

«Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП
«Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради Харківської області
за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

«Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське
територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою:
на будівництво Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 30 833,341 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 58,48841 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 6 594,035 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 29 травня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисни х розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Загальнобудівельні роботи	13 042,286		13 042,286	29,12636	3 299,295	
2	02-001-002	Опалення	1 534,295		1 534,295	3,39500	373,499	
3	02-001-003	Сантехнічні роботи	1 407,180		1 407,180	1,95094	218,146	
4	02-001-004	Рекуперація та кондиціонування	3 459,150		3 459,150	2,88764	317,563	
5	02-001-005	Електромонтажні роботи	2 588,288		2 588,288	5,67469	620,949	
6	02-001-006	Протипожежна сигналізація	222,891		222,891	0,81825	98,421	
7	02-001-007	Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ремонт підвалу для тимчасового перебування персоналу та пацієнтів)	2 156,882		2 156,882	5,50747	604,594	
8	02-001-008	Встановлення ліфтової шахти внутрішньої збірної	180,979	1 725,444	1 906,423	0,95321	109,798	
9	02-001-009	Інклюзивність будівлі	1 189,366		1 189,366	1,15267	133,969	
10	02-001-010	Термомодернізація будівлі (утеплення фасаду та горіщного простору)	3 326,580		3 326,580	7,02218	817,801	
		Всього по кошторису	29 107,897	1 725,444	30 833,341	58,48841	6 594,035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. зворотні суми			0,830			

ГП

Володимир БРЕЖНЄВ

Склав

Володимир БРЕЖНЄВ

Перевірів

Станіслав КУЛИК

Замовник

Начальник управління

Микола ПОНОМАР

«Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання»
Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Загальнобудівельні роботи. «Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

на
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 13 042,286 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 29,12636 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 3 299,295 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 травня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Демонтажні роботи											
1	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2 поверхні , що очищуєть- ся	0,4631	3 329,77	-	1 542	1 542	-	37,3000	17,27
					3 329,77	-			-	-	-
2	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні , що очищуєть- ся	19,62	3 785,94	-	74 280	74 280	-	42,4100	832,08
					3 785,94	-			-	-	-
3	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищува- ння	9,6	1 723,80	-	16 548	16 548	-	19,3100	185,38
					1 723,80	-			-	-	-
4	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицю- вання	2,22	8 051,95	1 222,29	17 875	15 162	2 713	74,3000	164,95
					6 829,66	422,94			939	3,8357	8,52
5	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбиван- ня	3,2796	5 178,59	453,53	16 984	15 496	1 488	52,9300	173,59
					4 725,06	157,45			516	1,3038	4,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	11,216	16 914,8 4	7 301,04	189 717	107 828	81 889	98,0700	1 099,95
					9 613,80	2 484,85			27 870	22,2245	249,27
7	КР20-35-3	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	100шт	-441,28	149,97	-	-66 179	-66 179	-	1,6800	-741,35
					149,97	-			-	-	-
8	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2 перегоро док за вирахува нням прорізів	1,69	6 541,18	1 467,07	11 055	8 575	2 480	56,8400	96,06
					5 074,11	709,89			1 200	6,0372	10,20
9	КБ15-77-2 Вказ. заст. п. 6.1 к=0,3; К149=1,15; К150=1,15	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,585	7 572,70	8,74	4 430	4 425	5	71,6013	41,89
					7 563,96	7,86			5	0,0689	0,04
10	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусі в	10,05	532,05	-	5 347	5 347	-	5,9600	59,90
					532,05	-			-	-	-
11	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100 м плінтусі в	2,21	1 674,22	21,83	3 700	3 652	48	18,5100	40,91
					1 652,39	6,00			13	0,0504	0,11
12	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	4,748	9 218,22	120,06	43 768	43 198	570	92,8100	440,66
					9 098,16	33,02			157	0,2772	1,32
13	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	6,5512	1 655,97	49,11	10 849	10 527	322	18,0000	117,92
					1 606,86	13,51			89	0,1134	0,74
14	КБ10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,022	22 961,2 9	1 343,53	505	476	29	189,5131	4,17
					21 617,7 6	401,96			9	2,8256	0,06
15	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	1,01	18 665,3 5	1 399,10	18 852	17 439	1 413	184,3700	186,21
					17 266,2 5	485,73			491	4,0221	4,06
16	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	1,515	4 066,33	-	6 160	6 160	-	44,6800	67,69
					4 066,33	-			-	-	-
17	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м налични ків	4,4839	605,22	-	2 714	2 714	-	6,6500	29,82
					605,22	-			-	-	-
18	КБ10-20-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,125	14 576,9 8	848,94	1 822	1 716	106	120,3475	15,04
					13 728,0 4	612,83			77	5,2209	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ10-20-3 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,1728	11 114,9 1 10 408,5 2	706,39	1 921	1 799	122 88	91,2468 4,3443	15,77 0,75
20	КБ10-20-4 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	1,524	8 511,35 7 958,59	552,76 399,03	12 971	12 129	842 608	69,7694 3,3994	106,33 5,18
21	КБ10-28-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,125	14 223,3 3 8 539,16	5 684,17 1 700,61	1 778	1 067	711 213	78,9786 11,9543	9,87 1,49
22	КБ10-28-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,0705	11 131,8 1 6 900,26	4 231,55 1 266,01	785	486	299 89	63,8204 8,8993	4,50 0,63
23	КБ10-28-3 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,0484	9 127,51 5 211,75	3 915,76 1 171,53	442	252	190 57	48,2034 8,2352	2,33 0,40
24	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1,8047	26 495,9 1 25 307,8 2	1 180,04 425,41	47 817	45 673	2 130 768	272,8900 3,8437	492,48 6,94
25	КР6-3-1 Вказ. заст. п. 4.6б к=0,8;	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок (Демонтаж)	100 м2 підвіконних дощок	0,3003	30 655,7 7 30 377,0 5	278,72 250,69	9 206	9 122	84 75	345,3900 2,1978	103,72 0,66
26	КБ10-25-3 Вказ. заст. п. 6.1 к=0,3; К149=1,15; К150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дощок	100 м підвіконної дошки	1,015	1 148,26 1 093,96	54,30 39,20	1 165	1 110	55 40	10,8744 0,3340	11,04 0,34
27	КБ10-25-4 Вказ. заст. п. 6.1 к=0,3; К149=1,15; К150=1,15	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	1,836	988,23 947,50	40,73 29,40	1 814	1 740	74 54	9,4185 0,2505	17,29 0,46
28	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	2,55	716,42 716,42	-	1 827	1 827	-	7,6500	19,51
29	КР17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	1,61	458,89 458,89	-	739	739	-	4,9000	7,89
30	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,05	3 963,35 3 963,35	-	198	198	-	40,4300	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	2,07	9 060,47	267,67	18 755	18 201	554	93,8900	194,35
					8 792,80	98,14			203	0,8604	1,78
32	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100 комплектів	0,04	14 938,49	542,78	598	576	22	146,8500	5,87
					14 395,71	199,01			8	1,7447	0,07
33	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100 комплектів	0,02	28 528,63	1 872,31	571	533	38	271,9200	5,44
					26 656,32	685,74			14	6,0117	0,12
34	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплектів	0,44	6 258,16	270,49	2 754	2 635	119	61,0800	26,88
					5 987,67	100,68			44	0,8826	0,39
35	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,44	3 705,75	49,23	1 631	1 609	22	37,3000	16,41
					3 656,52	16,55			7	0,1451	0,06
36	КБ16-7-2 тех. част. п. 2.8в к=0,4; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м трубопроводу	2,05	3 074,78	260,83	6 303	5 769	534	25,4242	52,12
					2 813,95	91,10			187	0,7950	1,63
37	КБ16-7-6 тех. част. п. 2.8в к=0,4; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м трубопроводу	0,95	4 270,51	655,19	4 057	3 435	622	32,6646	31,03
					3 615,32	225,50			214	2,0024	1,90
38	КР15-114-8	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	1 м2 повітроводів	127,23	56,07	-	7 134	7 134	-	0,6100	77,61
					56,07	-			-	-	-
39	КР15-15-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих оцинкованих діаметром 25 мм	100м трубопроводу	0,48	2 738,45	13,51	1 314	1 308	6	24,6200	11,82
					2 724,94	12,15			6	0,1066	0,05
40	КР15-15-5 тех. част. п. 4.6г к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих оцинкованих діаметром 40 мм	100м трубопроводу	0,65	2 629,10	13,51	1 709	1 700	9	23,6320	15,36
					2 615,59	12,15			8	0,1066	0,07
41	КР15-15-6 тех. част. п. 4.6г к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих оцинкованих діаметром 50 мм	100м трубопроводу	1,05	3 634,96	19,71	3 817	3 796	21	32,6640	34,30
					3 615,25	17,73			19	0,1554	0,16

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ11-43-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусі в шт	5,7835	6 366,50 1 570,66	3,24 2,91	36 821	9 084	19	14,1910	82,07
51	КП2016-3005	Фурнітура для плінтуса (Кут внутрішній, зовнішній, з'єднання, заглушка права-ліва)		980,0	32,67		32 017		17	0,0255	0,15
52	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100 м плінтусі в	5,029	19 320,2 9	18,30	97 162	18 894	92	34,3300	172,65
53	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,01408	536 764, 13	4 913,48	7 558	388	83	0,1443	0,73
					27 579,0 7	4 626,70			69	308,9400	4,35
									65	47,1975	0,66
Розділ № 2.1 Тип 1.Улаштування Лінолеуму											
54	КР12-66-1 применит	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (бетоноконтакт)	100 м2 поверхні	6,4238	5 024,01 722,19	- -	32 273	4 639	-	8,0900	51,97
55	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	6,4238	6 458,28 6 300,39	150,62 135,47	41 487	40 472	968	64,2700	412,86
56	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,131	536 764, 13	4 913,48	70 316	3 613	870	1,1877	7,63
57	КР7-17-9 K0=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	6,4238	1 004,64 846,98	157,66 141,80	6 454	5 441	644	308,9400	40,47
58	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,131	536 764, 13	4 913,48	70 316	3 613	606	47,1975	6,18
59	КР7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100 м2	6,4238	31 404,8 9	43,64	201 739	17 804	280	27,9200	179,35
60	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	6,4238	77 328,0 8	12,67	496 740	39 119	252	0,3441	2,21
					2 771,62	39,25			81	58,3300	374,70
					6 089,65	11,39			73	0,0999	0,64
Разом прямих витрат по розділу № 2.1							919 325	114 701	3 630		1 155,32
									3 318		30,83
Розділ № 2.2 Тип 2.Улаштування Керамічної плитки											
61	КР12-66-1 применит	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (бетоноконтакт)	100 м2 поверхні	5,7902	5 024,01 722,19	- -	29 090	4 182	-	8,0900	46,84
62	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	5,7902	6 458,28 6 300,39	150,62 135,47	37 395	36 481	872	64,2700	372,14
									784	1,1877	6,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,1181	536 764, 13	4 913,48	63 392	3 257	580	308,9400	36,49
					27 579,0 7	4 626,70			546	47,1975	5,57
64	КР7-17-9 K0=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	5,7902	1 004,64	157,66	5 817	4 904	913	8,6400	50,03
					846,98	141,80			821	1,2432	7,20
65	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,1181	536 764, 13	4 913,48	63 392	3 257	580	308,9400	36,49
					27 579,0 7	4 626,70			546	47,1975	5,57
66	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	5,7902	98 252,4 4	58,28	568 901	117 392	337	189,6925	1 098,36
					20 274,3 3	52,42			304	0,4595	2,66
Разом прямих витрат по розділу № 2.2							767 987	169 473	3 282		1 640,35
									3 001		27,88
Розділ № 2.3 Тип 3.Улаштування Кавроліну											
67	КР12-66-1 применит	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (бетоноконтакт)	100 м2 поверхні	1,5833	5 024,01	-	7 955	1 143	-	8,0900	12,81
					722,19	-			-	-	-
68	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,5833	6 458,28	150,62	10 225	9 975	238	64,2700	101,76
					6 300,39	135,47			214	1,1877	1,88
69	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,0322	536 764, 13	4 913,48	17 284	888	158	308,9400	9,95
					27 579,0 7	4 626,70			149	47,1975	1,52
70	КР7-17-9 K0=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	1,5833	2 009,28	315,32	3 181	2 682	499	17,2800	27,36
					1 693,96	283,61			449	2,4864	3,94
71	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,0645	536 764, 13	4 913,48	34 621	1 779	317	308,9400	19,93
					27 579,0 7	4 626,70			298	47,1975	3,04
72	КР7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	1,5833	31 035,2 7	43,64	49 138	4 388	69	27,9200	44,21
					2 771,62	39,25			62	0,3441	0,54
73	КР7-26-4	Улаштування покриття з реліну площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	1,5833	107 856, 08	12,67	170 769	10 800	20	65,3400	103,45
					6 821,50	11,39			18	0,0999	0,16
Разом прямих витрат по розділу № 2.3							293 173	31 655	1 301		319,47
									1 190		11,08
Разом прямих витрат по розділу № 2							2 154 04	344 195	8 393		3 374,21
							3		7 674		71,33
Розділ № 3 Стіни											
74	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	15,6	2 618,47	-	40 848	40 848	-	23,3105	363,64
					2 618,47	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2405-1729	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1 560,0	28,65		44 694				
76	КБ8-22-2 K149=1,15; K150=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 муруван ня	67,32	6 868,49	67,69	462 387	35 826	4 557	5,2900	356,12
					532,17	37,11			2 498	0,2991	20,14
77	КБ10-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахува нням прорізів	20,956	65 067,1 1	-	1 363 54 6	493 513	-	220,3400	4 617,45
					23 549,9 4	-			-	-	-
78	КБ10-94-5 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100 м2 перегоро док за вирахува нням прорізів	1,0404	208 520, 12	703,68	216 944	62 073	732	558,2215	580,77
					59 662,7 1	507,97			528	4,3276	4,50
79	КБ15-63-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100 м2 поверхні опорядж ення	2,9568	46 546,8 9	399,27	137 630	29 035	1 181	97,6120	288,62
					9 819,77	374,87			1 108	3,7573	11,11
80	КБ15-182-1 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблен ня	18,4887	13 781,1 9	6,48	254 796	170 521	120	88,3430	1 633,35
					9 223,01	5,82			108	0,0511	0,94
81	КБ15-182-3 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	100 м2 поверхні оздоблен ня	18,4887	5 024,88	4,86	92 903	50 548	90	24,7020	456,71
					2 734,02	4,37			81	0,0383	0,71
82	КБ8-3-1 K149=1,15; K150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100 м2 поверхні , що ізолюєть ся	4,3742	7 277,56	-	31 834	14 043	-	30,7510	134,51
					3 210,40	-			-	-	-
83	КБ15-252-1 K149=1,15; K150=1,15	Обклеювання стін по штукатурці і бетону, гіпсобетонних та гіпсолітових поверхнях, по листових матеріалах вологостійкими шпалерами на паперовій основі	100 м2 поверхні обклеюв ання	7,3969	22 097,1 9	1,62	163 451	93 480	12	116,8860	864,59
					12 637,7 1	1,46			11	0,0128	0,09
84	КБ15-74-2 K149=1,15; K150=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	100 м2 поверхні опорядж ення	11,0918	61 881,9 8	19,43	686 383	288 795	216	204,2745	2 265,77
					26 036,8 3	17,47			194	0,1532	1,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КР11-29-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100 м2 поверхні штукату рення	0,4048	8 376,66 7 779,56	94,32 84,83	3 391	3 149	38 34	76,3900 0,7437	30,92 0,30
96	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м3 розчину	0,0051	503 291,98 32 929,92	4 913,48 4 626,70	2 567	168	25 24	368,8800 47,1975	1,88 0,24
97	КБ15-182-2 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблен ня	0,4048	19 919,41 12 056,43	6,48 5,82	8 063	4 880	3 2	115,4830 0,0511	46,75 0,02
98	ЦІ-229	Сітка ПВХ	м2	46,55	42,92		1 998				
99	КБ15-182-3 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	100 м2 поверхні оздоблен ня	0,4048	8 329,68 2 734,02	4,86 4,37	3 372	1 107	2 2	24,7020 0,0383	10,00 0,02
100	КБ15-74-2 Применит K149=1,15; K150=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,4048	56 328,63 26 036,83	19,43 17,47	22 802	10 540	8 7	204,2745 0,1532	82,69 0,06
101	КБ15-179-6 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	100 м2 поверхні фарбува ння	0,4048	20 154,52 5 150,57	1,62 1,46	8 159	2 085	1 1	49,3350 0,0128	19,97 0,01
Разом прямих витрат по розділу № 4.3							50 352	21 929	77		192,21
									70		0,65
Разом прямих витрат по розділу № 4							792 685	228 138	854		2 131,83
									711		6,28
Розділ № 5 Віконні прорізи											
102	КБ10-20-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,008664	490 268,85 24 715,91	1 515,96 1 094,34	4 248	214	13 9	220,0295 9,3231	1,91 0,08
103	КБ10-20-2 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,0654	477 075,35 19 611,48	1 212,77 875,47	31 201	1 283	79 57	171,9250 7,4584	11,24 0,49
104	КБ10-20-3 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,1764	467 271,86 14 869,31	1 009,13 728,47	82 427	2 623	178 129	130,3525 6,2061	22,99 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ10-20-4 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	3,3511	587 058,43	789,66	1 967 292	38 100	2 646	99,6705	334,01
					11 369,41	570,04			1 910	4,8563	16,27
106	КБ10-25-4 К149=1,15; К150=1,15	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	1,8378	23 089,75	135,76	42 434	5 804	249	31,3950	57,70
					3 158,34	98,00			180	0,8349	1,53
107	КБ10-25-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	2,119	65 391,55	181,01	138 565	7 727	384	36,2480	76,81
					3 646,55	130,67			277	1,1132	2,36
		Разом прямих витрат по розділу № 5					2 266 167	55 751	3 549	504,66	
									2 562	21,82	
Розділ № 6 Дверні прорізи											
108	КБ10-95-2 К149=1,15; К150=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м оброблення прорізів	2,152	2 834,20	6,79	6 099	6 085	14	27,0825	58,28
					2 827,41	4,90			11	0,0417	0,09
109	C1545-269	Полоса 40*4	м	56,0	70,18		3 930				
110	C1545-269	Куттик металевий 100*100*(9мм)	м	78,0	580,18		45 254				
111	C1545-269	Куттик металевий 50*50*(5мм)	м	133,0	172,18		22 900				
112	2405-1001	Анкер М8 10*202	шт	56,0	16,56		927				
113	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,0384	625 521,94	8 120,24	24 020	468	312	112,8265	4,33
					12 198,80	2 429,45			93	17,0775	0,66
114	КБ10-28-3 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,2405	615 633,63	5 593,94	148 060	1 791	1 345	68,8620	16,56
					7 445,36	1 673,62			403	11,7645	2,83
115	КБ10-28-2 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	1,0386	619 606,39	6 045,07	643 523	10 238	6 278	91,1720	94,69
					9 857,52	1 808,59			1 878	12,7133	13,20
116	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт наборів	0,08	2 293,90	-	184	184	-	23,4000	1,87
					2 293,90	-			-	-	-
117	КП172-893	Доводчик TS 2000 з фіксацією (+ ножниці)	шт	8,0	2 734,19		21 874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0408	34 835,1 6	1 919,33	1 421	1 260	78	270,7330	11,05
					30 882,5 1	574,23			23	4,0365	0,16
119	КП2016-532	двері металеві утеплені з коробкою комплект(замок, защелка, глазок,ручка)	м2	4,08	12 040,2 9		49 124				
120	КБ10-40-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення і кріплення наличників	100 м коробок блоків	2,95	2 294,12 799,12	-	6 768	2 357	-	8,5330	25,17
121	КП2016-493	Листів пластика 60мм	м	295,0	93,25		27 509		-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 6							1 001 59	22 383	8 027		211,95
							3		2 408		16,94
Розділ № 7 Укоси											
122	КБ15-63-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100 м2 поверхні опорядж ення	1,694	63 668,8 1	399,27	107 855	48 070	676	282,0720	477,83
					28 376,4 4	374,87			635	3,7573	6,36
123	КБ15-63-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядж ення	0,2	144 362, 05	-	28 872	11 271	-	501,7105	100,34
					56 357,1 4	-			-	-	-
124	КБ15-182-4 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стіл	100 м2 поверхні оздоблен ня	0,9034	13 643,1 4	3,24	12 325	6 840	3	72,5190	65,51
					7 570,98	2,91			3	0,0255	0,02
125	Ц1-229	Сітка ПВХ	м2	103,89	42,92		4 459				
126	КБ15-182-6 К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	100 м2 поверхні оздоблен ня	0,9034	7 271,64 5 716,23	31,41 13,07	6 569	5 164	28	51,6465	46,66
									12	0,1173	0,11
127	КБ15-182-5 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стель	100 м2 поверхні оздоблен ня	0,5314	16 128,3 9	3,24	8 571	5 344	2	96,3240	51,19
					10 056,2 3	2,91			2	0,0255	0,01
128	Ц1-229	Сітка ПВХ	м2	61,11	42,92		2 623				
129	КБ15-182-7 К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	100 м2 поверхні оздоблен ня	0,5314	8 747,95 7 220,71	3,24 2,91	4 649	3 837	2	65,2395	34,67
									2	0,0255	0,01
130	КБ15-252-1 К149=1,15; К150=1,15	Обклеювання стін по штукатурці і бетону, гіпсобетонних та гіпсолітових поверхнях, по листових матеріалах вологостійкими шпалерами на паперовій основі	100 м2 поверхні обклеюв ання	0,6124	22 097,1 9	1,62	13 532	7 739	1	116,8860	71,58
					12 637,7 1	1,46			1	0,0128	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ15-251-4 К149=1,15; К150=1,15	Обклеювання стель шпалерами простими та середньої цупкості	100 м2 поверхні обклеюв ання і оббиван ня	0,3667	15 696,5 6	1,62	5 756	2 049	1	50,4735	18,51
					5 586,41	1,46			1	0,0128	-
132	КБ15-179-5 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування полівінілацетатними водосмультсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100 м2 поверхні фарбува ння	0,9034	16 867,6 0	1,62	15 238	4 133	1	43,8265	39,59
					4 575,49	1,46			1	0,0128	0,01
133	КБ15-179-6 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування полівінілацетатними водосмультсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	100 м2 поверхні фарбува ння	0,6111	18 613,0 6	1,62	11 374	3 148	1	49,3350	30,15
					5 150,57	1,46			1	0,0128	0,01
134	КБ15-74-2 Применит К149=1,15; К150=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін та стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,4557	61 881,9 8	19,43	28 200	11 865	9	204,2745	93,09
					26 036,8 3	17,47			8	0,1532	0,07
135	КБ15-23-1 К149=1,15; К150=1,15	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	100 м2 поверхні облицов ання	0,1682	95 129,3 1	77,03	16 001	6 734	13	374,5780	63,00
					40 034,9 0	52,21			9	0,4597	0,08
136	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м3 розчину	0,002523	493 889, 19	4 913,48	1 246	70	12	308,9400	0,78
					27 579,0 7	4 626,70			12	47,1975	0,12
Разом прямих витрат по розділу № 7							267 270	116 264	749	1 092,90	
									687	6,81	
Розділ № 8 Ганки											
137	КР1-19-3	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 3	100 м3 ґрунту	0,01336	71 782,0 1	-	959	959	-	804,1000	10,74
					71 782,0 1	-			-	-	-
138	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3 у ділі	0,01336	171 109, 78	50 732,1 2	2 286	853	678	657,0000	8,78
					63 814,4 1	15 438,6 1			206	108,5551	1,45
139	КР20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,013427	493 547, 63	3 625,83	6 627	517	49	431,4600	5,79
					38 516,4 3	3 087,96			41	31,5008	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т конструкцій	1,025	42 999,18	8 420,45	44 074	28 548	8 631	257,6000	264,04
					27 851,71	2 514,74			2 578	18,2900	18,75
141	C111-1139	Профільні труби 60х60х3	м	48,0	227,76		10 932				
142	C111-1809	Кутик 50х50х3	м	32,0	159,40		5 101				
143	C111-1809	П'ятка 150*150*2	шт	12,0	121,11		1 453				
144	C111-1809	П'ятка 60*60*3	шт	2,0	121,11		242				
145	C147-1-10	Стрижнева арматура, діаметр 6 мм	100кг	0,66	4 566,11		3 014				
146	C111-1807	Профільна труба 20х40х3	м/п	115,0	73,01		8 396				
147	C111-1807	Профільна труба 40х40х2	м/п	29,0	119,36		3 461				
148	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,025	15 319,56	1 570,53	15 703	11 281	1 610	88,7100	90,93
					11 006,25	27,48			28	0,2480	0,25
149	KP9-20-2	Установлення металевих огорож з поручнями з хвойних порід	100 м огорожі	0,58	27 413,00	121,85	15 900	14 344	71	223,4500	129,60
					24 731,45	18,51			11	0,1668	0,10
150	C111-1807	Перила D 42*3	м/п	58,0	453,85		26 323				
151	C111-1807	Профільна труба 10х10х1	м/п	1,4	52,86		74				
152	КБ15-172-4 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	100 м2 поверхні фарбування	0,199	17 373,69	1,62	3 457	2 539	-	122,1990	24,32
					12 757,58	1,46			-	0,0128	-
153	КБ9-52-1 K149=1,15; K150=1,15	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	7,0	111,23	-	779	448	-	0,6210	4,35
					64,01	-			-	-	-
154	КБ9-42-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,32	57 692,42	4 100,07	18 462	1 878	1 312	58,3280	18,66
					5 867,80	1 439,43			461	10,7266	3,43
155	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,18	4 884,09	10,14	879	747	2	41,2700	7,43
					4 151,76	9,46			2	0,0918	0,02
156	C111-1798	Кут металевий	м	18,0	137,48		2 475				
157	КБ9-38-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж стель підвісних комбінованих сталюих з облицюванням алюмінієвими листами	100м2	0,24	66 042,01	17 996,96	15 850	11 526	4 319	460,0000	110,40
					48 024,00	5 480,01			1 315	40,7223	9,77
158	C111-1797	Профнастил 10	м2	26,0	361,15		9 390				
159	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профлиста	шт	120,0	1,91		229				
160	C111-1798	Кутик металевий 50*50	м	26,4	137,48		3 629				
161	KP3-39-8	Оббивання стін покрівельною сталлю (фронтон)	100 м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	0,0056	6 024,70	-	34	34	-	60,6900	0,34
					6 024,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	C111-1797	Профнастил 10	м2	2,5	361,15		903				
163	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профлиста	шт	35,0	1,91		67				
164	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,292	6 315,40	29,30	1 844	1 836	8	58,1400	16,98
					6 286,10	27,34			8	0,2652	0,08
165	C1545-89	Ринва довжина 1м	шт	30,0	271,65		8 150				
166	C1545-89	Воронка для желоба дм 100 мм	шт	4,0	302,25		1 209				
167	C113-1466	Глушка на водовідвідний жолоб	шт	4,0	97,12		388				
168	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,137	9 700,55	-	1 329	820	-	55,3600	7,58
					5 985,52	-			-	-	-
169	C113-1451	Труби оцинковані діаметром 110 мм	м	14,0	218,78		3 063				
170	C113-1885	Хомут із шурупом діам. 75 мм	шт	24,0	43,01		1 032				
171	C113-1466	Коліно наруж оцинковане діам. 110/45	шт	8,0	203,20		1 626				
172	C113-1466	Коліно внутр оцинковане діам. 110/45	шт	4,0	203,20		813				
Разом прямих витрат по розділу № 8							220 153	76 330	16 680		699,94
									4 650		34,27
Розділ № 9 Сміття											
173	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3	100 т сміття	1,65	2 355,10	2 163,17	3 886	317	3 569	2,1500	3,55
					191,93	630,86			1 041	5,4516	9,00
174	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	165,0	165,32	165,32	27 278	-	27 278	-	-
					-	27,42			4 524	0,2240	36,96
Разом прямих витрат по розділу № 9							31 164	317	30 847		3,55
									5 565		45,96
Разом прямих витрат по кошторису							11 544 3	2 702 04	175 718		25 462,0
							38	3	64 133		7
											556,06
Разом прямі витрати							грн.	11 544 3			
								38			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.	8 666 57			
								7			
вартість матеріалів, що повертаються							грн.	830			
вартість ЕММ							грн.	175 718			
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.	64 133			
заробітна плата робітників							грн.	2 702 04			
								3			
всього заробітна плата							грн.	2 766 17			
								6			
Загальновиробничі витрати							грн.	1 497 94			
								8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальнови­робничих витратах				люд-г					3 108,23
		заробітна плата в загальнови­робничих витратах				грн.	533 119				
		Всього по кошторису				грн.	13 042 286				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					29 126,36
		Кошторисна заробітна плата				грн.	3 299 295				
		в т.ч. зворотні суми				грн.	830				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Володимир БРЕЖНЄВ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Станіслав КУЛИК

«Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання»
Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

Опалення. «Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	1 534,295	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,39500	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	373,499	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 травня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Опалення											
1	KP15-46-3	Спускання води із системи	100м	6,6	33,71	-	222	222	-	0,3600	2,38
			трубопр		33,71	-			-	-	-
2	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	32,4	1 466,56	-	47 517	47 517	-	15,6600	507,38
					1 466,56	-			-	-	-
3	KP20-25-31 K0=20	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	32,4	2 285,06	-	74 036	74 036	-	24,4000	790,56
					2 285,06	-			-	-	-
4	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100 шт отворів	3,24	19 617,2 1	45,05	63 560	46 591	146	133,0000	430,92
					14 379,9 6	40,52			131	0,3552	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-8 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопр оводу	0,42	165 538,82	6 106,84	69 526	10 836	2 565	235,7500	99,02
					25 800,48	3 329,61			1 398	31,1246	13,07
6	КР19-2-11 применит	Ізоляція трубопроводу діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 30 мм	100м трубопр оводу	0,42	44 221,83	566,11	18 573	8 263	238	172,4700	72,44
					19 673,65	232,95			98	2,1546	0,90
7	КР15-19-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	100м трубопр оводу	1,74	111 331,42	-	193 717	16 009	-	83,1300	144,65
					9 200,63	-			-	-	-
8	КР19-2-9	Ізоляція трубопроводу діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 30 мм	100м трубопр оводу	1,74	59 775,49	566,11	104 009	26 098	985	131,4900	228,79
					14 999,06	232,95			405	2,1546	3,75
9	КР15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопр оводу	0,54	38 380,80	-	20 726	4 209	-	69,3900	37,47
					7 794,58	-			-	-	-
10	КР19-2-5	Ізоляція трубопроводу діаметром 45 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм	100м трубопр оводу	0,54	44 141,13	566,11	23 836	7 370	306	119,6500	64,61
					13 648,48	232,95			126	2,1546	1,16
11	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100 шт отворів	1,62	9 988,06	5 120,17	16 181	7 886	8 295	44,4800	72,06
					4 867,89	1 736,22			2 813	16,1311	26,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	КР15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	3,4	31 716,44	-	107 836	24 886	-	65,1600	221,54	
					7 319,42	-			-	-	-	
13	КР15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	1,06	107 863,31	-	114 335	7 032	-	59,0600	62,60	
					6 634,21	-			-	-	-	
14	КР19-2-1	Ізоляція трубопроводу діаметром 32-25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм	100м трубопроводу	0,58	12 315,85	566,11	7 143	6 336	328	95,7600	55,54	
					10 923,34	232,95			135	2,1546	1,25	
15	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Встановлення гільз металевих) Дм 32	1 т	0,0152	1 561 450,31	336,29	23 734	422	5	265,6500	4,04	
					27 733,86	100,61			2	0,7073	0,01	
16	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	1 комплект	90,0	186,21	-	16 759	2 430	-	0,2300	20,70	
					27,00	-			-	-	-	
17	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт радіаторів	1,513	304 824,90	564,36	461 200	17 383	854	111,4600	168,64	
					11 489,30	171,71			260	1,2070	1,83	
18	КР15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м трубопроводу	7,16	261,28	-	1 871	1 871	-	2,7900	19,98	
					261,28	-			-	-	-	
		Разом прямих витрат по розділу № 1					1 364 781	309 397	13 722	3 003,32		
									5 368	49,25		
		Разом прямих витрат по кошторису					1 364 781	309 397	13 722	3 003,32		
									5 368	49,25		
		Разом прямі витрати					грн. 1 364 781					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн. 1 041 662					
		вартість ЕММ					грн. 13 722					
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн. 5 368					
		заробітна плата робітників					грн. 309 397					
		всього заробітна плата					грн. 314 765					
		Загальновиробничі витрати					грн. 169 514					
		трудоємність в загальновиробничих витратах					люд-г	342,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн. 58 734					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	1 534 29				
							5				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					3 395,00
		Кошторисна заробітна плата				грн.	373 499				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Володимир БРЕЖНЄВ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Станіслав КУЛИК

Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

Сантехнічні роботи. «Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

OCHOBA:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	1 407,180	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,95094	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	218,146	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 травня 2025 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	3,3	65 127,35	12,67	214 920	13 434	42	36,7800	121,37
					4 070,81	11,39			38	0,0999	0,33
5	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 комплектів	0,5	25 161,53	2,82	12 581	474	1	8,6700	4,34
					948,84	2,53			1	0,0222	0,01
6	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10 комплектів	0,8	46 004,85	18,30	36 804	1 560	15	18,6800	14,94
					1 950,19	16,46			13	0,1443	0,12
7	КБ17-2-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення змішувачів душових	10шт	1,3	15 879,71	-	20 644	1 928	-	13,2020	17,16
					1 482,98	-			-	-	-
8	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів	1,5	57 882,66	25,34	86 824	6 873	38	41,8700	62,81
					4 582,25	22,79			34	0,1998	0,30
9	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10 комплектів	2,8	123 386,72	53,49	345 483	44 935	150	148,4300	415,60
					16 048,25	48,11			135	0,4218	1,18
10	КР13-6-1	Скління перегородок в один шар	1 м2 скління	39,6	5 644,10	1,41	223 506	5 458	56	1,3700	54,25
					137,82	1,27			50	0,0111	0,44
11	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	1 шт	2,0	280,04	-	560	126	-	0,5600	1,12
					62,90	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 1.2							941 322	74 788	302		691,59
									271		2,38
Разом прямих витрат по розділу № 1							1 073 94	100 833	302		923,96
							7		271		2,38
Розділ № 2 Улаштування водовідведення											
12	КР1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0,828	35 525,07	-	29 415	29 415	-	368,9000	305,45
					35 525,07	-			-	-	-
13	С311-30-1	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	10,913	266,75	266,75	2 911	-	2 911	-	-
					-	50,31			549	0,4110	4,49
14	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстильного шару	27,6	2 932,60	195,47	80 940	12 392	5 395	4,5800	126,41
					448,98	61,53			1 698	0,5537	15,28
15	КР16-8-5	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 160 мм	100м трубопроводу	0,276	73 620,76	2 146,54	20 319	1 341	592	45,4500	12,54
					4 857,70	805,26			222	7,5473	2,08
16	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0,7	16 997,01	-	11 898	11 898	-	190,4000	133,28
					16 997,01	-			-	-	-
17	КР1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2 спланованої площі	0,03312	19 164,87	-	635	635	-	195,5000	6,47
					19 164,87	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	КБ16-13-2 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100 м трубопр оводу	1,155	49 367,9 4 12 047,6 2	201,08 74,62	57 020	13 915	232 86	105,6160 0,6500	121,99 0,75	
19	КБ16-13-1 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м трубопр оводу	0,922	34 120,9 8 12 564,4 7	98,26 35,87	31 460	11 584	91 33	110,1470 0,3105	101,56 0,29	
		Разом прямих витрат по розділу № 2					234 598	81 180	9 221 2 588	807,70 22,89		
		Разом прямих витрат по кошторису					1 308 54 5	182 013	9 523 2 859	1 731,66 25,27		
		Разом прямі витрати					грн. 1 308 54 5					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн. 1 117 00 9					
		вартість ЕММ					грн. 9 523					
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн. 2 859					
		заробітна плата робітників					грн. 182 013					
		всього заробітна плата					грн. 184 872					
		Загальновиробничі витрати					грн. 98 635					
		трудоємність в загальновиробничих витратах					люд-г	194,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн. 33 274					
		Всього по кошторису					грн. 1 407 18 0					
		Кошторисна трудоємність					люд-г	1 950,94				
		Кошторисна заробітна плата					грн. 218 146					

Склав

Володимир БРЕЖНСВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Станіслав КУЛИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання»
Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

Рекуперація та кондиціонування. «Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	3 459,150	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,88764	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	317,563	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 травня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Кондиціювання											
1	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,39	16 929,87	-	6 603	6 603	-	160,2600	62,50
2	КБ20-53-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 20 тис.м3/год	10 блоків	1,0	53 838,13	2 679,31	53 838	38 414	2 679	363,6300	363,63
3	КП171-28	Інверторний кондиционер кассетного типа (внутрішній та зовнішній блок комплектом мин 5 Квт охолод 5,5 нагрів)	шт	10,0	38 413,87	918,21	734 433		918	8,0448	8,04
4	КБ20-30-1 K4=0,3; K5=0,3; K149=1,15; K150=1,15	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг виробу	5,6	7 057,77	47,77	39 524	5 803	268	9,8095	54,93
5	КБ20-36-1 K2=0,5; K4=0,3; K5=0,3; K149=1,15; K150=1,15	Установлення агрегатів кондиціювання зовнішній блок	1 агрегат	14,0	1 036,28	6,15	9 931	6 234	34	0,0543	0,30
					709,33	55,02			770	4,7093	65,93
					445,31	7,66			107	0,0670	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-36-1 K2=0,5; K4=0,3; K5=0,3; K149=1,15; K150=1,15	Установлення агрегатів кондиціонування внутрішній блок	1 агрегат	14,0	611,29 445,31	55,02 7,66	8 558	6 234	770 107	4,7093 0,0670	65,93 0,94
7	КП171-24	Кондіціонер (мин охл 2,7 кВТ нагрів 2,8кВТ)	шт	20,0	22 955,2 1		459 104				
8	КП171-24	Кондіціонер (мин охл 3,3 кВТ нагрів 3,6кВТ)	шт	9,0	32 624,8 1		293 623				
9	C113-1896	Труби металопластикові Ду 10 мм	м	145,0	32,79		4 755				
10	C113-1896	Труби металопластикові Ду 16 мм	м	160,0	50,13		8 021				
11	КМ12-70-1 K3=0,5	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	6,2	8 408,71 7 083,52	951,02 399,30	52 134	43 918	5 896 2 476	64,0000 3,9000	396,80 24,18
12	C1545-265	Трубка мідна, діаметр 16 x 1,02	м	150,0	426,71		64 007				
13	C1545-265	Трубка мідна, діаметр 9 x 1,02	м	310,0	219,65		68 092				
14	C1545-265	Трубка мідна, діаметр 6 x 1,02	м	160,0	158,45		25 352				
15	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м трубопр оводу	6,2	5 137,97 4 113,36	- -	31 855	25 503	- -	39,4000 -	244,28 -
16	C111-540	Стрічка захисна нормальної точності	м/п	700,0	5,64		3 948				
17	2415-3001	Ізоляція	м	620,0	67,63		41 931				
18	КП172-624	Провід ВВГнг 3x2.5	м	620,0	46,85		29 047				
Разом прямих витрат по розділу № 1							1 934 75 6	132 709	10 383 3 642		1 254,00 34,40
Розділ № 2 Рекуператор											
19	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	3,3	1 466,56 1 466,56	- -	4 840	4 840	- -	15,6600 -	51,68 -
20	КР20-25-31 K0=45	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	3,3	5 141,39 5 141,39	- -	16 967	16 967	- -	54,9000 -	181,17 -
21	КБ20-31-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т (рекуператор)	1 вентилят ор	16,0	1 322,47 1 253,70	63,36 21,84	21 160	20 059	1 014 349	11,7300 0,1875	187,68 3,00
22	КП171-32	Рекуператор (280 м3/год)	шт	16,0	19 485,2 9		311 765				
23	КБ20-31-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т (рекуператор)	1 вентилят ор	15,0	2 034,28 1 253,70	63,36 21,84	30 514	18 806	950 326	11,7300 0,1875	175,95 2,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КП171-32	Рескуператор (мін 150 м3/год)	шт	15,0	12 205,28		183 079				
Разом прямих витрат по розділу № 2							568 325	60 672	1 964		596,48
										677	5,81
Розділ № 3 Реєркуляція											
25	КР17-10-4	Монтаж реєркулятора	100шт	0,23	16 153,79	285,30	3 715	2 857	66	108,9100	25,05
					12 423,36	85,36			20	0,6000	0,14
26	КП172-371	Реєркулятор бактерицидний	шт	23,0	5 151,17		118 477				
Разом прямих витрат по розділу № 3							122 192	2 857	66		25,05
										20	0,14
Розділ № 4 Вентиляція											
Розділ № 4.1 Вентиляція залів фізотерапії											
27	КБ20-53-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10 блоків	0,2	46 995,76	2 679,31	9 399	6 320	536	299,1150	59,82
					31 598,51	918,21			184	8,0448	1,61
28	КП171-28	Установка вентиляційна (аналог Gree FHBQ- D10-M з системою підігріву та фільтрації)	шт	2,0	165 257,86		330 516				
29	КБ18-20-2 прим. K149=1,15; K150=1,15	Установлення вузлів конденсатовідвідників діаметром 20 мм	1 вузол	1,0	715,12	39,60	715	555	40	5,0140	5,01
					554,95	15,73			16	0,1383	0,14
30	C1630-78	Конденсатовідвідники муфтові 45х12нж у трубній обв'язці із водогазопровідних труб з трьома вентилями, N 0, діаметр 20 мм	комплект	1,0	775,19		775				
31	КБ20-13-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 250 мм	клапан	2,0	287,04	9,39	574	410	19	2,0125	4,03
					204,95	3,39			7	0,0306	0,06
32	КП171-723	Клапани (аналог Зворотній клапан Вентс КОМ1 250)	шт	2,0	1 956,72		3 913				
33	КБ20-3-10 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,27	108 503,43	497,83	137 799	30 473	632	238,5100	302,91
					23 994,11	213,25			271	1,9266	2,45
34	КБ20-3-4 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,4	98 899,66	643,39	39 560	12 115	257	301,0700	120,43
					30 287,64	265,72			106	2,4007	0,96
35	КП171-722	Кріплення дм 75-125 мм	шт	150,0	173,68		26 052				
36	КБ20-11-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	1 ґрата	24,0	364,22	49,19	8 741	6 714	1 181	2,7140	65,14
					279,76	16,35			392	0,1485	3,56
37	КП171-1006	ґрати круглі з варіантом ущільнення проходу повітря (анемостат)	шт	24,0	1 490,03		35 761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ26-27-1 К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюєть ся	14,455	3 279,17 800,80	- -	47 400	11 576	- -	7,6705	110,88
Разом прямих витрат по розділу № 4.1							641 205	68 163	2 665		668,22
									976		8,78
Розділ № 4.2 Вентиляція санвузлів											
39	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100 шт отворів	0,15	17 720,4 2	496,75	2 658	2 584	74	157,3800	23,61
					17 223,6 7	160,53			24	1,2640	0,19
40	КР17-17-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	1 вентилят ор	15,0	153,00	42,23	2 295	1 622	633	1,0000	15,00
					108,12	37,98			570	0,3330	5,00
41	КП171-32	Канальний вентилятор (аналог Венте сілента-с 100)	шт	15,0	2 500,10		37 502				
42	1704-50081	Клапан зворотний	шт	15,0	191,41		2 871				
43	С130-158	Повітроводи алюмінієві гнучкі гофровані, клас "Н", тип ВАГГ, діаметр 100 мм	м	50,0	210,18		10 509				
Разом прямих витрат по розділу № 4.2							55 835	4 206	707		38,61
									594		5,19
Разом прямих витрат по розділу № 4							697 040	72 369	3 372		706,83
									1 570		13,97
Разом прямих витрат по кошторису							3 322 31	268 607	15 785		2 582,36
							3		5 909		54,32
Разом прямі витрати							грн. 3 322 31				
в тому числі:							3				
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн. 3 037 92				
							1				
вартість ЕММ							грн. 15 785				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн. 5 909				
заробітна плата робітників							грн. 268 607				
всього заробітна плата							грн. 274 516				
Загальновиробничі витрати							грн. 136 837				
трудоємність в загальновиробничих витратах							люд-г				250,96
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн. 43 047				
Всього по кошторису							грн. 3 459 15				
							0				
Кошторисна трудоємність							люд-г				2 887,64
Кошторисна заробітна плата							грн. 317 563				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Володимир БРЕЖНЄВ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Станіслав КУЛИК

«Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання»
Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

Електромонтажні роботи. «Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	2 588,288	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	5,67469	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	620,949	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 травня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Електропастачання та електроосвітлення											
1	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по несобштукатуреній поверхні	100м проводу	87,67	3 100,89	-	271 855	252 493	-	28,2800	2 479,31
					2 880,04	-			-	-	-
2	КП172-624	Провід ВВГнг 3х2.5	м	5 290,0	46,85		247 837				
3	КП172-624	Провід ВВГнг 2х1.5	м	2 667,0	27,84		74 249				
4	КП172-624	Провід ВВГнг 3х6	м	18,0	149,09		2 684				
5	КП172-624	Провід ВВГнг 3х4	м	238,0	82,79		19 704				
6	КП172-624	Провід ВВГнг 4х6	м	300,0	181,73		54 519				
7	КП172-624	Провід ВВГнг 5х35	м	250,0	1 007,93		251 983				
8	КП172-624	Провід ВВГнг 5х25	м	4,0	795,77		3 183				
9	С1545-267	Металорукав Дм 63	м	250,0	188,19		47 048				
10	С1545-267	Металорукав Дм 50	м	4,0	160,45		642				
11	С1545-267	Гофратруба Дм 32	м	556,0	46,65		25 937				
12	С1545-267	Гофрирована труба дм25	м	5 290,0	14,51		76 756				
13	КП172-645	Монтажна коробка	шт	57,0	229,59		13 087				
14	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, і-клавішних	100шт	0,7	5 105,27	-	3 574	2 420	-	35,2600	24,68
					3 456,54	-			-	-	-
15	П172-393	Вимикачі одинарні	шт	70,0	128,56		8 999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,47	5 325,84	-	2 503	1 728	-	37,5100	17,63
					3 677,11	-			-	-	-
17	КП172-393	Вимикачі двуклавішні	шт	47,0	158,37		7 443				
18	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	5,48	5 088,11	-	27 883	19 022	-	35,4100	194,05
					3 471,24	-			-	-	-
19	КП172-640	Штепсельні розетки	шт	548,0	128,79		70 577				
20	1602-50030	Рамка для розетки багатоотвірні	шт	150,0	66,37		9 956				
21	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	1,83	20 291,16	260,42	37 133	34 754	477	186,4800	341,26
					18 991,12	234,23			429	2,0535	3,76
22	КП172-371	Арматура освітлювальна LED дм 300 (с установчою платформою та кільцем) 24 Вт	шт	153,0	694,12		106 200				
23	КП172-371	Арматура освітлювальна LED дм 300 (с установчою платформою та кільцем) 9 Вт	шт	30,0	326,92		9 808				
24	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	100шт	1,05	40 963,92	373,04	43 012	41 709	392	390,0500	409,55
					39 722,69	335,52			352	2,9415	3,09
25	КП172-371	Арматура освітлювальна LED 600 600	шт	105,0	816,53		85 736				
26	КБ21-17-5 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,76	20 084,20	1 775,72	15 264	12 602	1 350	145,3600	110,47
					16 581,22	739,59			562	6,0787	4,62
27	КП171-371	Бра настінна точкова	шт	32,0	1 071,39		34 284				
28	КП172-371	Світильник аварійний ЛЕД 9 Вт	шт	13,0	969,17		12 599				
29	КП172-371	Черговий світильник 1.5 Вт	шт	31,0	357,17		11 072				
30	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	32,0	1 726,50	54,50	55 248	43 365	1 744	11,8800	380,16
					1 355,15	8,28			265	0,0746	2,39
31	С10000-25	Шафи на 4 автоматів	шт	1,0	389,55		390				
32	С10000-25	Шафи на 8 автоматів	шт	5,0	562,95		2 815				
33	С10000-25	Шафи на 12(14) автоматів	шт	4,0	899,55		3 598				
34	С10000-25	Шафи на 16 автоматів	шт	10,0	1 001,55		10 016				
35	С10000-25	Шафи на 18 автоматів	шт	5,0	1 582,95		7 915				
36	С10000-25	Шафи на 24 автоматів	шт	6,0	2 398,95		14 394				
37	КП172-641	Шафа сталевая	шт	1,0	3 040,91		3 041				
38	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	3,46	26 513,74	-	91 738	79 521	-	217,5600	752,76
					22 983,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КП172-393	Вимикачі 1х10А	шт	134,0	137,97		18 488				
40	КП172-393	Вимикачі 1х6А	шт	130,0	137,97		17 936				
41	КП172-393	Вимикачі 1х16А	шт	50,0	137,97		6 899				
42	КП172-393	Вимикачі 1х25А	шт	32,0	137,97		4 415				
43	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,23	37 185,05	-	8 553	7 373	-	299,9200	68,98
					32 055,45	-			-	-	-
44	КП172-393	Вимикачі 1х50А	шт	4,0	243,99		976				
45	КП172-393	Вимикачі 3х32А	шт	14,0	468,39		6 557				
46	КП172-393	Вимикачі 3х125А	шт	4,0	2 244,21		8 977				
47	КП172-393	Вимикачі 3х160А	шт	1,0	2 733,81		2 734				
48	КБ21-17-18 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,04	13 929,84	463,47	557	539	18	130,6400	5,23
					13 466,37	211,40			8	1,7717	0,07
49	КП171-371	Прожектор світлодіодний направленного типу ЛЕД 50Вт з датчиком руху та захистом від вологості IP 65	шт	4,0	2 193,44		8 774				
50	КБ21-17-4 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	100шт	0,01	50 568,12	4 671,68	506	206	47	180,3200	1,80
					20 569,10	3 124,97			31	27,7102	0,28
51	КП171-371	Логотип реабілітаційного відділення	шт	1,0	76 517,36		76 517				
Разом прямих витрат по розділу № 1							1 926 573	495 732	4 028		4 785,88
									1 647		14,21
Розділ № 2 Виклик персоналу											
52	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	2,0	1 140,79	-	2 282	1 955	-	9,6000	19,20
					977,66	-			-	-	-
53	1504-19134	Блок керування виклику лікарів	шт	2,0	22 443,10		44 886				
54	1504-19134	Кнопка виклику лікарів	шт	100,0	258,10		25 810				
Разом прямих витрат по розділу № 2							72 978	1 955			19,20
Розділ № 3 Відеоспостереження											
55	КМ8-403-1	Провід дво-, трижильний у пустотах плит перекриттів	100 м	3,25	3 728,79	1 944,58	12 119	5 678	6 320	17,6000	57,20
					1 747,15	519,96			1 690	4,7949	15,58
56	С1545-267	Гофрирована труба	м	325,0	8,47		2 753				
57	С1110-111	Провід сигнальний	м	325,0	36,05		11 716				
58	КМ11-31-1	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг (встановлення відеокамер)	шт	16,0	110,18	-	1 763	1 460	-	0,8000	12,80
					91,26	-			-	-	-
59	1515-1018	Камера відеоспостереження з нічним баченням	шт	16,0	9 027,11		144 434				
60	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий (встановлення відеореєстратора)	шт	2,0	2 995,23	1,24	5 990	5 866	2	28,8000	57,60
					2 932,99	0,21			-	0,0021	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1515-1018	Хаб маршрутизатор приймальний з монитором	шт	2,0	40 290,1 1		80 580				
Разом прямих витрат по розділу № 3							259 355	13 004	6 322		127,60
									1 690		15,58
Розділ № 4 Мережа інтернет											
62	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під залівку	100м труб	5,71	2 828,25 2 560,17	56,31 50,64	16 149	14 619	322 289	25,7900 0,4440	147,26 2,54
63	C1545-267	Гофрирована труба	м	571,0	8,47		4 836				
64	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	100м проводу	5,71	989,41 956,96	11,26 10,13	5 650	5 464	64 58	9,6400 0,0888	55,04 0,51
65	П172-624	Кабель вита пара UTP 5E	м	588,13	24,32		14 303				
66	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,12	5 088,11 3 471,24	- -	611	417	- -	35,4100 -	4,25 -
67	C10000-24	Інтернет розетка двійна	шт	12,0	357,03		4 284				
68	C10000-24	Коннектор	шт	36,0	6,25		225				
69	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (встановлення роутер)	шт	3,0	110,18 91,26	- -	331	274	- -	0,8000 -	2,40 -
70	C1547-8	Роутер	шт	3,0	4 284,05		12 852				
Разом прямих витрат по розділу № 4							59 241	20 774	386		208,95
									347		3,05
Разом прямих витрат по кошторису							2 318 14 7	531 465	10 736		5 141,63
									3 684		32,84
Разом прямі витрати							грн. 2 318 14 7				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн. 1 775 94 6				
вартість ЕММ							грн. 10 736				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн. 3 684				
заробітна плата робітників							грн. 531 465				
всього заробітна плата							грн. 535 149				
Загальновиробничі витрати							грн. 270 141				
трудомісткість в загальновиробничих витратах							пюд-г				500,22
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн. 85 800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису	грн. 2 588 288								
		Кошторисна трудомісткість	люд-г 5 674,69								
		Кошторисна заробітна плата	грн. 620 949								

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Володимир БРЕЖНЄВ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Станіслав КУЛИК

«Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання»
Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-006

Протипожежна сигналізація. «Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	222,891	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,81825	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	98,421	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 травня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	2,0	14 408,3	-	28 817	28 817	-	97,0000	194,00
					8	-			-	-	-
2	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний	шт	2,0	384,72	-	769	769	-	2,5900	5,18
					8	-			-	-	-
3	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	2,0	1 247,74	-	2 495	2 495	-	8,4000	16,80
					8	-			-	-	-
4	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	2,0	297,08	-	594	594	-	2,0000	4,00
					8	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		11 074			
		Всього по кошторису				грн.	222 891				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					818,25
		Кошторисна заробітна плата				грн.		98 421			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Володимир БРЕЖНЄВ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Станіслав КУЛИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100 м2 ущільне ної площі	2,895	12 299,4 0 894,63	483,32 142,96	35 607	2 590	1 399 414	9,2900 1,2609	26,89 3,65
		Разом прямих витрат по розділу № 2					35 607	2 590	1 399 414		26,89 3,65
		Розділ № 3 Фундаменти									
7	KP1-27-1	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту I	1 м3 ґрунту	7,0	214,25 214,25	- -	1 500	1 500	- -	2,4000 -	16,80 -
8	KB6-1-22 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3 бетону, бутобето ну і залізобет ону в ділі	0,07	187 898, 53 53 443,5 4	10 919,9 4 5 557,86	13 153	3 741	764 389	524,7795 45,0468	36,73 3,15
9	KP20-15-4	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону B15	100 м3 бетону	0,07	537 109, 42 38 516,4 3	3 625,83 3 087,96	37 598	2 696	254 216	431,4600 31,5008	30,20 2,21
10	KP2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	100 м2 ізоляції	0,14	9 463,69 7 246,40	- -	1 325	1 014	- -	69,4100 -	9,72 -
11	KP20-17-15	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25	100 м3 розчину	0,00434	376 843, 29 27 579,0 7	4 913,48 4 626,70	1 635	120	21 20	308,9400 47,1975	1,34 0,20
		Разом прямих витрат по розділу № 3					55 211	9 071	1 039 625		94,79 5,56
		Розділ № 4 Підлоги									
12	KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	2,895	5 916,17 5 758,28	150,62 135,47	17 127	16 670	436 392	58,7400 1,1877	170,05 3,44
13	KB11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	2,895	28 595,5 7 1 744,70	82,56 74,26	82 784	5 051	239 215	18,6300 0,6510	53,93 1,88
14	KP7-17-9 K0=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	2,895	2 511,61 2 117,45	394,16 354,51	7 271	6 130	1 141 1 026	21,6000 3,1080	62,53 9,00
15	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,2076	536 764, 13 27 579,0 7	4 913,48 4 626,70	111 432	5 725	1 020 961	308,9400 47,1975	64,14 9,80
16	KB11-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	100 м2 покриття	2,707	61 918,0 8 12 604,0 2	210,24 163,50	167 612	34 119	569 443	123,7630 1,4362	335,03 3,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ11-29-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,144	102 554,64 19 125,11	58,28 52,42	14 768	2 754	8 8	178,9400 0,4595	25,77 0,07
Разом прямих витрат по розділу № 4							400 994	70 449	3 413 3 045	711,45 28,08	
Розділ № 5 Стіни											
18	КБ8-25-1 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок товщиною 200 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	0,083	264 752,38 32 770,26	1 237,61 714,07	21 974	2 720	103 59	291,7320 5,7555	24,21 0,48
19	КБ8-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	0,068	132 376,19 16 385,13	618,80 357,03	9 002	1 114	42 24	145,8660 2,8778	9,92 0,20
20	КБ10-95-2 применит K149=1,15; K150=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами(посилення дверних прорізів)	100 м оброблення прорізів	0,2368	2 834,20 2 827,41	6,79 4,90	671	670	1 1	27,0825 0,0417	6,41 0,01
21	C1545-269	Кутик металевий 50*50*(5мм)	м	12,0	376,18		4 514				
22	C1545-269	Кутик металевий 100*100*(5мм)	м	25,0	560,16		14 505				
23	C1545-269	Полоса 40*4	м	6,0	70,18		421				
24	2405-1001	Анкер M8 10*202	шт	28,0	16,56		464				
25	КБ15-182-4 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	100 м2 поверхні оздоблення	4,922	15 846,34 7 570,98	3,24 2,91	77 996	37 264	16 14	72,5190 0,0255	356,94 0,13
26	КБ15-182-6 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	100 м2 поверхні оздоблення	4,922	9 474,84 5 716,23	31,41 13,07	46 635	28 135	155 64	51,6465 0,1173	254,20 0,58
27	КБ15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,437	118 884,45 31 424,91	55,04 49,50	51 953	13 733	24 22	294,0205 0,4340	128,49 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ10-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,101	584 721,94 12 198,80	8 120,24 2 429,45	59 057	1 232	820 245	112,8265 17,0775	11,40 1,72
39	КБ10-28-2 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,086	578 806,39 9 857,52	6 045,07 1 808,59	49 777	848	520 156	91,1720 12,7133	7,84 1,09
40	КБ10-26-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення дверних блоків (протипожежних) у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100 м2 прорізів	0,021	2 897 785,15 16 967,95	9 424,73 3 791,90	60 853	356	198 80	160,6205 27,0639	3,37 0,57
41	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт наборів	0,03	2 293,90 2 293,90	- -	69	69	-	23,4000	0,70
42	КП172-893	Доводчик TS 2000 з фіксацією (+ ножниці)	шт	3,0	2 734,19		8 203				
43	КБ10-40-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення і кріплення наличників	100 м коробок блоків	0,505	2 294,12 799,12	- -	1 159	404	-	8,5330	4,31
44	КП2016-493	Листів пластикова 60мм	м	52,0	93,25		4 849				
Разом прямих витрат по розділу № 7.2							183 967	2 909	1 538		27,62
									481		3,38
Розділ № 7.3 Улаштування дверних укосів											
45	КБ15-63-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металсового каркасу без утеплення	100 м2 поверхні опорядження	0,123	110 415,45 50 227,57	48,57 43,68	13 581	6 178	6 5	447,1430 0,3830	55,00 0,05
46	КБ15-182-4 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,09	15 846,34 7 570,98	3,24 2,91	1 426	681	-	72,5190 0,0255	6,53 -
47	КБ15-182-5 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стель	100 м2 поверхні оздоблення	0,021	18 331,59 10 056,23	3,24 2,91	385	211	-	96,3240 0,0255	2,02 -
48	КБ15-182-6 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,09	9 474,84 5 716,23	31,41 13,07	853	514	3 1	51,6465 0,1173	4,65 0,01
49	КБ15-182-7 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	100 м2 поверхні оздоблення	0,021	10 951,15 7 220,71	3,24 2,91	230	152	-	65,2395 0,0255	1,37 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,09	14 047,09	1,41	1 264	246	-	26,1900	2,36
					2 734,24	1,27			-	0,0111	-
51	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,021	15 450,66	1,41	324	64	-	29,2200	0,61
					3 050,57	1,27			-	0,0111	-
52	КБ15-23-1 К149=1,15; К150=1,15	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	100 м2 поверхні облицювання	0,013	91 169,15	77,03	1 185	520	1	374,5780	4,87
					40 034,90	52,21			1	0,4597	0,01
Разом прямих витрат по розділу № 7.3							19 248	8 566	10		77,41
									7		0,07
Разом прямих витрат по розділу № 7							215 892	17 129	8 571		164,50
									2 905		25,66
Розділ № 8 Сходи внутрішні (металеві)											
53	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,6	631,49	-	379	379	-	6,8700	4,12
					631,49	-			-	-	-
54	КБ6-1-22 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,005	187 898,53	10 919,94	939	267	55	524,7795	2,62
					53 443,54	5 557,86			28	45,0468	0,23
55	КР20-15-4	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	100 м3 бетону	0,005	537 109,42	3 625,83	2 686	193	18	431,4600	2,16
					38 516,43	3 087,96			15	31,5008	0,16
56	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т конструкцій	0,89	86 104,72	2 572,87	76 633	18 913	2 290	192,0000	170,88
					21 250,56	585,34			521	4,8160	4,29
57	КБ9-30-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1 т конструкцій	0,89	15 219,17	6 054,02	13 545	6 211	5 388	66,0560	58,79
					6 978,16	1 849,07			1 646	13,3637	11,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	KP12-55-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,4304	17 110,26 12 797,35	1,41 1,27	7 364	5 508	1 1	122,5800 0,0111	52,76 -
		Разом прямих витрат по розділу № 8					101 546	31 471	7 752		291,33
									2 211		16,57
		Розділ № 9 Сантехнічні роботи									
59	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	0,2	40 797,41 4 070,81	12,67 11,39	8 159	814	3 2	36,7800 0,0999	7,36 0,02
60	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	10 комплектів	0,2	179 284,86 4 582,25	25,34 22,79	35 857	916	5 5	41,8700 0,1998	8,37 0,04
61	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10 комплектів	0,1	123 386,72 16 048,25	53,49 48,11	12 339	1 605	5 5	148,4300 0,4218	14,84 0,04
62	KP15-38-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	1 бак	4,0	15 844,71 2 732,19	318,70 96,96	63 379	10 929	1 275 388	25,2700 0,6816	101,08 2,73
		Разом прямих витрат по розділу № 9					119 734	14 264	1 288		131,65
									400		2,83
		Розділ № 10 Вентиляція									
63	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,34	163 953,59 30 287,64	120,96 86,76	55 744	10 298	41 29	301,0700 0,7839	102,36 0,27
64	KB20-24-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10 вузлів	0,6	11 573,79 4 944,54	196,53 106,03	6 944	2 967	118 64	50,4390 0,9580	30,26 0,57
65	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг виробів	0,4	8 997,38 1 036,33	42,71 9,52	3 599	415	17 4	9,8100 0,0738	3,92 0,03
66	KB20-45-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	2,0	4 011,73 2 046,20	39,88 13,37	8 023	4 092	80 27	18,2160 0,1110	36,43 0,22
67	KB20-55-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 агрегат	6,0	9 052,22 2 336,90	86,84 30,30	54 313	14 021	521 182	21,1140 0,2639	126,68 1,58
68	KB20-13-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4,0	1 062,55 204,95	9,39 3,39	4 250	820	38 14	2,0125 0,0306	8,05 0,12
69	KP15-122-14	Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих [PP] № 3 з вивірянням і закріпленням розміром 200x200 мм	1 грати	10,0	497,93 215,44	2,92 0,44	4 979	2 154	29 4	2,0900 0,0040	20,90 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 10						137 852	34 767	844	328,60
									324		2,83
		Розділ № 11 Водопровід									
70	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25/4 мм	100м трубопроводу	0,46	16 227,79	-	7 465	3 052	-	59,0600	27,17
					6 634,21	-			-	-	-
71	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	1,5	97,96		147				
72	1808-16003	Вентиль запорний кульковий ду 25	шт	19,0	153,28		2 912				
73	C1530-156	Перехід "американка", діаметр 25х20 мм	шт	10,0	99,99		1 000				
74	C1530-166	Трійник 25 мм	шт	9,0	64,04		576				
75	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	2,4	122,47		294				
		Разом прямих витрат по розділу № 11						12 394	3 052		27,17
											-
		Розділ № 12 Каналізація									
76	KP15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,025	52 433,13	7,04	1 311	188	-	65,8200	1,65
					7 508,09	6,33			-	0,0555	-
77	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопроводу	0,12	29 470,75	12,67	3 536	865	2	63,1900	7,58
					7 208,08	11,39			1	0,0999	0,01
78	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопроводу	0,075	42 631,00	-	3 197	585	-	69,3900	5,20
					7 794,58	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 12						8 044	1 638	2	14,43
									1		0,01
		Розділ № 13 Електрообладнання									
79	KB21-12-2 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м коробка	4,5	10 662,42	2 756,44	47 981	17 931	12 404	37,7200	169,74
					3 984,74	780,57			3 513	7,0309	31,64
80	KB21-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м труб	0,05	21 424,31	2 174,83	1 071	357	109	66,0330	3,30
					7 139,49	1 258,77			63	11,5097	0,58
81	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	100м проводу	0,05	7 215,89	23,93	361	76	1	15,2700	0,76
					1 515,85	21,52			1	0,1887	0,01
82	KP17-5-2	Прокладання проводів прихованих по поверхні	100м проводу	4,65	3 100,89	-	14 419	13 392	-	28,2800	131,50
					2 880,04	-			-	-	-
83	KP172-645	Коробки розподільчі	шт	12,0	14,83		178				
84	KP171-624	Провід ВВГнг 2*1,5	м	358,0	24,53		8 782				
85	KP171-624	Провід ВВГнг 3*2,5	м	151,0	43,91		6 630				
86	KP171-624	Провід ВВГнг 3*6	м	5,0	144,89		724				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних двоклавішних	100шт	0,18	5 617,35 5 132,85	-	1 011	924	-	52,3600	9,42
88	КР172-393	Вимикачі одноклавішні накладні напівгерметичні	шт	9,0	188,97		1 701				
89	КР172-393	Вимикачі двоклавішні накладні напівгерметичні	шт	9,0	199,17		1 793				
90	КБ21-17-12 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0,02	19 714,3 6	2 070,59	394	344	41	150,8800	3,02
91	КР171-371	Сигнальний ліхтар з надписом 'вихід'	шт	2,0	17 210,8 8	668,25	1 127		13	5,2862	0,11
92	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,46	20 157,3 4	260,42	9 272	8 736	120	186,4800	85,78
93	С10000-18	Арматура освітлювальна LED накладний коло від 18 Вт дм 225-300 6400К	шт	46,0	18 991,1 2	234,23	28 212		108	2,0535	0,94
94	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,08	13 504,3 4	56,31	1 080	994	5	108,9100	8,71
95	КР172-371	Світильник аварійний резервного живлення ЛЕД	шт	4,0	12 423,3 6	50,64	5 917		4	0,4440	0,04
96	КР172-371	Світильник аварійний ЛЕД 9 Вт	шт	4,0	1 479,17		3 877				
97	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	23 405,0 4	-	4 681	4 597	-	217,5600	43,51
98	С10000-32	Вимикачі 1х6А	шт	12,0	22 983,0 4	-	1 653				
99	С10000-32	Вимикачі 1х10А	шт	5,0	173,43		867				
100	С10000-32	Вимикачі 1х25А	шт	1,0	214,23		214				
101	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних накладних	100шт	0,17	25 016,9 0	-	4 253	873	-	52,3600	8,90
102	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0	5 132,85	-	1 727	1 355	55	11,8800	11,88
103	С10000-25	Шафи на 24 автоматів	шт	1,0	1 355,15	8,28	1 496		8	0,0746	0,07
		Разом прямих витрат по розділу № 13					149 421	49 579	12 735		476,52
									3 710		33,39
		Розділ № 14 Заземлення									
104	КБ33-26-2 К149=1,15; К150=1,15	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	1 заземлю вач	6,0	2 139,84 120,63	97,36 11,37	12 839	724	584 68	1,2305 0,1027	7,38 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ33-25-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування контурного заземлення без забивання заземлювачів в ґрунтах 1-4 груп	100м заземлен ня	0,23	18 553,7 9 1 731,60	570,18 135,61	4 267	398	131 31	17,6640 1,2252	4,06 0,28
		Разом прямих витрат по розділу № 14						17 106	1 122	715	11,44
									99		0,90
		Розділ № 15 Вхідна група									
		Розділ № 15.1 Сходи та Пандус									
106	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструк цій	0,0023	27 271,9 9	-	63	63	-	305,5000	0,70
					27 271,9 9	-			-	-	-
107	КР1-27-1	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту I	1 м3 ґрунту	2,6	214,25	-	557	557	-	2,4000	6,24
					214,25	-			-	-	-
108	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	1,2	631,49	-	758	758	-	6,8700	8,24
					631,49	-			-	-	-
109	КБ6-1-22 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3 бетону, бутобето ну і залізобет ону в ділі	0,015	187 898, 53	10 919,9 4	2 818	802	164 83	524,7795 45,0468	7,87 0,68
					53 443,5 4	5 557,86					
110	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3 бетону	0,015	523 784, 11	3 625,83	7 857	578	54 46	431,4600 31,5008	6,47 0,47
					38 516,4 3	3 087,96					
111	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100 м2 ущільне ної площі	0,0572	12 299,4 0	483,32	704	51	28 8	9,2900 1,2609	0,53 0,07
					894,63	142,96					
112	КБ15-26-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицюв ання	6,3	1 635,10 652,66	1,62 1,46	10 301	4 112	10 9	6,1065 0,0128	38,47 0,08
		Разом прямих витрат по розділу № 15.1						23 058	6 921	256	68,52
									146		1,30
		Розділ № 15.2 Ганки									
113	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,35	74 257,5 9	3 940,84	25 990	3 852	1 379 262	88,7100 5,3174	31,05 1,86
					11 006,2 5	748,65					
114	КБ9-42-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,129	9 992,52 5 867,80	4 100,07 1 439,43	1 289	757	529 186	58,3280 10,7266	7,52 1,38
115	C111-1808	Сталевий гнтий профіль Н-44-0,45	м2	13,0	461,13		5 995				
116	C1110-9	Саморіз шайба с резинкою	шт	150,0	1,53		230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КР8-40-1	Улаштування з листової сталі розжолобків	100м	0,215	6 136,76	18,03	1 319	1 267	4	53,2500	11,45
					5 893,71	16,82			4	0,1632	0,04
118	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	3,3	328,51		1 084				
119	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100 м огорожі	0,156	153 039,54	121,85	23 874	1 167	19	69,2100	10,80
					7 482,99	18,51			3	0,1668	0,03
120	КБ9-38-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням листами	100м2	0,127	66 042,01	17 996,96	8 387	6 099	2 286	460,0000	58,42
					48 024,00	5 480,01			696	40,7223	5,17
121	С111-1797	Профнастил 10	м2	13,0	361,15		4 695				
122	С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профлиста	шт	150,0	1,91		287				
123	С111-1798	Профіль CD	м	30,0	107,26		3 218				
124	КР3-39-8	Оббивання стін покрівельною сталлю (фронтон)	100 м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	0,02	6 024,70	-	120	120	-	60,6900	1,21
					6 024,70	-			-	-	-
125	С111-1797	Профнастил 10	м2	2,0	361,15		722				
126	С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профлиста	шт	35,0	1,91		67				
127	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,043	6 315,40	29,30	272	270	2	58,1400	2,50
					6 286,10	27,34			1	0,2652	0,01
128	С1545-89	Ринва довжина 1м	шт	4,5	271,65		1 222				
129	С1545-89	Воронка для желоба дм 100 мм	шт	2,0	302,25		605				
130	С113-1885	Крюк із шурупом діам. 105 мм	шт	6,0	43,01		258				
131	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,036	9 700,55	-	349	215	-	55,3600	1,99
					5 985,52	-			-	-	-
132	С113-1451	Труби оцинковані діаметром 110 мм	м	3,6	218,78		788				
133	С113-1885	Хомут із шурупом діам. 105 мм	шт	6,0	43,01		258				
134	С113-1466	Коліно оцинковане діам. 110/45	шт	4,0	203,20		813				
135	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,2221	17 110,26	1,41	3 800	2 842	-	122,5800	27,23
					12 797,35	1,27			-	0,0111	-
Разом прямих витрат по розділу № 15.2							85 642	16 589	4 219		152,17
									1 152		8,49
Разом прямих витрат по розділу № 15							108 700	23 510	4 475		220,69
									1 298		9,79
Разом прямих витрат по кошторису							1 881 01	484 127	81 172		4 744,36
							2		22 871		194,12
Разом прямі витрати							грн. 1 881 01				
							2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 315 71				
							3				
		вартість ЕММ				грн.	81 172				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		22 871			
		заробітна плата робітників				грн.		484 127			
		всього заробітна плата				грн.		506 998			
		Загальновиробничі витрати				грн.	275 870				
		трудоємність в загальновиробничих				люд-г					568,99
		витратах									
		заробітна плата в загальновиробничих				грн.		97 596			
		витратах									
		Всього по кошторису				грн.	2 156 88				
							2				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					5 507,47
		Кошторисна заробітна плата				грн.		604 594			

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Володимир БРЕЖНЄВ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Станіслав КУЛИК

«Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання»
Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-008

Встановлення ліфтової шахти внутрішньої збірної. «Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2
КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область,
на м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	1 906,423	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,95321	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	109,798	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 травня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM3-563-1	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1,0	135 879,61	28 591,26	135 880	99 989	28 591	924,8000	924,80
					99 989,38	11 467,25			11 467	92,2005	92,20
2	KM3-563-6	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-4,0	7 255,43	553,81	-29 022	-26 295	-2 215	60,8000	-243,20
					6 573,70	181,06			-724	1,4300	-5,72
3	1906-15001	Ліфт збірний з 2ма зупинками для МГН з верхнім розташуванням підйомного механізму	шт	1,0	1 230 933,30		1 230 933				
4	1906-14011	Підйомач гідравлічний ножничний для каталок	шт	2,0	214 656,53		429 313				
5	KM3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	2,0	15 517,81	10 140,63	31 036	7 495	20 281	36,8000	73,60
					3 747,71	2 948,05			5 896	20,8688	41,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					1 798 14	81 189	46 657		755,20
							0		16 639		128,22
		Разом прями витрати				грн.	1 798 14				
							0				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	10 048				
		вартість ЕММ				грн.	46 657				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		16 639			
		заробітна плата робітників				грн.		81 189			
		Вартість устаткування				грн.	1 660 24				
							6				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	65 198				
		Всього вартість устаткування				грн.	1 725 44				
							4				
		всього заробітна плата				грн.		97 828			
		Загальновиробничі витрати				грн.	43 085				
		трудоємність в загальновиробничих				люд-г					69,79
		витратах									
		заробітна плата в загальновиробничих				грн.		11 970			
		витратах									
		Всього по кошторису				грн.	1 906 42				
							3				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					953,21
		Кошторисна заробітна плата				грн.		109 798			

Склав

Брежнев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Володимир БРЕЖНЄВ

Перевірив

Кулик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Станіслав КУЛИК

«Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання»
Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-009

Інклюзивність будівлі. «Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	1 189,366	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,15267	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	133,969	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 травня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Пандус зовнішній											
1	КР1-19-3	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 3	100 м3 ґрунту	0,00336	71 782,0 1	-	241	241	-	804,1000	2,70
2	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3 у ділі	0,00336	171 109, 78	50 732,1 2	575	214	170	657,0000	2,21
3	КР20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,003427	493 547, 63	3 625,83	1 691	132	12	431,4600	1,48
4	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т конструк- цій	0,942	42 999,1 8	8 420,45	40 505	26 236	7 932	257,6000	242,66
5	С111-1139	Профільні труби 60х60х3	м	45,4	278,13		12 627				
6	С111-1809	Кутик 50х50х3	м	32,0	159,40		5 101				
7	С111-1809	Лист просічно витяжний ПВЛ 510 або сталевий рифлений	м2	14,4	596,46		8 589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1809	Лист рифлений б=0,4мм 1,0х1,2м (готовий вироб)	шт	2,0	1 034,72		2 069				
9	C111-1809	П'ятка 150*150*2	шт	12,0	121,11		1 453				
10	C111-1809	П'ятка 60*60*3	шт	2,0	121,11		242				
11	C147-1-10	Стрижнева арматура, діаметр 6 мм	100кг	0,066	4 566,11		301				
12	C111-1807	Профільна труба 20х40х3	м/п	115,0	93,16		10 713				
13	C111-1807	Профільна труба 40х40х2	м/п	29,0	139,51		4 046				
14	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,942	15 319,5 6	1 570,53	14 431	10 368	1 479	88,7100	83,56
					11 006,2 5	27,48			26	0,2480	0,23
15	KP9-20-2	Установлення металевих огорож з поручнями з хвойних порід	100 м огорожі	0,58	27 413,0 0	121,85	15 900	14 344	71	223,4500	129,60
					24 731,4 5	18,51			11	0,1668	0,10
16	C111-1807	Перила D 42*3	м/п	58,0	453,85		26 323				
17	C111-1807	Профільна труба 10х10х1	м/п	1,4	83,09		116				
18	KB15-172-4 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	100 м2 поверхні фарбува ння	0,199	17 373,6 9	1,62	3 457	2 539	-	122,1990	24,32
					12 757,5 8	1,46			-	0,0128	-
19	KB9-52-1 K149=1,15; K150=1,15	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	7,0	111,23	-	779	448	-	0,6210	4,35
					64,01	-			-	-	-
20	KB9-42-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,2774	54 173,4 2	4 100,07	15 028	1 628	1 137	58,3280	16,18
					5 867,80	1 439,43			399	10,7266	2,98
21	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,146	4 884,09	10,14	713	606	1	41,2700	6,03
					4 151,76	9,46			1	0,0918	0,01
22	C111-1798	Кут металевий	м	14,6	137,48		2 007				
23	KB9-38-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж стель підвісних комбінованих сталюих з облицюванням алюмінієвими листами	100м2	0,15	66 042,0 1	17 996,9 6	9 906	7 204	2 700	460,0000	69,00
					48 024,0 0	5 480,01			822	40,7223	6,11
24	C111-1797	Профнастил 10	м2	18,0	361,15		6 501				
25	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профлиста	шт	60,0	1,91		115				
26	C111-1798	Кутик металевий 50*50	м	26,4	137,48		3 629				
27	KP3-39-8	Оббивання стін покрівельною сталлю (фронтон)	100 м2 стін, фронтон ів за вирахува нням прорізів	0,0056	6 024,70	-	34	34	-	60,6900	0,34
					6 024,70	-			-	-	-
28	C111-1797	Профнастил 10	м2	0,672	361,15		243				
29	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профлиста	шт	22,0	1,91		42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,292	6 315,40	29,30	1 844	1 836	8	58,1400	16,98
					6 286,10	27,34			8	0,2652	0,08
31	C1545-89	Ринва довжина 1м	шт	30,0	271,65		8 160				
32	C1545-89	Воронка для желоба дм 100 мм	шт	4,0	302,25		1 209				
33	C113-1466	Глушка на водовідвідний жолоб	шт	4,0	97,12		388				
34	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,137	9 700,55	-	1 329	820	-	55,3600	7,58
					5 985,52	-			-	-	-
35	C113-1451	Труби оцинковані діаметром 110 мм	м	14,0	218,78		3 063				
36	C113-1885	Хомут із шурупом діам. 75 мм	шт	24,0	43,01		1 032				
37	C113-1466	Коліно наруж оцинковане діам. 110/45	шт	8,0	203,20		1 626				
38	C113-1466	Коліно внутр оцинковане діам. 110/45	шт	4,0	203,20		813				
Разом прямих витрат по розділу № 1							206 831	66 650	13 510		606,99
										3 699	27,21
Розділ № 2 Тактильна плитка											
39	КБ15-170-1 K149=1,15; K150=1,15	Покриття підлоги лаком за 1 раз (Бетоноконтакт)	100 м2	0,8748	2 280,30	1,62	1 995	930	1	8,3375	7,29
			оздоблюваної поверхні		1 062,70	1,46			1	0,0128	0,01
40	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,8748	39 464,74	58,28	34 524	17 736	51	189,6925	165,94
			покриття		20 274,33	52,42			46	0,4595	0,40
41	КП179-70	Тактильна плитка керамічна, направляюча 400х400	м2	51,04	2 057,23		105 001				
42	КП179-70	Тактильна плитка керамічна, попереджувальна 400х400	м2	5,12	2 057,23		10 533				
43	КП179-70	Тактильна плитка керамічна, направляюча 300х300	м2	31,32	2 057,23		64 432				
44	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних (тактильна стрічка)	100 м	0,22	3 242,62	2,82	713	300	1	13,9000	3,06
			плінтусів		1 362,62	2,53			1	0,0222	-
45	C123-352	Гумова стрічка тактильна 30х5мм	м	22,0	185,94		4 091				
Разом прямих витрат по розділу № 2							221 289	18 966	53		176,29
										48	0,41
Розділ № 3 Таблички з написами шрифтом Брайля											
46	КР6-27-2	Установлення дверних табличок показників	100 шт наборів	1,05	2 293,90	-	2 409	2 409	-	23,4000	24,57
					2 293,90	-			-	-	-
47	КП172-893	Умовне позначення з шрифтом Брайля	шт	105,0	450,00		47 250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 3						49 659	2 409		24,57
		Розділ № 4 Поручні									
48	КБ7-60-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	1,63	12 671,78	943,55	20 655	16 781	1 538	95,2200	155,21
					10 295,19	314,75			513	2,6434	4,63
49	КП171-920	Поручні нержавіючі з кріпленням до стіни та підлоги	м	163,0	1 990,05		324 378				
50	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	6,5	1 129,39	-	7 341	3 799	-	5,2800	34,32
					584,39	-			-	-	-
51	КП171-703	Поручень П-образний з кріпленням в стіну (для умивальника)	шт	22,0	4 284,87		94 267				
52	КП171-703	Поручень підлодлоговий Г-образний з кріпленням в стіну (близ унітазу)	шт	14,0	3 774,87		52 848				
53	КП171-703	Поручень подвійний відкидний (близ унітазу)	шт	14,0	5 712,87		79 980				
54	КП171-703	Відкидне сидіння для душу (для людей з обмеженими можливостями)	шт	5,0	5 610,87		28 054				
55	КП171-703	Поручень прямих з кріпленням в стіну (для людей з обмеженими можливостями) 600-800мм	шт	5,0	3 081,27		15 406				
56	КП171-703	Поручень подвійний відкидний (біля сидіння для душу)	шт	5,0	5 712,87		28 564				
		Разом прямих витрат по розділу № 4						651 493	20 580	1 538	189,53
										513	4,63
		Разом прямих витрат по кошторису						1 129 272	108 605	15 101	997,38
										4 260	32,25
		Разом прямі витрати						грн.	1 129 272		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	1 005 566		
		вартість ЕММ						грн.	15 101		
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ						грн.	4 260		
		заробітна плата робітників						грн.	108 605		
		всього заробітна плата						грн.	112 865		
		Загальновиробничі витрати						грн.	60 094		
		трудоємність в загальновиробничих витратах						люд-г			123,04
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						грн.	21 104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	1 189 36				
							6				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 152,67
		Кошторисна заробітна плата				грн.		133 969			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Володимир БРЕЖНЄВ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Станіслав КУЛИК

«Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання»
Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010

Термомодернізація будівлі (утеплення фасаду та горищного простору). «Капітальний ремонт реабілітаційного відділення
стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради Харківської області за
на адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	3 326,580	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,02218	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	817,801	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд


Складений в поточних цінах станом на 29 травня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- атації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Утеплення фасадів											
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100 м3 конструк- цій	0,3255	40 671,8	23 565,8	13 239	5 568	7 671	191,6200	62,37
					1	9			2 268	62,1681	20,24
					17 105,9	6 967,12					
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0,1891	26 861,3	-	5 079	5 079	-	300,9000	56,90
					4				-	-	-
					26 861,3	-					
3	КБ26-31-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування протипожежних поясів з ніздрюватих матеріалів на розчині (утеплення цоколю 200мм)	1 м3 ізоляції	58,6	9 100,49	-	533 289	76 130	-	13,0870	766,90
					1 299,15	-			-	-	-
4	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2 ізоляції	2,931	23 883,6	-	70 003	15 583	-	48,5800	142,39
					3				-	-	-
					5 316,60	-					
5	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0,1891	16 997,0	-	3 214	3 214	-	190,4000	36,00
					1				-	-	-
					16 997,0	-					
6	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2 вимощен- ня	175,92	575,34	-	101 214	26 546	-	1,5000	263,88
					150,90	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КР20-15-2	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,197	485 148,77	3 625,83	95 574	7 588	714	431,4600	85,00	
					38 516,43	3 087,96			608	31,5008	6,21	
8	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3 ґрунту у пухкому стані	0,3255	16 389,97	-	5 335	5 335	-	183,6000	59,76	
					16 389,97	-			-	-	-	
9	С311-15-1	Перевезення ґрунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	32,55	152,41	152,41	4 961	-	4 961	-	-	
					-	27,42			893	0,2240	7,29	
10	КБ15-78-1 К149=1,15; К150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	6,1222	183 511,44	-	1 123 494	350 416	-	480,5390	2 941,96	
					57 237,00	-			-	-	-	
11	КБ15-78-3 К149=1,15; К150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2 поверхні опорядження	1,1033	182 375,96	-	201 215	72 674	-	553,0120	610,14	
					65 869,26	-			-	-	-	
12	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100 м2 вертикальної проєкції	11,5367	11 155,78	-	128 701	83 031	-	72,5000	836,41	
					7 197,08	-			-	-	-	
		Разом прямих витрат по розділу № 1					2 285 318	651 164	13 346	5 861,71		
									3 769	33,74		
		Розділ № 2 Утеплення горищного перекриття										
13	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	6,8805	3 907,23	11,27	26 884	4 601	78	7,1400	49,13	
					668,66	10,51			72	0,1020	0,70	
14	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	6,8805	76 470,05	137,48	526 152	25 452	946	39,5000	271,78	
					3 699,18	128,27			883	1,2444	8,56	
15	КБ10-15-1 К149=1,15; К150=1,15	Укладання ходових дошок	100 м ходів дошки	10,0	12 492,15	-	124 922	6 102	-	6,3365	63,37	
					610,20	-			-	-	-	
		Разом прямих витрат по розділу № 2					677 958	36 155	1 024	384,28		
									955	9,26		
		Разом прямих витрат по кошторису					2 963 276	687 319	14 370	6 245,99		
									4 724	43,00		
		Разом прямі витрати					грн. 2 963 276					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн. 2 261 587					
		вартість ЕММ					грн. 14 370					
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн. 4 724					
		заробітна плата робітників					грн. 687 319					
		всього заробітна плата					грн. 692 043					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати				грн.	363 304				
		трудоємність в загальновиробничих				люд-г					733,19
		витратах									
		заробітна плата в загальновиробничих				грн.		125 758			
		витратах									
		Всього по кошторису				грн.	3 326 58				
							0				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					7 022,18
		Кошторисна заробітна плата				грн.		817 801			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Володимир БРЕЖНЄВ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Станіслав КУЛИК

«Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання»
Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

Благоустрій та озеленення території. «Капітальний ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного відділення №2 КНП
«Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.
на Лозова, вул. Машинобудівників, 29»

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	3 117,128 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	5,48771 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	604,111 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 травня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- атації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покріттів вручну	100 м3 конструк- цій	0,035	27 271,9 9	-	955	955	-	305,5000	10,69
					27 271,9 9	-			-	-	-
2	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покріттів механізованим способом	100 м3 конструк- цій	0,178	40 671,8 1	23 565,8 9	7 240	3 045	4 195	191,6200	34,11
					17 105,9 2	6 967,12			1 240	62,1681	11,07
3	KP18-1-7	Розбирання цементобетонних покріттів	100 м3 конструк- цій	1,58	36 068,0 1	24 663,7 7	56 987	18 019	38 968	127,7500	201,85
					11 404,2 4	7 256,19			11 465	62,4780	98,72
4	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	2,4	10 588,2 5	1 480,92	25 412	21 858	3 554	102,0200	244,85
					9 107,33	457,77			1 099	3,9000	9,36
5	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0,213	7 812,19	7 335,49	1 664	102	1 562	5,3400	1,14
					476,70	2 267,49			483	19,3180	4,11
6	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2 спланова- ної площі	2,13	23 573,2 7	-	50 211	50 211	-	240,4700	512,20
					23 573,2 7	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,123	2 090,24 2 066,47	-	257	254	-	21,0800	2,59
8	КР1-29-5	Планування площ за даними візувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1	1 м2 спланова ної площі	2 130,0	8,93 8,93	-	19 021	19 021	-	0,1000	213,00
9	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребри ка	240,0	602,56 127,12	-	144 614	30 509	-	1,3200	316,80
10	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3 матеріал у основи	1,069	180 402,83 2 389,92	7 688,71 1 341,10	192 851	2 555	8 219 1 434	26,0000 9,6839	27,79 10,35
11	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3 матеріал у основи	0,852	234 724,97 2 389,92	7 606,15 1 568,16	199 986	2 036	6 480 1 336	26,0000 11,3877	22,15 9,70
12	КР18-30-2	Установлення бетонних водовідвідних лотків на основу	1 м поребри ка	275,0	504,78 152,15	-	138 815	41 841	-	1,5800	434,50
13	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1 м різа	235,0	64,71 63,79	-	15 207	14 991	-	0,5900	138,65
14	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100 м2 покриття	21,3	87 994,77 12 954,94	238,90 79,61	1 874 289	275 940	5 089 1 696	119,8200 0,6603	2 552,17 14,06
15	КР1-4-1	Копання ям для встановлення стовпів та стовпів глибиною 0,4 м	10 ям	2,4	283,11 283,11	-	679	679	-	3,0800	7,39
16	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3 у ділі	0,009	63 814,41 63 814,41	-	574	574	-	657,0000	5,91
17	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3 бетону	0,009	523 784,11 38 516,43	3 625,83 3 087,96	4 714	347	33 28	431,4600 31,5008	3,88 0,28
18	КР20-12-1	Улаштування дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т МАФ (Лавки, Урна вулична для сміття, тощо)	1т	0,14	11 006,25 11 006,25	-	1 541	1 541	-	88,7100	12,42
19	П2016-3196-1	Вироби з металу та деревени лави паркові	шт	7,0	12 259,53		85 817				
20	П2015-67	Вироби штучні урна вулична	шт	7,0	2 553,47		17 874				
		Разом прямих витрат по кошторису					2 838 708	484 478	68 100		4 742,09
									18 781		157,65
		Разом прямі витрати				грн.	2 838 708				
							8				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 286 130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість ЕММ				грн.	68 100				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		18 781			
		заробітна плата робітників				грн.		484 478			
		всього заробітна плата				грн.		503 259			
		Загальновиробничі витрати				грн.	278 420				
		трудоємність в загальновиробничих				люд-г					587,97
		витратах									
		заробітна плата в загальновиробничих				грн.		100 852			
		витратах									
		Всього по кошторису				грн.	3 117 128				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					5 487,71
		Кошторисна заробітна плата				грн.		604 111			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Володимир БРЕЖНЄВ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Станіслав КУЛИК