



Товариство з обмеженою відповідальністю «І.Б.К. Девелопмент»

Юридична та поштова адреса: Україна: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки 7-Б /літера А/, офіс 157
ЄДРПОУ 38831585 р/р UA55 3510 0500 0002 6007 5502 16700 в АТ "УкрСиббанку" МФО 351005
Тел./Факс: (044) 374-03-28

Шифр: 181-2024

**Замовник: Управління освіти та інноваційного
розвитку Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації**

**«Будівництво споруди подвійного призначення із
захисними властивостями протирадіаційного укриття
спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського
району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул.
Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському
районі м. Києва»**

ПРОЕКТ

ТОМ 7

Кошторисна документація

181-2024 -К

Товариство з обмеженою відповідальністю «І.Б.К. Девелопмент»

Юридична та поштова адреса: Україна: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки 7-Б /літера А/, офіс 157
ЄДРПОУ 38831585 р/р UA55 3510 0500 0002 6007 5502 16700 в АТ "УкрСиббанку" МФО 351005
Тел./Факс: (044) 374-03-28

Шифр: 181-2024

**Замовник: Управління освіти та інноваційного
розвитку Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації**

**«Будівництво споруди подвійного призначення із
захисними властивостями протирадіаційного укриття
спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського
району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул.
Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському
районі м. Києва»**

ПРОЕКТ

ТОМ 7

Кошторисна документація

181-2024 -К

Директор



Головний інженер проекту



Жуківський В.З.

Приймак О.А.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 0,9), Настанова [4.25]	0.45	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1.00	%
3.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1.50	%
4.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2.00	%
5.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1.111	
7.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	18.11	грн./люд.год
8.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5.06	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	167.1271	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	143.490	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	25917.587	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8)	26514.56	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	214559.152	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	165071.790	тис.грн.
вартість устаткування -	7276.489	тис.грн.
інші витрати -	6451.014	тис.грн.
податок на додану вартість -	35759.859	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:  кошторисник А.В.Тернавська

Перевірив:  ГП О.А. Приймак



Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 214604,246 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Складений за поточними цінами станом на 16 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»	105919,543	5903,945	-	111823,488
		Разом по главі 2:	105919,543	5903,945	-	111823,488
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ	478,132	-	-	478,132

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	478,132	-	-	478,132
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	398,214	12,862	-	411,076
		Разом по главі 6:	398,214	12,862	-	411,076
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення	26700,576	-	-	26700,576
		Разом по главі 7:	26700,576	-	-	26700,576
		Разом по главах 1-7:	133496,465	5916,807	-	139413,272
		Разом по главах 1-8:	133496,465	5916,807	-	139413,272
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	600,734	-	-	600,734
		Разом по главі 9:	600,734	-	-	600,734
		Разом по главах 1-9:	134097,199	5916,807	-	140014,006
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1400,140	1400,140
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2099,184	2099,184
8	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	280,028	280,028
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	80,458	80,458
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 4,6X2920=	-	-	13,432	13,432
		Разом по главі 10:	-	-	3873,242	3873,242

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1234,427	1234,427
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	213,611	213,611
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	327,520	327,520
14	Завдання на проектування	Кошти на виготовлення топографо-геодезичної підоснови М1:2000 з нанесенням червоних ліній	-	-	17,586	17,586
15	Завдання на проектування	Кошти на викопіювання з топографо-геодезичного плану М1:2000 з нанесенням червоних ліній для надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки	-	-	3,167	3,167
		Разом по главі 12:	-	-	1796,311	1796,311
		Разом по главах 1-12:	134097,199	5916,807	5669,553	145683,559
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3026,672	-	-	3026,672
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	845,663	845,663
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2681,944	118,336	113,391	2913,671
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	25131,878	1235,429	-	26367,307
		Разом	164937,693	7270,572	6628,607	178836,872
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	35767,374	35767,374
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	164937,693	7270,572	42395,981	214604,246

Керівник проектної організації



Жуківський В.З.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Приймак О.А.



Головний інженер кошторисник

Тернавська А.В

Будова - Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	119115.13	149.46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6735.43	151.07			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3.6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10132.87	173.11			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4.6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	7506.97	174.67			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	16462.18	244.91			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	7174.52				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	167127.1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3.5				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	+КБМ202-129 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	643.54472	1331.15			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1371.04862	520.30			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	403.991477	776.30			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	668.26023	409.21			
14	+КБМ202-128 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	193.06485	1318.15			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	243.71424	753.48			
16	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	380.3533874	471.31			
17	КБМ206-504	Екскаватори одноковшеві електричні кар'єрні при роботі на гідроенергетичному будівництві, місткість ковша 8 м3	маш. год	47.967403	3028.14			
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	170.79378	795.39			
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	261.43704	474.59			
20	КБМ211-901	Розчиномішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	768.33701	157.98			
21	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	162.584	626.39			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1646.88053	59.46			
23	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	147.07758	562.23			
24	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	69.757514	1156.45			
25	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	60.85	1240.28			
26	+КБМ202-1102 варіант 4	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	54.4	1309.80			
27	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	116.6407	570.11			
28	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	441.76041	149.76			
29	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	58.58393	932.15			
30	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	81.30982	647.49			
31	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	106.0084	389.35			
32	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	76.194	539.87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КБМ207-102	Бульдозери при роботі на гідроенергетичному будівництві та гірничорозкривних роботах, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	47.9674	856.21			
34	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	55.1490496	685.24			
35	+КБМ202-1102 варіант 3	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	43.248	825.03			
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	276.79265	124.59			
37	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	24.813864	1374.11			
38	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	7.73821	4235.32			
39	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	157.7776	198.70			
40	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	33.14007	893.08			
41	+КБМ204-1000 варіант 1	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	185.0634	150.12			
42	КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	35.424	759.89			
43	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	12.1856	2148.36			
44	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	22.4	1070.48			
45	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	103.6781	216.97			
46	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	20.22804	1108.75			
47	+КБМ202-1102 варіант 6	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	25.354	755.97			
48	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	72.9181	225.57			
49	+КБМ203-101 варіант 6	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23.61913	690.97			
50	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	13.45739	1038.73			
51	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	9.128335	1456.08			
52	КБМ204-102-1	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш. год	70.65876	170.39			
53	+КБМ233-345 варіант 1	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	112.64319	102.16			
54	КБМ255-141	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь	маш. год	49.49091	221.12			
55	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	23.4003	461.69			
56	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	65.12047	165.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	24.18359	444.03			
58	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	20.97875	502.46			
59	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	14.10896	685.33			
60	+КБМ201-13 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	19.352	479.80			
61	КБМ203-101	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14.83739	624.18			
62	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1131.45796	7.69			
63	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10.9764	755.24			
64	+КБМ203-1001 варіант 1	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	12.58192	632.57			
65	+КБМ202-1102 варіант 2	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11.032	720.86			
66	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	3.744	1587.16			
67	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	60.48485	93.17			
68	КБМ201-407	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 20 кВт [27 к.с.]	маш. год	16.695	320.94			
69	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	13.73476	348.81			
70	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3	маш. год	20.79672	217.90			
71	+КБМ202-1102 варіант 5	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3.0621	1309.07			
72	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	16.13392	222.20			
73	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	19.1196	175.46			
74	+КБМ203-101 варіант 7	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4.74947	693.45			
75	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	102.97814	28.26			
76	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3.42474	785.92			
77	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	16.13392	164.45			
78	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	3.9689	523.88			
79	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3.3525	587.31			
80	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	82.13522	23.25			
81	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2.9064	631.57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	29.08559	58.60			
83	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	2.29347	694.53			
84	+КБМ201-12 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3.146	454.33			
85	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1.90855	737.87			
86	+КБМ233-261 варіант 1	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	65.79616	18.41			
87	КБМ216-402	Машинаи бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1.225	897.12			
88	+КБМ201-11 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2.856	378.81			
89	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1.176	810.86			
90	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6.596	117.99			
91	КБМ233-201	Машинаи свердлильні електричні	маш. год	103.04	7.05			
92	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	30.06	22.65			
93	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2.72966	233.72			
94	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	3.744	160.12			
95	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0.38589	1064.43			
96	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0.46	786.80			
97	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	2.45389	82.86			
98	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0.17988	1093.60			
99	+КБМ233-350 варіант 1	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	1.1571	166.08			
100	+КБМ233-201 варіант 3	Машинаи свердлильні електричні	маш. год	29.9	6.21			
101	+КБМ233-281 варіант 1	Верстат трубообрізний	маш. год	0.7315	245.97			
102	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0.96	155.99			
103	+КБМ233-285 варіант 1	Верстат трубонарізний	маш. год	0.4788	244.64			
104	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0.55406	199.32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1.38016	79.28			
106	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2.56905	41.61			
107	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0.164	597.12			
108	+КБМ201-13 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0.1557	626.16			
109	+КБМ233-1002 варіант 1	Верстати свердлильні	маш. год	10.32912	7.83			
110	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0.16	267.45			
111	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0.16	263.40			
112	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0.16	171.42			
113	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1.32751	18.53			
114	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2.32	5.75			
115	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16225.76	323.80			
116	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2824.23	233.95			
117	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	120	145.62			
118	+&С311-15-1	Перевезення ґрунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	37.1635	87.10			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
119	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	70.16203				
120	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	289.72152				
121	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	433.3981452				
122	КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	651.82675				
123	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	261.51988				
124	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	70.2088				
125	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	510.215				
126	КБМ270-117 варіант 2	Вібратори глибинні	маш. год	513.1859				
127	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	222.37912				
128	КБМ270-123 варіант 1	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг (Електроенергія: 0,98 кВт·год) (Електроенергія: 0,98 кВт·год)	маш. год	117.17371				
129	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	285.2636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	124.2363				
131	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	140.784				
132	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	92.4409				
133	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	22.9917				
134	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	#####				
135	КБМ204-1100	Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	633.82021				
136	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	20.67987				
137	КБМ270-115 варіант 6	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш. год	25.496668				
138	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	23.4				
139	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10.92384				
140	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	11.125				
141	+КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7.04				
142	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4.044				
143	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5.052				
144	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2.7189				
145	КБМ233-301 варіант 2	Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,02 кг)	маш. год	1.72152				
146	+КБМ203-404 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2.07779				
147	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1.2784				
148	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0.86				
149	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0.4743				
150	КБМ270-119 варіант 2	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш. год	1.219365				
151	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	0.41				
152	+КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0.138				
153	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0.13272				
154	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0.099414				
155	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	0.04				
156	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	291.78248				
157	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	4.69				
158	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1594.762337				
159	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	624.7959585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	109.2111462				
161	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	32.7526936				
162	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR	маш. год	5.7036				
163	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	671.799625				
164	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0.05568				
165	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	81.30982				
166	КБМ270-162	Бункер	маш. год	11.13				
167	КБМ270-193	Гребки тракторні	маш. год	5.775				
168	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	4.2448				
169	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	39.8076				
170	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0.12				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
171	+С1424-11612 варіант 6	Бетон кл. (С20/25, W6)	м3	2622.30325	4195.18	3255.00	940.18	-
172	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1537.2784	4000.18	3060.00	940.18	-
173	+С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	176.48074	30685.14	30141.67	315.04	228.43
174	+С111-1791	Смола, марка ФАЕД-8Ф	т	12.937248	322858.24	315833.00	694.69	6330.55
175	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	795.37394	4776.55	4377.75	398.80	-
176	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	51.82022	66407.16	64500.00	605.06	1302.10
177	+С114-97 варіант 4	Пінополістирол «CARBON ECO» 22 кг/м3 - 100 мм	м3	533.7071	4841.91	4733.33	13.64	94.94
178	+&С1416-8713-1 варіант 1	Сегменти огорожі розм.2500х4000 мм	шт	267	7982.05	7820.00	5.54	156.51
179	+С111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	15585.46	136.70	132.66	1.36	2.68
180	+С1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	384.91281	4466.83	3605.00	861.83	-
181	+С111-612 варіант 2	Мастика бітумна Техноніколь №24	т	30.352524	50767.16	49166.67	605.06	995.43
182	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	1991.945	744.05	169.17	560.29	14.59
183	+С1555-101 варіант 1	Гіпсова штукатурка	кг	70517.34	20.38	19.44	0.54	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	+C1555-143	Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм	кг	13267.8	104.25	101.67	0.54	2.04
185	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	424.13377	3196.83	2335.00	861.83	-
186	+C111-542 варіант 1	Індивідуальний металопластиковий дверний блок безпороговий, одностулковий, глухий	м2	188.66	6721.76	6588.33	1.63	131.80
187	+C1113-152	Поліетиленполіамін [ПЕПА] технічний, марка А	т	2.874944	426000.08	416670.00	977.14	8352.94
188	+C1424-11612 варіант 4	Бетон кл. С8/10	м3	299.166	3777.68	2837.50	940.18	-
189	+C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	4750.51	208.80	204.17	0.54	4.09
190	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	222.05247	4466.83	3605.00	861.83	-
191	+C123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1466.5335	667.71	650.00	4.62	13.09
192	+C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	188.755	4841.91	4733.33	13.64	94.94
193	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	8634.5	104.25	101.67	0.54	2.04
194	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	9.09864	98908.74	96375.00	594.35	1939.39
195	+C1555-144	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	1092	807.67	791.67	0.16	15.84
196	+C111-1616	Графіт подрібнений	т	16.927472	51606.24	50000.00	594.35	1011.89
197	+C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	11.865	72865.92	70791.67	645.51	1428.74
198	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	5084.9178	163.88	160.00	0.67	3.21
199	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	229.69653	3575.18	2635.00	940.18	-
200	+C130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	427.5	1803.18	1765.00	2.82	35.36
201	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	647.91216	1176.57	408.33	745.17	23.07
202	+&C130-10-1-Т варіант 5	Похилий підйомник для МГН г.р. 1200x850	шт	4	182765.53	179166.67	15.22	3583.64
203	+&C1421-94542	Щебнево-піщана суміш С-5	м3	457.34976	1525.07	750.00	745.17	29.90
204	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	190.944	3575.18	2635.00	940.18	-
205	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	914.32	741.88	666.67	60.66	14.55
206	+&C111-872-1-ИНБ-1 варіант 1	Сітка армувальна 8А240С	м2	3074.83	212.58	207.50	0.91	4.17
207	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	863.61	744.05	169.17	560.29	14.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	+C123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	929.81554	669.18	650.00	6.06	13.12
209	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	558.32184	1112.82	345.83	745.17	21.82
210	+&C1421-94541	Щебнево-піщана суміш С-7	м3	380.51984	1525.07	750.00	745.17	29.90
211	+C111-612 варіант 3	Праймер бітумний	т	5.582792	98919.66	96375.00	605.06	1939.60
212	+C124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	17.87479	30685.14	30141.67	315.04	228.43
213	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	505.9425	1065.32	345.83	698.60	20.89
214	+&C111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	14210.0025	37.58	36.46	0.38	0.74
215	+C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	3917.63	134.75	131.25	0.86	2.64
216	+C1550-21 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит) Ceresit СТ 190	кг	29186.95	17.62	17.00	0.27	0.35
217	+&C121-784-1	Металеві стовпи огорожі 60х80 мм	шт	269	1894.08	1838.33	18.61	37.14
218	+1507-1010 варіант 1	Світильник з світлодіодними лампами 36Вт ДВО20У-36	шт	307	1459.27	1430.00	0.66	28.61
219	+C124-22 варіант 10	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	16.103631	27647.52	27126.67	315.04	205.81
220	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	43.097251	10044.17	9583.33	263.90	196.94
221	+C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	1.288768	332718.01	325471.27	722.86	6523.88
222	+&C111-78-1	Праймер бітумний	кг	4195.84	98.92	96.37	0.61	1.94
223	+&C111-1844-1А варіант 3	Трибуна на стадіон 42 місця 5 ярусів без навісу	шт	5	82450.11	80833.33	0.11	1616.67
224	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	46.317698	8788.04	7420.00	1195.73	172.31
225	+C1110-112 варіант 1	Сітка сталева дротяна з квадратними чарунками	м2	2795.3	143.85	140.24	0.79	2.82
226	+&C1632-98-ЦГА варіант 1	Шиповидна мембрана Izolit Profi Geo 20	м2	1170	343.21	330.05	6.43	6.73
227	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	37.882637	10044.17	9583.33	263.90	196.94
228	+C1113-163	Смола епоксидно-діанова, марка ЕД-20	т	1.536608	242389.93	237000.00	637.19	4752.74
229	+C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	740.1	485.05	475.00	0.54	9.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	+C124-22 варіант 24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 20 мм	т	9.84501	30685.14	30141.67	315.04	228.43
231	+C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	9.591408	30921.34	30000.00	315.04	606.30
232	+C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	9.610557	30685.14	30141.67	315.04	228.43
233	+C111-860	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0	м2	4482.28	61.67	57.78	2.68	1.21
234	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	240.351	1135.64	368.20	745.17	22.27
235	+C1429-110	Земля рослинна	м3	282.64	953.07	480.00	454.38	18.69
236	+C1421-9454 варіант 2	Щебенево-піщані суміші С-5	м3	169.9866	1525.07	750.00	745.17	29.90
237	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	25.377731	10044.17	9583.33	263.90	196.94
238	+C1421-9454 варіант 1	Щебенево-піщані суміші С-7	м3	165.04803	1525.07	750.00	745.17	29.90
239	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	356.052854	681.79	667.54	0.88	13.37
240	+C1424-11612 варіант 7	Бетон кл. (С18/20)	м3	58.31175	4000.18	3060.00	940.18	-
241	+&C112-1800-15 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 200г/м2	м2	4634.23	47.65	46.40	0.32	0.93
242	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	4.388621	43149.27	41670.00	633.21	846.06
243	+C111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	1.29052	131627.71	128170.44	876.33	2580.94
244	+C124-22 варіант 25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 22 мм	т	6.41673	26427.00	25915.23	315.04	196.73
245	+C111-542 варіант 2	Двері протипожежні одностулкові, глухі EI 30	м2	22.05	7468.92	7320.84	1.63	146.45
246	+&1715-1371-1-31 варіант 6	Блок на два виходи/ 2 входи адресований АМ-MULTI	шт	27	6060.85	5940.00	2.01	118.84
247	+&C1745-ПРОЕКТ-ИНБ-1К варіант 1	Дюбель фасадний пластмасовий довж. 160 мм	шт	27953	5.83	5.72	-	0.11
248	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	149.88723	1065.29	345.80	698.60	20.89
249	+C124-22 варіант 20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	5.86361	26427.00	25915.23	315.04	196.73
250	+C111-1757	Рядно	м2	1663.223	92.36	90.39	0.16	1.81
251	+C124-22 варіант 22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	5.51767	26427.00	25915.23	315.04	196.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	+&C130-901-1	Унітази керамічний зі змивним бачком "компакт" та гнучким шлангом в металевому оплетенні із нержавіючої сталі	компл	39	3651.96	3570.00	10.35	71.61
253	+C1113-80	Лак БТ-783	т	2.933	47904.84	46290.86	674.67	939.31
254	+C124-22 варіант 23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 18 мм	т	5.22174	26427.00	25915.23	315.04	196.73
255	+C1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	468.7872	293.12	286.83	0.54	5.75
256	+C130-1134	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	150.3275	873.74	854.07	2.54	17.13
257	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	2.1881856	60019.54	58147.65	695.04	1176.85
258	+&C111-1844-1A варіант 1	Стільчики трибуни	шт	210	591.71	580.00	0.11	11.60
259	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	4.6345	26427.00	25915.23	315.04	196.73
260	+1507-1002 варіант 2	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл ДБО02ВСП-6-Б-102 IP65	шт	42	2805.57	2750.00	0.56	55.01
261	+&C10000-40 варіант 2	Кабель АВБШв 4х240	км.	0.12	981205.61	960000.00	1966.28	19239.33
262	+C1421-9722 варіант 2	Суміш цементно-пісчана М300	м3	55.58	2037.74	1150.00	847.78	39.96
263	+C124-22 варіант 18	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	4.26209	26427.00	25915.23	315.04	196.73
264	+C111-1722 варіант 1	Плінтус EL 3/5 146 сірий	м	1761.3996	60.00	58.00	0.82	1.18
265	+&15093-35121-1 варіант 3	Кабель ВВГнгд перерізом 3х4мм2	1000м	1.785	58484.08	57260.00	77.33	1146.75
266	+&2407-1302-1 варіант 1	Умивальник пластиковим сифоном	компл	34	3045.80	2984.31	1.77	59.72
267	+&C10000-40 варіант 3	Кабель ВБШв 4х25	км.	0.13	791485.61	774000.00	1966.28	15519.33
268	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	3.40228	29683.37	28496.28	605.06	582.03
269	+C113-1437-11Б варіант 1	Труба ПВХ Ду 25 мм	м	5000	19.51	19.00	0.13	0.38
270	+C124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	3.66616	26427.00	25915.23	315.04	196.73
271	+1507-1002 варіант 3	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл ДБО02ВСП-6-Б-104 IP65	шт	33	2839.23	2783.00	0.56	55.67
272	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	129.28327	669.18	650.00	6.06	13.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	+C1555-148	Пісок кварцевий фракції 4 мм	т	25.9875	3327.22	2911.80	350.18	65.24
274	+C124-22 варіант 13	Проволка Вр, діаметр 3 мм	т	3.4527168	25037.65	24231.68	315.04	490.93
275	+C142-10-2	Вода	м3	1023.51613	84.02	84.02	-	-
276	+C113-129 варіант 4	Короб монтажний 20х20(вогнестійкий)	м	2464.4	34.44	33.48	0.28	0.68
277	+15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3х2,5мм2	1000м	2.244	37721.66	36920.00	62.02	739.64
278	+C111-1784 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1695	49.27	48.12	0.18	0.97
279	+C1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	27.6148	3021.07	2100.00	861.83	59.24
280	+&C130-604-2 варіант 9	Електроручний вентилятор, L=3450м2/год, Р=790Па; N=1, 1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	2	40390.58	39597.00	1.61	791.97
281	+C121-782 варіант 1	Металеві ворота	т	1.038	77634.14	75698.32	413.58	1522.24
282	+1503-7038 варіант 27	Шафа управління вентилятором димовидалення (7,5 кВт), в комплекті	шт	4	20108.79	19700.00	14.50	394.29
283	+C1630-61 варіант 2	Двері сталеві герметичні ДУ-IV 1500х2100мм для укриттів	шт	1	79745.13	78167.00	14.50	1563.63
284	+C130-635 варіант 1	Трап горизонтальний з решіткою з нержавіючої сталі р. 150х150 діам.50мм	комплект	8	9921.96	9725.00	2.41	194.55
285	+1507-1002 варіант 1	Світильник з лампами Е27, IP54 НББ-64В IP54	шт	90	881.85	864.00	0.56	17.29
286	+C1115-2827	Порошок кварцевий	т	16.927472	4605.08	3979.33	535.45	90.30
287	+C1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	781.3848	99.11	97.14	0.03	1.94
288	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	25.6284	3021.07	2100.00	861.83	59.24
289	+C1547-7 варіант 1	Світильник вуличний	шт	20	3652.13	3580.00	0.52	71.61
290	+&C130-604-2 варіант 11	Пристрій противибуховий К-UZS-8	шт	5	14552.28	14250.83	16.11	285.34
291	+&C130-604-2 варіант 7	Електроручний вентилятор, L=3070м2/год, Р=870Па; N=1, 1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	2	36310.58	35597.00	1.61	711.97
292	+C124-22 варіант 19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	2.71619	26427.00	25915.23	315.04	196.73
293	+C1630-522 варіант 24	Вентиляційна решітка ДР600х450 "Vents"	шт	38	1851.51	1814.00	1.21	36.30
294	+C111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0.7742328	89154.90	87000.00	406.76	1748.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	+C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	63.47708	1070.24	1046.43	2.82	20.99
296	+C124-22 варіант 27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 32 мм	т	2.47692	26427.00	25915.23	315.04	196.73
297	+C130-892 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, діаметр 57 мм	м	110	593.03	579.76	1.64	11.63
298	+&15093-35121-1 варіант 6	Кабель ВВГнгд перерізом 5х16мм2	1000м	0.1326	485598.88	476000.00	77.33	9521.55
299	+C111-1853-4 варіант 2	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	1.6103955	39614.69	38468.68	369.25	776.76
300	+&C111-8572	Геотекстиль	м2	1170	54.24	52.50	0.68	1.06
301	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	8.693525	6965.91	6565.42	263.90	136.59
302	+&C130-604-2 варіант 12	Електроручний вентилятор, L=2620м2/год, Р=790Па; N=1, 1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	2	30190.58	29597.00	1.61	591.97
303	+C130-894 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 76 мм	м	70	852.40	833.08	2.61	16.71
304	+&C130-604-2 варіант 8	Електричний повітрянагрівач НК 700х400-36,0-3 У, Vents	шт	2	28504.52	27944.00	1.61	558.91
305	+C1113-15	Бутилкачук, марка Б	т	0.17598	320572.84	313457.15	829.95	6285.74
306	+C130-1135	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	66.882	831.22	811.90	3.02	16.30
307	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	52.606253	1037.68	1014.23	3.10	20.35
308	+&C130-10-1-Т варіант 3	Ємність для питної води г.р. 1300х600х1800(н)	шт	8	6620.02	6475.00	15.22	129.80
309	+C157-324 варіант 1	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвими жилами броньовані в полівінілхлоридній оболонці, АВББШВ 4х16 мм2	1000м	0.519	97800.90	95760.00	123.24	1917.66
310	+C111-857 варіант 1	Геотекстиль	м2	916.9335	54.24	52.50	0.68	1.06
311	+C124-22 варіант 26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 25 мм	т	1.84566	26427.00	25915.23	315.04	196.73
312	+C111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1129.97049	42.70	41.00	0.86	0.84
313	+C111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.857762	56227.54	54810.00	315.04	1102.50
314	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	915.8	52.61	51.13	0.45	1.03
315	+C130-10 варіант 7	Аварійний каналізаційний резервуар для фекальних відходів 1000л, ГК ПБ	шт	3	15679.95	15300.00	72.50	307.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	+15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3х1,5мм2	1000м	1.734	26923.42	26350.00	45.51	527.91
317	+&15093-35103-1 варіант 1	Кабель (N)HXH FE180/E30 перерізом 3х1,5мм2	1000м	1.173	38858.59	38000.00	96.66	761.93
318	+&C111-1844-1A	Кріпильні елементи	шт	538	83.75	82.00	0.11	1.64
319	+&2407-1302-1 варіант 2	Змішувач для умивальника	компл	34	1311.80	1284.31	1.77	25.72
320	+C1546-83	Тавот	кг	878.796	50.58	48.97	0.62	0.99
321	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0.05355	820994.43	804361.05	535.45	16097.93
322	+C111-1600	Бензин розчинник	т	1.594521	26829.29	25698.17	605.06	526.06
323	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A240C, діаметр 6 мм	т	1.61662	26427.00	25915.23	315.04	196.73
324	+C130-10 варіант 4	Резервуари для питної води V=750л, VGR750S-W	шт	7	6091.95	5900.00	72.50	119.45
325	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	4781.585	8.85	8.45	0.23	0.17
326	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	13.914	2981.13	1982.50	940.18	58.45
327	+C111-1624-2 варіант 7	Клей для ПВХ покриття	л	89.81394	459.88	450.00	0.86	9.02
328	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	54.66336	709.56	687.00	8.65	13.91
329	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0.97687047	39645.68	38468.68	399.63	777.37
330	+&15093-35121-1 варіант 7	Кабель ВВГнгд перерізом 5х25мм2	1000м	0.051	741618.88	727000.00	77.33	14541.55
331	+&15093-35121-1 варіант 4	Кабель ВВГнгд перерізом 5х2,5мм2	1000м	0.561	66990.88	65600.00	77.33	1313.55
332	+C1113-272 варіант 1	Рідина для цементних покриттів	т	1.0755906	34659.55	33150.00	829.95	679.60
333	+C124-22 варіант 21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A400C, діаметр 14 мм	т	1.3863	26427.00	25915.23	315.04	196.73
334	+&C130-604-2 варіант 10	Електричний повітрянагрівач НК 800х500-54,0-3 У, Vents	шт	1	36419.75	35700.00	5.64	714.11
335	+C130-10 варіант 6	Резервуари для питної води V=500л, VGR750S-W	шт	8	4459.95	4300.00	72.50	87.45
336	+&C123-1112-2 варіант 1	Перегородки ЛСДП глухі прямокутні на алюмінієвому профілі з дверима	м2	36	982.31	950.00	13.05	19.26
337	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0.8799	39786.59	38331.79	674.67	780.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
338	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0.531107	61575.24	59734.67	633.21	1207.36
339	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0.3625366	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
340	+C113-129 варіант 3	Короб монтажний(кабель-канал), 20х40	м	515.1	61.42	59.94	0.28	1.20
341	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0.3455711	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
342	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0.66105	46544.51	45265.91	365.96	912.64
343	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0.08604	350830.23	343636.17	315.04	6879.02
344	+1503-7038 варіант 28	Шафа управління вентилятором димовидалення (3 кВт), в комплекті	шт	2	15008.79	14700.00	14.50	294.29
345	+C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ174	кг	324.16	92.35	90.00	0.54	1.81
346	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	151.02754	193.98	188.88	1.30	3.80
347	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0.28264	100491.57	98485.47	35.68	1970.42
348	+C113-129 варіант 5	Короб монтажний 100х60(вогнестійкий)	м	161.6	174.71	171.00	0.28	3.43
349	+C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0.3944	71323.55	69230.01	695.04	1398.50
350	+C111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.2951594	94202.13	91985.78	369.25	1847.10
351	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7.46025	3718.08	2705.00	940.18	72.90
352	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	9.15	3021.07	2100.00	861.83	59.24
353	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.482315	56227.54	54810.00	315.04	1102.50
354	+C1630-1432 варіант 18	Крани кульовий діам.40 ВВ	шт	40	646.69	634.00	0.01	12.68
355	+C111-874 варіант 2	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	206.85086	124.74	121.94	0.35	2.45
356	+&1715-1371-1-31 варіант 7	Блок 4 входи адресований АМ-IN4	шт	19	1336.21	1308.00	2.01	26.20
357	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.2635912	94202.13	91985.78	369.25	1847.10
358	+&2407-1302-1 варіант 3	Гнучкий подовжувач для підключення унітазу	компл	39	597.80	584.31	1.77	11.72
359	+C111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	2.72624	8514.37	8114.77	232.65	166.95
360	+C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0.470896	48388.59	46641.97	797.82	948.80
361	+&C1545-318-6 варіант 1	Гнучкі підводки до приладів	шт	73	308.13	302.09	-	6.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
362	+C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	40	549.19	536.83	1.59	10.77
363	+C1630-1432 варіант 19	Крани кульовий діам.15 (ручка-метелик)	шт	129	165.56	162.30	0.01	3.25
364	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5.5825	3718.08	2705.00	940.18	72.90
365	+C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	199.84403	101.79	95.00	4.79	2.00
366	+1503-7038 варіант 29	Шафа управління вентилятором димовидалення (0,8 кВт), в комплекті	шт	2	9908.79	9700.00	14.50	194.29
367	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	16.282735	1199.70	1175.28	0.90	23.52
368	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	1.6446056	11798.26	11031.47	535.45	231.34
369	+C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	3.494125	5515.58	4855.92	551.51	108.15
370	+1503-7038 варіант 30	Датчик-реле рівня PZ-832	шт	4	4786.35	4678.00	14.50	93.85
371	+C1630-522 варіант 28	Вентиляційна решітка ДР500х250 "Vents"	шт	20	955.95	936.00	1.21	18.74
372	+C111-1747	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	3.28125	5825.45	5699.99	11.24	114.22
373	+C113-2227 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 110	м	110	171.89	168.35	0.17	3.37
374	+C1555-147	Трава розмічальна синтетична	м2	38.8752	475.03	465.56	0.16	9.31
375	+C113-1352 варіант 6	Труба діам. 90х8,2 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	11.688	1566.82	1536.00	0.10	30.72
376	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0.201226	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
377	+C124-22 варіант 17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0.666	26427.00	25915.23	315.04	196.73
378	+C124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм	т	0.644	26427.00	25915.23	315.04	196.73
379	+C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	40	421.90	412.35	1.28	8.27
380	+C111-818-1 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.2883375	56227.54	54810.00	315.04	1102.50
381	+C113-1790 варіант 17	Клапан зворотний підйомний фланцевий з відповідними фланцями, діам.65 мм	шт	1	15708.27	15400.00	0.26	308.01
382	+C1550-38 варіант 3	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	53.62796	286.61	280.50	0.49	5.62
383	+&C113-2454-В1 варіант 2	Футляр пластиковий діам.120мм для кабелю, КОРОFLEX 0120	м	205	74.05	72.00	0.60	1.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
384	+&C130-604-2 варіант 13	Канальний вентилятор L=700м3/год, P=250Па; N=0,177кВт, ТТ-ПРО-250	шт	1	15173.12	14874.00	1.61	297.51
385	+C1630-522 варіант 29	Вентиляційна решітка ДР450x150 "Vents"	шт	24	624.45	611.00	1.21	12.24
386	+C152-152 варіант 18	Кабель вогнестійкий NHXH FE 180/E30 3x1,5	1000м	0.3774	38715.27	37700.00	256.15	759.12
387	+C113-1790 варіант 20	Кільце з герметичним з'єднанням КСГ-20.10 ЄС	шт	4	3570.27	3500.00	0.26	70.01
388	+C113-1352 варіант 3	Труба діам. 20x2,8 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	242.73	58.24	57.00	0.10	1.14
389	+&C115097-23331 варіант 3	Кабель 1x2x0,8, J-Y(St)Y-Lg	1000м	1.989	7081.14	6900.00	42.29	138.85
390	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0.6003507	23220.10	22224.00	540.80	455.30
391	+C113-2327 варіант 1	Труби двохшарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 110 мм	м	112	124.21	121.01	0.76	2.44
392	+C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	14.85	928.50	350.00	560.29	18.21
393	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	14.7	928.50	350.00	560.29	18.21
394	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0.049568	264691.34	259186.27	315.04	5190.03
395	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0.1083	120463.49	117786.42	315.04	2362.03
396	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0.404155	31561.81	30300.41	642.54	618.86
397	+C113-1790 варіант 11	Гідрант пожежний підземний чавунний Ду100 Н-1,50м, Ру-1, 6	шт	1	12742.11	12492.00	0.26	249.85
398	+&C130-10-1-Т варіант 2	Баки для води на 750л	шт	2	6110.02	5975.00	15.22	119.80
399	+C112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1.717904	6965.91	6565.42	263.90	136.59
400	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	202.6	58.14	57.00	-	1.14
401	+&C121-773-1 варіант 1	Кріплення обладнання	кг	60	194.22	190.00	0.41	3.81
402	+C1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300x100 "Vents"	шт	18	644.85	631.00	1.21	12.64
403	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	125.1668	91.94	89.20	0.94	1.80
404	+C121-782	Металеві конструкції	т	0.14672	77634.14	75698.32	413.58	1522.24
405	+C113-2443 варіант 4	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн.=90мм, "Termaflex"	м	82	138.77	136.00	0.05	2.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
406	+C111-961 варіант 1	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	4	2812.41	2755.54	1.72	55.15
407	+C1630-522 варіант 31	Анемостат AM 100 ВРФ	шт	40	276.63	270.00	1.21	5.42
408	+C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0.04862	226901.31	221777.59	674.67	4449.05
409	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0.1056	104125.86	101769.14	315.04	2041.68
410	+K582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ16-1 ДСТУ Б с. 1.038.1-1 в.4	шт	31	354.54	326.50	21.09	6.95
411	+C113-2443 варіант 5	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн.=57мм, "Termaflex"	м	110	98.99	97.00	0.05	1.94
412	+C113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75 м	м	97.97	110.69	108.12	0.40	2.17
413	+C1421-10634 варіант 7	Пісок природний, рядовий	м3	11.275	928.50	350.00	560.29	18.21
414	+290902-224 варіант 2	Розетка з третім заземляючим контактом здвоєна для прихов. встановлення 16А, 220В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці	шт	60	172.40	169.00	0.02	3.38
415	+C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0.1479177	69037.03	67326.55	356.81	1353.67
416	+&1504-17157-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	200	51.01	50.00	0.01	1.00
417	+C1545-291	Шпилька	комплект	153	65.24	63.80	0.16	1.28
418	+C130-528 варіант 6	Коробка для фільтра ФяР 514х514х50 ФяР, ФМ	шт	3	3320.39	3233.33	21.95	65.11
419	+290902-56 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 220В 10А IP20	шт	91	107.31	105.00	0.21	2.10
420	+&C130-10-1-Т варіант 1	Баки для води на 200л	шт	4	2371.72	2310.00	15.22	46.50
421	+C130-528 варіант 11	Коробка монтажна для противибухового пристрою К-UZ-8	шт	5	1892.39	1833.33	21.95	37.11
422	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	47.58612	194.45	184.00	6.64	3.81
423	+C1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	6.12	1503.07	775.00	698.60	29.47
424	+C130-528 варіант 7	Фільтр чарунковий ФяР-3000 Вентс	шт	3	3040.74	2959.17	21.95	59.62
425	+&C130-604-2 варіант 14	Канальний вентилятор L=1300м3/год, P=300Па; N=0,32кВт, ТТ-ПРО-315	шт	1	9079.64	8900.00	1.61	178.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
426	+C152-152 варіант 4	Кабель КВВГнг 4х1,5	1000м	0.2346	38647.27	37633.33	256.15	757.79
427	+C121-783 варіант 1	Металеві кріплення трубопроводів	т	0.116	76921.85	75000.00	413.58	1508.27
428	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0.099986	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
429	+C124-22 варіант 14	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.3344	26427.00	25915.23	315.04	196.73
430	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0.741581	11798.26	11031.47	535.45	231.34
431	+C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	348	24.20	23.33	0.40	0.47
432	+C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	7	1166.87	1143.35	0.64	22.88
433	+&2407-1302-1 варіант 4	Змішувач для душу із душовою сіткою на гнучкому шланзі	компл	4	2025.80	1984.31	1.77	39.72
434	+C130-10 варіант 5	Реле тиску NICONROL 1	шт	3	2610.40	2544.00	15.22	51.18
435	+C113-1790 варіант 22	Кільце юстувальне IDA Plast КСЮ-6,5.3	шт	2	3876.27	3800.00	0.26	76.01
436	+C113-1790 варіант 23	Кільце демферне фінішне ДФ-6,5.5	шт	2	3876.27	3800.00	0.26	76.01
437	+C113-1790 варіант 24	Люк плаваючий чавунний ABL65-D400	шт	2	3876.27	3800.00	0.26	76.01
438	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	1	7747.64	6400.00	1195.73	151.91
439	+C130-10 варіант 8	Аварійний каналізаційний резервуар для фекальних відходів 500л, ГК ПБ	шт	1	7723.95	7500.00	72.50	151.45
440	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	151.2	50.47	49.32	0.16	0.99
441	+C121-782 варіант 2	Металеві конструкції хвирток	т	0.098	77634.14	75698.32	413.58	1522.24
442	+C113-2443 варіант 1	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн.=20мм, "Termaflex"	м	270	28.02	27.42	0.05	0.55
443	+&C1725-ПРОЕКТ-ИНБ варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	12578.85	0.60	0.58	0.01	0.01
444	+C113-1376 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160мм	м	29.29	255.53	250.12	0.40	5.01
445	+C111-1521 варіант 5	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0.0817722	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
446	+C152-152 варіант 8	Кабель ВВГнгд 2х1,5	1000м	0.306	23721.27	23000.00	256.15	465.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
447	+K582821-556 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ10-1 ДСТУ Б с. 1.038.1-1 в.4	шт	35	204.77	181.50	19.25	4.02
448	+&1715-1371- 1-31 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7Аг	шт	5	1423.68	1393.75	2.01	27.92
449	+C152-152 варіант 17	Кабель вогнестійкий NHXH FE 180/E30 2x1,5	1000м	0.2244	31065.27	30200.00	256.15	609.12
450	+&C111-1810- 1-Ц варіант 1	Провідник плаский 40х4 гарячецинкований	м	30	229.45	224.00	0.95	4.50
451	+&1715-1371- 1-31 варіант 3	Блок живлення з акумулятором	шт	1	6874.81	6738.00	2.01	134.80
452	+C111-861 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕКП 4,5мм	м2	64.4	104.35	100.83	1.47	2.05
453	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	27.2833	242.28	237.47	0.06	4.75
454	+&C111-1844- 1А варіант 2	Урна бетонна інд. виготовлення	шт	5	1305.71	1280.00	0.11	25.60
455	+C113-1790 варіант 18	Кран кульовий сталевий фланцевий з відповідними фланцями, діам.65 мм	шт	1	6528.27	6400.00	0.26	128.01
456	+C113-1352 варіант 2	Труба діам. 25х3,2 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	65.03	98.02	96.00	0.10	1.92
457	+K582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ13-1 с. 1.038.1-1 в.4	шт	27	233.31	214.50	14.24	4.57
458	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0.066284	94285.60	91985.78	451.08	1848.74
459	+C111-860 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕПП 3мм	м2	63.28	97.08	92.50	2.68	1.90
460	+C113-2226 варіант 2	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 40	м	86	70.80	69.28	0.13	1.39
461	+&1715-1371- 1-31 варіант 4	Адресна виносна панель керування AM-BTN	шт	1	6054.73	5934.00	2.01	118.72
462	+C113-1352 варіант 5	Труба діам. 40х5,5 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	23.425	258.16	253.00	0.10	5.06
463	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0.204	29249.67	28675.75	0.40	573.52
464	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0.81312	7271.41	6864.93	263.90	142.58
465	+290902-224 варіант 1	Розетка з третім заземляючим контактом для прихов. встановлення 16А, 220В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці	шт	34	172.40	169.00	0.02	3.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
466	+С113-1790 варіант 9	Засувка чавунна фланцева Ф100 РN16	шт	1	5856.09	5741.00	0.26	114.83
467	+С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0.218	26427.00	25915.23	315.04	196.73
468	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1.53	3718.08	2705.00	940.18	72.90
469	+С113-2226 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 50	м	78	72.84	71.28	0.13	1.43
470	+&1715-1371- 1-31 варіант 5	Адресна виносна панель індикації AM-IND	шт	1	5650.81	5538.00	2.01	110.80
471	+С1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	4	1369.26	1340.03	2.38	26.85
472	+С111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0.1496	35884.14	35301.97	315.04	267.13
473	+С113-754 варіант 1	Люк чавунний тип "Т" з отвором та запірним пристроєм	шт	1	5328.77	5184.00	40.28	104.49
474	+С113-1790 варіант 10	Стальний трійник фланцевий з підставкою пожежного гідранта Ду100х100х100 м	шт	1	5275.71	5172.00	0.26	103.45
475	+С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0.199	26427.00	25915.23	315.04	196.73
476	+С1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	17.1466	306.37	300.00	0.36	6.01
477	+С1546-20	Клей БМК5	кг	10.12	511.75	501.16	0.56	10.03
478	+С130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	6	848.59	810.00	21.95	16.64
479	+&15093- 35121-1 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 4х25мм2	1000м	0.0102	441738.88	433000.00	77.33	8661.55
480	+С111-335 варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки АК-501 М Біла	т	0.043344	101586.24	99000.00	594.35	1991.89
481	+С113-1043 варіант 6	Трійник 110х50х110 90°	шт	40	110.03	107.00	0.87	2.16
482	+С152-152 варіант 20	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 4х2х0,8	1000м	0.4896	8931.27	8500.00	256.15	175.12
483	+С1630-116 варіант 1	Рукав напівжорсткий Д-25	м	120	36.41	35.63	0.07	0.71
484	+2405-1388 варіант 3	Коробка клемна КР-Р4	шт	28	154.15	150.00	1.13	3.02
485	+С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	101.3	40.20	39.32	0.09	0.79
486	+С121-650 варіант 1	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0.102	39786.17	38599.91	406.14	780.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	+C113-2443 варіант 2	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дзн.=25мм, "Termaflex"	м	70	57.17	56.00	0.05	1.12
488	+C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	91.865	42.42	41.00	0.59	0.83
489	+C130-298 варіант 1	Зонт вентиляційний з оцинкованої сталі діам.710 мм б=7, 0мм	шт	3	1297.32	1269.64	2.24	25.44
490	+C113-1790 варіант 21	Плити перекриття з герметичним з'єднанням з двома отворами ППГ-20-6,5-6,5	шт	1	3876.27	3800.00	0.26	76.01
491	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	1922.34	1766.00	118.65	37.69
492	+&1715-1371- 1-31 варіант 2	Блок живлення IPS-243OC-07	шт	1	3814.81	3738.00	2.01	74.80
493	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0.007676	487816.71	477582.37	669.31	9565.03
494	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	81.36	44.47	43.16	0.44	0.87
495	+C1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	4	889.86	870.03	2.38	17.45
496	+C113-1790 варіант 19	Кільце з герметичним з'єднанням із плоским днищем, КСГ- ДП-20.10	шт	1	3468.27	3400.00	0.26	68.01
497	+C113-1043 варіант 10	Гільза каналізаційна для проходу стін діам.110	шт	5	689.29	674.90	0.87	13.52
498	+1503-7038 варіант 38	База для реле РЕК78/3 12В 5А, RRP20-3-05-024D	шт	25	137.19	120.00	14.50	2.69
499	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	12	285.43	279.14	0.69	5.60
500	+C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	76	44.42	43.46	0.09	0.87
501	+&C111-25-3 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка со Шрифтом Брайля	шт	9	374.65	367.00	0.30	7.35
502	+&2405-2006- 1-2М	Коробка установча	шт	196	16.68	16.00	0.35	0.33
503	+C113-1790 варіант 15	Втулка під сталевий фланец діам.65	шт	6	527.61	517.00	0.26	10.35
504	+C121-590 варіант 1	Драбини С1	т	0.0639	49374.26	48000.00	406.14	968.12
505	+C121-590 варіант 2	Драбина Д-2	т	0.0639	49374.26	48000.00	406.14	968.12
506	+C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0.040625	76977.21	74862.79	605.06	1509.36
507	+C111-1846	Болти анкерні	т	0.04136	74951.01	73115.42	365.96	1469.63
508	+C111-1721- 11А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель до 1кВ"	м	519	5.88	5.76	-	0.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
509	+C113-1043 варіант 5	Трійник 50х50х50 90°	шт	15	201.83	197.00	0.87	3.96
510	+1503-7038 варіант 31	Зонд для датчика-реле рівня PZ-832	шт	10	298.35	278.00	14.50	5.85
511	+C113-754 варіант 2	Люк чавунний клас В125 діам.770	шт	1	2982.77	2884.00	40.28	58.49
512	+C1630-116 варіант 2	Рукав пожежний Д-51, довжина 20м з двома головками ГР-50	м	80	36.41	35.63	0.07	0.71
513	+K585521- Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	1447.30	1353.00	65.92	28.38
514	+C111-1631	Замазка захисна	кг	16.45568	174.94	170.84	0.67	3.43
515	+&C1-1198-1- 2В-10 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгнд, кількість жил та переріз 5х10 мм2	1000м	0.015	190967.58	187000.00	223.12	3744.46
516	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	13.97232	204.93	200.76	0.15	4.02
517	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	7.75	360.24	352.74	0.44	7.06
518	+1503-7038 варіант 37	Реле РЕК78/3 12В 5А, RRP20-3-05-024D	шт	25	111.54	94.85	14.50	2.19
519	+C147-29 варіант 1	В'язальний дріт	100кг	1.107477	2504.16	2423.56	31.50	49.10
520	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0.0493059	56227.54	54810.00	315.04	1102.50
521	+&1504- 17157-1 варіант 2	Накінецьник кабельний для міді січ.25мм	шт	40	68.35	67.00	0.01	1.34
522	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	105	25.91	25.38	0.02	0.51
523	+&C115097- 23331 варіант 5	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 3х1.5 межею вогнест. 30 хв.	1000м	0.0714	37783.14	37000.00	42.29	740.85
524	+&C111-1810- 1-Ц варіант 2	Провідник плаский 25х4 гарячецинкований	м	15	178.45	174.00	0.95	3.50
525	+C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	6	440.59	410.00	21.95	8.64
526	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0.00219	1206109.04	1182144.80	315.04	23649.20
527	+C113-1043 варіант 2	Коліно діам.50 90°	шт	41	64.13	62.00	0.87	1.26
528	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	14.54639	178.64	165.20	9.94	3.50
529	+C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	7.488	344.37	334.19	3.43	6.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
530	+&2415-1380-1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду110 з шпилькою та дюбелем	шт	24	107.07	22.00	82.97	2.10
531	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.8496	3021.07	2100.00	861.83	59.24
532	+C113-1043 варіант 12	Коліно діам.50 45°	шт	42	61.07	59.00	0.87	1.20
533	+C1630-1824 варіант 1	Лічильник холодної води Ду 20мм з імпульсним виходом Qном.=2,5 м3/год JS-2,5-NK	шт	1	2518.80	2450.00	19.41	49.39
534	+K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	1249.97	1120.00	105.46	24.51
535	+1503-7038 варіант 19	Резистор 0,56 кОм для	шт	111	22.24	7.30	14.50	0.44
536	+C123-514-У варіант 4	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3.6372	669.18	650.00	6.06	13.12
537	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	42.2622	56.02	54.60	0.32	1.10
538	+1503-7038 варіант 35	Коробка вогнестійка	шт	25	94.45	78.10	14.50	1.85
539	+&2405-1380- B5 варіант 2	Коробка клемна	шт	15	154.15	150.00	1.13	3.02
540	+C113-1352 варіант 4	Труба діам. 32x4,4 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	14.07	162.28	159.00	0.10	3.18
541	+&C1414- 7828-1 варіант 2	Плита перекриття ПТ-300.180.14-3	шт	1	2271.72	2214.00	13.18	44.54
542	+C113-1043 варіант 14	Сифон для дренажу конденсату з розривом струменя, HL138	шт	2	1122.89	1100.00	0.87	22.02
543	+C113-1437- 11Б варіант 2	Труба сталева Ду 100 мм	м	10	221.47	217.00	0.13	4.34
544	+&2415-1380- 2	Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем	шт	20	107.07	22.00	82.97	2.10
545	+C1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0.002595	820994.43	804361.05	535.45	16097.93
546	+C111-567-К варіант 1	Плитки термополіуретанові 400x400x8	м2	10.918	190.38	185.00	1.65	3.73
547	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.014486	142993.52	139515.06	674.67	2803.79
548	+C130-1133	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	2	1016.03	993.29	2.82	19.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
549	+&C111-825-2 варіант 1	Поручень відкідний для унітаза з тримачем паперу та опорою в підлогу	шт	1	2015.34	1975.00	0.82	39.52
550	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0.0352185	56227.54	54810.00	315.04	1102.50
551	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0.07867	24791.26	24291.67	315.04	184.55
552	+&C1-153-34 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгнд, число жил та переріз 10х2,5 мм ²	1000м	0.015	128867.11	126120.00	220.30	2526.81
553	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	0.0519	37171.75	36580.00	315.04	276.71
554	+C1630-1432 варіант 16	Зворотній клапан Ду15мм, VT.171	шт	4	476.35	467.00	0.01	9.34
555	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	6	316.13	309.10	0.83	6.20
556	+C1545-269	Кутик перфорований УП60Х60	м	16	118.41	115.14	0.95	2.32
557	+C1630-522 варіант 27	Вентиляційна решітка РН400х600 "Vents"	шт	1	1889.25	1851.00	1.21	37.04
558	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м ³	0.632	2980.62	1982.00	940.18	58.44
559	+C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	9.36	200.72	196.16	0.62	3.94
560	+C113-1043 варіант 4	Прочистка діам.110	шт	9	200.81	196.00	0.87	3.94
561	+&C1555-223-2-1E варіант 1	Дюбель з шурупом 150х10 мм	шт	314.3896	5.61	5.50	-	0.11
562	+&C111-78-1 варіант 4	Мастика бітумна AquaMast	кг	32	54.69	53.01	0.61	1.07
563	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	5.58601	307.34	301.01	0.30	6.03
564	+C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0.223624	7513.14	6825.02	540.80	147.32
565	+&C111-825-2 варіант 2	Поручень з додатковою опорою в підлогу опорою в підлогу	шт	1	1641.00	1608.00	0.82	32.18
566	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.062	26427.00	25915.23	315.04	196.73
567	+C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0.01406	112234.09	109619.84	413.58	2200.67
568	+&C111-825-2 варіант 3	Поручень прямий 530х710х800	шт	1	1574.70	1543.00	0.82	30.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
569	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	1566.41	1377.50	158.20	30.71
570	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0.01908	80595.76	78615.82	399.63	1580.31
571	+&C1-1198-1- 2Г-1 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгнд, кількість жил та переріз 5х4 мм2	1000м	0.015	100898.19	98780.84	138.95	1978.40
572	+C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	2	754.99	737.97	2.22	14.80
573	C1113-2	Ацетон технічний, вищий сорт	т	0.02933	51100.19	49300.41	797.82	1001.96
574	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0.056	26427.00	25915.23	315.04	196.73
575	+&C111-25-3 варіант 2	Інформаційна тактильна табличка	шт	4	369.55	362.00	0.30	7.25
576	+15095-1214 варіант 2	Провід напругою 660в перерізом 16мм2 ПВ3	1000м	0.02	73516.11	72044.05	30.57	1441.49
577	+C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0.00794	183336.16	179341.70	399.63	3594.83
578	+&17141- 2150-1	Касета для плоскоскладного рукава	шт	4	362.58	355.27	0.20	7.11
579	+&C111-1609- 10 варіант 1	Маркувальна стрічка	п.м.	55.44	26.01	25.41	0.09	0.51
580	+C1630-63 варіант 2	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напорні цапкові ГЦН-50, Ду50	шт	8	178.66	175.00	0.16	3.50
581	+C111-1608	Дрантя	кг	81.16836	17.54	16.32	0.88	0.34
582	+290902-56 варіант 2	Вимикач двоклавішний, 220В 10А IP20	шт	11	127.71	125.00	0.21	2.50
583	+&15093- 35103-1 варіант 2	Кабель (N)HXH FE180/E30 перерізом 2х1,5мм2	1000м	0.0612	22885.39	22340.00	96.66	448.73
584	+C111-1809	Сталь кругла	т	0.02484	55641.70	54912.45	315.04	414.21
585	+&C111-1721- 102-B1 варіант 1	Стрічка сигнальна	м	205	6.65	6.50	0.02	0.13
586	+C1545-307	Електроди ЕА-400	т	0.00266315	506608.05	496215.42	459.14	9933.49
587	+C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	22.4	60.00	58.62	0.20	1.18
588	+C1546-45	Масло машинне	т	0.012	110745.52	107958.27	615.77	2171.48
589	+C113-1043 варіант 11	Коліно діам.110 45°	шт	10	132.47	129.00	0.87	2.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
590	+&2405-1380-В5 варіант 3	Клемна колодка 12х4 подільча	шт	15	88.26	85.40	1.13	1.73
591	+С1630-1432 варіант 17	Зворотній клапан Ду32 мм, VT.171	шт	1	1304.61	1279.00	0.03	25.58
592	+С113-1043 варіант 7	Трійник 110х110х110 90°	шт	8	161.03	157.00	0.87	3.16
593	+С111-1692	Мастика "Ізол"	т	0.020615	61637.49	59823.85	605.06	1208.58
594	+1503-7038 варіант 32	Кнопка "Пуск СПДЗ" РУПД-06-8-О-М-О	шт	8	157.59	140.00	14.50	3.09
595	+1503-7038 варіант 33	Кнопка "Пуск ВПВ" РУПД-06-8-О-М-О	шт	8	157.59	140.00	14.50	3.09
596	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.03409	36077.61	34970.58	399.63	707.40
597	+С1630-522 варіант 30	Вентиляційна решітка РН250х500 "Vents"	шт	1	1169.13	1145.00	1.21	22.92
598	+1517-1761 варіант 1	Кнопка виклику допомоги для інвалідів	шт	1	1159.86	1104.00	33.12	22.74
599	+С113-20 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	4.056	283.18	275.00	2.63	5.55
600	+С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	7	158.68	154.60	0.97	3.11
601	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0.042	26427.00	25915.23	315.04	196.73
602	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0.007695	141050.63	137610.26	674.67	2765.70
603	+С113-2443 варіант 3	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн.=32мм, "Termaflex"	м	15	71.45	70.00	0.05	1.40
604	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3.12	334.83	327.81	0.45	6.57
605	+С113-2226 варіант 3	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 20	м	20	49.38	48.28	0.13	0.97
606	+С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 20х3 мм	т	0.0243	40460.40	39844.17	315.04	301.19
607	+С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0.6	1635.62	1601.53	2.02	32.07
608	+&С113-2454-В1 варіант 3	Труба металева діам.100 мм	м	6	161.77	158.00	0.60	3.17
609	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	9.181	105.55	102.87	0.61	2.07
610	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0.02352	39889.35	38737.96	369.25	782.14
611	+С1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	6.9	135.73	133.02	0.05	2.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
612	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0.01304	70115.62	68341.17	399.63	1374.82
613	+С152-152 варіант 22	Кабель КВВГнгд 7х1,0	1000м	0.0204	44559.87	43430.00	256.15	873.72
614	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0.034	26427.00	25915.23	315.04	196.73
615	+1503-7038 варіант 26	Коробка DKC-53700	шт	14	63.85	48.10	14.50	1.25
616	+С1545-43 варіант 2	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2.905	306.49	300.00	0.48	6.01
617	+&С10000-46 варіант 2	Накінечник кабельний алюм. перерізом 240мм.кв	шт.	8	110.67	108.00	0.50	2.17
618	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0.0015	588795.36	576679.33	571.02	11545.01
619	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0.603	1461.96	1431.07	2.22	28.67
620	+С1545-147	Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4-М	100шт	1.1	793.58	777.13	0.89	15.56
621	+С1545-156	Нитки швейні	кг	1.9	453.40	444.07	0.44	8.89
622	+К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	418.38	397.00	13.18	8.20
623	+С1545-244 варіант 1	Скоби дволапкові К146П	100шт	0.459	1822.51	1784.35	2.42	35.74
624	+С111-1624-2 варіант 8	Грунтовки глибокого проникнення	л	19.47999	42.70	41.00	0.86	0.84
625	+С130-1168 варіант 1	Контейнер решітковий 300х300х450(н)	шт	1	831.33	814.69	0.34	16.30
626	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	3.741	220.38	215.61	0.45	4.32
627	+С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	4.266	192.87	188.82	0.27	3.78
628	+&С111-1848- 1-1	Метизи для кріплення світильників	компл	10	81.94	80.00	0.33	1.61
629	+С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0.0136	60240.16	58309.95	749.03	1181.18
630	+&17141- 2150-1 варіант 2	Важіль для відкривання вентиля пожежного крану	шт	4	202.16	198.00	0.20	3.96
631	+&С113-129- В2 варіант 4	Труба гнучка гофрована легка ПХВ, д.20мм	м	61.2	13.20	12.66	0.28	0.26
632	+С113-1043 варіант 8	Трійник 110х110х110 45°	шт	5	161.03	157.00	0.87	3.16
633	+&2415-1380- 2 варіант 1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду20 з шпилькою та дюбелем	шт	8	99.42	14.50	82.97	1.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
634	+1503-7038 варіант 34	Сповіслювач магнітно контактний СОМКЗ-4	шт	8	98.27	81.84	14.50	1.93
635	+С1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	6	130.47	127.42	0.49	2.56
636	+&2407-1302-1 варіант 5	Гофра для сифонів діам.32	компл	2	379.21	370.00	1.77	7.44
637	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	2.226	340.33	333.04	0.62	6.67
638	+1503-7038 варіант 21	Модуль реле	шт	1	757.35	728.00	14.50	14.85
639	+С1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	2.58	286.76	280.58	0.56	5.62
640	+С111-837 варіант 1	Розчинник	т	0.0129	56788.16	55000.00	674.67	1113.49
641	+С152-152 варіант 19	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 2x2x0,8	1000м	0.0816	8931.27	8500.00	256.15	175.12
642	+1503-7038 варіант 23	Бокс 300x300x120	шт	1	728.79	700.00	14.50	14.29
643	+С111-311	Каболка	т	0.00446	161342.49	157643.46	535.45	3163.58
644	+С130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0.00762	94285.60	91985.78	451.08	1848.74
645	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0.0756462	9440.07	8532.11	722.86	185.10
646	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0.00402	175437.33	171381.61	615.77	3439.95
647	+С1530-176 варіант 1	Кутник діам.57x3,0мм	10шт	0.6	1173.08	1150.00	0.08	23.00
648	+С1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.2325	3021.07	2100.00	861.83	59.24
649	+С1545-44 варіант 5	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	2.2134	306.37	300.00	0.36	6.01
650	+15095-1214 варіант 1	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0.02	32716.11	32044.05	30.57	641.49
651	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0.0045	139020.24	135700.00	594.35	2725.89
652	+С1630-91 варіант 1	Ствол перекиривний Ду25/ДУ10	шт	4	149.16	145.76	0.48	2.92
653	+С1630-91 варіант 2	Ствол пожежний перекиривний PWN-52, Ду-50 зі сприском 16мм	шт	4	149.16	145.76	0.48	2.92
654	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0.816	729.09	714.60	0.19	14.30
655	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.00429498	138388.16	135000.00	674.67	2713.49
656	+С1545-37 варіант 1	Утримувач К188	100шт	0.402	1461.96	1431.07	2.22	28.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
657	+С113-1376 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна діам.75х3,2	м	3	190.13	186.00	0.40	3.73
658	+С123-352 варіант 1	Тактильна смуга з МДФ	м	14.342	39.28	38.16	0.35	0.77
659	+С1630-141	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 80 мм	шт	0.96	586.32	572.84	1.98	11.50
660	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2.556	218.94	213.32	1.33	4.29
661	+С1630-1432 варіант 15	Кран дренажний зі штуцером Ду10мм	шт	4	139.74	137.00	-	2.74
662	+С130-966 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	279.32	273.01	0.83	5.48
663	+С111-324 варіант 4	Кисень технічний газоподібний	м3	2.86113	194.45	184.00	6.64	3.81
664	+С113-1043 варіант 3	Коліно діам.110 90°	шт	4	135.53	132.00	0.87	2.66
665	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0.0021	255901.67	250440.96	443.03	5017.68
666	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт	м3	0.0672	7985.91	7565.42	263.90	156.59
667	+С1530-176 варіант 2	Трійник діам.57х3,0мм	10шт	0.3	1785.08	1750.00	0.08	35.00
668	+С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.0037392	142993.52	139515.06	674.67	2803.79
669	+С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0.0056112	93902.21	91450.58	610.41	1841.22
670	+С113-1790 варіант 8	Перехід ПЕ-сталь д.90/80	шт	1	522.51	512.00	0.26	10.25
671	+С1545-247 варіант 1	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0.04123	12654.06	12405.05	0.89	248.12
672	+С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами,	т	0.0055	94285.60	91985.78	451.08	1848.74
673	+С113-1790 варіант 12	Відвід зварний ПНД СО11090	шт	2	258.98	253.64	0.26	5.08
674	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.007384	70115.62	68341.17	399.63	1374.82
675	+С130-965 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	2	248.05	242.50	0.69	4.86
676	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	4.16	119.18	116.39	0.45	2.34
677	+С1545-101 варіант 3	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0.71136	681.40	667.54	0.50	13.36
678	+С1545-241 варіант 4	Скоби для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0.66	729.09	714.60	0.19	14.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
679	+&C130-10-45 варіант 1	Лоток водоприймальний ЛВ10.14.0,7 Standart Park.	шт	1	479.54	467.00	3.14	9.40
680	+C1545-4 варіант 3	Бірка маркувальна	100шт	3.02328	157.61	154.39	0.13	3.09
681	+C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0.00078	602289.04	590024.34	455.11	11809.59
682	+C113-1790 варіант 7	Перехід 100/76x3,0мм	шт	1	462.98	453.64	0.26	9.08
683	+C113-1790 варіант 14	Заглушка чавунна фланцева діам.65	шт	1	462.98	453.64	0.26	9.08
684	+C1545-274	Фітинги 3/4 дюйма	шт	16	28.78	28.15	0.07	0.56
685	+C111-815	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 0,55 мм	т	0.008	56227.54	54810.00	315.04	1102.50
686	+C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	18.9	23.06	22.38	0.23	0.45
687	+1503-7038 варіант 20	Резистор 3,0 кОм	шт	13	33.15	18.00	14.50	0.65
688	+C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13- 20 мм	т	0.012	35884.14	35301.97	315.04	267.13
689	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0.00491	87619.30	85501.64	399.63	1718.03
690	+C1530-166 варіант 2	Трійник 20x20x20мм SDR7,4	10шт	3	142.72	139.82	0.10	2.80
691	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	7.8	53.84	52.51	0.27	1.06
692	+1503-7038 варіант 18	Коробка розгалуження КМС2-28	шт	8	51.01	50.00	0.01	1.00
693	+C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	6.2	64.93	63.60	0.06	1.27
694	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0.004488	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
695	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0.26216	1485.30	757.58	698.60	29.12
696	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0.13	2981.13	1982.50	940.18	58.45
697	+C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні Ду25	шт	4	96.08	94.04	0.16	1.88
698	+&C113-42-6 варіант 3	Перехід сталевий О32 -О76	шт	2	191.03	187.00	0.28	3.75
699	+C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	4.2	88.68	86.57	0.37	1.74
700	+&C111-78-1 варіант 3	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	4.8	77.12	75.00	0.61	1.51
701	+C130-465 варіант 2	Клапан зворотний діам.25м VT.161	шт	1	368.36	361.00	0.14	7.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
702	+C152-152 варіант 15	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0.0408	8931.27	8500.00	256.15	175.12
703	+C1113-246 варіант 6	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.00247	142993.52	139515.06	674.67	2803.79
704	+C1545-295	Штуцер ущільнювальний	100шт	0.16	2194.33	2148.28	3.02	43.03
705	+&C10000-46 варіант 3	Накінецьник кабельний алюм. перерізом 25 мм.кв	шт.	16	21.93	21.00	0.50	0.43
706	+C130-465 варіант 1	Крани кульовий, діаметр 15 мм	шт	2	165.69	162.30	0.14	3.25
707	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0.48066	681.40	667.54	0.50	13.36
708	+C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	37.8	8.66	8.45	0.04	0.17
709	+C1545-161 варіант 2	Патрони Д або К довгі	100шт	1.46308	218.94	213.32	1.33	4.29
710	+C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	16.5	19.14	18.68	0.08	0.38
711	+C111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0.0035	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
712	+1503-7038 варіант 36	Автоматичний вимикач 6А	шт	2	155.65	138.10	14.50	3.05
713	+C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0.022	14112.53	13755.26	80.55	276.72
714	+C111-284 варіант 4	Плитки керамічні для підлог зкерамограніту (текстильна направляюча)	м2	0.6426	480.42	458.00	13.00	9.42
715	+C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	1.95476	157.61	154.39	0.13	3.09
716	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0.00312	96613.49	93996.25	722.86	1894.38
717	+C113-1376 варіант 2	Труби ПВХ діам.110x2,7	м	3	99.35	97.00	0.40	1.95
718	+&C113-42-6 варіант 2	Перехід сталевий діам.25 -діам.20	шт	2	148.19	145.00	0.28	2.91
719	+C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0.9	326.80	320.01	0.38	6.41
720	+C1530-167 варіант 1	Трійник О32хО20хО32мм SDR7,4	10шт	0.3	972.33	953.07	0.19	19.07
721	+C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	1.2	238.15	233.20	0.28	4.67
722	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	10.8	25.81	25.26	0.04	0.51
723	+C152-152 варіант 6	Кабель ВВГнгд 3x1,5	1000м	0.0102	27138.27	26350.00	256.15	532.12
724	+C111-1631 варіант 1	Замазка захисна	кг	1.5662	174.94	170.84	0.67	3.43
725	+C111-1513 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0.003024	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
726	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0.0015	174008.21	169921.61	674.67	3411.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
727	+C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	257.99	251.84	1.09	5.06
728	+C113-105 варіант 1	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0.22344	1143.00	1118.39	2.20	22.41
729	+C1545-43 варіант 3	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0.832	306.49	300.00	0.48	6.01
730	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.084	3021.07	2100.00	861.83	59.24
731	+C1113-21 варіант 4	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.0017712	138388.16	135000.00	674.67	2713.49
732	+C111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0.002688	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
733	+C130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0.00254	94285.60	91985.78	451.08	1848.74
734	+C1545-68 варіант 1	Котушка для напівжорсткого рукава	шт	4	57.48	56.15	0.20	1.13
735	+C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0.108	2126.16	2080.04	4.43	41.69
736	+C1530-166 варіант 1	Трійник 25х20х25мм SDR7,4	10шт	1.6	142.72	139.82	0.10	2.80
737	+C111-1129 варіант 1	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0.00519	43838.38	43197.00	315.04	326.34
738	+C1545-151 варіант 1	Наконечники кабельні DL-150	шт	6	37.76	37.00	0.02	0.74
739	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	3.59155	63.07	63.07	-	-
740	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0.66	340.33	333.04	0.62	6.67
741	+C113-1796 варіант 1	Муфта зєднувальна. Ду50	шт	4	56.14	54.95	0.09	1.10
742	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0.954	229.06	223.24	1.33	4.49
743	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0.0028	77634.14	75698.32	413.58	1522.24
744	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0.05229	4042.59	3527.49	435.83	79.27
745	+C1110-111 варіант 3	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.002964	70597.01	68810.00	402.75	1384.26
746	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	8.96688	23.30	22.62	0.22	0.46
747	+C111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0.00234	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
748	+&C111-870-5	Сітка рабиця	м2	3	67.86	66.50	0.03	1.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
749	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0.702	283.18	275.00	2.63	5.55
750	+C1530-152 варіант 1	Противопожежна муфта, діаметр 40 мм	10шт	0.2	948.45	929.71	0.14	18.60
751	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0.2646	709.56	687.00	8.65	13.91
752	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0.00228	81756.70	79838.59	315.04	1603.07
753	+C1530-150 варіант 1	Противопожежна муфта, діаметр 25 мм	10шт	0.3	618.80	606.62	0.05	12.13
754	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.003278	56227.54	54810.00	315.04	1102.50
755	+C111-384 варіант 2	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0.00132	139060.33	135739.31	594.35	2726.67
756	+C111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0.003129	56227.54	54810.00	315.04	1102.50
757	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0.00416	42083.46	40858.66	399.63	825.17
758	+C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0.001032	169096.30	165186.34	594.35	3315.61
759	+C1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0.24997	681.40	667.54	0.50	13.36
760	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	4.8	34.25	33.35	0.23	0.67
761	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0.0017958	91140.20	79447.31	9905.83	1787.06
762	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0021916	70597.01	68810.00	402.75	1384.26
763	+C1545-238	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	0.2	762.10	745.63	1.53	14.94
764	+C1530-151 варіант 1	Противопожежна муфта, діаметр 32 мм	10шт	0.2	734.79	720.30	0.08	14.41
765	+1503-7038 варіант 22	Розетка для реле	шт	1	145.35	128.00	14.50	2.85
766	+C111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0.0003114	465110.23	455321.11	669.31	9119.81
767	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0.0016002	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
768	+C123-515-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0.198	709.56	687.00	8.65	13.91
769	+C113-6 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0.636	218.87	213.25	1.33	4.29
770	+C1113-246 варіант 3	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.0009584	142993.52	139515.06	674.67	2803.79
771	+C111-1513 варіант 9	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0.001486	89154.90	87000.00	406.76	1748.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	+C111-1639 варіант 3	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0.43038	307.34	301.01	0.30	6.03
773	+C1425-11683 варіант 6	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.0428	3021.07	2100.00	861.83	59.24
774	+C113-123 варіант 1	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0.22344	550.05	538.29	0.97	10.79
775	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0.77683	157.61	154.39	0.13	3.09
776	+C130-1103	Блочки	шт	10	11.56	11.24	0.09	0.23
777	+&C113-42-6 варіант 1	Щтуцер до лічильника	шт	1	115.04	112.50	0.28	2.26
778	+C111-411 варіант 1	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0.0012975	87402.90	85094.77	594.35	1713.78
779	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0.369	306.37	300.00	0.36	6.01
780	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0.936	118.99	115.99	0.67	2.33
781	+C142-10-2 варіант 5	Вода	м3	1.7604	63.07	63.07	-	-
782	+C1545-44 варіант 7	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0.34708	306.37	300.00	0.36	6.01
783	+C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0.7	143.65	140.75	0.08	2.82
784	+C113-1043 варіант 13	Редукція діам 32x 50мм	шт	2	47.60	45.80	0.87	0.93
785	+C1530-162	Перехід, діаметр 90x75 мм	10шт	0.2	460.54	451.03	0.48	9.03
786	+C1530-149 варіант 1	Противопожежна муфта, діаметр 20 мм	10шт	0.2	452.24	443.34	0.03	8.87
787	+C113-1043 варіант 9	Хрестовина 110x110 90°	шт	1	89.63	87.00	0.87	1.76
788	+C1113-246 варіант 5	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.0006224	142993.52	139515.06	674.67	2803.79
789	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.00151	56433.98	54733.08	594.35	1106.55
790	+C1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.028	3021.07	2100.00	861.83	59.24
791	+C1545-30 варіант 1	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0.02793	2879.40	2822.01	0.93	56.46
792	+C1546-66 варіант 4	Пропан-бутан технічний	м3	0.44329	178.64	165.20	9.94	3.50
793	+C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	2.8	27.84	27.02	0.27	0.55
794	+C113-3 варіант 5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0.75	102.68	100.00	0.67	2.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	0.00086	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
796	+C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0.06	1233.40	1209.11	0.11	24.18
797	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0.00416	17575.16	16790.36	440.19	344.61
798	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0.00076083	95930.78	93508.98	540.80	1881.00
799	+&C115097-23331 варіант 4	Кабель 1х2х0,8, JE-H(St)H...FE180/E30 FB30	1000м	0.0102	7081.14	6900.00	42.29	138.85
800	+C111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0.0007497	96253.28	94000.00	365.96	1887.32
801	+C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	1.116	62.49	61.20	0.06	1.23
802	+C111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0.00099225	70115.62	68341.17	399.63	1374.82
803	+C111-1522 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0.00078	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
804	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0.0007335	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
805	+C1546-54	Пароніт	т	0.000472	136866.28	133593.63	589.00	2683.65
806	+C112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	2.1952	28.90	27.81	0.52	0.57
807	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0.018	3481.57	2551.47	861.83	68.27
808	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	5.2	11.83	11.04	0.56	0.23
809	+C1545-43 варіант 5	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0.2	306.49	300.00	0.48	6.01
810	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0.00064	94285.60	91985.78	451.08	1848.74
811	+C1545-153 варіант 2	Наконечники кабельні DL-95	шт	2	30.11	29.50	0.02	0.59
812	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0.454	131.21	128.08	0.56	2.57
813	+C111-152 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0.000675	87619.30	85501.64	399.63	1718.03
814	+C1545-159	Очіс льняний	т	0.00211	27329.31	26326.25	467.19	535.87
815	+C1545-169 варіант 5	Перемичка заземлювальна	шт	1.064	53.84	52.51	0.27	1.06
816	+C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0.00035	162234.22	158517.71	535.45	3181.06
817	+C1110-111 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.000788	70597.01	68810.00	402.75	1384.26
818	+C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	5.6	9.46	9.23	0.04	0.19
819	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.0014	36077.61	34970.58	399.63	707.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
820	+C111-1683 варіант 2	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0.07	681.79	667.54	0.88	13.37
821	+C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0.0001875	241166.01	235842.91	594.35	4728.75
822	+C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0.0000375	1197727.20	1173927.31	315.04	23484.85
823	+C111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0.0003114	141050.63	137610.26	674.67	2765.70
824	+C1113-21 варіант 5	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.0003143	138388.16	135000.00	674.67	2713.49
825	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0.00076	55417.84	53931.59	399.63	1086.62
826	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.00044	94202.13	91985.78	369.25	1847.10
827	+C111-1522 варіант 7	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0.000431	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
828	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0.001245	30480.23	29567.54	315.04	597.65
829	+C111-1804	Сталь листова	т	0.00075	49238.25	48556.67	315.04	366.54
830	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0.000648	53626.92	51900.74	674.67	1051.51
831	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0.00196	16944.08	16006.78	605.06	332.24
832	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.0007988	39645.68	38468.68	399.63	777.37
833	+C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0.75	42.22	40.84	0.55	0.83
834	+C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0.135	224.01	218.37	1.25	4.39
835	+C1546-71	Масило АМС-1	т	0.0002	145226.85	141709.95	669.31	2847.59
836	+C111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.0003075	94202.13	91985.78	369.25	1847.10
837	+C1113-77 варіант 2	Ксилол нафтовий, марка А	т	0.0002952	95930.78	93508.98	540.80	1881.00
838	+C111-113	Бязь сурова	10м2	0.05	563.32	550.53	1.74	11.05
839	+C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0.0000414	599988.84	587769.24	455.11	11764.49
840	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0.08	306.49	300.00	0.48	6.01
841	+C1630-133	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 80 мм	шт	0.12	197.71	191.52	2.31	3.88
842	+C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0.1	230.28	225.60	0.16	4.52
843	+C1110-111 варіант 5	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0003243	70597.01	68810.00	402.75	1384.26
844	+C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	1.5	14.36	13.98	0.10	0.28
845	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0.0024	7919.18	7500.00	263.90	155.28
846	+C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0.000739	25592.53	24341.69	749.03	501.81
847	+C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0.1	181.08	177.34	0.19	3.55
848	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт	м3	0.0021	7985.91	7565.42	263.90	156.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
849	+С1545-47 варіант 1	Заглушка У467, У469	100шт	0.013566	1233.40	1209.11	0.11	24.18
850	+С1545-101 варіант 6	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0.024	681.40	667.54	0.50	13.36
851	+С1545-4 варіант 9	Бірка маркувальна	100шт	0.102	157.61	154.39	0.13	3.09
852	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0.01	1532.79	1490.69	12.05	30.05
853	+С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0.45	33.64	32.57	0.41	0.66
854	+С111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0.00005	296748.53	290335.58	594.35	5818.60
855	+С1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0.00015	91979.52	89501.33	674.67	1803.52
856	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0.0002774	49419.37	48736.44	315.04	367.89
857	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0.00015	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
858	+С1546-51	Моногідрат літію	кг	0.015	856.28	838.87	0.62	16.79
859	+С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0.00012349	101179.49	98601.23	594.35	1983.91
860	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0.000157	79545.15	77585.81	399.63	1559.71
861	+С1630-125	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 80 мм	шт	0.24	47.90	46.57	0.39	0.94
862	+С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0.9	12.39	12.08	0.07	0.24
863	+С1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні	100шт	0.004	2755.64	2700.00	1.61	54.03
864	+С1545-159 варіант 5	Очіс льняний	т	0.0004	27329.31	26326.25	467.19	535.87
865	+С1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0.1	106.25	104.07	0.10	2.08
866	+С1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0.43181	23.30	22.62	0.22	0.46
867	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.0001	98224.97	95899.36	399.63	1925.98
868	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.00016	56433.98	54733.08	594.35	1106.55
869	+С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0.002	4246.99	3723.53	440.19	83.27
870	+С1545-96 варіант 1	Стрічка ФУМ	кг	0.00532	1571.26	1540.00	0.45	30.81
871	+С111-1483 варіант 7	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.000112	70115.62	68341.17	399.63	1374.82
872	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0.0000816	96253.28	94000.00	365.96	1887.32
873	+С1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0.1	76.82	75.21	0.10	1.51
874	+С1530-158 варіант 1	Перехід, діаметр 40x25 мм	10шт	0.1	76.82	75.21	0.10	1.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
875	+C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0.000135	56227.54	54810.00	315.04	1102.50
876	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0.000108	70115.62	68341.17	399.63	1374.82
877	+C1545-4 варіант 5	Бірка маркувальна	100шт	0.0459	157.61	154.39	0.13	3.09
878	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0.0002625	27329.31	26326.25	467.19	535.87
879	+C1110-111 варіант 8	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0001	70597.01	68810.00	402.75	1384.26
880	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0.00008	87402.90	85094.77	594.35	1713.78
881	+C1545-23 варіант 2	Втулка В54, В59	100шт	0.048	144.85	141.74	0.27	2.84
882	+C1530-155 варіант 1	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0.2	33.46	32.78	0.02	0.66
883	+C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5x90 мм	т	0.000168	39645.68	38468.68	399.63	777.37
884	+C111-69 варіант 2	Бензин авіаційний Б-70	т	0.000164	40073.72	38682.90	605.06	785.76
885	+C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0.2	32.75	32.07	0.04	0.64
886	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0.00002	322794.63	315790.65	674.67	6329.31
887	+C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0.1	62.95	61.66	0.06	1.23
888	+C111-98 варіант 2	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.0000629	98224.97	95899.36	399.63	1925.98
889	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.002	3021.07	2100.00	861.83	59.24
890	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0.0264	218.94	213.32	1.33	4.29
891	+C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0.01	569.26	555.88	2.22	11.16
892	+C111-1669 варіант 1	Оліфа оксоль комбінована	т	0.0000412	133200.95	129919.86	669.31	2611.78
893	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0.0000375	142993.52	139515.06	674.67	2803.79
894	+C1113-296 варіант 2	Полімерцементна шпаклівка	кг	0.20615	25.06	23.90	0.67	0.49
895	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0.0000572	89154.90	87000.00	406.76	1748.14
896	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0.003	1571.26	1540.00	0.45	30.81
897	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0.01	461.79	451.24	1.50	9.05
898	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0.000213	20977.35	20009.16	556.87	411.32
899	+C111-1708 варіант 3	Клоччя просочене	кг	0.04123	105.55	102.87	0.61	2.07
900	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0.48	8.43544	8.43544	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
901	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.000088	39645.68	38468.68	399.63	777.37
902	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0.0000143	239926.35	234861.53	360.38	4704.44
903	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0.0000896	32605.71	31361.32	605.06	639.33
904	+С111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.00008	36077.61	34970.58	399.63	707.40
905	+&С1545-8-1- АД	Хрестики	шт	7.22	0.38	0.10	0.27	0.01
906	+С111-1292 варіант 2	Уайт-спірит	т	0.0002755	9440.07	8532.11	722.86	185.10
907	+С1545-159 варіант 4	Очіс льняний	т	0.00008	27329.31	26326.25	467.19	535.87
908	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0.0675	29.16	28.15	0.44	0.57
909	+С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0.0000272	69442.07	67233.91	846.55	1361.61
910	+С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0.002674	679.44	656.03	10.09	13.32
911	+С111-1292 варіант 3	Уайт-спірит	т	0.000182	9440.07	8532.11	722.86	185.10
912	+С111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.0000426	39645.68	38468.68	399.63	777.37
913	+С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0.0001	14872.10	13905.82	674.67	291.61
914	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0.00005	27646.27	26552.68	551.51	542.08
915	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0.00655	204.93	200.76	0.15	4.02
916	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0.00002	59054.51	57493.38	403.20	1157.93
917	+С1545-240 варіант 1	Скоба будівельна К853	100шт	0.045	25.73	24.79	0.44	0.50
918	+С142-10-3	Вода технічна	т	0.0136	84.02	84.02	-	-
919	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0.0000086	68235.26	66222.64	674.67	1337.95
920	+С1546-8	Вода дистильована	м3	0.0007	711.89	108.93	589.00	13.96
921	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0.000004	26698.72	25860.18	315.04	523.50
922	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0.0000014	39645.68	38468.68	399.63	777.37
923	+С1421-9453 варіант 1	Щебенево-піщані суміші С-7	м3	-38.85408	1759.67	980.00	745.17	34.50
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
924	С1999-9003	Бензин	кг	144.8608	62.71	62.71		
925	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3182.4769	8.33048	8.33048		
926	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	1474.2	0.07223	0.07223		
927	С1999-9005	Масильні матеріали	кг	48.5635	159.50	159.50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
928	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	10.4065	142.97	142.97		
929	C1999-9009	Дрова	м3	31.3824	119.13	119.13		
IV. Устаткування								
930	+241996-11034 варіант 4	Стілець 420x425x450(h)	шт	773	987.31	950.00	28.50	8.81
931	+560103-1 варіант 1	Парта учнівська 1200x500 регульована висота	шт	474	1563.59	1504.50	45.14	13.95
932	+15011-1098 варіант 1	Grundfos Sololift WC1 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв	шт	37	18692.10	17985.80	539.57	166.73
933	+15011-6002 варіант 3	Дизельна електростанція 380В, 50кВт, автоматичний пуск, всепогодний кожух, ДЕС-50кВт Matari MB50	шт	1	589201.02	583333.33	612.18	5255.51
934	+241996-11034 варіант 1	Стілець розкладний	шт	288	1030.61	991.67	29.75	9.19
935	+560103-1 варіант 4	Місце для лежання (нари триярусні) 1550x600	шт	28	9310.12	8958.33	268.75	83.04
936	+241996-11034 варіант 6	Стіл зі стільцями на 12 осіб	шт	5	50893.05	48970.00	1469.10	453.95
937	+241996-11034 варіант 3	Стілець з регулюванням висоти 380x448 (Україна)	шт	226	1117.22	1075.00	32.25	9.97
938	+560103-29-B варіант 4	Шафа для одягу г.р. 800x400x2100(h)	шт	87	2859.73	2751.67	82.55	25.51
939	+&2203-3053-12 варіант 1	Кулер підлоговий під бутиль 19л CH-V128EN	шт	10	12990.88	12500.00	375.00	115.88
940	+15011-1098 варіант 3	Каналізаційна насосна станція N=1,1кВт, Multilift MSS.11.1.2	шт	1	106853.58	102816.00	3084.48	953.10
941	+2301-1001 варіант 5	Циркуляційний насос N=0,37 кВт., MEDANA CH1-LC.202-5/E/A/10T	шт	4	25773.90	24800.00	744.00	229.90
942	+&2407-901-ПУ варіант 4	Електроконвектор серії ОПТИМА+ ряд Класік N=2,5кВт	шт	28	3637.45	3500.00	105.00	32.45
943	+2301-1001 варіант 3	Циркуляційний насос Q=1,99 м3/год; N=3 кВт., MEDANA CH1-LC.1006-5/E/E/10T	шт	2	44426.20	42747.50	1282.43	396.27
944	+560103-23 варіант 1	Шафа металева на 6 дверей 900x500x1800* ШОМ-300/3/6 EMBY	шт	11	7112.95	6844.17	205.33	63.45
945	+1517-1968-6 варіант 1	Ввідно-розподільчий пункт, ВРП	шт	1	68385.70	65801.67	1974.05	609.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
946	+&2406-291-2 варіант 1	Електричний водонагрівач, V=50л, p=1,8кВт, 220В PRO1 ECO DRYAriston	шт	7	9007.01	8666.67	260.00	80.34
947	+2301-1001 варіант 4	Батерфляй з електроприводом BELIMO D625N Ду50	шт	1	59375.23	57131.67	1713.95	529.61
948	+1517-1116 варіант 3	Шафа управління та автоматизації контролю концентрації вуглецю	шт	1	51963.50	50000.00	1500.00	463.50
949	+1517-1116 варіант 4	Шафа управління та автоматизації припливно-витяжної системи	шт	1	51963.50	50000.00	1500.00	463.50
950	+241996-11018 варіант 1	Диспенсер нержавіюча сталь YS-5823 LUNA	шт	12	4318.17	4155.00	124.65	38.52
951	+1503-7038 варіант 5	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ Артон	шт	206	251.16	241.67	7.25	2.24
952	+&560110-111-1	Шафа вбудована HW-25-52 WKV 600x1500x250	шт	4	11988.84	11535.83	346.07	106.94
953	+241996-11018 варіант 2	Тримач для туалетного папіру 10540	шт	24	1974.61	1900.00	57.00	17.61
954	+241996-11034 варіант 5	Стіл одномісний для крісла колісного г.р. 1200x500	шт	5	8833.80	8500.00	255.00	78.80
955	+1517-1116 варіант 2	Шафа управління та автоматизації теплового вузла	шт	1	41570.80	40000.00	1200.00	370.80
956	+1517-1116 варіант 1	Щит управління вогнезатримуючими клапанами ЩУКВ	шт	1	39863.80	38357.50	1150.73	355.57
957	+560103-29-В варіант 6	Стелаж інвентарний г.р. 2000x900x850(h)	шт	9	4332.90	4169.17	125.08	38.65
958	+241996-18014-11 варіант 1	Стелаж металевий на 5 полиць 1000x450x1800h Меткас	шт	8	4577.98	4405.00	132.15	40.83
959	+560103-29-В варіант 5	Стелаж інвентарний г.р. 1100x450x2100(h)	шт	16	2222.30	2138.33	64.15	19.82
960	+560103-29-В варіант 2	Шафа металева медична 900x400x1800* ШМ4.123	шт	1	34436.21	33135.00	994.05	307.16
961	+241996-18014-11 варіант 4	Лавка з вішалкою 1000x700 51505-0019 УХЛ-МАШ	шт	6	5418.06	5213.33	156.40	48.33
962	+15011-1098 варіант 2	Grundfos Sololift WC3 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв	шт	2	15090.20	14520.00	435.60	134.60
963	+241996-18014-11 варіант 3	Стіл кухоний з нержавіючої сталі 1100x500x850 00001 СТЕЛАР	шт	6	4909.69	4724.17	141.73	43.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
964	+1503-7038 варіант 1	Прилад TIRAS PRIME A ВКПФ"Тірас"	шт	1	28912.49	27820.00	834.60	257.89
965	+&1704- 50001-B1 варіант 1	Датчик метану, природного газу, ДМ 14	шт	6	4240.22	4080.00	122.40	37.82
966	+560110-216 варіант 1	Кушетка медична 1900х580 КМ1.101	шт	2	10106.04	9724.17	291.73	90.14
967	+&2403-4005- 1	Електрочайник	шт	8	2511.57	2416.67	72.50	22.40
968	+1503-7038 варіант 2	Прилад «Тірас-16П.1»	шт	1	20016.34	19260.00	577.80	178.54
969	+560103-1 варіант 2	Парта шкільна одномісна 600х500х640-760(н) мм (Україна)	шт	17	1125.87	1083.33	32.50	10.04
970	+560103-1 варіант 3	Регульований по висоті комплект для шкільної їдальні (Стіл і лава) 2000х700х750	шт	2	8422.36	8104.11	243.12	75.13
971	+1517-1968-6 варіант 3	Щит ввідно-розподільчий ЩМП-6-0	шт	1	16606.68	15979.17	479.38	148.13
972	+241996- 18014-11 варіант 6	Стіл медичний з нержавіючої сталі 800х600х850 00002 СТЕЛАР	шт	2	7435.12	7154.17	214.63	66.32
973	+&1602- 30036-B2-П варіант 1	Газосигналізатор ВАРТА 1-03-14	шт	1	14289.96	13750.00	412.50	127.46
974	+&2406-291-2 варіант 2	Електричний водонагрівач, V=100л, p=1,5/2,5кВт, 220BABS VELIS EVO PW Ariston	шт	1	13943.54	13416.67	402.50	124.37
975	+2410-2015 варіант 2	Погружний фекальний насос для каналізації Optima WQD 8-12 N=0.9кВт, 220В	шт	1	12861.82	12375.83	371.27	114.72
976	+1503-7038 варіант 7	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас	шт	20	562.03	540.80	16.22	5.01
977	+241996- 18014-11 варіант 5	Лава підвійна з вішалкою 1000х700 51505-0019 УХЛ-МАШ	шт	3	3715.39	3575.00	107.25	33.14
978	+2406-15002 варіант 1	Ведро педальне 20л Plain MB0120	шт	10	1080.84	1040.00	31.20	9.64
979	+290116-5446 варіант 1	Ліхтарик	шт	40	228.64	220.00	6.60	2.04
980	+1517-1968-6 варіант 2	Щит автоматичного введення резерву АВР-80, IP54	шт	1	8314.16	8000.00	240.00	74.16
981	+&1602- 30001-1-B1 варіант 2	Світло-звуковий сповіщувач, "Сержант С-07С-24" з надписом "Увага всім залишити приміщення. Аварійний витік газу. Викличте службу 104"	шт	8	1015.89	977.50	29.33	9.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
982	+2406-15002 варіант 3	Ведро педальне 5л	шт	24	325.29	313.00	9.39	2.90
983	+290827-34 варіант 1	Йоржик для унітаза Black Mood 58198 Arino	шт	24	320.10	308.00	9.24	2.86
984	+2406-15002 варіант 2	Дозатор рідкого мила 800мл D-800-SUS	шт	10	647.47	623.00	18.69	5.78
985	+1517-1968-6 варіант 5	Щит опалення ЩМП-3-0 ІР31	шт	1	5409.22	5204.83	156.14	48.25
986	+1503-7038 варіант 6	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ Артон (резерв)	шт	20	233.84	225.00	6.75	2.09
987	+2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5	шт	10	467.67	450.00	13.50	4.17
988	+&17141- 2150-1 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-5з	шт	8	559.13	538.00	16.14	4.99
989	+&2407-901- ПУ варіант 3	Електроконвектор серії ОПТІМА+ ряд Класік N=2,0кВт	шт	2	1690.89	1627.00	48.81	15.08
990	+241996- 18014-11 варіант 7	Стелаж металевий на 5 полиць 900х500х1800h Меткас	шт	1	3117.81	3000.00	90.00	27.81
991	+560103-29-В варіант 1	Шафа металева для прибирального інвентаря 500х500х1800*	шт	1	2855.91	2748.00	82.44	25.47
992	+560103-29-В варіант 3	Шафа для одягу г.р. 1100х450х2100(h)	шт	1	2855.91	2748.00	82.44	25.47
993	+241996- 18014-11 варіант 2	Стелаж металевий на 5 полиць 900х500х1800h	шт	1	2681.32	2580.00	77.40	23.92
994	+1517-1968-6 варіант 4	Щит вентиляції ЩРн-24з ІР31	шт	1	2531.48	2435.83	73.07	22.58
995	+&2407-1210- 6-2 варіант 1	Паперовий рушник	шт	24	103.93	100.00	3.00	0.93
996	+241996- 11034 варіант 2	Стілець медичний (ролики) основа Ф600	шт	1	2034.89	1958.00	58.74	18.15
997	+1503-7038 варіант 4	Модуль релейних виходів МРЛ 2.1	шт	2	756.59	728.00	21.84	6.75
998	+290827-34 варіант 2	Табличка позначення укриття 60х50см	шт	4	345.04	332.00	9.96	3.08
999	+1503-7038 варіант 8	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас (резерв)	шт	2	648.50	624.00	18.72	5.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	+1503-7038 варіант 10	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-50	шт	4	301.39	290.00	8.70	2.69
1001	+1503-7038 варіант 9	Щиток електричний розподільчий на 6 автоматів (ШхВхГ-200х265х130), в комплекті з автоматами	шт	2	543.02	522.50	15.68	4.84
1002	+1503-7038 варіант 11	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-25	шт	4	239.03	230.00	6.90	2.13

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 червня 2025 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Кошторисна вартість об'єкта	111823.488 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	136.12868 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22141.257 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи	96723.453	-	96723.453	121.07820	19720.945	-
2	02-01-02	на Опалення	38.018	-	38.018	0.12231	19.595	-
3	02-01-03	на придбання устаткування Придбання устаткування для Опалення	-	105.231	105.231	-	-	-
4	02-01-04	на Вентиляція	2391.252	-	2391.252	2.88148	451.168	-
5	02-01-05	на Водопостачання та каналізація	1900.4	328.317	2228.717	4.04179	659.758	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Придбання устаткування для Водопостачання та каналізація	-	883.232	883.232	-	-	-
7	02-01-07	на Електротехнічні рішення	2263.732	-	2263.732	3.73978	598.546	-
8	02-01-08_+	на придбання устаткування Придбання устаткування для лектротехнічних рішень	-	101.248	101.248	-	-	-
9	02-01-09	на Пожежна сигналізація	1319.951	35.777	1355.728	2.97158	475.544	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Придбання устаткування для пожежної сигналізації	-	84.705	84.705	-	-	-
11	02-01-011	на Система контролю загазованості	136.516	-	136.516	0.30147	47.432	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Придбання устаткування для системи контролю загазованості	-	47.858	47.858	-	-	-
13	02-01-013	на Автоматизація комплексна	3.933	-	3.933	0.01534	2.628	-
14	02-01-015	на придбання устаткування Придбання устаткування для комплексної автоматизації	-	185.363	185.363	-	-	-
15	02-01-016	на Дизельна електростанція	185.439	-	185.439	0.54359	94.195	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-017	на придбання устаткування	-	589.201	589.201	-	-	-
17	02-01-018	на Технологічне устаткування	33.992	1206.453	1240.445	0.05814	9.191	-
18	02-01-019	на Влаштування підйомника	113.235	-	113.235	0.24890	42.705	-
19	02-01-020	на Технологічне устаткування	809.622	2336.56	3146.182	0.12610	19.55	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	105919.543	5903.945	111823.488	136.12868	22141.257	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



Приймак О.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Тернавська А.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Приймак О.А.


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні роботи	<u>95.69945</u>	<u>-</u>	<u>6.07021</u>	<u>6.66879</u>	<u>-</u>	<u>108.43845</u>	<u>12.63975</u>	<u>121.07820</u>
		14419.385	-	1040.285	1165.659	-	16625.329	3095.616	19720.945
02-01-02	Опалення	<u>0.10558</u>	<u>-</u>	<u>0.00511</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.11069</u>	<u>0.01162</u>	<u>0.12231</u>
		15.926	-	0.823	-	-	16.749	2.846	19.595
02-01-03	придбання устаткування Придбання устаткування для Опалення	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	Вентиляція	<u>2.44112</u>	<u>-</u>	<u>0.17540</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.61652</u>	<u>0.26496</u>	<u>2.88148</u>
		358.556	-	27.729	-	-	386.285	64.883	451.168
02-01-05	Водопостачання та каналізація	<u>3.52904</u>	<u>0.00704</u>	<u>0.15327</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.68935</u>	<u>0.35244</u>	<u>4.04179</u>
		548.226	1.044	24.169	-	-	573.439	86.319	659.758
02-01-06	придбання устаткування Придбання устаткування для Водопостачання та каналізація	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	Електротехнічні рішення	<u>-</u>	3.07488	0.33423	<u>-</u>	<u>-</u>	3.40911	0.33067	3.73978
		-	460.429	57.131	-	-	517.56	80.986	598.546
02-01-08_+	придбання устаткування Придбання устаткування для лектротехнічних рішень	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	Пожежна сигналізація	<u>-</u>	2.41134	0.31044	<u>-</u>	<u>-</u>	2.72178	0.24980	2.97158
		-	364.219	50.145	-	-	414.364	61.18	475.544
02-01-010	придбання устаткування Придбання устаткування для пожежної сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-011	Система контролю загазованості	<u>-</u>	0.26655	0.00932	<u>-</u>	<u>-</u>	0.27587	0.02560	0.30147
		-	39.516	1.646	-	-	41.162	6.27	47.432
02-01-012	придбання устаткування Придбання устаткування для системи контролю загазованості	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	Автоматизація комплексна	-	0.01280	0.00118	-	-	0.01398	0.00136	0.01534
		-	2.085	0.211	-	-	2.296	0.332	2.628
02-01-015	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування для комплексної автоматизації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016	Дизельна електростанція	-	0.40564	0.09719	-	-	0.50283	0.04076	0.54359
		-	65.778	18.436	-	-	84.214	9.981	94.195
02-01-017	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування ДЕС	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-018	Технологічне устаткування	<u>0.05224</u>	-	<u>0.00037</u>	-	-	<u>0.05261</u>	<u>0.00553</u>	<u>0.05814</u>
		7.767	-	0.071	-	-	7.838	1.353	9.191
02-01-019	Влаштування підйомника	-	0.14720	0.08348	-	-	0.23068	0.01822	0.24890
		-	21.404	16.838	-	-	38.242	4.463	42.705
02-01-020	Технологічне устаткування	<u>0.11376</u>	-	<u>0.00036</u>	-	-	<u>0.11412</u>	<u>0.01198</u>	<u>0.12610</u>
		16.542	-	0.073	-	-	16.615	2.935	19.55
-	Разом :	<u>101.94119</u>	<u>6.32545</u>	<u>7.24056</u>	<u>6.66879</u>	-	<u>122.17599</u>	<u>13.95269</u>	<u>136.12868</u>
		15366.402	954.475	1237.557	1165.659	-	18724.093	3417.164	22141.257

Склав



Тернавська А.В.

Перевірів



Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа:	Кошторисна вартість	96723.453 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	121.0782 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19720.945 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-15-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними кар'єрними з ковшом місткістю 8 [6,3-10] м3, група ґрунтів 2	1000м3	10.1411	<u>19108.91</u> 703.97	<u>18372.98</u> 6607.10	193785	7139	<u>186322</u> 67003	<u>4.5600</u> 34.4817	<u>46.24</u> 349.68
2	КБ1-11-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	1000м3	5	<u>16372.36</u> 1278.15	<u>15094.21</u> 7021.36	81862	6391	<u>75471</u> 35107	<u>8.7900</u> 38.5789	<u>43.95</u> 192.89
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16225.76	<u>323.80</u> -	<u>323.80</u> 71.84	5253901	-	<u>5253901</u> 1165659	<u>-</u> 0.4110	<u>-</u> 6668.79
4	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1.52	<u>5629.92</u> -	<u>5629.92</u> 1497.33	8557	-	<u>8557</u> 2276	<u>-</u> 7.3712	<u>-</u> 11.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	15.08	<u>18467.74</u> 18467.74	- -	278494	278494	- -	150.4500	2268.79
6	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	1508	<u>744.05</u> -	- -	1122027	-	- -	- -	- -
7	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	29.33	<u>7021.30</u> 1111.00	<u>458.84</u> 178.87	205935	32586	<u>13458</u> 5246	<u>8.0800</u> 1.1053	<u>236.99</u> 32.42
		Разом прямі витрати по розділу 1					7144561	324610	<u>5537709</u> 1275291		<u>2595.97</u> 7254.98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7144561 1282242 1599901 803825 1182.1 289529 7948386				
		----- Всього по розділу 1					7948386				
		Розділ 2. Підпірна стіна									
8	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	1.9255	<u>618637.80</u> 156612.39	<u>36737.61</u> 17275.43	1191187	301557	<u>70738</u> 33264	<u>1077.0400</u> 97.8795	<u>2073.84</u> 188.47
9	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	3.1227	<u>30685.14</u> -	- -	95820	-	- -	- -	- -
10	С124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	2.1697	<u>30685.14</u> -	- -	66578	-	- -	- -	- -
11	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	2.66265	<u>30685.14</u> -	- -	81704	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1435289	301557	<u>70738</u> 33264		<u>2073.84</u> 188.47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1435289 1062994 334821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					177016 271.48 66487 1612305 1612305				
		Розділ 3. Фундаментна плита ФП-1									
12	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної товщ. 0,15 м	1 м3	439.95	<u>1270.94</u> 307.58	<u>123.90</u> 54.25	559150	135320	<u>54510</u> 23867	<u>2.3000</u> 0.3399	<u>1011.89</u> 149.54
13	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої, фракції 20-40 товщ.150 мм	1 м3	439.95	<u>1748.26</u> 320.95	<u>181.19</u> 79.11	769147	141202	<u>79715</u> 34804	<u>2.4000</u> 0.5009	<u>1055.88</u> 220.37
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки 100 мм	100м3	2.933	<u>432375.43</u> 20153.11	<u>3626.49</u> 1889.22	1268157	59109	<u>10636</u> 5541	<u>150.7000</u> 10.6641	<u>442</u> 31.28
15	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	29.33	<u>29087.22</u> 5235.05	<u>-</u> -	853128	153544	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>982.56</u> -
16	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	15.1456	<u>464195.21</u> 36266.71	<u>13011.12</u> 5751.10	7030515	549281	<u>197061</u> 87104	<u>249.4100</u> 32.7235	<u>3777.46</u> 495.62
17	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	29.33	<u>78389.58</u> 4519.80	<u>-</u> -	2299166	132566	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>889.29</u> -
18	КБ13-43-1	Обклеювання поліетиленовою плівкою на клею, перший шар	100м2	29.33	<u>46021.23</u> 34032.86	<u>85.80</u> 54.44	1349803	998184	<u>2517</u> 1597	<u>203.0600</u> 0.3583	<u>5955.75</u> 10.51
19	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки 2 шари	100м2	29.33	<u>42858.58</u> 36543.50	<u>47.69</u> 43.39	1257042	1071821	<u>1399</u> 1273	<u>218.0400</u> 0.2664	<u>6395.11</u> 7.81
20	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	1.91064	<u>30685.14</u> -	<u>-</u> -	58628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	1.01553	<u>30685.14</u> -	<u>-</u> -	31162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	4.18604	<u>30685.14</u> -	<u>-</u> -	128449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С124-22 варіант 10	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	6.53578	<u>27647.52</u> -	<u>-</u> -	180698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	1.05416	<u>26427.00</u> -	- -	27858	-	- -	- -	- -
25	C124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм	т	0.644	<u>26427.00</u> -	- -	17019	-	- -	- -	- -
26	КБ9-72-1	Виготовлення арматурних сіток і каркасів	1т	4.49412	<u>34788.17</u> 23010.62	<u>9201.10</u> 2108.88	156342	103412	<u>41351</u> 9478	<u>145.6000</u> 10.8062	<u>654.34</u> 48.56
27	C124-22 варіант 20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	2.13416	<u>26427.00</u> -	- -	56399	-	- -	- -	- -
28	C124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0.62414	<u>30685.14</u> -	- -	19152	-	- -	- -	- -
29	C124-22 варіант 10	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	1.73582	<u>27647.52</u> -	- -	47991	-	- -	- -	- -
30	КБ7-57-1	Герметизація стиків примикання	100м шва	3.125	<u>8517.05</u> 1368.46	<u>18.85</u> 8.41	26616	4276	<u>59</u> 26	<u>9.1800</u> 0.0532	<u>28.69</u> 0.17
31	КБ6-1-16	Улаштування фундаментної плити залізобетонної ФМЕ-1 під ДЕС /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0.0735	<u>435502.81</u> 36266.71	<u>13013.20</u> 5751.10	32009	2666	<u>956</u> 423	<u>249.4100</u> 32.7235	<u>18.33</u> 2.41
32	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.062	<u>26427.00</u> -	- -	1638	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					16170069	3351381	<u>388204</u> 164113		<u>21211.3</u> 966.27
		Разом будівельні роботи, грн.					16170069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12430484				
		всього заробітна плата, грн.					3515494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1726364				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2464.41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					603560				
		Всього будівельні роботи, грн.					17896433				

		Всього по розділу 3					17896433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Монолітні стіни та колони									
33	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	10.1624	<u>738178.54</u> 171656.03	<u>43122.43</u> 19610.47	7501666	1744437	<u>438227</u> 199289	<u>1166.3000</u> 111.3006	<u>11852.41</u> 1131.08
34	C124-22 варіант 13	Проволка Вр, діаметр 3 мм	т	3.4527168	<u>25037.65</u> -	<u>-</u> -	86448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0.97744	<u>26427.00</u> -	<u>-</u> -	25831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	4.1712	<u>30685.14</u> -	<u>-</u> -	127994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	12.24612	<u>30685.14</u> -	<u>-</u> -	375774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	53.19683	<u>30685.14</u> -	<u>-</u> -	1632352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ6-14-1	Улаштування бетонних колон висотою до 4 м у дерев'яній опалубці, периметром до 2 м	100м3	0.336	<u>700454.54</u> 205745.76	<u>53935.26</u> 28054.30	235353	69131	<u>18122</u> 9426	<u>1364.0000</u> 158.4200	<u>458.3</u> 53.23
40	КБ6-52-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0.336	<u>339177.84</u> 185263.97	<u>151721.14</u> 78277.35	113964	62249	<u>50978</u> 26301	<u>1172.2600</u> 443.7020	<u>393.88</u> 149.08
41	КБ6-58-3	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм	100 м3	0.336	<u>478865.79</u> 21235.68	<u>31634.24</u> 16479.84	160899	7135	<u>10629</u> 5537	<u>146.0400</u> 93.0240	<u>49.07</u> 31.26
42	C124-22 варіант 17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0.666	<u>26427.00</u> -	<u>-</u> -	17600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	2.612	<u>26427.00</u> -	<u>-</u> -	69027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	13.56	<u>29087.22</u> 5235.05	<u>-</u> -	394423	70987	<u>-</u> -	33.5000 -	454.26 -
45	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	13.56	<u>78389.58</u> 4519.80	<u>-</u> -	1062963	61288	<u>-</u> -	30.3200 -	411.14 -
46	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	135.6	<u>10306.39</u> 4662.83	<u>-</u> -	1397546	632280	<u>-</u> -	29.0700 -	3941.89 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	132.888	<u>4841.91</u> -	-	643432	-	-	-	-
48	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна	100м2	13.56	<u>30118.23</u> 7780.68	-	408403	105506	-	49.7900	675.15
49	C111-612 варіант 3	Праймер бітумний	т	1.0848	<u>98919.66</u> -	-	107308	-	-	-	-
50	& C111-219- 7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	1559.4	<u>37.58</u> -	-	58602	-	-	-	-
51	& C112- 1800-15 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 200г/м2	м2	1559.4	<u>47.65</u> -	-	74305	-	-	-	-
52	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	13.56	<u>22954.45</u> 16967.82	<u>247.40</u> 209.39	311262	230084	<u>3355</u> 2839	<u>101.2400</u> 1.5228	<u>1372.81</u> 20.65
53	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	13.56	<u>4308.98</u> 4294.84	<u>14.14</u> 6.31	58430	58238	<u>192</u> 86	<u>29.9000</u> 0.0399	<u>405.44</u> 0.54
54	C1550-21 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит) Ceresit CT 190	кг	8814	<u>17.62</u> -	-	155303	-	-	-	-
55	C111-1784 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1356	<u>49.27</u> -	-	66810	-	-	-	-
56	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	33.9	<u>10306.39</u> 4662.83	-	349387	158070	-	29.0700	985.47
57	C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	33.222	<u>4841.91</u> -	-	160858	-	-	-	-
58	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	3.39	<u>4308.98</u> 4294.84	<u>14.14</u> 6.31	14607	14560	<u>47</u> 21	<u>29.9000</u> 0.0399	<u>101.36</u> 0.14
59	C1550-21 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит) Ceresit CT 190	кг	2203.5	<u>17.62</u> -	-	38826	-	-	-	-
60	C111-1784 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	339	<u>49.27</u> -	-	16703	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							15666076	3213965	<u>521550</u> 243499		<u>21101.18</u> 1385.98
Разом будівельні роботи, грн.							15666076				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11930561				
всього заробітна плата, грн.							3457464				
Загальновиробничі витрати, грн.							1746413				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2560.5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							627092				
Всього будівельні роботи, грн.							17412489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					17412489				
		Розділ 5. Стіни, перегородки (з цегли)									
61	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	109.5225	<u>6048.75</u> 1259.25	<u>593.17</u> 108.42	662474	137916	<u>64965</u> 11874	<u>8.6600</u> 0.6120	<u>948.46</u> 67.03
62	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0.578	<u>85978.75</u> 29175.98	<u>5562.59</u> 1016.77	49696	16864	<u>3215</u> 588	<u>191.1800</u> 5.7392	<u>110.5</u> 3.32
63	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільтрчастих у санвузлах	100м2	0.36	<u>20207.39</u> 20175.67	<u>-</u> -	7275	7263	<u>-</u> -	140.4600	50.57
64	& С123-1112-2 варіант 1	Перегородки ЛСДП глухі прямокутні на алюмінієвому профілі з дверима	м2	36	<u>982.31</u> -	<u>-</u> -	35363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					754808	162043	<u>68180</u> 12462		<u>1109.53</u> 70.35
		Разом будівельні роботи, грн.					754808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					524585				
		всього заробітна плата, грн.					174505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141.59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34676				
		Всього будівельні роботи, грн.					847102				

		Всього по розділу 5					847102				
		Розділ 6. Плита покриття Пм-1									
65	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	14.6921	<u>753900.67</u> 141994.85	<u>57725.51</u> 11853.50	11076384	2086203	<u>848109</u> 174153	<u>964.7700</u> 67.3508	<u>14174.5</u> 989.52
66	КБ9-72-1	Виготовлення арматурних сіток і каркасів	1т	11.68758	<u>34788.17</u> 23010.62	<u>9201.10</u> 2108.88	406590	268938	<u>107539</u> 24648	<u>145.6000</u> 10.8062	<u>1701.71</u> 126.3
67	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	109.43919	<u>30685.14</u> -	<u>-</u> -	3358157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C124-22 варіант 20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	1.72045	<u>26427.00</u> -	- -	45466	-	- -	- -	- -
69	C124-22 варіант 19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	2.71619	<u>26427.00</u> -	- -	71781	-	- -	- -	- -
70	C124-22 варіант 18	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	4.26209	<u>26427.00</u> -	- -	112634	-	- -	- -	- -
71	C124-22 варіант 21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 14 мм	т	1.3863	<u>26427.00</u> -	- -	36636	-	- -	- -	- -
72	C124-22 варіант 22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	5.51767	<u>26427.00</u> -	- -	145815	-	- -	- -	- -
73	C124-22 варіант 23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 18 мм	т	5.22174	<u>26427.00</u> -	- -	137995	-	- -	- -	- -
74	C124-22 варіант 24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 20 мм	т	9.84501	<u>30685.14</u> -	- -	302096	-	- -	- -	- -
75	C124-22 варіант 25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 22 мм	т	6.41673	<u>26427.00</u> -	- -	169575	-	- -	- -	- -
76	C124-22 варіант 26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 25 мм	т	1.84566	<u>26427.00</u> -	- -	48775	-	- -	- -	- -
77	C124-22 варіант 27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 32 мм	т	2.47692	<u>26427.00</u> -	- -	65458	-	- -	- -	- -
78	C124-22 варіант 20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	2.009	<u>26427.00</u> -	- -	53092	-	- -	- -	- -
79	C124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0.465	<u>30685.14</u> -	- -	14269	-	- -	- -	- -
80	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	3.39274	<u>30685.14</u> -	- -	104107	-	- -	- -	- -
81	C124-22 варіант 10	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	5.82084	<u>27647.52</u> -	- -	160932	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					16309762	2355141	<u>955648</u> 198801		<u>15876.21</u> 1115.82
		Разом будівельні роботи, грн.					16309762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12998973				
		всього заробітна плата, грн.					2553942				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1338685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2039.04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					499382				
		Всього будівельні роботи, грн.					17648447				

		Всього по розділу 6					17648447				
		Розділ 7. Підлога									
82	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	27.953	<u>15340.94</u> 5009.87	<u>13.91</u> 12.66	428825	140041	<u>389</u> 354	<u>31.7000</u> 0.0777	<u>886.11</u> 2.17
83	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	27.953	<u>78389.58</u> 4519.80	- -	2191224	126342	- -	30.3200 -	847.53 -
84	КБ8-3-3	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	27.953	<u>33834.08</u> 4519.80	- -	945764	126342	- -	30.3200 -	847.53 -
85	& С111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	3074.83	<u>37.58</u> -	- -	115552	-	- -	- -	- -
86	С111-612 варіант 3	Праймер бітумний	т	2.23624	<u>98919.66</u> -	- -	221208	-	- -	- -	- -
87	& С111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	3214.595	<u>37.58</u> -	- -	120804	-	- -	- -	- -
88	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	2.7953	<u>310.76</u> 310.76	- -	869	869	- -	2.2200 -	6.21 -
89	& С112-1800-15 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 200г/м2	м2	3074.83	<u>47.65</u> -	- -	146516	-	- -	- -	- -
90	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100м2	27.953	<u>5344.99</u> 4114.01	<u>778.78</u> 357.74	149409	114999	<u>21769</u> 10000	<u>29.3900</u> 1.9888	<u>821.54</u> 55.59
91	С114-97 варіант 4	Пінополістирол «CARBON ECO» 22 кг/м3 - 100 мм	м3	299.0971	<u>4841.91</u> -	- -	1448201	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C1550-21 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит) Ceresit СТ 190	кг	18169.45	<u>17.62</u>	-	320146	-	-	-	-
93	& C1745- ПРОЕКТ- ИНБ-1К варіант 1	Дюбель фасадний пластмасовий довж. 160 мм	шт	27953	<u>5.83</u>	-	162966	-	-	-	-
94	КБ11-11-18	Армування стяжки	100м2	27.953	<u>25974.16</u> 2166.43	<u>101.34</u> 92.21	726056	60558	<u>2833</u> 2578	<u>16.2000</u> 0.5661	<u>452.84</u> 15.82
95	C1110-112 варіант 1	Сітка сталевая дротяна з квадратними чарунками	м2	2795.3	<u>143.85</u>	-	402104	-	-	-	-
96	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (150 мм)	100м2	27.953	<u>16791.08</u> 4857.49	<u>4371.33</u> 1160.09	469361	135781	<u>122192</u> 32428	<u>38.3900</u> 6.4686	<u>1073.12</u> 180.82
97	КБ12-22-2 к=135	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	27.953	<u>70827.22</u> 2391.42	<u>6927.55</u> 2040.71	1979833	66847	<u>193646</u> 57044	<u>18.9000</u> 11.3130	<u>528.31</u> 316.23
		Разом прямі витрати по розділу 7					9828838	771779	<u>340829</u> 102404		<u>5463.19</u> 570.63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9828838 8716230 874183 467765 724.13 177348 10296603				
		----- Всього по розділу 7					10296603				
98	КБ1-166-1	Розділ 8. Земляні Засипка вручну, група ґрунтів 1(засипка ґрунтом укриття)	100м3	41.9295	<u>18467.74</u> 18467.74	-	774343	774343	-	150.4500	6308.29
		Разом прямі витрати по розділу 8					774343	774343	-	-	6308.29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					774343 774343				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					456446 757 185396 1230789 1230789				
99	КБ6-22-1	Розділ 9. Плита покриття Пм-2 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	0.645	<u>753900.67</u> 141994.85	<u>57725.51</u> 11853.50	486266	91587	<u>37233</u> 7646	<u>964.7700</u> 67.3508	<u>622.28</u> 43.44
100	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	0.1485	<u>30685.14</u> -	<u>-</u> -	4557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	1.3543	<u>30685.14</u> -	<u>-</u> -	41557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1.94915	<u>30685.14</u> -	<u>-</u> -	59810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					592190	91587	<u>37233</u> 7646		<u>622.28</u> 43.44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					592190 463370 99233 52255 79.89 19565 644445 644445				
103	КБ8-2-1	Розділ 10. Монолітні з/б сходи <i>Улаштування основи під фундаменти піщаної</i>	1 м3	19	<u>1270.94</u> 307.58	<u>123.90</u> 54.25	24148	5844	<u>2354</u> 1031	<u>2.3000</u> 0.3399	<u>43.7</u> 6.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0.5745	<u>718386.04</u> 171656.03	<u>43122.43</u> 19610.47	412713	98616	<u>24774</u> 11266	<u>1166.3000</u> 111.3006	<u>670.04</u> 63.94
105	КБ9-75-2	Виготовлення арматурних сіток і каркасів	1т	4.3038	<u>36711.61</u> 27170.88	<u>7666.08</u> 731.06	157999	116938	<u>32993</u> 3146	<u>176.0000</u> 4.1760	<u>757.47</u> 17.97
106	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0.63918	<u>26427.00</u> -	<u>-</u> -	16892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	0.717567	<u>30685.14</u> -	<u>-</u> -	22019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1.19409	<u>30685.14</u> -	<u>-</u> -	36641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С124-22 варіант 10	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	2.011191	<u>27647.52</u> -	<u>-</u> -	55604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							726016	221398	<u>60121</u> 15443		<u>1471.21</u> 88.37
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							726016 444497 236841 123436 187.15 45835 849452				
Всього по розділу 10							849452				
Розділ 11. Перемички											
110	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0.93	<u>16076.18</u> 3082.51	<u>12238.40</u> 3386.87	14951	2867	<u>11382</u> 3150	<u>21.4600</u> 20.4483	<u>19.96</u> 19.02
111	К582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ16-1 ДСТУ Б с. 1. 038.1-1 в.4	шт	31	<u>354.54</u> -	<u>-</u> -	10991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	К582821-556 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ10-1 ДСТУ Б с. 1. 038.1-1 в.4	шт	35	<u>204.77</u> -	<u>-</u> -	7167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ13-1 с. 1.038.1-1 в. 4	шт	27	<u>233.31</u> -	<u>-</u> -	6299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 11					39408	2867	<u>11382</u> 3150		<u>19.96</u> 19.02
		Разом будівельні роботи, грн.					39408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25159				
		всього заробітна плата, грн.					6017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1145				
		Всього будівельні роботи, грн.					42516				

		Всього по розділу 11					42516				
		Розділ 12. Прорізи									
114	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.735	<u>22955.73</u> 15146.22	<u>7685.37</u> 3016.43	16872	11132	<u>5649</u> 2217	<u>98.1100</u> 14.8500	<u>72.11</u> 10.91
115	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.084	<u>23374.69</u> 12239.25	<u>5721.33</u> 2245.57	1963	1028	<u>481</u> 189	<u>79.2800</u> 11.0550	<u>6.66</u> 0.93
116	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.0676	<u>18966.69</u> 9244.27	<u>5294.37</u> 2077.99	20249	9869	<u>5652</u> 2218	<u>59.8800</u> 10.2300	<u>63.93</u> 10.92
117	С111-542 варіант 1	Індивідуальний металопластиковий дверний блок безпороговий, одностулковий, глухий	м2	188.66	<u>6721.76</u> -	<u>-</u> -	1268127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0.2205	<u>40819.46</u> 38345.21	<u>1816.54</u> 712.97	9001	8455	<u>401</u> 157	<u>235.4200</u> 3.5100	<u>51.91</u> 0.77
119	С111-542 варіант 2	Двері протипожежні одностулкові, глухі EI 30	м2	22.05	<u>7468.92</u> -	<u>-</u> -	164690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	42	<u>286.61</u> -	<u>-</u> -	12038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	7	<u>1166.87</u> -	<u>-</u> -	8168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 12					1501108	30484	<u>12183</u> 4781		<u>194.61</u> 23.53
		Разом будівельні роботи, грн.					1501108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1458441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					35265 17766 26.17 6411 1518874 1518874				
		Розділ 13. Підлоги									
122	КБ13-52-3	ТИП П1 Просочення цементних покриттів	100м2	26.4346	<u>3890.88</u> 3159.87	<u>3.16</u> 2.91	102854	83530	<u>84</u> 77	<u>17.5900</u> 0.0208	<u>464.98</u> 0.55
123	КБ8-3-3	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	26.4346	<u>33834.08</u> 4519.80	- -	894390	119479	- -	30.3200 -	801.5 -
124	& С111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	2907.806	<u>37.58</u> -	- -	109275	-	- -	- -	- -
125	С111-612 варіант 3	Праймер бітумний	т	2.114768	<u>98919.66</u> -	- -	209192	-	- -	- -	- -
126	& С111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	3039.979	<u>37.58</u> -	- -	114242	-	- -	- -	- -
127	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	23.461	<u>4806.28</u> 4766.54	<u>39.74</u> 36.16	112760	111828	<u>932</u> 848	<u>32.7800</u> 0.2220	<u>769.05</u> 5.21
128	С114-97 варіант 4	Пінополістирол «CARBON ECO» 22 кг/м3 - 100 мм	м3	234.61	<u>4841.91</u> -	- -	1135961	-	- -	- -	- -
129	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з плівки	100м2	23.461	<u>1864.13</u> 1635.30	<u>228.83</u> 70.98	43734	38366	<u>5368</u> 1665	<u>10.9700</u> 0.4017	<u>257.37</u> 9.42
130	С111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	2.58071	<u>8514.37</u> -	- -	21973	-	- -	- -	- -
131	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	23.461	<u>17487.03</u> 7873.88	<u>184.79</u> 168.14	410263	184729	<u>4335</u> 3945	<u>56.2500</u> 1.0323	<u>1319.68</u> 24.22
132	КБ11-11-2 К=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (70 мм)	100м2	23.461	<u>25889.33</u> 2631.62	<u>476.88</u> 433.92	607390	61740	<u>11188</u> 10180	<u>18.8000</u> 2.6640	<u>441.07</u> 62.5
133	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	23.461	<u>2320.36</u> 2166.43	<u>101.34</u> 92.21	54438	50827	<u>2378</u> 2163	<u>16.2000</u> 0.5661	<u>380.07</u> 13.28
134	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	9.079407	<u>30921.34</u> -	- -	280747	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ11-25-1	Улаштування покриттів з полімеррозчину , товщиною 10 мм	100м2	23.461	<u>324816.62</u> 29806.94	<u>4891.06</u> 4507.16	7620523	699301	<u>114749</u> 105742	<u>148.9900</u> 32.1984	<u>3495.45</u> 755.41
136	КБ13-52-3	Просочення цементних покриттів	100м2	23.461	<u>3890.88</u> 3159.87	<u>3.16</u> 2.91	91284	74134	<u>74</u> 68	<u>17.5900</u> 0.0208	<u>412.68</u> 0.49
137	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів	100м	14.868	<u>2063.51</u> 2059.54	<u>3.97</u> 3.62	30680	30621	<u>59</u> 54	<u>12.8400</u> 0.0222	<u>190.91</u> 0.33
138	С111-1624-2 варіант 7	Клей для ПВХ покриття	л	76.5702	<u>459.88</u> -	- -	35213	-	- -	- -	- -
139	С111-1722 варіант 1	Плінтус EL 3/5 146 сірий	м	1501.668	<u>60.00</u> -	- -	90100	-	- -	- -	- -
140	КР12-37-1	ТИП П2 Грунтування покриття	100м2	1.8373	<u>4541.00</u> 2411.95	<u>1.99</u> 1.81	8343	4431	<u>4</u> 3	<u>16.1800</u> 0.0111	<u>29.73</u> 0.02
141	КБ8-3-3	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	1.8373	<u>67668.16</u> 9039.60	- -	124327	16608	- -	60.6400	111.41
142	& С111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПВХ	м2	202.103	<u>37.58</u> -	- -	7595	-	- -	- -	- -
143	С111-612 варіант 3	Праймер бітумний	т	0.146984	<u>98919.66</u> -	- -	14540	-	- -	- -	- -
144	& С111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПВХ	м2	211.2895	<u>37.58</u> -	- -	7940	-	- -	- -	- -
145	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопістирольних	100м2	1.323	<u>4806.28</u> 4766.54	<u>39.74</u> 36.16	6359	6306	<u>53</u> 48	<u>32.7800</u> 0.2220	<u>43.37</u> 0.29
146	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	13.23	<u>4841.91</u> -	- -	64058	-	- -	- -	- -
147	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з плівки	100м2	1.323	<u>1864.13</u> 1635.30	<u>228.83</u> 70.98	2466	2164	<u>302</u> 94	<u>10.9700</u> 0.4017	<u>14.51</u> 0.53
148	С111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	0.14553	<u>8514.37</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
149	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1.323	<u>17487.03</u> 7873.88	<u>184.79</u> 168.14	23135	10417	<u>244</u> 222	<u>56.2500</u> 1.0323	<u>74.42</u> 1.37
150	КБ11-11-2 К=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (70 мм)	100м2	1.323	<u>25889.33</u> 2631.62	<u>476.88</u> 433.92	34252	3482	<u>631</u> 574	<u>18.8000</u> 2.6640	<u>24.87</u> 3.52
151	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1.323	<u>2320.36</u> 2166.43	<u>101.34</u> 92.21	3070	2866	<u>134</u> 122	<u>16.2000</u> 0.5661	<u>21.43</u> 0.75
152	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0.512001	<u>30921.34</u> -	- -	15832	-	- -	- -	- -
153	КБ11-25-1	Улаштування покриттів з полімеррозчину , товщиною 10 мм	100м2	1.323	<u>324816.62</u> 29806.94	<u>4891.06</u> 4507.16	429732	39435	<u>6471</u> 5963	<u>148.9900</u> 32.1984	<u>197.11</u> 42.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КБ13-52-3	Просочення цементних покриттів	100м2	1.323	<u>3895.59</u> 3159.87	<u>7.87</u> 5.01	5154	4181	<u>10</u> 7	<u>17.5900</u> 0.0341	<u>23.27</u> 0.05
155	КР7-31-5	Улаштування плінтусів	100м	2.5716	<u>10801.46</u> 2369.11	<u>3.97</u> 3.62	27777	6092	<u>10</u> 9	<u>14.7700</u> 0.0222	<u>37.98</u> 0.06
Разом прямі витрати по розділу 13							12740838	1550537	<u>147026</u> 131784		<u>9110.86</u> 920.6
Разом будівельні роботи, грн.							12740838				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11043275				
всього заробітна плата, грн.							1682321				
Загальновиробничі витрати, грн.							821454				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1174.01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							287525				
Всього будівельні роботи, грн.							13562292				

Всього по розділу 13							13562292				
Розділ 14. Опорядження внутрішнє											
СТЕЛІ											
156	КБ13-13-11	Грунтування бетонних поверхонь, перший шар	100м2	24.784	<u>921.12</u> 844.31	<u>76.59</u> 7.84	22829	20925	<u>1898</u> 194	<u>4.7000</u> 0.0496	<u>116.48</u> 1.23
157	С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	1239.2	<u>134.75</u> -	<u>-</u> -	166982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель	100м2	24.784	<u>9059.72</u> 7798.34	<u>153.79</u> 137.17	224536	193274	<u>3812</u> 3400	<u>53.6300</u> 0.9955	<u>1329.17</u> 24.67
159	С1555-101 варіант 1	Гіпсова штукатурка	кг	22305.6	<u>20.38</u> -	<u>-</u> -	454588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	24.784	<u>17963.79</u> 6395.10	<u>1.99</u> 1.81	445215	158496	<u>49</u> 45	<u>42.9000</u> 0.0111	<u>1063.23</u> 0.28
СТІНИ ТА ВІДКОСИ											
161	КР12-37-1	Нанесення грунтовки глибокого проникнення	100м2	53.5686	<u>2420.00</u> 2411.95	<u>1.99</u> 1.81	129636	129205	<u>107</u> 97	<u>16.1800</u> 0.0111	<u>866.74</u> 0.59
162	С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	2678.43	<u>134.75</u> -	<u>-</u> -	360918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін	100м2	53.5686	<u>7976.78</u> 6736.85	<u>132.34</u> 118.04	427305	360884	<u>7089</u> 6323	<u>46.3300</u> 0.8564	<u>2481.83</u> 45.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C1555-101 варіант 1	Гіпсова штукатурка	кг	48211.74	<u>20.38</u>	-	982555	-	-	-	-
165	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	53.5686	<u>16243.42</u> 5681.06	<u>1.99</u> 1.81	870137	304326	<u>107</u> 97	<u>38.1100</u> 0.0111	<u>2041.5</u> 0.59
Разом прямі витрати по розділу 14							4084701	1167110	<u>13062</u> 10156		<u>7898.95</u> 73.24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4084701 2904529 1177266 621933 952.78 233345 4706634				
Всього по розділу 14							4706634				
Розділ 15. Для Маломобільних груп населення											
166	KB10-39-1	Установлення тактильних табличок	100шт	0.14	<u>34091.60</u> 14973.66	-	4773	2096	-	106.9700	14.98
167	& C111-25-3 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка со Шрифтом Брайля	шт	9	<u>374.65</u> -	-	3372	-	-	-	-
168	& C111-25-3 варіант 2	Інформаційна тактильна табличка	шт	4	<u>369.55</u> -	-	1478	-	-	-	-
169	1517-1761 варіант 1	Кнопка виклику допомоги для інвалідів	шт	1	<u>1159.86</u> -	-	1160	-	-	-	-
170	KB15-67-1	Опорядження дверних прорізів маркувальною стрічкою	100м шва	0.504	<u>1890.14</u> 1401.26	<u>3.97</u> 3.62	953	706	<u>2</u> 2	<u>9.4000</u> 0.0222	<u>4.74</u> 0.01
171	& C111- 1609-10 варіант 1	Маркувальна стрічка	п.м.	55.44	<u>26.01</u> -	-	1442	-	-	-	-
172	KB11-42-1	Улаштування тактильної направляючої смуги з МДФ	100м	0.142	<u>5531.32</u> 1548.18	<u>3.97</u> 3.62	785	220	<u>1</u> 1	<u>11.0600</u> 0.0222	<u>1.57</u> -
173	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0.8	<u>756.35</u> 725.40	-	605	580	-	4.5900	3.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	& C111-825-2 варіант 1	Поручень відкідний для унітаза з тримачем паперу та опорою в підлогу	шт	1	<u>2015.34</u> -	-	2015	-	-	-	-
175	& C111-825-2 варіант 2	Поручень з додатковою опорою в підлогу опорою в підлогу	шт	1	<u>1641.00</u> -	-	1641	-	-	-	-
176	& C111-825-2 варіант 3	Поручень прямий 530x710x800	шт	1	<u>1574.70</u> -	-	1575	-	-	-	-
177	КР6-27-2	Установлення дверних пристроїв самозачинення	100 шт	0.04	<u>3275.53</u> 3275.53	-	131	131	-	23.4000	0.94
178	C111-961 варіант 1	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	4	<u>2812.41</u> -	-	11250	-	-	-	-
179	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток термополіуретанових на мастиці	100м2	0.034	<u>20960.20</u> 9166.04	<u>17.88</u> 16.27	713	312	<u>1</u> 1	<u>54.6900</u> 0.0999	<u>1.86</u> -
180	C111-567-K варіант 1	Плитки термополіуретанові 400x400x8	м2	3.468	<u>190.38</u> -	-	660	-	-	-	-
181	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.0063	<u>26384.71</u> 25173.02	<u>71.53</u> 65.09	166	159	-	164.9500 0.3996	1.04 -
182	C111-284 варіант 4	Плитки керамічні для підлог з керамограніту (текстильна направляюча)	м2	0.6426	<u>480.42</u> -	-	309	-	-	-	-
183	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	5.2	<u>11.83</u> -	-	62	-	-	-	-
184	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0.454	<u>131.21</u> -	-	60	-	-	-	-
185	& C1545-8-1-АД	Хрестики	шт	7.22	<u>0.38</u> -	-	3	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 15							33153	4204	<u>4</u> 4		<u>28.8</u> 0.01
Разом будівельні роботи, грн.							33153				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28945				
всього заробітна плата, грн.							4208				
Загальновиробничі витрати, грн.							2229				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3.41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							834				
Всього будівельні роботи, грн.							35382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 15					35382				
		Розділ 16. ВХІДНА ГРУПА									
186	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0.015	<u>426406.60</u> 20153.11	<u>3626.49</u> 1889.22	6396	302	<u>54</u> 28	<u>150.7000</u> 10.6641	<u>2.26</u> 0.16
187	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	13.5	<u>1468.60</u> 307.58	<u>123.90</u> 54.25	19826	4152	<u>1673</u> 732	<u>2.3000</u> 0.3399	<u>31.05</u> 4.59
188	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских та сходів /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0.055	<u>435548.85</u> 36266.71	<u>13013.20</u> 5751.10	23955	1995	<u>716</u> 316	<u>249.4100</u> 32.7235	<u>13.72</u> 1.8
189	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0.039	<u>26427.00</u> -	<u>-</u> -	1031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0.034	<u>26427.00</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0.043	<u>26427.00</u> -	<u>-</u> -	1136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	С124-22 варіант 14	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.318	<u>26427.00</u> -	<u>-</u> -	8404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0.014	<u>26427.00</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0.44	<u>16710.43</u> 4857.49	<u>4371.33</u> 1160.09	7353	2137	<u>1923</u> 510	<u>38.3900</u> 6.4686	<u>16.89</u> 2.85
195	КБ12-22-2 К=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0.44	<u>18362.61</u> 620.00	<u>1796.03</u> 529.07	8080	273	<u>790</u> 233	<u>4.9000</u> 2.9330	<u>2.16</u> 1.29
196	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0.56	<u>7394.50</u> 3365.48	<u>813.50</u> 217.54	4141	1885	<u>456</u> 122	<u>21.8000</u> 1.2096	<u>12.21</u> 0.68
197	С111-860 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕПП 3мм	м2	63.28	<u>97.08</u> -	<u>-</u> -	6143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	С111-861 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕКП 4,5мм	м2	64.4	<u>104.35</u> -	<u>-</u> -	6720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ27-1-2	Улаштування водоприймальних лотків	100 м	0.015	<u>5618.81</u> 4949.69	<u>669.12</u> 216.62	84	74	<u>10</u> 3	<u>35.3600</u> 1.2421	<u>0.53</u> 0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	& C130-10-45 варіант 1	Лоток водоприймальний ЛВ10.14.0,7 Standart Park.	шт	1	<u>479.54</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
201	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів парпети із листової оцинкованої сталі	100м2	0.19	<u>88708.30</u> 18589.34	<u>252.02</u> 101.18	16855	3532	<u>48</u> 19	<u>132.8000</u> 0.5247	<u>25.23</u> 0.1
202	КБ26-39-4	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских поверхнях	10 м2	8.7	<u>192.41</u> 175.54	- -	1674	1527	- -	1.3000 -	11.31 -
203	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	87	<u>40.20</u> -	- -	3497	-	- -	- -	- -
204	КБ26-35-5	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту насухо	1 м3	8.7	<u>2344.20</u> 2338.86	- -	20395	20348	- -	15.1500 -	131.81 -
205	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	8.7	<u>4841.91</u> -	- -	42125	-	- -	- -	- -
206	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення стін фасада	100м2	0.87	<u>42155.88</u> 39893.99	- -	36676	34708	- -	231.3500 -	201.27 -
207	С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	174	<u>58.14</u> -	- -	10116	-	- -	- -	- -
208	С1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ174	кг	278.4	<u>92.35</u> -	- -	25710	-	- -	- -	- -
209	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0.3486	<u>11964.28</u> 9290.59	<u>1175.75</u> 355.01	4171	3239	<u>410</u> 124	<u>60.1800</u> 2.2464	<u>20.98</u> 0.78
210	С121-650 варіант 1	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0.102	<u>39786.17</u> -	- -	4058	-	- -	- -	- -
211	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.03	<u>2323.18</u> 835.54	<u>98.03</u> 11.29	70	25	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0.0720	<u>0.14</u> -
212	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.03	<u>3427.97</u> 624.23	<u>73.43</u> 12.65	103	19	<u>2</u> -	<u>3.6200</u> 0.0804	<u>0.11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					260468	74216	<u>6085</u> 2087		<u>469.67</u> 12.27
		Разом будівельні роботи, грн.					260468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180167				
		всього заробітна плата, грн.					76303				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53.82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13181				
		Всього будівельні роботи, грн.					298084				

		Всього по розділу 16					298084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 17. ГЕРМЕТИЧНІ ДВЕРІ									
213	КБ6-11-3	Установлення додаткової арматури для кріплення дверей ДУ	1 м	0.202	<u>21406.31</u> 20648.13	<u>490.72</u> 134.09	4324	4171	<u>99</u> 27	<u>135.3000</u> 0.6730	<u>27.33</u> 0.14
214	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0.022	<u>26427.00</u> -	-	581	-	-	-	-
215	С124-22 варіант 14	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.0164	<u>26427.00</u> -	-	433	-	-	-	-
216	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0.164	<u>26427.00</u> -	-	4334	-	-	-	-
217	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0.024	<u>40819.46</u> 38345.21	<u>1816.54</u> 712.97	980	920	<u>44</u> 17	<u>235.4200</u> 3.5100	<u>5.65</u> 0.08
218	С1630-61 варіант 2	Двері сталеві герметичні ДУ-IV 1500x2100мм для укріттів	шт	1	<u>79745.13</u> -	-	79745	-	-	-	-
219	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.1	<u>3427.97</u> 624.23	<u>73.43</u> 12.65	343	62	<u>7</u> 1	<u>3.6200</u> 0.0804	<u>0.36</u> 0.01
220	КБ9-53-2	Монтаж м/к дверей ДГ-2	1м	0.143	<u>12289.91</u> 10436.91	<u>584.54</u> 188.20	1757	1492	<u>84</u> 27	<u>74.5600</u> 1.1909	<u>10.66</u> 0.17
221	С121-782	Металеві конструкції	т	0.143	<u>77634.14</u> -	-	11102	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					103599	6645	<u>234</u> 72		<u>44</u> 0.4
		Разом будівельні роботи, грн.					103599				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96720				
		всього заробітна плата, грн.					6717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3506				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5.32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1302				
		Всього будівельні роботи, грн.					107105				

		Всього по розділу 17					107105				
		Розділ 18. ВЕНТИЛЯЦІЙНА ШАХТА									
222	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0.042	<u>614965.45</u> 171656.03	<u>43122.43</u> 19610.47	25829	7210	<u>1811</u> 824	<u>1166.3000</u> 111.3006	<u>48.98</u> 4.67


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0.003	<u>26427.00</u> -	-	79	-	-	-	-
224	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0.108	<u>26427.00</u> -	-	2854	-	-	-	-
225	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0.013	<u>26427.00</u> -	-	344	-	-	-	-
226	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0.204	<u>26427.00</u> -	-	5391	-	-	-	-
227	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0.035	<u>26427.00</u> -	-	925	-	-	-	-
228	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0.01	<u>101872.78</u> 36511.94	<u>40864.82</u> 10045.98	1019	365	<u>409</u> 100	<u>239.2500</u> 59.8922	<u>2.39</u> 0.6
229	& C1414-7828-1 варіант 2	Плита перекриття ПТ-300.180.14-3	шт	1	<u>2271.72</u> -	-	2272	-	-	-	-
230	КБ26-39-4	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских поверхнях	10 м2	1.43	<u>192.41</u> 175.54	-	275	251	-	1.3000	1.86
231	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолниста	м2	14.3	<u>40.20</u> -	-	575	-	-	-	-
232	КБ26-35-5	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту насухо	1 м3	0.715	<u>2344.20</u> 2338.86	-	1676	1672	-	15.1500	10.83
233	C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	0.715	<u>4841.91</u> -	-	3462	-	-	-	-
234	КБ15-183-1	<i>Декоративне штукатурення шахти</i>	100м2	0.143	<u>42155.88</u> 39893.99	-	6028	5705	-	231.3500	33.08
235	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	28.6	<u>58.14</u> -	-	1663	-	-	-	-
236	C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ174	кг	45.76	<u>92.35</u> -	-	4226	-	-	-	-
237	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (плита покриття)	100м2	0.054	<u>16710.43</u> 4857.49	<u>4371.33</u> 1160.09	902	262	<u>236</u> 63	<u>38.3900</u> 6.4686	<u>2.07</u> 0.35
238	КБ26-39-4	Зашивка отворів сіткою рабиця	10 м2	0.3	<u>192.41</u> 175.54	-	58	53	-	1.3000	0.39
239	& C111-870-5	Сітка рабиця	м2	3	<u>67.86</u> -	-	204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 18					57782	15518	<u>2456</u> 987		<u>99.6</u> 5.62
		Разом будівельні роботи, грн.					57782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39808				
		всього заробітна плата, грн.					16505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3003				
		Всього будівельні роботи, грн.					66118				

		Всього по розділу 18					66118				
		Разом прямі витрати по кошторису					88223009	14419385	<u>8172644</u> 2205944		<u>95699.45</u> 12739
		Разом будівельні роботи, грн.					88223009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65630980				
		всього заробітна плата, грн.					16625329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8500444				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12639.75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3095616				
		Всього будівельні роботи, грн.					96723453				


		Всього по кошторису					96723453				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					121078.2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19720945				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Опалення

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа:	Кошторисна вартість	38.018 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.12231 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19.595 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0.74	24303.83	2458.24	17985	15926	1819	142.6800	105.58
					21521.85	1111.93			823	6.8996	5.11
2	С121-773-1	Кріплення обладнання	кг	60	194.22	-	11653	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					29638	15926	1819		105.58
									823		5.11
		Разом будівельні роботи, грн.					29638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11893				
		всього заробітна плата, грн.					16749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11.62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					38018				


		Всього по кошторису					38018				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					122.31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19595				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Придбання устаткування для Опалення

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 105.231 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2407-901- ПУ варіант 3	Електроконвектор серії ОПТИМА+ ряд Класік N=2,0кВт; (маса=0,2)	шт	2	1627.00	3254
2	& 2407-901- ПУ варіант 4	Електроконвектор серії ОПТИМА+ ряд Класік N=2,5кВт; (маса=0,2)	шт	28	3500.00	98000
		Разом				101254
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3977
		Всього по кошторису				105231

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Вентиляція

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа:	Кошторисна вартість	2391.252 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2.88148 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	451.168 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. П1									
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1879.00</u> 1556.62	<u>62.66</u> 27.11	1879	1557	<u>63</u> 27	<u>10.2000</u> 0.1630	<u>10.2</u> 0.16
2	& С130-604-2 варіант 7	Електроручний вентилятор, L=3070м2/год, Р=870Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	1	<u>36310.58</u> -	<u>-</u> -	36311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>2044.15</u> 1159.03	<u>227.62</u> 79.25	2044	1159	<u>228</u> 79	<u>8.2800</u> 0.4886	<u>8.28</u> 0.49
4	& С130-604-2 варіант 8	Електричний повітрянагрівач НК 700х400-36, 0-3 У, Vents	шт	1	<u>28504.52</u> -	<u>-</u> -	28505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0.26	<u>1166.91</u> 1086.84	<u>65.98</u> 29.43	303	283	<u>17</u> 8	<u>7.0400</u> 0.1862	<u>1.83</u> 0.05
6	С130-528 варіант 7	Фільтр чарунковий ФяР-3000 Вентс	шт	1	<u>3040.74</u> -	<u>-</u> -	3041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-528 варіант 6	Коробка для фільтра ФяР 514х514х50 ФяР, ФМ	шт	1	<u>3320.39</u> -	-	3320	-	-	-	-
8	C130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>848.59</u> -	-	849	-	-	-	-
9	C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	1	<u>440.59</u> -	-	441	-	-	-	-
10	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0.07536	<u>136511.79</u> 34430.51	<u>682.53</u> 289.98	10288	2595	51 22	<u>239.7000</u> 1.8349	<u>18.06</u> 0.14
11	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0.02	<u>148650.29</u> 37604.95	<u>772.08</u> 329.92	2973	752	15 7	<u>261.8000</u> 2.0876	<u>5.24</u> 0.04
12	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0.824	<u>209789.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	172867	18471	398 163	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>128.59</u> 1.03
13	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0.07633	<u>29471.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	2250	1711	37 15	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>11.91</u> 0.1
14	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	7.633	<u>1070.24</u> -	-	8169	-	-	-	-
15	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>52.61</u> -	-	6313	-	-	-	-
16	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	10 м2	9.9569	<u>2173.50</u> 1234.61	<u>692.83</u> 308.98	21641	12293	6898 3076	<u>8.0900</u> 1.9551	<u>80.55</u> 19.47
17	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	101.759518	<u>101.79</u> -	-	10358	-	-	-	-
18	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	9	<u>569.11</u> 415.05	<u>71.60</u> 26.74	5122	3735	644 241	<u>2.8200</u> 0.1700	<u>25.38</u> 1.53
19	C1630-522 варіант 24	Вентиляційна решітка ДР600х450 "Vents"	шт	9	<u>1851.51</u> -	-	16664	-	-	-	-
20	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	3	<u>462.26</u> 347.34	<u>56.76</u> 20.29	1387	1042	170 61	<u>2.3600</u> 0.1291	<u>7.08</u> 0.39
21	C1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300х100 "Vents"	шт	3	<u>644.85</u> -	-	1935	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					336660	43598	8521 3699		<u>297.12</u> 23.4
		Разом будівельні роботи, грн.					336660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284541				
		всього заробітна плата, грн.					47297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					23438 32.35 7923 360098 360098				
		Розділ 2. П2									
22	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1879.00</u> 1556.62	<u>62.66</u> 27.11	1879	1557	<u>63</u> 27	<u>10.2000</u> 0.1630	<u>10.2</u> 0.16
23	& С130-604-2 варіант 9	Електроручний вентилятор, L=3450м2/год, Р=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	1	<u>40390.58</u> -	<u>-</u> -	40391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ20-46-1	Установлення однорядних повітрянагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 шт	1	<u>2779.05</u> 1792.17	<u>73.40</u> 25.83	2779	1792	<u>73</u> 26	<u>11.3400</u> 0.1549	<u>11.34</u> 0.15
25	& С130-604-2 варіант 10	Електричний повітрянагрівач НК 800х500-54, 0-3 У, Vents	шт	1	<u>36419.75</u> -	<u>-</u> -	36420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0.26	<u>1166.91</u> 1086.84	<u>65.98</u> 29.43	303	283	<u>17</u> 8	<u>7.0400</u> 0.1862	<u>1.83</u> 0.05
27	С130-528 варіант 7	Фільтр чарунковий ФяР-3000 Вентс	шт	1	<u>3040.74</u> -	<u>-</u> -	3041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ20-30-1	Установлення коробки під фільтр	100кг	0.48	<u>4108.34</u> 1286.67	<u>264.40</u> 84.90	1972	618	<u>127</u> 41	<u>8.5300</u> 0.5244	<u>4.09</u> 0.25
29	С130-528 варіант 6	Коробка для фільтра ФяР 514х514х50 ФяР, ФМ	шт	1	<u>3320.39</u> -	<u>-</u> -	3320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>848.59</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-13-16	Установлення противибухового пристрою периметром	1 клапан	1	<u>1815.51</u> 1332.98	<u>80.12</u> 35.73	1816	1333	<u>80</u> 36	<u>9.2800</u> 0.2261	<u>9.28</u> 0.23
32	& С130-604-2 варіант 11	Пристрій противибуховий K-UZS-8	шт	1	<u>14552.28</u> -	<u>-</u> -	14552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-30-1	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	100кг	0.48	<u>4108.34</u> 1286.67	<u>264.40</u> 84.90	1972	618	<u>127</u> 41	<u>8.5300</u> 0.5244	<u>4.09</u> 0.25
34	С130-528 варіант 11	Коробка монтажна для противибухового пристрою K-UZ-8	шт	1	<u>1892.39</u> -	<u>-</u> -	1892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	1	<u>440.59</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0.07536	<u>136511.79</u> 34430.51	<u>682.53</u> 289.98	10288	2595	<u>51</u> 22	<u>239.7000</u> 1.8349	<u>18.06</u> 0.14
37	КБ20-4-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0.22294	<u>111812.02</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	24927	4998	<u>108</u> 44	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>34.79</u> 0.28
38	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0.714	<u>209789.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	149790	16005	<u>345</u> 141	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>111.43</u> 0.89
39	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.02	<u>224326.48</u> 34430.51	<u>682.53</u> 289.98	4487	689	<u>14</u> 6	<u>239.7000</u> 1.8349	<u>4.79</u> 0.04
40	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0.086478	<u>29471.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	2549	1939	<u>42</u> 17	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>13.5</u> 0.11
41	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	8.6478	<u>1070.24</u> -	<u>-</u> -	9255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>52.61</u> -	<u>-</u> -	6313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	10.323	<u>2173.50</u> 1234.61	<u>692.83</u> 308.98	22437	12745	<u>7152</u> 3190	<u>8.0900</u> 1.9551	<u>83.51</u> 20.18
44	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	10.550106	<u>101.79</u> -	<u>-</u> -	1074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	10	<u>569.11</u> 415.05	<u>71.60</u> 26.74	5691	4151	<u>716</u> 267	<u>2.8200</u> 0.1700	<u>28.2</u> 1.7
46	C1630-522 варіант 24	Вентиляційна решітка ДР600х450 "Vents"	шт	10	<u>1851.51</u> -	<u>-</u> -	18515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	3	<u>462.26</u> 347.34	<u>56.76</u> 20.29	1387	1042	<u>170</u> 61	<u>2.3600</u> 0.1291	<u>7.08</u> 0.39
48	C1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300х100 "Vents"	шт	3	<u>644.85</u> -	<u>-</u> -	1935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C1630-522 варіант 27	Вентиляційна решітка РН400х600 "Vents"	шт	1	<u>1889.25</u> -	<u>-</u> -	1889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							372164	50365	<u>9085</u> 3927		<u>342.19</u> 24.82
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							372164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					312714 54292 26809 36.9 9033 398973				
		Розділ 3. ПЗ									
50	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1879.00</u> 1556.62	<u>62.66</u> 27.11	1879	1557	<u>63</u> 27	<u>10.2000</u> 0.1630	<u>10.2</u> 0.16
51	& С130-604-2 варіант 12	Електроручний вентилятор, L=2620м2/год, Р=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	1	<u>30190.58</u> -	<u>-</u> -	30191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ20-46-1	Установлення повітрянагрівників	1 шт	1	<u>2779.05</u> 1792.17	<u>73.40</u> 25.83	2779	1792	<u>73</u> 26	<u>11.3400</u> 0.1549	<u>11.34</u> 0.15
53	& С130-604-2 варіант 8	Електричний повітрянагрівач НК 700х400-36, 0-3 У, Vents	шт	1	<u>28504.52</u> -	<u>-</u> -	28505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0.26	<u>1166.91</u> 1086.84	<u>65.98</u> 29.43	303	283	<u>17</u> 8	<u>7.0400</u> 0.1862	<u>1.83</u> 0.05
55	С130-528 варіант 7	Фільтр чарунковий ФяР-3000 Вентс	шт	1	<u>3040.74</u> -	<u>-</u> -	3041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-30-1	Установлення коробки під фільтр	100кг	0.48	<u>4108.34</u> 1286.67	<u>264.40</u> 84.90	1972	618	<u>127</u> 41	<u>8.5300</u> 0.5244	<u>4.09</u> 0.25
57	С130-528 варіант 6	Коробка для фільтра ФяР 514х514х50 ФяР, ФМ	шт	1	<u>3320.39</u> -	<u>-</u> -	3320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>848.59</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ20-13-16	Установлення противибухового пристрою периметром	1 клапан	1	<u>1815.51</u> 1332.98	<u>80.12</u> 35.73	1816	1333	<u>80</u> 36	<u>9.2800</u> 0.2261	<u>9.28</u> 0.23
60	& С130-604-2 варіант 11	Пристрій противибуховий K-UZS-8	шт	1	<u>14552.28</u> -	<u>-</u> -	14552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ20-30-1	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	100кг	0.48	<u>4108.34</u> 1286.67	<u>264.40</u> 84.90	1972	618	<u>127</u> 41	<u>8.5300</u> 0.5244	<u>4.09</u> 0.25
62	С130-528 варіант 11	Коробка монтажна для противибухового пристрою K-UZ-8	шт	1	<u>1892.39</u> -	<u>-</u> -	1892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	1	<u>440.59</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0.16956	<u>136511.79</u> 34430.51	<u>682.53</u> 289.98	23147	5838	<u>116</u> 49	<u>239.7000</u> 1.8349	<u>40.64</u> 0.31
65	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0.266	<u>209789.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	55804	5963	<u>128</u> 53	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>41.51</u> 0.33
66	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.181	<u>224326.48</u> 34430.51	<u>682.53</u> 289.98	40603	6232	<u>124</u> 52	<u>239.7000</u> 1.8349	<u>43.39</u> 0.33
67	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0.518	<u>218241.18</u> 29790.94	<u>625.97</u> 264.76	113049	15432	<u>324</u> 137	<u>207.4000</u> 1.6753	<u>107.43</u> 0.87
68	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0.113405	<u>29471.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	3342	2542	<u>55</u> 22	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>17.7</u> 0.14
69	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	11.3404	<u>1070.24</u> -	<u>-</u> -	12137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>52.61</u> -	<u>-</u> -	6313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	12.4796	<u>2173.50</u> 1234.61	<u>692.83</u> 308.98	27124	15407	<u>8646</u> 3856	<u>8.0900</u> 1.9551	<u>100.96</u> 24.4
72	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	12.7541512	<u>101.79</u> -	<u>-</u> -	1298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	22	<u>569.11</u> 415.05	<u>71.60</u> 26.74	12520	9131	<u>1575</u> 588	<u>2.8200</u> 0.1700	<u>62.04</u> 3.74
74	C1630-522 варіант 28	Вентиляційна решітка ДР500х250 "Vents"	шт	10	<u>955.95</u> -	<u>-</u> -	9560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C1630-522 варіант 29	Вентиляційна решітка ДР450х150 "Vents"	шт	12	<u>624.45</u> -	<u>-</u> -	7493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	4	<u>462.26</u> 347.34	<u>56.76</u> 20.29	1849	1389	<u>227</u> 81	<u>2.3600</u> 0.1291	<u>9.44</u> 0.52
77	C1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300х100 "Vents"	шт	3	<u>644.85</u> -	<u>-</u> -	1935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C1630-522 варіант 30	Вентиляційна решітка РН250х500 "Vents"	шт	1	<u>1169.13</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							410855	68135	<u>11682</u> 5017		<u>463.94</u> 31.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					410855 331038 73152 36289 50.13 12274 447144				
		Розділ 4. В1									
79	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>4365.43</u> 2467.70	<u>150.54</u> 65.89	4365	2468	<u>151</u> 66	<u>16.1700</u> 0.4041	<u>16.17</u> 0.4
80	& С130-604-2 варіант 7	Електроручний вентилятор, L=3070м2/год, Р=870Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	1	<u>36310.58</u> -	<u>-</u> -	36311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>848.59</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ20-13-16	Установлення противибухового пристрою периметром	1 клапан	1	<u>1815.51</u> 1332.98	<u>80.12</u> 35.73	1816	1333	<u>80</u> 36	<u>9.2800</u> 0.2261	<u>9.28</u> 0.23
83	& С130-604-2 варіант 11	Пристрій противибуховий K-UZS-8	шт	1	<u>14552.28</u> -	<u>-</u> -	14552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ20-30-1	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	100кг	0.48	<u>4108.34</u> 1286.67	<u>264.40</u> 84.90	1972	618	<u>127</u> 41	<u>8.5300</u> 0.5244	<u>4.09</u> 0.25
85	С130-528 варіант 11	Коробка монтажна для противибухового пристрою K-UZ-8	шт	1	<u>1892.39</u> -	<u>-</u> -	1892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	1	<u>440.59</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0.1413	<u>136511.79</u> 34430.51	<u>682.53</u> 289.98	19289	4865	<u>96</u> 41	<u>239.7000</u> 1.8349	<u>33.87</u> 0.26
88	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0.668	<u>209789.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	140140	14974	<u>323</u> 132	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>104.25</u> 0.84
89	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0.08375	<u>29471.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	2468	1877	<u>40</u> 17	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>13.07</u> 0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	8.375	<u>1070.24</u> -	-	8963	-	-	-	-
91	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>52.61</u> -	-	6313	-	-	-	-
92	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	8.9305	<u>2173.50</u> 1234.61	<u>692.83</u> 308.98	19410	11026	<u>6187</u> 2759	<u>8.0900</u> 1.9551	<u>72.25</u> 17.46
93	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	9.126971	<u>101.79</u> -	-	929	-	-	-	-
94	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1,5 м2	1 ґрата	9	<u>569.11</u> 415.05	<u>71.60</u> 26.74	5122	3735	<u>644</u> 241	<u>2.8200</u> 0.1700	<u>25.38</u> 1.53
95	C1630-522 варіант 24	Вентиляційна решітка ДР600х450 "Vents"	шт	9	<u>1851.51</u> -	-	16664	-	-	-	-
96	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	1 ґрата	3	<u>462.26</u> 347.34	<u>56.76</u> 20.29	1387	1042	<u>170</u> 61	<u>2.3600</u> 0.1291	<u>7.08</u> 0.39
97	C1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300х100 "Vents"	шт	3	<u>644.85</u> -	-	1935	-	-	-	-
98	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	1 зонт	1	<u>1442.08</u> 125.20	<u>14.78</u> 4.49	1442	125	<u>15</u> 4	<u>0.8300</u> 0.0284	<u>0.83</u> 0.03
Разом прямі витрати по розділу 4							286260	42063	<u>7833</u> 3398		<u>286.27</u> 21.49
Разом будівельні роботи, грн.							286260				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							236364				
всього заробітна плата, грн.							45461				
Загальновиробничі витрати, грн.							22550				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							31.14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7628				
Всього будівельні роботи, грн.							308810				

Всього по розділу 4							308810				
Розділ 5. В2											
99	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>4365.43</u> 2467.70	<u>150.54</u> 65.89	4365	2468	<u>151</u> 66	<u>16.1700</u> 0.4041	<u>16.17</u> 0.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C130-604-2 варіант 9	Електроручний вентилятор, L=3450м2/год, P=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	1	<u>40390.58</u> -	- -	40391	-	- -	- -	- -
101	C130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>848.59</u> -	- -	849	-	- -	- -	- -
102	КБ20-13-16	Установлення противибухового пристрою	1 клапан	1	<u>1815.51</u> 1332.98	<u>80.12</u> 35.73	1816	1333	<u>80</u> 36	<u>9.2800</u> 0.2261	<u>9.28</u> 0.23
103	& C130-604-2 варіант 11	Пристрій противибуховий K-UZS-8	шт	1	<u>14552.28</u> -	- -	14552	-	- -	- -	- -
104	КБ20-30-1	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	100кг	0.48	<u>4108.34</u> 1286.67	<u>264.40</u> 84.90	1972	618	<u>127</u> 41	<u>8.5300</u> 0.5244	<u>4.09</u> 0.25
105	C130-528 варіант 11	Коробка монтажна для противибухового пристрою K-UZ-8	шт	1	<u>1892.39</u> -	- -	1892	-	- -	- -	- -
106	C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	1	<u>440.59</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
107	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0.1413	<u>136511.79</u> 34430.51	<u>682.53</u> 289.98	19289	4865	<u>96</u> 41	<u>239.7000</u> 1.8349	<u>33.87</u> 0.26
108	КБ20-4-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0.22294	<u>111812.02</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	24927	4998	<u>108</u> 44	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>34.79</u> 0.28
109	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.02	<u>224326.48</u> 34430.51	<u>682.53</u> 289.98	4487	689	<u>14</u> 6	<u>239.7000</u> 1.8349	<u>4.79</u> 0.04
110	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0.522	<u>209789.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	109510	11701	<u>252</u> 103	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>81.46</u> 0.65
111	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0.08375	<u>29471.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	2468	1877	<u>40</u> 17	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>13.07</u> 0.1
112	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	5.52544	<u>1070.24</u> -	- -	5914	-	- -	- -	- -
113	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>52.61</u> -	- -	6313	-	- -	- -	- -
114	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	9.899	<u>2173.50</u> 1234.61	<u>692.83</u> 308.98	21515	12221	<u>6858</u> 3059	<u>8.0900</u> 1.9551	<u>80.08</u> 19.35
115	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	10.116778	<u>101.79</u> -	- -	1030	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	10	<u>569.11</u> 415.05	<u>71.60</u> 26.74	5691	4151	<u>716</u> 267	<u>2.8200</u> 0.1700	<u>28.2</u> 1.7
117	С1630-522 варіант 24	Вентиляційна решітка ДР600х450 "Vents"	шт	10	<u>1851.51</u> -	<u>-</u> -	18515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	3	<u>462.26</u> 347.34	<u>56.76</u> 20.29	1387	1042	<u>170</u> 61	<u>2.3600</u> 0.1291	<u>7.08</u> 0.39
119	С1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300х100 "Vents"	шт	3	<u>644.85</u> -	<u>-</u> -	1935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	1 зонт	1	<u>1442.08</u> 125.20	<u>14.78</u> 4.49	1442	125	<u>15</u> 4	<u>0.8300</u> 0.0284	<u>0.83</u> 0.03
Разом прямі витрати по розділу 5							290701	46088	<u>8627</u> 3745		<u>313.71</u> 23.68
Разом будівельні роботи, грн.							290701				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							235986				
всього заробітна плата, грн.							49833				
Загальновиробничі витрати, грн.							24717				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34.13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8360				
Всього будівельні роботи, грн.							315418				

Всього по розділу 5							315418				
Розділ 6. В3											
121	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>4365.43</u> 2467.70	<u>150.54</u> 65.89	4365	2468	<u>151</u> 66	<u>16.1700</u> 0.4041	<u>16.17</u> 0.4
122	& С130-604- 2 варіант 12	Електроручний вентилятор, L=2620м2/год, P=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	1	<u>30190.58</u> -	<u>-</u> -	30191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	С130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>848.59</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ20-13-16	Установлення противибухового пристрою	1 клапан	1	<u>1815.51</u> 1332.98	<u>80.12</u> 35.73	1816	1333	<u>80</u> 36	<u>9.2800</u> 0.2261	<u>9.28</u> 0.23
125	& С130-604- 2 варіант 11	Пристрій противибуховий K-UZS-8	шт	1	<u>14552.28</u> -	<u>-</u> -	14552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ20-30-1	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	100кг	0.48	<u>4108.34</u> 1286.67	<u>264.40</u> 84.90	1972	618	<u>127</u> 41	<u>8.5300</u> 0.5244	<u>4.09</u> 0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C130-528 варіант 11	Коробка монтажна для противибухового пристрою K-UZ-8	шт	1	<u>1892.39</u> -	-	1892	-	-	-	-
128	C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	1	<u>440.59</u> -	-	441	-	-	-	-
129	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0.1413	<u>136511.79</u> 34430.51	<u>682.53</u> 289.98	19289	4865	<u>96</u> 41	<u>239.7000</u> 1.8349	<u>33.87</u> 0.26
130	КБ20-4-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0.22294	<u>111812.02</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	24927	4998	<u>108</u> 44	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>34.79</u> 0.28
131	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.02	<u>224326.48</u> 34430.51	<u>682.53</u> 289.98	4487	689	<u>14</u> 6	<u>239.7000</u> 1.8349	<u>4.79</u> 0.04
132	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0.522	<u>209789.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	109510	11701	<u>252</u> 103	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>81.46</u> 0.65
133	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0.0552544	<u>29471.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	1628	1239	<u>27</u> 11	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>8.62</u> 0.07
134	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	5.52544	<u>1070.24</u> -	-	5914	-	-	-	-
135	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	135	<u>52.61</u> -	-	7102	-	-	-	-
136	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	9.614	<u>2173.50</u> 1234.61	<u>692.83</u> 308.98	20896	11870	<u>6661</u> 2971	<u>8.0900</u> 1.9551	<u>77.78</u> 18.8
137	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	10.116778	<u>101.79</u> -	-	1030	-	-	-	-
138	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	22	<u>569.11</u> 415.05	<u>71.60</u> 26.74	12520	9131	<u>1575</u> 588	<u>2.8200</u> 0.1700	<u>62.04</u> 3.74
139	C1630-522 варіант 28	Вентиляційна решітка ДР500x250 "Vents"	шт	10	<u>955.95</u> -	-	9560	-	-	-	-
140	C1630-522 варіант 29	Вентиляційна решітка ДР450x150 "Vents"	шт	12	<u>624.45</u> -	-	7493	-	-	-	-
141	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	3	<u>462.26</u> 347.34	<u>56.76</u> 20.29	1387	1042	<u>170</u> 61	<u>2.3600</u> 0.1291	<u>7.08</u> 0.39
142	C1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300x100 "Vents"	шт	3	<u>644.85</u> -	-	1935	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	1 зонт	1	<u>1442.08</u> 125.20	<u>14.78</u> 4.49	1442	125	<u>15</u> 4	<u>0.8300</u> 0.0284	<u>0.83</u> 0.03
		Разом прями витрати по розділу 6					285198	50079	<u>9276</u> 3972		<u>340.8</u> 25.14
		Разом будівельні роботи, грн.					285198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225843				
		всього заробітна плата, грн.					54051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26868				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37.16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9104				
		Всього будівельні роботи, грн.					312066				

		Всього по розділу 6					312066				
Розділ 7. В4											
144	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1879.00</u> 1556.62	<u>62.66</u> 27.11	1879	1557	<u>63</u> 27	<u>10.2000</u> 0.1630	<u>10.2</u> 0.16
145	& C130-604-2 варіант 13	Канальний вентилятор L=700м3/год, P=250Па; N=0,177кВт, ТТ-ПРО-250	шт	1	<u>15173.12</u> -	<u>-</u> -	15173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0.31871	<u>136511.79</u> 34430.51	<u>682.53</u> 289.98	43508	10973	<u>218</u> 92	<u>239.7000</u> 1.8349	<u>76.39</u> 0.58
147	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0.0725	<u>29471.98</u> 22416.46	<u>482.90</u> 197.88	2137	1625	<u>35</u> 14	<u>156.0600</u> 1.2521	<u>11.31</u> 0.09
148	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	7.25	<u>1070.24</u> -	<u>-</u> -	7759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	85	<u>52.61</u> -	<u>-</u> -	4472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	3.912	<u>2173.50</u> 1234.61	<u>692.83</u> 308.98	8503	4830	<u>2710</u> 1209	<u>8.0900</u> 1.9551	<u>31.65</u> 7.65
151	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	39.98064	<u>101.79</u> -	<u>-</u> -	4070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ20-11-2	Установлення анемостатів	1 грата	14	<u>462.26</u>	<u>56.76</u>	6472	4863	<u>795</u>	<u>2.3600</u>	<u>33.04</u>
					347.34	20.29			284	0.1291	1.81
153	С1630-522 варіант 31	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	14	<u>276.63</u>	<u>-</u>	3873	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					97846	23848	<u>3821</u>		<u>162.59</u>
									1626		10.29
		Разом будівельні роботи, грн.					97846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70177				
		всього заробітна плата, грн.					25474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17.65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4320				
		Всього будівельні роботи, грн.					110560				

		Всього по розділу 7					110560				
		Розділ 8. В5									
154	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1879.00</u>	<u>62.66</u>	1879	1557	<u>63</u>	<u>10.2000</u>	<u>10.2</u>
					1556.62	27.11			27	0.1630	0.16
155	& С130-604- 2 варіант 14	Канальний вентилятор L=1300м3/год, P=300Па; N=0,32кВт, ТТ-ПРО-315	шт	1	<u>9079.64</u>	<u>-</u>	9080	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
156	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0.440385	<u>136511.79</u>	<u>682.53</u>	60118	15163	<u>301</u>	<u>239.7000</u>	<u>105.56</u>
					34430.51	289.98			128	1.8349	0.81
157	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0.0918	<u>29471.98</u>	<u>482.90</u>	2706	2058	<u>44</u>	<u>156.0600</u>	<u>14.33</u>
					22416.46	197.88			18	1.2521	0.11
158	С130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	9.18	<u>1070.24</u>	<u>-</u>	9825	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
159	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	93	<u>52.61</u>	<u>-</u>	4893	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
160	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	5.322	<u>2173.50</u>	<u>692.83</u>	11567	6571	<u>3687</u>	<u>8.0900</u>	<u>43.05</u>
					1234.61	308.98			1644	1.9551	10.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	5.439084	<u>101.79</u>	-	554	-	-	-	-
162	КБ20-11-2	Установлення анемостатів	1 грата	26	<u>462.26</u>	<u>56.76</u>	12019	9031	<u>1476</u>	<u>2.3600</u>	<u>61.36</u>
					347.34	20.29			528	0.1291	3.36
163	C1630-522 варіант 31	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	26	<u>276.63</u>	-	7192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					119833	34380	<u>5571</u>		<u>234.5</u>
									2345		14.85
		Разом будівельні роботи, грн.					119833				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79882				
		всього заробітна плата, грн.					36725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18350				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25.5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6241				
		Всього будівельні роботи, грн.					138183				

		Всього по розділу 8					138183				
		Разом прямі витрати по кошторису					2199517	358556	<u>64416</u>		<u>2441.12</u>
									27729		175.4
		Разом будівельні роботи, грн.					2199517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1776545				
		всього заробітна плата, грн.					386285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					191735				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					264.96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64883				
		Всього будівельні роботи, грн.					2391252				

		Всього по кошторису					2391252				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2881.48				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					451168				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Водопостачання та каналізація

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2228.717 тис. грн.
4.04179 тис.люд.год.
659.758 тис. грн.
3.9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ16-14-1	Розділ 1. Трубопровід господарчопитного водопостачання -В1-												
		Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1.7	52454.58 43141.18	6164.72 3774.73	89173	73340	10480 6417	268.9600 24.7574	457.23 42.09			
		Труба діам. 20х2,8 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	152.83	58.24 -	- -	8901	-	- -	- -	- -			
		Протипожежна муфта, діаметр 20 мм	10шт	0.2	452.24 -	- -	90	-	- -	- -	- -			
		Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0.2	33.46 -	- -	7	-	- -	- -	- -			
		Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	6.2	64.93 -	- -	403	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	4	<u>135.73</u> -	-	543	-	-	-	-
7	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0.5	<u>40000.20</u> 33934.22	<u>3896.56</u> 2334.97	20000	16967	<u>1948</u> 1167	<u>211.5600</u> 15.2947	<u>105.78</u> 7.65
8	C113-1352 варіант 2	Труба діам. 25x3,2 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	46.45	<u>98.02</u> -	-	4553	-	-	-	-
9	C1530-150 варіант 1	Протипожежна муфта, діаметр 25 мм	10шт	0.3	<u>618.80</u> -	-	186	-	-	-	-
10	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0.2	<u>32.75</u> -	-	7	-	-	-	-
11	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0.1	<u>106.25</u> -	-	11	-	-	-	-
12	C1530-166 варіант 1	Трійник 25x20x25мм SDR7,4	10шт	1.1	<u>142.72</u> -	-	157	-	-	-	-
13	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0.3	<u>143.65</u> -	-	43	-	-	-	-
14	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0.15	<u>32819.24</u> 27620.88	<u>2437.98</u> 1400.15	4923	4143	<u>366</u> 210	<u>172.2000</u> 9.1445	<u>25.83</u> 1.37
15	C113-1352 варіант 4	Труба діам. 32x4,4 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	14.07	<u>162.28</u> -	-	2283	-	-	-	-
16	C1530-151 варіант 1	Протипожежна муфта, діаметр 32 мм	10шт	0.2	<u>734.79</u> -	-	147	-	-	-	-
17	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0.1	<u>62.95</u> -	-	6	-	-	-	-
18	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0.1	<u>181.08</u> -	-	18	-	-	-	-
19	C1530-167 варіант 1	Трійник O32xO20xO32мм SDR7,4	10шт	0.3	<u>972.33</u> -	-	292	-	-	-	-
20	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0.1	<u>230.28</u> -	-	23	-	-	-	-
21	KB16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0.25	<u>43243.25</u> 36827.84	<u>2912.72</u> 1706.24	10811	9207	<u>728</u> 427	<u>229.6000</u> 11.1495	<u>57.4</u> 2.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1352 варіант 5	Труба діам. 40x5,5 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	23.425	<u>258.16</u>	-	6047	-	-	-	-
23	C1530-152 варіант 1	Противопожежна муфта, діаметр 40 мм	10шт	0.2	<u>948.45</u>	-	190	-	-	-	-
24	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0.1	<u>76.82</u>	-	8	-	-	-	-
25	C1530-158 варіант 1	Перехід, діаметр 40x25 мм	10шт	0.1	<u>76.82</u>	-	8	-	-	-	-
26	C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0.9	<u>326.80</u>	-	294	-	-	-	-
27	C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	1.2	<u>238.15</u>	-	286	-	-	-	-
28	КБ16-14-8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0.12	<u>44631.59</u> 32035.35	<u>6808.10</u> 4134.42	5356	3844	<u>817</u> 496	<u>205.0000</u> 27.0649	<u>24.6</u> 3.25
29	C113-1352 варіант 6	Труба діам. 90x8,2 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	11.688	<u>1566.82</u>	-	18313	-	-	-	-
30	C1530-162	Перехід, діаметр 90x75 мм	10шт	0.2	<u>460.54</u>	-	92	-	-	-	-
31	C121-783 варіант 1	Металеві кріплення трубопроводів	т	0.098	<u>76921.85</u>	-	7538	-	-	-	-
32	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26	<u>524.73</u> 524.73	-	13643	13643	-	3.5200	91.52
33	C113-2443 варіант 1	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дзн. =20мм, "Termaflex"	м	170	<u>28.02</u>	-	4763	-	-	-	-
34	C113-2443 варіант 2	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дзн. =25мм, "Termaflex"	м	50	<u>57.17</u>	-	2859	-	-	-	-
35	C113-2443 варіант 3	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дзн. =32мм, "Termaflex"	м	15	<u>71.45</u>	-	1072	-	-	-	-
36	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1.2	<u>524.73</u> 524.73	-	630	630	-	3.5200	4.22
37	C113-2443 варіант 4	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дзн. =90мм, "Termaflex"	м	12	<u>138.77</u>	-	1665	-	-	-	-
38	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0.95	<u>7872.23</u> 7822.98	-	7479	7432	-	49.5000	47.03
39	C1630-1432 варіант 19	Крани кульовий діам.15 (ручка-метелик)	шт	75	<u>165.56</u>	-	12417	-	-	-	-
40	C1630-1432 варіант 19	Крани кульовий діам.15 (ручка-метелик)	шт	16	<u>165.56</u>	-	2649	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1630-1432 варіант 15	Кран дренажний зі штуцером Ду10мм	шт	4	<u>139.74</u> -	-	559	-	-	-	-
42	& C1545- 318-6 варіант 1	Гнучкі підводки до приладів	шт	73	<u>308.13</u> -	-	22493	-	-	-	-
43	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	1 шт	4	<u>361.44</u> 220.62	<u>8.88</u> 4.82	1446	882	<u>36</u> 19	<u>1.4800</u> 0.0272	<u>5.92</u> 0.11
44	C1630-1432 варіант 16	Зворотній клапан Ду15мм, VT.171	шт	4	<u>476.35</u> -	-	1905	-	-	-	-
45	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 76 мм	100м	0.7	<u>103351.39</u> 13729.46	<u>2741.73</u> 839.99	72346	9611	<u>1919</u> 588	<u>91.0200</u> 5.2270	<u>63.71</u> 3.66
46	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7	<u>524.73</u> 524.73	-	3673	3673	-	3.5200	24.64
47	C113-2443 варіант 4	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =90мм, "Termaflex"	м	70	<u>138.77</u> -	-	9714	-	-	-	-
48	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	1 шт	1	<u>361.44</u> 220.62	<u>8.88</u> 4.82	361	221	<u>9</u> 5	<u>1.4800</u> 0.0272	<u>1.48</u> 0.03
49	C1630-1432 варіант 17	Зворотній клапан Ду32 мм, VT.171	шт	1	<u>1304.61</u> -	-	1305	-	-	-	-
50	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>4510.90</u> 3253.65	<u>221.46</u> 82.38	9022	6507	<u>443</u> 165	<u>21.3200</u> 0.5002	<u>42.64</u> 1
51	2301-1001 варіант 3	Циркуляційний насос Q=1,99 м3/год; N=3 кВт., MEDANA CH1-LC.1006-5/E/E/10T	шт	2	<u>42747.50</u> -	-	85495	-	-	-	-
52	КБ18-10-8	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3	1 бак	7	<u>2264.61</u> 2067.73	<u>145.01</u> 64.71	15852	14474	<u>1015</u> 453	<u>14.2200</u> 0.3917	<u>99.54</u> 2.74
53	C130-10 варіант 4	Резервуари для питної води V=750л, VGR750S-W	шт	7	<u>6091.95</u> -	-	42644	-	-	-	-
54	KM10-309-2	Реле, установлене на пульті і панелях	шт	2	<u>275.69</u> 252.86	-	551	506	-	1.6000	3.2
55	C130-10 варіант 5	Реле тиску HICONTROL 1	шт	2	<u>2610.40</u> -	-	5221	-	-	-	-
56	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	<u>649.30</u> 439.76	-	649	440	-	2.9500	2.95
Разом прямі витрати по розділу 1							501122	165520	<u>17761</u> 9947		<u>1057.69</u> 64.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					85495 3357 88852 415627 232346 175467 85145 115.07 28179 500772 589624				
		Розділ 2. Водолічильний вузол									
57	KP15-27-4	Установлення лічильників [вodomірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>430.05</u> 260.77	- -	430	261	- -	1.6500 -	1.65 -
58	C1630-1824 варіант 1	Лічильник холодної води Ду 20мм з імпульсним виходом Qном.=2,5 м3/год JS-2, 5-NK	шт	1	<u>2518.80</u> -	- -	2519	-	- -	- -	- -
59	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0.02	<u>7872.23</u> 7822.98	- -	157	156	- -	49.5000 -	0.99 -
60	C130-465 варіант 1	Крани кульовий, діаметр 15 мм	шт	2	<u>165.69</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
61	KP15-25-1	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>2358.44</u> 1669.58	<u>45.78</u> 2.43	2358	1670	<u>46</u> 2	<u>11.2000</u> 0.0154	<u>11.2</u> 0.02
62	& C113-42-6 варіант 1	Щтуцер до лічильника	шт	1	<u>115.04</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
63	C130-465 варіант 2	Клапан зворотний діам.25м VT.161	шт	1	<u>368.36</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
64	& C113-42-6 варіант 2	Перехід сталевий діам.25 -діам.20	шт	2	<u>148.19</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
65	& C113-42-6 варіант 3	Перехід сталевий O32 -O76	шт	2	<u>191.03</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
66	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>247.70</u> 217.68	<u>23.78</u> 1.26	248	218	<u>24</u> 1	<u>1.4100</u> 0.0080	<u>1.41</u> 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	2	<u>754.99</u> -	<u>-</u> -	1510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	2301-1001 варіант 4	Батерфляй з електроприводом BELIMO D625N Ду50	шт	1	<u>57131.67</u> -	<u>-</u> -	57132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					65846	2305	<u>70</u> 3		<u>15.25</u> 0.03
		Разом устаткування, грн.					57132				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2244				
		Всього устаткування, грн.					59376				
		Разом будівельні роботи, грн.					8714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6339				
		всього заробітна плата, грн.					2308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1155				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1.6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					9869				

		Всього по розділу 2					69245				
Розділ 3. Гарячий водопровід ТЗ											
69	КБ17-8-1	Монтаж водонагрівника електричного	10компл.	0.3	<u>21489.49</u> 19925.83	<u>1486.72</u> 663.49	6447	5978	<u>446</u> 199	<u>129.0700</u> 4.0028	<u>38.72</u> 1.2
70	& 2406-291-2 варіант 2	Електричний водонагрівач, V=100л, p=1,5/2, 5кВт, 220BABS VELIS EVO PW Ariston	шт	1	<u>13416.67</u> -	<u>-</u> -	13417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& 2406-291-2 варіант 1	Електричний водонагрівач, V=50л, p=1,8кВт, 220B PRO1 ECO DRYAriston	шт	7	<u>8666.67</u> -	<u>-</u> -	60667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	4	<u>4510.90</u> 3253.65	<u>221.46</u> 82.38	18044	13015	<u>886</u> 330	<u>21.3200</u> 0.5002	<u>85.28</u> 2
73	2301-1001 варіант 5	Циркуляційний насос N=0,37 кВт., MEDANA CH1-LC.202-5/E/A/10T	шт	4	<u>24800.00</u> -	<u>-</u> -	99200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	KP15-104-1	Установлення реле тиску	комплект	4	<u>260.59</u> 235.79	<u>-</u> -	1042	943	<u>-</u> -	1.4700	5.88
75	C130-10 варіант 5	Реле тиску HICONTROL 1	шт	1	<u>2610.40</u> -	<u>-</u> -	2610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0.38	<u>7872.23</u> 7822.98	- -	2991	2973	- -	49.5000	18.81
77	C1630-1432 варіант 19	Крани кульовий діам.15 (ручка-метелик)	шт	38	<u>165.56</u> -	- -	6291	-	- -	- -	- -
78	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1	<u>52454.58</u> 43141.18	<u>6164.72</u> 3774.73	52455	43141	<u>6165</u> 3775	<u>268.9600</u> 24.7574	<u>268.96</u> 24.76
79	C113-1352 варіант 3	Труба діам. 20x2,8 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	89.9	<u>58.24</u> -	- -	5236	-	- -	- -	- -
80	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	2.9	<u>135.73</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
81	C1530-166 варіант 1	Трійник 25x20x25мм SDR7,4	10шт	0.5	<u>142.72</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
82	C1530-166 варіант 2	Трійник 20x20x20мм SDR7,4	10шт	3	<u>142.72</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
83	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0.2	<u>40000.20</u> 33934.22	<u>3896.56</u> 2334.97	8000	6787	<u>779</u> 467	<u>211.5600</u> 15.2947	<u>42.31</u> 3.06
84	C113-1352 варіант 2	Труба діам. 25x3,2 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	18.58	<u>98.02</u> -	- -	1821	-	- -	- -	- -
85	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0.4	<u>143.65</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
86	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12	<u>524.73</u> 524.73	- -	6297	6297	- -	3.5200	42.24
87	C113-2443 варіант 1	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =20мм, "Termaflex"	м	100	<u>28.02</u> -	- -	2802	-	- -	- -	- -
88	C113-2443 варіант 2	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =25мм, "Termaflex"	м	20	<u>57.17</u> -	- -	1143	-	- -	- -	- -
89	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0.4	<u>1957.26</u> 1841.39	- -	783	737	- -	11.4800	4.59
90	& 2407-1302-1 варіант 4	Змішувач для душу із душовою сіткою на гнучкому шланзі	компл	4	<u>2025.80</u> -	- -	8103	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					298299	79871	<u>8276</u> 4771		<u>506.79</u> 31.02
		Разом устаткування, грн.					173284				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6805				
		Всього устаткування, грн.					180089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					125015 36868 84642 40349 53.66 13141 165364 345453				
		Розділ 4. Протипожежний водопровід В2									
91	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1.1	<u>14276.33</u> 11222.42	<u>2101.52</u> 699.90	15704	12345	<u>2312</u> 770	<u>71.0100</u> 4.3530	<u>78.11</u> 4.79
92	C130-892 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована , діаметр 57 мм	м	110	<u>593.03</u> -	<u>-</u> -	65233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C1530-176 варіант 1	Кутник діам.57х3,0мм	10шт	0.6	<u>1173.08</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C1530-176 варіант 2	Трійник діам.57х3,0мм	10шт	0.3	<u>1785.08</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11	<u>524.73</u> 524.73	<u>-</u> -	5772	5772	<u>-</u> -	3.5200 -	38.72 -
96	C113-2443 варіант 5	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =57мм, "Termaflex"	м	110	<u>98.99</u> -	<u>-</u> -	10889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.1968	<u>2322.49</u> 835.54	<u>97.34</u> 11.29	457	164	<u>19</u> 2	<u>4.7800</u> 0.0720	<u>0.94</u> 0.01
98	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.1968	<u>3426.58</u> 624.23	<u>72.04</u> 12.65	674	123	<u>14</u> 2	<u>3.6200</u> 0.0804	<u>0.71</u> 0.02
99	C121-783 варіант 1	Металеві кріплення трубопроводів	т	0.018	<u>76921.85</u> -	<u>-</u> -	1385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	<u>649.30</u> 439.76	<u>-</u> -	649	440	<u>-</u> -	2.9500 -	2.95 -
101	КБ10-39-1	Кран-комплект пожежний Установлення шаф пожежних	100шт	0.04	<u>18569.65</u> 17219.71	<u>-</u> -	743	689	<u>-</u> -	123.0155 -	4.92 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C113-1796 варіант 1	Муфта зєднувальна. Ду50	шт	4	<u>56.14</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& 17141- 2150-1	Касета для плоскоскладного рукава	шт	4	<u>362.58</u> -	<u>-</u> -	1450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& 17141- 2150-1 варіант 2	Важіль для відкривання вентиля пожежного крану	шт	4	<u>202.16</u> -	<u>-</u> -	809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	<u>2875.09</u> 265.66	<u>-</u> -	11500	1063	<u>-</u> -	1.7000	6.8
106	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	4	<u>2556.03</u> 265.66	<u>-</u> -	10224	1063	<u>-</u> -	1.7000	6.8
107	KM10-1-8	Датчик положення пожежного крану	плата	8	<u>79.67</u> 67.19	<u>12.48</u> 4.39	637	538	<u>99</u> 35	<u>0.4800</u> 0.0278	<u>3.84</u> 0.22
Разом прямі витрати по розділу 4							127591	22197	<u>2444</u> 809		<u>143.79</u> 5.04
Разом будівельні роботи, грн.							127591				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							102950				
всього заробітна плата, грн.							23006				
Загальновиробничі витрати, грн.							11130				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15.04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3690				
Всього будівельні роботи, грн.							138721				

Всього по розділу 4							138721				
Розділ 5. Трубопровід побутової каналізації -К1-1-											
108	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0.41	<u>15912.49</u> 15600.65	<u>99.82</u> 44.54	6524	6396	<u>41</u> 18	<u>95.7800</u> 0.2700	<u>39.27</u> 0.11
109	C113-2226 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 50	м	25	<u>72.84</u> -	<u>-</u> -	1821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C113-2226 варіант 2	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 40	м	16	<u>70.80</u> -	<u>-</u> -	1133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C113-1043 варіант 5	Трійник 50х50х50 90°	шт	1	<u>201.83</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C113-1043 варіант 2	Коліно діам.50 90°	шт	17	<u>64.13</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0.45	<u>15679.58</u> 14958.90	<u>205.74</u> 92.65	7056	6732	<u>93</u> 42	<u>91.8400</u> 0.5652	<u>41.33</u> 0.25
114	С113-2227 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 110	м	45	<u>171.89</u> -	<u>-</u> -	7735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С113-1043 варіант 4	Прочистка діам.110	шт	4	<u>200.81</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С113-1043 варіант 3	Коліно діам.110 90°	шт	2	<u>135.53</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	С113-1043 варіант 6	Трійник 110x50x110 90°	шт	13	<u>110.03</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	С113-1043 варіант 7	Трійник 110x110x110 90°	шт	2	<u>161.03</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	С113-1043 варіант 8	Трійник 110x110x110 45°	шт	1	<u>161.03</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С113-1043 варіант 9	Хрестовина 110x110 90°	шт	1	<u>89.63</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С113-1043 варіант 10	Гільза каналізаційна для проходу стін діам. 110	шт	2	<u>689.29</u> -	<u>-</u> -	1379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& 2415-1380-1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду110 з шпилькою та дюбелем	шт	12	<u>107.07</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& 2415-1380-2	Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем	шт	8	<u>107.07</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	<u>649.30</u> 439.76	<u>-</u> -	649	440	<u>-</u> -	2.9500 -	2.95 -
125	КБ18-13-2	Установлення каналізаційної насосної установки	1 насос	13	<u>6204.41</u> 4079.27	<u>386.67</u> 152.65	80657	53031	<u>5027</u> 1984	<u>26.7300</u> 0.9228	<u>347.49</u> 12
126	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1.3	<u>8495.60</u> 5689.79	<u>532.93</u> 244.54	11044	7397	<u>693</u> 318	<u>36.4100</u> 1.5210	<u>47.33</u> 1.98
127	& С130-901-1	Унітази керамічний зі змивним бачком "компакт" та гнучким шлангом в металевому оплетенні із нержавіючої сталі	компл	13	<u>3651.96</u> -	<u>-</u> -	47475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& 2407-1302-1 варіант 3	Гнучкий подовжувач для підключення унітазу	компл	13	<u>597.80</u> -	<u>-</u> -	7771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1	<u>5730.57</u> 5054.12	<u>304.17</u> 139.08	5731	5054	<u>304</u> 139	<u>31.9800</u> 0.8669	<u>31.98</u> 0.87
130	& 2407-1302-1 варіант 1	Умивальник пластиковим сифоном	компл	10	<u>3045.80</u> -	<u>-</u> -	30458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& 2407-1302-1 варіант 2	Змішувач для умивальника	компл	10	<u>1311.80</u> -	- -	13118	-	- -	- -	- -
132	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0.13	<u>7872.23</u> 7822.98	- -	1023	1017	- -	49.5000	6.44
133	С1630-1432 варіант 18	Крани кульовий діам.40 ВВ	шт	13	<u>646.69</u> -	- -	8407	-	- -	- -	- -
134	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0.2	<u>100625.55</u> 1178.28	<u>79.58</u> 36.35	20125	236	<u>16</u> 7	<u>7.5400</u> 0.2267	<u>1.51</u> 0.05
135	КБ18-13-2	Установлення каналізаційної насосної установки	1 насос	1	<u>6204.41</u> 4079.27	<u>386.67</u> 152.65	6204	4079	<u>387</u> 153	<u>26.7300</u> 0.9228	<u>26.73</u> 0.92
136	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	1 бак	3	<u>2985.03</u> 2623.20	<u>230.14</u> 103.56	8955	7870	<u>690</u> 311	<u>18.0400</u> 0.6224	<u>54.12</u> 1.87
137	С130-10 варіант 7	Аварійний каналізаційний резервуар для фекальних відходів 1000л, ГК ПБ	шт	3	<u>15679.95</u> -	- -	47040	-	- -	- -	- -
138	КБ18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	1 бак	1	<u>2292.92</u> 2067.73	<u>145.01</u> 64.71	2293	2068	<u>145</u> 65	<u>14.2200</u> 0.3917	<u>14.22</u> 0.39
139	С130-10 варіант 8	Аварійний каналізаційний резервуар для фекальних відходів 500л, ГК ПБ	шт	1	<u>7723.95</u> -	- -	7724	-	- -	- -	- -
140	С113-1043 варіант 11	Коліно діам.110 45°	шт	10	<u>132.47</u> -	- -	1325	-	- -	- -	- -
141	С113-1043 варіант 8	Трійник 110x110x110 45°	шт	3	<u>161.03</u> -	- -	483	-	- -	- -	- -
142	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0.01	<u>7872.23</u> 7822.98	- -	79	78	- -	49.5000	0.5
143	С1630-1432 варіант 18	Крани кульовий діам.40 ВВ	шт	1	<u>646.69</u> -	- -	647	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					333367	94398	<u>7396</u> 3037		<u>613.87</u> 18.44
		Разом будівельні роботи, грн.					333367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231573				
		всього заробітна плата, грн.					97435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44296				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56.32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13795				
		Всього будівельні роботи, грн.					377663				

		Всього по розділу 5					377663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Трубопровід побутової каналізації -К1-2-									
144	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1.15	<u>15912.49</u> 15600.65	<u>99.82</u> 44.54	18299	17941	<u>115</u> 51	<u>95.7800</u> 0.2700	<u>110.15</u> 0.31
145	C113-2226 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 50	м	45	<u>72.84</u> -	<u>-</u> -	3278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C113-2226 варіант 2	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 40	м	70	<u>70.80</u> -	<u>-</u> -	4956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C113-1043 варіант 5	Трійник 50х50х50 90°	шт	14	<u>201.83</u> -	<u>-</u> -	2826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C113-1043 варіант 2	Коліно діам.50 90°	шт	24	<u>64.13</u> -	<u>-</u> -	1539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0.65	<u>15679.58</u> 14958.90	<u>205.74</u> 92.65	10192	9723	<u>134</u> 60	<u>91.8400</u> 0.5652	<u>59.7</u> 0.37
150	C113-2227 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 110	м	65	<u>171.89</u> -	<u>-</u> -	11173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C113-1043 варіант 4	Прочистка діам.110	шт	5	<u>200.81</u> -	<u>-</u> -	1004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C113-1043 варіант 3	Коліно діам.110 90°	шт	2	<u>135.53</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	C113-1043 варіант 6	Трійник 110х50х110 90°	шт	27	<u>110.03</u> -	<u>-</u> -	2971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C113-1043 варіант 7	Трійник 110х110х110 90°	шт	6	<u>161.03</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C113-1043 варіант 8	Трійник 110х110х110 45°	шт	1	<u>161.03</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C113-1043 варіант 10	Гільза каналізаційна для проходу стін діам. 110	шт	3	<u>689.29</u> -	<u>-</u> -	2068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& 2415-1380-1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду110 з шпилькою та дюбелем	шт	12	<u>107.07</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& 2415-1380-2	Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем	шт	8	<u>107.07</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	<u>649.30</u> 439.76	<u>-</u> -	649	440	<u>-</u> -	2.9500 -	2.95 -
160	КБ18-13-2	Установлення каналізаційної насосної установки	1 насос	26	<u>6204.41</u> 4079.27	<u>386.67</u> 152.65	161315	106061	<u>10053</u> 3969	<u>26.7300</u> 0.9228	<u>694.98</u> 23.99
161	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2.6	<u>8495.60</u> 5689.79	<u>532.93</u> 244.54	22089	14793	<u>1386</u> 636	<u>36.4100</u> 1.5210	<u>94.67</u> 3.95


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0.28	<u>15912.49</u> 15600.65	<u>99.82</u> 44.54	4455	4368	<u>28</u> 12	<u>95.7800</u> 0.2700	<u>26.82</u> 0.08
173	C113-2226 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 50	м	8	<u>72.84</u> -	<u>-</u> -	583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C113-2226 варіант 3	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 20	м	20	<u>49.38</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	C113-1043 варіант 12	Коліно діам.50 45°	шт	42	<u>61.07</u> -	<u>-</u> -	2565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C113-1043 варіант 13	Редукція діам 32х 50мм	шт	2	<u>47.60</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	KP15-44-3	Установка сифонів	шт	2	<u>120.11</u> 120.11	<u>-</u> -	240	240	<u>-</u> -	0.7600	1.52
178	C113-1043 варіант 14	Сифон для дренажу конденсату з розривом струменя, HL138	шт	2	<u>1122.89</u> -	<u>-</u> -	2246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& 2407- 1302-1 варіант 5	Гофра для сифонів діам.32	компл	2	<u>379.21</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& 2415- 1380-2	Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем	шт	4	<u>107.07</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& 2415- 1380-2 варіант 1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду20 з шпилькою та дюбелем	шт	8	<u>99.42</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					13153	4608	<u>28</u> 12		<u>28.34</u> 0.08
		Разом будівельні роботи, грн.					13153				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8517				
		всього заробітна плата, грн.					4620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2226				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					731				
		Всього будівельні роботи, грн.					15379				

		Всього по розділу 7					15379				
		Разом прямі витрати по кошторису					1947365	549270	<u>49601</u> 24169		<u>3536.08</u> 153.27
		Разом устаткування, грн.					315911				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12406				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					328317 1631454 1032583 573439 268946 352.44 86319 1900400 2228717				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4041.79 659758				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Придбання устаткування для Водопостачання та каналізація

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 883.232 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-1098 варіант 1	Grundfos Sololift WC1 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв; (маса=0,009)	шт	37	17985.80	665475
2	15011-1098 варіант 2	Grundfos Sololift WC3 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв; (маса=0,009)	шт	2	14520.00	29040
3	15011-1098 варіант 3	Каналізаційна насосна станція N=1,1кВт, Multilift MSS.11.1.2; (маса=0,009)	шт	1	102816.00	102816
4	& 560110-111-1	Шафа вбудована HW-25-52 WKV 600x1500x250; (маса=0)	шт	4	11535.83	46143
5	& 17141-2150-1 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-5з; (маса=0,0005)	шт	8	538.00	4304
6	1503-7038 варіант 10	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-50; (маса=0,036)	шт	4	290.00	1160
7	1503-7038 варіант 11	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-25; (маса=0,036)	шт	4	230.00	920
		Разом				849858
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				33374
		Всього по кошторису				883232

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Електротехнічні рішення

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа:	Кошторисна вартість	2263.732 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3.73978 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	598.546 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ21-23-1	Розділ 1. Комплектні пристрої до 1000 В	1 шафа	5							
		Монтаж відно-розподільних пристроїв									
		Разом прямі витрати по розділу 1			3384.82	944.48	16924	8413	4722	10.3300	51.65
					1682.55	315.07			1575	1.7521	8.76
		Разом будівельні роботи, грн.					16924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3789				
		всього заробітна плата, грн.					9988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5.86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1435				
		Всього будівельні роботи, грн.					21487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					21487				
		Розділ 2. Світлотехнічне обладнання									
2	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	3.97	<u>35931.91</u> 25824.82	<u>8996.80</u> 6387.25	142650	102525	<u>35717</u> 25357	<u>177.6000</u> 39.3116	<u>705.07</u> 156.07
3	1507-1010 варіант 1	Світильник з світлодіодними лампами 36Вт ДВО20У-36	шт	307	<u>1459.27</u> -	<u>-</u> -	447996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	1507-1002 варіант 1	Світильник з лампами Е27, IP54 НББ-64В IP54	шт	90	<u>881.85</u> -	<u>-</u> -	79367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ21-18-1	Монтаж світильників	100шт	0.75	<u>56939.60</u> 32605.06	<u>9684.47</u> 6097.04	42705	24454	<u>7263</u> 4573	<u>211.2000</u> 36.6924	<u>158.4</u> 27.52
6	1507-1002 варіант 2	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл ДБОО2ВСП-6-6-102 IP65	шт	42	<u>2805.57</u> -	<u>-</u> -	117834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	1507-1002 варіант 3	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл ДБОО2ВСП-6-6-104 IP65	шт	33	<u>2839.23</u> -	<u>-</u> -	93695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111- 1848-1-1	Метизи для кріплення світильників	компл	10	<u>81.94</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					925066	126979	<u>42980</u> 29930		<u>863.47</u> 183.59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					925066 755107 156909 75296 101.56 24874 1000362				

		Всього по розділу 2					1000362				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
9	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1.9	<u>5981.84</u> 3705.12	<u>971.49</u> 407.69	11365	7040	<u>1846</u> 775	<u>24.0000</u> 2.2550	<u>45.6</u> 4.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& 15093-35121-1 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 4х25мм2	1000м	0.0102	<u>441738.88</u> -	- -	4506	-	- -	- -	- -
11	& 15093-35121-1 варіант 7	Кабель ВВГнгд перерізом 5х25мм2	1000м	0.051	<u>741618.88</u> -	- -	37823	-	- -	- -	- -
12	& 15093-35121-1 варіант 6	Кабель ВВГнгд перерізом 5х16мм2	1000м	0.1326	<u>485598.88</u> -	- -	64390	-	- -	- -	- -
13	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	74.1	<u>4412.00</u> 2470.08	<u>680.05</u> 278.42	326929	183033	<u>50392</u> 20631	<u>16.0000</u> 1.5400	<u>1185.6</u> 114.11
14	& 15093-35121-1 варіант 4	Кабель ВВГнгд перерізом 5х2,5мм2	1000м	0.561	<u>66990.88</u> -	- -	37582	-	- -	- -	- -
15	& 15093-35121-1 варіант 3	Кабель ВВГнгд перерізом 3х4мм2	1000м	1.785	<u>58484.08</u> -	- -	104394	-	- -	- -	- -
16	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3х2,5мм2	1000м	2.244	<u>37721.66</u> -	- -	84647	-	- -	- -	- -
17	15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3х1,5мм2	1000м	1.734	<u>26923.42</u> -	- -	46685	-	- -	- -	- -
18	& 15093-35103-1 варіант 1	Кабель (N)HXH FE180/E30 перерізом 3х1, 5мм2	1000м	1.173	<u>38858.59</u> -	- -	45581	-	- -	- -	- -
19	& 15093-35103-1 варіант 2	Кабель (N)HXH FE180/E30 перерізом 2х1, 5мм2	1000м	0.0612	<u>22885.39</u> -	- -	1401	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					765303	190073	<u>52238</u> 21406		<u>1231.2</u> 118.39
		Разом будівельні роботи, грн.					765303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					522992				
		всього заробітна плата, грн.					211479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99207				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					130.91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32061				
		Всього будівельні роботи, грн.					864510				

		Всього по розділу 3					864510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Електроустановочні вироби									
20	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0.91	<u>9781.51</u> 3874.65	- -	8901	3526	- -	27.6800	25.19
21	290902-56 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 220В 10А ІР20	шт	91	<u>107.31</u> -	- -	9765	-	- -	- -	- -
22	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0.11	<u>10008.27</u> 4101.41	- -	1101	451	- -	29.3000	3.22
23	290902-56 варіант 2	Вимикач двоклавішний, 220В 10А ІР20	шт	11	<u>127.71</u> -	- -	1405	-	- -	- -	- -
24	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0.94	<u>6982.20</u> 6982.20	- -	6563	6563	- -	49.8800	46.89
25	290902-224 варіант 1	Розетка з третім заземляючим контактом для прихов. встановлення 16А, 220В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці	шт	34	<u>172.40</u> -	- -	5862	-	- -	- -	- -
26	290902-224 варіант 2	Розетка з третім заземляючим контактом з двома для прихов. встановлення 16А, 220В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці	шт	60	<u>172.40</u> -	- -	10344	-	- -	- -	- -
27	& 2405- 2006-1-2М	Коробка установча	шт	196	<u>16.68</u> -	- -	3269	-	- -	- -	- -
28	& 1504- 17157-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	200	<u>51.01</u> -	- -	10202	-	- -	- -	- -
29	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	50	<u>2675.43</u> 2367.27	<u>189.56</u> 79.55	133772	118364	<u>9478</u> 3978	<u>16.2800</u> 0.4400	<u>814</u> 22
30	С113-1437- 11Б варіант 1	Труба ПВХ Ду 25 мм	м	5000	<u>19.51</u> -	- -	97550	-	- -	- -	- -
31	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0.1	<u>12543.02</u> 8864.50	<u>2589.92</u> 1562.96	1254	886	<u>259</u> 156	<u>57.4200</u> 10.0084	<u>5.74</u> 1
32	С113-1437- 11Б варіант 2	Труба сталеві Ду 100 мм	м	10	<u>221.47</u> -	- -	2215	-	- -	- -	- -
33	& 1504- 17157-1 варіант 2	Накінечник кабельний для міді січ.25мм	шт	40	<u>68.35</u> -	- -	2734	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					294937	129790	<u>9737</u> 4134		<u>895.04</u> 23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					294937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					155410 133924 65166 89.04 21809 360103 360103				
		Розділ 5. Заземлення									
34	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0.4	<u>11924.70</u> 9633.31	<u>59.24</u> 24.86	4770	3853	<u>24</u> 10	<u>62.4000</u> 0.1375	<u>24.96</u> 0.06
35	15095-1214 варіант 1	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0.02	<u>32716.11</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	15095-1214 варіант 2	Провід напругою 660в перерізом 16мм2 ПВ3	1000м	0.02	<u>73516.11</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KM8-472-5	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 16 мм	100 м	0.09	<u>10689.77</u> 3705.12	<u>1537.64</u> 429.09	962	333	<u>138</u> 39	<u>24.0000</u> 2.3984	<u>2.16</u> 0.22
38	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0.25	<u>7836.14</u> 3952.13	<u>595.77</u> 148.90	1959	988	<u>149</u> 37	<u>25.6000</u> 0.8353	<u>6.4</u> 0.21
39	& C111-1810-1-Ц варіант 1	Провідник плаский 40х4 гарячецинкований	м	10	<u>229.45</u> -	<u>-</u> -	2295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-1810-1-Ц варіант 2	Провідник плаский 25х4 гарячецинкований	м	15	<u>178.45</u> -	<u>-</u> -	2677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					14787	5174	<u>311</u> 86		<u>33.52</u> 0.49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14787 9302 5260 2484 3.3 807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					17271				

		Всього по розділу 5					17271				
		Разом прямі витрати по кошторису					2017017	460429	<u>109988</u>		<u>3074.88</u>
									57131		334.23
		Разом будівельні роботи, грн.					2017017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1446600				
		всього заробітна плата, грн.					517560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					246715				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					330.67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80986				
		Всього будівельні роботи, грн.					2263732				

		Всього по кошторису					2263732				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3739.78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					598546				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08_+

Придбання устаткування для електротехнічних рішень

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 101.248 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1968-6 варіант 1	Ввідно-розподільчий пункт, ВРП; (маса=0)	шт	1	65801.67	65802
2	1517-1968-6 варіант 2	Щит автоматичного введення резерву АВР-80, IP54; (маса=0)	шт	1	8000.00	8000
3	1517-1968-6 варіант 3	Щит ввідно-розподільчий ЩМП-6-0; (маса=0)	шт	1	15979.17	15979
4	1517-1968-6 варіант 4	Щит вентиляції ЩРн-24з IP31; (маса=0)	шт	1	2435.83	2436
5	1517-1968-6 варіант 5	Щит опалення ЩМП-3-0 IP31; (маса=0)	шт	1	5204.83	5205
		Разом				97422
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3826
		Всього по кошторису				101248

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Пожежна сигналізація

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа:	Кошторисна вартість	1355.728 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2.97158 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	475.544 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система протипожежної сигналізації									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	9310.89	1.61	9311	9063	2	60.8000	60.8
					9063.46	0.36			-	0.0026	-
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	127.59	7.79	128	95	8	0.6400	0.64
					95.40	3.89			4	0.0252	0.03
3	& 1715-1371-1-31 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7Аг	шт	1	1423.68	-	1424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	162.53	-	163	130	-	0.8000	0.8
					130.30	-			-	-	-
5	1503-7038 варіант 4	Модуль релейних виходів МРЛ 2.1	шт	1	728.00	-	728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	113	<u>505.14</u> 447.94	<u>1.61</u> 0.36	57081	50617	<u>182</u> 41	<u>3.2000</u> 0.0026	<u>361.6</u> 0.29
7	1503-7038 варіант 5	Сповіслювач пожежний димовий СПДЗ Артон	шт	103	<u>241.67</u> -	-	24892	-	-	-	-
8	1503-7038 варіант 6	Сповіслювач пожежний димовий СПДЗ Артон (резерв)	шт	10	<u>225.00</u> -	-	2250	-	-	-	-
9	1503-7038 варіант 7	Сповіслювач пожежний ручний СПР Тірас	шт	10	<u>540.80</u> -	-	5408	-	-	-	-
10	1503-7038 варіант 8	Сповіслювач пожежний ручний СПР Тірас (резерв)	шт	1	<u>624.00</u> -	-	624	-	-	-	-
11	KM10-397-8	Шафа комутаційна	шт	1	<u>4718.53</u> 3100.66	-	4719	3101	-	20.8000	20.8
12	1503-7038 варіант 9	Щиток електричний розподільчий на 6 автоматів (ШхВхГ- 200х265х130), в комплекті з автоматами	шт	1	<u>522.50</u> -	-	523	-	-	-	-
13	1503-7038 варіант 18	Коробка розгалуження КМС2-28	шт	8	<u>51.01</u> -	-	408	-	-	-	-
14	1503-7038 варіант 19	Резистор 0,56 кОм для	шт	111	<u>22.24</u> -	-	2469	-	-	-	-
15	1503-7038 варіант 20	Резистор 3,0 кОм	шт	13	<u>33.15</u> -	-	431	-	-	-	-
16	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	19.7	<u>4353.67</u> 2470.08	<u>621.72</u> 278.42	85767	48661	<u>12248</u> 5485	<u>16.0000</u> 1.5400	<u>315.2</u> 30.34
17	& C115097-23331 варіант 3	Кабель 1x2x0,8, J-Y(St)Y-Lg	1000м	1.989	<u>7081.14</u> -	-	14084	-	-	-	-
18	& C115097-23331 варіант 4	Кабель 1x2x0,8, JE-H(St)H...FE180/E30 FB30	1000м	0.0102	<u>7081.14</u> -	-	72	-	-	-	-
19	& C115097-23331 варіант 5	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 3x1.5 межею вогнест. 30 хв.	1000м	0.0714	<u>37783.14</u> -	-	2698	-	-	-	-
20	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	15.7	<u>10898.84</u> 5989.94	<u>4374.09</u> 1415.16	171112	94042	<u>68673</u> 22218	<u>38.8000</u> 8.9439	<u>609.16</u> 140.42
21	C113-129 варіант 4	Короб монтажний 20x20(вогнестійкий)	м	1464.5	<u>34.44</u> -	-	50437	-	-	-	-
22	C113-129 варіант 5	Короб монтажний 100x60(вогнестійкий)	м	121.2	<u>174.71</u> -	-	21175	-	-	-	-
23	KM10-911-1	Вимірювання опору шлейфа	ділянка	1	<u>1254.26</u> 1073.30	<u>180.96</u> 47.95	1254	1073	<u>181</u> 48	<u>7.2000</u> 0.2944	<u>7.2</u> 0.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 1					457158	206782	<u>81294</u> 27796		<u>1376.2</u> 171.37
		Разом устаткування, грн.					34425				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1352				
		Всього устаткування, грн.					35777				
		Разом будівельні роботи, грн.					422733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134657				
		всього заробітна плата, грн.					234578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34778				
		Всього будівельні роботи, грн.					531552				

		Всього по розділу 1					567329				
		Розділ 2. Система автоматизації систем протипожежного захисту									
24	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>9310.89</u> 9063.46	<u>1.61</u> 0.36	9311	9063	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0.0026	<u>60.8</u> -
25	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>127.59</u> 95.40	<u>7.79</u> 3.89	255	191	<u>16</u> 8	<u>0.6400</u> 0.0252	<u>1.28</u> 0.05
26	& 1715-1371-1-31 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7Аг	шт	2	<u>1423.68</u> -	<u>-</u> -	2847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>352.50</u> 252.86	<u>-</u> -	353	253	<u>-</u> -	1.6000 -	1.6 -
28	& 1715-1371-1-31 варіант 4	Адресна виносна панель керування АМ-BTN	шт	1	<u>6054.73</u> -	<u>-</u> -	6055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 1715-1371-1-31 варіант 5	Адресна виносна панель індикації АМ-IND	шт	1	<u>5650.81</u> -	<u>-</u> -	5651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	41	<u>352.50</u> 252.86	<u>-</u> -	14453	10367	<u>-</u> -	1.6000 -	65.6 -
31	& 1715-1371-1-31 варіант 6	Блок на два виходи/ 2 входи адресований АМ-MULTI	шт	27	<u>6060.85</u> -	<u>-</u> -	163643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 1715-1371-1-31 варіант 7	Блок 4 входи адресований АМ-IN4	шт	19	<u>1336.21</u> -	<u>-</u> -	25388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	<u>114.91</u> 111.98	<u>-</u> -	689	672	<u>-</u> -	0.8000 -	4.8 -
34	1503-7038 варіант 26	Коробка DKC-53700	шт	6	<u>63.85</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	8	<u>783.79</u> 521.22	<u>228.89</u> 72.95	6270	4170	<u>1831</u> 584	<u>3.2000</u> 0.4062	<u>25.6</u> 3.25
36	1503-7038 варіант 27	Шафа управління вентилятором димовидалення (7,5 кВт), в комплекті	шт	4	<u>20108.79</u> -	<u>-</u> -	80435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	1503-7038 варіант 28	Шафа управління вентилятором димовидалення (3 кВт), в комплекті	шт	2	<u>15008.79</u> -	<u>-</u> -	30018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	1503-7038 варіант 29	Шафа управління вентилятором димовидалення (0,8 кВт), в комплекті	шт	2	<u>9908.79</u> -	<u>-</u> -	19818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходоір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	14	<u>292.69</u> 247.01	<u>11.68</u> 5.84	4098	3458	<u>164</u> 82	<u>1.6000</u> 0.0378	<u>22.4</u> 0.53
40	1503-7038 варіант 30	Датчик-реле рівня PZ-832	шт	4	<u>4786.35</u> -	<u>-</u> -	19145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	1503-7038 варіант 31	Зонд для датчика-реле рівня PZ-832	шт	10	<u>298.35</u> -	<u>-</u> -	2984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KM10-309-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	16	<u>206.14</u> 189.65	<u>-</u> -	3298	3034	<u>-</u> -	1.2000 -	19.2 -
43	1503-7038 варіант 32	Кнопка "Пуск СПДЗ" РУПД-06-8-О-М-О	шт	8	<u>157.59</u> -	<u>-</u> -	1261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	1503-7038 варіант 33	Кнопка "Пуск ВПВ" РУПД-06-8-О-М-О	шт	8	<u>157.59</u> -	<u>-</u> -	1261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	<u>278.14</u> 223.97	<u>7.12</u> 1.41	2225	1792	<u>57</u> 11	<u>1.6000</u> 0.0101	<u>12.8</u> 0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1503-7038 варіант 34	Сповіщувач магнітно контактний СОМКЗ-4	шт	8	<u>98.27</u> -	-	786	-	-	-	-
47	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	<u>114.91</u> 111.98	-	919	896	-	0.8000	6.4
48	1503-7038 варіант 26	Коробка ДКС-53700	шт	8	<u>63.85</u> -	-	511	-	-	-	-
49	1503-7038 варіант 35	Коробка вогнестійка	шт	25	<u>94.45</u> -	-	2361	-	-	-	-
50	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>483.49</u> 252.86	<u>26.53</u> 7.19	967	506	<u>53</u> 14	<u>1.6000</u> 0.0421	<u>3.2</u> 0.08
51	1503-7038 варіант 36	Автоматичний вимикач 6А	шт	2	<u>155.65</u> -	-	311	-	-	-	-
52	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	25	<u>292.69</u> 247.01	<u>11.68</u> 5.84	7317	6175	<u>292</u> 146	<u>1.6000</u> 0.0378	<u>40</u> 0.95
53	1503-7038 варіант 37	Реле РЕК78/3 12В 5А, RRP20-3-05-024D	шт	25	<u>111.54</u> -	-	2789	-	-	-	-
54	1503-7038 варіант 38	База для реле РЕК78/3 12В 5А, RRP20-3-05-024D	шт	25	<u>137.19</u> -	-	3430	-	-	-	-
55	KM8-148-1	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9.9	<u>4395.40</u> 2470.08	<u>663.45</u> 278.42	43514	24454	<u>6568</u> 2756	<u>16.0000</u> 1.5400	<u>158.4</u> 15.25
56	KM10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	2.4	<u>11486.77</u> 7870.90	<u>1398.16</u> 492.08	27568	18890	<u>3356</u> 1181	<u>52.8000</u> 3.1136	<u>126.72</u> 7.47
57	C152-152 варіант 15	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0.0408	<u>8931.27</u> -	-	364	-	-	-	-
58	C152-152 варіант 19	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 2x2x0,8	1000м	0.0816	<u>8931.27</u> -	-	729	-	-	-	-
59	C152-152 варіант 20	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 4x2x0,8	1000м	0.4896	<u>8931.27</u> -	-	4373	-	-	-	-
60	C152-152 варіант 17	Кабель вогнестійкий NHXH FE 180/E30 2x1,5	1000м	0.2244	<u>31065.27</u> -	-	6971	-	-	-	-
61	C152-152 варіант 18	Кабель вогнестійкий NHXH FE 180/E30 3x1,5	1000м	0.3774	<u>38715.27</u> -	-	14611	-	-	-	-
62	C152-152 варіант 22	Кабель КВВГнгд 7x1,0	1000м	0.0204	<u>44559.87</u> -	-	909	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C152-152 варіант 8	Кабель ВВГнгд 2х1,5	1000м	0.0204	<u>23721.27</u>	-	484	-	-	-	-
64	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	10.3	<u>10898.84</u>	<u>4374.09</u>	112258	61696	<u>45053</u>	<u>38.8000</u>	<u>399.64</u>
65	C113-129 варіант 4	Короб монтажний 20х20(вогнестійкий)	м	999.9	<u>34.44</u>	-	34437	-	-	-	-
66	C113-129 варіант 5	Короб монтажний 100х60(вогнестійкий)	м	40.4	<u>174.71</u>	-	7058	-	-	-	-
67	& C113-129- B2 варіант 4	Труба гнучка гофрована легка ПВХ, д. 20мм	м	61.2	<u>13.20</u>	-	808	-	-	-	-
68	KM8-409-1	Монтаж гофрованих труб	100 м	0.6	<u>24828.41</u>	<u>14591.84</u>	14897	3600	<u>8755</u>	<u>42.3300</u>	<u>25.4</u>
69	KM10-911-1	Вимірювання опору шлейфа	ділянка	1	<u>1254.26</u>	<u>180.96</u>	1254	1073	<u>181</u>	<u>7.2000</u>	<u>7.2</u>
70	KM10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	28	<u>293.62</u>	<u>84.53</u>	8221	5711	<u>2367</u>	<u>1.6000</u>	<u>44.8</u>
71	2405-1388 варіант 3	Коробка клемна КР-Р4	шт	28	<u>154.15</u>	-	4316	-	-	-	-
72	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	10	<u>340.06</u>	-	3401	1436	-	0.9300	9.3
		Разом прямі витрати по розділу 2			143.57	-	705405	157437	<u>68695</u>		<u>1035.14</u>
									22349		139.07
		Разом будівельні роботи, грн.					705405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					479273				
		всього заробітна плата, грн.					179786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82994				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107.8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26402				
		Всього будівельні роботи, грн.					788399				

		Всього по розділу 2					788399				
		Разом прямі витрати по кошторису					1162563	364219	<u>149989</u>		<u>2411.34</u>
									50145		310.44
		Разом устаткування, грн.					34425				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1352				
		Всього устаткування, грн.					35777				
		Разом будівельні роботи, грн.					1128138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					613930 414364 191813 249.8 61180 1319951 1355728				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2971.58 475544				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Придбання устаткування для пожежної сигналізації

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 84.705 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-7038 варіант 2	Прилад «Тірас-16П.1»; (маса=0,036)	шт	1	19260.00	19260
2	1503-7038 варіант 1	Прилад TIRAS PRIME A ВКПФ"Тірас"; (маса=0,036)	шт	1	27820.00	27820
3	1503-7038 варіант 4	Модуль релейних виходів МРЛ 2.1; (маса=0,036)	шт	1	728.00	728
4	1503-7038 варіант 5	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ Артон; (маса=0,036)	шт	103	241.67	24892
5	1503-7038 варіант 6	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ Артон (резерв); (маса=0,036)	шт	10	225.00	2250
6	1503-7038 варіант 7	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас ; (маса=0,036)	шт	10	540.80	5408
7	1503-7038 варіант 8	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас (резерв); (маса=0,036)	шт	1	624.00	624
8	1503-7038 варіант 9	Щиток електричний розподільчий на 6 автоматів (ШхВхГ- 200х265х130), в комплекті з автоматами; (маса=0,036)	шт	1	522.50	523
		Разом				81505
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3200
		Всього по кошторису				84705

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Система контролю загазованості

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа:	Кошторисна вартість	136.516 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.30147 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	47.432 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ11-60-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж сигналізатора газу	комплект	1	1030.59 769.92	195.48 82.03	1031	770	195 82	4.8000 0.4538	4.8 0.45			
2	КМ11-91-1	Монтаж датчика газу	шт	6	327.29 241.34	35.54 14.92	1964	1448	213 90	1.6000 0.0825	9.6 0.5			
3	КМ10-3-8	Блок безперебійного живлення	ящик	1	729.18 715.54	- -	729	716	- -	4.8000 -	4.8 -			
4 & 1715-1371-1-31	Блок живлення з акумулятором	шт	1	6874.81 -	- -	6875	-	- -	- -	- -	- -			
5	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	729.18 715.54	- -	729	716	- -	4.8000 -	4.8 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1715-1371-1-31 варіант 2	Блок живлення IPS-243OC-07	шт	1	<u>3814.81</u> -	- -	3815	-	- -	- -	- -
7	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>127.59</u> 95.40	<u>7.79</u> 3.89	255	191	<u>16</u> 8	<u>0.6400</u> 0.0252	<u>1.28</u> 0.05
8	& 1715-1371-1-31 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7Аг	шт	2	<u>1423.68</u> -	- -	2847	-	- -	- -	- -
9	KM10-668-2	Сповісчувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	<u>505.36</u> 447.94	<u>1.83</u> 0.36	4043	3584	<u>15</u> 3	<u>3.2000</u> 0.0026	<u>25.6</u> 0.02
10	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультях і панелях	шт	1	<u>352.50</u> 252.86	- -	353	253	- -	1.6000 -	1.6 -
11	1503-7038 варіант 21	Модуль реле	шт	1	<u>757.35</u> -	- -	757	-	- -	- -	- -
12	1503-7038 варіант 22	Розетка для реле	шт	1	<u>145.35</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
13	KM10-901-8	Монтаж коробки клемної	шт	15	<u>293.62</u> 203.95	<u>84.53</u> 5.63	4404	3059	<u>1268</u> 84	<u>1.6000</u> 0.0362	<u>24</u> 0.54
14	& 2405-1380-B5 варіант 2	Коробка клемна	шт	15	<u>154.15</u> -	- -	2312	-	- -	- -	- -
15	& 2405-1380-B5 варіант 3	Клемна колодка 12x4 подільча	шт	15	<u>88.26</u> -	- -	1324	-	- -	- -	- -
16	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>783.79</u> 521.22	<u>228.89</u> 72.95	784	521	<u>229</u> 73	<u>3.2000</u> 0.4062	<u>3.2</u> 0.41
17	1503-7038 варіант 23	Бокс 300x300x120	шт	1	<u>728.79</u> -	- -	729	-	- -	- -	- -
18	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	5.1	<u>6015.64</u> 4947.55	<u>422.83</u> 198.87	30680	25233	<u>2156</u> 1014	<u>32.8000</u> 1.1242	<u>167.28</u> 5.73
19	C113-129 варіант 3	Короб монтажний(кабель-канал), 20x40	м	515.1	<u>61.42</u> -	- -	31637	-	- -	- -	- -
20	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1.05	<u>4395.40</u> 2470.08	<u>663.45</u> 278.42	4615	2594	<u>697</u> 292	<u>16.0000</u> 1.5400	<u>16.8</u> 1.62
21	C152-152 варіант 4	Кабель КВВГнг 4x1,5	1000м	0.2346	<u>38647.27</u> -	- -	9067	-	- -	- -	- -
22	C152-152 варіант 6	Кабель ВВГнгд 3x1,5	1000м	0.0102	<u>27138.27</u> -	- -	277	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C152-152 варіант 8	Кабель ВВГнгд 2х1,5	1000м	0.2856	<u>23721.27</u>	-	6775	-	-	-	-
24	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	3	<u>340.06</u> 143.57	-	1020	431	-	0.9300	2.79
		Разом прямі витрати по кошторису					117167	39516	<u>4789</u> 1646		<u>266.55</u> 9.32
		Разом будівельні роботи, грн.					117167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72862				
		всього заробітна плата, грн.					41162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19349				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25.6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6270				
		Всього будівельні роботи, грн.					136516				

		Всього по кошторису					136516				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					301.47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47432				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Придбання устаткування для системи контролю загазованості

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 47.858 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30036- B2-П варіант 1	Газосигналізатор ВАРТА 1-03-14; (маса=0,0012)	шт	1	13750.00	13750
2	& 1704-50001- B1 варіант 1	Датчик метану, природного газу, ДМ 14; (маса=0,008)	шт	6	4080.00	24480
3	& 1602-30001- 1-B1 варіант 2	Світло-звуковий сповіщувач, "Сержант С-07С-24" з надписом "Увага всім залишити приміщення. Аварійний витік газу. Викличте службу 104"; (маса=0,03) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	8	977.50	7820 46050 1808 47858

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Автоматизація комплексна

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа:	Кошторисна вартість	3.933 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.01534 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2.628 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-573-4	Розділ 1. Монтаж устаткування	шт	4			2881	2085	707	3.2000	12.8
		Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм			720.22	176.74					
		Разом прямі витрати по розділу 1					2881	2085	707		12.8
									211		1.18
		Разом будівельні роботи, грн.					2881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89				
		всього заробітна плата, грн.					2296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1.36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					332				
		Всього будівельні роботи, грн.					3933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					3933				
		Разом прямі витрати по кошторису					2881	2085	<u>707</u>		<u>12.8</u>
									211		1.18
		Разом будівельні роботи, грн.					2881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89				
		всього заробітна плата, грн.					2296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1.36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					332				
		Всього будівельні роботи, грн.					3933				

		Всього по кошторису					3933				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15.34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2628				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Придбання устаткування для комплексної автоматизації

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 185.363 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1116 варіант 2	Шафа управління та автоматизації теплового вузла; (маса=0)	шт	1	40000.00	40000
2	1517-1116 варіант 4	Шафа управління та автоматизації припливно-витяжної системи; (маса=0)	шт	1	50000.00	50000
3	1517-1116 варіант 3	Шафа управління та автоматизації контролю концентрації вуглецю; (маса=0)	шт	1	50000.00	50000
4	1517-1116 варіант 1	Щит управління вогнезатримуючими клапанами ЩУКВ; (маса=0)	шт	1	38357.50	38358
		Разом				178358
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7005
		Всього по кошторису				185363

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Дизельна електростанція

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа:	Кошторисна вартість	185.439 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.54359 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	94.195 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1.36	<u>90445.44</u> 44466.24	<u>20183.34</u> 10891.05	123006	60474	<u>27449</u> 14812	<u>273.0000</u> 54.6889	<u>371.28</u> 74.38
2	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0.45	<u>13447.77</u> 3458.11	<u>5295.28</u> 1770.50	6051	1556	<u>2383</u> 797	<u>22.4000</u> 11.1815	<u>10.08</u> 5.03
3	КМ8-407-5	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	100 м	0.133	<u>87227.14</u> 19266.62	<u>58446.74</u> 20914.58	11601	2562	<u>7773</u> 2782	<u>124.8000</u> 131.8059	<u>16.6</u> 17.53
4	& С1-1198-1-2Г-1	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгнд, кількість жил та переріз 5х4 мм2	1000м	0.015	<u>100898.19</u> -	<u>-</u> -	1513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1-1198-1-2В-10	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгнд, кількість жил та переріз 5х10 мм2	1000м	0.015	<u>190967.58</u> -	<u>-</u> -	2865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1-153-34 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгнд, число жил та переріз 10х2, 5 мм2	1000м	0.015	<u>128867.11</u> -	<u>-</u> -	1933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0.3	<u>7737.99</u> 3952.13	<u>520.95</u> 148.90	2321	1186	<u>156</u> 45	<u>25.6000</u> 0.8353	<u>7.68</u> 0.25
8	C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 20х3 мм	т	0.0243	<u>40460.40</u> -	<u>-</u> -	983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					150273	65778	<u>37761</u> 18436		<u>405.64</u> 97.19
		Разом будівельні роботи, грн.					150273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46734				
		всього заробітна плата, грн.					84214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40.76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9981				
		Всього будівельні роботи, грн.					185439				

		Всього по кошторису					185439				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					543.59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94195				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

Придбання устаткування ДЕС

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 589.201 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.


№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-6002 варіант 3	Дизельна електростанція 380В, 50кВт, автоматичний пуск, всепогодний кожух, ДЕС-50кВт Matarì MB50; (маса=1,52) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	583333.33	583333 5868 589201

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Технологічне устаткування

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1240.445 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0.05814 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата9.191 тис. грн.
Середній розряд робіт3.5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ18-10-3	Установлення баків для води круглих місткістю 0,2 м3	1 бак	4	988.93	55.07	3956	3632	220	5.9500	23.8
					908.03	13.32			53	0.0708	0.28
2	& С130-10-1-Т	Баки для води на 200л	шт	4	2371.72	-	9487	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ18-10-6	Установлення баків для води місткістю 0,5 м3	1 бак	2	2123.31	23.29	4247	4135	47	14.2200	28.44
					2067.73	9.14			18	0.0450	0.09
4	& С130-10-1-Т	Баки для води на 750л	шт	2	6110.02	-	12220	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					29910	7767	267		52.24
									71		0.37
		Разом будівельні роботи, грн.					29910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					21876 7838 3955 5.53 1353 33865				
		Розділ 2. Устаткування, що не монтується									
5	241996-11034 варіант 3	Стілець з регулюванням висоти 380х448 (Україна)	шт	226	<u>1075.00</u> -	- -	242950	-	- -	- -	- -
6	560103-1 варіант 1	Парта учнівська 1200х500 регульована висота	шт	108	<u>1504.50</u> -	- -	162486	-	- -	- -	- -
7	560103-1 варіант 2	Парта шкільна одномісна 600х500х640-760(н) мм (Україна)	шт	17	<u>1083.33</u> -	- -	18417	-	- -	- -	- -
8	241996-11034 варіант 2	Стілець медичний (ролики) основа Ф600	шт	1	<u>1958.00</u> -	- -	1958	-	- -	- -	- -
9	241996-11034 варіант 1	Стілець розкладний	шт	270	<u>991.67</u> -	- -	267751	-	- -	- -	- -
10	241996-18014-11 варіант 6	Стіл медичний з нержавіючої сталі 800х600х850 00002 СТЕЛАР	шт	1	<u>7154.17</u> -	- -	7154	-	- -	- -	- -
11	560110-216 варіант 1	Кушетка медична 1900х580 КМ1.101	шт	1	<u>9724.17</u> -	- -	9724	-	- -	- -	- -
12	& 2203-3053-12 варіант 1	Кулер підлоговий під бутиль 19л СН-V128EN	шт	10	<u>12500.00</u> -	- -	125000	-	- -	- -	- -
13	2406-15002 варіант 1	Ведро педальне 20л Plain MB0120	шт	10	<u>1040.00</u> -	- -	10400	-	- -	- -	- -
14	2406-15002 варіант 2	Дозатор рідкого мила 800мл D-800-SUS	шт	5	<u>623.00</u> -	- -	3115	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	241996-11018 варіант 1	Диспенсер нержавіюча сталь YS-5823 LUNA	шт	6	<u>4155.00</u> -	- -	24930	-	- -	- -	- -
16	241996-18014-11 варіант 7	Стелаж металевий на 5 полиць 900x500x1800h Меткас	шт	1	<u>3000.00</u> -	- -	3000	-	- -	- -	- -
17	241996-18014-11 варіант 1	Стелаж металевий на 5 полиць 1000x450x1800h Меткас	шт	8	<u>4405.00</u> -	- -	35240	-	- -	- -	- -
18	241996-18014-11 варіант 2	Стелаж металевий на 5 полиць 900x500x1800h	шт	1	<u>2580.00</u> -	- -	2580	-	- -	- -	- -
19	241996-18014-11 варіант 3	Стіл кухоний з нержавіючої сталі 1100x500x850 00001 СТЕЛАР	шт	6	<u>4724.17</u> -	- -	28345	-	- -	- -	- -
20	560103-1 варіант 3	Регульований по висоті комплект для шкільної їдальні (Стіл і лава) 2000x700x750	шт	2	<u>8104.11</u> -	- -	16208	-	- -	- -	- -
21	241996-18014-11 варіант 4	Лава з вішалкою 1000x700 51505-0019 УХЛ-МАШ	шт	6	<u>5213.33</u> -	- -	31280	-	- -	- -	- -
22	560103-23 варіант 1	Шафа металева на 6 дверей 900x500x1800* ШОМ-300/3/6 ЕМВУ	шт	11	<u>6844.17</u> -	- -	75286	-	- -	- -	- -
23	241996-18014-11 варіант 5	Лава підвійна з вішалкою 1000x700 51505-0019 УХЛ-МАШ	шт	3	<u>3575.00</u> -	- -	10725	-	- -	- -	- -
24	290827-34 варіант 2	Табличка позначення укриття 60x50см	шт	2	<u>332.00</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
25	241996-11018 варіант 2	Тримач для туалетного папіру 10540	шт	12	<u>1900.00</u> -	- -	22800	-	- -	- -	- -
26	& 2407-1210-6-2 варіант 1	Паперовий рушник	шт	12	<u>100.00</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -
27	2406-15002 варіант 3	Ведро педальне 5л	шт	12	<u>313.00</u> -	- -	3756	-	- -	- -	- -
28	290827-34 варіант 1	Йоржик для унітаза Black Mood 58198 Arino	шт	12	<u>308.00</u> -	- -	3696	-	- -	- -	- -
29	560103-29-В варіант 1	Шафа металева для прибирального інвентаря 500x500x1800*	шт	1	<u>2748.00</u> -	- -	2748	-	- -	- -	- -
30	560103-29-В варіант 2	Шафа металева медична 900x400x1800* ШМ4.123	шт	1	<u>33135.00</u> -	- -	33135	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5	шт	5	<u>450.00</u>	-	2250	-	-	-	-
32	& 2403- 4005-1	Електрочайник	шт	4	<u>2416.67</u>	-	9667	-	-	-	-
33	290116-5446 варіант 1	Ліхтарик	шт	20	<u>220.00</u>	-	4400	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1160865	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1160865				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					45588				
		Всього устаткування, грн.					1206453				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 18204,59 x 0,007, грн.					127				
		Всього будівельні роботи, грн.					127				

		Всього по розділу 2					1206580				
		Разом прямі витрати по кошторису					1190775	7767	<u>267</u>		<u>52.24</u>
		Разом устаткування, грн.					1160865		71		0.37
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					45588				
		Всього устаткування, грн.					1206453				
		Разом будівельні роботи, грн.					29910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21876				
		всього заробітна плата, грн.					7838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3955				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1353				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 18204,59 x 0,007, грн.					127				
		Всього будівельні роботи, грн.					33992				

		Всього по кошторису					1240445				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					58.14				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9191				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Влаштування підйомника

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа:	Кошторисна вартість	113.235 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.2489 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	42.705 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM3-575-1	Розділ 1. Монтажні роботи	шт	4							
		Монтаж площадки підйомальної			24343.39	18000.17	97374	21404	72001	36.8000	147.2
					5351.09	4209.55			16838	20.8688	83.48
		Разом прямі витрати по розділу 1					97374	21404	72001		147.2
									16838		83.48
		Разом будівельні роботи, грн.					97374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3969				
		всього заробітна плата, грн.					38242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4463				
		Всього будівельні роботи, грн.					113235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					113235				
		Разом прямі витрати по кошторису					97374	21404	<u>72001</u> 16838		<u>147.2</u> 83.48
		Разом будівельні роботи, грн.					97374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3969				
		всього заробітна плата, грн.					38242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4463				
		Всього будівельні роботи, грн.					113235				


		Всього по кошторису					113235				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					248.9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42705				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Технологічне устаткування

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3146.182 тис. грн.
0.1261 тис.люд.год.
19.550 тис. грн.
3.3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ18-10-6	Установлення баків для води місткістю 0, 5 м3	1 бак	8	<u>2123.31</u> 2067.73	<u>23.29</u> 9.14	16986	16542	<u>186</u> 73	<u>14.2200</u> 0.0450	<u>113.76</u> 0.36
2	& С130-10-1-Т варіант 3	Ємність для питної води г.р. 1300х600х1800(н)	шт	8	<u>6620.02</u> -	<u>-</u> -	52960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С130-10-1-Т варіант 5	Похилий підйомник для МГН г.р. 1200х850	шт	4	<u>182765.53</u> -	<u>-</u> -	731062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					801008	16542	<u>186</u> 73		<u>113.76</u> 0.36
		Разом будівельні роботи, грн.					801008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					784280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					16615 8487 11.98 2935 809495 809495				
		Розділ 2. Устаткування, що не монтується									
4	241996-11034 варіант 4	Стілець 420х425х450(г)	шт	773	<u>950.00</u> -	- -	734350	-	- -	- -	- -
5	241996-11034 варіант 6	Стіл зі стільцями на 12 осіб	шт	5	<u>48970.00</u> -	- -	244850	-	- -	- -	- -
6	560103-1 варіант 4	Місце для лежання (нари триярусні) 1550х600	шт	28	<u>8958.33</u> -	- -	250833	-	- -	- -	- -
7	560103-1 варіант 1	Парта учнівська 1200х500 регульована висота	шт	366	<u>1504.50</u> -	- -	550647	-	- -	- -	- -
8	241996-11034 варіант 1	Стілець розкладний	шт	18	<u>991.67</u> -	- -	17850	-	- -	- -	- -
9	241996-11034 варіант 5	Стіл одномісний для крісла колісного г.р. 1200х500	шт	5	<u>8500.00</u> -	- -	42500	-	- -	- -	- -
10	560103-29-В варіант 3	Шафа для одягу г.р. 1100х450х2100(г)	шт	1	<u>2748.00</u> -	- -	2748	-	- -	- -	- -
11	560103-29-В варіант 4	Шафа для одягу г.р. 800х400х2100(г)	шт	82	<u>2751.67</u> -	- -	225637	-	- -	- -	- -
12	560103-29-В варіант 4	Шафа для одягу г.р. 800х400х2100(г)	шт	5	<u>2751.67</u> -	- -	13758	-	- -	- -	- -
13	560103-29-В варіант 5	Стелаж інвентарний г.р. 1100х450х2100(г)	шт	16	<u>2138.33</u> -	- -	34213	-	- -	- -	- -
14	560103-29-В варіант 6	Стелаж інвентарний г.р. 2000х900х850(г)	шт	9	<u>4169.17</u> -	- -	37523	-	- -	- -	- -
15	241996-18014-11 варіант 6	Стіл медичний з нержавіючої сталі 800х600х850 00002 СТЕЛАР	шт	1	<u>7154.17</u> -	- -	7154	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	560110-216 варіант 1	Кушетка медична 1900х580 КМ1.101	шт	1	<u>9724.17</u>	-	9724	-	-	-	-
17	2406-15002 варіант 2	Дозатор рідкого мила 800мл D-800-SUS	шт	5	<u>623.00</u>	-	3115	-	-	-	-
18	241996-11018 варіант 1	Диспенсер нержавіюча сталь YS-5823 LUNA	шт	6	<u>4155.00</u>	-	24930	-	-	-	-
19	290827-34 варіант 2	Табличка позначення укриття 60х50см	шт	2	<u>332.00</u>	-	664	-	-	-	-
20	241996-11018 варіант 2	Тримач для туалетного папіру 10540	шт	12	<u>1900.00</u>	-	22800	-	-	-	-
21	& 2407-1210-6-2 варіант 1	Паперовий рушник	шт	12	<u>100.00</u>	-	1200	-	-	-	-
22	2406-15002 варіант 3	Ведро педальне 5л	шт	12	<u>313.00</u>	-	3756	-	-	-	-
23	290827-34 варіант 1	Йоржик для унітаза Black Mood 58198 Arino	шт	12	<u>308.00</u>	-	3696	-	-	-	-
24	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5	шт	5	<u>450.00</u>	-	2250	-	-	-	-
25	& 2403-4005-1	Електрочайник	шт	4	<u>2416.67</u>	-	9667	-	-	-	-
26	290116-5446 варіант 1	Ліхтарик	шт	20	<u>220.00</u>	-	4400	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							2248265	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							2248265				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							88295				
Всього устаткування, грн.							2336560				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 18204,59 x 0,007, грн.							127				
Всього будівельні роботи, грн.							127				

Всього по розділу 2							2336687				
Разом прямі витрати по кошторису							3049273	16542	<u>186</u>		<u>113.76</u>
Разом устаткування, грн.							2248265		73		0.36
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							88295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 18204,59 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2336560 801008 784280 16615 8487 11.98 2935 127 809622 3146182				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					126.1 19550				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ

Кошторисна вартість об’єкта	478.132 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0.91763 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	138.314 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Електрообладнання 0,4кВ	478.132	-	478.132	0.91763	138.314	-
-	-	Всього:	478.132	-	478.132	0.91763	138.314	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив



Приймак О.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Енергообладнання 0,4кВ	<u>0.52122</u> 65.834	<u>0.15617</u> 24.109	<u>0.14018</u> 25.399	<u>0.00832</u> 0.498	<u>-</u> -	<u>0.82589</u> 115.84	<u>0.09174</u> 22.474	<u>0.91763</u> 138.314
-	Разом :	<u>0.52122</u> 65.834	<u>0.15617</u> 24.109	<u>0.14018</u> 25.399	<u>0.00832</u> 0.498	<u>-</u> -	<u>0.82589</u> 115.84	<u>0.09174</u> 22.474	<u>0.91763</u> 138.314

Склад



Тернавська А.В.

Перевірів



Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Енергообладнання 0,4кВ
Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

478.132 тис. грн.
0.91763 тис.люд.год.
138.314 тис. грн.
2.4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1.07625	<u>32630.75</u> 32630.75	- -	35119	35119	- -	261.8000 -	281.76 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0.82	<u>18467.74</u> 18467.74	- -	15144	15144	- -	150.4500 -	123.37 -
3	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0.2563	<u>23403.49</u> 23403.49	- -	5998	5998	- -	183.6000 -	47.06 -
4	& С311-15-1	Перевезення ґрунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) Улаштування постелі	т	37.1635	<u>87.10</u> -	<u>87.10</u> 13.39	3237	-	<u>3237</u> 498	- 0.2240	- 8.32
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2.05	<u>10515.53</u> 1482.05	<u>9033.48</u> 4041.55	21557	3038	<u>18519</u> 8285	<u>9.6000</u> 22.2955	<u>19.68</u> 45.71
6	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	2.05	<u>3089.14</u> 494.02	<u>2595.12</u> 1161.05	6333	1013	<u>5320</u> 2380	<u>3.2000</u> 6.4050	<u>6.56</u> 13.13
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1.025	<u>12395.97</u> 2182.47	- -	12706	2237	- -	16.3200 -	16.73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із труб	1 км	0.205	<u>32157.78</u> 30789.18	- -	6592	6312	- -	222.0000	45.51
9	& С113-2454-В1 варіант 2	Футляр пластиковий діам.120мм для кабелю, КОРОFLEX 0120	м	205	<u>74.05</u> -	- -	15180	-	- -	- -	- -
10	КБ16-7-10	Прокладання труб діаметром 100 мм	100м	0.06	<u>23076.15</u> 17069.05	<u>3863.82</u> 1289.14	1385	1024	<u>232</u> 77	<u>113.1600</u> 8.0075	<u>6.79</u> 0.48
11	& С113-2454-В1 варіант 3	Труба металева діам.100 мм	м	6	<u>161.77</u> -	- -	971	-	- -	- -	- -
12	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	1.3	<u>8274.39</u> 4446.14	<u>2928.93</u> 1241.10	10757	5780	<u>3808</u> 1613	<u>28.8000</u> 6.8244	<u>37.44</u> 8.87
13	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	1.2	<u>8650.56</u> 5928.19	<u>2700.78</u> 1183.29	10381	7114	<u>3241</u> 1420	<u>38.4000</u> 6.5450	<u>46.08</u> 7.85
14	& С10000-40 варіант 2	Кабель АВБШв 4х240	км.	0.12	<u>981205.61</u> -	- -	117745	-	- -	- -	- -
15	& С10000-40 варіант 3	Кабель ВБШв 4х25	км.	0.13	<u>791485.61</u> -	- -	102893	-	- -	- -	- -
16	& С10000-46 варіант 2	Накінечник кабельний алюм. перерізом 240мм.кв	шт.	8	<u>110.67</u> -	- -	885	-	- -	- -	- -
17	& С10000-46 варіант 3	Накінечник кабельний алюм. перерізом 25 мм.кв	шт.	16	<u>21.93</u> -	- -	351	-	- -	- -	- -
18	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї	100 м	2.05	<u>561.96</u> 524.89	<u>37.07</u> 16.59	1152	1076	<u>76</u> 34	<u>3.4000</u> 0.0915	<u>6.97</u> 0.19
19	& С111-1721-102-В1 варіант 1	Стрічка сигнальна	м	205	<u>6.65</u> -	- -	1363	-	- -	- -	- -
20	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2.05	<u>9554.68</u> 1482.05	<u>8072.63</u> 3438.91	19587	3038	<u>16549</u> 7050	<u>9.6000</u> 18.9710	<u>19.68</u> 38.89
21	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою (2 кабеля)	100 м	1	<u>11164.01</u> 1482.05	<u>9681.96</u> 4124.48	11164	1482	<u>9682</u> 4124	<u>9.6000</u> 22.7530	<u>9.6</u> 22.75
22	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою (3 кабеля)	100 м	0.05	<u>16746.01</u> 2223.07	<u>14522.94</u> 6186.73	837	111	<u>726</u> 309	<u>14.4000</u> 34.1295	<u>0.72</u> 1.71
23	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	1	<u>7747.64</u> -	- -	7748	-	- -	- -	- -
24	КМ8-472-5	Провідник заземлюючий з круглої сталі діаметром 16 мм	100 м	0.18	<u>10689.77</u> 3705.12	<u>1537.64</u> 429.09	1924	667	<u>277</u> 77	<u>24.0000</u> 2.3984	<u>4.32</u> 0.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0.2	<u>7836.14</u> 3952.13	<u>595.77</u> 148.90	1567	790	<u>119</u> 30	<u>25.6000</u> 0.8353	<u>5.12</u> 0.17
26	& С111-1810-1-Ц варіант 1	Провідник плоский 40х4 горячецинкований	м	20	<u>229.45</u> -	<u>-</u> -	4589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					417165	89943	<u>61786</u> 25897		<u>677.39</u> 148.5
		Разом будівельні роботи, грн.					417165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265436				
		всього заробітна плата, грн.					115840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91.74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22474				
		Всього будівельні роботи, грн.					478132				

		Всього по кошторису					478132				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					917.63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					138314				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об’єкта	411.076 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0.90831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	140.153 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 червня 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	398.214	-	398.214	0.90831	140.153	-
2	06-01-02	на придбання устаткування Придбання устаткування для зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	-	12.862	12.862	-	-	-
-	-	Всього:	398.214	12.862	411.076	0.90831	140.153	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)] Приймак О.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)] Тернавська А.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)] Приймак О.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	<u>0.58327</u> 79.562	<u>0.08042</u> 12.646	<u>0.13884</u> 23.397	<u>0.01932</u> 3.377	<u>-</u> -	<u>0.82185</u> 118.982	<u>0.08646</u> 21.171	<u>0.90831</u> 140.153
06-01-02	придбання устаткування Придбання устаткування для зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>0.58327</u> 79.562	<u>0.08042</u> 12.646	<u>0.13884</u> 23.397	<u>0.01932</u> 3.377	<u>-</u> -	<u>0.82185</u> 118.982	<u>0.08646</u> 21.171	<u>0.90831</u> 140.153

Склав



Тернавська А.В.

Перевірив



Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	398.214 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.90831 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	140.153 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0.75	<u>57680.89</u> 2834.42	<u>54846.47</u> 22134.86	43261	2126	<u>41135</u> 16601	<u>22.2360</u> 132.0696	<u>16.68</u> 99.05
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0.375	<u>39156.90</u> 39156.90	- -	14684	14684	<u>-</u> -	314.1600 -	117.81 -
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	120	<u>145.62</u> -	<u>145.62</u> 28.14	17474	-	<u>17474</u> 3377	<u>-</u> 0.1610	<u>-</u> 19.32
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводу	10м3	1.3	<u>12395.97</u> 2182.47	- -	16115	2837	<u>-</u> -	16.3200 -	21.22 -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1.04	<u>18467.74</u> 18467.74	- -	19206	19206	<u>-</u> -	150.4500 -	156.47 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0.0208	<u>9389.02</u> -	<u>9389.02</u> 3089.21	195	-	<u>195</u> 64	- 17.6730	- 0.37
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0.0208	<u>4391.01</u> 2570.03	<u>1820.98</u> 790.05	91	53	<u>38</u> 16	<u>18.3600</u> 5.1175	<u>0.38</u> 0.11
		Разом прямі витрати по розділу 1					111026	38906	<u>58842</u> 20058		<u>312.56</u> 118.85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					111026 13278 58964 32439 51.22 12542 143465				

		Всього по розділу 1					143465				
		Розділ 2. Колодязі									
		колодязь №1									
8	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0.07	<u>51777.67</u> 20362.41	<u>22420.30</u> 9054.87	3624	1425	<u>1569</u> 634	<u>141.7600</u> 47.7098	<u>9.92</u> 3.34
9	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1249.97</u> -	- -	1250	-	- -	- -	- -
10	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1566.41</u> -	- -	1566	-	- -	- -	- -
11	К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1447.30</u> -	- -	1447	-	- -	- -	- -
12	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1922.34</u> -	- -	1922	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>418.38</u> -	- -	418	-	- -	- -	- -
14	С113-754 варіант 1	Люк чавунний тип "Т" з отвором та запірним пристроєм	шт	1	<u>5328.77</u> -	- -	5329	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C121-590 варіант 1	Драбини С1	т	0.0639	<u>49374.26</u>	-	3155	-	-	-	-
16	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.01261	<u>2322.49</u> 835.54	<u>97.34</u> 11.29	29	11	1	<u>4.7800</u> 0.0720	<u>0.06</u> -
17	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0.01261	<u>6853.19</u> 1248.47	<u>144.09</u> 25.31	86	16	2	<u>7.2400</u> 0.1608	<u>0.09</u> -
18	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін колодязя бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0.08	<u>5236.80</u> 5235.05	-	419	419	-	33.5000	2.68
19	& C111-78-1 варіант 3	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	2.4	<u>77.12</u>	-	185	-	-	-	-
20	& C111-78-1 варіант 4	Мастика бітумна AquaMast	кг	16	<u>54.69</u>	-	875	-	-	-	-
21	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0.046	<u>51777.67</u> 20362.41	<u>22420.30</u> 9054.87	2382	937	<u>1031</u> 417	<u>141.7600</u> 47.7098	<u>6.52</u> 2.19
22	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1249.97</u>	-	1250	-	-	-	-
23	К585521- Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1447.30</u>	-	1447	-	-	-	-
24	К585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1922.34</u>	-	1922	-	-	-	-
25	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>418.38</u>	-	418	-	-	-	-
26	С113-754 варіант 2	Люк чавунний клас В125 діам.770	шт	1	<u>2982.77</u>	-	2983	-	-	-	-
27	С121-590 варіант 2	Драбина Д-2	т	0.0639	<u>49374.26</u>	-	3155	-	-	-	-
28	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.01261	<u>2322.49</u> 835.54	<u>97.34</u> 11.29	29	11	1	<u>4.7800</u> 0.0720	<u>0.06</u> -
29	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0.01261	<u>6834.34</u> 1248.47	<u>125.24</u> 16.90	86	16	2	<u>7.2400</u> 0.1076	<u>0.09</u> -
30	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін колодязя бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0.08	<u>5236.80</u> 5235.05	-	419	419	-	33.5000	2.68
31	& C111-78-1 варіант 3	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	2.4	<u>77.12</u>	-	185	-	-	-	-
32	& C111-78-1 варіант 4	Мастика бітумна AquaMast	кг	16	<u>54.69</u>	-	875	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0.9	<u>7837.29</u> 3945.84	<u>3891.45</u> 1734.90	7054	3551	<u>3503</u> 1561	<u>24.6000</u> 11.4566	<u>22.14</u> 10.31
34	С113-1790 варіант 12	Відвід зварний ПНД СО11090	шт	2	<u>258.98</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С113-1790 варіант 14	Заглушка чавунна фланцева діам.65	шт	1	<u>462.98</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С113-1790 варіант 15	Втулка під сталевий фланец діам.65	шт	6	<u>527.61</u> -	<u>-</u> -	3166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							46657	6805	<u>6109</u> 2612		<u>44.24</u> 15.84
Разом будівельні роботи, грн.							46657				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33743				
всього заробітна плата, грн.							9417				
Загальновиробничі витрати, грн.							4367				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5.8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1417				
Всього будівельні роботи, грн.							51024				

Всього по розділу 2							51024				
Розділ 3. КНС											
37	КМ38-1-4	Монтаж ємності септика 10м3	шт	1	<u>5298.94</u> 2971.55	<u>837.66</u> 292.87	5299	2972	<u>838</u> 293	<u>19.7000</u> 1.6042	<u>19.7</u> 1.6
38	КБ18-13-1	Установлення насосів	1 насос	2	<u>4282.54</u> 3253.65	<u>67.29</u> 11.48	8565	6507	<u>135</u> 23	<u>21.3200</u> 0.0598	<u>42.64</u> 0.12
39	КМ11-32-2	Установлення поплавкового вимикача	комплект	4	<u>2850.57</u> 1972.34	<u>51.14</u> 2.72	11402	7889	<u>205</u> 11	<u>12.4800</u> 0.0172	<u>49.92</u> 0.07
40	КМ11-93-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Блок керування системою	шт	1	<u>2626.43</u> 1784.59	<u>577.31</u> 243.67	2626	1785	<u>577</u> 244	<u>10.8000</u> 1.3561	<u>10.8</u> 1.36
41	С130-1168 варіант 1	Контейнер решітковий 300х300х450(н)	шт	1	<u>831.33</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	<u>1107.39</u> 650.12	<u>185.73</u> 62.07	2215	1300	<u>371</u> 124	<u>4.2600</u> 0.3809	<u>8.52</u> 0.76
43	C113-1790 варіант 17	Клапан зворотний підйомний фланцевий з відповідними фланцями, діам.65 мм	шт	1	<u>15708.27</u> -	-	15708	-	-	-	-
44	C113-1790 варіант 18	Кран кульовий сталевий фланцевий з відповідними фланцями, діам.65 мм	шт	1	<u>6528.27</u> -	-	6528	-	-	-	-
45	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	1000м	0.003	<u>64956.50</u> 47370.14	<u>15859.54</u> 7052.72	195	142	<u>48</u> 21	<u>310.4000</u> 46.3270	<u>0.93</u> 0.14
46	C113-1376 варіант 2	Труби ПВХ діам.110х2,7	м	3	<u>99.35</u> -	-	298	-	-	-	-
47	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0.03	<u>18111.39</u> 13729.46	<u>2741.73</u> 839.99	543	412	<u>82</u> 25	<u>91.0200</u> 5.2270	<u>2.73</u> 0.16
48	C113-1376 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна діам.75х3,2	м	3	<u>190.13</u> -	-	570	-	-	-	-
49	КБ23-13-1	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	10м3	0.15	<u>102535.93</u> 56628.63	<u>30173.56</u> 12028.33	15380	8494	<u>4526</u> 1804	<u>394.2400</u> 61.3888	<u>59.14</u> 9.21
50	C113-1790 варіант 19	Кільце з герметичним з'єднанням із плоским днищем, КСГ-ДП-20.10	шт	1	<u>3468.27</u> -	-	3468	-	-	-	-
51	C113-1790 варіант 20	Кільце з герметичним з'єднанням КСГ-20.10 ЄС	шт	4	<u>3570.27</u> -	-	14281	-	-	-	-
52	C113-1790 варіант 21	Плити перекриття з герметичним з'єднанням з двома отворами ППГ-20-6,5-6,5	шт	1	<u>3876.27</u> -	-	3876	-	-	-	-
53	C113-1790 варіант 22	Кільце юстувальне IDA Plast КСЮ-6,5.3	шт	2	<u>3876.27</u> -	-	7753	-	-	-	-
54	C113-1790 варіант 23	Кільце демферне фінішне ДФ-6,5.5	шт	2	<u>3876.27</u> -	-	7753	-	-	-	-
55	C113-1790 варіант 24	Люк плаваючий чавунний ABL65-D400	шт	2	<u>3876.27</u> -	-	7753	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					115044	29501	<u>6782</u> 2545		<u>194.38</u> 13.42
		Разом будівельні роботи, грн.					115044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78761				
		всього заробітна плата, грн.					32046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					14221 17.76 4352 129265 129265				
		Розділ 4. Трубопровід господарчо-питного водопостачання - В1 -									
56	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0.065	<u>64956.50</u> 47370.14	<u>15859.54</u> 7052.72	4222	3079	<u>1031</u> 458	<u>310.4000</u> 46.3270	<u>20.18</u> 3.01
57	C113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75 м	м	65.65	<u>110.69</u> -	<u>-</u> -	7267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0.2	<u>7837.29</u> 3945.84	<u>3891.45</u> 1734.90	1567	789	<u>778</u> 347	<u>24.6000</u> 11.4566	<u>4.92</u> 2.29
59	C113-1790 варіант 7	Перехід 100/76x3,0мм	шт	1	<u>462.98</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1790 варіант 8	Перехід ПЕ-сталь д.90/80	шт	1	<u>522.51</u> -	<u>-</u> -	523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	3	<u>1107.39</u> 650.12	<u>185.73</u> 62.07	3322	1950	<u>557</u> 186	<u>4.2600</u> 0.3809	<u>12.78</u> 1.14
62	C113-1790 варіант 9	Засувка чавунна фланцева Ф100 PN16	шт	1	<u>5856.09</u> -	<u>-</u> -	5856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-1790 варіант 10	Стальний трійник фланцевий з підставкою пожежного гідранта Ду100х100х100 м	шт	1	<u>5275.71</u> -	<u>-</u> -	5276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C113-1790 варіант 11	Гідрант пожежний підземний чавунний Ду100 Н-1,50м, Ру-1,6	шт	1	<u>12742.11</u> -	<u>-</u> -	12742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 віз	2	<u>4546.30</u> 4015.95	<u>143.61</u> 59.90	9093	8032	<u>287</u> 120	<u>26.9400</u> 0.3362	<u>53.88</u> 0.67
		Разом прямі витрати по розділу 4					50331	13850	<u>2653</u> 1111		<u>91.76</u> 7.11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50331 33828				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					14961 7060 9.45 2314 57391 57391				
		Розділ 5. Трубопровід побутової каналізації - К1 -									
66	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0.022	<u>64956.50</u> 47370.14	<u>15859.54</u> 7052.72	1429	1042	<u>349</u> 155	<u>310.4000</u> 46.3270	<u>6.83</u> 1.02
67	С113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75 м	м	22.22	<u>110.69</u> -	<u>-</u> -	2460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0.029	<u>86384.48</u> 59611.97	<u>22482.20</u> 9998.32	2505	1729	<u>652</u> 290	<u>395.2000</u> 65.6365	<u>11.46</u> 1.9
69	С113-1376 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160мм	м	29.29	<u>255.53</u> -	<u>-</u> -	7484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0.01	<u>39767.37</u> 37496.28	<u>1384.47</u> 258.98	398	375	<u>14</u> 3	<u>245.7000</u> 1.5461	<u>2.46</u> 0.02
71	С113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75 м	м	10.1	<u>110.69</u> -	<u>-</u> -	1118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					15394	3146	<u>1015</u> 448		<u>20.75</u> 2.94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15394 11233 3594 1676 2.23 546 17070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					17070				
		Разом прямі витрати по кошторису					338452	92208	<u>75401</u>		<u>663.69</u>
									<u>26774</u>		<u>158.16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					338452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170843				
		всього заробітна плата, грн.					118982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59762				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					86.46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21171				
		Всього будівельні роботи, грн.					398214				


		Всього по кошторису					398214				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					908.31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					140153				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02

Придбання устаткування для зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 12.862 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.


№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2410-2015 варіант 2	Погружний фекальний насос для каналізації Optima WQD 8-12 N=0.9кВт, 220В; (маса=2,1) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	12375.83	12376 486 12862

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об'єкта	26700.576 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21.99796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3497.863 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Демонтажні роботи	2552.185	-	2552.185	7.96351	1260.731	-
2	07-01-02	на Благоустрій	24148.391	-	24148.391	14.03445	2237.132	-
-	-	Всього:	26700.576	-	26700.576	21.99796	3497.863	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.


Тернавська А.В.

Приймак О.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Демонтажні роботи	<u>4.98019</u> 687.08	<u>-</u> -	<u>1.35332</u> 231.278	<u>0.81054</u> 141.69	<u>-</u> -	<u>7.14405</u> 1060.048	<u>0.81946</u> 200.683	<u>7.96351</u> 1260.731
07-01-02	Благоустрій	<u>11.08926</u> 1604.1	<u>0.17339</u> 26.304	<u>1.25997</u> 236.473	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12.52262</u> 1866.877	<u>1.51183</u> 370.255	<u>14.03445</u> 2237.132
-	Разом :	<u>16.06945</u> 2291.18	<u>0.17339</u> 26.304	<u>2.61329</u> 467.751	<u>0.81054</u> 141.69	<u>-</u> -	<u>19.66667</u> 2926.925	<u>2.33129</u> 570.938	<u>21.99796</u> 3497.863

Склав



Тернавська А.В.

Перевірив



Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Демонтажні роботи
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2552.185 тис. грн.
7.96351 тис.люд.год.
1260.731 тис. грн.
3.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж спортивного майданчика з штучним покриттям, 374,00 м2									
1	KP18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0.561	<u>43365.66</u> 16284.29	<u>27081.37</u> 10361.58	24328	9135	<u>15193</u> 5813	<u>127.7500</u> 62.4780	<u>71.67</u> 35.05
2	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0.75	<u>9600.83</u> 3304.02	<u>6296.81</u> 1686.33	7201	2478	<u>4723</u> 1265	<u>25.9200</u> 8.6041	<u>19.44</u> 6.45
3	KP18-20-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0.561	<u>7123.77</u> 2730.00	<u>4393.77</u> 1263.95	3996	1532	<u>2464</u> 709	<u>20.8000</u> 6.2258	<u>11.67</u> 3.49
4	KБ8-3-2	Демонтаж гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	3.74	<u>2096.67</u> 2096.67	<u>-</u> -	7842	7842	<u>-</u> -	<u>14.0650</u> -	<u>52.6</u> -
5	KP7-2-5 пристос.	Розбирання покриттів з синтетичної трави	100м2	10.5	<u>2347.32</u> 2294.46	<u>52.86</u> 19.29	24647	24092	<u>555</u> 203	<u>18.0000</u> 0.1134	<u>189</u> 1.19
6	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	3.435	<u>2628.61</u> 274.06	<u>2354.55</u> 900.84	9029	941	<u>8088</u> 3094	<u>2.1500</u> 5.4516	<u>7.39</u> 18.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	343.5	<u>233.95</u>	<u>233.95</u>	80362	-	<u>80362</u>	-	-
					-	50.17			17233	0.2870	98.58
		Разом прямі витрати по розділу 1					157405	46020	<u>111385</u>		<u>351.77</u>
									28317		163.49
		Разом будівельні роботи, грн.					157405				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					74337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15142				
		Всього будівельні роботи, грн.					197273				

		Всього по розділу 1					197273				
		Розділ 2. Демонтаж спортивного майданчика з штучним покриттям, 237,00 м2									
8	КБ8-3-2	Демонтаж гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	2.37	<u>2096.67</u>	-	4969	4969	-	14.0650	33.33
					2096.67	-			-	-	-
9	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0.3555	<u>43365.66</u>	<u>27081.37</u>	15416	5789	<u>9627</u>	<u>127.7500</u>	<u>45.42</u>
					16284.29	10361.58			3684	62.4780	22.21
10	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0.474	<u>9600.83</u>	<u>6296.81</u>	4551	1566	<u>2985</u>	<u>25.9200</u>	<u>12.29</u>
					3304.02	1686.33			799	8.6041	4.08
11	КР18-20-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0.3555	<u>7123.77</u>	<u>4393.77</u>	2533	971	<u>1562</u>	<u>20.8000</u>	<u>7.39</u>
					2730.00	1263.95			449	6.2258	2.21
12	КР7-2-5 прист.	Розбирання покриттів з синтетичної трави	100м2	2.37	<u>2347.32</u>	<u>52.86</u>	5563	5438	<u>125</u>	<u>18.0000</u>	<u>42.66</u>
					2294.46	19.29			46	0.1134	0.27
13	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	2.082	<u>2628.61</u>	<u>2354.55</u>	5473	571	<u>4902</u>	<u>2.1500</u>	<u>4.48</u>
					274.06	900.84			1876	5.4516	11.35
14	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	208.2	<u>233.95</u>	<u>233.95</u>	48708	-	<u>48708</u>	-	-
					-	50.17			10445	0.2870	59.75
		Разом прямі витрати по розділу 2					87213	19304	<u>67909</u>		<u>145.57</u>
									17299		99.87
		Разом будівельні роботи, грн.					87213				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					36603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					19270 29.45 7212 106483 106483				
		Розділ 3. Демонтаж спортивного майданчика з штучним покриттям, 2438, 00 м2									
15	КБ8-3-2	Демонтаж гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	24.38	<u>2096.67</u> 2096.67	<u>-</u> -	51117	51117	<u>-</u> -	14.0650 -	342.9 -
16	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	3.657	<u>43365.66</u> 16284.29	<u>27081.37</u> 10361.58	158588	59552	<u>99036</u> 37892	<u>127.7500</u> 62.4780	<u>467.18</u> 228.48
17	КР18-1-3	Розбирання щелебевих покриттів та основ	100м3	4.876	<u>9600.83</u> 3304.02	<u>6296.81</u> 1686.33	46814	16110	<u>30704</u> 8223	<u>25.9200</u> 8.6041	<u>126.39</u> 41.95
18	КР18-20-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	3.657	<u>7996.26</u> 2730.00	<u>5266.26</u> 1462.14	29242	9984	<u>19258</u> 5347	<u>20.8000</u> 7.4426	<u>76.07</u> 27.22
19	КР7-2-5 прист.	Розбирання покриттів з синтетичної трави	100м2	24.38	<u>2347.32</u> 2294.46	<u>52.86</u> 19.29	57228	55939	<u>1289</u> 470	<u>18.0000</u> 0.1134	<u>438.84</u> 2.76
20	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	15.5803	<u>2628.61</u> 274.06	<u>2354.55</u> 900.84	40955	4270	<u>36685</u> 14035	<u>2.1500</u> 5.4516	<u>33.5</u> 84.94
21	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1558.03	<u>233.95</u> -	<u>233.95</u> 50.17	364501	-	<u>364501</u> 78166	<u>-</u> 0.2870	<u>-</u> 447.15
		Разом прямі витрати по розділу 3					748445	196972	<u>551473</u> 144133		<u>1484.88</u> 832.5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					748445 341105 180885 278.08 68098 929330 929330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Демонтаж асфальтобетонного покриття 785,00 м2									
22	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	1.57	<u>9600.83</u> 3304.02	<u>6296.81</u> 1686.33	15073	5187	<u>9886</u> 2648	<u>25.9200</u> 8.6041	<u>40.69</u> 13.51
23	KB27-12-1	Демонтаж основ з піску	100м3	1.1775	<u>3710.66</u> 1610.55	<u>2100.11</u> 512.71	4369	1896	<u>2473</u> 604	<u>11.8240</u> 2.4879	<u>13.92</u> 2.93
24	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1.57	<u>49963.83</u> 24425.80	<u>25538.03</u> 9948.97	78443	38349	<u>40094</u> 15620	<u>191.6200</u> 62.1681	<u>300.84</u> 97.6
25	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	7.145	<u>2628.61</u> 274.06	<u>2354.55</u> 900.84	18781	1958	<u>16823</u> 6437	<u>2.1500</u> 5.4516	<u>15.36</u> 38.95
26	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	714.5	<u>233.95</u> -	<u>233.95</u> 50.17	167157	-	<u>167157</u> 35846	<u>-</u> 0.2870	<u>-</u> 205.06
		Разом прямі витрати по розділу 4					283823	47390	<u>236433</u> 61155		<u>370.81</u> 358.05
		Разом будівельні роботи, грн.					283823				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					108545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57274				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87.66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21467				
		Всього будівельні роботи, грн.					341097				

		Всього по розділу 4					341097				
		Розділ 5. Демонтаж огородження майданчиків									
27	KB7-24-12	Демонтаж металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 4 м	100м	1.25	<u>49045.01</u> 27009.71	<u>20965.44</u> 8165.10	61306	33762	<u>26207</u> 10206	<u>172.8400</u> 41.3878	<u>216.05</u> 51.73
		Разом прямі витрати по розділу 5					61306	33762	<u>26207</u> 10206		<u>216.05</u> 51.73
		Разом будівельні роботи, грн.					61306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1337				
		всього заробітна плата, грн.					43968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					21964 32.13 7870 83270 83270				
		Розділ 6. Інше									
28	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж футбольних воріт	1т	0.0456	<u>10957.05</u> 8580.39	<u>2376.66</u> 580.49	500	391	<u>109</u> 26	<u>48.4330</u> 2.8848	<u>2.21</u> 0.13
29	КБ10-39-1	Демонтаж лавочок	100шт	0.18	<u>10481.56</u> 10481.56	<u>-</u> -	1887	1887	<u>-</u> -	<u>74.8790</u> -	<u>13.48</u> -
30	КБ33-259-1	Демонтаж опор освітлення з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	7	<u>695.20</u> 141.91	<u>306.42</u> 89.91	4866	993	<u>2145</u> 629	<u>0.9520</u> 0.5018	<u>6.66</u> 3.51
31	КР18-114-4	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см	м3	124.344	<u>2528.91</u> 975.32	<u>1476.82</u> 483.08	314455	121275	<u>183634</u> 60068	<u>6.7900</u> 2.7636	<u>844.3</u> 343.64
32	КБ46-46-1	Розбирання східців на косоурах	100м	0.096	<u>13505.03</u> 13505.03	<u>-</u> -	1296	1296	<u>-</u> -	<u>94.0200</u> -	<u>9.03</u> -
33	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини майстерні цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	86.4	<u>3930.53</u> 2500.47	<u>1430.06</u> 583.02	339598	216041	<u>123557</u> 50373	<u>17.6400</u> 3.5538	<u>1524.1</u> 307.05
34	КБ9-29-1	Демонтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1м	0.35	<u>10697.29</u> 4996.97	<u>4928.86</u> 2177.04	3744	1749	<u>1725</u> 762	<u>32.3680</u> 11.1082	<u>11.33</u> 3.89
		Разом прямі витрати по розділу 6					666346	343632	<u>311170</u> 111858		<u>2411.11</u> 658.22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					666346 11544 455490 228387 330.31 80894 894733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					894733				
		Разом прямі витрати по кошторису					2004538	687080	<u>1304577</u>		<u>4980.19</u>
									372968		2163.86
		Разом будівельні роботи, грн.					2004538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12881				
		всього заробітна плата, грн.					1060048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					547647				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					819.46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					200683				
		Всього будівельні роботи, грн.					2552185				

		Всього по кошторису					2552185				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7963.51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1260731				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Благоустрій
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість24148.391 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість14.03445 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата2237.132 тис. грн.
Середній розряд робіт3.3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття асфальтобетонне (тип I), 899,40 м2									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2.6982	<u>4391.01</u> 2570.03	<u>1820.98</u> 790.05	11848	6934	<u>4914</u> 2132	<u>18.3600</u> 5.1175	<u>49.54</u> 13.81
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1.7988	<u>93205.99</u> 2013.18	<u>8927.21</u> 1932.13	167659	3621	<u>16058</u> 3476	<u>14.7800</u> 9.3659	<u>26.59</u> 16.85
3	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0.8994	<u>307877.42</u> 3853.38	<u>14105.41</u> 4122.78	276905	3466	<u>12686</u> 3708	<u>28.2900</u> 21.3270	<u>25.44</u> 19.18
4	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0.8994	<u>123005.74</u> 4362.81	<u>19902.58</u> 5721.89	110631	3924	<u>17900</u> 5146	<u>32.0300</u> 29.5618	<u>28.81</u> 26.59
5	КБ27-13-4 Н1=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 8см	1000м2	-0.8994	<u>159151.43</u> -	<u>2772.26</u> 666.41	-143141	-	<u>-2493</u> -599	<u>-</u> 3.7856	<u>-</u> -3.4
6	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автоугрунатором місткістю 7000 л	1 т	0.71952	<u>62093.53</u> -	<u>273.40</u> 86.34	44678	-	<u>197</u> 62	<u>-</u> 0.5225	<u>-</u> 0.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0.8994	<u>1142031.45</u> 2202.96	<u>15095.99</u> 3475.79	1027143	1981	<u>13577</u> 3126	<u>15.1500</u> 17.1541	<u>13.63</u> 15.43
8	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0.8994	<u>614377.55</u> 2029.92	<u>13513.29</u> 3006.89	552571	1826	<u>12154</u> 2704	<u>13.9600</u> 14.8399	<u>12.56</u> 13.35
Разом прямі витрати по розділу 1							2048294	21752	<u>74993</u> 19755		<u>156.57</u> 102.19
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2048294 1951549 41507 22036 33.39 8178 2070330				

Всього по розділу 1							2070330				
Розділ 2. Покриття пішохідних доріжок, (тип II), 873,27 м2											
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 товщиною 30 см	100м3	2.61981	<u>4391.01</u> 2570.03	<u>1820.98</u> 790.05	11504	6733	<u>4771</u> 2070	<u>18.3600</u> 5.1175	<u>48.1</u> 13.41
10	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0.87327	<u>5651.53</u> 5651.53	<u>-</u> -	4935	4935	<u>-</u> -	<u>43.4900</u> -	<u>37.98</u> -
11	С111-857 варіант 1	Геотекстиль	м2	916.9335	<u>54.24</u> -	<u>-</u> -	49734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0.87327	<u>307877.42</u> 3853.38	<u>14105.41</u> 4122.78	268860	3365	<u>12318</u> 3600	<u>28.2900</u> 21.3270	<u>24.7</u> 18.62
13	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0.87327	<u>176933.23</u> 156483.24	<u>12550.01</u> 2623.59	154510	136652	<u>10960</u> 2291	<u>1025.3800</u> 16.4818	<u>895.43</u> 14.39
14	С1421-9722 варіант 2	Суміш цементно- пісчана М300	м3	55.58	<u>2037.74</u> -	<u>-</u> -	113258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [M400] [MP3200]	м2	914.32	<u>741.88</u> -	- -	678316	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1281117	151685	<u>28049</u> 7961		<u>1006.21</u> 46.42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1281117 1101383 159646 88541 138.21 33850 1369658				
		----- Всього по розділу 2					1369658				
		Розділ 3. Покриття універсального спортивного майданчика, (тип III), 1050,00 м2									
16	КБ8-3-2	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	10.5	<u>41492.29</u> 4193.34	- -	435669	44030	- -	28.1300 -	295.37 -
17	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	105	<u>814.50</u> 206.84	- -	85523	21718	- -	1.4400 -	151.2 -
18	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	100м3	2.835	<u>93205.99</u> 2013.18	<u>8927.21</u> 1932.13	264239	5707	<u>25309</u> 5478	<u>14.7800</u> 9.3659	<u>41.9</u> 26.55
19	КБ27-20-4	Укладання шиповидної мембрани	1000м2	1.05	<u>11983.77</u> 5651.53	<u>6332.24</u> 1648.83	12583	5934	<u>6649</u> 1731	<u>43.4900</u> 8.0912	<u>45.66</u> 8.5
20	& C1632-98-ЦГА варіант 1	Шиповидна мембрана Izolit Profi Geo 20	м2	1050	<u>343.21</u> -	- -	360371	-	- -	- -	- -
21	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (160 мм)	100м3	1.68	<u>411867.46</u> 20153.11	<u>3626.49</u> 1889.22	691937	33857	<u>6093</u> 3174	<u>150.7000</u> 10.6641	<u>253.18</u> 17.92
22	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів	1 т	4.0425	<u>2454.36</u> 1967.40	<u>318.28</u> 124.92	9922	7953	<u>1287</u> 505	<u>13.5300</u> 0.6150	<u>54.7</u> 2.49
23	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	4.0425	<u>26427.00</u> -	- -	106831	-	- -	- -	- -
24	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	10.5	<u>29088.12</u> 5235.05	- -	305425	54968	- -	33.5000 -	351.75 -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ8-3-2	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	4.5	<u>41492.29</u> 4193.34	- -	186715	18870	- -	28.1300	126.59
36	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	45	<u>814.50</u> 206.84	- -	36653	9308	- -	1.4400	64.8
37	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0.45	<u>93205.99</u> 2013.18	<u>8927.21</u> 1932.13	41943	906	<u>4017</u> 869	<u>14.7800</u> 9.3659	<u>6.65</u> 4.21
38	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	4.5	<u>25470.86</u> 4016.46	<u>1621.42</u> 639.30	114619	18074	<u>7296</u> 2877	<u>28.9600</u> 3.5998	<u>130.32</u> 16.2
39	КБ27-17-4 к=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	100м2	-4.5	<u>6025.08</u> -	<u>359.33</u> 144.20	-27113	-	<u>-1617</u> -649	<u>-</u> 0.8420	<u>-</u> -3.79
40	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	4.5	<u>26434.76</u> 4016.46	<u>1621.42</u> 639.30	118956	18074	<u>7296</u> 2877	<u>28.9600</u> 3.5998	<u>130.32</u> 16.2
41	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 14 см)	100м2	4.5	<u>3173.18</u> -	<u>179.66</u> 72.10	14279	-	<u>808</u> 324	<u>-</u> 0.4210	<u>-</u> 1.89
42	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	4.5	<u>32677.65</u> 4016.46	<u>1621.42</u> 639.30	147049	18074	<u>7296</u> 2877	<u>28.9600</u> 3.5998	<u>130.32</u> 16.2
43	КБ27-17-4 к=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	100м2	-4.5	<u>8102.82</u> -	<u>359.33</u> 144.20	-36463	-	<u>-1617</u> -649	<u>-</u> 0.8420	<u>-</u> -3.79
44	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	4.5	<u>31704.08</u> 4016.46	<u>1621.42</u> 639.30	142668	18074	<u>7296</u> 2877	<u>28.9600</u> 3.5998	<u>130.32</u> 16.2
45	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	100м2	4.5	<u>4759.77</u> -	<u>269.49</u> 108.15	21419	-	<u>1213</u> 487	<u>-</u> 0.6315	<u>-</u> 2.84
46	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0.45	<u>614377.55</u> 2029.92	<u>13513.29</u> 3006.89	276470	913	<u>6081</u> 1353	<u>13.9600</u> 14.8399	<u>6.28</u> 6.68
47	КБ27-27-5 к=3	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	0.45	<u>173401.86</u> 13.09	- -	78031	6	- -	0.0900 -	0.04 -
48	ЗБ1-4-1	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм	100 м2	4.5	<u>75258.03</u> 1645.52	<u>558.54</u> 323.12	338661	7405	<u>2513</u> 1454	<u>10.5300</u> 1.7997	<u>47.39</u> 8.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ЗБ1-4-2 Н1=5	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати до 10 мм	100 м2	4.5	<u>75057.45</u> 1492.38	<u>555.35</u> 317.11	337759	6716	<u>2499</u> 1427	<u>9.5500</u> 1.7665	<u>42.98</u> 7.95
		Разом прямі витрати по розділу 4					1791646	116420	<u>43081</u> 16124		<u>816.01</u> 88.89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1791646 1632145 132544 73145 114.06 27936 1864791				
		----- Всього по розділу 4					1864791				
		Розділ 5. Покриття бігових доріжок (тип IV), 1461,30 м2									
50	КБ8-3-2	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	14.613	<u>41492.29</u> 4193.34	<u>-</u> -	606327	61277	<u>-</u> -	28.1300 -	411.06 -
51	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	146.13	<u>814.50</u> 206.84	<u>-</u> -	119023	30226	<u>-</u> -	1.4400 -	210.43 -
52	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1.4613	<u>93205.99</u> 2013.18	<u>8927.21</u> 1932.13	136202	2942	<u>13045</u> 2823	<u>14.7800</u> 9.3659	<u>21.6</u> 13.69
53	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	14.613	<u>25470.86</u> 4016.46	<u>1621.42</u> 639.30	372206	58693	<u>23694</u> 9342	<u>28.9600</u> 3.5998	<u>423.19</u> 52.6
54	КБ27-17-4 к=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	100м2	-14.613	<u>6025.08</u> -	<u>359.33</u> 144.20	-88044	-	<u>-5251</u> -2107	<u>-</u> 0.8420	<u>-</u> -12.3
55	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	14.613	<u>26434.76</u> 4016.46	<u>1621.42</u> 639.30	386291	58693	<u>23694</u> 9342	<u>28.9600</u> 3.5998	<u>423.19</u> 52.6
56	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 14 см)	100м2	14.613	<u>3173.18</u> -	<u>179.66</u> 72.10	46370	-	<u>2625</u> 1054	<u>-</u> 0.4210	<u>-</u> 6.15
57	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	14.613	<u>32677.65</u> 4016.46	<u>1621.42</u> 639.30	477518	58693	<u>23694</u> 9342	<u>28.9600</u> 3.5998	<u>423.19</u> 52.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ27-17-4 к=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	100м2	-14.613	<u>8102.82</u> -	<u>359.33</u> 144.20	-118407	-	<u>-5251</u> -2107	<u>-</u> 0.8420	<u>-</u> -12.3
59	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	14.613	<u>31704.08</u> 4016.46	<u>1621.42</u> 639.30	463292	58693	<u>23694</u> 9342	<u>28.9600</u> 3.5998	<u>423.19</u> 52.6
60	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	100м2	14.613	<u>4759.77</u> -	<u>269.49</u> 108.15	69555	-	<u>3938</u> 1580	<u>-</u> 0.6315	<u>-</u> 9.23
61	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1.4613	<u>614377.55</u> 2029.92	<u>13513.29</u> 3006.89	897790	2966	<u>19747</u> 4394	<u>13.9600</u> 14.8399	<u>20.4</u> 21.69
62	КБ27-27-5 к=3	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	1.4613	<u>173401.86</u> 13.09	<u>-</u> -	253392	19	<u>-</u> -	<u>0.0900</u> -	<u>0.13</u> -
63	ЗБ1-4-1	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм	100 м2	14.613	<u>75258.03</u> 1645.52	<u>558.54</u> 323.12	1099746	24046	<u>8162</u> 4722	<u>10.5300</u> 1.7997	<u>153.87</u> 26.3
64	ЗБ1-4-2	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2	14.613	<u>15011.49</u> 298.48	<u>111.07</u> 63.42	219363	4362	<u>1623</u> 927	<u>1.9100</u> 0.3533	<u>27.91</u> 5.16
		Разом прямі витрати по розділу 5					4940624	360610	<u>133414</u> 48654		<u>2538.16</u> 268.02
		Разом будівельні роботи, грн.					4940624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4446600				
		всього заробітна плата, грн.					409264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					226810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					354.55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86825				
		Всього будівельні роботи, грн.					5167434				

		Всього по розділу 5					5167434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Покриття майданчику для гімнастичних занять (тип IV), 1113,50 м2									
65	КБ8-3-2	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	11.135	<u>41492.29</u> 4193.34	- -	462017	46693	- -	28.1300	313.23
66	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	111.35	<u>814.50</u> 206.84	- -	90695	23032	- -	1.4400	160.34
67	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1.1135	<u>93205.99</u> 2013.18	<u>8927.21</u> 1932.13	103785	2242	<u>9940</u> 2151	<u>14.7800</u> 9.3659	<u>16.46</u> 10.43
68	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	11.135	<u>25470.86</u> 4016.46	<u>1621.42</u> 639.30	283618	44723	<u>18055</u> 7119	<u>28.9600</u> 3.5998	<u>322.47</u> 40.08
69	КБ27-17-4 к=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	100м2	-11.135	<u>6025.08</u> -	<u>359.33</u> 144.20	-67089	-	<u>-4001</u> -1606	<u>-</u> 0.8420	<u>-</u> -9.38
70	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	11.135	<u>26434.76</u> 4016.46	<u>1621.42</u> 639.30	294351	44723	<u>18055</u> 7119	<u>28.9600</u> 3.5998	<u>322.47</u> 40.08
71	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 14 см)	100м2	11.135	<u>3173.18</u> -	<u>179.66</u> 72.10	35333	-	<u>2001</u> 803	<u>-</u> 0.4210	<u>-</u> 4.69
72	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	11.135	<u>32677.65</u> 4016.46	<u>1621.42</u> 639.30	363866	44723	<u>18055</u> 7119	<u>28.9600</u> 3.5998	<u>322.47</u> 40.08
73	КБ27-17-4 к=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	100м2	-11.135	<u>8102.82</u> -	<u>359.33</u> 144.20	-90225	-	<u>-4001</u> -1606	<u>-</u> 0.8420	<u>-</u> -9.38
74	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	11.135	<u>31704.08</u> 4016.46	<u>1621.42</u> 639.30	353025	44723	<u>18055</u> 7119	<u>28.9600</u> 3.5998	<u>322.47</u> 40.08
75	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	100м2	11.135	<u>4759.77</u> -	<u>269.49</u> 108.15	53000	-	<u>3001</u> 1204	<u>-</u> 0.6315	<u>-</u> 7.03
76	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1.1135	<u>614377.55</u> 2029.92	<u>13513.29</u> 3006.89	684109	2260	<u>15047</u> 3348	<u>13.9600</u> 14.8399	<u>15.54</u> 16.52
77	КБ27-27-5 к=3	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	1.1135	<u>173401.86</u> 13.09	- -	193083	15	- -	0.0900 -	0.1 -
78	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	11.135	<u>140668.16</u> 2015.98	<u>1030.98</u> 595.86	1566340	22448	<u>11480</u> 6635	<u>13.2100</u> 3.3204	<u>147.09</u> 36.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 6					4325908	275582	<u>105687</u> 39405		<u>1942.64</u> 217.2
		Разом будівельні роботи, грн.					4325908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3944639				
		всього заробітна плата, грн.					314987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174504				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					272.73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66795				
		Всього будівельні роботи, грн.					4500412				

		Всього по розділу 6					4500412				
		Розділ 7. Покриття майданчика для гри в бадмінтон (тип V), 120,00 м2									
79	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 товщиною 18 см	100м3	0.216	<u>4391.01</u> 2570.03	<u>1820.98</u> 790.05	948	555	<u>393</u> 171	<u>18.3600</u> 5.1175	<u>3.97</u> 1.11
80	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1.2	<u>9253.98</u> 1111.00	<u>458.84</u> 178.87	11105	1333	<u>551</u> 215	<u>8.0800</u> 1.1053	<u>9.7</u> 1.33
81	КБ27-20-4	Укладання шиповидної мембрани	1000м2	0.12	<u>11983.77</u> 5651.53	<u>6332.24</u> 1648.83	1438	678	<u>760</u> 198	<u>43.4900</u> 8.0912	<u>5.22</u> 0.97
82	& С1632-98-ЦГА варіант 1	Шиповидна мембрана Izolit Profi Geo 20	м2	120	<u>343.21</u> -	<u>-</u> -	41185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (160 мм)	100м3	0.192	<u>411867.46</u> 20153.11	<u>3626.49</u> 1889.22	79079	3869	<u>696</u> 363	<u>150.7000</u> 10.6641	<u>28.93</u> 2.05
84	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0.462	<u>2454.36</u> 1967.40	<u>318.28</u> 124.92	1134	909	<u>147</u> 58	<u>13.5300</u> 0.6150	<u>6.25</u> 0.28
85	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0.462	<u>26427.00</u> -	<u>-</u> -	12209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	1.2	<u>29088.12</u> 5235.05	<u>-</u> -	34906	6282	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>40.2</u> -
87	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0.12	<u>11983.77</u> 5651.53	<u>6332.24</u> 1648.83	1438	678	<u>760</u> 198	<u>43.4900</u> 8.0912	<u>5.22</u> 0.97
88	& С111-8572	Геотекстиль	м2	120	<u>54.24</u> -	<u>-</u> -	6509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0.12	<u>254378.97</u> 4362.81	<u>20480.28</u> 5952.71	30525	524	<u>2458</u> 714	<u>32.0300</u> 30.7883	<u>3.84</u> 3.69
90	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0.12	<u>14585.61</u> -	<u>396.04</u> 95.20	1750	-	<u>48</u> 11	<u>-</u> 0.5408	<u>-</u> 0.06
91	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	1.2	<u>140668.16</u> 2015.98	<u>1030.98</u> 595.86	168802	2419	<u>1237</u> 715	<u>13.2100</u> 3.3204	<u>15.85</u> 3.98
		Разом прямі витрати по розділу 7					391028	17247	<u>7050</u> 2643		<u>119.18</u> 14.44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					391028 366731 19890 10589 16.28 3986 401617				

		Всього по розділу 7					401617				
92	ЗБ1-8-1	Розділ 8. Нанесення розмітки Нанесення розмітки покриття з трави	100 м2	10.92	<u>16989.71</u> 3048.83	<u>30.75</u> 4.13	185528	33293	<u>336</u> 45	<u>19.5100</u> 0.0264	<u>213.05</u> 0.29
		Разом прямі витрати по розділу 8					185528	33293	<u>336</u> 45		<u>213.05</u> 0.29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					185528 151899 33338 17104 25.6 6270 202632				

		Всього по розділу 8					202632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Тактильна смуга, 7,45 м2									
93	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток термополіуретанових на мастиці	100м2	0.0745	<u>20960.20</u>	<u>17.88</u>	1562	683	<u>1</u>	<u>54.6900</u>	<u>4.07</u>
					9166.04	16.27			1	0.0999	0.01
94	С111-567-К варіант 1	Плитки термополіуретанові 400х400х8	м2	7.45	<u>190.38</u>	<u>-</u>	1418	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					2980	683	<u>1</u>		<u>4.07</u>
									1		0.01
		Разом будівельні роботи, грн.					2980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2296				
		всього заробітна плата, грн.					684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0.49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				
		Всього будівельні роботи, грн.					3317				

		Всього по розділу 9					3317				
		Розділ 10. Контрасна смужка маркування крайніх сходинок, шир 10 см, довж.16 м.п.									
95	КБ27-44-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 5 0 мм	100 м	5.16	<u>1877.39</u>	<u>-</u>	9687	4377	<u>-</u>	6.0600	31.27
					848.28	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					9687	4377	<u>-</u>		31.27
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9687				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5310				
		всього заробітна плата, грн.					4377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1011				
		Всього будівельні роботи, грн.					12241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					12241				
		Розділ 11. Газон, 1413,20 м2									
96	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	14.132	<u>22456.91</u> 8160.86	<u>-</u> -	317361	115329	<u>-</u> -	62.8000 -	887.49 -
97	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	14.132	<u>5881.62</u> 1116.27	<u>-</u> -	83119	15775	<u>-</u> -	8.5900 -	121.39 -
98	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	14.132	<u>3992.84</u> 1142.81	<u>-</u> -	56427	16150	<u>-</u> -	8.2400 -	116.45 -
		Разом прямі витрати по розділу 11					456907	147254	<u>-</u> -		1125.33 -
		Разом будівельні роботи, грн.					456907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309653				
		всього заробітна плата, грн.					147254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99.03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24253				
		Всього будівельні роботи, грн.					529031				

		Всього по розділу 11					529031				
		Розділ 12. Освітлення майданчика									
99	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	5.19	<u>4803.27</u> 2717.09	<u>1086.76</u> 287.20	24929	14102	<u>5640</u> 1491	<u>17.6000</u> 1.5792	<u>91.34</u> 8.2
100	С157-324 варіант 1	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвими жилами броньовані в полівінілхлоридній оболонці, АВБбШВ 4х16 мм2	1000м	0.519	<u>97800.90</u> -	<u>-</u> -	50759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	5.19	<u>582.95</u> 524.89	<u>58.06</u> 16.59	3026	2724	<u>302</u> 86	<u>3.4000</u> 0.0915	<u>17.65</u> 0.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель до 1кВ"	м	519	<u>5.88</u> -	- -	3052	-	- -	- -	- -
103	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0.112	<u>32718.25</u> 30789.18	- -	3664	3448	- -	222.0000	24.86 -
104	C113-2327 варіант 1	Труби двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 110 мм	м	112	<u>124.21</u> -	- -	13912	-	- -	- -	- -
105	C1545-151 варіант 1	Наконечники кабельні DL-150	шт	6	<u>37.76</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
106	C1545-153 варіант 2	Наконечники кабельні DL-95	шт	2	<u>30.11</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
107	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	20	<u>1809.82</u> 473.92	<u>1283.77</u> 391.05	36196	9478	<u>25675</u> 7821	<u>3.2200</u> 2.0314	64.4 40.63
108	C1547-7 варіант 1	Світильник вуличний	шт	20	<u>3652.13</u> -	- -	73043	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 12							208868	29752	<u>31617</u> 9398		<u>198.25</u> 49.3
Разом будівельні роботи, грн.							208868				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							147499				
всього заробітна плата, грн.							39150				
Загальновиробничі витрати, грн.							18449				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24.59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6022				
Всього будівельні роботи, грн.							227317				

Всього по розділу 12							227317				
Розділ 13. Трибуни											
109	КР20-12-2	Установлення м/к трибун з кріслами	1т	1.2	<u>17054.79</u> 12257.70	<u>3395.23</u> 829.28	20466	14709	<u>4074</u> 995	<u>69.1900</u> 4.1211	<u>83.03</u> 4.95
110	КБ10-39-1	Установлення трибун	100шт	0.05	<u>34091.60</u> 14973.66	- -	1705	749	- -	106.9700	5.35 -
111	& C111-1844-1A варіант 3	Трибуна на стадіон 42 місця 5 ярусів без навісу	шт	5	<u>82450.11</u> -	- -	412251	-	- -	- -	- -
112	& C111-1844-1A варіант 1	Стільчики трибуни	шт	210	<u>591.71</u> -	- -	124259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& C111-1844-1A варіант 2	Урна бетонна інд. виготовлення	шт	5	<u>1305.71</u> -	<u>-</u> -	6529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					565210	15458	<u>4074</u> 995		<u>88.38</u> 4.95
		Разом будівельні роботи, грн.					565210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					545678				
		всього заробітна плата, грн.					16453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7918				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11.2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2742				
		Всього будівельні роботи, грн.					573128				

		Всього по розділу 13					573128				
		Розділ 14. Огородження спортивних майданчиків									
114	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 4 м	100м	1.025	<u>65674.22</u> 33762.13	<u>26206.80</u> 10206.38	67316	34606	<u>26862</u> 10462	<u>216.0500</u> 51.7347	<u>221.45</u> 53.03
115	& C121-784-1	Металеві стовпи огорожі 60x80 мм	шт	41	<u>1894.08</u> -	<u>-</u> -	77657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C1416-8713-1 варіант 1	Сегменти огорожі розм.2500x4000 мм	шт	40	<u>7982.05</u> -	<u>-</u> -	319282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C111-1844-1A	Кріпильні елементи	шт	82	<u>83.75</u> -	<u>-</u> -	6868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					471123	34606	<u>26862</u> 10462		<u>221.45</u> 53.03
		Разом будівельні роботи, грн.					471123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					409655				
		всього заробітна плата, грн.					45068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22513				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32.94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					493636				

		Всього по розділу 14					493636				
		Розділ 15. Огородження по периметру ділянки									
118	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою до 4 м	100м	5.675	<u>65674.22</u> 33762.13	<u>26206.80</u> 10206.38	372701	191600	<u>148724</u> 57921	<u>216.0500</u> 51.7347	<u>1226.08</u> 293.59
119	& С121-784-1	Металеві стовпи огорожі 60х80 мм	шт	228	<u>1894.08</u> -	<u>-</u> -	431850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С1416-8713-1 варіант 1	Сегменти огорожі розм.2500х4000 мм	шт	227	<u>7982.05</u> -	<u>-</u> -	1811925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С111-1844-1А	Кріпильні елементи	шт	456	<u>83.75</u> -	<u>-</u> -	38190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0.02	<u>648243.68</u> 413992.40	<u>130472.79</u> 51526.70	12965	8280	<u>2609</u> 1031	<u>2581.0000</u> 269.6632	<u>51.62</u> 5.39
123	С121-782 варіант 1	Металеві ворота	т	1.038	<u>77634.14</u> -	<u>-</u> -	80584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.332	<u>2322.49</u> 835.54	<u>97.34</u> 11.29	771	277	<u>32</u> 4	<u>4.7800</u> 0.0720	<u>1.59</u> 0.02
125	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.332	<u>3426.58</u> 624.23	<u>72.04</u> 12.65	1138	207	<u>24</u> 4	<u>3.6200</u> 0.0804	<u>1.2</u> 0.03
126	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0.01	<u>207992.30</u> 185398.16	<u>5092.98</u> 1931.51	2080	1854	<u>51</u> 19	<u>1138.2500</u> 12.2025	<u>11.38</u> 0.12
127	С121-782 варіант 2	Металеві конструкції хвіртки	т	0.098	<u>77634.14</u> -	<u>-</u> -	7608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.12	<u>2322.49</u> 835.54	<u>97.34</u> 11.29	279	100	<u>12</u> 1	<u>4.7800</u> 0.0720	<u>0.57</u> 0.01
129	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.12	<u>3426.58</u> 624.23	<u>72.04</u> 12.65	411	75	<u>9</u> 2	<u>3.6200</u> 0.0804	<u>0.43</u> 0.01
		Разом прямі витрати по розділу 15					2760502	202393	<u>151461</u> 58982		<u>1292.87</u> 299.17
		Разом будівельні роботи, грн.					2760502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2406648				
		всього заробітна плата, грн.					261375				

Склав  Тернавська А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Приймак О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали), прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	119115.13	149.46				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6735.43	151.07				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3.6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10132.87	173.11				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4.6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	7506.97	174.67				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	16462.18	244.91				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	7174.52					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	167127.1					
	Середній розряд робіт		розряд	3.5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	+КБМ202-129 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	643.54472	<u>1331.15</u> 856654.55				
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1371.04862	<u>520.3</u> 713356.60				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	403.991477	<u>776.3</u> 313618.58				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	668.26023	<u>409.21</u> 273458.77				
14	+КБМ202-128 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	193.06485	<u>1318.15</u> 254488.43				
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	243.71424	<u>753.48</u> 183633.81				
16	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	380.3533874	<u>471.31</u> 179264.36				
17	КБМ206-504	Експаватори одноковшеві електричні кар'єрні при роботі на гідроенергетичному будівництві, місткість ковша 8 м3	маш. год	47.967403	<u>3028.14</u> 145252.01				
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	170.79378	<u>795.39</u> 135847.66				
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	261.43704	<u>474.59</u> 124075.40				
20	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	768.33701	<u>157.98</u> 121381.88				
21	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	162.584	<u>626.39</u> 101840.99				
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1646.88053	<u>59.46</u> 97923.52				
23	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	147.07758	<u>562.23</u> 82691.43				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	69.757514	<u>1156.45</u> 80671.08				
25	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	60.85	<u>1240.28</u> 75471.04				
26	+КБМ202-1102 варіант 4	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	54.4	<u>1309.8</u> 71253.12				
27	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	116.6407	<u>570.11</u> 66498.03				
28	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	441.76041	<u>149.76</u> 66158.04				
29	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	58.58393	<u>932.15</u> 54609.01				
30	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	81.30982	<u>647.49</u> 52647.30				
31	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	106.0084	<u>389.35</u> 41274.37				
32	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	76.194	<u>539.87</u> 41134.85				
33	КБМ207-102	Бульдозери при роботі на гідроенергетичному будівництві та гірничорозкривних роботах, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	47.9674	<u>856.21</u> 41070.17				
34	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	55.1490496	<u>685.24</u> 37790.33				
35	+КБМ202-1102 варіант 3	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	43.248	<u>825.03</u> 35680.90				
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	276.79265	<u>124.59</u> 34485.60				
37	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	24.813864	<u>1374.11</u> 34096.98				
38	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	7.73821	<u>4235.32</u> 32773.80				
39	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	157.7776	<u>198.7</u> 31350.41				
40	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	33.14007	<u>893.08</u> 29596.73				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+КБМ204-1000 варіант 1	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	185.0634	<u>150.12</u> 27780.98				
42	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	35.424	<u>759.89</u> 26918.34				
43	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	12.1856	<u>2148.36</u> 26179.06				
44	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	22.4	<u>1070.48</u> 23978.75				
45	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	103.6781	<u>216.97</u> 22495.04				
46	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	20.22804	<u>1108.75</u> 22427.84				
47	+КБМ202-1102 варіант 6	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	25.354	<u>755.97</u> 19166.86				
48	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	72.9181	<u>225.57</u> 16448.14				
49	+КБМ203-101 варіант 6	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23.61913	<u>690.97</u> 16320.11				
50	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	13.45739	<u>1038.73</u> 13978.59				
51	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	9.128335	<u>1456.08</u> 13291.59				
52	КБМ204-102-1	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш. год	70.65876	<u>170.39</u> 12039.55				
53	+КБМ233-345 варіант 1	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	112.64319	<u>102.16</u> 11507.63				
54	КБМ255-141	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь (працює від пересувної електростанції)	маш. год	49.49091	<u>221.12</u> 10943.43				
55	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	23.4003	<u>461.69</u> 10803.68				
56	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	65.12047	<u>165</u> 10744.88				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	24.18359	<u>444.03</u> 10738.24				
58	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	20.97875	<u>502.46</u> 10540.98				
59	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	14.10896	<u>685.33</u> 9669.29				
60	+КБМ201-13 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	19.352	<u>479.8</u> 9285.09				
61	КБМ203-101	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14.83739	<u>624.18</u> 9261.20				
62	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1131.45796	<u>7.69</u> 8700.91				
63	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10.9764	<u>755.24</u> 8289.82				
64	+КБМ203-1001 варіант 1	Автогідропідйомачі, висота підйому 12 м	маш. год	12.58192	<u>632.57</u> 7958.95				
65	+КБМ202-1102 варіант 2	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11.032	<u>720.86</u> 7952.53				
66	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	3.744	<u>1587.16</u> 5942.33				
67	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	60.48485	<u>93.17</u> 5635.37				
68	КБМ201-407	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 20 кВт [27 к.с.]	маш. год	16.695	<u>320.94</u> 5358.09				
69	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	13.73476	<u>348.81</u> 4790.82				
70	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	20.79672	<u>217.9</u> 4531.61				
71	+КБМ202-1102 варіант 5	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3.0621	<u>1309.07</u> 4008.50				
72	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	16.13392	<u>222.2</u> 3584.96				
73	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	19.1196	<u>175.46</u> 3354.73				
74	+КБМ203-101 варіант 7	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4.74947	<u>693.45</u> 3293.52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	102.97814	<u>28.26</u> 2910.16				
76	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3.42474	<u>785.92</u> 2691.57				
77	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	16.13392	<u>164.45</u> 2653.22				
78	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	3.9689	<u>523.88</u> 2079.23				
79	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3.3525	<u>587.31</u> 1968.96				
80	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	82.13522	<u>23.25</u> 1909.64				
81	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2.9064	<u>631.57</u> 1835.60				
82	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	29.08559	<u>58.6</u> 1704.42				
83	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	2.29347	<u>694.53</u> 1592.88				
84	+КБМ201-12 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3.146	<u>454.33</u> 1429.32				
85	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1.90855	<u>737.87</u> 1408.26				
86	+КБМ233-261 варіант 1	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	65.79616	<u>18.41</u> 1211.31				
87	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1.225	<u>897.12</u> 1098.97				
88	+КБМ201-11 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2.856	<u>378.81</u> 1081.88				
89	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1.176	<u>810.86</u> 953.57				
90	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6.596	<u>117.99</u> 778.26				
91	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	103.04	<u>7.05</u> 726.43				
92	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	30.06	<u>22.65</u> 680.86				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2.72966	<u>233.72</u> 637.98				
94	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	3.744	<u>160.12</u> 599.49				
95	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0.38589	<u>1064.43</u> 410.75				
96	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0.46	<u>786.8</u> 361.93				
97	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	2.45389	<u>82.86</u> 203.33				
98	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0.17988	<u>1093.6</u> 196.72				
99	+КБМ233-350 варіант 1	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	1.1571	<u>166.08</u> 192.17				
100	+КБМ233-201 варіант 3	Машина свердлильні електричні	маш. год	29.9	<u>6.21</u> 185.68				
101	+КБМ233-281 варіант 1	Верстат трубообрізний	маш. год	0.7315	<u>245.97</u> 179.93				
102	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0.96	<u>155.99</u> 149.75				
103	+КБМ233-285 варіант 1	Верстат трубонарізний	маш. год	0.4788	<u>244.64</u> 117.13				
104	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0.55406	<u>199.32</u> 110.43				
105	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1.38016	<u>79.28</u> 109.42				
106	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2.56905	<u>41.61</u> 106.90				
107	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0.164	<u>597.12</u> 97.93				
108	+КБМ201-13 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0.1557	<u>626.16</u> 97.49				
109	+КБМ233-1002 варіант 1	Верстати свердлильні	маш. год	10.32912	<u>7.83</u> 80.84				
110	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0.16	<u>267.45</u> 42.79				
111	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0.16	<u>263.4</u> 42.14				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0.16	<u>171.42</u> 27.43				
113	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1.32751	<u>18.53</u> 24.60				
114	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2.32	<u>5.75</u> 13.34				
115	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16225.76	<u>323.8</u> 5253901.09				
116	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2824.23	<u>233.95</u> 660728.61				
117	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	120	<u>145.62</u> 17474.40				
118	&С311-15-1	Перевезення ґрунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	37.1635	<u>87.1</u> 3236.94				
		Разом по розділу II	грн.		10786014.91				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	4908.58					
		Дизельне паливо	кг	12680.279					
		Електроенергія	кВт-год	44245.965					
		Стиснене повітря	м3	78410.037					
		Мастильні матеріали	кг	1234.564					
		Гідравлічна рідина	кг	199.345					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
119	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	70.16203					
120	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	289.72152					
121	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	433.3981452					
122	КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт-год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	651.82675					
123	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	261.51988					
124	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	70.2088					
125	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	510.215					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	КБМ270-117 варіант 2	Вібратори глибинні	маш. год	513.1859					
127	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	222.37912					
128	КБМ270-123 варіант 1	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг (Електроенергія: 0,98 кВт·год) (Електроенергія: 0,98 кВт·год)	маш. год	117.17371					
129	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	285.2636					
130	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	124.2363					
131	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	140.784					
132	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	92.4409					
133	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	22.9917					
134	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	#####					
135	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	633.82021					
136	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	20.67987					
137	КБМ270-115 варіант 6	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш. год	25.496668					
138	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	23.4					
139	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10.92384					
140	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	11.125					
141	+КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7.04					
142	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4.044					
143	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5.052					
144	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2.7189					
145	КБМ233-301 варіант 2	Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш. год	1.72152					
146	+КБМ203-404 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2.07779					
147	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1.2784					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0.86					
149	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0.4743					
150	КБМ270-119 варіант 2	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш. год	1.219365					
151	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	0.41					
152	+КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0.138					
153	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0.13272					
154	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0.099414					
155	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	0.04					
156	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	291.78248					
157	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	4.69					
158	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1594.762337					
159	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	624.7959585					
160	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	109.2111462					
161	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	32.7526936					
162	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR (працює від пересувної електростанції)	маш. год	5.7036					
163	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	671.799625					
164	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0.05568					
165	КБМ270-150	Кирувальник	маш. год	81.30982					
166	КБМ270-162	Бункер	маш. год	11.13					
167	КБМ270-193	Гребки тракторні	маш. год	5.775					
168	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	4.2448					
169	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	39.8076					
170	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0.12					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
171	+С1424-11612 варіант 6	Бетон кл. (С20/25, W6)	м3	2622.30325	4195.18 11001034.15	3255.00 8535597.08	940.18 2465437.07	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1537.2784	<u>4000.18</u> 6149390.31	<u>3060.00</u> 4704071.90	<u>940.18</u> 1445318.41	<u>-</u> -	30 км.
173	+C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	176.48074	<u>30685.14</u> 5415336.21	<u>30141.67</u> 5319424.23	<u>315.04</u> 55598.49	<u>228.43</u> 40313.49	30 км.
174	+C111-1791	Смола, марка ФАЕД-8Ф	т	12.937248	<u>322858.24</u> 4176897.12	<u>315833.00</u> 4086009.85	<u>694.69</u> 8987.38	<u>6330.55</u> 81899.89	30 км.
175	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	795.37394	<u>4776.55</u> 3799143.39	<u>4377.75</u> 3481948.27	<u>398.8</u> 317195.12	<u>-</u> -	30 км.
176	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	51.82022	<u>66407.16</u> 3441233.64	<u>64500.00</u> 3342404.19	<u>605.06</u> 31354.34	<u>1302.1</u> 67475.11	30 км.
177	+C114-97 варіант 4	Пінополістирол «CARBON ECO» 22 кг/м3 - 100 мм	м3	533.7071	<u>4841.91</u> 2584161.74	<u>4733.33</u> 2526211.83	<u>13.64</u> 7279.76	<u>94.94</u> 50670.15	30 км.
178	&C1416-8713-1 варіант 1	Сегменти огорожі розм.2500х4000 мм	шт	267	<u>7982.05</u> 2131207.35	<u>7820.00</u> 2087940.00	<u>5.54</u> 1479.18	<u>156.51</u> 41788.17	30 км.
179	+C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	15585.46	<u>136.7</u> 2130532.38	<u>132.66</u> 2067567.12	<u>1.36</u> 21196.23	<u>2.68</u> 41769.03	30 км.
180	+C1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	384.91281	<u>4466.83</u> 1719340.09	<u>3605.00</u> 1387610.68	<u>861.83</u> 331729.41	<u>-</u> -	30 км.
181	+C111-612 варіант 2	Мастика бітумна Техноніколь №24	т	30.352524	<u>50767.16</u> 1540911.44	<u>49166.67</u> 1492332.53	<u>605.06</u> 18365.10	<u>995.43</u> 30213.81	30 км.
182	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	1991.945	<u>744.05</u> 1482106.68	<u>169.17</u> 336977.34	<u>560.29</u> 1116066.86	<u>14.59</u> 29062.48	30 км.
183	+C1555-101 варіант 1	Гіпсова штукатурка	кг	70517.34	<u>20.38</u> 1437143.39	<u>19.44</u> 1370857.09	<u>0.54</u> 38079.36	<u>0.4</u> 28206.94	30 км.
184	+C1555-143	Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм	кг	13267.8	<u>104.25</u> 1383168.15	<u>101.67</u> 1348937.23	<u>0.54</u> 7164.61	<u>2.04</u> 27066.31	30 км.
185	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	424.13377	<u>3196.83</u> 1355883.56	<u>2335.00</u> 990352.35	<u>861.83</u> 365531.21	<u>-</u> -	30 км.
186	+C111-542 варіант 1	Індивідуальний металопластиковий дверний блок безпороговий, одностулковий, глухий	м2	188.66	<u>6721.76</u> 1268127.24	<u>6588.33</u> 1242954.34	<u>1.63</u> 307.52	<u>131.8</u> 24865.38	30 км.
187	+C1113-152	Поліетиленполіамін [ПЕПА] технічний, марка А	т	2.874944	<u>426000.08</u> 1224726.37	<u>416670.00</u> 1197902.92	<u>977.14</u> 2809.22	<u>8352.94</u> 24014.23	30 км.
188	+C1424-11612 варіант 4	Бетон кл. С8/10	м3	299.166	<u>3777.68</u> 1130153.41	<u>2837.50</u> 848883.53	<u>940.18</u> 281269.88	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
189	+C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	4750.51	<u>208.8</u>	<u>204.17</u>	<u>0.54</u>	<u>4.09</u>	30 км.
					991906.49	969911.63	2565.28	19429.58	
190	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	222.05247	<u>4466.83</u>	<u>3605.00</u>	<u>861.83</u>	<u>-</u>	30 км.
					991870.63	800499.15	191371.48	-	
191	+C123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1466.5335	<u>667.71</u>	<u>650.00</u>	<u>4.62</u>	<u>13.09</u>	30 км.
					979219.08	953246.78	6775.38	19196.92	
192	+C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	188.755	<u>4841.91</u>	<u>4733.33</u>	<u>13.64</u>	<u>94.94</u>	30 км.
					913934.72	893439.70	2574.62	17920.40	
193	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	8634.5	<u>104.25</u>	<u>101.67</u>	<u>0.54</u>	<u>2.04</u>	30 км.
					900146.63	877869.62	4662.63	17614.38	
194	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	9.09864	<u>98908.74</u>	<u>96375.00</u>	<u>594.35</u>	<u>1939.39</u>	30 км.
					899935.02	876881.43	5407.78	17645.81	
195	+C1555-144	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	1092	<u>807.67</u>	<u>791.67</u>	<u>0.16</u>	<u>15.84</u>	30 км.
					881975.64	864503.64	174.72	17297.28	
196	+C111-1616	Графіт подрібнений	т	16.927472	<u>51606.24</u>	<u>50000.00</u>	<u>594.35</u>	<u>1011.89</u>	30 км.
					873563.18	846373.60	10060.84	17128.74	
197	+C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	11.865	<u>72865.92</u>	<u>70791.67</u>	<u>645.51</u>	<u>1428.74</u>	30 км.
					864554.14	839943.16	7658.98	16952.00	
198	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	5084.9178	<u>163.88</u>	<u>160.00</u>	<u>0.67</u>	<u>3.21</u>	30 км.
					833316.33	813586.85	3406.89	16322.59	
199	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	229.69653	<u>3575.18</u>	<u>2635.00</u>	<u>940.18</u>	<u>-</u>	30 км.
					821206.44	605250.36	215956.08	-	
200	+C130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	427.5	<u>1803.18</u>	<u>1765.00</u>	<u>2.82</u>	<u>35.36</u>	30 км.
					770859.45	754537.50	1205.55	15116.40	
201	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	647.91216	<u>1176.57</u>	<u>408.33</u>	<u>745.17</u>	<u>23.07</u>	30 км.
					762314.01	264561.97	482804.70	14947.34	
202	&C130-10-1-Т варіант 5	Похилий підйомник для МГН г.р. 1200x850	шт	4	<u>182765.53</u>	<u>179166.67</u>	<u>15.22</u>	<u>3583.64</u>	30 км.
					731062.12	716666.68	60.88	14334.56	
203	&C1421-94542	Щебнево-піщана суміш С-5	м3	457.34976	<u>1525.07</u>	<u>750.00</u>	<u>745.17</u>	<u>29.9</u>	30 км.
					697490.40	343012.32	340803.32	13674.76	
204	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	190.944	<u>3575.18</u>	<u>2635.00</u>	<u>940.18</u>	<u>-</u>	30 км.
					682659.17	503137.44	179521.73	-	
205	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	914.32	<u>741.88</u>	<u>666.67</u>	<u>60.66</u>	<u>14.55</u>	30 км.
					678315.72	609549.71	55462.65	13303.36	
206	&C111-872-1- ИНБ-1 варіант 1	Сітка армувальна 8А240С	м2	3074.83	<u>212.58</u>	<u>207.50</u>	<u>0.91</u>	<u>4.17</u>	30 км.
					653647.36	638027.23	2798.10	12822.03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
207	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	863.61	<u>744.05</u> 642569.02	<u>169.17</u> 146096.90	<u>560.29</u> 483872.05	<u>14.59</u> 12600.07	30 км.
208	+C123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	929.81554	<u>669.18</u> 622213.96	<u>650.00</u> 604380.10	<u>6.06</u> 5634.68	<u>13.12</u> 12199.18	30 км.
209	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	558.32184	<u>1112.82</u> 621311.71	<u>345.83</u> 193084.44	<u>745.17</u> 416044.69	<u>21.82</u> 12182.58	30 км.
210	&C1421-94541	Щебнево-піщана суміш С-7	м3	380.51984	<u>1525.07</u> 580319.39	<u>750.00</u> 285389.88	<u>745.17</u> 283551.97	<u>29.9</u> 11377.54	30 км.
211	+C111-612 варіант 3	Праймер бітумний	т	5.582792	<u>98919.66</u> 552247.89	<u>96375.00</u> 538041.58	<u>605.06</u> 3377.92	<u>1939.6</u> 10828.39	30 км.
212	+C124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	17.87479	<u>30685.14</u> 548490.43	<u>30141.67</u> 538776.02	<u>315.04</u> 5631.27	<u>228.43</u> 4083.14	30 км.
213	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	505.9425	<u>1065.32</u> 538990.66	<u>345.83</u> 174970.09	<u>698.6</u> 353451.43	<u>20.89</u> 10569.14	30 км.
214	&C111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПВХ	м2	14210.0025	<u>37.58</u> 534011.89	<u>36.46</u> 518096.69	<u>0.38</u> 5399.80	<u>0.74</u> 10515.40	30 км.
215	+C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	3917.63	<u>134.75</u> 527900.64	<u>131.25</u> 514188.94	<u>0.86</u> 3369.16	<u>2.64</u> 10342.54	30 км.
216	+C1550-21 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит) Ceresit СТ 190	кг	29186.95	<u>17.62</u> 514274.06	<u>17.00</u> 496178.15	<u>0.27</u> 7880.48	<u>0.35</u> 10215.43	30 км.
217	&C121-784-1	Металеві стовпи огорожі 60х80 мм	шт	269	<u>1894.08</u> 509507.52	<u>1838.33</u> 494510.77	<u>18.61</u> 5006.09	<u>37.14</u> 9990.66	30 км.
218	+1507-1010 варіант 1	Світильник з світлодіодними лампами 36Вт ДВО20У-36	шт	307	<u>1459.27</u> 447995.89	<u>1430.00</u> 439010.00	<u>0.66</u> 202.62	<u>28.61</u> 8783.27	30 км.
219	+C124-22 варіант 10	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	16.103631	<u>27647.52</u> 445225.46	<u>27126.67</u> 436837.88	<u>315.04</u> 5073.29	<u>205.81</u> 3314.29	30 км.
220	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	43.097251	<u>10044.17</u> 432876.12	<u>9583.33</u> 413015.18	<u>263.9</u> 11373.36	<u>196.94</u> 8487.58	30 км.
221	+C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	1.288768	<u>332718.01</u> 428796.32	<u>325471.27</u> 419456.96	<u>722.86</u> 931.60	<u>6523.88</u> 8407.76	30 км.
222	&C111-78-1	Праймер бітумний	кг	4195.84	<u>98.92</u> 415052.49	<u>96.37</u> 404353.10	<u>0.61</u> 2559.46	<u>1.94</u> 8139.93	30 км.
223	&C111-1844- 1А варіант 3	Трибуна на стадіон 42 місця 5 ярусів без навісу	шт	5	<u>82450.11</u> 412250.55	<u>80833.33</u> 404166.65	<u>0.11</u> 0.55	<u>1616.67</u> 8083.35	30 км.
224	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	46.317698	<u>8788.04</u> 407041.78	<u>7420.00</u> 343677.32	<u>1195.73</u> 55383.46	<u>172.31</u> 7981.00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
225	+С1110-112 варіант 1	Сітка сталева дротяна з квадратними чарунками	м2	2795.3	<u>143.85</u> 402103.91	<u>140.24</u> 392012.87	<u>0.79</u> 2208.29	<u>2.82</u> 7882.75	30 км.
226	&С1632-98- ЦГА варіант 1	Шиповидна мембрана Izolit Profi Geo 20	м2	1170	<u>343.21</u> 401555.70	<u>330.05</u> 386158.50	<u>6.43</u> 7523.10	<u>6.73</u> 7874.10	30 км.
227	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	37.882637	<u>10044.17</u> 380499.65	<u>9583.33</u> 363041.81	<u>263.9</u> 9997.23	<u>196.94</u> 7460.61	30 км.
228	+С1113-163	Смола епоксидно-діанова, марка ЕД-20	т	1.536608	<u>242389.93</u> 372458.31	<u>237000.00</u> 364176.10	<u>637.19</u> 979.11	<u>4752.74</u> 7303.10	30 км.
229	+С1555-142	Кольоровий пігмент	кг	740.1	<u>485.05</u> 358985.51	<u>475.00</u> 351547.50	<u>0.54</u> 399.65	<u>9.51</u> 7038.36	30 км.
230	+С124-22 варіант 24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 20 мм	т	9.84501	<u>30685.14</u> 302095.51	<u>30141.67</u> 296745.04	<u>315.04</u> 3101.57	<u>228.43</u> 2248.90	30 км.
231	+С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	9.591408	<u>30921.34</u> 296579.19	<u>30000.00</u> 287742.24	<u>315.04</u> 3021.68	<u>606.3</u> 5815.27	30 км.
232	+С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	9.610557	<u>30685.14</u> 294901.29	<u>30141.67</u> 289678.24	<u>315.04</u> 3027.71	<u>228.43</u> 2195.34	30 км.
233	+С111-860	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0	м2	4482.28	<u>61.67</u> 276422.21	<u>57.78</u> 258986.14	<u>2.68</u> 12012.51	<u>1.21</u> 5423.56	30 км.
234	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	240.351	<u>1135.64</u> 272952.21	<u>368.20</u> 88497.24	<u>745.17</u> 179102.35	<u>22.27</u> 5352.62	30 км.
235	+С1429-110	Земля рослинна	м3	282.64	<u>953.07</u> 269375.70	<u>480.00</u> 135667.20	<u>454.38</u> 128425.96	<u>18.69</u> 5282.54	30 км.
236	+С1421-9454 варіант 2	Щебенево-піщані суміші С-5	м3	169.9866	<u>1525.07</u> 259241.46	<u>750.00</u> 127489.95	<u>745.17</u> 126668.91	<u>29.9</u> 5082.60	30 км.
237	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	25.377731	<u>10044.17</u> 254898.24	<u>9583.33</u> 243203.17	<u>263.9</u> 6697.18	<u>196.94</u> 4997.89	30 км.
238	+С1421-9454 варіант 1	Щебенево-піщані суміші С-7	м3	165.04803	<u>1525.07</u> 251709.80	<u>750.00</u> 123786.02	<u>745.17</u> 122988.84	<u>29.9</u> 4934.94	30 км.
239	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	356.052854	<u>681.79</u> 242753.28	<u>667.54</u> 237679.52	<u>0.88</u> 313.33	<u>13.37</u> 4760.43	30 км.
240	+С1424-11612 варіант 7	Бетон кл. (С18/20)	м3	58.31175	<u>4000.18</u> 233257.50	<u>3060.00</u> 178433.96	<u>940.18</u> 54823.54	<u>-</u> -	30 км.
241	&С112-1800-15 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 200г/м2	м2	4634.23	<u>47.65</u> 220821.06	<u>46.40</u> 215028.27	<u>0.32</u> 1482.95	<u>0.93</u> 4309.84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	4.388621	<u>43149.27</u> 189365.79	<u>41670.00</u> 182873.84	<u>633.21</u> 2778.92	<u>846.06</u> 3713.03	30 км.
243	+C111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	1.29052	<u>131627.71</u> 169868.19	<u>128170.44</u> 165406.52	<u>876.33</u> 1130.92	<u>2580.94</u> 3330.75	30 км.
244	+C124-22 варіант 25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 22 мм	т	6.41673	<u>26427</u> 169574.92	<u>25915.23</u> 166291.03	<u>315.04</u> 2021.53	<u>196.73</u> 1262.36	30 км.
245	+C111-542 варіант 2	Двері протипожежні одностулкові, глухі EI 30	м2	22.05	<u>7468.92</u> 164689.69	<u>7320.84</u> 161424.52	<u>1.63</u> 35.94	<u>146.45</u> 3229.23	30 км.
246	&1715-1371-1- 31 варіант 6	Блок на два виходи/ 2 входи адресований АМ-MULTI	шт	27	<u>6060.85</u> 163642.95	<u>5940.00</u> 160380.00	<u>2.01</u> 54.27	<u>118.84</u> 3208.68	30 км.
247	&C1745- ПРОЕКТ-ИНБ- 1К варіант 1	Дюбель фасадний пластмасовий довж. 160 мм	шт	27953	<u>5.83</u> 162965.99	<u>5.72</u> 159891.16	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 3074.83	
248	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	149.88723	<u>1065.29</u> 159673.37	<u>345.80</u> 51831.00	<u>698.6</u> 104711.22	<u>20.89</u> 3131.15	30 км.
249	+C124-22 варіант 20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	5.86361	<u>26427</u> 154957.62	<u>25915.23</u> 151956.80	<u>315.04</u> 1847.27	<u>196.73</u> 1153.55	30 км.
250	+C111-1757	Рядно	м2	1663.223	<u>92.36</u> 153615.28	<u>90.39</u> 150338.73	<u>0.16</u> 266.12	<u>1.81</u> 3010.43	30 км.
251	+C124-22 варіант 22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	5.51767	<u>26427</u> 145815.47	<u>25915.23</u> 142991.69	<u>315.04</u> 1738.29	<u>196.73</u> 1085.49	30 км.
252	&C130-901-1	Унітази керамічний зі змивним бачком "компакт" та гнучким шлангом в металевому оплетенні із нержавіючої сталі	компл	39	<u>3651.96</u> 142426.44	<u>3570.00</u> 139230.00	<u>10.35</u> 403.65	<u>71.61</u> 2792.79	30 км.
253	+C1113-80	Лак БТ-783	т	2.933	<u>47904.84</u> 140504.90	<u>46290.86</u> 135771.09	<u>674.67</u> 1978.81	<u>939.31</u> 2755.00	30 км.
254	+C124-22 варіант 23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 18 мм	т	5.22174	<u>26427</u> 137994.92	<u>25915.23</u> 135322.59	<u>315.04</u> 1645.06	<u>196.73</u> 1027.27	30 км.
255	+C1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	468.7872	<u>293.12</u> 137410.90	<u>286.83</u> 134462.23	<u>0.54</u> 253.15	<u>5.75</u> 2695.52	30 км.
256	+C130-1134	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	150.3275	<u>873.74</u> 131347.15	<u>854.07</u> 128390.21	<u>2.54</u> 381.83	<u>17.13</u> 2575.11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
257	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	2.1881856	<u>60019.54</u> 131333.89	<u>58147.65</u> 127237.85	<u>695.04</u> 1520.88	<u>1176.85</u> 2575.16	30 км.
258	&C111-1844-1A варіант 1	Стільчики трибуни	шт	210	<u>591.71</u> 124259.10	<u>580.00</u> 121800.00	<u>0.11</u> 23.10	<u>11.6</u> 2436.00	30 км.
259	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	4.6345	<u>26427</u> 122475.93	<u>25915.23</u> 120104.13	<u>315.04</u> 1460.05	<u>196.73</u> 911.75	30 км.
260	+1507-1002 варіант 2	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл ДБОО2ВСП-6-6-102 IP65	шт	42	<u>2805.57</u> 117833.94	<u>2750.00</u> 115500.00	<u>0.56</u> 23.52	<u>55.01</u> 2310.42	30 км.
261	&C10000-40 варіант 2	Кабель АВБШв 4х240	км.	0.12	<u>981205.61</u> 117744.67	<u>960000.00</u> 115200.00	<u>1966.28</u> 235.95	<u>19239.33</u> 2308.72	30 км.
262	+C1421-9722 варіант 2	Суміш цементно- пісчана М300	м3	55.58	<u>2037.74</u> 113257.59	<u>1150.00</u> 63917.00	<u>847.78</u> 47119.61	<u>39.96</u> 2220.98	30 км.
263	+C124-22 варіант 18	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	4.26209	<u>26427</u> 112634.25	<u>25915.23</u> 110453.04	<u>315.04</u> 1342.73	<u>196.73</u> 838.48	30 км.
264	+C111-1722 варіант 1	Плінтус EL 3/5 146 сірий	м	1761.3996	<u>60</u> 105683.98	<u>58.00</u> 102161.18	<u>0.82</u> 1444.35	<u>1.18</u> 2078.45	30 км.
265	&15093-35121-1 варіант 3	Кабель ВВГнгд перерізом 3х4мм2	1000м	1.785	<u>58484.08</u> 104394.08	<u>57260.00</u> 102209.10	<u>77.33</u> 138.03	<u>1146.75</u> 2046.95	30 км.
266	&2407-1302-1 варіант 1	Умивальник пластиковим сифоном	компл	34	<u>3045.8</u> 103557.20	<u>2984.31</u> 101466.54	<u>1.77</u> 60.18	<u>59.72</u> 2030.48	30 км.
267	&C10000-40 варіант 3	Кабель ВБШв 4х25	км.	0.13	<u>791485.61</u> 102893.13	<u>774000.00</u> 100620.00	<u>1966.28</u> 255.62	<u>15519.33</u> 2017.51	30 км.
268	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	3.40228	<u>29683.37</u> 100991.14	<u>28496.28</u> 96952.32	<u>605.06</u> 2058.58	<u>582.03</u> 1980.24	30 км.
269	+C113-1437-11Б варіант 1	Труба ПВХ Ду 25 мм	м	5000	<u>19.51</u> 97550.00	<u>19.00</u> 95000.00	<u>0.13</u> 650.00	<u>0.38</u> 1900.00	30 км.
270	+C124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	3.66616	<u>26427</u> 96885.61	<u>25915.23</u> 95009.38	<u>315.04</u> 1154.99	<u>196.73</u> 721.24	30 км.
271	+1507-1002 варіант 3	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл ДБОО2ВСП-6-6-104 IP65	шт	33	<u>2839.23</u> 93694.59	<u>2783.00</u> 91839.00	<u>0.56</u> 18.48	<u>55.67</u> 1837.11	30 км.
272	+C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	129.28327	<u>669.18</u> 86513.78	<u>650.00</u> 84034.13	<u>6.06</u> 783.46	<u>13.12</u> 1696.19	30 км.
273	+C1555-148	Пісок кварцевий фракції 4 мм	т	25.9875	<u>3327.22</u> 86466.13	<u>2911.80</u> 75670.40	<u>350.18</u> 9100.30	<u>65.24</u> 1695.43	30 км.
274	+C124-22 варіант 13	Проволка Вр, діаметр 3 мм	т	3.4527168	<u>25037.65</u> 86447.91	<u>24231.68</u> 83665.13	<u>315.04</u> 1087.74	<u>490.93</u> 1695.04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
275	+C142-10-2	Вода	м3	1023.51613	<u>84.02</u>	<u>84.02</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					85995.83	85995.83	-	-	
276	+C113-129	Короб монтажний 20х20(вогнестійкий)	м	2464.4	<u>34.44</u>	<u>33.48</u>	<u>0.28</u>	<u>0.68</u>	30 км.
	варіант 4				84873.94	82508.11	690.03	1675.80	
277	+15093-35113	Кабель ВВГнгд перерізом 3х2,5мм2	1000м	2.244	<u>37721.66</u>	<u>36920.00</u>	<u>62.02</u>	<u>739.64</u>	30 км.
	варіант 1				84647.41	82848.48	139.17	1659.76	
278	+C111-1784	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1695	<u>49.27</u>	<u>48.12</u>	<u>0.18</u>	<u>0.97</u>	30 км.
	варіант 1				83512.65	81563.40	305.10	1644.15	
279	+C1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	27.6148	<u>3021.07</u>	<u>2100.00</u>	<u>861.83</u>	<u>59.24</u>	30 км.
					83426.24	57991.08	23799.26	1635.90	
280	&C130-604-2	Електроручний вентилятор, L=3450м2/год, Р=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	2	<u>40390.58</u>	<u>39597.00</u>	<u>1.61</u>	<u>791.97</u>	
	варіант 9				80781.16	79194.00	3.22	1583.94	30 км.
281	+C121-782	Металеві ворота	т	1.038	<u>77634.14</u>	<u>75698.32</u>	<u>413.58</u>	<u>1522.24</u>	30 км.
	варіант 1				80584.24	78574.86	429.30	1580.08	
282	+1503-7038	Шафа управління вентилятором димовидалення (7,5 кВт), в комплекті	шт	4	<u>20108.79</u>	<u>19700.00</u>	<u>14.5</u>	<u>394.29</u>	30 км.
	варіант 27				80435.16	78800.00	58.00	1577.16	
283	+C1630-61	Двері сталеві герметичні ДУ-IV 1500х2100мм для укриттів	шт	1	<u>79745.13</u>	<u>78167.00</u>	<u>14.5</u>	<u>1563.63</u>	30 км.
	варіант 2				79745.13	78167.00	14.50	1563.63	
284	+C130-635	Трап горизонтальний з решіткою з нержавіючої сталі р.150х150 діам.50мм	комплект	8	<u>9921.96</u>	<u>9725.00</u>	<u>2.41</u>	<u>194.55</u>	30 км.
	варіант 1				79375.68	77800.00	19.28	1556.40	
285	+1507-1002	Світильник з лампами Е27, IP54 НББ-64В IP54	шт	90	<u>881.85</u>	<u>864.00</u>	<u>0.56</u>	<u>17.29</u>	30 км.
	варіант 1				79366.50	77760.00	50.40	1556.10	
286	+C1115-2827	Порошок кварцевий	т	16.927472	<u>4605.08</u>	<u>3979.33</u>	<u>535.45</u>	<u>90.3</u>	30 км.
					77952.36	67360.00	9063.81	1528.55	
287	+C1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	781.3848	<u>99.11</u>	<u>97.14</u>	<u>0.03</u>	<u>1.94</u>	30 км.
					77443.05	75903.72	23.44	1515.89	
288	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	25.6284	<u>3021.07</u>	<u>2100.00</u>	<u>861.83</u>	<u>59.24</u>	30 км.
					77425.19	53819.64	22087.32	1518.23	
289	+C1547-7	Світильник вуличний	шт	20	<u>3652.13</u>	<u>3580.00</u>	<u>0.52</u>	<u>71.61</u>	30 км.
	варіант 1				73042.60	71600.00	10.40	1432.20	
290	&C130-604-2	Пристрій противибуховий K-UZS-8	шт	5	<u>14552.28</u>	<u>14250.83</u>	<u>16.11</u>	<u>285.34</u>	
	варіант 11				72761.40	71254.15	80.55	1426.70	30 км.
291	&C130-604-2	Електроручний вентилятор, L=3070м2/год, Р=870Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	2	<u>36310.58</u>	<u>35597.00</u>	<u>1.61</u>	<u>711.97</u>	
	варіант 7				72621.16	71194.00	3.22	1423.94	30 км.
292	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	2.71619	<u>26427</u>	<u>25915.23</u>	<u>315.04</u>	<u>196.73</u>	30 км.
	варіант 19				71780.75	70390.69	855.71	534.35	
293	+C1630-522	Вентиляційна решітка ДР600х450 "Vents"	шт	38	<u>1851.51</u>	<u>1814.00</u>	<u>1.21</u>	<u>36.3</u>	
	варіант 24				70357.38	68932.00	45.98	1379.40	30 км.
294	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0.7742328	<u>89154.9</u>	<u>87000.00</u>	<u>406.76</u>	<u>1748.14</u>	30 км.
	варіант 5				69026.65	67358.25	314.93	1353.47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
295	+C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	63.47708	<u>1070.24</u> 67935.71	<u>1046.43</u> 66424.32	<u>2.82</u> 179.01	<u>20.99</u> 1332.38	30 км.
296	+C124-22 варіант 27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 32 мм	т	2.47692	<u>26427</u> 65457.56	<u>25915.23</u> 64189.95	<u>315.04</u> 780.33	<u>196.73</u> 487.28	30 км.
297	+C130-892 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, діаметр 57 мм	м	110	<u>593.03</u> 65233.30	<u>579.76</u> 63773.60	<u>1.64</u> 180.40	<u>11.63</u> 1279.30	30 км.
298	&15093-35121-1 варіант 6	Кабель ВВГнгд перерізом 5х16мм2	1000м	0.1326	<u>485598.88</u> 64390.41	<u>476000.00</u> 63117.60	<u>77.33</u> 10.25	<u>9521.55</u> 1262.56	30 км.
299	+C111-1853-4 варіант 2	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	1.6103955	<u>39614.69</u> 63795.32	<u>38468.68</u> 61949.79	<u>369.25</u> 594.64	<u>776.76</u> 1250.89	30 км.
300	&C111-8572	Геотекстиль	м2	1170	<u>54.24</u> 63460.80	<u>52.50</u> 61425.00	<u>0.68</u> 795.60	<u>1.06</u> 1240.20	30 км.
301	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	8.693525	<u>6965.91</u> 60558.31	<u>6565.42</u> 57076.64	<u>263.9</u> 2294.22	<u>136.59</u> 1187.45	30 км.
302	&C130-604-2 варіант 12	Електроручний вентилятор, L=2620м2/год, Р=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	2	<u>30190.58</u> 60381.16	<u>29597.00</u> 59194.00	<u>1.61</u> 3.22	<u>591.97</u> 1183.94	30 км.
303	+C130-894 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 76 мм	м	70	<u>852.4</u> 59668.00	<u>833.08</u> 58315.60	<u>2.61</u> 182.70	<u>16.71</u> 1169.70	30 км.
304	&C130-604-2 варіант 8	Електричний повітрянагрівач НК 700х400-36, 0-3 У, Vents	шт	2	<u>28504.52</u> 57009.04	<u>27944.00</u> 55888.00	<u>1.61</u> 3.22	<u>558.91</u> 1117.82	30 км.
305	+C1113-15	Бутилкаучук, марка Б	т	0.17598	<u>320572.84</u> 56414.41	<u>313457.15</u> 55162.19	<u>829.95</u> 146.05	<u>6285.74</u> 1106.17	30 км.
306	+C130-1135	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	66.882	<u>831.22</u> 55593.66	<u>811.90</u> 54301.50	<u>3.02</u> 201.98	<u>16.3</u> 1090.18	30 км.
307	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	52.606253	<u>1037.68</u> 54588.46	<u>1014.23</u> 53354.84	<u>3.1</u> 163.08	<u>20.35</u> 1070.54	30 км.
308	&C130-10-1-Т варіант 3	Ємність для питної води г.р. 1300х600х1800(н)	шт	8	<u>6620.02</u> 52960.16	<u>6475.00</u> 51800.00	<u>15.22</u> 121.76	<u>129.8</u> 1038.40	30 км.
309	+C157-324 варіант 1	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвими жилами броньовані в полівінілхлоридній оболонці, АВБ6ШВ 4х16 мм2	1000м	0.519	<u>97800.9</u> 50758.67	<u>95760.00</u> 49699.44	<u>123.24</u> 63.96	<u>1917.66</u> 995.27	30 км.
310	+C111-857 варіант 1	Геотекстиль	м2	916.9335	<u>54.24</u> 49734.47	<u>52.50</u> 48139.01	<u>0.68</u> 623.51	<u>1.06</u> 971.95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
311	+C124-22 варіант 26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 25 мм	т	1.84566	<u>26427</u> 48775.26	<u>25915.23</u> 47830.70	<u>315.04</u> 581.46	<u>196.73</u> 363.10	30 км.
312	+C111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1129.97049	<u>42.7</u> 48249.74	<u>41.00</u> 46328.79	<u>0.86</u> 971.77	<u>0.84</u> 949.18	30 км.
313	+C111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.857762	<u>56227.54</u> 48229.85	<u>54810.00</u> 47013.94	<u>315.04</u> 270.23	<u>1102.5</u> 945.68	30 км.
314	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	915.8	<u>52.61</u> 48180.24	<u>51.13</u> 46824.85	<u>0.45</u> 412.11	<u>1.03</u> 943.28	30 км.
315	+C130-10 варіант 7	Аварійний каналізаційний резервуар для фекальних відходів 1000л, ГК ПБ	шт	3	<u>15679.95</u> 47039.85	<u>15300.00</u> 45900.00	<u>72.5</u> 217.50	<u>307.45</u> 922.35	30 км.
316	+15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3х1,5мм2	1000м	1.734	<u>26923.42</u> 46685.21	<u>26350.00</u> 45690.90	<u>45.51</u> 78.91	<u>527.91</u> 915.40	30 км.
317	&15093- 35103-1 варіант 1	Кабель (N)HXH FE180/E30 перерізом 3х1, 5мм2	1000м	1.173	<u>38858.59</u> 45581.13	<u>38000.00</u> 44574.00	<u>96.66</u> 113.38	<u>761.93</u> 893.75	30 км.
318	&C111-1844- 1A	Кріпильні елементи	шт	538	<u>83.75</u> 45057.50	<u>82.00</u> 44116.00	<u>0.11</u> 59.18	<u>1.64</u> 882.32	30 км.
319	&2407-1302-1 варіант 2	Змішувач для умивальника	компл	34	<u>1311.8</u> 44601.20	<u>1284.31</u> 43666.54	<u>1.77</u> 60.18	<u>25.72</u> 874.48	30 км.
320	+C1546-83	Тавот	кг	878.796	<u>50.58</u> 44449.50	<u>48.97</u> 43034.64	<u>0.62</u> 544.85	<u>0.99</u> 870.01	30 км.
321	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0.05355	<u>820994.43</u> 43964.25	<u>804361.05</u> 43073.53	<u>535.45</u> 28.67	<u>16097.93</u> 862.05	30 км.
322	+C111-1600	Бензин розчинник	т	1.594521	<u>26829.29</u> 42779.87	<u>25698.17</u> 40976.27	<u>605.06</u> 964.78	<u>526.06</u> 838.82	30 км.
323	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	1.61662	<u>26427</u> 42722.42	<u>25915.23</u> 41895.08	<u>315.04</u> 509.30	<u>196.73</u> 318.04	30 км.
324	+C130-10 варіант 4	Резервуари для питної води V=750л, VGR750S-W	шт	7	<u>6091.95</u> 42643.65	<u>5900.00</u> 41300.00	<u>72.5</u> 507.50	<u>119.45</u> 836.15	30 км.
325	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	4781.585	<u>8.85</u> 42317.03	<u>8.45</u> 40404.39	<u>0.23</u> 1099.76	<u>0.17</u> 812.88	30 км.
326	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	13.914	<u>2981.13</u> 41479.44	<u>1982.50</u> 27584.51	<u>940.18</u> 13081.66	<u>58.45</u> 813.27	30 км.
327	+C111-1624-2 варіант 7	Клей для ПВХ покриття	л	89.81394	<u>459.88</u> 41303.63	<u>450.00</u> 40416.27	<u>0.86</u> 77.24	<u>9.02</u> 810.12	30 км.
328	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	54.66336	<u>709.56</u> 38786.93	<u>687.00</u> 37553.73	<u>8.65</u> 472.84	<u>13.91</u> 760.36	30 км.
329	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0.97687047	<u>39645.68</u> 38728.69	<u>38468.68</u> 37578.92	<u>399.63</u> 390.39	<u>777.37</u> 759.38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	&15093-35121-1 варіант 7	Кабель ВВГнгд перерізом 5х25мм2	1000м	0.051	<u>741618.88</u> 37822.56	<u>727000.00</u> 37077.00	<u>77.33</u> 3.94	<u>14541.55</u> 741.62	30 км.
331	&15093-35121-1 варіант 4	Кабель ВВГнгд перерізом 5х2,5мм2	1000м	0.561	<u>66990.88</u> 37581.88	<u>65600.00</u> 36801.60	<u>77.33</u> 43.38	<u>1313.55</u> 736.90	30 км.
332	+C1113-272 варіант 1	Рідина для цементних покриттів	т	1.0755906	<u>34659.55</u> 37279.49	<u>33150.00</u> 35655.83	<u>829.95</u> 892.69	<u>679.6</u> 730.97	30 км.
333	+C124-22 варіант 21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 14 мм	т	1.3863	<u>26427</u> 36635.75	<u>25915.23</u> 35926.28	<u>315.04</u> 436.74	<u>196.73</u> 272.73	30 км.
334	&C130-604-2 варіант 10	Електричний повітрянагрівач НК 800х500-54, 0-3 У, Vents	шт	1	<u>36419.75</u> 36419.75	<u>35700.00</u> 35700.00	<u>5.64</u> 5.64	<u>714.11</u> 714.11	30 км.
335	+C130-10 варіант 6	Резервуари для питної води V=500л, VGR750S-W	шт	8	<u>4459.95</u> 35679.60	<u>4300.00</u> 34400.00	<u>72.5</u> 580.00	<u>87.45</u> 699.60	30 км.
336	&C123-1112-2 варіант 1	Перегородки ЛСДП глухі прямокутні на алюмінієвому профілі з дверима	м2	36	<u>982.31</u> 35363.16	<u>950.00</u> 34200.00	<u>13.05</u> 469.80	<u>19.26</u> 693.36	30 км.
337	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0.8799	<u>39786.59</u> 35008.22	<u>38331.79</u> 33728.14	<u>674.67</u> 593.64	<u>780.13</u> 686.44	30 км.
338	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0.531107	<u>61575.24</u> 32703.04	<u>59734.67</u> 31725.50	<u>633.21</u> 336.30	<u>1207.36</u> 641.24	30 км.
339	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0.3625366	<u>89154.9</u> 32321.91	<u>87000.00</u> 31540.68	<u>406.76</u> 147.47	<u>1748.14</u> 633.76	30 км.
340	+C113-129 варіант 3	Короб монтажний(кабель-канал), 20х40	м	515.1	<u>61.42</u> 31637.44	<u>59.94</u> 30875.09	<u>0.28</u> 144.23	<u>1.2</u> 618.12	30 км.
341	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0.3455711	<u>89154.9</u> 30809.36	<u>87000.00</u> 30064.69	<u>406.76</u> 140.56	<u>1748.14</u> 604.11	30 км.
342	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0.66105	<u>46544.51</u> 30768.25	<u>45265.91</u> 29923.03	<u>365.96</u> 241.92	<u>912.64</u> 603.30	30 км.
343	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0.08604	<u>350830.23</u> 30185.43	<u>343636.17</u> 29566.46	<u>315.04</u> 27.11	<u>6879.02</u> 591.86	30 км.
344	+1503-7038 варіант 28	Шафа управління вентилятором димовидалення (3 кВт), в комплекті	шт	2	<u>15008.79</u> 30017.58	<u>14700.00</u> 29400.00	<u>14.5</u> 29.00	<u>294.29</u> 588.58	30 км.
345	+C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ174	кг	324.16	<u>92.35</u> 29936.18	<u>90.00</u> 29174.40	<u>0.54</u> 175.05	<u>1.81</u> 586.73	30 км.
346	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	151.02754	<u>193.98</u> 29296.32	<u>188.88</u> 28526.08	<u>1.3</u> 196.34	<u>3.8</u> 573.90	30 км.
347	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0.28264	<u>100491.57</u> 28402.94	<u>98485.47</u> 27835.93	<u>35.68</u> 10.08	<u>1970.42</u> 556.93	30 км.
348	+C113-129 варіант 5	Короб монтажний 100х60(вогнестійкий)	м	161.6	<u>174.71</u> 28233.14	<u>171.00</u> 27633.60	<u>0.28</u> 45.25	<u>3.43</u> 554.29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
349	+C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0.3944	<u>71323.55</u> 28130.01	<u>69230.01</u> 27304.32	<u>695.04</u> 274.12	<u>1398.5</u> 551.57	30 км.
350	+C111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.2951594	<u>94202.13</u> 27804.64	<u>91985.78</u> 27150.47	<u>369.25</u> 108.99	<u>1847.1</u> 545.18	30 км.
351	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7.46025	<u>3718.08</u> 27737.81	<u>2705.00</u> 20179.98	<u>940.18</u> 7013.98	<u>72.9</u> 543.85	30 км.
352	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	9.15	<u>3021.07</u> 27642.79	<u>2100.00</u> 19215.00	<u>861.83</u> 7885.74	<u>59.24</u> 542.05	30 км.
353	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.482315	<u>56227.54</u> 27119.39	<u>54810.00</u> 26435.69	<u>315.04</u> 151.95	<u>1102.5</u> 531.75	30 км.
354	+C1630-1432 варіант 18	Крани кульовий діам.40 ВВ	шт	40	<u>646.69</u> 25867.60	<u>634.00</u> 25360.00	<u>0.01</u> 0.40	<u>12.68</u> 507.20	30 км.
355	+C111-874 варіант 2	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	206.85086	<u>124.74</u> 25802.58	<u>121.94</u> 25223.39	<u>0.35</u> 72.40	<u>2.45</u> 506.79	30 км.
356	&1715-1371-1-31 варіант 7	Блок 4 входи адресований АМ-IN4	шт	19	<u>1336.21</u> 25387.99	<u>1308.00</u> 24852.00	<u>2.01</u> 38.19	<u>26.2</u> 497.80	30 км.
357	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.2635912	<u>94202.13</u> 24830.85	<u>91985.78</u> 24246.64	<u>369.25</u> 97.33	<u>1847.1</u> 486.88	30 км.
358	&2407-1302-1 варіант 3	Гнучкий подовжувач для підключення унітазу	компл	39	<u>597.8</u> 23314.20	<u>584.31</u> 22788.09	<u>1.77</u> 69.03	<u>11.72</u> 457.08	30 км.
359	+C111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	2.72624	<u>8514.37</u> 23212.22	<u>8114.77</u> 22122.81	<u>232.65</u> 634.26	<u>166.95</u> 455.15	30 км.
360	+C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0.470896	<u>48388.59</u> 22785.99	<u>46641.97</u> 21963.52	<u>797.82</u> 375.69	<u>948.8</u> 446.78	30 км.
361	&C1545-318-6 варіант 1	Гнучкі підводки до приладів	шт	73	<u>308.13</u> 22493.49	<u>302.09</u> 22052.57	<u>-</u> -	<u>6.04</u> 440.92	30 км.
362	+C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	40	<u>549.19</u> 21967.60	<u>536.83</u> 21473.20	<u>1.59</u> 63.60	<u>10.77</u> 430.80	30 км.
363	+C1630-1432 варіант 19	Крани кульовий діам. 15 (ручка-метелик)	шт	129	<u>165.56</u> 21357.24	<u>162.30</u> 20936.70	<u>0.01</u> 1.29	<u>3.25</u> 419.25	30 км.
364	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5.5825	<u>3718.08</u> 20756.18	<u>2705.00</u> 15100.66	<u>940.18</u> 5248.55	<u>72.9</u> 406.97	30 км.
365	+C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	199.84403	<u>101.79</u> 20342.12	<u>95.00</u> 18985.18	<u>4.79</u> 957.25	<u>2</u> 399.69	30 км.
366	+1503-7038 варіант 29	Шафа управління вентилятором димовидалення (0,8 кВт), в комплекті	шт	2	<u>9908.79</u> 19817.58	<u>9700.00</u> 19400.00	<u>14.5</u> 29.00	<u>194.29</u> 388.58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
367	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	16.282735	<u>1199.7</u> 19534.40	<u>1175.28</u> 19136.77	<u>0.9</u> 14.65	<u>23.52</u> 382.98	30 км.
368	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	1.6446056	<u>11798.26</u> 19403.48	<u>11031.47</u> 18142.42	<u>535.45</u> 880.60	<u>231.34</u> 380.46	30 км.
369	+C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	3.494125	<u>5515.58</u> 19272.13	<u>4855.92</u> 16967.19	<u>551.51</u> 1927.04	<u>108.15</u> 377.90	30 км.
370	+1503-7038 варіант 30	Датчик-реле рівня PZ-832	шт	4	<u>4786.35</u> 19145.40	<u>4678.00</u> 18712.00	<u>14.5</u> 58.00	<u>93.85</u> 375.40	30 км.
371	+C1630-522 варіант 28	Вентиляційна решітка ДР500x250 "Vents"	шт	20	<u>955.95</u> 19119.00	<u>936.00</u> 18720.00	<u>1.21</u> 24.20	<u>18.74</u> 374.80	30 км.
372	+C111-1747	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	3.28125	<u>5825.45</u> 19114.76	<u>5699.99</u> 18703.09	<u>11.24</u> 36.88	<u>114.22</u> 374.79	30 км.
373	+C113-2227 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 110	м	110	<u>171.89</u> 18907.90	<u>168.35</u> 18518.50	<u>0.17</u> 18.70	<u>3.37</u> 370.70	30 км.
374	+C1555-147	Трава розмічальна синтетична	м2	38.8752	<u>475.03</u> 18466.89	<u>465.56</u> 18098.74	<u>0.16</u> 6.22	<u>9.31</u> 361.93	30 км.
375	+C113-1352 варіант 6	Труба діам. 90x8,2 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	11.688	<u>1566.82</u> 18312.99	<u>1536.00</u> 17952.77	<u>0.1</u> 1.17	<u>30.72</u> 359.05	30 км.
376	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0.201226	<u>89154.9</u> 17940.28	<u>87000.00</u> 17506.66	<u>406.76</u> 81.85	<u>1748.14</u> 351.77	30 км.
377	+C124-22 варіант 17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0.666	<u>26427</u> 17600.38	<u>25915.23</u> 17259.54	<u>315.04</u> 209.82	<u>196.73</u> 131.02	30 км.
378	+C124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм	т	0.644	<u>26427</u> 17018.99	<u>25915.23</u> 16689.41	<u>315.04</u> 202.89	<u>196.73</u> 126.69	30 км.
379	+C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	40	<u>421.9</u> 16876.00	<u>412.35</u> 16494.00	<u>1.28</u> 51.20	<u>8.27</u> 330.80	30 км.
380	+C111-818-1 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.2883375	<u>56227.54</u> 16212.51	<u>54810.00</u> 15803.78	<u>315.04</u> 90.84	<u>1102.5</u> 317.89	30 км.
381	+C113-1790 варіант 17	Клапан зворотний підйомний фланцевий з відповідними фланцями, діам.65 мм	шт	1	<u>15708.27</u> 15708.27	<u>15400.00</u> 15400.00	<u>0.26</u> 0.26	<u>308.01</u> 308.01	30 км.
382	+C1550-38 варіант 3	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	53.62796	<u>286.61</u> 15370.31	<u>280.5</u> 15042.64	<u>0.49</u> 26.28	<u>5.62</u> 301.39	30 км.
383	+C113-2454- В1 варіант 2	Футляр пластиковий діам.120мм для кабелю, КОРОFLEX 0120	м	205	<u>74.05</u> 15180.25	<u>72.00</u> 14760.00	<u>0.6</u> 123.00	<u>1.45</u> 297.25	30 км.
384	+C130-604-2 варіант 13	Канальний вентилятор L=700м3/год, Р=250Па; N=0,177кВт, ТТ-ПРО-250	шт	1	<u>15173.12</u> 15173.12	<u>14874.00</u> 14874.00	<u>1.61</u> 1.61	<u>297.51</u> 297.51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
385	+C1630-522 варіант 29	Вентиляційна решітка ДР450x150 "Vents"	шт	24	<u>624.45</u>	<u>611.00</u>	<u>1.21</u>	<u>12.24</u>	
					14986.80	14664.00	29.04	293.76	30 км.
386	+C152-152 варіант 18	Кабель вогнестійкий NHXH FE 180/E30 3x1,5	1000м	0.3774	<u>38715.27</u>	<u>37700.00</u>	<u>256.15</u>	<u>759.12</u>	
					14611.14	14227.98	96.67	286.49	30 км.
387	+C113-1790 варіант 20	Кільце з герметичним з'єднанням КСГ-20.10 ЄС	шт	4	<u>3570.27</u>	<u>3500.00</u>	<u>0.26</u>	<u>70.01</u>	30 км.
					14281.08	14000.00	1.04	280.04	
388	+C113-1352 варіант 3	Труба діам. 20x2,8 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	242.73	<u>58.24</u>	<u>57.00</u>	<u>0.1</u>	<u>1.14</u>	30 км.
					14136.60	13835.61	24.27	276.72	
389	&C115097- 23331 варіант 3	Кабель 1x2x0,8, J-Y(St)Y-Lg	1000м	1.989	<u>7081.14</u>	<u>6900.00</u>	<u>42.29</u>	<u>138.85</u>	30 км.
					14084.39	13724.10	84.11	276.18	
390	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0.6003507	<u>23220.1</u>	<u>22224.00</u>	<u>540.8</u>	<u>455.3</u>	30 км.
					13940.20	13342.19	324.67	273.34	
391	+C113-2327 варіант 1	Труби двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 110 мм	м	112	<u>124.21</u>	<u>121.01</u>	<u>0.76</u>	<u>2.44</u>	30 км.
					13911.52	13553.12	85.12	273.28	
392	+C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	14.85	<u>928.5</u>	<u>350.00</u>	<u>560.29</u>	<u>18.21</u>	30 км.
					13788.23	5197.50	8320.31	270.42	
393	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	14.7	<u>928.5</u>	<u>350.00</u>	<u>560.29</u>	<u>18.21</u>	30 км.
					13648.95	5145.00	8236.26	267.69	
394	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0.049568	<u>264691.34</u>	<u>259186.27</u>	<u>315.04</u>	<u>5190.03</u>	30 км.
					13120.22	12847.35	15.62	257.25	
395	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0.1083	<u>120463.49</u>	<u>117786.42</u>	<u>315.04</u>	<u>2362.03</u>	30 км.
					13046.20	12756.27	34.12	255.81	
396	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0.404155	<u>31561.81</u>	<u>30300.41</u>	<u>642.54</u>	<u>618.86</u>	30 км.
					12755.86	12246.06	259.69	250.11	
397	+C113-1790 варіант 11	Гідрант пожежний підземний чавунний Ду100 Н-1,50м, Ру-1,6	шт	1	<u>12742.11</u>	<u>12492.00</u>	<u>0.26</u>	<u>249.85</u>	30 км.
					12742.11	12492.00	0.26	249.85	
398	&C130-10-1-T варіант 2	Баки для води на 750л	шт	2	<u>6110.02</u>	<u>5975.00</u>	<u>15.22</u>	<u>119.8</u>	30 км.
					12220.04	11950.00	30.44	239.60	
399	+C112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1.717904	<u>6965.91</u>	<u>6565.42</u>	<u>263.9</u>	<u>136.59</u>	30 км.
					11966.76	11278.76	453.35	234.65	
400	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	202.6	<u>58.14</u>	<u>57.00</u>	<u>-</u>	<u>1.14</u>	
					11779.16	11548.20	-	230.96	
401	&C121-773-1 варіант 1	Кріплення обладнання	кг	60	<u>194.22</u>	<u>190.00</u>	<u>0.41</u>	<u>3.81</u>	30 км.
					11653.20	11400.00	24.60	228.60	
402	+C1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300x100 "Vents"	шт	18	<u>644.85</u>	<u>631.00</u>	<u>1.21</u>	<u>12.64</u>	
					11607.30	11358.00	21.78	227.52	30 км.
403	+C111-856	Руберойд покрівельний з піловидною засипкою РКП-350Б	м2	125.1668	<u>91.94</u>	<u>89.20</u>	<u>0.94</u>	<u>1.8</u>	30 км.
					11507.84	11164.88	117.66	225.30	
404	+C121-782	Металеві конструкції	т	0.14672	<u>77634.14</u>	<u>75698.32</u>	<u>413.58</u>	<u>1522.24</u>	30 км.
					11390.48	11106.46	60.68	223.34	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
405	+C113-2443 варіант 4	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =90мм, "Termaflex"	м	82	<u>138.77</u> 11379.14	<u>136.00</u> 11152.00	<u>0.05</u> 4.10	<u>2.72</u> 223.04	30 км.
406	+C111-961 варіант 1	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	4	<u>2812.41</u> 11249.64	<u>2755.54</u> 11022.16	<u>1.72</u> 6.88	<u>55.15</u> 220.60	30 км.
407	+C1630-522 варіант 31	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	40	<u>276.63</u> 11065.20	<u>270.00</u> 10800.00	<u>1.21</u> 48.40	<u>5.42</u> 216.80	30 км.
408	+C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0.04862	<u>226901.31</u> 11031.94	<u>221777.59</u> 10782.83	<u>674.67</u> 32.80	<u>4449.05</u> 216.31	30 км.
409	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0.1056	<u>104125.86</u> 10995.69	<u>101769.14</u> 10746.82	<u>315.04</u> 33.27	<u>2041.68</u> 215.60	30 км.
410	+K582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ16-1 ДСТУ Б с. 1. 038.1-1 в.4	шт	31	<u>354.54</u> 10990.74	<u>326.50</u> 10121.50	<u>21.09</u> 653.79	<u>6.95</u> 215.45	30 км.
411	+C113-2443 варіант 5	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =57мм, "Termaflex"	м	110	<u>98.99</u> 10888.90	<u>97.00</u> 10670.00	<u>0.05</u> 5.50	<u>1.94</u> 213.40	30 км.
412	+C113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75 м	м	97.97	<u>110.69</u> 10844.30	<u>108.12</u> 10592.52	<u>0.4</u> 39.19	<u>2.17</u> 212.59	30 км.
413	+C1421-10634 варіант 7	Пісок природний, рядовий	м3	11.275	<u>928.5</u> 10468.84	<u>350.00</u> 3946.25	<u>560.29</u> 6317.27	<u>18.21</u> 205.32	30 км.
414	+290902-224 варіант 2	Розетка з третім заземляючим контактом здвоєна для прихов. встановлення 16А, 220В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці	шт	60	<u>172.4</u> 10344.00	<u>169.00</u> 10140.00	<u>0.02</u> 1.20	<u>3.38</u> 202.80	30 км.
415	+C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0.1479177	<u>69037.03</u> 10211.80	<u>67326.55</u> 9958.79	<u>356.81</u> 52.78	<u>1353.67</u> 200.23	30 км.
416	&1504-17157- 1 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	200	<u>51.01</u> 10202.00	<u>50.00</u> 10000.00	<u>0.01</u> 2.00	<u>1</u> 200.00	30 км.
417	+C1545-291	Шпилька	комплект	153	<u>65.24</u> 9981.72	<u>63.80</u> 9761.40	<u>0.16</u> 24.48	<u>1.28</u> 195.84	30 км.
418	+C130-528 варіант 6	Коробка для фільтра ФяР 514х514х50 ФяР, ФМ	шт	3	<u>3320.39</u> 9961.17	<u>3233.33</u> 9699.99	<u>21.95</u> 65.85	<u>65.11</u> 195.33	30 км.
419	+290902-56 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 220В 10А IP20	шт	91	<u>107.31</u> 9765.21	<u>105.00</u> 9555.00	<u>0.21</u> 19.11	<u>2.1</u> 191.10	30 км.
420	&C130-10-1-T варіант 1	Баки для води на 200л	шт	4	<u>2371.72</u> 9486.88	<u>2310.00</u> 9240.00	<u>15.22</u> 60.88	<u>46.5</u> 186.00	30 км.
421	+C130-528 варіант 11	Коробка монтажна для противибухового пристрою К-UZ-8	шт	5	<u>1892.39</u> 9461.95	<u>1833.33</u> 9166.65	<u>21.95</u> 109.75	<u>37.11</u> 185.55	30 км.
422	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	47.58612	<u>194.45</u> 9253.12	<u>184.00</u> 8755.85	<u>6.64</u> 315.97	<u>3.81</u> 181.30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
423	+C1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	6.12	<u>1503.07</u> 9198.79	<u>775.00</u> 4743.00	<u>698.6</u> 4275.43	<u>29.47</u> 180.36	30 км.
424	+C130-528 варіант 7	Фільтр чарунковий ФяР-3000 Вентс	шт	3	<u>3040.74</u> 9122.22	<u>2959.17</u> 8877.51	<u>21.95</u> 65.85	<u>59.62</u> 178.86	30 км.
425	&C130-604-2 варіант 14	Канальний вентилятор L=1300м3/год, P=300Па; N=0,32кВт, ТТ-ПРО-315	шт	1	<u>9079.64</u> 9079.64	<u>8900.00</u> 8900.00	<u>1.61</u> 1.61	<u>178.03</u> 178.03	30 км.
426	+C152-152 варіант 4	Кабель КВВГнг 4х1,5	1000м	0.2346	<u>38647.27</u> 9066.65	<u>37633.33</u> 8828.78	<u>256.15</u> 60.09	<u>757.79</u> 177.78	30 км.
427	+C121-783 варіант 1	Металеві кріплення трубопроводів	т	0.116	<u>76921.85</u> 8922.93	<u>75000.00</u> 8700.00	<u>413.58</u> 47.98	<u>1508.27</u> 174.95	30 км.
428	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0.099986	<u>89154.9</u> 8914.24	<u>87000.00</u> 8698.78	<u>406.76</u> 40.67	<u>1748.14</u> 174.79	30 км.
429	+C124-22 варіант 14	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.3344	<u>26427</u> 8837.19	<u>25915.23</u> 8666.05	<u>315.04</u> 105.35	<u>196.73</u> 65.79	30 км.
430	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0.741581	<u>11798.26</u> 8749.37	<u>11031.47</u> 8180.73	<u>535.45</u> 397.08	<u>231.34</u> 171.56	30 км.
431	+C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	348	<u>24.2</u> 8421.60	<u>23.33</u> 8118.84	<u>0.4</u> 139.20	<u>0.47</u> 163.56	30 км.
432	+C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	7	<u>1166.87</u> 8168.09	<u>1143.35</u> 8003.45	<u>0.64</u> 4.48	<u>22.88</u> 160.16	30 км.
433	&2407-1302-1 варіант 4	Змішувач для душу із душовою сіткою на гнучкому шланзі	компл	4	<u>2025.8</u> 8103.20	<u>1984.31</u> 7937.24	<u>1.77</u> 7.08	<u>39.72</u> 158.88	30 км.
434	+C130-10 варіант 5	Реле тиску HICONTROL 1	шт	3	<u>2610.4</u> 7831.20	<u>2544.00</u> 7632.00	<u>15.22</u> 45.66	<u>51.18</u> 153.54	30 км.
435	+C113-1790 варіант 22	Кільце юстувальне IDA Plast КСЮ-6,5.3	шт	2	<u>3876.27</u> 7752.54	<u>3800.00</u> 7600.00	<u>0.26</u> 0.52	<u>76.01</u> 152.02	30 км.
436	+C113-1790 варіант 23	Кільце демферне фінішне ДФ-6,5.5	шт	2	<u>3876.27</u> 7752.54	<u>3800.00</u> 7600.00	<u>0.26</u> 0.52	<u>76.01</u> 152.02	30 км.
437	+C113-1790 варіант 24	Люк плаваючий чавунний ABL65-D400	шт	2	<u>3876.27</u> 7752.54	<u>3800.00</u> 7600.00	<u>0.26</u> 0.52	<u>76.01</u> 152.02	30 км.
438	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	1	<u>7747.64</u> 7747.64	<u>6400.00</u> 6400.00	<u>1195.73</u> 1195.73	<u>151.91</u> 151.91	30 км.
439	+C130-10 варіант 8	Аварійний каналізаційний резервуар для фекальних відходів 500л, ГК ПБ	шт	1	<u>7723.95</u> 7723.95	<u>7500.00</u> 7500.00	<u>72.5</u> 72.50	<u>151.45</u> 151.45	30 км.
440	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	151.2	<u>50.47</u> 7631.06	<u>49.32</u> 7457.18	<u>0.16</u> 24.19	<u>0.99</u> 149.69	30 км.
441	+C121-782 варіант 2	Металеві конструкції хврткок	т	0.098	<u>77634.14</u> 7608.15	<u>75698.32</u> 7418.44	<u>413.58</u> 40.53	<u>1522.24</u> 149.18	30 км.
442	+C113-2443 варіант 1	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =20мм, "Termaflex"	м	270	<u>28.02</u> 7565.40	<u>27.42</u> 7403.40	<u>0.05</u> 13.50	<u>0.55</u> 148.50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
443	&C1725- ПРОЕКТ-ИНБ варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	12578.85	<u>0.6</u> 7547.31	<u>0.5800</u> 7295.73	<u>0.01</u> 125.79	<u>0.01</u> 125.79	30 км.
444	+C113-1376 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160мм	м	29.29	<u>255.53</u> 7484.47	<u>250.12</u> 7326.01	<u>0.4</u> 11.72	<u>5.01</u> 146.74	30 км.
445	+C111-1521 варіант 5	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0.0817722	<u>89154.9</u> 7290.39	<u>87000.00</u> 7114.18	<u>406.76</u> 33.26	<u>1748.14</u> 142.95	30 км.
446	+C152-152 варіант 8	Кабель ВВГнгд 2х1,5	1000м	0.306	<u>23721.27</u> 7258.71	<u>23000.00</u> 7038.00	<u>256.15</u> 78.38	<u>465.12</u> 142.33	30 км.
447	+K582821-556 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ10-1 ДСТУ Б с. 1. 038.1-1 в.4	шт	35	<u>204.77</u> 7166.95	<u>181.5</u> 6352.50	<u>19.25</u> 673.75	<u>4.02</u> 140.70	30 км.
448	&1715-1371-1- 31 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7Аг	шт	5	<u>1423.68</u> 7118.40	<u>1393.75</u> 6968.75	<u>2.01</u> 10.05	<u>27.92</u> 139.60	30 км.
449	+C152-152 варіант 17	Кабель вогнестійкий NHXH FE 180/E30 2х1,5	1000м	0.2244	<u>31065.27</u> 6971.05	<u>30200.00</u> 6776.88	<u>256.15</u> 57.48	<u>609.12</u> 136.69	30 км.
450	&C111-1810-1- Ц варіант 1	Провідник плаский 40х4 гарячецинкований	м	30	<u>229.45</u> 6883.50	<u>224.00</u> 6720.00	<u>0.95</u> 28.50	<u>4.5</u> 135.00	30 км.
451	&1715-1371-1- 31 варіант 3	Блок живлення з акумулятором	шт	1	<u>6874.81</u> 6874.81	<u>6738.00</u> 6738.00	<u>2.01</u> 2.01	<u>134.8</u> 134.80	30 км.
452	+C111-861 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕКП 4,5мм	м2	64.4	<u>104.35</u> 6720.14	<u>100.83</u> 6493.45	<u>1.47</u> 94.67	<u>2.05</u> 132.02	30 км.
453	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	27.2833	<u>242.28</u> 6610.20	<u>237.47</u> 6478.97	<u>0.06</u> 1.64	<u>4.75</u> 129.59	30 км.
454	&C111-1844- 1А варіант 2	Урна бетонна інд. виготовлення	шт	5	<u>1305.71</u> 6528.55	<u>1280.00</u> 6400.00	<u>0.11</u> 0.55	<u>25.6</u> 128.00	30 км.
455	+C113-1790 варіант 18	Кран кульовий сталевий фланцевий з відповідними фланцями, діам.65 мм	шт	1	<u>6528.27</u> 6528.27	<u>6400.00</u> 6400.00	<u>0.26</u> 0.26	<u>128.01</u> 128.01	30 км.
456	+C113-1352 варіант 2	Труба діам. 25х3,2 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	65.03	<u>98.02</u> 6374.24	<u>96.00</u> 6242.88	<u>0.1</u> 6.50	<u>1.92</u> 124.86	30 км.
457	+K582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ13-1 с. 1.038.1-1 в. 4	шт	27	<u>233.31</u> 6299.37	<u>214.5</u> 5791.50	<u>14.24</u> 384.48	<u>4.57</u> 123.39	30 км.
458	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0.066284	<u>94285.6</u> 6249.63	<u>91985.78</u> 6097.19	<u>451.08</u> 29.90	<u>1848.74</u> 122.54	30 км.
459	+C111-860 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕПП 3мм	м2	63.28	<u>97.08</u> 6143.22	<u>92.50</u> 5853.40	<u>2.68</u> 169.59	<u>1.9</u> 120.23	30 км.
460	+C113-2226 варіант 2	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 40	м	86	<u>70.8</u> 6088.80	<u>69.28</u> 5958.08	<u>0.13</u> 11.18	<u>1.39</u> 119.54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
461	&1715-1371-1-31 варіант 4	Адресна виносна панель керування АМ-BTN	шт	1	<u>6054.73</u> 6054.73	<u>5934.00</u> 5934.00	<u>2.01</u> 2.01	<u>118.72</u> 118.72	30 км.
462	+C113-1352 варіант 5	Труба діам. 40x5,5 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	23.425	<u>258.16</u> 6047.40	<u>253.00</u> 5926.53	<u>0.1</u> 2.34	<u>5.06</u> 118.53	30 км.
463	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0.204	<u>29249.67</u> 5966.93	<u>28675.75</u> 5849.85	<u>0.4</u> 0.08	<u>573.52</u> 117.00	30 км.
464	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0.81312	<u>7271.41</u> 5912.53	<u>6864.93</u> 5582.01	<u>263.9</u> 214.58	<u>142.58</u> 115.94	30 км.
465	+290902-224 варіант 1	Розетка з третім заземляючим контактом для прихов. встановлення 16А, 220В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці	шт	34	<u>172.4</u> 5861.60	<u>169.00</u> 5746.00	<u>0.02</u> 0.68	<u>3.38</u> 114.92	30 км.
466	+C113-1790 варіант 9	Засувка чавунна фланцева Ф100 PN16	шт	1	<u>5856.09</u> 5856.09	<u>5741.00</u> 5741.00	<u>0.26</u> 0.26	<u>114.83</u> 114.83	30 км.
467	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0.218	<u>26427</u> 5761.09	<u>25915.23</u> 5649.52	<u>315.04</u> 68.68	<u>196.73</u> 42.89	30 км.
468	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1.53	<u>3718.08</u> 5688.66	<u>2705.00</u> 4138.65	<u>940.18</u> 1438.48	<u>72.9</u> 111.53	30 км.
469	+C113-2226 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 50	м	78	<u>72.84</u> 5681.52	<u>71.28</u> 5559.84	<u>0.13</u> 10.14	<u>1.43</u> 111.54	30 км.
470	&1715-1371-1-31 варіант 5	Адресна виносна панель індикації АМ-IND	шт	1	<u>5650.81</u> 5650.81	<u>5538.00</u> 5538.00	<u>2.01</u> 2.01	<u>110.8</u> 110.80	30 км.
471	+C1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	4	<u>1369.26</u> 5477.04	<u>1340.03</u> 5360.12	<u>2.38</u> 9.52	<u>26.85</u> 107.40	30 км.
472	+C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0.1496	<u>35884.14</u> 5368.27	<u>35301.97</u> 5281.17	<u>315.04</u> 47.13	<u>267.13</u> 39.97	30 км.
473	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний тип"Т" з отвором та запірним пристроєм	шт	1	<u>5328.77</u> 5328.77	<u>5184.00</u> 5184.00	<u>40.28</u> 40.28	<u>104.49</u> 104.49	30 км.
474	+C113-1790 варіант 10	Стальний трійник фланцевий з підставкою пожежного гідранта Ду100х100х100 м	шт	1	<u>5275.71</u> 5275.71	<u>5172.00</u> 5172.00	<u>0.26</u> 0.26	<u>103.45</u> 103.45	30 км.
475	+C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0.199	<u>26427</u> 5258.97	<u>25915.23</u> 5157.13	<u>315.04</u> 62.69	<u>196.73</u> 39.15	30 км.
476	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	17.1466	<u>306.37</u> 5253.20	<u>300.00</u> 5143.98	<u>0.36</u> 6.17	<u>6.01</u> 103.05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
477	+С1546-20	Клей БМК5	кг	10.12	<u>511.75</u> 5178.91	<u>501.16</u> 5071.74	<u>0.56</u> 5.67	<u>10.03</u> 101.50	30 км.
478	+С130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	6	<u>848.59</u> 5091.54	<u>810.00</u> 4860.00	<u>21.95</u> 131.70	<u>16.64</u> 99.84	30 км.
479	&15093- 35121-1 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 4x25мм2	1000м	0.0102	<u>441738.88</u> 4505.74	<u>433000.00</u> 4416.60	<u>77.33</u> 0.79	<u>8661.55</u> 88.35	30 км.
480	+С111-335 варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки АК-501 М Біла	т	0.043344	<u>101586.24</u> 4403.15	<u>99000.00</u> 4291.06	<u>594.35</u> 25.76	<u>1991.89</u> 86.33	30 км.
481	+С113-1043 варіант 6	Трійник 110x50x110 90°	шт	40	<u>110.03</u> 4401.20	<u>107.00</u> 4280.00	<u>0.87</u> 34.80	<u>2.16</u> 86.40	30 км.
482	+С152-152 варіант 20	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 4x2x0,8	1000м	0.4896	<u>8931.27</u> 4372.75	<u>8500.00</u> 4161.60	<u>256.15</u> 125.41	<u>175.12</u> 85.74	30 км.
483	+С1630-116 варіант 1	Рукав напівжорсткий Д-25	м	120	<u>36.41</u> 4369.20	<u>35.63</u> 4275.60	<u>0.07</u> 8.40	<u>0.71</u> 85.20	30 км.
484	+2405-1388 варіант 3	Коробка клемна КР-Р4	шт	28	<u>154.15</u> 4316.20	<u>150.00</u> 4200.00	<u>1.13</u> 31.64	<u>3.02</u> 84.56	30 км.
485	+С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	101.3	<u>40.2</u> 4072.26	<u>39.32</u> 3983.12	<u>0.09</u> 9.12	<u>0.79</u> 80.02	30 км.
486	+С121-650 варіант 1	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0.102	<u>39786.17</u> 4058.19	<u>38599.91</u> 3937.19	<u>406.14</u> 41.43	<u>780.12</u> 79.57	30 км.
487	+С113-2443 варіант 2	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =25мм, "Termaflex"	м	70	<u>57.17</u> 4001.90	<u>56.00</u> 3920.00	<u>0.05</u> 3.50	<u>1.12</u> 78.40	30 км.
488	+С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	91.865	<u>42.42</u> 3896.91	<u>41.00</u> 3766.47	<u>0.59</u> 54.20	<u>0.83</u> 76.24	30 км.
489	+С130-298 варіант 1	Зонт вентиляційний з оцинкованої сталі діам.710 мм б=7,0мм	шт	3	<u>1297.32</u> 3891.96	<u>1269.64</u> 3808.92	<u>2.24</u> 6.72	<u>25.44</u> 76.32	30 км.
490	+С113-1790 варіант 21	Плити перекриття з герметичним з'єднанням з двома отворами ППГ-20-6,5-6,5	шт	1	<u>3876.27</u> 3876.27	<u>3800.00</u> 3800.00	<u>0.26</u> 0.26	<u>76.01</u> 76.01	30 км.
491	+К585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1922.34</u> 3844.68	<u>1766.00</u> 3532.00	<u>118.65</u> 237.30	<u>37.69</u> 75.38	30 км.
492	&1715-1371-1- 31 варіант 2	Блок живлення IPS-243OC-07	шт	1	<u>3814.81</u> 3814.81	<u>3738.00</u> 3738.00	<u>2.01</u> 2.01	<u>74.8</u> 74.80	30 км.
493	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0.007676	<u>487816.71</u> 3744.48	<u>477582.37</u> 3665.92	<u>669.31</u> 5.14	<u>9565.03</u> 73.42	30 км.
494	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	81.36	<u>44.47</u> 3618.08	<u>43.16</u> 3511.50	<u>0.44</u> 35.80	<u>0.87</u> 70.78	30 км.
495	+С1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	4	<u>889.86</u> 3559.44	<u>870.03</u> 3480.12	<u>2.38</u> 9.52	<u>17.45</u> 69.80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
496	+C113-1790 варіант 19	Кільце з герметичним з'єднанням із плоским днищем, КСГ-ДП-20.10	шт	1	<u>3468.27</u> 3468.27	<u>3400.00</u> 3400.00	<u>0.26</u> 0.26	<u>68.01</u> 68.01	30 км.
497	+C113-1043 варіант 10	Гільза каналізаційна для проходу стін діам. 110	шт	5	<u>689.29</u> 3446.45	<u>674.90</u> 3374.50	<u>0.87</u> 4.35	<u>13.52</u> 67.60	30 км.
498	+1503-7038 варіант 38	База для реле РЕК78/3 12В 5А, RRP20-3- 05-024D	шт	25	<u>137.19</u> 3429.75	<u>120.00</u> 3000.00	<u>14.5</u> 362.50	<u>2.69</u> 67.25	30 км.
499	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	12	<u>285.43</u> 3425.16	<u>279.14</u> 3349.68	<u>0.69</u> 8.28	<u>5.6</u> 67.20	30 км.
500	+C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	76	<u>44.42</u> 3375.92	<u>43.46</u> 3302.96	<u>0.09</u> 6.84	<u>0.87</u> 66.12	30 км.
501	&C111-25-3 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка со Шрифтом Брайля	шт	9	<u>374.65</u> 3371.85	<u>367.00</u> 3303.00	<u>0.3</u> 2.70	<u>7.35</u> 66.15	30 км.
502	&2405-2006-1- 2М	Коробка установча	шт	196	<u>16.68</u> 3269.28	<u>16.00</u> 3136.00	<u>0.35</u> 68.60	<u>0.33</u> 64.68	30 км.
503	+C113-1790 варіант 15	Втулка під сталевий фланец діам.65	шт	6	<u>527.61</u> 3165.66	<u>517.00</u> 3102.00	<u>0.26</u> 1.56	<u>10.35</u> 62.10	30 км.
504	+C121-590 варіант 1	Драбини С1	т	0.0639	<u>49374.26</u> 3155.02	<u>48000.00</u> 3067.20	<u>406.14</u> 25.95	<u>968.12</u> 61.87	30 км.
505	+C121-590 варіант 2	Драбина Д-2	т	0.0639	<u>49374.26</u> 3155.02	<u>48000.00</u> 3067.20	<u>406.14</u> 25.95	<u>968.12</u> 61.87	30 км.
506	+C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0.040625	<u>76977.21</u> 3127.20	<u>74862.79</u> 3041.30	<u>605.06</u> 24.58	<u>1509.36</u> 61.32	30 км.
507	+C111-1846	Болти анкерні	т	0.04136	<u>74951.01</u> 3099.97	<u>73115.42</u> 3024.05	<u>365.96</u> 15.14	<u>1469.63</u> 60.78	30 км.
508	+C111-1721- 11А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель до 1кВ"	м	519	<u>5.88</u> 3051.72	<u>5.76</u> 2989.44	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 62.28	
509	+C113-1043 варіант 5	Трійник 50х50х50 90°	шт	15	<u>201.83</u> 3027.45	<u>197.00</u> 2955.00	<u>0.87</u> 13.05	<u>3.96</u> 59.40	30 км.
510	+1503-7038 варіант 31	Зонд для датчика-реле рівня PZ-832	шт	10	<u>298.35</u> 2983.50	<u>278.00</u> 2780.00	<u>14.5</u> 145.00	<u>5.85</u> 58.50	30 км.
511	+C113-754 варіант 2	Люк чавунний клас В125 діам.770	шт	1	<u>2982.77</u> 2982.77	<u>2884.00</u> 2884.00	<u>40.28</u> 40.28	<u>58.49</u> 58.49	30 км.
512	+C1630-116 варіант 2	Рукав пожежний Д-51, довжина 20м з двома головками ГР-50	м	80	<u>36.41</u> 2912.80	<u>35.63</u> 2850.40	<u>0.07</u> 5.60	<u>0.71</u> 56.80	30 км.
513	+K585521- Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1447.3</u> 2894.60	<u>1353.00</u> 2706.00	<u>65.92</u> 131.84	<u>28.38</u> 56.76	30 км.
514	+C111-1631	Замазка захисна	кг	16.45568	<u>174.94</u> 2878.76	<u>170.84</u> 2811.29	<u>0.67</u> 11.03	<u>3.43</u> 56.44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
515	&C1-1198-1-2B-10 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгнд, кількість жил та переріз 5х10 мм2	1000м	0.015	<u>190967.58</u> 2864.51	<u>187000.00</u> 2805.00	<u>223.12</u> 3.35	<u>3744.46</u> 56.16	30 км.
516	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	13.97232	<u>204.93</u> 2863.35	<u>200.76</u> 2805.08	<u>0.15</u> 2.10	<u>4.02</u> 56.17	30 км.
517	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	7.75	<u>360.24</u> 2791.86	<u>352.74</u> 2733.74	<u>0.44</u> 3.41	<u>7.06</u> 54.71	30 км.
518	+1503-7038 варіант 37	Реле РЕК78/3 12В 5А, RRP20-3-05-024D	шт	25	<u>111.54</u> 2788.50	<u>94.85</u> 2371.25	<u>14.5</u> 362.50	<u>2.19</u> 54.75	30 км.
519	+C147-29 варіант 1	В'язальний дріт	100кг	1.107477	<u>2504.16</u> 2773.30	<u>2423.56</u> 2684.04	<u>31.5</u> 34.89	<u>49.1</u> 54.37	30 км.
520	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0.0493059	<u>56227.54</u> 2772.35	<u>54810.00</u> 2702.46	<u>315.04</u> 15.53	<u>1102.5</u> 54.36	30 км.
521	&1504-17157-1 варіант 2	Накінечник кабельний для міді січ.25мм	шт	40	<u>68.35</u> 2734.00	<u>67.00</u> 2680.00	<u>0.01</u> 0.40	<u>1.34</u> 53.60	30 км.
522	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	105	<u>25.91</u> 2720.55	<u>25.38</u> 2664.90	<u>0.02</u> 2.10	<u>0.51</u> 53.55	30 км.
523	&C115097-23331 варіант 5	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 3х1.5 межею вогнест. 30 хв.	1000м	0.0714	<u>37783.14</u> 2697.72	<u>37000.00</u> 2641.80	<u>42.29</u> 3.02	<u>740.85</u> 52.90	30 км.
524	&C111-1810-1-Ц варіант 2	Провідник плаский 25х4 гарячецинкований	м	15	<u>178.45</u> 2676.75	<u>174.00</u> 2610.00	<u>0.95</u> 14.25	<u>3.5</u> 52.50	30 км.
525	+C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	6	<u>440.59</u> 2643.54	<u>410.00</u> 2460.00	<u>21.95</u> 131.70	<u>8.64</u> 51.84	30 км.
526	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0.00219	<u>1206109.04</u> 2641.38	<u>1182144.80</u> 2588.90	<u>315.04</u> 0.69	<u>23649.2</u> 51.79	30 км.
527	+C113-1043 варіант 2	Коліно діам.50 90°	шт	41	<u>64.13</u> 2629.33	<u>62.00</u> 2542.00	<u>0.87</u> 35.67	<u>1.26</u> 51.66	30 км.
528	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	14.54639	<u>178.64</u> 2598.57	<u>165.20</u> 2403.06	<u>9.94</u> 144.59	<u>3.5</u> 50.92	30 км.
529	+C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	7.488	<u>344.37</u> 2578.64	<u>334.19</u> 2502.41	<u>3.43</u> 25.68	<u>6.75</u> 50.55	30 км.
530	&2415-1380-1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду110 з шпилькою та дюбелем	шт	24	<u>107.07</u> 2569.68	<u>22.00</u> 528.00	<u>82.97</u> 1991.28	<u>2.1</u> 50.40	30 км.
531	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.8496	<u>3021.07</u> 2566.70	<u>2100.00</u> 1784.16	<u>861.83</u> 732.21	<u>59.24</u> 50.33	30 км.
532	+C113-1043 варіант 12	Коліно діам.50 45°	шт	42	<u>61.07</u> 2564.94	<u>59.00</u> 2478.00	<u>0.87</u> 36.54	<u>1.2</u> 50.40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
533	+C1630-1824 варіант 1	Лічильник холодної води Ду 20мм з імпульсним виходом Qном.=2,5 м3/год JS-2, 5-NK	шт	1	<u>2518.8</u> 2518.80	<u>2450.00</u> 2450.00	<u>19.41</u> 19.41	<u>49.39</u> 49.39	30 км.
534	+K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1249.97</u> 2499.94	<u>1120.00</u> 2240.00	<u>105.46</u> 210.92	<u>24.51</u> 49.02	30 км.
535	+1503-7038 варіант 19	Резистор 0,56 кОм для	шт	111	<u>22.24</u> 2468.64	<u>7.30</u> 810.30	<u>14.5</u> 1609.50	<u>0.44</u> 48.84	30 км.
536	+C123-514-У варіант 4	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3.6372	<u>669.18</u> 2433.94	<u>650.00</u> 2364.18	<u>6.06</u> 22.04	<u>13.12</u> 47.72	30 км.
537	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	42.2622	<u>56.02</u> 2367.53	<u>54.60</u> 2307.52	<u>0.32</u> 13.52	<u>1.1</u> 46.49	30 км.
538	+1503-7038 варіант 35	Коробка вогнестійка	шт	25	<u>94.45</u> 2361.25	<u>78.10</u> 1952.50	<u>14.5</u> 362.50	<u>1.85</u> 46.25	30 км.
539	&2405-1380- B5 варіант 2	Коробка клемна	шт	15	<u>154.15</u> 2312.25	<u>150.00</u> 2250.00	<u>1.13</u> 16.95	<u>3.02</u> 45.30	30 км.
540	+C113-1352 варіант 4	Труба діам. 32x4,4 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	14.07	<u>162.28</u> 2283.28	<u>159.00</u> 2237.13	<u>0.1</u> 1.41	<u>3.18</u> 44.74	30 км.
541	&C1414-7828- 1 варіант 2	Плита перекриття ПТ-300.180.14-3	шт	1	<u>2271.72</u> 2271.72	<u>2214.00</u> 2214.00	<u>13.18</u> 13.18	<u>44.54</u> 44.54	30 км.
542	+C113-1043 варіант 14	Сифон для дренажу конденсату з розривом струменя, HL138	шт	2	<u>1122.89</u> 2245.78	<u>1100.00</u> 2200.00	<u>0.87</u> 1.74	<u>22.02</u> 44.04	30 км.
543	+C113-1437- 11Б варіант 2	Труба сталева Ду 100 мм	м	10	<u>221.47</u> 2214.70	<u>217.00</u> 2170.00	<u>0.13</u> 1.30	<u>4.34</u> 43.40	30 км.
544	&2415-1380-2	Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем	шт	20	<u>107.07</u> 2141.40	<u>22.00</u> 440.00	<u>82.97</u> 1659.40	<u>2.1</u> 42.00	30 км.
545	+C1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0.002595	<u>820994.43</u> 2130.48	<u>804361.05</u> 2087.32	<u>535.45</u> 1.39	<u>16097.93</u> 41.77	30 км.
546	+C111-567-К варіант 1	Плитки термополіуретанові 400x400x8	м2	10.918	<u>190.38</u> 2078.57	<u>185.00</u> 2019.83	<u>1.65</u> 18.01	<u>3.73</u> 40.73	30 км.
547	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.014486	<u>142993.52</u> 2071.40	<u>139515.06</u> 2021.02	<u>674.67</u> 9.77	<u>2803.79</u> 40.61	30 км.
548	+C130-1133	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	2	<u>1016.03</u> 2032.06	<u>993.29</u> 1986.58	<u>2.82</u> 5.64	<u>19.92</u> 39.84	30 км.
549	&C111-825-2 варіант 1	Поручень відкідний для унітаза з тримачем паперу та опорою в підлогу	шт	1	<u>2015.34</u> 2015.34	<u>1975.00</u> 1975.00	<u>0.82</u> 0.82	<u>39.52</u> 39.52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
550	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0.0352185	<u>56227.54</u> 1980.25	<u>54810.00</u> 1930.33	<u>315.04</u> 11.10	<u>1102.5</u> 38.82	30 км.
551	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0.07867	<u>24791.26</u> 1950.33	<u>24291.67</u> 1911.03	<u>315.04</u> 24.78	<u>184.55</u> 14.52	30 км.
552	&C1-153-34 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгнд, число жил та переріз 10х2, 5 мм2	1000м	0.015	<u>128867.11</u> 1933.01	<u>126120.00</u> 1891.80	<u>220.3</u> 3.30	<u>2526.81</u> 37.91	30 км.
553	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	0.0519	<u>37171.75</u> 1929.21	<u>36580.00</u> 1898.50	<u>315.04</u> 16.35	<u>276.71</u> 14.36	30 км.
554	+C1630-1432 варіант 16	Зворотній клапан Ду15мм, VT.171	шт	4	<u>476.35</u> 1905.40	<u>467.00</u> 1868.00	<u>0.01</u> 0.04	<u>9.34</u> 37.36	30 км.
555	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	<u>316.13</u> 1896.78	<u>309.10</u> 1854.60	<u>0.83</u> 4.98	<u>6.2</u> 37.20	30 км.
556	+C1545-269	Кутик перфорований УП60Х60	м	16	<u>118.41</u> 1894.56	<u>115.14</u> 1842.24	<u>0.95</u> 15.20	<u>2.32</u> 37.12	30 км.
557	+C1630-522 варіант 27	Вентиляційна решітка РН400х600 "Vents"	шт	1	<u>1889.25</u> 1889.25	<u>1851.00</u> 1851.00	<u>1.21</u> 1.21	<u>37.04</u> 37.04	30 км.
558	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0.632	<u>2980.62</u> 1883.75	<u>1982.00</u> 1252.62	<u>940.18</u> 594.19	<u>58.44</u> 36.94	30 км.
559	+C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	9.36	<u>200.72</u> 1878.74	<u>196.16</u> 1836.06	<u>0.62</u> 5.80	<u>3.94</u> 36.88	30 км.
560	+C113-1043 варіант 4	Прочистка діам.110	шт	9	<u>200.81</u> 1807.29	<u>196.00</u> 1764.00	<u>0.87</u> 7.83	<u>3.94</u> 35.46	30 км.
561	&C1555-223-2-1E варіант 1	Дюбель з шурупом 150х10 мм	шт	314.3896	<u>5.61</u> 1763.73	<u>5.50</u> 1729.14	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 34.59	30 км.
562	&C111-78-1 варіант 4	Мастика бітумна AquaMast	кг	32	<u>54.69</u> 1750.08	<u>53.01</u> 1696.32	<u>0.61</u> 19.52	<u>1.07</u> 34.24	30 км.
563	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	5.58601	<u>307.34</u> 1716.80	<u>301.01</u> 1681.44	<u>0.3</u> 1.68	<u>6.03</u> 33.68	30 км.
564	+C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0.223624	<u>7513.14</u> 1680.12	<u>6825.02</u> 1526.24	<u>540.8</u> 120.94	<u>147.32</u> 32.94	30 км.
565	&C111-825-2 варіант 2	Поручень з додатковою опорою в підлогу опорою в підлогу	шт	1	<u>1641</u> 1641.00	<u>1608.00</u> 1608.00	<u>0.82</u> 0.82	<u>32.18</u> 32.18	30 км.
566	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.062	<u>26427</u> 1638.47	<u>25915.23</u> 1606.74	<u>315.04</u> 19.53	<u>196.73</u> 12.20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
567	+C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0.01406	<u>112234.09</u> 1578.01	<u>109619.84</u> 1541.25	<u>413.58</u> 5.81	<u>2200.67</u> 30.95	30 км.
568	&C111-825-2 варіант 3	Поручень прямий 530x710x800	шт	1	<u>1574.7</u> 1574.70	<u>1543.00</u> 1543.00	<u>0.82</u> 0.82	<u>30.88</u> 30.88	30 км.
569	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1566.41</u> 1566.41	<u>1377.50</u> 1377.50	<u>158.2</u> 158.20	<u>30.71</u> 30.71	30 км.
570	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0.01908	<u>80595.76</u> 1537.77	<u>78615.82</u> 1499.99	<u>399.63</u> 7.62	<u>1580.31</u> 30.16	30 км.
571	&C1-1198-1- 2Г-1 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгнд, кількість жил та переріз 5x4 мм2	1000м	0.015	<u>100898.19</u> 1513.47	<u>98780.84</u> 1481.71	<u>138.95</u> 2.08	<u>1978.4</u> 29.68	30 км.
572	+C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	2	<u>754.99</u> 1509.98	<u>737.97</u> 1475.94	<u>2.22</u> 4.44	<u>14.8</u> 29.60	30 км.
573	C1113-2	Ацетон технічний, вищий сорт	т	0.02933	<u>51100.19</u> 1498.77	<u>49300.41</u> 1445.98	<u>797.82</u> 23.40	<u>1001.96</u> 29.39	30 км.
574	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0.056	<u>26427</u> 1479.91	<u>25915.23</u> 1451.25	<u>315.04</u> 17.64	<u>196.73</u> 11.02	30 км.
575	&C111-25-3 варіант 2	Інформаційна тактильна табличка	шт	4	<u>369.55</u> 1478.20	<u>362.00</u> 1448.00	<u>0.3</u> 1.20	<u>7.25</u> 29.00	30 км.
576	+15095-1214 варіант 2	Провід напругою 660в перерізом 16мм2 ПВ3	1000м	0.02	<u>73516.11</u> 1470.32	<u>72044.05</u> 1440.88	<u>30.57</u> 0.61	<u>1441.49</u> 28.83	30 км.
577	+C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0.00794	<u>183336.16</u> 1455.69	<u>179341.70</u> 1423.97	<u>399.63</u> 3.17	<u>3594.83</u> 28.55	30 км.
578	&17141-2150- 1	Касета для плоскоскладного рукава	шт	4	<u>362.58</u> 1450.32	<u>355.27</u> 1421.08	<u>0.2</u> 0.80	<u>7.11</u> 28.44	30 км.
579	&C111-1609- 10 варіант 1	Маркувальна стрічка	п.м.	55.44	<u>26.01</u> 1441.99	<u>25.41</u> 1408.73	<u>0.09</u> 4.99	<u>0.51</u> 28.27	30 км.
580	+C1630-63 варіант 2	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напорні цапкові ГЦН-50, Ду50	шт	8	<u>178.66</u> 1429.28	<u>175.00</u> 1400.00	<u>0.16</u> 1.28	<u>3.5</u> 28.00	30 км.
581	+C111-1608	Дрантя	кг	81.16836	<u>17.54</u> 1423.69	<u>16.32</u> 1324.67	<u>0.88</u> 71.43	<u>0.34</u> 27.59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
582	+290902-56 варіант 2	Вимикач двоклавішний, 220В 10А IP20	шт	11	<u>127.71</u> 1404.81	<u>125.00</u> 1375.00	<u>0.21</u> 2.31	<u>2.5</u> 27.50	30 км.
583	&15093- 35103-1 варіант 2	Кабель (N)HXH FE180/E30 перерізом 2х1, 5мм2	1000м	0.0612	<u>22885.39</u> 1400.59	<u>22340.00</u> 1367.21	<u>96.66</u> 5.92	<u>448.73</u> 27.46	30 км.
584	+C111-1809	Сталь кругла	т	0.02484	<u>55641.7</u> 1382.14	<u>54912.45</u> 1364.03	<u>315.04</u> 7.83	<u>414.21</u> 10.28	30 км.
585	&C111-1721- 102-B1 варіант 1	Стрічка сигнальна	м	205	<u>6.65</u> 1363.25	<u>6.50</u> 1332.50	<u>0.02</u> 4.10	<u>0.13</u> 26.65	30 км.
586	+C1545-307	Електроди ЕА-400	т	0.00266315	<u>506608.05</u> 1349.17	<u>496215.42</u> 1321.50	<u>459.14</u> 1.22	<u>9933.49</u> 26.45	30 км.
587	+C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	22.4	<u>60</u> 1344.00	<u>58.62</u> 1313.09	<u>0.2</u> 4.48	<u>1.18</u> 26.43	30 км.
588	+C1546-45	Масло машинне	т	0.012	<u>110745.52</u> 1328.95	<u>107958.27</u> 1295.50	<u>615.77</u> 7.39	<u>2171.48</u> 26.06	30 км.
589	+C113-1043 варіант 11	Коліно діам.110 45°	шт	10	<u>132.47</u> 1324.70	<u>129.00</u> 1290.00	<u>0.87</u> 8.70	<u>2.6</u> 26.00	30 км.
590	&2405-1380- B5 варіант 3	Клемна колодка 12х4 подільча	шт	15	<u>88.26</u> 1323.90	<u>85.40</u> 1281.00	<u>1.13</u> 16.95	<u>1.73</u> 25.95	30 км.
591	+C1630-1432 варіант 17	Зворотній клапан Ду32 мм, VT.171	шт	1	<u>1304.61</u> 1304.61	<u>1279.00</u> 1279.00	<u>0.03</u> 0.03	<u>25.58</u> 25.58	30 км.
592	+C113-1043 варіант 7	Трійник 110х110х110 90°	шт	8	<u>161.03</u> 1288.24	<u>157.00</u> 1256.00	<u>0.87</u> 6.96	<u>3.16</u> 25.28	30 км.
593	+C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0.020615	<u>61637.49</u> 1270.66	<u>59823.85</u> 1233.27	<u>605.06</u> 12.47	<u>1208.58</u> 24.92	30 км.
594	+1503-7038 варіант 32	Кнопка "Пуск СПДЗ" РУПД-06-8-О-М-О	шт	8	<u>157.59</u> 1260.72	<u>140.00</u> 1120.00	<u>14.5</u> 116.00	<u>3.09</u> 24.72	30 км.
595	+1503-7038 варіант 33	Кнопка "Пуск ВПВ" РУПД-06-8-О-М-О	шт	8	<u>157.59</u> 1260.72	<u>140.00</u> 1120.00	<u>14.5</u> 116.00	<u>3.09</u> 24.72	30 км.
596	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.03409	<u>36077.61</u> 1229.89	<u>34970.58</u> 1192.15	<u>399.63</u> 13.62	<u>707.4</u> 24.12	30 км.
597	+C1630-522 варіант 30	Вентиляційна решітка PH250x500 "Vents"	шт	1	<u>1169.13</u> 1169.13	<u>1145.00</u> 1145.00	<u>1.21</u> 1.21	<u>22.92</u> 22.92	30 км.
598	+1517-1761 варіант 1	Кнопка виклику допомоги для інвалідів	шт	1	<u>1159.86</u> 1159.86	<u>1104.00</u> 1104.00	<u>33.12</u> 33.12	<u>22.74</u> 22.74	3%
599	+C113-20 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стілки 4 мм	м	4.056	<u>283.18</u> 1148.58	<u>275.00</u> 1115.40	<u>2.63</u> 10.67	<u>5.55</u> 22.51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
600	+C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	7	<u>158.68</u> 1110.76	<u>154.60</u> 1082.20	<u>0.97</u> 6.79	<u>3.11</u> 21.77	30 км.
601	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0.042	<u>26427</u> 1109.93	<u>25915.23</u> 1088.44	<u>315.04</u> 13.23	<u>196.73</u> 8.26	30 км.
602	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0.007695	<u>141050.63</u> 1085.38	<u>137610.26</u> 1058.91	<u>674.67</u> 5.19	<u>2765.7</u> 21.28	30 км.
603	+C113-2443 варіант 3	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =32мм, "Termaflex"	м	15	<u>71.45</u> 1071.75	<u>70.00</u> 1050.00	<u>0.05</u> 0.75	<u>1.4</u> 21.00	30 км.
604	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3.12	<u>334.83</u> 1044.67	<u>327.81</u> 1022.77	<u>0.45</u> 1.40	<u>6.57</u> 20.50	30 км.
605	+C113-2226 варіант 3	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 20	м	20	<u>49.38</u> 987.60	<u>48.28</u> 965.60	<u>0.13</u> 2.60	<u>0.97</u> 19.40	30 км.
606	+C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 20х3 мм	т	0.0243	<u>40460.4</u> 983.19	<u>39844.17</u> 968.21	<u>315.04</u> 7.66	<u>301.19</u> 7.32	30 км.
607	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0.6	<u>1635.62</u> 981.37	<u>1601.53</u> 960.92	<u>2.02</u> 1.21	<u>32.07</u> 19.24	30 км.
608	&C113-2454- В1 варіант 3	Труба металева діам.100 мм	м	6	<u>161.77</u> 970.62	<u>158.00</u> 948.00	<u>0.6</u> 3.60	<u>3.17</u> 19.02	30 км.
609	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	9.181	<u>105.55</u> 969.05	<u>102.87</u> 944.45	<u>0.61</u> 5.60	<u>2.07</u> 19.00	30 км.
610	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0.02352	<u>39889.35</u> 938.20	<u>38737.96</u> 911.12	<u>369.25</u> 8.68	<u>782.14</u> 18.40	30 км.
611	+C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	6.9	<u>135.73</u> 936.54	<u>133.02</u> 917.84	<u>0.05</u> 0.35	<u>2.66</u> 18.35	30 км.
612	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0.01304	<u>70115.62</u> 914.31	<u>68341.17</u> 891.17	<u>399.63</u> 5.21	<u>1374.82</u> 17.93	30 км.
613	+C152-152 варіант 22	Кабель КВВГнгд 7х1,0	1000м	0.0204	<u>44559.87</u> 909.02	<u>43430.00</u> 885.97	<u>256.15</u> 5.23	<u>873.72</u> 17.82	30 км.
614	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0.034	<u>26427</u> 898.52	<u>25915.23</u> 881.12	<u>315.04</u> 10.71	<u>196.73</u> 6.69	30 км.
615	+1503-7038 варіант 26	Коробка DKC-53700	шт	14	<u>63.85</u> 893.90	<u>48.10</u> 673.40	<u>14.5</u> 203.00	<u>1.25</u> 17.50	30 км.
616	+C1545-43 варіант 2	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2.905	<u>306.49</u> 890.35	<u>300.00</u> 871.50	<u>0.48</u> 1.39	<u>6.01</u> 17.46	30 км.
617	&C10000-46 варіант 2	Накінечник кабельний алюм. перерізом 240мм.кв	шт.	8	<u>110.67</u> 885.36	<u>108.00</u> 864.00	<u>0.5</u> 4.00	<u>2.17</u> 17.36	30 км.
618	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0.0015	<u>588795.36</u> 883.19	<u>576679.33</u> 865.02	<u>571.02</u> 0.86	<u>11545.01</u> 17.31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
619	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0.603	<u>1461.96</u>	<u>1431.07</u>	<u>2.22</u>	<u>28.67</u>	30 км.
					881.56	862.94	1.34	17.28	
620	+С1545-147	Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4-М	100шт	1.1	<u>793.58</u>	<u>777.13</u>	<u>0.89</u>	<u>15.56</u>	30 км.
					872.94	854.84	0.98	17.12	
621	+С1545-156	Нитки швейні	кг	1.9	<u>453.4</u>	<u>444.07</u>	<u>0.44</u>	<u>8.89</u>	30 км.
					861.46	843.73	0.84	16.89	
622	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>418.38</u>	<u>397.00</u>	<u>13.18</u>	<u>8.2</u>	30 км.
					836.76	794.00	26.36	16.40	
623	+С1545-244 варіант 1	Скоби дволапкові К146П	100шт	0.459	<u>1822.51</u>	<u>1784.35</u>	<u>2.42</u>	<u>35.74</u>	30 км.
					836.53	819.02	1.11	16.40	
624	+С111-1624-2 варіант 8	Грунтовки глибокого проникнення	л	19.47999	<u>42.7</u>	<u>41.00</u>	<u>0.86</u>	<u>0.84</u>	30 км.
					831.80	798.68	16.75	16.37	
625	+С130-1168 варіант 1	Контейнер решітковий 300х300х450(н)	шт	1	<u>831.33</u>	<u>814.69</u>	<u>0.34</u>	<u>16.3</u>	30 км.
					831.33	814.69	0.34	16.30	
626	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	3.741	<u>220.38</u>	<u>215.61</u>	<u>0.45</u>	<u>4.32</u>	30 км.
					824.44	806.60	1.68	16.16	
627	+С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	4.266	<u>192.87</u>	<u>188.82</u>	<u>0.27</u>	<u>3.78</u>	30 км.
					822.78	805.51	1.15	16.12	
628	&С111-1848-1-1	Метизи для кріплення світильників	компл	10	<u>81.94</u>	<u>80.00</u>	<u>0.33</u>	<u>1.61</u>	30 км.
					819.40	800.00	3.30	16.10	
629	+С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0.0136	<u>60240.16</u>	<u>58309.95</u>	<u>749.03</u>	<u>1181.18</u>	30 км.
					819.27	793.02	10.19	16.06	
630	&17141-2150-1 варіант 2	Важіль для відкривання вентиля пожежного крану	шт	4	<u>202.16</u>	<u>198.00</u>	<u>0.2</u>	<u>3.96</u>	30 км.
					808.64	792.00	0.80	15.84	
631	&С113-129-В2 варіант 4	Труба гнучка гофрована легка ПХВ, д. 20мм	м	61.2	<u>13.2</u>	<u>12.66</u>	<u>0.28</u>	<u>0.26</u>	30 км.
					807.84	774.79	17.14	15.91	
632	+С113-1043 варіант 8	Трійник 110х110х110 45°	шт	5	<u>161.03</u>	<u>157.00</u>	<u>0.87</u>	<u>3.16</u>	30 км.
					805.15	785.00	4.35	15.80	
633	&2415-1380-2 варіант 1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду20 з шпилькою та дюбелем	шт	8	<u>99.42</u>	<u>14.50</u>	<u>82.97</u>	<u>1.95</u>	30 км.
					795.36	116.00	663.76	15.60	
634	+1503-7038 варіант 34	Сповіщувач магнітно контактний СОМКЗ-4	шт	8	<u>98.27</u>	<u>81.84</u>	<u>14.5</u>	<u>1.93</u>	30 км.
					786.16	654.72	116.00	15.44	
635	+С1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	6	<u>130.47</u>	<u>127.42</u>	<u>0.49</u>	<u>2.56</u>	30 км.
					782.82	764.52	2.94	15.36	
636	&2407-1302-1 варіант 5	Гофра для сифонів діам.32	компл	2	<u>379.21</u>	<u>370.00</u>	<u>1.77</u>	<u>7.44</u>	30 км.
					758.42	740.00	3.54	14.88	
637	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	2.226	<u>340.33</u>	<u>333.04</u>	<u>0.62</u>	<u>6.67</u>	30 км.
					757.57	741.35	1.38	14.84	
638	+1503-7038 варіант 21	Модуль реле	шт	1	<u>757.35</u>	<u>728.00</u>	<u>14.5</u>	<u>14.85</u>	30 км.
					757.35	728.00	14.50	14.85	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
639	+C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	2.58	<u>286.76</u> 739.84	<u>280.58</u> 723.90	<u>0.56</u> 1.44	<u>5.62</u> 14.50	30 км.
640	+C111-837 варіант 1	Розчинник	т	0.0129	<u>56788.16</u> 732.57	<u>55000.00</u> 709.50	<u>674.67</u> 8.70	<u>1113.49</u> 14.37	30 км.
641	+C152-152 варіант 19	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 2x2x0,8	1000м	0.0816	<u>8931.27</u> 728.79	<u>8500.00</u> 693.60	<u>256.15</u> 20.90	<u>175.12</u> 14.29	30 км.
642	+1503-7038 варіант 23	Бокс 300x300x120	шт	1	<u>728.79</u> 728.79	<u>700.00</u> 700.00	<u>14.5</u> 14.50	<u>14.29</u> 14.29	30 км.
643	+C111-311	Каболка	т	0.00446	<u>161342.49</u> 719.59	<u>157643.46</u> 703.09	<u>535.45</u> 2.39	<u>3163.58</u> 14.11	30 км.
644	+C130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0.00762	<u>94285.6</u> 718.46	<u>91985.78</u> 700.93	<u>451.08</u> 3.44	<u>1848.74</u> 14.09	30 км.
645	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0.0756462	<u>9440.07</u> 714.11	<u>8532.11</u> 645.42	<u>722.86</u> 54.68	<u>185.1</u> 14.01	30 км.
646	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0.00402	<u>175437.33</u> 705.26	<u>171381.61</u> 688.95	<u>615.77</u> 2.48	<u>3439.95</u> 13.83	30 км.
647	+C1530-176 варіант 1	Кутник діам.57x3,0мм	10шт	0.6	<u>1173.08</u> 703.85	<u>1150.00</u> 690.00	<u>0.08</u> 0.05	<u>23</u> 13.80	30 км.
648	+C1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.2325	<u>3021.07</u> 702.40	<u>2100.00</u> 488.25	<u>861.83</u> 200.38	<u>59.24</u> 13.77	30 км.
649	+C1545-44 варіант 5	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	2.2134	<u>306.37</u> 678.12	<u>300.00</u> 664.02	<u>0.36</u> 0.80	<u>6.01</u> 13.30	30 км.
650	+15095-1214 варіант 1	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0.02	<u>32716.11</u> 654.32	<u>32044.05</u> 640.88	<u>30.57</u> 0.61	<u>641.49</u> 12.83	30 км.
651	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0.0045	<u>139020.24</u> 625.59	<u>135700.00</u> 610.65	<u>594.35</u> 2.67	<u>2725.89</u> 12.27	30 км.
652	+C1630-91 варіант 1	Ствол перекиривний Ду25/ДУ10	шт	4	<u>149.16</u> 596.64	<u>145.76</u> 583.04	<u>0.48</u> 1.92	<u>2.92</u> 11.68	30 км.
653	+C1630-91 варіант 2	Ствол пожежний перекиривний PWN-52, Ду- 50 зі сприском 16мм	шт	4	<u>149.16</u> 596.64	<u>145.76</u> 583.04	<u>0.48</u> 1.92	<u>2.92</u> 11.68	30 км.
654	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0.816	<u>729.09</u> 594.94	<u>714.60</u> 583.11	<u>0.19</u> 0.16	<u>14.3</u> 11.67	30 км.
655	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.00429498	<u>138388.16</u> 594.37	<u>135000.00</u> 579.82	<u>674.67</u> 2.90	<u>2713.49</u> 11.65	30 км.
656	+C1545-37 варіант 1	Утримувач К188	100шт	0.402	<u>1461.96</u> 587.71	<u>1431.07</u> 575.29	<u>2.22</u> 0.89	<u>28.67</u> 11.53	30 км.
657	+C113-1376 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна діам.75x3,2	м	3	<u>190.13</u> 570.39	<u>186.00</u> 558.00	<u>0.4</u> 1.20	<u>3.73</u> 11.19	30 км.
658	+C123-352 варіант 1	Тактильна смуга з МДФ	м	14.342	<u>39.28</u> 563.35	<u>38.16</u> 547.29	<u>0.35</u> 5.02	<u>0.77</u> 11.04	30 км.
659	+C1630-141	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 80 мм	шт	0.96	<u>586.32</u> 562.87	<u>572.84</u> 549.93	<u>1.98</u> 1.90	<u>11.5</u> 11.04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
660	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2.556	<u>218.94</u> 559.61	<u>213.32</u> 545.25	<u>1.33</u> 3.40	<u>4.29</u> 10.96	30 км.
661	+C1630-1432 варіант 15	Кран дренажний зі штуцером Ду10мм	шт	4	<u>139.74</u> 558.96	<u>137.00</u> 548.00	<u>-</u> -	<u>2.74</u> 10.96	
662	+C130-966 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>279.32</u> 558.64	<u>273.01</u> 546.02	<u>0.83</u> 1.66	<u>5.48</u> 10.96	30 км.
663	+C111-324 варіант 4	Кисень технічний газоподібний	м3	2.86113	<u>194.45</u> 556.35	<u>184.00</u> 526.45	<u>6.64</u> 19.00	<u>3.81</u> 10.90	30 км.
664	+C113-1043 варіант 3	Коліно діам.110 90°	шт	4	<u>135.53</u> 542.12	<u>132.00</u> 528.00	<u>0.87</u> 3.48	<u>2.66</u> 10.64	30 км.
665	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0.0021	<u>255901.67</u> 537.39	<u>250440.96</u> 525.93	<u>443.03</u> 0.93	<u>5017.68</u> 10.53	30 км.
666	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0.0672	<u>7985.91</u> 536.65	<u>7565.42</u> 508.40	<u>263.9</u> 17.73	<u>156.59</u> 10.52	30 км.
667	+C1530-176 варіант 2	Трійник діам.57х3,0мм	10шт	0.3	<u>1785.08</u> 535.52	<u>1750.00</u> 525.00	<u>0.08</u> 0.02	<u>35</u> 10.50	30 км.
668	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.0037392	<u>142993.52</u> 534.68	<u>139515.06</u> 521.67	<u>674.67</u> 2.52	<u>2803.79</u> 10.49	30 км.
669	+C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0.0056112	<u>93902.21</u> 526.90	<u>91450.58</u> 513.15	<u>610.41</u> 3.43	<u>1841.22</u> 10.32	30 км.
670	+C113-1790 варіант 8	Перехід ПЕ-сталь д.90/80	шт	1	<u>522.51</u> 522.51	<u>512.00</u> 512.00	<u>0.26</u> 0.26	<u>10.25</u> 10.25	30 км.
671	+C1545-247 варіант 1	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0.04123	<u>12654.06</u> 521.73	<u>12405.05</u> 511.46	<u>0.89</u> 0.04	<u>248.12</u> 10.23	30 км.
672	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами,	т	0.0055	<u>94285.6</u> 518.57	<u>91985.78</u> 505.92	<u>451.08</u> 2.48	<u>1848.74</u> 10.17	30 км.
673	+C113-1790 варіант 12	Відвід зварний ПНД СО11090	шт	2	<u>258.98</u> 517.96	<u>253.64</u> 507.28	<u>0.26</u> 0.52	<u>5.08</u> 10.16	30 км.
674	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.007384	<u>70115.62</u> 517.73	<u>68341.17</u> 504.63	<u>399.63</u> 2.95	<u>1374.82</u> 10.15	30 км.
675	+C130-965 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>248.05</u> 496.10	<u>242.50</u> 485.00	<u>0.69</u> 1.38	<u>4.86</u> 9.72	30 км.
676	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	4.16	<u>119.18</u> 495.79	<u>116.39</u> 484.18	<u>0.45</u> 1.87	<u>2.34</u> 9.74	30 км.
677	+C1545-101 варіант 3	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0.71136	<u>681.4</u> 484.72	<u>667.54</u> 474.86	<u>0.5</u> 0.36	<u>13.36</u> 9.50	30 км.
678	+C1545-241 варіант 4	Скоби для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0.66	<u>729.09</u> 481.20	<u>714.60</u> 471.64	<u>0.19</u> 0.13	<u>14.3</u> 9.43	30 км.
679	&C130-10-45 варіант 1	Лоток водоприймальний ЛВ10.14.0,7 Standart Park.	шт	1	<u>479.54</u> 479.54	<u>467.00</u> 467.00	<u>3.14</u> 3.14	<u>9.4</u> 9.40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
680	+C1545-4 варіант 3	Бірка маркувальна	100шт	3.02328	<u>157.61</u> 476.50	<u>154.39</u> 466.76	<u>0.13</u> 0.39	<u>3.09</u> 9.35	30 км.
681	+C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0.00078	<u>602289.04</u> 469.79	<u>590024.34</u> 460.22	<u>455.11</u> 0.35	<u>11809.59</u> 9.22	30 км.
682	+C113-1790 варіант 7	Перехід 100/76х3,0мм	шт	1	<u>462.98</u> 462.98	<u>453.64</u> 453.64	<u>0.26</u> 0.26	<u>9.08</u> 9.08	30 км.
683	+C113-1790 варіант 14	Заглушка чавунна фланцева діам.65	шт	1	<u>462.98</u> 462.98	<u>453.64</u> 453.64	<u>0.26</u> 0.26	<u>9.08</u> 9.08	30 км.
684	+C1545-274	Фітинги 3/4 дюйма	шт	16	<u>28.78</u> 460.48	<u>28.15</u> 450.40	<u>0.07</u> 1.12	<u>0.56</u> 8.96	30 км.
685	+C111-815	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 0,55 мм	т	0.008	<u>56227.54</u> 449.82	<u>54810.00</u> 438.48	<u>315.04</u> 2.52	<u>1102.5</u> 8.82	30 км.
686	+C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	18.9	<u>23.06</u> 435.83	<u>22.38</u> 422.98	<u>0.23</u> 4.35	<u>0.45</u> 8.50	30 км.
687	+1503-7038 варіант 20	Резистор 3,0 кОм	шт	13	<u>33.15</u> 430.95	<u>18.00</u> 234.00	<u>14.5</u> 188.50	<u>0.65</u> 8.45	30 км.
688	+C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0.012	<u>35884.14</u> 430.61	<u>35301.97</u> 423.62	<u>315.04</u> 3.78	<u>267.13</u> 3.21	30 км.
689	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0.00491	<u>87619.3</u> 430.21	<u>85501.64</u> 419.81	<u>399.63</u> 1.96	<u>1718.03</u> 8.44	30 км.
690	+C1530-166 варіант 2	Трійник 20х20х20мм SDR7,4	10шт	3	<u>142.72</u> 428.16	<u>139.82</u> 419.46	<u>0.1</u> 0.30	<u>2.8</u> 8.40	30 км.
691	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	7.8	<u>53.84</u> 419.95	<u>52.51</u> 409.58	<u>0.27</u> 2.11	<u>1.06</u> 8.26	30 км.
692	+1503-7038 варіант 18	Коробка розгалуження КМС2-28	шт	8	<u>51.01</u> 408.08	<u>50.00</u> 400.00	<u>0.01</u> 0.08	<u>1</u> 8.00	30 км.
693	+C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	6.2	<u>64.93</u> 402.57	<u>63.60</u> 394.32	<u>0.06</u> 0.37	<u>1.27</u> 7.88	30 км.
694	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0.004488	<u>89154.9</u> 400.13	<u>87000.00</u> 390.46	<u>406.76</u> 1.83	<u>1748.14</u> 7.84	30 км.
695	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0.26216	<u>1485.3</u> 389.39	<u>757.58</u> 198.61	<u>698.6</u> 183.14	<u>29.12</u> 7.64	30 км.
696	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0.13	<u>2981.13</u> 387.55	<u>1982.50</u> 257.73	<u>940.18</u> 122.22	<u>58.45</u> 7.60	30 км.
697	+C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні Ду25	шт	4	<u>96.08</u> 384.32	<u>94.04</u> 376.16	<u>0.16</u> 0.64	<u>1.88</u> 7.52	30 км.
698	&C113-42-6 варіант 3	Перехід сталевий О32 -О76	шт	2	<u>191.03</u> 382.06	<u>187.00</u> 374.00	<u>0.28</u> 0.56	<u>3.75</u> 7.50	30 км.
699	+C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	4.2	<u>88.68</u> 372.46	<u>86.57</u> 363.59	<u>0.37</u> 1.55	<u>1.74</u> 7.32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
700	&C111-78-1 варіант 3	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	4.8	<u>77.12</u> 370.18	<u>75.00</u> 360.00	<u>0.61</u> 2.93	<u>1.51</u> 7.25	30 км.
701	+C130-465 варіант 2	Клапан зворотний діам.25м VT.161	шт	1	<u>368.36</u> 368.36	<u>361.00</u> 361.00	<u>0.14</u> 0.14	<u>7.22</u> 7.22	30 км.
702	+C152-152 варіант 15	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0.0408	<u>8931.27</u> 364.40	<u>8500.00</u> 346.80	<u>256.15</u> 10.45	<u>175.12</u> 7.15	30 км.
703	+C1113-246 варіант 6	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.00247	<u>142993.52</u> 353.19	<u>139515.06</u> 344.60	<u>674.67</u> 1.67	<u>2803.79</u> 6.92	30 км.
704	+C1545-295	Штуцер ущільнювальний	100шт	0.16	<u>2194.33</u> 351.09	<u>2148.28</u> 343.72	<u>3.02</u> 0.48	<u>43.03</u> 6.89	30 км.
705	&C10000-46 варіант 3	Накінечник кабельний алюм. перерізом 25 мм.кв	шт.	16	<u>21.93</u> 350.88	<u>21.00</u> 336.00	<u>0.5</u> 8.00	<u>0.43</u> 6.88	30 км.
706	+C130-465 варіант 1	Крани кульовий, діаметр 15 мм	шт	2	<u>165.69</u> 331.38	<u>162.30</u> 324.60	<u>0.14</u> 0.28	<u>3.25</u> 6.50	30 км.
707	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0.48066	<u>681.4</u> 327.52	<u>667.54</u> 320.86	<u>0.5</u> 0.24	<u>13.36</u> 6.42	30 км.
708	+C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	37.8	<u>8.66</u> 327.35	<u>8.45</u> 319.41	<u>0.04</u> 1.51	<u>0.17</u> 6.43	30 км.
709	+C1545-161 варіант 2	Патрони Д або К довгі	100шт	1.46308	<u>218.94</u> 320.33	<u>213.32</u> 312.10	<u>1.33</u> 1.95	<u>4.29</u> 6.28	30 км.
710	+C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	16.5	<u>19.14</u> 315.81	<u>18.68</u> 308.22	<u>0.08</u> 1.32	<u>0.38</u> 6.27	30 км.
711	+C111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0.0035	<u>89154.9</u> 312.04	<u>87000.00</u> 304.50	<u>406.76</u> 1.42	<u>1748.14</u> 6.12	30 км.
712	+1503-7038 варіант 36	Автоматичний вимикач 6А	шт	2	<u>155.65</u> 311.30	<u>138.10</u> 276.20	<u>14.5</u> 29.00	<u>3.05</u> 6.10	30 км.
713	+C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0.022	<u>14112.53</u> 310.48	<u>13755.26</u> 302.62	<u>80.55</u> 1.77	<u>276.72</u> 6.09	30 км.
714	+C111-284 варіант 4	Плитки керамічні для підлог зкерамограніту (текстильна направляюча)	м2	0.6426	<u>480.42</u> 308.72	<u>458.00</u> 294.31	<u>13</u> 8.35	<u>9.42</u> 6.06	30 км.
715	+C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	1.95476	<u>157.61</u> 308.09	<u>154.39</u> 301.80	<u>0.13</u> 0.25	<u>3.09</u> 6.04	30 км.
716	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, I сорт	т	0.00312	<u>96613.49</u> 301.43	<u>93996.25</u> 293.27	<u>722.86</u> 2.26	<u>1894.38</u> 5.90	30 км.
717	+C113-1376 варіант 2	Труби ПВХ діам.110x2,7	м	3	<u>99.35</u> 298.05	<u>97.00</u> 291.00	<u>0.4</u> 1.20	<u>1.95</u> 5.85	30 км.
718	&C113-42-6 варіант 2	Перехід сталевий діам.25 -діам.20	шт	2	<u>148.19</u> 296.38	<u>145.00</u> 290.00	<u>0.28</u> 0.56	<u>2.91</u> 5.82	30 км.
719	+C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0.9	<u>326.8</u> 294.12	<u>320.01</u> 288.01	<u>0.38</u> 0.34	<u>6.41</u> 5.77	30 км.
720	+C1530-167 варіант 1	Трійник O32xO20xO32мм SDR7,4	10шт	0.3	<u>972.33</u> 291.70	<u>953.07</u> 285.92	<u>0.19</u> 0.06	<u>19.07</u> 5.72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
721	+C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	1.2	<u>238.15</u> 285.78	<u>233.20</u> 279.84	<u>0.28</u> 0.34	<u>4.67</u> 5.60	30 км.
722	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	10.8	<u>25.81</u> 278.75	<u>25.26</u> 272.81	<u>0.04</u> 0.43	<u>0.51</u> 5.51	30 км.
723	+C152-152 варіант 6	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м	0.0102	<u>27138.27</u> 276.81	<u>26350.00</u> 268.77	<u>256.15</u> 2.61	<u>532.12</u> 5.43	30 км.
724	+C111-1631 варіант 1	Замазка захисна	кг	1.5662	<u>174.94</u> 273.99	<u>170.84</u> 267.57	<u>0.67</u> 1.05	<u>3.43</u> 5.37	30 км.
725	+C111-1513 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0.003024	<u>89154.9</u> 269.60	<u>87000.00</u> 263.09	<u>406.76</u> 1.23	<u>1748.14</u> 5.28	30 км.
726	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0.0015	<u>174008.21</u> 261.01	<u>169921.61</u> 254.88	<u>674.67</u> 1.01	<u>3411.93</u> 5.12	30 км.
727	+C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>257.99</u> 257.99	<u>251.84</u> 251.84	<u>1.09</u> 1.09	<u>5.06</u> 5.06	30 км.
728	+C113-105 варіант 1	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0.22344	<u>1143</u> 255.39	<u>1118.39</u> 249.89	<u>2.2</u> 0.49	<u>22.41</u> 5.01	30 км.
729	+C1545-43 варіант 3	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0.832	<u>306.49</u> 255.00	<u>300.00</u> 249.60	<u>0.48</u> 0.40	<u>6.01</u> 5.00	30 км.
730	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.084	<u>3021.07</u> 253.77	<u>2100.00</u> 176.40	<u>861.83</u> 72.39	<u>59.24</u> 4.98	30 км.
731	+C1113-21 варіант 4	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.0017712	<u>138388.16</u> 245.11	<u>135000.00</u> 239.11	<u>674.67</u> 1.19	<u>2713.49</u> 4.81	30 км.
732	+C111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0.002688	<u>89154.9</u> 239.65	<u>87000.00</u> 233.86	<u>406.76</u> 1.09	<u>1748.14</u> 4.70	30 км.
733	+C130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0.00254	<u>94285.6</u> 239.49	<u>91985.78</u> 233.64	<u>451.08</u> 1.15	<u>1848.74</u> 4.70	30 км.
734	+C1545-68 варіант 1	Котушка для напівжорсткого рукава	шт	4	<u>57.48</u> 229.92	<u>56.15</u> 224.60	<u>0.2</u> 0.80	<u>1.13</u> 4.52	30 км.
735	+C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0.108	<u>2126.16</u> 229.63	<u>2080.04</u> 224.64	<u>4.43</u> 0.48	<u>41.69</u> 4.51	30 км.
736	+C1530-166 варіант 1	Трійник 25х20х25мм SDR7,4	10шт	1.6	<u>142.72</u> 228.35	<u>139.82</u> 223.71	<u>0.1</u> 0.16	<u>2.8</u> 4.48	30 км.
737	+C111-1129 варіант 1	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0.00519	<u>43838.38</u> 227.52	<u>43197.00</u> 224.19	<u>315.04</u> 1.64	<u>326.34</u> 1.69	30 км.
738	+C1545-151 варіант 1	Наконечники кабельні DL-150	шт	6	<u>37.76</u> 226.56	<u>37.00</u> 222.00	<u>0.02</u> 0.12	<u>0.74</u> 4.44	30 км.
739	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	3.59155	<u>63.07</u> 226.52	<u>63.07</u> 226.52	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
740	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0.66	<u>340.33</u> 224.62	<u>333.04</u> 219.81	<u>0.62</u> 0.41	<u>6.67</u> 4.40	30 км.
741	+C113-1796 варіант 1	Муфта зєднувальна. Ду50	шт	4	<u>56.14</u> 224.56	<u>54.95</u> 219.80	<u>0.09</u> 0.36	<u>1.1</u> 4.40	30 км.
742	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0.954	<u>229.06</u> 218.52	<u>223.24</u> 212.97	<u>1.33</u> 1.27	<u>4.49</u> 4.28	30 км.
743	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0.0028	<u>77634.14</u> 217.38	<u>75698.32</u> 211.96	<u>413.58</u> 1.16	<u>1522.24</u> 4.26	30 км.
744	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0.05229	<u>4042.59</u> 211.39	<u>3527.49</u> 184.45	<u>435.83</u> 22.79	<u>79.27</u> 4.15	30 км.
745	+C1110-111 варіант 3	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.002964	<u>70597.01</u> 209.25	<u>68810.00</u> 203.95	<u>402.75</u> 1.19	<u>1384.26</u> 4.11	30 км.
746	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	8.96688	<u>23.3</u> 208.93	<u>22.62</u> 202.83	<u>0.22</u> 1.97	<u>0.46</u> 4.13	30 км.
747	+C111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0.00234	<u>89154.9</u> 208.62	<u>87000.00</u> 203.58	<u>406.76</u> 0.95	<u>1748.14</u> 4.09	30 км.
748	&C111-870-5	Сітка рабиця	м2	3	<u>67.86</u> 203.58	<u>66.50</u> 199.50	<u>0.03</u> 0.09	<u>1.33</u> 3.99	30 км.
749	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стілки 4 мм	м	0.702	<u>283.18</u> 198.79	<u>275.00</u> 193.05	<u>2.63</u> 1.85	<u>5.55</u> 3.89	30 км.
750	+C1530-152 варіант 1	Противопожежна муфта, діаметр 40 мм	10шт	0.2	<u>948.45</u> 189.69	<u>929.71</u> 185.94	<u>0.14</u> 0.03	<u>18.6</u> 3.72	30 км.
751	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0.2646	<u>709.56</u> 187.75	<u>687.00</u> 181.78	<u>8.65</u> 2.29	<u>13.91</u> 3.68	30 км.
752	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0.00228	<u>81756.7</u> 186.41	<u>79838.59</u> 182.03	<u>315.04</u> 0.72	<u>1603.07</u> 3.66	30 км.
753	+C1530-150 варіант 1	Противопожежна муфта, діаметр 25 мм	10шт	0.3	<u>618.8</u> 185.64	<u>606.62</u> 181.99	<u>0.05</u> 0.02	<u>12.13</u> 3.63	30 км.
754	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.003278	<u>56227.54</u> 184.31	<u>54810.00</u> 179.67	<u>315.04</u> 1.03	<u>1102.5</u> 3.61	30 км.
755	+C111-384 варіант 2	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0.00132	<u>139060.33</u> 183.56	<u>135739.31</u> 179.18	<u>594.35</u> 0.78	<u>2726.67</u> 3.60	30 км.
756	+C111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0.003129	<u>56227.54</u> 175.94	<u>54810.00</u> 171.50	<u>315.04</u> 0.99	<u>1102.5</u> 3.45	30 км.
757	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0.00416	<u>42083.46</u> 175.07	<u>40858.66</u> 169.97	<u>399.63</u> 1.66	<u>825.17</u> 3.44	30 км.
758	+C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0.001032	<u>169096.3</u> 174.51	<u>165186.34</u> 170.47	<u>594.35</u> 0.61	<u>3315.61</u> 3.43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
759	+C1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0.24997	<u>681.4</u> 170.33	<u>667.54</u> 166.86	<u>0.5</u> 0.12	<u>13.36</u> 3.35	30 км.
760	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	4.8	<u>34.25</u> 164.40	<u>33.35</u> 160.08	<u>0.23</u> 1.10	<u>0.67</u> 3.22	30 км.
761	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0.0017958	<u>91140.2</u> 163.67	<u>79447.31</u> 142.67	<u>9905.83</u> 17.79	<u>1787.06</u> 3.21	30 км.
762	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0021916	<u>70597.01</u> 154.72	<u>68810.00</u> 150.80	<u>402.75</u> 0.88	<u>1384.26</u> 3.04	30 км.
763	+C1545-238	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	0.2	<u>762.1</u> 152.42	<u>745.63</u> 149.13	<u>1.53</u> 0.31	<u>14.94</u> 2.98	30 км.
764	+C1530-151 варіант 1	Протипожежна муфта, діаметр 32 мм	10шт	0.2	<u>734.79</u> 146.96	<u>720.30</u> 144.06	<u>0.08</u> 0.02	<u>14.41</u> 2.88	30 км.
765	+1503-7038 варіант 22	Розетка для реле	шт	1	<u>145.35</u> 145.35	<u>128.00</u> 128.00	<u>14.5</u> 14.50	<u>2.85</u> 2.85	30 км.
766	+C111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0.0003114	<u>465110.23</u> 144.84	<u>455321.11</u> 141.79	<u>669.31</u> 0.21	<u>9119.81</u> 2.84	30 км.
767	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0.0016002	<u>89154.9</u> 142.67	<u>87000.00</u> 139.22	<u>406.76</u> 0.65	<u>1748.14</u> 2.80	30 км.
768	+C123-515-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0.198	<u>709.56</u> 140.49	<u>687.00</u> 136.03	<u>8.65</u> 1.71	<u>13.91</u> 2.75	30 км.
769	+C113-6 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0.636	<u>218.87</u> 139.20	<u>213.25</u> 135.63	<u>1.33</u> 0.85	<u>4.29</u> 2.72	30 км.
770	+C1113-246 варіант 3	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.0009584	<u>142993.52</u> 137.04	<u>139515.06</u> 133.71	<u>674.67</u> 0.65	<u>2803.79</u> 2.68	30 км.
771	+C111-1513 варіант 9	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0.001486	<u>89154.9</u> 132.48	<u>87000.00</u> 129.28	<u>406.76</u> 0.60	<u>1748.14</u> 2.60	30 км.
772	+C111-1639 варіант 3	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0.43038	<u>307.34</u> 132.27	<u>301.01</u> 129.55	<u>0.3</u> 0.13	<u>6.03</u> 2.59	30 км.
773	+C1425-11683 варіант 6	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.0428	<u>3021.07</u> 129.30	<u>2100.00</u> 89.88	<u>861.83</u> 36.89	<u>59.24</u> 2.53	30 км.
774	+C113-123 варіант 1	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0.22344	<u>550.05</u> 122.90	<u>538.29</u> 120.28	<u>0.97</u> 0.22	<u>10.79</u> 2.40	30 км.
775	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0.77683	<u>157.61</u> 122.44	<u>154.39</u> 119.93	<u>0.13</u> 0.10	<u>3.09</u> 2.41	30 км.
776	+C130-1103	Блочки	шт	10	<u>11.56</u> 115.60	<u>11.24</u> 112.40	<u>0.09</u> 0.90	<u>0.23</u> 2.30	30 км.
777	&C113-42-6 варіант 1	Щтуцер до лічильника	шт	1	<u>115.04</u> 115.04	<u>112.50</u> 112.50	<u>0.28</u> 0.28	<u>2.26</u> 2.26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
778	+C111-411 варіант 1	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0.0012975	<u>87402.9</u> 113.41	<u>85094.77</u> 110.41	<u>594.35</u> 0.77	<u>1713.78</u> 2.23	30 км.
779	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0.369	<u>306.37</u> 113.05	<u>300.00</u> 110.70	<u>0.36</u> 0.13	<u>6.01</u> 2.22	30 км.
780	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0.936	<u>118.99</u> 111.37	<u>115.99</u> 108.57	<u>0.67</u> 0.63	<u>2.33</u> 2.17	30 км.
781	+C142-10-2 варіант 5	Вода	м3	1.7604	<u>63.07</u> 111.03	<u>63.07</u> 111.03	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
782	+C1545-44 варіант 7	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0.34708	<u>306.37</u> 106.33	<u>300.00</u> 104.12	<u>0.36</u> 0.12	<u>6.01</u> 2.09	30 км.
783	+C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0.7	<u>143.65</u> 100.56	<u>140.75</u> 98.53	<u>0.08</u> 0.06	<u>2.82</u> 1.97	30 км.
784	+C113-1043 варіант 13	Редукція діам 32х 50мм	шт	2	<u>47.6</u> 95.20	<u>45.80</u> 91.60	<u>0.87</u> 1.74	<u>0.93</u> 1.86	30 км.
785	+C1530-162	Перехід, діаметр 90х75 мм	10шт	0.2	<u>460.54</u> 92.11	<u>451.03</u> 90.21	<u>0.48</u> 0.10	<u>9.03</u> 1.80	30 км.
786	+C1530-149 варіант 1	Протипожежна муфта, діаметр 20 мм	10шт	0.2	<u>452.24</u> 90.45	<u>443.34</u> 88.67	<u>0.03</u> 0.01	<u>8.87</u> 1.77	30 км.
787	+C113-1043 варіант 9	Хрестовина 110х110 90°	шт	1	<u>89.63</u> 89.63	<u>87.00</u> 87.00	<u>0.87</u> 0.87	<u>1.76</u> 1.76	30 км.
788	+C1113-246 варіант 5	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.0006224	<u>142993.52</u> 89.00	<u>139515.06</u> 86.83	<u>674.67</u> 0.42	<u>2803.79</u> 1.75	30 км.
789	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.00151	<u>56433.98</u> 85.22	<u>54733.08</u> 82.65	<u>594.35</u> 0.90	<u>1106.55</u> 1.67	30 км.
790	+C1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.028	<u>3021.07</u> 84.59	<u>2100.00</u> 58.80	<u>861.83</u> 24.13	<u>59.24</u> 1.66	30 км.
791	+C1545-30 варіант 1	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0.02793	<u>2879.4</u> 80.42	<u>2822.01</u> 78.82	<u>0.93</u> 0.03	<u>56.46</u> 1.57	30 км.
792	+C1546-66 варіант 4	Пропан-бутан технічний	м3	0.44329	<u>178.64</u> 79.19	<u>165.20</u> 73.23	<u>9.94</u> 4.41	<u>3.5</u> 1.55	30 км.
793	+C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	2.8	<u>27.84</u> 77.95	<u>27.02</u> 75.66	<u>0.27</u> 0.76	<u>0.55</u> 1.53	30 км.
794	+C113-3 варіант 5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0.75	<u>102.68</u> 77.01	<u>100.00</u> 75.00	<u>0.67</u> 0.50	<u>2.01</u> 1.51	30 км.
795	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0.00086	<u>89154.9</u> 76.67	<u>87000.00</u> 74.82	<u>406.76</u> 0.35	<u>1748.14</u> 1.50	30 км.
796	+C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0.06	<u>1233.4</u> 74.00	<u>1209.11</u> 72.55	<u>0.11</u> 0.01	<u>24.18</u> 1.44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
797	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0.00416	<u>17575.16</u> 73.11	<u>16790.36</u> 69.85	<u>440.19</u> 1.83	<u>344.61</u> 1.43	30 км.
798	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0.00076083	<u>95930.78</u> 72.99	<u>93508.98</u> 71.14	<u>540.8</u> 0.41	<u>1881</u> 1.44	30 км.
799	&C115097-23331 варіант 4	Кабель 1x2x0,8, JE-H(St)H...FE180/E30 FB30	1000м	0.0102	<u>7081.14</u> 72.23	<u>6900.00</u> 70.38	<u>42.29</u> 0.43	<u>138.85</u> 1.42	30 км.
800	+C111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0.0007497	<u>96253.28</u> 72.16	<u>94000.00</u> 70.47	<u>365.96</u> 0.27	<u>1887.32</u> 1.42	30 км.
801	+C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	1.116	<u>62.49</u> 69.74	<u>61.20</u> 68.30	<u>0.06</u> 0.07	<u>1.23</u> 1.37	30 км.
802	+C111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0.00099225	<u>70115.62</u> 69.57	<u>68341.17</u> 67.81	<u>399.63</u> 0.40	<u>1374.82</u> 1.36	30 км.
803	+C111-1522 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0.00078	<u>89154.9</u> 69.54	<u>87000.00</u> 67.86	<u>406.76</u> 0.32	<u>1748.14</u> 1.36	30 км.
804	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0.0007335	<u>89154.9</u> 65.40	<u>87000.00</u> 63.81	<u>406.76</u> 0.30	<u>1748.14</u> 1.29	30 км.
805	+C1546-54	Пароніт	т	0.000472	<u>136866.28</u> 64.60	<u>133593.63</u> 63.06	<u>589</u> 0.28	<u>2683.65</u> 1.26	30 км.
806	+C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	2.1952	<u>28.9</u> 63.44	<u>27.81</u> 61.05	<u>0.52</u> 1.14	<u>0.57</u> 1.25	30 км.
807	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0.018	<u>3481.57</u> 62.67	<u>2551.47</u> 45.93	<u>861.83</u> 15.51	<u>68.27</u> 1.23	30 км.
808	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	5.2	<u>11.83</u> 61.52	<u>11.04</u> 57.41	<u>0.56</u> 2.91	<u>0.23</u> 1.20	30 км.
809	+C1545-43 варіант 5	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0.2	<u>306.49</u> 61.30	<u>300.00</u> 60.00	<u>0.48</u> 0.10	<u>6.01</u> 1.20	30 км.
810	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0.00064	<u>94285.6</u> 60.34	<u>91985.78</u> 58.87	<u>451.08</u> 0.29	<u>1848.74</u> 1.18	30 км.
811	+C1545-153 варіант 2	Наконечники кабельні DL-95	шт	2	<u>30.11</u> 60.22	<u>29.50</u> 59.00	<u>0.02</u> 0.04	<u>0.59</u> 1.18	30 км.
812	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0.454	<u>131.21</u> 59.57	<u>128.08</u> 58.15	<u>0.56</u> 0.25	<u>2.57</u> 1.17	30 км.
813	+C111-152 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0.000675	<u>87619.3</u> 59.14	<u>85501.64</u> 57.71	<u>399.63</u> 0.27	<u>1718.03</u> 1.16	30 км.
814	+C1545-159	Очіс льняний	т	0.00211	<u>27329.31</u> 57.66	<u>26326.25</u> 55.55	<u>467.19</u> 0.99	<u>535.87</u> 1.12	30 км.
815	+C1545-169 варіант 5	Перемичка заземлювальна	шт	1.064	<u>53.84</u> 57.29	<u>52.51</u> 55.87	<u>0.27</u> 0.29	<u>1.06</u> 1.13	30 км.
816	+C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0.00035	<u>162234.22</u> 56.78	<u>158517.71</u> 55.48	<u>535.45</u> 0.19	<u>3181.06</u> 1.11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
817	+C1110-111 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.000788	<u>70597.01</u> 55.63	<u>68810.00</u> 54.22	<u>402.75</u> 0.32	<u>1384.26</u> 1.09	30 км.
818	+C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	5.6	<u>9.46</u> 52.98	<u>9.23</u> 51.69	<u>0.04</u> 0.22	<u>0.19</u> 1.07	30 км.
819	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.0014	<u>36077.61</u> 50.51	<u>34970.58</u> 48.96	<u>399.63</u> 0.56	<u>707.4</u> 0.99	30 км.
820	+C111-1683 варіант 2	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0.07	<u>681.79</u> 47.73	<u>667.54</u> 46.73	<u>0.88</u> 0.06	<u>13.37</u> 0.94	30 км.
821	+C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0.0001875	<u>241166.01</u> 45.22	<u>235842.91</u> 44.22	<u>594.35</u> 0.11	<u>4728.75</u> 0.89	30 км.
822	+C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0.0000375	<u>1197727.2</u> 44.91	<u>1173927.31</u> 44.02	<u>315.04</u> 0.01	<u>23484.85</u> 0.88	30 км.
823	+C111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0.0003114	<u>141050.63</u> 43.92	<u>137610.26</u> 42.85	<u>674.67</u> 0.21	<u>2765.7</u> 0.86	30 км.
824	+C1113-21 варіант 5	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.0003143	<u>138388.16</u> 43.50	<u>135000.00</u> 42.43	<u>674.67</u> 0.21	<u>2713.49</u> 0.86	30 км.
825	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0.00076	<u>55417.84</u> 42.12	<u>53931.59</u> 40.99	<u>399.63</u> 0.30	<u>1086.62</u> 0.83	30 км.
826	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.00044	<u>94202.13</u> 41.45	<u>91985.78</u> 40.47	<u>369.25</u> 0.16	<u>1847.1</u> 0.82	30 км.
827	+C111-1522 варіант 7	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0.000431	<u>89154.9</u> 38.43	<u>87000.00</u> 37.50	<u>406.76</u> 0.18	<u>1748.14</u> 0.75	30 км.
828	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0.001245	<u>30480.23</u> 37.95	<u>29567.54</u> 36.81	<u>315.04</u> 0.39	<u>597.65</u> 0.75	30 км.
829	+C111-1804	Сталь листова	т	0.00075	<u>49238.25</u> 36.93	<u>48556.67</u> 36.42	<u>315.04</u> 0.24	<u>366.54</u> 0.27	30 км.
830	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0.000648	<u>53626.92</u> 34.75	<u>51900.74</u> 33.63	<u>674.67</u> 0.44	<u>1051.51</u> 0.68	30 км.
831	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0.00196	<u>16944.08</u> 33.21	<u>16006.78</u> 31.37	<u>605.06</u> 1.19	<u>332.24</u> 0.65	30 км.
832	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.0007988	<u>39645.68</u> 31.67	<u>38468.68</u> 30.73	<u>399.63</u> 0.32	<u>777.37</u> 0.62	30 км.
833	+C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0.75	<u>42.22</u> 31.67	<u>40.84</u> 30.63	<u>0.55</u> 0.41	<u>0.83</u> 0.63	30 км.
834	+C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0.135	<u>224.01</u> 30.24	<u>218.37</u> 29.48	<u>1.25</u> 0.17	<u>4.39</u> 0.59	30 км.
835	+C1546-71	Мастило АМС-1	т	0.0002	<u>145226.85</u> 29.05	<u>141709.95</u> 28.34	<u>669.31</u> 0.13	<u>2847.59</u> 0.58	30 км.
836	+C111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.0003075	<u>94202.13</u> 28.97	<u>91985.78</u> 28.29	<u>369.25</u> 0.11	<u>1847.1</u> 0.57	30 км.
837	+C1113-77 варіант 2	Ксилол нафтовий, марка А	т	0.0002952	<u>95930.78</u> 28.32	<u>93508.98</u> 27.60	<u>540.8</u> 0.16	<u>1881</u> 0.56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
838	+C111-113	Бязь сурова	10м2	0.05	<u>563.32</u> 28.17	<u>550.53</u> 27.53	<u>1.74</u> 0.09	<u>11.05</u> 0.55	30 км.
839	+C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0.0000414	<u>599988.84</u> 24.84	<u>587769.24</u> 24.33	<u>455.11</u> 0.02	<u>11764.49</u> 0.49	30 км.
840	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0.08	<u>306.49</u> 24.52	<u>300.00</u> 24.00	<u>0.48</u> 0.04	<u>6.01</u> 0.48	30 км.
841	+C1630-133	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 80 мм	шт	0.12	<u>197.71</u> 23.73	<u>191.52</u> 22.98	<u>2.31</u> 0.28	<u>3.88</u> 0.47	30 км.
842	+C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0.1	<u>230.28</u> 23.03	<u>225.60</u> 22.56	<u>0.16</u> 0.02	<u>4.52</u> 0.45	30 км.
843	+C1110-111 варіант 5	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0003243	<u>70597.01</u> 22.89	<u>68810.00</u> 22.32	<u>402.75</u> 0.13	<u>1384.26</u> 0.44	30 км.
844	+C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	1.5	<u>14.36</u> 21.54	<u>13.98</u> 20.97	<u>0.1</u> 0.15	<u>0.28</u> 0.42	30 км.
845	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0.0024	<u>7919.18</u> 19.01	<u>7500.00</u> 18.00	<u>263.9</u> 0.63	<u>155.28</u> 0.38	30 км.
846	+C111-587	Масло індустриєне И-20А	т	0.000739	<u>25592.53</u> 18.91	<u>24341.69</u> 17.99	<u>749.03</u> 0.55	<u>501.81</u> 0.37	30 км.
847	+C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0.1	<u>181.08</u> 18.11	<u>177.34</u> 17.73	<u>0.19</u> 0.02	<u>3.55</u> 0.36	30 км.
848	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0.0021	<u>7985.91</u> 16.77	<u>7565.42</u> 15.89	<u>263.9</u> 0.55	<u>156.59</u> 0.33	30 км.
849	+C1545-47 варіант 1	Заглушка У467, У469	100шт	0.013566	<u>1233.4</u> 16.73	<u>1209.11</u> 16.40	<u>0.11</u> -	<u>24.18</u> 0.33	30 км.
850	+C1545-101 варіант 6	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0.024	<u>681.4</u> 16.35	<u>667.54</u> 16.02	<u>0.5</u> 0.01	<u>13.36</u> 0.32	30 км.
851	+C1545-4 варіант 9	Бірка маркувальна	100шт	0.102	<u>157.61</u> 16.08	<u>154.39</u> 15.75	<u>0.13</u> 0.01	<u>3.09</u> 0.32	30 км.
852	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0.01	<u>1532.79</u> 15.33	<u>1490.69</u> 14.91	<u>12.05</u> 0.12	<u>30.05</u> 0.30	30 км.
853	+C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0.45	<u>33.64</u> 15.14	<u>32.57</u> 14.66	<u>0.41</u> 0.18	<u>0.66</u> 0.30	30 км.
854	+C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0.00005	<u>296748.53</u> 14.84	<u>290335.58</u> 14.52	<u>594.35</u> 0.03	<u>5818.6</u> 0.29	30 км.
855	+C1113-90	Лак ХС-76 хімістийкий	т	0.00015	<u>91979.52</u> 13.80	<u>89501.33</u> 13.43	<u>674.67</u> 0.10	<u>1803.52</u> 0.27	30 км.
856	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0.0002774	<u>49419.37</u> 13.71	<u>48736.44</u> 13.52	<u>315.04</u> 0.09	<u>367.89</u> 0.10	30 км.
857	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0.00015	<u>89154.9</u> 13.37	<u>87000.00</u> 13.05	<u>406.76</u> 0.06	<u>1748.14</u> 0.26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
858	+C1546-51	Моногідрат літію	кг	0.015	<u>856.28</u> 12.84	<u>838.87</u> 12.58	<u>0.62</u> 0.01	<u>16.79</u> 0.25	30 км.
859	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0.00012349	<u>101179.49</u> 12.49	<u>98601.23</u> 12.18	<u>594.35</u> 0.07	<u>1983.91</u> 0.24	30 км.
860	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0.000157	<u>79545.15</u> 12.49	<u>77585.81</u> 12.18	<u>399.63</u> 0.06	<u>1559.71</u> 0.25	30 км.
861	+C1630-125	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 80 мм	шт	0.24	<u>47.9</u> 11.50	<u>46.57</u> 11.18	<u>0.39</u> 0.09	<u>0.94</u> 0.23	30 км.
862	+C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0.9	<u>12.39</u> 11.15	<u>12.08</u> 10.87	<u>0.07</u> 0.06	<u>0.24</u> 0.22	30 км.
863	+C1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні	100шт	0.004	<u>2755.64</u> 11.02	<u>2700.00</u> 10.80	<u>1.61</u> 0.01	<u>54.03</u> 0.21	30 км.
864	+C1545-159 варіант 5	Очіс льняний	т	0.0004	<u>27329.31</u> 10.93	<u>26326.25</u> 10.53	<u>467.19</u> 0.19	<u>535.87</u> 0.21	30 км.
865	+C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0.1	<u>106.25</u> 10.63	<u>104.07</u> 10.41	<u>0.1</u> 0.01	<u>2.08</u> 0.21	30 км.
866	+C1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0.43181	<u>23.3</u> 10.06	<u>22.62</u> 9.77	<u>0.22</u> 0.09	<u>0.46</u> 0.20	30 км.
867	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.0001	<u>98224.97</u> 9.82	<u>95899.36</u> 9.59	<u>399.63</u> 0.04	<u>1925.98</u> 0.19	30 км.
868	+C111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.00016	<u>56433.98</u> 9.03	<u>54733.08</u> 8.76	<u>594.35</u> 0.10	<u>1106.55</u> 0.17	30 км.
869	+C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0.002	<u>4246.99</u> 8.49	<u>3723.53</u> 7.45	<u>440.19</u> 0.88	<u>83.27</u> 0.16	30 км.
870	+C1545-96 варіант 1	Стрічка ФУМ	кг	0.00532	<u>1571.26</u> 8.36	<u>1540.00</u> 8.19	<u>0.45</u> -	<u>30.81</u> 0.17	30 км.
871	+C111-1483 варіант 7	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.000112	<u>70115.62</u> 7.85	<u>68341.17</u> 7.65	<u>399.63</u> 0.04	<u>1374.82</u> 0.16	30 км.
872	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0.0000816	<u>96253.28</u> 7.85	<u>94000.00</u> 7.67	<u>365.96</u> 0.03	<u>1887.32</u> 0.15	30 км.
873	+C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0.1	<u>76.82</u> 7.68	<u>75.21</u> 7.52	<u>0.1</u> 0.01	<u>1.51</u> 0.15	30 км.
874	+C1530-158 варіант 1	Перехід, діаметр 40x25 мм	10шт	0.1	<u>76.82</u> 7.68	<u>75.21</u> 7.52	<u>0.1</u> 0.01	<u>1.51</u> 0.15	30 км.
875	+C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0.000135	<u>56227.54</u> 7.59	<u>54810.00</u> 7.40	<u>315.04</u> 0.04	<u>1102.5</u> 0.15	30 км.
876	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0.000108	<u>70115.62</u> 7.57	<u>68341.17</u> 7.38	<u>399.63</u> 0.04	<u>1374.82</u> 0.15	30 км.
877	+C1545-4 варіант 5	Бірка маркувальна	100шт	0.0459	<u>157.61</u> 7.23	<u>154.39</u> 7.09	<u>0.13</u> 0.01	<u>3.09</u> 0.13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
878	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0.0002625	<u>27329.31</u> 7.17	<u>26326.25</u> 6.91	<u>467.19</u> 0.12	<u>535.87</u> 0.14	30 км.
879	+C1110-111 варіант 8	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0001	<u>70597.01</u> 7.06	<u>68810.00</u> 6.88	<u>402.75</u> 0.04	<u>1384.26</u> 0.14	30 км.
880	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0.00008	<u>87402.9</u> 6.99	<u>85094.77</u> 6.81	<u>594.35</u> 0.05	<u>1713.78</u> 0.13	30 км.
881	+C1545-23 варіант 2	Втулка В54, В59	100шт	0.048	<u>144.85</u> 6.95	<u>141.74</u> 6.80	<u>0.27</u> 0.01	<u>2.84</u> 0.14	30 км.
882	+C1530-155 варіант 1	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0.2	<u>33.46</u> 6.69	<u>32.78</u> 6.56	<u>0.02</u> -	<u>0.66</u> 0.13	30 км.
883	+C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5x90 мм	т	0.000168	<u>39645.68</u> 6.66	<u>38468.68</u> 6.46	<u>399.63</u> 0.07	<u>777.37</u> 0.13	30 км.
884	+C111-69 варіант 2	Бензин авіаційний Б-70	т	0.000164	<u>40073.72</u> 6.57	<u>38682.90</u> 6.34	<u>605.06</u> 0.10	<u>785.76</u> 0.13	30 км.
885	+C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0.2	<u>32.75</u> 6.55	<u>32.07</u> 6.41	<u>0.04</u> 0.01	<u>0.64</u> 0.13	30 км.
886	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0.00002	<u>322794.63</u> 6.46	<u>315790.65</u> 6.32	<u>674.67</u> 0.01	<u>6329.31</u> 0.13	30 км.
887	+C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0.1	<u>62.95</u> 6.30	<u>61.66</u> 6.17	<u>0.06</u> 0.01	<u>1.23</u> 0.12	30 км.
888	+C111-98 варіант 2	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.0000629	<u>98224.97</u> 6.18	<u>95899.36</u> 6.03	<u>399.63</u> 0.03	<u>1925.98</u> 0.12	30 км.
889	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.002	<u>3021.07</u> 6.04	<u>2100.00</u> 4.20	<u>861.83</u> 1.72	<u>59.24</u> 0.12	30 км.
890	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0.0264	<u>218.94</u> 5.78	<u>213.32</u> 5.63	<u>1.33</u> 0.04	<u>4.29</u> 0.11	30 км.
891	+C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0.01	<u>569.26</u> 5.69	<u>555.88</u> 5.56	<u>2.22</u> 0.02	<u>11.16</u> 0.11	30 км.
892	+C111-1669 варіант 1	Оліфа оксоль комбінована	т	0.0000412	<u>133200.95</u> 5.49	<u>129919.86</u> 5.35	<u>669.31</u> 0.03	<u>2611.78</u> 0.11	30 км.
893	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0.0000375	<u>142993.52</u> 5.36	<u>139515.06</u> 5.23	<u>674.67</u> 0.03	<u>2803.79</u> 0.10	30 км.
894	+C1113-296 варіант 2	Полімерцементна шпаклівка	кг	0.20615	<u>25.06</u> 5.17	<u>23.90</u> 4.93	<u>0.67</u> 0.14	<u>0.49</u> 0.10	30 км.
895	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0.0000572	<u>89154.9</u> 5.10	<u>87000.00</u> 4.98	<u>406.76</u> 0.02	<u>1748.14</u> 0.10	30 км.
896	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0.003	<u>1571.26</u> 4.71	<u>1540.00</u> 4.62	<u>0.45</u> -	<u>30.81</u> 0.09	30 км.
897	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0.01	<u>461.79</u> 4.62	<u>451.24</u> 4.51	<u>1.5</u> 0.02	<u>9.05</u> 0.09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
898	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0.000213	<u>20977.35</u> 4.47	<u>20009.16</u> 4.26	<u>556.87</u> 0.12	<u>411.32</u> 0.09	30 км.
899	+C111-1708 варіант 3	Клоччя просочене	кг	0.04123	<u>105.55</u> 4.35	<u>102.87</u> 4.24	<u>0.61</u> 0.03	<u>2.07</u> 0.08	30 км.
900	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0.48	<u>8.43544</u> 4.05	<u>8.43544</u> 4.05	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
901	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.000088	<u>39645.68</u> 3.49	<u>38468.68</u> 3.39	<u>399.63</u> 0.04	<u>777.37</u> 0.06	30 км.
902	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0.0000143	<u>239926.35</u> 3.43	<u>234861.53</u> 3.36	<u>360.38</u> 0.01	<u>4704.44</u> 0.06	30 км.
903	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0.0000896	<u>32605.71</u> 2.92	<u>31361.32</u> 2.81	<u>605.06</u> 0.05	<u>639.33</u> 0.06	30 км.
904	+C111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.00008	<u>36077.61</u> 2.89	<u>34970.58</u> 2.80	<u>399.63</u> 0.03	<u>707.4</u> 0.06	30 км.
905	&C1545-8-1- АД	Хрестики	шт	7.22	<u>0.38</u> 2.74	<u>0.10</u> 0.72	<u>0.27</u> 1.95	<u>0.01</u> 0.07	30 км.
906	+C111-1292 варіант 2	Уайт-спірит	т	0.0002755	<u>9440.07</u> 2.60	<u>8532.11</u> 2.35	<u>722.86</u> 0.20	<u>185.1</u> 0.05	30 км.
907	+C1545-159 варіант 4	Очіс льняний	т	0.00008	<u>27329.31</u> 2.19	<u>26326.25</u> 2.11	<u>467.19</u> 0.04	<u>535.87</u> 0.04	30 км.
908	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0.0675	<u>29.16</u> 1.97	<u>28.15</u> 1.90	<u>0.44</u> 0.03	<u>0.57</u> 0.04	30 км.
909	+C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0.0000272	<u>69442.07</u> 1.89	<u>67233.91</u> 1.83	<u>846.55</u> 0.02	<u>1361.61</u> 0.04	30 км.
910	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0.002674	<u>679.44</u> 1.82	<u>656.03</u> 1.75	<u>10.09</u> 0.03	<u>13.32</u> 0.04	30 км.
911	+C111-1292 варіант 3	Уайт-спірит	т	0.000182	<u>9440.07</u> 1.72	<u>8532.11</u> 1.55	<u>722.86</u> 0.13	<u>185.1</u> 0.04	30 км.
912	+C111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.0000426	<u>39645.68</u> 1.69	<u>38468.68</u> 1.64	<u>399.63</u> 0.02	<u>777.37</u> 0.03	30 км.
913	+C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0.0001	<u>14872.1</u> 1.49	<u>13905.82</u> 1.39	<u>674.67</u> 0.07	<u>291.61</u> 0.03	30 км.
914	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0.00005	<u>27646.27</u> 1.38	<u>26552.68</u> 1.33	<u>551.51</u> 0.03	<u>542.08</u> 0.02	30 км.
915	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0.00655	<u>204.93</u> 1.34	<u>200.76</u> 1.31	<u>0.15</u> -	<u>4.02</u> 0.03	30 км.
916	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0.00002	<u>59054.51</u> 1.18	<u>57493.38</u> 1.15	<u>403.2</u> 0.01	<u>1157.93</u> 0.02	30 км.
917	+C1545-240 варіант 1	Скоба будівельна К853	100шт	0.045	<u>25.73</u> 1.16	<u>24.79</u> 1.12	<u>0.44</u> 0.02	<u>0.5</u> 0.02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
918	+C142-10-3	Вода технічна	т	0.0136	<u>84.02</u> 1.14	<u>84.02</u> 1.14	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
919	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0.0000086	<u>68235.26</u> 0.59	<u>66222.64</u> 0.57	<u>674.67</u> 0.01	<u>1337.95</u> 0.01	30 км.
920	+C1546-8	Вода дистильована	м3	0.0007	<u>711.89</u> 0.50	<u>108.93</u> 0.08	<u>589</u> 0.41	<u>13.96</u> 0.01	30 км.
921	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0.000004	<u>26698.72</u> 0.11	<u>25860.18</u> 0.10	<u>315.04</u> -	<u>523.5</u> 0.01	30 км.
922	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0.0000014	<u>39645.68</u> 0.06	<u>38468.68</u> 0.05	<u>399.63</u> -	<u>777.37</u> 0.01	30 км.
923	+C1421-9453 варіант 1	Щебенево-піщані суміші С-7	м3	-38.85408	<u>1759.67</u> -68370.36	<u>980.00</u> -38077.00	<u>745.17</u> -28952.89	<u>34.5</u> -1340.47	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
924	C1999-9003	Бензин	кг	144.8608	<u>62.71</u> 9084.22	<u>62.71</u> 9084.22			
925	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3182.4769	<u>8.33048</u> 26511.56	<u>8.33048</u> 26511.56			
926	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	1474.2	<u>0.07223</u> 106.48	<u>0.07223</u> 106.48			
927	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	48.5635	<u>159.50</u> 7745.87	<u>159.50</u> 7745.87			
928	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	10.4065	<u>142.97</u> 1487.82	<u>142.97</u> 1487.82			
929	C1999-9009	Дрова	м3	31.3824	<u>119.13</u> 3738.58	<u>119.13</u> 3738.58			
		Разом	грн.		48674.53	48674.53			
		Разом по розділу III	грн.		92734915.26	80902721.71	10664116.94	1168076.59	
		IV. Устаткування							
930	+241996-11034 варіант 4	Стілець 420x425x450(н)	шт	773	<u>987.31</u> 763190.63	<u>950.00</u> 734350.00	<u>28.50</u> 22030.50	<u>8.81</u> 6810.13	3%
931	+560103-1 варіант 1	Парта учнівська 1200x500 регульована висота	шт	474	<u>1563.59</u> 741141.66	<u>1504.50</u> 713133.00	<u>45.14</u> 21396.36	<u>13.95</u> 6612.30	3%
932	+15011-1098 варіант 1	Grundfos Sololift WC1 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв	шт	37	<u>18692.1</u> 691607.70	<u>17985.80</u> 665474.60	<u>539.57</u> 19964.09	<u>166.73</u> 6169.01	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
933	+15011-6002 варіант 3	Дизельна електростанція 380В, 50кВт, автоматичний пуск, всепогодний кожух, ДЕС- 50кВт Matarì MB50	шт	1	<u>589201.02</u> 589201.02	<u>583333.33</u> 583333.33	<u>612.18</u> 612.18	<u>5255.51</u> 5255.51	30 км.
934	+241996- 11034 варіант 1	Стілець розкладний	шт	288	<u>1030.61</u> 296815.68	<u>991.67</u> 285600.96	<u>29.75</u> 8568.00	<u>9.19</u> 2646.72	3%
935	+560103-1 варіант 4	Місце для лежання (нари триярусні) 1550х600	шт	28	<u>9310.12</u> 260683.36	<u>8958.33</u> 250833.24	<u>268.75</u> 7525.00	<u>83.04</u> 2325.12	3%
936	+241996- 11034 варіант 6	Стіл зі стільцями на 12 осіб	шт	5	<u>50893.05</u> 254465.25	<u>48970.00</u> 244850.00	<u>1469.10</u> 7345.50	<u>453.95</u> 2269.75	3%
937	+241996- 11034 варіант 3	Стілець з регулюванням висоти 380х448 (Україна)	шт	226	<u>1117.22</u> 252491.72	<u>1075.00</u> 242950.00	<u>32.25</u> 7288.50	<u>9.97</u> 2253.22	3%
938	+560103-29-В варіант 4	Шафа для одягу г.р. 800х400х2100(н)	шт	87	<u>2859.73</u> 248796.51	<u>2751.67</u> 239395.29	<u>82.55</u> 7181.85	<u>25.51</u> 2219.37	3%
939	&2203-3053- 12 варіант 1	Кулер підлоговий під бутиль 19л СН- V128EN	шт	10	<u>12990.88</u> 129908.80	<u>12500.00</u> 125000.00	<u>375.00</u> 3750.00	<u>115.88</u> 1158.80	3%
940	+15011-1098 варіант 3	Каналізаційна насосна станція N=1,1кВт, Multilift MSS.11.1.2	шт	1	<u>106853.58</u> 106853.58	<u>102816.00</u> 102816.00	<u>3084.48</u> 3084.48	<u>953.10</u> 953.10	3%
941	+2301-1001 варіант 5	Циркуляційний насос N=0,37 кВт., MEDANA CH1-LC.202-5/E/A/10T	шт	4	<u>25773.9</u> 103095.60	<u>24800.00</u> 99200.00	<u>744.00</u> 2976.00	<u>229.90</u> 919.60	3%
942	&2407-901-ПУ варіант 4	Електроконвектор серії ОПТІМА+ ряд Класік N=2,5кВт	шт	28	<u>3637.45</u> 101848.60	<u>3500.00</u> 98000.00	<u>105.00</u> 2940.00	<u>32.45</u> 908.60	3%
943	+2301-1001 варіант 3	Циркуляційний насос Q=1,99 м3/год; N=3 кВт., MEDANA CH1-LC.1006-5/E/E/10T	шт	2	<u>44426.2</u> 88852.40	<u>42747.50</u> 85495.00	<u>1282.43</u> 2564.86	<u>396.27</u> 792.54	3%
944	+560103-23 варіант 1	Шафа металева на 6 дверей 900х500х1800* ШОМ-300/3/6 EMBY	шт	11	<u>7112.95</u> 78242.45	<u>6844.17</u> 75285.87	<u>205.33</u> 2258.63	<u>63.45</u> 697.95	3%
945	+1517-1968-6 варіант 1	Ввідно-розподільчий пункт, ВРП	шт	1	<u>68385.7</u> 68385.70	<u>65801.67</u> 65801.67	<u>1974.05</u> 1974.05	<u>609.98</u> 609.98	3%
946	&2406-291-2 варіант 1	Електричний водонагрівач, V=50л, p=1,8кВт, 220В PRO1 ECO DRYAriston	шт	7	<u>9007.01</u> 63049.07	<u>8666.67</u> 60666.69	<u>260.00</u> 1820.00	<u>80.34</u> 562.38	3%
947	+2301-1001 варіант 4	Батерфляй з електроприводом BELIMO D625N Ду50	шт	1	<u>59375.23</u> 59375.23	<u>57131.67</u> 57131.67	<u>1713.95</u> 1713.95	<u>529.61</u> 529.61	3%
948	+1517-1116 варіант 3	Шафа управління та автоматизації контролю концентрації вуглецю	шт	1	<u>51963.5</u> 51963.50	<u>50000.00</u> 50000.00	<u>1500.00</u> 1500.00	<u>463.50</u> 463.50	3%
949	+1517-1116 варіант 4	Шафа управління та автоматизації припливно-витяжної системи	шт	1	<u>51963.5</u> 51963.50	<u>50000.00</u> 50000.00	<u>1500.00</u> 1500.00	<u>463.50</u> 463.50	3%
950	+241996- 11018 варіант 1	Диспенсер нержавіюча сталь YS-5823 LUNA	шт	12	<u>4318.17</u> 51818.04	<u>4155.00</u> 49860.00	<u>124.65</u> 1495.80	<u>38.52</u> 462.24	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
951	+1503-7038 варіант 5	Сповіслювач пожежний димовий СПДЗ Артон	шт	206	<u>251.16</u> 51738.96	<u>241.67</u> 49784.02	<u>7.25</u> 1493.50	<u>2.24</u> 461.44	3%
952	&560110-111- 1	Шафа вбудована HW-25-52 WKV 600x1500x250	шт	4	<u>11988.84</u> 47955.36	<u>11535.83</u> 46143.32	<u>346.07</u> 1384.28	<u>106.94</u> 427.76	3%
953	+241996- 11018 варіант 2	Тримач для туалетного папіру 10540	шт	24	<u>1974.61</u> 47390.64	<u>1900.00</u> 45600.00	<u>57.00</u> 1368.00	<u>17.61</u> 422.64	3%
954	+241996- 11034 варіант 5	Стіл одномісний для крісла колісного г.р. 1200x500	шт	5	<u>8833.8</u> 44169.00	<u>8500.00</u> 42500.00	<u>255.00</u> 1275.00	<u>78.80</u> 394.00	3%
955	+1517-1116 варіант 2	Шафа управління та автоматизації теплового вузла	шт	1	<u>41570.8</u> 41570.80	<u>40000.00</u> 40000.00	<u>1200.00</u> 1200.00	<u>370.80</u> 370.80	3%
956	+1517-1116 варіант 1	Щит управління вогнезатримуючими клапанами ЦУКВ	шт	1	<u>39863.8</u> 39863.80	<u>38357.50</u> 38357.50	<u>1150.73</u> 1150.73	<u>355.57</u> 355.57	3%
957	+560103-29-В варіант 6	Стелаж інвентарний г.р. 2000x900x850(h)	шт	9	<u>4332.9</u> 38996.10	<u>4169.17</u> 37522.53	<u>125.08</u> 1125.72	<u>38.65</u> 347.85	3%
958	+241996- 18014-11 варіант 1	Стелаж металевий на 5 полиць 1000x450x1800h Меткас	шт	8	<u>4577.98</u> 36623.84	<u>4405.00</u> 35240.00	<u>132.15</u> 1057.20	<u>40.83</u> 326.64	3%
959	+560103-29-В варіант 5	Стелаж інвентарний г.р. 1100x450x2100(h)	шт	16	<u>2222.3</u> 35556.80	<u>2138.33</u> 34213.28	<u>64.15</u> 1026.40	<u>19.82</u> 317.12	3%
960	+560103-29-В варіант 2	Шафа металева медична 900x400x1800* ШМ4.123	шт	1	<u>34436.21</u> 34436.21	<u>33135.00</u> 33135.00	<u>994.05</u> 994.05	<u>307.16</u> 307.16	3%
961	+241996- 18014-11 варіант 4	Лавка з вішалкою 1000x700 51505-0019 УХЛ- МАШ	шт	6	<u>5418.06</u> 32508.36	<u>5213.33</u> 31279.98	<u>156.40</u> 938.40	<u>48.33</u> 289.98	3%
962	+15011-1098 варіант 2	Grundfos Sololift WC3 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв	шт	2	<u>15090.2</u> 30180.40	<u>14520.00</u> 29040.00	<u>435.60</u> 871.20	<u>134.60</u> 269.20	3%
963	+241996- 18014-11 варіант 3	Стіл кухоний з нержавіючої сталі 1100x500x850 00001 СТЕЛАР	шт	6	<u>4909.69</u> 29458.14	<u>4724.17</u> 28345.02	<u>141.73</u> 850.38	<u>43.79</u> 262.74	3%
964	+1503-7038 варіант 1	Прилад TIRAS PRIME A ВКПФ"Тірас"	шт	1	<u>28912.49</u> 28912.49	<u>27820.00</u> 27820.00	<u>834.60</u> 834.60	<u>257.89</u> 257.89	3%
965	&1704-50001- В1 варіант 1	Датчик метану, природного газу, ДМ 14	шт	6	<u>4240.22</u> 25441.32	<u>4080.00</u> 24480.00	<u>122.40</u> 734.40	<u>37.82</u> 226.92	3%
966	+560110-216 варіант 1	Кушетка медична 1900x580 КМ1.101	шт	2	<u>10106.04</u> 20212.08	<u>9724.17</u> 19448.34	<u>291.73</u> 583.46	<u>90.14</u> 180.28	3%
967	&*2403-4005-1	Електрочайник	шт	8	<u>2511.57</u> 20092.56	<u>2416.67</u> 19333.36	<u>72.50</u> 580.00	<u>22.40</u> 179.20	3%
968	+1503-7038 варіант 2	Прилад «Тірас-16П.1»	шт	1	<u>20016.34</u> 20016.34	<u>19260.00</u> 19260.00	<u>577.80</u> 577.80	<u>178.54</u> 178.54	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
969	+560103-1 варіант 2	Парта шкільна одномісна 600x500x640-760(h) мм (Україна)	шт	17	1125.87 19139.79	1083.33 18416.61	32.50 552.50	10.04 170.68	3%
970	+560103-1 варіант 3	Регульований по висоті комплект для шкільної їдальні (Стіл і лава) 2000x700x750	шт	2	8422.36 16844.72	8104.11 16208.22	243.12 486.24	75.13 150.26	3%
971	+1517-1968-6 варіант 3	Щит ввідно-розподільчий ЩМП-6-0	шт	1	16606.68 16606.68	15979.17 15979.17	479.38 479.38	148.13 148.13	3%
972	+241996-18014-11 варіант 6	Стіл медичний з нержавіючої сталі 800x600x850 00002 СТЕЛАР	шт	2	7435.12 14870.24	7154.17 14308.34	214.63 429.26	66.32 132.64	3%
973	&1602-30036-В2-П варіант 1	Газосигналізатор ВАРТА 1-03-14	шт	1	14289.96 14289.96	13750.00 13750.00	412.50 412.50	127.46 127.46	3%
974	&2406-291-2 варіант 2	Електричний водонагрівач, V=100л, p=1,5/2, 5кВт, 220BABS VELIS EVO PW Ariston	шт	1	13943.54 13943.54	13416.67 13416.67	402.50 402.50	124.37 124.37	3%
975	+2410-2015 варіант 2	Погружний фекальний насос для каналізації Optima WQD 8-12 N=0.9кВт, 220В	шт	1	12861.82 12861.82	12375.83 12375.83	371.27 371.27	114.72 114.72	3%
976	+1503-7038 варіант 7	Сповісвач пожежний ручний СПР Тірас	шт	20	562.03 11240.60	540.80 10816.00	16.22 324.40	5.01 100.20	3%
977	+241996-18014-11 варіант 5	Лава підвійна з вішалкою 1000x700 51505-0019 УХЛ-МАШ	шт	3	3715.39 11146.17	3575.00 10725.00	107.25 321.75	33.14 99.42	3%
978	+2406-15002 варіант 1	Ведро педальне 20л Plain MB0120	шт	10	1080.84 10808.40	1040.00 10400.00	31.20 312.00	9.64 96.40	3%
979	+*290116-5446 варіант 1	Ліхтарик	шт	40	228.64 9145.60	220.00 8800.00	6.60 264.00	2.04 81.60	3%
980	+1517-1968-6 варіант 2	Щит автоматичного введення резерву АВР-80, IP54	шт	1	8314.16 8314.16	8000.00 8000.00	240.00 240.00	74.16 74.16	3%
981	&1602-30001-1-В1 варіант 2	Світло-звуковий сповісвач, "Сержант С-07С-24" з надписом "Увага всім залишити приміщення. Аварійний витік газу. Викличте службу 104"	шт	8	1015.89 8127.12	977.50 7820.00	29.33 234.64	9.06 72.48	3%
982	+2406-15002 варіант 3	Ведро педальне 5л	шт	24	325.29 7806.96	313.00 7512.00	9.39 225.36	2.90 69.60	3%
983	+290827-34 варіант 1	Йоржик для унітаза Black Mood 58198 Arino	шт	24	320.1 7682.40	308.00 7392.00	9.24 221.76	2.86 68.64	3%
984	+2406-15002 варіант 2	Дозатор рідкого мила 800мл D-800-SUS	шт	10	647.47 6474.70	623.00 6230.00	18.69 186.90	5.78 57.80	3%
985	+1517-1968-6 варіант 5	Щит опалення ЩМП-3-0 IP31	шт	1	5409.22 5409.22	5204.83 5204.83	156.14 156.14	48.25 48.25	3%
986	+1503-7038 варіант 6	Сповісвач пожежний димовий СПД3 Артон (резерв)	шт	20	233.84 4676.80	225.00 4500.00	6.75 135.00	2.09 41.80	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
987	+*2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5	шт	10	<u>467.67</u> 4676.70	<u>450.00</u> 4500.00	<u>13.50</u> 135.00	<u>4.17</u> 41.70	3%
988	&17141-2150- 1 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-5з	шт	8	<u>559.13</u> 4473.04	<u>538.00</u> 4304.00	<u>16.14</u> 129.12	<u>4.99</u> 39.92	3%
989	+2407-901-ПУ варіант 3	Електроконвектор серії ОПТІМА+ ряд Класік N=2,0кВт	шт	2	<u>1690.89</u> 3381.78	<u>1627.00</u> 3254.00	<u>48.81</u> 97.62	<u>15.08</u> 30.16	3%
990	+241996- 18014-11 варіант 7	Стелаж металевий на 5 полиць 900х500х1800h Меткас	шт	1	<u>3117.81</u> 3117.81	<u>3000.00</u> 3000.00	<u>90.00</u> 90.00	<u>27.81</u> 27.81	3%
991	+560103-29-В варіант 1	Шафа металева для прибирального інвентаря 500х500х1800*	шт	1	<u>2855.91</u> 2855.91	<u>2748.00</u> 2748.00	<u>82.44</u> 82.44	<u>25.47</u> 25.47	3%
992	+560103-29-В варіант 3	Шафа для одягу г.р. 1100х450х2100(h)	шт	1	<u>2855.91</u> 2855.91	<u>2748.00</u> 2748.00	<u>82.44</u> 82.44	<u>25.47</u> 25.47	3%
993	+241996- 18014-11 варіант 2	Стелаж металевий на 5 полиць 900х500х1800h	шт	1	<u>2681.32</u> 2681.32	<u>2580.00</u> 2580.00	<u>77.40</u> 77.40	<u>23.92</u> 23.92	3%
994	+1517-1968-6 варіант 4	Щит вентиляції ЩРн-24з ІР31	шт	1	<u>2531.48</u> 2531.48	<u>2435.83</u> 2435.83	<u>73.07</u> 73.07	<u>22.58</u> 22.58	3%
995	&*2407-1210- 6-2 варіант 1	Паперовий рушник	шт	24	<u>103.93</u> 2494.32	<u>100.00</u> 2400.00	<u>3.00</u> 72.00	<u>0.93</u> 22.32	3%
996	+241996- 11034 варіант 2	Стілець медичний (ролики) основа Ф600	шт	1	<u>2034.89</u> 2034.89	<u>1958.00</u> 1958.00	<u>58.74</u> 58.74	<u>18.15</u> 18.15	3%
997	+1503-7038 варіант 4	Модуль релейних виходів МРЛ 2.1	шт	2	<u>756.59</u> 1513.18	<u>728.00</u> 1456.00	<u>21.84</u> 43.68	<u>6.75</u> 13.50	3%
998	+290827-34 варіант 2	Табличка позначення укриття 60х50см	шт	4	<u>345.04</u> 1380.16	<u>332.00</u> 1328.00	<u>9.96</u> 39.84	<u>3.08</u> 12.32	3%
999	+1503-7038 варіант 8	Сповіслювач пожежний ручний СПР Тірас (резерв)	шт	2	<u>648.5</u> 1297.00	<u>624.00</u> 1248.00	<u>18.72</u> 37.44	<u>5.78</u> 11.56	3%
1000	+1503-7038 варіант 10	Датчик положення пожежного крану ДППК- М-50	шт	4	<u>301.39</u> 1205.56	<u>290.00</u> 1160.00	<u>8.70</u> 34.80	<u>2.69</u> 10.76	3%
1001	+1503-7038 варіант 9	Щиток електричний розподільчий на 6 автоматів (ШхВхГ- 200х265х130), в комплекті з автоматами	шт	2	<u>543.02</u> 1086.04	<u>522.50</u> 1045.00	<u>15.68</u> 31.36	<u>4.84</u> 9.68	3%
1002	+1503-7038 варіант 11	Датчик положення пожежного крану ДППК- М-25	шт	4	<u>239.03</u> 956.12	<u>230.00</u> 920.00	<u>6.90</u> 27.60	<u>2.13</u> 8.52	3%
		Разом по розділу IV	грн.		5916803.30	5709619.17	154403.02	52781.11	
		у тому числі устаткування, що не монтуюється	грн.		36409.18	35033.36	1051.00	324.82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	47428.441					
		Стиснене повітря	м3	79884.237					
		Масильні матеріали	кг	1283.127					
		Гідравлічна рідина	кг	209.751					
		Дрова	м3	31.382					
		Бензин	л	6828.974					
		Дизельне паливо	л	14917.975					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	2476.9425					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 червня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Погоджено:

Управління освіти та інноваційного розвитку
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



Бабичук М.П.
Смакун М.В. 18.06.2025р.

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними кар'єрними з ковшем місткістю 8 [6,3-10] м3, група ґрунтів 2	м3	10141,1	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	м3	5000	
3	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16225,76	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	1520	
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1508	
6	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	2933	
	<u>Розділ 2. Підпірна стіна</u>			
7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	192,55	
	<u>Розділ 3. Фундаментна плита ФП-1</u>			
8	Улаштування основи під фундаменти піщаної товщ. 0,15 м	м3	439,95	
9	Улаштування основи під фундаменти щебеневої, фракції 20-40 товщ. 150 мм	м3	439,95	
10	Улаштування бетонної підготовки 100 мм	м3	293,3	
11	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	2933	
12	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	1514,56	
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	2933	
14	Обклеювання поліетиленовою плівкою на клею, перший шар	м2	2933	
15	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки 2 шари	м2	2933	
16	Виготовлення арматурних сіток і каркасів	т	4,49412	
17	Герметизація стиків примикання	м шва	312,5	

1	2	3	4	5
18	Улаштування фундаментної плити залізобетонної ФМЕ-1 під ДЕС /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ <u>Розділ 4. Монолітні стіни та колони</u>	м3	7,35	
19	Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	м3	1016,24	
20	Улаштування бетонних колон висотою до 4 м у дерев'яній опалубці, периметром до 2 м	м3	33,6	
21	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування колон периметром до 1,6 м	м3	33,6	
22	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм	м3	33,6	
23	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	1356	
24	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	1356	
25	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	135,6	
26	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна	м2	1356	
27	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	1356	
28	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	1356	
29	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	33,9	
30	Обклеювання склотканиною стін в один шар <u>Розділ 5. Стіни, перегородки (з цегли)</u>	м2	339	
31	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	109,5225	
32	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	57,8	
33	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах <u>Розділ 6. Плита покриття Пм-1</u>	м2	36	
34	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1469,21	
35	Виготовлення арматурних сіток і каркасів <u>Розділ 7. Підлога</u>	т	11,68758	
36	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	2795,3	
37	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	2795,3	
38	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	2795,3	
39	Армування шарів геотекстилем	м2	2795,3	
40	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	м2	2795,3	
41	Армування стяжки	м2	2795,3	
42	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (150 мм)	м2	2795,3	
43	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини <u>Розділ 8. Земляні</u>	м2	2795,3	
44	Засипка вручну, група ґрунтів 1(засипка ґрунтом укриття)	м3	4192,95	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 9. Плита покриття Пм-2</u>			
45	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	64,5	
	<u>Розділ 10. Монолітні з/б сходи</u>			
46	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	19	
47	Улаштування залізобетонних сходів	м3	57,45	
48	Виготовлення арматурних сіток і каркасів	т	4,3038	
	<u>Розділ 11. Перемички</u>			
49	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	93	
	<u>Розділ 12. Прорізи</u>			
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	73,5	
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4	
52	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	106,76	
53	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	22,05	
	<u>Розділ 13. Підлоги</u>			
54	Просочення цементних покриттів	м2	2643,46	
55	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	2643,46	
56	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	2346,1	
57	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з плівки	м2	2346,1	
58	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2346,1	
59	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (70 мм)	м2	2346,1	
60	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	2346,1	
61	Улаштування покриттів з полімеррозчину ,товщиною 10 мм	м2	2346,1	
62	Просочення цементних покриттів	м2	2346,1	
63	Улаштування плінтусів	м	1486,8	
64	Грунтування покриття	м2	183,73	
65	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	183,73	
66	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	132,3	
67	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з плівки	м2	132,3	
68	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	132,3	
69	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (70 мм)	м2	132,3	
70	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	132,3	
71	Улаштування покриттів з полімеррозчину ,товщиною 10 мм	м2	132,3	
72	Просочення цементних покриттів	м2	132,3	
73	Улаштування плінтусів	м	257,16	
	<u>Розділ 14. Опорядження внутрішнє</u>			
74	Грунтування бетонних поверхонь, перший шар	м2	2478,4	
75	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель	м2	2478,4	

1	2	3	4	5
76	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2478,4	
77	Нанесення ґрунтовки глибокого проникнення	м2	5356,86	
78	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін	м2	5356,86	
79	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5356,86	
	<u>Розділ 15. Для Маломобільних груп населення</u>			
80	Установлення тактильних табличок	шт	14	
81	Опорядження дверних прорізів маркувальною стрічкою	м шва	50,4	
82	Улаштування тактильної направляючої смуги з МДФ	м	14,2	
83	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	8	
84	Установлення дверних пристроїв самозачинення	шт	4	
85	Улаштування покриттів із плиток термополіуретанових на мастиці	м2	3,4	
86	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,63	
	<u>Розділ 16. ВХІДНА ГРУПА</u>			
87	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,5	
88	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	13,5	
89	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских та сходів /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	5,5	
90	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	44	
91	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	44	
92	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	56	
93	Улаштування водоприймальних лотків	м	1,5	
94	Улаштування дрібних покриттів парпети із листової оцинкованої сталі	м2	19	
95	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских поверхнях	м2	87	
96	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту насухо	м3	8,7	
97	Декоративне штукатурення стін фасада	м2	87	
98	Установлення металеві огорожі без поручня	м	34,86	
99	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
100	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3	
	<u>Розділ 17. ГЕРМЕТИЧНІ ДВЕРІ</u>			
101	Установлення додаткової арматури для кріплення дверей ДУ	т	0,202	
102	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,4	
103	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10	
104	Монтаж м/к дверей ДГ-2	т	0,143	
	<u>Розділ 18. ВЕНТИЛЯЦІЙНА ШАХТА</u>			
105	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	м3	4,2	

1	2	3	4	5
106	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	1	
107	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских поверхнях	м2	14,3	
108	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту насухо	м3	0,715	
109	Декоративне штукатурення шахти	м2	14,3	
110	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (плита покриття)	м2	5,4	
111	Зашивка отворів сіткою рабиця <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Опалення</u>	м2	3	
112	Установлення конвекторів <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Вентиляція</u>	кВт	74	
<u>Розділ 1. П1</u>				
113	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
114	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
115	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,26	
116	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	7,536	
117	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2	
118	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	82,4	
119	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	7,633	
120	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	99,569	
121	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрата	9	
122	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 <u>Розділ 2. П2</u>	ґрата	3	
123	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
124	Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
125	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,26	
126	Установлення коробки під фільтр	кг	48	
127	Установлення протипожевого пристрою периметром	клапан	1	
128	Установлення коробки монтажної для протипожевого пристрою	кг	48	
129	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	7,536	
130	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	м2	22,294	
131	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	71,4	
132	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	2	
133	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	8,6478	
134	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	103,23	
135	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрата	10	
136	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	3	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. ПЗ</u>			
137	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
138	Установлення повітрянагрівників	шт	1	
139	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,26	
140	Установлення коробки під фільтр	кг	48	
141	Установлення противибухового пристрою периметром	клапан	1	
142	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	кг	48	
143	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	16,956	
144	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	26,6	
145	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	18,1	
146	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	51,8	
147	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	11,3405	
148	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	124,796	
149	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрата	22	
150	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	4	
	<u>Розділ 4. В1</u>			
151	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	
152	Установлення противибухового пристрою периметром	клапан	1	
153	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	кг	48	
154	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	14,13	
155	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	66,8	
156	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	8,375	
157	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	89,305	
158	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрата	9	
159	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	3	
160	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	
	<u>Розділ 5. В2</u>			
161	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	
162	Установлення противибухового пристрою	клапан	1	
163	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	кг	48	
164	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	14,13	
165	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	м2	22,294	

1	2	3	4	5
166	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	2	
167	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	52,2	
168	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	8,375	
169	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	98,99	
170	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрата	10	
171	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	3	
172	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	
<u>Розділ 6. В3</u>				
173	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	
174	Установлення противибухового пристрою	клапан	1	
175	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	кг	48	
176	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	14,13	
177	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	м2	22,294	
178	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	2	
179	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	52,2	
180	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	5,52544	
181	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	96,14	
182	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрата	22	
183	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	3	
184	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	
<u>Розділ 7. В4</u>				
185	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
186	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	31,871	
187	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	7,25	
188	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	39,12	
189	Установлення анемостатів	ґрата	14	
<u>Розділ 8. В5</u>				
190	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
191	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	44,0385	
192	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	9,18	

1	2	3	4	5
193	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	53,22	
194	Установлення анемостатів <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Водопостачання та каналізація</u> <u>Розділ 1. Трубопровід господарчо-питного водопостачання -В1-</u>	грата	26	
195	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	170	
196	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	50	
197	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	15	
198	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
199	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	12	
200	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	260	
201	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	12	
202	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	95	
203	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	4	
204	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 76 мм	м	70	
205	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	70	
206	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1	
207	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	2	
208	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3	бак	7	
209	Реле, установлюване на пультax і панелях	шт	2	
210	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм <u>Розділ 2. Водолічильний вузол</u>	сальник	1	
211	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
212	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
213	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	
214	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм <u>Розділ 3. Гарячий водопровід Т3</u>	фільтр	1	
215	Монтаж водонагрівника електричного	компл.	3	

1	2	3	4	5
216	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	4	
217	Установлення реле тиску	комплект	4	
218	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	38	
219	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	100	
220	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
221	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	120	
222	Установлення змішувачів	шт	4	
	<u>Розділ 4. Протипожежний водопровід В2</u>			
223	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	110	
224	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	110	
225	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	19,68	
226	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	19,68	
227	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
228	Установлення шаф пожежних	шт	4	
229	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	
230	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	4	
231	Датчик положення пожежного крану	плата	8	
	<u>Розділ 5. Трубопровід побутової каналізації -К1-1-</u>			
232	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	41	
233	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	45	
234	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
235	Установлення каналізаційної насосної установки	насос	13	
236	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	13	
237	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	10	
238	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	13	
239	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
240	Установлення каналізаційної насосної установки	насос	1	
241	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	бак	3	
242	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	бак	1	
243	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1	
	<u>Розділ 6. Трубопровід побутової каналізації -К1-2-</u>			
244	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	115	
245	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	65	
246	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
247	Установлення каналізаційної насосної установки	насос	26	
248	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	26	

1	2	3	4	5
249	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	24	
250	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	26	
251	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	6	
252	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3 <u>Розділ 7. Система відводу конденсату -КК1-</u>	бак	8	
253	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	28	
254	Установка сифонів <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Електротехнічні рішення</u> <u>Розділ 1. Комплектні пристрої до 1000 В</u>	шт	2	
255	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв <u>Розділ 2. Світлотехнічне обладнання</u>	шафа	5	
256	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	397	
257	Монтаж світильників <u>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</u>	шт	75	
258	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	190	
259	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 4. Електроустановочні вироби</u>	м	7410	
260	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	91	
261	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	11	
262	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	94	
263	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	5000	
264	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм <u>Розділ 5. Заземлення</u>	м	10	
265	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм ²	м	40	
266	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 16 мм	м	9	
267	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-09 на Пожежна сигналізація</u> <u>Розділ 1. Система протипожежної сигналізації</u>	м	25	
268	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
269	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
270	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
271	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	113	

1	2	3	4	5
272	Шафа комутаційна	шт	1	
273	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1970	
274	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	1570	
275	Вимірювання опору шлейфа <u>Розділ 2. Система автоматизації систем</u> <u>протипожежного захисту</u>	ділянка	1	
276	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
277	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	
278	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
279	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	41	
280	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	
281	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	8	
282	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	14	
283	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	16	
284	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	8	
285	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
286	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
287	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	25	
288	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	990	
289	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	240	
290	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	1030	
291	Монтаж гофрированих труб	м	60	
292	Вимірювання опору шлейфа	ділянка	1	
293	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	28	
294	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів <u>Локальний кошторис 02-01-011 на Система контролю</u> <u>загазованості</u>	прохід	10	
295	Монтаж сигналізатора газу	комплект	1	
296	Монтаж датчика газу	шт	6	
297	Блок безперебійного живлення	ящик	1	
298	Ящик живлення	ящик	1	
299	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	
300	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	

1	2	3	4	5
301	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
302	Монтаж коробки клемної	шт	15	
303	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
304	Прокладання коробів пластикових	м	510	
305	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	105	
306	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення <u>Локальний кошторис 02-01-013 на Автоматизація комплексна</u> <u>Розділ 1. Монтаж устаткування</u>	прохід	3	
307	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм <u>Локальний кошторис 02-01-016 на Дизельна електростанція</u>	шт	4	
308	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,36	
309	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	45	
310	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	м	13,3	
311	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-018 на Технологічне устаткування</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	м	30	
312	Установлення баків для води круглих місткістю 0,2 м ³	бак	4	
313	Установлення баків для води місткістю 0,5 м ³ <u>Розділ 2. Устаткування, що не монтується</u> <u>Локальний кошторис 02-01-019 на Влаштування підйомника</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	бак	2	
314	Монтаж площадки підйомальної <u>Локальний кошторис 02-01-020 на Технологічне устаткування</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	шт	4	
315	Установлення баків для води місткістю 0,5 м ³ <u>Розділ 2. Устаткування, що не монтується</u> <u>Локальний кошторис 04-01-01 на Енергообладнання 0,4кВ</u>	бак	8	
316	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	107,625	
317	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	82	
318	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м ³	25,63	
319	Перевезення ґрунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	37,1635	

1	2	3	4	5
320	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	205	
321	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	205	
322	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	10,25	
323	Улаштування трубопроводів із труб	км	0,205	
324	Прокладання труб діаметром 100 мм	м	6	
325	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	130	
326	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	120	
327	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї	м	205	
328	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	205	
329	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою (2 кабеля)	м	100	
330	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою (3 кабеля)	м	5	
331	Провідник заземлюючий з круглої сталі діаметром 16 мм	м	18	
332	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	20	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
333	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	м3	750	
334	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	37,5	
335	Перевезення ґрунту до 10 км	т	120	
336	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	13	
337	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	104	
338	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	20,8	
339	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2,08	
	<u>Розділ 2. Колодязі</u>			
340	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	0,7	
341	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,261	
342	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,261	
343	Гідроізоляція стін колодязя бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	8	
344	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	0,46	
345	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,261	
346	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,261	
347	Гідроізоляція стін колодязя бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	8	
348	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	9	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. КНС</u>			
349	Монтаж ємності септика 10м3	шт	1	
350	Установлення насосів	насос	2	
351	Установлення поплавкового вимикача	комплект	4	
352	Блок керування системою	шт	1	
353	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
354	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	3	
355	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	м	3	
356	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	м3	1,5	
	<u>Розділ 4. Трубопровід господарчо-питного водопостачання - В1 -</u>			
357	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	65	
358	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
359	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	3	
360	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	вріз	2	
	<u>Розділ 5. Трубопровід побутової каналізації - К1 -</u>			
361	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	22	
362	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	29	
363	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравличним випробуванням	м	10	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж спортивного майданчика з штучним покриттям, 374,00 м2</u>			
364	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	56,1	
365	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	75	
366	(Демонтаж) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	56,1	
367	Демонтаж гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	374	
368	Розбирання покриттів з синтетичної трави	м2	1050	
369	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	343,5	
370	Перевезення сміття до 20 км	т	343,5	
	<u>Розділ 2. Демонтаж спортивного майданчика з штучним покриттям, 237,00 м2</u>			
371	Демонтаж гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	237	
372	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	35,55	
373	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	47,4	
374	(Демонтаж) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	35,55	
375	Розбирання покриттів з синтетичної трави	м2	237	

1	2	3	4	5
376	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	208,2	
377	Перевезення сміття до 20 км <u>Розділ 3. Демонтаж спортивного майданчика з штучним покриттям, 2438,00 м2</u>	т	208,2	
378	Демонтаж гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	2438	
379	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	365,7	
380	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	487,6	
381	(Демонтаж) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	365,7	
382	Розбирання покриттів з синтетичної трави	м2	2438	
383	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	1558,03	
384	Перевезення сміття до 20 км <u>Розділ 4. Демонтаж асфальтобетонного покриття 785,00 м2</u>	т	1558,03	
385	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	157	
386	Демонтаж основ з піску	м3	117,75	
387	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	157	
388	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	714,5	
389	Перевезення сміття до 20 км <u>Розділ 5. Демонтаж огороження майданчиків</u>	т	714,5	
390	Демонтаж металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах , висотою 4 м <u>Розділ 6. Інше</u>	м	125	
391	(Демонтаж) Демонтаж футбольних воріт	т	0,0456	
392	Демонтаж лавочок	шт	18	
393	Демонтаж опор освітлення з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	7	
394	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см	м3	124,344	
395	Розбирання східців на косоурах	м	9,6	
396	Розбирання надземної частини майстерні цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	864	
397	Демонтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею <u>Локальний кошторис 07-01-02 на Благоустрій</u> <u>Розділ 1. Покриття асфальтобетонне (тип І), 899,40 м2</u>	т	0,35	
398	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	269,82	
399	Улаштування вирівнювальних шарів основи з піску	м3	179,88	
400	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	899,4	
401	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	899,4	
402	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 8см	м2	-899,4	
403	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	т	0,71952	

1	2	3	4	5
404	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	899,4	
405	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	899,4	
	<u>Розділ 2. Покриття пішохідних доріжок, (тип II), 873,27 м2</u>			
406	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 товщиною 30 см	м3	261,981	
407	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	873,27	
408	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	873,27	
409	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	873,27	
	<u>Розділ 3. Покриття універсального спортивного майданчика, (тип III), 1050,00 м2</u>			
410	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1050	
411	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	1050	
412	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	м3	283,5	
413	Укладання шиповидної мембрани	м2	1050	
414	Улаштування бетонної підготовки (160 мм)	м3	168	
415	Армування підстиляючих шарів	т	4,0425	
416	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	1050	
417	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	1050	
418	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1050	
419	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	1050	
420	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	м2	1050	
421	Улаштування покриття з синтетичної трави	м2	1050	
422	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати	м2	1050	
	<u>Розділ 4. Покриття волейбольного майданчика (тип IV), 450,00 м2</u>			
423	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	450	
424	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	450	
425	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	45	
426	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	450	
427	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	м2	-450	
428	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	450	
429	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 14 см)	м2	450	
430	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	450	

1	2	3	4	5
431	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	м2	-450	
432	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	450	
433	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	м2	450	
434	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	450	
435	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	м2	450	
436	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм	м2	450	
437	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати до 10 мм	м2	450	
	<u>Розділ 5. Покриття бігових доріжок (тип IV). 1461,30 м2</u>			
438	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1461,3	
439	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	1461,3	
440	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	146,13	
441	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1461,3	
442	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	м2	-1461,3	
443	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1461,3	
444	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 14 см)	м2	1461,3	
445	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1461,3	
446	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	м2	-1461,3	
447	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1461,3	
448	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	м2	1461,3	
449	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	1461,3	
450	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	м2	1461,3	
451	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм	м2	1461,3	
452	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або вилучати	м2	1461,3	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Покриття майданчику для гімнастичних занять</u> <u>(тип IV), 1113,50 м2</u>			
453	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1113,5	
454	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	1113,5	
455	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	111,35	
456	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1113,5	
457	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	м2	-1113,5	
458	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1113,5	
459	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 14 см)	м2	1113,5	
460	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1113,5	
461	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	м2	-1113,5	
462	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1113,5	
463	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	м2	1113,5	
464	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	1113,5	
465	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	м2	1113,5	
466	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	1113,5	
	<u>Розділ 7. Покриття майданчика для гри в бадмінтон (тип V), 120,00 м2</u>			
467	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 товщиною 18 см	м3	21,6	
468	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	120	
469	Укладання шиповидної мембрани	м2	120	
470	Улаштування бетонної підготовки (160 мм)	м3	19,2	
471	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,462	
472	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	120	
473	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	120	
474	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	120	
475	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	120	
476	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	120	
	<u>Розділ 8. Нанесення розмітки</u>			
477	Нанесення розмітки покриття з трави	м2	1092	
	<u>Розділ 9. Тактильна смуга, 7,45 м2</u>			

1	2	3	4	5
478	Улаштування покриттів із плиток термополіуретанових на мастиці <u>Розділ 10. Контрасна смужка маркування крайніх сходинок, шир 10 см, довж.16 м.п.</u>	м2	7,45	
479	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 50 мм <u>Розділ 11. Газон, 1413,20 м2</u>	м	516	
480	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	1413,2	
481	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	1413,2	
482	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну <u>Розділ 12. Освітлення майданчика</u>	м2	1413,2	
483	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	519	
484	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	519	
485	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,112	
486	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами <u>Розділ 13. Трибуни</u>	шт	20	
487	Установлення м/к трибун з кріслами	т	1,2	
488	Установлення трибун <u>Розділ 14. Огородження спортивних майданчиків</u>	шт	5	
489	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 4 м <u>Розділ 15. Огородження по периметру ділянки</u>	м	102,5	
490	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою до 4 м	м	567,5	
491	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	2	
492	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	33,2	
493	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	33,2	
494	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
495	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12	
496	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	12	

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



Приймак О.А.