

Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету"

(назва організації, що затверджує)

Директор

Василь КАРМАНЕНКО

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 19273,197 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонтно-реставраційні роботи фасаду і вимощення, та розробка заходів з енергозбереження Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету" за адресою: Полтавська область, м. Полтава, просп. Віталія Грицаєнка, 10 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний договір №24/2024 від 06.11.2024")

Складений за поточними цінами станом на 11 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонтно-реставраційні роботи фасаду і вимощення, та розробка заходів з енергозбереження Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету" за адресою: Полтавська область, м. Полтава, просп. Віталія Грицаєнка, 10 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний договір №24/2024 від 06.11.2024")	13829,854	-	-	13829,854
		Разом по главі 2:	13829,854	-	-	13829,854
		Разом по главах 1-7:	13829,854	-	-	13829,854
		Разом по главах 1-8:	13829,854	-	-	13829,854

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	13829,854	-	-	13829,854
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	138,299	138,299
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) (1,5 %)	-	-	207,448	207,448
		Разом по главі 10:	-	-	345,747	345,747
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	200,000	200,000
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	36,584	36,584
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	42,720	42,720
7	Роботи із інженерних вишукувань (обстеження) будівельних конструкцій будівлі	Роботи із інженерних вишукувань (обстеження) будівельних конструкцій будівлі	-	-	248,000	248,000
8	Роботи з виготовлення проекту організації будівництва	Роботи з виготовлення проекту організації будівництва	-	-	50,000	50,000
		Разом по главі 12:	-	-	577,304	577,304
		Разом по главах 1-12:	13829,854	-	923,051	14752,905
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	307,288	-	-	307,288
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	156,255	156,255
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	850,647	-	-	850,647

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	14987,789 - 14987,789	- - -	1079,306 3206,102 4285,408	16067,095 3206,102 19273,197

Замовник
Директор

Проектна організація
Керівник ФОП Сазонова А.О.

Головний інженер
проєкту

Василь КАРМАНЕНКО

Анна САЗОНОВА

Віталій ЧОРНЕНЬКИЙ

Кошторисник
Жанна СТІЛЕЦЬ



Ремонтно-реставраційні роботи фасаду і вимощення, та розробка заходів з енергозбереження Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету" за адресою: Полтавська область, м. Полтава, просп. Віталія Грицаєнка, 10 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний договір №24/2024 від 06.11.2024")

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонтно-реставраційні роботи фасаду і вимощення, та розробка заходів з енергозбереження Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету" за адресою: Полтавська область, м. Полтава, просп. Віталія Грицаєнка, 10 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний договір №24/2024 від 06.11.2024")

Кошторисна вартість об'єкта	13829,854 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	40,16841 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4497,080 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	02-01-01	на ремонтно-реставраційні роботи	13829,854	-	13829,854	40,16841	4497,08	-
-	-	Всього:	13829,854	-	13829,854	40,16841	4497,08	-

Замовник:
Директор

Василь КАРМАНЕНКО

Проектна організація
Керівник ФОП Сазонова А.О.

Анна САЗОНОВА

Головний інженер
проекту

Віталій ЧОРНЕНЬКИЙ

Кошторисник

Жанна СТРИЛЕЦЬ

Ремонтно-реставраційні роботи фасаду і вимощення, та розробка заходів з енергозбереження Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету" за адресою: Полтавська область, м. Полтава, просп. Віталія Грицаєнка, 10 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний договір №24/2024 від 06.11.2024")

Ремонтно-реставраційні роботи фасаду і вимощення, та розробка заходів з енергозбереження Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету" за адресою: Полтавська область, м. Полтава, просп. Віталія Грицаєнка, 10 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний договір №24/2024 від 06.11.2024")

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
ремонтно-реставраційні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35270,54	104,60				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	131,71	105,64				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	414,86	119,88				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	45,44	122,42				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	4305,86	171,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	40168,41					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3528	331,06				
					116,80				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,86687	408,32				
					762,28				
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,72976	581,66				
					1587,79				
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,692	676,1				
					1143,96				
14	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,03864	644,52				
					24,90				
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,88488	115,94				
					450,41				
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,37658	704,69				
					8721,65				
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	33,77918	699,49				
					23628,20				
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,10583	685				
					2127,49				
19	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,6464	814,33				
					1340,71				
20	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,61206	866,35				
					2262,96				
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	19,7527	411,03				
					8118,95				
22	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,06624	523,09				
					34,65				
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	63,47928	144,51				
					9173,39				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	15,79478	<u>205,32</u> 3242,98				
25	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,14616	<u>578,13</u> 84,50				
26	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	41,24729	<u>89,42</u> 3688,33				
27	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,10711	<u>346,45</u> 2115,81				
28	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,20093	<u>58,52</u> 11,76				
29	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	38,65578	<u>147,87</u> 5716,03				
30	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,02318	<u>78,34</u> 1,82				
31	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	61,70184	<u>356</u> 21965,86				
32	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,35137	<u>57,66</u> 193,24				
33	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,872	<u>474,58</u> 888,41				
34	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,4252	<u>811,56</u> 1968,20				
35	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	23,8577	<u>146,5</u> 3495,15				
36	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	13,37717	<u>114,35</u> 1529,68				
37	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,13205	<u>125,89</u> 16,62				
38	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	25,38954	<u>109,02</u> 2767,97				
39	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	7,36866	<u>1071,84</u> 7898,02				
40	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	1,692	<u>143,76</u> 243,24				
41	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	10,7724	<u>495,24</u> 5334,92				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	24,3084	615,54 14962,79				
43	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,36488	1029,77 1405,51				
44	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,85359	81,04 150,21				
45	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,92716	868,7 2542,82				
46	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,564	535,62 302,09				
47	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,18941	119,13 141,69				
48	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	35,4612	6,43 228,02				
49	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	282,26468	144,29 40727,97				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		181117,78				
		Бензин	кг	305,684					
		Дизельне паливо	кг	741,287					
		Електроенергія	кВт-год	754,155					
		Стиснене повітря	м3	2457,461					
		Мастильні матеріали	кг	64,229					
		Гідравлічна рідина	кг	8,608					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
50	КБМ200-40 варіант 1	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,6096					
51	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,083091787					
52	КБМ204-1100	Термопепали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	38,85671244					
53	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,016976					
54	КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні	маш. год	1,55755908					
55	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,852096					
56	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	7,371132					
57	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	82,4945784					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,96329128					
59	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	396,1258208					
				4					
60	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	27,2412					
	варіант 1								
61	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	105,6394347					
62	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні,	маш. год	2105,463987					
		вантажопідйомність 300/500 кг		96					
63	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	308,972652					
64	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,07352					
65	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	102,0397866					
66	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	2,72976					
67	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	14,204064					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
68	+С111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,00047	54435,34	52491,65	876,33	1067,36	30 км.
					25,58	24,67	0,41	0,50	
69	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0008	122644,42	119840,00	399,63	2404,79	30 км.
					98,12	95,87	0,32	1,93	
70	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,023054	122644,42	119840,00	399,63	2404,79	30 км.
					2827,44	2762,79	9,21	55,44	
71	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,002589	122644,42	119840,00	399,63	2404,79	Україна
					317,53	310,27	1,03	6,23	30 км.
72	&С111-196-11-Ю	Клей герметик для стиків гідроізоляції	шт	38	424,24	415,16	0,76	8,32	Україна
	варіант 1				16121,12	15776,08	28,88	316,16	30 км.
73	&С111-196-11-Ю	Герметик (стики примикання)	шт	164	506,7	496,00	0,76	9,94	30 км.
	варіант 2				83098,80	81344,00	124,64	1630,16	
74	&С111-196-11-Ю	Герметик силіконовий (місця примикання)	шт	344	506,7	496,00	0,76	9,94	30 км.
	варіант 4				174304,80	170624,00	261,44	3419,36	
75	&С111-196-11-Ю	Герметик силіконовий (для стиків)	шт	18	506,7	496,00	0,76	9,94	30 км.
	варіант 6				9120,60	8928,00	13,68	178,92	
76	&С111-196-11-Ю	Герметик силіконовий	шт	8	506,7	496,00	0,76	9,94	30 км.
	варіант 7				4053,60	3968,00	6,08	79,52	
77	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,23244	26745,22	25680,00	540,8	524,42	30 км.
					6216,66	5969,06	125,70	121,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	56,56	<u>630,37</u> 35653,73	<u>610,00</u> 34501,60	<u>8,01</u> 453,05	<u>12,36</u> 699,08	30 км.
79	+С111-256 варіант 3	Плитки керамічні для підлог (з насічками)	м2	34,68	<u>681,37</u> 23629,91	<u>660,00</u> 22888,80	<u>8,01</u> 277,79	<u>13,36</u> 463,32	30 км.
80	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,53103	<u>16,19</u> 105,74	<u>9,23</u> 60,28	<u>6,64</u> 43,37	<u>0,32</u> 2,09	Україна 30 км.
81	+С111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,0003	<u>180595,82</u> 54,18	<u>176460,38</u> 52,94	<u>594,35</u> 0,18	<u>3541,09</u> 1,06	30 км.
82	+С111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0003675	<u>59255,91</u> 21,78	<u>57488,97</u> 21,13	<u>605,06</u> 0,22	<u>1161,88</u> 0,43	30 км.
83	+С111-606	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон"	т	0,000705	<u>378288,83</u> 266,69	<u>370266,34</u> 261,04	<u>605,06</u> 0,43	<u>7417,43</u> 5,22	30 км.
84	+С111-620	Крейда природна мелена	т	0,00247	<u>1171,88</u> 2,89	<u>608,10</u> 1,50	<u>540,8</u> 1,34	<u>22,98</u> 0,05	30 км.
85	+С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,06	<u>31,24</u> 1,87	<u>30,42</u> 1,83	<u>0,21</u> 0,01	<u>0,61</u> 0,03	30 км.
86	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	363,51	<u>232,23</u> 84417,93	<u>223,33</u> 81182,69	<u>4,35</u> 1581,27	<u>4,55</u> 1653,97	30 км.
87	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2016	<u>98633,62</u> 19884,54	<u>96300,00</u> 19414,08	<u>399,63</u> 80,57	<u>1933,99</u> 389,89	Україна 30 км.
88	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0048	<u>98547,34</u> 473,03	<u>96300,00</u> 462,24	<u>315,04</u> 1,51	<u>1932,3</u> 9,28	Україна 30 км.
89	+С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,042884	<u>43099,88</u> 1848,30	<u>41939,74</u> 1798,54	<u>315,04</u> 13,51	<u>845,1</u> 36,25	30 км.
90	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	54,432	<u>47,47</u> 2583,89	<u>46,19</u> 2514,21	<u>0,35</u> 19,05	<u>0,93</u> 50,63	30 км.
91	+С111-874 варіант 2	Скловітка армуюча (лугостійка)	м2	2451,924	<u>65,84</u> 161434,68	<u>64,20</u> 157413,52	<u>0,35</u> 858,17	<u>1,29</u> 3162,99	30 км.
92	+С111-874 варіант 3	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 оцинкована	м2	635,796	<u>89,85</u> 57126,27	<u>87,74</u> 55784,74	<u>0,35</u> 222,53	<u>1,76</u> 1119,00	30 км.
93	+С111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,00003	<u>74902,36</u> 2,25	<u>72759,02</u> 2,18	<u>674,67</u> 0,02	<u>1468,67</u> 0,05	30 км.
94	+С111-878	Скипидар живичний	т	0,000108	<u>44957,39</u> 4,86	<u>43374,43</u> 4,68	<u>701,44</u> 0,08	<u>881,52</u> 0,10	30 км.
95	+С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0028099	<u>206851,48</u> 581,23	<u>202072,71</u> 567,80	<u>722,86</u> 2,03	<u>4055,91</u> 11,40	Україна 30 км.
96	+С111-1293	Вугілля деревне, марка А	т	0,00705	<u>97451,44</u> 687,03	<u>95065,59</u> 670,21	<u>475,04</u> 3,35	<u>1910,81</u> 13,47	30 км.
97	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,382656	<u>9354,82</u> 31644,14	<u>8731,20</u> 29534,65	<u>440,19</u> 1489,01	<u>183,43</u> 620,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	+C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,665856	<u>9354,82</u> 6228,96	<u>8731,20</u> 5813,72	<u>440,19</u> 293,10	<u>183,43</u> 122,14	30 км.
99	+C111-1324 варіант 1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	15,3031792	<u>9354,82</u> 143158,49	<u>8731,20</u> 133615,12	<u>440,19</u> 6736,31	<u>183,43</u> 2807,06	30 км.
100	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0013339	<u>183770,1</u> 245,13	<u>179760,00</u> 239,78	<u>406,76</u> 0,54	<u>3603,34</u> 4,81	Україна 30 км.
101	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0220603	<u>183770,1</u> 4054,02	<u>179760,00</u> 3965,56	<u>406,76</u> 8,97	<u>3603,34</u> 79,49	Україна 30 км.
102	+C111-1586 варіант 1	Сітка армувальна 100x100x2	м2	493,5	<u>162,95</u> 80415,83	<u>158,90</u> 78417,15	<u>0,85</u> 419,48	<u>3,2</u> 1579,20	Україна 30 км.
103	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,003195	<u>29149,18</u> 93,13	<u>27972,57</u> 89,37	<u>605,06</u> 1,93	<u>571,55</u> 1,83	30 км.
104	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	45,35076	<u>404,36</u> 18338,03	<u>396,37</u> 17975,68	<u>0,06</u> 2,72	<u>7,93</u> 359,63	30 км.
105	+C111-1608	Дрантя	кг	26,43975	<u>18,42</u> 487,02	<u>17,18</u> 454,23	<u>0,88</u> 23,27	<u>0,36</u> 9,52	30 км.
106	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1418,79127	<u>68,54</u> 97243,95	<u>66,34</u> 94122,61	<u>0,86</u> 1220,16	<u>1,34</u> 1901,18	30 км.
107	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	1716,1566	<u>275,72</u> 473178,70	<u>269,64</u> 462744,47	<u>0,67</u> 1149,82	<u>5,41</u> 9284,41	30 км.
108	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,3468	<u>248,54</u> 86,19	<u>243,52</u> 84,45	<u>0,15</u> 0,05	<u>4,87</u> 1,69	30 км.
109	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,30782	<u>437,97</u> 134,82	<u>429,08</u> 132,08	<u>0,3</u> 0,09	<u>8,59</u> 2,65	Україна 30 км.
110	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0168	<u>178622,99</u> 3000,87	<u>174445,91</u> 2930,69	<u>674,67</u> 11,33	<u>3502,41</u> 58,85	30 км.
111	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,578	<u>359,09</u> 566,64	<u>351,43</u> 554,56	<u>0,62</u> 0,98	<u>7,04</u> 11,10	30 км.
112	+C111-1701 варіант 1	Мастика Гермобутил	т	0,0279015	<u>207983,16</u> 5803,04	<u>203300,00</u> 5672,37	<u>605,06</u> 16,88	<u>4078,1</u> 113,79	30 км.
113	&C111-1720-3 варіант 1	Шиповидна мембрана	м2	517	<u>82,09</u> 42440,53	<u>80,25</u> 41489,25	<u>0,23</u> 118,91	<u>1,61</u> 832,37	Україна 30 км.
114	+C111-1735	Порошок полірувальний	кг	0,00404	<u>48</u> 0,19	<u>46,66</u> 0,19	<u>0,4</u> -	<u>0,94</u> -	30 км.
115	&C111-1807-1 варіант 3	Профнастил	м2	113,85	<u>948,52</u> 107989,00	<u>939,25</u> 106933,61	<u>2,21</u> 251,61	<u>7,06</u> 803,78	Україна 30 км.
116	&C111-1807-1 варіант 4	Сайдинг ПВХ	м2	106,2	<u>704,05</u> 74770,11	<u>696,60</u> 73978,92	<u>2,21</u> 234,70	<u>5,24</u> 556,49	30 км.
117	&C111-1807-1 варіант 5	Фасадна ПВХ панель (опорядження відкосів)	м2	10,89	<u>528,14</u> 5751,44	<u>522,00</u> 5684,58	<u>2,21</u> 24,07	<u>3,93</u> 42,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,99684	<u>148981,96</u> 148511,18	<u>147501,54</u> 147035,44	<u>371,37</u> 370,20	<u>1109,05</u> 1105,54	Україна 30 км.
119	+C111-1844-1 варіант 1	Кутик пластиковий армувальний (із сіткою)	м	4377,35	<u>23,22</u> 101642,07	<u>22,68</u> 99278,30	<u>0,08</u> 350,19	<u>0,46</u> 2013,58	30 км.
120	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01596484	<u>113558,04</u> 1812,94	<u>110962,16</u> 1771,49	<u>369,25</u> 5,90	<u>2226,63</u> 35,55	Україна 30 км.
121	+C111-1851 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	381,6	<u>1,76</u> 671,62	<u>1,71</u> 652,54	<u>0,02</u> 7,63	<u>0,03</u> 11,45	30 км.
122	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,02867	<u>122613,44</u> 3515,33	<u>119840,00</u> 3435,81	<u>369,25</u> 10,59	<u>2404,19</u> 68,93	30 км.
123	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,05538	<u>122613,44</u> 6790,33	<u>119840,00</u> 6636,74	<u>369,25</u> 20,45	<u>2404,19</u> 133,14	30 км.
124	+C111-1892	Шліфкруги	шт	1,8	<u>216,97</u> 390,55	<u>212,71</u> 382,88	<u>0,01</u> 0,02	<u>4,25</u> 7,65	30 км.
125	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	2,150238	<u>33013,38</u> 70986,62	<u>31723,52</u> 68213,12	<u>642,54</u> 1381,61	<u>647,32</u> 1391,89	30 км.
126	+C111-1907 варіант 1	Алмазний диск	шт	2	<u>1241,19</u> 2482,38	<u>1206,96</u> 2413,92	<u>9,89</u> 19,78	<u>24,34</u> 48,68	30 км.
127	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	403	<u>24,24</u> 9768,72	<u>23,20</u> 9349,60	<u>0,56</u> 225,68	<u>0,48</u> 193,44	30 км.
128	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки (морозостійкий)	кг	182	<u>315,85</u> 57484,70	<u>309,10</u> 56256,20	<u>0,56</u> 101,92	<u>6,19</u> 1126,58	30 км.
129	+C111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш (морозостійка)	кг	20,256	<u>315,85</u> 6397,86	<u>309,10</u> 6261,13	<u>0,56</u> 11,34	<u>6,19</u> 125,39	30 км.
130	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов	кг	36,54	<u>106,88</u> 3905,40	<u>104,22</u> 3808,20	<u>0,56</u> 20,46	<u>2,1</u> 76,74	30 км.
131	+C111-2012-1 варіант 1	Полицементна штукатурка армована	кг	9869,44	<u>23,04</u> 227391,90	<u>22,00</u> 217127,68	<u>0,59</u> 5822,97	<u>0,45</u> 4441,25	30 км.
132	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	9879,86	<u>26,8</u> 264780,25	<u>25,68</u> 253714,80	<u>0,59</u> 5829,12	<u>0,53</u> 5236,33	30 км.
133	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00224	<u>13365,98</u> 29,94	<u>12840,00</u> 28,76	<u>263,9</u> 0,59	<u>262,08</u> 0,59	30 км.
134	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,1989	<u>13365,98</u> 2658,49	<u>12840,00</u> 2553,88	<u>263,9</u> 52,49	<u>262,08</u> 52,12	30 км.
135	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,02752	<u>13365,98</u> 367,83	<u>12840,00</u> 353,36	<u>263,9</u> 7,26	<u>262,08</u> 7,21	30 км.
136	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,005234	<u>13365,98</u> 69,96	<u>12840,00</u> 67,20	<u>263,9</u> 1,38	<u>262,08</u> 1,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
137	+C112-293	Клини дерев'яні 50x100x400 мм	м3	0,0002425	<u>13365,98</u>	<u>12840,00</u>	<u>263,9</u>	<u>262,08</u>	30 км.
					3,24	3,11	0,06	0,07	
138	+C113-140	Планка примикання	м	41	<u>272,96</u>	<u>269,28</u>	<u>1,65</u>	<u>2,03</u>	30 км.
	варіант 10				11191,36	11040,48	67,65	83,23	
139	+C113-140	Планка лобова	м	25	<u>294,89</u>	<u>291,04</u>	<u>1,65</u>	<u>2,2</u>	30 км.
	варіант 12				7372,25	7276,00	41,25	55,00	
140	+C113-140	Планка карнизна	м	22	<u>309,98</u>	<u>306,02</u>	<u>1,65</u>	<u>2,31</u>	30 км.
	варіант 13				6819,56	6732,44	36,30	50,82	
141	+C113-140	Металевий відливів 350мм	м	9	<u>292,73</u>	<u>288,90</u>	<u>1,65</u>	<u>2,18</u>	30 км.
	варіант 14				2634,57	2600,10	14,85	19,62	
142	+C113-1472	Коліно 60град (пластик)	шт	178	<u>209,51</u>	<u>205,23</u>	<u>0,17</u>	<u>4,11</u>	30 км.
	варіант 10				37292,78	36530,94	30,26	731,58	
143	+C113-1878	Самонаріз покрівельний, шт	шт	4256	<u>5,7</u>	<u>5,50</u>	<u>0,09</u>	<u>0,11</u>	30 км.
	варіант 4				24259,20	23408,00	383,04	468,16	
144	+C113-1878	Фреон (для підключення кондиціонерів)	шт	7	<u>1047,84</u>	<u>1027,20</u>	<u>0,09</u>	<u>20,55</u>	30 км.
	варіант 5				7334,88	7190,40	0,63	143,85	
145	+C113-1878	Самонаріз, шт	шт	4120,35	<u>5,7</u>	<u>5,50</u>	<u>0,09</u>	<u>0,11</u>	30 км.
	варіант 6				23486,00	22661,93	370,83	453,24	
146	+C113-1885	Кронштейн труби діам. 100мм	шт	148	<u>99,74</u>	<u>97,69</u>	<u>0,09</u>	<u>1,96</u>	30 км.
	варіант 3				14761,52	14458,12	13,32	290,08	
147	+C113-2085	Фіксатор арматури	шт	1800	<u>2,93</u>	<u>2,78</u>	<u>0,09</u>	<u>0,06</u>	30 км.
	варіант 1				5274,00	5004,00	162,00	108,00	
148	&C114-97-1	Карниз з пінопласта підвищеної щільності	м	255	<u>1715,82</u>	<u>1682,04</u>	<u>0,14</u>	<u>33,64</u>	30 км.
	варіант 1				437534,10	428920,20	35,70	8578,20	
149	&C114-97-1	Молдинг з пінопласта підвищеної щільності	м	255	<u>739,64</u>	<u>725,00</u>	<u>0,14</u>	<u>14,5</u>	30 км.
	варіант 2				188608,20	184875,00	35,70	3697,50	
150	&C114-97-1	Фасадні візерунки та орнаменти з пінопласта підвищеної щільності	м	34,2	<u>802,88</u>	<u>787,00</u>	<u>0,14</u>	<u>15,74</u>	30 км.
	варіант 3				27458,50	26915,40	4,79	538,31	
151	&C114-97-2	Кронштейн з пінопласта підвищеної щільності	шт	44	<u>1905,84</u>	<u>1868,22</u>	<u>0,25</u>	<u>37,37</u>	30 км.
	варіант 1				83856,96	82201,68	11,00	1644,28	
152	&C114-97-2	Замки з пінопласта підвищеної щільності	шт	25	<u>576,51</u>	<u>564,96</u>	<u>0,25</u>	<u>11,3</u>	30 км.
	варіант 2				14412,75	14124,00	6,25	282,50	
153	&C114-97-2	Гірлянди з пінопласта підвищеної щільності	шт	7	<u>1294,66</u>	<u>1269,02</u>	<u>0,25</u>	<u>25,39</u>	30 км.
	варіант 3				9062,62	8883,14	1,75	177,73	
154	&C114-97-2	Віконне обрамлення (комплект)	шт	28	<u>4867,9</u>	<u>4772,20</u>	<u>0,25</u>	<u>95,45</u>	30 км.
	варіант 4				136301,20	133621,60	7,00	2672,60	
155	+C115-45	Металева труба 50x50	м	95	<u>897,87</u>	<u>856,00</u>	<u>24,26</u>	<u>17,61</u>	30 км.
	варіант 1				85297,65	81320,00	2304,70	1672,95	
156	+C115-45	Металева труба 40x40	м	170	<u>723,24</u>	<u>684,80</u>	<u>24,26</u>	<u>14,18</u>	30 км.
	варіант 2				122950,80	116416,00	4124,20	2410,60	
157	+C115-45	Труба 40мм	м	4	<u>723,24</u>	<u>684,80</u>	<u>24,26</u>	<u>14,18</u>	30 км.
	варіант 4				2892,96	2739,20	97,04	56,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	+С123-126 варіант 4	Блоки віконні металопластикові енергоефективні прямокутні	м2	173,6	<u>6404,05</u> 1111743,08	<u>6259,50</u> 1086649,20	<u>18,98</u> 3294,93	<u>125,57</u> 21798,95	30 км.
159	+С123-126 варіант 5	Блоки віконні металопластикові енергоефективні арочні	м2	67,3	<u>6404,05</u> 430992,57	<u>6259,50</u> 421264,35	<u>18,98</u> 1277,35	<u>125,57</u> 8450,87	30 км.
160	+С123-126 варіант 6	Блоки віконні металопластикові енергоефективні арочні (вітражне із дверним блоком)	м2	24,7	<u>6404,05</u> 158180,04	<u>6259,50</u> 154609,65	<u>18,98</u> 468,81	<u>125,57</u> 3101,58	30 км.
161	+С123-126 варіант 7	Блоки віконні металопластикові енергоефективні прямокутні	м2	31,75	<u>6404,05</u> 203328,59	<u>6259,50</u> 198739,13	<u>18,98</u> 602,62	<u>125,57</u> 3986,84	30 км.
162	+С123-197 варіант 2	Блоки дверні металопластикові енергоефективні	м2	15,4	<u>6004,36</u> 92467,14	<u>5861,46</u> 90266,48	<u>25,17</u> 387,62	<u>117,73</u> 1813,04	30 км.
163	+С123-197 варіант 4	Блоки дверні (дерево + склопакет)	м2	17,6	<u>7272,57</u> 127997,23	<u>7104,80</u> 125044,48	<u>25,17</u> 442,99	<u>142,6</u> 2509,76	30 км.
164	+С123-385 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові 700 мм	м	96,9	<u>1147,36</u> 111179,18	<u>1121,36</u> 108659,78	<u>3,5</u> 339,15	<u>22,5</u> 2180,25	30 км.
165	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,28	<u>680,5</u> 871,04	<u>661,10</u> 846,21	<u>6,06</u> 7,76	<u>13,34</u> 17,07	30 км.
166	+С123-521	Дерев'яні деталі рихтувань	м3	0,207675	<u>14211,98</u> 2951,47	<u>13633,82</u> 2831,40	<u>299,49</u> 62,20	<u>278,67</u> 57,87	30 км.
167	+С126-1300 варіант 9	Металеві відливи 200мм	м	689	<u>294,1</u> 202634,90	<u>291,04</u> 200526,56	<u>0,87</u> 599,43	<u>2,19</u> 1508,91	30 км.
168	+С126-1300 варіант 10	Металеві оголовки стовпів	м	20	<u>1466,99</u> 29339,80	<u>1455,20</u> 29104,00	<u>0,87</u> 17,40	<u>10,92</u> 218,40	30 км.
169	+С130-641 варіант 3	Труба діам. 100мм (пластик)	м	222	<u>145,27</u> 32249,94	<u>137,39</u> 30500,58	<u>5,03</u> 1116,66	<u>2,85</u> 632,70	30 км.
170	+С130-1156 варіант 11	Воронка діам. 100мм (пластик)	шт	20	<u>376,17</u> 7523,40	<u>356,63</u> 7132,60	<u>12,16</u> 243,20	<u>7,38</u> 147,60	30 км.
171	+С142-10-2	Вода	м3	62,80418	<u>88,31</u> 5546,24	<u>88,31</u> 5546,24	- -	- -	Україна
172	+С1112-27	Карборунд	кг	3,9104	<u>127,08</u> 496,93	<u>124,00</u> 484,89	<u>0,59</u> 2,31	<u>2,49</u> 9,73	30 км.
173	+С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0090317	<u>116736,15</u> 1054,33	<u>113772,54</u> 1027,56	<u>674,67</u> 6,09	<u>2288,94</u> 20,68	30 км.
174	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0015053	<u>34071,33</u> 51,29	<u>32862,46</u> 49,47	<u>540,8</u> 0,81	<u>668,07</u> 1,01	30 км.
175	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0381339	<u>389165,27</u> 14840,39	<u>380859,91</u> 14523,67	<u>674,67</u> 25,73	<u>7630,69</u> 290,99	30 км.
176	&С1416-8684-1 варіант 1	Поребрик	шт	208	<u>234,57</u> 48790,56	<u>224,70</u> 46737,60	<u>5,27</u> 1096,16	<u>4,6</u> 956,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
177	&C1416-8684-1 варіант 2	Відлив бетонний	шт	37	<u>267,31</u> 9890,47	<u>256,80</u> 9501,60	<u>5,27</u> 194,99	<u>5,24</u> 193,88	30 км.
178	&C1416-8684-1 варіант 4	Проребрик	шт	15	<u>175,63</u> 2634,45	<u>166,92</u> 2503,80	<u>5,27</u> 79,05	<u>3,44</u> 51,60	30 км.
179	&C1416-8684-1 варіант 5	Бордюр	шт	52	<u>878,87</u> 45701,24	<u>856,37</u> 44531,24	<u>5,27</u> 274,04	<u>17,23</u> 895,96	30 км.
180	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,05	<u>3005,72</u> 21190,33	<u>2201,61</u> 15521,35	<u>745,17</u> 5253,45	<u>58,94</u> 415,53	30 км.
181	+C1421-9454 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	59,22	<u>3005,72</u> 177998,74	<u>2201,61</u> 130379,34	<u>745,17</u> 44128,97	<u>58,94</u> 3490,43	30 км.
182	+C1421-9505 варіант 1	Гранвідсів	м3	14,92256	<u>2419</u> 36097,67	<u>1626,40</u> 24270,05	<u>745,17</u> 11119,84	<u>47,43</u> 707,78	30 км.
183	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	4,00007	<u>2002,62</u> 8010,62	<u>1438,08</u> 5752,42	<u>525,27</u> 2101,12	<u>39,27</u> 157,08	30 км.
184	+C1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	33,1127	<u>2002,62</u> 66312,16	<u>1438,08</u> 47618,71	<u>525,27</u> 17393,11	<u>39,27</u> 1300,34	30 км.
185	+C1421-9645 варіант 1	Гранвідсів	м3	63,1868	<u>2419</u> 152848,87	<u>1626,40</u> 102767,01	<u>745,17</u> 47084,91	<u>47,43</u> 2996,95	30 км.
186	+C1421-10156 варіант 2	Гранітний відлив полірований	м2	4,7	<u>1775,72</u> 8345,88	<u>1712,00</u> 8046,40	<u>28,9</u> 135,83	<u>34,82</u> 163,65	30 км.
187	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	82,909	<u>2038,34</u> 168996,73	<u>1438,08</u> 119229,77	<u>560,29</u> 46453,08	<u>39,97</u> 3313,88	30 км.
188	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0702	<u>3355,9</u> 235,58	<u>2428,27</u> 170,46	<u>861,83</u> 60,50	<u>65,8</u> 4,62	30 км.
189	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2,6845	<u>3800,54</u> 10202,55	<u>2864,19</u> 7688,92	<u>861,83</u> 2313,58	<u>74,52</u> 200,05	30 км.
190	+C1426-11789 варіант 1	Бруківка	м2	8,376	<u>1072,51</u> 8983,34	<u>990,82</u> 8299,11	<u>60,66</u> 508,09	<u>21,03</u> 176,14	30 км.
191	+C1426-11789 варіант 2	Бруківка	м2	492,09	<u>787,65</u> 387594,69	<u>711,55</u> 350146,64	<u>60,66</u> 29850,18	<u>15,44</u> 7597,87	30 км.
192	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,105744	<u>42101,29</u> 4451,96	<u>40808,58</u> 4315,26	<u>467,19</u> 49,40	<u>825,52</u> 87,30	30 км.
193	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,62642	<u>80,55</u> 50,46	<u>69,03</u> 43,24	<u>9,94</u> 6,23	<u>1,58</u> 0,99	30 км.
194	+C1555-303 варіант 1	Дюбель фасадний 10x120	100шт	7,2	<u>617,06</u> 4442,83	<u>603,48</u> 4345,06	<u>1,48</u> 10,66	<u>12,1</u> 87,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
195	+С1555-305 варіант 1	Профіль напрямний	м	360	<u>80,19</u> 28868,40	<u>78,22</u> 28159,20	<u>0,4</u> 144,00	<u>1,57</u> 565,20	30 км.
196	+С1555-305 варіант 3	Ј-профіль пластик	м	33	<u>157,57</u> 5199,81	<u>154,08</u> 5084,64	<u>0,4</u> 13,20	<u>3,09</u> 101,97	30 км.
197	+С1555-305 варіант 4	Стартовий профіль пластик	м	30	<u>116,1</u> 3483,00	<u>113,42</u> 3402,60	<u>0,4</u> 12,00	<u>2,28</u> 68,40	30 км.
198	+С1555-305 варіант 5	Кутова рейка (внутр., зовн) пластик	м	58	<u>243,79</u> 14139,82	<u>238,61</u> 13839,38	<u>0,4</u> 23,20	<u>4,78</u> 277,24	30 км.
199	+С1555-305 варіант 6	Карнизна планка (декорна) пластик	м	33	<u>157,57</u> 5199,81	<u>154,08</u> 5084,64	<u>0,4</u> 13,20	<u>3,09</u> 101,97	30 км.
200	+С1600-35 варіант 1	Клей для приклеювання гіпсокартонних плит	кг	1731	<u>13,65</u> 23628,15	<u>12,84</u> 22226,04	<u>0,54</u> 934,74	<u>0,27</u> 467,37	30 км.
201	+С188888-4 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10мм	шт	949,6555	<u>58,64</u> 55687,80	<u>57,49</u> 54595,69	- -	<u>1,15</u> 1092,11	
202	+С188888-21 варіант 2	Піна клей	шт	128	<u>411,92</u> 52725,76	<u>403,39</u> 51633,92	<u>0,45</u> 57,60	<u>8,08</u> 1034,24	30 км.
203	+С188888-21 варіант 3	Піна монтажна	шт	103	<u>428,29</u> 44113,87	<u>419,44</u> 43202,32	<u>0,45</u> 46,35	<u>8,4</u> 865,20	30 км.
204	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2414,8737	<u>8,34899</u> 20161,76	<u>8,34899</u> 20161,76			
205	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1155	<u>159,41</u> 177,83	<u>159,41</u> 177,83			
		Разом	грн.		20339,59	20339,59			
		Разом по розділу III	грн.		7888671,15	7485344,83	256374,24	146952,08	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3169,029					
		Стиснене повітря	м3	2457,461					
		Мастильні матеріали	кг	65,345					
		Гідравлічна рідина	кг	8,608					
		Бензин	л	413,086					
		Дизельне паливо	л	872,103					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	282,264675					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 червня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Проектна організація

Керівник ФОП Сазонова А.О.

Анна САЗОНОВА

Головний інженер
проєкту



Віталій ЧОРНЕНЬКИЙ

Замовник:
Директор



Василь КАРМАНЕНКО

Кошторисник
Жанна СТІЛЕЦЬ



Ремонтно-реставраційні роботи фасаду і вимощення, та розробка заходів з енергозбереження Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету" за адресою: Полтавська область, м. Полтава, просп. Віталія Грицаєнка, 10 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний договір №24/2024 від 06.11.2024")

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на ремонтно-реставраційні роботи

Ремонтно-реставраційні роботи фасаду і вимощення, та розробка заходів з енергозбереження Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету" за адресою: Полтавська область, м. Полтава, просп. Віталія Грицаєнка, 10 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний договір №24/2024 від 06.11.2024")

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13829,854 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 40,16841 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4497,080 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. ЗОВНІШНІ СТІНИ									
1	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	27,69	14351,66 8636,49	- -	397397	239144	- -	87,0000 -	2409,03 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ18-1-18 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,04 т (кондиціонерів)	шт	7	<u>739,03</u> 567,92	<u>171,11</u> 57,66	5173	3975	<u>1198</u> 404	<u>5,3760</u> 0,4121	<u>37,63</u> 2,88
3	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (відливів шир. 200мм)	100м	6,89	<u>1590,64</u> 1540,44	-	10960	10614	-	<u>17,2560</u> -	<u>118,89</u> -
4	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (металевих поковок з оголовків стовпів)	100м	0,2	<u>1590,64</u> 1540,44	-	318	308	-	<u>17,2560</u> -	<u>3,45</u> -
5	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,04	<u>1490,56</u> 1446,17	<u>44,39</u> 16,04	60	58	<u>2</u> 1	<u>16,2000</u> 0,1328	<u>0,65</u> 0,01
6	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (балкон)	100м2	0,06	<u>1819,56</u> 1775,04	<u>44,52</u> 40,37	109	107	<u>2</u> 2	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>1,19</u> 0,02
7	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (бетонної стяжки балкону)	100м2	0,06	<u>7648,98</u> 5985,32	<u>1663,66</u> 573,72	459	359	<u>100</u> 34	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>3,66</u> 0,32
8	КВ10-34-9	Розчищення поверхонь оштукатурених профільованих складних, фарбування клейове (пам'ятників)	1 м2	6	<u>581,22</u> 581,22	-	3487	3487	-	<u>4,5600</u> -	<u>27,36</u> -
9	КР13-25-4	Полірування гранітних поверхонь (цоколь) (відмивання, очистка швів та замоноличення швів клеєм морозостійким)	100м2	0,36	<u>152928,93</u> 151835,25	-	55054	54661	-	<u>1371,8400</u> -	<u>493,86</u> -
10	С111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш (морозостійка)	кг	14,616	<u>315,85</u> -	-	4616	-	-	-	-
11	КР11-50-3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2 (частково з колон та стовпів)	100м2	0,504	<u>9057,40</u> 8534,57	<u>522,83</u> 188,94	4565	4301	<u>264</u> 95	<u>95,6040</u> 1,5646	<u>48,18</u> 0,79
12	КР12-65-10	Очищення вручну складних фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань (колон та стовпів)	100м2	0,216	<u>5391,55</u> 5391,55	-	1165	1165	-	<u>60,3960</u> -	<u>13,05</u> -
13	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (частково)	100м2	5,887	<u>6192,90</u> 5670,07	<u>522,83</u> 188,94	36458	33380	<u>3078</u> 1112	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>373,92</u> 9,21
14	КР12-65-11	Очищення вручну складних фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з драбин	100м2	10,933	<u>6734,89</u> 6734,89	-	73633	73633	-	<u>75,4440</u> -	<u>824,83</u> -
15	КР11-52-5	Перетирання штукатурки фасадів з рустами з землі та риштувань	100м2	0,59	<u>8051,27</u> 8016,89	<u>3,47</u> 3,04	4750	4730	<u>2</u> 2	<u>81,7800</u> 0,0266	<u>48,25</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP14-36-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (частково фасадних візерунків та орнаментів)	м	34,2	<u>49,69</u> 49,69	-	1699	1699	-	<u>0,5160</u>	<u>17,65</u>
17	KP14-37-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм (частково карнизів)	м	255	<u>72,80</u> 72,80	-	18564	18564	-	<u>0,7560</u>	<u>192,78</u>
18	KP14-36-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (частково молдингів)	м	255	<u>49,69</u> 49,69	-	12671	12671	-	<u>0,5160</u>	<u>131,58</u>
19	KP14-28-1	Розбирання кронштейнів та модильонів з найбільшим виміром до 500 мм (частково кронштейнів)	виріб	44	<u>128,64</u> 128,64	-	5660	5660	-	<u>1,2480</u>	<u>54,91</u>
20	KP14-33-1	Розбирання масок-замків висотою до 500 мм (частково замків)	виріб	25	<u>92,08</u> 92,08	-	2302	2302	-	<u>0,9480</u>	<u>23,7</u>
21	KP14-14-1	Розбирання гірлянд довжиною по огинанню до 1000 мм (частково)	виріб	7	<u>140,80</u> 140,80	-	986	986	-	<u>1,4760</u>	<u>10,33</u>
22	KP14-37-6	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм (частково карнизів)	м	255	<u>116,06</u> 109,99	-	29595	28047	-	<u>1,0800</u>	<u>275,4</u>
23	& C114-97-1 варіант 1	Карниз з пінопласта підвищеної щільності	м	255	<u>1715,82</u> -	-	437534	-	-	-	-
24	KP14-36-6	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (частково молдингів)	м	255	<u>81,63</u> 75,77	-	20816	19321	-	<u>0,7440</u>	<u>189,72</u>
25	& C114-97-1 варіант 2	Молдинг з пінопласта підвищеної щільності	м	255	<u>739,64</u> -	-	188608	-	-	-	-
26	KP14-28-6	Улаштування гіпсових кронштейнів та модильонів з найбільшим виміром до 500 мм	виріб	44	<u>267,06</u> 239,59	-	11751	10542	-	<u>2,2680</u>	<u>99,79</u>
27	& C114-97-2 варіант 1	Кронштейн з пінопласта підвищеної щільності	шт	44	<u>1905,84</u> -	-	83857	-	-	-	-
28	KP14-33-6	Улаштування гіпсових масок-замків висотою до 500 мм	виріб	25	<u>295,36</u> 267,64	-	7384	6691	-	<u>2,6280</u>	<u>65,7</u>
29	& C114-97-2 варіант 2	Замки з пінопласта підвищеної щільності	шт	25	<u>576,51</u> -	-	14413	-	-	-	-
30	KP14-14-6	Улаштування гіпсових гірлянд довжиною по огинанню до 1000 мм	виріб	7	<u>394,29</u> 377,27	-	2760	2641	-	<u>3,6600</u>	<u>25,62</u>
31	& C114-97-2 варіант 3	Гірлянди з пінопласта підвищеної щільності	шт	7	<u>1294,66</u> -	-	9063	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР14-36-6	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (частково фасадних візерунків та орнаментів)	м	34,2	<u>81,63</u> 75,77	-	2792	2591	-	<u>0,7440</u>	<u>25,44</u>
33	& С114-97-1 варіант 3	Фасадні візерунки та орнаменти з пінопласта підвищеної щільності	м	34,2	<u>802,88</u>	-	27458	-	-	-	-
34	С188888-21 варіант 2	Піна клей	шт	112	<u>411,92</u>	-	46135	-	-	-	-
35	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	1,49	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	2324	1874	<u>306</u> 107	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>18,63</u> 0,99
36	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	23,989	<u>68,54</u>	-	1644	-	-	-	-
37	КР14-37-4	Ремонт погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм (карнизи висотою 250мм)	м	596	<u>343,78</u> 343,27	-	204893	204589	-	<u>3,2880</u>	<u>1959,65</u>
38	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	119,2	<u>26,80</u>	-	3195	-	-	-	-
39	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,49	<u>11965,57</u> 11341,35	-	17829	16899	-	<u>108,6336</u>	<u>161,86</u>
40	КБ15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	1,49	<u>7466,88</u> 7193,98	-	11126	10719	-	<u>64,9980</u>	<u>96,85</u>
41	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	28,6527	<u>68,54</u>	-	1964	-	-	-	-
42	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	596	<u>26,80</u>	-	15973	-	-	-	-
43	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	1,49	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	2324	1874	<u>306</u> 107	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>18,63</u> 0,99
44	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	23,989	<u>68,54</u>	-	1644	-	-	-	-
45	КР12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	1,49	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	28966	24537	<u>3</u> 2	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>212,04</u> 0,02
46	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	93,87	<u>275,72</u>	-	25882	-	-	-	-
47	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	1,0132	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	1581	1275	<u>208</u> 73	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>12,67</u> 0,67
48	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	16,31252	<u>68,54</u>	-	1118	-	-	-	-
49	КР14-36-4	Ремонт погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (молдинги висотою 170мм)	м	596	<u>256,08</u> 255,57	-	152624	152320	-	<u>2,4480</u>	<u>1459,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	119,2	<u>26,80</u>	-	3195	-	-	-	-
51	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,0132	<u>11965,57</u> 11341,35	-	12124	11491	-	<u>108,6336</u>	<u>110,07</u>
52	КБ15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	1,0132	<u>7466,88</u> 7193,98	-	7565	7289	-	<u>64,9980</u>	<u>65,86</u>
53	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	19,48383 6	<u>68,54</u>	-	1335	-	-	-	-
54	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	405,28	<u>26,80</u>	-	10862	-	-	-	-
55	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	1,0132	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	1581	1275	<u>208</u> 73	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>12,67</u> 0,67
56	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	16,31252	<u>68,54</u>	-	1118	-	-	-	-
57	КР12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	1,0132	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	19697	16685	<u>2</u> 2	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>144,19</u> 0,01
58	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	63,8316	<u>275,72</u>	-	17600	-	-	-	-
59	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань (по 0,3м2 104шт.)	100м2	0,312	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	487	392	<u>64</u> 22	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>3,9</u> 0,21
60	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,0232	<u>68,54</u>	-	344	-	-	-	-
61	КР14-28-4	Ремонт кронштейнів та модильонів з найбільшим виміром до 500 мм (частково кронштейнів)	виріб	104	<u>368,98</u> 368,47	-	38374	38321	-	<u>3,4080</u>	<u>354,43</u>
62	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	52	<u>26,80</u>	-	1394	-	-	-	-
63	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,312	<u>11965,57</u> 11341,35	-	3733	3539	-	<u>108,6336</u>	<u>33,89</u>
64	КБ15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,312	<u>7466,88</u> 7193,98	-	2330	2245	-	<u>64,9980</u>	<u>20,28</u>
65	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,99976	<u>68,54</u>	-	411	-	-	-	-
66	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	124,8	<u>26,80</u>	-	3345	-	-	-	-
67	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	0,312	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	487	392	<u>64</u> 22	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>3,9</u> 0,21
68	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,0232	<u>68,54</u>	-	344	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,312	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	6065	5138	<u>1</u> -	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>44,4</u> -
70	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	19,656	<u>275,72</u> -	-	5420	-	-	-	-
71	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань (по 0,3м2 60шт.)	100м2	0,18	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	281	226	<u>37</u> 13	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>2,25</u> 0,12
72	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,898	<u>68,54</u> -	-	199	-	-	-	-
73	КР14-33-4	Ремонт масок-замків висотою до 500 мм (частково замків)	виріб	60	<u>348,79</u> 348,28	-	20927	20897	-	<u>3,3360</u> -	<u>200,16</u> -
74	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	24	<u>26,80</u> -	-	643	-	-	-	-
75	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,18	<u>11965,57</u> 11341,35	-	2154	2041	-	<u>108,6336</u> -	<u>19,55</u> -
76	КБ15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,18	<u>7466,88</u> 7193,98	-	1344	1295	-	<u>64,9980</u> -	<u>11,7</u> -
77	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,4614	<u>68,54</u> -	-	237	-	-	-	-
78	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	72	<u>26,80</u> -	-	1930	-	-	-	-
79	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	0,18	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	281	226	<u>37</u> 13	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>2,25</u> 0,12
80	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,898	<u>68,54</u> -	-	199	-	-	-	-
81	КР12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,18	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	3499	2964	-	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>25,62</u> -
82	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	11,34	<u>275,72</u> -	-	3127	-	-	-	-
83	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань (по 0,3м2 17шт.)	100м2	0,051	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	80	64	<u>10</u> 4	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>0,64</u> 0,03
84	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,8211	<u>68,54</u> -	-	56	-	-	-	-
85	КР14-14-4	Ремонт гірлянд довжиною по огинанню до 1000 мм	виріб	17	<u>417,58</u> 417,07	-	7099	7090	-	<u>3,9480</u> -	<u>67,12</u> -
86	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	25,5	<u>26,80</u> -	-	683	-	-	-	-
87	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,051	<u>11965,57</u> 11341,35	-	610	578	-	<u>108,6336</u> -	<u>5,54</u> -
88	КБ15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,051	<u>7466,88</u> 7193,98	-	381	367	-	<u>64,9980</u> -	<u>3,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,98073	<u>68,54</u>	-	67	-	-	-	-
90	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	20,4	<u>26,80</u>	-	547	-	-	-	-
91	KP12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	0,051	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	80	64	<u>10</u> 4	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>0,64</u> 0,03
92	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,8211	<u>68,54</u>	-	56	-	-	-	-
93	KP12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,051	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	991	840	-	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>7,26</u> -
94	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	3,213	<u>275,72</u>	-	886	-	-	-	-
95	KP12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	0,159	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	248	200	<u>33</u> 11	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>1,99</u> 0,11
96	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,5599	<u>68,54</u>	-	175	-	-	-	-
97	KP14-36-4	Ремонт погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (візерунків та орнаментів)	м	79,9	<u>256,08</u> 255,57	-	20461	20420	-	<u>2,4480</u>	<u>195,6</u> -
98	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	15,98	<u>26,80</u>	-	428	-	-	-	-
99	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,159	<u>11965,57</u> 11341,35	-	1903	1803	-	<u>108,6336</u>	<u>17,27</u> -
100	КБ15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,159	<u>7466,88</u> 7193,98	-	1187	1144	-	<u>64,9980</u>	<u>10,33</u> -
101	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,05757	<u>68,54</u>	-	210	-	-	-	-
102	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	63,6	<u>26,80</u>	-	1704	-	-	-	-
103	KP12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	0,159	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	248	200	<u>33</u> 11	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>1,99</u> 0,11
104	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,5599	<u>68,54</u>	-	175	-	-	-	-
105	KP12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,159	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	3091	2618	-	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>22,63</u> -
106	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	10,017	<u>275,72</u>	-	2762	-	-	-	-
107	KP12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань (колон та стовпів)	100м2	0,72	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	1123	906	<u>148</u> 52	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>9</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	11,592	<u>68,54</u>	-	795	-	-	-	-
109	KP11-35-5	Високоякісне штукатурення колон та стовпів по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,504	<u>82059,15</u> 80822,33	<u>338,15</u> 296,27	41358	40734	<u>170</u> 149	<u>678,5520</u> 2,5974	<u>341,99</u> 1,31
110	C111-874 варіант 1	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	54,432	<u>47,47</u>	-	2584	-	-	-	-
111	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,018396	<u>49182,77</u> 49182,77	-	905	905	-	<u>550,9440</u>	<u>10,14</u>
112	C111-2012-1 варіант 1	Полицементна штукатурка армована	кг	564,48	<u>23,04</u>	-	13006	-	-	-	-
113	KB15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,72	<u>11965,57</u> 11341,35	-	8615	8166	-	<u>108,6336</u>	<u>78,22</u>
114	KB15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,72	<u>7466,88</u> 7193,98	-	5376	5180	-	<u>64,9980</u>	<u>46,8</u>
115	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,8456	<u>68,54</u>	-	949	-	-	-	-
116	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	288	<u>26,80</u>	-	7718	-	-	-	-
117	KP12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	0,72	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	1123	906	<u>148</u> 52	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>9</u> 0,48
118	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	11,592	<u>68,54</u>	-	795	-	-	-	-
119	KP12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,72	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	13997	11857	<u>1</u> 1	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>102,46</u> 0,01
120	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	45,36	<u>275,72</u>	-	12507	-	-	-	-
121	KB10-30-1 заст.	Високоякісне водоемульсійне фарбування стін по штукатурці (пам'ятників 2шт)	1 м2	6	<u>369,25</u> 257,66	-	2216	1546	-	<u>2,3280</u>	<u>13,97</u>
122	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	1,41	<u>275,72</u>	-	389	-	-	-	-
123	KP12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань (4 фасади)	100м2	16,82	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	26239	21158	<u>3449</u> 1204	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>210,32</u> 11,14
124	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	270,802	<u>68,54</u>	-	18561	-	-	-	-
125	KP11-35-3	Високоякісне штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (частково)	100м2	5,887	<u>37059,74</u> 35787,27	<u>338,15</u> 296,27	218171	210680	<u>1991</u> 1744	<u>323,3400</u> 2,5974	<u>1903,5</u> 15,29
126	C111-874 варіант 3	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 оцинкована	м2	635,796	<u>89,85</u>	-	57126	-	-	-	-
127	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,214875	<u>49182,77</u> 49182,77	-	10568	10568	-	<u>550,9440</u>	<u>118,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C111-2012-1 варіант 1	Полицементна штукатурка армована	кг	6593,44	<u>23,04</u>	-	151913	-	-	-	-
129	KP11-54-1	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	16,82	<u>15863,90</u> 15838,51	<u>12,14</u> 10,64	266831	266404	<u>204</u> 179	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>2717,57</u> 1,57
130	C111-874 варіант 2	Скловітка армуюча (лугостійка)	м2	1816,56	<u>65,84</u>	-	119602	-	-	-	-
131	KB15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	16,82	<u>11965,57</u> 11341,35	-	201261	190762	-	<u>108,6336</u>	<u>1827,22</u>
132	KB15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	16,82	<u>7466,88</u> 7193,98	-	125593	121003	-	<u>64,9980</u>	<u>1093,27</u>
133	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	323,4486	<u>68,54</u>	-	22169	-	-	-	-
134	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	6728	<u>26,80</u>	-	180310	-	-	-	-
135	KB15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	31,6	<u>3142,16</u> 3142,16	-	99292	99292	-	<u>27,9726</u>	<u>883,93</u>
136	C111-1844-1 варіант 1	Кутик пластиковий армувальний (із сіткою)	м	3318	<u>23,22</u>	-	77044	-	-	-	-
137	KP12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	16,82	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	26239	21158	<u>3449</u> 1204	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>210,32</u> 11,14
138	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	270,802	<u>68,54</u>	-	18561	-	-	-	-
139	KP12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	16,82	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	326983	276990	<u>29</u> 26	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>2393,62</u> 0,22
140	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	1059,66	<u>275,72</u>	-	292169	-	-	-	-
141	KP12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань (110м x 10шт x 0,05м)	100м2	0,59	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	920	742	<u>121</u> 42	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>7,38</u> 0,39
142	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,499	<u>68,54</u>	-	651	-	-	-	-
143	KB15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,59	<u>11965,57</u> 11341,35	-	7060	6691	-	<u>108,6336</u>	<u>64,09</u>
144	KB15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,59	<u>7466,88</u> 7193,98	-	4405	4244	-	<u>64,9980</u>	<u>38,35</u>
145	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	11,3457	<u>68,54</u>	-	778	-	-	-	-
146	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	236	<u>26,80</u>	-	6325	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	KP12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,59	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	11470	9716	<u>1</u> 1	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>83,96</u> 0,01
148	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	37,17	<u>275,72</u> -	-	10249	-	-	-	-
149	KБ15-8-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь лінійними полірованими фасонними каменями гранітними при кількості каменів в 1 м2 до 3 (гранітний відлив полірований 47м.п. шириною 10см)	100 м2	0,047	<u>176435,02</u> 129155,17	<u>1938,40</u> 1698,30	8292	6070	<u>91</u> 80	<u>1222,5972</u> 14,8891	<u>57,46</u> 0,7
150	C111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш (морозостійка)	кг	5,64	<u>315,85</u> -	-	1781	-	-	-	-
151	C1421-10156 варіант 2	Гранітний відлив полірований	м2	4,7	<u>1775,72</u> -	-	8346	-	-	-	-
152	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів з землі та риштувань (цоколь два фасади)	100м2	0,35	<u>1253,28</u> 981,08	<u>175,15</u> 61,17	439	343	<u>61</u> 21	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>3,5</u> 0,2
153	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,635	<u>68,54</u> -	-	386	-	-	-	-
154	KБ15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,35	<u>34735,80</u> 34597,76	<u>67,80</u> 59,41	12158	12109	<u>24</u> 21	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>113,3</u> 0,18
155	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	7	<u>68,54</u> -	-	480	-	-	-	-
156	C111-1851 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	148,4	<u>1,76</u> -	-	261	-	-	-	-
157	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	35,35	<u>630,37</u> -	-	22284	-	-	-	-
158	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	227,5	<u>24,24</u> -	-	5515	-	-	-	-
159	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов	кг	14,21	<u>106,88</u> -	-	1519	-	-	-	-
160	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (металевих відливів 200мм)	100м	6,89	<u>5735,06</u> 4982,11	<u>12,52</u> 11,36	39515	34327	<u>86</u> 78	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>341,22</u> 0,76
161	C126-1300 варіант 9	Металеві відливи 200мм	м	689	<u>294,10</u> -	-	202635	-	-	-	-
162	C113-1878 варіант 4	Самонаріз покрівельний, шт	шт	2756	<u>5,70</u> -	-	15709	-	-	-	-
163	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів (оголовки стовпів)	100м	0,2	<u>10223,97</u> 9185,58	<u>30,61</u> 27,76	2045	1837	<u>6</u> 6	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>18,26</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C126-1300 варіант 10	Металеві оголовки стовпів	м	20	<u>1466,99</u>	-	29340	-	-	-	-
165	C113-1878 варіант 4	Самонаріз покрівельний, шт	шт	320	<u>5,70</u>	-	1824	-	-	-	-
166	KM18-1-18	Монтаж на відкритій площаді апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,04 т (кондиціонерів раніше демонтованих)	шт	7	<u>1847,58</u> <u>1419,80</u>	<u>427,78</u> <u>144,15</u>	12933	9939	<u>2994</u> <u>1009</u>	<u>13,4400</u> <u>1,0302</u>	<u>94,08</u> <u>7,21</u>
167	C113-1878 варіант 5	Фреон (для підключення кондиціонерів)	шт	7	<u>1047,84</u>	-	7335	-	-	-	-
168	KP12-39-3	Грунтування підлог	100м2	0,06	<u>5083,09</u> <u>5081,36</u>	<u>1,73</u> <u>1,52</u>	305	305	-	<u>48,6720</u> <u>0,0133</u>	<u>2,92</u> <u>-</u>
169	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,17	<u>68,54</u>	-	80	-	-	-	-
170	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (надання ухилу покриття на балконі середньою товщ. 3см)	100м2	0,06	<u>8648,18</u> <u>8349,00</u>	<u>272,69</u> <u>247,29</u>	519	501	<u>16</u> <u>15</u>	<u>82,9920</u> <u>2,3990</u>	<u>4,98</u> <u>0,14</u>
171	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,06	<u>265,21</u> <u>214,88</u>	<u>45,91</u> <u>41,64</u>	16	13	<u>3</u> <u>2</u>	<u>2,1360</u> <u>0,4039</u>	<u>0,13</u> <u>0,02</u>
172	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,002448	<u>569326,56</u> <u>33094,89</u>	<u>6790,51</u> <u>5552,04</u>	1394	81	<u>17</u> <u>14</u>	<u>370,7280</u> <u>56,6370</u>	<u>0,91</u> <u>0,14</u>
173	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (на балконі)	100м2	0,06	<u>23375,09</u> <u>22950,13</u>	<u>71,79</u> <u>62,90</u>	1403	1377	<u>4</u> <u>4</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>12,88</u> <u>0,03</u>
174	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,2	<u>68,54</u>	-	82	-	-	-	-
175	C111-1851 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	25,44	<u>1,76</u>	-	45	-	-	-	-
176	C111-256 варіант 3	Плитки керамічні для підлог (з насічками)	м2	6,12	<u>681,37</u>	-	4170	-	-	-	-
177	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	39	<u>24,24</u>	-	945	-	-	-	-
178	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов	кг	2,436	<u>106,88</u>	-	260	-	-	-	-
179	КБ9-72-1 к=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (балконне огороження)	1т	0,01096	<u>38231,64</u> <u>22238,71</u>	<u>11825,52</u> <u>2038,26</u>	419	244	<u>130</u> <u>22</u>	<u>200,9280</u> <u>14,9126</u>	<u>2,2</u> <u>0,16</u>
180	C115-45 варіант 4	Труба 40мм	м	4	<u>723,24</u>	-	2893	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01096	<u>20123,19</u> 13207,50	<u>5058,69</u> 898,38	221	145	<u>55</u> 10	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>1,17</u> 0,07
182	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,5024	<u>36,67</u> 29,99	<u>-</u> -	18	15	<u>-</u> -	<u>0,3360</u> -	<u>0,17</u> -
183	KB13-16-6 κ=1, 15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,005024	<u>2004,32</u> 807,53	<u>94,75</u> 5,46	10	4	<u>-</u> -	<u>6,5964</u> 0,0493	<u>0,03</u> -
184	KB13-26-6 κ=1, 15 κ=2 за 2 рази	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,005024	<u>16700,69</u> 1206,64	<u>125,98</u> 12,11	84	6	<u>1</u> -	<u>9,9912</u> 0,1093	<u>0,05</u> -
185	& C111-196-11-Ю варіант 4	Герметик силіконовий (місця примикання)	шт	344	<u>506,70</u> -	<u>-</u> -	174305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5166011	2482452	<u>19167</u> 8050		<u>23662,1</u> 69,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5166011 2664392 2490502 1359406 2841,94 487450 6525417				
		----- Всього по розділу 1					6525417				
		Розділ 2. ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ (частково)									
186	KP14-36-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (частково віконного оформлення 28шт.)	м	252	<u>49,69</u> 49,69	<u>-</u> -	12522	12522	<u>-</u> -	<u>0,5160</u> -	<u>130,03</u> -
187	KP9-5-1	Розбирання металевих віконних ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг (довж. 1,6м - 35шт.)	100м	0,56	<u>8497,55</u> 7882,27	<u>503,10</u> 181,81	4759	4414	<u>282</u> 102	<u>82,6320</u> 1,5055	<u>46,27</u> 0,84
188	KP11-50-3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2 (зовнішніх відкосів)	100м2	1,566	<u>9057,40</u> 8534,57	<u>522,83</u> 188,94	14184	13365	<u>819</u> 296	<u>95,6040</u> 1,5646	<u>149,72</u> 2,45
189	KP6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	2,9735	<u>6529,01</u> 6274,09	<u>254,92</u> 223,34	19414	18656	<u>758</u> 664	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>202,96</u> 5,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,69	<u>19477,25</u>	<u>1514,23</u>	13439	12374	<u>1045</u>	<u>191,4960</u>	<u>132,13</u>
					17933,60	547,22			378	4,5313	3,13
191	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,95	<u>13407,21</u>	<u>164,74</u>	12737	12578	<u>157</u>	<u>144,0360</u>	<u>136,83</u>
					13239,79	144,34			137	1,2654	1,2
192	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3175	<u>19226,23</u>	<u>1263,70</u>	6104	5665	<u>401</u>	<u>156,4230</u>	<u>49,66</u>
					17843,17	874,17			278	7,4473	2,36
193	С123-126 варіант 7	Блоки віконні металопластикові енергоефективні прямокутні	м2	31,75	<u>6404,05</u>	-	203329	-	-	-	-
194	С188888-4 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10мм	шт	123,5075	<u>58,64</u>	-	7242	-	-	-	-
195	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,656	<u>14708,41</u>	<u>988,86</u>	39066	36237	<u>2626</u>	<u>119,6046</u>	<u>317,67</u>
					13643,30	684,04			1817	5,8276	15,48
196	С123-126 варіант 4	Блоки віконні металопластикові енергоефективні прямокутні	м2	173,6	<u>6404,05</u>	-	1111743	-	-	-	-
197	С123-126 варіант 6	Блоки віконні металопластикові енергоефективні арочні (вітражне із дверним блоком)	м2	24,7	<u>6404,05</u>	-	158180	-	-	-	-
198	С123-126 варіант 5	Блоки віконні металопластикові енергоефективні арочні	м2	67,3	<u>6404,05</u>	-	430993	-	-	-	-
199	С188888-4 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10мм	шт	738,368	<u>58,64</u>	-	43298	-	-	-	-
200	КР14-37-6	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм (частково віконного обрамлення 28шт., 1шт. = 9м.п.)	м	252	<u>116,06</u>	-	29247	27717	-	<u>1,0800</u>	<u>272,16</u>
					109,99	-			-	-	-
201	& С114-97-2 варіант 4	Віконне обрамлення (комплект)	шт	28	<u>4867,90</u>	-	136301	-	-	-	-
202	С188888-21 варіант 2	Піна клей	шт	16	<u>411,92</u>	-	6591	-	-	-	-
203	КР14-28-4	Ремонт кронштейнів та модильонів з найбільшим виміром до 500 мм (віконного обрамлення)	виріб	43	<u>368,98</u>	-	15866	15844	-	<u>3,4080</u>	<u>146,54</u>
					368,47	-			-	-	-
204	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	21,5	<u>26,80</u>	-	576	-	-	-	-
205	С188888-21 варіант 3	Піна монтажна	шт	97	<u>428,29</u>	-	41544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	& C111-196-11-Ю варіант 2	Герметик (стики примикання)	шт	164	<u>506,70</u> -	- -	83099	-	- -	- -	- -
207	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,95	<u>4602,53</u> 4375,86	<u>226,67</u> 156,80	4372	4157	<u>215</u> 149	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>41,32</u> 1,27
208	C123-385 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові 700 мм	м	96,9	<u>1147,36</u> -	- -	111179	-	- -	- -	- -
209	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів з землі та риштувань (відкоси зовнішні)	100м2	1,772	<u>1253,28</u> 981,08	<u>175,15</u> 61,17	2221	1738	<u>310</u> 108	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>17,73</u> 1
210	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	28,5292	<u>68,54</u> -	- -	1955	-	- -	- -	- -
211	КР11-35-5	Високоякісне штукатурення колон та стовпів по сітці без улаштування каркасу (відкоси зовнішні)	100м2	1,236	<u>82059,15</u> 80822,33	<u>338,15</u> 296,27	101425	99896	<u>418</u> 366	<u>678,5520</u> 2,5974	<u>838,69</u> 3,21
212	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,045114	<u>49182,77</u> 49182,77	- -	2219	2219	- -	<u>550,9440</u> -	<u>24,86</u> -
213	C111-2012-1 варіант 1	Полицементна штукатурка армована	кг	1384,32	<u>23,04</u> -	- -	31895	-	- -	- -	- -
214	КР11-54-1	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,236	<u>15863,90</u> 15838,51	<u>12,14</u> 10,64	19608	19576	<u>15</u> 13	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>199,7</u> 0,12
215	C111-874 варіант 2	Скловітка армуюча (лугостійка)	м2	133,488	<u>65,84</u> -	- -	8789	-	- -	- -	- -
216	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,236	<u>11965,57</u> 11341,35	- -	14789	14018	- -	<u>108,6336</u> -	<u>134,27</u> -
217	КБ15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	1,236	<u>7466,88</u> 7193,98	- -	9229	8892	- -	<u>64,9980</u> -	<u>80,34</u> -
218	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	23,76828	<u>68,54</u> -	- -	1629	-	- -	- -	- -
219	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	494,4	<u>26,80</u> -	- -	13250	-	- -	- -	- -
220	КР12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	1,236	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	24028	20354	<u>2</u> 2	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>175,89</u> 0,02
221	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	77,868	<u>275,72</u> -	- -	21470	-	- -	- -	- -
222	КР11-35-5	Високоякісне штукатурення колон та стовпів по сітці без улаштування каркасу (де немає заміни вікон (локально))	100м2	0,33	<u>82059,15</u> 80822,33	<u>338,15</u> 296,27	27080	26671	<u>112</u> 98	<u>678,5520</u> 2,5974	<u>223,92</u> 0,86
223	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,012045	<u>49182,77</u> 49182,77	- -	592	592	- -	<u>550,9440</u> -	<u>6,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	C111-2012-1 варіант 1	Полицементна штукатурка армована	кг	369,6	<u>23,04</u>	-	8516	-	-	-	-
225	KP11-54-1	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,33	<u>15863,90</u> 15838,51	<u>12,14</u> 10,64	5235	5227	<u>4</u> 4	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>53,32</u> 0,03
226	C111-874 варіант 2	Скловітка армуюча (лугостійка)	м2	35,64	<u>65,84</u>	-	2347	-	-	-	-
227	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,33	<u>11965,57</u> 11341,35	-	3949	3743	-	<u>108,6336</u>	<u>35,85</u>
228	КБ15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,33	<u>7466,88</u> 7193,98	-	2464	2374	-	<u>64,9980</u>	<u>21,45</u>
229	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,3459	<u>68,54</u>	-	435	-	-	-	-
230	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	132	<u>26,80</u>	-	3538	-	-	-	-
231	KP12-36-5	Грунтування внутрішніх укосів	100м2	3,462	<u>1010,23</u> 1008,50	<u>1,73</u> 1,52	3497	3491	<u>6</u> 5	<u>9,6600</u> 0,0133	<u>33,44</u> 0,05
232	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	72,702	<u>68,54</u>	-	4983	-	-	-	-
233	KP12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,33	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	6415	5434	<u>1</u> 1	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>46,96</u> -
234	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	20,79	<u>275,72</u>	-	5732	-	-	-	-
235	KP11-35-5	Високоякісне штукатурення по сітці без улаштування каркасу (де немає заміни вікон)	100м2	0,536	<u>82059,15</u> 80822,33	<u>338,15</u> 296,27	43984	43321	<u>181</u> 159	<u>678,5520</u> 2,5974	<u>363,7</u> 1,39
236	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,019564	<u>49182,77</u> 49182,77	-	962	962	-	<u>550,9440</u>	<u>10,78</u>
237	C111-2012-1 варіант 1	Полицементна штукатурка армована	кг	600,32	<u>23,04</u>	-	13831	-	-	-	-
238	KP11-54-1	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,536	<u>15863,90</u> 15838,51	<u>12,14</u> 10,64	8503	8489	<u>7</u> 6	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>86,6</u> 0,05
239	C111-874 варіант 2	Скловітка армуюча (лугостійка)	м2	57,888	<u>65,84</u>	-	3811	-	-	-	-
240	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,536	<u>11965,57</u> 11341,35	-	6414	6079	-	<u>108,6336</u>	<u>58,23</u>
241	КБ15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,536	<u>7466,88</u> 7193,98	-	4002	3856	-	<u>64,9980</u>	<u>34,84</u>
242	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	10,30728	<u>68,54</u>	-	706	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	214,4	<u>26,80</u>	-	5746	-	-	-	-
244	KP12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,536	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	10420	8827	<u>1</u> 1	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>76,28</u> 0,01
245	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	33,768	<u>275,72</u>	-	9311	-	-	-	-
246	KP12-36-5	Грунтування внутрішніх укосів	100м2	3,462	<u>1010,23</u> 1008,50	<u>1,73</u> 1,52	3497	3491	<u>6</u> 5	<u>9,6600</u> 0,0133	<u>33,44</u> 0,05
247	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	72,702	<u>68,54</u>	-	4983	-	-	-	-
248	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	3,462	<u>34557,39</u> 34051,73	<u>505,66</u> 449,85	119638	117887	<u>1751</u> 1557	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>1171,84</u> 15,61
249	C1600-35 варіант 1	Клей для приклеювання гіпсокартонних плит	кг	1731	<u>13,65</u>	-	23628	-	-	-	-
250	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	363,51	<u>232,23</u>	-	84418	-	-	-	-
251	KP11-54-1	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	3,462	<u>15863,90</u> 15838,51	<u>12,14</u> 10,64	54921	54833	<u>42</u> 37	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>559,35</u> 0,32
252	C111-874 варіант 2	Скловітка армуюча (лугостійка)	м2	373,896	<u>65,84</u>	-	24617	-	-	-	-
253	C111-1844-1 варіант 1	Кутик пластиковий армувальний (із сіткою)	м	989	<u>23,22</u>	-	22965	-	-	-	-
254	KP12-36-5	Грунтування внутрішніх укосів	100м2	3,462	<u>1010,23</u> 1008,50	<u>1,73</u> 1,52	3497	3491	<u>6</u> 5	<u>9,6600</u> 0,0133	<u>33,44</u> 0,05
255	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	72,702	<u>68,54</u>	-	4983	-	-	-	-
256	KP12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	3,462	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	67302	57012	<u>6</u> 5	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>492,67</u> 0,05
257	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	218,106	<u>275,72</u>	-	60136	-	-	-	-
258	C111-1701 варіант 1	Мастика Гермобутил	т	0,027901	<u>207983,16</u>	-	5803	-	-	-	-
259	C113-1878 варіант 6	Самонаріз, шт	шт	335,35	<u>5,70</u>	-	1911	-	-	-	-
260	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (металевих ґрат раніше демонтованих)	м2	48,65	<u>36,67</u> 29,99	-	1784	1459	-	<u>0,3360</u>	<u>16,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,4865	<u>2004,32</u> 807,53	<u>94,75</u> 5,46	975	393	<u>46</u> 3	<u>6,5964</u> 0,0493	<u>3,21</u> 0,02
262	КБ13-26-6 к=1,15 к=2 за 2 рази	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,4865	<u>16700,69</u> 1206,64	<u>125,98</u> 12,11	8125	587	<u>61</u> 6	<u>9,9912</u> 0,1093	<u>4,86</u> 0,05
263	КР3-32-3	Установлення металевих ґрат (раніше демонтованих)	1 м	3,36	<u>24467,27</u> 9391,68	<u>5414,05</u> 1563,56	82210	31556	<u>18191</u> 5254	<u>92,2200</u> 10,9908	<u>309,86</u> 36,93
264	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,33	<u>4879,59</u> 4879,59	-	1610	1610	-	<u>53,6160</u>	<u>17,69</u>
265	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>22362,18</u> 20719,50	<u>1612,88</u> 582,87	671	622	<u>48</u> 17	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>6,64</u> 0,14
266	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,33	<u>15481,51</u> 8934,43	<u>6446,95</u> 2008,34	5109	2948	<u>2127</u> 663	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>27,27</u> 4,66
267	С123-197 варіант 4	Блоки дверні (дерево + склопакет)	м2	17,6	<u>7272,57</u>	-	127997	-	-	-	-
268	С123-197 варіант 2	Блоки дверні металопластикові енергоефективні	м2	15,4	<u>6004,36</u>	-	92467	-	-	-	-
269	С188888-4 варіант 1	Дюбель-шурупи 100x10мм	шт	87,78	<u>58,64</u>	-	5147	-	-	-	-
270	С188888-21 варіант 3	Піна монтажна	шт	6	<u>428,29</u>	-	2570	-	-	-	-
271	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів з землі та рихтувань (відкоси зовнішні)	100м2	0,084	<u>1253,28</u> 981,08	<u>175,15</u> 61,17	105	82	<u>15</u> 5	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,84</u> 0,05
272	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,3524	<u>68,54</u>	-	93	-	-	-	-
273	КР11-35-5	Високоякісне штукатурення колон та стовпів по сітці без улаштування каркасу (відкоси зовнішні дверні)	100м2	0,084	<u>82059,15</u> 80822,33	<u>338,15</u> 296,27	6893	6789	<u>28</u> 25	<u>678,5520</u> 2,5974	<u>57</u> 0,22
274	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,003066	<u>49182,77</u> 49182,77	-	151	151	-	<u>550,9440</u>	<u>1,69</u>
275	С111-2012-1 варіант 1	Полицементна штукатурка армована	кг	94,08	<u>23,04</u>	-	2168	-	-	-	-
276	КР11-54-1	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,084	<u>15863,90</u> 15838,51	<u>12,14</u> 10,64	1333	1330	<u>1</u> 1	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>13,57</u> 0,01
277	С111-874 варіант 2	Скловітка армуюча (лугостійка)	м2	9,072	<u>65,84</u>	-	597	-	-	-	-
278	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,084	<u>11965,57</u> 11341,35	-	1005	953	-	<u>108,6336</u>	<u>9,13</u>
279	КБ15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,084	<u>7466,88</u> 7193,98	-	627	604	-	<u>64,9980</u>	<u>5,46</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,61532	<u>68,54</u>	-	111	-	-	-	-
281	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	33,6	<u>26,80</u>	-	900	-	-	-	-
282	KP12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,084	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	1633	1383	-	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>11,95</u> -
283	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	5,292	<u>275,72</u>	-	1459	-	-	-	-
284	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів з землі та риштувань (відкоси внутрішні)	100м2	0,235	<u>1253,28</u> 981,08	<u>175,15</u> 61,17	295	231	<u>41</u> 14	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>2,35</u> 0,13
285	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,7835	<u>68,54</u>	-	259	-	-	-	-
286	KP11-35-5	Високоякісне штукатурення колон та стовпів по сітці без улаштування каркасу (відкоси внутрішні дверні)	100м2	0,235	<u>82059,15</u> 80822,33	<u>338,15</u> 296,27	19284	18993	<u>79</u> 70	<u>678,5520</u> 2,5974	<u>159,46</u> 0,61
287	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,008577	<u>49182,77</u> 5	-	422	422	-	<u>550,9440</u>	<u>4,73</u>
288	C111-2012-1 варіант 1	Полицементна штукатурка армована	кг	263,2	<u>23,04</u>	-	6064	-	-	-	-
289	KP11-54-1	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,235	<u>15863,90</u> 15838,51	<u>12,14</u> 10,64	3728	3722	<u>3</u> 3	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>37,97</u> 0,02
290	C111-874 варіант 2	Скловітка армуюча (лугостійка)	м2	25,38	<u>65,84</u>	-	1671	-	-	-	-
291	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,235	<u>11965,57</u> 11341,35	-	2812	2665	-	<u>108,6336</u>	<u>25,53</u>
292	КБ15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,235	<u>7466,88</u> 7193,98	-	1755	1691	-	<u>64,9980</u>	<u>15,27</u>
293	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,51905	<u>68,54</u>	-	310	-	-	-	-
294	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	94	<u>26,80</u>	-	2519	-	-	-	-
295	KP12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,235	<u>19440,14</u> 16467,88	<u>1,73</u> 1,52	4568	3870	-	<u>142,3080</u> 0,0133	<u>33,44</u> -
296	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	14,805	<u>275,72</u>	-	4082	-	-	-	-
297	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,67	<u>3142,16</u> 3142,16	-	2105	2105	-	<u>27,9726</u>	<u>18,74</u>
298	C111-1844-1 варіант 1	Кутик пластиковий армувальний (із сіткою)	м	70,35	<u>23,22</u>	-	1634	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					3820312	770168	<u>29811</u> 12254		<u>7222,53</u> 98,21
		Разом будівельні роботи, грн.					3820312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3020333				
		всього заробітна плата, грн.					782422				
		Загальновиробничі витрати, грн.					423029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					878,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					150632				
		Всього будівельні роботи, грн.					4243341				

		Всього по розділу 2					4243341				
		Розділ 3. НАВІСИ, ПЛОЩАДКИ									
299	КР3-39-6 к дем.=0,7	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю неоцинкованою по повсті (профнастил)	100 м2	0,33	<u>5515,20</u> 5515,20	-	1820	1820	-	<u>55,5576</u> -	<u>18,33</u> -
300	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (сходи, площадки)	100м2	0,18	<u>11055,90</u> 10917,80	<u>138,10</u> 39,62	1990	1965	<u>25</u> 7	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>20,05</u> 0,06
301	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (сходи, площадки)	1 м3	3,2	<u>3440,50</u> 1023,43	<u>2417,07</u> 850,18	11010	3275	<u>7735</u> 2721	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>33,41</u> 25,07
302	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (профнастил)	100м2	0,56	<u>1819,56</u> 1775,04	<u>44,52</u> 40,37	1019	994	<u>25</u> 23	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>11,14</u> 0,22
303	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,5	<u>3071,29</u> 3007,29	<u>64,00</u> 58,04	1536	1504	<u>32</u> 29	<u>32,1120</u> 0,5630	<u>16,06</u> 0,28
304	КР3-1-4	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін (дерев'яних конструкцій другий поверх)	100 м2	0,72	<u>11476,81</u> 10362,10	<u>1114,71</u> 402,84	8263	7461	<u>802</u> 290	<u>116,0760</u> 3,3358	<u>83,57</u> 2,4
305	КБ9-72-1 к=1,15	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	1,0151	<u>38231,64</u> 22238,71	<u>11825,52</u> 2038,26	38809	22575	<u>12004</u> 2069	<u>200,9280</u> 14,9126	<u>203,96</u> 15,14
306	С115-45 варіант 1	Металева труба 50х50	м	95	<u>897,87</u> -	-	85298	-	-	-	-
307	С115-45 варіант 2	Металева труба 40х40	м	170	<u>723,24</u> -	-	122951	-	-	-	-
308	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,0151	<u>20123,19</u> 13207,50	<u>5058,69</u> 898,38	20427	13407	<u>5135</u> 912	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>108,06</u> 6,48
309	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	46,2	<u>34,77</u> 29,99	-	1606	1386	-	<u>0,3360</u> -	<u>15,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,462	<u>2004,32</u> 807,53	<u>94,75</u> 5,46	926	373	<u>44</u> 3	<u>6,5964</u> 0,0493	<u>3,05</u> 0,02
311	КБ13-26-6 κ=1,15 κ=2 за 2 рази	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,462	<u>16700,69</u> 1206,64	<u>125,98</u> 12,11	7716	557	<u>58</u> 6	<u>9,9912</u> 0,1093	<u>4,62</u> 0,05
312	КБ9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,56	<u>11964,54</u> 7041,36	<u>4904,22</u> 1727,32	6700	3943	<u>2746</u> 967	<u>69,9936</u> 12,8720	<u>39,2</u> 7,21
313	& С111-1807-1 варіант 3	Профнастил	м2	64,4	<u>948,52</u> -	- -	61085	-	- -	- -	- -
314	С113-1878 варіант 4	Самонаріз покрівельний, шт	шт	413	<u>5,70</u> -	- -	2354	-	- -	- -	- -
315	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,75	<u>2927,17</u> 2756,04	<u>19,48</u> 17,66	2195	2067	<u>15</u> 13	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>20,55</u> 0,13
316	С113-140 варіант 10	Планка примикання	м	28	<u>272,96</u> -	- -	7643	-	- -	- -	- -
317	С113-140 варіант 12	Планка лобова	м	25	<u>294,89</u> -	- -	7372	-	- -	- -	- -
318	С113-140 варіант 13	Планка карнизна	м	22	<u>309,98</u> -	- -	6820	-	- -	- -	- -
319	С113-1878 варіант 4	Самонаріз покрівельний, шт	шт	450	<u>5,70</u> -	- -	2565	-	- -	- -	- -
320	КР4-17-5	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100 м2	0,43	<u>6258,04</u> 5802,38	<u>39,88</u> 34,94	2691	2495	<u>17</u> 15	<u>60,8280</u> 0,3064	<u>26,16</u> 0,13
321	& С111-1807-1 варіант 3	Профнастил	м2	49,45	<u>948,52</u> -	- -	46904	-	- -	- -	- -
322	С113-1878 варіант 4	Самонаріз покрівельний, шт	шт	317	<u>5,70</u> -	- -	1807	-	- -	- -	- -
323	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5	<u>34,77</u> 29,99	- -	174	150	- -	<u>0,3360</u> -	<u>1,68</u> -
324	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,05	<u>2004,32</u> 807,53	<u>94,75</u> 5,46	100	40	<u>5</u> -	<u>6,5964</u> 0,0493	<u>0,33</u> -
325	КБ13-26-6 κ=1,15 κ=2 за 2 рази	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,05	<u>16700,69</u> 1206,64	<u>125,98</u> 12,11	835	60	<u>6</u> 1	<u>9,9912</u> 0,1093	<u>0,5</u> 0,01
326	КР2-14-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (оголовки, сходи, площадки)	100 м3	0,032	<u>146373,62</u> 61598,59	<u>20603,43</u> 5956,63	4684	1971	<u>659</u> 191	<u>612,3120</u> 41,9114	<u>19,59</u> 1,34
327	КР20-15-2	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	100м3	0,03264	<u>538404,28</u> 46219,72	<u>5175,55</u> 3705,55	17574	1509	<u>169</u> 121	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>16,9</u> 1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	КБ27-65-4 к=1, 15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (сходи, площадки)	1000 м2	0,008	<u>351993,47</u> 156914,87	<u>13821,16</u> 6239,53	2816	1255	<u>111</u> 50	<u>1468,1406</u> 62,8304	<u>11,75</u> 0,5
329	С1426-11789 варіант 1	Бруківка	м2	8,376	<u>1072,51</u> -	- -	8983	-	- -	- -	- -
330	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,65	<u>18209,10</u> 14689,55	<u>923,33</u> 266,65	11836	9548	<u>600</u> 173	<u>151,2360</u> 1,8744	<u>98,3</u> 1,22
331	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	15	<u>203,21</u> 152,54	- -	3048	2288	- -	<u>1,5840</u> -	<u>23,76</u> -
332	КР20-15-4	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	100м3	0,00765	<u>594394,02</u> 46219,72	<u>5175,55</u> 3705,55	4547	354	<u>40</u> 28	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>3,96</u> 0,29
333	& С1416-8684-1 варіант 4	Проребрик	шт	15	<u>175,63</u> -	- -	2634	-	- -	- -	- -
334	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань (оголовки та площадки)	100м2	0,28	<u>1560,01</u> 1257,90	<u>205,06</u> 71,61	437	352	<u>57</u> 20	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>3,5</u> 0,19
335	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,508	<u>68,54</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -
336	КБ11-29-1 к=1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (оголовки та площадки)	100м2	0,28	<u>23375,09</u> 22950,13	<u>71,79</u> 62,90	6545	6426	<u>20</u> 18	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>60,12</u> 0,15
337	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,6	<u>68,54</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
338	С111-1851 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	118,72	<u>1,76</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
339	С111-256 варіант 3	Плитки керамічні для підлог (з насічками)	м2	28,56	<u>681,37</u> -	- -	19460	-	- -	- -	- -
340	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки (морозостійкий)	кг	182	<u>315,85</u> -	- -	57485	-	- -	- -	- -
341	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов	кг	11,368	<u>106,88</u> -	- -	1215	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					594782	87775	<u>30305</u> 7657		<u>844,07</u> 62,12
		Разом будівельні роботи, грн.					594782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					476702				
		всього заробітна плата, грн.					95432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					52028 108,59 18630 646810 646810				
		Розділ 4. ПРИБУДОВА (фасад)									
342	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,21	<u>9608,48</u> 8195,59	<u>1412,89</u> 507,53	2018	1721	<u>297</u> 107	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>18,72</u> 0,97
343	КБ15-80-4 κ=1,15, κ=0, 8 до демонтажу	(Демонтаж) опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	0,9	<u>20822,34</u> 20135,77	<u>446,70</u> 190,32	18740	18122	<u>402</u> 171	<u>174,0042</u> 1,5782	<u>156,6</u> 1,42
344	КР3-1-4	Розбирання каркасу із брусів каркасно- обшивних дерев'яних стін (дерев'яних конструкцій другий поверх)	100 м2	0,9	<u>11476,81</u> 10362,10	<u>1114,71</u> 402,84	10329	9326	<u>1003</u> 363	<u>116,0760</u> 3,3358	<u>104,47</u> 3
345	КБ15-80-4 κ=1,15	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	0,9	<u>20822,34</u> 20135,77	<u>446,70</u> 190,32	18740	18122	<u>402</u> 171	<u>174,0042</u> 1,5782	<u>156,6</u> 1,42
346	& С111- 1807-1 варіант 4	Сайдинг ПВХ	м2	106,2	<u>704,05</u> -	- -	74770	-	- -	- -	- -
347	С1555-305 варіант 1	Профіль напрямний	м	360	<u>80,19</u> -	- -	28868	-	- -	- -	- -
348	С1555-303 варіант 1	Дюбель фасадний 10x120	100шт	7,2	<u>617,06</u> -	- -	4443	-	- -	- -	- -
349	С1555-305 варіант 4	Стартовий профіль пластик	м	30	<u>116,10</u> -	- -	3483	-	- -	- -	- -
350	С1555-305 варіант 3	J-профіль пластик	м	33	<u>157,57</u> -	- -	5200	-	- -	- -	- -
351	С1555-305 варіант 5	Кутова рейка (внутр., зовн) пластик	м	58	<u>243,79</u> -	- -	14140	-	- -	- -	- -
352	С1555-305 варіант 6	Карнизна планка (декорна) пластик	м	33	<u>157,57</u> -	- -	5200	-	- -	- -	- -
353	С113-1878 варіант 6	Самонаріз, шт	шт	3600	<u>5,70</u> -	- -	20520	-	- -	- -	- -
354	КБ15-80-6 κ=1,15	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю з риштувань	100 м2	0,099	<u>20398,95</u> 20262,28	- -	2019	2006	- -	<u>183,0708</u> -	<u>18,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	& C111-1807-1 варіант 5	Фасадна ПВХ панель (опорядження відкосів)	м2	10,89	<u>528,14</u>	-	5751	-	-	-	-
356	C113-140 варіант 10	Планка примикання	м	13	<u>272,96</u>	-	3548	-	-	-	-
357	C113-1878 варіант 6	Самонаріз, шт	шт	158	<u>5,70</u>	-	901	-	-	-	-
358	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,09	<u>5735,06</u>	<u>12,52</u>	516	448	<u>1</u>	<u>49,5240</u>	<u>4,46</u>
		Металевий відливів 350мм	м	9	<u>4982,11</u>	<u>11,36</u>			<u>1</u>	<u>0,1102</u>	<u>0,01</u>
359	C113-140 варіант 14	Самонаріз, шт	шт	27	<u>292,73</u>	-	2635	-	-	-	-
360	C113-1878 варіант 6	Самонаріз, шт	шт	27	<u>5,70</u>	-	154	-	-	-	-
361	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів з землі та риштувань (цоколь)	100м2	0,21	<u>1253,28</u>	<u>175,15</u>	263	206	<u>37</u>	<u>10,0080</u>	<u>2,1</u>
		Грунтовка глибокого проникнення	л	3,381	<u>981,08</u>	<u>61,17</u>			<u>13</u>	<u>0,5658</u>	<u>0,12</u>
362	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,2	<u>68,54</u>	-	288	-	-	-	-
363	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,21	<u>34735,80</u>	<u>67,80</u>	7295	7266	<u>14</u>	<u>323,7066</u>	<u>67,98</u>
		Грунтовка глибокого проникнення	л	4,2	<u>34597,76</u>	<u>59,41</u>			<u>12</u>	<u>0,5208</u>	<u>0,11</u>
364	C111-1624-2 варіант 1	Пластимасові хрестики для укладання плитки	шт	89,04	<u>1,76</u>	-	157	-	-	-	-
365	C111-1851 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	21,21	<u>630,37</u>	-	13370	-	-	-	-
366	C111-256 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	136,5	<u>24,24</u>	-	3309	-	-	-	-
367	C111-2000-1 варіант 2	Кольоровий шов	кг	8,526	<u>106,88</u>	-	911	-	-	-	-
368	C111-2001-1 варіант 1	Герметик силіконовий (для стиків)	шт	18	<u>506,70</u>	-	9121	-	-	-	-
369	& C111-196-11-Ю варіант 6	Разом прями витрати по розділу 4					256921	57217	<u>2156</u>		<u>529,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					256921		838		7,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197548				
		всього заробітна плата, грн.					58055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					31161 64,33 11035 288082				
		Всього по розділу 4					288082				
		Розділ 5. СИСТЕМА ОРГАНІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ (частково)									
370	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	2,22	<u>1959,91</u> 1959,91	-	4351	4351	-	<u>20,9280</u>	<u>46,46</u>
371	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,22	<u>7182,63</u> 7182,63	-	15945	15945	-	<u>66,4320</u>	<u>147,48</u>
372	C130-1156 варіант 11	Воронка діам. 100мм (пластик)	шт	20	<u>376,17</u> -	-	7523	-	-	-	-
373	C130-641 варіант 3	Труба діам. 100мм (пластик)	м	222	<u>145,27</u> -	-	32250	-	-	-	-
374	C113-1472 варіант 10	Коліно 60град (пластик)	шт	178	<u>209,51</u> -	-	37293	-	-	-	-
375	C113-1885 варіант 3	Кронштейн труби діам. 100мм	шт	148	<u>99,74</u> -	-	14762	-	-	-	-
376	& C111-196-11-Ю варіант 7	Герметик силіконовий	шт	8	<u>506,70</u> -	-	4054	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					116178	20296	-		<u>193,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					116178 95882 20296 11107 23,28 3991 127285				
		Всього по розділу 5					127285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. ВИМОЩЕННЯ									
377	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,52	<u>12637,28</u> 10928,79	<u>1708,49</u> 549,32	6571	5683	<u>888</u> 286	<u>122,4240</u> 4,6800	<u>63,66</u> 2,43
378	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонної стяжки товщ. 100мм)	1 м3	2,4	<u>3440,50</u> 1023,43	<u>2417,07</u> 850,18	8257	2456	<u>5801</u> 2040	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>25,06</u> 18,8
379	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (446м2 товщ. 7см)	100м3	0,3122	<u>32726,38</u> 32726,38	-	10217	10217	-	<u>366,6000</u> -	<u>114,45</u> -
380	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ (470м2 товщ. 20см)	100м3	0,94	<u>9726,38</u> 2776,65	<u>6949,73</u> 1417,16	9143	2610	<u>6533</u> 1332	<u>31,1040</u> 10,3249	<u>29,24</u> 9,71
381	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	4,7	<u>1775,07</u> 1618,62	<u>18,09</u> 16,40	8343	7608	<u>85</u> 77	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>72,87</u> 0,75
382	& C111-1720-3	Шиповидна мембрана	м2	517	<u>82,09</u> -	-	42441	-	-	-	-
383	& C111-196-11-Ю	Клей герметик для стиків гідроізоляції	шт	38	<u>424,24</u> -	-	16121	-	-	-	-
384	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,47	<u>236448,10</u> 2867,90	<u>8921,25</u> 1881,79	111131	1348	<u>4193</u> 884	<u>31,2000</u> 13,6652	<u>14,66</u> 6,42
385	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] (товщиною 100мм)	100м2	4,7	<u>67633,08</u> 669,78	<u>5381,68</u> 1421,00	317875	3148	<u>25294</u> 6679	<u>7,1520</u> 10,4796	<u>33,61</u> 49,25
386	KP18-23-4	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	-4,7	<u>19180,72</u> -	<u>156,37</u> 26,69	-90149	-	<u>-735</u> -125	<u>-</u> 0,2340	<u>-</u> -1,1
387	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (470м2 товщ. 5см)	100м3	0,235	<u>307559,93</u> 2867,90	<u>8955,86</u> 1609,32	72277	674	<u>2105</u> 378	<u>31,2000</u> 11,6207	<u>7,33</u> 2,73
388	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (470м2 товщ. 100мм)	100м2	4,7	<u>7720,20</u> 7488,71	<u>185,55</u> 162,57	36285	35197	<u>872</u> 764	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>359,04</u> 6,7
389	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	4,7	<u>4560,06</u> 3783,17	<u>776,89</u> 680,66	21432	17781	<u>3651</u> 3199	<u>38,5920</u> 5,9674	<u>181,38</u> 28,05
390	KP20-15-3	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В10	100м3	0,4794	<u>543016,30</u> 46219,72	<u>5175,55</u> 3705,55	260322	22158	<u>2481</u> 1776	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>248,21</u> 18,12
391	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	4,7	<u>254,81</u> 254,81	-	1198	1198	-	<u>2,4720</u> -	<u>11,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	C111-1586 варіант 1	Сітка армувальна 100x100x2	м2	493,5	<u>162,95</u>	-	80416	-	-	-	-
393	C113-2085 варіант 1	Фіксатор арматури	шт	1800	<u>2,93</u>	-	5274	-	-	-	-
394	КБ27-65-4 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,47	<u>351993,47</u> 156914,87	<u>13821,16</u> 6239,53	165437	73750	<u>6496</u> 2933	<u>1468,1406</u> 62,8304	<u>690,03</u> 29,53
395	C1426-11789 варіант 2	Бруківка	м2	492,09	<u>787,65</u>	-	387595	-	-	-	-
396	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	208	<u>203,21</u> 152,54	-	42268	31728	-	<u>1,5840</u>	<u>329,47</u>
397	КР20-15-4	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	100м3	0,10608	<u>594394,02</u> 46219,72	<u>5175,55</u> 3705,55	63053	4903	<u>549</u> 393	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>54,92</u> 4,01
398	& C1416-8684-1 варіант 1	Поребрик	шт	208	<u>234,57</u>	-	48791	-	-	-	-
399	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,52	<u>18209,10</u> 14689,55	<u>923,33</u> 266,65	9469	7639	<u>480</u> 139	<u>151,2360</u> 1,8744	<u>78,64</u> 0,97
400	КР20-15-4	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	100м3	0,03068	<u>594394,02</u> 46219,72	<u>5175,55</u> 3705,55	18236	1418	<u>159</u> 114	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>15,88</u> 1,16
401	& C1416-8684-1 варіант 5	Бордюр	шт	52	<u>878,87</u>	-	45701	-	-	-	-
402	КР18-30-1	Установлення бетонних відливів на бетонну основу	м	37	<u>203,21</u> 152,54	-	7519	5644	-	<u>1,5840</u>	<u>58,61</u>
403	КР20-15-4	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	100м3	0,01887	<u>594394,02</u> 46219,72	<u>5175,55</u> 3705,55	11216	872	<u>98</u> 70	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>9,77</u> 0,71
404	& C1416-8684-1 варіант 2	Відлив бетонний	шт	37	<u>267,31</u>	-	9890	-	-	-	-
405	C111-1907 варіант 1	Алмазний диск	шт	2	<u>1241,19</u>	-	2482	-	-	-	-
406	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	282,2646	<u>174,61</u> 8	-	49286	49286	-	<u>1,9560</u>	<u>552,11</u>
407	C311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	282,2646	<u>144,29</u> 8	<u>144,29</u> 19,71	40728	-	<u>40728</u> 5563	- 0,1610	- 45,44
		Разом прямі витрати по розділу 6					1818825	285318	<u>99678</u> 26502		<u>2950,56</u> 223,68
		Разом будівельні роботи, грн.					1818825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1433829 311820 180095 389,52 66815 1998920				
		Всього по розділу 6					1998920				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11773029 11773029 7888686 3758527 2056825 4305,86 738553 13829854	3703226	181117 55301		35402,25 460,3
		Всього по кошторису					13829854				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					40168,41 4497080				

Проектна організація

Керівник ФОП Сазонова А.О.

Анна САЗОНОВА

Замовник:
Директор

Василь КАРМАНЕНКО

Головний інженер
проекту

Віталій ЧОРНЕНЬКИЙ

Кошторисник
Жанна СТІЛЕЦЬ

Відомість обсягів робіт

Ремонтно-реставраційні роботи фасаду і вимощення, та розробка заходів з енергозбереження
Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету" за адресою: Полтавська область, м. Полтава, просп. Віталія Грицаєнка, 10 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний договір №24/2024 від 06.11.2024")

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтно-реставраційні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. ЗОВНІШНІ СТІНИ</u>			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	2769	
2	(Демонтаж) Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,04 т (кондиціонерів)	шт	7	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (відливів шир. 200мм)	м	689	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (металевих покровок з оголовків стовпів)	м	20	
5	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	м	4	
6	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (балкон)	м2	6	
7	Розбирання цементних покриттів підлог (бетонної стяжки балкону)	м2	6	
8	Розчищення поверхонь оштукатурених профільованих складних, фарбування клейове (пам'ятників)	м2	6	
9	Полірування гранітних поверхонь (цоколь) (відмивання, очистка швів та замонолічення швів клеєм морозостійким)	м2	36	
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та піластр, площа відбивання в одному місці до 1 м2 (частково з колон та стовпів)	м2	50,4	
11	Очищення вручну складних фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань (колон та стовпів)	м2	21,6	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (частково)	м2	588,7	
13	Очищення вручну складних фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з драбин	м2	1093,3	
14	Перетирання штукатурки фасадів з рустами з землі та риштувань	м2	59	
15	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (частково фасадних візерунків та орнаментів)	м	34,2	

1	2	3	4	5
16	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм (частково карнизів)	м	255	
17	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (частково молдингів)	м	255	
18	Розбирання кронштейнів та модильонів з найбільшим виміром до 500 мм (частково кронштейнів)	виріб	44	
19	Розбирання масок-замків висотою до 500 мм (частково замків)	виріб	25	
20	Розбирання гірлянд довжиною по огинанню до 1000 мм (частково)	виріб	7	
21	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм (частково карнизів)	м	255	
22	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (частково молдингів)	м	255	
23	Улаштування гіпсових кронштейнів та модильонів з найбільшим виміром до 500 мм	виріб	44	
24	Улаштування гіпсових масок-замків висотою до 500 мм	виріб	25	
25	Улаштування гіпсових гірлянд довжиною по огинанню до 1000 мм	виріб	7	
26	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (частково фасадних візерунків та орнаментів)	м	34,2	
27	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	149	
28	Ремонт погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм (карнизи висотою 250мм)	м	596	
29	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	149	
30	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	149	
31	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	149	
32	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	149	
33	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	101,32	
34	Ремонт погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (молдинги висотою 170мм)	м	596	
35	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	101,32	
36	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	101,32	
37	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	101,32	
38	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	101,32	
39	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань (по 0,3м2 104шт.)	м2	31,2	
40	Ремонт кронштейнів та модильонів з найбільшим виміром до 500 мм (частково кронштейнів)	виріб	104	
41	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	31,2	
42	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	31,2	
43	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	31,2	
44	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	31,2	
45	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань (по 0,3м2 60шт.)	м2	18	
46	Ремонт масок-замків висотою до 500 мм (частково замків)	виріб	60	
47	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	18	

1	2	3	4	5
48	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	18	
49	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	18	
50	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	18	
51	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань (по 0,3м2 17шт.)	м2	5,1	
52	Ремонт гірлянд довжиною по огинанню до 1000 мм	виріб	17	
53	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	5,1	
54	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	5,1	
55	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	5,1	
56	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	5,1	
57	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	15,9	
58	Ремонт погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (візерунків та орнаментів)	м	79,9	
59	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	15,9	
60	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	15,9	
61	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	15,9	
62	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	15,9	
63	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань (колон та стовпів)	м2	72	
64	Високоякісне штукатурення колон та стовпів по сітці без улаштування каркасу	м2	50,4	
65	Ґотування цементного розчину вручну	м3	1,8396	
66	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	72	
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	72	
68	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	72	
69	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	72	
70	Високоякісне водоемульсійне фарбування стін по штукатурці (пам'ятників 2шт)	м2	6	
71	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань (4 фасади)	м2	1682	
72	Високоякісне штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (частково)	м2	588,7	
73	Ґотування цементного розчину вручну	м3	21,48755	
74	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	м2	1682	
75	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	1682	
76	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	1682	
77	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3160	
78	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	1682	
79	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	1682	
80	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань (110м x 10шт x 0,05м)	м2	59	
81	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	59	
82	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	59	
83	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	59	

1	2	3	4	5
84	Облицювання поверхонь лінійними полірованими фасонними каменями гранітними при кількості каменів в 1 м2 до 3 (гранітний відлив полірований 47м.п. шириною 10см)	м2	4,7	
85	Ґрунтування простих фасадів з землі та риштувань (цоколь два фасади)	м2	35	
86	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	35	
87	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (металевих відливів 200мм)	м	689	
88	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів (оголовки стовпів)	м	20	
89	Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,04 т (кондиціонерів раніше демонтованих)	шт	7	
90	Ґрунтування підлог	м2	6	
91	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (надання ухилу покриття на балконі середньою товщ. 3см)	м2	6	
92	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	6	
93	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,2448	
94	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (на балконі)	м2	6	
95	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (балконне огороження)	т	0,01096	
96	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01096	
97	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,5024	
98	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,5024	
99	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,5024	
	<u>Розділ 2. ВІКОННИ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ (частково)</u>			
100	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 мм (частково віконного обрамлення 28шт.)	м	252	
101	Розбирання металевих віконних ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг (довж. 1,6м - 35шт.)	м	56	
102	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2 (зовнішніх відкосів)	м2	156,6	
103	Знімання засклених віконних рам	м2	297,35	
104	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	69	
105	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	95	
106	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	31,75	
107	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	265,6	
108	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм (частково віконного обрамлення 28шт., 1шт. = 9м.п.)	м	252	

1	2	3	4	5
109	Ремонт кронштейнів та модильонів з найбільшим виміром до 500 мм (віконного обрамлення)	виріб	43	
110	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	95	
111	Ґрунтування простих фасадів з землі та риштувань (відкоси зовнішні)	м2	177,2	
112	Високоякісне штукатурення колон та стовпів по сітці без улаштування каркасу (відкоси зовнішні)	м2	123,6	
113	Ґотування цементного розчину вручну	м3	4,5114	
114	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	м2	123,6	
115	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	123,6	
116	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	123,6	
117	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	123,6	
118	Високоякісне штукатурення колон та стовпів по сітці без улаштування каркасу (де немає заміни вікон (локально))	м2	33	
119	Ґотування цементного розчину вручну	м3	1,2045	
120	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	м2	33	
121	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	33	
122	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	33	
123	Ґрунтування внутрішніх укосів	м2	346,2	
124	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	33	
125	Високоякісне штукатурення по сітці без улаштування каркасу (де немає заміни вікон)	м2	53,6	
126	Ґотування цементного розчину вручну	м3	1,9564	
127	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	м2	53,6	
128	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	53,6	
129	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	53,6	
130	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	53,6	
131	Ґрунтування внутрішніх укосів	м2	346,2	
132	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	346,2	
133	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	м2	346,2	
134	Ґрунтування внутрішніх укосів	м2	346,2	
135	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	346,2	
136	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (металевих ґрат раніше демонтованих)	м2	48,65	
137	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	48,65	
138	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	48,65	
139	Установлення металевих ґрат (раніше демонтованих)	т	3,36	
140	Знімання дверних полотен	м2	33	
141	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
142	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	33	
143	Ґрунтування простих фасадів з землі та риштувань (відкоси зовнішні)	м2	8,4	

1	2	3	4	5
144	Високоякісне штукатурення колон та стовпів по сітці без улаштування каркасу (відкоси зовнішні дверні)	м2	8,4	
145	Готування цементного розчину вручну	м3	0,3066	
146	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	м2	8,4	
147	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	8,4	
148	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	8,4	
149	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	8,4	
150	Ґрунтування простих фасадів з землі та риштувань (відкоси внутрішні)	м2	23,5	
151	Високоякісне штукатурення колон та стовпів по сітці без улаштування каркасу (відкоси внутрішні дверні)	м2	23,5	
152	Готування цементного розчину вручну	м3	0,85775	
153	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	м2	23,5	
154	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	23,5	
155	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	23,5	
156	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	23,5	
157	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 3. НАВІСИ, ПЛОЩАДКИ</u>	м	67	
158	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю неоцинкованою по повсті (профнастил)	м2	33	
159	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (сходи, площадки)	м2	18	
160	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (сходи, площадки)	м3	3,2	
161	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (профнастил)	м2	56	
162	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	50	
163	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін (дерев'яних конструкцій другий поверх)	м2	72	
164	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,0151	
165	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,0151	
166	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	46,2	
167	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	46,2	
168	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	46,2	
169	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	56	
170	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	75	
171	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	м2	43	
172	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5	
173	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5	
174	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	5	
175	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (оголовки, сходи, площадки)	м3	3,2	
176	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	м3	3,264	

1	2	3	4	5
177	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (сходи, площадки)	м2	8	
178	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	65	
179	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	15	
180	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	м3	0,765	
181	Ґрунтування складних фасадів з землі та риштувань (оголовки та площадки)	м2	28	
182	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (оголовки та площадки)	м2	28	
<u>Розділ 4. ПРИБУДОВА (фасад)</u>				
183	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21	
184	(Демонтаж) опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	м2	90	
185	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін (дерев'яних конструкцій другий поверх)	м2	90	
186	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	м2	90	
187	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю з риштувань	м2	9,9	
188	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	9	
189	Ґрунтування простих фасадів з землі та риштувань (цоколь)	м2	21	
190	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	21	
<u>Розділ 5. СИСТЕМА ОРГАНІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ (частково)</u>				
191	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	222	
192	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	222	
<u>Розділ 6. ВИМОЩЕННЯ</u>				
193	Розбирання бортових каменів	м	52	
194	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонної стяжки товщ. 100мм)	м3	2,4	
195	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (446м2 товщ. 7см)	м3	31,22	
196	Розбирання щебених покриттів та основ (470м2 товщ. 20см)	м3	94	
197	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	470	
198	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	47	
199	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] (товщиною 100мм)	м2	470	
200	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	-470	
201	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (470м2 товщ. 5см)	м3	23,5	
202	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (470м2 товщ. 100мм)	м2	470	
203	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	470	

1	2	3	4	5
204	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В10	м3	47,94	
205	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	470	
206	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	470	
207	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	208	
208	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	м3	10,608	
209	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	52	
210	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	м3	3,068	
211	Установлення бетонних відливів на бетонну основу	м	37	
212	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	м3	1,887	
213	Навантаження сміття вручну	т	282,26468	
214	Перевезення сміття до 10 км	т	282,26468	

Замовник:
Директор



Василь КАРМАНЕНКО

Проектна організація
Керівник ФОП Сазонова А.О.

Анна САЗОНОВА

Головний інженер
проєкту



Віталій ЧОРНЕНЬКИЙ

**Відокремлений структурний
підрозділ "Фаховий коледж
управління, економіки і права
Полтавського державного
аграрного університету"**

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ

**Ремонтно-реставраційні роботи фасаду і вимощення, та розробка заходів з енергозбереження
Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж управління, економіки і права
Полтавського державного аграрного університету" за адресою: Полтавська область, м. Полтава,
просп. Віталія Грицаєнка, 10 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний договір №24/2024
від 06.11.2024")**

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Блоки віконні металопластикові енергоефективні прямокутні	м2	7684,86
2	Труба 40мм	м	867,89
3	Блоки віконні металопластикові енергоефективні арочні (вітражне із дверним блоком)	м2	7684,86
4	Блоки віконні металопластикові енергоефективні арочні	м2	7684,86
5	Віконне обрамлення (комплект)	шт	5841,48
6	Гірлянди з пінопласта підвищеної щільності	шт	1553,59
7	Металева труба 40х40	м	867,89
8	Металева труба 50х50	м	1077,44
9	Блоки віконні металопластикові енергоефективні прямокутні	м2	7684,86
10	Металеві відливи 200мм	м	352,92
11	Дерев'яні деталі рихтувань	м3	17054,38
12	Труба діам. 100мм (пластик)	м	174,32
13	Металеві оголовки стовпів	м	1760,39
14	Блоки дверні (дерево + склопакет)	м2	8727,08
15	Блоки дверні металопластикові енергоефективні	м2	7205,23
16	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	816,6
17	Дошки підвіконні пластикові 700 мм	м	1376,83
18	Металевий відливів 350мм	м	351,28
19	Планка карнизна	м	371,98
20	Самонаріз покрівельний, шт	шт	6,84
21	Коліно 60град (пластик)	шт	251,41
22	Клини дерев'яні 50х100х400 мм	м3	16039,18
23	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	16039,18
24	Планка лобова	м	353,87
25	Планка примикання	м	327,55
26	Фреон (для підключення кондиціонерів)	шт	1257,41
27	Фасадні візерунки та орнаменти з пінопласта підвищеної щільності	м	963,46
28	Молдинг з пінопласта підвищеної щільності	м	887,57
29	Замки з пінопласта підвищеної щільності	шт	691,81
30	Кронштейн з пінопласта підвищеної щільності	шт	2287,01
31	Кронштейн труби діам. 100мм	шт	119,69
32	Самонаріз, шт	шт	6,84
33	Карниз з пінопласта підвищеної щільності	м	2058,98
34	Фіксатор арматури	шт	3,52
35	Очіс льняний	т	50521,55
36	Бруківка	м2	945,18
37	Дюбель фасадний 10х120	100шт	740,47

ПОГОДЖЕНО

38	Пропан-бутан технічний	МЗ	96,66
39	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	МЗ	4027,08
40	Пісок природний, рядовий	МЗ	2446,01
41	Бруківка	М2	1287,01
42	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	МЗ	4560,65
43	Профіль напрямний	М	96,23
44	Дюбель-шурупи 100х10мм	ШТ	70,37
45	Клей для приклеювання гіпсокартонних плит	КГ	16,38
46	Піна монтажна	ШТ	513,95
47	Піна клей	ШТ	494,3
48	Стартовий профіль пластик	М	139,32
49	J-профіль пластик	М	189,08
50	Карнизна планка (декорна) пластик	М	189,08
51	Кутова рейка (внутр., зовн) пластик	М	292,55
52	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	Т	466998,32
53	Ксилол нафтовий, марка А	Т	40885,6
54	Відлив бетонний	ШТ	320,77
55	Поребрик	ШТ	281,48
56	Вода	МЗ	105,97
57	Воронка діам. 100мм (пластик)	ШТ	451,4
58	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	Т	140083,38
59	Карборунд	КГ	152,5
60	Проребрик	ШТ	210,76
61	Пісок природний, збагачений	МЗ	2403,14
62	Пісок природний, збагачений	МЗ	2403,14
63	Гранітний відлив полірований	М2	2130,86
64	Гранвідсів	МЗ	2902,8
65	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	МЗ	3606,86
66	Бордюр	ШТ	1054,64
67	Гранвідсів	МЗ	2902,8
68	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	МЗ	3606,86
69	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	М2	56,96
70	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	Т	51719,86
71	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 оцинкована	М2	107,82
72	Скелітка армуюча (лугостійка)	М2	79,01
73	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	М2	278,68
74	Мило тверде господарське 72%	ШТ	37,49
75	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	Т	118256,81
76	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	Т	118360,34
77	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	Т	89882,83
78	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	Т	11225,78
79	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	Т	11225,78
80	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	Т	220524,12
81	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	Т	220524,12
82	Уайт-спірит	Т	248221,78
83	Скипидар живичний	Т	53948,87
84	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	Т	11225,78
85	Вугілля деревне, марка А	Т	116941,73
86	Герметик (стики примикання)	ШТ	608,04
87	Клей герметик для стиків гідроізоляції	ШТ	509,09
88	Герметик силіконовий (для стиків)	ШТ	608,04
89	Герметик силіконовий (місця примикання)	ШТ	608,04
90	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	Т	147173,3
91	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	Т	65322,41
92	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	Т	147173,3
93	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	Т	147173,3

ПОГОДЖЕНО



94	Герметик силіконовий	шт	608,04
95	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	71107,09
96	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	216714,98
97	Крейда природна мелена	т	1406,26
98	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон"	т	453946,6
99	Плитки керамічні для стін	м2	756,44
100	Гіпсові в'язучі Г-3	т	32094,26
101	Кисень технічний газоподібний	м3	19,43
102	Плитки керамічні для підлог (з насічками)	м2	817,64
103	Шліфкруги	шт	260,36
104	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	147136,13
105	Алмазний диск	шт	1489,43
106	Шпаклівка клейова	т	39616,06
107	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	136269,65
108	Кутик пластиковий армувальний (із сіткою)	м	27,86
109	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	147136,13
110	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2,11
111	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	29,09
112	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	16039,18
113	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	32,16
114	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	16039,18
115	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	16039,18
116	Клеюча суміш (морозостійка)	кг	379,02
117	Клеюча суміш для керамічної плитки (морозостійкий)	кг	379,02
118	Полицементна штукатурка армована	кг	27,65
119	Кольоровий шов	кг	128,26
120	Фарба водоемульсійна фасадна (атмосферостійка, морозостійка)	кг	330,86
121	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	82,25
122	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	525,56
123	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	298,25
124	Бензин розчинник	т	34979,02
125	Сітка армувальна 100x100x2	м2	195,54
126	Дрантя	кг	22,1
127	Папір шліфувальний	м2	485,23
128	Лак бітумний, марка БТ-123	т	214347,59
129	Сайдинг ПВХ	м2	844,86
130	Профнастил	м2	1138,22
131	Сталеві деталі риштувань	т	178778,35
132	Фасадна ПВХ панель (опорядження відкосів)	м2	633,77
133	Мастика Гермобутил	т	249579,79
134	Оліфа натуральна	кг	430,91
135	Порошок полірувальний	кг	57,6
136	Шиповидна мембрана	м2	98,51

Проектна організація
Керівник ФОП Сазонова А.О.

Анна САЗОНОВА

Головний інженер
проекту

Віталій ЧОРНЕНЬКИЙ

Кошторисник

Жанна СТІЛЕЦЬ

ПОГОДЖЕНО