

ПОГОДЖЕНО

(Замовник)

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»

Р.В. Лісовий

" " 202_ р.

Директор ПП «Галич центр»

А.Коляда

" " 202_ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА УСТАТКУВАННЯ

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

№ ч.ч.	Найменування матеріального ресурсу	Одиниця виміру	Відпускна ціна (без ПДВ), грн	Відпускна ціна (з ПДВ), грн
1	Склянка штукатурна	м2	31,3	37,56
2	Грунтовка Start Primer	кг	220,6	264,72
3	Галтель верхня	мп	75,3	90,36
4	Галтель нижня	мп	75,3	90,36
5	Дюбель	шт	1,5	1,80
6	Клей для гіпсокартону	кг	12,8	15,36
7	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	8	9,60
8	Дюбель	шт	1,5	1,80
9	Трійник редуційний 25/15/25	шт	18	21,60
10	Лоток IEK CLN10-100-100-3	м	275	330,00
11	Кришка потоку IEK CLP1K-100-1	м	125	150,00
12	Кронштейн K2	шт	650	780,00
13	Глибинне заземлення OBO Betterman комплект на 4,5 метрів	шт	4400	5280,00
14	Тримач полоси OBO Betterman 40мм M6 FT 5032245	шт	99,21	119,05
15	Шина зрівнювання потенціалів в ПВХ оболонці 9 підключень A03/1	шт	468	561,60
16	Стрічка водоблукующая A01/1	шт	446	535,20
17	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	341614,4	409937,28
18	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	79447,31	95336,77
19	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	165000	198000,00

20	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	165000	198000,00
21	Бура	т	87351,72	104822,06
22	Бязь сурова	10м2	358,6	430,32
23	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	165000	198000,00
24	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	165000	198000,00
25	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	9	10,80
26	Дюбелі 6x40 металеві	шт	1,5	1,80
27	Дюбелі 6x40мм пластмасові	шт	1,5	1,80
28	Підвіси в комплекті	шт	15	18,00
29	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	19	22,80
30	Тяга підвісу	шт	15,58	18,70
31	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	9,7	11,64
32	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	7,5	9,00
33	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	58	69,60
34	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	68	81,60
35	Стрічка армувальна для гіпсокартонних швів	м	5	6,00
36	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	95000	114000,00
37	Силіконовий герметик	л	387,09	464,51
38	Піна монтажна	л	250	300,00
39	Гіпсові в'язучі Г-3	т	13500	16200,00
40	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	15,17	18,20
41	Шпаклівка Safeboard	кг	298	357,60
42	Клей Thermaflex 474	л	542,05	650,46
43	Коробка розподільча вогнетривка Flamebox	шт	1152	1382,40
44	Піна монтажна	л	247,5	297,00
45	Вапно хлорне, марка А	т	11853,06	14223,67
46	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	127,72	153,26
47	Каніфоль соснова	т	316146,92	379376,30
48	Каболка	т	104355,81	125226,97
49	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	26750,96	32101,15
50	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	21834,43	26201,32
51	Кисень технічний газоподібний	м3	65	78,00
52	Клей Рідкі цвяхи	кг	180,89	217,07
53	Клей для лінолеуму	кг	289,3	347,16
54	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	155000	186000,00

55	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	155000	186000,00
56	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	155000	186000,00
57	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	9205,29	11046,35
58	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	43414,6	52097,52
59	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	48550,27	58260,32
60	Оліфа комбінована К-2	т	113541,35	136249,62
61	Оліфа комбінована К-3	т	125856,54	151027,85
62	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	140	168,00
63	Листи гіпсокартонні рентгенозахисні Knauf Safeboard 12,5 мм	м2	1920	2304,00
64	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	36900	44280,00
65	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	219513,14	263415,77
66	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	41800,86	50161,03
67	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	45302,65	54363,18
68	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	52167,52	62601,02
69	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	38040,02	45648,02
70	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	43740,19	52488,23
71	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	205,67	246,80
72	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	94,63	113,56
73	Ізоляція Пінофол	м2	140	168,00
74	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	87	104,40
75	Скоч-лента алюмінієва	шт	270	324,00
76	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	1543,34	1852,01
77	Гофротруба СТГ20-16-K41-100I	м	18	21,60
78	Труба гофрована жорстка 25мм СТР10-025-K41-060 ІЕК	м	50,7	60,84
79	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ-10 10А 1р ЕТІ	шт	180	216,00
80	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4800	5760,00
81	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	9946,3	11935,56
82	Самонаріз 3,5х9,5мм	шт	0,5	0,60

83	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	50030,14	60036,17
84	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	0,5	0,60
85	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	155000	186000,00
86	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	165000	198000,00
87	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	140000	168000,00
88	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	120000	144000,00
89	Електроди, діаметр 4 мм, марка E55	т	120000	144000,00
90	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	110000	132000,00
91	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	110000	132000,00
92	Вікна екрановане для приміщення МРТ	м2	95650	114780,00
93	Ацетилен газоподібний технічний	м3	75,6	90,72
94	Папір шліфувальний	м2	223,35	268,02
95	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	42,5	51,00
96	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	263,04	315,65
97	Акрилова фарба	кг	230,84	277,01
98	Клей гумовий N88-H	кг	163,96	196,75
99	Лак бітумний, марка БТ-123	т	109434,85	131321,82
100	Лак, марка 177	т	34356,92	41228,30
101	Оліфа натуральна	кг	220,46	264,55
102	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	554,73	665,68
103	Скотч-лента алюмінієва	м	7,12	8,54
104	Вологостійкий гіпсокартон	м2	148	177,60
105	Клоччя просочене	кг	49,12	58,94
106	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	170,37	204,44
107	Лінолеум антистатичний струмопровідний хімічностійкий	м2	1308	1569,60
108	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	39,45	47,34
109	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	48,41	58,09
110	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-300х100мм	шт	295	354,00
111	Фасадна решітка ФР-200х350мм	шт	538	645,60
112	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-200х400мм	шт	550	660,00
113	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	47,44	56,93

114	Сітка арм., діам.3 мм 100x100мм	м2	58,75	70,50
115	Сталь кругла	т	42264,72	50717,66
116	Сталь кутова	т	42500	51000,00
117	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	45562,5	54675,00
118	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	23,6	28,32
119	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	165000	198000,00
120	Гайка М16	шт	9,72	11,66
121	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	72000	86400,00
122	Тальк мелений, 1 сорт	т	11537,22	13844,66
123	Шпаклівка клейова	т	17949,42	21539,30
124	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	42,17	50,60
125	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	57,5	69,00
126	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	129,75	155,70
127	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	14,5	17,40
128	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	2428,16	2913,79
129	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	9500	11400,00
130	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	9500	11400,00
131	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	9500	11400,00
132	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	9500	11400,00
133	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	8000	9600,00
134	Труба гофрована негорюча ПВХ д. 25мм, з протяжкою стійка до горіння Koros D 25/1425 K50D	м	18,71	22,45
135	Труба гофрована негорюча ПВХ д. 20мм, з протяжкою стійка до горіння Koros D 20/1420 K50D	м	15	18,00
136	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	97,22	116,66
137	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	144,34	173,21
138	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	263,79	316,55
139	Шайба М16	шт	5	6,00

140	Труба гофрована ПНД д. 62/75мм 121975А ДКС	м	37,52	45,02
141	Труба гофрована ПВХ д. 31/40мм 91940 ДКС	м	31,13	37,36
142	Труба гофрована ПВХ д. 16мм 91516 ДКС	м	18	21,60
143	Труби каналізаційні WAVIN 50мм	м	134	160,80
144	Короб 10х7мм СКК10-010-007	м	36	43,20
145	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	38	45,60
146	PPR кріплення труби, подвійна опора діам. 20мм	шт	12,5	15,00
147	PPR кріплення труби, подвійна опора діам. 25мм	шт	15	18,00
148	PPR муфта діам.25х3/4" різба зовнішня KAN-Therm	шт	163,5	196,20
149	Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ E-28" товщиною 9 мм	м	28,98	34,78
150	Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ E-22" товщиною 9 мм	м	27,45	32,94
151	Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 6,35 мм товщиною 13 мм	м	33	39,60
152	Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 12 мм товщиною 13 мм	м	36	43,20
153	Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 9,52 мм товщиною 13 мм	м	35	42,00
154	Утеплювач LAMELLA MAT-50	м2	362,5	435,00
155	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 15мм товщиною 9мм.	м	20,8	24,96
156	Шпилька М16	м	170	204,00
157	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	608,33	730,00
158	Акумулятор 7Ам/год	шт	1250	1500,00
159	Металеві конструкції	т	55416,05	66499,26
160	Металоконструкції індивідуальні	т	66800,53	80160,64
161	Коліно 90 ф50мм	шт	37,92	45,50
162	Коліно 45 ф50мм	шт	38	45,60
163	Трійник 45 ф110*50мм	шт	134	160,80
164	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	427,15	512,58
165	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	34700	41640,00
166	Двері металопластикові	м2	6800	8160,00
167	Двері екрановані рентенозахисні Pb=2.0	м2	50587	60704,40

168	Дюбель монтажний	шт	9	10,80
169	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	165000	198000,00
170	Заглушка з оцинкованої сталі 250x100	шт	220	264,00
171	Шумоглушник ШК 400x150 L=1000мм	шт	2183,5	2620,20
172	Шумоглушник ШК 400x150 L=600мм	шт	1950	2340,00
173	Спліт кондиціонер настінного типу SRK35ZSX-S/SRC35ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries	шт	79859,38	95831,26
174	Спліт кондиціонер настінного типу SRK50ZSX-S/SRC50ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries	шт	91421,88	109706,26
175	Різьба сталева, приварна Ду20	шт	41	49,20
176	Клапан жалюзійний 200x200 зі сервоприводом	шт	7830	9396,00
177	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	10476,51	12571,81
178	Дросель-клапан 150x100.	шт	403,34	484,01
179	Радіатор секційний біметалевий h=500	шт	445,84	535,01
180	Хомут із шурупом діам.20мм	шт	15	18,00
181	Хомут із шурупом діам.25мм	шт	20	24,00
182	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	822,3	986,76
183	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	855,88	1027,06
184	Дверцята ревізійні Вентс 600x300мм	шт	1100	1320,00
185	Дверцята ревізійні Вентс 600x800мм	шт	2200	2640,00
186	Короб канал ПВХ , білий 200x60мм 01400 DKC код 01789	м	1125	1350,00
187	Заглушка для короб каналу 200x60 мм DKC код 00881	шт	390	468,00
188	Трійник для короб каналу 200x60 мм DKC код 01764	шт	1944	2332,80
189	Перегородка для короба універсальна ПВХ DKC код 01415	м	58	69,60
190	Накладка на стик профіля DKC код 00833	шт	12,4	14,88

191	Короб канал ПВХ , білий 25х30мм код. 00323	м	110	132,00
192	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х16мм	м	416,6	499,92
193	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х50мм	м	1394	1672,80
194	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	м	35,2	42,24
195	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	м	48,9	58,68
196	Кабель ВВГнгд 2х1,5 мм2	м	20	24,00
197	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2	м	70,84	85,01
198	Провід ПСВВнг 4х0,22	м	13,8	16,56
199	Муфта діам. 15мм	шт.	9	10,80
200	Коліно 90грд. діам. 15мм	шт.	10	12,00
201	Коліно 90грд. діам. 25мм	шт.	14	16,80
202	Трійник перехідний діам. 25х20х25мм	шт.	29	34,80
203	Муфта діам. 25мм	шт.	12,3	14,76
204	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	36285,53	43542,64
205	Сталь полосова	т	42692,67	51231,20
206	Сталь кутова 32х32 мм	т	32501,66	39001,99
207	Втулки ущільнювальні	шт	16,29	19,55
208	Сталь полосова нержавіюча 25х4 мм	м п	420	504,00
209	Сталь полосова оцинкована 40х4 мм	м п	168	201,60
210	Пристрій "Джміль-1"	шт	1056	1267,20
211	Сповіслювач пожежний ручний безадресний СПР	шт	755	906,00
212	Модуль розширення МРЛ-2.1	шт	870	1044,00
213	Сповіслювач пожежний димовий СПДЗ	шт	1050	1260,00
214	Карборунд	кг	59,12	70,94
215	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	155000	186000,00
216	Лак БТ-577	т	30643,33	36772,00
217	Коліно з оцинкованої сталі 200х150-200х150, а=90грд	шт	491	589,20
218	Коліно з оцинкованої сталі перехідне 400х150-200х150, а=90грд	шт	756	907,20
219	Перехід з оцинкованої сталі 150х150-150х100 L=300	шт	446	535,20
220	Перехід з оцинкованої сталі 150х150-200х100 L=150	шт	486	583,20
221	Перехід з оцинкованої сталі 200х200-діам.160, L=300	шт	523	627,60
222	Перехід з оцинкованої сталі 200х350-200х200, L=200	шт	619	742,80

223	Перехід з оцинкованої сталі 400х150-діам.160, L=300	шт	500	600,00
224	Трійник з оцинкованої сталі 200х150-150х150-150х150	шт	846	1015,20
225	Коліно з оцинкованої сталі 100х150-100х150, а=90грд	шт	446	535,20
226	Коліно з оцинкованої сталі 150х150-150х150, а=90грд	шт	489	586,80
227	Коліно з оцинкованої сталі 250х100-250х100, а=45грд	шт	542	650,40
228	Коліно з оцинкованої сталі перехідне 200х150-150х150, а=90грд	шт	525	630,00
229	Коліно з оцинкованої сталі перехідне 400х150-300х150, а=90грд	шт	688	825,60
230	Перехід з оцинкованої сталі 250х100-150х100 L=300	шт	555	666,00
231	Перехід з оцинкованої сталі 250х100-150х150 L=150	шт	555	666,00
232	Перехід з оцинкованої сталі 300х150-діам.200 L=300	шт	591	709,20
233	Перехід з оцинкованої сталі 400х150-250х150 L=200	шт	645	774,00
234	Перехід з оцинкованої сталі 400х150-діам.200 L=300	шт	640	768,00
235	Трійник з оцинкованої сталі 250х100- 150х100-150х100	шт	745	894,00
236	Трійник з оцинкованої сталі 400х150- 200х150-150х150	шт	1210	1452,00
237	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	7500	9000,00
238	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2749,27	3299,12
239	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1893,18	2271,82
240	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2300	2760,00
241	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2500	3000,00
242	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1726,63	2071,96
243	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	2450	2940,00
244	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2500	3000,00

245	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2500	3000,00
246	Прилад пожежний контрольно-приймальний Тірас 4.1 П	шт	9500	11400,00
247	Коробка розгалужувальна КМ-2	шт	75	90,00
248	Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В	шт	450	540,00
249	Коробка монтажна	шт	6	7,20
250	Коробка установочна діам. 65x40 КМ40002	шт	10	12,00
251	Розетка штепсельна з заземляючим контактом, одинарна для внутр установки 220В, 16А, з кришкою та шторками IP44 Asfora EPH3100321	шт	134	160,80
252	Розетка з заземленням біла Asfora Schneider Electric EPH2900121	шт	97	116,40
253	Вимикач двоклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora	шт	139,17	167,00
254	Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora	шт	119	142,80
255	Рамка вертикальна для установки вимикачів /на два вимикача/	шт	55	66,00
256	Рамка для встановлення розеток на 4-и позиції	шт	147	176,40
257	Коробка розподільча з кришкою ПВХ	шт	89,17	107,00
258	Розетка подвійна вмонтованого монтажу EPH9900121 Schneider Electric	шт	134,17	161,00
259	Щит для монтажу на стіну ЩО	шт	16560	19872,00
260	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	221589,04	265906,85
261	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	380048,77	456058,52
262	Шпилька М 8мм, L=1м CLW10-TM-08-1	шт	56,76	68,11
263	Лоток перфорований 80x300x3000 мм CLP10-080-300-3	м	537	644,40
264	Поворот горизонтальний 90 рад. 80x300 CLP2P-080-300	шт	628	753,60
265	Швелер шириною 0,3м VV300	шт	129	154,80
266	Лоток сітчастий шириною 200мм висотою 80мм FC8020 DKC	м	210	252,00

267	Профіль, переклада для лотка 41*21mm. І- 3m FPL2130 DKC	шт	546	655,20
268	Комплект зєднювальний КС М6х10. CLP1M-CS-6-10-1	шт	4,7	5,64
269	Кріплення для гофротруби	шт	2	2,40
270	Заглушка з оцинкованої сталі 200х100	шт	200	240,00
271	Коліно з оцинкованої сталі 150х100-150х100, а=90грд	шт	446	535,20
272	Заглушка з оцинкованої сталі 150х100	шт	157	188,40
273	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	696,22	835,46
274	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	135,03	162,04
275	Бірка маркувальна	100шт	122,67	147,20
276	Втулка В54, В59	100шт	94,62	113,54
277	Утримувач К188	100шт	789,52	947,42
278	Дюбелі У658, У661	100шт	405,09	486,11
279	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	915,2	1098,24
280	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	914,23	1097,08
281	Заглушка У467, У469	100шт	66,44	79,73
282	Кабель силовий FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30-3х1.5	м	46	55,20
283	Кабель ВВГнгд 5х1,5	м	49,2	59,04
284	Кабель ПВ3-LS 1х25мм	м	127,5	153,00
285	Кабель ПВ3-LS 1х2.5мм	м	14,4	17,28
286	Кабель ПВ3-LS 1х6мм	м	35,7	42,84
287	Кабель КГнг 1х50мм	м	321,3	385,56
288	Кнопка К227	100шт	15,1	18,12
289	Стрічка армувальна	м	6	7,20
290	Стрічка монтажна ЛМ	100м	445,62	534,74
291	Стрічка монтажна,армовіана	м	6	7,20
292	Муфти поліетиленові	шт	19,75	23,70
293	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	13,04	15,65
294	Очіс льняний	т	25438,55	30526,26
295	Паронітові прокладки	100шт	950,9	1141,08
296	Патрони Д або К довгі	100шт	160,39	192,47
297	Патрони до пістолета Д-2	100шт	77,71	93,25
298	Патрубок У-477	100шт	1326,85	1592,22
299	Перемикач заземлювальна	шт	31,32	37,58
300	Полоски К-404	100шт	16,18	19,42
301	Пряжки К-405	100шт	40,54	48,65

302	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	226,12	271,34
303	Скоба будівельна К853	100шт	18,15	21,78
304	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	523,13	627,76
305	Скоби будівельні	кг	27,83	33,40
306	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	208,96	250,75
307	Трубка мідна ф6,35	м	145,5	174,60
308	Трубка мідна ф 12.7	м	325	390,00
309	Трубка мідна ф9.52мм	м	233,5	280,20
310	Труби полівінілхлоридні	т	148356,69	178028,03
311	Хомут Х25У1	100шт	358,45	430,14
312	Шпилька	комплект	41,14	49,37
313	Вазелін технічний	т	113450,1	136140,12
314	Клей БМК5	кг	331,75	398,10
315	Клей нітрогліфталевий	кг	185,74	222,89
316	Фарба емалева МО-1	т	112483,61	134980,33
317	Лак електроізолювальний N318	т	209045,07	250854,08
318	Моногідрат літію	кг	555,31	666,37
319	Пароніт	т	150085,26	180102,31
320	Припой ПОС-18	т	558498,74	670198,49
321	Припой для пайки мідних труб	уп	361,33	433,60
322	Пропан-бутан технічний	м3	43,3	51,96
323	Оповіщувач пожежний ОСЗ-12 "Вихід"	шт	890	1068,00
324	Світильник бактерицидний	шт	2450	2940,00
325	Світильник світлодіодний аварійний з акумуляторною батареєю ДПП06У	шт	7299,25	8759,10
326	Світильник "Не заходить"	шт	970	1164,00
327	Світильник "Радіаційна небезпека"	шт	1100	1320,00
328	Світильник ДВО 20У ЮпітерLED, 220В,36Вт,4320Лм ,4500К ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED	шт	1196	1435,20
329	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	258,93	310,72
330	Труба металопластикова PE RT ф26х3	м	115,84	139,01
331	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	65	78,00
332	Радіаторний набір універсальний 3/4" Royal Thermo	комплект	355	426,00
333	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	15	18,00

334	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	22	26,40
335	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	22	26,40
336	Кран кульовий ф15	шт	250	300,00
337	Вентиль запірний RLV-1, 3/4" Danfoss	шт	1340	1608,00
338	Терморегулятор (для однотрубних систем) RTR-G 3/4" Danfoss	шт	1983,89	2380,67
339	Термостат RTR 7000 Danfoss	шт	1791	2149,20
340	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	25	30,00
341	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	25	30,00
342	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	31,81	38,17
343	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	37,8	45,36
344	Клапан дросельний КДП-150х150	шт	458,34	550,01
345	Гнучка вставка ГВ-160	шт	325	390,00
346	Гнучка вставка ГВ-200	шт	365	438,00
347	Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 15мм KAN-Therm	м	85	102,00
348	Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 20мм KAN-Therm	м	81	97,20
349	Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 26мм KAN-Therm	м	120,5	144,60
350	Вентилятор TD-800/200 SILENT Soler&Palau	шт	14412	17294,40
351	Регулятор обертів REB-1 N	шт	4420	5304,00
352	Фіксатори пластмасові	шт	1,5	1,80
353	Кабель (N)HXH-FE 180/E30 3х1,5	м	47	56,40
	Устаткування	шт		
1	Щит для монтажу на стіну РП	шт	13683,00	16419,60
2	Щити ввідно-розподільчий ВРП	шт	18691,50	22429,80
3	Приточно-втяжна установка SkyStar mini 160-5.1-3 Aerostar з автоматикою	шт	79704,59	95645,51

Склав

Перевірив



Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Будівельні роботи

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	798,761 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,47958 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	132,768 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2									
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	5,2	767,45	76,97	3991	3590	401	9,6720	50,29
					690,48	41,99			218	0,4525	2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 фундамент ФМ-1	100 м2	0,025	<u>83083,89</u> 24250,23	<u>532,26</u> 455,67	2077	606	<u>13</u> 11	<u>283,7280</u> 4,9950	<u>7,09</u> 0,12
3	КР2-15-4	Улаштування залізобетонного фундаменту [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,007	<u>540119,48</u> 62944,39	<u>60536,84</u> 14824,04	3781	441	<u>424</u> 104	<u>810,4080</u> 130,3744	<u>5,67</u> 0,91
4	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0444	<u>35674,89</u> -	- -	1584	-	- -	- -	- -
5	КБ21-14-1 к=1,15	Прокладання лотків	100м	0,035	<u>7546,91</u> 4898,13	<u>1662,87</u> 647,74	264	171	<u>58</u> 23	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,98</u> 0,24
6	С13-1-179	Лоток ІЕК CLN10-100-100-3	м	3,5	<u>284,06</u> -	- -	994	-	- -	- -	- -
7	С13-1-180	Кришка лотка ІЕК CLP1K-100-1	м	3,5	<u>129,29</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
8	КР3-32-1	Монтаж металевої перемички	1 м	0,0164	<u>11370,84</u> 10266,04	<u>1104,80</u> 271,39	186	168	<u>18</u> 4	<u>122,9760</u> 2,3856	<u>2,02</u> 0,04
9	С111-1814	Сталь кутова	т	0,0164	<u>43096,20</u> -	- -	707	-	- -	- -	- -
10	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0086	<u>2121,88</u> 561,50	<u>99,56</u> 7,59	18	5	<u>1</u> -	<u>5,7360</u> 0,0864	<u>0,05</u> -
11	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0086	<u>11196,92</u> 6975,25	<u>1,42</u> 1,22	96	60	- -	<u>83,5560</u> 0,0133	<u>0,72</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14151	5041	<u>915</u> 360		<u>67,82</u> 3,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14151 8195 5401 3238 8,54 1171 17389				

		Всього по розділу 1					17389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Підлоги									
12	KP7-2-7	демонтаж Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,145	<u>8866,15</u> 8730,45	<u>135,70</u> 31,69	1286	1266	<u>20</u> 5	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>16,15</u> 0,05
13	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,253	<u>1597,53</u> 1542,02	<u>55,51</u> 12,96	404	390	<u>14</u> 3	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>5,46</u> 0,03
14	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,408	<u>6404,57</u> 4786,18	<u>1618,39</u> 458,82	2613	1953	<u>660</u> 187	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>24,91</u> 2,15
15	KP7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,16	<u>1612,22</u> 1585,71	<u>24,67</u> 5,76	258	254	<u>4</u> 1	<u>22,2120</u> 0,0605	<u>3,55</u> 0,01
16	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,27	<u>510,58</u> 510,58	<u>-</u> -	138	138	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>1,93</u> -
17	KP7-17-1	Тип 1 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,272	<u>13661,60</u> 6710,81	<u>151,87</u> 130,02	3716	1825	<u>41</u> 35	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>23,29</u> 0,39
18	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,272	<u>27085,96</u> 2844,62	<u>556,39</u> 476,33	7367	774	<u>151</u> 130	<u>36,2880</u> 5,2214	<u>9,87</u> 1,42
19	KB11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,272	<u>2560,62</u> 1674,24	<u>72,39</u> 61,97	696	455	<u>20</u> 17	<u>22,3560</u> 0,6793	<u>6,08</u> 0,18
20	C111-1782-2	Сітка арм., діам.3 мм 100x100мм	м2	29,92	<u>60,45</u> -	<u>-</u> -	1809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	100м2	0,272	<u>49183,55</u> 6890,95	<u>28,39</u> 24,30	13378	1874	<u>8</u> 7	<u>87,9060</u> 0,2664	<u>23,91</u> 0,07
22	KB11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72	100м2	0,272	<u>42081,05</u> 2872,13	<u>28,39</u> 24,30	11446	781	<u>8</u> 7	<u>36,6390</u> 0,2664	<u>9,97</u> 0,07
23	KB11-15-7 к=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,272	<u>11152,08</u> 10421,21	<u>376,34</u> 93,88	3033	2835	<u>102</u> 26	<u>124,8348</u> 1,0858	<u>33,96</u> 0,3
24	KB11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,272	<u>165100,21</u> 8262,30	<u>13,06</u> 11,18	44907	2247	<u>4</u> 3	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>26,29</u> 0,03
25	KB11-43-1 к=1,15	Улаштування плінтусів	100м	0,2	<u>2811,77</u> 1591,72	<u>2,84</u> 2,43	562	318	<u>1</u> -	<u>17,7192</u> 0,0266	<u>3,54</u> 0,01
26	C1-1-7-29-68-10-5	Галтель верхня	мп	20,2	<u>77,29</u> -	<u>-</u> -	1561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1-1-7-29-68-10-6	Галтель нижня	мп	20,2	<u>77,29</u> -	<u>-</u> -	1561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KB11-43-1 к=1,15	Улаштування плінтусів з лінолеуму h=0,10м (заведення лінолеуму з підлоги на стіну)	100м	0,02	<u>138534,78</u> 1591,72	<u>2,84</u> 2,43	2771	32	<u>-</u> -	<u>17,7192</u> 0,0266	<u>0,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	KP7-17-1	Тип 2 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,136	<u>13661,60</u> 6710,81	<u>151,87</u> 130,02	1858	913	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,64</u> 0,19
30	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,136	<u>27085,96</u> 2844,62	<u>556,39</u> 476,33	3684	387	<u>76</u> 65	<u>36,2880</u> 5,2214	<u>4,94</u> 0,71
31	KB11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	0,136	<u>2560,62</u> 1674,24	<u>72,39</u> 61,97	348	228	<u>10</u> 8	<u>22,3560</u> 0,6793	<u>3,04</u> 0,09
32	C111-1782-2	Сітка арм., діам.3 мм 100x100мм	м2	14,96	<u>60,45</u> -	-	904	-	-	-	-
33	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	100м2	0,136	<u>49183,55</u> 6890,95	<u>28,39</u> 24,30	6689	937	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,2664	<u>11,96</u> 0,04
34	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72	100м2	0,136	<u>42081,05</u> 2872,13	<u>28,39</u> 24,30	5723	391	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,2664	<u>4,98</u> 0,04
35	KB11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,136	<u>11152,08</u> 10421,21	<u>376,34</u> 93,88	1517	1417	<u>51</u> 13	<u>124,8348</u> 1,0858	<u>16,98</u> 0,15
36	KB11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,136	<u>165100,21</u> 8262,30	<u>13,06</u> 11,18	22454	1124	<u>2</u> 2	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>13,15</u> 0,02
37	KB11-43-1	Улаштування плінтусів	100м	0,2	<u>2811,77</u> 1591,72	<u>2,84</u> 2,43	562	318	<u>1</u> -	<u>17,7192</u> 0,0266	<u>3,54</u> 0,01
38	C1-1-7-29-68-10-5	Галтель верхня	мп	20,2	<u>77,29</u> -	-	1561	-	-	-	-
39	C1-1-7-29-68-10-6	Галтель нижня	мп	20,2	<u>77,29</u> -	-	1561	-	-	-	-
40	KB11-43-1	Улаштування плінтусів з лінолеуму h=0,10м (заведення лінолеуму з підлоги на стіну)	100м	0,02	<u>138534,78</u> 1591,72	<u>2,84</u> 2,43	2771	32	-	<u>17,7192</u> 0,0266	<u>0,35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					147138	20889	<u>1202</u> 533		<u>259,84</u> 5,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					147138				
		-----					125047				
							21422				
							12381				
							31,9				
							4377				
							159519				
		Всього по розділу 2					159519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Опорядження приміщень									
41	KP11-52-1	стелі Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень гіпсокартон	100м2	0,408	<u>3886,50</u> 3756,14	<u>2,84</u> 2,43	1586	1533	<u>1</u> 1	<u>47,9160</u> 0,0266	<u>19,55</u> 0,01
42	KB15-64-1 κ=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,136	<u>51218,90</u> 20369,99	<u>69,55</u> 59,54	6966	2770	<u>9</u> 8	<u>226,7616</u> 0,6527	<u>30,84</u> 0,09
43	KB15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель плитами гіпсокартону. Види поверхонь горизонтальні	100 м2	0,136	<u>36973,92</u> 17925,15	<u>29,81</u> 25,52	5028	2438	<u>4</u> 3	<u>188,1906</u> 0,2797	<u>25,59</u> 0,04
44	KB15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,136	<u>10917,83</u> 7695,06	<u>7,10</u> 6,08	1485	1047	<u>1</u> 1	<u>86,9400</u> 0,0666	<u>11,82</u> 0,01
45	KB15-56-6 κ=1,15 κ=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,136	<u>2474,97</u> 1612,30	<u>2,84</u> 2,43	337	219	- -	<u>18,2160</u> 0,0266	<u>2,48</u> -
46	KP12-49-6	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,136	<u>24564,32</u> 4942,68	<u>1,42</u> 1,22	3341	672	- -	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>8,05</u> -
47	KB15-64-1 κ=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,272	<u>51218,90</u> 20369,99	<u>69,55</u> 59,54	13932	5541	<u>19</u> 16	<u>226,7616</u> 0,6527	<u>61,68</u> 0,18
48	KB15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель плитами гіпсокартону. Види поверхонь горизонтальні	100 м2	0,272	<u>36973,92</u> 17925,15	<u>29,81</u> 25,52	10057	4876	<u>8</u> 7	<u>188,1906</u> 0,2797	<u>51,19</u> 0,08
49	KB15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,272	<u>10917,83</u> 7695,06	<u>7,10</u> 6,08	2970	2093	<u>2</u> 2	<u>86,9400</u> 0,0666	<u>23,65</u> 0,02
50	KB15-56-6 κ=1,15 κ=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,272	<u>2474,97</u> 1612,30	<u>2,84</u> 2,43	673	439	<u>1</u> 1	<u>18,2160</u> 0,0266	<u>4,95</u> 0,01
51	KP12-49-6	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,272	<u>24564,32</u> 4942,68	<u>1,42</u> 1,22	6681	1344	- -	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>16,1</u> -
52	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,242	<u>7919,01</u> 6553,26	<u>1365,75</u> 405,89	1916	1586	<u>330</u> 98	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>21,58</u> 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 5 шарів	100м2	0,55	<u>5039,74</u> 4534,41	<u>505,33</u> 151,09	2772	2494	<u>278</u> 83	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>34,93</u> 0,86
54	KB15-63-1 коб =5; κ=1, 15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,146	<u>135663,75</u> 47111,46	<u>2031,45</u> 1798,74	19807	6878	<u>297</u> 263	<u>585,6720</u> 22,5437	<u>85,51</u> 3,29
55	C111-741-10	Листи гіпсокартонні рентгенозахисні Knauf Safeboard 12,5 мм	м2	76,65	<u>1962,30</u> -	- -	150410	-	- -	- -	- -
56	KP11-26-3	приміщення 1 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,55	<u>20659,93</u> 13725,66	<u>140,52</u> 120,30	11363	7549	<u>77</u> 66	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>84,04</u> 0,73
57	KB15-56-3 κ=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,55	<u>7188,11</u> 4827,12	<u>4,90</u> 4,19	3953	2655	<u>3</u> 2	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>30</u> 0,03
58	KB15-56-4 κ=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,55	<u>2142,10</u> 1278,85	<u>3,26</u> 2,79	1178	703	<u>2</u> 2	<u>14,4486</u> 0,0306	<u>7,95</u> 0,02
59	KB15-185-2 H2,H5=1, 15	Армування стін сіткою	100м2	0,55	<u>6088,32</u> 2801,82	- -	3349	1541	- -	<u>35,7420</u> -	<u>19,66</u> -
60	KP12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування приміщення 2	100м2	0,55	<u>20313,69</u> 4390,71	<u>1,42</u> 1,22	11173	2415	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>28,93</u> 0,01
61	KB15-185-2 H2,H5=1, 15	Армування стін сіткою	100м2	0,44	<u>6088,32</u> 2801,82	- -	2679	1233	- -	<u>35,7420</u> -	<u>15,73</u> -
62	KB15-56-3 κ=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,44	<u>7188,11</u> 4827,12	<u>4,90</u> 4,19	3163	2124	<u>2</u> 2	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>24</u> 0,02
63	KB15-56-4 Коб=2, κ=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,44	<u>4284,21</u> 2557,69	<u>6,53</u> 5,59	1885	1125	<u>3</u> 2	<u>28,8972</u> 0,0613	<u>12,71</u> 0,03
64	KP12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,44	<u>20313,69</u> 4390,71	<u>1,42</u> 1,22	8938	1932	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>23,14</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KP11-26-3	приміщення - Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону <i>Армування стін сіткою</i>	100м2	0,04	<u>20659,93</u> 13725,66	<u>140,52</u> 120,30	826	549	<u>6</u> 5	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>6,11</u> 0,05
66	KB15-185-2 H2,H5=1,15		100м2	0,04	<u>6088,32</u> 2801,82	- -	244	112	- -	<u>35,7420</u> -	<u>1,43</u> -
67	KB15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>7188,11</u> 4827,12	<u>4,90</u> 4,19	288	193	- -	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>2,18</u> -
68	KB15-56-4 Коб=2, κ=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,04	<u>4284,21</u> 2557,69	<u>6,53</u> 5,59	171	102	- -	<u>28,8972</u> 0,0613	<u>1,16</u> -
69	KP12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування короб	100м2	0,04	<u>20313,69</u> 4390,71	<u>1,42</u> 1,22	813	176	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>2,1</u> -
70	KB15-63-5 κ=1,15	Улаштування коробів з гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,0954	<u>118222,02</u> 45682,49	<u>42,58</u> 36,45	11278	4358	<u>4</u> 3	<u>508,5438</u> 0,3996	<u>48,52</u> 0,04
71	KB15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0954	<u>7188,11</u> 4827,12	<u>4,90</u> 4,19	686	461	- -	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>5,2</u> -
72	KP12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0954	<u>20313,69</u> 4390,71	<u>1,42</u> 1,22	1938	419	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>5,02</u> -
73	KP15-122-2	Установлення дверцят площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	2	<u>360,09</u> 268,06	<u>9,66</u> 0,43	720	536	<u>19</u> 1	<u>3,2520</u> 0,0048	<u>6,5</u> 0,01
74	C130- 1199-226	Дверцята ревізійні Вентс 600x800мм	шт	2	<u>2251,71</u> -	- -	4503	-	- -	- -	- -
75	KP15-122-1	Установлення дверцят площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	<u>230,92</u> 206,73	<u>9,66</u> 0,43	462	413	<u>19</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>5,02</u> 0,01
76	C130- 1199-225	Дверцята ревізійні Вентс 600x300мм стіни короб	шт	2	<u>1126,63</u> -	- -	2253	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					299824	62526	<u>1087</u> 569		<u>727,32</u> 6,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					299824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					236211 63095 35092 87,91 12059 334916 334916				
77	КБ10-20-1 к=1,15	Розділ 4. Вікна металопластик Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0099	<u>54419,02</u> 23718,30	<u>1404,35</u> 913,10	539	235	<u>14</u> 9	<u>264,0354</u> 9,7284	<u>2,61</u> 0,1
78	С111- 1598-12	Вікна екрановане для приміщення МРТ	м2	0,99	<u>97578,93</u> -	- -	96603	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					97142	235	<u>14</u> 9		<u>2,61</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					97142 96893 244 131 0,33 45 97273 97273				
79	КБ10-28-1 к=1,15 к дем.=0,8	Розділ 5. Двері Двері (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,126	<u>15811,59</u> 9364,78	<u>6376,99</u> 1621,76	1992	1180	<u>804</u> 204	<u>108,3134</u> 14,2560	<u>13,65</u> 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ10-28-2 к=1,15	Металопластикові Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0252	<u>22658,42</u> 9459,28	<u>5934,15</u> 1509,14	571	238	<u>150</u> 38	<u>109,4064</u> 13,2660	<u>2,76</u> 0,33
81	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0378	<u>28632,89</u> 11705,98	<u>7971,24</u> 2027,20	1082	442	<u>301</u> 77	<u>135,3918</u> 17,8200	<u>5,12</u> 0,67
82	С126-401- 10	Двері екрановані рентенозахисні Pb=2.0	м2	1,89	<u>51117,61</u> -	- -	96612	-	- -	- -	- -
83	С126-401- 2	Двері металопластикові	м2	4,41	<u>6856,49</u> -	- -	30237	-	- -	- -	- -
84	КБ10-21-1 к=1,15	Установлення залізних виробів фрамужних	100шт	0,02	<u>16734,72</u> 16734,72	- -	335	335	- -	<u>164,1786</u> -	<u>3,28</u> -
85	С111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	2	<u>1575,75</u> -	- -	3152	-	- -	- -	- -
86	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0221	<u>43962,57</u> 27227,85	<u>45,42</u> 38,88	972	602	<u>1</u> 1	<u>338,4864</u> 0,4262	<u>7,48</u> 0,01
87	С111- 1689-12	Вологостійкий гіпсокартон	м2	2,3205	<u>154,86</u> -	- -	359	-	- -	- -	- -
88	КБ15-56-3 к=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0181	<u>7188,11</u> 4827,12	<u>4,90</u> 4,19	130	87	- -	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>0,99</u> -
89	КБ15-56-4 к=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0181	<u>2142,10</u> 1278,85	<u>3,26</u> 2,79	39	23	- -	<u>14,4486</u> 0,0306	<u>0,26</u> -
90	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0181	<u>19431,09</u> 4390,71	<u>1,42</u> 1,22	352	79	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,95</u> -
91	КБ15-56-5 к=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,004	<u>10917,83</u> 7695,06	<u>7,10</u> 6,08	44	31	- -	<u>86,9400</u> 0,0666	<u>0,35</u> -
92	КР12-49-6	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,004	<u>21415,76</u> 4942,68	<u>1,42</u> 1,22	86	20	- -	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>0,24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					135963	3037	<u>1256</u> 320		<u>35,08</u> 2,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					135963 131670 3357 1835 4,53 623 137798 137798				
		Розділ 6. Обойми									
93	KP3-14-1	Обойма металева ОБ-1-1шт Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,1854	<u>30970,38</u> 29190,37	<u>535,60</u> 70,63	5742	5412	<u>99</u> 13	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>61,84</u> 0,12
94	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,035292	<u>46181,66</u> -	-	1630	-	-	-	-
95	C111-1814	Сталь кутова	т	0,054264	<u>43096,20</u> -	-	2339	-	-	-	-
96	C1110-169-2	Сталь полосова	т	0,08364	<u>43827,41</u> -	-	3666	-	-	-	-
97	C115-1-6	Шпилька M16	м	9,6798	<u>174,21</u> -	-	1686	-	-	-	-
98	C113-123-38	Шайба M16	шт	26	<u>5,10</u> -	-	133	-	-	-	-
99	C111-1848-2-С	Гайка M16	шт	26	<u>9,91</u> -	-	258	-	-	-	-
100	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0802	<u>2206,10</u> 645,72	<u>99,56</u> 7,59	177	52	<u>8</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0864	<u>0,53</u> 0,01
101	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0802	<u>11196,92</u> 6975,25	<u>1,42</u> 1,22	898	559	-	<u>83,5560</u> 0,0133	<u>6,7</u> -
102	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,063	<u>37658,55</u> 16893,30	<u>235,61</u> 201,71	2372	1064	<u>15</u> 13	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>12,6</u> 0,14
103	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення перемичок по сітці стель без улаштування каркасу	100м2	0,021	<u>40480,51</u> 19434,79	<u>242,71</u> 207,79	850	408	<u>5</u> 4	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>4,83</u> 0,05
104	KP3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,9639	<u>2394,68</u> 978,64	<u>1416,04</u> 412,24	2308	943	<u>1365</u> 397	<u>12,7080</u> 4,6681	<u>12,25</u> 4,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	KP3-14-1	Обойма металева ОБ-2-1шт Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,1396	<u>30970,38</u> 29190,37	<u>535,60</u> 70,63	4323	4075	<u>75</u> 10	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>46,56</u> 0,09
106	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,047328	<u>46181,66</u> -	-	2186	-	-	-	-
107	C111-1814	Сталь кутова	т	0,025296	<u>43096,20</u> -	-	1090	-	-	-	-
108	C1110-169-2	Сталь полосова	т	0,058752	<u>43827,41</u> -	-	2575	-	-	-	-
109	C115-1-6	Шпилька M16	м	6,7014	<u>174,21</u> -	-	1167	-	-	-	-
110	C113-123-38	Шайба M16	шт	18	<u>5,10</u> -	-	92	-	-	-	-
111	C111-1848-2-С	Гайка M16	шт	18	<u>9,91</u> -	-	178	-	-	-	-
112	KB13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0553	<u>2206,10</u> 645,72	<u>99,56</u> 7,59	122	36	<u>6</u> -	<u>6,5964</u> 0,0864	<u>0,36</u> -
113	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0553	<u>11196,92</u> 6975,25	<u>1,42</u> 1,22	619	386	-	<u>83,5560</u> 0,0133	<u>4,62</u> -
114	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,027	<u>37658,55</u> 16893,30	<u>235,61</u> 201,71	1017	456	<u>6</u> 5	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>5,4</u> 0,06
115	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення перемичок по сітці стель без улаштування каркасу	100м2	0,024	<u>40480,51</u> 19434,79	<u>242,71</u> 207,79	972	466	<u>6</u> 5	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>5,52</u> 0,05
116	KP3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,5049	<u>2394,68</u> 978,64	<u>1416,04</u> 412,24	1209	494	<u>715</u> 208	<u>12,7080</u> 4,6681	<u>6,42</u> 2,36
117	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	16,25	<u>139,64</u> 139,64	-	2269	2269	-	<u>1,9560</u> -	<u>31,79</u> -
118	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	16,25	<u>128,35</u> -	<u>128,35</u> 15,76	2086	-	<u>2086</u> 256	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					41964	16620	<u>4386</u> 912		<u>199,42</u> 10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41964 20958 17532 9900 25,09 3442 51864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					51864				
		Разом прямі витрати по кошторису					736182	108348	<u>8860</u>		<u>1292,09</u>
									<u>2703</u>		<u>29,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					736182				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					618974				
		всього заробітна плата, грн.					111051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62579				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					158,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21717				
		Всього будівельні роботи, грн.					798761				

		Всього по кошторису					798761				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1479,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132768				

Склав _____ Музика
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Коляда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Водопостачання та водовідведення

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

20,746 тис. грн.

0,09819 тис.люд.год.

8,893 тис. грн.

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтаж водопровід господарсько - питний В1									
1	C1630-125-304	Кран кульовий ф15	шт	2	255,36	-	511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>9965,04</u> 6100,18	-	1993	1220	-	<u>67,9080</u>	<u>13,58</u>
3	C1630-680-44	Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 15мм KAN-Therm	м	20	<u>87,06</u>	-	1741	-	-	-	-
4	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2	<u>5736,95</u> 3946,93	-	1147	789	-	<u>47,2800</u>	<u>9,46</u>
5	C114-266-69	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 15мм товщиною 9мм.	м	20	<u>21,53</u>	-	431	-	-	-	-
6	C182-44-89	Муфта діам. 15мм	шт.	4	<u>9,32</u>	-	37	-	-	-	-
7	C182-44-99	Коліно 90грд. діам. 15мм	шт.	2	<u>10,25</u>	-	21	-	-	-	-
8	C12-219-158	Трійник редукційний 25/15/25	шт	2	<u>18,60</u>	-	37	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							5918	2009	-		<u>23,04</u>
Разом будівельні роботи, грн.							5918				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3909				
всього заробітна плата, грн.							2009				
Загальновиробничі витрати, грн.							1043				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							315				
Всього будівельні роботи, грн.							6961				

Всього по розділу 1							6961				
Розділ 2. Каналізація К1											
9	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>11096,02</u> 7204,92	<u>7,10</u> 6,08	1110	720	<u>1</u> 1	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>7,9</u> 0,01
10	C113-751-4	Труби каналізаційні WAVIN 50мм	м	10	<u>139,50</u>	-	1395	-	-	-	-
11	C121-812-12	Коліно 90 ф50мм	шт	1	<u>38,58</u>	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C121-812-12	Коліно 45 ф50мм	шт	1	<u>38,66</u> -	-	39	-	-	-	-
13	C121-812-15	Трійник 45 ф110*50мм	шт	1	<u>135,38</u> -	-	135	-	-	-	-
14	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1435,76</u> <u>1379,04</u>	-	1436	1379	-	<u>17,5920</u> -	<u>17,59</u> -
15	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2	<u>111,85</u> <u>106,18</u>	-	224	212	-	<u>1,1640</u> -	<u>2,33</u> -
16	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,1	<u>7774,79</u> <u>6812,47</u>	<u>905,78</u> <u>270,82</u>	777	681	<u>91</u> <u>27</u>	<u>80,6400</u> <u>2,8044</u>	<u>8,06</u> <u>0,28</u>
17	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,1	<u>2673,98</u> <u>2254,60</u>	<u>400,45</u> <u>119,73</u>	267	225	<u>40</u> <u>12</u>	<u>26,6880</u> <u>1,2398</u>	<u>2,67</u> <u>0,12</u>
18	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,2	<u>2575,94</u> <u>2196,86</u>	<u>14,19</u> <u>12,15</u>	515	439	<u>3</u> <u>2</u>	<u>28,8000</u> <u>0,1332</u>	<u>5,76</u> <u>0,03</u>
19	KB15-63-5 κ=1,15	Улаштування коробів з гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,04	<u>118290,27</u> <u>45682,49</u>	<u>48,97</u> <u>41,92</u>	4732	1827	<u>2</u> <u>2</u>	<u>508,5438</u> <u>0,4595</u>	<u>20,34</u> <u>0,02</u>
20	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,15	<u>139,64</u> <u>139,64</u>	-	21	21	-	<u>1,9560</u> -	<u>0,29</u> -
21	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,15	<u>128,35</u> -	<u>128,35</u> 15,76	19	-	<u>19</u> <u>2</u>	- 0,1610	- 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					10709	5504	<u>156</u> <u>46</u>		<u>64,94</u> <u>0,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10709 5049 5550 3077 7,43 1019 13786				

		Всього по розділу 2					13786				
		Разом прямі витрати по кошторису					16627	7513	<u>156</u> <u>46</u>		<u>87,98</u> <u>0,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					16627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8958				
		всього заробітна плата, грн.					7559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4119				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1334				
		Всього будівельні роботи, грн.					20746				

		Всього по кошторису					20746				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					98,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8893				

Склав _____ Музика
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Коляда
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Електропостачання

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

246,619 тис. грн.

0,2356 тис.люд.год.

21,080 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2									
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	1631,91	180,07	3264	2601	360	14,2560	28,51
					1300,43	7,97			16	0,0895	0,18
2	1517-11039-23-7Ц	Щити ввідно-розподільчий ВРП	шт	1	18691,50	-	18692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1517-11039-22-3Д	Щит для монтажу на стіну РП	шт	1	<u>13683,00</u>	-	13683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,5	<u>6148,33</u>	<u>2025,31</u>	3074	1577	<u>1013</u>	<u>36,4800</u>	<u>18,24</u>
					3154,06	568,02			284	5,6100	2,81
5	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,05	<u>5926,78</u>	<u>1991,36</u>	296	133	<u>100</u>	<u>30,7200</u>	<u>1,54</u>
					2656,05	485,41			24	5,0962	0,25
6	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,05	<u>3956,54</u>	<u>1074,57</u>	198	83	<u>54</u>	<u>19,2000</u>	<u>0,96</u>
					1660,03	249,94			12	2,7101	0,14
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>3194,96</u>	<u>667,16</u>	1597	830	<u>334</u>	<u>19,2000</u>	<u>9,6</u>
					1660,03	187,11			94	1,8480	0,92
8	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,15	<u>1066,02</u>	<u>11,35</u>	160	138	<u>2</u>	<u>11,5680</u>	<u>1,74</u>
					918,38	9,72			1	0,1066	0,02
9	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,19	<u>4591,19</u>	-	872	563	-	<u>36,3840</u>	<u>6,91</u>
					2963,11	-			-	-	-
10	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,24	<u>9483,77</u>	<u>63,87</u>	2276	1713	<u>15</u>	<u>81,5400</u>	<u>19,57</u>
					7136,38	54,68			13	0,5994	0,14
11	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>10167,41</u>	<u>63,87</u>	407	311	<u>3</u>	<u>88,9080</u>	<u>3,56</u>
					7781,23	54,68			2	0,5994	0,02
12	С154-62-64	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х50мм	м	55	<u>1422,43</u>	-	78234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С154-62-60	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х16мм	м	55	<u>425,48</u>	-	23401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С154-62-66	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	м	15	<u>36,45</u>	-	547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С1545-66-40	Кабель ПВЗ-LS 1х25мм	м	15	<u>132,72</u>	-	1991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	С1545-66-41	Кабель ПВЗ-LS 1х2,5мм	м	12	<u>14,95</u>	-	179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С1545-66-42	Кабель ПВЗ-LS 1х6мм	м	12	<u>36,73</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С1545-66-43	Кабель КГнг 1х50мм	м	8	<u>329,51</u>	-	2636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КР1-18-2	Уземлюючий пристрій 4 Ом Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0252	<u>25777,50</u>	-	650	650	-	<u>361,0800</u>	<u>9,1</u>
					25777,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0252	<u>14854,83</u>	-	374	374	-	<u>208,0800</u>	<u>5,24</u>
					14854,83	-			-	-	-
21	KБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	4	<u>209,72</u>	<u>105,39</u>	839	403	<u>422</u>	<u>1,2840</u>	<u>5,14</u>
					100,65	9,49			38	0,1072	0,43
22	C111-11-7	Глибинне заземлення ОВО Betterman комплект на 4,5 метрів	шт	4	<u>4495,76</u>	-	17983	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,09	<u>3151,25</u>	<u>589,79</u>	284	209	<u>53</u>	<u>26,8800</u>	<u>2,42</u>
					2324,04	116,15			10	1,1597	0,1
24	C1110-1715-3	Сталь полосова оцинкована 40x4 мм	м п	9	<u>172,48</u>	-	1552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C111-11-8	Тримач полоси ОВО Betterman 40мм М6 FT 5032245	шт	25	<u>102,58</u>	-	2565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,25	<u>5801,80</u>	<u>545,67</u>	1450	664	<u>136</u>	<u>30,7200</u>	<u>7,68</u>
					2656,05	100,13			25	1,0024	0,25
27	C1110-1713	Сталь полосова нержавіюча 25x4 мм	м п	25	<u>428,96</u>	-	10724	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	KM10-698-1	Монтаж коробки	шт	2	<u>78,29</u>	-	157	151	-	<u>0,9600</u>	<u>1,92</u>
					75,25	-			-	-	-
29	C111-11-86	Шина зрівнювання потенціалів в ПВХ оболонці 9 підключень А03/1	шт	2	<u>478,75</u>	-	958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C111-11-87	Стрічка водоблукуюча А01/1	шт	1	<u>456,31</u>	-	456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	KБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	<u>8324,20</u>	<u>3280,08</u>	1498	688	<u>590</u>	<u>45,2640</u>	<u>8,15</u>
					3823,90	749,05			135	8,4370	1,52
32	C154-62-51	Короб канал ПВХ , білий 200x60мм 01400 ДКС код 01789	м	12	<u>1149,48</u>	-	13794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C154-62-52	Заглушка для короб каналу 200x60 мм ДКС код 00881	шт	2	<u>398,87</u>	-	798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C154-62-53	Трійник для короб каналу 200x60 мм ДКС код 01764	шт	1	<u>1983,95</u>	-	1984	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C154-62-54	Перегородка для короба універсальна ПВХ ДКС код 01415	м	12	<u>60,23</u>	-	723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C154-62-55	Накладка на стик профіля ДКС код 00833	шт	3	<u>13,36</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C154-62-56	Короб канал ПВХ , білий 25x30мм код. 00323	м	6	<u>112,91</u>	-	677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	KM8-409-4	Труби Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	1,11	<u>8193,73</u>	<u>1072,93</u>	9095	4041	<u>1191</u>	<u>44,1600</u>	<u>49,02</u>
					3640,11	186,00			206	1,8751	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	KP17-7-11	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,04	<u>4171,21</u> 3288,65	<u>120,65</u> 103,29	167	132	<u>5</u> 4	<u>41,4240</u> 1,1322	<u>1,66</u> 0,05
40	C113-200-95	Труба гофрована ПНД д. 62/75мм 121975А ДКС	м	50	<u>39,34</u> -	-	1967	-	-	-	-
41	C113-200-96	Труба гофрована ПВХ д. 31/40мм 91940 ДКС	м	50	<u>32,47</u> -	-	1624	-	-	-	-
42	C113-200-97	Труба гофрована ПВХ д. 16мм 91516 ДКС	м	15	<u>18,89</u> -	-	283	-	-	-	-
43	KБ21-14-1 κ=1,15	Прокладання лотків	100м	0,18	<u>7546,91</u> 4898,13	<u>1662,87</u> 647,74	1358	882	<u>299</u> 117	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>10,2</u> 1,22
44	C1530-1-12-635	Лоток перфорований 80x300x3000 мм CLP10-080-300-3	м	6	<u>557,06</u> -	-	3342	-	-	-	-
45	C1530-1-12-636	Поворот горизонтальний 90 рад. 80x300 CLP2P-080-300	шт	2	<u>645,19</u> -	-	1290	-	-	-	-
46	C1530-1-12-205	Шпилька М 8мм, L=1м CLW10-ТМ-08-1	шт	12	<u>58,67</u> -	-	704	-	-	-	-
47	C1530-1-225	Комплект з'єднуювальний КС М6х10. CLP1М-СS-6-10-1	шт	12	<u>8,65</u> -	-	104	-	-	-	-
48	C1530-1-12-637	Швелер шириною 0,3м VV300	шт	6	<u>134,67</u> -	-	808	-	-	-	-
49	C1530-1-12-638	Лоток сітчастий шириною 200мм висотою 80мм FC8020 ДКС	м	12	<u>221,15</u> -	-	2654	-	-	-	-
50	C1530-1-12-639	Профіль, перекладина для лотка 41*21мм. І- 3м FPL2130 ДКС	шт	2	<u>560,78</u> -	-	1122	-	-	-	-
51	C1530-1-12-205	Шпилька М 8мм, L=1м CLW10-ТМ-08-1	шт	12	<u>58,67</u> -	-	704	-	-	-	-
52	C1530-1-225	Комплект з'єднуювальний КС М6х10. CLP1М-СS-6-10-1	шт	12	<u>8,65</u> -	-	104	-	-	-	-
53	KP3-23-1	Будівельні роботи Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,15	<u>1890,65</u> 1580,78	<u>309,87</u> 92,65	284	237	<u>47</u> 14	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>3,17</u> 0,14
54	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,01	<u>9312,45</u> 9312,45	-	93	93	-	<u>117,3000</u> -	<u>1,17</u> -
55	KP3-25-4	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	100 отв.	0,02	<u>13037,43</u> 13037,43	-	261	261	-	<u>164,2200</u> -	<u>3,28</u> -
56	KP3-25-5	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,02	<u>17659,67</u> 17650,14	<u>9,53</u> 2,85	353	353	-	<u>219,4200</u> 0,0295	<u>4,39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,315	<u>139,64</u>	-	44	44	-	<u>1,9560</u>	<u>0,62</u>
					139,64	-			-	-	-
58	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,315	<u>128,35</u>	<u>128,35</u>	40	-	<u>40</u>	-	-
					-	15,76			5	0,1610	0,05
		Разом прямі витрати по кошторису					235855	17131	<u>4664</u>		<u>203,79</u>
									1000		10,32
		Разом устаткування, грн.					32375				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1271				
		Всього устаткування, грн.					33646				
		Разом будівельні роботи, грн.					203480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					181685				
		всього заробітна плата, грн.					18131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9493				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2949				
		Всього будівельні роботи, грн.					212973				

		Всього по кошторису					246619				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					235,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21080				

Склав _____ Музика
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Коляда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Електроосвітлення

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

126,755 тис. грн.

0,25515 тис.люд.год.

22,250 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2									
1	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	584,24	19,02	584	367	19	4,2480	4,25
					367,28	12,36			12	0,1356	0,14
2	C1514-7-39	Щит для монтажу на стіну ЩО	шт	1	16894,76	-	16895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,33	<u>4591,19</u> 2963,11	-	1515	978	-	<u>36,3840</u>	<u>12,01</u>
4	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,9	<u>1066,02</u> 918,38	<u>11,35</u> 9,72	959	827	<u>10</u> 9	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>10,41</u> 0,1
5	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,08	<u>1629,79</u> 1454,74	<u>24,13</u> 20,66	1760	1571	<u>26</u> 22	<u>18,3240</u> 0,2264	<u>19,79</u> 0,24
6	C154-62-66	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	м	71	<u>36,45</u>	-	2588	-	-	-	-
7	C1545-66-39	Кабель ВВГнгд 5х1,5	м	18	<u>50,45</u>	-	908	-	-	-	-
8	C154-62-70-1И	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	м	105	<u>50,43</u>	-	5295	-	-	-	-
9	C154-62-144	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2	м	12	<u>72,81</u>	-	874	-	-	-	-
10	C154-62-71	Кабель ВВГнгд 2х1,5 мм2	м	10	<u>20,95</u>	-	210	-	-	-	-
11	C18013-36-103	Кабель (N)НХН-FE 180/Е30 3х1,5	м	15	<u>47,94</u>	-	719	-	-	-	-
12	KM8-409-4	Труби Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	1,98	<u>8193,73</u> 3640,11	<u>1072,93</u> 186,00	16224	7207	<u>2124</u> 368	<u>44,1600</u> 1,8751	<u>87,44</u> 3,71
13	C113-3-56	Труба гофрована негорюча ПВХ д. 25мм, з протяжкою стійка до горіння Koros D 25/1425 K50D	м	75	<u>18,93</u>	-	1420	-	-	-	-
14	C113-3-57	Труба гофрована негорюча ПВХ д. 20мм, з протяжкою стійка до горіння Koros D 20/1420 K50D	м	123	<u>15,19</u>	-	1868	-	-	-	-
15	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,11	<u>20189,99</u> 18224,32	<u>262,58</u> 224,80	2221	2005	<u>29</u> 25	<u>223,7760</u> 2,4642	<u>24,62</u> 0,27
16	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,04	<u>25651,57</u> 16272,46	<u>262,58</u> 224,80	1026	651	<u>11</u> 9	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>7,53</u> 0,1
17	C1547-4-888	Світильник ДВО 20У ЮпітерLED, 220В,36Вт, 4320Лм ,4500К ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED	шт	11	<u>1220,81</u>	-	13429	-	-	-	-
18	C1547-4-80-261	Світильник світлодіодний аварійний з акумуляторною батареєю ДПП06У	шт	4	<u>7446,12</u>	-	29784	-	-	-	-
19	KБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом κ=1,15 "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>19348,66</u> 16515,93	<u>2424,94</u> 641,28	774	661	<u>97</u> 26	<u>181,0560</u> 6,3434	<u>7,24</u> 0,25
20	C1547-4-94	Світильник "Радіаційна безпека"	шт	2	<u>1122,16</u>	-	2244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1547-4-89	Світильник "Не заходити"	шт	2	<u>989,56</u> -	-	1979	-	-	-	-
22	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	<u>1602,82</u> 1602,82	-	1603	1603	-	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
23	C1547-4-80-180	Світильник бактерицидний	шт	1	<u>2499,89</u> -	-	2500	-	-	-	-
24	C1512-1-27	Електроустановочне обладнання Коробка установочна діам. 65x40 KM40002	шт	19	<u>10,41</u> -	-	198	-	-	-	-
25	C1512-1-282	Коробка розподільча з кришкою ПВХ	шт	12	<u>91,17</u> -	-	1094	-	-	-	-
26	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	<u>78,29</u> 75,25	-	157	151	-	<u>0,9600</u>	<u>1,92</u>
27	C111-240-233	Коробка розподільча вогнетривка Flamebox	шт	2	<u>1175,52</u> -	-	2351	-	-	-	-
28	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>4010,77</u> 3316,84	-	80	66	-	<u>42,3120</u>	<u>0,85</u>
29	C1512-1-80	Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora	шт	2	<u>121,59</u> -	-	243	-	-	-	-
30	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>3608,42</u> 3528,49	-	72	71	-	<u>45,0120</u>	<u>0,9</u>
31	C1512-1-79	Вимикач двоклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora	шт	2	<u>142,17</u> -	-	284	-	-	-	-
32	C1512-1-86	Рамка для встановлення розеток на 4-и позиції	шт	1	<u>150,01</u> -	-	150	-	-	-	-
33	C1512-1-85	Рамка вертикальна для установки вимикачів /на два вимикача/	шт	5	<u>56,17</u> -	-	281	-	-	-	-
34	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,12	<u>3382,32</u> 3330,95	-	406	400	-	<u>42,4920</u>	<u>5,1</u>
35	C1512-1-60	Розетка з заземленням біла Asfora Schneider Electric EPH2900121	шт	4	<u>99,11</u> -	-	396	-	-	-	-
36	C1512-1-59	Розетка штепсельна з заземляючим контактом, одинарна для внутр установки 220В, 16А, з кришкою та шторками IP44 Asfora EPH3100321	шт	8	<u>136,85</u> -	-	1095	-	-	-	-
37	KP17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,03	<u>5094,36</u> 5042,99	-	153	151	-	<u>64,3320</u>	<u>1,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1512-13-151	Розетка подвійна вмонтованого монтажу ERN9900121 Schneider Electric	шт	3	<u>137,21</u>	-	412	-	-	-	-
		Будівельні роботи			-	-			-	-	-
39	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1	100 отв.	0,04	<u>9312,45</u>	-	372	372	-	<u>117,3000</u>	<u>4,69</u>
		цеглину вручну			9312,45	-			-	-	-
40	KP3-25-4	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5	100 отв.	0,04	<u>13037,43</u>	-	521	521	-	<u>164,2200</u>	<u>6,57</u>
		цеглину вручну			13037,43	-			-	-	-
41	KP3-25-5	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2	100 отв.	0,06	<u>17659,67</u>	<u>9,53</u>	1060	1059	<u>1</u>	<u>219,4200</u>	<u>13,17</u>
		цеглини вручну			17650,14	2,85			-	0,0295	-
42	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0024	<u>139,64</u>	-	-	-	-	<u>1,9560</u>	-
					139,64	-			-	-	-
43	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,0024	<u>128,35</u>	<u>128,35</u>	-	-	-	-	-
					-	15,76			-	0,1610	-
		Разом прямі витрати по кошторису					116704	18661	<u>2317</u>		<u>227,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					116704		471		4,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95726				
		всього заробітна плата, грн.					19132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3118				
		Всього будівельні роботи, грн.					126755				

		Всього по кошторису					126755				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					255,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22250				

Склав _____ Музика
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Коляда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Опалення

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

57,279 тис. грн.

0,11336 тис.люд.год.

10,163 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,04	<u>10839,65</u>	<u>1104,05</u>	434	389	<u>45</u>	<u>126,4200</u>	<u>5,06</u>
					9735,60	472,44			19	5,0249	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	KP15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,16	<u>2592,60</u> 2546,57	-	415	407	-	<u>28,3488</u>	<u>4,54</u>
3	KP15-83-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм Весь матеріал після демонтажу передати Замовнику згідно актів приймання-передачі демонтованих матеріалів.	100м	0,06	<u>2441,17</u> 2349,60	<u>89,38</u> 30,27	146	141	<u>5</u> 2	<u>26,8464</u> 0,2915	<u>1,61</u> 0,02
4	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,06	<u>20744,63</u> 20524,71	<u>47,67</u> 14,25	1245	1231	<u>3</u> 1	<u>266,5200</u> 0,1476	<u>15,99</u> 0,01
5	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,06	<u>18884,13</u> 13799,02	<u>45,42</u> 38,88	1133	828	<u>3</u> 2	<u>159,6000</u> 0,4262	<u>9,58</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					3373	2996	<u>56</u> 24		<u>36,78</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3373				

		Всього по розділу 1					5090				
		Розділ 2. Монтаж опалення									
6	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,0764	<u>15802,13</u> 11025,18	<u>670,77</u> 164,77	1207	842	<u>51</u> 13	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>10,22</u> 0,11
7	C130-555-12	Радіатор секційний біметалевий h=500	шт	40	<u>456,89</u>	-	18276	-	-	-	-
8	C1630-115	Радіаторний набір універсальний 3/4" Royal Thermo	комплект	3	<u>362,42</u>	-	1087	-	-	-	-
9	KP15-104-1	Установлення кранів радіаторних	комплект	9	<u>195,70</u> 158,46	-	1761	1426	-	<u>1,7640</u>	<u>15,88</u>
10	C1630-125-439	Терморегулятор (для одноконтурних систем) RTR-G 3/4" Danfoss	шт	3	<u>2024,28</u>	-	6073	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C1630-125-441	Термостат RTR 7000 Danfoss	шт	3	<u>1827,53</u>	-	5483	-	-	-	-
12	C1630-125-436	Вентиль запірний RLV-1, 3/4" Danfoss	шт	3	<u>1367,51</u>	-	4103	-	-	-	-
13	KP8-36-1	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	100м2	0,021	<u>11861,07</u>	<u>28,11</u>	249	65	<u>1</u>	<u>35,6400</u>	<u>0,75</u>
14	C111-856-2-1E	Ізоляція Пінофол	м2	2,1	<u>3081,43</u>	<u>25,22</u>	302	-	<u>1</u>	<u>0,3060</u>	<u>0,01</u>
15	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>143,66</u>	-	200	122	-	-	-
16	C1630-680-45	Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 20мм KAN-Therm	м	2	<u>9984,82</u>	-	166	-	-	-	-
17	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,16	<u>6100,18</u>	-	1612	1019	-	-	-
18	C1630-680-46	Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 26мм KAN-Therm	м	16	<u>10077,94</u>	-	1973	-	-	-	-
19	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,18	<u>6366,43</u>	-	1033	710	-	-	-
20	C113-2442-8	Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ E-22" товщиною 9 мм	м	2	<u>5736,95</u>	-	56	-	-	-	-
21	C113-2442-4	Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ E-28" товщиною 9 мм	м	16	<u>3946,93</u>	-	473	-	-	-	-
22	C113-2154-39	PPR муфта діам.25х3/4" різба зовнішня KAN-Therm	шт	12	<u>29,56</u>	-	2005	-	-	-	-
23	C182-44-123	Муфта діам. 25мм	шт.	4	<u>167,12</u>	-	51	-	-	-	-
24	C182-44-101	Коліно 90грд. діам. 25мм	шт.	25	<u>12,69</u>	-	358	-	-	-	-
25	C182-44-112	Трійник перехідний діам. 25х20х25мм	шт.	6	<u>14,33</u>	-	178	-	-	-	-
26	KM12-698-1 стос.	Приварювання різьб	10 шт	0,6	<u>29,70</u>	-	855	593	-	-	-
					<u>1424,21</u>	<u>249,91</u>			<u>150</u>	<u>11,1600</u>	<u>6,7</u>
					<u>987,77</u>	<u>10,68</u>			<u>6</u>	<u>0,1200</u>	<u>0,07</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43655				
		всього заробітна плата, грн.					8654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4696				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1509				
		Всього будівельні роботи, грн.					57279				

		Всього по кошторису					57279				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					113,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10163				

Склав _____ Музика
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Коляда
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Вентиляція

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

401,258 тис. грн.

0,47738 тис.люд.год.

45,270 тис. грн.

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2									
		Розділ 1. Система П 1									
1	КБ20-42-1 к=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	9812,87	582,38	9813	7853	582	94,0746	94,07
					7853,35	140,98			141	1,5393	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2308-4007-48	Приточно-втяжна установка SkyStar mini 160-5.1-3 Aerostar з автоматикою	шт	1	<u>79704,59</u> -	-	79705	-	-	-	-
3	КБ20-26-3 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х150 мм	шт	1	<u>412,94</u> 347,28	<u>25,85</u> 8,12	413	347	<u>26</u> 8	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>4,26</u> 0,09
4	C130-232-56	Шумоглушник ШК 400х150 L=1000мм	шт	1	<u>2232,51</u> -	-	2233	-	-	-	-
5	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16	<u>1130,88</u> 1085,65	<u>8,99</u> 2,83	181	174	<u>1</u> -	<u>13,4964</u> 0,0319	<u>2,16</u> 0,01
6	C1630-566-95	Гнучка вставка ГВ-160	шт	2	<u>333,39</u> -	-	667	-	-	-	-
7	КБ20-13-6 κ=1,15	Установлення клапанів жалюзійних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>340,56</u> 245,00	<u>15,51</u> 4,87	341	245	<u>16</u> 5	<u>3,0084</u> 0,0551	<u>3,01</u> 0,06
8	C130-472-186-29	Клапан жалюзійний 200х200 зі сервоприводом	шт	1	<u>7986,81</u> -	-	7987	-	-	-	-
9	C130-479-2	Дросель-клапан 150х100.	шт	1	<u>413,21</u> -	-	413	-	-	-	-
10	C1630-566-7	Клапан дросельний КДП-150х150	шт	1	<u>486,38</u> -	-	486	-	-	-	-
11	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6	<u>230,92</u> 206,73	<u>9,66</u> 0,43	1386	1240	<u>58</u> 3	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>15,05</u> 0,03
12	C111-1756-96	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-300х100мм	шт	5	<u>303,31</u> -	-	1517	-	-	-	-
13	C111-1756-110	Фасадна решітка ФР-200х350мм	шт	1	<u>552,14</u> -	-	552	-	-	-	-
14	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0089	<u>120249,28</u> 29061,68	<u>126,99</u> 83,26	1070	259	<u>1</u> 1	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>3,22</u> 0,01
15	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0614	<u>117796,51</u> 26608,91	<u>126,99</u> 83,26	7233	1634	<u>8</u> 5	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>20,31</u> 0,06
16	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0022	<u>117218,33</u> 23022,89	<u>126,99</u> 83,26	258	51	-	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>0,63</u> -
17	C1115-1264-41	Коліно з оцинкованої сталі 200х150-200х150, α=90грд	шт	3	<u>502,61</u> -	-	1508	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1115-1264-42	Коліно з оцинкованої сталі перехідне 400х150-200х150, α=90грд	шт	1	<u>772,91</u>	-	773	-	-	-	-
19	C1115-1264-43	Перехід з оцинкованої сталі 150х150-150х100 L=300	шт	1	<u>456,71</u>	-	457	-	-	-	-
20	C1115-1264-44	Перехід з оцинкованої сталі 150х150-200х100 L=150	шт	1	<u>497,51</u>	-	498	-	-	-	-
21	C1115-1264-45	Перехід з оцинкованої сталі 200х200-діам.160, L=300	шт	1	<u>535,25</u>	-	535	-	-	-	-
22	C1115-1264-46	Перехід з оцинкованої сталі 200х350-200х200, L=200	шт	1	<u>633,17</u>	-	633	-	-	-	-
23	C1115-1264-47	Перехід з оцинкованої сталі 400х150-діам.160, L=300	шт	1	<u>511,79</u>	-	512	-	-	-	-
24	C1115-1264-48	Трійник з оцинкованої сталі 200х150-150х150-150х150	шт	1	<u>864,71</u>	-	865	-	-	-	-
25	C1540-1-47	Заглушка з оцинкованої сталі 150х100	шт	1	<u>161,21</u>	-	161	-	-	-	-
26	C1540-1-34	Заглушка з оцинкованої сталі 200х100	шт	1	<u>204,71</u>	-	205	-	-	-	-
27	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,01	<u>25212,81</u>	<u>10508,48</u>	252	87	<u>105</u>	<u>101.9520</u>	<u>1,02</u>
					8713,84	3804,18			38	43,9992	0,44
28	C114-1-1Y	Утеплювач LAMELLA MAT-50	м2	1	<u>370,15</u>	-	370	-	-	-	-
29	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>66,70</u>	-	467	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					121491	11890	<u>797</u>		<u>143,73</u>
		Разом устаткування, грн.					79705		201		2,24
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1047				
		Всього устаткування, грн.					80752				
		Разом будівельні роботи, грн.					41786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29099				
		всього заробітна плата, грн.					12091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1757				
		Всього будівельні роботи, грн.					47944				

		Всього по розділу 1					128697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. В1									
30	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>777,56</u> 758,35	<u>15,78</u> 3,88	778	758	<u>16</u> 4	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
31	C1630-1478-797	Вентилятор TD-800/200 SILENT SolerPalau	шт	1	<u>14707,54</u> -	-	14708	-	-	-	-
32	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>115,17</u> 87,57	-	115	88	-	<u>0,9600</u> -	<u>0,96</u> -
33	C1630-2008-1-49	Регулятор обертів REB-1 N	шт	1	<u>4509,47</u> -	-	4509	-	-	-	-
34	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до к=1,15	м2	0,2	<u>1130,88</u> 1085,65	<u>8,99</u> 2,83	226	217	<u>2</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0319	<u>2,7</u> 0,01
35	C1630-566-98	Гнучка вставка ГВ-200	шт	2	<u>373,47</u> -	-	747	-	-	-	-
36	KB20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 к=1,15	шт	2	<u>412,94</u> 347,28	<u>25,85</u> 8,12	826	695	<u>52</u> 16	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
37	C130-232-57	Шумоглушник ШК 400x150 L=600мм	шт	1	<u>1994,34</u> -	-	1994	-	-	-	-
38	C130-232-56	Шумоглушник ШК 400x150 L=1000мм	шт	1	<u>2232,51</u> -	-	2233	-	-	-	-
39	C130-479-2	Дросель-клапан 150x100.	шт	3	<u>413,21</u> -	-	1240	-	-	-	-
40	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	<u>230,92</u> 206,73	<u>9,66</u> 0,43	1155	1034	<u>48</u> 2	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>12,54</u> 0,02
41	C111-1756-111	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-200x400мм	шт	1	<u>563,41</u> -	-	563	-	-	-	-
42	C111-1756-96	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-300x100мм	шт	4	<u>303,31</u> -	-	1213	-	-	-	-
43	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0366	<u>120249,28</u> 29061,68	<u>126,99</u> 83,26	4401	1064	<u>5</u> 3	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>13,22</u> 0,03
44	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0402	<u>117796,51</u> 26608,91	<u>126,99</u> 83,26	4735	1070	<u>5</u> 3	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>13,3</u> 0,04
45	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0009	<u>121222,51</u> 26608,91	<u>126,99</u> 83,26	109	24	-	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>0,3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1115-1264-101	Коліно з оцинкованої сталі 100x150-100x150, а=90грд	шт	1	<u>456,71</u>	-	457	-	-	-	-
47	C1540-1-36	Коліно з оцинкованої сталі 150x100-150x100, а=90грд	шт	1	<u>455,63</u>	-	456	-	-	-	-
48	C1115-1264-102	Коліно з оцинкованої сталі 150x150-150x150, а=90грд	шт	1	<u>500,57</u>	-	501	-	-	-	-
49	C1115-1264-41	Коліно з оцинкованої сталі 200x150-200x150, а=90грд	шт	1	<u>502,61</u>	-	503	-	-	-	-
50	C1115-1264-103	Коліно з оцинкованої сталі 250x100-250x100, а=45грд	шт	2	<u>554,63</u>	-	1109	-	-	-	-
51	C1115-1264-104	Коліно з оцинкованої сталі перехідне 200x150-150x150, а=90грд	шт	1	<u>537,29</u>	-	537	-	-	-	-
52	C1115-1264-105	Коліно з оцинкованої сталі перехідне 400x150-300x150, а=90грд	шт	1	<u>703,55</u>	-	704	-	-	-	-
53	C1115-1264-43	Перехід з оцинкованої сталі 150x150-150x100 L=300	шт	1	<u>456,71</u>	-	457	-	-	-	-
54	C1115-1264-106	Перехід з оцинкованої сталі 250x100-150x100 L=300	шт	1	<u>567,89</u>	-	568	-	-	-	-
55	C1115-1264-107	Перехід з оцинкованої сталі 250x100-150x150 L=150	шт	1	<u>567,89</u>	-	568	-	-	-	-
56	C1115-1264-108	Перехід з оцинкованої сталі 300x150-діам.200 L=300	шт	1	<u>604,61</u>	-	605	-	-	-	-
57	C1115-1264-109	Перехід з оцинкованої сталі 400x150-250x150 L=200	шт	1	<u>659,69</u>	-	660	-	-	-	-
58	C1115-1264-110	Перехід з оцинкованої сталі 400x150-діам.200 L=300	шт	1	<u>654,59</u>	-	655	-	-	-	-
59	C1115-1264-111	Трійник з оцинкованої сталі 250x100-150x100-150x100	шт	1	<u>761,69</u>	-	762	-	-	-	-
60	C1115-1264-112	Трійник з оцинкованої сталі 400x150-200x150-150x150	шт	1	<u>1235,99</u>	-	1236	-	-	-	-
61	C1540-1-47	Заглушка з оцинкованої сталі 150x100	шт	2	<u>161,21</u>	-	322	-	-	-	-
62	C130-91-122-72	Заглушка з оцинкованої сталі 250x100	шт	1	<u>226,19</u>	-	226	-	-	-	-
63	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	9	<u>66,70</u>	-	600	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					50478	4950	<u>128</u>		<u>60,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					50478		29		0,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45400				
		всього заробітна плата, грн.					4979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2754 6,31 866 53232 53232				
		Розділ 3. СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ									
64	KM7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	2	<u>5505,05</u> 4290,99	<u>166,38</u> 44,81	11010	8582	<u>333</u> 90	<u>47,0400</u> 0,4399	<u>94,08</u> 0,88
65	C130-431-6	Спліт кондиціонер настінного типу SRK50ZSX-S/SRC50ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries	шт	1	<u>93269,76</u> -	<u>-</u> -	93270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C130-431-3	Спліт кондиціонер настінного типу SRK35ZSX-S/SRC35ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries	шт	1	<u>81476,01</u> -	<u>-</u> -	81476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,05	<u>1315,49</u> 864,74	<u>242,67</u> 57,08	66	43	<u>12</u> 3	<u>10,2360</u> 0,6293	<u>0,51</u> 0,03
68	C14-67-48	Кронштейн K2	шт	2	<u>664,41</u> -	<u>-</u> -	1329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	KM12-70-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр зовнішній 6,35-15,88 мм	100 м	0,2	<u>15143,85</u> 10196,35	<u>541,67</u> 196,09	3029	2039	<u>108</u> 39	<u>115,2000</u> 2,2680	<u>23,04</u> 0,45
70	C1545-265-7	Трубка мідна ф 12.7	м	3	<u>335,06</u> -	<u>-</u> -	1005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C1545-265-18	Трубка мідна ф9.52мм	м	7	<u>240,30</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C1545-265-4	Трубка мідна ф6,35	м	10	<u>151,97</u> -	<u>-</u> -	1520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2	<u>5578,09</u> 3946,93	<u>-</u> -	1116	789	<u>-</u> -	<u>47,2800</u> -	<u>9,46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C113-2443-7	Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 6,35 мм товщиною 13 мм	м	10	<u>33,66</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
75	C113-2443-8-1Ц	Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 9,52 мм товщиною 13 мм	м	7	<u>35,70</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
76	C113-2443-7	Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 12 мм товщиною 13 мм	м	3	<u>36,72</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
77	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,07	<u>10046,78</u> 6366,43	- -	703	446	- -	<u>70,8720</u> -	<u>4,96</u> -
78	C1551-29-СП-2	Труба металопластикова PE RT ф26х3	м	7	<u>118,68</u> -	- -	831	-	- -	- -	- -
79	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,02	<u>22665,56</u> 22651,26	<u>14,30</u> 4,28	453	453	- -	<u>281,5920</u> 0,0443	<u>5,63</u> -
80	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,2	<u>2673,98</u> 2254,60	<u>400,45</u> 119,73	535	451	<u>80</u> 24	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>5,34</u> 0,25
81	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,2	<u>2575,94</u> 2196,86	<u>14,19</u> 12,15	515	439	<u>3</u> 2	<u>28,8000</u> 0,1332	<u>5,76</u> 0,03
82	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,16	<u>1890,65</u> 1580,78	<u>309,87</u> 92,65	303	253	<u>50</u> 15	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>3,38</u> 0,15
83	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,066	<u>6715,96</u> 1602,36	- -	443	106	- -	<u>19,9200</u> -	<u>1,31</u> -
84	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,387	<u>139,64</u> 139,64	- -	54	54	- -	<u>1,9560</u> -	<u>0,76</u> -
85	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,387	<u>128,35</u> -	<u>128,35</u> 15,76	50	-	<u>50</u> 6	- 0,1610	- 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					200087	13655	<u>636</u> 179		<u>154,23</u> 1,85
		Разом будівельні роботи, грн.					200087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185796				
		всього заробітна плата, грн.					13834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1855				
		Всього будівельні роботи, грн.					206625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					206625				
		Розділ 4. Пусконаладка В наступній позиції враховано:									
86	КП3-2-1 к=0,85	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=0,85 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 В наступній позиції враховано:	Пристр.	1	<u>908,67</u> 908,67	- -	909	909	- -	<u>7,6500</u> -	<u>7,65</u> -
87	КП2-11-2 к=0,85	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=0,85 Контролер управління припливною системою, системою кондиціонування повітря	шт	1	<u>8077,04</u> 8077,04	- -	8077	8077	- -	<u>68,0000</u> -	<u>68</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					8986	8986	- -		<u>75,65</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8986 8986 3719 6,59 902 12705				

		Всього по розділу 4					12705				
		Разом прямі витрати по кошторису					381042	39481	<u>1561</u> 409		<u>433,73</u> 4,4
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					79705 1047 80752				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					301337 260295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					39890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19168				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5380				
		Всього будівельні роботи, грн.					320505				

		Всього по кошторису					401258				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					477,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45270				

Склав _____ Музика
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Коляда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Пожежна сигналізація

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

64,022 тис. грн.

0,24188 тис.люд.год.

23,547 тис. грн.

4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3814,15	1,98	3814	3686	2	44,1600	44,16
					3686,48	0,24			-	0,0031	-
2	С1512-1-1	Прилад пожежний контрольно-приймальний Тірас 4.1 П	шт	1	9690,02	-	9690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	87,71	7,22	88	64	7	0,7680	0,77
					64,11	2,61			3	0,0302	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C116-9-2	Акумулятор 7Ам/год	шт	1	<u>1284,82</u>	-	1285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KM10-667-13	Монтаж модуля релейних ліній	шт	2	<u>661,07</u>	<u>1,60</u>	1322	1204	<u>3</u>	<u>7,6800</u>	<u>15,36</u>
					602,04	0,20			-	0,0025	0,01
6	C1112-26-85	Модуль розширення МРЛ-2.1	шт	2	<u>888,69</u>	-	1777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	4	<u>367,82</u>	<u>1,98</u>	1471	1204	<u>8</u>	<u>3,8400</u>	<u>15,36</u>
					301,02	0,24			1	0,0031	0,01
8	C1112-26-103	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ	шт	4	<u>1072,29</u>	-	4289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	KM8-532-4	Монтаж сповіщувача ручного	шт	2	<u>355,58</u>	<u>18,49</u>	711	425	<u>37</u>	<u>2,4000</u>	<u>4,8</u>
					212,42	3,66			7	0,0366	0,07
10	C1112-26-78-4В	Сповіщувач пожежний ручний безадресний СПР	шт	2	<u>771,39</u>	-	1543	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>78,29</u>	-	78	75	-	<u>0,9600</u>	<u>0,96</u>
					75,25	-			-	-	-
12	C1512-1-7	Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В	шт	1	<u>459,02</u>	-	459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C1512-1-3	Коробка розгалужувальна КМ-2	шт	1	<u>76,52</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KБ21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>19348,66</u>	<u>2424,94</u>	580	495	<u>73</u>	<u>181,0560</u>	<u>5,43</u>
					16515,93	641,28			19	6,3434	0,19
15	C1547-4-20	Оповіщувач пожежний ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	<u>907,96</u>	-	2724	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C1112-26-61	Пристрій "Джміль-1"	шт	1	<u>1078,41</u>	-	1078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,3	<u>2063,59</u>	<u>1233,87</u>	619	224	<u>370</u>	<u>8,6388</u>	<u>2,59</u>
					746,91	271,04			81	3,1159	0,93
18	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,4	<u>9731,63</u>	<u>63,87</u>	3893	2855	<u>26</u>	<u>81,5400</u>	<u>32,62</u>
					7136,38	54,68			22	0,5994	0,24
19	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,15	<u>1066,02</u>	<u>11,35</u>	160	138	<u>2</u>	<u>11,5680</u>	<u>1,74</u>
					918,38	9,72			1	0,1066	0,02
20	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,15	<u>598,81</u>	<u>11,35</u>	90	68	<u>2</u>	<u>5,7480</u>	<u>0,86</u>
					456,33	9,72			1	0,1066	0,02
21	C157-300-80	Провід ПСВВнг 4х0,22	м	40	<u>14,24</u>	-	570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1545-66-22	Кабель силовий FLAME - X 950(N) HXH FE 180/Е30-3х1.5	м	60	<u>47,19</u>	-	2831	-	-	-	-
23	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>8071,48</u>	<u>3280,08</u>	2421	1147	<u>984</u>	<u>45,2640</u>	<u>13,58</u>
24	C113-1437-139	Короб 10х7мм СКК10-010-007	м	30	<u>36,86</u>	-	1106	-	-	-	-
25	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,15	<u>2687,71</u>	<u>56,77</u>	403	369	<u>9</u>	<u>30,9480</u>	<u>4,64</u>
		Гофротруба СТГ20-16-К41-100І	м	10	<u>18,75</u>	-	188	-	-	-	-
26	C111-1301-1	Труба гофрована жорстка 25мм СТР10-025-К41-060 ІЕК	м	5	<u>52,10</u>	-	261	-	-	-	-
27	C111-1301-8	Кріплення для гофротруби	шт	50	<u>2,73</u>	-	137	-	-	-	-
28	C1530-63-10	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,15	<u>2673,98</u>	<u>400,45</u>	401	338	<u>60</u>	<u>26,6880</u>	<u>4</u>
29	КР20-28-1	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>24987,04</u>	-	250	221	<u>18</u>	<u>1,2398</u>	<u>0,19</u>
30	КР17-12-7	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ-10 10А 1р ЕТІ	шт	1	<u>183,75</u>	-	184	-	-	-	-
31	C111-1301-60	резервне обаднання	шт	1	<u>1072,29</u>	-	1072	-	-	-	-
32	C1112-26-103	Сповісчувач пожежний димовий СПД3	шт	1	<u>771,39</u>	-	771	-	-	-	-
33	C1112-26-78-4В	Сповісчувач пожежний ручний безадресний СПР	шт	1	<u>771,39</u>	-	771	-	-	-	-
		Пусконаладка									
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання									
		пусконаладжувальних робіт=0,85									
34	КР2-16-7 κ=0,85	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління	Система	1	<u>7572,23</u>	-	7572	7572	-	<u>63,7500</u>	<u>63,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP3-25-7	Будівельні роботи Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	100 отв.	0,02	<u>18111,37</u> 18097,07	<u>14,30</u> 4,28	362	362	- -	<u>224,9760</u> 0,0443	<u>4,5</u> -
36	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,038	<u>139,64</u>	-	5	5	-	<u>1,9560</u>	<u>0,07</u>
37	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,038	<u>139,64</u> <u>128,35</u>	-	5	-	-	-	-
					-	15,76			5 1	- 0,1610	- 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					54287	20452	<u>1588</u> 386		<u>217,8</u> 4,33
		Разом будівельні роботи, грн.					54287				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32247				
		всього заробітна плата, грн.					20838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9735				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2709				
		Всього будівельні роботи, грн.					64022				

		Всього по кошторису					64022				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					241,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23547				

Склад _____ Музика
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Коляда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

Кошторисна вартість об'єкта	1715,440 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,90114 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	263,971 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 липня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Будівельні роботи	798,761	-	798,761	1,47958	132,768	-
2	02-01-02	на Водопостачання та водовідведення	20,746	-	20,746	0,09819	8,893	-
3	02-01-03	на Електропостачання	212,973	33,646	246,619	0,23560	21,08	-
4	02-01-04	на Електроосвітлення	126,755	-	126,755	0,25515	22,25	-
5	02-01-05	на Опалення	57,279	-	57,279	0,11336	10,163	-
6	02-01-06	на Вентиляція	320,505	80,753	401,258	0,47738	45,27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	02-01-07	на Пожежна сигналізація	64,022	-	64,022	0,24188	23,547	-
		Всього:	1601,041	114,399	1715,44	2,90114	263,971	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Музика

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коляда

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Будівельні роботи	<u>1,29011</u> 108,177	<u>0,00198</u> 0,171	<u>0,02657</u> 2,447	<u>0,00262</u> 0,256	- -	<u>1,32128</u> 111,051	<u>0,15830</u> 21,717	<u>1,47958</u> 132,768
02-01-02	Водопостачання та водовідведення	<u>0,08798</u> 7,513	- -	<u>0,00046</u> 0,044	<u>0,00002</u> 0,002	- -	<u>0,08846</u> 7,559	<u>0,00973</u> 1,334	<u>0,09819</u> 8,893
02-01-03	Електропостачання	<u>0,03211</u> 2,415	<u>0,17168</u> 14,716	<u>0,01027</u> 0,995	<u>0,00005</u> 0,005	- -	<u>0,21411</u> 18,131	<u>0,02149</u> 2,949	<u>0,23560</u> 21,08
02-01-04	Електроосвітлення	<u>0,02443</u> 1,952	<u>0,20319</u> 16,709	<u>0,00481</u> 0,471	- -	- -	<u>0,23243</u> 19,132	<u>0,02272</u> 3,118	<u>0,25515</u> 22,25
02-01-05	Опалення	<u>0,09497</u> 7,992	<u>0,00670</u> 0,593	<u>0,00069</u> 0,068	<u>0,00001</u> 0,001	- -	<u>0,10237</u> 8,654	<u>0,01099</u> 1,509	<u>0,11336</u> 10,163
02-01-06	Вентиляція	<u>0,24000</u> 19,786	<u>0,11808</u> 10,709	<u>0,00434</u> 0,403	<u>0,00006</u> 0,006	<u>0,07565</u> -	<u>0,43813</u> 39,89	<u>0,03925</u> 5,38	<u>0,47738</u> 45,27
02-01-07	Пожежна сигналізація	<u>0,00857</u> 0,705	<u>0,14548</u> 12,175	<u>0,00432</u> 0,385	<u>0,00001</u> 0,001	<u>0,06375</u> -	<u>0,22213</u> 20,838	<u>0,01975</u> 2,709	<u>0,24188</u> 23,547
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом :	<u>1,77817</u> 148,54	<u>0,64711</u> 55,073	<u>0,05146</u> 4,813	<u>0,00277</u> 0,271	<u>0,13940</u> -	<u>2,61891</u> 225,255	<u>0,28223</u> 38,716	<u>2,90114</u> 263,971

Склав _____

Музика

Перевірів _____

Коляда

Будова - Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1778,17	83,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	647,11	85,11			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	139,4	118,78			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	51,46	93,61			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2,77	97,89			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	282,23	137,17			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2901,14				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,60483	300,93			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,91477	374,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0063	93,71			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,25323	691,87			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,88643	657,62			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,99544	670,98			
16	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0017292	552,29			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,58168	397,27			
18	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,20058	514,00			
19	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,12076	157,95			
20	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,31741	537,87			
21	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,9801743	118,28			
22	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,0796	174,67			
23	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,16843	571,80			
24	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,912	343,94			
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	39,15553	40,23			
26	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	8,8992	111,46			
27	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,72	47,34			
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,96083	346,42			
29	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,38189	402,07			
30	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,19367	53,88			
31	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	2,82072	91,63			
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,16	6,34			
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6,34228	5,76			
34	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,19367	11,92			
35	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	17,2184	128,35			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
36	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,071316				
37	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	27,303				
38	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	22,040256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	7,4052				
40	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	35,4216				
41	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,4892				
42	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,848				
43	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	7,4086584				
44	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,1088				
45	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,88				
46	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	5,3939232				
47	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,273756				
48	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,18444				
49	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,273756				
50	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,018144				
51	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,320448				
52	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	21,6235218				
53	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	2,413728				
54	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	46,2589812				
55	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	15,6672				
56	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	15,089802				
57	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,237104				
58	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	53,9632224				
59	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,75824				
60	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,751264				
61	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,598448				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
62	С1-1-1-1-21-3	Скловітка штукатурна	м2	108,15	31,30	31,30	-	-
63	С1-1-7-29-68-10-4	Грунтовка Start Primer	кг	8,4456	225,49	220,60	0,47	4,42
64	С1-1-7-29-68-10-5	Галтель верхня	мп	40,4	77,29	75,30	0,47	1,52
65	С1-1-7-29-68-10-6	Галтель нижня	мп	40,4	77,29	75,30	0,47	1,52
66	С1-1-581-1	Дюбель	шт	75,58	2,94	1,50	1,38	0,06
67	С1-1-581-1	Дюбель	шт	64,8	4,47	3,00	1,38	0,09
68	С1-4-4-1	Клей для гіпсокартону	кг	372,3	13,30	12,80	0,24	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	C1-16-35	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	4	8,16	8,00	-	0,16
70	C1-2214-70-Д	Дюбель	шт	32,16	1,56	1,50	0,03	0,03
71	C12-219-158	Трійник редукційний 25/15/25	шт	2	18,60	18,00	0,24	0,36
72	C13-1-179	Лоток IEK CLN10-100-100-3	м	3,5	284,06	275,00	3,49	5,57
73	C13-1-180	Кришка лотка IEK CLP1K-100-1	м	3,5	129,29	125,00	1,75	2,54
74	C14-67-48	Кронштейн К2	шт	2	664,41	650,00	1,38	13,03
75	C111-11-7	Глибинне заземлення ОВО Betterman комплект на 4,5 метрів	шт	4	4495,76	4400,00	7,61	88,15
76	C111-11-8	Тримач полоси ОВО Betterman 40мм М6 FT 5032245	шт	25	102,58	99,21	1,36	2,01
77	C111-11-86	Шина зрівнювання потенціалів в ПВХ оболонці 9 підключень А03/1	шт	2	478,75	468,00	1,36	9,39
78	C111-11-87	Стрічка водоблукуюча А01/1	шт	1	456,31	446,00	1,36	8,95
79	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00133788	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
80	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000075	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
81	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00044	168659,65	165000,00	352,60	3307,05
82	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000007	168659,65	165000,00	352,60	3307,05
83	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001	168659,65	165000,00	352,60	3307,05
84	C111-112	Бура	т	0,000003	89614,68	87351,72	505,81	1757,15
85	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	367,32	358,60	1,52	7,20
86	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00024	168659,65	165000,00	352,60	3307,05
87	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00022	168659,65	165000,00	352,60	3307,05
88	C111-132-55	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	26,3214	9,21	9,00	0,03	0,18
89	C111-136-10	Дюбелі 6x40 металеві	шт	220,2864	1,53	1,50	-	0,03
90	C111-136-11	Дюбелі 6x40мм пластмасові	шт	68,544	1,53	1,50	-	0,03
91	C111-136-12	Підвіси в комплекті	шт	28,56	15,33	15,00	0,03	0,30
92	C111-136-13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	69,36	19,41	19,00	0,03	0,38
93	C111-136-14	Тяга підвісу	шт	28,56	15,92	15,58	0,03	0,31
94	C111-136-15	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	12,24	9,92	9,70	0,03	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	C111-136-17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	40,9851	7,65	7,50	-	0,15
96	C111-136-18	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	44,167	59,32	58,00	0,16	1,16
97	C111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	185,0092	69,58	68,00	0,22	1,36
98	C111-155-4-10-1	Стрічка армувальна для гіпсокартонних швів	м	64,24	5,11	5,00	0,01	0,10
99	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0008619	97259,65	95000,00	352,60	1907,05
100	C111-196-8	Силіконовий герметик	л	0,1683	395,08	387,09	0,24	7,75
101	C111-202-1-2	Піна монтажна	л	1,32	255,68	250,00	0,67	5,01
102	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,008893	14257,00	13500,00	477,45	279,55
103	C111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	16,10239	15,92	15,17	0,44	0,31
104	C111-219-8 варіант 4	Шпаклівка Safeboard	кг	23,1848	304,41	298,00	0,44	5,97
105	C111-220-34	Клей Thermaflex 474	л	0,5396	553,34	542,05	0,44	10,85
106	C111-220-34	Клей Thermaflex 474	л	0,284	553,34	542,05	0,44	10,85
107	C111-240-233	Коробка розподільча вогнетривка Flamebox	шт	2	1175,52	1152,00	0,47	23,05
108	C111-246-2	Піна монтажна	л	1,64111	252,72	247,50	0,26	4,96
109	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000005	12591,58	11853,06	491,63	246,89
110	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	4,50688	130,68	127,72	0,40	2,56
111	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000113	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
112	C111-311	Каболка	т	0,00015	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
113	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	27978,80	26750,96	679,24	548,60
114	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	22767,76	21834,43	486,90	446,43
115	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,1176	72,28	65,00	5,86	1,42
116	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,075	72,28	65,00	5,86	1,42
117	C111-328-3	Клей Рідкі цвяхи	кг	0,945	185,00	180,89	0,48	3,63
118	C111-328-4	Клей для лінолеуму	кг	12,6688	295,58	289,30	0,48	5,80
119	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00351604	158635,21	155000,00	524,72	3110,49
120	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029	158635,21	155000,00	524,72	3110,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0003312	158635,21	155000,00	524,72	3110,49
122	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00008	158635,21	155000,00	524,72	3110,49
123	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	9996,94	9205,29	595,63	196,02
124	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,00026	44604,01	43414,60	314,82	874,59
125	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0007528	50066,13	48550,27	534,17	981,69
126	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00038907	116366,68	113541,35	543,63	2281,70
127	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	128928,17	125856,54	543,63	2528,00
128	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	14,217	146,70	140,00	3,82	2,88
129	C111-741- 10	Листи гіпсокартонні рентгенозахисні Knauf Safeboard 12,5 мм	м2	76,65	1962,30	1920,00	3,82	38,48
130	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001	37918,89	36900,00	275,38	743,51
131	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00003	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
132	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000076	42917,76	41800,86	275,38	841,52
133	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00049	46489,59	45302,65	275,38	911,56
134	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000324	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
135	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,006318	39081,71	38040,02	275,38	766,31
136	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00046	44895,88	43740,19	275,38	880,31
137	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,18	210,19	205,67	0,40	4,12
138	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	0,3	96,93	94,63	0,40	1,90
139	C111-856- 2-1Е	Ізоляція Пінофол	м2	2,1	143,66	140,00	0,84	2,82
140	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	17,8486	89,05	87,00	0,30	1,75
141	C111-952-1	Скоч-лента алюмінієва	шт	0,03	275,62	270,00	0,22	5,40
142	C111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	2	1575,75	1543,34	1,51	30,90
143	C111-1301- 1	Гофротруба СТГ20-16-K41-100I	м	10	18,75	18,00	0,38	0,37
144	C111-1301- 8	Труба гофрована жорстка 25мм CTR10-025-K41-060 IEK	м	5	52,10	50,70	0,38	1,02
145	C111-1301- 60	Автоматичний вимикач ETIMAT-10 10A 1p ETI	шт	1	183,75	180,00	0,15	3,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00126	5305,04	4800,00	401,02	104,02
147	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	10554,27	9946,30	401,02	206,95
148	C111-1478-3	Самонаріз 3,5х9,5мм	шт	1361,547	0,51	0,50	-	0,01
149	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000028	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
150	C111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	1317,16	0,51	0,50	-	0,01
151	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00045	158459,65	155000,00	352,60	3107,05
152	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003438	168659,65	165000,00	352,60	3307,05
153	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00068	143166,07	140000,00	358,89	2807,18
154	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00344	122766,07	120000,00	358,89	2407,18
155	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00094	122766,07	120000,00	358,89	2407,18
156	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00004	112566,07	110000,00	358,89	2207,18
157	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0033049	112566,07	110000,00	358,89	2207,18
158	C111-1598-12	Вікна екрановане для приміщення МРТ	м2	0,99	97578,93	95650,00	15,62	1913,31
159	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0404	86,27	75,60	8,98	1,69
160	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,64629	227,87	223,35	0,05	4,47
161	C111-1608	Дрантя	кг	0,78864	12,11	11,10	0,77	0,24
162	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	54,1866	44,13	42,50	0,76	0,87
163	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	28,152	268,91	263,04	0,60	5,27
164	C111-1626-1	Акрилова фарба	кг	72,3165	236,07	230,84	0,60	4,63
165	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,0054	167,73	163,96	0,48	3,29
166	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000132	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
167	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,000333	35651,60	34356,92	595,63	699,05
168	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,19635	225,42	220,46	0,54	4,42
169	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	566,61	554,73	0,77	11,11
170	C111-1683-6	Скотч-лента алюмінієва	м	52,4932	7,27	7,12	0,01	0,14
171	C111-1689-12	Вологостійкий гіпсокартон	м2	45,1605	154,86	148,00	3,82	3,04
172	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,72	50,64	49,12	0,53	0,99
173	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	14,63088	173,84	170,37	0,06	3,41
174	C111-1722-15-2	Лінолеум антистатичний струмопровідний хімічностійкий	м2	45,656	1335,55	1308,00	1,36	26,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,025	40,52	39,45	0,28	0,79
176	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,37	49,66	48,41	0,28	0,97
177	C111-1756-96	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-300х100мм	шт	9	303,31	295,00	2,36	5,95
178	C111-1756-110	Фасадна решітка ФР-200х350мм	шт	1	552,14	538,00	3,31	10,83
179	C111-1756-111	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-200х400мм	шт	1	563,41	550,00	2,36	11,05
180	C111-1757	Рядно	м2	0,0707	60,19	58,87	0,14	1,18
181	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,05	49,61	47,44	1,20	0,97
182	C111-1782-2	Сітка арм., діам.3 мм 100х100мм	м2	44,88	60,45	58,75	0,51	1,19
183	C111-1809	Сталь кругла	т	0,004148	42859,15	42264,72	275,38	319,05
184	C111-1814	Сталь кутова	т	0,09596	43096,20	42500,00	275,38	320,82
185	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,08262	46181,66	45562,50	275,38	343,78
186	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	32,2175	24,14	23,60	0,07	0,47
187	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,009469	168610,32	165000,00	304,24	3306,08
188	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0010117	168610,32	165000,00	304,24	3306,08
189	C111-1848-2-С	Гайка М16	шт	44	9,91	9,72	-	0,19
190	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00036	73750,32	72000,00	304,24	1446,08
191	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001944	12254,96	11537,22	477,45	240,29
192	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0079835	18887,01	17949,42	567,26	370,33
193	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	734,4	43,52	42,17	0,50	0,85
194	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	3,0804	59,18	57,50	0,52	1,16
195	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	8,0376	132,88	129,75	0,52	2,61
196	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	284,668	15,32	14,50	0,52	0,30
197	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00483	2752,78	2428,16	270,64	53,98
198	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01856	9927,17	9500,00	232,52	194,65
199	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00108	9927,17	9500,00	232,52	194,65
200	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0014	9927,17	9500,00	232,52	194,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00483	9927,17	9500,00	232,52	194,65
202	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000095	8397,17	8000,00	232,52	164,65
203	C113-3-56	Труба гофрована негорюча ПВХ д. 25мм, з протяжкою стійка до горіння Koros D 25/1425 K50D	м	75	18,93	18,71	0,08	0,14
204	C113-3-57	Труба гофрована негорюча ПВХ д. 20мм, з протяжкою стійка до горіння Koros D 20/1420 K50D	м	123	15,19	15,00	0,08	0,11
205	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,4	98,70	97,22	0,75	0,73
206	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,3504	146,59	144,34	1,16	1,09
207	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,156	268,09	263,79	2,30	2,00
208	C113-123-38	Шайба M16	шт	44	5,10	5,00	-	0,10
209	C113-200-95	Труба гофрована ПНД д. 62/75мм 121975А ДКС	м	50	39,34	37,52	1,05	0,77
210	C113-200-96	Труба гофрована ПВХ д. 31/40мм 91940 ДКС	м	50	32,47	31,13	0,70	0,64
211	C113-200-97	Труба гофрована ПВХ д. 16мм 91516 ДКС	м	15	18,89	18,00	0,52	0,37
212	C113-751-4	Труби каналізаційні WAVIN 50мм	м	10	139,50	134,00	2,76	2,74
213	C113-1437-139	Короб 10x7мм СКК10-010-007	м	30	36,86	36,00	0,14	0,72
214	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	10	38,84	38,00	0,08	0,76
215	C113-1885-15	PPR кріплення труби, подвійна опора діам. 20мм	шт	3	12,83	12,50	0,08	0,25
216	C113-1885-16	PPR кріплення труби, подвійна опора діам. 25мм	шт	14	15,39	15,00	0,09	0,30
217	C113-2154-39	PPR муфта діам.25x3/4" різба зовнішня KAN-Therm	шт	12	167,12	163,50	0,34	3,28
218	C113-2442-4	Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ E-28" товщиною 9 мм	м	16	29,56	28,98	-	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	C113-2442-8	Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ E-22" товщиною 9 мм	м	2	28,00	27,45	-	0,55
220	C113-2443-7	Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 6,35 мм товщиною 13 мм	м	10	33,66	33,00	-	0,66
221	C113-2443-7	Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 12 мм товщиною 13 мм	м	3	36,72	36,00	-	0,72
222	C113-2443-8-1Ц	Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 9,52 мм товщиною 13 мм	м	7	35,70	35,00	-	0,70
223	C114-1-1У	Утеплювач LAMELLA MAT-50	м2	1	370,15	362,50	0,39	7,26
224	C114-266-69	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 15мм товщиною 9мм.	м	20	21,53	20,80	0,31	0,42
225	C115-1-6	Шпилька М16	м	16,3812	174,21	170,00	0,79	3,42
226	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2	649,27	608,33	28,21	12,73
227	C116-9-2	Акумулятор 7Ам/год	шт	1	1284,82	1250,00	9,63	25,19
228	C121-782	Металеві конструкції	т	0,019158	56207,62	55416,05	373,15	418,42
229	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0012	67677,48	66800,53	373,15	503,80
230	C121-812-12	Коліно 90 ф50мм	шт	1	38,58	37,92	0,37	0,29
231	C121-812-12	Коліно 45 ф50мм	шт	1	38,66	38,00	0,37	0,29
232	C121-812-15	Трійник 45 ф110*50мм	шт	1	135,38	134,00	0,37	1,01
233	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,3465	441,14	427,15	5,34	8,65
234	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0444	35674,89	34700,00	275,38	699,51
235	C126-401-2	Двері металопластикові	м2	4,41	6856,49	6800,00	5,45	51,04
236	C126-401-10	Двері екрановані рентгенозахисні Pb=2.0	м2	1,89	51117,61	50587,00	150,08	380,53
237	C126-1300-5	Дюбель монтажний	шт	8,2467	9,86	9,00	0,79	0,07
238	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00144	168698,78	165000,00	390,96	3307,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	C130-91-122-72	Заглушка з оцинкованої сталі 250x100	шт	1	226,19	220,00	1,75	4,44
240	C130-232-56	Шумоглушник ШК 400x150 L=1000мм	шт	2	2232,51	2183,50	5,24	43,77
241	C130-232-57	Шумоглушник ШК 400x150 L=600мм	шт	1	1994,34	1950,00	5,24	39,10
242	C130-431-3	Спліт кондиціонер настінного типу SRK35ZSX-S/SRC35ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries	шт	1	81476,01	79859,38	19,06	1597,57
243	C130-431-6	Спліт кондиціонер настінного типу SRK50ZSX-S/SRC50ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries	шт	1	93269,76	91421,88	19,06	1828,82
244	C130-466-32	Різьба сталева, приварна Ду20	шт	6	42,18	41,00	0,35	0,83
245	C130-472-186-29	Клапан жалюзійний 200x200 зі сервоприводом	шт	1	7986,81	7830,00	0,21	156,60
246	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0033	11084,82	10476,51	390,96	217,35
247	C130-479-2	Дросель-клапан 150x100.	шт	4	413,21	403,34	1,77	8,10
248	C130-555-12	Радіатор секційний біметалевий h=500	шт	40	456,89	445,84	2,09	8,96
249	C130-1098-10	Хомут із шурупом діам.20мм	шт	22	15,33	15,00	0,03	0,30
250	C130-1098-11	Хомут із шурупом діам.25мм	шт	23	20,43	20,00	0,03	0,40
251	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	14,71	841,23	822,30	2,44	16,49
252	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	0,31	875,49	855,88	2,44	17,17
253	C130-1199-225	Дверцята ревізійні Вентс 600x300мм	шт	2	1126,63	1100,00	4,54	22,09
254	C130-1199-226	Дверцята ревізійні Вентс 600x800мм	шт	2	2251,71	2200,00	7,56	44,15
255	C142-10-2	Вода	м3	2,61472	42,10	42,10	-	-
256	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,008568	5761,32	5620,81	27,54	112,97
257	C154-62-51	Короб канал ПВХ , білий 200x60мм 01400 DKC код 01789	м	12	1149,48	1125,00	1,94	22,54
258	C154-62-52	Заглушка для короб канала 200x60 мм DKC код 00881	шт	2	398,87	390,00	1,05	7,82
259	C154-62-53	Трійник для короб канала 200x60 мм DKC код 01764	шт	1	1983,95	1944,00	1,05	38,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	C154-62-54	Перегородка для короба універсальна ПВХ ДКС код 01415	м	12	60,23	58,00	1,05	1,18
261	C154-62-55	Накладка на стик профіля ДКС код 00833	шт	3	13,36	12,40	0,70	0,26
262	C154-62-56	Короб канал ПВХ , білий 25х30мм код. 00323	м	6	112,91	110,00	0,70	2,21
263	C154-62-60	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х16мм	м	55	425,48	416,60	0,54	8,34
264	C154-62-64	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х50мм	м	55	1422,43	1394,00	0,54	27,89
265	C154-62-66	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	м	86	36,45	35,20	0,54	0,71
266	C154-62-70-1И	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	м	105	50,43	48,90	0,54	0,99
267	C154-62-71	Кабель ВВГнгд 2х1,5 мм2	м	10	20,95	20,00	0,54	0,41
268	C154-62-144	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2	м	12	72,81	70,84	0,54	1,43
269	C157-300-80	Провід ПСВВнг 4х0,22	м	40	14,24	13,80	0,16	0,28
270	C182-44-89	Муфта діам. 15мм	шт.	4	9,32	9,00	0,14	0,18
271	C182-44-99	Коліно 90грд. діам. 15мм	шт.	2	10,25	10,00	0,05	0,20
272	C182-44-101	Коліно 90грд. діам. 25мм	шт.	25	14,33	14,00	0,05	0,28
273	C182-44-112	Трійник перехідний діам. 25х20х25мм	шт.	6	29,70	29,00	0,12	0,58
274	C182-44-123	Муфта діам. 25мм	шт.	4	12,69	12,30	0,14	0,25
275	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,006938	37367,29	36285,53	349,07	732,69
276	C1110-169-2	Сталь полосова	т	0,142392	43827,41	42692,67	275,38	859,36
277	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	33432,58	32501,66	275,38	655,54
278	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	69,22	16,65	16,29	0,03	0,33
279	C1110-1713	Сталь полосова нержавіюча 25х4 мм	м п	25	428,96	420,00	0,55	8,41
280	C1110-1715-3	Сталь полосова оцинкована 40х4 мм	м п	9	172,48	168,00	1,10	3,38
281	C1112-26-61	Пристрій "Джміль-1"	шт	1	1078,41	1056,00	1,26	21,15
282	C1112-26-78-4В	Сповісвач пожежний ручний безадресний СПР	шт	3	771,39	755,00	1,26	15,13
283	C1112-26-85	Модуль розширення МРЛ-2.1	шт	2	888,69	870,00	1,26	17,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
284	C1112-26-103	Сповідувач пожежний димовий СПДЗ	шт	5	1072,29	1050,00	1,26	21,03
285	C1112-27	Карборунд	кг	0,816	60,83	59,12	0,52	1,19
286	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0012969	158707,54	155000,00	595,63	3111,91
287	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000216	21514,85	20615,54	477,45	421,86
288	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0025384	31863,74	30643,33	595,63	624,78
289	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,051188	2852,84	2229,64	567,26	55,94
290	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00007	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
291	C1115-1264-41	Коліно з оцинкованої сталі 200x150-200x150, а=90грд	шт	4	502,61	491,00	1,75	9,86
292	C1115-1264-42	Коліно з оцинкованої сталі перехідне 400x150-200x150, а=90грд	шт	1	772,91	756,00	1,75	15,16
293	C1115-1264-43	Перехід з оцинкованої сталі 150x150-150x100 L=300	шт	2	456,71	446,00	1,75	8,96
294	C1115-1264-44	Перехід з оцинкованої сталі 150x150-200x100 L=150	шт	1	497,51	486,00	1,75	9,76
295	C1115-1264-45	Перехід з оцинкованої сталі 200x200-діам.160, L=300	шт	1	535,25	523,00	1,75	10,50
296	C1115-1264-46	Перехід з оцинкованої сталі 200x350-200x200, L=200	шт	1	633,17	619,00	1,75	12,42
297	C1115-1264-47	Перехід з оцинкованої сталі 400x150-діам.160, L=300	шт	1	511,79	500,00	1,75	10,04
298	C1115-1264-48	Трійник з оцинкованої сталі 200x150-150x150-150x150	шт	1	864,71	846,00	1,75	16,96
299	C1115-1264-101	Коліно з оцинкованої сталі 100x150-100x150, а=90грд	шт	1	456,71	446,00	1,75	8,96
300	C1115-1264-102	Коліно з оцинкованої сталі 150x150-150x150, а=90грд	шт	1	500,57	489,00	1,75	9,82
301	C1115-1264-103	Коліно з оцинкованої сталі 250x100-250x100, а=45грд	шт	2	554,63	542,00	1,75	10,88
302	C1115-1264-104	Коліно з оцинкованої сталі перехідне 200x150-150x150, а=90грд	шт	1	537,29	525,00	1,75	10,54
303	C1115-1264-105	Коліно з оцинкованої сталі перехідне 400x150-300x150, а=90грд	шт	1	703,55	688,00	1,75	13,80
304	C1115-1264-106	Перехід з оцинкованої сталі 250x100-150x100 L=300	шт	1	567,89	555,00	1,75	11,14
305	C1115-1264-107	Перехід з оцинкованої сталі 250x100-150x150 L=150	шт	1	567,89	555,00	1,75	11,14
306	C1115-1264-108	Перехід з оцинкованої сталі 300x150-діам.200 L=300	шт	1	604,61	591,00	1,75	11,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	C1115-1264-109	Перехід з оцинкованої сталі 400x150-250x150 L=200	шт	1	659,69	645,00	1,75	12,94
308	C1115-1264-110	Перехід з оцинкованої сталі 400x150-діам.200 L=300	шт	1	654,59	640,00	1,75	12,84
309	C1115-1264-111	Трійник з оцинкованої сталі 250x100- 150x100-150x100	шт	1	761,69	745,00	1,75	14,94
310	C1115-1264-112	Трійник з оцинкованої сталі 400x150- 200x150-150x150	шт	1	1235,99	1210,00	1,75	24,24
311	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,125	8738,48	7500,00	1067,14	171,34
312	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,714	3641,23	2749,27	820,56	71,40
313	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02496	2768,01	1893,18	820,56	54,27
314	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0087	3113,22	2300,00	752,18	61,04
315	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,74544	3317,22	2500,00	752,18	65,04
316	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,0325	2528,39	1726,63	752,18	49,58
317	C1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	0,05675	3266,22	2450,00	752,18	64,04
318	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,1671	3317,22	2500,00	752,18	65,04
319	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,436872	3317,22	2500,00	752,18	65,04
320	C1512-1-1	Прилад пожежний контрольно-приймальний Тірас 4.1 П	шт	1	9690,02	9500,00	0,02	190,00
321	C1512-1-3	Коробка розгалужувальна КМ-2	шт	1	76,52	75,00	0,02	1,50
322	C1512-1-7	Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В	шт	1	459,02	450,00	0,02	9,00
323	C1512-1-25	Коробка монтажна	шт	2	6,14	6,00	0,02	0,12
324	C1512-1-27	Коробка установочна діам. 65x40 КМ40002	шт	19	10,41	10,00	0,21	0,20
325	C1512-1-59	Розетка штепсельна з заземляючим контактом, одинарна для внутр установки 220В, 16А, з кришкою та шторками IP44 Asfora EPH3100321	шт	8	136,85	134,00	0,17	2,68
326	C1512-1-60	Розетка з заземленням біла Asfora Schneider Electric EPH2900121	шт	4	99,11	97,00	0,17	1,94
327	C1512-1-79	Вимикач двоклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora	шт	2	142,17	139,17	0,21	2,79
328	C1512-1-80	Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora	шт	2	121,59	119,00	0,21	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	C1512-1-85	Рамка вертикальна для установки вимикачів /на два вимикача/	шт	5	56,17	55,00	0,07	1,10
330	C1512-1-86	Рамка для встановлення розеток на 4-и позиції	шт	1	150,01	147,00	0,07	2,94
331	C1512-1-282	Коробка розподільча з кришкою ПВХ	шт	12	91,17	89,17	0,21	1,79
332	C1512-13-151	Розетка подвійна вмонтованого монтажу EPH9900121 Schneider Electric	шт	3	137,21	134,17	0,35	2,69
333	C1514-7-39	Щит для монтажу на стіну ЩО	шт	1	16894,76	16560,00	3,49	331,27
334	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000862	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
335	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00012	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
336	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000344	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
337	C1530-1-12-205	Шпилька М 8мм, L=1м CLW10-TM-08-1	шт	24	58,67	56,76	0,76	1,15
338	C1530-1-12-635	Лоток перфорований 80x300x3000 мм CLP10-080-300-3	м	6	557,06	537,00	9,14	10,92
339	C1530-1-12-636	Поворот горизонтальний 90 рад. 80x300 CLP2P-080-300	шт	2	645,19	628,00	4,54	12,65
340	C1530-1-12-637	Швелер шириною 0,3м VV300	шт	6	134,67	129,00	3,03	2,64
341	C1530-1-12-638	Лоток сітчастий шириною 200мм висотою 80мм FC8020 DKC	м	12	221,15	210,00	6,81	4,34
342	C1530-1-12-639	Профіль, перекладина для лотка 41*21mm. l- 3m FPL2130 DKC	шт	2	560,78	546,00	3,78	11,00
343	C1530-1-225	Комплект з'єднувальний КС М6х10. CLP1M-CS-6-10-1	шт	24	8,65	4,70	3,78	0,17
344	C1530-63-10	Кріплення для гофротруби	шт	50	2,73	2,00	0,68	0,05
345	C1540-1-34	Заглушка з оцинкованої сталі 200x100	шт	1	204,71	200,00	0,70	4,01
346	C1540-1-36	Коліно з оцинкованої сталі 150x100-150x100, α=90грд	шт	1	455,63	446,00	0,70	8,93
347	C1540-1-47	Заглушка з оцинкованої сталі 150x100	шт	3	161,21	157,00	1,05	3,16
348	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	710,95	696,22	0,79	13,94
349	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,8976	138,54	135,03	0,79	2,72
350	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1846	125,24	122,67	0,11	2,46
351	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,04	96,76	94,62	0,24	1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,335	807,27	789,52	1,92	15,83
353	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,8062	413,51	405,09	0,31	8,11
354	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,2	933,93	915,20	0,42	18,31
355	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	4,4536	932,83	914,23	0,31	18,29
356	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,309	67,86	66,44	0,09	1,33
357	C1545-66-22	Кабель силовий FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30-3х1.5	м	60	47,19	46,00	0,26	0,93
358	C1545-66-39	Кабель ВВГнгд 5х1,5	м	18	50,45	49,20	0,26	0,99
359	C1545-66-40	Кабель ПВЗ-LS 1х25мм	м	15	132,72	127,50	2,62	2,60
360	C1545-66-41	Кабель ПВЗ-LS 1х2.5мм	м	12	14,95	14,40	0,26	0,29
361	C1545-66-42	Кабель ПВЗ-LS 1х6мм	м	12	36,73	35,70	0,31	0,72
362	C1545-66-43	Кабель КГнг 1х50мм	м	8	329,51	321,30	1,75	6,46
363	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,164	15,60	15,10	0,19	0,31
364	C1545-99-1	Стрічка армувальна	м	40,392	6,12	6,00	-	0,12
365	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,03695	454,98	445,62	0,44	8,92
366	C1545-101-1	Стрічка монтажна,армовіана	м	27,628	6,12	6,00	-	0,12
367	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	24,72	20,35	19,75	0,20	0,40
368	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1224	13,34	13,04	0,04	0,26
369	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0018254	26360,34	25438,55	404,92	516,87
370	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	980,57	950,90	10,44	19,23
371	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	4,4272	164,77	160,39	1,15	3,23
372	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	80,44	77,71	1,15	1,58
373	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,5562	1357,30	1326,85	3,84	26,61
374	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	5	32,18	31,32	0,23	0,63
375	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,078	16,70	16,18	0,19	0,33
376	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,078	41,49	40,54	0,14	0,81
377	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	231,97	226,12	1,30	4,55
378	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,0375	18,90	18,15	0,38	0,37
379	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,6199	533,77	523,13	0,17	10,47
380	C1545-248	Скоби будівельні	кг	1,2	28,77	27,83	0,38	0,56
381	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,58	213,53	208,96	0,38	4,19
382	C1545-265-4	Трубка мідна ф6,35	м	10	151,97	145,50	3,49	2,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
383	C1545-265-7	Трубка мідна ф 12.7	м	3	335,06	325,00	3,49	6,57
384	C1545-265-18	Трубка мідна ф9.52мм	м	7	240,30	233,50	2,09	4,71
385	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0006836	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
386	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	367,58	358,45	1,92	7,21
387	C1545-291	Шпилька	комплект	8,16	42,11	41,14	0,14	0,83
388	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00002	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
389	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00014	603,95	72,12	519,99	11,84
390	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,236	338,90	331,75	0,50	6,65
391	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,08	189,96	185,74	0,50	3,72
392	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0005	115340,82	112483,61	595,63	2261,58
393	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
394	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,003	566,97	555,31	0,54	11,12
395	C1546-54	Пароніт	т	0,00036	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
396	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000525	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
397	C1546-64-10	Припой для пайки мідних труб	уп	2,331	368,61	361,33	0,05	7,23
398	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,2587	53,11	43,30	8,77	1,04
399	C1546-83	Тавот	кг	8,755	33,62	32,42	0,54	0,66
400	C1547-4-20	Оповіщувач пожежний ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	907,96	890,00	0,16	17,80
401	C1547-4-80-180	Світильник бактерицидний	шт	1	2499,89	2450,00	0,87	49,02
402	C1547-4-80-261	Світильник світлодіодний аварійний з акумуляторною батареєю ДПП06У	шт	4	7446,12	7299,25	0,87	146,00
403	C1547-4-89	Світильник "Не заходить"	шт	2	989,56	970,00	0,16	19,40
404	C1547-4-94	Світильник "Радіаційна небезпека"	шт	2	1122,16	1100,00	0,16	22,00
405	C1547-4-888	Світильник ДВО 20У ЮпітерLED, 220В,36Вт,4320Лм ,4500К ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED	шт	11	1220,81	1196,00	0,87	23,94
406	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	1,84	264,61	258,93	0,49	5,19
407	C1551-29-СП-2	Труба металопластикова РЕ RT ф26х3	м	7	118,68	115,84	0,51	2,33
408	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	18,125	66,70	65,00	0,39	1,31
409	C1630-115	Радіаторний набір універсальний 3/4" Royal Thermo	комплект	3	362,42	355,00	0,31	7,11
410	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	3,08	15,33	15,00	0,03	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	1,28	22,48	22,00	0,04	0,44
412	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	0,56	22,48	22,00	0,04	0,44
413	C1630-125-304	Кран кульовий ф15	шт	2	255,36	250,00	0,35	5,01
414	C1630-125-436	Вентиль запірний RLV-1, 3/4" Danfoss	шт	3	1367,51	1340,00	0,70	26,81
415	C1630-125-439	Терморегулятор (для однотрубних систем) RTR-G 3/4" Danfoss	шт	3	2024,28	1983,89	0,70	39,69
416	C1630-125-441	Термостат RTR 7000 Danfoss	шт	3	1827,53	1791,00	0,70	35,83
417	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	1,54	25,70	25,00	0,20	0,50
418	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,64	25,74	25,00	0,24	0,50
419	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,28	25,74	25,00	0,24	0,50
420	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	12,32	32,59	31,81	0,14	0,64
421	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	7,36	38,73	37,80	0,17	0,76
422	C1630-566-7	Клапан дросельний КДП-150х150	шт	1	486,38	458,34	18,50	9,54
423	C1630-566-95	Гнучка вставка ГВ-160	шт	2	333,39	325,00	1,85	6,54
424	C1630-566-98	Гнучка вставка ГВ-200	шт	2	373,47	365,00	1,15	7,32
425	C1630-680-44	Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 15мм KAN-Therm	м	20	87,06	85,00	0,35	1,71
426	C1630-680-45	Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 20мм KAN-Therm	м	2	82,98	81,00	0,35	1,63
427	C1630-680-46	Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 26мм KAN-Therm	м	16	123,34	120,50	0,42	2,42
428	C1630-1478-797	Вентилятор TD-800/200 SILENT SolerPalau	шт	1	14707,54	14412,00	7,16	288,38
429	C1630-2008-1-49	Регулятор обертів REB-1 N	шт	1	4509,47	4420,00	1,05	88,42
430	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	152,096	4,9416	4,9416	-	-
431	C10000-7	Фіксатори пластмасові	шт	183,6	1,54	1,50	0,01	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
432	C18013-36-103	Кабель (N)HXH-FE 180/E30 3x1,5 Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	м	15	47,94	47,00	-	0,94
433	C1999-9003	Бензин	кг	4,7467	61,48	61,48		
434	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	82,1144	4,9416	4,9416		
435	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2874	184,55	184,55		
436	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,386	186,09	186,09		
IV. Устаткування								
437	1517-11039-22-3Д	Щит для монтажу на стіну РП	шт	1	14220,33	13683,00	410,49	126,84
438	1517-11039-23-7Ц	Щити ввідно-розподільчий ВРП	шт	1	19425,52	18691,50	560,75	173,27
439	2308-4007-48	Приточно-витяжна установка SkyStar mini 160-5.1-3 Aerostar з автоматикою	шт	1	80752,31	79704,59	327,43	720,29

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 липня 2023 р.

Склав _____Музика
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Коляда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]