

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 5313488,247 тис.грн

в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р. в сумі 196 016,030 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 4206,263 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5
Кошторисна вартість, тис. грн.:	3045470,993	2114513,736	153503,518	5313488,247
в т. ч. виконано станом на 11.06.2025 р.	196016,030	-	-	196016,030
- будівельних робіт	1463838,258	913075,721	99563,547	2476477,526
в т. ч. виконано станом на 11.06.2025 р.	124871,437	-	-	124871,437
- устаткування, меблів та інвентарю	921096,417	758724,995	17419,458	1697240,87
- інших витрат, тис.грн.	660536,318	442713,02	36520,513	1139769,851
в т. ч. виконано станом на 11.06.2025 р.	71144,593	-	-	71144,593
зворотні суми	2398,348	1616,89	191,025	4206,263

Найменування черг будівництва

1 - «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

2 - «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

3 - «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ТОВ НВП "Академія"

Головний архітектор проекту

Інженер кошторисник



С.В. Єфіменко

О.М. Чуб

Р.Н. Ісміханова

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3045470,993 тис. грн.
в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р. в сумі 196 016,030 тис.грн.
В тому числі зворотних сум 2398,348 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології»за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Знесення зелених насаджень	55,992	-	-	55,992
2	01-02	Винос протипожежно-питного водопроводу	2876,247	51,403	-	2927,650
3	01-03	Винос мереж каналізації побутової із зони забудови	898,817	-	-	898,817
		в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.	666,321			666,321
4	01-04	Перекладка магістральних теплових мереж	1402,978	-	-	1402,978
5		Розбирання та знесення існуючих будівель	498,371	-	-	498,371
		в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.	498,371	-	-	498,371
Разом по главі 1:			5732,405	51,403	-	5783,808

		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	1164,692	-	-	1164,692
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
6	02-01	Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1	821225,599	653494,746	-	1474720,345
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	113709,116	-	-	113709,116
7	02-02	Споруда подвійного призначення	210134,316	12742,209	-	222876,525

		Разом по главі 2:	1031359,915	666236,955	-	1697596,870
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	113709,116	-	-	113709,116
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
8	03-01	Центральний кисневий пункт	5426,561	9982,173	-	15408,734
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	1021,160			1021,160

		Разом по главі 3:	5426,561	9982,173	-	15408,734
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	1021,160			1021,160
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
9	04-01	Блок трансформаторних підстанцій №1, №2	5847,119	10188,361	-	16035,480
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	1000,563			1000,563
10	04-02	Дизельна електростанція №1	330,469	8875,180	-	9205,649
11	04-03	Електромережі в межах ділянки	6191,870	-	-	6191,870
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	1110,645			1110,645
12	04-04	Електрозахист від корозії	180,636	-	-	180,636

		Разом по главі 4:	12550,094	19063,541	-	31613,635
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	2111,208	-		2111,208
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
13	05-01	Автомобільні дороги	25403,579	-	-	25403,579
14	05-02	Зовнішні мережі зв'язку	826,010	-	-	826,010

		Разом по главі 5:	26229,589	-	-	26229,589

		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
15	06-01	Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.	21505,580	52055,866	-	73561,446
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	2571,442	-		2571,442
16	06-02	Мережі теплопостачання	18372,312	987,632	-	19359,944
17	06-03	Мережі водопостачання	2062,443	-	-	2062,443
18	06-04	Внутрішні мережі каналізації	2594,269	-	-	2594,269
19	06-05	Зливові мережі каналізації	8885,563	-	-	8885,563
20	06-06	Зовнішні мережі газопроводу	6573,876	420,428	-	6994,304
21	06-07	Зовнішні мережі каналізації (поза зоною будівництва)	3808,178	-	-	3808,178
		Разом по главі 6:	63802,221	53463,926	-	117266,147
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	2571,442			2571,442
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
22	07-01	Зовнішнє освітлення	1647,363	-	-	1647,363
23	07-02	Улаштування підпірної стінки	10028,496	-	-	10028,496
24	07-03	Тротуари	5050,136	-	-	5050,136
25	07-04	Вертикальне планування	9575,108	-	-	9575,108
26	07-05	Озеленення території	2147,776	-	-	2147,776
27	07-06	Огорожа	2324,958	-	-	2324,958
28	07-07	Малі форми	118,180	-	-	118,180
		Разом по главі 7:	30892,017	-	-	30892,017
		Разом по главах 1-7:	1175992,802	748797,998	-	1924790,800
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	120577,618	-	-	120577,618
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
29	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	15831,228	-	-	15831,228
30	08-001	Електропостачання будівельних механізмів	148,165			148,165
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	148,165			148,165
31		Тимчасові будівлі і споруди	781,438			781,438

		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	781,438			781,438
		Разом по главі 8:	16760,831	-	-	16760,831
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	929,603			929,603
		Разом по главах 1-8:	1192753,633	748797,998	-	1941551,631
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	121507,221			121507,221
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
32	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	8569,971	-	-	8569,971
33	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2892,365	-	-	2892,365
34	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	2215,397	2215,397
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	-		1165,197	1165,197
		Разом по главі 9:	11462,336	-	2215,397	13677,733
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	-	-	1165,197	1165,197
		Разом по главах 1-9:	1204215,969	748797,998	2215,397	1955229,364
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	121507,221		1165,197	122672,418
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
35	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	19420,404	19420,404
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			1094,835	1094,835
36	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	17990,982	17990,982
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			1642,252	1642,252
37	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	54969,249	54969,249
38	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	3747,172	3747,172
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			82,058	82,058
39	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	649,625	649,625
40	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти на отримання сертифікату ДІАМ (3028 грн_5,2 мін з/плат для СС3=15745,6 грн)	-	-	15,746	15,746
41	.	Сертифікація енергетичної ефективності будівель	-	-	90,212	90,212
42	.	Утилізація будівельного смття 1712,83_375грн/т=642 311,25грн	-	-	642,311	642,311
43	.	Кошти для отримання паспорту в БТИ	-	-	245,967	245,967
		Приєднання до електромережі Харківобленерго			19529,855	19529,855


		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			19529,855	19529,855
		Разом по главі 10:	-	-	117301,523	117301,523
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			22349,000	22349,000
		Разом по главах 1-10:	1204215,969	748797,998	119516,920	2072530,887
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	121507,221		23514,197	145021,418
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
44	Настанова [4.34]	Інженерно-геологічні (геотехнічні) вишукування	-	-	395,832	395,832
45	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1843,229	1843,229
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			847,568	847,568
46	Договору №	Вартість інженерно-геодезичних досліджень (траса теплопостачання).	-	-	39,481	39,481
47	Договору №	Вартість інженерно-геодезичних досліджень (траса фекальної каналізації).	-	-	37,643	37,643
48	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт Ст ЕП (Коригування за трьома чергами)	-	-	9050,535	9050,535
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			4561,535	4561,535
49	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації Ст П	-	-	22313,016	22313,016
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			8982,885	8982,885
50	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації Ст Р	-	-	22216,885	22216,885
51	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації Ст ЕП (Коригування за трьома чергами)	-	-	1344,270	1344,270
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			708,252	708,252
52	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації Ст П (1,2,3 черга)	-	-	2646,048	2646,048
		Разом по главі 12:	-	-	59886,939	59886,939
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			15100,240	15100,240
		Разом по главах 1-12:	1204215,969	748797,998	179403,859	2132417,826
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	121507,221		38614,437	160121,658
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	46054,693	-	-	46054,693
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	3364,216			3364,216
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	11075,572	11075,572
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			316,999	316,999
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	48721,894	33695,910	6335,524	88753,328
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	164845,702	138602,509	-	303448,211
		Разом	1463838,258	921096,417	196814,955	2581749,630
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	124871,437		38931,436	163802,873

	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість <i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	-	-	463721,363 32213,157	463721,363 32213,157
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1463838,258	921096,417	660536,318	3045470,993
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	124871,437	-	71144,593	196016,030
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	2398,348
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	2374,684
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	23,664

ТОВ НВП "Академія"

Головний архітектор проекту

Інженер кошторисник



С.В. Єфіменко

О.М. Чуб

Р.Н. Ісміханова

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2114513,736 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 1616,89 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Друга черга будівництва.

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Винос мереж каналізації побутової із зони забудови	335,369	-	-	335,369
2	01-02	Розбирання та знесення існуючих будівель	14997,230	-	-	14997,230
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 1:	15332,599	-	-	15332,599
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Лікувально-діагностичний корпус. Блок № 2	296715,681	170208,380	-	466924,061

4	02-02	Корпус відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики	145291,558	313832,884	-	459124,442
5	02-03	Консультативна поліклініка	129661,836	70775,690	-	200437,526
6	02-04	Комунікаційний наземний перехід	2931,454	-	-	2931,454
7	02-05	Корпус патологоанатомічного відділення	11259,176	10633,928	-	21893,104
Разом по главі 2:			585859,705	565450,882	-	1151310,587
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
8	03-01	Харчовий блок	56049,557	38238,019	-	94287,576
Разом по главі 3:			56049,557	38238,019	-	94287,576
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
9	04-01	Блок трансформаторних підстанцій №3,4	4850,041	10211,358	-	15061,399
10	04-02	Дизельна електростанція №2	194,236	2348,869	-	2543,105
11	04-03	Мережі електрозабезпечення	2646,737	-	-	2646,737
Разом по главі 4:			7691,014	12560,227	-	20251,241
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
12	05-01	Автомобільні дороги	14804,848	-	-	14804,848
Разом по главі 5:			14804,848	-	-	14804,848
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
13	06-01	Теплопостачання в межах ділянки	5477,859	191,226	-	5669,085
14	06-02	Зливово каналізація	19995,881	359,089	-	20354,970
15	06-03	Мережі водопостачання	448,452	-	-	448,452
16	06-04	Мережі каналізації	2097,385	-	-	2097,385
Разом по главі 6:			28019,577	550,315	-	28569,892

		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
17	07-01	Зовнішнє освітлення	874,121	-	-	874,121
18	07-02	Улаштування підпірної стінки	4344,189	-	-	4344,189
19	07-03	Тротуари	2301,819	-	-	2301,819
20	07-04	Вертикальне планування	1729,001	-	-	1729,001
21	07-05	Озеленення території	1497,587	-	-	1497,587
22	07-06	Малі форми	113,562	-	-	113,562
Разом по главі 7:			10860,279	-	-	10860,279
Разом по главах 1-7:			718617,579	616799,443	-	1335417,022
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
23	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	10779,264	-	-	10779,264
Разом по главі 8:			10779,264	-	-	10779,264
Разом по главах 1-8:			729396,843	616799,443	-	1346196,286
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
24	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	5835,175	-	-	5835,175
25	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1969,371	-	-	1969,371
26	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (на стадії проектування-527 203,13грн, на стадії будівництва-472 305,9 грн)	-	-	999,509	999,509
Разом по главі 9:			7804,546	-	999,509	8804,055
Разом по главах 1-9:			737201,389	616799,443	999,509	1355000,341
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
27	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	13550,003	13550,003
28	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	10423,470	10423,470
29	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	40650,010	40650,010

30	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	2710,001	2710,001
31	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	442,321	442,321
32	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти на отримання сертифікату ДІАМ(3028 грн_5,2 мін з/плат для СС3=15745,6 грн)	-	-	15,746	15,746
33	.	Утилізація будівельного смття 7365,04т_375грн/т=2 761 890 грн	-	-	2761,890	2761,890
34	.	Кошти для отримання паспорту в БТИ	-	-	191,322	191,322
35	.	Сертифікація енергетичної ефективності будівель	-	-	207,717	207,717
Разом по главі 10:			-	-	70952,480	70952,480
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
36	Настанова [4.34]	Інженерно-геологічні (геотехнічні) вишукування	-	-	583,736	583,736
37	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1038,950	1038,950
38	Додаток 8 до Настанови [56]	Кошти на проведення робіт, пов'язаних з випробуванням паль, що виконуються проектними та вишукувальними організаціями (Випробування паль статичним навантаженням)	-	-	630,857	630,857
39	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації Ст П	-	-	9737,150	9737,150
40	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації Ст Р	-	-	16228,583	16228,583
Разом по главі 12:			-	-	28219,276	28219,276
Разом по главах 1-12:			737201,389	616799,443	100171,265	1454172,097
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	28471,835	-	-	28471,835
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7167,038	7167,038
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	33174,063	27755,975	4507,707	65437,745

	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	114228,434	114169,577	-	228398,011
		Разом	913075,721	758724,995	111846,010	1783646,726
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	330867,010	330867,010
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	913075,721	758724,995	442713,020	2114513,736
		Зворотні суми	-	-	-	1616,890
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових збільшень і споруд(15 %)	-	-	-	1616,890

ТОВ НВП "Академія"

Головний архітектор проекту

Інженер кошторисник



О.В. Сфіменко

О.М. Чиб

Р.Н. Ісміханова

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 153503,518 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 191,025 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Третя черга будівництва.

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Винос теплопостачання	8398,140	-	-	8398,140
2	01-02	Розбирання та знесення існуючих будівель	8211,190	-	-	8211,190

		Разом по главі 1:	16609,330	-	-	16609,330
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
3	05-01	Автомобільні дороги	13916,439	-	-	13916,439

		Разом по главі 5:	13916,439	-	-	13916,439

		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Газова котельня	17802,701	15271,943	-	33074,644
5	06-02	Зливна каналізація	1052,863	-	-	1052,863
6	06-03	Тепlopостачання	11317,514	149,494	-	11467,008
7	06-04	Мережі водопостачання	108,587	-	-	108,587
8	06-05	Мережі каналізації	520,117	-	-	520,117
9	06-06	Очисні споруди	184,819	268,941	-	453,760
		Разом по главі 6:	30986,601	15690,378	-	46676,979
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
10	07-01	Зовнішнє освітлення	2476,595	-	-	2476,595
11	07-02	Тротуари	8889,913	-	-	8889,913
12	07-03	Вертикальне планування	2234,845	-	-	2234,845
13	07-04	Озеленення території	3373,467	-	-	3373,467
14	07-05	Огорожа	6153,120	-	-	6153,120
15	07-06	Малі форми	259,916	-	-	259,916
		Разом по главі 7:	23387,856	-	-	23387,856
		Разом по главах 1-7:	84900,226	15690,378	-	100590,604
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
16	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1273,503	-	-	1273,503
		Разом по главі 8:	1273,503	-	-	1273,503
		Разом по главах 1-8:	86173,729	15690,378	-	101864,107
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
17	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	664,387	-	-	664,387
18	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	232,669	-	-	232,669
		Разом по главі 9:	897,056	-	-	897,056

		Разом по главах 1-9:	87070,785	15690,378	-	102761,163
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
19	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1027,612	1027,612
20	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	1306,060	1306,060
21	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	3082,835	3082,835
22	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	205,522	205,522
23	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	52,242	52,242
24	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти на отримання сертифікату ДІАМ (3028 грн_5,2 мін з/плат для ССЗ=15745,6 грн)	-	-	15,746	15,746
25	.	Утилізація будівельного смтт 3908,963т _375грн/т=1 465 836,11 грн	-	-	1465,836	1465,836
		Разом по главі 10:	-	-	7155,853	7155,853
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
26	Настанова [4.34]	Інженерно-геологічні (геотехнічні) вишукування	-	-	83,470	83,470
27	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	384,195	384,195
28	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації Ст П	-	-	773,173	773,173
29	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації Ст Р	-	-	1288,622	1288,622
		Разом по главі 12:	-	-	2529,460	2529,460
		Разом по главах 1-12:	87070,785	15690,378	9685,313	112446,476
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3234,153	-	-	3234,153
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	815,441	815,441
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3918,185	706,067	435,839	5060,091

	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	5340,424	1023,013	-	6363,437
	Настанова [4.43]	Разом	99563,547	17419,458	10936,593	127919,598
		Податок на додану вартість	-	-	25583,920	25583,920
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	99563,547	17419,458	36520,513	153503,518
		Зворотні суми	-	-	-	191,025
	Настанова [3.39]	у тому числі:	-	-	-	-
		- від титанових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	191,025

ТОВ НВП "Академія"

Головний архітектор проекту

Інженер кошторисник



С.В. Єфіменко

С.М. Чуб

Р.Н.Ісміханова

