

Фізична особа-підприємець НИЖНИК ОВ.

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

023-2021-К

Керівник проектної організації

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту

Олександр НИЖНИК

2025 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Підсумкові вартісні параметри	_____
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
5. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт	_____
6. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	_____
7. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
8. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
9. Відомість ресурсів	_____
10. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
11. Кошторис на проектні роботи	_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування**

Будівництво розташоване на території Полтавської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	5,55	%
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	8,33	грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	4,37	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	4,64772	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	4,153	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	703,608	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8)	24240,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	4649,292	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	3325,791	тис.грн.
вартість устаткування -	42,631	тис.грн.
інші витрати -	536,725	тис.грн.
податок на додану вартість -	744,145	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Олександр НИЖНИК

Перевірів: Олександр НИЖНИК

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4649,292 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 25 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		підготовка території	97,413	-	-	97,413
		Разом по главі 1:	97,413	-	-	97,413
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		будівництво багатофункціонального спортивного майданчику	2950,308	42,631	-	2992,939
		Разом по главі 2:	2950,308	42,631	-	2992,939

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства електромонтажні роботи	239,354	-	-	239,354
		Разом по главі 4:	239,354	-	-	239,354
		Разом по главах 1-7:	3287,075	42,631	-	3329,706
		Разом по главах 1-8:	3287,075	42,631	-	3329,706
		Разом по главах 1-9:	3287,075	42,631	-	3329,706
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	33,297	33,297
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	49,946	49,946
		Разом по главі 10:	-	-	83,243	83,243
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	231,366	231,366
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	6,703	6,703
8	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	248,749	248,749
		Разом по главах 1-12:	3287,075	42,631	331,992	3661,698
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	38,716	-	-	38,716
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	20,311	20,311
		Разом	3325,791	42,631	352,303	3720,725
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	744,145	744,145
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3325,791	42,631	1096,448	4464,870
	Довідка Замовника від 25.06.2025 р. №	Сума понесених витрат станом на 25.06.2025 р.	-	-	184,422	184,422

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	3325,791	42,631	1280,870	4649,292

Керівник проектної організації _____ Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту _____ Олександр НИЖНИК

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава".
Коригування

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	4649,29200
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	3325,79100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	42,63100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	1280,87000
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	4464,87000
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	4649,29200
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	3720,72500
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	3720,72500
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	3678,09400
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	3661,69800
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	3287,07500
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	42,63100
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	331,99200
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	231,36600
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	3325,79100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	3287,07500
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	3287,07500
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	3287,07500
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3287,07500
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	42,63100

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2980,74300
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3023,37400
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	267,80600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	4,25100
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,12101
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	78,20255
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	13,54552
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	7,83204
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,60965
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	71,50600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	703,60800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	521,42200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	71,50600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	592,92800
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	110,68000

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	110,68000
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18,32000
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	223,94000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	141,14000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2191,51500
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	57,39800
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	160,45568
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	42,25381
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	38,71600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	38,71600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	20,31100
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	744,14500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	306,33200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	306,33200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	4,64772
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	4,15349
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	4,64772
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	4,64772
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,49423
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,70757
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,44592
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,44592
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,49423
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пускалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,11463
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,80000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	164,10900
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	154,78300
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	6,69500
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	31,54300
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	2,63100
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	103,05567
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00799
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,32334
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00253
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,41642
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	24240,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,75000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2092,25147
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	56,16941
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	41,87354
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	41,02000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1,23100
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,38000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 3329,706
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (3329,706 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 49,946

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані**2. Розрахунок**

- п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду
Інші витрати
1,78*6=1,78*6=10,68;

Склав _____ Олександр НИЖНИК

Перевірив _____ Олександр НИЖНИК

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П122

Кошторисна вартість проектних робіт**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$P_{23} = 3287,075$;

п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти не виробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

ПО = 1;

п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

КСС = 1;

п.1.4. Корируючий коефіцієнт:

ИНП122 = 1;

п.1.5. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$P_{713} = 42,631$;

п.1.6. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$Звд = 24240$;

п.1.7. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$Зуп = 10628,39$;

п.1.8. Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації:

$Пзп = 0,65$;

п.1.9. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$Ввідр = 0,22$;

п.1.10. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$Іб = 1,59$;

п.1.11. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$Іу = 1,59$;

2. Розрахунок

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p_{1.1} = 3287,075$;

п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 2000;

п.2.3. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 5000;

п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

= 5,89;

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 5,1;$$

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= п2.4 - (п2.4 - п2.5) * (п2.1 - п2.2) / (п2.3 - п2.2) = 5,89 - (5,89 - 5,1) * (3287,075 - 2000) / (5000 - 2000) = 5,551;$$

п.2.7. Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт:

$$= (1 + (1 + п1.9) * п1.8 * (п1.6 / п1.7 - 1)) / п1.10 = (1 + (1 + 0,22) * 0,65 * (24240 / 10628,39 - 1)) / 1,59 = 1,268;$$

п.2.8. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

$$= п2.1 * п2.6 * п2.7 / 100 * п1.4 = 3287,075 * 5,551 * 1,268 / 100 * 1 = 231,366;$$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 3287,075;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 42,631;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 0;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1,1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 3;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 1;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 24240;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1,59;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1,59;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:

$$= п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 42,631 / (3287,075 + 42,631 + 0) * 100 = 1,280323248;$$

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

= 0;

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 3287,075 + 42,631 * 0 / 100 = 3287,075$;

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

= $(1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / ((p1.1 / p2.3) * p1.12 + ((p1.2 * p2.2 * 0,01) / p2.3) * p1.13) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (24240 / 10628,39 - 1)) / ((3287,075 / 3287,075) * 1,59 + ((42,631 * 0 * 0,01) / 3287,075) * 1,59) = 1,612$;

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 2000;

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 5000;

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи кошторисної частини, %:

= 0,137;

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи кошторисної частини, %:

= 0,086;

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи кошторисної частини, %:

= $p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,086 - (0,086 - 0,137) * (5000 - 3287,075) / (5000 - 2000) = 0,115$;

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи кошторисної частини (за відсотковим показником), тис. грн:

= $p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 3287,075 * 0,115 * 1,612 / 100 * 1,1 = 6,70294$;

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

= $2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56$;

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

= $F(p2.10 / p2.9) = F(6,70294 / 0,115) = 0$;

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

= $p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 6,70294 * W(0) + 3,56 * V(0) = 6,703$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 8,33;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 4,64772;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 8,33 * (4,64772 + 0) * 1 = 38,716;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 4,37;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 4,64772;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 4,37 * (4,64772 + 0) * 1 = 20,311.$$

Загальновиробничі витрати на будову

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-01	підготовка території	396,31	47,55	10652	47909	12881	2963	776	27272
02-01	будівництво багатофункціонального спортивного майданчику	3576,15	427,86	95810	518483	135136	27203	8142	266291
04-01	електромонтажні роботи	181,03	18,82	4218	26536	6766	1377	408	12769
Разом:		4153,49	494,23	110680	592928	154783	31543	9326	306332

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - "Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3597,72	140,62			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	109,85	141,29			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	331,29	160,54			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	114,63	159,81			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	494,23	223,93			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4647,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
	II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,06975	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,14022	453,29			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,71607	481,01			
13	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,3072	16,41			
14	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,452	628,66			
15	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,31773	732,60			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	26,20211	497,06			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	33,12878	769,44			
18	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	7,4592	973,82			
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2499	761,19			
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,28148	750,18			
21	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2086	605,34			
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,12288	456,41			
23	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,58	608,92			
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,6485	183,20			
25	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,3472	348,13			
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,96014	59,18			
27	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	149,12704	149,21			
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,59848	393,99			
29	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	7,14189	446,33			
30	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	56,56	58,32			
31	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	19,204598	575,25			
32	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	6,350994	874,42			
33	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,70569	665,99			
34	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,1272	1015,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	1,10657	668,26			
36	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	71,83792	145,50			
37	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	21,84248	1132,24			
38	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,470996	1429,32			
39	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,95942	70,96			
40	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,73421	543,07			
41	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	7,828404	665,30			
42	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,84564	914,01			
43	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,68	878,15			
44	КБМ233-202	Машини свердлильні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш. год	1,07448	5,75			
45	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,332	183,65			
46	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	12,22724	123,03			
47	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,524	7,33			
48	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,39149	7,78			
49	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,68	18,27			
50	КБМ250-309	Трактори універсальні сільськогосподарські, потужність 45 кВт [61 к.с.]	маш. год	0,3072	535,82			
51	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	558,775	143,21			
52	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	153,24	150,31			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови виробничих витрат</u>								
53	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,0224				
54	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	0,85275				
55	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	7,633				
56	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	8,51575				
57	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,2214				
58	КБМ204-1100	Термопелени з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	149,12704				
59	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,082404				
60	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	26,11688				
61	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,791408				
63	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,86125				
64	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,586208				
65	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,259816				
66	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	14,2052				
67	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	175,616				
68	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	1,452				
69	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,1449				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
70	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001954	87998,33	86166,41	106,46	1725,46
71	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,0003375	101862,71	99758,94	106,46	1997,31
72	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0099294	37590,06	36746,54	106,46	737,06
73	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000044	48161,46	47110,66	106,46	944,34
74	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00064	43976,75	43008,00	106,46	862,29
75	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,007125	3647,88	3459,23	117,12	71,53
76	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,018872	5086,42	4870,73	115,96	99,73
77	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000444	239656,68	234861,53	96,00	4699,15
78	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001047	487281,87	477582,37	144,95	9554,55
79	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	14,49823	10,39	8,75	1,44	0,20
80	+&C111-404-1 варіант 2	Поліуретанова емаль / кольори згідно проєкту	кг	8	301,02	295,00	0,12	5,90
81	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000275	163457,43	160123,66	128,72	3205,05
82	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0014	100704,55	98601,23	128,72	1974,60
83	+C111-546 варіант 1	Двошарова поліуританова спрей система 13 мм	м2	548,8	1300,87	1275,00	0,36	25,51
84	+C111-598 варіант 1	Мастика бітумна гідроізолююча	кг	6	66,43	65,00	0,13	1,30
85	+&C111-627-1	Розчинник для фарб	кг	13	65,40	64,00	0,12	1,28
86	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000133	36921,67	36111,20	86,52	723,95
87	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,085248	47285,35	46271,67	86,52	927,16
88	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0289632	55929,87	54746,69	86,52	1096,66
89	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,007576	39880,20	39011,72	86,52	781,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000324	47432,69	46416,12	86,52	930,05
91	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,2	163,06	159,74	0,12	3,20
92	+C111-870	Сітка "рабиця" з полімерним покриттям, ячейка 20x20 мм	м2	318,24	39,79	39,00	0,01	0,78
	варіант 1							
93	+C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	683,45	670,00	0,05	13,40
94	+C111-956	Навіс (Петля каплевидна с подшипником 30x150 мм)	шт	4	86,74	85,00	0,04	1,70
	варіант 1							
95	+C111-956	Навіс (Петля каплевидна с подшипником 18x80 мм)	шт	4	45,94	45,00	0,04	0,90
	варіант 2							
96	+C111-956	Засувка (шпінгалет)	шт	3	142,84	140,00	0,04	2,80
	варіант 3							
97	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0011	43831,27	43418,46	86,52	326,29
98	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00286	79246,12	77585,81	106,46	1553,85
99	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0005276	112515,09	110200,55	108,36	2206,18
100	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0245832	119159,99	116715,16	108,36	2336,47
101	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,1150197	114350,53	112000,00	108,36	2242,17
102	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00093	114725,46	112367,58	108,36	2249,52
103	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0004	114608,12	112252,54	108,36	2247,22
104	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,042	50144,41	49000,29	160,90	983,22
105	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00975	13259,96	12868,93	131,03	260,00
106	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,5	265,21	260,00	0,01	5,20
107	C111-1608	Дрантя	кг	6,569	16,83	16,32	0,18	0,33
108	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	1,57799	418,11	409,83	0,08	8,20
109	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0007392	168771,38	165316,03	146,11	3309,24
110	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,000324	226362,17	221777,59	146,11	4438,47
111	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00204	20142,78	19601,71	146,11	394,96
112	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	4,05	339,83	333,04	0,13	6,66
113	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0246	955,35	936,44	0,18	18,73
114	+C111-1715	Плівка 100 мкм поліетиленова	м2	1324,8	25,55	25,00	0,05	0,50
	варіант 4							
115	+C111-1722	Лоток водовідвідний бетонний 140x140 мм	м	64,64	282,47	275,00	1,93	5,54
	варіант 2							
116	+C111-1722	Решітка для лотка водовідвідного в комплекті з кріпленнями	м	64,64	331,69	325,00	0,19	6,50
	варіант 3							
117	+C111-1722	труба водовідвідна 110 мм	м	3	188,89	185,00	0,19	3,70
	варіант 5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	C111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	4,032	54,97	53,80	0,09	1,08
119	C111-1740	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм	кг	0,1536	47,59	46,57	0,09	0,93
120	+C111-1757	Рядно	м2	57,948	51,73	50,69	0,03	1,01
121	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,008	29249,38	28675,75	0,11	573,52
122	+C111-1782	Сітка капронова захисна з чарунками 50х50 мм, товщина 4,5 мм, з захистом від ультрафіолету	м2	144	250,16	245,00	0,25	4,91
123	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00228	106611,19	104428,87	91,90	2090,42
124	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00047924	46772,79	45763,78	91,90	917,11
125	+C111-1904	Анкер АВ 4*24-1000-220 в зборі	шт	6	1225,25	1200,00	1,23	24,02
126	+C111-1904	Заглушка торцева	шт	2	245,86	241,00	0,04	4,82
127	+C111-1904	Заглушка торцева з випуском	шт	2	307,06	301,00	0,04	6,02
128	+C111-1904	Комплект кріплення бетонних лотків в тіло бетону	шт	256	101,02	99,00	0,04	1,98
129	+C111-1905	Болт М12 ВСт3пс2	шт	208	60,23	59,00	0,05	1,18
130	+C111-1905	Гайка М12 ВСт3пс2	шт	416	2,98	2,90	0,02	0,06
131	+C111-1905	Шайба М12 ВСт3пс2	шт	208	5,12	5,00	0,02	0,10
132	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00018	8810,01	8576,75	60,51	172,75
133	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0384	6223,68	6041,14	60,51	122,03
134	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,231328	7758,17	7545,54	60,51	152,12
135	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0144672	4723,50	4570,37	60,51	92,62
136	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,48	225,29	223,24	0,37	1,68
137	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,783	411,78	407,99	0,72	3,07
138	+C113-20	Труба гнучка гофрована двостінна для електропроводки з протяжкою, ф 50 мм	м	15,15	43,04	42,00	0,72	0,32
139	+C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) РЕ на 20 клем	шт	2	122,42	120,00	0,02	2,40
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	+С121-777 варіант 6	Сталь листова 4 мм (заглушка 110х110)	т	0,0196	31383,39	31050,00	99,77	233,62
141	+С121-777 варіант 7	Сталь листова 10 мм (полоса 200)	т	0,1631	33398,39	33050,00	99,77	248,62
142	+С121-777 варіант 8	Сталь листова 6 мм (косинець 50 мм)	т	0,0223	31383,39	31050,00	99,77	233,62
143	+С121-777 варіант 9	Сталь листова 6 мм (косинець 100х60 мм)	т	0,006	31383,39	31050,00	99,77	233,62
144	+С121-777 варіант 10	Сталь листова 4 мм (заглушка 70х50 мм)	т	0,0023	31383,39	31050,00	99,77	233,62
145	+С121-777 варіант 11	Сталь листова 10 мм (полоса 180)	т	0,0053	33398,39	33050,00	99,77	248,62
146	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	15,698	333,47	325,54	1,39	6,54
147	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,96352	460,73	449,72	1,98	9,03
148	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,5982	32080,86	31365,30	86,52	629,04
149	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	5,02434	29737,07	29067,47	86,52	583,08
150	+С126-1282 варіант 1	Ввідний щиток ТВ (для приєднання кабеля до запобіжників)	шт	6	1392,91	1380,00	2,54	10,37
151	+&С126-1318-1 варіант 5	Оцинкована багатогранна опора освітлення EUROPOLES OSH-60/3 в комплекті з оголовком	шт	6	11544,87	11453,00	5,93	85,94
152	+С130-270 варіант 7	Металева шафа з замком розм.320х400х150 RH 24	шт	1	2031,16	1990,00	1,33	39,83
153	+С130-270 варіант 8	Бокс пластиковий КМПн 2/4, для зовнішньої установки ІР30, ІЕК	шт	1	81,94	79,00	1,33	1,61
154	+С130-481 варіант 4	Стрічка сигнальна "Обережно кабель", шириною 300 мм	м	100	7,69	7,50	0,04	0,15
155	+С130-481 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, броньований, 3х2,5 мм2	м	80	52,06	51,00	0,04	1,02
156	+С130-481 варіант 11	Провід самонесучий ізольований (СІП) з алюмінієвими жилами перерізом 4х10 мм2	м	46,35	31,66	31,00	0,04	0,62
157	+С130-481 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, броньований, 4х2,5 мм2	м	30	66,34	65,00	0,04	1,30
158	+С130-481 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці 3х1,5 мм2	м	42	25,54	25,00	0,04	0,50
159	+С142-10-2	Вода	м3	31,66314	24,26	24,26	-	-
160	+&С157-307-1	Трос стальний, діаметр 3 мм	м	384	16,94	16,50	0,11	0,33
161	+&С171-3303П-1-Э	Кріплення металеві	т	0,073268	43932,44	43000,00	71,02	861,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	+&C171-3304П-1-Ю варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	648,14	19,70	19,30	0,01	0,39
163	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000833	57503,80	56270,93	105,34	1127,53
164	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,000994	26400,67	25796,49	86,52	517,66
165	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,007	51499,29	50402,98	86,52	1009,79
166	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,011	49681,49	48620,82	86,52	974,15
167	C1112-27	Карборунд	кг	10,976	120,47	117,98	0,13	2,36
168	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0136376	44127,45	43116,10	146,11	865,24
169	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00225	31884,87	31142,56	117,12	625,19
170	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00406	47365,71	46290,86	146,11	928,74
171	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000266	26896,13	26222,64	146,11	527,38
172	+C1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0738	132404,26	129661,99	146,11	2596,16
173	+C1113-253 варіант 1	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000016	200180,70	196109,48	146,11	3925,11
174	+C1115-785 варіант 10	Сталь листовая, товщ. 10 мм	т	0,1729072	33745,01	33000,00	83,34	661,67
175	+C1115-785 варіант 11	Труба сталевая профільна 80x80x4 мм	т	0,0381	34663,01	33900,00	83,34	679,67
176	+C1115-785 варіант 12	Труба сталевая профільна 60x40x5 мм	т	0,1459	36703,01	35900,00	83,34	719,67
177	+C1115-785 варіант 13	Труба сталевая профільна 100x100x6	т	4,9449	36703,01	35900,00	83,34	719,67
178	+C1416-8713 варіант 8	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 2000x1820 мм	м2	127,4	341,61	320,00	14,91	6,70
179	+C1416-8713 варіант 9	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 2000x740 мм	м2	2,96	341,61	320,00	14,91	6,70
180	+C1416-8713 варіант 10	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1750x1820 мм	м2	9,56	341,61	320,00	14,91	6,70
181	+C1416-8713 варіант 11	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1500x1820 мм	м2	16,38	341,61	320,00	14,91	6,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	+C1416-8713 варіант 12	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1250x1820 мм	м2	56,88	341,61	320,00	14,91	6,70
183	+C1421-9466 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20мм	м3	114,97	912,55	720,00	174,66	17,89
184	+C1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	13,03285	829,28	650,00	163,02	16,26
185	+C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	6,692	6050,82	5850,00	82,18	118,64
186	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	37,75865	544,60	410,00	123,92	10,68
187	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	125,2068	2834,96	2590,30	189,07	55,59
188	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,02098	1982,19	1770,00	173,32	38,87
189	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001576	350597,14	343636,17	86,52	6874,45
190	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,112	1198,98	1175,28	0,19	23,51
191	C1545-2	Анкер К 809	100шт	0,018	18401,15	18019,27	21,07	360,81
192	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,22956	249,73	244,80	0,03	4,90
193	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0168	192,67	188,82	0,07	3,78
194	+C1545-42 варіант 3	Талреп кільце – кільце 6x60 мм	100шт	0,16	14280,09	14000,00	0,09	280,00
195	+C1545-42 варіант 4	Зажим для троса	100шт	0,16	2550,09	2500,00	0,09	50,00
196	+C1545-42 варіант 5	Коуш (вставка в петлю)	100шт	0,16	979,29	960,00	0,09	19,20
197	C1545-52	Затискач К676	100шт	0,018	3687,79	3615,16	0,32	72,31
198	+C1545-58-1 варіант 1	Затискач анкерний для СІП	шт	2	33,70	33,00	0,04	0,66
199	+C1545-58-1 варіант 2	Гак універсальний	шт	2	63,28	62,00	0,04	1,24
200	+C1545-58-1 варіант 3	Скоба для кріплення кабеля діаметром 25 мм в комплекті	шт	40	8,40	8,20	0,04	0,16
201	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,18262	8,94	8,70	0,06	0,18
202	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,558	62,44	61,20	0,02	1,22
203	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,021185	907,17	889,25	0,13	17,79
204	C1545-113	Муфта натяжна К805	шт	1,8	439,01	430,03	0,37	8,61
205	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	2,4	34,08	33,35	0,06	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,1836	175,88	172,36	0,07	3,45
207	+C1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,00041	12,83	12,57	0,01	0,25
208	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,558	256,82	251,43	0,35	5,04
209	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6,12	30,87	30,19	0,07	0,61
210	+C1545-207 варіант 1	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,039	7852,33	7656,01	42,35	153,97
211	C1545-229	Сережка К1016	100шт	0,018	6360,00	6230,55	4,74	124,71
212	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,2295	412,52	403,80	0,63	8,09
213	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00084	255567,97	250440,96	115,87	5011,14
214	+C1545-269 варіант 2	Полоса штабова 4х40 мм для заземлення, типу NC2444, ДКС	м	50	197,12	193,00	0,25	3,87
215	+C1545-269 варіант 3	Сталь кругла ф20 мм для заземлення	м	12	70,33	68,70	0,25	1,38
216	C1545-280	Хомут кріплення нижнього фіксувального троса	шт	0,459	83,27	80,73	0,91	1,63
217	+C1546-20	Клей БМК5	кг	0,0825	193,18	189,27	0,12	3,79
218	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0008725	325132,45	318641,34	115,96	6375,15
219	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,61139	68,91	65,41	2,15	1,35
220	C1546-83	Тавот	кг	3,4608	50,08	48,97	0,13	0,98
221	+C1547-4 варіант 4	Світильник парковий ДТУ18У-120-001 IP65, Ватра (або еквівалент)	шт	6	12991,83	12736,92	0,17	254,74
222	+C1547-6 варіант 3	Вимикач автоматичний PL6-C20/3	шт	1	798,44	782,73	0,05	15,66
223	+C1547-6 варіант 7	Вимикач лінійний автоматичний PL6-B10/1	шт	3	188,75	185,00	0,05	3,70
224	+C1547-6 варіант 10	ввідний автоматичний вимикач PL6-B16/3	шт	1	530,45	520,00	0,05	10,40
225	+C188888-41 варіант 7	Хвіртка металева 1890х940мм	шт	2	7062,49	6900,00	24,01	138,48
226	+C188888-41 варіант 8	Ворота розпашні металеві 1900х1890мм	шт	1	10326,49	10100,00	24,01	202,48
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
227	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	100,3996	8,43544	8,43544		
228	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,1841	159,41	159,41		
229	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2111	142,97	142,97		
IV. Устаткування								
230	+550101-146 варіант 1	Ворота футбольні комбіновані з баскетболом	шт	2	17147,96	16500,00	495,00	152,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	+550101-191 варіант 1	Сітка для футбольних воріт (комплект 2шт)	шт	1	5715,99	5500,00	165,00	50,99
232	+550101-191 варіант 2	Сітка для баскетбольного кільця	шт	2	571,60	550,00	16,50	5,10
233	+550101-191 варіант 3	Сітка для волейболу	шт	1	1475,76	1420,00	42,60	13,16

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 червня 2025 р.

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18
Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : підготовка території

Кошторисна вартість об'єкта	97,413 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,44386 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	58,561 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на підготовчі роботи	97,413	-	97,413	0,44386	58,561	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	97,413	-	97,413	0,44386	58,561	-

Головний інженер проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	підготовчі роботи	<u>0.36546</u> 42,881	<u>-</u> -	<u>0.00618</u> 1,085	<u>0.02467</u> 3,943	<u>-</u> -	<u>0.39631</u> 47,909	<u>0.04755</u> 10,652	<u>0.44386</u> 58,561
-	Разом :	<u>0.36546</u> 42,881	<u>-</u> -	<u>0.00618</u> 1,085	<u>0.02467</u> 3,943	<u>-</u> -	<u>0.39631</u> 47,909	<u>0.04755</u> 10,652	<u>0.44386</u> 58,561

Склад _____

Олександр НИЖНИК

Перевірив _____

Олександр НИЖНИК

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава".
Коригування
023-2021-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на підготовчі роботи
підготовка території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 97,413 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44386 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,561 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонне покриття									
1	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,3	<u>35602.97</u>	<u>-</u>	10681	10681	<u>-</u>	<u>305.5000</u>	<u>91.65</u>
					35602,97	-			-	-	-
2	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,6	<u>9172.94</u>	<u>6152.22</u>	5504	1812	<u>3692</u>	<u>25.9200</u>	<u>15.55</u>
					3020,72	1541,74			925	8,6041	5,16
		Спортивне обладнання									
3	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,002	<u>55473.04</u>	<u>-</u>	111	111	<u>-</u>	<u>476.0000</u>	<u>0.95</u>
					55473,04	-			-	-	-
4	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних	1т	0,1	<u>13168.77</u>	<u>3110.92</u>	1317	1006	<u>311</u>	<u>62.0970</u>	<u>6.21</u>
	к дем.=0,7	металоконструкцій вагою до 0,1 т			10057,85	684,08			68	3,7222	0,37
5	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	<u>3344.14</u>	<u>2230.71</u>	334	111	<u>223</u>	<u>8.7000</u>	<u>0.87</u>
					1113,43	924,98			92	6,5276	0,65
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,003	<u>16885.00</u>	<u>-</u>	51	51	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>0.45</u>
					16885,00	-			-	-	-
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	153,24	<u>189.96</u>	<u>-</u>	29109	29109	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>249.78</u>
					189,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	153,24	<u>150,31</u> -	<u>150,31</u> 25,73	23034	-	<u>23034</u> 3943	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 24,67
		Разом прямі витрати по кошторису					70141	42881	<u>27260</u> 5028		<u>365,46</u> 30,85
		Разом будівельні роботи, грн.					70141				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					47909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27272				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10652				
		Всього будівельні роботи, грн.					97413				

		Всього по кошторису					97413				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					443,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58561				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на підготовчі роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	365,46	117,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,18	175,51			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	24,67	159,81			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	47,55	223,95			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	443,86				
		Середній розряд робіт	розряд	2,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,452	628,66			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2499	761,19			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,028	456,41			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,3472	348,13			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,524	393,99			
15	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,454	1132,24			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,524	7,33			
17	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	153,24	150,31			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,2338				
19	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	1,452				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 червня 2025 р.

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18
Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : будівництво багатофункціонального спортивного майданчику

Кошторисна вартість об'єкта 2992,939 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,00401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 614,293 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівництво майданчику	2950,308	-	2950,308	4,00401	614,293	-
2	02-01-02	на придбання устаткування обладнання майданчику	-	42,631	42,631	-	-	-
--								
-		Всього:	2950,308	42,631	2992,939	4,00401	614,293	-

Головний інженер проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівництво майданчику	<u>3.19184</u> 457,095	<u>-</u> -	<u>0.29435</u> 47,011	<u>0.08996</u> 14,377	<u>-</u> -	<u>3.57615</u> 518,483	<u>0.42786</u> 95,81	<u>4.00401</u> 614,293
02-01-02	придбання устаткування обладнання майданчику	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>3.19184</u> 457,095	<u>-</u> -	<u>0.29435</u> 47,011	<u>0.08996</u> 14,377	<u>-</u> -	<u>3.57615</u> 518,483	<u>0.42786</u> 95,81	<u>4.00401</u> 614,293

Склав _____ Олександр НИЖНИК

Перевірів _____ Олександр НИЖНИК

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава".
Коригування
023-2021-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівництво майданчику
будівництво багатофункціонального спортивного майданчику

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2950,308 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,00401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 614,293 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Спортивний майданчик									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (під фундаменту плиту з гумовим покриттям)	1000 м2	0,5886	<u>52781.95</u> 1701,48	<u>49582.82</u> 12283,08	31067	1001	<u>29184</u> 7230	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>8.59</u> 39,36
2	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,2943	<u>44594.85</u> 2813,28	<u>41781.57</u> 15821,09	13124	828	<u>12296</u> 4656	<u>24.1400</u> 96,9391	<u>7.1</u> 28,53
3	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04	<u>32239.25</u> 1434,61	<u>30804.64</u> 12488,93	1290	57	<u>1233</u> 500	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>0.49</u> 3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,025	<u>56305.97</u> 3546,31	<u>52759.66</u> 19978,75	1408	89	<u>1319</u> 499	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>0.76</u> 3,06
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>35798.53</u> 35798,53	<u>-</u> -	1790	1790	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>15.71</u> -
6	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,1	<u>21756.60</u> 21756,60	<u>-</u> -	2176	2176	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>17</u> -
7	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	558,775	<u>143.21</u> -	<u>143.21</u> 25,73	80022	-	<u>80022</u> 14377	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 89,96
8	КБ1-165-6	Освітлення Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,1	<u>30059.88</u> 30059,88	<u>-</u> -	3006	3006	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>26.18</u> -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,08	<u>16885.00</u> 16885,00	<u>-</u> -	1351	1351	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>12.04</u> -
10	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,02	<u>21756.60</u> 21756,60	<u>-</u> -	435	435	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>3.4</u> -
11	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,04	<u>29832.11</u> 29832,11	<u>-</u> -	1193	1193	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>10.47</u> -
12	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04	<u>16885.00</u> 16885,00	<u>-</u> -	675	675	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>6.02</u> -
13	КБ1-164-2	Заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	<u>29832.11</u> 29832,11	<u>-</u> -	2088	2088	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>18.33</u> -
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,07	<u>16885.00</u> 16885,00	<u>-</u> -	1182	1182	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>10.53</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					140807	15871	<u>124054</u> 27262		<u>136.62</u> 163,95
		Разом будівельні роботи, грн.					140807				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					882				
		всього заробітна плата, грн.					43133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					163315				

		Всього по розділу 1					163315				
		Розділ 2. Фундаменти									
		ФМ-1									
15	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	2,5	<u>1116.71</u>	<u>504.97</u>	2792	1529	<u>1263</u>	<u>4.7800</u>	<u>11.95</u>
					611,74	183,97			460	1,3014	3,25
16	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	3,865	<u>829.28</u>	-	3205	-	-	-	-
17	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,36	<u>103715.43</u>	<u>15491.99</u>	37338	21841	<u>5577</u>	<u>456.3300</u>	<u>164.28</u>
					60669,07	6308,26			2271	39,1711	14,1
18	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	36,54	<u>2834.96</u>	-	103589	-	-	-	-
19	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,535	<u>32080.86</u>	-	49244	-	-	-	-
20	С111-1905	Болт М12 ВСт3пс2	шт	208	<u>60.23</u>	-	12528	-	-	-	-
21	С111-1905	Гайка М12 ВСт3пс2	шт	416	<u>2.98</u>	-	1240	-	-	-	-
22	С111-1905	Шайба М12 ВСт3пс2	шт	208	<u>5.12</u>	-	1065	-	-	-	-
		ЗД1									
23	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,158	<u>34689.51</u>	<u>7606.16</u>	5481	3925	<u>1202</u>	<u>176.0000</u>	<u>27.81</u>
					24840,64	668,03			106	4,1760	0,66
24	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,158	<u>32167.52</u>	<u>307.57</u>	5082	4974	<u>49</u>	<u>231.0000</u>	<u>36.5</u>
					31482,99	114,21			18	0,6150	0,1
25	С1115-785	Сталь листова, товщ. 10 мм	т	0,16748	<u>33745.01</u>	-	5652	-	-	-	-
		ЗД2									
26	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,00512	<u>34689.51</u>	<u>7606.16</u>	178	127	<u>39</u>	<u>176.0000</u>	<u>0.9</u>
					24840,64	668,03			3	4,1760	0,02
27	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00512	<u>32167.52</u>	<u>307.57</u>	165	161	<u>2</u>	<u>231.0000</u>	<u>1.18</u>
					31482,99	114,21			1	0,6150	-
28	С1115-785	Сталь листова, товщ. 10 мм	т	0,005427	<u>33745.01</u>	-	183	-	-	-	-
		ФМ-2		2	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	0,225	<u>1116.71</u> 611,74	<u>504.97</u> 183,97	251	138	<u>113</u> 41	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>1.08</u> 0,29
30	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,34785	<u>829.28</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40 мм	100м3	0,02	<u>137711.25</u> 79528,03	<u>13410.48</u> 6676,73	2754	1591	<u>268</u> 134	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>11.96</u> 0,82
32	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,04	<u>2834.96</u> -	<u>-</u> -	5783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,09	<u>11645.37</u> 9594,82	<u>1725.41</u> 640,71	1048	864	<u>155</u> 58	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>6.34</u> 0,31
34	С111-1904 варіант 1	Анкер АВ 4*24-1000-220 в зборі	шт	6	<u>1225.25</u> -	<u>-</u> -	7352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							245218	35150	<u>8668</u> 3092		<u>262</u> 19,55
Разом будівельні роботи, грн.							245218				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							201400				
всього заробітна плата, грн.							38242				
Загальновиробничі витрати, грн.							20355				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							33,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7567				
Всього будівельні роботи, грн.							265573				
Всього по розділу 2							265573				
Розділ 3. Улаштування покриття спортивного майданчику											
35	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піску за товщини шару 12 см	100м2	5,636	<u>4361.08</u> 3169,75	<u>1167.07</u> 449,65	24579	17865	<u>6578</u> 2534	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>140.9</u> 15,62
36	КБ27-17-2 К=7	Улаштування основи тротуарів із щебеневано-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (До заг. 5 см.)	100м2	-5,636	<u>460.96</u> -	<u>447.37</u> 176,44	-2598	-	<u>-2521</u> -994	<u>-</u> 1,1242	<u>-</u> -6,34
37	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	35,79	<u>544.60</u> -	<u>-</u> -	19491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,5636	<u>284.12</u> 284,12	<u>-</u> -	160	160	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>1.25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C171-3303П-1-Э	Кріплення металеві	т	0,073268	<u>43932.44</u>	-	3219	-	-	-	-
40	& C171-3304П-1-Ю	Геотекстиль 120 г/м2	м2	648,14	<u>19.70</u>	-	12768	-	-	-	-
41	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,5636	<u>24686.55</u>	<u>19970.05</u>	13913	2248	<u>11255</u>	<u>32.0300</u>	<u>18.05</u>
42	C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20мм	м3	114,97	<u>912.55</u>	-	104916	-	-	-	-
43	КБ27-29-1	Влаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки 100 мкм у два шари	1000 м2	0,5636	<u>568.23</u>	-	320	320	-	<u>4.4400</u>	<u>2.5</u>
44	C111-1715	Плівка 100 мкм поліетиленова	м2	1324,8	<u>25.55</u>	-	33849	-	-	-	-
45	КБ6-1-16	ПМ-1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,8232	<u>52727.95</u>	<u>12517.80</u>	43406	27297	<u>10305</u>	<u>249.4100</u>	<u>205.31</u>
46	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	83,5548	<u>2834.96</u>	-	236875	-	-	-	-
47	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	5,021868	<u>29737.07</u>	-	149336	-	-	-	-
48	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	5,488	<u>13128.07</u>	<u>348.14</u>	72047	67660	<u>1911</u>	<u>90.4600</u>	<u>496.44</u>
49	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	548,8	<u>28.16</u>	<u>5.83</u>	15454	12255	<u>3199</u>	<u>0.1700</u>	<u>93.3</u>
		Улаштування багатофункціонального майданчику			<u>22,33</u>	<u>0,29</u>			<u>159</u>	<u>0,0020</u>	<u>1,1</u>
50	КБ11-23-5	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-каучукових товщиною 13 мм	100м2	5,488	<u>21145.41</u>	<u>1904.60</u>	116046	105594	<u>10452</u>	<u>110.1300</u>	<u>604.39</u>
51	C111-546	Двошарова поліуританова спреї система 13 мм	м2	548,8	<u>1300.87</u>	-	713917	-	-	-	-
52	КР12-39-3	Нанесення розмітки	100м2	0,35	<u>5535.47</u>	<u>1.83</u>	1937	1935	<u>1</u>	<u>40.5600</u>	<u>14.2</u>
53	& C111-627-1	Розчинник для фарб	кг	13	<u>65.40</u>	-	850	-	-	-	-
54	& C111-404-1	Поліуретанова емаль / кольори згідно проекту	кг	8	<u>301.02</u>	-	2408	-	-	-	-
	варіант 2	Водовідведення			-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	5,2056	<u>32702.54</u> 21037,74	<u>9020.06</u> 1927,84	170236	109514	<u>46955</u> 10036	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>757.94</u> 56,25
67	C1115-785 варіант 13	Труба сталева профільна 100x100x6	т	4,9449	<u>36703.01</u> -	<u>-</u> -	181493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1115-785 варіант 11	Труба сталева профільна 80x80x4 мм	т	0,0381	<u>34663.01</u> -	<u>-</u> -	1321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C1115-785 варіант 12	Труба сталева профільна 60x40x5 мм	т	0,1459	<u>36703.01</u> -	<u>-</u> -	5355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
=====											
70	C121-777 варіант 7	Сталь листова 10 мм (полоса 200)	т	0,1631	<u>33398.39</u> -	<u>-</u> -	5447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C121-777 варіант 11	Сталь листова 10 мм (полоса 180)	т	0,0053	<u>33398.39</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C121-777 варіант 6	Сталь листова 4 мм (заглушка 110x110)	т	0,0196	<u>31383.39</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C121-777 варіант 10	Сталь листова 4 мм (заглушка 70x50 мм)	т	0,0023	<u>31383.39</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C121-777 варіант 8	Сталь листова 6 мм (косинець 50 мм)	т	0,0223	<u>31383.39</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C121-777 варіант 9	Сталь листова 6 мм (косинець 100x60 мм)	т	0,006	<u>31383.39</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,002472	<u>29737.07</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ9-36-3	Монтаж огорожі з сітчастих панелей	100м2	2,1318	<u>11153.43</u> 10547,36	<u>606.07</u> 288,25	23777	22485	<u>1292</u> 614	<u>76,4800</u> 1,9656	<u>163.04</u> 4,19
78	C1416-8713 варіант 8	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 2000x1820 мм	м2	127,4	<u>341.61</u> -	<u>-</u> -	43521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C1416-8713 варіант 10	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1750x1820 мм	м2	9,56	<u>341.61</u> -	<u>-</u> -	3266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C1416-8713 варіант 11	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1500x1820 мм	м2	16,38	<u>341.61</u> -	<u>-</u> -	5596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C1416-8713 варіант 12	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1250x1820 мм	м2	56,88	<u>341.61</u> -	<u>-</u> -	19431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C1416-8713 варіант 9	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 2000x740 мм	м2	2,96	<u>341.61</u> -	<u>-</u> -	1011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	KB47-341-1	Навішування сітки полімерної	100м	1,56	<u>5923.78</u> <u>3616,71</u>	<u>88.36</u> <u>30,12</u>	9241	5642	<u>138</u> <u>47</u>	<u>28.2600</u> <u>0,2064</u>	<u>44.09</u> <u>0,32</u>
84	C111-870 варіант 1	Сітка "рабиця" з полімерним покриттям, ячейка 20x20 мм	м2	318,24	<u>39.79</u> -	<u>-</u> -	12663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C157-307- 1	Трос сталевий, діаметр 3 мм	м	312	<u>16.94</u> -	<u>-</u> -	5285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C1545-42 варіант 3	Талреп кільце – кільце 6x60 мм	100шт	0,12	<u>14280.09</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C1545-42 варіант 4	Зажим для троса	100шт	0,12	<u>2550.09</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1545-42 варіант 5	Коуш (вставка в петлю)	100шт	0,12	<u>979.29</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					491607	137641	<u>48385</u> 10697		<u>965.07</u> 60,76
		Разом будівельні роботи, грн.					491607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					305581				
		всього заробітна плата, грн.					148338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27245				
		Всього будівельні роботи, грн.					567460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					567460				
		Розділ 5. Сітка захисна									
89	КБ47-341-1	Улаштування сітки захисної на ділянці біля воріт	100м	0,36	<u>5923.78</u>	<u>88,36</u>	2133	1302	<u>32</u>	<u>28,2600</u>	<u>10,17</u>
					3616,71	30,12			11	0,2064	0,07
90	& С157-307-1	Трос сталевий, діаметр 3 мм	м	72	<u>16.94</u>	-	1220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	С1545-42	Талреп кільце – кільце 6х60 мм	100шт	0,04	<u>14280.09</u>	-	571	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
92	С1545-42	Зажим для троса	100шт	0,04	<u>2550.09</u>	-	102	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
93	С1545-42	Коуш (вставка в петлю)	100шт	0,04	<u>979.29</u>	-	39	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
94	С111-1782	Сітка капронова захисна з чарунками 50х50 мм, товщина 4,5 мм, з захистом від ультрафіолету	м2	144	<u>250.16</u>	-	36023	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					40088	1302	<u>32</u>		<u>10,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40088		11		0,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38754				
		всього заробітна плата, грн.					1313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					628				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202				
		Всього будівельні роботи, грн.					40716				

		Всього по розділу 5					40716				
		Розділ 6. Улаштування воріт та хвірток									
95	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установаження стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02	<u>17758.21</u>	<u>2290.51</u>	355	264	<u>46</u>	<u>102,9500</u>	<u>2,06</u>
					13175,54	649,02			13	4,4928	0,09
96	С188888-41	Хвіртка металева 1890х940мм	шт	2	<u>7062.49</u>	-	14125	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	2	<u>683.45</u>	-	1367	-	-	-	-
98	C111-956	Навіс (Петля каплевидна с подшипником	шт	4	<u>45.94</u>	-	184	-	-	-	-
	варіант 2	18x80 мм)			-	-			-	-	-
99	C111-956	Засувка (шпінгалет)	шт	2	<u>142.84</u>	-	286	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
100	КБ7-25-3	Улаштування воріт двостулкових з установленням бетонних стовпів /по готовних металевих стовпах/	100шт	0,01	<u>461276.59</u>	<u>290702.61</u>	4613	1706	<u>2907</u>	<u>1236.8500</u>	<u>12.37</u>
					170573,98	109806,54			1098	626,3658	6,26
101	КБ7-25-11	Установлення додаткових бетонних стовпів	100шт	-0,02	<u>190676.37</u>	<u>111688.42</u>	-3814	-1580	<u>-2234</u>	<u>572.7500</u>	<u>-11.46</u>
					78987,95	42383,64			-848	239,0666	-4,78
102	C188888-41	Ворота розпашні металеві 1900x1890мм	шт	1	<u>10326.49</u>	-	10326	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
103	C111-956	Навіс (Петля каплевидна с подшипником	шт	4	<u>86.74</u>	-	347	-	-	-	-
	варіант 1	30x150 мм)			-	-			-	-	-
104	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	<u>683.45</u>	-	683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C111-956	Засувка (шпінгалет)	шт	1	<u>142.84</u>	-	143	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					28615	390	<u>719</u>		<u>2.97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28615		263		1,57
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27506				
		всього заробітна плата, грн.					653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123				
		Всього будівельні роботи, грн.					28951				

		Всього по розділу 6					28951				
		Розділ 7. Захист металевих конструкцій									
106	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	150	<u>36.82</u>	-	5523	4895	-	<u>0.2800</u>	<u>42</u>
					32,63	-			-	-	-
107	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,5	<u>1305.46</u>	<u>96.37</u>	1958	1146	<u>145</u>	<u>4.7800</u>	<u>7.17</u>
					763,89	10,31			15	0,0720	0,11
108	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб	100м2	3	<u>4588.40</u>	<u>0.92</u>	13765	12379	<u>3</u>	<u>30.2750</u>	<u>90.83</u>
	К=0,5	діаметром понад 50 мм тощо за два рази			4126,18	0,83			2	0,0056	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0738	<u>132404.26</u>	<u>-</u>	9771	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					31017	18420	<u>148</u>		<u>140</u>
									17		0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					31017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12449				
		всього заробітна плата, грн.					18437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3711				
		Всього будівельні роботи, грн.					40936				

		Всього по розділу 7					40936				
		Розділ 8. Благоустрій території									
110	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,7	<u>4361.08</u>	<u>1167.07</u>	3053	2219	<u>817</u>	<u>25.0000</u>	<u>17.5</u>
					3169,75	449,65			315	2,7710	1,94
111	КБ27-17-2 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до заг. 100 мм)	100м2	-0,7	<u>131.70</u>	<u>127.82</u>	-92	-	<u>-89</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	50,41			-35	0,3212	-0,22
112	C1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	8,82	<u>829.28</u>	<u>-</u>	7314	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
113	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,7	<u>5480.62</u>	<u>-</u>	3836	1540	<u>-</u>	<u>15.9500</u>	<u>11.17</u>
					2199,66	-			-	-	-
114	КБ27-22-2 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до заг. товщини 40 мм	100м2	0,7	<u>711.60</u>	<u>-</u>	498	498	<u>-</u>	<u>5.1000</u>	<u>3.57</u>
					711,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	6,692	<u>6050.82</u> -	<u>-</u> -	40492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					55101	4257	<u>728</u> 280		<u>32.24</u> 1,72
		Разом будівельні роботи, грн.					55101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50116				
		всього заробітна плата, грн.					4537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2608				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1004				
		Всього будівельні роботи, грн.					57709				

		Всього по розділу 8					57709				
		Разом прямі витрати по кошторису					2684017	457095	<u>225181</u> 61388		<u>3191.84</u> 384,31
		Разом будівельні роботи, грн.					2684017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2001741				
		всього заробітна плата, грн.					518483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					266291				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					427,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95810				
		Всього будівельні роботи, грн.					2950308				

		Всього по кошторису					2950308				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4004,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					614293				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на будівництво майданчику

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3191,84	143,21			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	294,35	159,70			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	89,96	159,81			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	427,86	223,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4004,01				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,21786	453,29			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,68607	481,01			
12	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,3072	16,41			
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,18897	732,60			
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	26,20211	497,06			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,41303	769,44			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,28148	750,18			
17	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2086	605,34			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,09488	456,41			
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0185	183,20			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	40,58826	59,18			
21	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	149,12704	149,21			
22	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	7,14189	446,33			
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	56,56	58,32			
24	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	19,204598	575,25			
25	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	6,350994	874,42			
26	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,70569	665,99			
27	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,1272	1015,04			
28	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	1,10657	668,26			
29	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	71,83792	145,50			
30	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	19,388484	1132,24			
31	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,470996	1429,32			
32	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,95942	70,96			
33	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,73421	543,07			
34	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	7,828404	665,30			
35	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,84564	914,01			
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	12,22724	123,03			
37	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,39149	7,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,68	18,27			
39	КБМ250-309	Трактори універсальні сільськогосподарські, потужність 45 кВт [61 к.с.]	маш. год	0,3072	535,82			
40	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	558,775	143,21			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
41	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,03				
42	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	149,12704				
43	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,082404				
44	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	26,11688				
45	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,042				
46	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,791408				
47	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,86125				
48	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,352408				
49	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,610616				
50	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	14,2052				
51	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	175,616				
52	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,1449				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
53	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0099294	37590,06	36746,54	106,46	737,06
54	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00064	43976,75	43008,00	106,46	862,29
55	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,018872	5086,42	4870,73	115,96	99,73
56	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	13,63243	10,39	8,75	1,44	0,20
57	+&С111-404-1	Поліуретанова емаль / кольори згідно проекту	кг	8	301,02	295,00	0,12	5,90
58	варіант 2 +С111-546	Двошарова поліуританова спрей система 13 мм	м2	548,8	1300,87	1275,00	0,36	25,51
59	варіант 1 +С111-598	Мастика бітумна гідроізолююча	кг	6	66,43	65,00	0,13	1,30
60	варіант 1 +&С111-627-1	Розчинник для фарб	кг	13	65,40	64,00	0,12	1,28
61	С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,085248	47285,35	46271,67	86,52	927,16
62	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0289632	55929,87	54746,69	86,52	1096,66
63	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,007576	39880,20	39011,72	86,52	781,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+C111-870 варіант 1	Сітка "рабиця" з полімерним покриттям, ячейка 20х20 мм	м2	318,24	39,79	39,00	0,01	0,78
65	+C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	683,45	670,00	0,05	13,40
66	+C111-956 варіант 1	Навіс (Петля каплевидна с подшипником 30х150 мм)	шт	4	86,74	85,00	0,04	1,70
67	+C111-956 варіант 2	Навіс (Петля каплевидна с подшипником 18х80 мм)	шт	4	45,94	45,00	0,04	0,90
68	+C111-956 варіант 3	Засувка (шпінгалет)	шт	3	142,84	140,00	0,04	2,80
69	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0232512	119159,99	116715,16	108,36	2336,47
70	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,1150197	114350,53	112000,00	108,36	2242,17
71	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0004	114608,12	112252,54	108,36	2247,22
72	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,042	50144,41	49000,29	160,90	983,22
73	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00975	13259,96	12868,93	131,03	260,00
74	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,5	265,21	260,00	0,01	5,20
75	C111-1608	Дрантя	кг	6,569	16,83	16,32	0,18	0,33
76	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,57799	418,11	409,83	0,08	8,20
77	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	4,05	339,83	333,04	0,13	6,66
78	+C111-1715 варіант 4	Плівка 100 мкм поліетиленова	м2	1324,8	25,55	25,00	0,05	0,50
79	+C111-1722 варіант 2	Лоток водовідвідний бетонний 140х140 мм	м	64,64	282,47	275,00	1,93	5,54
80	+C111-1722 варіант 3	Решітка для лотка водовідвідного в комплекті з кріпленнями	м	64,64	331,69	325,00	0,19	6,50
81	+C111-1722 варіант 5	труба водовідвідна 110 мм	м	3	188,89	185,00	0,19	3,70
82	C111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	4,032	54,97	53,80	0,09	1,08
83	C111-1740	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм	кг	0,1536	47,59	46,57	0,09	0,93
84	+C111-1757	Рядно	м2	57,948	51,73	50,69	0,03	1,01
85	+C111-1782 варіант 3	Сітка капронова захисна з чарунками 50х50 мм, товщина 4, 5 мм, з захистом від ультрафіолету	м2	144	250,16	245,00	0,25	4,91
86	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00047924	46772,79	45763,78	91,90	917,11
87	+C111-1904 варіант 1	Анкер АВ 4*24-1000-220 в зборі	шт	6	1225,25	1200,00	1,23	24,02
88	+C111-1904 варіант 3	Заглушка торцева	шт	2	245,86	241,00	0,04	4,82
89	+C111-1904 варіант 4	Заглушка торцева з випуском	шт	2	307,06	301,00	0,04	6,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	+С111-1904 варіант 5	Комплект кріплення бетонних лотків в тіло бетону	шт	256	101,02	99,00	0,04	1,98
91	+С111-1905 варіант 1	Болт М12 ВСт3пс2	шт	208	60,23	59,00	0,05	1,18
92	+С111-1905 варіант 2	Гайка М12 ВСт3пс2	шт	416	2,98	2,90	0,02	0,06
93	+С111-1905 варіант 3	Шайба М12 ВСт3пс2	шт	208	5,12	5,00	0,02	0,10
94	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00018	8810,01	8576,75	60,51	172,75
95	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0384	6223,68	6041,14	60,51	122,03
96	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,231328	7758,17	7545,54	60,51	152,12
97	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0144672	4723,50	4570,37	60,51	92,62
98	+С121-777 варіант 6	Сталь листова 4 мм (заглушка 110х110)	т	0,0196	31383,39	31050,00	99,77	233,62
99	+С121-777 варіант 7	Сталь листова 10 мм (полоса 200)	т	0,1631	33398,39	33050,00	99,77	248,62
100	+С121-777 варіант 8	Сталь листова 6 мм (косинець 50 мм)	т	0,0223	31383,39	31050,00	99,77	233,62
101	+С121-777 варіант 9	Сталь листова 6 мм (косинець 100х60 мм)	т	0,006	31383,39	31050,00	99,77	233,62
102	+С121-777 варіант 10	Сталь листова 4 мм (заглушка 70х50 мм)	т	0,0023	31383,39	31050,00	99,77	233,62
103	+С121-777 варіант 11	Сталь листова 10 мм (полоса 180)	т	0,0053	33398,39	33050,00	99,77	248,62
104	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	15,698	333,47	325,54	1,39	6,54
105	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,96352	460,73	449,72	1,98	9,03
106	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,5982	32080,86	31365,30	86,52	629,04
107	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	5,02434	29737,07	29067,47	86,52	583,08
108	+С142-10-2	Вода	м3	31,66314	24,26	24,26	-	-
109	+&С157-307-1	Трос стальний, діаметр 3 мм	м	384	16,94	16,50	0,11	0,33
110	+&С171-3303П-1-Э	Кріплення металеві	т	0,073268	43932,44	43000,00	71,02	861,42
111	+&С171-3304П-1-Ю варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	648,14	19,70	19,30	0,01	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	C1112-27	Карборунд	кг	10,976	120,47	117,98	0,13	2,36
113	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0135	44127,45	43116,10	146,11	865,24
114	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00225	31884,87	31142,56	117,12	625,19
115	+C1113-246	Емаль ПФ-115	т	0,0738	132404,26	129661,99	146,11	2596,16
	варіант 1							
116	+C1115-785	Сталь листова, товщ. 10 мм	т	0,1729072	33745,01	33000,00	83,34	661,67
	варіант 10							
117	+C1115-785	Труба сталевая профільна 80x80x4 мм	т	0,0381	34663,01	33900,00	83,34	679,67
	варіант 11							
118	+C1115-785	Труба сталевая профільна 60x40x5 мм	т	0,1459	36703,01	35900,00	83,34	719,67
	варіант 12							
119	+C1115-785	Труба сталевая профільна 100x100x6	т	4,9449	36703,01	35900,00	83,34	719,67
	варіант 13							
120	+C1416-8713	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 2000x1820 мм	м2	127,4	341,61	320,00	14,91	6,70
	варіант 8							
121	+C1416-8713	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 2000x740 мм	м2	2,96	341,61	320,00	14,91	6,70
	варіант 9							
122	+C1416-8713	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1750x1820 мм	м2	9,56	341,61	320,00	14,91	6,70
	варіант 10							
123	+C1416-8713	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1500x1820 мм	м2	16,38	341,61	320,00	14,91	6,70
	варіант 11							
124	+C1416-8713	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1250x1820 мм	м2	56,88	341,61	320,00	14,91	6,70
	варіант 12							
125	+C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20мм	м3	114,97	912,55	720,00	174,66	17,89
	варіант 3							
126	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	13,03285	829,28	650,00	163,02	16,26
	варіант 1							
127	+C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	6,692	6050,82	5850,00	82,18	118,64
128	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	37,75865	544,60	410,00	123,92	10,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	125,2068	2834,96	2590,30	189,07	55,59
130	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01798	1982,19	1770,00	173,32	38,87
131	+C1545-42	Талреп кільце – кільце 6х60 мм	100шт	0,16	14280,09	14000,00	0,09	280,00
132	+C1545-42	Зажим для троса	100шт	0,16	2550,09	2500,00	0,09	50,00
133	+C1545-42	Коуш (вставка в петлю)	100шт	0,16	979,29	960,00	0,09	19,20
134	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,34943	68,91	65,41	2,15	1,35
135	+C188888-41	Хвіртка металева 1890х940мм	шт	2	7062,49	6900,00	24,01	138,48
136	+C188888-41	Ворота розпашні металеві 1900х1890мм	шт	1	10326,49	10100,00	24,01	202,48
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
137	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	83,0652	8,43544	8,43544		
138	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,0143	159,41	159,41		
139	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0072	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 червня 2025 р.

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02
обладнання майданчику
будівництво багатофункціонального спортивного майданчику

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 42,631 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	550101-146 варіант 1	Ворота футбольні комбіновані з баскетболом ; (маса=0)	шт	2	16500,00	33000
2	550101-191 варіант 1	Сітка для футбольних воріт (комплект 2шт); (маса=0)	шт	1	5500,00	5500
3	550101-191 варіант 2	Сітка для баскетбольного кільця ; (маса=0)	шт	2	550,00	1100
4	550101-191 варіант 3	Сітка для волейболу ; (маса=0)	шт	1	1420,00	1420
		Разом				41020
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1611
		Всього по кошторису				42631

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18
Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : електромонтажні роботи

Кошторисна вартість об'єкта	239,354 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19985 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,754 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на на електромонтажні роботи	239,354	-	239,354	0,19985	30,754	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	239,354	-	239,354	0,19985	30,754	-

Головний інженер проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	на електромонтажні роботи	<u>0.04042</u> 5,928	<u>0.10985</u> 15,518	<u>0.03076</u> 5,09	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18103</u> 26,536	<u>0.01882</u> 4,218	<u>0.19985</u> 30,754
-	Разом :	<u>0.04042</u> 5,928	<u>0.10985</u> 15,518	<u>0.03076</u> 5,09	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18103</u> 26,536	<u>0.01882</u> 4,218	<u>0.19985</u> 30,754

Склад _____

Олександр НИЖНИК

Перевірів _____

Олександр НИЖНИК

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Монтаж електроосвітлення												
		ЩЗО-1												
1	КБ21-22-5	Установка боксу	100шт	0,01	<u>3971.96</u>	<u>-</u>	40	36	<u>-</u>	<u>28.4200</u>	<u>0.28</u>			
					3637,19	-			-	-	-			
2	С130-270	Бокс пластиковий КМПн 2/4, для зовнішньої установки IP30, IEK	шт	1	<u>81.94</u>	<u>-</u>	82	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
	варіант 8				-	-			-	-	-			
3	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3408.15</u>	<u>-</u>	34	32	<u>-</u>	<u>25.3100</u>	<u>0.25</u>			
					3239,17	-			-	-	-			
4	С1547-6	Вимикач автоматичний PL6-C20/3	шт	1	<u>798.44</u>	<u>-</u>	798	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
	варіант 3				-	-			-	-	-			
		ЩЗО-2												
5	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>718.85</u>	<u>48.21</u>	719	474	<u>48</u>	<u>3.4000</u>	<u>3.4</u>			
					474,40	24,40			24	0,1579	0,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-270 варіант 7	Металева шафа з замком розм. 320x400x150 RH 24	шт	1	<u>2031,16</u>	-	2031	-	-	-	-
7	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ввідний автоматичний вимикач PL6-B16/3	100шт	0,04	<u>40840,93</u>	<u>1524,30</u>	1634	1143	<u>61</u>	<u>207,2000</u>	<u>8,29</u>
					28574,95	1334,89			53	9,7940	0,39
8	C1547-6 варіант 10	Вимикач лінійний автоматичний PL6-B10/1	шт	1	<u>530,45</u>	-	530	-	-	-	-
9	C1547-6 варіант 7	Вимикач лінійний автоматичний PL6-B10/1	шт	3	<u>188,75</u>	-	566	-	-	-	-
10	KM8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,02	<u>9724,79</u>	<u>198,12</u>	194	185	<u>4</u>	<u>64,0000</u>	<u>1,28</u>
					9247,36	73,48			1	0,4452	0,01
11	C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем	шт	2	<u>122,42</u>	-	245	-	-	-	-
12	KM8-596-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт_[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,06	<u>59030,24</u>	<u>5840,09</u>	3542	2357	<u>350</u>	<u>263,7600</u>	<u>15,83</u>
					39279,14	1943,92			117	11,8080	0,71
13	C1547-4 варіант 4	Світильник парковий ДТУ18У-120-001 IP65, Ватра (або еквівалент)	шт	6	<u>12991,83</u>	-	77951	-	-	-	-
14	KB9-56-1	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	1м	0,444	<u>31833,76</u>	<u>17939,77</u>	14134	5928	<u>7965</u>	<u>91,0400</u>	<u>40,42</u>
					13351,02	6187,42			2747	34,2091	15,19
15	& C126- 1318-1 варіант 5	Оцинкована багатогранна опора освітлення EUROPOLES OSH-60/3 в комплекті з оголовком	шт	6	<u>11544,87</u>	-	69269	-	-	-	-
16	KB21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	6	<u>718,85</u>	<u>48,21</u>	4313	2846	<u>289</u>	<u>3,4000</u>	<u>20,4</u>
					474,40	24,40			146	0,1579	0,95
17	C126-1282 варіант 1	Ввідний щиток ТВ (для приєднання кабеля до запобіжників)	шт	6	<u>1392,91</u>	-	8357	-	-	-	-
18	KM8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,225	<u>21408,06</u>	<u>11843,71</u>	4817	711	<u>2665</u>	<u>22,4000</u>	<u>5,04</u>
					3161,54	3682,65			829	25,8280	5,81
19	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,225	<u>10411,70</u>	<u>4296,83</u>	2343	610	<u>967</u>	<u>19,2000</u>	<u>4,32</u>
					2709,89	1351,48			304	9,4105	2,12
20	C130-481 варіант 11	Провід самонесучий ізольований (СІП) з алюмінієвими жилами перерізом 4x10 мм ²	м	46,35	<u>31,66</u>	-	1467	-	-	-	-
21	C1545-58-1 варіант 1	Затискач анкерний для СІП	шт	2	<u>33,70</u>	-	67	-	-	-	-
22	C1545-58-1 варіант 2	Гак універсальний	шт	2	<u>63,28</u>	-	127	-	-	-	-
23	C1545-58-1 варіант 3	Скоба для кріплення кабеля діаметром 25 мм в комплекті	шт	40	<u>8,40</u>	-	336	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,1	<u>5636,81</u> 2484,06	<u>684,73</u> 262,57	6200	2732	<u>753</u> 289	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>19,36</u> 1,74
25	С130-481 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, броньований, 4х2,5 мм2	м	30	<u>66,34</u> -	<u>-</u> -	1990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С130-481 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, броньований, 3х2,5 мм2	м	80	<u>52,06</u> -	<u>-</u> -	4165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,42	<u>3913,28</u> 2258,24	<u>639,58</u> 254,55	1644	948	<u>269</u> 107	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>6,72</u> 0,65
28	С130-481 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці 3х1,5 мм2	м	42	<u>25,54</u> -	<u>-</u> -	1073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,15	<u>5544,90</u> 3498,63	<u>365,48</u> 145,46	832	525	<u>55</u> 22	<u>26,6400</u> 0,8800	<u>4</u> 0,13
30	С113-20 варіант 3	Труба гнучка гофрована двостінна для електропроводки з протяжкою, ф 50 мм	м	15,15	<u>43,04</u> -	<u>-</u> -	652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1	<u>517,39</u> 479,88	<u>37,51</u> 15,16	517	480	<u>37</u> 15	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>3,4</u> 0,09
32	С130-481 варіант 4	Стрічка сигнальна "Обережно кабель", шириною 300 мм	м	100	<u>7,69</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							211438	19007	<u>13463</u> 4654		<u>132,99</u> 27,95
Разом будівельні роботи, грн.							211438				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							178968				
всього заробітна плата, грн.							23661				
Загальновиробничі витрати, грн.							11406				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3782				
Всього будівельні роботи, грн.							222844				

Всього по розділу 1							222844				
Розділ 2. Заземлення											
33	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	<u>5845,74</u> 1580,77	<u>4135,20</u> 955,03	2338	632	<u>1654</u> 382	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>4,48</u> 2,48
34	С1545-269 варіант 3	Сталь кругла ф 20 мм для заземлення	м	12	<u>70,33</u> -	<u>-</u> -	844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі полоси, розміром 4x40 мм	100 м	0,5	<u>4217,80</u> 3613,18	<u>495,50</u> 107,90	2109	1807	<u>248</u> 54	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>12,8</u> 0,33
36	С1545-269 варіант 2	Полоса штабова 4x40 мм для заземлення, типу NC2444, ДКС	м	50	<u>197,12</u> -	<u>-</u> -	9856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15147	2439	<u>1902</u> 436		<u>17,28</u> 2,81
		Разом будівельні роботи, грн.					15147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10806				
		всього заробітна плата, грн.					2875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1363				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					436				
		Всього будівельні роботи, грн.					16510				

		Всього по розділу 2					16510				
		Разом прямі витрати по кошторису					226585	21446	<u>15365</u> 5090		<u>150,27</u> 30,76
		Разом будівельні роботи, грн.					226585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189774				
		всього заробітна плата, грн.					26536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4218				
		Всього будівельні роботи, грн.					239354				

		Всього по кошторису					239354				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					199,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30754				

Склав _____ О.В. Нижник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на на електромонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	40,42	146,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	109,85	141,29			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	30,76	165,57			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	18,82	224,12			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	199,85				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,06975	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,92236	453,29			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,03	481,01			
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,12876	732,60			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,71575	769,44			
15	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	7,4592	973,82			
16	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,58	608,92			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,63	183,20			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,37188	59,18			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,07448	393,99			
20	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,68	878,15			
21	КБМ233-202	Машини свердлильні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш. год	1,07448	5,75			
22	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,332	183,65			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,0224				
24	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	0,85275				
25	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	7,633				
26	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	8,48575				
27	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,2214				
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,6492				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
29	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001954	87998,33	86166,41	106,46	1725,46
30	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0003375	101862,71	99758,94	106,46	1997,31
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000044	48161,46	47110,66	106,46	944,34
32	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,007125	3647,88	3459,23	117,12	71,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000444	239656,68	234861,53	96,00	4699,15
34	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001047	487281,87	477582,37	144,95	9554,55
35	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,8658	10,39	8,75	1,44	0,20
36	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000275	163457,43	160123,66	128,72	3205,05
37	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0014	100704,55	98601,23	128,72	1974,60
38	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000133	36921,67	36111,20	86,52	723,95
39	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000324	47432,69	46416,12	86,52	930,05
40	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,2	163,06	159,74	0,12	3,20
41	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0011	43831,27	43418,46	86,52	326,29
42	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00286	79246,12	77585,81	106,46	1553,85
43	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0005276	112515,09	110200,55	108,36	2206,18
44	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,001332	119159,99	116715,16	108,36	2336,47
45	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00093	114725,46	112367,58	108,36	2249,52
46	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0007392	168771,38	165316,03	146,11	3309,24
47	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,000324	226362,17	221777,59	146,11	4438,47
48	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00204	20142,78	19601,71	146,11	394,96
49	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0246	955,35	936,44	0,18	18,73
50	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,008	29249,38	28675,75	0,11	573,52
51	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00228	106611,19	104428,87	91,90	2090,42
52	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,48	225,29	223,24	0,37	1,68
53	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,783	411,78	407,99	0,72	3,07
54	+C113-20 варіант 3	Труба гнучка гофрована двостінна для електропроводки з протяжкою, ф 50 мм	м	15,15	43,04	42,00	0,72	0,32
55	+C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем	шт	2	122,42	120,00	0,02	2,40
56	+C126-1282 варіант 1	Ввідний щиток ТВ (для приєднання кабеля до запобіжників)	шт	6	1392,91	1380,00	2,54	10,37
57	+&C126-1318- 1 варіант 5	Оцинкована багатогранна опора освітлення EUROPOLES OSH-60/3 в комплекті з оголовком	шт	6	11544,87	11453,00	5,93	85,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+C130-270 варіант 7	Металева шафа з замком розм.320x400x150 RH 24	шт	1	2031,16	1990,00	1,33	39,83
59	+C130-270 варіант 8	Бокс пластиковий КМПн 2/4, для зовнішньої установки IP30, ІЕК	шт	1	81,94	79,00	1,33	1,61
60	+C130-481 варіант 4	Стрічка сигнальна "Обережно кабель", шириною 300 мм	м	100	7,69	7,50	0,04	0,15
61	+C130-481 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, броньований, 3х2,5 мм ²	м	80	52,06	51,00	0,04	1,02
62	+C130-481 варіант 11	Провід самонесучий ізолюваний (СІП) з алюмінієвими жилами перерізом 4х10 мм ²	м	46,35	31,66	31,00	0,04	0,62
63	+C130-481 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, броньований, 4х2,5 мм ²	м	30	66,34	65,00	0,04	1,30
64	+C130-481 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці 3х1,5 мм ²	м	42	25,54	25,00	0,04	0,50
65	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000833	57503,80	56270,93	105,34	1127,53
66	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000994	26400,67	25796,49	86,52	517,66
67	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,007	51499,29	50402,98	86,52	1009,79
68	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,011	49681,49	48620,82	86,52	974,15
69	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0001376	44127,45	43116,10	146,11	865,24
70	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00406	47365,71	46290,86	146,11	928,74
71	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000266	26896,13	26222,64	146,11	527,38
72	+C1113-253 варіант 1	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000016	200180,70	196109,48	146,11	3925,11
73	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,003	1982,19	1770,00	173,32	38,87
74	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001576	350597,14	343636,17	86,52	6874,45
75	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,112	1198,98	1175,28	0,19	23,51
76	C1545-2	Анкер К 809	100шт	0,018	18401,15	18019,27	21,07	360,81
77	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,22956	249,73	244,80	0,03	4,90
78	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0168	192,67	188,82	0,07	3,78
79	C1545-52	Затискач К676	100шт	0,018	3687,79	3615,16	0,32	72,31
80	+C1545-58-1 варіант 1	Затискач анкерний для СІП	шт	2	33,70	33,00	0,04	0,66
81	+C1545-58-1 варіант 2	Гак універсальний	шт	2	63,28	62,00	0,04	1,24
82	+C1545-58-1 варіант 3	Скоба для кріплення кабеля діаметром 25 мм в комплекті	шт	40	8,40	8,20	0,04	0,16
83	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,18262	8,94	8,70	0,06	0,18
84	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,558	62,44	61,20	0,02	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,021185	907,17	889,25	0,13	17,79
86	C1545-113	Муфта натяжна К805	шт	1,8	439,01	430,03	0,37	8,61
87	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	2,4	34,08	33,35	0,06	0,67
88	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,1836	175,88	172,36	0,07	3,45
89	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,00041	12,83	12,57	0,01	0,25
	варіант 1							
90	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,558	256,82	251,43	0,35	5,04
91	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6,12	30,87	30,19	0,07	0,61
92	+C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,039	7852,33	7656,01	42,35	153,97
	варіант 1							
93	C1545-229	Сережка К1016	100шт	0,018	6360,00	6230,55	4,74	124,71
94	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,2295	412,52	403,80	0,63	8,09
95	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00084	255567,97	250440,96	115,87	5011,14
96	+C1545-269	Полоса штабова 4х40 мм для заземлення, типу NC2444, ДКС	м	50	197,12	193,00	0,25	3,87
	варіант 2							
97	+C1545-269	Сталь кругла ф20 мм для заземлення	м	12	70,33	68,70	0,25	1,38
	варіант 3							
98	C1545-280	Хомут кріплення нижнього фіксувального троса	шт	0,459	83,27	80,73	0,91	1,63
99	+C1546-20	Клей БМК5	кг	0,0825	193,18	189,27	0,12	3,79
100	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0008725	325132,45	318641,34	115,96	6375,15
101	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,26196	68,91	65,41	2,15	1,35
102	C1546-83	Тавот	кг	3,4608	50,08	48,97	0,13	0,98
103	+C1547-4	Світильник парковий ДТУ18У-120-001 IP65, Ватра (або еквівалент)	шт	6	12991,83	12736,92	0,17	254,74
	варіант 4							
104	+C1547-6	Вимикач автоматичний PL6-C20/3	шт	1	798,44	782,73	0,05	15,66
	варіант 3							
105	+C1547-6	Вимикач лінійний автоматичний PL6-B10/1	шт	3	188,75	185,00	0,05	3,70
	варіант 7							
106	+C1547-6	ввідний автоматичний вимикач PL6-B16/3	шт	1	530,45	520,00	0,05	10,40
	варіант 10							
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
107	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,3344	8,43544	8,43544		
108	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1697	159,41	159,41		
109	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2038	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 червня 2025 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Полтавськогоміськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт підготовчі роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Асфальтобетонне покриття			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	30	
2	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	60	
	Спортивне обладнання			
3	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,2	
4	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	
5	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,1	
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,3	
7	Навантаження сміття вручну	т	153,24	
8	Перевезення сміття до 10 км	т	153,24	

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Полтавського

міськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт будівництво майданчику

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Спортивний майданчик			
1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (під фундаменту плиту з гумовим покриттям)	м2	588,6	
2	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	294,3	
3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	40	
4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	25	
5	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5	
6	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	100	
7	Перевезення ґрунту до 10 км	т	558,775	
	Освітлення			
8	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	10	
9	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	8	
10	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	20	
11	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4	
12	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4	
	Заземлення			
13	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	7	
14	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	7	
	ФМ-1			

1	2	3	4	5
15	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	2,5	
16	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм ЗД1	м3	36	
17	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,158	
18	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ЗД2	т	0,158	
19	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00512	
20	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ФМ-2	т	0,00512	
21	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	0,225	
22	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40 мм	м3	2	
23	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,09	
24	Улаштування основи тротуарів із піску за товщини шару 12 см	м2	563,6	
25	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (До заг. 5 см.)	м2	-563,6	
26	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	563,6	
27	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	563,6	
28	Влаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки 100 мкм у два шари ПМ-1	м2	563,6	
29	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	82,32	
30	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	548,8	
31	Знепилювання поверхонь _____Улаштування багатофункціонального майданчику_____	м2	548,8	
32	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-каучукових товщиною 13 мм	м2	548,8	
33	Нанесення розмітки _____Водовідведення_____	м2	35	
34	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	64	
35	Укладання труб водовідвідної системи _____Стенди та стійки_____	м	3	
36	Монтаж елементів багатофункціонального майданчику	т	0,3	
37	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] =====	т	5,2056	
38	Монтаж огорожі з сітчастих панелей	м2	213,18	
39	Навішування сітки полімерної	м	156	
40	Улаштування сітки захисної на ділянці біля воріт	м	36	
41	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	2	
42	Улаштування воріт двостулкових з установленням бетонних стовпів /по готовних металевих стовпах/	шт	1	
43	Установлення додаткових бетонних стовпів	шт	-2	
44	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	150	
45	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	150	

1	2	3	4	5
46	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	300	
47	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	70	
48	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до заг. 100 мм)	м2	-70	
49	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	70	
50	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до заг. товщини 40 мм	м2	70	

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Полтавськогоміськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт на електромонтажні роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЩЗО-1			
1	Установка боксу	шт	1	
2	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
	ЩЗО-2			
3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
4	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
5	Монтаж шини заземлення	шт	2	
6	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	6	
7	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т	0,444	
8	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	6	
9	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	м	22,5	
10	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	22,5	
11	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	110	
12	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	42	
13	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м	15	
14	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	100	
15	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	4	

16	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі полоси, розміром 4х40 мм	м	50	
----	--	---	----	--

Склав _____ О.В. Нижник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на підготовчі роботи</u>			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	30	
2	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	60	
3	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,2	
4	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	
5	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,1	
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,3	
7	Навантаження сміття вручну	т	153,24	
8	Перевезення сміття до 10 км	т	153,24	
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівництво майданчику</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
9	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (під фундаменту плиту з гумовим покриттям)	м2	588,6	
10	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	294,3	
11	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	40	
12	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	25	
13	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5	
14	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	100	
15	Перевезення ґрунту до 10 км	т	558,775	
16	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	10	
17	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	8	
18	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	20	
19	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4	

1	2	3	4	5
20	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4	
21	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	7	
22	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	7	
	<u>Розділ 2. Фундаменти</u>			
23	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів	м3	2,5	
24	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	36	
25	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,158	
26	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,158	
27	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00512	
28	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00512	
29	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів	м3	0,225	
30	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40 мм	м3	2	
31	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,09	
	<u>Розділ 3. Улаштування покриття спортивного майданчику</u>			
32	Улаштування основи тротуарів із піску за товщини шару 12 см	м2	563,6	
33	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (До заг. 5 см.)	м2	-563,6	
34	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	563,6	
35	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	563,6	
36	Влаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки 100 мкм у два шари	м2	563,6	
37	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	82,32	
38	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	548,8	
39	Знепилювання поверхонь	м2	548,8	
40	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-каучукових товщиною 13 мм	м2	548,8	
41	Нанесення розмітки	м2	35	
42	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	64	
43	Укладання труб водовідвідної системи	м	3	
44	Монтаж елементів багатофункціонального майданчику	т	0,3	
	<u>Розділ 4. Улаштування огороження</u>			
45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	5,2056	
46	Монтаж огорожі з сітчастих панелей	м2	213,18	
47	Навішування сітки полімерної	м	156	
	<u>Розділ 5. Сітка захисна</u>			
48	Улаштування сітки захисної на ділянці біля воріт	м	36	
	<u>Розділ 6. Улаштування воріт та хвірток</u>			

1	2	3	4	5
49	Улаштування хвіртки без установаження стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	2	
50	Улаштування воріт двостулкових з установаженням бетонних стовпів /по готовних металевих стовпах/	шт	1	
51	Установаження додаткових бетонних стовпів <u>Розділ 7. Захист металевих конструкцій</u>	шт	-2	
52	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	150	
53	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	150	
54	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази <u>Розділ 8. Благоустрій території</u>	м2	300	
55	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	70	
56	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до заг. 100 мм)	м2	-70	
57	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	70	
58	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до заг. товщини 40 мм <u>Локальний кошторис 04-01-01 на на електромонтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Монтаж електроосвітлення</u>	м2	70	
59	Установка боксу	шт	1	
60	Установаження штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
61	Установаження групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
62	Установаження вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
63	Монтаж шини заземлення	шт	2	
64	Прожектор, що установажується окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт_[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	6	
65	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т	0,444	
66	Установаження групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	6	
67	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	м	22,5	
68	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	22,5	
69	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	110	
70	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	42	
71	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м	15	
72	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою <u>Розділ 2. Заземлення</u>	м	100	

1	2	3	4	5
73	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	4	
74	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі полоси, розміром 4х40 мм	м	50	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]