

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області. Коригування  
3/22-07/10/22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на загальнобудівельні роботи (коригування 1)**  
**Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (коригування 1)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Кошторисна вартість        | 6298,425 тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість  | 16,50483 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 2637,832 тис. грн.    |
| Середній розряд робіт      | 4,0 розряд            |

Складений за поточними цінами станом на 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми)  | Найменування робіт і витрат                                                                                                                    | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                                        |                                                                                                                                                |                   |                | Всього                      | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                                        |                                                                                                                                                |                   |                | заробіт-<br>ної плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                                        |                                                                                                                                                |                   |                |                             |                                          |                         |                       |                                          | на одини-<br>цю                         | всього               |
| 1         | 2                                      | 3                                                                                                                                              | 4                 | 5              | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                                       | 11                                      | 12                   |
|           |                                        | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                                                                                                             |                   |                |                             |                                          |                         |                       |                                          |                                         |                      |
| 1         | КР6-2-1                                | Знімання незасклених віконних рам (розбиті склопакети)                                                                                         | 100 м2            | 0,5467         | <u>5303,49</u><br>5101,31   | <u>202,18</u><br>183,02                  | 2899                    | 2789                  | <u>110</u><br>100                        | <u>41,0800</u><br>1,1877                | <u>22,46</u><br>0,65 |
| 2         | КБ10-20-3<br>Н2, Н5=1,15<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | 100м2             | 0,23355        | <u>17168,78</u><br>16069,86 | <u>1046,97</u><br>787,28                 | 4010                    | 3753                  | <u>245</u><br>184                        | <u>104,2820</u><br>4,9649               | <u>24,36</u><br>1,16 |
| 3         | КБ10-20-4<br>Н2, Н5=1,15<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2             | 0,78572        | <u>13143,23</u><br>12287,38 | <u>819,27</u><br>616,06                  | 10327                   | 9654                  | <u>644</u><br>484                        | <u>79,7364</u><br>3,8851                | <u>62,65</u><br>3,05 |
| 4         | КБ15-78-1<br>Н2, Н5=1,15<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT".        | 100 м2            | 11,775         | <u>74485,73</u><br>74235,20 | <u>-</u><br>-                            | 877069                  | 874119                | <u>-</u><br>-                            | 461,3174<br>-                           | 5432,01<br>-         |

| 1  | 2                                      | 3                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                     | 11                        | 12                     |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 5  | КБ10-20-2<br>Н2, Н5=1,15<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів<br>готовими блоками площею до 2 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах<br>житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,15177 | <u>22523,37</u><br>21194,91 | <u>1258,24</u><br>946,15  | 3418   | 3217  | <u>191</u><br>144      | <u>137,5400</u><br>5,9668 | <u>20,87</u><br>0,91   |
| 6  | КБ10-28-2<br>Н2, Н5=1,15<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів<br>готовими дверними блоками площею<br>понад 2 до 3 м2 з металопластику у<br>кам'яних стінах                 | 100м2 | 0,19724 | <u>15897,13</u><br>10654,00 | <u>5152,29</u><br>1954,59 | 3136   | 2101  | <u>1016</u><br>386     | <u>72,9376</u><br>10,1706 | <u>14,39</u><br>2,01   |
| 7  | КБ10-28-3<br>Н2, Н5=1,15<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів<br>готовими дверними блоками площею<br>більше 3 м2 з металопластику у кам'яних<br>стінах                     | 100м2 | 0,08504 | <u>12881,48</u><br>8046,94  | <u>4767,79</u><br>1808,72 | 1095   | 684   | <u>405</u><br>154      | <u>55,0896</u><br>9,4116  | <u>4,68</u><br>0,8     |
| 8  | КБ10-96-2<br>Н2, Н5=1,15<br>к дем.=0,7 | (Демонтаж) Установлення металевих<br>дверних коробок із навішуванням дверних<br>полотен                                                             | 100м2 | 0,0885  | <u>30647,38</u><br>29203,97 | <u>1431,39</u><br>543,01  | 2712   | 2585  | <u>127</u><br>48       | <u>189,5131</u><br>2,8256 | <u>16,77</u><br>0,25   |
| 9  | КР11-50-2                              | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі<br>стін та стель, площа відбивання в одному<br>місці більше 5 м2 (фасад)                                | 100м2 | 11,775  | <u>6874,31</u><br>6383,36   | <u>490,95</u><br>212,71   | 80945  | 75164 | <u>5781</u><br>2505    | <u>52,9300</u><br>1,3038  | <u>623,25</u><br>15,35 |
| 10 | КБ46-33-1                              | Закладення бетоном в залізобетонних<br>перекрыттях отворів, гнізд і борозен<br>площею до 0,1 м2                                                     | 1 м3  | 0,3768  | <u>13222,11</u><br>11402,64 | <u>234,59</u><br>101,42   | 4982   | 4297  | <u>88</u><br>38        | <u>91,0100</u><br>0,6783  | <u>34,29</u><br>0,26   |
| 11 | & С1424-<br>11615-2<br>варіант 1       | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>С20/25, W4                                                                                              | м3    | 0,39    | <u>4592,71</u><br>-         | -<br>-                    | 1791   | -     | -<br>-                 | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 12 | КР7-2-7                                | Розбирання покриттів підлог з керамічних<br>плиток                                                                                                  | 100м2 | 0,013   | <u>12418,43</u><br>12291,76 | <u>126,67</u><br>44,61    | 161    | 160   | <u>1</u><br>1          | <u>92,8100</u><br>0,2772  | <u>1,21</u><br>-       |
| 13 | КР20-41-3                              | Навантаження сміття екскаваторами на<br>автомобілі-самоскиди, місткість ковша<br>екскаватора 0,5 м3.                                                | 100 т | 6,8096  | <u>2448,61</u><br>203,81    | <u>2244,80</u><br>746,00  | 16674  | 1388  | <u>15286</u><br>5080   | <u>1,6900</u><br>4,0635   | <u>11,51</u><br>27,67  |
| 14 | С311-30-М                              | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                                         | т     | 680,96  | <u>335,08</u><br>-          | <u>335,08</u><br>67,97    | 228176 | -     | <u>228176</u><br>46285 | -<br>0,4110               | -<br>279,87            |
| 15 | КР10-17-2                              | Прочищення вертикального димоходу з<br>цегли                                                                                                        | 100м  | 3,78    | <u>1476,63</u><br>1476,63   | -<br>-                    | 5582   | 5582  | -<br>-                 | 12,0100<br>-              | 45,4<br>-              |
| 16 | ПР9-3117-1<br>к дем.=0,6               | (Демонтаж) Труби витяжні, димові,<br>вентиляційні: каркаси труб висотою до<br>250 м, демонтаж                                                       | т     | 0,335   | <u>4688,20</u><br>1438,09   | <u>3230,81</u><br>1339,18 | 1571   | 482   | <u>1082</u><br>449     | <u>17,9100</u><br>8,4081  | <u>6</u><br>2,82       |
| 17 | ПР9-3117-4                             | Труби витяжні, димові, вентиляційні:<br>каркаси труб висотою до 250 м, монтаж                                                                       | т     | 0,545   | <u>11528,94</u><br>3994,74  | <u>6754,38</u><br>2770,71 | 6283   | 2177  | <u>3681</u><br>1510    | <u>49,7500</u><br>17,4017 | <u>27,11</u><br>9,48   |
| 18 | & С113-24-<br>11<br>варіант 1          | Труби димові 140мм                                                                                                                                  | м     | 240     | <u>960,76</u><br>-          | -<br>-                    | 230582 | -     | -<br>-                 | -<br>-                    | -<br>-                 |

| 1  | 2                           | 3                                                                                               | 4      | 5       | 6               | 7               | 8     | 9    | 10          | 11              | 12           |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|-------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 19 | & C1534-151-1               | Трійники діаметр 140                                                                            | шт     | 7       | <u>821,78</u>   | -               | 5752  | -    | -           | -               | -            |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 20 | & C11-4-11-500-31           | Лійка димохода                                                                                  | шт     | 7       | <u>255,52</u>   | -               | 1789  | -    | -           | -               | -            |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 21 | & C111-1683-1-1             | Скотч фольгований                                                                               | м      | 150     | <u>6,40</u>     | -               | 960   | -    | -           | -               | -            |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 22 | KP11-50-1                   | Відбивання штукатурки зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2                          | 100м2  | 0,05    | <u>7840,31</u>  | <u>490,95</u>   | 392   | 367  | <u>25</u>   | <u>60,9400</u>  | <u>3,05</u>  |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | 7349,36         | 212,71          |       |      | 11          | 1,3038          | 0,07         |
| 23 | KP13-15-5                   | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (1-й ряд від вікон, сходові марші) | 100м2  | 0,1072  | <u>10552,45</u> | <u>1325,88</u>  | 1131  | 989  | <u>142</u>  | <u>74,3000</u>  | <u>7,96</u>  |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | 9226,57         | 571,41          |       |      | 61          | 3,8357          | 0,41         |
| 24 | KP13-24-1                   | Облицювання поверхонь стін (1-й ряд від вікон, сходові марші)                                   | 100м2  | 0,1072  | <u>95051,73</u> | <u>98,64</u>    | 10190 | 5597 | <u>11</u>   | <u>349,1600</u> | <u>37,43</u> |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | 52209,89        | 71,97           |       |      | 8           | 0,4691          | 0,05         |
| 25 | KP3-33-1                    | Цегляна кладка для улаштування вікон на сходових маршах                                         | 1 м3   | 1,7     | <u>2349,03</u>  | <u>100,14</u>   | 3993  | 1953 | <u>170</u>  | <u>8,2500</u>   | <u>14,03</u> |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | 1148,81         | 90,66           |       |      | 154         | 0,5883          | 1            |
| 26 | C1422-10936                 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100                           | 1000шт | 0,646   | <u>8869,64</u>  | -               | 5730  | -    | -           | -               | -            |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 27 | KP3-32-1                    | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                      | 1 т    | 0,03476 | <u>15532,30</u> | <u>1078,52</u>  | 540   | 502  | <u>38</u>   | <u>102,4800</u> | <u>3,56</u>  |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | 14453,78        | 382,05          |       |      | 13          | 1,9880          | 0,07         |
| 28 | & C124-2-2                  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-500с, діаметр 8 мм                                  | т      | 0,03476 | <u>29242,78</u> | -               | 1016  | -    | -           | -               | -            |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 29 | KP18-64-1 к дем.=0,7        | (Демонтаж) Установлення сталевих зварних поручнів                                               | 1т     | 0,234   | <u>6934,36</u>  | <u>665,61</u>   | 1623  | 1467 | <u>156</u>  | <u>41,3070</u>  | <u>9,67</u>  |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | 6268,75         | 185,59          |       |      | 43          | 1,0652          | 0,25         |
| 30 | KP18-64-1                   | Установлення сталевих зварних поручнів                                                          | 1т     | 0,234   | <u>10380,05</u> | <u>950,87</u>   | 2429  | 2096 | <u>223</u>  | <u>59,0100</u>  | <u>13,81</u> |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | 8955,36         | 265,13          |       |      | 62          | 1,5217          | 0,36         |
| 31 | & C113-5-1-1-1              | Труба профільна 15х15                                                                           | м      | 48      | <u>56,19</u>    | -               | 2697  | -    | -           | -               | -            |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 32 | & C113-5-1-1                | Труба профільна 40х25                                                                           | м      | 19,44   | <u>103,54</u>   | -               | 2013  | -    | -           | -               | -            |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 33 | KB13-16-6 Н2, Н5=1,15       | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                   | 100м2  | 0,053   | <u>2810,34</u>  | <u>111,26</u>   | 149   | 48   | <u>6</u>    | <u>5,4970</u>   | <u>0,29</u>  |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | 909,09          | 12,30           |       |      | 1           | 0,0828          | -            |
| 34 | KB13-26-6 Н2=2, Н2, Н5=1,15 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази                          | 100м2  | 0,053   | <u>8930,11</u>  | <u>164,16</u>   | 473   | 72   | <u>9</u>    | <u>8,3260</u>   | <u>0,44</u>  |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | 1358,39         | 27,56           |       |      | 1           | 0,1849          | 0,01         |
| 35 | KB7-48-13 Н2, Н5=1,15       | Установлення блоків перемичкових і підбалконних масою до 1 т                                    | 100шт  | 0,2     | <u>73632,78</u> | <u>30715,42</u> | 14727 | 5922 | <u>6143</u> | <u>195,0975</u> | <u>39,02</u> |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | 29608,00        | 13894,13        |       |      | 2779        | 88,9953         | 17,8         |
| 36 | K582821-569                 | Перемички з/б марки 2ПБ25-3-П серія 1.038. 1-1 вип.1                                            | шт     | 2       | <u>502,00</u>   | -               | 1004  | -    | -           | -               | -            |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 37 | K582821-591 варіант 1       | Перемички з/б марки 3ПБ30-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1                                            | шт     | 2       | <u>795,03</u>   | -               | 1590  | -    | -           | -               | -            |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 38 | K582821-577                 | Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1                                           | шт     | 14      | <u>354,36</u>   | -               | 4961  | -    | -           | -               | -            |
|    |                             |                                                                                                 |        |         | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |

| 1  | 2                           | 3                                                                  | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                   | 11                         | 12                   |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 39 | K582821-631<br>варіант 1    | Перемички з/б марки 5ПБ30-37-П серія 1.<br>038.1-1 вип.1           | шт    | 2       | <u>2805,61</u><br>-         | -                         | 5611  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 40 | ПР6-10046                   | Різання бетонних перемичок за розміром                             | м2    | 1,14    | <u>1025,93</u><br>168,74    | <u>758,02</u><br>357,06   | 1170  | 192   | <u>864</u><br>407    | <u>1,9600</u><br>2,0736    | <u>2,23</u><br>2,36  |
| 41 | КР3-32-1                    | Армування кладки стін та інших конструкцій<br>(перегородки)        | 1 т   | 0,32574 | <u>15532,30</u><br>14453,78 | <u>1078,52</u><br>382,05  | 5059  | 4708  | <u>351</u><br>124    | <u>102,4800</u><br>1,9880  | <u>33,38</u><br>0,65 |
| 42 | & C124-4-3                  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-500С, діаметр 12 мм | т     | 0,32574 | <u>29242,78</u><br>-        | -                         | 9526  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 43 | КР11-51-1<br>заст.          | Очищення гладкої поверхні фасадів від<br>кіптяви                   | 100м2 | 3,08    | <u>7824,96</u><br>3630,25   | <u>4165,30</u><br>1681,32 | 24101 | 11181 | <u>12829</u><br>5178 | <u>26,0700</u><br>11,5192  | <u>80,3</u><br>35,48 |
| 44 | КБ46-32-2                   | Пробивання в бетонних стінах борозен<br>площею перерізу до 50 см2  | 100м  | 0,166   | <u>12903,93</u><br>8550,94  | <u>4352,99</u><br>1847,16 | 2142  | 1419  | <u>723</u><br>307    | <u>58,5400</u><br>12,7050  | <u>9,72</u><br>2,11  |
| 45 | КБ46-4-2                    | Підсилення прорізів цокольного<br>приміщення (Ділянка ДП-1- 2 шт ) | 1 м   | 0,2862  | <u>58768,31</u><br>44942,21 | <u>9958,90</u><br>2795,57 | 16819 | 12862 | <u>2850</u><br>800   | <u>296,1400</u><br>15,3799 | <u>84,76</u><br>4,4  |
| 46 | & C111-<br>1819-11          | Прокат кутовий 160x10                                              | кг    | 224,49  | <u>36,59</u><br>-           | -                         | 8214  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 47 | & C111-<br>1827-1           | Прокат кутовий 75x5 мм                                             | кг    | 74,55   | <u>36,59</u><br>-           | -                         | 2728  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 48 | & C111-<br>1811-6-1         | Сталева полоса сталь С245, 50x6 мм                                 | кг    | 2,1     | <u>36,59</u><br>-           | -                         | 77    | -     | -                    | -                          | -                    |
| 49 | КБ46-4-2                    | Підсилення прорізів цокольного<br>приміщення (Ділянка ДП-2 )       | 1 м   | 0,1353  | <u>58768,31</u><br>44942,21 | <u>9958,90</u><br>2795,57 | 7951  | 6081  | <u>1347</u><br>378   | <u>296,1400</u><br>15,3799 | <u>40,07</u><br>2,08 |
| 50 | & C111-<br>1819-11          | Прокат кутовий 160x10                                              | кг    | 78,225  | <u>36,59</u><br>-           | -                         | 2862  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 51 | & C111-<br>1827-1           | Прокат кутовий 75x5 мм                                             | кг    | 62,055  | <u>36,59</u><br>-           | -                         | 2271  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 52 | & C111-<br>1811-6-1         | Сталева полоса сталь С245, 50x6 мм                                 | кг    | 1,785   | <u>36,59</u><br>-           | -                         | 65    | -     | -                    | -                          | -                    |
| 53 | & C111-<br>1848-Б-15-<br>11 | Анкер розпирний М10                                                | шт    | 12      | <u>64,29</u><br>-           | -                         | 771   | -     | -                    | -                          | -                    |
| 54 | КБ46-4-2                    | Підсилення прорізів цокольного<br>приміщення (Ділянка ДП-3 )       | 1 м   | 0,1353  | <u>58768,31</u><br>44942,21 | <u>9958,90</u><br>2795,57 | 7951  | 6081  | <u>1347</u><br>378   | <u>296,1400</u><br>15,3799 | <u>40,07</u><br>2,08 |
| 55 | & C111-<br>1819-11          | Прокат кутовий 160x10                                              | кг    | 78,225  | <u>36,59</u><br>-           | -                         | 2862  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 56 | & C111-<br>1827-1           | Прокат кутовий 75x5 мм                                             | кг    | 62,055  | <u>36,59</u><br>-           | -                         | 2271  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 57 | & C111-<br>1811-6-1         | Сталева полоса сталь С245, 50x6 мм                                 | кг    | 1,785   | <u>36,59</u><br>-           | -                         | 65    | -     | -                    | -                          | -                    |
| 58 | & C1545-<br>446-123-1       | Шпилька М10x560                                                    | шт    | 62      | <u>104,04</u><br>-          | -                         | 6450  | -     | -                    | -                          | -                    |

| 1                                                    | 2                                | 3                                                                                    | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8              | 9       | 10                     | 11                        | 12                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 59                                                   | & C111-1848-4-1-1                | Гайка М10                                                                            | шт    | 124    | <u>6,32</u><br>-            | -                       | 784            | -       | -                      | -                         | -                        |
| 60                                                   | & C111-122-19-1-1                | Шайба М10                                                                            | шт    | 124    | <u>2,23</u><br>-            | -                       | 277            | -       | -                      | -                         | -                        |
| 61                                                   | KP20-38-1                        | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                        | м2    | 18     | <u>38,97</u><br>33,77       | -                       | 701            | 608     | -                      | 0,2800                    | 5,04                     |
| 62                                                   | КБ13-16-6 Н2, Н5=1,15            | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021                        | 100м2 | 0,18   | <u>5620,70</u><br>1818,19   | <u>222,53</u><br>24,60  | 1012           | 327     | <u>40</u><br>4         | <u>10,9940</u><br>0,1656  | <u>1,98</u><br>0,03      |
| 63                                                   | КБ13-26-6 Н2=2, Н2, Н5=1,15      | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази               | 100м2 | 0,18   | <u>8930,11</u><br>1358,39   | <u>164,16</u><br>27,56  | 1607           | 245     | <u>30</u><br>5         | <u>8,3260</u><br>0,1849   | <u>1,5</u><br>0,03       |
| 64                                                   | КБ46-18-1 к дем.=0,7             | (Демонтаж) Укладання металевих балок при заміні перекриттів (перекриття 5 поверху)   | 1 т   | 1,713  | <u>2545,86</u><br>1703,97   | <u>841,89</u><br>333,46 | 4361           | 2919    | <u>1442</u><br>571     | <u>13,4680</u><br>1,9174  | <u>23,07</u><br>3,28     |
| 65                                                   | КБ12-12-4 Н2, Н5=1,15 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"               | 100м2 | 1,8    | <u>17236,28</u><br>16700,05 | <u>526,07</u><br>202,72 | 31025          | 30060   | <u>947</u><br>365      | <u>126,0952</u><br>1,1894 | <u>226,97</u><br>2,14    |
| 66                                                   | КР8-41-2 к дем.=0,7              | (Демонтаж) Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів | 100м  | 1,1    | <u>5660,50</u><br>5660,50   | -                       | 6227           | 6227    | -                      | 38,7520                   | 42,63                    |
| 67                                                   | KP11-50-1                        | Відбивання штукатурки зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (4-5 поверхи) | 100м2 | 0,6233 | <u>7840,31</u><br>7349,36   | <u>490,95</u><br>212,71 | 4887           | 4581    | <u>306</u><br>133      | <u>60,9400</u><br>1,3038  | <u>37,98</u><br>0,81     |
| 68                                                   | KP20-38-1                        | Очищення металевих поверхонь перил сходових маршів від фарби                         | м2    | 14,66  | <u>38,97</u><br>33,77       | -                       | 571            | 495     | -                      | 0,2800                    | 4,1                      |
| 69                                                   | КБ13-16-6 Н2, Н5=1,15            | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                        | 100м2 | 0,1466 | <u>2810,34</u><br>909,09    | <u>111,26</u><br>12,30  | 412            | 133     | <u>16</u><br>2         | <u>5,4970</u><br>0,0828   | <u>0,81</u><br>0,01      |
| 70                                                   | КБ13-26-6 Н2=2, Н2, Н5=1,15      | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази               | 100м2 | 0,1466 | <u>8930,11</u><br>1358,39   | <u>164,16</u><br>27,56  | 1309           | 199     | <u>24</u><br>4         | <u>8,3260</u><br>0,1849   | <u>1,22</u><br>0,03      |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |                                  |                                                                                      |       |        |                             |                         | 1706711        | 1095483 | <u>286872</u><br>69157 |                           | <u>7112,05</u><br>419,79 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                                  |                                                                                      |       |        |                             |                         | 1706711        |         |                        |                           |                          |
| в тому числі:                                        |                                  |                                                                                      |       |        |                             |                         |                |         |                        |                           |                          |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                                  |                                                                                      |       |        |                             |                         | 324356         |         |                        |                           |                          |
| всього заробітна плата, грн.                         |                                  |                                                                                      |       |        |                             |                         | 1164640        |         |                        |                           |                          |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                                  |                                                                                      |       |        |                             |                         | 585800         |         |                        |                           |                          |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                  |                                                                                      |       |        |                             |                         | 902,15         |         |                        |                           |                          |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                                  |                                                                                      |       |        |                             |                         | 209049         |         |                        |                           |                          |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                                  |                                                                                      |       |        |                             |                         | <b>2292511</b> |         |                        |                           |                          |

| 1  | 2                            | 3                                                                           | 4      | 5     | 6                           | 7                       | 8              | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-------------------------|----------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
|    |                              | -----                                                                       |        |       |                             |                         |                |      |                 |                           |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                  |        |       |                             |                         | <b>2292511</b> |      |                 |                           |                      |
|    |                              | <b>Розділ 2. Покриття над балконом</b>                                      |        |       |                             |                         |                |      |                 |                           |                      |
| 71 | КБ12-12-1<br>Н2, Н5=1,15     | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці                           | 100м2  | 0,065 | <u>25986,83</u><br>22787,41 | <u>901,83</u><br>347,51 | 1689           | 1481 | <u>59</u><br>23 | <u>172,0584</u><br>2,0390 | <u>11,18</u><br>0,13 |
| 72 | & С111-857-4-1               | Підпокрівельна мембрана                                                     | м2     | 6,76  | <u>36,78</u><br>-           | -                       | 249            | -    | -               | -                         | -                    |
| 73 | & С1630-120-261-1            | Саморіз для кріплення дерев'яних елементів до металу WSDSK                  | шт     | 68    | <u>7,66</u><br>-            | -                       | 521            | -    | -               | -                         | -                    |
| 74 | С112-85<br>варіант 1         | Сосна 2 сорт (Обрешітка 100х30)                                             | м3     | 0,1   | <u>9416,31</u><br>-         | -                       | 942            | -    | -               | -                         | -                    |
| 75 | & С111-31-11-В1<br>варіант 3 | Металочерепиця товщ. сталі 0,5                                              | м2     | 6,76  | <u>477,16</u><br>-          | -                       | 3226           | -    | -               | -                         | -                    |
| 76 | & С1545-217-П                | Планка примикання                                                           | м      | 7,6   | <u>160,64</u><br>-          | -                       | 1221           | -    | -               | -                         | -                    |
| 77 | & С111-829-16-1<br>варіант 1 | Планка снігозатримувача 2м                                                  | шт     | 3     | <u>321,39</u><br>-          | -                       | 964            | -    | -               | -                         | -                    |
| 78 | КБ26-30-1<br>Н2, Н5=1,15     | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2  | 0,85  | <u>732,55</u><br>270,06     | -                       | 623            | 230  | -               | 1,9872                    | 1,69                 |
| 79 | & С111-1720-В1-1             | Паробар'єр армований                                                        | м2     | 9,35  | <u>36,55</u><br>-           | -                       | 342            | -    | -               | -                         | -                    |
| 80 | КБ10-14-3<br>Н2, Н5=1,15     | Підшивання стелі магnezитовими плитами товщиною 12 мм                       | 100м2  | 0,085 | <u>20193,16</u><br>19622,78 | -                       | 1716           | 1668 | -               | 146,3076                  | 12,44                |
| 81 | & С111-741-12-1              | Магnezитова плита 12 мм                                                     | м2     | 8,925 | <u>752,64</u><br>-          | -                       | 6717           | -    | -               | -                         | -                    |
| 82 | КБ10-14-1<br>Н2, Н5=1,15     | Підшивання стелі дошками обшивки                                            | 100м2  | 0,06  | <u>15455,86</u><br>15319,54 | <u>136,32</u><br>51,72  | 927            | 919  | <u>8</u><br>3   | <u>114,2226</u><br>0,2691 | <u>6,85</u><br>0,02  |
| 83 | & С112-60-1                  | Дошки 150х50, II сорт                                                       | м3     | 0,3   | <u>9416,31</u><br>-         | -                       | 2825           | -    | -               | -                         | -                    |
| 84 | КР4-20-2                     | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (h=200 мм)               | 100 м3 | 0,014 | <u>80693,61</u><br>80693,61 | -                       | 1130           | 1130 | -               | 593,7720                  | 8,31                 |
| 85 | & С114-4-У-56-1              | Мінеральна вата 200 мм, 30кг/м3                                             | м2     | 7,7   | <u>629,50</u><br>-          | -                       | 4847           | -    | -               | -                         | -                    |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 2                                            |        |       |                             |                         | 27939          | 5428 | <u>67</u><br>26 |                           | <u>40,47</u><br>0,15 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                              |        |       |                             |                         | 27939          |      |                 |                           |                      |

| 1  | 2                              | 3                                                                             | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8            | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                              |       |         |                             |                           | 22444        |      |                    |                           |                      |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                  |       |         |                             |                           | 5454         |      |                    |                           |                      |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                               |       |         |                             |                           | 2955         |      |                    |                           |                      |
|    |                                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                          |       |         |                             |                           | 4,83         |      |                    |                           |                      |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                           |       |         |                             |                           | 1119         |      |                    |                           |                      |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                         |       |         |                             |                           | <b>30894</b> |      |                    |                           |                      |
|    |                                | -----                                                                         |       |         |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                    |       |         |                             |                           | <b>30894</b> |      |                    |                           |                      |
|    |                                | <b>Розділ 3. Влаштування піддашку ПД-1</b>                                    |       |         |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| 86 | КБ12-12-1<br>Н2, Н5=1,15       | Улаштування покрівель із профлиста                                            | 100м2 | 0,148   | <u>22036,61</u><br>18989,51 | <u>751,52</u><br>289,59   | 3261         | 2810 | <u>111</u><br>43   | <u>143,3820</u><br>1,6991 | <u>21,22</u><br>0,25 |
| 87 | & С111-857-4-1                 | Підпокрівельна мембрана                                                       | м2    | 15,4    | <u>36,78</u><br>-           | -<br>-                    | 566          | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 88 | & С1630-120-261-1<br>варіант 1 | Анкер розпірний м12 150 мм                                                    | шт    | 24      | <u>68,35</u><br>-           | -<br>-                    | 1640         | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 89 | & С1630-120-261-1<br>варіант 2 | Анкер розпірний м8 100 мм                                                     | шт    | 8       | <u>37,75</u><br>-           | -<br>-                    | 302          | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 90 | С112-85<br>варіант 1           | Сосна 2 сорт (Обрешітка 100х30)                                               | м3    | 0,1     | <u>9416,31</u><br>-         | -<br>-                    | 942          | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 91 | & С111-31-11-В1<br>варіант 2   | Профлист П20                                                                  | м2    | 15,4    | <u>374,86</u><br>-          | -<br>-                    | 5773         | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 92 | & С1545-217-П                  | Планка примикання                                                             | м     | 10      | <u>160,64</u><br>-          | -<br>-                    | 1606         | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 93 | & С111-829-16-1<br>варіант 1   | Планка снігозатримувача 2м                                                    | шт    | 3       | <u>321,39</u><br>-          | -<br>-                    | 964          | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 94 | КР20-12-1                      | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                               | 1т    | 0,27468 | <u>20384,20</u><br>14869,57 | <u>4478,24</u><br>1011,32 | 5599         | 4084 | <u>1230</u><br>278 | <u>88,7100</u><br>5,3174  | <u>24,37</u><br>1,46 |
| 95 | С111-1811<br>варіант 1         | Сталевий лист 100х100х10                                                      | т     | 0,00392 | <u>32557,40</u><br>-        | -<br>-                    | 128          | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 96 | С111-1139<br>варіант 1         | Труба профільна 60х60х4 мм                                                    | т     | 0,27076 | <u>33913,33</u><br>-        | -<br>-                    | 9182         | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 97 | КБ8-5-1<br>Н2, Н5=1,15         | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | 1 м3  | 1,1     | <u>6130,92</u><br>1313,13   | <u>223,07</u><br>117,97   | 6744         | 1444 | <u>245</u><br>130  | <u>9,4300</u><br>0,7038   | <u>10,37</u><br>0,77 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                             | 7                           | 8            | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                |       |         |                               |                             | 36707        | 8338 | <u>1586</u><br>451 |                            | <u>55,96</u><br>2,48 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                   |       |         |                               |                             | 36707        |      |                    |                            |                      |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                                                   |       |         |                               |                             |              |      |                    |                            |                      |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                |       |         |                               |                             | 26783        |      |                    |                            |                      |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                    |       |         |                               |                             | 8789         |      |                    |                            |                      |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                 |       |         |                               |                             | 4492         |      |                    |                            |                      |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                          |       |         |                               |                             | 7,02         |      |                    |                            |                      |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                             |       |         |                               |                             | 1625         |      |                    |                            |                      |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                           |       |         |                               |                             | <b>41199</b> |      |                    |                            |                      |
|     |                              | -----                                                                                                                                           |       |         |                               |                             |              |      |                    |                            |                      |
|     |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                      |       |         |                               |                             | <b>41199</b> |      |                    |                            |                      |
| 98  | КБ6-22-3<br>Н2, Н5=1,15      | <b>Розділ 4. Плита монолітна ПМ-1</b><br><i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i> | 100м3 | 0,001   | <u>206212,35</u><br>108653,29 | <u>21243,18</u><br>10412,07 | 206          | 109  | <u>21</u><br>10    | <u>780,2750</u><br>62,3263 | <u>0,78</u><br>0,06  |
| 99  | & C1424-11615-2<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, P4 F200 W6                                                                                     | м3    | 0,101   | <u>4592,71</u><br>-           | -<br>-                      | 464          | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 100 | & C124-6-3                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 16 мм                                                                                  | т     | 0,00646 | <u>29242,78</u><br>-          | -<br>-                      | 189          | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 101 | & C124-4-3                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-500С, діаметр 12 мм                                                                                 | т     | 0,00837 | <u>29242,78</u><br>-          | -<br>-                      | 245          | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                |       |         |                               |                             | 1104         | 109  | <u>21</u><br>10    |                            | <u>0,78</u><br>0,06  |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                   |       |         |                               |                             | 1104         |      |                    |                            |                      |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                                                   |       |         |                               |                             |              |      |                    |                            |                      |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                |       |         |                               |                             | 974          |      |                    |                            |                      |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                    |       |         |                               |                             | 119          |      |                    |                            |                      |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                 |       |         |                               |                             | 63           |      |                    |                            |                      |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                          |       |         |                               |                             | 0,1          |      |                    |                            |                      |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                             |       |         |                               |                             | 23           |      |                    |                            |                      |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                           |       |         |                               |                             | <b>1167</b>  |      |                    |                            |                      |
|     |                              | -----                                                                                                                                           |       |         |                               |                             |              |      |                    |                            |                      |
|     |                              | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                      |       |         |                               |                             | <b>1167</b>  |      |                    |                            |                      |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6                           | 7                          | 8                                                                | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
|     |                      | <b><u>Відділ 1. Влаштування Драхини Д-1</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                             |                            |                                                                  |      |                    |                            |                      |
| 102 | КБ9-75-2             | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1т    | 0,0634 | <u>36300,33</u><br>25708,32 | <u>7630,23</u><br>692,10   | 2301                                                             | 1630 | <u>484</u><br>44   | <u>176,0000</u><br>4,1760  | <u>11,16</u><br>0,26 |
| 103 | & С111-1819-1-1      | Кутик 63х63х5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг    | 38,372 | <u>36,59</u><br>-           | -<br>-                     | 1404                                                             | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 104 | & С1115-2417-5-2     | Труба профільна 40х40х5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кг    | 14,84  | <u>36,60</u><br>-           | -<br>-                     | 543                                                              | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 105 | & С111-1067-1        | Лист г/к 150х150х5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг    | 13,992 | <u>36,59</u><br>-           | -<br>-                     | 512                                                              | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 106 | КБ9-49-1 Н2, Н5=1,15 | Кріплення драбини анкерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100шт | 0,56   | <u>5084,19</u><br>3088,21   | <u>1980,43</u><br>832,79   | 2847                                                             | 1729 | <u>1109</u><br>466 | <u>21,8960</u><br>5,6992   | <u>12,26</u><br>3,19 |
| 107 | & С111-1848-Б-15-1   | Анкер розпирний М10 L=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт    | 56     | <u>64,29</u><br>-           | -<br>-                     | 3600                                                             | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
|     |                      | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                             |                            | 11207                                                            | 3359 | <u>1593</u><br>510 |                            | <u>23,42</u><br>3,45 |
|     |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>- - - - - |       |        |                             |                            | 11207<br><br>6255<br>3869<br>2025<br>3,22<br>748<br><b>13232</b> |      |                    |                            |                      |
|     |                      | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                             |                            | <b>13232</b>                                                     |      |                    |                            |                      |
|     |                      | <b><u>Відділ 2. Влаштування Люка ЛМ-1</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                             |                            |                                                                  |      |                    |                            |                      |
| 108 | КБ9-75-1             | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]                                                                                                                                                                                                                                 | 1т    | 0,0284 | <u>61195,69</u><br>37627,63 | <u>16724,58</u><br>3397,68 | 1738                                                             | 1069 | <u>475</u><br>96   | <u>257,6000</u><br>18,2900 | <u>7,32</u><br>0,52  |
| 109 | & С111-1067-2        | Лист г/к 900х600х3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг    | 13,462 | <u>36,59</u><br>-           | -<br>-                     | 493                                                              | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 110 | & С111-1819-1-1      | Кутик 63х63х5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг    | 16,642 | <u>36,59</u><br>-           | -<br>-                     | 609                                                              | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 111 | & С111-957-1         | Петля приварна D12х70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 3      | <u>104,11</u><br>-          | -<br>-                     | 312                                                              | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 112 | & С111-953-11        | Ручка-скоба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт    | 1      | <u>103,68</u><br>-          | -<br>-                     | 104                                                              | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |

| 1                                                                      | 2                                 | 3                                                                      | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8           | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 113                                                                    | & C1555-388-1                     | Цвяхи                                                                  | шт    | 20     | <u>0,51</u><br>-            | -<br>-                    | 10          | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 114                                                                    | КБ9-49-1<br>H2, H5=1,15           | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами                       | 100шт | 0,02   | <u>5084,19</u><br>3088,21   | <u>1980,43</u><br>832,79  | 102         | 62   | <u>40</u><br>17   | <u>21,8960</u><br>5,6992  | <u>0,44</u><br>0,11  |
| 115                                                                    | & C113-2122-1-1A                  | Болт М6 L=14 мм                                                        | шт    | 2      | <u>2,34</u><br>-            | -<br>-                    | 5           | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 116                                                                    | & C12-123-401-P-1                 | Гайка М 6                                                              | шт    | 2      | <u>1,06</u><br>-            | -<br>-                    | 2           | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 117                                                                    | КБ9-30-1<br>H2, H5=1,15           | Установлення люка ЛМ-1                                                 | 1m    | 0,0284 | <u>17286,83</u><br>9426,85  | <u>7072,50</u><br>2497,96 | 491         | 268  | <u>201</u><br>71  | <u>66,0560</u><br>13,3637 | <u>1,88</u><br>0,38  |
| 118                                                                    | КР20-38-1                         | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками          | м2    | 1,9    | <u>38,97</u><br>33,77       | -<br>-                    | 74          | 64   | -<br>-            | 0,2800<br>-               | 0,53<br>-            |
| 119                                                                    | КБ13-16-6<br>H2, H5=1,15          | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021          | 100м2 | 0,019  | <u>5620,70</u><br>1818,19   | <u>222,53</u><br>24,60    | 107         | 35   | <u>4</u><br>-     | <u>10,9940</u><br>0,1656  | <u>0,21</u><br>-     |
| 120                                                                    | КБ13-26-6<br>H2=2, H2,<br>H5=1,15 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,019  | <u>8930,11</u><br>1358,39   | <u>164,16</u><br>27,56    | 170         | 26   | <u>3</u><br>1     | <u>8,3260</u><br>0,1849   | <u>0,16</u><br>-     |
| Разом прямі витрати по відділу 2                                       |                                   |                                                                        |       |        |                             |                           | 4217        | 1524 | <u>723</u><br>185 |                           | <u>10,54</u><br>1,01 |
| Разом будівельні роботи, грн.                                          |                                   |                                                                        |       |        |                             |                           | 4217        |      |                   |                           |                      |
| в тому числі:                                                          |                                   |                                                                        |       |        |                             |                           |             |      |                   |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                       |                                   |                                                                        |       |        |                             |                           | 1970        |      |                   |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                                           |                                   |                                                                        |       |        |                             |                           | 1709        |      |                   |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                                        |                                   |                                                                        |       |        |                             |                           | 877         |      |                   |                           |                      |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                   |                                   |                                                                        |       |        |                             |                           | 1,37        |      |                   |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                    |                                   |                                                                        |       |        |                             |                           | 318         |      |                   |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                  |                                   |                                                                        |       |        |                             |                           | <b>5094</b> |      |                   |                           |                      |
| -----                                                                  |                                   |                                                                        |       |        |                             |                           |             |      |                   |                           |                      |
| <b>Всього по відділу 2</b>                                             |                                   |                                                                        |       |        |                             |                           | <b>5094</b> |      |                   |                           |                      |
| <b><u>Відділ 3. Дерев'яні балки перекриття мансардного поверху</u></b> |                                   |                                                                        |       |        |                             |                           |             |      |                   |                           |                      |
| 121                                                                    | КБ10-36-1<br>H2, H5=1,15          | Установлення каркаса з брусів                                          | 1 м3  | 0,0384 | <u>10792,68</u><br>10714,03 | <u>78,65</u><br>29,84     | 414         | 411  | <u>3</u><br>1     | <u>70,5985</u><br>0,1553  | <u>2,71</u><br>0,01  |
| 122                                                                    | & C112-60-1-2<br>варіант 1        | Брус 100x100, II сорт, L=600                                           | м3    | 0,012  | <u>9710,70</u><br>-         | -<br>-                    | 117         | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1                      | 2                               | 3                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                                  | 7                               | 8    | 9    | 10                     | 11                               | 12                         |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------|------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 123                    | & C112-60-1-1<br>варіант 1      | Брус 100x220, II сорт, L=600                                                                                                        | м3     | 0,0264 | <u>9710,70</u><br>-                | -<br>-                          | 256  | -    | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                     |
| 124                    | & C1545-269-11                  | Кутик перфорований 90x90x65x2,5                                                                                                     | шт     | 12     | <u>10,28</u><br>-                  | -<br>-                          | 123  | -    | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                     |
| 125                    | КБ15-66-1<br>H2, H5=1,15        | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійкими. листами                               | 100 м2 | 0,007  | <u>28081,94</u><br><u>25236,36</u> | <u>45,63</u><br><u>41,31</u>    | 197  | 177  | -<br>-                 | 156,8255<br>0,2681               | 1,1<br>-                   |
| 126                    | & C111-741-2                    | Листи гіпсокартонні стінові вологостійкі, товщина 12,5 мм                                                                           | м2     | 0,735  | <u>147,24</u><br>-                 | -<br>-                          | 108  | -    | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                     |
| 127                    | КБ15-56-5<br>H2, H5=1,15        | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази      | 100 м2 | 0,007  | <u>11855,23</u><br><u>10833,45</u> | <u>10,86</u><br><u>9,84</u>     | 83   | 76   | -<br>-                 | 72,4500<br>0,0638                | 0,51<br>-                  |
| 128                    | КБ15-56-6<br>к=3                | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм   | 100 м2 | 0,007  | <u>7175,43</u><br><u>6809,60</u>   | <u>13,04</u><br><u>11,80</u>    | 50   | 48   | -<br>-                 | 45,5400<br>0,0766                | 0,32<br>-                  |
| 129                    | & C179-437П-1                   | Шпаклівка фінішна KNAUF HP Finish                                                                                                   | кг     | 3,15   | <u>12,24</u><br>-                  | -<br>-                          | 39   | -    | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                     |
| 130                    | КБ15-179-6<br>H2, H5=1,15       | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування      | 100м2  | 0,007  | <u>22633,57</u><br><u>6958,21</u>  | <u>2,17</u><br><u>1,97</u>      | 158  | 49   | -<br>-                 | 49,3350<br>0,0128                | 0,35<br>-                  |
| <b>Розділ 1. Стіни</b> |                                 |                                                                                                                                     |        |        |                                    |                                 |      |      |                        |                                  |                            |
| 131                    | КР3-33-2<br>тех.ч. п. 1.2.<br>3 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху понад 4 м (вентиляційні канали) | 1 м3   | 0,74   | <u>2284,39</u><br><u>1118,18</u>   | <u>66,13</u><br><u>59,87</u>    | 1690 | 827  | <u>49</u><br><u>44</u> | <u>8,0300</u><br><u>0,3885</u>   | <u>5,94</u><br><u>0,29</u> |
| 132                    | С1422-10936                     | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100                                                               | 1000шт | 0,281  | <u>8869,64</u><br>-                | -<br>-                          | 2492 | -    | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                     |
| 133                    | КР3-32-1                        | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                                                          | 1 т    | 0,0303 | <u>15532,30</u><br><u>14453,78</u> | <u>1078,52</u><br><u>382,05</u> | 471  | 438  | <u>33</u><br><u>12</u> | <u>102,4800</u><br><u>1,9880</u> | <u>3,11</u><br><u>0,06</u> |
| 134                    | & C119-386-1-Щ                  | Сітка кладки 50x50x4                                                                                                                | т      | 0,0318 | <u>32061,10</u><br>-               | -<br>-                          | 1020 | -    | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                     |
|                        |                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                    |        |        |                                    |                                 | 5673 | 1265 | <u>82</u><br><u>56</u> |                                  | <u>9,05</u><br><u>0,35</u> |
|                        |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                       |        |        |                                    |                                 | 5673 |      |                        |                                  |                            |
|                        |                                 | в тому числі:                                                                                                                       |        |        |                                    |                                 |      |      |                        |                                  |                            |
|                        |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                    |        |        |                                    |                                 | 4326 |      |                        |                                  |                            |
|                        |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                        |        |        |                                    |                                 | 1321 |      |                        |                                  |                            |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                             | 7                           | 8                                                                                                   | 9    | 10                | 11                           | 12                   |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------|----------------------|
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                               |        |         |                               |                             | 701<br>1,13<br>261<br><b>6374</b><br><br><b>6374</b>                                                |      |                   |                              |                      |
| 135 | KP5-8-10                     | <b>Розділ 2. Перегородки</b><br>Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 м2 | 0,194   | <u>91917,87</u><br>36474,36   | <u>708,56</u><br>641,44     | 17832                                                                                               | 7076 | <u>137</u><br>124 | <u>252,6100</u><br>4,1625    | <u>49,01</u><br>0,81 |
| 136 | C1422-10936                  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000шт | 0,0005  | <u>8869,64</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 4                                                                                                   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-        |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 2<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |        |         |                               |                             | 17836<br><br>17836<br><br>10623<br>7200<br>3761<br>5,98<br>1385<br><b>21597</b><br><br><b>21597</b> | 7076 | <u>137</u><br>124 |                              | <u>49,01</u><br>0,81 |
| 137 | KB6-18-2<br>H2, H5=1,15      | <b>Розділ 3. Монолітна балка МБ-1</b><br>Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм                                                                                                                                                                                                                                        | 100м3  | 0,001   | <u>419919,82</u><br>266590,84 | <u>57487,30</u><br>23385,03 | 420                                                                                                 | 267  | <u>57</u><br>23   | <u>1868,0600</u><br>140,7219 | <u>1,87</u><br>0,14  |
| 138 | & C1424-11615-2<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, P4 F200 W6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3     | 0,1015  | <u>4592,71</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 466                                                                                                 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-        |
| 139 | & C124-2-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-500с, діаметр 8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,00292 | <u>29242,78</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 85                                                                                                  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                         | 3                                                                                    | 4      | 5       | 6                           | 7                        | 8           | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 140 | & C124-6-3                | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 16 мм                       | т      | 0,01827 | <u>29242,78</u><br>-        | -<br>-                   | 534         | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
|     |                           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                     |        |         |                             |                          | 1505        | 267  | <u>57</u><br>23 |                           | <u>1,87</u><br>0,14  |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                        |        |         |                             |                          | 1505        |      |                 |                           |                      |
|     |                           | в тому числі:                                                                        |        |         |                             |                          |             |      |                 |                           |                      |
|     |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                     |        |         |                             |                          | 1181        |      |                 |                           |                      |
|     |                           | всього заробітна плата, грн.                                                         |        |         |                             |                          | 290         |      |                 |                           |                      |
|     |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                      |        |         |                             |                          | 152         |      |                 |                           |                      |
|     |                           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                 |        |         |                             |                          | 0,24        |      |                 |                           |                      |
|     |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                  |        |         |                             |                          | 56          |      |                 |                           |                      |
|     |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                |        |         |                             |                          | <b>1657</b> |      |                 |                           |                      |
|     |                           | -----                                                                                |        |         |                             |                          |             |      |                 |                           |                      |
|     |                           | <b>Всього по розділу 3</b>                                                           |        |         |                             |                          | <b>1657</b> |      |                 |                           |                      |
|     |                           | <b>Розділ 4. Перекриття мансардного поверху</b>                                      |        |         |                             |                          |             |      |                 |                           |                      |
| 141 | КР4-11-1                  | Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з накатом з пластин в цегляних будівлях | 100 м2 | 0,0073  | <u>51994,69</u><br>36360,08 | <u>1117,04</u><br>395,69 | 380         | 265  | <u>8</u><br>3   | <u>274,5400</u><br>2,0590 | <u>2</u><br>0,02     |
| 142 | & C123-430-1-5            | Дошка 100х30 (h) мм                                                                  | м3     | 0,006   | <u>9452,62</u><br>-         | -<br>-                   | 57          | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 143 | & C123-430-1-3            | Контрбрус 100х100(h) мм                                                              | м3     | 0,3     | <u>9747,00</u><br>-         | -<br>-                   | 2924        | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 144 | & C123-430-1-4            | Контррейка - 50х30(h) мм                                                             | м3     | 0,1     | <u>9747,00</u><br>-         | -<br>-                   | 975         | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 145 | & C123-430-1-2            | Балка перекриття - 100х220(h) мм                                                     | м3     | 0,6     | <u>8975,48</u><br>-         | -<br>-                   | 5385        | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 146 | КР4-17-4                  | Улаштування підшивки стель плитамі деревноволокнистими                               | 100 м2 | 0,24    | <u>17128,25</u><br>16351,91 | <u>205,96</u><br>186,44  | 4111        | 3924 | <u>49</u><br>45 | <u>121,9200</u><br>1,2099 | <u>29,26</u><br>0,29 |
| 147 | & C111-649-5              | Плити OSB, товщина 22 мм                                                             | м2     | 25,2    | <u>324,99</u><br>-          | -<br>-                   | 8190        | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 148 | КР8-36-3                  | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                       | 100м2  | 0,3573  | <u>1842,11</u><br>1822,24   | <u>19,87</u><br>18,46    | 658         | 651  | <u>7</u><br>7   | <u>12,9200</u><br>0,1326  | <u>4,62</u><br>0,05  |
| 149 | & C111-857-1<br>варіант 1 | Пароізоляційна плівка                                                                | м2     | 41,18   | <u>17,38</u><br>-           | -<br>-                   | 716         | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 150 | КР8-36-3                  | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                       | 100м2  | 0,3573  | <u>1842,11</u><br>1822,24   | <u>19,87</u><br>18,46    | 658         | 651  | <u>7</u><br>7   | <u>12,9200</u><br>0,1326  | <u>4,62</u><br>0,05  |

| 1   | 2                               | 3                                                    | 4       | 5      | 6                           | 7                       | 8            | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 151 | & C111-857-2<br>варіант 1       | Супердифузійна мембрана                              | м2      | 41,18  | <u>26,48</u><br>-           | -<br>-                  | 1090         | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
|     |                                 | Разом прямі витрати по розділу 4                     |         |        |                             |                         | 25144        | 5491  | <u>71</u><br>62    |                           | <u>40,5</u><br>0,41   |
|     |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                        |         |        |                             |                         | 25144        |       |                    |                           |                       |
|     |                                 | в тому числі:                                        |         |        |                             |                         |              |       |                    |                           |                       |
|     |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |         |        |                             |                         | 19582        |       |                    |                           |                       |
|     |                                 | всього заробітна плата, грн.                         |         |        |                             |                         | 5553         |       |                    |                           |                       |
|     |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                      |         |        |                             |                         | 3004         |       |                    |                           |                       |
|     |                                 | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |         |        |                             |                         | 4,91         |       |                    |                           |                       |
|     |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |         |        |                             |                         | 1138         |       |                    |                           |                       |
|     |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |         |        |                             |                         | <b>28148</b> |       |                    |                           |                       |
|     |                                 | -----                                                |         |        |                             |                         |              |       |                    |                           |                       |
|     |                                 | <b>Всього по розділу 4</b>                           |         |        |                             |                         | <b>28148</b> |       |                    |                           |                       |
|     |                                 | <b>Розділ 5. Покрівля</b>                            |         |        |                             |                         |              |       |                    |                           |                       |
| 152 | KP8-24-1                        | Улаштування крокв з дощок                            | м3      | 0,23   | <u>7035,63</u><br>6382,55   | <u>93,53</u><br>86,92   | 1618         | 1468  | <u>22</u><br>20    | <u>48,1920</u><br>0,6242  | <u>11,08</u><br>0,14  |
| 153 | & C123-430-1-7<br>варіант 1     | Брус 150 (h)x100                                     | м3      | 0,195  | <u>9747,00</u><br>-         | -<br>-                  | 1901         | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 154 | & C123-430-1-9                  | Брус 200 (h)x120                                     | м3      | 0,038  | <u>9747,00</u><br>-         | -<br>-                  | 370          | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 155 | KБ12-12-1<br>H2, H5=1,15        | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці    | 100м2   | 2,587  | <u>25986,83</u><br>22787,41 | <u>901,83</u><br>347,51 | 67228        | 58951 | <u>2333</u><br>899 | <u>172,0584</u><br>2,0390 | <u>445,12</u><br>5,27 |
| 156 | & C111-334-2-1<br>варіант 1     | Фарба спеціальна аерозольна                          | флаконт | 6      | <u>225,46</u><br>-          | -<br>-                  | 1353         | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 157 | & C111-857-4-1                  | Підпокрівельна мембрана                              | м2      | 269,05 | <u>36,78</u><br>-           | -<br>-                  | 9896         | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 158 | & C111-1797-2-1В-1<br>варіант 1 | Металочерепиця                                       | м2      | 269,05 | <u>331,44</u><br>-          | -<br>-                  | 89174        | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 159 | & C111-1479-5<br>варіант 1      | Саморіз з буром по металу Expert 5.5x25 мм           | шт      | 1285   | <u>1,51</u><br>-            | -<br>-                  | 1940         | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |

| 1   | 2                             | 3                                                                      | 4    | 5       | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 160 | & C111-1629-14-A<br>варіант 1 | Сніготримач                                                            | м    | 16      | <u>231,84</u><br>-          | -<br>-                    | 3709  | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 161 | & C126-1303-8<br>варіант 5    | Добірний елемент 1, b=330 мм                                           | м    | 30,15   | <u>185,48</u><br>-          | -<br>-                    | 5592  | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 162 | & C126-1303-9<br>варіант 3    | Добірний елемент 2, b=290 мм                                           | м    | 27,09   | <u>190,35</u><br>-          | -<br>-                    | 5157  | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 163 | & C126-1303-10                | Добірний елемент 3, b=380 мм                                           | м    | 19,81   | <u>345,02</u><br>-          | -<br>-                    | 6835  | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 164 | & C126-1303-11                | Добірний елемент 4, b=240 мм                                           | м    | 31,09   | <u>81,19</u><br>-           | -<br>-                    | 2524  | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 165 | & C126-1303-12                | Добірний елемент 5, b=640 мм                                           | м    | 49,73   | <u>84,10</u><br>-           | -<br>-                    | 4182  | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 166 | & C126-1303-8<br>варіант 6    | Планка ПВС (єндова)                                                    | м    | 80      | <u>100,03</u><br>-          | -<br>-                    | 8002  | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 167 | & C126-1303-9<br>варіант 4    | Добірний елемент 6                                                     | м    | 214,74  | <u>216,77</u><br>-          | -<br>-                    | 46549 | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 168 | & C126-1303-10<br>варіант 1   | Добірний елемент 7                                                     | м    | 26      | <u>345,02</u><br>-          | -<br>-                    | 8971  | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 169 | & C126-1303-11<br>варіант 1   | Добірний елемент 8                                                     | м    | 20      | <u>80,77</u><br>-           | -<br>-                    | 1615  | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 170 | & C126-1303-12<br>варіант 1   | Добірний елемент 9                                                     | м    | 49,73   | <u>83,67</u><br>-           | -<br>-                    | 4161  | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 171 | КР8-39-1                      | Огородження покрівель перилами                                         | 100м | 0,44    | <u>3546,80</u><br>3269,87   | <u>276,93</u><br>101,04   | 1561  | 1439 | <u>122</u><br>44   | <u>23,1840</u><br>0,7210  | <u>10,2</u><br>0,32  |
| 172 | & C111-1755-3                 | Огородження покрівлі                                                   | м    | 44      | <u>529,00</u><br>-          | -<br>-                    | 23276 | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 173 | КР20-12-1                     | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (накриття вентканалів) | 1т   | 0,29168 | <u>24253,75</u><br>17843,48 | <u>5373,88</u><br>1213,58 | 7074  | 5205 | <u>1567</u><br>354 | <u>106,4520</u><br>6,3809 | <u>31,05</u><br>1,86 |
| 174 | C188888-19<br>варіант 2       | Сітка канілірована 50x50x4 мм                                          | м2   | 19      | <u>461,58</u><br>-          | -<br>-                    | 8770  | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 175 | C188888-4<br>варіант 50       | Дюбель 6x60 мм                                                         | шт   | 200     | <u>0,99</u><br>-            | -<br>-                    | 198   | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 176 | C188888-4<br>варіант 51       | Закльопки (упаковка 250 шт.)                                           | шт   | 4       | <u>270,30</u><br>-          | -<br>-                    | 1081  | -    | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1   | 2                             | 3                                                                                 | 4     | 5         | 6                           | 7                          | 8      | 9      | 10                   | 11                         | 12                     |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 177 | C130-295<br>варіант 1         | Накриття на венканали з листової сталі тип 1                                      | шт    | 1         | <u>27983,59</u><br>-        | -                          | 27984  | -      | -                    | -                          | -                      |
| 178 | C130-295<br>варіант 2         | Накриття на венканали з листової сталі тип 2                                      | шт    | 1         | <u>27983,59</u><br>-        | -                          | 27984  | -      | -                    | -                          | -                      |
| 179 | C130-295<br>варіант 3         | Накриття на венканали з листової сталі тип 3                                      | шт    | 2         | <u>17627,59</u><br>-        | -                          | 35255  | -      | -                    | -                          | -                      |
| 180 | C130-295<br>варіант 4         | Накриття на венканали з листової сталі тип 4                                      | шт    | 1         | <u>18233,59</u><br>-        | -                          | 18234  | -      | -                    | -                          | -                      |
| 181 | C1110-175                     | Сталь кутова 75x75 мм                                                             | т     | 0,3467    | <u>48113,81</u><br>-        | -                          | 16681  | -      | -                    | -                          | -                      |
| 182 | КБ13-18-2<br>Н2, Н5=1,15      | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021                     | 100м2 | 0,179     | <u>2609,74</u><br>879,54    | <u>133,52</u><br>14,76     | 467    | 157    | <u>24</u><br>3       | <u>5,1750</u><br>0,0994    | <u>0,93</u><br>0,02    |
| 183 | КБ13-26-6<br>Н2, Н5=1,15      | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                        | 100м2 | 0,179     | <u>2383,23</u><br>815,03    | <u>98,49</u><br>16,54      | 427    | 146    | <u>18</u><br>3       | <u>4,9956</u><br>0,1110    | <u>0,89</u><br>0,02    |
| 184 | КБ46-29-6                     | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | 100шт | 0,6       | <u>24774,59</u><br>14362,91 | <u>10411,68</u><br>4376,21 | 14865  | 8618   | <u>6247</u><br>2626  | <u>100,6440</u><br>29,9598 | <u>60,39</u><br>17,98  |
| 185 | C1545-1<br>варіант 1          | Анкер 250 мм                                                                      | 100шт | 0,6       | <u>9858,17</u><br>-         | -                          | 5915   | -      | -                    | -                          | -                      |
| 186 | КР8-43-3<br>заст.             | Улаштування підшивки з металопрофілю                                              | 100м  | 1,41      | <u>26527,04</u><br>26415,17 | <u>111,87</u><br>103,97    | 37403  | 37245  | <u>158</u><br>147    | <u>189,6960</u><br>0,7466  | <u>267,47</u><br>1,05  |
| 187 | & C1630-120-261-1             | Саморіз для кріплення дерев'яних елементів до металу WSDSK                        | шт    | 68        | <u>7,66</u><br>-            | -                          | 521    | -      | -                    | -                          | -                      |
| 188 | C112-85<br>варіант 1          | Сосна 2 сорт (Обрешітка 100x30)                                                   | м3    | 0,1       | <u>9416,31</u><br>-         | -                          | 942    | -      | -                    | -                          | -                      |
| 189 | & C114-172-У-1-1<br>варіант 1 | Металевий піддашок (профлист/софіт)                                               | м2    | 123,65562 | <u>310,52</u><br>-          | -                          | 38398  | -      | -                    | -                          | -                      |
| 190 | & C1545-217-П<br>варіант 1    | Планка примикання                                                                 | м     | 89,6      | <u>160,64</u><br>-          | -                          | 14393  | -      | -                    | -                          | -                      |
| 191 | & C1545-217-П<br>варіант 2    | Планка примикання (J планка)                                                      | м     | 141       | <u>137,23</u><br>-          | -                          | 19349  | -      | -                    | -                          | -                      |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 5                                                  |       |           |                             |                            | 571555 | 113229 | <u>10491</u><br>4096 |                            | <u>827,13</u><br>26,66 |
|     |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |       |           |                             |                            | 571555 |        |                      |                            |                        |
|     |                               | в тому числі:                                                                     |       |           |                             |                            |        |        |                      |                            |                        |
|     |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |       |           |                             |                            | 447835 |        |                      |                            |                        |
|     |                               | всього заробітна плата, грн.                                                      |       |           |                             |                            | 117325 |        |                      |                            |                        |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5   | 6                       | 7                    | 8                                                              | 9    | 10              | 11                      | 12                   |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 5</b>                                                   |          |     |                         |                      | 63012<br>102,39<br>23726<br><b>634567</b><br><br><b>634567</b> |      |                 |                         |                      |
|     |                              | <b>Розділ 6. Влаштування виходу фанової труби</b>                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |                         |                      |                                                                |      |                 |                         |                      |
| 192 | KP15-126-1                   | Установлення дефлекторів діаметром патрубка 60 мм                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 7   | <u>877,38</u><br>846,39 | -                    | 6142                                                           | 5925 | -               | 6,2280                  | 43,6                 |
| 193 | & C113-1451-3<br>варіант 1   | Труба фанова діаметром 60 мм                                                                                                                                                                                                                                                         | м        | 35  | <u>184,49</u><br>-      | -                    | 6457                                                           | -    | -               | -                       | -                    |
| 194 | & C111-1477-2<br>варіант 1   | Шуруп № 1010 5x60                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 112 | <u>1,53</u><br>-        | -                    | 171                                                            | -    | -               | -                       | -                    |
| 195 | C113-1540<br>варіант 1       | Ущільнювач до металевої покрівлі, діаметр 150 мм                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 7   | <u>1107,98</u><br>-     | -                    | 7756                                                           | -    | -               | -                       | -                    |
| 196 | & C111-1747-1                | Ущільнювач EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                      | м        | 7   | <u>25,51</u><br>-       | -                    | 179                                                            | -    | -               | -                       | -                    |
| 197 | KB12-16-1<br>H2, H5=1,15     | Улаштування ковпаків над шахтами у два канали                                                                                                                                                                                                                                        | 1 колпак | 7   | <u>577,11</u><br>557,44 | <u>12,70</u><br>5,49 | 4040                                                           | 3902 | <u>89</u><br>38 | <u>4,2090</u><br>0,0367 | <u>29,46</u><br>0,26 |
| 198 | & C113-2297-1<br>варіант 1   | Ковпак діаметр 300 мм з кріпленням                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 7   | <u>663,09</u><br>-      | -                    | 4642                                                           | -    | -               | -                       | -                    |
| 199 | & C130-1098-A-1<br>варіант 1 | Хомут закріплюючий, діаметр 150 мм                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 7   | <u>49,98</u><br>-       | -                    | 350                                                            | -    | -               | -                       | -                    |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                     |          |     |                         |                      | 29737                                                          | 9827 | <u>89</u><br>38 |                         | <u>73,06</u><br>0,26 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |          |     |                         |                      | 29737<br><br>19821<br>9865<br>5230<br>8,15<br>1887             |      |                 |                         |                      |

| 1   | 2             | 3                                                                                     | 4     | 5     | 6               | 7             | 8            | 9    | 10        | 11              | 12           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|--------------|------|-----------|-----------------|--------------|
|     |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                 |       |       |                 |               | <b>34967</b> |      |           |                 |              |
|     |               | -----                                                                                 |       |       |                 |               |              |      |           |                 |              |
|     |               | <b>Всього по розділу 6</b>                                                            |       |       |                 |               | <b>34967</b> |      |           |                 |              |
|     |               | <b>Розділ 7. Водостічна система</b>                                                   |       |       |                 |               |              |      |           |                 |              |
| 200 | KP8-41-2      | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів             | 100м  | 0,428 | <u>9703,72</u>  | -             | 4153         | 4153 | -         | 66,4320         | 28,43        |
|     |               |                                                                                       |       |       | 9703,72         | -             |              |      | -         | -               | -            |
| 201 | & C113-1396-5 | Водостічна труба пластикова, діаметр 100 мм (комплектне постачання)                   | м     | 43,32 | <u>224,94</u>   | -             | 9744         | -    | -         | -               | -            |
|     | варіант 1     |                                                                                       |       |       | -               | -             |              |      | -         | -               | -            |
| 202 | C113-1885     | Кронштейн на труби діам. 100 мм                                                       | шт    | 50    | <u>144,60</u>   | -             | 7230         | -    | -         | -               | -            |
|     | варіант 1     |                                                                                       |       |       | -               | -             |              |      | -         | -               | -            |
|     |               | Разом прямі витрати по розділу 7                                                      |       |       |                 |               | 21127        | 4153 | -         |                 | 28,43        |
|     |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                         |       |       |                 |               | 21127        |      | -         |                 | -            |
|     |               | в тому числі:                                                                         |       |       |                 |               |              |      |           |                 |              |
|     |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                      |       |       |                 |               | 16974        |      |           |                 |              |
|     |               | всього заробітна плата, грн.                                                          |       |       |                 |               | 4153         |      |           |                 |              |
|     |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                       |       |       |                 |               | 2156         |      |           |                 |              |
|     |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                |       |       |                 |               | 3,41         |      |           |                 |              |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                   |       |       |                 |               | 791          |      |           |                 |              |
|     |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                 |       |       |                 |               | <b>23283</b> |      |           |                 |              |
|     |               | -----                                                                                 |       |       |                 |               |              |      |           |                 |              |
|     |               | <b>Всього по розділу 7</b>                                                            |       |       |                 |               | <b>23283</b> |      |           |                 |              |
|     |               | <b>Розділ 8. Оздоблення стін вентканалу нижче рівня покрівлі</b>                      |       |       |                 |               |              |      |           |                 |              |
| 203 | KP12-66-1     | Грунтування водними сумішами стін                                                     | 100м2 | 0,332 | <u>975,65</u>   | -             | 324          | 324  | -         | 8,0900          | 2,69         |
|     |               |                                                                                       |       |       | 975,65          | -             |              |      | -         | -               | -            |
| 204 | C111-2014-6   | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                               | л     | 6,64  | <u>45,66</u>    | -             | 303          | -    | -         | -               | -            |
|     |               |                                                                                       |       |       | -               | -             |              |      | -         | -               | -            |
| 205 | KP11-54-1     | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 0,332 | <u>25434,95</u> | <u>13,23</u>  | 8444         | 5920 | 4         | <u>134,6400</u> | <u>44,7</u>  |
|     |               |                                                                                       |       |       | 17831,72        | 11,97         |              |      | 4         | <u>0,0777</u>   | <u>0,03</u>  |
| 206 | KP11-41-1     | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів              | 100м2 | 0,332 | <u>18599,49</u> | <u>187,06</u> | 6175         | 6103 | <u>62</u> | <u>115,9300</u> | <u>38,49</u> |
|     |               |                                                                                       |       |       | 18383,02        | 169,34        |              |      | 56        | <u>1,0989</u>   | <u>0,36</u>  |

| 1   | 2                           | 3                                                                                              | 4     | 5      | 6                         | 7                     | 8            | 9     | 10              | 11                       | 12                    |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 207 | C1555-270<br>варіант 2      | Штукатурка цементна Shtock w30                                                                 | кг    | 1062,4 | <u>6,43</u><br>-          | -                     | 6831         | -     | -               | -                        | -                     |
| 208 | KP19-24-1                   | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею | м3    | 1,66   | <u>5130,09</u><br>5128,88 | -                     | 8516         | 8514  | -               | 34,3000                  | 56,94                 |
| 209 | & C114-4-У-57<br>варіант 1  | Плити мінероватні ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 1200*600*50 мм                                                | м2    | 35,53  | <u>216,91</u><br>-        | -                     | 7707         | -     | -               | -                        | -                     |
| 210 | & C1545-44-11<br>варіант 11 | Дюбель-шуруп 160x10 мм                                                                         | шт    | 268    | <u>5,94</u><br>-          | -                     | 1592         | -     | -               | -                        | -                     |
| 211 | C111-2011-6                 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190                 | кг    | 232,4  | <u>17,94</u><br>-         | -                     | 4169         | -     | -               | -                        | -                     |
| 212 | КБ34-58-1<br>Н2, Н5=1,15    | Обклеювання склотканиною стін в один шар                                                       | 100м2 | 0,332  | <u>4688,79</u><br>4672,92 | <u>15,87</u><br>6,86  | 1557         | 1551  | <u>6</u><br>2   | <u>34,3850</u><br>0,0459 | <u>11,42</u><br>0,02  |
| 213 | C1555-55<br>варіант 2       | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 160 г/м2, чарунка 5x5 мм                               | м2    | 38,18  | <u>23,48</u><br>-         | -                     | 896          | -     | -               | -                        | -                     |
| 214 | KP11-29-1                   | Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм              | 100м2 | 0,332  | <u>7033,43</u><br>6972,97 | <u>60,46</u><br>54,74 | 2335         | 2315  | <u>20</u><br>18 | <u>52,6500</u><br>0,3552 | <u>17,48</u><br>0,12  |
| 215 | C111-2011-6                 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190                 | кг    | 166    | <u>17,94</u><br>-         | -                     | 2978         | -     | -               | -                        | -                     |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 8                                                               |       |        |                           |                       | 51827        | 24727 | <u>92</u><br>80 |                          | <u>171,72</u><br>0,53 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |       |        |                           |                       | 51827        |       |                 |                          |                       |
|     |                             | в тому числі:                                                                                  |       |        |                           |                       |              |       |                 |                          |                       |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |       |        |                           |                       | 27008        |       |                 |                          |                       |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                   |       |        |                           |                       | 24807        |       |                 |                          |                       |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |       |        |                           |                       | 12506        |       |                 |                          |                       |
|     |                             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |       |        |                           |                       | 19,07        |       |                 |                          |                       |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |       |        |                           |                       | 4420         |       |                 |                          |                       |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |       |        |                           |                       | <b>64333</b> |       |                 |                          |                       |
|     |                             | -----                                                                                          |       |        |                           |                       |              |       |                 |                          |                       |
|     |                             | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                     |       |        |                           |                       | <b>64333</b> |       |                 |                          |                       |
|     |                             | <b>Розділ 9. Оздоблення цоколя</b>                                                             |       |        |                           |                       |              |       |                 |                          |                       |
| 216 | КБ15-47-5                   | Установлення перфорованих штукатурних кутиків                                                  | 100м  | 1,88   | <u>4414,86</u><br>3691,41 | -                     | 8300         | 6940  | -               | 24,3240                  | 45,73                 |
|     |                             |                                                                                                |       |        |                           | -                     |              |       | -               | -                        | -                     |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8                                                              | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 217 | & C126-1300-5               | Стартова планка для утеплювача, товщина 150мм                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м      | 104    | <u>143,11</u><br>-          | -<br>-                  | 14883                                                          | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 218 | & C123-385-Ц2               | Цокольна планка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м      | 104    | <u>215,59</u><br>-          | -<br>-                  | 22421                                                          | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 219 | & C1545-44-11<br>варіант 10 | Дюбель-шуруп 220x10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 677    | <u>6,14</u><br>-            | -<br>-                  | 4157                                                           | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 49761                                                          | 6940 | -<br>-          |                           | 45,73<br>-           |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                             |                         | 49761<br>42821<br>6940<br>3529<br>5,49<br>1272<br><b>53290</b> |      |                 |                           |                      |
|     |                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                             |                         |                                                                |      |                 |                           |                      |
|     |                             | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                             |                         | <b>53290</b>                                                   |      |                 |                           |                      |
|     |                             | <b>Розділ 10. Обрамлення віконних і дверних прорізів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                             |                         |                                                                |      |                 |                           |                      |
| 220 | КР12-66-1                   | Грунтування водними сумішами віконних і дверних прорізів                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100м2  | 0,0705 | <u>1170,78</u><br>1170,78   | -<br>-                  | 83                                                             | 83   | -<br>-          | 9,7080                    | 0,68<br>-            |
| 221 | С111-2014-6                 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                                                                                                                                                                                                                         | л      | 1,42   | <u>45,66</u><br>-           | -<br>-                  | 65                                                             | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 222 | КР11-54-1                   | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях                                                                                                                                                                                                                                           | 100м2  | 0,0705 | <u>29297,94</u><br>21398,07 | <u>15,87</u><br>14,37   | 2066                                                           | 1509 | <u>1</u><br>1   | <u>161,5680</u><br>0,0932 | <u>11,39</u><br>0,01 |
| 223 | КР11-41-1                   | Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів                                                                                                                                                                                                                                                                | 100м2  | 0,0705 | <u>22313,50</u><br>22059,62 | <u>224,47</u><br>203,21 | 1573                                                           | 1555 | <u>16</u><br>14 | <u>139,1160</u><br>1,3187 | <u>9,81</u><br>0,09  |
| 224 | С1555-270<br>варіант 2      | Штукатурка цементна Shtock w30                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг     | 225,6  | <u>6,43</u><br>-            | -<br>-                  | 1451                                                           | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 225 | КБ15-78-1<br>Н2, Н5=1,15    | Утеплення фасадів плитами з мінеральної вати товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі                                                                                                                                                                                        | 100 м2 | 0,0705 | <u>96638,82</u><br>92794,00 | -<br>-                  | 6813                                                           | 6542 | -<br>-          | 576,6468                  | 40,65<br>-           |
| 226 | & C114-4-У-1                | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, щільність 150 кг/м3, товщина 150 мм                                                                                                                                                                                                                                                  | м2     | 7,5435 | <u>661,56</u><br>-          | -<br>-                  | 4990                                                           | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1                                                      | 2                           | 3                                                                                    | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8            | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 227                                                    | & C1545-44-11<br>варіант 10 | Дюбель-шуруп 220x10 мм                                                               | шт    | 58      | <u>6,14</u><br>-            | -<br>-                  | 356          | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 228                                                    | C111-2011-6                 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190       | кг    | 84,6    | <u>17,94</u><br>-           | -<br>-                  | 1518         | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 229                                                    | C1555-55<br>варіант 2       | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 160 г/м2, чарунка 5x5 мм                     | м2    | 8,11    | <u>23,48</u><br>-           | -<br>-                  | 190          | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 230                                                    | & C111-2014-4-1             | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                        | л     | 1,1985  | <u>117,27</u><br>-          | -<br>-                  | 141          | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 231                                                    | C1550-64                    | Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм          | кг    | 31,75   | <u>158,83</u><br>-          | -<br>-                  | 5043         | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| Разом прямі витрати по розділу 10                      |                             |                                                                                      |       |         |                             |                         | 24289        | 9689  | <u>17</u><br>15   |                           | <u>62,53</u><br>0,1   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |                                                                                      |       |         |                             |                         | 24289        |       |                   |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                             |                                                                                      |       |         |                             |                         |              |       |                   |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |                                                                                      |       |         |                             |                         | 14583        |       |                   |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                             |                                                                                      |       |         |                             |                         | 9704         |       |                   |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                             |                                                                                      |       |         |                             |                         | 4879         |       |                   |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                                                      |       |         |                             |                         | 7,52         |       |                   |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                             |                                                                                      |       |         |                             |                         | 1741         |       |                   |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                             |                                                                                      |       |         |                             |                         | <b>29168</b> |       |                   |                           |                       |
| -----                                                  |                             |                                                                                      |       |         |                             |                         |              |       |                   |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 10</b>                            |                             |                                                                                      |       |         |                             |                         | <b>29168</b> |       |                   |                           |                       |
| <b>Розділ 11. Оздоблення стін</b>                      |                             |                                                                                      |       |         |                             |                         |              |       |                   |                           |                       |
| 232                                                    | KP12-66-1                   | Ґрунтування водними сумішами стін                                                    | 100м2 | 0,6524  | <u>1170,78</u><br>1170,78   | -<br>-                  | 764          | 764   | -<br>-            | 9,7080                    | 6,33                  |
| 233                                                    | C111-2014-6                 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                              | л     | 13,048  | <u>45,66</u><br>-           | -<br>-                  | 596          | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 234                                                    | KP11-54-1                   | Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 0,6524  | <u>29297,94</u><br>21398,07 | <u>15,87</u><br>14,37   | 19114        | 13960 | <u>10</u><br>9    | <u>161,5680</u><br>0,0932 | <u>105,41</u><br>0,06 |
| 235                                                    | KP11-41-1                   | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів             | 100м2 | 0,6524  | <u>22313,50</u><br>22059,62 | <u>224,47</u><br>203,21 | 14557        | 14392 | <u>146</u><br>133 | <u>139,1160</u><br>1,3187 | <u>90,76</u><br>0,86  |
| 236                                                    | C1555-270<br>варіант 2      | Штукатурка цементна Shtock w30                                                       | кг    | 2087,68 | <u>6,43</u><br>-            | -<br>-                  | 13424        | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                           | 7      | 8             | 9     | 10                | 11       | 12                   |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------|---------------|-------|-------------------|----------|----------------------|
| 237 | КБ15-78-1<br>Н2, Н5=1,15    | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 0,6524  | <u>96631,62</u><br>92794,00 | -<br>- | 63042         | 60539 | -<br>-            | 576,6468 | 376,2<br>-           |
| 238 | & C126-1300-5<br>варіант 1  | Стартова планка для утеплювача, товщина 200мм                                                                                      | м      | 6,63    | <u>212,97</u><br>-          | -<br>- | 1412          | -     | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 239 | & C114-4-У-56<br>варіант 1  | Плити мінероватні ТЕХНОФАС 1200*600*200 мм                                                                                         | м2     | 71,76   | <u>851,82</u><br>-          | -<br>- | 61127         | -     | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 240 | & C1545-44-11<br>варіант 12 | Дюбель-шуруп 300x10 мм                                                                                                             | шт     | 528     | <u>12,26</u><br>-           | -<br>- | 6473          | -     | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 241 | & C1545-44-12<br>варіант 3  | Дюбель монтажний 100x10мм                                                                                                          | шт     | 12      | <u>2,35</u><br>-            | -<br>- | 28            | -     | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 242 | C111-2011-6                 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                     | кг     | 782,93  | <u>17,94</u><br>-           | -<br>- | 14046         | -     | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 243 | C1555-55<br>варіант 2       | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 160 г/м2, чарунка 5x5 мм                                                                   | м2     | 75,055  | <u>23,48</u><br>-           | -<br>- | 1762          | -     | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 244 | & C111-2014-4-1             | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                                                                      | л      | 11,207  | <u>117,27</u><br>-          | -<br>- | 1314          | -     | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 245 | C1550-16<br>варіант 1       | Штукатурка декоративна силіконова "короїд", зерно 2,5 мм                                                                           | кг     | 228,355 | <u>95,98</u><br>-           | -<br>- | 21918         | -     | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 246 | C1550-31<br>варіант 1       | Силіконова фарба (СТ 48/10) КОЛЬОРОВАНА                                                                                            | кг     | 32,8078 | <u>401,47</u><br>-          | -<br>- | 13171         | -     | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 11                                                                                                  |        |         |                             |        | 232748        | 89655 | <u>156</u><br>142 |          | <u>578,7</u><br>0,92 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                      |        |         |                             |        | 232748        |       |                   |          |                      |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                                      |        |         |                             |        |               |       |                   |          |                      |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                   |        |         |                             |        | 142937        |       |                   |          |                      |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                       |        |         |                             |        | 89797         |       |                   |          |                      |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                    |        |         |                             |        | 45158         |       |                   |          |                      |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                             |        |         |                             |        | 69,55         |       |                   |          |                      |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                |        |         |                             |        | 16118         |       |                   |          |                      |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                              |        |         |                             |        | <b>277906</b> |       |                   |          |                      |
|     |                             | -----                                                                                                                              |        |         |                             |        |               |       |                   |          |                      |
|     |                             | <b>Всього по розділу 11</b>                                                                                                        |        |         |                             |        | <b>277906</b> |       |                   |          |                      |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6                           | 7                        | 8          | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                                    | <b>Розділ 12. Оздоблення зовнішніх укосів</b>                                                                                                            |        |         |                             |                          |            |       |                   |                           |                       |
| 247 | KP11-43-3                          | Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині більше 200 мм (мансардний поверх)                                       | 100м   | 0,01272 | <u>18550,05</u><br>18415,69 | <u>126,97</u><br>114,95  | 236        | 234   | <u>2</u><br>1     | <u>116,1360</u><br>0,7459 | <u>1,48</u><br>0,01   |
| 248 | C1555-270<br>варіант 2             | Штукатурка цементна Shtock w30                                                                                                                           | кг     | 14      | <u>6,43</u><br>-            | -<br>-                   | 90         | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
|     |                                    | Разом прямі витрати по розділу 12                                                                                                                        |        |         |                             |                          | 326        | 234   | <u>2</u><br>1     |                           | <u>1,48</u><br>0,01   |
|     |                                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |        |         |                             |                          | 326        |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | в тому числі:                                                                                                                                            |        |         |                             |                          | 90         |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |        |         |                             |                          | 235        |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                             |        |         |                             |                          | 116        |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                          |        |         |                             |                          | 0,18       |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                     |        |         |                             |                          | 41         |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                      |        |         |                             |                          | 442        |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |        |         |                             |                          |            |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | -----                                                                                                                                                    |        |         |                             |                          |            |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | <b>Всього по розділу 12</b>                                                                                                                              |        |         |                             |                          | <b>442</b> |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | <b>Розділ 13. Укоси внутрішні</b>                                                                                                                        |        |         |                             |                          |            |       |                   |                           |                       |
| 249 | KP11-7-1                           | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином                                                  | 100м2  | 0,2193  | <u>66105,80</u><br>64489,91 | <u>1536,42</u><br>881,50 | 14497      | 14143 | <u>337</u><br>193 | <u>441,5000</u><br>5,5521 | <u>96,82</u><br>1,22  |
| 250 | C1555-270<br>варіант 1             | Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10                                                                                                                 | кг     | 1315,8  | <u>6,87</u><br>-            | -<br>-                   | 9040       | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 251 | KB15-47-5<br>H2, H3, H5,<br>=1,15  | Установлення перфорованих штукатурних кутиків                                                                                                            | 100м   | 7,1781  | <u>4282,36</u><br>3537,60   | -<br>-                   | 30739      | 25393 | -<br>-            | 23,3105<br>-              | 167,33<br>-           |
| 252 | KB15-56-3<br>H2, H3, H5,<br>=1,15  | Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази                    | 100 м2 | 3,321   | <u>7037,10</u><br>6795,84   | <u>6,52</u><br>5,90      | 23370      | 22569 | <u>22</u><br>20   | <u>45,4480</u><br>0,0383  | <u>150,93</u><br>0,13 |
| 253 | KB15-56-4<br>H1=2, H2,<br>H5,=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм) | 100 м2 | 3,321   | <u>3844,72</u><br>3600,83   | <u>8,69</u><br>7,87      | 12768      | 11958 | <u>29</u><br>26   | <u>24,0810</u><br>0,0511  | <u>79,97</u><br>0,17  |
| 254 | C111-2014-6                        | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                                  | л      | 66,42   | <u>45,66</u><br>-           | -<br>-                   | 3033       | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |

| 1                                                    | 2                           | 3                                                                                                                                | 4        | 5      | 6                           | 7                         | 8             | 9      | 10                 | 11                        | 12                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 255                                                  | & C111-2015-4-3             | Шпаклівка стартова                                                                                                               | кг       | 332,1  | <u>21,97</u>                | -                         | 7296          | -      | -                  | -                         | -                     |
| 256                                                  | & C111-2015-4-2             | Шпаклівка фінішна                                                                                                                | кг       | 332,1  | <u>25,33</u>                | -                         | 8412          | -      | -                  | -                         | -                     |
| 257                                                  | KP12-49-9                   | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2    | 3,321  | <u>28666,51</u><br>12518,14 | <u>1,89</u><br>1,71       | 95201         | 41573  | <u>6</u><br>6      | <u>80,0700</u><br>0,0111  | <u>265,91</u><br>0,04 |
| Разом прямі витрати по розділу 13                    |                             |                                                                                                                                  |          |        |                             |                           | 204356        | 115636 | <u>394</u><br>245  |                           | <u>760,96</u><br>1,56 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                             |                                                                                                                                  |          |        |                             |                           | 204356        |        |                    |                           |                       |
| в тому числі:                                        |                             |                                                                                                                                  |          |        |                             |                           | 88326         |        |                    |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                             |                                                                                                                                  |          |        |                             |                           | 115881        |        |                    |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                         |                             |                                                                                                                                  |          |        |                             |                           | 58882         |        |                    |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                             |                                                                                                                                  |          |        |                             |                           | 91,5          |        |                    |                           |                       |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                                                                                                  |          |        |                             |                           | 21202         |        |                    |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                             |                                                                                                                                  |          |        |                             |                           | 263238        |        |                    |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                             |                                                                                                                                  |          |        |                             |                           |               |        |                    |                           |                       |
| -----                                                |                             |                                                                                                                                  |          |        |                             |                           |               |        |                    |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 13</b>                          |                             |                                                                                                                                  |          |        |                             |                           | <b>263238</b> |        |                    |                           |                       |
| <b>Розділ 14. Роботи на фасаді</b>                   |                             |                                                                                                                                  |          |        |                             |                           |               |        |                    |                           |                       |
| 258                                                  | KP20-12-1                   | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати на вікнах)                                                                | 1т       | 0,76   | <u>20384,20</u><br>14869,57 | <u>4478,24</u><br>1011,32 | 15492         | 11301  | <u>3403</u><br>769 | <u>88,7100</u><br>5,3174  | <u>67,42</u><br>4,04  |
| 259                                                  | KB20-42-1<br>к дем.=0,4     | (Демонтаж) (Демонтаж) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (кондиціонер)    | 1 камера | 8      | <u>4074,29</u><br>3845,88   | <u>214,74</u><br>69,03    | 32594         | 30767  | <u>1718</u><br>552 | <u>27,2680</u><br>0,4462  | <u>218,14</u><br>3,57 |
| 260                                                  | KB20-42-1                   | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (кондиціонер)                          | 1 камера | 5      | <u>11193,07</u><br>9614,70  | <u>536,85</u><br>172,56   | 55965         | 48074  | <u>2684</u><br>863 | <u>68,1700</u><br>1,1154  | <u>340,85</u><br>5,58 |
| 261                                                  | KB12-12-1                   | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"                                                                     | 100м2    | 0,04   | <u>27820,15</u><br>16512,62 | <u>653,50</u><br>251,82   | 1113          | 661    | <u>26</u><br>10    | <u>124,6800</u><br>1,4775 | <u>4,99</u><br>0,06   |
| 262                                                  | & C123-430-1-5              | Дошка 100x30 (h) мм                                                                                                              | м3       | 0,0585 | <u>9452,62</u><br>-         | -                         | 553           | -      | -                  | -                         | -                     |
| 263                                                  | & C111-334-2-1<br>варіант 1 | Фарба спеціальна аерозольна                                                                                                      | флаконт  | 0,088  | <u>225,46</u><br>-          | -                         | 20            | -      | -                  | -                         | -                     |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                           | 7                     | 8             | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 264 | & C111-1613-1-Л<br>варіант 1    | Універсальний силіконовий герметик Soudal 310 мл                                                                       | флакон | 0,088  | <u>263,27</u><br>-          | -<br>-                | 23            | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 265 | & C111-857-4-1                  | Підпокрівельна мембрана                                                                                                | м2     | 4,2    | <u>36,78</u><br>-           | -<br>-                | 154           | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 266 | & C111-1797-2-1В-1<br>варіант 1 | Металочерепиця                                                                                                         | м2     | 4,2    | <u>331,44</u><br>-          | -<br>-                | 1392          | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 267 | & C111-1479-5<br>варіант 1      | Саморіз з буром по металу Expert 5.5x25 мм                                                                             | шт     | 30     | <u>1,51</u><br>-            | -<br>-                | 45            | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 268 | KP12-31-7                       | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож                          | 100м2  | 0,983  | <u>19875,17</u><br>17016,35 | -<br>-                | 19537         | 16727  | -<br>-              | 122,2000<br>-             | 120,12<br>-            |
| 269 | КБ11-29-2<br>Н2, Н5=1,15        | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2  | 0,081  | <u>28879,17</u><br>27389,70 | <u>78,23</u><br>70,81 | 2339          | 2219   | <u>6</u><br>6       | <u>189,6925</u><br>0,4595 | <u>15,37</u><br>0,04   |
| 270 | & C14-48<br>варіант 1           | Крестики для плитки                                                                                                    | шт     | 58     | <u>0,36</u><br>-            | -<br>-                | 21            | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 271 | & C17-2-20-1<br>варіант 1       | Плитка керамічна морозостійка, товщина 10мм                                                                            | м2     | 8,26   | <u>771,75</u><br>-          | -<br>-                | 6375          | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 272 | C111-2000-5                     | Клеюча суміш швидкотвердіюча Ceresit CM 14                                                                             | кг     | 42,12  | <u>19,34</u><br>-           | -<br>-                | 815           | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 273 | C111-2001-2                     | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                 | кг     | 3,6774 | <u>148,04</u><br>-          | -<br>-                | 544           | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
|     |                                 | Разом прямі витрати по розділу 14                                                                                      |        |        |                             |                       | 136982        | 109749 | <u>7837</u><br>2200 |                           | <u>766,89</u><br>13,29 |
|     |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                          |        |        |                             |                       | 136982        |        |                     |                           |                        |
|     |                                 | в тому числі:                                                                                                          |        |        |                             |                       |               |        |                     |                           |                        |
|     |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                       |        |        |                             |                       | 19396         |        |                     |                           |                        |
|     |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                           |        |        |                             |                       | 111949        |        |                     |                           |                        |
|     |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                        |        |        |                             |                       | 52146         |        |                     |                           |                        |
|     |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                 |        |        |                             |                       | 70,34         |        |                     |                           |                        |
|     |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                    |        |        |                             |                       | 16296         |        |                     |                           |                        |
|     |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                  |        |        |                             |                       | <b>189128</b> |        |                     |                           |                        |
|     |                                 | -----                                                                                                                  |        |        |                             |                       |               |        |                     |                           |                        |
|     |                                 | <b>Всього по розділу 14</b>                                                                                            |        |        |                             |                       | <b>189128</b> |        |                     |                           |                        |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9     | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                             | <b>Розділ 15. Вікна</b>                                                                                                             |       |         |                             |                          |        |       |                   |                           |                      |
| 274 | КБ10-20-3<br>H2, H5=1,15    | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | 100м2 | 0,29778 | <u>21460,98</u><br>20087,32 | <u>1308,72</u><br>984,10 | 6391   | 5982  | <u>390</u><br>293 | <u>130,3525</u><br>6,2061 | <u>38,82</u><br>1,85 |
| 275 | & C1545-44-10<br>варіант 2  | Дюбель-шуруп 100x10 мм                                                                                                              | шт    | 116     | <u>2,35</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 273    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 276 | & C123-33-1<br>варіант 2    | Блоки віконні металопластикові                                                                                                      | м2    | 29,778  | <u>4052,23</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 120667 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 277 | C1550-38<br>варіант 1       | Монтажна піна професійна універсальна 0,75л                                                                                         | балон | 12      | <u>250,40</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 3005   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 278 | & C1632-102-11<br>варіант 1 | Герметик силіконовий                                                                                                                | л     | 3,51    | <u>267,20</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 938    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 279 | КБ10-20-4<br>H2, H5=1,15    | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,65213 | <u>16429,02</u><br>15359,22 | <u>1024,08</u><br>770,07 | 10714  | 10016 | <u>668</u><br>502 | <u>99,6705</u><br>4,8563  | <u>65</u><br>3,17    |
| 280 | & C1545-44-10<br>варіант 2  | Дюбель-шуруп 100x10 мм                                                                                                              | шт    | 181     | <u>2,35</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 425    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 281 | & C123-33-1<br>варіант 2    | Блоки віконні металопластикові                                                                                                      | м2    | 65,213  | <u>4052,23</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 264258 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 282 | C1550-38<br>варіант 1       | Монтажна піна професійна універсальна 0,75л                                                                                         | балон | 19      | <u>250,40</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 4758   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 283 | & C1632-102-11<br>варіант 1 | Герметик силіконовий                                                                                                                | л     | 6,4     | <u>267,20</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1710   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 284 | КР3-42-3                    | Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків                                                                                   | 100 м | 1,9543  | <u>936,35</u><br>936,35     | <u>-</u><br>-            | 1830   | 1830  | <u>-</u><br>-     | <u>7,0700</u><br>-        | <u>13,82</u><br>-    |
| 285 | & C111-1678-4<br>варіант 1  | Стрічка ПСУС Аленор НВ-300 20/6 (12)                                                                                                | м     | 109,5   | <u>63,65</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 6970   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 286 | & C111-1678-3<br>варіант 1  | Стрічка віконна зовнішня Alenor External 100 (U)                                                                                    | м     | 63      | <u>79,96</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 5037   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 287 | & C111-1678-2<br>варіант 1  | Стрічка віконна внутрішня Alenor External 100 (N)                                                                                   | м     | 105,82  | <u>51,66</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 5467   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                               | 4     | 5        | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                | 11                         | 12                   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 288 | КБ10-25-3<br>Н2, Н5=1,15    | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                      | 100м  | 0,2846   | <u>5160,85</u><br>4926,10   | <u>234,75</u><br>176,52   | 1469   | 1402  | <u>67</u><br>50   | <u>36,2480</u><br>1,1132   | <u>10,32</u><br>0,32 |
| 289 | & С123-388-3<br>варіант 1   | Дошки підвіконні, пластикові, ширина 300 мм                                                                                     | м     | 29,03    | <u>289,83</u><br>-          | -<br>-                    | 8414   | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-               |
| 290 | С1550-38<br>варіант 1       | Монтажна піна професійна універсальна 0,75л                                                                                     | балон | 5        | <u>250,40</u><br>-          | -<br>-                    | 1252   | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-               |
| 291 | КР13-5-2                    | Скління вітринним склом вітрин з м/п рамами                                                                                     | 100м2 | 0,523907 | <u>27644,10</u><br>27566,63 | <u>77,47</u><br>70,13     | 14483  | 14442 | <u>41</u><br>37   | <u>186,4500</u><br>0,4551  | <u>97,68</u><br>0,24 |
| 292 | & С123-100-3-2<br>варіант 1 | Склопакет двокамерний віконний глухий аргон І4-14Аг-4-14Аг-І4 (3 шт)                                                            | м2    | 30,4822  | <u>3348,60</u><br>-         | -<br>-                    | 102073 | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-               |
| 293 | & С123-100-3-1<br>варіант 1 | Склопакет двокамерний аргон І-скло І4-14Аг-4-14Аг-І4                                                                            | м2    | 21,9085  | <u>3348,60</u><br>-         | -<br>-                    | 73363  | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-               |
| 294 | КБ10-20-2<br>Н2, Н5=1,15    | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,21604  | <u>28154,22</u><br>26493,64 | <u>1572,81</u><br>1182,69 | 6082   | 5724  | <u>340</u><br>256 | <u>171,9250</u><br>7,4584  | <u>37,14</u><br>1,61 |
| 295 | & С111-155-2-1Ж             | Дюбель-шуруп 10х100 мм                                                                                                          | шт    | 109      | <u>2,04</u><br>-            | -<br>-                    | 222    | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-               |
| 296 | & С123-33-1<br>варіант 3    | Блоки віконні металопластикові двокамерні (WDS 6S) (4 шт)                                                                       | м2    | 21,604   | <u>4052,23</u><br>-         | -<br>-                    | 87544  | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-               |
| 297 | С1550-38<br>варіант 2       | Монтажна піна професійна універсальна 800 мл (Soma Fix всесезонна)                                                              | балон | 10,13    | <u>255,85</u><br>-          | -<br>-                    | 2592   | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-               |
| 298 | & С1632-102-11<br>варіант 2 | Герметик силіконовий 280 мл                                                                                                     | л     | 3,25     | <u>233,27</u><br>-          | -<br>-                    | 758    | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-               |
| 299 | КБ10-25-4<br>Н2, Н5=1,15    | Установлення віконних зливів                                                                                                    | 100м  | 0,17     | <u>4458,22</u><br>4266,58   | <u>176,06</u><br>132,39   | 758    | 725   | <u>30</u><br>23   | <u>31,3950</u><br>0,8349   | <u>5,34</u><br>0,14  |
| 300 | & С1555-109-13<br>варіант 1 | Відлив металевий ширина 350мм, товщина 0,6мм                                                                                    | м     | 17,63    | <u>247,05</u><br>-          | -<br>-                    | 4355   | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-               |
| 301 | & С111-1477-1<br>варіант 1  | Шурупи самонарізні                                                                                                              | шт    | 60       | <u>0,32</u><br>-            | -<br>-                    | 19     | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-               |
| 302 | С111-196<br>варіант 1       | Герметик                                                                                                                        | кг    | 5        | <u>162,52</u><br>-          | -<br>-                    | 813    | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-               |
| 303 | КБ10-28-1<br>Н2, Н5=1,15    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                         | 100м2 | 0,03338  | <u>25274,56</u><br>16480,57 | <u>8651,23</u><br>3281,95 | 844    | 550   | <u>289</u><br>110 | <u>112,8265</u><br>17,0775 | <u>3,77</u><br>0,57  |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                               | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8       | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 304 | & C1545-44-2                | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм                                                                    | шт    | 15      | <u>6,41</u><br>-            | -<br>-                    | 96      | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 305 | & C126-384-4<br>варіант 1   | Дверні блоки металопластикові                                                                                   | м2    | 3,338   | <u>5718,52</u><br>-         | -<br>-                    | 19088   | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 306 | C1550-38<br>варіант 2       | Монтажна піна професійна універсальна 800 мл (Soma Fix всесезонна)                                              | балон | 0,8     | <u>255,85</u><br>-          | -<br>-                    | 205     | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 307 | КБ10-28-2<br>H2, H5=1,15    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,33424 | <u>19871,40</u><br>13317,49 | <u>6440,36</u><br>2443,23 | 6642    | 4451  | <u>2153</u><br>817  | <u>91,1720</u><br>12,7133 | <u>30,47</u><br>4,25   |
| 308 | & C126-384-4-1<br>варіант 2 | Дверні блоки металопластикові зовнішні в комплекті з замком                                                     | м2    | 20,6    | <u>7709,75</u><br>-         | -<br>-                    | 158821  | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 309 | C123-199<br>варіант 1       | Блоки дверні металопластикові                                                                                   | м2    | 12,824  | <u>5936,62</u><br>-         | -<br>-                    | 76131   | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 310 | C1550-38<br>варіант 2       | Монтажна піна професійна універсальна 800 мл (Soma Fix всесезонна)                                              | балон | 6,4     | <u>255,85</u><br>-          | -<br>-                    | 1637    | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 311 | & C1545-44-2                | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм                                                                    | шт    | 121     | <u>6,41</u><br>-            | -<br>-                    | 776     | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 312 | КБ10-28-3<br>H2, H5=1,15    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах     | 100м2 | 0,069   | <u>16101,85</u><br>10058,67 | <u>5959,74</u><br>2260,90 | 1111    | 694   | <u>411</u><br>156   | <u>68,8620</u><br>11,7645 | <u>4,75</u><br>0,81    |
| 313 | & C126-384-4<br>варіант 1   | Дверні блоки металопластикові                                                                                   | м2    | 6,9     | <u>5718,52</u><br>-         | -<br>-                    | 39458   | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 314 | C1550-38<br>варіант 2       | Монтажна піна професійна універсальна 800 мл (Soma Fix всесезонна)                                              | балон | 1,23    | <u>255,85</u><br>-          | -<br>-                    | 315     | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 315 | & C1545-44-2                | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм                                                                    | шт    | 6       | <u>6,41</u><br>-            | -<br>-                    | 38      | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 316 | КБ10-96-2<br>H2, H5=1,15    | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                          | 100м2 | 0,11494 | <u>46588,32</u><br>41719,96 | <u>2044,84</u><br>775,73  | 5355    | 4795  | <u>235</u><br>89    | <u>270,7330</u><br>4,0365 | <u>31,12</u><br>0,46   |
| 317 | & C121-251-6                | Двері металеві                                                                                                  | м2    | 6,56    | <u>6055,23</u><br>-         | -<br>-                    | 39722   | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 318 | & C121-251-9<br>варіант 1   | Двері металеві утеплені глухі                                                                                   | м2    | 4,934   | <u>9087,96</u><br>-         | -<br>-                    | 44840   | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 319 | C1550-38<br>варіант 2       | Монтажна піна професійна універсальна 800 мл (Soma Fix всесезонна)                                              | балон | 3       | <u>255,85</u><br>-          | -<br>-                    | 768     | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 15                                                                               |       |         |                             |                           | 1132487 | 50611 | <u>4624</u><br>2333 |                           | <u>338,23</u><br>13,42 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                  |       |         |                             |                           | 1132487 |       |                     |                           |                        |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8                                                                                      | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 15</b> |       |        |                             |                         | 1077252<br>52944<br>27039<br>42,21<br>9779<br><b>1159526</b><br><br><br><b>1159526</b> |      |                 |                           |                      |
|     |                             | <b>Розділ 16. ПІДЛОГИ ТИП 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                             |                         |                                                                                        |      |                 |                           |                      |
| 320 | KP7-17-1                    | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                                                                                                                                                                                                                            | 100м2 | 0,0536 | <u>18905,63</u><br>9448,27  | <u>202,18</u><br>183,02 | 1013                                                                                   | 506  | <u>11</u><br>10 | <u>71,3400</u><br>1,1877  | <u>3,82</u><br>0,06  |
| 321 | KP7-17-9<br>H1=12           | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 80мм                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2 | 0,0536 | <u>31713,34</u><br>3432,84  | <u>634,87</u><br>574,73 | 1700                                                                                   | 184  | <u>34</u><br>31 | <u>25,9200</u><br>3,7296  | <u>1,39</u><br>0,2   |
| 322 | KB11-11-18<br>H2, H5=1,15   | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2 | 0,0536 | <u>2546,75</u><br>2357,07   | <u>110,82</u><br>100,32 | 137                                                                                    | 126  | <u>6</u><br>5   | <u>18,6300</u><br>0,6510  | <u>1</u><br>0,03     |
| 323 | & C111-872-3-1<br>варіант 2 | Сітка Вр-I 100x100x2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2    | 5,9    | <u>61,81</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 365                                                                                    | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 324 | KB11-29-2<br>H2, H5=1,15    | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                                                                                                                    | 100м2 | 0,316  | <u>28879,17</u><br>27389,70 | <u>78,23</u><br>70,81   | 9126                                                                                   | 8655 | <u>25</u><br>22 | <u>189,6925</u><br>0,4595 | <u>59,94</u><br>0,15 |
| 325 | & C14-48<br>варіант 1       | Крестики для плитки                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 228    | <u>0,36</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 82                                                                                     | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 326 | & C17-2-20-1                | Плитка керамічна протиковзка, товщина 10мм                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2    | 32,23  | <u>674,85</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 21750                                                                                  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 327 | C111-2000-1                 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг    | 164,3  | <u>10,33</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1697                                                                                   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 328 | C111-2001-1                 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг    | 14,3   | <u>84,29</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1205                                                                                   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 16                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                             |                         | 37075                                                                                  | 9471 | <u>76</u><br>68 |                           | <u>66,15</u><br>0,44 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                             |                         | 37075                                                                                  |      |                 |                           |                      |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                             |                         |                                                                                        |      |                 |                           |                      |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                             |                         | 27528                                                                                  |      |                 |                           |                      |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                             |                         | 9539                                                                                   |      |                 |                           |                      |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6                          | 7                       | 8                                                                                        | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 16</b>                                                                                                                                       |       |        |                            |                         | 5009<br>7,99<br>1852<br><b>42084</b><br><br><b>42084</b>                                 |       |                   |                          |                      |
|     |                             | <b>Розділ 17. Підлоги ТИП 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                            |                         |                                                                                          |       |                   |                          |                      |
| 329 | КР7-17-2                    | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,7778 | <u>17962,94</u><br>8511,92 | <u>202,18</u><br>183,02 | 13972                                                                                    | 6621  | <u>157</u><br>142 | <u>64,2700</u><br>1,1877 | <u>49,99</u><br>0,92 |
| 330 | КР7-17-9<br>Н1=12           | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 80мм                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2 | 0,7778 | <u>31713,34</u><br>3432,84 | <u>634,87</u><br>574,73 | 24667                                                                                    | 2670  | <u>494</u><br>447 | <u>25,9200</u><br>3,7296 | <u>20,16</u><br>2,9  |
| 331 | КБ11-11-18<br>Н2, Н5=1,15   | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100м2 | 0,7778 | <u>2852,75</u><br>2357,07  | <u>110,82</u><br>100,32 | 2219                                                                                     | 1833  | <u>86</u><br>78   | <u>18,6300</u><br>0,6510 | <u>14,49</u><br>0,51 |
| 332 | & С111-872-3-1<br>варіант 1 | Сітка Вр-I 100x100x3 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м2    | 85,56  | <u>67,76</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 5798                                                                                     | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                            |                         | 46656                                                                                    | 11124 | <u>737</u><br>667 |                          | <u>84,64</u><br>4,33 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 17</b> |       |        |                            |                         | 46656<br><br>34795<br>11791<br>6466<br>10,68<br>2474<br><b>53122</b><br><br><b>53122</b> |       |                   |                          |                      |
|     |                             | <b>Розділ 18. ПІДЛОГИ ТИП 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                            |                         |                                                                                          |       |                   |                          |                      |
| 333 | КР7-17-2                    | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,1204 | <u>17962,94</u><br>8511,92 | <u>202,18</u><br>183,02 | 2163                                                                                     | 1025  | <u>24</u><br>22   | <u>64,2700</u><br>1,1877 | <u>7,74</u><br>0,14  |

| 1                                                                                                    | 2                           | 3                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 334                                                                                                  | КР7-17-9<br>Н1=12           | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 80мм                                               | 100м2  | 0,1204 | <u>31713,34</u><br>3432,84  | <u>634,87</u><br>574,73 | 3818  | 413   | <u>76</u><br>69   | <u>25,9200</u><br>3,7296 | <u>3,12</u><br>0,45  |
| 335                                                                                                  | КБ11-11-18<br>Н2, Н5=1,15   | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                               | 100м2  | 0,1204 | <u>2546,75</u><br>2357,07   | <u>110,82</u><br>100,32 | 307   | 284   | <u>13</u><br>12   | <u>18,6300</u><br>0,6510 | <u>2,24</u><br>0,08  |
| 336                                                                                                  | & С111-872-3-1<br>варіант 2 | Сітка Вр-I 100x100x2,5 мм                                                                                                      | м2     | 13,24  | <u>61,81</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 818   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 18                                                                    |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 7106  | 1722  | <u>113</u><br>103 |                          | <u>13,1</u><br>0,67  |
| Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 7106  |       |                   |                          |                      |
| в тому числі:                                                                                        |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 5271  |       |                   |                          |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 1825  |       |                   |                          |                      |
| всього заробітна плата, грн.                                                                         |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 1001  |       |                   |                          |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 1,66  |       |                   |                          |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                               |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 383   |       |                   |                          |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 8107  |       |                   |                          |                      |
| Всього будівельні роботи, грн.                                                                       |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         |       |       |                   |                          |                      |
| -----                                                                                                |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         |       |       |                   |                          |                      |
| Всього по розділу 18                                                                                 |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 8107  |       |                   |                          |                      |
| <b>Розділ 19. Оздоблення стелі в приміщеннях 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/3, 10/3,11/3, 12/3,13/3, 14/3</b> |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         |       |       |                   |                          |                      |
| 337                                                                                                  | КБ15-56-5<br>Н2,Н5=1,15     | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,926  | <u>11978,67</u><br>10833,45 | <u>10,86</u><br>9,84    | 11092 | 10032 | <u>10</u><br>9    | <u>72,4500</u><br>0,0638 | <u>67,09</u><br>0,06 |
| 338                                                                                                  | КБ15-56-6<br>Н2,Н5=1,15     | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати      | 100 м2 | 0,926  | <u>2391,82</u><br>2269,87   | <u>4,35</u><br>3,93     | 2215  | 2102  | <u>4</u><br>4     | <u>15,1800</u><br>0,0255 | <u>14,06</u><br>0,02 |
| 339                                                                                                  | & С111-2015-4-3             | Шпаклівка стартова                                                                                                             | кг     | 138,9  | <u>21,97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3052  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 340                                                                                                  | & С111-2015-4-2             | Шпаклівка фінішна                                                                                                              | кг     | 46,3   | <u>25,33</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1173  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 19                                                                    |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 17532 | 12134 | <u>14</u><br>13   |                          | <u>81,15</u><br>0,08 |
| Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |                             |                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 17532 |       |                   |                          |                      |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                           | 7                      | 8                                                     | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
|     |                              | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 19</b> |        |        |                             |                        | 5384<br>12147<br>6226<br>9,75<br>2259<br><b>23758</b> |      |                 |                           |                      |
|     |                              | <b>Розділ 20. Оздоблення стелі в приміщеннях 1/29, 2/29, 3/29, 4/29,5/30, 6/30, 7/30, 8/30, 9/31, 10/31, 11/31, 12/31, 13/31, 14/31, 15/32, 16/32, 17/32, 18/32, 19/33, 20/33, 21/33, 22/33, 23/33, 24/33, 25/34, 26/34, 27/34, 28/34, 29/35, 30/35, 31/35, 32/35</b>                                                                    |        |        |                             |                        |                                                       |      |                 |                           |                      |
| 341 | КБ15-64-1<br>Н2,Н5=1,15      | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2  | 0,2821 | <u>28889,96</u><br>28677,78 | <u>106,47</u><br>96,39 | 8150                                                  | 8090 | <u>30</u><br>27 | <u>188,9680</u><br>0,6255 | <u>53,31</u><br>0,18 |
| 342 | & С111-1477-11<br>варіант 1  | Дюбель 6х40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт     | 67     | <u>0,47</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 31                                                    | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 343 | & С111-1849-3<br>варіант 1   | Саморізи 3,5х9,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 442    | <u>0,29</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 128                                                   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 344 | & С111-827-20-Т<br>варіант 1 | Профіль стійковий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м      | 15,6   | <u>77,42</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 1208                                                  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 345 | & С111-827-8<br>варіант 1    | Профіль напрямний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м      | 25,5   | <u>70,69</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 1803                                                  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 346 | С130-142<br>варіант 1        | Підвіс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт     | 20     | <u>25,74</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 515                                                   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 347 | КБ15-66-1<br>Н2,Н5=1,15      | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.                                                                                                                                                                                                                             | 100 м2 | 0,2821 | <u>25940,09</u><br>25236,36 | <u>45,63</u><br>41,31  | 7318                                                  | 7119 | <u>13</u><br>12 | <u>156,8255</u><br>0,2681 | <u>44,24</u><br>0,08 |
| 348 | & С111-741-3-А               | Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 9,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м2     | 10,26  | <u>141,29</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 1450                                                  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 349 | & С111-741-2-А               | Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 19,36  | <u>112,39</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 2176                                                  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                              | 4      | 5     | 6                           | 7                    | 8             | 9     | 10              | 11                       | 12                    |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 350 | & C111-1849-3-C<br>варіант 1 | Саморізи 3,5x25 мм                                                                                                             | шт.    | 1468  | <u>0,33</u><br>-            | -<br>-               | 484           | -     | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-                |
| 351 | C1550-60<br>варіант 1        | Стрічка армувальна                                                                                                             | м.п.   | 25    | <u>3,80</u><br>-            | -<br>-               | 95            | -     | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-                |
| 352 | & C111-2015-4-3              | Шпаклівка стартова                                                                                                             | кг     | 9,1   | <u>21,97</u><br>-           | -<br>-               | 200           | -     | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-                |
| 353 | КБ15-56-5<br>Н2,Н5=1,15      | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 3,178 | <u>11978,67</u><br>10833,45 | <u>10,86</u><br>9,84 | 38068         | 34429 | <u>35</u><br>31 | <u>72,4500</u><br>0,0638 | <u>230,25</u><br>0,2  |
| 354 | КБ15-56-6<br>Н2,Н5=1,15      | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати      | 100 м2 | 3,178 | <u>2391,82</u><br>2269,87   | <u>4,35</u><br>3,93  | 7601          | 7214  | <u>14</u><br>12 | <u>15,1800</u><br>0,0255 | <u>48,24</u><br>0,08  |
| 355 | & C111-2015-4-3              | Шпаклівка стартова                                                                                                             | кг     | 476,7 | <u>21,97</u><br>-           | -<br>-               | 10473         | -     | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-                |
| 356 | & C111-2015-4-2              | Шпаклівка фінішна                                                                                                              | кг     | 158,9 | <u>25,33</u><br>-           | -<br>-               | 4025          | -     | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-                |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 20                                                                                              |        |       |                             |                      | 83725         | 56852 | <u>92</u><br>82 |                          | <u>376,04</u><br>0,54 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                  |        |       |                             |                      | 83725         |       |                 |                          |                       |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                                  |        |       |                             |                      |               |       |                 |                          |                       |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                               |        |       |                             |                      | 26781         |       |                 |                          |                       |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                   |        |       |                             |                      | 56934         |       |                 |                          |                       |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                |        |       |                             |                      | 29012         |       |                 |                          |                       |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                         |        |       |                             |                      | 45,19         |       |                 |                          |                       |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                            |        |       |                             |                      | 10471         |       |                 |                          |                       |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                          |        |       |                             |                      | <b>112737</b> |       |                 |                          |                       |
|     |                              | -----                                                                                                                          |        |       |                             |                      |               |       |                 |                          |                       |
|     |                              | <b>Всього по розділу 20</b>                                                                                                    |        |       |                             |                      | <b>112737</b> |       |                 |                          |                       |
|     |                              | <b>Розділ 21. Оздоблення стелі в приміщеннях 1ц, 2ц, 3ц</b>                                                                    |        |       |                             |                      |               |       |                 |                          |                       |
| 357 | КБ15-56-5<br>Н2,Н5=1,15      | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 1,053 | <u>11978,67</u><br>10833,45 | <u>10,86</u><br>9,84 | 12614         | 11408 | <u>11</u><br>10 | <u>72,4500</u><br>0,0638 | <u>76,29</u><br>0,07  |

| 1                                                               | 2                       | 3                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                           | 7                    | 8     | 9     | 10              | 11                       | 12                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------|-------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 358                                                             | КБ15-56-6<br>Н2,Н5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель<br>розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5<br>мм додавати         | 100 м2 | 1,053  | <u>2391,82</u><br>2269,87   | <u>4,35</u><br>3,93  | 2519  | 2390  | <u>5</u><br>4   | <u>15,1800</u><br>0,0255 | <u>15,98</u><br>0,03  |
| 359                                                             | & С111-<br>2015-4-3     | Шпаклівка стартова                                                                                                                         | кг     | 157,95 | <u>21,97</u><br>-           | -<br>-               | 3470  | -     | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-                |
| 360                                                             | & С111-<br>2015-4-2     | Шпаклівка фінішна                                                                                                                          | кг     | 52,65  | <u>25,33</u><br>-           | -<br>-               | 1334  | -     | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-                |
| Разом прямі витрати по розділу 21                               |                         |                                                                                                                                            |        |        |                             |                      | 19937 | 13798 | <u>16</u><br>14 |                          | <u>92,27</u><br>0,1   |
| Разом будівельні роботи, грн.                                   |                         |                                                                                                                                            |        |        |                             |                      | 19937 |       |                 |                          |                       |
| в тому числі:                                                   |                         |                                                                                                                                            |        |        |                             |                      | 6123  |       |                 |                          |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                |                         |                                                                                                                                            |        |        |                             |                      | 13812 |       |                 |                          |                       |
| всього заробітна плата, грн.                                    |                         |                                                                                                                                            |        |        |                             |                      | 7080  |       |                 |                          |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                                 |                         |                                                                                                                                            |        |        |                             |                      | 11,08 |       |                 |                          |                       |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.            |                         |                                                                                                                                            |        |        |                             |                      | 2568  |       |                 |                          |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.             |                         |                                                                                                                                            |        |        |                             |                      | 27017 |       |                 |                          |                       |
| Всього будівельні роботи, грн.                                  |                         |                                                                                                                                            |        |        |                             |                      |       |       |                 |                          |                       |
| -----                                                           |                         |                                                                                                                                            |        |        |                             |                      |       |       |                 |                          |                       |
| Всього по розділу 21                                            |                         |                                                                                                                                            |        |        |                             |                      | 27017 |       |                 |                          |                       |
| <b>Розділ 22. Оздоблення стелі в приміщеннях I, II, III, IV</b> |                         |                                                                                                                                            |        |        |                             |                      |       |       |                 |                          |                       |
| 361                                                             | КБ15-56-5<br>Н2,Н5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель<br>розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при<br>нанесенні за 3 рази    | 100 м2 | 1,387  | <u>11978,67</u><br>10833,45 | <u>10,86</u><br>9,84 | 16614 | 15026 | <u>15</u><br>14 | <u>72,4500</u><br>0,0638 | <u>100,49</u><br>0,09 |
| 362                                                             | КБ15-56-6<br>Н2,Н5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель<br>розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5<br>мм додавати         | 100 м2 | 1,387  | <u>2391,82</u><br>2269,87   | <u>4,35</u><br>3,93  | 3317  | 3148  | <u>6</u><br>5   | <u>15,1800</u><br>0,0255 | <u>21,05</u><br>0,04  |
| 363                                                             | & С111-<br>2015-4-3     | Шпаклівка стартова                                                                                                                         | кг     | 208,05 | <u>21,97</u><br>-           | -<br>-               | 4571  | -     | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-                |
| 364                                                             | & С111-<br>2015-4-2     | Шпаклівка фінішна                                                                                                                          | кг     | 69,35  | <u>25,33</u><br>-           | -<br>-               | 1757  | -     | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-                |
| 365                                                             | КР12-49-10              | Високоякісне фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами стель по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2  | 1,387  | <u>15510,76</u><br>15069,61 | <u>1,89</u><br>1,71  | 21513 | 20902 | <u>3</u><br>2   | <u>96,3900</u><br>0,0111 | <u>133,69</u><br>0,02 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                            | 4      | 5     | 6               | 7             | 8            | 9     | 10        | 11              | 12            |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------|-----------|-----------------|---------------|
| 366 | C111-2014-6                  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                      | л      | 27,74 | <u>45,66</u>    | -             | 1267         | -     | -         | -               | -             |
| 367 | C111-2016-7<br>варіант 1     | Інтер'єрна акрилова фарба                                                                                    | л      | 55,48 | <u>191,46</u>   | -             | 10622        | -     | -         | -               | -             |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 22                                                                            |        |       |                 |               | 59661        | 39076 | <u>24</u> |                 | <u>255,23</u> |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                |        |       |                 |               | 59661        |       | 21        |                 | 0,15          |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                |        |       |                 |               |              |       |           |                 |               |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                             |        |       |                 |               | 20561        |       |           |                 |               |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                 |        |       |                 |               | 39097        |       |           |                 |               |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                              |        |       |                 |               | 19787        |       |           |                 |               |
|     |                              | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                         |        |       |                 |               | 30,64        |       |           |                 |               |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                          |        |       |                 |               | 7101         |       |           |                 |               |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                        |        |       |                 |               | <b>79448</b> |       |           |                 |               |
|     |                              | -----                                                                                                        |        |       |                 |               |              |       |           |                 |               |
|     |                              | <b>Всього по розділу 22</b>                                                                                  |        |       |                 |               | <b>79448</b> |       |           |                 |               |
|     |                              | <b>Розділ 23. Оздоблення стелі в приміщеннях V</b>                                                           |        |       |                 |               |              |       |           |                 |               |
| 368 | КБ15-64-1<br>Н2,Н5=1,15      | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                       | 100м2  | 0,023 | <u>28889,96</u> | <u>106,47</u> | 664          | 660   | <u>2</u>  | <u>188,9680</u> | <u>4,35</u>   |
| 369 | & C111-1477-11<br>варіант 1  | Дюбель 6x40                                                                                                  | шт     | 6     | <u>0,47</u>     | -             | 3            | -     | -         | 0,6255          | 0,01          |
| 370 | & C111-1849-3<br>варіант 1   | Саморізи 3,5x9,5                                                                                             | шт     | 36    | <u>0,29</u>     | -             | 10           | -     | -         | -               | -             |
| 371 | & C111-827-20-Т<br>варіант 1 | Профіль стійковий                                                                                            | м      | 1,28  | <u>77,42</u>    | -             | 99           | -     | -         | -               | -             |
| 372 | & C111-827-8<br>варіант 1    | Профіль напрямний                                                                                            | м      | 2,04  | <u>70,69</u>    | -             | 144          | -     | -         | -               | -             |
| 373 | C130-142<br>варіант 1        | Підвіс                                                                                                       | шт     | 1,32  | <u>25,74</u>    | -             | 34           | -     | -         | -               | -             |
| 374 | КБ15-66-1<br>Н2,Н5=1,15      | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,023 | <u>25940,09</u> | <u>45,63</u>  | 597          | 580   | <u>1</u>  | <u>156,8255</u> | <u>3,61</u>   |
|     |                              |                                                                                                              |        |       | 25236,36        | 41,31         |              |       | 1         | 0,2681          | 0,01          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                 | 4      | 5     | 6                           | 7                    | 8            | 9     | 10             | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|----------------------|--------------|-------|----------------|--------------------------|----------------------|
| 375 | & C111-741-2-A               | Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм                                                                                               | м2     | 2,415 | <u>112,39</u><br>-          | -                    | 271          | -     | -              | -                        | -                    |
| 376 | & C111-1849-3-С<br>варіант 1 | Саморізи 3,5x25 мм                                                                                                                | шт.    | 120   | <u>0,33</u><br>-            | -                    | 40           | -     | -              | -                        | -                    |
| 377 | C1550-60<br>варіант 1        | Стрічка армувальна                                                                                                                | м.п.   | 2,5   | <u>3,80</u><br>-            | -                    | 10           | -     | -              | -                        | -                    |
| 378 | & C111-2015-4-3              | Шпаклівка стартова                                                                                                                | кг     | 0,8   | <u>21,97</u><br>-           | -                    | 18           | -     | -              | -                        | -                    |
| 379 | КБ15-56-5<br>Н2,Н5=1,15      | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази    | 100 м2 | 0,347 | <u>11978,67</u><br>10833,45 | <u>10,86</u><br>9,84 | 4157         | 3759  | <u>4</u><br>3  | <u>72,4500</u><br>0,0638 | <u>25,14</u><br>0,02 |
| 380 | КБ15-56-6<br>Н2,Н5=1,15      | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати         | 100 м2 | 0,347 | <u>2391,82</u><br>2269,87   | <u>4,35</u><br>3,93  | 830          | 788   | <u>2</u><br>1  | <u>15,1800</u><br>0,0255 | <u>5,27</u><br>0,01  |
| 381 | & C111-2015-4-3              | Шпаклівка стартова                                                                                                                | кг     | 52,05 | <u>21,97</u><br>-           | -                    | 1144         | -     | -              | -                        | -                    |
| 382 | & C111-2015-4-2              | Шпаклівка фінішна                                                                                                                 | кг     | 17,35 | <u>25,33</u><br>-           | -                    | 439          | -     | -              | -                        | -                    |
| 383 | КР12-49-10                   | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 0,347 | <u>15510,76</u><br>15069,61 | <u>1,89</u><br>1,71  | 5382         | 5229  | <u>1</u><br>1  | <u>96,3900</u><br>0,0111 | <u>33,45</u><br>-    |
| 384 | C111-2014-6                  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                           | л      | 6,94  | <u>45,66</u><br>-           | -                    | 317          | -     | -              | -                        | -                    |
| 385 | C111-2016-7<br>варіант 1     | Інтер'єрна акрилова фарба                                                                                                         | л      | 13,88 | <u>191,46</u><br>-          | -                    | 2657         | -     | -              | -                        | -                    |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 23                                                                                                 |        |       |                             |                      | 16816        | 11016 | <u>10</u><br>8 |                          | <u>71,82</u><br>0,05 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                     |        |       |                             |                      | 16816        |       |                |                          |                      |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                                     |        |       |                             |                      |              |       |                |                          |                      |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                  |        |       |                             |                      | 5790         |       |                |                          |                      |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                      |        |       |                             |                      | 11024        |       |                |                          |                      |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                   |        |       |                             |                      | 5575         |       |                |                          |                      |
|     |                              | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                              |        |       |                             |                      | 8,61         |       |                |                          |                      |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                               |        |       |                             |                      | 1998         |       |                |                          |                      |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                             |        |       |                             |                      | <b>22391</b> |       |                |                          |                      |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                        | 4      | 5     | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                                    | -----                                                                                                                                                    |        |       |                             |                         |               |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | <b>Всього по розділу 23</b>                                                                                                                              |        |       |                             |                         | <b>22391</b>  |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | <b>Розділ 24. Оздоблення стін Тип 1.1</b>                                                                                                                |        |       |                             |                         |               |       |                   |                           |                       |
| 386 | KP12-66-1                          | Грунтування водними сумішами стін                                                                                                                        | 100м2  | 1,418 | <u>975,65</u><br>975,65     | -                       | 1383          | 1383  | -                 | 8,0900                    | 11,47                 |
| 387 | C111-2014-6                        | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                                  | л      | 28,36 | <u>45,66</u><br>-           | -                       | 1295          | -     | -                 | -                         | -                     |
| 388 | KP11-26-3                          | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                                     | 100м2  | 1,418 | <u>19510,66</u><br>19323,60 | <u>187,06</u><br>169,34 | 27666         | 27401 | <u>265</u><br>240 | <u>127,3300</u><br>1,0989 | <u>180,55</u><br>1,56 |
| 389 | C1555-270<br>варіант 1             | Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10                                                                                                                 | кг     | 4254  | <u>6,87</u><br>-            | -                       | 29225         | -     | -                 | -                         | -                     |
| 390 | KB15-56-3<br>H2, H3, H5,<br>=1,15  | Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази                    | 100 м2 | 2,818 | <u>7813,07</u><br>6795,84   | <u>6,52</u><br>5,90     | 22017         | 19151 | <u>18</u><br>17   | <u>45,4480</u><br>0,0383  | <u>128,07</u><br>0,11 |
| 391 | KB15-56-4<br>H1=6, H2,<br>H5,=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 4мм) | 100 м2 | 2,818 | <u>11515,52</u><br>10802,50 | <u>26,08</u><br>23,60   | 32451         | 30441 | <u>73</u><br>67   | <u>72,2430</u><br>0,1532  | <u>203,58</u><br>0,43 |
| 392 | & C111-<br>2015-4-3                | Шпаклівка стартова                                                                                                                                       | кг     | 845,4 | <u>21,97</u><br>-           | -                       | 18573         | -     | -                 | -                         | -                     |
| 393 | & C111-<br>2015-4-2                | Шпаклівка фінішна                                                                                                                                        | кг     | 281,8 | <u>25,33</u><br>-           | -                       | 7138          | -     | -                 | -                         | -                     |
|     |                                    | Разом прямі витрати по розділу 24                                                                                                                        |        |       |                             |                         | 139748        | 78376 | <u>356</u><br>324 |                           | <u>523,67</u><br>2,1  |
|     |                                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |        |       |                             |                         | 139748        |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | в тому числі:                                                                                                                                            |        |       |                             |                         |               |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |        |       |                             |                         | 61016         |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                             |        |       |                             |                         | 78700         |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                          |        |       |                             |                         | 40320         |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                     |        |       |                             |                         | 63,09         |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                      |        |       |                             |                         | 14620         |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |        |       |                             |                         | <b>180068</b> |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | -----                                                                                                                                                    |        |       |                             |                         |               |       |                   |                           |                       |
|     |                                    | <b>Всього по розділу 24</b>                                                                                                                              |        |       |                             |                         | <b>180068</b> |       |                   |                           |                       |

[illegible]

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                           | 7                     | 8             | 9     | 10               | 11                       | 12                    |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 402 | КБ15-56-3<br>Н2, Н3, Н5,<br>=1,15  | Безпіщане накриття поверхонь стін та<br>укосів розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при<br>нанесенні за 2 рази                                                                                                                                                                                | 100 м2 | 2,405  | <u>7813,07</u><br>6795,84   | <u>6,52</u><br>5,90   | 18790         | 16344 | <u>16</u><br>14  | <u>45,4480</u><br>0,0383 | <u>109,3</u><br>0,09  |
| 403 | КБ15-56-4<br>Н1=6, Н2,<br>Н5,=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін та<br>укосів розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5<br>мм додавати або вилучати (до 4мм)                                                                                                                                                             | 100 м2 | 3,204  | <u>11515,52</u><br>10802,50 | <u>26,08</u><br>23,60 | 36896         | 34611 | <u>84</u><br>76  | <u>72,2430</u><br>0,1532 | <u>231,47</u><br>0,49 |
| 404 | & С111-<br>2015-4-3                | Шпаклівка стартова                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | кг     | 721,5  | <u>21,97</u><br>-           | -                     | 15851         | -     | -                | -                        | -                     |
| 405 | & С111-<br>2015-4-2                | Шпаклівка фінішна                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг     | 320,4  | <u>25,33</u><br>-           | -                     | 8116          | -     | -                | -                        | -                     |
| 406 | КР12-49-9                          | Високоякісне фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами стін по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування                                                                                                                                                                                     | 100м2  | 3,204  | <u>12944,23</u><br>12518,14 | <u>1,89</u><br>1,71   | 41473         | 40108 | <u>6</u><br>5    | <u>80,0700</u><br>0,0111 | <u>256,54</u><br>0,04 |
| 407 | С111-2014-6                        | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                                                                                                                                                                                                                       | л      | 64,08  | <u>45,66</u><br>-           | -                     | 2926          | -     | -                | -                        | -                     |
| 408 | С111-2016-7<br>варіант 1           | Інтер'єрна акрилова фарба                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | л      | 128,16 | <u>191,46</u><br>-          | -                     | 24538         | -     | -                | -                        | -                     |
|     |                                    | Разом прямі витрати по розділу 26                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                             |                       | 148590        | 91063 | <u>106</u><br>95 |                          | <u>597,31</u><br>0,62 |
|     |                                    | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                             |                       | 148590        |       |                  |                          |                       |
|     |                                    | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                             |                       | 57421         |       |                  |                          |                       |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                             |                       | 91158         |       |                  |                          |                       |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                             |                       | 46240         |       |                  |                          |                       |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                             |                       | 71,75         |       |                  |                          |                       |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                             |                       | 16627         |       |                  |                          |                       |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                             |                       | <b>194830</b> |       |                  |                          |                       |
|     |                                    | <b>Всього по розділу 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                             |                       | <b>194830</b> |       |                  |                          |                       |
| 409 | КБ15-56-4<br>Н1=6, Н2,<br>Н5,=1,15 | <b>Розділ 27. Оздоблення стін Тип 1.4</b><br>Безпіщане накриття поверхонь стін та<br>укосів розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5<br>мм додавати або вилучати (до 4мм)                                                                                                                | 100 м2 | 0,801  | <u>11515,52</u><br>10802,50 | <u>26,08</u><br>23,60 | 9224          | 8653  | <u>21</u><br>19  | <u>72,2430</u><br>0,1532 | <u>57,87</u><br>0,12  |

| 1                                                    | 2                        | 3                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8            | 9     | 10               | 11                        | 12                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 410                                                  | & C111-2015-4-2          | Шпаклівка фінішна                                                                                                                | кг    | 80,1   | <u>25,33</u>                | -                       | 2029         | -     | -                | -                         | -                     |
| 411                                                  | KP12-49-9                | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,801  | <u>12938,47</u><br>12518,14 | <u>1,89</u><br>1,71     | 10364        | 10027 | <u>2</u><br>1    | <u>80,0700</u><br>0,0111  | <u>64,14</u><br>0,01  |
| 412                                                  | C111-2014-6              | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                          | л     | 16,02  | <u>45,66</u>                | -                       | 731          | -     | -                | -                         | -                     |
| 413                                                  | C111-2016-7<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова фарба                                                                                                        | л     | 32,04  | <u>191,46</u>               | -                       | 6134         | -     | -                | -                         | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 27                    |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | 28482        | 18680 | <u>23</u><br>20  |                           | <u>122,01</u><br>0,13 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | 28482        |       |                  |                           |                       |
| в тому числі:                                        |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | 9779         |       |                  |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | 18700        |       |                  |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                         |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | 9464         |       |                  |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | 14,66        |       |                  |                           |                       |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | 3396         |       |                  |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | 37946        |       |                  |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         |              |       |                  |                           |                       |
| -----                                                |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         |              |       |                  |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 27</b>                          |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | <b>37946</b> |       |                  |                           |                       |
| <b>Розділ 28. Оздоблення стін Тип 2.2</b>            |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         |              |       |                  |                           |                       |
| 414                                                  | KP12-66-1                | Ґрунтування водними сумішами стін                                                                                                | 100м2 | 0,558  | <u>975,65</u><br>975,65     | -                       | 544          | 544   | -                | 8,0900                    | 4,51                  |
| 415                                                  | C111-2014-6              | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                          | л     | 11,16  | <u>45,66</u>                | -                       | 510          | -     | -                | -                         | -                     |
| 416                                                  | KP11-26-3                | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону             | 100м2 | 0,558  | <u>19510,66</u><br>19323,60 | <u>187,06</u><br>169,34 | 10887        | 10783 | <u>104</u><br>94 | <u>127,3300</u><br>1,0989 | <u>71,05</u><br>0,61  |
| 417                                                  | C1555-270<br>варіант 3   | Штукатурка цементна Siltek (Сілтек) Р-11                                                                                         | кг    | 1785,6 | <u>7,01</u>                 | -                       | 12517        | -     | -                | -                         | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 28                    |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | 24458        | 11327 | <u>104</u><br>94 |                           | <u>75,56</u><br>0,61  |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | 24458        |       |                  |                           |                       |
| в тому числі:                                        |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | 13027        |       |                  |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         | 11421        |       |                  |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                         |                          |                                                                                                                                  |       |        |                             |                         |              |       |                  |                           |                       |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8                                                                                         | 9     | 10                | 11                         | 12                    |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
|     |                          | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 28</b>                                                                                                                                       |       |         |                             |                           | 5847<br>9,14<br>2119<br><b>30305</b><br><br><b>30305</b>                                  |       |                   |                            |                       |
| 418 | KP12-66-1                | <b>Розділ 29. Оздоблення стін Тип 3</b><br><i>Грунтування водними сумішами стін</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 0,852   | <u>975,65</u><br>975,65     | -                         | 831                                                                                       | 831   | -                 | 8,0900                     | 6,89                  |
| 419 | C111-2014-6              | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | л     | 17,04   | <u>45,66</u><br>-           | -                         | 778                                                                                       | -     | -                 | -                          | -                     |
| 420 | KP11-35-1                | <i>Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 0,852   | <u>30824,70</u><br>23781,19 | <u>313,66</u><br>283,94   | 26263                                                                                     | 20262 | <u>267</u><br>242 | <u>166,6400</u><br>1,8426  | <u>141,98</u><br>1,57 |
| 421 | C1555-270<br>варіант 1   | Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг    | 3834    | <u>6,87</u><br>-            | -                         | 26340                                                                                     | -     | -                 | -                          | -                     |
|     |                          | Разом прямі витрати по розділу 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                             |                           | 54212                                                                                     | 21093 | <u>267</u><br>242 |                            | <u>148,87</u><br>1,57 |
|     |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 29</b> |       |         |                             |                           | 54212<br><br>32852<br>21335<br>11260<br>18,06<br>4184<br><b>65472</b><br><br><b>65472</b> |       |                   |                            |                       |
| 422 | KB9-72-1                 | <b>Розділ 30. Вхід в цокольний поверх</b><br><i>Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | 1m    | 0,03246 | <u>34097,10</u><br>21771,57 | <u>9087,75</u><br>1995,53 | 1107                                                                                      | 707   | <u>295</u><br>65  | <u>145,6000</u><br>10,8062 | <u>4,73</u><br>0,35   |
| 423 | & C113-12-6<br>варіант 1 | Труба сталева профільна 100x100x4мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т     | 0,0335  | <u>42208,00</u><br>-        | -                         | 1414                                                                                      | -     | -                 | -                          | -                     |
| 424 | KB9-71-1                 | <i>Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1m    | 0,10192 | <u>8150,72</u><br>5574,48   | <u>2092,03</u><br>440,12  | 831                                                                                       | 568   | <u>213</u><br>45  | <u>37,2800</u><br>2,5290   | <u>3,8</u><br>0,26    |

| 1                                                      | 2                                   | 3                                                                      | 4      | 5       | 6                            | 7                        | 8            | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 425                                                    | & C113-12-7<br>варіант 1            | Труба сталева профільна 120х60х4мм                                     | т      | 0,10396 | <u>43738,79</u>              | -                        | 4547         | -    | -                  | -                         | -                    |
| 426                                                    | KP20-12-2                           | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т                        | 1т     | 0,13438 | <u>15721,29</u><br>11597,63  | <u>3350,54</u><br>784,59 | 2113         | 1558 | <u>450</u><br>105  | <u>69,1900</u><br>4,1211  | <u>9,3</u><br>0,55   |
| 427                                                    | КБ13-16-6<br>H2, H5=1,1,<br>15      | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021          | 100м2  | 0,0094  | <u>2810,34</u><br>909,09     | <u>111,26</u><br>12,30   | 26           | 9    | <u>1</u><br>-      | <u>5,4970</u><br>0,0828   | <u>0,05</u><br>-     |
| 428                                                    | КБ13-26-6<br>H2=2, H2,<br>H5=1,1,15 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2  | 0,0094  | <u>8930,11</u><br>1358,39    | <u>164,16</u><br>27,56   | 84           | 13   | <u>2</u><br>-      | <u>8,3260</u><br>0,1849   | <u>0,08</u><br>-     |
| 429                                                    | КБ10-25-4<br>H2, H5=1,15            | Установлення віконних зливів                                           | 100м   | 0,325   | <u>4458,22</u><br>4266,58    | <u>176,06</u><br>132,39  | 1449         | 1387 | <u>57</u><br>43    | <u>31,3950</u><br>0,8349  | <u>10,2</u><br>0,27  |
| 430                                                    | & C1555-<br>109-15                  | Відлив металевий ширина 250 мм                                         | м      | 33,7    | <u>178,96</u><br>-           | -                        | 6031         | -    | -                  | -                         | -                    |
| 431                                                    | & C111-<br>1477-1<br>варіант 1      | Шурупи самонарізні                                                     | шт     | 115     | <u>0,32</u><br>-             | -                        | 37           | -    | -                  | -                         | -                    |
| 432                                                    | & C111-334-<br>2-1<br>варіант 1     | Фарба спеціальна аерозольна                                            | флакон | 1       | <u>225,46</u><br>-           | -                        | 225          | -    | -                  | -                         | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 30                      |                                     |                                                                        |        |         |                              |                          | 17864        | 4242 | <u>1018</u><br>258 |                           | <u>28,16</u><br>1,43 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                     |                                                                        |        |         |                              |                          | 17864        |      |                    |                           |                      |
| в тому числі:                                          |                                     |                                                                        |        |         |                              |                          |              |      |                    |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                     |                                                                        |        |         |                              |                          | 12604        |      |                    |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                     |                                                                        |        |         |                              |                          | 4500         |      |                    |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                     |                                                                        |        |         |                              |                          | 2285         |      |                    |                           |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                     |                                                                        |        |         |                              |                          | 3,55         |      |                    |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                     |                                                                        |        |         |                              |                          | 822          |      |                    |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                     |                                                                        |        |         |                              |                          | <b>20149</b> |      |                    |                           |                      |
| -----                                                  |                                     |                                                                        |        |         |                              |                          |              |      |                    |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 30</b>                            |                                     |                                                                        |        |         |                              |                          | <b>20149</b> |      |                    |                           |                      |
| <b>Розділ 31. Кімната в кв.30 мансардного поверху</b>  |                                     |                                                                        |        |         |                              |                          |              |      |                    |                           |                      |
| 433                                                    | KP7-23-3                            | Улаштування дощатих покриттів товщиною 40 мм площею до 10 м2 (сходи)   | 100м2  | 0,06    | <u>115720,46</u><br>14235,53 | <u>81,25</u><br>73,55    | 6943         | 854  | <u>5</u><br>4      | <u>104,7500</u><br>0,4773 | <u>6,29</u><br>0,03  |
| 434                                                    | & C111-<br>1848-Б-3А                | Анкер розпирний М16                                                    | шт     | 16      | <u>14,31</u><br>-            | -                        | 229          | -    | -                  | -                         | -                    |

| 1                                                    | 2                         | 3                                                                                              | 4      | 5         | 6                         | 7                        | 8            | 9    | 10                   | 11                      | 12                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------------------------|--------------|------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 435                                                  | КБ15-53-1<br>Н2, Н5=1,15  | Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом                                                | 100м2  | 0,0968    | <u>740,10</u><br>721,19   | <u>2,17</u><br>1,97      | 72           | 70   | -<br>-               | 5,9800<br>0,0128        | 0,58<br>-            |
| 436                                                  | & С111-857-2<br>варіант 1 | Супердифузійна мембрана                                                                        | м2     | 10,0672   | <u>26,48</u><br>-         | -<br>-                   | 267          | -    | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-               |
| 437                                                  | КБ15-53-1<br>Н2, Н5=1,15  | Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом                                                | 100м2  | 0,0968    | <u>740,10</u><br>721,19   | <u>2,17</u><br>1,97      | 72           | 70   | -<br>-               | 5,9800<br>0,0128        | 0,58<br>-            |
| 438                                                  | & С111-857-1<br>варіант 1 | Пароізоляційна плівка                                                                          | м2     | 10,0672   | <u>17,38</u><br>-         | -<br>-                   | 175          | -    | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-               |
| 439                                                  | КР3-38-3                  | Обшивання каркасних стін плитами ОСБ товщиною 22 мм                                            | 100 м2 | 0,0814    | <u>5013,35</u><br>5013,35 | -<br>-                   | 408          | 408  | -<br>-               | 36,8900<br>-            | 3<br>-               |
| 440                                                  | & С111-649-5              | Плити OSB, товщина 22 мм                                                                       | м2     | 8,344     | <u>324,99</u><br>-        | -<br>-                   | 2712         | -    | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-               |
| Разом прямі витрати по розділу 31                    |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          | 10878        | 1402 | <u>5</u><br>4        |                         | <u>10,45</u><br>0,03 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          | 10878        |      |                      |                         |                      |
| в тому числі:                                        |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          |              |      |                      |                         |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          | 9471         |      |                      |                         |                      |
| всього заробітна плата, грн.                         |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          | 1406         |      |                      |                         |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          | 764          |      |                      |                         |                      |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          | 1,26         |      |                      |                         |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          | 291          |      |                      |                         |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          | <b>11642</b> |      |                      |                         |                      |
| -----                                                |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          |              |      |                      |                         |                      |
| <b>Всього по розділу 31</b>                          |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          | <b>11642</b> |      |                      |                         |                      |
| <b>Розділ 32. Будівельні роботи</b>                  |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          |              |      |                      |                         |                      |
| 441                                                  | КР20-41-3                 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т  | 0,5851614 | <u>2448,61</u><br>203,81  | <u>2244,80</u><br>746,00 | 1433         | 119  | <u>1314</u><br>437   | <u>1,6900</u><br>4,0635 | <u>0,99</u><br>2,38  |
| 442                                                  | С311-30-М                 | Перевезення сміття до 30 км                                                                    | т      | 58,51614  | <u>335,08</u><br>-        | <u>335,08</u><br>67,97   | 19608        | -    | <u>19608</u><br>3977 | -<br>0,4110             | -<br>24,05           |
| Разом прямі витрати по розділу 32                    |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          | 21041        | 119  | <u>20922</u><br>4414 |                         | <u>0,99</u><br>26,43 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          | 21041        |      |                      |                         |                      |
| в тому числі:                                        |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          |              |      |                      |                         |                      |
| всього заробітна плата, грн.                         |                           |                                                                                                |        |           |                           |                          | 4533         |      |                      |                         |                      |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                        | 9       | 10              | 11 | 12                 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|--------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 32</b>                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | 2203<br>3,29<br>763<br><b>23244</b><br><br><b>23244</b>                                                                  |         |                 |    |                    |
|   |   | Разом прямі витрати по відділу 3<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по відділу 3</b> |   |   |   |   | 3380603<br><br>3380603<br><br>2299350<br>1049135<br>533724<br>825,3<br>191235<br><b>3914327</b><br><br><b>3914327</b>    | 1033030 | 48223<br>16105  |    | 6991,24<br>99,44   |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 5168488<br><br>5168488<br><br>2682132<br>2233715<br>1129937<br>1743,99<br>404117<br><b>6298425</b><br><br><b>6298425</b> | 2147271 | 339085<br>86444 |    | 14234,46<br>526,38 |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   | 16504,83                                                                                                                 |         |                 |    |                    |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 2637832 |   |    |    |    |

Склав

   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Аркадій ПЕТРЕНКО

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Аркадій ПЕТРЕНКО

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області. Коригування 3/22-07/10/22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопровід

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (коригування 1)

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 99,563 тис. грн.     |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,12347 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 19,074 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,8 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
|        |                            |                                                                                                            |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|        |                            |                                                                                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |              |
|        |                            |                                                                                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього       |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12           |
|        |                            | <b>Розділ 1. Водопровід В1 та гаряче водопостачання Т3</b>                                                 |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |              |
|        |                            | <b>АРМАТУРА</b>                                                                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |              |
| 1      | KP15-103-1                 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм                                                    | фільтр         | 35        | <u>236,31</u>          | <u>23,72</u>       | 8271                    | 7209             | <u>830</u>         | <u>1,4100</u>                      | <u>49,35</u> |
|        |                            |                                                                                                            |                |           | 205,96                 | 1,20               |                         |                  | 42                 | 0,0080                             | 0,28         |
| 2      | & C1630-103-1              | Фільтр осадовий з сіткою Ду 15 мм Ру 1.6 МПа                                                               | шт             | 35        | <u>241,39</u>          | -                  | 8449                    | -                | -                  | -                                  | -            |
|        | варіант 4                  |                                                                                                            |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
|        |                            | <b>ТРУБОПРОВІД</b>                                                                                         |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |              |
| 3      | KP15-19-1                  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м           | 0,6158    | <u>8681,28</u>         | -                  | 5346                    | 5289             | -                  | 56,5900                            | 34,85        |
|        |                            |                                                                                                            |                |           | 8588,10                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
| 4      | C113-1697                  | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм                | м              | 62,2      | <u>112,53</u>          | -                  | 6999                    | -                | -                  | -                                  | -            |
|        | варіант 2                  |                                                                                                            |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -            |

| 1  | 2                              | 3                                                                   | 4    | 5   | 6                         | 7      | 8            | 9     | 10               | 11      | 12                    |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|--------|--------------|-------|------------------|---------|-----------------------|
| 5  | & C113-1873-1A-20<br>варіант 4 | Кран кульовий муфтовий з американкою, металевий Ду 15 мм Ру 1.6 МПа | шт   | 108 | <u>353,82</u><br>-        | -<br>- | 38213        | -     | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-                |
| 6  | C113-1799<br>варіант 2         | Перехід з металевою різьбою внутрішньою діам. 20х1/2" мм            | шт   | 9   | <u>114,80</u><br>-        | -<br>- | 1033         | -     | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-                |
| 7  | C113-1872<br>варіант 1         | Настінне коліно з кріпленням діам. 20 мм                            | шт   | 19  | <u>96,29</u><br>-         | -<br>- | 1830         | -     | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-                |
| 8  | C113-1705<br>варіант 8         | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                        | шт   | 100 | <u>11,86</u><br>-         | -<br>- | 1186         | -     | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-                |
| 9  | C113-1705<br>варіант 2         | Обвід. із поліпропілену діам. 20 мм                                 | шт   | 31  | <u>94,17</u><br>-         | -<br>- | 2919         | -     | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-                |
| 10 | C113-1705<br>варіант 3         | Кронштейн на стінний з кріпленням діам. 20 мм                       | шт   | 32  | <u>382,34</u><br>-        | -<br>- | 12235        | -     | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-                |
| 11 | C113-1737<br>варіант 3         | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                | шт   | 32  | <u>13,35</u><br>-         | -<br>- | 427          | -     | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-                |
| 12 | KP19-21-1                      | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену   | 100м | 0,7 | <u>5556,98</u><br>5556,98 | -<br>- | 3890         | 3890  | -<br>-           | 39,4000 | 27,58                 |
| 13 | C113-2147<br>варіант 5         | Гофротруба 24 мм                                                    | м    | 70  | <u>10,59</u><br>-         | -<br>- | 741          | -     | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-                |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 1                                    |      |     |                           |        | 91539        | 16388 | <u>830</u><br>42 |         | <u>111,78</u><br>0,28 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                       |      |     |                           |        | 91539        |       |                  |         |                       |
|    |                                | в тому числі:                                                       |      |     |                           |        |              |       |                  |         |                       |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |      |     |                           |        | 74321        |       |                  |         |                       |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                        |      |     |                           |        | 16430        |       |                  |         |                       |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                     |      |     |                           |        | 8024         |       |                  |         |                       |
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.              |      |     |                           |        | 11,41        |       |                  |         |                       |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                 |      |     |                           |        | 2644         |       |                  |         |                       |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                               |      |     |                           |        | <b>99563</b> |       |                  |         |                       |
|    |                                | -----                                                               |      |     |                           |        |              |       |                  |         |                       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 1</b>                                          |      |     |                           |        | <b>99563</b> |       |                  |         |                       |
|    |                                | Разом прямі витрати по кошторису                                    |      |     |                           |        | 91539        | 16388 | <u>830</u><br>42 |         | <u>111,78</u><br>0,28 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                       |      |     |                           |        | 91539        |       |                  |         |                       |
|    |                                | в тому числі:                                                       |      |     |                           |        |              |       |                  |         |                       |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |      |     |                           |        | 74321        |       |                  |         |                       |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                        |      |     |                           |        | 16430        |       |                  |         |                       |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 8024         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 11,41        |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 2644         |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>99563</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>99563</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | 123,47       |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | 19074        |   |    |    |    |

Склав



Аркадій ПЕТРЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Аркадій ПЕТРЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області. Коригування 3/22-07/10/22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на каналізація

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (коригування 1)

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

553,486 тис. грн.  
1,38372 тис.люд.год.  
201,494 тис. грн.  
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                      | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                                  |                                                                                  |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                                  |                                                                                  |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                                  |                                                                                  |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього               |
| 1         | 2                                | 3                                                                                | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                   |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Підготовчі роботи</b>                                               |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            |                                         |                      |
| 1         | КБ46-31-2                        | Пробивання борозен в цегляних стінах<br>площею перерізу до 50 см2                | 100м              | 1,08           | <u>7395,72</u><br>4618,10 | <u>2777,62</u><br>1178,66  | 7987                    | 4988                  | <u>2999</u><br>1273        | <u>32,3600</u><br>8,1070                | <u>34,95</u><br>8,76 |
| 2         | КБ16-28-1                        | Врізування в діючі внутрішні мережі<br>трубопроводів каналізації діаметром 50 мм | 1 шт              | 35             | <u>1531,01</u><br>1531,01 | -<br>-                     | 53585                   | 53585                 | <u>-</u><br>-              | <u>11,5600</u><br>-                     | <u>404,6</u><br>-    |
| 3         | С113-2235<br>варіант 2           | Трійник 110 50                                                                   | шт                | 10             | <u>116,55</u><br>-        | -<br>-                     | 1166                    | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 4         | С113-2235<br>варіант 10          | Труба 50 500 мм                                                                  | шт                | 20             | <u>65,31</u><br>-         | -<br>-                     | 1306                    | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 5         | С113-2235<br>варіант 11          | Труба 50 250 мм                                                                  | шт                | 20             | <u>51,03</u><br>-         | -<br>-                     | 1021                    | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 6         | С113-2235<br>варіант 13          | Редукція 50 32                                                                   | шт                | 4              | <u>42,87</u><br>-         | -<br>-                     | 171                     | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 7         | С113-2235<br>варіант 15          | Коліно 50                                                                        | шт                | 105            | <u>30,63</u><br>-         | -<br>-                     | 3216                    | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                       | 3                                                                                    | 4    | 5   | 6                         | 7                    | 8             | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|----------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 8  | C113-2235<br>варіант 14 | Муфта 50                                                                             | шт   | 105 | <u>46,95</u><br>-         | -                    | 4930          | -      | -                   | -                        | -                      |
| 9  | KB16-28-2               | Врізування в діючі внутрішні мережі<br>трубопроводів каналізації діаметром 100<br>мм | 1 шт | 35  | <u>1955,37</u><br>1941,57 | <u>13,80</u><br>5,97 | 68438         | 67955  | <u>483</u><br>209   | <u>14,6600</u><br>0,0399 | <u>513,1</u><br>1,4    |
| 10 | C113-2235<br>варіант 2  | Трійник 110 50                                                                       | шт   | 16  | <u>116,55</u><br>-        | -                    | 1865          | -      | -                   | -                        | -                      |
| 11 | C113-2235<br>варіант 5  | Трійник 110                                                                          | шт   | 5   | <u>123,58</u><br>-        | -                    | 618           | -      | -                   | -                        | -                      |
| 12 | C113-2235<br>варіант 4  | Заглушка 110                                                                         | шт   | 5   | <u>22,06</u><br>-         | -                    | 110           | -      | -                   | -                        | -                      |
| 13 | C113-2235<br>варіант 1  | Хрестовина 110 110 50 Л/П                                                            | шт   | 3   | <u>222,00</u><br>-        | -                    | 666           | -      | -                   | -                        | -                      |
| 14 | C113-2235<br>варіант 3  | Хрестовина 110 110 110                                                               | шт   | 22  | <u>306,03</u><br>-        | -                    | 6733          | -      | -                   | -                        | -                      |
| 15 | C113-2235<br>варіант 6  | Труба 110 250 мм                                                                     | шт   | 12  | <u>122,43</u><br>-        | -                    | 1469          | -      | -                   | -                        | -                      |
| 16 | C113-2235<br>варіант 7  | Труба 110 500 мм                                                                     | шт   | 8   | <u>187,87</u><br>-        | -                    | 1503          | -      | -                   | -                        | -                      |
| 17 | C113-2235<br>варіант 8  | Муфта 110 500 мм                                                                     | шт   | 8   | <u>171,39</u><br>-        | -                    | 1371          | -      | -                   | -                        | -                      |
| 18 | C113-2235<br>варіант 9  | Коліно 110                                                                           | шт   | 14  | <u>80,97</u><br>-         | -                    | 1134          | -      | -                   | -                        | -                      |
| 19 | C113-2235<br>варіант 16 | Коліно 110/50/90/180 ПП                                                              | шт   | 2   | <u>134,26</u><br>-        | -                    | 269           | -      | -                   | -                        | -                      |
| 20 | C113-2235<br>варіант 12 | Редукція 110 50                                                                      | шт   | 8   | <u>66,33</u><br>-         | -                    | 531           | -      | -                   | -                        | -                      |
| 21 | C113-2235<br>варіант 17 | Перехідник DN110 ПП / чавун                                                          | шт   | 1   | <u>1597,64</u><br>-       | -                    | 1598          | -      | -                   | -                        | -                      |
|    |                         | Разом прями витрати по розділу 1                                                     |      |     |                           |                      | 159687        | 126528 | <u>3482</u><br>1482 |                          | <u>952,65</u><br>10,16 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                        |      |     |                           |                      | 159687        |        |                     |                          |                        |
|    |                         | в тому числі:                                                                        |      |     |                           |                      |               |        |                     |                          |                        |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                     |      |     |                           |                      | 29677         |        |                     |                          |                        |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                         |      |     |                           |                      | 128010        |        |                     |                          |                        |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                      |      |     |                           |                      | 67259         |        |                     |                          |                        |
|    |                         | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                 |      |     |                           |                      | 101,74        |        |                     |                          |                        |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                  |      |     |                           |                      | 23577         |        |                     |                          |                        |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                |      |     |                           |                      | <b>226946</b> |        |                     |                          |                        |

| 1  | 2                             | 3                                                                            | 4        | 5     | 6                         | 7                      | 8             | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------|------------------------|---------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                               | -----                                                                        |          |       |                           |                        |               |      |                  |                          |                      |
|    |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                   |          |       |                           |                        | <b>226946</b> |      |                  |                          |                      |
|    |                               | <b>Розділ 2. Каналізація К1</b>                                              |          |       |                           |                        |               |      |                  |                          |                      |
| 22 | КР15-32-6                     | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води   | 10к-м    | 0,9   | <u>5550,00</u><br>5499,71 | <u>17,01</u><br>15,39  | 4995          | 4950 | <u>15</u><br>14  | <u>36,7800</u><br>0,0999 | <u>33,1</u><br>0,09  |
| 23 | & С130-628-2<br>варіант 1     | Змішувач до умивальнику                                                      | шт       | 9     | <u>1377,21</u><br>-       | -<br>-                 | 12395         | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 24 | С130-648<br>варіант 1         | Умивальник                                                                   | комплект | 9     | <u>4422,16</u><br>-       | -<br>-                 | 39799         | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 25 | & С130-673-3                  | Сифон до умивальника                                                         | шт       | 9     | <u>305,20</u><br>-        | -<br>-                 | 2747          | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 26 | & С11-16-1-П<br>варіант 1     | Анкер дюбелі                                                                 | шт       | 58    | <u>19,21</u><br>-         | -<br>-                 | 1114          | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 27 | & С107-7-2-41-22<br>варіант 1 | Гнучке підведення (до 0,5м)                                                  | шт       | 9     | <u>127,61</u><br>-        | -<br>-                 | 1148          | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 28 | КР15-34-1                     | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком                      | 10к-м    | 0,9   | <u>6231,58</u><br>6190,48 | <u>34,01</u><br>30,79  | 5608          | 5571 | <u>31</u><br>28  | <u>41,8700</u><br>0,1998 | <u>37,68</u><br>0,18 |
| 29 | С113-2306<br>варіант 1        | Гофра до унітазу                                                             | шт       | 9     | <u>200,60</u><br>-        | -<br>-                 | 1805          | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 30 | С130-901<br>варіант 1         | Унітаз                                                                       | шт       | 9     | <u>6181,56</u><br>-       | -<br>-                 | 55634         | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 31 | & С107-7-2-41-22<br>варіант 2 | Гнучке підведення (до 0,5м) до унітазу                                       | шт       | 9     | <u>127,61</u><br>-        | -<br>-                 | 1148          | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 32 | & С1632-102-2<br>варіант 1    | Герметик силіконовий водостійкий                                             | шт       | 2     | <u>149,45</u><br>-        | -<br>-                 | 299           | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 33 | КР15-32-2                     | Установлення ванн купальних сталевих                                         | 10к-т    | 0,9   | <u>5748,79</u><br>5248,87 | <u>172,68</u><br>79,91 | 5174          | 4724 | <u>155</u><br>72 | <u>36,7800</u><br>0,4554 | <u>33,1</u><br>0,41  |
| 34 | С130-43<br>варіант 1          | Ванна                                                                        | комплект | 9     | <u>8436,20</u><br>-       | -<br>-                 | 75926         | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 35 | КР15-33-3                     | Установлення змішувачів                                                      | 10шт     | 0,9   | <u>2045,15</u><br>2003,23 | -<br>-                 | 1841          | 1803 | -<br>-           | 13,2000                  | 11,88                |
| 36 | & С130-618-1                  | Змішувач для ванної                                                          | комплект | 9     | <u>2646,87</u><br>-       | -<br>-                 | 23822         | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 37 | КР15-18-2                     | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м     | 0,552 | <u>9754,59</u><br>9737,58 | <u>17,01</u><br>15,39  | 5385          | 5375 | <u>10</u><br>8   | <u>63,1900</u><br>0,0999 | <u>34,88</u><br>0,06 |

| 1                                                      | 2                      | 3                                                                                                               | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8             | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 38                                                     | C113-2227              | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм                                                  | м    | 55,2   | <u>123,00</u>               | -                         | 6790          | -     | -                   | -                         | -                     |
| 39                                                     | C113-2257              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм                                               | шт   | 24     | <u>28,52</u>                | -                         | 684           | -     | -                   | -                         | -                     |
| 40                                                     | C113-2244<br>варіант 1 | Коліна каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 110 мм                                                     | шт   | 7      | <u>87,85</u>                | -                         | 615           | -     | -                   | -                         | -                     |
| 41                                                     | C113-1885<br>варіант 5 | Хомут металевий діаметр 110 мм з анкером                                                                        | шт   | 92     | <u>44,89</u>                | -                         | 4130          | -     | -                   | -                         | -                     |
| 42                                                     | KP15-18-1              | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                     | 100м | 0,1713 | <u>10185,08</u><br>10142,86 | <u>9,45</u><br>8,55       | 1745          | 1737  | <u>2</u><br>1       | <u>65,8200</u><br>0,0555  | <u>11,27</u><br>0,01  |
| 43                                                     | C113-2226              | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм                                                   | м    | 17,13  | <u>83,44</u>                | -                         | 1429          | -     | -                   | -                         | -                     |
| 44                                                     | C113-2243<br>варіант 1 | Коліна каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм                                                      | шт   | 7      | <u>50,00</u>                | -                         | 350           | -     | -                   | -                         | -                     |
| 45                                                     | C113-2291              | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм                                                    | шт   | 4      | <u>30,58</u>                | -                         | 122           | -     | -                   | -                         | -                     |
| 46                                                     | KP15-15-12             | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм (гільза) | 100м | 0,045  | <u>34754,17</u><br>29047,70 | <u>883,91</u><br>214,28   | 1564          | 1307  | <u>40</u><br>10     | <u>194,2600</u><br>1,3967 | <u>8,74</u><br>0,06   |
| 47                                                     | C113-175               | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм         | м    | 4,5    | <u>801,07</u>               | -                         | 3605          | -     | -                   | -                         | -                     |
| 48                                                     | KP16-24-1              | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм                              | 10шт | 1,2    | <u>8657,10</u><br>4293,29   | <u>4363,81</u><br>1885,97 | 10389         | 5152  | <u>5237</u><br>2263 | <u>28,2900</u><br>13,1666 | <u>33,95</u><br>15,8  |
| 49                                                     | & C113-1472-2          | Муфта протипожежна діам. 110 мм                                                                                 | шт   | 12     | <u>503,03</u>               | -                         | 6036          | -     | -                   | -                         | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                        |                                                                                                                 |      |        |                             |                           | 276299        | 30619 | <u>5490</u><br>2396 |                           | <u>204,6</u><br>16,61 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                        |                                                                                                                 |      |        |                             |                           | 276299        |       |                     |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                        |                                                                                                                 |      |        |                             |                           |               |       |                     |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                        |                                                                                                                 |      |        |                             |                           | 240190        |       |                     |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                        |                                                                                                                 |      |        |                             |                           | 33015         |       |                     |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                        |                                                                                                                 |      |        |                             |                           | 16023         |       |                     |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                        |                                                                                                                 |      |        |                             |                           | 22,69         |       |                     |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                        |                                                                                                                 |      |        |                             |                           | 5256          |       |                     |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                        |                                                                                                                 |      |        |                             |                           | <b>292322</b> |       |                     |                           |                       |
| -----                                                  |                        |                                                                                                                 |      |        |                             |                           |               |       |                     |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                        |                                                                                                                 |      |        |                             |                           | <b>292322</b> |       |                     |                           |                       |

| 1  | 2                              | 3                                                                 | 4      | 5    | 6                         | 7                    | 8            | 9      | 10                  | 11                      | 12                      |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|----------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|    |                                | <b>Розділ 3. Вузол обліку холодної води</b>                       |        |      |                           |                      |              |        |                     |                         |                         |
| 50 | KP15-22-1                      | Установлення муфтових кранів водорозбірних                        | 100 шт | 0,18 | <u>7465,93</u><br>7401,74 | -                    | 1344         | 1332   | -                   | 49,5000                 | 8,91                    |
| 51 | & C113-1873-1A-31<br>варіант 1 | Кран кульовий Ру=1,6 МПа, діам. 15 мм                             | шт     | 18   | <u>235,90</u><br>-        | -                    | 4246         | -      | -                   | -                       | -                       |
| 52 | KP15-87-1<br>заст.             | Установлення клапанів зворотних муфтових діаметром до 25 мм       | клапан | 9    | <u>506,81</u><br>506,81   | -                    | 4561         | 4561   | -                   | 3,5100                  | 31,59                   |
| 53 | & C1630-538-3<br>варіант 1     | Клапан зворотний, Ду =15 мм, Ру = 1,6 МПа, tmax = 80°C            | шт     | 9    | <u>541,86</u><br>-        | -                    | 4877         | -      | -                   | -                       | -                       |
| 54 | KP15-103-1                     | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм           | фільтр | 9    | <u>236,31</u><br>205,96   | <u>23,72</u><br>1,20 | 2127         | 1854   | <u>213</u><br>11    | <u>1,4100</u><br>0,0080 | <u>12,69</u><br>0,07    |
| 55 | & C1630-103-1<br>варіант 4     | Фільтр осадовий з сіткою Ду 15 мм Ру 1.6 МПа                      | шт     | 9    | <u>241,39</u><br>-        | -                    | 2173         | -      | -                   | -                       | -                       |
| 56 | KP15-27-4                      | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт     | 9    | <u>404,95</u><br>246,72   | -                    | 3645         | 2220   | -                   | 1,6500                  | 14,85                   |
| 57 | & C1630-1455-4                 | Лічильник холодної води, діаметр 15мм                             | шт     | 9    | <u>697,90</u><br>-        | -                    | 6281         | -      | -                   | -                       | -                       |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 3                                  |        |      |                           |                      | 29254        | 9967   | <u>213</u><br>11    |                         | <u>68,04</u><br>0,07    |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                     |        |      |                           |                      | 29254        |        |                     |                         |                         |
|    |                                | в тому числі:                                                     |        |      |                           |                      |              |        |                     |                         |                         |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                  |        |      |                           |                      | 19074        |        |                     |                         |                         |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                      |        |      |                           |                      | 9978         |        |                     |                         |                         |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                   |        |      |                           |                      | 4965         |        |                     |                         |                         |
|    |                                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.              |        |      |                           |                      | 7,16         |        |                     |                         |                         |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.               |        |      |                           |                      | 1658         |        |                     |                         |                         |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                             |        |      |                           |                      | <b>34219</b> |        |                     |                         |                         |
|    |                                | -----                                                             |        |      |                           |                      |              |        |                     |                         |                         |
|    |                                | <b>Всього по розділу 3</b>                                        |        |      |                           |                      | <b>34219</b> |        |                     |                         |                         |
|    |                                | Разом прямі витрати по кошторису                                  |        |      |                           |                      | 465240       | 167114 | <u>9185</u><br>3889 |                         | <u>1225,29</u><br>26,84 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                     |        |      |                           |                      | 465240       |        |                     |                         |                         |
|    |                                | в тому числі:                                                     |        |      |                           |                      |              |        |                     |                         |                         |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                  |        |      |                           |                      | 288941       |        |                     |                         |                         |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                      |        |      |                           |                      | 171003       |        |                     |                         |                         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 88246<br>131,59<br>30491<br><b>553486</b><br><br><br><b>553486</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                              |   |   |   |   | 1383,72<br>201494                                                  |   |    |    |    |

Склав

Аркадій ПЕТРЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Аркадій ПЕТРЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області. Коригування  
3/22-07/10/22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04**  
**на опалення**  
**Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (коригування 1)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 566,459 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,37799 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 60,588 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                        | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                                       |                                                                                    |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                                       |                                                                                    |                   |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                                       |                                                                                    |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          | на одини-<br>цю                         | всього       |
| 1         | 2                                     | 3                                                                                  | 4                 | 5              | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                                       | 11                                      | 12           |
| 1         | KP15-143-1                            | Установлення газопальникових пристроїв з<br>пальниками продуктивністю до 5 м3/год. | пристрій          | 9              | <u>1784,99</u>            | -                                        | 16065                   | 15529                 | -                                        | 10,0200                                 | 90,18        |
|           |                                       |                                                                                    |                   |                | 1725,44                   | -                                        |                         |                       | -                                        | -                                       | -            |
| 2         | & C1630-<br>1597-1<br>варіант 1       | Котел газовий Vaillant atmoTEC pro VUW<br>240/5-3 0010048160                       | комплект          | 9              | <u>38600,92</u>           | -                                        | 347408                  | -                     | -                                        | -                                       | -            |
|           |                                       |                                                                                    |                   |                | -                         | -                                        |                         |                       | -                                        | -                                       | -            |
| 3         | KP15-90-2<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Установлення опалювальних<br>радіаторів сталевих                        | 100кВт            | 0,105          | <u>6475,78</u>            | <u>261,93</u>                            | 680                     | 652                   | <u>28</u>                                | <u>44,5840</u>                          | <u>4,68</u>  |
|           |                                       |                                                                                    |                   |                | 6208,32                   | 92,78                                    |                         |                       | 10                                       | 0,4828                                  | 0,05         |
| 4         | & C130-483-<br>19                     | З'єднання різьбове для підключення труб<br>О16 до запірної арматури 3/4"           | шт                | 44             | <u>163,24</u>             | -                                        | 7183                    | -                     | -                                        | -                                       | -            |
|           |                                       |                                                                                    |                   |                | -                         | -                                        |                         |                       | -                                        | -                                       | -            |
| 5         | & C130-483-<br>18                     | Вузол підключення радіаторів 3/4 "                                                 | шт                | 22             | <u>590,62</u>             | -                                        | 12994                   | -                     | -                                        | -                                       | -            |
|           |                                       |                                                                                    |                   |                | -                         | -                                        |                         |                       | -                                        | -                                       | -            |
| 6         | & C130-483-<br>2<br>варіант 1         | Настінне кріплення для радіаторів                                                  | компл             | 22             | <u>57,12</u>              | -                                        | 1257                    | -                     | -                                        | -                                       | -            |
|           |                                       |                                                                                    |                   |                | -                         | -                                        |                         |                       | -                                        | -                                       | -            |
| 7         | KP15-103-1                            | Установлення фільтрів для очищення води<br>діаметром 20 мм                         | фільтр            | 9              | <u>236,31</u>             | <u>23,72</u>                             | 2127                    | 1854                  | <u>213</u>                               | <u>1,4100</u>                           | <u>12,69</u> |
|           |                                       |                                                                                    |                   |                | 205,96                    | 1,20                                     |                         |                       | 11                                       | 0,0080                                  | 0,07         |
| 8         | & C1630-<br>103-6                     | Фільтр сітчастий Ду 20 мм Ру 1.6 МПа                                               | шт                | 9              | <u>482,68</u>             | -                                        | 4344                    | -                     | -                                        | -                                       | -            |
|           |                                       |                                                                                    |                   |                | -                         | -                                        |                         |                       | -                                        | -                                       | -            |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10               | 11                        | 12                   |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 9  | & C130-474-3               | Кран радіаторний налаштувальний кутовий<br>Ру = 1,6 МПа, Ду = 15 мм                                                                           | шт    | 22     | <u>350,88</u><br>-          | -                        | 7719  | -     | -                | -                         | -                    |
| 10 | C130-1158<br>варіант 1     | Головка термостатична                                                                                                                         | шт    | 22     | <u>415,47</u><br>-          | -                        | 9140  | -     | -                | -                         | -                    |
| 11 | KP15-20-1                  | Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | 100шт | 0,09   | <u>51948,22</u><br>40483,30 | <u>2678,33</u><br>209,78 | 4675  | 3643  | <u>241</u><br>19 | <u>277,1500</u><br>1,3846 | <u>24,94</u><br>0,12 |
| 12 | C1630-537<br>варіант 2     | Клапани зворотні, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм                                                                                                 | шт    | 9      | <u>454,06</u><br>-          | -                        | 4087  | -     | -                | -                         | -                    |
| 13 | KP15-19-1                  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм                                    | 100м  | 1,7128 | <u>8720,98</u><br>8588,10   | -                        | 14937 | 14710 | -                | 56,5900                   | 96,93                |
| 14 | & C113-1697-2              | Труба RAUTITAN pink діаметр 20x2,8 мм                                                                                                         | м     | 50     | <u>131,85</u><br>-          | -                        | 6593  | -     | -                | -                         | -                    |
| 15 | & C113-1697-1              | Труба RAUTITAN pink діаметр 16x2,2 мм                                                                                                         | м     | 123    | <u>98,70</u><br>-           | -                        | 12140 | -     | -                | -                         | -                    |
| 16 | C113-1809<br>варіант 2     | Перехід з металевою різьбою зовнішньою діам. 20x3/4" мм                                                                                       | шт    | 9      | <u>146,97</u><br>-          | -                        | 1323  | -     | -                | -                         | -                    |
| 17 | C113-1800<br>варіант 4     | Перехід з металевою різьбою внутрішньою діам. 20x3/4" мм                                                                                      | шт    | 9      | <u>125,04</u><br>-          | -                        | 1125  | -     | -                | -                         | -                    |
| 18 | & C113-1873-1A-13          | Кран кульовий Ру=1,6 МПа, діам. 20 мм                                                                                                         | шт    | 18     | <u>374,09</u><br>-          | -                        | 6734  | -     | -                | -                         | -                    |
| 19 | C113-1704<br>варіант 1     | Кутник 90 град. діам. 16 мм                                                                                                                   | шт    | 110    | <u>198,78</u><br>-          | -                        | 21866 | -     | -                | -                         | -                    |
| 20 | C113-1705<br>варіант 9     | Кутник 90 град. діам. 20 мм                                                                                                                   | шт    | 30     | <u>260,19</u><br>-          | -                        | 7806  | -     | -                | -                         | -                    |
| 21 | C113-1744<br>варіант 3     | Трійник редукційний діам. 20/16/16                                                                                                            | шт    | 8      | <u>223,71</u><br>-          | -                        | 1790  | -     | -                | -                         | -                    |
| 22 | C113-1744<br>варіант 4     | Трійник редукційний діам. 20/16/20                                                                                                            | шт    | 4      | <u>295,42</u><br>-          | -                        | 1182  | -     | -                | -                         | -                    |
| 23 | & C113-1744-2<br>варіант 1 | Гільза для запресовування 16                                                                                                                  | шт    | 190    | <u>65,78</u><br>-           | -                        | 12498 | -     | -                | -                         | -                    |
| 24 | & C113-1744-1              | Гільза для запресовування 20                                                                                                                  | шт    | 76     | <u>77,61</u><br>-           | -                        | 5898  | -     | -                | -                         | -                    |

| 1                                                    | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6                         | 7                    | 8             | 9     | 10                | 11                      | 12                    |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|----------------------|---------------|-------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 25                                                   | KM11-350-1             | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт   | 16    | <u>267,16</u><br>233,71   | <u>11,37</u><br>5,52 | 4275          | 3739  | <u>182</u><br>88  | <u>1,6000</u><br>0,0378 | <u>25,6</u><br>0,6    |
| 26                                                   | & C1630-1408-2-4       | Термостат Oventrop "Uni LH"                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 16    | <u>687,50</u><br>-        | -<br>-               | 11000         | -     | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-                |
| 27                                                   | KP19-21-1              | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                                                                                                                | 100м | 2,23  | <u>5556,98</u><br>5556,98 | -<br>-               | 12392         | 12392 | -<br>-            | 39,4000                 | 87,86<br>-            |
| 28                                                   | C113-2147<br>варіант 6 | Гофротруба 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м    | 130   | <u>10,15</u><br>-         | -<br>-               | 1320          | -     | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-                |
| 29                                                   | C113-2146<br>варіант 4 | Гофротруба 24 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м    | 97,86 | <u>10,59</u><br>-         | -<br>-               | 1036          | -     | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-                |
| Разом прямі витрати по кошторису                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                      | 541594        | 52519 | <u>664</u><br>128 |                         | <u>342,88</u><br>0,84 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                      | 541594        |       |                   |                         |                       |
| в тому числі:                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                      |               |       |                   |                         |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                      | 488411        |       |                   |                         |                       |
| всього заробітна плата, грн.                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                      | 52647         |       |                   |                         |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                      | 24865         |       |                   |                         |                       |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                      | 34,27         |       |                   |                         |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                      | 7941          |       |                   |                         |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                      | <b>566459</b> |       |                   |                         |                       |
| -----                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                      |               |       |                   |                         |                       |
| <b>Всього по кошторису</b>                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                      | <b>566459</b> |       |                   |                         |                       |
| <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                      | <b>377,99</b> |       |                   |                         |                       |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 60588 |   |    |    |    |

Склав



Аркадій ПЕТРЕНКО  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Аркадій ПЕТРЕНКО  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області. Коригування  
3/22-07/10/22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (коригування 1)

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 384,661 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,89216 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 133,873 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,5 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                                       |                                                        |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                                       |                                                        |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                                       |                                                        |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього |
| 1         | 2                                     | 3                                                      | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12     |
| 1         | КР17-4-7                              | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                     | 100шт             | 0,02           |                           |                            |                         |                       |                            |                                         |        |
|           |                                       | Демонтаж групових щитків                               |                   |                | 5354,55                   | -                          | 107                     | 107                   | -                          | 40,4300                                 | 0,81   |
|           |                                       |                                                        |                   |                | 5354,55                   | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -      |
|           |                                       | Разом прямі витрати по розділу 1                       |                   |                |                           |                            | 107                     | 107                   | -                          |                                         | 0,81   |
|           |                                       |                                                        |                   |                |                           |                            |                         |                       | -                          |                                         | -      |
|           |                                       | Разом будівельні роботи, грн.                          |                   |                |                           |                            | 107                     |                       |                            |                                         |        |
|           |                                       | в тому числі:                                          |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            |                                         |        |
|           |                                       | всього заробітна плата, грн.                           |                   |                |                           |                            | 107                     |                       |                            |                                         |        |
|           |                                       | Загальновиробничі витрати, грн.                        |                   |                |                           |                            | 53                      |                       |                            |                                         |        |
|           |                                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |                |                           |                            | 0,08                    |                       |                            |                                         |        |
|           |                                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                   |                |                           |                            | 18                      |                       |                            |                                         |        |
|           |                                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                   |                |                           |                            | <b>160</b>              |                       |                            |                                         |        |
|           |                                       | -----                                                  |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            |                                         |        |
|           |                                       | <b>Всього по розділу 1</b>                             |                   |                |                           |                            | <b>160</b>              |                       |                            |                                         |        |

| 1  | 2                   | 3                                                                                              | 4     | 5       | 6                           | 7                          | 8     | 9    | 10                  | 11                         | 12                    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|----------------------------|-------|------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |                     | <b>Розділ 2. Низковольтне електрообладнання</b>                                                |       |         |                             |                            |       |      |                     |                            |                       |
| 2  | КБ46-31-1           | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2                                 | 100м  | 0,76    | <u>4749,24</u><br>3173,87   | <u>1575,37</u><br>668,50   | 3609  | 2412 | <u>1197</u><br>508  | <u>22,2400</u><br>4,5980   | <u>16,9</u><br>3,49   |
| 3  | КБ46-29-4           | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см              | 100шт | 0,18    | <u>28357,00</u><br>15827,97 | <u>12529,03</u><br>5266,17 | 5104  | 2849 | <u>2255</u><br>948  | <u>110,9100</u><br>36,0525 | <u>19,96</u><br>6,49  |
| 4  | КБ46-29-3           | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см              | 100шт | 0,66    | <u>19453,86</u><br>10777,46 | <u>8676,40</u><br>3646,85  | 12840 | 7113 | <u>5727</u><br>2407 | <u>75,5200</u><br>24,9665  | <u>49,84</u><br>16,48 |
| 5  | КБ46-28-1           | Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см                                            | 10м2  | 0,2645  | <u>7019,45</u><br>4822,23   | <u>2197,22</u><br>932,38   | 1857  | 1275 | <u>582</u><br>247   | <u>34,6300</u><br>6,4130   | <u>9,16</u><br>1,7    |
| 6  | КБ46-28-2           | Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см                                            | 10м2  | 0,06374 | <u>12799,26</u><br>8363,36  | <u>4435,90</u><br>1882,34  | 816   | 533  | <u>283</u><br>120   | <u>60,0600</u><br>12,9470  | <u>3,83</u><br>0,83   |
| 7  | КР17-12-7           | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А             | 100шт | 0,01    | <u>35983,52</u><br>31047,99 | -<br>-                     | 360   | 310  | -<br>-              | 217,5600<br>-              | 2,18<br>-             |
| 8  | & C100-1504-1010-7  | Автоматичний вимикач, Ir = 10А, С (5-10In) 230В E.NEXT                                         | шт    | 1       | <u>162,62</u><br>-          | -<br>-                     | 163   | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                |
| 9  | КР17-12-8           | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,05    | <u>49874,88</u><br>43305,45 | -<br>-                     | 2494  | 2165 | -<br>-              | 299,9200<br>-              | 15<br>-               |
| 10 | & C100-1504-1010-12 | Автоматичний вимикач, Ir = 32А, С (5-10In) 230В E.NEXT                                         | шт    | 1       | <u>165,80</u><br>-          | -<br>-                     | 166   | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                |
| 11 | & C100-1504-1010-10 | Автоматичний вимикач, Ir = 40А, С (5-10In) 230В E.NEXT                                         | шт    | 2       | <u>163,25</u><br>-          | -<br>-                     | 327   | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                |
| 12 | & C100-1504-1010-9  | Автоматичний вимикач, Ir = 50А, С (5-10In) 230В E.NEXT                                         | шт    | 1       | <u>212,53</u><br>-          | -<br>-                     | 213   | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                |
| 13 | & C100-1504-1010-8  | Автоматичний вимикач, Ir = 32А, С (5-10In) 380В E.NEXT                                         | шт    | 1       | <u>614,60</u><br>-          | -<br>-                     | 615   | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                |
| 14 | КР17-14-1           | ЩК<br>Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні    | шт    | 2       | <u>632,90</u><br>433,83     | <u>37,63</u><br>0,30       | 1266  | 868  | <u>75</u><br>1      | <u>2,9700</u><br>0,0020    | <u>5,94</u><br>-      |
| 15 | & 1503-8001-39      | Шафа e.mbox.stand.w.12.z під 12 модулів, що вбудовується, із замком E.NEXT                     | шт    | 2       | <u>306,41</u><br>-          | -<br>-                     | 613   | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                |
| 16 | КР17-12-8           | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,09    | <u>49874,88</u><br>43305,45 | -<br>-                     | 4489  | 3897 | -<br>-              | 299,9200<br>-              | 26,99<br>-            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                     | 4     | 5    | 6                           | 7                     | 8     | 9     | 10              | 11                      | 12                  |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 17 | & C100-1504-1010-21 | Вимикач навантаження на DIN-рейку e.is.1. 50, 1р, 50А E.NEXT                          | шт    | 9    | <u>159,43</u><br>-          | -<br>-                | 1435  | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 18 | KP17-12-7           | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А    | 100шт | 0,45 | <u>35983,52</u><br>31047,99 | -<br>-                | 16193 | 13972 | -<br>-          | 217,5600                | 97,9<br>-           |
| 19 | & C100-1504-1010-20 | Автоматичний вимикач диференціального струму, I <sub>r</sub> = 16А С (5-10In) E.NEXT  | шт    | 27   | <u>879,80</u><br>-          | -<br>-                | 23755 | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 20 | & C100-1504-1010-7  | Автоматичний вимикач, I <sub>r</sub> = 10А, С (5-10In) 230В E.NEXT<br>ЩП-5.1          | шт    | 18   | <u>162,62</u><br>-          | -<br>-                | 2927  | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 21 | KP17-14-1           | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт    | 1    | <u>652,88</u><br>433,83     | <u>24,83</u><br>17,41 | 653   | 434   | <u>25</u><br>17 | <u>2,9700</u><br>0,1130 | <u>2,97</u><br>0,11 |
| 22 | & 1503-8001-40      | Щит поверховий ЩЕ-4ст-01 під чотири однофазні лічильники, внутрішній ЩЕ-4ст-01 E.NEXT | шт    | 1    | <u>5872,55</u><br>-         | -<br>-                | 5873  | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 23 | KP17-12-7           | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А    | 100шт | 0,03 | <u>35983,52</u><br>31047,99 | -<br>-                | 1080  | 931   | -<br>-          | 217,5600                | 6,53<br>-           |
| 24 | & C100-1504-1010-22 | Автоматичний вимикач, I <sub>r</sub> = 25А С (5-10In) E.NEXT                          | шт    | 3    | <u>79,10</u><br>-           | -<br>-                | 237   | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 25 | KM8-600-1           | Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі                             | шт    | 3    | <u>147,88</u><br>123,28     | <u>11,58</u><br>4,70  | 444   | 370   | <u>35</u><br>14 | <u>0,8000</u><br>0,0275 | <u>2,4</u><br>0,08  |
| 26 | & 1701-8030-3       | Однофазний лічильник 1,0 220В (5-80)А AD11A 5-1-1 230В 5(80)А<br>ЩП-5.2               | шт    | 3    | <u>3655,96</u><br>-         | -<br>-                | 10968 | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 27 | KP17-14-1           | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт    | 1    | <u>652,88</u><br>433,83     | <u>24,83</u><br>17,41 | 653   | 434   | <u>25</u><br>17 | <u>2,9700</u><br>0,1130 | <u>2,97</u><br>0,11 |
| 28 | & 1503-8001-40      | Щит поверховий ЩЕ-4ст-01 під чотири однофазні лічильники, внутрішній ЩЕ-4ст-01 E.NEXT | шт    | 1    | <u>5872,55</u><br>-         | -<br>-                | 5873  | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 29 | KP17-12-7           | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А    | 100шт | 0,04 | <u>35983,52</u><br>31047,99 | -<br>-                | 1439  | 1242  | -<br>-          | 217,5600                | 8,7<br>-            |
| 30 | & C100-1504-1010-22 | Автоматичний вимикач, I <sub>r</sub> = 25А С (5-10In) E.NEXT                          | шт    | 4    | <u>79,10</u><br>-           | -<br>-                | 316   | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 31 | KM8-600-1           | Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі                             | шт    | 4    | <u>147,88</u><br>123,28     | <u>11,58</u><br>4,70  | 592   | 493   | <u>46</u><br>19 | <u>0,8000</u><br>0,0275 | <u>3,2</u><br>0,11  |
| 32 | & 1701-8030-3       | Однофазний лічильник 1,0 220В (5-80)А AD11A 5-1-1 230В 5(80)А                         | шт    | 4    | <u>3655,96</u><br>-         | -<br>-                | 14624 | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |

| 1                                                      | 2                   | 3                                                                                                                                   | 4     | 5    | 6                           | 7                     | 8      | 9     | 10                   | 11                      | 12                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 33                                                     | КР17-14-5           | ЩР1.1<br>Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні                         | шт    | 1    | <u>1446,14</u><br>1059,01   | <u>53,17</u><br>43,06 | 1446   | 1059  | <u>53</u><br>43      | <u>7,2500</u><br>0,2795 | <u>7,25</u><br>0,28    |
| 34                                                     | & 1517-2072-16      | Шафа розподільна е.mbox.RP-24 металева вбудована, 24 модулі 350x255x125 мм Е. NEXТ                                                  | шт    | 1    | <u>476,44</u><br>-          | -<br>-                | 476    | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 35                                                     | КР17-12-8           | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                      | 100шт | 0,01 | <u>49874,88</u><br>43305,45 | -<br>-                | 499    | 433   | -<br>-               | 299,9200<br>-           | 3<br>-                 |
| 36                                                     | & С100-1504-1010-23 | Вимикач навантаження на DIN-рейку е.is.3. 50, 3р, 50А) Е.NEXТ                                                                       | шт    | 1    | <u>522,80</u><br>-          | -<br>-                | 523    | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 37                                                     | КР17-14-5           | ЩР1.2, ЩР 1.3, ЩР 1.4, ЩР 1.5<br>Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні | шт    | 4    | <u>1446,14</u><br>1059,01   | <u>53,17</u><br>43,06 | 5785   | 4236  | <u>213</u><br>172    | <u>7,2500</u><br>0,2795 | <u>29</u><br>1,12      |
| 38                                                     | & 1517-2072-16      | Шафа розподільна е.mbox.RP-24 металева вбудована, 24 модулі 350x255x125 мм Е. NEXТ                                                  | шт    | 4    | <u>476,44</u><br>-          | -<br>-                | 1906   | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 39                                                     | КР17-12-8           | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                      | 100шт | 0,04 | <u>49874,88</u><br>43305,45 | -<br>-                | 1995   | 1732  | -<br>-               | 299,9200<br>-           | 12<br>-                |
| 40                                                     | & С100-1504-1010-23 | Вимикач навантаження на DIN-рейку е.is.3. 50, 3р, 50А) Е.NEXТ                                                                       | шт    | 4    | <u>522,80</u><br>-          | -<br>-                | 2091   | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 41                                                     | КР15-129-1          | Вентилятор<br>Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                                    | шт    | 9    | <u>1085,52</u><br>1067,64   | <u>15,41</u><br>5,46  | 9770   | 9609  | <u>139</u><br>49     | <u>7,1400</u><br>0,0284 | <u>64,26</u><br>0,26   |
| 42                                                     | & 2308-1053-2       | Витяжний вентилятор з таймером та датчиком вологості ВЕНТС 100 ЕЙС ТН                                                               | шт    | 9    | <u>1466,15</u><br>-         | -<br>-                | 13195  | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                     |                                                                                                                                     |       |      |                             |                       | 159680 | 56367 | <u>10655</u><br>4562 |                         | <u>389,98</u><br>31,06 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                     |                                                                                                                                     |       |      |                             |                       | 159680 |       |                      |                         |                        |
| в тому числі:                                          |                     |                                                                                                                                     |       |      |                             |                       |        |       |                      |                         |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                     |                                                                                                                                     |       |      |                             |                       | 92658  |       |                      |                         |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                     |                                                                                                                                     |       |      |                             |                       | 60929  |       |                      |                         |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                     |                                                                                                                                     |       |      |                             |                       | 30144  |       |                      |                         |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                     |                                                                                                                                     |       |      |                             |                       | 44,3   |       |                      |                         |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                     |                                                                                                                                     |       |      |                             |                       | 10270  |       |                      |                         |                        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                   | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                               |       |        |                             |                         | <b>189824</b> |       |                   |                           |                       |
|    |                 | -----                                                                                               |       |        |                             |                         |               |       |                   |                           |                       |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                          |       |        |                             |                         | <b>189824</b> |       |                   |                           |                       |
|    |                 | <b>Розділ 3. Світлотехнічне обладнання</b>                                                          |       |        |                             |                         |               |       |                   |                           |                       |
| 43 | KP17-11-1       | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт      | 100шт | 0,75   | <u>23391,76</u><br>22909,62 | <u>349,56</u><br>316,44 | 17544         | 17182 | <u>262</u><br>237 | <u>156,8400</u><br>2,0535 | <u>117,63</u><br>1,54 |
| 44 | & C1547-7-58-2У | Світильник накладний під LED лампу, 7-15Вт, 4500K IP20                                              | шт    | 32     | <u>433,77</u><br>-          | -<br>-                  | 13881         | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 45 | & C1547-7-57-2Т | Світильник накладний LED 3-7 Вт 4500K IP20                                                          | шт    | 28     | <u>408,27</u><br>-          | -<br>-                  | 11432         | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 46 | & C1547-7-56    | Світильник накладний під LED лампу, 1x7Вт з датчиком руху                                           | шт    | 15     | <u>964,17</u><br>-          | -<br>-                  | 14463         | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 47 | & C1547-22      | Лампа LED 7Вт E27 2700K                                                                             | шт    | 15     | <u>59,53</u><br>-           | -<br>-                  | 893           | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                    |       |        |                             |                         | 58213         | 17182 | <u>262</u><br>237 |                           | <u>117,63</u><br>1,54 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                       |       |        |                             |                         | 58213         |       |                   |                           |                       |
|    |                 | в тому числі:                                                                                       |       |        |                             |                         |               |       |                   |                           |                       |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                    |       |        |                             |                         | 40769         |       |                   |                           |                       |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                        |       |        |                             |                         | 17419         |       |                   |                           |                       |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                     |       |        |                             |                         | 8279          |       |                   |                           |                       |
|    |                 | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                |       |        |                             |                         | 11,56         |       |                   |                           |                       |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                 |       |        |                             |                         | 2679          |       |                   |                           |                       |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                               |       |        |                             |                         | <b>66492</b>  |       |                   |                           |                       |
|    |                 | -----                                                                                               |       |        |                             |                         |               |       |                   |                           |                       |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                          |       |        |                             |                         | <b>66492</b>  |       |                   |                           |                       |
|    |                 | <b>Розділ 4. Кабельні вироби і кабеленесучі конструкції</b>                                         |       |        |                             |                         |               |       |                   |                           |                       |
| 48 | KP17-7-9        | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м  | 2,21   | <u>3740,54</u><br>3458,95   | <u>75,58</u><br>68,42   | 8267          | 7644  | <u>167</u><br>151 | <u>25,7900</u><br>0,4440  | <u>57</u><br>0,98     |
| 49 | & C1545-218-1-1 | Труба ПВХ гофрована електромонтажна з протяжкою 320 N/5см, D=20 мм                                  | м     | 223,21 | <u>11,57</u><br>-           | -<br>-                  | 2583          | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |


| 1  | 2                             | 3                                                                                                | 4      | 5      | 6                | 7            | 8     | 9     | 10         | 11             | 12            |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------------|-------|-------|------------|----------------|---------------|
| 50 | & C111-1678-2-1               | Ізоляційна стрічка 0,15 мм*18 мм*20м біла 220 тм                                                 | шт     | 10     | <u>23,06</u>     | -            | 231   | -     | -          | -              | -             |
| 51 | KP17-8-3                      | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                              | 100м   | 2,21   | <u>2289,13</u>   | <u>32,12</u> | 5059  | 4526  | <u>71</u>  | <u>15,2700</u> | <u>33,75</u>  |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | 2048,01          | 29,08        |       |       | 64         | 0,1887         | 0,42          |
| 52 | KP17-5-3                      | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах                                            | 100м   | 3,6404 | <u>4429,12</u>   | -            | 16124 | 15186 | -          | <u>30,3200</u> | <u>110,38</u> |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | 4171,43          | -            |       |       | -          | -              | -             |
| 53 | C113-1878<br>варіант 2        | Саморіз 3,5х25                                                                                   | шт     | 500    | <u>0,47</u>      | -            | 235   | -     | -          | -              | -             |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | -                | -            |       |       | -          | -              | -             |
| 54 | 1504-19165<br>варіант 1       | Колодка клемна кількість затискачів-12                                                           | шт     | 50     | <u>45,08</u>     | -            | 2254  | -     | -          | -              | -             |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | -                | -            |       |       | -          | -              | -             |
| 55 | C111-155-1<br>варіант 1       | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 6х40 мм                                                | 1000шт | 1,88   | <u>510,45</u>    | -            | 960   | -     | -          | -              | -             |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | -                | -            |       |       | -          | -              | -             |
| 56 | & 15093-35183-1<br>варіант 1  | Кабель ВВГ-0.66 3х1,5                                                                            | 1000м  | 0,178  | <u>24487,61</u>  | -            | 4359  | -     | -          | -              | -             |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | -                | -            |       |       | -          | -              | -             |
| 57 | & 15093-35183-2<br>варіант 1  | Кабель ВВГ-0.66 3х2,5                                                                            | 1000м  | 0,275  | <u>37796,28</u>  | -            | 10394 | -     | -          | -              | -             |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | -                | -            |       |       | -          | -              | -             |
| 58 | & 15093-35183-3<br>варіант 1  | Кабель ВВГ-0.66 3х4                                                                              | 1000м  | 0,0476 | <u>60127,09</u>  | -            | 2862  | -     | -          | -              | -             |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | -                | -            |       |       | -          | -              | -             |
| 59 | & 15093-35183-33<br>варіант 1 | Кабель ВВГ-0.66 3х6                                                                              | 1000м  | 0,0357 | <u>118824,70</u> | -            | 4242  | -     | -          | -              | -             |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | -                | -            |       |       | -          | -              | -             |
| 60 | & 15093-35183-34<br>варіант 1 | Кабель ВВГнг-0.66 3х10                                                                           | 1000м  | 0,0255 | <u>170215,69</u> | -            | 4341  | -     | -          | -              | -             |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | -                | -            |       |       | -          | -              | -             |
| 61 | & 15093-35183-9<br>варіант 1  | Кабель ВВГнг-0.66 5х4                                                                            | 1000м  | 0,0255 | <u>125366,34</u> | -            | 3197  | -     | -          | -              | -             |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | -                | -            |       |       | -          | -              | -             |
| 62 | KP17-5-1                      | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок                | 100м   | 0,5    | <u>2975,69</u>   | -            | 1488  | 1367  | -          | 20,3900        | 10,2          |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | 2734,71          | -            |       |       | -          | -              | -             |
| 63 | & 15093-35183-35              | Провід настановний, з мідними ТПЗ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, що не розповсюджує горіння 1х25 | 1000м  | 0,051  | <u>201019,69</u> | -            | 10252 | -     | -          | -              | -             |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | -                | -            |       |       | -          | -              | -             |
| 64 | C1512-9<br>варіант 1          | Розподільчі коробки під цегляні стіни                                                            | шт     | 24     | <u>9,76</u>      | -            | 234   | -     | -          | -              | -             |
|    |                               |                                                                                                  |        |        | -                | -            |       |       | -          | -              | -             |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                 |        |        |                  |              | 77082 | 28723 | <u>238</u> |                | <u>211,33</u> |
|    |                               |                                                                                                  |        |        |                  |              |       |       | 215        |                | 1,4           |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                   |        |        |                  |              | 77082 |       |            |                |               |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5    | 6                         | 7 | 8                                                        | 9    | 10 | 11      | 12    |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|---|----------------------------------------------------------|------|----|---------|-------|
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |       |      |                           |   | 48121<br>28938<br>14275<br>20,63<br>4781<br><b>91357</b> |      |    |         |       |
|    |                             | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                           |   | <b>91357</b>                                             |      |    |         |       |
|    |                             | <b>Розділ 5. Електронастановне обладнання</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                           |   |                                                          |      |    |         |       |
| 65 | КР17-12-2                   | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                                                                                                                                                                                | 100шт | 0,28 | <u>4702,28</u><br>4669,83 | - | 1317                                                     | 1308 | -  | 35,2600 | 9,87  |
| 66 | & 290902-256-1<br>варіант 2 | Вимикач 1 клав. 10А                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт    | 28   | <u>113,55</u><br>-        | - | 3179                                                     | -    | -  | -       | -     |
| 67 | & С111-1477-11<br>варіант 1 | Дюбель 6х40                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 112  | <u>0,47</u><br>-          | - | 53                                                       | -    | -  | -       | -     |
| 68 | & С1547-6-1-1<br>варіант 1  | Установочні коробки під цегляні стіни                                                                                                                                                                                                                                                    | шт    | 28   | <u>7,45</u><br>-          | - | 209                                                      | -    | -  | -       | -     |
| 69 | КР17-12-3                   | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних                                                                                                                                                                                                                | 100шт | 0,05 | <u>5000,27</u><br>4967,82 | - | 250                                                      | 248  | -  | 37,5100 | 1,88  |
| 70 | & 290902-255-2<br>варіант 2 | Вимикач 2 клав. 10А                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт    | 5    | <u>140,32</u><br>-        | - | 702                                                      | -    | -  | -       | -     |
| 71 | & С111-1477-11<br>варіант 1 | Дюбель 6х40                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 20   | <u>0,47</u><br>-          | - | 9                                                        | -    | -  | -       | -     |
| 72 | & С1547-6-1-1<br>варіант 1  | Установочні коробки під цегляні стіни                                                                                                                                                                                                                                                    | шт    | 5    | <u>7,45</u><br>-          | - | 37                                                       | -    | -  | -       | -     |
| 73 | КР17-12-11                  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці                                                                                                                                                                                                                   | 100шт | 1,26 | <u>4722,15</u><br>4689,70 | - | 5950                                                     | 5909 | -  | 35,4100 | 44,62 |
| 74 | & С111-1477-11<br>варіант 1 | Дюбель 6х40                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 504  | <u>0,47</u><br>-          | - | 237                                                      | -    | -  | -       | -     |

| 1  | 2                           | 3                                                      | 4  | 5      | 6                    | 7      | 8             | 9      | 10                   | 11     | 12                  |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------|---------------|--------|----------------------|--------|---------------------|
| 75 | & 290902-224-1<br>варіант 1 | Розетка с з/к із защ.штор. 16А                         | шт | 126    | <u>142,82</u><br>-   | -<br>- | 17995         | -      | -<br>-               | -<br>- | -<br>-              |
| 76 | & С1547-6-1-2<br>варіант 1  | Клемна колодка 4-6 мм2                                 | шт | 50     | <u>43,62</u><br>-    | -<br>- | 2181          | -      | -<br>-               | -<br>- | -<br>-              |
| 77 | & С1547-6-1-1<br>варіант 1  | Установочні коробки під цегляні стіни                  | шт | 126    | <u>7,45</u><br>-     | -<br>- | 939           | -      | -<br>-               | -<br>- | -<br>-              |
| 78 | & С130-478-3                | Метизи                                                 | т  | 0,0005 | <u>66710,81</u><br>- | -<br>- | 33            | -      | -<br>-               | -<br>- | -<br>-              |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 5                       |    |        |                      |        | 33091         | 7465   | -<br>-               |        | 56,37<br>-          |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |        |                      |        | 33091         |        |                      |        |                     |
|    |                             | в тому числі:                                          |    |        |                      |        |               |        |                      |        |                     |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |        |                      |        | 25626         |        |                      |        |                     |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                           |    |        |                      |        | 7465          |        |                      |        |                     |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |        |                      |        | 3735          |        |                      |        |                     |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |        |                      |        | 5,47          |        |                      |        |                     |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |        |                      |        | 1267          |        |                      |        |                     |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |        |                      |        | <b>36826</b>  |        |                      |        |                     |
|    |                             | -----                                                  |    |        |                      |        |               |        |                      |        |                     |
|    |                             | <b>Всього по розділу 5</b>                             |    |        |                      |        | <b>36826</b>  |        |                      |        |                     |
|    |                             | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |        |                      |        | 328173        | 109844 | <u>11155</u><br>5014 |        | <u>776,12</u><br>34 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |        |                      |        | 328173        |        |                      |        |                     |
|    |                             | в тому числі:                                          |    |        |                      |        |               |        |                      |        |                     |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |        |                      |        | 207174        |        |                      |        |                     |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                           |    |        |                      |        | 114858        |        |                      |        |                     |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |        |                      |        | 56488         |        |                      |        |                     |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |        |                      |        | 82,04         |        |                      |        |                     |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |        |                      |        | 19015         |        |                      |        |                     |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |        |                      |        | <b>384661</b> |        |                      |        |                     |
|    |                             | -----                                                  |    |        |                      |        |               |        |                      |        |                     |
|    |                             | <b>Всього по кошторису</b>                             |    |        |                      |        | <b>384661</b> |        |                      |        |                     |
|    |                             | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |    |        |                      |        | <b>892,16</b> |        |                      |        |                     |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 133873 |   |    |    |    |

Склав



Аркадій ПЕТРЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Аркадій ПЕТРЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області. Коригування  
3/22-07/10/22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01  
на ремонтно-будівельні роботи (коригування 2)  
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (коригування 2)

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 546,825 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 1,62101 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 255,404 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 4,0 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                                       |                                                                                                             |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                                       |                                                                                                             |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                                       |                                                                                                             |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього |
| 1              | 2                                     | 3                                                                                                           | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12     |
| 1              | КБ9-50-1<br>к=1,15                    | <b>Розділ 1. Стіни</b>                                                                                      | 1м шва            | 37,36          | 892,35                    | -                          | 33338                   | 32701                 | -                          | 4,8415                                  | 180,88 |
|                |                                       | Ультразвуковий контроль якості зварних з'єднань, положення шва нижнє й вертикальне, товщина металу до 10 мм |                   |                | 875,29                    | -                          |                         |                       | -                          |                                         |        |
|                |                                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                            |                   |                |                           |                            | 33338                   | 32701                 | -                          |                                         | 180,88 |
|                |                                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                               |                   |                |                           |                            | 33338                   |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | в тому числі:                                                                                               |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                            |                   |                |                           |                            | 637                     |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                |                   |                |                           |                            | 32701                   |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                             |                   |                |                           |                            | 12844                   |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                      |                   |                |                           |                            | 14,29                   |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                         |                   |                |                           |                            | 3311                    |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                       |                   |                |                           |                            | <b>46182</b>            |                       |                            |                                         |        |

| 1  | 2                                  | 3                                                                        | 4      | 5      | 6                           | 7                         | 8            | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
|    |                                    | -----                                                                    |        |        |                             |                           |              |      |                    |                            |                      |
|    |                                    | <b>Всього по розділу 1</b>                                               |        |        |                             |                           | <b>46182</b> |      |                    |                            |                      |
|    |                                    | <b>Розділ 2. Накриття балкона кв.32</b>                                  |        |        |                             |                           |              |      |                    |                            |                      |
| 2  | КБ9-72-1                           | Виготовлення ґратчастих конструкцій<br>[стояки, опори, ферми та ін.]     | 1m     | 0,179  | <u>34441,56</u><br>21771,57 | <u>9087,75</u><br>1995,53 | 6165         | 3897 | <u>1627</u><br>357 | <u>145,6000</u><br>10,8062 | <u>26,06</u><br>1,93 |
| 3  | С111-826<br>варіант 3              | Труби профільні 50х30х4 мм                                               | т      | 0,1734 | <u>33485,14</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 5806         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 4  | С111-1133<br>варіант 2             | Листовий прокат, товщина 10 мм                                           | т      | 0,0114 | <u>33105,93</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 377          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 5  | КР20-12-1                          | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою<br>до 0,1 т                       | 1m     | 0,179  | <u>20384,20</u><br>14869,57 | <u>4478,24</u><br>1011,32 | 3649         | 2662 | <u>802</u><br>181  | <u>88,7100</u><br>5,3174   | <u>15,88</u><br>0,95 |
| 6  | КР4-18-1                           | Установлення анкерів                                                     | 100 кг | 0,05   | <u>15555,08</u><br>15555,08 | <u>-</u><br>-             | 778          | 778  | <u>-</u><br>-      | <u>117,4500</u><br>-       | <u>5,87</u><br>-     |
| 7  | С188888-4<br>варіант 61            | Анкерна шпилька HAS-U 5.8 M12х180                                        | шт     | 28     | <u>82,79</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2318         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 8  | С188888-4<br>варіант 64            | Хімічний анкер HILTI HIT-RE 500 V4/500                                   | шт     | 2      | <u>2370,07</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 4740         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 9  | КБ13-16-6<br>к=1,15                | Ґрунтування металевих поверхонь за один<br>раз ґрунтовкою ГФ-021         | 100м2  | 0,06   | <u>3137,06</u><br>909,09    | <u>111,26</u><br>12,30    | 188          | 55   | <u>7</u><br>1      | <u>5,4970</u><br>0,0828    | <u>0,33</u><br>-     |
| 10 | КБ13-26-6<br>к=2                   | Фарбування металевих поґрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-115 (в 2 шари) | 100м2  | 0,06   | <u>8930,11</u><br>1358,39   | <u>164,16</u><br>27,56    | 536          | 82   | <u>10</u><br>2     | <u>8,3260</u><br>0,1849    | <u>0,5</u><br>0,01   |
| 11 | КР8-40-6<br>заст.                  | Улаштування нащільників                                                  | 100м   | 0,237  | <u>3124,00</u><br>3102,60   | <u>21,40</u><br>19,88     | 740          | 735  | <u>5</u><br>5      | <u>22,8300</u><br>0,1428   | <u>5,41</u><br>0,03  |
| 12 | & С123-523-<br>19<br>варіант 1     | Нащільники                                                               | пм     | 24,2   | <u>153,51</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3715         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 13 | & С111-<br>1849-3<br>варіант 1     | Саморізи 3,5х9,5                                                         | шт     | 141    | <u>0,29</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 41           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 14 | & С1632-<br>102-1-Л-2<br>варіант 1 | Всезгодний герметик прозорий 280 мл                                      | шт     | 6      | <u>155,35</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 932          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|    |                                    | Разом прямі витрати по розділу 2                                         |        |        |                             |                           | 29985        | 8209 | <u>2451</u><br>546 |                            | <u>54,05</u><br>2,92 |
|    |                                    | Разом будівельні роботи, грн.                                            |        |        |                             |                           | 29985        |      |                    |                            |                      |
|    |                                    | в тому числі:                                                            |        |        |                             |                           |              |      |                    |                            |                      |
|    |                                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |        |        |                             |                           | 19325        |      |                    |                            |                      |
|    |                                    | всього заробітна плата, грн.                                             |        |        |                             |                           | 8755         |      |                    |                            |                      |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5    | 6                         | 7      | 8                                                                     | 9     | 10     | 11           | 12          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------|
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b>                                                                                            |       |      |                           |        | 4414<br>6,8<br>1577<br><b>34399</b><br><br><b>34399</b>               |       |        |              |             |
|    |                                | <b>Розділ 3. Вікна</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                           |        |                                                                       |       |        |              |             |
| 15 | КРЗ-44-1                       | Герметизація горизонтальних стиків (між дошками та стінами, між відливами та стінами) нових вікон                                                                                                                                                                                                                             | 100 м | 0,37 | <u>4116,96</u><br>4116,96 | -<br>- | 1523                                                                  | 1523  | -<br>- | 29,1900<br>- | 10,8<br>-   |
| 16 | & С1632-102-1-Л-2<br>варіант 1 | Всепогодний герметик прозорий 280 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 4    | <u>155,35</u><br>-        | -<br>- | 621                                                                   | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 17 | КРЗ-44-1                       | Герметизація горизонтальних стиків (між дошками та стінами, між відливами та стінами)                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м | 7,48 | <u>4116,96</u><br>4116,96 | -<br>- | 30795                                                                 | 30795 | -<br>- | 29,1900<br>- | 218,34<br>- |
| 18 | & С1632-102-1-Л-2<br>варіант 1 | Всепогодний герметик прозорий 280 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 33   | <u>155,35</u><br>-        | -<br>- | 5127                                                                  | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 19 | & С1632-102-1-Л-2<br>варіант 2 | Всепогодний герметик білий 280 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 33   | <u>155,35</u><br>-        | -<br>- | 5127                                                                  | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 20 | КР20-37-2<br>заст.             | Герметизація віконних зливів                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м  | 1,65 | <u>2481,53</u><br>2481,53 | -<br>- | 4095                                                                  | 4095  | -<br>- | 18,2600<br>- | 30,13<br>-  |
| 21 | С1550-38<br>варіант 2          | Монтажна піна професійна універсальна 800 мл (Soma Fix всесезонна)                                                                                                                                                                                                                                                            | балон | 15   | <u>255,85</u><br>-        | -<br>- | 3838                                                                  | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                           |        | 51126                                                                 | 36413 | -<br>- |              | 259,27<br>- |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                           |        | 51126<br><br>14713<br>36413<br>19323<br>31,12<br>7209<br><b>70449</b> |       |        |              |             |

| 1  | 2                              | 3                                                                                     | 4     | 5     | 6                           | 7                     | 8            | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                                | -----                                                                                 |       |       |                             |                       |              |       |                 |                           |                       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                            |       |       |                             |                       | <b>70449</b> |       |                 |                           |                       |
|    |                                | <b>Розділ 4. Вхід в цокольні приміщення</b>                                           |       |       |                             |                       |              |       |                 |                           |                       |
| 22 | КР8-40-6<br>заст.              | Улаштування нащільників                                                               | 100м  | 1,677 | <u>3124,00</u><br>3102,60   | <u>21,40</u><br>19,88 | 5239         | 5203  | <u>36</u><br>33 | <u>22,8300</u><br>0,1428  | <u>38,29</u><br>0,24  |
| 23 | & С123-523-19<br>варіант 1     | Нащільники                                                                            | пм    | 171,1 | <u>153,51</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 26266        | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 24 | & С111-1849-3<br>варіант 1     | Саморізи 3,5х9,5                                                                      | шт    | 1000  | <u>0,29</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 290          | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 25 | & С1632-102-1-Л-2<br>варіант 1 | Всепогодний герметик прозорий 280 мл                                                  | шт    | 42    | <u>155,35</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 6525         | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 4                                                      |       |       |                             |                       | 38320        | 5203  | <u>36</u><br>33 |                           | <u>38,29</u><br>0,24  |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                         |       |       |                             |                       | 38320        |       |                 |                           |                       |
|    |                                | в тому числі:                                                                         |       |       |                             |                       |              |       |                 |                           |                       |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                      |       |       |                             |                       | 33081        |       |                 |                           |                       |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                          |       |       |                             |                       | 5236         |       |                 |                           |                       |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                       |       |       |                             |                       | 2831         |       |                 |                           |                       |
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                |       |       |                             |                       | 4,62         |       |                 |                           |                       |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                   |       |       |                             |                       | 1071         |       |                 |                           |                       |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                 |       |       |                             |                       | <b>41151</b> |       |                 |                           |                       |
|    |                                | -----                                                                                 |       |       |                             |                       |              |       |                 |                           |                       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 4</b>                                                            |       |       |                             |                       | <b>41151</b> |       |                 |                           |                       |
|    |                                | <b>Розділ 5. Укоси внутрішні</b>                                                      |       |       |                             |                       |              |       |                 |                           |                       |
| 26 | КР12-66-1                      | Грунтування водними сумішами укосів                                                   | 100м2 | 3,321 | <u>975,65</u><br>975,65     | <u>-</u><br>-         | 3240         | 3240  | <u>-</u><br>-   | 8,0900                    | 26,87                 |
| 27 | С111-2014-6                    | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                               | л     | 66,42 | <u>45,66</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 3033         | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 28 | КР11-54-1                      | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 3,321 | <u>25447,55</u><br>17831,72 | <u>13,23</u><br>11,97 | 84511        | 59219 | <u>44</u><br>40 | <u>134,6400</u><br>0,0777 | <u>447,14</u><br>0,26 |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                           | 7      | 8             | 9     | 10              | 11       | 12                    |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------|---------------|-------|-----------------|----------|-----------------------|
| 29 | & C111-1477-11<br>варіант 1 | Дюбель 6x40                                                                                                                        | шт     | 8856    | <u>0,47</u><br>-            | -<br>- | 4162          | -     | -<br>-          | -<br>-   | -<br>-                |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                   |        |         |                             |        | 94946         | 62459 | <u>44</u><br>40 |          | <u>474,01</u><br>0,26 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                      |        |         |                             |        | 94946         |       |                 |          |                       |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                      |        |         |                             |        |               |       |                 |          |                       |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                   |        |         |                             |        | 32443         |       |                 |          |                       |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                       |        |         |                             |        | 62499         |       |                 |          |                       |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                    |        |         |                             |        | 34389         |       |                 |          |                       |
|    |                             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                               |        |         |                             |        | 56,91         |       |                 |          |                       |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                |        |         |                             |        | 13187         |       |                 |          |                       |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                              |        |         |                             |        | <b>129335</b> |       |                 |          |                       |
|    |                             | -----                                                                                                                              |        |         |                             |        |               |       |                 |          |                       |
|    |                             | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                         |        |         |                             |        | <b>129335</b> |       |                 |          |                       |
|    |                             | <b>Розділ 6. Оздоблення стін центрального входу</b>                                                                                |        |         |                             |        |               |       |                 |          |                       |
| 30 | КБ15-78-1<br>Н2, Н5=1,15    | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 0,0951  | <u>81120,96</u><br>77328,34 | -<br>- | 7715          | 7354  | -<br>-          | 480,5390 | 45,7<br>-             |
| 31 | & C114-4-У-49<br>варіант 6  | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, щільність 145 кг/м3, товщина 100 мм                                                     | м2     | 10,1757 | <u>421,86</u><br>-          | -<br>- | 4293          | -     | -<br>-          | -<br>-   | -<br>-                |
| 32 | & C1545-44-11<br>варіант 6  | Дюбель фасадний 160x10 мм                                                                                                          | шт     | 76,8408 | <u>5,76</u><br>-            | -<br>- | 443           | -     | -<br>-          | -<br>-   | -<br>-                |
| 33 | & C1545-44-12<br>варіант 2  | Дюбель монтажний 10x60мм                                                                                                           | шт     | 1,0461  | <u>6,18</u><br>-            | -<br>- | 6             | -     | -<br>-          | -<br>-   | -<br>-                |
| 34 | C111-2011-6                 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                     | кг     | 114,12  | <u>17,94</u><br>-           | -<br>- | 2047          | -     | -<br>-          | -<br>-   | -<br>-                |
| 35 | C1555-55<br>варіант 2       | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 160 г/м2, чарунка 5x5 мм                                                                   | м2     | 10,9365 | <u>23,48</u><br>-           | -<br>- | 257           | -     | -<br>-          | -<br>-   | -<br>-                |
| 36 | & C111-2014-4-1             | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                                                                      | л      | 1,902   | <u>117,27</u><br>-          | -<br>- | 223           | -     | -<br>-          | -<br>-   | -<br>-                |
| 37 | C1550-16<br>варіант 1       | Штукатурка декоративна силіконова "короїд", зерно 2,5 мм                                                                           | кг     | 33,285  | <u>95,98</u><br>-           | -<br>- | 3195          | -     | -<br>-          | -<br>-   | -<br>-                |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                           | 4      | 5        | 6                           | 7 | 8            | 9     | 10 | 11       | 12     |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---|--------------|-------|----|----------|--------|
| 38 | C1550-31<br>варіант 1          | Силіконова фарба (СТ 48/10)<br>КОЛЬОРОВАНА                                                                                                  | кг     | 4,77402  | <u>401,47</u><br>-          | - | 1917         | -     | -  | -        | -      |
| 39 | KB15-78-1<br>H2, H5=1,15       | Утеплення фасадів мінеральними плитами<br>товщиною 100 мм з опорядженням<br>декоративним розчином за технологією<br>"CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 0,1371   | <u>81120,96</u><br>77328,34 | - | 11122        | 10602 | -  | 480,5390 | 65,88  |
| 40 | & C114-4-У-<br>49<br>варіант 4 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати,<br>щільність 135 кг/м3, товщина 30 мм                                                            | м2     | 14,6697  | <u>281,83</u><br>-          | - | 4134         | -     | -  | -        | -      |
| 41 | & C1545-44-<br>11<br>варіант 5 | Дюбель фасадний 120x10 мм                                                                                                                   | шт     | 110,7768 | <u>5,96</u><br>-            | - | 660          | -     | -  | -        | -      |
| 42 | & C1545-44-<br>12<br>варіант 2 | Дюбель монтажний 10x60мм                                                                                                                    | шт     | 1,5081   | <u>6,18</u><br>-            | - | 9            | -     | -  | -        | -      |
| 43 | C111-2011-6                    | Суміш МВ (для приклеювання та захисту<br>плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                           | кг     | 164,52   | <u>17,94</u><br>-           | - | 2951         | -     | -  | -        | -      |
| 44 | C1555-55<br>варіант 2          | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 160<br>г/м2, чарунка 5x5 мм                                                                         | м2     | 15,7665  | <u>23,48</u><br>-           | - | 370          | -     | -  | -        | -      |
| 45 | & C111-<br>2014-4-1            | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                                                                               | л      | 2,742    | <u>117,27</u><br>-          | - | 322          | -     | -  | -        | -      |
| 46 | C1550-16<br>варіант 1          | Штукатурка декоративна силіконова "короїд",<br>зерно 2,5 мм                                                                                 | кг     | 47,985   | <u>95,98</u><br>-           | - | 4606         | -     | -  | -        | -      |
| 47 | C1550-31<br>варіант 1          | Силіконова фарба (СТ 48/10)<br>КОЛЬОРОВАНА                                                                                                  | кг     | 6,88242  | <u>401,47</u><br>-          | - | 2763         | -     | -  | -        | -      |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                            |        |          |                             |   | 47033        | 17956 | -  |          | 111,58 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                               |        |          |                             |   | 47033        |       |    |          |        |
|    |                                | в тому числі:                                                                                                                               |        |          |                             |   |              |       |    |          |        |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                            |        |          |                             |   | 29077        |       |    |          |        |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                |        |          |                             |   | 17956        |       |    |          |        |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                             |        |          |                             |   | 8849         |       |    |          |        |
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                      |        |          |                             |   | 13,39        |       |    |          |        |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                         |        |          |                             |   | 3103         |       |    |          |        |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                       |        |          |                             |   | <b>55882</b> |       |    |          |        |
|    |                                | -----                                                                                                                                       |        |          |                             |   |              |       |    |          |        |
|    |                                | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                  |        |          |                             |   | <b>55882</b> |       |    |          |        |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                            | 7                       | 8            | 9     | 10               | 11                        | 12                   |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------------------|--------------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                           | <b>Розділ 7. Оздоблення цоколя (утеплення нижньої плити еркерних приміщень 1 поверху)</b>                                           |        |         |                              |                         |              |       |                  |                           |                      |
| 48 | КБ15-78-1<br>к=1,15       | Утеплення плити балкона 1-го поверху пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | 100 м2 | 0,2856  | <u>110581,25</u><br>77328,34 | -<br>-                  | 31582        | 22085 | -<br>-           | 480,5390                  | 137,24<br>-          |
| 49 | КБ15-158-3<br>к=1,15      | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (знімається фарбування фасадів)                          | 100м2  | -0,2856 | <u>1587,19</u><br>1587,19    | -<br>-                  | -453         | -453  | -<br>-           | 10,6145                   | -3,03<br>-           |
| 50 | С188888-54<br>варіант 6   | Плити ЕППС, щільність 35 кг/м3 - 100мм                                                                                              | м2     | 30,5592 | <u>563,86</u><br>-           | -<br>-                  | 17231        | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 51 | С111-2014-4<br>варіант 1  | Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 (тонована)                                                                                            | кг     | 8,568   | <u>143,11</u><br>-           | -<br>-                  | 1226         | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 52 | С111-2012-15<br>варіант 1 | Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77 (Tibet 6) (тонована)                                                        | кг     | 128,52  | <u>166,87</u><br>-           | -<br>-                  | 21446        | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                    |        |         |                              |                         | 71032        | 21632 | -<br>-           |                           | 134,21<br>-          |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                       |        |         |                              |                         | 71032        |       |                  |                           |                      |
|    |                           | в тому числі:                                                                                                                       |        |         |                              |                         |              |       |                  |                           |                      |
|    |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                    |        |         |                              |                         | 49400        |       |                  |                           |                      |
|    |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                        |        |         |                              |                         | 21632        |       |                  |                           |                      |
|    |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                     |        |         |                              |                         | 10653        |       |                  |                           |                      |
|    |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                              |        |         |                              |                         | 16,11        |       |                  |                           |                      |
|    |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                 |        |         |                              |                         | 3732         |       |                  |                           |                      |
|    |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                               |        |         |                              |                         | <b>81685</b> |       |                  |                           |                      |
|    |                           | -----                                                                                                                               |        |         |                              |                         |              |       |                  |                           |                      |
|    |                           | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                          |        |         |                              |                         | <b>81685</b> |       |                  |                           |                      |
|    |                           | <b>Розділ 8. Оздоблення зовнішніх укосів цокольного поверху</b>                                                                     |        |         |                              |                         |              |       |                  |                           |                      |
| 53 | КР11-20-1                 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином з землі та риштувань                        | 100м2  | 0,1823  | <u>95662,15</u><br>79381,73  | <u>981,90</u><br>425,42 | 17439        | 14471 | <u>179</u><br>78 | <u>500,6100</u><br>2,6076 | <u>91,26</u><br>0,48 |
| 54 | С1555-270<br>варіант 2    | Штукатурка цементна Shtock w30                                                                                                      | кг     | 1166,72 | <u>6,43</u><br>-             | -<br>-                  | 7502         | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                            | 7                      | 8            | 9     | 10               | 11                      | 12                    |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|------------------------|--------------|-------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 55 | КБ15-78-3<br>к=1,15        | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм                                                                                                                                                                                                                              | 100 м2 | 0,1823  | <u>125167,75</u><br>88990,69 | <u>-</u><br>-          | 22818        | 16223 | <u>-</u><br>-    | 553,0120                | 100,81                |
| 56 | КБ15-158-3<br>к=1,15       | Полівінілацетатне фарбування фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні (знімається фарбування фасадів)                                                                                                                                                                                                                                       | 100м2  | -0,1823 | <u>1587,19</u><br>1587,19    | <u>-</u><br>-          | -289         | -289  | <u>-</u><br>-    | 10,6145                 | -1,94                 |
| 57 | & C114-4-У-49<br>варіант 4 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, щільність 135 кг/м3, товщина 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 18,7769 | <u>281,83</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 5292         | -     | <u>-</u><br>-    | -                       | -                     |
| 58 | C111-2014-4<br>варіант 1   | Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 (тонована)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | кг     | 5,469   | <u>143,11</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 783          | -     | <u>-</u><br>-    | -                       | -                     |
| 59 | C111-2012-15<br>варіант 1  | Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77 (Tibet 6) (тонована)                                                                                                                                                                                                                                                                     | кг     | 82,035  | <u>166,87</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 13689        | -     | <u>-</u><br>-    | -                       | -                     |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                              |                        | 67234        | 30405 | <u>179</u><br>78 |                         | <u>190,13</u><br>0,48 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>- - - - - |        |         |                              |                        | 67234        |       |                  |                         |                       |
|    |                            | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                              |                        | <b>82306</b> |       |                  |                         |                       |
|    |                            | <b>Розділ 9. МЗК</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                              |                        |              |       |                  |                         |                       |
| 60 | КР20-38-1                  | Очищення металевих конструкцій від фарби (електричні і водяні металеві щити )                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 14,01   | <u>38,97</u><br>33,77        | <u>-</u><br>-          | 546          | 473   | <u>-</u><br>-    | 0,2800                  | 3,92                  |
| 61 | КР12-64-1<br>заст.         | Обезжирення металевих конструкцій (електричні і водяні металеві щити )                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100м2  | 0,1401  | <u>1058,45</u><br>1055,25    | <u>-</u><br>-          | 148          | 148   | <u>-</u><br>-    | 8,7500                  | 1,23                  |
| 62 | C111-1292                  | Уайт-спірит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0,014   | <u>147617,32</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2067         | -     | <u>-</u><br>-    | -                       | -                     |
| 63 | КБ13-16-6<br>к=1,15        | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м2  | 0,1401  | <u>3137,06</u><br>909,09     | <u>111,26</u><br>12,30 | 440          | 127   | <u>16</u><br>2   | <u>5,4970</u><br>0,0828 | <u>0,77</u><br>0,01   |
| 64 | КБ13-26-6<br>к=2           | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2  | 0,1401  | <u>8930,11</u><br>1358,39    | <u>164,16</u><br>27,56 | 1251         | 190   | <u>23</u><br>4   | <u>8,3260</u><br>0,1849 | <u>1,17</u><br>0,03   |

| 1  | 2         | 3                                                      | 4     | 5         | 6              | 7              | 8           | 9      | 10                 | 11            | 12                    |
|----|-----------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|----------------|-------------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 9                       |       |           |                |                | 4452        | 938    | <u>39</u><br>6     |               | <u>7,09</u><br>0,04   |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |           |                |                | 4452        |        |                    |               |                       |
|    |           | в тому числі:                                          |       |           |                |                |             |        |                    |               |                       |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |           |                |                | 3475        |        |                    |               |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                           |       |           |                |                | 944         |        |                    |               |                       |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |           |                |                | 497         |        |                    |               |                       |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |           |                |                | 0,79        |        |                    |               |                       |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |           |                |                | 183         |        |                    |               |                       |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |           |                |                | <b>4949</b> |        |                    |               |                       |
|    |           | -----                                                  |       |           |                |                |             |        |                    |               |                       |
|    |           | <b>Всього по розділу 9</b>                             |       |           |                |                | <b>4949</b> |        |                    |               |                       |
| 65 | KP20-41-3 | <b>Розділ 10. Будівельні роботи</b>                    |       |           |                |                |             |        |                    |               |                       |
|    |           | Навантаження сміття екскаваторами на                   | 100 т | 0,0123235 | <u>2448,61</u> | <u>2244,80</u> | 30          | 3      | <u>27</u>          | <u>1,6900</u> | <u>0,02</u>           |
|    |           | автомобілі-самоскиди, місткість ковша                  |       |           | 203,81         | 746,00         |             |        | 9                  | 4,0635        | 0,05                  |
|    |           | екскаватора 0,5 м3.                                    |       |           |                |                |             |        |                    |               |                       |
| 66 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км                            | т     | 1,23235   | <u>335,08</u>  | <u>335,08</u>  | 413         | -      | <u>413</u>         | <u>-</u>      | <u>-</u>              |
|    |           |                                                        |       |           | -              | 67,97          |             |        | 84                 | 0,4110        | 0,51                  |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 10                      |       |           |                |                | 443         | 3      | <u>440</u><br>93   |               | <u>0,02</u><br>0,56   |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |           |                |                | 443         |        |                    |               |                       |
|    |           | в тому числі:                                          |       |           |                |                |             |        |                    |               |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                           |       |           |                |                | 96          |        |                    |               |                       |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |           |                |                | 46          |        |                    |               |                       |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |           |                |                | 0,07        |        |                    |               |                       |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |           |                |                | 16          |        |                    |               |                       |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |           |                |                | <b>489</b>  |        |                    |               |                       |
|    |           | -----                                                  |       |           |                |                |             |        |                    |               |                       |
|    |           | <b>Всього по розділу 10</b>                            |       |           |                |                | <b>489</b>  |        |                    |               |                       |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                       |       |           |                |                | 437909      | 215919 | <u>3189</u><br>796 |               | <u>1449,53</u><br>4,5 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |           |                |                | 437909      |        |                    |               |                       |
|    |           | в тому числі:                                          |       |           |                |                |             |        |                    |               |                       |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |           |                |                | 218801      |        |                    |               |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                           |       |           |                |                | 216715      |        |                    |               |                       |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 108916        |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 166,98        |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 38689         |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>546825</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>546825</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | 1621,01       |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | 255404        |   |    |    |    |

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аркадій ПЕТРЕНКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аркадій ПЕТРЕНКО

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області. Коригування 3/22-07/10/22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02  
на ремонтно-будівельні роботи (додаткові креслення)  
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (коригування 2)

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 2032,284 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 6,10632 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 916,356 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,6 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
|        |                            |                                                        |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|        |                            |                                                        |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |               |
|        |                            |                                                        |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього        |
| 1      | 2                          | 3                                                      | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12            |
| 1      | КР8-40-5                   | <b>Розділ 1. Накриття вентканалів</b>                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | Улаштування з листової сталі парапетів (стіни прямоку) | 100м           | 0,72      | 11131,49               | 33,62              | 8015                    | 7445             | 24                 | 76,0900                            | 54,78         |
| 2      | С188888-19                 |                                                        |                |           | 10340,63               | 31,25              |                         |                  | 23                 | 0,2244                             | 0,16          |
|        |                            | Оцинкований лист з полімерним покриттям                | м2             | 23,18     | 405,08                 | -                  | 9390                    | -                | -                  | -                                  | -             |
|        |                            |                                                        |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -             |
|        |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                       |                |           |                        |                    | 17405                   | 7445             | 24<br>23           |                                    | 54,78<br>0,16 |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.                          |                |           |                        |                    | 17405                   |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | в тому числі:                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                |           |                        |                    | 9936                    |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | всього заробітна плата, грн.                           |                |           |                        |                    | 7468                    |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                        |                |           |                        |                    | 4037                    |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |           |                        |                    | 6,59                    |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                |           |                        |                    | 1528                    |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                |           |                        |                    | <b>21442</b>            |                  |                    |                                    |               |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                              | 4       | 5     | 6                           | 7                       | 8            | 9      | 10                | 11                       | 12                    |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                                | -----                                                                                                                                          |         |       |                             |                         |              |        |                   |                          |                       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                     |         |       |                             |                         | <b>21442</b> |        |                   |                          |                       |
|    |                                | <b>Розділ 2. Підлоги</b>                                                                                                                       |         |       |                             |                         |              |        |                   |                          |                       |
| 3  | КР7-31-4<br>к дем.=0,8         | (Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток<br>керамічних                                                                                        | 100м    | 0,748 | <u>4080,20</u><br>4060,55   | <u>19,65</u><br>17,79   | 3052         | 3037   | <u>15</u><br>13   | <u>27,4640</u><br>0,1154 | <u>20,54</u><br>0,09  |
| 4  | КР18-49-2<br>заст.             | Проріз плитки                                                                                                                                  | 1м різь | 211   | <u>88,03</u><br>86,18       | <u>-</u><br>-           | 18574        | 18184  | <u>-</u><br>-     | <u>0,5900</u><br>-       | <u>124,49</u><br>-    |
| 5  | КР7-2-7                        | Розбирання покриттів підлог з керамічних<br>плиток                                                                                             | 100м2   | 1,568 | <u>12418,43</u><br>12291,76 | <u>126,67</u><br>44,61  | 19472        | 19273  | <u>199</u><br>70  | <u>92,8100</u><br>0,2772 | <u>145,53</u><br>0,43 |
| 6  | КБ11-38-2<br>к дем.=0,8        | (Демонтаж) Улаштування покриттів з<br>ламінату на шумогідроізоляційній<br>прокладці без проклеювання швів клеєм (зі<br>збереженням матеріалів) | 100м2   | 3,428 | <u>10797,57</u><br>10661,32 | <u>100,82</u><br>91,27  | 37014        | 36547  | <u>346</u><br>313 | <u>70,2512</u><br>0,5923 | <u>240,82</u><br>2,03 |
| 7  | КР20-29-11                     | Пробивання борозен в бетонних підлогах,<br>переріз борозен до 120 см2                                                                          | 10м     | 36,5  | <u>1380,32</u><br>1346,17   | <u>-</u><br>-           | 50382        | 49135  | <u>-</u><br>-     | <u>10,6400</u><br>-      | <u>388,36</u><br>-    |
| 8  | КР20-29-13<br>к=9              | На кожні 20 см2 понад 120 см2 при<br>пробиванні борозен в бетонних підлогах<br>додавати до 300 см2                                             | 10м     | 36,5  | <u>2897,27</u><br>2823,93   | <u>-</u><br>-           | 105750       | 103073 | <u>-</u><br>-     | <u>22,3200</u><br>-      | <u>814,68</u><br>-    |
| 9  | КР20-33-4<br>заст.             | Забивання борозен в бетонних підлогах,<br>ширина борозни до 50 мм, глибина борозни<br>до 20 мм                                                 | 100м    | 3,65  | <u>3608,68</u><br>3092,88   | <u>18,90</u><br>17,11   | 13172        | 11289  | <u>69</u><br>62   | <u>24,0000</u><br>0,1110 | <u>87,6</u><br>0,41   |
| 10 | КР20-33-5<br>к=5               | На кожні наступні 50 мм ширини борозни<br>додавати до 300 мм                                                                                   | 100м    | 3,65  | <u>6508,31</u><br>4059,41   | <u>94,48</u><br>85,53   | 23755        | 14817  | <u>345</u><br>312 | <u>31,5000</u><br>0,5550 | <u>114,98</u><br>2,03 |
| 11 | КР20-33-6<br>к=8               | На кожні наступні 10 мм глибини борозни<br>додавати до 100 мм                                                                                  | 100м    | 3,65  | <u>6583,32</u><br>4639,32   | <u>60,46</u><br>54,74   | 24029        | 16934  | <u>221</u><br>200 | <u>36,0000</u><br>0,3552 | <u>131,4</u><br>1,3   |
| 12 | КБ11-38-2                      | Улаштування покриттів з ламінату на<br>шумогідроізоляційній прокладці без<br>проклеювання швів клеєм (з раніше<br>розібраних матеріалів)       | 100м2   | 3,428 | <u>11736,82</u><br>11588,39 | <u>109,59</u><br>99,21  | 40234        | 39725  | <u>376</u><br>340 | <u>76,3600</u><br>0,6438 | <u>261,76</u><br>2,21 |
| 13 | КР7-17-1<br>к дем.=0,8         | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки<br>товщиною 20 мм по бетонній основі площею<br>до 20 м2                                                | 100м2   | 0,928 | <u>7745,61</u><br>7558,62   | <u>161,74</u><br>146,42 | 7188         | 7014   | <u>150</u><br>136 | <u>57,0720</u><br>0,9502 | <u>52,96</u><br>0,88  |
| 14 | КР7-17-9<br>к=12<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини<br>шару цементної стяжки додавати до 80 мм                                                              | 100м2   | 0,928 | <u>3254,18</u><br>2746,28   | <u>507,90</u><br>459,78 | 3020         | 2549   | <u>471</u><br>427 | <u>20,7360</u><br>2,9837 | <u>19,24</u><br>2,77  |
| 15 | КБ11-11-18<br>к=1,15           | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                                                | 100м2   | 0,928 | <u>18326,45</u><br>2357,07  | <u>110,82</u><br>100,32 | 17007        | 2187   | <u>103</u><br>93  | <u>18,6300</u><br>0,6510 | <u>17,29</u><br>0,6   |
| 16 | КР7-17-1                       | Улаштування цементної стяжки товщиною<br>20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                                              | 100м2   | 0,928 | <u>18905,63</u><br>9448,27  | <u>202,18</u><br>183,02 | 17544        | 8768   | <u>188</u><br>170 | <u>71,3400</u><br>1,1877 | <u>66,2</u><br>1,1    |

| 1                                                      | 2                     | 3                                                                                                             | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8             | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 17                                                     | КР7-17-9<br>к=10      | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 70мм                                            | 100м2 | 0,928   | <u>26427,79</u><br>2860,70  | <u>529,06</u><br>478,94 | 24525         | 2655   | <u>491</u><br>444   | <u>21,6000</u><br>3,1080  | <u>20,04</u><br>2,88    |
| 18                                                     | КБ11-29-1<br>к=1,15   | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,928   | <u>27414,56</u><br>25837,15 | <u>78,23</u><br>70,81   | 25441         | 23977  | <u>73</u><br>66     | <u>178,9400</u><br>0,4595 | <u>166,06</u><br>0,43   |
| 19                                                     | С111-2000-7           | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                          | кг    | 603,2   | <u>39,87</u><br>-           | -                       | 24050         | -      | -                   | -                         | -                       |
| 20                                                     | С111-2001-2           | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                        | кг    | 37,6768 | <u>148,04</u><br>-          | -                       | 5578          | -      | -                   | -                         | -                       |
| 21                                                     | С111-283<br>варіант 2 | Плитки керамічні для підлог протишовські квадратні, розмір 600х600х8 мм                                       | м2    | 94,656  | <u>697,56</u><br>-          | -                       | 66028         | -      | -                   | -                         | -                       |
| 22                                                     | КБ15-26-2<br>заст.    | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші                   | 1 м2  | 7,48    | <u>1476,53</u><br>1434,66   | <u>2,17</u><br>1,97     | 11044         | 10731  | <u>16</u><br>15     | <u>9,9360</u><br>0,0128   | <u>74,32</u><br>0,1     |
| 23                                                     | С111-2000-7           | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                          | кг    | 38,896  | <u>39,87</u><br>-           | -                       | 1551          | -      | -                   | -                         | -                       |
| 24                                                     | С111-2001-2           | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                        | кг    | 3,41088 | <u>148,04</u><br>-          | -                       | 505           | -      | -                   | -                         | -                       |
| 25                                                     | С111-283<br>варіант 2 | Плитки керамічні для підлог протишовські квадратні, розмір 600х600х8 мм                                       | м2    | 7,7792  | <u>697,56</u><br>-          | -                       | 5426          | -      | -                   | -                         | -                       |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                       |                                                                                                               |       |         |                             |                         | 544341        | 369895 | <u>3063</u><br>2661 |                           | <u>2746,27</u><br>17,26 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                       |                                                                                                               |       |         |                             |                         | 544341        |        |                     |                           |                         |
| в тому числі:                                          |                       |                                                                                                               |       |         |                             |                         |               |        |                     |                           |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                       |                                                                                                               |       |         |                             |                         | 171383        |        |                     |                           |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                       |                                                                                                               |       |         |                             |                         | 372556        |        |                     |                           |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                       |                                                                                                               |       |         |                             |                         | 202339        |        |                     |                           |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                       |                                                                                                               |       |         |                             |                         | 331,63        |        |                     |                           |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                       |                                                                                                               |       |         |                             |                         | 76846         |        |                     |                           |                         |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                       |                                                                                                               |       |         |                             |                         | <b>746680</b> |        |                     |                           |                         |
| -----                                                  |                       |                                                                                                               |       |         |                             |                         |               |        |                     |                           |                         |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                       |                                                                                                               |       |         |                             |                         | <b>746680</b> |        |                     |                           |                         |
| <b>Розділ 3. Приямки Пр-1...Пр-4</b>                   |                       |                                                                                                               |       |         |                             |                         |               |        |                     |                           |                         |
| 26                                                     | КР7-2-7               | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                               | 100м2 | 0,56    | <u>12418,43</u><br>12291,76 | <u>126,67</u><br>44,61  | 6954          | 6883   | <u>71</u><br>25     | <u>92,8100</u><br>0,2772  | <u>51,97</u><br>0,16    |
| 27                                                     | КБ11-29-1<br>к=1,15   | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,56    | <u>27414,56</u><br>25837,15 | <u>78,23</u><br>70,81   | 15352         | 14469  | <u>44</u><br>40     | <u>178,9400</u><br>0,4595 | <u>100,21</u><br>0,26   |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                        | 4       | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 28 | C111-2000-7                 | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                     | кг      | 364    | <u>39,87</u>                | -                         | 14513 | -    | -                  | -                          | -                    |
|    |                             |                                                                                                                          |         |        | -                           | -                         |       |      | -                  | -                          | -                    |
| 29 | C111-2001-2                 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic                                                   | кг      | 22,736 | <u>148,04</u>               | -                         | 3366  | -    | -                  | -                          | -                    |
|    |                             |                                                                                                                          |         |        | -                           | -                         |       |      | -                  | -                          | -                    |
| 30 | C111-283<br>варіант 2       | Плитки керамічні для підлог протиковзкі квадратні, розмір 600х600х8 мм<br>Металеві конструкції на Пр-1 ... Пр-4<br>===== | м2      | 57,12  | <u>697,56</u>               | -                         | 39845 | -    | -                  | -                          | -                    |
|    |                             |                                                                                                                          |         |        | -                           | -                         |       |      | -                  | -                          | -                    |
| 31 | КБ9-72-1                    | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]                                                        | 1m      | 0,1116 | <u>34441,56</u><br>21771,57 | <u>9087,75</u><br>1995,53 | 3844  | 2430 | <u>1014</u><br>223 | <u>145,6000</u><br>10,8062 | <u>16,25</u><br>1,21 |
| 32 | C111-826<br>варіант 1       | Труби профільні 120х60х4 мм                                                                                              | т       | 0,0498 | <u>33909,14</u>             | -                         | 1689  | -    | -                  | -                          | -                    |
|    |                             |                                                                                                                          |         |        | -                           | -                         |       |      | -                  | -                          | -                    |
| 33 | C111-826<br>варіант 2       | Труби профільні 40х40х4 мм                                                                                               | т       | 0,0588 | <u>33909,14</u>             | -                         | 1994  | -    | -                  | -                          | -                    |
|    |                             |                                                                                                                          |         |        | -                           | -                         |       |      | -                  | -                          | -                    |
| 34 | C111-1133<br>варіант 1      | Листовий прокат, товщина 6 мм                                                                                            | т       | 0,0048 | <u>32388,08</u>             | -                         | 155   | -    | -                  | -                          | -                    |
|    |                             |                                                                                                                          |         |        | -                           | -                         |       |      | -                  | -                          | -                    |
| 35 | КР20-12-1                   | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                          | 1m      | 0,1116 | <u>20384,20</u><br>14869,57 | <u>4478,24</u><br>1011,32 | 2275  | 1659 | <u>500</u><br>113  | <u>88,7100</u><br>5,3174   | <u>9,9</u><br>0,59   |
| 36 | КР4-18-1                    | Установлення анкерів                                                                                                     | 100 кг  | 0,0216 | <u>15555,08</u><br>15555,08 | -                         | 336   | 336  | -                  | 117,4500                   | 2,54                 |
|    |                             |                                                                                                                          |         |        | -                           | -                         |       |      | -                  | -                          | -                    |
| 37 | C188888-4<br>варіант 60     | Анкер розпірний М10х150                                                                                                  | шт      | 24     | <u>20,44</u>                | -                         | 491   | -    | -                  | -                          | -                    |
|    |                             |                                                                                                                          |         |        | -                           | -                         |       |      | -                  | -                          | -                    |
| 38 | КБ13-16-6<br>к=1,15         | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                            | 100м2   | 0,037  | <u>3137,06</u><br>909,09    | <u>111,26</u><br>12,30    | 116   | 34   | <u>4</u><br>-      | <u>5,4970</u><br>0,0828    | <u>0,2</u><br>-      |
| 39 | КБ13-26-6<br>к=2            | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в 2 шари)                                                    | 100м2   | 0,037  | <u>8731,45</u><br>1181,21   | <u>142,75</u><br>23,96    | 323   | 44   | <u>5</u><br>1      | <u>7,2400</u><br>0,1608    | <u>0,27</u><br>0,01  |
| 40 | КР8-31-1                    | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки                                                | 100м2   | 0,132  | <u>1049,72</u><br>903,35    | <u>15,28</u><br>14,20     | 139   | 119  | <u>2</u><br>2      | <u>7,1400</u><br>0,1020    | <u>0,94</u><br>0,01  |
| 41 | & C111-1716-1<br>варіант 2  | Пароізоляційна плівка                                                                                                    | м2      | 7,59   | <u>25,87</u>                | -                         | 196   | -    | -                  | -                          | -                    |
|    |                             |                                                                                                                          |         |        | -                           | -                         |       |      | -                  | -                          | -                    |
| 42 | КБ12-12-1<br>Н2, Н5=1,15    | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці                                                                        | 100м2   | 0,066  | <u>20394,34</u><br>18989,51 | <u>751,52</u><br>289,59   | 1346  | 1253 | <u>50</u><br>19    | <u>143,3820</u><br>1,6991  | <u>9,46</u><br>0,11  |
| 43 | & C123-430-1-5              | Дошка 100х30 (h) мм                                                                                                      | м3      | 0,21   | <u>9452,62</u>              | -                         | 1985  | -    | -                  | -                          | -                    |
|    |                             |                                                                                                                          |         |        | -                           | -                         |       |      | -                  | -                          | -                    |
| 44 | & C123-430-1-5<br>варіант 2 | Брус 40х40 мм                                                                                                            | м3      | 0,084  | <u>9747,00</u>              | -                         | 819   | -    | -                  | -                          | -                    |
|    |                             |                                                                                                                          |         |        | -                           | -                         |       |      | -                  | -                          | -                    |
| 45 | & C111-334-2-1<br>варіант 1 | Фарба спеціальна аерозольна                                                                                              | флакони | 0,1452 | <u>225,46</u>               | -                         | 33    | -    | -                  | -                          | -                    |
|    |                             |                                                                                                                          |         |        | -                           | -                         |       |      | -                  | -                          | -                    |

| 1  | 2                               | 3                                                                         | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 46 | & C111-1797-2-1B-1<br>варіант 1 | Металочерепиця                                                            | м2    | 6,864  | <u>331,44</u><br>-          | -<br>-                   | 2275  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 47 | & C111-1479-5<br>варіант 1      | Саморіз з буром по металу Expert 5.5x25 мм                                | шт    | 40     | <u>1,51</u><br>-            | -<br>-                   | 60    | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 48 | & C126-1303-8<br>варіант 1      | Добірний елемент 2, b=220 мм                                              | м     | 7,14   | <u>211,64</u><br>-          | -<br>-                   | 1511  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 49 | & C126-1303-8<br>варіант 2      | Добірний елемент 3, b=120 мм                                              | м     | 7,14   | <u>154,66</u><br>-          | -<br>-                   | 1104  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 50 | КР8-40-3                        | Улаштування з листової сталі карнизних звисів                             | 100м  | 0,442  | <u>10846,09</u><br>4563,52  | <u>32,09</u><br>29,83    | 4794  | 2017 | <u>14</u><br>13   | <u>33,5800</u><br>0,2142  | <u>14,84</u><br>0,09 |
| 51 | & C126-1303-9<br>варіант 2      | Карнизна планка елемент, b=150 мм                                         | м     | 45,084 | <u>154,66</u><br>-          | -<br>-                   | 6973  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 52 | КР8-40-6                        | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін                   | 100м  | 0,048  | <u>3202,15</u><br>3102,60   | <u>21,40</u><br>19,88    | 154   | 149  | <u>1</u><br>1     | <u>22,8300</u><br>0,1428  | <u>1,1</u><br>0,01   |
| 53 | & C126-1303-8<br>варіант 3      | Добірний елемент 1, b=150 мм                                              | м     | 4,896  | <u>154,66</u><br>-          | -<br>-                   | 757   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 54 | & C1632-102-1-П-2<br>варіант 1  | Всепогодний герметик прозорий 280 мл                                      | шт    | 4      | <u>155,35</u><br>-          | -<br>-                   | 621   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 55 | КБ9-37-1<br>κ=1,15              | Монтаж каркасів підвісної стелі із кутика                                 | 1м    | 0,0194 | <u>24401,40</u><br>18628,84 | <u>4301,83</u><br>643,77 | 473   | 361  | <u>83</u><br>12   | <u>120,8880</u><br>3,9006 | <u>2,35</u><br>0,08  |
| 56 | & C111-1844-4<br>варіант 1      | Кутник алюмінієвий 20x20x1,5 мм RAL 9016                                  | м     | 123,8  | <u>85,39</u><br>-           | -<br>-                   | 10571 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 57 | КБ9-47-1                        | Облицювання каркасу стелі профільованим листом                            | 100м2 | 0,886  | <u>7417,00</u><br>6581,83   | <u>391,97</u><br>158,05  | 6571  | 5832 | <u>347</u><br>140 | <u>47,8400</u><br>1,0649  | <u>42,39</u><br>0,94 |
| 58 | & C111-31-11-B1<br>варіант 2    | Профлист П20                                                              | м2    | 92,144 | <u>374,86</u><br>-          | -<br>-                   | 34541 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 59 | КР8-41-2                        | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м  | 0,08   | <u>8086,44</u><br>8086,44   | -<br>-                   | 647   | 647  | -<br>-            | 55,3600                   | 4,43                 |
| 60 | & C113-1396-5<br>варіант 1      | Водостічна труба пластикова, діаметр 100 мм (комплектне постачання)       | м     | 8,32   | <u>224,94</u><br>-          | -<br>-                   | 1872  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 61 | C113-1885<br>варіант 1          | Кронштейн на труби діам. 100 мм                                           | шт    | 10     | <u>144,60</u><br>-          | -<br>-                   | 1446  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1  | 2                                | 3                                                                        | 4     | 5     | 6               | 7             | 8             | 9     | 10          | 11             | 12            |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 62 | C113-1885<br>варіант 2           | Шпилька М10, L=300 з двома гайками                                       | шт    | 10    | <u>60,45</u>    | -             | 605           | -     | -           | -              | -             |
| 63 | KP8-42-2                         | Улаштування жолобів підвісних                                            | 100м  | 0,384 | <u>21162,07</u> | <u>39,74</u>  | 8126          | 3261  | <u>15</u>   | <u>58,1400</u> | <u>22,33</u>  |
|    |                                  |                                                                          |       |       | 8492,51         | 36,93         |               |       | 14          | 0,2652         | 0,1           |
| 64 | & C113-<br>1439-120<br>варіант 1 | Водостічний жолоб пластиковий, діаметр<br>125 мм (комплектне постачання) | м     | 38,4  | <u>489,77</u>   | -             | 18807         | -     | -           | -              | -             |
|    |                                  |                                                                          |       |       | -               | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 65 | C113-1885<br>варіант 3           | Кронштейн жолоба                                                         | шт    | 12    | <u>161,60</u>   | -             | 1939          | -     | -           | -              | -             |
|    |                                  |                                                                          |       |       | -               | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 66 | C113-1885<br>варіант 4           | Сітка захисна                                                            | шт    | 4     | <u>127,59</u>   | -             | 510           | -     | -           | -              | -             |
|    |                                  |                                                                          |       |       | -               | -             |               |       | -           | -              | -             |
|    |                                  | Разом прямі витрати по розділу 3                                         |       |       |                 |               | 200128        | 39494 | <u>2150</u> |                | <u>279,18</u> |
|    |                                  |                                                                          |       |       |                 |               |               |       | 603         |                | 3,57          |
|    |                                  | Разом будівельні роботи, грн.                                            |       |       |                 |               | 200128        |       |             |                |               |
|    |                                  | в тому числі:                                                            |       |       |                 |               |               |       |             |                |               |
|    |                                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |       |       |                 |               | 158484        |       |             |                |               |
|    |                                  | всього заробітна плата, грн.                                             |       |       |                 |               | 40097         |       |             |                |               |
|    |                                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                          |       |       |                 |               | 21156         |       |             |                |               |
|    |                                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                   |       |       |                 |               | 33,9          |       |             |                |               |
|    |                                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                      |       |       |                 |               | 7860          |       |             |                |               |
|    |                                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                    |       |       |                 |               | <b>221284</b> |       |             |                |               |
|    |                                  | -----                                                                    |       |       |                 |               |               |       |             |                |               |
|    |                                  | <b>Всього по розділу 3</b>                                               |       |       |                 |               | <b>221284</b> |       |             |                |               |
|    |                                  | <b>Розділ 4. Піддашок ПД-1</b>                                           |       |       |                 |               |               |       |             |                |               |
| 67 | KP8-36-3                         | Улаштування прокладної пароізоляції в<br>один шар                        | 100м2 | 0,105 | <u>1842,11</u>  | <u>19,87</u>  | 193           | 191   | <u>2</u>    | <u>12,9200</u> | <u>1,36</u>   |
|    |                                  |                                                                          |       |       | 1822,24         | 18,46         |               |       | 2           | 0,1326         | 0,01          |
| 68 | & C111-<br>1716-1<br>варіант 2   | Пароізоляційна плівка                                                    | м2    | 11,6  | <u>25,87</u>    | -             | 300           | -     | -           | -              | -             |
|    |                                  |                                                                          |       |       | -               | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 69 | KB9-47-1                         | Облицювання каркасу стелі<br>профільованим листом                        | 100м2 | 0,105 | <u>7417,00</u>  | <u>391,97</u> | 779           | 691   | <u>41</u>   | <u>47,8400</u> | <u>5,02</u>   |
|    |                                  |                                                                          |       |       | 6581,83         | 158,05        |               |       | 17          | 1,0649         | 0,11          |
| 70 | & C111-31-<br>11-B1<br>варіант 2 | Профлист П20                                                             | м2    | 10,9  | <u>374,86</u>   | -             | 4086          | -     | -           | -              | -             |
|    |                                  |                                                                          |       |       | -               | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 71 | KP8-40-3                         | Улаштування з листової сталі карнизних<br>звисів                         | 100м  | 0,158 | <u>10846,09</u> | <u>32,09</u>  | 1714          | 721   | <u>5</u>    | <u>33,5800</u> | <u>5,31</u>   |
|    |                                  |                                                                          |       |       | 4563,52         | 29,83         |               |       | 5           | 0,2142         | 0,03          |

| 1                                                      | 2                           | 3                                                                                      | 4     | 5     | 6                           | 7                      | 8            | 9     | 10                 | 11                        | 12                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| 72                                                     | & C126-1303-8<br>варіант 4  | Планки вітрова і лобова                                                                | м     | 16    | <u>211,64</u><br>-          | -<br>-                 | 3386         | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 73                                                     | КБ34-57-2                   | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм         | 100м2 | 0,019 | <u>9438,67</u><br>9240,87   | <u>197,80</u><br>85,51 | 179          | 176   | <u>3</u><br>2      | <u>68,9000</u><br>0,5719  | <u>1,31</u><br>0,01    |
| 74                                                     | & C114-4-У-49<br>варіант 7  | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, щільність 35 кг/м3, товщина 100 мм          | м2    | 2,03  | <u>166,49</u><br>-          | -<br>-                 | 338          | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 75                                                     | КР20-27-7                   | Свердлення отворів в металевих трубах, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0,78  | <u>18732,81</u><br>18341,79 | <u>391,02</u><br>74,05 | 14612        | 14307 | <u>305</u><br>58   | <u>115,6700</u><br>0,5610 | <u>90,22</u><br>0,44   |
| 76                                                     | КР20-27-8<br>к=1,95         | На кожні 100 мм глибини свердлення вилучати до 5 мм                                    | 100шт | -0,78 | <u>6693,00</u><br>6539,82   | <u>153,18</u><br>29,01 | -5221        | -5101 | <u>-120</u><br>-23 | <u>41,2425</u><br>0,2198  | <u>-32,17</u><br>-0,17 |
| 77                                                     | КР20-27-9<br>к=1,2          | На кожні 40 мм діаметру отворів вилучати до 12 мм                                      | 100шт | -0,78 | <u>6767,41</u><br>6621,88   | <u>145,53</u><br>27,56 | -5279        | -5165 | <u>-114</u><br>-21 | <u>41,7600</u><br>0,2088  | <u>-32,57</u><br>-0,16 |
| 78                                                     | КР20-37-2<br>заст.          | Запінювання порожнин труб металокаркасу монтажною піною                                | 100м  | 0,155 | <u>2481,53</u><br>2481,53   | -<br>-                 | 385          | 385   | -<br>-             | <u>18,2600</u><br>-       | <u>2,83</u><br>-       |
| 79                                                     | & C111-196-6-1<br>варіант 1 | Піна монтажна 750 мл                                                                   | шт    | 5     | <u>221,28</u><br>-          | -<br>-                 | 1106         | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                 |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        | 16578        | 6205  | <u>122</u><br>40   |                           | <u>41,31</u><br>0,27   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        | 16578        |       |                    |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        |              |       |                    |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        | 10251        |       |                    |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        | 6245         |       |                    |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        | 3195         |       |                    |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        | 4,99         |       |                    |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        | 1157         |       |                    |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        | <b>19773</b> |       |                    |                           |                        |
| -----                                                  |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        |              |       |                    |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        | <b>19773</b> |       |                    |                           |                        |
| <b>Розділ 5. Опорядження внутрішнє</b>                 |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        |              |       |                    |                           |                        |
| Оздоблення в кв.№ 2;3                                  |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        |              |       |                    |                           |                        |
| =====                                                  |                             |                                                                                        |       |       |                             |                        |              |       |                    |                           |                        |
| 80                                                     | КБ15-64-1<br>Н2,Н5=1,15     | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                 | 100м2 | 0,96  | <u>29263,88</u><br>28677,78 | <u>106,47</u><br>96,39 | 28093        | 27531 | <u>102</u><br>93   | <u>188,9680</u><br>0,6255 | <u>181,41</u><br>0,6   |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8     | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 81 | & C111-1477-11<br>варіант 1  | Дюбель 6x40                                                                                                                     | шт     | 228   | <u>0,47</u><br>-            | -<br>-                | 107   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 82 | & C111-1849-3<br>варіант 1   | Саморізи 3,5x9,5                                                                                                                | шт     | 1498  | <u>0,29</u><br>-            | -<br>-                | 434   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 83 | & C111-827-20-Т<br>варіант 1 | Профіль стійковий                                                                                                               | м      | 245   | <u>77,42</u><br>-           | -<br>-                | 18968 | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 84 | & C111-827-8<br>варіант 1    | Профіль напрямний                                                                                                               | м      | 86    | <u>70,69</u><br>-           | -<br>-                | 6079  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 85 | C130-142<br>варіант 1        | Підвіс                                                                                                                          | шт     | 67    | <u>25,74</u><br>-           | -<br>-                | 1725  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 86 | КБ15-66-1<br>Н2,Н5=1,15      | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.                    | 100 м2 | 0,96  | <u>25834,15</u><br>25236,36 | <u>45,63</u><br>41,31 | 24801 | 24227 | <u>44</u><br>40 | <u>156,8255</u><br>0,2681 | <u>150,55</u><br>0,26 |
| 87 | & C111-741-3-А               | Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 9,5 мм                                                                                | м2     | 32,55 | <u>141,29</u><br>-          | -<br>-                | 4599  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 88 | & C111-741-2-А               | Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм                                                                                             | м2     | 68,25 | <u>112,39</u><br>-          | -<br>-                | 7671  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 89 | & C111-1849-3-С<br>варіант 1 | Саморізи 3,5x25 мм                                                                                                              | шт.    | 2016  | <u>0,33</u><br>-            | -<br>-                | 665   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 90 | C1550-60<br>варіант 1        | Стрічка армувальна                                                                                                              | м.п.   | 95    | <u>3,80</u><br>-            | -<br>-                | 361   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 91 | & C111-2015-4-3              | Шпаклівка стартова                                                                                                              | кг     | 34,27 | <u>21,97</u><br>-           | -<br>-                | 753   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 92 | КБ15-56-5<br>Н2,Н5=1,15      | Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,96  | <u>11855,23</u><br>10833,45 | <u>10,86</u><br>9,84  | 11381 | 10400 | <u>10</u><br>9  | <u>72,4500</u><br>0,0638  | <u>69,55</u><br>0,06  |
| 93 | КБ15-56-6<br>Н2,Н5=1,15      | Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати      | 100 м2 | 0,96  | <u>2391,82</u><br>2269,87   | <u>4,35</u><br>3,93   | 2296  | 2179  | <u>4</u><br>4   | <u>15,1800</u><br>0,0255  | <u>14,57</u><br>0,02  |
| 94 | & C111-2015-4-3              | Шпаклівка стартова                                                                                                              | кг     | 144   | <u>21,97</u><br>-           | -<br>-                | 3164  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 95 | & C111-2015-4-2              | Шпаклівка фінішна                                                                                                               | кг     | 48    | <u>25,33</u><br>-           | -<br>-                | 1216  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                     | 4      | 5     | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 96  | KP12-66-1                         | Грунтування водними сумішами стін (комунікаційні ніші)                                                                                | 100м2  | 0,1   | <u>975,65</u><br>975,65     | -                       | 98    | 98    | -                 | 8,0900                    | 0,81                 |
| 97  | C111-2014-6                       | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                               | л      | 2     | <u>45,66</u><br>-           | -                       | 91    | -     | -                 | -                         | -                    |
| 98  | KP11-26-1                         | Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                     | 100м2  | 0,1   | <u>12916,68</u><br>12765,52 | <u>151,16</u><br>136,84 | 1292  | 1277  | <u>15</u><br>14   | <u>88,4100</u><br>0,8880  | <u>8,84</u><br>0,09  |
| 99  | C1555-270<br>варіант 1            | Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10                                                                                              | кг     | 150   | <u>6,87</u><br>-            | -                       | 1031  | -     | -                 | -                         | -                    |
|     |                                   | Підвальне приміщення<br>=====                                                                                                         |        |       |                             |                         |       |       |                   |                           |                      |
| 100 | KP12-66-1                         | Грунтування водними сумішами стін                                                                                                     | 100м2  | 0,742 | <u>975,65</u><br>975,65     | -                       | 724   | 724   | -                 | 8,0900                    | 6                    |
| 101 | C111-2014-6                       | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                               | л      | 14,84 | <u>45,66</u><br>-           | -                       | 678   | -     | -                 | -                         | -                    |
| 102 | KP11-26-1                         | Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                     | 100м2  | 0,742 | <u>12916,68</u><br>12765,52 | <u>151,16</u><br>136,84 | 9584  | 9472  | <u>112</u><br>102 | <u>88,4100</u><br>0,8880  | <u>65,6</u><br>0,66  |
| 103 | C1555-270<br>варіант 1            | Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10                                                                                              | кг     | 1113  | <u>6,87</u><br>-            | -                       | 7646  | -     | -                 | -                         | -                    |
|     |                                   | Відкоси віконні ТИП 1 (додаткові вікна)<br>=====                                                                                      |        |       |                             |                         |       |       |                   |                           |                      |
| 104 | KP12-66-1                         | Грунтування водними сумішами стін                                                                                                     | 100м2  | 0,365 | <u>975,65</u><br>975,65     | -                       | 356   | 356   | -                 | 8,0900                    | 2,95                 |
| 105 | C111-2014-6                       | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                               | л      | 7,3   | <u>45,66</u><br>-           | -                       | 333   | -     | -                 | -                         | -                    |
| 106 | KP11-54-1                         | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях                                                 | 100м2  | 0,365 | <u>28747,46</u><br>17831,72 | <u>13,23</u><br>11,97   | 10493 | 6509  | <u>5</u><br>4     | <u>134,6400</u><br>0,0777 | <u>49,14</u><br>0,03 |
| 107 | & C111-1477-11<br>варіант 1       | Дюбель 6x40                                                                                                                           | шт     | 972   | <u>0,47</u><br>-            | -                       | 457   | -     | -                 | -                         | -                    |
| 108 | KP11-30-1                         | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                         | 100м2  | 0,365 | <u>54715,28</u><br>47658,21 | <u>457,26</u><br>413,94 | 19971 | 17395 | <u>167</u><br>151 | <u>300,5500</u><br>2,6862 | <u>109,7</u><br>0,98 |
| 109 | C1555-270<br>варіант 1            | Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10                                                                                              | кг     | 2190  | <u>6,87</u><br>-            | -                       | 15045 | -     | -                 | -                         | -                    |
| 110 | КБ15-56-3<br>Н2, Н3, Н5,<br>=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,365 | <u>7037,10</u><br>6795,84   | <u>6,52</u><br>5,90     | 2569  | 2480  | <u>2</u><br>2     | <u>45,4480</u><br>0,0383  | <u>16,59</u><br>0,01 |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6                           | 7                     | 8     | 9     | 10              | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 111 | КБ15-56-4<br>Н1=6, Н2,<br>Н5,=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін та<br>укосів розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5<br>мм додавати або вилучати (до 4мм) | 100 м2 | 0,365  | <u>11534,17</u><br>10802,50 | <u>26,08</u><br>23,60 | 4210  | 3943  | <u>10</u><br>9  | <u>72,2430</u><br>0,1532  | <u>26,37</u><br>0,06 |
| 112 | С111-2014-6                        | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                                                           | л      | 7,3    | <u>45,66</u><br>-           | -                     | 333   | -     | -               | -                         | -                    |
| 113 | & С111-<br>2015-4-3                | Шпаклівка стартова                                                                                                                                                | кг     | 109,5  | <u>21,97</u><br>-           | -                     | 2406  | -     | -               | -                         | -                    |
| 114 | & С111-<br>2015-4-2                | Шпаклівка фінішна                                                                                                                                                 | кг     | 36,5   | <u>25,33</u><br>-           | -                     | 925   | -     | -               | -                         | -                    |
| 115 | КР12-49-9                          | Високоякісне фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами стін по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування                         | 100м2  | 0,365  | <u>12944,23</u><br>12518,14 | <u>1,89</u><br>1,71   | 4725  | 4569  | <u>1</u><br>1   | <u>80,0700</u><br>0,0111  | <u>29,23</u><br>-    |
| 116 | С111-2014-7                        | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна<br>Ceresit СТ 17 супер                                                                                                        | л      | 7,3    | <u>59,94</u><br>-           | -                     | 438   | -     | -               | -                         | -                    |
| 117 | С111-2016-7<br>варіант 1           | Інтер'єрна акрилова фарба                                                                                                                                         | л      | 14,6   | <u>191,46</u><br>-          | -                     | 2795  | -     | -               | -                         | -                    |
| 118 | КБ15-47-5<br>Н2, Н3,Н5,<br>=1,15   | Установлення перфорованих штукатурних<br>кутиків                                                                                                                  | 100м   | 1,0415 | <u>4261,05</u><br>3537,60   | -                     | 4438  | 3684  | -               | 23,3105                   | 24,28                |
|     |                                    | Короби комунікаційні<br>=====                                                                                                                                     |        |        |                             |                       |       |       |                 |                           |                      |
| 119 | КБ15-63-4<br>к=1,15                | Улаштування обшивки коробів<br>гіпсокартонними і гіпсоволокнистими<br>листами з кріпленням шурупами з<br>улаштуванням металевого каркасу без<br>утеплення         | 100м2  | 0,27   | <u>68812,38</u><br>67858,42 | <u>65,19</u><br>59,01 | 18579 | 18322 | <u>18</u><br>16 | <u>447,1430</u><br>0,3830 | <u>120,73</u><br>0,1 |
| 120 | & С111-741-<br>2                   | Листи гіпсокартонні стінові вологостійкі,<br>товщина 12,5 мм                                                                                                      | м2     | 28,4   | <u>147,24</u><br>-          | -                     | 4182  | -     | -               | -                         | -                    |
| 121 | & С111-<br>1477-11<br>варіант 1    | Дюбель 6х40                                                                                                                                                       | шт     | 324    | <u>0,47</u><br>-            | -                     | 152   | -     | -               | -                         | -                    |
| 122 | & С111-<br>1849-3-С<br>варіант 1   | Саморізи 3,5х25 мм                                                                                                                                                | шт.    | 450    | <u>0,33</u><br>-            | -                     | 149   | -     | -               | -                         | -                    |
| 123 | & С1-180-<br>59-1С                 | Саморізи 3,5х25                                                                                                                                                   | шт     | 1237   | <u>0,31</u><br>-            | -                     | 383   | -     | -               | -                         | -                    |
| 124 | С1550-60<br>варіант 1              | Стрічка армувальна                                                                                                                                                | м.п.   | 89,91  | <u>3,80</u><br>-            | -                     | 342   | -     | -               | -                         | -                    |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                 | 4      | 5    | 6                         | 7                   | 8             | 9      | 10                | 11                       | 12                    |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|---------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 125 | & C126-910-3A-1<br>варіант 1 | Профіль напрямний UD 27                                                                                                           | м      | 150  | <u>32,62</u><br>-         | -<br>-              | 4893          | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                |
| 126 | & C126-910-3A-2<br>варіант 1 | Профіль стійковий CD 60                                                                                                           | м      | 70   | <u>50,76</u><br>-         | -<br>-              | 3553          | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                |
| 127 | КР14-61-6                    | Установлення ревізійного люка                                                                                                     | виріб  | 10   | <u>91,01</u><br>90,06     | -<br>-              | 910           | 901    | -<br>-            | 0,6800<br>-              | 6,8<br>-              |
| 128 | & C111-1755-1-Ф<br>варіант 1 | Ревізійний люк                                                                                                                    | шт     | 10   | <u>171,42</u><br>-        | -<br>-              | 1714          | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                |
| 129 | C188888-21<br>варіант 4      | Клей монтажний                                                                                                                    | шт     | 2    | <u>232,00</u><br>-        | -<br>-              | 464           | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                |
| 130 | КБ15-56-3                    | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази      | 100 м2 | 0,27 | <u>6149,38</u><br>5909,43 | <u>5,67</u><br>5,13 | 1660          | 1596   | <u>2</u><br>1     | <u>39,5200</u><br>0,0333 | <u>10,67</u><br>0,01  |
| 131 | КБ15-56-4                    | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм | 100 м2 | 0,27 | <u>1686,72</u><br>1565,58 | <u>3,78</u><br>3,42 | 455           | 423    | <u>1</u><br>1     | <u>10,4700</u><br>0,0222 | <u>2,83</u><br>0,01   |
| 132 | C111-2014-6                  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                           | л      | 5,4  | <u>45,66</u><br>-         | -<br>-              | 247           | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                |
| 133 | & C111-2015-4-3              | Шпаклівка стартова                                                                                                                | кг     | 27   | <u>21,97</u><br>-         | -<br>-              | 593           | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                |
| 134 | & C111-2015-4-2              | Шпаклівка фінішна                                                                                                                 | кг     | 27   | <u>25,33</u><br>-         | -<br>-              | 684           | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                  |        |      |                           |                     | 241911        | 136086 | <u>493</u><br>447 |                          | <u>896,62</u><br>2,89 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                     |        |      |                           |                     | 241911        |        |                   |                          |                       |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                                     |        |      |                           |                     |               |        |                   |                          |                       |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                  |        |      |                           |                     | 105332        |        |                   |                          |                       |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                      |        |      |                           |                     | 136533        |        |                   |                          |                       |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                   |        |      |                           |                     | 69423         |        |                   |                          |                       |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                            |        |      |                           |                     | 107,93        |        |                   |                          |                       |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                               |        |      |                           |                     | 25012         |        |                   |                          |                       |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                             |        |      |                           |                     | <b>311334</b> |        |                   |                          |                       |
|     |                              | -----                                                                                                                             |        |      |                           |                     |               |        |                   |                          |                       |
|     |                              | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                        |        |      |                           |                     | <b>311334</b> |        |                   |                          |                       |

[illegible]

| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10              | 11                        | 12                   |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 150 | КР12-27-1                              | Ґрунтування простих фасадів з землі та<br>риштувань                                                                                              | 100м2  | 0,1837 | <u>1243,83</u><br>1243,83   | -<br>-                  | 228   | 228   | -<br>-          | 9,4797                    | 1,74                 |
| 151 | С111-2014-6                            | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                                          | л      | 3,674  | <u>45,66</u><br>-           | -<br>-                  | 168   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 152 | КР11-54-1                              | Улаштування основи під штукатурку з<br>металевої сітки по цегляних та бетонних<br>поверхнях                                                      | 100м2  | 0,1837 | <u>34688,56</u><br>17831,72 | <u>13,23</u><br>11,97   | 6372  | 3276  | <u>2</u><br>2   | <u>134,6400</u><br>0,0777 | <u>24,73</u><br>0,01 |
| 153 | КР11-41-1                              | Поліпшене штукатурення цементно-<br>вапняним розчином по каменю стін фасадів                                                                     | 100м2  | 0,1837 | <u>18599,49</u><br>18383,02 | <u>187,06</u><br>169,34 | 3417  | 3377  | <u>34</u><br>31 | <u>115,9300</u><br>1,0989 | <u>21,3</u><br>0,2   |
| 154 | С1555-270<br>варіант 2                 | Штукатурка цементна Shtock w30                                                                                                                   | кг     | 587,84 | <u>6,43</u><br>-            | -<br>-                  | 3780  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 155 | КБ15-78-1<br>Н2, Н5=1,15               | Утеплення фасадів мінеральними плитами<br>товщиною 50 мм з опорядженням<br>декоративним розчином за технологією<br>"CEREZIT". Стіни гладкі       | 100 м2 | 0,1837 | <u>81120,96</u><br>77328,34 | -<br>-                  | 14902 | 14205 | -<br>-          | 480,5390                  | 88,28                |
| 156 | & С114-4-У-<br>49<br>варіант 5         | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати,<br>щільність 145 кг/м3, товщина 50 мм                                                                 | м2     | 19,66  | <u>265,77</u><br>-          | -<br>-                  | 5225  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 157 | & С1545-44-<br>11<br>варіант 5         | Дюбель фасадний 120x10 мм                                                                                                                        | шт     | 148    | <u>5,96</u><br>-            | -<br>-                  | 882   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 158 | & С1545-44-<br>12<br>варіант 2         | Дюбель монтажний 10x60мм                                                                                                                         | шт     | 2      | <u>6,18</u><br>-            | -<br>-                  | 12    | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 159 | С111-2011-6                            | Суміш МВ (для приклеювання та захисту<br>плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190                                                                | кг     | 220,44 | <u>17,94</u><br>-           | -<br>-                  | 3955  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 160 | С1555-55<br>варіант 2                  | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 160<br>г/м2, чарунка 5x5 мм                                                                              | м2     | 21,13  | <u>23,48</u><br>-           | -<br>-                  | 496   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 161 | & С111-<br>2014-4-1                    | Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16                                                                                                                    | л      | 3,67   | <u>117,27</u><br>-          | -<br>-                  | 430   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 162 | С1550-16<br>варіант 1                  | Штукатурка декоративна силіконова "короїд",<br>зерно 2,5 мм                                                                                      | кг     | 64,3   | <u>95,98</u><br>-           | -<br>-                  | 6172  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 163 | С1550-31<br>варіант 1                  | Силіконова фарба (СТ 48/10)<br>КОЛЬОРОВАНА<br>Оздоблення балкона в кв.№ 3<br>=====                                                               | кг     | 9,2    | <u>401,47</u><br>-          | -<br>-                  | 3694  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 164 | КБ15-78-1<br>Н2, Н5=1,15<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Утеплення фасадів<br>пінополістирольними плитами товщиною<br>150 мм з опорядженням декоративним<br>розчином за технологією "CEREZIT". | 100 м2 | 0,142  | <u>74485,73</u><br>74235,20 | -<br>-                  | 10577 | 10541 | -<br>-          | 461,3174                  | 65,51                |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                 | 4      | 5     | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10              | 11                        | 12                   |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 165 | KP11-50-2                  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (фасад)                    | 100м2  | 0,142 | <u>6874,31</u><br>6383,36   | <u>490,95</u><br>212,71 | 976   | 906   | <u>70</u><br>30 | <u>52,9300</u><br>1,3038  | <u>7,52</u><br>0,19  |
| 166 | KP12-27-1                  | Ґрунтування простих фасадів з землі та риштувань                                                                                  | 100м2  | 0,172 | <u>1243,83</u><br>1243,83   | -<br>-                  | 214   | 214   | -<br>-          | 9,4797                    | 1,63                 |
| 167 | C111-2014-6                | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                           | л      | 3,44  | <u>45,66</u><br>-           | -<br>-                  | 157   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 168 | KP11-54-1                  | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях                                             | 100м2  | 0,172 | <u>34688,56</u><br>17831,72 | <u>13,23</u><br>11,97   | 5966  | 3067  | <u>2</u><br>2   | <u>134,6400</u><br>0,0777 | <u>23,16</u><br>0,01 |
| 169 | KP11-41-1                  | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів                                                          | 100м2  | 0,172 | <u>18599,49</u><br>18383,02 | <u>187,06</u><br>169,34 | 3199  | 3162  | <u>32</u><br>29 | <u>115,9300</u><br>1,0989 | <u>19,94</u><br>0,19 |
| 170 | C1555-270<br>варіант 2     | Штукатурка цементна Shtock w30                                                                                                    | кг     | 550,4 | <u>6,43</u><br>-            | -<br>-                  | 3539  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 171 | KB15-78-1<br>H2, H5=1,15   | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 0,172 | <u>81120,96</u><br>77328,34 | -<br>-                  | 13953 | 13300 | -<br>-          | 480,5390                  | 82,65                |
| 172 | & C114-4-У-49<br>варіант 5 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, щільність 145 кг/м3, товщина 50 мм                                                     | м2     | 18,4  | <u>265,77</u><br>-          | -<br>-                  | 4890  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 173 | & C1545-44-11<br>варіант 5 | Дюбель фасадний 120x10 мм                                                                                                         | шт     | 139   | <u>5,96</u><br>-            | -<br>-                  | 828   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 174 | & C1545-44-12<br>варіант 2 | Дюбель монтажний 10x60мм                                                                                                          | шт     | 2     | <u>6,18</u><br>-            | -<br>-                  | 12    | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 175 | C111-2011-6                | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                    | кг     | 206,4 | <u>17,94</u><br>-           | -<br>-                  | 3703  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 176 | C1555-55<br>варіант 2      | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 160 г/м2, чарунка 5x5 мм                                                                  | м2     | 19,78 | <u>23,48</u><br>-           | -<br>-                  | 464   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 177 | & C111-2014-4-1            | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                                                                     | л      | 3,44  | <u>117,27</u><br>-          | -<br>-                  | 403   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 178 | C1550-16<br>варіант 1      | Штукатурка декоративна силіконова "короїд", зерно 2,5 мм                                                                          | кг     | 60,2  | <u>95,98</u><br>-           | -<br>-                  | 5778  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 179 | C1550-31<br>варіант 1      | Силіконова фарба (СТ 48/10) КОЛЬОРОВАНА                                                                                           | кг     | 8,63  | <u>401,47</u><br>-          | -<br>-                  | 3465  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 180 | KP12-27-1                  | Ґрунтування простих фасадів з землі та риштувань (стеля)                                                                          | 100м2  | 0,062 | <u>1243,83</u><br>1243,83   | -<br>-                  | 77    | 77    | -<br>-          | 9,4797                    | 0,59                 |
| 181 | C111-2014-6                | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                           | л      | 1,24  | <u>45,66</u><br>-           | -<br>-                  | 57    | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8    | 9    | 10              | 11                        | 12                  |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 182 | KP11-54-1                  | Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях                                              | 100м2  | 0,062  | <u>34688,56</u><br>17831,72 | <u>13,23</u><br>11,97   | 2151 | 1106 | <u>1</u><br>1   | <u>134,6400</u><br>0,0777 | <u>8,35</u><br>-    |
| 183 | KP11-26-4                  | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону             | 100м2  | 0,062  | <u>21799,22</u><br>21596,97 | <u>190,84</u><br>172,76 | 1352 | 1339 | <u>12</u><br>11 | <u>142,3100</u><br>1,1211 | <u>8,82</u><br>0,07 |
| 184 | C1555-270<br>варіант 2     | Штукатурка цементна Shtock w30                                                                                                    | кг     | 198,4  | <u>6,43</u><br>-            | -<br>-                  | 1276 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 185 | KB15-78-1<br>H2, H5=1,15   | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 0,062  | <u>81120,96</u><br>77328,34 | -<br>-                  | 5029 | 4794 | -<br>-          | 480,5390                  | 29,79<br>-          |
| 186 | & C114-4-У-49<br>варіант 4 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, щільність 135 кг/м3, товщина 30 мм                                                     | м2     | 6,634  | <u>281,83</u><br>-          | -<br>-                  | 1870 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 187 | & C1545-44-11<br>варіант 9 | Дюбель фасадний 80x10 мм                                                                                                          | шт     | 50     | <u>1,64</u><br>-            | -<br>-                  | 82   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 188 | & C1545-44-12<br>варіант 2 | Дюбель монтажний 10x60мм                                                                                                          | шт     | 1      | <u>6,18</u><br>-            | -<br>-                  | 6    | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 189 | C111-2011-6                | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                    | кг     | 74,4   | <u>17,94</u><br>-           | -<br>-                  | 1335 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 190 | C1555-55<br>варіант 2      | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 160 г/м2, чарунка 5x5 мм                                                                  | м2     | 7,13   | <u>23,48</u><br>-           | -<br>-                  | 167  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 191 | & C111-2014-4-1            | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                                                                     | л      | 1,24   | <u>117,27</u><br>-          | -<br>-                  | 145  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 192 | C1550-16<br>варіант 1      | Штукатурка декоративна силіконова "короїд", зерно 2,5 мм                                                                          | кг     | 21,7   | <u>95,98</u><br>-           | -<br>-                  | 2083 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 193 | C1550-31<br>варіант 1      | Силіконова фарба (СТ 48/10) КОЛЬОРОВАНА                                                                                           | кг     | 3,11   | <u>401,47</u><br>-          | -<br>-                  | 1249 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 194 | KP12-27-1                  | Ґрунтування простих фасадів з землі та риштувань (укуси)                                                                          | 100м2  | 0,0093 | <u>1243,83</u><br>1243,83   | -<br>-                  | 12   | 12   | -<br>-          | 9,4797                    | 0,09<br>-           |
| 195 | C111-2014-6                | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                           | л      | 0,2    | <u>45,66</u><br>-           | -<br>-                  | 9    | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 196 | KP11-43-3                  | Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині більше 200 мм                                    | 100м   | 0,062  | <u>15459,60</u><br>15346,40 | <u>105,81</u><br>95,79  | 958  | 951  | <u>7</u><br>6   | <u>96,7800</u><br>0,6216  | <u>6</u><br>0,04    |
| 197 | C1555-270<br>варіант 2     | Штукатурка цементна Shtock w30                                                                                                    | кг     | 59,52  | <u>6,43</u><br>-            | -<br>-                  | 383  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |

| 1                          | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5      | 6                    | 7                    | 8                                                                      | 9      | 10           | 11                 | 12             |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|----------------|
| 198                        | КБ15-78-3<br>Н2, Н5=1,15   | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм                                                                                                                                                                                                   | 100 м2   | 0,0093 | 93301,62<br>88990,69 | -<br>-               | 868                                                                    | 828    | -<br>-       | 553,0120           | 5,14<br>-      |
| 199                        | С111-1844-1<br>варіант 2   | Профіль віконий примикаючий з сіткою 2.5м 9мм/7мм                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м        | 6,3    | 59,24<br>-           | -<br>-               | 373                                                                    | -      | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 200                        | & С114-4-У-49<br>варіант 4 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, щільність 135 кг/м3, товщина 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2       | 0,995  | 281,83<br>-          | -<br>-               | 280                                                                    | -      | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 201                        | & С1545-44-11<br>варіант 9 | Дюбель фасадний 80x10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 6      | 1,64<br>-            | -<br>-               | 10                                                                     | -      | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 202                        | С111-2011-6                | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг       | 11,35  | 17,94<br>-           | -<br>-               | 204                                                                    | -      | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 203                        | С1555-55<br>варіант 2      | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 160 г/м2, чарунка 5x5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | м2       | 1,19   | 23,48<br>-           | -<br>-               | 28                                                                     | -      | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 204                        | & С111-2014-4-1            | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | л        | 0,19   | 117,27<br>-          | -<br>-               | 22                                                                     | -      | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 205                        | С1550-16<br>варіант 1      | Штукатурка декоративна силіконова "короїд", зерно 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кг       | 3,26   | 95,98<br>-           | -<br>-               | 313                                                                    | -      | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 206                        | С1550-31<br>варіант 1      | Силіконова фарба (СТ 48/10)<br>КОЛЬОРОВАНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кг       | 0,47   | 401,47<br>-          | -<br>-               | 189                                                                    | -      | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
|                            |                            | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |                      |                      | 250272                                                                 | 100667 | 2372<br>1175 |                    | 659,91<br>7,88 |
|                            |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>- - - - - |          |        |                      |                      | 250272<br>147233<br>101842<br>51648<br>80,15<br>18567<br><b>301920</b> |        |              |                    |                |
|                            |                            | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                      |                      | <b>301920</b>                                                          |        |              |                    |                |
| <b>Розділ 7. Вимощення</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                      |                      |                                                                        |        |              |                    |                |
| 207                        | КР18-35-1<br>заст.         | Нарізування швів у асфальтовому вимощенні                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м шва | 0,026  | 32589,62<br>1641,05  | 30948,57<br>10499,31 | 847                                                                    | 43     | 804<br>273   | 13,4700<br>65,5645 | 0,35<br>1,7    |

| 1   | 2                       | 3                                                                                   | 4      | 5      | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 208 | КР16-78-1<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування водовідвідних бетонних лотків                                | м      | 7,8    | <u>141,73</u><br>132,64     | <u>9,09</u><br>4,42      | 1105  | 1035  | <u>70</u><br>34    | <u>0,9760</u><br>0,0302   | <u>7,61</u><br>0,24  |
| 209 | КР18-2-1                | Розбирання бортових каменів                                                         | 100м   | 0,65   | <u>13888,00</u><br>12303,61 | <u>1584,39</u><br>618,42 | 9027  | 7997  | <u>1030</u><br>402 | <u>102,0200</u><br>3,9000 | <u>66,31</u><br>2,54 |
| 210 | КР18-49-1<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | 100м2  | 0,86   | <u>14207,41</u><br>14001,69 | <u>205,72</u><br>86,04   | 12218 | 12041 | <u>177</u><br>74   | <u>95,8560</u><br>0,5282  | <u>82,44</u><br>0,45 |
| 211 | КР18-1-2                | Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну                    | 100м3  | 0,09   | <u>26644,13</u><br>25685,39 | <u>958,74</u><br>415,39  | 2398  | 2312  | <u>86</u><br>37    | <u>212,9800</u><br>2,5461 | <u>19,17</u><br>0,23 |
| 212 | КР18-1-6                | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну                                        | 100м3  | 0,0017 | <u>36843,30</u><br>36843,30 | -<br>-                   | 63    | 63    | -<br>-             | 305,5000<br>-             | 0,52<br>-            |
| 213 | КР18-12-10<br>заст.     | Виймання основи під вимощення                                                       | 100м2  | 1      | <u>7311,28</u><br>7311,28   | -<br>-                   | 7311  | 7311  | -<br>-             | 60,6242<br>-              | 60,62<br>-           |
| 214 | КР18-20-1               | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з суміші піску і цементу     | 100м3  | 0,05   | <u>8520,45</u><br>8520,45   | -<br>-                   | 426   | 426   | -<br>-             | 69,9372<br>-              | 3,5<br>-             |
| 215 | С1421-10634             | Пісок природний, рядовий                                                            | м3     | 5      | <u>1042,40</u><br>-         | -<br>-                   | 5212  | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 216 | С111-1305               | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400            | т      | 0,5    | <u>5378,99</u><br>-         | -<br>-                   | 2689  | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 217 | КР18-47-1               | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню                             | 100м2  | 1      | <u>28835,04</u><br>6787,85  | -<br>-                   | 28835 | 6788  | -<br>-             | 52,1741<br>-              | 52,17<br>-           |
| 218 | КР18-47-2               | На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до 110 мм з норми 18-47-1               | 100м2  | -1     | <u>2029,21</u><br>128,59    | -<br>-                   | -2029 | -129  | -<br>-             | 0,9800<br>-               | -0,98<br>-           |
| 219 | КР7-31-2<br>заст.       | Улаштування галтелі                                                                 | 100м   | 0,7    | <u>3431,92</u><br>2063,51   | <u>13,23</u><br>11,97    | 2402  | 1444  | <u>9</u><br>8      | <u>13,8000</u><br>0,0777  | <u>9,66</u><br>0,05  |
| 220 | КБ27-20-1<br>заст.      | Улаштування прошарку з поліетіленової плівки                                        | 1000м2 | 0,132  | <u>4618,38</u><br>4618,38   | -<br>-                   | 610   | 610   | -<br>-             | 37,1910<br>-              | 4,91<br>-            |
| 221 | С1632-98<br>варіант 3   | Поліетіленова плівка 150 мкр                                                        | м2     | 138,6  | <u>37,34</u><br>-           | -<br>-                   | 5175  | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 222 | КР18-20-1               | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з грандвідсіву               | 100м3  | 0,05   | <u>8520,45</u><br>8520,45   | -<br>-                   | 426   | 426   | -<br>-             | 69,9372<br>-              | 3,5<br>-             |
| 223 | С1421-9599<br>варіант 1 | Грандвідсів                                                                         | м3     | 5,5    | <u>1210,33</u><br>-         | -<br>-                   | 6657  | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 224 | КР18-30-1               | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                  | м      | 78     | <u>414,50</u><br>171,73     | -<br>-                   | 32331 | 13395 | -<br>-             | 1,3200<br>-               | 102,96<br>-          |
| 225 | С1416-8684<br>варіант 1 | Камені бортові, БР100.20.8                                                          | шт     | 78     | <u>277,82</u><br>-          | -<br>-                   | 21670 | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-               |
| 226 | КР18-47-1               | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню                             | 100м2  | 1      | <u>29391,67</u><br>6787,85  | -<br>-                   | 29392 | 6788  | -<br>-             | 52,1741<br>-              | 52,17<br>-           |
| 227 | КР18-47-2<br>к=3        | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до 150 мм до норми 18-47-1               | 100м2  | 1      | <u>6087,62</u><br>385,76    | -<br>-                   | 6088  | 386   | -<br>-             | 2,9400<br>-               | 2,94<br>-            |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5          | 6                             | 7                          | 8                                                                     | 9     | 10                   | 11                          | 12                     |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 228 | КР18-59-1<br>заст.      | Укладання щебенево-піщаної суміші                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м3   | 0,154      | <u>150472,74</u><br>-         | <u>1711,86</u><br>400,68   | 23173                                                                 | -     | <u>264</u><br>62     | <u>-</u><br>2,0550          | <u>-</u><br>0,32       |
| 229 | КР18-29-2               | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів                                                                                                                                                                                                                                               | 100м    | 0,66       | <u>44189,22</u><br>16536,40   | <u>847,41</u><br>300,18    | 29165                                                                 | 10914 | <u>559</u><br>198    | <u>126,0300</u><br>1,5620   | <u>83,18</u><br>1,03   |
| 230 | КР18-30-2<br>заст.      | Установлення лотків водовідвідних бетонних                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м       | 11         | <u>213,93</u><br>205,56       | <u>-</u><br>-              | 2353                                                                  | 2261  | <u>-</u><br>-        | <u>1,5800</u><br>-          | <u>17,38</u><br>-      |
| 231 | С1416-8684<br>варіант 2 | Лоток водовідвідний бетонний 160х320 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт      | 22         | <u>288,02</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 6336                                                                  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 232 | КБ27-65-4<br>к=1,15     | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                                                                                                                                                                                                             | 1000 м2 | 0,1        | <u>978835,72</u><br>176654,02 | <u>22197,85</u><br>9150,56 | 97884                                                                 | 17665 | <u>2220</u><br>915   | <u>1223,4505</u><br>65,1076 | <u>122,35</u><br>6,51  |
| 233 | КР7-31-2<br>заст.       | Зачеканка шву розчином                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м    | 0,7        | <u>3431,92</u><br>2063,51     | <u>13,23</u><br>11,97      | 2402                                                                  | 1444  | <u>9</u><br>8        | <u>13,8000</u><br>0,0777    | <u>9,66</u><br>0,05    |
|     |                         | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                               |                            | 334166                                                                | 93220 | <u>5228</u><br>2011  |                             | <u>700,42</u><br>13,12 |
|     |                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |            |                               |                            | 334166<br>235718<br>95231<br>52645<br>87,05<br>20165<br><b>386811</b> |       |                      |                             |                        |
|     |                         | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                               |                            |                                                                       |       |                      |                             |                        |
|     |                         | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                               |                            | <b>386811</b>                                                         |       |                      |                             |                        |
|     |                         | <b>Розділ 8. Будівельні роботи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                               |                            |                                                                       |       |                      |                             |                        |
| 234 | КР20-41-3               | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.                                                                                                                                                                                                                                  | 100 т   | 0,58003365 | <u>2448,61</u><br>203,81      | <u>2244,80</u><br>746,00   | 1420                                                                  | 118   | <u>1302</u><br>433   | <u>1,6900</u><br>4,0635     | <u>0,98</u><br>2,36    |
| 235 | С311-30-М               | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т       | 58,003365  | <u>335,08</u><br>-            | <u>335,08</u><br>67,97     | 19436                                                                 | -     | <u>19436</u><br>3942 | <u>-</u><br>0,4110          | <u>-</u><br>23,84      |
|     |                         | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                               |                            | 20856                                                                 | 118   | <u>20738</u><br>4375 |                             | <u>0,98</u><br>26,2    |
|     |                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                               |                            | 20856<br>4493                                                         |       |                      |                             |                        |



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області. Коригування  
3/22-07/10/22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03**  
**на водопровід**  
**Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (коригування 2)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 570,015 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,19733 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 185,728 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                 | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|           |                                       |                                                                             |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|           |                                       |                                                                             |                   |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
|           |                                       |                                                                             |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          | на одини-<br>цю                         | всього              |
| 1         | 2                                     | 3                                                                           | 4                 | 5              | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                                       | 11                                      | 12                  |
|           |                                       | <b>Розділ 1. Водопровід В1 та гаряче<br/>водопостачання Т3</b>              |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |                     |
| 1         | КР15-22-1                             | ВУЗОЛ ОБЛІКУ ХОЛОДНОЇ ВОДИ<br>Установлення муфтових кранів<br>водорозбірних | 100 шт            | 0,52           | <u>7465,93</u><br>7401,74 | -                                        | 3882                    | 3849                  | -                                        | 49,5000                                 | 25,74               |
| 2         | & С113-<br>1873-1А-20<br>варіант 1    | Кран кульовий муфтовий Ду 15 мм Ру 1.6<br>МПа                               | шт                | 52             | <u>233,41</u><br>-        | -                                        | 12137                   | -                     | -                                        | -                                       | -                   |
| 3         | КР15-27-1<br>заст.                    | Установлення лічильників [водомірів]<br>діаметром 15 мм                     | шт                | 26             | <u>677,76</u><br>343,92   | <u>32,62</u><br>1,65                     | 17622                   | 8942                  | <u>848</u><br>43                         | <u>2,3000</u><br>0,0110                 | <u>59,8</u><br>0,29 |
| 4         | С1630-1450<br>варіант 1               | Лічильники холодної води Ду 15 мм                                           | шт                | 26             | <u>701,26</u><br>-        | -                                        | 18233                   | -                     | -                                        | -                                       | -                   |
| 5         | КР15-87-1<br>заст.                    | Установлення клапанів зворотних<br>муфтових діаметром до 25 мм              | клапан            | 26             | <u>506,81</u><br>506,81   | -                                        | 13177                   | 13177                 | -                                        | 3,5100                                  | 91,26               |
| 6         | С113-2301<br>варіант 1                | Клапан зворотній муфтовий, Ду 15 мм, Ру 1,<br>6 МПа, tmax 80°C              | шт                | 26             | <u>191,95</u><br>-        | -                                        | 4991                    | -                     | -                                        | -                                       | -                   |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                        | 4        | 5      | 6                         | 7                     | 8    | 9    | 10               | 11                      | 12                   |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|-----------------------|------|------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 7  | КР15-103-1               | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм                                                                  | фільтр   | 26     | <u>236,31</u><br>205,96   | <u>23,72</u><br>1,20  | 6144 | 5355 | <u>617</u><br>31 | <u>1,4100</u><br>0,0080 | <u>36,66</u><br>0,21 |
| 8  | С1630-103-1<br>варіант 1 | Фільтр сіточний муфтовий Ду 15 мм Ру 1.6 МПа                                                                             | шт       | 26     | <u>241,39</u><br>-        | -<br>-                | 6276 | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 9  | КР15-27-1<br>заст.       | ВУЗОЛ ОБЛІКУ ХОЛОДНОЇ ВОДИ (загальнобудинковий)                                                                          | шт       | 1      | <u>677,76</u><br>343,92   | <u>32,62</u><br>1,65  | 678  | 344  | <u>33</u><br>2   | <u>2,3000</u><br>0,0110 | <u>2,3</u><br>0,01   |
| 10 | С1630-1450<br>варіант 2  | Лічильники води 420РС клас "С" Ду 25 мм                                                                                  | шт       | 1      | <u>8630,17</u><br>-       | -<br>-                | 8630 | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 11 | С1630-1450<br>варіант 3  | Модуль дистанційної передачі даних                                                                                       | шт       | 1      | <u>5528,46</u><br>-       | -<br>-                | 5528 | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 12 | КР15-15-1                | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм                    | 100м     | 0,0026 | <u>9774,05</u><br>9504,13 | <u>45,35</u><br>41,05 | 25   | 25   | -<br>-           | 63,5600<br>0,2664       | 0,17<br>-            |
| 13 | С1545-274<br>варіант 4   | Патрубок-вставка діам.20 мм L=260 мм                                                                                     | шт       | 1      | <u>48,83</u><br>-         | -<br>-                | 49   | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 14 | КР15-104-2               | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                              | комплект | 2      | <u>83,20</u><br>62,22     | -<br>-                | 166  | 124  | -<br>-           | 0,4100<br>-             | 0,82<br>-            |
| 15 | С1630-113<br>варіант 1   | Манометри технічні 0-10 атм діам.100 мм                                                                                  | комплект | 2      | <u>857,58</u><br>-        | -<br>-                | 1715 | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 16 | С1630-113<br>варіант 2   | Кран триходовий Ду 15 мм для манометра                                                                                   | комплект | 2      | <u>366,80</u><br>-        | -<br>-                | 734  | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 17 | КР15-22-1                | Установлення муфтових кранів водорозбірних                                                                               | 100 шт   | 0,05   | <u>7465,93</u><br>7401,74 | -<br>-                | 373  | 370  | -<br>-           | 49,5000<br>-            | 2,48<br>-            |
| 18 | С1630-672<br>варіант 1   | Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, діаметр 40 мм                                                        | шт       | 2      | <u>958,07</u><br>-        | -<br>-                | 1916 | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 19 | С1630-670<br>варіант 1   | Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, діаметр 25 мм                                                        | шт       | 2      | <u>417,20</u><br>-        | -<br>-                | 834  | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 20 | С1630-1432<br>варіант 1  | Крани кульові прохідні сальникові муфтові, діаметр 15 мм                                                                 | шт       | 1      | <u>189,92</u><br>-        | -<br>-                | 190  | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 21 | КР15-15-1                | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм                    | 100м     | 0,006  | <u>9774,05</u><br>9504,13 | <u>45,35</u><br>41,05 | 59   | 57   | -<br>-           | 63,5600<br>0,2664       | 0,38<br>-            |
| 22 | С113-37                  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм | м        | 0,6    | <u>99,77</u><br>-         | -<br>-                | 60   | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 23 | КР15-103-1               | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм                                                                  | фільтр   | 1      | <u>236,31</u><br>205,96   | <u>23,72</u><br>1,20  | 236  | 206  | <u>24</u><br>1   | <u>1,4100</u><br>0,0080 | <u>1,41</u><br>0,01  |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                         | 7                     | 8    | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|-----------------------|------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 24 | & C1630-103-1<br>варіант 3 | Фільтр сітчастий Ду 25 мм                                                                                                          | шт     | 1      | <u>314,22</u><br>-        | -<br>-                | 314  | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 25 | KP15-106-3<br>заст.        | Установлення регуляторів тиску діаметром 50 мм                                                                                     | шт     | 1      | <u>782,07</u><br>782,07   | -<br>-                | 782  | 782  | -<br>-           | 4,8600<br>-              | 4,86<br>-            |
| 26 | C1630-2001<br>варіант 1    | Редуктор тиску Honeywell Resideo D06F-11/4A                                                                                        | шт     | 1      | <u>7990,77</u><br>-       | -<br>-                | 7991 | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 27 | C1630-2001<br>варіант 2    | Манометр осьовий Cewal M 50 PP 10 Bar                                                                                              | шт     | 1      | <u>242,17</u><br>-        | -<br>-                | 242  | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 28 | KP15-15-3                  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм                              | 100м   | 0,0105 | <u>9509,75</u><br>9203,57 | <u>45,35</u><br>41,05 | 100  | 97   | -<br>-           | 61,5500<br>0,2664        | 0,65<br>-            |
| 29 | C113-39                    | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм           | м      | 1,05   | <u>141,82</u><br>-        | -<br>-                | 149  | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 30 | C1545-274<br>варіант 1     | Муфта діам.25 мм                                                                                                                   | шт     | 2      | <u>23,02</u><br>-         | -<br>-                | 46   | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 31 | C1545-274<br>варіант 3     | Контргайка діам.25 мм                                                                                                              | шт     | 2      | <u>31,90</u><br>-         | -<br>-                | 64   | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 32 | C1545-274<br>варіант 2     | Відвід 90 діам.25 мм                                                                                                               | шт     | 2      | <u>15,37</u><br>-         | -<br>-                | 31   | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 33 | KP15-15-5                  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм                              | 100м   | 0,012  | <u>9269,47</u><br>8834,23 | <u>45,35</u><br>41,05 | 111  | 106  | <u>1</u><br>-    | <u>59,0800</u><br>0,2664 | <u>0,71</u><br>-     |
| 34 | C113-41                    | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм<br>АРМАТУРА | м      | 1,2    | <u>226,54</u><br>-        | -<br>-                | 272  | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 35 | KP15-103-1                 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм                                                                            | фільтр | 26     | <u>236,31</u><br>205,96   | <u>23,72</u><br>1,20  | 6144 | 5355 | <u>617</u><br>31 | <u>1,4100</u><br>0,0080  | <u>36,66</u><br>0,21 |
| 36 | & C1630-103-1<br>варіант 1 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду 15 мм Ру 1.6 МПа                                                                                      | шт     | 26     | <u>241,39</u><br>-        | -<br>-                | 6276 | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 37 | KP15-102-1<br>заст.        | УСТАТКУВАННЯ<br>Установлення гребінок діаметром до 25 мм                                                                           | вузол  | 8      | <u>683,02</u><br>666,90   | <u>15,41</u><br>5,46  | 5464 | 5335 | <u>123</u><br>44 | <u>4,4600</u><br>0,0284  | <u>35,68</u><br>0,23 |
| 38 | C113-2170<br>варіант 1     | Колектор регулючий Valtec діам. 1"x1/2" - 3 виходи VTc.560.N.0603                                                                  | шт     | 4      | <u>1447,59</u><br>-       | -<br>-                | 5790 | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 39 | C113-2170<br>варіант 2     | Колектор регулючий Valtec діам.1"x1/2" - 4 виходи VTc.560.N.0604                                                                   | шт     | 4      | <u>1928,69</u><br>-       | -<br>-                | 7715 | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |

| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6                           | 7      | 8     | 9     | 10     | 11           | 12          |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|--------|-------|-------|--------|--------------|-------------|
| 40 | C113-1879<br>варіант 2             | Кронштейни для колекторів VTc.130.N                                                                                                | шт   | 8    | <u>357,00</u><br>-          | -<br>- | 2856  | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 41 | KP15-19-1                          | ТРУБОПРОВІД<br>Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 20<br>мм | 100м | 7,7  | <u>8720,98</u><br>8588,10   | -<br>- | 67152 | 66128 | -<br>- | 56,5900<br>- | 435,74<br>- |
| 42 | C113-1697<br>варіант 1             | Труба Fiber Basalt Plus Ekoplastik 20 мм<br>(STRFB020TRCT)                                                                         | м    | 770  | <u>113,15</u><br>-          | -<br>- | 87126 | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 43 | KP15-19-3                          | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 32<br>мм                | 100м | 0,3  | <u>10088,83</u><br>9888,68  | -<br>- | 3027  | 2967  | -<br>- | 65,1600<br>- | 19,55<br>-  |
| 44 | C113-1699<br>варіант 1             | Труба Fiber Basalt Plus Ekoplastik 32 мм                                                                                           | м    | 30   | <u>204,27</u><br>-          | -<br>- | 6128  | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 45 | KP15-19-4                          | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 40<br>мм                | 100м | 0,15 | <u>10794,63</u><br>10530,63 | -<br>- | 1619  | 1580  | -<br>- | 69,3900<br>- | 10,41<br>-  |
| 46 | C113-1700<br>варіант 1             | Труба Fiber Basalt Plus Ekoplastik 40 мм                                                                                           | м    | 15   | <u>294,55</u><br>-          | -<br>- | 4418  | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 47 | & C113-<br>1873-1A-20<br>варіант 2 | Кран кульовий муфтовий з американкою Ду<br>25 мм Ру 1.6 МПа                                                                        | шт   | 10   | <u>755,31</u><br>-          | -<br>- | 7553  | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 48 | & C113-<br>1873-1A-20<br>варіант 1 | Кран кульовий муфтовий Ду 15 мм Ру 1.6<br>МПа                                                                                      | шт   | 40   | <u>233,41</u><br>-          | -<br>- | 9336  | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 49 | & C113-<br>1873-1A-20<br>варіант 3 | Кран хромований кутовий приладний Ду 15<br>мм Ру 1.6 МПа                                                                           | шт   | 95   | <u>311,48</u><br>-          | -<br>- | 29591 | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 50 | C113-1799<br>варіант 1             | Перехід з МВР кутовий настінний з<br>кріпленням діам. 20x1/2" мм                                                                   | шт   | 180  | <u>80,42</u><br>-           | -<br>- | 14476 | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 51 | C113-1705                          | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                       | шт   | 500  | <u>12,84</u><br>-           | -<br>- | 6420  | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 52 | C113-1737                          | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                               | шт   | 156  | <u>15,39</u><br>-           | -<br>- | 2401  | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 53 | C113-1808<br>варіант 2             | Перехід з МРВ діам. 20x1/2"                                                                                                        | шт   | 40   | <u>86,79</u><br>-           | -<br>- | 3472  | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 54 | C113-1808<br>варіант 3             | Перехід з МРВ діам. 40x1 1/4"                                                                                                      | шт   | 1    | <u>635,90</u><br>-          | -<br>- | 636   | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |
| 55 | C113-1808<br>варіант 4             | Перехід з МРЗ діам. 40x1 1/4"                                                                                                      | шт   | 1    | <u>620,60</u><br>-          | -<br>- | 621   | -     | -<br>- | -<br>-       | -<br>-      |

| 1  | 2                                         | 3                                                                         | 4    | 5       | 6                         | 7 | 8     | 9     | 10 | 11      | 12     |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|---|-------|-------|----|---------|--------|
| 56 | C113-1808<br>варіант 5                    | Перехід з МРВ діам. 32x1"                                                 | шт   | 2       | <u>261,90</u><br>-        | - | 524   | -     | -  | -       | -      |
| 57 | C113-1808<br>варіант 6                    | Перехід з МРЗ діам. 32x1"                                                 | шт   | 10      | <u>305,25</u><br>-        | - | 3053  | -     | -  | -       | -      |
| 58 | C113-1737<br>варіант 1                    | Трійник 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                             | шт   | 10      | <u>42,60</u><br>-         | - | 426   | -     | -  | -       | -      |
| 59 | C113-1737<br>варіант 2                    | Трійник 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм                             | шт   | 1       | <u>73,02</u><br>-         | - | 73    | -     | -  | -       | -      |
| 60 | C113-1808<br>варіант 7                    | Трійник 90 град. з МРЗ діам. 32x1"                                        | шт   | 2       | <u>398,75</u><br>-        | - | 798   | -     | -  | -       | -      |
| 61 | C113-1705<br>варіант 4                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                              | шт   | 20      | <u>33,24</u><br>-         | - | 665   | -     | -  | -       | -      |
| 62 | C113-1705<br>варіант 5                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм                              | шт   | 10      | <u>77,45</u><br>-         | - | 775   | -     | -  | -       | -      |
| 63 | C113-1705<br>варіант 6                    | Заглушка із поліпропілену діам. 20 мм                                     | шт   | 7       | <u>12,00</u><br>-         | - | 84    | -     | -  | -       | -      |
| 64 | C113-1705<br>варіант 7                    | Заглушка латунна з ЗР 1"                                                  | шт   | 2       | <u>120,80</u><br>-        | - | 242   | -     | -  | -       | -      |
| 65 | C113-1705<br>варіант 7                    | Заглушка латунна з ЗР 1"                                                  | шт   | 8       | <u>120,80</u><br>-        | - | 966   | -     | -  | -       | -      |
| 66 | C113-1879<br>варіант 1                    | Кріплення трубопроводу діам. 20 мм                                        | шт   | 960     | <u>5,60</u><br>-          | - | 5376  | -     | -  | -       | -      |
| 67 | C113-1881<br>варіант 1                    | Кріплення трубопроводу діам. 32 мм                                        | шт   | 40      | <u>6,72</u><br>-          | - | 269   | -     | -  | -       | -      |
| 68 | C113-1882<br>варіант 1                    | Кріплення трубопроводу діам. 40 мм                                        | шт   | 15      | <u>7,92</u><br>-          | - | 119   | -     | -  | -       | -      |
| 69 | KP19-21-1                                 | Ізоляція трубопроводів трубками зі<br>спіненого каучуку, поліетилену      | 100м | 8,15    | <u>7176,03</u><br>5556,98 | - | 58485 | 45289 | -  | 39,4000 | 321,11 |
| 70 | & C10-<br>140617-<br>1807-23<br>варіант 1 | Циліндри теплоізоляційні для труби діам.20<br>мм, б=6 мм                  | м    | 786,94  | <u>24,81</u><br>-         | - | 19524 | -     | -  | -       | -      |
| 71 | & C10-<br>140617-<br>1807-23<br>варіант 2 | Циліндри теплоізоляційні для труби діам.40<br>мм, б=6 мм                  | м    | 30,66   | <u>52,72</u><br>-         | - | 1616  | -     | -  | -       | -      |
| 72 | & C10-<br>140617-<br>1807-23<br>варіант 2 | Циліндри теплоізоляційні для труби діам.40<br>мм, б=6 мм                  | м    | 15,33   | <u>52,72</u><br>-         | - | 808   | -     | -  | -       | -      |
| 73 | & C172-<br>1417-1                         | Стрічка самоклеюча для спінених<br>теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм | м    | 1125,84 | <u>1,46</u><br>-          | - | 1644  | -     | -  | -       | -      |

| 1  | 2                          | 3                                                    | 4  | 5    | 6         | 7      | 8             | 9      | 10          | 11     | 12              |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------|----|------|-----------|--------|---------------|--------|-------------|--------|-----------------|
| 74 | & C111-1867-1<br>варіант 1 | Кліпса                                               | шт | 2445 | 1,97<br>- | -<br>- | 4817          | -      | -<br>-      | -<br>- | -<br>-          |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                     |    |      |           |        | 492242        | 160088 | 2263<br>152 |        | 1086,39<br>0,96 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |      |           |        | 492242        |        |             |        |                 |
|    |                            | в тому числі:                                        |    |      |           |        |               |        |             |        |                 |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |      |           |        | 329891        |        |             |        |                 |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                         |    |      |           |        | 160240        |        |             |        |                 |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |      |           |        | 77773         |        |             |        |                 |
|    |                            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |      |           |        | 109,98        |        |             |        |                 |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |      |           |        | 25488         |        |             |        |                 |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |      |           |        | <b>570015</b> |        |             |        |                 |
|    |                            | -----                                                |    |      |           |        |               |        |             |        |                 |
|    |                            | <b>Всього по розділу 1</b>                           |    |      |           |        | <b>570015</b> |        |             |        |                 |
|    |                            | Разом прямі витрати по кошторису                     |    |      |           |        | 492242        | 160088 | 2263<br>152 |        | 1086,39<br>0,96 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |      |           |        | 492242        |        |             |        |                 |
|    |                            | в тому числі:                                        |    |      |           |        |               |        |             |        |                 |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |      |           |        | 329891        |        |             |        |                 |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                         |    |      |           |        | 160240        |        |             |        |                 |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |      |           |        | 77773         |        |             |        |                 |
|    |                            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |      |           |        | 109,98        |        |             |        |                 |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |      |           |        | 25488         |        |             |        |                 |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |      |           |        | <b>570015</b> |        |             |        |                 |
|    |                            | -----                                                |    |      |           |        |               |        |             |        |                 |
|    |                            | <b>Всього по кошторису</b>                           |    |      |           |        | <b>570015</b> |        |             |        |                 |
|    |                            | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |    |      |           |        | 1197,33       |        |             |        |                 |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 185728 |   |    |    |    |

Склав



Аркадій ПЕТРЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Аркадій ПЕТРЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області. Коригування  
3/22-07/10/22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04**  
**на опалення**  
**Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (коригування 2)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 2421,596 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,38999 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 385,594 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                         |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|           |                                       |                                                                                                                                        |                   |                | Всього                      | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                         |
|           |                                       |                                                                                                                                        |                   |                | заробіт-<br>ної плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                         |
|           |                                       |                                                                                                                                        |                   |                |                             |                                          |                         |                       |                                          | на одини-<br>цю                         | всього                  |
| 1         | 2                                     | 3                                                                                                                                      | 4                 | 5              | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                                       | 11                                      | 12                      |
| 1         | КР15-80-6                             | Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі, теплопродуктивність до 0, 21 МВт [0,18 Гкал/год.] | котел             | 22             | <u>12834,04</u><br>11057,93 | <u>785,80</u><br>224,71                  | 282349                  | 243274                | <u>17288</u><br>4944                     | <u>70,7300</u><br>1,1830                | <u>1556,06</u><br>26,03 |
| 2         | & С1630-1597-1<br>варіант 1           | Котел газовый Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3 0010048160                                                                              | комплект          | 22             | <u>38600,92</u><br>-        | -<br>-                                   | 849220                  | -                     | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-                  |
| 3         | КР15-90-2                             | Установлення опалювальних радіаторів сталевих                                                                                          | 100кВт            | 0,78471        | <u>20880,90</u><br>15520,81 | <u>654,81</u><br>231,96                  | 16385                   | 12179                 | <u>514</u><br>182                        | <u>111,4600</u><br>1,2070               | <u>87,46</u><br>0,95    |
| 4         | & С130-559-19-1<br>варіант 6          | Радіатор сталевий Purmo Compact 33 600x600 бічне підключення                                                                           | шт                | 2              | <u>9807,00</u><br>-         | -<br>-                                   | 19614                   | -                     | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-                  |
| 5         | & С130-559-19-1<br>варіант 5          | Радіатор сталевий Purmo Compact 22 500x500 бічне підключення                                                                           | шт                | 5              | <u>5838,36</u><br>-         | -<br>-                                   | 29192                   | -                     | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-                  |
| 6         | & С130-559-19-2<br>варіант 3          | Радіатор сталевий Purmo Compact 22 500x800 бічне підключення                                                                           | шт                | 13             | <u>8208,15</u><br>-         | -<br>-                                   | 106706                  | -                     | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-                  |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                          | 4        | 5    | 6                         | 7                    | 8      | 9     | 10               | 11                      | 12                   |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|----------------------|--------|-------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 7  | & C130-559-19-2<br>варіант 4 | Радіатор сталевий Purmo Compact 22 500x1000 бічне підключення                                              | шт       | 10   | <u>9734,76</u><br>-       | -<br>-               | 97348  | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 8  | & C130-559-19-3<br>варіант 3 | Радіатор сталевий Purmo Compact 22 500x1200 бічне підключення                                              | шт       | 10   | <u>10862,70</u><br>-      | -<br>-               | 108627 | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 9  | & C130-559-19-3<br>варіант 4 | Радіатор сталевий Purmo Compact 22 500x1400 бічне підключення                                              | шт       | 1    | <u>12399,51</u><br>-      | -<br>-               | 12400  | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 10 | & C130-559-19-3<br>варіант 5 | Радіатор сталевий Purmo Compact 22 300x1400 бічне підключення                                              | шт       | 16   | <u>9778,11</u><br>-       | -<br>-               | 156450 | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 11 | C1630-115<br>варіант 3       | Комплект кронштейнів для настінного кріплення радіаторів тип 22 BH200 FKO/FTV                              | комплект | 41   | <u>463,45</u><br>-        | -<br>-               | 19001  | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 12 | C1630-115<br>варіант 4       | Універсальне підлогове кріплення для радіаторів висотою 300-900 мм Purmo                                   | комплект | 16   | <u>1742,87</u><br>-       | -<br>-               | 27886  | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 13 | KP15-63-4<br>заст.           | Підключення опалювальних приладів діаметром до 20 мм                                                       | 100шт    | 1,14 | <u>3111,72</u><br>3111,72 | -<br>-               | 3547   | 3547  | -<br>-           | 20,8100                 | 23,72                |
| 14 | & C1630-1408-8               | Клапан термостатичний радіаторний з американкою кутовий Ру = 1,6 МПа, Ду = 15 мм                           | шт       | 57   | <u>1319,00</u><br>-       | -<br>-               | 75183  | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 15 | C130-1158<br>варіант 1       | Головка термостатична                                                                                      | шт       | 57   | <u>415,47</u><br>-        | -<br>-               | 23682  | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 16 | & C130-474-3                 | Кран радіаторний налаштувальний кутовий Ру = 1,6 МПа, Ду = 15 мм                                           | шт       | 57   | <u>350,88</u><br>-        | -<br>-               | 20000  | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 17 | KP15-103-1                   | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм                                                    | фільтр   | 24   | <u>236,31</u><br>205,96   | <u>23,72</u><br>1,20 | 5671   | 4943  | <u>569</u><br>29 | <u>1,4100</u><br>0,0080 | <u>33,84</u><br>0,19 |
| 18 | & C1630-103-6                | Фільтр сітчастий Ду 20 мм Ру 1.6 МПа                                                                       | шт       | 24   | <u>482,68</u><br>-        | -<br>-               | 11584  | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 19 | KP15-19-1                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м     | 4,55 | <u>8720,98</u><br>8588,10 | -<br>-               | 39680  | 39076 | -<br>-           | 56,5900                 | 257,48               |
| 20 | & C113-1697-1                | Труба RAUTITAN pink діаметр 16x2,2 мм                                                                      | м        | 250  | <u>98,70</u><br>-         | -<br>-               | 24675  | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 21 | & C113-1697-2                | Труба RAUTITAN pink діаметр 20x2,8 мм                                                                      | м        | 205  | <u>131,85</u><br>-        | -<br>-               | 27029  | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 22 | & C113-1873-1A-13            | Кран кульовий Ру=1,6 МПа, діам. 20 мм                                                                      | шт       | 48   | <u>374,09</u><br>-        | -<br>-               | 17956  | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |
| 23 | C1630-537<br>варіант 1       | Клапани зворотні муфтові, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм                                                      | шт       | 24   | <u>714,16</u><br>-        | -<br>-               | 17140  | -     | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-               |

| 1  | 2                              | 3                                                                               | 4    | 5      | 6                         | 7 | 8       | 9      | 10                   | 11      | 12                      |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|---|---------|--------|----------------------|---------|-------------------------|
| 24 | C113-1809<br>варіант 1         | Перехід з металевою різьбою зовнішньою<br>діам. 20x3/4" мм                      | шт   | 38     | <u>287,17</u><br>-        | - | 10912   | -      | -                    | -       | -                       |
| 25 | C113-1800<br>варіант 2         | Перехід з металевою різьбою зовнішньою<br>діам. 16x1/2" мм                      | шт   | 106    | <u>272,09</u><br>-        | - | 28842   | -      | -                    | -       | -                       |
| 26 | C113-1800<br>варіант 3         | Перехідник редукційний латунний 3/4"ВР х<br>1/2"ЗР штампований А0603А 000010499 | шт   | 48     | <u>30,69</u><br>-         | - | 1473    | -      | -                    | -       | -                       |
| 27 | C113-1704<br>варіант 1         | Кутник 90 град. діам. 16 мм                                                     | шт   | 200    | <u>198,78</u><br>-        | - | 39756   | -      | -                    | -       | -                       |
| 28 | C113-1705<br>варіант 1         | Кутник 90 град. діам. 20 мм                                                     | шт   | 200    | <u>266,15</u><br>-        | - | 53230   | -      | -                    | -       | -                       |
| 29 | C113-1744<br>варіант 1         | Трійник редукційний діам. 20/16/16                                              | шт   | 38     | <u>229,04</u><br>-        | - | 8704    | -      | -                    | -       | -                       |
| 30 | C113-1744<br>варіант 2         | Трійник редукційний діам. 20/16/20                                              | шт   | 26     | <u>299,30</u><br>-        | - | 7782    | -      | -                    | -       | -                       |
| 31 | & C113-<br>1744-1              | Гільза для запресовування 20                                                    | шт   | 520    | <u>77,61</u><br>-         | - | 40357   | -      | -                    | -       | -                       |
| 32 | & C113-<br>1744-2<br>варіант 1 | Гільза для запресовування 16                                                    | шт   | 600    | <u>65,78</u><br>-         | - | 39468   | -      | -                    | -       | -                       |
| 33 | C113-3<br>варіант 2            | Труби сталеві діаметр 25 мм (гільзи)                                            | м    | 10     | <u>84,50</u><br>-         | - | 845     | -      | -                    | -       | -                       |
| 34 | C113-1879<br>варіант 3         | Кріплення для труб діам. 20 мм                                                  | шт   | 205    | <u>16,16</u><br>-         | - | 3313    | -      | -                    | -       | -                       |
| 35 | C113-1878<br>варіант 1         | Кріплення для туб діам. 16 мм                                                   | шт   | 250    | <u>15,01</u><br>-         | - | 3753    | -      | -                    | -       | -                       |
| 36 | КР19-21-1                      | Ізоляція трубопроводів трубками зі<br>спіненого каучуку, поліетилену            | 100м | 4,55   | <u>5556,98</u><br>5556,98 | - | 25284   | 25284  | -                    | 39,4000 | 179,27                  |
| 37 | C113-2147<br>варіант 4         | Трубна ізоляція 18x9 червона                                                    | м    | 255,5  | <u>11,95</u><br>-         | - | 3053    | -      | -                    | -       | -                       |
| 38 | C113-2146<br>варіант 3         | Трубна ізоляція 22x9 червона                                                    | м    | 209,51 | <u>13,66</u><br>-         | - | 2862    | -      | -                    | -       | -                       |
|    |                                | Разом прямі витрати по кошторису                                                |      |        |                           |   | 2260959 | 328303 | <u>18371</u><br>5155 |         | <u>2137,83</u><br>27,17 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                   |      |        |                           |   | 2260959 |        |                      |         |                         |
|    |                                | в тому числі:                                                                   |      |        |                           |   |         |        |                      |         |                         |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                |      |        |                           |   | 1914285 |        |                      |         |                         |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                    |      |        |                           |   | 333458  |        |                      |         |                         |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                 |      |        |                           |   | 160637  |        |                      |         |                         |
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                          |      |        |                           |   | 224,99  |        |                      |         |                         |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                             |      |        |                           |   | 52136   |        |                      |         |                         |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.      |   |   |   |   | 2421596 |   |    |    |    |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |         |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 2421596 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 2389,99 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 385594  |   |    |    |    |

Склав



Аркадій ПЕТРЕНКО  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Аркадій ПЕТРЕНКО  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області. Коригування  
3/22-07/10/22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05**  
**на електромонтажні роботи**  
**Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (коригування 2)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 131,709 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,1793 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 26,488 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                                       |                                                                                                        |                   |                | Всього                      | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                                       |                                                                                                        |                   |                | заробіт-<br>ної плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                                       |                                                                                                        |                   |                |                             |                                          |                         |                       |                                          | на одини-<br>цю                         | всього               |
| 1         | 2                                     | 3                                                                                                      | 4                 | 5              | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                                       | 11                                      | 12                   |
| 1         | КР17-5-1                              | Прокладання проводів при схованій<br>проводці в порожнинах перекриттів і<br>перегородок (для ЩП)       | 100м              | 3,3            | <u>2975,69</u><br>2734,71   | -<br>-                                   | 9820                    | 9025                  | -<br>-                                   | 20,3900<br>-                            | 67,29<br>-           |
| 2         | & 15093-<br>35183-35                  | Провід настановний, з мідними ТПЗ, з<br>ізоляцією з ПВХ пластикату, що не<br>розповсюджує горіння 1х25 | 1000м             | 0,33           | <u>201019,69</u><br>-       | -<br>-                                   | 66336                   | -                     | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-               |
| 3         | КР17-11-1                             | Монтаж світильників для люмінесцентних<br>ламп, які встановлюються на штирах,<br>кількість ламп 1 шт   | 100шт             | 0,2            | <u>37417,38</u><br>22909,62 | <u>349,56</u><br>316,44                  | 7483                    | 4582                  | <u>70</u><br>63                          | <u>156,8400</u><br>2,0535               | <u>31,37</u><br>0,41 |
| 4         | & С1547-7-<br>58-2У                   | Світильник накладний під LED лампу, 7-<br>15Вт, 4500К IP20                                             | шт                | 19             | <u>433,77</u><br>-          | -<br>-                                   | 8242                    | -                     | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-               |
| 5         | & С1547-7-<br>57-2Т                   | Світильник накладний LED 3-7 Вт 4500К IP20                                                             | шт                | 1              | <u>408,27</u><br>-          | -<br>-                                   | 408                     | -                     | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-               |
| 6         | & С1547-22                            | Лампа LED 7Вт E27 2700К                                                                                | шт                | 19             | <u>59,53</u><br>-           | -<br>-                                   | 1131                    | -                     | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-               |
| 7         | КБ21-12-2<br>к=1,15                   | Прокладання лотків (кабель-каналу) в МЗК<br>до світильників з датчиками                                | 100м              | 0,22           | <u>10288,34</u><br>5383,02  | <u>3149,16</u><br>1054,53                | 2263                    | 1184                  | <u>693</u><br>232                        | <u>37,7200</u><br>7,0309                | <u>8,3</u><br>1,55   |

| 1  | 2                                 | 3                                                                         | 4     | 5     | 6                         | 7                     | 8    | 9    | 10            | 11                       | 12                  |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------|------|---------------|--------------------------|---------------------|
| 8  | & C10-140522-1624-16<br>варіант 2 | Пластиковий кабель-канал 16x16 мм                                         | м     | 22,22 | <u>35,86</u><br>-         | -<br>-                | 797  | -    | -<br>-        | -<br>-                   | -<br>-              |
| 9  | KP17-12-2                         | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,09  | <u>4755,25</u><br>4669,83 | -<br>-                | 428  | 420  | -<br>-        | 35,2600                  | 3,17                |
| 10 | & 290902-256-1<br>варіант 1       | Вимикач 1 клав. 10А                                                       | шт    | 9     | <u>225,33</u><br>-        | -<br>-                | 2028 | -    | -<br>-        | -<br>-                   | -<br>-              |
| 11 | & C111-1477-11<br>варіант 1       | Дюбель 6x40                                                               | шт    | 36    | <u>0,47</u><br>-          | -<br>-                | 17   | -    | -<br>-        | -<br>-                   | -<br>-              |
| 12 | C1512-9<br>варіант 1              | Розподільчі коробки під цегляні стіни                                     | шт    | 160   | <u>9,76</u><br>-          | -<br>-                | 1562 | -    | -<br>-        | -<br>-                   | -<br>-              |
| 13 | & C1547-6-1-1<br>варіант 1        | Установочні коробки під цегляні стіни                                     | шт    | 9     | <u>7,45</u><br>-          | -<br>-                | 67   | -    | -<br>-        | -<br>-                   | -<br>-              |
| 14 | KP17-12-3                         | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,02  | <u>5000,27</u><br>4967,82 | -<br>-                | 100  | 99   | -<br>-        | 37,5100                  | 0,75                |
| 15 | & 290902-255-2<br>варіант 1       | Вимикач 2 клав. 10А                                                       | шт    | 2     | <u>275,23</u><br>-        | -<br>-                | 550  | -    | -<br>-        | -<br>-                   | -<br>-              |
| 16 | & C111-1477-11<br>варіант 1       | Дюбель 6x40                                                               | шт    | 8     | <u>0,47</u><br>-          | -<br>-                | 4    | -    | -<br>-        | -<br>-                   | -<br>-              |
| 17 | & C1547-6-1-1<br>варіант 1        | Установочні коробки під цегляні стіни                                     | шт    | 2     | <u>7,45</u><br>-          | -<br>-                | 15   | -    | -<br>-        | -<br>-                   | -<br>-              |
| 18 | KP17-12-11                        | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці    | 100шт | 0,58  | <u>4748,64</u><br>4689,70 | -<br>-                | 2754 | 2720 | -<br>-        | 35,4100                  | 20,54               |
| 19 | & C111-1477-11<br>варіант 1       | Дюбель 6x40                                                               | шт    | 232   | <u>0,47</u><br>-          | -<br>-                | 109  | -    | -<br>-        | -<br>-                   | -<br>-              |
| 20 | & 290902-224-1<br>варіант 1       | Розетка с з/к із защ.штор. 16А                                            | шт    | 58    | <u>142,82</u><br>-        | -<br>-                | 8284 | -    | -<br>-        | -<br>-                   | -<br>-              |
| 21 | & C1547-6-1-1<br>варіант 1        | Установочні коробки під цегляні стіни                                     | шт    | 58    | <u>7,45</u><br>-          | -<br>-                | 432  | -    | -<br>-        | -<br>-                   | -<br>-              |
| 22 | KP17-10-5<br>к дем.=0,4           | (Демонтаж) Монтаж 2-х лампового бра для ламп розжарювання                 | 100шт | 0,08  | <u>8232,66</u><br>8180,86 | <u>45,35</u><br>41,05 | 659  | 654  | <u>4</u><br>3 | <u>53,0880</u><br>0,2664 | <u>4,25</u><br>0,02 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                   | 4     | 5    | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 23 | KP17-10-5 | Монтаж 2-х лампового бра для ламп розжарювання (раніше демонтовані)                                                 | 100шт | 0,08 | <u>48874,03</u><br>20452,15 | <u>113,37</u><br>102,63 | 3910          | 1636  | <u>9</u><br>8     | <u>132,7200</u><br>0,6660 | <u>10,62</u><br>0,05  |
| 24 | KP17-4-5  | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп                                                                       | 100шт | 0,07 | <u>3104,39</u><br>3104,39   | <u>-</u><br>-           | 217           | 217   | <u>-</u><br>-     | <u>23,4400</u><br>-       | <u>1,64</u><br>-      |
| 25 | KP17-11-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт (раніше демонтовані) | 100шт | 0,07 | <u>37417,38</u><br>22909,62 | <u>349,56</u><br>316,44 | 2619          | 1604  | <u>24</u><br>22   | <u>156,8400</u><br>2,0535 | <u>10,98</u><br>0,14  |
| 26 | KP20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2                                                     | 100м  | 0,1  | <u>3589,85</u><br>3173,87   | <u>389,05</u><br>168,56 | 359           | 317   | <u>39</u><br>17   | <u>22,2400</u><br>1,0332  | <u>2,22</u><br>0,1    |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                    |       |      |                             |                         | 120594        | 22458 | <u>839</u><br>345 |                           | <u>161,13</u><br>2,27 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                       |       |      |                             |                         | 120594        |       |                   |                           |                       |
|    |           | в тому числі:                                                                                                       |       |      |                             |                         |               |       |                   |                           |                       |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                    |       |      |                             |                         | 97297         |       |                   |                           |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                        |       |      |                             |                         | 22803         |       |                   |                           |                       |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                     |       |      |                             |                         | 11115         |       |                   |                           |                       |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                              |       |      |                             |                         | 15,9          |       |                   |                           |                       |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                 |       |      |                             |                         | 3685          |       |                   |                           |                       |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                               |       |      |                             |                         | <b>131709</b> |       |                   |                           |                       |
|    |           | -----                                                                                                               |       |      |                             |                         |               |       |                   |                           |                       |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                          |       |      |                             |                         | <b>131709</b> |       |                   |                           |                       |
|    |           | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                                 |       |      |                             |                         | 179,3         |       |                   |                           |                       |
|    |           | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                    |       |      |                             |                         | 26488         |       |                   |                           |                       |

Склав

Аркадій ПЕТРЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Аркадій ПЕТРЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області. Коригування 3/22-07/10/22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06

на газопровід

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (коригування 2)

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 104,972 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,23189 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 36,469 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 4,0 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                          | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
|        |                            |                                                                                                                        |                |           | Всього                      | експлуатації машин       | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|        |                            |                                                                                                                        |                |           |                             |                          |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                      |
|        |                            |                                                                                                                        |                |           |                             |                          |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього               |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                      | 4              | 5         | 6                           | 7                        | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                   |
|        |                            | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                                                       |                |           |                             |                          |                         |                  |                    |                                    |                      |
| 1      | КР15-140-6                 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм              | 100м           | 0,236     | <u>13439,63</u><br>10346,27 | <u>2361,22</u><br>915,70 | 3172                    | 2442             | <u>557</u><br>216  | <u>67,1400</u><br>6,1221           | <u>15,85</u><br>1,44 |
| 2      | С113-8<br>варіант 1        | Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм | м              | 17,1      | <u>370,10</u><br>-          | -<br>-                   | 6329                    | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-               |
| 3      | & С1-ПР11-26               | Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)                                    | шт             | 14        | <u>18,84</u><br>-           | -<br>-                   | 264                     | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-               |
| 4      | С113-6<br>варіант 1        | Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм   | м              | 6,5       | <u>229,96</u><br>-          | -<br>-                   | 1495                    | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-               |
| 5      | & С1-ПР11-25               | Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)                                        | шт             | 4         | <u>11,78</u><br>-           | -<br>-                   | 47                      | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-               |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                      | 4    | 5       | 6                            | 7                          | 8    | 9    | 10                 | 11                        | 12                  |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------|----------------------------|------|------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 6  | КР15-140-5               | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм              | 100м | 0,01    | <u>10435,05</u><br>7566,31   | <u>2278,81</u><br>875,05   | 104  | 76   | <u>23</u><br>9     | <u>49,1000</u><br>5,8864  | <u>0,49</u><br>0,06 |
| 7  | С113-5<br>варіант 1      | Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм | м    | 1       | <u>182,95</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 183  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 8  | КР15-140-4               | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм              | 100м | 0,65    | <u>9681,55</u><br>7443,03    | <u>1758,96</u><br>680,20   | 6293 | 4838 | <u>1143</u><br>442 | <u>48,3000</u><br>4,5524  | <u>31,4</u><br>2,96 |
| 9  | С113-4<br>варіант 1      | Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м    | 65      | <u>118,71</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 7716 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 10 | & С1-ПР11-23             | Хомут для труб DN 1 1/4 "(42-47 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)                                    | шт   | 30      | <u>11,78</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 353  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 11 | КР15-140-3               | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм              | 100м | 0,015   | <u>10049,13</u><br>7834,44   | <u>1758,96</u><br>680,20   | 151  | 118  | <u>26</u><br>10    | <u>50,8400</u><br>4,5524  | <u>0,76</u><br>0,07 |
| 12 | С113-3<br>варіант 1      | Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м    | 1,5     | <u>108,23</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 162  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 13 | КР16-61-1<br>прим.       | Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 50 - 80 мм                              | т    | 0,00796 | <u>111684,69</u><br>67364,64 | <u>37970,80</u><br>1357,65 | 889  | 536  | <u>302</u><br>11   | <u>391,2000</u><br>9,0771 | <u>3,11</u><br>0,07 |
| 14 | & С1-ПР1-58<br>варіант 1 | Відведення сталеве 48,3х3,6 (DN40)                                                                                     | шт   | 2       | <u>31,21</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 62   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 15 | & С1-ПР1-57<br>варіант 1 | Відведення сталеве 42,4х3,6 (DN32)                                                                                     | шт   | 20      | <u>32,13</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 643  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 16 | & С1-ПР1-56-И            | Відведення сталеве 33,7х3,2 (DN25)                                                                                     | шт   | 4       | <u>22,92</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 92   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 17 | & С1-ПР1-85              | Перехід сталевий 89х57 (DN 80х50)                                                                                      | шт   | 2       | <u>78,84</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 158  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 18 | & С1-ПР1-138             | Заглушка сталева еліптична 89х3,5 (DN80)                                                                               | шт   | 2       | <u>53,25</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 107  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 19 | & С1-ПР1-136             | Заглушка сталева еліптична 57х3,5 (DN50)                                                                               | шт   | 2       | <u>22,00</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 44   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 20 | & С1-ПР1-135             | Заглушка сталева еліптична 48,3х3,6 (DN40)                                                                             | шт   | 2       | <u>16,50</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 33   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |

| 1                     | 2                        | 3                                                                                                                                   | 4                 | 5    | 6                           | 7                        | 8            | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 21                    | & C1-ПР1-133             | Заглушка сталеві еліптична 33,7х3,2 (DN25)                                                                                          | шт                | 2    | <u>10,20</u><br>-           | -                        | 20           | -     | -                  | -                        | -                     |
| 22                    | КМ12-798-2 прим.         | Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 40-50 мм | 10 шт             | 0,9  | <u>15338,74</u><br>14354,88 | <u>672,44</u><br>115,38  | 13805        | 12919 | <u>605</u><br>104  | <u>96,0000</u><br>0,6920 | <u>86,4</u><br>0,62   |
| 23                    | & C1-ПР6-35              | Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN40 PN40                                                                             | шт                | 2    | <u>810,90</u><br>-          | -                        | 1622         | -     | -                  | -                        | -                     |
| 24                    | & C1-ПР6-34 варіант 1    | Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN32 PN40                                                                             | шт                | 7    | <u>704,37</u><br>-          | -                        | 4931         | -     | -                  | -                        | -                     |
| 25                    | КР20-27-1                | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                             | 100шт             | 0,44 | <u>1201,88</u><br>1174,74   | -                        | 529          | 517   | -                  | 8,8700                   | 3,9                   |
| 26                    | КБ13-16-6 к=1,15         | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                       | 100м <sup>2</sup> | 0,13 | <u>3137,06</u><br>909,09    | <u>111,26</u><br>12,30   | 408          | 118   | <u>14</u><br>2     | <u>5,4970</u><br>0,0828  | <u>0,71</u><br>0,01   |
| 27                    | КБ13-26-6 к=2            | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в 2 шари)                                                               | 100м <sup>2</sup> | 0,13 | <u>9031,38</u><br>1181,21   | <u>142,75</u><br>23,96   | 1174         | 154   | <u>19</u><br>3     | <u>7,2400</u><br>0,1608  | <u>0,94</u><br>0,02   |
|                       |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                    |                   |      |                             |                          | 50786        | 21718 | <u>2689</u><br>797 |                          | <u>143,56</u><br>5,25 |
|                       |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                       |                   |      |                             |                          | 50786        |       |                    |                          |                       |
|                       |                          | в тому числі:                                                                                                                       |                   |      |                             |                          |              |       |                    |                          |                       |
|                       |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                    |                   |      |                             |                          | 26379        |       |                    |                          |                       |
|                       |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                        |                   |      |                             |                          | 22515        |       |                    |                          |                       |
|                       |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                     |                   |      |                             |                          | 10135        |       |                    |                          |                       |
|                       |                          | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                |                   |      |                             |                          | 13,36        |       |                    |                          |                       |
|                       |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                 |                   |      |                             |                          | 3095         |       |                    |                          |                       |
|                       |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                               |                   |      |                             |                          | <b>60921</b> |       |                    |                          |                       |
|                       |                          | -----                                                                                                                               |                   |      |                             |                          |              |       |                    |                          |                       |
|                       |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                          |                   |      |                             |                          | <b>60921</b> |       |                    |                          |                       |
| <b>Розділ 2. ШГРП</b> |                          |                                                                                                                                     |                   |      |                             |                          |              |       |                    |                          |                       |
| 28                    | КМ10-901-10              | Монтаж ящика, розмір до 1000х800 мм                                                                                                 | шт                | 2    | <u>650,96</u><br>423,81     | <u>221,01</u><br>13,54   | 1302         | 848   | <u>442</u><br>27   | <u>3,2000</u><br>0,0920  | <u>6,4</u><br>0,18    |
| 29                    | & C101-350-574 варіант 1 | Шафа металева для ШГРП 600х250х600                                                                                                  | шт.               | 2    | <u>1092,19</u><br>-         | -                        | 2184         | -     | -                  | -                        | -                     |
| 30                    | КР15-140-5               | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм                           | 100м              | 0,01 | <u>10435,05</u><br>7566,31  | <u>2278,81</u><br>875,05 | 104          | 76    | <u>23</u><br>9     | <u>49,1000</u><br>5,8864 | <u>0,49</u><br>0,06   |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                            | 4     | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10               | 11                         | 12                   |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|------------------|----------------------------|----------------------|
| 31 | C113-5<br>варіант 1             | Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні<br>легкі неоцинковані, діаметр умовного<br>проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм                 | м     | 1     | <u>182,95</u><br>-          | -<br>-                    | 183   | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 32 | & C1-ПР11-<br>24                | Хомут для труб DN 1 1/2" (44-50 мм)<br>розбірний з гумовою прокладкою<br>(дюбель+шпилька)                                                    | шт    | 4     | <u>12,68</u><br>-           | -<br>-                    | 51    | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 33 | KP15-140-4                      | Прокладання трубопроводів<br>газопостачання зі сталевих<br>водогазопровідних неоцинкованих труб<br>діаметром 32 мм                           | 100м  | 0,004 | <u>9681,55</u><br>7443,03   | <u>1758,96</u><br>680,20  | 39    | 30   | <u>7</u><br>3    | <u>48,3000</u><br>4,5524   | <u>0,19</u><br>0,02  |
| 34 | C113-4<br>варіант 1             | Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні<br>легкі неоцинковані, діаметр умовного<br>проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм                 | м     | 0,4   | <u>118,71</u><br>-          | -<br>-                    | 47    | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 35 | KB16-9-12<br>H2=1,15<br>H5=1,15 | Прокладання трубопроводів<br>газопостачання зі сталевих безшовних<br>труб діаметром 50 мм                                                    | 100м  | 0,018 | <u>22407,48</u><br>15827,58 | <u>5875,80</u><br>1846,75 | 403   | 285  | <u>106</u><br>33 | <u>104,2935</u><br>12,3948 | <u>1,88</u><br>0,22  |
| 36 | & C1-ПР1-<br>187                | Труба сталева електрозварна 32x3,0 мм<br>(DN25)                                                                                              | м     | 1,2   | <u>76,72</u><br>-           | -<br>-                    | 92    | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 37 | & C1-ПР11-<br>22                | Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний<br>з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)                                                           | шт    | 4     | <u>10,76</u><br>-           | -<br>-                    | 43    | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 38 | & C1-ПР1-<br>186<br>варіант 1   | Труба сталева електрозварна 27x2,5 мм<br>(DN20)                                                                                              | м     | 0,6   | <u>59,08</u><br>-           | -<br>-                    | 35    | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 39 | KP15-145-1                      | Установлення регуляторів тиску газу<br>діаметром 50 мм                                                                                       | шт    | 4     | <u>1298,31</u><br>1129,09   | <u>48,03</u><br>2,43      | 5193  | 4516 | <u>192</u><br>10 | <u>7,4400</u><br>0,0162    | <u>29,76</u><br>0,06 |
| 40 | & C130-592-<br>121<br>варіант 1 | Регулятор FE-50                                                                                                                              | шт    | 4     | <u>4476,27</u><br>-         | -<br>-                    | 17905 | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 41 | KP15-20-1                       | Установлення вентилів, засувок, затворів,<br>клапанів зворотних, кранів прохідних на<br>трубопроводах із сталевих труб<br>діаметром до 25 мм | 100шт | 0,08  | <u>51948,22</u><br>40483,30 | <u>2678,33</u><br>209,78  | 4156  | 3239 | <u>214</u><br>17 | <u>277,1500</u><br>1,3846  | <u>22,17</u><br>0,11 |
| 42 | & C1-ПР14-<br>19<br>варіант 1   | Кран латунний кульовий муфтовий DN32 (1<br>1/4") в/в (рукоятка)                                                                              | шт    | 4     | <u>519,96</u><br>-          | -<br>-                    | 2080  | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 43 | & C1-ПР1-<br>182                | Різьба сталева коротка DN32 мм                                                                                                               | шт    | 4     | <u>11,93</u><br>-           | -<br>-                    | 48    | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 44 | & C1-ПР14-7<br>варіант 1        | Кран латун.кул.муфт. Ду20 (3/4") в/в<br>(рукоятка) FIV                                                                                       | шт    | 4     | <u>249,76</u><br>-          | -<br>-                    | 999   | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 45 | & C1-ПР1-<br>180                | Різьба сталева коротка DN20 мм                                                                                                               | шт    | 4     | <u>5,97</u><br>-            | -<br>-                    | 24    | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |

| 1  | 2                               | 3                                                    | 4        | 5 | 6                     | 7      | 8             | 9     | 10                 | 11     | 12                   |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---|-----------------------|--------|---------------|-------|--------------------|--------|----------------------|
| 46 | КБ18-22-2<br>H2=1,15<br>H5=1,15 | Установлення манометрів з триходовим краном          | комплект | 4 | <u>83,37</u><br>63,80 | -<br>- | 333           | 255   | -<br>-             | 0,4140 | 1,66                 |
| 47 | & С1-ПР4-57<br>варіант 1        | Манометр ДМ 05100-1 Мпа-1-01М                        | шт       | 2 | <u>265,20</u><br>-    | -<br>- | 530           | -     | -<br>-             | -<br>- | -<br>-               |
| 48 | & С1-ПР4-57<br>варіант 2        | Напоромір ДН 05100 - 6 кПа - 1,5                     | шт       | 2 | <u>1320,05</u><br>-   | -<br>- | 2640          | -     | -<br>-             | -<br>- | -<br>-               |
| 49 | С130-471<br>варіант 1           | Кран латунний кульовий муфтовий 3-ходовий DN15       | шт       | 4 | <u>269,65</u><br>-    | -<br>- | 1079          | -     | -<br>-             | -<br>- | -<br>-               |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 2                     |          |   |                       |        | 39470         | 9249  | <u>984</u><br>99   |        | <u>62,55</u><br>0,65 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                        |          |   |                       |        | 39470         |       |                    |        |                      |
|    |                                 | в тому числі:                                        |          |   |                       |        |               |       |                    |        |                      |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |          |   |                       |        | 29237         |       |                    |        |                      |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                         |          |   |                       |        | 9348          |       |                    |        |                      |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                      |          |   |                       |        | 4583          |       |                    |        |                      |
|    |                                 | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |          |   |                       |        | 6,52          |       |                    |        |                      |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |          |   |                       |        | 1511          |       |                    |        |                      |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |          |   |                       |        | <b>44053</b>  |       |                    |        |                      |
|    |                                 | -----                                                |          |   |                       |        |               |       |                    |        |                      |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 2</b>                           |          |   |                       |        | <b>44053</b>  |       |                    |        |                      |
|    |                                 | Разом прямі витрати по кошторису                     |          |   |                       |        | 90256         | 30967 | <u>3673</u><br>896 |        | <u>206,11</u><br>5,9 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                        |          |   |                       |        | 90256         |       |                    |        |                      |
|    |                                 | в тому числі:                                        |          |   |                       |        |               |       |                    |        |                      |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |          |   |                       |        | 55616         |       |                    |        |                      |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                         |          |   |                       |        | 31863         |       |                    |        |                      |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                      |          |   |                       |        | 14716         |       |                    |        |                      |
|    |                                 | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |          |   |                       |        | 19,88         |       |                    |        |                      |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |          |   |                       |        | 4606          |       |                    |        |                      |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |          |   |                       |        | <b>104972</b> |       |                    |        |                      |
|    |                                 | -----                                                |          |   |                       |        |               |       |                    |        |                      |
|    |                                 | <b>Всього по кошторису</b>                           |          |   |                       |        | <b>104972</b> |       |                    |        |                      |
|    |                                 | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |          |   |                       |        | 231,89        |       |                    |        |                      |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 36469 |   |    |    |    |

Склав



\_\_\_\_\_ Аркадій ПЕТРЕНКО  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

\_\_\_\_\_ Аркадій ПЕТРЕНКО  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]