Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 етап)

Кошторисна вартість об`єкта	7709,372 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,56941 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	852,159 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.	7709,372	-	7709,372	10,56941	852,159	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	7709,372	-	7709,372	10,56941	852,159	-

Головний архітектор проєкту _____ В. О. Хесін

[підпис, ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного відділу _____ О. В. Кореницька

[підпис, ініціали, прізвище)]

Склав _____ О. В. Кореницька

[підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

[підпис, ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.	9,27883 696,843	- -	0,11893 10,013	0,01583 1,406	- -	9,41359 708,262	1,15582 143,897	10,56941 852,159
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	9,27883 696,843	- -	0,11893 10,013	0,01583 1,406	- -	9,41359 708,262	1,15582 143,897	10,56941 852,159

Склав _____

Перевірив _____

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.
Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7709,372	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,56941	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	852,159	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи з ремонту тріщин									
		Вузли 15, 20, 26, 27, 29-35									
1	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	2,5712	5875,99 5152,90	675,98 204,86	15108	13249	1738 527	67,2000 2,3370	172,78 6,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*53,9952*	*776,58* *776,58*	-	*41932*	*41932*	- -	*10,0100* -	*540,49* -
3	С1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш Вузол 14	кг	4589,592	103,02 -	- -	472820	-	- -	- -	- -
4	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,2241	19796,40 19796,40	- -	4436	4436	- -	305,5000 -	68,46 -
5	КР13-15-2	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	100м2	0,0731	47986,27 43564,15	4422,12 1334,40	3508	3185	323 98	612,2000 16,6718	44,75 1,22
6	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,336	19498,32 19498,32	- -	6551	6551	- -	300,9000 -	101,1 -
7	*КР3-46-1*	*Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі*	*100 м2*	*0,154*	*6281,35* *6279,16*	- -	*967*	*967*	- -	*88,2400* -	*13,59* -
8	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2618	11236,32 11236,32	- -	2942	2942	- -	173,4000 -	45,4 -
9	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0415	103623,53 1734,72	6625,11 1138,28	4300	72	275 47	26,0000 11,3877	1,08 0,47
10	*КР18-50-1*	*Відновлення асфальтового покриття тротуару*	*1м2*	*22,41*	*500,27* *79,59*	- -	*11211*	*1784*	- -	*1,0900* -	*24,43* -
11	С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозерністі Вузол 15, 20	т	1,600074	5495,86 -	- -	8794	-	- -	- -	- -
12	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 мм	100м	2,9978	2019,99 1705,36	298,86 90,57	6056	5112	896 272	22,2400 1,0332	66,67 3,1
13	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*29,978*	*150,55* *148,87*	- -	*4513*	*4463*	- -	*2,1500* -	*64,45* -
14	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,7555*	*524,23* *524,23*	- -	*396*	*396*	- -	*8,0900* -	*6,11* -
15	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	15,11	64,91 -	- -	981	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*29,978*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*14858*	*14534*	*324* *275*	*6,4800* *0,1110*	*194,26* *3,33*
17	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	611,551	963,26 -	- -	589083	-	- -	- -	- -
18	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,41893*	*66374,05* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*27806*	*9250*	*189* *22*	*277,9400* *0,5486*	*116,44* *0,23*
19	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*2,9978*	*1672,56* *1661,76*	*10,80* *9,19*	*5014*	*4982*	*32* *28*	*24,0000* *0,1110*	*71,95* *0,33*
20	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 16	кг	161,8812	16,44 -	- -	2661	-	- -	- -	- -
21	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	3806,99 3429,86	377,13 114,29	218	196	22 7	52,9300 1,3038	3,03 0,07
22	*КР3-49-1*	*Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса*	*100 м*	*0,528*	*38402,08* *5992,15*	- -	*20276*	*3164*	- -	*89,0100* -	*47* -
23	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	1,255	2019,99 1705,36	298,86 90,57	2535	2140	375 114	22,2400 1,0332	27,91 1,3
24	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*12,55*	*150,55* *148,87*	- -	*1889*	*1868*	- -	*2,1500* -	*26,98* -
25	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,1436*	*524,23* *524,23*	- -	*75*	*75*	- -	*8,0900* -	*1,16* -
26	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна CT-17	кг	2,872	64,91 -	- -	186	-	- -	- -	- -
27	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*12,55*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*6220*	*6085*	*135* *115*	*6,4800* *0,1110*	*81,32* *1,39*
28	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	128,01	963,26 -	- -	123307	-	- -	- -	- -
29	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,04661*	*23641,97* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*1102*	*1029*	*21* *2*	*277,9400* *0,5486*	*12,95* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С147-4-8 варіант 4	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,475422	3792,71 -	- -	1803	-	- -	- -	- -
31	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*1,2254*	*1672,56* *1661,76*	*10,80* *9,19*	*2050*	*2036*	*14* *11*	*24,0000* *0,1110*	*29,41* *0,14*
32	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	66,1716	16,44 -	- -	1088	-	- -	- -	- -
33	*КВ3-14-1*	*Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)*	*10м*	*2,698*	*150,55* *148,87*	- -	*406*	*402*	- -	*2,1500* -	*5,8* -
34	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*2,8329*	*776,58* *776,58*	- -	*2200*	*2200*	- -	*10,0100* -	*28,36* -
35	С1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш	кг	240,797	103,02 -	- -	24807	-	- -	- -	- -
		Вузол 17									
36	*КР3-49-1*	*Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса*	*100 м*	*0,019*	*56322,70* *5992,15*	- -	*1070*	*114*	- -	*89,0100* -	*1,69* -
37	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,072	2019,99 1705,36	298,86 90,57	145	123	22 7	22,2400 1,0332	1,6 0,07
38	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*0,72*	*150,55* *148,87*	- -	*108*	*107*	- -	*2,1500* -	*1,55* -
39	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,021*	*524,23* *524,23*	- -	*11*	*11*	- -	*8,0900* -	*0,17* -
40	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,42	64,91 -	- -	27	-	- -	- -	- -
41	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*0,72*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*357*	*349*	*8* *7*	*6,4800* *0,1110*	*4,67* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	7,344	963,26 -	- -	7074	-	- -	- -	- -
43	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,0113*	*67517,51* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*763*	*249*	*5* *1*	*277,9400* *0,5486*	*3,14* *0,01*
44	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*0,072*	*1672,56* *1661,76*	*10,80* *9,19*	*120*	*120*	- *1*	*24,0000* *0,1110*	*1,73* *0,01*
45	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,888	16,44 -	- -	64	-	- -	- -	- -
46	*КВ3-14-1*	*Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)*	*10м*	*0,316*	*150,55* *148,87*	- -	*48*	*47*	- -	*2,1500* -	*0,68* -
47	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*0,3318*	*776,58* *776,58*	- -	*258*	*258*	- -	*10,0100* -	*3,32* -
48	С1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш	кг	28,203	103,02 -	- -	2905	-	- -	- -	- -
		Вузол 18 (2 шт)									
49	КР3-2-1	Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	10 м3	0,0014	13042,91 6978,66	6064,25 1803,65	18	10	8 3	98,0700 22,2245	0,14 0,03
50	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій*	*1т*	*0,00899*	*8173,97* *5592,46*	*2581,51* *380,35*	*73*	*50*	*23* *3*	*62,0970* *3,7222*	*0,56* *0,03*
51	КР12-65-13	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	100м2	0,0358	1903,18 1903,18	- -	68	68	- -	29,3700 -	1,05 -
52	КР11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0358	5097,13 1950,56	3045,42 895,88	182	70	109 32	26,0700 11,4224	0,93 0,41
53	*КР3-46-1*	*Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків*	*100 м2*	*0,0358*	*6281,35* *6279,16*	- -	*225*	*225*	- -	*88,2400* -	*3,16* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КР12-66-1*	*Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3*	*100м2*	*0,0358*	*524,23* *524,23*	-	*19*	*19*	-	*8,0900* -	*0,29* -
55	С1113-72 варіант 2	сода кальцінована	т	0,000358	46554,55 -	- -	17	-	- -	- -	- -
56	& С1113-72-1 варіант 3	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0358	122,03 -	- -	4	-	- -	- -	- -
57	*КР12-64-4*	*Промивання 3 % розчином соляної кислоти*	*100м2*	*0,0358*	*572,37* *567,00*	- -	*20*	*20*	- -	*8,7500* -	*0,31* -
58	& С1113-72-1 варіант 2	Кислота соляна технічна	л	0,716	71,02 -	- -	51	-	- -	- -	- -
59	*КР12-64-4*	*Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань*	*100м2*	*0,0358*	*572,37* *567,00*	- -	*20*	*20*	- -	*8,7500* -	*0,31* -
60	С1113-72 варіант 2	сода кальцінована	т	0,0000358	46554,55 -	- -	2	-	- -	- -	- -
61	КР12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	100м2	0,0358	624,35 567,00	- -	22	20	- -	8,7500 -	0,31 -
62	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,072	2019,99 1705,36	298,86 90,57	145	123	22 7	22,2400 1,0332	1,6 0,07
63	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	0,72	215,33 148,87	- -	155	107	- -	2,1500 -	1,55 -
64	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,0056*	*524,23* *524,23*	- -	*3*	*3*	- -	*8,0900* -	*0,05* -
65	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,112	64,91 -	- -	7	-	- -	- -	- -
66	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*0,12*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*59*	*58*	*1* *1*	*6,4800* *0,1110*	*0,78* *0,01*
67	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	5,386	963,26 -	- -	5188	-	- -	- -	- -
68	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,00816*	*66374,05* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*542*	*180*	*4* -	*277,9400* *0,5486*	*2,27* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	*КВ3-2-8*	*Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*1 м2*	*0,2*	*2993,11* *1201,08*	- -	*599*	*240*	- -	*14,9500* -	*2,99* -
70	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	3,4	963,26 -	- -	3275	-	- -	- -	- -
71	*КР3-10-1*	*Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*0,474*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*235*	*230*	*5* *4*	*6,4800* *0,1110*	*3,07* *0,05*
72	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	9,67	963,26 -	- -	9315	-	- -	- -	- -
73	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*100м*	*0,0474*	*1672,56* *1661,76*	*10,80* *9,19*	*79*	*79*	- -	*24,0000* *0,1110*	*1,14* *0,01*
74	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,04	16,44 -	- -	34	-	- -	- -	- -
75	*КР3-45-1*	*Улаштування посилення перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,61648*	*23685,72* *13366,91*	*850,33* *250,05*	*14602*	*8240*	*524* *154*	*196,6300* *3,1488*	*121,22* *1,94*
76	С111-1824 варіант 6	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 75 мм	т	0,196882 4	38423,91 -	- -	7565	-	- -	- -	- -
77	С111-1133 варіант 3	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,088171 2	39668,56 -	- -	3498	-	- -	- -	- -
78	С111-1904 варіант 4	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	24	16,67 -	- -	400	-	- -	- -	- -
		Вузол 18 (3-й та 4-й етап, на 2 вузла)									
79	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,46	647,09 631,19	- -	945	922	- -	8,8700 -	12,95 -
80	КР20-27-1	Свердлення отворів	100шт	0,21	647,09 631,19	- -	136	133	- -	8,8700 -	1,86 -
81	*КР3-10-1*	*Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м*	*10 м*	*0,814*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*403*	*395*	*8* *7*	*6,4800* *0,1110*	*5,27* *0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С1424-11634 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5	м3	0,02	4682,37 -	- -	94	-	- -	- -	- -
83	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1002	2135,52 488,46	92,54 6,58	214	49	9 1	5,4970 0,0828	0,55 0,01
84	*КР12-54-3*	*Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115*	*100м2*	*0,1002*	*10779,64* *5276,56*	*1,08* *0,92*	*1080*	*529*	- -	*69,6300* *0,0111*	*6,98* -
85	*КБ9-49-1*	*Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200*	*100шт*	*0,24*	*2785,38* *1442,85*	*1326,88* *389,07*	*668*	*346*	*318* *93*	*19,0400* *4,9558*	*4,57* *1,19*
86	С111-1904 варіант 4	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200 Вузол 19 (2 шт)	шт	24	16,67 -	- -	400	-	- -	- -	- -
87	*КР11-54-1*	*Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях*	*100м2*	*0,005*	*6711,98* *6706,69*	*5,29* *4,50*	*34*	*34*	- -	*94,2480* *0,0544*	*0,47* -
88	КР11-50-1	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм_	100м2	0,006	4326,04 3948,91	377,13 114,29	26	24	2 1	60,9400 1,3038	0,37 0,01
89	КР11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0152	5097,13 1950,56	3045,42 895,88	77	30	46 14	26,0700 11,4224	0,4 0,17
90	*КР3-46-1*	*Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків*	*100 м2*	*0,0152*	*6281,35* *6279,16*	- -	*95*	*95*	- -	*88,2400* -	*1,34* -
91	*КР12-66-1*	*Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3*	*100м2*	*0,0152*	*524,23* *524,23*	- -	*8*	*8*	- -	*8,0900* -	*0,12* -
92	С1113-72 варіант 2	сода кальцінована	т	0,000152	46554,55 -	- -	7	-	- -	- -	- -
93	& С1113-72-1 варіант 3	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0152	122,03 -	- -	2	-	- -	- -	- -
94	*КР12-64-4*	*Промивання 3 % розчином соляної кислоти*	*100м2*	*0,0152*	*572,37* *567,00*	- -	*9*	*9*	- -	*8,7500* -	*0,13* -
95	& С1113-72-1 варіант 2	Кислота соляна технічна	л	0,304	71,02 -	- -	22	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	*КР12-64-4*	*Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань*	*100м2*	*0,0152*	*572,37* *567,00*	- -	*9*	*9*	- -	*8,7500* -	*0,13* -
97	С1113-72 варіант 2	сода кальцінована	т	0,0000152	46554,55 -	- -	1	-	- -	- -	- -
98	КР12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою. Торкретування вузла 18 (на 2 вузла) та вузла 19 (на 2 вузла)	100м2	0,0152	624,35 567,00	- -	9	9	- -	8,7500 -	0,13 -
99	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,46	647,09 631,19	- -	945	922	- -	8,8700 -	12,95 -
100	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,04051*	*23641,97* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*958*	*894*	*18* *2*	*277,9400* *0,5486*	*11,26* *0,02*
101	С147-4-10 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,413202	3715,64 -	- -	1535	-	- -	- -	- -
102	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	6,54	963,26 -	- -	6300	-	- -	- -	- -
103	*КБ29-144-2*	*Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм*	*100м2*	*0,1048*	*223322,96* *143445,90*	*25456,03* *16324,61*	*23404*	*15033*	*2668* *1711*	*1940,5560* *213,2915*	*203,37* *22,35*
104	С111-870 варіант 3	Сітка кладочна 4Вр1, 50х50	м2	5,1	114,94 -	- -	586	-	- -	- -	- -
105	С1424-11600-3 варіант 2	Суміші бетонні С16/20 на гранвідсіві з додаванням цементу, що розширюється у співвідношенні 1:5 м3 Вузол 24	м3	0,34	4682,37 -	- -	1592	-	- -	- -	- -
106	*КВ3-14-1*	*Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)*	*10м*	*2,698*	*150,55* *148,87*	- -	*406*	*402*	- -	*2,1500* -	*5,8* -
107	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*6,8502*	*776,58* *776,58*	- -	*5320*	*5320*	- -	*10,0100* -	*68,57* -
108	С1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш	кг	582,267	103,02 -	- -	59985	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КР12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,025712	624,35	-	16	15	-	8,7500	0,22
					567,00	-			-	-	-
110	*КР3-49-1*	*Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса*	*100 м*	*0,6506*	*39827,58*	-	*25912*	*3898*	-	*89,0100*	*57,91*
					5992,15	-			-	-	-
111	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	2,1069	2019,99	298,86	4256	3593	630	22,2400	46,86
					1705,36	90,57			191	1,0332	2,18
112	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*21,069*	*150,55*	-	*3172*	*3137*	-	*2,1500*	*45,3*
					148,87	-			-	-	-
113	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,2466*	*524,23*	-	*129*	*129*	-	*8,0900*	*1,99*
					524,23	-			-	-	-
114	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,932	64,91	-	320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*21,069*	*495,63*	*10,80*	*10442*	*10215*	*227*	*6,4800*	*136,53*
					484,83	*9,19*			*194*	*0,1110*	*2,34*
116	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	191,73	963,26	-	184686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,18542*	*23641,97*	*451,16*	*4384*	*4094*	*84*	*277,9400*	*51,54*
					22079,55	*53,32*			*10*	*0,5486*	*0,1*
118	С147-4-8 варіант 4	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	1,891284	3792,71	-	7173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*2,1069*	*1672,56*	*10,80*	*3524*	*3501*	*23*	*24,0000*	*50,57*
					1661,76	*9,19*			*19*	*0,1110*	*0,23*
120	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 26, 27	кг	113,7726	16,44	-	1870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	4,217	2019,99	298,86	8518	7192	1260	22,2400	93,79
					1705,36	90,57			382	1,0332	4,36
122	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*10,627*	*150,55*	-	*1600*	*1582*	-	*2,1500*	*22,85*
					148,87	-			-	-	-
123	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*1,0627*	*524,23*	-	*557*	*557*	-	*8,0900*	*8,6*
					524,23	-			-	-	-
124	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	21,254	64,91	-	1380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*42,17*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*20901*	*20445*	*456* *388*	*6,4800* *0,1110*	*273,26* *4,68*
126	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	860,268	963,26 -	- -	828662	-	- -	- -	- -
127	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих пластин під кутом 900*	*т*	*0,635346*	*23256,88* *13812,48*	*5566,14* *371,50*	*14776*	*8776*	*3536* *236*	*176,0000* *4,1760*	*111,82* *2,65*
128	С1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,6734668	41088,54 -	- -	27672	-	- -	- -	- -
129	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,63546*	*23641,97* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*15024*	*14031*	*287* *34*	*277,9400* *0,5486*	*176,62* *0,35*
130	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,50604*	*8063,71* *6694,63*	*4,97* *4,23*	*4081*	*3388*	*3* *2*	*88,3430* *0,0511*	*44,71* *0,03*
131	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,50604*	*17910,94* *17861,03*	*33,54* *28,54*	*9064*	*9038*	*17* *14*	*222,3180* *0,3447*	*112,5* *0,17*
132	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,708456	10100,50 -	- -	7156	-	- -	- -	- -
133	КР11-50-2	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	100м2	0,739	3806,99 3429,86	377,13 114,29	2813	2535	278 84	52,9300 1,3038	39,12 0,96
134	*КБ15-80-4*	*Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 х 1,0 м* Вузол 29	*100 м2*	*0,0579*	*10085,90* *9744,24*	*247,98* *92,10*	*584*	*564*	*14* *5*	*116,0028* *1,0521*	*6,72* *0,06*
135	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0812	3806,99 3429,86	377,13 114,29	309	279	30 9	52,9300 1,3038	4,3 0,11
136	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	1,7302	2019,99 1705,36	298,86 90,57	3495	2951	517 157	22,2400 1,0332	38,48 1,79
137	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*17,302*	*150,55* *148,87*	- -	*2605*	*2576*	- -	*2,1500* -	*37,2* -
138	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,1997*	*524,23* *524,23*	- -	*105*	*105*	- -	*8,0900* -	*1,62* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,994	64,91 -	- -	259	-	- -	- -	- -
140	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*17,302*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*8575*	*8389*	*186* *159*	*6,4800* *0,1110*	*112,12* *1,92*
141	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	176,48	963,26 -	- -	169996	-	- -	- -	- -
142	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,06914*	*23641,97* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*1635*	*1527*	*31* *4*	*277,9400* *0,5486*	*19,22* *0,04*
143	С147-4-8 варіант 4	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,705228	3792,71 -	- -	2675	-	- -	- -	- -
144	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*1,6363*	*1672,56* *1661,76*	*10,80* *9,19*	*2737*	*2719*	*18* *15*	*24,0000* *0,1110*	*39,27* *0,18*
145	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 30	кг	88,3602	16,44 -	- -	1453	-	- -	- -	- -
146	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,021	3806,99 3429,86	377,13 114,29	80	72	8 2	52,9300 1,3038	1,11 0,03
147	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,54	2019,99 1705,36	298,86 90,57	1091	921	161 49	22,2400 1,0332	12,01 0,56
148	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*5,4*	*150,55* *148,87*	- -	*813*	*804*	- -	*2,1500* -	*11,61* -
149	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,0737*	*524,23* *524,23*	- -	*39*	*39*	- -	*8,0900* -	*0,6* -
150	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,474	64,91 -	- -	96	-	- -	- -	- -
151	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*5,4*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*2676*	*2618*	*58* *50*	*6,4800* *0,1110*	*34,99* *0,6*
152	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	55,08	963,26 -	- -	53056	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,02064*	*23641,97* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*488*	*456*	*9* *1*	*277,9400* *0,5486*	*5,74* *0,01*
154	С147-4-8 варіант 4	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,210528	3792,71 -	- -	798	-	- -	- -	- -
155	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*0,54*	*1672,56* *1661,76*	*10,80* *9,19*	*903*	*897*	*6* *5*	*24,0000* *0,1110*	*12,96* *0,06*
156	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	29,16	16,44 -	- -	479	-	- -	- -	- -
		Вузол 31 (улаштування обойми віконного прорізу)									
157	КР3-2-1	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	10 м3	0,0004	13042,91 6978,66	6064,25 1803,65	5	3	2 1	98,0700 22,2245	0,04 0,01
158	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,035	2019,99 1705,36	298,86 90,57	71	60	10 3	22,2400 1,0332	0,78 0,04
159	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,31083*	*28490,41* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*8856*	*6863*	*140* *17*	*277,9400* *0,5486*	*86,39* *0,17*
160	С111-1824 варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,0291108	38423,91 -	- -	1119	-	- -	- -	- -
161	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,2514912	38423,91 -	- -	9663	-	- -	- -	- -
162	*КР3-10-1*	*кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*0,35*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*173*	*170*	*3* *3*	*6,4800* *0,1110*	*2,27* *0,04*
163	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	4,64	963,26 -	- -	4470	-	- -	- -	- -
164	*КР3-28-3*	*Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення*	*100 м3*	*0,00004*	*175069,92* *91898,33*	*5716,97* *4864,80*	*7*	*4*	- -	*1062,9000* *58,7523*	*0,04* -
165	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0058	2135,52 488,46	92,54 6,58	12	3	1 -	5,4970 0,0828	0,03 -
166	*КР12-54-3*	*Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0058*	*10779,64* *5276,56*	*1,08* *0,92*	*63*	*31*	- -	*69,6300* *0,0111*	*0,4* -
167	КР11-35-6	Штукатурення по сітці аркових перемичок	100м2	0,1347	136963,23 51514,60	299,19 254,59	18449	6939	40 34	595,8200 3,0747	80,26 0,41
		Вузол 31 (улаштування обойми дверного прорізу Об-3)									
168	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,0206	2019,99 1705,36	298,86 90,57	42	35	6 2	22,2400 1,0332	0,46 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,08892*	*28983,48* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*2577*	*1963*	*40* *5*	*277,9400* *0,5486*	*24,71* *0,05*
170	С111-1824 варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,0165648	38423,91 -	- -	636	-	- -	- -	- -
171	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,0626076	38423,91 -	- -	2406	-	- -	- -	- -
172	*КР3-10-1*	*кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*0,206*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*102*	*100*	*2* *2*	*6,4800* *0,1110*	*1,33* *0,02*
173	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	0,85	963,26 -	- -	819	-	- -	- -	- -
174	КР11-35-6	Штукатурення по сітці металевих елементів Вузол 33	100м2	0,0347	136963,23 51514,60	299,19 254,59	4753	1788	10 9	595,8200 3,0747	20,67 0,11
175	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0168	3806,99 3429,86	377,13 114,29	64	58	6 2	52,9300 1,3038	0,89 0,02
176	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	0,112	5875,99 5152,90	675,98 204,86	658	577	76 23	67,2000 2,3370	7,53 0,26
177	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*2,3562*	*776,58* *776,58*	- -	*1830*	*1830*	- -	*10,0100* -	*23,59* -
178	С1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш Вузол 32	кг	200,277	103,02 -	- -	20633	-	- -	- -	- -
179	*КР3-49-1*	*Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса*	*100 м*	*0,184*	*38402,08* *5992,15*	- -	*7066*	*1103*	- -	*89,0100* -	*16,38* -
180	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2882	3806,99 3429,86	377,13 114,29	1097	988	109 33	52,9300 1,3038	15,25 0,38
181	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 50 см	100м	1,1606	2019,99 1705,36	298,86 90,57	2344	1979	347 105	22,2400 1,0332	25,81 1,2
182	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*11,606*	*150,55* *148,87*	- -	*1747*	*1728*	- -	*2,1500* -	*24,95* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,13*	*524,23* *524,23*	*-* -	*68*	*68*	*-* -	*8,0900* -	*1,05* -
184	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,6	64,91 -	- -	169	-	- -	- -	- -
185	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*11,606*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*5752*	*5627*	*125* *107*	*6,4800* *0,1110*	*75,21* *1,29*
186	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	236,762	963,26 -	- -	228063	-	- -	- -	- -
187	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,02777*	*23641,97* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*657*	*613*	*13* *1*	*277,9400* *0,5486*	*7,72* *0,02*
188	С147-4-8 варіант 4	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,283254	3792,71 -	- -	1074	-	- -	- -	- -
189	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*1,1606*	*1672,56* *1661,76*	*10,80* *9,19*	*1941*	*1929*	*12* *11*	*24,0000* *0,1110*	*27,85* *0,13*
190	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 34	кг	62,6724	16,44 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
191	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0862	3806,99 3429,86	377,13 114,29	328	296	32 10	52,9300 1,3038	4,56 0,11
192	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	2,1151	2019,99 1705,36	298,86 90,57	4272	3607	632 192	22,2400 1,0332	47,04 2,19
193	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*21,151*	*150,55* *148,87*	*-* -	*3184*	*3149*	*-* -	*2,1500* -	*45,47* -
194	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,537*	*524,23* *524,23*	*-* -	*282*	*282*	*-* -	*8,0900* -	*4,34* -
195	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,74	64,91 -	- -	697	-	- -	- -	- -
196	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*21,151*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*10483*	*10255*	*228* *194*	*6,4800* *0,1110*	*137,06* *2,35*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	431,48	963,26 -	- -	415627	-	- -	- -	- -
198	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих пластин під кутом 900*	*т*	*0,24506*	*23256,88* *13812,48*	*5566,14* *371,50*	*5699*	*3385*	*1364* *91*	*176,0000* *4,1760*	*43,13* *1,02*
199	С1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,259763 6	41088,54 -	- -	10673	-	- -	- -	- -
200	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,24506*	*23641,97* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*5794*	*5411*	*111* *13*	*277,9400* *0,5486*	*68,11* *0,13*
201	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,225492*	*8063,71* *6694,63*	*4,97* *4,23*	*1818*	*1510*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*19,92* *0,01*
202	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,225492*	*17910,94* *17861,03*	*33,54* *28,54*	*4039*	*4028*	*8* *6*	*222,3180* *0,3447*	*50,13* *0,08*
203	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт Вузол 35	т	0,315688 8	10100,50 -	- -	3189	-	- -	- -	- -
204	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0382	3806,99 3429,86	377,13 114,29	145	131	14 4	52,9300 1,3038	2,02 0,05
205	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	0,999	2019,99 1705,36	298,86 90,57	2018	1704	299 90	22,2400 1,0332	22,22 1,03
206	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*9,99*	*150,55* *148,87*	- -	*1504*	*1487*	- -	*2,1500* -	*21,48* -
207	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,1191*	*524,23* *524,23*	- -	*62*	*62*	- -	*8,0900* -	*0,96* -
208	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,382	64,91 -	- -	155	-	- -	- -	- -
209	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*9,265*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*4592*	*4492*	*100* *85*	*6,4800* *0,1110*	*60,04* *1,03*
210	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	189,01	963,26 -	- -	182066	-	- -	- -	- -
211	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,03629*	*23641,97* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*858*	*801*	*16* *2*	*277,9400* *0,5486*	*10,09* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	С147-4-8 варіант 4	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,370158	3792,71 -	- -	1404	-	- -	- -	- -
213	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*0,9265*	*1672,56* *1661,76*	*10,80* *9,19*	*1550*	*1540*	*10* *9*	*24,0000* *0,1110*	*22,24* *0,1*
214	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 36, 37	кг	50,031	16,44 -	- -	823	-	- -	- -	- -
215	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0679	3806,99 3429,86	377,13 114,29	258	233	25 8	52,9300 1,3038	3,59 0,09
216	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	2,0042	2019,99 1705,36	298,86 90,57	4048	3418	599 182	22,2400 1,0332	44,57 2,07
217	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*20,042*	*150,55* *148,87*	- -	*3017*	*2984*	- -	*2,1500* -	*43,09* -
218	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,5051*	*524,23* *524,23*	- -	*265*	*265*	- -	*8,0900* -	*4,09* -
219	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,102	64,91 -	- -	656	-	- -	- -	- -
220	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*20,042*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*9933*	*9717*	*216* *184*	*6,4800* *0,1110*	*129,87* *2,22*
221	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	408,86	963,26 -	- -	393838	-	- -	- -	- -
222	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих пластин під кутом 900*	*т*	*0,25656*	*23256,88* *13812,48*	*5566,14* *371,50*	*5967*	*3544*	*1428* *95*	*176,0000* *4,1760*	*45,15* *1,07*
223	С1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,271953 6	41088,54 -	- -	11174	-	- -	- -	- -
224	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,25656*	*23641,97* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*6066*	*5665*	*116* *14*	*277,9400* *0,5486*	*71,31* *0,14*
225	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,240504*	*8063,71* *6694,63*	*4,97* *4,23*	*1939*	*1610*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*21,25* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,240504*	*17910,94* *17861,03*	*33,54* *28,54*	*4308*	*4296*	*8* *7*	*222,3180* *0,3447*	*53,47* *0,08*
227	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,336705 6	10100,50 -	- -	3401	-	- -	- -	- -
228	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	0,3265	5875,99 5152,90	675,98 204,86	1919	1682	221 67	67,2000 2,3370	21,94 0,76
229	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*6,8565*	*776,58* *776,58*	- -	*5325*	*5325*	- -	*10,0100* -	*68,63* -
230	С1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш	кг	582,803	103,02 -	- -	60040	-	- -	- -	- -
		Вузол 39									
231	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	3806,99 3429,86	377,13 114,29	218	196	22 7	52,9300 1,3038	3,03 0,07
232	*КБ15-63-4*	*(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення*	*100м2*	*0,1372*	*29503,01* *29168,03*	*29,81* *25,37*	*4048*	*4002*	*4* *3*	*357,7144* *0,3064*	*49,08* *0,04*
233	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_	100м	0,5245	2019,99 1705,36	298,86 90,57	1059	894	157 48	22,2400 1,0332	11,66 0,54
234	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*5,245*	*150,55* *148,87*	- -	*790*	*781*	- -	*2,1500* -	*11,28* -
235	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,1322*	*524,23* *524,23*	- -	*69*	*69*	- -	*8,0900* -	*1,07* -
236	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,644	64,91 -	- -	172	-	- -	- -	- -
237	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*5,245*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*2600*	*2543*	*57* *48*	*6,4800* *0,1110*	*33,99* *0,58*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	53,499	963,26 -	- -	51533	-	- -	- -	- -
239	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,1284*	*66374,05* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*8522*	*2835*	*58* *7*	*277,9400* *0,5486*	*35,69* *0,07*
240	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,06294*	*8063,71* *6694,63*	*4,97* *4,23*	*508*	*421*	- -	*88,3430* *0,0511*	*5,56* -
241	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,06294*	*17910,94* *17861,03*	*33,54* *28,54*	*1127*	*1124*	*2* *2*	*222,3180* *0,3447*	*13,99* *0,02*
242	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт Вузол 41, 42	т	0,088116	10100,50 -	- -	890	-	- -	- -	- -
243	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,023	3806,99 3429,86	377,13 114,29	88	79	9 3	52,9300 1,3038	1,22 0,03
244	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	0,839	2019,99 1705,36	298,86 90,57	1695	1431	251 76	22,2400 1,0332	18,66 0,87
245	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*8,39*	*150,55* *148,87*	- -	*1263*	*1249*	- -	*2,1500* -	*18,04* -
246	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,2114*	*524,23* *524,23*	- -	*111*	*111*	- -	*8,0900* -	*1,71* -
247	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,228	64,91 -	- -	274	-	- -	- -	- -
248	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*8,39*	*495,63* *484,83*	*10,80* *9,19*	*4158*	*4068*	*90* *77*	*6,4800* *0,1110*	*54,37* *0,93*
249	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	150,756	963,26 -	- -	145217	-	- -	- -	- -
250	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих пластин під кутом 900*	*т*	*0,10725*	*23256,88* *13812,48*	*5566,14* *371,50*	*2494*	*1481*	*597* *40*	*176,0000* *4,1760*	*18,88* *0,45*
251	С1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,113685	41088,54 -	- -	4671	-	- -	- -	- -
252	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,10725*	*23641,97* *22079,55*	*451,16* *53,32*	*2536*	*2368*	*48* *6*	*277,9400* *0,5486*	*29,81* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,10068*	*8063,71* *6694,63*	*4,97* *4,23*	*812*	*674*	*1* -	*88,3430* *0,0511*	*8,89* *0,01*
254	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,10068*	*17910,94* *17861,03*	*33,54* *28,54*	*1803*	*1798*	*3* *3*	*222,3180* *0,3447*	*22,38* *0,03*
255	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт Ін'єктування тріщин (вузли 39, 41, 42, 43, 44, 45)	т	0,140952	10100,50 -	- -	1424	-	- -	- -	- -
256	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	1,0609	5875,99 5152,90	675,98 204,86	6234	5467	717 217	67,2000 2,3370	71,29 2,48
257	*КВ3-14-6*	*Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*50л*	*38,7849*	*776,58* *776,58*	- -	*30120*	*30120*	- -	*10,0100* -	*388,24* -
258	С1550-35 варіант 4	Ін'єкційна суміш Вузол 43, 44	кг	3296,717	103,02 -	- -	339628	-	- -	- -	- -
259	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,04091*	*8173,97* *5592,46*	*2581,51* *380,35*	*334*	*229*	*105* *16*	*62,0970* *3,7222*	*2,54* *0,15*
260	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	6,5592	2019,99 1705,36	298,86 90,57	13250	11186	1960 594	22,2400 1,0332	145,88 6,78
261	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*65,592*	*150,55* *148,87*	- -	*9875*	*9765*	- -	*2,1500* -	*141,02* -
262	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*1,6514*	*524,23* *524,23*	- -	*866*	*866*	- -	*8,0900* -	*13,36* -
263	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	33,028	64,91 -	- -	2144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*65,402*	*495,63*	*10,80*	*32415*	*31709*	*706*	*6,4800*	*423,8*
					484,83	*9,19*			*601*	*0,1110*	*7,26*
265	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	1334,201	963,26	-	1285182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
266	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих пластин під кутом 900*	*т*	*0,90955*	*23256,88*	*5566,14*	*21153*	*12563*	*5063*	*176,0000*	*160,08*
					13812,48	*371,50*			*338*	*4,1760*	*3,8*
267	С1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,964123	41088,54	-	39614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,90955*	*23641,97*	*451,16*	*21504*	*20082*	*410*	*277,9400*	*252,8*
					22079,55	*53,32*			*48*	*0,5486*	*0,5*
269	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,784824*	*8063,71*	*4,97*	*6329*	*5254*	*4*	*88,3430*	*69,33*
					6694,63	*4,23*			*3*	*0,0511*	*0,04*
270	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,784824*	*17910,94*	*33,54*	*14057*	*14018*	*26*	*222,3180*	*174,48*
					17861,03	*28,54*			*22*	*0,3447*	*0,27*
271	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,098753 6	10100,50	-	11098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Вузл 43 (обойма віконних прорізів)									
272	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,35726*	*28490,41*	*451,16*	*10178*	*7888*	*161*	*277,9400*	*99,3*
					22079,55	*53,32*			*19*	*0,5486*	*0,2*
273	С111-1824 варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,017686 8	38423,91	-	680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,174664 8	38423,91	-	6711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	С111-1822 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий 125х80х7 мм	т	0,13862	39175,52	-	5431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
276	С111-1823 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий 40х3 мм	т	0,00259	40034,72	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	С111-1133 варіант 3	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,028568 8	39668,56	-	1133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0204	2135,52	92,54	44	10	2	5,4970	0,11
					488,46	6,58			-	0,0828	-
279	*КР12-54-3*	*Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0204*	*10779,64*	*1,08*	*220*	*108*	-	*69,6300*	*1,42*
					5276,56	*0,92*			-	*0,0111*	-
		Вузол 45									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,05143*	*8173,97*	*2581,51*	*420*	*288*	*132*	*62,0970*	*3,19*
					5592,46	*380,35*			*20*	*3,7222*	*0,19*
281	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина до 120 см	100м	2,4736	2019,99	298,86	4997	4218	739	22,2400	55,01
					1705,36	90,57			224	1,0332	2,56
282	*КВ3-14-1*	*Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям*	*10м*	*24,736*	*150,55*	-	*3724*	*3682*	-	*2,1500*	*53,18*
					148,87	-			-	-	-
283	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0,6184*	*524,23*	-	*324*	*324*	-	*8,0900*	*5*
					524,23	-			-	-	-
284	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	12,368	64,91	-	803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	*КР3-10-1*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*10 м*	*24,736*	*495,63*	*10,80*	*12260*	*11993*	*267*	*6,4800*	*160,29*
					484,83	*9,19*			*227*	*0,1110*	*2,75*
286	С111-1896 варіант 8	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	504,614	963,26	-	486074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих пластин під кутом 900*	*т*	*0,33362*	*23256,88*	*5566,14*	*7759*	*4608*	*1857*	*176,0000*	*58,72*
					13812,48	*371,50*			*124*	*4,1760*	*1,39*
288	С1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,3536372	41088,54	-	14530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
289	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,33362*	*23641,97*	*451,16*	*7887*	*7366*	*151*	*277,9400*	*92,73*
					22079,55	*53,32*			*18*	*0,5486*	*0,18*
290	*КР20-33-4*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м*	*2,4736*	*1672,56*	*10,80*	*4137*	*4111*	*26*	*24,0000*	*59,37*
					1661,76	*9,19*			*23*	*0,1110*	*0,27*
291	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	133,5744	16,44	-	2196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Вузол 45 (обойма віконного прорізу)									
292	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,1612*	*28490,41*	*451,16*	*4593*	*3559*	*73*	*277,9400*	*44,8*
					22079,55	*53,32*			*9*	*0,5486*	*0,09*
293	С111-1824 варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 75х5 мм	т	0,0089352	38423,91	-	343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
294	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,0767856	38423,91	-	2950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
295	С111-1822 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий 125х80х7 мм	т	0,06458	39175,52	-	2530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	С111-1823 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий 40х3 мм	т	0,00222	40034,72 -	- -	89	-	- -	- -	- -
297	С111-1133 варіант 3	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,010774 4	39668,56 -	- -	427	-	- -	- -	- -
298	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0102	2135,52 488,46	92,54 6,58	22	5	1 -	5,4970 0,0828	0,06 -
299	*КР12-54-3*	*Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0102*	*10779,64* *5276,56*	*1,08* *0,92*	*110*	*54*	- -	*69,6300* *0,0111*	*0,71* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7174169	621331	36053 10013		8230,92 118,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					7174169 6516785 631344 370331 1028,17 128004 **7544500**				
		Всього по розділу 1					**7544500**				
		Розділ 2. Різні роботи									
300	*КР20-5-1*	*Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м*	*100м2*	*11,0843*	*8190,40* *5224,35*	- -	*90785*	*57908*	- -	*72,5000* -	*803,61* -
301	КР20-5-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	11,0843	1588,20 1588,20	- -	17604	17604	- -	22,0400 -	244,3 -
302	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	55,14901	199,20 -	199,20 25,50	10986	-	10986 1406	- 0,2870	- 15,83
		Разом прямі витрати по розділу 2					119375	75512	10986 1406		1047,91 15,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119375 32877 76918 45497 127,65 15893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**164872**				
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 етап)

Кошторисна вартість об`єкта	9851,380 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,02653 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	512,889 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	9851,38	-	9851,38	6,02653	512,889	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	9851,38	-	9851,38	6,02653	512,889	-

Головний архітектор проєкту _____ В. О. Хесін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного відділу _____ О. В. Кореницька
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О. В. Кореницька
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	5,27952 423,858	- -	0,09132 7,758	0,00997 0,886	- -	5,38081 432,502	0,64572 80,387	6,02653 512,889
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Всього	5,27952 423,858	- -	0,09132 7,758	0,00997 0,886	- -	5,38081 432,502	0,64572 80,387	6,02653 512,889

Склав _____ О. В. Кореницька

Перевірив _____ В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9851,380	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,02653	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	512,889	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	4,51029	3955,16	160,13	17839	17117	722	56,8800	256,55
					3795,03	135,11			609	1,6317	7,36
2	*КР6-1-1*	*Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*1,31*	*12048,58*	*1185,97*	*15784*	*14211*	*1554*	*159,5800*	*209,05*
					10848,25	*331,01*			*434*	*3,7761*	*4,95*
3	*КБ10-20-2*	*(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,23807*	*9312,36*	*616,04*	*2217*	*2063*	*147*	*104,6500*	*24,91*
					8665,02	*386,79*			*92*	*4,5399*	*1,08*
4	*КБ10-20-3*	*(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,53222*	*7105,53*	*512,60*	*3782*	*3497*	*273*	*79,3450*	*42,23*
					6569,77	*321,85*			*171*	*3,7776*	*2,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,11812	5440,81 5023,39	401,12 251,85	11524	10640	850 533	60,6690 2,9560	128,5 6,26
6	КБ8-22-1	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм	1 м3	25,42	355,42 291,50	46,83 18,74	9035	7410	1190 476	3,9920 0,2081	101,48 5,29
7	КБ10-25-3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,0899	1946,35 1841,27	105,08 65,98	2121	2007	114 72	25,2160 0,7744	27,48 0,84
8	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,2258	8113,19 8008,40	103,48 87,31	1832	1808	23 20	120,0300 1,0545	27,1 0,24
9	КБ10-25-4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	2,1574	1679,92 1594,76	78,81 49,48	3624	3441	170 107	21,8400 0,5808	47,12 1,25
10	КБ10-20-4	Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4, 0 м	100м2	0,1324	5440,81 5023,39	401,12 251,85	720	665	53 33	60,6690 2,9560	8,03 0,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					68478	62859	5096 2547		872,45 29,67
		Разом будівельні роботи, грн.					68478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					523				
		всього заробітна плата, грн.					65406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38626				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13477				
		Всього будівельні роботи, грн.					**107104**				
		Всього по розділу 1					**107104**				
		Розділ 2. Заповнення віконних прорезів									
11	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,004165	16810,63 15601,05	1100,07 690,70	70	65	5 3	191,3300 8,1070	0,8 0,03
12	С123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	0,4165	11413,93 -	- -	4754	-	- -	- -	- -
13	С111-1904 варіант 8	Кріпильні анкери	шт	3,469445	6,13 -	- -	21	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,3120973	240,14 -	- -	75	-	- -	- -	- -
15	С1632-102 варіант 4	Силікон	л	0,070805	264,56 -	- -	19	-	- -	- -	- -
16	*КБ10-20-2*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,492959*	*13322,64* *12378,60*	*880,06* *552,56*	*6568*	*6102*	*434* *272*	*149,5000* *6,4856*	*73,7* *3,2*
17	С123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	49,2959	11413,93 -	- -	562660	-	- -	- -	- -
18	С111-1904 варіант 8	Кріпильні анкери	шт	248,944295	6,13 -	- -	1526	-	- -	- -	- -
19	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	24,64795	240,14 -	- -	5919	-	- -	- -	- -
20	С1632-102 варіант 4	Силікон	л	7,394385	264,56 -	- -	1956	-	- -	- -	- -
21	*КБ10-20-3*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*1,5245365*	*10163,73* *9385,38*	*732,29* *459,78*	*15495*	*14308*	*1116* *701*	*113,3500* *5,3966*	*172,81* *8,23*
22	С123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	114,8877	11413,93 -	- -	1311320	-	- -	- -	- -
23	С123-31 варіант 2	Вікна з ПВХ білі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4і LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	37,56595	9510,50 -	- -	357271	-	- -	- -	- -
24	С111-1904 варіант 8	Кріпильні анкери	шт	593,0446985	6,13 -	- -	3635	-	- -	- -	- -
25	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	59,8634666	240,14 -	- -	14376	-	- -	- -	- -
26	С1632-102 варіант 4	Силікон	л	17,95904	264,56 -	- -	4751	-	- -	- -	- -
27	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*5,072066*	*7779,29* *7176,28*	*573,02* *359,78*	*39457*	*36399*	*2906* *1825*	*86,6700* *4,2229*	*439,6* *21,42*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-16-1 варіант 2	Дерев'яні конструкції з встановленням – дуб 78 мм, фурнітура MACO, 4 LowE -16Ar-4-16Ar-4LowE, конструкції ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4 та ВКН-6, ВКН-7	м2	57,36	18743,18 -	- -	1075109	-	- -	- -	- -
29	С123-31 варіант 5	Фасадна система з встановленням - KMD 70, KMD F50, СПД 4 LowE -16Ar-4-16Ar-4LowE, двустороннє фарбування під структуру дерева з встановленням - ВКН -33 внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	20,748	16684,81 -	- -	346176	-	- -	- -	- -
30	С111-950 варіант 4	Внутрішній пристрій для відкривання на висоті - механізм дистанційного відкривання вікон типу "STUBLINA"	шт	21	2631,76 -	- -	55267	-	- -	- -	- -
31	С123-31 варіант 4	Вікна з ПВХ ламінація двустороння в масі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4 LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	261,6199	11413,93 -	- -	2986111	-	- -	- -	- -
32	С123-31 варіант 2	Вікна з ПВХ білі – система VEKA SOFTLINE, 70 мм, класс А, склопакет 4і LowE -14Ar-4-14Ar-4 LowE, фурнітура Siegenia Titan	м2	167,4787	9510,50 -	- -	1592806	-	- -	- -	- -
33	С111-1904 варіант 8	Кріпильні анкери	шт	1410,034 348	6,13 -	- -	8644	-	- -	- -	- -
34	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	145,3992 253	240,14 -	- -	34916	-	- -	- -	- -
35	С1632-102 варіант 4	Силікон	л	49,70624 68	264,56 -	- -	13150	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8442052	56874	4461 2801		686,91 32,88
		Разом будівельні роботи, грн.					8442052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8380717				
		всього заробітна плата, грн.					59675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10754				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8474616**				
		Всього по розділу 2					**8474616**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Підвіконня, відливи									
36	*КБ10-25-2*	*Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній*	*100м*	*1,4035*	*2432,94* *2301,59*	*131,35* *82,47*	*3415*	*3230*	*185* *116*	*31,5200* *0,9680*	*44,24* *1,36*
37	С123-383 варіант 2	Підвіконня дерев'яне із капіносом прямим	м	143,85875	3025,58 -	- -	435256	-	- -	- -	- -
38	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	26,0302467	240,14 -	- -	6251	-	- -	- -	- -
39	*КР7-12-1*	*Шліфування підвіконь за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном, покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий, у 3 шари*	*100м2*	*0,8697*	*46892,40* *15328,87*	- -	*40782*	*13332*	- -	*190,8000* -	*165,94* -
40	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*1,7443*	*2099,90* *1993,45*	*98,51* *61,85*	*3663*	*3477*	*172* *108*	*27,3000* *0,7260*	*47,62* *1,27*
41	& С121-229-1-2П варіант 3	Відлив із оцинкованої сталі із полімерним покриттям, колір "Темний дуб"	м	180,88391	217,84 -	- -	39404	-	- -	- -	- -
42	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	615,7379	0,41 -	- -	252	-	- -	- -	- -
43	С111-1701 варіант 2	"Гермобутіл"	т	0,0512301	150484,85 -	- -	7709	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					536732	20039	357 224		257,8 2,63
		Разом будівельні роботи, грн.					536732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					516336				
		всього заробітна плата, грн.					20263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3890				
		Всього будівельні роботи, грн.					**548203**				
		Всього по розділу 3					**548203**				
		Розділ 4. Реставрація існуючих дерев'яних підвіконь									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	*КР6-3-2*	*Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях*	*100 м2*	*0,1845*	*8113,19* *8008,40*	*103,48* *87,31*	*1497*	*1478*	*19* *16*	*120,0300* *1,0545*	*22,15* *0,19*
45	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1913	2748,17 2748,17	- -	526	526	- -	42,4100 -	8,11 -
46	С111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	9,565	510,65 -	- -	4884	-	- -	- -	- -
47	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дощок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	10м	3,33	215,33 148,87	- -	717	496	- -	2,1500 -	7,16 -
48	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0659	921,43 876,74	- -	61	58	- -	13,5300 -	0,89 -
49	С111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,295	510,65 -	- -	1683	-	- -	- -	- -
50	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,0062*	*6788,10* *5821,42*	*4,36* *3,68*	*42*	*36*	- -	*76,8200* *0,0444*	*0,48* -
51	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,116	45,16 -	- -	50	-	- -	- -	- -
52	*КР13-25-1*	*Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,1913*	*57572,13* *57545,13*	- -	*11014*	*11008*	- -	*716,2700* -	*137,02* -
53	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*0,1913*	*1458,56* *1456,26*	*1,09* *0,92*	*279*	*279*	- -	*15,7400* *0,0111*	*3,01* -
54	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази*	*100м2*	*0,1913*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*707*	*707*	- -	*39,9200* *0,0111*	*7,64* -
55	С111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,004935 5	647541,52 -	- -	3196	-	- -	- -	- -
56	*КБ10-25-2*	*Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній*	*100м*	*0,1845*	*2432,94* *2301,59*	*131,35* *82,47*	*449*	*425*	*24* *15*	*31,5200* *0,9680*	*5,82* *0,18*
57	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,42186	240,14 -	- -	822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					25927	15013	43 31		192,28 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					25927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10871				
		всього заробітна плата, грн.					15044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2878				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34427**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1, 8 кг	100м2	3,1808	6788,10 5821,42	4,36 3,68	21592	18517	14 12	76,8200 0,0444	244,35 0,14
66	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,1808	3461,59 3451,41	6,54 5,51	11011	10978	21 18	42,9600 0,0666	136,65 0,21
67	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,717632	8292,21 -	- -	14243	-	- -	- -	- -
68	КР12-49-6	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	3,1808	3922,91 3738,99	1,09 0,92	12478	11893	3 3	49,3400 0,0111	156,94 0,04
69	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,07952	110405,03 -	- -	8779	-	- -	- -	- -
70	КР11-40-1	Ремонт існуючих прямокутних укосів із ГКЛ армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпянка";	100м	0,052	1336,17 819,18	2,18 1,84	69	43	- -	10,8100 0,0222	0,56 -
71	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	5,72	1,33 -	- -	8	-	- -	- -	- -
72	С111-1896 варіант 12	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,0644	15,88 -	- -	33	-	- -	- -	- -
73	КР12-27-1	Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,0624	1043,63 593,47	138,27 37,00	65	37	9 2	8,3400 0,4715	0,52 0,03
74	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0624	6788,10 5821,42	4,36 3,68	424	363	- -	76,8200 0,0444	4,79 -
75	С111-1896 варіант 12	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,232	15,88 -	- -	178	-	- -	- -	- -
76	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0624	3461,59 3451,41	6,54 5,51	216	215	- -	42,9600 0,0666	2,68 -
77	С111-1896 варіант 12	Шпаклівка фугенфюллер	кг	22,464	15,88 -	- -	357	-	- -	- -	- -
78	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,0624	3922,91 3738,99	1,09 0,92	245	233	- -	49,3400 0,0111	3,08 -
79	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,56	138,57 -	- -	216	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					478294	253127	4417		3067,72
									2103		25,12
		Разом будівельні роботи, грн.					478294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220750				
		всього заробітна плата, грн.					255230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139652				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					371,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46206				
		Всього будівельні роботи, грн.					**617946**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	*КВ4-47-4*	*Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.*	*10м2*	*0,68*	*247,45* *247,45*	-	*168*	*168*	- -	*3,0800* -	*2,09* -
89	С1546-10 варіант 3	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,22644	856,33 -	- -	194	-	- -	- -	- -
90	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,068	64875,50 62277,16	- -	4412	4235	- -	775,1700 -	52,71 -
91	КР7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0172	4933,97 3620,62	1313,35 347,04	85	62	23 6	50,8800 4,3986	0,88 0,08
92	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу,частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0172	2748,17 2748,17	- -	47	47	- -	42,4100 -	0,73 -
93	*КР12-27-2*	*Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)*	*100м2*	*0,2757*	*61296,11* *829,73*	*178,74* *47,83*	*16899*	*229*	*49* *13*	*11,6600* *0,6095*	*3,21* *0,17*
94	*КБ15-14-2*	*Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см*	*100 м2*	*0,0172*	*45758,93* *29815,48*	*670,14* *282,74*	*787*	*513*	*12* *5*	*388,8300* *3,4486*	*6,69* *0,06*
95	& С111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® T-2	шт	5	363,09 -	- -	1815	-	- -	- -	- -
96	С1421-10211 варіант 2	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	1,72	2660,67 -	- -	4576	-	- -	- -	- -
97	*КР3-10-1*	*Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)*	*10 м*	*1,716*	*495,72* *484,83*	*10,89* *9,19*	*851*	*832*	*19* *16*	*6,4800* *0,1110*	*11,12* *0,19*
98	& С111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® T-2	шт	2,52	363,09 -	- -	915	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					35577	6571	104 40		84,02 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					35577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28902				
		всього заробітна плата, грн.					6611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1264				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39308**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	*КВ4-47-4*	*Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.*	*10м2*	*1,29*	*247,45* *247,45*	- -	*319*	*319*	- -	*3,0800* -	*3,97* -
107	С1546-10 варіант 3	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,42957	856,33 -	- -	368	-	- -	- -	- -
108	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,129	64875,50 62277,16	- -	8369	8034	- -	775,1700 -	100 -
109	КР7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0064	4933,97 3620,62	1313,35 347,04	32	23	9 2	50,8800 4,3986	0,33 0,03
110	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу,частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0064	2748,17 2748,17	- -	18	18	- -	42,4100 -	0,27 -
111	*КР12-27-2*	*Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)*	*100м2*	*0,0064*	*61296,11* *829,73*	*178,74* *47,83*	*392*	*5*	*1* -	*11,6600* *0,6095*	*0,07* -
112	*КБ15-14-2*	*Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см*	*100 м2*	*0,0064*	*45758,93* *29815,48*	*670,14* *282,74*	*293*	*191*	*4* *2*	*388,8300* *3,4486*	*2,49* *0,02*
113	& С111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® T-2	шт	1,9	363,09 -	- -	690	-	- -	- -	- -
114	С1421-10211 варіант 2	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	0,64	2660,67 -	- -	1703	-	- -	- -	- -
115	*КР3-10-1*	*Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)*	*10 м*	*0,858*	*495,72* *484,83*	*10,89* *9,19*	*425*	*416*	*9* *8*	*6,4800* *0,1110*	*5,56* *0,1*
116	& С111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® T-2	шт	1,3	363,09 -	- -	472	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					17128	9375	23 12		118,34 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					17128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7730				
		всього заробітна плата, грн.					9387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1769				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22387**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**9851380**				
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап)

Кошторисна вартість об`єкта	4870,483 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,50884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	631,674 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Опалення	3228,402	-	3228,402	5,91256	490,48	-
2	02-03-02	на Водопостачання	674,096	-	674,096	0,69544	58,459	-
3	02-03-03	на Каналізація	255,522	-	255,522	0,27851	23,652	-
4	02-03-04	на ІТП	366,495	-	366,495	0,62233	59,083	-
5	02-03-05	на Обладнання	-	345,968	345,968	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	4524,515	345,968	4870,483	7,50884	631,674	-

Головний архітектор проєкту _____ В. О. Хесін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ О. В. Кореницька
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О. В. Кореницька
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Опалення	5,35628 421,714	- -	0,01400 1,251	- -	- -	5,37028 422,965	0,54228 67,515	5,91256 490,48
02-03-02	Водопостачання	0,62380 49,755	0,00313 0,243	0,00166 0,138	- -	- -	0,62859 50,136	0,06685 8,323	0,69544 58,459
02-03-03	Каналізація	0,25129 20,292	- -	0,00075 0,066	- -	- -	0,25204 20,358	0,02647 3,294	0,27851 23,652
02-03-04	ІТП	0,17005 13,299	0,11052 8,73	0,02687 2,222	- -	0,26200 -	0,56944 52,498	0,05289 6,585	0,62233 59,083
02-03-05	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	6,40142 505,06	0,11365 8,973	0,04328 3,677	- -	0,26200 -	6,82035 545,957	0,68849 85,717	7,50884 631,674

Склав _____ О. В. Кореницька

Перевірив _____ В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на Опалення

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3228,402	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,91256	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	490,480	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,41	8191,68	827,71	11550	10383	1167	105,3500	148,54
					7363,97	357,36			504	4,1874	5,9
2	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*4,08*	*1964,66*	-	*8016*	*7859*	-	*23,6240*	*96,39*
					1926,30	-			-	-	-
3	*КР15-15-3*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм*	*100м*	*20,8*	*1991,61*	*10,37*	*41425*	*41142*	*216*	*24,6200*	*512,1*
					1977,97	*8,82*			*183*	*0,1066*	*2,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КР15-15-4*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм*	*100м*	*6,49*	*1933,01* *1920,77*	*10,37* *8,82*	*12545*	*12466*	*67* *57*	*23,9080* *0,1066*	*155,16* *0,69*
5	*КР15-15-5*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм*	*100м*	*1,54*	*1910,83* *1898,59*	*10,37* *8,82*	*2943*	*2924*	*16* *14*	*23,6320* *0,1066*	*36,39* *0,16*
6	*КР15-15-6*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм*	*100м*	*0,98*	*2641,22* *2624,23*	*15,12* *12,87*	*2588*	*2572*	*15* *13*	*32,6640* *0,1554*	*32,01* *0,15*
7	*КР15-15-10*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм*	*100м*	*1,58*	*4315,02* *4181,86*	*131,79* *32,98*	*6818*	*6607*	*208* *52*	*52,0520* *0,3998*	*82,24* *0,63*
		Разом прямі витрати по розділу 1					85885 823	83953	1689		1062,83 9,75
		Разом будівельні роботи, грн.					85885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243				
		всього заробітна плата, грн.					84776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14020				
		Всього будівельні роботи, грн.					**132284**				
		Всього по розділу 1					**132284**				
		Розділ 2. Опалення									
8	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*27,9*	*4727,74* *4614,35*	- -	*131904*	*128740*	- -	*56,5900* -	*1578,86* -
9	С113-1696 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 16х2,2 мм	м	2555	97,32 -	- -	248653	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2.8 мм	м	235	118,32	-	27805	-	-	-	-
11	С1630-2009 варіант 2	Крани кульові VT.214.N.04, діаметр 15 мм Valtec	шт	302	378,27	-	114238	-	-	-	-
12	С1630-2010 варіант 2	Крани кульові , діаметр 20 мм VT.214.N.05 VALTEC	шт	14	386,22	-	5407	-	-	-	-
13	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*3,06*	*4942,92*	-	*15125*	*14736*	-	*59,0600*	*180,72*
					4815,75						
14	С113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3.5 мм	м	306	170,32	-	52118	-	-	-	-
15	С1630-2010 варіант 3	Крани кульові , діаметр 25 мм VT.214.N.06 VALTEC	шт	6	422,29	-	2534	-	-	-	-
16	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*3,58*	*5461,70*	-	*19553*	*19021*	-	*65,1600*	*233,27*
					5313,15						
17	С113-1699 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм	м	358	258,80	-	92650	-	-	-	-
18	*КР15-19-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм*	*100м*	*1,3*	*5839,24*	-	*7591*	*7355*	-	*69,3900*	*90,21*
					5658,06						
19	С113-1700 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм	м	130	370,57	-	48174	-	-	-	-
20	*КР15-19-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм*	*100м*	*1,13*	*5928,33*	-	*6699*	*6439*	-	*70,9300*	*80,15*
					5698,52						
21	С113-1701 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм	м	107	563,07	-	60248	-	-	-	-
22	С1630-2010 варіант 4	Крани кульові , діаметр 50 мм VT.214.N.09 VALTEC	шт	2	569,44	-	1139	-	-	-	-
23	С113-1702 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 57х3,5 мм	м	6	581,28	-	3488	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КР15-19-7*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм*	*100м*	*0,36*	*7066,23* *6678,66*	- -	*2544*	*2404*	- -	*83,1300* -	*29,93* -
25	С113-1703 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 76х3,5 мм	м	36	846,08 -	- -	30459	-	- -	- -	- -
26	& С1110-1020-1-32 варіант 4	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	262	3,27 -	- -	857	-	- -	- -	- -
27	& С1110-1020-1-32 варіант 3	Кріплення для трубопроводів діам. 16 мм	шт	3649	2,49 -	- -	9086	-	- -	- -	- -
28	& С1110-1020-1-32 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	306	3,94 -	- -	1206	-	- -	- -	- -
29	& С1110-1020-1-32 варіант 6	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	298	9,87 -	- -	2941	-	- -	- -	- -
30	& С1110-1020-1-32 варіант 7	Кріплення для трубопроводів діам. 40 мм	шт	93	12,26 -	- -	1140	-	- -	- -	- -
31	& С1110-1020-1-32 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 50 мм	шт	67	13,85 -	- -	928	-	- -	- -	- -
32	& С1110-1020-1-32 варіант 11	Кріплення для трубопроводів діам. 63 мм	шт	3	33,02 -	- -	99	-	- -	- -	- -
33	& С1110-1020-1-32 варіант 12	Кріплення для трубопроводів діам. 75 мм	шт	19	74,09 -	- -	1408	-	- -	- -	- -
34	С111-1678 варіант 3	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-W P ширина 100 мм	1000м	0,1	6645,61 -	- -	665	-	- -	- -	- -
35	С111-1381 варіант 2	Шпилька, дюбель та інш.	т	0,02	146590,93 -	- -	2932	-	- -	- -	- -
36	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих*	*100кВт*	*3,13945*	*16285,35* *8339,44*	*510,73* *124,64*	*51127*	*26181*	*1603* *391*	*111,4600* *1,2070*	*349,92* *3,79*
37	& С130-557-3-1Х варіант 2	Радіатори сталеві 500х96	шт	1697	573,38 -	- -	973026	-	- -	- -	- -
38	С113-2301 варіант 4	Клапан термотатичний RA-N Danfoss	шт	238	1461,80 -	- -	347908	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С113-2301 варіант 2	Термоститичний елемент RA2990 Danfoss	шт	189	1043,19 -	- -	197163	-	- -	- -	- -
40	*КР15-20-1*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*100шт*	*0,26*	*46641,47* *21750,73*	*1956,75* *112,20*	*12127*	*5655*	*509* *29*	*277,1500* *1,3846*	*72,06* *0,36*
41	С1630-2009 варіант 3	Повітродовідник автоматичний д. 15 мм	шт	6	409,20 -	- -	2455	-	- -	- -	- -
42	С1630-635 варіант 2	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.20 мм ASV-P Danfoss	шт	3	7770,76 -	- -	23312	-	- -	- -	- -
43	С1630-635 варіант 4	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.25 мм ASV-P Danfoss	шт	6	10310,05 -	- -	61860	-	- -	- -	- -
44	С1630-635 варіант 3	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.15 мм ASV-P Danfoss	шт	1	7846,87 -	- -	7847	-	- -	- -	- -
45	С1630-634 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.20 мм ASF-1 Danfoss	шт	3	2510,27 -	- -	7531	-	- -	- -	- -
46	С1630-634 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д15мм ASV-1 Danfoss	шт	1	2287,50 -	- -	2288	-	- -	- -	- -
47	С1630-634 варіант 4	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.25 мм ASV-1 Danfoss	шт	6	3472,07 -	- -	20832	-	- -	- -	- -
48	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,06*	*49850,41* *21750,73*	*2471,57* *141,63*	*2991*	*1305*	*148* *8*	*277,1500* *1,7478*	*16,63* *0,1*
49	С1630-635 варіант 5	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.32 мм ASV-PV Danfoss	шт	3	17579,08 -	- -	52737	-	- -	- -	- -
50	С1630-634 варіант 5	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д32 мм ASV-1 Danfoss	шт	3	4020,85 -	- -	12063	-	- -	- -	- -
51	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*410,5*	*306,76* *306,76*	- -	*125925*	*125925*	- -	*4,0480* -	*1661,7* -
52	С113-2149 варіант 2	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д.18 мм	м	2810	25,90 -	- -	72779	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С113-2149 варіант 3	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 22 мм	м	259	27,22 -	- -	7050	-	- -	- -	- -
54	С113-2149 варіант 4	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 28 мм	м	336	31,20 -	- -	10483	-	- -	- -	- -
55	С113-2149 варіант 5	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 35 мм	м	394	37,77 -	- -	14881	-	- -	- -	- -
56	С113-2149 варіант 6	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 42 мм	м	143	46,39 -	- -	6634	-	- -	- -	- -
57	С113-2149 варіант 7	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 52 мм	м	117	65,81 -	- -	7700	-	- -	- -	- -
58	С113-2149 варіант 8	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 63 мм	м	6	77,61 -	- -	466	-	- -	- -	- -
59	С113-2149 варіант 9	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 76 мм	м	40	91,77 -	- -	3671	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2916447	337761	2260 428		4293,45 4,25
		Разом будівельні роботи, грн.					2916447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2576426				
		всього заробітна плата, грн.					338189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					429,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53495				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3096118**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**3096118**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3002332	421714	3949 1251		5356,28 14
		Разом будівельні роботи, грн.					3002332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2576669				
		всього заробітна плата, грн.					422965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02

на Водопостачання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	674,096	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69544	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	58,459	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід. Демонтажні роботи									
1	КБ21-24-2	*(Демонтаж) Установлення шафи пожежної*	*шт*	*1*	*271,44*	*28,16*	*271*	*243*	*28*	*3,1280*	*3,13*
					242,67	*11,59*			*12*	*0,1352*	*0,14*
2	КР15-27-4	*Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм*	*шт*	*1*	*53,38*	*-*	*53*	*53*	*-*	*0,6600*	*0,66*
					53,02	-			-	-	-
3	КР15-15-3	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм*	*100м*	*0,3*	*1991,61*	*10,37*	*597*	*593*	*3*	*24,6200*	*7,39*
					1977,97	*8,82*			*3*	*0,1066*	*0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КР15-15-6*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм*	*100м*	*0,4*	*2641,22* *2624,23*	*15,12* *12,87*	*1056*	*1050*	*6* *5*	*32,6640* *0,1554*	*13,07* *0,06*
		Разом прямі витрати по розділу 1					1977	1939	37 20		24,25 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1977 1 1959 1058 2,55 317 **3035**				
		Всього по розділу 1					**3035**				
		Розділ 2. 1.1 Водопровід господарсько-питний та протипожежний В1									
5	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,5*	*4727,74* *4614,35*	- -	*2364*	*2307*	- -	*56,5900* -	*28,3* -
6	& Т_С113-1437-141Б-1Г варіант 2	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	50	38,99 -	- -	1950	-	- -	- -	- -
7	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,2*	*4942,92* *4815,75*	- -	*989*	*963*	- -	*59,0600* -	*11,81* -
8	& Т_С113-1437-141Б-1Г варіант 4	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	20	66,22 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
9	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*0,2*	*5461,70* *5313,15*	- -	*1092*	*1063*	- -	*65,1600* -	*13,03* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& Т_С113-1437-141Б-1Г варіант 5	Труби поліпропиленові , зовнішній діаметр 32х4,25 мм	м	20	108,65 -	- -	2173	-	- -	- -	- -
11	& С1530-15-1 варіант 2	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	44	339,63 -	- -	14944	-	- -	- -	- -
12	& С1530-15-1 варіант 3	Кран кульовий Valtec Ду 20 мм	шт	4	386,04 -	- -	1544	-	- -	- -	- -
13	& С1530-15-1 варіант 4	Кран кульовий Valtec Ду 25мм	шт	6	422,11 -	- -	2533	-	- -	- -	- -
14	& С1530-15-1 варіант 5	Кран кульовий Valtec Ду 50 мм	шт	5	569,25 -	- -	2846	-	- -	- -	- -
15	С113-1039 варіант 2	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8 мм	шт	10	10,22 -	- -	102	-	- -	- -	- -
16	С113-1039 варіант 4	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 мм	шт	10	17,84 -	- -	178	-	- -	- -	- -
17	С113-1039 варіант 5	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5х 20х2,8 мм	шт	10	17,84 -	- -	178	-	- -	- -	- -
18	С113-2042 варіант 4	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5мм	шт	20	11,91 -	- -	238	-	- -	- -	- -
19	С113-2042 варіант 2	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8мм	шт	20	8,04 -	- -	161	-	- -	- -	- -
20	С113-1792 варіант 3	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTp.701 20х1/2	шт	44	98,92 -	- -	4352	-	- -	- -	- -
21	С113-1792 варіант 4	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTp.701 25х3/4	шт	6	99,80 -	- -	599	-	- -	- -	- -
22	С113-1792 варіант 2	Перехід ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 х 20х2,8 мм	шт	3	16,20 -	- -	49	-	- -	- -	- -
23	& С1110-1020-1-32 варіант 4	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	110	3,27 -	- -	360	-	- -	- -	- -
24	& С1110-1020-1-32 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	30	3,94 -	- -	118	-	- -	- -	- -
25	& С1110-1020-1-32 варіант 6	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	110	9,87 -	- -	1086	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*0,8*	*930,64*	*0,43*	*745*	*743*	-	*12,8900*	*10,31*
					928,85	*0,09*			-	*0,0012*	-
27	С1545-32 варіант 3	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 22-25 мм	100шт	0,04	198135,01	-	7925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	С1545-32 варіант 2	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 29-36 мм	100шт	0,04	185159,66	-	7406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	*КБ18-22-2*	*Установлення датчика тиску*	*комплект*	*1*	*67,32*	-	*67*	*30*	-	*0,3600*	*0,36*
					29,81	-			-	-	-
30	С1630-113 варіант 6	Датчик тиску MBS1700 з аналоговим виходом для передачі даних	комплект	1	6614,61	-	6615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	*КБ18-22-2*	*Установлення датчика положення*	*комплект*	*46*	*67,32*	-	*3097*	*1371*	-	*0,3600*	*16,56*
					29,81	-			-	-	-
32	С1630-113 варіант 2	Датчик положення діам. 25 мм	комплект	23	287,37	-	6610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	С1630-113 варіант 3	Датчик положення діам. 50 мм	комплект	23	632,13	-	14539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм*	*шт*	*23*	*3231,00*	-	*74313*	*3106*	-	*1,7000*	*39,1*
					135,05	-			-	-	-
35	& 1715-1238-1	Шафа протипожежна	шт	23	1703,53	-	39181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм*	*шт*	*23*	*2027,03*	-	*46622*	*3106*	-	*1,7000*	*39,1*
					135,05	-			-	-	-
37	*КР15-20-1*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*100шт*	*0,04*	*46641,47*	*1956,75*	*1866*	*870*	*78*	*277,1500*	*11,09*
					21750,73	*112,20*			*4*	*1,3846*	*0,06*
38	С1630-66 варіант 3	Задвижка клиновая с электроприводом фланцевая чугунная, Ду 65, клин-чугун GGG50 + EPDM, PN16	шт	2	66142,19	-	132284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	С1630-66 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E1 ДУ 50 Ру16 Ду 50 мм	шт	1	6353,17	-	6353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	С113-2301 варіант 3	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	1	1074,41	-	1074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	*КР15-103-4*	*Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм*	*фільтр*	*1*	*177,54*	*27,83*	*178*	*133*	*28*	*1,7100*	*1,71*
					132,66	*2,27*			*2*	*0,0242*	*0,02*
42	С1630-108 варіант 2	Фільтр магнітний муфтовий д.50 мм ФММ	шт	1	2963,88	-	2964	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	*КР15-27-1*	*Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм*	*шт*	*1*	*1677,72*	*24,00*	*1678*	*185*	*24*	*2,3000*	*2,3*
					184,78	*0,88*			*1*	*0,0110*	*0,01*
44	С1630-1821 варіант 2	Лічильник Apator Master C Powogaz JS-10 (ХВ) ДУ32мм	шт	1	9711,56	-	9712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	*КР15-15-6*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм*	*100м*	*2,3*	*7144,52* *6560,56*	*37,80* *32,17*	*16432*	*15089*	*87* *74*	*81,6600* *0,3885*	*187,82* *0,89*
46	С113-30 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні Ц-діаметр 50х3,5мм	м	120	274,53 -	- -	32944	-	- -	- -	- -
47	С113-30 варіант 3	Труби сталеві діаметр 50х3,5 мм	м	110	274,53 -	- -	30198	-	- -	- -	- -
48	С113-1794 варіант 3	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 65 мм	шт	6	127,34 -	- -	764	-	- -	- -	- -
49	С113-1794 варіант 2	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 57мм	шт	6	113,89 -	- -	683	-	- -	- -	- -
50	С113-87 варіант 2	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 50х3,5мм	10шт	0,4	2117,17 -	- -	847	-	- -	- -	- -
51	С113-76 варіант 5	Відвід сталевий приварний , максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,6	950,63 -	- -	570	-	- -	- -	- -
52	С113-76 варіант 3	Відвід сталевий 57х4 мм	10шт	1,6	1192,51 -	- -	1908	-	- -	- -	- -
53	С113-76 варіант 4	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 57х4 мм	10шт	0,4	3344,80 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
54	С113-1778 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	4	26,89 -	- -	108	-	- -	- -	- -
55	С113-1782 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	4	35,05 -	- -	140	-	- -	- -	- -
56	*КР15-104-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*1*	*73,67* *33,43*	- -	*74*	*33*	- -	*0,4100* -	*0,41* -
57	С1630-113 варіант 5	Манометри МП4-У	комплект	1	944,62 -	- -	945	-	- -	- -	- -
58	С130-471 варіант 2	Кран триходовий для манометра Ду 15 мм 11Б18бк	шт	1	459,84 -	- -	460	-	- -	- -	- -
59	*КР15-17-1*	*Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм*	*шт*	*6*	*329,94* *146,16*	*24,00* *0,88*	*1980*	*877*	*144* *5*	*1,7400* *0,0110*	*10,44* *0,07*
60	С1533-8 варіант 2	Фланці сталеві приварні, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	6	405,06 -	- -	2430	-	- -	- -	- -
61	С113-88 варіант 4	Різьба сталева діаметр 60,3х3,5мм	10шт	2,4	703,45 -	- -	1688	-	- -	- -	- -
62	С113-88 варіант 3	Різьба сталева діаметр 32х3,2 мм	10шт	0,6	538,28 -	- -	323	-	- -	- -	- -
63	С113-88 варіант 2	Різьба сталева діаметр 25х2,8 мм	10шт	0,9	508,08 -	- -	457	-	- -	- -	- -
64	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*10,5*	*266,75* *266,75*	- -	*2801*	*2801*	- -	*3,5200* -	*36,96* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& С114-1-1-1Е варіант 2	Трубна ізоляція SH13x022 мм "Thermaflex"	м	25,5	43,24 -	- -	1103	-	- -	- -	- -
66	& С114-1-2-1К варіант 2	Трубна ізоляція SH13x035 мм "Thermaflex"	м	10,2	66,34 -	- -	677	-	- -	- -	- -
67	& С114-1-3-1Л варіант 2	Трубна ізоляція SH13x065 мм "Thermaflex"	м	71,4	121,59 -	- -	8682	-	- -	- -	- -
68	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*2*	*167,99* *131,87*	*36,12* *10,58*	*336*	*264*	*72* *21*	*1,6600* *0,1231*	*3,32* *0,25*
69	С1630-1531 варіант 2	Автоматичний повітровідвідник Ф 15мм	шт	2	409,94 -	- -	820	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					511117	32941	433 107		412,62 1,3
		Разом будівельні роботи, грн.					511117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					477743				
		всього заробітна плата, грн.					33048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5519				
		Всього будівельні роботи, грн.					**529288**				
		Всього по розділу 2					**529288**				
		Розділ 3. Каналізація. Демонтажні роботи									
70	*КР15-14-2*	*Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм*	*100м*	*0,2*	*4903,58* *4879,39*	*24,19* *20,59*	*981*	*976*	*5* *4*	*58,0880* *0,2486*	*11,62* *0,05*
71	*КР15-14-3*	*Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 150 мм*	*100м*	*0,2*	*5638,49* *5597,88*	*40,61* *34,56*	*1128*	*1120*	*8* *7*	*68,6520* *0,4174*	*13,73* *0,08*
		Разом прямі витрати по розділу 3					2109	2096	13 11		25,35 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					2109				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					334				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3232**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118393				
		всього заробітна плата, грн.					13022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2153				
		Всього будівельні роботи, грн.					**138541**				
		Всього по розділу 4					**138541**				
		Разом прямі витрати по кошторису					646618	49998	483 138		626,93 1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					646618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					596137				
		всього заробітна плата, грн.					50136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8323				
		Всього будівельні роботи, грн.					**674096**				
		Всього по кошторису					**674096**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**695,44**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**58459**				

Склав _____ О. В. Кореницька
[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03

на Каналізація

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	255,522	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27851	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,652	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.1 Каналізація побутова К1									
1	*КР15-18-1*	*Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм*	*100м*	*0,6*	*5455,30* *5449,90*	*5,40* *4,60*	*3273*	*3270*	*3* *3*	*65,8200* *0,0555*	*39,49* *0,03*
2	С130-1199 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 50 мм EKOPLASTIK	м	50	169,47 -	- -	8474	-	- -	- -	- -
3	С130-1199 варіант 3	Труба ПВХ напірна розтрубна Pimtas PN 16 з клейовим з'єднанням діаметр 40мм	м	10	218,55 -	- -	2186	-	- -	- -	- -
4	С1530-179 варіант 3	Кутник 45 град., діаметр 50х40 мм	10шт	1	494,91 -	- -	495	-	- -	- -	- -
5	С1530-179 варіант 2	Коліно 50/45 гр.	10шт	2	395,94 -	- -	792	-	- -	- -	- -
6	& С1530-206-1-26 варіант 2	Трійник каналізаційний 50мм	шт	10	41,47 -	- -	415	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1530-251-1-27 варіант 3	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	3	76,76	-	230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& С1530-251-1-27 варіант 2	Перехід Д40/50 мм	шт	1	16,39	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	*КР15-18-2*	*Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм*	*100м*	*1*	*5241,85*	*9,72*	*5242*	*5232*	*10*	*63,1900*	*63,19*
					5232,13	*8,27*			*8*	*0,0999*	*0,1*
10	С1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 110 мм EKOPLASTIK	м	100	277,09	-	27709	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С1530-173-В1-24 варіант 4	Трійник 110 мм	шт	15	72,78	-	1092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С1530-173 варіант 2	Трійник 110х50х45	10шт	0,3	75,90	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С113-1484 варіант 2	Перехід 160 110 мм	шт	2	259,07	-	518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С1530-180-В1-25 варіант 4	Коліно діаметр 110/45 град.	шт	20	43,16	-	863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& С113-1489-В1 варіант 4	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	61,91	-	619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	*КР15-18-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,01*	*5307,95*	*9,72*	*53*	*52*	-	*63,1900*	*0,63*
					5232,13	*8,27*			-	*0,0999*	-
17	С1630-1 варіант 3	Труба каналізаційна діаметр 160 мм EKOPLASTIK	м	1	687,71	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	*КР15-20-4*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм*	*100шт*	*0,04*	*178019,11*	*4994,82*	*7121*	*2576*	*200*	*830,1500*	*33,21*
					64403,04	*341,44*			*14*	*4,1980*	*0,17*
19	С113-2302 варіант 2	Повітряний клапан діаметр 110 мм HL900NECO	шт	2	3059,57	-	6119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	С113-2302 варіант 3	Шиберна засувка для труб ПВХ 110 мм VDL	шт	1	8484,15	-	8484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С113-2302 варіант 4	Каналізаційний затвор діаметр 110 мм KRhein	шт	1	17634,36	-	17634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	*КР15-95-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т*	*насос*	*1*	*3215,18*	*91,17*	*3215*	*1902*	*91*	*24,5200*	*24,52*
					1902,26	*14,56*			*15*	*0,1448*	*0,14*
23	С1630-1162 варіант 2	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	1	21155,52	-	21156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехприладдя									
24	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,8*	*3182,42* *2954,91*	*9,72* *8,27*	*2546*	*2364*	*8* *7*	*36,7800* *0,0999*	*29,42* *0,08*
25	С130-767 варіант 2	Умивальники	комплект	8	2168,63 -	- -	17349	-	- -	- -	- -
26	& С130-626-В1 варіант 3	Змішувачі для умивальників	комплект	11	2192,68 -	- -	24119	-	- -	- -	- -
27	& С1630-973-В1 варіант 2	Сифони для умивальників	шт	8	554,57 -	- -	4437	-	- -	- -	- -
28	С130-486 варіант 2	Кріплення для умивальників	100шт	0,08	8962,68 -	- -	717	-	- -	- -	- -
29	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*1*	*3777,02* *3326,15*	*19,44* *16,54*	*3777*	*3326*	*19* *17*	*41,8700* *0,1998*	*41,87* *0,2*
30	С130-905 варіант 2	Унітази	шт	10	3570,37 -	- -	35704	-	- -	- -	- -
31	С113-2311 варіант 2	Патрубок для унітазу Д 110мм	м	10	271,41 -	- -	2714	-	- -	- -	- -
32	& С1630-1530-В1-2И варіант 4	Шланги гнучкі Г-Их1/2"	шт	10	253,01 -	- -	2530	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					93893	5690	27 24		71,29 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					93893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88176				
		всього заробітна плата, грн.					5714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					936				
		Всього будівельні роботи, грн.					**97002**				
		Всього по розділу 1					**97002**				
		Розділ 2. 2.2 Каналізація побутова що перекладається К1.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КР15-18-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,3*	*5307,95* *5232,13*	*9,72* *8,27*	*1592*	*1570*	*3* *2*	*63,1900* *0,0999*	*18,96* *0,03*
34	С1630-1 варіант 3	Труба каналізаційна діаметр 160 мм EKOPLASTIK	м	30	687,71 -	- -	20631	-	- -	- -	- -
35	& С1530-251-1-27 варіант 3	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	10	76,76 -	- -	768	-	- -	- -	- -
36	& С1530-180-В1-25 варіант 3	Коліно діаметр 160/45 град.	шт	20	286,52 -	- -	5730	-	- -	- -	- -
37	& С1530-173-В1-24 варіант 3	Трійник 160х110 мм	шт	10	496,28 -	- -	4963	-	- -	- -	- -
38	& С113-1489-В1 варіант 3	Ревізія ПВХ діам. 160 мм	шт	2	261,97 -	- -	524	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					34208	1570	3 2		18,96 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					34208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32635				
		всього заробітна плата, грн.					1572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					248				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35046**				
		Всього по розділу 2					**35046**				
		Разом прямі витрати по кошторису					244518	20292	334 66		251,29 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					244518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223892				
		всього заробітна плата, грн.					20358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**255522**				
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04

на ІТП

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	366,495	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,62233	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	59,083	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж									
1	*КР15-95-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т*	*насос*	*1*	*2038,24*	*91,17*	*2038*	*1902*	*91*	*24,5200*	*24,52*
					1902,26	*14,56*			*15*	*0,1448*	*0,14*
2	С130-982 варіант 2	Фланець 40/16	шт	2	352,08	-	704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С111-1744-121-В1 варіант 2	Прокладка паронитова DN 40	шт	2	5,85	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00078	170543,44	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С111-92 варіант 3	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0022	40371,96	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С130-40-1 варіант 2	Гайка М16 (7318 16 99 90 , Товар)	кг	0,6	61,60	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ12-698-6	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	10 шт	0,2	1285,44	-	257	257	-	16,0000	3,2
					1285,44	-			-	-	-
8	& 1704-11140-1-2М варіант 2	Датчик ESMIT (зовнішньої температури) Danfoss	шт	2	2923,35	-	5847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні [0,0015]	шт	1	141,39	-	141	37	-	0,4500	0,45
					37,26	-			-	-	-
10	& 1704-11140-1-2Н варіант 2	Погружний датчик температури ESMU-100	шт	1	4441,11	-	4441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КМ12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,1	7397,03	260,86	740	554	26	69,0000	6,9
					5543,46	72,25			7	0,8016	0,08
12	& 1704-11119-1-2К	Клапан VRB2 D32 регулирующий Danfoss	шт	1	9204,44	-	9204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& 2307-30003-1	Електропривод AMV 435 230V Danfoss	шт	1	12578,67	-	12579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	*КМ11-350-2*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм*	*шт*	*1*	*160,60*	*9,53*	*161*	*144*	*10*	*1,8400*	*1,84*
					144,40	*3,41*			*3*	*0,0435*	*0,04*
15	2415-1438 варіант 2	Імпульсна трубка AV (зовнішня) Danfoss	шт	1	2117,63	-	2118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	С130-981 варіант 2	Фланець 32/16	шт	2	367,42	-	735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С111-1744-121 варіант 2	Прокладка паронитова DN 32	шт	2	5,85	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С111-92 варіант 3	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0011	40371,96	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	*8*	*557,68* *189,14*	*84,34* *15,52*	*4461*	*1513*	*675* *124*	*2,4100* *0,1814*	*19,28* *1,45*
20	С113-2301 варіант 5	Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм	шт	1	3425,24 -	- -	3425	-	- -	- -	- -
21	С1630-1907 варіант 5	Кран кульовий фланцевий DN 50; Р-25; Т=200	шт	4	8290,70 -	- -	33163	-	- -	- -	- -
22	С1630-1907 варіант 4	Кран кульовий фланцевий DN 40; Р-25; Т=200	шт	1	6467,45 -	- -	6467	-	- -	- -	- -
23	С130-985 варіант 2	Фланець	шт	12	553,24 -	- -	6639	-	- -	- -	- -
24	С1630-1907 варіант 3	Кран кульовий муфтовий DN 32	шт	2	492,80 -	- -	986	-	- -	- -	- -
25	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*шт*	*4*	*532,69* *189,14*	*59,35* *12,54*	*2131*	*757*	*237* *50*	*2,4100* *0,1561*	*9,64* *0,62*
26	С1630-1907 варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN 20	шт	4	299,00 -	- -	1196	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*6*	*964,01* *330,49*	*136,11* *31,55*	*5784*	*1983*	*817* *189*	*4,2600* *0,3809*	*25,56* *2,29*
28	С1630-1907 варіант 6	Кран кульовий фланцевий DN 65; Р-25; Т=200	шт	6	9848,24 -	- -	59089	-	- -	- -	- -
29	С130-985 варіант 2	Фланець	шт	12	553,24 -	- -	6639	-	- -	- -	- -
30	*КБ18-21-3*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм*	*10шт*	*0,1*	*2300,07* *1157,49*	*961,85* *236,77*	*230*	*116*	*96* *24*	*14,9200* *2,9394*	*1,49* *0,29*
31	С1630-106 варіант 2	Фільтр фланцевий осадовий Ду 40	шт	2	2172,33 -	- -	4345	-	- -	- -	- -
32	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм*	*10шт*	*0,2*	*2318,68* *1157,49*	*960,38* *237,24*	*464*	*231*	*192* *47*	*14,9200* *2,9403*	*2,98* *0,59*
33	С1630-106 варіант 3	Фільтр фланцевий осадовий Ду 50	шт	1	2941,88 -	- -	2942	-	- -	- -	- -
34	*КБ18-21-5*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм*	*10шт*	*0,1*	*2856,44* *1411,96*	*1223,59* *309,51*	*286*	*141*	*122* *31*	*18,2000* *3,8268*	*1,82* *0,38*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1630-106 варіант 4	Фільтр фланцевий осадовий Ду 65	шт	1	3714,25 - -	- - -	3714	-	- - -	- - -	- - -
36	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*19*	*67,32 29,81*	- -	*1279*	*566*	- -	*0,3600* -	*6,84* -
37	С1630-113 варіант 4	Манометри з краном кульовим муфтовим	комплект	19	796,56 - -	- - -	15135	-	- - -	- - -	- - -
38	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*6*	*46,24 40,02*	- -	*277*	*240*	- -	*0,5100* -	*3,06* -
39	С1630-986 варіант 2	Термометри біметалеві	шт	6	743,04 - -	- - -	4458	-	- - -	- - -	- - -
40	*КБ9-62-4*	*Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути*	*т*	*0,016*	*10860,85 3028,71*	*6064,87 1855,58*	*174*	*48*	*97 30*	*40,4800 18,7083*	*0,65 0,3*
41	С1110-118 варіант 2	Сталеві конструкції	т	0,016	74596,29 - -	- - -	1194	-	- - -	- - -	- - -
42	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,055*	*11137,77 7394,86*	*2702,77 507,33*	*613*	*407*	*149 28*	*90,6900 6,2497*	*4,99 0,34*
43	С113-131 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	112,40 - -	- - -	337	-	- - -	- - -	- - -
44	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	172,44 - -	- - -	172	-	- - -	- - -	- - -
45	С113-134 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	206,93 - -	- - -	103	-	- - -	- - -	- - -
46	С113-139 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	238,04 - -	- - -	238	-	- - -	- - -	- - -
47	С1530-158 варіант 2	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,1	448,88 - -	- - -	45	-	- - -	- - -	- - -
48	С1530-159 варіант 2	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,1	632,53 - -	- - -	63	-	- - -	- - -	- - -
49	С1530-177 варіант 2	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4	695,78 - -	- - -	278	-	- - -	- - -	- - -
50	С1530-179 варіант 4	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,4	908,26 - -	- - -	363	-	- - -	- - -	- - -
51	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,12*	*54120,28 8772,07*	*2666,10 561,60*	*6494*	*1053*	*320 67*	*107,5800 6,9058*	*12,91 0,83*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С113-144 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	286,28 -	- -	3435	-	- -	- -	- -
53	С1530-160 варіант 4	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,1	877,46 -	- -	88	-	- -	- -	- -
54	С1530-160 варіант 3	Перехід, діаметр 63х40 мм	10шт	0,1	887,66 -	- -	89	-	- -	- -	- -
55	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,05*	*63537,60* *9695,11*	*3517,55* *736,51*	*3177*	*485*	*176* *37*	*118,9000* *9,0482*	*5,95* *0,45*
56	С113-155 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	383,57 -	- -	1918	-	- -	- -	- -
57	С1530-162 варіант 3	Перехід, діаметр 80х50 мм	10шт	0,2	1265,23 -	- -	253	-	- -	- -	- -
58	С1530-162 варіант 2	Перехід, діаметр 80х40 мм	10шт	0,2	1091,83 -	- -	218	-	- -	- -	- -
59	С1530-180 варіант 2	Кутник прямий, діаметр 76 мм	10шт	0,4	1500,22 -	- -	600	-	- -	- -	- -
60	С1530-180 варіант 3	Кутник прямий, діаметр 89 мм	10шт	0,2	2650,78 -	- -	530	-	- -	- -	- -
61	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання [0,3]	шафа	1	4075,65 1671,07	1125,05 305,02	4076	1671	1125 305	20,8000 3,2994	20,8 3,3
62	& 2311-2051-1	Щит керування	шт	1	18035,51 -	- -	18036	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,04*	*5558,67* *2515,10*	*2148,72* *492,66*	*222*	*101*	*86* *20*	*32,8000* *6,1138*	*1,31* *0,24*
64	& С118-37-В11 варіант 2	Короб пластиковий 40х40 мм (білий)	м	4	79,15 -	- -	317	-	- -	- -	- -
65	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,04*	*1385,03* *491,28*	*808,82* *178,27*	*55*	*20*	*32* *7*	*6,2600* *2,2579*	*0,25* *0,09*
66	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*1,06*	*13469,27* *5609,75*	*4082,39* *1125,95*	*14277*	*5946*	*4327* *1194*	*71,4800* *14,0637*	*75,77* *14,91*
67	С152-50 варіант 5	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,04	90253,81 -	- -	3610	-	- -	- -	- -
68	С152-34 варіант 2	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 2х0,75 мм2	1000м	0,06	26582,80 -	- -	1595	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С152-48 варіант 2	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х0,75 мм2	1000м	0,01	36251,54 -	- -	363	-	- -	- -	- -
70	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену*	*100м*	*0,6*	*3582,88* *3582,88*	- -	*2150*	*2150*	- -	*47,2800* -	*28,37* -
71	& С114-98-В1-1М варіант 6	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 89 мм	м	6	973,53 -	- -	5841	-	- -	- -	- -
72	& С114-98-В1-1М варіант 5	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 76 мм	м	4	753,21 -	- -	3013	-	- -	- -	- -
73	& С114-98-В1-1М варіант 7	Каучукова ізоліція рулонна товщина 50 мм	м	12	1654,89 -	- -	19859	-	- -	- -	- -
74	& С114-98-В1-1М варіант 4	Циліндр базальтовий товщина 100 мм діаметр 108 мм	м	4	544,11 -	- -	2176	-	- -	- -	- -
75	& С114-98-В1-1М варіант 2	Циліндр базальтовий товщина 80 мм діаметр 89 мм	м	16	253,58 -	- -	4057	-	- -	- -	- -
76	& С114-98-В1-1М варіант 3	Циліндр базальтовий товщина 70 мм діаметр 76 мм	м	18	384,31 -	- -	6918	-	- -	- -	- -
77	& С111-1298-29-10 варіант 2	Стрічка HVC R-Flex AT	шт	2	614,46 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
78	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*шт*	*1*	*65,16* *52,58*	*6,90* *2,14*	*65*	*53*	*7* *2*	*0,6700* *0,0266*	*0,67* *0,03*
79	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном*	*шт*	*1*	*3049,26* *1654,01*	*161,69* *41,87*	*3049*	*1654*	*162* *42*	*21,3200* *0,5002*	*21,32* *0,5*
		Разом прямі витрати по розділу 1					313692	22029	8747 2222		280,57 26,87
		Разом будівельні роботи, грн.					313692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282916				
		всього заробітна плата, грн.					24251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12702				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3748				
		Всього будівельні роботи, грн.					**326394**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05

на Обладнання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	345,968	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 10000-5-1	Насос циркуляційний Ду50 MAGNA 1 50-150F	шт	1	98164,08 -	- -	98164	-	- -	- -	- -
2	& 10000-4 варіант 2	Регулятор AVP D32 перепада давления 0,3-2 бар Danfoss	шт	1	97214,00 -	- -	97214	-	- -	- -	- -
3	& 10000-6-1	Лічильники тепла Sharke 775 Hydrometr Д40	шт	1	37237,20 -	- -	37237	-	- -	- -	- -
4	& 10000-3 варіант 2	Насос дренажний WILO TMW 32/8 Q=2,0 м3/год, N=0,45 квт, H=7 м вод. ст.	шт	1	9219,42 -	- -	9219	-	- -	- -	- -
5	2402-3001 варіант 2	Вогнегасник ВВК-2	шт	46	1516,67 -	- -	69767	-	- -	- -	- -
6	1715-8002 варіант 2	Модем GSM"Rapid" (AP2) для передачі даних с AT-MBUS-NE-03	шт	1	21294,00 -	- -	21294	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					332895	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					332895				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13072				
		Всього устаткування, грн.					**345967**				
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 етап)

Кошторисна вартість об`єкта	3785,487 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,66111 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	764,362 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	3385,54	-	3385,54	9,31337	733,217	-
2	02-04-02	на Сніготанення	399,947	-	399,947	0,34774	31,145	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	3785,487	-	3785,487	9,66111	764,362	-

Головний архітектор проєкту _____ В. О. Хесін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного відділу _____ О. В. Кореницька
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О. В. Кореницька
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	8,26426 608,315	- -	0,12466 10,367	0,01604 1,425	- -	8,40496 620,107	0,90841 113,11	9,31337 733,217
02-04-02	Сніготанення	- -	0,28850 25,049	0,02849 2,267	- -	- -	0,31699 27,316	0,03075 3,829	0,34774 31,145
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	8,26426 608,315	0,28850 25,049	0,15315 12,634	0,01604 1,425	- -	8,72195 647,423	0,93916 116,939	9,66111 764,362

Склав _____ О. В. Кореницька

Перевірив _____ В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01

на Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3385,540	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,31337	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	733,217	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	9,8292	1101,22 1073,74	27,48 24,42	10824	10554	270 240	16,5700 0,3264	162,87 3,21
2	КР8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	7,3719	2221,30 2150,89	70,41 62,58	16375	15856	519 461	31,6400 0,8364	233,25 6,17
3	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,27755	956,32 931,82	- -	1222	1190	- -	14,3800 -	18,37 -
4	*КР3-39-8*	*(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (Демонтаж вертикальної зашивки із оцинкованого заліза 0,7 мм)*	*100 м2*	*0,49*	*3061,32* *3061,32*	- -	*1500*	*1500*	- -	*42,4830* -	*20,82* -
5	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж)*	*1т*	*0,0669*	*8384,73* *5592,46*	*2581,51* *380,35*	*561*	*374*	*173* *25*	*62,0970* *3,7222*	*4,15* *0,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж огородження)*	*1т*	*0,463*	*8384,73* *5592,46*	*2581,51* *380,35*	*3882*	*2589*	*1195* *176*	*62,0970* *3,7222*	*28,75* *1,72*
7	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63x5 - 13,9 м)*	*1т*	*0,0669*	*8173,97* *5592,46*	*2581,51* *380,35*	*547*	*374*	*173* *25*	*62,0970* *3,7222*	*4,15* *0,25*
8	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огородження покрівлі (L50x5 - 98,84 м.п._,O10 A400C - 146,5 м.п.)*	*1т*	*0,463*	*8173,97* *5592,46*	*2581,51* *380,35*	*3785*	*2589*	*1196* *176*	*62,0970* *3,7222*	*28,75* *1,72*
9	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб, лотків з листової сталі з землі та помостів	100м	0,915	1185,57 1185,57	- -	1085	1085	- -	17,4400 -	15,96 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					39781	36111	3526 1103		517,07 13,32
		Разом будівельні роботи, грн.					39781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144				
		всього заробітна плата, грн.					37214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7923				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62201**				
		Всього по розділу 1					**62201**				
		Розділ 2. Покрівля									
10	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*9,0303*	*5238,72* *979,08*	*11,16* *9,92*	*47307*	*8841*	*101* *90*	*12,9200* *0,1326*	*116,67* *1,2*
11	С111-852 варіант 2	Євробар'єр	м2	993,333	52,47 -	- -	52120	-	- -	- -	- -
12	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Прокладки між старою та новою деревиною)*	*100м2*	*0,696*	*5238,72* *979,08*	*11,16* *9,92*	*3646*	*681*	*8* *7*	*12,9200* *0,1326*	*8,99* *0,09*
13	С111-852 варіант 2	Євробар'єр	м2	76,56	52,47 -	- -	4017	-	- -	- -	- -
14	*КР8-26-1*	*Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок*	*100м2*	*9,0303*	*4119,96* *3195,43*	*60,10* *53,42*	*37204*	*28856*	*543* *482*	*46,1500* *0,7140*	*416,75* *6,45*
15	С112-52 варіант 4	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, товщина 25 мм	м3	23,839992	10182,17 -	- -	242743	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20х50)	1 м3	1,49	17627,92 2857,51	- -	26266	4258	- -	40,8800 -	60,91 -
17	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торци каркасу слухових вікон)	1 м3	0,31	17627,92 2857,51	- -	5465	886	- -	40,8800 -	12,67 -
18	*КБ12-12-1*	*Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)*	*100м2*	*9,0303*	*23702,68* *10203,06*	*585,60* *155,60*	*214042*	*92137*	*5288* *1405*	*143,3820* *1,6991*	*1294,78* *15,34*
19	С111-853 варіант 2	Фальцева покрівля	м2	1038,4845	592,94 -	- -	615759	-	- -	- -	- -
20	С1416-8460 варіант 2	гребінь зі сталі з полімерним покриттям, фасонний гнутий елемент, 0,7 мм, ширина - 600 мм	м	65,64	595,96 -	- -	39119	-	- -	- -	- -
21	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції у два шари*	*100м2*	*0,551*	*10477,44* *1958,16*	*22,32* *19,84*	*5773*	*1079*	*12* *11*	*25,8400* *0,2652*	*14,24* *0,15*
22	С111-852 варіант 4	Ендовий килим	м2	121,22	414,96 -	- -	50301	-	- -	- -	- -
23	*КР8-40-1*	*Улаштування з листової сталі розжолобків*	*100м*	*0,6883*	*8573,84* *4278,11*	*13,74* *12,21*	*5901*	*2945*	*9* *8*	*53,2500* *0,1632*	*36,65* *0,11*
24	& С1545-172-1-2А варіант 2	Ендовий лист нижній ширина 700 мм оцинкований метал 0,7 мм	м	75,713	444,54 -	- -	33657	-	- -	- -	- -
25	& С111-196-2 варіант 1	Герметик GEOCEL 2300	шт	108	567,01 -	- -	61237	-	- -	- -	- -
26	*КР8-40-6*	*Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін*	*100м*	*1,014*	*1818,18* *1667,05*	*12,02* *10,68*	*1844*	*1690*	*12* *11*	*22,8300* *0,1428*	*23,15* *0,14*
27	& С1555-109-1-2Д варіант 2	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	45,936	431,57 -	- -	19825	-	- -	- -	- -
28	*КБ13-70-1*	*Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)*	*100м2*	*32,643*	*6375,42* *6351,91*	*19,51* *0,61*	*208113*	*207345*	*637* *20*	*88,1475* *0,0076*	*2877,4* *0,25*
29	С1113-286 варіант 7	Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103	кг	1018,4616	208,27 -	- -	212115	-	- -	- -	- -
30	*КБ13-70-1*	*Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій*	*100м2*	*0,95*	*6375,42* *6351,91*	*19,51* *0,61*	*6057*	*6034*	*19* *1*	*88,1475* *0,0076*	*83,74* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1113-286 варіант 11	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	57	331,84 -	- -	18915	-	- -	- -	- -
32	*КР8-40-4*	*Улаштування з листової сталі відливів*	*100м*	*1,3858*	*3289,32* *3013,54*	*7,73* *6,87*	*4558*	*4176*	*11* *10*	*41,2700* *0,0918*	*57,19* *0,13*
33	& С126-931-1-1У варіант 4	Відливи	м	144,738	121,47 -	- -	17581	-	- -	- -	- -
34	& С113-2083-2 варіант 2	Прижимна пластина з оцинкованної сталі	м	69,88	113,25 -	- -	7914	-	- -	- -	- -
35	& С1550-60-1-2Г варіант 3	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 150 мм	м.п.	69,88	68,52 -	- -	4788	-	- -	- -	- -
36	& С1550-60-1-2Г варіант 2	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 50 мм	м.п.	69,88	61,89 -	- -	4325	-	- -	- -	- -
37	& С1545-44-16-29 варіант 2	дюбель ДГ 4,5х40	шт	36	3,38 -	- -	122	-	- -	- -	- -
38	*КБ10-25-3*	*Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5*	*100м*	*0,0472*	*2795,00* *2646,83*	*148,17* *94,84*	*132*	*125*	*7* *4*	*36,2480* *1,1132*	*1,71* *0,05*
39	& С123-382-1-1Т варіант 2	Підвіконня	м	4,8144	562,24 -	- -	2707	-	- -	- -	- -
40	С1550-38 варіант 5	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,8735147	302,10 -	- -	264	-	- -	- -	- -
41	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,7706	16499,91 5050,06	168,29 149,59	12715	3892	130 115	69,1600 1,9992	53,29 1,54
42	КР8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,7706	9859,22 649,88	141,67 125,93	7598	501	109 97	8,9000 1,6830	6,86 1,3
43	*КР8-40-5*	*Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів*	*100м*	*0,278*	*6129,57* *5556,09*	*18,89* *16,79*	*1704*	*1545*	*5* *5*	*76,0900* *0,2244*	*21,15* *0,06*
44	& С126-931-1-1У варіант 2	відлив по парапетним стінам, ширина 0,96 м	м	28,356	479,91 -	- -	13608	-	- -	- -	- -
45	& С116-6-1-1Н варіант 2	костиль покрівельний	шт	191	47,93 -	- -	9155	-	- -	- -	- -
46	& С1545-44-16-29 варіант 2	дюбель ДГ 4,5х40	шт	159	3,38 -	- -	537	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КР3-39-8	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання) водовідводна система покрівлі	100 м2	0,526088	42759,97 4373,32	- -	22496	2301	- -	60,6900 -	31,93 -
48	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*1,058*	*5238,72* *979,08*	*11,16* *9,92*	*5543*	*1036*	*12* *10*	*12,9200* *0,1326*	*13,67* *0,14*
49	С111-852 варіант 3	Руберойд	м2	116,38	82,88 -	- -	9646	-	- -	- -	- -
50	*КБ12-14-1*	*Улаштування жолобів настінних*	*100м*	*1,572*	*11727,74* *9697,33*	*2030,41* *655,14*	*18436*	*15244*	*3192* *1030*	*136,2750* *7,1648*	*214,22* *11,26*
51	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,8182*	*3746,28* *3594,15*	*152,13* *49,63*	*3065*	*2941*	*124* *41*	*50,5080* *0,5431*	*41,33* *0,44*
52	*КБ16-21-1*	*Установлення воронок водостічних*	*шт*	*10*	*976,24* *396,65*	*275,04* *54,90*	*9762*	*3967*	*2750* *549*	*4,8645* *0,6798*	*48,65* *6,8*
53	& С1115-931-1-1Я варіант 8	Зливоприймач водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	1956,02 -	- -	3912	-	- -	- -	- -
54	& С1416-8460-2-22 варіант 4	Труба водостічна водостічної системи Шторм Hunter	м	24,8	1446,49 -	- -	35873	-	- -	- -	- -
55	& С1115-931-1-1Я варіант 7	Коліно водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	1397,24 -	- -	5589	-	- -	- -	- -
56	& С1115-931-1-1Я варіант 4	Муфта водостічної системи Шторм Hunter	шт	6	357,50 -	- -	2145	-	- -	- -	- -
57	С113-1879 варіант 5	Хомут водостічної труби водостічної системи Шторм Hunter	шт	24	322,74 -	- -	7746	-	- -	- -	- -
58	С113-1490 варіант 2	Заглушка жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	242,08 -	- -	484	-	- -	- -	- -
59	& С1416-8460-1-21 варіант 3	Жолоб водосточний водостічної системи Шторм Hunter	м	17,22	784,20 -	- -	13504	-	- -	- -	- -
60	С113-1879 варіант 6	З'єднувач жолобу водостічної системи Шторм Hunter	шт	13	383,52 -	- -	4986	-	- -	- -	- -
61	С113-1879 варіант 4	Перехідник для воронки водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	264,18 -	- -	528	-	- -	- -	- -
62	& С1115-931-1-1Я варіант 6	Кут жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	459,31 -	- -	1837	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С1110-1020-1-1Ю варіант 4	Кріплення для труби системи Шторм Hunter	шт	24	232,95 -	- -	5591	-	- -	- -	- -
64	& С1110-1020-1-1Ю варіант 3	Кронштейн ринви системи Шторм Hunter	шт	35	141,50 -	- -	4953	-	- -	- -	- -
65	& С1416-8460-2-22 варіант 2	Труба водостічна оцинкована діам. 150 мм	м	132,4	306,13 -	- -	40532	-	- -	- -	- -
66	& С1115-931-1-1Я варіант 5	ливнеприймач, 700х900_	шт	8	387,17 -	- -	3097	-	- -	- -	- -
67	& С1115-931-1-1Я варіант 3	Воронка водоприймальна Ф150 мм	шт	8	309,57 -	- -	2477	-	- -	- -	- -
68	& С1115-931-1-1Я варіант 2	Коліно	шт	56	183,77 -	- -	10291	-	- -	- -	- -
69	С113-1879 варіант 3	Тримач труби	шт	130	176,17 -	- -	22902	-	- -	- -	- -
70	& С116-6-1-1Н варіант 3	Т-подібний костиль покрівельний КП-1 оцінкований метал для тримання карнизного звису L=400	шт	123	58,33 -	- -	7175	-	- -	- -	- -
71	& С1416-8460-2-22 варіант 3	Карнізний звіс КЗ-1 із оцінкованого металу із крапельником	м	67,07	465,06 -	- -	31192	-	- -	- -	- -
72	& С1110-1020-1-1Ю варіант 1	Г-подібний тримач похилих желобів для стоку води L=550	шт	92	112,77 -	- -	10375	-	- -	- -	- -
73	& С1416-8460-1-21 варіант 2	Похилі желоба для стоку води із капельником, ширина 900 мм	м	64,6	370,58 -	- -	23939	-	- -	- -	- -
74	& С1110-1020-1-1Ю варіант 2	триймач желобу, гнута полоса 100х50	шт	92	127,45 -	- -	11725	-	- -	- -	- -
75	*КБ12-17-1*	*Обгородження покрівель перилами*	*100 м*	*0,717*	*2080,63* *1428,13*	*416,89* *110,39*	*1492*	*1024*	*299* *79*	*19,3200* *1,1955*	*13,85* *0,86*
76	С121-393 варіант 2	Покрівельні огородження Oberig, система безпеки покрівлі трубчата для покрівлі даху, h 600 мм (із снігозатримувачами) секція КО-30.6	пм	71,7	1081,00 -	- -	77508	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2397935	391504	13268		5449,8
									3975		46,32
		Разом будівельні роботи, грн.					2397935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1993163				
		всього заробітна плата, грн.					395479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					561				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69841				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2615568**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& С121-781-1-1 варіант 2	Пожежна драбина, тип П1-2 із захисною обудовою, вертикальна, оцінкована сталь, ширина 700мм, висота драбини 10,2 м, висота із перилами 11,3 м, оцінкована сталь	м	11,3	3021,82 -	- -	34147	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					116177	62490	1528 364		784,04 3,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					116177 52159 62854 35051 94,41 11767 **151228**				
		Всього по розділу 3					**151228**				
		Розділ 4. Будівельні роботи									
85	*КБ10-96-2*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0351*	*15698,72* *15691,68*	*-* *-*	*551*	*551*	*-* *-*	*189,5131* *-*	*6,65* *-*
86	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,009	3953,80 3795,03	158,77 135,11	36	34	2 1	56,8800 1,6317	0,51 0,01
87	*КР6-1-1*	*Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,01*	*11954,85* *10848,25*	*1092,24* *331,01*	*120*	*108*	*11* *3*	*159,5800* *3,7761*	*1,6* *0,04*
88	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	37,66	199,20 -	199,20 25,50	7502	-	7502 960	- 0,2870	- 10,81
89	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*2,002*	*3130,61* *593,47*	*126,30* *37,00*	*6267*	*1188*	*253* *74*	*8,3400* *0,4715*	*16,7* *0,94*
90	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,601	1903,18 1903,18	- -	1144	1144	- -	29,3700 -	17,65 -
91	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,601*	*3130,61* *593,47*	*126,30* *37,00*	*1881*	*357*	*76* *22*	*8,3400* *0,4715*	*5,01* *0,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прорезі									
92	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0351*	*25933,78* *22416,69*	*1609,62* *416,81*	*910*	*787*	*56* *15*	*270,7330* *4,0365*	*9,5* *0,14*
93	& С123-236-21-1С варіант 2	Двері металеві	шт	2	12149,91 -	- -	24300	-	- -	- -	- -
94	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	16	23,55 -	- -	377	-	- -	- -	- -
95	С1550-38 варіант 5	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,1	302,10 -	- -	332	-	- -	- -	- -
96	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,0412*	*19261,79* *17941,21*	*1240,89* *794,31*	*794*	*739*	*51* *33*	*220,0295* *9,3231*	*9,07* *0,38*
97	С123-31 варіант 3	Віконний блок металопластиковий із жалюзійними гратами, 2-стулковий, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,12	10511,63 -	- -	43308	-	- -	- -	- -
98	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	34,3196	23,55 -	- -	808	-	- -	- -	- -
99	С1550-38 варіант 5	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,0872533	302,10 -	- -	933	-	- -	- -	- -
100	С1632-102 варіант 2	Силікон	л	0,7004	991,12 -	- -	694	-	- -	- -	- -
101	*КБ10-25-3*	*Установлення підвіконних дошок*	*100м*	*0,01*	*2795,00* *2646,83*	*148,17* *94,84*	*28*	*26*	*2* *1*	*36,2480* *1,1132*	*0,36* *0,01*
102	С123-382 варіант 2	Підвіконня з оцінкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	1,02	260,93 -	- -	266	-	- -	- -	- -
103	С1550-38 варіант 5	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,1757333	302,10 -	- -	53	-	- -	- -	- -
		Перемичка									
104	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,0013*	*23685,72* *13366,91*	*850,33* *250,05*	*31*	*17*	*1* -	*196,6300* *3,1488*	*0,26* -
105	С147-4-10 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,013	3715,64 -	- -	48	-	- -	- -	- -
106	С112-56 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,002	10182,17 -	- -	20	-	- -	- -	- -
107	*КР8-36-1*	*Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари*	*100м2*	*0,005*	*19046,72* *2330,86*	*21,47* *19,08*	*95*	*12*	- -	*29,7000* *0,2550*	*0,15* -
108	*КР8-36-2*	*Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції*	*100м2*	*0,005*	*18233,91* *1562,54*	*17,17* *15,26*	*91*	*8*	- -	*19,9100* *0,2040*	*0,1* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С111-857 варіант 2	Руберойд підкладний	м2	1,1	82,25 -	- -	90	-	- -	- -	- -
110	*КР11-54-4*	*Обгортання балок руберойдом*	*100м2*	*0,005*	*3124,63* *3076,25*	*2,16* *1,84*	*16*	*15*	- -	*43,2300* *0,0222*	*0,22* -
111	С111-857 варіант 2	Руберойд підкладний	м2	0,5	82,25 -	- -	41	-	- -	- -	- -
112	КР11-35-6	Штукатурення по сітці Карниз по осі "В" (вузол 1)	100м2	0,0008	136963,23 51514,60	299,19 254,59	110	41	- -	595,8200 3,0747	0,48 -
113	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,262	13042,91 6978,66	6064,25 1803,65	3417	1828	1589 473	98,0700 22,2245	25,69 5,82
114	*КР3-28-1*	*Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової* Фронтон по осі "1" (переріз 3-3, вузол 2)	*100 м3*	*0,0328*	*292669,89* *66555,38*	*5716,97* *4864,80*	*9600*	*2183*	*188* *160*	*889,5400* *58,7523*	*29,18* *1,93*
115	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,707	13042,91 6978,66	6064,25 1803,65	9221	4934	4287 1275	98,0700 22,2245	69,34 15,71
116	*КР3-28-1*	*Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової* Існуючі вентиляційні короба	*100 м3*	*0,0328*	*381993,37* *66555,38*	*5716,97* *4864,80*	*12529*	*2183*	*188* *160*	*889,5400* *58,7523*	*29,18* *1,93*
117	КР11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,677	4790,01 4412,88	377,13 114,29	3243	2988	255 77	68,1000 1,3038	46,1 0,88
118	*КР11-32-3*	*Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін*	*100м2*	*0,452*	*2620,96* *2617,50*	*3,46* *2,94*	*1185*	*1183*	*2* *1*	*38,5040* *0,0355*	*17,4* *0,02*
119	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,129	7261,96 4374,51	3,24 2,76	8199	4939	4 3	64,3500 0,0333	72,65 0,04
120	*КР12-27-1*	*грунтування існуючого штукатурного шару грунтівкою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0. 25 л.*	*100м2*	*0,452*	*6385,90* *593,47*	*126,30* *37,00*	*2886*	*268*	*57* *17*	*8,3400* *0,4715*	*3,77* *0,21*
121	*КР11-41-3*	*штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару*	*100м2*	*1,429*	*13725,78* *13603,03*	*108,01* *91,91*	*19614*	*19439*	*154* *131*	*159,6600* *1,1100*	*228,15* *1,59*
122	& С111-2010-3-2 варіант 2	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	4572,8	15,14 -	- -	69232	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	*КР12-27-1*	*грунтування нового штукатурного шару грунтівкою для глиняных штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.*	*100м2*	*1,429*	*6385,90* *593,47*	*126,30* *37,00*	*9125*	*848*	*180* *53*	*8,3400* *0,4715*	*11,92* *0,67*
124	*КР11-41-3*	*штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару*	*100м2*	*1,881*	*13725,78* *13603,03*	*108,01* *91,91*	*25818*	*25587*	*203* *173*	*159,6600* *1,1100*	*300,32* *2,09*
125	& С111-2010-3-2 варіант 2	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	3009,6	15,14 -	- -	45565	-	- -	- -	- -
		Металеві підвіси ферм та балок									
126	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	25,31 18,14	- -	401	287	- -	0,2800 -	4,44 -
127	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1267	21,56 18,48	- -	27317	23414	- -	0,2300 -	291,41 -
128	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,1584*	*3767,77* *593,47*	*126,30* *37,00*	*597*	*94*	*20* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,32* *0,07*
129	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1584	2135,52 488,46	92,54 6,58	338	77	15 1	5,4970 0,0828	0,87 0,01
130	*КР12-31-6*	*Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм*	*100м2*	*0,1584*	*12140,61* *6427,79*	- -	*1923*	*1018*	- -	*85,9100* -	*13,61* -
131	*КБ9-49-1*	*Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок*	*100шт*	*1,6*	*2785,38* *1442,85*	*1326,88* *389,07*	*4457*	*2309*	*2123* *623*	*19,0400* *4,9558*	*30,46* *7,93*
		Вузол 9									
132	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	2,2	1112,89 1083,77	- -	2448	2384	- -	15,2300 -	33,51 -
133	КР20-27-5	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	2,2	257,05 249,77	- -	566	549	- -	3,5100 -	7,72 -
134	*КБ9-49-1*	*Ставлення шпільок з гайками й шайбами*	*100шт*	*2,2*	*2785,38* *1442,85*	*1326,88* *389,07*	*6128*	*3174*	*2919* *856*	*19,0400* *4,9558*	*41,89* *10,9*
135	& С1545-291-4-2В варіант 2	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	220	211,36 -	- -	46499	-	- -	- -	- -
		Існуючий корінник вентканалу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	*КР3-46-1*	*Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)*	*100 м2*	*0,04323*	*6281,35* *6279,16*	- -	*272*	*271*	- -	*88,2400* -	*3,81* -
137	*КР12-27-1*	*Грунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,193*	*5444,13* *593,47*	*126,30* *37,00*	*1051*	*115*	*24* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,61* *0,09*
138	КР12-65-4	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,058	2748,17 2748,17	- -	159	159	- -	42,4100 -	2,46 -
139	*КР12-27-1*	*Грунтування стін, стель CT-99*	*100м2*	*0,058*	*5444,13* *593,47*	*126,30* *37,00*	*316*	*34*	*7* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,48* *0,03*
140	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,04323*	*8063,71* *6694,63*	*4,97* *4,23*	*349*	*289*	- -	*88,3430* *0,0511*	*3,82* -
141	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	213,219	16,44 -	- -	3505	-	- -	- -	- -
142	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,04323*	*3980,21* *3969,12*	*7,45* *6,34*	*172*	*172*	- -	*49,4040* *0,0766*	*2,14* -
143	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit CO-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2)*	*100м2*	*0,103*	*647,73* *524,23*	- -	*67*	*54*	- -	*8,0900* -	*0,83* -
144	С111-2002-7 варіант 2	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	4,12	318,25 -	- -	1311	-	- -	- -	- -
		Крокви									
145	КР8-25-1	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	0,59	2263,36 663,75	- -	1335	392	- -	9,0900 -	5,36 -
		Вузол 6									
146	*КР20-1-1*	*Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій*	*100м*	*0,201*	*32084,11* *6137,23*	*49,68* *42,28*	*6449*	*1234*	*10* *8*	*90,2800* *0,5106*	*18,15* *0,1*
147	*КР4-8-3*	*Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок*	*100 м*	*0,002*	*16748,16* *7037,72*	*14,23* *4,31*	*33*	*14*	- -	*98,9000* *0,0492*	*0,2* -
148	*КБ13-70-1*	*Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)*	*100м2*	*0,0022*	*12750,82* *12703,82*	*39,01* *1,21*	*28*	*28*	- -	*176,2950* *0,0152*	*0,39* -
149	С1113-286 варіант 10	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	0,3674	156,56 -	- -	58	-	- -	- -	- -
		Вузол 7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,04	1112,89 1083,77	- -	45	43	- -	15,2300 -	0,61 -
151	*КБ9-49-1*	*Ставлення шпільок з гайками й шайбами*	*100шт*	*0,04*	*2785,38* *1442,85*	*1326,88* *389,07*	*111*	*58*	*53* *16*	*19,0400* *4,9558*	*0,76* *0,2*
152	& С1545-291-4-2В варіант 2	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	4	211,36 -	- -	845	-	- -	- -	- -
153	*КР8-6-1*	*Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах*	*100м*	*0,0268*	*4936,00* *4599,53*	*30,91* *27,48*	*132*	*123*	*1* *1*	*62,9900* *0,3672*	*1,69* *0,01*
154	С123-497 варіант 2	Фанера товщ. 20 мм (1340х520 мм - 2 шт)	м2	1,47	1124,59 -	- -	1653	-	- -	- -	- -
155	& С111-1849-1-36 варіант 7	саморіз універсальний жовтий О3,5, L=60	шт	60	0,66 -	- -	40	-	- -	- -	- -
156	*КБ13-70-1*	*Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)*	*100м2*	*0,014*	*12750,82* *12703,82*	*39,01* *1,21*	*179*	*178*	*1* -	*176,2950* *0,0152*	*2,47* -
157	С1113-286 варіант 10	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	2,338	156,56 -	- -	366	-	- -	- -	- -
		Вузол 8									
158	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,6	1112,89 1083,77	- -	1781	1734	- -	15,2300 -	24,37 -
159	*КБ9-49-1*	*Ставлення шпільок з гайками й шайбами*	*100шт*	*1,6*	*3203,20* *1659,28*	*1525,92* *447,43*	*5125*	*2655*	*2441* *716*	*21,8960* *5,6992*	*35,03* *9,12*
160	& С1545-291-4-2В варіант 2	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	160	211,36 -	- -	33818	-	- -	- -	- -
161	КР8-6-1	Встановлення бандажу з дошок на цвяхах	100м	0,614	21191,72 4599,53	30,91 27,48	13012	2824	19 17	62,9900 0,3672	38,68 0,23
162	*КБ13-70-1*	*Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)*	*100м2*	*0,2456*	*12750,82* *12703,82*	*39,01* *1,21*	*3132*	*3120*	*10* -	*176,2950* *0,0152*	*43,3* -
163	С1113-286 варіант 10	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	41,0152	156,56 -	- -	6421	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					482919	118210	22704		1513,35
									5885		72,19
		Разом будівельні роботи, грн.					482919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					342005				
		всього заробітна плата, грн.					124095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					188,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23501				
		Всього будівельні роботи, грн.					**552669**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					345099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					908,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113110				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3385540**				
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02

на Сніготанення

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	399,947	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,34774	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,145	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити розподільчі									
1	*КР17-14-4*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*722,04* *430,86*	*20,57* *13,95*	*722*	*431*	*21* *14*	*5,4900* *0,1685*	*5,49* *0,17*
2	& С126-1282-2-2Ф варіант 11	Щит металевий , зовнішньої установки , 54(3 х18) модулів , IP30, 570х441х120 мм .	шт	1	6710,66 -	- -	6711	-	- -	- -	- -
3	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*19327,62* *16682,50*	- -	*1933*	*1668*	- -	*217,5600* -	*21,76* -
4	С1547-16 варіант 16	автом. вимикач диференційний 2-х пол., 30mA; 20A KZS-2M C20/0,03 10kA	шт	9	1652,72 -	- -	14874	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1547-16	автомат. вимикач 1-о пол., 6кА, 6А ETIMAT	шт	1	188,51	-	189	-	-	-	-
	варіант 7	6 1р С6			-	-			-	-	-
6	*КР17-12-8*	*Установлення вимикачів та перемикачів*	*100шт*	*0,03*	*26788,01*	-	*804*	*698*	-	*299,9200*	*9*
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм			*23267,79*	-			-	-	-
		понад 25 А до 100 А									
7	С1547-16	автомат. вимикач 3-х пол., 10кА, 40А	шт	1	1000,94	-	1001	-	-	-	-
	варіант 15	ETIMAT 10 3р С40			-	-			-	-	-
8	С1547-16	Контактор 3-х пол., 63А, Uп 230В AC/DC RD	шт	1	2707,57	-	2708	-	-	-	-
	варіант 19	63-40			-	-			-	-	-
9	С1547-16	Обмежувач напруги ПЗІП класу I+II, I/imp=	шт	1	9336,46	-	9336	-	-	-	-
	варіант 24	12,5kA SALTEK FLP-12,5 V/3			-	-			-	-	-
10	*КМ8-818-6*	*Термодатчики*	*шт*	*2*	*2438,24*	*4,46*	*4876*	*3852*	*9*	*6,8900*	*13,78*
					1926,17	*1,26*			*3*	*0,0138*	*0,03*
11	С188888-46	Терморегулятор електронний на шину DIN	шт	2	1610,98	-	3222	-	-	-	-
	варіант 2	діапазон температур Terneo SN			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					46376	6649	30		50,03
									17		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					46376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39697				
		всього заробітна плата, грн.					6666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					607				
		Всього будівельні роботи, грн.					**49063**				
		Всього по розділу 1					**49063**				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
12	*КР17-8-4*	*Затягування першого проводу перерізом*	*100м*	*2,7*	*1678,14*	*37,80*	*4531*	*3858*	*102*	*19,8300*	*53,54*
		понад 16 до 35 мм2 в труби			*1428,95*	*32,17*			*87*	*0,3885*	*1,05*
13	*КР17-9-1*	*Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на*	*100м*	*0,44*	*7627,56*	*48,60*	*3356*	*2375*	*21*	*67,9500*	*29,9*
		скобах			*5397,95*	*41,36*			*18*	*0,4995*	*0,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С152-53 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,28254	93075,64 -	- -	26298	-	- -	- -	- -
15	С152-50 варіант 4	Кабель вита пара FTP cat 5E 4PR 4x2x0, 51мм CCA PVC	1000м	0,00714	47145,55 -	- -	337	-	- -	- -	- -
16	С152-51 варіант 3	Кабель нагрівальний двожильний із суцільним екраном для дахів, DEVIsnow™ 30T	1000м	0,7752	263057,91 -	- -	203922	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					238444	6233	123 105		83,44 1,27
		Разом будівельні роботи, грн.					238444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232088				
		всього заробітна плата, грн.					6338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1023				
		Всього будівельні роботи, грн.					**241833**				
		Всього по розділу 2					**241833**				
		Розділ 3. Електромонтажні вироби									
17	*КБ21-1-1*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*2,7*	*8262,37* *4506,32*	*1688,93* *794,51*	*22308*	*12167*	*4560* *2145*	*57,4200* *10,0084*	*155,03* *27,02*
18	& С113-1675-114-2У варіант 5	Металорукав серії Standard зі сталевої оцинкованої стрічки з протяжкою, бавовняним ущільненням, Dy 22мм, діаметр зовнішній/внутрішній 24,0/18,7мм, бухта 50м	м	275,4	60,61 -	- -	16692	-	- -	- -	- -
19	& С117-1-58-1П варіант 2	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	45	7,10 -	- -	320	-	- -	- -	- -
20	С111-1867 варіант 2	Кріплення гвинтове для монтажу 2-х ліній кабелю на трос у водостічній трубі . Relief Clip 2	шт	300	136,75 -	- -	41025	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1512-1-В1-23 варіант 2	Коробка металева Stilma UNIBOX 192x168x80, IP66 / IP67	шт	8	1705,20 -	- -	13642	-	- -	- -	- -
22	& С111-1722-1-14 варіант 2	Пластина дістанційна	шт	20	36,05 -	- -	721	-	- -	- -	- -
23	С1545-435 варіант 2	Скоба монтажна металева, металорукав який закріплюється ДУ 22мм СММ-22	шт	40	4,02 -	- -	161	-	- -	- -	- -
24	С113-73 варіант 2	Фітинги типу «металорукав-коробка» МК-25	10шт	0,9	659,07 -	- -	593	-	- -	- -	- -
25	С113-73 варіант 3	Фітинги типу «металорукав-металорукав» ММ-25	10шт	0,8	914,12 -	- -	731	-	- -	- -	- -
26	С111-1678 варіант 4	Стрічка перфорована оцинкована 20х0,8м	1000м	0,025	25567,46 -	- -	639	-	- -	- -	- -
27	С111-1678 варіант 5	Стрічка сталева оцинкована шириною 22мм, крок кріплення кабелю 25мм	1000м	0,1	25567,46 -	- -	2557	-	- -	- -	- -
28	С113-1878 варіант 2	Хомут для електропроводки	шт	200	0,82 -	- -	164	-	- -	- -	- -
29	& С1545-260-1-2Б варіант 2	Трос сталевий оцинкований	м	160	11,58 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
30	С113-1879 варіант 2	Сальник пластиковий, діаметр кабелю, мм: 12...15мм, IP 54	шт	15	13,38 -	- -	201	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					101607	12167	4560 2145		155,03 27,02
		Разом будівельні роботи, грн.					101607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84880				
		всього заробітна плата, грн.					14312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2199				
		Всього будівельні роботи, грн.					**109052**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356665				
		всього заробітна плата, грн.					27316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3829				
		Всього будівельні роботи, грн.					**399947**				
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 етап)

Кошторисна вартість об`єкта	3198,940 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,86456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	472,295 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	на Електропостачання	3114,219	-	3114,219	5,86456	472,295	-
2	02-05-02	на Обладнання	73,821	10,9	84,721	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	3188,04	10,9	3198,94	5,86456	472,295	-

Головний архітектор проєкту _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] В. О. Хесін

Керівник кошторисного відділу _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] О. В. Кореницька

Склав _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] О. В. Кореницька

Перевірив _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] В. О. Хесін

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	Електропостачання	- -	4,90186 371,027	0,44431 36,721	- -	- -	5,34617 407,748	0,51839 64,547	5,86456 472,295
02-05-02	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	- -	4,90186 371,027	0,44431 36,721	- -	- -	5,34617 407,748	0,51839 64,547	5,86456 472,295

Склав _____ О. В. Кореницька

Перевірив _____ В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01

на Електропостачання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3114,219	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,86456	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	472,295	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої									
		1.1									
1	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	2	1131,16 475,27	29,01 7,58	2262	951	58 15	5,7400 0,0825	11,48 0,17
2	& С126-1282-2-2Ф варіант 8	Щит металевий зовніщньої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	2	2755,10 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-22-14*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А*	*100шт*	*0,02*	*40851,73* *30831,36*	*886,77* *742,19*	*817*	*617*	*18* *15*	*367,0400* *9,7940*	*7,34* *0,2*
4	С1547-16 варіант 22	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 125A 3р	шт	2	3594,80 -	- -	7190	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ21-24-13*	*Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А*	*шт*	*6*	*460,15* *149,43*	*38,35* *13,21*	*2761*	*897*	*230* *79*	*1,8600* *0,1505*	*11,16* *0,9*
6	& С1514-165-1-33 варіант 2	Вимірювальний трансформатор струму ТОРN(Ш)-0,66 150/5	шт	6	1372,00 -	- -	8232	-	- -	- -	- -
7	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	154,80 132,48	9,67 2,53	310	265	19 5	1,6000 0,0275	3,2 0,06
8	& С1630-975-76-37 варіант 2	Лічильник електроенергії трифазний, для трансформаторного підключення НИК2303 ART 5(10A) 1.2	шт	2	3218,42 -	- -	6437	-	- -	- -	- -
9	КМ8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	12527,48 4513,14	242,44 53,52	12527	4513	242 54	60,3200 0,5812	60,32 0,58
10	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*302*	*222*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
11	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,02*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*605*	*443*	*18* *15*	*285,6400* *9,7940*	*5,71* *0,2*
12	С1547-16 варіант 18	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	2657,42 -	- -	2657	-	- -	- -	- -
13	С1547-16 варіант 23	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	6132,56 -	- -	6133	-	- -	- -	- -
14	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	25,71 25,71	- -	154	154	- -	0,3200 -	1,92 -
15	С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
16	С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
17	С118-80 варіант 4	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	5130,83 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
18	С117-1 варіант 3	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	26,07 -	- -	235	-	- -	- -	- -
19	С117-1 варіант 2	Кришка замикальна до клеми	шт	1	20,56 -	- -	21	-	- -	- -	- -
20	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,01*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*230*	*159*	*9* *7*	*207,2000* *9,7940*	*2,07* *0,1*
21	С1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,18 -	- -	197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,07*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*2117*	*1551*	*62* *52*	*285,6400* *9,7940*	*19,99* *0,69*
23	С1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	2	206,36 -	- -	413	-	- -	- -	- -
24	С1547-16 варіант 20	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40A 3p	шт	4	3501,98 -	- -	14008	-	- -	- -	- -
25	С1547-16 варіант 21	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 50А EB2S 160/3LF 50A 3p	шт	1	3501,98 -	- -	3502	-	- -	- -	- -
		1.3									
26	КМ8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	12527,48 4513,14	242,44 53,52	12527	4513	242 54	60,3200 0,5812	60,32 0,58
27	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*302*	*222*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
28	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,02*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*605*	*443*	*18* *15*	*285,6400* *9,7940*	*5,71* *0,2*
29	С1547-16 варіант 18	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	2657,42 -	- -	2657	-	- -	- -	- -
30	С1547-16 варіант 23	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	6132,56 -	- -	6133	-	- -	- -	- -
31	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	25,71 25,71	- -	154	154	- -	0,3200 -	1,92 -
32	С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
33	С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
34	С118-80 варіант 4	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	5130,83 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
35	С117-1 варіант 3	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	26,07 -	- -	235	-	- -	- -	- -
36	С117-1 варіант 2	Кришка замикальна до клеми	шт	1	20,56 -	- -	21	-	- -	- -	- -
37	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,01*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*230*	*159*	*9* *7*	*207,2000* *9,7940*	*2,07* *0,1*
38	С1547-16 варіант 12	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 3p C25	шт	1	597,02 -	- -	597	-	- -	- -	- -
39	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,08*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*2419*	*1773*	*71* *59*	*285,6400* *9,7940*	*22,85* *0,78*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	3	206,36 -	- -	619	-	- -	- -	- -
41	С1547-16 варіант 20	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40A 3p	шт	5	3501,98 -	- -	17510	-	- -	- -	- -
		1.4									
42	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
43	& С126-1282-2-2Ф варіант 13	Шафа металева з монтажною панеллю, 600x800x300мм, IP66	шт	1	14485,10 -	- -	14485	-	- -	- -	- -
44	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	25,71 25,71	- -	154	154	- -	0,3200 -	1,92 -
45	С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В АС	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
46	С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В АС	10шт	0,2	3101,03 -	- -	620	-	- -	- -	- -
47	С118-80 варіант 4	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В АС	10шт	0,2	5130,83 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
48	С117-1 варіант 3	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	26,07 -	- -	235	-	- -	- -	- -
49	С117-1 варіант 2	Кришка замикальна до клеми	шт	1	20,56 -	- -	21	-	- -	- -	- -
50	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,02*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*605*	*443*	*18* *15*	*285,6400* *9,7940*	*5,71* *0,2*
51	С1547-16 варіант 18	Блок живлення 110...240В АС/24В DC, 72Вт	шт	1	2657,42 -	- -	2657	-	- -	- -	- -
52	С1547-16 варіант 23	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	6132,56 -	- -	6133	-	- -	- -	- -
53	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*302*	*222*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
54	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*920*	*636*	*35* *30*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*
55	С1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	1	166,58 -	- -	167	-	- -	- -	- -
56	С1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 1p C20	шт	1	124,76 -	- -	125	-	- -	- -	- -
57	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,84 -	- -	129	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.5	шт	1	1652,72 -	- -	1653	-	- -	- -	- -
59	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*30241,72 22159,95*	*886,77 742,19*	*302*	*222*	*9 7*	*285,6400 9,7940*	*2,86 0,1*
60	С1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32 1.5	шт	1	206,36 -	- -	206	-	- -	- -	- -
61	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
62	& С126-1282-2-2Ф варіант 7	Щит металевий зовніщньої установки 18(1х18) модулів, 297х441х120мм.	шт	1	2755,10 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*23000,57 15888,10*	*886,77 742,19*	*2300*	*1589*	*89 74*	*207,2000 9,7940*	*20,72 0,98*
64	С1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	1	166,58 -	- -	167	-	- -	- -	- -
65	С1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,18 -	- -	197	-	- -	- -	- -
66	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	5	128,84 -	- -	644	-	- -	- -	- -
67	С1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.6	шт	3	1652,72 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
68	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
69	& С126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	1	2204,30 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
70	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*23000,57 15888,10*	*886,77 742,19*	*1150*	*794*	*44 37*	*207,2000 9,7940*	*10,36 0,49*
71	С1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1p C10	шт	1	178,82 -	- -	179	-	- -	- -	- -
72	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	3	128,84 -	- -	387	-	- -	- -	- -
73	С1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.7	шт	1	1652,72 -	- -	1653	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
75	& С126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	1	2204,30 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
76	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,07*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*1610*	*1112*	*62* *52*	*207,2000* *9,7940*	*14,5* *0,69*
77	С1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,18 -	- -	197	-	- -	- -	- -
78	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	2	128,84 -	- -	258	-	- -	- -	- -
79	С1547-16 варіант 17	Диффференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.8	шт	4	1652,72 -	- -	6611	-	- -	- -	- -
80	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
81	& С126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	1	2204,30 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
82	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*920*	*636*	*35* *30*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*
83	С1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	1	166,58 -	- -	167	-	- -	- -	- -
84	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,84 -	- -	129	-	- -	- -	- -
85	С1547-16 варіант 17	Диффференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.9	шт	2	1652,72 -	- -	3305	-	- -	- -	- -
86	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
87	& С126-1282-2-2Ф варіант 9	Щит металопластиковий вбудованої установки 18(1х18) модулів, 297х441х120мм.	шт	1	2755,10 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
88	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,09*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*2070*	*1430*	*80* *67*	*207,2000* *9,7940*	*18,65* *0,88*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1547-16 варіант 9	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	1	202,28 -	- -	202	-	- -	- -	- -
90	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	4	128,84 -	- -	515	-	- -	- -	- -
91	С1547-16 варіант 17	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.10	шт	4	1652,72 -	- -	6611	-	- -	- -	- -
92	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
93	& С126-1282-2-2Ф варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2x12) модулів, 326x448x120мм.	шт	1	2755,10 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
94	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*2300*	*1589*	*89* *74*	*207,2000* *9,7940*	*20,72* *0,98*
95	С1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1p C10	шт	1	178,82 -	- -	179	-	- -	- -	- -
96	С1547-16 варіант 12	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 3p C25	шт	1	597,02 -	- -	597	-	- -	- -	- -
97	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	3	128,84 -	- -	387	-	- -	- -	- -
98	С1547-16 варіант 14	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 3p C4	шт	1	918,32 -	- -	918	-	- -	- -	- -
99	С1547-16 варіант 17	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	1652,72 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
100	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*302*	*222*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
101	С1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.11	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
102	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
103	& С126-1282-2-2Ф варіант 7	Щит металевий зовніщньої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	2755,10 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
104	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,08*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*1840*	*1271*	*71* *59*	*207,2000* *9,7940*	*16,58* *0,78*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	4	128,84 -	- -	515	-	- -	- -	- -
106	С1547-16 варіант 5	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	1	175,76 -	- -	176	-	- -	- -	- -
107	С1547-16 варіант 17	Диференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	1652,72 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
108	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*302*	*222*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
109	С1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	1	206,36 -	- -	206	-	- -	- -	- -
		1.12									
110	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
111	& С126-1282-2-2Ф варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	1	2755,10 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
112	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,13*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*2990*	*2065*	*115* *96*	*207,2000* *9,7940*	*26,94* *1,27*
113	С1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3p C20	шт	1	574,58 -	- -	575	-	- -	- -	- -
114	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	4	128,84 -	- -	515	-	- -	- -	- -
115	С1547-16 варіант 17	Диференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	8	1652,72 -	- -	13222	-	- -	- -	- -
		1.13									
116	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	3	1131,16 475,27	29,01 7,58	3393	1426	87 23	5,7400 0,0825	17,22 0,25
117	& С126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовніщньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	3	2204,30 -	- -	6613	-	- -	- -	- -
118	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,12*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*2760*	*1907*	*106* *89*	*207,2000* *9,7940*	*24,86* *1,18*
119	С1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	3	166,58 -	- -	500	-	- -	- -	- -
120	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	3	128,84 -	- -	387	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С1547-16 варіант 17	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.14	шт	6	1652,72 -	- -	9916	-	- -	- -	- -
122	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
123	& С126-1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	2204,30 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
124	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*23000,57 15888,10*	*886,77 742,19*	*920*	*636*	*35 30*	*207,2000 9,7940*	*8,29 0,39*
125	С1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,18 -	- -	197	-	- -	- -	- -
126	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,84 -	- -	129	-	- -	- -	- -
127	С1547-16 варіант 17	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.15	шт	2	1652,72 -	- -	3305	-	- -	- -	- -
128	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
129	& С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,90 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
130	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,14*	*23000,57 15888,10*	*886,77 742,19*	*3220*	*2224*	*124 104*	*207,2000 9,7940*	*29,01 1,37*
131	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	8	128,84 -	- -	1031	-	- -	- -	- -
132	С1547-16 варіант 17	Диффеpенційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	1652,72 -	- -	9916	-	- -	- -	- -
133	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*30241,72 22159,95*	*886,77 742,19*	*302*	*222*	*9 7*	*285,6400 9,7940*	*2,86 0,1*
134	С1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.16	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
135	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,90 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
137	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,12*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*2760*	*1907*	*106* *89*	*207,2000* *9,7940*	*24,86* *1,18*
138	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	5	128,84 -	- -	644	-	- -	- -	- -
139	С1547-16 варіант 17	Диффференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	7	1652,72 -	- -	11569	-	- -	- -	- -
140	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*302*	*222*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
141	С1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.17	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
142	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
143	& С126-1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	2204,30 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
144	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*1150*	*794*	*44* *37*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
145	С1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	197,18 -	- -	197	-	- -	- -	- -
146	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,84 -	- -	129	-	- -	- -	- -
147	С1547-16 варіант 17	Диффференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.18	шт	3	1652,72 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
148	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
149	& С126-1282-2-2Ф варіант 5	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	2204,30 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
150	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*920*	*636*	*35* *30*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	128,84 -	- -	129	-	- -	- -	- -
152	С1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	1652,72 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
153	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*302*	*222*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
154	С1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.19	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
155	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	3	1131,16 475,27	29,01 7,58	3393	1426	87 23	5,7400 0,0825	17,22 0,25
156	& С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	3	2387,90 -	- -	7164	-	- -	- -	- -
157	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,39*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*8970*	*6196*	*346* *289*	*207,2000* *9,7940*	*80,81* *3,82*
158	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	18	128,84 -	- -	2319	-	- -	- -	- -
159	С1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	21	1652,72 -	- -	34707	-	- -	- -	- -
160	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,03*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*907*	*665*	*27* *22*	*285,6400* *9,7940*	*8,57* *0,29*
161	С1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.20	шт	3	652,10 -	- -	1956	-	- -	- -	- -
162	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
163	& С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,90 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
164	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,12*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*2760*	*1907*	*106* *89*	*207,2000* *9,7940*	*24,86* *1,18*
165	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	6	128,84 -	- -	773	-	- -	- -	- -
166	С1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	1652,72 -	- -	9916	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*302*	*222*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
168	С1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.21	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
169	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
170	& С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,90 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
171	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,14*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*3220*	*2224*	*124* *104*	*207,2000* *9,7940*	*29,01* *1,37*
172	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	7	128,84 -	- -	902	-	- -	- -	- -
173	С1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	7	1652,72 -	- -	11569	-	- -	- -	- -
174	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*302*	*222*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
175	С1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.22	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
176	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
177	& С126-1282-2-2Ф варіант 6	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	2387,90 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
178	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,14*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*3220*	*2224*	*124* *104*	*207,2000* *9,7940*	*29,01* *1,37*
179	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	8	128,84 -	- -	1031	-	- -	- -	- -
180	С1547-16 варіант 17	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	1652,72 -	- -	9916	-	- -	- -	- -
181	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*30241,72* *22159,95*	*886,77* *742,19*	*302*	*222*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.23	шт	1	652,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
183	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	4	1131,16 475,27	29,01 7,58	4525	1901	116 30	5,7400 0,0825	22,96 0,33
184	& С126-1282-2-2Ф варіант 4	Щит металевий зовнішньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	4	2204,30 -	- -	8817	-	- -	- -	- -
185	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,32*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*7360*	*5084*	*284* *238*	*207,2000* *9,7940*	*66,3* *3,13*
186	С1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1p C10	шт	4	178,82 -	- -	715	-	- -	- -	- -
187	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	20	128,84 -	- -	2577	-	- -	- -	- -
188	С1547-16 варіант 5	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116 1.24	шт	8	175,76 -	- -	1406	-	- -	- -	- -
189	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	4	1131,16 475,27	29,01 7,58	4525	1901	116 30	5,7400 0,0825	22,96 0,33
190	& С126-1282-2-2Ф варіант 3	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	4	857,90 -	- -	3432	-	- -	- -	- -
191	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,28*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*6440*	*4449*	*248* *208*	*207,2000* *9,7940*	*58,02* *2,74*
192	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	16	128,84 -	- -	2061	-	- -	- -	- -
193	С1547-16 варіант 5	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116 1.25	шт	12	175,76 -	- -	2109	-	- -	- -	- -
194	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
195	& С126-1282-2-2Ф варіант 3	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	1	857,90 -	- -	858	-	- -	- -	- -
196	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*1150*	*794*	*44* *37*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	3	128,84 -	- -	387	-	- -	- -	- -
198	С1547-16 варіант 5	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	2	175,76 -	- -	352	-	- -	- -	- -
		1.26									
199	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]	шт	1	1131,16 475,27	29,01 7,58	1131	475	29 8	5,7400 0,0825	5,74 0,08
200	& С126-1282-2-2Ф варіант 2	Щит пластиковий зовнішньої установки 6(1х6) модулів, 201х165х120мм.	шт	1	813,02 -	- -	813	-	- -	- -	- -
201	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,01*	*23000,57* *15888,10*	*886,77* *742,19*	*230*	*159*	*9* *7*	*207,2000* *9,7940*	*2,07* *0,1*
202	С1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3p C20	шт	1	574,58 -	- -	575	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					512251	78460	4461 2730		1007,16 34,98
		Разом будівельні роботи, грн.					512251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					429330				
		всього заробітна плата, грн.					81190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42430				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12568				
		Всього будівельні роботи, грн.					**554681**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*34,77*	*829,88* *619,72*	*84,76* *46,41*	*28855*	*21548*	*2947* *1614*	*8,6000* *0,5634*	*299,02* *19,59*
206	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*35,99*	*1665,30* *1173,14*	*243,32* *125,56*	*59934*	*42221*	*8757* *4519*	*16,2800* *1,5091*	*585,92* *54,31*
207	С152-50 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	3,40272	32195,41 -	- -	109552	-	- -	- -	- -
208	С152-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	2,601	42774,73 -	- -	111257	-	- -	- -	- -
209	С152-53 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,3009	84436,24 -	- -	25407	-	- -	- -	- -
210	С153-22 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил:5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,01122	46895,62 -	- -	526	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С152-67 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х4,0 мм2 ВВГнгд 5х4,0	1000м	0,13158	120614,95 -	- -	15871	-	- -	- -	- -
212	С152-68 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил:5х6,0 мм2 ВВГнгд	1000м	0,30498	166425,14 -	- -	50756	-	- -	- -	- -
213	С152-69 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х10,0 мм2 ВВГнгд 5х10,0	1000м	0,051	275911,29 -	- -	14071	-	- -	- -	- -
214	С152-50 варіант 3	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 3х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 3х1,5	1000м	0,14382	45246,31 -	- -	6507	-	- -	- -	- -
215	С153-22 варіант 3	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 5х1,5	1000м	0,75786	75782,02 -	- -	57432	-	- -	- -	- -
216	С157-273 варіант 2	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х10,0 мм2 ПВ3нг 1х10	1000м	0,0306	59754,74 -	- -	1828	-	- -	- -	- -
217	С157-274 варіант 2	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х25,0 мм2 ПВ3нг 1х25	1000м	0,03162	131706,40 -	- -	4165	-	- -	- -	- -
218	С157-275 варіант 2	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: ПВ3нг 1х35 мм2	1000м	0,03366	187135,73 -	- -	6299	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					501168	69895	12972		969,79
									6780		81,67
		Разом будівельні роботи, грн.					501168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418301				
		всього заробітна плата, грн.					76675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41598				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12698				
		Всього будівельні роботи, грн.					**542766**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	С1545-90 варіант 7	Відгалужувач горизонтальний 200х100	100шт	0,01	35388,65 -	- -	354	-	- -	- -	- -
232	С1545-90 варіант 10	Кришка відгалужувача горизонтального 300х100	100шт	0,03	60509,21 -	- -	1815	-	- -	- -	- -
233	С1545-90 варіант 9	Відгалужувач горизонтальний 300х100	100шт	0,03	51991,19 -	- -	1560	-	- -	- -	- -
234	С1545-90 варіант 12	Кришка відгалужувача горизонтального 400х100	100шт	0,01	79508,75 -	- -	795	-	- -	- -	- -
235	С1545-90 варіант 11	Відгалужувач горизонтальний 400х100	100шт	0,01	72633,95 -	- -	726	-	- -	- -	- -
236	& С1545-212-П-34 варіант 2	Пластина з'єднувальна універсальна 50	100шт	0,16	4025,63 -	- -	644	-	- -	- -	- -
237	& С1545-212-П-34 варіант 3	Пластина з'єднувальна універсальна 100	100шт	0,2	5073,17 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
238	С1551-13-СП варіант 2	Кронштейн настінний 200	шт	28	132,73 -	- -	3716	-	- -	- -	- -
239	С1551-13-СП варіант 2	Кронштейн настінний 200	шт	7	132,73 -	- -	929	-	- -	- -	- -
240	С1551-13-СП варіант 3	Кронштейн настінно-стельовий 300	шт	14	278,86 -	- -	3904	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					59903	1585	- -		20,66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					59903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58318				
		всього заробітна плата, грн.					1585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					835				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					250				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60738**				
		Всього по розділу 3					**60738**				
		Розділ 4. Матеріали для заземлення									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& С111-516-1-2С варіант 3	Смуга сталева, оміднена 30х4мм, (бухта 30м)	м	42	426,89 -	- -	17929	-	- -	- -	- -
242	С113-1791 варіант 2	Злучник для смуги шириною до 30 мм хрестовий	шт	9	142,72 -	- -	1284	-	- -	- -	- -
243	С126-1279 варіант 2	Тримач до полоси с фіксуючим болтом - скоба.	шт	42	190,77 -	- -	8012	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					27225	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					27225 27225 **27225**				
		Всього по розділу 4					**27225**				
		Розділ 5. Світлотехнічні вироби									
244	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2*	*100шт*	*2,83*	*32781,62* *16574,98*	*6781,33* *3099,40*	*92772*	*46907*	*19191* *8771*	*211,2000* *36,6924*	*597,7* *103,84*
245	& С1547-7-87-36 варіант 5	Світильник зі світлодіодним джерелом світла 595х595х45мм	шт	283	775,66 -	- -	219512	-	- -	- -	- -
246	*КБ21-17-6*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5*	*100шт*	*0,76*	*19343,98* *11294,83*	*4048,24* *2673,53*	*14701*	*8584*	*3077* *2032*	*150,9600* *33,2239*	*114,73* *25,25*
247	& С1547-7-87-36 варіант 12	Люстра стельова Bussy 3095-52-45 А, цоколь Е14	шт	18	5759,38 -	- -	103669	-	- -	- -	- -
248	& С1547-7-87-36 варіант 11	Люстра стельова Eglo IMPERIAL 2xE27 бронзовий, діам.310х140мм	шт	58	4028,44 -	- -	233650	-	- -	- -	- -
249	*КБ21-17-5*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2*	*100шт*	*0,05*	*14653,69* *10465,92*	*1447,21* *466,79*	*733*	*523*	*72* *23*	*126,4000* *5,2858*	*6,32* *0,26*
250	& С1547-7-87-36 варіант 7	Бра Eglo IMPERIAL 2х40Вт 2xE14 бронзовий 82745	шт	5	1751,80 -	- -	8759	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	*КБ21-18-14*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1*	*100шт*	*0,72*	*20354,48* *13128,19*	*5999,58* *3246,98*	*14655*	*9452*	*4320* *2338*	*177,6000* *39,3116*	*127,87* *28,3*
252	& С1547-7-87-36 варіант 3	Світильник точковий накладний, коло, LED-SR-300-24 4200К	шт	42	387,04 -	- -	16256	-	- -	- -	- -
253	& С1547-7-87-36 варіант 2	Світильник точковий накладний, коло, без рамки LED-SR-120-18 4200К	шт	30	183,04 -	- -	5491	-	- -	- -	- -
254	*КБ21-18-5*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1*	*100шт*	*1,79*	*18582,66* *12054,53*	*5647,73* *2632,74*	*33263*	*21578*	*10109* *4713*	*153,6000* *31,4660*	*274,94* *56,32*
255	& С1547-7-87-36 варіант 4	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ДББ37У-12-004 У3 Селена-LED-2	шт	25	404,75 -	- -	10119	-	- -	- -	- -
256	& С1547-7-87-36 варіант 8	Світильник зі світлодіодним джерелом світла Ватра ДПП05В-15-131 УХЛ4.1	шт	95	2244,46 -	- -	213224	-	- -	- -	- -
257	& С1547-7-87-36 варіант 10	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, аварійний, 3час. ВАТРА ДПП06У-8-211 У3.1	шт	59	3720,40 -	- -	219504	-	- -	- -	- -
258	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,22*	*12962,31* *10863,36*	*1714,25* *421,74*	*2852*	*2390*	*377* *93*	*131,2000* *4,5967*	*28,86* *1,01*
259	& С1547-7-87-36 варіант 9	Світильник зі світлодіодним джерелом світла,ВАТРА ДБО01ВСП-6-а-104 УХЛ3.1 вихід	шт	22	3461,32 -	- -	76149	-	- -	- -	- -
260	& С1547-1-65-35 варіант 3	Лампа світлодіодна Євросвітло 15Вт, 1500лм, 4200К, Е27	шт	116	99,37 -	- -	11527	-	- -	- -	- -
261	& С1547-1-65-35 варіант 2	Лампа світлодіодна Євросвітло 7Вт, 700лм, 4200К, Е14	шт	64	80,88 -	- -	5176	-	- -	- -	- -
262	*КБ21-28-1*	*Установлення датчика руху*	*шт*	*26*	*19,92* *12,81*	*-* *-*	*518*	*333*	*-* *-*	*0,1800* *-*	*4,68* *-*
263	С188888-47 варіант 2	Інфрачервоний датчик руху, врізний	шт	26	228,48 -	- -	5940	-	- -	- -	- -
264	С188888-47 варіант 3	Інфрачервоний датчик руху, накладний, чорний	шт	9	293,76 -	- -	2644	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1291114	89767	37146 17970		1155,1 214,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1291114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1164201				
		всього заробітна плата, грн.					107737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16546				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1347144**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	С1545-90 варіант 2	Коробка приладова для твердих стін 71х45мм (підрозетник) КР 67/2	100шт	6,13	1588,91 -	- -	9740	-	- -	- -	- -
279	С1545-90 варіант 3	Коробка відгалужувальна з кришкой КО 97 V	100шт	2,33	2572,19 -	- -	5993	-	- -	- -	- -
280	С1545-90 варіант 5	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажа 8110_LA	100шт	0,47	20311,01 -	- -	9546	-	- -	- -	- -
281	& С117-1-58-1П варіант 2	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	1842	7,10 -	- -	13078	-	- -	- -	- -
282	С1545-209 варіант 2	Рамка 2-я, 153.5 х 80.5мм.	100шт	0,34	8001,19 -	- -	2720	-	- -	- -	- -
283	С1545-209 варіант 3	Рамка 3-я, 224.5х80.5 мм.	100шт	1,02	18055,33 -	- -	18416	-	- -	- -	- -
284	С1545-209 варіант 4	Рамка 4-я, 295.5х80.5 мм.	100шт	0,05	19789,33 -	- -	989	-	- -	- -	- -
285	*КБ21-1-1*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*9,07*	*7186,00* *4506,32*	*1743,96* *794,51*	*65177*	*40872*	*15818* *7206*	*57,4200* *10,0084*	*520,8* *90,78*
286	& С113-1439-98-2Т варіант 3	Труба жорстка електромонтажна dп 25/22,1 мм	м	72,42	36,92 -	- -	2674	-	- -	- -	- -
287	& С113-1439-98-2Т варіант 2	Труба жорстка електромонтажна dп 20/17,4 мм	м	852,72	24,68 -	- -	21045	-	- -	- -	- -
288	*КБ21-1-2*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм*	*100м*	*0,41*	*9159,47* *5645,07*	*2571,59* *1166,04*	*3755*	*2314*	*1054* *478*	*71,9300* *14,6761*	*29,49* *6,02*
289	& С113-1439-98-2Т варіант 4	Труба жорстка електромонтажна dп 32/28,6 мм	м	41,82	42,57 -	- -	1780	-	- -	- -	- -
290	*КБ21-3-4*	*Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*59,82*	*2076,71* *1203,42*	*138,00* *23,54*	*124229*	*71989*	*8255* *1408*	*16,2800* *0,2384*	*973,87* *14,26*
291	& С113-1675-114-2У варіант 2	Труба гофрована MONOFLEX dп 20/14,1мм	м	5858,88	10,04 -	- -	58823	-	- -	- -	- -
292	& С113-1675-114-2У варіант 3	Труба гофрована MONOFLEX dп 25/18,3мм	м	242,76	23,81 -	- -	5780	-	- -	- -	- -
293	*КБ21-3-5*	*Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм*	*100м*	*2,8*	*2830,31* *1301,73*	*203,09* *53,07*	*7925*	*3645*	*569* *149*	*17,6100* *0,5775*	*49,31* *1,62*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	& С113-1675-114-2У варіант 4	Труба гофрована MONOFLEX dп 32/24,3мм	м	285,6	26,15 -	- -	7468	-	- -	- -	- -
295	& С1110-1020-1-32 варіант 9	Хомут до труби dп 20мм	шт	836	20,30 -	- -	16971	-	- -	- -	- -
296	& С1110-1020-1-32 варіант 10	Хомут до труби dп 25мм	шт	70	23,93 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
297	& С1110-1020-1-32 варіант 2	Хомут для електропроводки 160х2,6	шт	400	1,08 -	- -	432	-	- -	- -	- -
298	& С1544-92-1 варіант 3	Стрічка ізоляційна	шт	24	99,76 -	- -	2394	-	- -	- -	- -
299	С1545-143 варіант 2	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 10 мм2	100шт	0,16	2066,09 -	- -	331	-	- -	- -	- -
300	С1545-143 варіант 3	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 25 мм2	100шт	0,44	2540,39 -	- -	1118	-	- -	- -	- -
301	С1545-143 варіант 4	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 35 мм2	100шт	0,44	2917,79 -	- -	1284	-	- -	- -	- -
302	С1550-38 варіант 3	Однокомпонентна вогнестійка піна DF, балон 740 мл.	балон	12	240,14 -	- -	2882	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					506887	131320	25696 9241		1749,15 112,68
		Разом будівельні роботи, грн.					506887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					349871				
		всього заробітна плата, грн.					140561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74778				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22485				
		Всього будівельні роботи, грн.					**581665**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2447246				
		всього заробітна плата, грн.					407748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					215671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					518,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64547				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3114219**				
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02

на Обладнання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	84,721	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	280222-19065 варіант 2	Бездротовий переговорний пристрій 4-х канальний WI-4C	комплект	4	2622,00 -	- -	10488	-	- -	- -	- -
2	& С126-1282-2-2Ф варіант 12	Металоконструкція каркасу, підлогового виконання МКС, IP54, МКС 1673 ЕР 1884/1 1800х800х450мм з цоколем Ц-273, 703х331х200мм.	шт	2	7762,28 -	- -	15525	-	- -	- -	- -
3	С1547-16 варіант 25	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 250А NXZM-125S/3B 63A	шт	2	19300,76 -	- -	38602	-	- -	- -	- -
4	С1547-16 варіант 26	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 32А NXZM-63S/3B 32A	шт	1	19694,48 -	- -	19694	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					84309	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					10488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					412				
		Всього устаткування, грн.					**10900**				
		Разом будівельні роботи, грн.					73821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73821				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73821**				
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап)

Кошторисна вартість об`єкта	28004,293 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	94,64205 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7774,561 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-06-01	на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	26288,721	-	26288,721	92,61936	7596,428	-
2	02-06-02	на Ліфти	329,879	-	329,879	2,02269	178,133	-
3	02-06-03	на Обладнання	-	1385,693	1385,693	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	26618,6	1385,693	28004,293	94,64205	7774,561	-

Головний архітектор проєкту _____ В.О.Хесін
[(підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного відділу _____ О. В. Кореницька
[(підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О. В. Кореницька
[(підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[(підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-06-01	Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	81,59621 6273,346	0,58332 45,778	0,47561 39,576	0,08068 7,169	- -	82,73582 6365,869	9,88354 1230,559	92,61936 7596,428
02-06-02	Ліфти	0,17123 12,976	1,14355 89,72	0,12399 11,465	- -	0,42560 -	1,86437 158,422	0,15832 19,711	2,02269 178,133
02-06-03	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	81,76744 6286,322	1,72687 135,498	0,59960 51,041	0,08068 7,169	0,42560 -	84,60019 6524,291	10,04186 1250,27	94,64205 7774,561

Склав ТУДО ... О. В. Кореницька

Перевірив ... В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01

на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	26288,721	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	92,61936	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7596,428	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Підвальний поверх									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,808	105,62	-	191	191	-	1,6300	2,95
					105,62	-			-	-	-
2	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	199,20	199,20	360	-	360	-	-
					-	25,50			46	0,2870	0,52
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,6797	3839,35	409,49	14128	12621	1507	52,9300	194,77
					3429,86	114,29			421	1,3038	4,8
4	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	22,34	-	1081	878	-	0,2800	13,55
					18,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	4839	20,33 18,48	- -	98377	89425	- -	0,2300 -	1112,97 -
6	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,6026	2748,17 2748,17	- -	1656	1656	- -	42,4100 -	25,56 -
7	*КБ15-80-4*	*Демонтаж пластикового сайдингу зі стін*	*100 м2*	*0,2008*	*10099,82* *9744,24*	*261,90* *92,10*	*2028*	*1957*	*53* *18*	*116,0028* *1,0521*	*23,29* *0,21*
8	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,102	439,30 439,30	- -	45	45	- -	6,6500 -	0,68 -
9	*КБ10-96-2*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,1995*	*15698,72* *15691,68*	- -	*3132*	*3130*	- -	*189,5131* -	*37,81* -
10	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,02*	*12548,02* *12533,47*	- -	*251*	*251*	- -	*184,3700* -	*3,69* -
11	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0324	2951,56 2951,56	- -	96	96	- -	44,6800 -	1,45 -
12	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,041	1211,66 1166,40	45,26 9,80	50	48	2 -	18,0000 0,1134	0,74 -
13	*КБ10-94-1*	*Демонтаж лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів*	*100м2*	*0,022*	*16184,62* *15890,62*	*176,73* *110,97*	*356*	*350*	*4* *2*	*204,8288* *1,3024*	*4,51* *0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 1					121751	110648	1926 487		1421,97 5,56
		Разом будівельні роботи, грн.					121751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9177				
		всього заробітна плата, грн.					111135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62909				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21345				
		Всього будівельні роботи, грн.					**184660**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*6,7981*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*73634*	*70581*	*733* *619*	*127,3300* *1,0989*	*865,6* *7,47*
16	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	28,55202	8292,21 -	- -	236759	-	- -	- -	- -
17	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*10,434*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*79945*	*69852*	*52* *44*	*88,3430* *0,0511*	*921,77* *0,53*
18	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*10,434*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*41530*	*41414*	*78* *66*	*49,4040* *0,0766*	*515,48* *0,8*
19	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,63436	8292,21 -	- -	46721	-	- -	- -	- -
20	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*10,2996*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*40404*	*38510*	*11* *9*	*49,3400* *0,0111*	*508,18* *0,11*
21	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,25749	110405,03 -	- -	28428	-	- -	- -	- -
22	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу*	*100м2*	*0,2008*	*19588,31* *17093,98*	- -	*3933*	*3432*	- -	*220,3400* -	*44,24* -
23	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	341,36	0,41 -	- -	140	-	- -	- -	- -
24	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	21,084	152,61 -	- -	3218	-	- -	- -	- -
25	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,30512	15,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
26	*КБ10-94-1*	*Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів*	*100м2*	*0,0313*	*20321,74* *19863,27*	*220,92* *138,71*	*636*	*622*	*7* *4*	*256,0360* *1,6281*	*8,01* *0,05*
27	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	7,825	1,02 -	- -	8	-	- -	- -	- -
28	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	18,9991	0,51 -	- -	10	-	- -	- -	- -
29	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	116,749	0,41 -	- -	48	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	2,5979	56,17 -	- -	146	-	- -	- -	- -
31	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	7,5433	66,37 -	- -	501	-	- -	- -	- -
32	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,573	152,61 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
33	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,2849	15,51 -	- -	35	-	- -	- -	- -
34	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	11,581	1,33 -	- -	15	-	- -	- -	- -
35	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,0313*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*240*	*210*	- -	*88,3430* *0,0511*	*2,77* -
36	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0313*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*62*	*62*	- -	*24,7020* *0,0383*	*0,77* -
37	С111-2015-3 варіант 10	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,634	13,69 -	- -	77	-	- -	- -	- -
38	С1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	5,634	96,23 -	- -	542	-	- -	- -	- -
39	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,306*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1200*	*1144*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,1* -
40	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,00765	110405,03 -	- -	845	-	- -	- -	- -
41	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,9176*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*2167*	*545*	*127* *34*	*8,3400* *0,4715*	*7,65* *0,43*
42	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,4588	1903,18 1903,18	- -	873	873	- -	29,3700 -	13,47 -
43	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,4588*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1084*	*272*	*63* *17*	*8,3400* *0,4715*	*3,83* *0,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	*КР12-27-1*	*Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,3133*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*826*	*186*	*43* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,61* *0,15*
45	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3133	1889,90 488,46	94,72 6,58	592	153	30 2	5,4970 0,0828	1,72 0,03
46	*КР12-31-6*	*Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),*	*100м2*	*0,3133*	*9428,61* *6427,79*	- -	*2954*	*2014*	- -	*85,9100* -	*26,92* -
47	*КБ10-9-1*	*Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів*	*100м2*	*0,0822*	*19588,31* *17093,98*	- -	*1610*	*1405*	- -	*220,3400* -	*18,11* -
48	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	25,2354	1,02 -	- -	26	-	- -	- -	- -
49	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	139,74	0,41 -	- -	57	-	- -	- -	- -
50	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	7,1514	56,17 -	- -	402	-	- -	- -	- -
51	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	14,796	66,37 -	- -	982	-	- -	- -	- -
52	С1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	8,631	183,21 -	- -	1581	-	- -	- -	- -
53	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,58108	15,51 -	- -	40	-	- -	- -	- -
54	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	7,0692	1,33 -	- -	9	-	- -	- -	- -
55	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,1122*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*860*	*751*	*1* -	*88,3430* *0,0511*	*9,91* *0,01*
56	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1122*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*223*	*223*	- -	*24,7020* *0,0383*	*2,77* -
57	С111-2015-3 варіант 10	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	20,196	13,69 -	- -	276	-	- -	- -	- -
58	С1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	20,196	96,23 -	- -	1943	-	- -	- -	- -
59	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1122*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*440*	*420*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,54* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С111-334 варіант 3	Фарба акрилова IN 50	т	0,002805	110405,03 -	- -	310	-	- -	- -	- -
61	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому*	*100м2*	*3,358*	*3260,07* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*10947*	*3986*	*929* *249*	*16,6800* *0,9430*	*56,01* *3,17*
62	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,1717*	*26235,70* *25094,07*	*42,59* *35,94*	*4505*	*4309*	*7* *6*	*323,4605* *0,4340*	*55,54* *0,07*
63	С111-258 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	17,3417	475,48 -	- -	8246	-	- -	- -	- -
64	С111-2000-7 варіант 3	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	66,963	24,33 -	- -	1629	-	- -	- -	- -
65	С111-2001-3 варіант 4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	8,51632	108,73 -	- -	926	-	- -	- -	- -
66	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	176,3359	0,33 -	- -	58	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					616350	245632	3169 1353		3151,59 16,75
		Разом будівельні роботи, грн.					616350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					367549				
		всього заробітна плата, грн.					246985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					380,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47327				
		Всього будівельні роботи, грн.					**756026**				
		Всього по розділу 2					**756026**				
		Розділ 3. Приміщення ІУ									
67	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	100м2	0,1706	4825,25 1075,64	12,55 3,69	823	184	2 1	14,9270 0,0459	2,55 0,01
68	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1706	1889,90 488,46	94,72 6,58	322	83	16 1	5,4970 0,0828	0,94 0,01
69	*КР12-31-6*	*Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок*	*100м2*	*0,1706*	*9428,61* *6427,79*	- -	*1609*	*1097*	- -	*85,9100* -	*14,66* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2*	*100м2*	*3,358*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*5474*	*1993*	*464* *124*	*8,3400* *0,4715*	*28,01* *1,58*
71	КР12-49-3	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набризк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit CT 19; товщина обризга 5 мм. Витрата 0, 517 л/м2	100м2	0,635	17283,63 5607,72	2,18 1,84	10975	3561	1 1	74,0000 0,0222	46,99 0,01
72	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*3,358*	*12055,24* *11603,96*	*110,02* *92,83*	*40481*	*38966*	*369* *312*	*142,3100* *1,1211*	*477,88* *3,76*
73	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	12088,8	11,73 -	- -	141802	-	- -	- -	- -
74	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*3,358*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*5474*	*1993*	*464* *124*	*8,3400* *0,4715*	*28,01* *1,58*
75	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)*	*100м2*	*3,358*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*32635*	*29387*	*17* *14*	*115,4830* *0,0511*	*387,79* *0,17*
76	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	1343,2	33,95 -	- -	45602	-	- -	- -	- -
77	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*3,358*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*13366*	*13328*	*25* *21*	*49,4040* *0,0766*	*165,9* *0,26*
78	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбуванняперекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*3,358*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*13173*	*12556*	*4* *3*	*49,3400* *0,0111*	*165,68* *0,04*
79	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,08395	110405,03 -	- -	9269	-	- -	- -	- -
80	*КР3-46-1*	*Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)*	*100 м2*	*2,132*	*6281,35* *6279,16*	- -	*13392*	*13387*	- -	*88,2400* -	*188,13* -
81	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,99065*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*7590*	*6632*	*5* *4*	*88,3430* *0,0511*	*87,52* *0,05*
82	С111-2015-3 варіант 10	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	267,4755	13,69 -	- -	3662	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					345649	123167	1367 605		1594,06 7,47
		Разом будівельні роботи, грн.					345649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	10,6722	1,33 -	- -	14	-	- -	- -	- -
93	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,1078*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1048*	*943*	*1* -	*115,4830* *0,0511*	*12,45* *0,01*
94	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1078*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*215*	*214*	- -	*24,7020* *0,0383*	*2,66* -
95	С111-2015-3 варіант 10	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19,404	13,69 -	- -	266	-	- -	- -	- -
96	С1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	19,404	96,23 -	- -	1867	-	- -	- -	- -
97	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1078*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*423*	*403*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,32* -
98	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,002695	110405,03 -	- -	298	-	- -	- -	- -
99	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	22,34 18,14	- -	324	263	- -	0,2800 -	4,07 -
100	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1452	20,07 18,48	- -	29142	26833	- -	0,2300 -	333,96 -
101	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,232*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*612*	*138*	*32* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,93* *0,11*
102	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,232	1889,90 488,46	94,72 6,58	438	113	22 2	5,4970 0,0828	1,28 0,02
103	*КР12-31-6*	*Фарбування сумішшю Ендотерм 400202, загальна товщина шару до 2 мм*	*100м2*	*0,9433*	*6431,42* *6427,79*	- -	*6067*	*6063*	- -	*85,9100* -	*81,04* -
104	С1113-286 варіант 2	Ендотерм 400202	кг	5549,31	13,26 -	- -	73584	-	- -	- -	- -
105	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2868	4358,40 3948,91	409,49 114,29	1250	1133	117 33	60,9400 1,3038	17,48 0,37
106	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,0133*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*31*	*8*	*2* -	*8,3400* *0,4715*	*0,11* *0,01*
107	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,0067	1903,18 1903,18	- -	13	13	- -	29,3700 -	0,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0067*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*16*	*4*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,06* -
109	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,5175*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*829*	*307*	*72* *19*	*8,3400* *0,4715*	*4,32* *0,24*
110	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,5175*	*25870,47* *25606,86*	*263,61* *222,42*	*13388*	*13252*	*136* *115*	*300,5500* *2,6862*	*155,53* *1,39*
111	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,1735	8292,21 -	- -	18023	-	- -	- -	- -
112	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,5175*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*3965*	*3464*	*3* *2*	*88,3430* *0,0511*	*45,72* *0,03*
113	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,5175*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*2060*	*2054*	*4* *3*	*49,4040* *0,0766*	*25,57* *0,04*
114	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,27945	8292,21 -	- -	2317	-	- -	- -	- -
115	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,5175*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*2030*	*1935*	*1* -	*49,3400* *0,0111*	*25,53* *0,01*
116	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,0110225	110405,03 -	- -	1217	-	- -	- -	- -
		Відновлення сходинок									
117	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	100шт	0,24	10206,83 9855,08	351,75 39,83	2450	2365	85 10	115,6700 0,5610	27,76 0,13
118	КР4-18-1	Встановлення анкерів О10 А400С, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	100 кг	0,0224	15666,78 8357,74	- -	351	187	- -	117,4500 -	2,63 -
119	С111-2015-3 варіант 6	Суміш Sika mono top- 312	кг	0,00008	43,37 -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	*КБ15-182-1*	*Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2*	*100м2*	*0,0008*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*6*	*5*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,07* -
121	С111-2015-3 варіант 6	Суміш Sika mono top- 312	кг	4,32	43,37 -	- -	187	-	- -	- -	- -
122	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0008*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*3*	*3*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,04* -
123	КР12-46-2	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,0016	3532,77 1924,42	1,09 0,92	6	3	- -	20,8000 0,0111	0,03 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					169382 195	63479	485		796,79 2,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					169382 105418 63674 35367 94,78 11810 **204749**				
		Всього по розділу 4					**204749**				
		Розділ 5. Приміщення IX									
124	*КР5-8-11*	*Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2*	*100 м2*	*0,1344*	*80248,26* *16808,48*	*408,49* *344,66*	*10785*	*2259*	*55* *46*	*216,6600* *4,1625*	*29,12* *0,56*
		Разом прямі витрати по розділу 5					10785 46	2259	55		29,12 0,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					10785 8471 2305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					443				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12091**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	*КВ3-14-1*	*Розчищення швів*	*10м*	*9,88*	*150,55*	*-*	*1487*	*1471*	*-*	*2,1500*	*21,24*
					148,87	*-*			*-*	*-*	*-*
131	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,541	4933,97	1313,35	2669	1959	710	50,8800	27,53
					3620,62	347,04			188	4,3986	2,38
132	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,6102*	*1630,03*	*138,27*	*995*	*362*	*84*	*8,3400*	*5,09*
					593,47	*37,00*			*23*	*0,4715*	*0,29*
133	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*1 м2*	*55,09*	*156,91*	*-*	*8644*	*8621*	*-*	*1,8100*	*99,71*
					156,49	*-*			*-*	*-*	*-*
134	С111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	1101,8	13,39	-	14753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*2,439*	*1630,03*	*138,27*	*3976*	*1447*	*337*	*8,3400*	*20,34*
					593,47	*37,00*			*90*	*0,4715*	*1,15*
		Двері									
136	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,2977*	*26248,13*	*1763,22*	*7814*	*6673*	*525*	*270,7330*	*80,6*
					22416,69	*416,81*			*124*	*4,0365*	*1,2*
137	С123-232 варіант 2	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	29,77	7372,62	-	219483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7,4	240,14	-	1777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					278434	27943	2320		364,94
									603		7,28
		Разом будівельні роботи, грн.					278434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248171				
		всього заробітна плата, грн.					28546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5561				
		Всього будівельні роботи, грн.					**294737**				
		Всього по розділу 7					**294737**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Приміщення XIII									
139	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,228	59642,14 57545,13	- -	13598	13120	- -	716,2700 -	163,31 -
140	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	100м2	0,0023	4933,97 3620,62	1313,35 347,04	11	8	3 1	50,8800 4,3986	0,12 0,01
141	*КР3-46-1*	*Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)*	*100 м2*	*0,0063*	*6281,35* *6279,16*	- -	*40*	*40*	- -	*88,2400* -	*0,56* -
142	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,0061*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*5*	*4*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,05* -
143	С111-2008-10 варіант 2	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,183	275,39 -	- -	50	-	- -	- -	- -
144	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний*	*1 м2*	*0,69*	*156,91* *156,49*	- -	*108*	*108*	- -	*1,8100* -	*1,25* -
145	С111-2005-1 варіант 4	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	34,5	162,04 -	- -	5590	-	- -	- -	- -
146	С111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	69	6,02 -	- -	415	-	- -	- -	- -
147	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,228	64875,50 62277,16	- -	14792	14199	- -	775,1700 -	176,74 -
148	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,228	10318,09 771,62	1,09 0,92	2353	176	- -	8,3400 0,0111	1,9 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					36962	27655	4 1		343,93 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					36962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9303				
		всього заробітна плата, грн.					27656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					15361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5138				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52323**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	20,58	31,65 -	- -	651	-	- -	- -	- -
162	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,041*	*15967,63* *14716,34*	- -	*655*	*603*	- -	*189,6925* -	*7,78* -
163	С111-258 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	4,182	475,48 -	- -	1988	-	- -	- -	- -
164	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	21,32	13,26 -	- -	283	-	- -	- -	- -
165	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,8614	119,85 -	- -	223	-	- -	- -	- -
166	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	29,602	0,33 -	- -	10	-	- -	- -	- -
167	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,0276*	*26235,70* *25094,07*	*42,59* *35,94*	*724*	*693*	*1* *1*	*323,4605* *0,4340*	*8,93* *0,01*
168	С111-258 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	2,7876	475,48 -	- -	1325	-	- -	- -	- -
169	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	10,764	13,26 -	- -	143	-	- -	- -	- -
170	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,36896	119,85 -	- -	164	-	- -	- -	- -
171	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	28,3452	0,33 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		1, 2, 3, 4, 5 поверх									
		Разом прямі витрати по розділу 9					252957	45115	651 356		632,1 4,35
		Разом будівельні роботи, грн.					252957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207191				
		всього заробітна плата, грн.					45471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9510				
		Всього будівельні роботи, грн.					**280051**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 9					**280051**				
		Розділ 10. Демонтажні роботи									
		1 поверх									
172	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,5336	3839,35 3429,86	409,49 114,29	5888	5260	628 175	52,9300 1,3038	81,17 2
173	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,29	22,34 18,14	- -	208	169	- -	0,2800 -	2,6 -
174	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	929	20,33 18,48	- -	18887	17168	- -	0,2300 -	213,67 -
175	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,8289	2748,17 2748,17	- -	2278	2278	- -	42,4100 -	35,15 -
176	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3099	1903,18 1903,18	- -	590	590	- -	29,3700 -	9,1 -
177	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,03*	*12548,02* *12533,47*	- -	*376*	*376*	- -	*184,3700* -	*5,53* -
178	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0546	2951,56 2951,56	- -	161	161	- -	44,6800 -	2,44 -
179	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,0888	386,21 386,21	- -	421	421	- -	5,9600 -	6,49 -
180	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,45	1211,66 1166,40	45,26 9,80	545	525	20 4	18,0000 0,1134	8,1 0,05
181	*КБ11-42-5*	*(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,3781*	*2192,60* *2181,58*	*11,02* *9,30*	*829*	*825*	*4* *4*	*27,4620* *0,1123*	*10,38* *0,04*
182	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,117	6715,00 6604,36	110,64 23,97	7501	7377	124 27	92,8100 0,2772	103,67 0,31
183	*КБ10-94-1*	*(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,5772*	*16184,62* *15890,62*	*176,73* *110,97*	*9342*	*9172*	*102* *64*	*204,8288* *1,3024*	*118,23* *0,75*
184	*КБ17-2-5*	*(Демонтаж) Демонтаж дзеркал*	*10шт*	*0,1*	*763,52* *763,52*	- -	*76*	*76*	- -	*9,5036* -	*0,95* -
185	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,6885	6064,19 4957,30	1106,89 307,01	4175	3413	762 211	74,3000 3,8357	51,16 2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	*КБ10-9-1*	*(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*4,7077*	*13732,90* *13675,18*	*-* *-*	*64650*	*64379*	*-* *-*	*176,2720* *-*	*829,84* *-*
187	*КБ15-64-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*2,226*	*12425,41* *12326,76*	*49,11* *41,43*	*27659*	*27439*	*109* *92*	*151,1744* *0,5004*	*336,51* *1,11*
188	*КБ15-66-1*	*(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*2,226*	*11284,55* *10847,31*	*21,05* *17,76*	*25119*	*24146*	*47* *40*	*125,4604* *0,2145*	*279,27* *0,48*
189	*КР14-35-6*	*(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів*	*м*	*137,79*	*32,87* *32,64*	*-* *-*	*4529*	*4497*	*-* *-*	*0,4416* *-*	*60,85* *-*
190	*КБ15-77-3*	*(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм*	*100м2*	*0,076*	*19614,99* *19558,51*	*18,04* *15,22*	*1491*	*1486*	*1* *1*	*252,1076* *0,1838*	*19,16* *0,01*
191	*КБ15-76-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,203*	*8559,59* *8537,36*	*-* *-*	*1738*	*1733*	*-* *-*	*112,6598* *-*	*22,87* *-*
192	*КБ15-76-2*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,203*	*1169,86* *1169,86*	*-* *-*	*237*	*237*	*-* *-*	*15,4376* *-*	*3,13* *-*
193	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,2454	1251,29 1251,29	- -	307	307	- -	19,3100 -	4,74 -
194	*КР12-46-3*	*(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь*	*100м2*	*0,2454*	*1179,82* *1179,82*	*-* *-*	*290*	*290*	*-* *-*	*12,7520* *-*	*3,13* *-*
195	*КБ15-77-1*	*Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укосу*	*100м2*	*0,0273*	*17274,71* *17224,59*	*18,04* *15,22*	*472*	*470*	*-* *-*	*222,0236* *0,1838*	*6,06* *0,01*
196	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75х5 з лицюванням ПВХ)*	*1т*	*0,1283*	*8391,29* *5592,46*	*2798,83* *380,35*	*1077*	*718*	*359* *49*	*62,0970* *3,7222*	*7,97* *0,48*
197	*КБ10-96-2*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0168*	*15698,72* *15691,68*	*-* *-*	*264*	*264*	*-* *-*	*189,5131* *-*	*3,18* *-*
198	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,01*	*12548,02* *12533,47*	*-* *-*	*125*	*125*	*-* *-*	*184,3700* *-*	*1,84* *-*
199	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	2951,56 2951,56	- -	50	50	- -	44,6800 -	0,75 -
200	*КР11-32-3*	*Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін*	*100м2*	*0,054*	*2620,99* *2617,50*	*3,49* *2,94*	*142*	*141*	*1* -	*38,5040* *0,0355*	*2,08* -
201	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,054	3839,35 3429,86	409,49 114,29	207	185	22 6	52,9300 1,3038	2,86 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КР4-5-1	Розбирання дошок наката	100 м2	0,054	2801,38	88,85	151	146	5	41,8600	2,26
					2712,53	24,80			1	0,2829	0,02
		2 поверх									
203	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,17	3839,35	409,49	19849	17732	2117	52,9300	273,65
					3429,86	114,29			591	1,3038	6,74
204	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,2006	5333,61	513,79	6404	5787	617	74,3800	89,3
					4819,82	143,40			172	1,6359	1,96
205	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7497	2748,17	-	4808	4808	-	42,4100	74,2
					2748,17	-			-	-	-
206	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	3,819	1251,29	-	4779	4779	-	19,3100	73,74
					1251,29	-			-	-	-
207	*КР14-35-6*	*(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів*	*м*	*15,46*	*32,87*	*-*	*508*	*505*	*-*	*0,4416*	*6,83*
					32,64	*-*			*-*	*-*	*-*
208	*КБ15-76-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,203*	*8559,59*	*-*	*1738*	*1733*	*-*	*112,6598*	*22,87*
					8537,36	*-*			*-*	*-*	*-*
209	*КБ15-80-4*	*Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін*	*100 м2*	*0,8131*	*10099,82*	*261,90*	*8212*	*7923*	*213*	*116,0028*	*94,32*
					9744,24	*92,10*			*75*	*1,0521*	*0,86*
210	*КБ15-76-2*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,3365*	*1169,86*	*-*	*1564*	*1564*	*-*	*15,4376*	*20,63*
					1169,86	*-*			*-*	*-*	*-*
211	*КБ15-76-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,9375*	*9782,38*	*-*	*9171*	*9147*	*-*	*128,7540*	*120,71*
					9756,98	*-*			*-*	*-*	*-*
212	*КБ15-64-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*0,2915*	*12425,41*	*49,11*	*3622*	*3593*	*14*	*151,1744*	*44,07*
					12326,76	*41,43*			*12*	*0,5004*	*0,15*
213	*КБ15-66-1*	*(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*0,2915*	*11284,55*	*21,05*	*3289*	*3162*	*6*	*125,4604*	*36,57*
					10847,31	*17,76*			*5*	*0,2145*	*0,06*
214	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,3308	1211,66	45,26	1612	1552	60	18,0000	23,95
					1166,40	9,80			13	0,1134	0,15
215	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,2578	386,21	-	486	486	-	5,9600	7,5
					386,21	-			-	-	-
216	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4266	386,21	-	165	165	-	5,9600	2,54
					386,21	-			-	-	-
217	КР7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,228	4580,05	105,61	1044	1020	24	69,0500	15,74
					4474,44	22,88			5	0,2646	0,06
218	КР7-1-3	Розбирання фрагменту чорної підлоги	100м2	0,0598	1323,86	-	79	79	-	20,4300	1,22
					1323,86	-			-	-	-
219	КР1-3-2	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	100 м3	0,01495	48655,04	-	727	715	-	731,0000	10,93
					47851,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	*КР7-15-2*	*(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2*	*100м2*	*0,65*	*603,18* *583,93*	*18,30* *15,44*	*392*	*380*	*12* *10*	*8,7520* *0,1865*	*5,69* *0,12*
221	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	6064,19 4957,30	1106,89 307,01	16	13	3 1	74,3000 3,8357	0,2 0,01
222	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,06*	*12548,02* *12533,47*	- -	*753*	*752*	- -	*184,3700* -	*11,06* -
223	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,13104	2951,56 2951,56	- -	387	387	- -	44,6800 -	5,85 -
224	КР5-1-4	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	100 м2	0,3671	6528,45 6003,07	525,38 146,64	2397	2204	193 54	92,6400 1,6728	34,01 0,61
225	КР5-1-5	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	100 м2	0,0307	5139,26 4934,52	204,74 57,14	158	151	7 2	76,1500 0,6519	2,34 0,02
226	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4954	59642,14 57545,13	- -	29547	28508	- -	716,2700 -	354,84 -
227	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см_	100м2	0,0472	4933,97 3620,62	1313,35 347,04	233	171	62 16	50,8800 4,3986	2,4 0,21
228	*КР3-46-1*	*Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)*	*100 м2*	*0,4954*	*6281,35* *6279,16*	- -	*3112*	*3111*	- -	*88,2400* -	*43,71* -
229	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,1603*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*126*	*95*	*22* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,34* *0,08*
230	С111-2008-10 варіант 2	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	4,809	275,39 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
231	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт*	*1 м2*	*8,79*	*156,91* *156,49*	- -	*1379*	*1376*	- -	*1,8100* -	*15,91* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	С111-2005-1 варіант 4	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	439,5	162,04 -	- -	71217	-	- -	- -	- -
233	С111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	879	6,02 -	- -	5292	-	- -	- -	- -
234	КБ11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,1288	8584,00 7883,32	352,35 81,66	1106	1015	45 11	104,0290 1,0405	13,4 0,13
235	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	1,0294	64875,50 62277,16	- -	66783	64108	- -	775,1700 -	797,96 -
236	КР12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	100м2	1,0294	10318,09 771,62	1,09 0,92	10621	794	1 1	8,3400 0,0111	8,59 0,01
237	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1355	2748,17 2748,17	- -	372	372	- -	42,4100 -	5,75 -
238	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,69375	403,55 -	- -	684	-	- -	- -	- -
239	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*17,0901*	*800,85* *770,83*	*1,25* *1,06*	*13687*	*13174*	*21* *18*	*9,9360* *0,0128*	*169,81* *0,22*
240	& С111-1724-1 варіант 2	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	77	160,22 -	- -	12337	-	- -	- -	- -
241	& С111-1724-1 варіант 4	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	195,70 -	- -	1174	-	- -	- -	- -
242	& С111-1724-1 варіант 5	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	77	368,16 -	- -	28348	-	- -	- -	- -
243	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	88,86852	7,18 -	- -	638	-	- -	- -	- -
244	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic 3 поверх	кг	7,793085 6	119,85 -	- -	934	-	- -	- -	- -
245	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,7885	3839,35 3429,86	409,49 114,29	18385	16424	1961 547	52,9300 1,3038	253,46 6,24
246	КР11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,0187	4894,27 4380,48	513,79 143,40	9880	8843	1037 289	67,6000 1,6359	136,46 3,3
247	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	100м2	2,8925	2748,17 2748,17	- -	7949	7949	- -	42,4100 -	122,67 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	*КБ10-94-1*	*(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*1,9264*	*16184,62* *15890,62*	*176,73* *110,97*	*31178*	*30612*	*340* *214*	*204,8288* *1,3024*	*394,58* *2,51*
249	*КБ15-80-4*	*Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін*	*100 м2*	*2,6606*	*10099,82* *9744,24*	*261,90* *92,10*	*26872*	*25926*	*697* *245*	*116,0028* *1,0521*	*308,64* *2,8*
250	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,377	1251,29 1251,29	- -	5477	5477	- -	19,3100 -	84,52 -
251	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	6064,19 4957,30	1106,89 307,01	16	13	3 1	74,3000 3,8357	0,2 0,01
252	*КБ15-76-2*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*2,264*	*1169,86* *1169,86*	*-* -	*2649*	*2649*	*-* -	*15,4376* -	*34,95* -
253	*КБ15-76-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*2,264*	*9782,38* *9756,98*	*-* -	*22147*	*22090*	*-* -	*128,7540* -	*291,5* -
254	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,426	1211,66 1166,40	45,26 9,80	1728	1663	65 14	18,0000 0,1134	25,67 0,16
255	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,7929	386,21 386,21	- -	692	692	- -	5,9600 -	10,69 -
256	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,169	386,21 386,21	- -	65	65	- -	5,9600 -	1,01 -
257	*КБ10-96-2*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0168*	*15698,72* *15691,68*	*-* -	*264*	*264*	*-* -	*189,5131* -	*3,18* -
258	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,01*	*12548,02* *12533,47*	*-* -	*125*	*125*	*-* -	*184,3700* -	*1,84* -
259	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1071	2951,56 2951,56	- -	316	316	- -	44,6800 -	4,79 -
260	*КБ10-9-1*	*(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу* 4 поверх	*100м2*	*3,4325*	*13732,90* *13675,18*	*-* -	*47138*	*46940*	*-* -	*176,2720* -	*605,05* -
261	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,0367	3839,35 3429,86	409,49 114,29	15498	13845	1653 461	52,9300 1,3038	213,66 5,26
262	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	0,553	2748,17 2748,17	- -	1520	1520	- -	42,4100 -	23,45 -
263	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,7455	1903,18 1903,18	- -	1419	1419	- -	29,3700 -	21,9 -
264	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,497	2748,17 2748,17	- -	1366	1366	- -	42,4100 -	21,08 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,5552	5333,61 4819,82	513,79 143,40	13628	12316	1312 366	74,3800 1,6359	190,06 4,18
266	*КР11-55-2*	*Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні*	*100м2*	*1,518*	*3502,22* *3499,61*	*2,61* *2,21*	*5316*	*5312*	*4* *3*	*51,4800* *0,0266*	*78,15* *0,04*
267	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,4184	1251,29 1251,29	- -	8031	8031	- -	19,3100 -	123,94 -
268	*КР14-35-6*	*(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів*	*м*	*105,78*	*32,87* *32,64*	- -	*3477*	*3453*	- -	*0,4416* -	*46,71* -
269	*КБ15-76-2*	*Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит*	*100м2*	*0,4557*	*1169,86* *1169,86*	- -	*533*	*533*	- -	*15,4376* -	*7,03* -
270	*КБ15-80-4*	*Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін*	*100 м2*	*0,8048*	*10099,82* *9744,24*	*261,90* *92,10*	*8128*	*7842*	*211* *74*	*116,0028* *1,0521*	*93,36* *0,85*
271	*КБ15-77-2*	*(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п._)*	*100м2*	*0,4354*	*12854,75* *12810,90*	*15,78* *13,32*	*5597*	*5578*	*7* *6*	*167,0697* *0,1608*	*72,74* *0,07*
272	*КБ15-76-2*	*(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,847*	*1169,86* *1169,86*	- -	*2161*	*2161*	- -	*15,4376* -	*28,51* -
273	*КБ15-76-1*	*Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель*	*100м2*	*1,847*	*8559,59* *8537,36*	- -	*15810*	*15769*	- -	*112,6598* -	*208,08* -
274	*КБ15-64-1*	*(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*2,297*	*12425,41* *12326,76*	*49,11* *41,43*	*28541*	*28315*	*113* *95*	*151,1744* *0,5004*	*347,25* *1,15*
275	*КБ15-66-1*	*(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*2,297*	*10914,04* *10847,31*	*21,05* *17,76*	*25070*	*24916*	*48* *41*	*125,4604* *0,2145*	*288,18* *0,49*
276	*КБ14-34-1*	*(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)*	*100м2*	*1,779*	*1227,27* *1215,18*	*6,69* *1,97*	*2183*	*2162*	*12* *4*	*17,8756* *0,0245*	*31,8* *0,04*
277	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,7976	1211,66 1166,40	45,26 9,80	4601	4430	171 37	18,0000 0,1134	68,36 0,43
278	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,7365	386,21 386,21	- -	1057	1057	- -	5,9600 -	16,31 -
279	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,8725	386,21 386,21	- -	337	337	- -	5,9600 -	5,2 -
280	*КР7-15-2*	*(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2*	*100м2*	*3,4889*	*603,18* *583,93*	*18,30* *15,44*	*2104*	*2037*	*64* *54*	*8,7520* *0,1865*	*30,53* *0,65*
281	*КР7-24-3*	*(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок*	*100м2*	*3,071*	*4495,61* *4399,70*	*34,86* *29,41*	*13806*	*13511*	*107* *90*	*55,3840* *0,3552*	*170,08* *1,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,37	6064,19 4957,30	1106,89 307,01	2244	1834	410 114	74,3000 3,8357	27,49 1,42
283	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,05*	*12548,02* *12533,47*	- -	*627*	*627*	- -	*184,3700* -	*9,22* -
284	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1056	2951,56 2951,56	- -	312	312	- -	44,6800 -	4,72 -
285	*КБ10-96-2*	*(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0588*	*15698,72* *15691,68*	- -	*923*	*923*	- -	*189,5131* -	*11,14* -
286	*КР3-19-3*	*Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних*	*1 м2*	*1,8*	*646,64* *549,82*	*11,59* *3,23*	*1164*	*990*	*21* *6*	*7,6300* *0,0369*	*13,73* *0,07*
287	*КБ10-95-1*	*Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів*	*100 м*	*0,042*	*1623,36* *1606,12*	*3,78* *2,37*	*68*	*67*	- -	*21,1945* *0,0278*	*0,89* -
288	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	48,72	0,41 -	- -	20	-	- -	- -	- -
289	С112-27 варіант 3	Бруси обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,04	11172,79 -	- -	447	-	- -	- -	- -
290	*КБ10-36-1*	*Улаштування перемичок з брусу 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м*	*м3*	*0,012*	*18853,69* *5756,60*	*67,82* *16,03*	*226*	*69*	*1* -	*70,5985* *0,1553*	*0,85* -
291	КР5-3-1	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм_ 5 поверх	1 м3	0,05	583,20 522,29	60,91 31,76	29	26	3 2	8,0600 0,3771	0,4 0,02
292	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,0354	3839,35 3429,86	409,49 114,29	11654	10411	1243 347	52,9300 1,3038	160,66 3,96
293	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7956	2748,17 2748,17	- -	4935	4935	- -	42,4100 -	76,15 -
294	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,2894	2748,17 2748,17	- -	795	795	- -	42,4100 -	12,27 -
295	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,4342	1903,18 1903,18	- -	826	826	- -	29,3700 -	12,75 -
296	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	11,9168	5333,61 4819,82	513,79 143,40	63560	57437	6123 1709	74,3800 1,6359	886,37 19,49
297	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,6373	1251,29 1251,29	- -	8305	8305	- -	19,3100 -	128,17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КБ15-76-2	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	100м2	0,9709	1169,86	-	1136	1136	-	15,4376	14,99
					1169,86	-			-	-	-
299	КБ15-80-4	Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	4,1849	10099,82	261,90	42267	40779	1096	116,0028	485,46
					9744,24	92,10			385	1,0521	4,4
300	КР5-6-3	(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків	100 м2	0,2951	13205,26	12,20	3897	3893	4	185,4000	54,71
					13193,06	10,29			3	0,1243	0,04
301	КБ15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,404	1169,86	-	5152	5152	-	15,4376	67,99
					1169,86	-			-	-	-
302	КБ15-76-1	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	100м2	4,692	8559,59	-	40162	40057	-	112,6598	528,6
					8537,36	-			-	-	-
303	КБ14-34-1	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель	100м2	4,404	1227,27	6,69	5405	5352	29	17,8756	78,72
					1215,18	1,97			9	0,0245	0,11
304	КР4-17-4	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB	100 м2	0,1287	7123,43	94,99	917	905	12	97,5360	12,55
					7028,44	80,15			10	0,9679	0,12
305	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,0164	1211,66	45,26	4867	4685	182	18,0000	72,3
					1166,40	9,80			39	0,1134	0,46
306	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,8911	386,21	-	1117	1117	-	5,9600	17,23
					386,21	-			-	-	-
307	КР7-15-2	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	2,7965	603,18	18,30	1687	1633	51	8,7520	24,47
					583,93	15,44			43	0,1865	0,52
308	КР7-24-3	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	100м2	1,5013	4495,61	34,86	6749	6605	52	55,3840	83,15
					4399,70	29,41			44	0,3552	0,53
309	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6943	386,21	-	268	268	-	5,9600	4,14
					386,21	-			-	-	-
310	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	12548,02	-	376	376	-	184,3700	5,53
					12533,47	-			-	-	-
311	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,090069	2951,56	-	266	266	-	44,6800	4,02
					2951,56	-			-	-	-
312	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	15698,72	-	297	297	-	189,5131	3,58
					15691,68	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					1046621	881821	22633		11794,61
									6918		79,77
		Разом будівельні роботи, грн.					1046621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142167				
		всього заробітна плата, грн.					888739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					514908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1424,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					177408				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1561529**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,4864*	*1465,53* *593,47*	*138,27* *37,00*	*713*	*289*	*67* *18*	*8,3400* *0,4715*	*4,06* *0,23*
325	*КР11-26-4*	*відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,105*	*12055,24* *11603,96*	*110,02* *92,83*	*1266*	*1218*	*12* *10*	*142,3100* *1,1211*	*14,94* *0,12*
326	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	126	11,73 -	- -	1478	-	- -	- -	- -
327	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,105*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1020*	*919*	*1* -	*115,4830* *0,0511*	*12,13* *0,01*
328	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,105*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*418*	*417*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*5,19* *0,01*
329	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	56,7	33,95 -	- -	1925	-	- -	- -	- -
330	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,4864*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1908*	*1819*	*1* -	*49,3400* *0,0111*	*24* *0,01*
331	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,01216	110405,03 -	- -	1343	-	- -	- -	- -
		Приміщення XVIII, XIX									
332	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1393*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*227*	*83*	*19* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,16* *0,07*
333	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0825*	*12055,24* *11603,96*	*110,02* *92,83*	*995*	*957*	*9* *8*	*142,3100* *1,1211*	*11,74* *0,09*
334	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	99	11,73 -	- -	1161	-	- -	- -	- -
335	*КБ15-54-1*	*Оштукатурювання металевих балок косоуров сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0568*	*12936,84* *12500,50*	*436,34* *362,37*	*735*	*710*	*25* *21*	*155,5950* *5,1295*	*8,84* *0,29*
336	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	681,6	11,73 -	- -	7995	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1393*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*227*	*83*	*19* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,16* *0,07*
338	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів*	*100м2*	*0,1393*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1354*	*1219*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*16,09* *0,01*
339	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	55,72	33,95 -	- -	1892	-	- -	- -	- -
340	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1393*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*554*	*553*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*6,88* *0,01*
341	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	111,44	33,95 -	- -	3783	-	- -	- -	- -
342	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1393*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*227*	*83*	*19* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,16* *0,07*
343	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,4998*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1961*	*1869*	*1* -	*49,3400* *0,0111*	*24,66* *0,01*
344	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,012495	110405,03 -	- -	1380	-	- -	- -	- -
		Оздоблювальні робіти по сходових маршах 3-го поверху Приміщення XXV, XXVII									
345	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1546*	*1465,53* *593,47*	*138,27* *37,00*	*227*	*92*	*21* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,29* *0,07*
346	*КР11-26-4*	*відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,07*	*12055,24* *11603,96*	*110,02* *92,83*	*844*	*812*	*8* *6*	*142,3100* *1,1211*	*9,96* *0,08*
347	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	84	11,73 -	- -	985	-	- -	- -	- -
348	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,07*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*680*	*613*	- -	*115,4830* *0,0511*	*8,08* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07	3980,28 3969,12	7,52 6,34	279	278	1 -	49,4040 0,0766	3,46 0,01
350	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	37,8	33,95 -	- -	1283	-	- -	- -	- -
351	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1546	3922,91 3738,99	1,09 0,92	606	578	- -	49,3400 0,0111	7,63 -
352	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,003865	110405,03 -	- -	427	-	- -	- -	- -
		Приміщення XXV, XXVII									
353	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,5862	1630,03 593,47	138,27 37,00	956	348	81 22	8,3400 0,4715	4,89 0,28
354	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0689	12055,24 11603,96	110,02 92,83	831	800	8 6	142,3100 1,1211	9,81 0,08
355	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	82,68	11,73 -	- -	970	-	- -	- -	- -
356	КБ15-54-1	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0991	12936,84 12500,50	436,34 362,37	1282	1239	43 36	155,5950 5,1295	15,42 0,51
357	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1189,2	11,73 -	- -	13949	-	- -	- -	- -
358	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,168	1630,03 593,47	138,27 37,00	274	100	23 6	8,3400 0,4715	1,4 0,08
359	КБ15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	100м2	0,3144	9718,63 8751,30	5,01 4,23	3056	2751	2 1	115,4830 0,0511	36,31 0,02
360	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	125,76	33,95 -	- -	4270	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3144*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1251*	*1248*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*15,53* *0,02*
362	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	251,52	33,95 -	- -	8539	-	- -	- -	- -
363	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,3144*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*512*	*187*	*43* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,62* *0,15*
364	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,5862*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*2300*	*2192*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*28,92* *0,01*
365	С111-334 варіант 3	Фарба акрилова IN 50 Оздоблювальні робіти по сходових маршах 4-го поверху Приміщення XXVIII,XXX, XXXI	т	0,014655	110405,03 -	- -	1618	-	- -	- -	- -
366	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1824*	*1465,53* *593,47*	*138,27* *37,00*	*267*	*108*	*25* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,52* *0,09*
367	*КР11-26-4*	*відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0674*	*12055,24* *11603,96*	*110,02* *92,83*	*813*	*782*	*7* *6*	*142,3100* *1,1211*	*9,59* *0,08*
368	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	80,88	11,73 -	- -	949	-	- -	- -	- -
369	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,1211*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1177*	*1060*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*13,98* *0,01*
370	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1211*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*482*	*481*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*5,98* *0,01*
371	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	65,394	33,95 -	- -	2220	-	- -	- -	- -
372	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,2479*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*972*	*927*	*-* *-*	*49,3400* *0,0111*	*12,23* *-*
373	С111-334 варіант 3	Фарба акрилова IN 50 Приміщення XXVIII,XXX, XXXI	т	0,006197 5	110405,03 -	- -	684	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1792*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*292*	*106*	*25* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,49* *0,08*
375	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0807*	*12055,24* *11603,96*	*110,02* *92,83*	*973*	*936*	*9* *7*	*142,3100* *1,1211*	*11,48* *0,09*
376	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	96,84	11,73 -	- -	1136	-	- -	- -	- -
377	*КБ15-54-1*	*Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0985*	*12936,84* *12500,50*	*436,34* *362,37*	*1274*	*1231*	*43* *36*	*155,5950* *5,1295*	*15,33* *0,51*
378	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1182	11,73 -	- -	13865	-	- -	- -	- -
379	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1625*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*265*	*96*	*22* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,36* *0,08*
380	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок*	*100м2*	*0,1792*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1742*	*1568*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*20,69* *0,01*
381	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	71,68	33,95 -	- -	2434	-	- -	- -	- -
382	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1792*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*713*	*711*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*8,85* *0,01*
383	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	143,36	33,95 -	- -	4867	-	- -	- -	- -
384	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,7498*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1222*	*445*	*104* *28*	*8,3400* *0,4715*	*6,25* *0,35*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,7498*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*2941*	*2803*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*37* *0,01*
386	С111-334 варіант 3	Фарба акрилова IN 50 Оздоблювальні роботи по сходових маршах 5-го поверху Приміщення XXVIII	т	0,018745	110405,03 -	- -	2070	-	- -	- -	- -
387	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1597*	*1465,53* *593,47*	*138,27* *37,00*	*234*	*95*	*22* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,33* *0,08*
388	*КР11-26-4*	*відновлення шштукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0164*	*12055,24* *11603,96*	*110,02* *92,83*	*198*	*190*	*2* *2*	*142,3100* *1,1211*	*2,33* *0,02*
389	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	19,68	11,73 -	- -	231	-	- -	- -	- -
390	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,0778*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*756*	*681*	- -	*115,4830* *0,0511*	*8,98* -
391	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0778*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*310*	*309*	*1* -	*49,4040* *0,0766*	*3,84* *0,01*
392	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	42,012	33,95 -	- -	1426	-	- -	- -	- -
393	*КР12-49-6*	*поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0819*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*321*	*306*	- -	*49,3400* *0,0111*	*4,04* -
394	С111-334 варіант 3	Фарба акрилова IN 50	т	0,0020475	110405,03 -	- -	226	-	- -	- -	- -
395	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,0112*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*18*	*7*	*2* -	*8,3400* *0,4715*	*0,09* *0,01*
396	*КР11-26-4*	*Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0112*	*12055,24* *11603,96*	*110,02* *92,83*	*135*	*130*	*1* *1*	*142,3100* *1,1211*	*1,59* *0,01*
397	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	13,44	11,73 -	- -	158	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	*КБ15-54-1*	*Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0991*	*12936,84* *12500,50*	*436,34* *362,37*	*1282*	*1239*	*43* *36*	*155,5950* *5,1295*	*15,42* *0,51*
399	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1189,2	11,73 -	- -	13949	-	- -	- -	- -
400	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1453*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*237*	*86*	*20* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,21* *0,07*
401	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок*	*100м2*	*0,1453*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1412*	*1272*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*16,78* *0,01*
402	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1453*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*578*	*577*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*7,18* *0,01*
403	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	58,12	33,95 -	- -	1973	-	- -	- -	- -
404	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,1875*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*306*	*111*	*26* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,56* *0,09*
405	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари*	*100м2*	*0,1875*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*736*	*701*	- -	*49,3400* *0,0111*	*9,25* -
406	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,004687 5	110405,03 -	- -	518	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					152281	42654	859 357		553 4,75
		Разом будівельні роботи, грн.					152281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108768				
		всього заробітна плата, грн.					43011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24472				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8328				
		Всього будівельні роботи, грн.					**176753**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0753	1903,18 1903,18	- -	143	143	- -	29,3700 -	2,21 -
421	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0753*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*178*	*45*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,63* *0,04*
422	*КБ10-8-1*	*Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу*	*100м2*	*1,16*	*23999,73* *19729,09*	- -	*27840*	*22886*	- -	*251,3900* -	*291,61* -
423	С112-23 варіант 16	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	1,51416	9515,21 -	- -	14408	-	- -	- -	- -
424	С114-13-У варіант 2	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	5350,36 -	- -	27681	-	- -	- -	- -
425	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	1392	0,41 -	- -	571	-	- -	- -	- -
426	С1545-44 варіант 6	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	81,92 -	- -	292	-	- -	- -	- -
427	С1428-11867 варіант 6	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	121,8	462,69 -	- -	56356	-	- -	- -	- -
428	& С111-1849-1-36 варіант 11	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	0,34 -	- -	879	-	- -	- -	- -
429	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*1,16*	*19588,31* *17093,98*	- -	*22722*	*19829*	- -	*220,3400* -	*255,59* -
430	С114-13-У варіант 2	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	5350,36 -	- -	27681	-	- -	- -	- -
431	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	1392	0,41 -	- -	571	-	- -	- -	- -
432	С1545-44 варіант 6	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	81,92 -	- -	292	-	- -	- -	- -
433	С1428-11867 варіант 3	акустичні стінові панелі софт панелі, декоративні рейки (дуб натуральний) 2800х300х18 мм	м2	121,8	162,81 -	- -	19830	-	- -	- -	- -
434	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фунгенфюллер	кг	36,424	15,51 -	- -	565	-	- -	- -	- -
435	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	99,76	1,33 -	- -	133	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	& С111-1849-1-36 варіант 11	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	0,34	-	879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
437	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	100,92	56,17	-	5669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
438	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	208,8	66,37	-	13858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
439	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,2454*	*7661,96*	*5,01*	*1880*	*1643*	*1*	*88,3430*	*21,68*
					6694,63	*4,23*			*1*	*0,0511*	*0,01*
440	С1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	44,172	96,23	-	4251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
441	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,2454*	*3922,91*	*1,09*	*963*	*918*	-	*49,3400*	*12,11*
					3738,99	*0,92*			-	*0,0111*	-
442	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,006135	110405,03	-	677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
443	*КБ10-94-2*	*Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,015*	*29104,56*	*441,84*	*437*	*424*	*7*	*364,6880*	*5,47*
					28292,50	*277,42*			*4*	*3,2561*	*0,05*
444	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	3,75	1,02	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
445	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	9,105	0,51	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
446	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	76,95	0,41	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
447	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	1,245	56,17	-	70	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
448	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	3,615	66,37	-	240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,3	152,61 -	- -	961	-	- -	- -	- -
450	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	1,815	15,51 -	- -	28	-	- -	- -	- -
451	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	8,1	1,33 -	- -	11	-	- -	- -	- -
452	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,015*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*115*	*100*	- -	*88,3430* *0,0511*	*1,33* -
453	С111-2015-3 варіант 10	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,7	13,69 -	- -	37	-	- -	- -	- -
454	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,015*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*60*	*60*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,74* -
455	С1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	2,7	96,23 -	- -	260	-	- -	- -	- -
456	*КБ15-80-4*	*Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623*	*100 м2*	*0,058*	*12624,76* *12180,29*	*327,37* *115,12*	*732*	*706*	*19* *7*	*145,0035* *1,3151*	*8,41* *0,08*
457	& С114-212-У-39 варіант 2	Оцинкований сайдинг	м2	6,844	450,94 -	- -	3086	-	- -	- -	- -
458	& С118-43-В1-3А варіант 2	Кронштейн оцинкований фасадний вирівнювальний	шт	23,2	17,56 -	- -	407	-	- -	- -	- -
459	С1541-63 варіант 2	Прокладки з пароніту	1000шт	0,0232	2153,40 -	- -	50	-	- -	- -	- -
460	С1545-44 варіант 5	Дюбель фасадний 12х100 мм	100шт	0,464	1224,32 -	- -	568	-	- -	- -	- -
461	& С10000-28 варіант 2	Профіль напрямний	м	23,2	105,60 -	- -	2450	-	- -	- -	- -
462	С123-339 варіант 2	Нащільник оцинкований	м	0,696	51,11 -	- -	36	-	- -	- -	- -
463	С123-339 варіант 3	Кут зовнішній, внутрішній	м	3,19	132,71 -	- -	423	-	- -	- -	- -
464	& С111-1849-1-36 варіант 10	Гвинти самонарізні 4,2х16 мм	шт	232	0,31 -	- -	72	-	- -	- -	- -
465	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,5195*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*3980*	*3478*	*3* *2*	*88,3430* *0,0511*	*45,89* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,5195*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*1034*	*1031*	*2* *2*	*24,7020* *0,0383*	*12,83* *0,02*
467	С111-2015-3 варіант 10	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	93,51	13,69 -	- -	1280	-	- -	- -	- -
468	С1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	93,51	96,23 -	- -	8998	-	- -	- -	- -
469	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,5195*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*2038*	*1942*	*1* -	*49,3400* *0,0111*	*25,63* *0,01*
470	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	12,9875	138,57 -	- -	1800	-	- -	- -	- -
		Приміщення XV									
471	КР11-50-2	Очищення стін від штукатурного шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,17	3839,35 3429,86	409,49 114,29	653	583	70 19	52,9300 1,3038	9 0,22
472	КР12-65-15	Очищення стін від фарбувального шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	100м2	0,203	2748,17 2748,17	- -	558	558	- -	42,4100 -	8,61 -
473	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,034*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*80*	*20*	*5* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,28* *0,02*
474	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,017	1903,18 1903,18	- -	32	32	- -	29,3700 -	0,5 -
475	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,017*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*40*	*10*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,14* *0,01*
476	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,17*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*1841*	*1765*	*18* *15*	*127,3300* *1,0989*	*21,65* *0,19*
477	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,238	8292,21 -	- -	1974	-	- -	- -	- -
478	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*0,373*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*2858*	*2497*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*32,95* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,373*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1485*	*1480*	*3* *2*	*49,4040* *0,0766*	*18,43* *0,03*
480	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,20142	31742,72 -	- -	6394	-	- -	- -	- -
481	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*0,7578*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1235*	*450*	*105* *28*	*8,3400* *0,4715*	*6,32* *0,36*
482	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,7578*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*2973*	*2833*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*37,39* *0,01*
483	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	18,945	138,57 -	- -	2625	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих поясків по стінам									
484	КР12-65-15	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0444	2748,17 2748,17	- -	122	122	- -	42,4100 -	1,88 -
485	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0148	2748,17 2748,17	- -	41	41	- -	42,4100 -	0,63 -
486	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,74	403,55 -	- -	299	-	- -	- -	- -
487	КР11-50-4	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,024	4822,37 4412,88	409,49 114,29	116	106	10 3	68,1000 1,3038	1,63 0,03
488	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,024*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*38*	*14*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,2* *0,01*
489	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,029*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*314*	*301*	*3* *3*	*127,3300* *1,0989*	*3,69* *0,03*
490	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,1218	8292,21 -	- -	1010	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0592*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*95*	*35*	*8* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,49* *0,03*
492	*КБ15-182-1*	*Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0592*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*454*	*396*	- -	*88,3430* *0,0511*	*5,23* -
493	С111-2015-3 варіант 9	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	5,92	31,78 -	- -	188	-	- -	- -	- -
494	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0592*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*236*	*235*	- -	*49,4040* *0,0766*	*2,92* -
495	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,1775*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*289*	*105*	*25* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,48* *0,08*
496	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1775*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*696*	*664*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,76* -
497	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,0044375	110405,03 -	- -	490	-	- -	- -	- -
		2-й ПОВЕРХ									
498	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*11,1819*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*17923*	*6636*	*1546* *414*	*8,3400* *0,4715*	*93,26* *5,27*
499	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*5,5639*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*60266*	*57767*	*600* *506*	*127,3300* *1,0989*	*708,45* *6,11*
500	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	23,36838	8292,21 -	- -	193776	-	- -	- -	- -
501	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,5003	7375,64 4374,51	3,27 2,76	11066	6563	5 4	64,3500 0,0333	96,54 0,05
502	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,5003*	*10502,12* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*15756*	*15577*	*162* *137*	*127,3300* *1,0989*	*191,03* *1,65*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,10042	8292,21 -	- -	17417	-	- -	- -	- -
504	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*8,8642*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*67917*	*59343*	*44* *37*	*88,3430* *0,0511*	*783,09* *0,45*
505	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*8,8642*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*35282*	*35183*	*67* *56*	*49,4040* *0,0766*	*437,93* *0,68*
506	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	4,785588	31742,72 -	- -	151908	-	- -	- -	- -
507	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*2,2824*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*17488*	*15280*	*11* *10*	*88,3430* *0,0511*	*201,63* *0,12*
508	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*2,2824*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*9085*	*9059*	*17* *14*	*49,4040* *0,0766*	*112,76* *0,17*
509	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	1,232496	31742,72 -	- -	39123	-	- -	- -	- -
510	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)*	*100м2*	*19,5658*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*31893*	*11612*	*2705* *724*	*8,3400* *0,4715*	*163,18* *9,23*
511	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*19,5658*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*76755*	*73156*	*21* *18*	*49,3400* *0,0111*	*965,38* *0,22*
512	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	489,145	138,57 -	- -	67781	-	- -	- -	- -
513	КР13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	2,2824	20190,88 3183,11	1,09 0,92	46084	7265	2 2	41,0300 0,0111	93,65 0,03
514	*КР14-35-6*	*Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення*	*м*	*78,02*	*37,35* *35,48*	- -	*2914*	*2768*	- -	*0,4800* -	*37,45* -
515	С111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	16,03 -	- -	1376	-	- -	- -	- -
516	*КБ15-25-3*	*Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий*	*100м2*	*0,0027*	*26235,70* *25094,07*	*42,59* *35,94*	*71*	*68*	- -	*323,4605* *0,4340*	*0,87* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	С111-258 варіант 3	Плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	605,02 -	- -	165	-	- -	- -	- -
518	С111-2000-7 варіант 3	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	24,33 -	- -	26	-	- -	- -	- -
519	С111-2001-3 варіант 4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	108,73 -	- -	15	-	- -	- -	- -
520	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	2,7729	0,33 -	- -	1	-	- -	- -	- -
521	*КР14-61-6*	*Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий*	*виріб*	*1*	*49,07* *48,39*	- -	*49*	*48*	- -	*0,6800* -	*0,68* -
522	С126-1031 варіант 2	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	154,35 -	- -	154	-	- -	- -	- -
523	*КВ20-2-9*	*Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)*	*1 дм2*	*12*	*22,85* *18,48*	- -	*274*	*222*	- -	*0,2300* -	*2,76* -
524	КР3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	1 м3	0,1806	1446,87 1195,77	251,10 70,08	261	216	45 13	17,5900 0,7995	3,18 0,14
525	*КБ10-95-1*	*Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів*	*100 м*	*0,054*	*1623,36* *1606,12*	*3,78* *2,37*	*88*	*87*	- -	*21,1945* *0,0278*	*1,14* -
526	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	62,64	0,41 -	- -	26	-	- -	- -	- -
527	& С1545-175-3-3Е варіант 3	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	170,70 -	- -	751	-	- -	- -	- -
528	& С1545-175-3-3Е варіант 5	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	170,70 -	- -	188	-	- -	- -	- -
529	*КР12-27-1*	*Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)*	*100м2*	*0,4221*	*1043,63* *593,47*	*138,27* *37,00*	*441*	*251*	*58* *16*	*8,3400* *0,4715*	*3,52* *0,2*
530	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,4221*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*3234*	*2826*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*37,29* *0,02*
531	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	75,978	15,51 -	- -	1178	-	- -	- -	- -
532	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,3539*	*2944,06* *2928,79*	*9,21* *7,40*	*1042*	*1036*	*3* *3*	*36,4550* *0,0894*	*12,9* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,1461*	*955,18* *952,55*	*2,63* *2,11*	*140*	*139*	*1* -	*11,8565* *0,0255*	*1,73* -
534	С111-2002-3 варіант 2	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	74,319	187,91 -	- -	13965	-	- -	- -	- -
535	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,3539*	*26235,70* *25094,07*	*42,59* *35,94*	*9285*	*8881*	*15* *13*	*323,4605* *0,4340*	*114,47* *0,15*
536	С111-258 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	35,7439	475,48 -	- -	16996	-	- -	- -	- -
537	С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 14	кг	268,964	16,10 -	- -	4330	-	- -	- -	- -
538	С111-2001-3 варіант 3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	17,55344	119,85 -	- -	2104	-	- -	- -	- -
539	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	363,4553	0,33 -	- -	120	-	- -	- -	- -
540	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,0682*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*523*	*457*	- -	*88,3430* *0,0511*	*6,02* -
541	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0682*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*271*	*271*	*1* -	*49,4040* *0,0766*	*3,37* *0,01*
542	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	36,828	15,51 -	- -	571	-	- -	- -	- -
543	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)*	*100м2*	*0,0682*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*268*	*255*	- -	*49,3400* *0,0111*	*3,36* -
544	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,705	138,57 -	- -	236	-	- -	- -	- -
545	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,0025*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*6*	*1*	- -	*8,3400* *0,4715*	*0,02* -
546	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,0012	1903,18 1903,18	- -	2	2	- -	29,3700 -	0,04 -
547	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)* 3-й ПОВЕРХ	*100м2*	*0,0012*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*3*	*1*	- -	*8,3400* *0,4715*	*0,01* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,295*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*697*	*175*	*41* *11*	*8,3400* *0,4715*	*2,46* *0,14*
549	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,1695	1903,18 1903,18	- -	323	323	- -	29,3700 -	4,98 -
550	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1695*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*400*	*101*	*23* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,41* *0,08*
551	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*9,9753*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*15989*	*5920*	*1379* *369*	*8,3400* *0,4715*	*83,19* *4,7*
552	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,1411*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*12360*	*11847*	*123* *104*	*127,3300* *1,0989*	*145,3* *1,25*
553	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,59754	8292,21 -	- -	13247	-	- -	- -	- -
554	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*2,6301*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*28488*	*27307*	*284* *239*	*127,3300* *1,0989*	*334,89* *2,89*
555	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	11,04642	8292,21 -	- -	91599	-	- -	- -	- -
556	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	3,1043	7375,64 4374,51	3,27 2,76	22896	13580	10 9	64,3500 0,0333	199,76 0,1
557	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*3,1043*	*10502,12* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*32602*	*32230*	*335* *282*	*127,3300* *1,0989*	*395,27* *3,41*
558	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,34602	8292,21 -	- -	36038	-	- -	- -	- -
559	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,3395*	*10502,12* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*3565*	*3525*	*37* *31*	*127,3300* *1,0989*	*43,23* *0,37*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,4753	8292,21 -	- -	3941	-	- -	- -	- -
561	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*6,1757*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*9899*	*3665*	*854* *229*	*8,3400* *0,4715*	*51,51* *2,91*
562	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*12,348*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*94610*	*82665*	*62* *52*	*88,3430* *0,0511*	*1090,86* *0,63*
563	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*12,348*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*49148*	*49011*	*93* *78*	*49,4040* *0,0766*	*610,04* *0,95*
564	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	6,66792	31742,72 -	- -	211658	-	- -	- -	- -
565	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*11,8444*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*18985*	*7029*	*1638* *438*	*8,3400* *0,4715*	*98,78* *5,58*
566	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*16,5288*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*64841*	*61801*	*18* *15*	*49,3400* *0,0111*	*815,53* *0,18*
567	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	413,22	138,57 -	- -	57260	-	- -	- -	- -
568	КР13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	0,8468	20190,88 3183,11	1,09 0,92	17098	2695	1 1	41,0300 0,0111	34,74 0,01
569	*КР14-35-6*	*Монтаж ПВХ стельового плинтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення*	*м*	*78,02*	*37,35* *35,48*	- -	*2914*	*2768*	- -	*0,4800* -	*37,45* -
570	С111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	16,03 -	- -	1376	-	- -	- -	- -
571	*КБ15-25-3*	*Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий*	*100м2*	*0,0027*	*26235,70* *25094,07*	*42,59* *35,94*	*71*	*68*	- -	*323,4605* *0,4340*	*0,87* -
572	С111-258 варіант 3	Плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	605,02 -	- -	165	-	- -	- -	- -
573	С111-2000-7 варіант 3	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	24,33 -	- -	26	-	- -	- -	- -
574	С111-2001-3 варіант 4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	108,73 -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	2,7729	0,33 -	- -	1	-	- -	- -	- -
576	*КР14-61-6*	*Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий*	*виріб*	*1*	*49,07* *48,39*	- -	*49*	*48*	- -	*0,6800* -	*0,68* -
577	С126-1031 варіант 2	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	154,35 -	- -	154	-	- -	- -	- -
578	*КВ20-2-9*	*Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних грат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)*	*1 дм2*	*44*	*22,85* *18,48*	- -	*1005*	*813*	- -	*0,2300* -	*10,12* -
579	КР3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	1 м3	0,1806	1446,87 1195,77	251,10 70,08	261	216	45 13	17,5900 0,7995	3,18 0,14
580	*КБ10-95-1*	*Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів*	*100 м*	*0,054*	*1623,36* *1606,12*	*3,78* *2,37*	*88*	*87*	- -	*21,1945* *0,0278*	*1,14* -
581	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	62,64	0,41 -	- -	26	-	- -	- -	- -
582	& С1545-175-3-3Е варіант 3	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	170,70 -	- -	751	-	- -	- -	- -
583	& С1545-175-3-3Е варіант 5	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	170,70 -	- -	188	-	- -	- -	- -
584	*КБ10-94-4*	*Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,0176*	*61548,09* *35735,87*	*538,13* *337,88*	*1083*	*629*	*9* *6*	*460,6325* *3,9658*	*8,11* *0,07*
585	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	4,4	1,02 -	- -	4	-	- -	- -	- -
586	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	10,6832	0,51 -	- -	5	-	- -	- -	- -
587	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	90,288	0,41 -	- -	37	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	1,4608	56,17 -	- -	82	-	- -	- -	- -
589	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	4,2416	66,37 -	- -	282	-	- -	- -	- -
590	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,392	152,61 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
591	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,1296	15,51 -	- -	33	-	- -	- -	- -
592	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	8,5184	1,33 -	- -	11	-	- -	- -	- -
593	*КР12-27-1*	*Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)*	*100м2*	*0,1702*	*1043,63* *593,47*	*138,27* *37,00*	*178*	*101*	*24* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,42* *0,08*
594	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*1,7196*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*13176*	*11512*	*9* *7*	*88,3430* *0,0511*	*151,91* *0,09*
595	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1878*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*374*	*373*	*1* *1*	*24,7020* *0,0383*	*4,64* *0,01*
596	С111-2015-3 варіант 10	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,168	13,69 -	- -	43	-	- -	- -	- -
597	С1550-27 варіант 2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	3,168	96,23 -	- -	305	-	- -	- -	- -
598	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	91,908	15,51 -	- -	1425	-	- -	- -	- -
599	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1702*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*668*	*636*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,4* -
600	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	4,255	138,57 -	- -	590	-	- -	- -	- -
601	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому*	*100м2*	*0,3021*	*3260,07* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*985*	*359*	*84* *22*	*16,6800* *0,9430*	*5,04* *0,28*
602	КР11-54-1	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,3021	17489,39 9580,98	7,63 6,43	5284	2894	2 2	134,6400 0,0777	40,67 0,02
603	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,3021*	*2944,06* *2928,79*	*9,21* *7,40*	*889*	*885*	*3* *2*	*36,4550* *0,0894*	*11,01* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,3021*	*955,18* *952,55*	*2,63* *2,11*	*289*	*288*	*1* *1*	*11,8565* *0,0255*	*3,58* *0,01*
605	С111-2002-3 варіант 2	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	63,441	187,91 -	- -	11921	-	- -	- -	- -
606	& С1550-60-1-2Г варіант 4	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	6,16	106,09 -	- -	654	-	- -	- -	- -
607	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,3021*	*26235,70* *25094,07*	*42,59* *35,94*	*7926*	*7581*	*13* *11*	*323,4605* *0,4340*	*97,72* *0,13*
608	С111-258 варіант 5	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	30,5121	623,38 -	- -	19021	-	- -	- -	- -
609	С111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	181,26	13,40 -	- -	2429	-	- -	- -	- -
610	С111-2001-3 варіант 3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,98416	119,85 -	- -	1796	-	- -	- -	- -
611	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	310,2567	0,33 -	- -	102	-	- -	- -	- -
		4-й ПОВЕРХ									
612	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,073*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*172*	*43*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,61* *0,03*
613	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,036	1903,18 1903,18	- -	69	69	- -	29,3700 -	1,06 -
614	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,036*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*85*	*21*	*5* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,3* *0,02*
615	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*10,5665*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*16936*	*6271*	*1461* *391*	*8,3400* *0,4715*	*88,12* *4,98*
616	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,2939*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*14015*	*13434*	*140* *118*	*127,3300* *1,0989*	*164,75* *1,42*
617	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,81146	8292,21 -	- -	15021	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
618	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*3,4311*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*37164*	*35623*	*370* *312*	*127,3300* *1,0989*	*436,88* *3,77*
619	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	14,41062	8292,21 -	- -	119496	-	- -	- -	- -
620	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*2,9879*	*10502,12* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*31379*	*31022*	*322* *272*	*127,3300* *1,0989*	*380,45* *3,28*
621	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,518	7375,64 4374,51	3,27 2,76	11196	6641	5 4	64,3500 0,0333	97,68 0,05
622	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,18306	8292,21 -	- -	34687	-	- -	- -	- -
623	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,3635*	*10502,12* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*3818*	*3774*	*39* *33*	*127,3300* *1,0989*	*46,28* *0,4*
624	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,5089	8292,21 -	- -	4220	-	- -	- -	- -
625	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*10,5021*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*16833*	*6233*	*1452* *389*	*8,3400* *0,4715*	*87,59* *4,95*
626	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*15,3346*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*117493*	*102659*	*77* *65*	*88,3430* *0,0511*	*1354,7* *0,78*
627	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*15,3346*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*61036*	*60865*	*115* *97*	*49,4040* *0,0766*	*757,59* *1,17*
628	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	8,280684	31742,72 -	- -	262851	-	- -	- -	- -
629	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*19,2252*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*30815*	*11410*	*2658* *711*	*8,3400* *0,4715*	*160,34* *9,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*19,2252*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*75419*	*71883*	*21* *18*	*49,3400* *0,0111*	*948,57* *0,21*
631	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	480,63	138,57 -	- -	66601	-	- -	- -	- -
632	*КР14-61-6*	*Установлення вентиляційних грат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий*	*виріб*	*20*	*49,07* *48,39*	- -	*981*	*968*	- -	*0,6800* -	*13,6* -
633	С126-1031 варіант 3	Грати вентиляційні Вентс МВ 450 пластик коричневий Перегородки з ГКЛО	шт	20	278,27 -	- -	5565	-	- -	- -	- -
634	*КР12-27-1*	*Грунтування грунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)*	*100м2*	*0,9375*	*1043,63* *593,47*	*138,27* *37,00*	*978*	*556*	*130* *35*	*8,3400* *0,4715*	*7,82* *0,44*
635	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,9375*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*7183*	*6276*	*5* *4*	*88,3430* *0,0511*	*82,82* *0,05*
636	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	168,75	15,51 -	- -	2617	-	- -	- -	- -
637	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь Ceresit CT17;, Витрата: від 0,2 л/м 2*	*100м2*	*0,9375*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1528*	*556*	*130* *35*	*8,3400* *0,4715*	*7,82* *0,44*
638	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,9375*	*2944,06* *2928,79*	*9,21* *7,40*	*2760*	*2746*	*9* *7*	*36,4550* *0,0894*	*34,18* *0,08*
639	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,9375*	*955,18* *952,55*	*2,63* *2,11*	*895*	*893*	*2* *2*	*11,8565* *0,0255*	*11,12* *0,02*
640	С111-2002-3 варіант 2	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	196,875	187,91 -	- -	36995	-	- -	- -	- -
641	& С1550-60-1-2Г варіант 4	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	22,57	106,09 -	- -	2394	-	- -	- -	- -
642	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,9375*	*26235,70* *25094,07*	*42,59* *35,94*	*24596*	*23526*	*40* *34*	*323,4605* *0,4340*	*303,24* *0,41*
643	С111-258 варіант 5	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30х60	м2	94,6875	623,38 -	- -	59026	-	- -	- -	- -
644	С111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	562,5	13,40 -	- -	7538	-	- -	- -	- -
645	С111-2001-3 варіант 3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	46,5	119,85 -	- -	5573	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	962,8125	0,33	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
647	*КБ10-8-1*	*Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу*	*100м2*	*0,4557*	*23999,73*	-	*10937*	*8991*	-	*251,3900*	*114,56*
					19729,09	-			-	-	-
648	С112-23 варіант 16	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	0,681048	9515,21	-	6480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
649	С114-13-У варіант 2	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	2,032422	5350,36	-	10874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
650	& С111-1849-1-36 варіант 9	Гвинти самонарізні із пресшайбою	шт	546,84	1,84	-	1006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
651	С1545-44 варіант 6	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	1,398999	81,92	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
652	С1428-11867 варіант 6	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	47,8485	462,69	-	22139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
653	*КБ10-8-1*	*Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу*	*100м2*	*0,4354*	*23999,73*	-	*10449*	*8590*	-	*251,3900*	*109,46*
					19729,09	-			-	-	-
654	С112-23 варіант 16	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	0,96948	9515,21	-	9225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
655	С114-13-У варіант 2	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,941884	5350,36	-	10390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
656	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	522,48	0,41	-	214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
657	С1545-44 варіант 6	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	1,336678	81,92	-	110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
658	С1428-11867 варіант 6	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	45,717	462,69	-	21153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
659	С112-43 варіант 4	Дошки обрізні 150х30 мм (торцовка панелей, верх)	м3	0,18477	9315,17	-	1721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
660	*КР12-46-2*	*Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази*	*100м2*	*0,5832*	*1927,93*	*1,09*	*1124*	*1122*	*1*	*20,8000*	*12,13*
					1924,42	*0,92*			*1*	*0,0111*	*0,01*
661	С111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,00729	150354,67	-	1096	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		5-й ПОВЕРХ									
662	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,2337*	*2361,79*	*138,27*	*552*	*139*	*32*	*8,3400*	*1,95*
					593,47	*37,00*			*9*	*0,4715*	*0,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1246	1903,18 1903,18	- -	237	237	- -	29,3700 -	3,66 -
664	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1246*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*294*	*74*	*17* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,04* *0,06*
665	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*4,1111*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*6589*	*2440*	*568* *152*	*8,3400* *0,4715*	*34,29* *1,94*
666	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,5761*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*17072*	*16364*	*170* *143*	*127,3300* *1,0989*	*200,68* *1,73*
667	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,20654	8292,21 -	- -	18297	-	- -	- -	- -
668	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,5031*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*16281*	*15606*	*162* *137*	*127,3300* *1,0989*	*191,39* *1,65*
669	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,31302	8292,21 -	- -	52349	-	- -	- -	- -
670	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,2743*	*10502,12* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*13383*	*13230*	*137* *116*	*127,3300* *1,0989*	*162,26* *1,4*
671	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,78402	8292,21 -	- -	14793	-	- -	- -	- -
672	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,4257*	*10502,12* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*4471*	*4420*	*46* *39*	*127,3300* *1,0989*	*54,2* *0,47*
673	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,59598	8292,21 -	- -	4942	-	- -	- -	- -
674	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*8,2297*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*13191*	*4884*	*1138* *304*	*8,3400* *0,4715*	*68,64* *3,88*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*14,1685*	*7661,96*	*5,01*	*108558*	*94853*	*71*	*88,3430*	*1251,69*
					6694,63	*4,23*			*60*	*0,0511*	*0,72*
676	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*14,1685*	*3980,28*	*7,52*	*56395*	*56236*	*107*	*49,4040*	*699,98*
					3969,12	*6,34*			*90*	*0,0766*	*1,09*
677	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	7,65099	31742,72	-	242863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
678	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*17,7815*	*1602,83*	*138,27*	*28501*	*10553*	*2459*	*8,3400*	*148,3*
					593,47	*37,00*			*658*	*0,4715*	*8,38*
679	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*17,7815*	*3922,91*	*1,09*	*69755*	*66485*	*19*	*49,3400*	*877,34*
					3738,99	*0,92*			*16*	*0,0111*	*0,2*
680	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	444,5375	138,57	-	61600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
681	*КР14-61-6*	*Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий*	*виріб*	*1*	*49,07*	-	*49*	*48*	-	*0,6800*	*0,68*
					48,39	-			-	-	-
682	С126-1031 варіант 2	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	154,35	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
683	*КР5-6-5*	*Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками*	*100 м2*	*0,076*	*47535,71*	*77,34*	*3613*	*809*	*6*	*149,5100*	*11,36*
					10639,13	*65,26*			*5*	*0,7881*	*0,06*
684	*КБ15-63-1*	*Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)*	*100м2*	*0,0728*	*13309,40*	*310,89*	*969*	*519*	*23*	*97,6120*	*7,11*
					7127,63	*272,10*			*20*	*3,7573*	*0,27*
685	С111-2014-8 варіант 2	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	0,064064	32,15	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
686	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	100	0,41	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
687	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,644	152,61	-	1167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
688	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,312128	15,51	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
689	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	6,4064	1,33	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0728	7661,96	5,01	558	487	-	88,3430	6,43
					6694,63	4,23			-	0,0511	-
691	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0728	1990,14	3,76	145	144	-	24,7020	1,8
					1984,56	3,17			-	0,0383	-
692	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	39,312	15,51	-	610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
693	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	100м2	0,0728	3922,91	1,09	286	272	-	49,3400	3,59
					3738,99	0,92			-	0,0111	-
694	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,82	138,57	-	252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
695	КР3-36-1	Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу порталу	1 м3	0,0652	45509,57	-	2967	186	-	40,8800	2,67
					2857,51	-			-	-	-
696	КР12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,0369	1927,93	1,09	71	71	-	20,8000	0,77
					1924,42	0,92			-	0,0111	-
697	С111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,0004613	150354,67	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
698	КБ15-182-1	Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8944	7661,96	5,01	6853	5988	4	88,3430	79,01
					6694,63	4,23			4	0,0511	0,05
699	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	160,992	15,51	-	2497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
700	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,8944	2944,06	9,21	2633	2620	8	36,4550	32,61
					2928,79	7,40			7	0,0894	0,08
701	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,8944	955,18	2,63	854	852	2	11,8565	10,6
					952,55	2,11			2	0,0255	0,02
702	С111-2002-3 варіант 2	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	187,824	187,91	-	35294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
703	& С1550-60-1-2Г варіант 4	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	36,18	106,09	-	3838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
704	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,8944	26235,70	42,59	23465	22444	38	323,4605	289,3
					25094,07	35,94			32	0,4340	0,39
705	С111-258 варіант 5	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	90,3344	623,38	-	56313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
706	С111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	536,64	13,40	-	7191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
707	С111-2001-3 варіант 3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	44,36224	119,85 -	- -	5317	-	- -	- -	- -
708	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	918,5488	0,33 -	- -	303	-	- -	- -	- -
709	*КБ10-8-1*	*Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу*	*100м2*	*1,2143*	*23999,73* *19729,09*	- -	*29143*	*23957*	- -	*251,3900* -	*305,26* -
710	С112-23 варіант 16	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	1,408824	9515,21 -	- -	13405	-	- -	- -	- -
711	С114-13-У варіант 2	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,415778	5350,36 -	- -	28976	-	- -	- -	- -
712	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	1457,16	0,41 -	- -	597	-	- -	- -	- -
713	С1545-44 варіант 6	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,727901	81,92 -	- -	305	-	- -	- -	- -
714	С1428-11867 варіант 6	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	127,5015	462,69 -	- -	58994	-	- -	- -	- -
715	*КР12-46-2*	*Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази*	*100м2*	*1,2143*	*1927,93* *1924,42*	*1,09* *0,92*	*2341*	*2337*	*1* *1*	*20,8000* *0,0111*	*25,26* *0,01*
716	С111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,0151787	150354,67 -	- -	2282	-	- -	- -	- -
717	*КБ10-8-1*	*Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу*	*100м2*	*0,4291*	*23999,73* *19729,09*	- -	*10298*	*8466*	- -	*251,3900* -	*107,87* -
718	С112-23 варіант 16	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	0,723528	9515,21 -	- -	6885	-	- -	- -	- -
719	С114-13-У варіант 2	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,913786	5350,36 -	- -	10239	-	- -	- -	- -
720	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	514,92	0,41 -	- -	211	-	- -	- -	- -
721	С1545-44 варіант 6	Дюбель распорний поліетіленовий 6х40 мм	100шт	1,317337	81,92 -	- -	108	-	- -	- -	- -
722	С1428-11867 варіант 7	Панелі стінові дерев'яні типу 6 20х130, компанія KLAWOOD	м2	45,0555	7143,69 -	- -	321863	-	- -	- -	- -
723	С112-56 варіант 2	Торцовка панелей (верх), дошка 150х30, L=31,87 м.п.	м3	0,143415	7563,74 -	- -	1085	-	- -	- -	- -
724	*КР12-46-2*	*Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази*	*100м2*	*0,4291*	*1927,93* *1924,42*	*1,09* *0,92*	*827*	*826*	- -	*20,8000* *0,0111*	*8,93* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	С111-1659-1 варіант 3	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,005363 7	150354,67 -	- -	806	-	- -	- -	- -
726	*КР11-32-1*	*Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм*	*100м2*	*0,31*	*418,07 387,50*	*1,09 0,92*	*130*	*120*	*- -*	*5,9800 0,0111*	*1,85 -*
727	С114-13-У варіант 2	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,55	5350,36 -	- -	8293	-	- -	- -	- -
728	КР3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	100 м2	0,7422	37279,11 2693,71	- -	27669	1999	- -	36,8900 -	27,38 -
729	*КБ15-63-1*	*Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)*	*100м2*	*0,7422*	*13309,40 7127,63*	*310,89 272,10*	*9878*	*5290*	*231 202*	*97,6120 3,7573*	*72,45 2,79*
730	С111-2014-8 варіант 2	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	7,422	32,15 -	- -	239	-	- -	- -	- -
731	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	1200	0,41 -	- -	492	-	- -	- -	- -
732	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	77,931	152,61 -	- -	11893	-	- -	- -	- -
733	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	23,57227 2	15,51 -	- -	366	-	- -	- -	- -
734	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	65,3136	1,33 -	- -	87	-	- -	- -	- -
735	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,7422*	*7661,96 6694,63*	*5,01 4,23*	*5687*	*4969*	*4 3*	*88,3430 0,0511*	*65,57 0,04*
736	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,7422*	*3980,28 3969,12*	*7,52 6,34*	*2954*	*2946*	*6 5*	*49,4040 0,0766*	*36,67 0,06*
737	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	400,788	15,51 -	- -	6216	-	- -	- -	- -
738	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)*	*100м2*	*0,7422*	*3922,91 3738,99*	*1,09 0,92*	*2912*	*2775*	*1 1*	*49,3400 0,0111*	*36,62 0,01*
739	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	18,555	138,57 -	- -	2571	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					5009786	1596273	25173 9394		20647,39 117,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5009786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3388340				
		всього заробітна плата, грн.					1605667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					912440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2491,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					310223				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5922226**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	*КР4-8-1*	*Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття*	*100 м*	*0,061*	*115747,16* *77150,25*	*13871,77* *3187,78*	*7061*	*4706*	*846* *194*	*1084,1800* *31,0887*	*66,13* *1,9*
751	С112-23 варіант 15	Бруски обрізні з хвойних порід, 200х250 мм	м3	0,24	9515,21 -	- -	2284	-	- -	- -	- -
752	С112-23 варіант 14	Бруски обрізні з хвойних порід, 150х2000 мм	м3	0,06	9515,21 -	- -	571	-	- -	- -	- -
753	& С126-4321 варіант 2	Металеві кріплення балок роздільні внутрішні CWBW (ліва-права)	комплект	6	27,28 -	- -	164	-	- -	- -	- -
754	*КР4-17-1*	*Лицювання торців перекриття дошками 120х25 мм*	*100 м2*	*0,0351*	*39616,90* *8176,16*	*94,77* *79,96*	*1391*	*287*	*3* *3*	*105,3900* *0,9657*	*3,7* *0,03*
755	*КБ13-70-1*	*Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари*	*100м2*	*0,1438*	*12752,57* *12703,82*	*40,76* *1,21*	*1834*	*1827*	*6* -	*176,2950* *0,0152*	*25,35* -
756	С1113-286 варіант 5	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	24,0146	163,73 -	- -	3932	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					19602	7630	863 200		105,57 1,97
		Разом будівельні роботи, грн.					19602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11109				
		всього заробітна плата, грн.					7830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1503				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24070**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	*КБ15-26-1*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*10,48*	*487,55* *473,74*	*1,25* *1,06*	*5110*	*4965*	*13* *11*	*6,1065* *0,0128*	*64* *0,13*
761	С111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit СМ 12	кг	54,496	13,40 -	- -	730	-	- -	- -	- -
762	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,77888	119,85 -	- -	573	-	- -	- -	- -
763	С111-258 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	10,5848	475,48 -	- -	5033	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					16303	5074	15 12		65,36 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					16303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11214				
		всього заробітна плата, грн.					5086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					978				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19185**				
		Всього по розділу 14					**19185**				
		Розділ 15. Заміна мармурових сходинок (прим. XV, 1-й поверх)									
764	*КБ15-12-1*	*(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами*	*100 м2*	*0,2757*	*46972,09* *46368,59*	*603,50* *249,13*	*12950*	*12784*	*166* *69*	*590,8332* *3,0400*	*162,89* *0,84*
765	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу,частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,2757	2748,17 2748,17	- -	758	758	- -	42,4100 -	11,69 -
766	*КР12-27-2*	*Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)*	*100м2*	*0,2757*	*61296,11* *829,73*	*178,74* *47,83*	*16899*	*229*	*49* *13*	*11,6600* *0,6095*	*3,21* *0,17*
767	*КБ15-12-1*	*Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами*	*100 м2*	*0,2757*	*60264,92* *57960,74*	*754,37* *311,41*	*16615*	*15980*	*208* *86*	*738,5415* *3,7999*	*203,62* *1,05*
768	& С1421-10225-1-3Г варіант 3	Сходинки мармурові	м2	19,6261	6449,12 -	- -	126571	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
769	& С1421-10225-1-3Г варіант 2	Підсходинки мармурові	м2	8,8065	6449,12 -	- -	56794	-	- -	- -	- -
770	& С111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® Т-2	шт	65,61	363,09 -	- -	23822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					254409	29751	423 168		381,41 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					254409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224235				
		всього заробітна плата, грн.					29919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5730				
		Всього будівельні роботи, грн.					**271321**				
		Всього по розділу 15					**271321**				
		Розділ 16. Заміна мармурових сходинок (прим. XXVI, 3-й поверх									
771	*КБ15-12-1*	*(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами*	*100 м2*	*0,1091*	*46972,09* *46368,59*	*603,50* *249,13*	*5125*	*5059*	*66* *27*	*590,8332* *3,0400*	*64,46* *0,33*
772	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу,частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,1197	2748,17 2748,17	- -	329	329	- -	42,4100 -	5,08 -
773	*КР12-27-2*	*Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)*	*100м2*	*0,1197*	*61296,11* *829,73*	*178,74* *47,83*	*7337*	*99*	*21* *6*	*11,6600* *0,6095*	*1,4* *0,07*
774	*КБ15-12-1*	*Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами*	*100 м2*	*1,1029*	*60264,92* *57960,74*	*754,37* *311,41*	*66466*	*63925*	*832* *343*	*738,5415* *3,7999*	*814,54* *4,19*
775	& С1421-10225-1-3Г варіант 3	Сходинки мармурові	м2	7,98	6449,12 -	- -	51464	-	- -	- -	- -
776	& С1421-10225-1-3Г варіант 2	Підсходинки мармурові	м2	2,93	6449,12 -	- -	18896	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
777	& С111-1614-5 варіант 2	клей SikaBond® Т-2	шт	8,5	363,09 -	- -	3086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					152703	69412	919 376		885,48 4,59
		Разом будівельні роботи, грн.					152703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82372				
		всього заробітна плата, грн.					69788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13298				
		Всього будівельні роботи, грн.					**192040**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
788	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	6,552	240,14 -	- -	1573	-	- -	- -	- -
789	С123-360 варіант 2	Наличники	м	65,74	143,11 -	- -	9408	-	- -	- -	- -
790	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,72	932,83 -	- -	672	-	- -	- -	- -
791	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,08*	*13471,18* *13471,18*	- -	*1078*	*1078*	- -	*151,6000* -	*12,13* -
792	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	1468,96 -	- -	11752	-	- -	- -	- -
793	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13*	*1 блок*	*3*	*699,42* *652,73*	- -	*2098*	*1958*	- -	*8,6135* -	*25,84* -
794	С123-200 варіант 12	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	5,61	11442,07 -	- -	64190	-	- -	- -	- -
795	С123-200 варіант 13	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із фрамугою, із бічними панелями, засклені, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	27,388	11442,07 -	- -	313375	-	- -	- -	- -
796	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	240,14 -	- -	567	-	- -	- -	- -
797	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	932,83 -	- -	224	-	- -	- -	- -
798	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*1,368306*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*5059*	*5054*	*1* *1*	*39,9200* *0,0111*	*54,62* *0,02*
799	С111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,034891 8	647541,52 -	- -	22594	-	- -	- -	- -
800	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,03*	*13471,18* *13471,18*	- -	*404*	*404*	- -	*151,6000* -	*4,55* -
801	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	1468,96 -	- -	4407	-	- -	- -	- -
802	*КР6-27-2*	*Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]*	*100 шт*	*0,08*	*1665,14* *1665,14*	- -	*133*	*133*	- -	*23,4000* -	*1,87* -
803	С111-950 варіант 6	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	3570,16 -	- -	28561	-	- -	- -	- -
804	*КР6-27-2*	*Установлення доводчиків дверних]*	*100 шт*	*0,23*	*1665,14* *1665,14*	- -	*383*	*383*	- -	*23,4000* -	*5,38* -
805	С111-950 варіант 7	Доводчик дверний	шт	21	1468,96 -	- -	30848	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
806	С111-950 варіант 5	Дотягувач дверей із затримкою закривання, регулюванням швидкості та радіусом відкривання до 1800 типу GEZE TS-1500 Н-о	шт	2	3366,16 -	- -	6732	-	- -	- -	- -
807	*КБ10-25-3*	*Установлення підвіконних дошок*	*100м*	*0,09*	*2797,88* *2646,83*	*151,05* *94,84*	*252*	*238*	*14* *9*	*36,2480* *1,1132*	*3,26* *0,1*
808	С123-382 варіант 4	Підвіконня з оцінкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	9,18	246,04 -	- -	2259	-	- -	- -	- -
809	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,6656	240,14 -	- -	400	-	- -	- -	- -
810	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*0,1284*	*2414,88* *2292,46*	*113,29* *71,13*	*310*	*294*	*15* *9*	*31,3950* *0,8349*	*4,03* *0,11*
811	& С111-1849-1-37 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	45,3262	0,41 -	- -	19	-	- -	- -	- -
812	С111-197 варіант 2	Гермобутіл	кг	3,771108	283,21 -	- -	1068	-	- -	- -	- -
813	& С126-931-1 варіант 3	Зливи	м	13,31508	121,47 -	- -	1617	-	- -	- -	- -
		Заповнення дверних прорезів 2 поверх									
814	*КБ10-28-5*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9*	*1 блок*	*5*	*493,14* *454,91*	- -	*2466*	*2275*	- -	*6,0030* -	*30,02* -
815	С123-200 варіант 6	Блоки дверні дерев'яні 0,8х2,07	м2	1,66	8382,07 -	- -	13914	-	- -	- -	- -
816	С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	2,82	8382,07 -	- -	23637	-	- -	- -	- -
817	С123-200 варіант 8	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	8382,07 -	- -	16596	-	- -	- -	- -
818	С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	1,61	8382,07 -	- -	13495	-	- -	- -	- -
819	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,24	240,14 -	- -	778	-	- -	- -	- -
820	С123-360 варіант 2	Наличники	м	18,2	143,11 -	- -	2605	-	- -	- -	- -
821	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,4	932,83 -	- -	373	-	- -	- -	- -
822	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,05*	*13471,18* *13471,18*	- -	*674*	*674*	- -	*151,6000* -	*7,58* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	5	1468,96 -	- -	7345	-	- -	- -	- -
824	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни*	*1 блок*	*3*	*699,42* *652,73*	- -	*2098*	*1958*	- -	*8,6135* -	*25,84* -
825	С123-200 варіант 12	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	2,66	11442,07 -	- -	30436	-	- -	- -	- -
826	С123-200 варіант 9	Дверний блок глухий, двостулковий, із доводчиком та ущільненням у притворах	м2	2,77	9300,07 -	- -	25761	-	- -	- -	- -
827	С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий,одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	2,2752	9300,07 -	- -	21160	-	- -	- -	- -
828	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	240,14 -	- -	567	-	- -	- -	- -
829	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	932,83 -	- -	224	-	- -	- -	- -
830	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,425930 4*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*1575*	*1573*	- -	*39,9200* *0,0111*	*17* -
831	С111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,010861 2	647541,52 -	- -	7033	-	- -	- -	- -
832	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,03*	*13471,18* *13471,18*	- -	*404*	*404*	- -	*151,6000* -	*4,55* -
833	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	1468,96 -	- -	4407	-	- -	- -	- -
834	*КР6-27-2*	*Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]*	*100 шт*	*0,08*	*1665,14* *1665,14*	- -	*133*	*133*	- -	*23,4000* -	*1,87* -
835	С111-950 варіант 6	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	3570,16 -	- -	28561	-	- -	- -	- -
836	*КБ10-28-5*	Заповнення дверних прорезів 3 поверх *Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9*	*1 блок*	*1*	*493,14* *454,91*	- -	*493*	*455*	- -	*6,0030* -	*6* -
837	С123-200 варіант 8	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	8382,07 -	- -	16596	-	- -	- -	- -
838	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,728	240,14 -	- -	175	-	- -	- -	- -
839	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	932,83 -	- -	75	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
840	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,01*	*13471,18*	*-*	*135*	*135*	*-*	*151,6000*	*1,52*
					13471,18	-			-	-	-
841	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	1468,96	-	1469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
842	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни*	*1 блок*	*2*	*699,42*	*-*	*1399*	*1305*	*-*	*8,6135*	*17,23*
					652,73	-			-	-	-
843	С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий,одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	6,49	9300,07	-	60357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
844	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,573333 3	240,14	-	378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
845	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,16	932,83	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
846	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,22869*	*3696,91*	*1,09*	*845*	*845*	*-*	*39,9200*	*9,13*
					3693,40	*0,92*			-	*0,0111*	-
847	С111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005831 6	647541,52	-	3776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
848	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,02*	*13471,18*	*-*	*269*	*269*	*-*	*151,6000*	*3,03*
					13471,18	-			-	-	-
849	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	2	1468,96	-	2938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
850	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,016146*	*26248,13*	*1763,22*	*424*	*362*	*28*	*270,7330*	*4,37*
					22416,69	*416,81*			*7*	*4,0365*	*0,07*
851	& С123-236-21-1С варіант 3	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	12149,91	-	12150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
852	С111-1904 варіант 9	Кріпильні анкери	шт	8	18,37	-	147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
853	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	240,14	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
854	*КР6-27-2*	*Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]*	*100 шт*	*0,04*	*1665,14*	*-*	*67*	*67*	*-*	*23,4000*	*0,94*
					1665,14	-			-	-	-
855	С111-950 варіант 6	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	4	3570,16	-	14281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Заповнення дверних прорезів 4 поверх									
856	*КБ10-28-5*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9*	*1 блок*	*4*	*493,14*	*-*	*1973*	*1820*	*-*	*6,0030*	*24,01*
					454,91	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
857	С123-200 варіант 8	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	8382,07 -	- -	16596	-	- -	- -	- -
858	С123-200 варіант 6	Блоки дверні дерев'яні 0,8х2,07	м2	1,656	8382,07 -	- -	13881	-	- -	- -	- -
859	С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	3,23	8382,07 -	- -	27074	-	- -	- -	- -
860	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,912	240,14 -	- -	699	-	- -	- -	- -
861	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,32	932,83 -	- -	299	-	- -	- -	- -
862	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,04*	*13471,18* *13471,18*	- -	*539*	*539*	- -	*151,6000* -	*6,06* -
863	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	4	1468,96 -	- -	5876	-	- -	- -	- -
864	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни*	*1 блок*	*6*	*699,42* *652,73*	- -	*4197*	*3916*	- -	*8,6135* -	*51,68* -
865	С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий,одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	17,0565	9300,07 -	- -	158627	-	- -	- -	- -
866	С123-200 варіант 14	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, глухий, без порога, із нерівним відкриванням, обладнується відбійником	м2	2,4219	11727,67 -	- -	28403	-	- -	- -	- -
867	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4,72	240,14 -	- -	1133	-	- -	- -	- -
868	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,48	932,83 -	- -	448	-	- -	- -	- -
869	С123-358 варіант 2	Лиштва	м	85,94	69,74 -	- -	5993	-	- -	- -	- -
870	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,711298* *8*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*2630*	*2627*	*1* *1*	*39,9200* *0,0111*	*28,4* *0,01*
871	С111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,018138 1	647541,52 -	- -	11745	-	- -	- -	- -
872	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,06*	*13471,18* *13471,18*	- -	*808*	*808*	- -	*151,6000* -	*9,1* -
873	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	6	1468,96 -	- -	8814	-	- -	- -	- -
874	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,016146*	*26248,13* *22416,69*	*1763,22* *416,81*	*424*	*362*	*28* *7*	*270,7330* *4,0365*	*4,37* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
875	& С123-236-21-1С варіант 3	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	12149,91 -	- -	12150	-	- -	- -	- -
876	С111-1904 варіант 9	Кріпильні анкери	шт	8	18,37 -	- -	147	-	- -	- -	- -
877	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	240,14 -	- -	174	-	- -	- -	- -
878	*КР6-27-2*	*Установлення доводчиків дверних]*	*100 шт*	*0,21*	*1665,14* *1665,14*	- -	*350*	*350*	- -	*23,4000* -	*4,91* -
879	С111-950 варіант 7	Доводчик дверний	шт	21	1468,96 -	- -	30848	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					1357610	35681	179 56		437,43 0,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1357610 1321750 35737 19683 52,56 6541 **1377293**				
		Всього по розділу 17					**1377293**				
		Розділ 18. Заповнення дверних прорізів 5 поверх									
880	*КБ10-28-5*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9*	*1 блок*	*3*	*493,14* *454,91*	- -	*1479*	*1365*	- -	*6,0030* -	*18,01* -
881	С123-200 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні 0,86Х2,06	м2	1,77	8382,07 -	- -	14836	-	- -	- -	- -
882	С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	1,41	8382,07 -	- -	11819	-	- -	- -	- -
883	С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	1,61	8382,07 -	- -	13495	-	- -	- -	- -
884	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,184	240,14 -	- -	524	-	- -	- -	- -
885	С123-360 варіант 2	Наличники	м	31,8	143,11 -	- -	4551	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
886	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	932,83 -	- -	224	-	- -	- -	- -
887	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,03*	*13471,18* *13471,18*	- -	*404*	*404*	- -	*151,6000* -	*4,55* -
888	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	1468,96 -	- -	4407	-	- -	- -	- -
889	*КБ10-28-7*	*Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни*	*1 блок*	*1*	*699,42* *652,73*	- -	*699*	*653*	- -	*8,6135* -	*8,61* -
890	С123-200 варіант 11	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	3,2469	11340,07 -	- -	36820	-	- -	- -	- -
891	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,7866667	240,14 -	- -	189	-	- -	- -	- -
892	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	932,83 -	- -	75	-	- -	- -	- -
893	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,216996 3*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*802*	*801*	- -	*39,9200* *0,0111*	*8,66* -
894	С111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,0055334	647541,52 -	- -	3583	-	- -	- -	- -
895	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,01*	*13471,18* *13471,18*	- -	*135*	*135*	- -	*151,6000* -	*1,52* -
896	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	1468,96 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
897	*КР6-27-2*	*Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]*	*100 шт*	*0,04*	*1665,14* *1665,14*	- -	*67*	*67*	- -	*23,4000* -	*0,94* -
898	С111-950 варіант 6	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм Реставрація існуючих дверних полотен головного входу	шт	4	3570,16 -	- -	14281	-	- -	- -	- -
899	*КР6-27-2*	*(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків*	*100 шт*	*0,04*	*1165,60* *1165,60*	- -	*47*	*47*	- -	*16,3800* -	*0,66* -
900	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1632	2951,56 2951,56	- -	482	482	- -	44,6800 -	7,29 -
901	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,2	586,44 586,44	- -	117	117	- -	9,0500 -	1,81 -
902	КР13-1-3	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,1045	4278,74 4278,74	- -	447	447	- -	66,0300 -	6,9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903	*КБ13-44-7*	*Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером*	*м2*	*63,14*	*35,79* *20,46*	- -	*2260*	*1292*	- -	*0,2875* -	*18,15* -
904	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,6314	2748,17 2748,17	- -	1735	1735	- -	42,4100 -	26,78 -
905	С111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	31,7	510,65 -	- -	16188	-	- -	- -	- -
906	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії*	*10м*	*77,421*	*150,55* *148,87*	- -	*11656*	*11526*	- -	*2,1500* -	*166,46* -
907	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,6314	921,43 876,74	- -	582	554	- -	13,5300 -	8,54 -
908	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,032*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*245*	*214*	- -	*88,3430* *0,0511*	*2,83* -
909	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	5,76	45,16 -	- -	260	-	- -	- -	- -
910	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,6314*	*57572,13* *57545,13*	- -	*36351*	*36334*	- -	*716,2700* -	*452,25* -
911	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*0,6314*	*1458,56* *1456,26*	*1,09* *0,92*	*921*	*919*	*1* *1*	*15,7400* *0,0111*	*9,94* *0,01*
912	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази*	*100м2*	*0,6314*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*2334*	*2332*	*1* *1*	*39,9200* *0,0111*	*25,21* *0,01*
913	С111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,00543	647541,52 -	- -	3516	-	- -	- -	- -
914	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	22,34 18,14	- -	2	1	- -	0,2800 -	0,02 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,08*	*2405,94* *2405,52*	- -	*192*	*192*	- -	*26,0000* -	*2,08* -
916	С111-1292-1 варіант 9	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	1551,05 -	- -	78	-	- -	- -	- -
917	*КР6-25-5*	*Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)*	*100 шт*	*0,12*	*16846,03* *15965,88*	*297,38* *250,91*	*2022*	*1916*	*36* *30*	*190,0700* *3,0303*	*22,81* *0,36*
918	КР13-3-1	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0, 25 м2	100м2	0,1045	107009,22 10381,53	22,88 19,30	11182	1085	2 2	145,8900 0,2331	15,25 0,02
919	КР12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,0071	8056,07 3693,40	1,09 0,92	57	26	- -	39,9200 0,0111	0,28 -
920	*КР6-27-2*	*Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140х544 мм*	*100 шт*	*0,08*	*1665,14* *1665,14*	- -	*133*	*133*	- -	*23,4000* -	*1,87* -
921	С116-8 варіант 2	металеві накладки дверних полотен, 140х544 мм	шт	8	293,08 -	- -	2345	-	- -	- -	- -
922	*КР6-27-1*	*Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]*	*100 шт*	*0,08*	*5480,00* *5480,00*	- -	*438*	*438*	- -	*61,6700* -	*4,93* -
923	& С111-950-В3 варіант 2 Реставрації існуючих дверних полотен Д-12 (2-й поверх) - 9 шт.	Ручка дверна	шт	8	1277,06 -	- -	10216	-	- -	- -	- -
924	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3294	2951,56 2951,56	- -	972	972	- -	44,6800 -	14,72 -
925	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,72	586,44 586,44	- -	422	422	- -	9,0500 -	6,52 -
926	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	2,5884	2748,17 2748,17	- -	7113	7113	- -	42,4100 -	109,77 -
927	С111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	129,42	510,65 -	- -	66088	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
928	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії*	*10м*	*251,415*	*150,55* *148,87*	- -	*37851*	*37428*	- -	*2,1500* -	*540,54* -
929	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	2,5884	921,43 876,74	- -	2385	2269	- -	13,5300 -	35,02 -
930	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,1296*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*993*	*868*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*11,45* *0,01*
931	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	23,328	45,16 -	- -	1053	-	- -	- -	- -
932	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*2,5884*	*57572,13* *57545,13*	- -	*149020*	*148950*	- -	*716,2700* -	*1853,99* -
933	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*2,5884*	*1458,56* *1456,26*	*1,09* *0,92*	*3775*	*3769*	*3* *2*	*15,7400* *0,0111*	*40,74* *0,03*
934	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*2,5884*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*9569*	*9560*	*3* *2*	*39,9200* *0,0111*	*103,33* *0,03*
935	С111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,022260 2	647541,52 -	- -	14414	-	- -	- -	- -
936	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,18*	*2405,94* *2405,52*	- -	*433*	*433*	- -	*26,0000* -	*4,68* -
937	С111-1292-1 варіант 9	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,45	1551,05 -	- -	698	-	- -	- -	- -
938	*КР6-25-5*	*Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)*	*100 шт*	*0,81*	*16846,03* *15965,88*	*297,38* *250,91*	*13645*	*12932*	*241* *203*	*190,0700* *3,0303*	*153,96* *2,45*
939	КР12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,009	8056,07 3693,40	1,09 0,92	73	33	- -	39,9200 0,0111	0,36 -
940	*КР6-27-1*	*Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]*	*100 шт*	*0,18*	*5480,00* *5480,00*	- -	*986*	*986*	- -	*61,6700* -	*11,1* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941	& С111-950-В3 варіант 2	Ручка дверна Реставрації існуючих дверцят таглухих заповнень внутрішніх вікон, порталів дверей (2-й поверх)	шт	18	1277,06 -	- -	22987	-	- -	- -	- -
942	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей звід олійної фарби (без демонтажу), у тому числі:змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,2198	2748,17 2748,17	- -	604	604	- -	42,4100 -	9,32 -
943	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1644	2748,17 2748,17	- -	452	452	- -	42,4100 -	6,97 -
944	С111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	19,21	510,65 -	- -	9810	-	- -	- -	- -
945	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії*	*10м*	*38,343*	*150,55* *148,87*	- -	*5773*	*5708*	- -	*2,1500* -	*82,44* -
946	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,3842	921,43 876,74	- -	354	337	- -	13,5300 -	5,2 -
947	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,0219*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*168*	*147*	- -	*88,3430* *0,0511*	*1,93* -
948	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	3,942	45,16 -	- -	178	-	- -	- -	- -
949	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,3842*	*57572,13* *57545,13*	- -	*22119*	*22109*	- -	*716,2700* -	*275,19* -
950	*КР12-41-4*	*Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)*	*100м2*	*0,3842*	*13098,65* *12045,99*	*1,09* *0,92*	*5033*	*4628*	- -	*158,9600* *0,0111*	*61,07* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
951	С1113-246 варіант 4	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,00378	647541,52 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
952	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,02*	*2405,94* *2405,52*	- -	*48*	*48*	- -	*26,0000* -	*0,52* -
953	С111-1292-1 варіант 9	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	1551,05 -	- -	78	-	- -	- -	- -
954	*КР13-3-4*	*Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м*	*100м2*	*0,0168*	*13968,27* *4201,29*	*22,88* *19,30*	*235*	*71*	- -	*59,0400* *0,2331*	*0,99* -
955	С1632-116 варіант 2	Фанера Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-34 (4-й поверх)	м2	1,68	285,30 -	- -	479	-	- -	- -	- -
956	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,025	2951,56 2951,56	- -	74	74	- -	44,6800 -	1,12 -
957	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,05	586,44 586,44	- -	29	29	- -	9,0500 -	0,45 -
958	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,0663	2748,17 2748,17	- -	182	182	- -	42,4100 -	2,81 -
959	С111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,315	510,65 -	- -	1693	-	- -	- -	- -
960	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*5,795*	*150,55* *148,87*	- -	*872*	*863*	- -	*2,1500* -	*12,46* -
961	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0663	921,43 876,74	- -	61	58	- -	13,5300 -	0,9 -
962	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,0033*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*25*	*22*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,29* -
963	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,594	45,16 -	- -	27	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
964	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,0663*	*57572,13* *57545,13*	- -	*3817*	*3815*	- -	*716,2700* -	*47,49* -
965	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*0,15912*	*1458,56* *1456,26*	*1,09* *0,92*	*232*	*232*	- -	*15,7400* *0,0111*	*2,5* -
966	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,15912*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*588*	*588*	- -	*39,9200* *0,0111*	*6,35* -
967	С111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,006094 3	647541,52 -	- -	3946	-	- -	- -	- -
968	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,04*	*2405,94* *2405,52*	- -	*96*	*96*	- -	*26,0000* -	*1,04* -
969	С111-1292-1 варіант 9	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,24	1551,05 -	- -	372	-	- -	- -	- -
970	*КР6-25-5*	*Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)*	*100 шт*	*0,02*	*16846,03* *15965,88*	*297,38* *250,91*	*337*	*319*	*6* *5*	*190,0700* *3,0303*	*3,8* *0,06*
971	*КР6-27-1*	*Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]*	*100 шт*	*0,01*	*5480,00* *5480,00*	- -	*55*	*55*	- -	*61,6700* -	*0,62* -
972	& С111-950-В3 варіант 2	Ручка дверна	шт	1	1277,06 -	- -	1277	-	- -	- -	- -
973	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,01*	*13471,18* *13471,18*	- -	*135*	*135*	- -	*151,6000* -	*1,52* -
974	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	1468,96 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
		Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-28, Ді-29, Ді-30, Ді-31, потрал прим. 3-8 (3-й поверх)									
975	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2695	2951,56 2951,56	- -	795	795	- -	44,6800 -	12,04 -
976	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,56	586,44 586,44	- -	328	328	- -	9,0500 -	5,07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
977	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	1,0376	2748,17 2748,17	- -	2852	2852	- -	42,4100 -	44 -
978	С111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	51,88	510,65 -	- -	26493	-	- -	- -	- -
979	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*101,752*	*150,55* *148,87*	- -	*15319*	*15148*	- -	*2,1500* -	*218,77* -
980	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,4425	921,43 876,74	- -	408	388	- -	13,5300 -	5,99 -
981	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,0158*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*121*	*106*	- -	*88,3430* *0,0511*	*1,4* -
982	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	2,844	45,16 -	- -	128	-	- -	- -	- -
983	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*1,0376*	*57572,13* *57545,13*	- -	*59737*	*59709*	- -	*716,2700* -	*743,2* -
984	*КР12-48-3*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз*	*100м2*	*1,0376*	*1458,56* *1456,26*	*1,09* *0,92*	*1513*	*1511*	*1* *1*	*15,7400* *0,0111*	*16,33* *0,01*
985	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*1,0376*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*3836*	*3832*	*1* *1*	*39,9200* *0,0111*	*41,42* *0,01*
986	С111-1659-1 варіант 7	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,008923 4	647541,52 -	- -	5778	-	- -	- -	- -
987	*КВ24-4-1*	*Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною*	*1 м2*	*0,4*	*2405,94* *2405,52*	- -	*962*	*962*	- -	*26,0000* -	*10,4* -
988	С111-1292-1 варіант 9	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,3	1551,05 -	- -	465	-	- -	- -	- -
989	*КР6-25-5*	*Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)*	*100 шт*	*0,05*	*16846,03* *15965,88*	*297,38* *250,91*	*842*	*798*	*15* *13*	*190,0700* *3,0303*	*9,5* *0,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
990	*КР6-27-1*	*Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]*	*100 шт*	*0,28*	*5480,00* 5480,00	- -	*1534*	*1534*	- -	*61,6700* -	*17,27* -
991	& С111-950-В3 варіант 2	Ручка дверна	шт	28	1277,06 -	- -	35758	-	- -	- -	- -
992	*КР6-27-3*	*Установлення замків дверних урізних*	*100 шт*	*0,08*	*13471,18* *13471,18*	- -	*1078*	*1078*	- -	*151,6000* -	*12,13* -
993	С111-950 варіант 3	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	1468,96 -	- -	11752	-	- -	- -	- -
994	*КР6-27-2*	*Установлення доводчиків дверних]*	*100 шт*	*0,02*	*1665,14* *1665,14*	- -	*33*	*33*	- -	*23,4000* -	*0,47* -
995	С111-950 варіант 7	Доводчик дверний	шт	2	1468,96 -	- -	2938	-	- -	- -	- -
996	*КР7-31-1*	*Монтаж відбійника плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція), система захисту стін та дверей з вініловим профілем на низ дверей (відбійник), 150х600 мм, колір - білий (або сірий)*	*100м*	*0,024*	*1020,78* *989,12*	*2,18* *1,84*	*24*	*24*	- -	*13,9000* *0,0222*	*0,33* -
997	& С1545-175-3-3Е варіант 4	Відбійник плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція)	шт	4	836,76 -	- -	3347	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					785249	418620	311 262		5365,83 3,15
		Разом будівельні роботи, грн.					785249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366318				
		всього заробітна плата, грн.					418882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					643,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80135				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1021935**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998	КР11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,1863	4822,37 4412,88	409,49 114,29	898	822	76 21	68,1000 1,3038	12,69 0,24
999	*КБ15-63-2*	*(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї*	*100м2*	*0,1457*	*16509,59* *16477,52*	*32,07* *27,06*	*2405*	*2401*	*4* *4*	*225,6576* *0,3268*	*32,88* *0,05*
1000	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3756*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*602*	*223*	*52* *14*	*8,3400* *0,4715*	*3,13* *0,18*
1001	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,3756*	*25870,47* *25606,86*	*263,61* *222,42*	*9717*	*9618*	*99* *84*	*300,5500* *2,6862*	*112,89* *1,01*
1002	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,57752	8292,21 -	- -	13081	-	- -	- -	- -
1003	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,3756*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*2878*	*2515*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*33,18* *0,02*
1004	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3756*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1495*	*1491*	*3* *2*	*49,4040* *0,0766*	*18,56* *0,03*
1005	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,202824	8292,21 -	- -	1682	-	- -	- -	- -
1006	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3756*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1473*	*1404*	- -	*49,3400* *0,0111*	*18,53* -
1007	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,00939	110405,03 -	- -	1037	-	- -	- -	- -
		ВІКОННІ УКОСИ 2-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 2-го поверху)									
1008	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,1842	2748,17 2748,17	- -	506	506	- -	42,4100 -	7,81 -
1009	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1842	2748,17 2748,17	- -	506	506	- -	42,4100 -	7,81 -
1010	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	9,21	403,55 -	- -	3717	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101 1	КВ3-14-1	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	0,035	215,33 148,87	- -	8	5	- -	2,1500 -	0,08 -
101 2	*КР11-7-1*	*Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)*	*100м2*	*0,0373*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*2000*	*1292*	*43* *18*	*441,5000* *5,5521*	*16,47* *0,21*
101 3	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1842*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*295*	*109*	*25* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,54* *0,09*
101 4	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0504*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*386*	*337*	- -	*88,3430* *0,0511*	*4,45* -
101 5	С111-2015-3 варіант 9	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	5,04	31,78 -	- -	160	-	- -	- -	- -
101 6	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0504*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*100*	*100*	- -	*24,7020* *0,0383*	*1,24* -
101 7	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0504*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*81*	*30*	*7* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,42* *0,02*
101 8	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1842*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*723*	*689*	- -	*49,3400* *0,0111*	*9,09* -
101 9	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,004605	110405,03 -	- -	508	-	- -	- -	- -
102 0	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1471	2748,17 2748,17	- -	404	404	- -	42,4100 -	6,24 -
102 1	КР11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	100м2	0,0461	4822,37 4412,88	409,49 114,29	222	203	19 5	68,1000 1,3038	3,14 0,06
102 2	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1932*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*310*	*115*	*27* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,61* *0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1023	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,0461*	*25870,47* *25606,86*	*263,61* *222,42*	*1193*	*1180*	*13* *10*	*300,5500* *2,6862*	*13,86* *0,12*
1024	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,06454	8292,21 -	- -	535	-	- -	- -	- -
1025	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,1932*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*1480*	*1293*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*17,07* *0,01*
1026	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1932*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*769*	*767*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*9,54* *0,01*
1027	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,104328	8292,21 -	- -	865	-	- -	- -	- -
1028	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1932*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*310*	*115*	*27* *7*	*8,3400* *0,4715*	*1,61* *0,09*
1029	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3152*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1237*	*1179*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,55* -
1030	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,00788	110405,03 -	- -	870	-	- -	- -	- -
1031	КР12-65-15	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, hпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	2748,17 2748,17	- -	41	41	- -	42,4100 -	0,64 -
1032	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	2748,17 2748,17	- -	41	41	- -	42,4100 -	0,64 -
1033	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,755	403,55 -	- -	305	-	- -	- -	- -
1034	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*3,48*	*150,55* *148,87*	- -	*524*	*518*	- -	*2,1500* -	*7,48* -
1035	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,0032*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*25*	*21*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,28* -
1036	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,576	45,16 -	- -	26	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1037	*КР12-48-7*	*Фарбування поверхні дерев'ної лиштви акриловою лазуррю для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1л на 7-12м? одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари*	*100м2*	*0,0151*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*56*	*56*	- -	*39,9200* *0,0111*	*0,6* -
1038	С111-1659-1 варіант 6	Акрилова лазур для дерева Feidal Holzlasur (білий)	т	0,0001888	426695,54 -	- -	81	-	- -	- -	- -
1039	КР12-65-15	ВІКОННІ УКОСИ 3-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 3-го поверху) змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1746	2748,17 2748,17	- -	480	480	- -	42,4100 -	7,4 -
1040	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	8,73	403,55 -	- -	3523	-	- -	- -	- -
1041	*КВ3-14-1*	*Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)*	*10м*	*0,582*	*150,55* *148,87*	- -	*88*	*87*	- -	*2,1500* -	*1,25* -
1042	*КР11-7-1*	*Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)*	*100м2*	*0,0437*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*2343*	*1514*	*51* *21*	*441,5000* *5,5521*	*19,29* *0,24*
1043	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1746*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*280*	*104*	*24* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,46* *0,08*
1044	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0504*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*386*	*337*	- -	*88,3430* *0,0511*	*4,45* -
1045	С111-2015-3 варіант 9	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	5,04	31,78 -	- -	160	-	- -	- -	- -
1046	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0086*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*17*	*17*	- -	*24,7020* *0,0383*	*0,21* -
1047	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0504*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*81*	*30*	*7* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,42* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1048	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1746*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*685*	*653*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,61* -
1049	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,004365	110405,03 -	- -	482	-	- -	- -	- -
1050	КР11-50-1	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	100м2	0,163	4358,40 3948,91	409,49 114,29	710	644	66 19	60,9400 1,3038	9,93 0,21
1051	*КР11-7-1*	*Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 60 мм)*	*100м2*	*0,163*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*8739*	*5648*	*190* *77*	*441,5000* *5,5521*	*71,96* *0,9*
1052	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,163*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*261*	*97*	*23* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,36* *0,08*
1053	*КР11-7-1*	*Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,163*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*8739*	*5648*	*190* *77*	*441,5000* *5,5521*	*71,96* *0,9*
1054	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,163*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*1249*	*1091*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*14,4* *0,01*
1055	С111-2015-3 варіант 9	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	16,3	31,78 -	- -	518	-	- -	- -	- -
1056	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,163*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*324*	*323*	*1* *1*	*24,7020* *0,0383*	*4,03* *0,01*
1057	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,163*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*261*	*97*	*23* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,36* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1058	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,163*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*639*	*609*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,04* -
1059	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50 Дверні укоси	т	0,004075	110405,03 -	- -	450	-	- -	- -	- -
1060	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1178	2748,17 2748,17	- -	324	324	- -	42,4100 -	5 -
1061	КР11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	100м2	0,2373	4822,37 4412,88	409,49 114,29	1144	1047	97 27	68,1000 1,3038	16,16 0,31
1062	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3117*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*500*	*185*	*43* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,6* *0,15*
1063	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,2373*	*25870,47* *25606,86*	*263,61* *222,42*	*6139*	*6077*	*62* *53*	*300,5500* *2,6862*	*71,32* *0,64*
1064	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,99666	8292,21 -	- -	8265	-	- -	- -	- -
1065	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,3117*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*2388*	*2087*	*2* *1*	*88,3430* *0,0511*	*27,54* *0,02*
1066	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3117*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1241*	*1237*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*15,4* *0,02*
1067	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,168318	8292,21 -	- -	1396	-	- -	- -	- -
1068	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3117*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*500*	*185*	*43* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,6* *0,15*
1069	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3117*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1223*	*1165*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,38* -
1070	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50 4 ПОВЕРХ. Відновленню тягнутих профілів віконних укосів 4-го поверху (деталь № 2)	т	0,007792 5	110405,03 -	- -	860	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1071	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,0302	2748,17 2748,17	- -	83	83	- -	42,4100 -	1,28 -
1072	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0302	2748,17 2748,17	- -	83	83	- -	42,4100 -	1,28 -
1073	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,51	403,55 -	- -	609	-	- -	- -	- -
1074	*КР11-7-1*	*Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)*	*100м2*	*0,0106*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*568*	*367*	*12* *5*	*441,5000* *5,5521*	*4,68* *0,06*
1075	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0106*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*17*	*6*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,09* -
1076	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0302*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*231*	*202*	- -	*88,3430* *0,0511*	*2,67* -
1077	С111-2015-3 варіант 9	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	3,02	31,78 -	- -	96	-	- -	- -	- -
1078	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0302*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*60*	*60*	- -	*24,7020* *0,0383*	*0,75* -
1079	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0302*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*48*	*18*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,25* *0,01*
1080	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0302*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*118*	*113*	- -	*49,3400* *0,0111*	*1,49* -
1081	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,000755	110405,03 -	- -	83	-	- -	- -	- -
		Дверні укоси 4 поверх									
1082	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1451	2748,17 2748,17	- -	399	399	- -	42,4100 -	6,15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1083	С111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	7,255	510,65 -	- -	3705	-	- -	- -	- -
1084	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*11,16*	*150,55* *148,87*	*-* *-*	*1680*	*1661*	*-* *-*	*2,1500* *-*	*23,99* *-*
1085	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,1451	921,43 876,74	- -	134	127	- -	13,5300 -	1,96 -
1086	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,0059*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*45*	*39*	*-* *-*	*88,3430* *0,0511*	*0,52* *-*
1087	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,062	45,16 -	- -	48	-	- -	- -	- -
1088	*КР13-25-1*	*Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,1451*	*57572,13* *57545,13*	*-* *-*	*8354*	*8350*	*-* *-*	*716,2700* *-*	*103,93* *-*
1089	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,1451*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*536*	*536*	*-* *-*	*39,9200* *0,0111*	*5,79* *-*
1090	С111-1659-1 варіант 8	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,0037	647541,52 -	- -	2396	-	- -	- -	- -
1091	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1366	2748,17 2748,17	- -	375	375	- -	42,4100 -	5,79 -
1092	КР11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	100м2	0,1794	4822,37 4412,88	409,49 114,29	865	792	73 21	68,1000 1,3038	12,22 0,23
1093	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2795*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*448*	*166*	*39* *10*	*8,3400* *0,4715*	*2,33* *0,13*
1094	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,1692*	*25870,47* *25606,86*	*263,61* *222,42*	*4377*	*4333*	*44* *38*	*300,5500* *2,6862*	*50,85* *0,45*
1095	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,72492	8292,21 -	- -	6011	-	- -	- -	- -
1096	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,316*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*2421*	*2116*	*2* *1*	*88,3430* *0,0511*	*27,92* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1097	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,316*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1258*	*1254*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*15,61* *0,02*
1098	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,17064	8292,21 -	- -	1415	-	- -	- -	- -
1099	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,316*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*506*	*188*	*44* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,64* *0,15*
1100	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3152*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1237*	*1179*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,55* -
1101	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,0079	110405,03 -	- -	872	-	- -	- -	- -
		ДВЕРНІ УКОСИ 5-ГО ПОВЕРХУ									
1102	*КБ15-80-4*	*Демонтаж МДФ сайдингу з укосів*	*100 м2*	*0,0496*	*10099,82* *9744,24*	*261,90* *92,10*	*501*	*483*	*13* *5*	*116,0028* *1,0521*	*5,75* *0,05*
1103	КР13-10-1	Знімання шпалер вінілових	100м2	0,0155	1251,29 1251,29	- -	19	19	- -	19,3100 -	0,3 -
1104	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2114	4358,40 3948,91	409,49 114,29	921	835	86 24	60,9400 1,3038	12,88 0,28
1105	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2269*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*364*	*135*	*31* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,89* *0,11*
1106	*КР11-30-1*	*Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2*	*100м2*	*0,2114*	*25870,47* *25606,86*	*263,61* *222,42*	*5469*	*5413*	*56* *47*	*300,5500* *2,6862*	*63,54* *0,57*
1107	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,88788	8292,21 -	- -	7362	-	- -	- -	- -
1108	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,2269*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*1738*	*1519*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*20,05* *0,01*
1109	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,2269*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*903*	*901*	*2* *1*	*49,4040* *0,0766*	*11,21* *0,02*
1110	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,122526	8292,21 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
1111	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2269*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*364*	*135*	*31* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,89* *0,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1112	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,2269*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*890*	*848*	- -	*49,3400* *0,0111*	*11,2* -
1113	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50 Реставрація існуючих дверних укосів 5 поверху	т	0,0056725	110405,03 -	- -	626	-	- -	- -	- -
1114	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,0693	2748,17 2748,17	- -	190	190	- -	42,4100 -	2,94 -
1115	С111-1292-1 варіант 5	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,465	510,65 -	- -	1769	-	- -	- -	- -
1116	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії*	*10м*	*13,02*	*150,55* *148,87*	- -	*1960*	*1938*	- -	*2,1500* -	*27,99* -
1117	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0693	921,43 876,74	- -	64	61	- -	13,5300 -	0,94 -
1118	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні дерев'них елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини*	*100м2*	*0,00021*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*2*	*1*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,02* -
1119	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,0378	45,16 -	- -	2	-	- -	- -	- -
1120	*КР13-25-1*	*Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.*	*100м2*	*0,0693*	*57572,13* *57545,13*	- -	*3990*	*3988*	- -	*716,2700* -	*49,64* -
1121	*КР12-48-7*	*Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари*	*100м2*	*0,0693*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*256*	*256*	- -	*39,9200* *0,0111*	*2,77* -
1122	С111-1659-1 варіант 8	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий ВІКОННІ УКОСИ 5-го ПОВЕРХУ (Відновлення тягнутих профілів віконних укосів 5-го поверху (деталь № 5)	т	0,0017672	647541,52 -	- -	1144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1123	*КР5-8-9*	*Закладення внутрішнього віконного прорізу, цегляне мурування, товщ. 120 мм*	*100 м2*	*0,0132*	*81583,41* *18143,63*	*408,49* *344,66*	*1077*	*239*	*5* *5*	*233,8700* *4,1625*	*3,09* *0,05*
1124	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	1109,28 200,85	- -	1109	201	- -	2,5000 -	2,5 -
1125	КР11-50-4	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	100м2	0,0018	4822,37 4412,88	409,49 114,29	9	8	1 -	68,1000 1,3038	0,12 -
1126	*КВ3-14-1*	*Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)*	*10м*	*1,18*	*150,55* *148,87*	- -	*178*	*176*	- -	*2,1500* -	*2,54* -
1127	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0295	2748,17 2748,17	- -	81	81	- -	42,4100 -	1,25 -
1128	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,475	403,55 -	- -	595	-	- -	- -	- -
1129	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0171*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*27*	*10*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,14* *0,01*
1130	*КР11-7-1*	*закладення тріщин у профілі (пластичний алебастровий розчин), ширина до 15 мм, глибина до 65 мм*	*100м2*	*0,0018*	*62076,85* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*112*	*62*	*2* *1*	*441,5000* *5,5521*	*0,79* *0,01*
1131	*КР12-27-1*	*ґрунтування профілю (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед відновленням*	*100м2*	*0,0295*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*47*	*18*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,25* *0,01*
1132	*КР11-7-1*	*відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,0165*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*885*	*572*	*19* *8*	*441,5000* *5,5521*	*7,28* *0,09*
1133	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні тягнутого профілю по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2) перед оздобленням	100м2	0,0165	2255,38 593,47	138,27 37,00	37	10	2 1	8,3400 0,4715	0,14 0,01
1134	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0295*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*226*	*197*	- -	*88,3430* *0,0511*	*2,61* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1135	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0295*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*59*	*59*	- -	*24,7020* *0,0383*	*0,73* -
1136	С111-2015-3 варіант 9	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	2,95	31,78 -	- -	94	-	- -	- -	- -
1137	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0295*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*47*	*18*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,25* *0,01*
1138	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0295*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*116*	*110*	- -	*49,3400* *0,0111*	*1,46* -
1139	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,0007375	110405,03 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					181355 710	98597	1704		1265,06 8,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					181355 81054 99307 56157 152,81 19032 **237512**				
		Всього по розділу 19					**237512**				
		Розділ 20. Існуючі металеві елементи огородження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')									
1140	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,4	22,34 18,14	- -	232	189	- -	0,2800 -	2,91 -
1141	*КВ20-2-9*	*Очищення елементів металевої огорожі (деталь 1) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)*	*1 дм2*	*2704*	*22,82* *18,48*	- -	*61705*	*49970*	- -	*0,2300* -	*621,92* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1142	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,208*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*548*	*123*	*29* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,73* *0,1*
1143	*КР12-31-6*	*Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)*	*100м2*	*0,208*	*18462,80* *6427,79*	*-* -	*3840*	*1337*	*-* -	*85,9100* -	*17,87* -
		Разом прямі витрати по розділу 20					66325	51619	29		644,43
									8		0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					66325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14677				
		всього заробітна плата, грн.					51627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9639				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95068**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1149	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,96	22,34 18,14	- -	111	90	- -	0,2800 -	1,39 -
1150	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,0992*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*262*	*59*	*14* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,83* *0,05*
1151	*КР12-31-6*	*Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)*	*100м2*	*0,0992*	*18462,80* *6427,79*	- -	*1832*	*638*	- -	*85,9100* -	*8,52* -
		Разом прямі витрати по розділу 21					172390	2526	835 115		30,36 1,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					172390 169029 2641 1431 3,77 470 **173821**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1156	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,03	22,34 18,14	- -	23	19	- -	0,2800 -	0,29 -
1157	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,0103*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*27*	*6*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,09* -
1158	*КР12-31-6*	*Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)*	*100м2*	*0,0103*	*18462,80* *6427,79*	- -	*190*	*66*	- -	*85,9100* -	*0,88* -
		Разом прямі витрати по розділу 22					406874 89	1403	657		15,83 0,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					406874 404814 1492 782 2 248 **407656**				
		Всього по розділу 22					**407656**				
		Розділ 23. Відновлення існуючих металевих елементів огородження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')									
1159	*КВ20-2-9*	*Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)*	*1 дм2*	*4400*	*22,85* *18,48*	- -	*100540*	*81312*	- -	*0,2300* -	*1012* -
1160	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	22,34 18,14	- -	326	265	- -	0,2800 -	4,09 -
1161	*КР12-27-1*	*Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,44*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1160*	*261*	*61* *16*	*8,3400* *0,4715*	*3,67* *0,21*
1162	*КР12-31-6*	*Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)*	*100м2*	*0,44*	*18462,80* *6427,79*	- -	*8124*	*2828*	- -	*85,9100* -	*37,8* -
		Разом прямі витрати по розділу 23					110150	84666	61 16		1057,56 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					110150				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25423				
		всього заробітна плата, грн.					84682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15820				
		Всього будівельні роботи, грн.					**157312**				
		Всього по розділу 23					**157312**				
		Розділ 24. відновлення дерев'яних перил огородження сходів, (осі 1'-2' / В-Д')									
1163	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,058	4332,25 3545,68	37,68 8,91	251	206	2 1	47,9665 0,0863	2,78 0,01
1164	С123-361 варіант 2	дерев'яні перила огородження сходів	м	5,8	245,23 -	- -	1422	-	- -	- -	- -
1165	*КВ20-2-9*	*Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)*	*1 дм2*	*2002*	*21,42* *18,48*	- -	*42883*	*36997*	- -	*0,2300* -	*460,46* -
1166	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)*	*100м2*	*0,024*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*184*	*161*	- -	*88,3430* *0,0511*	*2,12* -
1167	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,024*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*96*	*95*	- -	*49,4040* *0,0766*	*1,19* -
1168	С111-2015-3 варіант 7	шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна	кг	12,96	84,17 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
1169	КР12-47-11	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	100м2	0,154	8632,62 5230,16	1,09 0,92	1329	805	- -	56,5300 0,0111	8,71 -
1170	КР12-47-11	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	100м2	0,154	25653,79 5230,16	1,09 0,92	3951	805	- -	56,5300 0,0111	8,71 -
		Разом прямі витрати по розділу 24					51207	39069	2 1		483,97 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					51207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11768				
		всього заробітна плата, грн.					30680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5670				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59433**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1196	С111-1891-1 варіант 2	сумішь Sika MonoTop-612	кг	46,2	43,14 -	- -	1993	-	- -	- -	- -
1197	*КР13-25-1*	*Шліфування поверхні, що відремонтована*	*100м2*	*0,036*	*57580,01* *57545,13*	- -	*2073*	*2072*	- -	*716,2700* -	*25,79* -
1198	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 23	100м2	0,036	15730,97 1924,42	1,09 0,92	566	69	- -	20,8000 0,0111	0,75 -
1199	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,496	232,61 227,73	- -	581	568	- -	3,3500 -	8,36 -
1200	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,96	10206,83 9855,08	351,75 39,83	9799	9461	338 38	115,6700 0,5610	111,04 0,54
1201	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів*	*т*	*0,096*	*96572,85* *29046,10*	*308,94* *73,03*	*9271*	*2788*	*30* *7*	*383,2950* *0,7073*	*36,8* *0,07*
1202	С111-1891-1 варіант 2	сумішь Sika MonoTop-612	кг	15,84	43,14 -	- -	683	-	- -	- -	- -
1203	*КР13-25-1*	*Шліфування поверхні, що відремонтована*	*100м2*	*0,0576*	*57580,01* *57545,13*	- -	*3317*	*3315*	- -	*716,2700* -	*41,26* -
1204	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 38	100м2	0,0576	15730,97 1924,42	1,09 0,92	906	111	- -	20,8000 0,0111	1,2 -
1205	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,8	232,61 227,73	- -	651	638	- -	3,3500 -	9,38 -
1206	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,12	10206,83 9855,08	351,75 39,83	11432	11038	394 45	115,6700 0,5610	129,55 0,63
1207	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів*	*т*	*0,02128*	*96572,85* *29046,10*	*308,94* *73,03*	*2055*	*618*	*7* *2*	*383,2950* *0,7073*	*8,16* *0,02*
1208	С111-1891-1 варіант 3	Сумішь MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	35,84	843,84 -	- -	30243	-	- -	- -	- -
1209	*КР13-25-1*	*Шліфування поверхні, що відремонтована*	*100м2*	*0,0168*	*57580,01* *57545,13*	- -	*967*	*967*	- -	*716,2700* -	*12,03* -
1210	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,3192	15730,97 1924,42	1,09 0,92	5021	614	- -	20,8000 0,0111	6,64 -
		Разом прямі витрати по розділу 27					266186	149656	4244 530		1808,93 7,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					266186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112286				
		всього заробітна плата, грн.					150186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					217,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27131				
		Всього будівельні роботи, грн.					**348263**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1217	С111-2005-1 варіант 4	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	435	162,04 -	- -	70487	-	- -	- -	- -
1218	С111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	225	6,02 -	- -	1355	-	- -	- -	- -
1219	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,7732	64875,50 62277,16	- -	50162	48153	- -	775,1700 -	599,36 -
1220	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиновою сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*1 м2*	*2,47*	*156,91* *156,49*	*-* -	*388*	*387*	*-* -	*1,8100* -	*4,47* -
1221	С111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	13,39 -	- -	1654	-	- -	- -	- -
1222	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*1,142*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*898*	*678*	*158* *42*	*8,3400* *0,4715*	*9,52* *0,54*
1223	С111-2008-10 варіант 2	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,26	275,39 -	- -	9435	-	- -	- -	- -
1224	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,142*	*5268,44* *5212,83*	*25,05* *21,14*	*6017*	*5953*	*29* *24*	*73,2550* *0,2553*	*83,66* *0,29*
1225	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)*	*100м2*	*1,142*	*6629,92* *6518,08*	*75,16* *63,42*	*7571*	*7444*	*86* *72*	*91,5975* *0,7659*	*104,6* *0,87*
1226	С111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	3426	13,39 -	- -	45874	-	- -	- -	- -
1227	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,7732	10318,09 771,62	1,09 0,92	7978	597	1 1	8,3400 0,0111	6,45 0,01
1228	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0165	2748,17 2748,17	- -	45	45	- -	42,4100 -	0,7 -
1229	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,20625	403,55 -	- -	83	-	- -	- -	- -
1230	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*7,1755*	*800,85* *770,83*	*1,25* *1,06*	*5746*	*5531*	*9* *8*	*9,9360* *0,0128*	*71,3* *0,09*
1231	& С111-1724-1 варіант 2	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	156	160,22 -	- -	24994	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1232	& С111-1724-1 варіант 4	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	195,70 -	- -	1174	-	- -	- -	- -
1233	& С111-1724-1 варіант 5	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	21	368,16 -	- -	7731	-	- -	- -	- -
1234	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	37,3126	7,18 -	- -	268	-	- -	- -	- -
1235	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,272028	119,85 -	- -	392	-	- -	- -	- -
		Приміщення XIУ, XIУа									
1236	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,0758*	*5268,44* *5212,83*	*25,05* *21,14*	*399*	*395*	*2* *2*	*73,2550* *0,2553*	*5,55* *0,02*
1237	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)*	*100м2*	*0,0758*	*8397,89* *8256,23*	*95,20* *80,33*	*637*	*626*	*7* *6*	*116,0235* *0,9701*	*8,79* *0,07*
1238	С111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	181,92	13,39 -	- -	2436	-	- -	- -	- -
1239	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,0758*	*15967,63* *14716,34*	*-* -	*1210*	*1115*	*-* -	*189,6925* -	*14,38* -
1240	С111-258 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	7,7216	475,48 -	- -	3671	-	- -	- -	- -
1241	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	39,416	13,26 -	- -	523	-	- -	- -	- -
1242	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,44132	119,85 -	- -	412	-	- -	- -	- -
1243	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	54,7276	0,33 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		Приміщення 1-10; 1-49; 2-3; 2-20; 3-1; 3-24; 4-20; 4-21									
1244	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,5767	37573,90 2984,24	37,04 31,25	59243	4705	58 49	43,1000 0,3774	67,96 0,6
1245	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,5767	95722,44 4420,25	9,80 8,27	150926	6969	15 13	58,3300 0,0999	91,97 0,16
1246	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*1,9283*	*3656,36* *1140,10*	*2,51* *2,11*	*7051*	*2198*	*5* *4*	*14,1910* *0,0255*	*27,36* *0,05*
1247	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	287,3167	1,02 -	- -	293	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1248	& С111-1844-1-35 варіант 2	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жевтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10) Приміщення 1-25; 1-30б; 1-31	м	8,4	120,78 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
1249	*КР7-14-4*	*Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2*	*100м2*	*1,939*	*16343,12* *2978,24*	*9,80* *8,27*	*31689*	*5775*	*19* *16*	*41,3300* *0,0999*	*80,14* *0,19*
1250	*КР7-22-1*	*Улаштування звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги) під лаги*	*100м2*	*1,939*	*532,41* *525,87*	*6,54* *5,51*	*1032*	*1020*	*12* *11*	*7,3900* *0,0666*	*14,33* *0,13*
1251	С111-864 варіант 2	Звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги)	м2	55,0676	150,06 -	- -	8263	-	- -	- -	- -
1252	*КР7-20-1*	*Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*1,939*	*2845,76* *2820,71*	*25,05* *21,14*	*5518*	*5469*	*49* *41*	*37,7000* *0,2553*	*73,1* *0,5*
1253	С114-1-У варіант 2	Звукоізоляційна вата Rockwool Акустик Баттс	м3	9,8889	5343,94 -	- -	52846	-	- -	- -	- -
1254	*КР7-18-1*	*Улаштування першого шару пароізоляції (металлизована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)*	*100м2*	*1,939*	*4260,76* *4241,15*	*19,61* *16,54*	*8262*	*8224*	*38* *32*	*52,7900* *0,1998*	*102,36* *0,39*
1255	С1555-112 варіант 2	Металлизована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100	м2	217,168	30,71 -	- -	6669	-	- -	- -	- -
1256	& С111-1678-В2-33 варіант 2	Клейова алюмінієва стрічка FIXIT АЛ-1 50 мм - 150,8 м (для склеювання пароїзоляції)	м	150,8	8,95 -	- -	1350	-	- -	- -	- -
1257	С111-1678 варіант 2	Герметизуюча бутилкаучукова стрічка AquaProtect LB/K2 15 мм (для примикань до стін)	1000м	0,08461	5547,09 -	- -	469	-	- -	- -	- -
1258	*КР7-15-6*	*Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2*	*100м2*	*1,939*	*16580,68* *5968,49*	*74,07* *62,50*	*32150*	*11573*	*144* *121*	*86,2000* *0,7548*	*167,14* *1,46*
1259	С111-698 варіант 3	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 18 мм	100м2	1,97778	23547,15 -	- -	46571	-	- -	- -	- -
1260	С111-698 варіант 5	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 22 мм	100м2	1,97778	33339,15 -	- -	65938	-	- -	- -	- -
1261	*КР7-20-2*	*Улаштування підкладки SO Cork коркова*	*100м2*	*1,939*	*769,13* *745,05*	*22,88* *19,30*	*1491*	*1445*	*44* *37*	*10,4700* *0,2331*	*20,3* *0,45*
1262	С1555-112 варіант 3	Підкладка SO Cork коркова	м2	217,168	193,50 -	- -	42022	-	- -	- -	- -
1263	*КР7-24-3*	*Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах*	*100м2*	*1,939*	*11533,17* *5499,63*	*43,57* *36,76*	*22363*	*10664*	*84* *71*	*69,2300* *0,4440*	*134,24* *0,86*
1264	С112-249 варіант 2	Паркет штучний з деревини дуба	м2	201,656	485,43 -	- -	97890	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1265	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,8004	17862,31 989,12	2,18 1,84	14297	792	2 1	13,9000 0,0222	11,13 0,02
1266	*КР12-46-1*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз*	*100м2*	*1,987*	*774,41* *771,62*	*1,09* *0,92*	*1539*	*1533*	*2* *2*	*8,3400* *0,0111*	*16,57* *0,02*
1267	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази*	*100м2*	*1,987*	*1927,93* *1924,42*	*1,09* *0,92*	*3831*	*3824*	*2* *2*	*20,8000* *0,0111*	*41,33* *0,02*
1268	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий Приміщення 1-42; 1-43; 1-44	т	0,0666171	951927,55 -	- -	62986	-	- -	- -	- -
1269	*КР7-16-4*	*Улаштування підстильного шару бетонного*	*м3*	*1,3424*	*4209,49* *456,85*	- -	*5651*	*613*	- -	*6,4200* -	*8,62* -
1270	*КР7-18-3*	*Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,233*	*2691,26* *2682,55*	*8,71* *7,35*	*627*	*625*	*2* *2*	*33,3900* *0,0888*	*7,78* *0,02*
1271	С111-2008-10 варіант 2	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	6,99	275,39 -	- -	1925	-	- -	- -	- -
1272	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,233*	*5268,44* *5212,83*	*25,05* *21,14*	*1228*	*1215*	*6* *5*	*73,2550* *0,2553*	*17,07* *0,06*
1273	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)*	*100м2*	*0,1678*	*6629,92* *6518,08*	*75,16* *63,42*	*1113*	*1094*	*13* *11*	*91,5975* *0,7659*	*15,37* *0,13*
1274	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм*	*100м2*	*0,0652*	*2209,97* *2172,69*	*25,05* *21,14*	*144*	*142*	*2* *1*	*30,5325* *0,2553*	*1,99* *0,02*
1275	С111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4878	13,39 -	- -	65316	-	- -	- -	- -
1276	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	0,233	37573,90 2984,24	37,04 31,25	8755	695	9 7	43,1000 0,3774	10,04 0,09
1277	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,233	95722,44 4420,25	9,80 8,27	22303	1030	2 2	58,3300 0,0999	13,59 0,02
1278	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*0,3176*	*3656,36* *1140,10*	*2,51* *2,11*	*1161*	*362*	*1* *1*	*14,1910* *0,0255*	*4,51* *0,01*
1279	& С111-1849-1-36 варіант 8 Приміщення 1-46	Дюбель	шт	47,3224	1,02 -	- -	48	-	- -	- -	- -
1280	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,0713*	*5268,44* *5212,83*	*25,05* *21,14*	*376*	*372*	*2* *2*	*73,2550* *0,2553*	*5,22* *0,02*
1281	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)*	*100м2*	*0,0713*	*2209,97* *2172,69*	*25,05* *21,14*	*158*	*155*	*2* *2*	*30,5325* *0,2553*	*2,18* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1282	С111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	71,3	13,39 -	- -	955	-	- -	- -	- -
1283	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,0713*	*15967,63* *14716,34*	*-* *-*	*1138*	*1049*	*-* *-*	*189,6925* *-*	*13,53* *-*
1284	С111-258 варіант 2	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31х61 см	м2	7,2726	475,48 -	- -	3458	-	- -	- -	- -
1285	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	37,076	13,26 -	- -	492	-	- -	- -	- -
1286	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,23702	119,85 -	- -	388	-	- -	- -	- -
1287	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики Приміщення 1-30	шт	51,4786	0,33 -	- -	17	-	- -	- -	- -
1288	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*1,2456*	*800,85* *770,83*	*1,25* *1,06*	*998*	*960*	*2* *1*	*9,9360* *0,0128*	*12,38* *0,02*
1289	& С111-1724-1 варіант 3	Плінтус керамічний типу Декостайл Marfil Beige F P R Matмм 7х60	шт	36	164,16 -	- -	5910	-	- -	- -	- -
1290	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,47712	7,18 -	- -	47	-	- -	- -	- -
1291	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Приміщення XXI; 3-17; 4-4; 4-14; 5-3; 5-16	кг	0,5679936	119,85 -	- -	68	-	- -	- -	- -
1292	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	2,4991	37573,90 2984,24	37,04 31,25	93901	7458	93 78	43,1000 0,3774	107,71 0,94
1293	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,4991	95722,44 4420,25	9,80 8,27	239220	11047	24 21	58,3300 0,0999	145,77 0,25
1294	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*2,0329*	*3656,36* *1140,10*	*2,51* *2,11*	*7433*	*2318*	*5* *4*	*14,1910* *0,0255*	*28,85* *0,05*
1295	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	302,9021	1,02 -	- -	309	-	- -	- -	- -
1296	& С111-1844-1-35 варіант 2	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жевтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10) Приміщення 3-7; 4-2а; 5-2; 5-16а	м	64,12	120,78 -	- -	7744	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1297	*КР7-15-5*	*Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2*	*100м2*	*0,1392*	*37554,95* *3508,39*	*37,04* *31,25*	*5228*	*488*	*5* *4*	*50,6700* *0,3774*	*7,05* *0,05*
1298	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	167,04	0,41 -	- -	68	-	- -	- -	- -
1299	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари*	*100м2*	*0,1392*	*2944,06* *2928,79*	*9,21* *7,40*	*410*	*408*	*1* *1*	*36,4550* *0,0894*	*5,07* *0,01*
1300	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,1392*	*955,18* *952,55*	*2,63* *2,11*	*133*	*133*	- -	*11,8565* *0,0255*	*1,65* -
1301	С111-2002-3 варіант 2	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	29,232	187,91 -	- -	5493	-	- -	- -	- -
1302	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,1392*	*15967,63* *14716,34*	- -	*2223*	*2049*	- -	*189,6925* -	*26,41* -
1303	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	72,384	13,26 -	- -	960	-	- -	- -	- -
1304	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,31968	119,85 -	- -	757	-	- -	- -	- -
1305	& С1532-11-1 варіант 2	Хрестики	шт	100,5024	0,33 -	- -	33	-	- -	- -	- -
1306	С111-258 варіант 4	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Flake Pattern 30х30 мм Приміщення 4-3,4-7,4-8,4-10...4-13,4-15...4-17,5-1, 5-4...5-9,5-13...5-22	м2	14,1984	623,38 -	- -	8851	-	- -	- -	- -
1307	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	7,8339	37573,90 2984,24	37,04 31,25	294350	23378	290 245	43,1000 0,3774	337,64 2,96
1308	*КР7-20-2*	*Улаштування підкладки SO Cork коркова*	*100м2*	*7,8339*	*769,13* *745,05*	*22,88* *19,30*	*6025*	*5837*	*179* *151*	*10,4700* *0,2331*	*82,02* *1,83*
1309	С1555-112 варіант 3	Підкладка SO Cork коркова	м2	799,0578	193,50 -	- -	154618	-	- -	- -	- -
1310	*КР7-24-3*	*Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах*	*100м2*	*7,8339*	*11533,17* *5499,63*	*43,57* *36,76*	*90350*	*43084*	*341* *288*	*69,2300* *0,4440*	*542,34* *3,48*
1311	С112-249 варіант 2	Паркет штучний з деревини дуба	м2	814,7256	485,43 -	- -	395492	-	- -	- -	- -
1312	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	5,6894	17862,31 989,12	2,18 1,84	101626	5627	12 10	13,9000 0,0222	79,08 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1313	*КР12-46-1*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій*	*100м2*	*8,2777*	*774,41*	*1,09*	*6410*	*6387*	*9*	*8,3400*	*69,04*
		або пофарбованій поверхні за 1 раз			*771,62*	*0,92*			*8*	*0,0111*	*0,09*
1314	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій*	*100м2*	*8,2777*	*1927,93*	*1,09*	*15959*	*15930*	*9*	*20,8000*	*172,18*
		або пофарбованій поверхні за 2 рази			*1924,42*	*0,92*			*8*	*0,0111*	*0,09*
1315	С111-1659-1 варіант 10 & С111-1844-1-35 варіант 3	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,2756474	951927,55 -	- -	262396	-	- -	- -	- -
1316		Кутовий порожек алюмінієвий рифлений Braz Line 40х9,3 мм, срібло BLB-5203-10-0106.27	м	14	140,00 -	- -	1960	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 28					2851218	314322	1916 1444		4055,97 17,51
		Разом будівельні роботи, грн.					2851218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2534980				
		всього заробітна плата, грн.					315766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					488,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60856				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3030395**				
		Всього по розділу 28					**3030395**				
		Розділ 29. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 3-го поверху та площадках сходів									
1317	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4928	59642,14 57545,13	- -	29392	28358	- -	716,2700 -	352,98 -
1318	*КР3-46-1*	*Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)*	*100 м2*	*0,01673*	*6281,35 6279,16*	*-*	*105*	*105*	*- -*	*88,2400 -*	*1,48 -*
1319	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,02*	*786,43 593,47*	*138,27 37,00*	*16*	*12*	*3 1*	*8,3400 0,4715*	*0,17 0,01*
1320	С111-2008-10 варіант 2	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,6	275,39 -	- -	165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1321	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний*	*1 м2*	*1,31*	*156,91* *156,49*	- -	*206*	*205*	- -	*1,8100* -	*2,37* -
1322	С111-2005-1 варіант 4	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	21,83	162,04 -	- -	3537	-	- -	- -	- -
1323	С111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	43,66	6,02 -	- -	263	-	- -	- -	- -
1324	КБ11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0449	8584,00 7883,32	352,35 81,66	385	354	16 4	104,0290 1,0405	4,67 0,05
1325	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4928	64875,50 62277,16	- -	31971	30690	- -	775,1700 -	382 -
1326	КР12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	100м2	0,4928	10318,09 771,62	1,09 0,92	5085	380	1 -	8,3400 0,0111	4,11 0,01
1327	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0674	2748,17 2748,17	- -	185	185	- -	42,4100 -	2,86 -
1328	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8425	403,55 -	- -	340	-	- -	- -	- -
1329	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм*	*1 м2*	*9,1681*	*800,85* *770,83*	*1,25* *1,06*	*7342*	*7067*	*11* *10*	*9,9360* *0,0128*	*91,09* *0,12*
1330	& С111-1724-1 варіант 2	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	160,22 -	- -	36851	-	- -	- -	- -
1331	& С111-1724-1 варіант 4	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	195,70 -	- -	2740	-	- -	- -	- -
1332	& С111-1724-1 варіант 5	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	47	368,16 -	- -	17304	-	- -	- -	- -
1333	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	47,67412	7,18 -	- -	342	-	- -	- -	- -
1334	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,180653 6	119,85 -	- -	501	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 29					136730	67356	31 15		841,73 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					136730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69343				
		всього заробітна плата, грн.					67371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12577				
		Всього будівельні роботи, грн.					**174255**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1340	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний*	*1 м2*	*3,8*	*156,91* *156,49*	- -	*596*	*595*	- -	*1,8100* -	*6,88* -
1341	С111-2005-1 варіант 4	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	63,3	162,04 -	- -	10257	-	- -	- -	- -
1342	С111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	126,6	6,02 -	- -	762	-	- -	- -	- -
1343	КБ11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0762	8584,00 7883,32	352,35 81,66	654	601	27 6	104,0290 1,0405	7,93 0,08
1344	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4949	64875,50 62277,16	- -	32107	30821	- -	775,1700 -	383,63 -
1345	КР12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м?/л)	100м2	0,4949	10318,09 771,62	1,09 0,92	5106	382	1 -	8,3400 0,0111	4,13 0,01
1346	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1353	2748,17 2748,17	- -	372	372	- -	42,4100 -	5,74 -
1347	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	6,765	403,55 -	- -	2730	-	- -	- -	- -
1348	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм*	*1 м2*	*16,3297*	*800,85* *770,83*	*1,25* *1,06*	*13078*	*12587*	*20* *17*	*9,9360* *0,0128*	*162,25* *0,21*
1349	& С111-1724-1 варіант 2	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	160,22 -	- -	36851	-	- -	- -	- -
1350	& С111-1724-1 варіант 4	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	195,70 -	- -	2740	-	- -	- -	- -
1351	& С111-1724-1 варіант 5	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	59,89	368,16 -	- -	22049	-	- -	- -	- -
1352	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	84,91444	7,18 -	- -	610	-	- -	- -	- -
1353	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,4463432	119,85 -	- -	892	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 30					159047	74121	102 37		929,03 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					159047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84824				
		всього заробітна плата, грн.					74158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13887				
		Всього будівельні роботи, грн.					**200424**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1360	& С111-2015-3-38 варіант 2	Волокно для чистки і полировки КО. 411000	шт	1	106,61 -	- -	107	-	- -	- -	- -
1361	*КР13-25-1*	*Шліфування відремонтованих поверхонь*	*100м2*	*0,0045*	*172635,40* *172635,40*	- -	*777*	*777*	- -	*2148,8100* -	*9,67* -
1362	& С111-2015-3-38 варіант 4	Волокно для шлифования КО. 609006	шт	1	106,61 -	- -	107	-	- -	- -	- -
1363	& С111-2015-3-38 варіант 3	Волокно для шлифования КО. 609003,	шт	2	106,61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
1364	КР12-46-2	Нанесення мякою тканиною захисного шару, Лак для каменю та плитки Мареі Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0,2 кг/м.	100м2	0,089	7456,73 1924,42	1,09 0,92	664	171	- -	20,8000 0,0111	1,85 -
		Разом прямі витрати по розділу 31					9785	2954	52		39,91 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					9785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6826				
		всього заробітна плата, грн.					2956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1722				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					596				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11507**				
		Всього по розділу 31					**11507**				
		Розділ 32. Ремонтні робіти по мозаїчних підлогах 5-го поверху та площадках сходів									
1365	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,3721	59642,14 57545,13	- -	22193	21413	- -	716,2700 -	266,52 -
1366	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	100м2	0,0096	4933,97 3620,62	1313,35 347,04	47	35	12 3	50,8800 4,3986	0,49 0,04
1367	*КР3-46-1*	*Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)*	*100 м2*	*0,01208*	*6281,35* *6279,16*	- -	*76*	*76*	- -	*88,2400* -	*1,07* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1368	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*0,0181*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*14*	*11*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,15* *0,01*
1369	С111-2008-10 варіант 2	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,543	275,39 -	- -	150	-	- -	- -	- -
1370	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний*	*1 м2*	*1,08*	*156,91* *156,49*	- -	*169*	*169*	- -	*1,8100* -	*1,95* -
1371	С111-2005-1 варіант 4	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	54	162,04 -	- -	8750	-	- -	- -	- -
1372	С111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	0,036	6,02 -	- -	-	-	- -	- -	- -
1373	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,3721	64875,50 62277,16	- -	24140	23173	- -	775,1700 -	288,44 -
1374	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,3721	10318,09 771,62	1,09 0,92	3839	287	- -	8,3400 0,0111	3,1 -
1375	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0646	2748,17 2748,17	- -	178	178	- -	42,4100 -	2,74 -
1376	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8075	403,55 -	- -	326	-	- -	- -	- -
1377	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*10,1203*	*800,85* *770,83*	*1,25* *1,06*	*8105*	*7801*	*13* *11*	*9,9360* *0,0128*	*100,56* *0,13*
1378	& С111-1724-1 варіант 2	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	160	160,22 -	- -	25635	-	- -	- -	- -
1379	& С111-1724-1 варіант 4	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	8	195,70 -	- -	1566	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1380	& С111-1724-1 варіант 5	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70х1200 мм	шт	35,698	368,16 -	- -	13143	-	- -	- -	- -
1381	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52,62526	7,18 -	- -	378	-	- -	- -	- -
1382	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,614856 8	119,85 -	- -	553	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 32					109262	53143	28 15		665,02 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					109262 56091 53158 29630 79,81 9937 **138892**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1387	*КР12-27-1*	*грунтування поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л*	*100м2*	*0,411*	*19493,12* *593,47*	*138,27* *37,00*	*8012*	*244*	*57* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,43* *0,19*
1388	*КР11-30-6*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доліплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм_, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL , товщ. шару до 30 м*	*100м2*	*0,0108*	*13119,52* *12983,33*	*65,36* *55,15*	*142*	*140*	*1* *1*	*146,1100* *0,6660*	*1,58* *0,01*
1389	С111-1896 варіант 6	ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL	кг	58,32	367,37 -	- -	21425	-	- -	- -	- -
1390	*КБ15-182-2*	*Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,204*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1983*	*1785*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*23,56* *0,01*
1391	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,204*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*812*	*810*	*2* *1*	*49,4040* *0,0766*	*10,08* *0,02*
1392	С1546-23-3 варіант 5	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,03264	36760,75 -	- -	1200	-	- -	- -	- -
1393	КР12-27-1	Грунтування відремонтованої поверхні елементів огородження сходів ґрунтівкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	100м2	0,204	12833,54 593,47	138,27 37,00	2618	121	28 8	8,3400 0,4715	1,7 0,1
1394	*КР12-49-6*	*Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар*	*100м2*	*0,411*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1612*	*1537*	*-*	*49,3400* *0,0111*	*20,28* -
1395	С111-334 варіант 7	Фарба Ревісаль Лісо	т	0,0051375	615595,21 -	- -	3163	-	- -	- -	- -
1396	*КБ15-75-2*	*Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова*	*100м2*	*0,2958*	*28891,67* *28869,29*	*7,52* *6,34*	*8546*	*8540*	*2* *2*	*267,7545* *0,0766*	*79,2* *0,02*
1397	С111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	8,874	62,87 -	- -	558	-	- -	- -	- -
1398	С111-1896 варіант 7	Венеціанська штукатурка	кг	84,303	565,66 -	- -	47687	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1399	С1632-57 варіант 2	Лак акриловий для декоративних штукатурок	кг	6,6555	286,21 -	- -	1905	-	- -	- -	- -
1400	& С111-333-2 варіант 2	Універсальний барвник-концентрат Elf Decor	мл	1600	9,21 -	- -	14736	-	- -	- -	- -
1401	*КР12-49-6*	*фарбування гіпсових ліпних елементів огородження сходів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна*	*100м2*	*0,1152*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*452*	*431*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,68* -
1402	С111-334 варіант 8	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00288	752553,40 -	- -	2167	-	- -	- -	- -
1403	*КБ15-182-1*	*шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefir (двокомпонентна) перед відновленням венеціанської штукатурки*	*100м2*	*0,0087*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*67*	*58*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,77* -
1404	С111-2015-3 варіант 8	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	2,7	836,93 -	- -	2260	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 33					122169	15359	91 28		172,42 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					122169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106719				
		всього заробітна плата, грн.					15387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2582				
		Всього будівельні роботи, грн.					**130236**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1407	*КР12-27-1*	*Обезжирення металевих грат після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит*	*100м2*	*0,0712*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*188*	*42*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,59* *0,03*
1408	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0712	1889,90 488,46	94,72 6,58	135	35	7 -	5,4970 0,0828	0,39 0,01
1409	*КР12-31-6*	*Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0712*	*9428,61* *6427,79*	- -	*671*	*458*	- -	*85,9100* -	*6,12* -
		Разом прямі витрати по розділу 34					17595	13725	17 3		171,36 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					17595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3853				
		всього заробітна плата, грн.					13728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2560				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25237**				
		Всього по розділу 34					**25237**				
		Розділ 35. Сцена									
1410	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,3855*	*14781,77* *7989,22*	*3998,33* *543,36*	*5698*	*3080*	*1541* *209*	*88,7100* *5,3174*	*34,2* *2,05*
1411	& С121-233-1-3Б варіант 4	Сцена (Alustage Stage Bundle 5x4 м - набір сценічних платформ із сходинками)	шт	1	209277,78 -	- -	209278	-	- -	- -	- -
1412	& С121-233-1-3Б варіант 3	Ферма для сценового обладнання трилучова (Alustage Al33 Tri Krata - 4м)	шт	2	17661,35 -	- -	35323	-	- -	- -	- -
1413	& С121-233-1-3Б варіант 2	Ферма для сценового обладнання 4-лучова (Alustage Al34 Krata - 1,5м)	шт	2	10457,73 -	- -	20915	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 35					271214	3080	1541 209		34,2 2,05
		Разом будівельні роботи, грн.					271214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266593				
		всього заробітна плата, грн.					3289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					542				
		Всього будівельні роботи, грн.					**272920**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1423	*КБ10-91-8*	*Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм*	*100м2*	*0,6048*	*44895,70* *31475,39*	*950,85* *464,27*	*27153*	*19036*	*575* *281*	*420,6815* *5,2847*	*254,43* *3,2*
1424	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	151,2	1,02 -	- -	154	-	- -	- -	- -
1425	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	2316,384	0,41 -	- -	950	-	- -	- -	- -
1426	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	254,016	152,61 -	- -	38765	-	- -	- -	- -
1427	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	71,9712	15,51 -	- -	1116	-	- -	- -	- -
1428	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	319,3344	1,33 -	- -	425	-	- -	- -	- -
1429	С112-23 варіант 13	Бруски обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,760914	11172,79 -	- -	8502	-	- -	- -	- -
1430	С114-5-У варіант 2	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм, 2 ПОВЕРХ	м3	3,68928	4036,14 -	- -	14890	-	- -	- -	- -
1431	*КБ10-94-4*	*Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,1498*	*61548,09* *35735,87*	*538,13* *337,88*	*9220*	*5353*	*81* *51*	*460,6325* *3,9658*	*69* *0,59*
1432	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	37,45	1,02 -	- -	38	-	- -	- -	- -
1433	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	90,9286	0,51 -	- -	46	-	- -	- -	- -
1434	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	768,474	0,41 -	- -	315	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1435	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	12,4334	56,17 -	- -	698	-	- -	- -	- -
1436	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	36,1018	66,37 -	- -	2396	-	- -	- -	- -
1437	С1428-11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	62,916	183,21 -	- -	11527	-	- -	- -	- -
1438	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	18,1258	15,51 -	- -	281	-	- -	- -	- -
1439	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	80,892	1,33 -	- -	108	-	- -	- -	- -
1440	*КБ10-91-8*	*Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм*	*100м2*	*0,0929*	*44895,70* *31475,39*	*950,85* *464,27*	*4171*	*2924*	*88* *43*	*420,6815* *5,2847*	*39,08* *0,49*
1441	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	23,225	1,02 -	- -	24	-	- -	- -	- -
1442	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	355,807	0,41 -	- -	146	-	- -	- -	- -
1443	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	39,018	152,61 -	- -	5955	-	- -	- -	- -
1444	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,0551	15,51 -	- -	171	-	- -	- -	- -
1445	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	49,0512	1,33 -	- -	65	-	- -	- -	- -
1446	С112-23 варіант 12	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,11688	9229,38 -	- -	1079	-	- -	- -	- -
1447	С114-5-У варіант 2	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм,	м3	0,56669	4036,14 -	- -	2287	-	- -	- -	- -
1448	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*0,2089*	*19588,31* *17093,98*	*-* *-*	*4092*	*3571*	*-* *-*	*220,3400* *-*	*46,03* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1449	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	64,1323	1,02	-	65	-	-	-	-
1450	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	355,13	0,41	-	146	-	-	-	-
1451	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	18,1743	56,17	-	1021	-	-	-	-
1452	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	37,602	66,37	-	2496	-	-	-	-
1453	С1428-11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	21,9345	183,21	-	4019	-	-	-	-
1454	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,55946	15,51	-	102	-	-	-	-
1455	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	17,9654	1,33	-	24	-	-	-	-
		3 ПОВЕРХ									
1456	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)*	*100м2*	*0,1702*	*19588,31 17093,98*	-	*3334*	*2909*	-	*220,3400*	*37,5*
1457	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	52,2514	1,02	-	53	-	-	-	-
1458	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	289,34	0,41	-	119	-	-	-	-
1459	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	14,8074	56,17	-	832	-	-	-	-
1460	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	30,636	66,37	-	2033	-	-	-	-
1461	С1428-11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	18,438	183,21	-	3378	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1462	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,652	152,61 -	- -	1320	-	- -	- -	- -
1463	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	5,34428	15,51 -	- -	83	-	- -	- -	- -
1464	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	14,6372	1,33 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		4 ПОВЕРХ									
1465	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,015372*	*22595,03* *13366,91*	*930,05* *250,05*	*347*	*205*	*14* *4*	*196,6300* *3,1488*	*3,02* *0,05*
1466	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий 63х5 мм	т	0,150072	35225,45 -	- -	5286	-	- -	- -	- -
1467	С111-1130 варіант 5	Листовий прокат товщина 5 мм	т	0,000942	47179,77 -	- -	44	-	- -	- -	- -
1468	КР11-35-6	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	100м2	0,0057	108484,69 51514,60	301,74 254,59	618	294	2 1	595,8200 3,0747	3,4 0,02
1469	*КБ10-94-4*	*Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,0832*	*61548,09* *35735,87*	*538,13* *337,88*	*5121*	*2973*	*45* *28*	*460,6325* *3,9658*	*38,32* *0,33*
1470	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	20,8	1,02 -	- -	21	-	- -	- -	- -
1471	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	50,5024	0,51 -	- -	26	-	- -	- -	- -
1472	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	426,816	0,41 -	- -	175	-	- -	- -	- -
1473	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	6,9056	56,17 -	- -	388	-	- -	- -	- -
1474	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	20,0512	66,37 -	- -	1331	-	- -	- -	- -
1475	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	34,944	152,61 -	- -	5333	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1476	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	10,0672	15,51 -	- -	156	-	- -	- -	- -
1477	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	44,928	1,33 -	- -	60	-	- -	- -	- -
1478	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)*	*100м2*	*0,9585*	*19588,31 17093,98*	- -	*18775*	*16385*	- -	*220,3400* -	*211,2* -
1479	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	294,2595	1,02 -	- -	300	-	- -	- -	- -
1480	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	1629,45	0,41 -	- -	668	-	- -	- -	- -
1481	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	83,3895	56,17 -	- -	4684	-	- -	- -	- -
1482	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	172,53	66,37 -	- -	11451	-	- -	- -	- -
1483	С1428-11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	100,6425	183,21 -	- -	18439	-	- -	- -	- -
1484	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	30,0969	15,51 -	- -	467	-	- -	- -	- -
1485	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	82,431	1,33 -	- -	110	-	- -	- -	- -
		САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ									
1486	*КБ10-12-1*	*Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах*	*100м2*	*0,131*	*19231,00 11794,85*	- -	*2519*	*1545*	- -	*161,5290* -	*21,16* -
1487	& С1417-8748-1-И варіант 3	Санітарно-технічні перегородки	м2	13,1	2799,59 -	- -	36675	-	- -	- -	- -
		5 ПОВЕРХ									
1488	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)*	*100м2*	*0,4674*	*19588,31 17093,98*	- -	*9156*	*7990*	- -	*220,3400* -	*102,99* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1489	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	143,4918	1,02 -	- -	146	-	- -	- -	- -
1490	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	794,58	0,41 -	- -	326	-	- -	- -	- -
1491	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	40,6638	56,17 -	- -	2284	-	- -	- -	- -
1492	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	84,132	66,37 -	- -	5584	-	- -	- -	- -
1493	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	49,077	152,61 -	- -	7490	-	- -	- -	- -
1494	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,67636	15,51 -	- -	228	-	- -	- -	- -
1495	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	40,1964	1,33 -	- -	53	-	- -	- -	- -
1496	*КБ10-94-4*	*Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,118*	*61548,09* *35735,87*	*538,13* *337,88*	*7263*	*4217*	*63* *40*	*460,6325* *3,9658*	*54,35* *0,47*
1497	& С111-1849-1-36 варіант 8	Дюбель	шт	29,5	1,02 -	- -	30	-	- -	- -	- -
1498	& С111-1849-1-36 варіант 6	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	71,626	0,51 -	- -	37	-	- -	- -	- -
1499	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	605,34	0,41 -	- -	248	-	- -	- -	- -
1500	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	9,794	56,17 -	- -	550	-	- -	- -	- -
1501	& С1545-204-1 варіант 3	Профіль металевий 60/27	м	28,438	66,37 -	- -	1887	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1502	С1428-11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	49,56	183,21 -	- -	9080	-	- -	- -	- -
1503	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,278	15,51 -	- -	221	-	- -	- -	- -
1504	& С111-1678-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	63,72	1,33 -	- -	85	-	- -	- -	- -
		САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ									
1505	*КБ10-12-1*	*Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах*	*100м2*	*0,0594*	*19231,00* *11794,85*	- -	*1142*	*701*	- -	*161,5290* -	*9,59* -
1506	& С1417-8748-1-И варіант 3	Санітарно-технічні перегородки	м2	5,94	2799,59 -	- -	16630	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 36					395589	83791	1104 596		1092,29 6,89
		Разом будівельні роботи, грн.					395589				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					310694				
		всього заробітна плата, грн.					84387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16421				
		Всього будівельні роботи, грн.					**443747**				
		Всього по розділу 36					**443747**				
		Розділ 37. Будівельні робіти по вузлу 25 (прим. 2-7...2-10,2-12...2-17,2-19...2-22)									
1507	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,384	3839,35 3429,86	409,49 114,29	1474	1317	157 44	52,9300 1,3038	20,33 0,5
1508	КР11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,576	4894,27 4380,48	513,79 143,40	2819	2523	296 83	67,6000 1,6359	38,94 0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1509	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,384*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*4159*	*3987*	*41* *35*	*127,3300* *1,0989*	*48,89* *0,42*
1510	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,6128	8292,21 -	- -	13374	-	- -	- -	- -
1511	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	0,576	7375,64 4374,51	3,27 2,76	4248	2520	2 2	64,3500 0,0333	37,07 0,02
1512	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,576*	*10502,12* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*6049*	*5980*	*62* *52*	*127,3300* *1,0989*	*73,34* *0,63*
1513	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,8064	8292,21 -	- -	6687	-	- -	- -	- -
1514	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*0,96*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*7355*	*6427*	*5* *4*	*88,3430* *0,0511*	*84,81* *0,05*
1515	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,96*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*3821*	*3810*	*7* *6*	*49,4040* *0,0766*	*47,43* *0,07*
1516	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,5184	31742,72 -	- -	16455	-	- -	- -	- -
1517	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,96*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1539*	*570*	*133* *36*	*8,3400* *0,4715*	*8,01* *0,45*
1518	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,96*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*3766*	*3589*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*47,37* *0,01*
1519	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова CT 42	т	0,024	173862,36 -	- -	4173	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 37					75919	30723	704 263		406,19 3,09
		Разом будівельні роботи, грн.					75919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44492				
		всього заробітна плата, грн.					30986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					17831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6115				
		Всього будівельні роботи, грн.					**93750**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3534				
		всього заробітна плата, грн.					1710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1021				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					357				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6299**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 39					**9366**				
		Розділ 40. Ремонт каркасних перегородок приміщення 3-2...3-5, 3-7									
1535	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,3623	5139,26 4934,52	204,74 57,14	7001	6722	279 78	76,1500 0,6519	103,74 0,89
1536	*КР5-6-5*	*Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками*	*100 м2*	*1,3623*	*18118,58* *10639,13*	*77,34* *65,26*	*24683*	*14494*	*105* *89*	*149,5100* *0,7881*	*203,68* *1,07*
1537	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	800	0,41 -	- -	328	-	- -	- -	- -
1538	*КБ13-70-1*	*оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)*	*100м2*	*0,599*	*12752,57* *12703,82*	*40,76* *1,21*	*7639*	*7610*	*24* *1*	*176,2950* *0,0152*	*105,6* *0,01*
1539	С1113-286 варіант 8	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	35,94	358,55 -	- -	12886	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 40					52537	28826	408 168		413,02 1,97
		Разом будівельні роботи, грн.					52537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23303				
		всього заробітна плата, грн.					28994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5766				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69447**				
		Всього по розділу 40					**69447**				
		Розділ 41. Ремонт каркасних перегородок приміщення 4-5, 4-6, 4-16, 4-17									
1540	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,1579	5139,26 4934,52	204,74 57,14	5951	5714	237 66	76,1500 0,6519	88,17 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154 1	*КР5-6-5*	*Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками*	*100 м2*	*1,1579*	*25310,13*	*77,34*	*29307*	*12319*	*90*	*149,5100*	*173,12*
					10639,13	*65,26*			*76*	*0,7881*	*0,91*
154 2	& С111-1849-1-36 варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	720	0,41	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154 3	*КБ13-70-1*	*оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)*	*100м2*	*0,5466*	*12752,57*	*40,76*	*6971*	*6944*	*22*	*176,2950*	*96,36*
					12703,82	*1,21*			*1*	*0,0152*	*0,01*
154 4	С1113-286 варіант 8	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	32,796	358,55	-	11759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 41					54283	24977	349		357,65
									143		1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					54283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28957				
		всього заробітна плата, грн.					25120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4973				
		Всього будівельні роботи, грн.					**68902**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1551	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,0005794	951927,55 -	- -	552	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 42					4017	1159	- -		14,47 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					4017 2858 1159 643 1,72 213 **4660**				
		Всього по розділу 42					**4660**				
		Розділ 43. Тамбур									
1552	*КБ10-36-1*	*Установлення каркаса з брусів*	*м3*	*1,853*	*7122,26* *5756,60*	*67,82* *16,03*	*13198*	*10667*	*126* *30*	*70,5985* *0,1553*	*130,82* *0,29*
1553	С112-28 варіант 5	Бруси обрізні з хвойних порід,	м3	1,94565	9229,38 -	- -	17957	-	- -	- -	- -
1554	*КБ10-7-1*	*Обшивання каркасних стін дошками обшивки*	*100м2*	*0,3042*	*42192,66* *4752,54*	- -	*12835*	*1446*	- -	*65,9525* -	*20,06* -
1555	*КР20-19-1*	*Антисептування водними сумішами*	*100м2*	*1,3586*	*698,80* *698,80*	- -	*949*	*949*	- -	*9,5700* -	*13* -
1556	& С111-1691-1-34 варіант 2	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaro	кг	81,516	358,56 -	- -	29228	-	- -	- -	- -
1557	*КР12-46-1*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз*	*100м2*	*0,3042*	*774,41* *771,62*	*1,09* *0,92*	*236*	*235*	- -	*8,3400* *0,0111*	*2,54* -
1558	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази*	*100м2*	*0,3042*	*1927,93* *1924,42*	*1,09* *0,92*	*586*	*585*	- -	*20,8000* *0,0111*	*6,33* -
1559	С111-1659-1 варіант 2	Лазур Feidal Holzlas горіх	т	0,0057037	150354,67 -	- -	858	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 43					75847	13882	126 30		172,75 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75847 61839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					13912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7729				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2586				
		Всього будівельні роботи, грн.					**83576**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1571	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51*	*100м2*	*0,279*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1094*	*1043*	- -	*49,3400* *0,0111*	*13,77* -
1572	С111-334 варіант 2	Фарба акрілова IN 51	т	0,006975	90988,09 -	- -	635	-	- -	- -	- -
1573	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,424*	*12227,98* *12196,22*	- -	*5185*	*5171*	- -	*160,9425* -	*68,24* -
1574	& С1545-44-1 варіант 3	Дюбель 6х40 мм	шт	125,928	0,82 -	- -	103	-	- -	- -	- -
1575	& С126-951-1 варіант 2	Підвіс	шт	33,92	21,44 -	- -	727	-	- -	- -	- -
1576	& С126-951-1 варіант 3	Тяга підвісу	шт	33,92	42,86 -	- -	1454	-	- -	- -	- -
1577	& С126-1303-1 варіант 2	Профілі 0,6 м	м	40,28	46,85 -	- -	1887	-	- -	- -	- -
1578	& С126-1303-2 варіант 2	Профілі 1,2 м	м	80,56	46,92 -	- -	3780	-	- -	- -	- -
1579	& С126-1303-3 варіант 2	Профілі 3,7 м	м	40,28	46,93 -	- -	1890	-	- -	- -	- -
1580	& С126-1303-4 варіант 2	Профілі кут 3,0 м	м	45,792	43,14 -	- -	1975	-	- -	- -	- -
1581	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,424*	*1462,33* *1462,33*	- -	*620*	*620*	- -	*19,2970* -	*8,18* -
1582	С111-762 варіант 3	Плити Армстронг	м2	38,955	475,99 -	- -	18542	-	- -	- -	- -
1583	С111-762 варіант 4	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ) Кесонна стеля	м2	5,565	665,71 -	- -	3705	-	- -	- -	- -
1584	*КР3-36-1*	*Установлення елементів каркасу із брусів, дошки*	*1 м3*	*4,273*	*14844,78* *2857,51*	- -	*63432*	*12210*	- -	*40,8800* -	*174,68* -
1585	*КБ13-70-1*	*Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)*	*100м2*	*2,9905*	*6376,29* *6351,91*	*20,38* *0,61*	*19068*	*18995*	*61* *2*	*88,1475* *0,0076*	*263,61* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1586	*КБ13-70-3*	*На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1*	*100м2*	*2,9905*	*3240,32* *3236,86*	*-* -	*9690*	*9680*	*-* -	*44,9190* -	*134,33* -
1587	С1113-107 варіант 5	Vidaron	т	0,17943	291715,54 -	- -	52343	-	- -	- -	- -
1588	*КР4-17-1*	*Улаштування підшивки стель вагонкою*	*100 м2*	*0,72*	*61358,41* *8176,16*	*94,77* *79,96*	*44178*	*5887*	*68* *58*	*105,3900* *0,9657*	*75,88* *0,7*
1589	*КР12-27-1*	*Обробка стель (клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)*	*100м2*	*1,859*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1462*	*1103*	*257* *69*	*8,3400* *0,4715*	*15,5* *0,88*
1590	С111-1650 варіант 3	Клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	кг	18,59	185,23 -	- -	3443	-	- -	- -	- -
1591	*КБ15-182-1*	*Шпатлювання поверхні*	*100м2*	*0,101*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*774*	*676*	*1* -	*88,3430* *0,0511*	*8,92* *0,01*
1592	С111-2015-1 варіант 2	Акрилова шпаклівка для деревини	л	18,18	45,16 -	- -	821	-	- -	- -	- -
1593	КР12-47-5	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	100м2	1,859	2938,53 1282,33	1,09 0,92	5463	2384	2 2	13,8600 0,0111	25,77 0,02
1594	КР12-47-9	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази Приміщення XV	100м2	1,859	6661,01 3258,55	1,09 0,92	12383	6058	2 2	35,2200 0,0111	65,47 0,02
1595	КР12-65-10	Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,0527	3261,38 3261,38	- -	172	172	- -	50,3300 -	2,65 -
1596	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,2254*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*361*	*134*	*31* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,88* *0,11*
1597	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*0,0527*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*512*	*461*	*-* -	*115,4830* *0,0511*	*6,09* -
1598	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0527*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*210*	*209*	*-* -	*49,4040* *0,0766*	*2,6* -
1599	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,028458	31742,72 -	- -	903	-	- -	- -	- -
1600	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0527*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*84*	*31*	*7* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,44* *0,02*
1601	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*0,2254*	*1673,01* *1482,31*	*-* -	*377*	*334*	*-* -	*20,3000* -	*4,58* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1602	С111-335 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,005635	179035,21 -	- -	1009	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих поясків по стелям									
1603	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0507	3261,38 3261,38	- -	165	165	- -	50,3300 -	2,55 -
1604	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0507*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*81*	*30*	*7* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,42* *0,02*
1605	*КБ15-182-2*	*Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0507*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*493*	*444*	- -	*115,4830* *0,0511*	*5,85* -
1606	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0507*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*101*	*101*	- -	*24,7020* *0,0383*	*1,25* -
1607	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00507	31742,72 -	- -	161	-	- -	- -	- -
1608	*КР12-27-1*	*Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,1522*	*3260,07* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*496*	*181*	*42* *11*	*16,6800* *0,9430*	*2,54* *0,14*
1609	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1522*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*597*	*569*	- -	*49,3400* *0,0111*	*7,51* -
1610	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,003805	110405,03 -	- -	420	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих карнизів під стелею									
1611	КР12-65-10	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	100м2	0,1258	3261,38 3261,38	- -	410	410	- -	50,3300 -	6,33 -
1612	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару*	*100м2*	*0,1258*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*202*	*75*	*17* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,05* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1613	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,1258*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1223*	*1101*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*14,53* *0,01*
1614	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1258*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*250*	*250*	- -	*24,7020* *0,0383*	*3,11* -
1615	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,01258	31742,72 -	- -	399	-	- -	- -	- -
1616	*КР12-27-1*	*Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,3647*	*3260,07* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*1189*	*433*	*101* *27*	*16,6800* *0,9430*	*6,08* *0,34*
1617	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3237*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1270*	*1210*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,97* -
1618	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,0080925	110405,03 -	- -	893	-	- -	- -	- -
1619	*КР12-49-6*	*фарбування елементів карнизів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото*	*100м2*	*0,041*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*161*	*153*	- -	*49,3400* *0,0111*	*2,02* -
1620	С111-334 варіант 8	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00205	752553,40 -	- -	1543	-	- -	- -	- -
1621	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)*	*100м*	*0,315*	*6663,60* *4260,80*	*1335,80* *489,86*	*2099*	*1342*	*421* *154*	*54,2915* *5,6658*	*17,1* *1,78*
1622	& С1545-89-3-3Д варіант 2	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD	м	31,815	255,24 -	- -	8120	-	- -	- -	- -
1623	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 (існуючих)* Стеля 2-го поверху	*100м*	*2,2053*	*261,92* *171,09*	*22,24* *5,81*	*578*	*377*	*49* *13*	*2,1800* *0,0633*	*4,81* *0,14*
1624	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6677	3839,35 3429,86	409,49 114,29	2564	2290	274 76	52,9300 1,3038	35,34 0,87
1625	*КР3-46-1*	*Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;*	*100 м2*	*3,944*	*6281,35* *6279,16*	- -	*24774*	*24765*	- -	*88,2400* -	*348,02* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1626	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,283*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*454*	*168*	*39* *10*	*8,3400* *0,4715*	*2,36* *0,13*
1627	*КБ15-182-2*	*Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)*	*100м2*	*0,283*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*2750*	*2477*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*32,68* *0,01*
1628	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,283*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1126*	*1123*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*13,98* *0,02*
1629	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,15282	8292,21 -	- -	1267	-	- -	- -	- -
1630	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*3,9176*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*6279*	*2325*	*542* *145*	*8,3400* *0,4715*	*32,67* *1,85*
1631	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*0,6677*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*7232*	*6932*	*72* *61*	*127,3300* *1,0989*	*85,02* *0,73*
1632	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,80434	8292,21 -	- -	23254	-	- -	- -	- -
1633	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,6677*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1070*	*396*	*92* *25*	*8,3400* *0,4715*	*5,57* *0,31*
1634	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*3,7287*	*1673,01* *1482,31*	- -	*6238*	*5527*	- -	*20,3000* -	*75,69* -
1635	С111-335 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,093217 5	179035,21 -	- -	16689	-	- -	- -	- -
1636	КР14-37-3	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видаляється	м	189,04	145,31 145,31	- -	27469	27469	- -	1,9900 -	376,19 -
1637	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*2,0735*	*1021,10* *881,75*	- -	*2117*	*1828*	- -	*13,4700* -	*27,93* -
1638	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	1109,28 200,85	- -	9984	1808	- -	2,5000 -	22,5 -
1639	КВ12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	707,21 168,71	- -	7779	1856	- -	2,1000 -	23,1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1640	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3329	1602,83 593,47	138,27 37,00	534	198	46 12	8,3400 0,4715	2,78 0,16
1641	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,017133	53611,29 34648,92	1163,71 473,64	919	594	20 8	441,5000 5,5521	7,56 0,1
1642	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,9865	1602,83 593,47	138,27 37,00	1581	585	136 37	8,3400 0,4715	8,23 0,47
1643	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,3649	15739,82 12983,33	65,36 55,15	5743	4738	24 20	146,1100 0,6660	53,32 0,24
1644	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,3649	9718,63 8751,30	5,01 4,23	3546	3193	2 2	115,4830 0,0511	42,14 0,02
1645	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3649	3980,28 3969,12	7,52 6,34	1452	1448	3 2	49,4040 0,0766	18,03 0,03
1646	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,03649	31742,72 -	- -	1158	-	- -	- -	- -
1647	КР12-27-1	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	3,3172	3260,07 1186,95	276,54 74,01	10814	3937	917 246	16,6800 0,9430	55,33 3,13
1648	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	3,3172	3922,91 3738,99	1,09 0,92	13013	12403	4 3	49,3400 0,0111	163,67 0,04
1649	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,08293	110405,03 -	- -	9156	-	- -	- -	- -
1650	КБ15-76-2	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	100м2	0,399	1462,33 1462,33	- -	583	583	- -	19,2970 -	7,7 -
1651	С111-762 варіант 3	Плити Армстронг	м2	41,895	475,99 -	- -	19942	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1652	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)*	*100м*	*0,7733*	*6663,60* *4260,80*	*1335,80* *489,86*	*5153*	*3295*	*1033* *379*	*54,2915* *5,6658*	*41,98* *4,38*
1653	& С1545-89-3-3Д варіант 2	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD	м	78,1033	255,24 -	- -	19935	-	- -	- -	- -
1654	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)* Стеля 3-го поверху Ремонт штукатурного шару стелі	*100м*	*0,7733*	*261,92* *171,09*	*22,24* *5,81*	*203*	*132*	*17* *4*	*2,1800* *0,0633*	*1,69* *0,05*
1655	КР20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	10м	2,954	360,11 351,46	- -	1064	1038	- -	5,1700 -	15,27 -
1656	*КБ15-182-2*	*Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)*	*100м2*	*0,093951*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*913*	*822*	- -	*115,4830* *0,0511*	*10,85* -
1657	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,093951*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*374*	*373*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*4,64* *0,01*
1658	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,0507335	8292,21 -	- -	421	-	- -	- -	- -
1659	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,9237	3839,35 3429,86	409,49 114,29	11225	10028	1197 334	52,9300 1,3038	154,75 3,81
1660	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,1687*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*398*	*100*	*23* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,41* *0,08*
1661	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,084	1903,18 1903,18	- -	160	160	- -	29,3700 -	2,47 -
1662	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,084*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*198*	*50*	*12* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,7* *0,04*
1663	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*2,7516*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*4410*	*1633*	*380* *102*	*8,3400* *0,4715*	*22,95* *1,3*
1664	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*2,1933*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*21316*	*19194*	*11* *9*	*115,4830* *0,0511*	*253,29* *0,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1665	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*1,7499*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*6965*	*6946*	*13* *11*	*49,4040* *0,0766*	*86,45* *0,13*
1666	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,4434*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*882*	*880*	*2* *1*	*24,7020* *0,0383*	*10,95* *0,02*
1667	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,74366	8292,21 -	- -	14459	-	- -	- -	- -
1668	*КР11-26-3*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;*	*100м2*	*0,4434*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*4803*	*4604*	*48* *40*	*127,3300* *1,0989*	*56,46* *0,49*
1669	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,86228	8292,21 -	- -	15442	-	- -	- -	- -
1670	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*5,3884*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*8637*	*3198*	*745* *199*	*8,3400* *0,4715*	*44,94* *2,54*
1671	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*5,3884*	*1673,01* *1482,31*	- -	*9015*	*7987*	- -	*20,3000* -	*109,38* -
1672	С111-335 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,13471	179035,21 -	- -	24118	-	- -	- -	- -
		Ремонт балки перекриття									
1673	КР11-50-4	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 60 мм	100м2	0,0337	4822,37 4412,88	409,49 114,29	163	149	14 4	68,1000 1,3038	2,29 0,04
1674	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;*	*100м2*	*0,0337*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*365*	*350*	*4* *3*	*127,3300* *1,0989*	*4,29* *0,04*
1675	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,36396	8292,21 -	- -	3018	-	- -	- -	- -
1676	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0881*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*141*	*52*	*12* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,73* *0,04*
1677	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*0,0337*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*328*	*295*	- -	*115,4830* *0,0511*	*3,89* -
1678	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*0,0337*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*134*	*134*	- -	*49,4040* *0,0766*	*1,66* -
1679	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,018198	8292,21 -	- -	151	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1680	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1096*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*176*	*65*	*15* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,91* *0,05*
1681	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*0,1096*	*1673,01* *1482,31*	- -	*183*	*162*	- -	*20,3000* -	*2,22* -
1682	С111-335 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею	т	0,00274	179035,21 -	- -	491	-	- -	- -	- -
1683	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	1109,28 200,85	- -	3328	603	- -	2,5000 -	7,5 -
1684	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,0367	3261,38 3261,38	- -	3381	3381	- -	50,3300 -	52,18 -
1685	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*5,7022*	*1021,10* *881,75*	- -	*5823*	*5028*	- -	*13,4700* -	*76,81* -
1686	КР11-50-2	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	100м2	0,8157	3839,35 3429,86	409,49 114,29	3132	2798	334 93	52,9300 1,3038	43,18 1,06
1687	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3754*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*602*	*223*	*52* *14*	*8,3400* *0,4715*	*3,13* *0,18*
1688	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,0321*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*1721*	*1112*	*37* *15*	*441,5000* *5,5521*	*14,17* *0,18*
1689	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*3,1804*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*5098*	*1887*	*440* *118*	*8,3400* *0,4715*	*26,52* *1,5*
1690	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1-черновий шар - обризк, до 30 мм)*	*100м2*	*0,3863*	*15739,82* *12983,33*	*65,36* *55,15*	*6080*	*5015*	*25* *21*	*146,1100* *0,6660*	*56,44* *0,26*
1691	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,3863*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*619*	*229*	*53* *14*	*8,3400* *0,4715*	*3,22* *0,18*
1692	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*1,7183*	*15739,82* *12983,33*	*65,36* *55,15*	*27046*	*22309*	*112* *95*	*146,1100* *0,6660*	*251,06* *1,14*
1693	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*1,7183*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*2754*	*1020*	*238* *64*	*8,3400* *0,4715*	*14,33* *0,81*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1694	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*1,8847*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*18317*	*16494*	*9* *8*	*115,4830* *0,0511*	*217,65* *0,1*
1695	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,8847*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*3751*	*3740*	*7* *6*	*24,7020* *0,0383*	*46,56* *0,07*
1696	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,18847	31742,72 -	- -	5983	-	- -	- -	- -
1697	*КР12-27-1*	*Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*2,3439*	*3260,07* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*7641*	*2782*	*648* *173*	*16,6800* *0,9430*	*39,1* *2,21*
1698	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*3,6426*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*14290*	*13620*	*4* *3*	*49,3400* *0,0111*	*179,73* *0,04*
1699	С111-334 варіант 4	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,091065	110405,03 -	- -	10054	-	- -	- -	- -
1700	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,217*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*513*	*129*	*30* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,81* *0,1*
1701	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1184	1903,18 1903,18	- -	225	225	- -	29,3700 -	3,48 -
1702	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1184*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*280*	*70*	*16* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,99* *0,06*
1703	*КБ15-76-2*	*Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п*	*100м2*	*0,217*	*1462,33* *1462,33*	- -	*317*	*317*	- -	*19,2970* -	*4,19* -
1704	С111-762 варіант 3	Плити Армстронг	м2	22,785	475,99 -	- -	10845	-	- -	- -	- -
1705	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)*	*100м*	*2,1386*	*6663,60* *4260,80*	*1335,80* *489,86*	*14251*	*9112*	*2857* *1048*	*54,2915* *5,6658*	*116,11* *12,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1706	& С1545-89-3-3Д варіант 2	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	215,9986	255,24 -	- -	55131	-	- -	- -	- -
1707	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)*	*100м*	*8,1631*	*261,92* *171,09*	*22,24* *5,81*	*2138*	*1397*	*182* *47*	*2,1800* *0,0633*	*17,8* *0,52*
1708	КР12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,082	3261,38 3261,38	- -	267	267	- -	50,3300 -	4,13 -
1709	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,0236*	*1021,10* *881,75*	- -	*24*	*21*	- -	*13,4700* -	*0,32* -
1710	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0025*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*4*	*1*	- -	*8,3400* *0,4715*	*0,02* -
1711	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,0025*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*134*	*87*	*3* *1*	*441,5000* *5,5521*	*1,1* *0,01*
1712	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,082*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*131*	*49*	*11* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,68* *0,04*
1713	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин*	*100м2*	*0,0047*	*15739,82* *12983,33*	*65,36* *55,15*	*74*	*61*	- -	*146,1100* *0,6660*	*0,69* -
1714	*КБ15-182-2*	*Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0867*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*843*	*759*	- -	*115,4830* *0,0511*	*10,01* -
1715	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0867*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*173*	*172*	- -	*24,7020* *0,0383*	*2,14* -
1716	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00867	31742,72 -	- -	275	-	- -	- -	- -
1717	*КР12-27-1*	*Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,1684*	*3260,07* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*549*	*200*	*47* *12*	*16,6800* *0,9430*	*2,81* *0,16*
1718	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,1684*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*661*	*630*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,31* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1719	С111-334 варіант 3	Фарба акрилова IN 50	т	0,00421	110405,03	-	465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Стеля 4-го поверху									
		Ремонт штукатурного шару стелі									
1720	КР20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	10м	20,205	360,11	-	7276	7101	-	5,1700	104,46
					351,46	-			-	-	-
1721	*КБ15-182-2*	*Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)*	*100м2*	*0,217797*	*9718,63*	*5,01*	*2117*	*1906*	*1*	*115,4830*	*25,15*
					8751,30	*4,23*			*1*	*0,0511*	*0,01*
1722	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,217797*	*3980,28*	*7,52*	*867*	*864*	*2*	*49,4040*	*10,76*
					3969,12	*6,34*			*1*	*0,0766*	*0,02*
1723	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,1176104	8292,21	-	975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1724	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,5804	3839,35	409,49	21425	19140	2285	52,9300	295,37
					3429,86	114,29			638	1,3038	7,28
1725	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,1879*	*2361,79*	*138,27*	*444*	*112*	*26*	*8,3400*	*1,57*
					593,47	*37,00*			*7*	*0,4715*	*0,09*
1726	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,1018	1903,18	-	194	194	-	29,3700	2,99
					1903,18	-			-	-	-
1727	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1018*	*2361,79*	*138,27*	*240*	*60*	*14*	*8,3400*	*0,85*
					593,47	*37,00*			*4*	*0,4715*	*0,05*
1728	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*6,4291*	*1602,83*	*138,27*	*10305*	*3815*	*889*	*8,3400*	*53,62*
					593,47	*37,00*			*238*	*0,4715*	*3,03*
1729	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*5,2885*	*9718,63*	*5,01*	*51397*	*46281*	*26*	*115,4830*	*610,73*
					8751,30	*4,23*			*22*	*0,0511*	*0,27*
1730	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*3,3311*	*3980,28*	*7,52*	*13259*	*13222*	*25*	*49,4040*	*164,57*
					3969,12	*6,34*			*21*	*0,0766*	*0,26*
1731	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*1,9574*	*1990,14*	*3,76*	*3896*	*3885*	*7*	*24,7020*	*48,35*
					1984,56	*3,17*			*6*	*0,0383*	*0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1732	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,322114	8292,21 -	- -	44132	-	- -	- -	- -
1733	*КР11-26-3*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;*	*100м2*	*1,8661*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*20213*	*19375*	*201* *170*	*127,3300* *1,0989*	*237,61* *2,05*
1734	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	7,83762	8292,21 -	- -	64991	-	- -	- -	- -
1735	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*6,5309*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*10468*	*3876*	*903* *242*	*8,3400* *0,4715*	*54,47* *3,08*
1736	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*6,5988*	*1673,01* *1482,31*	- -	*11040*	*9781*	- -	*20,3000* -	*133,96* -
1737	С111-335 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею	т	0,16497	179035,21 -	- -	29535	-	- -	- -	- -
1738	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit CT-99 , 1 шар);*	*100м2*	*0,2244*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*530*	*133*	*31* *8*	*8,3400* *0,4715*	*1,87* *0,11*
1739	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,148	1903,18 1903,18	- -	282	282	- -	29,3700 -	4,35 -
1740	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,148*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*350*	*88*	*20* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,23* *0,07*
1741	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,3085	3261,38 3261,38	- -	4268	4268	- -	50,3300 -	65,86 -
1742	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*3,3201*	*1021,10* *881,75*	- -	*3390*	*2927*	- -	*13,4700* -	*44,72* -
1743	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,4394*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*704*	*261*	*61* *16*	*8,3400* *0,4715*	*3,66* *0,21*
1744	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,33201*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*17799*	*11504*	*386* *157*	*441,5000* *5,5521*	*146,58* *1,84*
1745	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*2,0927*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*3354*	*1242*	*289* *77*	*8,3400* *0,4715*	*17,45* *0,99*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1746	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1-черновий шар - обризк, до 30 мм)	100м2	0,5296	15739,82 12983,33	65,36 55,15	8336	6876	35 29	146,1100 0,6660	77,38 0,35
1747	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,5296	1602,83 593,47	138,27 37,00	849	314	73 20	8,3400 0,4715	4,42 0,25
1748	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,9802	15739,82 12983,33	65,36 55,15	15428	12726	64 54	146,1100 0,6660	143,22 0,65
1749	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,9802	1602,83 593,47	138,27 37,00	1571	582	136 36	8,3400 0,4715	8,17 0,46
1750	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	1,7999	9718,63 8751,30	5,01 4,23	17493	15751	9 8	115,4830 0,0511	207,86 0,09
1751	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,7999	1990,14 1984,56	3,76 3,17	3582	3572	7 6	24,7020 0,0383	44,46 0,07
1752	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,17999	31742,72 -	- -	5713	-	- -	- -	- -
1753	КР12-27-1	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	2,1584	3260,07 1186,95	276,54 74,01	7037	2562	597 160	16,6800 0,9430	36 2,04
1754	КР12-49-6	Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	2,1584	3922,91 3738,99	1,09 0,92	8467	8070	2 2	49,3400 0,0111	106,5 0,02
1755	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,05396	110405,03 -	- -	5957	-	- -	- -	- -
		Підвісна стеля									
1756	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,3562	12227,98 12196,22	- -	4356	4344	- -	160,9425 -	57,33 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1757	& С1545-44-1 варіант 3	Дюбель 6х40 мм	шт	105,7914	0,82 -	- -	87	-	- -	- -	- -
1758	& С126-951-1 варіант 2	Підвіс	шт	28,496	21,44 -	- -	611	-	- -	- -	- -
1759	& С126-951-1 варіант 3	Тяга підвісу	шт	28,496	42,86 -	- -	1221	-	- -	- -	- -
1760	& С126-1303-1 варіант 2	Профілі 0,6 м	м	33,839	46,85 -	- -	1585	-	- -	- -	- -
1761	& С126-1303-2 варіант 2	Профілі 1,2 м	м	67,678	46,92 -	- -	3175	-	- -	- -	- -
1762	& С126-1303-3 варіант 2	Профілі 3,7 м	м	33,839	46,93 -	- -	1588	-	- -	- -	- -
1763	& С126-1303-4 варіант 2	Профілі кут 3,0 м	м	38,4696	43,14 -	- -	1660	-	- -	- -	- -
1764	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,3562*	*1462,33* *1462,33*	- -	*521*	*521*	- -	*19,2970* -	*6,87* -
1765	С111-762 варіант 2	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600х600, Board	м2	37,401	441,31 -	- -	16505	-	- -	- -	- -
1766	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD)*	*100м*	*1,7268*	*6663,60* *4260,80*	*1335,80* *489,86*	*11507*	*7358*	*2307* *846*	*54,2915* *5,6658*	*93,75* *9,78*
1767	& С1545-89-3-3Д варіант 2	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100х60 мм HD	м	174,4068	255,24 -	- -	44516	-	- -	- -	- -
1768	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)*	*100м*	*14,8344*	*261,92* *171,09*	*22,24* *5,81*	*3885*	*2538*	*330* *86*	*2,1800* *0,0633*	*32,34* *0,94*
1769	КР12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0884	3261,38 3261,38	- -	288	288	- -	50,3300 -	4,45 -
1770	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,0285*	*1021,10* *881,75*	- -	*29*	*25*	- -	*13,4700* -	*0,38* -
1771	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,001*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*2*	*1*	- -	*8,3400* *0,4715*	*0,01* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1772	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,0002	53611,29 34648,92	1163,71 473,64	11	7	- -	441,5000 5,5521	0,09 -
1773	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0884	1602,83 593,47	138,27 37,00	142	52	12 3	8,3400 0,4715	0,74 0,04
1774	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,0057	15739,82 12983,33	65,36 55,15	90	74	- -	146,1100 0,6660	0,83 -
1775	КБ15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0941	9718,63 8751,30	5,01 4,23	915	823	- -	115,4830 0,0511	10,87 -
1776	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0941	1990,14 1984,56	3,76 3,17	187	187	- -	24,7020 0,0383	2,32 -
1777	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00941	31742,72 -	- -	299	-	- -	- -	- -
1778	КР12-27-1	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1768	3260,07 1186,95	276,54 74,01	576	210	49 13	16,6800 0,9430	2,95 0,17
1779	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1768	3922,91 3738,99	1,09 0,92	694	661	- -	49,3400 0,0111	8,72 -
1780	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,00442	110405,03 -	- -	488	-	- -	- -	- -
		Ремонт балки перекриття									
1781	КР11-50-4	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтісканий, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0428	4822,37 4412,88	409,49 114,29	206	189	17 5	68,1000 1,3038	2,91 0,06
1782	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	0,025	10831,59 10382,49	107,84 90,99	271	260	3 2	127,3300 1,0989	3,18 0,03
1783	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,045	8292,21 -	- -	373	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1784	*КР11-26-3*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні балок, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*0,075*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*812*	*779*	*8* *7*	*127,3300* *1,0989*	*9,55* *0,08*
1785	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,045	8292,21 -	- -	373	-	- -	- -	- -
1786	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,075*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*120*	*45*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,63* *0,04*
1787	*КБ15-182-2*	*Нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,075*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*729*	*656*	- -	*115,4830* *0,0511*	*8,66* -
1788	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,075*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*299*	*298*	*1* -	*49,4040* *0,0766*	*3,71* *0,01*
1789	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0375	31742,72 -	- -	1190	-	- -	- -	- -
1790	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,075*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*120*	*45*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,63* *0,04*
1791	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*0,075*	*1673,01* *1482,31*	- -	*125*	*111*	- -	*20,3000* -	*1,52* -
1792	С111-335 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,001875	179035,21 -	- -	336	-	- -	- -	- -
		Стеля 5-го поверху									
1793	КР20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм_ (для дротів)	10м	22,745	360,11 351,46	- -	8191	7994	- -	5,1700 -	117,59 -
1794	*КБ15-182-2*	*Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)*	*100м2*	*0,027*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*262*	*236*	- -	*115,4830* *0,0511*	*3,12* -
1795	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,027*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*107*	*107*	- -	*49,4040* *0,0766*	*1,33* -
1796	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,01458	8292,21 -	- -	121	-	- -	- -	- -
1797	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,2272	3839,35 3429,86	409,49 114,29	16230	14499	1731 483	52,9300 1,3038	223,75 5,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1798	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,2374*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*561*	*141*	*33* *9*	*8,3400* *0,4715*	*1,98* *0,11*
1799	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,1943	1903,18 1903,18	- -	370	370	- -	29,3700 -	5,71 -
1800	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1287*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*304*	*76*	*18* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,07* *0,06*
1801	КР4-5-1	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	100 м2	0,253	2801,38 2712,53	88,85 24,80	709	686	23 6	41,8600 0,2829	10,59 0,07
1802	*КБ13-70-1*	*Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)*	*100м2*	*0,759*	*19128,86* *19055,73*	*61,14* *1,82*	*14519*	*14463*	*46* *1*	*264,4425* *0,0228*	*200,71* *0,02*
1803	С1113-286 варіант 4	Антисептик W3 Kompozit	кг	18,975	63,77 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
1804	*КР4-17-1*	*Монтаж нових дощок накату, 120х20, L=3.32 м (66 шт.)*	*100 м2*	*0,253*	*39616,90* *8176,16*	*94,77* *79,96*	*10023*	*2069*	*24* *20*	*105,3900* *0,9657*	*26,66* *0,24*
1805	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*8,169*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*13094*	*4848*	*1130* *302*	*8,3400* *0,4715*	*68,13* *3,85*
1806	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*7,0399*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*68418*	*61608*	*35* *30*	*115,4830* *0,0511*	*812,99* *0,36*
1807	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*4,8229*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*19196*	*19143*	*36* *31*	*49,4040* *0,0766*	*238,27* *0,37*
1808	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*2,217*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*4412*	*4400*	*8* *7*	*24,7020* *0,0383*	*54,76* *0,08*
1809	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,594966	8292,21 -	- -	54687	-	- -	- -	- -
1810	*КР11-26-3*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;*	*100м2*	*2,1669*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*23471*	*22498*	*234* *197*	*127,3300* *1,0989*	*275,91* *2,38*
1811	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	9,10098	8292,21 -	- -	75467	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1812	КР11-32-4	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стель	100м2	0,253	7651,11 4442,49	4,36 3,68	1936	1124	1 1	65,3500 0,0444	16,53 0,01
1813	*КР11-26-4*	*Відновлення штукатурного шару поверхні стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт*	*100м2*	*0,253*	*12055,24* *11603,96*	*110,02* *92,83*	*3050*	*2936*	*28* *23*	*142,3100* *1,1211*	*36* *0,28*
1814	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,3542	8292,21 -	- -	2937	-	- -	- -	- -
1815	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*6,4207*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*10291*	*3810*	*888* *238*	*8,3400* *0,4715*	*53,55* *3,03*
1816	*КР12-1-1*	*Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі*	*100м2*	*6,4639*	*1673,01* *1482,31*	- -	*10814*	*9582*	- -	*20,3000* -	*131,22* -
1817	С111-335 варіант 2	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,1615975	179035,21 -	- -	28932	-	- -	- -	- -
		Ремонт тягнутих поясків по стелям									
1818	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0884	3261,38 3261,38	- -	288	288	- -	50,3300 -	4,45 -
1819	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,0285*	*1021,10* *881,75*	- -	*29*	*25*	- -	*13,4700* -	*0,38* -
		Ремонт тягнутих карнизів під стелею									
1820	КР12-65-10	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	100м2	0,0796	3261,38 3261,38	- -	260	260	- -	50,3300 -	4,01 -
1821	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,4242*	*1021,10* *881,75*	- -	*433*	*374*	- -	*13,4700* -	*5,71* -
1822	КВ12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	707,21 168,71	- -	707	169	- -	2,1000 -	2,1 -
1823	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,046*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*74*	*27*	*6* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,38* *0,02*
1824	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)*	*100м2*	*0,0065055*	*55223,77* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*359*	*225*	*8* *3*	*441,5000* *5,5521*	*2,87* *0,04*
1825	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,059*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*95*	*35*	*8* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,49* *0,03*
1826	*КР11-30-6*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1-черновий шар - обризк, до 30 мм)*	*100м2*	*0,059*	*15739,82* *12983,33*	*65,36* *55,15*	*929*	*766*	*4* *3*	*146,1100* *0,6660*	*8,62* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1827	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару*	*100м2*	*0,059*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*95*	*35*	*8* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,49* *0,03*
1828	*КР11-7-1*	*відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,059*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*3163*	*2044*	*69* *28*	*441,5000* *5,5521*	*26,05* *0,33*
1829	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,234	2255,38 593,47	138,27 37,00	528	139	32 9	8,3400 0,4715	1,95 0,11
1830	*КР11-30-6*	*Ввідновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин*	*100м2*	*0,1034*	*15739,82* *12983,33*	*65,36* *55,15*	*1627*	*1342*	*7* *6*	*146,1100* *0,6660*	*15,11* *0,07*
1831	*КБ15-182-2*	*Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,234*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*2274*	*2048*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*27,02* *0,01*
1832	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,234*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*466*	*464*	*1* *1*	*24,7020* *0,0383*	*5,78* *0,01*
1833	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0234	31742,72 -	- -	743	-	- -	- -	- -
1834	*КР12-27-1*	*Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,3167*	*3260,07* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*1032*	*376*	*88* *23*	*16,6800* *0,9430*	*5,28* *0,3*
1835	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3167*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1242*	*1184*	- -	*49,3400* *0,0111*	*15,63* -
1836	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50 Підвісна стеля	т	0,0079175	110405,03 -	- -	874	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1837	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,0552*	*12227,98* *12196,22*	- -	*675*	*673*	- -	*160,9425* -	*8,88* -
1838	& С1545-44-1 варіант 3	Дюбель 6х40 мм	шт	16,3944	0,82 -	- -	13	-	- -	- -	- -
1839	& С126-951-1 варіант 2	Підвіс	шт	4,416	21,44 -	- -	95	-	- -	- -	- -
1840	& С126-951-1 варіант 3	Тяга підвісу	шт	4,416	42,86 -	- -	189	-	- -	- -	- -
1841	& С126-1303-1 варіант 2	Профілі 0,6 м	м	5,244	46,85 -	- -	246	-	- -	- -	- -
1842	& С126-1303-2 варіант 2	Профілі 1,2 м	м	10,488	46,92 -	- -	492	-	- -	- -	- -
1843	& С126-1303-3 варіант 2	Профілі 3,7 м	м	5,244	46,93 -	- -	246	-	- -	- -	- -
1844	& С126-1303-4 варіант 2	Профілі кут 3,0 м	м	5,9616	43,14 -	- -	257	-	- -	- -	- -
1845	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,0552*	*1462,33* *1462,33*	- -	*81*	*81*	- -	*19,2970* -	*1,07* -
1846	С111-762 варіант 2	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600x600, Board	м2	5,796	441,31 -	- -	2558	-	- -	- -	- -
1847	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків ((кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD)*	*100м*	*4,564*	*6663,60* *4260,80*	*1335,80* *489,86*	*30413*	*19446*	*6097* *2236*	*54,2915* *5,6658*	*247,79* *25,86*
1848	& С1545-89-3-3Д варіант 2	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант EKE 100x60 мм HD	м	460,964	255,24 -	- -	117656	-	- -	- -	- -
1849	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)*	*100м*	*4,564*	*261,92* *171,09*	*22,24* *5,81*	*1195*	*781*	*102* *27*	*2,1800* *0,0633*	*9,95* *0,29*
		Разом прямі витрати по розділу 44					1956939	795029	31956 10624		10546,94 126,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1956939 1129954 805653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					458853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1246,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155165				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2415792**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1859	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51*	*100м2*	*0,00511*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*20*	*19*	- -	*49,3400* *0,0111*	*0,25* -
1860	С111-334 варіант 2	Фарба акрилова IN 51	т	0,0001277	90988,09 -	- -	12	-	- -	- -	- -
1861	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*1,3492*	*12227,98* *12196,22*	- -	*16498*	*16455*	- -	*160,9425* -	*217,14* -
1862	& С1545-44-1 варіант 3	Дюбель 6х40 мм	шт	400,7124	0,82 -	- -	329	-	- -	- -	- -
1863	& С126-951-1 варіант 2	Підвіс	шт	107,936	21,44 -	- -	2314	-	- -	- -	- -
1864	& С126-951-1 варіант 3	Тяга підвісу	шт	107,936	42,86 -	- -	4626	-	- -	- -	- -
1865	& С126-1303-1 варіант 2	Профілі 0,6 м	м	128,174	46,85 -	- -	6005	-	- -	- -	- -
1866	& С126-1303-2 варіант 2	Профілі 1,2 м	м	256,348	46,92 -	- -	12028	-	- -	- -	- -
1867	& С126-1303-3 варіант 2	Профілі 3,7 м	м	128,174	46,93 -	- -	6015	-	- -	- -	- -
1868	& С126-1303-4 варіант 2	Профілі кут 3,0 м	м	145,7136	43,14 -	- -	6286	-	- -	- -	- -
1869	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,3492*	*1462,33* *1462,33*	- -	*1973*	*1973*	- -	*19,2970* -	*26,04* -
1870	С111-762 варіант 3	Плити Армстронг	м2	77,28	475,99 -	- -	36785	-	- -	- -	- -
1871	С111-762 варіант 4	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ) Вузол 25	м2	64,386	665,71 -	- -	42862	-	- -	- -	- -
1872	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,1995	3839,35 3429,86	409,49 114,29	4605	4114	491 137	52,9300 1,3038	63,49 1,56
1873	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,8933	5333,61 4819,82	513,79 143,40	15432	13945	1487 415	74,3800 1,6359	215,2 4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1874	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	4,0928	18835,79 9580,98	7,63 6,43	77091	39213	31 26	134,6400 0,0777	551,05 0,32
1875	*КР11-26-3*	*Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*1,1995*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*12992*	*12454*	*129* *109*	*127,3300* *1,0989*	*152,73* *1,32*
1876	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,0379	8292,21 -	- -	41775	-	- -	- -	- -
1877	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	2,8933	7375,64 4374,51	3,27 2,76	21340	12657	9 8	64,3500 0,0333	186,18 0,1
1878	*КР11-26-3*	*Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2*	*100м2*	*2,8933*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*31339*	*30040*	*312* *263*	*127,3300* *1,0989*	*368,4* *3,18*
1879	С1546-23-3 варіант 6	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,05062	8292,21 -	- -	33589	-	- -	- -	- -
1880	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг*	*100м2*	*4,0928*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*31359*	*27400*	*21* *17*	*88,3430* *0,0511*	*361,57* *0,21*
1881	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*4,0928*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*16290*	*16245*	*31* *26*	*49,4040* *0,0766*	*202,2* *0,31*
1882	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	2,210112	31742,72 -	- -	70155	-	- -	- -	- -
1883	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*4,0928*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*6560*	*2429*	*566* *151*	*8,3400* *0,4715*	*34,13* *1,93*
1884	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*4,0928*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*16056*	*15303*	*4* *4*	*49,3400* *0,0111*	*201,94* *0,05*
1885	С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	102,32	138,57 -	- -	14178	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 45					586707	245693	3125 1168		3305,39 13,86
		Разом будівельні роботи, грн.					586707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1893	КР12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,0356	2748,17 2748,17	- -	98	98	- -	42,4100 -	1,51 -
1894	С111-1292-1 варіант 7	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	0,89	1020,65 -	- -	908	-	- -	- -	- -
1895	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,0356	3261,38 3261,38	- -	116	116	- -	50,3300 -	1,79 -
1896	*КР12-27-1*	*Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті*	*100м2*	*0,336*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*886*	*199*	*46* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,8* *0,16*
1897	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу*	*100м2*	*0,336*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*264*	*199*	*46* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,8* *0,16*
1898	С111-488 варіант 4	Купорос мідний, марка А	т	0,00672	122930,39 -	- -	826	-	- -	- -	- -
1899	*КР14-40-4*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування*	*виріб*	*265*	*55,28* *51,00*	- -	*14649*	*13515*	- -	*0,6900* -	*182,85* -
1900	*КР11-7-1*	*Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин*	*100м2*	*0,00192*	*64092,46* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*123*	*67*	*2* *1*	*441,5000* *5,5521*	*0,85* *0,01*
1901	*КБ13-44-7*	*Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів*	*м2*	*14,15*	*35,79* *20,46*	- -	*506*	*290*	- -	*0,2875* -	*4,07* -
1902	*КБ15-182-2*	*Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;*	*100м2*	*0,3384*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*3289*	*2961*	*2* *1*	*115,4830* *0,0511*	*39,08* *0,02*
1903	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,2215*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*882*	*879*	*2* *1*	*49,4040* *0,0766*	*10,94* *0,02*
1904	С111-327 варіант 2	Клей тваринний	кг	19,5	126,31 -	- -	2463	-	- -	- -	- -
1905	С111-1668 варіант 4	Оліфа	кг	3,12	94,39 -	- -	294	-	- -	- -	- -
1906	С111-620 варіант 2	Крейда природна мелена	т	0,06084	31087,00 -	- -	1891	-	- -	- -	- -
1907	*КР12-27-1*	*Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уаайт-спіритом, у співвідношенні 1:1*	*100м2*	*0,336*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*264*	*199*	*46* *12*	*8,3400* *0,4715*	*2,8* *0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1908	С111-384-1 варіант 2	Білило густотерте цинкове	т	0,00125	133710,68	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1909	С111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,000625	28385,85	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1910	С111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,000625	408607,54	-	255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1911	С111-118 варіант 2	Віск	т	0,00012	88273,82	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1912	С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,03	225,42	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1913	С111-1292-1 варіант 10	Уайт-спірит	кг	2,5	114,89	-	287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1914	*КР12-41-11*	*Облицювальне фарбування - олійною фарбою (за рецептурою нижче) у 1 шар*	*100м2*	*0,336*	*4919,60*	*1,09*	*1653*	*1590*	-	*62,4500*	*20,98*
					4732,46	*0,92*			-	*0,0111*	-
		білила цинкові густотерті – 1 кг; білила цинкові сухі – 0,5 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; оліфа натуральна – 0,025 кг; витрата - 100-140 гр/м2									
1915	С111-384-1 варіант 2	Білило густотерте цинкове	т	0,003	133710,68	-	401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1916	С111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,0015	28385,85	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1917	С111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,0015	408607,54	-	613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1918	С111-118 варіант 2	Віск	т	0,0002	88273,82	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1919	С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,051	225,42	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 46					42722	23265	148		319,1
									40		0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					42722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19309				
		всього заробітна плата, грн.					23305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4760				
		Всього будівельні роботи, грн.					**56416**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1931	*КБ13-44-7*	*Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів*	*м2*	*9,7*	*35,79* *20,46*	*-* -	*347*	*198*	*-* -	*0,2875* -	*2,79* -
1932	*КБ15-182-2*	*Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;*	*100м2*	*0,117*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1137*	*1024*	*1* -	*115,4830* *0,0511*	*13,51* *0,01*
1933	*КБ15-182-1*	*Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;*	*100м2*	*0,1632*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*1250*	*1093*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*14,42* *0,01*
1934	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0981*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*390*	*389*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*4,85* *0,01*
1935	С111-327 варіант 2	Клей тваринний	кг	47,64	126,31 -	- -	6017	-	- -	- -	- -
1936	С111-1668 варіант 4	Оліфа	кг	11,208	94,39 -	- -	1058	-	- -	- -	- -
1937	С111-620 варіант 2	Крейда природна мелена	т	0,218556	31087,00 -	- -	6794	-	- -	- -	- -
1938	*КР12-27-1*	*Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1*	*100м2*	*0,2802*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*220*	*166*	*39* *10*	*8,3400* *0,4715*	*2,34* *0,13*
1939	С111-384-1 варіант 2	Білило густотерте цинкове	т	0,0015	133710,68 -	- -	201	-	- -	- -	- -
1940	С111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,0005	28385,85 -	- -	14	-	- -	- -	- -
1941	С111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,0005	408607,54 -	- -	204	-	- -	- -	- -
1942	С111-118 варіант 2	Віск	т	0,0001	88273,82 -	- -	9	-	- -	- -	- -
1943	С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,025	225,42 -	- -	6	-	- -	- -	- -
1944	С111-1292-1 варіант 10	Уайт-спірит	кг	2,7	114,89 -	- -	310	-	- -	- -	- -
1945	*КР12-49-6*	*Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна*	*100м2*	*0,1152*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*452*	*431*	*-* -	*49,3400* *0,0111*	*5,68* -
1946	С111-334 варіант 8	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00288	752553,40 -	- -	2167	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 47					51231	22061	122 33		301,69 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					51231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1954	КР12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,007	2748,17 2748,17	- -	19	19	- -	42,4100 -	0,3 -
1955	С111-1292-1 варіант 7	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	0,175	1020,65 -	- -	179	-	- -	- -	- -
1956	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,007	3261,38 3261,38	- -	23	23	- -	50,3300 -	0,35 -
1957	*КР12-27-1*	*Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті*	*100м2*	*0,0144*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*38*	*9*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
1958	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу*	*100м2*	*0,0144*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*11*	*9*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
1959	С111-488 варіант 4	Купорос мідний, марка А	т	0,00023	122930,39 -	- -	28	-	- -	- -	- -
1960	*КР14-40-4*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм_, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)*	*виріб*	*17*	*55,28* *51,00*	- -	*940*	*867*	- -	*0,6900* -	*11,73* -
1961	*КБ13-44-7*	*Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів*	*м2*	*0,17*	*35,79* *20,46*	- -	*6*	*3*	- -	*0,2875* -	*0,05* -
1962	*КБ15-182-2*	*Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2, 5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;*	*100м2*	*0,0144*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*140*	*126*	- -	*115,4830* *0,0511*	*1,66* -
1963	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0058*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*23*	*23*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,29* -
1964	С111-327 варіант 2	Клей тваринний	кг	0,61	126,31 -	- -	77	-	- -	- -	- -
1965	С111-1668 варіант 4	Оліфа	кг	0,098	94,39 -	- -	9	-	- -	- -	- -
1966	С111-620 варіант 2	Крейда природна мелена	т	0,00189	31087,00 -	- -	59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1967	*КР12-27-1*	*Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1*	*100м2*	*0,0144*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*11*	*9*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
1968	С111-384-1 варіант 2	Білило густотерте цинкове	т	0,00012	133710,68 -	- -	16	-	- -	- -	- -
1969	С111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,00004	28385,85 -	- -	1	-	- -	- -	- -
1970	С111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,00004	408607,54 -	- -	16	-	- -	- -	- -
1971	С111-118 варіант 2	Віск	т	0,00001	88273,82 -	- -	1	-	- -	- -	- -
1972	С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,000002	225,42 -	- -	-	-	- -	- -	- -
1973	С111-1292-1 варіант 10	Уайт-спірит	кг	0,2	114,89 -	- -	23	-	- -	- -	- -
1974	*КР12-49-6*	*Облицювальне фарбування - фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна*	*100м2*	*0,0144*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*56*	*54*	- -	*49,3400* *0,0111*	*0,71* -
1975	С111-334 варіант 8	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00072	752553,40 -	- -	542	-	- -	- -	- -
1976	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0109	3261,38 3261,38	- -	36	36	- -	50,3300 -	0,55 -
1977	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях відновлення штукатурного шару*	*100м2*	*0,0109*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*17*	*6*	*2* -	*8,3400* *0,4715*	*0,09* *0,01*
1978	*КБ15-182-1*	*Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0109*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*84*	*73*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,96* -
1979	С111-2015-3 варіант 9	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	1,635	31,78 -	- -	52	-	- -	- -	- -
1980	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0109*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*43*	*43*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,54* -
1981	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,0345*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*56*	*20*	*5* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,29* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1982	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари, витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,0345*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*135*	*129*	- -	*49,3400* *0,0111*	*1,7* -
1983	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,0008625	110405,03 -	- -	95	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 48					3611	1916	165		26,76
											0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					3611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1679				
		всього заробітна плата, грн.					1921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					399				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4752**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1989	*КБ15-182-1*	*Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,121*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*927*	*810*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*10,69* *0,01*
1990	С111-2015-3 варіант 9	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	12,1	31,78 -	- -	385	-	- -	- -	- -
1991	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,121*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*241*	*240*	*-* -	*24,7020* *0,0383*	*2,99* -
1992	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,3776*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*615*	*224*	*52* *14*	*8,3400* *0,4715*	*3,15* *0,18*
1993	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3776*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1481*	*1412*	*-* -	*49,3400* *0,0111*	*18,63* -
1994	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,00944	110405,03 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 49					7230	4374	115 37		57,88 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					7230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2741				
		всього заробітна плата, грн.					4411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					873				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9771**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1997	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,1302*	*1021,10* *881,75*	*-* *-*	*133*	*115*	*-* *-*	*13,4700* *-*	*1,75* *-*
1998	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0089*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*14*	*5*	*1* *-*	*8,3400* *0,4715*	*0,07* *-*
1999	КР11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,0661	4822,37 4412,88	409,49 114,29	319	292	27 8	68,1000 1,3038	4,5 0,09
2000	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,0004*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1*	*-*	*-* *-*	*8,3400* *0,4715*	*-* *-*
2001	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0004	1903,18 1903,18	- -	1	1	- -	29,3700 -	0,01 -
2002	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0004*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1*	*-*	*-* *-*	*8,3400* *0,4715*	*-* *-*
2003	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0206*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*33*	*12*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,17* *0,01*
2004	*КР11-7-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)*	*100м2*	*0,000641*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*34*	*22*	*1* *-*	*441,5000* *5,5521*	*0,28* *-*
2005	*КР11-7-1*	*відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми*	*100м2*	*0,0661*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*3544*	*2290*	*77* *31*	*441,5000* *5,5521*	*29,18* *0,37*
2006	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,0903*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*145*	*54*	*12* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,75* *0,04*
2007	*КБ15-182-1*	*Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,0903*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*692*	*605*	*-* *-*	*88,3430* *0,0511*	*7,98* *-*
2008	С111-2015-3 варіант 9	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	9,03	31,78 -	- -	287	-	- -	- -	- -
2009	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0903*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*180*	*179*	*-* *-*	*24,7020* *0,0383*	*2,23* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,271*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*442*	*161*	*37* *10*	*8,3400* *0,4715*	*2,26* *0,13*
2011	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,2732*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1072*	*1021*	- -	*49,3400* *0,0111*	*13,48* -
2012	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,00683	110405,03 -	- -	754	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 50					17839	6768	158 53		88,29 0,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					17839 10913 6821 3894 10,69 1328 **21733**				
		Всього по розділу 50					**21733**				
		Розділ 51. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 4-го поверху									
2013	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	1109,28 200,85	- -	3328	603	- -	2,5000 -	7,5 -
2014	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,209	2245,32 2245,32	- -	469	469	- -	34,6500 -	7,24 -
2015	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,1343*	*1021,10* *881,75*	- -	*137*	*118*	- -	*13,4700* -	*1,81* -
2016	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,09*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*144*	*53*	*12* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,75* *0,04*
2017	КР11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,072	4822,37 4412,88	409,49 114,29	347	318	29 8	68,1000 1,3038	4,9 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	*КР11-7-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)*	*100м2*	*0,0006715*	*53611,29* / *34648,92*	*1163,71* / *473,64*	*36*	*23*	*1* / -	*441,5000* / *5,5521*	*0,3* / -
2019	*КР11-7-1*	*Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми*	*100м2*	*0,0854*	*53611,29* / *34648,92*	*1163,71* / *473,64*	*4578*	*2959*	*99* / *40*	*441,5000* / *5,5521*	*37,7* / *0,47*
2020	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,1019*	*1602,83* / *593,47*	*138,27* / *37,00*	*163*	*60*	*14* / *4*	*8,3400* / *0,4715*	*0,85* / *0,05*
2021	*КБ15-182-1*	*Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,2944*	*7661,96* / *6694,63*	*5,01* / *4,23*	*2256*	*1971*	*1* / *1*	*88,3430* / *0,0511*	*26,01* / *0,02*
2022	С111-2015-3 варіант 9	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	29,44	31,78 / -	- / -	936	-	- / -	- / -	- / -
2023	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,2944*	*1990,14* / *1984,56*	*3,76* / *3,17*	*586*	*584*	*1* / *1*	*24,7020* / *0,0383*	*7,27* / *0,01*
2024	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням*	*100м2*	*0,3407*	*1630,03* / *593,47*	*138,27* / *37,00*	*555*	*202*	*47* / *13*	*8,3400* / *0,4715*	*2,84* / *0,16*
2025	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,3407*	*3922,91* / *3738,99*	*1,09* / *0,92*	*1337*	*1274*	- / -	*49,3400* / *0,0111*	*16,81* / -
2026	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,0085175	110405,03 / -	- / -	940	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 51					15812	8634	204 / 70		113,98 / 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					15812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6974				
		всього заробітна плата, грн.					8704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5005				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1715				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20817**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 51					**20817**				
		Розділ 52. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 5-го поверху									
2027	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	1109,28 200,85	- -	3328	603	- -	2,5000 -	7,5 -
2028	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,28	2245,32 2245,32	- -	629	629	- -	34,6500 -	9,7 -
2029	*КР18-35-1*	*Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)*	*100м шва*	*0,2682*	*1021,10* *881,75*	- -	*274*	*236*	- -	*13,4700* -	*3,61* -
2030	КР11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,126	4822,37 4412,88	409,49 114,29	608	556	52 14	68,1000 1,3038	8,58 0,16
2031	*КР12-27-1*	*Ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)*	*100м2*	*0,0646*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*104*	*38*	*9* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,54* *0,03*
2032	*КР11-7-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)*	*100м2*	*0,0316*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*1694*	*1095*	*37* *15*	*441,5000* *5,5521*	*13,95* *0,18*
2033	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,4114*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*659*	*244*	*57* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,43* *0,19*
2034	*КР11-7-1*	*Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми*	*100м2*	*0,126*	*53611,29* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*6755*	*4366*	*147* *60*	*441,5000* *5,5521*	*55,63* *0,7*
2035	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)*	*100м2*	*0,126*	*1602,83* *593,47*	*138,27* *37,00*	*202*	*75*	*17* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,05* *0,06*
2036	*КБ15-182-2*	*Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,4114*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*3998*	*3600*	*2* *2*	*115,4830* *0,0511*	*47,51* *0,02*
2037	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,4114*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1637*	*1633*	*3* *3*	*49,4040* *0,0766*	*20,32* *0,03*
2038	С1546-23-3 варіант 4	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,04114	31742,72 -	- -	1306	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2039	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,5041	2255,38 593,47	138,27 37,00	1137	299	70 19	8,3400 0,4715	4,2 0,24
2040	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні*	*100м2*	*0,5041*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1978*	*1885*	*1* -	*49,3400* *0,0111*	*24,87* *0,01*
2041	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова IN 50	т	0,0126025	110405,03 -	- -	1391	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 52					25700	15259	395 135		200,89 1,62
		Разом будівельні роботи, грн.					25700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10046				
		всього заробітна плата, грн.					15394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3027				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34537**				
		Всього по розділу 52					**34537**				
		Розділ 53. Підлога ремонтні роботи 1 ПОВЕРХ									
2042	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см_	100м2	0,0121	4933,97 3620,62	1313,35 347,04	60	44	16 4	50,8800 4,3986	0,62 0,05
2043	*КР3-46-1*	*Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)*	*100 м2*	*0,0061*	*6281,35* *6279,16*	- -	*38*	*38*	- -	*88,2400* -	*0,54* -
2044	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)*	*100м2*	*1,1661*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*917*	*692*	*161* *43*	*8,3400* *0,4715*	*9,73* *0,55*
2045	С111-2008-10 варіант 2	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,983	275,39 -	- -	9634	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2046	*КВ3-29-2*	*Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см_ (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*1 м2*	*2,47*	*156,91* *156,49*	- -	*388*	*387*	- -	*1,8100* -	*4,47* -
2047	С111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	13,39 -	- -	1654	-	- -	- -	- -
2048	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,142*	*5268,44* *5212,83*	*25,05* *21,14*	*6017*	*5953*	*29* *24*	*73,2550* *0,2553*	*83,66* *0,29*
2049	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)*	*100м2*	*1,142*	*4419,95* *4345,39*	*50,11* *42,28*	*5048*	*4962*	*57* *48*	*61,0650* *0,5106*	*69,74* *0,58*
2050	С111-2005-5 варіант 2	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178 2 ПОВЕРХ	кг	3426	13,39 -	- -	45874	-	- -	- -	- -
2051	КР12-65-15	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	1,9243	2748,17 2748,17	- -	5288	5288	- -	42,4100 -	81,61 -
2052	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	96,215	403,55 -	- -	38828	-	- -	- -	- -
2053	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,215	2748,17 2748,17	- -	591	591	- -	42,4100 -	9,12 -
2054	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,75	403,55 -	- -	4338	-	- -	- -	- -
2055	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)*	*10м*	*36,966*	*150,55* *148,87*	- -	*5565*	*5503*	- -	*2,1500* -	*79,48* -
2056	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	3,2185	8584,00 7883,32	352,35 81,66	27628	25372	1134 263	104,0290 1,0405	334,82 3,35
2057	*КР7-17-7*	*Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)*	*100м2*	*0,555*	*6141,62* *6020,85*	*116,56* *98,34*	*3409*	*3342*	*65* *55*	*84,6100* *1,1877*	*46,96* *0,66*
2058	С111-1650 варіант 4	Клей ПВА	кг	190	185,23 -	- -	35194	-	- -	- -	- -
2059	*КБ15-182-1*	*Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб*	*100м2*	*0,555*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*4252*	*3716*	*3* *2*	*88,3430* *0,0511*	*49,03* *0,03*
2060	С111-2015-3 варіант 8	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	277,5	836,93 -	- -	232248	-	- -	- -	- -
2061	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	3,2185	8099,87 3541,63	- -	26069	11399	- -	49,7700 -	160,18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2062	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*3,4335*	*5324,82* *5230,16*	*1,09* *0,92*	*18283*	*17958*	*4* *3*	*56,5300* *0,0111*	*194,1* *0,04*
2063	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,103005	951927,55 -	- -	98053	-	- -	- -	- -
2064	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	100м	0,3212	17862,31 989,12	2,18 1,84	5737	318	1 1	13,9000 0,0222	4,46 0,01
2065	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази*	*100м2*	*0,0257*	*1927,93* *1924,42*	*1,09* *0,92*	*50*	*49*	- -	*20,8000* *0,0111*	*0,53* -
2066	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,0005705	951927,55 -	- -	543	-	- -	- -	- -
2067	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,229	59642,14 57545,13	- -	13658	13178	- -	716,2700 -	164,03 -
2068	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,229	64875,50 62277,16	- -	14856	14261	- -	775,1700 -	177,51 -
2069	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,229	10318,09 771,62	1,09 0,92	2363	177	- -	8,3400 0,0111	1,91 -
2070	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*2,3562*	*800,85* *770,83*	*1,25* *1,06*	*1887*	*1816*	*3* *2*	*9,9360* *0,0128*	*23,41* *0,03*
2071	& С111-1724-1 варіант 5	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70х1200 мм	шт	12	368,16 -	- -	4418	-	- -	- -	- -
2072	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	23,25224	7,18 -	- -	167	-	- -	- -	- -
2073	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic 3 ПОВЕРХ	кг	1,0744272	119,85 -	- -	129	-	- -	- -	- -
2074	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,9601	386,21 386,21	- -	371	371	- -	5,9600 -	5,72 -
2075	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0934	2748,17 2748,17	- -	257	257	- -	42,4100 -	3,96 -
2076	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	4,67	403,55 -	- -	1885	-	- -	- -	- -
2077	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)*	*10м*	*23,258*	*150,55* *148,87*	- -	*3501*	*3462*	- -	*2,1500* -	*50* -
2078	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	5,4153	8584,00 7883,32	352,35 81,66	46485	42691	1908 442	104,0290 1,0405	563,35 5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2079	*КР7-17-7*	*Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)*	*100м2*	*1,09*	*6141,62* *6020,85*	*116,56* *98,34*	*6694*	*6563*	*127* *107*	*84,6100* *1,1877*	*92,22* *1,29*
2080	С111-1650 варіант 4	Клей ПВА	кг	360	185,23 -	- -	66683	-	- -	- -	- -
2081	*КБ15-182-1*	*Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб*	*100м2*	*1,09*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*8352*	*7297*	*5* *5*	*88,3430* *0,0511*	*96,29* *0,06*
2082	С111-2015-3 варіант 8	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	545	836,93 -	- -	456127	-	- -	- -	- -
2083	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	4,8874	8099,87 3541,63	- -	39587	17309	- -	49,7700 -	243,25 -
2084	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*5,149*	*5324,82* *5230,16*	*1,09* *0,92*	*27417*	*26930*	*6* *5*	*56,5300* *0,0111*	*291,07* *0,06*
2085	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,15447	951927,55 -	- -	147044	-	- -	- -	- -
2086	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	100м	1,9698	17862,31 989,12	2,18 1,84	35185	1948	4 4	13,9000 0,0222	27,38 0,04
2087	КР7-31-1	Улаштування плінтусу дерев'яного із дуба типу Лодочка 65х35 мм 4 ПОВЕРХ	100м	0,0724	17862,31 989,12	2,18 1,84	1293	72	- -	13,9000 0,0222	1,01 -
2088	КР12-65-15	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2079	2748,17 2748,17	- -	571	571	- -	42,4100 -	8,82 -
2089	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,395	403,55 -	- -	4195	-	- -	- -	- -
2090	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0303	2748,17 2748,17	- -	83	83	- -	42,4100 -	1,29 -
2091	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,515	403,55 -	- -	611	-	- -	- -	- -
2092	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)*	*10м*	*11,346*	*150,55* *148,87*	*-* *-*	*1708*	*1689*	*-* *-*	*2,1500* *-*	*24,39* *-*
2093	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	1,4545	8584,00 7883,32	352,35 81,66	12485	11466	512 119	104,0290 1,0405	151,31 1,51
2094	*КР7-17-7*	*Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)*	*100м2*	*0,3023*	*6141,62* *6020,85*	*116,56* *98,34*	*1857*	*1820*	*35* *30*	*84,6100* *1,1877*	*25,58* *0,36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2095	С111-1650 варіант 4	Клей ПВА	кг	100	185,23 -	- -	18523	-	- -	- -	- -
2096	*КБ15-182-1*	*Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб*	*100м2*	*0,3023*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*2316*	*2024*	*2* *1*	*88,3430* *0,0511*	*26,71* *0,02*
2097	С111-2015-3 варіант 8	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	151,15	836,93 -	- -	126502	-	- -	- -	- -
2098	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	1,4545	8099,87 3541,63	- -	11781	5151	- -	49,7700 -	72,39 -
2099	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*1,5146*	*5324,82* *5230,16*	*1,09* *0,92*	*8065*	*7922*	*2* *1*	*56,5300* *0,0111*	*85,62* *0,02*
2100	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,045438	951927,55 -	- -	43254	-	- -	- -	- -
2101	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм прим. 4-9	100м	0,3826	17862,31 989,12	2,18 1,84	6834	378	1 1	13,9000 0,0222	5,32 0,01
2102	КР12-65-15	Очищення дощок підлоги амфітеатру (сходи для сидіння) від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2755	2748,17 2748,17	- -	757	757	- -	42,4100 -	11,68 -
2103	С111-1292-1 варіант 4	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	13,775	403,55 -	- -	5559	-	- -	- -	- -
2104	*КВ3-14-1*	*Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)*	*10м*	*22,74*	*150,55* *148,87*	- -	*3424*	*3385*	- -	*2,1500* -	*48,89* -
2105	*КБ15-182-1*	*Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб*	*100м2*	*0,0207*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*159*	*139*	- -	*88,3430* *0,0511*	*1,83* -
2106	С111-2015-3 варіант 8	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	3,726	836,93 -	- -	3118	-	- -	- -	- -
2107	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,2755	8099,87 3541,63	- -	2232	976	- -	49,7700 -	13,71 -
2108	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*0,2755*	*5324,82* *5230,16*	*1,09* *0,92*	*1467*	*1441*	- -	*56,5300* *0,0111*	*15,57* -
2109	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий 5 ПОВЕРХ	т	0,008265	951927,55 -	- -	7868	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м2	0,3624	8584,00 7883,32	352,35 81,66	3111	2857	128 30	104,0290 1,0405	37,7 0,38
2111	*КР7-17-7*	*Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)*	*100м2*	*0,0181*	*6141,62* *6020,85*	*116,56* *98,34*	*111*	*109*	*2* *2*	*84,6100* *1,1877*	*1,53* *0,02*
2112	С111-1650 варіант 4	Клей ПВА	кг	6	185,23 -	- -	1111	-	- -	- -	- -
2113	*КБ15-182-1*	*Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб*	*100м2*	*0,0181*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*139*	*121*	- -	*88,3430* *0,0511*	*1,6* -
2114	С111-2015-3 варіант 8	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	9,05	836,93 -	- -	7574	-	- -	- -	- -
2115	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,3624	8099,87 3541,63	- -	2935	1283	- -	49,7700 -	18,04 -
2116	*КР12-47-11*	*Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою*	*100м2*	*0,3624*	*5324,82* *5230,16*	*1,09* *0,92*	*1930*	*1895*	- -	*56,5300* *0,0111*	*20,49* -
2117	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,010872	951927,55 -	- -	10349	-	- -	- -	- -
2118	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	100м	0,2354	17862,31 989,12	2,18 1,84	4205	233	1 -	13,9000 0,0222	3,27 0,01
2119	*КР12-46-2*	*Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази*	*100м2*	*0,0184*	*1927,93* *1924,42*	*1,09* *0,92*	*35*	*35*	- -	*20,8000* *0,0111*	*0,38* -
2120	С111-1659-1 варіант 10	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000408 5	951927,55 -	- -	389	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 53					1749323	266279	4206 1192		3446,28 15
		Разом будівельні роботи, грн.					1749323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1478838				
		всього заробітна плата, грн.					267471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152054				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					415,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51709				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1901377**				
		Всього по розділу 53					**1901377**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 54. Встановлення поручнів для інвалідів									
		3 поверх									
212 1	*КБ17-2-4*	*Установлення поручнів для інвалідів*	*10шт*	*0,3*	*485,58*	*-*	*146*	*127*	*-*	*5,2785*	*1,58*
					424,07	-			-	-	-
212 2	С126-1237 варіант 4	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором	шт	1	5828,35	-	5828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212 3	С126-1237 варіант 2	Поручень для умивальника для інвалидів настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	1	2304,11	-	2304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212 4	С126-1237 варіант 3	Поручень для осіб з інвалидністю Г-подібний настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics	шт	1	4546,81	-	4547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		4 поверх									
212 5	*КБ17-2-4*	*Установлення поручнів для інвалідів*	*10шт*	*0,3*	*485,58*	*-*	*146*	*127*	*-*	*5,2785*	*1,58*
					424,07	-			-	-	-
212 6	С126-1237 варіант 4	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором	шт	1	5828,35	-	5828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212 7	С126-1237 варіант 2	Поручень для умивальника для інвалидів настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	1	2304,11	-	2304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212 8	С126-1237 варіант 3	Поручень для осіб з інвалидністю Г-подібний настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics	шт	1	4546,81	-	4547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 54					25650	254	-		3,16
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					25650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25396				
		всього заробітна плата, грн.					254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25788**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2129	КР7-2-9	Розбирання бетонних покриттів підлог	100м2	0,012	4180,41 3017,18	1163,23 304,18	50	36	14 4	42,4000 3,8394	0,51 0,05
2130	*КР7-16-4*	*(Демонтаж) Улаштування щебнево-бетонної основи підлоги*	*м3*	*0,24*	*368,28* *365,48*	- -	*88*	*88*	- -	*5,1360* -	*1,23* -
2131	КР1-3-2	Виймання ґрунту	100 м3	0,0072	48655,04 47851,26	- -	350	345	- -	731,0000 -	5,26 -
2132	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [щити]*	*т*	*0,07977*	*39375,10* *20216,45*	*12315,15* *1825,01*	*3141*	*1613*	*982* *146*	*257,6000* *18,2900*	*20,55* *1,46*
2133	С111-1130 варіант 4	Лист ромб. товщ. 4 мм А245С	т	0,0673725	34157,66 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
2134	С111-1130 варіант 2	Лист товщ 4 мм А245С	т	0,0143959	29958,14 -	- -	431	-	- -	- -	- -
2135	С147-1-10 варіант 3	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм	100кг	0,009576	3301,67 -	- -	32	-	- -	- -	- -
2136	*КБ9-75-2*	*Виготовлення закладних деталей*	*т*	*0,04834*	*21998,97* *13812,48*	*5232,06* *371,50*	*1063*	*668*	*253* *18*	*176,0000* *4,1760*	*8,51* *0,2*
2137	С111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий 63х6	т	51,2404	35225,45 -	- -	1804966	-	- -	- -	- -
2138	& С111-964-1-32 варіант 2	Квадрат 10х10 мм	т	0,0029998	37202,32 -	- -	112	-	- -	- -	- -
2139	С147-4-8 варіант 5	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,017808	3301,67 -	- -	59	-	- -	- -	- -
2140	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0022*	*292741,10* *10244,59*	*2438,66* *960,47*	*644*	*23*	*5* *2*	*150,7000* *10,6641*	*0,33* *0,02*
2141	*КБ6-17-5*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100м3*	*0,0178*	*490778,41* *63746,64*	*20333,63* *6854,73*	*8736*	*1135*	*362* *122*	*852,0000* *76,5584*	*15,17* *1,36*
2142	С147-1-8 варіант 3	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,0845	3301,67 -	- -	279	-	- -	- -	- -
2143	С147-4-12 варіант 3	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	2,963	3301,67 -	- -	9783	-	- -	- -	- -
2144	С147-4-16 варіант 3	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,0757	3301,67 -	- -	250	-	- -	- -	- -
2145	КР11-30-2	Заокруглення кутів за допомогою суміші Ceresit CX 5, змішаної до радіуса не менше ніж 4 см	100м2	0,007	89939,13 71124,37	263,61 222,42	630	498	2 2	721,0500 2,6862	5,05 0,02
2146	С111-2009-8 варіант 2	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	13,6	62,36 -	- -	848	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2147	*КР7-18-3*	*Улаштування гідроізоляції стін та підлоги приямків сумішшю Ceresit CR90 у 2 шари, загальна товщина 2.5 мм (витрата приблизно 4,0 кг/м2)*	*100м2*	*0,0389*	*2691,26* *2682,55*	*8,71* *7,35*	*105*	*104*	*1* -	*33,3900* *0,0888*	*1,3* -
2148	*КР7-18-4*	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,0389*	*826,47* *824,29*	*2,18* *1,84*	*32*	*32*	- -	*10,2600* *0,0222*	*0,4* -
2149	С111-2002-2А варіант 2	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	15,56	93,81 -	- -	1460	-	- -	- -	- -
2150	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (щити)*	*1т*	*0,12811*	*14781,77* *7989,22*	*3998,33* *543,36*	*1894*	*1023*	*512* *70*	*88,7100* *5,3174*	*11,36* *0,68*
		Разом прямі витрати по розділу 55					1837254	5565	2131 364		69,67 3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1837254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1829558				
		всього заробітна плата, грн.					5929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3285				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1097				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1840539**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-02

на Ліфти

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	329,879	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,02269	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	178,133	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ3-560-2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [9,2]*	*ліфт*	*1*	*17811,89* *13199,71*	*4597,41* *1645,62*	*17812*	*13200*	*4597* *1646*	*168,1920* *18,1936*	*168,19* *18,19*
2	*КМ3-560-2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [9,2]*	*ліфт*	*1*	*162676,08* *117330,74*	*37055,83* *13828,27*	*162676*	*117331*	*37056* *13828*	*1495,0400* *152,8374*	*1495,04* *152,84*
3	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг [0,5]	зупинка	-8	8165,22 5780,84	2206,21 781,80	-65322	-46247	-17650 -6254	73,6600 8,6324	-589,28 -69,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	40974,03 40974,03	- -	40974	40974	- -	394,0000 -	394 -
5	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	13103,37 13103,37	- -	-13103	-13103	- -	126,0000 -	-126 -
6	КМ3-575-1	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	13224,18 2720,26	9336,21 2139,82	13224	2720	9336 2140	36,8000 20,8688	36,8 20,87
7	КП1-79-1	Пусконалагоджувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	16389,61 16389,61	- -	16390	16390	- -	157,6000 -	157,6 -
8	*КР12-7-3*	*Будівельні роботи машинного відділення та шахти ліфта*	*100м2*	*1,44*	*27149,11* *9011,00*	- -	*39095*	*12976*	- -	*118,9100* -	*171,23* -
9	*КБ21-17-12*	*Монтаж табло сигнального (Світильник, настінний покажчик руху та інш.)*	*100шт*	*0,25*	*13003,10* *10863,36*	*1714,25* *421,74*	*3251*	*2716*	*429* *105*	*131,2000* *4,5967*	*32,8* *1,15*
10	& С1547-7-87-36 варіант 6	Світильник зі світлодіодним джерелом світла	шт	25	1661,02 -	- -	41526	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					256523	146957	33768 11465		1740,38 123,99
		Разом будівельні роботи, грн.					256523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75798				
		всього заробітна плата, грн.					158422				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73356				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					158,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19711				
		Всього будівельні роботи, грн.					**329879**				
		Всього по кошторису					**329879**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2022,69**				

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна зар					**178133**				

Склав _____ О. В. Кореницька

(підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін

(підпис, ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-03

на Обладнання

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (6 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1385,693	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1906-15003 варіант 3	Ліфти пасажирські	шт	1	958333,33	-	958333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	1906-15003 варіант 2	Підйомник для інвалідів	шт	1	375000,00	-	375000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1333333	-	-		-
									-		-
		Разом устаткування, грн.					1333333				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52360				
		Всього устаткування, грн.					**1385693**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна за					-				

Склав _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (7 етап)

Кошторисна вартість об`єкта	4287,525 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,63749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1758,770 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-07-01	на Реставрація фасадів будівлі	4287,525	-	4287,525	21,63749	1758,77	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	4287,525	-	4287,525	21,63749	1758,77	-

Головний архітектор проєкту _____ В.О.Хесін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного відділу _____ О. В. Кореницька
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О. В. Кореницька
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В. О. Хесін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-07-01	Реставрація фасадів будівлі	18,99109 1443,954	- -	0,32136 25,656	0,00839 0,745	- -	19,32084 1470,355	2,31665 288,415	21,63749 1758,77
	Разом :	18,99109 1443,954	- -	0,32136 25,656	0,00839 0,745	- -	19,32084 1470,355	2,31665 288,415	21,63749 1758,77

Склав _____ О. В. Кореницька

Перевірив _____ В. О. Хесін

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11
полная

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-01

на Реставрація фасадів будівлі

Аварійно-відновлювальні роботи (протиаварійні работи та ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв»,охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (7 етап)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4287,525	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21,63749	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1758,770	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грат)*	*1т*	*0,28495*	*8391,29* *5592,46*	*2798,83* *380,35*	*2391*	*1594*	*797* *108*	*62,0970* *3,7222*	*17,69* *1,06*
2	*КБ20-40-1*	*Установлення кондиціонерів ежекційних*	*10шт*	*1,5*	*1143,99* *1069,78*	*74,21* *21,80*	*1716*	*1605*	*111* *33*	*12,9200* *0,2713*	*19,38* *0,41*
3	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (супутникова антена)*	*1т*	*0,0046*	*8391,29* *5592,46*	*2798,83* *380,35*	*39*	*26*	*13* *2*	*62,0970* *3,7222*	*0,29* *0,02*
4	КР20-39-3	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	1 зніман	10	33,32 33,32	- -	333	333	- -	0,3700 -	3,7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ10-25-4*	*(Демонтаж) Установлення відливів*	*100м*	*3,7143*	*1931,90*	*90,63*	*7176*	*6812*	*337*	*25,1160*	*93,29*
					1833,97	*56,91*			*211*	*0,6679*	*2,48*
6	*КР20-12-1*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звхисних сіток, м/к вивески)*	*1т*	*0,7396*	*8391,29*	*2798,83*	*6206*	*4136*	*2070*	*62,0970*	*45,93*
					5592,46	*380,35*			*281*	*3,7222*	*2,75*
7	*КР20-12-2*	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)*	*1т*	*0,1844*	*6447,00*	*2085,12*	*1189*	*804*	*385*	*48,4330*	*8,93*
					4361,88	*295,08*			*54*	*2,8848*	*0,53*
		Разом прямі витрати по розділу 1					19050	15310	3713		189,21
									689		7,25
		Разом будівельні роботи, грн.					19050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27				
		всього заробітна плата, грн.					15999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2834				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27750**				
		Всього по розділу 1					**27750**				
		Розділ 2. Монтаж відливів									
8	КР20-29-1	Улаштування штроби для закладення відливу	10м	28,386	232,61	-	6603	6464	-	3,3500	95,09
					227,73	-			-	-	-
9	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,9379	14637,12	168,48	13728	4736	158	69,1600	64,87
					5050,06	149,59			140	1,9992	1,88
10	*КР8-40-3*	*Улаштування з листової сталі карнизних звисів*	*100м*	*3,9628*	*2470,06*	*18,05*	*9788*	*9717*	*71*	*33,5800*	*133,07*
					2452,01	*16,03*			*64*	*0,2142*	*0,85*
11	& С121-229-1-34 варіант 2	Відлив (оцінковане залізо із полімерним покриттям - колір коричневий)	м	435,908	262,32	-	114347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С113-2083-3 варіант 3	Прижимна пластина	м	27,54	86,78	-	2390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КР20-27-1	Свердлення отворів	100шт	8,8	647,09	-	5694	5554	-	8,8700	78,06
					631,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КБ9-75-2*	*Виготовлення костилів покрівельних*	*т*	*0,22743*	*22005,35*	*5232,06*	*5005*	*3141*	*1190*	*176,0000*	*40,03*
					13812,48	*371,50*			*84*	*4,1760*	*0,95*
15	С111-1130 варіант 3	Тонколистовий прокат товщ. 5 мм	т	0,241075 8	29958,14 -	- -	7222	-	- -	- -	- -
16	С1545-44 варіант 3	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	13,02	932,83 -	- -	12145	-	- -	- -	- -
17	& С111-1678-5-2Я варіант 2	Гідроізоляційна бітумна стрічка типу ЛБД (ФА) 50 мм_12м бутилова Butyplast	м	27,54	14,94 -	- -	411	-	- -	- -	- -
18	& С111-196-2-2Ю варіант 3	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	43,228	422,42 -	- -	18260	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					195593	29612	1419		411,12
									288		3,68
		Разом будівельні роботи, грн.					195593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164562				
		всього заробітна плата, грн.					29900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6197				
		Всього будівельні роботи, грн.					**213314**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КР11-26-3*	*Відновлення цеглин Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м 2 на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0724*	*10896,37* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*789*	*752*	*8* *7*	*127,3300* *1,0989*	*9,22* *0,08*
25	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	260,64	9,50 -	- -	2476	-	- -	- -	- -
26	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"*	*100м2*	*0,0724*	*3703,27* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*268*	*86*	*20* *5*	*16,6800* *0,9430*	*1,21* *0,07*
27	*КБ15-182-1*	*Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,0724*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*555*	*485*	- -	*88,3430* *0,0511*	*6,4* -
28	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	10,136	17,26 -	- -	175	-	- -	- -	- -
29	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0724*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*288*	*287*	*1* -	*49,4040* *0,0766*	*3,58* *0,01*
30	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	20,272	17,26 -	- -	350	-	- -	- -	- -
31	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар*	*100м2*	*0,0724*	*1851,63* *593,47*	*138,27* *37,00*	*134*	*43*	*10* *3*	*8,3400* *0,4715*	*0,6* *0,03*
32	*КР12-49-6*	*Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л*	*100м2*	*0,0724*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*284*	*271*	- -	*49,3400* *0,0111*	*3,57* -
33	С111-334 варіант 6	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00181	344420,93 -	- -	623	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24757	2437	102 31		32,03 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					24757				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22218				
		всього заробітна плата, грн.					2468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					484				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26171**				
		Всього по розділу 3					**26171**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Ремонтно-реставраційні робіти									
34	*КР3-46-1*	*Розчищення швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів, шов глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм*	*100 м2*	*2,198508*	*6281,35* *6279,16*	*-* -	*13810*	*13805*	*-* -	*88,2400* -	*194* -
35	КР11-51-1	Очищення стін від пухких продуктів корозії, від бруду: Обробка поверхні піскоструминним методом	100м2	15,3957	5358,31 1950,56	3329,53 895,88	82495	30030	51260 13793	26,0700 11,4224	401,37 175,86
36	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*2,1146*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*4994*	*1255*	*292* *78*	*8,3400* *0,4715*	*17,64* *1*
37	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	1,269	1903,18 1903,18	- -	2415	2415	- -	29,3700 -	37,27 -
38	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*1,269*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*2997*	*753*	*175* *47*	*8,3400* *0,4715*	*10,58* *0,6*
39	КР20-38-1	Подряпання із виконанням надрізів у фарбувальному шарі перед нанесенням основного засобу, за допомогою металевої щітки	м2	3,12	22,34 18,14	- -	70	57	- -	0,2800 -	0,87 -
40	КР12-65-15	Очищення поверхні перед нанесенням основного засобу за допомогою мильного розчину або універсального будівельного очисника для цегляних поверхонь типу Sikagard – S із нанесенням в 1 шар, витрата: при одношаровому нанесенні 5-8 м2/л;	100м2	0,0312	2748,17 2748,17	- -	86	86	- -	42,4100 -	1,32 -
41	С111-1292-1 варіант 2	Універсальний будівельний очисник для цегляних поверхонь типу Sikagard – S	кг	0,624	92,45 -	- -	58	-	- -	- -	- -
42	*КР12-64-1*	*Ретельне змивання водою мильного розчину або очищувача*	*100м2*	*0,0312*	*572,37* *567,00*	*-* -	*18*	*18*	*-* -	*8,7500* -	*0,27* -
43	КР12-65-15	Видалення фарбувального шару засобом типу Китапинтурас, Isaval - паста для зняття старої фарби, витрата: 3-6 м2/л.	100м2	0,0312	2748,17 2748,17	- -	86	86	- -	42,4100 -	1,32 -
44	С111-1292-1 варіант 8	змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval	кг	0,78	1020,65 -	- -	796	-	- -	- -	- -
45	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"*	*100м2*	*15,3957*	*3703,27* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*57014*	*18274*	*4258* *1139*	*16,6800* *0,9430*	*256,8* *14,52*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР11-50-3	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм_	100м2	0,0311	5572,11 5162,62	409,49 114,29	173	161	12 4	79,6700 1,3038	2,48 0,04
47	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1168*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*192*	*69*	*16* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,97* *0,06*
48	*КР11-26-3*	*Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм (витрата_ сухої суміші: 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1168*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*1265*	*1213*	*13* *11*	*127,3300* *1,0989*	*14,87* *0,13*
49	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	420,48	9,50 -	- -	3995	-	- -	- -	- -
50	*КБ15-182-2*	*Вирівювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата_ сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару*	*100м2*	*0,1168*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1135*	*1022*	*1* -	*115,4830* *0,0511*	*13,49* *0,01*
51	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	16,352	17,26 -	- -	282	-	- -	- -	- -
52	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1168*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*465*	*464*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*5,77* *0,01*
53	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	32,704	17,26 -	- -	564	-	- -	- -	- -
54	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар*	*100м2*	*0,1168*	*1851,63* *593,47*	*138,27* *37,00*	*216*	*69*	*16* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,97* *0,06*
55	*КР12-49-6*	*Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л*	*100м2*	*0,1168*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*458*	*437*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,76* -
56	С111-334 варіант 6	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00292	344420,93 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
57	*КБ15-182-2*	*Нанесення приготовленного розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного*	*100м2*	*0,649*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*6307*	*5680*	*3* *3*	*115,4830* *0,0511*	*74,95* *0,03*
58	С111-2015-6 варіант 6	Розчин MasterSeal® 525	кг	97,35	147,05 -	- -	14315	-	- -	- -	- -
59	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,649*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*2583*	*2576*	*5* *4*	*49,4040* *0,0766*	*32,06* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С111-2015-6 варіант 6	Розчин MasterSeal® 525	кг	162,25	147,05 -	- -	23859	-	- -	- -	- -
61	*КР12-66-1*	*Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капилярной вологи типу Ceresit CO- 81 або MasterProtect H 303*	*100м2*	*15,3957*	*647,16* *524,23*	- -	*9963*	*8071*	- -	*8,0900* -	*124,55* -
62	С111-2002-7 варіант 4	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	615,828	268,96 -	- -	165633	-	- -	- -	- -
63	*КР11-26-3*	*Реставрація (розшивання) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit Ст-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата_ сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*2,198508*	*10831,59* *10382,49*	*107,84* *90,99*	*23813*	*22826*	*237* *200*	*127,3300* *1,0989*	*279,94* *2,42*
64	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7914,628 8	9,50 -	- -	75189	-	- -	- -	- -
65	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	100м2	15,3957	2748,17 2748,17	- -	42310	42310	- -	42,4100 -	652,93 -
66	*КР12-48-7*	*Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари*	*100м2*	*15,3957*	*3696,91* *3693,40*	*1,09* *0,92*	*56917*	*56862*	*17* *14*	*39,9200* *0,0111*	*614,6* *0,17*
67	С111-1659-1 варіант 5	Лак «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія)	т	0,392590 3	339247,54 -	- -	133185	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					728664 	208539	56306 15302		2744,78 194,96
		Разом будівельні роботи, грн.					728664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					463819				
		всього заробітна плата, грн.					223841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					352,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43920				
		Всього будівельні роботи, грн.					**857030**				
		Всього по розділу 4					**857030**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Віконні грати									
68	*КБ9-75-2*	*Виготовлення віконних грат*	*т*	*1*	*22005,35*	*5232,06*	*22005*	*13812*	*5232*	*176,0000*	*176*
					13812,48	*371,50*			*372*	*4,1760*	*4,18*
69	С113-4 варіант 3	Труби сталеві профільні 40х20х2 мм	м	25,5778	98,70	-	2525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	С111-1131 варіант 3	Тонколистовий прокат товщ. 3 мм	т	0,0056922	30342,18	-	173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	С111-964 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний, 10 мм	т	0,062911	47179,77	-	2968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КР20-27-1	Свердлення отворів у металевих пластинах	100шт	0,38	647,09	-	246	240	-	8,8700	3,37
					631,19	-			-	-	-
73	*КР20-12-1*	*Монтаж грат віконних*	*1т*	*0,10943*	*12207,02*	*3998,33*	*1336*	*874*	*438*	*88,7100*	*9,71*
					7989,22	*543,36*			*59*	*5,3174*	*0,58*
74	С111-1904 варіант 3	Оцинкований анкер для каменю з гайкою однорозпірний М6/8 х 130 мм	шт	38	6,13	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0572	1889,90	94,72	108	28	5	5,4970	0,31
					488,46	6,58			-	0,0828	-
76	*КР12-31-6*	*Фарбування металевих грат, емаль типу ПФ-115*	*100м2*	*0,0572*	*9428,61*	-	*539*	*368*	-	*85,9100*	*4,91*
					6427,79	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					30133	15322	5675		194,3
									431		4,76
		Разом будівельні роботи, грн.					30133				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9136				
		всього заробітна плата, грн.					15753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2972				
		Всього будівельні роботи, грн.					**38962**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ15-6-1	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни товщини плит при облицюванні стін і колон гранітом полірованим	100м2	-0,0731	4123,03 4101,33	21,70 19,03	-301	-300	-1 -1	45,5400 0,2298	-3,33 -0,02
80	С111-1823 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий 40х4 мм	т	0,01854	33576,27 -	- -	623	-	- -	- -	- -
81	С147-4-6 варіант 3	Стрижнева арматура А-III, діаметр 6 мм	100кг	0,00835	3301,67 -	- -	28	-	- -	- -	- -
82	С147-4-10 варіант 4	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,00987	3301,67 -	- -	33	-	- -	- -	- -
83	С111-870 варіант 2	Сітка 4Вр1 50х50 мм	м2	7,08	85,70 -	- -	607	-	- -	- -	- -
84	& С111-196-2-2Ю варіант 3	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	5,67	422,42 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
85	*КБ15-17-3*	*Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 10*	*100 м2*	*0,0211*	*109485,56* *62604,81*	*9565,32* *3469,29*	*2310*	*1321*	*202* *73*	*816,4425* *33,8742*	*17,23* *0,71*
		Разом прямі витрати по розділу 6					15875	9088	300 112		117,43 1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					15875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6487				
		всього заробітна плата, грн.					9200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1772				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21095**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КР11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,1354	3839,35 3429,86	409,49 114,29	520	464	56 15	52,9300 1,3038	7,17 0,18
88	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	1109,28 200,85	- -	2219	402	- -	2,5000 -	5 -
89	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,04*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*94*	*24*	*6* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,33* *0,02*
90	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,017	1903,18 1903,18	- -	32	32	- -	29,3700 -	0,5 -
91	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,017*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*40*	*10*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,14* *0,01*
92	*КВ3-14-1*	*Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)*	*10м*	*1,99*	*150,55* *148,87*	- -	*300*	*296*	- -	*2,1500* -	*4,28* -
93	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ct-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м? на 1 шар),*	*100м2*	*0,028*	*1851,63* *593,47*	*138,27* *37,00*	*52*	*17*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,23* *0,01*
94	*КР20-37-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм*	*100м*	*0,199*	*1212,13* *1212,13*	- -	*241*	*241*	- -	*16,6000* -	*3,3* -
95	С1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,012	4031,22 -	- -	48	-	- -	- -	- -
96	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ct-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,4061*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*668*	*241*	*56* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,39* *0,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1354*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*9955*	*9857*	*90* *76*	*808,3400* *6,7821*	*109,45* *0,92*
98	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	487,44	9,50 -	- -	4631	-	- -	- -	- -
99	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1354	2255,38 593,47	138,27 37,00	305	80	19 5	8,3400 0,4715	1,13 0,06
100	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1354*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*1037*	*906*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*11,96* *0,01*
101	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	24,372	9,50 -	- -	232	-	- -	- -	- -
102	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1354*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*539*	*537*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*6,69* *0,01*
103	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	48,744	9,50 -	- -	463	-	- -	- -	- -
104	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,4061*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*668*	*241*	*56* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,39* *0,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару*	*100м2*	*0,4061*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*3947*	*3554*	*2* *2*	*115,4830* *0,0511*	*46,9* *0,02*
106	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	170,562	17,26 -	- -	2944	-	- -	- -	- -
107	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,4061*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1616*	*1612*	*3* *3*	*49,4040* *0,0766*	*20,06* *0,03*
108	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,4061*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*662*	*241*	*56* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,39* *0,19*
109	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,4061*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*1593*	*1518*	- -	*49,3400* *0,0111*	*20,04* -
110	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	18,2745	271,99 -	- -	4970	-	- -	- -	- -
111	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,4061*	*1572,87* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*639*	*482*	*112* *30*	*16,6800* *0,9430*	*6,77* *0,38*
112	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012183	184135,21 -	- -	2243	-	- -	- -	- -
		Фрагмент фасаду № 2. Верх дверного укосу									
113	КР12-65-10	Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укосу)	100м2	0,0084	3261,38 3261,38	- -	27	27	- -	50,3300 -	0,42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КР11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0056	3839,35 3429,86	409,49 114,29	22	19	3 1	52,9300 1,3038	0,3 0,01
115	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м))*	*100м2*	*0,014*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*23*	*8*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
116	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0056*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*412*	*408*	*4* *3*	*808,3400* *6,7821*	*4,53* *0,04*
117	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,24	9,50 -	- -	287	-	- -	- -	- -
118	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,0056*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*9*	*3*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,05* -
119	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,014*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*136*	*123*	- -	*115,4830* *0,0511*	*1,62* -
120	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	5,6	17,26 -	- -	97	-	- -	- -	- -
121	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,014*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*56*	*56*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,69* -
122	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,014*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*23*	*8*	*2* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,12* *0,01*
123	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,014*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*55*	*52*	- -	*49,3400* *0,0111*	*0,69* -
124	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	0,63	271,99 -	- -	171	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент фасаду № 3 (профіль 3, профіль 4)									
125	КР12-65-10	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0649	3261,38 3261,38	- -	212	212	- -	50,3300 -	3,27 -
126	КР11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0405	3839,35 3429,86	409,49 114,29	155	139	16 5	52,9300 1,3038	2,14 0,05
127	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	1109,28 200,85	- -	1109	201	- -	2,5000 -	2,5 -
128	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,0243*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*57*	*14*	*3* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,2* *0,01*
129	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0081	1903,18 1903,18	- -	15	15	- -	29,3700 -	0,24 -
130	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0081*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*19*	*5*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,07* -
131	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1296*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*213*	*77*	*18* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,08* *0,06*
132	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0405*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*2978*	*2948*	*27* *23*	*808,3400* *6,7821*	*32,74* *0,27*
133	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	145,8	9,50 -	- -	1385	-	- -	- -	- -
134	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0405	2255,38 593,47	138,27 37,00	91	24	6 1	8,3400 0,4715	0,34 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0405*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*310*	*271*	- -	*88,3430* *0,0511*	*3,58* -
136	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7,29	9,50 -	- -	69	-	- -	- -	- -
137	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0405*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*161*	*161*	- -	*49,4040* *0,0766*	*2* -
138	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,58	9,50 -	- -	139	-	- -	- -	- -
139	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,0405*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*67*	*24*	*6* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,34* *0,02*
140	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1296*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1260*	*1134*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*14,97* *0,01*
141	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	18,144	17,26 -	- -	313	-	- -	- -	- -
142	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1296*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*516*	*514*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*6,4* *0,01*
143	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	36,288	17,26 -	- -	626	-	- -	- -	- -
144	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,1296*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*211*	*77*	*18* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,08* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,1296*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*508*	*485*	- -	*49,3400* *0,0111*	*6,39* -
146	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна) Фрагмент фасаду № 3 (ліпна розетка)	л	5,832	271,99 -	- -	1586	-	- -	- -	- -
147	КР12-65-15	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,175	2748,17 2748,17	- -	481	481	- -	42,4100 -	7,42 -
148	С111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	4,375	882,19 -	- -	3860	-	- -	- -	- -
149	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,175	3261,38 3261,38	- -	571	571	- -	50,3300 -	8,81 -
150	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,0583	2748,17 2748,17	- -	160	160	- -	42,4100 -	2,47 -
151	С111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	1,4575	882,19 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
152	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,0583	3261,38 3261,38	- -	190	190	- -	50,3300 -	2,93 -
153	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*0,175*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*461*	*104*	*24* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,46* *0,08*
154	КР11-50-1	Розчищення площини детелі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,019	4358,40 3948,91	409,49 114,29	83	75	8 2	60,9400 1,3038	1,16 0,02
155	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,175*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*288*	*104*	*24* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,46* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	*КБ15-182-2*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)*	*100м2*	*0,01946*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*189*	*170*	- -	*115,4830* *0,0511*	*2,25* -
157	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	3,5028	3,18 -	- -	11	-	- -	- -	- -
158	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,019*	*17911,22* *17861,03*	*33,82* *28,54*	*340*	*339*	*1* *1*	*222,3180* *0,3447*	*4,22* *0,01*
159	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*0,00046*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*2*	*2*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,02* -
160	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	30,9456	3,18 -	- -	98	-	- -	- -	- -
161	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь ліпних елементів грунтівкою Haering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,175*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*285*	*104*	*24* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,46* *0,08*
162	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,175*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*687*	*654*	- -	*49,3400* *0,0111*	*8,63* -
163	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	7,875	271,99 -	- -	2142	-	- -	- -	- -
164	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,175*	*1572,87* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*275*	*208*	*48* *13*	*16,6800* *0,9430*	*2,92* *0,17*
165	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00525	184135,21 -	- -	967	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					67014	31584	702 264		395,43 3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					67014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34728				
		всього заробітна плата, грн.					31848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17757				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5955				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84771**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,0985*	*2558,71* *593,47*	*138,27* *37,00*	*252*	*58*	*14* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,82* *0,05*
176	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*1,1873*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1952*	*705*	*164* *44*	*8,3400* *0,4715*	*9,9* *0,56*
177	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Mults White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3652*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*26851*	*26586*	*243* *205*	*808,3400* *6,7821*	*295,21* *2,48*
178	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1972,08	9,50 -	- -	18735	-	- -	- -	- -
179	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3652	2255,38 593,47	138,27 37,00	824	217	50 14	8,3400 0,4715	3,05 0,17
180	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,397*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*3042*	*2658*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*35,07* *0,02*
181	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	71,46	9,50 -	- -	679	-	- -	- -	- -
182	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,397*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1580*	*1576*	*3* *3*	*49,4040* *0,0766*	*19,61* *0,03*
183	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	142,92	9,50 -	- -	1358	-	- -	- -	- -
184	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,397*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*653*	*236*	*55* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,31* *0,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*1,1873*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*11539*	*10390*	*6* *5*	*115,4830* *0,0511*	*137,11* *0,06*
186	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,1873*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*4726*	*4713*	*9* *8*	*49,4040* *0,0766*	*58,66* *0,09*
187	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	498,666	17,26 -	- -	8607	-	- -	- -	- -
188	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*1,1873*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1935*	*705*	*164* *44*	*8,3400* *0,4715*	*9,9* *0,56*
189	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*1,1873*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*4658*	*4439*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*58,58* *0,01*
190	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	53,4285	271,99 -	- -	14532	-	- -	- -	- -
191	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,4088	2748,17 2748,17	- -	1123	1123	- -	42,4100 -	17,34 -
192	С111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	10,22	882,19 -	- -	9016	-	- -	- -	- -
193	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4088	3261,38 3261,38	- -	1333	1333	- -	50,3300 -	20,57 -
194	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,1478	2748,17 2748,17	- -	406	406	- -	42,4100 -	6,27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	С111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	3,695	882,19 -	- -	3260	-	- -	- -	- -
196	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,1478	3261,38 3261,38	- -	482	482	- -	50,3300 -	7,44 -
197	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*0,4088*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1078*	*243*	*57* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,41* *0,19*
198	КР11-50-1	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів,балясин із ліпкою від розкришених елементів, що розтріскані та обсипаються	100м2	0,03	4358,40 3948,91	409,49 114,29	131	118	13 3	60,9400 1,3038	1,83 0,04
199	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,5838*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*960*	*346*	*81* *22*	*8,3400* *0,4715*	*4,87* *0,28*
200	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	1109,28 200,85	- -	1109	201	- -	2,5000 -	2,5 -
201	*КР11-44-1*	*Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 до 100 мм (1- черновий шар -обризк, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0128*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*941*	*932*	*9* *7*	*808,3400* *6,7821*	*10,35* *0,09*
202	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	230,4	9,50 -	- -	2189	-	- -	- -	- -
203	*КР3-10-1*	*Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм*	*10 м*	*0,205*	*1292,52* *484,83*	*10,49* *9,19*	*265*	*99*	*2* *2*	*6,4800* *0,1110*	*1,33* *0,02*
204	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,0042*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*7*	*2*	*1* -	*8,3400* *0,4715*	*0,04* -
205	*КБ15-182-1*	*Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1064*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*815*	*712*	*1* -	*88,3430* *0,0511*	*9,4* *0,01*
206	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19,152	9,50 -	- -	182	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1064*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*424*	*422*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*5,26* *0,01*
208	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	38,304	9,50 -	- -	364	-	- -	- -	- -
209	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1064*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*175*	*63*	*15* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,89* *0,05*
210	*КБ15-182-2*	*Виведення граней балясин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,1064*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1034*	*931*	*1* -	*115,4830* *0,0511*	*12,29* *0,01*
211	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	44,688	17,26 -	- -	771	-	- -	- -	- -
212	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1064*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*424*	*422*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*5,26* *0,01*
213	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,1064*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*173*	*63*	*15* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,89* *0,05*
214	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,1064*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*417*	*398*	- -	*49,3400* *0,0111*	*5,25* -
215	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	4,788	271,99 -	- -	1302	-	- -	- -	- -
216	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,3024*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*497*	*179*	*42* *11*	*8,3400* *0,4715*	*2,52* *0,14*
217	*КБ15-182-2*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)*	*100м2*	*0,0096*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*93*	*84*	- -	*115,4830* *0,0511*	*1,11* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,728	3,18 -	- -	5	-	- -	- -	- -
219	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,0069*	*17911,22* *17861,03*	*33,82* *28,54*	*124*	*123*	- -	*222,3180* *0,3447*	*1,53* -
220	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*0,0027*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*11*	*11*	- -	*49,4040* *0,0766*	*0,13* -
221	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	11,2752	3,18 -	- -	36	-	- -	- -	- -
222	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнівкупоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*0,3024*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*238*	*179*	*42* *11*	*8,3400* *0,4715*	*2,52* *0,14*
223	С111-488 варіант 4	Купорос мідний, марка А	т	0,00605	122930,39 -	- -	744	-	- -	- -	- -
224	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*0,3024*	*7891,33* *2690,19*	*1,09* *0,92*	*2386*	*814*	- -	*35,5000* *0,0111*	*10,74* -
225	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*0,3024*	*4919,60* *4732,46*	*1,09* *0,92*	*1488*	*1431*	- -	*62,4500* *0,0111*	*18,88* -
226	С111-384-1 варіант 3	Фарба олійна терта	т	0,00724	133710,68 -	- -	968	-	- -	- -	- -
227	С111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,00362	28385,85 -	- -	103	-	- -	- -	- -
228	С111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,00362	408607,54 -	- -	1479	-	- -	- -	- -
229	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,8411*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*661*	*499*	*116* *31*	*8,3400* *0,4715*	*7,01* *0,4*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012616 5	184135,21 -	- -	2323	-	- -	- -	- -
231	*КБ13-16-6*	*Антикорозійна обробка труб стоків, О50_, L=250 мм_, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA*	*100м2*	*0,0024*	*583,35* *488,46*	*94,72* *6,58*	*1*	*1*	- -	*5,4970* *0,0828*	*0,01* -
232	С111-229 варіант 3	Перетворювачіржі типу антикор ZEBRA	т	0,000036	129377,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
233	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0024	1889,90 488,46	94,72 6,58	5	1	- -	5,4970 0,0828	0,01 -
234	*КР12-31-6*	*фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари*	*100м2*	*0,0024*	*9428,61* *6427,79*	- -	*23*	*15*	- -	*85,9100* -	*0,21* -
235	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2381	11363,19 5076,55	116,56 98,34	2706	1209	28 23	71,3400 1,1877	16,99 0,28
236	*КР7-18-3*	*гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п. стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)*	*100м2*	*0,2381*	*2691,26* *2682,55*	*8,71* *7,35*	*641*	*639*	*2* *2*	*33,3900* *0,0888*	*7,95* *0,02*
237	*КР7-18-4*	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,2381*	*826,47* *824,29*	*2,18* *1,84*	*197*	*196*	*1* -	*10,2600* *0,0222*	*2,44* *0,01*
238	С111-2002-2А варіант 2	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	71,43	93,81 -	- -	6701	-	- -	- -	- -
239	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,2381*	*15967,63* *14716,34*	- -	*3802*	*3504*	- -	*189,6925* -	*45,17* -
240	С111-258 варіант 6	Плитка типу Opoczno Солар Браун структурна 30х30	м2	24,2862	777,40 -	- -	18880	-	- -	- -	- -
241	С111-2000-4 варіант 3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	123,812	10,20 -	- -	1263	-	- -	- -	- -
242	С111-2001-2 варіант 4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,80974	110,03 -	- -	1189	-	- -	- -	- -
243	& С1532-11-1 варіант 4	Хрестики	шт	171,9082	0,49 -	- -	84	-	- -	- -	- -
244	*КР15-32-11*	*Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10х10 см, вертикальний*	*10к-т*	*0,6*	*6782,94* *688,74*	*2,18* *1,84*	*4070*	*413*	*1* *1*	*8,6700* *0,0222*	*5,2* *0,01*
245	*КБ9-75-2*	*Виготовлення підставок під кондиціонери*	*т*	*0,02016*	*22005,35* *13812,48*	*5232,06* *371,50*	*444*	*278*	*105* *7*	*176,0000* *4,1760*	*3,55* *0,08*
246	С113-6 варіант 2	Труби сталеві профільні 50х30х1,5 мм	м	9,6	100,66 -	- -	966	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	С111-1131 варіант 2	Тонколистовий прокат товщина 3,0 мм,	т	0,00241	30342,18 -	- -	73	-	- -	- -	- -
248	*КБ20-40-1*	*Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих*	*10шт*	*0,4*	*2866,37* *2674,44*	*185,53* *54,49*	*1147*	*1070*	*74* *22*	*32,3000* *0,6783*	*12,92* *0,27*
		Разом прямі витрати по розділу 8					193453	79104	1894 667		1000,19 8,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					193453 112455 79771 44587 119,99 14939 **238040**				
		Всього по розділу 8					**238040**				
		Розділ 9. Ремонт тріщин (фрагмент фасаду №6)									
249	КР11-50-2	Демонтаж штукатурного шару, товщ. 30 мм	100м2	0,0034	3839,35 3429,86	409,49 114,29	13	12	1 -	52,9300 1,3038	0,18 -
250	КР18-35-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм_, глибина 50 мм	100м шва	0,0138	34956,97 881,75	30620,18 6056,70	482	12	423 84	13,4700 70,8727	0,19 0,98
251	*КВ3-14-1*	*Розчищення швів*	*10м*	*0,138*	*150,55* *148,87*	- -	*21*	*21*	- -	*2,1500* -	*0,3* -
252	*КР12-27-1*	*Грунтування Ceresit CT-17*	*100м2*	*0,0015*	*1851,63* *593,47*	*138,27* *37,00*	*3*	*1*	- -	*8,3400* *0,4715*	*0,01* -
253	*КВ3-29-2*	*Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару*	*1 м2*	*0,15*	*156,91* *156,49*	- -	*24*	*23*	- -	*1,8100* -	*0,27* -
254	С111-2009-3 варіант 2	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	1,275	49,45 -	- -	63	-	- -	- -	- -
255	*КР3-14-1*	*Встановлення металевих стрижнів з арматури у прорізані шви О8 А400С L=300 мм*	*1 т*	*0,00047*	*23252,35* *22079,55*	*440,80* *53,32*	*11*	*10*	- -	*277,9400* *0,5486*	*0,13* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	С147-4-8 варіант 5	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,004794	3301,67 -	- -	16	-	- -	- -	- -
257	*КБ15-182-1*	*Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. hшва 12 мм_, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.*	*100м2*	*0,0015*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*11*	*10*	- -	*88,3430* *0,0511*	*0,13* -
258	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0015*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*3*	*3*	- -	*24,7020* *0,0383*	*0,04* -
259	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,7452	9,50 -	- -	7	-	- -	- -	- -
260	*КР18-35-1*	*Розчищання тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 830 см*	*100м шва*	*0,014*	*1021,10* *881,75*	- -	*14*	*12*	- -	*13,4700* -	*0,19* -
261	*КВ3-14-1*	*Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм*	*10м*	*0,07*	*150,55* *148,87*	- -	*11*	*10*	- -	*2,1500* -	*0,15* -
262	С1550-35 варіант 3	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	9,88	66,79 -	- -	660	-	- -	- -	- -
263	КВ3-14-1	Обережне очищення тріщини на куті бази лопатки (вручну, щітками, скальпелями, тощо)	10м	0,048	215,33 148,87	- -	10	7	- -	2,1500 -	0,1 -
264	*КР20-37-1*	*Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%*	*100м*	*0,0048*	*1212,13* *1212,13*	- -	*6*	*6*	- -	*16,6000* -	*0,08* -
265	С1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,004	4031,22 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1371	127	424 84		1,77 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					820				
		всього заробітна плата, грн.					211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1492**				
		Всього по розділу 9					**1492**				
		Розділ 10. Відновлення прямокутних лопаток та напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 6, №7, №8, №15, №19, №20, №22)									
266	КР11-50-4	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,6195	4822,37 4412,88	409,49 114,29	2987	2734	253 71	68,1000 1,3038	42,19 0,81
267	КР12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо	100м2	1,1321	3261,38 3261,38	- -	3692	3692	- -	50,3300 -	56,98 -
268	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,8322	2748,17 2748,17	- -	2287	2287	- -	42,4100 -	35,29 -
269	С111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	20,805	882,19 -	- -	18354	-	- -	- -	- -
270	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4993	3261,38 3261,38	- -	1628	1628	- -	50,3300 -	25,13 -
271	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,3329	2748,17 2748,17	- -	915	915	- -	42,4100 -	14,12 -
272	С111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	8,3225	882,19 -	- -	7342	-	- -	- -	- -
273	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,3329	3261,38 3261,38	- -	1086	1086	- -	50,3300 -	16,75 -
274	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*0,8322*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*2194*	*494*	*115* *31*	*8,3400* *0,4715*	*6,94* *0,39*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	*КР12-27-1*	*Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit CT-99 , 1 шар)*	*100м2*	*0,2946*	*2558,71* *593,47*	*138,27* *37,00*	*754*	*175*	*41* *11*	*8,3400* *0,4715*	*2,46* *0,14*
276	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1274	1903,18 1903,18	- -	242	242	- -	29,3700 -	3,74 -
277	*КР12-27-1*	*Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,1274*	*2558,71* *593,47*	*138,27* *37,00*	*326*	*76*	*18* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,06* *0,06*
278	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноньо	100м2	2,0457	2748,17 2748,17	- -	5622	5622	- -	42,4100 -	86,76 -
279	КВ12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	707,21 168,71	- -	5658	1350	- -	2,1000 -	16,8 -
280	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,6195*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1018*	*368*	*86* *23*	*8,3400* *0,4715*	*5,17* *0,29*
281	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3084*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*2363*	*2065*	*2* *1*	*88,3430* *0,0511*	*27,24* *0,02*
282	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3084*	*17911,22* *17861,03*	*33,82* *28,54*	*5524*	*5508*	*10* *9*	*222,3180* *0,3447*	*68,56* *0,11*
283	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	555,12	9,50 -	- -	5274	-	- -	- -	- -
284	*КР14-40-4*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування*	*виріб*	*1618*	*55,28* *51,00*	- -	*89443*	*82518*	- -	*0,6900* -	*1116,42* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	*КР11-7-1*	*Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1031*	*35873,92* *34648,92*	*1163,71* *473,64*	*3699*	*3572*	*120* *49*	*441,5000* *5,5521*	*45,52* *0,57*
286	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	185,58	9,50 -	- -	1763	-	- -	- -	- -
287	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1031*	*1851,63* *593,47*	*138,27* *37,00*	*191*	*61*	*14* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,86* *0,05*
288	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1031*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*790*	*690*	*1* -	*88,3430* *0,0511*	*9,11* *0,01*
289	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	18,558	9,50 -	- -	176	-	- -	- -	- -
290	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1031*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*410*	*409*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*5,09* *0,01*
291	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	37,116	9,50 -	- -	353	-	- -	- -	- -
292	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*1,5436*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*2538*	*916*	*213* *57*	*8,3400* *0,4715*	*12,87* *0,73*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	*КБ15-182-2*	*Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,5157*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*5012*	*4513*	*3* *2*	*115,4830* *0,0511*	*59,55* *0,03*
294	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,5157*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*1026*	*1023*	*2* *2*	*24,7020* *0,0383*	*12,74* *0,02*
295	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	139,239	18,17 -	- -	2530	-	- -	- -	- -
296	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,6496*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*6313*	*5685*	*3* *3*	*115,4830* *0,0511*	*75,02* *0,03*
297	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,6496*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*2586*	*2578*	*5* *4*	*49,4040* *0,0766*	*32,09* *0,05*
298	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	259,84	18,17 -	- -	4721	-	- -	- -	- -
299	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3783*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*3677*	*3311*	*2* *2*	*115,4830* *0,0511*	*43,69* *0,02*
300	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3783*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1506*	*1502*	*3* *2*	*49,4040* *0,0766*	*18,69* *0,03*
301	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	151,32	18,17 -	- -	2749	-	- -	- -	- -
302	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноні	100м2	2,5614	2748,17 2748,17	- -	7039	7039	- -	42,4100 -	108,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*1,5436*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*2516*	*916*	*213* *57*	*8,3400* *0,4715*	*12,87* *0,73*
304	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,5436	10518,03 1579,26	4,36 3,68	16236	2438	7 6	20,8400 0,0444	32,17 0,07
305	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	69,462	271,99 -	- -	18893	-	- -	- -	- -
306	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*1,0178*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*800*	*604*	*141* *38*	*8,3400* *0,4715*	*8,49* *0,48*
307	С111-488 варіант 4	Купорос мідний, марка А	т	0,01639	122930,39 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
308	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*1,0178*	*7891,33* *2690,19*	*1,09* *0,92*	*8032*	*2738*	*1* *1*	*35,5000* *0,0111*	*36,13* *0,01*
309	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*1,0178*	*4919,60* *4732,46*	*1,09* *0,92*	*5007*	*4817*	*1* *1*	*62,4500* *0,0111*	*63,56* *0,01*
310	С111-384-1 варіант 3	Фарба олійна терта	т	0,00712	133710,68 -	- -	952	-	- -	- -	- -
311	С111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,00356	28385,85 -	- -	101	-	- -	- -	- -
312	С111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,00356	408607,54 -	- -	1455	-	- -	- -	- -
313	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*1,5335*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1206*	*910*	*212* *57*	*8,3400* *0,4715*	*12,79* *0,72*
314	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,023002 5	184135,21 -	- -	4236	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					265237	154482	1467		2115,48
									437		5,39
		Разом будівельні роботи, грн.					265237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109288				
		всього заробітна плата, грн.					154919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					254,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31689				
		Всього будівельні роботи, грн.					**356318**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	*КВ3-14-1*	*Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у профільованих поясків (вручну скальпелями, шпателями тощо), глибина до 80 мм*	*10м*	*3,372*	*150,55* *148,87*	- -	*508*	*502*	- -	*2,1500* -	*7,25* -
322	*КР12-27-1*	*ґрунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),*	*100м2*	*0,055*	*3703,27* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*204*	*65*	*15* *4*	*16,6800* *0,9430*	*0,92* *0,05*
323	*КР20-37-1*	*закладення тріщин у профільованих поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 80 мм*	*100м*	*0,3372*	*1212,13* *1212,13*	- -	*409*	*409*	- -	*16,6000* -	*5,6* -
324	С1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0081	4031,22 -	- -	33	-	- -	- -	- -
325	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь аркових профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1528*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*251*	*91*	*21* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,27* *0,07*
326	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1528*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*11234*	*11124*	*102* *86*	*808,3400* *6,7821*	*123,51* *1,04*
327	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	550,08	9,50 -	- -	5226	-	- -	- -	- -
328	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1222	2255,38 593,47	138,27 37,00	276	73	17 5	8,3400 0,4715	1,02 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,1222*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*936*	*818*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*10,8* *0,01*
330	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	21,996	9,50 -	- -	209	-	- -	- -	- -
331	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1222*	*17911,22* *17861,03*	*33,82* *28,54*	*2189*	*2183*	*4* *3*	*222,3180* *0,3447*	*27,17* *0,04*
332	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	197,964	9,50 -	- -	1881	-	- -	- -	- -
333	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,275*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*452*	*163*	*38* *10*	*8,3400* *0,4715*	*2,29* *0,13*
334	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,275*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*2107*	*1841*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*24,29* *0,01*
335	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	115,5	17,26 -	- -	1994	-	- -	- -	- -
336	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,275*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1095*	*1092*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*13,59* *0,02*
337	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,7638*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1245*	*453*	*106* *28*	*8,3400* *0,4715*	*6,37* *0,36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,7639*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*2997*	*2856*	*1* *1*	*49,3400* *0,0111*	*37,69* *0,01*
339	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	34,3755	271,99 -	- -	9350	-	- -	- -	- -
340	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація карнизів з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м? на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,7639*	*1572,87* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*1202*	*907*	*211* *57*	*16,6800* *0,9430*	*12,74* *0,72*
341	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,022914	184135,21 -	- -	4219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					54477	27737	866 300		353,42 3,64
		Разом будівельні роботи, грн.					54477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25874				
		всього заробітна плата, грн.					28037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5333				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70266**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	КР11-50-2	Розчищення площин ліпних елементів та деталей від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,464	3839,35 3429,86	409,49 114,29	1781	1591	190 53	52,9300 1,3038	24,56 0,6
343	*КВ3-14-1*	*Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)*	*10м*	*3,59*	*150,55* *148,87*	- -	*540*	*534*	- -	*2,1500* -	*7,72* -
344	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхнонь	100м2	3,0931	2748,17 2748,17	- -	8500	8500	- -	42,4100 -	131,18 -
345	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	3,0931	2748,17 2748,17	- -	8500	8500	- -	42,4100 -	131,18 -
346	С111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	77,3275	882,19 -	- -	68218	-	- -	- -	- -
347	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	2,0631	3261,38 3261,38	- -	6729	6729	- -	50,3300 -	103,84 -
348	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	1,03	2748,17 2748,17	- -	2831	2831	- -	42,4100 -	43,68 -
349	С111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	25,75	882,19 -	- -	22716	-	- -	- -	- -
350	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,03	3261,38 3261,38	- -	3359	3359	- -	50,3300 -	51,84 -
351	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*3,0931*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*8154*	*1836*	*428* *114*	*8,3400* *0,4715*	*25,8* *1,46*
352	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*3,0931*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*5085*	*1836*	*428* *114*	*8,3400* *0,4715*	*25,8* *1,46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	*КР20-37-1*	*Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм*	*100м*	*0,359*	*1212,13* *1212,13*	- -	*435*	*435*	- -	*16,6000* -	*5,96* -
354	С1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	4031,22 -	- -	218	-	- -	- -	- -
355	КВ3-14-1	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	10м	0,68	215,33 148,87	- -	146	101	- -	2,1500 -	1,46 -
356	*КБ15-182-2*	*Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;*	*100м2*	*0,002*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*19*	*18*	- -	*115,4830* *0,0511*	*0,23* -
357	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	0,36	3,18 -	- -	1	-	- -	- -	- -
358	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,002*	*7960,53* *7938,23*	*15,03* *12,68*	*16*	*16*	- -	*98,8080* *0,1532*	*0,2* -
359	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,44	3,18 -	- -	5	-	- -	- -	- -
360	*КР3-10-1*	*Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга,~60 мл на п.м.)*	*10 м*	*0,96*	*495,72* *484,83*	*10,89* *9,19*	*476*	*465*	*11* *9*	*6,4800* *0,1110*	*6,22* *0,11*
361	& С111-196-2-2Ю варіант 4	SikaFlex-116 High Grab 290 мл	шт	2	285,74 -	- -	571	-	- -	- -	- -
362	*КБ15-182-1*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)*	*100м2*	*0,464*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*3555*	*3106*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*40,99* *0,02*
363	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	83,52	3,18 -	- -	266	-	- -	- -	- -
364	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,1854*	*17911,22* *17861,03*	*33,82* *28,54*	*3321*	*3311*	*6* *5*	*222,3180* *0,3447*	*41,22* *0,06*
365	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*0,2786*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1109*	*1106*	*2* *2*	*49,4040* *0,0766*	*13,76* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	400,644	3,18 -	- -	1274	-	- -	- -	- -
367	*КР12-65-12*	*Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою*	*100м2*	*3,0931*	*4048,33* *3902,90*	- -	*12522*	*12072*	- -	*60,2300* -	*186,3* -
368	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*3,0931*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*2433*	*1836*	*428* *114*	*8,3400* *0,4715*	*25,8* *1,46*
369	С111-488 варіант 4	Купорос мідний, марка А	т	0,014939 7	122930,39 -	- -	1837	-	- -	- -	- -
370	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*3,0931*	*7891,33* *2690,19*	*1,09* *0,92*	*24409*	*8321*	*3* *3*	*35,5000* *0,0111*	*109,81* *0,03*
371	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*3,0931*	*4919,60* *4732,46*	*1,09* *0,92*	*15217*	*14638*	*3* *3*	*62,4500* *0,0111*	*193,16* *0,03*
372	С111-384-1 варіант 3	Фарба олійна терта	т	0,02165	133710,68 -	- -	2895	-	- -	- -	- -
373	С111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,01083	28385,85 -	- -	307	-	- -	- -	- -
374	С111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,01083	408607,54 -	- -	4425	-	- -	- -	- -
375	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*3,0931*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*2433*	*1836*	*428* *114*	*8,3400* *0,4715*	*25,8* *1,46*
376	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,046396 5	184135,21 -	- -	8543	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					222846	82977	1929 533		1196,51 6,71
		Разом будівельні роботи, грн.					222846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137940				
		всього заробітна плата, грн.					83510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					50651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17975				
		Всього будівельні роботи, грн.					**273497**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*1,0397*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*7966*	*6960*	*5* *4*	*88,3430* *0,0511*	*91,85* *0,05*
386	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,0397*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*4138*	*4127*	*8* *7*	*49,4040* *0,0766*	*51,37* *0,08*
387	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	415,88	18,17 -	- -	7557	-	- -	- -	- -
388	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*1,0397*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1695*	*617*	*144* *38*	*8,3400* *0,4715*	*8,67* *0,49*
389	КР12-51-2	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,0397	10518,03 1579,26	4,36 3,68	10936	1642	5 4	20,8400 0,0444	21,67 0,05
390	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	46,7865	271,99 -	- -	12725	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					74551	35347	508 201		426,41 2,47
		Разом будівельні роботи, грн.					74551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38696				
		всього заробітна плата, грн.					35548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6409				
		Всього будівельні роботи, грн.					**93953**				
		Всього по розділу 13					**93953**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Відновлення дощатого русту (деталі фасаду № 6, № 13, № 14, № 28)									
391	КР11-50-7	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане	100м2	1,4216	6698,95 6185,16	513,79 143,40	9523	8793	730 204	95,4500 1,6359	135,69 2,33
392	КР12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,3861	3261,38 3261,38	- -	7782	7782	- -	50,3300 -	120,09 -
393	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*0,5873*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1387*	*349*	*81* *22*	*8,3400* *0,4715*	*4,9* *0,28*
394	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,267	1903,18 1903,18	- -	508	508	- -	29,3700 -	7,84 -
395	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,267*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*631*	*158*	*37* *10*	*8,3400* *0,4715*	*2,23* *0,13*
396	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхнонь	100м2	3,6712	2748,17 2748,17	- -	10089	10089	- -	42,4100 -	155,7 -
397	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	1109,28 200,85	- -	3328	603	- -	2,5000 -	7,5 -
398	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*1,4216*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*2337*	*844*	*197* *53*	*8,3400* *0,4715*	*11,86* *0,67*
399	*КР11-44-1*	*Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (у 2 шари - 1-черновий шар -обризк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами прогрунтувати*	*100м2*	*0,1365*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*10036*	*9937*	*91* *77*	*808,3400* *6,7821*	*110,34* *0,93*
400	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1474,2	9,50 -	- -	14005	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,2244*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*16499*	*16336*	*149* *126*	*808,3400* *6,7821*	*181,39* *1,52*
402	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1211,76	9,50 -	- -	11512	-	- -	- -	- -
403	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар*	*100м2*	*0,4974*	*1851,63* *593,47*	*138,27* *37,00*	*921*	*295*	*69* *18*	*8,3400* *0,4715*	*4,15* *0,23*
404	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,6431*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*4927*	*4305*	*3* *3*	*88,3430* *0,0511*	*56,81* *0,03*
405	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	115,758	9,50 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
406	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм*	*100м2*	*0,2244*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*893*	*891*	*2* *1*	*49,4040* *0,0766*	*11,09* *0,02*
407	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	80,784	9,50 -	- -	767	-	- -	- -	- -
408	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,4187*	*17911,22* *17861,03*	*33,82* *28,54*	*7499*	*7478*	*14* *12*	*222,3180* *0,3447*	*93,08* *0,14*
409	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	678,294	9,50 -	- -	6444	-	- -	- -	- -
410	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"*	*100м2*	*2,2036*	*3703,27* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*8161*	*2616*	*609* *163*	*16,6800* *0,9430*	*36,76* *2,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	*КБ15-182-1*	*Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*2,2036*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*16884*	*14752*	*11* *9*	*88,3430* *0,0511*	*194,67* *0,11*
412	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*2,2036*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*8771*	*8746*	*17* *14*	*49,4040* *0,0766*	*108,87* *0,17*
413	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	881,44	18,17 -	- -	16016	-	- -	- -	- -
414	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29,шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3669*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*26976*	*26710*	*244* *206*	*808,3400* *6,7821*	*296,58* *2,49*
415	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69_ Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,2751*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*20226*	*20027*	*183* *154*	*808,3400* *6,7821*	*222,37* *1,87*
416	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2476,44	9,50 -	- -	23526	-	- -	- -	- -
417	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому"*	*100м2*	*1,4676*	*3703,27* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*5435*	*1742*	*406* *109*	*16,6800* *0,9430*	*24,48* *1,38*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	*КБ15-182-2*	*Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*1,4676*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*14263*	*12843*	*7* *6*	*115,4830* *0,0511*	*169,48* *0,07*
419	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,4676*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*2921*	*2913*	*6* *5*	*24,7020* *0,0383*	*36,25* *0,06*
420	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	587,04	18,17 -	- -	10667	-	- -	- -	- -
421	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноні	100м2	3,6712	2748,17 2748,17	- -	10089	10089	- -	42,4100 -	155,7 -
422	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*3,6712*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*5984*	*2179*	*508* *136*	*8,3400* *0,4715*	*30,62* *1,73*
423	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,6712	10518,03 1579,26	4,36 3,68	38614	5798	16 14	20,8400 0,0444	76,51 0,16
424	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	165,204	271,99 -	- -	44934	-	- -	- -	- -
425	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*2,2036*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1733*	*1308*	*305* *82*	*8,3400* *0,4715*	*18,38* *1,04*
426	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,033054	184135,21 -	- -	6086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					371474	178091	3685 1424		2273,34 17,44
		Разом будівельні роботи, грн.					371474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	С111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	1	882,19 -	- -	882	-	- -	- -	- -
434	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,04	3261,38 3261,38	- -	130	130	- -	50,3300 -	2,01 -
435	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*0,1331*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*351*	*79*	*18* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,11* *0,06*
436	*КР12-27-1*	*Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit CT-99 , 1 шар)*	*100м2*	*0,0675*	*2558,71* *593,47*	*138,27* *37,00*	*173*	*40*	*9* *2*	*8,3400* *0,4715*	*0,56* *0,03*
437	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,03	1903,18 1903,18	- -	57	57	- -	29,3700 -	0,88 -
438	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,03*	*2558,71* *593,47*	*138,27* *37,00*	*77*	*18*	*4* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,25* *0,01*
439	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхнонь	100м2	0,5372	2748,17 2748,17	- -	1476	1476	- -	42,4100 -	22,78 -
440	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,1428*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*235*	*85*	*20* *5*	*8,3400* *0,4715*	*1,19* *0,07*
441	*КР11-42-3*	*Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0103*	*69609,10* *69471,27*	*123,09* *103,86*	*717*	*716*	*1* *1*	*683,1000* *1,2543*	*7,04* *0,01*
442	*КР11-42-4*	*Відновлення штукатурного шару поверхонь із канелюрами із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,0992*	*85330,52* *85160,53*	*140,52* *118,56*	*8465*	*8448*	*14* *12*	*837,3700* *1,4319*	*83,07* *0,14*
443	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	197,1	9,50 -	- -	1872	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	*КБ15-182-2*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм_, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)*	*100м2*	*0,0333*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*324*	*291*	- -	*115,4830* *0,0511*	*3,85* -
445	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	5,994	3,18 -	- -	19	-	- -	- -	- -
446	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,0129*	*17911,22* *17861,03*	*33,82* *28,54*	*231*	*230*	- -	*222,3180* *0,3447*	*2,87* -
447	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм*	*100м2*	*0,0204*	*7960,53* *7938,23*	*15,03* *12,68*	*162*	*162*	- -	*98,8080* *0,1532*	*2,02* -
448	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	35,586	3,18 -	- -	113	-	- -	- -	- -
449	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,3708*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*610*	*220*	*51* *14*	*8,3400* *0,4715*	*3,09* *0,17*
450	*КБ15-182-1*	*Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,3708*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*2841*	*2482*	*2* *2*	*88,3430* *0,0511*	*32,76* *0,02*
451	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	51,912	17,26 -	- -	896	-	- -	- -	- -
452	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,3708*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*1476*	*1472*	*3* *2*	*49,4040* *0,0766*	*18,32* *0,03*
453	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	103,824	17,26 -	- -	1792	-	- -	- -	- -
454	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноні	100м2	0,5372	2748,17 2748,17	- -	1476	1476	- -	42,4100 -	22,78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*6,7708*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*11037*	*4018*	*936* *251*	*8,3400* *0,4715*	*56,47* *3,19*
456	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,3708	10518,03 1579,26	4,36 3,68	3900	586	2 1	20,8400 0,0444	7,73 0,02
457	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	16,686	271,99 -	- -	4538	-	- -	- -	- -
458	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*0,1664*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*131*	*99*	*23* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,39* *0,08*
459	С111-488 варіант 4	Купорос мідний, марка А	т	0,02679	122930,39 -	- -	3293	-	- -	- -	- -
460	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*0,1664*	*7891,33* *2690,19*	*1,09* *0,92*	*1313*	*448*	- -	*35,5000* *0,0111*	*5,91* -
461	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*0,1664*	*4919,60* *4732,46*	*1,09* *0,92*	*819*	*787*	- -	*62,4500* *0,0111*	*10,39* -
462	С111-384-1 варіант 3	Фарба олійна терта	т	0,0011648	133710,68 -	- -	156	-	- -	- -	- -
463	С111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,0005824	28385,85 -	- -	17	-	- -	- -	- -
464	С111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,0005824	408607,54 -	- -	238	-	- -	- -	- -
465	*КР12-27-1*	*Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,1664*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*131*	*99*	*23* *6*	*8,3400* *0,4715*	*1,39* *0,08*
466	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,002496	184135,21 -	- -	460	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					55771	25788	1165		324,42
									324		4,1
		Разом будівельні роботи, грн.					55771				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28818				
		всього заробітна плата, грн.					26112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4906				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70372**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	& С111-794-1 варіант 2	Дріт оцинкований, діаметр 2,0 мм	м	1,5	2,13 -	- -	3	-	- -	- -	- -
474	*КР20-37-1*	*Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)*	*100м*	*0,072*	*1212,13* *1212,13*	- -	*87*	*87*	- -	*16,6000* -	*1,2* -
475	С1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,00072	4031,22 -	- -	3	-	- -	- -	- -
476	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2909	3261,38 3261,38	- -	949	949	- -	50,3300 -	14,64 -
477	*КР18-35-1*	*Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)*	*100м шва*	*0,194*	*1021,10* *881,75*	- -	*198*	*171*	- -	*13,4700* -	*2,61* -
478	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноньь	100м2	1,9394	2748,17 2748,17	- -	5330	5330	- -	42,4100 -	82,25 -
479	КР12-65-15	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	1,9394	2748,17 2748,17	- -	5330	5330	- -	42,4100 -	82,25 -
480	С111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	48,485	882,19 -	- -	42773	-	- -	- -	- -
481	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,2638	3261,38 3261,38	- -	4122	4122	- -	50,3300 -	63,61 -
482	КР12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, яки розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,6756	2748,17 2748,17	- -	1857	1857	- -	42,4100 -	28,65 -
483	С111-1292-1 варіант 6	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	16,89	882,19 -	- -	14900	-	- -	- -	- -
484	КР12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,6756	3261,38 3261,38	- -	2203	2203	- -	50,3300 -	34 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	*КР12-27-1*	*Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом*	*100м2*	*1,9394*	*2636,17* *593,47*	*138,27* *37,00*	*5113*	*1151*	*268* *72*	*8,3400* *0,4715*	*16,17* *0,91*
486	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрий по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*1,9394*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*3188*	*1151*	*268* *72*	*8,3400* *0,4715*	*16,17* *0,91*
487	*КР20-37-1*	*Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм*	*100м*	*0,359*	*1212,13* *1212,13*	- -	*435*	*435*	- -	*16,6000* -	*5,96* -
488	С1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	4031,22 -	- -	218	-	- -	- -	- -
489	*КБ15-182-2*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)*	*100м2*	*0,1548*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*1504*	*1355*	*1* *1*	*115,4830* *0,0511*	*17,88* *0,01*
490	*КБ15-182-1*	*Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм_, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)*	*100м2*	*0,2909*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*2229*	*1947*	*1* *1*	*88,3430* *0,0511*	*25,7* *0,01*
491	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	52,362	3,18 -	- -	167	-	- -	- -	- -
492	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм*	*100м2*	*0,1548*	*17911,22* *17861,03*	*33,82* *28,54*	*2773*	*2765*	*5* *4*	*222,3180* *0,3447*	*34,41* *0,05*
493	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм*	*100м2*	*0,1361*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*542*	*540*	*1* *1*	*49,4040* *0,0766*	*6,72* *0,01*
494	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	520,254	3,18 -	- -	1654	-	- -	- -	- -
495	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноньо	100м2	1,9394	2748,17 2748,17	- -	5330	5330	- -	42,4100 -	82,25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей купоросним грунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)*	*100м2*	*1,9394*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1525*	*1151*	*268* *72*	*8,3400* *0,4715*	*16,17* *0,91*
497	С111-488 варіант 4	Купорос мідний, марка А	т	0,0312243	122930,39 -	- -	3838	-	- -	- -	- -
498	*КР12-40-7*	*Ґрунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)*	*100м2*	*1,9394*	*7891,33* *2690,19*	*1,09* *0,92*	*15304*	*5217*	*2* *2*	*35,5000* *0,0111*	*68,85* *0,02*
499	*КР12-41-11*	*Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;*	*100м2*	*1,9394*	*4919,60* *4732,46*	*1,09* *0,92*	*9541*	*9178*	*2* *2*	*62,4500* *0,0111*	*121,12* *0,02*
500	С111-384-1 варіант 3	Фарба олійна терта	т	0,01358	133710,68 -	- -	1816	-	- -	- -	- -
501	С111-878 варіант 2	Скипидар	т	0,00679	28385,85 -	- -	193	-	- -	- -	- -
502	С111-876 варіант 2	Сикатив	т	0,00679	408607,54 -	- -	2774	-	- -	- -	- -
503	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрий по мокрому" (витрата: 0, 15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*1,9394*	*786,43* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1525*	*1151*	*268* *72*	*8,3400* *0,4715*	*16,17* *0,91*
504	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,029091	184135,21 -	- -	5357	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					150278	52284	1087 302		749,03 3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					150278				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96907				
		всього заробітна плата, грн.					52586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11248				
		Всього будівельні роботи, грн.					**182047**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	*КР11-41-1*	*Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,2844*	*9999,82* *9877,24*	*107,84* *90,99*	*2844*	*2809*	*31* *26*	*115,9300* *1,0989*	*32,97* *0,31*
515	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	511,92	9,50 -	- -	4863	-	- -	- -	- -
516	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,6697*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1101*	*397*	*93* *25*	*8,3400* *0,4715*	*5,59* *0,32*
517	*КБ15-182-2*	*Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*3,4851*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*33870*	*30499*	*17* *15*	*115,4830* *0,0511*	*402,47* *0,18*
518	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*3,4851*	*1990,14* *1984,56*	*3,76* *3,17*	*6936*	*6916*	*13* *11*	*24,7020* *0,0383*	*86,09* *0,13*
519	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	1394,04	18,17 -	- -	25330	-	- -	- -	- -
520	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхноні	100м2	3,5079	2748,17 2748,17	- -	9640	9640	- -	42,4100 -	148,77 -
521	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*3,5079*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*5718*	*2082*	*485* *130*	*8,3400* *0,4715*	*29,26* *1,65*
522	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,5079	10518,03 1579,26	4,36 3,68	36896	5540	15 13	20,8400 0,0444	73,1 0,16
523	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	157,8555	271,99 -	- -	42935	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					215617	81328	1102 367		1124,85 4,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					215617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133187				
		всього заробітна плата, грн.					81695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16872				
		Всього будівельні роботи, грн.					**263929**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	*КВ3-14-1*	*Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)*	*10м*	*13,2*	*150,55* *148,87*	*-* *-*	*1987*	*1965*	*-* *-*	*2,1500* *-*	*28,38* *-*
532	*КР12-27-1*	*Ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),,*	*100м2*	*0,3736*	*3703,27* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*1384*	*443*	*103* *28*	*16,6800* *0,9430*	*6,23* *0,35*
533	*КР20-37-1*	*закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),*	*100м*	*1,32*	*1212,13* *1212,13*	*-* *-*	*1600*	*1600*	*-* *-*	*16,6000* *-*	*21,91* *-*
534	С1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0792	4031,22 -	- -	319	-	- -	- -	- -
535	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*42,893*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*70512*	*25456*	*5931* *1587*	*8,3400* *0,4715*	*357,73* *20,22*
536	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,5786*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*42541*	*42122*	*385* *325*	*808,3400* *6,7821*	*467,71* *3,92*
537	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2082,96	9,50 -	- -	19788	-	- -	- -	- -
538	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5786	2255,38 593,47	138,27 37,00	1305	343	80 21	8,3400 0,4715	4,83 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	*КБ15-182-1*	*Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*1,0126*	*7661,96* *6694,63*	*5,01* *4,23*	*7759*	*6779*	*5* *4*	*88,3430* *0,0511*	*89,46* *0,05*
540	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	182,268	9,50 -	- -	1732	-	- -	- -	- -
541	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,0126*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*4030*	*4019*	*8* *6*	*49,4040* *0,0766*	*50,03* *0,08*
542	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	364,536	9,50 -	- -	3463	-	- -	- -	- -
543	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*1,0126*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1665*	*601*	*140* *37*	*8,3400* *0,4715*	*8,45* *0,48*
544	*КБ15-182-2*	*Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару*	*100м2*	*2,893*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*28116*	*25318*	*14* *12*	*115,4830* *0,0511*	*334,09* *0,15*
545	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	1215,06	17,26 -	- -	20972	-	- -	- -	- -
546	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*2,893*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*11515*	*11483*	*22* *18*	*49,4040* *0,0766*	*142,93* *0,22*
547	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*2,893*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*4716*	*1717*	*400* *107*	*8,3400* *0,4715*	*24,13* *1,36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*2,893*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*11349*	*10817*	*3* *3*	*49,3400* *0,0111*	*142,74* *0,03*
549	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	130,185	271,99 -	- -	35409	-	- -	- -	- -
550	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*2,893*	*1572,87* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*4550*	*3434*	*800* *214*	*16,6800* *0,9430*	*48,26* *2,73*
551	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,08679	184135,21 -	- -	15981	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					320213	156891	8474 2523		2041,25 31,75
		Разом будівельні роботи, грн.					320213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154848				
		всього заробітна плата, грн.					159414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90885				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30969				
		Всього будівельні роботи, грн.					**411098**				
		Всього по розділу 18					**411098**				
		Розділ 19. Відновлення профільованих поясків головного фасаду (профілі 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, перил огородження покрівлі)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	КР11-50-2	Розчищення площин поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,22	3839,35 3429,86	409,49 114,29	4684	4184	500 139	52,9300 1,3038	64,57 1,59
553	КР12-65-4	Розчищення площин поясків від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,1688	2748,17 2748,17	- -	5960	5960	- -	42,4100 -	91,98 -
554	КВ12-49-1	Демонтаж ліпного фрагменту картушу	деталь	2	65,69 65,69	- -	131	131	- -	0,7100 -	1,42 -
555	КР12-65-10	Очищення поверхні картушу (всередині) після демонтажу ліпних елементів від фарбувального шару, товщ. до 3 мм	100м2	0,006	3261,38 3261,38	- -	20	20	- -	50,3300 -	0,3 -
556	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхнонь	100м2	3,411	2748,17 2748,17	- -	9374	9374	- -	42,4100 -	144,66 -
557	КВ12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	707,21 168,71	- -	7779	1856	- -	2,1000 -	23,1 -
558	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))*	*100м2*	*1,0166*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*2401*	*603*	*141* *38*	*8,3400* *0,4715*	*8,48* *0,48*
559	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу CT-99	100м2	0,4067	1903,18 1903,18	- -	774	774	- -	29,3700 -	11,94 -
560	*КР12-27-1*	*Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ct-99 в місцях біообрастання після зачищення)*	*100м2*	*0,4067*	*2361,79* *593,47*	*138,27* *37,00*	*961*	*241*	*56* *15*	*8,3400* *0,4715*	*3,39* *0,19*
561	*КВ3-14-1*	*Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)*	*10м*	*11,747*	*150,55* *148,87*	- -	*1769*	*1749*	- -	*2,1500* -	*25,26* -
562	*КР12-27-1*	*Грунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ct-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),*	*100м2*	*0,1336*	*3703,27* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*495*	*159*	*37* *10*	*16,6800* *0,9430*	*2,23* *0,13*
563	*КР20-37-1*	*Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм*	*100м*	*1,1747*	*1212,13* *1212,13*	- -	*1424*	*1424*	- -	*16,6000* -	*19,5* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	С1425-11702 варіант 4	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,02	4031,22 -	- -	81	-	- -	- -	- -
565	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрий по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,6778*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*1114*	*402*	*94* *25*	*8,3400* *0,4715*	*5,65* *0,32*
566	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,6778*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*49834*	*49343*	*451* *381*	*808,3400* *6,7821*	*547,89* *4,6*
567	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2440,08	9,50 -	- -	23181	-	- -	- -	- -
568	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6778	2255,38 593,47	138,27 37,00	1529	402	94 25	8,3400 0,4715	5,65 0,32
569	*КР11-44-1*	*Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*0,5422*	*73523,60* *72799,10*	*665,56* *561,57*	*39864*	*39472*	*361* *304*	*808,3400* *6,7821*	*438,28* *3,68*
570	С111-2015-3 варіант 11	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	975,96	9,50 -	- -	9272	-	- -	- -	- -
571	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрий по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)*	*100м2*	*0,5422*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*891*	*322*	*75* *20*	*8,3400* *0,4715*	*4,52* *0,26*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	*КБ15-182-2*	*Виведення граней профільованих поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)*	*100м2*	*3,3888*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*32934*	*29656*	*17* *14*	*115,4830* *0,0511*	*391,35* *0,17*
573	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	1423,296	17,26 -	- -	24566	-	- -	- -	- -
574	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*3,3888*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*13488*	*13451*	*25* *21*	*49,4040* *0,0766*	*167,42* *0,26*
575	*КР12-27-1*	*Ґрунтування поверхонь фасаду грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*3,3888*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*5524*	*2011*	*469* *125*	*8,3400* *0,4715*	*28,26* *1,6*
576	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*3,3888*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*13294*	*12671*	*4* *3*	*49,3400* *0,0111*	*167,2* *0,04*
577	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	152,496	271,99 -	- -	41477	-	- -	- -	- -
578	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*3,3888*	*1572,87* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*5330*	*4022*	*937* *251*	*16,6800* *0,9430*	*56,53* *3,2*
579	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,101664	184135,21 -	- -	18720	-	- -	- -	- -
580	*КР12-27-1*	*Ґрунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрий по мокрому» до повного насичення*	*100м2*	*0,1168*	*1643,91* *593,47*	*138,27* *37,00*	*192*	*69*	*16* *4*	*8,3400* *0,4715*	*0,97* *0,06*
581	*КВ12-10-3*	*Виготовлення ліпного елементу "Ліра" за наведеним шаблоном*	*модель*	*1*	*1318,82* *1317,56*	- -	*1319*	*1318*	- -	*12,2200* -	*12,22* -
582	*КВ12-10-4*	*Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м*	*модель*	*1*	*1640,34* *1630,24*	- -	*1640*	*1630*	- -	*15,1200* -	*15,12* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	С1424-11598 варіант 2	Скульптурний бетон	м3	0,09	5936,97 -	- -	534	-	- -	- -	- -
584	КР20-27-1	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	100шт	0,07	647,09 631,19	- -	45	44	- -	8,8700 -	0,62 -
585	*КВ3-29-2*	*Заповнення отворів епоксидною клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,*	*1 м2*	*0,55*	*156,91* *156,49*	- -	*86*	*86*	- -	*1,8100* -	*1* -
586	С111-2009-3 варіант 2	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	0,007	49,45 -	- -	-	-	- -	- -	- -
587	*КР3-14-1*	*Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою*	*1 т*	*0,00508*	*23252,35* *22079,55*	*440,80* *53,32*	*118*	*112*	*2* -	*277,9400* *0,5486*	*1,41* -
588	С147-4-14 варіант 3	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	0,051816	3301,67 -	- -	171	-	- -	- -	- -
589	*КВ12-44-1*	*Монтаж ліпного елементу "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу*	*деталь*	*1*	*259,10* *259,06*	- -	*259*	*259*	- -	*2,8000* -	*2,8* -
590	С111-2009-3 варіант 2	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	3,77	49,45 -	- -	186	-	- -	- -	- -
591	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елементу шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару*	*100м2*	*0,037*	*9718,63* *8751,30*	*5,01* *4,23*	*360*	*324*	- -	*115,4830* *0,0511*	*4,27* -
592	С111-2015-6 варіант 7	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	15,54	17,26 -	- -	268	-	- -	- -	- -
593	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,037*	*3980,28* *3969,12*	*7,52* *6,34*	*147*	*147*	- -	*49,4040* *0,0766*	*1,83* -
594	*КР12-27-1*	*Грунтування поверхонь ліпного елементу "Ліра" та площини картушу всередині грунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2*	*100м2*	*0,037*	*1630,03* *593,47*	*138,27* *37,00*	*60*	*22*	*5* *1*	*8,3400* *0,4715*	*0,31* *0,02*
595	*КР12-49-6*	*Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)*	*100м2*	*0,037*	*3922,91* *3738,99*	*1,09* *0,92*	*145*	*138*	- -	*49,3400* *0,0111*	*1,83* -
596	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	1,665	271,99 -	- -	453	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	*КР12-27-1*	*поверхнева гідрофобізація ліпного елементу з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методомм "мокрий по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)*	*100м2*	*0,0148*	*1572,87* *1186,95*	*276,54* *74,01*	*23*	*18*	*4* *1*	*16,6800* *0,9430*	*0,25* *0,01*
598	С111-224 варіант 2	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00111	184135,21 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					323081	182394	3288 1377		2252,21 16,93
		Разом будівельні роботи, грн.					323081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137399				
		всього заробітна плата, грн.					183771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					272,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33899				
		Всього будівельні роботи, грн.					**424731**				
		Всього по розділу 19					**424731**				
		Розділ 20. Різні роботи									
599	*КР20-5-1*	*Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м*	*100м2*	*11,0843*	*8248,37* *5224,35*	- -	*91427*	*57908*	- -	*72,5000* -	*803,61* -
600	КР20-5-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	11,0843	1588,20 1588,20	- -	17604	17604	- -	22,0400 -	244,3 -
601	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	29,23367	199,20 -	199,20 25,50	5823	-	5823 745	- 0,2870	- 8,39
		Разом прямі витрати по розділу 20					114854	75512	5823 745		1047,91 8,39
		Разом будівельні роботи, грн.					114854				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33519				
		всього заробітна плата, грн.					76257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –