

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні та оздоблювальні роботи
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

700,982 тис. грн.
1,77074 тис.люд.год.
207,079 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ									
		<u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u>									
		Розділ 1. Внутрішнє оздоблення									
		Демонтажні роботи та очищення конструкцій									
1	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0007	5337,96	441,41	4	3	1	52,9300	0,04
					4896,55	163,17			-	1,3038	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4	3	1		0,04
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2 - 1 6 6				
2	KP8-5-1	Розділ 2. Покрівля Демонтаж існуючих конструкцій даху Розбирання парапетних ґрат	100м	0,55	<u>2269,03</u> 2269,03	- -	1248	1248	- -	<u>23,3800</u> -	<u>12,86</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1248 1248 1248 726 1,54 274 1974 1974	1248	- -		<u>12,86</u> -
3	KP20-40-1	Розділ 3. Навантаження та вивезення сміття Навантаження сміття вручну	1 т	1,762	<u>150,79</u> 150,79	- -	266	266	- -	<u>1,6300</u> -	<u>2,87</u> -
4	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,15858	<u>3465,40</u> 306,21	<u>3159,19</u> 1040,50	550	49	<u>501</u> 165	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,52</u> 1,36
5	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	17,62	<u>220,19</u> -	<u>220,19</u> 36,41	3880	-	<u>3880</u> 642	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 5,06
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4696 4696	315	<u>4381</u> 807		<u>3,39</u> 6,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1122 593 1,18 209 5289				
		Всього по розділу 3					5289				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5948 5948 2373 1321 2,72 484 7269	1566	<u>4382</u> 807		<u>16,29</u> 6,42
		Всього по відділу 1					7269				
		<u>Відділ 2. Будівельні та оздоблювальні роботи</u>									
		Розділ 1. Сцена									
		Разом прямі витрати по розділу 1 -----					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Сходи по осі 5+3,5м									
		Разом прямі витрати по розділу 2 -----					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Всього по розділу 2					-				

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР7-31-4	ВЛАШТУВАННЯ ПЛІНТУСІВ Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,281	<u>3912,75</u> 3893,37	<u>19,38</u> 17,06	1099	1094	<u>5</u> 5	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>9,65</u> 0,04
23	& С111-356-13	Плитка керамогранітна	м2	0,09	<u>784,82</u> -	-	71	-	-	-	-
24	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	125,37	<u>9,44</u> -	-	1183	-	-	-	-
25	КР7-31-5	Улаштування плінтусів дюрополімерних	100м	1,3662	<u>2406,43</u> 1719,38	<u>2,98</u> 2,62	3288	2349	<u>4</u> 4	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>20,18</u> 0,03
26	& С111-1725-10	Плінтуси для підлог дюрополімерні типу LPC	м	137,9862	<u>280,97</u> -	-	38770	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					85878	17190	<u>32</u> 29		<u>155,86</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85878 68656 17219 9290 18,73 3330 95168				

		Всього по розділу 6					95168				
27	КБ15-47-5 Ктр=1,15	Розділ 7. Внутрішнє оздоблення Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,58	<u>3426,53</u> 2713,58	-	1987	1574	-	<u>23,3105</u> -	<u>13,52</u> -
28	КР12-66-1	Протравлення поверхонь стін та стель фонгіфлюїдом Siltek Biostop	100м2	1,0925	<u>748,41</u> 748,41	-	818	818	-	<u>8,0900</u> -	<u>8,84</u> -
29	& С1555-262-112	Siltek Biostop E-112	л	21,85	<u>49,80</u> -	-	1088	-	-	-	-
30	С1555-262	Очистка та закріплення поверхонь (дизайн у стилі "лофт"), які не підлягають цільовому декоративному оздобленню. Грунтовка Siltek Universal E-100 Оздоблення стін	л	41,114	<u>46,23</u> -	-	1901	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - "Siltek"	100м2	3,7345	<u>4891,65</u> 4741,97	<u>1,49</u> 1,31	18268	17709	<u>6</u> 5	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>163,68</u> 0,04
32	& С1555-2857	Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна шовковистоматова Оздоблення стель	кг	108,3005	<u>265,71</u> -	- -	28777	-	- -	- -	- -
33	КБ15-182-2 Ктр=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою 1-й шар 1мм - Siltek S-20	100м2	0,1626	<u>12776,52</u> 12494,11	<u>5,96</u> 5,25	2077	2032	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>18,78</u> 0,01
34	& С1555-101-20	Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова	кг	19,512	<u>25,82</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -
35	С1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	3,252	<u>46,23</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
36	КБ15-182-3 Ктр=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 - Siltek Acryl Finish	100м2	0,1626	<u>2833,32</u> 2833,32	- -	461	461	- -	<u>24,7020</u> -	<u>4,02</u> -
37	& С1555-101-22	Шпаклівка фінішна	кг	19,512	<u>25,82</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -
38	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна шовковистоматова	100м2	5,6226	<u>5502,06</u> 5338,09	<u>1,49</u> 1,31	30936	30014	<u>8</u> 7	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>277,42</u> 0,06
39	& С1555-2857	Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна шовковистоматова	кг	163,0554	<u>265,71</u> -	- -	43325	-	- -	- -	- -
40	КБ34-63-1 Ктр=1,15	Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих рейок - підвісна стеля "етажерки" 170,6 м2 (Белнер)	100м2	0,043	<u>72731,04</u> 34954,83	<u>13038,10</u> 2521,43	3127	1503	<u>561</u> 108	<u>304,7500</u> 23,6444	<u>13,1</u> 1,02
41	& С126-19006	Підвісна стеля "Рейковий алюмінієвий-стеля металік RAL, дзеркальна вставка, (у комплекті з тягами, деталями кріплення, аксесуарами)	м2	4,3	<u>3306,30</u> -	- -	14217	-	- -	- -	- -
42	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,087	<u>16979,42</u> 11406,33	<u>3827,88</u> 701,53	1477	992	<u>333</u> 61	<u>88,7100</u> 4,8136	<u>7,72</u> 0,42
43	& С111-965-2	Профільна труба	т	0,087	<u>35976,60</u> -	- -	3130	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					152747	55103	<u>909</u> 182		<u>507,08</u> 1,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					152747				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					55285 30078 61,03 10849 182825				
		Всього по розділу 7					182825				
44	КР9-20-4	Розділ 8. Огорожа балконів та внутрішніх сходових Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,126	<u>9713,23</u> 7754,29	- -	1224	977	- -	<u>69,2100</u> -	<u>8,72</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1224	977	- -		<u>8,72</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1224 247 977 522 1,05 186 1746				
		Всього по розділу 8					1746				
		Розділ 9. Утеплення та зовнішнє оздоблення фасадів Зовнішнє утеплення/оздоблення									
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 9					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Утеплення фундаменту та підвалу									
45	КР2-6-7 Заст	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,187	<u>5509,46</u> 5509,46	- -	1030	1030	- -	<u>48,5800</u> -	<u>9,08</u> -
46	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	68,62	<u>40,04</u> -	- -	2748	-	- -	- -	- -
47	C1555-263	ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ Ґрунт-фарба контактна Siltek Contact E-105	л	4,958	<u>81,67</u> -	- -	405	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					4183	1030	- -		<u>9,08</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3153				
		всього заробітна плата, грн.					1030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					548				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194				
		Всього будівельні роботи, грн.					4731				

		Всього по розділу 10					4731				
		Розділ 11. Утеплення горища									
48	C1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	2,36	<u>18,27</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
49	КБ10-15-1 Ктр=1,15	Укладання ходових дошок шир.0,5м	100м	0,03	<u>713,57</u> 549,84	- -	21	16	- -	<u>5,5100</u> -	<u>0,17</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					64	16	- -		<u>0,17</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					64				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48				
		всього заробітна плата, грн.					16				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій огороження сходів, площадок, терас - поручень дворівневий для користувачів МГН	1m	0,14	<u>10702,74</u> 6171,84	<u>3817,43</u> 784,58	1498	864	<u>534</u> 110	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>6,72</u> 0,75
55 & C121-44101		Перила з неіржавкої сталі для маломобільних груп населення з нержавіючої сталі AISI 201	м	7,8	<u>3013,10</u> -	- -	23502	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					25000	864	<u>534</u> 110		<u>6,72</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					25000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23602				
		всього заробітна плата, грн.					974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					159				
		Всього будівельні роботи, грн.					25480				

		Всього по розділу 14					25480				
56	KP20-12-1	Розділ 15. Інші роботи Акcesуари для МГН у санвузлах Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - комплект для МГН	1m	0,035	<u>14820,97</u> 11406,33	<u>1719,38</u> 28,47	519	399	<u>60</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>3,1</u> 0,01
57	KP20-12-2	Зовнішні металеві конструкції (пожежні драбини та евакуаційні сходи) - очистка та пофарбування (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1m	0,342	<u>8218,87</u> 6227,52	<u>1991,35</u> 380,82	2811	2130	<u>681</u> 130	<u>48,4330</u> 2,6101	<u>16,56</u> 0,89
58	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,118	<u>16979,42</u> 11406,33	<u>3827,88</u> 701,53	2004	1346	<u>452</u> 83	<u>88,7100</u> 4,8136	<u>10,47</u> 0,57
59 & C121-7813		Металеві конструкції індивідуальні	т	0,118	<u>71785,70</u> -	- -	8471	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					13805	3875	<u>1193</u> 214		<u>30,13</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					13805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8737				
		всього заробітна плата, грн.					4089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2021 3,78 673 15826				
		Всього по розділу 15					15826				
		Розділ 16. Вимощення									
60	KP18-20-1	Відмостка Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,00033	<u>77744,21</u> 2476,50	<u>7491,31</u> 1625,09	26	1	<u>2</u> 1	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,01</u> -
61	KБ27-20-4 Ктр=1,15	Улаштування гідроізоляційної мембрани - зона відмостки	1000м2	0,00033	<u>65233,82</u> 4716,77	<u>-</u> -	22	2	<u>-</u> -	<u>50,0135</u> -	<u>0,02</u> -
62	KБ27-13-2 Ктр=1,15	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,00033	<u>244017,34</u> 3641,09	<u>10124,21</u> 2148,81	81	1	<u>3</u> 1	<u>36,8345</u> 14,9421	<u>0,01</u> -
63	KБ27-13-4 Ктр=1,15; Крес=9	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,00033	<u>123958,26</u> -	<u>487,21</u> 180,10	-41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> 1,4391	<u>-</u> -
64	KБ27-13-3 Ктр=1,15	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,00033	<u>267602,48</u> 3215,94	<u>7212,35</u> 1606,86	88	1	<u>2</u> 1	<u>32,5335</u> 11,3588	<u>0,01</u> -
65	KБ27-13-4 Ктр=1,15; Крес=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,00033	<u>120393,56</u> -	<u>378,94</u> 140,08	-40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> 1,1193	<u>-</u> -
66	KБ27-65-6 Ктр=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00033	<u>872737,12</u> 130606,75	<u>228,17</u> 12,31	288	43	<u>-</u> -	<u>1179,1870</u> 0,1124	<u>0,39</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					424	48	<u>7</u> 3		<u>0,44</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					424 369 51 28 0,05 9 452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					452				
		Розділ 17. Вхідна група ВГ-1									
67	КБ11-33-7 Ктр=1,15	Демонтаж існуючих конструкцій вхідної групи Лицювання вхідної групи гранітними плитами Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт	100м2	0,0644	<u>60869,27</u> 60682,33	<u>186,94</u> 58,31	3920	3908	<u>12</u> 4	<u>582,0847</u> 0,5083	<u>37,49</u> 0,03
68	С1421- 10156	Матеріали не враховані цінником. Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 1 і 4 групи, товщина 30 мм	м2	6,5688	<u>6649,11</u> -	- -	43677	-	- -	- -	- -
69	С1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	2,15	<u>118,33</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
70	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	101	<u>31,44</u> -	- -	3175	-	- -	- -	- -
71	& С1555- 3031	Силіконовий герметик Mapesil AC/0.31	л	6	<u>1295,72</u> -	- -	7774	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					58800	3908	<u>12</u> 4		<u>37,49</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					58800				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54880				
		всього заробітна плата, грн.					3912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2181				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					800				
		Всього будівельні роботи, грн.					60981				

		Всього по розділу 17					60981				
		Розділ 18. Внутрішнє оздоблення									
72	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,267	<u>3450,62</u> 3450,62	- -	921	921	- -	<u>37,3000</u> -	<u>9,96</u> -
73	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,177	<u>16839,50</u> 16839,50	- -	2981	2981	- -	<u>161,5300</u> -	<u>28,59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C126-1178-6	Перегородки з ДСП	м2	17,7	<u>3217,27</u>	-	56946	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18			-	-	60848	3902	-	-	<u>38,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					60848				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56946				
		всього заробітна плата, грн.					3902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					822				
		Всього будівельні роботи, грн.					63061				

		Всього по розділу 18					63061				
		Розділ 19. Сітчастий каркас з підвісних конструкцій									
		Підвісний каркас з рамок									
		Разом прямі витрати по розділу 19					-	-	-		-

		Всього по розділу 19					-				
		Розділ 20. Прорізи									
		Двері протипожежні									
		Разом прямі витрати по розділу 20					-	-	-		-

		Всього по розділу 20					-				
		Розділ 21. Підлоги									
75	& C111-2000-11	Тип IV									
		Тип VI									
		Клей Ancerglob 44	кг	61,724	<u>12,57</u>	-	776	-	-	-	-
		Тип VII			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C111-1650-51	Скотч двосторонній	шт	8	<u>255,05</u>	-	2040	-	-	-	-
		ВЛАШТУВАННЯ ПЛІНТУСІВ			-	-			-	-	-
77	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,06	<u>3912,75</u>	<u>19,38</u>	235	234	<u>1</u>	<u>34,3300</u>	<u>2,06</u>
					<u>3893,37</u>	<u>17,06</u>			<u>1</u>	<u>0,1443</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 21					3051	234	<u>1</u>		<u>2,06</u>
									<u>1</u>		<u>0,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2816				
		всього заробітна плата, грн.					235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44				
		Всього будівельні роботи, грн.					3175				

		Всього по розділу 21					3175				
78	KP11-29-1	Розділ 22. Внутрішнє оздоблення Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін гіпсом [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,62	<u>16562,71</u>	-	10269	3316	-	<u>52,6500</u>	<u>32,64</u>
					<u>5348,71</u>	-			-	-	-
79	KB34-58-1 Kmp=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,62	<u>6488,94</u>	-	4023	2222	-	<u>34,3850</u>	<u>21,32</u>
					<u>3584,64</u>	-			-	-	-
		Очистка та закріплення поверхонь (дизайн у стилі "лофт"), які не підлягають цільовому декоративному оздобленню.									
80	KP12-49-5	Поліпшене фарбування стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування -Лазур	100м2	0,54	<u>4886,34</u>	<u>1,49</u>	2639	2561	<u>1</u>	<u>43,8300</u>	<u>23,67</u>
					<u>4741,97</u>	<u>1,31</u>			<u>1</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>
81	& C1555-28572	Siltek Lasur	л	13,5	<u>286,11</u>	-	3862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	KB15-182-1 Kmp=1,15	Оздоблення стін Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою 1-й шар 1мм - Siltek S-20	100м2	3	<u>9825,70</u>	-	29477	28673	-	<u>88,3430</u>	<u>265,03</u>
					<u>9557,83</u>	-			-	-	-
83	& C1555-101-20	Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова	кг	360	<u>25,82</u>	-	9295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	60	<u>46,23</u>	-	2774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

Розділ 23. Огорожа балконів та внутрішніх сходових

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C121-423812	Сходова офісної частини Огорожа металева	м	11,7	<u>1244,51</u>	-	14561	-	-	-	-
95	& C121-441072	Огородження пристінне подвійне	м	0,9	<u>817,80</u>	-	736	-	-	-	-
96	КБ10-81-1 Ктр=1,15	Установлення поручнів	100м	0,12	<u>5061,90</u>	-	607	607	-	<u>47,9665</u>	<u>5,76</u>
97	& C126-1178-17	Поручень металевий	м.п	12	<u>403,42</u>	-	4841	-	-	-	-
98	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	28,2	<u>31,66</u> 25,90	-	893	730	-	<u>0,2800</u>	<u>7,9</u>
99	КР12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь сходів - ГФ-021 за 2 рази + ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,282	<u>20962,52</u> 13053,40	-	5911	3681	-	<u>122,2000</u>	<u>34,46</u>
		Разом прямі витрати по розділу 23					27549	5018	-		<u>48,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27549 22531 5018 2795 5,78 1026 30344		-		-
		----- Всього по розділу 23					30344				
		Розділ 24. Утеплення та зовнішнє оздоблення фасадів									
100	C1555-279	Штукатурка декоративна силікат-силіконова водно-дисперсійна Siltek Decor Silicat Pro, камінцева 1,5 мм	кг	3,36	<u>91,11</u>	-	306	-	-	-	-
101	C1555-283	Фарба фасадна силіконмодифікована Siltek Facade Silicon Pro	кг	3,2466	<u>380,33</u>	-	1235	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 24					1541	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1541 1541				

		Всього по розділу 24					1541				
		Розділ 25. Утеплення фундаменту та підвалу									
		ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ									
102	КБ15-78-1 Ктр=1,15; К=0,4	Утеплення фасадів полістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Стіни гладкі	100 м2	0,132	<u>23750,71</u> 23727,09	-	3135	3132	-	<u>192,2156</u>	<u>25,37</u>
103	КБ15-78-1 Ктр=1,15	Утеплення фасадів полістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Стіни гладкі	100 м2	0,031	<u>62457,32</u> 59317,73	-	1936	1839	-	<u>480,5390</u>	<u>14,9</u>
104	& C111-140-21	Дюбелі фасадні пластмасові	шт	24,8	<u>8,16</u>	-	202	-	-	-	-
105	& C111-20113	Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою	100м	0,00456	<u>1749,68</u>	-	8	-	-	-	-
106	& C111-330-4	Клей піна	шт	1	<u>229,76</u>	-	230	-	-	-	-
107	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	0,62	<u>46,23</u>	-	29	-	-	-	-
108	C1555-263	Ґрунт-фарба контактна Siltek Contact E-105	л	6,52	<u>81,67</u>	-	532	-	-	-	-
109	C1555-266	Клей для систем теплоізоляції Siltek T-85	кг	18,6	<u>11,13</u>	-	207	-	-	-	-
110	C1555-267	Суміш армуюча для теплоізоляції Siltek T-87	кг	18,6	<u>15,36</u>	-	286	-	-	-	-
111	C1555-268	Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK	м2	3,565	<u>32,39</u>	-	115	-	-	-	-
112	& C1555-2792	Штукатурка мозаїчна	кг	91,84	<u>127,83</u>	-	11740	-	-	-	-
113	& C111-9101	Пінополістирол екструдований товщ. 100мм	м3	0,3317	<u>3788,79</u>	-	1257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ15-74-1 Ктр=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,115	<u>26648,79</u> 23352,13	<u>13,42</u> 11,81	3065	2685	<u>2</u> 1	<u>176,7895</u> 0,0999	<u>20,33</u> 0,01
115	& С1555- 2792	Штукатурка мозаїчна	кг	36,8	<u>127,83</u> -	- -	4704	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 25					27446	7656	<u>2</u> 1		<u>60,6</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27446 19788 7657 3834 7,27 1293 31280				
		----- Всього по розділу 25					31280				
		Розділ 26. Утеплення горища									
		Разом прямі витрати по розділу 26					-	-	- -		- -
		----- Всього по розділу 26					-				
		Розділ 27. Покрівля									
		Нові конструктиви покрівлі									
		Разом прямі витрати по розділу 27					-	-	- -		- -
		----- Всього по розділу 27					-				
		Розділ 28. Дашки бокових виходів									
		Дашки над входами									
		Разом прямі витрати по розділу 28					-	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 28					-				
		Розділ 29. Накриття входу у підвал (по осі Д+2,8м) Накриття входу у підвал (по осі Д+2,8м)									
		Разом прямі витрати по розділу 29					-	-	-		-


		Всього по розділу 29					-				
		Розділ 30. Інші роботи Аksesуари для МГН у санвузлах Кнопка виклику	шт	2	663,02	-	1326	-	-	-	-
116	& C1-1-362-113				-	-			-	-	-
117	& C1545-41042	Тримач милиць	шт	1	969,27	-	969	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 30					2295	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2295 2295 2295 2295				

		Всього по розділу 30					2295				
		Розділ 31. Вимощення									
		Разом прямі витрати по розділу 31					-	-	-		-

		Всього по розділу 31					-				
		Разом прямі витрати по відділу 2					601182	170432	2700553		1554,184,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					601182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					428050 170985 92532 186,99 33237 693714				
		Всього по відділу 2					693714				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					607130 607130 428050 173358 93852 189,71 33721 700982	171998	<u>7082</u> 1360		<u>1570,47</u> 10,56
		Всього по кошторису					700982				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1770,74 207079				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Опалення, вентиляція та кондиціонування

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:

креслення (специфікації) № -ОВ.С

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

40,856 тис. грн.

0,14848 тис.люд.год.

17,134 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.						
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин						
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
															на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ														
		Відділ 1. Вентиляція														
		Розділ 1. Додаткове обладнання та трубопроводи холодоагента R410														
1	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,15	<u>15984,85</u> 14681,60	<u>1127,63</u> 413,79	2398	2202	<u>169</u> 62	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>19,2</u> 0,59					
2	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,15	<u>19906,28</u> 18352,00	<u>791,63</u> 272,62	2986	2753	<u>119</u> 41	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>24</u> 0,4					
3	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену Інші матеріали	100м	0,3	<u>4262,69</u> 4262,69	<u>-</u> -	1279	1279	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>11,82</u> -					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 & C1545-265-28	Трубка мідна 28мм	100м	0,15	<u>72236,02</u>	-	10835	-	-	-	-	-
5 & C1545-265-15	Трубка мідна 15 мм	100м	0,15	<u>27608,63</u>	-	4141	-	-	-	-	-
6 & C114-265-28	Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 28мм	100м	0,15	<u>5387,99</u>	-	808	-	-	-	-	-
7 & C114-265-15	Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 15мм	100м	0,15	<u>3918,13</u>	-	588	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					23035	6234	288 103			55,02 0,99
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23035 16513 6337 2842 4,58 814 25877					
	Всього по розділу 1					25877					
	Розділ 2. Мережі повітроводів системи ПВ1										
8 КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0002	<u>124403,49</u> 31386,55	<u>122,62</u> 89,91	25	6	- -	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>0,06</u> -	
9 КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,00025	<u>130776,50</u> 28737,56	<u>122,62</u> 89,91	33	7	- -	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>0,07</u> -	
10 КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0015	<u>126900,58</u> 24864,67	<u>122,62</u> 89,91	190	37	- -	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>0,36</u> -	
11 КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>250,45</u> 223,25	<u>11,72</u> 0,46	501	447	<u>23</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01	
12 & C130-10010	Решітка однорядна регульована VENTS ОРГ 100х100 Ізоляційні роботи та вогнезахист	шт	2	<u>226,71</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ізоляційні роботи та вогнезахист									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-		-

		Всього по розділу 6					-				
13	KP15-129-1	Розділ 7. Система В4, В7 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т Ізоляційні роботи та вогнезахист	шт	2	<u>835,57</u> 818,96	<u>14,14</u> 4,19	1671	1638	<u>28</u> 8	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>14,28</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 7					1671	1638	<u>28</u> 8		<u>14,28</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1671				
		в тому числі:					5				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1646				
		всього заробітна плата, грн.					838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,51				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					268				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2509				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 7					2509				
14	KP15-121-1	Розділ 8. Система ВП1 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,009475	<u>124403,49</u> 31386,55	<u>122,62</u> 89,91	1179	297	<u>1</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>2,85</u> 0,01
15	& C130-1313	Грати регулювальні, марка РРГ, розмір 125х125 мм	шт	1	<u>124,71</u> -	-	125	-	-	-	-
16	KP15-125-1	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм - 125мм	м2	0,05	<u>642,31</u> 181,50	-	32	9	-	<u>1,6200</u> -	<u>0,08</u> -
17	& C130-283-3	Зонт круглий ЗК-125 мм	шт	1	<u>212,32</u> -	-	212	-	-	-	-
		Ізоляційні роботи та вогнезахист									
		Разом прямі витрати по розділу 8					1548	306	<u>1</u> 1		<u>2,93</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					1548 1241 307 166 0,31 55 1714 1714				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					27456 27456 18441 8788 4110 6,9 1224 31566 31566	8675	340 113		76,9 1,07
		<u>Відділ 2. Кондиціонування</u> Розділ 1. Деталі та трубопроводи систем кондиціонування									
18	КБ21-9-1 Ктр=1,15	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,95	3094,67	-	6035	6035	-	29,3250	57,18
					3094,67	-			-	-	-
19	КБ26-11-1 Ктр=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,2	437,95	-	88	88	-	4,0480	0,81
					437,95	-			-	-	-
		Матеріали									
		Труби та ізоляція									
20	& С114-265- 10	Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 10 мм	100м	0,009	3295,40	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C114-265-6	Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 6 мм	100м	0,011	<u>2989,13</u>	-	33	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	6186	6123	-	-	<u>57,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6186		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63				
		всього заробітна плата, грн.					6123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					999				
		Всього будівельні роботи, грн.					9290				

		Всього по розділу 1					9290				
		Разом прямі витрати по відділу 2					6186	6123	-		<u>57,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6186		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63				
		всього заробітна плата, грн.					6123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					999				
		Всього будівельні роботи, грн.					9290				

		Всього по відділу 2					9290				
		<u>Відділ 3. Демонтаж модульної котельні та мереж</u>									
		Разом прямі витрати по відділу 3					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по відділу 3					-				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					-				
		Разом прямі витрати по відділу 4					-	-	-		-

		Всього по відділу 4					-				
		<u>Відділ 5. Кондиціювання</u>									
		Розділ 1. Деталі та трубопроводи систем кондиціювання									
		Труби та ізоляція									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Разом прямі витрати по відділу 5					-	-	-		-

		Всього по відділу 5					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					33642	14798	<u>340</u>		<u>134,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					33642		113		1,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18504				
		всього заробітна плата, грн.					14911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7214				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2223				
		Всього будівельні роботи, грн.					40856				

		Всього по кошторису					40856				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					148,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17134				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Водопровід та каналізація
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

68,564 тис. грн.
0,10677 тис.люд.год.
12,444 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>											
		Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР15-14-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>6999,31</u> 6965,91	<u>33,40</u> 29,39	2450	2438	<u>12</u> 10	<u>58,0880</u> 0,2486	<u>20,33</u> 0,09		
2	КР15-5-1	Знімання водомірів діаметром до 50 мм	шт	1	<u>44,48</u> 44,48	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>0,4500</u> -	<u>0,45</u> -		
		Разом прямі витрати по розділу 1					2494	2482	<u>12</u> 10		<u>20,78</u> 0,09		
		Разом будівельні роботи, грн.					2494						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					2492						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1243 2,19 389 3737 3737				
		Розділ 2. Трубопровід господарчо-питного та протипожежного водопостачання В1, В2									
3	KP15-27-4	Водолічильний вузол Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	372,43 189,26	- -	372	189	- -	1,6500 -	1,65 -
4	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних, фільтрів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	53669,91 31051,89	3321,20 203,06	1073	621	66 4	277,1500 1,7478	5,54 0,03
5 & C1630-633-8		Протипожежний водопровід В1 Господарчо-питне водопостачання В-2 Кран кульовий діаметр 15 мм (VT.217)	шт	18	217,06 -	- -	3907	-	- -	- -	- -
6 & C1630-633-9		Кран кульовий діаметр 20 мм (VT.217)	шт	1	307,73 -	- -	308	-	- -	- -	- -
		ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ									
		Разом прямі витрати по розділу 2					5660	810	66 4		7,19 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5660 4784 814 420 0,76 135 6080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					6080				
		Розділ 3. ГВП ТЗ									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
7 & С130-6280		Розділ 4. Санприбори та підведення Змішувачі для мийок	комплект	1	<u>1816,21</u>	-	1816	-	-	-	-
8 & С130-6330		Гнучке під'єднання 0,5м	шт	20	<u>137,97</u>	-	2759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4575	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4575				
		Всього будівельні роботи, грн.					4575				

		Всього по розділу 4					4575				
		Розділ 5. КАНАЛІЗАЦІЯ та САНФАЯНС									
9 КР15-32-6		Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4725,03</u>	<u>13,42</u>	473	422	<u>1</u>	<u>36,7800</u>	<u>3,68</u>
					4218,67	11,81			1	0,0999	0,01
10 КР15-35-1		Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,1	<u>2425,19</u>	<u>8,95</u>	243	197	<u>1</u>	<u>17,5400</u>	<u>1,75</u>
					1965,18	7,87			1	0,0666	0,01
11 КР15-32-10		Установлення піддону душового	10к-т	0,1	<u>2693,76</u>	<u>19,38</u>	269	202	<u>2</u>	<u>18,6800</u>	<u>1,87</u>
Заст		акрілового кутового 900х900мм			2020,99	17,06			2	0,1443	0,01
12 КР15-36-1		Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>4173,41</u>	<u>11,93</u>	417	337	<u>1</u>	<u>29,4200</u>	<u>2,94</u>
					3374,47	10,50			1	0,0888	0,01
13 & С130-5881		Пісуар підвісний настінний сенсорний із внутрішнім підводом води	шт	1	<u>15575,60</u>	-	15576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14 & С130-59090		Піддон квадратний Geberit 90 x 90 см з сифоном, інтегрованою панеллю і ніжками.	шт	1	<u>4697,30</u>	-	4697	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР15-93-1 Заст	Каналізаційні установки "Сололіфт" Установлення установок Сололіфт	бак	1	<u>819,61</u> 721,83	<u>42,41</u> 12,56	820	722	<u>42</u> 13	<u>6,8400</u> 0,0852	<u>6,84</u> 0,09
16	& 2301- 15021-40	Каналізаційна установка Sololift2 WC-1 Grundfos	комплект	1	<u>17673,62</u> -	-	17674	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					40169	1880	<u>47</u> 18		<u>17,08</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40169 38242 1898 987 1,81 321 41156				
		----- Всього по розділу 5					41156				
		Розділ 6. Електричні водонагрівачі									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-		-
		----- Всього по розділу 6					-				
		Розділ 7. Муфти проходу конструкцій									
17	& С113-3100	Противопожешна муфта ППМ-110	шт	6	<u>408,53</u> -	-	2451	-	-	-	-
18	& С113-3050	Противопожешна муфта ППМ-50	шт	2	<u>163,47</u> -	-	327	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					2778	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2778 2778 2778 2778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					2778				
19	КР15-127-7	Розділ 8. Супутні роботи Установлення ревізійних шафок - на каналізаційних стояках	шт	5	<u>299,23</u> 299,23	<u>-</u> -	1496	1496	<u>-</u> -	<u>2,4600</u> -	<u>12,3</u> -
20	КР3-24-2	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну - під установку пожежних шаф	10 м2	0,3845	<u>9081,76</u> 8411,32	<u>670,44</u> 247,83	3492	3234	<u>258</u> 95	<u>86,6700</u> 1,9803	<u>33,32</u> 0,76
		Разом прямі витрати по розділу 8					4988	4730	<u>258</u> 95		<u>45,62</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн.					4988				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2667				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					957				
		Всього будівельні роботи, грн.					7655				

		Всього по розділу 8					7655				
		Розділ 9. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 9					-				
		Розділ 10. Трубопровід господарчо-питного та протипожежного водопостачання В1, В2									
		Протипожежний водопровід В1									
		Господарчо-питне водопостачання В-2									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					-				
		Розділ 11. ГВП ТЗ									
		Разом прямі витрати по розділу 11					-	-	-		-

		Всього по розділу 11					-				
21	KP15-18-1	Розділ 12. КАНАЛІЗАЦІЯ та САНФАЯНС Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,02	27077,58	-	542	156	-	65,8200	1,32
22	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,05	7780,58	-			-	-	-
					35504,69	-	1775	373	-	63,1900	3,16
					7469,69	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					2317	529	-		4,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1788				
		всього заробітна плата, грн.					529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					266				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84				
		Всього будівельні роботи, грн.					2583				

		Всього по розділу 12					2583				
		Розділ 13. Зовнішня каналізація									
		Разом прямі витрати по розділу 13					-	-	-		-

		Всього по розділу 13					-				
		Розділ 14. Електричні водонагрівачі									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 14					-				
		Разом прямі витрати по відділу 1					62981	10431	<u>383</u>		<u>95,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62981		127		1,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52167				
		всього заробітна плата, грн.					10558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5583				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1886				
		Всього будівельні роботи, грн.					68564				

		Всього по відділу 1					68564				
		Разом прямі витрати по кошторису					62981	10431	<u>383</u>		<u>95,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62981		127		1,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52167				
		всього заробітна плата, грн.					10558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5583				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1886				
		Всього будівельні роботи, грн.					68564				

		Всього по кошторису					68564				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					106,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12444				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Електромонтажні роботи

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

987,429 тис. грн.

4,66104 тис.люд.год.

539,891 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>									
		Розділ 1. Електричне обладнання та кабельні мережі									
1	КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	257,40	8,95	515	437	18	1,8500	3,7
					218,69	7,87			16	0,0666	0,13
2	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,4	6181,22	366,93	2472	860	147	19,2000	7,68
					2151,17	126,29			51	0,9625	0,39
3	& 15094-90325	FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x2,5	1000м	0,08	55485,24	-	4439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1545-9068-1-5Я	Монтажна коробка установочна КМ40001	100шт	0,25	3536,69	-	884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-150-10	Дюбель-ялинка 10мм	100шт	6	<u>25,94</u>	-	156	-	-	-	-
6	& C111-6040	Дюбель 6х40	100шт	6,8	<u>48,20</u>	-	328	-	-	-	-
7	& C1545-9068-6	Коробка розподільча	шт	61	<u>6,14</u>	-	375	-	-	-	-
8	& C130-4580-203	Хомут нейлоновий	уп.	10	<u>66,57</u>	-	666	-	-	-	-
9	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,4	<u>2752,80</u>	-	1101	1101	-	<u>24,0000</u>	<u>9,6</u>
10	КМ8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм ²	100 шт	0,1	<u>5917,63</u>	-	592	592	-	<u>44,8000</u>	<u>4,48</u>
11	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	5,2	<u>1984,17</u>	-	10318	10273	-	<u>18,7200</u>	<u>97,34</u>
12	& C1512-2-23	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки	шт	21	<u>76,52</u>	-	1607	-	-	-	-
13	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	344	<u>13,26</u>	-	4561	-	-	-	-
14	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	176	<u>15,85</u>	-	2790	-	-	-	-
15	КР3-25-1	Пробивання гнізд розміром 130х130 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	1,5	<u>6755,10</u>	-	10133	10133	-	<u>65,6600</u>	<u>98,49</u>
16	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	2,44	<u>1118,42</u>	<u>11,93</u>	2729	2420	<u>29</u>	<u>9,6400</u>	<u>23,52</u>
17	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	2,76	<u>1725,47</u>	<u>25,35</u>	4762	4336	<u>70</u>	<u>15,2700</u>	<u>42,15</u>
18	& 15093-30215	Кабель силовий ВВГнг-LS 2х1,5	1000м	0,01	<u>17259,01</u>	-	173	-	-	-	-
19	& 15093-30315	Кабель силовий ВВГнг-LS 3х1,5	1000м	0,27	<u>26923,39</u>	-	7269	-	-	-	-
20	& C130-4580-20	Хомут - тримач CFC 20мм	100шт	5	<u>461,86</u>	-	2309	-	-	-	-
21	& C130-4580-25	Хомут - тримач CFC 25мм	100шт	2	<u>655,06</u>	-	1310	-	-	-	-
22	& C1545-9068-1-5Я	Монтажна коробка установочна КМ40001	100шт	0,24	<u>3536,69</u>	-	849	-	-	-	-
23	& C111-6040	Дюбель 6х40	100шт	20,25	<u>48,20</u>	-	976	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							61314	30152	<u>264</u>		<u>286,96</u>
Разом будівельні роботи, грн.							61314		155		1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					30898 30307 15884 30,21 5372 77198				
		Всього по розділу 1					77198				
		Розділ 2. Прилади освітлення, вимикачі, розетки									
24	КБ21-17-18 Ктр=1,15	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,41	<u>16100,65</u> 13954,96	<u>535,41</u> 190,50	6601	5722	<u>220</u> 78	<u>130,6400</u> 1,5406	<u>53,56</u> 0,63
25	КБ21-17-12 Ктр=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>20212,96</u> 17835,52	<u>1903,28</u> 602,16	809	713	<u>76</u> 24	<u>150,8800</u> 4,5967	<u>6,04</u> 0,18
26	& С1547-70136	Рамка для LED панелей	шт	8	<u>285,87</u> -	-	2287	-	-	-	-
27	& С1547-7-51	Світильник NOWODVORSKI MONO	шт	8	<u>1428,27</u> -	-	11426	-	-	-	-
28	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,44	<u>3663,95</u> 3582,06	-	1612	1576	-	<u>35,2600</u>	<u>15,51</u>
29	& 290902-55-1-6	Вимикач в кольорі одноклавішний	шт	42	<u>121,42</u> -	-	5100	-	-	-	-
30	& 290902-55-1-4	Вимикач в кольорі прохідний	шт	2	<u>146,92</u> -	-	294	-	-	-	-
31	& С1512-1-135	Рамка одинарна в кольорі	шт	49	<u>69,38</u> -	-	3400	-	-	-	-
32	& С1512-1-136	Рамка подвійна в кольорі	шт	5	<u>90,80</u> -	-	454	-	-	-	-
33	КБ21-21-1 Ктр=1,15	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	3,8681	<u>11320,55</u> 11312,68	-	43789	43759	-	<u>100,9700</u>	<u>390,56</u>
34	КБ21-17-6 Ктр=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,04	<u>18554,87</u> 18544,38	-	742	742	-	<u>173,6040</u>	<u>6,94</u>
35	КМ8-636-6	Монтаж світильника або прожектора театрального потужністю до 1 кВт	шт	228	<u>1455,95</u> 1455,95	-	331957	331957	-	<u>13,3000</u>	<u>3032,4</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					408471	384469	<u>296</u> 102		<u>3505,01</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					408471 23706 384571 191101 340,05 60442 599572				
		Всього по розділу 2					599572				
		Розділ 3. Контур заземлення									
		Разом прямі витрати по розділу 3 -----					-	-	-		-
		Всього по розділу 3					-				
36	КР17-19-1 Заст	Розділ 4. Інше обладнання та прилади <i>Установлення сигналізатора газу</i>	100шт	0,04	<u>11870,81</u> 11819,36	-	475	473	-	<u>112,0000</u>	<u>4,48</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					475 475 2 473 240 0,43 77 715	473	-		<u>4,48</u>
		Всього по розділу 4					715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Електропостачання світлозвукового обладнання сцени									
37	КМ8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	100 шт	0,3	<u>2202,24</u> 2202,24	-	661	661	-	<u>19,2000</u>	<u>5,76</u>
38	КМ8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм ²	100 шт	0,18	<u>2385,76</u> 2385,76	-	429	429	-	<u>20,8000</u>	<u>3,74</u>
39	КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	100 шт	0,18	<u>3119,84</u> 3119,84	-	562	562	-	<u>27,2000</u>	<u>4,9</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					1652	1652	-		<u>14,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1652				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					802				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					248				
		Всього будівельні роботи, грн.					2454				

		Всього по розділу 5					2454				
		Розділ 6. Електричне обладнання та кабельні мережі									
40	& 1517-14389-2304	Лічильник електроенергії - NIK 2300 ARTT. 1800.MC.21	шт	2	<u>4741,00</u> -	-	9482	-	-	-	-
41	КБ21-17-5 Ктр=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,08	<u>17188,25</u> 17183,01	-	1375	1375	-	<u>145,3600</u>	<u>11,63</u>
42	КБ21-21-1 Ктр=1,15	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	1,79	<u>11320,55</u> 11312,68	-	20264	20250	-	<u>100,9700</u>	<u>180,74</u>
43	КБ21-18-9 Ктр=1,15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на коробах на підвісах, кількість світильників у ряду 2	100шт	1,12	<u>20896,35</u> 20888,48	-	23404	23395	-	<u>182,1140</u>	<u>203,97</u>
44	КБ21-18-2 Ктр=1,15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,09	<u>30762,65</u> 30610,45	-	2769	2755	-	<u>273,2100</u>	<u>24,59</u>
45	КБ21-24-13 Ктр=1,15	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	7	<u>214,65</u> 213,34	-	1503	1493	-	<u>1,8600</u>	<u>13,02</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1547-7-60	Світильник NOWODVORSKI EYE TONE BLACK	шт	33	<u>1428,35</u>	-	47136	-	-	-	-
47	& C118-80-5	Лампа GU10	шт	350	<u>97,94</u>	-	34279	-	-	-	-
48	& 1507-3045-21	LED Panel OSRAM	шт	9	<u>1429,33</u>	-	12864	-	-	-	-
49	& 1507-4020-3	Світильник акумуляторний e.emerg	шт	4	<u>1224,53</u>	-	4898	-	-	-	-
50	& C1545-18503	Шинопровід 2 м	шт	16	<u>765,10</u>	-	12242	-	-	-	-
51	& C1545-18504	Шинопровід 3 м	шт	29	<u>1145,62</u>	-	33223	-	-	-	-
52	& C1-649-12	Підвіси 1500 мм 2шт.	комплект	61	<u>193,83</u>	-	11824	-	-	-	-
53	& C1110-180-1	З'єднувач	шт	20	<u>112,29</u>	-	2246	-	-	-	-
54	& 1602-324151	Блок живлення 24В	шт	7	<u>2020,13</u>	-	14141	-	-	-	-
55	& 1507-39362	Лінійний світильник індивідуального виготовлення	м	60	<u>857,07</u>	-	51424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					283074	49268	-		<u>433,95</u>
		Разом устаткування, грн.					9482				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					372				
		Всього устаткування, грн.					9854				
		Разом будівельні роботи, грн.					273592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224324				
		всього заробітна плата, грн.					49268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24043				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7481				
		Всього будівельні роботи, грн.					297635				

		Всього по розділу 6					307489				
		Разом прямі витрати по відділу 1					754986	466014	<u>560</u>		<u>4244,8</u>
		Разом устаткування, грн.					9482		257		2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					372 9854 745504 278930 466271 232071 414,17 73620 977575 987429				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					754986 9482 372 9854 745504 278930 466271 232071 414,17 73620 977575 987429	466014	<u>560</u> 257		<u>4244,8</u> 2,07
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4661,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					539891				


Склав



Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Пожежна сигналізація

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

192,028 тис. грн.
0,52476 тис.люд.год.
60,945 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. Залишки базового кошторису</u>												
		Розділ 1. Монтажні роботи систем пожегсигналізації, звукового та мовленевого оповіщення про пожежу.												
1	КБ21-12-2 Ктр=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	7	4845,57	335,48	33919	28904	2348	37,7200	264,04			
					4129,21	115,46			808	0,8800	6,16			
2	КБ21-2-1 Ктр=1,15	Прокладання вініпласових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,5	6969,69	833,58	3485	2504	417	48,6795	24,34			
					5008,15	391,57			196	3,3520	1,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	2,28	<u>6138,30</u> 2330,43	<u>3122,59</u> 1008,05	13995	5313	<u>7120</u> 2298	<u>20,8000</u> 7,6921	<u>47,42</u> 17,54
4	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,5	<u>2249,49</u> 2040,11	<u>52,19</u> 45,92	1125	1020	<u>26</u> 23	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>9,92</u> 0,19
5	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні - Артон-ДЛЗ	шт	3	<u>387,86</u> 325,09	<u>1,73</u> 0,27	1164	975	<u>5</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>9,6</u> 0,01
6	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	20	<u>202,96</u> 183,52	-	4059	3670	-	<u>1,6000</u> -	<u>32</u> -
7	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>531,77</u> 519,31	-	532	519	-	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
8	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	18	<u>402,97</u> 346,21	-	7253	6232	-	<u>3,2000</u> -	<u>57,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					65532	49137	<u>9916</u> 3326		<u>449,72</u> 25,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65532 6479 52463 25379 44,05 7829 90911				

		Всього по розділу 1					90911				
		Розділ 2. Кабельна та монтажна продукція									
9	& С1530-2516	Короб пластиковий, переріз 25х16 мм	м	500	<u>44,05</u> -	-	22025	-	-	-	-
10	& С1530-2525-1-Ф	Короб пластиковий електротехнічний, переріз 25х25 мм	м	200	<u>49,56</u> -	-	9912	-	-	-	-
11	С113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	51	<u>15,85</u> -	-	808	-	-	-	-
12	& 15093-18030-8	Кабель безгалогенний вогнестійкий КОРкН FE180/Е30 1х2х0,8мм ²	1000м	0,128	<u>13715,71</u> -	-	1756	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					34501	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					34501		-		-
		в тому числі:					34501				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34501				
		Всього будівельні роботи, грн.					34501				

		Всього по розділу 2					34501				
		Розділ 3. Обладнання та матеріали системи пожегосигналізації									
13	& 1602-30066-12	Модуль M-OUT8R	шт	1	<u>3631,38</u>	-	3631	-	-	-	-
14	& 1602-29110	Сповіщувач пожежний тепловий адресний НТ110	шт	2	<u>953,29</u>	-	1907	-	-	-	-
15	& 1602-29110-1	Сповіщувач пожежний ручний MNL110	шт	18	<u>1044,33</u>	-	18798	-	-	-	-
16	& 1602-30301	Сповіщувач пожежний димовий оптичний Артон ДЛЗ	шт	3	<u>4590,13</u>	-	13770	-	-	-	-
17	& 1601-23549	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 вказівник "Вихід" РЕЗЕРВ	компл	18	<u>830,13</u>	-	14942	-	-	-	-
18	& 1602-30110	Сповіщувач пожежний димовий SMK110	шт	8	<u>1065,75</u>	-	8526	-	-	-	-
19	& 1602-29110-1	Сповіщувач пожежний ручний MNL110	шт	3	<u>1044,33</u>	-	3133	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					64707	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					3631				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					143				
		Всього устаткування, грн.					3774				
		Разом будівельні роботи, грн.					61076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61076				
		Всього будівельні роботи, грн.					61076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					64850				
20	KM8-574-1	Розділ 4. Автоматика систем димовидалення Монтажні роботи системи автоматизації Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,2	<u>6497,05</u> 2752,80	<u>251,61</u> 86,60	1299	551	<u>50</u> 17	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>4,8</u> 0,13
21	15095-1044	Матеріали комплексу автоматики Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм ² ПВЗ	1000м	0,01	<u>6329,17</u> -	-	63	-	-	-	-
22	15095-1054	Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм ² ПВЗ	1000м	0,005	<u>25508,06</u> -	-	128	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1490	551	<u>50</u> 17		<u>4,8</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					889				
		всього заробітна плата, грн.					568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					274				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85				
		Всього будівельні роботи, грн.					1764				

		Всього по розділу 4					1764				
		Разом прямі витрати по відділу 1					166230	49688	<u>9966</u> 3343		<u>454,52</u> 25,71
		Разом устаткування, грн.					3631				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					143				
		Всього устаткування, грн.					3774				
		Разом будівельні роботи, грн.					162599				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102945				
		всього заробітна плата, грн.					53031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					25655 44,53 7914 188254				
		Всього по відділу 1					192028				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					166230 3631 143 3774 162599 102945 53031 25655 44,53 7914 188254	49688	9966 3343		454,52 25,71
		Всього по кошторису					192028				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					524,76 60945				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Охоронна сигналізація
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) № 966412-23005-ОС.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

52,671 тис. грн.
0,08287 тис.люд.год.
8,881 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-668-4	<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u> Розділ 1. Монтажні роботи Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей JA-120PB -40шт+JA-111M -60шт.	шт	48	185,24 162,54	- -	8892	7802	- -	1,6000 -	76,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8892	7802	- -		76,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					8892				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1090				
		всього заробітна плата, грн.					7802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3628 6,07 1079 12520				
		Всього по розділу 1					12520				
2 & 1602-30111		Розділ 2. Обладнання системи охоронної сигналізації Jablotron JA-111M мініатюрний магнітоконтатний сповіщувач	шт	48	836,48	-	40151	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					40151	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					40151 40151 40151				
		Всього по розділу 2					40151				
		Розділ 3. Обладнання системи оповіщення про спрацювання охоронної сигналізації									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-	-	-
		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Кабельна продукція та супутні матеріали									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-	-	-
		Всього по розділу 4					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					49043	7802	-		76.8
		Разом будівельні роботи, грн.					49043		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41241				
		всього заробітна плата, грн.					7802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1079				
		Всього будівельні роботи, грн.					52671				

		Всього по відділу 1					52671				
		Разом прямі витрати по кошторису					49043	7802	-		76.8
		Разом будівельні роботи, грн.					49043		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41241				
		всього заробітна плата, грн.					7802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1079				
		Всього будівельні роботи, грн.					52671				

		Всього по кошторису					52671				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					82,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8881				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Пожзахист металоконструкцій
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) № 936412-23005-ВМК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

- тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ									
		Захист від корозії Вогнезахист									
		Разом прямі витрати по відділу 1					-	-	-		-

		Всього по відділу 1					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-			

Склав

Деркачов Г.К

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Блискавкозахист
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

43,018 тис. грн.
0,08213 тис.люд.год.
9,113 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,13	<u>3441,66</u> 3047,49	<u>382,74</u> 46,05	3889	3444	<u>432</u> 52	<u>27,2000</u> 0,3328	<u>30,74</u> 0,38
2	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах, діаметр умовного проходу до 25 мм - ізоляційна труба	100м	0,24	<u>6702,42</u> 4354,91	<u>1096,89</u> 439,51	1609	1045	<u>263</u> 105	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>10,16</u> 0,9
3	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]	100 шт	0,01	<u>1065,13</u> 1038,62	<u>6,72</u> 2,82	11	10	- -	<u>9,6000</u> 0,0252	<u>0,1</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5509	4499	<u>695</u> 157		<u>41</u> 1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5509 315 4656 2309 4,1 729 7818 7818				
		Розділ 2. Матеріали, не враховані цінником									
		Тримачі									
4 & C1545-4089		Тримач Слір сірий М8 (Pa) Н01/8	100шт	0,7	<u>1232,98</u>	-	863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5 & C1545-4004		Н12/1 Тримач блискавкоприймача Fix D16 (StZn)	100шт	0,24	<u>1480,21</u>	-	355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6 & C1545-4003		Н10/1 тримач дроту Fix D8-10 (StZn)	100шт	0,66	<u>4553,08</u>	-	3005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7 & C1545-4005		Н14/1 Тримач смуги Fix 30 (StZn)	100шт	0,01	<u>4621,21</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8 & C1545-1300-1		Хомут подвійний D300 (StZn/Ni) 326333	100шт	0,04	<u>352,70</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9 & C1545-3500		Штанга ізоляційна 500мм з Fix 324019	100шт	0,04	<u>592,13</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		З'єднувачі									
10 & C1545-4011		С01/2 З'єднувач Vario з гайкою (StZn)	100шт	0,19	<u>4297,26</u>	-	816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11 & C1545-4132		С03/2 З'єднувач контрольний Contra з проміжною пластиною	100шт	0,08	<u>5165,98</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12 & C1545-4016		С09/1 З'єднувач трубчастий (StZn)	100шт	0,07	<u>10324,24</u>	-	723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Блискавкоприймачі									
		Аксесуари									
13 & C1545-4042		А06/1 Коробка фасадна зовнішня 165х165х70 мм	шт	1	<u>283,01</u>	-	283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14 & C1545-4043		А07/1 Ізоляційна труба жорстка D16 мм (3 метри)	шт	8	<u>97,72</u>	-	782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-18714	Шайба притискна з прокладкою EPDM 14мм	100 шт	4	48,07	-	192	-	-	-	-
16	& C1545-4044	A10/7 Шпилька двогвинтова з torx M8 L70	100шт	1	17168,46	-	17168	-	-	-	-
17	& C1110-15-12	Провідники Дріт алюмінієвий D8 мм 502086 W02/08	м	113	41,50	-	4690	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					29374	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29374				
		-----					29374				
		Всього по розділу 2					29374				
18	KP1-18-2	Розділ 3. Контур заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,0528	27836,26	-	1470	1470	-	300,9000	15,89
19	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0528	16041,23	-	847	847	-	173,4000	9,16
20	KB26-11-1 Заст	Ізоляція смуги бандажем	10 м	2	380,83	-	762	762	-	3,5200	7,04
21	& C1545-4041	Провідники Заземлення Аксесуари A01/1 Бандаж антикорозійний 10 м.	шт	2	495,07	-	990	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4069	3079	-		32,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4069				
							990				
							3079				
							1756				
							3,66				
							649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5825				

		Всього по розділу 3					5825				
		Разом прямі витрати по відділу 1					38952	7578	<u>695</u> 157		<u>73,09</u> 1,28
		Разом будівельні роботи, грн.					38952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30679				
		всього заробітна плата, грн.					7735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4066				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1378				
		Всього будівельні роботи, грн.					43018				

		Всього по відділу 1					43018				
		Разом прямі витрати по кошторису					38952	7578	<u>695</u> 157		<u>73,09</u> 1,28
		Разом будівельні роботи, грн.					38952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30679				
		всього заробітна плата, грн.					7735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4066				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1378				
		Всього будівельні роботи, грн.					43018				

		Всього по кошторису					43018				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					82,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9113				

Склав

Деркачов Г.К

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Комп'ютерні мережі та система відеоназгляду
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) № 0903/2023-С3.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

112,568 тис. грн.
0,15536 тис.люд.год.
18,316 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	194,67	3,36	195	189	3	1,6000	1,6
					189,14	1,41			1	0,0126	0,01
2	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеонагляду	шт	2	433,97	11,28	868	845	23	3,2000	6,4
	заст				422,69	3,19			6	0,0278	0,06
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням Бездротова точка доступу	шт	5	194,67	3,36	973	946	17	1,6000	8
					189,14	1,41			7	0,0126	0,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					2036	1980	43		16
									14		0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					2036				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1994 894 1,44 255 2930 2930				
4	КМ8-402-1	Розділ 2. Прокладання мереж <i>Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм²</i>	100 м	5,22	<u>3227,48</u> 2330,43	<u>218,58</u> 8,58	16847	12165	<u>1141</u> 45	<u>20,8000</u> 0,0746	<u>108,58</u> 0,39
5	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці - комп'ютерні розетки	100шт	0,47	<u>3654,56</u> 3597,30	<u>-</u> -	1718	1691	<u>-</u> -	<u>35,4100</u> -	<u>16,64</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					18565 18565 3568 13901 6876 12,18 2166 25441 25441	13856	<u>1141</u> 45		<u>125,22</u> 0,39
6 & 1517-640060	Організатор кабельний 2U 19 дюймів гребінчастий металевий W&T 40060	шт	4		<u>527,54</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7 & 15102-35001	Точка доступу Ubiquiti UniFi AC LR AP (UAP-AC-LR)	шт	5		<u>5720,00</u> -	<u>-</u> -	28600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & 1705-72063	Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2163G2-IS (2.8 мм)	шт	1	<u>4950,00</u>	-	4950	-	-	-	-	-
9 & 1602-301060	Модуль FireStop FS-01-0600 аерозольного пожежогасіння	шт	1	<u>3815,60</u>	-	3816	-	-	-	-	-
10 & 1503-5731-1	Робоча станція Комп'ютер ARTLINE Business B57v31Win / Intel (6p+0e)-Core i5-12400 2.5-4.4GHz / Intel HD / 32GB DDR4-3200 / 240GB M.2 SSD Entry Level / 1TB	шт	1	<u>30129,00</u>	-	30129	-	-	-	-	-
11 & C1530-106-8	Кабельна мережа Короб/лоток неперфорований	м	6	<u>663,50</u>	-	3981	-	-	-	-	-
12 & 15093-35995	Кабель UTP-CAT-5е (вита пара)	1000м	0,522	<u>14163,18</u>	-	7393	-	-	-	-	-
13 C1545-266	Монтажні матеріали Трубка термоусаджувана ПЕТ Д 8/4-40/20	10м	1,1	<u>362,20</u>	-	398	-	-	-	-	-
14 & C111-875-20	Комплект кріплення М5 (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	100 комп	0,2	<u>510,70</u>	-	102	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3						81479	-	-		-
	Разом устаткування, грн.						63679				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						2500				
	Всього устаткування, грн.						66179				
	Разом будівельні роботи, грн.						17800				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						17800				
	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 31312,17 x 0,007, грн.						219				
	Всього будівельні роботи, грн.						18019				

	Всього по розділу 3						84198				
	Разом прямі витрати по відділу 1						102080	15836	<u>1184</u>		<u>141,22</u>
	Разом устаткування, грн.						63679		59		0,52
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						2500				
	Всього устаткування, грн.						66179				
	Разом будівельні роботи, грн.						38401				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 31312,17 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					21381 15895 7769 13,62 2421 219 46389 112568				
	Порядок, п. 3.14	Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 31312,17 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					102080 63679 2500 66179 38401 21381 15895 7769 13,62 2421 219 46389 112568	15836	<u>1184</u> 59		<u>141,22</u> 0,52
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					155,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18316				

Склав

Деркачов Г.К
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В..
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Ліфтово-підймальне обладнання
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Кошторисна вартість	1098,906 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,76048 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	90,613 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1 Заст Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>11115,58</u> 2912,63	<u>7387,24</u> 2291,25	11116	2913	<u>7387</u> 2291	<u>27,6000</u> 15,6516	<u>27,6</u> 15,65
2	КМ3-575-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>11115,58</u> 2912,63	<u>7387,24</u> 2291,25	11116	2913	<u>7387</u> 2291	<u>27,6000</u> 15,6516	<u>27,6</u> 15,65
3 & 1906-17150-4		Похилий інвалідний підйомник FORSTOR FIL150-4 (нержавіюча сталь, до 150 кг, 0, 1м/сек, платформа 1200/850)	шт	1	<u>158400,00</u> -	- -	158400	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Підйомники для МГН											
4	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>221148,26</u> 158827,90	<u>47170,96</u> 19534,26	221148	158828	<u>47171</u> 19534	<u>1417,6000</u> 151,3900	<u>1417,6</u> 151,39
5	КМ3-560-4	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-7	<u>11157,40</u> 8252,87	<u>2730,95</u> 1116,20	-78102	-57770	<u>-19117</u> -7813	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-515,62</u> -60,43
6	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-21	<u>2596,62</u> 1846,42	<u>430,82</u> 175,91	-54529	-38775	<u>-9047</u> -3694	<u>16,4800</u> 1,3602	<u>-346,08</u> -28,56
7 & 1906-15250-51		Підйомник для людей з обмеженими можливостями Forstor FIS300-4.0x0.1-4x1.1	шт	1	<u>591666,66</u> -	- -	591667	-	- -	- -	- -
8 & 1906-17150-41		Підйомник для людей з обмеженими можливостями Forstor FIS250-1.0x0.1-1.3x1.1	шт	1	<u>166666,66</u> -	- -	166667	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					846851	62283	<u>19007</u> 8027		<u>555,9</u> 62,4
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					758334 29780 788114 88517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					7227 70310 30959 48,84 8681 119476				
		Всього по розділу 1					907590				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1027483 916734 36000 952734 110749 8859 80718 35423 55,68 9895 146172	68109	<u>33781</u> 12609		<u>611,1</u> 93,7
		Всього по відділу 2					1098906				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1027483 916734 36000 952734 110749 8859 80718 35423 55,68 9895	68109	<u>33781</u> 12609		<u>611,1</u> 93,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					146172				

		Всього по кошторису					1098906				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					760,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					90613				

Склав

Деркачов Г.К

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Технологічне обладнання та інвентар
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) № ТХ

Кошторисна вартість 1602,355 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>									
		Розділ 1. Меблі									
		СТОЛИ									
		СТІЛЬЦІ, КРІСЛА, ДИВАНИ									
		Офісне крісло для керівника Мюнхен хром	шт	1	10400.00	-	10400	-	-	-	-
		Richman кат.3, мультиблок (Ширина 61 см, ширина бічна 77 см, висота 113 см)			-	-			-	-	-
		ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ ОФІСНОЇ ЧАСТИНИ									
		ПРИМІЩЕНЬ ТА КОФЕРЕНЦІОНИ									
		Разом прямі витрати по розділу 1					10400	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					10400				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					408				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 10808,41 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					10808 76 76 10884				
2 & 560103-1471		Розділ 2. Оргтехніка Стіл з електричним регулюванням висоти	шт	1	<u>11500,00</u>	-	11500	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	11500	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					11500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					452				
		Всього устаткування, грн.					11952				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 11951,61 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					84 84 12036				
		Розділ 3. Меблі									
3 & 560110-4342		СТОЛИ									
		Стілець барний	шт	12	<u>8010,00</u>	-	96120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4 & 1504-2901-28		БУФЕТ, ТА РЕСЕПШЕН									
		Горизонтальні дерев'яні жалюзі	шт	8	<u>25500,00</u>	-	204000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5 & 1504-2901-29		Плісе	шт	11	<u>3850,00</u>	-	42350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6 & 1504-2901-30		Карниз алюмінієвий в комплекті	м. п.	80	<u>2800,00</u>	-	224000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7 & 1504-2901-31		Штори в комплектації	м. п.	185	<u>2060,00</u>	-	381100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8 & 1504-2901-271		Вертикальні жалюзі	м.кв	42,6	<u>1680,00</u>	-	71568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 560110-2161	Дзеркало	м.кв	4,68	<u>1250,00</u>	-	5850	-	-	-	-
10	& 1504-2901-321	Бетонна конструкція декоративна внутрішня 1200*800*400	шт.	12	<u>25800,00</u>	-	309600	-	-	-	-
11	& 1504-2901-331	Бетонна конструкція декоративна зовнішня 1100*600	шт.	12	<u>10400,00</u>	-	124800	-	-	-	-
12	& 1504-2901-341	Бетонна конструкція декоративна зовнішня 900*500*500	шт.	4	<u>5800,00</u>	-	23200	-	-	-	-
13	& 1504-2901-351	Бетонна конструкція декоративна зовнішня 1000*500*500	шт.	4	<u>6650,00</u>	-	26600	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1509188	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1509188				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					59268				
		Всього устаткування, грн.					1568456				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1568454,81 х 0,007, грн.					10979				
		Всього будівельні роботи, грн.					10979				

		Всього по розділу 3					1579435				
		Розділ 4. Оргтехніка									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1531088	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1531088				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60128				
		Всього устаткування, грн.					1591216				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1591214,83 х 0,007, грн.					11139				
		Всього будівельні роботи, грн.					11139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					1602355				
		Разом прямі витрати по кошторису					1531088	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1531088				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60128				
		Всього устаткування, грн.					1591216				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1591214,83 x 0,007, грн.					11139				
		Всього будівельні роботи, грн.					11139				

		Всього по кошторису					1602355				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Пусконаладжувальні роботи інженерних систем
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

369,383 тис. грн.
1,79867 тис.люд.год.
290,476 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>												
		Розділ 1. Пусконаладка та паспортизація систем вентиляції												
1	КПЗ-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	кондиц.	1	<u>7224,30</u> 7224,30	<u>-</u> -	7224	7224	<u>-</u> -	<u>45,0000</u> -	<u>45</u> -			
2	КПЗ-28-7	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям понад 8 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	кондиц.	1	<u>10756,18</u> 10756,18	<u>-</u> -	10756	10756	<u>-</u> -	<u>67,0000</u> -	<u>67</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5	<u>3210,80</u> 3210,80	- -	16054	16054	- -	<u>20,0000</u> -	<u>100</u> -
4	КПЗ-1-1	Шахта витяжна [дефлектор]	пристр.	5	<u>577,94</u> 577,94	- -	2890	2890	- -	<u>3,6000</u> -	<u>18</u> -
5	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	21	<u>1444,86</u> 1444,86	- -	30342	30342	- -	<u>9,0000</u> -	<u>189</u> -
6	КПЗ-37-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	пристр.	2	<u>2408,10</u> 2408,10	- -	4816	4816	- -	<u>15,0000</u> -	<u>30</u> -
7	КПЗ-11-3	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря	пристр.	2	<u>1380,64</u> 1380,64	- -	2761	2761	- -	<u>8,6000</u> -	<u>17,2</u> -
8	КПЗ-68-2	Визначення рівня звуку і звукового тиску в октавних смугах частот. Кількість точок виміру до 5	приміщ.	2	<u>6742,68</u> 6742,68	- -	13485	13485	- -	<u>42,0000</u> -	<u>84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					88328	88328	- -		<u>550,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					88328				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					88328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35255				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8874				
		Всього будівельні роботи, грн.					123583				

		Всього по розділу 1					123583				
9	КП1-58-5	Розділ 2. Пожисигналізація Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 200	схема	1	<u>61165,74</u> 61165,74	- -	61166	61166	- -	<u>381,0000</u> -	<u>381</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					61166	61166	- -		<u>381</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					61166				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					61166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24414				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					85580				

		Всього по розділу 2					85580				
10	КП1-58-5	Розділ 3. Охоронна сигналізація Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 200	схема	1	<u>61165,74</u> 61165,74	- -	61166	61166	- -	<u>381,0000</u> -	<u>381</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					61166	61166	- -		<u>381</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					61166				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					61166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6145				
		Всього будівельні роботи, грн.					85580				

		Всього по розділу 3					85580				
11	КП1-61-1	Розділ 4. Вимірювання показників заземлення блискавкозахисту Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	8	<u>240,81</u> 240,81	- -	1926	1926	- -	<u>1,5000</u> -	<u>12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1926	1926	- -		<u>12</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1926				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194				
		Всього будівельні роботи, грн.					2696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					2696				
12	КП1-61-1	Розділ 5. Вимірювання показників заземлення електроустановок Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	3	<u>240,81</u> 240,81	<u>-</u> -	722	722	<u>-</u> -	<u>1,5000</u> -	<u>4,5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					722	722	<u>-</u> -		<u>4,5</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					722				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					288				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73				
		Всього будівельні роботи, грн.					1010				

		Всього по розділу 5					1010				
13	КП1-81-1 заст	Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи підіймачів для МГН Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки - 250кг	ліфт	2	<u>7742,25</u> 7742,25	<u>-</u> -	15485	15485	<u>-</u> -	<u>50.0000</u> -	<u>100</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					15485	15485	<u>-</u> -		<u>100</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					15485				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6274				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1613				
		Всього будівельні роботи, грн.					21759				

		Всього по розділу 6					21759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Пусконаладжувальні роботи обладнання для МГН									
14	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>61008,93</u> 61008,93	<u>-</u> -	61009	61009	<u>-</u> -	<u>394,0000</u> -	<u>394</u> -
15	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-8	<u>3251,75</u> 3251,75	<u>-</u> -	-26014	-26014	<u>-</u> -	<u>21,0000</u> -	<u>-168</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					34995	34995	<u>-</u> -		<u>226</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					34995				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14180				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3644				
		Всього будівельні роботи, грн.					49175				

		Всього по розділу 7					49175				
		Разом прямі витрати по відділу 1					263788	263788	<u>-</u> -		<u>1654,7</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					263788				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					263788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105595				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26688				
		Всього будівельні роботи, грн.					369383				

		Всього по відділу 1					369383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					263788	263788	-		1654,7
		Разом будівельні роботи, грн.					263788		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					263788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105595				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26688				
		Всього будівельні роботи, грн.					369383				

		Всього по кошторису					369383				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1798,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					290476				

Склав

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Назаренко К.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Будівельні та оздоблювальні роботи
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2365,315 тис. грн.
4,32534 тис.люд.год.
524,686 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Будівельні та оздоблювальні роботи</u>									
		Розділ 1. Сітчастий каркас з підвісних конструкцій									
		Підвісний каркас з рамок									
1	КБ15-76-1 Ктр=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,034	<u>17416,84</u>	<u>4,47</u>	592	592	-	<u>160,9425</u>	<u>5,47</u>
					17412,37	3,94			-	0,0333	-
2	КБ15-76-2 Ктр=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,034	<u>2095,20</u>	<u>7,46</u>	71	71	-	<u>19,2970</u>	<u>0,66</u>
					2087,74	6,56			-	0,0555	-
3	& С126-19007	Підвісна стеля комплект	м2	3,4	<u>664,50</u>	-	2259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2922	663	-		<u>6,13</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2259 663 362 0,74 131 3284				
		Всього по розділу 1					3284				
4 & C11-11-9		Розділ 2. Прорізи Вентиляційні грати Ручка дверна з нержавійки з гравіюванням	комплект	2	<u>5610,08</u> -	- -	11220	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11220	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11220 11220 11220				
		Всього по розділу 2					11220				
		Розділ 3. Підлоги									
5 КР11-40-1		Тип ІІа Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою ЕПОКСИДНЕ НАЛИВНЕ ПОКРИТТЯ	100м	1,62	<u>3980,03</u> <u>1169,53</u>	- -	6448	1895	- -	<u>10,8100</u> -	<u>17,51</u> -
6 КБ11-15-7		Шліфування бетонних підлог та бічних стінок	100м2	4,26	<u>10119,08</u> <u>9786,87</u>	<u>281,20</u> <u>100,50</u>	43107	41692	<u>1198</u> <u>428</u>	<u>90,4600</u> <u>0,8970</u>	<u>385,36</u> <u>3,82</u>
7 КБ11-24-1		Улаштування покриттів наливних з пігментами на лаку	100м2	4,26	<u>35919,24</u> <u>26049,09</u>	<u>29,82</u> <u>26,24</u>	153016	110969	<u>127</u> <u>112</u>	<u>193,9475</u> <u>0,2220</u>	<u>826,22</u> <u>0,95</u>
8 & C1555-700-13		Грунтовка епоксидна Epocsil	л	105	<u>461,02</u> -	- -	48407	-	- -	- -	- -
9 & C1555-700-22		Смола Epocsil	кг	575	<u>660,77</u> -	- -	379943	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& C1555-710-11	Комплект пігментів	кг	86,1	<u>495,68</u>	-	42678	-	-	-	-
11	& C1546-300-1	Лак матовий	кг	126,5	<u>1300,05</u>	-	164456	-	-	-	-
12	КБ11-11-13 Ктр=1,15	Улаштування вирівнюючого шару з смоли епоксидної Тип IV	100м2	4,26	<u>7471,80</u> 7441,98	<u>29,82</u> 26,24	31830	31703	<u>127</u> 112	<u>73,2550</u> 0,2220	<u>312,07</u> 0,95
13	КБ11-29-1 Ктр=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип VI	100м2	0,21	<u>112089,08</u> 19819,39	-	23539	4162	-	<u>178,9400</u>	<u>37,58</u>
14	КБ11-11-13 Ктр=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,055	<u>7471,80</u> 7441,98	<u>29,82</u> 26,24	411	409	<u>2</u> 1	<u>73,2550</u> 0,2220	<u>4,03</u> 0,01
15	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,0835	<u>61,72</u>	-	67	-	-	-	-
16	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	49,5	<u>19,96</u>	-	988	-	-	-	-
17	C111-2009-3	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	0,41525	<u>82,94</u>	-	34	-	-	-	-
18	КБ11-11-14 Крес=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,055	<u>2727,03</u> 2697,21	<u>29,82</u> 26,24	150	148	<u>2</u> 1	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>1,46</u> 0,01
19	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	49,5	<u>19,96</u>	-	988	-	-	-	-
20	КР12-66-1	Ґрунтування поверхні бетоноконтактом	100м2	0,145	<u>748,41</u> 748,41	-	109	109	-	<u>8,0900</u>	<u>1,17</u>
21	& C111-220-8	Ґрунтовка бетоноконтакт	кг	5,8	<u>78,80</u>	-	457	-	-	-	-
22	КБ15-26-1 Ктр=1,15	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	14,5	<u>677,94</u> 676,36	<u>1,49</u> 1,31	9830	9807	<u>22</u> 19	<u>6,1065</u> 0,0111	<u>88,54</u> 0,16
23	& C111-356-12	Плита керамогранітна 12мм	м2	14,79	<u>784,82</u>	-	11607	-	-	-	-
24	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,9	<u>61,72</u>	-	179	-	-	-	-
25	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,1218	<u>147,68</u>	-	18	-	-	-	-
26	& C111-2000-11	Клей Ancerglob 44	кг	75,4	<u>12,57</u>	-	948	-	-	-	-
27	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	7,83	<u>113,96</u>	-	892	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ11-39-2 Ктр=1,15	Тип VII Улаштування покриттів з ковроліну на клеї	100м2	1,7	<u>20265,34</u> 6941,31	<u>8,95</u> 7,87	34451	11800	<u>15</u> 13	<u>64,1585</u> 0,0666	<u>109,07</u> 0,11
29	& С111-220-81	Грунтовка	кг	10,06	<u>309,65</u> -	-	3115	-	-	-	-
30	& С111-566-51	Комерційний ковролін Studio	м2	182	<u>757,45</u> -	-	137856	-	-	-	-
31	КБ11-15-7	ТИП VIII Шліфування стяжки	100м2	1,63	<u>10119,08</u> 9786,87	<u>281,20</u> 100,50	16494	15953	<u>458</u> 164	<u>90,4600</u> 0,8970	<u>147,45</u> 1,46
32	КБ11-39-2 Ктр=1,15	Улаштування покриттів з ковроліну на клеї	100м2	1,63	<u>20265,34</u> 6941,31	<u>8,95</u> 7,87	33033	11314	<u>15</u> 13	<u>64,1585</u> 0,0666	<u>104,58</u> 0,11
33	& С111-220-81	Грунтовка	кг	4,94	<u>309,65</u> -	-	1530	-	-	-	-
34	& С111-566-52	Комерційний ковролін Condor	м2	184,6	<u>720,06</u> -	-	132923	-	-	-	-
35	КР7-31-5	Улаштування плінтусів алюмінієвих	100м	1,37	<u>1722,36</u> 1719,38	<u>2,98</u> 2,62	2360	2356	<u>4</u> 4	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>20,23</u> 0,03
36	& С111-62-20-5	Профіль алюмінієвий	м	138,37	<u>153,10</u> -	-	21184	-	-	-	-
37	КР7-31-4	ВЛАШТУВАННЯ ПЛІНТУСІВ Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,2	<u>3912,75</u> 3893,37	<u>19,38</u> 17,06	783	779	<u>4</u> 3	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>6,87</u> 0,03
38	& С111-356-13	Плитка керамогранітна	м2	1,23	<u>784,82</u> -	-	965	-	-	-	-
39	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	7,995	<u>9,44</u> -	-	75	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							1304871	243096	<u>1974</u> 870		<u>2062,14</u> 7,64
Разом будівельні роботи, грн.							1304871				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1059801				
всього заробітна плата, грн.							243966				
Загальновиробничі витрати, грн.							126830				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							248,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							44145				
Всього будівельні роботи, грн.							1431701				

Всього по розділу 3							1431701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Огорожа балконів та внутрішніх сходових									
40	KP9-20-4	Сходова офісної частини									
		Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,252	<u>10201,95</u>	<u>488,72</u>	2571	1954	<u>123</u>	<u>69,2100</u>	<u>17,44</u>
					7754,29	19,18			5	0,1668	0,04
41	& C121-423812	Огорожа металева	м	10,4	<u>1244,51</u>	-	12943	-	-	-	-
42	& C121-441072	Огородження пристінне подвійне	м	14,8	<u>817,80</u>	-	12103	-	-	-	-
43	KB10-81-1	Установлення поручнів	100м	0,038	<u>5061,90</u>	-	192	192	-	<u>47,9665</u>	<u>1,82</u>
	Kmp=1,15				5061,90	-			-	-	-
44	& C126-1178-17	Поручень металевий	м.п	3,8	<u>403,42</u>	-	1533	-	-	-	-
45	& C1-1-7-46	П'ятка опорна	шт	62	<u>81,61</u>	-	5060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					34402	2146	<u>123</u>		<u>19,26</u>
									5		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					34402				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32133				
		всього заробітна плата, грн.					2151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					412				
		Всього будівельні роботи, грн.					35556				

		Всього по розділу 4					35556				
		Розділ 5. Утеплення фундаменту та підвалу									
46	KP2-6-7	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,084	<u>5509,46</u>	-	463	463	-	<u>48,5800</u>	<u>4,08</u>
	Заст				5509,46	-			-	-	-
47	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	30,82	<u>40,04</u>	-	1234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ15-78-1 Ктр=1,15	ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ Утеплення фасадів полістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Стіни гладкі	100 м2	0,093	<u>62398,26</u> 59317,73	- -	5803	5517	- -	<u>480,5390</u> -	<u>44,69</u> -
49	& С1555- 2792	Штукатурка мозаїчна	кг	13,12	<u>127,83</u> -	- -	1677	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					9177	5980	- -		<u>48,77</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9177 3197 5980 3043 5,85 1040 12220				
		----- Всього по розділу 5					12220				
50	КБ10-14-3 Ктр=1,15	Розділ 6. Покрівля Нові конструктиви покрівлі Підшивання карнизів металопрофілем	100м2	0,033	<u>12543,44</u> 12543,44	- -	414	414	- -	<u>121,9230</u> -	<u>4,02</u> -
51	& С111-145- 111	Самонарізні шурупи	шт	50	<u>1,55</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
52	& С111- 18081	Металопрофіль 7	м2	3,52	<u>245,73</u> -	- -	865	-	- -	- -	- -
53	& С111- 13660	Дюбель розпірний металевий 6/60	100шт	0,12	<u>163,90</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
54	& С111- 16150-18	Кріплення водостічної труби 110мм (гак хомута 250мм, стабілізатор, хомут 110мм)	компл	2	<u>338,25</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
55	& С111- 16150-14	Лійка водоприймальна 150/110мм	шт	1	<u>371,06</u> -	- -	371	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2425	414	- -		<u>4,02</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2011 414 233 0,48 86 2658				
		Всього по розділу 6					2658				
56	KP20-12-5	Розділ 7. Вхідний пандус Монтаж металоконструкцій огороження сходів, площадок, терас - поручень дворівневий для користувачів МГН	1m	0,068	<u>10278,60</u> 6171,84	<u>3393,29</u> 708,63	699	420	<u>231</u> 48	<u>48,0000</u> 4,8464	<u>3,26</u> 0,33
57	& C121-44101	Перила з нержавкої сталі для маломобільних груп населення з нержавіючої сталі AISI 201	м	3,7	<u>3013,10</u> -	-	11148	-	-	-	-
58	& C126-1178-19	Поручні з нержавіючої сталі	м	7	<u>2378,55</u> -	-	16650	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					28497	420	<u>231</u> 48		<u>3,26</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					28497 27846 468 230 0,43 77 28727				
		Всього по розділу 7					28727				
59	& C1-1-7-35	Розділ 8. Інші роботи Килим гумовий Аксесуари для МГН у санвузлах	шт	10	<u>530,72</u> -	-	5307	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C126-1178-20	Поручень прямий	шт	1	<u>1662,80</u>	-	1663	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8			-	-	6970	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					6970				-
		в тому числі:									-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6970				-
		Всього будівельні роботи, грн.					6970				-

		Всього по розділу 8					6970				
61	KP18-30-1	Розділ 9. Вимощення									
		Відмостка									
		Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	6	<u>269,32</u>	-	1616	790	-	<u>1.3200</u>	<u>7,92</u>
					<u>131,72</u>	-			-	-	-
62	& C1416-8684-15	Поребрик БР-100.20.8	шт	6	<u>146,29</u>	-	878	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9			-	-	2494	790	-		<u>7,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2494				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1704				
		всього заробітна плата, грн.					790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					169				
		Всього будівельні роботи, грн.					2946				

		Всього по розділу 9					2946				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1402978	253509	<u>2328</u>		<u>2151,5</u>
									923		8,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1402978				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1147141				
		всього заробітна плата, грн.					254432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					132306 259,13 46060 1535284				
		Всього по відділу 1					1535284				
		<u>Відділ 2. Демонтажні роботи</u>									
		Розділ 1. Покрівля									
63	KP8-5-1	Демонтаж існуючих конструкцій даху Розбирання парпетних ґрат	100м	0,27	<u>2269,03</u> 2269,03	- -	613	613	- -	<u>23,3800</u> -	<u>6,31</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					613	613	- -		<u>6,31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					613 613 356 0,76 135 969				
		Всього по розділу 1					969				
		Разом прямі витрати по відділу 2					613	613	- -		<u>6,31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					613 613 356 0,76 135 969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 2					969				
		<u>Відділ 3. Будівельні та оздоблювальні роботи</u>									
		Розділ 1. Стіни та перегородки									
64	& С114-1-П1 варіант 4	Мінераловатні плити	м3	6,18	<u>2021,85</u>	-	12495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					12495	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12495				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					5				
		всього заробітна плата, грн.					5				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1				
		Всього будівельні роботи, грн.					12497				

		Всього по розділу 1					12497				
		Розділ 2. Підлоги									
65	КР8-2-1	Розбирання покриттів з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,94	<u>2544,95</u>	-	2392	2392	-	<u>27,5100</u>	<u>25,86</u>
					2544,95	-			-	-	-
66	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	1 м2	94	<u>53,66</u>	-	5044	5044	-	<u>0,5800</u>	<u>54,52</u>
					53,66	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7436	7436	-		<u>80,38</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7436				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11887				

		Всього по розділу 2					11887				
		Розділ 3. Утеплення та зовнішнє оздоблення фасадів									
67	КБ15-78-1 K=0, 6;Kтр=1,15	Утеплення фасадів мінеральними/полістирольними плитами товщиною 150 мм без опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Стіни гладкі	100 м2	0,08	<u>38670,80</u> 35590,64	-	3094	2847	-	<u>288,3234</u>	<u>23,07</u>
68	& C111-140-21	Дюбелі фасадні пластмасові	шт	64	<u>8,16</u>	-	522	-	-	-	-
69	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	1,6	<u>46,23</u>	-	74	-	-	-	-
70	C1555-266	Клей для систем теплоізоляції Siltek T-85	кг	48	<u>11,13</u>	-	534	-	-	-	-
71	C1555-267	Суміш армуюча для теплоізоляції Siltek T-87	кг	48	<u>15,36</u>	-	737	-	-	-	-
72	C1555-268	Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK	м2	9,2	<u>32,39</u>	-	298	-	-	-	-
73	& C114-9135-1	Мінераловатні плити "Izovat 135" товщ. 150мм	м3	1,284	<u>3882,76</u>	-	4985	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10244	2847	-		<u>23,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10244		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7397				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					2850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					492				
		Всього будівельні роботи, грн.					11688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					11688				
		Розділ 4. Вхідна група ВГ-1									
		Бетонні та залізобетонні конструкції вхідної групи									
74	KP2-14-1	Улаштування бетонних фундаментів вхідної групи та стін пандусу [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,006	<u>558355,81</u> 53194,61	<u>14509,62</u> 4635,41	3350	319	<u>87</u> 28	<u>510,2600</u> 31,4770	<u>3,06</u> 0,19
75	KB6-1-16 Kmp=1,15	Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/ - пандус та майданчик	100м3	0,008	<u>490318,65</u> 30268,27	<u>7911,01</u> 2126,62	3923	242	<u>63</u> 17	<u>286,8215</u> 14,5325	<u>2,29</u> 0,12
76	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,082	<u>48885,51</u> -	- -	4009	-	- -	- -	- -
77	KB15-1-4 Kmp=1,15	Лицювання вхідної групи гранітними плитами Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6	100 м2	0,03	<u>116812,32</u> 116812,32	- -	3504	3504	- -	<u>1042,5948</u> -	<u>31,28</u> -
78	KB15-12-1 Заст. ;Kmp=1,15	Облицювання присхідців полірованими плитами	100 м2	0,025	<u>87710,96</u> 87710,96	- -	2193	2193	- -	<u>782,8540</u> -	<u>19,57</u> -
79	C1421-10154	Матеріали не враховані ціником. Плити облицювальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 1 і 2 групи, товщина 20 мм	м2	5,61	<u>4268,06</u> -	- -	23944	-	- -	- -	- -
80	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	1,375	<u>118,33</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
81	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	66	<u>31,44</u> -	- -	2075	-	- -	- -	- -
82	& C1555-3031	Силіконовий герметик Mapesil AC/0.31	л	4	<u>1295,72</u> -	- -	5183	-	- -	- -	- -
83	KP7-31-4	Улаштування плінтусів гранітних	100м	0,14	<u>7920,32</u> 4126,97	<u>20,55</u> 18,08	1109	578	<u>3</u> 3	<u>36,3898</u> 0,1530	<u>5,09</u> 0,02
84	& C1421-101541	Плінтус гранітний	м	14	<u>695,96</u> -	- -	9743	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					59196	6836	<u>153</u> 48		<u>61,29</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					59196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52207				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					6886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3689				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1313				
		Всього будівельні роботи, грн.					62885				

		Всього по розділу 4					62885				
		Разом прямі витрати по відділу 3					89371	17119	<u>153</u> 48		<u>164,74</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					89371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72099				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,08				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					17177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3521				
		Всього будівельні роботи, грн.					98957				

		Всього по відділу 3					98957				
		<u>Відділ 4. Будівельні та оздоблювальні роботи</u>									
		Розділ 1. Внутрішнє оздоблення									
85	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін гіпсом [одношарове шпукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	1,74	<u>16436,71</u> 5348,71	-	28600	9307	-	<u>52,6500</u> -	<u>91,61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	KP12-66-1	Просочення поверхонь глибокопросочуючою плівкоутворюючою грунтівою	100м2	6,1	<u>748,41</u> 748,41	-	4565	4565	-	<u>8,0900</u>	<u>49,35</u>
87	C1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	122	<u>46,23</u> -	-	5640	-	-	-	-
88	KB15-64-1 Kmp=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,14	<u>38157,82</u> 21997,76	-	5342	3080	-	<u>188,9680</u>	<u>26,46</u>
89	KB15-66-1 Kmp=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	0,14	<u>23413,69</u> 19358,54	-	3278	2710	-	<u>156,8255</u>	<u>21,96</u>
90	& C111-741- 22	Листи гіпсокартонні	м2	14,7	<u>153,96</u> -	-	2263	-	-	-	-
91	варіант 5 KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,036	<u>54996,40</u> 29405,80	-	1980	1059	-	<u>282,0700</u>	<u>10,15</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							51668	20721	-	-	<u>199,53</u>
Разом будівельні роботи, грн.							51668				-
в тому числі:							30947				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							0,35				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							48				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							20769				
всього заробітна плата, грн.							11598				
Загальновиробничі витрати, грн.							23,97				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4264				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							63266				

Всього по розділу 1							63266				
Розділ 2. Утеплення та зовнішнє оздоблення фасадів											
92	KP7-15-5	Улаштування під покриття основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,045	<u>5065,55</u> 5008,73	<u>50,70</u> 44,61	228	225	2 2	<u>50,6700</u> 0,3774	<u>2,28</u> 0,02
93	& C112-261- 1	OSB	м2	4,5	<u>377,89</u> -	-	1701	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1929	225	<u>2</u> 2		<u>2,28</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1702				
		всього заробітна плата, грн.					227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49				
		Всього будівельні роботи, грн.					2059				

		Всього по розділу 2					2059				
94	& C1555-2792	Розділ 3. Утеплення фундаменту та підвалу									
		Штукатурка мозаїчна	кг	10,35	<u>127,83</u>	-	1323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1323	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1323				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1323				
		Всього будівельні роботи, грн.					1323				

		Всього по розділу 3					1323				
95	KP11-2-9	Розділ 4. Внутрішнє оздоблення									
		Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,9	<u>35276,80</u> 28370,25	-	31749	25533	-	<u>259,1600</u>	<u>233,24</u>
						-			-	-	-
96	KP11-26-3	Оздоблення стін									
		Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,32	<u>22958,35</u> 14822,49	<u>147,62</u> 129,90	7347	4743	<u>47</u> 42	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>40,75</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КР12-66-1	Протравлення поверхонь глибокопросочуючою плівкоутворюючою грунтішкою	100м2	4,57	<u>1982,81</u> 748,41	-	9061	3420	-	<u>8,0900</u>	<u>36,97</u>
98	КБ15-182-1 Ктр=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою 1-й шар 1мм - Siltek S-20	100м2	1,83	<u>9825,70</u> 9557,83	-	17981	17491	-	<u>88,3430</u>	<u>161,67</u>
99	& С1555- 101-20	Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова	кг	219,6	<u>25,82</u>	-	5670	-	-	-	-
100	С1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	36,6	<u>46,23</u>	-	1692	-	-	-	-
101	КБ15-182-3 Ктр=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 - Siltek Acryl Finish	100м2	1,83	<u>5673,52</u> 2833,32	-	10383	5185	-	<u>24,7020</u>	<u>45,2</u>
102	& С1555- 101-22	Шпаклівка фінішна	кг	219,6	<u>25,82</u>	-	5670	-	-	-	-
103	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - "Siltek"	100м2	2,345	<u>4891,65</u> 4741,97	<u>1,49</u> 1,31	11471	11120	<u>3</u> 3	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>102,78</u> 0,03
104	& С1555- 2857	Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна шовковистоматова	кг	68,005	<u>265,71</u>	-	18070	-	-	-	-
105	КБ15-76-1 Ктр=1,15	Оздоблення стель Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,204	<u>47606,51</u> 17412,37	-	9712	3552	-	<u>160,9425</u>	<u>32,83</u>
106	КБ15-76-2 Ктр=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,204	<u>2087,74</u> 2087,74	-	426	426	-	<u>19,2970</u>	<u>3,94</u>
107	& С111-741- 1	Плити Армстронг	м2	20,4	<u>337,09</u>	-	6877	-	-	-	-
108	КБ15-25-4 Ктр=1,15	Облицювання поверхонь укосів плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,182	<u>126009,64</u> 33264,99	<u>50,70</u> 44,61	22934	6054	<u>9</u> 8	<u>300,3340</u> 0,3774	<u>54,66</u> 0,07
109	КБ15-18-1 К=1,15	Різання плити під кутом 45	100 м	0,82	<u>1162,84</u> 514,43	<u>648,41</u> 445,38	954	422	<u>532</u> 365	<u>4,4850</u> 4,3290	<u>3,68</u> 3,55
110	КР6-12-1	Укладання підвіконних керамогранітних плит	100 м2	0,0404	<u>31161,12</u> 21742,38	<u>591,97</u> 520,90	1259	878	<u>24</u> 21	<u>208,5600</u> 4,4067	<u>8,43</u> 0,18
111	& С111-256- 33	Підвіконник керамогранітний	м	10,2	<u>1377,96</u>	-	14055	-	-	-	-
112	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - декоративне огороження колон	1т	0,21	<u>13514,83</u> 11406,33	<u>2108,50</u> 673,06	2838	2395	<u>443</u> 141	<u>88,7100</u> 4,5656	<u>18,63</u> 0,96
113	& С121- 441073	Декоративне огороження колон	шт	4	<u>19891,80</u>	-	79567	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ15-63-7 Ктр=1,15	Улаштування обшивки стін деревноволокнистими листами з улаштуванням дерев'яного решетування	100м2	0,38	<u>26294,48</u> 11187,58	<u>14,91</u> 13,12	9992	4251	<u>6</u> 5	<u>108,7440</u> 0,1110	<u>41,32</u> 0,04
115	КБ9-47-1 Ктр=1,15	Облицювання коробів профільованим листом	100м2	0,35	<u>309088,80</u> 5805,84	<u>44,96</u> 6,87	108181	2032	<u>16</u> 2	<u>55,0160</u> 0,0674	<u>19,26</u> 0,02
116	КР11-39-2	Облицювання укосів ДСП	100м2	0,1172	<u>29405,80</u> 29405,80	- -	3446	3446	- -	<u>282,0700</u> -	<u>33,06</u> -
117	& С126- 1178-8	Щит меблевий	м2	12,3	<u>858,51</u> -	- -	10560	-	- -	- -	- -
118	& С111-330- 4	Клей піна	шт	2	<u>229,76</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
119	КБ15-63-4 Ктр=1,15	Улаштування обшивки корбів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,636	<u>105655,03</u> 52051,92	<u>44,73</u> 39,36	67197	33105	<u>28</u> 25	<u>447,1430</u> 0,3330	<u>284,38</u> 0,21
120	& С111-541- 6	Смуга стартова (3 м)	шт	10	<u>50,70</u> -	- -	507	-	- -	- -	- -
121	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,37	<u>3923,35</u> 3923,35	- -	1452	1452	- -	<u>42,4100</u> -	<u>15,69</u> -
122	КБ11-15-7 Ктр=1,15	Шліфування бетонних підлог та бічних стінок	100м2	0,37	<u>11697,78</u> 11254,90	<u>281,20</u> 100,50	4328	4164	<u>104</u> 37	<u>104,0290</u> 0,8970	<u>38,49</u> 0,33
123	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,37	<u>8273,34</u> 2747,47	<u>1,49</u> 1,31	3061	1017	<u>1</u> -	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>7,7</u> -
124	КР9-7-2	Ремонт бетонних східців	100шт	0,49	<u>25133,90</u> 17167,15	<u>65,61</u> 57,73	12316	8412	<u>32</u> 28	<u>149,6700</u> 0,4884	<u>73,34</u> 0,24
125	КБ15-75-2 Ктр=1,15	Опорядження колон декоративною штукатуркою	100м2	0,16	<u>41234,40</u> 41215,45	<u>8,95</u> 7,87	6598	6594	<u>1</u> 1	<u>267,7545</u> 0,0666	<u>42,84</u> 0,01
126	& С1555- 23051	Декоративна штукатурка	кг	8	<u>459,33</u> -	- -	3675	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					489489	145692	<u>1246</u> 678		<u>1298,86</u> 5,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					489489 342551 146370 78224 156,57 27831 567713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					567713				
		Розділ 5. Інші роботи									
127	КБ17-2-4 Ктр=1,15	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	4,6	<u>605,44</u> 605,44	-	2785	2785	-	<u>5,2785</u>	<u>24,28</u>
128	& 1504- 2901-34	Карниз для шторки ванної кімнати	шт	1	<u>318,05</u> -	-	318	-	-	-	-
129	& 1504- 2901-35	Шторка для ванної або душу	шт	1	<u>318,05</u> -	-	318	-	-	-	-
130	& 1504- 2901-36	Вішалка-планка	шт	2	<u>148,36</u> -	-	297	-	-	-	-
131	& 1504- 2901-37	Поличка-сітка кут. подвійна	шт	1	<u>380,77</u> -	-	381	-	-	-	-
132	& 1504- 2901-38 варіант 1	Йоржик для унітазу	шт	5	<u>612,86</u> -	-	3064	-	-	-	-
133	& 1504- 2901-392	Trento йоржик	шт	3	<u>934,59</u> -	-	2804	-	-	-	-
134	& 1504- 2901-40	Йоршик хром	шт	3	<u>482,42</u> -	-	1447	-	-	-	-
135	& 1504- 2901-41	Гачок подвійний	шт	22	<u>75,97</u> -	-	1671	-	-	-	-
136	& 1504- 2901-421	Дозатор для рідкого мила	шт	8	<u>249,23</u> -	-	1994	-	-	-	-
137	& 1504- 2901-44	Роздавальник складаних паперових рушників	шт	4	<u>892,69</u> -	-	3571	-	-	-	-
138	& 1504- 2901-45	Роздатчик складаних паперових рушників	шт	3	<u>700,60</u> -	-	2102	-	-	-	-
139	& 1504- 2901-461	Тримач туалетного паперу	шт	2	<u>482,16</u> -	-	964	-	-	-	-
140	& 1504- 2901-47	Тримач туалетного паперу чорний	шт	3	<u>620,76</u> -	-	1862	-	-	-	-
141	& 1504- 2901-48	Тримач туалетного паперу білий	шт	3	<u>953,56</u> -	-	2861	-	-	-	-
142	& 1504- 2901-52	Відерко з педаллю, 5 л нерж.	шт	5	<u>489,32</u> -	-	2447	-	-	-	-
143	& 1504- 2901-49	Відро 5 л хром сатин	шт	3	<u>610,80</u> -	-	1832	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& 1504-2901-50	Відро для сміття з педаллю, 3 л	шт	3	<u>410,81</u>	-	1232	-	-	-	-
145	& 1504-2901-51	Відро з педаллю, 5 л	шт	3	<u>869,56</u>	-	2609	-	-	-	-
146	& 1504-2901-53	Паперотримач з кришкою	шт	3	<u>421,61</u>	-	1265	-	-	-	-
147	& 1504-2901-54	Кошик для паперу метал сітка	шт	25	<u>181,03</u>	-	4526	-	-	-	-
148	& 1504-2901-63	Навігаційна підвісна табличка	шт	6	<u>3231,33</u>	-	19388	-	-	-	-
149	& 1504-2901-64	Настінна акрилова табличка	шт	33	<u>548,78</u>	-	18110	-	-	-	-
150	& 1504-2901-65	Таблички тактильні	шт	25	<u>582,46</u>	-	14562	-	-	-	-
151	& 1504-2901-66	Наліпки 30*40	шт	15	<u>127,58</u>	-	1914	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					94324	2785	-		<u>24,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					94324		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91539				
		всього заробітна плата, грн.					2785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1420				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					453				
		Всього будівельні роботи, грн.					95744				

		Всього по розділу 5					95744				
		Разом прямі витрати по відділу 4					638733	169423	<u>1248</u>		<u>1524,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					638733		680		6,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					468062				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					48				
		всього заробітна плата, грн.					170151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 4					91372 183,37 32597 730105 730105				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2131695 2131695 1687302 0,43 58 442373 233620 463,06 82313 2365315 2365315	440664	3729 1651		3847,5 14,35
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4325,34 524686				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Опалення, вентиляція та кондиціонування
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

67,951 тис. грн.
0,10762 тис.люд.год.
12,993 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Вентиляція</u>									
		Розділ 1. Додаткове обладнання та трубопроводи холодоагента R410									
1	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,01	<u>1792,64</u>	-	3603	3603	-	<u>16,0000</u>	<u>32,16</u>
					1792,64	-			-	-	-
2	& С1545-1837	Кабель ПВС 3*2,5	м	11	<u>117,72</u>	-	1295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1545-1836	Провід ПВС 7*1	м	3	<u>105,26</u>	-	316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1545-1835	Провід ПВС 4*2,5	м	10	<u>171,66</u>	-	1717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1545-1834	Провід ПВС 4*1,5	м	8	<u>108,44</u>	-	868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & C1545-1833	Провід ПВС 2*0,75	м	97	39,07	-	3790	-	-	-	-	-
7 & C1545-1832	Провід ПВС 4*0,75	м	35	66,34	-	2322	-	-	-	-	-
8 & C1545-1941	Провід ПВСе 2х0,75	м	37	66,31	-	2453	-	-	-	-	-
9 & C1530-106-81	Лоток	м	6	765,22	-	4591	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					20955	3603	-			32,16
	Разом будівельні роботи, грн.					20955					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17352					
	всього заробітна плата, грн.					3603					
	Загальновиробничі витрати, грн.					1770					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,12					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					554					
	Всього будівельні роботи, грн.					22725					

	Всього по розділу 1					22725					
	Розділ 2. Мережі повітроводів системи ПВ1										
10 & C111-1678-8-211	Стрічка алюмінієва	шт	8	386,80	-	3094	-	-	-	-	-
11 & C1-1-7-36	Ущільнювач	м	252	9,27	-	2336	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2					5430	-	-			-
	Разом будівельні роботи, грн.					5430					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5430					
	Всього будівельні роботи, грн.					5430					

	Всього по розділу 2					5430					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Система В1									
12	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,023	<u>124271,58</u> 31386,55	-	2858	722	-	<u>301,0700</u>	<u>6,92</u>
13	KP15-125-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу	м2	0,4	<u>641,65</u> 181,50	-	257	73	-	<u>1,6200</u>	<u>0,65</u>
14	заст & С130-2961	Зонт 570*660	шт	1	<u>2877,13</u> -	-	2877	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5992	795	-		<u>7,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5197				
		всього заробітна плата, грн.					795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					141				
		Всього будівельні роботи, грн.					6417				

		Всього по розділу 3					6417				
		Розділ 4. Система В3									
15	KP15-125-1	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу	м2	0,3	<u>641,65</u> 181,50	-	192	54	-	<u>1,6200</u>	<u>0,49</u>
16	& С130-283-31	Зонт 330*800	шт	1	<u>2794,96</u> -	-	2795	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2987	54	-		<u>0,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2933				
		всього заробітна плата, грн.					54				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					3014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					3014				
		Разом прямі витрати по відділу 1					35364	4452	-		40,22
		Разом будівельні роботи, грн.					35364		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30912				
		всього заробітна плата, грн.					4452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2223				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					704				
		Всього будівельні роботи, грн.					37587				

		Всього по відділу 1					37587				
		<u>Відділ 2. Кондиціонування</u>									
		Розділ 1. Деталі та трубопроводи систем кондиціонування									
17	& C1546-940	Фреон	кг	10	500,12	-	5001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KB21-9-1 Kmp=1,15	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,05	3094,67	-	155	155	-	29,3250	1,47
					3094,67	-			-	-	-
19	& C1545-1838	Кабель ШВВП 2*0,75	м	200	28,25	-	5650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм	100м	0,85	19014,58	-	16162	6613	-	65,8200	55,95
					7780,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					26968	6768	-		57,42
		Разом будівельні роботи, грн.					26968		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20200				
		всього заробітна плата, грн.					6768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					30363				


		Всього по розділу 1					30363				
		Разом прямі витрати по відділу 2					26968	6768	-		<u>57,42</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					26968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20200				
		всього заробітна плата, грн.					6768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1069				
		Всього будівельні роботи, грн.					30363				

		Всього по відділу 2					30363				
		Разом прямі витрати по кошторису					62332	11220	-		<u>97,64</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					62332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51112				
		всього заробітна плата, грн.					11220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5619				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1773				
		Всього будівельні роботи, грн.					67951				


		Всього по кошторису					67951				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					107,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12993				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Водопровід та каналізація
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

273,712 тис. грн.
0,19027 тис.люд.год.
21,723 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопровід господарчопитного та протипожежного водопостачання В1, В2									
	1 & С1630-99201	Водолічильний вузол Лічильник ZENNER з імпульсним виходом в комплекті з радіомодулем	шт	1	4803,29	-	4803	-	-	-	-
	2 & С130-9831	Фланцевий комплект	шт	2	184,28	-	369	-	-	-	-
	3 & С130-9832	Привід заслінки SM230	шт	1	7132,19	-	7132	-	-	-	-
	4 & С1630-14052	Затвор поворотний DN50 з адаптером	шт	1	2777,16	-	2777	-	-	-	-
	5 & С1-1-7-45	Шпилька М16 (комплект)	шт	1	350,22	-	350	-	-	-	-
		Господарчопитне водопостачання В-2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-14-6 Ктр=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	<u>30004,25</u> 26391,55	<u>3612,70</u> 2176,41	600	528	<u>72</u> 44	<u>230,0920</u> 19,8830	<u>4,6</u> 0,4
7	& С113- 16863	Труби та фасонні частини діам. 63 мм	м	2	<u>714,34</u> -	-	1429	-	-	-	-
8	& С130-465- 22	Кран 1 1/4	шт	2	<u>1173,16</u> -	-	2346	-	-	-	-
9	& С130-465- 21	Кран 1 1/2	шт	1	<u>215,59</u> -	-	216	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					20022	528	<u>72</u> 44		<u>4,6</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20022 19422 572 291 0,52 93 20313				
		----- Всього по розділу 1					20313				
		Розділ 2. Санприбори та підведення									
10	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	<u>1536,61</u> 1536,61	-	2459	2459	-	<u>13,2000</u>	<u>21,12</u>
11	& С130-6332	Змішувач безконтактний	шт	1	<u>5355,63</u> -	-	5356	-	-	-	-
12	& С130-6331	Змішувач для умивальника прихованого монтажу	шт	7	<u>2692,41</u> -	-	18847	-	-	-	-
13	& С130-6334	Набір для гігієнічного душу	шт	1	<u>2397,63</u> -	-	2398	-	-	-	-
14	& С130-6280	Змішувачі для мийок	комплект	2	<u>1816,21</u> -	-	3632	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					32692	2459	-		<u>21,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					32692				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					30233 2459 1244 2,22 394 33936 33936				
		Розділ 3. КАНАЛІЗАЦІЯ та САНФАЯНС									
15	& C1-1-7-44	Клавіша Qтар	шт	1	510,03	-	510	-	-	-	-
16	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-м	0,2	4166,33 3374,47	11,93 10,50	833	675	2 2	29,4200 0,0888	5,88 0,02
17	& C130-6554	Умивальник для маломобільних	шт	1	6534,55	-	6535	-	-	-	-
18	& C130-58432	Мийка керамічна	шт	3	4142,30	-	12427	-	-	-	-
19	KP15-19-2	Каналізаційні установки "Сололіфт" Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,04	6993,23 6875,17	-	280	275	-	59,0600	2,36
20	C113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	4	53,15	-	213	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					20798	950	2 2		8,24 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20798 19846 952 485 0,87 154 21283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					21283				
		Розділ 4. Супутні роботи									
21	KP15-127-7	Установлення ревізійних шафок - на каналізаційних стояках	шт	8	<u>299,23</u>	-	2394	2394	-	<u>2,4600</u>	<u>19,68</u>
22	& C130-30304	Люк сантехнічний 360x500	шт	1	<u>299,23</u>	-	246	-	-	-	-
23	& C130-30305	Люк сантехнічний 200x150	шт	2	<u>245,86</u>	-	342	-	-	-	-
24	& C130-30306	Люк сантехнічний 150x150	шт	4	-	-	602	-	-	-	-
25	& C130-30307	Люк сантехнічний 200x300	шт	3	<u>170,87</u>	-	533	-	-	-	-
26	& C130-30308	Люк сантехнічний 200x200	шт	3	<u>150,47</u>	-	510	-	-	-	-
27	KP20-33-4	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм - після прокладання кабелів	100м	3,24	<u>177,52</u>	-	8854	7687	-	-	-
					<u>2732,64</u>	<u>14,91</u>			<u>48</u>	<u>24,0000</u>	<u>77,76</u>
					<u>2372,40</u>	<u>13,12</u>			<u>43</u>	<u>0,1110</u>	<u>0,36</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					13481	10081	<u>48</u>		<u>97,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13481		<u>43</u>		<u>0,36</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3352				
		всього заробітна плата, грн.					10124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2033				
		Всього будівельні роботи, грн.					19105				

		Всього по розділу 4					19105				
		Розділ 5. КАНАЛІЗАЦІЯ та САНФАЯНС									
28	KP15-32-7	Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,3	<u>14060,57</u>	<u>83,50</u>	4218	4193	<u>25</u>	<u>129,1900</u>	<u>38,76</u>
29	& C130-6552	Стільниця з каменю з потрібною раковиною	шт	1	<u>13977,07</u>	<u>73,48</u>	70349	-	<u>22</u>	<u>0,6216</u>	<u>0,19</u>
					<u>70349,15</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 & C130-6551	Стільниця з каменю з подвійною раковиною	шт	2	<u>49537,75</u>	-	99076	-	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
31 & C1-1-7-37	Сифон	шт	7	<u>459,15</u>	-	3214	-	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 5					176857	4193	<u>25</u>			<u>38,76</u>
								22			0,19
	Разом будівельні роботи, грн.					176857					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172639					
	всього заробітна плата, грн.					4215					
	Загальновиробничі витрати, грн.					2218					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,09					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					727					
	Всього будівельні роботи, грн.					179075					

	Всього по розділу 5					179075					
	Разом прямі витрати по кошторису					263850	18211	<u>147</u>			<u>170,16</u>
								111			0,97
	Разом будівельні роботи, грн.					263850					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245492					
	всього заробітна плата, грн.					18322					
	Загальновиробничі витрати, грн.					9862					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,14					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3401					
	Всього будівельні роботи, грн.					273712					


	Всього по кошторису					273712					
	Кошторисна трудоємність, люд.год.					190,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21723				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Електромонтажні роботи
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1216,721 тис. грн.
2,32214 тис.люд.год.
273,409 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Електричне обладнання та кабельні мережі												
1	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,4	5732,52 2151,17	- -	2293	860	- -	19,2000 -	7,68 -			
2	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,4	3618,28 3585,28	- -	1447	1434	- -	32,0000 -	12,8 -			
3	КМ8-167-3	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	1384,83 1384,83	- -	2770	2770	- -	12,8000 -	25,6 -			
4	КМ8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2	100 шт	0,34	5917,63 5917,63	- -	2012	2012	- -	44,8000 -	15,23 -			
5	& 15093-30526	Кабель АВВГ 3х150+1х70	м	40	459,59 -	- -	18384	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-131-22	Наконечник AL	шт	34	<u>61,20</u>	-	2081	-	-	-	-
7	& C1-1-7-34	Муфта з'єднувальна	шт	2	<u>1836,00</u>	-	3672	-	-	-	-
8	& C100-2900-2	Кріплення спеціальне	шт	30	<u>91,81</u>	-	2754	-	-	-	-
9	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,03	<u>11819,36</u>	-	355	355	-	<u>112,0000</u>	<u>3,36</u>
10	& 2406-15301	Електрорукосушка для рук	шт	3	<u>5072,50</u>	-	15218	-	-	-	-
11	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2700,26</u>	-	108	108	-	<u>26,5800</u>	<u>1,06</u>
12	& C1545-1155-24	Розетка зовнішня	шт	4	<u>117,35</u>	-	469	-	-	-	-
13	KM8-572-4	-----Щит ШО-0,4кВ----- Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>567,41</u> 567,41	-	567	567	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
14	& C113-2129-51 варіант 1	БМ-120+П (800х1200х400) IP54	шт	1	<u>13333,33</u>	-	13333	-	-	-	-
15	KM8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>373,49</u> 367,04	<u>6,45</u> 1,31	373	367	<u>6</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0120	<u>3,2</u> 0,01
16	& C111-31-1-5 варіант 1	Вимикач e.industrial.ukm.250S.160, 3р, 160А	шт.	1	<u>2166,67</u>	-	2167	-	-	-	-
17	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1762,77</u> 1404,33	<u>218,58</u> 8,58	1763	1404	<u>219</u> 9	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
18	& C1630-985-33 варіант 1	Лічильник електроенергії SL7000 5/10а	шт	1	<u>17916,67</u>	-	17917	-	-	-	-
19	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>1284,64</u> 1284,64	-	1285	1285	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
20	& C1-935-172-1 варіант 1	Модем Sparklet RS485	шт	1	<u>6750,00</u>	-	6750	-	-	-	-
21	KM8-6-1	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	1	<u>3028,08</u> 3028,08	-	3028	3028	-	<u>26,4000</u>	<u>26,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1514-7-5-61	Трансформатор струму ТОПН-0,66-0,5s 150/5 з шинкою	шт	3	<u>1250,00</u>	-	3750	-	-	-	-
23	& C1512-14-101	Комутаційна колодка КП-25	шт	1	<u>576,67</u>	-	577	-	-	-	-
24	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>183,79</u> 183,52	<u>0,27</u> 0,04	184	184	-	<u>1,6000</u> 0,0004	<u>1,6</u> -
25	& C111-31-1-4 варіант 1	Вимикач Resi9 6ка 3р 6А С	шт.	1	<u>475,00</u>	-	475	-	-	-	-
26	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>373,49</u> 367,04	<u>6,45</u> 1,31	373	367	<u>6</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0120	<u>3,2</u> 0,01
27	& C100-1503-2004-ЖН6 варіант 1	Контактор е.industrial.ukc.220.220, 220А, 220В, 1по+1nc	шт	1	<u>11333,33</u>	-	11333	-	-	-	-
28	КМ8-317-4	Монтаж реле	шт	1	<u>1751,52</u> 1751,52	-	1752	1752	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u> -
29	& C126-1318-5	Реле напруги	шт	1	<u>1250,00</u>	-	1250	-	-	-	-
30	& C1630-140-25-1Б1 варіант 1	ПЗІП е.pro.spd.3C.275 3Р, клас С	шт	3	<u>1337,50</u>	-	4013	-	-	-	-
31	& C1544-89-С1	Оргскло 1200*750	шт	1	<u>1050,00</u>	-	1050	-	-	-	-
32	КМ8-56-1	Монтаж роз'єднувача	шт	1	<u>446,18</u> 446,18	-	446	446	-	<u>3,8900</u>	<u>3,89</u> -
33	& C118-72-1	Роз'єднувач	шт	1	<u>1333,33</u>	-	1333	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					125282	16939	<u>231</u> 11		<u>147,9</u> 0,09
		Разом устаткування, грн.					15218				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					598				
		Всього устаткування, грн.					15816				
		Разом будівельні роботи, грн.					110064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92894				
		всього заробітна плата, грн.					16950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					8169 14,13 2511 118233 134049				
		Розділ 2. Прилади освітлення, вимикачі, розетки									
34	КБ21-17-18 Ктр=1,15	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,11	<u>15732,27</u> 13954,96	<u>283,80</u> 103,90	1731	1535	<u>31</u> 11	<u>130,6400</u> 0,8806	<u>14,37</u> 0,1
35	КБ21-17-5 Ктр=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,05	<u>17183,01</u> 17183,01	- -	859	859	- -	<u>145,3600</u> -	<u>7,27</u> -
36	КБ21-24-13 Ктр=1,15	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	7	<u>213,34</u> 213,34	- -	1493	1493	- -	<u>1,8600</u> -	<u>13,02</u> -
37	& 1507-39354	Світлодіодний світильник Philips	шт	7	<u>416,37</u> -	- -	2915	-	- -	- -	- -
38	& C118-80-7	Лампа Nowodvorski	шт	10	<u>341,72</u> -	- -	3417	-	- -	- -	- -
39	& C118-80-5	Лампа GU10	шт	3	<u>97,94</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
40	& 1507-393591	Світильник трековий поворотний	шт	84	<u>423,65</u> -	- -	35587	-	- -	- -	- -
41	& 1602-324151	Блок живлення 24В	шт	7	<u>2020,13</u> -	- -	14141	-	- -	- -	- -
42	& C1547-7-50	Світильник NOWODVORSKI ROUND	шт	1	<u>4080,27</u> -	- -	4080	-	- -	- -	- -
43	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,06	<u>3631,50</u> 3582,06	- -	218	215	- -	<u>35,2600</u> -	<u>2,12</u> -
44	& 290902-55-1-6	Вимикач в кольорі одноклавішний	шт	4	<u>121,42</u> -	- -	486	-	- -	- -	- -
45	& 290902-55-1-4	Вимикач в кольорі прохідний	шт	2	<u>146,92</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
46	& C1512-2-26	Коробка установча	шт	20	<u>1,96</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					65554	4102	<u>31</u> 11		<u>36,78</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					65554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					61421 4113 2026 3,57 634 67580				
		Всього по розділу 2					67580				
47	& 1602-30127-11	Розділ 3. Інше обладнання та прилади Сигналізатор газу "Страж"	шт	4	<u>2897,01</u> -	-	11588	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					11588	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11588 11588 11588				
		Всього по розділу 3					11588				
48	КМ8-144-3	Розділ 4. Електричне обладнання та кабельні мережі Приєднання до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,2	<u>2752,80</u> 2752,80	-	551	551	-	<u>24,0000</u> -	<u>4,8</u> -
49	КБ21-11-1 Ктр=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	7,95	<u>9209,91</u> 9209,91	-	73219	73219	-	<u>82,2020</u> -	<u>653,51</u> -
50	КБ21-11-2 Ктр=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	7,5	<u>9591,30</u> 9591,30	-	71935	71935	-	<u>85,6060</u> -	<u>642,05</u> -
51	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,56	<u>1792,64</u> 1792,64	-	1004	1004	-	<u>16,0000</u> -	<u>8,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,83	<u>2688,96</u>	-	2232	2232	-	<u>24,0000</u>	<u>19,92</u>
53	КР17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,83	<u>2281,56</u>	-	1894	1894	-	<u>21,6200</u>	<u>17,94</u>
54	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	15,45	<u>2434,61</u>	-	37615	37615	-	<u>22,2400</u>	<u>343,61</u>
55	КБ46-30-4 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см2 (при проведенні робіт на висоті від опорної площадки понад 1,5м)	100шт	0,69	<u>6685,03</u>	<u>2716,59</u>	4613	2738	<u>1875</u>	<u>34,9920</u>	<u>24,14</u>
					3968,44	981,21			677	8,7984	6,07
56	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>183,79</u>	<u>0,27</u>	551	551	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
					183,52	0,04			-	0,0004	-
57	& 1504-120130	Автоматичний вимикач 16А	шт	2	<u>265,29</u>	-	531	-	-	-	-
58	& 1504-120131	Автоматичний вимикач 3Р	шт	1	<u>642,69</u>	-	643	-	-	-	-
59	КР17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>939,96</u>	<u>28,23</u>	940	615	<u>28</u>	<u>5,4900</u>	<u>5,49</u>
					615,10	19,91			20	0,1685	0,17
60	& 1504-236132 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-36	шт	1	<u>1976,92</u>	-	1977	-	-	-	-
61	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>332,76</u>	-	333	333	-	<u>2,9700</u>	<u>2,97</u>
					332,76	-			-	-	-
62	& 1504-236133	Щит вбудований	шт	1	<u>1708,80</u>	-	1709	-	-	-	-
63	& 15093-303261	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS 3*2,5	1000м	0,848	<u>44897,72</u>	-	38073	-	-	-	-
64	& 15093-305241	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS 5*2,5	1000м	0,208	<u>81620,08</u>	-	16977	-	-	-	-
65	& 15093-305201	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS 5*16	1000м	0,083	<u>489724,02</u>	-	40647	-	-	-	-
66	& С100-15094-902	Кабель НХН FE180/E90 3х1,5	1000м	0,12	<u>47254,35</u>	-	5671	-	-	-	-
67	& С1545-19411	Провід ПВС 5х0,5	1000 м	0,02	<u>28565,53</u>	-	571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C130-4580-21	Хомут металевий з шипом (38-43)	шт	80	<u>27,23</u>	-	2178	-	-	-	-
69	& C111-125-17	Дюбель з рамним шурупом 12	шт	25	<u>13,96</u>	-	349	-	-	-	-
70	& C111-125-18	Дюбель з рамним шурупом 8	шт	50	<u>10,69</u>	-	535	-	-	-	-
71	& C130-4580-203 варіант 1	Хомут нейлоновий	уп.	6	<u>66,42</u>	-	399	-	-	-	-
72	& 15093-30315	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5	1000м	0,582	<u>26923,39</u>	-	15669	-	-	-	-
73	& C1545-19413	Провід ПВС 5х1	1000 м	0,045	<u>38263,11</u>	-	1722	-	-	-	-
74	& C1545-19412	Провід ПВС 3х1,5	1000 м	0,018	<u>31837,10</u>	-	573	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							323111	192687	<u>1903</u> 697		<u>1728,19</u> 6,24
Разом будівельні роботи, грн.							323111				
в тому числі:							128521				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							0,09				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							10				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							193394				
всього заробітна плата, грн.							97095				
Загальновиробничі витрати, грн.							176,85				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31431				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							420206				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							420206				
Розділ 5. Прилади освітлення, вимикачі, розетки											
75	KB21-17-6 Kmp=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,12	<u>18544,38</u> 18544,38	-	2225	2225	-	<u>173,6040</u>	<u>20,83</u>
76	& 1507-393571	Світильник зовнішнього освітлення індивідуального виготовлення	м	86	<u>816,03</u>	-	70179	-	-	-	-
77	& C1547-7-531	Світильник трековий білий	шт	60	<u>357,12</u>	-	21427	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C1547-7-532	Світильник трековий підвісний	шт	168	<u>479,52</u>	-	80559	-	-	-	-
79	& 1507-393551	Світильник підвісний	шт	11	<u>4590,15</u>	-	50492	-	-	-	-
80	& 1507-39359-1-Т	Світильник настінний індивідуального виготовлення	шт	10	<u>6936,12</u>	-	69361	-	-	-	-
81	& C1547-7-5621	Світильник світлодіодний індивідуального виготовлення.	м	17,1	<u>612,15</u>	-	10468	-	-	-	-
82	& C118-80-7-О	Лампа G9	шт	5	<u>91,81</u>	-	459	-	-	-	-
83	& C1547-7-561	Світильник ZERO	шт	5	<u>2560,35</u>	-	12802	-	-	-	-
84	КБ21-18-1 Ктр=1,15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,5	<u>27212,28</u> 27212,28	-	13606	13606	-	<u>242,8800</u>	<u>121,44</u>
85	& C1547-7-601	Світильник LED бра одностороннє	шт	4	<u>2519,55</u>	-	10078	-	-	-	-
86	& C1547-7-602	Світильник LED бра двостороннє	шт	3	<u>3060,15</u>	-	9180	-	-	-	-
87	& C1547-7-604	Світильник архітектурний	шт	4	<u>6732,15</u>	-	26929	-	-	-	-
88	& C1547-7-605	Світильник LED настінний	шт	3	<u>4059,75</u>	-	12179	-	-	-	-
89	& C1545-18503-1-Н	Шинопровід однофазний	м	252	<u>214,23</u>	-	53986	-	-	-	-
90	& C111-136-17	Тросовий підвіс	комплект	100	<u>193,81</u>	-	19381	-	-	-	-
91	& C1110-180-1-13	З'єднувач	шт	65	<u>71,42</u>	-	4642	-	-	-	-
92	& C1547-7-61-Р	Світильник фасадний	шт	14	<u>1122,09</u>	-	15709	-	-	-	-
93	& 1507-39353	Світильник вуличний	шт	21	<u>2652,09</u>	-	55694	-	-	-	-
94	& C1547-7-62	Світильник підсвітка	шт	1	<u>2958,09</u>	-	2958	-	-	-	-
95	КБ21-22-4 Ктр=1,15	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	<u>5827,41</u> 5827,41	-	58	58	-	<u>57,3620</u>	<u>0,57</u>
96	& 290902-55-1-5	Вимикач герметичний.	шт	1	<u>122,42</u>	-	122	-	-	-	-
97	& C1512-2-24-Л	Коробка РК	шт	1	<u>71,41</u>	-	71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ21-17-14	Монтаж наземних світильників для ламп розжарювання, до 5 ламп	100шт	0,05	<u>53648,11</u>	-	2682	2682	-	<u>441,0400</u>	<u>22,05</u>
99	& 1507-39360	Світильник парковий.	шт	5	<u>53648,11</u> <u>2448,12</u>	-	12241	-	-	-	-
100	& C118-80-5	Лампа GU10	шт	5	<u>97,94</u>	-	490	-	-	-	-
101	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,7	<u>3621,86</u> <u>3597,30</u>	-	2535	2518	-	<u>35,4100</u>	<u>24,79</u>
102	& C1512-1-139	Рамка одинарна сталь	шт	3	<u>69,37</u>	-	208	-	-	-	-
103	& C1512-1-137	Рамка потрійна в кольорі	шт	8	<u>153,02</u>	-	1224	-	-	-	-
104	& C1545-1065-19	Розетка на DIN-рейку	шт	4	<u>114,26</u>	-	457	-	-	-	-
105	& C1545-1065-17	Розетка з кришкою	шт	3	<u>188,72</u>	-	566	-	-	-	-
106	& C1545-1065-18	Розетка з заземлювальним контактом в кольорі	шт	63	<u>129,59</u>	-	8164	-	-	-	-
107	& C111-111-1	Стяжка	шт	500	<u>3,26</u>	-	1630	-	-	-	-
108	& C1512-2-26-M	Коробка установча.	шт	66	<u>1,96</u>	-	129	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					572891	21089	-		<u>189,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					572891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					551802				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,12				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					17				
		всього заробітна плата, грн.					21106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3270				
		Всього будівельні роботи, грн.					583299				

		Всього по розділу 5					583299				
		Разом прямі витрати по кошторису					1098426	234817	<u>2165</u>		<u>2102,55</u>
		Разом устаткування, грн.					15218		719		6,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					598				
		Всього устаткування, грн.					15816				
		Разом будівельні роботи, грн.					1083208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					846226				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					27				
		всього заробітна плата, грн.					235563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117697				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					212,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37846				
		Всього будівельні роботи, грн.					1200905				

		Всього по кошторису					1216721				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2322,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					273409				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на Пожежна сигналізація
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,147 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13912 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,604 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи систем пожегосигналізації, звукового та мовленевого оповіщення про пожежу.									
1	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці	шт	2	<u>325,09</u>	-	650	650	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					325,09	-			-	-	-
2	КМ10-667-11	Пристрій проміжний	шт	1	<u>2275,62</u>	-	2276	2276	-	<u>22,4000</u>	<u>22,4</u>
					2275,62	-			-	-	-
3	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні - SMK110	шт	8	<u>354,33</u>	<u>1,73</u>	2835	2601	<u>14</u>	<u>3,2000</u>	<u>25,6</u>
					325,09	0,27			2	0,0026	0,02
4	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>531,77</u>	-	532	519	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					519,31	-			-	-	-
5	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	3	<u>402,97</u>	-	1209	1039	-	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>
					346,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					7502	7085	<u>14</u> 2		<u>68,8</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					7502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403				
		всього заробітна плата, грн.					7087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3269				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					963				
		Всього будівельні роботи, грн.					10771				

		Всього по розділу 1					10771				
		Розділ 2. Кабельна та монтажна продукція									
6	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	0,5	<u>5820,22</u> 5712,43	<u>107,79</u> 16,48	2910	2856	<u>54</u> 8	<u>52,8000</u> 0,1616	<u>26,4</u> 0,08
7	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	32	<u>81,27</u> 81,27	- -	2601	2601	- -	<u>0,8000</u> -	<u>25,6</u> -
8	& 15093-18030-8	Кабельна мережа Кабель безгалогенний вогнестійкий КОРкН FE180/E30 1x2x0,8мм2	1000м	0,05	<u>13715,71</u> -	- -	686	-	- -	- -	- -
9	& C100-290220-2168-1	коробка КМС-1-4	шт	8	<u>43,39</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
10	& C1512-1-2-П	ІМТ35091 Коробка розподільча з кришкою 100*100*50 IP55	шт	9	<u>114,31</u> -	- -	1029	-	- -	- -	- -
11	& C1512-1-2-П	Коробка розподільча з кришкою 85*85*40 IP55	шт	15	<u>67,75</u> -	- -	1016	-	- -	- -	- -
12	& C111-121-10	Монтажні матеріали Гайка М 6 /500	шт	500	<u>0,48</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
13	& C1-1078-2	Самонаріз для г/к в дерево 3,5 x 16 Д п=1000 (24000)	шт	300	<u>0,48</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С1110-180-1-4 варіант 1	Гвинт М 6х20 бур	шт	500	<u>1,25</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9598	5457	<u>54</u> 8		<u>52</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9598 4087 5465 2569 4,35 773 12167				
		----- Всього по розділу 2					12167				
15	& 1602-31706-2	Розділ 3. Обладнання та матеріали системи пожегосигналізації Адресний модуль AM-converter	шт	1	<u>876,48</u> -	- -	876	-	- -	- -	- -
16	& 1715-10060-1 варіант 1	JA-192Y Модуль GSM-комунікатора	шт	1	<u>6374,40</u> -	- -	6374	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7250	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					7250 284 7534				
		----- Всього по розділу 3					7534				
17	ПЖ5-44	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій	шт	3	<u>398,68</u> 398,68	- -	1196	1196	- -	<u>2,5900</u> -	<u>7,77</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1196	1196	- -		<u>7,77</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1196 479 0,68 120 1675				
		Всього по розділу 4					1675				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					25546 7250 284 7534 18296 4490 13748 6317 10,45 1856 24613	13738	<u>68</u> 10		<u>128,57</u> 0,1
		Всього по кошторису					32147				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					139,12 15604				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на Комп'ютерні мережі та система відеоназгляду
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

47,781 тис. грн.
0,03432 тис.люд.год.
3,904 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-11	Пристрій проміжний	шт	1	2275,62	-	2276	2276	-	22,4000	22,4
					2275,62	-			-	-	-
2	КМ10-51-32	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного	10кінців	0,6	825,84	-	496	496	-	7,2000	4,32
					825,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2772	2772	-		26,72
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2772				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					383				
		Всього будівельні роботи, грн.					4059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 1					4059				
3	КМ8-148-1	Розділ 2. Прокладання мереж Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>1792,64</u> 1792,64	-	269	269	-	<u>16,0000</u> -	<u>2,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					269	269	-		<u>2,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					269				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41				
		Всього будівельні роботи, грн.					401				

		Всього по розділу 2					401				
		Розділ 3. Обладнання та матеріали									
4 & 1503-8700-321	Монітор Samsung LS32DM702UIXUA	шт	2	<u>14399,00</u> -	-	-	28798	-	-	-	-
5 & 1503-8700-241	МОНИТОР AOC 24G4XE	шт	1	<u>7009,47</u> -	-	-	7009	-	-	-	-
6 & C1545-40006	Колодка LY2 під реле	шт	2	<u>69,91</u> -	-	-	140	-	-	-	-
7 & C1545-40005	Блок розеток з вимикачем	шт	1	<u>671,54</u> -	-	-	672	-	-	-	-
8 & C1545-40004	JA-190 PL Модуль підключення шини	шт	4	<u>310,02</u> -	-	-	1240	-	-	-	-
9 & C1545-40003	JA-190 PL Монтажна коробка	шт	4	<u>110,86</u> -	-	-	443	-	-	-	-
10 & C1-1-7-29-98 варіант 1	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 5m	шт	3	<u>931,41</u> -	-	-	2794	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					41096	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					35807				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 37213,63 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1406 37213 5289 5289 260 5549 42762				
11	ПЖ5-44	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій	шт	1	<u>398,68</u> 398,68	<u>-</u> -	399 399	399	<u>-</u> -	<u>2,5900</u> -	<u>2,59</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					399 399 399 160 0,23 40 559 559	399	<u>-</u> -		<u>2,59</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					44536 35807 1406 37213 8729 5289 3440	3440	<u>-</u> -		<u>31,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 37213,63 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1579 2,61 464 260 10568 47781				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					34,32 3904				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на Будівельні та оздоблювальні роботи (підвал)
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

234,905 тис. грн.
0,73847 тис.люд.год.
83,818 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.						
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин						
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
															на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Відділ 1. Демонтажні роботи														
		Розділ 1. Внутрішнє оздоблення														
1	КР13-15-5	Демонтажні роботи та очищення конструкцій Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,203	7931,45 7077,08	854,37 350,53	1610	1437	173 71	74,3000 3,0933	15,08 0,63					
2	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,475	5337,96 4896,55	441,41 163,17	2536	2326	210 78	52,9300 1,3038	25,14 0,62					
3	КР10-1-1	Розбирання кладки необлицьованих печей	м3	7,3	1123,12 973,21	149,91 55,41	8199	7104	1095 404	10,5200 0,4428	76,8 3,23					
4	КР15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,22	2867,82 2864,84	2,98 2,62	631	630	1 1	28,2000 0,0222	6,2 -					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-85-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,014	<u>9818,75</u> 8790,21	<u>1028,54</u> 123,73	137	123	<u>14</u> 2	<u>78,4560</u> 0,9281	<u>1,1</u> 0,01
6	КР15-85-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,29	<u>7205,54</u> 6367,16	<u>838,38</u> 87,77	2090	1846	<u>244</u> 25	<u>54,6960</u> 0,6775	<u>15,86</u> 0,2
7	КР15-85-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,04	<u>6380,25</u> 5760,90	<u>619,35</u> 66,28	255	230	<u>25</u> 3	<u>49,4880</u> 0,5188	<u>1,98</u> 0,02
8	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,034	<u>5586,91</u> 4856,16	<u>730,75</u> 65,23	190	165	<u>25</u> 2	<u>41,7160</u> 0,5215	<u>1,42</u> 0,02
9	КР15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,163	<u>5580,35</u> 4856,16	<u>724,19</u> 59,46	910	792	<u>118</u> 10	<u>41,7160</u> 0,4726	<u>6,8</u> 0,08
10	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т-демонтаж металоконструкцій котла	1т	0,36	<u>8218,87</u> 6227,52	<u>1991,35</u> 380,82	2959	2242	<u>717</u> 137	<u>48,4330</u> 2,6101	<u>17,44</u> 0,94
		Разом прямі витрати по розділу 1					19517	16895	<u>2622</u> 733		<u>167,82</u> 5,75
		Разом будівельні роботи, грн.					19517				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9905				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3612				
		Всього будівельні роботи, грн.					29422				

		Всього по розділу 1					29422				
		Розділ 2. Навантаження та вивезення сміття									
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,01	<u>150,79</u> 150,79	<u>-</u> -	152	152	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>1,65</u> -
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0909	<u>3465,40</u> 306,21	<u>3159,19</u> 1040,50	315	28	<u>287</u> 95	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,3</u> 0,78
13	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	10,1	<u>220,19</u> -	<u>220,19</u> 36,41	2224	-	<u>2224</u> 368	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2691	180	<u>2511</u> 463		<u>1,95</u> 3,68
		Разом будівельні роботи, грн.					2691				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					340				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				
		Всього будівельні роботи, грн.					3031				

		Всього по розділу 2					3031				
		Разом прямі витрати по відділу 1					22208	17075	<u>5133</u> 1196		<u>169,77</u> 9,43
		Разом будівельні роботи, грн.					22208				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10246				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3732				
		Всього будівельні роботи, грн.					32454				

		Всього по відділу 1					32454				
		<u>Відділ 2. Будівельні та оздоблювальні роботи</u>									
14	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,11	<u>522692,92</u> 94082,11	<u>7892,39</u> 6944,95	57496	10349	<u>868</u> 764	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>98,07</u> 6,46
15	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	23,8	<u>1327,24</u> 465,28	<u>176,15</u> 63,57	31588	11074	<u>4192</u> 1513	<u>4,5800</u> 0,5501	<u>109</u> 13,09
16	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,25	<u>692,94</u> 692,94	<u>-</u> -	173	173	<u>-</u> -	<u>7,1400</u> -	<u>1,79</u> -
17	& C1632-802-12-1	Мембрана	м2	28,75	<u>53,76</u> -	<u>-</u> -	1546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,7	<u>3547,68</u> 652,21	<u>-</u> -	9579	1761	<u>-</u> -	<u>6,4200</u> -	<u>17,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ11-9-1 Ктр=1,15	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,225	<u>4007,98</u> 3978,16	<u>29,82</u> 26,24	902	895	<u>7</u> 6	<u>37,6970</u> 0,2220	<u>8,48</u> 0,05
20	& С111- 9050-2-1	Плити пінополістирольні екструдовані	м3	1,1475	<u>4497,69</u> -	-	5161	-	-	-	-
21	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,246	<u>13905,67</u> 7247,43	<u>159,55</u> 140,39	3421	1783	<u>39</u> 35	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>17,55</u> 0,29
22	КР7-17-9 Крес=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до заг. товщ. 60мм	100м2	0,246	<u>15071,15</u> 1755,48	<u>334,01</u> 293,91	3708	432	<u>82</u> 72	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>4,25</u> 0,61
23	КБ11-11-18 Ктр=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою 150/150/4/4	100м2	0,246	<u>2010,95</u> 1808,04	<u>76,05</u> 66,92	495	445	<u>19</u> 16	<u>18,6300</u> 0,5661	<u>4,58</u> 0,14
24	& С111-874- 2	Сітка армувальна	м2	30	<u>142,01</u> -	-	4260	-	-	-	-
25	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3	<u>3841,76</u> 3829,83	<u>11,93</u> 10,50	1153	1149	<u>4</u> 3	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>10,02</u> 0,03
26	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3	<u>1179,80</u> 1176,82	<u>2,98</u> 2,62	354	353	<u>1</u> 1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>3,08</u> 0,01
27	& С1550-43- 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	120	<u>37,55</u> -	-	4506	-	-	-	-
28	КБ15-76-1 Ктр=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,238	<u>48367,89</u> 17412,37	-	11512	4144	-	<u>160,9425</u> -	<u>38,3</u> -
29	КБ15-76-2 Ктр=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,238	<u>2087,74</u> 2087,74	-	497	497	-	<u>19,2970</u> -	<u>4,59</u> -
30	& С111-741- 1	Плити Армстронг	м2	23,8	<u>337,09</u> -	-	8023	-	-	-	-
31	КР12-66-1	Просочення поверхонь глибокопросочуючою плівкоутворюючою грунтівою	100м2	0,0684	<u>748,41</u> 748,41	-	51	51	-	<u>8,0900</u> -	<u>0,55</u> -
32	С1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	1,368	<u>46,23</u> -	-	63	-	-	-	-
33	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту	1 м3	0,34	<u>3384,04</u> 3384,04	-	1151	1151	-	<u>29,0700</u> -	<u>9,88</u> -
34	& С111- 9050-2-1	Плити пінополістирольні екструдовані	м3	0,34	<u>4497,69</u> -	-	1529	-	-	-	-
35	С1555-266	Клей для систем теплоізоляції Siltek T-85	кг	41,04	<u>11,13</u> -	-	457	-	-	-	-
36	КР12-66-1	Протравлення поверхонь стін протигрибковим засобом	100м2	0,563	<u>748,41</u> 748,41	-	421	421	-	<u>8,0900</u> -	<u>4,55</u> -
37	& С1555- 262-113	Біозахист	л	11	<u>51,33</u> -	-	565	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,49	<u>22958,35</u> 14822,49	<u>147,62</u> 129,90	11250	7263	<u>72</u> 64	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>62,39</u> 0,54
39	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,033	<u>59737,91</u> 36558,90	<u>360,85</u> 317,53	1971	1206	<u>12</u> 10	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>9,92</u> 0,09
40	КБ15-182-1 Ктр=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою 1-й шар 1мм - Siltek S-20	100м2	0,068	<u>9825,70</u> 9557,83	-	668	650	-	<u>88,3430</u> -	<u>6,01</u> -
41	& С1555-101-20	Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова	кг	8,16	<u>25,82</u> -	-	211	-	-	-	-
42	С1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	1,36	<u>46,23</u> -	-	63	-	-	-	-
43	КБ15-182-3 Ктр=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 - Siltek Acryl Finish	100м2	0,068	<u>2833,32</u> 2833,32	-	193	193	-	<u>24,7020</u> -	<u>1,68</u> -
44	& С1555-101-21	Шпаклівка Siltek Acryl Finish	кг	8,16	<u>44,53</u> -	-	363	-	-	-	-
45	КБ10-25-3 Ктр=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,028	<u>3778,85</u> 3778,85	-	106	106	-	<u>36,2480</u> -	<u>1,01</u> -
46	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	<u>229,79</u> -	-	460	-	-	-	-
47	& С123-392-2	Дошки підвіконні, пластикові, ширина 400 мм	м	2,856	<u>409,04</u> -	-	1168	-	-	-	-
48	КБ10-20-1 Ктр=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0062	<u>25613,63</u> 25613,63	-	159	159	-	<u>220,0295</u> -	<u>1,36</u> -
49	& С111-136-6	Дюбелі 100х10	шт	4	<u>6,38</u> -	-	26	-	-	-	-
50	& С126-8014	Дверцята пластикові 850*730 мм	шт	1	<u>2644,36</u> -	-	2644	-	-	-	-
51	КБ13-16-6 Ктр=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,34	<u>1833,86</u> 697,35	<u>84,73</u> 25,71	624	237	<u>29</u> 9	<u>5,4970</u> 0,2295	<u>1,87</u> 0,08
52	КР12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь	100м2	0,34	<u>15629,85</u> 13053,40	-	5314	4438	-	<u>122,2000</u> -	<u>41,55</u> -
53	КБ15-56-5 Ктр=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,0235	<u>8317,48</u> 8310,02	<u>7,46</u> 6,56	195	195	-	<u>72,4500</u> 0,0555	<u>1,7</u> -
54	& С111-2000-91	Клеюча суміш	кг	14,1	<u>15,37</u> -	-	217	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					174243	49125	<u>5325</u> 2493		<u>459,51</u> 21,39
		Разом будівельні роботи, грн.					174243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119793				
		всього заробітна плата, грн.					51618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28208				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10197				
		Всього будівельні роботи, грн.					202451				

		Всього по відділу 2					202451				
		Разом прямі витрати по кошторису					196451	66200	<u>10458</u> 3689		<u>629,28</u> 30,82
		Разом будівельні роботи, грн.					196451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119793				
		всього заробітна плата, грн.					69889				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38454				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13929				
		Всього будівельні роботи, грн.					234905				

		Всього по кошторису					234905				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					738,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83818				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08
на Опалення, вентиляція та кондиціонування (підвал)
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

35,977 тис. грн.
0,01738 тис.люд.год.
2,124 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Опалення</u>									
1	КМ8-602-1	Монтаж настінних обігрівачів	шт	2	278,33	2,33	557	378	51	1,6000	3,2
					189,14	0,36			1	0,0035	0,01
2	& 2407-90503	Електроконвектор	шт	2	5100,74	-	10201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					10758	378	51		3,2
											0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					10758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10375				
		всього заробітна плата, грн.					379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10939				

		Всього по відділу 1					10939				
		<u>Відділ 2. Вентиляція</u>									
		Розділ 1. Системи ПВ									
3	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	830,77	11,81	831	819	12	7,1400	7,14
					818,96	3,77			4	0,0256	0,03
4	& 1802-20150-1	Рекуператор Prana 150 Eco Energy M2023	шт	1	18761,17	-	18761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1545-89-4-2	Канал діаметр 150	шт	1	714,27	-	714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,01	170476,29	14897,52	1705	249	149	204,6000	2,05
					24887,54	12638,34			126	116,8200	1,17
7	КБ46-26-32 Крес=31	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм - до заг. товщ. 510мм	100шт	0,01	228395,67	9609,65	2284	162	96	133,3000	1,33
					16214,61	8152,37			82	75,3548	0,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					24295	1230	257		10,52
									212		1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					24295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22808				
		всього заробітна плата, грн.					1442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					248				
		Всього будівельні роботи, грн.					25037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 1					25037				
		Разом прямі витрати по відділу 2					24295	1230	<u>257</u>		<u>10,52</u>
									<u>212</u>		<u>1,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22808				
		всього заробітна плата, грн.					1442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					742				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					248				
		Всього будівельні роботи, грн.					25037				

		Всього по відділу 2					25037				
		Разом прямі витрати по кошторису					35053	1608	<u>262</u>		<u>13,72</u>
									<u>213</u>		<u>1,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					35053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33183				
		всього заробітна плата, грн.					1821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					924				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					35977				


		Всього по кошторису					35977				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					17,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2124				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на Електромонтажні роботи (підвал)
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

28,030 тис. грн.
0,11525 тис.люд.год.
13,574 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ21-11-1 Ктр=1,15	Розділ 1. Електричне обладнання та кабельні мережі Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,51	9209,91 9209,91	- -	4697	4697	- -	82,2020 -	41,92 -		
2	& 15093-30315	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5	1000м	0,051	26923,39 -	- -	1373	-	- -	- -	- -		
3	КБ21-11-2 Ктр=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,62	9591,30 9591,30	- -	5947	5947	- -	85,6060 -	53,08 -		
4	& 15093-30325	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5	1000м	0,062	44930,38 -	- -	2786	-	- -	- -	- -		
		Разом прямі витрати по розділу 1						14803	10644	- -	95 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					14803 4159 10644 5230 9,22 1638 20033 20033				
		Розділ 2. Прилади освітлення, вимикачі, розетки									
5	КБ21-17-5 Ктр=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,04	<u>17183,01</u> 17183,01	-	687	687	-	<u>145,3600</u>	<u>5,81</u>
6 & 1507-3090-5-91P		Світильник світлодіодний	шт	4	<u>1020,41</u> -	-	4082	-	-	-	-
7	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>3631,50</u> 3582,06	-	73	72	-	<u>35,2600</u>	<u>0,71</u>
8	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,1	<u>3622,02</u> 3597,30	-	362	360	-	<u>35,4100</u>	<u>3,54</u>
9 & 290902-55-1-6		Вимикач в кольорі одноклавішний	шт	2	<u>121,42</u> -	-	243	-	-	-	-
10 & С1545-1065-18		Розетка з заземлювальним контактом в кольорі	шт	10	<u>129,59</u> -	-	1296	-	-	-	-
11 & С1512-1-135		Рамка одинарна в кольорі	шт	4	<u>69,38</u> -	-	278	-	-	-	-
12 & С1512-1-136		Рамка подвійна в кольорі	шт	4	<u>90,80</u> -	-	363	-	-	-	-
13 & С1512-2-25		Коробка євро блочна	шт	12	<u>1,96</u> -	-	24	-	-	-	-
14 & С1512-2-24		Коробка розгалужувальна	шт	6	<u>6,14</u> -	-	37	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7445	1119	-		<u>10,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7445 6326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1119 552 0,97 173 7997				
		Всього по розділу 2					7997				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					22248 22248 10485 11763 5782 10,19 1811 28030	11763	- -		<u>105,06</u> -
		Всього по кошторису					28030				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					115,25 13574				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Перевірів

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на Монтаж СЕС
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1483,066 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,15444 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 252,756 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня " 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання СЕС									
1	КМ11-168-1	Щити, пульты, станины, маса до 50 кг	шт	140	<u>912,59</u>	<u>5,31</u>	127763	127019	<u>744</u>	<u>8,0000</u>	<u>1120</u>
					907,28	1,51			211	0,0148	2,07
2	1704-51193-25	Сонячна панель LR7-72HVN-645M	шт	140	<u>4200,00</u>	-	588000	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-669-7	Комплект перетворювачів [випромінювач, фотоприймач] оптико[фото]-електричних	комплект	1	<u>1655,28</u>	<u>3,60</u>	1655	1652	<u>3</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
					1651,68	0,55			1	0,0054	0,01
4	1604-6049	Мережевий інвертор Deye 100кВт	шт	1	<u>171500,00</u>	-	171500	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					888918	128671	<u>747</u>		<u>1134,4</u>
									212		2,08
		Разом устаткування, грн.					759500				
		Всього устаткування, грн.					759500				
		Разом будівельні роботи, грн.					129418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					128883 56823 89,78 15958 186241				
		Всього по розділу 1					945741				
5	КМ11-1-7	Розділ 2. Система кріплення ФЕМ Монтаж кріплення для установлення панелей	шт	140	<u>141,85</u> 141,85	-	19859	19859	-	<u>1,2000</u>	<u>168</u>
6 & С111-302211	варіант 1	Конструкція на скатний дах SRS-S PG для 140 ФЕМ	комплект	1	<u>187285,81</u> -	-	187286	-	-	-	-
7 & С111-88-8-32	варіант 1	Лоток перфорований 400	м	24	<u>528,33</u> -	-	12680	-	-	-	-
8 & С111-88-8-32	варіант 2	Кришка на лоток основа 400	м	24	<u>326,67</u> -	-	7840	-	-	-	-
9 & С111-239-2-16		Стінове кріплення лотка (кронштейн) DKE 90 PG	шт	240	<u>83,33</u> -	-	19999	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					247664	19859	-		<u>168</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					247664 227805 19859 8588 13,27 2359 256252				-
		Всього по розділу 2					256252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	14,42	<u>1792,64</u>	-	25850	25850	-	<u>16,0000</u>	<u>230,72</u>
					1792,64	-			-	-	-
11	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1	<u>4509,07</u>	-	451	430	-	<u>38,4000</u>	<u>3,84</u>
					4302,34	-			-	-	-
12	& C153-120611 варіант 1	Кабель PV 6кв.мм	м	1442	<u>58,67</u>	-	84602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C199999-Э1 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 4*70	м	10	<u>1510,00</u>	-	15100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	1	<u>5971,94</u>	<u>56,23</u>	5972	5916	<u>56</u>	<u>52,8000</u>	<u>52,8</u>
					5915,71	8,60			9	0,0843	0,08
15	& C199999-22 варіант 1	Провід АПВнгд 1*10	м	100	<u>8,33</u>	-	833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C1111-99-8-2	Конектор МС4 для підключення сонячних панелей (комплект 2 шт)	шт	20	<u>43,33</u>	-	867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	7,21	<u>7337,74</u>	<u>2952,00</u>	52905	31399	<u>21284</u>	<u>42,3300</u>	<u>305,2</u>
					4354,91	-			-	-	-
18	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,1	<u>4962,03</u>	-	496	492	-	<u>47,8000</u>	<u>4,78</u>
					4917,66	-			-	-	-
19	& C1545-262-7 варіант 1	Труба гофрована 25мм ²	м	721	<u>15,42</u>	-	11118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C111-31-1289 варіант 1	Труба гофрована 40мм ²	м	10	<u>19,17</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КМ8-410-3	Труба поліетиленова	100 м	0,01	<u>2669,77</u>	-	27	27	-	<u>25,6000</u>	<u>0,26</u>
					2668,80	-			-	-	-
22	& C111-1301-211 варіант 1	Труба ПЕ100 L=1000	шт	1	<u>666,67</u>	-	667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C1110-132-13 варіант 1	Хомути кабельні 250*5(100шт/уп)	уп.	2	<u>145,00</u>	-	290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C111-196-6	Герметик силіконовий	шт	1	<u>250,00</u>	-	250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-1679-21	Термоусадка	шт	2	<u>66,50</u>	-	133	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	199753	64114	<u>21340</u> 9		<u>597,6</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					199753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114299				
		всього заробітна плата, грн.					64123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10304				
		Всього будівельні роботи, грн.					231996				

		Всього по розділу 3					231996				
		Розділ 4. Щити									
		-----Щит ЩР-ФЕС-----									
26	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 500x700x300 мм	шт	1	<u>378,27</u>	-	378	378	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
		БМ-77+П (500x700x300) IP54	шт	1	<u>378,27</u>	-			-	-	-
27	& C113-2129-51	Роз'єднувач EFH 10 2P 25A 1000V DC	шт	20	<u>5458,34</u>	-	5458	-	-	-	-
28	& C118-722	Запобіжник СН 10x38 gPV 25A 1000V (30kA)	шт	20	<u>258,33</u>	-	5167	-	-	-	-
29	& C1514-11У	ПЗІП e.pro.spd.3DC.1000, 3P	шт	20	<u>133,33</u>	-	2667	-	-	-	-
30	& C1630-140-25-1Б1	Установлення приладів або апаратів	шт	10	<u>2125,00</u>	-	21250	-	-	-	-
31	KM8-575-1	Разом прямі витрати по розділу 4	шт	50	<u>189,14</u>	-	9457	9457	-	<u>1,6000</u>	<u>80</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>189,14</u>	-			-	-	-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44377	9835			<u>83,2</u>
		всього заробітна плата, грн.					44377				-
		Загальновиробничі витрати, грн.					34542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9835				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4701				
							8,07				
							1435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					49078				

		Всього по розділу 4					49078				
		Разом прямі витрати по кошторису					1380712	222479	22087 221		1983,2 2,16
		Разом устаткування, грн.					759500				
		Всього устаткування, грн.					759500				
		Разом будівельні роботи, грн.					621212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					376646				
		всього заробітна плата, грн.					222700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102354				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					169,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30056				
		Всього будівельні роботи, грн.					723566				

		Всього по кошторису					1483066				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2154,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					252756				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011
на Загальнобудівельні роботи (підпірна стінка)
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 440,708 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,41562 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,044 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня " 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ7-53-11 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,28	<u>14829,42</u> 12926,54	<u>1902,88</u> 741,19	4152	3619	<u>533</u> 208	<u>119,4800</u> 6,2790	<u>33,45</u> 1,76
2	КБ15-22-1	(Демонтаж)Облицювання плоских стін плиткою бетонною	100 м2	0,16	<u>40509,97</u> 40197,02	<u>275,65</u> 10,82	6482	6432	<u>44</u> 2	<u>362,9200</u> 0,0941	<u>58,07</u> 0,02
3	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,16	<u>6078,97</u> 5637,56	<u>441,41</u> 163,17	973	902	<u>71</u> 26	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>9,75</u> 0,21
4	КБ46-65-1	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 112 мм	1 отвір	2	<u>1557,45</u> 732,45	<u>232,08</u> 13,40	3115	1465	<u>464</u> 27	<u>6,7700</u> 0,1016	<u>13,54</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ46-65-3 К=60	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм	1 отвір	-2	<u>740,23</u> 292,11	<u>92,56</u> 5,35	-1480	-584	<u>-185</u> -11	<u>2,7000</u> 0,0405	<u>-5,4</u> -0,08
6	КР2-14-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,006	<u>127881,12</u> 125023,27	<u>2691,43</u> 158,47	767	750	<u>16</u> 1	<u>1199,2640</u> 1,3363	<u>7,2</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					14009	12584	<u>943</u> 253		<u>116,61</u> 2,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14009 482 12837 7005 14,25 2532 21014				
		----- Всього по розділу 1					21014				
		Розділ 2. Монтаж									
7	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,24	<u>3841,76</u> 3829,83	<u>11,93</u> 10,50	922	919	<u>3</u> 3	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>8,01</u> 0,02
8	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,24	<u>1179,80</u> 1176,82	<u>2,98</u> 2,62	283	282	<u>1</u> 1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>2,46</u> 0,01
9 & 1	С1550-43-1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	72	<u>37,55</u> -	<u>-</u> -	2704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,31	<u>1004,39</u> 997,67	<u>-</u> -	311	309	<u>-</u> -	<u>9,5700</u> -	<u>2,97</u> -
11	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,2	<u>61,72</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару	100 м2	0,24	<u>16752,77</u> 6669,64	<u>-</u> -	4021	1601	<u>-</u> -	<u>58,8100</u> -	<u>14,11</u> -
13	КБ13-55-1	Штукатурка бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною 20мм	100м2	0,24	<u>23096,26</u> 13066,93	<u>10029,33</u> 4637,71	5543	3136	<u>2407</u> 1113	<u>110,5400</u> 42,4690	<u>26,53</u> 10,19
14	С1550-1 варіант 1	Штукатурка полімерцементна	кг	720	<u>15,36</u> -	<u>-</u> -	11059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,52	<u>2359,63</u> 2359,63	-	1227	1227	-	<u>20,2700</u>	<u>10,54</u>
16	С111-1844-1 варіант 1	Кутик штукатурний фасадний з сіткою	м	52	<u>25,55</u>	-	1329	-	-	-	-
17	КБ15-43-1	Фактурне опорядження фасадів мармуровим дрібняком	100м2	0,24	<u>6148,54</u> 5448,71	<u>699,83</u> 251,03	1476	1308	<u>168</u> 60	<u>41,2500</u> 2,2420	<u>9,9</u> 0,54
18	С111-1650-1 варіант 1	Набір кам'яний килим 22 кг Creto (камені + клей)	кг	480	<u>56,43</u>	-	27086	-	-	-	-
19	КБ27-66-4	Установлення бетонних лотків	100 м	0,03	<u>22753,71</u> 8254,19	<u>671,96</u> 214,50	683	248	<u>20</u> 6	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>2,44</u> 0,04
20	& К589921- А0031	Лоток DN100Н100 з оцинкованою решіткою	шт	3	<u>557,97</u>	-	1674	-	-	-	-
21	& 550101- 144-1	Лавка металева	шт	7	<u>30800,00</u>	-	215600	-	-	-	-
22	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>35504,69</u> 7469,69	-	710	149	-	<u>63,1900</u>	<u>1,26</u>
23	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,008	<u>27836,26</u> 27836,26	-	223	223	-	<u>300,9000</u>	<u>2,41</u>
24	КБ6-19-1	Бетонування лотків бетонних в опалубці	100м3	0,006	<u>660003,53</u> 111254,36	<u>29995,22</u> 6943,31	3960	668	<u>180</u> 42	<u>1016,3000</u> 47,8043	<u>6,1</u> 0,29
25	КР18-30-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	10,5	<u>126,13</u> 126,13	-	1324	1324	-	<u>1,2640</u>	<u>13,27</u>
26	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,041	<u>10925,39</u> 10739,71	<u>185,68</u> 66,00	448	440	<u>8</u> 3	<u>95,8560</u> 0,5282	<u>3,93</u> 0,02
27	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,00615	<u>2397,86</u> 2397,86	-	15	15	-	<u>25,9200</u>	<u>0,16</u>
28	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,018	<u>492113,51</u> 26320,24	<u>7911,01</u> 2126,62	8858	474	<u>142</u> 38	<u>249,4100</u> 14,5325	<u>4,49</u> 0,26
29	КБ6-19-1	Бетонування лави криволінійної /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,089	<u>660003,53</u> 111254,36	<u>29995,22</u> 6943,31	58740	9902	<u>2670</u> 618	<u>1016,3000</u> 47,8043	<u>90,45</u> 4,25
30	& С111-870- 12 варіант 3	Каркас арматурний	т	0,24	<u>45922,83</u>	-	11021	-	-	-	-
31	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	0,336	<u>29762,03</u> 1258,91	<u>28503,12</u> 8053,86	10000	423	<u>9577</u> 2706	<u>13,4700</u> 65,5645	<u>4,53</u> 22,03
32	КР12-66-1	Протравлення поверхонь глибокопросочуючою плівкоутворюючою ґрунтівою	100м2	0,3131	<u>1982,81</u> 748,41	-	621	234	-	<u>8,0900</u>	<u>2,53</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	KP7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2	100м2	0,092	<u>266437,97</u> 10920,19	<u>64,12</u> 56,42	24512	1005	<u>6</u> 5	<u>104,7500</u> 0,4773	<u>9,64</u> 0,04	
	Порядок, п. 3.14	Разом прямі витрати по розділу 2					394733	23887	<u>15182</u> 4595		<u>215,73</u> 37,69	
		Разом устаткування, грн.					215600					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8467					
		Всього устаткування, грн.					224067					
		Разом будівельні роботи, грн.					179133					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140064					
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,02					
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					3					
		всього заробітна плата, грн.					28485					
		Загальновиробничі витрати, грн.					14926					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,2					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5190					
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 224066,64 x 0,007, грн.					1568					
		Всього будівельні роботи, грн.					195627					

	Всього по розділу 2						419694					
	Порядок, п. 3.14	Разом прямі витрати по кошторису					408742	36471	<u>16125</u> 4848		<u>332,34</u> 39,81	
		Разом устаткування, грн.					215600					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8467					
		Всього устаткування, грн.					224067					
		Разом будівельні роботи, грн.					193142					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140546					
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,02					
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					3					
		всього заробітна плата, грн.					41322					
		Загальновиробничі витрати, грн.					21931					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,45					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7722					
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 224066,64 x 0,007, грн.					1568					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					216641				

		Всього по кошторису					440708				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					415,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49044				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012
на Пусконаладжувальні роботи інженерних систем
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

335,129 тис. грн.
1,62181 тис.люд.год.
263,589 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня " 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладка та паспортизація систем вентиляції									
1	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>4495,12</u> 4495,12	<u>-</u> -	4495	4495	<u>-</u> -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
2	КПЗ-12-6	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 50	вен.мер.	2	<u>9632,40</u> 9632,40	<u>-</u> -	19265	19265	<u>-</u> -	<u>60,0000</u> -	<u>120</u> -
3	КПЗ-68-2	Визначення рівня звуку і звукового тиску в октавних смугах частот. Кількість точок виміру до 5	приміщ.	32	<u>6742,68</u> 6742,68	<u>-</u> -	215766	215766	<u>-</u> -	<u>42,0000</u> -	<u>1344</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					239526	239526	<u>-</u> -		<u>1492</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					239526				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					239526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					95603 129,81 24063 335129				
		Всього по розділу 1					335129				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					239526 239526 239526 95603 129,81 24063 335129	239526	- -		<u>1492</u> -
		Всього по кошторису					335129				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1621,81 263589				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013
на Технологічне обладнання та інвентар
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1139,205 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня " 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Меблі									
1 & 560110-2777	Стільниця 3 м	шт	1	58700,00	-	-	58700	-	-	-	-
2 & 241996-7040-224	Тумба під взуття	шт	4	2860,00	-	-	11440	-	-	-	-
3 & 2406-3260-13	Ресепшн дворівневий з стільницями з штучного каменю	шт	1	64500,00	-	-	64500	-	-	-	-
4 & 560110-7431	Стіл для ресепшина	шт	1	2450,00	-	-	2450	-	-	-	-
5 & 560110-742	Стіл круглий	шт	8	9200,00	-	-	73600	-	-	-	-
6 & 560110-744	Стіл обідній.	шт	2	14000,00	-	-	28000	-	-	-	-
7 & 560110-745	Стіл для комп'ютера з полицею	шт	1	3350,00	-	-	3350	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1504-2901-33	Стільці для конференц залу	шт	32	<u>2508,35</u>	-	80267	-	-	-	-
9	& 1504-2901-32	Килим ковроліновий	шт	1	<u>12500,00</u>	-	12500	-	-	-	-
10	& 560110-2163	Дзеркало поворотне	шт	1	<u>2916,67</u>	-	2917	-	-	-	-
11	& 560110-2162	Дзеркало 800*500 LED	шт	3	<u>3488,28</u>	-	10465	-	-	-	-
12	& 560110-25818	База Sure	шт	1	<u>51000,00</u>	-	51000	-	-	-	-
13	& 560110-25819	Мікрофон	шт	2	<u>22000,00</u>	-	44000	-	-	-	-
14	& 560110-25820	Маршрутизатор	шт	1	<u>15000,00</u>	-	15000	-	-	-	-
15	& 560110-25821	Сейф ШБС-12	шт	1	<u>4725,00</u>	-	4725	-	-	-	-
16	& 2403-5998-2	Кулер для води СН-V45AE	шт	8	<u>5666,60</u>	-	45333	-	-	-	-
17	& 1504-2901-20-1	Проектор EPSON EB-810E (V11HA99080)	шт	1	<u>200000,00</u>	-	200000	-	-	-	-
18	& 1504-2901-621	Дитячі столики 2 шт. з кріслами (комплект)	комплект	1	<u>18250,00</u>	-	18250	-	-	-	-
19	& 1504-2901-60	Баскетбольне кільце	шт	1	<u>2800,00</u>	-	2800	-	-	-	-
20	& 1504-2901-59	Коник-гойдалка	шт	1	<u>2700,00</u>	-	2700	-	-	-	-
21	& 1504-2901-58	Бізіборд монтесорі 70*60	шт	1	<u>1960,00</u>	-	1960	-	-	-	-
22	& 1504-2901-57	Бізіборд монтесорі 60*40	шт	1	<u>1760,00</u>	-	1760	-	-	-	-
23	& 1504-2901-56	Пеленальний столик вертикальний	шт	1	<u>8400,00</u>	-	8400	-	-	-	-
24	& 1504-2901-551	Накладка на унітаз+підставка під ноги дитячі	шт	1	<u>750,00</u>	-	750	-	-	-	-
25	& 1504-2901-28-1	Дерев'яні жалюзі 25 мм	м2	9,4	<u>6880,00</u>	-	64672	-	-	-	-
26	& 1504-2901-28-2	Дерев'яні жалюзі	шт	4	<u>16850,00</u>	-	67400	-	-	-	-
27	& 1504-2901-28	Горизонтальні дерев'яні жалюзі	шт	5	<u>25500,00</u>	-	127500	-	-	-	-
28	& 1504-2901-322	Бетонна конструкція декоративна 250*1000*500	шт.	6	<u>7462,50</u>	-	44775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& 1504-2901-324	Бетонна конструкція декоративна 1200*250*500	шт.	4	9854,15	-	39417	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1088631	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1088631				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					42752				
		Всього устаткування, грн.					1131383				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1117473,6 x 0,007, грн.					7822				
		Всього будівельні роботи, грн.					7822				

		Всього по розділу 1					1139205				
		Разом прямі витрати по кошторису					1088631	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1088631				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					42752				
		Всього устаткування, грн.					1131383				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1117473,6 x 0,007, грн.					7822				
		Всього будівельні роботи, грн.					7822				

		Всього по кошторису					1139205				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Додаткове електрообладнання існуючих ТП
Зовнішнє енергопостачання (роботи, що додаються)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	148,153 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27127 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,429 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Щити												
		-----ТП-29228-----												
1	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,4	<u>2823,06</u>	-	1129	1076	-	<u>24,0000</u>	<u>9,6</u>			
					2688,96	-			-	-	-			
2	& C199999- Э1	Кабель АВВГ 4*120	м	40	<u>409,17</u>	-	16367	-	-	-	-			
	варіант 2				-	-			-	-	-			
3	& C1545- 134-20-16	Накінечник DL-120	шт	20	<u>45,83</u>	-	917	-	-	-	-			
	варіант 1				-	-			-	-	-			
4	КМ8-409-3	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,4	<u>5489,24</u>	-	2196	2173	-	<u>52,8000</u>	<u>21,12</u>			
					5432,06	-			-	-	-			
5	& C1630-1- 5-38-2	Копофлекс труба двошар гнучка чорна KF 09063FA	м	40	<u>28,75</u>	-	1150	-	-	-	-			
	варіант 1				-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-572-5	-----Щит ШО-1-0,4кВ----- Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	<u>567,41</u> 567,41	- -	567	567	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
7	& C113-2129-51 варіант 2	БМ-120+П (800х1600х400) IP54	шт	1	<u>16250,00</u> -	- -	16250	-	- -	- -	- -
8	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	2	<u>442,31</u> 435,86	<u>6,45</u> 1,31	885	872	<u>13</u> 3	<u>3,8000</u> 0,0120	<u>7,6</u> 0,02
9	& C111-31-1-5 варіант 2	Вимикач e.industrial.ukm.400S.300, 3р, 300А	шт.	2	<u>6050,00</u> -	- -	12100	-	- -	- -	- -
10	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>1404,86</u> 1404,33	- -	2810	2809	- -	<u>11,8800</u> -	<u>23,76</u> -
11	& C1630-985-33 варіант 1	Лічильник електроенергії SL7000 5/10a	шт	2	<u>17916,67</u> -	- -	35833	-	- -	- -	- -
12	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	2	<u>1284,64</u> 1284,64	- -	2569	2569	- -	<u>11,2000</u> -	<u>22,4</u> -
13	& C1-935-172-1 варіант 1	Модем Sparklet RS485	шт	2	<u>6750,00</u> -	- -	13500	-	- -	- -	- -
14	КМ8-6-1	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	6	<u>3028,08</u> 3028,08	- -	18168	18168	- -	<u>26,4000</u> -	<u>158,4</u> -
15	& C1514-7-5-61 варіант 1	Трансформатор струму ТОПН-0,66-0,5s 300/5 з шинкою	шт	6	<u>1250,00</u> -	- -	7500	-	- -	- -	- -
16	& C1512-14-101	Комутаційна колодка КП-25	шт	2	<u>576,67</u> -	- -	1153	-	- -	- -	- -
17	& C1544-89-C1 варіант 1	Оргскло 1600*800	шт	1	<u>1440,00</u> -	- -	1440	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					134534	28234	<u>13</u> 3		<u>247,68</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					134534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106287				
		всього заробітна плата, грн.					28237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					13619 23,57 4192 148153				
		Всього по розділу 1					148153				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					134534 134534 106287 28237 13619 23,57 4192 148153	28234	<u>13</u> 3		<u>247,68</u> 0,02
		Всього по кошторису					148153				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					271,27 32429				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій території
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № 936412-23005-ГП

Кошторисна вартість 61,616 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11106 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,480 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня " 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Залишки базового кошторису</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи та підготовчі роботи									
1	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,685	<u>150,79</u>	-	706	706	-	<u>1,6300</u>	<u>7,64</u>
					150,79	-			-	-	-
2	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,42165	<u>3465,40</u>	<u>3159,19</u>	1461	129	<u>1332</u>	<u>3,3100</u>	<u>1,4</u>
					306,21	1040,50			439	8,5540	3,61
3	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	4,8	<u>72,55</u>	<u>72,55</u>	348	-	<u>348</u>	-	-
					-	12,56			60	0,0990	0,48
4	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	47,3	<u>220,19</u>	<u>220,19</u>	10415	-	<u>10415</u>	-	-
					-	36,41			1722	0,2870	13,58
		Разом прямі витрати по розділу 1					12930	835	<u>12095</u>		<u>9,04</u>
									2221		17,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12930 3056 1615 3,21 569 14545				
		Всього по розділу 1					14545				
		Розділ 2. Мощення території та відмостки ФЕМ									
5	KP18-12-7	Заїзди та майданчики Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,0002	<u>2009,29</u> 342,29	<u>1667,00</u> 541,87	-	-	-	<u>3,7000</u> 4,4380	-
6 & C111-952-5		Анкер пластиковий (геотекстиль, агроволокно, агросітка)	100 шт	0,26	<u>256,18</u> -	-	67	-	-	-	-
7	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	2,563	<u>32,72</u> -	-	84	-	-	-	-
8	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,00002	<u>77744,21</u> 2476,50	<u>7491,31</u> 1625,09	2	-	-	<u>26,0000</u> 11,3877	-
9	KБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,00002	<u>244017,34</u> 3641,09	<u>10124,21</u> 2148,81	5	-	-	<u>36,8345</u> 14,9421	-
10	KБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,00002	<u>123958,26</u> -	<u>487,21</u> 180,10	-2	-	-	-	-
11	KБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,00002	<u>267602,48</u> 3215,94	<u>7212,35</u> 1606,86	5	-	-	<u>32,5335</u> 11,3588	-
12	KБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,00002	<u>120393,56</u> -	<u>378,94</u> 140,08	-2	-	-	-	-
13	KБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,02887	<u>259317,38</u> 85450,12	<u>228,17</u> 12,31	7486	2467	7	<u>771,4890</u> 0,1124	<u>22,27</u> -
14	KP13-13-1	Обклеювання сходів та ганків самоклеюною стрічкою	100м2	0,02525	<u>9452,23</u> 8449,65	-	239	213	-	<u>71,4800</u> -	<u>1,8</u> -


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ6-19-1 Ктр=1,15	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,017	<u>670113,66</u> 111254,36	<u>39954,07</u> 13315,39	11392	1891	<u>679</u> 226	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>17,28</u> 1,77
17	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,09761	<u>48885,51</u> -	- -	4772	-	- -	- -	- -
18	КР12-66-1	Оздоблення цокольної частини Просочення основи глибокопроникаючою ґрунтовкою	100м2	0,216	<u>748,41</u> 748,41	- -	162	162	- -	<u>8,0900</u> -	<u>1,75</u> -
19	С1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	4,32	<u>46,23</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
20	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,216	<u>14101,73</u> 14101,73	- -	3046	3046	- -	<u>115,9300</u> -	<u>25,04</u> -
21	С1555-263	Ґрунт-фарба контактна Siltek Contact E-105	л	7,56	<u>81,67</u> -	- -	617	-	- -	- -	- -
22	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування цоколя огорожі	100м2	0,216	<u>3813,16</u> 1216,97	<u>1,49</u> 1,31	824	263	- -	<u>10,6100</u> 0,0111	<u>2,29</u> -
23	С1555-283	Фарба фасадна силіконмодифікована Siltek Facade Silicon Pro	кг	8,208	<u>380,33</u> -	- -	3122	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					24135	5362	<u>679</u> 226		<u>46,36</u> 1,77
		Разом будівельні роботи, грн.					24135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18094				
		всього заробітна плата, грн.					5588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2930				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1026				
		Всього будівельні роботи, грн.					27065				

		Всього по розділу 5					27065				
		Разом прямі витрати по відділу 1					55537	8877	<u>12781</u> 2447		<u>79,47</u> 19,44
		Разом будівельні роботи, грн.					55537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33879				
		всього заробітна плата, грн.					11324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6079 12,15 2156 61616				
		Всього по відділу 1					61616				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					55537 55537 33879 11324 6079 12,15 2156 61616	8877	<u>12781</u> 2447		<u>79,47</u> 19,44
		Всього по кошторису					61616				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					111,06 13480				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В.

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Озеленення
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 7,573 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03517 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,557 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня " 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>									
1	KP18-79-2	Планування ділянки під озеленення вручну	100м2	0,7918	<u>1703,11</u>	-	1349	1349	-	<u>18,4100</u>	<u>14,58</u>
2	KP18-82-8	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та куців з круглою грудкою землі розміром 0,3 х 0,3 м з додаванням рослинної землі понад 25% до 50%	10 ям	0,5	<u>1703,11</u> <u>3491,52</u>	-	1746	970	-	<u>-</u> <u>20,9600</u>	<u>-</u> <u>10,48</u>
					1939,01	-			-	-	-
3	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,7668	<u>3803,94</u>	-	2917	732	-	<u>9,4800</u>	<u>7,27</u>
					954,16	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					6012	3051	-		<u>32,33</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3051 1561 2,84 506 7573				
		Всього по відділу 1					7573				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6012 6012 2961 3051 1561 2,84 506 7573	3051	- -		32,33 -
		Всього по кошторису					7573				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					35,17 3557				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В.

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Благоустрій території
Благоустрій території (роботи, що додаються)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	221,341 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20248 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,523 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Мощення території та відмостки ФЕМ											
		Заїзди та майданчики											
1	КБ27-13-2 Ктр=1,15	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,032	<u>244017,34</u> 3641,09	<u>10124,21</u> 2148,81	7809	117	<u>324</u> 69	<u>36,8345</u> 14,9421	<u>1,18</u> 0,48		
2	КБ27-13-4 Ктр=1,15; Крес=9	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,032	<u>123958,26</u> -	<u>487,21</u> 180,10	-3967	-	<u>-16</u> -6	<u>-</u> 1,4391	<u>-</u> -0,05		
3	КБ27-13-3 Ктр=1,15	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,032	<u>267602,48</u> 3215,94	<u>7212,35</u> 1606,86	8563	103	<u>231</u> 51	<u>32,5335</u> 11,3588	<u>1,04</u> 0,36		
4	КБ27-13-4 Ктр=1,15; Крес=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,032	<u>120393,56</u> -	<u>378,94</u> 140,08	-3853	-	<u>-12</u> -4	<u>-</u> 1,1193	<u>-</u> -0,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-65-5 Ктр=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,032	<u>259317,38</u> 85450,12	<u>228,17</u> 12,31	8298	2734	<u>7</u> -	<u>771,4890</u> 0,1124	<u>24,69</u> -
6	& С1426-11710-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] (тип "Страда" колормікс)	м2	42	<u>529,74</u> -	<u>-</u> -	22249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С1426-30307	Тактильна плитка 30х30х6 см біла	м2	18	<u>2073,99</u> -	<u>-</u> -	37332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1530-106-84	Лоток бетонний	шт	38	<u>30,02</u> -	<u>-</u> -	1141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР18-30-2	Установлення лотків пластикових	м	2	<u>157,67</u> 157,67	<u>-</u> -	315	315	<u>-</u> -	<u>1,5800</u> -	<u>3,16</u> -
10	& С1530-106-83	Лоток пластиковий	шт	2	<u>610,42</u> -	<u>-</u> -	1221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,22	<u>23285,28</u> 11413,71	<u>649,68</u> 207,38	5123	2511	<u>143</u> 46	<u>113,4000</u> 1,4068	<u>24,95</u> 0,31
12	& С1426-11709-18	Камені бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150] - БР 100.30.18	м	22	<u>349,10</u> -	<u>-</u> -	7680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР13-13-1	Обклеювання тактильною плиткою	100м2	0,279	<u>8449,65</u> 8449,65	<u>-</u> -	2357	2357	<u>-</u> -	<u>71,4800</u> -	<u>19,94</u> -
14	& С1-1-7-42	Індикатори тактильні	шт	7750	<u>10,22</u> -	<u>-</u> -	79205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ46-4-2 Ктр=1,15	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 т	0,0421	<u>50045,43</u> 39644,71	<u>8476,27</u> 1837,79	2107	1669	<u>357</u> 77	<u>340,5610</u> 12,7066	<u>14,34</u> 0,53
16	& С121-7813	Металеві конструкції індивідуальні	т	0,0333	<u>71785,70</u> -	<u>-</u> -	2390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111-1446-15	Шпильки	кг	8,8	<u>153,27</u> -	<u>-</u> -	1349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР13-13-1 Заст	Обклеювання сходів та ганків самоклеюною стрічкою	100м2	0,025	<u>9452,23</u> 8449,65	<u>-</u> -	236	211	<u>-</u> -	<u>71,4800</u> -	<u>1,79</u> -
19	& С111-3456	Тактильна гумова стрічка СТ 50	м	100	<u>117,66</u> -	<u>-</u> -	11766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					191321	10017	<u>1034</u> 233		<u>91,09</u> 1,59
		Разом будівельні роботи, грн.					191321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180270				
		всього заробітна плата, грн.					10250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5642 11,45 2035 196963 196963				
		Розділ 2. Цоколь, огорожа, оздоблення									
20	KP12-66-1	Оздоблення цокольної частини Просочення основи глибокопроникаючою грунтівою	100м2	0,048	<u>748,41</u> 748,41	-	36	36	-	<u>8,0900</u>	<u>0,39</u>
21	C1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	0,96	<u>46,23</u> -	-	44	-	-	-	-
22	KB34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,264	<u>6488,94</u> 3584,64	-	1713	946	-	<u>34,3850</u>	<u>9,08</u>
23	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,264	<u>14101,73</u> 14101,73	-	3723	3723	-	<u>115,9300</u>	<u>30,61</u>
24	& C1555-2711	Суміш клейова	кг	302,4	<u>15,17</u> -	-	4587	-	-	-	-
25	KB13-44-9	Знепилювання відкритих поверхонь після відбивання штукатурки, або проведення демонтажних робіт	1 м2	39,2	<u>26,08</u> 20,38	<u>5,70</u> 2,04	1022	799	<u>223</u> 80	<u>0,1955</u> 0,0182	<u>7,66</u> 0,71
26	KB3-16-2	Розширення швів у старих кладках звичайним мурувальним розчином, вид розшивки - увігнута	1 м2	39,2	<u>81,57</u> 75,29	-	3198	2951	-	<u>0,5700</u>	<u>22,34</u>
27	KP12-49-5	Поліпшене фарбування стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Лазур	100м2	0,392	<u>4886,32</u> 4741,97	<u>1,49</u> 1,31	1915	1859	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>17,18</u> -
28	& C1555-28572	Siltek Lasur	л	9,8	<u>286,11</u> -	-	2804	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					19042	10314	<u>224</u> 81		<u>87,26</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					19042 8504 0,09 12 10407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5336 10,29 1831 24378				
		Всього по розділу 2					24378				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					210363 210363 188774 0,09 12 20657 10978 21,74 3866 221341	20331	1258 314		178,35 2,3
		Всього по кошторису					221341				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					202,48 24523				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на Озеленення
Благоустрій території (роботи, що додаються)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 244,317 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07088 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,163 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня " 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-82-8	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 x 0,3 м з додаванням рослинної землі понад 25% до 50%	10 ям	0,1	<u>3491,52</u> 1939,01	-	349	194	-	<u>20,9600</u>	<u>2,1</u>
2	& С1429-603	Трава	шт	44	<u>388,68</u>	-	17102	-	-	-	-
3	& С1429-602	Стреліція	шт	34	<u>2926,88</u>	-	99514	-	-	-	-
4	& С1429-604	Яблуня Роялті	шт	6	<u>994,12</u>	-	5965	-	-	-	-
5	& С1429-601	Дерево оливкове	шт	14	<u>6185,92</u>	-	86603	-	-	-	-
6	КБ1-166-1 Ктр=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>15414,13</u> 15414,13	-	154	154	-	<u>173,0175</u>	<u>1,73</u>
7	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,713	<u>6811,07</u> 6811,07	-	4856	4856	-	<u>72,2200</u>	<u>51,49</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	0,713	<u>931,78</u> 931,78	- -	664	664	- -	<u>9.8800</u> -	<u>7.04</u> -
9 & C1429-1101	Земля		м3	14	<u>1661,52</u> -	- -	23261	-	- -	- -	- -
10	KБ27-20-6 Ктр=1,15	Вкладання георешітки пластикової	1000м2	0,045	<u>5517,18</u> 5517,18	- -	248	248	- -	<u>58,5005</u> -	<u>2.63</u> -
11 & C1-1-7-43	Георешітка пластикова		шт	3	<u>807,40</u> -	- -	2422	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							241138	6116	- -		<u>64.99</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							241138				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							235022				
всього заробітна плата, грн.							6116				
Загальновиробничі витрати, грн.							3179				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1047				
Всього будівельні роботи, грн.							244317				

Всього по кошторису							244317				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							70,88				
Кошторисна заробітна плата, грн.							7163				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]