



Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково - виробниче проєктне підприємство «АКАДЕМІЯ»

м. Харків, вул. Алчевських, 43, офіс 19
тел. 0503640057
E-mail: office@academia.ua

Замовник: Департамент капітального будівництва ХОДА


**Будівництво комплексу комунального некомерційного
підприємства «Обласний центр онкології» за адресою:
м. Харків, вул. Лісопарківська, 4. Коригування**

ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ

Том 6.1

**Зведений кошторисний розрахунок
(перша черга будівництва)
67-24/П-ЗКР
Книга 1**

Директор ТОВ НВП «Академія»



С.В. Єфіменко

Головний архітектор проєкту
Кваліфікаційний сертифікат
серія АА № 003193 від 29.06.2016р



О.М. Чуб

Головний інженер проєкту
Кваліфікаційний сертифікат
серія АА № 0018299 від 23.12.2021р



А.С. Єфіменко

2025

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 5313488,247 тис.грн

в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р. в сумі 196 016,030 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 4206,263 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ**«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.**

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5
Кошторисна вартість, тис. грн.:	3045470,993	2114513,736	153503,518	5313488,247
в т. ч. виконано станом на 11.06.2025 р.	196016,030	-	-	196016,030
- будівельних робіт	1463838,258	913075,721	99563,547	2476477,526
в т. ч. виконано станом на 11.06.2025 р.	124871,437	-	-	124871,437
- устаткування, меблів та інвентарю	921096,417	758724,995	17419,458	1697240,87
- інших витрат, тис.грн.	660536,318	442713,02	36520,513	1139769,851
в т. ч. виконано станом на 11.06.2025 р.	71144,593	-	-	71144,593
зворотні суми	2398,348	1616,89	191,025	4206,263

Найменування черг будівництва

1 - «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.


2 - «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

3 - «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ТОВ НВП "Академія"

Головний архітектор проекту

Інженер кошторисник



С.В. Єфіменко

О.М. Чуб

Р.Н. Ісміханова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.**

Будівництво розташоване на території м. Харкова

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,5	%
2.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
5.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	3,00	%
6.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
9.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,42	грн./люд.год
10.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,65	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	1903,81167	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1705,140	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	223250,604	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	21000,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 4	21499,35	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	21000,00	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	3045470,993	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	1463838,258	тис.грн.
вартість устаткування -	921096,417	тис.грн.
інші витрати -	229028,112	тис.грн.
податок на додану вартість -	431508,206	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Інженер кошторисник К.С. Дончик

Перевірів:

Інженер кошторисник Р.Н.Ісміханова

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3045470,993 тис. грн.
в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р. в сумі 196 016,030 тис.грн.
В тому числі зворотних сум 2398,348 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології»за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Знесення зелених насаджень	55,992	-	-	55,992
2	01-02	Винос протипожежно-питного водопроводу	2876,247	51,403	-	2927,650
3	01-03	Винос мереж каналізації побутової із зони забудови	898,817	-	-	898,817
		в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.	666,321			666,321
4	01-04	Перекладка магістральних теплових мереж	1402,978	-	-	1402,978
5		Розбирання та знесення існуючих будівель	498,371	-	-	498,371
		в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.	498,371	-	-	498,371
Разом по главі 1:			5732,405	51,403	-	5783,808

		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	1164,692	-	-	1164,692
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
6	02-01	Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1	821225,599	653494,746	-	1474720,345
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	113709,116	-	-	113709,116
7	02-02	Споруда подвійного призначення	210134,316	12742,209	-	222876,525

		Разом по главі 2:	1031359,915	666236,955	-	1697596,870
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	113709,116	-	-	113709,116
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
8	03-01	Центральний кисневий пункт	5426,561	9982,173	-	15408,734
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	1021,160			1021,160

		Разом по главі 3:	5426,561	9982,173	-	15408,734
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	1021,160			1021,160
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
9	04-01	Блок трансформаторних підстанцій №1, №2	5847,119	10188,361	-	16035,480
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	1000,563			1000,563
10	04-02	Дизельна електростанція №1	330,469	8875,180	-	9205,649
11	04-03	Електромережі в межах ділянки	6191,870	-	-	6191,870
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	1110,645			1110,645
12	04-04	Електрозахист від корозії	180,636	-	-	180,636

		Разом по главі 4:	12550,094	19063,541	-	31613,635
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	2111,208	-		2111,208
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
13	05-01	Автомобільні дороги	25403,579	-	-	25403,579
14	05-02	Зовнішні мережі зв'язку	826,010	-	-	826,010

		Разом по главі 5:	26229,589	-	-	26229,589

		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
15	06-01	Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.	21505,580	52055,866	-	73561,446
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	2571,442	-		2571,442
16	06-02	Мережі теплопостачання	18372,312	987,632	-	19359,944
17	06-03	Мережі водопостачання	2062,443	-	-	2062,443
18	06-04	Внутрішні мережі каналізації	2594,269	-	-	2594,269
19	06-05	Зливові мережі каналізації	8885,563	-	-	8885,563
20	06-06	Зовнішні мережі газопроводу	6573,876	420,428	-	6994,304
21	06-07	Зовнішні мережі каналізації (поза зоною будівництва)	3808,178	-	-	3808,178
		Разом по главі 6:	63802,221	53463,926	-	117266,147
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	2571,442			2571,442
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
22	07-01	Зовнішнє освітлення	1647,363	-	-	1647,363
23	07-02	Улаштування підпірної стінки	10028,496	-	-	10028,496
24	07-03	Тротуари	5050,136	-	-	5050,136
25	07-04	Вертикальне планування	9575,108	-	-	9575,108
26	07-05	Озеленення території	2147,776	-	-	2147,776
27	07-06	Огорожа	2324,958	-	-	2324,958
28	07-07	Малі форми	118,180	-	-	118,180
		Разом по главі 7:	30892,017	-	-	30892,017
		Разом по главах 1-7:	1175992,802	748797,998	-	1924790,800
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	120577,618	-	-	120577,618
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
29	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	15831,228	-	-	15831,228
30	08-001	Електропостачання будівельних механізмів	148,165			148,165
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	148,165			148,165
31		Тимчасові будівлі і споруди	781,438			781,438

		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	781,438			781,438
		Разом по главі 8:	16760,831	-	-	16760,831
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	929,603			929,603
		Разом по главах 1-8:	1192753,633	748797,998	-	1941551,631
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	121507,221			121507,221
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
32	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	8569,971	-	-	8569,971
33	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2892,365	-	-	2892,365
34	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	2215,397	2215,397
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	-		1165,197	1165,197
		Разом по главі 9:	11462,336	-	2215,397	13677,733
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	-	-	1165,197	1165,197
		Разом по главах 1-9:	1204215,969	748797,998	2215,397	1955229,364
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	121507,221		1165,197	122672,418
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
35	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	19420,404	19420,404
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			1094,835	1094,835
36	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	17990,982	17990,982
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			1642,252	1642,252
37	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	54969,249	54969,249
38	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	3747,172	3747,172
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			82,058	82,058
39	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	649,625	649,625
40	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти на отримання сертифікату ДІАМ (3028 грн_5,2 мін з/плат для СС3=15745,6 грн)	-	-	15,746	15,746
41	.	Сертифікація енергетичної ефективності будівель	-	-	90,212	90,212
42	.	Утилізація будівельного смття 1712,83_375грн/т=642 311,25грн	-	-	642,311	642,311
43	.	Кошти для отримання паспорту в БТИ	-	-	245,967	245,967
		Приєднання до електромережі Харківобленерго			19529,855	19529,855


		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			19529,855	19529,855
		Разом по главі 10:	-	-	117301,523	117301,523
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			22349,000	22349,000
		Разом по главах 1-10:	1204215,969	748797,998	119516,920	2072530,887
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	121507,221		23514,197	145021,418
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
44	Настанова [4.34]	Інженерно-геологічні (геотехнічні) вишукування	-	-	395,832	395,832
45	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1843,229	1843,229
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			847,568	847,568
46	Договору №	Вартість інженерно-геодезичних досліджень (траса теплопостачання).	-	-	39,481	39,481
47	Договору №	Вартість інженерно-геодезичних досліджень (траса фекальної каналізації).	-	-	37,643	37,643
48	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт Ст ЕП (Коригування за трьома чергами)	-	-	9050,535	9050,535
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			4561,535	4561,535
49	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації Ст П	-	-	22313,016	22313,016
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			8982,885	8982,885
50	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації Ст Р	-	-	22216,885	22216,885
51	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації Ст ЕП (Коригування за трьома чергами)	-	-	1344,270	1344,270
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			708,252	708,252
52	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації Ст П (1,2,3 черга)	-	-	2646,048	2646,048
		Разом по главі 12:	-	-	59886,939	59886,939
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			15100,240	15100,240
		Разом по главах 1-12:	1204215,969	748797,998	179403,859	2132417,826
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	121507,221		38614,437	160121,658
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	46054,693	-	-	46054,693
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	3364,216			3364,216
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	11075,572	11075,572
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>			316,999	316,999
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	48721,894	33695,910	6335,524	88753,328
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	164845,702	138602,509	-	303448,211
		Разом	1463838,258	921096,417	196814,955	2581749,630
		<i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	124871,437		38931,436	163802,873

	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість <i>в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.</i>	-	-	463721,363 32213,157	463721,363 32213,157
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1463838,258	921096,417	660536,318	3045470,993
		в тому числі виконано станом на 11.06.2025 р.	124871,437	-	71144,593	196016,030
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	2398,348
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	2374,684
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	23,664

ТОВ НВП "Академія"

Головний архітектор проекту

Інженер кошторисник



С.В. Єфіменко

О.М. Чуб

Р.Н. Ісміханова

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

**«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.**

Номери кошторисів і кошторис- них розра- хунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудоміст- кість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Знесення зелених насаджень	55,99200	0,20536	1,500	0,83988	0,00308
01-02	Винос протипожежно-питного водопроводу	2876,24700	5,42831	1,500	43,14371	0,08142
01-03	Винос мереж каналізації побутової із зони забудови	232,49600	0,52815	1,500	3,48744	0,00792
01-04	Перекладка магістральних теплових мереж	1402,97800	0,99653	1,500	21,04467	0,01495
02-01	Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1	707516,48300	1454,98855	1,500	10612,74725	21,82483
02-02	Споруда подвійного призначення	210134,31600	156,73000	1,500	3152,01474	2,35095
03-01	Центральний кисневий пункт	4405,40100	9,80894	1,500	66,08102	0,14713
04-01	Блок трансформаторних підстанцій №1, №2	4846,55600	7,45752	1,500	72,69834	0,11186
04-02	Дизельна електростанція №1	330,46900	1,41982	1,500	4,95704	0,02130
04-03	Електромережі в межах ділянки	5081,22500	5,79450	1,500	76,21838	0,08692
04-04	Електрозахист від корозії	180,63600	0,49527	1,500	2,70954	0,00743
05-01	Автомобільні дороги	25403,57900	8,87546	1,500	381,05369	0,13313
05-02	Зовнішні мережі зв'язку	826,01000	1,57724	1,500	12,39015	0,02366
06-01	Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.	18934,13800	34,83794	1,500	284,01207	0,52257
06-02	Мережі теплопостачання	18372,31200	19,68665	1,500	275,58468	0,29530
06-03	Мережі водопостачання	2062,44300	2,36592	1,500	30,93665	0,03549
06-04	Внутрішні мережі каналізації	2594,26900	4,18221	1,500	38,91404	0,06273
06-05	Зливові каналізації	8885,56300	7,66552	1,500	133,28345	0,11498
06-06	Зовнішні мережі газопроводу	6573,87600	2,81703	1,500	98,60814	0,04226
06-07	Зовнішні мережі каналізації (поза зоною будівництва)	3808,17800	5,06849	1,500	57,12267	0,07603
07-01	Зовнішнє освітлення	1647,36300	1,29954	1,500	24,71045	0,01949
07-02	Улаштування підпірної стінки	10028,49600	15,48701	1,500	150,42744	0,23231
07-03	Тротуари	5050,13600	5,59359	1,500	75,75204	0,08390
07-04	Вертикальне планування	9575,10800	13,92999	1,500	143,62662	0,20895
07-05	Озеленення території	2147,77600	3,56202	1,500	32,21664	0,05343
07-06	Огорожа	2324,95800	2,32900	1,500	34,87437	0,03494

1	2	3	4	5	6	7
07-07	Малі форми	118,18000	0,06955	1,500	1,77270	0,00104
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-					
	Разом:	1055415,184	1773,20011	1,50000	15831,228	26,59800

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117
Кошти на надання послуг інженера-консультанта

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта:
= С1047 = 3,00
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 1832556,946
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 248,654

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на надання послуг інженера-консультанта, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП117 = (1832556,946 - 248,654) * 3,00 * 0,001 * 1,00 = 54969,249

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106
Кошти на проведення процедури закупівлі

1. Вихідні дані

- п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=748797,998;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=1082708,748;
- п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
П6=1050,2;
- п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
0,2=0,2;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
Інші витрати
(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4)*п1.5/100=(748797,998+1082708,748+1050,2+0)*0,2/100=3665,11389;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=1082708,748;

- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(1082708,748+0)*0,06/100=649,62525$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)****1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=1082708,748;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=23,66374;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=748797,998;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,111;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,124;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,4;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,111;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=23;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=5,4;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_N=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,078;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.

$$W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|5,4-5,4|-(5,4-5,4))*W(|5,4-0|-(5,4-0))=1;$$
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)

$$V(p1.1-2)=V(0-2)=1;$$
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

$$V(p1.12)=V(0)=0;$$
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

$$p2.2+p2.3=1+0=1;$$
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва

$$V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|5,4+23-12|+(5,4+23-12))+V(|5,4+23-24|+(5,4+23-24))=2;$$
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)

$$(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(5,4+23)*W(2)+12*V(2)=12;$$
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)

$$(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(5,4+23-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12;$$
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)

$$(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(5,4+23-24-1*W(5,4+23-37))*W(2-2)*V(|36-5,4-23|+(36-5,4-23))+12*W(|36-5,4-23|+(36-5,4-23))=4,4;$$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т

$$1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,111-1)*((1*(12-5,4+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0703;$$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т

$$p2.9+(p1.14-1)=1,0703+(1-1)=1,0703;$$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0703+V(1-2)*(1+(1,111-1)*(5,4-(5,4*1+0*0))/12)=1;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1+W(1-2)*(1,0703+(1,111-1)*5,4/12)=1;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1+(1,111-1)*(12-5,4)/12=1,0611;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0611=1,0611;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(2)*(1,0611+(1,124-1)*12/12)=1,1851;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*p2.15=W(2-2)*1,1851=1,1851;$$

- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2) \cdot (p2.16 + (p1.18-1) \cdot p2.8/12) = W(2-2) \cdot (1,1851 + (1,078-1) \cdot 4,4/12) = 1,2137;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$p2.6 - p1.16 = 12 - 5,4 = 6,6;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.19-2) \cdot p1.19 + W(p1.19-2) \cdot p2.18/p1.15 = V(2-2) \cdot 2 + W(2-2) \cdot 6,6/23 = 0,286956522;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2) \cdot p1.20 + W(p1.20-2) \cdot (W(p2.5-1) \cdot (1 - p2.19) + W(p2.5-2) \cdot (1 - p2.19) \cdot (1 - p2.8/(p2.7 + p2.8))) = V(2-2) \cdot 2 + W(2-2) \cdot (W(2-1) \cdot (1 - 0,286956522) + W(2-2) \cdot (1 - 0,286956522) \cdot (1 - 4,4/(12 + 4,4))) = 0,52173913;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2) \cdot p1.21 + W(p1.21-2) \cdot p2.18/p1.15 = V(0-2) \cdot 0 + W(0-2) \cdot 6,6/23 = 0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2) \cdot p1.22 + W(p1.22-2) \cdot (W(p2.5-1) \cdot (1 - p2.21) + W(p2.5-2) \cdot (1 - p2.21) \cdot (1 - p2.8/(p2.7 + p2.8))) = V(1-2) \cdot 1 + W(1-2) \cdot (W(2-1) \cdot (1 - 0) + W(2-2) \cdot (1 - 0) \cdot (1 - 4,4/(12 + 4,4))) = 1;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2 - V(p1.1) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) \cdot p2.19 = (1082708,748 - V(0) \cdot (0 + 0 + 23,66374)) \cdot 0,286956522 = 310690,337;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2 - V(p1.1) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) \cdot p2.20 = (1082708,748 - V(0) \cdot (0 + 0 + 23,66374)) \cdot 0,52173913 = 564891,52;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2 - V(p1.1) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) \cdot W(p2.5-2) = ((1082708,748 - V(0) \cdot (0 + 0 + 23,66374)) - 564891,52 - 310690,337) \cdot W(2-2) = 207126,891;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7 \cdot W(p1.1) + p1.8 \cdot V(p1.1)) \cdot p2.21 = (748797,998 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) \cdot 0 = 0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7 \cdot W(p1.1) + p1.8 \cdot V(p1.1)) \cdot p2.22 = (748797,998 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) \cdot 1 = 748797,998;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7 \cdot W(p1.1) + p1.8 \cdot V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) \cdot W(p2.5-2) = ((748797,998 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) - 748797,998 - 0) \cdot W(2-2) = 0;$$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6 \cdot p2.19 = 0 \cdot 0,286956522 = 0;$$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6 \cdot p2.20 = 0 \cdot 0,52173913 = 0;$$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.

$$(p1.6 - p2.29 - p2.30) \cdot W(p2.5-2) = (0 - 0 - 0) \cdot W(2-2) = 0;$$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т

$$0,5 + 0,5 \cdot F(p1.9-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot F(1,111-0,1) \cdot W(1-1) = 1;$$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т

$$0,5 + 0,5 \cdot F(p1.10-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot F(1,124-0,1) \cdot W(1-1) = 1;$$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

$$0,5 + 0,5 \cdot F(p1.18-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot F(1,078-0,1) \cdot W(1-1) = 0,5;$$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0611-1)+(1-1)*V(1-1))+1*0*((1,1851-1)+(1,0611-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,2137-1)+(1,1851-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*310690,337*((1,0611-1)+(1-1)*V(1-1))+1*564891,52*((1,1851-1)+(1,0611-1)*V(1-1))+0,5*207126,891*((1,2137-1)+(1,1851-1)*V(0,5-1)))*1*1=164845,702;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0611-1)+(1-1)*V(1-1))+1*748797,998*((1,1851-1)+(1,0611-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,2137-1)+(1,1851-1)*V(0,5-1)))*1*1=138602,509;$$

Склав _____ К.С. Дончик Інженер кошторисник

Перевірив _____ Р.Н.Ісміханова Інженер кошторисник

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1903,81167;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1773,20011;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 68,05975 - 0 = 68,05975;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 26,598;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1773,20011 - 68,05975 + 0 = 1705,14036;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1903,81167 - 1773,20011 - 26,598 = 104,01356;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 104,01356 / (1705,14036 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Знесення зелених насаджень	0,18335	0,02201	0,00308	0,01118	0,21962	22,50	4,94145
01-02	Винос протипожежно-питного водопроводу	4,89617	0,53214	0,08142	0,29867	5,80840	22,50	130,68900
01-03	Винос мереж каналізації побутової із зони забудови	0,47839	0,04976	0,00792	0,02918	0,56525	22,50	12,71813
01-04	Перекладка магістральних теплових мереж	0,89862	0,09791	0,01495	0,05482	1,06630	22,50	23,99175
02-01	Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1 (без пусконаладжувальних робіт)	1418,10628	35,50274	21,80414	86,50448	1561,91764	22,50	35143,14690
	пусконаладжувальні роботи	1,26912	0,11041	0,02069	0,07742	1,47764	1,99	2,94050

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	Споруда подвійного призначення (без пусконалагоджувальних робіт)	139,85126	16,55769	2,34613	8,53092	167,28600	22,50	3763,93500
	пусконалагоджувальні роботи	0,29536	0,02569	0,00482	0,01802	0,34389	1,99	0,68434
03-01	Центральний кисневий пункт (без пусконалагоджувальних робіт)	8,95444	0,82419	0,14668	0,54622	10,47153	22,50	235,60943
	пусконалагоджувальні роботи	0,02788	0,00243	0,00045	0,00170	0,03246	1,99	0,06460
04-01	Блок трансформаторних підстанцій №1, №2	6,70202	0,75550	0,11186	0,40882	7,97820	22,50	179,50950
04-02	Дизельна електростанція №1 (без пусконалагоджувальних робіт)	1,18861	0,09642	0,01928	0,07251	1,37682	22,50	30,97845
	пусконалагоджувальні роботи	0,12400	0,01079	0,00202	0,00756	0,14437	1,99	0,28730
04-03	Електромережі в межах ділянки	5,23497	0,55953	0,08692	0,31933	6,20075	22,50	139,51688
04-04	Електрозахист від корозії	0,47518	0,02009	0,00743	0,02899	0,53169	22,50	11,96303
05-01	Автомобільні дороги	7,88277	0,99269	0,13313	0,48085	9,48944	22,50	213,51240
05-02	Зовнішні мережі зв'язку	1,42164	0,15560	0,02366	0,08672	1,68762	22,50	37,97145
06-01	Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної. (без пусконалагоджувальних робіт)	27,29198	2,79831	0,45136	1,66481	32,20646	22,50	724,64535
	пусконалагоджувальні роботи	4,36765	0,38000	0,07121	0,26643	5,08529	1,99	10,11973
06-02	Мережі теплопостачання	17,75820	1,92845	0,29530	1,08325	21,06520	22,50	473,96700
06-03	Мережі водопостачання	2,14271	0,22321	0,03549	0,13071	2,53212	22,50	56,97270
06-04	Внутрішні мережі каналізації	3,77868	0,40353	0,06273	0,23050	4,47544	22,50	100,69740
06-05	Зливові мережі каналізації	6,89906	0,76646	0,11498	0,42084	8,20134	22,50	184,53015
06-06	Зовнішні мережі газопроводу	2,52986	0,28717	0,04226	0,15432	3,01361	22,50	67,80623
06-07	Зовнішні мережі каналізації (поза зоною будівництва)	4,55513	0,51336	0,07603	0,27786	5,42238	22,50	122,00355
07-01	Зовнішнє освітлення	1,17200	0,12754	0,01949	0,07149	1,39052	22,50	31,28670
07-02	Улаштування підпірної стінки	13,82780	1,65921	0,23231	0,84350	16,56282	22,50	372,66345
07-03	Тротуари	4,97427	0,61932	0,08390	0,30343	5,98092	22,50	134,57070
07-04	Вертикальне планування	12,43748	1,49251	0,20895	0,75869	14,89763	22,50	335,19668
07-05	Озеленення території	3,27391	0,28811	0,05343	0,19971	3,81516	22,50	85,84110
07-06	Огорожа	2,07947	0,24953	0,03494	0,12685	2,49079	22,50	56,04278
07-07	Малі форми	0,06210	0,00745	0,00104	0,00379	0,07438	22,50	1,67355
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	1705,14036	68,05975	26,59800	104,01356	1903,81167	22,42369	42690,47700

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$42690,477 * \text{ИНП}130 = 42690,477 * 1 = 42690,477;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1903,81167;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1773,20011;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 68,05975 - 0 = 68,05975;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 26,598;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1773,20011 - 68,05975 + 0 = 1705,14036;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1903,81167 - 1773,20011 - 26,598 = 104,01356;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 104,01356 / (1705,14036 - 0) = 0,061;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Знесення зелених насаджень	0,18335	0,02201	0,00308	0,01118	0,21962	5,66	1,24305
01-02	Винос протипожежно-питного водопроводу	4,89617	0,53214	0,08142	0,29867	5,80840	5,66	32,87554
01-03	Винос мереж каналізації побутової із зони забудови	0,47839	0,04976	0,00792	0,02918	0,56525	5,66	3,19932
01-04	Перекладка магістральних теплових мереж	0,89862	0,09791	0,01495	0,05482	1,06630	5,66	6,03526
02-01	Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1 (без пусконаладжувальних робіт)	1418,10628	35,50274	21,80414	86,50448	1561,91764	5,66	8840,45384
	пусконаладжувальні роботи	1,26912	0,11041	0,02069	0,07742	1,47764	3,26	4,81711

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	Споруда подвійного призначення (без пусконалагоджувальних робіт)	139,85126	16,55769	2,34613	8,53092	167,28600	5,66	946,83876
	пусконалагоджувальні роботи	0,29536	0,02569	0,00482	0,01802	0,34389	3,26	1,12108
03-01	Центральний кисневий пункт (без пусконалагоджувальних робіт)	8,95444	0,82419	0,14668	0,54622	10,47153	5,66	59,26886
	пусконалагоджувальні роботи	0,02788	0,00243	0,00045	0,00170	0,03246	3,26	0,10582
04-01	Блок трансформаторних підстанцій №1, №2	6,70202	0,75550	0,11186	0,40882	7,97820	5,66	45,15661
04-02	Дизельна електростанція №1 (без пусконалагоджувальних робіт)	1,18861	0,09642	0,01928	0,07251	1,37682	5,66	7,79280
	пусконалагоджувальні роботи	0,12400	0,01079	0,00202	0,00756	0,14437	3,26	0,47065
04-03	Електромережі в межах ділянки	5,23497	0,55953	0,08692	0,31933	6,20075	5,66	35,09625
04-04	Електрозахист від корозії	0,47518	0,02009	0,00743	0,02899	0,53169	5,66	3,00937
05-01	Автомобільні дороги	7,88277	0,99269	0,13313	0,48085	9,48944	5,66	53,71023
05-02	Зовнішні мережі зв'язку	1,42164	0,15560	0,02366	0,08672	1,68762	5,66	9,55193
06-01	Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної. (без пусконалагоджувальних робіт)	27,29198	2,79831	0,45136	1,66481	32,20646	5,66	182,28856
	пусконалагоджувальні роботи	4,36765	0,38000	0,07121	0,26643	5,08529	3,26	16,57805
06-02	Мережі теплопостачання	17,75820	1,92845	0,29530	1,08325	21,06520	5,66	119,22903
06-03	Мережі водопостачання	2,14271	0,22321	0,03549	0,13071	2,53212	5,66	14,33180
06-04	Внутрішні мережі каналізації	3,77868	0,40353	0,06273	0,23050	4,47544	5,66	25,33099
06-05	Зливові мережі каналізації	6,89906	0,76646	0,11498	0,42084	8,20134	5,66	46,41958
06-06	Зовнішні мережі газопроводу	2,52986	0,28717	0,04226	0,15432	3,01361	5,66	17,05703
06-07	Зовнішні мережі каналізації (поза зоною будівництва)	4,55513	0,51336	0,07603	0,27786	5,42238	5,66	30,69067
07-01	Зовнішнє освітлення	1,17200	0,12754	0,01949	0,07149	1,39052	5,66	7,87034
07-02	Улаштування підпірної стінки	13,82780	1,65921	0,23231	0,84350	16,56282	5,66	93,74556
07-03	Тротуари	4,97427	0,61932	0,08390	0,30343	5,98092	5,66	33,85201
07-04	Вертикальне планування	12,43748	1,49251	0,20895	0,75869	14,89763	5,66	84,32059
07-05	Озеленення території	3,27391	0,28811	0,05343	0,19971	3,81516	5,66	21,59381
07-06	Огорожа	2,07947	0,24953	0,03494	0,12685	2,49079	5,66	14,09787
07-07	Малі форми	0,06210	0,00745	0,00104	0,00379	0,07438	5,66	0,42099
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	1705,14036	68,05975	26,59800	104,01356	1903,81167	5,65107	10758,57300

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$10758,573 * \text{ИНП}147 = 10758,573 * 1 = 10758,573;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 2417946,757;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 400624,196;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 2417946,757 - 0 - 400624,196 - 0 = 2017322,561;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 2017322,561 * 20 / 100 + 400624,196 * 7 / 100 = 431508,206;$$

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Знесення зелених насаджень

Кошторисна вартість об’єкта55,992 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,20536 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата26,067 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на знесення зелених насаджень	55,992	-	55,992	0,20536	26,067	-
-	-	Всього:	55,992	-	55,992	0,20536	26,067	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на знесення зелених насаджень
Знесення зелених насаджень

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

55,992 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,20536 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

26,067 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-195-12	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	100шт	0,74	<u>18308,69</u> 2438,67	<u>15870,02</u> 4135,74	13548	1805	<u>11743</u> 3060	<u>23,4600</u> 25,9756	<u>17,36</u> 19,22
2	КБ1-195-10	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 24 см	100шт	0,19	<u>9047,78</u> 1166,32	<u>7881,46</u> 2049,35	1719	222	<u>1497</u> 389	<u>11,2200</u> 12,8704	<u>2,13</u> 2,45
3	КБ1-195-11	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,15	<u>11153,30</u> 1449,06	<u>9704,24</u> 2529,30	1673	217	<u>1456</u> 379	<u>13,9400</u> 15,8860	<u>2,09</u> 2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-193-7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,74	<u>18124,47</u> 15172,56	- -	13412	11228	- -	136,8500	101,27
5	КБ1-193-4	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,19	<u>6648,06</u> 5331,74	- -	1263	1013	- -	48,9600	9,3
6	КБ1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,15	<u>11180,14</u> 8978,81	- -	1677	1347	- -	82,4500	12,37
7	КБ1-199-2	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 118 кВт [160 к.с.]	100ям	1,08	<u>3228,59</u> -	<u>3228,59</u> 682,04	3487	-	<u>3487</u> 737	- 4,3043	- 4,65
8	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,216	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	495	37	<u>458</u> 135	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,37</u> 0,88
9	С311-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км	т	21,6	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	6999	-	<u>6999</u> 1229	- 0,4110	- 8,88
		Разом прямі витрати по кошторису					44273	15869	<u>25640</u> 5929		<u>144,89</u> 38,46
		Разом будівельні роботи, грн.					44273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2764				
		всього заробітна плата, грн.					21798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11719				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4269				
		Всього будівельні роботи, грн.					55992				

		Всього по кошторису					55992				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					205,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26067				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Винос протипожежно-питного водопроводу

Кошторисна вартість об'єкта	2927,650 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,42831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	693,947 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-02-01	на демонтажні роботи протипожежно-питного водопроводу (винос мереж із зони забудови)	530,899	-	530,899	2,17346	282,917	-
2	01-02-02	на винос мереж із зони забудови протипожежно-питного водопроводу	2345,348	-	2345,348	3,25485	411,03	-
3	01-02-03	на придбання устаткування винос мереж із зони забудови протипожежно-питного водопроводу.Устаткування	-	51,403	51,403	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	2876,247	51,403	2927,65	5,42831	693,947	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01
на демонтажні роботи протипожежно-питного водопроводу (винос мереж із зони забудови)
Винос протипожежно-питного водопроводу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

530,899 тис. грн.
2,17346 тис.люд.год.
282,917 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-6-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж водопровідних чавунних труб , діаметр 50 мм Н=2,5	1000м	0,188	<u>38559,16</u> 37848,10	<u>582,39</u> 226,75	7249	7115	<u>109</u> 43	<u>316,8000</u> 1,8115	<u>59,56</u> 0,34
2	КБ22-6-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж водопровідних чавунних труб , діаметр 75 мм Н=2,5	1000м	0,023	<u>38559,16</u> 37848,10	<u>582,39</u> 226,75	887	871	<u>13</u> 5	<u>316,8000</u> 1,8115	<u>7,29</u> 0,04
3	КБ22-6-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж водопровідних чавунних труб , діаметр 100 мм Н=2,5	1000м	0,106	<u>39630,24</u> 37848,10	<u>1653,47</u> 593,08	4201	4012	<u>175</u> 63	<u>316,8000</u> 4,1399	<u>33,58</u> 0,44
4	КБ22-6-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж водопровідних чавунних труб, діаметр труб 150 мм Н= 2, 5	1000м	0,982	<u>49048,30</u> 38149,16	<u>10744,73</u> 3805,36	48165	37462	<u>10551</u> 3737	<u>319,3200</u> 24,6907	<u>313,57</u> 24,25
5	КБ22-41-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах Н= 2,5	10м3	2,409	<u>29199,06</u> 16128,89	<u>13029,34</u> 4550,80	70341	38854	<u>31388</u> 10963	<u>133,4400</u> 30,1945	<u>321,46</u> 72,74
6	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,3854	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	884	66	<u>818</u> 241	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,65</u> 1,57
7	СЗ11-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км	т	38,54	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	12487	-	<u>12487</u> 2193	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 15,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	3,24159	<u>38495,90</u> 2368,52	<u>36127,38</u> 11520,90	124788	7678	<u>117110</u> 37346	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>76,05</u> 243,02
9	КБ1-28-2	Засипка траншей після демонтажу	1000м3	3,24159	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	20548	-	<u>20548</u> 4582	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 28,48
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	32,4159	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	119687	65985	<u>53702</u> 20283	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>595,16</u> 165,89
		Разом прямі витрати по кошторису					409237	162043	<u>246901</u> 79456		<u>1407,32</u> 552,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					409237 293 241499 121662 213,53 41418 530899 530899				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2173,46 282917				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-02
на винос мереж із зони забудови протипожежно-питного водопроводу
Винос протипожежно-питного водопроводу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2345,348 тис. грн.
3,25485 тис.люд.год.
411,030 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	2,24519	38495,90	36127,38	86431	5318	81113	23,4600	52,67
	37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2				2368,52	11520,90			25867	74,9700	168,32
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,7752	37212,88	-	28847	28847	-	376,9920	292,24
	180 к(труд)=1,2				37212,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,33881	<u>59544,46</u> 2677,46	<u>56792,60</u> 17127,04	20174	907	<u>19242</u> 5803	<u>26,5200</u> 109,8785	<u>8,99</u> 37,23
4	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	592,92	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	183129	-	<u>183129</u> 33737	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 243,69
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,33881	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	1606	158	<u>1448</u> 376	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>1,57</u> 2,32
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,1226	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	16420	16420	<u>-</u> -	150,4500	168,9
7	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,13293	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	13521	-	<u>13521</u> 3015	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 18,74
8	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	2,13293	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	5986	-	<u>5986</u> 1335	<u>-</u> 3,8896	<u>-</u> 8,3
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	100м3	0,5814	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	8504	8504	<u>-</u> -	150,4500	87,47
10	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,13566	<u>5318,48</u> -	<u>5318,48</u> 1185,90	722	-	<u>722</u> 161	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 1
11	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,13566	<u>2619,99</u> -	<u>2619,99</u> 584,20	355	-	<u>355</u> 79	<u>-</u> 3,6312	<u>-</u> 0,49
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	193,8	<u>999,02</u> -	<u>-</u> -	193610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	22,6859	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	83761	46179	<u>37582</u> 14195	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>416,51</u> 116,1
14	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	12,92	<u>12717,67</u> 1728,45	<u>-</u> -	164312	22332	<u>-</u> -	16,3200	210,85
		Разом прямі витрати по розділу 1					807378	128665	<u>343098</u> 84568		<u>1239,2</u> 596,19
		Разом будівельні роботи, грн.					807378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335615				
		всього заробітна плата, грн.					213233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					114734 214,78 41658 922112 922112				
		Розділ 2. Протипожежно-питний водопровід(В1)									
15	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,396	<u>110602,03</u> 48294,55	<u>59807,02</u> 16386,85	43798	19125	<u>23684</u> 6489	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>160,08</u> 54,61
16	С113-1385 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	399,96	<u>1281,03</u> -	<u>-</u> -	512361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ22-31-6	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	1000м	0,396	<u>17424,62</u> 10860,98	<u>-</u> -	6900	4301	<u>-</u> -	98,8800 -	39,16 -
18	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,25	<u>69495,92</u> 47214,54	<u>20402,11</u> 7918,23	17374	11804	<u>5101</u> 1980	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>98,8</u> 16,41
19	С113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	252,5	<u>789,46</u> -	<u>-</u> -	199339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ22-31-5	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	1000м	0,25	<u>14623,58</u> 10860,98	<u>-</u> -	3656	2715	<u>-</u> -	98,8800 -	24,72 -
21	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	6,46	<u>451,21</u> 415,72	<u>35,49</u> 13,14	2915	2686	<u>229</u> 85	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>21,96</u> 0,59
22	С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	646	<u>5,20</u> -	<u>-</u> -	3359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ12-790-6	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	10 шт	0,3	<u>25458,12</u> 14019,04	<u>2454,38</u> 818,13	7637	4206	<u>736</u> 245	<u>112,0000</u> 5,4210	<u>33,6</u> 1,63
24	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	1фланець	6	<u>891,86</u> 330,10	<u>529,31</u> 12,72	5351	1981	<u>3176</u> 76	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>13,74</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	6	<u>1277,98</u> -	- -	7668	-	- -	- -	- -
26	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	1,971	<u>134465,42</u> 26881,49	<u>21715,57</u> 7584,67	265031	52983	<u>42801</u> 14949	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>438,35</u> 99,19
27	& C10000-642 варіант 2	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	9	<u>8658,68</u> -	- -	77928	-	- -	- -	- -
28	& C10000-630 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	18	<u>3630,10</u> -	- -	65342	-	- -	- -	- -
29	& C10000-636 варіант 1	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	9	<u>5262,92</u> -	- -	47366	-	- -	- -	- -
30	& C10000-619 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	18	<u>372,03</u> -	- -	6697	-	- -	- -	- -
31	& C10000-646	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	9	<u>268,44</u> -	- -	2416	-	- -	- -	- -
32	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,084	<u>123327,20</u> -	- -	10359	-	- -	- -	- -
33	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,022	<u>15070,81</u> 12546,12	- -	332	276	- -	106,2600 -	2,34 -
34	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	9	<u>3511,38</u> -	- -	31602	-	- -	- -	- -
35	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	18	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	5233	2194	<u>2798</u> 1062	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>20,34</u> 8,71
36	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	4	<u>5309,12</u> 322,63	<u>59,72</u> 19,70	21236	1291	<u>239</u> 79	<u>2,9100</u> 0,1575	<u>11,64</u> 0,63
37	КБ22-38-2	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм	1 вріз	1	<u>837,01</u> 412,55	<u>406,57</u> 62,90	837	413	<u>407</u> 63	<u>2,9800</u> 0,5025	<u>2,98</u> 0,5
38	КБ22-38-4	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм	1 вріз	3	<u>1506,20</u> 631,40	<u>827,53</u> 113,36	4519	1894	<u>2483</u> 340	<u>4,5000</u> 0,9056	<u>13,5</u> 2,72
39	КБ22-38-5	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	1 вріз	4	<u>1944,24</u> 828,07	<u>1049,46</u> 123,71	7777	3312	<u>4198</u> 495	<u>5,8200</u> 0,9883	<u>23,28</u> 3,95
40	КБ22-38-5	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	1 вріз	1	<u>1944,24</u> 828,07	<u>1049,46</u> 123,71	1944	828	<u>1049</u> 124	<u>5,8200</u> 0,9883	<u>5,82</u> 0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1358977	110009	<u>86901</u> 25987		<u>910,31</u> 190,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1358977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1162067				
		всього заробітна плата, грн.					135996				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64259				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20143				
		Всього будівельні роботи, грн.					1423236				

		Всього по розділу 2					1423236				
		Разом прямі витрати по кошторису					2166355	238674	<u>429999</u> 110555		<u>2149,51</u> 786,73
		Разом будівельні роботи, грн.					2166355				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1497682				
		всього заробітна плата, грн.					349229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178993				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					318,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61801				
		Всього будівельні роботи, грн.					2345348				

		Всього по кошторису					2345348				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3254,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					411030				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 01-02-03
винос мереж із зони забудови протипожежно-питного водопроводу.Устаткування
Винос протипожежно-питного водопроводу

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 51,403 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2307-11199 варіант 2	Засувки з обгумованим клином з відповідними фланцями, діаметр 200 мм; (маса=0,28) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	3	16487,05	49461 49461 1942 51403

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-03

на будівництво : Винос мереж каналізації побутової із зони забудови

Кошторисна вартість об'єкта	232,496 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52815 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	67,234 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-03-01	на побутова каналізація К1	232,496	-	232,496	0,52815	67,234	-
-	-	Всього:	232,496	-	232,496	0,52815	67,234	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-01
на побутова каналізації К1
Винос мереж каналізації побутової із зони забудови

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

232,496 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,52815 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

67,234 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3. 37 к=1,2 тех. ч. п.1.3.37 к=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,255	<u>71438,47</u> 3212,95	<u>68151,12</u> 20552,45	18217	819	<u>17379</u> 5241	<u>31,8240</u> 131,8542	<u>8,12</u> 33,62
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,12	<u>37212,88</u> 37212,88	<u>-</u> -	4466	4466	<u>-</u> -	376,9920 -	45,24 -
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,25	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	1185	117	<u>1068</u> 278	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>1,16</u> 1,71
4	С311-1 варіант 4	Вивезення ґрунту до 1 км	т	408	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	5892	-	<u>5892</u> 2713	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 19,58
5	С311-1 варіант 5	Завіз ґрунту до 1 км	т	408	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	5892	-	<u>5892</u> 2713	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 19,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	1268	-	<u>1268</u> 283	- 8,7856	- 1,76
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	7384	4071	<u>3313</u> 1251	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>36,72</u> 10,24
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,534	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	6791	923	- -	16,3200 -	8,71 -
9	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,065	<u>69495,92</u> 47214,54	<u>20402,11</u> 7918,23	4517	3069	<u>1326</u> 515	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>25,69</u> 4,27
10	С113-2312 варіант 1	Трубопровід з поліетиленових труб з двошарової профілюваною стінкою Корсис ПРО ф150/176 по ТУ 2248-001-73011750-2013 нсер. 2,0 м-2,5 м	м	66,17	<u>265,19</u> -	- -	17548	-	- -	- -	- -
11	КБ23-1-1	Обсипка труб піском	10м3	2,64	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	33575	4563	- -	16,3200 -	43,08 -
12	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,65	<u>451,21</u> 415,72	<u>35,49</u> 13,14	293	270	<u>23</u> 9	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,21</u> 0,06
13	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	65	<u>5,20</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
14	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,798	<u>81319,79</u> 20213,58	<u>10819,04</u> 3715,62	64893	16130	<u>8634</u> 2965	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>136,62</u> 19,01
15	& С10000-573	Плити днищ ПН15 з/б (Ф320)	шт	2	<u>2123,34</u> -	- -	4247	-	- -	- -	- -
16	& С10000-561	Кільця КС7.3 залізобетонні (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	18	<u>472,60</u> -	- -	8507	-	- -	- -	- -
17	& С10000-569	Плити покриття 1ПП15-2 з/б (Ф320)	шт	2	<u>2032,31</u> -	- -	4065	-	- -	- -	- -
18	& С10000-578	Кільця опорні КО6	шт	3	<u>402,19</u> -	- -	1207	-	- -	- -	- -
19	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2295,81</u> -	- -	4592	-	- -	- -	- -
20	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	1163	488	<u>622</u> 236	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>4,52</u> 1,94
21	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	2	<u>3841,40</u> 3180,81	<u>131,16</u> 47,44	7683	6362	<u>262</u> 95	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>53,88</u> 0,67
		Разом прямі витрати по кошторису					203723	41278	<u>45679</u> 16299		<u>365,95</u> 112,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					203723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116766				
		всього заробітна плата, грн.					57577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9657				
		Всього будівельні роботи, грн.					232496				

		Всього по кошторису					232496				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					528,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67234				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-04

на будівництво : Перекладка магістральних теплових мереж

Кошторисна вартість об'єкта	1402,978 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,99653 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	128,563 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-04-01	на демонтажні роботи тепломереж	33,822	-	33,822	0,12089	16,275	-
2	01-04-02	на тепломережі	1369,156	-	1369,156	0,87564	112,288	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	1402,978	-	1402,978	0,99653	128,563	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	23,664	-	-	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-04-01
на демонтажні роботи тепломереж
Перекладка магістральних теплових мереж

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

33,822 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,12089 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

16,275 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-8-8 к дем.=0,6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,078	<u>135595,04</u> 58804,63	<u>76790,41</u> 8610,98	10576	4587	<u>5989</u> 672	<u>436,5600</u> 66,3553	<u>34,05</u> 5,18
2	КБ22-36-3 к дем.=0,6	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	1 шт	2	<u>521,23</u> 282,43	<u>238,80</u> 85,42	1042	565	<u>477</u> 171	<u>2,3640</u> 0,5614	<u>4,73</u> 1,12
3	КБ9-29-1 к дем.=0,7	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,3918	<u>8487,60</u> 3957,64	<u>4523,22</u> 1741,82	3325	1551	<u>1772</u> 682	<u>32,3680</u> 11,2174	<u>12,68</u> 4,39
4	КБ23-24-1 к дем.=0,6	Установлення люка	1 шт	3	<u>157,68</u> 141,46	<u>16,22</u> 9,81	473	424	<u>49</u> 29	<u>1,2600</u> 0,0804	<u>3,78</u> 0,24
5	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,05112	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	117	9	<u>108</u> 32	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,09</u> 0,21
6	С311-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км	т	5,112	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	1656	-	<u>1656</u> 291	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,1
7	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	3,362	<u>7038,59</u> -	<u>-</u> -	23664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 36 к(труд)=1, 25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,117	<u>40099,90</u> 2467,21	<u>37632,69</u> 12000,94	4692	289	<u>4403</u> 1404	<u>24,4375</u> 78,0938	<u>2,86</u> 9,14
9	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,117	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	742	-	<u>742</u> 165	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 1,03
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,17	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	4320	2382	<u>1938</u> 732	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>21,48</u> 5,99
		Разом прямі витрати по кошторису					26943	9807	<u>17134</u> 4178		<u>79,67</u> 29,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26943 2 13985 6879 11,82 2290 33822				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					23664 33822				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					120,89 16275				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-04-02
на тепломережі
Перекладка магістральних теплових мереж

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1369,156 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,87564 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

112,288 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,5	<u>32079.92</u> 1973,77	<u>30106.15</u> 9600,75	16040	987	<u>15053</u> 4800	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>9.78</u> 31,24
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,25	<u>31010.73</u> 31010,73	- -	7753	7753	<u>-</u> -	314,1600 -	78,54 -
3	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03	<u>49632.79</u> 2231,22	<u>47327.17</u> 14272,54	1489	67	<u>1420</u> 428	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>0.66</u> 2,75
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,03	<u>4739.38</u> 466,44	<u>4272.94</u> 1110,14	142	14	<u>128</u> 33	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.14</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	52,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	16215	-	<u>16215</u> 2987	- 0,4110	- 21,58
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,25	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	3657	3657	- -	150,4500 -	37,61 -
7	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,47	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	2979	-	<u>2979</u> 664	- 8,7856	- 4,13
8	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,47	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	1319	-	<u>1319</u> 294	- 3,8896	- 1,83
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,7	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	17353	9567	<u>7786</u> 2941	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>86,29</u> 24,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					66947	22045	<u>44900</u> 12147		<u>213,02</u> 85,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66947 2 34192 18788 35,85 6954 85735				

		Всього по розділу 1					85735				
		Розділ 2. Труба арматура									
10	КБ22-8-13	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 700 мм(Футляр)	1000м	0,07	<u>508885,70</u> 216004,92	<u>268449,09</u> 29809,18	35622	15120	<u>18791</u> 2087	<u>1603,6000</u> 196,2928	<u>112,25</u> 13,74
11	С113-243 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна О720х7	м	70,28	<u>5662,92</u> -	- -	397990	-	- -	- -	- -
12	КБ22-47-7	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 400 мм	100м	0,7	<u>12598,43</u> 12414,13	<u>124,00</u> 48,28	8819	8690	<u>87</u> 34	<u>100,3000</u> 0,3857	<u>70,21</u> 0,27
13	& С113-917-1 варіант 2	Труба сталева електрозварна прямошовна з тепловою ізоляцією із пенополіуретану в захисній оболонці із поліетилену СТ/ПЕ80-426х7х560х11500 із сигналізацією	м	70	<u>5703,64</u> -	- -	399255	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-1548 варіант 2	Кільце ковзне для проходів трубопроводів СТ/ПЕ 426х560 у футлярі, кількість сегментів 7 шт, Н=50 мм	шт	20	<u>854,64</u> -	- -	17093	-	- -	- -	- -
15	& C113- 1545-1 варіант 1	Муфта з'єднувальна СТ/ПЕ 426х560	шт	6	<u>1600,06</u> -	- -	9600	-	- -	- -	- -
16	& C113- 1548-1 варіант 1	Ковпак кінцевий термоусадковий СТ/ПЕ 426х560	шт	4	<u>1592,97</u> -	- -	6372	-	- -	- -	- -
17	KM10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	0,02	<u>4682,40</u> 4238,26	<u>10,47</u> 4,62	94	85	- -	36,8000 0,0378	0,74 -
18	2405-1387 варіант 1	Коробки приєднувальні	шт	2	<u>112,98</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
19	KM10-901-12	Монтаж коробки з'єднувальна	100 шт	0,04	<u>4682,40</u> 4238,26	<u>10,47</u> 4,62	187	170	- -	36,8000 0,0378	1,47 -
20	2405-1387 варіант 3	Коробки з'єднувальні	шт	4	<u>93,34</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -
21	KM8-158-5	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм ² , кількість жил до 4 (Занулюючий наконечник для локалізатора похибки)	шт	1	<u>239,87</u> 115,32	- -	240	115	- -	0,8000 -	0,8 -
22	KM8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,086	<u>3755,93</u> 1956,32	<u>348,01</u> 121,86	323	168	<u>30</u> 10	<u>16,0000</u> 0,8460	<u>1,38</u> 0,07
23	15097-29011 варіант 2	Двійний з'єднувальний коаксильний кабель	1000м	8,6	<u>17853,28</u> -	- -	153538	-	- -	- -	- -
24	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>10891,60</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	6535	822	<u>2405</u> 496	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>6,72</u> 3,71
25	C1545-489 варіант 1	Затискач дротів	шт	24	<u>20,41</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
26	C1545-488 варіант 2	Тримач дротів	м	36	<u>20,45</u> -	- -	736	-	- -	- -	- -
27	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,06	<u>13356,18</u> 7629,65	<u>54,07</u> 19,69	801	458	<u>3</u> 1	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>3,74</u> 0,01
28	15095-46041 варіант 2	Провід перерізом 2.1,5мм ² (ПВС)(ПРС)	1000м	0,006	<u>10680,37</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
29	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	1	<u>502,02</u> 377,82	<u>10,47</u> 4,62	502	378	<u>10</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1517-2234 варіант 2	Шафа для розміщення приладів аварійного сигналізації	шт	1	<u>3318,20</u> -	- -	3318	-	- -	- -	- -
31	КБ24-3-11	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, діаметр труб 400 мм	1000м	0,008	<u>1013680,65</u> 274293,94	<u>394847,51</u> 76199,17	8109	2194	<u>3159</u> 610	<u>2066,4000</u> 536,6689	<u>16,53</u> 4,29
32	C113-218 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна О426х7	м	8,032	<u>3676,60</u> -	- -	29530	-	- -	- -	- -
33	C113-1518 варіант 3	Коліно крутозагнуте 90 426х10	шт	4	<u>574,67</u> -	- -	2299	-	- -	- -	- -
34	C113-1518 варіант 4	Штуцер для відгалуження 150-400	шт	2	<u>342,11</u> -	- -	684	-	- -	- -	- -
35	C1630-125 варіант 1	Перехід зварний листовий концентричний К500х400	шт	2	<u>5214,90</u> -	- -	10430	-	- -	- -	- -
36	КБ24-3-6	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, діаметр труб 150 мм	1000м	0,004	<u>448914,71</u> 156325,24	<u>199838,94</u> 38731,60	1796	625	<u>799</u> 155	<u>1177,6800</u> 285,4341	<u>4,71</u> 1,14
37	C113-176 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна О159х4,5	м	4,016	<u>754,46</u> -	- -	3030	-	- -	- -	- -
38	C113-1518 варіант 2	Коліно крутозагнуте 90 159х4,5	шт	2	<u>342,11</u> -	- -	684	-	- -	- -	- -
39	КБ22-36-3	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	1 шт	2	<u>1037,74</u> 470,71	<u>397,99</u> 142,37	2075	941	<u>796</u> 285	<u>3,9400</u> 0,9357	<u>7,88</u> 1,87
40	& C1630-69-1 варіант 1	Засувки фланцева, діаметр 150 мм	шт	2	<u>10241,09</u> -	- -	20482	-	- -	- -	- -
41	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	4	<u>355,96</u> 138,38	<u>201,36</u> 3,63	1424	554	<u>805</u> 15	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>3,84</u> 0,12
42	& C130-969-1 варіант 1	Фланець 1-100-16	шт	4	<u>561,49</u> -	- -	2246	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1124967	30320	<u>26885</u> 3698		<u>233,47</u> 25,26
		Разом будівельні роботи, грн.					1124967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1067762				
		всього заробітна плата, грн.					34018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					15577 24,33 4721 1140544 1140544				
		Розділ 3. Камера МК2002 (ВТ 1)									
43	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,0006	<u>294670,02</u> 83381,36	<u>199840,28</u> 79669,11	177	50	<u>120</u> 48	<u>715,2900</u> 547,0176	<u>0,43</u> 0,33
44	& С10000-645 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	3	<u>374,10</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С111-1789	Скоби ходові	кг	1,64	<u>51,09</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ23-24-1	Установлення люка	1 шт	3	<u>2593,88</u> 235,77	<u>27,03</u> 16,36	7782	707	<u>81</u> 49	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>6,3</u> 0,4
47	С113-754 варіант 1	Люк С(125)-ТС.2-60	шт	3	<u>1900,78</u> -	<u>-</u> -	5702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	6	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	1744	731	<u>933</u> 354	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>6,78</u> 2,9
49	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	1сальник	2	<u>456,93</u> 456,93	<u>-</u> -	914	914	<u>-</u> -	<u>3,8700</u> -	<u>7,74</u> -
50	& С113-176-2 варіант 1	Сальник Ду150 L=500	м	1	<u>440,33</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ9-29-1	Драбина металева ДМ1 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,17	<u>12672,25</u> 5653,76	<u>6461,75</u> 2488,32	2154	961	<u>1098</u> 423	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>7,86</u> 2,72
52	С111-1789 варіант 1	Драбина металева ДМ1	кг	170	<u>40,73</u> -	<u>-</u> -	6924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С111-1789-1 варіант 1	Огородження драбини ОГС1	кг	30	<u>41,50</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КР3-45-1	Перемичка ПМ1 Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,1896	<u>71298,23</u> 20825,08	<u>1027,73</u> 389,58	13518	3948	<u>195</u> 74	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>37,28</u> 0,6

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ26-9-7	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1,2	<u>1998,82</u> 1120,49	<u>615,74</u> 239,73	2399	1345	<u>739</u> 288	<u>8,8200</u> 1,9152	<u>10,58</u> 2,3
75	С114-15-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 60 мм	м3	1	<u>2900,13</u> -	<u>-</u> -	2900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ26-21-13	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1,2	<u>1537,91</u> 482,76	<u>171,04</u> 66,59	1845	579	<u>205</u> 80	<u>4,3000</u> 0,5320	<u>5,16</u> 0,64
77	С111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	15	<u>132,63</u> -	<u>-</u> -	1989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					9133	1924	<u>944</u> 368		<u>15,74</u> 2,94
		Разом будівельні роботи, грн.					9133				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6265				
		всього заробітна плата, грн.					2292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					333				
		Всього будівельні роботи, грн.					10213				

		Всього по розділу 5					10213				
		Разом прямі витрати по кошторису					1320494	76891	<u>79337</u> 18699		<u>658,11</u> 131,44
		Разом будівельні роботи, грн.					1320494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1164266				
		всього заробітна плата, грн.					95590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16698				
		Всього будівельні роботи, грн.					1369156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1369156				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					875,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112288				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1

Кошторисна вартість об'єкта	1361011,229 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1454,98855 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	152289,245 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	91979,700 м3

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Шпунтова огорожа	2243,371	-	2243,371	2,16130	312,74	0,024
2	02-01-02	на Лікувально-діагностичний корпус.Блок №1	451068,449	-	451068,449	1112,95437	107892,188	4,904
3	02-01-03	на загальнобудівельні роботи.Блок №1(відновлювальні роботи після руйнувань)	247577,468	-	247577,468	308,09106	39894,6	2,692
4	02-01-04	на Лікувально-діагностичний корпус.Блок №1(устаткування)	-	172553,917	172553,917	-	-	1,876
5	02-01-05	на монтаж медичного та технологічного устаткування	3197,148	-	3197,148	18,74588	2460,166	0,035
6	02-01-06	на придбання устаткування локальний кошторис на придбання медичного устаткування	-	410890,219	410890,219	-	-	4,467
7	02-01-07	на придбання устаткування локальний кошторис на придбання технологічного устаткування	-	46761,418	46761,418	-	-	0,508
8	02-01-08	на біологічний захист радіологічного відділення	1082,037	-	1082,037	0,91465	116,612	0,012
9	02-01-09	на придбання устаткування біологічний захист радіологічного відділення. Устаткування	-	551,628	551,628	-	-	0,006
10	02-01-010	на Вертикальний транспорт (монтаж)	2059,424	-	2059,424	10,74176	1385,872	0,022
11	02-01-011	на Вертикальний транспорт (пусконаладка)	288,586	-	288,586	1,37953	227,067	0,003
12	02-01-012	на придбання устаткування Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування	-	22737,564	22737,564	-	-	0,247
--	-----	Всього:	707516,483	653494,746	1361011,229	1454,98855	152289,245	14,796

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Шпунтова огорожа
Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість2243,371 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість2,1613 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата312,740 тис. грн.
Середній розряд робіт3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шпунтова стіна									
1	КБ5-74-7	Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль більше 12 до 21 м	1 м3	152,7	<u>4165,05</u> 156,63	<u>3975,76</u> 1201,71	636003	23917	<u>607099</u> 183501	<u>1,3600</u> 8,2480	<u>207,67</u> 1259,47
2	С1424-11624 варіант 1 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	192,7074	<u>5085,51</u> -	- -	980015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	1 т	7,768	<u>2953,71</u> 1867,98	- -	22944	14510	<u>-</u> -	<u>17,9700</u> -	<u>139,59</u> -
4	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,649	<u>38061,34</u> -	- -	24702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С124-26 варіант 1 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	6,636	<u>41121,34</u> -	- -	272881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-1810	Сталь штабова кипляча, розмір 40x4 мм	т	0,483	<u>44283,21</u>	-	21389	-	-	-	-
7	КБ5-75-4	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буріон'єкційних паль	1 м	7,768	<u>8006,72</u> 1431,90	<u>6540,87</u> 2228,64	62196	11123	<u>50809</u> 17312	<u>11,1000</u> 14,3000	<u>86,22</u> 111,08
8	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	1000м3	0,153	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	5278	210	<u>5060</u> 1359	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>2,08</u> 8,83
9	C311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	275	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	84937	-	<u>84937</u> 15648	- 0,4110	- 113,03
10	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,153	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	725	71	<u>654</u> 170	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,71</u> 1,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					2111070	49831	<u>748559</u> 217990		<u>436,27</u> 1493,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2111070 1312680 267821 132301 231,57 44919 2243371				

		Всього по розділу 1					2243371				
		Разом прямі витрати по кошторису					2111070	49831	<u>748559</u> 217990		<u>436,27</u> 1493,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2111070 1312680 267821 132301 231,57 44919 2243371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2243371				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2161,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					312740				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	Вартість БР всього за аналогом:(425963,886-113978,554)/72489,9 м3=4,304тис.грн. (4304грн./м3); Кошторисна заробітна плата113978,554 тис.грн.(з/п БР всього)/72489,9 м3=1,573тис.грн. (1573грн/м3); Кошторисна трудомісткість:883,50046тис.люд.год/72489,9 м3 =0,0121тис.люд.год (12,1люд.-год./м3)	м3	91979,7	<u>4904,00</u> 1173,00	- -	451068449	107892188	- -	12,1000 -	1112954,37 -
		Разом прямі витрати по кошторису					451068449	107892188	- -		1112954,37 -
		Разом будівельні роботи, грн.					451068449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					343176261				
		всього заробітна плата, грн.					107892188				
		Всього будівельні роботи, грн.					451068449				

		Всього по кошторису					451068449				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1112954,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					107892188				

Склад _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на загальнобудівельні роботи.Блок №1(відновлювальні роботи після руйнувань)
Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

247577,468 тис. грн.
308,09106 тис.люд.год.
39894,600 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ8-25-1 К-0,8	Перегородки Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м(Демонтаж)	100м2	248,9	<u>13511,46</u> 12891,00	<u>579,84</u> 280,89	3363002	3208570	<u>144322</u> 69914	<u>101,4720</u> 2,0019	<u>25256,38</u> 498,28
2	КБ10-20-4 Вказ. заст. п. 2.8д к=0, 8;	Демонтаж вікон Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(Демонтаж)	100м2	13,05	<u>9601,27</u> 8944,34	<u>625,13</u> 448,42	125297	116724	<u>8158</u> 5852	<u>69,3360</u> 3,3783	<u>904,83</u> 44,09
		Разом прямі витрати по розділу 1					3488299	3325294	<u>152480</u> 75766		<u>26161,21</u> 542,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3488299 10525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3401060 1759602 3204,43 621564 5247901 5247901				
		Розділ 2. Перегородки ГКЛ Гіпсокартон на каркасі звичайний, Товщина 125 мм <i>Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях</i>	100м2	484,258	<u>49615.85</u> 48414,48	<u>638.12</u> 457,74	24026872	23445099	<u>309015</u> 221664	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>193969.54</u> 1669,96
3	КБ10-94-4										
4	C1555-113 варіант 7	Мінеральна вата 1000_600_50	м2	15469,014	<u>403.47</u> -	-	6241283	-	-	-	-
5	C111-741 варіант 4	Гіпсокартонний лист t=12,5 мм в два шари	м2	203388,36	<u>212.74</u> -	-	43268840	-	-	-	-
6	C1555-59 варіант 1	Стрічка армувальна	м.п.	164647,72	<u>2.11</u> -	-	347407	-	-	-	-
7	C113-1878 варіант 3	Саморізи 3,5x9,5мм	шт	#####	<u>0.49</u> -	-	1217279	-	-	-	-
8	C1555-59 варіант 3	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м.п.	96851,6	<u>4.15</u> -	-	401934	-	-	-	-
9	C1555-59 варіант 4	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м.п.	69733,152	<u>12.74</u> -	-	888400	-	-	-	-
10	C113-1878 варіант 11	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	121064,5	<u>0.80</u> -	-	96852	-	-	-	-
11	C111-2015-3 варіант 2	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	5811,096	<u>29.77</u> -	-	172996	-	-	-	-
12	C126-1300 варіант 3	Профіль холодногнутий напрямний	м	40193,414	<u>39.16</u> -	-	1573974	-	-	-	-
13	C126-1300 варіант 4	Профіль холодногнутий стійковий	м	40193,414	<u>58.30</u> -	-	2343276	-	-	-	-
14	C113-1878 варіант 12	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	#####	<u>0.80</u> -	-	25630	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С111-2015-13 варіант 1	Суміш суха гіпсова для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	5753,1181	<u>20,32</u> -	- -	116903	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					80721646	23445099	<u>309015</u> 221664		<u>193969,54</u> 1669,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					80721646 56967532 23666763 12599752 23476,74 4553783 93321398				
		Всього по розділу 2					93321398				
		Розділ 3. Вікна									
16	КБ10-20-4	Металопластикові Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	12,7864	<u>12021,61</u> 11180,43	<u>781,41</u> 560,53	153713	142957	<u>9991</u> 7167	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>1108,2</u> 54
17	& С111-153-ЦГ-Щ варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	3555,4532	<u>10,18</u> -	- -	36195	-	- -	- -	- -
18	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	125,33612	<u>969,51</u> -	- -	121515	-	- -	- -	- -
19	& С126-2-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1278,64	<u>5959,85</u> -	- -	7620503	-	- -	- -	- -
20	& С1550-38-1-Х7 варіант 1	Монтажна піна 850 ml	л	269,21687	<u>220,40</u> -	- -	59335	-	- -	- -	- -
21	КБ10-20-4	Вітражі Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвих конструкцій	100м2	2,25	<u>12021,61</u> 11180,43	<u>781,41</u> 560,53	27049	25156	<u>1758</u> 1261	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>195,01</u> 9,5
22	С123-248-1 варіант 3	Вітраж алюмінієвий	м2	225	<u>14289,85</u> -	- -	3215216	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1550-38-1-X7 варіант 1	Монтажна піна 850 ml	л	48,375	<u>220,40</u> -	- -	10662	-	- -	- -	- -
24	C113-1878 варіант 13	Металеві елементи кріплення	шт	192	<u>10,94</u> -	- -	2100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11246288	168113	<u>11749</u> 8428		<u>1303,21</u> 63,5
		Разом будівельні роботи, грн.					11246288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11066426				
		всього заробітна плата, грн.					176541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					164				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31812				
		Всього будівельні роботи, грн.					11336923				

		Всього по розділу 3					11336923				
Розділ 4. Підлоги											
25	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	191,738	<u>3807,49</u> 3775,27	<u>32,22</u> 28,64	730041	723863	<u>6178</u> 5491	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>6285,17</u> 42,57
26	C1555-113 варіант 6	Звукоізоляційна плита товщ 20мм	м2	19557,276	<u>232,42</u> -	- -	4545502	-	- -	- -	- -
27	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	191,738	<u>1439,37</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	275982	248345	<u>27637</u> 10778	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>2103,37</u> 77,02
28	C111-1720 варіант 5	Гідроізоляційна мембрана	м2	22049,87	<u>29,33</u> -	- -	646723	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6198248	972208	<u>33815</u> 16269		<u>8388,54</u> 119,59
		Разом будівельні роботи, грн.					6198248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5192225				
		всього заробітна плата, грн.					988477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					538439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1020,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6736687				

		Всього по розділу 4					6736687				
		Розділ 5. Зовнішнє опорядження фасадів									
29	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	151,25	<u>10913,47</u> 5099,30	- -	1650662	771269	- -	45,4200 -	6869,78 -
30	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	151,25	<u>543,34</u> 524,99	<u>1,61</u> 1,43	82180	79405	<u>244</u> 216	<u>5,2000</u> 0,0111	<u>786,5</u> 1,68
31	С111-1715 варіант 1	Плівка ізоляційна	м2	15730	<u>18,17</u> -	- -	285814	-	- -	- -	- -
32	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	151,25	<u>29611,91</u> 28930,54	<u>404,02</u> 213,04	4478801	4375744	<u>61108</u> 32222	<u>231,1300</u> 1,6332	<u>34958,41</u> 247,02
33	& С111-676-3 варіант 2	Фіброцементна панель	м2	17847,5	<u>3732,35</u> -	- -	66613117	-	- -	- -	- -
34	& С126-1133-3 варіант 1	Система під вентфасад(комплекта поставка з кріпівками)	м2	15125	<u>2299,55</u> -	- -	34780694	-	- -	- -	- -
35	& С1000-6-2 варіант 2	Термоізоляційні плити скловолокнисті, товщина 150 мм	м2	15881,25	<u>1227,08</u> -	- -	19487564	-	- -	- -	- -
36	С111-1904 варіант 4	Дюбель 10х160 фасадний для термоізоляції	шт	121000	<u>6,43</u> -	- -	778030	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					128156862	5226418	<u>61352</u> 32438		<u>42614,69</u> 248,7
		Разом будівельні роботи, грн.					128156862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122869092				
		всього заробітна плата, грн.					5258856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2777696				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5143,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					997706				
		Всього будівельні роботи, грн.					130934558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					130934558				
		Разом прямі витрати по кошторису					229811343	33137132	<u>568411</u> 354565		<u>272437,19</u> 2644,12
		Разом будівельні роботи, грн.					229811343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196105800				
		всього заробітна плата, грн.					33491697				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17766125				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33009,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6402903				
		Всього будівельні роботи, грн.					247577468				

		Всього по кошторису					247577468				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					308091,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39894600				

Склад _____ К.С. Дончик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Лікувально-діагностичний корпус.Блок №1(устаткування)
Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

172553,917 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	T_АНАЛОГ	АНАЛОГ - «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 (Перша черга будівництва)». Коригування. 04 11 2020 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛОГА Будівельний об'єм будівлі - 72 489,9 м3 Кошторис-аналог в цінах на 2025 р. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЛІ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ будівельний об'єм будівлі: 91979,7м3 Потужність об'єкту (міст) - 0 місць Вартість БР всього за аналогом:135996,668/72489,9 м3=1,876тис.грн. (1876грн./м3);	м3	91979,7	1876.00	-	172553917	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	172553917	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					172553917				
		Всього устаткування, грн.					172553917				

		Всього по кошторису					172553917				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на монтаж медичного та технологічного устаткування
Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1

Основа:	Кошторисна вартість	3197,148 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	18,74588 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2460,166 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Операційна (11 шт.)									
1	КМ34-42-1	Монтаж світильника з аварійним живленням, із регульованим освітленням, шестирефлекторний(Світильник хірургічний пересувний регульований)	комплект	11	5801,76 5801,76	- -	63819	63819	- -	48,0000 -	528 -
2	КМ34-152-4	Монтаж стола операційного універсального з автоматичним керуванням	комплект	11	3004,08 3004,08	- -	33045	33045	- -	24,0000 -	264 -
3	КМ34-207-26	Монтаж стола поворотного(Столик анестезіолога;)	шт	11	2932,79 2586,24	263,99 95,40	32261	28449	2904 1049	19,2000 0,6664	211,2 7,33
4	КМ34-42-1	Монтаж світильника (Світильник хірургічний стаціонарний двухкупольний)	комплект	11	5801,76 5801,76	- -	63819	63819	- -	48,0000 -	528 -
5	КМ34-71-5	Монтаж камери дезінфекційної для наркозно-дихальної апаратури(Наркозно-дихальний апарат;)	комплект	11	14019,04 14019,04	- -	154209	154209	- -	112,0000 -	1232 -
6	КМ34-154-3	Монтаж візка реанімаційного для травматологічних хворих	шт	11	1565,06 1565,06	- -	17216	17216	- -	12,8000 -	140,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ34-83-1	Монітор операційний Z-464	комплект	11	<u>38793,60</u> 38793,60	- -	426730	426730	- -	288,0000	3168
8	КМ34-42-1	Монтаж світильника (Світильник хірургічний стаціонарний двухкупольний)	комплект	11	<u>5801,76</u> 5801,76	- -	63819	63819	- -	48,0000	528
9	КМ34-131-3	Монтаж апарата дисектора/аспіратора ультразвукового	комплект	11	<u>3101,06</u> 3101,06	- -	34112	34112	- -	22,4000	246,4
10	КМ34-163-4	Монтаж термостата для дослідження гемокоагуляції із прозорими стінками і для парафінового заливання, маса до 0,07 т(Високочастотний хірургічний апарат для моно- і біполярної коагуляції.)	комплект	11	<u>2574,42</u> 2574,42	- -	28319	28319	- -	20,8000	228,8
11	КМ34-154-6	Монтаж установки для запобігання пролежнів при тривалому перебуванні у певному положенні(Системи обігріву та охолодження пацієнта)	комплект	11	<u>1782,29</u> 1782,29	- -	19605	19605	- -	14,4000	158,4
12	КМ34-41-1	Монтаж світильника без аварійного живлення дво- ічотирирефлекторний, маса до 0,06 т(Консоль операційна стельова, двоплечева)	комплект	22	<u>2934,48</u> 2934,48	- -	64559	64559	- -	24,0000	528
13	КМ34-23-3	Монтаж ларингостробоскопа електронного	комплект	11	<u>1720,37</u> 1720,37	- -	18924	18924	- -	14,4000	158,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					1020437	1016625	<u>2904</u> 1049		<u>7920</u> 7,33
		Разом будівельні роботи, грн.					1020437				
		в тому числі:					908				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1017674				
		всього заробітна плата, грн.					436572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					626,25				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121476				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1457009				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					1457009				
14	КБ17-2-4	Розділ 2. Передопераційна (5 шт.) Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі паперових рушників)	10шт	0,5	<u>605,91</u> 574,53	- -	303	287	- -	4,5900	2,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для мила.)	10шт	0,5	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	303	287	<u>-</u> -	4,5900 -	2,3 -
16	КМ34-72-2	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	5	<u>2078,03</u> 2078,03	<u>-</u> -	10390	10390	<u>-</u> -	17,6000 -	88 -
17	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення(Мийка хірургічна з двома раковинами і панеллю)	10компл.	0,5	<u>4305,42</u> 3201,85	<u>211,44</u> 84,94	2153	1601	<u>106</u> 42	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>12,79</u> 0,33
18	2407-1801 варіант 7	Змішувач до мийки	шт	5	<u>1129,20</u> -	<u>-</u> -	5646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі перчаток)	10шт	0,5	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	303	287	<u>-</u> -	4,5900 -	2,3 -
20	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	0,5	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	303	287	<u>-</u> -	4,5900 -	2,3 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					19401	13139	<u>106</u> 42		<u>109,99</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					19401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6156				
		всього заробітна плата, грн.					13181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1804				
		Всього будівельні роботи, грн.					25441				

		Всього по розділу 2					25441				
		Розділ 3. Анестезіологічна (рекавері)									
21	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі паперових рушників)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	61	57	<u>-</u> -	4,5900 -	0,46 -
22	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	61	57	<u>-</u> -	4,5900 -	0,46 -

Розділ 4. Палата інтенсивної терапії на 12 ліжок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі паперових рушників)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	- -	61	57	- -	4,5900 -	0,46 -
31	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	- -	61	57	- -	4,5900 -	0,46 -
32	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для мила.)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	- -	61	57	- -	4,5900 -	0,46 -
33	КМ34-72-2	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	1	<u>2078,03</u> 2078,03	- -	2078	2078	- -	17,6000 -	17,6 -
34	КМ34-41-1	Монтаж світильника без аварійного живлення дво- ічотирирефлекторний, маса до 0,06 т(Консоль операційна стельова, двоплечева)	комплект	12	<u>2934,48</u> 2934,48	- -	35214	35214	- -	24,0000 -	288 -
35	КМ34-131-9	Монтаж апарата штучної вентиляції легень під час наркоза для дорослих і дітей;	шт	12	<u>6034,56</u> 6034,56	- -	72415	72415	- -	44,8000 -	537,6 -
36	КМ34-154-6	Монтаж установки для запобігання пролежнів при тривалому перебуванні у певному положенні (Ліжко медичне для реанімації з противопролежневим матрасом)	комплект	12	<u>1782,29</u> 1782,29	- -	21387	21387	- -	14,4000 -	172,8 -
37	КМ11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т(Центральна станція виклику медсестри)	шт	1	<u>2854,10</u> 1884,53	<u>702,17</u> 257,32	2854	1885	<u>702</u> 257	<u>14,4000</u> 1,8081	<u>14,4</u> 1,81
		Разом прямі витрати по розділу 4					134131	133150	<u>702</u> 257		<u>1031,78</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн.					134131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					279				
		всього заробітна плата, грн.					133407				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57101				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15844				
		Всього будівельні роботи, грн.					191232				

		Всього по розділу 4					191232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Палата на 1 ліжко (63 шт.)									
38	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі паперових рушників)	10шт	6,3	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	3817	3620	<u>-</u> -	4,5900 -	28,92 -
39	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	6,3	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	3817	3620	<u>-</u> -	4,5900 -	28,92 -
40	КМ34-72-2	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	63	<u>2078,03</u> 2078,03	<u>-</u> -	130916	130916	<u>-</u> -	17,6000 -	1108,8 -
41	КМ34-133-5	Монтаж панелі сигнальної [панелі дублюючої сигналізації](Панель приліжкова, одинарна.)	комплект	126	<u>586,90</u> 586,90	<u>-</u> -	73949	73949	<u>-</u> -	4,8000 -	604,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					212499	212105	<u>-</u> -		1771,44 -
		Разом будівельні роботи, грн.					212499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					394				
		всього заробітна плата, грн.					212105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94489				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27436				
		Всього будівельні роботи, грн.					306988				

		Всього по розділу 5					306988				
		Розділ 6. Палата на 2 ліжка (14 шт.)									
42	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для мила.)	10шт	1,4	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	848	804	<u>-</u> -	4,5900 -	6,43 -
43	КМ34-72-2	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	14	<u>2078,03</u> 2078,03	<u>-</u> -	29092	29092	<u>-</u> -	17,6000 -	246,4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі паперових рушників)	10шт	1,4	<u>605,91</u> 574,53	- -	848	804	- -	4,5900 -	6,43 -
45	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	1,4	<u>605,91</u> 574,53	- -	848	804	- -	4,5900 -	6,43 -
46	КМ34-133-5	Монтаж панелі сигнальної [панелі дублюючої сигналізації](Панель приліжкова, одинарна.)	комплект	28	<u>586,90</u> 586,90	- -	16433	16433	- -	4,8000 -	134,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					48069	47937	- -		400,09 -
		Разом будівельні роботи, грн.					48069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132				
		всього заробітна плата, грн.					47937				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6228				
		Всього будівельні роботи, грн.					69473				

		Всього по розділу 6					69473				
		Розділ 7. Перев'язувальна (2 шт.)									
47	КМ34-42-1	Монтаж світильника з аварійним живленням, із регульованим освітленням, шестирефлекторний(Світильник хірургічний пересувний регульований)	комплект	2	<u>5801,76</u> 5801,76	- -	11604	11604	- -	48,0000 -	96 -
48	КМ34-152-4	Монтаж стола операційного універсального з автоматичним керуванням	комплект	2	<u>3004,08</u> 3004,08	- -	6008	6008	- -	24,0000 -	48 -
49	КМ34-207-26	Монтаж стола поворотного(Столик анестезіолога;)	шт	2	<u>2932,79</u> 2586,24	<u>263,99</u> 95,40	5866	5172	<u>528</u> 191	<u>19,2000</u> 0,6664	<u>38,4</u> 1,33
50	КМ34-42-1	Монтаж світильника (Операційний світильник двохкупольний;)	комплект	2	<u>5801,76</u> 5801,76	- -	11604	11604	- -	48,0000 -	96 -
51	КМ34-71-5	Монтаж камери дезінфекційної для наркозно-дихальної апаратури(Наркозно-дихальний апарат;)	комплект	2	<u>14019,04</u> 14019,04	- -	28038	28038	- -	112,0000 -	224 -
52	КМ34-83-1	Монітор операційний Z-464	комплект	2	<u>38793,60</u> 38793,60	- -	77587	77587	- -	288,0000 -	576 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КМ34-42-1	Монтаж світильника (Світильник хірургічний стаціонарний двухкупольний)	комплект	2	<u>5801,76</u> 5801,76	- -	11604	11604	- -	48,0000	96
54	КМ34-163-4	Монтаж термостата для дослідження гемокоагуляції із прозорими стінками і для парафінового заливання, маса до 0,07 т(Високочастотний хірургічний апарат для моно- і біполярної коагуляції.)	комплект	2	<u>2574,42</u> 2574,42	- -	5149	5149	- -	20,8000	41,6
55	КМ34-41-1	Монтаж світильника без аварійного живлення дво- ічотирирефлекторний, маса до 0,06 т(Консоль операційна стельова, двоплечева)	комплект	4	<u>2934,48</u> 2934,48	- -	11738	11738	- -	24,0000	96
		Разом прямі витрати по розділу 7					169198	168504	<u>528</u> 191		<u>1312</u> 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					169198				
		в тому числі:					166				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168695				
		всього заробітна плата, грн.					72352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103,74				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20125				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					241550				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 7					241550				
		Розділ 8. Приміщення підготовки лікарів									
56	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для мила.)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	- -	61	57	- -	4,5900	0,46
57	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі паперових рушників)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	- -	61	57	- -	4,5900	0,46
58	КМ34-72-2	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	1	<u>2078,03</u> 2078,03	- -	2078	2078	- -	17,6000	17,6
59	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення(Мийка хірургічна з двома раковинами і панеллю)	10компл.	0,1	<u>4305,42</u> 3201,85	<u>211,44</u> 84,94	431	320	<u>21</u> 8	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>2,56</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2407-1801 варіант 7	Змішувач до мийки	шт	1	<u>1129,20</u> -	- -	1129	-	- -	- -	- -
61	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	1,4	<u>605,91</u> 574,53	- -	848	804	- -	4,5900 -	6,43 -
62	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі перчаток)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	- -	61	57	- -	4,5900 -	0,46 -
63	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	- -	61	57	- -	4,5900 -	0,46 -
Разом прямі витрати по розділу 8							4730	3430	<u>21</u> 8		<u>28,43</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн.							4730				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1279				
всього заробітна плата, грн.							3438				
Загальновиробничі витрати, грн.							1614				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							490				
Всього будівельні роботи, грн.							6344				

Всього по розділу 8							6344				
Розділ 9. Кабінет функціональної діагностики, УЗД (3 шт.)											
64	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	0,3	<u>605,91</u> 574,53	- -	182	172	- -	4,5900 -	1,38 -
65	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі паперових рушників)	10шт	0,3	<u>605,91</u> 574,53	- -	182	172	- -	4,5900 -	1,38 -
66	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для мила.)	10шт	0,3	<u>605,91</u> 574,53	- -	182	172	- -	4,5900 -	1,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КМ34-72-2	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампю;)	комплект	3	<u>2078,03</u> 2078,03	- -	6234	6234	- -	17,6000	52,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 9					6780	6750	- -		56,94 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30				
		всього заробітна плата, грн.					6750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					893				
		Всього будівельні роботи, грн.					9822				

		Всього по розділу 9					9822				
		Розділ 10. Процедурна КТ									
68	КМ34-64-8	Монтаж томографа	шт	1	<u>17544,00</u>	-	17544	17544	-	136,0000	136
		панорамного(Комп'ютерний томограф Р-58)			17544,00	-			-	-	-
69	КМ34-82-2	Монтаж мікроскопа(Гентрі)	комплект	1	<u>4525,92</u>	-	4526	4526	-	33,6000	33,6
					4525,92	-			-	-	-
70	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	0,1	<u>605,91</u>	-	61	57	-	4,5900	0,46
					574,53	-			-	-	-
71	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі паперових рушників)	10шт	0,1	<u>605,91</u>	-	61	57	-	4,5900	0,46
					574,53	-			-	-	-
72	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для мила.)	10шт	0,1	<u>605,91</u>	-	61	57	-	4,5900	0,46
					574,53	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					22253	22241	- -		170,98 -
		Разом будівельні роботи, грн.					22253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12				
		всього заробітна плата, грн.					22241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					9496 13,54 2626 31749 31749				
		Розділ 11. Кімната управління КТ									
73	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	0,1	<u>605.91</u> 574,53	- -	61	57	- -	4,5900 -	0,46 -
74	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі паперових рушників)	10шт	0,1	<u>605.91</u> 574,53	- -	61	57	- -	4,5900 -	0,46 -
75	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для мила.)	10шт	0,1	<u>605.91</u> 574,53	- -	61	57	- -	4,5900 -	0,46 -
		Разом прямі витрати по розділу 11 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					183 183 12 171 87 0,15 27 270 270	171	- -		1,38 -
		Розділ 12. Пультова рентгену									
76	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	0,1	<u>605.91</u> 574,53	- -	61	57	- -	4,5900 -	0,46 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі паперових рушників)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	61	57	<u>-</u> -	4,5900 -	0,46 -
78	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для мила.)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	61	57	<u>-</u> -	4,5900 -	0,46 -
79	КМ10-385-5	Апаратура настільна, маса до 50 кг(Компактний контейнер FLUOROSPOT, клавіатура та монітор)	шт	1	<u>1981,63</u> 1802,45	<u>23,14</u> 6,96	1982	1802	<u>23</u> 7	<u>14,4000</u> 0,0556	<u>14,4</u> 0,06
80	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (Пульт керування)	шт	1	<u>913,58</u> 412,80	<u>165,76</u> 41,83	914	413	<u>166</u> 42	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
81	КМ34-60-12	Монтаж стояка знімків(Оцифровувач рентген зображень)	шт	1	<u>4741,44</u> 4741,44	<u>-</u> -	4741	4741	<u>-</u> -	35,2000 -	35,2 -
		Разом прямі витрати по розділу 12					7820	7127	<u>189</u> 49		<u>54,18</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					7820				
		в тому числі:					504				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7176				
		всього заробітна плата, грн.					3069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4,38				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					848				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10889				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 12					10889				
		Розділ 13. Процедурна рентгену									
82	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	61	57	<u>-</u> -	4,5900 -	0,46 -
83	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі паперових рушників)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	61	57	<u>-</u> -	4,5900 -	0,46 -
84	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для мила.)	10шт	0,1	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	61	57	<u>-</u> -	4,5900 -	0,46 -
85	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.(Вішалка настінна;)	100шт	0,01	<u>31481,00</u> 11859,76	<u>-</u> -	315	119	<u>-</u> -	106,9700 -	1,07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КМ8-102-1	Монтаж шафи (Силова шафа)	шафа	1	<u>5560,47</u> 2603,54	<u>1357,25</u> 475,24	5560	2604	<u>1357</u> 475	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>20,8</u> 3,3
87	КМ10-385-6	Апаратура настільна, маса до 100 кг (Монітор на візку)	шт	1	<u>2794,29</u> 2603,54	<u>34,71</u> 10,44	2794	2604	<u>35</u> 10	<u>20,8000</u> 0,0834	<u>20,8</u> 0,08
88	КМ34-60-1	Монтаж апарата рентгенівського стаціонарного(Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний Z-17)	комплект	1	<u>69707,26</u> 69707,26	<u>-</u> -	69707	69707	<u>-</u> -	563,2000 -	563,2 -
Разом прямі витрати по розділу 13							78559	75205	<u>1392</u> 485		<u>607,25</u> 3,38
Разом будівельні роботи, грн.							78559				
в тому числі:							1962				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75690				
всього заробітна плата, грн.							33148				
Загальновиробничі витрати, грн.							48,72				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9447				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							111707				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 13							111707				
Розділ 14. Процедурна ендоскопії (4 шт.)											
89	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для дез. розчинів)	10шт	0,4	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	242	230	<u>-</u> -	4,5900 -	1,84 -
90	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для видачі паперових рушників)	10шт	0,4	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	242	230	<u>-</u> -	4,5900 -	1,84 -
91	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Диспенсер для мила.)	10шт	0,4	<u>605,91</u> 574,53	<u>-</u> -	242	230	<u>-</u> -	4,5900 -	1,84 -
92	КМ34-72-2	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	4	<u>2078,03</u> 2078,03	<u>-</u> -	8312	8312	<u>-</u> -	17,6000 -	70,4 -
93	КМ34-133-5	Монтаж панелі сигнальної [панелі дублюючої сигналізації](Панель приліжкова, одинарна.)	комплект	4	<u>586,90</u> 586,90	<u>-</u> -	2348	2348	<u>-</u> -	4,8000 -	19,2 -

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КМ34-1-5	Монтаж стерилізатора горизонтального електричного прямокутного, однобічного, паромережного, місткість робочої камери 560 л(Машина для дезінфекції матрасів)	комплект	1	<u>4594,15</u> 4268,54	- -	4594	4269	- -	33,6000 -	33,6 -
106	КМ34-1-5	Монтаж стерилізатора горизонтального електричного прямокутного, однобічного, паромережного, місткість робочої камери 560 л(Машина для миття і дезінфекції ліжок і возиків)	комплект	1	<u>4594,15</u> 4268,54	- -	4594	4269	- -	33,6000 -	33,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 17					9188	8538	- -		67,2 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					650				
		всього заробітна плата, грн.					8538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3681				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1030				
		Всього будівельні роботи, грн.					12869				

		Всього по розділу 17					12869				
		Розділ 18. ЦСВ (центральне стерилізаційне відділення)									
107	КМ34-166-11	Монтаж машини мийної для медичного лабораторного посуду(Мийно-дезінфекційна машина для обробки медичних пристроїв)	комплект	3	<u>19367,57</u> 19367,57	- -	58103	58103	- -	158,4000 -	475,2 -
108	КБ17-5-2	Установлення мийок(Мийка ультразвукова)	10компл.	0,2	<u>6543,07</u> 4638,80	<u>804,22</u> 319,67	1309	928	<u>161</u> 64	<u>37,0600</u> 2,4311	<u>7,41</u> 0,49
109	КМ34-206-1	Монтаж автоклава-стерилізатора(Автоклав (паровий стерилізатор) прохідний)	шт	2	<u>11354,53</u> 7156,08	<u>3648,04</u> 1246,47	22709	14312	<u>7296</u> 2493	<u>43,2000</u> 8,4592	<u>86,4</u> 16,92
110	КМ34-1-5	Монтаж стерилізатора(Стерилізатор низькотемпературний Z-208)	комплект	1	<u>4594,15</u> 4268,54	- -	4594	4269	- -	33,6000 -	33,6 -
111	КМ34-1-5	Монтаж стерилізатора парового горизонтального прохідного	комплект	2	<u>4594,15</u> 4268,54	- -	9188	8537	- -	33,6000 -	67,2 -
112	КМ34-122-1	Монтаж аквадистильатора	комплект	8	<u>9146,88</u> 9146,88	- -	73175	73175	- -	72,0000 -	576 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КМ34-182-1	Монтаж гамма-топографа середньоенергетичного із двома блоками детектування	шт	1	<u>40565,34</u> 40565,34	<u>-</u> -	40565	40565	<u>-</u> -	305,6000 -	305,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 18					209643	199889	<u>7457</u> 2557		<u>1551,41</u> 17,41
		Разом будівельні роботи, грн.					209643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2297				
		всього заробітна плата, грн.					202446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86711				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24080				
		Всього будівельні роботи, грн.					296354				

		Всього по розділу 18					296354				
		Розділ 19. Б									
114	КМ34-133-5	Медичне обладнання, що монтується									
		Монтаж панелі сигнальної [панелі приліжкові]	комплект	4	<u>586,90</u> 586,90	<u>-</u> -	2348	2348	<u>-</u> -	4,8000 -	19,2 -
115	КМ34-1-5	Монтаж стерилізатора парового горизонтального прохідного	комплект	1	<u>4594,15</u> 4268,54	<u>-</u> -	4594	4269	<u>-</u> -	33,6000 -	33,6 -
116	КМ34-72-2	Монтаж опромінювача бактерицидного	комплект	37	<u>2078,03</u> 2078,03	<u>-</u> -	76887	76887	<u>-</u> -	17,6000 -	651,2 -
117	КБ17-1-6	Немедичне обладнання, що монтується									
		Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,6	<u>4717,87</u> 4002,94	<u>275,24</u> 110,16	2831	2402	<u>165</u> 66	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>19,19</u> 0,52
118	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	4	<u>6736,42</u> 4789,58	<u>204,02</u> 72,17	26946	19158	<u>816</u> 289	<u>43,2000</u> 0,5830	<u>172,8</u> 2,33
		Разом прямі витрати по розділу 19					113606	105064	<u>981</u> 355		<u>895,99</u> 2,85
		Разом будівельні роботи, грн.					113606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7561				
		всього заробітна плата, грн.					105419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					160952				

		Всього по розділу 19					160952				
		Разом прямі витрати по кошторису					2247552	2182985	28382 10100		17298,29 70,66
		Разом будівельні роботи, грн.					2247552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36185				
		всього заробітна плата, грн.					2193085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					949596				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1376,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					267081				
		Всього будівельні роботи, грн.					3197148				

		Всього по кошторису					3197148				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18745,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2460166				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

локальний кошторис на придбання медичного устаткування
Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 410890,219 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. А						
1	& 280222-4002-B2 варіант 2	Вмивальник хірургічний 650x590x190 (Є-24); (маса=0,018)	шт	35	38000,00	1330000
2	& 280222-400-8-B3 варіант 1	Мийно-дезінфікуюча машина (прохідного типу) Uniclean SL M 10 1850x940x750 (A-29); (маса=0,35)	шт	2	2829112,00	5658224
3	& 280222-12026-B4 варіант 2	Мийка ультразвукова DGM-QX-1200 1400x850x600 (A-34); (маса=0,085)	шт	1	800000,00	800000
4	& 280222-15031-B6 варіант 1	Стерилізатор паровий (автоклав) прохідний Sterivap 669-2 1918x1300x1290 (A-37); (маса=1,2)	шт	1	4243668,00	4243668
5	& 280222-15031-B7 варіант 1	Стерилізатор паровий (автоклав) прохідний Sterivap 666-2 1918x1300x990 (A-38); (маса=1,1)	шт	1	4950945,00	4950945
6	& 280222-15031-B8 варіант 2	Камера дезінфекційна парова (прохідного типу) DGM 2000 2462x1792x1990 (A-39); (маса=2,8)	шт	1	3731000,00	3731000
7	& 280222-16004-B1-2У варіант 2	Аквадистильатор електричний ДЕ-4-2М (Б-1); (маса=0,025)	шт	2	79267,29	158535
8	& 280222-16004-B3-2Ф варіант 2	Аквадистильатор ДЕ-10 430x430x850 (Б-2); (маса=0,025)	шт	6	86938,32	521630

1	2	3	4	5	6	7
9	& 280222-190-6-B3 варіант 2	Машина мийна для інструментів G 7882 850x600x600 (Л-190); (маса=0,072)	к-т	7	1214953,00	8504671
10	& 280222-400-8-B4 варіант 2	Мийно-дезінфікуюча машина (для медичних суден) DEKO 190 600x630x1290 (Л-191); (маса=0,102)	шт	4	1214954,00	4859816
11	& 280222-16191-B8 варіант 2	Мийна машина для ендоскопів (репроцесор) OER-AW 450x977x755 (O-262); (маса=0,002)	шт	4	1725300,00	6901200
12	& 280222-17018-B6 варіант 2	Опромінювач бактерицидний малогабаритний підвісний відкритого типу з неекрановими лампами (настінний) ОБП 1-15, 80x55x470 мм (Ц-14); (маса=0,001)	к-т	8	906,55	7252
13	& 280222-17018-B5 варіант 2	Опромінювач бактерицидний малогабаритний підвісний відкритого типу з неекрановими лампами (настінний) ОБП 2-15, 75x100x470 мм (Ц-15); (маса=0,0014)	к-т	183	1603,74	293484
14	& 280222-17018-B7 варіант 2	Опромінювач бактерицидний підвісний відкритого типу з неекрановими лампами (стельовий) ОБП 01-2x30-001, ОБН-150М 952x160x150 (Ц-17); (маса=0,0032)	к-т	2	1208,04	2416
15	& 280222-17018-B2-2Ш варіант 2	Опромінювач бактерицидний з екрановими УФлампами (рециркулятор) ОРБ 2-30, (Фиолет Т04) 1500x54 140 мм (Ц-22); (маса=0,005)	к-т	48	6834,11	328037
16	& 280222-16191-B5-2X варіант 2	Консоль анестезіолога стельова двоплечева Movita (O-178); (маса=0,008)	шт	8	160000,00	1280000
17	280222-130-7 варіант 1	Рентген-діагностичний комплекс на 2 робочих місця Optima RF420 (P-22); (маса=0) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1	комплект	1	16100000,00	16100000 59670878 - 59670878
Розділ 2. Операцій на (11 шт.)						
18	& 280222-14076-B6 варіант 2	Світильник хірургічний пересувний регульований Mach LED 130; (маса=0,045)	шт	11	187500,00	2062500
19	280222-140-9 варіант 2	Стіл операційний універсальний автоматизований CMAX-T; (маса=0,25)	шт	11	1600000,00	17600000
20	280222-14071 варіант 1	Столик анестезіолога; (маса=0,045)	шт	11	8500,00	93500

1	2	3	4	5	6	7
21	280222-16191 варіант 1	Операційний світильник двохкупольний; Mach LED 5MC Z-650; (маса=0,008)	шт	11	1350000,00	14850000
22	& 280222-4015-1 варіант 1	Наркозно-дихальний апарат;Primus; (маса=0,115)	шт	11	630000,00	6930000
23	& 280222-3008-1	Аспіратор хірургічний ATMOS C 161; (маса=0,0035)	шт	11	78000,00	858000
24	& 280222-20-13-1	BIS-монітор, монітор глибини наркозу; (маса=0,004)	шт	11	500000,00	5500000
25	& 280222-19039-1	Інфузійний насос (волюметричний) Perfuzor Space; (маса=0,0022)	шт	55	132000,00	7260000
26	280222-16191 варіант 16	Монітор операційний; "Сирикуст 7002 XL; Z-464; (маса=0,008)	шт	11	160000,00	1760000
27	280222-16191 варіант 1	Операційний світильник двохкупольний; Mach LED 5MC Z-650; (маса=0,008)	шт	11	1350000,00	14850000
28	& 280222-19039-1 варіант 1	Інфузійний насос (шприцевий) Perfuzor Space; (маса=0,0022)	шт	55	62000,00	3410000
29	& 280222-3008-1 варіант 1	Дисектор/аспіратор ультразвуковий Sonoca 300; (маса=0,0035)	шт	11	1800000,00	19800000
30	& 280222-40-3-1 варіант 1	Високочастотний хірургічний апарат для моно- і біполярної коагуляції.; (маса=0,006)	шт	11	330000,00	3630000
31	& 280222-49-2-1	Дефібрилятор Cardio-AID; (маса=0,009)	шт	11	364500,00	4009500
32	& 280222-4863-1 варіант 1	Системи обігріву та охолодження пацієнта Warm AIR 135; (маса=0,007)	комплект	11	300000,00	3300000
33	& 280222-16023-1	Пристрій для підігріву крові та інфузійних розчинів BW 685; (маса=0,002)	комплект	22	92000,00	2024000
34	& 280222-16191-B10 варіант 2	Консоль операційна стельова, двоплечева OKO7-28; (маса=0,43)	шт	22	270000,00	5940000
35	& 280222-20-13-1	BIS-монітор, монітор глибини наркозу; (маса=0,004)	шт	11	500000,00	5500000
36	& 280222-19039-2 варіант 1	Станція для шприцевих насосів з кришкою SpaseStation+ SpaceCover; (маса=0,0005)	шт	11	74500,00	819500
37	& 280222-18012-1	Ларингоскоп універсальний з набором клинків, дитячий; Tekno; (маса=0,002)	шт	11	25000,00	275000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				120472000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4416678
		Всього по розділу 2				124888678
		Розділ 3. Передопераційна (5 шт.)				
38	280222-12043 варіант 2	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;ОБН-150М Ц-17; (маса=0,027)	комплект	5	2100,00	10500
39	& 100000-36-1 варіант 2	Мийка хірургічна з двома раковинами і панеллю 2-091-2 G-14; (маса=0,012)	шт	5	136000,00	680000
		Разом по розділу 3				690500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27116
		Всього по розділу 3				717616
		Розділ 4. Анестезіологічна (рекавері)				
40	280222-12043 варіант 2	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;ОБН-150М Ц-17; (маса=0,027)	комплект	1	2100,00	2100
41	& 280222- 16191-B11	Консоль реанімаційна, стельова ZMP-07 R-89; (маса=0,05)	шт	4	158000,00	632000
42	& 280222- 16009-1	Апарат штучної вентиляції легенів для дорослих і дітей; Evita V500 Z-125; (маса=0,07)	комплект	4	1900000,00	7600000
43	& 280222-20- 13-2 варіант 1	Монітор пацієнта Infinity Delta; Z-225; (маса=0,0064)	комплект	4	130000,00	520000
44	& 280222-140- 3-1 варіант 4	Ліжко медичне для реанімації з протипролежневим матрасом Latera Z-660; (маса=0,05)	шт	4	160000,00	640000
45	& 280222-49- 2-1 варіант 1	Дефібрилятор Cardio-AID; (маса=0,009)	шт	1	58000,00	58000
46	& 1602-11128- 1 варіант 1	Центральна станція виклику медсестри Ютас Z-466; (маса=0,007)	шт	1	165000,00	165000
47	& 17064-5021- 1	Холодильник компресійний, побутовий; "Gorenje" X-7; (маса=0,04)	шт	1	16500,00	16500

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 4				9633600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				378312
		Всього по розділу 4				10011912
		Розділ 5. Палата інтенсивної терапії на 12 ліжок				
48	280222-12043 варіант 2	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;ОБН-150М Ц-17; (маса=0,027)	комплект	1	2100,00	2100
49	& 280222-16191-B11	Консоль реанімаційна, стельова ZMP-07 R-89; (маса=0,05)	шт	12	158000,00	1896000
50	& 280222-16009-1	Апарат штучної вентиляції легенів для дорослих і дітей; Evita V500 Z-125; (маса=0,07)	комплект	12	1900000,00	22800000
51	& 280222-20-13-2 варіант 1	Монітор пацієнта Infinity Delta; Z-225; (маса=0,0064)	комплект	12	130000,00	1560000
52	& 280222-140-3-1 варіант 4	Ліжко медичне для реанімації з протипролежневим матрасом Latera Z-660; (маса=0,05)	шт	12	160000,00	1920000
53	& 280222-49-2-1 варіант 1	Дефібрилятор Cardio-AID; (маса=0,009)	шт	1	58000,00	58000
54	& 1602-11128-1 варіант 1	Центральна станція виклику медсестри Ютас Z-466; (маса=0,007)	шт	1	165000,00	165000
55	& 17064-5021-1	Холодильник компресійний, побутовий; "Gorenje" X-7; (маса=0,04)	шт	1	16500,00	16500
		Разом по розділу 5				28417600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1115959
		Всього по розділу 5				29533559
		Розділ 6. Палата на 2 ліжка (63 шт.)				
56	280222-12043 варіант 2	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;ОБН-150М Ц-17; (маса=0,027)	комплект	63	2100,00	132300
57	280222-16191 варіант 7	Штатив для тривалих вливань; ШДВП-2 О-128; (маса=0,008)	шт	126	3500,00	441000

1	2	3	4	5	6	7
58	& 17064-5021-1 варіант 1	Холодильник електричний побутовий; LIEBHERR TPesf 1714 X-4; (маса=0,04)	шт	63	15000,00	945000
59	& 280222-19039-1	Інфузійний насос (волюметричний) Perfuzor Space; (маса=0,0022)	шт	126	132000,00	16632000
60	& 280222-19039-1 варіант 3	Інфузійний насос (шприцевий) Perfuzor Space; (маса=0,0022)	шт	126	103200,00	13003200
61	& 280222-14075-B7 варіант 3	Панель приліжкова, одинарна.RN07-D3 Z-665ж; (маса=0,02)	шт	126	45000,00	5670000
62	& 280222-20-13-2 варіант 1	Монітор пацієнта Infinity Delta; Z-225; (маса=0,0064)	комплект	12	130000,00	1560000
63	& 280222-140-3-1 варіант 1	Ліжко функціональне; OSD 9018 M-46; (маса=0,05)	шт	126	85000,00	10710000
		Разом по розділу 6				49093500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1705242
		Всього по розділу 6				50798742
		Розділ 7. Палата на 1 ліжко (14 шт.)				
64	280222-12043 варіант 2	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;ОБН-150М Ц-17; (маса=0,027)	комплект	14	2100,00	29400
65	280222-16191 варіант 7	Штатив для тривалих вливань; ШДВП-2 О-128; (маса=0,008)	шт	28	3500,00	98000
66	& 17064-5021-1 варіант 1	Холодильник електричний побутовий; LIEBHERR TPesf 1714 X-4; (маса=0,04)	шт	14	15000,00	210000
67	& 280222-19039-1	Інфузійний насос (волюметричний) Perfuzor Space; (маса=0,0022)	шт	28	132000,00	3696000
68	& 280222-19039-1 варіант 3	Інфузійний насос (шприцевий) Perfuzor Space; (маса=0,0022)	шт	28	103200,00	2889600
69	& 280222-14075-B7 варіант 3	Панель приліжкова, одинарна.RN07-D3 Z-665ж; (маса=0,02)	шт	28	45000,00	1260000

1	2	3	4	5	6	7
70	& 280222-140-3-1 варіант 1	Ліжко функціональне; OSD 9018 M-46; (маса=0,05)	шт	28	85000,00	2380000
71	& 280222-20-13-2 варіант 1	Монітор пацієнта Infinity Delta; Z-225; (маса=0,0064)	комплект	14	130000,00	1820000
		Разом по розділу 7				12383000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				436801
		Всього по розділу 7				12819801
		Розділ 8. Перев'язувальна (2 шт.)				
72	& 280222-14076-B6 варіант 2	Світильник хірургічний пересувний регульований Mach LED 130; (маса=0,045)	шт	2	187500,00	375000
73	280222-140-9 варіант 2	Стіл операційний універсальний автоматизований CMAX-T; (маса=0,25)	шт	2	1600000,00	3200000
74	280222-14071 варіант 2	Столик анестезіолога; (маса=0,045)	шт	2	8000,00	16000
75	280222-16191 варіант 1	Операційний світильник двохкупольний; Mach LED 5MC Z-650; (маса=0,008)	шт	2	1350000,00	2700000
76	& 280222-4015-1 варіант 1	Наркозно-дихальний апарат; Primus; (маса=0,115)	шт	2	630000,00	1260000
77	& 280222-3008-1	Аспіратор хірургічний ATMOS C 161; (маса=0,0035)	шт	2	78000,00	156000
78	& 280222-20-13-1	BIS-монітор, монітор глибини наркозу; (маса=0,004)	шт	2	500000,00	1000000
79	& 280222-19039-1	Інфузійний насос (волюметричний) Perfuzor Space; (маса=0,0022)	шт	10	132000,00	1320000
80	280222-16191 варіант 16	Монітор операційний; "Сирикуст 7002 XL; Z-464; (маса=0,008)	шт	2	160000,00	320000
81	280222-16191 варіант 1	Операційний світильник двохкупольний; Mach LED 5MC Z-650; (маса=0,008)	шт	2	1350000,00	2700000
82	& 280222-19039-1 варіант 3	Інфузійний насос (шприцевий) Perfuzor Space; (маса=0,0022)	шт	10	103200,00	1032000

1	2	3	4	5	6	7
83	& 280222-3008-1 варіант 1	Дисектор/аспіратор ультразвуковий Sonosa 300; (маса=0,0035)	шт	2	1800000,00	3600000
84	& 280222-40-3-1 варіант 1	Високочастотний хірургічний апарат для моно- і біполярної коагуляції.; (маса=0,006)	шт	2	330000,00	660000
85	& 280222-49-2-1 варіант 2	Дефібрилятор Cardio-AID; (маса=0,009)	шт	2	580000,00	1160000
86	& 280222-4863-1 варіант 1	Системи обігріву та охолодження пацієнта Warm AIR 135; (маса=0,007)	комплект	2	300000,00	600000
87	& 280222-16023-1	Пристрій для підігріву крові та інфузійних розчинів BW 685; (маса=0,002)	комплект	4	92000,00	368000
88	& 280222-16191-B10 варіант 3	Консоль операційна стельова, двоплечева OKO7-28; (маса=0,43)	шт	4	240000,00	960000
89	& 280222-20-13-1	BIS-монітор, монітор глибини наркозу; (маса=0,004)	шт	4	500000,00	2000000
90	& 280222-19039-2 варіант 1	Станція для шприцевих насосів з кришкою SpaseStation+ SpaceCover; (маса=0,0005)	шт	2	74500,00	149000
91	& 280222-18012-1 варіант 1	Ларингоскоп універсальний з набором клинків, дитячий; Tekno; (маса=0,002)	шт	2	21000,00	42000
		Разом по розділу 8				23618000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				875051
		Всього по розділу 8				24493051
		Розділ 9. Приміщення підготовки лікарів				
92	280222-12043 варіант 2	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;ОБН-150М Ц-17; (маса=0,027)	комплект	1	2100,00	2100
93	& 100000-36-1 варіант 2	Мийка хірургічна з двома раковинами і панеллю 2-091-2 G-14; (маса=0,012)	шт	1	136000,00	136000
		Разом по розділу 9				138100
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5423

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 9				143523
		Розділ 10. Кабінет функціональної діагностики, УЗД (3 шт.)				
94	280222-12043 варіант 2	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;ОБН-150М Ц-17; (маса=0,027)	комплект	3	2100,00	6300
95	& 280222-15023-1	Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів; Z-171; (маса=0,007)	шт	3	4500,00	13500
96	280222-2145 варіант 1	Електрокардіограф "Heart Screen 112D" Z-963; (маса=0,051)	комплект	3	105000,00	315000
97	& 280222-2046-1	Апарат УЗД Logiq e10 G - 20; (маса=0,126)	шт	3	2300000,00	6900000
		Разом по розділу 10				7234800
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				284110
		Всього по розділу 10				7518910
		Розділ 11. Процедурна КТ				
98	280222-59-1 варіант 2	Комп'ютерний томограф Optima 520 P-58; (маса=1)	комплект	1	35000000,00	35000000
		Разом по розділу 11				35000000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 11				35000000
		Розділ 12. Пультова рентгену				
99	& 280222-13017-1 варіант 1	Оцифровувач рентген зображень; system directview cr 975; P-9Ж; (маса=0,435)	комплект	1	430000,00	430000
		Разом по розділу 12				430000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16886
		Всього по розділу 12				446886

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 13. Процедурна рентгену				
100	& 170312-6030-1	Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний; MEDRAY, Max DR; Z-17; (маса=1,32) Разом по розділу 13	шт	1	8400000,00	8400000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8400000
		Всього по розділу 13				8729868
		Розділ 14. Процедурна ендоскопії (4 шт.)				
101	& 280222-140-3-1 варіант 5	Кушетка двохсекційна з електропідйомником; Z-680; (маса=0,05)	шт	4	125000,00	500000
102	280222-12043 варіант 2	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;ОБН-150М Ц-17; (маса=0,027)	комплект	4	2100,00	8400
103	& 280222-14075-B7 варіант 3	Панель приліжкова, одинарна.RN07-D3 Z-665ж; (маса=0,02)	шт	4	45000,00	180000
104	& 280222-2129-1	Обладнання для проведення ендоскопічних досліджень та оперативних втручань; Olympus Optera; Z-798a; (маса=0,025)	шт	4	2800000,00	11200000
105	& 280222-3008-1	Аспіратор хірургічний ATMOS C 161; (маса=0,0035)	шт	4	78000,00	312000
106	& 280222-16009-1 варіант 1	Апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ); HAMILTON-C3; O-191; (маса=0,07) Разом по розділу 14	комплект	4	1200000,00	4800000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17000400
		Всього по розділу 14				17660937
		Розділ 15. Приміщення миття та зберігання ендоскопів				
107	280222-16191 варіант 13	Мийно-дезінфекційна машина для обробки медичних пристроїв"БМТ", Чехія Z-326; (маса=0,008)	шт	1	3600000,00	3600000
108	& 280222-14093-2	Шафа для зберігання ендоскопів R-82; (маса=0,03)	шт	1	40000,00	40000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 15				3640000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				142943
		Всього по розділу 15				3782943
		Розділ 16. Дезінфекційне відділення				
109	& 280222-400-8-1	Машина для дезінфекції матрасів "vacudes 1500 "; (маса=0,35)	шт	1	3600000,00	3600000
110	& 280222-400-8-2	Машина для миття і дезінфекції ліжок і возиків "uniclean ts 5600"; (маса=1,3)	шт	1	600000,00	600000
		Разом по розділу 16				4200000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				164934
		Всього по розділу 16				4364934
		Розділ 17. ЦСВ (центральне стерилізаційне відділення)				
111	280222-16191 варіант 19	Мийно-дезінфекційна машина для обробки медичних пристроївUniclean PL II 15-2 Z-326; (маса=0,008)	шт	3	2763540,00	8290620
112	& 280222-15031-B5-3Ж варіант 1	Автоклав (паровий стерилізатор) прохідний; STERIVAP 6612-2; Z-186; 995x1640x1918; (маса=1,36)	шт	2	3600000,00	7200000
113	& 280222-15031-B4-3E	Стерилізатор низькотемпературний; Hyper LTS 150-2; Z-208; 925x710x1620; (маса=0,36)	шт	1	4050000,00	4050000
		Разом по розділу 17				19540620
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				767361
		Всього по розділу 17				20307981
		Разом				399562998
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11327221
		Всього по кошторису				410890219

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

локальний кошторис на придбання технологічного устаткування
Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 46761,418 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. .						
1	& 280222-150-1-2Т варіант 3	Злив лікарняний фаянсовий (Відуар) СБ-2 (500х150х480 з арматурою 500х450х2075) (Є-1); (маса=0,09)	шт	10	52336,45	523364
2	& 100000-37 варіант 3	Мийка на одне відділення для приміщення предметів прибирання, розмір 500х600х170 мм (Є-26); (маса=0,022)	шт	22	11625,00	255750
3	& 100000-34 варіант 1	Мийка виробнича (комплект) МВВН-2 3000х600х850 (К-160); (маса=0,0022)	шт	1	20833,00	20833
4	& 100000-38-1-2И варіант 4	Кухонні меблі з вбудованою побутовою технікою, 3700х600мм, (К-242); (маса=0,00672)	шт	6	25000,00	150000
5	& 100000-35 варіант 2	Стіл-мийка лабораторна (одинарна) СМЛ -01.1, розмір 600х750х900 мм (Л-193); (маса=0,0022)	шт	5	22625,00	113125
6	& 100000-4-1-И варіант 1	Стіл-мийка лабораторна (подвійна) СМЛ -03.1, розмір 1200х800х900 мм (Л-195); (маса=0,0022)	шт	5	26667,00	133335
7	& 280222-52-4-В6 варіант 1	Стіл пристінний з подвійною мийкою (На замовлення) 600х900х2400 (Л-260); (маса=0,065)	шт	2	30000,00	60000
8	& 280222-140-18-В18 варіант 2	Шафа лабораторна витяжна ШВЛ-04.2 1200х750х2100 (2200) (Л-350); (маса=0,035)	шт	4	49875,00	199500
9	& 17064-1808-1-В11 варіант 1	Стіл прасувальний FIT2В 1600х70х920 (П-42); (маса=0,105)	шт	1	139213,00	139213

1	2	3	4	5	6	7
10	& 100000-36 варіант 2	Мийка на два відділення, розмір 1200x800x900 мм (С-21); (маса=0,0022)	шт	1	36625,00	36625
11	& 280222- 17009-B1-2Ц варіант 1	Посудомийна машина, 450x600x850 мм (Ш-25); (маса=1,25)	шт	6	80000,00	480000
12	& 100000-39 варіант 1	Стіл для вбудованої посудомийної машини з мийками, 1200x700x900 мм (Ш-26); (маса=0,00672)	шт	6	38333,00	229998
13	& 100000-38- 1-2И варіант 3	Меблі кухонні (з вмонтованою мийкою (комплект)) (Ш-88); (маса=0,00672)	шт	31	18333,00	568323
14	241996-12014 варіант 1	Сушник рушника електричний, 855x490x960 мм (Ю-24); (маса=0)	шт	21	1837,00	38577
15	& 100000-38- 1-2И варіант 1	Меблі корпусні (з вмонтованою мийкою (комплект)) (252); (маса=0,00672)	шт	4	18333,00	73332
16	& 100000-38- 1-2И варіант 2	Меблі корпусні (з вмонтованою подвійною мийкою мийкою (комплект)) (253); (маса=0,00672)	шт	6	18333,00	109998
17	& 280222-900- 8-B8 варіант 1	Станок токарно-гвинтовий 1И611П ТУ 3-024-4162-78 1770x970x1300 (Ж-1); (маса=1,12)	шт	1	30485,00	30485
18	& 280222-900- 8-B13 варіант 1	Станок консольно-фрезерний універсальний 6Р81 ТУ 2-024-4712-79 1480x1990x1630 (Ж-18); (маса=2,28)	шт	1	30000,00	30000
19	& 280222- 8016-B12 варіант 1	Станок універсальний деревообробний УН-1 1250x1475x1800 (Ж-45); (маса=0,56)	шт	1	12000,00	12000
20	& 280222- 8016-B13 варіант 1	Станок свердлильно-пазувальний вертикальний СВП-2 815x1240x1775 (Ж-51); (маса=0,43)	шт	1	15000,00	15000
21	& 280222- 9009-B9 варіант 1	Комплект технологічного устаткування для роздачі їжі ЛС-10 (К-81); (маса=0,4)	к-т	1	416000,00	416000
		Разом по розділу 1				3635458
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				3635458
		Розділ 2. Операцій на (11 шт.)				

1	2	3	4	5	6	7
22	& 241996-11034-2 варіант 2	Стілець медичний робочий.; (маса=0,009)	шт	22	4300,00	94600
23	& 17064-1808-1-1	Столик інструментальний; (маса=0,015)	шт	22	15600,00	343200
24	& 17064-1808-1-2	Столик маніпуляційний; (маса=0,023)	шт	33	18200,00	600600
25	280222-14029	Підставка для тазів; (маса=0,005)	шт	11	2100,00	23100
26	& 280222-14028-1 варіант 1	Підставка для стерилізаційних коробок; (маса=0,012)	шт	11	2500,00	27500
27	& 280222-4002-B3	Візок для перевезення хірургічного інструментарію; (маса=0,025)	шт	11	3070000,00	33770000
		Разом по розділу 2				34859000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1368912
		Всього по розділу 2				36227912
		Розділ 3. Передопераційна (5 шт.)				
28	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	5	800,00	4000
29	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	5	800,00	4000
30	& 280222-19025-1	Відро педальне ВП-4 Ю-21; (маса=0,002)	шт	5	1000,00	5000
31	280222-16191 варіант 5	Диспенсер для видачі перчаток MAR PLAST PRESTIGE 601 Ш-75; (маса=0,008)	шт	5	800,00	4000
32	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	5	800,00	4000
		Разом по розділу 3				21000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				824
		Всього по розділу 3				21824
		Розділ 4. Анестезіологічна (рекавері)				
33	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800

1	2	3	4	5	6	7
34	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
35	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
36	& 280222- 14093-1 варіант 4	Шафа медична двостулкова ШМ-К-01 М-33; (маса=0,03)	шт	1	18900,00	18900
37	& 241996- 11034-3	Спеціалізований стілець; Salex 007 GTS Ring Base Z-523; (маса=0,009)	шт	2	6200,00	12400
38	& 17064-1808- 1-1	Столик інструментальний; (маса=0,015)	шт	2	15600,00	31200
39	& 17064-1813- 2	Стіл медсестри.; (маса=0,03)	шт	1	4200,00	4200
40	& 241996- 20304-1	Стілець напівм'який.; (маса=0,008)	шт	1	1200,00	1200
41	& 1701-2072-3	Персональний комп'ютер Процесор класа Intel® Core™ Ю-59; (маса=0,02)	шт	1	26000,00	26000
42	& 1701-2072-2	БФП (принтер,сканер,копір) i-SENSYS MF112 Ю-172; (маса=0,009)	шт	1	12000,00	12000
		Разом по розділу 4				108300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4251
		Всього по розділу 4				112551
		Розділ 5. Палата інтенсивної терапії на 12 ліжок				
43	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
44	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
45	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
46	& 280222- 14093-1 варіант 4	Шафа медична двостулкова ШМ-К-01 М-33; (маса=0,03)	шт	1	18900,00	18900
47	& 241996- 11034-3	Спеціалізований стілець; Salex 007 GTS Ring Base Z-523; (маса=0,009)	шт	6	6200,00	37200
48	& 17064-1808- 1-1	Столик інструментальний; (маса=0,015)	шт	2	15600,00	31200
49	& 17064-1813- 2	Стіл медсестри.; (маса=0,03)	шт	1	4200,00	4200

1	2	3	4	5	6	7
50	& 241996-20304-1	Стілець напівмякий.; (маса=0,008)	шт	1	1200,00	1200
51	& 1701-2072-3	Персональний компютер Процесор класа Intel® Core™ Ю-59; (маса=0,02)	шт	1	26000,00	26000
52	& 1701-2072-2	БФП (принтер,сканер,копір) i-SENSYS MF112 Ю-172; (маса=0,009)	шт	1	12000,00	12000
		Разом по розділу 5				133100
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5225
		Всього по розділу 5				138325
		Розділ 6. Палата на 2 ліжка (63 шт.)				
53	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	63	800,00	50400
54	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	63	800,00	50400
55	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	63	800,00	50400
56	280222-16191 варіант 8	Телевізор кольорового зображення Ю-38; (маса=0,008)	шт	63	13000,00	819000
57	& 17064-1813-3 варіант 1	Стіл палатний; (маса=0,012)	шт	63	2700,00	170100
58	& 241996-20304-1	Стілець напівмякий.; (маса=0,008)	шт	126	1200,00	151200
		Разом по розділу 6				1291500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				50716
		Всього по розділу 6				1342216
		Розділ 7. Палата на 1 ліжко (14 шт.)				
59	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	14	800,00	11200
60	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	14	800,00	11200
61	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	14	800,00	11200
62	280222-16191 варіант 8	Телевізор кольорового зображення Ю-38; (маса=0,008)	шт	14	13000,00	182000

1	2	3	4	5	6	7
63	& 17064-1813-3 варіант 1	Стіл палатний; (маса=0,012)	шт	14	2700,00	37800
64	& 241996-20304-1	Стілець напівмякий.; (маса=0,008)	шт	28	1200,00	33600
		Разом по розділу 7				287000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11270
		Всього по розділу 7				298270
		Розділ 8. Перев'язувальна (2 шт.)				
65	& 241996-11034-2 варіант 2	Стілець медичний робочий.; (маса=0,009)	шт	4	4300,00	17200
66	& 17064-1808-1-1 варіант 2	Столик інструментальний операційний; (маса=0,015)	шт	4	243200,00	972800
67	& 17064-1808-1-2 варіант 3	Столик маніпуляційний операційний; (маса=0,023)	шт	6	87000,00	522000
68	280222-14029 варіант 1	Підставка для тазів; (маса=0,005)	шт	2	1600,00	3200
69	& 280222-14028-1 варіант 2	Підставка для стерилізаційних коробок; (маса=0,012)	шт	2	1800,00	3600
70	& 280222-4002-B3 варіант 1	Візок для перевезення хірургічного інструментарію; (маса=0,025)	шт	2	6800,00	13600
		Разом по розділу 8				1532400
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				60177
		Всього по розділу 8				1592577
		Розділ 9. Приміщення підготовки лікарів				
71	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800

1	2	3	4	5	6	7
72	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
73	& 280222-19025-1	Відро педальне ВП-4 Ю-21; (маса=0,002)	шт	1	1000,00	1000
74	280222-16191 варіант 5	Диспенсер для видачі перчаток MAR PLAST PRESTIGE 601 Ш-75; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
75	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
		Разом по розділу 9				4200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				163
		Всього по розділу 9				4363
		Розділ 10. Кабінет функціональної діагностики, УЗД (3 шт.)				
76	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	3	800,00	2400
77	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	3	800,00	2400
78	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	3	800,00	2400
79	& 241996-11034-2 варіант 2	Стілець медичний робочий.; (маса=0,009)	шт	3	4300,00	12900
80	& 280222-140-3-1 варіант 2	Кушетка оглядова з регулюванням підголовника; KZ01; (маса=0,05)	шт	3	25700,00	77100
81	& 241996-11034-4	Стіл робочий однотумбовий.; (маса=0,03)	шт	3	3500,00	10500
82	& 241996-20304-1	Стілець напівмякий.; (маса=0,008)	шт	3	1200,00	3600
83	& 1701-2072-3	Персональний компютер Процесор класа Intel® Core™ Ю-59; (маса=0,02)	шт	3	26000,00	78000
84	& 17064-1808-1-1	Столик інструментальний; (маса=0,015)	шт	3	15600,00	46800
85	& 280222-14093-1 варіант 4	Шафа медична двостулкова ШМ-К-01 М-33; (маса=0,03)	шт	3	18900,00	56700
86	& 280222-7126-1	Крісло робоче поворотне.; (маса=0,012)	шт	3	2700,00	8100

1	2	3	4	5	6	7
87	& 560110-134-1	Тумбочка для принтера; (маса=0,025)	шт	3	2500,00	7500
88	& 1701-2072-2 варіант 1	Принтер; (маса=0,009)	шт	3	8000,00	24000
		Разом по розділу 10				332400
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13053
		Всього по розділу 10				345453
		Розділ 11. Процедурна КТ				
89	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
90	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
91	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
		Разом по розділу 11				2400
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				93
		Всього по розділу 11				2493
		Розділ 12. Кімната управління КТ				
92	& 241996-11034-4	Стіл робочий однотумбовий.; (маса=0,03)	шт	3	3500,00	10500
93	& 280222-7126-1 варіант 1	Крісло робоче поворотне.; (маса=0,012)	шт	3	2100,00	6300
94	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
95	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
96	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
97	560110-257 варіант 1	Шафа для документів; (маса=0)	шт	1	5500,00	5500

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 12				24700
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				968
		Всього по розділу 12				25668
		Розділ 13. Пультова рентгену				
98	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
99	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
100	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
101	280222-16191 варіант 10	Компактний контейнер FLUOROSPOT, клавіатура та моніторMEDRAY, Max DR P-3B; (маса=0,05)	шт	1	1,00	1
102	& 1701-2072-3	Персональний компютер Процесор класа Intel® Core™ Ю-59; (маса=0,02)	шт	1	26000,00	26000
103	& 241996- 20304-1	Стілець напівмякий.; (маса=0,008)	шт	2	1200,00	2400
104	& 241996- 11034-4	Стіл робочий одностумбовий.; (маса=0,03)	шт	2	3500,00	7000
105	280222-16191 варіант 11	Пульт керування MEDRAY, Max DR P-3; (маса=0,008)	шт	1	1,00	1
106	& 241996- 11034-4 варіант 2	Стіл рамної конструкції; серія SOK-M; Z-474; (маса=0,03)	шт	1	15000,00	15000
107	560110-257 варіант 2	Шафа для документів; (маса=0)	шт	1	15000,00	15000
		Разом по розділу 13				67802
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2681
		Всього по розділу 13				70483
		Розділ 14. Процедурна рентгену				
108	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
109	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800

1	2	3	4	5	6	7
110	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
111	560110-220 варіант 1	Вішалка настінна; (маса=0)	шт	1	2100,00	2100
112	& 1503-1270- 1-3Д варіант 1	Силовa шафа MEDRAY, Max DR; P-3A; (маса=0,38)	шт	1	100,00	100
113	280222-16191 варіант 12	Монітор на візку MEDRAY, Max DR P-3Б; (маса=0,09)	шт	1	1,00	1
		Разом по розділу 14				4601
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				216
		Всього по розділу 14				4817
		Розділ 15. Процедурна ендоскопії (4 шт.)				
114	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	4	800,00	3200
115	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	4	800,00	3200
116	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	4	800,00	3200
117	& 241996- 11034-2 варіант 2	Стілець медичний робочий.; (маса=0,009)	шт	4	4300,00	17200
118	& 241996- 11034-4	Стіл робочий однотумбовий.; (маса=0,03)	шт	4	3500,00	14000
119	& 241996- 20304-1	Стілець напівмякий.; (маса=0,008)	шт	8	1200,00	9600
120	& 1701-2072-3	Персональний комп'ютер Процесор класа Intel® Core™ Ю-59; (маса=0,02)	шт	4	26000,00	104000
121	& 17064-1808- 1-1	Столик інструментальний; (маса=0,015)	шт	4	15600,00	62400
122	& 17064-1808- 1-2	Столик маніпуляційний; (маса=0,023)	шт	4	18200,00	72800
123	& 280222- 14093-1 варіант 2	Шафа матеріальна; (маса=0,03)	шт	8	5500,00	44000
124	& 560110-134- 1 варіант 1	Тумбочка для принтера; (маса=0,025)	шт	4	3500,00	14000

1	2	3	4	5	6	7
125	& 1701-2072-2 варіант 2	БФП (принтер,сканер,копір) i-SENSYS MF112 Ю-172; (маса=0,009) Разом по розділу 15 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 15	шт	4	45000,00	180000 548320
		Розділ 16. Приміщення миття та зберігання ендоскопів				
126	& 100000-36 варіант 3	Мийка подвійна"БМТ", Чехія Z-715; (маса=0,0022)	шт	1	15000,00	15000
127	280222-140-9 варіант 3	Стіл лабораторний.СЛ-06.6 7ХЛР; (маса=0,25) Разом по розділу 16 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 16	шт	1	15000,00	15000 30589
		Розділ 17. Пральня				
128	& 2410-3038-1 варіант 1	Візок для транспортування білизни; ТТ-2; М-19; (маса=0,03)	шт	2	8000,00	16000
129	& 280222- 17009-B45	Машина сушильна з електричним обігрівом; PDR 507 HP el; П-39; (маса=0,0685)	шт	6	113000,00	678000
130	& 280222- 17009-B46 варіант 2	Машина для мийки МОПРВ 5064 П-58; (маса=0,144)	шт	1	250000,00	250000
131	& 280222- 17009-48	Автоматична пральна машина PW 6065 Vario П-63; (маса=0,109)	шт	6	135000,00	810000
132	& 2410-3024-1 варіант 1	Гладильний каландр; І33-160 Е; П-103; (маса=0,32)	шт	1	1,00	1
133	& 17064-1808- 1-B11 варіант 2	Гладильний стіл; FVC-902; П-104; (маса=0,105)	шт	1	82000,00	82000
134	280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76; (маса=0,008)	шт	1	800,00	800
135	280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77; (маса=0,008)	шт	2	800,00	1600

1	2	3	4	5	6	7
136	& 100000-37 варіант 5	Мийка на одне відділення, розмір 500x600x170 мм (С-20); (маса=0,022)	шт	2	9700,00	19400
137	& 1701-2072-3	Персональний компютер Процесор класа Intel® Core™ Ю-59; (маса=0,02)	шт	1	26000,00	26000
138	280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29; (маса=0,008)	шт	2	800,00	1600
139	& 241996- 18014-132	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям; Z-697 1200x400x1900; (маса=0,05)	шт	1	7000,00	7000
140	& 241996- 11034-4	Стіл робочий однотумбовий.; (маса=0,03)	шт	1	3500,00	3500
141	& 280222- 7126-1 варіант 1	Крісло робоче поворотне.; (маса=0,012)	шт	1	2100,00	2100
142	& 280222- 14093-1 варіант 3	Шафа матеріальна; (маса=0,03)	шт	1	5200,00	5200
143	& 280222- 14093-3 варіант 1	Шафа для білизни; (маса=0,045)	шт	3	3700,00	11100
		Разом по розділу 17				1914301
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64594
		Всього по розділу 17				1978895
		Розділ 18. ЦСВ (центральне стерилізаційне відділення)				
144	280222-16191 варіант 15	Мийка ультразвукова Ultramatic 550 750x760x900 мм Z-715; (маса=0,008)	шт	2	183400,00	366800
		Разом по розділу 18				366800
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14404
		Всього по розділу 18				381204
		Разом				45142562
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1618856
		Всього по кошторису				46761418

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ34-65-13	Улаштування екранування підлоги листами сталевими оцинкованими товщиною 1,5 мм (Pb 2,0мм)	1 м2	18,5	<u>401,80</u> 278,78	<u>85,95</u> 31,83	7433	5157	<u>1590</u> 589	<u>2,2800</u> 0,2543	<u>42,18</u> 4,7
10	С1517-164 варіант 1	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 2,0 мм (1-й плавки) Стіни (тип 4) Стіна 4 (межує з КОРИДОРом 4-го поверху)	т	0,45	<u>256954,36</u> -	- -	115629	-	- -	- -	- -
11	КБ34-65-13	Улаштування екранування підлоги листами сталевими оцинкованими товщиною 1,5 мм (Pb 3,0мм)	1 м2	25,6	<u>803,59</u> 557,55	<u>171,90</u> 63,66	20572	14273	<u>4401</u> 1630	<u>4,5600</u> 0,5086	<u>116,74</u> 13,02
12	С1517-164 варіант 2	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 3,0 мм (1-й плавки) Стіни (тип 5)	т	0,935	<u>256954,36</u> -	- -	240252	-	- -	- -	- -
13	КБ34-65-13	Улаштування екранування підлоги листами сталевими оцинкованими товщиною 1,5 мм (Pb 3,0мм)	1 м2	4,6	<u>803,59</u> 557,55	<u>171,90</u> 63,66	3697	2565	<u>791</u> 293	<u>4,5600</u> 0,5086	<u>20,98</u> 2,34
14	С1517-164 варіант 2	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 3,0 мм (1-й плавки) Стіни (тип 5а)	т	0,168	<u>256954,36</u> -	- -	43168	-	- -	- -	- -
15	КБ34-65-13	Улаштування екранування підлоги листами сталевими оцинкованими товщиною 1,5 мм (Pb 3,0мм)	1 м2	11,2	<u>803,59</u> 557,55	<u>171,90</u> 63,66	9000	6245	<u>1925</u> 713	<u>4,5600</u> 0,5086	<u>51,07</u> 5,7
16	С1517-164 варіант 2	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 3,0 мм (1-й плавки)	т	0,41	<u>256954,36</u> -	- -	105351	-	- -	- -	- -
17	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,815	<u>36390,48</u> 23158,69	- -	29658	18874	- -	191,6000 -	156,15 -
18	С1428-11869	Листи гіпсокартонні, товщина 16 мм	м2	81,5	<u>191,25</u> -	- -	15587	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					811213	59157	<u>12420</u> 4600		<u>485,62</u> 36,75
		Разом будівельні роботи, грн.					811213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					739636				
		всього заробітна плата, грн.					63757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12159				
		Всього будівельні роботи, грн.					844985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					844985				
19	КБ34-65-13	Розділ 3. Підлога <i>Улаштування екранування підлоги листами сталевими оцинкованими товщиною 1,5 мм</i>	1 м2	38,3	<u>401,80</u> 278,78	<u>85,95</u> 31,83	15389	10677	<u>3292</u> 1219	<u>2.2800</u> 0,2543	<u>87,32</u> 9,74
20	С1517-164 варіант 2	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 3,0 мм (1-й плавки)	т	0,698	<u>256954,36</u> -	- -	179354	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					194743	10677	<u>3292</u> 1219		<u>87,32</u> 9,74
		Разом будівельні роботи, грн.					194743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180774				
		всього заробітна плата, грн.					11896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2259				
		Всього будівельні роботи, грн.					201030				

		Всього по розділу 3					201030				
		Разом прямі витрати по кошторису					1029721	91024	<u>17770</u> 6579		<u>764,08</u> 52,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1029721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					920927				
		всього заробітна плата, грн.					97603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19009				
		Всього будівельні роботи, грн.					1082037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1082037				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					914,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					116612				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

біологічний захист радіологічного відділення. Устаткування
Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 551,628 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290518-4007-1 варіант 9	Рентгенозахисні двері (двуствулкові) розміром 2090x1280, Pb=3,13; (маса=0, 165)	шт	1	76800,00	76800
2	& 290518-4007-1 варіант 8	Рентгенозахисні двері (одностулкові) розміром 2090x980, Pb=3.13; (маса=0, 165)	шт	1	58400,00	58400
3	& 290518-4007-1 варіант 8	Рентгенозахисні двері (одностулкові) розміром 2090x980, Pb=3.13; (маса=0, 165)	шт	1	58400,00	58400
4	& 290518-4007-1 варіант 10	Рентгенозахисні двері (двуствулкові) розміром 2090x1280, Pb=1.61; (маса=0, 165)	шт	1	51000,00	51000
5	& 290518-4007-1 варіант 11	Рентгенозахисні двері (двуствулкові) розміром 2090x1280, Pb=1.65; (маса=0, 165)	шт	1	51000,00	51000
6	& 290518-4007-1 варіант 12	Рентгенозахисні двері (одностулкові) розміром 2090x1280, Pb=1.6; (маса=0, 165)	шт	1	50828,00	50828
7	& 290518-4007-1 варіант 7	Рентгенозахисні двері (одностулкові) розміром 2090x980, Pb=1.53; (маса=0, 165)	шт	1	39000,00	39000
8	& 290518-4007-2 варіант 4	Рентгенозахисні ставні розміром 590x590, Pb=3,13 мм; (маса=0,065)	шт	1	8500,00	8500

1	2	3	4	5	6	7
9	& 290518-4007-2 варіант 5	Рентгенозахисні ставні розміром 1790x790,Pb=1,50 мм; (маса=0,065)	шт	1	21500,00	21500
10	& 290518-4007-2 варіант 3	Скло рентгенозахисне з рамою розміром (1000x800x8,5 мм ,Pb=2,1 мм),(рама захисна 1080x880 Pb=2,1); (маса=0,065)	шт	2	68100,00	136200
		Разом				551628
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				551628

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Вертикальний транспорт (монтаж)
Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2059,424 тис. грн.
10,74176 тис.люд.год.
1385,872 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. L1 - 1шт, L2-4 -3шт, L5-6 - 2шт									
		L1 - 1шт: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 6 зупинок, h=21, 9 м									
1	KM3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>388835.06</u> 280927,55	<u>87627.56</u> 37763,28	388835	280928	<u>87628</u> 37763	<u>2297.6000</u> 268,0648	<u>2297.6</u> 268,06
2	KM3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-6	<u>14485.25</u> 10693,73	<u>3533.93</u> 1519,69	-86912	-64162	<u>-21204</u> -9118	<u>87.4600</u> 10,7705	<u>-524.76</u> -64,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг L2-4 -3 шт: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 5 зупинок, h=17, 7 м	м	-22,1	<u>3379,76</u> 2601,91	<u>446,87</u> 191,96	-74693	-57502	<u>-9876</u> -4242	<u>21,2800</u> 1,3602	<u>-470,29</u> -30,06
4	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	3	<u>388835,06</u> 280927,55	<u>87627,56</u> 37763,28	1166505	842783	<u>262883</u> 113290	<u>2297,6000</u> 268,0648	<u>6892,8</u> 804,19
5	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-21	<u>14485,25</u> 10693,73	<u>3533,93</u> 1519,69	-304190	-224568	<u>-74213</u> -31913	<u>87,4600</u> 10,7705	<u>-1836,66</u> -226,18
6	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг L5-6 - 2шт: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 4 зупинки, h=14, 4 м	м	-78,9	<u>3379,76</u> 2601,91	<u>446,87</u> 191,96	-266663	-205291	<u>-35258</u> -15146	<u>21,2800</u> 1,3602	<u>-1678,99</u> -107,32
7	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	<u>388835,06</u> 280927,55	<u>87627,56</u> 37763,28	777670	561855	<u>175255</u> 75527	<u>2297,6000</u> 268,0648	<u>4595,2</u> 536,13
8	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-16	<u>14485,25</u> 10693,73	<u>3533,93</u> 1519,69	-231764	-171100	<u>-56543</u> -24315	<u>87,4600</u> 10,7705	<u>-1399,36</u> -172,33
9	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-59,2	<u>3379,76</u> 2601,91	<u>446,87</u> 191,96	-200082	-154033	<u>-26455</u> -11364	<u>21,2800</u> 1,3602	<u>-1259,78</u> -80,52
		Разом прямі витрати по розділу 1					1168706	808910	<u>302217</u> 130482		<u>6615,76</u> 927,35
		Разом будівельні роботи, грн.					1168706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					939392 408660 595,92 115588 1577366 1577366				
		Розділ 2. Підйомник вертикальний, електричний для маломобільних груп населення. Вантажопідйомність Q=400 кг. Зупинки: 2, Входи: 2, висота підйому h= 3600 мм									
10	КМ3-563-1	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>154026,76</u> 113075,30	<u>30303,82</u> 12968,67	154027	113075	<u>30304</u> 12969	<u>924,8000</u> 92,2005	<u>924,8</u> 92,2
11	КМ3-563-6	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-4	<u>8228,59</u> 7434,02	<u>562,29</u> 204,76	-32914	-29736	<u>-2249</u> -819	<u>60,8000</u> 1,4300	<u>-243,2</u> -5,72
12	КМ3-563-11	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-18,9	<u>2255,38</u> 1936,76	<u>43,25</u> 15,75	-42627	-36605	<u>-817</u> -298	<u>15,8400</u> 0,1100	<u>-299,38</u> -2,08
		Разом прямі витрати по розділу 2					78486	46734	<u>27238</u> 11852		<u>382,22</u> 84,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78486 4514 58586 25392 36,87 7151 103878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					103878				
13	КМ3-564-1	Розділ 3. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17,7 м, 5 зупинок. Монтаж в глухий шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0, 5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	4	<u>77719,12</u> 66913,63	<u>1157,35</u> 342,28	310876	267655	<u>4629</u> 1369	<u>553.6000</u> 2,3981	<u>2214,4</u> 9,59
14	КМ3-564-3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-4	<u>4730,45</u> 4351,32	<u>96,97</u> 36,12	-18922	-17405	<u>-388</u> -144	<u>36.0000</u> 0,2578	<u>-144</u> -1,03
15	КМ3-564-4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	-13,2	<u>1329,91</u> 1218,37	<u>10,81</u> 3,94	-17555	-16082	<u>-143</u> -52	<u>10.0800</u> 0,0275	<u>-133,06</u> -0,36
		Разом прямі витрати по розділу 3					274399	234168	<u>4098</u> 1173		<u>1937,34</u> 8,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					274399 36133 235341 103781 153,7 29814 378180				

		Всього по розділу 3					378180				
		Разом прямі витрати по кошторису					1521591	1089812	<u>333553</u> 143507		<u>8935,32</u> 1019,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1521591 98226 1233319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					537833 786,49 152553 2059424 2059424				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10741,76 1385872				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Вертикальний транспорт (пусконаладка)
Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

288,586 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,37953 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

227,067 тис. грн.

Середній розряд робіт

5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. L1 - 1шт, L2-4 -3шт, L5-6 - 2шт									
1	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	6	<u>29296,83</u> 29296,83	<u>-</u> -	175781	175781	<u>-</u> -	180,8000 -	1084,8 -
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-4	<u>1348,17</u> 1348,17	<u>-</u> -	-5393	-5393	<u>-</u> -	8,3200 -	-33,28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-15	<u>1348,17</u> 1348,17	<u>-</u> -	-20223	-20223	<u>-</u> -	8,3200 -	-124,8 -
4	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-12	<u>1348,17</u> 1348,17	<u>-</u> -	-16178	-16178	<u>-</u> -	8,3200 -	-99,84 -
Разом прямі витрати по розділу 1							133987	133987	<u>-</u> -		826,88 -
Разом будівельні роботи, грн.							133987				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							133987				
Загальновиробничі витрати, грн.							54037				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							71,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13955				
Всього будівельні роботи, грн.							188024				

Всього по розділу 1							188024				
Розділ 2. Підйомник вертикальний, електричний для маломобільних груп населення. Вантажопідйомність Q=400 кг. Зупинки: 2, Входи: 2, висота підйому h= 3600 мм											
5	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>20430,00</u> 20430,00	<u>-</u> -	20430	20430	<u>-</u> -	126,0800 -	126,08 -
6	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-8	<u>1088,91</u> 1088,91	<u>-</u> -	-8711	-8711	<u>-</u> -	6,7200 -	-53,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					11719	11719	— -		72,32 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11719				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4725				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1221				
		Всього будівельні роботи, грн.					16444				

		Всього по розділу 2					16444				
		Розділ 3. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17,7 м, 5 зупинок.									
7	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	4	<u>20430,00</u> 20430,00	— -	81720	81720	— -	126,0800 -	504,32 -
8	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-20	<u>1088,91</u> 1088,91	— -	-21778	-21778	— -	6,7200 -	-134,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					59942	59942	— -		369,92 -
		Разом будівельні роботи, грн.					59942				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					59942				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24175				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6243				
		Всього будівельні роботи, грн.					84117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					84117				
		Разом прямі витрати по кошторису					205648	205648	---		1269,12
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					205648				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					205648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82938				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21419				
		Всього будівельні роботи, грн.					288586				

		Всього по кошторису					288586				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1379,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					227067				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування
Лікувально-діагностичний корпус. Блок №1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 22737,564 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. L1 - 1шт; L5-6 - 2шт						
1	& 1906-15007-2 варіант 1	L1 Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТПП Q= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 6 зупинок, h=21,9 м, Кабіна ліфта - 1200x2300 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.; (маса=1,275)	шт	1	3148847,00	3148847
2	& 1906-15007-3 варіант 1	L2-4 Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТПП Q= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 5 зупинок, h=17,7 м, Кабіна ліфта - 1200x2300 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.; (маса=1,275)	шт	3	2892911,00	8678733
3	& 1906-15007-4 варіант 2	L5-6 Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТПП Q= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 4 зупинки, h=14,4 м, Кабіна ліфта - 1200x2300 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.; (маса=1,275)	шт	2	2781670,00	5563340
		Разом по розділу 1				17390920
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				682941
		Всього по розділу 1				18073861

1	2	3	4	5	6	7
4	& 1906-15007-5 варіант 1	Розділ 2. Підйомник вертикальний, електричний для маломобільних груп населення. Вантажопідйомність Q=400 кг.Зупинки: 2, Входи: 2, висота підйому h= 3600 мм Підйомник вертикальний, електричний для маломобільних груп населення, Barduva SB200, Литва. Привід – Гвинт-гайка Вантажопідйомність Q=400 кг Зупинки: 2, Входи: 2, висота підйому h= 3600 мм Розмір платформи - 1100х1400 мм Швидкість - 0,15 м/с Двері – одностулкові, автоматичного відчинення 900х2000 мм, скло в рамці з алюмінію Розмір шахти в комплекті (ШхГ) – 1540х1600 мм, Висота верхнього поверху, мін. - 2770 мм. Висота прямоку: мін. 50 мм Оздоблення шахти – (А, В, С, D) скло в рамці з алюмінію RAL9006. Напруга: 380 В, 3 фази, 50 Гц, С16; (маса=0,4) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 2 Розділ 3. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17700 мм, 5 зупинок. Підйомник, електричний, малий вантажний SKG ISOA, виробництва Metallschneider GmbH, Німеччина. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому - 17700 мм, 5 зупинок. Корисні розміри кабіни - 975х750х1200 мм, непрохідна Двері шахти – 975х1200 мм, Матеріал оздоблення: нержавіюча сталь 1.4301 (AISI 304); (маса=0,1) Разом по розділу 3 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 3 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1277444,00	1277444
						1277444
						50165
						1327609
5	& 1906-15007-6 варіант 2	Підйомник, електричний, малий вантажний SKG ISOA, виробництва Metallschneider GmbH, Німеччина. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому - 17700 мм, 5 зупинок. Корисні розміри кабіни - 975х750х1200 мм, непрохідна Двері шахти – 975х1200 мм, Матеріал оздоблення: нержавіюча сталь 1.4301 (AISI 304); (маса=0,1) Разом по розділу 3 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 3 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	4	802509,00	3210036
						3210036
						126058
						3336094
						21878400
						859164
						22737564

Склав _____ К.С. Дончик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Споруда подвійного призначення

Кошторисна вартість об'єкта	222876,525 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	156,73000 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	49563,348 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	16405,820 м3

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Конструкції залізобетонні нижче відм.-1,000	56201,27	-	56201,27	58,70472	7792,632	3,426
2	02-02-02	на Споруда подвійного призначення	147606,428	-	147606,428	88,19769	40496,618	8,997
3	02-02-03	на система опалення	1762,528	-	1762,528	1,95140	255,052	0,107
4	02-02-04	на димозахист	3132,479	-	3132,479	3,74236	470,429	0,191
5	02-02-05	на придбання устаткування димозахист (устаткув)	-	1162,524	1162,524	-	-	0,071
6	02-02-06	на система вентиляції	856,639	-	856,639	1,41048	176,776	0,052
7	02-02-07	на придбання устаткування система вентиляції та кондиціонування(устаткування)	-	5974,981	5974,981	-	-	0,364
8	02-02-08	на Вертикальний транспорт (монтаж)	333,069	-	333,069	1,68490	218,957	0,020
9	02-02-09	на Вертикальний транспорт (пусконаладка)	38,966	-	38,966	0,18626	30,659	0,002
10	02-02-010	на придбання устаткування Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування	-	3210,43	3210,43	-	-	0,196
11	02-02-011	на Конструкції (КЖ) "Дизель-генераторна електростанція"	34,428	-	34,428	0,01815	2,223	0,002
12	02-02-012	на дизель-генератора	168,509	-	168,509	0,83404	120,002	0,010
13	02-02-013	на придбання устаткування локальний кошторис на придбання устаткування дизель-генератора	-	2394,274	2394,274	-	-	0,146
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	210134,316	12742,209	222876,525	156,73000	49563,348	13,584

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Р.Н.Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Конструкції залізобетонні нижче відм.-1,000
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

56201,270 тис. грн.
58,70472 тис.люд.год.
7792,632 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	16,35	<u>46641,75</u> 1857,97	<u>44732,26</u> 12017,29	762593	30378	<u>731372</u> 196483	<u>18,4030</u> 78,0254	<u>300,89</u> 1275,72
2	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	29430	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	424969	-	<u>424969</u> 195710	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1412,64
3	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16353	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	5050788	-	<u>5050788</u> 930486	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6721,08
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	9,085	<u>5239,07</u> 513,08	<u>4700,23</u> 1221,15	47597	4661	<u>42702</u> 11094	<u>5,0820</u> 7,5164	<u>46,17</u> 68,29
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	4,05	<u>34111,81</u> 34111,81	<u>-</u> -	138153	138153	<u>-</u> -	345,5760 -	1399,58 -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ6-1-1	ФПМ1 - 1 шт. Улаштування бетонної підготовки	100м3	1,183	<u>44551,40</u> 17556,70	<u>3556,95</u> 1645,95	52704	20770	<u>4208</u> 1947	<u>165,7700</u> 11,7305	<u>196,11</u> 13,88
15	C1424-11611 варіант 3 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	120,666	<u>4302,70</u> -	- -	519190	-	- -	- -	- -
16	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних з пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м при товщині плити до 1000 мм	100м3	8,08	<u>79252,65</u> 39204,56	<u>16931,94</u> 6839,07	640361	316773	<u>136810</u> 55260	<u>340,4060</u> 49,1623	<u>2750,48</u> 397,23
17	C1424-11616 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	820,12	<u>5083,00</u> -	- -	4168670	-	- -	- -	- -
18	C124-6 варіант 1 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	1,973	<u>34321,34</u> -	- -	67716	-	- -	- -	- -
19	C124-24 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,646	<u>31523,24</u> -	- -	51887	-	- -	- -	- -
20	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	38,754	<u>37041,34</u> -	- -	1435500	-	- -	- -	- -
21	C124-26 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	69,717	<u>38061,34</u> -	- -	2653522	-	- -	- -	- -
22	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,309	<u>68084,54</u> 3014,45	<u>1882,14</u> 637,08	21038	931	<u>582</u> 197	<u>25,5310</u> 3,9600	<u>7,89</u> 1,22
23	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,16	<u>6847,35</u> 1087,64	<u>152,70</u> 22,04	1096	174	<u>24</u> 4	<u>7,9640</u> 0,1769	<u>1,27</u> 0,03
24	КБ7-3-4	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,17	<u>167078,39</u> 28813,21	<u>35877,70</u> 14420,47	28403	4898	<u>6099</u> 2451	<u>244,0350</u> 100,5302	<u>41,49</u> 17,09
25	К585521-П106 варіант 1	Плити перекриття П15Д-5 серія 3.006.1-2.87	шт	17	<u>440,14</u> -	- -	7482	-	- -	- -	- -
26	КБ6-1-1	ФПМ2 - 1 шт. Улаштування бетонної підготовки	100м3	1,051	<u>44551,40</u> 17556,70	<u>3556,95</u> 1645,95	46824	18452	<u>3738</u> 1730	<u>165,7700</u> 11,7305	<u>174,22</u> 12,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1424-11611 варіант 3 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	107,202	<u>4302,70</u> -	- -	461258	-	- -	- -	- -
28	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних з пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м при товщині плити до 1000 мм	100м3	6,416	<u>79252,65</u> 39204,56	<u>16931,94</u> 6839,07	508485	251536	<u>108635</u> 43879	<u>340,4060</u> 49,1623	<u>2184,04</u> 315,43
29	C1424-11616 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	651,224	<u>5083,00</u> -	- -	3310172	-	- -	- -	- -
30	C124-6 варіант 1 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	1,433	<u>34321,34</u> -	- -	49182	-	- -	- -	- -
31	C124-24 варіант 3 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	3,727	<u>30946,53</u> -	- -	115338	-	- -	- -	- -
32	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	58,211	<u>37041,34</u> -	- -	2156213	-	- -	- -	- -
33	C124-26 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	9,084	<u>38061,34</u> -	- -	345749	-	- -	- -	- -
34	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,193	<u>68084,54</u> 3014,45	<u>1882,14</u> 637,08	13140	582	<u>363</u> 123	<u>25,5310</u> 3,9600	<u>4,93</u> 0,76
35	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ФПМЗ - 1 шт.	100м2	0,1	<u>6847,35</u> 1087,64	<u>152,70</u> 22,04	685	109	<u>15</u> 2	<u>7,9640</u> 0,1769	<u>0,8</u> 0,02
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,454	<u>44551,40</u> 17556,70	<u>3556,95</u> 1645,95	20226	7971	<u>1615</u> 747	<u>165,7700</u> 11,7305	<u>75,26</u> 5,33
37	C1424-11611 варіант 3 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	46,308	<u>4302,70</u> -	- -	199249	-	- -	- -	- -
38	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних з пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м при товщині плити до 1000 мм	100м3	3,325	<u>79252,65</u> 39204,56	<u>16931,94</u> 6839,07	263515	130355	<u>56299</u> 22740	<u>340,4060</u> 49,1623	<u>1131,85</u> 163,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1424-11616 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	337,4875	<u>5083,00</u> -	- -	1715449	-	- -	- -	- -
40	C124-6 варіант 1 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,761	<u>34321,34</u> -	- -	26119	-	- -	- -	- -
41	C124-24 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	18,92	<u>31523,24</u> -	- -	596420	-	- -	- -	- -
42	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	6,669	<u>37041,34</u> -	- -	247029	-	- -	- -	- -
43	C124-26 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,674	<u>38061,34</u> -	- -	63715	-	- -	- -	- -
44	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,095	<u>68084,54</u> 3014,45	<u>1882,14</u> 637,08	6468	286	<u>179</u> 61	<u>25,5310</u> 3,9600	<u>2,43</u> 0,38
45	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ФПМ4 - 1 шт.	100м2	0,05	<u>6847,35</u> 1087,64	<u>152,70</u> 22,04	342	54	<u>8</u> 1	<u>7,9640</u> 0,1769	<u>0,4</u> 0,01
46	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,026	<u>44551,40</u> 17556,70	<u>3556,95</u> 1645,95	1158	456	<u>92</u> 43	<u>165,7700</u> 11,7305	<u>4,31</u> 0,3
47	C1424-11611 варіант 3 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,652	<u>4302,70</u> -	- -	11411	-	- -	- -	- -
48	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,183	<u>53994,03</u> 31597,00	<u>12996,46</u> 5010,44	9881	5782	<u>2378</u> 917	<u>274,3510</u> 35,9959	<u>50,21</u> 6,59
49	C1424-11616 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,5745	<u>5083,00</u> -	- -	94414	-	- -	- -	- -
50	C124-6 варіант 1 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,057	<u>34321,34</u> -	- -	1956	-	- -	- -	- -
51	C124-24 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,42	<u>31523,24</u> -	- -	44763	-	- -	- -	- -
52	КБ6-1-1	Фундамент стрічковий ФСМ1 - 1 шт. Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0095	<u>44551,40</u> 17556,70	<u>3556,95</u> 1645,95	423	167	<u>34</u> 16	<u>165,7700</u> 11,7305	<u>1,57</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1424-11611 варіант 3 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,969	<u>4302,70</u> -	- -	4169	-	- -	- -	- -
54	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,181	<u>116614,78</u> <u>57811,08</u>	<u>16113,72</u> <u>6011,61</u>	21107	10464	<u>2917</u> <u>1088</u>	<u>501.9630</u> <u>43,0882</u>	<u>90.86</u> <u>7,8</u>
55	C1424-11616 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,3715	<u>5083,00</u> -	- -	93382	-	- -	- -	- -
56	C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,608	<u>30946,53</u> -	- -	18815	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20094626	769760	<u>323996</u> 131206		<u>6718,12</u> 941,97
		Разом будівельні роботи, грн.					20094626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19000870				
		всього заробітна плата, грн.					900966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					487317				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					919,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					178281				
		Всього будівельні роботи, грн.					20581943				

		Всього по розділу 2					20581943				
		Розділ 3. Плити перекриття і покриття									
57	КБ6-54-1	ПМ1 - 1 шт. Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття понад 200 мм	100 м3	5,079	<u>75338,81</u> <u>67290,39</u>	<u>5047,09</u> <u>2335,50</u>	382646	341768	<u>25634</u> <u>11862</u>	<u>537.5920</u> <u>16,6449</u>	<u>2730.43</u> <u>84,54</u>
58	C1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	174,5144	<u>79,47</u> -	- -	13869	-	- -	- -	- -
59	C1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,2032	<u>92482,70</u> -	- -	18792	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C121-787	Опалубка металева	т	0,193	<u>217374,59</u>	-	41953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C112-23 варіант 1 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,6529	<u>11744,18</u>	-	7668	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т	119,001	<u>5238,84</u> 4541,86	<u>424,52</u> 111,98	623427	540486	<u>50518</u> 13326	<u>36,6960</u> 0,8316	<u>4366,86</u> 98,96
63	C124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,867	<u>34321,34</u>	-	29757	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	30,208	<u>30946,53</u>	-	934833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	87,926	<u>37041,34</u>	-	3256897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	5,079	<u>28624,53</u> 15199,91	<u>13202,06</u> 6109,15	145384	77200	<u>67053</u> 31028	<u>131,9780</u> 43,5392	<u>670,32</u> 221,14
67	C1424-11616 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	515,5185	<u>5083,00</u>	-	2620381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КБ6-54-1	ПМ2 - 1 шт. Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття понад 200 мм	100 м3	3,515	<u>75338,81</u> 67290,39	<u>5047,09</u> 2335,50	264816	236526	<u>17741</u> 8209	<u>537,5920</u> 16,6449	<u>1889,64</u> 58,51
69	C1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	120,7754	<u>79,47</u>	-	9598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,1406	<u>92482,70</u>	-	13003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C121-787	Опалубка металева	т	0,1336	<u>217374,59</u>	-	29041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	C112-23 варіант 1 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,4519	<u>11744,18</u>	-	5307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т	78,336	<u>5238,84</u> 4541,86	<u>424,52</u> 111,98	410390	355791	<u>33255</u> 8772	<u>36,6960</u> 0,8316	<u>2874,62</u> 65,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	20,433	<u>30946,53</u> -	- -	632330	-	- -	- -	- -
75	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	57,903	<u>37041,34</u> -	- -	2144805	-	- -	- -	- -
76	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції боддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	3,515	<u>28624,53</u> 15199,91	<u>13202,06</u> 6109,15	100615	53428	<u>46405</u> 21474	<u>131,9780</u> 43,5392	<u>463,9</u> 153,04
77	C1424- 11616 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	356,7725	<u>5083,00</u> -	- -	1813475	-	- -	- -	- -
78	КБ6-54-1	ПМЗ - 1 шт. Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття понад 200 мм	100 м3	1,931	<u>75338,81</u> 67290,39	<u>5047,09</u> 2335,50	145479	129938	<u>9746</u> 4510	<u>537,5920</u> 16,6449	<u>1038,09</u> 32,14
79	C1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	66,3492	<u>79,47</u> -	- -	5273	-	- -	- -	- -
80	C1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0772	<u>92482,70</u> -	- -	7140	-	- -	- -	- -
81	C121-787	Опалубка металева	т	0,0734	<u>217374,59</u> -	- -	15955	-	- -	- -	- -
82	C112-23 варіант 1 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,24825	<u>11744,18</u> -	- -	2915	-	- -	- -	- -
83	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т	33,632	<u>5238,84</u> 4541,86	<u>424,52</u> 111,98	176193	152752	<u>14277</u> 3766	<u>36,6960</u> 0,8316	<u>1234,16</u> 27,97
84	C124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,755	<u>34321,34</u> -	- -	25913	-	- -	- -	- -
85	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	11,592	<u>30946,53</u> -	- -	358732	-	- -	- -	- -
86	C124-24 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	20,404	<u>31523,24</u> -	- -	643200	-	- -	- -	- -
87	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,38	<u>37041,34</u> -	- -	14076	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C124-26 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,501	<u>38061,34</u> -	- -	19069	-	- -	- -	- -
89	KБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	1,931	<u>28624,53</u> 15199,91	<u>13202,06</u> 6109,15	55274	29351	<u>25493</u> 11797	<u>131,9780</u> 43,5392	<u>254,85</u> 84,07
90	C1424-11616 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	195,9965	<u>5083,00</u> -	- -	996250	-	- -	- -	- -
91	KБ6-54-1	ПМ7 - 1 шт. Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття понад 200 мм	100 м3	0,055	<u>75338,81</u> 67290,39	<u>5047,09</u> 2335,50	4144	3701	<u>278</u> 128	<u>537,5920</u> 16,6449	<u>29,57</u> 0,92
92	C1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	1,8898	<u>79,47</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
93	C1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0022	<u>92482,70</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
94	C121-787	Опалубка металева	т	0,0021	<u>217374,59</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
95	C112-23 варіант 1 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,00705	<u>11744,18</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
96	KБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т	2,284	<u>5238,84</u> 4541,86	<u>424,52</u> 111,98	11966	10374	<u>970</u> 256	<u>36,6960</u> 0,8316	<u>83,81</u> 1,9
97	C124-4 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,31	<u>34321,34</u> -	- -	10640	-	- -	- -	- -
98	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,974	<u>37041,34</u> -	- -	73120	-	- -	- -	- -
99	KБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,055	<u>28624,53</u> 15199,91	<u>13202,06</u> 6109,15	1574	836	<u>726</u> 336	<u>131,9780</u> 43,5392	<u>7,26</u> 2,39
100	C1424-11616 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм ПП1 - 1 шт. (знятна плита покриття) Виготовлення плити	м3	5,5825	<u>5083,00</u> -	- -	28376	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,019	<u>262607,68</u> 123709,56	<u>23446,11</u> 10327,13	4990	2350	<u>445</u> 196	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>20,16</u> 1,41
102	C1424-11616 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,9285	<u>5083,00</u> -	<u>-</u> -	9803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,01	<u>34321,34</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,133	<u>30946,53</u> -	<u>-</u> -	4116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ7-3-6	Монтаж плит Укладання плит перекриття площею більше 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,01	<u>231930,81</u> 38301,48	<u>48449,87</u> 19378,37	2319	383	<u>484</u> 194	<u>320,5950</u> 136,8342	<u>3,21</u> 1,37
		Разом прямі витрати по розділу 3					16116739	1934884	<u>293025</u> 115854		<u>15666,88</u> 833,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16116739 13888830 2050738 1075425 1980,06 384070 17192164				

		Всього по розділу 3					17192164				
		Розділ 4. Колони на відм.-4,600									
106	КБ6-53-9	К1.1 - 3 шт. Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,035	<u>203939,21</u> 106140,15	<u>97046,02</u> 44410,85	7138	3715	<u>3397</u> 1554	<u>847,9680</u> 317,8683	<u>29,68</u> 11,13
107	C1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	0,9391	<u>79,47</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0015	<u>92482,70</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
109	C121-787	Опалубка металева	т	0,0132	<u>217374,59</u> -	- -	2869	-	- -	- -	- -
110	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	1 т	0,185	<u>6948,13</u> 4915,43	<u>1738,86</u> 680,59	1285	909	<u>322</u> 126	<u>39,2700</u> 4,8880	<u>7,26</u> 0,9
111	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0455	<u>34321,34</u> -	- -	1562	-	- -	- -	- -
112	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1414	<u>37041,34</u> -	- -	5238	-	- -	- -	- -
113	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,035	<u>65492,65</u> 23959,05	<u>41234,10</u> 19080,76	2292	839	<u>1443</u> 668	<u>208,0320</u> 135,9864	<u>7,28</u> 4,76
114	C1424-11626 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,5525	<u>4318,00</u> -	- -	15340	-	- -	- -	- -
115	КБ6-53-8	К1.2 - 35 шт. Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м	100 м3	0,294	<u>245123,58</u> 127437,58	<u>116642,18</u> 53379,77	72066	37467	<u>34293</u> 15694	<u>1018,1160</u> 382,0596	<u>299,33</u> 112,33
116	C1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	9,702	<u>79,47</u> -	- -	771	-	- -	- -	- -
117	C1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0157	<u>92482,70</u> -	- -	1452	-	- -	- -	- -
118	C121-787	Опалубка металева	т	0,1599	<u>217374,59</u> -	- -	34758	-	- -	- -	- -
119	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	1 т	2,06	<u>6948,13</u> 4915,43	<u>1738,86</u> 680,59	14313	10126	<u>3582</u> 1402	<u>39,2700</u> 4,8880	<u>80,9</u> 10,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,4343	<u>34321,34</u> -	- -	14906	-	- -	- -	- -
121	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,6463	<u>37041,34</u> -	- -	60981	-	- -	- -	- -
122	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,294	<u>65492,65</u> 23959,05	<u>41234,10</u> 19080,76	19255	7044	<u>12123</u> 5610	<u>208,0320</u> 135,9864	<u>61,16</u> 39,98
123	C1424-11626 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	29,841	<u>4318,00</u> -	- -	128853	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					383293	60100	<u>55160</u> 25054		<u>485,61</u> 179,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					383293 268033 85154 43917 79,78 15473 427210 427210				
		Розділ 5. Діафрагми жорсткості і стіни на відм.-4.600									
124	КБ6-53-4	Дж1-1 - 1 шт. Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,195	<u>273095,71</u> 142884,68	<u>119823,60</u> 54657,46	53254	27863	<u>23366</u> 10658	<u>1141,5250</u> 391,6972	<u>222,6</u> 76,38
125	C1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	9,7208	<u>79,47</u> -	- -	773	-	- -	- -	- -
126	C1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,015	<u>92482,70</u> -	- -	1387	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C121-787	Опалубка металева	т	0,0934	<u>217374,59</u>	-	20303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 м	4,625	<u>4909,94</u> 4325,39	<u>336,56</u> 108,24	22708	20005	<u>1557</u> 501	<u>34,9470</u> 0,8017	<u>161,63</u> 3,71
129	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,055	<u>34321,34</u>	-	1888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	C124-24 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	4,57	<u>31523,24</u>	-	144061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,195	<u>64232,80</u> 29332,72	<u>34650,93</u> 16034,45	12525	5720	<u>6757</u> 3127	<u>248,4350</u> 114,2757	<u>48,44</u> 22,28
132	C1424-11626 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	19,7925	<u>4318,00</u>	-	85464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	КБ6-53-5	Стм1 - 1 шт. Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	1,358	<u>160783,41</u> 82182,62	<u>75006,47</u> 34214,02	218344	111604	<u>101859</u> 46463	<u>656,5680</u> 245,1918	<u>891,62</u> 332,97
134	C1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	35,308	<u>79,47</u>	-	2806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	C1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0652	<u>92482,70</u>	-	6030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	C121-787	Опалубка металева	т	0,3735	<u>217374,59</u>	-	81189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 м	27,724	<u>4909,94</u> 4325,39	<u>336,56</u> 108,24	136123	119917	<u>9331</u> 3001	<u>34,9470</u> 0,8017	<u>968,87</u> 22,23
138	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,358	<u>34321,34</u>	-	12287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	C124-24 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	27,366	<u>31523,24</u>	-	862665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	1,358	<u>49868,43</u> 22884,33	<u>26791,96</u> 12397,77	67721	31077	<u>36383</u> 16836	<u>193,8200</u> 88,3575	<u>263,21</u> 119,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C1424-11626 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм Стм2 - 1 шт.	м3	137,837	<u>4318,00</u> -	- -	595180	-	- -	- -	- -
142	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,67	<u>160783,41</u> 82182,62	<u>75006,47</u> 34214,02	107725	55062	<u>50254</u> 22923	<u>656,5680</u> 245,1918	<u>439,9</u> 164,28
143	C1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	17,42	<u>79,47</u> -	- -	1384	-	- -	- -	- -
144	C1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0322	<u>92482,70</u> -	- -	2978	-	- -	- -	- -
145	C121-787	Опалубка металева	т	0,1843	<u>217374,59</u> -	- -	40062	-	- -	- -	- -
146	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	16,555	<u>4909,94</u> 4325,39	<u>336,56</u> 108,24	81284	71607	<u>5572</u> 1792	<u>34,9470</u> 0,8017	<u>578,55</u> 13,27
147	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,402	<u>34321,34</u> -	- -	13797	-	- -	- -	- -
148	C124-24 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	4,859	<u>31523,24</u> -	- -	153171	-	- -	- -	- -
149	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	9,18	<u>37041,34</u> -	- -	340040	-	- -	- -	- -
150	C124-26 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	2,114	<u>38061,34</u> -	- -	80462	-	- -	- -	- -
151	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,67	<u>49868,43</u> 22884,33	<u>26791,96</u> 12397,77	33412	15333	<u>17951</u> 8307	<u>193,8200</u> 88,3575	<u>129,86</u> 59,2
152	C1424-11626 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм Стм3 - 1 шт.	м3	68,005	<u>4318,00</u> -	- -	293646	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,856	<u>160783,41</u> 82182,62	<u>75006,47</u> 34214,02	137631	70348	<u>64206</u> 29287	<u>656,5680</u> 245,1918	<u>562,02</u> 209,88
154	С1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	22,256	<u>79,47</u> -	- -	1769	-	- -	- -	- -
155	С1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,041	<u>92482,70</u> -	- -	3792	-	- -	- -	- -
156	С121-787	Опалубка металева	т	0,2354	<u>217374,59</u> -	- -	51170	-	- -	- -	- -
157	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 м	22,695	<u>4909,94</u> 4325,39	<u>336,56</u> 108,24	111431	98165	<u>7638</u> 2457	<u>34,9470</u> 0,8017	<u>793,12</u> 18,19
158	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,331	<u>34321,34</u> -	- -	11360	-	- -	- -	- -
159	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,696	<u>30946,53</u> -	- -	52485	-	- -	- -	- -
160	С124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	20,668	<u>37041,34</u> -	- -	765570	-	- -	- -	- -
161	КБ6-57-1	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 м	0,723	<u>3737,17</u> 1921,54	<u>1648,34</u> 762,76	2702	1389	<u>1192</u> 551	<u>14,4760</u> 5,4361	<u>10,47</u> 3,93
162	С111-870 варіант 2	Сітка з дроту ф4В500С 50х50	м2	168,61	<u>195,42</u> -	- -	32950	-	- -	- -	- -
163	С111-872 варіант 4	Армована сталевую зварною сіткою 50х50мм	м2	101,365	<u>145,44</u> -	- -	14743	-	- -	- -	- -
164	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,856	<u>49868,43</u> 22884,33	<u>26791,96</u> 12397,77	42687	19589	<u>22934</u> 10612	<u>193,8200</u> 88,3575	<u>165,91</u> 75,63
165	С1424-11626 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	86,884	<u>4318,00</u> -	- -	375165	-	- -	- -	- -
166	КБ6-53-5	СТМ4 - 1 шт. Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,935	<u>160783,41</u> 82182,62	<u>75006,47</u> 34214,02	150332	76841	<u>70131</u> 31990	<u>656,5680</u> 245,1918	<u>613,89</u> 229,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	C1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	24,31	<u>79,47</u> -	- -	1932	-	- -	- -	- -
168	C1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0449	<u>92482,70</u> -	- -	4152	-	- -	- -	- -
169	C121-787	Опалубка металева	т	0,2571	<u>217374,59</u> -	- -	55887	-	- -	- -	- -
170	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 м	16,365	<u>4909,94</u> 4325,39	<u>336,56</u> 108,24	80351	70785	<u>5508</u> 1771	<u>34,9470</u> 0,8017	<u>571,91</u> 13,12
171	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,402	<u>34321,34</u> -	- -	13797	-	- -	- -	- -
172	C124-24 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	4,86	<u>31523,24</u> -	- -	153203	-	- -	- -	- -
173	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	9,181	<u>37041,34</u> -	- -	340077	-	- -	- -	- -
174	C124-26 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,922	<u>38061,34</u> -	- -	73154	-	- -	- -	- -
175	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,935	<u>49868,43</u> 22884,33	<u>26791,96</u> 12397,77	46627	21397	<u>25050</u> 11592	<u>193,8200</u> 88,3575	<u>181,22</u> 82,61
176	C1424-11626 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	94,9025	<u>4318,00</u> -	- -	409789	-	- -	- -	- -
177	КБ6-53-5	Стм5 - 1 шт. Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,068	<u>160783,41</u> 82182,62	<u>75006,47</u> 34214,02	10933	5588	<u>5100</u> 2327	<u>656,5680</u> 245,1918	<u>44,65</u> 16,67
178	C1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	1,768	<u>79,47</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
179	C1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0033	<u>92482,70</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
180	C121-787	Опалубка металева	т	0,0187	<u>217374,59</u> -	- -	4065	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 м	1,915	<u>4909,94</u> 4325,39	<u>336,56</u> 108,24	9403	8283	<u>645</u> 207	<u>34,9470</u> 0,8017	<u>66,92</u> 1,54
182	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,017	<u>34321,34</u> -	- -	583	-	- -	- -	- -
183	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,898	<u>37041,34</u> -	- -	70304	-	- -	- -	- -
184	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,068	<u>49868,43</u> 22884,33	<u>26791,96</u> 12397,77	3391	1556	<u>1822</u> 843	<u>193,8200</u> 88,3575	<u>13,18</u> 6,01
185	C1424-11626 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,902	<u>4318,00</u> -	- -	29803	-	- -	- -	- -
186	КБ6-53-3	Стмб - 1 шт. Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,047	<u>200693,03</u> 102728,27	<u>93758,09</u> 42767,53	9433	4828	<u>4407</u> 2010	<u>820,7100</u> 306,4897	<u>38,57</u> 14,41
187	C1632-116 варіант 1 1	Фанера та шпон дубові	м2	1,833	<u>79,47</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
188	C1546-78 варіант 2 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0028	<u>92482,70</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
189	C121-787	Опалубка металева	т	0,0176	<u>217374,59</u> -	- -	3826	-	- -	- -	- -
190	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 м	1,635	<u>4909,94</u> 4325,39	<u>336,56</u> 108,24	8028	7072	<u>550</u> 177	<u>34,9470</u> 0,8017	<u>57,14</u> 1,31
191	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,011	<u>34321,34</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
192	C124-25 варіант 2 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,624	<u>37041,34</u> -	- -	60155	-	- -	- -	- -
193	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,047	<u>64232,80</u> 29332,72	<u>34650,93</u> 16034,45	3019	1379	<u>1629</u> 754	<u>248,4350</u> 114,2757	<u>11,68</u> 5,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	C1424-11626 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,7705	<u>4318.00</u> -	- -	20599	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					6640196	845408	<u>463842</u> 208186		<u>6835.36</u> 1492,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					6640196 5330946 1053594 547096 999,33 193833 7187292 7187292				
195	КБ6-33-3	Розділ 6. Лотки підпілля на відм.-0,980 <i>Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм</i>	100 м3	0,671	<u>376917.77</u> 216002,18	<u>102552.84</u> 43893,22	252912	144937	<u>68813</u> 29452	<u>1766.6000</u> 277,2791	<u>1185.39</u> 186,05
196	C1424-11616 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	68,1065	<u>5083.00</u> -	- -	346185	-	- -	- -	- -
197	C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	5,765	<u>30946.53</u> -	- -	178407	-	- -	- -	- -
198	КБ7-3-4	<i>Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т</i>	100шт	3,29	<u>167078.39</u> 28813,21	<u>35877.70</u> 14420,47	549688	94795	<u>118038</u> 47443	<u>244.0350</u> 100,5302	<u>802.88</u> 330,74
199	К585521-П106 варіант 1	Плити перекриття П5Д-5 серія 3.006.1-2.87	шт	329	<u>440.14</u> -	- -	144806	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1471998	239732	<u>186851</u> 76895		<u>1988.27</u> 516,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1471998 1045415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					316627 164503 300,6 58309 1636501 1636501				
		Розділ 7. Інші роботи									
200	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	17	<u>16189,76</u> 4560,92	- -	275226	77536	- -	36,8500 -	626,45 -
201	С111-1624 варіант 9	Ґрунтовка бітумна	т	1,36	<u>39366,24</u> -	- -	53538	-	- -	- -	- -
202	КБ26-35-5 стос.	Закладання екструдованого пінополістиролу в деформаційні шви	1 м3	2	<u>2043,50</u> 2037,63	- -	4087	4075	- -	16,6650 -	33,33 -
203	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	1	<u>2043,50</u> 2037,63	- -	2044	2038	- -	16,6650 -	16,67 -
204	С114-97 варіант 2 1	Екструдований пінополістирол	м3	2,04	<u>5655,32</u> -	- -	11537	-	- -	- -	- -
205	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	1	<u>45232,09</u> 3384,61	<u>54,90</u> 18,58	45232	3385	<u>55</u> 19	<u>27,3460</u> 0,1155	<u>27,35</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 7					391664	87034	<u>55</u> 19		<u>703,8</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					391664 304575 87053 45425 83,07 16113 437089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					437089				
206	КБ6-22-1	Розділ 8. Сходи на відм.-4,600 - -0,080 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м (сходові площадки і марші)</i>	100м3	0,177	<u>262607,68</u> 123709,56	<u>23446,11</u> 10327,13	46482	21897	<u>4150</u> 1828	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>187,84</u> 13,11
207	C1424-11636 варіант 7 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	17,9655	<u>4935,10</u> -	- -	88662	-	- -	- -	- -
208	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,098	<u>30946,53</u> -	- -	3033	-	- -	- -	- -
209	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,309	<u>30946,53</u> -	- -	71456	-	- -	- -	- -
210	C111-870 варіант 2	Сітка з дроту ф4В500С 50х50	м2	18,42	<u>195,42</u> -	- -	3600	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					213233	21897	<u>4150</u> 1828		<u>187,84</u> 13,11
		Разом будівельні роботи, грн.					213233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187186				
		всього заробітна плата, грн.					23725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4677				
		Всього будівельні роботи, грн.					226039				

		Всього по розділу 8					226039				
		Разом прямі витрати по кошторису					52771653	4430773	<u>8313203</u> 2141917		<u>37201,95</u> 15214,27
		Разом будівельні роботи, грн.					52771653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40027677				
		всього заробітна плата, грн.					6572690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3429617 6288,5 1219942 56201270 56201270				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					58704,72 7792632				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	Вартість БР всього за аналогом:БР(156064, 289-18737,082)/10897 м3=2,9171тис.грн. (2917,1грн./м3); Кошторисна заробітна плата:18737,082 тис.грн.(з/п БР всього)/10897 м3=0,398тис.грн.(398грн/м3); Кошторисна трудомісткість: 227,384тис.люд. год/10897 м3 =0,0048тис.люд.год (4,8 люд.-год./м3)	м3	16405,82	<u>8315,10</u> 2398,00	- -	136416034	39341156	- -	4,8000 -	78747,94 -
		Разом прямі витрати по кошторису					136416034	39341156	- -		78747,94 -
		Разом будівельні роботи, грн.					136416034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97074878				
		всього заробітна плата, грн.					39341156				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11190394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9449,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1155462				
		Всього будівельні роботи, грн.					147606428				

		Всього по кошторису					147606428				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					88197,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40496618				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на система опалення
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1762,528 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,9514 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата255,052 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система опалення №1									
1	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	882,97 514,91	172,82 49,16	1766	1030	346 98	4.2600 0,3809	8,52 0,76
2	С113-2159 варіант 2	Кульовий кран сталевий з фланцями, з рукояткою, Рmax=1,6 МПа, Тmax=180 °С, О65	шт	2	4931,67 -	- -	9863	-	- -	- -	- -
3	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	461,36 -	- -	1845	-	- -	- -	- -
4	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	32,37 26,55	- -	65	53	- -	0,2000 -	0,4 -
5	С113-2154 варіант 5	Повітровідвідник автоматичний	шт	2	293,00 -	- -	586	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,16	<u>17744,56</u> 13666,96	<u>3406,17</u> 875,17	2839	2187	<u>545</u> 140	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>17,21</u> 1,1
7	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	16	<u>330,86</u> -	<u>-</u> -	5294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1208 варіант 4	Перехід сталевий О76	шт	4	<u>2691,92</u> -	<u>-</u> -	10768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C130-1104 варіант 12	Відвід 90_ Ду 65	шт	2	<u>110,07</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	<u>7876,55</u> 6918,15	<u>727,92</u> 223,95	158	138	<u>15</u> 4	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>1,11</u> 0,03
11	C113-13 варіант 2	Трубопровід із сталевих водогазопровідних легких труб із цинковим покриттям О15х2,5	м	2	<u>253,01</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-2154 варіант 4	Кран дренажний О15	шт	2	<u>341,96</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, Р=1,6 МПа О15	шт	2	<u>405,34</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	<u>415,61</u> 415,61	<u>-</u> -	665	665	<u>-</u> -	3,5200	5,63
15	C113-953 варіант 7	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (76х3,5) 9х76	м	16,352	<u>654,49</u> -	<u>-</u> -	10702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1600-58 варіант 6	Ізоляція листова в рулонах самоклеюча шириною 1м, (Т1/Т2=65/45_С, тзовн=12_С) товщиною 10 мм	м2	0,6	<u>641,37</u> -	<u>-</u> -	385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111-327-1 варіант 2	Клей для монтажу ізоляції	л	0,2272	<u>683,95</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-1678-11 варіант 1	Стрічка зі спіненого каучука самоклеюча 15м х75мм х3мм	шт	2	<u>219,33</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	16	<u>53,48</u> -	<u>-</u> -	856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(Антикорозійне покриття трубопроводів)	100м2	0,04	<u>3367,27</u> 494,38	<u>69,41</u> 10,02	135	20	<u>3</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					48742	4093	<u>909</u> 242		<u>33,01</u> 1,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					48742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					43740 4335 2165 3,58 696 50907 50907				
		Розділ 2. Система опалення №2									
21	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,47	<u>20300,38</u> 11297,96	<u>2402,55</u> 953,54	9541	5310	<u>1129</u> 448	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>45,55</u> 3,51
22	& С130-555-91-3Д варіант 1	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота Н = 500 мм, довжина L=700 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,588кВт	шт	1	<u>5075,15</u> -	<u>-</u> -	5075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С130-555-91-3Д варіант 2	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота Н = 500 мм, довжина L=800 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,672кВт	шт	1	<u>5366,51</u> -	<u>-</u> -	5367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С130-555-91-3Д варіант 3	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота Н = 500 мм, довжина L=900 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,756 кВт	шт	1	<u>5656,86</u> -	<u>-</u> -	5657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С130-555-91-3Д варіант 4	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота Н = 500 мм, довжина L=1100 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,924 кВт	шт	1	<u>6384,40</u> -	<u>-</u> -	6384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С130-555-91-3Д варіант 5	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота Н = 500 мм, довжина L=1200 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1.008 кВт	шт	7	<u>6746,15</u> -	<u>-</u> -	47223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C130-555-91-3Д варіант 6	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота H = 500 мм, довжина L=1300 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1.092 кВт	шт	4	<u>7074.22</u> -	- -	28297	-	- -	- -	- -
28	& C130-555-91-3Д варіант 7	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота H = 500 мм, довжина L=1600 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1.344 кВт	шт	3	<u>8272.75</u> -	- -	24818	-	- -	- -	- -
29	& C130-555-91-3Д варіант 8	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 12 V, висота H = 500 мм, довжина L=1300 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1.382 кВт	шт	1	<u>10085.29</u> -	- -	10085	-	- -	- -	- -
30	& C130-555-91-3Д варіант 9	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 22 V, висота H = 500 мм, довжина L=1200 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1.729 кВт	шт	1	<u>9916.62</u> -	- -	9917	-	- -	- -	- -
31	& C130-555-91-3Д варіант 10	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 10K, висота H = 500 мм, довжина L=500 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0.257 кВт	шт	1	<u>2247.77</u> -	- -	2248	-	- -	- -	- -
32	& C130-555-91-3Д варіант 11	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 10K, висота H = 500 мм, довжина L=900 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0.463 кВт	шт	1	<u>3263.53</u> -	- -	3264	-	- -	- -	- -
33	& C130-555-91-3Д варіант 12	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11K, висота H = 500 мм, довжина L=1000 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0.840 кВт	шт	3	<u>4646.69</u> -	- -	13940	-	- -	- -	- -
34	& C130-555-91-3Д варіант 13	Сталевий панельний гладкий гігієнічний радіатор з боковим підключенням, без конвективного ребрування, тип 10, висота H =505 мм, довжина L=705 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0, 315 кВт	шт	2	<u>3222.39</u> -	- -	6445	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C130-555-91-3Д варіант 14	Сталевий панельний гладкий гігієнічний радіатор з боковим підключенням, без конвективного ребрування, тип 10, висота Н =505 мм, довжина L=1205 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,539 кВт	шт	2	<u>4965,92</u> -	- -	9932	-	- -	- -	- -
36	& C130-555-91-3Д варіант 15	Сталевий панельний гладкий гігієнічний радіатор з боковим підключенням, без конвективного ребрування, тип 10, висота Н =505 мм, довжина L=1605 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,717 кВт	шт	5	<u>6186,73</u> -	- -	30934	-	- -	- -	- -
37	& C130-555-90 варіант 16	Сталевий панельний гладкий гігієнічний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, без конвективного ребрування, тип 10, висота Н = 505 мм, довжина L=405 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,181 кВт	шт	2	<u>3656,50</u> -	- -	7313	-	- -	- -	- -
38	& C130-555-90 варіант 17	Сталевий панельний гладкий гігієнічний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, без конвективного ребрування, тип 10, висота Н = 505 мм, довжина L=805 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,360 кВт	шт	1	<u>4728,39</u> -	- -	4728	-	- -	- -	- -
39	& C130-555-90 варіант 18	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 10 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1005 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,449 кВт	шт	1	<u>6178,26</u> -	- -	6178	-	- -	- -	- -
40	& C130-555-90 варіант 19	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 10 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1205 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,539 кВт	шт	1	<u>6873,32</u> -	- -	6873	-	- -	- -	- -
41	& C130-555-90 варіант 22	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 20 К, висота Н = 505 мм, довжина L=905мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,729 кВт	шт	1	<u>12920,65</u> -	- -	12921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C130-555-90 варіант 15	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 20 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1005мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,810 кВт	шт	1	<u>13788,21</u> -	- -	13788	-	- -	- -	- -
43	& C130-555-90 варіант 14	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 20 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1105мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,891 кВт	шт	4	<u>14656,70</u> -	- -	58627	-	- -	- -	- -
44	& C130-555-90 варіант 13	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 20 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1405мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1,132 кВт,	шт	2	<u>17175,55</u> -	- -	34351	-	- -	- -	- -
45	& C130-555-90 варіант 20	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 20 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1605мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1,294 кВт,	шт	2	<u>18910,83</u> -	- -	37822	-	- -	- -	- -
46	& C130-555-90 варіант 12	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 30 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1603 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1,603 кВт	шт	1	<u>22642,12</u> -	- -	22642	-	- -	- -	- -
47	& C130-555-90 варіант 21	Сталевий панельний гладкий гігієнічний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, без конвективного ребрування, тип 30, висота Н = 505 мм, довжина L=1605 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1,831 кВт	шт	2	<u>24901,45</u> -	- -	49803	-	- -	- -	- -
48	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	50	<u>32,37</u> 26,55	- -	1619	1328	- -	0,2000 -	10 -
49	C1630-115 варіант 2	Заглушка - 1шт, Кран Маєвського-1шт Кронштейни для кріплення радіаторів-4шт	комплект	50	<u>1802,39</u> -	- -	90120	-	- -	- -	- -
50	КБ18-22-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	110	<u>188,56</u> 162,61	- -	20742	17887	- -	1,2800 -	140,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1630-1910 варіант 2	Н-подібний запірний клапан з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску, кутовий, з латуні для радіаторів із вмонтованим термостатичним клапаном, для двотрубних систем опалення, Pmin=0, 15 бар /?Pmax=0,60 бар, O20	шт	40	<u>1387,32</u> -	- -	55493	-	- -	- -	- -
52	C1630-1433 варіант 3	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія, прямий, з латуні, з внутрішнім різьбленням, Pmin=0,10 бар /?Pmax=0,60, O15	шт	10	<u>1207,18</u> -	- -	12072	-	- -	- -	- -
53	C1630-1433 варіант 4	Запірний клапан, прямий, з латуні, з внутрішнім різьбленням kvs=2,2 м3/год, O15	шт	10	<u>357,52</u> -	- -	3575	-	- -	- -	- -
54	C1630-1910 варіант 1	Термостатичний елемент	шт	50	<u>864,06</u> -	- -	43203	-	- -	- -	- -
55	C113-2154 варіант 4	Кран дренажний O15	шт	4	<u>341,96</u> -	- -	1368	-	- -	- -	- -
56	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	20	<u>32,37</u> 26,55	- -	647	531	- -	0,2000 -	4 -
57	C113-2154 варіант 5	Повітровідвідник автоматичний	шт	20	<u>293,00</u> -	- -	5860	-	- -	- -	- -
58	KB16-14-12	Трубопровід <i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням</i>	100м	6,5629	<u>16841,37</u> 11420,90	<u>5379,52</u> 2989,53	110528	74954	<u>35305</u> 19620	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>590</u> 162,48
59	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, P=1,6 МПа O15	шт	52	<u>405,34</u> -	- -	21078	-	- -	- -	- -
60	C113-2154 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, P=1,6 МПа O20	шт	8	<u>653,06</u> -	- -	5224	-	- -	- -	- -
61	C113-1681 варіант 1	Трубопровід із металополімерної труби з молекулярно зшитого поліетилену (PE-X/Al/PE-RT), робоча температура максимум 95° С 20х2,9	м	590	<u>162,25</u> -	- -	95728	-	- -	- -	- -
62	C113-1705 варіант 1	Угольник 90°, PPSU (полифенилсульфон) 20х2,9/20х2,9	шт	252	<u>257,34</u> -	- -	64850	-	- -	- -	- -
63	C113-1705 варіант 3	Угольник 45°, PPSU (полифенилсульфон) 20х2,9/20х2,9	шт	56	<u>387,90</u> -	- -	21722	-	- -	- -	- -
64	C113-1709 варіант 1	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 20х2,9/20х2,9/20х2,9	шт	70	<u>257,76</u> -	- -	18043	-	- -	- -	- -
65	C113-1709 варіант 2	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 20х2,9/25х3,7/20х2,9	шт	4	<u>355,26</u> -	- -	1421	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C113-1710 варіант 7	Гільза насувна для запресовки, PVDF (поливинилденфторит) 20x2,9/20x2,9	шт	628	<u>87,26</u> -	-	54799	-	-	-	-
67	C113-1195 варіант 1	Перехідник із зовнішнім різьбленням 20x2, 9/15	шт	76	<u>302,70</u> -	-	23005	-	-	-	-
68	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,2917	<u>15212,99</u> 11738,50	<u>3410,85</u> 1849,26	19651	15163	<u>4406</u> 2389	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>119,35</u> 19,76
69	C113-1682 варіант 1	Трубопровід із металополімерної труби з молекулярно зшитого поліетилену (PE- X/Al/PE-RT), робоча температура максимум 95°C 25x3,5 мм	м	120	<u>266,19</u> -	-	31943	-	-	-	-
70	C113-1705 варіант 2	Угольник 90°, PPSU (полифенилсульфон) 25x3,7/25x3,7	шт	18	<u>377,29</u> -	-	6791	-	-	-	-
71	C113-1709 варіант 11	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 25x3, 7/20x2,9/20x2,9	шт	6	<u>343,83</u> -	-	2063	-	-	-	-
72	C113-1709 варіант 12	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 25x3, 7/20x2,9/25x2,9	шт	4	<u>344,65</u> -	-	1379	-	-	-	-
73	C113-1709 варіант 6	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 25x3, 7/25x3,7/20x2,9	шт	2	<u>341,79</u> -	-	684	-	-	-	-
74	C113-1709 варіант 5	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 25x3, 7/32x4,7/25x3,7	шт	2	<u>674,31</u> -	-	1349	-	-	-	-
75	C113-1710 варіант 2	Гільза насувна для запресовки, PVDF (поливинилденфторит) 25x3,7/25x3,7	шт	58	<u>120,25</u> -	-	6975	-	-	-	-
76	C113-1195 варіант 2	Перехідник із зовнішнім різьбленням 25x3, 7/20	шт	8	<u>452,64</u> -	-	3621	-	-	-	-
77	C113-2154 варіант 3	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, Р=1,6 МПа О25	шт	2	<u>755,06</u> -	-	1510	-	-	-	-
78	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,725	<u>15730,06</u> 13478,94	<u>2146,74</u> 1108,90	11404	9772	<u>1556</u> 804	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>76,92</u> 6,63
79	C113-1683 варіант 1	Трубопровід із металополімерної труби з молекулярно зшитого поліетилену (PE- X/Al/PE-RT), робоча температура максимум 95°C 32x4,7 мм	м	68	<u>404,43</u> -	-	27501	-	-	-	-
80	C113-1705 варіант 4	Угольник 90°, PPSU (полифенилсульфон) 32x4,7/32x4,7	шт	12	<u>575,58</u> -	-	6907	-	-	-	-
81	C113-1709 варіант 7	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 32x4, 7/20x2,9/32x4,7	шт	2	<u>608,22</u> -	-	1216	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C113-1709 варіант 7	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 32x4, 7/20x2,9/32x4,7	шт	2	<u>608,22</u> -	- -	1216	-	- -	- -	- -
83	C113-1710 варіант 3	Гільза насувна для запресовки, PVDF (поливинилденфторит) 32x4,7/32x4,7	шт	28	<u>276,61</u> -	- -	7745	-	- -	- -	- -
84	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,2594	<u>17353,48</u> 14635,01	<u>2557,80</u> 1351,32	21855	18431	<u>3221</u> 1702	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>145,08</u> 14,04
85	C113-1684 варіант 1	Трубопровід із металополімерної труби з молекулярно зшитого поліетилену (PE- X/Al/PE-RT), робоча температура максимум 95°C 40x6,0 мм	м	118	<u>792,29</u> -	- -	93490	-	- -	- -	- -
86	C113-1705 варіант 5	Угольник 90°, PPSU (полифенилсульфон) 40x6,0/40x6,0	шт	4	<u>986,64</u> -	- -	3947	-	- -	- -	- -
87	C113-1705 варіант 6	Угольник 45°, PPSU (полифенилсульфон) 40x6,0/40x6,0	шт	2	<u>1389,54</u> -	- -	2779	-	- -	- -	- -
88	C113-1709 варіант 9	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 40x6/20x2,9/40x6	шт	4	<u>1363,02</u> -	- -	5452	-	- -	- -	- -
89	C113-1709 варіант 10	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 40x6/25x3,7/40x6	шт	2	<u>1363,02</u> -	- -	2726	-	- -	- -	- -
90	C113-1709 варіант 8	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 40x6/20x2,9/32x4,7	шт	2	<u>2095,78</u> -	- -	4192	-	- -	- -	- -
91	C113-1710 варіант 4	Гільза насувна для запресовки, PVDF (поливинилденфторит) 40x6/40x6	шт	26	<u>364,86</u> -	- -	9486	-	- -	- -	- -
92	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,23	<u>8060,57</u> 6918,15	<u>727,92</u> 223,95	1854	1591	<u>167</u> 52	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>12,71</u> 0,4
93	C113-16 варіант 1	Трубопровід із сталевих водогазопровідних звичайних труб О32х3,2 Ізоляція трубопроводів	м	23	<u>312,05</u> -	- -	7177	-	- -	- -	- -
94	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	91,9	<u>415,61</u> 415,61	- -	38195	38195	- -	3,5200	323,49
95	C113-953 варіант 2	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (20x2,9) 9x22	м	602,98	<u>44,26</u> -	- -	26688	-	- -	- -	- -
96	C113-953 варіант 3	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (25x3,7) 9x35	м	122,64	<u>52,11</u> -	- -	6391	-	- -	- -	- -
97	C113-953 варіант 4	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (32x4,7) 9x35	м	69,496	<u>57,11</u> -	- -	3969	-	- -	- -	- -
98	C113-953 варіант 5	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (40x6,0) 9x42	м	120,596	<u>82,10</u> -	- -	9901	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	2	<u>514,38</u> 294,67	<u>75,85</u> 19,54	1029	589	<u>152</u> 39	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31
110	C113-2154 варіант 6	Кульовий кран сталевий з фланцями, з рукояткою, Рmax=4,0 МПа, Тmax=180 °С, О20	шт	2	<u>3815,25</u> -	- -	7631	-	- -	- -	- -
111	C130-979	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	4	<u>214,98</u> -	- -	860	-	- -	- -	- -
112	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,03	<u>8002,38</u> 6918,15	<u>727,92</u> 223,95	240	208	<u>22</u> 7	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>1,66</u> 0,05
113	C113-14 варіант 1	Трубопровід із сталевих водогазопровідних звичайних труб О20х2,8	м	3	<u>290,63</u> -	- -	872	-	- -	- -	- -
114	C130-1104 варіант 13	Відвід 90_ Ду 20	шт	6	<u>32,78</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
115	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, Р=1,6 МПа О15	шт	2	<u>405,34</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
116	C113-2154 варіант 4	Кран дренажний О15	шт	2	<u>341,96</u> -	- -	684	-	- -	- -	- -
117	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>32,37</u> 26,55	- -	65	53	- -	0,2000 -	0,4 -
118	C113-2154 варіант 5	Повітровідвідник автоматичний	шт	2	<u>293,00</u> -	- -	586	-	- -	- -	- -
119	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>8002,38</u> 6918,15	<u>727,92</u> 223,95	1200	1038	<u>109</u> 34	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>8,29</u> 0,26
120	C113-14 варіант 1	Трубопровід із сталевих водогазопровідних звичайних труб О20х2,8	м	15	<u>290,63</u> -	- -	4359	-	- -	- -	- -
121	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	<u>7876,55</u> 6918,15	<u>727,92</u> 223,95	158	138	<u>15</u> 4	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>1,11</u> 0,03
122	C113-13 варіант 2	Трубопровід із сталевих водогазопровідних легких труб із цинковим покриттям О15х2,5	м	2	<u>253,01</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
123	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,5	<u>415,61</u> 415,61	- -	623	623	- -	3,5200 -	5,28 -
124	C113-953 варіант 12	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (20х2,8) 9х28	м	15,33	<u>44,26</u> -	- -	679	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C1600-58 варіант 6	Ізоляція листова в рулонах самоклеюча шириною 1м, (Т1/Т2=65/45_С, тзовн=12_С) товщиною 10 мм	м2	0,6	<u>641,37</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
126	& C111-327- 1 варіант 2	Клей для монтажу ізоляції	л	0,213	<u>683,95</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
127	& C111- 1678-11 варіант 1	Стрічка зі спіненого каучука самоклеюча 15м х75мм х3мм	шт	2	<u>219,33</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
128	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>53,48</u> -	- -	535	-	- -	- -	- -
129	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(Антикорозійне покриття трубопроводів)	100м2	0,013	<u>3367,27</u> 494,38	<u>69,41</u> 10,02	44	6	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					22049	2655	<u>299</u> 84		<u>21,61</u> 0,65
		Разом будівельні роботи, грн.					22049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19095				
		всього заробітна плата, грн.					2739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					440				
		Всього будівельні роботи, грн.					23417				

		Всього по розділу 3					23417				
		Разом прямі витрати по кошторису					1652913	194421	<u>47029</u> 25353		<u>1560,11</u> 209,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1652913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1411463				
		всього заробітна плата, грн.					219774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109615				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					181,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35278				
		Всього будівельні роботи, грн.					1762528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1762528				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1951,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					255052				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на димозахист
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3132,479 тис. грн.
3,74236 тис.люд.год.
470,429 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-31-3	Д4 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	1 шт	1	<u>2636.00</u> 1832,35	<u>262.27</u> 100,30	2636	1832	<u>262</u> 100	<u>15.9100</u> 0,7799	<u>15.91</u> 0,78
2	С1630-106 варіант 5	Стакан монтажний STAM 400-63-N	шт	1	<u>6169.08</u> -	- -	6169	-	- -	- -	- -
3	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(автоматика керування)	шт	1	<u>264.67</u> 206,40	- -	265	206	- -	1,6000 -	1,6 -
4	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	2	<u>1409.83</u> 1055,79	<u>72.69</u> 28,30	2820	2112	<u>145</u> 57	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>18.56</u> 0,45
5	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм(Противобуховий пристрій 700х700 з фланцями товщиною 80 мм)	1 клапан	1	<u>1409.83</u> 1055,79	<u>72.69</u> 28,30	1410	1056	<u>73</u> 28	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>9.28</u> 0,23
6	С130-934	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>307.30</u> -	- -	615	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (500х250)	100м2	0,825	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	87509	9957	<u>333</u> 116	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>87,52</u> 0,93
8	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (400х500)	100м2	0,018	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	1909	217	<u>7</u> 3	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>1,91</u> 0,02
9	С1630-163 варіант 2	Компенсатор лінійний 500х250 СОМ 560-500х250-ZS	шт	8	<u>4278,18</u> -	<u>-</u> -	34225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,0196	<u>17466,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	342	237	<u>8</u> 3	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>2,08</u> 0,02
11	С130-1139 варіант 3	Прямокутний вентиляційний канал з оцинкованої сталі товщиною 5 мм, 700х700, довжина каналу 400 мм, з фланцями товщиною 80 мм, клас щільності С	м2	0,196	<u>1117,16</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С130-1139 варіант 1	Адаптер (перехід) центральний з прямокутного перерізу на прямокутний з оцинкованої сталі товщиною 5 мм, розмір за першим приєднувальним перерізом 700х700 мм, розмір за другим приєднувальним перерізом 630х630 мм, довжина каналу 300 мм, з фланцями 700х700 товщиною 80 мм та 630х630 товщиною 110 мм, клас щільності С	м2	0,49	<u>919,51</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С130-1139 варіант 2	Адаптер (перехід) центральний з прямокутного перерізу на круглий переріз з оцинкованої сталі товщиною 5 мм, розмір запрямокутним приєднувальним перерізом 700х700 мм, розмір закруглим передувальним перерізом 500 мм, довжина каналу 300мм, з фланцем 700х700 товщиною 80 мм, з патрубком під приварку О500, клас щільності С	м2	0,49	<u>924,38</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними (Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати Е1180)	10 м2	11,62	<u>2418,75</u> 1315,54	<u>1103,21</u> 429,52	28106	15287	<u>12819</u> 4991	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>122,13</u> 39,87
15	С1600-58 варіант 3	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати Е1180, товщиною 70 мм CONLIT MAT	м2	116,2	<u>1117,09</u> -	<u>-</u> -	129806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	11,62	<u>1767,34</u> 1438,09	<u>329,25</u> 128,19	20536	16711	<u>3825</u> 1490	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>141,53</u> 11,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1600-58 варіант 1	Покрівельний шар з сталі оцинкованої 0,8мм	м2	116,2	<u>314,97</u> -	-	36600	-	-	-	-
18	C111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	250	<u>5,55</u> -	-	1388	-	-	-	-
19	C111-1683-1 варіант 2	Бандажна стрічка з металевих оцинкованих смуг	м	250	<u>21,82</u> -	-	5455	-	-	-	-
20	КБ20-1-5	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,44588	<u>36116,01</u> 27270,67	<u>622,21</u> 229,67	16103	12159	<u>277</u> 102	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>106,88</u> 0,82
21	C113-213	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 10 мм	м	40	<u>4260,17</u> -	-	170407	-	-	-	-
22	C1534-60 варіант 1	Відвід 45° О377х10	шт	4	<u>6259,26</u> -	-	25037	-	-	-	-
23	КБ20-1-7	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,099852	<u>32367,75</u> 23595,90	<u>500,88</u> 180,47	3232	2356	<u>50</u> 18	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>20,71</u> 0,14
24	C113-230	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	м	6	<u>7775,22</u> -	-	46651	-	-	-	-
25	C1534-69 варіант 2	Відвід 90° О530х10	шт	1	<u>10110,15</u> -	-	10110	-	-	-	-
26	C1534-69 варіант 1	Перехід сталевий концентричний 530х10/377х10	шт	2	<u>10110,15</u> -	-	20220	-	-	-	-
27	КБ22-15-9	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 350 мм	1000м	0,04	<u>545440,82</u> 60531,70	<u>86366,84</u> 29413,62	21818	2421	<u>3455</u> 1177	<u>500,8000</u> 203,6947	<u>20,03</u> 8,15
28	КБ22-15-11	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм Д5	1000м	0,006	<u>795339,03</u> 74166,98	<u>161108,87</u> 43567,36	4772	445	<u>967</u> 261	<u>620,8000</u> 301,9299	<u>3,72</u> 1,81
29	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	1 шт	1	<u>2204,68</u> 1616,99	<u>132,56</u> 50,52	2205	1617	<u>133</u> 51	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
30	C1630-106 варіант 5	Стакан монтажний STAM 400-63-N	шт	1	<u>6169,08</u> -	-	6169	-	-	-	-
31	КМ11-31-2	Прилади, що устанавлиються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(автоматика керування)	шт	1	<u>264,67</u> 206,40	-	265	206	-	1,6000	1,6
32	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	2	<u>1409,83</u> 1055,79	<u>72,69</u> 28,30	2820	2112	<u>145</u> 57	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>18,56</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм(Противобуховий пристрій 700х700 з фланцями товщиною 80 мм)	1 клапан	1	<u>1409,83</u> 1055,79	<u>72,69</u> 28,30	1410	1056	<u>73</u> 28	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>9,28</u> 0,23
34	С130-934	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>307,30</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (500х250)	100м2	0,39	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	41368	4707	<u>157</u> 55	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>41,37</u> 0,44
36	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (400х500)	100м2	0,018	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	1909	217	<u>7</u> 3	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>1,91</u> 0,02
37	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (800х250)	100м2	0,4	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	42428	4827	<u>161</u> 56	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>42,43</u> 0,45
38	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром периметром до 2400 мм (600х600)	100м2	0,024	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	2546	290	<u>10</u> 3	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>2,55</u> 0,03
39	С1630-163 варіант 5	Компенсатор лінійний СОМ 560-500х250-ZS	шт	4	<u>4278,18</u> -	<u>-</u> -	17113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С1630-163 варіант 4	Компенсатор лінійний СОМ 560-800х250-ZS	шт	3	<u>5642,94</u> -	<u>-</u> -	16929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С1630-163 варіант 2	Компенсатор лінійний 500х250 СОМ 560-500х250-ZS	шт	8	<u>4278,18</u> -	<u>-</u> -	34225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,0196	<u>17466,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	342	237	<u>8</u> 3	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>2,08</u> 0,02
43	С130-1139 варіант 3	Прямокутний вентиляційний канал з оцинкованої сталі товщиною 5 мм, 700х700, довжина каналу 400 мм, з фланцями товщиною 80 мм, клас щільності С	м2	0,196	<u>1117,16</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С130-1139 варіант 1	Адаптер (перехід) центральний з прямокутного перерізу на прямокутний з оцинкованої сталі товщиною 5 мм, розмір за першим приєднувальним перерізом 700х700 мм, розмір за другим приєднувальним перерізом 630х630 мм, довжина каналу 300 мм, з фланцями 700х700 товщиною 80 мм та 630х630 товщиною 110 мм, клас щільності С	м2	0,49	<u>919,51</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C130-1139 варіант 2	Адаптер (перехід) центральний з прямокутного перерізу на круглий переріз з оцинкованої сталі товщиною 5 мм, розмір запрямокутним приєднувальним перерізом 700х700 мм, розмір закруглим преднувальним перерізом 500 мм, довжина каналу 300мм, з фланцем 700х700 товщиною 80 мм, з патрубком під приварку О500, клас щільності С	м2	0,49	<u>924,38</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
46	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними (Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати Е1180)	10 м2	10,95	<u>2418,75</u> 1315,54	<u>1103,21</u> 429,52	26485	14405	<u>12080</u> 4703	<u>10.5100</u> 3,4314	<u>115.08</u> 37,57
47	C1600-58 варіант 3	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати Е1180, товщиною 70 мм CONLIT MAT	м2	109,5	<u>1117,09</u> -	- -	122321	-	- -	- -	- -
48	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	10,95	<u>1767,34</u> 1438,09	<u>329,25</u> 128,19	19352	15747	<u>3605</u> 1404	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>133,37</u> 11,21
49	C1600-58 варіант 1	Покрівельний шар з сталі оцинкованої 0,8мм	м2	109,5	<u>314,97</u> -	- -	34489	-	- -	- -	- -
50	C111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	250	<u>5,55</u> -	- -	1388	-	- -	- -	- -
51	C111-1683-1 варіант 2	Бандажна стрічка з металевих оцинкованих смуг	м	250	<u>21,82</u> -	- -	5455	-	- -	- -	- -
52	КБ20-1-7	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,465976	<u>32367,75</u> 23595,90	<u>500,88</u> 180,47	15083	10995	<u>233</u> 84	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>96,64</u> 0,67
53	C113-230	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	м	28	<u>7775,22</u> -	- -	217706	-	- -	- -	- -
54	C1534-69 варіант 2	Відвід 90° О530х10	шт	1	<u>10110,15</u> -	- -	10110	-	- -	- -	- -
55	C1534-69 варіант 3	Відвід 45° О530х10	шт	2	<u>10110,15</u> -	- -	20220	-	- -	- -	- -
56	КБ22-15-11	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм ПД1	1000м	0,028	<u>795339,03</u> 74166,98	<u>161108,87</u> 43567,36	22269	2077	<u>4511</u> 1220	<u>620.8000</u> 301,9299	<u>17,38</u> 8,45
57	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	1 шт	1	<u>2204,68</u> 1616,99	<u>132,56</u> 50,52	2205	1617	<u>133</u> 51	<u>14.0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
58	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,188	<u>1418,49</u> 1019,08	<u>246,74</u> 67,24	267	192	<u>46</u> 13	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1,6</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C130-926 варіант 5	З'єднувач м'який COM 400-OZA-071A-ZS	шт	1	<u>2613,54</u> -	-	2614	-	-	-	-
60	C1630-106 варіант 6	Опора для установки вентилятора OZA-MOP-071-ZS	шт	2	<u>942,60</u> -	-	1885	-	-	-	-
61	KM11-31-2	Прилади, що устанавливаються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(адаптер тороїдальний для приєднання клапана до вентилятора, типорозмір вентилятора 071))	шт	1	<u>264,67</u> 206,40	-	265	206	-	1,6000	1,6
62	C113-1586 варіант 2	Адаптер тороїдальний для приєднання клапана до вентилятора, OZA-PET-071-ZS	шт	1	<u>5886,24</u> -	-	5886	-	-	-	-
63	KB20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	1 клапан	1	<u>286,39</u> 201,55	<u>8,55</u> 3,33	286	202	<u>9</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
64	C1630-2006 варіант 3	Клапан повітряний універсальний , прямокутного перерізу 900x900(h), виконання загальнопромислове, з електроприводом, 220В, розкриття лопаток паралельне, кліматичне виконання Y1	шт	1	<u>12490,02</u> -	-	12490	-	-	-	-
65	KB20-12-2	Установлення ґрат жалюзійних сталених нерухомих (решітка нерегульована декоративна алюмінієва)	1 ґрата	1	<u>292,10</u> 212,16	<u>34,49</u> 9,26	292	212	<u>34</u> 9	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
66	C130-603-1 варіант 18	Решітка нерегульована декоративна алюмінієва прямокутного перерізу 900x920(h)	шт	1	<u>3507,35</u> -	-	3507	-	-	-	-
67	KM11-31-2	Прилади, що устанавливаються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(автоматика керування)	шт	1	<u>264,67</u> 206,40	-	265	206	-	1,6000	1,6
68	KB20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	10	<u>1409,83</u> 1055,79	<u>72,69</u> 28,30	14098	10558	<u>727</u> 283	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>92,8</u> 2,26
69	KB20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром 710	100м2	0,022294	<u>104146,24</u> 14350,95	<u>424,87</u> 149,30	2322	320	<u>9</u> 3	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>2,81</u> 0,03
70	KB20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (800x700)	100м2	0,12	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	12729	1448	<u>48</u> 17	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>12,73</u> 0,14
71	KB20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2800 мм (400x1000)	100м2	1,218	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	129195	14700	<u>491</u> 172	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>129,21</u> 1,37
72	KB20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм (900x900)	100м2	0,018	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	1909	217	<u>7</u> 3	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>1,91</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними (Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати ЕІ180)	10 м2	16,56	<u>2418,75</u> 1315,54	<u>1103,21</u> 429,52	40055	21785	<u>18270</u> 7113	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>174,05</u> 56,82
74	С1600-58 варіант 3	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати ЕІ180, товщиною 70 мм CONLIT MAT	м2	165,6	<u>1117,09</u> -	-	184990	-	-	-	-
75	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	16,56	<u>1767,34</u> 1438,09	<u>329,25</u> 128,19	29267	23815	<u>5452</u> 2123	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>201,7</u> 16,96
76	С1600-58 варіант 1	Покрівельний шар з сталі оцинкованої 0,8мм	м2	165,6	<u>314,97</u> -	-	52159	-	-	-	-
77	С111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	250	<u>5,55</u> -	-	1388	-	-	-	-
78	С111-1683-1 варіант 2	Бандажна стрічка з металевих оцинкованих смуг ПД2	м	250	<u>21,82</u> -	-	5455	-	-	-	-
79	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	1 шт	1	<u>2204,68</u> 1616,99	<u>132,56</u> 50,52	2205	1617	<u>133</u> 51	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
80	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,188	<u>1418,49</u> 1019,08	<u>246,74</u> 67,24	267	192	<u>46</u> 13	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,6</u> 0,1
81	С130-926 варіант 5	З'єднувач м'який COM 400-OZA-071A-ZS	шт	1	<u>2613,54</u> -	-	2614	-	-	-	-
82	С1630-106 варіант 6	Опора для установки вентилятора OZA-MOP-071-ZS	шт	2	<u>942,60</u> -	-	1885	-	-	-	-
83	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(адаптер тороїдальний для приєднання клапана до вентилятора, типорозмір вентилятора 071))	шт	1	<u>264,67</u> 206,40	-	265	206	-	1,6000	1,6
84	С113-1586 варіант 2	Адаптер тороїдальний для приєднання клапана до вентилятора, OZA-PET-071-ZS	шт	1	<u>5886,24</u> -	-	5886	-	-	-	-
85	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	1 клапан	1	<u>286,39</u> 201,55	<u>8,55</u> 3,33	286	202	<u>9</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
86	С1630-2006 варіант 3	Клапан повітряний універсальний , прямокутного перерізу 900х900(н), виконання загальнопромислове, з електроприводом, 220В, розкриття лопаток паралельне, кліматичне виконання Y1	шт	1	<u>12490,02</u> -	-	12490	-	-	-	-
87	КБ20-12-2	Установлення ґрат жалюзійних сталених нерухомих (решітка нерегульована декоративна алюмінієва)	1 ґрата	1	<u>292,10</u> 212,16	<u>34,49</u> 9,26	292	212	<u>34</u> 9	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C130-603-1 варіант 18	Решітка нерегульована декоративна алюмінієва прямокутного перерізу 900х920(н)	шт	1	<u>3507,35</u> -	- -	3507	-	- -	- -	- -
89	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	10	<u>1409,83</u> 1055,79	<u>72,69</u> 28,30	14098	10558	<u>727</u> 283	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>92,8</u> 2,26
90	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром 710	100м2	0,022294	<u>104146,24</u> 14350,95	<u>424,87</u> 149,30	2322	320	<u>9</u> 3	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>2,81</u> 0,03
91	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (800х700)	100м2	0,12	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	12729	1448	<u>48</u> 17	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>12,73</u> 0,14
92	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2800 мм (400х1000)	100м2	1,162	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	123255	14024	<u>469</u> 164	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>123,26</u> 1,31
93	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм (900х900)	100м2	0,018	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	1909	217	<u>7</u> 3	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>1,91</u> 0,02
94	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними (Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати Е1180)	10 м2	15,88	<u>2418,75</u> 1315,54	<u>1103,21</u> 429,52	38410	20891	<u>17519</u> 6821	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>166,9</u> 54,49
95	C1600-58 варіант 3	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати Е1180, товщиною 70 мм CONLIT MAT	м2	158,8	<u>1117,09</u> -	- -	177394	-	- -	- -	- -
96	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	15,88	<u>1767,34</u> 1438,09	<u>329,25</u> 128,19	28065	22837	<u>5228</u> 2036	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>193,42</u> 16,26
97	C1600-58 варіант 1	Покрівельний шар з сталі оцинкованої 0,8мм	м2	158,8	<u>314,97</u> -	- -	50017	-	- -	- -	- -
98	C111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	250	<u>5,55</u> -	- -	1388	-	- -	- -	- -
99	C111-1683-1 варіант 2	Бандажна стрічка з металевих оцинкованих смуг ПДЗ	м	250	<u>21,82</u> -	- -	5455	-	- -	- -	- -
100	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	1 шт	1	<u>2204,68</u> 1616,99	<u>132,56</u> 50,52	2205	1617	<u>133</u> 51	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
101	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,188	<u>1418,49</u> 1019,08	<u>246,74</u> 67,24	267	192	<u>46</u> 13	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,6</u> 0,1
102	C130-926 варіант 5	З'єднувач м'який COM 400-OZA-071A-ZS	шт	1	<u>2613,54</u> -	- -	2614	-	- -	- -	- -
103	C1630-106 варіант 6	Опора для установки вентилятора OZA- MOP-071-ZS	шт	2	<u>942,60</u> -	- -	1885	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КМ11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(адаптер тороподіальний для приєднання клапана до вентилятора, типорозмір вентилятора 071))	шт	1	<u>264,67</u> 206,40	<u>-</u> -	265	206	<u>-</u> -	1,6000	1,6
105	C113-1586 варіант 2	Адаптер тороподіальний для приєднання клапана до вентилятора, OZA-PET-071-ZS	шт	1	<u>5886,24</u> -	<u>-</u> -	5886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	1 клапан	1	<u>286,39</u> 201,55	<u>8,55</u> 3,33	286	202	<u>9</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
107	C1630-2006 варіант 3	Клапан повітряний універсальний , прямокутного перерізу 900х900(н), виконання загальнопромислове, з електроприводом, 220В, розкриття лопаток паралельне, кліматичне виконання Y1	шт	1	<u>12490,02</u> -	<u>-</u> -	12490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ20-12-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих нерухомих (решітка нерегульована декоративна алюмінієва)	1 ґрата	1	<u>292,10</u> 212,16	<u>34,49</u> 9,26	292	212	<u>34</u> 9	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
109	C130-603-1 варіант 18	Решітка нерегульована декоративна алюмінієва прямокутного перерізу 900х920(н)	шт	1	<u>3507,35</u> -	<u>-</u> -	3507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КМ11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(автоматика керування)	шт	1	<u>264,67</u> 206,40	<u>-</u> -	265	206	<u>-</u> -	1,6000	1,6
111	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	10	<u>1409,83</u> 1055,79	<u>72,69</u> 28,30	14098	10558	<u>727</u> 283	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>92,8</u> 2,26
112	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром 710	100м2	0,022294	<u>104146,24</u> 14350,95	<u>424,87</u> 149,30	2322	320	<u>9</u> 3	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>2,81</u> 0,03
113	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (800х700)	100м2	0,12	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	12729	1448	<u>48</u> 17	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>12,73</u> 0,14
114	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2800 мм (400х1000)	100м2	1,218	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	129195	14700	<u>491</u> 172	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>129,21</u> 1,37
115	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм (900х900)	100м2	0,018	<u>106071,12</u> 12068,72	<u>403,49</u> 140,98	1909	217	<u>7</u> 3	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>1,91</u> 0,02
116	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними (Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати EI180)	10 м2	16,56	<u>2418,75</u> 1315,54	<u>1103,21</u> 429,52	40055	21785	<u>18270</u> 7113	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>174,05</u> 56,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C1600-58 варіант 3	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати E1180, товщиною 70 мм CONLIT MAT	м2	165,6	<u>1117,09</u> -	-	184990	-	-	-	-
118	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	16,56	<u>1767,34</u> 1438,09	<u>329,25</u> 128,19	29267	23815	<u>5452</u> 2123	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>201,7</u> 16,96
119	C1600-58 варіант 1	Покрівельний шар з сталі оцинкованої 0,8мм	м2	165,6	<u>314,97</u> -	-	52159	-	-	-	-
120	C111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	250	<u>5,55</u> -	-	1388	-	-	-	-
121	C111-1683-1 варіант 2	Бандажна стрічка з металевих оцинкованих смуг	м	250	<u>21,82</u> -	-	5455	-	-	-	-
122	КБ9-49-1	Кріплення вентилятора									
		Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	3,84	<u>3865,69</u> 2248,05	<u>1604,12</u> 606,18	14844	8633	<u>6160</u> 2328	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>73,11</u> 19,03
123	& C111-1846-10 варіант 10	З'єднувач подвійний 90 / 138x100x4	шт	32	<u>225,01</u> -	-	7200	-	-	-	-
124	C1555-226 варіант 6	Профіль монтажний 41x41x1,5мм 6м BIS RapidStrut®	м	66,4	<u>363,57</u> -	-	24141	-	-	-	-
125	C1555-226 варіант 7	Профіль монтажний 41x21x1,5мм 3м BIS RapidStrut®	м	12	<u>263,98</u> -	-	3168	-	-	-	-
126	& C111-1846-10 варіант 18	Кутовик 110x62мм 90° BUP	шт	32	<u>76,94</u> -	-	2462	-	-	-	-
127	& C111-1846-10 варіант 12	Кутовик 62x42мм 90° BUP	шт	32	<u>61,86</u> -	-	1980	-	-	-	-
128	& C111-1846-10 варіант 19	З'єднувач сідловий 41x41 BUP	шт	32	<u>195,02</u> -	-	6241	-	-	-	-
129	& C111-1846-10 варіант 20	З'єднувач сідловий 41x21 BUP	шт	32	<u>195,02</u> -	-	6241	-	-	-	-
130	& C111-1846-10 варіант 13	Болт шестигранний DIN 933 M8x25мм	шт	384	<u>8,67</u> -	-	3329	-	-	-	-
131	& C111-1846-10 варіант 25	Гайка монтажна M8	шт	384	<u>21,88</u> -	-	8402	-	-	-	-
132	& C111-1846-10 варіант 23	Шайба 8,5/25мм WM0-35	шт	448	<u>4,39</u> -	-	1967	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& C111-1846-10 варіант 15	Анкер розпирний для бетону з тріщинами M8x80	шт	64	<u>45.80</u> -	- -	2931	-	- -	- -	- -
134	& C111-1846-10 варіант 21	Віброгасник M8 40x30мм Strut	шт	32	<u>249.29</u> -	- -	7977	-	- -	- -	- -
135	& C111-1846-10 варіант 24	Пластикова заглушка 41x41мм BIS RapidStrut®	шт	32	<u>11.53</u> -	- -	369	-	- -	- -	- -
136	& C111-1846-10 варіант 26	Пластикова заглушка 41x21мм BIS RapidStrut®	шт	32	<u>10.10</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
137	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей	1 m	0,18464	<u>14736.61</u> <u>14096,38</u>	<u>292.30</u> <u>98,94</u>	2721	2603	<u>54</u> <u>18</u>	<u>119.3900</u> <u>0,6150</u>	<u>22.04</u> <u>0,11</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					2931702	358405	<u>124239</u> 47342		<u>3033,18</u> 375,67
		Разом будівельні роботи, грн.					2931702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2449058				
		всього заробітна плата, грн.					405747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					200777				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					333,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64682				
		Всього будівельні роботи, грн.					3132479				

		Всього по кошторису					3132479				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3742,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					470429				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05

димозахист (устаткув)
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1162,524 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Д4				
1	2308-1001 варіант 7	Вентилятор даховий UKROS61-063-DU600-N-00400/4-Y1; (маса=0,12)	шт	1	45792,00	45792
2	2308-6007 варіант 11	Автоматика Д-4, ПД-4 -SHTORM-D-(VD+VPD)-4P1+11P1-0-IP54-2-0-0; (маса=0,00452)	шт	1	78750,00	78750
3	2308-6007 варіант 12	Автоматика клапана Д-4, ПД-4 - SHTORM-D-VD-0-4K1-IP54-2-0-0; (маса=0,00452)	шт	1	20430,00	20430
4	2308-6007 варіант 26	Клапан протипожежний димовий, KPD-4-05-500x400-2_f-MP220- in -RES-0 ; (маса=0,00452)	шт	2	16459,00	32918
5	2308-6007 варіант 25	Противибуховий пристрій 700x700 HV-700x700-SR; (маса=0,00452)	шт	1	35459,00	35459
		Д5				
6	2308-1001 варіант 7	Вентилятор даховий UKROS61-063-DU600-N-00400/4-Y1; (маса=0,12)	шт	1	45792,00	45792
7	2308-6007 варіант 13	Автоматика Д-5, ПД-5 -SHTORM-D-(VD+VPD)-4P1+11P1-0-IP54-2-0-0; (маса=0,00452)	шт	1	78750,00	78750
8	2308-6007 варіант 14	Автоматика ПД-6 -SHTORM-D-VPD-11P1-0-IP54-2-0-0; (маса=0,00452)	шт	1	55590,00	55590
9	2308-6007 варіант 27	Клапан протипожежний димовий, KPD-4-05-500x400-2_f-MP220- in -RES-0; (маса=0,00452)	шт	2	16459,00	32918
10	2308-6007 варіант 25	Противибуховий пристрій 700x700 HV-700x700-SR; (маса=0,00452)	шт	1	35459,00	35459
		ПД1				
11	2308-1001 варіант 9	Вентилятор осьовий OZA 501-071-N-00550/2-Y2; (маса=0,06)	шт	1	32628,00	32628

1	2	3	4	5	6	7
12	2308-6007 варіант 28	Клапан протипожежний димовий,з електроприводом, KPU-1N-D-800x700-2_f-MP220-out-R25-0-0-0 ; (маса=0,00452)	шт	5	24672,00	123360
13	2308-6007 варіант 29	Клапан протипожежний димовий,з електроприводом, 220В, каналний,з межею вогнестійкості EI 180, прямокутного перерізу 800x700(h) OKS-800x700-1_f-N-RES-0; (маса=0,00452) ПД2	шт	5	12942,00	64710
14	2308-1001 варіант 9	Вентилятор осьовий OZA 501-071-N-00550/2-Y2; (маса=0,06)	шт	1	32628,00	32628
15	2308-6007 варіант 28	Клапан протипожежний димовий,з електроприводом, KPU-1N-D-800x700-2_f-MP220-out-R25-0-0-0 ; (маса=0,00452)	шт	5	24672,00	123360
16	2308-6007 варіант 29	Клапан протипожежний димовий,з електроприводом, 220В, каналний,з межею вогнестійкості EI 180, прямокутного перерізу 800x700(h) OKS-800x700-1_f-N-RES-0; (маса=0,00452) ПД3	шт	5	12942,00	64710
17	2308-1001 варіант 9	Вентилятор осьовий OZA 501-071-N-00550/2-Y2; (маса=0,06)	шт	1	32628,00	32628
18	2308-6007 варіант 28	Клапан протипожежний димовий,з електроприводом, KPU-1N-D-800x700-2_f-MP220-out-R25-0-0-0 ; (маса=0,00452)	шт	5	24672,00	123360
19	2308-6007 варіант 29	Клапан протипожежний димовий,з електроприводом, 220В, каналний,з межею вогнестійкості EI 180, прямокутного перерізу 800x700(h) OKS-800x700-1_f-N-RES-0; (маса=0,00452)	шт	5	12942,00	64710
		Разом				1123952
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				38572
		Всього по кошторису				1162524

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на система вентиляції
Споруда подвійного призначення

Основа:	Кошторисна вартість	856,639 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,41048 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	176,776 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-31-1	Система В1 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	1583,13	57,02	1583	1233	57	10,2000	10,2
					1232,87	21,47			21	0,1630	0,16
2	КБ20-12-7	Установлення ґрат регульованих	1 ґрата	9	276,85	34,49	2492	1909	310	1,8200	16,38
					212,16	9,26			83	0,0745	0,67
3	С130-603-1 варіант 21	Решітка дворядна регульована 150х100 з демпфером 2-Р-25-65 150х100 +DR	шт	4	365,61	-	1462	-	-	-	-
4	С130-603-1 варіант 22	Решітка дворядна регульована 150х150 з демпфером2-Р-25-65 150х150 +DR	шт	5	440,49	-	2202	-	-	-	-
5	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних(Елемент витяжний даховий EZ-200-NS)	1 шт	1	285,35	8,55	285	210	9	1,8000	1,8
6	С130-603-1 варіант 19	Елемент витяжний даховий EZ-200-NS	шт	1	3344,15	-	3344	-	-	-	-
7	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,09	1146,40	8,55	103	100	1	9,7800	0,88
8	С130-232 варіант 1	Вставка гнучка 180х320 ВГП-180х320	шт	1	1112,67	3,33	828	-	-	0,0266	-
					828,44	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C130-232 варіант 3	Вставка гнучка о250 ВГК-250	шт	1	<u>1202,82</u> -	-	1203	-	-	-	-
10	КБ20-26-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	1	<u>269,40</u> 213,06	<u>12,83</u> 4,99	269	213	<u>13</u> 5	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
11	C130-247 варіант 5	Шумоглушник круглий трубчастий О250, L = 1000 мм ШКТ-250	шт	1	<u>2859,55</u> -	-	2860	-	-	-	-
12	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,4101	<u>102493,24</u> 29784,99	<u>703,46</u> 261,30	42032	12215	<u>288</u> 107	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>107,36</u> 0,86
13	C1630-460 варіант 4	Дросель клапан О100	шт	24	<u>477,40</u> -	-	11458	-	-	-	-
14	C1630-460 варіант 5	Дросель клапан О160	шт	5	<u>552,49</u> -	-	2762	-	-	-	-
15	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0012	<u>120910,75</u> 27270,67	<u>622,21</u> 229,67	145	33	<u>1</u> -	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>0,29</u> -
16	C130-158 варіант 1	Фасонні вироби з оцинкованої сталі, s = 0.5 мм	м2	8,39	<u>666,47</u> -	-	5592	-	-	-	-
17	C113-2228 варіант 8	Кріплення прямокутного повітропровода (Тип 1)	шт	21	<u>320,07</u> -	-	6721	-	-	-	-
18	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>286,39</u> 201,55	<u>8,55</u> 3,33	286	202	<u>9</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
19	C1630-552 варіант 8	Клапан зворотній круглий, о250 КЗК-250	шт	1	<u>856,21</u> -	-	856	-	-	-	-
20	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	5,455	<u>3062,40</u> 1315,54	<u>1103,21</u> 429,52	16705	7176	<u>6018</u> 2343	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>57,33</u> 18,72
21	C1555-204 варіант 5	Негорючі прошивні мати з базальтової вати в оболонці з оц. сталі 0.5 мм, s = 30 мм	м2	17,6052	<u>1287,59</u> -	-	22668	-	-	-	-
22	C1555-204 варіант 2	Рулони самоклеючі з армованою сіткою, покриття ALU, s = 6 мм Система В1А	м2	38,0358	<u>1049,93</u> -	-	39935	-	-	-	-
23	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1583,13</u> 1232,87	<u>57,02</u> 21,47	1583	1233	<u>57</u> 21	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
24	КБ20-11-1	Установлення ґрат	1 ґрата	1	<u>272,96</u> 212,16	<u>34,49</u> 9,26	273	212	<u>34</u> 9	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
25	C130-603-1 варіант 24	Решітка зовнішня 500x300 3070-1Н	шт	1	<u>1020,78</u> -	-	1021	-	-	-	-
26	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,15	<u>1146,40</u> 1112,67	<u>8,55</u> 3,33	172	167	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,47</u> -
27	C130-232 варіант 9	Вставка гнучка 500x300 WG 500x300	шт	2	<u>1111,52</u> -	-	2223	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	<u>285,35</u> 209,83	<u>8,55</u> 3,33	285	210	<u>9</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
29	С130-603-1 варіант 25	Заслінка повітряна 500 x 300 з приводом Belimo CM230	шт	1	<u>8720,47</u> -	- -	8720	-	- -	- -	- -
30	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0146	<u>120910,75</u> 27270,67	<u>622,21</u> 229,67	1765	398	<u>9</u> 3	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>3,5</u> 0,03
31	С113-2228 варіант 2	Кріплення прямокутного повітропровода(Тип 2.)	шт	3	<u>203,93</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
32	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,168	<u>3062,40</u> 1315,54	<u>1103,21</u> 429,52	514	221	<u>185</u> 72	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>1,77</u> 0,58
33	С1555-204 варіант 5	Негорючі прошивні мати з базальтової вати в оковушці з оц. сталі 0.5 мм, s = 30 мм Система В2	м2	1,7136	<u>1287,59</u> -	- -	2206	-	- -	- -	- -
34	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1353,91</u> 1275,61	<u>14,52</u> 4,57	1354	1276	<u>15</u> 5	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>9,47</u> 0,03
35	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1583,13</u> 1232,87	<u>57,02</u> 21,47	1583	1233	<u>57</u> 21	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
36	КР15-122-14	Установлення ґрат регульованих	ґрати	4	<u>272,12</u> 243,63	<u>11,76</u> 0,50	1088	975	<u>47</u> 2	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>8,36</u> 0,02
37	КБ20-12-7	Установлення ґрат регульованих	1 ґрата	4	<u>276,85</u> 212,16	<u>34,49</u> 9,26	1107	849	<u>138</u> 37	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
38	С130-603-1 варіант 22	Решітка дворядна регульована 150x150 з демпфером 2-Р-25-65 150x150 +DR	шт	3	<u>440,49</u> -	- -	1321	-	- -	- -	- -
39	С130-603-1 варіант 26	Решітка дворядна регульована 200x200 з демпфером 2-Р-25-65 200x200 +DR	шт	1	<u>580,88</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
40	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних(Елемент витяжний даховий EZ-200-NS)	1 шт	1	<u>285,35</u> 209,83	<u>8,55</u> 3,33	285	210	<u>9</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
41	С130-603-1 варіант 19	Елемент витяжний даховий EZ-200-NS	шт	1	<u>3344,15</u> -	- -	3344	-	- -	- -	- -
42	КР15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	2	<u>362,92</u> 143,02	- -	726	286	- -	<u>1,2900</u> -	<u>2,58</u> -
43	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,09	<u>1146,40</u> 1112,67	<u>8,55</u> 3,33	103	100	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,88</u> -
44	С130-232 варіант 1	Вставка гнучка 180x320 ВГП-180x320	шт	1	<u>828,44</u> -	- -	828	-	- -	- -	- -
45	С130-232 варіант 3	Вставка гнучка о250 ВГК-250	шт	1	<u>1202,82</u> -	- -	1203	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ20-26-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	1	<u>269,40</u> 213,06	<u>12,83</u> 4,99	269	213	<u>13</u> 5	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
47	C130-247 варіант 6	Шумоглушник круглий трубчастий О200, L = 1000 мм ШКТ-200	шт	1	<u>2251,19</u> -	-	2251	-	-	-	-
48	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1891	<u>106342,27</u> 34252,73	<u>130,82</u> 98,12	20109	6477	<u>25</u> 19	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>56,93</u> 0,15
49	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1891	<u>102493,24</u> 29784,99	<u>703,46</u> 261,30	19381	5632	<u>133</u> 49	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>49,51</u> 0,39
50	C1630-460 варіант 6	Дросель клапан О125	шт	3	<u>496,39</u> -	-	1489	-	-	-	-
51	C1630-460 варіант 2	Дросель клапан О160	шт	1	<u>519,36</u> -	-	519	-	-	-	-
52	C113-2228 варіант 20	Кріплення повітропроводу Ду-125 мм(Тип 3.)	шт	14	<u>186,41</u> -	-	2610	-	-	-	-
53	C113-2228 варіант 19	Кріплення повітропроводу Ду-100 мм(Тип 4.)	шт	96	<u>171,84</u> -	-	16497	-	-	-	-
54	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,009	<u>120910,75</u> 27270,67	<u>622,21</u> 229,67	1088	245	<u>6</u> 2	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>2,16</u> 0,02
55	C130-158 варіант 1	Фасонні вироби з оцинкованої сталі, s = 0.5 мм	м2	4,45	<u>666,47</u> -	-	2966	-	-	-	-
56	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>449,97</u> 384,68	-	450	385	-	3,3000	3,3
57	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>286,39</u> 201,55	<u>8,55</u> 3,33	286	202	<u>9</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
58	C1630-552 варіант 3	Клапан зворотній круглий, о200 КЗК-200	шт	1	<u>669,02</u> -	-	669	-	-	-	-
59	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,2732	<u>25790,78</u> 10269,12	<u>10152,70</u> 4483,15	7046	2806	<u>2774</u> 1225	<u>84,9600</u> 36,6660	<u>23,21</u> 10,02
60	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	2,732	<u>3062,40</u> 1315,54	<u>1103,21</u> 429,52	8366	3594	<u>3014</u> 1173	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>28,71</u> 9,37
61	C1555-204 варіант 5	Негорючі прошивні мати з базальтової вати в озокушці з оц. сталі 0.5 мм, s = 30 мм	м2	13,3518	<u>1287,59</u> -	-	17192	-	-	-	-
62	C1555-204 варіант 2	Рулони самоклеючі з армованою сіткою, покриття ALU, s = 6 мм	м2	14,5146	<u>1049,93</u> -	-	15239	-	-	-	-
63	КР15-130-1	Система ВЗ Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1353,91</u> 1275,61	<u>14,52</u> 4,57	1354	1276	<u>15</u> 5	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>9,47</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1583,13</u> 1232,87	<u>57,02</u> 21,47	1583	1233	<u>57</u> 21	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
65	КР15-125-1	Установлення зонтів (Зонт витяжний пристінний)	м2	1,2	<u>641,36</u> 198,08	- -	770	238	- -	<u>1,6200</u> -	<u>1,94</u> -
66	КБ20-19-1	Установлення зонтів (Зонт витяжний пристінний)	1 зонт	1	<u>138,05</u> 99,16	<u>13,84</u> 3,55	138	99	<u>14</u> 4	<u>0,8300</u> 0,0284	<u>0,83</u> 0,03
67	С1630-760 варіант 5	Зонт витяжний пристінний 1200(L) x 1000(W) x 450(H)	шт	1	<u>9741,41</u> -	- -	9741	-	- -	- -	- -
68	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних(Елемент витяжний даховий EZ-315-NS)	1 шт	1	<u>285,35</u> 209,83	<u>8,55</u> 3,33	285	210	<u>9</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
69	С130-603-1 варіант 20	Елемент витяжний даховий EZ-315-NS	шт	1	<u>9694,67</u> -	- -	9695	-	- -	- -	- -
70	КР15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	2	<u>362,92</u> 143,02	- -	726	286	- -	<u>1,2900</u> -	<u>2,58</u> -
71	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,9	<u>1146,40</u> 1112,67	<u>8,55</u> 3,33	1032	1001	<u>8</u> 3	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>8,8</u> 0,02
72	С130-232 варіант 4	Вставка гнучка 395x222 ВГП-395x222	шт	1	<u>941,69</u> -	- -	942	-	- -	- -	- -
73	С130-232 варіант 5	Вставка гнучка о315 ВГК-315	шт	1	<u>1413,87</u> -	- -	1414	-	- -	- -	- -
74	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>286,39</u> 201,55	<u>8,55</u> 3,33	286	202	<u>9</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
75	С1630-552 варіант 4	Клапан зворотній круглий, о315 КЗК-315	шт	1	<u>1094,88</u> -	- -	1095	-	- -	- -	- -
76	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	1	<u>936,26</u> 860,78	<u>59,86</u> 23,31	936	861	<u>60</u> 23	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>7,04</u> 0,19
77	КБ18-21-9	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 150 мм	10 шт	0,1	<u>41139,50</u> 9594,66	<u>4371,24</u> 1449,65	4114	959	<u>437</u> 145	<u>79,3800</u> 11,2633	<u>7,94</u> 1,13
78	КР15-132-1	Установлення фільтрів	м2	1	<u>1006,42</u> 990,39	- -	1006	990	- -	<u>8,1000</u> -	<u>8,1</u> -
79	С1630-1966 варіант 5	Фільтр жируловлювальний для круглих каналів, о355 ФЖДК-355	шт	1	<u>8709,79</u> -	- -	8710	-	- -	- -	- -
80	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,231	<u>106342,27</u> 34252,73	<u>130,82</u> 98,12	24565	7912	<u>30</u> 23	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>69,55</u> 0,18
81	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,231	<u>102493,24</u> 29784,99	<u>703,46</u> 261,30	23676	6880	<u>162</u> 60	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>60,48</u> 0,48
82	С130-158 варіант 1	Фасонні вироби з оцинкованої сталі, s = 0.5 мм	м2	3,13	<u>666,47</u> -	- -	2086	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C113-2228 варіант 21	Кріплення повітропроводу Dy-250 мм(Тип 19.)	шт	25	<u>405,47</u> -	- -	10137	-	- -	- -	- -
84	C113-2228 варіант 22	Кріплення повітропроводу Dy-200 мм(Тип 37.)	шт	16	<u>227,26</u> -	- -	3636	-	- -	- -	- -
85	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,3197	<u>25790,78</u> 10269,12	<u>10152,70</u> 4483,15	8245	3283	<u>3246</u> 1433	<u>84,9600</u> 36,6660	<u>27,16</u> 11,72
86	KB26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	3,197	<u>3062,40</u> 1315,54	<u>1103,21</u> 429,52	9790	4206	<u>3527</u> 1373	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>33,6</u> 10,97
87	C1555-204 варіант 5	Негорючі прошивні мати з базальтової вати в оковужці з оц. сталі 0.5 мм, s = 30 мм	м2	29,4066	<u>1287,59</u> -	- -	37864	-	- -	- -	- -
88	C1555-204 варіант 2	Рулони самоклеючі з армованою сіткою, покриття ALU, s = 6 мм Система П1	м2	3,2028	<u>1049,93</u> -	- -	3363	-	- -	- -	- -
89	KB20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1583,13</u> 1232,87	<u>57,02</u> 21,47	1583	1233	<u>57</u> 21	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
90	KB20-12-7	Установлення ґрат регульованих	1 ґрата	19	<u>276,85</u> 212,16	<u>34,49</u> 9,26	5260	4031	<u>655</u> 176	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>34,58</u> 1,42
91	C130-603-1 варіант 21	Решітка дворядна регульована 150x100 з демпфером 2-P-25-65 150x100 +DR	шт	12	<u>365,61</u> -	- -	4387	-	- -	- -	- -
92	C130-603-1 варіант 22	Решітка дворядна регульована 150x150 з демпфером 2-P-25-65 150x150 +DR	шт	3	<u>440,49</u> -	- -	1321	-	- -	- -	- -
93	C130-603-1 варіант 28	Решітка дворядна регульована 200x150 з демпфером 2-P-25-65 200x150 +DR	шт	3	<u>501,32</u> -	- -	1504	-	- -	- -	- -
94	C130-603-1 варіант 26	Решітка дворядна регульована 200x200 з демпфером 2-P-25-65 200x200 +DR	шт	1	<u>580,88</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
95	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,4831	<u>102493,24</u> 29784,99	<u>703,46</u> 261,30	49514	14389	<u>340</u> 126	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>126,48</u> 1,01
96	C1630-460 варіант 1	Дросель клапан O100	шт	12	<u>448,57</u> -	- -	5383	-	- -	- -	- -
97	C1630-460 варіант 6	Дросель клапан O125	шт	4	<u>496,39</u> -	- -	1986	-	- -	- -	- -
98	C1630-460 варіант 2	Дросель клапан O160	шт	2	<u>519,36</u> -	- -	1039	-	- -	- -	- -
99	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0019	<u>120910,75</u> 27270,67	<u>622,21</u> 229,67	230	52	<u>1</u> -	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>0,46</u> -
100	C130-158 варіант 1	Фасонні вироби з оцинкованої сталі, s = 0.5 мм	м2	14,37	<u>666,47</u> -	- -	9577	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0049	<u>113124,43</u> 23595,90	<u>570,90</u> 209,69	554	116	<u>3</u> 1	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>1,02</u> 0,01
102	C130-1128 варіант 3	Фасонні вироби з оцинкованої сталі, s = 0.7 мм	м2	1,13	<u>844,72</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,6856	<u>25790,78</u> 10269,12	<u>10152,70</u> 4483,15	17682	7041	<u>6961</u> 3074	<u>84,9600</u> 36,6660	<u>58,25</u> 25,14
104	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	6,856	<u>3062,40</u> 1315,54	<u>1103,21</u> 429,52	20996	9019	<u>7564</u> 2945	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>72,06</u> 23,53
105	C1555-204 варіант 4	Негорючі прошивні мати з базальтової вати в оковужці з оц. сталі 0.5 мм, s = 50 мм	м2	9,9042	<u>1376,84</u> -	<u>-</u> -	13636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C1555-204 варіант 2	Рулони самоклеючі з армованою сіткою, покриття ALU, s = 6 мм Система П2	м2	60,027	<u>1049,93</u> -	<u>-</u> -	63024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ20-34-2	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	1агрегат	1	<u>2402,33</u> 1835,11	<u>455,81</u> 170,98	2402	1835	<u>456</u> 171	<u>16,1300</u> 1,3232	<u>16,13</u> 1,32
108	КБ20-12-7	Установлення ґрат регулювальних	1 ґрата	2	<u>276,85</u> 212,16	<u>34,49</u> 9,26	554	424	<u>69</u> 19	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
109	C130-603-1 варіант 29	Решітка дворядна регульована 350х350 з демпфером 2-Р 350х350 +DR	шт	2	<u>1278,15</u> -	<u>-</u> -	2556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0537	<u>102493,24</u> 29784,99	<u>703,46</u> 261,30	5504	1599	<u>38</u> 14	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>14,06</u> 0,11
111	C130-158 варіант 1	Фасонні вироби з оцинкованої сталі, s = 0.5 мм	м2	2,13	<u>666,47</u> -	<u>-</u> -	1420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0049	<u>113124,43</u> 23595,90	<u>570,90</u> 209,69	554	116	<u>3</u> 1	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>1,02</u> 0,01
113	C130-1128 варіант 3	Фасонні вироби з оцинкованої сталі, s = 0.7 мм	м2	1,98	<u>844,72</u> -	<u>-</u> -	1673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,105	<u>25790,78</u> 10269,12	<u>10152,70</u> 4483,15	2708	1078	<u>1066</u> 471	<u>84,9600</u> 36,6660	<u>8,92</u> 3,85
115	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,05	<u>3062,40</u> 1315,54	<u>1103,21</u> 429,52	3216	1381	<u>1158</u> 451	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>11,04</u> 3,6
116	C1555-204 варіант 4	Негорючі прошивні мати з базальтової вати в оковужці з оц. сталі 0.5 мм, s = 50 мм Система П3	м2	10,71	<u>1376,84</u> -	<u>-</u> -	14746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ20-34-2	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	1агрегат	1	<u>2402,33</u> 1835,11	<u>455,81</u> 170,98	2402	1835	<u>456</u> 171	<u>16,1300</u> 1,3232	<u>16,13</u> 1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ20-12-7	Установлення ґрат регулювальних	1 ґрата	5	<u>276.85</u> 212,16	<u>34,49</u> 9,26	1384	1061	<u>172</u> 46	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
119	C130-603-1 варіант 23	Решітка дворядна регульована 200x100 з демпфером 2-Р-25-65 200x100 +DR	шт	4	<u>412,41</u> -	-	1650	-	-	-	-
120	C130-603-1 варіант 27	Решітка дворядна регульована 300x100 з демпфером 2-Р-25-65 300x100 +DR	шт	1	<u>515,37</u> -	-	515	-	-	-	-
121	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>286,39</u> 201,55	<u>8,55</u> 3,33	286	202	<u>9</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
122	C1630-552 варіант 10	Клапан протипожежний універсальний, нормально відкритий, о200КПУ-о200-НВ	шт	1	<u>11262,72</u> -	-	11263	-	-	-	-
123	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1754	<u>102493,24</u> 29784,99	<u>703,46</u> 261,30	17977	5224	<u>123</u> 46	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>45,92</u> 0,37
124	C130-158 варіант 1	Фасонні вироби з оцинкованої сталі, s = 0.5 мм	м2	3,63	<u>666,47</u> -	-	2419	-	-	-	-
125	C1630-460 варіант 1	Дросель клапан О100	шт	4	<u>448,57</u> -	-	1794	-	-	-	-
126	C1630-460 варіант 6	Дросель клапан О125	шт	2	<u>496,39</u> -	-	993	-	-	-	-
127	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0051	<u>120910,75</u> 27270,67	<u>622,21</u> 229,67	617	139	<u>3</u> 1	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>1,22</u> 0,01
128	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0043	<u>113124,43</u> 23595,90	<u>570,90</u> 209,69	486	101	<u>2</u> 1	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>0,89</u> 0,01
129	C130-1128 варіант 3	Фасонні вироби з оцинкованої сталі, s = 0.7 мм	м2	0,91	<u>844,72</u> -	-	769	-	-	-	-
130	C113-2228 варіант 18	Кріплення повітропроводу Ду355 Тип 45.	шт	4	<u>461,61</u> -	-	1846	-	-	-	-
131	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,2741	<u>25790,78</u> 10269,12	<u>10152,70</u> 4483,15	7069	2815	<u>2783</u> 1229	<u>84,9600</u> 36,6660	<u>23,29</u> 10,05
132	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,7	<u>3062,40</u> 1315,54	<u>1103,21</u> 429,52	2144	921	<u>772</u> 301	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>7,36</u> 2,4
133	C1555-204 варіант 4	Негорючі прошивні мати з базальтової вати в оковужці з оц. сталі 0.5 мм, s = 50 мм	м2	7,14	<u>1376,84</u> -	-	9831	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					780294	134463	<u>43507</u> 17581		<u>1141,15</u> 141,78
		Разом будівельні роботи, грн.					780294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					602324				
		всього заробітна плата, грн.					152044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					76345 127,55 24732 856639 856639				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1410,48 176776				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-07

система вентиляції та кондиціонування(устаткування)
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5974,981 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-1109 варіант 1	B1 Вентилятор радіальний з назад загнутими лопатками, корозійностійкий, розмір 025, конструктивне виконання 1, з частотним перетворювачем. Параметри: L = 1380.0 м3/х, р = 450.0 Ра, Ne = 370 W, U = 400 V; (маса=0, 0239)	шт	1	22975,33	22975
2	1704-11102 варіант 9	Перетворювач частоти HC100-0R7GB-4; (маса=0,0001)	шт	1	9906,67	9907
3	2308-1109 варіант 14	Система B1 A Вентилятор прямокутний каналний SVB 50-30/31-4D; (маса=0,023)	шт	1	23687,26	23687
4	2308-1109 варіант 2	Система B2 Вентилятор радіальний з назад загнутими лопатками, корозійностійкий, розмір 031, конструктивне виконання 1, з частотним перетворювачем. Параметри: L = 690.0 м3/х, р = 200.0 Ра, Ne = 370 W, U = 400 V; (маса=0, 0233)	шт	1	20768,00	20768
5	1704-11102 варіант 9	Перетворювач частоти HC100-0R7GB-4; (маса=0,0001)	шт	1	9906,67	9907
6	1704-11102 варіант 3	Привід електричний, живлення 24 V, сигнал керування 0-10 V / 0-20mA; (маса=0,0001)	шт	1	14140,00	14140
7	2308-1109 варіант 12	Система B3 Вентилятор радіальний з назад загнутими лопатками, корозійностійкий, розмір 031, конструктивне виконання 1, з частотним перетворювачем. Параметри: L = 2080 м3/х, р = 580.0 Ра, Ne = 550 W, U = 400 V; (маса=0, 0292)	шт	1	32252,00	32252

1	2	3	4	5	6	7
8	1704-11102 варіант 9	Перетворювач частоти HC100-0R7GB-4; (маса=0,0001)	шт	1	9906,67	9907
9	1704-11102 варіант 10	Привід електричний, живлення 24 VAC/VDC, сигнал керування 0-10 V; (маса=0,0001)	шт	1	11497,00	11497
10	2415-1178 варіант 7	Зонт витяжний пристінний 1200(L) x 1000(W) x 450(H); (маса=0,0738)	шт	1	11950,00	11950
11	2308-1109 варіант 6	Система П1 Припливна вентиляційна установка. Параметри: L = 2220.0 м3/h, p = 500.0 Pa, N = 1050 W, U = 400 V; (маса=0,349)	шт	1	588391,30	588391
12	1704-11102 варіант 5	Комплект автоматики П1 L = 2220.0 м3/h, p = 500.0 Pa, N = 1050 W, U = 400 V; (маса=0,0001)	шт	1	290068,38	290068
13	2308-1109 варіант 13	Система П2 Припливна вентиляційна установка. Параметри: L = 2080.0 м3/h, p = 200.0 Pa, N = 750 W, U = 230 V; (маса=0,321)	шт	1	526599,86	526600
14	1704-11102 варіант 11	Комплект автоматики П2 L = 2080.0 м3/h, p = 200.0 Pa, N = 750 W, U = 230 V; (маса=0,0001)	шт	1	317188,50	317189
15	2308-1109 варіант 8	Система П3 Припливна вентиляційна установка.Параметри: L = 710.0 м3/h, p = 200.0 Pa, N = 500 W, U = 230 V; (маса=0,321)	шт	1	441017,08	441017
16	1704-11102 варіант 7	Комплект автоматики П3 L = 710.0 м3/h, p = 200.0 Pa, N = 500 W, U = 230 V; (маса=0,0001)	шт	1	279433,26	279433
17	2415-1178 варіант 8	Система ПВ1 Зонт витяжний пристінний 1200(L) x 1000(W) x 450(H); (маса=0,0738)	шт	1	19916,67	19917
18	2415-1178 варіант 9	Зонт витяжний пристінний 1200(L) x 1200(W) x 450(H); (маса=0,0738)	шт	1	23075,00	23075
19	2415-1178 варіант 4	Зонт витяжний пристінний 1600(L) x 1400(W) x 450(H); (маса=0,0738)	шт	1	32904,17	32904
20	2415-1178 варіант 10	Зонт витяжний пристінний 1800(L) x 1200(W) x 450(H); (маса=0,0738)	шт	1	32041,67	32042
21	2415-1178 варіант 11	Зонт припливно-витяжний, островний 2500(L) x 2000(W) x 450(H); (маса=0,0738)	шт	1	78750,00	78750
22	2308-1109 варіант 5	Припливно-витяжна вентиляційна установка з рекуперацією тепла ПВ1 Lпр=8550.0м3/h, p=400.0Pa, Lвит=9240.0 м3/h, p=800.0Pa; (маса=1,564)	шт	1	2487031,72	2487032
23	1704-11102 варіант 8	Комплект автоматики ПВ1 Lпр=8550.0м3/h, p=400.0Pa, Lвит=9240.0 м3/h, p=800.0Pa; (маса=0,0001)	шт	1	377852,69	377853
24	1704-11103 варіант 1	Регулятор постійної витрати повітря (CAV), 600x400; (маса=0,00001)	шт	1	49966,00	49966
25	1704-11103 варіант 2	Регулятор постійної витрати повітря (CAV), O250; (маса=0,00001)	шт	2	23949,15	47898

1	2	3	4	5	6	7
26	1704-11103 варіант 3	Регулятор постійної витрати повітря (CAV), О315; (маса=0,00001)	шт	2	36300,32	72601
27	1704-11103 варіант 4	Регулятор постійної витрати повітря (CAV), О355; (маса=0,00001)	шт	2	27377,12	54754
28	1704-11103 варіант 5	Регулятор постійної витрати повітря (CAV), О400; (маса=0,00001)	шт	1	32736,62	32737
		Разом				5919217
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				55764
		Всього по кошторису				5974981

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08
на Вертикальний транспорт (монтаж)
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 333,069 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,6849 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 218,957 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Розділ 1. L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1000 кг, V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=8,55 м, Кабіна ліфта - 1100x2100 мм, непрохідна Двері – 900x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь. Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	388835,06 280927,55	87627,56 37763,28	777670	561855	175255 75527	2297,6000 268,0648	4595,2 536,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-20	<u>14485,25</u> 10693,73	<u>3533,93</u> 1519,69	-289705	-213875	<u>-70679</u> -30394	<u>87,4600</u> 10,7705	<u>-1749,2</u> -215,41
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-70,9	<u>3379,76</u> 2601,91	<u>446,87</u> 191,96	-239625	-184475	<u>-31683</u> -13610	<u>21,2800</u> 1,3602	<u>-1508,75</u> -96,44
		Разом прямі витрати по розділу 1					248340	163505	<u>72893</u> 31523		<u>1337,25</u> 224,28
		Разом будівельні роботи, грн.					248340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11942				
		всього заробітна плата, грн.					195028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84729				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23929				
		Всього будівельні роботи, грн.					333069				

		Всього по розділу 1					333069				
		Разом прямі витрати по кошторису					248340	163505	<u>72893</u> 31523		<u>1337,25</u> 224,28
		Разом будівельні роботи, грн.					248340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11942				
		всього заробітна плата, грн.					195028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84729				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23929				
		Всього будівельні роботи, грн.					333069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					333069				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1684,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					218957				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на Вертикальний транспорт (пусконаладка)
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	38,966 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18626 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,659 тис. грн.
Середній розряд робіт	5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-79-5	Розділ 1. L1: Ліфт пасажирський, електричний, безмашинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1000 кг, V= 1.0м/с, 2 зупинки, h=8,55 м, Кабіна ліфта - 1100x2100 мм, непрохідна Двері – 900x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь. Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з рележно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	21972,62 21972,62	- -	43945	43945	- -	135,6000 -	271,2 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-16	<u>1011,13</u> 1011,13	<u>-</u> -	-16178	-16178	<u>-</u> -	6,2400 -	-99,84 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					27767	27767	<u>-</u> -		171,36 -
		Разом будівельні роботи, грн.					27767				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					27767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11199				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2892				
		Всього будівельні роботи, грн.					38966				

		Всього по розділу 1					38966				
		Разом прямі витрати по кошторису					27767	27767	<u>-</u> -		171,36 -
		Разом будівельні роботи, грн.					27767				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					27767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11199				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2892				
		Всього будівельні роботи, грн.					38966				

		Всього по кошторису					38966				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					186,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30659				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-010

Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3210,430 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15007-1 варіант 1	L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТПП Q= 1000 кг, V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=8,55 м, Кабіна ліфта - 1100x2100 мм, непрохідна Двері – 900x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.; (маса=1) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	1544560,00	3089120 3089120 121310 3210430

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011
на Конструкції (КЖ) "Дизель-генераторна електростанція"
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

34,428 тис. грн.
0,01815 тис.люд.год.
2,223 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування фундаментів									
1	КБ8-2-2	Плита фундаментна СПП Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,5	<u>2683,75</u> 254,18	<u>164,74</u> 62,65	6709	635	<u>412</u> 157	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>6</u> 1,25
2	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,007	<u>535829,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	3751	112	<u>23</u> 10	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,05</u> 0,07
3	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,023	<u>651735,07</u> 28724,55	<u>11814,97</u> 4554,94	14990	661	<u>272</u> 105	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>5,74</u> 0,75
4	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1818	<u>38469,34</u> -	- -	6994	-	- -	- -	- -
5	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,04	<u>24196,97</u> 4146,30	- -	968	166	- -	<u>33,5000</u> -	<u>1,34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					33412	1574	<u>707</u> 272		<u>14,13</u> 2,07
		Разом будівельні роботи, грн.					33412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31131				
		всього заробітна плата, грн.					1846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1016				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					377				
		Всього будівельні роботи, грн.					34428				

		Всього по розділу 1					34428				
		Разом прямі витрати по кошторису					33412	1574	<u>707</u> 272		<u>14,13</u> 2,07
		Разом будівельні роботи, грн.					33412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31131				
		всього заробітна плата, грн.					1846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1016				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					377				
		Всього будівельні роботи, грн.					34428				

		Всього по кошторису					34428				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2223				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012
на дизель-генератора
Споруда подвійного призначення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

168,509 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,83404 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

120,002 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-3	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,12	48485,44	13721,89	102789	73412	29090	264,6000	560,95
					34628,20	6478,09			13734	41,0865	87,1
2	КП1-1-3	Синхронний генератор [компенсатор], напруга понад 1 кВ, потужність до 2,5 МВт [МВАр]	шт	1	20832,00	-	20832	20832	-	124,0000	124
					20832,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					123621	94244	29090		684,95
									13734		87,1
		Разом будівельні роботи, грн.					123621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287				
		всього заробітна плата, грн.					107978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12024				
		Всього будівельні роботи, грн.					168509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					168509				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					834,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					120002				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-013

локальний кошторис на придбання устаткування дизель-генератора
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2394,274 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1903-1035 варіант 7	Генератор Tehnolink PowerPack PR.250.KAT (двигун Perkins); (маса=2,12) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	2372064,00	2372064 2372064 22210 2394274

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Центральний кисневий пункт

Кошторисна вартість об'єкта	14387,574 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,80894 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1269,856 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	403,000 м3

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	03-01-01	на будівельні роботи	1683,094	-	1683,094	2,62445	342,373	4,176
2	03-01-02	на монтаж кисневої станції (трубопроводи лікувального газопроводу)	1781,86	-	1781,86	5,15434	668,397	4,421
3	03-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування кисневої станції	-	9274,718	9274,718	-	-	23,014
4	03-01-04	на улаштування блискавки-захисту	72,673	-	72,673	0,17056	22,079	0,180
5	03-01-05	на пускача-лагоджувальні роботи блискавки-захисту	6,416	-	6,416	0,03031	5,155	0,016
6	03-01-06	на електроосвітлення	336,52	-	336,52	0,34381	44,023	0,835
7	03-01-07	на монтаж систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Центральний кисневий пункт	73,158	5,765	78,923	0,24857	30,863	0,196
8	03-01-08	на зовнішні мережі трубопроводів	364,4	-	364,4	0,97694	124,304	0,904
9	03-01-09	на мережі ОВ та димовидалення	87,28	-	87,28	0,25996	32,662	0,217
10	03-01-010	на придбання устаткування інженерне обладнання мереж ОВ та димовидалення	-	701,69	701,69	-	-	1,741
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	4405,401	9982,173	14387,574	9,80894	1269,856	35,700

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н.Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01
на будівельні роботи
Центральний кисневий пункт

Основа:	Кошторисна вартість	1683,094 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,62445 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	342,373 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Конструкції залізобетонні та металеві									
		Фундаменти ФЛм 1, ФПм 1, СТм1, См1, Пм1 (до відм. 0,000)									
1	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	19,1	<u>2683,75</u> 254,18	<u>164,74</u> 62,65	51260	4855	<u>3147</u> 1197	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>45,84</u> 9,57
2	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0029	<u>535829,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	1554	46	<u>9</u> 4	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,44</u> 0,03
3	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,138	<u>708907,72</u> 52555,53	<u>14648,84</u> 5465,10	97829	7253	<u>2022</u> 754	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>62,97</u> 5,41
4	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4596	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	17681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03	<u>38469,34</u> -	- -	1154	-	- -	- -	- -
6	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,3	<u>39081,34</u> -	- -	11724	-	- -	- -	- -
7	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1212	<u>38061,34</u> -	- -	4613	-	- -	- -	- -
8	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,984	<u>15825,27</u> 4146,30	- -	31397	8226	- -	33,5000	66,46 -
9	C111-1624 варіант 7	Ґрунтовка бітумна	т	0,15872	<u>104646,24</u> -	- -	16609	-	- -	- -	- -
10	КБ6-19-1	Пояс монолітний Пом 1 та участки Ум 1, 2 <i>Улаштування поясів в опалубці</i>	100м3	0,04	<u>830200,63</u> 121417,36	<u>41167,55</u> 14528,87	33208	4857	<u>1647</u> 581	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>40,65</u> 4,17
11	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4343	<u>38469,34</u> -	- -	16707	-	- -	- -	- -
12	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2222	<u>38061,34</u> -	- -	8457	-	- -	- -	- -
13	КБ7-3-6	Плити перекриття П1 <i>Укладання плит перекриття площею більше 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т</i>	100шт	0,05	<u>251914,24</u> 34819,53	<u>44045,34</u> 17616,70	12596	1741	<u>2202</u> 881	<u>291,4500</u> 124,3947	<u>14,57</u> 6,22
14	& C10000-2- 1-Ц варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8 Ат IV	шт	5	<u>5108,77</u> -	- -	25544	-	- -	- -	- -
15	КБ9-25-1 тех.ч. п.1.3. 2 κ=1,1	Металеві елементи Монтаж балок перекриття до 12 м при висоті будівлі до 25 м (застос.) [по залізобетонних і кам'яних опорах] (застос.)	1т	0,180044	<u>5389,88</u> 2823,32	<u>2242,24</u> 855,91	970	508	<u>404</u> 154	<u>24,8160</u> 5,6596	<u>4,47</u> 1,02
16	C111-1839 варіант 2	Швелери N20	т	0,180044	<u>57744,90</u> -	- -	10397	-	- -	- -	- -
17	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0127308	<u>38469,34</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
18	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	2,0084	<u>27,72</u> 27,72	- -	56	56	- -	0,2500	0,5 -
19	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2008452	<u>1859,62</u> 661,74	<u>94,99</u> 8,94	373	133	<u>19</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,96</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2008452	<u>3367,27</u> 494,38	<u>69,41</u> 10,02	676	99	<u>14</u> 2	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,73</u> 0,02
21	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3. 5 κ=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м [монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах]	100м2	0,15	<u>11249,49</u> 5943,53	<u>3717,64</u> 1415,53	1687	892	<u>558</u> 212	<u>52,2416</u> 9,3275	<u>7,84</u> 1,4
22	& С111-31-В7	Профнастіл Н57-750-0,8	м2	16,5	<u>212,17</u> -	<u>-</u> -	3501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-153-ЦГ-Х	Саморіз покрівельний RAL метал	1000 шт	0,092	<u>1900,50</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,144	<u>46717,34</u> 14723,54	<u>230,98</u> 80,14	6727	2120	<u>33</u> 12	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>19,12</u> 0,08
25	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	0,093	<u>15343,70</u> 13138,10	<u>2205,60</u> 887,57	1427	1222	<u>205</u> 83	<u>118,5000</u> 6,2303	<u>11,02</u> 0,58
26	С113-1451 варіант 1	Ппластикові ринви (труби) ,д100мм	м	9,3	<u>135,26</u> -	<u>-</u> -	1258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							358070	32008	<u>10260</u> 3882		<u>275,57</u> 28,51
Разом будівельні роботи, грн.							358070				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							315802				
всього заробітна плата, грн.							35890				
Загальновиробничі витрати, грн.							19356				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7064				
Всього будівельні роботи, грн.							377426				

Всього по розділу 1							377426				
Розділ 2. ЦКП перемички											
27	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,2	<u>9859,31</u> 2441,50	<u>6315,49</u> 2682,47	1972	488	<u>1263</u> 536	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>4,29</u> 4,09
28	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>86,04</u> -	<u>-</u> -	688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>238,17</u> -	<u>-</u> -	1905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	K582821-572 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>329,92</u> -	-	1320	-	-	-	-
31	KБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,03	<u>111814,62</u> 7358,21	<u>1101,91</u> 281,16	3354	221	<u>33</u> 8	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>1,81</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 2					9239	709	<u>1296</u> 544		<u>6,1</u> 4,16
		Разом будівельні роботи, грн.					9239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7234				
		всього заробітна плата, грн.					1253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					239				
		Всього будівельні роботи, грн.					9904				

		Всього по розділу 2					9904				
		Розділ 3. Зовнішня засипка									
32	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0524	<u>14626,75</u> 14626,75	-	766	766	-	150,4500	7,88
33	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	1000м3	0,09957	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	631	-	<u>631</u> 141	-	-
34	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,9957	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	3676	2027	<u>1649</u> 623	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>18,28</u> 5,1
		Разом прямі витрати по розділу 3					5073	2793	<u>2280</u> 764		<u>26,16</u> 5,97
		Разом будівельні роботи, грн.					5073				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					748				
		Всього будівельні роботи, грн.					7065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					7065				
		Розділ 4. Внутрішня засипка									
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,080945	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	1184	1184	- -	150,4500	12,18
36	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	1000м3	0,1537955	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	975	-	<u>975</u> 217	- 8,7856	- 1,35
37	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,537955	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	5678	3131	<u>2547</u> 962	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>28,24</u> 7,87
		Разом прямі витрати по розділу 4					7837	4315	<u>3522</u> 1179		<u>40,42</u> 9,22
		Разом будівельні роботи, грн.					7837				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3077				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1154				
		Всього будівельні роботи, грн.					10914				

		Всього по розділу 4					10914				
		Розділ 5. Стіни									
38	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	22,25	<u>2120,68</u> 997,37	<u>177,26</u> 85,87	47185	22191	<u>3944</u> 1911	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>192,69</u> 13,62
39	С1422-11064 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	8,789	<u>15228,38</u> -	- -	133842	-	- -	- -	- -
40	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	30,1	<u>2192,85</u> 955,87	<u>177,26</u> 85,87	66005	28772	<u>5336</u> 2585	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>246,82</u> 18,42
41	С1422-11064 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	11,859	<u>15228,38</u> -	- -	180593	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					427625	50963	<u>9280</u> 4496		<u>439,51</u> 32,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					427625 367382 55459 29998 56,59 10976 457623 457623				
		Розділ 6. Покрівля									
42	КБ12-22-1	Тип 1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	0,4869	<u>13466,84</u> 3847,06	<u>2364,33</u> 918,81	6557	1873	<u>1151</u> 447	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>18,69</u> 3,15
43	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	0,4869	<u>2472,33</u> 70,15	<u>153,44</u> 59,86	1204	34	<u>75</u> 29	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,34</u> 0,2
44	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,4869	<u>1439,37</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	701	631	<u>70</u> 27	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>5,34</u> 0,2
45	С111-1719 варіант 1	Пароізоляція ЮТАФОР Н-96 Silver	1000м2	0,053559	<u>5724,24</u> -	- -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих товщ 50мм	100м2	0,4869	<u>3775,27</u> 3775,27	- -	1838	1838	<u>-</u> -	<u>32,7800</u> -	<u>15,96</u> -
47	С114-26-У варіант 1	Мати мінераловатні для теплової ізоляції жорсткі Техноруп т 50 мм	м3	2,51	<u>1170,12</u> -	- -	2937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих товщ 150мм	100м2	0,4869	<u>3775,27</u> 3775,27	- -	1838	1838	<u>-</u> -	<u>32,7800</u> -	<u>15,96</u> -
49	С114-26-У варіант 2	Мати мінераловатні для теплової ізоляції жорсткі Техноруп т 150 мм	м3	7,522	<u>1170,12</u> -	- -	8802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	0,4869	<u>13466,84</u> 3847,06	<u>2364,33</u> 918,81	6557	1873	<u>1151</u> 447	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>18,69</u> 3,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	0,4869	<u>2472,33</u> 70,15	<u>153,44</u> 59,86	1204	34	<u>75</u> 29	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,34</u> 0,2
52	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	0,4869	<u>46293,35</u> 5080,32	<u>1296,99</u> 521,22	22540	2474	<u>632</u> 254	<u>41,5500</u> 3,6582	<u>20,23</u> 1,78
53	С111-862 варіант 1	Склоруберойд покрівельний Техноніколь Тип 2	м2	223,974	<u>42,29</u> -	<u>-</u> -	9472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1609	<u>1439,37</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	232	208	<u>24</u> 9	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>1,77</u> 0,06
55	С111-1719 варіант 1	Пароізоляція ЮТАФОЛ Н-96 Silver	1000м2	0,017699	<u>5724,24</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1609	<u>3775,27</u> 3775,27	<u>-</u> -	607	607	<u>-</u> -	<u>32,7800</u> -	<u>5,27</u> -
57	С114-26-У варіант 1	Мати мінераловатні для теплової ізоляції жорсткі Техноруп т 50 мм	м3	0,829	<u>1170,12</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1609	<u>3775,27</u> 3775,27	<u>-</u> -	607	607	<u>-</u> -	<u>32,7800</u> -	<u>5,27</u> -
59	С114-26-У варіант 2	Мати мінераловатні для теплової ізоляції жорсткі Техноруп т 150 мм	м3	2,486	<u>1170,12</u> -	<u>-</u> -	2909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	0,1609	<u>13466,84</u> 3847,06	<u>2364,33</u> 918,81	2167	619	<u>380</u> 148	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>6,18</u> 1,04
61	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	0,1609	<u>2472,33</u> 70,15	<u>153,44</u> 59,86	398	11	<u>25</u> 10	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,11</u> 0,07
62	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	0,1609	<u>46293,35</u> 5080,32	<u>1296,99</u> 521,22	7449	817	<u>209</u> 84	<u>41,5500</u> 3,6582	<u>6,69</u> 0,59
63	С111-862 варіант 1	Склоруберойд покрівельний Техноніколь	м2	74,014	<u>42,29</u> -	<u>-</u> -	3130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					82527	13464	<u>3792</u> 1484		<u>120,84</u> 10,44
		Разом будівельні роботи, грн.					82527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65271				
		всього заробітна плата, грн.					14948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8236				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3057				
		Всього будівельні роботи, грн.					90763				

		Всього по розділу 6					90763				
64	КБ10-96-2	Розділ 7. Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0733075	<u>34437,56</u> 30369,18	<u>1668,26</u> 564,69	2525	2226	<u>122</u> 41	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>17,26</u> 0,26
65	С126-386 варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 25х15	шт	2	<u>45346,67</u> -	<u>-</u> -	90693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					93218	2226	<u>122</u> 41		<u>17,26</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					93218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90870				
		всього заробітна плата, грн.					2267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1163				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					408				
		Всього будівельні роботи, грн.					94381				

		Всього по розділу 7					94381				
66	КБ10-20-2	Розділ 8. Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,025404	<u>19389,77</u> 19285,50	<u>-</u> -	493	490	<u>-</u> -	149,5000 -	3,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C111-1880-B15 варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-9 МП	м2	2,5404	<u>6644,47</u> -	- -	16880	-	- -	- -	- -
68	& C111-171-2 варіант 7	Дюбель	шт	12	<u>0,29</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
69	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>335,35</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
70	C1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,38	<u>548,54</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
71	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних	1 ґрата	2	<u>646,05</u> 419,65	<u>85,94</u> 25,16	1292	839	<u>172</u> 50	<u>3,6000</u> 0,2020	<u>7,2</u> 0,4
72	C126-900 варіант 1	Жалюзійні ґрати ВР1 0,5х0,6	шт	2	<u>2001,36</u> -	- -	4003	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					23214	1329	<u>172</u> 50		<u>11</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					23214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21713				
		всього заробітна плата, грн.					1379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					717				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					243				
		Всього будівельні роботи, грн.					23931				

		Всього по розділу 8					23931				
		Розділ 9. Підлоги									
73	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3	2,5335	<u>1714,35</u> 441,26	<u>150,47</u> 49,51	4343	1118	381 125	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>10,08</u> 1,02
74	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів з бетону марки В7,5	1 м3	4,0536	<u>5846,04</u> 618,65	<u>5,78</u> 1,74	23698	2508	<u>23</u> 7	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>22,62</u> 0,06
75	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,5067	<u>1538,46</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	780	656	<u>73</u> 28	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>5,56</u> 0,2
76	C111-1564 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана "ТехноНІКОЛЬ" із зведенням на зовнішні стіни заввишки 2400 мм	м2	59,283	<u>71,70</u> -	- -	4251	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,5067	<u>1903,13</u> 1715,74	- -	964	869	<u>-</u> -	16,2000	8,21
78	С111-872 варіант 2	Армована ст.зварною сіткою d=4мм Вр І з ячійкою 150х150 мм	м2	55,737	<u>143,01</u> -	- -	7971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,5067	<u>16630,28</u> 6411,61	- -	8427	3249	<u>-</u> -	57,8300	29,3
80	КБ11-11-6 К-12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,5067	<u>32548,83</u> 2328,27	- -	16492	1180	<u>-</u> -	21,0000	10,64
81	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5067	<u>21899,92</u> 18807,37	- -	11097	9530	<u>-</u> -	155,6000	78,84
82	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	329,355	<u>15,87</u> -	- -	5227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С111-284-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300х300	м2	51,6834	<u>751,14</u> -	- -	38821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	20,57202	<u>112,77</u> -	- -	2320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					124391	19110	<u>477</u> 160		<u>165,25</u> 1,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					124391 104804 19270 10522 19,99 3876 134913				

		Всього по розділу 9					134913				
		Розділ 10. Опорядження внутрішнє									
85	КБ15-46-7	Стелі Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	0,5169	<u>21476,76</u> 12839,93	<u>764,74</u> 663,06	11101	6637	<u>395</u> 343	<u>101.0700</u> 6,0883	<u>52,24</u> 3,15
86	КБ15-166-8	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці Стіни	100м2	0,5169	<u>19446,92</u> 10899,04	- -	10052	5634	<u>-</u> -	92,3100 -	47,72 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	1,5307	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	29572	16546	<u>1171</u> 1015	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>132,19</u> 9,32
88	КБ15-166-7	Поліпшене фарбування стін білилами по штукатурці	100м2	1,5307	<u>16722,91</u> 9110,28	<u>-</u> -	25598	13945	<u>-</u> -	77,1600 -	118,11 -
		Разом прями витрати по розділу 10					76323	42762	<u>1566</u> 1358		<u>350,26</u> 12,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76323 31995 44120 23416 43,53 8443 99739				

		Всього по розділу 10					99739				
		Розділ 11. Зовнішнє оздоблення									
89	КБ15-79-2	Цоколь Улаштування систем термофасадів, що вентиліюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	0,1838	<u>33189,37</u> 31872,03	<u>1187,78</u> 891,18	6100	5858	<u>218</u> 164	<u>247,0700</u> 7,8221	<u>45,41</u> 1,44
90	& С111-171-2 варіант 1	Шайби	шт	58	<u>2,62</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С111-274 варіант 1	Плитки керамічні	м2	19,4828	<u>752,23</u> -	<u>-</u> -	14656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С114-5-У варіант 4	Плити утеплення Технофас Ефект Техноніколь т100мм	м3	1,923	<u>1483,09</u> -	<u>-</u> -	2852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С111-171-2 варіант 5	Кронштейн 100х60 мм	шт	58	<u>3,66</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С111-171-2 варіант 8	Дюбель 12х60мм	шт	58	<u>3,35</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С113-3 варіант 3	Несущий сталевий оцинкований профіль	м	41	<u>42,70</u> -	<u>-</u> -	1751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C113-2 варіант 2	Вартість монтажного сталюого проф т 0,55-0,7мм	м	74	<u>31,73</u> -	-	2348	-	-	-	-
97	C113-2123 варіант 3	Вартість саморіза 6,3х19	шт	74	<u>2,40</u> -	-	178	-	-	-	-
98	C113-2123 варіант 4	Вартість саморіза 4,9х13	шт	276	<u>2,40</u> -	-	662	-	-	-	-
99	C1110-112 варіант 1	Жерсть оцинкована т 0,5 мм	м2	4,5	<u>143,64</u> -	-	646	-	-	-	-
100	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,6023	<u>61665,61</u> 56285,74	-	98807	90187	-	417,8600	669,54
101	C113-3 варіант 2	Профілі цокольні	м	6	<u>42,70</u> -	-	256	-	-	-	-
102	& C111-171-2 варіант 4	Дюбелі фасадні пластикові довжина 160 мм	шт	1295	<u>5,78</u> -	-	7485	-	-	-	-
103	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1923	<u>24,52</u> -	-	47152	-	-	-	-
104	& C114-66-1 варіант 1	Скловітка	м2	195	<u>7,56</u> -	-	1474	-	-	-	-
105	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	28	<u>131,56</u> -	-	3684	-	-	-	-
106	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	433	<u>89,79</u> -	-	38879	-	-	-	-
107	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	81	<u>209,08</u> -	-	16935	-	-	-	-
108	& C111-171-2 варіант 3	Дюбелі монтажні	шт	18	<u>3,35</u> -	-	60	-	-	-	-
109	C114-5-У варіант 1	Плити утеплення Технофас Ефект Техноніколь т100мм	м3	16,82415	<u>1483,09</u> -	-	24952	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					269435	96045	218 164		714,95 1,44
		Разом будівельні роботи, грн.					269435				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173172				
		всього заробітна плата, грн.					96209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48364				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					317799				

		Всього по розділу 11					317799				
		Розділ 12. Прочі роботи									
		Покриття пандуса									
110	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,3295	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	1244	628	- -	15,9500	5,26 -
111	С1421-9844 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	2,35	<u>6271,78</u> -	- -	14739	-	- -	- -	- -
		Вімощення									
112	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,1866	<u>40209,36</u> 3180,97	<u>1488,44</u> 506,32	7503	594	<u>278</u> 94	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>5,4</u> 0,67
113	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,1866	<u>7860,41</u> -	<u>247,00</u> 85,65	1467	-	<u>46</u> 16	- 0,6315	- 0,12
114	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,1866	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	704	356	- -	15,9500	2,98 -
115	С1421-9844 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	1,33	<u>6271,78</u> -	- -	8341	-	- -	- -	- -
116	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандамуери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,171	<u>46717,34</u> 14723,54	<u>230,98</u> 80,14	7989	2518	<u>39</u> 14	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>22,71</u> 0,09
117	КР8-41-2	Навішування водостічних тпастикових жолобів т 1500мм	100м	0,2	<u>11545,84</u> 6768,87	- -	2309	1354	- -	55,3600	11,07 -
118	С113-1453 варіант 1	Водосточні пластикові жолоби т 150мм	м	20	<u>246,20</u> -	- -	4924	-	- -	- -	- -
119	КБ12-14-1	Навішування пластикових ринв (труб) , д100мм	100м	0,172	<u>15343,70</u> 13138,10	<u>2205,60</u> 887,57	2639	2260	<u>379</u> 153	<u>118,5000</u> 6,2303	<u>20,38</u> 1,07
120	С113-1451 варіант 1	Ппластикові ринви (труби) ,д100мм	м	17,2	<u>135,26</u> -	- -	2326	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					54185	7710	<u>742</u> 277		<u>67,8</u> 1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					54185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45733				
		всього заробітна плата, грн.					7987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4453				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1658				
		Всього будівельні роботи, грн.					58638				

		Всього по розділу 12					58638				
		Разом прямі витрати по кошторису					1531137	273434	<u>33727</u> 14399		<u>2235,12</u> 108,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1531137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1223976				
		всього заробітна плата, грн.					287833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151957				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					281,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54540				
		Всього будівельні роботи, грн.					1683094				

		Всього по кошторису					1683094				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2624,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					342373				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02
на монтаж кисневої станції (трубопроводи лікувального газопроводу)
Центральний кисневий пункт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1781,860 тис. грн.
5,15434 тис.люд.год.
668,397 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-133-13	Монтаж станції кисневої Oxugen 300M	комплект	1	13818,77	-	13819	13819	-	110,4000	110,4
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,5				13818,77	-			-		
2	КМ34-133-1	Монтаж системи стисненого медичного повітря AirSYS M17	комплект	1	38581,70	-	38582	38582	-	319,2000	319,2
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,5				38581,70	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ34-133-11 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж центральної вакуумної станції VacuumSYS 55M	комплект	1	<u>3403,70</u> 3403,70	<u>-</u> -	3404	3404	<u>-</u> -	28,1600 -	28,16 -
4	КМ34-133-7	Монтаж рампи для кисню п'ятибалонної	комплект	1	<u>8315,86</u> 8315,86	<u>-</u> -	8316	8316	<u>-</u> -	68,8000 -	68,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					64121	64121	<u>-</u> -		526,56 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					64121 64121 28068 41,6 8069 92189				

		Всього по розділу 1					92189				
		Розділ 2. Монтаж трубопроводів									
5	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 12 мм	100 м	8,23	<u>17205,68</u> 16021,76	<u>1165,41</u> 451,57	141603	131859	<u>9591</u> 3716	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>1053,44</u> 32,1
6	& С1545- 265-12-М варіант 1	Труба мідна тверда медична 12x1 мм	м	855,92	<u>199,17</u> -	<u>-</u> -	170474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 15 мм	100 м	8,94	<u>17205,68</u> 16021,76	<u>1165,41</u> 451,57	153819	143235	<u>10419</u> 4037	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>1144,32</u> 34,87
8	& С1545- 265-15-М варіант 1	Труба мідна тверда медична 15x1 мм	м	929,76	<u>250,46</u> -	<u>-</u> -	232868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	5,53	<u>17205,68</u> 16021,76	<u>1165,41</u> 451,57	95147	88600	<u>6445</u> 2497	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>707,84</u> 21,57
10	& С1545- 265-19 варіант 1	Труба мідна тверда медична 18x1 мм	м	575,12	<u>299,76</u> -	<u>-</u> -	172398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 22 мм	100 м	0,91	<u>20869,64</u> 20027,20	<u>816,52</u> 297,51	18991	18225	<u>743</u> 271	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>145,6</u> 2,4
12	& С1545-265-22-М варіант 1	Труба мідна тверда медична 22х1 мм	м	94,64	<u>368,28</u> -	<u>-</u> -	34854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,7	<u>20869,64</u> 20027,20	<u>816,52</u> 297,51	35478	34046	<u>1388</u> 506	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>272</u> 4,49
14	& С1545-265-28-М варіант 1	Труба мідна тверда (медична) 28х1 мм	м	176,8	<u>483,64</u> -	<u>-</u> -	85508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,72	<u>20869,64</u> 20027,20	<u>816,52</u> 297,51	15026	14420	<u>588</u> 214	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>115,2</u> 1,9
16	& С1545-265-36-2 варіант 1	Труба мідна тверда медична 35х1,5 мм	м	74,88	<u>850,23</u> -	<u>-</u> -	63665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	17,8	<u>4121,32</u> 4005,44	<u>115,88</u> 5,00	73359	71297	<u>2062</u> 89	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>569,6</u> 0,71
18	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 42 мм	100 м	0,24	<u>22276,23</u> 20027,20	<u>2219,41</u> 727,86	5346	4807	<u>533</u> 175	<u>160.0000</u> 6,7800	<u>38,4</u> 1,63
19	& С1545-265-42 варіант 1	Труба мідна тверда 42х1,5 мм	м	24,96	<u>1064,52</u> -	<u>-</u> -	26570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ12-753-2	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм	100 м	0,24	<u>6124,04</u> 6008,16	<u>115,88</u> 5,00	1470	1442	<u>28</u> 1	<u>48.0000</u> 0,0400	<u>11,52</u> 0,01
21	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 54 мм	100 м	0,29	<u>22276,23</u> 20027,20	<u>2219,41</u> 727,86	6460	5808	<u>644</u> 211	<u>160.0000</u> 6,7800	<u>46,4</u> 1,97
22	& С1545-265-46-1 варіант 1	Труба мідна тверда медична 54х1,5 мм.	м	30,16	<u>1492,12</u> -	<u>-</u> -	45002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ12-753-3	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 57 мм	100 м	0,29	<u>6124,04</u> 6008,16	<u>115,88</u> 5,00	1776	1742	<u>34</u> 1	<u>48.0000</u> 0,0400	<u>13,92</u> 0,01
24	КБ16-6-5	Прокладання гіпз із труб діаметром 40 мм	100м	0,29	<u>6926,71</u> 6028,84	<u>675,38</u> 214,30	2009	1748	<u>196</u> 62	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>14,13</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C113-5-40 варіант 1	Труби сталеві ВГП, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	29	<u>113,27</u> -	-	3285	-	-	-	-
26	КБ16-9-1	Прокладання гільз із труб діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>15042,69</u> 11521,26	<u>3149,82</u> 776,70	1805	1383	<u>378</u> 93	<u>90,6900</u> 6,1381	<u>10,88</u> 0,74
27	& C113-6-2 варіант 1	Труби ВГП діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	12	<u>148,91</u> -	-	1787	-	-	-	-
28	КБ16-9-2	Прокладання гільз із труб діаметром 60 мм	100м	0,02	<u>17817,60</u> 13646,64	<u>3734,28</u> 889,12	356	273	<u>75</u> 18	<u>107,4200</u> 7,0174	<u>2,15</u> 0,14
29	& C113-6-2- 1Р варіант 1	Труби сталеві ВГП діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>226,44</u> -	-	453	-	-	-	-
30	КБ16-9-3	Прокладання гільз із труб діаметром 80 мм	100м	0,01	<u>20247,92</u> 15105,06	<u>4498,19</u> 1147,74	202	151	<u>45</u> 11	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>1,19</u> 0,09
31	& C113-6-3 варіант 1	Труби сталеві ВГП діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм ФІТИНГИ	м	1	<u>262,63</u> -	-	263	-	-	-	-
32	& C1545- 274-15-1У	Коліно д.12 (мідь) 90_ 2 муфти	шт	210	<u>9,62</u> -	-	2020	-	-	-	-
33	& C1545- 274-67-10	Коліно мідне 90_ 2 муфти д.15 (мідь)	шт	167	<u>7,87</u> -	-	1314	-	-	-	-
34	& C1545- 274-68-1Я	Коліно мідне 90_ 2 муфти д.18	шт	85	<u>12,40</u> -	-	1054	-	-	-	-
35	& C1545- 274-18-1Ф	Коліно мідне 90_ 2 муфти д.22	шт	10	<u>19,23</u> -	-	192	-	-	-	-
36	& C1545- 274-21-1Х	Коліно мідне 90_ 2 муфти д.28	шт	19	<u>28,60</u> -	-	543	-	-	-	-
37	& C1545- 274-22-1Ц	Коліно мідне д.35 90_ 2 муфти	шт	25	<u>91,74</u> -	-	2294	-	-	-	-
38	& C1545- 274-24-1Ш	Коліно мідне 90_ 2 муфти д.42	шт	4	<u>128,92</u> -	-	516	-	-	-	-
39	& C1545- 274-26-17 варіант 1	Коліно д.54 90_ 2 муфти (мідь)	шт	6	<u>234,79</u> -	-	1409	-	-	-	-
40	& C113-82- 12 варіант 1	Трійник 12	шт	31	<u>22,02</u> -	-	683	-	-	-	-
41	& C113-82- 15 варіант 1	Трійник 15 (мідь).	шт	59	<u>14,10</u> -	-	832	-	-	-	-
42	& C113-82- 18 варіант 1	Трійник 18	шт	41	<u>28,67</u> -	-	1175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C113-82-22 варіант 1	Трійник 22	шт	7	<u>46.33</u> -	- -	324	-	- -	- -	- -
44	& C113-82-23 варіант 1	Трійник 28	шт	20	<u>82.95</u> -	- -	1659	-	- -	- -	- -
45	& C113-82-24 варіант 1	Трійник 35	шт	7	<u>229.71</u> -	- -	1608	-	- -	- -	- -
46	& C113-82-28-1М варіант 1	Трійник 42 (мідь)	шт	3	<u>439.45</u> -	- -	1318	-	- -	- -	- -
47	& C113-82-26 варіант 1	Трійник 54	шт	3	<u>463.39</u> -	- -	1390	-	- -	- -	- -
48	& C1545-118-15-12	Перехідник муфта 15x12	шт	44	<u>9.73</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
49	& C1545-118-19	Муфта -перехідник 18x12 (мідь)	шт	14	<u>23.75</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
50	& C1545-118-18-М	Муфта -перехідник 18x15 (мідь)	шт	30	<u>7.94</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
51	& C1545-118-22-12 варіант 1	Перехідник муфта 22x12	шт	2	<u>53.86</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
52	& C1545-118-22-15 варіант 1	Перехідник муфта 22x15	шт	5	<u>14.91</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
53	& C1545-118-22-18М	Муфта-перехідник 22x18 (мідь)	шт	7	<u>15.17</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
54	& C1545-118-32-1	Перехідник муфта 28x 15 (мідь)	шт	10	<u>55.15</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
55	& C1545-118-32-1Щ	Перехідник - муфта 28-18 (мідь)	шт	10	<u>60.76</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
56	& C1545-118-32	Муфта-перехідник 28x 22 (мідь)	шт	8	<u>25.07</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
57	& C1545-118-125	Перехідник -муфта 35-15 (мідь)	шт	2	<u>164.06</u> -	- -	328	-	- -	- -	- -
58	& C1545-118-34-1Ю	Перехідник - муфта 35-18 (мідь)	шт	5	<u>130.32</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
59	& C1545-118-126	Перехідник -муфта 35-22 (мідь)	шт	4	<u>124.37</u> -	- -	497	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C1545-118-35-1Я	Перехідник - муфта 35-28 (мідь)	шт	1	<u>83.03</u>	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C1545-118-141	Перехідник -муфта 42-15 (мідь)	шт	1	<u>368.68</u>	-	369	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
62	& C1545-118-142	Перехідник -муфта 42-18 (мідь)	шт	3	<u>413.79</u>	-	1241	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
63	& C1545-118-143	Перехідник -муфта 42-28 (мідь)	шт	1	<u>177.64</u>	-	178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C1545-118-49-23	Муфта-перехідник 35х42 (мідь)	шт	1	<u>149.01</u>	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C1545-118-51-25	Муфта-перехідник 54х35 (мідь)	шт	4	<u>220.94</u>	-	884	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
66	& C1545-118-50-24	Муфта-перехідник 54х42 (мідь)	шт	1	<u>179.57</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& C1545-118-12	Муфта 12	шт	82	<u>4.27</u>	-	350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& C1545-118-15	Муфта 15	шт	89	<u>4.03</u>	-	359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& C1545-118-18	Муфта 18	шт	55	<u>5.26</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& C1545-118-22	Муфта 22	шт	9	<u>8.47</u>	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C1545-118-1	Муфта 28	шт	17	<u>19.60</u>	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C1545-118-42	Муфта 35 (мідь)	шт	7	<u>46.44</u>	-	325	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
73	& C1545-118-43	Муфта 42 (мідь)	шт	2	<u>85.66</u>	-	171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C1545-118-44-X	Муфта 54 (мідь)	шт	3	<u>97.78</u>	-	293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Кріплення									
75	& C1545-42-8	Дюбель пластиковий 6х40 з гвинт-шурупом	шт	2678	<u>0.70</u>	-	1875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C1545-279-8	Держатель STARQuick 12-14 мм	шт	823	<u>8.56</u>	-	7045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C1545-279-2	Держатель STARQuick 14-16 мм	шт	894	<u>8.06</u>	-	7206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C1545-279-16-20	Держатель STARQuick 16-20	шт	553	<u>14.30</u>	-	7908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& C1545-279-20	Держатель STARQuick 20-23	шт	91	<u>12.89</u>	-	1173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C1545-279-10	Держатель STARQuick 24-28 мм	шт	171	<u>16.84</u>	-	2880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C1545-279-6	Держатель STARQuick 35-40	шт	76	<u>19.37</u>	-	1472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& C1545-279-7	Держатель STARQuick 42-44	шт	6	<u>32.05</u>	-	192	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	& C1545-279-30	Держатель STARQuick 52-55	шт	24	<u>37.43</u>	-	898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& C1546-1-10	МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОНТАЖУ Азот технічний в балонах (10л)	балон	10	<u>80.31</u>	-	803	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
85	& C111-324-10	Кисень технічний (балон 10 л)	балон	10	<u>86.85</u>	-	869	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
86	& C1546-65-6	Пропан в балонах по 5 л.	бал.	10	<u>83.41</u>	-	834	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
87	& C1545-50-4	Піна монтажна вогнетривка ,балон 750 мл	шт	23	<u>311.22</u>	-	7158	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
88	& C111-1640-5	Диск відрізний д.25	шт	14	<u>46.08</u>	-	645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C111-16481-3	Наклейки для медичних газів	шт	124	<u>0.91</u>	-	113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1458782	519036	33169		4146,59
									11902		103,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1458782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					906577				
		всього заробітна плата, грн.					530938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					230889				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					336,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65269				
		Всього будівельні роботи, грн.					1689671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1689671				
		Разом прямі витрати по кошторису					1522903	583157	<u>33169</u>		<u>4673,15</u>
									11902		103,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1522903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					906577				
		всього заробітна плата, грн.					595059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					258957				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					378,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73338				
		Всього будівельні роботи, грн.					1781860				

		Всього по кошторису					1781860				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5154,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					668397				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-03

придбання устаткування кисневої станції
Центральний кисневий пункт

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 9274,718 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-7231-1 варіант 1	Киснева станція Охуген 300М ,продуктивністю 533,8 л/хв (32,03 нм3/год); (маса=3)	комплект	1	5028037,38	5028037
2	& 280222-12059-1 варіант 1	Система стисненого медичного повітря AirSYS M17 продуктивністю нм3/год, 75кВт; (маса=3)	комплект	1	2760700,00	2760700
3	& 280222-16172-4 варіант 1	Центральна станція медичного вакууму VacuumSYS 55M Dry дубльована; (маса=0,5)	комплект	1	1121495,33	1121495
4	2311-6015 варіант 1	Станція балонів киснева (4х5 балонів); (маса=0,106)	шт	1	364485,98	364486
		Разом				9274718
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				9274718

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-04
на улаштування блискаво-захисту
Центральний кисневий пункт

Основа:	Кошторисна вартість	72,673 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,17056 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	22,079 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішня блискавкозахисна система кисневої станції									
1	КБ33-30-20	Установлення сталених окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	1 т	0,05	<u>17831,87</u> 6238,01	<u>11593,86</u> 3965,45	892	312	<u>580</u> 198	<u>50,4000</u> 24,9809	<u>2,52</u> 1,25
2	С121-384 варіант 1	Блискавкоприймальний стерженьалюмінієвий 101 VL3000	шт	1	<u>348,85</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
3	С1545-39 варіант 2	Тримач блискавкоприймального стрижня 113 Z-16	шт	3	<u>104,26</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
4	С1545-250 варіант 1	Універсальний тримач для круглих провідників 177 20 M8	100шт	8,82	<u>2302,41</u> -	- -	20307	-	- -	- -	- -
5	С1545-250 варіант 2	З'єднувач швидкого монтажу Vario 249 8-10 ST	100шт	0,04	<u>2761,22</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
6	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм(Сітка)	100 м	0,52	<u>15035,95</u> 3521,38	<u>564,79</u> 117,92	7819	1831	<u>294</u> 61	<u>28,8000</u> 0,8353	<u>14,98</u> 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-472-11	Перемикач заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	10 шт	1,8	<u>1071,69</u> 586,90	<u>66,90</u> 9,80	1929	1056	<u>120</u> 18	<u>4,8000</u> 0,0704	<u>8,64</u> 0,13
8	КМ8-526-1	Установлення розрядників вручну	шт	10	<u>225,30</u> 200,27	<u>25,03</u> 5,69	2253	2003	<u>250</u> 57	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>16</u> 0,42
9	С121-384 варіант 2	Блискавкорозрядник	шт	10	<u>418,48</u> -	<u>-</u> -	4185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	2	<u>754,22</u> 709,57	<u>-</u> -	1508	1419	<u>-</u> -	6,4000	12,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					39665	6621	<u>1244</u> 334		<u>54,94</u> 2,23
		Разом будівельні роботи, грн.					39665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31800				
		всього заробітна плата, грн.					6955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3296				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1019				
		Всього будівельні роботи, грн.					42961				

		Всього по розділу 1					42961				
		Розділ 2. Внутрішня блискавкозахисна система									
11	КМ8-572-3	Установка щита на 24 модуля	шт	4	<u>461,64</u> 412,80	<u>48,84</u> 21,57	1847	1651	<u>196</u> 86	<u>3,2000</u> 0,1764	<u>12,8</u> 0,71
12	2405-1391 варіант 1	Щит розподільний ІР-40 (2-х рейковий на 24 модуля)	шт	4	<u>312,77</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-572-3	Установка щита на 4 модуля	шт	6	<u>461,64</u> 412,80	<u>48,84</u> 21,57	2770	2477	<u>293</u> 129	<u>3,2000</u> 0,1764	<u>19,2</u> 1,06
14	2405-1389 варіант 1	Щит розподільний ІР-40 (1-норейковий на 4 модуля)	шт	6	<u>133,25</u> -	<u>-</u> -	800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1	<u>13356,18</u> 7629,65	<u>54,07</u> 19,69	13356	7630	<u>54</u> 20	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>62,4</u> 0,14
16	С157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм ²	1000м	0,04	<u>35397,16</u> -	<u>-</u> -	1416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм ²	1000м	0,06	<u>14558,54</u> -	- -	874	-	- -	- -	- -
18	КМ8-410-1	Труба поліетиленова, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>6335,17</u> <u>2548,45</u>	<u>55,82</u> <u>24,65</u>	634	255	<u>6</u> <u>2</u>	<u>22,4000</u> <u>0,2016</u>	<u>2,24</u> <u>0,02</u>
19	C1530-41 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 20 мм	10м	10	<u>86,36</u> -	- -	864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23812	12013	<u>549</u> 237		<u>96,64</u> 1,93
		Разом будівельні роботи, грн.					23812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11250				
		всього заробітна плата, грн.					12250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1855				
		Всього будівельні роботи, грн.					29712				

		Всього по розділу 2					29712				
		Разом прямі витрати по кошторису					63477	18634	<u>1793</u> 571		<u>151,58</u> 4,16
		Разом будівельні роботи, грн.					63477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43050				
		всього заробітна плата, грн.					19205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2874				
		Всього будівельні роботи, грн.					72673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					72673				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					170,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22079				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-05
на пусконаладжувальні роботи блискавко-захисту
Центральний кисневий пункт

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

6,416 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03031 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,155 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	5	<u>53,76</u> 53,76	<u>-</u> -	269	269	<u>-</u> -	0,3200 -	1,6 -
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	5	<u>268,80</u> 268,80	<u>-</u> -	1344	1344	<u>-</u> -	1,6000 -	8 -
3	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,05	<u>2284,80</u> 2284,80	<u>-</u> -	114	114	<u>-</u> -	13,6000 -	0,68 -
4	КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	вимір.	1	<u>403,20</u> 403,20	<u>-</u> -	403	403	<u>-</u> -	2,4000 -	2,4 -
5	КП1-61-9	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	т.дотику	1	<u>2016,00</u> 2016,00	<u>-</u> -	2016	2016	<u>-</u> -	12,0000 -	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	<u>537,60</u> 537,60	<u>-</u> -	538	538	<u>-</u> -	3,2000	3,2 -
		Разом прямі витрати по кошторису					4684	4684	<u>-</u> -		27,88 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					4684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1732				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2,43				
		Всього будівельні роботи, грн.					471				
		-----					6416				
		Всього по кошторису					6416				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5155				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-06
на електроосвітлення
Центральний кисневий пункт

Основа:	Кошторисна вартість	336,520 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,34381 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	44,023 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,04	<u>13398,64</u>	<u>600,60</u>	13935	9089	<u>625</u>	<u>71,4800</u>	<u>74,34</u>
					8739,86	154,22			160	1,0857	1,13
2	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	2,26	<u>952,47</u>	<u>21,63</u>	2153	1880	<u>49</u>	<u>7,4100</u>	<u>16,75</u>
					831,92	7,88			18	0,0550	0,12
3	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,28	<u>1211,67</u>	<u>32,44</u>	339	270	<u>9</u>	<u>8,6000</u>	<u>2,41</u>
					965,52	11,81			3	0,0825	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,73	<u>1732,22</u> 1369,69	<u>64,88</u> 23,63	1265	1000	<u>47</u> 17	<u>12,2000</u> 0,1650	<u>8,91</u> 0,12
5	15093-35013 варіант 4	Кабель ВВГнг LS-0,66 3х1,5	1000м	0,072	<u>14214,98</u> -	-	1023	-	-	-	-
6	15093-35013 варіант 3	Кабель ВВГнг LS 4х1,5	1000м	0,099	<u>24414,98</u> -	-	2417	-	-	-	-
7	15093-35013 варіант 8	Кабель ВВГнг LS 5х1,5	1000м	0,076	<u>23241,98</u> -	-	1766	-	-	-	-
8	15093-35023 варіант 5	Кабель ВВГнг LS-0,66 3х2,5	1000м	0,068	<u>22293,52</u> -	-	1516	-	-	-	-
9	15093-35033 варіант 8	Кабель ВВГнг LS-0,66 5х6	1000м	0,04	<u>79768,43</u> -	-	3191	-	-	-	-
10	15093-35203 варіант 3	Кабель ВВГнг LS 5х95	1000м	0,073	<u>2551292,39</u> -	-	186244	-	-	-	-
11	С153-23 варіант 2	Кабелі КВВГ нг LS-0.66 7х1,5	1000м	0,003	<u>35348,29</u> -	-	106	-	-	-	-
12	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	2,7	<u>6030,61</u> 5849,40	<u>152,88</u> 56,07	16283	15793	<u>413</u> 151	<u>47,8400</u> 0,4642	<u>129,17</u> 1,25
13	241649-1050 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін. 1-4 д-20мм	1000м	0,11	<u>43942,45</u> -	-	4834	-	-	-	-
14	241649-1052 варіант 2	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін. 1-4 д-22мм	1000м	0,08	<u>46928,71</u> -	-	3754	-	-	-	-
15	241649-1054 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін. 1-4 д-40мм	1000м	0,08	<u>117880,64</u> -	-	9430	-	-	-	-
16	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,5	<u>14541,24</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	7271	1761	<u>336</u> 79	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>14,4</u> 0,56
17	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,2	<u>8465,82</u> 3130,11	<u>564,79</u> 117,92	1693	626	<u>113</u> 24	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>5,12</u> 0,17
18	С111-1805 варіант 1	Сталь штабова	т	0,0162	<u>42358,20</u> -	-	686	-	-	-	-
19	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,12	<u>44859,53</u> 25823,42	<u>4434,49</u> 1558,85	5383	3099	<u>532</u> 187	<u>211,2000</u> 10,8942	<u>25,34</u> 1,31
20	1507-1148 варіант 1	Світильник стельовий ARCMIC STANDART	шт	10	<u>2451,99</u> -	-	24520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1507-1148 варіант 2	Світильник стельовий NBS70LEL	шт	2	<u>4308,39</u> -	-	8617	-	-	-	-
22	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>3142,95</u> 2806,12	-	157	140	-	25,3100	1,27
23	290902-54	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	5	<u>23,02</u> -	-	115	-	-	-	-
24	2405-1346	Коробки У995У3	шт	2	<u>100,69</u> -	-	201	-	-	-	-
25	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>10085,33</u> 7020,74	<u>1850,11</u> 896,96	1009	702	<u>185</u> 90	<u>57,4200</u> 7,3194	<u>5,74</u> 0,73
26	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>102,99</u> -	-	1030	-	-	-	-
27	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,15	<u>12795,76</u> 8794,88	<u>2772,25</u> 1357,81	1919	1319	<u>416</u> 204	<u>71,9300</u> 11,0630	<u>10,79</u> 1,66
28	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	5	<u>156,74</u> -	-	784	-	-	-	-
29	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>200,24</u> -	-	2002	-	-	-	-
30	КМ8-529-5	Блок-контактор, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість блок-контактів [допоміжних контактів] до 12	шт	3	<u>655,89</u> 500,68	<u>18,86</u> 4,33	1968	1502	<u>57</u> 13	<u>4,0000</u> 0,0307	<u>12</u> 0,09
31	1504-5039 варіант 1	Контактор КМИ	шт	3	<u>1597,23</u> -	-	4792	-	-	-	-
32	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,5	<u>824,89</u> -	-	1237	-	-	-	-
33	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	115	<u>50,36</u> -	-	5791	-	-	-	-
34	С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,08	<u>6519,57</u> -	-	522	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					317953	37181	<u>2782</u> 946		<u>306,24</u> 7,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					317953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277990				
		всього заробітна плата, грн.					38127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18567				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5896				
		Всього будівельні роботи, грн.					336520				

		Всього по кошторису					336520				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					343,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44023				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-07
на монтаж систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Центральний кисневий пункт
Центральний кисневий пункт

Основа:	Кошторисна вартість	78,923 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,24857 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	30,863 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Центральний кисневий пункт									
1	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	2	<u>1208,77</u> 1105,63	<u>1,42</u> 0,23	2418	2211	<u>3</u> -	<u>9,6000</u> 0,0021	<u>19,2</u> -
2	1503-7044 варіант 1	Блок іскрозахисту БИЗ	шт	2	<u>1588,73</u> -	<u>-</u> -	3177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>450,64</u> 354,78	<u>1,76</u> 0,29	901	710	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01
4	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА	шт	2	<u>380,00</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	<u>419,58</u> 354,78	<u>2,03</u> 0,33	839	710	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>6,4</u> 0,01
6	1602-30069 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПРА-В	шт	2	<u>410,00</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>19457,80</u> 16924,80	<u>1958,24</u> 657,12	584	508	<u>59</u> 20	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>3,94</u> 0,14
8	1507-5090 варіант 1	Оповіщувач ОСЗ-12 ВИХІД Ex	шт	2	<u>372,37</u> -	-	745	-	-	-	-
9	1507-5090 варіант 2	Оповіщувач "Джміль"	шт	1	<u>327,49</u> -	-	327	-	-	-	-
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,25	<u>6009,39</u> 3918,62	<u>346,03</u> 126,01	13521	8817	<u>779</u> 284	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>73,8</u> 1,98
11	С113-2224 варіант 5	Кабельний канал 15х10	м	76,5	<u>14,21</u> -	-	1087	-	-	-	-
12	С113-2224 варіант 6	Кабельний канал 25х25	м	153	<u>18,99</u> -	-	2905	-	-	-	-
13	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м	2,25	<u>4382,93</u> 2728,20	<u>173,01</u> 63,00	9862	6138	<u>389</u> 142	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>53,96</u> 0,99
14	С113-958 варіант 1	Труба ПЕ, діам. 25 мм	м	229,5	<u>12,48</u> -	-	2864	-	-	-	-
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,25	<u>1211,67</u> 965,52	<u>32,44</u> 11,81	2726	2172	<u>73</u> 27	<u>8,6000</u> 0,0825	<u>19,35</u> 0,19
16	& С1545-13-В4	Кабель NHXH FE 180 E30 2х1,5	м	229,5	<u>16,50</u> -	-	3787	-	-	-	-
17	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,75	<u>655,33</u> 416,52	<u>32,44</u> 11,81	491	312	<u>24</u> 9	<u>3,7100</u> 0,0825	<u>2,78</u> 0,06
18	С1545-13 варіант 15	Кабель NHXH FE 180 E30 2х1,5	м	76,5	<u>17,24</u> -	-	1319	-	-	-	-
19	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	6	<u>939,36</u> 765,41	<u>21,63</u> 7,88	5636	4592	<u>130</u> 47	<u>6,2600</u> 0,0550	<u>37,56</u> 0,33
20	С1545-13 варіант 13	Кабель J-Y(st)Y 2х2х0,8	м	612	<u>16,49</u> -	-	10092	-	-	-	-
21	1602-30069 варіант 3	РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА-В	шт	1	<u>380,00</u> -	-	380	-	-	-	-
22	1602-30069 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПРА-В	шт	1	<u>410,00</u> -	-	410	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					65651	26170	<u>1465</u> 531		<u>223,39</u> 3,71
		Разом устаткування, грн.					5547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					218 5765 60104 32469 26701 13054 21,47 4162 73158 78923				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					65651 5547 218 5765 60104 32469 26701 13054 21,47 4162 73158 78923	26170	<u>1465</u> 531		<u>223,39</u> 3,71
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					248,57 30863				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-08
на зовнішні мережі трубопроводів
Центральний кисневий пункт

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

364,400 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,97694 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

124,304 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,28	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	7236	7236	- -	261,8000 -	73,3 -
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,42	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	5341	726	- -	16,3200 -	6,85 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,238	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	3481	3481	- -	150,4500 -	35,81 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					16058	11443	- -		115,96 -
		Разом будівельні роботи, грн.					16058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4615				
		всього заробітна плата, грн.					11443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					6820 13,74 2664 22878 22878				
		Розділ 2. Трубопроводи									
4	КМ12-4-2 т.ч. п.1.12 к(мат)=1, 49 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм [для трубопроводів із легованої і високолегованої сталі]	100 м	2,3	<u>36698.11</u> 32081,07	<u>1422.96</u> 60,50	84406	73786	<u>3273</u> 139	<u>256.3000</u> 0,4840	<u>589.49</u> 1,11
5	КБ22-1-1	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 100 мм	1000м	0,04	<u>51611.04</u> 51611,04	<u>-</u> -	2064	2064	<u>-</u> -	432,0000 -	17,28 -
6	КБ22-47-1	Протягування киснепроводів у футляри	100м	0,4	<u>10319.59</u> 10319,59	<u>-</u> -	4128	4128	<u>-</u> -	84,4000 -	33,76 -
7	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 35 мм (знежирення)	100 м	2,7	<u>4121.32</u> 4005,44	<u>115.88</u> 5,00	11128	10815	<u>313</u> 14	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>86.4</u> 0,11
8	КБ24-101-1	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	1 ввід	2	<u>1701.06</u> 1701,06	<u>-</u> -	3402	3402	<u>-</u> -	13,5900 -	27,18 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					105128	94195	<u>3586</u> 153		<u>754,11</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					105128 7347 94348 41326 60,83 11803 146454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					146454				
		Розділ 3. Матеріали що не ввійшли до ціни монтажу									
9	& C1545-261-15 варіант 1	Труба н/ж 12х18н10Т д.35х3,0	м	275,4	<u>623,72</u> -	- -	171772	-	- -	- -	- -
10	C113-671 варіант 1	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм	м	40,32	<u>101,15</u> -	- -	4078	-	- -	- -	- -
11	C113-702 варіант 1	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 171 мм	шт	3	<u>43,98</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
12	& C1545-274-54-18 варіант 1	Коліно 90_ н/ж 12Х18Н10Т д.35	шт	20	<u>286,13</u> -	- -	5723	-	- -	- -	- -
13	& C1534-137-9 варіант 1	Трійник д.35 (н/ж)	шт	4	<u>409,80</u> -	- -	1639	-	- -	- -	- -
14	& C1545-274-63	Муфта з'єднувальна д.35 (н/ж)	шт	18	<u>128,93</u> -	- -	2321	-	- -	- -	- -
15	& C1632-108-2	Знежирювач Вімол	кг	1,5	<u>47,65</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
16	& C1545-279-41	Хомут (оц) BISMAT Flash д.35 з гайкою М8	шт	15	<u>20,98</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
17	& C1545-471-3-О	Анкер НКД М8х40	шт	30	<u>5,84</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
18	& C130-482-5-1	Стрижень М 8	м	1	<u>49,83</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
19	KM12-809-1	Запірна арматура Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,6	<u>6008,16</u> 6008,16	- -	3605	3605	- -	48,0000 -	28,8 -
20	& C1630-1432-30 варіант 1	Кран кульовий газовий д.35 (латунь)	шт	6	<u>603,62</u> -	- -	3622	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					193503	3605	- -		28,8 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					193503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189898				
		всього заробітна плата, грн.					3605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1565				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					441				
		Всього будівельні роботи, грн.					195068				

		Всього по розділу 3					195068				
		Разом прямі витрати по кошторису					314689	109243	<u>3586</u>		<u>898,87</u>
									153		1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					314689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201860				
		всього заробітна плата, грн.					109396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49711				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14908				
		Всього будівельні роботи, грн.					364400				

		Всього по кошторису					364400				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					976,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					124304				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-09
на мережі ОВ та димовидалення
Центральний кисневий пункт

Основа:	Кошторисна вартість	87,280 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,25996 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	32,662 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-3	Розділ 1. Опалення	100кВт	0,03							
		Установлення конвекторів			19569,48	2227,00	587	511	67	142,6800	4,28
					17045,98	880,69			26	6,8996	0,21
		Разом прямі витрати по розділу 1					587	511	67		4,28
									26		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					587				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9				
		всього заробітна плата, грн.					537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91				
		Всього будівельні роботи, грн.					864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					864				
		Розділ 2. Вентиляція компресору									
2	КБ20-3-15	Вентиляційний короб з оцинкованої сталі товщиною 1 мм, периметром 3700 мм 880х990-1м	100м2	0,0374	<u>110069,75</u> 12068,72	<u>360,53</u> 108,76	4117	451	<u>13</u> 4	<u>106,0800</u> 0,8689	<u>3,97</u> 0,03
3	КБ20-3-12	Вентиляційний короб з оцинкованої сталі товщиною 1 мм, периметром 2800 мм 700х700-1м	100м2	0,028	<u>117116,48</u> 14350,95	<u>393,67</u> 117,58	3279	402	<u>11</u> 3	<u>126,1400</u> 0,9394	<u>3,53</u> 0,03
4	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	1,74	<u>1146,40</u> 1112,67	<u>8,55</u> 3,33	1995	1936	<u>15</u> 6	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>17,02</u> 0,05
5	С130-231 варіант 1	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів ТМ ССК СОМ	м2	1,74	<u>1811,87</u> -	<u>-</u> -	3153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,98	<u>1146,40</u> 1112,67	<u>8,55</u> 3,33	1123	1090	<u>8</u> 3	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>9,58</u> 0,03
7	С130-231 варіант 2	Вставки гнучкі 700х700	м2	0,98	<u>1811,87</u> -	<u>-</u> -	1776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15443	3879	<u>47</u> 16		<u>34,1</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					15443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11517				
		всього заробітна плата, грн.					3895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					697				
		Всього будівельні роботи, грн.					17509				

		Всього по розділу 2					17509				
		Розділ 3. Аварійна вентиляція кисневого пункту									
8	КБ20-10-2	Монтаж припливно-витяжної установки з рекуперацією енергії VAM500 FA Daicin	1 шт	1	<u>437,94</u> 311,79	<u>28,54</u> 4,18	438	312	<u>29</u> 4	<u>2,5500</u> 0,0334	<u>2,55</u> 0,03
9	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1075,87</u> 990,16	<u>85,71</u> 24,53	1076	990	<u>86</u> 25	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C130-598-1 варіант 2	Припливно-втяжний анемостат A150ВРФ	шт	4	<u>1077,77</u>	-	4311	-	-	-	-
11	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>268,78</u>	<u>34,49</u>	1075	849	<u>138</u>	<u>1,8200</u>	<u>7,28</u>
					212,16	9,26			37	0,0745	0,3
12	C130-598-1 варіант 1	ґрати 140x200 мм МВ 140X210	шт	4	<u>328,00</u>	-	1312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					8212	2151	<u>253</u>		<u>17,83</u>
									66		0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					8212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5808				
		всього заробітна плата, грн.					2217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					332				
		Всього будівельні роботи, грн.					9278				

		Всього по розділу 3					9278				
		Розділ 4. Аварійна вентиляція кисневого пункту									
13	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних вибухозахищених	1 шт	2	<u>2204,68</u>	<u>132,56</u>	4409	3234	<u>265</u>	<u>14,0400</u>	<u>28,08</u>
					1616,99	50,52			101	0,3908	0,78
14	КМ11-30-1	Установлення сигналізатору газу з вбудованим датчиком кисню 02	шт	2	<u>171,90</u>	-	344	116	-	0,4500	0,9
					58,05	-			-	-	-
15	C130-598-1 варіант 3	Припливно-втяжний анемостат A200ВРФ	шт	1	<u>1203,23</u>	-	1203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C130-598-1 варіант 4	Припливно-втяжний анемостат A100ВРФ	шт	4	<u>760,55</u>	-	3042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					8998	3350	<u>265</u>		<u>28,98</u>
									101		0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					8998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5383				
		всього заробітна плата, грн.					3451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10802				

		Всього по розділу 4					10802				
		Розділ 5. Кондиціонування									
17	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	1агрегат	3	<u>1893,45</u> 1450,57	<u>336,08</u> 125,45	5680	4352	<u>1008</u> 376	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>38,25</u> 2,92
18	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,5	<u>17352,01</u> 16021,76	<u>1165,41</u> 451,57	8676	8011	<u>583</u> 226	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>64</u> 1,95
19	& C1545-265-12-М варіант 2	Труба мідна тверда медична 9,52 мм	м	25	<u>199,17</u> -	<u>-</u> -	4979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1545-265-19 варіант 2	Труба мідна тверда медична 19,05 мм	м	25	<u>299,76</u> -	<u>-</u> -	7494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	0,5	<u>4121,32</u> 4005,44	<u>115,88</u> 5,00	2061	2003	<u>58</u> 3	<u>32,0000</u> 0,0400	<u>16</u> 0,02
22	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5	<u>415,61</u> 415,61	<u>-</u> -	2078	2078	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>17,6</u> -
23	C114-96-У варіант 22	Трубна ізоляція діам 19/6 ST К-флекс	пм	25,5	<u>26,00</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C114-96-У варіант 23	Трубна ізоляція 09/6 К-FLEX ST	пм	25,5	<u>22,88</u> -	<u>-</u> -	583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1551-6-СП варіант 1	Стрічка тефлонова Benda VigsI R-FLEX	шт	3	<u>51,79</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	0,25	<u>1211,67</u> 965,52	<u>32,44</u> 11,81	303	241	<u>8</u> 3	<u>8,6000</u> 0,0825	<u>2,15</u> 0,02
27	15095-46131 варіант 1	Провід перерізом 4.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,025	<u>15268,82</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>7623,75</u> 7502,98	<u>-</u> -	1144	1125	<u>-</u> -	<u>59,0600</u> -	<u>8,86</u> -
29	C113-1899 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 30х3,0 мм	м	13,935	<u>195,23</u> -	<u>-</u> -	2721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2415-1392 варіант 1	Сифон для збору конденсату з комбінованим гідрозатвором HL 138	шт	3	<u>833,33</u> -	- -	2500	-	- -	- -	- -
31	C1551-20- СП варіант 1	Кронштейн для кондиціонерів (поширені) до 150кг	шт	3	<u>360,12</u> -	- -	1080	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					40499	17810	<u>1657</u> 608		<u>146,86</u> 4,91
		Разом будівельні роботи, грн.					40499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21032				
		всього заробітна плата, грн.					18418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2422				
		Всього будівельні роботи, грн.					48828				

		Всього по розділу 5					48828				
		Разом прямі витрати по кошторису					73739	27701	<u>2289</u> 817		<u>232,05</u> 6,54
		Разом будівельні роботи, грн.					73739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43749				
		всього заробітна плата, грн.					28518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4144				
		Всього будівельні роботи, грн.					87280				

		Всього по кошторису					87280				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					259,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32662				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-010

інженерне обладнання мереж ОВ та димовидалення
Центральний кисневий пункт

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 701,690 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2406-6004 варіант 1	Опалення Електричний конвектор Atlantic; (маса=0,028)	шт	2	6774,13	13548
2	& 2308-1001- 1-B2 варіант 2	Вентиляція кисневого пункту Припливно-втяжна установка з рекуперацією енергії VAM500 FA Daikin; (маса=0,027)	шт	1	35805,00	35805
3	2406-6004 варіант 2	Електричний калорифер GSIEKA 20024; (маса=0,028)	шт	1	18366,67	18367
4	1503-8874 варіант 13	Пульт дистанційного керування BRC1H19W7; (маса=0,008)	шт	1	4724,17	4724
5	2308-1001 варіант 2	Аварійна вентиляція кисневого пункту Вентилятор вибухозахищений VRAN9-025-T80-VCR1; (маса=0,027)	шт	2	12470,00	24940
6	1704-20491 варіант 1	Сигналізатор газу з вбудованим датчиком кисню 02; (маса=0,0083)	шт	2	3998,00	7996
7	2302-5045 варіант 1	Кондиціювання Кондиціонер підлогово-стельового FHQ140C RZQG140LY1(зовнішній блок); (маса=2,6)	шт	3	129310,83	387932
8	2302-5045 варіант 2	Кондиціонер підлогово-стельового FY140A (внутрішній блок); (маса=2,6)	шт	3	52154,17	156463
9	1503-8874 варіант 13	Пульт дистанційного керування BRC1H19W7; (маса=0,008)	шт	3	4724,17	14173

1	2	3	4	5	6	7
10	1504-15222 варіант 1	Модуль BRPO69A81(дляFHA-A); (маса=0,007) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	3	3742,50	11228 675176 26514 701690

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Блок трансформаторних підстанцій №1,№2

Кошторисна вартість об'єкта	15034,917 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,45752 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	958,323 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Конструкції (КЖ) "Блок трансформаторних підстанцій № 1,2	4173,12	-	4173,12	5,23288	664,527	-
2	04-01-02	на монтаж ТП 1	326,718	-	326,718	1,11014	146,608	-
3	04-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП 1	-	5182,54	5182,54	-	-	-
4	04-01-04	на монтаж ТП 2	346,718	-	346,718	1,11450	147,188	-
5	04-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування ТП 2	-	5005,821	5005,821	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	4846,556	10188,361	15034,917	7,45752	958,323	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Конструкції (КЖ) "Блок трансформаторних підстанцій № 1,2
Блок трансформаторних підстанцій №1,№2

Основа:	Кошторисна вартість	4173,120 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	5,23288 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	664,527 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи на засипки ТП№1,2									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0698	<u>38495.90</u> 2368,52	<u>36127.38</u> 11520,90	2687	165	<u>2522</u> 804	<u>23.4600</u> 74,9700	<u>1.64</u> 5,23
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(5 % об'єму)	100м3	0,0349	<u>14626.75</u> 14626,75	- -	510	510	<u>-</u> -	150,4500 -	5,25 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,06631	<u>8746.35</u> -	<u>8746.35</u> 2446,55	580	-	<u>580</u> 162	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,17
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6631	<u>3692.22</u> 2035,57	<u>1656.65</u> 625,71	2448	1350	<u>1098</u> 415	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>12.17</u> 3,39
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(5 % об'єму)	100м3	0,07065	<u>14626.75</u> 14626,75	- -	1033	1033	<u>-</u> -	150,4500 -	10,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,134235	<u>8746,35</u> -	<u>8746,35</u> 2446,55	1174	-	<u>1174</u> 328	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 2,37
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,34235	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	4956	2732	<u>2224</u> 840	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>24,65</u> 6,87
8	КБ8-2-1	Внутрішня пісок 1,6 м3 Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,6	<u>1463,58</u> 243,59	<u>112,62</u> 42,97	2342	390	<u>180</u> 69	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>3,68</u> 0,54
9	КБ8-2-2	Внутрішня щебень для для фільтрів 2,4 м3 Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,4	<u>2683,75</u> 254,18	<u>164,74</u> 62,65	6441	610	<u>395</u> 150	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>5,76</u> 1,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					22171	6790	<u>8173</u> 2768		<u>63,78</u> 20,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22171 7208 9558 4756 9,04 1751 26927				

		Всього по розділу 1					26927				
		Розділ 2. Фундаменти та канали. ТП№1,2									
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,015	<u>575156,45</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	8627	239	<u>49</u> 22	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,26</u> 0,16
11	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100 м3	0,065	<u>907072,38</u> 196365,62	<u>93229,86</u> 39902,92	58960	12764	<u>6060</u> 2594	<u>1606,0000</u> 252,0719	<u>104,39</u> 16,38
12	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,6435	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	24755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,5	<u>15825,27</u> 4146,30	<u>-</u> -	55388	14512	<u>-</u> -	33,5000 -	117,25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C111-1624 варіант 7	Грунтовка бітумна	т	0,28	<u>104646,24</u> -	- -	29301	-	- -	- -	- -
15	КБ11-4-5	Плити підлоги до відм. 0.000. ТП№1,2 Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,227	<u>12340,84</u> 3967,89	- -	15142	4869	- -	31,7000 -	38,9 -
16	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,227	<u>4404,80</u> 1290,50	- -	5405	1583	- -	10,3100 -	12,65 -
17	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	24,54	<u>6616,98</u> 618,65	<u>5,78</u> 1,74	162381	15182	<u>142</u> 43	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>136,93</u> 0,34
18	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,227	<u>1439,37</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	1766	1589	<u>177</u> 69	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>13,46</u> 0,49
19	C111-1720 варіант 1	Підкладна плівка поліетиленова за типом "ТехноНіколь Техноеласт ФІКС" 200 мк	м2	141,105	<u>114,80</u> -	- -	16199	-	- -	- -	- -
20	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм(товщ 100)	100м2	1,227	<u>16630,28</u> 6411,61	- -	20405	7867	- -	57,8300 -	70,96 -
21	КБ11-11-6 К-16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	1,227	<u>43398,44</u> 3104,36	- -	53250	3809	- -	28,0000 -	34,36 -
22	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,227	<u>1903,13</u> 1715,74	- -	2335	2105	- -	16,2000 -	19,88 -
23	C111-872 варіант 2	Армована ст.зварною сіткою d=4мм Вр І з ячійкою 150х150 мм	м2	134,97	<u>143,01</u> -	- -	19302	-	- -	- -	- -
24	КБ6-22-1	Прекриття до відм. 0.000. ТП№1,2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площини до 6 м	100м3	0,017	<u>848992,23</u> 112463,24	<u>20357,38</u> 9275,92	14433	1912	<u>346</u> 158	<u>964,7700</u> 66,3394	<u>16,4</u> 1,13
25	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,13	<u>38469,34</u> -	- -	5001	-	- -	- -	- -
26	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01	<u>39081,34</u> -	- -	391	-	- -	- -	- -
27	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,55	<u>100077,10</u> 27274,17	<u>292,30</u> 98,94	55042	15001	<u>161</u> 54	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>127,05</u> 0,34
28	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,14	<u>86871,60</u> 14096,38	<u>292,30</u> 98,94	12162	1973	<u>41</u> 14	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>16,71</u> 0,09
29	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	1,6	<u>41763,58</u> 5750,01	<u>431,59</u> 18,35	66822	9200	<u>691</u> 29	<u>48,7000</u> 0,1468	<u>77,92</u> 0,23
30	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	2,8	<u>27,72</u> 27,72	- -	78	78	- -	0,2500 -	0,7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,28	<u>1859,62</u> 661,74	<u>94,99</u> 8,94	521	185	<u>27</u> 3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,34</u> 0,02
32	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	100м2	0,28	<u>3001,02</u> 494,38	<u>59,35</u> 6,62	840	138	<u>17</u> 2	<u>3,6200</u> 0,0532	<u>1,01</u> 0,01
33	КБ6-1-1	Приймки під трансформатори ТП№1,2 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,025	<u>574973,98</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	14374	399	<u>81</u> 37	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,77</u> 0,27
34	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100 м3	0,085	<u>907072,38</u> 196365,62	<u>93229,86</u> 39902,92	77101	16691	<u>7925</u> 3392	<u>1606,0000</u> 252,0719	<u>136,51</u> 21,43
35	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,8415	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	32372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,08	<u>100388,21</u> 27274,17	<u>603,41</u> 162,93	8031	2182	<u>48</u> 13	<u>231,0000</u> 1,0127	<u>18,48</u> 0,08
37	КБ20-11-5	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 3,5 м2 (фільтраційні сітки)	1 ґрата	4	<u>679,63</u> 501,25	<u>27,23</u> 2,04	2719	2005	<u>109</u> 8	<u>4,3000</u> 0,0175	<u>17,2</u> 0,07
38	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	1т	0,64	<u>5133,21</u> 2566,65	<u>2242,24</u> 855,91	3285	1643	<u>1435</u> 548	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>14,44</u> 3,62
39	С111-1022 варіант 1	Швелери 20 С245	т	0,64	<u>55325,34</u> -	<u>-</u> -	35408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	2,8	<u>27,72</u> 27,72	<u>-</u> -	78	78	<u>-</u> -	0,2500 -	0,7 -
41	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,28	<u>1859,62</u> 661,74	<u>94,99</u> 8,94	521	185	<u>27</u> 3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,34</u> 0,02
42	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	100м2	0,28	<u>3001,02</u> 494,38	<u>59,35</u> 6,62	840	138	<u>17</u> 2	<u>3,6200</u> 0,0532	<u>1,01</u> 0,01
43	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,68	<u>24195,22</u> 4146,30	<u>-</u> -	16453	2819	<u>-</u> -	33,5000 -	22,78 -
44	КР3-45-1	Перемички канали ТП№1,2 Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,36	<u>71298,23</u> 20825,08	<u>1027,73</u> 389,58	25667	7497	<u>370</u> 140	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>70,79</u> 1,13
		Разом прямі витрати по розділу 2					845355	126643	<u>17723</u> 7131		<u>1079,19</u> 45,82
		Разом будівельні роботи, грн.					845355				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					700989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					133774 70129 134,53 26095 915484				
		Всього по розділу 2					915484				
45	КБ7-44-10	Розділ 3. Стіни (перемички) ТП№1,2 <i>Укладання перемичок масою до 0,3 т</i>	<i>100шт</i>	<i>0,76</i>	<u>9859,31</u> 2441,50	<u>6315,49</u> 2682,47	7493	1856	<u>4800</u> 2039	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>16,31</u> 15,54
46	К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	<u>290,19</u> -	- -	6965	-	- -	- -	- -
47	К582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>105,99</u> -	- -	1272	-	- -	- -	- -
48	К582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	28	<u>105,73</u> -	- -	2960	-	- -	- -	- -
49	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>189,16</u> -	- -	2270	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20960	1856	<u>4800</u> 2039		<u>16,31</u> 15,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					20960 14304 3895 1909 3,82 741 22869				
		Всього по розділу 3					22869				
50	КБ6-19-1	Розділ 4. Перекриття ТП№1,2 <i>Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/</i>	<i>100м3</i>	<i>0,05</i>	<u>828266,84</u> 121417,36	<u>39604,10</u> 14345,32	41413	6071	<u>1980</u> 717	<u>1016,3000</u> 102,6161	<u>50,82</u> 5,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1875	<u>38469,34</u> -	- -	7213	-	- -	- -	- -
52	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,4375	<u>38061,34</u> -	- -	16652	-	- -	- -	- -
53	KБ7-3-6	Укладання плит перекриття площею більше 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,14	<u>238540,16</u> 34819,53	<u>44045,34</u> 17616,70	33396	4875	<u>6166</u> 2466	<u>291.4500</u> 124,3947	<u>40,8</u> 17,42
54	& K584211- 4041-1 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК70.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	4	<u>7947,38</u> -	- -	31790	-	- -	- -	- -
55	& K584211- 4039-1 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК70.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	2	<u>6416,01</u> -	- -	12832	-	- -	- -	- -
56	K584211- 4041 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК65.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	4	<u>7522,01</u> -	- -	30088	-	- -	- -	- -
57	K584211- 4039 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК65.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	4	<u>5876,60</u> -	- -	23506	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					196890	10946	<u>8146</u> 3183		<u>91,62</u> 22,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					196890 177798 14129 7162 13,7 2657 204052				

		Всього по розділу 4					204052				
58	KБ6-1-1	Розділ 5. Ганки, пандуси ТП№1,2 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,052	<u>522929,36</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	27192	830	<u>168</u> 78	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>7,84</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,13	<u>604802,47</u> 28724,55	<u>10915,01</u> 4447,59	78624	3734	<u>1419</u> 578	<u>249,4100</u> 31,7550	<u>32,42</u> 4,13
60	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,053	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	40508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					146324	4564	<u>1587</u> 656		<u>40,26</u> 4,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					146324 140173 5220 2630 5,4 1046 148954				

		Всього по розділу 5					148954				
Розділ 6. Покрівля											
61	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	1,227	<u>14100,52</u> 3847,06	<u>2364,33</u> 918,81	17301	4720	<u>2901</u> 1127	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>47,1</u> 7,94
62	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	1,227	<u>2809,94</u> 70,15	<u>153,44</u> 59,86	3448	86	<u>188</u> 73	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,86</u> 0,51
63	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляційного паробар'єру	100м2	1,227	<u>1439,37</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	1766	1589	<u>177</u> 69	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>13,46</u> 0,49
64	С111-852 варіант 1	Пароізоляційний бар'єр - підкладний рубероїд	м2	134,97	<u>29,45</u> -	<u>-</u> -	3975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	1м3	24,54	<u>2530,14</u> 422,48	<u>385,68</u> 144,80	62090	10368	<u>9465</u> 3553	<u>4,2800</u> 1,0143	<u>105,03</u> 24,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,227	<u>13593,33</u> 3847,06	<u>2364,33</u> 918,81	16679	4720	<u>2901</u> 1127	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>47,1</u> 7,94
67	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	1,227	<u>13204,37</u> 350,74	<u>767,22</u> 299,31	16202	430	<u>941</u> 367	<u>3,5000</u> 2,0950	<u>4,29</u> 2,57
68	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	1,227	<u>1903,13</u> 1715,74	- -	2335	2105	- -	16,2000	19,88
69	С111-873 варіант 1	Сітка плетена Вр 1 ,д=6 150Х150	м2	134,97	<u>290,45</u> -	- -	39202	-	- -	- -	- -
70	КР8-32-1	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в три шари із захисним шаром з гравію	100м2	1,227	<u>20026,75</u> 7300,74	<u>289,25</u> 265,17	24573	8958	<u>355</u> 325	<u>59,7100</u> 2,2746	<u>73,26</u> 2,79
71	С111-860	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0	м2	423,315	<u>168,91</u> -	- -	71502	-	- -	- -	- -
72	С111-1562 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,09816	<u>32332,95</u> -	- -	3174	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					262247	32976	<u>16928</u> 6641		<u>310,98</u> 47,13
		Разом будівельні роботи, грн.					262247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212343				
		всього заробітна плата, грн.					39617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22199				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8336				
		Всього будівельні роботи, грн.					284446				

		Всього по розділу 6					284446				
		Розділ 7. Стіни									
73	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	96	<u>2131,89</u> 955,87	<u>177,26</u> 85,87	204661	91764	<u>17017</u> 8244	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>787,2</u> 58,75
74	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	37,824	<u>14479,64</u> -	- -	547678	-	- -	- -	- -
75	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,96	<u>7705,80</u> 7524,60	<u>181,20</u> 87,78	7398	7224	<u>174</u> 84	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>61,18</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,96	<u>61926,79</u> -	-	59450	-	-	-	-
77	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м ц р М75	100м2	1,54	<u>36963,23</u> <u>25713,88</u>	<u>1682,00</u> <u>814,80</u>	56923	39599	<u>2590</u> <u>1255</u>	<u>212,7400</u> <u>5,8072</u>	<u>327,62</u> <u>8,94</u>
78	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,136	<u>61926,79</u> -	-	8422	-	-	-	-
79	C1422- 10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	7,765	<u>14479,64</u> -	-	112434	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							996966	138587	<u>19781</u> 9583		<u>1176</u> 68,29
Разом будівельні роботи, грн.							996966				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							838598				
всього заробітна плата, грн.							148170				
Загальновиробничі витрати, грн.							79587				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							149,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28963				
Всього будівельні роботи, грн.							1076553				

Всього по розділу 7							1076553				
Розділ 8. Двері											
80	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,3096	<u>34437,56</u> <u>30369,18</u>	<u>1668,26</u> <u>564,69</u>	10662	9402	<u>516</u> <u>175</u>	<u>235,4200</u> <u>3,5100</u>	<u>72,89</u> <u>1,09</u>
81	& C126-384- В42-Ц варіант 1	Двері Д1 протипожежні	шт	4	<u>70058,89</u> -	-	280236	-	-	-	-
82	C126-385 варіант 1	Ворота В1 протипожежні	шт	4	<u>78180,42</u> -	-	312722	-	-	-	-
83	C126-386 варіант 2	Ворота В2 протипожежні	шт	1	<u>67152,97</u> -	-	67153	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							670773	9402	<u>516</u> 175		<u>72,89</u> 1,09
Разом будівельні роботи, грн.							670773				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							660855				
всього заробітна плата, грн.							9577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					4910 8,88 1722 675683 675683				
		Розділ 9. Вікна									
84	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних	1 ґрата	14	<u>646.05</u> 419,65	<u>85.94</u> 25,16	9045	5875	<u>1203</u> 352	<u>3.6000</u> 0,2020	<u>50.4</u> 2,83
85	C126-899 варіант 1	Жалюзійні ґрати роз1,8х1 (BP-1)	шт	4	<u>9248,78</u> -	-	36995	-	-	-	-
86	C126-898 варіант 1	Жалюзійні ґрати роз 1,3х1(BP-2)	шт	2	<u>8236,05</u> -	-	16472	-	-	-	-
87	C126-896 варіант 1	Жалюзійні ґрати роз1,2х0,9(BP-3)	шт	4	<u>5147,67</u> -	-	20591	-	-	-	-
88	C126-900 варіант 2	Жалюзійні ґрати 0,8х0,6 (BP-4)	шт	4	<u>2776,66</u> -	-	11107	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					94210	5875	<u>1203</u> 352		<u>50.4</u> 2,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					94210 87132 6227 3253 5,59 1084 97463 97463				
		Розділ 10. Внутрішнє оздоблення									
89	КБ15-46-4	Стелі Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	1,38	<u>16485,43</u> 10642,60	<u>266,11</u> 230,73	22750	14687	<u>367</u> 318	<u>88,0500</u> 2,1186	<u>121,51</u> 2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ15-151-2	Просте фарбування стель по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень	100м2	1,38	<u>1353,60</u> 1351,90	- -	1868	1866	- -	11,4500	15,8 -
91	С111-2014-1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14	л	27,6	<u>621,03</u> -	- -	17140	-	- -	- -	- -
92	С111-1643 варіант 1	Фарба малярська клейова	кг	33,01	<u>91,30</u> -	- -	3014	-	- -	- -	- -
93	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	4,96	<u>13041,44</u> 6684,11	<u>725,76</u> 629,26	64686	33153	<u>3600</u> 3121	<u>55,3000</u> 5,7780	<u>274,29</u> 28,66
94	КБ15-151-1	Просте фарбування стін по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень	100м2	4,96	<u>1114,94</u> 1113,40	- -	5530	5522	- -	9,4300	46,77 -
95	С111-2014-1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14	л	49,6	<u>621,03</u> -	- -	30803	-	- -	- -	- -
96	С111-1643 варіант 1	Фарба малярська клейова	кг	107,78	<u>91,30</u> -	- -	9840	-	- -	- -	- -
97	КБ11-11-1	Підлоги Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	0,62	<u>15371,62</u> 6236,44	- -	9530	3867	- -	56,2500	34,88 -
98	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,62	<u>21899,92</u> 18807,37	- -	13578	11661	- -	155,6000	96,47 -
99	С111-2014-7 варіант 1	Грунтовка універсальна weber.prim multi (витрати 0,2кг/м2)	л	12,4	<u>66,67</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
100	& С111-283-111-Э варіант 5	Плитка керамічна для підлоги	м2	63,24	<u>658,49</u> -	- -	41643	-	- -	- -	- -
101	С111-2000-1 варіант 1	Клей для плитки (5,2кг/м2)	кг	322,4	<u>33,01</u> -	- -	10642	-	- -	- -	- -
102	С111-2001-1 варіант 4	Затирка для швів	кг	28,148	<u>81,04</u> -	- -	2281	-	- -	- -	- -
103	& С111-134-111 варіант 1	Хрестики пластикові	шт	262,88	<u>0,36</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
104	КБ12-20-3	підлога Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,76	<u>1439,37</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	1094	984	<u>110</u> 43	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>8,34</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C111-1564 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана "ТехноНІКОЛЬ"	м2	83,6	<u>71,70</u> -	-	5994	-	-	-	-
106	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,76	<u>22846,75</u> 6403,88	-	17364	4867	-	57,0400	43,35
107	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів(товщ 20 мм)	100м2	-0,76	<u>5798,28</u> 368,25	-	-4407	-280	-	3,2800	-2,49
		Разом прямі витрати по розділу 10					254272	76327	<u>4077</u> 3482		<u>638,92</u> 31,89
		Разом будівельні роботи, грн.					254272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173868				
		всього заробітна плата, грн.					79809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15615				
		Всього будівельні роботи, грн.					297160				

		Всього по розділу 10					297160				
108	КБ15-20-1	Розділ 11. Зовнішнє оздоблення Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	1,92	<u>155995,48</u> 50683,36	<u>28,92</u> 8,70	299511	97312	<u>56</u> 17	<u>414,5200</u> 0,0695	<u>795,88</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 11					299511	97312	<u>56</u> 17		<u>795,88</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					299511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202143				
		всього заробітна плата, грн.					97329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18528				
		Всього будівельні роботи, грн.					351018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					351018				
		Розділ 12. Прочі роботи									
109	КБ27-22-1	Покриття пандуса Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,2592	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	978	494	- -	15,9500	4,13 -
110	С1421-9844 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	1,850688	<u>6271,78</u> -	- -	11607	-	- -	- -	- -
111	КБ27-17-3	Вімощення Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,36	<u>40209,36</u> 3180,97	<u>1488,44</u> 506,32	14475	1145	<u>536</u> 182	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>10,43</u> 1,3
112	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,36	<u>7860,41</u> -	<u>247,00</u> 85,65	2830	-	<u>89</u> 31	- 0,6315	- 0,23
113	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,36	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	1359	686	- -	15,9500	5,74 -
114	С1421-9844 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	2,5704	<u>6271,78</u> -	- -	16121	-	- -	- -	- -
115	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,171	<u>46717,34</u> 14723,54	<u>230,98</u> 80,14	7989	2518	<u>39</u> 14	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>22,71</u> 0,09
116	КР8-41-2	Навішування водостічних тппластикових жолобів т 1500мм	100м	0,2	<u>11545,84</u> 6768,87	- -	2309	1354	- -	55,3600	11,07 -
117	С113-1453 варіант 1	Водосточні пластикові жолоби т 150мм	м	20	<u>246,20</u> -	- -	4924	-	- -	- -	- -
118	КБ12-14-1	Навішування пластикових ринв (труб) , д100мм	100м	0,172	<u>15343,70</u> 13138,10	<u>2205,60</u> 887,57	2639	2260	<u>379</u> 153	<u>118,5000</u> 6,2303	<u>20,38</u> 1,07
119	С113-1451 варіант 1	Ппластикові ринви (труби) ,д100мм	м	17,2	<u>135,26</u> -	- -	2326	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					67557	8457	<u>1043</u> 380		<u>74,46</u> 2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					67557 58057 8837 4952 9,53 1847 72509 72509				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3877236 3877236 3273468 556142 295884 558,78 108385 4173120 4173120	519735	<u>84033</u> 36407		<u>4410,69</u> 263,41
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5232,88 664527				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на монтаж ТП 1
Блок трансформаторних підстанцій №1,№2

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

326,718 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,11014 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

146,608 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-62-3	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 7 т	шт	2	<u>19518,15</u> 8010,88	<u>8638,31</u> 3098,21	39036	16022	<u>17277</u> 6196	<u>64,0000</u> 21,0103	<u>128</u> 42,02
2	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,2	<u>11331,71</u> 1760,69	<u>4689,81</u> 988,47	2266	352	<u>938</u> 198	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>2,88</u> 1,48
3	КМ8-471-2	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм	10 шт	0,6	<u>14726,44</u> 1956,32	<u>5373,48</u> 1156,60	8836	1174	<u>3224</u> 694	<u>16,0000</u> 8,6229	<u>9,6</u> 5,17
4	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>241,53</u> 206,40	<u>10,81</u> 3,94	483	413	<u>22</u> 8	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,06
5	КМ8-152-4	Стояк збірних кабельних конструкцій [без полчок], маса до 1,6 кг	100 шт	0,2	<u>12362,00</u> 4695,17	<u>1519,98</u> 269,82	2472	939	<u>304</u> 54	<u>38,4000</u> 1,9225	<u>7,68</u> 0,38
6	КМ8-152-7	Полочка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг	100 шт	0,65	<u>591,36</u> 391,26	<u>173,01</u> 63,00	384	254	<u>112</u> 41	<u>3,2000</u> 0,4400	<u>2,08</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,18	<u>7308,07</u> 3130,11	<u>929,94</u> 338,64	1315	563	<u>167</u> 61	<u>25,6000</u> 2,3650	<u>4,61</u> 0,43
8	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,43	<u>6619,71</u> 2738,85	<u>659,61</u> 240,20	9466	3917	<u>943</u> 343	<u>22,4000</u> 1,6775	<u>32,03</u> 2,4
9	КМ8-86-1	Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А	шт	1	<u>13866,00</u> 5607,62	<u>5087,31</u> 1847,46	13866	5608	<u>5087</u> 1847	<u>44,8000</u> 12,9029	<u>44,8</u> 12,9
10	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>492,38</u> 200,27	<u>25,03</u> 5,69	985	401	<u>50</u> 11	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>3,2</u> 0,08
11	КМ8-524-10	Ящик ЯРП-100	шт	1	<u>1108,56</u> 400,54	<u>42,98</u> 6,42	1109	401	<u>43</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0479	<u>3,2</u> 0,05
12	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	2	<u>874,54</u> 536,66	<u>52,07</u> 16,13	1749	1073	<u>104</u> 32	<u>4,4400</u> 0,1130	<u>8,88</u> 0,23
13	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>595,94</u> 232,82	<u>36,56</u> 11,99	596	233	<u>37</u> 12	<u>1,8600</u> 0,0839	<u>1,86</u> 0,08
14	КБ21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,02	<u>16710,43</u> 15807,66	<u>411,94</u> 94,03	334	316	<u>8</u> 2	<u>122,5400</u> 0,6642	<u>2,45</u> 0,01
15	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,11	<u>22336,28</u> 16305,60	<u>1439,20</u> 468,11	2457	1794	<u>158</u> 51	<u>126,4000</u> 3,2767	<u>13,9</u> 0,36
16	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>5538,36</u> 5530,20	<u>-</u> -	166	166	<u>-</u> -	49,8800 -	1,5 -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>36851,57</u> 24754,18	<u>1345,76</u> 1156,36	1106	743	<u>40</u> 35	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
18	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>5530,20</u> 5530,20	<u>-</u> -	166	166	<u>-</u> -	49,8800 -	1,5 -
19	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	2104	1174	<u>363</u> 132	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>9,6</u> 0,92
20	КМ8-405-5	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 240 мм2	100 м	0,48	<u>23868,86</u> 9272,96	<u>3899,86</u> 1247,43	11457	4451	<u>1872</u> 599	<u>75,8400</u> 8,7524	<u>36,4</u> 4,2
21	КМ8-405-3	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	100 м	0,05	<u>10409,10</u> 7864,41	<u>1769,64</u> 471,70	520	393	<u>88</u> 24	<u>64,3200</u> 3,3349	<u>3,22</u> 0,17
22	КМ8-405-4	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 120 мм	100 м	0,42	<u>11911,86</u> 8666,50	<u>2461,69</u> 723,72	5003	3640	<u>1034</u> 304	<u>70,8800</u> 5,0949	<u>29,77</u> 2,14
23	КМ8-69-3	Шина збірна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1000 мм2	100 м	0,46	<u>37102,03</u> 26435,90	<u>6339,51</u> 3441,96	17067	12161	<u>2916</u> 1583	<u>211,2000</u> 29,2324	<u>97,15</u> 13,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,6	<u>4382,93</u> 2728,20	<u>173,01</u> 63,00	2630	1637	<u>104</u> 38	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>14,39</u> 0,26
25	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,22	<u>14541,24</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	3199	775	<u>148</u> 35	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>6,34</u> 0,24
26	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,01	<u>12795,76</u> 8794,88	<u>2772,25</u> 1357,81	128	88	<u>28</u> 14	<u>71,9300</u> 11,0630	<u>0,72</u> 0,11
27	КМ8-52-3	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 4 точки кріплення	шт	58	<u>162,10</u> 100,14	<u>34,80</u> 12,19	9402	5808	<u>2018</u> 707	<u>0,8000</u> 0,0846	<u>46,4</u> 4,91
28	КМ8-52-5	Монтаж ізолятора проходного з овальним або квадратним фланцем напругою до 10 кВ	шт	6	<u>214,72</u> 165,22	<u>23,20</u> 8,12	1288	991	<u>139</u> 49	<u>1,3200</u> 0,0564	<u>7,92</u> 0,34
29	КМ8-88-2	Плита прохідна азбестоцементна або сталева	м2	3,84	<u>3184,93</u> 2202,99	<u>227,08</u> 82,69	12230	8459	<u>872</u> 318	<u>17,6000</u> 0,5775	<u>67,58</u> 2,22
30	КМ39-56-2	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО90-2101, 2109У3	пристрій	2	<u>6425,63</u> 4010,45	<u>1462,69</u> 483,47	12851	8021	<u>2925</u> 967	<u>32,0400</u> 3,3895	<u>64,08</u> 6,78
31	КМ39-56-66	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2409У3	пристрій	2	<u>8077,43</u> 5727,13	<u>1397,81</u> 459,84	16155	11454	<u>2796</u> 920	<u>46,8400</u> 3,2245	<u>93,68</u> 6,45
32	КМ39-56-58	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2403У3	пристрій	2	<u>7300,56</u> 4993,51	<u>1354,56</u> 444,09	14601	9987	<u>2709</u> 888	<u>40,8400</u> 3,1145	<u>81,68</u> 6,23
33	КМ39-56-44	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО90-2303, 2311У3	пристрій	1	<u>6330,45</u> 4747,20	<u>1440,48</u> 478,60	6330	4747	<u>1440</u> 479	<u>36,8000</u> 3,3486	<u>36,8</u> 3,35
34	КМ39-56-111	Монтаж торцевих панелей	пристрій	2	<u>1808,25</u> 1241,69	<u>180,59</u> 57,79	3617	2483	<u>361</u> 116	<u>9,9200</u> 0,4070	<u>19,84</u> 0,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					205374	110804	<u>48327</u> 16764		<u>893,16</u> 118,81
		Разом будівельні роботи, грн.					205374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46243				
		всього заробітна плата, грн.					127568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19040				
		Всього будівельні роботи, грн.					266362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					266362				
		Розділ 2. Вартість матеріалів									
35	1504-1019 варіант 1	Вимикач автоматичний АВ 2000	шт	2	<u>562.21</u>	-	1124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	1517-2341 варіант 1	Ящик силовий напругою до 500в, частота 50гц 500х320х180мм ЯРП-100	шт	1	<u>1585.52</u>	-	1586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	1517-2243 варіант 1	Щит ЩА 611	шт	1	<u>1773.06</u>	-	1773	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	1517-2243 варіант 2	Щит ЩПОШ 1	шт	1	<u>1889.44</u>	-	1889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>884.66</u>	-	885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	1507-3013 варіант 2	Світильник НПП 0,1-60	шт	11	<u>174.97</u>	-	1925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	1507-1002 варіант 1	Светильник подвесной НСП 11-200	шт	2	<u>302.19</u>	-	604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	1507-1022	Світильник переносний РВО-42ХЛ2	шт	1	<u>361.65</u>	-	362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	1515-7043	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б220-235-200М	10шт	0,2	<u>857.73</u>	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	1515-7026 варіант 1	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б215-225-60	10шт	1,1	<u>459.81</u>	-	506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	1515-9009 варіант 1	Лампи розжарювання місцевого освітлення МО36-25	10шт	1	<u>353.03</u>	-	353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	2405-1416 варіант 1	Коробки ответвительная	шт	15	<u>75.17</u>	-	1128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	15093-35083 варіант 4	Кабель сечением 4х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,012	<u>261146.92</u>	-	3134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	15093-35103 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 5.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,008	<u>22833.22</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	15093-35103 варіант 2	Кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,05	<u>10532.02</u>	-	527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	15093-35103 варіант 3	Кабель напругою 1000в перерізом 4.2,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,02	<u>30238.42</u>	-	605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	15093-35103 варіант 4	Кабель напругою 1000в перерізом 4.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,015	<u>20732.02</u>	-	311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	15093-35103 варіант 5	Кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,05	<u>14714.02</u>	-	736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	15093-35173 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.35мм2 АВБб Шв нгд	1000м	0,006	<u>94953.60</u> -	-	570	-	-	-	-
54	C157-240 варіант 3	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка ПВ, переріз 120 мм2	1000м	0,015	<u>82585.90</u> -	-	1239	-	-	-	-
55	C157-240 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВБВнгд, переріз 120 мм2	1000м	0,027	<u>16815.17</u> -	-	454	-	-	-	-
56	15091-8104	Провід гнучкий перерізом 70мм2 МГ	1000м	0,005	<u>95935.27</u> -	-	480	-	-	-	-
57	C157-278	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 95 мм2	1000м	0,048	<u>204672.95</u> -	-	9824	-	-	-	-
58	C1545-288	Шини алюмінієві	т	0,1	<u>167355.47</u> -	-	16736	-	-	-	-
59	290902-57 варіант 1	Вимикач герметичний	шт	3	<u>60.19</u> -	-	181	-	-	-	-
60	290902-226 варіант 1	Розетка герметична	шт	3	<u>61.78</u> -	-	185	-	-	-	-
61	& C1530-41- B13 варіант 1	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 20 мм	10м	6	<u>124.24</u> -	-	745	-	-	-	-
62	1504-6157 варіант 1	Вимикач та перемикач пакетний 25А ПКП	шт	3	<u>370.73</u> -	-	1112	-	-	-	-
63	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>130.59</u> -	-	131	-	-	-	-
64	2405-1920	Шинотримач ШП-1-375АУ1	шт	38	<u>71.92</u> -	-	2733	-	-	-	-
65	2405-1919	Шинотримач ШП-1-375У1	шт	12	<u>61.76</u> -	-	741	-	-	-	-
66	15102-4001	Ізолятор опорний ІО-1-250УТ3	шт	58	<u>72.00</u> -	-	4176	-	-	-	-
67	15102-3021	Ізолятор прохідний ІП-10/630-750УХЛ1	шт	6	<u>450.50</u> -	-	2703	-	-	-	-
68	C1545-74 варіант 1	Клипси	100шт	1,7	<u>62.49</u> -	-	106	-	-	-	-
69	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,5	<u>824.89</u> -	-	412	-	-	-	-
70	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2	<u>125.60</u> -	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					60356	-	— — -		— — -
		Разом будівельні роботи, грн.					60356				
		в тому числі:					60356				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60356				
		Всього будівельні роботи, грн.					60356				

		Всього по розділу 2					60356				
		Разом прямі витрати по кошторису					265730	110804	48327 16764		893,16 118,81
		Разом будівельні роботи, грн.					265730				
		в тому числі:					106599				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127568				
		всього заробітна плата, грн.					60988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98,17				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19040				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326718				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					326718				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1110,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					146608				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03

придбання устаткування ТП 1
Блок трансформаторних підстанцій №1, №2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 5182,540 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1505-1022 варіант 3	Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМГ-1000/10/0,4; (маса=5)	шт	2	447000,00	894000
2	1503-8590 варіант 3	Комірка КСО-219 М лінійна; (маса=0,228)	шт	2	75465,87	150932
3	1503-8591 варіант 7	Комірка КСО-219 М силов. трансф; (маса=0,23)	шт	2	420351,20	840702
4	1503-8591 варіант 4	Комірка КСО-219 М ввідна індивід. виготов.; (маса=0,23)	шт	4	71927,20	287709
5	1503-8591 варіант 5	Комірка КСО-219 М секційна індивід. виготов. (5,6); (маса=0,23)	шт	2	602320,10	1204640
6	1503-11031 варіант 2	Захисні пристрої з техніки безпеки; (маса=0,004)	шт	1	15500,00	15500
7	1517-2030 варіант 2	Панель управління ЩО90-2129А; (маса=0,042)	шт	2	455930,78	911862
8	1517-2031 варіант 3	Панель управління ЩО90-2403; (маса=0,05)	шт	2	128033,78	256068
9	1517-2031 варіант 3	Панель управління ЩО90-2403; (маса=0,05)	шт	2	128033,78	256068
10	1517-2031 варіант 4	Панель управління ЩО90-2303; (маса=0,05)	шт	1	251557,72	251558
11	1517-2032 варіант 1	Панель торцева; (маса=0,006)	шт	2	848,80	1698

1	2	3	4	5	6	7
12	1701-8038 варіант 1	Лічильник ZMG410CR; (маса=0,0035) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	15550,23	31100 5101837 80703 5182540

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-04
на монтаж ТП 2
Блок трансформаторних підстанцій №1,№2

Основа:	Кошторисна вартість	346,718 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,1145 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	147,188 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-62-3	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 7 т	шт	2	<u>23296,23</u> 8010,88	<u>8638,31</u> 3098,21	46592	16022	<u>17277</u> 6196	<u>64,0000</u> 21,0103	<u>128</u> 42,02
2	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,2	<u>11331,71</u> 1760,69	<u>4689,81</u> 988,47	2266	352	<u>938</u> 198	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>2,88</u> 1,48
3	КМ8-471-2	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм	10 шт	0,6	<u>14726,44</u> 1956,32	<u>5373,48</u> 1156,60	8836	1174	<u>3224</u> 694	<u>16,0000</u> 8,6229	<u>9,6</u> 5,17
4	КМ8-152-4	Стояк збірних кабельних конструкцій [без полицок], маса до 1,6 кг	100 шт	0,2	<u>12362,00</u> 4695,17	<u>1519,98</u> 269,82	2472	939	<u>304</u> 54	<u>38,4000</u> 1,9225	<u>7,68</u> 0,38
5	КМ8-152-7	Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг	100 шт	0,65	<u>591,36</u> 391,26	<u>173,01</u> 63,00	384	254	<u>112</u> 41	<u>3,2000</u> 0,4400	<u>2,08</u> 0,29
6	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,18	<u>7308,07</u> 3130,11	<u>929,94</u> 338,64	1315	563	<u>167</u> 61	<u>25,6000</u> 2,3650	<u>4,61</u> 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,43	<u>6619,71</u> 2738,85	<u>659,61</u> 240,20	9466	3917	<u>943</u> 343	<u>22,4000</u> 1,6775	<u>32,03</u> 2,4
8	КМ8-86-1	Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А	шт	1	<u>13866,00</u> 5607,62	<u>5087,31</u> 1847,46	13866	5608	<u>5087</u> 1847	<u>44,8000</u> 12,9029	<u>44,8</u> 12,9
9	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>492,38</u> 200,27	<u>25,03</u> 5,69	985	401	<u>50</u> 11	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>3,2</u> 0,08
10	КМ8-524-10	Ящик ЯРП-100	шт	1	<u>1108,56</u> 400,54	<u>42,98</u> 6,42	1109	401	<u>43</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0479	<u>3,2</u> 0,05
11	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	2	<u>874,54</u> 536,66	<u>52,07</u> 16,13	1749	1073	<u>104</u> 32	<u>4,4400</u> 0,1130	<u>8,88</u> 0,23
12	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>595,94</u> 232,82	<u>36,56</u> 11,99	596	233	<u>37</u> 12	<u>1,8600</u> 0,0839	<u>1,86</u> 0,08
13	КБ21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,02	<u>16710,43</u> 15807,66	<u>411,94</u> 94,03	334	316	<u>8</u> 2	<u>122,5400</u> 0,6642	<u>2,45</u> 0,01
14	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,11	<u>22336,28</u> 16305,60	<u>1439,20</u> 468,11	2457	1794	<u>158</u> 51	<u>126,4000</u> 3,2767	<u>13,9</u> 0,36
15	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>5538,36</u> 5530,20	- -	166	166	- -	49,8800 -	1,5 -
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>36851,57</u> 24754,18	<u>1345,76</u> 1156,36	1106	743	<u>40</u> 35	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
17	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>5530,20</u> 5530,20	- -	166	166	- -	49,8800 -	1,5 -
18	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	2104	1174	<u>363</u> 132	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>9,6</u> 0,92
19	КМ8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,3	<u>5889,49</u> 2151,95	<u>2562,75</u> 933,23	1767	646	<u>769</u> 280	<u>17,6000</u> 6,5175	<u>5,28</u> 1,96
20	КМ8-405-5	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 240 мм2	100 м	0,48	<u>23868,86</u> 9272,96	<u>3899,86</u> 1247,43	11457	4451	<u>1872</u> 599	<u>75,8400</u> 8,7524	<u>36,4</u> 4,2
21	КМ8-405-3	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	100 м	0,05	<u>10409,10</u> 7864,41	<u>1769,64</u> 471,70	520	393	<u>88</u> 24	<u>64,3200</u> 3,3349	<u>3,22</u> 0,17
22	КМ8-405-4	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 120 мм	100 м	0,42	<u>11911,86</u> 8666,50	<u>2461,69</u> 723,72	5003	3640	<u>1034</u> 304	<u>70,8800</u> 5,0949	<u>29,77</u> 2,14
23	КМ8-69-3	Шина збірна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1000 мм2	100 м	0,46	<u>37102,03</u> 26435,90	<u>6339,51</u> 3441,96	17067	12161	<u>2916</u> 1583	<u>211,2000</u> 29,2324	<u>97,15</u> 13,45
24	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,6	<u>3654,52</u> 2728,20	<u>173,01</u> 63,00	2193	1637	<u>104</u> 38	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>14,39</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,22	<u>14541,24</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	3199	775	<u>148</u> 35	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>6,34</u> 0,24
26	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,01	<u>12795,76</u> 8794,88	<u>2772,25</u> 1357,81	128	88	<u>28</u> 14	<u>71,9300</u> 11,0630	<u>0,72</u> 0,11
27	КМ8-52-3	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 4 точки кріплення	шт	58	<u>162,10</u> 100,14	<u>34,80</u> 12,19	9402	5808	<u>2018</u> 707	<u>0,8000</u> 0,0846	<u>46,4</u> 4,91
28	КМ8-52-5	Монтаж ізолятора проходного з овальним або квадратним фланцем напругою до 10 кВ	шт	6	<u>214,72</u> 165,22	<u>23,20</u> 8,12	1288	991	<u>139</u> 49	<u>1,3200</u> 0,0564	<u>7,92</u> 0,34
29	КМ8-88-2	Плита прохідна азбестоцементна або сталева	м ²	3,84	<u>3184,93</u> 2202,99	<u>227,08</u> 82,69	12230	8459	<u>872</u> 318	<u>17,6000</u> 0,5775	<u>67,58</u> 2,22
30	КМ39-56-2	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО90-2101, 2109У3	пристрій	2	<u>6425,63</u> 4010,45	<u>1462,69</u> 483,47	12851	8021	<u>2925</u> 967	<u>32,0400</u> 3,3895	<u>64,08</u> 6,78
31	КМ39-56-66	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2409У3	пристрій	2	<u>8077,43</u> 5727,13	<u>1397,81</u> 459,84	16155	11454	<u>2796</u> 920	<u>46,8400</u> 3,2245	<u>93,68</u> 6,45
32	КМ39-56-58	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2403У3	пристрій	2	<u>7300,56</u> 4993,51	<u>1354,56</u> 444,09	14601	9987	<u>2709</u> 888	<u>40,8400</u> 3,1145	<u>81,68</u> 6,23
33	КМ39-56-44	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО90-2303, 2311У3	пристрій	1	<u>6330,45</u> 4747,20	<u>1440,48</u> 478,60	6330	4747	<u>1440</u> 479	<u>36,8000</u> 3,3486	<u>36,8</u> 3,35
34	КМ39-56-111	Монтаж торцевих панелей	пристрій	2	<u>1808,25</u> 1241,69	<u>180,59</u> 57,79	3617	2483	<u>361</u> 116	<u>9,9200</u> 0,4070	<u>19,84</u> 0,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					213777	111037	<u>49074</u> 17036		<u>895,24</u> 120,71
		Разом будівельні роботи, грн.					213777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53666				
		всього заробітна плата, грн.					128073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61228				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19115				
		Всього будівельні роботи, грн.					275005				

		Всього по розділу 1					275005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вартість матеріалів									
35	1504-1019 варіант 1	Вимикач автоматичний АВ 2000	шт	2	<u>562,21</u>	-	1124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	1517-2341 варіант 1	Ящик силовий напругою до 500в, частота 50гц 500х320х180мм ЯРП-100	шт	1	<u>1585,52</u>	-	1586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	1517-2243 варіант 1	Щит ЩА 611	шт	1	<u>1773,06</u>	-	1773	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	1517-2243 варіант 2	Щит ЩПОШ 1	шт	1	<u>1889,44</u>	-	1889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>884,66</u>	-	885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	1507-3013 варіант 2	Світильник НПП 0,1-60	шт	11	<u>174,97</u>	-	1925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	1507-1002 варіант 1	Светильник подвесной НСП 11-200	шт	2	<u>302,19</u>	-	604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	1507-1022	Світильник переносний РВО-42ХЛ2	шт	1	<u>361,65</u>	-	362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	1515-7043	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б220-235-200М	10шт	0,2	<u>857,73</u>	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	1515-7026 варіант 1	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б215-225-60	10шт	1,1	<u>459,81</u>	-	506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	1515-9009 варіант 1	Лампи розжарювання місцевого освітлення МО36-25	10шт	1	<u>353,03</u>	-	353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	2405-1416 варіант 1	Коробки ответвительная	шт	15	<u>75,17</u>	-	1128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	15093-35083 варіант 4	Кабель сечением 4х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,012	<u>261146,92</u>	-	3134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	15093-35103 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 5.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,008	<u>22833,22</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	15093-35103 варіант 2	Кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,05	<u>10532,02</u>	-	527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	15093-35103 варіант 3	Кабель напругою 1000в перерізом 4.2,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,02	<u>30238,42</u>	-	605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	15093-35103 варіант 4	Кабель напругою 1000в перерізом 4.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,015	<u>20732,02</u>	-	311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	15093-35103 варіант 5	Кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,05	<u>14714,02</u>	-	736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	15093-35173 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.35мм2 АВББ Шв нгд	1000м	0,006	<u>94953,60</u>	-	570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	15093-27423	Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.120мм2 ААБЛ	1000м	0,03	<u>311979.84</u> -	-	9359	-	-	-	-
55	C157-240 варіант 3	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка ПВ, переріз 120 мм2	1000м	0,015	<u>82585.90</u> -	-	1239	-	-	-	-
56	C157-240 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВБВнгд, переріз 120 мм2	1000м	0,027	<u>16815.17</u> -	-	454	-	-	-	-
57	15091-8104	Провід гнучкий перерізом 70мм2 МГ	1000м	0,005	<u>95935.27</u> -	-	480	-	-	-	-
58	C157-278	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 95 мм2	1000м	0,048	<u>204672.95</u> -	-	9824	-	-	-	-
59	C1545-288	Шини алюмінієві	т	0,1	<u>167355.47</u> -	-	16736	-	-	-	-
60	290902-57 варіант 1	Вимикач герметичний	шт	3	<u>60.19</u> -	-	181	-	-	-	-
61	290902-226 варіант 1	Розетка герметична	шт	3	<u>61.78</u> -	-	185	-	-	-	-
62	& C1530-41- B13 варіант 1	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 20 мм	10м	6	<u>124.24</u> -	-	745	-	-	-	-
63	1504-6157 варіант 1	Вимикач та перемикач пакетний 25А ПКП	шт	3	<u>370.73</u> -	-	1112	-	-	-	-
64	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>130.59</u> -	-	131	-	-	-	-
65	2405-1920	Шинотримач ШП-1-375АУ1	шт	38	<u>71.92</u> -	-	2733	-	-	-	-
66	2405-1919	Шинотримач ШП-1-375У1	шт	12	<u>61.76</u> -	-	741	-	-	-	-
67	15102-4001	Ізолятор опорний ІО-1-250УТ3	шт	58	<u>72.00</u> -	-	4176	-	-	-	-
68	15102-3021	Ізолятор прохідний ІП-10/630-750УХЛ1	шт	6	<u>450.50</u> -	-	2703	-	-	-	-
69	C1545-74 варіант 1	Клипси	100шт	1,7	<u>62.49</u> -	-	106	-	-	-	-
70	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,5	<u>824.89</u> -	-	412	-	-	-	-
71	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2	<u>125.60</u> -	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2405-1596	Наконечники кабельні ТА-12	1000шт	0,004	<u>7628,77</u>	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	2405-1598	Наконечники кабельні ТА-14	1000шт	0,004	<u>10971,12</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	2405-1862	Стояки К1151У3	1000шт	0,011	<u>30332,72</u>	-	334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	2405-1864	Стояки К1153У3	1000шт	0,009	<u>55906,06</u>	-	503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	2405-1695	Полиці К1160У3	1000шт	0,011	<u>7888,91</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	2405-1696	Полиці К1161У3	1000шт	0,054	<u>12530,59</u>	-	677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	2405-1790	Скоби К1157У3	1000шт	0,04	<u>8059,61</u>	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					71713	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					71713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71713				
		Всього будівельні роботи, грн.					71713				

		Всього по розділу 2					71713				
		Разом прямі витрати по кошторису					285490	111037	<u>49074</u>		<u>895,24</u>
									17036		120,71
		Разом будівельні роботи, грн.					285490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125379				
		всього заробітна плата, грн.					128073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19115				
		Всього будівельні роботи, грн.					346718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					346718				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1114,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					147188				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-05

придбання устаткування ТП 2
Блок трансформаторних підстанцій №1, №2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5005,821 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1505-1022 варіант 3	Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМГ-1000/10/0,4; (маса=5)	шт	2	447000,00	894000
2	1503-8590 варіант 3	Комірка КСО-219 М лінійна; (маса=0,228)	шт	2	75465,87	150932
3	1503-8591 варіант 7	Комірка КСО-219 М силов. трансф; (маса=0,23)	шт	2	420351,20	840702
4	1503-8591 варіант 6	Комірка КСО-219 М ввідна; (маса=0,23)	шт	2	71927,20	143854
5	1503-8591 варіант 5	Комірка КСО-219 М секційна індивід. виготов. (5,6); (маса=0,23)	шт	2	602320,10	1204640
6	1503-11031 варіант 2	Захисні пристрої з техніки безпеки; (маса=0,004)	шт	1	15500,00	15500
7	1517-2030 варіант 2	Панель управління ЩО90-2129А; (маса=0,042)	шт	2	455930,78	911862
8	1517-2031 варіант 3	Панель управління ЩО90-2403; (маса=0,05)	шт	2	128033,78	256068
9	1517-2031 варіант 3	Панель управління ЩО90-2403; (маса=0,05)	шт	2	128033,78	256068
10	1517-2031 варіант 4	Панель управління ЩО90-2303; (маса=0,05)	шт	1	251557,72	251558
11	1517-2032 варіант 1	Панель торцева; (маса=0,006)	шт	2	848,80	1698
		Разом				4926882
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				78939
		Всього по кошторису				5005821

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Дизельна електростанція №1

Кошторисна вартість об`єкта9205,649 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість1,41982 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата199,343 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на Конструкції (КЖ) "Дизель-генераторна електростанція"	58,172	-	58,172	0,06841	8,992	-
2	04-02-02	на дизель-генератора	272,297	-	272,297	1,35141	190,351	-
3	04-02-03	на придбання устаткування локальний кошторис на придбання устаткування дизель-генератора	-	8875,18	8875,18	-	-	-
-	-	Всього:	330,469	8875,18	9205,649	1,41982	199,343	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Конструкції (КЖ) "Дизель-генераторна електростанція"
Дизельна електростанція №1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

58,172 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06841 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,992 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування фундаментів									
		Земляні роботи розробка ґрунта. Всього 45,2 м3									
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0159	<u>38495.90</u> 2368,52	<u>36127.38</u> 11520,90	612	38	<u>574</u> 183	<u>23.4600</u> 74,9700	<u>0.37</u> 1,19
2	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0285	<u>59544.46</u> 2677,46	<u>56792.60</u> 17127,04	1697	76	<u>1619</u> 488	<u>26.5200</u> 109,8785	<u>0.76</u> 3,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	49,875	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	15404	-	<u>15404</u> 2838	- 0,4110	- 20,5
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0285	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	135	13	<u>122</u> 32	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,13</u> 0,19
5	КБ1-166-1	Заміна ґрунту (ґрунтова подушка) 24.6 м3 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01845	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	270	270	- -	150,4500 -	2,78 -
6	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	1000м3	0,0349	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	221	-	<u>221</u> 49	- 8,7856	- 0,31
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Зовнішня засипка 24.6 м3	100м3	0,349	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	1289	710	<u>579</u> 218	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,41</u> 1,79
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,011925	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	174	174	- -	150,4500 -	1,79 -
9	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	1000м3	0,02266	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	144	-	<u>144</u> 32	- 8,7856	- 0,2
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Плита фундаментна Пм1	100м3	0,2266	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	837	461	<u>376</u> 142	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,16</u> 1,16
11	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,5	<u>2683,75</u> 254,18	<u>164,74</u> 62,65	6709	635	<u>412</u> 157	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>6</u> 1,25
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,007	<u>535829,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	3751	112	<u>23</u> 10	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,05</u> 0,07
13	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,023	<u>651735,07</u> 28724,55	<u>11814,97</u> 4554,94	14990	661	<u>272</u> 105	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>5,74</u> 0,75
14	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1818	<u>38469,34</u> -	- -	6994	-	- -	- -	- -
15	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,04	<u>15825,27</u> 4146,30	- -	633	166	- -	33,5000 -	1,34 -
16	С111-1624 варіант 7	Ґрунтовка бітумна	т	0,0032	<u>104646,24</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					54195	3316	<u>19746</u> 4254		<u>30,53</u> 30,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					54195				

Склад _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02
на дизель-генератора
Дизельна електростанція №1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

272,297 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,35141 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

190,351 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-5	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 10 т	т	8,2	<u>21930,90</u>	<u>6691,21</u>	179833	124397	<u>54868</u>	<u>117,6000</u>	<u>964,32</u>
					15170,40	3140,33			25751	19,9044	163,22
2	КП1-1-3	Синхронний генератор [компенсатор], напруга понад 1 кВ, потужність до 2,5 МВт [МВАр]	шт	1	<u>20832,00</u>	-	20832	20832	-	124,0000	124
					20832,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					200665	145229	<u>54868</u>		<u>1088,32</u>
									25751		163,22
		Разом будівельні роботи, грн.					200665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					568				
		всього заробітна плата, грн.					170980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19371				
		Всього будівельні роботи, грн.					272297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					272297				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1351,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190351				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-03
локальний кошторис на придбання устаткування дизель-генератора
Дизельна електростанція №1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 8875,180 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1903-1035 варіант 6	Генератор Tehnolink PowerPack PR.1100.KAT (двигун Perkins); (маса=8,2) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	8792713,00	8792713 8792713 82467 8875180

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Електромережі в межах ділянки

Кошторисна вартість об'єкта	5081,225 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,79450 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	748,960 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-03-01	на камера кабельної каналізації	449,683	-	449,683	0,37246	48,92	-
2	04-03-02	на реконструкція мереж 6-0,4 кв	248,489	-	248,489	0,34774	44,681	-
3	04-03-03	на кабельні лінії 0,4 кВ в межах ділянки	3038,955	-	3038,955	2,90550	384,345	-
4	04-03-04	на мережі 0,4 кВ -1 категорія	624,297	-	624,297	0,62547	82,844	-
5	04-03-05	на блискавко-захист та заземлення (підземна)	719,801	-	719,801	1,54333	188,17	-
--								
-		Всього:	5081,225	-	5081,225	5,79450	748,96	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01
на камера кабельної каналізації
Електромережі в межах ділянки

Основа:	Кошторисна вартість	449,683 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,37246 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	48,920 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-1-1	Розділ 1. Камера у складі СТП-1 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,039	535829,33 15960,64	3233,59 1496,32	20897	622	126 58	150,7000 10,6641	5,88 0,42
2	КБ6-24-5	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,319	757821,27 77297,09	51507,45 19520,88	241745	24658	16431 6227	647,0000 124,4195	206,39 39,69
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,403	38469,34 -	- -	92442	-	- -	- -	- -
4	С124-7 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,006	41121,34 -	- -	247	-	- -	- -	- -
5	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,031	38061,34 -	- -	1180	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,04	<u>38061,34</u> -	-	1522	-	-	-	-
7	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (установка гільз)	1 м	0,165	<u>28253,22</u> 27274,17	<u>603,41</u> 162,93	4662	4500	<u>100</u> 27	<u>231,0000</u> 1,0127	<u>38,12</u> 0,17
8	C113-167	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	15,504	<u>561,61</u> -	-	8707	-	-	-	-
9	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,764	<u>24195,22</u> 4146,30	-	18485	3168	-	33,5000	25,59
10	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,146	<u>16023,84</u> 6236,44	-	2339	911	-	56,2500	8,21
11	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,146	<u>5251,44</u> 416,87	-	767	61	-	3,7600	0,55
12	КБ20-28-3	Установлення дверей герметичних неутеплених розміром 900х700 мм	1 шт	1	<u>2707,67</u> 451,32	<u>82,32</u> 3,50	2708	451	<u>82</u> 4	<u>3,4000</u> 0,0280	<u>3,4</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					395701	34371	<u>16739</u> 6316		<u>288,14</u> 40,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					395701 344591 40687 21367 39,37 7635 417068				

		Всього по розділу 1					417068				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
13	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,282	<u>1942,21</u> 1760,69	<u>167,47</u> 73,95	548	497	<u>47</u> 21	<u>14,4000</u> 0,6048	<u>4,06</u> 0,17
14	& C1545-203-1	С-подібний профіль 41х41, L500, товщ. 2,5 мм (HDZ)	шт	3	<u>257,63</u> -	-	773	-	-	-	-
15	& C1545-203-4	Вертикальний підвіс подвійний 41х21, L500, (HDZ)	шт	3	<u>610,04</u> -	-	1830	-	-	-	-
16	& C1545-203-5	Вертикальний підвіс подвійний 41х21, L600, (HDZ)	шт	3	<u>705,57</u> -	-	2117	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1545-203-6	Вертикальний підвіс подвійний 41x21, L2100, (HDZ)	шт	3	<u>1552,07</u>	-	4656	-	-	-	-
18	& C1545-203-3	Кріплення до стелі SSH (HDZ) (L100)	шт	3	<u>406,41</u>	-	1219	-	-	-	-
19	& C1545-203-2	Кронштейн одиночний LAS 41x41, осн. 400 мм, (HDZ)	шт	42	<u>318,71</u>	-	13386	-	-	-	-
20	& C1545-113-1	Опорна пластина для С-подібного профілю цинк-ламельна	шт	6	<u>81,29</u>	-	488	-	-	-	-
21	& C1545-42-4	Посилений клиновий анкер M10x110	шт	6	<u>34,30</u>	-	206	-	-	-	-
22	& C1545-42-3	Посилений клиновий анкер M10x60	шт	48	<u>31,71</u>	-	1522	-	-	-	-
23	& C1545-42-2	Шестигранний болт M10x25, цинк-ламель	шт	90	<u>13,52</u>	-	1217	-	-	-	-
24	& C1545-42-5	Гайка для підвісу профіля M10x35, цинк-ламель	шт	90	<u>38,41</u>	-	3457	-	-	-	-
25	& C1545-42-1	Шайба кузовна M10 DIN9021, цинк-ламель	шт	90	<u>10,50</u>	-	945	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					32364	497	<u>47</u> 21		<u>4,06</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					32364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31820				
		всього заробітна плата, грн.					518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					251				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80				
		Всього будівельні роботи, грн.					32615				

		Всього по розділу 2					32615				
		Разом прямі витрати по кошторису					428065	34868	<u>16786</u> 6337		<u>292,2</u> 40,48
		Разом будівельні роботи, грн.					428065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					376411				
		всього заробітна плата, грн.					41205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					21618 39,78 7715 449683 449683				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					372,46 48920				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-02
на реконструкція мереж 6-0,4 кв
Електромережі в межах ділянки

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

248,489 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,34774 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

44,681 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,10248	<u>8746,35</u> -	<u>8746,35</u> 2446,55	896	-	<u>896</u> 251	- 17,6730	- 1,81
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,053935	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	789	789	- -	150,4500 -	8,11 -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,0248	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	3784	2086	<u>1698</u> 641	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>18,82</u> 5,24
4	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових гоф.труб, до 2-х каналів (d=160 жорстка)	1 км	0,06	<u>396913,55</u> 24384,48	- -	23815	1463	- -	222,0000 -	13,32 -
5	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів(гнучка)	1 км	0,087	<u>396913,55</u> 24384,48	- -	34531	2121	- -	222,0000 -	19,31 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					63815	6459	<u>2594</u> 892		<u>59,56</u> 7,05
		Разом будівельні роботи, грн.					63815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					54762 7351 4125 8 1551 67940				
		Всього по розділу 1					67940				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
6	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,31	<u>6625,18</u> 3717,01	<u>1838,26</u> 669,41	8679	4869	<u>2408</u> 877	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>39,82</u> 6,12
7	КМ8-145-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,16	<u>4538,30</u> 1565,06	<u>1838,26</u> 669,41	726	250	<u>294</u> 107	<u>12.8000</u> 4,6750	<u>2,05</u> 0,75
8	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,54	<u>9820,50</u> 1173,79	<u>8646,71</u> 3200,98	5303	634	<u>4669</u> 1729	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>5,18</u> 12,04
9	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,54	<u>2875,27</u> 391,26	<u>2484,01</u> 919,57	1553	211	<u>1342</u> 497	<u>3.2000</u> 6,4050	<u>1,73</u> 3,46
10	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	3	<u>1458,68</u> 1383,84	<u>10,47</u> 4,62	4376	4152	<u>31</u> 14	<u>9.6000</u> 0,0378	<u>28,8</u> 0,11
11	КМ8-167-8	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	4	<u>1955,51</u> 1939,68	<u>10,47</u> 4,62	7822	7759	<u>42</u> 18	<u>14.4000</u> 0,0378	<u>57,6</u> 0,15
12	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,01	<u>125456,14</u> 10414,14	<u>3997,71</u> 1060,33	1255	104	<u>40</u> 11	<u>83.2000</u> 7,4582	<u>0,83</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 2					29714	17979	<u>8826</u> 3253		<u>136,01</u> 22,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29714 2909 21232 9853 15,39 2988 39567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					39567				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
13	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см (тротуарів)	100м2	0,975	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	3680	1858	- -	15,9500	15,55 -
14	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	6,96	<u>6271,78</u> -	- -	43652	-	- -	- -	- -
15	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,975	<u>40209,36</u> 3180,97	<u>1488,44</u> 506,32	39204	3101	<u>1451</u> 494	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>28,24</u> 3,51
16	КБ1-166-1	Засипка приямка	100м3	0,27	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	3949	3949	- -	150,4500	40,62 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					90485	8908	<u>1451</u> 494		<u>84,41</u> 3,51
		Разом будівельні роботи, грн.					90485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80126				
		всього заробітна плата, грн.					9402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2157				
		Всього будівельні роботи, грн.					96075				

		Всього по розділу 3					96075				
		Розділ 4. Матеріали									
17	& 2405- 1530-B10	Муфти ЗКВТп 95	комплект	3	<u>1043,90</u> -	- -	3132	-	- -	- -	- -
18	& 2405- 1556-B7	Муфта 3 Стп-10-95	комплект	4	<u>1589,42</u> -	- -	6358	-	- -	- -	- -
19	& 15093- 28081-B2	Кабель АВБ6ШВ 4х95	1000м	0,066	<u>188841,65</u> -	- -	12464	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 15093-27413-B2	Кабель напругою 10000в перерізом 3.95мм2 ААБЛ-10	1000м	0,065	<u>314318,88</u>	-	20431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& 15093-27083-B3	Кабель напругою 1000в перерізом 4.95мм2 ААБЛ	1000м	0,016	<u>157581,63</u>	-	2521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					44906	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					44906				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44906				
		Всього будівельні роботи, грн.					44906				

		Всього по розділу 4					44906				
		Разом прямі витрати по кошторису					228920	33346	<u>12871</u>		<u>279,98</u>
									4639		33,26
		Разом будівельні роботи, грн.					228920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182703				
		всього заробітна плата, грн.					37985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19569				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6696				
		Всього будівельні роботи, грн.					248489				

		Всього по кошторису					248489				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					347,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44681				

Склав _____ К.С. Дончик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-03
на кабельні лінії 0,4 кВ в межах ділянки
Електромережі в межах ділянки

Основа:	Кошторисна вартість	3038,955 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,9055 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	384,345 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-14	Розділ 1. Земляні роботи									
		Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,514	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	25511	1147	<u>24326</u> 7336	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>11,36</u> 47,06
		2 С311-30 варіант 1	т	899,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	277820	-	<u>277820</u> 51182	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 369,69
		3 КБ1-12-14	1000м3	0,264	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	8469	521	<u>7948</u> 2535	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>5,16</u> 16,49
4	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,264	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	1673	-	<u>1673</u> 373	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,264	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	741	-	<u>741</u> 165	<u>-</u> 3,8896	<u>-</u> 1,03
6	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,514	<u>5853,98</u> 569,41	<u>5210,17</u> 1352,81	3009	293	<u>2678</u> 695	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>2,9</u> 4,28
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,64	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	9747	5374	<u>4373</u> 1652	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>48,47</u> 13,51
8	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів(160мм)	1 км	1,281	<u>395208,37</u> 22736,88	- -	506262	29126	<u>-</u> -	207,0000 -	265,17 -
9	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів(О110мм)	1 км	0,354	<u>294913,55</u> 24384,48	- -	104399	8632	<u>-</u> -	222,0000 -	78,59 -
10	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (О48мм)	1 км	0,07	<u>192913,55</u> 24384,48	- -	13504	1707	<u>-</u> -	222,0000 -	15,54 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					951135	46800	<u>319559</u> 63938		<u>427,19</u> 454,38
		Разом будівельні роботи, грн.					951135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					584776				
		всього заробітна плата, грн.					110738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20523				
		Всього будівельні роботи, грн.					1008861				

		Всього по розділу 1					1008861				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
11	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	4,06	<u>6593,26</u> 2347,58	<u>1983,67</u> 694,58	26769	9531	<u>8054</u> 2820	<u>19,2000</u> 4,8222	<u>77,95</u> 19,58
12	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,4	<u>8648,29</u> 3521,38	<u>2807,30</u> 982,98	20756	8451	<u>6738</u> 2359	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>69,12</u> 16,38
13	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,97	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	3402	1898	<u>587</u> 214	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>15,52</u> 1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	2,76	<u>6625,18</u> 3717,01	<u>1838,26</u> 669,41	18285	10259	<u>5074</u> 1848	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>83,9</u> 12,9
15	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	11,56	<u>8382,15</u> 4695,17	<u>2573,57</u> 937,17	96898	54276	<u>29750</u> 10834	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>443,9</u> 75,66
16	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,12	<u>6260,14</u> 2934,48	<u>429,21</u> 150,29	751	352	<u>52</u> 18	<u>24,0000</u> 1,0434	<u>2,88</u> 0,13
17	КМ8-147-12	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг	100 м	2,45	<u>8292,87</u> 4303,90	<u>1020,84</u> 357,45	20318	10545	<u>2501</u> 876	<u>35,2000</u> 2,4816	<u>86,24</u> 6,08
18	КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	3,3	<u>11175,66</u> 6064,59	<u>2099,67</u> 735,20	36880	20013	<u>6929</u> 2426	<u>49,6000</u> 5,1042	<u>163,68</u> 16,84
19	КМ8-145-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,75	<u>4538,30</u> 1565,06	<u>1838,26</u> 669,41	3404	1174	<u>1379</u> 502	<u>12,8000</u> 4,6750	<u>9,6</u> 3,51
20	КМ8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,35	<u>5889,49</u> 2151,95	<u>2562,75</u> 933,23	7951	2905	<u>3460</u> 1260	<u>17,6000</u> 6,5175	<u>23,76</u> 8,8
21	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,79	<u>9820,50</u> 1173,79	<u>8646,71</u> 3200,98	17579	2101	<u>15478</u> 5730	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>17,18</u> 39,91
22	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	4,67	<u>2875,27</u> 391,26	<u>2484,01</u> 919,57	13428	1827	<u>11601</u> 4294	<u>3,2000</u> 6,4050	<u>14,94</u> 29,91
23	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	1,79	<u>8531,18</u> 1173,79	<u>7357,39</u> 2723,68	15271	2101	<u>13170</u> 4875	<u>9,6000</u> 18,9710	<u>17,18</u> 33,96
24	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	4,67	<u>4998,97</u> 586,90	<u>4412,07</u> 1633,33	23345	2741	<u>20604</u> 7628	<u>4,8000</u> 11,3765	<u>22,42</u> 53,13
25	КМ8-163-2	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	20	<u>561,63</u> 275,37	- -	11233	5507	- -	2,2000 -	44 -
26	КМ8-163-3	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	36	<u>686,80</u> 400,54	- -	24725	14419	- -	3,2000 -	115,2 -
27	КМ8-167-3	Монтаж муфти сполучної термоусаж для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	3	<u>1523,64</u> 1511,30	<u>6,98</u> 3,08	4571	4534	<u>21</u> 9	<u>12,8000</u> 0,0252	<u>38,4</u> 0,08
28	КМ8-167-5	Монтаж муфти сполучної термоусаж для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	8	<u>2090,37</u> 2078,03	<u>6,98</u> 3,08	16723	16624	<u>56</u> 25	<u>17,6000</u> 0,0252	<u>140,8</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 2					362289	169258	<u>125454</u> 45718		<u>1386,67</u> 318,56
		Разом будівельні роботи, грн.					362289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					67577 214976 102774 165,41 32086 465063				
		Всього по розділу 2					465063				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
29	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (Кожух)	1000м	0,025	<u>52732,98</u> 37518,05	<u>14392,25</u> 5585,43	1318	938	<u>360</u> 140	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>7,76</u> 1,16
30	С1530-48 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм (Кожух)	10м	2,5	<u>1024,52</u> -	<u>-</u> -	2561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб ПВХ діаметром 40	100м	0,25	<u>16917,07</u> 10319,59	<u>34,21</u> 13,32	4229	2580	<u>9</u> 3	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>21,1</u> 0,03
32	С113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	25	<u>108,54</u> -	<u>-</u> -	2714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	1	<u>3819,32</u> 1489,76	<u>668,07</u> 78,67	3819	1490	<u>668</u> 79	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>12,78</u> 0,59
		Разом прямі витрати по розділу 3					14641	5008	<u>1037</u> 222		<u>41,64</u> 1,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14641 8596 5230 2500 4,09 792 17141				
		Всього по розділу 3					17141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Вартість матеріалів									
34	15093-27125 варіант 1	Кабель АВБ6Шввнгд 1 4х240	1000м	0,432	<u>419118.23</u>	-	181059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	15093-27115 варіант 1	Кабель АВБ6Шввнгд 1 4х150	1000м	1,47	<u>331234.83</u>	-	486915	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	15093-27095 варіант 1	Кабель АВБ6Шв 1-4х120	1000м	0,19	<u>230502.76</u>	-	43796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	15093-27085 варіант 1	Кабель АВБ6Швв нгд 4х95	1000м	0,716	<u>178587.21</u>	-	127868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	15093-27085 варіант 2	Кабель АВБ6Шв 4х95	1000м	0,102	<u>148552.77</u>	-	15152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	15093-27025 варіант 1	Кабель ВБ6Шв1 3х10	1000м	0,06	<u>124629.79</u>	-	7478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C153-102 варіант 1	Кабель КВБ6Шв1 5х2,5.	1000м	0,0515	<u>47833.98</u>	-	2463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	2405-1531 варіант 2	Муфти 4 КвТп-240	комплект	36	<u>1903.59</u>	-	68529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	2405-1531 варіант 1	Муфти 4 КВТп-120	комплект	20	<u>1149.05</u>	-	22981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& 2405- 1556-B1	Муфти 4 СТп- 120.	комплект	3	<u>2265.68</u>	-	6797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	2405-1556 варіант 3	Муфти 4 СТп- 240	комплект	8	<u>2364.98</u>	-	18920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	510	<u>999.02</u>	-	509500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C1422- 10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,47	<u>14479.64</u>	-	50244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1474 варіант 1	Муфта зєднувальна діам. 160 мм	шт	24	<u>257.82</u>	-	6188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1547890	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1547890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1547890				
		Всього будівельні роботи, грн.					1547890				

		Всього по розділу 4					1547890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2875955	221066	<u>446050</u>		<u>1855,5</u>
									109878		774,72
		Разом будівельні роботи, грн.					2875955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2208839				
		всього заробітна плата, грн.					330944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					163000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					275,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53401				
		Всього будівельні роботи, грн.					3038955				

		Всього по кошторису					3038955				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2905,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					384345				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-04
на мережі 0,4 кВ -1 категорія
Електромережі в межах ділянки

Основа:	Кошторисна вартість	624,297 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,62547 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	82,844 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,146	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	7246	326	<u>6910</u> 2084	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>3,23</u> 13,37
2	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	255,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	78914	-	<u>78914</u> 14538	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 105,01
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,146	<u>4776,58</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	697	68	<u>624</u> 162	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,67</u> 1
4	КБ1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,06	<u>42358,93</u> 42358,93	<u>-</u> -	2542	2542	<u>-</u> -	396,1000 -	23,77 -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,62	<u>5043,16</u> 2151,95	<u>649,62</u> 227,47	3127	1334	<u>403</u> 141	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>10,91</u> 0,98
14	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,28	<u>6593,26</u> 2347,58	<u>1983,67</u> 694,58	1846	657	<u>555</u> 194	<u>19,2000</u> 4,8222	<u>5,38</u> 1,35
15	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,36	<u>8648,29</u> 3521,38	<u>2807,30</u> 982,98	3113	1268	<u>1011</u> 354	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>10,37</u> 2,46
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,85	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	6488	3619	<u>1120</u> 408	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>29,6</u> 2,85
17	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,85	<u>6625,18</u> 3717,01	<u>1838,26</u> 669,41	5631	3159	<u>1563</u> 569	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>25,84</u> 3,97
18	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,97	<u>8382,15</u> 4695,17	<u>2573,57</u> 937,17	8131	4554	<u>2496</u> 909	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>37,25</u> 6,35
19	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,65	<u>6260,14</u> 2934,48	<u>429,21</u> 150,29	4069	1907	<u>279</u> 98	<u>24,0000</u> 1,0434	<u>15,6</u> 0,68
20	КМ8-147-12	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,375	<u>8292,87</u> 4303,90	<u>1020,84</u> 357,45	3110	1614	<u>383</u> 134	<u>35,2000</u> 2,4816	<u>13,2</u> 0,93
21	КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,37	<u>11175,66</u> 6064,59	<u>2099,67</u> 735,20	4135	2244	<u>777</u> 272	<u>49,6000</u> 5,1042	<u>18,35</u> 1,89
22	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	2	<u>252,01</u> 200,27	- -	504	401	- -	1,6000 -	3,2 -
23	КМ8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7	шт	6	<u>262,93</u> 138,38	- -	1578	830	- -	0,9600 -	5,76 -
24	КМ8-163-2	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	<u>608,64</u> 275,37	- -	2435	1101	- -	2,2000 -	8,8 -
25	КМ8-163-3	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	4	<u>733,81</u> 400,54	- -	2935	1602	- -	3,2000 -	12,8 -
26	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,46	<u>9820,50</u> 1173,79	<u>8646,71</u> 3200,98	4517	540	<u>3977</u> 1472	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>4,42</u> 10,26
27	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,8	<u>2875,27</u> 391,26	<u>2484,01</u> 919,57	2300	313	<u>1987</u> 736	<u>3,2000</u> 6,4050	<u>2,56</u> 5,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,46	<u>8531,18</u> 1173,79	<u>7357,39</u> 2723,68	3924	540	<u>3384</u> 1253	<u>9.6000</u> 18,9710	<u>4,42</u> 8,73
29	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	0,8	<u>4998,97</u> 586,90	<u>4412,07</u> 1633,33	3999	470	<u>3529</u> 1307	<u>4.8000</u> 11,3765	<u>3,84</u> 9,1
30	КМ10-897-3	Перекладання кабеля у колодязях, діаметр кабеля до 70 мм	кабель	1	<u>714,13</u> 377,82	<u>183,03</u> 42,19	714	378	<u>183</u> 42	<u>3.2000</u> 0,3224	<u>3,2</u> 0,32
		Разом прямі витрати по розділу 2					62556	26531	<u>21647</u> 7889		<u>215.5</u> 54,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62556 14378 34420 16366 26,19 5083 78922				

		Всього по розділу 2					78922				
		Розділ 3. Вартість матеріалів									
31	15093-27105 варіант 3	Кабель АВБ6ШВвнгд 4.150мм2	1000м	0,177	<u>331062,30</u> -	- -	58598	-	- -	- -	- -
32	15093-27095 варіант 2	Кабель АВБ6ШВвнгд 1-4х120	1000м	0,101	<u>215499,57</u> -	- -	21765	-	- -	- -	- -
33	15093-27085 варіант 3	Кабель напругою 1000в перерізом 4.95мм2 АВБ6Шв1	1000м	0,054	<u>178132,77</u> -	- -	9619	-	- -	- -	- -
34	15093-27035 варіант 1	Кабель АВБ6ШВвнгд1 3х16	1000м	0,088	<u>41558,95</u> -	- -	3657	-	- -	- -	- -
35	С153-102 варіант 1	Кабель КВБ6Шв1 5х2,5.	1000м	0,054	<u>47833,98</u> -	- -	2583	-	- -	- -	- -
36	С153-102 варіант 3	Кабель КВБ6ШВвнгд1 5х2,5.	1000м	0,177	<u>50306,59</u> -	- -	8904	-	- -	- -	- -
37	2405-1531 варіант 1	Муфти 4 КВТп-120	комплект	4	<u>1149,05</u> -	- -	4596	-	- -	- -	- -
38	2405-1531 варіант 2	Муфти 4 КвТп-240	комплект	4	<u>1903,59</u> -	- -	7614	-	- -	- -	- -
39	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	142	<u>999,02</u> -	- -	141861	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,65	<u>14479,64</u> -	- -	9412	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					268609	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					268609 268609 268609				
		----- Всього по розділу 3					268609				
		Разом прямі витрати по кошторису					588795	44326	<u>114087</u> 26603		<u>376,16</u> 187,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					588795 430382 70929 35502 61,41 11915 624297				
		----- Всього по кошторису					624297				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					625,47 82844				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-05
на блискавко-захист та заземлення (підземна)
Електромережі в межах ділянки

Основа:	Кошторисна вартість	719,801 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,54333 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	188,170 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавко-захист та заземлення лікувально-діагностичний корпус блока №1									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,61	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	15764	15764	- -	261,8000 -	159,7 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,61	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	8922	8922	- -	150,4500 -	91,77 -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2,9	<u>3596,47</u> 2738,85	<u>600,04</u> 136,81	10430	7943	<u>1740</u> 397	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>64,96</u> 2,8
4	& С1110-171-1 варіант 3	Полоса 40х4 мм, сталь горячого цинкування НС 2444	м	330	<u>59,57</u> -	- -	19658	-	- -	- -	- -
5	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,4	<u>8583,21</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	3433	1409	<u>269</u> 63	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>11,52</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1545-250 варіант 5	З'єднувач N 3125,1	100шт	0,3	<u>10673,31</u>	-	3202	-	-	-	-
7	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	16,5	<u>5531,47</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	91269	22595	<u>66124</u> 13652	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>184,8</u> 102,16
8	& C111- 1809-1 варіант 2	Стрижень заземлення безмуфтовий NE1232 загостренний, d=16 мм, довжина 1,5 м сталь горячого цинкування	шт	165	<u>762,17</u> -	-	125758	-	-	-	-
9	C1545-250 варіант 12	З'єднувач NG 3126	100шт	0,55	<u>9179,01</u> -	-	5048	-	-	-	-
10	& C111-829- 10	Антикорозійна стрічка NA 1001	шт	9	<u>234,31</u> -	-	2109	-	-	-	-
11	C1545-44 варіант 4	Гвинт NE 1406,	100шт	0,02	<u>6048,97</u> -	-	121	-	-	-	-
12	КБ1-164-2	Глибинний контур заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,009	<u>25842,28</u> 25842,28	-	233	233	-	261,8000	2,36
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,009	<u>14626,75</u> 14626,75	-	132	132	-	150,4500	1,35
14	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,4	<u>10891,60</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	15248	1917	<u>5611</u> 1158	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>15,68</u> 8,67
15	C1545-250 варіант 3	МУФТА з'єднувальна NE 1304	100шт	0,14	<u>18829,23</u> -	-	2636	-	-	-	-
16	C1545-250 варіант 6	Наконечник NE 1402	100шт	0,01	<u>14921,61</u> -	-	149	-	-	-	-
17	C1545-250 варіант 12	З'єднувач NG 3126	100шт	0,01	<u>9179,01</u> -	-	92	-	-	-	-
18	C1545-250 варіант 13	Корпус пластик NA 1601	100шт	0,01	<u>132354,21</u> -	-	1324	-	-	-	-
19	& C111-829- 10	Антикорозійна стрічка NA 1001	шт	1	<u>234,31</u> -	-	234	-	-	-	-
20	C1545-44 варіант 4	Гвинт NE 1406,	100шт	0,02	<u>6048,97</u> -	-	121	-	-	-	-
21	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,7	<u>4739,28</u> 2543,22	<u>707,62</u> 247,78	3317	1780	<u>495</u> 173	<u>20,8000</u> 1,7202	<u>14,56</u> 1,2
22	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,04	<u>4809,86</u> 2934,48	<u>886,69</u> 322,89	192	117	<u>35</u> 13	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>0,96</u> 0,09
23	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,002	<u>294913,55</u> 24384,48	-	590	49	-	222,0000	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	15093-28041 варіант 1	Кабель ВББШвнгд-25	1000м	0,076	<u>44590,24</u> -	- -	3389	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					313371	60861	<u>74274</u> 15456		<u>548,1</u> 115,36
		Разом будівельні роботи, грн.					313371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178236				
		всього заробітна плата, грн.					76317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13624				
		Всього будівельні роботи, грн.					353011				

		Всього по розділу 1					353011				
		Розділ 2. ТП №1									
25	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,16	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	4135	4135	- -	261,8000	41,89 -
26	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,16	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	2340	2340	- -	150,4500	24,07 -
27	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,76	<u>3596,47</u> 2738,85	<u>600,04</u> 136,81	2733	2082	<u>456</u> 104	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>17,02</u> 0,73
28	& С1110- 171-1 варіант 3	Полоса 40х4 мм, сталь горячого цинкування NC 2444	м	76	<u>59,57</u> -	- -	4527	-	- -	- -	- -
29	С1545-250 варіант 5	З'єднувач N 3125,1	100шт	0,12	<u>10673,31</u> -	- -	1281	-	- -	- -	- -
30	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3,6	<u>5531,47</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	19913	4930	<u>14427</u> 2979	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>40,32</u> 22,29
31	& С111- 1809-1 варіант 2	Стрижень заземлення безмуфтовий NE1232 загострений, d=16 мм, довжина 1,5 м сталь горячого цинкування	шт	36	<u>762,17</u> -	- -	27438	-	- -	- -	- -
32	С1545-250 варіант 12	З'єднувач NG 3126	100шт	0,12	<u>9179,01</u> -	- -	1101	-	- -	- -	- -
33	& С111-829- 10	Антикорозійна стрічка NA 1001	шт	2	<u>234,31</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -
34	С1545-44 варіант 4	Гвинт NE 1406,	100шт	0,01	<u>6048,97</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					63997	13487	<u>14883</u> 3083		<u>123,3</u> 23,02
		Разом будівельні роботи, грн.					63997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35627				
		всього заробітна плата, грн.					16570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3047				
		Всього будівельні роботи, грн.					72728				

		Всього по розділу 2					72728				
		Розділ 3. ТП №2									
35	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,16	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	4135	4135	- -	261,8000 -	41,89 -
36	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,16	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	2340	2340	- -	150,4500 -	24,07 -
37	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,76	<u>3596,47</u> 2738,85	<u>600,04</u> 136,81	2733	2082	<u>456</u> 104	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>17,02</u> 0,73
38	& С1110-171-1 варіант 3	Полоса 40х4 мм, сталь горячого цинкування NC 2444	м	76	<u>59,57</u> -	- -	4527	-	- -	- -	- -
39	С1545-250 варіант 5	З'єднувач N 3125,1	100шт	0,12	<u>10673,31</u> -	- -	1281	-	- -	- -	- -
40	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3,6	<u>5531,47</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	19913	4930	<u>14427</u> 2979	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>40,32</u> 22,29
41	& С111-1809-1 варіант 2	Стрижень заземлення безмуфтовий NE1232 загострений, d=16 мм, довжина 1,5 м сталь горячого цинкування	шт	36	<u>762,17</u> -	- -	27438	-	- -	- -	- -
42	С1545-250 варіант 12	З'єднувач NG 3126	100шт	0,12	<u>9179,01</u> -	- -	1101	-	- -	- -	- -
43	& С111-829-10	Антикорозійна стрічка NA 1001	шт	2	<u>234,31</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -
44	С1545-44 варіант 4	Гвинт NE 1406,	100шт	0,01	<u>6048,97</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					63997	13487	<u>14883</u> 3083		<u>123,3</u> 23,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					63997 35627 16570 8731 15,71 3047 72728 72728				
		Розділ 4. Центральний кисневий пункт									
45	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,14	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	3618	3618	- -	261,8000 -	36,65 -
46	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,14	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	2048	2048	- -	150,4500 -	21,06 -
47	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,66	<u>3596,47</u> 2738,85	<u>600,04</u> 136,81	2374	1808	<u>396</u> 90	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>14,78</u> 0,64
48	& С1110-171-1 варіант 3	Полоса 40х4 мм, сталь горячого цинкування NC 2444	м	66	<u>59,57</u> -	- -	3932	-	- -	- -	- -
49	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,08	<u>9062,86</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	725	282	<u>54</u> 13	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>2,3</u> 0,09
50	& С1110-171-1 варіант 3	Полоса 40х4 мм, сталь горячого цинкування NC 2444	м	8	<u>59,57</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -
51	С1545-250 варіант 5	З'єднувач N 3125,1	100шт	0,05	<u>10673,31</u> -	- -	534	-	- -	- -	- -
52	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3,6	<u>5531,47</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	19913	4930	<u>14427</u> 2979	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>40,32</u> 22,29
53	& С111-1809-1 варіант 2	Стрижень заземлення безмуфтовий NE1232 загострений, d=16 мм, довжина 1,5 м сталь горячого цинкування	шт	36	<u>762,17</u> -	- -	27438	-	- -	- -	- -
54	С1545-250 варіант 12	З'єднувач NG 3126	100шт	0,12	<u>9179,01</u> -	- -	1101	-	- -	- -	- -
55	& С111-829-10	Антикорозійна стрічка NA 1001	шт	2	<u>234,31</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C1545-44 варіант 4	Гвинт NE 1406,	100шт	0,01	<u>6048,97</u>	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					62689	12686	<u>14877</u>		<u>115,11</u>
									3082		23,02
		Разом будівельні роботи, грн.					62689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35126				
		всього заробітна плата, грн.					15768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8249				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2856				
		Всього будівельні роботи, грн.					70938				

		Всього по розділу 4					70938				
		Розділ 5. Дизельна електростанція									
57	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,16	<u>25842,28</u>	-	4135	4135	-	261,8000	41,89
					25842,28	-			-	-	-
58	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,16	<u>14626,75</u>	-	2340	2340	-	150,4500	24,07
					14626,75	-			-	-	-
59	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,75	<u>3596,47</u>	<u>600,04</u>	2697	2054	<u>450</u>	<u>22,4000</u>	<u>16,8</u>
					2738,85	136,81			103	0,9664	0,72
60	& C1110- 171-1 варіант 3	Полоса 40х4 мм, сталь горячого цинкування NC 2444	м	75	<u>59,57</u>	-	4468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C1545-250 варіант 5	З'єднувач N 3125,1	100шт	0,09	<u>10673,31</u>	-	961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3,6	<u>5531,47</u>	<u>4007,54</u>	19913	4930	<u>14427</u>	<u>11,2000</u>	<u>40,32</u>
					1369,42	827,37			2979	6,1915	22,29
63	& C111- 1809-1 варіант 2	Стрижень заземлення безмуфтовий NE1232 загострений, d=16 мм, довжина 1,5 м сталь горячого цинкування	шт	36	<u>762,17</u>	-	27438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C1545-250 варіант 12	З'єднувач NG 3126	100шт	0,12	<u>9179,01</u>	-	1101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C111-829- 10	Антикорозійна стрічка NA 1001	шт	2	<u>234,31</u>	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C1545-44 варіант 4	Гвинт NE 1406,	100шт	0,01	<u>6048,97</u>	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					63582	13459	<u>14877</u> 3082		<u>123,08</u> 23,01
		Разом будівельні роботи, грн.					63582				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35246				
		всього заробітна плата, грн.					16541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8718				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3043				
		Всього будівельні роботи, грн.					72300				

		Всього по розділу 5					72300				
		Розділ 6. Котельня									
67	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,16	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	4135	4135	- -	261,8000 -	41,89 -
68	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,16	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	2340	2340	- -	150,4500 -	24,07 -
69	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,75	<u>3596,47</u> 2738,85	<u>600,04</u> 136,81	2697	2054	<u>450</u> 103	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>16,8</u> 0,72
70	& С1110-171-1 варіант 2	Полоса 40х4 мм, сталь горячого цинкування	м	75	<u>59,57</u> -	- -	4468	-	- -	- -	- -
71	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,105	<u>9062,86</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	952	370	<u>71</u> 17	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>3,02</u> 0,12
72	& С1110-171-1 варіант 3	Полоса 40х4 мм, сталь горячого цинкування NC 2444	м	10,5	<u>59,57</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
73	С1545-250 варіант 5	З'єднувач N 3125,1	100шт	0,06	<u>10673,31</u> -	- -	640	-	- -	- -	- -
74	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3,9	<u>5531,47</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	21573	5341	<u>15629</u> 3227	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>43,68</u> 24,15
75	& С111-1809-1 варіант 2	Стрижень заземлення безмуфтовий NE1232 загострений, d=16 мм, довжина 1,5 м сталь горячого цинкування	шт	39	<u>762,17</u> -	- -	29725	-	- -	- -	- -
76	С1545-250 варіант 12	З'єднувач NG 3126	100шт	0,13	<u>9179,01</u> -	- -	1193	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C111-829-10	Антикорозійна стрічка NA 1001	шт	2	<u>234,31</u>	-	469	-	-	-	-
78	C1545-44 варіант 4	Гвинт NE 1406,	100шт	0,01	<u>6048,97</u>	-	60	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					68877	14240	<u>16150</u> 3347		<u>129,46</u> 24,99
		Разом будівельні роботи, грн.					68877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38487				
		всього заробітна плата, грн.					17587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9219				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3200				
		Всього будівельні роботи, грн.					78096				

		Всього по розділу 6					78096				
		Разом прямі витрати по кошторису					636513	128220	<u>149944</u> 31133		<u>1162,35</u> 232,42
		Разом будівельні роботи, грн.					636513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					358349				
		всього заробітна плата, грн.					159353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83288				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					148,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28817				
		Всього будівельні роботи, грн.					719801				

		Всього по кошторису					719801				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1543,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					188170				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04

на будівництво : Електрозахист від корозії

Кошторисна вартість об’єкта180,636 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,49527 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата59,916 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-04-01	на ЕХЗ від корозії	180,636	-	180,636	0,49527	59,916	-
-	-	Всього:	180,636	-	180,636	0,49527	59,916	-

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н.Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-01
на ЕХЗ від корозії
Електрозахист від корозії

Основа:

креслення (специфікації) № чертежи (спецификации) по

Кошторисна вартість

180,636 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,49527 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

59,916 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ25-54-1	Установлення катодної мережної станції потужністю до 1200 кВт/год на фундаменті	1станція	1	<u>25246,81</u> 19756,63	<u>4718,92</u> 1618,28	25247	19757	<u>4719</u> 1618	<u>184,7450</u> 11,9238	<u>184,75</u> 11,92
2	& 1505-10002-9-B1-B1-B2	Станція катодного захисту УПТЕ-М 1,2 кВт	шт	1	<u>18425,73</u> -	<u>-</u> -	18426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	15093-38033 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 АВВГ	1000м	0,012	<u>11430,55</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С113-17-B1-13	Труби сталеві профільні 40 40	м	8	<u>89,77</u> -	<u>-</u> -	718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С111-1809-1-B1-B1	Сталь кругова Д20мм	м	20	<u>39,16</u> -	<u>-</u> -	783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С113-1-B1-B2	Полоса сталева 4x40мм	м	15	<u>24,55</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С1112-29-B1	Патрони термітні з сірниками	комплект	1	<u>21,12</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-901-4	Шафа наземна	шт	1	<u>694,98</u> 677,82	- -	695	678	- -	6,4000	6,4
9	& 1517-1089-B1-B1-B1	Охоронна шафа для станції катодного захисту	шт	1	<u>1637,01</u> -	- -	1637	-	- -	- -	- -
10	КМ8-526-1	Прибор захисний релейний в металевому корпусі. що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>231,34</u> 200,27	- -	231	200	- -	1,6000	1,6
11	& 1504-1001-B1-B3	Прибор захисний релейний ПЗР2-3-1	шт	1	<u>1463,73</u> -	- -	1464	-	- -	- -	- -
12	КБ25-58-1	Прокладання дренажного кабеля, вага 1 м кабеля до 3 кг	100м	1	<u>8560,04</u> 2711,30	<u>5536,49</u> 2005,30	8560	2711	<u>5536</u> 2005	<u>25,6000</u> 12,6558	<u>25,6</u> 12,66
13	15093-33083 варіант 1	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 35мм2 ВВГ	1000м	0,1	<u>88148,32</u> -	- -	8815	-	- -	- -	- -
14	КБ25-56-1	Установлення ЕНЕС-1	1 шт	1	<u>4581,89</u> 2224,30	<u>2005,47</u> 744,83	4582	2224	<u>2005</u> 745	<u>21,2080</u> 5,2421	<u>21,21</u> 5,24
15	& С1545-202-B1-B1-B2	Електрод порівняння мідносульфатний стаціонарний ЄНЕС-1	комплект	1	<u>809,91</u> -	- -	810	-	- -	- -	- -
16	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,35	<u>4532,18</u> 2151,95	<u>649,62</u> 227,47	1586	753	<u>227</u> 80	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>6,16</u> 0,55
17	15093-33053 варіант 1	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 10мм2 ВВГ	1000м	0,035	<u>25376,18</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -
18	КБ25-60-1	Улаштування анодного заземлення вертикального	100шт	0,12	<u>252808,36</u> 37798,58	<u>212584,94</u> 87202,88	30337	4536	<u>25510</u> 10464	<u>344,1240</u> 581,2876	<u>41,29</u> 69,75
19	& С1545-202-B2-B1-B2	Анодні заземлювачі ЗФС-1	шт	12	<u>1534,11</u> -	- -	18409	-	- -	- -	- -
20	& С111-72-B1	Коксовий дріб'язок	т	1,8	<u>9315,87</u> -	- -	16769	-	- -	- -	- -
21	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,14469	<u>31429,03</u> 23671,47	<u>7021,69</u> 236,97	4547	3425	<u>1016</u> 34	<u>193,6000</u> 1,8920	<u>28,01</u> 0,27
22	& С113-8-B1	Кутик сталевий 75 75 6	м	21	<u>131,33</u> -	- -	2758	-	- -	- -	- -
23	КР16-85-1	Установлення ковера, кількість приєднаних кабелів 2	1 ковер	2	<u>596,23</u> 589,50	- -	1192	1179	- -	5,5660	11,13
24	& С113-942-B1-12	Ковер	шт	2	<u>367,91</u> -	- -	736	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	5	<u>312,50</u> -	- -	1563	-	- -	- -	- -
26	& C1422-10936-B1-7Ф	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,53	<u>4407,14</u> -	- -	2336	-	- -	- -	- -
27	KB25-59-2	Приєднання дренажних кабелів до кабелів (ААБ2л-10,3 240мм2)	1 компл	2	<u>2105,05</u> <u>2017,37</u>	- -	4210	4035	- -	17,7320	35,46 -
28	& C1545-132-B1-B1	Наконечники алюмінієві кабельні DL-010	100шт	0,09	<u>511,48</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
29	& C1545-132-B1-B1-B1	Наконечники алюмінієві кабельні DL-035	100шт	0,04	<u>511,48</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
30	KB22-12-1	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з пневматичним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм	1000м	0,025	<u>44624,05</u> <u>44572,31</u>	<u>51,74</u> <u>20,14</u>	1116	1114	<u>2</u> <u>1</u>	<u>364,5400</u> <u>0,1609</u>	<u>9,11</u> -
31	C113-1356 варіант 2	Труби поліетиленові гнучкі діаметр 50x4,6 мм	м	10	<u>58,22</u> -	- -	582	-	- -	- -	- -
32	C113-1437-11Д	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3,7 мм	м	15	<u>46,85</u> -	- -	703	-	- -	- -	- -
33	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,25	<u>2014,01</u> <u>1827,76</u>	- -	504	457	- -	16,2800 -	4,07 -
		Разом прямі витрати по кошторису					160796	41069	<u>39015</u> 14947		<u>374,79</u> 100,39
		Разом будівельні роботи, грн.					160796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80712				
		всього заробітна плата, грн.					56016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3900				
		Всього будівельні роботи, грн.					180636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					180636				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					495,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59916				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні дороги

Кошторисна вартість об’єкта25403,579 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість8,87546 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата1232,470 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на земляні роботи	2802,94	-	2802,94	4,02521	583,95	-
2	05-01-02	на автомобільні дороги	22600,639	-	22600,639	4,85025	648,52	-
-	-	Всього:	25403,579	-	25403,579	8,87546	1232,47	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на земляні роботи
Автомобільні дороги

Основа:	Кошторисна вартість	2802,940 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	4,02521 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	583,950 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блок 1									
1	КБ1-17-13	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від корит)	1000м3	3,877	<u>40643,10</u> 1819,30	<u>38768,00</u> 11691,33	157573	7053	<u>150304</u> 45327	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>69,86</u> 290,8
2	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	6784,75	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	2095538	-	<u>2095538</u> 386052	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2788,53
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	3,877	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	18375	1808	<u>16567</u> 4304	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>17,91</u> 26,49
		Разом прямі витрати по розділу 1					2271486	8861	<u>2262409</u> 435683		<u>87,77</u> 3105,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2271486 216 444544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					219230 383,23 74359 2490716				
4	КБ1-17-13	Розділ 2. Блок 2 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від корит)	1000м3	0,486	<u>40643,10</u> 1819,30	<u>38768,00</u> 11691,33	19753	884	<u>18841</u> 5682	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>8,76</u> 36,45
5	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	850,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	262685	-	<u>262685</u> 48393	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 349,56
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,486	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	2303	227	<u>2076</u> 540	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>2,25</u> 3,32
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					284741 284741 28 55726 27482 48,05 9321 312223	1111	<u>283602</u> 54615		<u>11,01</u> 389,33
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2556227 2556227 244 500270	9972	<u>2546011</u> 490298		<u>98,78</u> 3495,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					246713 431,28 83680 2802940 2802940				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4025,21 583950				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-02
на автомобільні дороги
Автомобільні дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	22600,639 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,85025 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	648,520 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Блок 1												
	1	КБ27-67-4	Демонтажні роботи											
			Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	1,08	<u>42233,26</u>	<u>20236,53</u>	45612	23756	<u>21856</u>	<u>203,9000</u>	<u>220,21</u>		
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	3,6	<u>6464,75</u>	<u>4610,11</u>	23273	6677	<u>16596</u>	<u>18,3700</u>	<u>66,13</u>			
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	5	<u>8426,19</u>	<u>3798,14</u>	42131	23140	<u>18991</u>	<u>42,9000</u>	<u>214,5</u>			
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	8,388	<u>2293,90</u>	<u>2123,28</u>	19241	1431	<u>17810</u>	<u>1,6900</u>	<u>14,18</u>			
5	СЗ11-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км	т	838,8	<u>324,01</u>	<u>324,01</u>	271780	-	<u>271780</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	6,65	<u>52161.60</u> 1474,02	<u>47940.27</u> 10640,52	346875	9802	<u>318803</u> 70759	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>97.09</u> 444,68
7	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	6,65	<u>377506.34</u> 3051,93	<u>13247.88</u> 3265,25	2510417	20295	<u>88098</u> 21714	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>188.13</u> 141,82
8	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	6,65	<u>414238.32</u> 3455,40	<u>18712.44</u> 4531,75	2754685	22978	<u>124438</u> 30136	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>213</u> 196,59
9	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	6,65	<u>26309.91</u> 1744,83	<u>14373.05</u> 2752,85	174961	11603	<u>95581</u> 18306	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>100.75</u> 114,07
10	КБ27-26-5 Н1-5	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норм 27-26-1 – 27-26-4 - на 5см	1000 м2	-6,65	<u>17.28</u> 17,28	<u>-</u> -	-115	-115	<u>-</u> -	0,1500 -	-1 -
11	С1421-9855 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	1155,105	<u>6271.78</u> -	<u>-</u> -	7244564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	6,65	<u>24687.68</u> 1607,77	<u>12887.88</u> 2381,48	164173	10692	<u>85704</u> 15837	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>92.83</u> 98,69
13	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Основа під борт (Н-15см)	т	808,64	<u>6271.78</u> -	<u>-</u> -	5071612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	13,3	<u>10240.11</u> 9008,19	<u>691.54</u> 234,08	136193	119809	<u>9197</u> 3113	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>1080.63</u> 19,35
15	& С1416-8684-1-Р	Камені бортові, БР100.30.15	п.м	1330	<u>358.07</u> -	<u>-</u> -	476233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	63,84	<u>5323.56</u> -	<u>-</u> -	339856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19621491	250068	<u>1068854</u> 231351		<u>2286.45</u> 1534,27
		Разом будівельні роботи, грн.					19621491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					18302569 481419 266213 499,62 96913 19887704				
		Всього по розділу 1					19887704				
		Розділ 2. Блок 2 Покриття проїздів та господарських майданчиків.									
17	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,9	<u>52161,60</u> 1474,02	<u>47940,27</u> 10640,52	46945	1327	<u>43146</u> 9576	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>13,14</u> 60,18
18	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,9	<u>377506,34</u> 3051,93	<u>13247,88</u> 3265,25	339756	2747	<u>11923</u> 2939	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>25,46</u> 19,19
19	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,9	<u>414238,32</u> 3455,40	<u>18712,44</u> 4531,75	372814	3110	<u>16841</u> 4079	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>28,83</u> 26,61
20	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,9	<u>26309,91</u> 1744,83	<u>14373,05</u> 2752,85	23679	1570	<u>12936</u> 2478	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>13,64</u> 15,44
21	КБ27-26-5 Н1=5	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норм 27-26-1 – 27-26-4 - на 5см	1000 м2	-0,9	<u>17,28</u> 17,28	<u>-</u> -	-16	-16	<u>-</u> -	0,1500 -	-0,14 -
22	С1421-9855 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	156,33	<u>6271,78</u> -	<u>-</u> -	980467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,9	<u>24687,68</u> 1607,77	<u>12887,88</u> 2381,48	22219	1447	<u>11599</u> 2143	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>12,56</u> 13,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Основа під борт (Н-15см)	т	109,44	<u>6271,78</u> -	- -	686384	-	- -	- -	- -
25	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,9	<u>10240,11</u> 9008,19	<u>691,54</u> 234,08	29696	26124	<u>2005</u> 679	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>235,63</u> 4,22
26	& C1416- 8684-2A варіант 1	Бортовий камінь , БР100.30.15	пм	290	<u>359,42</u> -	- -	104232	-	- -	- -	- -
27	C1424- 11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,92	<u>5323,56</u> -	- -	74104	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2680280	36309	<u>98450</u> 21894		<u>329,12</u> 139
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2680280				
		Всього по розділу 2					2712933				
		Разом прямі витрати по кошторису					22301771	286377	<u>1167304</u> 253245		<u>2615,57</u> 1673,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22301771				
							20848090				
							539622				
							298868				
							561,41				
							108898				
							22600639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					22600639				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4850,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					648520				

Склав

К.С. Дончик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н. Ісміханова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Зовнішні мережі зв'язку

Кошторисна вартість об’єкта826,010 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість1,57724 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата195,136 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-02-01	на зовнішні мережі зв'язку	826,01	-	826,01	1,57724	195,136	-
-	-	Всього:	826,01	-	826,01	1,57724	195,136	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-02-01
на зовнішні мережі зв'язку
Зовнішні мережі зв'язку

Основа:	Кошторисна вартість	826,010 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,57724 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	195,136 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,20004	<u>32079.92</u> 1973,77	<u>30106.15</u> 9600,75	38497	2369	<u>36128</u> 11521	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>23.46</u> 74,97
2	КБ1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,6316	<u>42358.93</u> 42358,93	- -	26754	26754	<u>-</u> -	396,1000 -	250,18 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,63016	<u>14626.75</u> 14626,75	- -	9217	9217	<u>-</u> -	150,4500 -	94,81 -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,20004	<u>8746.35</u> -	<u>8746.35</u> 2446,55	10496	-	<u>10496</u> 2936	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 21,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0362	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	1797	81	<u>1713</u> 517	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,8</u> 3,31
6	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	63,35	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	19566	-	<u>19566</u> 3605	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 26,04
7	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0362	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	172	17	<u>155</u> 40	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,17</u> 0,25
8	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	1 км	1,6	<u>182668,37</u> 22736,88	<u>-</u> -	292269	36379	<u>-</u> -	207,0000	331,2
9	КБ34-105-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-2	1 шт	8	<u>7643,15</u> 1527,07	<u>420,63</u> 142,38	61145	12217	<u>3365</u> 1139	<u>12,2000</u> 0,8850	<u>97,6</u> 7,08
10	С1415-8007 варіант 1	Колодязі та коробки залізобетонні телефонні із бетону В15	м3	6	<u>8703,81</u> -	<u>-</u> -	52223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-890-1	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	1,6	<u>31146,07</u> 20222,69	<u>4575,87</u> 1054,82	49834	32356	<u>7321</u> 1688	<u>182,4000</u> 8,0600	<u>291,84</u> 12,9
12	15098-78336 варіант 1	Кабель ind/out Central Tube OS2 8 Fibers LSZH Eca	1000м	1,6	<u>35241,43</u> -	<u>-</u> -	56386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-926-5	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	1 муфта	5	<u>4709,80</u> 1636,13	<u>3050,32</u> 1377,05	23549	8181	<u>15252</u> 6885	<u>9,7400</u> 11,6160	<u>48,7</u> 58,08
14	2405-1555 варіант 2	Муфти оптична	комплект	5	<u>15006,74</u> -	<u>-</u> -	75034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-410-2	Труба поліетиленова, діаметр до 50 мм	100 м	3	<u>3515,18</u> 2912,51	<u>596,01</u> 103,50	10546	8738	<u>1788</u> 311	<u>25,6000</u> 0,7455	<u>76,8</u> 2,24
16	С1530-42 варіант 1	Трубагофра, діаметр 32 мм	10м	30	<u>414,87</u> -	<u>-</u> -	12446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					739931	136309	<u>95784</u> 28642		<u>1215,56</u> 206,08
		Разом будівельні роботи, грн.					739931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					507838				
		всього заробітна плата, грн.					164951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30185				
		Всього будівельні роботи, грн.					826010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					826010				
		Разом прямі витрати по кошторису					739931	136309	<u>95784</u>		<u>1215,56</u>
									<u>28642</u>		<u>206,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					739931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					507838				
		всього заробітна плата, грн.					164951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30185				
		Всього будівельні роботи, грн.					826010				

		Всього по кошторису					826010				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1577,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					195136				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.

Кошторисна вартість об'єкта	70990,004 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	34,83794 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4767,207 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	2773,910 м3

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на конструкції котельня (КЖ)	11604,061	-	11604,061	17,10431	2257,438	4,183
2	06-01-02	на димоходи котельної	765,502	-	765,502	0,28510	34,623	0,276
3	06-01-03	на чиллери з виносними конденсаторами	113,356	-	113,356	0,49990	62,383	0,041
4	06-01-04	на придбання устаткування чиллери з виносними конденсаторами. Устаткування	-	31896,118	31896,118	-	-	11,499
5	06-01-05	на Пусконаладжувальні роботи устаткування чиллерів з виносними конденсаторами	775,77	-	775,77	3,59232	610,982	0,280
6	06-01-06	на улаштування блискавки-захисту енергетичний блок у складі газової котельні і чілерної	62,421	-	62,421	0,13852	17,878	0,023
7	06-01-07	на монтаж систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Газова котельня. (1-ша черга)	146,231	16,01	162,241	0,48339	60,129	0,058
8	06-01-08	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Газова котельня. (1-ша черга)	16,34	-	16,34	0,07568	12,87	0,006
9	06-01-09	на вентиляція	54,699	-	54,699	0,11195	13,841	0,020
10	06-01-010	на тепломеханічне рішення вузла обліку та ЦТП	81,233	-	81,233	0,44779	55,138	0,029
11	06-01-011	на пусконаладжувальні роботи вузла обліку та ЦТП	116,906	-	116,906	0,55220	93,918	0,042
12	06-01-012	на придбання устаткування тепломеханічне рішення вузла обліку та ЦТП (устаткування)	-	4811,735	4811,735	-	-	1,735
13	06-01-013	на електроосвітлення ЦТП	28,306	-	28,306	0,12179	14,782	0,010
14	06-01-014	на придбання устаткування електроосвітлення ЦТП. Устаткування	-	76,07	76,07	-	-	0,027
15	06-01-015	на внутрішні сантехнічні роботи	149,879	-	149,879	0,17299	21,805	0,054

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	06-01-016	на придбання устаткування внутрішні сантехнічні роботи. Устаткування	-	51,001	51,001	-	-	0,018
17	06-01-017	на електроосвітлення котельні	376,944	-	376,944	0,80001	103,632	0,136
18	06-01-018	на придбання устаткування електроосвітлення котельні. Устаткування	-	59,698	59,698	-	-	0,022
19	06-01-019	на монтаж котельної ОВ	4528,587	-	4528,587	9,92454	1318,081	1,633
20	06-01-020	на придбання устаткування монтаж котельної ОВ. Устаткування	-	15145,234	15145,234	-	-	5,460
21	06-01-021	на Пусконаладжувальні роботи котельної	113,903	-	113,903	0,52745	89,707	0,041
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	18934,138	52055,866	70990,004	34,83794	4767,207	25,593

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на конструкції котельна (КЖ)
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чіперної.

Основа:	Кошторисна вартість	11604,061 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	17,10431 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2257,438 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14	Розділ 1. Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,5435	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	17435	1073	<u>16362</u> 5218	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>10,63</u> 33,96
	2 КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,7099	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	35234	1584	<u>33598</u> 10132	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>15,69</u> 65
	3 КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,223	<u>25842,28</u> 25842,28	<u>-</u> -	5763	5763	<u>-</u> -	261,8000 -	58,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0223	<u>40643,10</u> 1819,30	<u>38768,00</u> 11691,33	906	41	<u>865</u> 261	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>0,4</u> 1,67
5	СЗ11-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1281,35	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	395758	-	<u>395758</u> 72909	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 526,63
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,7322	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	3470	342	<u>3128</u> 813	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>3,38</u> 5
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,27175	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	3975	3975	<u>-</u> -	150,4500	40,88
8	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	1000м3	0,516325	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	3273	-	<u>3273</u> 730	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 4,54
9	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,516325	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	1449	-	<u>1449</u> 323	<u>-</u> 3,8896	<u>-</u> 2,01
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,16325	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	19064	10510	<u>8554</u> 3231	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>94,8</u> 26,42
		Разом прямі витрати по розділу 1					486327	23288	<u>462987</u> 93617		<u>224,16</u> 665,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					486327 52 116905 57555 102,78 19941 543882				
		Всього по розділу 1					543882				
		Розділ 2. Бурунабивні (Буросічні) палі СВ1 (СВ2)									
11	КБ5-30-1	Улаштування залізобетонних бурунабивних паль діаметром до 630 мм у ґрунтах груп 1-2	1 м3	27,69	<u>12632,18</u> 1353,09	<u>10971,41</u> 2824,49	349785	37467	<u>303798</u> 78210	<u>10,8100</u> 19,1576	<u>299,33</u> 530,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C119-190 варіант 1	Желонки	шт	1,52	<u>36041,46</u> -	- -	54783	-	- -	- -	- -
13	C119-189 варіант 1	Долота	шт	0,76	<u>13423,72</u> -	- -	10202	-	- -	- -	- -
14	C1424- 11615 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	28,8	<u>5946,78</u> -	- -	171267	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					586037	37467	<u>303798</u> 78210		<u>299,33</u> 530,47
		Разом будівельні роботи, грн.					586037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244772				
		всього заробітна плата, грн.					115677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19315				
		Всього будівельні роботи, грн.					643047				

		Всього по розділу 2					643047				
		Розділ 3. Конструкції залізобетонні									
		Фундаменти (Фпм1)									
15	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,955	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	3526	1944	<u>1582</u> 598	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>17,53</u> 4,89
16	КБ8-2-1	Стіни підвалу (Стм 1) (зі сходами і площадками підвалу)	1 м3	17,1	<u>1476,14</u> 243,59	<u>112,62</u> 42,97	25242	4165	<u>1926</u> 735	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>39,33</u> 5,81
17	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,782	<u>765712,69</u> 89566,56	<u>26416,08</u> 10360,91	598787	70041	<u>20657</u> 8102	<u>777,6900</u> 74,2171	<u>608,15</u> 58,04
18	КБ6-14-5	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,058	<u>816141,04</u> 126538,80	<u>37312,19</u> 15991,42	47336	7339	<u>2164</u> 928	<u>1046,9000</u> 114,3237	<u>60,72</u> 6,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,026	<u>631659,97</u> 50922,53	<u>21418,46</u> 7660,01	16423	1324	<u>557</u> 199	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>10,95</u> 1,43
20	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0024	<u>651735,07</u> 28724,55	<u>11814,97</u> 4554,94	1564	69	<u>28</u> 11	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>0,6</u> 0,08
21	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0935	<u>38061,34</u> -	- -	3559	-	- -	- -	- -
22	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0245	<u>38061,34</u> -	- -	933	-	- -	- -	- -
23	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,044	<u>39081,34</u> -	- -	1720	-	- -	- -	- -
24	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,5505	<u>38469,34</u> -	- -	98116	-	- -	- -	- -
25	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,89	<u>38469,34</u> -	- -	72707	-	- -	- -	- -
26	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,123	<u>38469,34</u> -	- -	4732	-	- -	- -	- -
27	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0525	<u>38469,34</u> -	- -	2020	-	- -	- -	- -
28	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,10696	<u>38469,34</u> -	- -	4115	-	- -	- -	- -
29	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,1373	<u>76832,32</u> 2740,40	<u>1711,03</u> 579,17	10549	376	<u>235</u> 80	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>3,19</u> 0,49
30	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	1 т	0,0445	<u>143770,89</u> 39352,73	<u>292,30</u> 98,94	6398	1751	<u>13</u> 4	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>14,83</u> 0,03
31	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	3,432	<u>2531,29</u> 913,65	<u>10,06</u> 3,40	8687	3136	<u>35</u> 12	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>22,96</u> 0,09
32	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	100м2	3,432	<u>1766,81</u> 913,65	<u>10,06</u> 3,40	6064	3136	<u>35</u> 12	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>22,96</u> 0,09
33	КБ6-18-2	Плита перекриття Ппм1 та Балки Бм1 Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,056	<u>872446,54</u> 194067,07	<u>46674,50</u> 17020,35	48857	10868	<u>2614</u> 953	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>90,97</u> 6,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,154	<u>38061,34</u> -	-	5861	-	-	-	-
35	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,428	<u>38469,34</u> -	-	16465	-	-	-	-
36	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,358	<u>789531,11</u> 112463,24	<u>21314,64</u> 9388,30	282652	40262	<u>7631</u> 3361	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>345,39</u> 24,11
37	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,213	<u>38061,34</u> -	-	8107	-	-	-	-
38	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,895	<u>38469,34</u> -	-	149838	-	-	-	-
39	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,019	<u>82411,08</u> 8312,13	<u>1639,74</u> 555,04	1566	158	<u>31</u> 11	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>1,34</u> 0,07
40	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Пояс монолітний Пом1 та Пом2	1 т	0,0182	<u>100077,10</u> 27274,17	<u>292,30</u> 98,94	1821	496	<u>5</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>4,2</u> 0,01
41	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,179	<u>766943,80</u> 121417,36	<u>41167,55</u> 14528,87	137283	21734	<u>7369</u> 2601	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>181,92</u> 18,66
42	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,618	<u>38061,34</u> -	-	23522	-	-	-	-
43	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,017	<u>38469,34</u> -	-	39123	-	-	-	-
44	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,183	<u>38469,34</u> -	-	7040	-	-	-	-
45	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	8,585	<u>41121,34</u> -	-	353027	-	-	-	-
46	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Плита перекриття Пм1-Пм5	1 т	0,3296	<u>86871,60</u> 14096,38	<u>292,30</u> 98,94	28633	4646	<u>96</u> 33	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>39,35</u> 0,2
47	КБ6-22-11	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,356	<u>807717,94</u> 116758,84	<u>22734,20</u> 9239,50	287548	41566	<u>8093</u> 3289	<u>1001,6200</u> 66,2207	<u>356,58</u> 23,57
48	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,37	<u>38061,34</u> -	-	14083	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,919	<u>38469,34</u> -	- -	150761	-	- -	- -	- -
50	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	1,999	<u>38469,34</u> -	- -	76900	-	- -	- -	- -
51	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,083	<u>789531,11</u> 112463,24	<u>21314,64</u> 9388,30	65531	9334	<u>1769</u> 779	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>80,08</u> 5,59
52	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,084	<u>38061,34</u> -	- -	3197	-	- -	- -	- -
53	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,174	<u>39081,34</u> -	- -	6800	-	- -	- -	- -
54	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,407	<u>38469,34</u> -	- -	15657	-	- -	- -	- -
55	КБ6-22-5	Сходова клітина СК1 Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,116	<u>973331,99</u> 176663,00	<u>30214,48</u> 11044,96	112907	20493	<u>3505</u> 1281	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>175,8</u> 9,22
56	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,022	<u>38061,34</u> -	- -	837	-	- -	- -	- -
57	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,136	<u>39081,34</u> -	- -	5315	-	- -	- -	- -
58	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,803	<u>38469,34</u> -	- -	30891	-	- -	- -	- -
59	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	1,313	<u>38469,34</u> -	- -	50510	-	- -	- -	- -
60	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,232	<u>9472,62</u> 7358,21	<u>1101,91</u> 281,16	2198	1707	<u>256</u> 65	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>13,96</u> 0,52
61	C121-393	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані	пм	23,2	<u>1023,42</u> -	- -	23743	-	- -	- -	- -
62	КБ6-1-20	Фундамент під зовн.сходи Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,005	<u>576424,66</u> 42604,84	<u>11186,50</u> 5175,53	2882	213	<u>56</u> 26	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>1,85</u> 0,18
63	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,015	<u>100077,10</u> 27274,17	<u>292,30</u> 98,94	1501	409	<u>4</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>3,47</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ8-5-1	Закладання монтажного отвору									
		Мурування зовнішніх простих стін з цегли	1 м3	1,64	<u>2018,79</u>	<u>177,26</u>	3311	1568	<u>291</u>	<u>8,2000</u>	<u>13,45</u>
		керамічної при висоті поверху до 4 м			955,87	85,87			141	0,6120	1
65	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла,	1000шт	0,646	<u>14479,64</u>	-	9354	-	-	-	-
	варіант 1	розміри 250x120x65 мм, марка М100			-	-			-	-	-
66	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними	1 т	0,05	<u>106617,35</u>	<u>9503,01</u>	5331	1881	<u>475</u>	<u>296,1400</u>	<u>14,81</u>
		обоймами			37621,63	2339,67			117	15,3799	0,77
		Разом прямі витрати по розділу 3					2885530	248616	<u>59427</u>		<u>2124,39</u>
									23341		168,34
		Разом будівельні роботи, грн.					2885530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2577487				
		всього заробітна плата, грн.					271957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145696				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					273,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52979				
		Всього будівельні роботи, грн.					3031226				

		Всього по розділу 3					3031226				
		Розділ 4. Металоконструкції									
67	КБ9-25-1	Балки перекриття	1т	14,585	<u>5133,21</u>	<u>2242,24</u>	74868	37435	<u>32703</u>	<u>22,5600</u>	<u>329,04</u>
		Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м			2566,65	855,91			12483	5,6596	82,55
68	С111-1047	Двотаври 45 С245	т	7,1894	<u>55848,47</u>	-	401517	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
69	С111-1047	Двотаври 36 С245	т	6,695	<u>55848,47</u>	-	373906	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
70	С111-1120	Листовий гарячекатаний прокат 10 С245	т	0,2472	<u>39425,57</u>	-	9746	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
71	С111-1120	Листовий гарячекатаний прокат 8 С245	т	0,309	<u>41524,15</u>	-	12831	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
72	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі	1т	14,585	<u>2434,24</u>	<u>550,58</u>	35503	20294	<u>8030</u>	<u>8,4000</u>	<u>122,51</u>
		покриттів [ферм, балок] одноповерхових			1391,46	22,60			330	0,1808	2,64
		виробничих будівель									
		Димова труба									
73	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	1т	1,862137	<u>28261,54</u>	<u>8762,60</u>	52627	33937	<u>16317</u>	<u>145,6000</u>	<u>271,13</u>
		[стояки, опори, ферми та ін.]			18224,75	1670,38			3110	10,8062	20,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C111-1139 варіант 4	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат)80x4 C245	т	0,515	<u>46323,82</u> -	-	23857	-	-	-	-
75	C111-1139 варіант 3	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 60x4 C245	т	0,7519	<u>46323,82</u> -	-	34831	-	-	-	-
76	C111-1139 варіант 1	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 40x4 C245	т	0,1133	<u>46323,82</u> -	-	5248	-	-	-	-
77	C111-989 варіант 1	Прокат, кутовий рівнополічковий 75x6 C245	т	0,2266	<u>18749,41</u> -	-	4249	-	-	-	-
78	C111-1120 варіант 3	Листовий гарячекатаний прокат 20 C245	т	0,0412	<u>44278,27</u> -	-	1824	-	-	-	-
79	C111-1120 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 10 C245	т	0,0206	<u>39425,57</u> -	-	812	-	-	-	-
80	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 4 C235	т	0,1133	<u>41624,90</u> -	-	4716	-	-	-	-
81	C111-965 варіант 1	Прокат круглий 18 Ст3кп	т	0,0618	<u>30595,59</u> -	-	1891	-	-	-	-
82	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу Площадки сходи та огороження	1т	1,862	<u>8660,50</u> 3384,43	<u>2223,83</u> 785,87	16126	6302	<u>4141</u> 1463	<u>27.6800</u> 5,2512	<u>51,54</u> 9,78
83	КБ9-73-1	Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів	1т	2,341	<u>26206,44</u> 18585,04	<u>6473,90</u> 1153,64	61349	43508	<u>15155</u> 2701	<u>152.0000</u> 7,5880	<u>355,83</u> 17,76
84	C111-1022 варіант 3	Швелери 16 C245	т	0,7107	<u>54520,90</u> -	-	38748	-	-	-	-
85	C111-1139 варіант 4	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат)80x4 C245	т	0,2884	<u>46323,82</u> -	-	13360	-	-	-	-
86	C111-1139 варіант 2	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 50x4 C245	т	0,0412	<u>46323,82</u> -	-	1909	-	-	-	-
87	C111-989 варіант 1	Прокат, кутовий рівнополічковий 75x6 C245	т	0,0206	<u>18749,41</u> -	-	386	-	-	-	-
88	C111-987 варіант 2	Прокат, кутовий рівнополічковий 50x5 C235	т	0,2987	<u>23962,88</u> -	-	7158	-	-	-	-
89	C111-987 варіант 1	Прокат, кутовий рівнополічковий 25x3 C235	т	0,0412	<u>23962,88</u> -	-	987	-	-	-	-
90	C111-1120 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 12 C245	т	0,0515	<u>44278,27</u> -	-	2280	-	-	-	-
91	C111-1120 варіант 5	Листовий гарячекатаний прокат 8 C245	т	0,0412	<u>41524,15</u> -	-	1711	-	-	-	-
92	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 4 C235	т	0,1648	<u>41624,90</u> -	-	6860	-	-	-	-
93	C111-1116 варіант 1	Рифлений прокат робічного та сочевичного рифлення 4 C235	т	0,6592	<u>26342,43</u> -	-	17365	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1т	2,341	<u>13328,99</u> 6862,36	<u>5796,10</u> 1818,24	31203	16065	<u>13569</u> 4256	<u>57,4400</u> 11,6206	<u>134,47</u> 27,2
		Зовнішні сходи з огороженням									
95	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	1,3152	<u>33492,31</u> 24032,64	<u>8471,25</u> 661,98	44049	31608	<u>11141</u> 871	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>252,52</u> 6,33
96	C111-1022 варіант 3	Швелери 16 C245	т	0,3811	<u>54520,90</u> -	- -	20778	-	- -	- -	- -
97	C111-989 варіант 3	Прокат, кутовий рівнополічковий 90x6 C245	т	0,0412	<u>24490,46</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
98	C111-989 варіант 2	Прокат, кутовий рівнополічковий 63x5 C245	т	0,0515	<u>24490,46</u> -	- -	1261	-	- -	- -	- -
99	C111-987 варіант 2	Прокат, кутовий рівнополічковий 50x5 C235	т	0,206	<u>23962,88</u> -	- -	4936	-	- -	- -	- -
100	C111-987 варіант 1	Прокат, кутовий рівнополічковий 25x3 C235	т	0,0309	<u>23962,88</u> -	- -	740	-	- -	- -	- -
101	C111-1120 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 12 C245	т	0,0103	<u>44278,27</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
102	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 4 C235	т	0,0412	<u>41624,90</u> -	- -	1715	-	- -	- -	- -
103	& C121-648-1	Пресована решітка PR 34x38/30x2 Zn S235JR	м2	12	<u>1764,32</u> -	- -	21172	-	- -	- -	- -
104	C121-648 варіант 1	Сходінка PR 34x38/30x2 1000x240 Zn S235JR	т	24	<u>913,24</u> -	- -	21918	-	- -	- -	- -
105	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	1,3152	<u>12770,59</u> 5653,76	<u>6461,75</u> 2488,32	16796	7436	<u>8498</u> 3273	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>60,81</u> 21,08
106	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	57,01	<u>27,72</u> 27,72	- -	1580	1580	- -	0,2500 -	14,25 -
107	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	5,701	<u>1859,62</u> 661,74	<u>94,99</u> 8,94	10602	3773	<u>542</u> 51	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>27,25</u> 0,41
108	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	100м2	5,701	<u>3001,02</u> 494,38	<u>59,35</u> 6,62	17109	2818	<u>338</u> 38	<u>3,6200</u> 0,0532	<u>20,64</u> 0,3
		Монтаж сходів пожежних									
109	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,16	<u>12770,59</u> 5653,76	<u>6461,75</u> 2488,32	2043	905	<u>1034</u> 398	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>7,4</u> 2,56
110	C121-648 варіант 2	Сходи пожежні	т	0,16	<u>40374,21</u> -	- -	6460	-	- -	- -	- -
		Балкон на котельной									
111	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,11	<u>9472,62</u> 7358,21	<u>1101,91</u> 281,16	1042	809	<u>121</u> 31	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>6,62</u> 0,25
112	C121-650 варіант 1	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,275	<u>64013,07</u> -	- -	17604	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ7-44-10	Енергетичний блок перемички Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,81	<u>9859,31</u> 2441,50	<u>6315,49</u> 2682,47	7986	1978	<u>5116</u> 2173	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>17,38</u> 16,56
114	К582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	23	<u>246,32</u> -	- -	5665	-	- -	- -	- -
115	К582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	30	<u>326,44</u> -	- -	9793	-	- -	- -	- -
116	К582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	13	<u>354,06</u> -	- -	4603	-	- -	- -	- -
117	К582821-587 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ25-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	8	<u>427,04</u> -	- -	3416	-	- -	- -	- -
118	К582821-593 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ34-4-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>616,80</u> -	- -	2467	-	- -	- -	- -
119	К582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	1	<u>105,73</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
120	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	2	<u>86,04</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
121	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,08	<u>36297,98</u> 13412,35	<u>21979,64</u> 9730,61	2904	1073	<u>1758</u> 778	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>9,43</u> 5,81
122	К582821-605 варіант 1	Перемички з/б марки 4ПБ60-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>1800,91</u> -	- -	7204	-	- -	- -	- -
123	К582821-613 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	2	<u>909,09</u> -	- -	1818	-	- -	- -	- -
124	К582821-633 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ34-20-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	2	<u>1794,14</u> -	- -	3588	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1478860	209521	<u>118463</u> 31956		<u>1680,82</u> 213,35
		Разом будівельні роботи, грн.					1478860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1150876				
		всього заробітна плата, грн.					241477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					225,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43687				
		Всього будівельні роботи, грн.					1603123				

		Всього по розділу 4					1603123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Стіни									
125	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	202	<u>2018,79</u> 955,87	<u>177,26</u> 85,87	407796	193086	<u>35807</u> 17346	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>1656,4</u> 123,62
126	C1422-11064 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	79,589	<u>15228,38</u> -	<u>-</u> -	1212012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	0,024	<u>87353,84</u> 7524,60	<u>181,20</u> 87,78	2096	181	<u>4</u> 2	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>1,53</u> 0,02
128	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,1965	<u>33225,18</u> 3579,88	<u>-</u> -	6529	703	<u>-</u> -	30,3200	5,96
129	C111-1624 варіант 7	Ґрунтовка бітумна	т	0,01572	<u>104646,24</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	43,23	<u>94,22</u> -	<u>-</u> -	4073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,3105	<u>15148,12</u> 3157,19	<u>-</u> -	4703	980	<u>-</u> -	26,7400	8,3
132	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	1,0989	<u>15825,27</u> 4146,30	<u>-</u> -	17390	4556	<u>-</u> -	33,5000	36,81
133	C111-1624 варіант 7	Ґрунтовка бітумна	т	0,087912	<u>104646,24</u> -	<u>-</u> -	9200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ8-6-3	ПЕРЕГОРОДКИ Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,4541	<u>35879,38</u> 25713,88	<u>1682,00</u> 814,80	16293	11677	<u>764</u> 370	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>96,61</u> 2,64
135	C1422-11064 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	2,2886	<u>15228,38</u> -	<u>-</u> -	34852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1716589	211183	<u>36575</u> 17718		<u>1805,61</u> 126,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1716589				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1468831				
		всього заробітна плата, грн.					228901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44967				
		Всього будівельні роботи, грн.					1839841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					1839841				
		Розділ 6. Покрівля									
136	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,1886	<u>14100,52</u> 3847,06	<u>2364,33</u> 918,81	2659	726	<u>446</u> 173	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>7,24</u> 1,22
137	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,1886	<u>561,99</u> 14,03	<u>30,69</u> 11,97	106	3	<u>6</u> 2	<u>0,1400</u> 0,0838	<u>0,03</u> 0,02
138	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1886	<u>1439,37</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	271	244	<u>27</u> 11	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>2,07</u> 0,08
139	С111-852 варіант 2	Пароізоляція - параізоляційна плівка Sweetondale 1 мм	м2	20,746	<u>37,86</u> -	<u>-</u> -	785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів товщ 100мм	1 м3	1,886	<u>2055,23</u> 2046,33	<u>-</u> -	3876	3859	<u>-</u> -	16,9300	31,93
141	С114-5-У варіант 6	Утеплювач - мінераловатний плитний з базальтової вовни Y=150 кг/м3 товщ 100 мм	м3	1,886	<u>2505,50</u> -	<u>-</u> -	4725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів товщ 50мм	1 м3	0,943	<u>2055,23</u> 2046,33	<u>-</u> -	1938	1930	<u>-</u> -	16,9300	15,96
143	С114-5-У варіант 7	Утеплювач - мінераловатний плитний з базальтової вовни Y=150 кг/м3 товщ 50 мм	м3	0,943	<u>2505,50</u> -	<u>-</u> -	2363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,1886	<u>5506,55</u> 4056,92	<u>66,15</u> 60,64	1039	765	<u>12</u> 11	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>6,26</u> 0,1
145	С111-856 варіант 2	Нижній шар гідроізоляції бітумна плімерна-мембрана "Технопласт ЕКП" фірми "Техноніколь" товщ 4 мм	м2	21,3118	<u>196,46</u> -	<u>-</u> -	4187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	С111-856 варіант 1	Верхній шар гідроізоляції бітумна плімерна-мембрана "Технопласт ЕКП" фірми "Техноніколь" товщ 4 мм	м2	21,689	<u>196,46</u> -	<u>-</u> -	4261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	С111-1624 варіант 10	Праймер	т	0,015088	<u>112745,04</u> -	<u>-</u> -	1701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	1м3	0,1886	<u>2530,14</u> 422,48	<u>385,68</u> 144,80	477	80	<u>73</u> 27	<u>4,2800</u> 1,0143	<u>0,81</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 (товщ 20)	100м2	1,5064	<u>14100,52</u> 3847,06	<u>2364,33</u> 918,81	21241	5795	<u>3562</u> 1384	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>57,83</u> 9,74
150	КБ12-22-2 Н1-5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	1,5064	<u>2809,94</u> 70,15	<u>153,44</u> 59,86	4233	106	<u>231</u> 90	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>1,05</u> 0,63
151	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,5064	<u>1439,37</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	2168	1951	<u>217</u> 85	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>16,53</u> 0,61
152	С111-852 варіант 2	Пароізоляція - параізоляційна плівка Sweetondale 1 мм	м2	165,7	<u>37,86</u> -	- -	6273	-	- -	- -	- -
153	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів товщ 100мм	1 м3	15,064	<u>2055,23</u> 2046,33	- -	30960	30826	- -	16,9300 -	255,03 -
154	С114-5-У варіант 6	Утеплювач - мінераловатний плитний з базальтової вовни Y=150 кг/м3 товщ 100 мм	м3	15,064	<u>2505,50</u> -	- -	37743	-	- -	- -	- -
155	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів товщ 50мм	1 м3	7,532	<u>2055,23</u> 2046,33	- -	15480	15413	- -	16,9300 -	127,52 -
156	С114-5-У варіант 7	Утеплювач - мінераловатний плитний з базальтової вовни Y=150 кг/м3 товщ 50 мм	м3	7,532	<u>2505,50</u> -	- -	18871	-	- -	- -	- -
157	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	1,5064	<u>5506,55</u> 4056,92	<u>66,15</u> 60,64	8295	6111	<u>100</u> 91	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>49,98</u> 0,78
158	С111-856 варіант 2	Нижній шар гідроізоляції бітумна полімерна-мембрана "Технопласт ЕКП" фірми "Техноніколь" товщ 4 мм	м2	170,2232	<u>196,46</u> -	- -	33442	-	- -	- -	- -
159	С111-856 варіант 1	Верхній шар гідроізоляції бітумна полімерна-мембрана "Технопласт ЕКП" фірми "Техноніколь" товщ 4 мм	м2	173,236	<u>196,46</u> -	- -	34033	-	- -	- -	- -
160	С111-1624 варіант 10	Праймер	т	0,120512	<u>112745,04</u> -	- -	13587	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					254714	67809	<u>4674</u> 1874		<u>572,24</u> 13,37
		Разом будівельні роботи, грн.					254714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182231				
		всього заробітна плата, грн.					69683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32549				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					287263				

		Всього по розділу 6					287263				
		Розділ 7. Двері									
161	КБ10-96-2	Двери металеві Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,315	<u>34437,56</u> 30369,18	<u>1668,26</u> 564,69	10848	9566	<u>526</u> 178	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>74,16</u> 1,11
162	C126-384 варіант 4	Двері металева ДМП 21-9 EI 30	шт	5	<u>22858,52</u> -	- -	114293	-	- -	- -	- -
163	C126-384 варіант 6	Двері металева ДМП 21-10 EI 30	шт	9	<u>25397,42</u> -	- -	228577	-	- -	- -	- -
164	C126-384 варіант 5	Двері металева ДМП 21-15 EI 30	шт	1	<u>38091,92</u> -	- -	38092	-	- -	- -	- -
165	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,072	<u>34437,56</u> 30369,18	<u>1668,26</u> 564,69	2480	2187	<u>120</u> 41	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>16,95</u> 0,25
166	& C126-384- B12	Двері металева ВрМП 24-30	шт	1	<u>65690,12</u> -	- -	65690	-	- -	- -	- -
167	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0147	<u>19178,06</u> 11995,91	<u>7058,01</u> 2389,07	282	176	<u>104</u> 35	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>1,44</u> 0,22
168	C123-200 варіант 1	Блоки дверні м/п (670x2070), ДГ 21-7 МП	м2	1,3869	<u>4712,21</u> -	- -	6535	-	- -	- -	- -
169	& C111-171- 2 варіант 7	Дюбель	шт	7	<u>0,29</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
170	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>335,35</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					467134	11929	<u>750</u> 254		<u>92,55</u> 1,58
		Разом будівельні роботи, грн.					467134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					454455				
		всього заробітна плата, грн.					12183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2191				
		Всього будівельні роботи, грн.					473382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					473382				
		Розділ 8. Вікна									
171	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,141912	<u>14697,45</u> 14622,15	- -	2086	2075	- -	113,3500	16,09
172	& С111-1880-В15-1Г варіант 2	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-18МП	м2	7,7526	<u>6644,47</u> -	- -	51512	-	- -	- -	- -
173	& С111-1880-В15-1Г варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-15 МП	м2	6,4386	<u>6644,47</u> -	- -	42781	-	- -	- -	- -
174	& С111-171-2 варіант 7	Дюбель	шт	55	<u>0,29</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
175	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4	<u>335,35</u> -	- -	1341	-	- -	- -	- -
176	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силиконовий	л	1,67	<u>548,54</u> -	- -	916	-	- -	- -	- -
177	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,22953	<u>11229,91</u> 11180,43	- -	2578	2566	- -	86,6700	19,89
178	& С111-1880-В12	Вікна енергозберігаючі ІОС 27x27 МП	м2	7,1022	<u>6644,47</u> -	- -	47190	-	- -	- -	- -
179	& С111-1880-В13	Вікна енергозберігаючі ІОС 21x52 МП	м2	10,6502	<u>6644,47</u> -	- -	70765	-	- -	- -	- -
180	& С111-1880-В14-1В варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 18-30 МП	м2	5,2272	<u>6644,47</u> -	- -	34732	-	- -	- -	- -
181	& С111-171-2 варіант 7	Дюбель	шт	64	<u>0,29</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
182	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	5	<u>335,35</u> -	- -	1677	-	- -	- -	- -
183	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силиконовий	л	2,25	<u>548,54</u> -	- -	1234	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,081084	<u>19389,77</u> 19285,50	- -	1572	1564	- -	149,5000	12,12 -
185	& С111-1880-В15-1Г варіант 3	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-9 МП	м2	5,0808	<u>6644,47</u> -	- -	33759	-	- -	- -	- -
186	& С111-1880-В16-1Д варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 12-9 МП	м2	3,0276	<u>6644,47</u> -	- -	20117	-	- -	- -	- -
187	& С111-171-2 варіант 7	Дюбель	шт	41	<u>0,29</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
188	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3	<u>335,35</u> -	- -	1006	-	- -	- -	- -
189	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий	л	1,21	<u>548,54</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
190	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,005432	<u>24483,18</u> 24306,56	- -	133	132	- -	191,3300	1,04 -
191	& С111-1880-В15-1Г варіант 4	Вікна енергозберігаючі ІОС 6-9 МП	м2	0,5432	<u>6644,47</u> -	- -	3609	-	- -	- -	- -
192	& С111-171-2 варіант 7	Дюбель	шт	5	<u>0,29</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
193	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>335,35</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
194	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,09	<u>548,54</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
195	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	1	<u>392,53</u> 275,11	<u>52,54</u> 16,07	393	275	<u>53</u> 16	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
196	С1630-970 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті більше 0,5 м2	м2	0,7107	<u>282,02</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
197	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	1 ґрата	3	<u>646,05</u> 419,65	<u>85,94</u> 25,16	1938	1259	<u>258</u> 75	<u>3,6000</u> 0,2020	<u>10,8</u> 0,61
198	С1630-970 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті більше 0,5 м2	м2	5,8812	<u>282,02</u> -	- -	1659	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,07	<u>18406,50</u> 12546,12	- -	1288	878	- -	106,2600 -	7,44 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					323582	8749	<u>311</u> 91		<u>69,74</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					323582				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314522				
		всього заробітна плата, грн.					8840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1599				
		Всього будівельні роботи, грн.					328161				

		Всього по розділу 8					328161				
		Розділ 9. Підлоги									
		Підвальний поверх									
200	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,2379	<u>31355,87</u> 6396,19	- -	38815	7918	- -	51,1000 -	63,26 -
201	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,2379	<u>3775,27</u> 3775,27	- -	4673	4673	- -	32,7800 -	40,58 -
202	& С114-5-У-3 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістіролу товщ 30 мм	м3	3,7137	<u>2150,68</u> -	- -	7987	-	- -	- -	- -
203	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	12,379	<u>311,61</u> 163,83	- -	3857	2028	- -	1,4400 -	17,83 -
204	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,2379	<u>1903,13</u> 1715,74	- -	2356	2124	- -	16,2000 -	20,05 -
205	С111-872 варіант 1	Армирование ВРЗ с ячейками 100х100мм	м2	136,169	<u>40,01</u> -	- -	5448	-	- -	- -	- -
206	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,2379	<u>16630,28</u> 6411,61	- -	20587	7937	- -	57,8300 -	71,59 -
207	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	1,2379	<u>2712,40</u> 194,02	- -	3358	240	- -	1,7500 -	2,17 -
208	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2379	<u>23031,42</u> 19937,51	- -	28511	24681	- -	164,9500 -	204,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C111-284-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300х300	м2	126,2658	<u>751,14</u> -	-	94843	-	-	-	-
210	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	643	<u>15,87</u> -	-	10204	-	-	-	-
211	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	56	<u>112,77</u> -	-	6315	-	-	-	-
////////////////////////////////////											
212	КБ11-11-1	Сходовий майданчик - 27,03 м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,2703	<u>16722,06</u> 6236,44	-	4520	1686	-	56,2500	15,2
213	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2703	<u>23031,42</u> 19937,51	-	6225	5389	-	164,9500	44,59
214	C111-284-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300х300	м2	27,5706	<u>751,14</u> -	-	20709	-	-	-	-
215	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	141	<u>15,87</u> -	-	2238	-	-	-	-
216	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12	<u>112,77</u> -	-	1353	-	-	-	-
217	КБ11-11-1	Перший поверх - 120,69 м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	1,2069	<u>16722,06</u> 6236,44	-	20182	7527	-	56,2500	67,89
218	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2069	<u>23031,42</u> 19937,51	-	27797	24063	-	164,9500	199,08
219	C111-284-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300х300	м2	123,1038	<u>751,14</u> -	-	92468	-	-	-	-
220	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	627	<u>15,87</u> -	-	9950	-	-	-	-
221	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	54	<u>112,77</u> -	-	6090	-	-	-	-
222	КБ11-11-1	Другий поверх - 118,5+2,83=121,33 м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	1,2133	<u>16722,06</u> 6236,44	-	20289	7567	-	56,2500	68,25
223	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2133	<u>23031,42</u> 19937,51	-	27944	24190	-	164,9500	200,13
224	C111-284-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300х300	м2	123,7566	<u>751,14</u> -	-	92959	-	-	-	-
225	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	631	<u>15,87</u> -	-	10014	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	55	<u>112,77</u> -	- -	6202	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					575894	120023	- -		1014,81 -
		Разом будівельні роботи, грн.					575894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					455871				
		всього заробітна плата, грн.					120023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23524				
		Всього будівельні роботи, грн.					640399				

		Всього по розділу 9					640399				
		Розділ 10. Опорядження внутрішнє									
		Підвал									
		Стеля -155.33 м2									
227	КБ15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	1,5533	<u>21476,76</u> 12839,93	<u>764,74</u> 663,06	33360	19944	<u>1188</u> 1030	<u>101,0700</u> 6,0883	<u>156,99</u> 9,46
228	КБ15-166-8	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	100м2	1,5533	<u>19446,92</u> 10899,04	- -	30207	16929	- -	92,3100 -	143,39 -
		Стіни - 272,63 м2									
229	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	2,7263	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	52670	29470	<u>2085</u> 1808	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>235,44</u> 16,6
230	КБ15-166-7	Поліпшене фарбування стін білилами по штукатурці ////////////////////////////////////	100м2	2,7263	<u>16722,91</u> 9110,28	- -	45592	24837	- -	77,1600 -	210,36 -
		Сходовий майданчик									
		Стеля -58,97 м2									
231	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,5897	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	11392	6374	<u>451</u> 391	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>50,93</u> 3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ15-166-8	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці Стіни - 236,35 м2	100м2	0,5897	<u>19446,92</u> 10899,04	- -	11468	6427	- -	92,3100 -	54,44 -
233	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	2,3635	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	45661	25549	<u>1807</u> 1567	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>204,11</u> 14,39
234	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці //////////////////////////////////// 1 Поверх Стеля -120,69 м2	100м2	2,3635	<u>25297,70</u> 7597,80	- -	59791	17957	- -	64,3500 -	152,09 -
235	КБ15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	1,2069	<u>21476,76</u> 12839,93	<u>764,74</u> 663,06	25920	15497	<u>923</u> 800	<u>101,0700</u> 6,0883	<u>121,98</u> 7,35
236	КБ15-166-8	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці Стіни -345,79 м2	100м2	1,2069	<u>19446,92</u> 10899,04	- -	23470	13154	- -	92,3100 -	111,41 -
237	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	3,4579	<u>13041,44</u> 6684,11	<u>725,76</u> 629,26	45096	23113	<u>2510</u> 2176	<u>55,3000</u> 5,7780	<u>191,22</u> 19,98
238	КБ15-166-7	Поліпшене фарбування стін білилами по штукатурці //////////////////////////////////// 2 Поверх Стеля -118,5 м2	100м2	3,4579	<u>16722,91</u> 9110,28	- -	57826	31502	- -	77,1600 -	266,81 -
239	КБ15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	1,185	<u>21476,76</u> 12839,93	<u>764,74</u> 663,06	25450	15215	<u>906</u> 786	<u>101,0700</u> 6,0883	<u>119,77</u> 7,21
240	КБ15-166-8	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці Стіни -245,47 м2	100м2	1,185	<u>19446,92</u> 10899,04	- -	23045	12915	- -	92,3100 -	109,39 -
241	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	2,4547	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	47423	26535	<u>1877</u> 1628	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>211,99</u> 14,94
242	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	2,4547	<u>25297,70</u> 7597,80	- -	62098	18650	- -	64,3500 -	157,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		////////////////////////////////////									
243	КБ15-46-7	2 Поверх Санвузол Стеля -2,83 м2 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	0,0283	<u>21476,76</u> 12839,93	<u>764,74</u> 663,06	608	363	<u>22</u> 19	<u>101,0700</u> 6,0883	<u>2,86</u> 0,17
244	КБ15-166-8	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці Стіни -11,60 м2 (Керам плитка 13,98 м2)	100м2	0,0283	<u>19446,92</u> 10899,04	<u>-</u> -	550	308	<u>-</u> -	<u>92,3100</u> -	<u>2,61</u> -
245	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,1398	<u>13041,44</u> 6684,11	<u>725,76</u> 629,26	1823	934	<u>101</u> 88	<u>55,3000</u> 5,7780	<u>7,73</u> 0,81
246	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,116	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	2241	1254	<u>89</u> 77	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>10,02</u> 0,71
247	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,116	<u>25297,70</u> 7597,80	<u>-</u> -	2935	881	<u>-</u> -	<u>64,3500</u> -	<u>7,46</u> -
248	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1398	<u>33728,02</u> 30902,83	<u>-</u> -	4715	4320	<u>-</u> -	<u>255,6700</u> -	<u>35,74</u> -
249	С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	14,12	<u>596,11</u> -	<u>-</u> -	8417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	72	<u>15,87</u> -	<u>-</u> -	1143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	С111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,33	<u>112,77</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					623615	312128	<u>11959</u> 10370		<u>2564,7</u> 95,21
		Разом будівельні роботи, грн.					623615				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299528				
		всього заробітна плата, грн.					322498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					312,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60549				
		Всього будівельні роботи, грн.					792240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					792240				
		Розділ 11. Зовнішнє оздоблення									
252	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	8,02	<u>8315,99</u> 5099,30	- -	66694	40896	- -	45,4200 -	364,27 -
253	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	6,1684	<u>61665,61</u> 56285,74	- -	380378	347193	- -	417,8600 -	2577,53 -
254	С114-97 варіант 1	Утеплитель URSA GEO фасад -полужосткі еластичні плити т100мм пл 34 кг\м3	м3	61,684	<u>3345,22</u> -	- -	206347	-	- -	- -	- -
255	С113-2 варіант 3	Стоимость профиля цокольного	м	20	<u>29,67</u> -	- -	593	-	- -	- -	- -
256	С111-1897 варіант 1	Дюбелі фасадні пластикові, довжина 160 мм	комплект	4858	<u>5,14</u> -	- -	24970	-	- -	- -	- -
257	С1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	7216	<u>17,62</u> -	- -	127146	-	- -	- -	- -
258	& С111-1784-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	692	<u>11,67</u> -	- -	8076	-	- -	- -	- -
259	С1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	103	<u>37,01</u> -	- -	3812	-	- -	- -	- -
260	С1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СТ 64, зерно 2,0 мм	кг	1624	<u>53,07</u> -	- -	86186	-	- -	- -	- -
261	С1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	302	<u>112,72</u> -	- -	34041	-	- -	- -	- -
262	С1555-20 варіант 1	Декоративна штукатурка з фактурою "Короїд" Ферозіт 213, зерно 3,0 мм	кг	9386	<u>20,02</u> -	- -	187908	-	- -	- -	- -
263	С111-1897 варіант 2	Стоимость дюбеля пласмасового	комплект	68	<u>4,99</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					1126490	388089	- -		2941,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1126490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					738401				
		всього заробітна плата, грн.					388089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					196974 353,01 68475 1323464 1323464				
		Розділ 12. Прочі роботи									
264	КБ27-22-1	Покриття ганок входу на сходову клітину Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,0573	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	216	109	- -	15,9500 -	0,91 -
265	С1421-9844 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	0,409	<u>6271,78</u> -	- -	2565	-	- -	- -	- -
266	КБ27-17-3	Вімоцнення Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,7157	<u>40209,36</u> 3180,97	<u>1488,44</u> 506,32	28778	2277	<u>1065</u> 362	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>20,73</u> 2,58
267	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,7157	<u>7860,41</u> -	<u>247,00</u> 85,65	5626	-	<u>177</u> 61	- 0,6315	- 0,45
268	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,7157	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	2701	1364	- -	15,9500 -	11,42 -
269	С1421-9844 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	5,11	<u>6271,78</u> -	- -	32049	-	- -	- -	- -
270	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,171	<u>46717,34</u> 14723,54	<u>230,98</u> 80,14	7989	2518	<u>39</u> 14	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>22,71</u> 0,09
271	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,2	<u>11545,84</u> 6768,87	- -	2309	1354	- -	55,3600 -	11,07 -
272	С113-1453 варіант 1	Водосточні пластикові жолоби т 150мм	м	20	<u>246,20</u> -	- -	4924	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	КБ12-14-1	Улаштування рінв	100м	0,172	<u>15343,70</u> 13138,10	<u>2205,60</u> 887,57	2639	2260	<u>379</u> 153	<u>118.5000</u> 6,2303	<u>20,38</u> 1,07
274	С113-1451 варіант 1	Ппластикові ринви (труби) ,д100мм	м	17,2	<u>135,26</u> -	<u>-</u> -	2326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					92122	9882	<u>1660</u> 590		<u>87,22</u> 4,19
		Разом будівельні роботи, грн.					92122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80580				
		всього заробітна плата, грн.					10472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5911				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2212				
		Всього будівельні роботи, грн.					98033				

		Всього по розділу 12					98033				
		Разом прямі витрати по кошторису					10616894	1648684	<u>1000604</u> 258021		<u>13477,37</u> 1818,76
		Разом будівельні роботи, грн.					10616894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7967606				
		всього заробітна плата, грн.					1906705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					987167				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1808,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					350733				
		Всього будівельні роботи, грн.					11604061				

		Всього по кошторису					11604061				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					17104,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2257438				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на димоходи котельної
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чіперної.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

765,502 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,2851 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

34,623 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-5-18 тех.ч. п.1. 3.1 κ(труд)=1, 32	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 10 м	100м2	0,566456	<u>31537,19</u> 21036,71	<u>381,91</u> 117,08	17864	11916	<u>216</u> 66	<u>184,9056</u> 0,9354	<u>104,74</u> 0,53
2	КБ20-5-18 тех.ч. п.1. 3.1 κ(труд)=1, 22	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 8 м до 10 м	100м2	0,102992	<u>29943,50</u> 19443,02	<u>381,91</u> 117,08	3084	2002	<u>39</u> 12	<u>170,8976</u> 0,9354	<u>17,6</u> 0,1
3	КБ20-5-18 тех.ч. п.1. 3.1 κ(труд)=1, 16	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 5 м до 8 м	100м2	0,154488	<u>28987,29</u> 18486,81	<u>381,91</u> 117,08	4478	2856	<u>59</u> 18	<u>162,4928</u> 0,9354	<u>25,1</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ20-5-18 тех.ч. п.1. 3.1 κ(труд)=1, 06	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,102992	<u>27393,60</u> 16893,12	<u>381,91</u> 117,08	2821	1740	<u>39</u> 12	<u>148,4848</u> 0,9354	<u>15,29</u> 0,1
5	КБ20-5-18	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм	100м2	0,669448	<u>26437,38</u> 15936,90	<u>381,91</u> 117,08	17698	10669	<u>256</u> 78	<u>140,0800</u> 0,9354	<u>93,78</u> 0,63
6	& С113-73-1	Конус ф750/820 н/н	шт	2	<u>6186,71</u> -	-	12373	-	-	-	-
7	& С113-842-1 варіант 1	Труба 0,5м ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>8177,83</u> -	-	16356	-	-	-	-
8	& С113-842-1-В4 варіант 1	Труба ф750/820 н/н 1мм	шт	30	<u>12526,54</u> -	-	375796	-	-	-	-
9	& С113-842-1-В3	Розвантажувальна платформа ф750 / 820	шт	8	<u>5753,33</u> -	-	46027	-	-	-	-
10	& С118-38-В1	Кронштейн 1250	шт	8	<u>1979,31</u> -	-	15834	-	-	-	-
11	& С118-38-В2	Хомут стінний ф820 0-100мм	шт	8	<u>689,21</u> -	-	5514	-	-	-	-
12	& С118-38-В7 варіант 1	Трійник 87 ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>24677,09</u> -	-	49354	-	-	-	-
13	& С118-38-В3 варіант 2	Трійник 45 ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>20403,72</u> -	-	40807	-	-	-	-
14	& С118-38-В4	Ревізія ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>13716,06</u> -	-	27432	-	-	-	-
15	& С118-38-В5	Підставка напольна ф750/820	шт	2	<u>4666,66</u> -	-	9333	-	-	-	-
16	& С118-38-В6	Коліно 45 ф750/820 н/н 1мм	шт	4	<u>10970,45</u> -	-	43882	-	-	-	-
17	& С118-38-В8	Кришка вибухового клапану ф750/820 н/н	шт	2	<u>2087,51</u> -	-	4175	-	-	-	-
18	& С118-38-В9	Перехід ф400//750+/820- н/н 1мм фланець L=0,3м	шт	2	<u>11096,34</u> -	-	22193	-	-	-	-
19	& С118-38-В10	Хомут ф820 мм	шт	56	<u>548,76</u> -	-	30731	-	-	-	-
20	& С118-38-В11	Заглушка вибухового клапану ф750/820 н/н	шт	2	<u>2087,51</u> -	-	4175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					749927	29183	<u>609</u> 186		<u>256,51</u> 1,5
		Разом будівельні роботи, грн.					749927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					720135				
		всього заробітна плата, грн.					29369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15575				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5254				
		Всього будівельні роботи, грн.					765502				

		Всього по кошторису					765502				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					285,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34623				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на чиллери з виносними конденсаторами
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чіперної.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

113,356 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,4999 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

62,383 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за заробітної плати			в тому числі за заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ20-34-3	Установлення чиллер MSRN-XSC 3 160.4 з опціональним оснащенням	1агрегат	3	<u>7486,23</u>	<u>1130,32</u>	22459	10850	<u>3391</u>	<u>31,7900</u>	<u>95,37</u>
					3616,75	421,99			1266	3,2686	9,81
2	КБ20-34-1	Установлення виносної конденсатора CEV-XN 190.0 з опціональним оснащенням	1агрегат	3	<u>1893,45</u>	<u>336,08</u>	5680	4352	<u>1008</u>	<u>12,7500</u>	<u>38,25</u>
					1450,57	125,45			376	0,9723	2,92
3	КБ18-13-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	1 насос	11	<u>5166,87</u>	<u>354,93</u>	56836	35539	<u>3904</u>	<u>26,7300</u>	<u>294,03</u>
					3230,86	120,90			1330	0,9228	10,15
4	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	1 бак	2	<u>1769,29</u>	<u>94,49</u>	3539	1438	<u>189</u>	<u>5,9500</u>	<u>11,9</u>
					719,18	37,19			74	0,2836	0,57
		Разом прямі витрати по кошторису					88514	52179	<u>8492</u>		<u>439,55</u>
									3046		23,45
		Разом будівельні роботи, грн.					88514				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27843				
		всього заробітна плата, грн.					55225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					24842 36,9 7158 113356 113356				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					499,9 62383				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-04

чиллери з виносними конденсаторами. Устаткування

Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чіперної.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 31896,118 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2302-5022-B9 варіант 1	Чиллер MSRN-XSC 3 160.4 з опціональним оснащенням; (маса=0)	шт	3	6893259,59	20679779
2	& 2302-5022-B10 варіант 1	Виносної конденсатор CEV-XN 190.0 з опціональним оснащенням; (маса=0)	шт	3	3004816,70	9014450
3	1905-1021 варіант 6	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням (Stratos MAXO 50/0.5-14 PN6/10); (маса=0,013)	шт	6	111275,33	667652
4	1905-1021 варіант 7	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням IL-E100/220-5,5/4-R1-IE4; (маса=0,013)	шт	3	302899,91	908700
5	1704-20231 варіант 3	Датчик перепаду тиску "WILO" DIFFERENZDRUCKGEBER 20 (4-20MA); (маса=0,0006)	шт	1	19023,06	19023
6	1905-1021 варіант 8	Прилад керування для насосів W-CTRL-SCE-H-3x10A-T34-WM-PKG; (маса=0,013)	шт	1	107514,50	107515
7	1905-1021 варіант 9	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням Stratos GIGA 80/1-21/3,5-R1; (маса=0,013)	шт	2	227270,94	454542
8	1704-20231 варіант 2	Датчик перепаду тиску "WILO" DIFFERENZDRUCKGEBER 40 (4-20MA); (маса=0,0006)	шт	1	24782,59	24783
		Разом				31876444
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19674
		Всього по кошторису				31896118

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на Пусконаладжувальні роботи устаткування чиллерів з виносними конденсаторами
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.

Основа:	Кошторисна вартість	775,770 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,59232 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	610,982 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП6-6-5	Холодильна установка безнасосна для штучного охолодження холодоносієм з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 291 кВт [250 тис. ккал/год]	установ.	3	92064,00	-	276192	276192	-	548,0000	1644
					92064,00	-			-		-
2	КП6-13-8	Система безпосереднього охолодження з повітроохолоджувачами в кількості до 10 шт.	система	3	93004,80	-	279014	279014	-	553,6000	1660,8
					93004,80	-			-		-
		Разом прямі витрати по кошторису					555206	555206	-		3304,8
		-					-				
		Разом будівельні роботи, грн.					555206				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					555206				
		Загальновиробничі витрати, грн.				220564					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				287,52					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				55776					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					775770 775770				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3592,32 610982				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-06
на улаштування блискавко-захисту енергетичний блок у складі газової котельні і чілерної
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	62,421 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13852 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,878 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Зовнішня блискавкозахисна система енергетичний блок у складі газової котельні і чілерної											
1	КБ33-30-20	Установлення сталевих окремостоячих блискавководів зі шпилем	1 т	0,05	<u>17831,87</u> 6238,01	<u>11593,86</u> 3965,45	892	312	<u>580</u> 198	<u>50.4000</u> 24,9809	<u>2,52</u> 1,25		
2	C121-384 варіант 1	Блискавкоприймальний стерженьалюмінієвий 101 VL3000	шт	1	<u>348,85</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
3	C1545-39 варіант 2	Тримач блискавкоприймального стрижня 113 Z-16	шт	3	<u>104,26</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
4	C1545-250 варіант 1	Універсальний тримач для круглих провідників 177 20 M8	100шт	8,82	<u>2302,41</u> -	<u>-</u> -	20307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
5	C1545-250 варіант 2	З'єднувач швидкого монтажу Vario 249 8-10 ST	100шт	0,04	<u>2761,22</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
6	KM8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм(Сітка)	100 м	0,52	<u>13818,39</u> 3521,38	<u>564,79</u> 117,92	7186	1831	<u>294</u> 61	<u>28.8000</u> 0,8353	<u>14,98</u> 0,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-472-11	Перемикач заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	10 шт	1,8	<u>1071,69</u> 586,90	<u>66,90</u> 9,80	1929	1056	<u>120</u> 18	<u>4,8000</u> 0,0704	<u>8,64</u> 0,13
8	КМ8-526-1	Установлення розрядників вручну	шт	10	<u>225,30</u> 200,27	<u>25,03</u> 5,69	2253	2003	<u>250</u> 57	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>16</u> 0,42
9	С121-384 варіант 2	Блискавкорозрядник	шт	10	<u>418,48</u> -	<u>-</u> -	4185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	2	<u>734,12</u> 709,57	<u>-</u> -	1468	1419	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>12,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					38992	6621	<u>1244</u> 334		<u>54,94</u> 2,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38992 31127 6955 3242 5,25 1019 42234				

		Всього по розділу 1					42234				
		Розділ 2. Внутрішня блискавкозахисна система									
11	КМ8-572-3	Установка щита на 24 модуля	шт	4	<u>626,51</u> 412,80	<u>213,71</u> 57,78	2506	1651	<u>855</u> 231	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>12,8</u> 1,62
12	2405-1391 варіант 1	Щит розподільний ІР-40 (2-х рейковий на 24 модуля)	шт	4	<u>312,77</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-572-3	Установка щита на 4 модуля	шт	6	<u>626,51</u> 412,80	<u>213,71</u> 57,78	3759	2477	<u>1282</u> 347	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>19,2</u> 2,44
14	2405-1389 варіант 1	Щит розподільний ІР-40 (1-норейковий на 4 модуля)	шт	6	<u>133,25</u> -	<u>-</u> -	800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,4	<u>1836,13</u> 1369,42	<u>64,88</u> 23,63	734	548	<u>26</u> 9	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>4,48</u> 0,07
16	С157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм ²	1000м	0,04	<u>35397,16</u> -	<u>-</u> -	1416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,6	<u>1437,74</u> 1173,79	<u>32,44</u> 11,81	863	704	<u>19</u> 7	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>5,76</u> 0,05
18	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм ²	1000м	0,06	<u>14558,54</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ8-410-1	Труба поліетиленова, діаметр до 25 мм	100 м	1	<u>2972,59</u> 2548,45	<u>418,96</u> 76,88	2973	2548	<u>419</u> 77	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>22,4</u> 0,55
20	С1530-41 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 20 мм	10м	10	<u>86,36</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16040	7928	<u>2601</u> 671		<u>64,64</u> 4,73
		Разом будівельні роботи, грн.					16040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5511				
		всього заробітна плата, грн.					8599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1305				
		Всього будівельні роботи, грн.					20187				

		Всього по розділу 2					20187				
		Разом прямі витрати по кошторису					55032	14549	<u>3845</u> 1005		<u>119,58</u> 6,96
		Разом будівельні роботи, грн.					55032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36638				
		всього заробітна плата, грн.					15554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					62421 62421				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					138,52 17878				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-07
на монтаж систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Газова котельня. (1-ша черга)
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

162,241 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,48339 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

60,129 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газова котельня на 2 котли та чілерна									
1	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	2	<u>1107,05</u> 1105,63	<u>1,42</u> 0,23	2214	2211	<u>3</u> -	<u>9,6000</u> 0,0021	<u>19,2</u> -
2	1503-7044 варіант 1	Блок іскрозахисту БИЗ	шт	2	<u>1588,73</u> -	<u>-</u> -	3177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>403,12</u> 354,78	<u>1,76</u> 0,29	2016	1774	<u>9</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
4	1602-30069 варіант 6	Сповіслювач пожежний димовий СПДОТА	шт	5	<u>526,50</u> -	<u>-</u> -	2633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	9	<u>227,66</u> 177,39	<u>6,83</u> 1,12	2049	1597	<u>61</u> 10	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>14,4</u> 0,09
6	1602-30069 варіант 7	Сповіслювач пожежний тепловий СПТТА-В	шт	4	<u>526,50</u> -	<u>-</u> -	2106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1602-30069 варіант 5	Сповіслювач пожежний тепловий СПТТА	шт	5	<u>386,10</u> -	-	1931	-	-	-	-
8	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях [0,0006]	шт	4	<u>211,55</u> 200,27	-	846	801	-	1,6000	6,4
9	1602-30069 варіант 8	Сповіслювач пожежний ручний СПРА	шт	3	<u>579,15</u> -	-	1737	-	-	-	-
10	1602-30069 варіант 9	Сповіслювач пожежний ручний СПРА-В	шт	1	<u>719,55</u> -	-	720	-	-	-	-
11	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>802,91</u> 709,57	<u>1,42</u> 0,23	803	710	<u>1</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>6,4</u> -
12	1602-30069 варіант 4	Ізолятор кільцевої лінії ІКЛ	шт	1	<u>361,79</u> -	-	362	-	-	-	-
13	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	<u>19457,80</u> 16924,80	<u>1958,24</u> 657,12	973	846	<u>98</u> 33	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>6,56</u> 0,23
14	1507-5090 варіант 3	Оповіслювач ОСЗ-12 ВИХІД	шт	3	<u>147,56</u> -	-	443	-	-	-	-
15	1507-5090 варіант 3	Оповіслювач ОСЗ-12 ВИХІД	шт	1	<u>147,56</u> -	-	148	-	-	-	-
16	1507-5090 варіант 4	Оповіслювач "Джміль"	шт	1	<u>196,52</u> -	-	197	-	-	-	-
17	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	4,5	<u>6009,39</u> 3918,62	<u>346,03</u> 126,01	27042	17634	<u>1557</u> 567	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>147,6</u> 3,96
18	С113-2224 варіант 5	Кабельний канал 15х10	м	153	<u>14,21</u> -	-	2174	-	-	-	-
19	С113-2224 варіант 6	Кабельний канал 25х25	м	306	<u>18,99</u> -	-	5811	-	-	-	-
20	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	4,05	<u>2901,21</u> 2728,20	<u>173,01</u> 63,00	11750	11049	<u>701</u> 255	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>97,12</u> 1,78
21	С113-958 варіант 1	Труба ПЕ, діам. 25 мм	м	413,1	<u>12,48</u> -	-	5155	-	-	-	-
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	4,05	<u>1211,67</u> 965,52	<u>32,44</u> 11,81	4907	3910	<u>131</u> 48	<u>8,6000</u> 0,0825	<u>34,83</u> 0,33
23	С1545-13 варіант 14	Кабель NHXN FE 180 E30 2х1,5	м	413,1	<u>38,20</u> -	-	15780	-	-	-	-
24	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,9	<u>655,33</u> 416,52	<u>32,44</u> 11,81	590	375	<u>29</u> 11	<u>3,7100</u> 0,0825	<u>3,34</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1545-13 варіант 14	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	91,8	<u>38,20</u>	-	3507	-	-	-	-
26	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	13,2	<u>939,36</u> 765,41	<u>21,63</u> 7,88	12400	10103	<u>286</u> 104	<u>6,2600</u> 0,0550	<u>82,63</u> 0,73
27	C1545-13 варіант 13	Кабель J-Y(st)Y 2x2x0,8	м	1346,4	<u>16,49</u>	-	22202	-	-	-	-
28	1602-30069 варіант 6	РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ Сповіслювач пожежний димовий СПДОТА	шт	1	<u>526,50</u>	-	527	-	-	-	-
29	1602-30069 варіант 7	Сповіслювач пожежний тепловий СПТТА-В	шт	1	<u>526,50</u>	-	527	-	-	-	-
30	1602-30069 варіант 5	Сповіслювач пожежний тепловий СПТТА	шт	1	<u>386,10</u>	-	386	-	-	-	-
31	1602-30069 варіант 8	Сповіслювач пожежний ручний СПРА	шт	1	<u>579,15</u>	-	579	-	-	-	-
32	1602-30069 варіант 9	Сповіслювач пожежний ручний СПРА-В	шт	1	<u>719,55</u>	-	720	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					136412	51010	<u>2876</u> 1029		<u>434,48</u> 7,2
		Разом устаткування, грн.					15405				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					605				
		Всього устаткування, грн.					16010				
		Разом будівельні роботи, грн.					121007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67121				
		всього заробітна плата, грн.					52039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8090				
		Всього будівельні роботи, грн.					146231				

		Всього по розділу 1					162241				
		Разом прямі витрати по кошторису					136412	51010	<u>2876</u> 1029		<u>434,48</u> 7,2
		Разом устаткування, грн.					15405				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					605				
		Всього устаткування, грн.					16010				
		Разом будівельні роботи, грн.					121007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67121				
		всього заробітна плата, грн.					52039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8090				
		Всього будівельні роботи, грн.					146231				

		Всього по кошторису					162241				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					483,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60129				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-08
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Газова котельня. (1-ша черга)
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чіперної.

Основа:	Кошторисна вартість	16,340 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,07568 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	12,870 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-40	Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи	шт	1	11694,77	-	11695	11695	-	69,6200	69,62
		Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф			11694,77	-			-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					11695	11695	-		69,62
		Разом будівельні роботи, грн.					11695				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1175				
		Всього будівельні роботи, грн.					16340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					16340				
		Разом прямі витрати по кошторису					11695	11695	---		69,62
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11695				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1175				
		Всього будівельні роботи, грн.					16340				

		Всього по кошторису					16340				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					75,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12870				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-09

на вентиляція

Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чіперної.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

54,699 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,11195 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

13,841 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-1-6	ВЕ1 Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,2	<u>97217,55</u> 23595,90	<u>457,65</u> 124,75	19444	4719	<u>92</u> 25	<u>207,4000</u> 0,9967	<u>41,48</u> 0,2
2	КБ20-12-9	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 200х500 мм	1 ґрата	5	<u>534,26</u> 212,16	<u>13,11</u> 0,94	2671	1061	<u>66</u> 5	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>9,1</u> 0,04
3	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>52,61</u> -	-	1052	-	-	-	-
4	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,814	<u>787,53</u> 787,53	-	1429	1429	-	6,6700	12,1
5	& С114-36-1 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Alulamellamat 30 мм	м2	18,14	<u>586,55</u> -	-	10640	-	-	-	-
6	КБ20-32-3	ВЕ3 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>3174,45</u> 1954,47	<u>44,15</u> 11,92	3174	1954	<u>44</u> 12	<u>16,1700</u> 0,0741	<u>16,17</u> 0,07
7	С1630-1515 варіант 4	Вентилятор настінний Квайт 100 ВЕНТС	шт	1	<u>1131,10</u> -	-	1131	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-12-9	П1 Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 700х400 мм	1 ґрата	6	<u>518,29</u> 212,16	<u>13,11</u> 0,94	3110	1273	<u>79</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>10,92</u> 0,05
9	КБ20-12-9	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 1000х700 мм	1 ґрата	1	<u>534,26</u> 212,16	<u>13,11</u> 0,94	534	212	<u>13</u> 1	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>1,82</u> 0,01
10	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>52,61</u> -	- -	1052	-	- -	- -	- -
11	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,331	<u>787,53</u> 787,53	- -	261	261	- -	6,6700	2,21 -
12	& С114-36-1 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Alulamellamat 50 мм	м2	3,31	<u>688,55</u> -	- -	2279	-	- -	- -	- -
13	КБ20-12-9	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 1200х1700 мм	1 ґрата	4	<u>518,29</u> 212,16	<u>13,11</u> 0,94	2073	849	<u>52</u> 4	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>7,28</u> 0,03
		Разом прямі витрати по кошторису					48850	11758	<u>346</u> 53		<u>101,08</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					48850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36746				
		всього заробітна плата, грн.					11811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5849				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2030				
		Всього будівельні роботи, грн.					54699				

		Всього по кошторису					54699				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					111,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13841				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-010
на тепломеханічне рішення вузла обліку та ЦТП
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чіперної.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

81,233 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,44779 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

55,138 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за заробітної плати			в тому числі за заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ6-281-5	Монтаж теплообмінника водоводяного продуктивністю 40 т/год	т	0,5	<u>97073,90</u>	<u>1999,81</u>	48537	45451	<u>1000</u>	<u>779,8000</u>	<u>389,9</u>
		Підставки під ІТП			90901,29	449,80			225	3,0346	1,52
2	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,11	<u>28261,54</u>	<u>8762,60</u>	3109	2005	<u>964</u>	<u>145,6000</u>	<u>16,02</u>
					18224,75	1670,38			184	10,8062	1,19
3	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,007626	<u>83116,13</u>	-	634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С111-1840	Швелери металеві N8, розміри 80х50х4 мм, сталь марки С-245	т	0,052875	<u>71211,61</u>	-	3765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,047824	<u>40815,34</u>	-	1952	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,0012033	<u>40815,34</u>	-	49	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	1т	0,11	<u>10817,05</u>	<u>4902,65</u>	1190	583	<u>539</u>	<u>40,4800</u>	<u>4,45</u>
					5297,62	1481,90			163	9,7100	1,07
		Разом прямі витрати по кошторису					59236	48039	<u>2503</u>		<u>410,37</u>
									572		3,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					59236 8694 48611 21997 33,64 6527 81233 81233				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					447,79 55138				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-011
на пусконаладжувальні роботи вузла обліку та ЦТП
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чіперної.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

116,906 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,5522 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

93,918 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КП7-62-3	Тепловий пункт технологічного паропостачання [система паророзподілу, пристрої збору і повернення конденсату, захисні пристрої] з прийомом пари 100 т/год	т. пункт	1	85344,00	-	85344	85344	-	508,0000	508
		Разом прями витрати по кошторису			85344,00	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					85344				508
		в тому числі:									-
		всього заробітна плата, грн.					85344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31562				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8574				
		Всього будівельні роботи, грн.					116906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					116906				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					552,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					93918				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-012

тепломеханічне рішення вузла обліку та ЦТП (устаткування)

Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4811,735 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50001-1-23 варіант 2	Модульний тепловий пункт для опалення ОРЕКС МТП-ОН-51-4300; (маса=0,008)	шт	1	4213346,04	4213346
2	& 1704-50001-1-23 варіант 1	Узел учета тепловой энергии ОРЕКС МТП-ОЗ-4300; (маса=0,008)	шт	1	555465,63	555466
		Разом				4768812
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				42923
		Всього по кошторису				4811735

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-013
на електроосвітлення ЦТП
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

28,306 тис. грн.
0,12179 тис.люд.год.
14,782 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2894,54 1332,57	878,94 249,52	2895	1333	879 250	10,3300 1,7521	10,33 1,75
2	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	700,53 412,80	262,26 73,75	701	413	262 74	3,2000 0,5180	3,2 0,52
3	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	2816,61 2806,12	- -	28	28	- -	25,3100 -	0,25 -
4	КБ21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,14	16224,84 15807,66	411,94 94,03	2271	2213	58 13	122,5400 0,6642	17,16 0,09
5	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,03	3079,37 3068,88	- -	92	92	- -	27,6800 -	0,83 -
6	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,01	3258,98 3248,49	- -	33	32	- -	29,3000 -	0,29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,6	<u>12844,02</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	7706	2113	<u>404</u> 94	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>17,28</u> 0,67
8	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,04	<u>4152,19</u> 3130,11	<u>670,20</u> 118,89	166	125	<u>27</u> 5	<u>25,6000</u> 0,7597	<u>1,02</u> 0,03
9	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,02	<u>13356,18</u> 7629,65	<u>54,07</u> 19,69	267	153	<u>1</u> -	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>1,25</u> -
10	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>450,64</u> 354,78	<u>1,76</u> 0,29	451	355	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
11	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>19457,80</u> 16924,80	<u>1958,24</u> 657,12	389	338	<u>39</u> 13	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>2,62</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 1					14999	7195	<u>1672</u> 449		<u>57,43</u> 3,15
		Разом будівельні роботи, грн.					14999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6132				
		всього заробітна плата, грн.					7644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1131				
		Всього будівельні роботи, грн.					18622				

		Всього по розділу 1					18622				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
12	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м ³	0,12	<u>25842,28</u> 25842,28	<u>-</u> -	3101	3101	<u>-</u> -	261,8000	31,42
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,12	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	1755	1755	<u>-</u> -	150,4500	18,05
		Разом прямі витрати по розділу 2					4856	4856	<u>-</u> -		<u>49,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4856				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2922 5,94 1151 7778 7778				
		Розділ 3. Вартість матеріалів									
14	15095-1214 варіант 1	Провід напругою 660В перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,002	<u>37036,15</u>	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	290902-224	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	1	<u>55,21</u>	-	55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	1507-1023 варіант 1	Світильник НСП 11х200	шт	13	<u>120,01</u>	-	1560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	1507-1043 варіант 1	Світильник ЛБА 3923	шт	1	<u>116,59</u>	-	117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	3	<u>25,98</u>	-	78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	290902-59 варіант 1	Перемикач заглиблений для прихованої проводки	шт	1	<u>22,11</u>	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1906	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1906 1906 1906 1906				
		Разом прямі витрати по кошторису					21761	12051	<u>1672</u> 449		<u>106,9</u> 3,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					21761 8038 12500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6545 11,74 2282 28306 28306				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					121,79 14782				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-014

електроосвітлення ЦТП.Устаткування

Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 76,070 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-2078 варіант 2	Шафа ЩРІ 1; (маса=0,13)	шт	1	20154,07	20154
2	1517-2078 варіант 3	Шафа керування ЩУ1; (маса=0,13)	шт	1	49402,04	49402
3	1602-30007 варіант 1	Датчик СОМК; (маса=0,000026)	шт	1	33,98	34
4	1602-30035 варіант 2	Пульт "Сигнал "; (маса=0,0035)	шт	2	636,17	1272
5	1602-30035 варіант 1	Пульт "Сигнал -7"; (маса=0,0035)	шт	1	1108,07	1108
6	1602-30041 варіант 1	Пульт "Сигнал -72"; (маса=0,009)	комплект	1	1226,39	1226
		Разом				73196
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2874
		Всього по кошторису				76070

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-015
на внутрішні сантехнічні роботи
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.

Основа:	Кошторисна вартість	149,879 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,17299 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	21,805 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід протипожежно-питний (В1)									
1	КМ12-790-4 в.в. п.2.12. 1.2 к(труд)=1,25	Трубопровідна арматура Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	15689,74 10013,60	704,48 234,63	1569	1001	70 23	80,0000 1,6130	8 0,16
2	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1 фланець	2	355,96 138,38	201,36 3,63	712	277	403 7	0,9600 0,0290	1,92 0,06
3	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	637,10 -	- -	1274	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>491,72</u> 294,67	<u>108,68</u> 24,19	983	589	<u>217</u> 48	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
5	С1630-65 варіант 3	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>1001,64</u> -	- -	2003	-	- -	- -	- -
6	С130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	4	<u>228,13</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
7	С1630-218 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм Устройство зовнішнього поливальноо крана з підведенням холодної води (компл.)	шт	2	<u>117,41</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
8	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	1	<u>4011,30</u> 62,25	- -	4011	62	- -	0,4900 -	0,49 -
9	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>491,72</u> 294,67	<u>108,68</u> 24,19	492	295	<u>109</u> 24	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>2,41</u> 0,18
10	С1630-554 варіант 1	Клапани зворотні поворотні фланцеві для води та пари, 19с17нж, тиск 3,9 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	<u>2164,90</u> -	- -	2165	-	- -	- -	- -
11	С130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>228,13</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
12	С1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	1	<u>253,91</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
13	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм (Фільтр сітчастий з відповідним и фланцями)	10 шт	0,1	<u>19088,45</u> 1803,38	<u>1216,79</u> 369,67	1909	180	<u>122</u> 37	<u>14,9200</u> 2,9403	<u>1,49</u> 0,29
14	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>968,78</u> 205,47	<u>83,49</u> 19,86	969	205	<u>83</u> 20	<u>1,5700</u> 0,1587	<u>1,57</u> 0,16
15	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм (Фільтр сітчастий з відповідним и фланцями)	10 шт	0,1	<u>14190,98</u> 1503,92	<u>863,85</u> 256,73	1419	150	<u>86</u> 26	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
16	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>740,24</u> 205,47	<u>83,49</u> 19,86	740	205	<u>83</u> 20	<u>1,5700</u> 0,1587	<u>1,57</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1630-670 варіант 6	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>511,65</u> -	- -	512	-	- -	- -	- -
18	C1630-1432 варіант 10	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>431,03</u> -	- -	431	-	- -	- -	- -
19	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>62,60</u> 46,44	- -	125	93	- -	0,3600	0,72
20	C1630-1160 варіант 3	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ОБМ-1-160	комплект	2	<u>558,73</u> -	- -	1117	-	- -	- -	- -
21	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	4	<u>1329,18</u> 183,18	<u>29,26</u> 12,14	5317	733	<u>117</u> 49	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>5,92</u> 0,37
22	КБ10-39-1	Установлення шаф	100шт	0,04	<u>22941,00</u> 11859,76	- -	918	474	- -	106,9700	4,28
23	& 2402-4060-3	Шафа пожежна навісна з двома дверцятами з барабаном для рукава і місцем для двох вогнеасників 1500x600x240 мм	шт	4	<u>735,50</u> -	- -	2942	-	- -	- -	- -
24	C1630-1046 варіант 1	Касета рукавна 52/66	шт	4	<u>461,90</u> -	- -	1848	-	- -	- -	- -
25	C1630-1046 варіант 2	Барабан для пожежного рукава 52/66	шт	4	<u>553,51</u> -	- -	2214	-	- -	- -	- -
26	C1630-1046 варіант 3	Барабан DN-19/25	шт	4	<u>1726,51</u> -	- -	6906	-	- -	- -	- -
27	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	4	<u>1329,18</u> 183,18	<u>29,26</u> 12,14	5317	733	<u>117</u> 49	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>5,92</u> 0,37
28	C1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний з муфтою та цапкою та датчиком положення пожежного крану О50	шт	4	<u>982,19</u> -	- -	3929	-	- -	- -	- -
29	КМ11-31-1	Прилади, що устанавливаються на конструкціях, маса до 5 кг [0,005]	шт	8	<u>120,99</u> 103,20	- -	968	826	- -	0,8000	6,4
30	C1630-26 варіант 2	Вентиль пожежний Ду25 з датчиком положення пожежного крану та муфтою ГМ25	шт	4	<u>147,49</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
31	C1630-116 варіант 2	Рукав пожежний напірний льняний О50, L=20м	м	80	<u>94,48</u> -	- -	7558	-	- -	- -	- -
32	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	80	<u>187,82</u> -	- -	15026	-	- -	- -	- -
33	C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	12	<u>27,74</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
34	C1630-91 варіант 2	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	4	<u>86,15</u> -	- -	345	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ1-164-2	Устройство 2-х вводов водопровіда Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>25842,28</u> 25842,28	<u>-</u> -	1292	1292	<u>-</u> -	261,8000	13,09
36	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	731	731	<u>-</u> -	150,4500	7,52
37	КБ26-2-15	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	0,5	<u>1036,26</u> 701,29	<u>136,83</u> 53,27	518	351	<u>68</u> 27	<u>5,8700</u> 0,4256	<u>2,94</u> 0,21
38	С114-61 варіант 1	Конструкції з матів мінватних прошивних М- 100 товщиною 60 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, дубльованою склотекстолітом покривним листовим, внутрішній діаметр трубопроводу 108 мм	м3	0,2	<u>7451,30</u> -	<u>-</u> -	1490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					80531	8197	<u>1475</u> 330		<u>70,29</u> 2,52
		Разом будівельні роботи, грн.					80531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70859				
		всього заробітна плата, грн.					8527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1414				
		Всього будівельні роботи, грн.					84627				

		Всього по розділу 1					84627				
		Розділ 2. Трубопроводи									
39	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,28	<u>15371,84</u> 11521,26	<u>3477,92</u> 790,65	4304	3226	<u>974</u> 221	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>25,39</u> 1,75
40	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	28	<u>221,92</u> -	<u>-</u> -	6214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>7878,86</u> 6918,15	<u>727,92</u> 223,95	158	138	<u>15</u> 4	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>1,11</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	<u>208,52</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
43	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,04	<u>7863,99</u> 6918,15	<u>727,92</u> 223,95	315	277	<u>29</u> 9	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>2,21</u> 0,07
44	C113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4	<u>121,55</u> -	- -	486	-	- -	- -	- -
45	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,34	<u>1329,01</u> 1244,01	<u>33,51</u> 1,77	452	423	<u>11</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2,79</u> 0,01
46	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>52,61</u> -	- -	1052	-	- -	- -	- -
47	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	<u>1859,62</u> 661,74	<u>94,99</u> 8,94	186	66	<u>9</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,48</u> 0,01
48	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1	<u>3367,27</u> 494,38	<u>69,41</u> 10,02	337	49	<u>7</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,36</u> 0,01
49	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	2	<u>98,31</u> 81,92	<u>8,55</u> 3,33	197	164	<u>17</u> 7	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>1,34</u> 0,05
50	C1630-981 варіант 1	Лічильники [водоміри] діаметром 25 мм	шт	1	<u>3701,07</u> -	- -	3701	-	- -	- -	- -
51	C1630-981 варіант 2	Лічильники [водоміри] діаметром 40 мм	шт	1	<u>4721,07</u> -	- -	4721	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					22540	4343	<u>1062</u> 244		<u>33,68</u> 1,93
		Разом будівельні роботи, грн.					22540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17135				
		всього заробітна плата, грн.					4587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					721				
		Всього будівельні роботи, грн.					24808				

		Всього по розділу 2					24808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Гаряче водопостачання (Т3, Т4)									
52	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>7298,46</u> 7189,19	- -	365	359	- -	56,5900	2,83 -
53	С113-1680 варіант 1	Трубопровід напірних поліпропіленових труб О15 (Екоplastik)	м	4,495	<u>22,77</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
54	С1630-633 варіант 1	Кран шаровий діаметр 15 мм	шт	1	<u>92,99</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
55	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,5	<u>52,61</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					639	359	- -		2,83 -
		Разом будівельні роботи, грн.					639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280				
		всього заробітна плата, грн.					359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58				
		Всього будівельні роботи, грн.					819				

		Всього по розділу 3					819				
		Розділ 4. Каналізація побутова (К1)									
		Санітарні прилади									
56	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4717,87</u> 4002,94	<u>275,24</u> 110,16	472	400	<u>28</u> 11	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>3,2</u> 0,09
57	С130-647 варіант 4	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550x420x150 мм	комплект	1	<u>5209,38</u> -	- -	5209	-	- -	- -	- -
58	& С1550-36-2-1К варіант 1	Гнучка підводка ф15мм	шт	2	<u>107,19</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1591,55</u> 1458,42	- -	159	146	- -	11,4800	1,15 -
60	С130-612 варіант 1	Змішувачі до умивальника	комплект	1	<u>619,67</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
61	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>7335,02</u> 4506,47	<u>482,07</u> 193,68	734	451	<u>48</u> 19	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>3,64</u> 0,15
62	С130-905 варіант 4	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитотою полочкою	шт	1	<u>6085,46</u> -	- -	6085	-	- -	- -	- -
63	С130-33 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	1	<u>469,66</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
64	& С1550-36- 2-1К варіант 1	Гнучка підводка ф15мм	шт	1	<u>107,19</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
65	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>41994,50</u> 12355,62	<u>90,55</u> 35,28	840	247	<u>2</u> 1	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>1,92</u> 0,01
66	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>122980,01</u> 11847,36	<u>186,47</u> 73,38	18447	1777	<u>28</u> 11	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>13,78</u> 0,08
67	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,03	<u>6009,39</u> 3918,62	<u>346,03</u> 126,01	180	118	<u>10</u> 4	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>0,98</u> 0,03
68	2405-1210 варіант 1	Короби	шт	3	<u>33,10</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
69	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] Устройство 2-х вводів водопровіда	кг	24,7	<u>52,61</u> -	- -	1299	-	- -	- -	- -
70	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	1292	1292	- -	261,8000	13,09 -
71	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	731	731	- -	150,4500	7,52 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					36958	5162	<u>116</u> 46		<u>45,28</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					36958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31680				
		всього заробітна плата, грн.					5208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					2668 4,8 931 39626 39626				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					140668 140668 119954 18681 9211 16,1 3124 149879 149879	18061	<u>2653</u> 620		<u>152,08</u> 4,81
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					172,99 21805				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-016

внутрішні сантехнічні роботи.Устаткування
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 51,001 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-6001 варіант 1	Дисковий поворотний затвор тип Sylax Ду100 з ел.приводом тип ER60, N=0, 015 кВт, 230 В; (маса=0,049)	шт	1	38529,00	38529
2	& 1704-50658- В1 варіант 1	Датчик температури з твердим наповненням ТД; (маса=0)	шт	8	304,43	2435
3	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5-01; (маса=0,0105)	шт	8	1016,54	8132
		Разом				49096
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1905
		Всього по кошторису				51001

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-017
на електроосвітлення котельні
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чіперної.

Основа:	Кошторисна вартість	376,944 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,80001 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	103,632 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>913,58</u> 412,80	<u>165,76</u> 41,83	914	413	<u>166</u> 42	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>2966,52</u> 1332,57	<u>878,94</u> 249,52	5933	2665	<u>1758</u> 499	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>20,66</u> 3,5
3	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2975,70</u> 2806,12	<u>-</u> -	30	28	<u>-</u> -	25,3100	0,25
4	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>650,53</u> 232,82	<u>36,56</u> 11,99	651	233	<u>37</u> 12	<u>1,8600</u> 0,0839	<u>1,86</u> 0,08
5	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3487,76</u> 3150,93	<u>-</u> -	35	32	<u>-</u> -	28,4200	0,28
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>85,36</u> 75,56	<u>6,98</u> 3,08	85	76	<u>7</u> 3	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,02	<u>11295,24</u> 10500,60	<u>303,81</u> 54,65	226	210	<u>6</u> 1	<u>81,4000</u> 0,3892	<u>1,63</u> 0,01
8	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>19227,34</u> 16924,80	<u>1784,19</u> 649,72	769	677	<u>71</u> 26	<u>131,2000</u> 4,5375	<u>5,25</u> 0,18
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	19,82	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	69513	38774	<u>12002</u> 4371	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>317,12</u> 30,52
10	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,55	<u>7514,02</u> 5772,37	<u>1050,44</u> 298,55	4133	3175	<u>578</u> 164	<u>47,2100</u> 2,0963	<u>25,97</u> 1,15
11	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,11	<u>12795,76</u> 8794,88	<u>2772,25</u> 1357,81	1408	967	<u>305</u> 149	<u>71,9300</u> 11,0630	<u>7,91</u> 1,22
12	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,24	<u>10085,33</u> 7020,74	<u>1850,11</u> 896,96	2420	1685	<u>444</u> 215	<u>57,4200</u> 7,3194	<u>13,78</u> 1,76
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,93	<u>5504,70</u> 3918,62	<u>234,38</u> 76,71	21633	15400	<u>921</u> 301	<u>32,8000</u> 0,4768	<u>128,9</u> 1,87
14	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м	1,45	<u>4006,84</u> 2728,20	<u>173,01</u> 63,00	5810	3956	<u>251</u> 91	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>34,77</u> 0,64
15	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,72	<u>11295,24</u> 10500,60	<u>303,81</u> 54,65	8133	7560	<u>219</u> 39	<u>81,4000</u> 0,3892	<u>58,61</u> 0,28
16	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,2	<u>8937,46</u> 3068,88	- -	1787	614	<u>-</u> -	27,6800 -	5,54 -
17	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,04	<u>9117,07</u> 3248,49	- -	365	130	<u>-</u> -	29,3000 -	1,17 -
18	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	1,64	<u>11289,10</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	18514	5775	<u>1104</u> 258	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>47,23</u> 1,82
19	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,28	<u>5265,89</u> 3130,11	<u>564,79</u> 117,92	1474	876	<u>158</u> 33	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>7,17</u> 0,23
20	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,06	<u>11640,84</u> 7629,65	<u>54,07</u> 19,69	698	458	<u>3</u> 1	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>3,74</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					144531	83704	<u>18030</u> 6205		<u>685,68</u> 43,59
		Разом будівельні роботи, грн.					144531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					89909 42477 70,74 13723 187008 187008				
		Розділ 2. Вартість матеріалів									
21	15093-35083 варіант 2	Кабель ВВГ 4х35	1000м	0,026	<u>760310,36</u>	-	19768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	15093-35073 варіант 3	Кабель ВВГ 4х25	1000м	0,024	<u>549496,15</u>	-	13188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	15093-35063 варіант 5	Кабель ВВГ 4х16	1000м	0,021	<u>350012,71</u>	-	7350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	15093-35043 варіант 5	Кабель ВВГ 4х6	1000м	0,01	<u>138899,23</u>	-	1389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C153-40 варіант 1	Кабель КГВВнг 4х4	1000м	0,032	<u>124634,00</u>	-	3988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C153-39 варіант 1	Кабель КГВВнг 3х4	1000м	0,035	<u>96406,62</u>	-	3374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C153-40 варіант 1	Кабель КГВВнг 4х4	1000м	0,138	<u>124634,00</u>	-	17199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C153-32 варіант 1	Кабель КГВВнг 5х2,5	1000м	0,018	<u>86942,78</u>	-	1565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C153-31 варіант 2	Кабель КГВВнг 4х2,5	1000м	0,121	<u>70518,20</u>	-	8533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C153-31 варіант 1	Кабель КГВВнг 3х2,5	1000м	0,086	<u>64641,36</u>	-	5559	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C153-22 варіант 1	Кабель КГВВнг 5х1,5	1000м	0,032	<u>55709,73</u>	-	1783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C153-21 варіант 2	Кабель КГВВнг 4х1,5	1000м	0,078	<u>45491,70</u>	-	3548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C153-21 варіант 1	Кабель КГВВнг 3х1,5	1000м	0,644	<u>40053,72</u>	-	25795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C153-11 варіант 3	Кабель КГВВнг 4х1	1000м	0,118	<u>31070,04</u>	-	3666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C153-11 варіант 2	Кабель КГВВнг 3х1	1000м	0,15	<u>27015,38</u>	-	4052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C153-11 варіант 1	Кабель КГВВнг 2х1	1000м	0,274	<u>25298,13</u>	-	6932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C153-47 варіант 1	Кабель КГВВЗнг 3х1,5	1000м	0,009	<u>46682,11</u>	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	15097-1021 варіант 3	Кабель FTR 2х2х0,48	1000м	0,124	<u>22041,34</u>	-	2733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	15097-1023 варіант 1	Кабель FTR 4х2х0,48	1000м	0,042	<u>26426,88</u>	-	1110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C1630-1432 варіант 9	Крани латунний триходовий M20х1,5 G1/2	шт	3	<u>189,64</u>	-	569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C1630-1432 варіант 8	Крани кульові латунний для газу, діаметр 15 мм	шт	2	<u>92,90</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	2405-1471 варіант 1	Лотки перфоровані 150х50 мм	1м	8	<u>30,22</u>	-	242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	2405-1470 варіант 1	Лотки перфоровані 100х50мм	1м	14	<u>20,93</u>	-	293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	2405-1470 варіант 2	Лотки перфоровані 50х50мм	1м	33	<u>20,93</u>	-	691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	11	<u>156,74</u>	-	1724	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	24	<u>121,90</u>	-	2926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1358 варіант 1	ПВХ короб 80х60	м	20	<u>129,09</u>	-	2582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1356 варіант 1	ПВХ короб 60х60	м	12	<u>58,71</u>	-	705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1355 варіант 1	ПВХ короб 40х40	м	14	<u>39,85</u>	-	558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-1353 варіант 1	ПВХ короб 25х25	м	77	<u>19,47</u>	-	1499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C113-1352 варіант 1	ПВХ короб 16х16	м	270	<u>17,36</u>	-	4687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C1530-41 варіант 3	Гнучка гофрирована труба Д=25 з ПВХ-плстиккату, IP55	10м	3,4	<u>84,03</u>	-	286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C1530-41 варіант 2	Гнучка гофрирована труба Д=16з ПВХ-плстиккату, IP55	10м	11,1	<u>84,03</u>	-	933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	2405-1338 варіант 1	Коробка розподільна 85х85	1000шт	0,001	<u>3532,72</u>	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1507-3013 варіант 7	Світильник НББ Селена-3А	шт	5	<u>376,01</u> -	- -	1880	-	- -	- -	- -
56	1507-3013 варіант 6	Світильник НББ Селена-3	шт	12	<u>376,01</u> -	- -	4512	-	- -	- -	- -
57	1507-3013 варіант 8	Світильник НББ Селена-32	шт	11	<u>703,43</u> -	- -	7738	-	- -	- -	- -
58	1507-1008 варіант 3	Світильник НСП-11-200-414	шт	32	<u>312,69</u> -	- -	10006	-	- -	- -	- -
59	1507-1008 варіант 4	Світильник НСП-23-200-001	шт	2	<u>3348,21</u> -	- -	6696	-	- -	- -	- -
60	2405-1890 варіант 1	Світильник з аврійним блоком живлення	шт	10	<u>317,23</u> -	- -	3172	-	- -	- -	- -
61	1515-7021 варіант 1	Лампи енергосберегающая 23Вт E27	10шт	6,2	<u>561,81</u> -	- -	3483	-	- -	- -	- -
62	290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	20	<u>25,98</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
63	290902-56 варіант 1	Вимикач напівгерметичний	шт	4	<u>25,72</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
64	290902-224	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	20	<u>55,21</u> -	- -	1104	-	- -	- -	- -
65	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>884,66</u> -	- -	885	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					189936	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					189936				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189936				
		Всього будівельні роботи, грн.					189936				

		Всього по розділу 2					189936				
		Разом прямі витрати по кошторису					334467	83704	<u>18030</u> 6205		<u>685,68</u> 43,59
		Разом будівельні роботи, грн.					334467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232733				
		всього заробітна плата, грн.					89909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					376944 376944				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					800,01 103632				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-018

електроосвітлення котельні.Устаткування

Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 59,698 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-2078 варіант 5	Шафа АВР; (маса=0,13)	шт	1	16359,20	16359
2	1517-2077 варіант 1	Шафа ЩРК1; (маса=0,09)	шт	1	18327,43	18327
3	1517-2078 варіант 4	Шафа ЩРІ 1; (маса=0,13)	шт	1	14157,00	14157
4	1602-30035 варіант 1	Пульт "Сигнал -7"; (маса=0,0035)	шт	1	1108,07	1108
5	1602-30041 варіант 1	Пульт "Сигнал -72"; (маса=0,009)	комплект	1	1226,39	1226
6	1602-30035 варіант 2	Пульт "Сигнал "; (маса=0,0035)	шт	2	636,17	1272
7	1504-18091 варіант 1	Пост керування; (маса=0,00022)	шт	1	95,34	95
8	1504-13245 варіант 1	Блок живлення; (маса=0,004)	шт	1	1125,36	1125
9	1602-50111 варіант 1	Оповіщувач "Тертила"; (маса=0,0038)	шт	2	1042,56	2085

1	2	3	4	5	6	7
10	1511-5006 варіант 1	Акумулятори та батареї нікель-залізні 5НЖ-45; (маса=0,0139) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1687,73	1688 57442 2256 59698

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-019
на монтаж котельної ОВ
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чіперної.

Основа:	Кошторисна вартість	4528,587 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	9,92454 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1318,081 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-65-1	Розділ 1. Монтаж .Газова котельня <i>Монтаж методом насунання блоків без обмуровування поверхонь нагріву водогрійних котлів теплопродуктивністю 4,65 МВт [4 Гкал/год]</i>	т	5,32	<u>17902,30</u> 7624,23	<u>1761,44</u> 714,31	95240	40561	<u>9371</u> 3800	<u>61,6000</u> 4,4782	<u>327,71</u> 23,82
2	КМ6-71-1	Гідравлічне випробування водогрійних котлів горизонтального та П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, теплопродуктивністю 7,56 МВт [6,5 Гкал/год]	комплект	2	<u>12007,01</u> 8734,29	<u>2154,85</u> 114,16	24014	17469	<u>4310</u> 228	<u>65,8000</u> 0,8362	<u>131,6</u> 1,67
3	КМ6-11-2	Монтаж пальника газомазутного масою 0,6 т	т	0,14	<u>36140,97</u> 14309,37	<u>21072,31</u> 5486,28	5060	2003	<u>2950</u> 768	<u>107,8000</u> 39,3509	<u>15,09</u> 5,51
4	КМ11-350-3	Система управління CFB	шт	1	<u>710,89</u> 586,90	<u>62,80</u> 27,73	711	587	<u>63</u> 28	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>4,8</u> 0,23

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм(засувка)	10 шт	0,8	<u>13687,02</u> 8010,88	<u>704,48</u> 234,63	10950	6409	<u>564</u> 188	<u>64,0000</u> 1,6130	<u>51,2</u> 1,29
12	C1630-67 варіант 5	Міжфланцеве поворотна заслінка типу "батерфляй" DN100, з'єднання PN6 / 10/16	шт	8	<u>4709,20</u> -	<u>-</u> -	37674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C130-594 варіант 1	Редуктор для ручного управління заслінкою типу "батерфляй" DN100	шт	8	<u>1660,24</u> -	<u>-</u> -	13282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ12-790-5	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 125-150 мм	10 шт	1	<u>20895,53</u> 12016,32	<u>1288,41</u> 423,27	20896	12016	<u>1288</u> 423	<u>96,0000</u> 2,8190	<u>96</u> 2,82
15	C1630-68 варіант 1	Міжфланцеве поворотна заслінка типу "батерфляй" DN125, з'єднання PN6 / 10/16	шт	10	<u>7985,64</u> -	<u>-</u> -	79856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C130-594 варіант 2	Редуктор для ручного управління заслінкою типу "батерфляй" DN125...300	шт	10	<u>1897,39</u> -	<u>-</u> -	18974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ12-790-7	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 250 мм	10 шт	0,2	<u>34596,55</u> 18024,48	<u>2649,19</u> 880,72	6919	3605	<u>530</u> 176	<u>144,0000</u> 5,8740	<u>28,8</u> 1,17
18	C130-594 варіант 2	Редуктор для ручного управління заслінкою типу "батерфляй" DN125...300 Трубопровідна запірна регулююча арматура ТМК	шт	2	<u>1897,39</u> -	<u>-</u> -	3795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ12-790-7	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 250 мм	10 шт	0,4	<u>34596,55</u> 18024,48	<u>2649,19</u> 880,72	13839	7210	<u>1060</u> 352	<u>144,0000</u> 5,8740	<u>57,6</u> 2,35
20	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	1,5	<u>13687,02</u> 8010,88	<u>704,48</u> 234,63	20531	12016	<u>1057</u> 352	<u>64,0000</u> 1,6130	<u>96</u> 2,42
21	C1630-90 варіант 4	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 100 мм (ЗЕТКАМА, 565А,)	шт	7	<u>16851,21</u> -	<u>-</u> -	117958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1630-67 варіант 4	Запірно-регулююча засувка, діаметр 100 мм	шт	8	<u>1841,22</u> -	<u>-</u> -	14730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ12-790-5	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм	10 шт	0,7	<u>20895,53</u> 12016,32	<u>1288,41</u> 423,27	14627	8411	<u>902</u> 296	<u>96,0000</u> 2,8190	<u>67,2</u> 1,97
24	C1630-90 варіант 5	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 125 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	3	<u>28707,34</u> -	-	86122	-	-	-	-
25	C1630-553 варіант 1	Клапан звороний міжфланцевий Ду125 (Danfoss, 065B3150) NVD 895	шт	4	<u>6907,74</u> -	-	27631	-	-	-	-
26	КМ12-790-5	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм	10 шт	0,6	<u>20895,53</u> 12016,32	<u>1288,41</u> 423,27	12537	7210	<u>773</u> 254	<u>96,0000</u> 2,8190	<u>57,6</u> 1,69
27	C1630-90 варіант 6	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 150 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	2	<u>35365,26</u> -	-	70731	-	-	-	-
28	& C1630-90- B4 варіант 2	Кульовий кран JIP-FF Ду150 PN16 (Danfoss, 065N0850)	шт	4	<u>30614,38</u> -	-	122458	-	-	-	-
29	КМ12-790-9	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 350 мм	10 шт	0,5	<u>57930,42</u> 26035,36	<u>5805,32</u> 1984,71	28965	13018	<u>2903</u> 992	<u>208,0000</u> 13,7860	<u>104</u> 6,89
30	КМ12-811-2	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	10 шт	0,1	<u>8010,88</u> 8010,88	-	801	801	-	64,0000	6,4
31	C1630-674 варіант 1	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 65 мм	шт	1	<u>1342,61</u> -	-	1343	-	-	-	-
32	КМ12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	1,7	<u>6008,16</u> 6008,16	-	10214	10214	-	48,0000	81,6
33	C1630-670 варіант 5	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 25 мм	шт	2	<u>511,41</u> -	-	1023	-	-	-	-
34	C1630-671 варіант 2	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 32 мм	шт	12	<u>601,94</u> -	-	7223	-	-	-	-
35	C1630-672 варіант 2	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 40 мм	шт	2	<u>852,26</u> -	-	1705	-	-	-	-
36	C1630-1409 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий HERZ, діаметр 40мм	шт	1	<u>692,33</u> -	-	692	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-1198-11A варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 40/25 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	4	<u>26.59</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
38	C113-1197 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 40/32 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	12	<u>52.57</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
39	C113-1200 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 50/32 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	2	<u>75.45</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
40	C113-1201 варіант 2	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 50/40 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	<u>75.45</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
41	C113-1055 варіант 1	Трійник ф40x40ф25 wavin	шт	5	<u>54.42</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
42	C113-1056 варіант 1	Трійник ф50x50ф40 wavin	шт	1	<u>81.46</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Трубопровідна запірна регулююча арматура Холод									
43	KM12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	2,5	<u>13687.02</u> 8010,88	<u>704.48</u> 234,63	34218	20027	<u>1761</u> 587	<u>64.0000</u> 1,6130	<u>160</u> 4,03
44	C1630-88 варіант 1	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 65 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	12	<u>7913.49</u> -	- -	94962	-	- -	- -	- -
45	C1630-89 варіант 2	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 80 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	7	<u>11607.60</u> -	- -	81253	-	- -	- -	- -
46	C1630-90 варіант 4	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 100 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	6	<u>16851.21</u> -	- -	101107	-	- -	- -	- -
47	KM12-790-5	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 125-150 мм	10 шт	0,6	<u>20895.53</u> 12016,32	<u>1288.41</u> 423,27	12537	7210	<u>773</u> 254	<u>96.0000</u> 2,8190	<u>57.6</u> 1,69
48	C1630-90 варіант 5	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 125 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	6	<u>28707.34</u> -	- -	172244	-	- -	- -	- -
49	KM12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтр)	10 шт	0,6	<u>13687.02</u> 8010,88	<u>704.48</u> 234,63	8212	4807	<u>423</u> 141	<u>64.0000</u> 1,6130	<u>38.4</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C1630-107 варіант 1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий 65 мм ZETKAMA (Польща) PN 1,6 МПа; Tmax 300 ° C (ZETKAMA, 821A,)	шт	6	<u>1656,82</u> -	- -	9941	-	- -	- -	- -
51	KM12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтр)	10 шт	0,2	<u>13687,02</u> 8010,88	<u>704,48</u> 234,63	2737	1602	<u>141</u> 47	<u>64,0000</u> 1,6130	<u>12,8</u> 0,32
52	C1630-108 варіант 1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий 80 мм ZETKAMA (Польща) PN 1,6 МПа; Tmax 300 ° C (ZETKAMA, 821A,)	шт	2	<u>2106,41</u> -	- -	4213	-	- -	- -	- -
53	KM12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтр)	10 шт	0,3	<u>13687,02</u> 8010,88	<u>704,48</u> 234,63	4106	2403	<u>211</u> 70	<u>64,0000</u> 1,6130	<u>19,2</u> 0,48
54	C1630-109 варіант 1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий 100 мм ZETKAMA (Польща) PN 1,6 МПа; Tmax 300 ° C (ZETKAMA, 821A,) Трубопроводи ТМК	шт	3	<u>2976,03</u> -	- -	8928	-	- -	- -	- -
55	KM12-1301-4 в.в. п.2.18. 1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 32 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,0264	<u>146932,40</u> 73051,21	<u>70087,92</u> 17554,01	3879	1929	<u>1850</u> 463	<u>583,6160</u> 110,4881	<u>15,41</u> 2,92
56	KM12-2-4 в.в. п.2.1.1. 3 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 32-38 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,0264	<u>177567,13</u> 80409,21	<u>93858,45</u> 22793,31	4688	2123	<u>2478</u> 602	<u>642,4000</u> 160,7140	<u>16,96</u> 4,24
57	C113-40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,6	<u>247,50</u> -	- -	2376	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КМ12-1301-6 в.в. п.2.18. 1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 45 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,106848	<u>135099,81</u> 66133,82	<u>65387,00</u> 16143,46	14435	7066	<u>6986</u> 1725	<u>528,3520</u> 101,6876	<u>56,45</u> 10,87
59	КМ12-2-5 в.в. п.2.1.1. 3 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 45 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,106848	<u>147555,67</u> 66915,88	<u>77920,68</u> 19069,99	15766	7150	<u>8326</u> 2038	<u>534,6000</u> 133,2833	<u>57,12</u> 14,24
60	С113-41	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	31,8	<u>290,97</u> -	<u>-</u> -	9253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КМ12-1301-7 в.в. п.2.18. 1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,02772	<u>87315,21</u> 43509,09	<u>41098,13</u> 10117,30	2420	1206	<u>1139</u> 280	<u>347,6000</u> 63,7388	<u>9,64</u> 1,77
62	КМ12-2-6 в.в. п.2.1.1. 3 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,02772	<u>109534,37</u> 56479,21	<u>50491,58</u> 12152,98	3036	1566	<u>1400</u> 337	<u>451,2200</u> 85,7573	<u>12,51</u> 2,38
63	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>252,43</u> -	<u>-</u> -	1515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КМ12-1301-8 в.в. п.2.18. 1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,343638	<u>63943,90</u> 30621,59	<u>30835,22</u> 7851,41	21974	10523	<u>10596</u> 2698	<u>244,6400</u> 49,3753	<u>84,07</u> 16,97
65	КМ12-2-7 в.в. п.2.1.1. 3 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,343638	<u>82762,08</u> 44238,83	<u>36593,45</u> 8838,21	28440	15202	<u>12575</u> 3037	<u>353,4300</u> 62,3660	<u>121,45</u> 21,43
66	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	24,3	<u>330,86</u> -	<u>-</u> -	8040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	56	<u>461,36</u> -	<u>-</u> -	25836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ12-1301-10 в.в. п.2.18. 1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,71624	<u>39254,17</u> 20267,53	<u>16868,49</u> 4234,28	28115	14516	<u>12082</u> 3033	<u>161,9200</u> 26,6482	<u>115,97</u> 19,09
69	КМ12-2-9 в.в. п.2.1.1. 3 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,71624	<u>52640,23</u> 31296,26	<u>20009,81</u> 4796,05	37703	22416	<u>14332</u> 3435	<u>250,0300</u> 33,7720	<u>179,08</u> 24,19
70	С113-162	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	30,2	<u>587,76</u> -	<u>-</u> -	17750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	78	<u>637,10</u> -	<u>-</u> -	49694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КМ12-1301-11 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,429884	<u>38384,33</u> 19416,62	<u>16742,42</u> 4284,47	16501	8347	<u>7197</u> 1842	<u>155,1220</u> 26,9368	<u>66,68</u> 11,58
73	КМ12-2-10 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,429884	<u>47189,58</u> 25224,26	<u>20658,11</u> 4794,10	20286	10844	<u>8881</u> 2061	<u>201,5200</u> 34,4573	<u>86,63</u> 14,81
74	C113-934-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	10,8	<u>726,58</u> -	<u>-</u> -	7847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	46	<u>804,23</u> -	<u>-</u> -	36995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КМ12-1301-12 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,40504	<u>32204,23</u> 15068,47	<u>14876,72</u> 3765,14	13044	6103	<u>6026</u> 1525	<u>120,3840</u> 23,6854	<u>48,76</u> 9,59
77	КМ12-2-11 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,40504	<u>41256,82</u> 24232,91	<u>15954,29</u> 3769,28	16711	9815	<u>6462</u> 1527	<u>193,6000</u> 26,8184	<u>78,42</u> 10,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	18,1	<u>888,14</u> -	<u>-</u> -	16075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	12	<u>984,42</u> -	<u>-</u> -	11813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КМ12-1301-13 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 219 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,16104	<u>21177,90</u> 10186,08	<u>8539,77</u> 1895,42	3410	1640	<u>1375</u> 305	<u>81,3780</u> 12,0113	<u>13,11</u> 1,93
81	КМ12-2-12 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 219 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,16104	<u>31835,78</u> 20928,42	<u>9692,82</u> 2129,47	5127	3370	<u>1561</u> 343	<u>167,2000</u> 15,3839	<u>26,93</u> 2,48
82	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	6,1	<u>1366,95</u> -	<u>-</u> -	8338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КМ12-1301-15 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 325 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3412	<u>15960,76</u> 7413,07	<u>6282,40</u> 1438,46	5446	2529	<u>2144</u> 491	<u>59,2240</u> 9,0990	<u>20,21</u> 3,1
84	КМ12-2-13 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 273-325 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3412	<u>22278,71</u> 13878,85	<u>6812,07</u> 1541,67	7601	4735	<u>2324</u> 526	<u>110,8800</u> 10,7496	<u>37,83</u> 3,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C113-202	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	1	<u>2334.01</u> -	<u>-</u> -	2334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C130-990	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	8	<u>1994,61</u> -	<u>-</u> -	15957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C130-991	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 300 мм	шт	10	<u>2385.74</u> -	<u>-</u> -	23857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КМ12-1301-16 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними сти́ками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 377 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	5,4049	<u>14341.00</u> 6683,33	<u>5594.37</u> 1306,47	77512	36123	<u>30237</u> 7061	<u>53,3940</u> 8,2547	<u>288,59</u> 44,62
89	КМ12-2-14 в.в. п.2.1.1.3 3 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними сти́ками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 377-426 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	5,4049	<u>19076.98</u> 12006,31	<u>5653.89</u> 1250,61	103109	64893	<u>30559</u> 6759	<u>95,9200</u> 8,7696	<u>518,44</u> 47,4
90	C113-210	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 7 мм	м	81	<u>3118.08</u> -	<u>-</u> -	252564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C130-992	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 350 мм	шт	10	<u>3049.30</u> -	<u>-</u> -	30493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24,3	<u>415.61</u> 415,61	<u>-</u> -	10099	10099	<u>-</u> -	3,5200	85,54 -
93	C114-96-У варіант 25	Трубна теплоізоляція 9х25___25х350 К-FLEX ST Трубопроводи Холод	пм	247,86	<u>168.47</u> -	<u>-</u> -	41758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КМ12-1301-9 в.в. п.2.18. 1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 89 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,288616	<u>52871,44</u> 24724,45	<u>25915,92</u> 6630,28	15260	7136	<u>7480</u> 1914	<u>197,5270</u> 41,6856	<u>57,01</u> 12,03
95	КМ12-2-8 в.в. п.2.1.1. 3 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 89 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,288616	<u>68077,07</u> 36404,44	<u>30303,21</u> 7323,63	19648	10507	<u>8746</u> 2114	<u>290,8400</u> 51,6261	<u>83,94</u> 14,9
96	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	34,4	<u>435,38</u> -	<u>-</u> -	14977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КМ12-1301-10 в.в. п.2.18. 1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3335	<u>39254,17</u> 20267,53	<u>16868,49</u> 4234,28	13091	6759	<u>5626</u> 1412	<u>161,9200</u> 26,6482	<u>54</u> 8,89
98	КМ12-2-9 в.в. п.2.1.1. 3 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3335	<u>52640,23</u> 31296,26	<u>20009,81</u> 4796,05	17556	10437	<u>6673</u> 1599	<u>250,0300</u> 33,7720	<u>83,39</u> 11,26
99	С113-162	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	29	<u>587,76</u> -	<u>-</u> -	17045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КМ12-1301-11 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,90936	<u>38384,33</u> 19416,62	<u>16742,42</u> 4284,47	34905	17657	<u>15225</u> 3896	<u>155,1220</u> 26,9368	<u>141,06</u> 24,5
101	КМ12-2-10 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,90936	<u>47189,58</u> 25224,26	<u>20658,11</u> 4794,10	42912	22938	<u>18786</u> 4360	<u>201,5200</u> 34,4573	<u>183,25</u> 31,33
102	С113-934-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	72	<u>726,58</u> -	<u>-</u> -	52314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КМ12-1301-12 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	1,86448	<u>32204,23</u> 15068,47	<u>14876,72</u> 3765,14	60044	28095	<u>27737</u> 7020	<u>120,3840</u> 23,6854	<u>224,45</u> 44,16
104	КМ12-2-11 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	1,86448	<u>41256,82</u> 24232,91	<u>15954,29</u> 3769,28	76923	45182	<u>29746</u> 7028	<u>193,6000</u> 26,8184	<u>360,96</u> 50
105	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	108,4	<u>888,14</u> -	<u>-</u> -	96274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КМ12-1301-4 в.в. п.2.18. 1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 32 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	3,9015	<u>146932,40</u> 73051,21	<u>70087,92</u> 17554,01	573257	285009	<u>273448</u> 68487	<u>583,6160</u> 110,4881	<u>2276,98</u> 431,07
107	КМ12-2-13 в.в. п.2.1.1. 3 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 273-325 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	3,9015	<u>22278,71</u> 13878,85	<u>6812,07</u> 1541,67	86920	54148	<u>26577</u> 6015	<u>110,8800</u> 10,7496	<u>432,6</u> 41,94
108	С113-197 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	85	<u>2634,07</u> -	<u>-</u> -	223896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	1,972	<u>23349,18</u> 20027,20	<u>2219,41</u> 727,86	46045	39494	<u>4377</u> 1435	<u>160,0000</u> 6,7800	<u>315,52</u> 13,37
110	С1530-43 варіант 1	Трубопроводи з мідних труб КМЕ діам до 50 мм	10м	19,72	<u>353,29</u> -	<u>-</u> -	6967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С113-993-11Б варіант 1	Коліна 10-90 град. мідне КМЕ діаметр до 50мм	шт	125	<u>306,90</u> -	<u>-</u> -	38363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	С113-1201 варіант 1	Перехід мідний КМЕ діаметр 42x40	шт	12	<u>75,45</u> -	<u>-</u> -	905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	С113-1203 варіант 1	Перехід мідний КМЕ діаметр 54x50	шт	12	<u>81,65</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	45,566	<u>415,61</u> 415,61	<u>-</u> -	18938	18938	<u>-</u> -	3,5200	160,39
115	С114-96-У варіант 24	Трубна теплоізоляція 15x40 ____ 15x250 К-FLEX ST	пм	464,7732	<u>154,25</u> -	<u>-</u> -	71689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3811956	905454	<u>605337</u> 149500		<u>7247,75</u> 979,68
		Разом будівельні роботи, грн.					3811956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2301165				
		всього заробітна плата, грн.					1054954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					453806 653,19 126695 4265762				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4022102 4022102 2372947 1176536 506485 729,76 141545 4528587 4528587	1020721	628434 155815		8173,35 1021,43
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9924,54 1318081				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-020

монтаж котельної ОВ.Устаткування

Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 15145,234 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1905-1022 варіант 2	Водогрійний котел BOSCH UT-L 18(2 шт) (в комплекті газова горелка сис управ); (маса=2,66)	шт	2	4870473,50	9740947
2	& 1905-1021- B10 варіант 1	Економайзер тип ECO 7 (окремо стоїть з оцинкованої сталі); (маса=0,013)	шт	2	401743,11	803486
3	1905-1021 варіант 1	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням(Stratos GIGA 100/1- 13/2,3); (маса=0,013)	шт	4	211325,44	845302
4	1704-20231 варіант 1	Датчик перепаду тиску "WILO" DIFFERENZDRUCKGEBER 20 (4-20MA); (маса=0,0006)	шт	2	19403,41	38807
5	1905-1021 варіант 2	Циркуляційний безсальниковий насос TOP-S80/10 DM PN10; (маса=0,013)	шт	2	71210,44	142421
6	2301-1001 варіант 1	Розширювальний бак для опалення Wilo-H 200/6 бар червоний; (маса=0,064)	шт	2	13287,92	26576
7	1905-1021 варіант 10	Гідравлічна стрілка (сталь) фланець SpiroCross DN300 110C/10bar; (маса=0,013)	шт	1	930000,00	930000
8	1905-1021 варіант 11	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням Stratos GIGA 100/2- 26/15-R1; (маса=0,013)	шт	3	300000,00	900000
9	1704-20231 варіант 2	Датчик перепаду тиску "WILO" DIFFERENZDRUCKGEBER 40 (4-20MA); (маса=0,0006)	шт	1	24782,59	24783
10	1905-1021 варіант 5	Прилад керування для насосів "WILO" W-CTRL-CCE-H-3x15,0KW-T4-WM- PKG; (маса=0,013)	шт	1	142113,67	142114
11	2301-1001 варіант 2	Насосна установка COR-2 MHI203/CR-EB; (маса=0,064)	шт	1	280204,39	280204

1	2	3	4	5	6	7
12	2301-1001 варіант 3	Розширювальний бак для опалення Wilo-H 1000/6 бар червоний; (маса=0,064)	шт	4	67049,13	268197
13	1704-11102 варіант 1	Автоматичний повітровідводчик Spirotop AAV 1/2" 110C/10bar; (маса=0,0001) ////////////////////////////////////	шт	6	2795,59	16774
14	1504-16026 варіант 1	Регулюючий седельний трехходовий клапан, фланці PN16, DN80 Kvs = 100м3 / ч; (маса=0,0006)	шт	2	41194,58	82389
15	1504-16026 варіант 2	Електропривод для сидельного клапана (пит 24В, 3-х точкове, зусилля приводу 4500 Н, в компл з трансформатором; (маса=0,0006)	шт	4	44699,42	178798
16	1504-16026 варіант 3	Регулюючий седельний трехходовий клапан, фланці PN16, DN150 Kvs = 100м3 / ч; (маса=0,0006)	шт	2	109056,42	218113
17	1504-16026 варіант 4	Міжфланцеве поворотна заслінка типу "батерфляй" DN250, з'єднання PN6 / 10/16; (маса=0,0006)	шт	2	30056,42	60113
18	1504-16026 варіант 5	Кульовий кран JIP-FF Ду350 PN16 (Danfoss, 065N0271); (маса=0,0006)	шт	2	25477,00	50954
19	1504-16026 варіант 8	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с76нж для води, пари, нафти та масла, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 350 мм; (маса=0,0006) Трубопровідна запірна регулююча арматура ТМК	шт	3	43720,63	131162
20	1504-16026 варіант 7	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с76нж для води, пари, нафти та масла, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 250 мм; (маса=0,0006)	шт	4	33720,63	134883
		Разом				15016023
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				129211
		Всього по кошторису				15145234

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-021
на Пусконаладжувальні роботи котельної
Енергетичний блок у складі: газової котельні, центрального теплового пункту і чілерної.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

113,903 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,52745 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

89,707 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-3-2	Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 4 Гкал/год	котел	2	<u>27857,09</u> 27857,09	- -	55714	55714	- -	165,8160 -	331,63 -
2	КП7-8-2	Пальник мазутний ротаційний	пальник	2	<u>9139,20</u> 9139,20	- -	18278	18278	- -	54,4000 -	108,8 -
3	КП7-38-3	Пристрої для збору і викиду димових газів. Труба димова металева	тр.дим.	2	<u>3763,20</u> 3763,20	- -	7526	7526	- -	22,4000 -	44,8 -
		Разом прямі витрати по кошторису					81518	81518	- -		485,23 -
		Разом будівельні роботи, грн.					81518				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					81518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					113903 113903				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					527,45 89707				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Мережі тепlopостачання

Кошторисна вартість об'єкта	19359,944 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	19,68665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2608,652 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на демонтаж тепlopостачання	452,675	-	452,675	1,71157	227,162	-
2	06-02-02	на тепломережі від теплової камери до ЦТП	3333,992	-	3333,992	4,14020	537,288	-
3	06-02-03	на тепломережі від котельни до ЛДК	14585,645	-	14585,645	13,83488	1844,202	-
4	06-02-04	на придбання устаткування тепломережі від котельни до ЛДК.Устаткування	-	987,632	987,632	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	18372,312	987,632	19359,944	19,68665	2608,652	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на демонтаж теплопостачання
Мережі теплопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

452,675 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,71157 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

227,162 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ24-2-1 к дем.=0,6	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,66	<u>105387,56</u> 54295,88	<u>51091,68</u> 14156,58	69556	35835	<u>33721</u> 9343	<u>427,3920</u> 108,5972	<u>282,08</u> 71,67
2	КБ24-2-1 к дем.=0,6	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,4	<u>105387,56</u> 54295,88	<u>51091,68</u> 14156,58	42155	21718	<u>20437</u> 5663	<u>427,3920</u> 108,5972	<u>170,96</u> 43,44
3	КБ7-61-1 к дем.=0,6	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,72	<u>72793,82</u> 34611,65	<u>37597,62</u> 15960,27	52412	24920	<u>27070</u> 11491	<u>289,7100</u> 107,6105	<u>208,59</u> 77,48
4	КБ7-61-3 к дем.=0,6	Улаштування непрохідних дволотових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів	100м3	0,24	<u>74153,05</u> 32148,84	<u>41382,35</u> 17518,20	17797	7716	<u>9932</u> 4204	<u>275,7900</u> 118,7868	<u>66,19</u> 28,51
5	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,5264	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	3501	260	<u>3241</u> 953	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>2,58</u> 6,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км	т	152,64	<u>324,01</u>	<u>324,01</u>	49457	-	<u>49457</u>	-	-
					-	56,90			8685	0,4110	62,74
7	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту для демонтажу труб та лотків	1000м3	1,6	<u>32079,92</u>	<u>30106,15</u>	51328	3158	<u>48170</u>	<u>19,5500</u>	<u>31,28</u>
					1973,77	9600,75			15361	62,4750	99,96
8	КБ1-28-2	Засипка траншей після демонтажу	1000м3	1,6	<u>6339,00</u>	<u>6339,00</u>	10142	-	<u>10142</u>	-	-
					-	1413,45			2262	8,7856	14,06
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	16	<u>3692,22</u>	<u>1656,65</u>	59076	32569	<u>26507</u>	<u>18,3600</u>	<u>293,76</u>
					2035,57	625,71			10011	5,1175	81,88
		Разом прямі витрати по кошторису					355424	126176	<u>228677</u>		<u>1055,44</u>
									67973		485,94
		Разом будівельні роботи, грн.					355424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					571				
		всього заробітна плата, грн.					194149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33013				
		Всього будівельні роботи, грн.					452675				

		Всього по кошторису					452675				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1711,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					227162				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на тепломережі від теплової камери до ЦТП
Мережі тепlopостачання

Основа:	Кошторисна вартість	3333,992 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	4,1402 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	537,288 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Довжина траси – 268,0м									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	2,225	<u>38495,90</u> 2368,52	<u>36127,38</u> 11520,90	85653	5270	<u>80383</u> 25634	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>52,2</u> 166,81
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,72	<u>37212,88</u> 37212,88	<u>-</u> -	26793	26793	<u>-</u> -	376,9920 -	271,43 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,1485	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	16799	16799	<u>-</u> -	150,4500 -	172,79 -
4	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,18215	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	13833	-	<u>13833</u> 3084	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 19,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	2,18215	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	6124	-	<u>6124</u> 1366	<u>-</u> 3,8896	<u>-</u> 8,49
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	21,8215	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	80570	44419	<u>36151</u> 13654	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>400,64</u> 111,67
7	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,159	<u>59544,46</u> 2677,46	<u>56792,60</u> 17127,04	9468	426	<u>9030</u> 2723	<u>26,5200</u> 109,8785	<u>4,22</u> 17,47
8	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	278,25	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	85940	-	<u>85940</u> 15832	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 114,36
9	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,159	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	754	74	<u>680</u> 177	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,73</u> 1,09
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	7	<u>12717,67</u> 1728,45	<u>-</u> -	89024	12099	<u>-</u> -	16,3200	114,24
11	КБ24-10-7	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С з сигналізацією	1000м	0,53	<u>660199,79</u> 238392,00	<u>260091,72</u> 48143,72	349906	126348	<u>137849</u> 25516	<u>1848,0000</u> 351,2036	<u>979,44</u> 186,14
12	& С113-917-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварна прямошовна з тепловою ізоляцією із пінополіуретану в захисній оболонці із поліетилену, СТ/ПЕ 80-219Х6Х315 з сигналізацією	м	530	<u>2074,73</u> -	<u>-</u> -	1099607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-1518 варіант 5	Коліно крутозагнуте для теплоізованих труб, типорозмір СТ/ПЕ 219Х6/315-90 гр , L=1,0 м з сигналізацією	шт	18	<u>5062,67</u> -	<u>-</u> -	91128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-1518 варіант 1	Коліно крутозагнуте для теплоізованих труб, типорозмір СТ/ПЕ 219Х6/315-60 гр , L=1,0 м з сигналізацією	шт	4	<u>5011,67</u> -	<u>-</u> -	20047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-1475 варіант 2	Муфта зєднувальна СТ/ПЕ 219х315	шт	92	<u>2550,17</u> -	<u>-</u> -	234616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-1558 варіант 1	Опора нерухома до теплоізованих труб, типорозмір 219/315 мм, L=2 м	шт	4	<u>1498,37</u> -	<u>-</u> -	5993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-1554 варіант 1	Опора ковзна СТ/ПЕ 219Х315	шт	2	<u>1248,63</u> -	<u>-</u> -	2497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-1548 варіант 1	Ковпак кінцевий термоусадковий СТ/ПЕ 219/ 315 мм	шт	8	<u>155,40</u> -	- -	1243	-	- -	- -	- -
19	C113-1545 варіант 1	Кільце гумове ущільнюоче 219X315	шт	20	<u>87,16</u> -	- -	1743	-	- -	- -	- -
20	C113-1895 варіант 1	Компенсаційна подушка до теплоізолюованих труб, розмір 1000x500x40 мм	шт	40	<u>41,76</u> -	- -	1670	-	- -	- -	- -
21	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	4,9	<u>451,21</u> 415,72	<u>35,49</u> 13,14	2211	2037	<u>174</u> 64	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>16,66</u> 0,45
22	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка сигнальна	м	490	<u>5,20</u> -	- -	2548	-	- -	- -	- -
23	KM10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	0,04	<u>4682,40</u> 4238,26	<u>10,47</u> 4,62	187	170	- -	36,8000 0,0378	1,47 -
24	2405-1387 варіант 1	Коробки приєднувальні	шт	4	<u>112,98</u> -	- -	452	-	- -	- -	- -
25	KM10-901-12	Монтаж коробки з'єднувальна	100 шт	0,08	<u>4682,40</u> 4238,26	<u>10,47</u> 4,62	375	339	<u>1</u> -	<u>36,8000</u> 0,0378	<u>2,94</u> -
26	2405-1387 варіант 3	Коробки з'єднувальні	шт	8	<u>93,34</u> -	- -	747	-	- -	- -	- -
27	KM8-158-5	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм ² , кількість жил до 4	шт	1	<u>239,87</u> 115,32	- -	240	115	- -	0,8000 -	0,8 -
28	KM8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,172	<u>3755,93</u> 1956,32	<u>348,01</u> 121,86	646	336	<u>60</u> 21	<u>16,0000</u> 0,8460	<u>2,75</u> 0,15
29	15097-29011 варіант 1	Двійний з'єднувальний коаксильний кабель	1000м	0,0172	<u>17853,28</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
30	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>10891,60</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	13070	1643	<u>4809</u> 993	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>13,44</u> 7,43
31	C1545-489 варіант 1	Затискач дротів	шт	184	<u>20,41</u> -	- -	3755	-	- -	- -	- -
32	C1545-488 варіант 2	Тримач дротів	м	276	<u>20,45</u> -	- -	5644	-	- -	- -	- -
33	KM10-55-9	Провід однопарний з кріпленням дрововими скріпами по стіні бетонній	100 м	0,92	<u>5080,56</u> 3193,06	<u>682,62</u> 205,31	4674	2938	<u>628</u> 189	<u>28,8000</u> 1,6402	<u>26,5</u> 1,51
34	15095-46041 варіант 1	Мідний дріт	1000м	0,092	<u>13321,83</u> -	- -	1226	-	- -	- -	- -
35	KM10-901-5	Шафа для приладу контролю	шт	1	<u>502,02</u> 377,82	<u>10,47</u> 4,62	502	378	<u>10</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1517-2234 варіант 1	Шафа для приладу контролю	шт	1	<u>3267,20</u> -	-	3267	-	-	-	-
37	КБ24-3-7	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, діаметр труб 200 мм	1000м	0,007	<u>629273,74</u> 170151,44	<u>221338,45</u> 43241,45	4405	1191	<u>1549</u> 303	<u>1281,8400</u> 314,3473	<u>8,97</u> 2,2
38	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	7,028	<u>1589,31</u> -	-	11170	-	-	-	-
39	КБ24-3-4	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, діаметр труб 100 мм	1000м	0,005	<u>287064,31</u> 113127,84	<u>124149,12</u> 26931,59	1435	566	<u>621</u> 135	<u>876,9600</u> 203,2754	<u>4,38</u> 1,02
40	С113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,02	<u>474,51</u> -	-	2382	-	-	-	-
41	КБ24-3-1	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,003	<u>225497,11</u> 97322,80	<u>92453,21</u> 26065,42	676	292	<u>277</u> 78	<u>766,0800</u> 196,3553	<u>2,3</u> 0,59
42	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,012	<u>221,92</u> -	-	668	-	-	-	-
43	С113-1518 варіант 6	Коліно крутозагнуте 90_219х6	шт	2	<u>294,34</u> -	-	589	-	-	-	-
44	С113-1518 варіант 7	Коліно крутозагнуте 60_219х6	шт	2	<u>294,34</u> -	-	589	-	-	-	-
45	С113-1518 варіант 8	Коліно крутозагнуте 90_108х4	шт	2	<u>294,17</u> -	-	588	-	-	-	-
46	С113-1518 варіант 9	Коліно крутозагнуте 90_57х3	шт	4	<u>94,55</u> -	-	378	-	-	-	-
47	& С113-1518-5 варіант 1	Штуцер для відгалуження 200-500	шт	2	<u>451,98</u> -	-	904	-	-	-	-
48	& С113-1518-5-2 варіант 1	Штуцер для відгалуження 100-500	шт	2	<u>233,70</u> -	-	467	-	-	-	-
49	& С113-1518-5-1 варіант 1	Штуцер для відгалуження 50-200	шт	4	<u>155,16</u> -	-	621	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	4	<u>281,04</u> 204,29	<u>21,38</u> 8,32	1124	817	<u>86</u> 33	<u>1,7100</u> 0,0665	<u>6,84</u> 0,27
51	С1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві , діаметр 50 мм Ру 1.6	шт	4	<u>3958,07</u> -	- -	15832	-	- -	- -	- -
52	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	2	<u>468,25</u> 328,54	<u>34,21</u> 13,32	937	657	<u>68</u> 27	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>5,5</u> 0,21
53	С1630-67 варіант 8	Засувки фланцеві , діаметр 100 мм Ру 1.6	шт	2	<u>5768,64</u> -	- -	11537	-	- -	- -	- -
54	КМ12-790-6	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	10 шт	0,2	<u>25458,12</u> 14019,04	<u>2454,38</u> 818,13	5092	2804	<u>491</u> 164	<u>112,0000</u> 5,4210	<u>22,4</u> 1,08
55	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	1фланец ь	4	<u>891,86</u> 330,10	<u>529,31</u> 12,72	3567	1320	<u>2117</u> 51	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>9,16</u> 0,41
56	С130-966 варіант 3	Фланці 1-200-16	шт	4	<u>1078,99</u> -	- -	4316	-	- -	- -	- -
57	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланец ь	4	<u>355,96</u> 138,38	<u>201,36</u> 3,63	1424	554	<u>805</u> 15	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>3,84</u> 0,12
58	С130-966 варіант 2	Фланці 1-100-16	шт	4	<u>414,24</u> -	- -	1657	-	- -	- -	- -
59	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланец ь	8	<u>179,79</u> 73,52	<u>100,68</u> 1,82	1438	588	<u>805</u> 15	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>4,08</u> 0,12
60	С130-966 варіант 1	Фланці 1-50-16	шт	8	<u>204,85</u> -	- -	1639	-	- -	- -	- -
61	С113-2300 варіант 1	Клапан "Захлопка" діам. 100 мм	шт	1	<u>93,56</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2336788	248973	<u>382491</u> 90079		<u>2130,92</u> 640,8
		Разом будівельні роботи, грн.					2336788				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1705324				
		всього заробітна плата, грн.					339052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169680				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					294,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57216				
		Всього будівельні роботи, грн.					2506468				

		Всього по розділу 1					2506468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Камера ВТ 1									
62	КБ7-62-1	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	100м3	0,2444	<u>700123.79</u> 143262,45	<u>87605.78</u> 37296,28	171110	35013	<u>21411</u> 9115	<u>1199,1500</u> 249,9837	<u>293,07</u> 61,1
63	& С10000-652	Плити перекриття П15Д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	6	<u>1292,05</u> -	<u>-</u> -	7752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С10000-654	Плити перекриття ПОЗ серія 3.006.1-2.87	шт	2	<u>2974,98</u> -	<u>-</u> -	5950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С10000-657	Балки збірні з/б Б5 серія 3.006.1-2.87	шт	2	<u>2130,67</u> -	<u>-</u> -	4261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С10000-659	Балки збірні з/б Б7 серія 3.006.1-2.87	шт	1	<u>7076,60</u> -	<u>-</u> -	7077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С10000-608 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	2	<u>918,75</u> -	<u>-</u> -	1838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С10000-609 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	18	<u>1110,29</u> -	<u>-</u> -	19985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С10000-613 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	9	<u>846,11</u> -	<u>-</u> -	7615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С10000-614 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	2	<u>1472,94</u> -	<u>-</u> -	2946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С10000-615 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	5	<u>1705,52</u> -	<u>-</u> -	8528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С10000-619 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	2	<u>372,03</u> -	<u>-</u> -	744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С10000-646	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	2	<u>268,44</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С111-1789	Скоби ходові	кг	1,64	<u>51,09</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С113-754 варіант 1	Люк С(125)-ТС.2-60	шт	2	<u>1900,78</u> -	<u>-</u> -	3802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях Монолитна днища МД1	шт	4	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	1163	488	<u>622</u> 236	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>4,52</u> 1,94
77	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,054	<u>588478,24</u> 28724,55	<u>11814,97</u> 4554,94	31778	1551	<u>638</u> 246	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>13,47</u> 1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,024	<u>38061,34</u>	-	913	-	-	-	-
79	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3192	<u>38469,34</u>	-	12279	-	-	-	-
80	KB9-29-1	Драбина металева ДМ1	1т	0,1124	<u>12770,59</u>	<u>6461,75</u>	1435	635	<u>726</u>	<u>46,2400</u>	<u>5,2</u>
81	C111-1789 варіант 1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	кг	112,4	<u>5653,76</u>	<u>2488,32</u>	4578	-	280	16,0249	1,8
82	KB11-11-1	Драбина металева ДМ1	100м2	0,1178	<u>40,73</u>	-	1890	735	-	-	-
83	KB11-11-2 H1-2	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1178	<u>16045,80</u>	-	619	49	-	56,2500	6,63
		Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,1178	<u>6236,44</u>	-			-	3,7600	0,44
					<u>416,87</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					296884	38471	<u>23397</u>		<u>323,33</u>
									9877		66,61
		Разом будівельні роботи, грн.					296884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235016				
		всього заробітна плата, грн.					48348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9076				
		Всього будівельні роботи, грн.					322272				

		Всього по розділу 2					322272				
Розділ 3. Камера ВТ 2											
84	KB7-62-1	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	100м3	0,2444	<u>700123,79</u>	<u>87605,78</u>	171110	35013	<u>21411</u>	<u>1199,1500</u>	<u>293,07</u>
					<u>143262,45</u>	<u>37296,28</u>			9115	249,9837	61,1
85	& C10000-652	Плити перекриття П15Д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	6	<u>1292,05</u>	-	7752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& C10000-654	Плити перекриття ПОЗ серія 3.006.1-2.87	шт	2	<u>2974,98</u>	-	5950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C10000-657	Балки збірні з/б Б5 серія 3.006.1-2.87	шт	2	<u>2130,67</u>	-	4261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& C10000-659	Балки збірні з/б Б7 серія 3.006.1-2.87	шт	1	<u>7076,60</u>	-	7077	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C10000-608 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	2	<u>918,75</u> -	- -	1838	-	- -	- -	- -
90	& C10000-609 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	18	<u>1110,29</u> -	- -	19985	-	- -	- -	- -
91	& C10000-613 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	9	<u>846,11</u> -	- -	7615	-	- -	- -	- -
92	& C10000-614 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	2	<u>1472,94</u> -	- -	2946	-	- -	- -	- -
93	& C10000-615 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	5	<u>1705,52</u> -	- -	8528	-	- -	- -	- -
94	& C10000-619 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	2	<u>372,03</u> -	- -	744	-	- -	- -	- -
95	& C10000-646	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	2	<u>268,44</u> -	- -	537	-	- -	- -	- -
96	C111-1789	Скоби ходові	кг	1,64	<u>51,09</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
97	C113-754 варіант 1	Люк С(125)-ТС.2-60	шт	2	<u>1900,78</u> -	- -	3802	-	- -	- -	- -
98	C113-158 варіант 2	Сальник ду100 L=800	м	0,8	<u>192,29</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
99	C113-158 варіант 3	Сальник ду100 L=500	м	1	<u>192,29</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
100	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях Монолитна днища МД1	шт	4	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	1163	488	<u>622</u> 236	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>4,52</u> 1,94
101	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,054	<u>588478,24</u> 28724,55	<u>11814,97</u> 4554,94	31778	1551	<u>638</u> 246	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>13,47</u> 1,77
102	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,024	<u>38061,34</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
103	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3192	<u>38469,34</u> -	- -	12279	-	- -	- -	- -
104	КБ9-29-1	Драбина металева ДМ1 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,1124	<u>12770,59</u> 5653,76	<u>6461,75</u> 2488,32	1435	635	<u>726</u> 280	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>5,2</u> 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C111-1789 варіант 1	Драбина металева ДМ1	кг	112,4	<u>40,73</u> -	-	4578	-	-	-	-
106	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1178	<u>16045,80</u> 6236,44	-	1890	735	-	56,2500	6,63
107	КБ11-11-2 Н1-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,1178	<u>5251,44</u> 416,87	-	619	49	-	3,7600	0,44
		Виріб закладний ЗД1				-			-	-	-
108	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,0081	<u>86871,60</u> 14096,38	<u>292,30</u> 98,94	704	114	2 1	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>0,97</u> -
109	КБ6-11-9	Решетка металева РМ1 Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,0184	<u>82411,08</u> 8312,13	<u>1639,74</u> 555,04	1516	153	30 10	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>1,3</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					299450	38738	<u>23429</u> 9888		<u>325,6</u> 66,67
		Разом будівельні роботи, грн.					299450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					237283				
		всього заробітна плата, грн.					48626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9131				
		Всього будівельні роботи, грн.					324987				

		Всього по розділу 3					324987				
		Розділ 4. Колодязь ДК1									
110	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,105	<u>134465,42</u> 26881,49	<u>21715,57</u> 7584,67	14119	2823	<u>2280</u> 796	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>23,35</u> 5,28
111	& С10000-619 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	1	<u>372,03</u> -	-	372	-	-	-	-
112	& С10000-624 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	3	<u>1446,56</u> -	-	4340	-	-	-	-
113	& С10000-631 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	1	<u>948,02</u> -	-	948	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C10000-637 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	1	<u>1706,44</u> -	- -	1706	-	- -	- -	- -
115	C111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	<u>51,09</u> -	- -	419	-	- -	- -	- -
116	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	581	244	<u>311</u> 118	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
117	C113-754 варіант 1	Люк С(125)-ТС.2-60	шт	1	<u>1900,78</u> -	- -	1901	-	- -	- -	- -
118	C113-158 варіант 1	Сальник ду100 L=200	м	0,6	<u>192,29</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
119	KB11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	1 м3	0,31	<u>5846,04</u> 618,65	<u>5,78</u> 1,74	1812	192	<u>2</u> 1	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					26313	3259	<u>2593</u> 915		<u>27,34</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26313 20461 4174 1997 3,29 637 28310				

		Всього по розділу 4					28310				
		Розділ 5. Елементи нерухомої опори НО1									
120	KB7-62-3	Улаштування нерухомих опор	100м3	0,026	<u>773364,89</u> 135986,73	<u>28174,43</u> 11203,74	20107	3536	<u>733</u> 291	<u>1138,2500</u> 85,9786	<u>29,59</u> 2,24
121	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,21	<u>38469,34</u> -	- -	8079	-	- -	- -	- -
122	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,005	<u>38061,34</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					28376	3536	<u>733</u> 291		<u>29,59</u> 2,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					28376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					24107 3827 2045 3,82 741 30421 30421				
		Розділ 6. Елементи нерухомої опори НО2									
123	КБ7-62-3	Улаштування нерухомих опор	100м3	0,01	<u>773364,89</u> 135986,73	<u>28174,43</u> 11203,74	7734	1360	<u>282</u> 112	<u>1138,2500</u> 85,9786	<u>11,38</u> 0,86
124	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,085	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	3270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,005	<u>38061,34</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					11194	1360	<u>282</u> 112		<u>11,38</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					11194 9552 1472 787 1,47 285 11981 11981				
		Розділ 7. Опора МО1									
126	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,02	<u>30113,21</u> 21519,52	<u>7517,33</u> 579,21	602	430	<u>150</u> 12	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,52</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,234	<u>2682,68</u> -	- -	628	-	- -	- -	- -
128	C1110-169 варіант 1	Лист Б-пн-но-10х400х100	т	0,0062	<u>25232,10</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
129	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00024	<u>39081,34</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
130	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	1т	0,02	<u>12892,51</u> 4718,75	<u>7532,32</u> 2891,04	258	94	<u>151</u> 58	<u>40,4800</u> 18,7083	<u>0,81</u> 0,37
131	КБ8-5-9	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	0,862	<u>2576,57</u> 1356,70	<u>157,56</u> 76,33	2221	1169	<u>136</u> 66	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>10,15</u> 0,47
132	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,345	<u>14479,64</u> -	- -	4995	-	- -	- -	- -
133	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,0992	<u>235172,16</u> 57686,09	<u>62662,71</u> 26600,45	23329	5722	<u>6216</u> 2639	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>47,9</u> 17,79
134	& C10000-655	Лотки каналів збірні з/б марки Л11-8 серія 3. 006.1-2.87 вып.0-2	шт	4	<u>12050,54</u> -	- -	48202	-	- -	- -	- -
135	& C10000-651	Плити перекриття П11Д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	16	<u>851,94</u> -	- -	13631	-	- -	- -	- -
136	КБ26-9-7	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1,2	<u>1998,82</u> 1120,49	<u>615,74</u> 239,73	2399	1345	<u>739</u> 288	<u>8,8200</u> 1,9152	<u>10,58</u> 2,3
137	C114-15-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 60 мм	м3	1	<u>2900,13</u> -	- -	2900	-	- -	- -	- -
138	КБ26-21-13	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1,2	<u>1537,91</u> 482,76	<u>171,04</u> 66,59	1845	579	<u>205</u> 80	<u>4,3000</u> 0,5320	<u>5,16</u> 0,64
139	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	15	<u>132,63</u> -	- -	1989	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					103164	9339	<u>7597</u> 3143		<u>78,12</u> 21,65
		Разом будівельні роботи, грн.					103164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					12482 6392 11,44 2221 109556 109556				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3102169 3102169 2317971 457981 231823 408,84 79307 3333992 3333992	343676	440522 114305		2926,28 805,08
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4140,2 537288				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-03
на тепломережі від котельни до ЛДК
Мережі тепlopостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

14585,645 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

13,83488 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1844,202 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 37 к=1,2 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 [при розробці траншей]	1000м3	3,965	<u>38495,90</u> 2368,52	<u>36127,38</u> 11520,90	152636	9391	<u>143245</u> 45680	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>93,02</u> 297,26
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,52	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	47136	47136	<u>-</u> -	314,1600 -	477,52 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,9825	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	28998	28998	<u>-</u> -	150,4500 -	298,27 -
4	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	3,76675	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	23877	-	<u>23877</u> 5324	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 33,09
5	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	3,76675	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	10571	-	<u>10571</u> 2357	<u>-</u> 3,8896	<u>-</u> 14,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	37,6675	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	139077	76675	<u>62402</u> 23569	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>691,58</u> 192,76
7	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,094	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	54298	2441	<u>51776</u> 15614	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>24,18</u> 100,17
8	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,094	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	5185	510	<u>4675</u> 1214	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>5,05</u> 7,48
9	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1914,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	591312	-	<u>591312</u> 108935	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 786,86
10	КБ24-10-10	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 400 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,496	<u>1519062,86</u> 419246,02	<u>480117,82</u> 77233,30	753455	207946	<u>238138</u> 38308	<u>3158,4000</u> 534,3686	<u>1566,57</u> 265,05
11	& С113-1508-2	Труби сталеві електрозварні попередньоізовані ППУ 377/500 /непрхідний канал 2600х1320/	м	496	<u>5084,70</u> -	<u>-</u> -	2522011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-35-6	Установлення чавунних засувки або клапанів зворотних діаметром 200 мм	1 шт	4	<u>1420,57</u> 580,62	<u>649,22</u> 232,28	5682	2322	<u>2597</u> 929	<u>4,8600</u> 1,5275	<u>19,44</u> 6,11
13	С1630-1549 варіант 1	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями, з рукояткою dy200 Danfoss	шт	4	<u>20321,36</u> -	<u>-</u> -	81285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	1фланець	8	<u>891,86</u> 330,10	<u>529,31</u> 12,72	7135	2641	<u>4234</u> 102	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>18,32</u> 0,81
15	С130-989	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	8	<u>1484,67</u> -	<u>-</u> -	11877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ24-10-8	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 250 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,063	<u>853922,83</u> 299011,78	<u>365214,52</u> 63607,54	53797	18838	<u>23009</u> 4007	<u>2284,8000</u> 458,1859	<u>143,94</u> 28,87
17	& С113-1508-1	Труби сталеві електрозварні попередньоізовані ППУ 273/400 /непрхідний канал/	м	63	<u>2572,08</u> -	<u>-</u> -	162041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ24-10-7	Безканальне прокладання теплоізольованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,55	<u>634837,90</u> 238392,00	<u>260091,72</u> 48143,72	349161	131116	<u>143050</u> 26479	<u>1848,0000</u> 351,2036	<u>1016,4</u> 193,16
19	С113-1508 варіант 1	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 219/315 мм	м	550	<u>1752,23</u> -	- -	963727	-	- -	- -	- -
20	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	8	<u>391,56</u> 257,98	<u>21,38</u> 8,32	3132	2064	<u>171</u> 67	<u>2,2400</u> 0,0665	<u>17,92</u> 0,53
21	С1630-1547 варіант 1	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями, з рукояткою dy100 Danfoss	шт	8	<u>6296,12</u> -	- -	50369	-	- -	- -	- -
22	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	16	<u>355,96</u> 138,38	<u>201,36</u> 3,63	5695	2214	<u>3222</u> 58	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>15,36</u> 0,46
23	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	16	<u>637,10</u> -	- -	10194	-	- -	- -	- -
24	КБ24-10-6	Безканальне прокладання теплоізольованих трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,55	<u>537674,13</u> 212385,60	<u>226890,76</u> 44468,69	295721	116812	<u>124790</u> 24458	<u>1646,4000</u> 325,3259	<u>905,52</u> 178,93
25	С113-1507 варіант 1	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 159/250 мм	м	550	<u>1020,01</u> -	- -	561006	-	- -	- -	- -
26	КБ22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	1 шт	6	<u>384,65</u> 251,07	<u>21,38</u> 8,32	2308	1506	<u>128</u> 50	<u>2,1800</u> 0,0665	<u>13,08</u> 0,4
27	С1630-1546 варіант 1	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями, з рукояткою dy80 Danfoss	шт	6	<u>4440,03</u> -	- -	26640	-	- -	- -	- -
28	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	1фланець	12	<u>268,26</u> 106,67	<u>149,28</u> 2,69	3219	1280	<u>1791</u> 32	<u>0,7400</u> 0,0215	<u>8,88</u> 0,26
29	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	12	<u>509,64</u> -	- -	6116	-	- -	- -	- -
30	С121-788 варіант 1	Опори ковзні (на весь обсяг)	т	0,2434	<u>60023,09</u> -	- -	14610	-	- -	- -	- -
31	С121-789 варіант 1	Опори нерухомі (на весь обсяг)	т	1,1994	<u>60023,09</u> -	- -	71992	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ24-3-10	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, діаметр труб 350 мм	1000м	0,022	<u>592873,84</u> 247533,55	<u>345340,29</u> 75713,14	13043	5446	<u>7597</u> 1666	<u>1864,8000</u> 531,3482	<u>41,03</u> 11,69
33	С113-212	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 9 мм	м	22	<u>3872,20</u> -	<u>-</u> -	85188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ24-3-8	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, діаметр труб 250 мм	1000м	0,01	<u>464247,18</u> 198249,84	<u>265997,34</u> 49619,03	4642	1982	<u>2660</u> 496	<u>1493,5200</u> 359,4482	<u>14,94</u> 3,59
35	С113-198 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 8 мм	м	10	<u>2837,60</u> -	<u>-</u> -	28376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ24-3-7	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, діаметр труб 200 мм	1000м	0,085	<u>391489,89</u> 170151,44	<u>221338,45</u> 43241,45	33277	14463	<u>18814</u> 3676	<u>1281,8400</u> 314,3473	<u>108,96</u> 26,72
37	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	70	<u>1589,31</u> -	<u>-</u> -	111252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С113-469	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	15	<u>1969,92</u> -	<u>-</u> -	29549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ24-3-6	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, діаметр труб 150 мм	1000м	0,045	<u>356164,18</u> 156325,24	<u>199838,94</u> 38731,60	16027	7035	<u>8992</u> 1743	<u>1177,6800</u> 285,4341	<u>53</u> 12,84
40	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	45,18	<u>888,14</u> -	<u>-</u> -	40126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ24-3-4	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, діаметр труб 100 мм	1000м	0,034	<u>327169,26</u> 113127,84	<u>124149,12</u> 26931,59	11124	3846	<u>4221</u> 916	<u>876,9600</u> 203,2754	<u>29,82</u> 6,91
42	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	24	<u>531,05</u> -	<u>-</u> -	12745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С113-20 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	10	<u>385,50</u> -	<u>-</u> -	3855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ26-1-5	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	9,8	<u>917,38</u> 550,21	<u>102,62</u> 39,96	8990	5392	<u>1006</u> 392	<u>4,7200</u> 0,3192	<u>46,26</u> 3,13
45	& С114-95-У-2	Сегменти ППУ ф 273 з покриттям пергаменту	м	10,2	<u>329,53</u> -	-	3361	-	-	-	-
46	& С114-95-У-1	Сегменти ППУ ф 219 з покриттям пергаменту	м	43,86	<u>274,78</u> -	-	12052	-	-	-	-
47	С114-95-У-варіант 1	Сегменти ППУ ф 159 з покриттям пергаменту	м3	45,9	<u>301,73</u> -	-	13849	-	-	-	-
48	КБ26-1-7	Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	2,2	<u>3905,94</u> 3353,50	<u>171,04</u> 66,59	8593	7378	<u>376</u> 146	<u>29,8700</u> 0,5320	<u>65,71</u> 1,17
49	& С114-95-У-3	Сегменти ППУ ф 377 з покриттям пергаменту	м	22,44	<u>541,65</u> -	-	12155	-	-	-	-
50	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,08	<u>52,61</u> -	-	57	-	-	-	-
51	КМ12-790-9 в.в. п.13.1. 2 к=1,1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 350 мм [ручний привід із черв'ячною конічною або циліндричною передачею]	10 шт	0,4	<u>60533,96</u> 28638,90	<u>5805,32</u> 1984,71	24214	11456	<u>2322</u> 794	<u>228,8000</u> 13,7860	<u>91,52</u> 5,51
52	КБ22-40-9	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 350 мм	1фланець	8	<u>1453,01</u> 622,73	<u>741,89</u> 18,14	11624	4982	<u>5935</u> 145	<u>4,3200</u> 0,1449	<u>34,56</u> 1,16
53	С130-992	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 350 мм	шт	8	<u>3049,30</u> -	-	24394	-	-	-	-
54	КМ12-790-7 в.в. п.13.1. 2 к=1,1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм [ручний привід із черв'ячною конічною або циліндричною передачею]	10 шт	0,2	<u>36399,00</u> 19826,93	<u>2649,19</u> 880,72	7280	3965	<u>530</u> 176	<u>158,4000</u> 5,8740	<u>31,68</u> 1,17
55	КБ22-40-7	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 250 мм	1фланець	4	<u>1096,53</u> 399,30	<u>633,46</u> 14,60	4386	1597	<u>2534</u> 58	<u>2,7700</u> 0,1166	<u>11,08</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C130-990	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	4	<u>1994,61</u> -	<u>-</u> -	7978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КМ12-790-6 в.в. п.13.1. 2 к=1,1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм [ручний привід із черв'ячною конічною або циліндричною передачею]	10 шт	0,6	<u>26860,02</u> 15420,94	<u>2454,38</u> 818,13	16116	9253	<u>1473</u> 491	<u>123,2000</u> 5,4210	<u>73,92</u> 3,25
58	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	1фланец ь	12	<u>891,86</u> 330,10	<u>529,31</u> 12,72	10702	3961	<u>6352</u> 153	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>27,48</u> 1,22
59	C130-989	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	12	<u>1484,67</u> -	<u>-</u> -	17816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КМ12-790-5 в.в. п.13.1. 2 к=1,1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм [ручний привід із черв'ячною конічною або циліндричною передачею]	10 шт	0,6	<u>22097,16</u> 13217,95	<u>1288,41</u> 423,27	13258	7931	<u>773</u> 254	<u>105,6000</u> 2,8190	<u>63,36</u> 1,69
61	C1630-1548 варіант 1	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями та ручним редукторним приводом du150 Danfoss	шт	6	<u>22071,67</u> -	<u>-</u> -	132430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ22-40-5	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	1фланец ь	12	<u>525,42</u> 207,58	<u>293,23</u> 8,46	6305	2491	<u>3519</u> 102	<u>1,4400</u> 0,0676	<u>17,28</u> 0,81
63	C130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	12	<u>984,42</u> -	<u>-</u> -	11813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ22-36-4	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	1 шт	4	<u>1550,62</u> 747,88	<u>623,80</u> 223,12	6202	2992	<u>2495</u> 892	<u>6,2600</u> 1,4662	<u>25,04</u> 5,86
65	C113-2300 варіант 2	Автоматический клапан типа "Захлопка" диам. 200 мм	шт	4	<u>18263,40</u> -	<u>-</u> -	73054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	1фланец ь	8	<u>891,86</u> 330,10	<u>529,31</u> 12,72	7135	2641	<u>4234</u> 102	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>18,32</u> 0,81
67	C130-989	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	8	<u>1484,67</u> -	<u>-</u> -	11877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ24-11-6	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 350 мм	1 шт	4	<u>8854,33</u> 3097,41	<u>5400,02</u> 1316,12	35417	12390	<u>21600</u> 5264	<u>22,6800</u> 8,3044	<u>90,72</u> 33,22
69	& C1630-168-1	Компенсатор сільфонний на трубу d377x9	шт	4	<u>11459,92</u> -	<u>-</u> -	45840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ24-11-2	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 150 мм	1 шт	6	<u>3202,43</u> 1107,58	<u>1982,74</u> 395,39	19215	6645	<u>11896</u> 2372	<u>8.1100</u> 2,5152	<u>48,66</u> 15,09
71	С1630-168 варіант 1	Компенсатор сільфонний на трубу d159x4.5	шт	6	<u>3680,89</u> -	- -	22085	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Канальні ділянки тепломереж (лотки, плити перекриття), Серія 3.006-1-8. 0-1-1 (од. виміру шт.)											
72	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	80,32	<u>1463,58</u> 243,59	<u>112,62</u> 42,97	117555	19565	<u>9046</u> 3451	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>184,74</u> 27,3
73	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	3,95482	<u>235172,16</u> 57686,09	<u>62662,71</u> 26600,45	930064	228138	<u>247820</u> 105200	<u>482.8500</u> 179,3509	<u>1909,58</u> 709,3
74	& К585821-Г142-1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛК300.300.150-6 серія 3.006.1-8.1-1-46	шт	83	<u>20113,95</u> -	- -	1669458	-	- -	- -	- -
75	К585821-Г142 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛК75.300.150-6 серія 3.006.1-8.1-1-47	шт	3	<u>6400,04</u> -	- -	19200	-	- -	- -	- -
76	К585821-Г058 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛК75.180.90-6 серія 3.006.1-8.1-1-31	шт	9	<u>7086,88</u> -	- -	63782	-	- -	- -	- -
77	& К585521-П105-2	Плити перекриття ПТ300.300.20-6	шт	83	<u>18371,80</u> -	- -	1524859	-	- -	- -	- -
78	& К585521-П105-1	Плити перекриття ПТ75.300.20-6	шт	3	<u>4541,35</u> -	- -	13624	-	- -	- -	- -
79	К585521-П105 варіант 1	Плити перекриття ПТ75.180.14-6	шт	3	<u>3437,80</u> -	- -	10313	-	- -	- -	- -
80	К581121-1047 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-2 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2	шт	80	<u>187,10</u> -	- -	14968	-	- -	- -	- -
81	К581121-1048 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-3 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2	шт	8	<u>315,96</u> -	- -	2528	-	- -	- -	- -
82	К581121-1049 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-4 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2	шт	50	<u>482,80</u> -	- -	24140	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							4390491	247703	<u>256866</u> 108651		<u>2094,32</u> 736,6
Разом будівельні роботи, грн.							4390491				
в тому числі:							3885922				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					356354 185562 339,71 65894 4576053 4576053				
		Розділ 2. 3/6 вироби для круглих колодязів водопроводу та каналізації, серія 3.900.1-14 вип. 1 (од. виміру шт.)									
83	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,661	<u>54050.39</u> 20213,58	<u>10819.04</u> 3715,62	35727	13361	<u>7151</u> 2456	<u>171.2000</u> 23,8218	<u>113.16</u> 15,75
84	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	4	<u>3078.06</u> -	- -	12312	-	- -	- -	- -
85	К585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>845.45</u> -	- -	6764	-	- -	- -	- -
86	К585521-Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	3	<u>421.22</u> -	- -	1264	-	- -	- -	- -
87	К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2259.78</u> -	- -	4520	-	- -	- -	- -
88	К585521-Л049 варіант 6	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>5865.49</u> -	- -	11731	-	- -	- -	- -
89	К585521-Л052 варіант 5	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	5	<u>421.44</u> -	- -	2107	-	- -	- -	- -
90	С111-1789	Скоби ходові	кг	69,7	<u>51.09</u> -	- -	3561	-	- -	- -	- -
91	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,262	<u>5323.56</u> -	- -	12042	-	- -	- -	- -
92	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>3511.38</u> -	- -	7023	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	1163	488	<u>622</u> 236	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>4,52</u> 1,94
94	КБ7-62-2	Камера теплофікаційна ВТ1 Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	100м3	0,324	<u>1615377,45</u> 132261,23	<u>47306,30</u> 19041,78	523382	42853	<u>15327</u> 6170	<u>1148,4000</u> 142,7381	<u>372,08</u> 46,25
95	& С10000-558 варіант 1	Плити перекриття ПО-4	шт	2	<u>2612,78</u> -	- -	5226	-	- -	- -	- -
96	& С10000-619 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	4	<u>372,03</u> -	- -	1488	-	- -	- -	- -
97	& С10000-646	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	4	<u>268,44</u> -	- -	1074	-	- -	- -	- -
98	& С10000-580 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>2867,64</u> -	- -	11471	-	- -	- -	- -
99	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5	<u>3511,38</u> -	- -	17557	-	- -	- -	- -
100	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,34	<u>33225,18</u> 3579,88	- -	11297	1217	- -	30,3200 -	10,31 -
101	С111-73 варіант 2	Бітум розряджений (грунтовка)	т	0,0272	<u>23628,14</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
102	С111-854	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-420А	м2	74,8	<u>109,88</u> -	- -	8219	-	- -	- -	- -
103	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,36	<u>16045,80</u> 6236,44	- -	5776	2245	- -	56,2500 -	20,25 -
104	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,36	<u>5251,44</u> 416,87	- -	1891	150	- -	3,7600 -	1,35 -
105	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,016	<u>12770,59</u> 5653,76	<u>6461,75</u> 2488,32	204	90	<u>103</u> 40	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>0,74</u> 0,26
106	С111-1789	Скоби ходові	кг	16	<u>51,09</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -
107	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>15070,81</u> 12546,12	- -	1206	1004	- -	106,2600 -	8,5 -
108	КБ7-62-2	Камера теплофікаційна ВТ2 з залізобетонних блоків 6600х6000х4450 h Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	100м3	0,42	<u>1615377,45</u> 132261,23	<u>47306,30</u> 19041,78	678459	55550	<u>19869</u> 7998	<u>1148,4000</u> 142,7381	<u>482,33</u> 59,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С10000-558 варіант 1	Плити перекриття ПО-4	шт	2	<u>2612,78</u> -	- -	5226	-	- -	- -	- -
110	& С10000-619 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	4	<u>372,03</u> -	- -	1488	-	- -	- -	- -
111	& С10000-646	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	4	<u>268,44</u> -	- -	1074	-	- -	- -	- -
112	& С10000-580 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>2867,64</u> -	- -	11471	-	- -	- -	- -
113	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5	<u>3511,38</u> -	- -	17557	-	- -	- -	- -
114	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,36	<u>16630,28</u> 6411,61	- -	5987	2308	- -	57,8300 -	20,82 -
115	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,34	<u>33225,18</u> 3579,88	- -	11297	1217	- -	30,3200 -	10,31 -
116	С111-73 варіант 2	Бітум розряджений (грунтовка)	т	0,0272	<u>23628,14</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
117	С111-854	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-420А	м2	74,8	<u>109,88</u> -	- -	8219	-	- -	- -	- -
118	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,36	<u>16045,80</u> 6236,44	- -	5776	2245	- -	56,2500 -	20,25 -
119	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,36	<u>2625,72</u> 208,44	- -	945	75	- -	1,8800 -	0,68 -
120	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,0468	<u>12770,59</u> 5653,76	<u>6461,75</u> 2488,32	598	265	<u>302</u> 116	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>2,16</u> 0,75
121	С111-1789	Скоби ходові	кг	46,8	<u>51,09</u> -	- -	2391	-	- -	- -	- -
122	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1	<u>15070,81</u> 12546,12	- -	1507	1255	- -	106,2600 -	10,63 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1441103	124323	<u>43374</u> 17016		<u>1078,09</u> 124,9
		Разом будівельні роботи, грн.					1441103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1273406				
		всього заробітна плата, грн.					141339				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1516736				

		Всього по розділу 2					1516736				
		Разом прямі витрати по кошторису					13803259	1139762	1836557 442688		9380,8 3104,66
		Разом будівельні роботи, грн.					13803259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10826940				
		всього заробітна плата, грн.					1582450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					782386				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1349,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					261752				
		Всього будівельні роботи, грн.					14585645				

		Всього по кошторису					14585645				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13834,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1844202				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-02-04

тепломережі від котельни до ЛДК. Устаткування
Мережі тепlopостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 987,632 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2307-11122 варіант 1	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями та ручним редукторним приводом dy350 Danfoss; (маса=0,995)	шт	4	155477,00	621908
2	2307-11122 варіант 4	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями та ручним редукторним приводом dy250 Danfoss; (маса=0,995)	шт	2	71620,00	143240
3	2307-11122 варіант 3	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями та ручним редукторним приводом dy200 Danfoss 30861,00; (маса=0,995)	шт	6	30861,00	185166
		Разом				950314
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37318
		Всього по кошторису				987632

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Мережі водопостачання

Кошторисна вартість об’єкта	2062,443 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,36592 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	303,376 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-03-01	на протипожежно-питний водопровід (В1)	2062,443	-	2062,443	2,36592	303,376	-
-	-	Всього:	2062,443	-	2062,443	2,36592	303,376	-

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н.Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на протипожежно-питний водопровід (В1)
Мережі водопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2062,443 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,36592 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

303,376 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блок 1									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,011	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	32433	1995	<u>30438</u> 9706	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>19,77</u> 63,16
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,086	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	4268	192	<u>4070</u> 1227	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>1,9</u> 7,87
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,33	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	10234	10234	<u>-</u> -	314,1600 -	103,67 -
4	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	150,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	46483	-	<u>46483</u> 8563	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 61,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,086	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	408	40	<u>368</u> 95	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0,4</u> 0,59
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,522	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	7635	7635	- -	150,4500 -	78,53 -
7	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,9918	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	6287	-	<u>6287</u> 1402	- 8,7856	- 8,71
8	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,9918	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	2783	-	<u>2783</u> 621	- 3,8896	- 3,86
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	100м3	0,24	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	3510	3510	- -	150,4500 -	36,11 -
10	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,054	<u>5318,48</u> -	<u>5318,48</u> 1185,90	287	-	<u>287</u> 64	- 7,3712	- 0,4
11	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,054	<u>2619,99</u> -	<u>2619,99</u> 584,20	141	-	<u>141</u> 32	- 3,6312	- 0,2
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	78	<u>999,02</u> -	- -	77924	-	- -	- -	- -
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	10,458	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	38613	21288	<u>17325</u> 6544	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>192,01</u> 53,52
14	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	6,3	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	80121	10889	- -	16,3200 -	102,82 -
15	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,188	<u>69495,92</u> 47214,54	<u>20402,11</u> 7918,23	13065	8876	<u>3836</u> 1489	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>74,3</u> 12,34
16	С113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	318,15	<u>789,46</u> -	- -	251167	-	- -	- -	- -
17	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,315	<u>10688,25</u> 9050,82	- -	3367	2851	- -	82,4000 -	25,96 -
18	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	3,15	<u>451,21</u> 415,72	<u>35,49</u> 13,14	1421	1310	<u>111</u> 41	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>10,71</u> 0,29
19	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	315	<u>5,20</u> -	- -	1638	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ22-8-9	Укладання футляра із сталених труб відкритим способом діаметром 350 мм (футляр)	1000м	0,067	<u>300640,78</u> 116677,14	<u>158552,34</u> 22130,15	20143	7817	<u>10623</u> 1483	<u>866,2000</u> 164,0789	<u>58,04</u> 10,99
21	С113-209	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 6 мм	м	67,268	<u>2704,26</u> -	<u>-</u> -	181910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм(футляр)	1000м	0,06	<u>324349,27</u> 122523,12	<u>174364,86</u> 22697,12	19461	7351	<u>10462</u> 1362	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>54,58</u> 10,09
23	С113-217	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 6 мм	м	60,24	<u>3658,41</u> -	<u>-</u> -	220383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ22-47-3	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 200мм	100м	1,27	<u>21655,11</u> 11004,30	<u>55,59</u> 21,64	27502	13975	<u>71</u> 27	<u>90,0000</u> 0,1729	<u>114,3</u> 0,22
25	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	4	<u>2958,57</u> 1489,76	<u>668,07</u> 78,67	11834	5959	<u>2672</u> 315	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>51,12</u> 2,34
26	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>281,04</u> 204,29	<u>21,38</u> 8,32	281	204	<u>21</u> 8	<u>1,7100</u> 0,0665	<u>1,71</u> 0,07
27	С1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	<u>2235,28</u> -	<u>-</u> -	2235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	2	<u>179,79</u> 73,52	<u>100,68</u> 1,82	360	147	<u>201</u> 4	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03
29	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>316,13</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	2	<u>468,25</u> 328,54	<u>34,21</u> 13,32	937	657	<u>68</u> 27	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>5,5</u> 0,21
31	С1630-67 варіант 2	Засувки з обгумованим клином з відповідними фланцями, діаметр 100 мм	шт	2	<u>4105,11</u> -	<u>-</u> -	8210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	4	<u>355,96</u> 138,38	<u>201,36</u> 3,63	1424	554	<u>805</u> 15	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>3,84</u> 0,12
33	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	4	<u>549,19</u> -	<u>-</u> -	2197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ22-36-3	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	1 шт	5	<u>1037,74</u> 470,71	<u>397,99</u> 142,37	5189	2354	<u>1990</u> 712	<u>3,9400</u> 0,9357	<u>19,7</u> 4,68
35	С1630-69	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	5	<u>7337,64</u> -	<u>-</u> -	36688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ22-40-5	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	1фланець	10	<u>525,42</u> 207,58	<u>293,23</u> 8,46	5254	2076	<u>2932</u> 85	<u>1,4400</u> 0,0676	<u>14,4</u> 0,68
37	С130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	10	<u>843,77</u> -	- -	8438	-	- -	- -	- -
38	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	1,971	<u>134859,33</u> 26881,49	<u>21715,57</u> 7584,67	265808	52983	<u>42801</u> 14949	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>438,35</u> 99,19
39	К585521-Л050 варіант 2	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	9	<u>8658,68</u> -	- -	77928	-	- -	- -	- -
40	К585521-Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	18	<u>421,22</u> -	- -	7582	-	- -	- -	- -
41	К585521-Л011 варіант 1 С1415-8016	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	18	<u>3630,10</u> -	- -	65342	-	- -	- -	- -
42	К585521-Л044 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	9	<u>5000,31</u> -	- -	45003	-	- -	- -	- -
43	К585521-Л052 варіант 5	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	9	<u>421,44</u> -	- -	3793	-	- -	- -	- -
44	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,15372	<u>123327,20</u> -	- -	18958	-	- -	- -	- -
45	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,0799344	<u>15070,81</u> 12546,12	- -	1205	1003	- -	106,2600 -	8,49 -
46	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	9	<u>2295,81</u> -	- -	20662	-	- -	- -	- -
47	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	18	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	5233	2194	<u>2798</u> 1062	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>20,34</u> 8,71
48	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	4	<u>5309,12</u> 322,63	<u>59,72</u> 19,70	21236	1291	<u>239</u> 79	<u>2,9100</u> 0,1575	<u>11,64</u> 0,63
49	КБ22-38-4	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм Водопровідна камера 2500x2500, нсер. 2,5 м (1шт)	1 вріз	2	<u>1718,62</u> 631,40	<u>827,53</u> 113,36	3437	1263	<u>1655</u> 227	<u>4,5000</u> 0,9056	<u>9</u> 1,81
50	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0676	<u>10795,33</u> 879,91	<u>421,63</u> 141,66	730	59	<u>29</u> 10	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,55</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ7-62-1	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків Блоки бетонні для стін підвалів ГОСТ 13579-78 (од. виміру шт.)	100м3	0,09418	<u>700123,79</u> 143262,45	<u>87605,78</u> 37296,28	65938	13492	<u>8251</u> 3513	<u>1199,1500</u> 249,9837	<u>112,94</u> 23,54
52	& С10000-4-1-ІІ С1426-11741	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	3	<u>1062,42</u> -	<u>-</u> -	3187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С10000-32-1-ІІІ С1426-11737	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	5	<u>1364,59</u> -	<u>-</u> -	6823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С10000-6-1-ІК С1426-11745	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	5	<u>718,43</u> -	<u>-</u> -	3592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С10000-7-1-ІЛ С1426-11745	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	2	<u>553,34</u> -	<u>-</u> -	1107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	т	0,12565	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	4834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм	т	0,11954	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	4599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u> -	<u>-</u> -	3511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С111-1789	Скоби ходові	кг	33,6	<u>51,09</u> -	<u>-</u> -	1717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0676	<u>16045,80</u> 6236,44	<u>-</u> -	1085	422	<u>-</u> -	56,2500 -	3,8 -
61	КБ13-37-1	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар	1 м2	6,76	<u>542,81</u> 188,02	<u>10,06</u> 3,40	3669	1271	<u>68</u> 23	<u>1,3400</u> 0,0272	<u>9,06</u> 0,18
62	КБ13-37-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі	1 м2	6,76	<u>260,06</u> 74,60	<u>10,06</u> 3,40	1758	504	<u>68</u> 23	<u>0,5700</u> 0,0272	<u>3,85</u> 0,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					1773600	184396	<u>197883</u> 53708		<u>1588,41</u> 376,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1773600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1391321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					238104 118833 205,5 39864 1892433 1892433				
		Розділ 2. Блок 2									
63	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,016	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	513	32	<u>481</u> 154	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>0,31</u> 1
64	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,017	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	844	38	<u>805</u> 243	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,38</u> 1,56
65	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0099	<u>31010,73</u> 31010,73	- -	307	307	<u>-</u> -	314,1600 -	3,11 -
66	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	29,75	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	9189	-	<u>9189</u> 1693	- 0,4110	- 12,23
67	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,017	<u>4776,58</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	81	8	<u>73</u> 19	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,08</u> 0,12
68	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,048	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	702	702	<u>-</u> -	150,4500 -	7,22 -
69	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0119	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	75	-	<u>75</u> 17	- 8,7856	- 0,1
70	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0119	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	33	-	<u>33</u> 7	- 3,8896	- 0,05
71	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	100м3	0,0297	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	434	434	<u>-</u> -	150,4500 -	4,47 -
72	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,00693	<u>5318,48</u> -	<u>5318,48</u> 1185,90	37	-	<u>37</u> 8	- 7,3712	- 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,00693	<u>2619,99</u> -	<u>2619,99</u> 584,20	18	-	<u>18</u> 4	- 3,6312	- 0,03
74	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,9	<u>999,02</u> -	- -	9890	-	- -	- -	- -
75	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1883	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	695	383	<u>312</u> 118	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,46</u> 0,96
76	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,3	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	3815	519	- -	16,3200 -	4,9 -
77	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,03	<u>52732,98</u> 37518,05	<u>14392,25</u> 5585,43	1582	1126	<u>432</u> 168	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>9,31</u> 1,39
78	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	30,3	<u>556,43</u> -	- -	16860	-	- -	- -	- -
79	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,03	<u>10688,25</u> 9050,82	- -	321	272	- -	82,4000 -	2,47 -
80	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,15	<u>451,21</u> 415,72	<u>35,49</u> 13,14	68	62	<u>6</u> 2	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>0,51</u> 0,01
81	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	15	<u>5,20</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
82	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	2	<u>468,25</u> 328,54	<u>34,21</u> 13,32	937	657	<u>68</u> 27	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>5,5</u> 0,21
83	С1630-67 варіант 2	Засувки з обгумованим клином з відповідними фланцями , діаметр 100 мм	шт	2	<u>4105,11</u> -	- -	8210	-	- -	- -	- -
84	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	4	<u>355,96</u> 138,38	<u>201,36</u> 3,63	1424	554	<u>805</u> 15	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>3,84</u> 0,12
85	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>549,19</u> -	- -	2197	-	- -	- -	- -
86	КБ22-36-3	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	1 шт	1	<u>1037,74</u> 470,71	<u>397,99</u> 142,37	1038	471	<u>398</u> 142	<u>3,9400</u> 0,9357	<u>3,94</u> 0,94
87	С1630-69 варіант 1	Засувки з обгумованим клином з відповідними фланцями діаметр 160 мм	шт	1	<u>7337,64</u> -	- -	7338	-	- -	- -	- -
88	КБ22-40-5	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	1фланець	2	<u>525,42</u> 207,58	<u>293,23</u> 8,46	1051	415	<u>586</u> 17	<u>1,4400</u> 0,0676	<u>2,88</u> 0,14
89	С130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	2	<u>843,77</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,2	<u>8800,55</u> 4217,73	<u>4582,82</u> 1783,70	1760	844	<u>916</u> 357	<u>33,2000</u> 14,8766	<u>6,64</u> 2,98
91	С113-1303 варіант 2	Втулка ПЕ з фланец діам. 160 мм Hawle	шт	2	<u>2499,78</u> -	- -	5000	-	- -	- -	- -
92	С1533-63 варіант 1	Фланець під буртову втулку, діаметр 160 мм	шт	2	<u>495,07</u> -	- -	990	-	- -	- -	- -
93	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>6655,69</u> 3125,18	<u>3530,51</u> 1373,96	1331	625	<u>706</u> 275	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>4,92</u> 2,29
94	С113-1302 варіант 2	Втулка ПЕ з фланец діам. 110 мм Hawle	шт	2	<u>520,57</u> -	- -	1041	-	- -	- -	- -
95	С1533-61 варіант 1	Фланець під буртову втулку, діаметр 100 мм	шт	4	<u>165,73</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
96	КБ22-33-2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	1 м	0,1358	<u>14065,72</u> 6250,67	<u>6120,35</u> 2182,96	1910	849	<u>831</u> 296	<u>52,3200</u> 14,2368	<u>7,11</u> 1,93
97	& С113-747-1 варіант 1	Трійник чавунний для волопровідної мережі	шт	2	<u>3423,48</u> -	- -	6847	-	- -	- -	- -
98	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>6655,69</u> 3125,18	<u>3530,51</u> 1373,96	1331	625	<u>706</u> 275	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>4,92</u> 2,29
99	С113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>2092,94</u> -	- -	4186	-	- -	- -	- -
100	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,2	<u>8800,55</u> 4217,73	<u>4582,82</u> 1783,70	1760	844	<u>916</u> 357	<u>33,2000</u> 14,8766	<u>6,64</u> 2,98
101	С113-1293-11В	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб Колодязь В1	шт	2	<u>739,81</u> -	- -	1480	-	- -	- -	- -
102	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,222	<u>130665,31</u> 26881,49	<u>21715,57</u> 7584,67	29008	5968	<u>4821</u> 1684	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>49,37</u> 11,17
103	К585521-Л018 варіант 2	Кільця КС15.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,35 м3)	шт	2	<u>5172,29</u> -	- -	10345	-	- -	- -	- -
104	К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	<u>5148,06</u> -	- -	5148	-	- -	- -	- -
105	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	<u>6770,95</u> -	- -	6771	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	K585521-Л052 варіант 5	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>421,44</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
107	K585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)	шт	1	<u>6927,92</u> -	- -	6928	-	- -	- -	- -
108	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2295,81</u> -	- -	2296	-	- -	- -	- -
109	C111-1789	Скоби ходові	кг	3,28	<u>51,09</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
110	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	581	244	<u>311</u> 118	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 2					159390	15979	<u>22525</u> 5996		<u>134,24</u> 43,52
		Разом будівельні роботи, грн.					159390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120886				
		всього заробітна плата, грн.					21975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3433				
		Всього будівельні роботи, грн.					170010				

		Всього по розділу 2					170010				
		Разом прямі витрати по кошторису					1932990	200375	<u>220408</u> 59704		<u>1722,65</u> 420,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1932990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1512207				
		всього заробітна плата, грн.					260079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					223,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43297				
		Всього будівельні роботи, грн.					2062443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2062443				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2365,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					303376				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Внутрішньобудівельні мережі каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	2594,269 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,18221 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	525,438 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-04-01	на демонтажні роботи мереж каналізації	58,899	-	58,899	0,26408	33,548	-
2	06-04-02	на підключення мереж каналізації	2535,37	-	2535,37	3,91813	491,89	-
-	-	Всього:	2594,269	-	2594,269	4,18221	525,438	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					28555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14548				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4993				
		Всього будівельні роботи, грн.					58899				

		Всього по кошторису					58899				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					264,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33548				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-02
на підключення мереж каналізації
Внутрімайданчикові мережі каналізації

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2535,370 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,91813 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

491,890 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блок 1									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,374	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	76158	4686	<u>71472</u> 22792	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>46,41</u> 148,32
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,202	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	10026	451	<u>9560</u> 2883	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>4,46</u> 18,5
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,77	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	23878	23878	<u>-</u> -	314,1600 -	241,9 -
4	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	353,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	109182	-	<u>109182</u> 20114	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 145,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,202	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	957	94	<u>863</u> 224	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0,93</u> 1,38
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,2255	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	17925	17925	- -	150,4500	184,38
7	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,32845	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	14760	-	<u>14760</u> 3291	- 8,7856	- 20,46
8	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	2,32845	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	6535	-	<u>6535</u> 1457	- 3,8896	- 9,06
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	100м3	0,28	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	4095	4095	- -	150,4500	42,13
10	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,064	<u>5318,48</u> -	<u>5318,48</u> 1185,90	340	-	<u>340</u> 76	- 7,3712	- 0,47
11	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,064	<u>2619,99</u> -	<u>2619,99</u> 584,20	168	-	<u>168</u> 37	- 3,6312	- 0,23
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	92	<u>999,02</u> -	- -	91910	-	- -	- -	- -
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	23,924	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	88333	48699	<u>39634</u> 14969	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>439,24</u> 122,43
14	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	10,56	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	134299	18252	- -	16,3200	172,34
15	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,32	<u>110602,03</u> 48294,55	<u>59807,02</u> 16386,85	35393	15454	<u>19138</u> 5244	<u>404.2400</u> 137,9099	<u>129,36</u> 44,13
16	С113-2313 варіант 1	Трубопровід з поліетиленових труб з двох-шарової профілюваною стінкою Корсис ПРО О200/176 по ТУ 2248-001-73011750-2013 нсер. 2,5 м-3,0 м	м	323,2	<u>172,86</u> -	- -	55868	-	- -	- -	- -
17	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,208	<u>138382,35</u> 56580,99	<u>77814,14</u> 21790,03	28784	11769	<u>16185</u> 4532	<u>473.6000</u> 176,6412	<u>98,51</u> 36,74
18	С113-2314 варіант 2	Трубопровід з поліетиленових труб з двох-шарової профілюваною стінкою Корсис ПРО ф250/216 по ТУ 2248-001-73011750-2013 нсер. 2,5 м-3,0 м	м	210,08	<u>722,52</u> -	- -	151787	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	5,28	<u>451,21</u> 415,72	<u>35,49</u> 13,14	2382	2195	<u>187</u> 69	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>17,95</u> 0,48
20	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	528	<u>5,20</u> -	- -	2746	-	- -	- -	- -
21	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах h _{ср} =2,5-3м	10м3	5,382	<u>130186,66</u> 20213,58	<u>10819,04</u> 3715,62	700665	108789	<u>58228</u> 19997	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>921,4</u> 128,21
22	& С10000-641 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	23	<u>5865,49</u> -	- -	134906	-	- -	- -	- -
23	& С10000-619 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	69	<u>372,03</u> -	- -	25670	-	- -	- -	- -
24	& С10000-629 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	46	<u>2434,93</u> -	- -	112007	-	- -	- -	- -
25	& С10000-635 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	23	<u>2590,79</u> -	- -	59588	-	- -	- -	- -
26	& С10000-646	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	23	<u>268,44</u> -	- -	6174	-	- -	- -	- -
27	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1254	<u>123327,20</u> -	- -	15465	-	- -	- -	- -
28	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,065208	<u>15070,81</u> 12546,12	- -	983	818	- -	106,2600 -	6,93 -
29	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	23	<u>2295,81</u> -	- -	52804	-	- -	- -	- -
30	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	43	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	12501	5242	<u>6683</u> 2538	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>48,59</u> 20,8
31	КБ23-23-2	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	1 вріз	2	<u>4035,80</u> 3213,87	<u>131,16</u> 47,44	8072	6428	<u>262</u> 95	<u>27,2200</u> 0,3362	<u>54,44</u> 0,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					1984361	268775	<u>353197</u> 98318		<u>2408,97</u> 697,17
		Разом будівельні роботи, грн.					1984361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1362389				
		всього заробітна плата, грн.					367093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					187283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					331,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2171644				

		Всього по розділу 1					2171644				
		Розділ 2. Блок 2									
32	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,31278	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	10034	617	<u>9417</u> 3003	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>6,11</u> 19,54
33	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,05122	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	2542	114	<u>2424</u> 731	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>1,13</u> 4,69
34	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1092	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	3386	3386	<u>-</u> -	314,1600 -	34,31 -
35	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	89,635	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	27685	-	<u>27685</u> 5100	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 36,84
36	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,05122	<u>5853,98</u> 569,41	<u>5210,17</u> 1352,81	300	29	<u>267</u> 69	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>0,29</u> 0,43
37	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,15639	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	2287	2287	<u>-</u> -	150,4500 -	23,53 -
38	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,297141	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	1884	-	<u>1884</u> 420	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 2,61
39	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,297141	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	834	-	<u>834</u> 186	<u>-</u> 3,8896	<u>-</u> 1,16
40	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	100м3	0,0819	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	1198	1198	<u>-</u> -	150,4500 -	12,32 -
41	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,01911	<u>5318,48</u> -	<u>5318,48</u> 1185,90	102	-	<u>102</u> 23	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 0,14
42	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,01911	<u>2619,99</u> -	<u>2619,99</u> 584,20	50	-	<u>50</u> 11	<u>-</u> 3,6312	<u>-</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	27,3	<u>999,02</u>	-	27273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,3806	<u>3692,22</u>	<u>1656,65</u>	8790	4846	<u>3944</u>	<u>18,3600</u>	<u>43,71</u>
					2035,57	625,71			1490	5,1175	12,18
45	KB23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,665	<u>12717,67</u>	-	8457	1149	-	16,3200	10,85
					1728,45	-			-	-	-
46	KB22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм	1000м	0,0665	<u>110602,03</u>	<u>59807,02</u>	7355	3212	<u>3977</u>	<u>404,2400</u>	<u>26,88</u>
					48294,55	16386,85			1090	137,9099	9,17
47	C113-1439-4	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм	м	67,165	<u>634,73</u>	-	42632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	KM8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,665	<u>451,21</u>	<u>35,49</u>	300	276	<u>24</u>	<u>3,4000</u>	<u>2,26</u>
					415,72	13,14			9	0,0915	0,06
49	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна	м	66,5	<u>5,20</u>	-	346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	KB23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,639	<u>80353,89</u>	<u>10819,04</u>	51346	12916	<u>6913</u>	<u>171,2000</u>	<u>109,4</u>
					20213,58	3715,62			2374	23,8218	15,22
51	K585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)	шт	14	<u>3799,84</u>	-	53198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	K585521-Л037 варіант 2	Плити покриття 2ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	4	<u>5148,06</u>	-	20592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	K585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	4	<u>6770,95</u>	-	27084	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	K585521-Л052 варіант 5	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	4	<u>421,44</u>	-	1686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	4	<u>2295,81</u>	-	9183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C111-1789	Скоби ходові	кг	22,96	<u>51,09</u>	-	1173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	KB20-23-3	Установлення дефлекторів діаметром патрубку 500 мм	1 шт	8	<u>3448,64</u>	<u>29,93</u>	27589	6890	<u>239</u>	<u>7,5700</u>	<u>60,56</u>
					861,24	11,65			93	0,0931	0,74
		Разом прямі витрати по розділу 2					337306	36920	<u>57760</u>		<u>331,35</u>
									14599		102,85
		Разом будівельні роботи, грн.					337306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					242626 51519 26419 46,69 9056 363725 363725				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2321667 2321667 1605015 418612 213703 377,79 73278 2535370 2535370	305695	410957 112917		2740,32 800,02
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3918,13 491890				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Зливово каналізація

Кошторисна вартість об’єкта8885,563 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість7,66552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1023,756 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-05-01	на зливово каналізація	8885,563	-	8885,563	7,66552	1023,756	-
-	-	Всього:	8885,563	-	8885,563	7,66552	1023,756	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01
на зливова каналізація
Зливова каналізація

Основа:	Кошторисна вартість	8885,563 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	7,66552 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1023,756 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блок 1									
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	2,333	<u>38495,90</u> 2368,52	<u>36127,38</u> 11520,90	89811	5526	<u>84285</u> 26878	<u>23.4600</u> 74,9700	<u>54,73</u> 174,91
2	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	1,72	<u>59544,46</u> 2677,46	<u>56792,60</u> 17127,04	102416	4605	<u>97683</u> 29459	<u>26.5200</u> 109,8785	<u>45,61</u> 188,99
3	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3010	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	929669	-	<u>929669</u> 171269	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1237,11
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,72	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	8152	802	<u>7350</u> 1909	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>7,95</u> 11,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,56	<u>29718,62</u> 29718,62	<u>-</u> -	16642	16642	<u>-</u> -	301,0700	168,6
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	100м3	0,803	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	11745	11745	<u>-</u> -	150,4500	120,81
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,5257	<u>7501,44</u> -	<u>7501,44</u> 2098,32	11445	-	<u>11445</u> 3201	- 15,1575	- 23,13
8	КБ1-27-7 К-9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1-на 45м	1000м3	1,5257	<u>37807,23</u> -	<u>37807,23</u> 10575,51	57682	-	<u>57682</u> 16135	- 76,3938	- 116,55
9	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	1606	<u>999,02</u> -	<u>-</u> -	1604426	-	<u>-</u> -	- -	- -
10	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,333	<u>8746,35</u> -	<u>8746,35</u> 2446,55	20405	-	<u>20405</u> 5708	- 17,6730	- 41,23
11	КБ1-27-8 К-9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 -на 45м	1000м3	2,333	<u>38898,93</u> -	<u>38898,93</u> 10880,88	90751	-	<u>90751</u> 25385	- 78,5997	- 183,37
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	23,33	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	86139	47490	<u>38649</u> 14598	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>428,34</u> 119,39
13	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	6,5	<u>12717,67</u> 1728,45	<u>-</u> -	82665	11235	<u>-</u> -	16,3200	106,08
14	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм	1000м	0,089	<u>146146,80</u> 58492,51	<u>81909,99</u> 23367,76	13007	5206	<u>7290</u> 2080	<u>489,6000</u> 189,4511	<u>43,57</u> 16,86
15	С113-1439-6	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	89,89	<u>1475,85</u> -	<u>-</u> -	132664	-	<u>-</u> -	- -	- -
16	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм	1000м	0,088	<u>177934,54</u> 64347,74	<u>105071,72</u> 30286,37	15658	5663	<u>9246</u> 2665	<u>538,6100</u> 237,4540	<u>47,4</u> 20,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-1439-7	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСІИ" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 400 мм	м	88,88	<u>2841,96</u> -	- -	252593	-	- -	- -	- -
18	КБ22-11-10	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм	1000м	0,0545	<u>220362,56</u> 78083,20	<u>131534,14</u> 37552,57	12010	4256	<u>7169</u> 2047	<u>653,5800</u> 295,1837	<u>35,62</u> 16,09
19	C113-1439-8	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 500 мм	м	55,045	<u>3739,13</u> -	- -	205820	-	- -	- -	- -
20	КБ22-11-11	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм	1000м	0,028	<u>273228,40</u> 92479,34	<u>161623,92</u> 46386,88	7650	2589	<u>4525</u> 1299	<u>774,0800</u> 360,1745	<u>21,67</u> 10,08
21	C113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	28,28	<u>6744,84</u> -	- -	190744	-	- -	- -	- -
22	КБ22-11-11	Укладання кожуха із поліетиленових труб діаметром 630 мм відкритим способом	1000м	0,02	<u>273228,40</u> 92479,34	<u>161623,92</u> 46386,88	5465	1850	<u>3232</u> 928	<u>774,0800</u> 360,1745	<u>15,48</u> 7,2
23	C113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	20,2	<u>6744,84</u> -	- -	136246	-	- -	- -	- -
24	КБ22-47-7	Протягування у футляр труб діаметром 400 мм	100м	0,2	<u>37436,40</u> 12414,13	<u>124,00</u> 48,28	7487	2483	<u>25</u> 10	<u>100,3000</u> 0,3857	<u>20,06</u> 0,08
25	C113-1439-7	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСІИ" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 400 мм	м	20,2	<u>2841,96</u> -	- -	57408	-	- -	- -	- -
26	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм	1 футляр	1	<u>2958,57</u> 1489,76	<u>668,07</u> 78,67	2959	1490	<u>668</u> 79	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>12,78</u> 0,59
27	КБ22-11-12	Укладання кожуха із поліетиленових труб діаметром 800 мм відкритим способом	1000м	0,02	<u>366079,80</u> 100739,49	<u>239322,01</u> 73806,86	7322	2015	<u>4786</u> 1476	<u>843,2200</u> 553,8760	<u>16,86</u> 11,08
28	C113-1439-10 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРИІС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 800 мм	м	20,2	<u>10731,71</u> -	- -	216781	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ22-47-10	Протягування у футляр труб діаметром 600 мм	100м	0,2	<u>57358,06</u> 14228,48	<u>218,08</u> 84,90	11472	2846	<u>44</u> 17	<u>112,0000</u> 0,6783	<u>22,4</u> 0,14
30	С113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	20,2	<u>6744,84</u> -	- -	136246	-	- -	- -	- -
31	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	1	<u>2903,62</u> 1489,76	<u>613,12</u> 68,92	2904	1490	<u>613</u> 69	<u>12,7800</u> 0,5079	<u>12,78</u> 0,51
32	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	6,613	<u>60674,43</u> 17379,90	<u>10377,05</u> 3561,67	401240	114933	<u>68623</u> 23553	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>973,43</u> 150,81
33	К585521- Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	17	<u>421,22</u> -	- -	7161	-	- -	- -	- -
34	К585521- Л008 варіант 1 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	68	<u>3078,06</u> -	- -	209308	-	- -	- -	- -
35	К585521- Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	17	<u>4771,53</u> -	- -	81116	-	- -	- -	- -
36	К585521- Л049 варіант 6	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	<u>5865,49</u> -	- -	99713	-	- -	- -	- -
37	К585521- Л052 варіант 5	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	34	<u>421,44</u> -	- -	14329	-	- -	- -	- -
38	К585521- Л054 варіант 2	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)	шт	17	<u>6681,29</u> -	- -	113582	-	- -	- -	- -
39	С111-1789	Скоби ходові	кг	181,22	<u>51,09</u> -	- -	9259	-	- -	- -	- -
40	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	16	<u>3511,38</u> -	- -	56182	-	- -	- -	- -
41	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	32	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	9303	3901	<u>4974</u> 1889	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>36,16</u> 15,48
42	КБ23-17-1	Улаштування прямокутних бетонних монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м2 у сухих ґрунтах	10м3	1,05	<u>81618,34</u> 10387,18	<u>1711,03</u> 579,17	85699	10907	<u>1797</u> 608	<u>90,1900</u> 3,6000	<u>94,7</u> 3,78
43	С113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	10	<u>4719,42</u> -	- -	47194	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ПВ1-4-3	Встановлення пісковловлювачів посиленої серії BetoMax Basic или ComproMax для лотків шириною гідравлічного перерізу 200 мм	10 шт	0,5	<u>3646,89</u> 1556,21	<u>2090,68</u> 657,94	1823	778	<u>1045</u> 329	<u>13,3500</u> 4,0896	<u>6,68</u> 2,04
45	C130-10 варіант 3	Дощоприймач-пісковловлювач PolyMax Basis ДПП-40.40-ПП 8472	шт	5	<u>1428,22</u> -	<u>-</u> -	7141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	<u>3841,40</u> 3180,81	<u>131,16</u> 47,44	3841	3181	<u>131</u> 47	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
		Разом прямі витрати по розділу 1					5673275	261633	<u>1452087</u> 331638		<u>2318,65</u> 2352,41
		Разом будівельні роботи, грн.					5673275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3959555				
		всього заробітна плата, грн.					593271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					296013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					516,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100178				
		Всього будівельні роботи, грн.					5969288				

		Всього по розділу 1					5969288				
		Розділ 2. Блок 2									
47	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,9795	<u>38495,90</u> 2368,52	<u>36127,38</u> 11520,90	37707	2320	<u>35387</u> 11285	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>22,98</u> 73,43
48	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,926	<u>59544,46</u> 2677,46	<u>56792,60</u> 17127,04	55138	2479	<u>52590</u> 15860	<u>26,5200</u> 109,8785	<u>24,56</u> 101,75
49	C311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1620,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	500508	-	<u>500508</u> 92206	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 666,03
50	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,926	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	4389	432	<u>3957</u> 1028	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>4,28</u> 6,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,37	<u>31010,73</u> 31010,73	- -	11474	11474	- -	314,1600	116,24
52	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	0,86	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	12579	12579	- -	150,4500	129,39
53	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,801	<u>7501,44</u> -	<u>7501,44</u> 2098,32	6009	-	<u>6009</u> 1681	- 15,1575	- 12,14
54	КБ1-27-7 К-9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1-на 45м	1000м3	0,801	<u>37807,23</u> -	<u>37807,23</u> 10575,51	30284	-	<u>30284</u> 8471	- 76,3938	- 61,19
55	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	887	<u>999,02</u> -	- -	886131	-	- -	- -	- -
56	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,9795	<u>8746,35</u> -	<u>8746,35</u> 2446,55	8567	-	<u>8567</u> 2396	- 17,6730	- 17,31
57	КБ1-27-8 К-9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 - на 45м	1000м3	0,9795	<u>38898,93</u> -	<u>38898,93</u> 10880,88	38102	-	<u>38102</u> 10658	- 78,5997	- 76,99
58	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	9,795	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	36165	19938	<u>16227</u> 6129	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>179,84</u> 50,13
59	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,8	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	35609	4840	- -	16,3200	45,7
60	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм	1000м	0,035	<u>146146,80</u> 58492,51	<u>81909,99</u> 23367,76	5115	2047	<u>2867</u> 818	<u>489,6000</u> 189,4511	<u>17,14</u> 6,63
61	С113-1439-6	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	35,35	<u>1475,85</u> -	- -	52171	-	- -	- -	- -
62	КБ22-11-10	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм	1000м	0,071	<u>220362,56</u> 78083,20	<u>131534,14</u> 37552,57	15646	5544	<u>9339</u> 2666	<u>653,5800</u> 295,1837	<u>46,4</u> 20,96
63	С113-1439-8	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 500 мм	м	71,71	<u>3739,13</u> -	- -	268133	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ22-11-11	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм	1000м	0,024	<u>273228,40</u> 92479,34	<u>161623,92</u> 46386,88	6557	2220	<u>3879</u> 1113	<u>774,0800</u> 360,1745	<u>18,58</u> 8,64
65	С113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	24,24	<u>6744,84</u> -	<u>-</u> -	163495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ22-11-12	Укладання кожуха із поліетиленових труб діаметром 800 мм відкритим способом	1000м	0,01	<u>366079,80</u> 100739,49	<u>239322,01</u> 73806,86	3661	1007	<u>2393</u> 738	<u>843,2200</u> 553,8760	<u>8,43</u> 5,54
67	С113-1439-10 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРИИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 800 мм	м	10,1	<u>10731,71</u> -	<u>-</u> -	108390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ22-47-10	Протягування у футляр труб діаметром 600 мм	100м	0,1	<u>57358,06</u> 14228,48	<u>218,08</u> 84,90	5736	1423	<u>22</u> 8	<u>112,0000</u> 0,6783	<u>11,2</u> 0,07
69	С113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	10,1	<u>6744,84</u> -	<u>-</u> -	68123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	1	<u>2903,62</u> 1489,76	<u>613,12</u> 68,92	2904	1490	<u>613</u> 69	<u>12,7800</u> 0,5079	<u>12,78</u> 0,51
71	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	2,334	<u>60674,43</u> 17379,90	<u>10377,05</u> 3561,67	141614	40565	<u>24220</u> 8313	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>343,56</u> 53,23
72	К585521-Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	6	<u>421,22</u> -	<u>-</u> -	2527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	24	<u>3078,06</u> -	<u>-</u> -	73873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	К585521-Л035 варіант 2 _С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	6	<u>4771,53</u> -	<u>-</u> -	28629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	К585521-Л049 варіант 6	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>5865,49</u> -	<u>-</u> -	35193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	К585521-Л052 варіант 5	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	12	<u>421,44</u> -	<u>-</u> -	5057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	K585521-Л054 варіант 2 _С1415-7975	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)	шт	6	<u>6681,29</u> -	- -	40088	-	- -	- -	- -
78	C111-1789	Скоби ходові	кг	63,96	<u>51,09</u> -	- -	3268	-	- -	- -	- -
79	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	<u>3511,38</u> -	- -	21068	-	- -	- -	- -
80	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	12	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	3489	1463	<u>1865</u> 708	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>13,56</u> 5,81
81	KБ23-17-1	Улаштування прямокутних бетонних монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м2 у сухих ґрунтах	10м3	0,42	<u>81618,34</u> 10387,18	<u>1711,03</u> 579,17	34280	4363	<u>719</u> 243	<u>90,1900</u> 3,6000	<u>37,88</u> 1,51
82	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	4	<u>4719,42</u> -	- -	18878	-	- -	- -	- -
83	KБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	<u>3841,40</u> 3180,81	<u>131,16</u> 47,44	3841	3181	<u>131</u> 47	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
		Разом прямі витрати по розділу 2					2774398	117365	<u>737679</u> 164437		<u>1059,46</u> 1168,54
		Разом будівельні роботи, грн.					2774398				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1919354				
		всього заробітна плата, грн.					281802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					250,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48505				
		Всього будівельні роботи, грн.					2916275				

		Всього по розділу 2					2916275				
		Разом прямі витрати по кошторису					8447673	378998	<u>2189766</u> 496075		<u>3378,11</u> 3520,95
		Разом будівельні роботи, грн.					8447673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5878909				
		всього заробітна плата, грн.					875073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					437890				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					766,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					8885563 8885563				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7665,52 1023756				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Зовнішні мережі газопроводу

Кошторисна вартість об`єкта6994,304 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість2,81703 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата342,556 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-06-01	на демонтаж зовнішнього газопостачання	209,069	-	209,069	1,11276	130,873	-
2	06-06-02	на зовнішнє газопостачання	6364,807	-	6364,807	1,70427	211,683	-
3	06-06-03	на придбання устаткування зовнішнє газопостачання. Устаткування	-	420,428	420,428	-	-	-
-	-	Всього:	6573,876	420,428	6994,304	2,81703	342,556	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-01
на демонтаж зовнішнього газопостачання
Зовнішні мережі газопроводу

Основа:	Кошторисна вартість	209,069 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,11276 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	130,873 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,699	<u>43739,39</u> 1870,79	<u>41868,60</u> 14608,93	30574	1308	<u>29266</u> 10212	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>12,95</u> 76,93
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	2,13	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	55044	55044	<u>-</u> -	261,8000 -	557,63 -
3	КБ1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, группа ґрунтов 2	1000м3	0,912	<u>8746,35</u> -	<u>8746,35</u> 2446,55	7977	-	<u>7977</u> 2231	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 16,12
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	9,12	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	33673	18564	<u>15109</u> 5706	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>167,44</u> 46,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					127268	74916	<u>52352</u> 18149		<u>738,02</u> 139,72
		Разом будівельні роботи, грн.					127268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					93065 53469 105,33 20431 180737 180737				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	КБ22-9-1 к дем.=0,6	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,09008	<u>54807,53</u> 36857,88	<u>17949,65</u> 4644,65	4937	3320	<u>1617</u> 418	<u>285,7200</u> 37,7722	<u>25,74</u> 3,4
6	КБ22-9-2 к дем.=0,6	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 75 мм	1000м	0,039	<u>57901,40</u> 37678,32	<u>20223,08</u> 4736,98	2258	1469	<u>789</u> 185	<u>292,0800</u> 38,4245	<u>11,39</u> 1,5
7	КБ22-9-4 к дем.=0,6	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 125 мм	1000м	0,205	<u>68744,85</u> 42500,34	<u>26244,51</u> 5419,04	14093	8713	<u>5380</u> 1111	<u>329,4600</u> 43,8052	<u>67,54</u> 8,98
		Разом прямі витрати по розділу 2					21288	13502	<u>7786</u> 1714		<u>104,67</u> 13,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					21288 15216 7044 11,14 2161 28332 28332				
		Разом прямі витрати по кошторису					148556	88418	<u>60138</u> 19863		<u>842,69</u> 153,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					148556 108281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					60513 116,47 22592 209069 209069				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1112,76 130873				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-02
на зовнішнє газопостачання
Зовнішні мережі газопроводу

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

6364,807 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,70427 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

211,683 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за заробітної плати			в тому числі за заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. А/б покриття доріг									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,297	<u>42233,26</u> 21996,73	<u>20236,53</u> 7304,49	12543	6533	<u>6010</u> 2169	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>60,56</u> 17,53
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,66	<u>6464,75</u> 1854,64	<u>4610,11</u> 1112,48	4267	1224	<u>3043</u> 734	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>12,12</u> 4,87
3	С311-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км	т	181,83	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	58915	-	<u>58915</u> 10346	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 74,73
4	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,33	<u>414768,01</u> 3455,40	<u>19242,13</u> 4714,56	136873	1140	<u>6350</u> 1556	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>10,57</u> 10,16
5	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,33	<u>122395,99</u> -	<u>1881,18</u> 377,00	40391	-	<u>621</u> 124	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 0,89
6	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	3,33	<u>26309,91</u> 1744,83	<u>14373,05</u> 2752,85	87612	5810	<u>47862</u> 9167	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>50,45</u> 57,12

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ1-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 под врезку	100м3	0,06	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	1551	1551	- -	261,8000	15,71 -
21	КБ1-166-1	Засыпка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,06	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	878	878	- -	150,4500	9,03 -
22	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2685	<u>43739,39</u> 1870,79	<u>41868,60</u> 14608,93	11744	502	<u>11242</u> 3922	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>4,98</u> 29,55
23	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,13	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	3359	3359	- -	261,8000	34,03 -
24	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,1	<u>33594,96</u> 33594,96	- -	3359	3359	- -	340,3400	34,03 -
25	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,095	<u>31010,73</u> 31010,73	- -	2946	2946	- -	314,1600	29,85 -
26	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,15	<u>29718,62</u> 29718,62	- -	4458	4458	- -	301,0700	45,16 -
27	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,6	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	20348	2766	- -	16,3200	26,11 -
28	КБ1-166-1	Засыпка вручну траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 трубы	100м3	0,4	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	5851	5851	- -	150,4500	60,18 -
29	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	40	<u>999,02</u> -	- -	39961	-	- -	- -	- -
30	КБ1-166-1	Засыпка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,23	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	3364	3364	- -	150,4500	34,6 -
31	КБ1-166-1	Засыпка вручну траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 песком под дорогу	100м3	0,24	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	3510	3510	- -	150,4500	36,11 -
32	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24	<u>999,02</u> -	- -	23976	-	- -	- -	- -
33	КБ1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 (выт.грунт 5,4м3)	1000м3	0,104	<u>8746,35</u> -	<u>8746,35</u> 2446,55	910	-	<u>910</u> 254	- 17,6730	- 1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,104	<u>7501,44</u> -	<u>7501,44</u> 2098,32	780	-	<u>780</u> 218	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,58
35	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	104	<u>999,02</u> -	<u>-</u> -	103898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,04	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	3840	2117	<u>1723</u> 651	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>19,09</u> 5,32
		Разом прямі витрати по розділу 3					234733	34661	<u>14655</u> 5045		<u>348,88</u> 38,29
		Разом будівельні роботи, грн.					234733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185417				
		всього заробітна плата, грн.					39706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8880				
		Всього будівельні роботи, грн.					257831				

		Всього по розділу 3					257831				
		Розділ 4. Земляні роботи під прокол									
37	КБ1-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 под прокол	100м3	0,48	<u>25842,28</u> 25842,28	<u>-</u> -	12404	12404	<u>-</u> -	261,8000	125,66
38	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,48	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	7021	7021	<u>-</u> -	150,4500	72,22
		Разом прямі витрати по розділу 4					19425	19425	<u>-</u> -		197,88
		Разом будівельні роботи, грн.					19425				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4606				
		Всього будівельні роботи, грн.					31115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					31115				
		Розділ 5. Газопостачання									
39	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з пневматичним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	1000м	0,2265	<u>101442,02</u> 59447,67	<u>41994,35</u> 16073,61	22977	13465	<u>9512</u> 3641	<u>486,2000</u> 132,3365	<u>110,12</u> 29,97
40	С113-971	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 160x14,6мм	м	240	<u>1577,09</u> -	<u>-</u> -	378502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	1,7	<u>8800,55</u> 4217,73	<u>4582,82</u> 1783,70	14961	7170	<u>7791</u> 3032	<u>33,2000</u> 14,8766	<u>56,44</u> 25,29
42	С113-1342 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-11 de/DN 160/150 мм	шт	2	<u>2362,04</u> -	<u>-</u> -	4724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С113-1293-11В	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	6	<u>739,81</u> -	<u>-</u> -	4439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С113-999	Коліна з поліетилену діам. 160 мм /45 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	9	<u>6406,39</u> -	<u>-</u> -	57658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С113-942	Ковер	шт	2	<u>6669,25</u> -	<u>-</u> -	13339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С113-2164 варіант 1	Кульовий крани безьколодязний діам. 160 мм	шт	2	<u>31066,75</u> -	<u>-</u> -	62134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ22-46-4	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 10 м труб діаметром 250 мм	100м	0,135	<u>150707,64</u> 49189,89	<u>83931,53</u> 37595,71	20346	6641	<u>11331</u> 5075	<u>387,2000</u> 246,0880	<u>52,27</u> 33,22
48	С113-198 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 8 мм	м	14	<u>2837,60</u> -	<u>-</u> -	39726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ22-15-7	<i>Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм</i>	1000м	0,014	<u>347482,03</u> 63189,14	<u>30315,49</u> 10343,45	4865	885	<u>424</u> 145	<u>516,8000</u> 71,5714	<u>7,24</u> 1
50	С111-1601	Бризол	1000м2	0,05446	<u>42780,30</u> -	<u>-</u> -	2330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,135	<u>19504,80</u> 10967,62	<u>47,04</u> 18,31	2633	1481	<u>6</u> 2	<u>89,7000</u> 0,1463	<u>12,11</u> 0,02
52	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	1	<u>1303,54</u> 508,46	<u>228,01</u> 26,85	1304	508	<u>228</u> 27	<u>4,3618</u> 0,2000	<u>4,36</u> 0,2
53	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	<u>335,35</u> -	<u>-</u> -	671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,2	<u>4980,97</u> 2151,95	<u>649,62</u> 227,47	10958	4734	<u>1429</u> 500	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>38,72</u> 3,47
55	& C1545-64-B1	Кабель-супутник пер. 2,5-4 мм ²	1000м	0,22	<u>19871,13</u> -	- -	4372	-	- -	- -	- -
56	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	100 м	2,2	<u>451,21</u> 415,72	<u>35,49</u> 13,14	993	915	<u>78</u> 29	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>7,48</u> 0,2
57	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна	м	220	<u>5,20</u> -	- -	1144	-	- -	- -	- -
58	КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки	1 шт	2	<u>8347,87</u> 575,78	<u>887,43</u> 157,31	16696	1152	<u>1775</u> 315	<u>4,6000</u> 1,2567	<u>9,2</u> 2,51
59	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>221,92</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
60	КБ24-114-2	Улаштування контрольного пункту	1 шт	3	<u>8149,40</u> 450,31	<u>264,01</u> 87,32	24448	1351	<u>792</u> 262	<u>3,9100</u> 0,6976	<u>11,73</u> 2,09
61	КБ25-57-1	Установлення розпізнавального знака протектора	1 знак	4	<u>402,68</u> 272,74	- -	1611	1091	- -	2,6500 -	10,6 -
62	C1633-41-1ВД варіант 2	Вставки розмічальні	шт	4	<u>312,43</u> -	- -	1250	-	- -	- -	- -
63	КБ25-56-1	Установлення одиночного упакованого протектора в порошкоподібному активаторі	1 шт	3	<u>4819,90</u> 2022,09	<u>2263,45</u> 802,47	14460	6066	<u>6790</u> 2407	<u>19,2800</u> 5,7098	<u>57,84</u> 17,13
64	C1545-202 варіант 1	Протектор магнієвий ПМ	комплект	3	<u>2919,36</u> -	- -	8758	-	- -	- -	- -
65	КБ25-122-3	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр трубопроводу 150 мм	1 стик	2	<u>1398,30</u> 242,95	<u>1105,45</u> 782,17	2797	486	<u>2211</u> 1564	<u>2,0100</u> 4,9362	<u>4,02</u> 9,87
66	C1545-276 варіант 1	Фотоплівка	лист	0,84	<u>165,34</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
67	КБ24-103-5	Врізання штуцером у діючі сталіні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0, 05 кгс/см ²] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 150 мм	1 вріз	1	<u>12979,28</u> 2140,63	<u>8572,32</u> 2226,49	12979	2141	<u>8572</u> 2226	<u>14,8500</u> 18,0147	<u>14,85</u> 18,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					731658	48086	<u>50939</u> 19225		<u>396,98</u> 142,98
		Разом будівельні роботи, грн.					731658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					632633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					67311 31918 51,71 10029 763576 763576				
		Розділ 6. Монтаж вузла									
68	КМ18-1-5	Монтаж у приміщенні апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 1,2 т	шт	1	<u>11509,61</u> 6942,52	<u>1555,44</u> 541,90	11510	6943	<u>1555</u> 542	<u>58.8000</u> 3,6410	<u>58.8</u> 3,64
69	КБ22-9-5	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,004675	<u>153888,04</u> 74648,25	<u>67926,49</u> 13803,99	719	349	<u>318</u> 65	<u>570,4000</u> 103,9454	<u>2,67</u> 0,49
70	С113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	4	<u>957,88</u> -	<u>-</u> -	3832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С1534-31	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	шт	3	<u>582,57</u> -	<u>-</u> -	1748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,03366	<u>3719,25</u> 1323,49	<u>189,98</u> 17,88	125	45	<u>6</u> 1	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,32</u> -
73	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м ²	0,03366	<u>13009,52</u> 7149,14	<u>-</u> -	438	241	<u>-</u> -	<u>60,5500</u> -	<u>2,04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					18372	7578	<u>1879</u> 608		<u>63,83</u> 4,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18372 8915 8186 3654 5,5 1067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					22026				

		Всього по розділу 6					22026				
		Разом прямі витрати по кошторису					6270683	127350	201484		1167,61
									51217		365,96
		Разом будівельні роботи, грн.					6270683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5941849				
		всього заробітна плата, грн.					178567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94124				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33116				
		Всього будівельні роботи, грн.					6364807				

		Всього по кошторису					6364807				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1704,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					211683				

Склав _____ К.С. Дончик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Перша черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-06-03

зовнішнє газопостачання. Устаткування
Зовнішні мережі газопроводу

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 420,428 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-30010- B5 варіант 1	Вузел витрат обліку газу в комплекті; в тому числі: лічильник Delta G-400-150 з обчислювачем Флоутек-ТМ-2-3-6-Т (в комплекті з обчислювачем ПК-В виг.2, перетворювач температури ПТ-1-Д-03-2-D8-L100, з бар'єром искробезпесним БИ-7, источником питания БП-12/3 перетворювачем інтерфейсов ініціативним , встроєним GPRS модемом),; (маса=0,0275) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	416666,70	416667 3761 420428

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації (позазоною будівництва)

Кошторисна вартість об'єкта	3808,178 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,06849 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	673,583 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м.п.
Будівельні обсяги	321,400 м.п.

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-07-01	на демонтажні роботи мереж каналізації	22,461	-	22,461	0,09971	12,782	0,070
2	06-07-02	на прокладання водопроводу під каналізацію	36,253	-	36,253	0,11413	14,285	0,113
3	06-07-03	на зовнішні мережі каналізації	3749,464	-	3749,464	4,85465	646,516	11,666
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	3808,178	-	3808,178	5,06849	673,583	11,849

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-01
на демонтажні роботи мереж каналізації
Зовнішні мережі каналізації (позазоною будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

22,461 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09971 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,782 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ23-3-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм (нсп-2,2 м)	100м	0,443	<u>8706,21</u> 8124,46	<u>581,75</u> 196,92	3857	3599	<u>258</u> 87	<u>69,6960</u> 1,2240	<u>30,88</u> 0,54
2	КБ23-13-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах Н=1,8,Н=2	10м3	0,15	<u>30043,45</u> 16548,69	<u>13485,15</u> 4612,99	4507	2482	<u>2023</u> 692	<u>140,1600</u> 29,3306	<u>21,02</u> 4,4
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0377	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	86	6	<u>80</u> 24	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,06</u> 0,15
4	С311-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км	т	3,77	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	1222	-	<u>1222</u> 215	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,55
5	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту для демонтажу труб та колодязів	1000м3	0,09746	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	3127	192	<u>2935</u> 936	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>1,91</u> 6,09
6	КБ1-28-2	Засипка траншей після демонтажу	1000м3	0,09746	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	618	-	<u>618</u> 138	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 0,86
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,9746	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	3598	1984	<u>1614</u> 610	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>17,89</u> 4,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					17015	8263	<u>8750</u>		<u>71,76</u>
									2702		18,58
		Разом будівельні роботи, грн.					17015				
		в тому числі:					2				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10965				
		всього заробітна плата, грн.					5446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9,37				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1817				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22461				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					22461				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					99,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12782				

Склав _____ К.С. Дончик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-02
на прокладання водопроводу під каналізацію
Зовнішні мережі каналізації (позазоною будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

36,253 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,11413 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

14,285 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,04	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	1034	1034	- -	261,8000 -	10,47 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	585	585	- -	150,4500 -	6,02 -
3	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,005	<u>69495,92</u> 47214,54	<u>20402,11</u> 7918,23	347	236	<u>102</u> 40	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>1,98</u> 0,33
4	С113-1415 варіант 1	Труби з поліетилену ПЕ-100 SDR 17 160x9, 5 мм	м	5	<u>212,71</u> -	- -	1064	-	- -	- -	- -
5	КБ22-47-3	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 200 мм	100м	0,02	<u>21655,11</u> 11004,30	<u>55,59</u> 21,64	433	220	<u>1</u> -	<u>90,0000</u> 0,1729	<u>1,8</u> -
6	С113-1418 варіант 1	Труби з поліетилену ПЕ-100 SDR 17, зовнішній діаметр 225x13,4 мм	м	2	<u>414,25</u> -	- -	829	-	- -	- -	- -
7	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінці футляра діаметром 800 мм	1 футляр	2	<u>2303,33</u> 1489,76	<u>12,83</u> 4,99	4607	2980	<u>26</u> 10	<u>12,7800</u> 0,0399	<u>25,56</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	1,2	<u>8800,55</u> 4217,73	<u>4582,82</u> 1783,70	10561	5061	<u>5500</u> 2140	<u>33,2000</u> 14,8766	<u>39,84</u> 17,85
9	С113-1207 варіант 1	Відвод 45гр д. 160 мм	шт	8	<u>297,13</u> -	- -	2377	-	- -	- -	- -
10	С113-1293 варіант 1	Муфти сполучна універсальна (в комплекті з болтами діам. 150 мм)	шт	4	<u>2092,94</u> -	- -	8372	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					30209	10116	<u>5629</u> 2190		<u>85,67</u> 18,26
		Разом будівельні роботи, грн.					30209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14464				
		всього заробітна плата, грн.					12306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1979				
		Всього будівельні роботи, грн.					36253				

		Всього по кошторису					36253				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					114,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14285				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-03
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації (позазоною будівництва)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3749,464 тис. грн.
4,85465 тис.люд.год.
646,516 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,281	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	9014	555	<u>8459</u> 2698	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>5,49</u> 17,56
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,934	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	95990	4315	<u>91531</u> 27603	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>42,74</u> 177,09
3	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3384,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	1045337	-	<u>1045337</u> 192578	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1391,03
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,934	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	9166	902	<u>8264</u> 2147	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>8,94</u> 13,22
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,58	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	17986	17986	<u>-</u> -	314,1600 -	182,21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,4275	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	13714	844	<u>12870</u> 4104	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>8,36</u> 26,71
7	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,225	<u>33594,96</u> 33594,96	- -	7559	7559	- -	340,3400 -	76,58 -
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,105	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	16163	16163	- -	150,4500 -	166,25 -
9	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,0995	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	13309	-	<u>13309</u> 2968	- 8,7856	- 18,45
10	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	2,0995	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	5892	-	<u>5892</u> 1314	- 3,8896	- 8,17
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,083	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	1214	1214	- -	150,4500 -	12,49 -
12	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1577	<u>5318,48</u> -	<u>5318,48</u> 1185,90	839	-	<u>839</u> 187	- 7,3712	- 1,16
13	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,1577	<u>2619,99</u> -	<u>2619,99</u> 584,20	413	-	<u>413</u> 92	- 3,6312	- 0,57
14	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	166	<u>999,02</u> -	- -	165837	-	- -	- -	- -
15	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	22,572	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	83341	45947	<u>37394</u> 14124	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>414,42</u> 115,51
16	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,9	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	62317	8469	- -	16,3200 -	79,97 -
17	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,2297	<u>138382,35</u> 56580,99	<u>77814,14</u> 21790,03	31786	12997	<u>17874</u> 5005	<u>473,6000</u> 176,6412	<u>108,79</u> 40,57
18	КБ22-47-4	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 250мм	100м	0,08	<u>26958,26</u> 11263,07	<u>76,97</u> 29,97	2157	901	<u>6</u> 2	<u>91,0000</u> 0,2394	<u>7,28</u> 0,02
19	С113-2314 варіант 1	Трубопровід з поліетиленових труб з двох-шарової профілюваною стінкою Корсис ПРО ф250/216	м	240,077	<u>707,03</u> -	- -	169742	-	- -	- -	- -
20	КБ22-47-7	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 400 мм	100м	0,839	<u>37436,40</u> 12414,13	<u>124,00</u> 48,28	31409	10415	<u>104</u> 41	<u>100,3000</u> 0,3857	<u>84,15</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-2316 варіант 1	Трубопровід з поліетиленових труб з двох- шарової профілюваною стінкою Корсис ПРО ф400/343	м	84,739	<u>546,28</u> -	- -	46291	-	- -	- -	- -
22	КБ22-11-10	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм з гідравлічним випробуванням (футляр)	1000м	0,031	<u>220362,56</u> 78083,20	<u>131534,14</u> 37552,57	6831	2421	<u>4078</u> 1164	<u>653,5800</u> 295,1837	<u>20,26</u> 9,15
23	C113-1423 варіант 2	Труби з поліетилену ПЕ 100 SDR 17, діаметр 560х33,2	м	31,31	<u>8170,72</u> -	- -	255825	-	- -	- -	- -
24	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням (футляр)	1000м	0,008	<u>177934,54</u> 64347,74	<u>105071,72</u> 30286,37	1423	515	<u>841</u> 242	<u>538,6100</u> 237,4540	<u>4,31</u> 1,9
25	C113-1422 варіант 2	Труби з поліетилену ПЕ 100 SDR 17, діаметр 400х23,7	м	8,08	<u>4292,50</u> -	- -	34683	-	- -	- -	- -
26	КБ22-51-11	Буріння пілотної свердловини діаметром до 250 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2	10 м	11,15	<u>3925,66</u> 431,87	<u>3414,04</u> 628,66	43771	4815	<u>38067</u> 7010	<u>3,3000</u> 4,2795	<u>36,8</u> 47,72
27	КБ22-55-8	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 250 мм до 400 мм	10 м	11,15	<u>5987,94</u> 993,45	<u>4871,57</u> 1022,26	66766	11077	<u>54318</u> 11398	<u>7,8200</u> 7,0308	<u>87,19</u> 78,39
28	КБ22-57-14	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину комплексними установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, зовнішній діаметр труб понад 315 мм до 400 мм	10 м	11,15	<u>1711,42</u> 203,26	<u>1506,23</u> 304,92	19082	2266	<u>16794</u> 3400	<u>1,6000</u> 2,0358	<u>17,84</u> 22,7
29	C113-1422 варіант 2	Труби з поліетилену ПЕ 100 SDR 17, діаметр 400х23,7	м	112,615	<u>4292,50</u> -	- -	483400	-	- -	- -	- -
30	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	6	<u>2303,33</u> 1489,76	<u>12,83</u> 4,99	13820	8939	<u>77</u> 30	<u>12,7800</u> 0,0399	<u>76,68</u> 0,24
31	КБ23-23-2	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	1 вірі	1	<u>4035,80</u> 3213,87	<u>131,16</u> 47,44	4036	3214	<u>131</u> 47	<u>27,2200</u> 0,3362	<u>27,22</u> 0,34
32	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,714	<u>151079,47</u> 27581,15	<u>22475,25</u> 7688,32	107871	19693	<u>16047</u> 5489	<u>233,6000</u> 48,8843	<u>166,79</u> 34,9
33	& C10000- 638 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	6	<u>1706,44</u> -	- -	10239	-	- -	- -	- -
34	& C10000- 623 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні	шт	6	<u>959,27</u> -	- -	5756	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C10000-624 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	1	<u>1446,56</u> -	- -	1447	-	- -	- -	- -
36	& C10000-632 варіант 1	Плити покриття ПП10 залізобетонні	шт	6	<u>1125,45</u> -	- -	6753	-	- -	- -	- -
37	& C10000-619 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	6	<u>372,03</u> -	- -	2232	-	- -	- -	- -
38	& C10000-646	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	6	<u>268,44</u> -	- -	1611	-	- -	- -	- -
39	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2295,81</u> -	- -	2296	-	- -	- -	- -
40	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5	<u>3511,38</u> -	- -	17557	-	- -	- -	- -
41	C111-1789	Скоби ходові	кг	34,45	<u>51,09</u> -	- -	1760	-	- -	- -	- -
42	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	12	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	3489	1463	<u>1865</u> 708	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>13,56</u> 5,81
43	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	1,438	<u>130186,66</u> 20213,58	<u>10819,04</u> 3715,62	187208	29067	<u>15558</u> 5343	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>246,19</u> 34,26
44	& C10000-641 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	6	<u>5865,49</u> -	- -	35193	-	- -	- -	- -
45	& C10000-562	Кільця КС15.6 залізобетонні	шт	12	<u>1865,36</u> -	- -	22384	-	- -	- -	- -
46	& C10000-564	Кільця КС15.9 залізобетонні	шт	8	<u>2594,60</u> -	- -	20757	-	- -	- -	- -
47	& C10000-634 варіант 1	Плити покриття 2ПП15 залізобетонні	шт	6	<u>2684,06</u> -	- -	16104	-	- -	- -	- -
48	& C10000-619 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	22	<u>372,03</u> -	- -	8185	-	- -	- -	- -
49	& C10000-646	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	6	<u>268,44</u> -	- -	1611	-	- -	- -	- -
50	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	<u>3511,38</u> -	- -	21068	-	- -	- -	- -
51	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	12	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	3489	1463	<u>1865</u> 708	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>13,56</u> 5,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-1789	Скоби ходові	кг	153,7	<u>51,09</u>	-	7853	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	3,21	<u>451,21</u>	<u>35,49</u>	1448	1334	<u>114</u>	<u>3,4000</u>	<u>10,91</u>
					415,72	13,14			42	0,0915	0,29
54	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна	м	321	<u>5,20</u>	-	1669	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	C113-1493	Ковзні опори для прокладання труб у футлярі 300х40	шт	124	<u>402,26</u>	-	49880	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	C113-1494	Ковзні опри для прокладання труб у футлярі 424х35	шт	37	<u>499,53</u>	-	18483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Розробка і відновлення асфальтового покриття									
57	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебневих	100 м3	1,2852	<u>6464,75</u>	<u>4610,11</u>	8308	2384	<u>5924</u>	<u>18,3700</u>	<u>23,61</u>
					1854,64	1112,48			1430	7,3821	9,49
58	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,77112	<u>42233,26</u>	<u>20236,53</u>	32567	16962	<u>15605</u>	<u>203,9000</u>	<u>157,23</u>
					21996,73	7304,49			5633	59,0153	45,51
59	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	3,29008	<u>2293,90</u>	<u>2123,28</u>	7547	561	<u>6986</u>	<u>1,6900</u>	<u>5,56</u>
					170,62	624,48			2055	4,0635	13,37
60	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	329,008	<u>324,01</u>	<u>324,01</u>	106602	-	<u>106602</u>	-	-
	варіант 1				-	56,90			18721	0,4110	135,22
		Разом прямі витрати по кошторису					3470480	234441	<u>1527164</u>		<u>2105,38</u>
									316283		2255,48
		Разом будівельні роботи, грн.					3470480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1708875				
		всього заробітна плата, грн.					550724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					278984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					493,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95792				
		Всього будівельні роботи, грн.					3749464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3749464				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4854,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					646516				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково - виробниче проєктне підприємство «АКАДЕМІЯ»

м. Харків, вул. Алчевських, 43, офіс 19

тел. 0503640057

E-mail: office@academia.ua

Замовник: Департамент капітального будівництва ХОДА


**Будівництво комплексу комунального некомерційного
підприємства «Обласний центр онкології» за адресою:
м. Харків, вул. Лісопарківська, 4. Коригування**

ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ

Том 6.1

**Зведений кошторисний розрахунок
(перша черга будівництва)
67-24/П-ЗКР
Книга 2**

Директор ТОВ НВП «Академія»



С.В. Єфіменко

Головний архітектор проєкту
Кваліфікаційний сертифікат
серія АА № 003193 від 29.06.2016р



О.М. Чуб

Головний інженер проєкту
Кваліфікаційний сертифікат
серія АА № 0018299 від 23.12.2021р



А.С. Єфіменко

2025

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об`єкта1647,363 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість1,29954 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата158,934 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на фундамент під шафу ШУЗО 1	4,92	-	4,92	0,00887	1,123	-
2	07-01-02	на зовнішнє освітлення	1569,179	-	1569,179	1,00029	124,138	-
3	07-01-03	на близкавказист (підземна)	73,264	-	73,264	0,29038	33,673	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1647,363	-	1647,363	1,29954	158,934	-

Склав

К.С. Дончик

Перевірив

Р.Н.Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на фундамент під шафу ШУЗО 1
Зовнішнє освітлення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4,920 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,00887 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1,123 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0027	<u>602334,75</u> 56424,09	<u>22720,81</u> 9683,31	1626	152	<u>61</u> 26	<u>489,9200</u> 61,2455	<u>1,32</u> 0,17
2	С124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	0,00356	<u>42490,22</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
3	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,02776	<u>27942,11</u> 27274,17	<u>292,30</u> 98,94	776	757	<u>8</u> 3	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>6,41</u> 0,02
4	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,01722	<u>83116,13</u> -	- -	1431	-	- -	- -	- -
5	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01054	<u>40815,34</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					4414	909	<u>69</u> 29		<u>7,73</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					4414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					506				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					185				
		Всього будівельні роботи, грн.					4920				

		Всього по кошторису					4920				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1123				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1569,179 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,00029 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

124,138 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Блок 1</u>									
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,87	<u>25842,28</u> 25842,28	<u>-</u> -	22483	22483	<u>-</u> -	261,8000 -	227,77 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,47	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	6875	6875	<u>-</u> -	150,4500 -	70,71 -
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,7	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	1606	119	<u>1487</u> 437	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>1,18</u> 2,84
4	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	70	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	21620	-	<u>21620</u> 3983	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 28,77
5	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,082	<u>294913,55</u> 24384,48	<u>-</u> -	24183	2000	<u>-</u> -	222,0000 -	18,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ33-257-2 к дем.=0,6	Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами	100опор	0,01	<u>153763,84</u> 43106,26	<u>110657,58</u> 30455,56	1538	431	<u>1107</u> 305	<u>388,8000</u> 203,8656	<u>3,89</u> 2,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					78305	31908	<u>24214</u> 4725		<u>321,75</u> 33,65
		Разом будівельні роботи, грн.					78305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22183				
		всього заробітна плата, грн.					36633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8274				
		Всього будівельні роботи, грн.					99709				

		Всього по розділу 1					99709				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
7	КМ8-571-4	Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 600 мм	м ширини	1	<u>2690,90</u> 1032,00	<u>1508,79</u> 491,94	2691	1032	<u>1509</u> 492	<u>8,0000</u> 3,4433	<u>8</u> 3,44
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,81	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	2841	1585	<u>490</u> 179	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>12,96</u> 1,25
9	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,215	<u>4809,86</u> 2934,48	<u>886,69</u> 322,89	1034	631	<u>191</u> 69	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>5,16</u> 0,48
10	КМ8-147-11	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,11	<u>7170,50</u> 3521,38	<u>719,22</u> 251,84	789	387	<u>79</u> 28	<u>28,8000</u> 1,7484	<u>3,17</u> 0,19
11	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,45	<u>5554,79</u> 2347,58	<u>951,23</u> 333,08	2500	1056	<u>428</u> 150	<u>19,2000</u> 2,3124	<u>8,64</u> 1,04
12	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,48	<u>5043,16</u> 2151,95	<u>649,62</u> 227,47	7464	3185	<u>961</u> 337	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>26,05</u> 2,34
13	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,93	<u>9820,50</u> 1173,79	<u>8646,71</u> 3200,98	18954	2265	<u>16689</u> 6178	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>18,53</u> 43,03
14	КМ8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	1,93	<u>8531,18</u> 1173,79	<u>7357,39</u> 2723,68	16465	2265	<u>14200</u> 5257	<u>9,6000</u> 18,9710	<u>18,53</u> 36,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	1 км	0,43	<u>9482,06</u> 3077,55	<u>6229,05</u> 1484,27	4077	1323	<u>2678</u> 638	<u>25,7600</u> 10,9274	<u>11,08</u> 4,7
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ прокладений в опорі до 1 кг	100 м	1,4	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	4910	2739	<u>848</u> 309	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>22,4</u> 2,16
17	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	11	<u>168,52</u> 161,54	<u>6,98</u> 3,08	1854	1777	<u>77</u> 34	<u>1,6000</u> 0,0252	<u>17,6</u> 0,28
18	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	28	<u>816,67</u> 160,58	<u>411,02</u> 101,73	22867	4496	<u>11509</u> 2848	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>38,08</u> 20,07
19	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,5	<u>5323,56</u> -	- -	18632	-	- -	- -	- -
20	КБ6-11-5	Установлення анкерних болтів при бетонуванні у вигляді зварених каркасів	1 т	0,2173	<u>6611,30</u> 4145,84	<u>2185,76</u> 656,32	1437	901	<u>475</u> 143	<u>34,3000</u> 4,1010	<u>7,45</u> 0,89
21	КБ33-115-2	Установлення світильників	1 шт	30	<u>504,46</u> 375,36	<u>76,97</u> 29,97	15134	11261	<u>2309</u> 899	<u>3,2200</u> 0,2394	<u>96,6</u> 7,18
22	КБ33-115-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників	1 шт	1	<u>271,39</u> 225,21	<u>46,18</u> 17,98	271	225	<u>46</u> 18	<u>1,9320</u> 0,1436	<u>1,93</u> 0,14
23	КБ33-108-1 к дем.=0,6	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	1 км	0,06	<u>5583,96</u> 1846,53	<u>3737,43</u> 890,56	335	111	<u>224</u> 53	<u>15,4560</u> 6,5564	<u>0,93</u> 0,39
24	КМ8-145-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,075	<u>3337,59</u> 1369,42	<u>843,44</u> 307,14	250	103	<u>63</u> 23	<u>11,2000</u> 2,1450	<u>0,84</u> 0,16
25	КМ8-163-2	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	<u>608,64</u> 275,37	- -	1217	551	- -	2,2000 -	4,4 -
26	КМ8-163-1	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	2	<u>533,54</u> 200,27	- -	1067	401	- -	1,6000 -	3,2 -
27	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,28	<u>9074,84</u> 2738,85	<u>600,04</u> 136,81	2541	767	<u>168</u> 38	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>6,27</u> 0,27
28	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,8	<u>10891,60</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	30496	3834	<u>11221</u> 2317	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>31,36</u> 17,34
29	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	21	<u>252,01</u> 200,27	- -	5292	4206	- -	1,6000 -	33,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					163118	45101	<u>64165</u> 20010		<u>376,78</u> 141,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					163118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					53852 65111 31499 51,69 10025 194617 194617				
		Розділ 3. Матеріали									
30	1517-2228 варіант 1	Щит ТВ - 1	шт	11	<u>1123,15</u>	-	12355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	1517-2239 варіант 1	Шафа ШУЗО-1 з лічильником	шт	1	<u>51501,12</u>	-	51501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	15093-28061 варіант 1	Кабель АВБ6ШВ 4х50	1000м	0,065	<u>90797,24</u>	-	5902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	15093-28071 варіант 1	Кабель 4.70мм2 АВБ6ШВ	1000м	0,02	<u>119515,66</u>	-	2390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	15093-28041 варіант 2	Кабель напругою 1000в перерізом 4.25мм2 АВБ6ШВ	1000м	0,126	<u>55371,64</u>	-	6977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	15093-28031 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.16мм2 АВБ6ШВ	1000м	0,103	<u>37486,04</u>	-	3861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,14	<u>12907,23</u>	-	1807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2	1000м	0,43	<u>143988,76</u>	-	61915	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C1416-8534 варіант 2	Опора 8 AS 103	шт	21	<u>20392,16</u>	-	428235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C1416-8534 варіант 1	Опора 4 AS 60	шт	7	<u>5667,25</u>	-	39671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	1507-4021 варіант 1	Світильник TRAFFIK LED	шт	23	<u>7747,93</u>	-	178202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	1507-4021 варіант 2	Світильник AVENDA LED 27W 3350 LM	шт	7	<u>9971,79</u>	-	69803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	2405-1448 варіант 2	Кронштейн ВКЄ 1-1,5-1	шт	19	<u>2042,26</u>	-	38803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	2405-1449 варіант 1	Кронштейн ВКЄ 1-1,5-2	шт	2	<u>3058,96</u>	-	6118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,6	<u>14479.64</u> -	- -	23167	-	- -	- -	- -
45	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	36	<u>999.02</u> -	- -	35965	-	- -	- -	- -
46	2405-1530 варіант 1	Муфти 4КВТп 120	комплект	2	<u>835.82</u> -	- -	1672	-	- -	- -	- -
47	2405-1530 варіант 2	Муфти 4КНТп -35	комплект	2	<u>783.80</u> -	- -	1568	-	- -	- -	- -
48	1507-8016 варіант 2	Арматура фундаменту М27	шт	21	<u>3343.21</u> -	- -	70207	-	- -	- -	- -
49	1507-8016 варіант 1	Арматура фундаменту М20	шт	7	<u>1184.49</u> -	- -	8291	-	- -	- -	- -
50	C1545-547	Заземлюючий провідник ЗП2	м	1	<u>203.49</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
51	C1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	32	<u>174.47</u> -	- -	5583	-	- -	- -	- -
52	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37	м	34	<u>75.91</u> -	- -	2581	-	- -	- -	- -
53	C1545-489	Пряжка [скріпка] COT 36	шт	38	<u>14.44</u> -	- -	549	-	- -	- -	- -
54	C1545-400	Затискач анкерний [натяжний] [4x25-35] SO 118.425	шт	32	<u>821.41</u> -	- -	26285	-	- -	- -	- -
55	C1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	37	<u>350.18</u> -	- -	12957	-	- -	- -	- -
56	C1545-419	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 9.21	шт	2	<u>556.72</u> -	- -	1113	-	- -	- -	- -
57	C1545-546	Хомут PER 15	шт	23	<u>203.33</u> -	- -	4677	-	- -	- -	- -
58	C1545-453	Захисні ковпачки кінців проводу PK 99.025	шт	12	<u>50.08</u> -	- -	601	-	- -	- -	- -
59	C1545-414 варіант 1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 12.1	шт	23	<u>350.19</u> -	- -	8054	-	- -	- -	- -
60	C1545-490 варіант 1	Арматура для зовнішнього освітлення [запобіжник] SV 29.25	шт	23	<u>787.48</u> -	- -	18112	-	- -	- -	- -
61	C1545-513	Затискачі для з'єднання проводів SJ 8.25	шт	4	<u>459.80</u> -	- -	1839	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1130964	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1130964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1130964 1130964 1130964				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					1372387 1372387 1206999 101744 52903 94,33 18299 1425290 1425290	77009	88379 24735		698,53 175,61
		<u>Відділ 2. Блок 2</u> Розділ 1. Будівельні роботи									
62	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0009	25842,28 25842,28	- -	23	23	- -	261,8000	0,24 -
63	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0009	14626,75 14626,75	- -	13	13	- -	150,4500	0,14 -
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36 36 36 22 0,05 8 58	36	- -		0,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					58				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
64	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	1 км	0,105	<u>9482,06</u> 3077,55	<u>6229,05</u> 1484,27	996	323	<u>654</u> 156	<u>25,7600</u> 10,9274	<u>2,7</u> 1,15
65	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,12	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	421	235	<u>73</u> 26	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>1,92</u> 0,18
66	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	3	<u>816,67</u> 160,58	<u>411,02</u> 101,73	2450	482	<u>1233</u> 305	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>4,08</u> 2,15
67	С1424-11600-10 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 40-70 мм, марка за водонепроникністю 0,2 МПа	м3	0,648	<u>5323,56</u> -	<u>-</u> -	3450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ33-115-2	Установлення світильників	1 шт	3	<u>504,46</u> 375,36	<u>76,97</u> 29,97	1513	1126	<u>231</u> 90	<u>3,2200</u> 0,2394	<u>9,66</u> 0,72
69	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,03	<u>9074,84</u> 2738,85	<u>600,04</u> 136,81	272	82	<u>18</u> 4	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>0,67</u> 0,03
70	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>10891,60</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	3267	411	<u>1202</u> 248	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>3,36</u> 1,86
		Разом прямі витрати по розділу 2					12369	2659	<u>3411</u> 829		<u>22,39</u> 6,09
		Разом будівельні роботи, грн.					12369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6299				
		всього заробітна плата, грн.					3488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					563				
		Всього будівельні роботи, грн.					14095				

		Всього по розділу 2					14095				
		Розділ 3. Матеріали									
71	15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,012	<u>12907,23</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4x25 мм2	1000м	0,105	<u>143988,76</u>	-	15119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C1416-8534	Опора 8 AS 103	шт	3	<u>20392,16</u>	-	61176	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
74	1507-4021	Світильник TRAFFIK LED 7750501M	шт	3	<u>7674,96</u>	-	23025	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
75	2405-1448	Кронштейн ВКЄ 1-1,5-1	шт	3	<u>2042,26</u>	-	6127	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
76	1507-8016	Арматура фундаменту М27 (300x400x6)h1500	шт	3	<u>3238,15</u>	-	9714	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
77	C1545-547	Заземлюючий провідник ЗП2	м	6	<u>203,49</u>	-	1221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	C1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	6	<u>174,47</u>	-	1047	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37	м	9	<u>75,91</u>	-	683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C1545-489	Пряжка [скріпка] COT 36	шт	6	<u>14,44</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C1545-400	Затискач анкерний [натяжний] [4x25-35] SO 118.425	шт	5	<u>821,41</u>	-	4107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	3	<u>350,18</u>	-	1051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C1545-419	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 9.21	шт	3	<u>556,72</u>	-	1670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C1545-546	Хомут PER 15	шт	3	<u>203,33</u>	-	610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C1545-449	Дистаційний бандаж SO 79.6	шт	1	<u>330,88</u>	-	331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C1545-453	Захисні ковпачки кінців провoda PK 99.025	шт	4	<u>50,08</u>	-	200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C1545-414	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 11.11	шт	3	<u>350,19</u>	-	1051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C1545-490	Арматура для зовнішнього освітлення [запобіжник] SV 29.25	шт	3	<u>787,48</u>	-	2362	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					129736	-	-	-	-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					129736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129736				
		Всього будівельні роботи, грн.					129736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					129736				
		Разом прямі витрати по відділу 2					142141	2695	<u>3411</u>		<u>22,77</u>
									829		6,09
		Разом будівельні роботи, грн.					142141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136035				
		всього заробітна плата, грн.					3524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					571				
		Всього будівельні роботи, грн.					143889				

		Всього по відділу 2					143889				
		Разом прямі витрати по кошторису					1514528	79704	<u>91790</u>		<u>721,3</u>
									25564		181,7
		Разом будівельні роботи, грн.					1514528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1343034				
		всього заробітна плата, грн.					105268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18870				
		Всього будівельні роботи, грн.					1569179				

		Всього по кошторису					1569179				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1000,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					124138				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на близкавказихист (підземна)
Зовнішнє освітлення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

73,264 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29038 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

33,673 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за заробітної плати			в тому числі за заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,42	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	10854	10854	- -	261,8000 -	109,96 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,42	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	6143	6143	- -	150,4500 -	63,19 -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1,3	<u>3596,47</u> 2738,85	<u>600,04</u> 136,81	4675	3561	<u>780</u> 178	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>29,12</u> 1,26
4	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,18	<u>8583,21</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	1545	634	<u>121</u> 28	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>5,18</u> 0,2
5	& С1110-171-1 варіант 2	Полоса 40x4 мм, сталь горячого цинкування	м	148	<u>59,57</u> -	- -	8816	-	- -	- -	- -
6	С1545-250 варіант 10	З'єднувач N 3125,1	100шт	0,02	<u>10774,38</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
7	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3	<u>5531,47</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	16594	4108	<u>12023</u> 2482	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>33,6</u> 18,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C111-1809-1	Стрижень заземлення безмуфтовий загострений, d=16 мм, довжина 1,5 м сталь горячого цинкування	шт	30	<u>257,37</u> -	- -	7721	-	- -	- -	- -
9	C1545-250 варіант 14	З'єднувач NG 3126	100шт	0,1	<u>9005,70</u> -	- -	901	-	- -	- -	- -
10	& C111-829-10	Антикорозійна стрічка NA 1001	шт	1	<u>234,31</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -
11	C1545-44 варіант 6	Гвинт для забивання безмуфтового стрижня заземлення	100шт	0,01	<u>5825,67</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					57756	25300	<u>12924</u> 2688		<u>241,05</u> 20,03
		Разом будівельні роботи, грн.					57756				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19532				
		всього заробітна плата, грн.					27988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5685				
		Всього будівельні роботи, грн.					73264				

		Всього по кошторису					73264				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					290,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33673				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Улаштування підпірної стінки

Кошторисна вартість об'єкта	10028,496 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	15,48701 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1990,944 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Конструкції залізобетонні ПС №1	2187,232	-	2187,232	3,24341	416,856	-
2	07-02-02	на Конструкції залізобетонні ПС №2	1960,316	-	1960,316	3,06090	393,522	-
3	07-02-03	на Конструкції залізобетонні ПС №3	1960,316	-	1960,316	3,06090	393,522	-
4	07-02-04	на Конструкції залізобетонні ПС №4	1960,316	-	1960,316	3,06090	393,522	-
5	07-02-05	на Конструкції залізобетонні ПС №5	1960,316	-	1960,316	3,06090	393,522	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	10028,496	-	10028,496	15,48701	1990,944	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Конструкції залізобетонні ПС №1
Улаштування підпірної стінки

Основа:	Кошторисна вартість	2187,232 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,24341 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	416,856 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Розділ 1. Земляні роботи										
	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,14	<u>42429,15</u> 1689,06	<u>40665,69</u> 10924,81	48369	1926	<u>46359</u> 12454	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>19,07</u> 80,86
	2 С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	29631	-	<u>29631</u> 13646	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 98,5
	3 КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,35	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	10854	10854	<u>-</u> -	314,1600 -	109,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,035	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	1207	48	<u>1157</u> 311	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>0,48</u> 2,02
5	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	910	-	<u>910</u> 419	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 3,02
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,175	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	5569	548	<u>5021</u> 1304	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>5,43</u> 8,03
7	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотної засипки з тимчасового відвалу)	1000м3	1,012	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	34912	1390	<u>33466</u> 8991	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>13,76</u> 58,37
8	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1771	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	25573	-	<u>25573</u> 11777	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 85,01
9	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,012	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	4796	472	<u>4324</u> 1123	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>4,68</u> 6,92
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,506	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	7401	7401	<u>-</u> -	150,4500	76,13
11	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,9614	<u>3703,98</u> -	<u>3703,98</u> 732,14	3561	-	<u>3561</u> 704	<u>-</u> 4,6206	<u>-</u> 4,44
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	10,12	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	37365	20600	<u>16765</u> 6332	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>185,8</u> 51,79
13	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	1000м3	0,163	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	5623	224	<u>5390</u> 1448	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>2,22</u> 9,4
14	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	293,4	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	90620	-	<u>90620</u> 16694	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 120,59
15	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,163	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	773	76	<u>697</u> 181	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,75</u> 1,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					307164	43539	<u>263474</u> 75384		<u>418,28</u> 530,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					307164 151 118923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					62073 113,78 22084 369237 369237				
		Розділ 2. Підпірна стіна									
16	КБ6-1-1	Підпірна стіна ПСМ1 - 1 шт. <i>Улаштування бетонної підготовки</i>	100м3	0,189	<u>32153,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	6077	3017	<u>611</u> 283	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>28,48</u> 2,02
17	C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,278	<u>4938,00</u> -	<u>-</u> -	95195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ6-13-3	<i>Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм</i>	100м3	1,226	<u>214291,51</u> 124042,70	<u>33144,67</u> 13682,49	262721	152076	<u>40635</u> 16775	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>1320,45</u> 120
19	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	124,439	<u>4901,74</u> -	<u>-</u> -	609968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	6,831	<u>38061,34</u> -	<u>-</u> -	259997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ8-3-5	<i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари</i>	100м2	6,3	<u>27570,74</u> 6162,51	<u>-</u> -	173696	38824	<u>-</u> -	<u>49,7900</u> -	<u>313,68</u> -
22	C111-1564 варіант 4	Гідроізол	м2	1449	<u>11,66</u> -	<u>-</u> -	16895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C111-1624 варіант 7	Грунтовка бітумна	т	0,504	<u>104646,24</u> -	<u>-</u> -	52742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1477291	193917	<u>41246</u> 17058		<u>1662,61</u> 122,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1477291 1242128 210975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					113789 214,15 41540 1591080 1591080				
		Розділ 3. Сходи монолітні									
24	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>32153,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	193	96	<u>19</u> 9	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,9</u> 0,06
25	С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,612	<u>4938,00</u> -	<u>-</u> -	3022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,038	<u>105309,55</u> 52555,53	<u>14648,84</u> 5465,10	4002	1997	<u>557</u> 208	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>17,34</u> 1,49
27	С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,857	<u>4901,74</u> -	<u>-</u> -	18906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,31	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	11925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-1-19 стос.	Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0,04	<u>107031,80</u> 50922,53	<u>21418,46</u> 7660,01	4281	2037	<u>857</u> 306	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>16,85</u> 2,2
30	С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,06	<u>4901,74</u> -	<u>-</u> -	19901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,32	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	12310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,8	<u>27570,74</u> 6162,51	<u>-</u> -	22057	4930	<u>-</u> -	<u>49,7900</u> -	<u>39,83</u> -
33	С111-1564 варіант 4	Гідроізол	м2	184	<u>11,66</u> -	<u>-</u> -	2145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C111-1624 варіант 7	Грунтовка бітумна	т	0,064	<u>104646,24</u> -	- -	6697	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					105439	9060	<u>1433</u> 523		<u>74,92</u> 3,75
		Разом будівельні роботи, грн.					105439				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94946				
		всього заробітна плата, грн.					9583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5084				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1831				
		Всього будівельні роботи, грн.					110523				

		Всього по розділу 3					110523				
		Розділ 4. Пандус									
35	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,009	<u>32153,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	289	144	<u>29</u> 13	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,36</u> 0,1
36	C1424- 11611 варіант 1 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,918	<u>4938,00</u> -	- -	4533	-	- -	- -	- -
37	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,033	<u>48136,90</u> 28724,55	<u>11814,97</u> 4554,94	1589	948	<u>390</u> 150	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>8,23</u> 1,08
38	C1424- 11615 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,3495	<u>4901,74</u> -	- -	16418	-	- -	- -	- -
39	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>38061,34</u> -	- -	6851	-	- -	- -	- -
40	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,13	<u>15825,27</u> 4146,30	- -	2057	539	- -	33,5000 -	4,36 -
41	C111-1624 варіант 7	Грунтовка бітумна	т	0,0104	<u>104646,24</u> -	- -	1088	-	- -	- -	- -
42	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площини до 6 м	100м3	0,067	<u>249189,77</u> 112463,24	<u>21314,64</u> 9388,30	16696	7535	<u>1428</u> 629	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>64,64</u> 4,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C1424-11615 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,8005	<u>4901,74</u> -	- -	33334	-	- -	- -	- -
44	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,74	<u>38061,34</u> -	- -	28165	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					111020	9166	<u>1847</u> 792		<u>78,59</u> 5,69
		Разом будівельні роботи, грн.					111020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100007				
		всього заробітна плата, грн.					9958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1962				
		Всього будівельні роботи, грн.					116393				

		Всього по розділу 4					116393				
		Разом прямі витрати по кошторису					2000914	255682	<u>308000</u> 93757		<u>2234,4</u> 661,52
		Разом будівельні роботи, грн.					2000914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1437232				
		всього заробітна плата, грн.					349439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					186318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					347,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67417				
		Всього будівельні роботи, грн.					2187232				

		Всього по кошторису					2187232				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3243,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					416856				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на Конструкції залізобетонні ПС №2
Улаштування підпірної стінки

Основа:	Кошторисна вартість	1960,316 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,0609 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	393,522 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,14	<u>42429,15</u> 1689,06	<u>40665,69</u> 10924,81	48369	1926	<u>46359</u> 12454	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>19,07</u> 80,86		
2	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	29631	-	<u>29631</u> 13646	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 98,5		
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,35	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	10854	10854	<u>-</u> -	314,1600 -	109,96 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,035	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	1207	48	<u>1157</u> 311	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>0,48</u> 2,02
5	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	910	-	<u>910</u> 419	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 3,02
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,175	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	5569	548	<u>5021</u> 1304	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>5,43</u> 8,03
7	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотної засипки з тимчасового відвалу)	1000м3	1,012	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	34912	1390	<u>33466</u> 8991	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>13,76</u> 58,37
8	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1771	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	25573	-	<u>25573</u> 11777	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 85,01
9	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,012	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	4796	472	<u>4324</u> 1123	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>4,68</u> 6,92
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,506	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	7401	7401	<u>-</u> -	150,4500	76,13
11	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,9614	<u>3703,98</u> -	<u>3703,98</u> 732,14	3561	-	<u>3561</u> 704	<u>-</u> 4,6206	<u>-</u> 4,44
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	10,12	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	37365	20600	<u>16765</u> 6332	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>185,8</u> 51,79
13	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	1000м3	0,163	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	5623	224	<u>5390</u> 1448	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>2,22</u> 9,4
14	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	293,4	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	90620	-	<u>90620</u> 16694	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 120,59
15	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,163	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	773	76	<u>697</u> 181	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,75</u> 1,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					307164	43539	<u>263474</u> 75384		<u>418,28</u> 530,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					307164 151 118923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					62073 113,78 22084 369237 369237				
		Розділ 2. Підпірна стіна									
16	КБ6-1-1	Підпірна стіна ПСМ1 - 1 шт. <i>Улаштування бетонної підготовки</i>	100м3	0,189	<u>32153,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	6077	3017	<u>611</u> 283	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>28,48</u> 2,02
17	C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,278	<u>4938,00</u> -	- -	95195	-	- -	- -	- -
18	КБ6-13-3	<i>Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм</i>	100м3	1,226	<u>214291,51</u> 124042,70	<u>33144,67</u> 13682,49	262721	152076	<u>40635</u> 16775	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>1320,45</u> 120
19	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	124,439	<u>4901,74</u> -	- -	609968	-	- -	- -	- -
20	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	6,831	<u>38061,34</u> -	- -	259997	-	- -	- -	- -
21	КБ8-3-5	<i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари</i>	100м2	6,3	<u>27570,74</u> 6162,51	- -	173696	38824	- -	49,7900 -	313,68 -
22	C111-1564 варіант 4	Гідроізол	м2	1449	<u>11,66</u> -	- -	16895	-	- -	- -	- -
23	C111-1624 варіант 7	Грунтовка бітумна	т	0,504	<u>104646,24</u> -	- -	52742	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1477291	193917	<u>41246</u> 17058		<u>1662,61</u> 122,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1477291 1242128 210975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					113789 214,15 41540 1591080 1591080				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1784455 1784455 1242279 329898 175861 327,93 63624 1960316 1960316	237456	<u>304720</u> 92442		<u>2080,89</u> 652,08
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3060,9 393522				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03
на Конструкції залізобетонні ПС №3
Улаштування підпірної стінки

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1960,316 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,0609 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

393,522 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,14	<u>42429,15</u> 1689,06	<u>40665,69</u> 10924,81	48369	1926	<u>46359</u> 12454	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>19,07</u> 80,86
2	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	29631	-	<u>29631</u> 13646	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 98,5
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,35	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	10854	10854	<u>-</u> -	314,1600 -	109,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,035	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	1207	48	<u>1157</u> 311	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>0,48</u> 2,02
5	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	910	-	<u>910</u> 419	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 3,02
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,175	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	5569	548	<u>5021</u> 1304	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>5,43</u> 8,03
7	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотної засипки з тимчасового відвалу)	1000м3	1,012	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	34912	1390	<u>33466</u> 8991	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>13,76</u> 58,37
8	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1771	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	25573	-	<u>25573</u> 11777	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 85,01
9	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,012	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	4796	472	<u>4324</u> 1123	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>4,68</u> 6,92
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,506	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	7401	7401	<u>-</u> -	150,4500	76,13
11	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,9614	<u>3703,98</u> -	<u>3703,98</u> 732,14	3561	-	<u>3561</u> 704	<u>-</u> 4,6206	<u>-</u> 4,44
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	10,12	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	37365	20600	<u>16765</u> 6332	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>185,8</u> 51,79
13	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	1000м3	0,163	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	5623	224	<u>5390</u> 1448	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>2,22</u> 9,4
14	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	293,4	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	90620	-	<u>90620</u> 16694	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 120,59
15	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,163	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	773	76	<u>697</u> 181	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,75</u> 1,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					307164	43539	<u>263474</u> 75384		<u>418,28</u> 530,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					307164 151 118923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					62073 113,78 22084 369237 369237				
		Розділ 2. Підпірна стіна									
16	КБ6-1-1	Підпірна стіна ПСМ1 - 1 шт. <i>Улаштування бетонної підготовки</i>	100м3	0,189	<u>32153,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	6077	3017	<u>611</u> 283	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>28,48</u> 2,02
17	C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,278	<u>4938,00</u> -	- -	95195	-	- -	- -	- -
18	КБ6-13-3	<i>Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм</i>	100м3	1,226	<u>214291,51</u> 124042,70	<u>33144,67</u> 13682,49	262721	152076	<u>40635</u> 16775	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>1320,45</u> 120
19	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	124,439	<u>4901,74</u> -	- -	609968	-	- -	- -	- -
20	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	6,831	<u>38061,34</u> -	- -	259997	-	- -	- -	- -
21	КБ8-3-5	<i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари</i>	100м2	6,3	<u>27570,74</u> 6162,51	- -	173696	38824	- -	49,7900 -	313,68 -
22	C111-1564 варіант 4	Гідроізол	м2	1449	<u>11,66</u> -	- -	16895	-	- -	- -	- -
23	C111-1624 варіант 7	Грунтовка бітумна	т	0,504	<u>104646,24</u> -	- -	52742	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1477291	193917	<u>41246</u> 17058		<u>1662,61</u> 122,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1477291 1242128 210975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					113789 214,15 41540 1591080 1591080				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1784455 1784455 1242279 329898 175861 327,93 63624 1960316 1960316	237456	<u>304720</u> 92442		<u>2080,89</u> 652,08
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3060,9 393522				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-04
на Конструкції залізобетонні ПС №4
Улаштування підпірної стінки

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1960,316 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,0609 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

393,522 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,14	<u>42429,15</u> 1689,06	<u>40665,69</u> 10924,81	48369	1926	<u>46359</u> 12454	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>19,07</u> 80,86
2	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	29631	-	<u>29631</u> 13646	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 98,5
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,35	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	10854	10854	<u>-</u> -	314,1600 -	109,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,035	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	1207	48	<u>1157</u> 311	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>0,48</u> 2,02
5	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	910	-	<u>910</u> 419	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 3,02
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,175	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	5569	548	<u>5021</u> 1304	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>5,43</u> 8,03
7	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	1000м3	1,012	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	34912	1390	<u>33466</u> 8991	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>13,76</u> 58,37
8	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1771	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	25573	-	<u>25573</u> 11777	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 85,01
9	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,012	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	4796	472	<u>4324</u> 1123	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>4,68</u> 6,92
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,506	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	7401	7401	<u>-</u> -	150,4500	76,13
11	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,9614	<u>3703,98</u> -	<u>3703,98</u> 732,14	3561	-	<u>3561</u> 704	<u>-</u> 4,6206	<u>-</u> 4,44
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	10,12	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	37365	20600	<u>16765</u> 6332	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>185,8</u> 51,79
13	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	1000м3	0,163	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	5623	224	<u>5390</u> 1448	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>2,22</u> 9,4
14	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	293,4	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	90620	-	<u>90620</u> 16694	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 120,59
15	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,163	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	773	76	<u>697</u> 181	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,75</u> 1,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					307164	43539	<u>263474</u> 75384		<u>418,28</u> 530,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					307164 151 118923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					62073 113,78 22084 369237 369237				
		Розділ 2. Підпірна стіна									
16	КБ6-1-1	Підпірна стіна ПСМ1 - 1 шт. <i>Улаштування бетонної підготовки</i>	100м3	0,189	<u>32153,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	6077	3017	<u>611</u> 283	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>28,48</u> 2,02
17	C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,278	<u>4938,00</u> -	- -	95195	-	- -	- -	- -
18	КБ6-13-3	<i>Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм</i>	100м3	1,226	<u>214291,51</u> 124042,70	<u>33144,67</u> 13682,49	262721	152076	<u>40635</u> 16775	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>1320,45</u> 120
19	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	124,439	<u>4901,74</u> -	- -	609968	-	- -	- -	- -
20	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	6,831	<u>38061,34</u> -	- -	259997	-	- -	- -	- -
21	КБ8-3-5	<i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари</i>	100м2	6,3	<u>27570,74</u> 6162,51	- -	173696	38824	- -	49,7900 -	313,68 -
22	C111-1564 варіант 4	Гідроізол	м2	1449	<u>11,66</u> -	- -	16895	-	- -	- -	- -
23	C111-1624 варіант 7	Грунтовка бітумна	т	0,504	<u>104646,24</u> -	- -	52742	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1477291	193917	<u>41246</u> 17058		<u>1662,61</u> 122,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1477291 1242128 210975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					113789 214,15 41540 1591080 1591080				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1784455 1784455 1242279 329898 175861 327,93 63624 1960316 1960316	237456	<u>304720</u> 92442		<u>2080,89</u> 652,08
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3060,9 393522				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-05
на Конструкції залізобетонні ПС №5
Улаштування підпірної стінки

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1960,316 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,0609 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

393,522 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,14	<u>42429,15</u> 1689,06	<u>40665,69</u> 10924,81	48369	1926	<u>46359</u> 12454	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>19,07</u> 80,86
2	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	29631	-	<u>29631</u> 13646	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 98,5
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,35	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	10854	10854	<u>-</u> -	314,1600 -	109,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,035	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	1207	48	<u>1157</u> 311	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>0,48</u> 2,02
5	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	910	-	<u>910</u> 419	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 3,02
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,175	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	5569	548	<u>5021</u> 1304	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>5,43</u> 8,03
7	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотної засипки з тимчасового відвалу)	1000м3	1,012	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	34912	1390	<u>33466</u> 8991	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>13,76</u> 58,37
8	С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1771	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	25573	-	<u>25573</u> 11777	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 85,01
9	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,012	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	4796	472	<u>4324</u> 1123	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>4,68</u> 6,92
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,506	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	7401	7401	<u>-</u> -	150,4500	76,13
11	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,9614	<u>3703,98</u> -	<u>3703,98</u> 732,14	3561	-	<u>3561</u> 704	<u>-</u> 4,6206	<u>-</u> 4,44
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	10,12	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	37365	20600	<u>16765</u> 6332	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>185,8</u> 51,79
13	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	1000м3	0,163	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	5623	224	<u>5390</u> 1448	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>2,22</u> 9,4
14	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	293,4	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	90620	-	<u>90620</u> 16694	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 120,59
15	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,163	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	773	76	<u>697</u> 181	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,75</u> 1,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					307164	43539	<u>263474</u> 75384		<u>418,28</u> 530,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					307164 151 118923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					62073 113,78 22084 369237 369237				
		Розділ 2. Підпірна стіна									
16	КБ6-1-1	Підпірна стіна ПСМ1 - 1 шт. <i>Улаштування бетонної підготовки</i>	100м3	0,189	<u>32153,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	6077	3017	<u>611</u> 283	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>28,48</u> 2,02
17	C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,278	<u>4938,00</u> -	<u>-</u> -	95195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ6-13-3	<i>Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм</i>	100м3	1,226	<u>214291,51</u> 124042,70	<u>33144,67</u> 13682,49	262721	152076	<u>40635</u> 16775	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>1320,45</u> 120
19	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	124,439	<u>4901,74</u> -	<u>-</u> -	609968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	6,831	<u>38061,34</u> -	<u>-</u> -	259997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ8-3-5	<i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари</i>	100м2	6,3	<u>27570,74</u> 6162,51	<u>-</u> -	173696	38824	<u>-</u> -	<u>49,7900</u> -	<u>313,68</u> -
22	C111-1564 варіант 4	Гідроізол	м2	1449	<u>11,66</u> -	<u>-</u> -	16895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C111-1624 варіант 7	Грунтовка бітумна	т	0,504	<u>104646,24</u> -	<u>-</u> -	52742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1477291	193917	<u>41246</u> 17058		<u>1662,61</u> 122,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1477291 1242128 210975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					113789 214,15 41540 1591080 1591080				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1784455 1784455 1242279 329898 175861 327,93 63624 1960316 1960316	237456	<u>304720</u> 92442		<u>2080,89</u> 652,08
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3060,9 393522				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Тротуари

Кошторисна вартість об’єкта5050,136 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість5,59359 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата692,497 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на земляні роботи	291,665	-	291,665	0,41884	60,763	-
2	07-03-02	на покриття і тротуари	4758,471	-	4758,471	5,17475	631,734	-
-	-	Всього:	5050,136	-	5050,136	5,59359	692,497	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на земляні роботи
Тротуари

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість291,665 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,41884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата60,763 тис. грн.
Середній розряд робіт2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блок 1									
1	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від корит)	1000м3	0,41	<u>40643,10</u> 1819,30	<u>38768,00</u> 11691,33	16664	746	<u>15895</u> 4793	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>7,39</u> 30,75
2	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	717,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	221607	-	<u>221607</u> 40826	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 294,89
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,41	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	1943	191	<u>1752</u> 455	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>1,89</u> 2,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					240214	937	<u>239254</u> 46074		<u>9,28</u> 328,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240214 23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					47011 23184 40,53 7863 263398 263398				
4	КБ1-17-13	Розділ 2. Блок 2 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від корит)	1000м3	0,044	<u>40643,10</u> 1819,30	<u>38768,00</u> 11691,33	1788	80	<u>1706</u> 514	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>0,79</u> 3,3
5	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	77	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	23782	-	<u>23782</u> 4381	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 31,65
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,044	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	209	21	<u>188</u> 49	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,2</u> 0,3
		Разом прямі витрати по розділу 2					25779	101	<u>25676</u> 4944		<u>0,99</u> 35,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					25779 2 5045 2488 4,35 844 28267 28267				
		Разом прямі витрати по кошторису					265993	1038	<u>264930</u> 51018		<u>10,27</u> 363,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					265993 25 52056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					25672 44,88 8707 291665 291665				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					418,84 60763				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-02
на покриття і тротуари
Тротуари

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4758,471 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,17475 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	631,734 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Блок 1											
		Демонтажні роботи											
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,26	<u>42233,26</u> 21996,73	<u>20236,53</u> 7304,49	10981	5719	<u>5262</u> 1899	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>53,01</u> 15,34		
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,78	<u>6464,75</u> 1854,64	<u>4610,11</u> 1112,48	5043	1447	<u>3596</u> 868	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>14,33</u> 5,76		
3	КР18-30-1 к дем.=0,8	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	550	<u>115,00</u> 115,00	<u>-</u> -	63250	63250	<u>-</u> -	<u>1,0560</u> -	<u>580,8</u> -		
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	2,001	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	4590	341	<u>4249</u> 1250	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>3,38</u> 8,13		
5	С311-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км Тротуар	т	200,1	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	64834	-	<u>64834</u> 11386	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 82,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	2,2	<u>29435,18</u> 1474,02	<u>25213,85</u> 5596,09	64757	3243	<u>55470</u> 12311	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>32,12</u> 77,37
7	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	22	<u>40209,36</u> 3180,97	<u>1488,44</u> 506,32	884606	69981	<u>32746</u> 11139	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>637,12</u> 79,2
8	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	22	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	83030	41922	- -	15,9500	350,9 -
9	КБ27-22-2 К-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-1 -на 1см	100м2	22	<u>616,44</u> 616,44	- -	13562	13562	- -	5,1000	112,2 -
10	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	210,32	<u>6271,78</u> -	- -	1319081	-	- -	- -	- -
11	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	890	<u>442,48</u> 143,75	- -	393807	127938	- -	1,3200	1174,8 -
12	& С1416- 8684-2	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	890	<u>231,08</u> -	- -	205661	-	- -	- -	- -
13	КБ27-69-1	Тротуар (за межами відводу) Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,56	<u>29435,18</u> 1474,02	<u>25213,85</u> 5596,09	16484	825	<u>14120</u> 3134	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>8,18</u> 19,69
14	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	5,6	<u>40209,36</u> 3180,97	<u>1488,44</u> 506,32	225172	17813	<u>8335</u> 2835	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>162,18</u> 20,16
15	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	5,6	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	21135	10671	- -	15,9500	89,32 -
16	КБ27-22-2 К-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-1 -на 1см	100м2	5,6	<u>616,44</u> 616,44	- -	3452	3452	- -	5,1000	28,56 -
17	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	53,536	<u>6271,78</u> -	- -	335766	-	- -	- -	- -
18	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	440	<u>442,48</u> 143,75	- -	194691	63250	- -	1,3200	580,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1416-8684-2	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	440	<u>231,08</u>	-	101675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4011577	423414	<u>188612</u>		<u>3827,7</u>
									44822		307,89
		Разом будівельні роботи, грн.					4011577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3399551				
		всього заробітна плата, грн.					468236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					266646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					516,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100225				
		Всього будівельні роботи, грн.					4278223				

		Всього по розділу 1					4278223				
		Розділ 2. Блок 2									
		Тротуар									
20	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,275	<u>29435,18</u>	<u>25213,85</u>	8095	405	<u>6934</u>	<u>14,6000</u>	<u>4,02</u>
					1474,02	5596,09			1539	35,1690	9,67
21	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,75	<u>40209,36</u>	<u>1488,44</u>	110576	8748	<u>4093</u>	<u>28,9600</u>	<u>79,64</u>
					3180,97	506,32			1392	3,5998	9,9
22	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	2,75	<u>3774,07</u>	-	10379	5240	-	15,9500	43,86
					1905,55	-			-	-	-
23	КБ27-22-2 К-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-1 -на 1см	100м2	2,75	<u>616,44</u>	-	1695	1695	-	5,1000	14,03
					616,44	-			-	-	-
24	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	26,29	<u>6271,78</u>	-	164885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	230	<u>442,48</u>	-	101770	33063	-	1,3200	303,6
					143,75	-			-	-	-
26	& C1416-8684-2	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	230	<u>231,08</u>	-	53148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					450548	49151	<u>11027</u> 2931		<u>445,15</u> 19,57
		Разом будівельні роботи, грн.					450548				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					390370				
		всього заробітна плата, грн.					52082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29700				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11191				
		Всього будівельні роботи, грн.					480248				

		Всього по розділу 2					480248				
		Разом прямі витрати по кошторису					4462125	472565	<u>199639</u> 47753		<u>4272,85</u> 327,46
		Разом будівельні роботи, грн.					4462125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3789921				
		всього заробітна плата, грн.					520318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					296346				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					574,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111416				
		Всього будівельні роботи, грн.					4758471				

		Всього по кошторису					4758471				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5174,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					631734				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Вертикальне планування

Кошторисна вартість об`єкта9575,108 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість13,92999 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата2022,483 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-04-01	на вертикальне планування	9575,108	-	9575,108	13,92999	2022,483	-
-	-	Всього:	9575,108	-	9575,108	13,92999	2022,483	-

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н.Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на вертикальне планування
Вертикальне планування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9575,108 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

13,92999 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2022,483 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блок 1									
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (від виїмки)	1000м3	4,094	<u>12481,11</u> -	<u>12481,11</u> 3491,24	51098	-	<u>51098</u> 14293	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 103,25
2	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	4,094	<u>10680,77</u> -	<u>10680,77</u> 2987,64	43727	-	<u>43727</u> 12231	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 88,36
3	КБ1-17-14	Розроблення надлишків ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,166	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	107505	4833	<u>102511</u> 30914	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>47,87</u> 198,33
4	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3790,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	1170734	-	<u>1170734</u> 215679	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1557,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,166	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	10265	1010	<u>9255</u> 2405	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>10,01</u> 14,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					1383329	5843	<u>1377325</u> 275522		<u>57,88</u> 1962,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1383329 161 281365 138731 242,46 47043 1522060				
		----- Всього по розділу 1					1522060				
6	КБ1-17-13	Розділ 2. Блок 2 Родючий ґрунт Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,273	<u>40643,10</u> 1819,30	<u>38768,00</u> 11691,33	11096	497	<u>10584</u> 3192	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>4,92</u> 20,48
7	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	327,6	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	101183	-	<u>101183</u> 18640	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 134,64
8	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,273	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	1294	127	<u>1167</u> 303	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>1,26</u> 1,87
9	КБ1-17-14	Будівельний ґрунт Розроблення надлишків ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	12,14373	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	602727	27095	<u>574728</u> 173322	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>268,38</u> 1111,95
10	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	#####	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	6563747	-	<u>6563747</u> 1209212	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 8734,38
11	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	12,14373	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	57554	5664	<u>51890</u> 13481	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>56,1</u> 82,98
		Разом прямі витрати по розділу 2					7337601	33383	<u>7303299</u> 1418150		<u>330,66</u> 10086,3
		Разом будівельні роботи, грн.					7337601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					919 1451533 715448 1250,05 242542 8053049 8053049				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					8720930 8720930 1080 1732898 854178 1492,51 289585 9575108 9575108	39226	8680624 1693672		388,54 12048,94
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					13929,99 2022483				

Склав _____ К.С. Дончик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта2147,776 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість3,56202 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата395,222 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-05-01	на озеленення території	2147,776	-	2147,776	3,56202	395,222	-
-	-	Всього:	2147,776	-	2147,776	3,56202	395,222	-

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н.Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01
на озеленення території
Озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2147,776 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,56202 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

395,222 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,7	<u>17493,78</u> 6463,38	- -	64727	23915	- -	62,8000 -	232,36 -
2	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	48,45	<u>15404,63</u> 4326,76	<u>47,47</u> 14,70	746354	209632	<u>2300</u> 712	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>2036,84</u> 5,08
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	2,55	<u>2059,71</u> 905,08	- -	5252	2308	- -	8,2400 -	21,01 -
4	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	1 га	0,460275	<u>83028,08</u> 115,11	<u>1240,19</u> 384,16	38216	53	<u>571</u> 177	<u>0,9300</u> 2,7379	<u>0,43</u> 1,26
5	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	1,15	<u>25279,95</u> 23083,53	- -	29072	26546	- -	211,9700 -	243,77 -
6	С1429-78 варіант 1	Мискантус китайський	шт	756	<u>178,87</u> -	- -	135226	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1429-66	Саджанці троянд кущові, привиті, всі групи [весна], 1 сорт	шт	1176	<u>670,76</u> -	-	788814	-	-	-	-
8	KB47-7-13	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	10 ям	6,7	<u>18430,61</u> 9939,51	-	123485	66595	-	98,4500	659,62
9	KB47-13-2	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0х0,8 м	10 дерев	4,1	<u>2106,03</u> 2100,12	-	8635	8610	-	16,2800	66,75
10	C1429-14	Саджанці клена гостролистого, 1 група, 1 сорт	шт	9	<u>315,00</u> -	-	2835	-	-	-	-
11	C1429-62	Саджанці чагарників туї західної, 1 сорт	шт	13	<u>335,89</u> -	-	4367	-	-	-	-
12	C1429-94	(Дуб)(каштан)(липа) з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	9	<u>1331,95</u> -	-	11988	-	-	-	-
13	C1429-14 варіант 1	Клен японський	шт	3	<u>1684,82</u> -	-	5054	-	-	-	-
14	C1429-1 варіант 1	Багрянник канадський	шт	7	<u>308,55</u> -	-	2160	-	-	-	-
15	KB47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	2,6	<u>316,41</u> 304,25	-	823	791	-	2,6100	6,79
16	C1429-60	Саджанці чагарників ялівцю, 1 сорт	шт	23	<u>380,02</u> -	-	8740	-	-	-	-
17	C1429-60 варіант 1	Кизильник горизонтальний	шт	3	<u>357,72</u> -	-	1073	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1976821	338450	<u>2871</u> 889		<u>3267,57</u> 6,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1976821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1635500				
		всього заробітна плата, грн.					339339				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					288,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55883				
		Всього будівельні роботи, грн.					2147776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2147776				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3562,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					395222				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Огорожа

Кошторисна вартість об`єкта2324,958 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість2,32900 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата303,390 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-06-01	на Огорожа	2324,958	-	2324,958	2,32900	303,39	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	2324,958	-	2324,958	2,32900	303,39	-

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н.Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01
на Огорожа
Огорожа

Основа:	Кошторисна вартість	2324,958 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,329 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	303,390 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа									
1	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м (застос.)	100м	5,229	<u>51598,46</u> 26740,51	<u>24084,06</u> 8083,64	269808	139826	<u>125936</u> 42269	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>1129,73</u> 270,52
2	КБ7-25-1	Улаштування воріт з установленням металевих стовпів (застос.)	100шт	0,05	<u>449864,43</u> 327890,24	<u>119756,33</u> 40810,25	22493	16395	<u>5988</u> 2041	<u>2581,0000</u> 269,6632	<u>129,05</u> 13,48
3	КБ7-25-8	Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих (застос.)	100шт	0,03	<u>153129,06</u> 146834,25	<u>4691,27</u> 1529,80	4594	4405	<u>141</u> 46	<u>1138,2500</u> 12,2025	<u>34,15</u> 0,37
		фундаменти під стовпи									
4	С1424-11613-6 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250],крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостікістю 250	м3	45	<u>5509,20</u> -	<u>-</u> -	247914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		на основну огорожу									
5	С121-82 варіант 3	Стовп Beкаfix Super 100x54x2мм, довжина 3200 мм, Ral 9010	шт	50	<u>2176,05</u> -	<u>-</u> -	108803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C121-82 варіант 2	Столп Beкаfix Super 100x54x2мм, довжина 2800 мм, Ral 9010	шт	160	<u>1500,87</u> -	- -	240139	-	- -	- -	- -
7	& C121-394-1-Ц варіант 1	Панель NYLOFOR F, висота 2430мм, довжина 2500мм, Ral 9010	шт	213	<u>3267,56</u> -	- -	695990	-	- -	- -	- -
8	& C111-1848-1-X варіант 2	Фіксатор Ral 9010	шт	1800	<u>21,64</u> -	- -	38952	-	- -	- -	- -
9	& C111-1848-1-X варіант 3	Болт М6х60	шт	1800	<u>6,83</u> -	- -	12294	-	- -	- -	- -
10	& C121-394-4 варіант 1	Ворота распашні двостулкові Robusta Nylofor F, 6000x2430 мм (ШхВ) зі стовбурами і аксесуарами, (RAL 9010)	шт	2	<u>52410,64</u> -	- -	104821	-	- -	- -	- -
11	& C121-394-3 варіант 1	Ворота распашні одностулкові Robusta Nylofor F, 3000x2430 мм (ШхВ) зі стовбурами і аксесуарами, (RAL 9010)	шт	2	<u>34831,17</u> -	- -	69662	-	- -	- -	- -
12	& C121-394-2-Ш варіант 1	Ворота (хвіртки) распашні одностулкові Robusta Nylofor F, 1500x2430 мм (ШхВ) зі стовбурами і аксесуарами, (RAL 9010)	шт	2	<u>23141,69</u> -	- -	46283	-	- -	- -	- -
13	& C121-394-2-Ш варіант 2	Ворота (хвіртки) распашні одностулкові Robusta Nylofor F, 1800x2430 мм (ШхВ) зі стовбурами і аксесуарами, (RAL 9010)	шт	1	<u>25090,02</u> -	- -	25090	-	- -	- -	- -
14	C121-82 варіант 1	Столп Beкаfix Super 100x54x2мм, довжина 3200 мм, Ral 6005	шт	9	<u>2087,38</u> -	- -	18786	-	- -	- -	- -
15	& C121-394-1-Ц	Панель NYLOFOR 3D Pro, висота 2430мм, довжина 2500мм, Ral 6005	шт	10	<u>1408,02</u> -	- -	14080	-	- -	- -	- -
16	& C111-1848-1-X варіант 1	Фіксатор Ral 6005	шт	100	<u>21,28</u> -	- -	2128	-	- -	- -	- -
17	& C111-1848-1-X варіант 3	Болт М6х60	шт	100	<u>6,83</u> -	- -	683	-	- -	- -	- -
18	& C121-394-2-Ш	Ворота распашні одностулкові Robusta Nylofor 3D, 1500x2430 мм (ШхВ) зі стовбурами і аксесуарами, (RAL 6005)	шт	1	<u>19838,17</u> -	- -	19838	-	- -	- -	- -
19	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,381717	<u>535829,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	204535	6092	<u>1234</u> 571	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>57,52</u> 4,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (цоколю огорожи)	100м3	1,30725	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	33782	33782	- -	261,8000	342,24 -
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (цоколю огорожи)	100м3	0,653625	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	9560	9560	- -	150,4500	98,34 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2190235	210060	<u>133299</u> 44927		<u>1791,03</u> 288,44
		Разом будівельні роботи, грн.					2190235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1846876				
		всього заробітна плата, грн.					254987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					249,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48403				
		Всього будівельні роботи, грн.					2324958				

		Всього по розділу 1					2324958				
		Разом прямі витрати по кошторису					2190235	210060	<u>133299</u> 44927		<u>1791,03</u> 288,44
		Разом будівельні роботи, грн.					2190235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1846876				
		всього заробітна плата, грн.					254987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					249,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48403				
		Всього будівельні роботи, грн.					2324958				

		Всього по кошторису					2324958				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2329				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					303390				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-07

на будівництво : Малі форми

Кошторисна вартість об’єкта118,180 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,06955 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата10,158 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-07-01	на установка лавок і урн	118,18	-	118,18	0,06955	10,158	-
-	-	Всього:	118,18	-	118,18	0,06955	10,158	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н.Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-07-01
на установка лавок і урн
Малі форми

Основа:	Кошторисна вартість	118,180 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,06955 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	10,158 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-12-1	Установка урн та лавок	1м	0,7	12446,90	-	8713	8713	-	88,7100	62,1
					12446,90	-			-	-	-
2	550101-87 варіант 1	Урна	шт	30	1262,25	-	37868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	560110-175 варіант 1	Лавка індивідуальна	шт	20	3366,00	-	67320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					113901	8713	-		62,1
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					113901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105188				
		всього заробітна плата, грн.					8713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4279				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					118180 118180				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					69,55 10158				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Перша черга будівництва.

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1586498,29	122,70				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	50255,47	124,43				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31362,88	143,72				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	30939,71	138,45				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	6084,01	166,59				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	68059,75	184,01				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	26598					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	85257,02					
9.4		у літній період	люд.год	18756,54					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1903811,67					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	250,46017	<u>348,89</u> 87383,05				
11	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1129,00594	<u>427,6</u> 482762,94				
12	+КБМ201-13 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	141,60107	<u>450,42</u> 63779,95				
13	+КБМ201-15 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	24,064	<u>546,37</u> 13147,85				
14	+КБМ201-22 варіант 1	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	10,210053	<u>435,3</u> 4444,44				
15	+КБМ201-40 варіант 1	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	3,90801	<u>546,37</u> 2135,22				
16	+КБМ201-43 варіант 1	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 20 т	маш. год	2,0216	<u>649,91</u> 1313,86				
17	+КБМ201-53 варіант 1	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т	маш. год	3,90801	<u>25,74</u> 100,59				
18	+КБМ201-65 варіант 1	Причіпи-ваговози, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,0216	<u>54,6</u> 110,38				
19	+КБМ201-66 варіант 1	Причіпи-ваговози, вантажопідйомність 60 т	маш. год	3,28	<u>86,2</u> 282,74				
20	+КБМ201-80 варіант 1	Спецавтомобіль на базі УАЗ	маш. год	10,57	<u>282,41</u> 2985,07				
21	+КБМ201-82 варіант 1	Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705	маш. год	40	<u>284,1</u> 11364,00				
22	+КБМ201-83 варіант 1	Автомобіль вантажопідйомністю 10 т з бортовим краном-маніпулятором гідравлічним максимальною вантажопідйомністю 4,1 т	маш. год	10,035	<u>460,47</u> 4620,82				
23	+КБМ201-311 варіант 1	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	16,0019	<u>601,81</u> 9630,10				
24	+КБМ201-312 варіант 1	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	30,8508	<u>700,31</u> 21605,12				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	+КБМ201-313 варіант 1	Трактори на гусеничному ході, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,33	<u>917,39</u> 302,74				
26	+КБМ201-410 варіант 1	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,04917	<u>593,39</u> 2996,13				
27	+КБМ202-103 варіант 1	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	709,898	<u>514,08</u> 364944,36				
28	+КБМ202-128 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	588,40789	<u>393,91</u> 231779,75				
29	+КБМ202-129 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2627,91969	<u>463,93</u> 1219170,78				
30	+КБМ202-130 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	34,80682	<u>491,29</u> 17100,24				
31	+КБМ202-131 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,1056	<u>651,45</u> 68,79				
32	+КБМ202-403 варіант 1	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	3,77575	<u>673,57</u> 2543,23				
33	+КБМ202-814 варіант 1	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,2644	<u>525,39</u> 664,30				
34	+КБМ202-815 варіант 1	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	0,15	<u>579,97</u> 87,00				
35	+КБМ202-970 варіант 1	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	170,45905	<u>129,71</u> 22110,24				
36	+КБМ202-1102 варіант 1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	911,89906	<u>732,44</u> 667911,35				
37	+КБМ202-1103 варіант 1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,18	<u>781,05</u> 140,59				
38	+КБМ202-1105 варіант 1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,35	<u>1470,29</u> 514,60				
39	+КБМ202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	55,93	<u>725,93</u> 40601,26				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1059,6543	<u>712,93</u> 755459,34				
41	+КБМ202-1143 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,02349	<u>923,86</u> 21,70				
42	+КБМ202-1144 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,14125	<u>1471,72</u> 207,88				
43	+КБМ202-1202 варіант 1	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	11,63224	<u>857,44</u> 9973,95				
44	+КБМ202-1204 варіант 1	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	40,6504	<u>1899,53</u> 77216,65				
45	+КБМ202-1243 варіант 1	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	602,53368	<u>661,73</u> 398714,61				
46	+КБМ202-1244 варіант 1	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	295,18948	<u>764,14</u> 225566,09				
47	+КБМ202-1245 варіант 1	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	29,77658	<u>906,33</u> 26987,41				
48	+КБМ202-1438 варіант 1	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	1,011	<u>805,52</u> 814,38				
49	+КБМ203-101 варіант 1	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	84,109637	<u>578,49</u> 48656,58				
50	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	66,00832	<u>430,47</u> 28414,60				
51	+КБМ203-902 варіант 1	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,95644	<u>195,26</u> 577,27				
52	+КБМ203-1004 варіант 1	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,07919	<u>1004,88</u> 1084,46				
53	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	39,8601	<u>161,09</u> 6421,06				
54	+КБМ203-1090 варіант 1	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1469,04794	<u>223,9</u> 328919,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	27,37418	<u>90,57</u> 2479,28				
56	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	190,30154	<u>161,52</u> 30737,50				
57	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	45,044734	<u>153,92</u> 6933,29				
58	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	35,90905	<u>160,59</u> 5766,63				
59	КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	17,952	<u>558,67</u> 10029,24				
60	+КБМ204-201 варіант 1	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1295,33567	<u>347,17</u> 449701,68				
61	+КБМ204-202 варіант 1	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	259,51782	<u>292,12</u> 75810,35				
62	+КБМ204-501 варіант 1	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	7,5624	<u>133,93</u> 1012,83				
63	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3927,16468	<u>58,8</u> 230917,28				
64	КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	26,35107	<u>14,09</u> 371,29				
65	+КБМ204-802 варіант 1	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	68,6698	<u>117</u> 8034,37				
66	+КБМ204-1000 варіант 1	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	173,84184	<u>148,45</u> 25806,82				
67	+КБМ204-1201 варіант 1	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	8,8	<u>153,72</u> 1352,74				
68	+КБМ204-1400 варіант 1	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	358,17368	<u>78,62</u> 28159,61				
69	КБМ204-1400 варіант 1	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	12,51366	<u>5,23</u> 65,45				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	+КБМ204-2900 варіант 1	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	94,07162	<u>22,34</u> 2101,56				
71	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	1974,26547	<u>372,28</u> 734979,55				
72	+КБМ205-102 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	284,09719	<u>424,43</u> 120579,37				
73	+КБМ205-401 варіант 1	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	55,24776	<u>57,94</u> 3201,06				
74	+КБМ206-217 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	35,82084	<u>778,69</u> 27893,33				
75	+КБМ206-246 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	0,4105	<u>544,07</u> 223,34				
76	+КБМ206-247 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	2480,20259	<u>708,38</u> 1756925,91				
77	+КБМ206-248 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	1406,41059	<u>839,12</u> 1180147,25				
78	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	120,30855	<u>494,55</u> 59498,59				
79	+КБМ206-339 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	50,09724	<u>705,41</u> 35339,09				
80	+КБМ207-148 варіант 1	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	596,60128	<u>638,42</u> 380882,19				
81	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1217,748953	<u>836,51</u> 1018659,18				
82	+КБМ207-150 варіант 1	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	199,29763	<u>981,27</u> 195564,79				
83	+КБМ207-151 варіант 1	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	3,2508	<u>1072,62</u> 3486,87				
84	+КБМ207-153 варіант 1	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	37,94492	<u>1210,45</u> 45930,43				
85	+КБМ207-316 варіант 1	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м ³	маш. год	17,1076	<u>639,41</u> 10938,77				
86	+КБМ209-503 варіант 1	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	4,4331	<u>1349,55</u> 5982,69				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	+КБМ210-1207 варіант 1	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	19,12699	<u>27,68</u> 529,44				
88	+КБМ211-210 варіант 1	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш. год	152,7	<u>1778,53</u> 271581,53				
89	+КБМ211-251 варіант 1	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	130,14768	<u>134,4</u> 17491,85				
90	+КБМ211-901 варіант 1	Розчинозмшувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,48	<u>127,71</u> 61,30				
91	+КБМ212-101 варіант 1	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	1,5048	<u>993,62</u> 1495,20				
92	+КБМ212-202 варіант 1	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	323,81921	<u>1097,73</u> 355466,06				
93	+КБМ212-203 варіант 1	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	40,2723	<u>1391,12</u> 56023,60				
94	+КБМ212-701 варіант 1	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	17,25355	<u>67,62</u> 1166,69				
95	+КБМ212-906 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	124,64447	<u>515,73</u> 64282,89				
96	+КБМ212-907 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	223,2623	<u>636,86</u> 142186,83				
97	+КБМ212-910 варіант 1	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	41,888	<u>1053,94</u> 44147,44				
98	+КБМ212-922 варіант 1	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	27,744	<u>645,43</u> 17906,81				
99	+КБМ212-931 варіант 1	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,162	<u>1319,01</u> 213,68				
100	+КБМ212-1601 варіант 1	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	89,98108	<u>888,11</u> 79913,10				
101	+КБМ212-2206 варіант 1	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	31,1342	<u>4116,59</u> 128166,74				
102	+КБМ213-2601 варіант 1	Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т	маш. год	1,0248	<u>18,56</u> 19,02				
103	+КБМ213-2802 варіант 1	Тепловози широкої колії маневрові, потужність 735 кВт [1000 к.с.]	маш. год	0,6216	<u>2438,96</u> 1516,06				
104	+КБМ214-411 варіант 1	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонок	маш. год	74,4692	<u>987,44</u> 73533,87				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	+КБМ214-610 варіант 1	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш. год	108,5448	<u>1817,75</u> 197307,31				
106	+КБМ214-615 варіант 1	Комплекти роторного буріння для буріння свердловин під буронабивні палі глибиною до 50 м	маш. год	23,32836	<u>393,53</u> 9180,41				
107	+КБМ214-1400 варіант 1	Пальо-бурова установка на базі крана на гусеничному ході вантажопідйомністю 25 т	маш. год	152,7	<u>986,14</u> 150583,58				
108	+КБМ215-101 варіант 1	Агрегати наповнювальні-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	138,63544	<u>946,32</u> 131193,49				
109	+КБМ215-701 варіант 1	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	34,280124	<u>704,92</u> 24164,75				
110	+КБМ215-702 варіант 1	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	8,73208	<u>1241,37</u> 10839,74				
111	+КБМ215-801 варіант 1	Лабораторії для контролю зварних з'єднань напівстационарні	маш. год	8,66	<u>255,3</u> 2210,90				
112	+КБМ215-902 варіант 1	Машини для очищення та ґрунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,85756	<u>894,17</u> 766,80				
113	+КБМ215-1103 варіант 1	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	2,27444	<u>775,94</u> 1764,83				
114	+КБМ215-1302 варіант 1	Верстати трубогінальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	36,538	<u>467,63</u> 17086,26				
115	+КБМ215-1801 варіант 1	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,2302	<u>3377,83</u> 777,58				
116	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	5,44	<u>984,03</u> 5353,12				
117	+КБМ215-3101 варіант 1	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,00879	<u>474,45</u> 4,17				
118	+КБМ216-401 варіант 1	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	2,13	<u>620,14</u> 1320,90				
119	+КБМ216-402 варіант 1	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	201,8724	<u>851,11</u> 171815,62				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	+КБМ216-601 варіант 1	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,16409	<u>979,97</u> 2120,74				
121	+КБМ216- 1001 варіант 1	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,5904	<u>754,76</u> 6483,69				
122	+КБМ217-300 варіант 1	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	10,66	<u>703,98</u> 7504,43				
123	+КБМ217- 1303 варіант 1	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон	маш. год	24	<u>67,64</u> 1623,36				
124	+КБМ219-101 варіант 1	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	140,4281	<u>287,96</u> 40437,68				
125	+КБМ225-711 варіант 1	Комплексна установка горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг	маш. год	19,847	<u>3363</u> 66745,46				
126	+КБМ225- 2301 варіант 1	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0, 5 т	маш. год	7,08	<u>13,98</u> 98,98				
127	+КБМ225- 2302 варіант 1	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	55,01	<u>18,97</u> 1043,54				
128	+КБМ225- 2303 варіант 1	Тельфери електричні, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,88	<u>30,28</u> 56,93				
129	+КБМ225- 2304 варіант 1	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3, 2 т	маш. год	2,24	<u>38,94</u> 87,23				
130	КБМ225-3501	Установки гідравлічні для труб, довжина продавлювання до 20 м (працює від пересувної електростанції)	маш. год	13,716	<u>223,1</u> 3060,04				
131	+КБМ225- 5910 варіант 1	Машина асенізаційна на базі КАМАЗ, місткість цистерни до 10 м3	маш. год	19,5125	<u>927,21</u> 18092,19				
132	+КБМ225- 5913 варіант 1	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	153,68809	<u>192,62</u> 29603,40				
133	КБМ225-5913 варіант 1	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	190,30154	<u>189,25</u> 36014,57				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	35,90905	<u>199,84</u> 7176,06				
135	КБМ225-5915	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 800 мм, потужність 15 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,236	<u>243,43</u> 1031,17				
136	+КБМ225-5917 варіант 1	Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 АС	маш. год	19,5125	<u>4,41</u> 86,05				
137	+КБМ233-201 варіант 1	Машини свердлильні електричні	маш. год	98,183	<u>6,76</u> 663,72				
138	+КБМ233-261 варіант 1	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	213,05398	<u>22,65</u> 4825,67				
139	+КБМ233-281 варіант 1	Верстат трубообрізний	маш. год	1,216	<u>229,2</u> 278,71				
140	+КБМ233-285 варіант 1	Верстат трубонарізний	маш. год	1,216	<u>232</u> 282,11				
141	+КБМ233-325 варіант 1	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,498	<u>162,14</u> 80,75				
142	+КБМ233-330 варіант 1	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	85,16	<u>5,43</u> 462,42				
143	+КБМ233-345 варіант 1	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	665,71172	<u>120,8</u> 80417,98				
144	+КБМ233-350 варіант 1	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	22,1184	<u>140,46</u> 3106,75				
145	+КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	296,83672	<u>6,82</u> 2024,43				
146	+КБМ233-1002 варіант 1	Верстати свердлильні	маш. год	5,25	<u>7,44</u> 39,06				
147	+КБМ233-1400 варіант 1	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	0,83261	<u>176,68</u> 147,11				
148	+КБМ233-1681 варіант 1	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	6,03969	<u>518,71</u> 3132,85				
149	+КБМ234-201 варіант 1	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	12,18776	<u>17,89</u> 218,04				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	+С311-1 варіант 3	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63395	14,44 915423,80				
151	+С311-1 варіант 4	Вивезення ґрунту до 1 км	т	408	14,44 5891,52				
152	+С311-1 варіант 5	Завіз ґрунту до 1 км	т	408	14,44 5891,52				
153	+С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	65990,5075	308,86 20381828,15				
154	+С311-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км	т	1789,39	324,01 579780,25				
		Разом по розділу II	грн.		35830981,56				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	13902,483					
		Дизельне паливо	кг	84391,483					
		Електроенергія	кВт-год	92458,939					
		Стиснене повітря	м3	20570,785					
		Мастильні матеріали	кг	5362,608					
		Гідравлічна рідина	кг	1059,97					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
155	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	14,066043					
156	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	17,2816					
157	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	50,73128					
158	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	300,20788					
159	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш. год	58,149					
160	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	610,6732828					
161	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	0,71					
162	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	396,7707895					
163	КБМ203-304	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 29,43 кН [3 т]	маш. год	77,13537					
164	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	392,416414					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
165	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	57,8236					
166	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	37,676					
167	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	193,56479392					
168	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	973,595990208					
169	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	570,99506					
170	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2811,935804882					
171	КБМ205-910	Термоповітродувка	маш. год	1					
172	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	7,982008					
173	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	3,6603					
174	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1683,009843					
175	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	9,7376					
176	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	1,993998					
177	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	322,849194426					
178	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,50836					
179	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	41,88198892					
180	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	7,32816					
181	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6997,37866975					
182	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	6,8927					
183	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	66,855794					
184	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	111,0284					
185	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	336,555409					
186	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	570,86470552					
187	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	83,9086					
188	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	373,987193					
189	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	934,1013101					
190	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,12					
191	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	566,8135145					
192	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	905,88302					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
193	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	#####					
194	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	44,559404					
195	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,352016					
196	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	19602,45640674					
197	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	48,4052					
198	КБМ270-160	Емкість 5 м3	маш. год	108,5448					
199	КБМ270-162	Бункер	маш. год	43,4733					
200	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,432802					
201	КБМ270-199	Каток причіпний кільчастий	маш. год	0,478686					
202	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	30,84183					
203	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,1513					
204	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	2,569524					
205	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,524					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
206	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,018744	<u>7513,14</u> 140,83	<u>6825,02</u> 127,93	<u>540,8</u> 10,14	<u>147,32</u> 2,76	30 км.
207	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,042512	<u>11501,87</u> 488,97	<u>10735,54</u> 456,39	<u>540,8</u> 22,99	<u>225,53</u> 9,59	30 км.
208	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,00052	<u>68611,1</u> 35,68	<u>66373,94</u> 34,51	<u>891,84</u> 0,46	<u>1345,32</u> 0,71	30 км.
209	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,02677788	<u>588795,36</u> 15766,69	<u>576679,33</u> 15442,25	<u>571,02</u> 15,29	<u>11545,01</u> 309,15	30 км.
210	+C111-27 варіант 1	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0940116	<u>143382,44</u> 13479,61	<u>140000,00</u> 13161,62	<u>571,02</u> 53,68	<u>2811,42</u> 264,31	30 км.
211	&C111-31-B7	Профнастіл Н57-750-0,8	м2	16,5	<u>212,17</u> 3500,81	<u>202,50</u> 3341,25	<u>5,51</u> 90,92	<u>4,16</u> 68,64	30 км.
212	&C111-38-B1	Листи азбестоцементні плоскі з гладкою поверхнею непресовані, товщина 10 мм	м2	0,1536	<u>160,13</u> 24,60	<u>149,75</u> 23,00	<u>7,24</u> 1,11	<u>3,14</u> 0,49	30 км.
213	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0260274	<u>132520,09</u> 3449,15	<u>120015,83</u> 3123,70	<u>9905,83</u> 257,82	<u>2598,43</u> 67,63	30 км.
214	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,044664	<u>32605,71</u> 1456,30	<u>31361,32</u> 1400,72	<u>605,06</u> 27,02	<u>639,33</u> 28,56	30 км.
215	C111-70	Бензин автомобільний АІ-98, АІ-95, "Екстра", АІ-93	т	0,004	<u>52811,44</u> 211,25	<u>51170,86</u> 204,68	<u>605,06</u> 2,42	<u>1035,52</u> 4,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
216	+C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0580725	<u>27425,4</u> 1592,66	<u>26254,44</u> 1524,66	<u>633,21</u> 36,77	<u>537,75</u> 31,23	30 км.
217	&C111-72-B1	Коксовий дріб'язок	т	1,8	<u>9315,87</u> 16768,57	<u>8500,00</u> 15300,00	<u>633,21</u> 1139,78	<u>182,66</u> 328,79	30 км.
218	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	2,8884483	<u>35472,01</u> 102459,07	<u>34143,27</u> 98621,07	<u>633,21</u> 1828,99	<u>695,53</u> 2009,01	30 км.
219	+C111-73 варіант 1	Бітуми -грунтовка	т	0,0227	<u>10135,08</u> 230,07	<u>9303,14</u> 211,18	<u>633,21</u> 14,37	<u>198,73</u> 4,52	30 км.
220	C111-73 варіант 2	Бітум розряджений (грунтовка)	т	0,0544	<u>23628,14</u> 1285,37	<u>22531,63</u> 1225,72	<u>633,21</u> 34,45	<u>463,3</u> 25,20	30 км.
221	+C111-73 варіант 3	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,012	<u>13541,67</u> 162,50	<u>13541,67</u> 162,50	- -	- -	
222	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,2229863	<u>30796,06</u> 6867,10	<u>29559,01</u> 6591,25	<u>633,21</u> 141,20	<u>603,84</u> 134,65	30 км.
223	+C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	13,783668	<u>32046,16</u> 441713,63	<u>30772,29</u> 424155,03	<u>645,51</u> 8897,50	<u>628,36</u> 8661,10	30 км.
224	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,00008	<u>65055,48</u> 5,20	<u>63380,25</u> 5,07	<u>399,63</u> 0,03	<u>1275,6</u> 0,10	30 км.
225	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	1,4686	<u>62006,31</u> 91062,47	<u>60390,87</u> 88690,03	<u>399,63</u> 586,90	<u>1215,81</u> 1785,54	30 км.
226	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,01118657	<u>88297,36</u> 987,74	<u>86166,41</u> 963,91	<u>399,63</u> 4,47	<u>1731,32</u> 19,36	30 км.
227	C111-112	Бура	т	0,0004044	<u>135180,03</u> 54,67	<u>131956,51</u> 53,36	<u>572,93</u> 0,23	<u>2650,59</u> 1,08	30 км.
228	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,006548	<u>57428,52</u> 376,04	<u>55902,84</u> 366,05	<u>399,63</u> 2,62	<u>1126,05</u> 7,37	30 км.
229	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00472	<u>56847,75</u> 268,32	<u>55333,46</u> 261,17	<u>399,63</u> 1,89	<u>1114,66</u> 5,26	30 км.
230	&C111-134- 111 варіант 1	Хрестики пластикові	шт	262,88	<u>0,36</u> 94,64	<u>0,35</u> 92,01	- -	<u>0,01</u> 2,63	
231	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00642	<u>86879,7</u> 557,77	<u>84776,55</u> 544,27	<u>399,63</u> 2,57	<u>1703,52</u> 10,93	30 км.
232	C111-138	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3x68,5 мм	т	0,007312	<u>86022,61</u> 629,00	<u>83936,26</u> 613,74	<u>399,63</u> 2,92	<u>1686,72</u> 12,34	30 км.
233	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x68,5 мм	т	0,00338	<u>69250,16</u> 234,07	<u>67492,68</u> 228,13	<u>399,63</u> 1,35	<u>1357,85</u> 4,59	30 км.
234	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00519	<u>102161,74</u> 530,22	<u>99758,94</u> 517,75	<u>399,63</u> 2,07	<u>2003,17</u> 10,40	30 км.
235	&C111-153- ЦГ-Х	Саморіз покрівельний RAL метал	1000 шт	0,092	<u>1900,5</u> 174,85	<u>1855,00</u> 170,66	<u>8,24</u> 0,76	<u>37,26</u> 3,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236	&C111-153-ЦГ-Щ варіант 1	Дюбель-шурупи 100x10	шт	3555,4532	<u>10,18</u> 36194,51	<u>10,00</u> 35554,53	<u>0,1</u> 355,55	<u>0,08</u> 284,43	30 км.
237	C111-155-1 варіант 2	Дюбели 6x40 пластмасови	1000шт	0,25021	<u>368,76</u> 92,27	<u>361,09</u> 90,35	<u>0,44</u> 0,11	<u>7,23</u> 1,81	30 км.
238	C111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,045375	<u>55809,06</u> 2532,34	<u>54315,13</u> 2464,55	<u>399,63</u> 18,13	<u>1094,3</u> 49,66	30 км.
239	&C111-171-2 варіант 1	Шайби	шт	58	<u>2,62</u> 151,96	<u>2,56</u> 148,48	<u>0,01</u> 0,58	<u>0,05</u> 2,90	30 км.
240	&C111-171-2 варіант 3	Дюбелі монтажні	шт	18	<u>3,35</u> 60,30	<u>3,27</u> 58,86	<u>0,01</u> 0,18	<u>0,07</u> 1,26	30 км.
241	&C111-171-2 варіант 4	Дюбелі фасадні пластикові довжина 160 мм	шт	1295	<u>5,78</u> 7485,10	<u>5,66</u> 7329,70	<u>0,01</u> 12,95	<u>0,11</u> 142,45	30 км.
242	&C111-171-2 варіант 5	Кронштейн 100x60 мм	шт	58	<u>3,66</u> 212,28	<u>3,58</u> 207,64	<u>0,01</u> 0,58	<u>0,07</u> 4,06	30 км.
243	&C111-171-2 варіант 7	Дюбель	шт	184	<u>0,29</u> 53,36	<u>0,27</u> 49,68	<u>0,01</u> 1,84	<u>0,01</u> 1,84	
244	&C111-171-2 варіант 8	Дюбель 12x60мм	шт	58	<u>3,35</u> 194,30	<u>3,27</u> 189,66	<u>0,01</u> 0,58	<u>0,07</u> 4,06	
245	C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5x90 мм	т	0,0012026	<u>38925,74</u> 46,81	<u>37762,86</u> 45,41	<u>399,63</u> 0,48	<u>763,25</u> 0,92	30 км.
246	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,781461	<u>37889,09</u> 29608,85	<u>36746,54</u> 28715,99	<u>399,63</u> 312,30	<u>742,92</u> 580,56	30 км.
247	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0026393	<u>48460,5</u> 127,90	<u>47110,66</u> 124,34	<u>399,63</u> 1,05	<u>950,21</u> 2,51	30 км.
248	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,2063534	<u>44275,78</u> 9136,46	<u>43008,00</u> 8874,85	<u>399,63</u> 82,47	<u>868,15</u> 179,14	30 км.
249	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0162	<u>44275,78</u> 717,27	<u>43008,00</u> 696,73	<u>399,63</u> 6,47	<u>868,15</u> 14,07	30 км.
250	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,002628	<u>55417,84</u> 145,64	<u>53931,59</u> 141,73	<u>399,63</u> 1,05	<u>1086,62</u> 2,86	30 км.
251	+C111-198 варіант 1	Герметик, марка 51-Г-10	кг	184	<u>100,32</u> 18458,88	<u>97,59</u> 17956,56	<u>0,76</u> 139,84	<u>1,97</u> 362,48	30 км.
252	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,150523	<u>4080,03</u> 614,14	<u>3459,23</u> 520,69	<u>540,8</u> 81,40	<u>80</u> 12,05	30 км.
253	C111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	1,12	<u>585,06</u> 655,27	<u>572,92</u> 641,67	<u>0,67</u> 0,75	<u>11,47</u> 12,85	30 км.
254	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,89095	<u>5514,3</u> 4912,97	<u>4870,73</u> 4339,58	<u>535,45</u> 477,06	<u>108,12</u> 96,33	30 км.
255	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0368803	<u>20977,35</u> 773,65	<u>20009,16</u> 737,94	<u>556,87</u> 20,54	<u>411,32</u> 15,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
256	+C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	14,12	<u>596,11</u> 8417,07	<u>576,41</u> 8138,91	<u>8,01</u> 113,10	<u>11,69</u> 165,06	30 км.
257	+C111-267	Плитки керамічні фасадні рядові глазуровані гладкі білі, товщина 7 мм	м2	193,92	<u>973,87</u> 188852,87	<u>942,89</u> 182845,23	<u>11,88</u> 2303,77	<u>19,1</u> 3703,87	30 км.
258	+C111-274 варіант 1	Плитки керамічні	м2	19,4828	<u>752,23</u> 14655,55	<u>725,00</u> 14125,03	<u>12,48</u> 243,15	<u>14,75</u> 287,37	30 км.
259	&C111-283-111-Э варіант 5	Плитка керамічна для підлоги	м2	63,24	<u>658,49</u> 41642,91	<u>630,00</u> 39841,20	<u>15,58</u> 985,28	<u>12,91</u> 816,43	30 км.
260	+C111-284-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300x300	м2	452,3802	<u>751,14</u> 339800,86	<u>725,00</u> 327975,65	<u>11,41</u> 5161,66	<u>14,73</u> 6663,55	30 км.
261	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	121,02891	<u>220,38</u> 26672,35	<u>215,61</u> 26095,04	<u>0,45</u> 54,46	<u>4,32</u> 522,85	30 км.
262	C111-307	Ізол	м2	144,8343	<u>75,72</u> 10966,85	<u>73,74</u> 10680,08	<u>0,5</u> 72,42	<u>1,48</u> 214,35	30 км.
263	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,002412765	<u>239926,35</u> 578,89	<u>234861,53</u> 566,67	<u>360,38</u> 0,87	<u>4704,44</u> 11,35	30 км.
264	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00449579	<u>487816,71</u> 2193,12	<u>477582,37</u> 2147,11	<u>669,31</u> 3,01	<u>9565,03</u> 43,00	30 км.
265	C111-311	Каболка	т	0,591128	<u>161342,49</u> 95374,06	<u>157643,46</u> 93187,46	<u>535,45</u> 316,52	<u>3163,58</u> 1870,08	30 км.
266	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0001	<u>75182,46</u> 7,52	<u>72932,78</u> 7,29	<u>775,51</u> 0,08	<u>1474,17</u> 0,15	30 км.
267	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,0003	<u>40890,31</u> 12,27	<u>39313,03</u> 11,79	<u>775,51</u> 0,23	<u>801,77</u> 0,25	30 км.
268	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	<u>27646,27</u> 0,28	<u>26552,68</u> 0,27	<u>551,51</u> 0,01	<u>542,08</u> -	30 км.
269	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	299,60938	<u>15,7</u> 4703,87	<u>8,75</u> 2621,58	<u>6,64</u> 1989,41	<u>0,31</u> 92,88	30 км.
270	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,14022	<u>75,97</u> 10,65	<u>53,29</u> 7,47	<u>21,19</u> 2,97	<u>1,49</u> 0,21	120 км.
271	&C111-324-10 варіант 1	Кисень технічний (балон 10 л)	балон	10	<u>86,85</u> 868,50	<u>67,00</u> 670,00	<u>18,15</u> 181,50	<u>1,7</u> 17,00	30 км.
272	&C111-327-1 варіант 2	Клей для монтажу ізоляції	л	13,4892	<u>683,95</u> 9225,94	<u>670,00</u> 9037,76	<u>0,54</u> 7,28	<u>13,41</u> 180,90	
273	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,0008	<u>211986,79</u> 169,59	<u>207235,84</u> 165,79	<u>594,35</u> 0,48	<u>4156,6</u> 3,32	30 км.
274	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0030299	<u>201785,57</u> 611,39	<u>197234,64</u> 597,60	<u>594,35</u> 1,80	<u>3956,58</u> 11,99	30 км.
275	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,2795591	<u>201785,66</u> 56411,02	<u>197234,73</u> 55138,76	<u>594,35</u> 166,16	<u>3956,58</u> 1106,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
276	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00588	<u>63262,48</u> 371,98	<u>61427,69</u> 361,19	<u>594,35</u> 3,49	<u>1240,44</u> 7,30	30 км.
277	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0089634	<u>63262,48</u> 567,05	<u>61427,69</u> 550,60	<u>594,35</u> 5,33	<u>1240,44</u> 11,12	30 км.
278	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00041	<u>77864,45</u> 31,92	<u>75743,35</u> 31,05	<u>594,35</u> 0,24	<u>1526,75</u> 0,63	30 км.
279	C111-404	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015, ПФ-014 чорна	т	0,0004	<u>104147,49</u> 41,66	<u>101511,03</u> 40,60	<u>594,35</u> 0,24	<u>2042,11</u> 0,82	30 км.
280	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00305	<u>163932,37</u> 499,99	<u>160123,66</u> 488,38	<u>594,35</u> 1,81	<u>3214,36</u> 9,80	30 км.
281	C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,0005	<u>241166,01</u> 120,58	<u>235842,91</u> 117,92	<u>594,35</u> 0,30	<u>4728,75</u> 2,36	30 км.
282	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0003286	<u>101179,49</u> 33,25	<u>98601,23</u> 32,40	<u>594,35</u> 0,20	<u>1983,91</u> 0,65	30 км.
283	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	<u>101179,49</u> 80,94	<u>98601,23</u> 78,88	<u>594,35</u> 0,48	<u>1983,91</u> 1,58	30 км.
284	C111-479	Фарба порошкова П-ПЕ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00012	<u>494958,9</u> 59,40	<u>484659,47</u> 58,16	<u>594,35</u> 0,07	<u>9705,08</u> 1,17	30 км.
285	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0002	<u>83267,33</u> 16,65	<u>80959,97</u> 16,19	<u>674,67</u> 0,13	<u>1632,69</u> 0,33	30 км.
286	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,1717108	<u>69037,03</u> 11854,40	<u>67326,55</u> 11560,70	<u>356,81</u> 61,27	<u>1353,67</u> 232,43	30 км.
287	C111-587	Масло індустриєне И-20А	т	0,000033	<u>25592,53</u> 0,84	<u>24341,69</u> 0,80	<u>749,03</u> 0,02	<u>501,81</u> 0,02	30 км.
288	C111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,6636	<u>41758,67</u> 27711,05	<u>40334,81</u> 26766,18	<u>605,06</u> 401,52	<u>818,8</u> 543,35	30 км.
289	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,184328	<u>28876,91</u> 34199,73	<u>27769,90</u> 32888,67	<u>540,8</u> 640,48	<u>566,21</u> 670,58	30 км.
290	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,057807	<u>20703,86</u> 1196,83	<u>19757,10</u> 1142,10	<u>540,8</u> 31,26	<u>405,96</u> 23,47	30 км.
291	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,03327917	<u>75425,7</u> 2510,10	<u>73341,70</u> 2440,75	<u>605,06</u> 20,14	<u>1478,94</u> 49,21	30 км.
292	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	16,653706	<u>48655,07</u> 810287,23	<u>47095,99</u> 784322,77	<u>605,06</u> 10076,49	<u>954,02</u> 15887,97	30 км.
293	+C111-612 варіант 2	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	4,08	<u>48446,19</u> 197660,46	<u>46891,20</u> 191316,10	<u>605,06</u> 2468,64	<u>949,93</u> 3875,72	30 км.
294	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,06	<u>403,7</u> 24,22	<u>389,45</u> 23,37	<u>6,33</u> 0,38	<u>7,92</u> 0,47	30 км.
295	+C111-622 варіант 1	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,011823	<u>588,37</u> 6,96	<u>570,50</u> 6,75	<u>6,33</u> 0,07	<u>11,54</u> 0,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
296	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0006	<u>175577,94</u> 105,35	<u>171519,47</u> 102,91	<u>615,77</u> 0,37	<u>3442,7</u> 2,07	30 км.
297	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,1448578	<u>58252,49</u> 8438,33	<u>56499,87</u> 8184,45	<u>610,41</u> 88,42	<u>1142,21</u> 165,46	30 км.
298	&C111-676-3 варіант 2	Фіброцементна панель	м2	17847,5	<u>3732,35</u> 66613116,63	<u>3640,00</u> 64964900,00	<u>19,17</u> 342136,58	<u>73,18</u> 1306080,05	120 км.
299	+C111-741 варіант 4	Гіпсокартонний лист t=12,5 мм в два шари	м2	203388,36	<u>212,74</u> 43268839,71	<u>204,22</u> 41535970,88	<u>4,35</u> 884739,37	<u>4,17</u> 848129,46	30 км.
300	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,6379016	<u>50166,59</u> 32001,35	<u>48783,30</u> 31118,95	<u>399,63</u> 254,92	<u>983,66</u> 627,48	30 км.
301	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00011	<u>2380,69</u> 0,26	<u>2329,26</u> 0,26	<u>4,75</u> -	<u>46,68</u> -	30 км.
302	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,007884	<u>81756,7</u> 644,57	<u>79838,59</u> 629,45	<u>315,04</u> 2,48	<u>1603,07</u> 12,64	30 км.
303	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0665592	<u>37154,76</u> 2472,99	<u>36111,20</u> 2403,53	<u>315,04</u> 20,97	<u>728,52</u> 48,49	30 км.
304	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,002072	<u>347546,58</u> 720,12	<u>340416,90</u> 705,34	<u>315,04</u> 0,65	<u>6814,64</u> 14,13	30 км.
305	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,1225417	<u>119313,91</u> 14620,93	<u>116659,38</u> 14295,64	<u>315,04</u> 38,61	<u>2339,49</u> 286,68	30 км.
306	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,008337	<u>66441,81</u> 553,93	<u>64823,99</u> 540,44	<u>315,04</u> 2,63	<u>1302,78</u> 10,86	30 км.
307	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0002533	<u>55940,84</u> 14,17	<u>54528,92</u> 13,81	<u>315,04</u> 0,08	<u>1096,88</u> 0,28	30 км.
308	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00474886	<u>82660,2</u> 392,54	<u>80724,37</u> 383,35	<u>315,04</u> 1,50	<u>1620,79</u> 7,69	30 км.
309	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0045216	<u>68805,08</u> 311,11	<u>67140,92</u> 303,58	<u>315,04</u> 1,42	<u>1349,12</u> 6,11	30 км.
310	C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,016	<u>54024,36</u> 864,39	<u>52650,02</u> 842,40	<u>315,04</u> 5,04	<u>1059,3</u> 16,95	30 км.
311	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0866794	<u>47518,44</u> 4118,87	<u>46271,67</u> 4010,80	<u>315,04</u> 27,31	<u>931,73</u> 80,76	30 км.
312	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	1,4199873	<u>56162,96</u> 79750,69	<u>54746,69</u> 77739,60	<u>315,04</u> 447,35	<u>1101,23</u> 1563,74	30 км.
313	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,2159885	<u>40113,3</u> 8664,01	<u>39011,72</u> 8426,08	<u>315,04</u> 68,05	<u>786,54</u> 169,88	30 км.
314	C111-819	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,06	<u>38217,91</u> 2293,07	<u>37153,50</u> 2229,21	<u>315,04</u> 18,90	<u>749,37</u> 44,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
315	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	1,5664266	<u>53446</u> 83719,24	<u>52083,00</u> 81584,20	<u>315,04</u> 493,49	<u>1047,96</u> 1641,55	30 км.
316	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,139884	<u>47665,78</u> 6667,68	<u>46416,12</u> 6492,87	<u>315,04</u> 44,07	<u>934,62</u> 130,74	30 км.
317	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0762496	<u>37873,51</u> 2887,84	<u>36815,85</u> 2807,19	<u>315,04</u> 24,02	<u>742,62</u> 56,63	30 км.
318	&C111-829-1-B1	Профілі металеві оцинковані UD 28/27	м	70,905	<u>12,15</u> 861,50	<u>11,85</u> 840,22	<u>0,06</u> 4,25	<u>0,24</u> 17,03	30 км.
319	&C111-829-1-B2	Профілі металеві оцинковані CD 60/27	м	146,7	<u>15,89</u> 2331,06	<u>15,42</u> 2262,11	<u>0,16</u> 23,47	<u>0,31</u> 45,48	30 км.
320	&C111-829-10	Антикорозійна стрічка NA 1001	шт	21	<u>234,31</u> 4920,51	<u>229,67</u> 4823,07	<u>0,05</u> 1,05	<u>4,59</u> 96,39	30 км.
321	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0000012	<u>75517,54</u> 0,09	<u>73362,13</u> 0,09	<u>674,67</u> -	<u>1480,74</u> -	30 км.
322	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	40,08	<u>334,83</u> 13419,99	<u>327,81</u> 13138,62	<u>0,45</u> 18,04	<u>6,57</u> 263,33	30 км.
323	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	211,1168	<u>163,39</u> 34494,37	<u>159,74</u> 33723,80	<u>0,45</u> 95,00	<u>3,2</u> 675,57	30 км.
324	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	43,23	<u>94,22</u> 4073,13	<u>91,01</u> 3934,36	<u>1,36</u> 58,79	<u>1,85</u> 79,98	30 км.
325	+C111-852 варіант 1	Пароізоляційний бар'єр - підкладний руберойд	м2	134,97	<u>29,45</u> 3974,87	<u>27,51</u> 3713,02	<u>1,36</u> 183,56	<u>0,58</u> 78,29	30 км.
326	+C111-852 варіант 2	Пароізоляція - параізоляційна плівка Sweetondale 1 мм	м2	186,446	<u>37,86</u> 7058,85	<u>35,76</u> 6667,31	<u>1,36</u> 253,57	<u>0,74</u> 137,97	30 км.
327	C111-854	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-420А	м2	149,6	<u>109,88</u> 16438,05	<u>105,94</u> 15848,62	<u>1,79</u> 267,78	<u>2,15</u> 321,65	30 км.
328	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4,99268	<u>86,17</u> 430,22	<u>83,54</u> 417,09	<u>0,94</u> 4,69	<u>1,69</u> 8,44	30 км.
329	+C111-856 варіант 1	Верхній шар гідроізоляції бітумна плімерна-мембрана "Технопласт ЕКП" фірми "Техноніколь" товщ 4 мм	м2	194,925	<u>196,46</u> 38294,38	<u>191,667</u> 37360,69	<u>0,94</u> 183,23	<u>3,85</u> 750,46	30 км.
330	+C111-856 варіант 2	Нижній шар гідроізоляції бітумна плімерна-мембрана "Технопласт ЕКП" фірми "Техноніколь" товщ 4 мм	м2	191,535	<u>196,46</u> 37628,39	<u>191,667</u> 36710,94	<u>0,94</u> 180,04	<u>3,85</u> 737,41	30 км.
331	C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	310,24	<u>66,5</u> 20630,96	<u>64,52</u> 20016,68	<u>0,68</u> 210,96	<u>1,3</u> 403,32	30 км.
332	C111-860	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0	м2	423,315	<u>168,91</u> 71502,14	<u>162,92</u> 68966,48	<u>2,68</u> 1134,48	<u>3,31</u> 1401,18	30 км.
333	+C111-862 варіант 1	Склоруберойд покрівельний Техноніколь	м2	297,988	<u>42,29</u> 12601,91	<u>39,88</u> 11883,76	<u>1,58</u> 470,82	<u>0,83</u> 247,33	30 км.
334	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	30	<u>132,63</u> 3978,90	<u>128,78</u> 3863,40	<u>1,25</u> 37,50	<u>2,6</u> 78,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
335	+C111-870 варіант 2	Сітка з дроту ф4B500C 50x50	м2	187,03	<u>195,42</u> 36549,40	<u>190,00</u> 35535,70	<u>1,59</u> 297,38	<u>3,83</u> 716,32	120 км.
336	+C111-872 варіант 1	Армирование ВРЗ с ячейками 100x100мм	м2	136,169	<u>40,01</u> 5448,12	<u>38,32</u> 5218,00	<u>0,91</u> 123,91	<u>0,78</u> 106,21	30 км.
337	+C111-872 варіант 2	Армована ст.зварною сіткою d=4мм Вр І з ячійкою 150x150 мм	м2	190,707	<u>143,01</u> 27273,01	<u>139,30</u> 26565,49	<u>0,91</u> 173,54	<u>2,8</u> 533,98	30 км.
338	+C111-872 варіант 4	Армована сталевую зварною сіткою 50x50мм	м2	101,365	<u>145,44</u> 14742,53	<u>141,00</u> 14292,47	<u>1,59</u> 161,17	<u>2,85</u> 288,89	120 км.
339	C111-873 варіант 1	Сітка плетена Вр 1 ,д=6 150X150	м2	134,97	<u>290,45</u> 39202,04	<u>283,84</u> 38309,88	<u>0,91</u> 122,82	<u>5,7</u> 769,34	30 км.
340	C111-874	Сітка дротяна ткан з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	106,59043	<u>367,24</u> 39144,27	<u>359,69</u> 38339,51	<u>0,35</u> 37,31	<u>7,2</u> 767,45	30 км.
341	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,068792	<u>31829,01</u> 2189,58	<u>30519,53</u> 2099,50	<u>685,38</u> 47,15	<u>624,1</u> 42,93	30 км.
342	+C111-962 варіант 1	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,01566	<u>130436,36</u> 2042,63	<u>127193,40</u> 1991,85	<u>685,38</u> 10,73	<u>2557,58</u> 40,05	30 км.
343	C111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,027652	<u>11730,33</u> 324,37	<u>10938,10</u> 302,46	<u>562,22</u> 15,55	<u>230,01</u> 6,36	30 км.
344	+C111-965 варіант 1	Прокат круглий 18 СтЗкп	т	0,0618	<u>30595,59</u> 1890,81	<u>30052,79</u> 1857,26	<u>315,04</u> 19,47	<u>227,76</u> 14,08	30 км.
345	C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0005	<u>32238,51</u> 16,12	<u>31683,48</u> 15,84	<u>315,04</u> 0,16	<u>239,99</u> 0,12	30 км.
346	+C111-987 варіант 1	Прокат, кутовий рівнополічковий 25x3 C235	т	0,0721	<u>23962,88</u> 1727,72	<u>23469,46</u> 1692,15	<u>315,04</u> 22,71	<u>178,38</u> 12,86	30 км.
347	+C111-987 варіант 2	Прокат, кутовий рівнополічковий 50x5 C235	т	0,5047	<u>23962,88</u> 12094,07	<u>23469,46</u> 11845,04	<u>315,04</u> 159,00	<u>178,38</u> 90,03	30 км.
348	+C111-989 варіант 1	Прокат, кутовий рівнополічковий 75x6 C245	т	0,2472	<u>18749,41</u> 4634,85	<u>18294,80</u> 4522,47	<u>315,04</u> 77,88	<u>139,57</u> 34,50	30 км.
349	+C111-989 варіант 2	Прокат, кутовий рівнополічковий 63x5 C245	т	0,0515	<u>24490,46</u> 1261,26	<u>23993,11</u> 1235,65	<u>315,04</u> 16,22	<u>182,31</u> 9,39	30 км.
350	+C111-989 варіант 3	Прокат, кутовий рівнополічковий 90x6 C245	т	0,0412	<u>24490,46</u> 1009,01	<u>23993,11</u> 988,52	<u>315,04</u> 12,98	<u>182,31</u> 7,51	30 км.
351	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0452708	<u>32629,03</u> 1477,14	<u>32071,09</u> 1451,88	<u>315,04</u> 14,26	<u>242,9</u> 11,00	30 км.
352	+C111-1022 варіант 1	Швелери 20 C245	т	0,64	<u>55325,34</u> 35408,22	<u>54598,45</u> 34943,01	<u>315,04</u> 201,63	<u>411,85</u> 263,58	30 км.
353	+C111-1022 варіант 3	Швелери 16 C245	т	1,0918	<u>54520,9</u> 59525,92	<u>53800,00</u> 58738,84	<u>315,04</u> 343,96	<u>405,86</u> 443,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
354	C111-1032	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,571584	<u>37165,48</u> 21243,19	<u>36573,77</u> 20904,98	<u>315,04</u> 180,07	<u>276,67</u> 158,14	30 км.
355	+C111-1047 варіант 1	Двотаври 36 C245	т	6,695	<u>55848,47</u> 373905,51	<u>55117,68</u> 369012,87	<u>315,04</u> 2109,19	<u>415,75</u> 2783,45	30 км.
356	+C111-1047 варіант 2	Двотаври 45 C245	т	7,1894	<u>55848,47</u> 401516,99	<u>55117,68</u> 396263,05	<u>315,04</u> 2264,95	<u>415,75</u> 2988,99	30 км.
357	+C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,656	<u>62894,47</u> 41258,77	<u>62111,23</u> 40744,97	<u>315,04</u> 206,67	<u>468,2</u> 307,13	30 км.
358	+C111-1116 варіант 1	Рифлений прокат робічного та сочевичного рифлення 4 С235	т	0,6592	<u>26342,43</u> 17364,93	<u>25831,29</u> 17027,99	<u>315,04</u> 207,67	<u>196,1</u> 129,27	30 км.
359	+C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 4 С235	т	0,3193	<u>41624,9</u> 13290,83	<u>41000,00</u> 13091,30	<u>315,04</u> 100,59	<u>309,86</u> 98,94	30 км.
360	+C111-1120 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 10 С245	т	0,2678	<u>39425,57</u> 10558,17	<u>38817,04</u> 10395,20	<u>315,04</u> 84,37	<u>293,49</u> 78,60	30 км.
361	+C111-1120 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 12 С245	т	0,0618	<u>44278,27</u> 2736,40	<u>43633,62</u> 2696,56	<u>315,04</u> 19,47	<u>329,61</u> 20,37	30 км.
362	+C111-1120 варіант 3	Листовий гарячекатаний прокат 20 С245	т	0,0412	<u>44278,27</u> 1824,26	<u>43633,62</u> 1797,71	<u>315,04</u> 12,98	<u>329,61</u> 13,57	30 км.
363	+C111-1120 варіант 5	Листовий гарячекатаний прокат 8 С245	т	0,3502	<u>41524,15</u> 14541,76	<u>40900,00</u> 14323,18	<u>315,04</u> 110,33	<u>309,11</u> 108,25	30 км.
364	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,01	<u>62193,47</u> 621,93	<u>61415,45</u> 614,15	<u>315,04</u> 3,15	<u>462,98</u> 4,63	30 км.
365	+C111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм	т	0,0266	<u>66627,74</u> 1772,30	<u>65816,71</u> 1750,72	<u>315,04</u> 8,38	<u>495,99</u> 13,20	30 км.
366	+C111-1139 варіант 1	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 40х4 С245	т	0,1133	<u>46323,82</u> 5248,49	<u>45663,94</u> 5173,72	<u>315,04</u> 35,69	<u>344,84</u> 39,08	30 км.
367	+C111-1139 варіант 2	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 50х4 С245	т	0,0412	<u>46323,82</u> 1908,54	<u>45663,94</u> 1881,35	<u>315,04</u> 12,98	<u>344,84</u> 14,21	30 км.
368	+C111-1139 варіант 3	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 60х4 С245	т	0,7519	<u>46323,82</u> 34830,88	<u>45663,94</u> 34334,72	<u>315,04</u> 236,88	<u>344,84</u> 259,28	30 км.
369	+C111-1139 варіант 4	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 80х4 С245	т	0,8034	<u>46323,82</u> 37216,56	<u>45663,94</u> 36686,41	<u>315,04</u> 253,10	<u>344,84</u> 277,05	30 км.
370	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,043	<u>35705,46</u> 1535,33	<u>35124,62</u> 1510,36	<u>315,04</u> 13,55	<u>265,8</u> 11,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
371	+C111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,002	<u>35460,01</u> 70,92	<u>34881,00</u> 69,76	<u>315,04</u> 0,63	<u>263,97</u> 0,53	30 км.
372	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0878398	<u>66522,39</u> 5843,31	<u>64495,17</u> 5665,24	<u>722,86</u> 63,50	<u>1304,36</u> 114,57	30 км.
373	C111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,235102	<u>53778,46</u> 12643,42	<u>51974,95</u> 12219,41	<u>749,03</u> 176,10	<u>1054,48</u> 247,91	30 км.
374	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,004	<u>5295,7</u> 21,18	<u>4751,67</u> 19,01	<u>440,19</u> 1,76	<u>103,84</u> 0,41	30 км.
375	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,26779	<u>6364,99</u> 14434,46	<u>5800,00</u> 13153,18	<u>440,19</u> 998,26	<u>124,8</u> 283,02	30 км.
376	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,003572	<u>6079,19</u> 21,71	<u>5519,80</u> 19,72	<u>440,19</u> 1,57	<u>119,2</u> 0,42	30 км.
377	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,335305	<u>4246,99</u> 1424,04	<u>3723,53</u> 1248,52	<u>440,19</u> 147,60	<u>83,27</u> 27,92	30 км.
378	+C111-1330	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0768	<u>5001,52</u> 384,12	<u>4463,26</u> 342,78	<u>440,19</u> 33,81	<u>98,07</u> 7,53	30 км.
379	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0558	<u>3074,67</u> 171,57	<u>2578,55</u> 143,88	<u>435,83</u> 24,32	<u>60,29</u> 3,37	30 км.
380	+C111-1367 варіант 1	Шнури гумові круглого перерізу, діаметр понад 11 мм	кг	186	<u>125,45</u> 23333,70	<u>122,59</u> 22801,74	<u>0,4</u> 74,40	<u>2,46</u> 457,56	30 км.
381	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0014	<u>59054,51</u> 82,68	<u>57493,38</u> 80,49	<u>403,2</u> 0,56	<u>1157,93</u> 1,63	30 км.
382	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0040758	<u>79545,15</u> 324,21	<u>77585,81</u> 316,22	<u>399,63</u> 1,63	<u>1559,71</u> 6,36	30 км.
383	+C111-1479-1 варіант 1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,025392	<u>58085,66</u> 1474,91	<u>56547,10</u> 1435,84	<u>399,63</u> 10,15	<u>1138,93</u> 28,92	30 км.
384	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0030288	<u>67913,14</u> 205,70	<u>66181,88</u> 200,45	<u>399,63</u> 1,21	<u>1331,63</u> 4,04	30 км.
385	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,007323	<u>64194,35</u> 470,10	<u>62536,01</u> 457,95	<u>399,63</u> 2,93	<u>1258,71</u> 9,22	30 км.
386	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0035246	<u>58668,66</u> 206,78	<u>57118,66</u> 201,32	<u>399,63</u> 1,41	<u>1150,37</u> 4,05	30 км.
387	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0450375	<u>112819,46</u> 5081,11	<u>110200,55</u> 4963,16	<u>406,76</u> 18,32	<u>2212,15</u> 99,63	30 км.
388	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0016867	<u>122998,29</u> 207,46	<u>120179,80</u> 202,71	<u>406,76</u> 0,69	<u>2411,73</u> 4,06	30 км.
389	+C111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0007126	<u>122998,3</u> 87,65	<u>120179,81</u> 85,64	<u>406,76</u> 0,29	<u>2411,73</u> 1,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
390	C111-1512	Електроди, діаметр 3 мм, марка E55	т	0,0009982	<u>92128,37</u> 91,96	<u>89915,17</u> 89,75	<u>406,76</u> 0,41	<u>1806,44</u> 1,80	30 км.
391	&C111-1512-2	Електроди FOX SAS 2-A д. 3,2мм	кг	13,708	<u>535,92</u> 7346,39	<u>525,00</u> 7196,70	<u>0,41</u> 5,62	<u>10,51</u> 144,07	30 км.
392	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,99538891	<u>55940,07</u> 55682,13	<u>54436,45</u> 54185,44	<u>406,76</u> 404,88	<u>1096,86</u> 1091,81	30 км.
393	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,22366345	<u>88322,54</u> 19754,52	<u>86183,97</u> 19276,20	<u>406,76</u> 90,98	<u>1731,81</u> 387,34	30 км.
394	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,0004	<u>97320,71</u> 38,93	<u>95005,70</u> 38,00	<u>406,76</u> 0,16	<u>1908,25</u> 0,77	30 км.
395	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка E46	т	0,1984802	<u>58219,58</u> 11555,43	<u>56671,26</u> 11248,12	<u>406,76</u> 80,73	<u>1141,56</u> 226,58	30 км.
396	+C111-1517 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E50	т	0,0720285	<u>97513,59</u> 7023,76	<u>95194,80</u> 6856,74	<u>406,76</u> 29,30	<u>1912,03</u> 137,72	30 км.
397	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка E50A	т	0,0012818	<u>66045,14</u> 84,66	<u>64343,38</u> 82,48	<u>406,76</u> 0,52	<u>1295</u> 1,66	30 км.
398	&C111-1518- B2	Електроди, діаметр 4 мм, марка E50A	т	0,0037491	<u>38000</u> 142,47	<u>38000,00</u> 142,47	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
399	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка E55	т	0,2786864	<u>69134,49</u> 19266,84	<u>67372,15</u> 18775,70	<u>406,76</u> 113,36	<u>1355,58</u> 377,78	30 км.
400	+C111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E55	т	0,00021	<u>109716,72</u> 23,04	<u>107158,65</u> 22,50	<u>406,76</u> 0,09	<u>2151,31</u> 0,45	30 км.
401	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,112628	<u>54501,18</u> 6138,36	<u>53025,77</u> 5972,19	<u>406,76</u> 45,81	<u>1068,65</u> 120,36	30 км.
402	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,0047512	<u>97301,8</u> 462,30	<u>94987,16</u> 451,30	<u>406,76</u> 1,93	<u>1907,88</u> 9,07	30 км.
403	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,1083223	<u>60583,78</u> 6562,57	<u>58989,10</u> 6389,83	<u>406,76</u> 44,06	<u>1187,92</u> 128,68	30 км.
404	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,002599	<u>107562,27</u> 279,55	<u>105046,45</u> 273,02	<u>406,76</u> 1,06	<u>2109,06</u> 5,47	30 км.
405	+C111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,00048	<u>107562,28</u> 51,63	<u>105046,46</u> 50,42	<u>406,76</u> 0,20	<u>2109,06</u> 1,01	30 км.
406	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,135239	<u>55130,15</u> 7455,75	<u>53642,41</u> 7254,55	<u>406,76</u> 55,01	<u>1080,98</u> 146,19	30 км.
407	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,0695	<u>97835,4</u> 6799,56	<u>95510,30</u> 6637,97	<u>406,76</u> 28,27	<u>1918,34</u> 133,32	30 км.
408	C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка E46	т	0,00008	<u>56769,14</u> 4,54	<u>55249,26</u> 4,42	<u>406,76</u> 0,03	<u>1113,12</u> 0,09	30 км.
409	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,993998	<u>22816,82</u> 45496,69	<u>21674,39</u> 43218,69	<u>695,04</u> 1385,91	<u>447,39</u> 892,09	30 км.
410	+C111-1562 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,09816	<u>32332,95</u> 3173,80	<u>31003,93</u> 3043,35	<u>695,04</u> 68,23	<u>633,98</u> 62,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
411	C111-1564	Гідроізол	м2	1,8	<u>71,7</u> 129,06	<u>69,86</u> 125,75	<u>0,43</u> 0,77	<u>1,41</u> 2,54	30 км.
412	C111-1564 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана "ТехноНІКОЛЬ"	м2	83,6	<u>71,7</u> 5994,12	<u>69,86</u> 5840,30	<u>0,43</u> 35,95	<u>1,41</u> 117,87	30 км.
413	C111-1564 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана "ТехноНІКОЛЬ" із зведенням на зовнішні стіни заввишки 2400 мм	м2	59,283	<u>71,7</u> 4250,59	<u>69,86</u> 4141,51	<u>0,43</u> 25,49	<u>1,41</u> 83,59	30 км.
414	+C111-1564 варіант 4	Гідроізол	м2	7429	<u>11,66</u> 86622,14	<u>11,00</u> 81719,00	<u>0,43</u> 3194,47	<u>0,23</u> 1708,67	30 км.
415	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	25,37	<u>139,56</u> 3540,64	<u>132,94</u> 3372,69	<u>3,88</u> 98,44	<u>2,74</u> 69,51	30 км.
416	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0012222	<u>29500,88</u> 36,06	<u>27910,43</u> 34,11	<u>1012</u> 1,24	<u>578,45</u> 0,71	30 км.
417	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,2667	<u>126,87</u> 160,71	<u>114,21</u> 144,67	<u>10,17</u> 12,88	<u>2,49</u> 3,16	30 км.
418	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,196245	<u>26829,29</u> 5265,11	<u>25698,17</u> 5043,14	<u>605,06</u> 118,74	<u>526,06</u> 103,23	30 км.
419	C111-1601	Бризол	1000м2	0,05916	<u>42780,3</u> 2530,88	<u>40157,80</u> 2375,74	<u>1783,67</u> 105,52	<u>838,83</u> 49,62	30 км.
420	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,21684	<u>2800,29</u> 607,21	<u>2712,03</u> 588,08	<u>33,35</u> 7,23	<u>54,91</u> 11,90	30 км.
421	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	90,98917	<u>256,08</u> 23300,51	<u>251,00</u> 22838,28	<u>0,06</u> 5,46	<u>5,02</u> 456,77	30 км.
422	C111-1608	Дрантя	кг	43,39885	<u>17,54</u> 761,22	<u>16,32</u> 708,27	<u>0,88</u> 38,19	<u>0,34</u> 14,76	30 км.
423	C111-1616	Графіт подрібнений	т	0,00093	<u>47869,45</u> 44,52	<u>46336,48</u> 43,09	<u>594,35</u> 0,55	<u>938,62</u> 0,88	30 км.
424	+C111-1623 варіант 1	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,1161331	<u>105666,24</u> 12271,35	<u>103000,00</u> 11961,71	<u>594,35</u> 69,02	<u>2071,89</u> 240,62	30 км.
425	+C111-1624 варіант 7	Ґрунтовка бітумна	т	3,258672	<u>104646,24</u> 341007,77	<u>102000,00</u> 332384,54	<u>594,35</u> 1936,79	<u>2051,89</u> 6686,44	30 км.
426	+C111-1624 варіант 9	Ґрунтовка бітумна	т	1,36	<u>39366,24</u> 53538,09	<u>38000,00</u> 51680,00	<u>594,35</u> 808,32	<u>771,89</u> 1049,77	30 км.
427	+C111-1624 варіант 10	Праймер	т	0,1356	<u>112745,04</u> 15288,23	<u>109940,00</u> 14907,86	<u>594,35</u> 80,59	<u>2210,69</u> 299,78	30 км.
428	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	259,312	<u>139,05</u> 36057,33	<u>135,46</u> 35126,40	<u>0,86</u> 223,01	<u>2,73</u> 707,92	30 км.
429	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1646,4772	<u>83,46</u> 137414,99	<u>80,96</u> 133298,79	<u>0,86</u> 1415,97	<u>1,64</u> 2700,23	30 км.
430	&C111-1624-2- Ш	Глибокопроникна ґрунтувальна суміш weber. prim multi	кг	0,70905	<u>22,77</u> 16,15	<u>21,73</u> 15,41	<u>0,59</u> 0,42	<u>0,45</u> 0,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
431	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	310,8546	<u>251.9</u> 78304,27	<u>246.29</u> 76560,38	<u>0.67</u> 208,27	<u>4.94</u> 1535,62	30 км.
432	C111-1631	Замазка захисна	кг	36,88273	<u>174.94</u> 6452,26	<u>170.84</u> 6301,05	<u>0.67</u> 24,71	<u>3.43</u> 126,50	30 км.
433	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	21,36677	<u>237.41</u> 5072,68	<u>232.60</u> 4969,91	<u>0.15</u> 3,21	<u>4.66</u> 99,56	30 км.
434	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,16608	<u>418.33</u> 69,48	<u>409.83</u> 68,06	<u>0.3</u> 0,05	<u>8.2</u> 1,37	30 км.
435	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	85,26063	<u>85.99</u> 7331,56	<u>84.00</u> 7161,89	<u>0.3</u> 25,58	<u>1.69</u> 144,09	30 км.
436	&C111-1640-5	Диск відрізний д.25	шт	14	<u>46.08</u> 645,12	<u>45.00</u> 630,00	<u>0.18</u> 2,52	<u>0.9</u> 12,60	30 км.
437	C111-1643 варіант 1	Фарба малярська клейова	кг	140,79	<u>91.3</u> 12854,13	<u>88.95</u> 12523,27	<u>0.56</u> 78,84	<u>1.79</u> 252,02	30 км.
438	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,05925	<u>253.19</u> 15,00	<u>247.69</u> 14,68	<u>0.54</u> 0,03	<u>4.96</u> 0,29	30 км.
439	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,02327276	<u>169310.51</u> 3940,32	<u>165316.03</u> 3847,36	<u>674.67</u> 15,70	<u>3319.81</u> 77,26	30 км.
440	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,122183	<u>53626.92</u> 6552,30	<u>51900.74</u> 6341,39	<u>674.67</u> 82,43	<u>1051.51</u> 128,48	30 км.
441	+C111-1667 варіант 1	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,16235967	<u>57071.83</u> 9266,16	<u>55337.00</u> 8984,50	<u>615.77</u> 99,98	<u>1119.06</u> 181,68	30 км.
442	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,50387	<u>340.33</u> 1192,47	<u>333.04</u> 1166,93	<u>0.62</u> 2,17	<u>6.67</u> 23,37	30 км.
443	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00248	<u>121904.58</u> 302,32	<u>118839.62</u> 294,72	<u>674.67</u> 1,67	<u>2390.29</u> 5,93	30 км.
444	+C111-1673 варіант 1	Емаль ПФ-1126, світло-димчаста, слонова кістка	т	0,068871	<u>214888.16</u> 14799,56	<u>210000.00</u> 14462,91	<u>674.67</u> 46,47	<u>4213.49</u> 290,18	30 км.
445	&C111-1678- 11 варіант 1	Стрічка зі спіненого каучука самоклеюча 15м х75мм х3мм	шт	88	<u>219.33</u> 19301,04	<u>215.00</u> 18920,00	<u>0.03</u> 2,64	<u>4.3</u> 378,40	120 км.
446	&C111-1681- В1	Стрічка полімерна для захисту ізоляційних покриттів газонафтопродуктопроводів, товщина 0,5мм	м2	9	<u>35.89</u> 323,01	<u>34.96</u> 314,64	<u>0.23</u> 2,07	<u>0.7</u> 6,30	30 км.
447	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,378	<u>956.07</u> 2273,53	<u>936.44</u> 2226,85	<u>0.88</u> 2,09	<u>18.75</u> 44,59	30 км.
448	+C111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	1250	<u>5.55</u> 6937,50	<u>5.25</u> 6562,50	<u>0.19</u> 237,50	<u>0.11</u> 137,50	120 км.
449	+C111-1683-1 варіант 2	Бандажна стрічка з металевих оцинкованих смуг	м	1250	<u>21.82</u> 27275,00	<u>21.20</u> 26500,00	<u>0.19</u> 237,50	<u>0.43</u> 537,50	120 км.
450	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	1,12686	<u>29683.37</u> 33449,00	<u>28496.28</u> 32111,32	<u>605.06</u> 681,82	<u>582.03</u> 655,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
451	&C111-1697-B1	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,02445	<u>45485,3</u> 1112,12	<u>43988,37</u> 1075,52	<u>605,06</u> 14,79	<u>891,87</u> 21,81	30 км.
452	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,7202	<u>77,54</u> 55,84	<u>75,41</u> 54,31	<u>0,61</u> 0,44	<u>1,52</u> 1,09	30 км.
453	&C111-1708-B1-Ш	Ключчя просочене	кг	0,3	<u>43,76</u> 13,13	<u>42,29</u> 12,69	<u>0,61</u> 0,18	<u>0,86</u> 0,26	30 км.
454	C111-1715 варіант 1	Плівка ізоляційна	м2	15730	<u>18,17</u> 285814,10	<u>17,58</u> 276533,40	<u>0,23</u> 3617,90	<u>0,36</u> 5662,80	30 км.
455	&C111-1715-B1	Плівка обгорткова ПЭКОМ, товщина 0,6 мм	м2	5	<u>58,02</u> 290,10	<u>56,65</u> 283,25	<u>0,23</u> 1,15	<u>1,14</u> 5,70	30 км.
456	+C111-1719 варіант 1	Пароізоляція ЮТАФОЛ Н-96 Silver	1000м2	0,071258	<u>5724,24</u> 407,90	<u>5379,35</u> 383,32	<u>232,65</u> 16,58	<u>112,24</u> 8,00	30 км.
457	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	142,3585	<u>12,85</u> 1829,31	<u>12,37</u> 1760,97	<u>0,23</u> 32,74	<u>0,25</u> 35,60	30 км.
458	+C111-1720 варіант 1	Підкладна плівка поліетиленова за типом "ТехноНіколь Техноеласт ФІКС" 200 мк	м2	141,105	<u>114,8</u> 16198,85	<u>112,32</u> 15848,91	<u>0,23</u> 32,45	<u>2,25</u> 317,49	30 км.
459	+C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова	м2	8,625	<u>30,94</u> 266,86	<u>30,10</u> 259,61	<u>0,23</u> 1,98	<u>0,61</u> 5,27	30 км.
460	+C111-1720 варіант 5	Гідроізоляційна мембрана	м2	22049,87	<u>29,33</u> 646722,69	<u>28,00</u> 617396,36	<u>0,75</u> 16537,40	<u>0,58</u> 12788,93	120 км.
461	+C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна	м	2666,5	<u>5,2</u> 13865,80	<u>5,10</u> 13599,15	<u>-</u> -	<u>0,1</u> 266,65	
462	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	4,29	<u>229,99</u> 986,66	<u>225,07</u> 965,55	<u>0,41</u> 1,76	<u>4,51</u> 19,35	30 км.
463	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	9,5147	<u>62,73</u> 596,86	<u>61,18</u> 582,11	<u>0,32</u> 3,04	<u>1,23</u> 11,71	30 км.
464	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	123,821	<u>45,27</u> 5605,38	<u>44,06</u> 5455,55	<u>0,32</u> 39,62	<u>0,89</u> 110,21	30 км.
465	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	6,944	<u>119,18</u> 827,59	<u>116,39</u> 808,21	<u>0,45</u> 3,12	<u>2,34</u> 16,26	30 км.
466	C111-1748	Жмут смоляний	кг	339,61568	<u>77,29</u> 26248,90	<u>75,41</u> 25610,42	<u>0,36</u> 122,26	<u>1,52</u> 516,22	30 км.
467	C111-1757	Рядно	м2	1724,3192	<u>92,36</u> 159258,12	<u>90,39</u> 155861,21	<u>0,16</u> 275,89	<u>1,81</u> 3121,02	30 км.
468	+C111-1757 варіант 1	Рядно	м2	402,52757	<u>50,87</u> 20476,58	<u>49,71</u> 20009,65	<u>0,16</u> 64,40	<u>1</u> 402,53	30 км.
469	C111-1760	Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350	м2	16,8	<u>78,85</u> 1324,68	<u>75,89</u> 1274,95	<u>1,41</u> 23,69	<u>1,55</u> 26,04	30 км.
470	C111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	15,4128	<u>71,39</u> 1100,32	<u>68,20</u> 1051,15	<u>1,79</u> 27,59	<u>1,4</u> 21,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
471	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	4,1665	<u>97,92</u> 407,98	<u>94,66</u> 394,40	<u>1,34</u> 5,58	<u>1,92</u> 8,00	30 км.
472	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,06	<u>29249,67</u> 1754,98	<u>28675,75</u> 1720,55	<u>0,4</u> 0,02	<u>573,52</u> 34,41	30 км.
473	C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,024	<u>79648,04</u> 1911,55	<u>77771,27</u> 1866,51	<u>315,04</u> 7,56	<u>1561,73</u> 37,48	30 км.
474	&C111-1784-1-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	692	<u>11,67</u> 8075,64	<u>11,35</u> 7854,20	<u>0,09</u> 62,28	<u>0,23</u> 159,16	30 км.
475	C111-1789	Скоби ходові	кг	646,99	<u>51,09</u> 33054,72	<u>49,70</u> 32155,40	<u>0,39</u> 252,33	<u>1</u> 646,99	30 км.
476	+C111-1789 варіант 1	Драбина металева ДМ1	кг	394,8	<u>40,73</u> 16080,20	<u>39,54</u> 15610,39	<u>0,39</u> 153,97	<u>0,8</u> 315,84	30 км.
477	&C111-1789-1 варіант 1	Огородження драбини ОГС1	кг	30	<u>41,5</u> 1245,00	<u>39,80</u> 1194,00	<u>0,89</u> 26,70	<u>0,81</u> 24,30	30 км.
478	+C111-1798 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,37449	<u>53614,15</u> 20077,96	<u>52900,00</u> 19810,52	<u>315,04</u> 117,98	<u>399,11</u> 149,46	30 км.
479	C111-1805 варіант 1	Сталь штабова	т	0,0162	<u>42358,2</u> 686,20	<u>41727,84</u> 675,99	<u>315,04</u> 5,10	<u>315,32</u> 5,11	30 км.
480	C111-1809	Сталь круга	т	0,612324	<u>66174,49</u> 40520,23	<u>65366,84</u> 40025,68	<u>315,04</u> 192,91	<u>492,61</u> 301,64	30 км.
481	&C111-1809-1	Стрижень заземлення безмуфтовий загострений, d=16 мм, довжина 1,5 м сталь горячого цинкування	шт	30	<u>257,37</u> 7721,10	<u>254,95</u> 7648,50	<u>0,5</u> 15,00	<u>1,92</u> 57,60	30 км.
482	&C111-1809-1 варіант 2	Стрижень заземлення безмуфтовий NE1232 загострений, d=16 мм, довжина 1,5 м сталь горячого цинкування	шт	348	<u>762,17</u> 265235,16	<u>756,00</u> 263088,00	<u>0,5</u> 174,00	<u>5,67</u> 1973,16	30 км.
483	&C111-1809-1- B1-B1	Сталь кругова Д20мм	м	20	<u>39,16</u> 783,20	<u>38,09</u> 761,80	<u>0,78</u> 15,60	<u>0,29</u> 5,80	30 км.
484	+C111-1810	Сталь штабова кипляча, розмір 40x4 мм	т	0,48408	<u>44283,21</u> 21436,62	<u>43638,52</u> 21124,53	<u>315,04</u> 152,50	<u>329,65</u> 159,59	30 км.
485	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,01596	<u>46861,8</u> 747,91	<u>46197,91</u> 737,32	<u>315,04</u> 5,03	<u>348,85</u> 5,56	30 км.
486	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,08467	<u>74404,08</u> 6299,79	<u>73535,16</u> 6226,22	<u>315,04</u> 26,67	<u>553,88</u> 46,90	30 км.
487	C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,01806	<u>69477,13</u> 1254,76	<u>68644,89</u> 1239,73	<u>315,04</u> 5,69	<u>517,2</u> 9,34	30 км.
488	C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,0355	<u>50625,3</u> 1797,20	<u>49933,40</u> 1772,64	<u>315,04</u> 11,18	<u>376,86</u> 13,38	30 км.
489	+C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,024846	<u>83116,13</u> 2065,10	<u>82182,36</u> 2041,90	<u>315,04</u> 7,83	<u>618,73</u> 15,37	30 км.
490	+C111-1839 варіант 2	Швелери N20	т	0,180044	<u>57744,9</u> 10396,62	<u>57000,00</u> 10262,51	<u>315,04</u> 56,72	<u>429,86</u> 77,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
491	+C111-1840	Швелери металеві N8, розміри 80x50x4 мм, сталь марки С-245	т	0,052875	<u>71211,61</u> 3765,31	<u>70366,46</u> 3720,63	<u>315,04</u> 16,66	<u>530,11</u> 28,02	30 км.
492	+C111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,29674	<u>69742,45</u> 20695,37	<u>68851,91</u> 20431,12	<u>371,37</u> 110,20	<u>519,17</u> 154,05	30 км.
493	+C111-1843 варіант 4	Сталеві деталі риштувань	т	5,29375	<u>73337,64</u> 388231,13	<u>72420,33</u> 383375,12	<u>371,37</u> 1965,94	<u>545,94</u> 2890,07	30 км.
494	C111-1846	Болти анкерні	т	0,021	<u>84391,1</u> 1772,21	<u>82370,41</u> 1729,78	<u>365,96</u> 7,69	<u>1654,73</u> 34,74	30 км.
495	&C111-1846-10 варіант 10	З'єднувач подвійний 90 / 138x100x4	шт	32	<u>225,01</u> 7200,32	<u>220,50</u> 7056,00	<u>0,1</u> 3,20	<u>4,41</u> 141,12	120 км.
496	&C111-1846-10 варіант 12	Кутовик 62x42мм 90° BUP	шт	32	<u>61,86</u> 1979,52	<u>60,55</u> 1937,60	<u>0,1</u> 3,20	<u>1,21</u> 38,72	120 км.
497	&C111-1846-10 варіант 13	Болт шестигранний DIN 933 M8x25мм	шт	384	<u>8,67</u> 3329,28	<u>8,40</u> 3225,60	<u>0,1</u> 38,40	<u>0,17</u> 65,28	120 км.
498	&C111-1846-10 варіант 15	Анкер розпирний для бетону з тріщинами M8x80	шт	64	<u>45,8</u> 2931,20	<u>44,80</u> 2867,20	<u>0,1</u> 6,40	<u>0,9</u> 57,60	120 км.
499	&C111-1846-10 варіант 18	Кутовик 110x62мм 90° BUP	шт	32	<u>76,94</u> 2462,18	<u>75,333</u> 2410,66	<u>0,1</u> 3,20	<u>1,51</u> 48,32	120 км.
500	&C111-1846-10 варіант 19	З'єднувач сідловий 41x41 BUP	шт	32	<u>195,02</u> 6240,64	<u>191,10</u> 6115,20	<u>0,1</u> 3,20	<u>3,82</u> 122,24	120 км.
501	&C111-1846-10 варіант 20	З'єднувач сідловий 41x21 BUP	шт	32	<u>195,02</u> 6240,64	<u>191,10</u> 6115,20	<u>0,1</u> 3,20	<u>3,82</u> 122,24	120 км.
502	&C111-1846-10 варіант 21	Віброгасник M8 40x30мм Strut	шт	32	<u>249,29</u> 7977,28	<u>244,30</u> 7817,60	<u>0,1</u> 3,20	<u>4,89</u> 156,48	120 км.
503	&C111-1846-10 варіант 23	Шайба 8,5/25мм WM0-35	шт	448	<u>4,39</u> 1966,72	<u>4,20</u> 1881,60	<u>0,1</u> 44,80	<u>0,09</u> 40,32	120 км.
504	&C111-1846-10 варіант 24	Пластикова заглушка 41x41мм BIS RapidStrut®	шт	32	<u>11,53</u> 368,96	<u>11,20</u> 358,40	<u>0,1</u> 3,20	<u>0,23</u> 7,36	120 км.
505	&C111-1846-10 варіант 25	Гайка монтажна M8	шт	384	<u>21,88</u> 8401,92	<u>21,35</u> 8198,40	<u>0,1</u> 38,40	<u>0,43</u> 165,12	120 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
506	&C111-1846-10 варіант 26	Пластикова заглушка 41x21мм BIS RapidStrut®	шт	32	<u>10,1</u> 323,20	<u>9,80</u> 313,60	<u>0,1</u> 3,20	<u>0,2</u> 6,40	120 км.
507	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,5134491	<u>106894,08</u> 54884,67	<u>104428,87</u> 53618,91	<u>369,25</u> 189,59	<u>2095,96</u> 1076,17	30 км.
508	&C111-1848-1-X варіант 1	Фіксатор Ral 6005	шт	100	<u>21,28</u> 2128,00	<u>20,70</u> 2070,00	<u>0,16</u> 16,00	<u>0,42</u> 42,00	30 км.
509	&C111-1848-1-X варіант 2	Фіксатор Ral 9010	шт	1800	<u>21,64</u> 38952,00	<u>21,06</u> 37908,00	<u>0,16</u> 288,00	<u>0,42</u> 756,00	30 км.
510	&C111-1848-1-X варіант 3	Болт М6х60	шт	1900	<u>6,83</u> 12977,00	<u>6,54</u> 12426,00	<u>0,16</u> 304,00	<u>0,13</u> 247,00	30 км.
511	&C111-1848-B1-Ю	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000464	<u>66006,86</u> 30,63	<u>64312,98</u> 29,84	<u>399,63</u> 0,19	<u>1294,25</u> 0,60	30 км.
512	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00261769	<u>623877,86</u> 1633,12	<u>611279,00</u> 1600,14	<u>365,96</u> 0,96	<u>12232,9</u> 32,02	30 км.
513	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0041024	<u>39889,35</u> 163,64	<u>38737,96</u> 158,92	<u>369,25</u> 1,51	<u>782,14</u> 3,21	30 км.
514	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,095829	<u>39889,35</u> 3822,56	<u>38737,96</u> 3712,22	<u>369,25</u> 35,38	<u>782,14</u> 74,96	30 км.
515	C111-1870	Шайби	т	0,000036	<u>46320,74</u> 1,67	<u>45012,86</u> 1,62	<u>399,63</u> 0,01	<u>908,25</u> 0,04	30 км.
516	&C111-1880-B12	Вікна енергозберігаючі ІОС 27х27 МП	м2	7,1022	<u>6644,47</u> 47190,35	<u>6500,00</u> 46164,30	<u>14,19</u> 100,78	<u>130,28</u> 925,27	30 км.
517	&C111-1880-B13	Вікна енергозберігаючі ІОС 21х52 МП	м2	10,6502	<u>6644,47</u> 70764,93	<u>6500,00</u> 69226,30	<u>14,19</u> 151,13	<u>130,28</u> 1387,50	30 км.
518	&C111-1880-B14-1В варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 18-30 МП	м2	5,2272	<u>6644,47</u> 34731,97	<u>6500,00</u> 33976,80	<u>14,19</u> 74,17	<u>130,28</u> 681,00	30 км.
519	&C111-1880-B15 варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-9 МП	м2	2,5404	<u>6644,47</u> 16879,61	<u>6500,00</u> 16512,60	<u>14,19</u> 36,05	<u>130,28</u> 330,96	30 км.
520	&C111-1880-B15-1Г варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-15 МП	м2	6,4386	<u>6644,47</u> 42781,08	<u>6500,00</u> 41850,90	<u>14,19</u> 91,36	<u>130,28</u> 838,82	30 км.
521	&C111-1880-B15-1Г варіант 2	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-18МП	м2	7,7526	<u>6644,47</u> 51511,92	<u>6500,00</u> 50391,90	<u>14,19</u> 110,01	<u>130,28</u> 1010,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
522	&C111-1880- B15-1Г варіант 3	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-9 МП	м2	5,0808	<u>6644,47</u> 33759,22	<u>6500,00</u> 33025,20	<u>14,19</u> 72,10	<u>130,28</u> 661,92	30 км.
523	&C111-1880- B15-1Г варіант 4	Вікна енергозберігаючі ІОС 6-9 МП	м2	0,5432	<u>6644,47</u> 3609,28	<u>6500,00</u> 3530,80	<u>14,19</u> 7,71	<u>130,28</u> 70,77	30 км.
524	&C111-1880- B16-1Д варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 12-9 МП	м2	3,0276	<u>6644,47</u> 20116,80	<u>6500,00</u> 19679,40	<u>14,19</u> 42,96	<u>130,28</u> 394,44	30 км.
525	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0076063	<u>24035,24</u> 182,82	<u>23023,16</u> 175,12	<u>540,8</u> 4,11	<u>471,28</u> 3,59	30 км.
526	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,93224	<u>1037,68</u> 3042,73	<u>1014,23</u> 2973,97	<u>3,1</u> 9,09	<u>20,35</u> 59,67	30 км.
527	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,248	<u>185,91</u> 46,11	<u>181,90</u> 45,11	<u>0,36</u> 0,09	<u>3,65</u> 0,91	30 км.
528	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,9245096	<u>31561,81</u> 29179,20	<u>30300,41</u> 28013,02	<u>642,54</u> 594,03	<u>618,86</u> 572,15	30 км.
529	&C111-1895- B1-8М	Шпаклівка weber.vetonit JS	кг	25,591	<u>43,93</u> 1124,21	<u>42,43</u> 1085,83	<u>0,64</u> 16,38	<u>0,86</u> 22,00	30 км.
530	+C111-1897 варіант 1	Дюбелі фасадні пластикові, довжина 160 мм	комплект	4858	<u>5,14</u> 24970,12	<u>4,94</u> 23998,52	<u>0,1</u> 485,80	<u>0,1</u> 485,80	30 км.
531	+C111-1897 варіант 2	Стоимость дюбеля пласмасового	комплект	68	<u>4,99</u> 339,32	<u>4,79</u> 325,72	<u>0,1</u> 6,80	<u>0,1</u> 6,80	30 км.
532	+C111-1904 варіант 4	Дюбель 10х160 фасадний для термоізоляції	шт	121000	<u>6,43</u> 778030,00	<u>6,25</u> 756250,00	<u>0,05</u> 6050,00	<u>0,13</u> 15730,00	120 км.
533	&C111-1904- B1	Саморіз Expert 3.5х35 мм фосфатований	100 шт	13,855	<u>28,03</u> 388,36	<u>27,45</u> 380,32	<u>0,03</u> 0,42	<u>0,55</u> 7,62	30 км.
534	+C111-2000-1 варіант 1	Клей для плитки (5,2кг/м2)	кг	322,4	<u>33,01</u> 10642,42	<u>31,80</u> 10252,32	<u>0,56</u> 180,54	<u>0,65</u> 209,56	30 км.
535	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2443,355	<u>15,87</u> 38776,04	<u>15,00</u> 36650,33	<u>0,56</u> 1368,28	<u>0,31</u> 757,43	30 км.
536	+C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	203,90202	<u>112,77</u> 22994,03	<u>110,00</u> 22429,22	<u>0,56</u> 114,19	<u>2,21</u> 450,62	30 км.
537	+C111-2001-1 варіант 4	Затирка для швів	кг	28,148	<u>81,04</u> 2281,11	<u>78,89</u> 2220,60	<u>0,56</u> 15,76	<u>1,59</u> 44,75	30 км.
538	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1923	<u>24,52</u> 47151,96	<u>23,45</u> 45094,35	<u>0,59</u> 1134,57	<u>0,48</u> 923,04	30 км.
539	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	433	<u>89,79</u> 38879,07	<u>87,44</u> 37861,52	<u>0,59</u> 255,47	<u>1,76</u> 762,08	30 км.
540	C111-2014-1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14	л	77,2	<u>621,03</u> 47943,52	<u>608,31</u> 46961,53	<u>0,54</u> 41,69	<u>12,18</u> 940,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
541	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	28	<u>131,56</u> 3683,68	<u>128,39</u> 3594,92	<u>0,59</u> 16,52	<u>2,58</u> 72,24	30 км.
542	+C111-2014-7 варіант 1	Ґрунтовка універсальна weber.prim multi (витрати 0,2кг/м2)	л	12,4	<u>66,67</u> 826,71	<u>64,77</u> 803,15	<u>0,59</u> 7,32	<u>1,31</u> 16,24	30 км.
543	+C111-2015-3 варіант 2	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	5811,096	<u>29,77</u> 172996,33	<u>28,60</u> 166197,35	<u>0,59</u> 3428,55	<u>0,58</u> 3370,43	30 км.
544	&C111-2015-13 варіант 1	Суміш суха гіпсова для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	5753,1181	<u>20,32</u> 116903,36	<u>19,33</u> 111207,77	<u>0,59</u> 3394,34	<u>0,4</u> 2301,25	30 км.
545	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	81	<u>209,08</u> 16935,48	<u>204,23</u> 16542,63	<u>0,75</u> 60,75	<u>4,1</u> 332,10	30 км.
546	&C111-16481-3	Наклейки для медичних газів	шт	124	<u>0,91</u> 112,84	<u>0,88</u> 109,12	<u>0,01</u> 1,24	<u>0,02</u> 2,48	30 км.
547	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,121106	<u>3953,09</u> 4431,83	<u>3568,41</u> 4000,57	<u>307,17</u> 344,37	<u>77,51</u> 86,89	30 км.
548	+C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	1,383899	<u>11744,18</u> 16252,76	<u>11250,00</u> 15568,86	<u>263,9</u> 365,21	<u>230,28</u> 318,69	30 км.
549	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,823115	<u>9017,46</u> 16439,87	<u>8576,75</u> 15636,40	<u>263,9</u> 481,12	<u>176,81</u> 322,35	30 км.
550	C112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,155545	<u>10552,13</u> 1641,33	<u>10081,33</u> 1568,10	<u>263,9</u> 41,05	<u>206,9</u> 32,18	30 км.
551	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	1,1172	<u>10549,06</u> 11785,41	<u>10078,32</u> 11259,50	<u>263,9</u> 294,83	<u>206,84</u> 231,08	30 км.
552	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	2,5982	<u>8320,33</u> 21617,88	<u>7893,29</u> 20508,35	<u>263,9</u> 685,66	<u>163,14</u> 423,87	30 км.
553	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,4254505	<u>8659,93</u> 3684,37	<u>8226,23</u> 3499,85	<u>263,9</u> 112,28	<u>169,8</u> 72,24	30 км.
554	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	3,68816	<u>6431,14</u> 23719,07	<u>6041,14</u> 22280,69	<u>263,9</u> 973,31	<u>126,1</u> 465,07	30 км.
555	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	19,495604	<u>7965,63</u> 155294,77	<u>7545,54</u> 147104,86	<u>263,9</u> 5144,89	<u>156,19</u> 3045,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
556	C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0092	<u>5877,02</u> 54,07	<u>5497,88</u> 50,58	<u>263,9</u> 2,43	<u>115,24</u> 1,06	30 км.
557	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,126929	<u>4930,96</u> 625,88	<u>4570,37</u> 580,11	<u>263,9</u> 33,50	<u>96,69</u> 12,27	30 км.
558	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00135	<u>6076,56</u> 8,20	<u>5693,51</u> 7,69	<u>263,9</u> 0,36	<u>119,15</u> 0,15	30 км.
559	+C112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,024058	<u>12509,18</u> 300,95	<u>12000,00</u> 288,70	<u>263,9</u> 6,35	<u>245,28</u> 5,90	30 км.
560	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,06496	<u>7271,41</u> 472,35	<u>6864,93</u> 445,95	<u>263,9</u> 17,14	<u>142,58</u> 9,26	30 км.
561	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000195	<u>13199,5</u> 2,57	<u>12676,79</u> 2,47	<u>263,9</u> 0,05	<u>258,81</u> 0,05	30 км.
562	C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,00002	<u>11736,46</u> 0,23	<u>11242,43</u> 0,22	<u>263,9</u> 0,01	<u>230,13</u> -	30 км.
563	C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,08	<u>8245,78</u> 659,66	<u>7820,20</u> 625,62	<u>263,9</u> 21,11	<u>161,68</u> 12,93	30 км.
564	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,028904	<u>6071,86</u> 175,50	<u>5688,90</u> 164,43	<u>263,9</u> 7,63	<u>119,06</u> 3,44	30 км.
565	C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	1,054045	<u>7271,41</u> 7664,39	<u>6864,93</u> 7235,95	<u>263,9</u> 278,16	<u>142,58</u> 150,28	30 км.
566	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0093	<u>9145,7</u> 85,06	<u>8702,47</u> 80,93	<u>263,9</u> 2,45	<u>179,33</u> 1,68	30 км.
567	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,00638	<u>9565,7</u> 61,03	<u>9114,24</u> 58,15	<u>263,9</u> 1,68	<u>187,56</u> 1,20	30 км.
568	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	76,373	<u>28,9</u> 2207,18	<u>27,81</u> 2123,93	<u>0,52</u> 39,71	<u>0,57</u> 43,54	30 км.
569	&C113-1-B1-B2	Полоса сталева 4x40мм	м	15	<u>24,55</u> 368,25	<u>24,00</u> 360,00	<u>0,37</u> 5,55	<u>0,18</u> 2,70	30 км.
570	+C113-2 варіант 2	Вартість монтажного сталюого проф т 0,55-0,7мм	м	74	<u>31,73</u> 2348,02	<u>31,02</u> 2295,48	<u>0,47</u> 34,78	<u>0,24</u> 17,76	30 км.
571	+C113-2 варіант 3	Стоимость профиля цокольного	м	20	<u>29,67</u> 593,40	<u>28,98</u> 579,60	<u>0,47</u> 9,40	<u>0,22</u> 4,40	30 км.
572	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,12	<u>117,53</u> 1071,87	<u>115,99</u> 1057,83	<u>0,67</u> 6,11	<u>0,87</u> 7,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
573	+C113-3 варіант 2	Профілі цокольні	м	6	<u>42,7</u> 256,20	<u>41,71</u> 250,26	<u>0,67</u> 4,02	<u>0,32</u> 1,92	30 км.
574	+C113-3 варіант 3	Несущий сталевий оцинкований профіль	м	41	<u>42,7</u> 1750,70	<u>41,71</u> 1710,11	<u>0,67</u> 27,47	<u>0,32</u> 13,12	30 км.
575	+C113-3 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5,4	<u>118,74</u> 641,20	<u>115,99</u> 626,35	<u>1,87</u> 10,10	<u>0,88</u> 4,75	120 км.
576	&C113-5-40 варіант 1	Труби сталеві ВГП, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	29	<u>113,27</u> 3284,83	<u>111,38</u> 3230,02	<u>1,05</u> 30,45	<u>0,84</u> 24,36	30 км.
577	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,0138	<u>226,25</u> 1134,37	<u>223,24</u> 1119,28	<u>1,33</u> 6,67	<u>1,68</u> 8,42	30 км.
578	&C113-6-2 варіант 1	Труби ВГП діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	12	<u>148,91</u> 1786,92	<u>146,47</u> 1757,64	<u>1,33</u> 15,96	<u>1,11</u> 13,32	30 км.
579	&C113-6-2-1P варіант 1	Труби сталеві ВГП діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>226,44</u> 452,88	<u>223,00</u> 446,00	<u>1,75</u> 3,50	<u>1,69</u> 3,38	30 км.
580	&C113-6-3 варіант 1	Труби сталеві ВГП діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	<u>262,63</u> 262,63	<u>258,04</u> 258,04	<u>2,63</u> 2,63	<u>1,96</u> 1,96	30 км.
581	&C113-8-B1	Кутик сталевий 75 75 6	м	21	<u>131,33</u> 2757,93	<u>128,04</u> 2688,84	<u>2,31</u> 48,51	<u>0,98</u> 20,58	30 км.
582	+C113-13 варіант 2	Трубопровід із сталевих водогазопровідних легких труб із цинковим покриттям О15х2,5	м	4	<u>253,01</u> 1012,04	<u>250,00</u> 1000,00	<u>1,13</u> 4,52	<u>1,88</u> 7,52	
583	+C113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>102,99</u> 1029,90	<u>101,70</u> 1017,00	<u>0,52</u> 5,20	<u>0,77</u> 7,70	30 км.
584	+C113-14 варіант 1	Трубопровід із сталевих водогазопровідних звичайних труб О20х2,8	м	18	<u>290,63</u> 5231,34	<u>287,00</u> 5166,00	<u>1,47</u> 26,46	<u>2,16</u> 38,88	120 км.
585	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	24,231	<u>121,9</u> 2953,76	<u>120,24</u> 2913,54	<u>0,75</u> 18,17	<u>0,91</u> 22,05	30 км.
586	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	47	<u>156,74</u> 7366,78	<u>154,60</u> 7266,20	<u>0,97</u> 45,59	<u>1,17</u> 54,99	30 км.
587	+C113-16 варіант 1	Трубопровід із сталевих водогазопровідних звичайних труб О32х3,2	м	23	<u>312,05</u> 7177,15	<u>307,00</u> 7061,00	<u>2,73</u> 62,79	<u>2,32</u> 53,36	120 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
588	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>200,24</u> 2002,40	<u>197,54</u> 1975,40	<u>1,21</u> 12,10	<u>1,49</u> 14,90	30 км.
589	&C113-17-B1-13	Труби сталеві профільні 40 40	м	8	<u>89,77</u> 718,16	<u>87,89</u> 703,12	<u>1,21</u> 9,68	<u>0,67</u> 5,36	30 км.
590	+C113-20 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	69,10528	<u>385,5</u> 26640,09	<u>380,00</u> 26260,01	<u>2,63</u> 181,75	<u>2,87</u> 198,33	30 км.
591	+C113-20 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,092	<u>182,35</u> 199,13	<u>178,36</u> 194,77	<u>2,63</u> 2,87	<u>1,36</u> 1,49	30 км.
592	C113-40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,6	<u>247,5</u> 2376,00	<u>244,79</u> 2349,98	<u>0,87</u> 8,35	<u>1,84</u> 17,67	30 км.
593	C113-41	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	31,8	<u>290,97</u> 9252,85	<u>287,74</u> 9150,13	<u>1,06</u> 33,71	<u>2,17</u> 69,01	30 км.
594	C113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4	<u>121,55</u> 486,20	<u>120,24</u> 480,96	<u>0,41</u> 1,64	<u>0,9</u> 3,60	30 км.
595	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	<u>208,52</u> 417,04	<u>206,21</u> 412,42	<u>0,76</u> 1,52	<u>1,55</u> 3,10	30 км.
596	&C113-73-1	Конус ф750/820 н/н	шт	2	<u>6186,71</u> 12373,42	<u>6064,970</u> 12129,94	<u>0,43</u> 0,86	<u>121,31</u> 242,62	30 км.
597	&C113-82-12 варіант 1	Трійник 12	шт	31	<u>22,02</u> 682,62	<u>21,53</u> 667,43	<u>0,06</u> 1,86	<u>0,43</u> 13,33	30 км.
598	&C113-82-15 варіант 1	Трійник 15 (мідь).	шт	59	<u>14,1</u> 831,90	<u>13,70</u> 808,30	<u>0,12</u> 7,08	<u>0,28</u> 16,52	30 км.
599	&C113-82-18 варіант 1	Трійник 18	шт	41	<u>28,67</u> 1175,47	<u>28,05</u> 1150,05	<u>0,06</u> 2,46	<u>0,56</u> 22,96	30 км.
600	&C113-82-22 варіант 1	Трійник 22	шт	7	<u>46,33</u> 324,31	<u>45,36</u> 317,52	<u>0,06</u> 0,42	<u>0,91</u> 6,37	30 км.
601	&C113-82-23 варіант 1	Трійник 28	шт	20	<u>82,95</u> 1659,00	<u>81,24</u> 1624,80	<u>0,08</u> 1,60	<u>1,63</u> 32,60	30 км.
602	&C113-82-24 варіант 1	Трійник 35	шт	7	<u>229,71</u> 1607,97	<u>225,11</u> 1575,77	<u>0,1</u> 0,70	<u>4,5</u> 31,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
603	&C113-82-26 варіант 1	Трійник 54	шт	3	<u>463,39</u> 1390,17	<u>454,14</u> 1362,42	<u>0,16</u> 0,48	<u>9,09</u> 27,27	30 км.
604	&C113-82-28- 1М варіант 1	Трійник 42 (мідь)	шт	3	<u>439,45</u> 1318,35	<u>430,65</u> 1291,95	<u>0,18</u> 0,54	<u>8,62</u> 25,86	30 км.
605	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>130,59</u> 261,18	<u>128,89</u> 257,78	<u>0,73</u> 1,46	<u>0,97</u> 1,94	30 км.
606	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	33,012	<u>221,92</u> 7326,02	<u>219,01</u> 7229,96	<u>1,26</u> 41,60	<u>1,65</u> 54,46	30 км.
607	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>252,43</u> 1514,58	<u>249,09</u> 1494,54	<u>1,46</u> 8,76	<u>1,88</u> 11,28	30 км.
608	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	40,3	<u>330,86</u> 13333,66	<u>326,43</u> 13155,13	<u>1,97</u> 79,39	<u>2,46</u> 99,14	30 км.
609	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	34,4	<u>435,38</u> 14977,07	<u>429,50</u> 14774,80	<u>2,64</u> 90,82	<u>3,24</u> 111,45	30 км.
610	+C113-158 варіант 1	Сальник ду100 L=200	м	0,6	<u>192,29</u> 115,37	<u>188,57</u> 113,14	<u>2,29</u> 1,37	<u>1,43</u> 0,86	30 км.
611	+C113-158 варіант 2	Сальник ду100 L=800	м	0,8	<u>192,29</u> 153,83	<u>188,57</u> 150,86	<u>2,29</u> 1,83	<u>1,43</u> 1,14	30 км.
612	+C113-158 варіант 3	Сальник ду100 L=500	м	1	<u>192,29</u> 192,29	<u>188,57</u> 188,57	<u>2,29</u> 2,29	<u>1,43</u> 1,43	30 км.
613	C113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,02	<u>474,51</u> 2382,04	<u>468,14</u> 2350,06	<u>2,84</u> 14,26	<u>3,53</u> 17,72	30 км.
614	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	24,8	<u>531,05</u> 13170,04	<u>523,86</u> 12991,73	<u>3,24</u> 80,35	<u>3,95</u> 97,96	30 км.
615	C113-162	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	59,2	<u>587,76</u> 34795,39	<u>579,76</u> 34321,79	<u>3,62</u> 214,30	<u>4,38</u> 259,30	30 км.
616	C113-167	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	15,504	<u>561,61</u> 8707,20	<u>554,00</u> 8589,22	<u>3,43</u> 53,18	<u>4,18</u> 64,80	30 км.
617	C113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	171,68	<u>888,14</u> 152475,88	<u>876,11</u> 150410,56	<u>5,42</u> 930,51	<u>6,61</u> 1134,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
618	+C113-176 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна О159х4,5	м	4,016	<u>754,46</u> 3029,91	<u>743,42</u> 2985,57	<u>5,42</u> 21,77	<u>5,62</u> 22,57	30 км.
619	&C113-176-1 варіант 1	Сальник Ду150 L=200	м	2	<u>436,95</u> 873,90	<u>427,81</u> 855,62	<u>5,89</u> 11,78	<u>3,25</u> 6,50	30 км.
620	&C113-176-2 варіант 1	Сальник Ду150 L=500	м	1	<u>440,33</u> 440,33	<u>428,95</u> 428,95	<u>8,1</u> 8,10	<u>3,28</u> 3,28	30 км.
621	C113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	4,56	<u>957,88</u> 4367,93	<u>944,76</u> 4308,11	<u>5,99</u> 27,31	<u>7,13</u> 32,51	30 км.
622	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	6,1	<u>1366,95</u> 8338,40	<u>1348,45</u> 8225,55	<u>8,32</u> 50,75	<u>10,18</u> 62,10	30 км.
623	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	77,028	<u>1589,31</u> 122421,37	<u>1567,56</u> 120746,01	<u>9,92</u> 764,12	<u>11,83</u> 911,24	30 км.
624	+C113-197 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	85	<u>2634,07</u> 223895,95	<u>2600,00</u> 221000,00	<u>14,46</u> 1229,10	<u>19,61</u> 1666,85	30 км.
625	+C113-198 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 8 мм	м	24	<u>2837,6</u> 68102,40	<u>2800,00</u> 67200,00	<u>16,48</u> 395,52	<u>21,12</u> 506,88	30 км.
626	C113-202	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	1	<u>2334,01</u> 2334,01	<u>2301,77</u> 2301,77	<u>14,87</u> 14,87	<u>17,37</u> 17,37	30 км.
627	C113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,234	<u>2682,68</u> 627,75	<u>2645,41</u> 619,03	<u>17,3</u> 4,05	<u>19,97</u> 4,67	30 км.
628	C113-209	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 6 мм	м	67,268	<u>2704,26</u> 181910,16	<u>2666,83</u> 179392,32	<u>17,3</u> 1163,74	<u>20,13</u> 1354,10	30 км.
629	C113-210	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 7 мм	м	81	<u>3118,08</u> 252564,48	<u>3074,74</u> 249053,94	<u>20,13</u> 1630,53	<u>23,21</u> 1880,01	30 км.
630	C113-212	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 9 мм	м	22	<u>3872,2</u> 85188,40	<u>3817,63</u> 83987,86	<u>25,74</u> 566,28	<u>28,83</u> 634,26	30 км.
631	C113-213	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 10 мм	м	40	<u>4260,17</u> 170406,80	<u>4199,95</u> 167998,00	<u>28,51</u> 1140,40	<u>31,71</u> 1268,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
632	C113-217	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 6 мм	м	60,24	<u>3658,41</u> 220382,62	<u>3611,58</u> 217561,58	<u>19,6</u> 1180,70	<u>27,23</u> 1640,34	30 км.
633	+C113-218 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна О426х7	м	8,032	<u>3676,6</u> 29530,45	<u>3626,45</u> 29127,65	<u>22,78</u> 182,97	<u>27,37</u> 219,83	30 км.
634	C113-230	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	м	34	<u>7775,22</u> 264357,48	<u>7674,04</u> 260917,36	<u>43,3</u> 1472,20	<u>57,88</u> 1967,92	30 км.
635	+C113-243 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна О720х7	м	70,28	<u>5662,92</u> 397990,02	<u>5579,15</u> 392102,66	<u>41,61</u> 2924,35	<u>42,16</u> 2963,01	30 км.
636	C113-359	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	3,21	<u>438,92</u> 1408,93	<u>433,81</u> 1392,53	<u>1,84</u> 5,91	<u>3,27</u> 10,49	30 км.
637	C113-469	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	15	<u>1969,92</u> 29548,80	<u>1945,34</u> 29180,10	<u>9,92</u> 148,80	<u>14,66</u> 219,90	30 км.
638	C113-576	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 12 мм	м	0,69225	<u>7264</u> 5028,50	<u>7175,91</u> 4967,52	<u>34,02</u> 23,55	<u>54,07</u> 37,43	30 км.
639	+C113-671 варіант 1	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм	м	40,32	<u>101,15</u> 4078,37	<u>94,28</u> 3801,37	<u>4,89</u> 197,16	<u>1,98</u> 79,84	30 км.
640	+C113-702 варіант 1	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 171 мм	шт	3	<u>43,98</u> 131,94	<u>41,67</u> 125,01	<u>1,45</u> 4,35	<u>0,86</u> 2,58	30 км.
641	&C113-747-1 варіант 1	Трійник чавунний для волопровідної мережі	шт	2	<u>3423,48</u> 6846,96	<u>3329,00</u> 6658,00	<u>27,35</u> 54,70	<u>67,13</u> 134,26	30 км.
642	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	14	<u>4719,42</u> 66071,88	<u>4577,74</u> 64088,36	<u>49,14</u> 687,96	<u>92,54</u> 1295,56	30 км.
643	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	43	<u>2295,81</u> 98719,83	<u>2224,61</u> 95658,23	<u>26,18</u> 1125,74	<u>45,02</u> 1935,86	30 км.
644	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	55	<u>3511,38</u> 193125,90	<u>3402,25</u> 187123,75	<u>40,28</u> 2215,40	<u>68,85</u> 3786,75	30 км.
645	+C113-754 варіант 1	Люк С(125)-ТС.2-60	шт	9	<u>1900,78</u> 17107,02	<u>1823,23</u> 16409,07	<u>40,28</u> 362,52	<u>37,27</u> 335,43	30 км.
646	&C113-842-1 варіант 1	Труба 0,5м ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>8177,83</u> 16355,66	<u>8063,03</u> 16126,06	<u>53,92</u> 107,84	<u>60,88</u> 121,76	30 км.
647	&C113-842-1- В3	Розвантажувальна платформа ф750 / 820	шт	8	<u>5753,33</u> 46026,64	<u>5656,580</u> 45252,64	<u>53,92</u> 431,36	<u>42,83</u> 342,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
648	&C113-842-1-В4 варіант 1	Труба ф750/820 н/н 1мм	шт	30	<u>12526,54</u> 375796,20	<u>12379,37</u> 371381,10	<u>53,92</u> 1617,60	<u>93,25</u> 2797,50	30 км.
649	&C113-917-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварна прямошовна з тепловою ізоляцією із пінополіуретану в захисній оболонці із поліетилену, СТ/ПЕ 80-219Х6Х315 з сигналізацією	м	530	<u>2074,73</u> 1099606,90	<u>2047,00</u> 1084910,00	<u>12,29</u> 6513,70	<u>15,44</u> 8183,20	30 км.
650	&C113-917-1 варіант 2	Труба сталева електрозварна прямошовна з тепловою ізоляцією із пінополіуретану в захисній оболонці із поліетилену СТ/ПЕ80-426х7х560х11500 із сигналізацією	м	70	<u>5703,64</u> 399254,80	<u>5648,89</u> 395422,30	<u>12,29</u> 860,30	<u>42,46</u> 2972,20	30 км.
651	C113-934-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	82,8	<u>726,58</u> 60160,82	<u>717,19</u> 59383,33	<u>3,98</u> 329,54	<u>5,41</u> 447,95	30 км.
652	C113-942	Ковер	шт	7	<u>6669,25</u> 46684,75	<u>6527,78</u> 45694,46	<u>10,7</u> 74,90	<u>130,77</u> 915,39	30 км.
653	&C113-942-В1-12	Ковер	шт	2	<u>367,91</u> 735,82	<u>350,00</u> 700,00	<u>10,7</u> 21,40	<u>7,21</u> 14,42	30 км.
654	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	4,0299403	<u>151788,69</u> 611699,36	<u>148455,63</u> 598267,33	<u>356,81</u> 1437,92	<u>2976,25</u> 11994,11	30 км.
655	+C113-953 варіант 2	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (20х2,9) 9х22	м	602,98	<u>44,26</u> 26687,89	<u>43,05</u> 25958,29	<u>0,34</u> 205,01	<u>0,87</u> 524,59	120 км.
656	+C113-953 варіант 3	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (25х3,7) 9х35	м	122,64	<u>52,11</u> 6390,77	<u>50,75</u> 6223,98	<u>0,34</u> 41,70	<u>1,02</u> 125,09	120 км.
657	+C113-953 варіант 4	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (32х4,7) 9х35	м	69,496	<u>57,11</u> 3968,92	<u>55,65</u> 3867,45	<u>0,34</u> 23,63	<u>1,12</u> 77,84	120 км.
658	+C113-953 варіант 5	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (40х6,0) 9х42	м	120,596	<u>82,1</u> 9900,93	<u>80,15</u> 9665,77	<u>0,34</u> 41,00	<u>1,61</u> 194,16	120 км.
659	+C113-953 варіант 6	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (32х3,2) 9х42	м	23,506	<u>324,86</u> 7636,16	<u>318,15</u> 7478,43	<u>0,34</u> 7,99	<u>6,37</u> 149,74	120 км.
660	+C113-953 варіант 7	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (76х3,5) 9х76	м	16,352	<u>654,49</u> 10702,22	<u>641,32</u> 10486,86	<u>0,34</u> 5,56	<u>12,83</u> 209,80	120 км.
661	+C113-953 варіант 12	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (20х2,8) 9х28	м	15,33	<u>44,26</u> 678,51	<u>43,05</u> 659,96	<u>0,34</u> 5,21	<u>0,87</u> 13,34	120 км.
662	+C113-958 варіант 1	Труба ПЕ, діам. 25 мм	м	642,6	<u>12,48</u> 8019,65	<u>11,86</u> 7621,24	<u>0,38</u> 244,19	<u>0,24</u> 154,22	30 км.
663	C113-971	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 160х14,6мм	м	240	<u>1577,09</u> 378501,60	<u>1540,35</u> 369684,00	<u>5,82</u> 1396,80	<u>30,92</u> 7420,80	30 км.
664	+C113-993-11Б варіант 1	Коліна 10-90 град. мідне КМЕ діаметр до 50мм	шт	125	<u>306,9</u> 38362,50	<u>300,62</u> 37577,50	<u>0,26</u> 32,50	<u>6,02</u> 752,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
665	C113-999	Коліна з поліетилену діам. 160 мм /45 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	9	<u>6406,39</u> 57657,51	<u>6277,30</u> 56495,70	<u>3,47</u> 31,23	<u>125,62</u> 1130,58	30 км.
666	+C113-1055 варіант 1	Трійник ф40х40ф25 wavin	шт	5	<u>54,42</u> 272,10	<u>52,74</u> 263,70	<u>0,61</u> 3,05	<u>1,07</u> 5,35	30 км.
667	+C113-1056 варіант 1	Трійник ф50х50ф40 wavin	шт	1	<u>81,46</u> 81,46	<u>79,25</u> 79,25	<u>0,61</u> 0,61	<u>1,6</u> 1,60	30 км.
668	+C113-1195 варіант 1	Перехідник із зовнішнім різьбленням 20х2, 9/15	шт	76	<u>302,7</u> 23005,20	<u>296,10</u> 22503,60	<u>0,66</u> 50,16	<u>5,94</u> 451,44	120 км.
669	+C113-1195 варіант 2	Перехідник із зовнішнім різьбленням 25х3, 7/20	шт	8	<u>452,64</u> 3621,12	<u>443,10</u> 3544,80	<u>0,66</u> 5,28	<u>8,88</u> 71,04	120 км.
670	+C113-1197 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 40/32 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	12	<u>52,57</u> 630,84	<u>51,34</u> 616,08	<u>0,2</u> 2,40	<u>1,03</u> 12,36	30 км.
671	+C113-1198- 11A варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 40/25 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	4	<u>26,59</u> 106,36	<u>25,87</u> 103,48	<u>0,2</u> 0,80	<u>0,52</u> 2,08	30 км.
672	+C113-1200 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 50/32 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	2	<u>75,45</u> 150,90	<u>73,62</u> 147,24	<u>0,35</u> 0,70	<u>1,48</u> 2,96	30 км.
673	+C113-1201 варіант 1	Перехід мідний КМЕ діаметр 42х40	шт	12	<u>75,45</u> 905,40	<u>73,62</u> 883,44	<u>0,35</u> 4,20	<u>1,48</u> 17,76	30 км.
674	+C113-1201 варіант 2	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 50/40 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	<u>75,45</u> 75,45	<u>73,62</u> 73,62	<u>0,35</u> 0,35	<u>1,48</u> 1,48	30 км.
675	+C113-1203 варіант 1	Перехід мідний КМЕ діаметр 54х50	шт	12	<u>81,65</u> 979,80	<u>79,44</u> 953,28	<u>0,61</u> 7,32	<u>1,6</u> 19,20	30 км.
676	+C113-1207 варіант 1	Відвод 45гр д. 160 мм	шт	8	<u>297,13</u> 2377,04	<u>289,56</u> 2316,48	<u>1,74</u> 13,92	<u>5,83</u> 46,64	30 км.
677	C113-1208 варіант 4	Перехід сталевий О76	шт	4	<u>2691,92</u> 10767,68	<u>2637,40</u> 10549,60	<u>1,74</u> 6,96	<u>52,78</u> 211,12	30 км.
678	C113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>2092,94</u> 4185,88	<u>2049,29</u> 4098,58	<u>2,61</u> 5,22	<u>41,04</u> 82,08	30 км.
679	C113-1293 варіант 1	Муфти сполучна універсальна (в комплекті з болтами діам. 150 мм	шт	4	<u>2092,94</u> 8371,76	<u>2049,29</u> 8197,16	<u>2,61</u> 10,44	<u>41,04</u> 164,16	30 км.
680	+C113-1293- 11B	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	8	<u>739,81</u> 5918,48	<u>722,26</u> 5778,08	<u>3,04</u> 24,32	<u>14,51</u> 116,08	30 км.
681	+C113-1302 варіант 2	Втулка ПЕ з фланец діам. 110 мм Hawle	шт	2	<u>520,57</u> 1041,14	<u>507,75</u> 1015,50	<u>2,61</u> 5,22	<u>10,21</u> 20,42	30 км.
682	+C113-1303 варіант 2	Втулка ПЕ з фланец діам. 160 мм Hawle	шт	2	<u>2499,78</u> 4999,56	<u>2444,68</u> 4889,36	<u>6,08</u> 12,16	<u>49,02</u> 98,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
683	+C113-1342 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-11 de/DN 160/150 мм	шт	2	<u>2362,04</u> 4724,08	<u>2313,99</u> 4627,98	<u>1,74</u> 3,48	<u>46,31</u> 92,62	30 км.
684	+C113-1352 варіант 1	ПВХ короб 16x16	м	270	<u>17,36</u> 4687,20	<u>16,92</u> 4568,40	<u>0,1</u> 27,00	<u>0,34</u> 91,80	30 км.
685	+C113-1353 варіант 1	ПВХ короб 25x25	м	77	<u>19,47</u> 1499,19	<u>18,99</u> 1462,23	<u>0,1</u> 7,70	<u>0,38</u> 29,26	30 км.
686	C113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40x3,7 мм	м	25	<u>108,54</u> 2713,50	<u>106,03</u> 2650,75	<u>0,38</u> 9,50	<u>2,13</u> 53,25	30 км.
687	+C113-1355 варіант 1	ПВХ короб 40x40	м	14	<u>39,85</u> 557,90	<u>38,69</u> 541,66	<u>0,38</u> 5,32	<u>0,78</u> 10,92	30 км.
688	+C113-1356 варіант 1	ПВХ короб 60x60	м	12	<u>58,71</u> 704,52	<u>56,98</u> 683,76	<u>0,58</u> 6,96	<u>1,15</u> 13,80	30 км.
689	+C113-1356 варіант 2	Труби поліетиленові гнучкі діаметр 50x4,6 мм	м	10	<u>58,22</u> 582,20	<u>56,50</u> 565,00	<u>0,58</u> 5,80	<u>1,14</u> 11,40	30 км.
690	+C113-1358 варіант 1	ПВХ короб 80x60	м	20	<u>129,09</u> 2581,80	<u>125,26</u> 2505,20	<u>1,3</u> 26,00	<u>2,53</u> 50,60	30 км.
691	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	30,3	<u>556,43</u> 16859,83	<u>543,60</u> 16471,08	<u>1,92</u> 58,18	<u>10,91</u> 330,57	30 км.
692	+C113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм	м	570,65	<u>789,46</u> 450505,35	<u>770,00</u> 439400,50	<u>3,98</u> 2271,19	<u>15,48</u> 8833,66	30 км.
693	+C113-1385 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200x11,9 мм	м	399,96	<u>1281,03</u> 512360,76	<u>1250,00</u> 499950,00	<u>5,91</u> 2363,76	<u>25,12</u> 10047,00	30 км.
694	+C113-1415 варіант 1	Труби з поліетилену ПЕ-100 SDR 17 160x9,5 мм	м	5	<u>212,71</u> 1063,55	<u>206,84</u> 1034,20	<u>1,7</u> 8,50	<u>4,17</u> 20,85	30 км.
695	+C113-1418 варіант 1	Труби з поліетилену ПЕ-100 SDR 17, зовнішній діаметр 225x13,4 мм	м	2	<u>414,25</u> 828,50	<u>402,76</u> 805,52	<u>3,37</u> 6,74	<u>8,12</u> 16,24	30 км.
696	+C113-1422 варіант 2	Труби з поліетилену ПЕ 100 SDR 17, діаметр 400x23,7	м	120,695	<u>4292,5</u> 518083,29	<u>4200,00</u> 506919,00	<u>8,33</u> 1005,39	<u>84,17</u> 10158,90	30 км.
697	+C113-1423 варіант 2	Труби з поліетилену ПЕ 100 SDR 17, діаметр 560x33,2	м	31,31	<u>8170,72</u> 255825,24	<u>8000,00</u> 250480,00	<u>10,51</u> 329,07	<u>160,21</u> 5016,17	30 км.
698	+C113-1437-11Д	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3,7 мм	м	15	<u>46,85</u> 702,75	<u>45,50</u> 682,50	<u>0,43</u> 6,45	<u>0,92</u> 13,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
699	C113-1439-4	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм	м	67,165	<u>634,73</u> 42631,64	<u>620,76</u> 41693,35	<u>1,52</u> 102,09	<u>12,45</u> 836,20	30 км.
700	C113-1439-6	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	125,24	<u>1475,85</u> 184835,45	<u>1443,00</u> 180721,32	<u>3,91</u> 489,69	<u>28,94</u> 3624,44	30 км.
701	C113-1439-7	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 400 мм	м	109,08	<u>2841,96</u> 310001,00	<u>2781,46</u> 303401,66	<u>4,78</u> 521,40	<u>55,72</u> 6077,94	30 км.
702	C113-1439-8	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 500 мм	м	126,755	<u>3739,13</u> 473953,42	<u>3657,99</u> 463668,52	<u>7,82</u> 991,22	<u>73,32</u> 9293,68	30 км.
703	+C113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	103,02	<u>6744,84</u> 694853,42	<u>6600,00</u> 679932,00	<u>12,59</u> 1297,02	<u>132,25</u> 13624,40	30 км.
704	+C113-1439-10 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 800 мм	м	30,3	<u>10731,71</u> 325170,81	<u>10500,00</u> 318150,00	<u>21,28</u> 644,78	<u>210,43</u> 6376,03	30 км.
705	+C113-1451 варіант 1	Ппластикові ринви (труби) ,д100мм	м	60,9	<u>135,26</u> 8237,33	<u>130,00</u> 7917,00	<u>2,61</u> 158,95	<u>2,65</u> 161,38	30 км.
706	+C113-1453 варіант 1	Водосточні пластикові жолоби т 150мм	м	60	<u>246,2</u> 14772,00	<u>238,07</u> 14284,20	<u>3,3</u> 198,00	<u>4,83</u> 289,80	30 км.
707	C113-1474 варіант 1	Муфта зєднувальна діам. 160 мм	шт	24	<u>257,82</u> 6187,68	<u>252,59</u> 6062,16	<u>0,17</u> 4,08	<u>5,06</u> 121,44	30 км.
708	+C113-1475 варіант 2	Муфта зєднувальна СТ/ПЕ 219х315	шт	92	<u>2550,17</u> 234615,64	<u>2500,00</u> 230000,00	<u>0,17</u> 15,64	<u>50</u> 4600,00	30 км.
709	+C113-1493 варіант 1	Ковзні опори для прокладання труб у футлярі 300х40	шт	124	<u>402,26</u> 49880,24	<u>394,28</u> 48890,72	<u>0,09</u> 11,16	<u>7,89</u> 978,36	30 км.
710	+C113-1494 варіант 1	Ковзні опори для прокладання труб у футлярі 424х35	шт	37	<u>499,53</u> 18482,61	<u>489,65</u> 18117,05	<u>0,09</u> 3,33	<u>9,79</u> 362,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
711	+C113-1507 варіант 1	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 159/250 мм	м	550	<u>1020,01</u> 561005,50	<u>993,08</u> 546194,00	<u>6,93</u> 3811,50	<u>20</u> 11000,00	30 км.
712	+C113-1508 варіант 1	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 219/315 мм	м	550	<u>1752,23</u> 963726,50	<u>1705,58</u> 938069,00	<u>12,29</u> 6759,50	<u>34,36</u> 18898,00	30 км.
713	&C113-1508-1	Труби сталеві електрозварні попередньоізольовані ППУ 273/400 /непрохідний канал/	м	63	<u>2572,08</u> 162041,04	<u>2503,50</u> 157720,50	<u>18,15</u> 1143,45	<u>50,43</u> 3177,09	30 км.
714	&C113-1508-2	Труби сталеві електрозварні попередньоізольовані ППУ 377/500 /непрохідний канал 2600x1320/	м	496	<u>5084,7</u> 2522011,20	<u>4954,03</u> 2457198,88	<u>30,97</u> 15361,12	<u>99,7</u> 49451,20	30 км.
715	+C113-1518 варіант 1	Коліно крутозагнуте для теплоізольованих труб, типорозмір СТ/ПЕ 219Х6/315-60 гр , L=1,0 м з сигналізацією	шт	4	<u>5011,67</u> 20046,68	<u>4850,00</u> 19400,00	<u>63,4</u> 253,60	<u>98,27</u> 393,08	30 км.
716	+C113-1518 варіант 2	Коліно крутозагнуте 90 159x4,5	шт	2	<u>342,11</u> 684,22	<u>272,00</u> 544,00	<u>63,4</u> 126,80	<u>6,71</u> 13,42	30 км.
717	+C113-1518 варіант 3	Коліно крутозагнуте 90 426x10	шт	4	<u>574,67</u> 2298,68	<u>500,00</u> 2000,00	<u>63,4</u> 253,60	<u>11,27</u> 45,08	30 км.
718	+C113-1518 варіант 4	Штуцер для відгалуження 150-400	шт	2	<u>342,11</u> 684,22	<u>272,00</u> 544,00	<u>63,4</u> 126,80	<u>6,71</u> 13,42	30 км.
719	+C113-1518 варіант 5	Коліно крутозагнуте для теплоізольованих труб, типорозмір СТ/ПЕ 219Х6/315-90 гр , L=1,0 м з сигналізацією	шт	18	<u>5062,67</u> 91128,06	<u>4900,00</u> 88200,00	<u>63,4</u> 1141,20	<u>99,27</u> 1786,86	30 км.
720	+C113-1518 варіант 6	Коліно крутозагнуте 90_219x6	шт	2	<u>294,34</u> 588,68	<u>225,17</u> 450,34	<u>63,4</u> 126,80	<u>5,77</u> 11,54	30 км.
721	+C113-1518 варіант 7	Коліно крутозагнуте 60_219x6	шт	2	<u>294,34</u> 588,68	<u>225,17</u> 450,34	<u>63,4</u> 126,80	<u>5,77</u> 11,54	30 км.
722	+C113-1518 варіант 8	Коліно крутозагнуте 90_108x4	шт	2	<u>294,17</u> 588,34	<u>225,00</u> 450,00	<u>63,4</u> 126,80	<u>5,77</u> 11,54	30 км.
723	+C113-1518 варіант 9	Коліно крутозагнуте 90_57x3	шт	4	<u>94,55</u> 378,20	<u>29,30</u> 117,20	<u>63,4</u> 253,60	<u>1,85</u> 7,40	30 км.
724	&C113-1518-5 варіант 1	Штуцер для відгалуження 200-500	шт	2	<u>451,98</u> 903,96	<u>439,00</u> 878,00	<u>4,12</u> 8,24	<u>8,86</u> 17,72	30 км.
725	&C113-1518-5- 1 варіант 1	Штуцер для відгалуження 50-200	шт	4	<u>155,16</u> 620,64	<u>148,00</u> 592,00	<u>4,12</u> 16,48	<u>3,04</u> 12,16	30 км.
726	&C113-1518-5- 2 варіант 1	Штуцер для відгалуження 100-500	шт	2	<u>233,7</u> 467,40	<u>225,00</u> 450,00	<u>4,12</u> 8,24	<u>4,58</u> 9,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
727	+C113-1545 варіант 1	Кільце гумове ущільнююче 219X315	шт	20	<u>87,16</u> 1743,20	<u>85,00</u> 1700,00	<u>0,45</u> 9,00	<u>1,71</u> 34,20	30 км.
728	&C113-1545-1 варіант 1	Муфта з'єднувальна СТ/ПЕ 426x560	шт	6	<u>1600,06</u> 9600,36	<u>1560,00</u> 9360,00	<u>8,69</u> 52,14	<u>31,37</u> 188,22	30 км.
729	+C113-1548 варіант 1	Ковпак кінцевий термоусадковий СТ/ПЕ 219/ 315 мм	шт	8	<u>155,4</u> 1243,20	<u>151,65</u> 1213,20	<u>0,7</u> 5,60	<u>3,05</u> 24,40	30 км.
730	+C113-1548 варіант 2	Кільце ковзне для проходу трубопроводів СТ/ПЕ 426x560 у футлярі, кількість сегментів 7 шт, Н=50 мм	шт	20	<u>854,64</u> 17092,80	<u>837,18</u> 16743,60	<u>0,7</u> 14,00	<u>16,76</u> 335,20	30 км.
731	&C113-1548-1 варіант 1	Ковпак кінцевий термоусадковий СТ/ПЕ 426x560	шт	4	<u>1592,97</u> 6371,88	<u>1560,00</u> 6240,00	<u>1,74</u> 6,96	<u>31,23</u> 124,92	30 км.
732	+C113-1554 варіант 1	Опора ковзна СТ/ПЕ 219X315	шт	2	<u>1248,63</u> 2497,26	<u>1200,00</u> 2400,00	<u>24,15</u> 48,30	<u>24,48</u> 48,96	30 км.
733	+C113-1558 варіант 1	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 219/315 мм, L=2 м	шт	4	<u>1498,37</u> 5993,48	<u>1350,00</u> 5400,00	<u>118,99</u> 475,96	<u>29,38</u> 117,52	30 км.
734	+C113-1586 варіант 2	Адаптер торододальний для приєднання клапана до вентилятора, OZA-PET-071-ZS	шт	3	<u>5886,24</u> 17658,72	<u>5766,00</u> 17298,00	<u>4,82</u> 14,46	<u>115,42</u> 346,26	120 км.
735	+C113-1680 варіант 1	Трубопровід напірних поліпропіленових труб О15 (Ecoplastik)	м	4,495	<u>22,77</u> 102,35	<u>22,23</u> 99,92	<u>0,09</u> 0,40	<u>0,45</u> 2,03	30 км.
736	+C113-1681 варіант 1	Трубопровід із металополімерної труби з молекулярно зшитого поліетилену (PE-X/Al/PE-RT), робоча температура максимум 95° C 20x2,9	м	590	<u>162,25</u> 95727,50	<u>158,78</u> 93680,20	<u>0,29</u> 171,10	<u>3,18</u> 1876,20	120 км.
737	+C113-1682 варіант 1	Трубопровід із металополімерної труби з молекулярно зшитого поліетилену (PE-X/Al/PE-RT), робоча температура максимум 95° C 25x3,5 мм	м	120	<u>266,19</u> 31942,80	<u>260,40</u> 31248,00	<u>0,57</u> 68,40	<u>5,22</u> 626,40	120 км.
738	+C113-1683 варіант 1	Трубопровід із металополімерної труби з молекулярно зшитого поліетилену (PE-X/Al/PE-RT), робоча температура максимум 95° C 32x4,7 мм	м	68	<u>404,43</u> 27501,24	<u>395,64</u> 26903,52	<u>0,86</u> 58,48	<u>7,93</u> 539,24	120 км.
739	+C113-1684 варіант 1	Трубопровід із металополімерної труби з молекулярно зшитого поліетилену (PE-X/Al/PE-RT), робоча температура максимум 95° C 40x6,0 мм	м	118	<u>792,29</u> 93490,22	<u>775,32</u> 91487,76	<u>1,43</u> 168,74	<u>15,54</u> 1833,72	120 км.
740	+C113-1705 варіант 1	Угольник 90°, PPSU (полифенилсульфон) 20x2,9/20x2,9	шт	252	<u>257,34</u> 64849,68	<u>252,00</u> 63504,00	<u>0,29</u> 73,08	<u>5,05</u> 1272,60	120 км.
741	+C113-1705 варіант 2	Угольник 90°, PPSU (полифенилсульфон) 25x3,7/25x3,7	шт	18	<u>377,29</u> 6791,22	<u>369,60</u> 6652,80	<u>0,29</u> 5,22	<u>7,4</u> 133,20	120 км.
742	+C113-1705 варіант 3	Угольник 45°, PPSU (полифенилсульфон) 20x2,9/20x2,9	шт	56	<u>387,9</u> 21722,40	<u>380,00</u> 21280,00	<u>0,29</u> 16,24	<u>7,61</u> 426,16	120 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
743	+C113-1705 варіант 4	Угольник 90°, PPSU (полифенилсульфон) 32x4,7/32x4,7	шт	12	<u>575,58</u> 6906,96	<u>564,00</u> 6768,00	<u>0,29</u> 3,48	<u>11,29</u> 135,48	120 км.
744	+C113-1705 варіант 5	Угольник 90°, PPSU (полифенилсульфон) 40x6,0/40x6,0	шт	4	<u>986,64</u> 3946,56	<u>967,00</u> 3868,00	<u>0,29</u> 1,16	<u>19,35</u> 77,40	120 км.
745	+C113-1705 варіант 6	Угольник 45°, PPSU (полифенилсульфон) 40x6,0/40x6,0	шт	2	<u>1389,54</u> 2779,08	<u>1362,00</u> 2724,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>27,25</u> 54,50	120 км.
746	+C113-1709 варіант 1	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 20x2, 9/20x2,9/20x2,9	шт	70	<u>257,76</u> 18043,20	<u>252,42</u> 17669,40	<u>0,29</u> 20,30	<u>5,05</u> 353,50	120 км.
747	+C113-1709 варіант 2	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 20x2, 9/25x3,7/20x2,9	шт	4	<u>355,26</u> 1421,04	<u>348,00</u> 1392,00	<u>0,29</u> 1,16	<u>6,97</u> 27,88	120 км.
748	+C113-1709 варіант 5	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 25x3, 7/32x4,7/25x3,7	шт	2	<u>674,31</u> 1348,62	<u>660,80</u> 1321,60	<u>0,29</u> 0,58	<u>13,22</u> 26,44	120 км.
749	+C113-1709 варіант 6	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 25x3, 7/25x3,7/20x2,9	шт	2	<u>341,79</u> 683,58	<u>334,80</u> 669,60	<u>0,29</u> 0,58	<u>6,7</u> 13,40	120 км.
750	+C113-1709 варіант 7	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 32x4, 7/20x2,9/32x4,7	шт	4	<u>608,22</u> 2432,88	<u>596,00</u> 2384,00	<u>0,29</u> 1,16	<u>11,93</u> 47,72	120 км.
751	+C113-1709 варіант 8	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 40x6/20x2,9/32x4,7	шт	2	<u>2095,78</u> 4191,56	<u>2054,40</u> 4108,80	<u>0,29</u> 0,58	<u>41,09</u> 82,18	120 км.
752	+C113-1709 варіант 9	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 40x6/20x2,9/40x6	шт	4	<u>1363,02</u> 5452,08	<u>1336,00</u> 5344,00	<u>0,29</u> 1,16	<u>26,73</u> 106,92	120 км.
753	+C113-1709 варіант 10	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 40x6/25x3,7/40x6	шт	2	<u>1363,02</u> 2726,04	<u>1336,00</u> 2672,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>26,73</u> 53,46	120 км.
754	+C113-1709 варіант 11	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 25x3, 7/20x2,9/20x2,9	шт	6	<u>343,83</u> 2062,98	<u>336,80</u> 2020,80	<u>0,29</u> 1,74	<u>6,74</u> 40,44	120 км.
755	+C113-1709 варіант 12	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 25x3, 7/20x2,9/25x2,9	шт	4	<u>344,65</u> 1378,60	<u>337,60</u> 1350,40	<u>0,29</u> 1,16	<u>6,76</u> 27,04	120 км.
756	+C113-1710 варіант 2	Гільза насувна для запресовки, PVDF (поливинилденфторит) 25x3,7/25x3,7	шт	58	<u>120,25</u> 6974,50	<u>117,60</u> 6820,80	<u>0,29</u> 16,82	<u>2,36</u> 136,88	120 км.
757	+C113-1710 варіант 3	Гільза насувна для запресовки, PVDF (поливинилденфторит) 32x4,7/32x4,7	шт	28	<u>276,61</u> 7745,08	<u>270,90</u> 7585,20	<u>0,29</u> 8,12	<u>5,42</u> 151,76	120 км.
758	+C113-1710 варіант 4	Гільза насувна для запресовки, PVDF (поливинилденфторит) 40x6/40x6	шт	26	<u>364,86</u> 9486,36	<u>357,42</u> 9292,92	<u>0,29</u> 7,54	<u>7,15</u> 185,90	120 км.
759	+C113-1710 варіант 5	Гільза сталевая О57 L=500 мм	шт	40	<u>219,6</u> 8784,00	<u>215,00</u> 8600,00	<u>0,29</u> 11,60	<u>4,31</u> 172,40	120 км.
760	+C113-1710 варіант 6	Гільза сталевая О76 L=500 мм	шт	10	<u>296,1</u> 2961,00	<u>290,00</u> 2900,00	<u>0,29</u> 2,90	<u>5,81</u> 58,10	120 км.
761	+C113-1710 варіант 7	Гільза насувна для запресовки, PVDF (поливинилденфторит) 20x2,9/20x2,9	шт	628	<u>87,26</u> 54799,28	<u>85,26</u> 53543,28	<u>0,29</u> 182,12	<u>1,71</u> 1073,88	120 км.
762	+C113-1878 варіант 3	Саморізи 3,5x9,5мм	шт	2484243,54	<u>0,49</u> 1217279,33	<u>0,39</u> 968854,98	<u>0,09</u> 223581,92	<u>0,01</u> 24842,43	30 км.
763	+C113-1878 варіант 11	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	121064,5	<u>0,8</u> 96851,60	<u>0,69</u> 83534,51	<u>0,09</u> 10895,81	<u>0,02</u> 2421,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
764	+C113-1878 варіант 12	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	32038,0063	<u>0,8</u> 25630,41	<u>0,69</u> 22106,22	<u>0,09</u> 2883,42	<u>0,02</u> 640,77	30 км.
765	C113-1878 варіант 13	Металеві елементи кріплення	шт	192	<u>10,94</u> 2100,48	<u>10,64</u> 2042,88	<u>0,09</u> 17,28	<u>0,21</u> 40,32	30 км.
766	+C113-1895 варіант 1	Компенсаційна подушка до теплоізованих труб, розмір 1000x500x40 мм	шт	40	<u>41,76</u> 1670,40	<u>40,68</u> 1627,20	<u>0,26</u> 10,40	<u>0,82</u> 32,80	30 км.
767	+C113-1899 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 30x3,0 мм	м	13,935	<u>195,23</u> 2720,53	<u>191,14</u> 2663,54	<u>0,26</u> 3,62	<u>3,83</u> 53,37	30 км.
768	C113-2123 варіант 3	Вартість саморіза 6,3x19	шт	74	<u>2,4</u> 177,60	<u>2,26</u> 167,24	<u>0,09</u> 6,66	<u>0,05</u> 3,70	30 км.
769	C113-2123 варіант 4	Вартість саморіза 4,9x13	шт	276	<u>2,4</u> 662,40	<u>2,26</u> 623,76	<u>0,09</u> 24,84	<u>0,05</u> 13,80	30 км.
770	+C113-2154 варіант 1	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, Р=1,6 МПа О15	шт	56	<u>405,34</u> 22699,04	<u>397,14</u> 22239,84	<u>0,25</u> 14,00	<u>7,95</u> 445,20	120 км.
771	+C113-2154 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, Р=1,6 МПа О20	шт	8	<u>653,06</u> 5224,48	<u>640,00</u> 5120,00	<u>0,25</u> 2,00	<u>12,81</u> 102,48	120 км.
772	+C113-2154 варіант 3	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, Р=1,6 МПа О25	шт	2	<u>755,06</u> 1510,12	<u>740,00</u> 1480,00	<u>0,25</u> 0,50	<u>14,81</u> 29,62	120 км.
773	+C113-2154 варіант 4	Кран дренажний О15	шт	8	<u>341,96</u> 2735,68	<u>335,00</u> 2680,00	<u>0,25</u> 2,00	<u>6,71</u> 53,68	120 км.
774	+C113-2154 варіант 5	Повітровідвідник автоматичний	шт	24	<u>293</u> 7032,00	<u>287,00</u> 6888,00	<u>0,25</u> 6,00	<u>5,75</u> 138,00	120 км.
775	+C113-2154 варіант 6	Кульовий кран сталевий з фланцями, з рукояткою, Рmax=4,0 МПа, Тmax=180 °С, О20	шт	2	<u>3815,25</u> 7630,50	<u>3740,19</u> 7480,38	<u>0,25</u> 0,50	<u>74,81</u> 149,62	120 км.
776	+C113-2154 варіант 7	Кран Американка О15	шт	20	<u>311,36</u> 6227,20	<u>305,00</u> 6100,00	<u>0,25</u> 5,00	<u>6,11</u> 122,20	120 км.
777	+C113-2159 варіант 2	Кульовий кран сталевий з фланцями, з рукояткою, Рmax=1,6 МПа, Тmax=180 °С, О65	шт	2	<u>4931,67</u> 9863,34	<u>4804,97</u> 9609,94	<u>30</u> 60,00	<u>96,7</u> 193,40	120 км.
778	+C113-2164 варіант 1	Кульовий крани безьколадязний діам. 160 мм	шт	2	<u>31066,75</u> 62133,50	<u>30450,00</u> 60900,00	<u>7,6</u> 15,20	<u>609,15</u> 1218,30	30 км.
779	&C113-2168- В1	Підвіс прямий універсальний 60x250 мм	шт	57,05	<u>6,24</u> 355,99	<u>6,05</u> 345,15	<u>0,07</u> 3,99	<u>0,12</u> 6,85	30 км.
780	+C113-2224 варіант 5	Кабельний канал 15x10	м	229,5	<u>14,21</u> 3261,20	<u>13,84</u> 3176,28	<u>0,09</u> 20,66	<u>0,28</u> 64,26	30 км.
781	+C113-2224 варіант 6	Кабельний канал 25x25	м	459	<u>18,99</u> 8716,41	<u>18,53</u> 8505,27	<u>0,09</u> 41,31	<u>0,37</u> 169,83	30 км.
782	+C113-2228 варіант 2	Кріплення прямокутного повітропровода(Тип 2.)	шт	3	<u>203,93</u> 611,79	<u>199,64</u> 598,92	<u>0,29</u> 0,87	<u>4</u> 12,00	120 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
783	+C113-2228 варіант 8	Кріплення прямокутного повітропроводу (Тип 1)	шт	21	<u>320,07</u> 6721,47	<u>313,50</u> 6583,50	<u>0,29</u> 6,09	<u>6,28</u> 131,88	120 км.
784	+C113-2228 варіант 18	Кріплення повітропроводу Ду355 Тип 45.	шт	4	<u>461,61</u> 1846,44	<u>452,47</u> 1809,88	<u>0,09</u> 0,36	<u>9,05</u> 36,20	30 км.
785	+C113-2228 варіант 19	Кріплення повітропроводу Ду-100 мм(Тип 4.)	шт	96	<u>171,84</u> 16496,64	<u>168,18</u> 16145,28	<u>0,29</u> 27,84	<u>3,37</u> 323,52	
786	+C113-2228 варіант 20	Кріплення повітропроводу Ду-125 мм(Тип 3.)	шт	14	<u>186,41</u> 2609,74	<u>182,46</u> 2554,44	<u>0,29</u> 4,06	<u>3,66</u> 51,24	
787	+C113-2228 варіант 21	Кріплення повітропроводу Ду-250 мм(Тип 19.)	шт	25	<u>405,47</u> 10136,75	<u>397,23</u> 9930,75	<u>0,29</u> 7,25	<u>7,95</u> 198,75	
788	+C113-2228 варіант 22	Кріплення повітропроводу Ду-200 мм(Тип 37.)	шт	16	<u>227,26</u> 3636,16	<u>222,51</u> 3560,16	<u>0,29</u> 4,64	<u>4,46</u> 71,36	
789	+C113-2300 варіант 1	Клапан "Захлопка" діам. 100 мм	шт	1	<u>93,56</u> 93,56	<u>91,64</u> 91,64	<u>0,09</u> 0,09	<u>1,83</u> 1,83	30 км.
790	+C113-2300 варіант 2	Автоматический клапан типа "Захлопка" діам. 200 мм	шт	4	<u>18263,4</u> 73053,60	<u>17905,20</u> 71620,80	<u>0,09</u> 0,36	<u>358,11</u> 1432,44	30 км.
791	C113-2312 варіант 1	Трубопровід з поліетиленових труб з двох- шарової профілюваною стінкою Корсис ПРО ф150/176 по ТУ 2248-001-73011750- 2013 нсер. 2,0 м-2,5 м	м	66,17	<u>265,19</u> 17547,62	<u>258,82</u> 17126,12	<u>1,17</u> 77,42	<u>5,2</u> 344,08	30 км.
792	+C113-2313 варіант 1	Трубопровід з поліетиленових труб з двох- шарової профілюваною стінкою Корсис ПРО О200/176 по ТУ 2248-001-73011750- 2013 нсер. 2,5 м-3,0 м	м	323,2	<u>172,86</u> 55868,35	<u>167,49</u> 54132,77	<u>1,98</u> 639,94	<u>3,39</u> 1095,64	30 км.
793	+C113-2314 варіант 1	Трубопровід з поліетиленових труб з двох- шарової профілюваною стінкою Корсис ПРО ф250/216	м	240,077	<u>707,03</u> 169741,64	<u>690,05</u> 165665,13	<u>3,12</u> 749,04	<u>13,86</u> 3327,47	30 км.
794	C113-2314 варіант 2	Трубопровід з поліетиленових труб з двох- шарової профілюваною стінкою Корсис ПРО ф250/216 по ТУ 2248-001-73011750- 2013 нсер. 2,5 м-3,0 м	м	210,08	<u>722,52</u> 151787,00	<u>705,23</u> 148154,72	<u>3,12</u> 655,45	<u>14,17</u> 2976,83	30 км.
795	+C113-2316 варіант 1	Трубопровід з поліетиленових труб з двох- шарової профілюваною стінкою Корсис ПРО ф400/343	м	84,739	<u>546,28</u> 46291,22	<u>527,88</u> 44732,02	<u>7,69</u> 651,64	<u>10,71</u> 907,56	30 км.
796	+C114-5-У варіант 1	Плити утеплення Технофас Ефект Техноніколь т100мм	м3	16,82415	<u>1483,09</u> 24951,73	<u>1371,14</u> 23068,27	<u>82,87</u> 1394,22	<u>29,08</u> 489,24	30 км.
797	+C114-5-У варіант 4	Плити утеплення Технофас Ефект Техноніколь т100мм	м3	1,923	<u>1483,09</u> 2851,98	<u>1371,14</u> 2636,70	<u>82,87</u> 159,36	<u>29,08</u> 55,92	30 км.
798	+C114-5-У варіант 6	Утеплювач - мінераловатний плитний з базальтової вовни Y=150 кг/м3 товщ 100 мм	м3	16,95	<u>2505,5</u> 42468,23	<u>2373,50</u> 40230,83	<u>82,87</u> 1404,65	<u>49,13</u> 832,75	30 км.
799	+C114-5-У варіант 7	Утеплювач - мінераловатний плитний з базальтової вовни Y=150 кг/м3 товщ 50 мм	м3	8,475	<u>2505,5</u> 21234,11	<u>2373,50</u> 20115,41	<u>82,87</u> 702,32	<u>49,13</u> 416,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
800	&C114-5-У-3 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістіролу товщ 30 мм	м3	3,7137	<u>2150,68</u> 7986,98	<u>2064,00</u> 7665,08	<u>44,51</u> 165,30	<u>42,17</u> 156,60	
801	C114-15-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 60 мм	м3	2	<u>2900,13</u> 5800,26	<u>2790,71</u> 5581,42	<u>52,55</u> 105,10	<u>56,87</u> 113,74	30 км.
802	+C114-26-У варіант 1	Мати мінераловатні для теплової ізоляції жорсткі Технорф т 50 мм	м3	3,339	<u>1170,12</u> 3907,03	<u>1081,49</u> 3611,10	<u>65,69</u> 219,34	<u>22,94</u> 76,59	30 км.
803	+C114-26-У варіант 2	Мати мінераловатні для теплової ізоляції жорсткі Технорф т 150 мм	м3	10,008	<u>1170,12</u> 11710,56	<u>1081,49</u> 10823,55	<u>65,69</u> 657,43	<u>22,94</u> 229,58	30 км.
804	&C114-36-1 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Alulamellamat 30 мм	м2	18,14	<u>586,55</u> 10640,02	<u>570,00</u> 10339,80	<u>5,05</u> 91,61	<u>11,5</u> 208,61	30 км.
805	&C114-36-1 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Alulamellamat 50 мм	м2	3,31	<u>688,55</u> 2279,10	<u>670,00</u> 2217,70	<u>5,05</u> 16,72	<u>13,5</u> 44,68	30 км.
806	+C114-61 варіант 1	Конструкції з матів мінватних прошивних М-100 товщиною 60 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, дубльованою склотекстолітом покривним листовим, внутрішній діаметр трубопроводу 108 мм	м3	0,2	<u>7451,3</u> 1490,26	<u>7218,28</u> 1443,66	<u>86,92</u> 17,38	<u>146,1</u> 29,22	30 км.
807	&C114-63-В1	МБП ISOVER Звукозахист 50 мм	м2	83,945	<u>51,55</u> 4327,36	<u>49,53</u> 4157,80	<u>1,01</u> 84,78	<u>1,01</u> 84,78	30 км.
808	&C114-66-1 варіант 1	Скловітка	м2	195	<u>7,56</u> 1474,20	<u>6,90</u> 1345,50	<u>0,51</u> 99,45	<u>0,15</u> 29,25	30 км.
809	+C114-95-У варіант 1	Сегменти ППУ ф 159 з покриттям пергаміну	м3	45,9	<u>301,73</u> 13849,41	<u>203,33</u> 9332,85	<u>92,48</u> 4244,83	<u>5,92</u> 271,73	30 км.
810	&C114-95-У-1	Сегменти ППУ ф 219 з покриттям пергаміну	м	43,86	<u>274,78</u> 12051,85	<u>268,33</u> 11768,95	<u>1,06</u> 46,49	<u>5,39</u> 236,41	30 км.
811	&C114-95-У-2	Сегменти ППУ ф 273 з покриттям пергаміну	м	10,2	<u>329,53</u> 3361,21	<u>321,66</u> 3280,93	<u>1,41</u> 14,38	<u>6,46</u> 65,90	30 км.
812	&C114-95-У-3	Сегменти ППУ ф 377 з покриттям пергаміну	м	22,44	<u>541,65</u> 12154,63	<u>529,16</u> 11874,35	<u>1,87</u> 41,96	<u>10,62</u> 238,32	30 км.
813	+C114-96-У варіант 22	Трубна ізоляція діам 19/6 ST К-флекс	пм	25,5	<u>26</u> 663,00	<u>25,10</u> 640,05	<u>0,39</u> 9,95	<u>0,51</u> 13,00	30 км.
814	+C114-96-У варіант 23	Трубна ізоляція 09/6 К-FLEX ST	пм	25,5	<u>22,88</u> 583,44	<u>22,04</u> 562,02	<u>0,39</u> 9,95	<u>0,45</u> 11,47	30 км.
815	+C114-96-У варіант 24	Трубна теплоізоляція 15x40___15x250 К-FLEX ST	пм	464,7732	<u>154,25</u> 71689,41	<u>150,836</u> 70104,53	<u>0,39</u> 181,26	<u>3,02</u> 1403,62	30 км.
816	+C114-96-У варіант 25	Трубна теплоізоляція 9x25___25x350 К-FLEX ST	пм	247,86	<u>168,47</u> 41757,72	<u>164,783</u> 40843,11	<u>0,39</u> 96,67	<u>3,3</u> 817,94	30 км.
817	+C114-97 варіант 1	Утеплитель URSA GEO фасад -полужосткі еластичні плити т100мм пл 34 кг/м3	м3	61,684	<u>3345,22</u> 206346,55	<u>3265,99</u> 201459,33	<u>13,64</u> 841,37	<u>65,59</u> 4045,85	30 км.
818	+C114-97 варіант 2	Екструдований пінополістірол	м3	2,04	<u>5655,32</u> 11536,85	<u>5500,00</u> 11220,00	<u>44,43</u> 90,64	<u>110,89</u> 226,21	120 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
819	+С114-98 варіант 1	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЕФ-35-0,8	т	0,1037475	<u>129562,67</u> 13441,80	<u>126461,31</u> 13120,04	<u>560,92</u> 58,19	<u>2540,44</u> 263,57	30 км.
820	С115-25	Шайби пружинні колійні, виконання 2, діаметр різьби болтів 30 мм	т	0,0004784	<u>106857,14</u> 51,12	<u>104362,27</u> 49,93	<u>399,63</u> 0,19	<u>2095,24</u> 1,00	30 км.
821	С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	8	<u>944,52</u> 7556,16	<u>893,99</u> 7151,92	<u>32,01</u> 256,08	<u>18,52</u> 148,16	30 км.
822	С115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	23,7272	<u>1484,78</u> 35229,67	<u>1413,27</u> 33532,94	<u>42,4</u> 1006,03	<u>29,11</u> 690,70	30 км.
823	С115-115	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип II	шт	2	<u>1204,1</u> 2408,20	<u>1145,45</u> 2290,90	<u>35,04</u> 70,08	<u>23,61</u> 47,22	30 км.
824	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	4	<u>525,14</u> 2100,56	<u>513,64</u> 2054,56	<u>1,2</u> 4,80	<u>10,3</u> 41,20	30 км.
825	&С118-38-В1	Кронштейн 1250	шт	8	<u>1979,31</u> 15834,48	<u>1936,85</u> 15494,80	<u>3,65</u> 29,20	<u>38,81</u> 310,48	30 км.
826	&С118-38-В2	Хомут стінний ф820 0-100мм	шт	8	<u>689,21</u> 5513,68	<u>672,05</u> 5376,40	<u>3,65</u> 29,20	<u>13,51</u> 108,08	30 км.
827	&С118-38-В3 варіант 2	Трійник 45 ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>20403,72</u> 40807,44	<u>20000,00</u> 40000,00	<u>3,65</u> 7,30	<u>400,07</u> 800,14	30 км.
828	&С118-38-В4	Ревізія ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>13716,06</u> 27432,12	<u>13443,47</u> 26886,94	<u>3,65</u> 7,30	<u>268,94</u> 537,88	30 км.
829	&С118-38-В5	Підставка напольна ф750/820	шт	2	<u>4666,66</u> 9333,32	<u>4571,51</u> 9143,02	<u>3,65</u> 7,30	<u>91,5</u> 183,00	30 км.
830	&С118-38-В6	Коліно 45 ф750/820 н/н 1мм	шт	4	<u>10970,45</u> 43881,80	<u>10751,69</u> 43006,76	<u>3,65</u> 14,60	<u>215,11</u> 860,44	30 км.
831	&С118-38-В7 варіант 1	Трійник 87 ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>24677,09</u> 49354,18	<u>24189,58</u> 48379,16	<u>3,65</u> 7,30	<u>483,86</u> 967,72	30 км.
832	&С118-38-В8	Кришка вибухового клапану ф750/820 н/н	шт	2	<u>2087,51</u> 4175,02	<u>2042,93</u> 4085,86	<u>3,65</u> 7,30	<u>40,93</u> 81,86	30 км.
833	&С118-38-В9	Перехід ф400//750+/820- н/н 1мм фланець L=0,3м	шт	2	<u>11096,34</u> 22192,68	<u>10875,11</u> 21750,22	<u>3,65</u> 7,30	<u>217,58</u> 435,16	30 км.
834	&С118-38-В10	Хомут ф820 мм	шт	56	<u>548,76</u> 30730,56	<u>534,35</u> 29923,60	<u>3,65</u> 204,40	<u>10,76</u> 602,56	30 км.
835	&С118-38-В11	Заглушка вибухового клапану ф750/820 н/н	шт	2	<u>2087,51</u> 4175,02	<u>2042,93</u> 4085,86	<u>3,65</u> 7,30	<u>40,93</u> 81,86	30 км.
836	+С119-189 варіант 1	Долота	шт	0,76	<u>13423,72</u> 10202,03	<u>13158,58</u> 10000,52	<u>1,93</u> 1,47	<u>263,21</u> 200,04	30 км.
837	+С119-190 варіант 1	Желонки	шт	1,52	<u>36041,46</u> 54783,02	<u>35253,41</u> 53585,18	<u>81,35</u> 123,65	<u>706,7</u> 1074,19	30 км.
838	С119-198	Штанга бурова, тип 01-07, діаметр 25 мм	шт	0,05261	<u>2400,23</u> 126,28	<u>2351,31</u> 123,70	<u>1,86</u> 0,10	<u>47,06</u> 2,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
839	+C121-82 варіант 1	Стовп Beкаfix Super 100x54x2мм, довжина 3200 мм, Ral 6005	шт	9	<u>2087,38</u> 18786,42	<u>2070,90</u> 18638,10	<u>0,94</u> 8,46	<u>15,54</u> 139,86	30 км.
840	+C121-82 варіант 2	Стовп Beкаfix Super 100x54x2мм, довжина 2800 мм, Ral 9010	шт	160	<u>1500,87</u> 240139,20	<u>1488,76</u> 238201,60	<u>0,94</u> 150,40	<u>11,17</u> 1787,20	30 км.
841	+C121-82 варіант 3	Стовп Beкаfix Super 100x54x2мм, довжина 3200 мм, Ral 9010	шт	50	<u>2176,05</u> 108802,50	<u>2158,91</u> 107945,50	<u>0,94</u> 47,00	<u>16,2</u> 810,00	30 км.
842	+C121-384 варіант 1	Блискавкоприймальний стерженьалюмінієвий 101 VL3000	шт	2	<u>348,85</u> 697,70	<u>346,01</u> 692,02	<u>0,24</u> 0,48	<u>2,6</u> 5,20	30 км.
843	+C121-384 варіант 2	Блискавкорозрядник	шт	20	<u>418,48</u> 8369,60	<u>415,12</u> 8302,40	<u>0,24</u> 4,80	<u>3,12</u> 62,40	30 км.
844	C121-393	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані	пм	26,2	<u>1023,42</u> 26813,60	<u>1012,96</u> 26539,55	<u>2,84</u> 74,41	<u>7,62</u> 199,64	30 км.
845	&C121-394-1- Ц	Панель NYLOFOR 3D Pro, висота 2430мм, довжина 2500мм, Ral 6005	шт	10	<u>1408,02</u> 14080,20	<u>1380,60</u> 13806,00	<u>16,94</u> 169,40	<u>10,48</u> 104,80	30 км.
846	&C121-394-1- Ц варіант 1	Панель NYLOFOR F, висота 2430мм, довжина 2500мм, Ral 9010	шт	213	<u>3267,56</u> 695990,28	<u>3226,30</u> 687201,90	<u>16,94</u> 3608,22	<u>24,32</u> 5180,16	30 км.
847	&C121-394-2- Ш	Ворота распашні одностулкові Robusta Nylofor 3D, 1500x2430 мм (ШxB) зі стовбурами і аксесуарами, (RAL 6005)	шт	1	<u>19838,17</u> 19838,17	<u>19673,55</u> 19673,55	<u>16,94</u> 16,94	<u>147,68</u> 147,68	30 км.
848	&C121-394-2- Ш варіант 1	Ворота (хвіртки) распашні одностулкові Robusta Nylofor F, 1500x2430 мм (ШxB) зі стовбурами і аксесуарами, (RAL 9010)	шт	2	<u>23141,69</u> 46283,38	<u>22952,48</u> 45904,96	<u>16,94</u> 33,88	<u>172,27</u> 344,54	30 км.
849	&C121-394-2- Ш варіант 2	Ворота (хвіртки) распашні одностулкові Robusta Nylofor F, 1800x2430 мм (ШxB) зі стовбурами і аксесуарами, (RAL 9010)	шт	1	<u>25090,02</u> 25090,02	<u>24886,31</u> 24886,31	<u>16,94</u> 16,94	<u>186,77</u> 186,77	30 км.
850	&C121-394-3 варіант 1	Ворота распашні одностулкові Robusta Nylofor F, 3000x2430 мм (ШxB) зі стовбурами і аксесуарами, (RAL 9010)	шт	2	<u>34831,17</u> 69662,34	<u>34538,01</u> 69076,02	<u>33,87</u> 67,74	<u>259,29</u> 518,58	30 км.
851	&C121-394-4 варіант 1	Ворота распашні двостулкові Robusta Nylofor F, 6000x2430 мм (ШxB) зі стовбурами і аксесуарами, (RAL 9010)	шт	2	<u>52410,64</u> 104821,28	<u>51952,75</u> 103905,50	<u>67,74</u> 135,48	<u>390,15</u> 780,30	30 км.
852	+C121-648 варіант 1	Сходинка PR 34x38/30x2 1000x240 Zn S235JR	т	24	<u>913,24</u> 21917,76	<u>500,30</u> 12007,20	<u>406,14</u> 9747,36	<u>6,8</u> 163,20	30 км.
853	+C121-648 варіант 2	Сходи пожежні	т	0,16	<u>40374,21</u> 6459,87	<u>39667,52</u> 6346,80	<u>406,14</u> 64,98	<u>300,55</u> 48,09	30 км.
854	&C121-648-1	Пресована решітка PR 34x38/30x2 Zn S235JR	м2	12	<u>1764,32</u> 21171,84	<u>1739,17</u> 20870,04	<u>12,02</u> 144,24	<u>13,13</u> 157,56	30 км.
855	+C121-650 варіант 1	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,275	<u>64013,07</u> 17603,59	<u>63130,41</u> 17360,86	<u>406,14</u> 111,69	<u>476,52</u> 131,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
856	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0167143	<u>98345,31</u> 1643,77	<u>97199,63</u> 1624,62	<u>413,58</u> 6,91	<u>732,1</u> 12,24	30 км.
857	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,5018	<u>110858,67</u> 55628,88	<u>109619,84</u> 55007,24	<u>413,58</u> 207,53	<u>825,25</u> 414,11	30 км.
858	+C121-780 варіант 1	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,3072	<u>45259,95</u> 13903,86	<u>44509,45</u> 13673,30	<u>413,58</u> 127,05	<u>336,92</u> 103,51	30 км.
859	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,36312	<u>123327,2</u> 44782,57	<u>121995,55</u> 44299,02	<u>413,58</u> 150,18	<u>918,07</u> 333,37	30 км.
860	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0316	<u>104786,65</u> 3311,26	<u>103593,02</u> 3273,54	<u>413,58</u> 13,07	<u>780,05</u> 24,65	30 км.
861	+C121-787	Опалубка металева	т	1,7552	<u>217374,59</u> 381535,88	<u>215342,84</u> 377969,75	<u>413,58</u> 725,92	<u>1618,17</u> 2840,21	30 км.
862	C121-788	Опори ковзні	т	0,04049	<u>94332,17</u> 3819,51	<u>93216,37</u> 3774,33	<u>413,58</u> 16,75	<u>702,22</u> 28,43	30 км.
863	+C121-788 варіант 1	Опори ковзні (на весь обсяг)	т	0,2434	<u>60023,09</u> 14609,62	<u>59162,69</u> 14400,20	<u>413,58</u> 100,67	<u>446,82</u> 108,75	30 км.
864	C121-789	Опори нерухомі	т	1,0687697	<u>94332,17</u> 100819,37	<u>93216,37</u> 99626,83	<u>413,58</u> 442,02	<u>702,22</u> 750,52	30 км.
865	+C121-789 варіант 1	Опори нерухомі (на весь обсяг)	т	1,1994	<u>60023,09</u> 71991,69	<u>59162,69</u> 70959,73	<u>413,58</u> 496,05	<u>446,82</u> 535,91	30 км.
866	+C123-200 варіант 1	Блоки дверні м\п (670x2070), ДГ 21-7 МП	м2	1,3869	<u>4712,21</u> 6535,36	<u>4600,00</u> 6379,74	<u>19,81</u> 27,47	<u>92,4</u> 128,15	30 км.
867	+C123-248-1 варіант 3	Вітраж алюмінієвий	м2	225	<u>14289,85</u> 3215216,25	<u>14000,00</u> 3150000,00	<u>9,66</u> 2173,50	<u>280,19</u> 63042,75	30 км.
868	+C123-499 варіант 1	Розкладки, розмір 19x19 мм	мм	16	<u>23,07</u> 369,12	<u>22,53</u> 360,48	<u>0,09</u> 1,44	<u>0,45</u> 7,20	30 км.
869	+C123-499 варіант 2	Розкладки, розмір 19x19 мм	мм	4	<u>44,42</u> 177,68	<u>43,46</u> 173,84	<u>0,09</u> 0,36	<u>0,87</u> 3,48	30 км.
870	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	579,18537	<u>646,48</u> 374431,76	<u>627,74</u> 363577,82	<u>6,06</u> 3509,86	<u>12,68</u> 7344,08	30 км.
871	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	479,8202	<u>893,37</u> 428656,97	<u>867,20</u> 416100,08	<u>8,65</u> 4150,44	<u>17,52</u> 8406,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
872	C123-517-Y	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	514,25	<u>916,56</u> 471340,98	<u>889,94</u> 457651,65	<u>8,65</u> 4448,26	<u>17,97</u> 9241,07	30 км.
873	+C123-517-Y варіант 1	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	9,624	<u>494,27</u> 4756,85	<u>475,93</u> 4580,35	<u>8,65</u> 83,25	<u>9,69</u> 93,25	30 км.
874	+C123-521 варіант 1	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,04812	<u>7182,21</u> 345,61	<u>6741,89</u> 324,42	<u>299,49</u> 14,41	<u>140,83</u> 6,78	30 км.
875	+C123-521 варіант 2	Дерев'яні деталі риштувань	м3	1,36125	<u>14561,49</u> 19821,83	<u>13252,69</u> 18040,22	<u>1023,28</u> 1392,94	<u>285,52</u> 388,67	120 км.
876	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,00442	<u>5642,77</u> 24,94	<u>5508,67</u> 24,35	<u>23,46</u> 0,10	<u>110,64</u> 0,49	30 км.
877	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,4334	<u>38061,34</u> 92618,46	<u>37000,00</u> 90035,80	<u>315,04</u> 766,62	<u>746,3</u> 1816,04	30 км.
878	+C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,0558	<u>34321,34</u> 70557,81	<u>33333,33</u> 68526,66	<u>315,04</u> 647,66	<u>672,97</u> 1383,49	30 км.
879	+C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	35,7795	<u>38061,34</u> 1361815,71	<u>37000,00</u> 1323841,50	<u>315,04</u> 11271,97	<u>746,3</u> 26702,24	30 км.
880	+C124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,632	<u>34321,34</u> 56012,43	<u>33333,33</u> 54399,99	<u>315,04</u> 514,15	<u>672,97</u> 1098,29	30 км.
881	+C124-4 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,31	<u>34321,34</u> 10639,62	<u>33333,33</u> 10333,33	<u>315,04</u> 97,66	<u>672,97</u> 208,63	30 км.
882	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0038	<u>42188,51</u> 160,32	<u>41046,24</u> 155,98	<u>315,04</u> 1,20	<u>827,23</u> 3,14	30 км.
883	+C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0348	<u>34321,34</u> 1194,38	<u>33333,33</u> 1160,00	<u>315,04</u> 10,96	<u>672,97</u> 23,42	30 км.
884	+C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	4,224	<u>34321,34</u> 144973,34	<u>33333,33</u> 140799,99	<u>315,04</u> 1330,73	<u>672,97</u> 2842,62	30 км.
885	+C124-7 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,006	<u>41121,34</u> 246,73	<u>40000,00</u> 240,00	<u>315,04</u> 1,89	<u>806,3</u> 4,84	30 км.
886	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,66424	<u>39081,34</u> 25959,39	<u>38000,00</u> 25241,12	<u>315,04</u> 209,26	<u>766,3</u> 509,01	30 км.
887	+C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,098	<u>30946,53</u> 3032,76	<u>30024,70</u> 2942,42	<u>315,04</u> 30,87	<u>606,79</u> 59,47	30 км.
888	+C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	17,21335	<u>38469,34</u> 662186,21	<u>37400,00</u> 643779,29	<u>315,04</u> 5422,89	<u>754,3</u> 12984,03	30 км.
889	+C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	6,506	<u>30946,53</u> 201338,12	<u>30024,70</u> 195340,70	<u>315,04</u> 2049,65	<u>606,79</u> 3947,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
890	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	17,6985308	<u>38469,34</u> 680850,80	<u>37400,00</u> 661925,05	<u>315,04</u> 5575,75	<u>754,3</u> 13350,00	30 км.
891	+С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	66,238	<u>30946,53</u> 2049836,25	<u>30024,70</u> 1988776,08	<u>315,04</u> 20867,62	<u>606,79</u> 40192,55	30 км.
892	+С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	2,2536	<u>38469,34</u> 86694,50	<u>37400,00</u> 84284,64	<u>315,04</u> 709,97	<u>754,3</u> 1699,89	30 км.
893	+С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	4,3845	<u>38469,34</u> 168668,82	<u>37400,00</u> 163980,30	<u>315,04</u> 1381,29	<u>754,3</u> 3307,23	30 км.
894	+С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	84,045	<u>31523,24</u> 2649370,71	<u>30024,70</u> 2523425,91	<u>882,83</u> 74197,45	<u>615,71</u> 51747,35	120 км.
895	+С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	3,727	<u>30946,53</u> 115337,72	<u>30024,70</u> 111902,06	<u>315,04</u> 1174,15	<u>606,79</u> 2261,51	30 км.
896	+С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,2355	<u>38469,34</u> 9059,53	<u>37400,00</u> 8807,70	<u>315,04</u> 74,19	<u>754,3</u> 177,64	30 км.
897	+С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	296,1557	<u>37041,34</u> 10970003,98	<u>36000,00</u> 10661605,20	<u>315,04</u> 93300,89	<u>726,3</u> 215097,89	30 км.
898	+С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25- 28 мм	т	15,221	<u>41121,34</u> 625907,92	<u>40000,00</u> 608840,00	<u>315,04</u> 4795,22	<u>806,3</u> 12272,70	30 км.
899	+С124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25- 28 мм	т	85,012	<u>38061,34</u> 3235670,64	<u>37000,00</u> 3145444,00	<u>315,04</u> 26782,18	<u>746,3</u> 63444,46	30 км.
900	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	1,096	<u>61926,79</u> 67871,76	<u>60397,50</u> 66195,66	<u>315,04</u> 345,28	<u>1214,25</u> 1330,82	30 км.
901	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0687	<u>104125,86</u> 7153,45	<u>101769,14</u> 6991,54	<u>315,04</u> 21,64	<u>2041,68</u> 140,27	30 км.
902	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	1,3156	<u>72134,99</u> 94900,79	<u>70405,54</u> 92625,53	<u>315,04</u> 414,47	<u>1414,41</u> 1860,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
903	+C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,597	<u>62942,05</u> 37576,40	<u>61392,85</u> 36651,53	<u>315,04</u> 188,08	<u>1234,16</u> 736,79	30 км.
904	C124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	0,00356	<u>42490,22</u> 151,27	<u>41342,04</u> 147,18	<u>315,04</u> 1,12	<u>833,14</u> 2,97	30 км.
905	&C126-2-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1278,64	<u>5959,85</u> 7620502,60	<u>5833,33</u> 7458729,07	<u>9,66</u> 12351,66	<u>116,86</u> 149421,87	30 км.
906	+C126-384 варіант 4	Двері металева ДМП 21-9 EI 30	шт	5	<u>22858,52</u> 114292,60	<u>22680,00</u> 113400,00	<u>8,36</u> 41,80	<u>170,16</u> 850,80	30 км.
907	+C126-384 варіант 5	Двері металева ДМП 21-15 EI 30	шт	1	<u>38091,92</u> 38091,92	<u>37800,00</u> 37800,00	<u>8,36</u> 8,36	<u>283,56</u> 283,56	30 км.
908	+C126-384 варіант 6	Двері металева ДМП 21-10 EI 30	шт	9	<u>25397,42</u> 228576,78	<u>25200,00</u> 226800,00	<u>8,36</u> 75,24	<u>189,06</u> 1701,54	30 км.
909	&C126-384- B12	Двері металева ВрМП 24-30	шт	1	<u>65690,12</u> 65690,12	<u>65192,75</u> 65192,75	<u>8,36</u> 8,36	<u>489,01</u> 489,01	30 км.
910	&C126-384- B42-Ц варіант 1	Двери Д1 протипожежні	шт	4	<u>70058,89</u> 280235,54	<u>68676,826</u> 274707,30	<u>8,36</u> 33,44	<u>1373,7</u> 5494,80	30 км.
911	+C126-385 варіант 1	Ворота В1 протипожежні	шт	4	<u>78180,42</u> 312721,67	<u>77590,217</u> 310360,87	<u>8,21</u> 32,84	<u>581,99</u> 2327,96	30 км.
912	+C126-386 варіант 2	Ворота В2 протипожежні	шт	1	<u>67152,97</u> 67152,97	<u>66643,967</u> 66643,97	<u>9,1</u> 9,10	<u>499,9</u> 499,90	30 км.
913	+C126-386 варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП EI30 25x15	шт	2	<u>45346,67</u> 90693,34	<u>45000,00</u> 90000,00	<u>9,1</u> 18,20	<u>337,57</u> 675,14	30 км.
914	+C126-896 варіант 1	Жалюзійні ґрати роз1,2x0,9(ВР-3)	шт	4	<u>5147,67</u> 20590,67	<u>5106,508</u> 20426,03	<u>2,84</u> 11,36	<u>38,32</u> 153,28	30 км.
915	+C126-898 варіант 1	Жалюзійні ґрати роз 1,3x1(ВР-2)	шт	2	<u>8236,05</u> 16472,10	<u>8171,90</u> 16343,80	<u>2,84</u> 5,68	<u>61,31</u> 122,62	30 км.
916	+C126-899 варіант 1	Жалюзійні ґрати роз1,8x1 (ВР-1)	шт	4	<u>9248,78</u> 36995,11	<u>9176,458</u> 36705,83	<u>3,47</u> 13,88	<u>68,85</u> 275,40	30 км.
917	+C126-900 варіант 1	Жалюзійні ґрати ВР1 0,5x0,6	шт	2	<u>2001,36</u> 4002,72	<u>1983,80</u> 3967,60	<u>2,66</u> 5,32	<u>14,9</u> 29,80	30 км.
918	+C126-900 варіант 2	Жалюзійні ґрати 0,8x0,6 (ВР-4)	шт	4	<u>2776,66</u> 11106,62	<u>2753,325</u> 11013,30	<u>2,66</u> 10,64	<u>20,67</u> 82,68	30 км.
919	&C126-1133-3 варіант 1	Система під вентфасад(комплекта поставка з кріпівками)	м2	15125	<u>2299,55</u> 34780693,75	<u>2250,00</u> 34031250,00	<u>4,46</u> 67457,50	<u>45,09</u> 681986,25	30 км.
920	+C126-1300 варіант 3	Профіль холодногнутий напрямний	м	40193,414	<u>39,16</u> 1573974,09	<u>38,00</u> 1527349,73	<u>0,87</u> 34968,27	<u>0,29</u> 11656,09	30 км.
921	+C126-1300 варіант 4	Профіль холодногнутий стійковий	м	40193,414	<u>58,3</u> 2343276,04	<u>57,00</u> 2291024,60	<u>0,87</u> 34968,27	<u>0,43</u> 17283,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
922	+C130-10 варіант 2	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,1 м3	шт	2	<u>913,78</u> 1827,56	<u>880,64</u> 1761,28	<u>15,22</u> 30,44	<u>17,92</u> 35,84	30 км.
923	+C130-10 варіант 3	Дощоприймач-пісковловлювач PolyMax Basis ДПП-40.40-ПП 8472	шт	5	<u>1428,22</u> 7141,10	<u>1385,00</u> 6925,00	<u>15,22</u> 76,10	<u>28</u> 140,00	30 км.
924	+C130-33 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	1	<u>469,66</u> 469,66	<u>453,56</u> 453,56	<u>6,89</u> 6,89	<u>9,21</u> 9,21	30 км.
925	+C130-38 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,007	<u>40405,37</u> 282,84	<u>39162,03</u> 274,13	<u>451,08</u> 3,16	<u>792,26</u> 5,55	30 км.
926	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00032	<u>59862,59</u> 19,16	<u>58237,73</u> 18,64	<u>451,08</u> 0,14	<u>1173,78</u> 0,38	30 км.
927	+C130-39 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0198	<u>86973,53</u> 1722,08	<u>84817,09</u> 1679,38	<u>451,08</u> 8,93	<u>1705,36</u> 33,77	30 км.
928	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,082333	<u>52475,64</u> 4320,48	<u>50995,63</u> 4198,62	<u>451,08</u> 37,14	<u>1028,93</u> 84,72	30 км.
929	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0396	<u>49507,17</u> 1960,48	<u>48085,36</u> 1904,18	<u>451,08</u> 17,86	<u>970,73</u> 38,44	30 км.
930	+C130-158 варіант 1	Фасонні вироби з оцинкованої сталі, s = 0.5 мм	м2	36,1	<u>666,47</u> 24059,57	<u>650,00</u> 23465,00	<u>3,4</u> 122,74	<u>13,07</u> 471,83	120 км.
931	+C130-231 варіант 1	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів ТМ ССК СОМ	м2	1,74	<u>1811,87</u> 3152,65	<u>1774,87</u> 3088,27	<u>1,47</u> 2,56	<u>35,53</u> 61,82	30 км.
932	+C130-231 варіант 2	Вставки гнучкі 700x700	м2	0,98	<u>1811,87</u> 1775,63	<u>1774,87</u> 1739,37	<u>1,47</u> 1,44	<u>35,53</u> 34,82	30 км.
933	+C130-232 варіант 1	Вставка гнучка 180x320 ВГП-180x320	шт	2	<u>828,44</u> 1656,88	<u>796,47</u> 1592,94	<u>15,73</u> 31,46	<u>16,24</u> 32,48	120 км.
934	+C130-232 варіант 3	Вставка гнучка о250 ВГК-250	шт	2	<u>1202,82</u> 2405,64	<u>1163,51</u> 2327,02	<u>15,73</u> 31,46	<u>23,58</u> 47,16	120 км.
935	+C130-232 варіант 4	Вставка гнучка 395x222 ВГП-395x222	шт	1	<u>941,69</u> 941,69	<u>907,50</u> 907,50	<u>15,73</u> 15,73	<u>18,46</u> 18,46	120 км.
936	+C130-232 варіант 5	Вставка гнучка о315 ВГК-315	шт	1	<u>1413,87</u> 1413,87	<u>1370,42</u> 1370,42	<u>15,73</u> 15,73	<u>27,72</u> 27,72	120 км.
937	+C130-232 варіант 9	Вставка гнучка 500x300 WG 500x300	шт	2	<u>1111,52</u> 2223,04	<u>1074,00</u> 2148,00	<u>15,73</u> 31,46	<u>21,79</u> 43,58	
938	+C130-247 варіант 5	Шумоглушник круглий трубчастий О250, L = 1000 мм ШКТ-250	шт	1	<u>2859,55</u> 2859,55	<u>2748,95</u> 2748,95	<u>54,53</u> 54,53	<u>56,07</u> 56,07	
939	+C130-247 варіант 6	Шумоглушник круглий трубчастий О200, L = 1000 мм ШКТ-200	шт	1	<u>2251,19</u> 2251,19	<u>2152,52</u> 2152,52	<u>54,53</u> 54,53	<u>44,14</u> 44,14	
940	C130-264	Дефлектори, типа ЦАГИ N 5 у зібраному вигляді, діаметр патрубка 500 мм	шт	8	<u>2502,39</u> 20019,12	<u>2437,37</u> 19498,96	<u>15,95</u> 127,60	<u>49,07</u> 392,56	30 км.
941	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0022	<u>17031,81</u> 37,47	<u>16246,77</u> 35,74	<u>451,08</u> 0,99	<u>333,96</u> 0,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
942	&C130-482-5-1	Стрижень М 8	м	1	<u>49,83</u> 49,83	<u>48,45</u> 48,45	<u>0,4</u> 0,40	<u>0,98</u> 0,98	30 км.
943	&C130-555-90 варіант 12	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 30 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1603 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1,603 кВт	шт	1	<u>22642,12</u> 22642,12	<u>22148,00</u> 22148,00	<u>50,16</u> 50,16	<u>443,96</u> 443,96	120 км.
944	&C130-555-90 варіант 13	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 20 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1405мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1,132 кВт,	шт	2	<u>17175,55</u> 34351,10	<u>16803,00</u> 33606,00	<u>35,77</u> 71,54	<u>336,78</u> 673,56	120 км.
945	&C130-555-90 варіант 14	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 20 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1105мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0, 891 кВт	шт	4	<u>14656,7</u> 58626,80	<u>14341,00</u> 57364,00	<u>28,31</u> 113,24	<u>287,39</u> 1149,56	120 км.
946	&C130-555-90 варіант 15	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 20 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1005мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,810 кВт	шт	1	<u>13788,21</u> 13788,21	<u>13492,00</u> 13492,00	<u>25,85</u> 25,85	<u>270,36</u> 270,36	120 км.
947	&C130-555-90 варіант 16	Сталевий панельний гладкий гігієнічний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, без конвективного ребрування, тип 10, висота Н = 505 мм, довжина L=405 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,181 кВт	шт	2	<u>3656,5</u> 7313,00	<u>3578,00</u> 7156,00	<u>6,8</u> 13,60	<u>71,7</u> 143,40	120 км.
948	&C130-555-90 варіант 17	Сталевий панельний гладкий гігієнічний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, без конвективного ребрування, тип 10, висота Н = 505 мм, довжина L=805 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,360 кВт	шт	1	<u>4728,39</u> 4728,39	<u>4623,00</u> 4623,00	<u>12,68</u> 12,68	<u>92,71</u> 92,71	120 км.
949	&C130-555-90 варіант 18	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 10 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1005 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,449 кВт	шт	1	<u>6178,26</u> 6178,26	<u>6041,00</u> 6041,00	<u>16,12</u> 16,12	<u>121,14</u> 121,14	120 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
950	&C130-555-90 варіант 19	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 10 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1205 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,539 кВт	шт	1	<u>6873,32</u> 6873,32	<u>6720,00</u> 6720,00	<u>18,55</u> 18,55	<u>134,77</u> 134,77	120 км.
951	&C130-555-90 варіант 20	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 20 К, висота Н = 505 мм, довжина L=1605мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1,294 кВт,	шт	2	<u>18910,83</u> 37821,66	<u>18499,25</u> 36998,50	<u>40,78</u> 81,56	<u>370,8</u> 741,60	120 км.
952	&C130-555-90 варіант 21	Сталевий панельний гладкий гігієнічний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, без конвективного ребрування, тип 30, висота Н = 505 мм, довжина L=1605 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1,831 кВт	шт	2	<u>24901,45</u> 49802,90	<u>24356,00</u> 48712,00	<u>57,19</u> 114,38	<u>488,26</u> 976,52	120 км.
953	&C130-555-90 варіант 22	Сталевий панельний профільний компактний радіатор з боковим підключенням, тип 20 К, висота Н = 505 мм, довжина L=905мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,729 кВт	шт	1	<u>12920,65</u> 12920,65	<u>12644,00</u> 12644,00	<u>23,3</u> 23,30	<u>253,35</u> 253,35	120 км.
954	&C130-555-91- 3Д варіант 1	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота Н = 500 мм, довжина L=700 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,588кВт	шт	1	<u>5075,15</u> 5075,15	<u>4963,00</u> 4963,00	<u>12,64</u> 12,64	<u>99,51</u> 99,51	120 км.
955	&C130-555-91- 3Д варіант 2	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота Н = 500 мм, довжина L=800 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,672кВт	шт	1	<u>5366,51</u> 5366,51	<u>5247,00</u> 5247,00	<u>14,28</u> 14,28	<u>105,23</u> 105,23	120 км.
956	&C130-555-91- 3Д варіант 3	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота Н = 500 мм, довжина L=900 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,756 кВт	шт	1	<u>5656,86</u> 5656,86	<u>5530,00</u> 5530,00	<u>15,94</u> 15,94	<u>110,92</u> 110,92	120 км.
957	&C130-555-91- 3Д варіант 4	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота Н = 500 мм, довжина L=1100 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,924 кВт	шт	1	<u>6384,4</u> 6384,40	<u>6240,00</u> 6240,00	<u>19,22</u> 19,22	<u>125,18</u> 125,18	120 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
958	&C130-555-91-3Д варіант 5	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота H = 500 мм, довжина L=1200 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1.008 кВт	шт	7	<u>6746,15</u> 47223,05	<u>6593,00</u> 46151,00	<u>20,87</u> 146,09	<u>132,28</u> 925,96	120 км.
959	&C130-555-91-3Д варіант 6	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота H = 500 мм, довжина L=1300 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1.092 кВт	шт	4	<u>7074,22</u> 28296,88	<u>6913,00</u> 27652,00	<u>22,51</u> 90,04	<u>138,71</u> 554,84	120 км.
960	&C130-555-91-3Д варіант 7	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11 V, висота H = 500 мм, довжина L=1600 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1.344 кВт	шт	3	<u>8272,75</u> 24818,25	<u>8083,00</u> 24249,00	<u>27,54</u> 82,62	<u>162,21</u> 486,63	120 км.
961	&C130-555-91-3Д варіант 8	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 12 V, висота H = 500 мм, довжина L=1300 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1.382 кВт	шт	1	<u>10085,29</u> 10085,29	<u>9856,00</u> 9856,00	<u>31,54</u> 31,54	<u>197,75</u> 197,75	120 км.
962	&C130-555-91-3Д варіант 9	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 22 V, висота H = 500 мм, довжина L=1200 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 1.729 кВт	шт	1	<u>9916,62</u> 9916,62	<u>9688,00</u> 9688,00	<u>34,18</u> 34,18	<u>194,44</u> 194,44	120 км.
963	&C130-555-91-3Д варіант 10	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 10K, висота H = 500 мм, довжина L=500 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0.257 кВт	шт	1	<u>2247,77</u> 2247,77	<u>2198,00</u> 2198,00	<u>5,7</u> 5,70	<u>44,07</u> 44,07	120 км.
964	&C130-555-91-3Д варіант 11	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 10K, висота H = 500 мм, довжина L=900 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0.463 кВт	шт	1	<u>3263,53</u> 3263,53	<u>3190,00</u> 3190,00	<u>9,54</u> 9,54	<u>63,99</u> 63,99	120 км.
965	&C130-555-91-3Д варіант 12	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор з правим нижнім підключенням, тип 11K, висота H = 500 мм, довжина L=1000 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0.840 кВт	шт	3	<u>4646,69</u> 13940,07	<u>4538,00</u> 13614,00	<u>17,58</u> 52,74	<u>91,11</u> 273,33	120 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
966	&C130-555-91-3Д варіант 13	Сталевий панельний гладкий гігієнічний радіатор з боковим підключенням, без конвективного ребрування, тип 10, висота Н=505 мм, довжина L=705 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,315 кВт	шт	2	<u>3222,39</u> 6444,78	<u>3148,00</u> 6296,00	<u>11,21</u> 22,42	<u>63,18</u> 126,36	120 км.
967	&C130-555-91-3Д варіант 14	Сталевий панельний гладкий гігієнічний радіатор з боковим підключенням, без конвективного ребрування, тип 10, висота Н=505 мм, довжина L=1205 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,539 кВт	шт	2	<u>4965,92</u> 9931,84	<u>4850,00</u> 9700,00	<u>18,55</u> 37,10	<u>97,37</u> 194,74	120 км.
968	&C130-555-91-3Д варіант 15	Сталевий панельний гладкий гігієнічний радіатор з боковим підключенням, без конвективного ребрування, тип 10, висота Н=505 мм, довжина L=1605 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20_С 0,717 кВт	шт	5	<u>6186,73</u> 30933,65	<u>6041,00</u> 30205,00	<u>24,42</u> 122,10	<u>121,31</u> 606,55	120 км.
969	+C130-594 варіант 1	Редуктор для ручного управління заслінкою типу "бабочка" DN100	шт	8	<u>1660,24</u> 13281,92	<u>1627,50</u> 13020,00	<u>0,19</u> 1,52	<u>32,55</u> 260,40	30 км.
970	+C130-594 варіант 2	Редуктор для ручного управління заслінкою типу "бабочка" DN125...300	шт	12	<u>1897,39</u> 22768,68	<u>1860,00</u> 22320,00	<u>0,19</u> 2,28	<u>37,2</u> 446,40	30 км.
971	C130-598-1 варіант 1	Грати 140x200 мм MB 140X210	шт	4	<u>328</u> 1312,00	<u>320,93</u> 1283,72	<u>0,64</u> 2,56	<u>6,43</u> 25,72	30 км.
972	+C130-598-1 варіант 2	Припливно-витяжний анемостат A150ВРФ	шт	4	<u>1077,77</u> 4311,08	<u>1056,00</u> 4224,00	<u>0,64</u> 2,56	<u>21,13</u> 84,52	30 км.
973	+C130-598-1 варіант 3	Припливно-витяжний анемостат A200ВРФ	шт	1	<u>1203,23</u> 1203,23	<u>1179,00</u> 1179,00	<u>0,64</u> 0,64	<u>23,59</u> 23,59	30 км.
974	+C130-598-1 варіант 4	Припливно-витяжний анемостат A100ВРФ	шт	4	<u>760,55</u> 3042,20	<u>745,00</u> 2980,00	<u>0,64</u> 2,56	<u>14,91</u> 59,64	30 км.
975	+C130-601 варіант 1	Грати регульовані, марка PP-5, розмір 200x600 мм	м2	1,92	<u>2358,54</u> 4528,40	<u>2299,85</u> 4415,71	<u>12,44</u> 23,88	<u>46,25</u> 88,81	30 км.
976	+C130-603-1 варіант 18	Решітка нерегульована декоративна алюмінієва прямокутного перерізу 900x920(h)	шт	3	<u>3507,35</u> 10522,05	<u>3438,00</u> 10314,00	<u>0,58</u> 1,74	<u>68,77</u> 206,31	
977	+C130-603-1 варіант 19	Елемент витяжний даховий EZ-200-NS	шт	2	<u>3344,15</u> 6688,30	<u>3278,00</u> 6556,00	<u>0,58</u> 1,16	<u>65,57</u> 131,14	
978	+C130-603-1 варіант 20	Елемент витяжний даховий EZ-315-NS	шт	1	<u>9694,67</u> 9694,67	<u>9504,00</u> 9504,00	<u>0,58</u> 0,58	<u>190,09</u> 190,09	
979	+C130-603-1 варіант 21	Решітка дворядна регульована 150x100 з демпфером 2-P-25-65 150x100 +DR	шт	16	<u>365,61</u> 5849,76	<u>357,86</u> 5725,76	<u>0,58</u> 9,28	<u>7,17</u> 114,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
980	+C130-603-1 варіант 22	Решітка дворядна регульована 150х150 з демпфером 2-Р-25-65 150х150 +DR	шт	11	<u>440,49</u> 4845,39	<u>431,27</u> 4743,97	<u>0,58</u> 6,38	<u>8,64</u> 95,04	
981	+C130-603-1 варіант 23	Решітка дворядна регульована 200х100 з демпфером 2-Р-25-65 200х100 +DR	шт	4	<u>412,41</u> 1649,64	<u>403,74</u> 1614,96	<u>0,58</u> 2,32	<u>8,09</u> 32,36	
982	+C130-603-1 варіант 24	Решітка зовнішня 500х300 3070-1Н	шт	1	<u>1020,78</u> 1020,78	<u>1000,18</u> 1000,18	<u>0,58</u> 0,58	<u>20,02</u> 20,02	
983	+C130-603-1 варіант 25	Заслінка повітряна 500 х 300 з приводом Belimo CM230	шт	1	<u>8720,47</u> 8720,47	<u>8548,90</u> 8548,90	<u>0,58</u> 0,58	<u>170,99</u> 170,99	
984	+C130-603-1 варіант 26	Решітка дворядна регульована 200х200 з демпфером 2-Р-25-65 200х200 +DR	шт	2	<u>580,88</u> 1161,76	<u>568,91</u> 1137,82	<u>0,58</u> 1,16	<u>11,39</u> 22,78	
985	+C130-603-1 варіант 27	Решітка дворядна регульована 300х100 з демпфером 2-Р-25-65 300х100 +DR	шт	1	<u>515,37</u> 515,37	<u>504,68</u> 504,68	<u>0,58</u> 0,58	<u>10,11</u> 10,11	
986	+C130-603-1 варіант 28	Решітка дворядна регульована 200х150 з демпфером 2-Р-25-65 200х150 +DR	шт	3	<u>501,32</u> 1503,96	<u>490,91</u> 1472,73	<u>0,58</u> 1,74	<u>9,83</u> 29,49	
987	+C130-603-1 варіант 29	Решітка дворядна регульована 350х350 з демпфером 2-Р 350х350 +DR	шт	2	<u>1278,15</u> 2556,30	<u>1252,51</u> 2505,02	<u>0,58</u> 1,16	<u>25,06</u> 50,12	
988	C130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	145,49	<u>157,82</u> 22961,23	<u>154,25</u> 22441,83	<u>0,48</u> 69,84	<u>3,09</u> 449,56	30 км.
989	+C130-609 варіант 1	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	м	0,27486	<u>149,98</u> 41,22	<u>146,32</u> 40,22	<u>0,72</u> 0,20	<u>2,94</u> 0,80	30 км.
990	+C130-612 варіант 1	Змішувачі до умивальника	комплект	1	<u>619,67</u> 619,67	<u>605,89</u> 605,89	<u>1,63</u> 1,63	<u>12,15</u> 12,15	30 км.
991	+C130-647 варіант 4	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550х420х150 мм	комплект	1	<u>5209,38</u> 5209,38	<u>5098,06</u> 5098,06	<u>9,18</u> 9,18	<u>102,14</u> 102,14	30 км.
992	+C130-905 варіант 4	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	1	<u>6085,46</u> 6085,46	<u>5956,19</u> 5956,19	<u>9,95</u> 9,95	<u>119,32</u> 119,32	30 км.
993	+C130-926 варіант 5	З'єднувач м'який COM 400-OZA-071A-ZS	шт	3	<u>2613,54</u> 7840,62	<u>2562,00</u> 7686,00	<u>0,29</u> 0,87	<u>51,25</u> 153,75	
994	C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	<u>228,13</u> 1368,78	<u>223,24</u> 1339,44	<u>0,42</u> 2,52	<u>4,47</u> 26,82	30 км.
995	C130-934	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>307,3</u> 1229,20	<u>300,53</u> 1202,12	<u>0,74</u> 2,96	<u>6,03</u> 24,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
996	C130-963	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>201,86</u> 403,72	<u>197,54</u> 395,08	<u>0,36</u> 0,72	<u>3,96</u> 7,92	30 км.
997	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	24	<u>285,43</u> 6850,32	<u>279,14</u> 6699,36	<u>0,69</u> 16,56	<u>5,6</u> 134,40	30 км.
998	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>316,13</u> 1264,52	<u>309,10</u> 1236,40	<u>0,83</u> 3,32	<u>6,2</u> 24,80	30 км.
999	+C130-966 варіант 1	Фланці 1-50-16	шт	8	<u>204,85</u> 1638,80	<u>200,00</u> 1600,00	<u>0,83</u> 6,64	<u>4,02</u> 32,16	30 км.
1000	+C130-966 варіант 2	Фланці 1-100-16	шт	4	<u>414,24</u> 1656,96	<u>405,29</u> 1621,16	<u>0,83</u> 3,32	<u>8,12</u> 32,48	30 км.
1001	+C130-966 варіант 3	Фланці 1-200-16	шт	4	<u>1078,99</u> 4315,96	<u>1057,00</u> 4228,00	<u>0,83</u> 3,32	<u>21,16</u> 84,64	30 км.
1002	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	11	<u>421,9</u> 4640,90	<u>412,35</u> 4535,85	<u>1,28</u> 14,08	<u>8,27</u> 90,97	30 км.
1003	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	19	<u>549,19</u> 10434,61	<u>536,83</u> 10199,77	<u>1,59</u> 30,21	<u>10,77</u> 204,63	30 км.
1004	&C130-969-1 варіант 1	Фланець 1-100-16	шт	4	<u>561,49</u> 2245,96	<u>547,14</u> 2188,56	<u>3,34</u> 13,36	<u>11,01</u> 44,04	30 км.
1005	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	12	<u>843,77</u> 10125,24	<u>824,56</u> 9894,72	<u>2,67</u> 32,04	<u>16,54</u> 198,48	30 км.
1006	C130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	6	<u>1277,98</u> 7667,88	<u>1249,68</u> 7498,08	<u>3,24</u> 19,44	<u>25,06</u> 150,36	30 км.
1007	+C130-979	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	4	<u>214,98</u> 859,92	<u>210,41</u> 841,64	<u>0,35</u> 1,40	<u>4,22</u> 16,88	30 км.
1008	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	60	<u>461,36</u> 27681,60	<u>450,93</u> 27055,80	<u>1,38</u> 82,80	<u>9,05</u> 543,00	30 км.
1009	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	12	<u>509,64</u> 6115,68	<u>498,16</u> 5977,92	<u>1,49</u> 17,88	<u>9,99</u> 119,88	30 км.
1010	C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	96	<u>637,1</u> 61161,60	<u>622,70</u> 59779,20	<u>1,91</u> 183,36	<u>12,49</u> 1199,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1011	C130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	46	<u>804,23</u> 36994,58	<u>785,89</u> 36150,94	<u>2,57</u> 118,22	<u>15,77</u> 725,42	30 км.
1012	C130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	24	<u>984,42</u> 23626,08	<u>961,97</u> 23087,28	<u>3,15</u> 75,60	<u>19,3</u> 463,20	30 км.
1013	C130-989	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	28	<u>1484,67</u> 41570,76	<u>1451,49</u> 40641,72	<u>4,07</u> 113,96	<u>29,11</u> 815,08	30 км.
1014	C130-990	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	12	<u>1994,61</u> 23935,32	<u>1949,66</u> 23395,92	<u>5,84</u> 70,08	<u>39,11</u> 469,32	30 км.
1015	C130-991	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 300 мм	шт	10	<u>2385,74</u> 23857,40	<u>2331,79</u> 23317,90	<u>7,17</u> 71,70	<u>46,78</u> 467,80	30 км.
1016	C130-992	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 350 мм	шт	18	<u>3049,3</u> 54887,40	<u>2980,29</u> 53645,22	<u>9,22</u> 165,96	<u>59,79</u> 1076,22	30 км.
1017	+C130-1103	Блочки	шт	72	<u>11,56</u> 832,32	<u>11,24</u> 809,28	<u>0,09</u> 6,48	<u>0,23</u> 16,56	30 км.
1018	+C130-1104 варіант 12	Відвід 90_ Ду 65	шт	2	<u>110,07</u> 220,14	<u>105,00</u> 210,00	<u>2,91</u> 5,82	<u>2,16</u> 4,32	
1019	+C130-1104 варіант 13	Відвід 90_ Ду 20	шт	6	<u>32,78</u> 196,68	<u>29,23</u> 175,38	<u>2,91</u> 17,46	<u>0,64</u> 3,84	
1020	C130-1110	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	20	<u>731,64</u> 14632,80	<u>714,75</u> 14295,00	<u>2,54</u> 50,80	<u>14,35</u> 287,00	30 км.
1021	+C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	196,25	<u>669,29</u> 131348,16	<u>650,00</u> 127562,50	<u>6,17</u> 1210,86	<u>13,12</u> 2574,80	120 км.
1022	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	3,18	<u>879,47</u> 2796,71	<u>854,07</u> 2715,94	<u>8,16</u> 25,95	<u>17,24</u> 54,82	120 км.
1023	C130-1128 варіант 2	Вентиляційний короб з оцинкованої сталі товщиною 1 мм, периметром 2800 мм 700x700	м2	2,8	<u>930,05</u> 2604,14	<u>908,99</u> 2545,17	<u>2,82</u> 7,90	<u>18,24</u> 51,07	30 км.
1024	+C130-1128 варіант 3	Фасонні вироби з оцинкованої сталі, s = 0.7 мм	м2	4,02	<u>844,72</u> 3395,77	<u>820,00</u> 3296,40	<u>8,16</u> 32,80	<u>16,56</u> 66,57	120 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1025	+C130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1,41	<u>844,72</u> 1191,06	<u>820,00</u> 1156,20	<u>8,16</u> 11,51	<u>16,56</u> 23,35	120 км.
1026	C130-1129 варіант 1	Вентиляційний короб з оцинкованої сталі товщиною 1 мм, периметром 3700 мм 880х990	м2	3,74	<u>877,5</u> 3281,85	<u>855,86</u> 3200,92	<u>4,43</u> 16,57	<u>17,21</u> 64,36	30 км.
1027	+C130-1129 варіант 16	Повітропровід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу завтовшки 1,0 мм 400х500	м2	3,6	<u>886,05</u> 3189,78	<u>855,86</u> 3081,10	<u>12,82</u> 46,15	<u>17,37</u> 62,53	
1028	+C130-1129 варіант 17	Повітропровід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу завтовшки 1,0 мм 500х250	м2	121,5	<u>886,05</u> 107655,08	<u>855,86</u> 103986,99	<u>12,82</u> 1557,63	<u>17,37</u> 2110,46	
1029	+C130-1129 варіант 18	Повітропровід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу завтовшки 1,0 мм 600х600	м2	2,4	<u>886,05</u> 2126,52	<u>855,86</u> 2054,06	<u>12,82</u> 30,77	<u>17,37</u> 41,69	
1030	+C130-1129 варіант 19	Повітропровід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу завтовшки 1,0 мм 800х250	м2	40	<u>886,05</u> 35442,00	<u>855,86</u> 34234,40	<u>12,82</u> 512,80	<u>17,37</u> 694,80	
1031	+C130-1129 варіант 20	Повітропровід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу завтовшки 1,0 мм 800х700	м2	36	<u>886,05</u> 31897,80	<u>855,86</u> 30810,96	<u>12,82</u> 461,52	<u>17,37</u> 625,32	
1032	+C130-1129 варіант 21	Повітропровід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу завтовшки 1,0 мм 400х1000	м2	359,8	<u>886,05</u> 318800,79	<u>855,86</u> 307938,43	<u>12,82</u> 4612,64	<u>17,37</u> 6249,72	
1033	+C130-1129 варіант 22	Повітропровід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу завтовшки 1,0 мм 900х900	м2	5,4	<u>886,05</u> 4784,67	<u>855,86</u> 4621,64	<u>12,82</u> 69,23	<u>17,37</u> 93,80	
1034	+C130-1130 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі круглого перерізу завтовшки 1,0 мм О710	м2	6,6882	<u>843,01</u> 5638,22	<u>813,66</u> 5441,92	<u>12,82</u> 85,74	<u>16,53</u> 110,56	
1035	C130-1139 варіант 1	Адаптер (перехід) центральний з прямокутного перерізу на прямокутний з оцинкованої сталі товщиною 5 мм, розмір за першим приєднувальним перерізом 700х700 мм, розмір за другим приєднувальним перерізом 630х630 мм, довжина каналу 300 мм, з фланцями 700х700 товщиною 80 мм та 630х630 товщиною 110 мм, клас щільності С	м2	0,98	<u>919,51</u> 901,12	<u>896,24</u> 878,32	<u>5,24</u> 5,14	<u>18,03</u> 17,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1036	+С130-1139 варіант 2	Адаптер (перехід) центральний з прямокутного перерізу на круглий переріз з оцинкованої сталі товщиною 5 мм, розмір запрямокутним приєднувальним перерізом 700х700 мм, розмір закруглим преднувальним перерізом 500 мм, довжина каналу 300мм, з фланцем 700х700 товщиною 80 мм, з патрубком під приварку О500, клас щільності С	м2	0,98	<u>924,38</u> 905,89	<u>901,01</u> 882,99	<u>5,24</u> 5,14	<u>18,13</u> 17,76	30 км.
1037	+С130-1139 варіант 3	Прямокутний вентиляційний канал з оцинкованої сталі товщиною 5 мм, 700х700, довжина каналу 400 мм, з фланцями товщиною 80 мм, клас щільності С	м2	0,392	<u>1117,16</u> 437,93	<u>1090,01</u> 427,28	<u>5,24</u> 2,05	<u>21,91</u> 8,60	30 км.
1038	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2	<u>22,58</u> 45,16	<u>22,07</u> 44,14	<u>0,07</u> 0,14	<u>0,44</u> 0,88	30 км.
1039	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	100	<u>187,82</u> 18782,00	<u>183,54</u> 18354,00	<u>0,6</u> 60,00	<u>3,68</u> 368,00	30 км.
1040	С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	1,996	<u>294,65</u> 588,12	<u>288,52</u> 575,89	<u>0,35</u> 0,70	<u>5,78</u> 11,53	30 км.
1041	С142-10-2	Вода	м3	52,32664	<u>84,02</u> 4396,48	<u>84,02</u> 4396,48	- -	- -	
1042	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1682,68864	<u>33,79</u> 56858,05	<u>33,79</u> 56858,05	- -	- -	
1043	+С142-10-3 варіант 1	Вода технічна	т	67,715	<u>33,79</u> 2288,09	<u>33,79</u> 2288,09	- -	- -	
1044	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,088171	<u>8923,11</u> 786,76	<u>8716,65</u> 768,56	<u>31,5</u> 2,78	<u>174,96</u> 15,42	30 км.
1045	+С153-11 варіант 1	Кабель КГВВнг 2х1	1000м	0,274	<u>25298,13</u> 6931,69	<u>24739,42</u> 6778,60	<u>62,67</u> 17,17	<u>496,04</u> 135,92	30 км.
1046	+С153-11 варіант 2	Кабель КГВВнг 3х1	1000м	0,15	<u>27015,38</u> 4052,31	<u>26423,00</u> 3963,45	<u>62,67</u> 9,40	<u>529,71</u> 79,46	30 км.
1047	+С153-11 варіант 3	Кабель КГВВнг 4х1	1000м	0,118	<u>31070,04</u> 3666,26	<u>30398,15</u> 3586,98	<u>62,67</u> 7,40	<u>609,22</u> 71,88	30 км.
1048	+С153-21 варіант 1	Кабель КГВВнг 3х1,5	1000м	0,644	<u>40053,72</u> 25794,60	<u>39190,22</u> 25238,50	<u>78,13</u> 50,32	<u>785,37</u> 505,78	30 км.
1049	+С153-21 варіант 2	Кабель КГВВнг 4х1,5	1000м	0,078	<u>45491,7</u> 3548,35	<u>44521,58</u> 3472,68	<u>78,13</u> 6,09	<u>891,99</u> 69,58	30 км.
1050	+С153-22 варіант 1	Кабель КГВВнг 5х1,5	1000м	0,032	<u>55709,73</u> 1782,71	<u>54529,58</u> 1744,95	<u>87,8</u> 2,81	<u>1092,35</u> 34,95	30 км.
1051	+С153-23 варіант 2	Кабелі КВВГ нг LS-0.66 7х1,5	1000м	0,003	<u>35348,29</u> 106,04	<u>34540,00</u> 103,62	<u>115,19</u> 0,35	<u>693,1</u> 2,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1052	+С153-31 варіант 1	Кабель КГВВнг 3х2,5	1000м	0,086	<u>64641,36</u> 5559,16	<u>63265,54</u> 5440,84	<u>108,34</u> 9,32	<u>1267,48</u> 109,00	30 км.
1053	+С153-31 варіант 2	Кабель КГВВнг 4х2,5	1000м	0,121	<u>70518,2</u> 8532,70	<u>69027,15</u> 8352,29	<u>108,34</u> 13,11	<u>1382,71</u> 167,30	30 км.
1054	+С153-32 варіант 1	Кабель КГВВнг 5х2,5	1000м	0,018	<u>86942,78</u> 1564,97	<u>85114,78</u> 1532,07	<u>123,24</u> 2,22	<u>1704,76</u> 30,68	30 км.
1055	+С153-39 варіант 1	Кабель КГВВнг 3х4	1000м	0,035	<u>96406,62</u> 3374,23	<u>94374,52</u> 3303,11	<u>141,77</u> 4,96	<u>1890,33</u> 66,16	30 км.
1056	+С153-40 варіант 1	Кабель КГВВнг 4х4	1000м	0,17	<u>124634</u> 21187,78	<u>121966,67</u> 20734,33	<u>223,53</u> 38,00	<u>2443,8</u> 415,45	30 км.
1057	+С153-47 варіант 1	Кабель КГВВЗнг 3х1,5	1000м	0,009	<u>46682,11</u> 420,14	<u>45681,39</u> 411,13	<u>85,38</u> 0,77	<u>915,34</u> 8,24	30 км.
1058	+С153-102 варіант 1	Кабель КВБбШв1 5х2,5.	1000м	0,1055	<u>47833,98</u> 5046,48	<u>46575,87</u> 4913,75	<u>320,19</u> 33,78	<u>937,92</u> 98,95	30 км.
1059	+С153-102 варіант 3	Кабель КВБбШввнгд1 5х2,5.	1000м	0,177	<u>50306,59</u> 8904,27	<u>49000,00</u> 8673,00	<u>320,19</u> 56,67	<u>986,4</u> 174,60	30 км.
1060	+С157-240 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВЕВнгд, переріз 120 мм2	1000м	0,054	<u>16815,17</u> 908,02	<u>16204,50</u> 875,04	<u>280,96</u> 15,17	<u>329,71</u> 17,81	30 км.
1061	С157-240 варіант 3	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка ПВ, переріз 120 мм2	1000м	0,03	<u>82585,9</u> 2477,58	<u>80685,61</u> 2420,57	<u>280,96</u> 8,43	<u>1619,33</u> 48,58	30 км.
1062	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,12	<u>14558,54</u> 1747,02	<u>14242,51</u> 1709,10	<u>30,57</u> 3,67	<u>285,46</u> 34,25	30 км.
1063	С157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2	1000м	0,08	<u>35397,16</u> 2831,77	<u>34607,25</u> 2768,58	<u>95,85</u> 7,67	<u>694,06</u> 55,52	30 км.
1064	С157-278	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 95 мм2	1000м	0,096	<u>204672,95</u> 19648,60	<u>200160,34</u> 19215,39	<u>499,41</u> 47,94	<u>4013,2</u> 385,27	30 км.
1065	С157-366	Провод мідний гнучкий	т	0,00088	<u>233223,84</u> 205,24	<u>227986,28</u> 200,63	<u>664,54</u> 0,58	<u>4573,02</u> 4,03	30 км.
1066	С157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2	1000м	0,535	<u>143988,76</u> 77033,99	<u>140991,06</u> 75430,22	<u>174,39</u> 93,30	<u>2823,31</u> 1510,47	30 км.
1067	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,00013375	<u>201574,84</u> 26,96	<u>197307,35</u> 26,39	<u>315,04</u> 0,04	<u>3952,45</u> 0,53	30 км.
1068	&C1000-6-2 варіант 2	Термоізоляційні плити скловолокнисті, товщина 150 мм	м2	15881,25	<u>1227,08</u> 19487564,25	<u>1201,00</u> 19073381,25	<u>2,02</u> 32080,13	<u>24,06</u> 382102,87	30 км.
1069	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,000099	<u>126256,76</u> 12,50	<u>123330,06</u> 12,21	<u>451,08</u> 0,04	<u>2475,62</u> 0,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1070	C1110-10	Болти для кріплення грубої точності з гайками та шайбами БЧК-350	шт	40	<u>49,03</u> 1961,20	<u>47,74</u> 1909,60	<u>0,33</u> 13,20	<u>0,96</u> 38,40	30 км.
1071	C1110-88	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 600 мм, тип ККП-1-600	шт	16	<u>586,63</u> 9386,08	<u>574,11</u> 9185,76	<u>1,02</u> 16,32	<u>11,5</u> 184,00	30 км.
1072	C1110-89	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 1300 мм, тип ККП-1-1300	шт	4	<u>741,7</u> 2966,80	<u>725,33</u> 2901,32	<u>1,83</u> 7,32	<u>14,54</u> 58,16	30 км.
1073	C1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л	шт	8	<u>3924,43</u> 31395,44	<u>3810,02</u> 30480,16	<u>37,46</u> 299,68	<u>76,95</u> 615,60	30 км.
1074	C1110-104	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т	шт	1	<u>6026,55</u> 6026,55	<u>5845,55</u> 5845,55	<u>62,83</u> 62,83	<u>118,17</u> 118,17	30 км.
1075	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0050817	<u>57807,15</u> 293,76	<u>56270,93</u> 285,95	<u>402,75</u> 2,05	<u>1133,47</u> 5,76	30 км.
1076	+C1110-111 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000014	<u>30137,74</u> 0,42	<u>29144,05</u> 0,41	<u>402,75</u> 0,01	<u>590,94</u> -	30 км.
1077	+C1110-112 варіант 1	Жерсть оцинкована т 0,5 мм	м2	4,5	<u>143,64</u> 646,38	<u>140,03</u> 630,14	<u>0,79</u> 3,56	<u>2,82</u> 12,68	30 км.
1078	+C1110-169 варіант 1	Лист Б-пн-но-10х400х100	т	0,0062	<u>25232,1</u> 156,44	<u>24422,31</u> 151,42	<u>315,04</u> 1,95	<u>494,75</u> 3,07	30 км.
1079	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,48251	<u>42141,34</u> 20333,62	<u>41000,00</u> 19782,91	<u>315,04</u> 152,01	<u>826,3</u> 398,70	30 км.
1080	&C1110-171-1 варіант 2	Полоса 40х4 мм, сталь горячого цинкування	м	223	<u>59,57</u> 13284,11	<u>58,00</u> 12934,00	<u>0,4</u> 89,20	<u>1,17</u> 260,91	30 км.
1081	&C1110-171-1 варіант 3	Полоса 40х4 мм, сталь горячого цинкування NC 2444	м	641,5	<u>59,57</u> 38214,16	<u>58,00</u> 37207,00	<u>0,4</u> 256,60	<u>1,17</u> 750,56	30 км.
1082	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,005	<u>51732,38</u> 258,66	<u>50402,98</u> 252,01	<u>315,04</u> 1,58	<u>1014,36</u> 5,07	30 км.
1083	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,1138273	<u>40815,34</u> 4645,90	<u>39700,00</u> 4518,94	<u>315,04</u> 35,86	<u>800,3</u> 91,10	30 км.
1084	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,223264	<u>40815,34</u> 9112,60	<u>39700,00</u> 8863,58	<u>315,04</u> 70,34	<u>800,3</u> 178,68	30 км.
1085	+C1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0035	<u>19493,07</u> 68,23	<u>18795,81</u> 65,79	<u>315,04</u> 1,10	<u>382,22</u> 1,34	30 км.
1086	+C1110-174 варіант 1	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,2124	<u>40815,34</u> 8669,18	<u>39700,00</u> 8432,28	<u>315,04</u> 66,91	<u>800,3</u> 169,99	30 км.
1087	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	20,8	<u>25,81</u> 536,85	<u>25,26</u> 525,41	<u>0,04</u> 0,83	<u>0,51</u> 10,61	30 км.
1088	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	1,1235	<u>57,26</u> 64,33	<u>56,11</u> 63,04	<u>0,03</u> 0,03	<u>1,12</u> 1,26	30 км.
1089	&C1112-29-B1	Патрони термітні з сірниками	комплект	1	<u>21,12</u> 21,12	<u>20,67</u> 20,67	<u>0,04</u> 0,04	<u>0,41</u> 0,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1090	C1113-2	Ацетон технічний, вищий сорт	т	0,000005	<u>51100,19</u> 0,26	<u>49300,41</u> 0,25	<u>797,82</u> -	<u>1001,96</u> 0,01	30 км.
1091	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,066902	<u>117132,69</u> 7836,41	<u>114161,30</u> 7637,62	<u>674,67</u> 45,14	<u>2296,72</u> 153,65	30 км.
1092	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00008	<u>160012,56</u> 12,80	<u>156152,20</u> 12,49	<u>722,86</u> 0,06	<u>3137,5</u> 0,25	30 км.
1093	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0099437	<u>32317,03</u> 321,35	<u>31142,56</u> 309,67	<u>540,8</u> 5,38	<u>633,67</u> 6,30	30 км.
1094	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0379853	<u>47904,84</u> 1819,68	<u>46290,86</u> 1758,37	<u>674,67</u> 25,63	<u>939,31</u> 35,68	30 км.
1095	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,560612	<u>5515,58</u> 3092,10	<u>4855,92</u> 2722,29	<u>551,51</u> 309,18	<u>108,15</u> 60,63	30 км.
1096	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0013999	<u>71508,17</u> 100,10	<u>69431,38</u> 97,20	<u>674,67</u> 0,94	<u>1402,12</u> 1,96	30 км.
1097	C1113-175	Сольвент кам'яновугільний технічний, марка Б	т	0,018783	<u>27767,16</u> 521,55	<u>26515,92</u> 498,05	<u>706,79</u> 13,28	<u>544,45</u> 10,22	30 км.
1098	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,006	<u>94501,42</u> 567,01	<u>91925,59</u> 551,55	<u>722,86</u> 4,34	<u>1852,97</u> 11,12	30 км.
1099	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00095	<u>113969,64</u> 108,27	<u>111060,27</u> 105,51	<u>674,67</u> 0,64	<u>2234,7</u> 2,12	30 км.
1100	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	<u>104888,09</u> 2,10	<u>102156,79</u> 2,04	<u>674,67</u> 0,01	<u>2056,63</u> 0,05	30 км.
1101	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,04004726	<u>142638,47</u> 5712,28	<u>139166,97</u> 5573,26	<u>674,67</u> 27,02	<u>2796,83</u> 112,00	30 км.
1102	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,0035512	<u>530324,98</u> 1883,29	<u>519251,78</u> 1843,97	<u>674,67</u> 2,40	<u>10398,53</u> 36,92	30 км.
1103	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,3149	<u>4090,93</u> 1288,23	<u>3368,18</u> 1060,64	<u>642,54</u> 202,34	<u>80,21</u> 25,25	30 км.
1104	C1113-302	Сімазин, 50%-ий порошок, змочувальний	кг	0,00065	<u>436,05</u> 0,28	<u>426,91</u> 0,28	<u>0,59</u> -	<u>8,55</u> -	30 км.
1105	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,029725	<u>11254,24</u> 334,53	<u>10433,87</u> 310,15	<u>599,7</u> 17,83	<u>220,67</u> 6,55	30 км.
1106	C1115-2809-1	Глина шамотна	кг	51	<u>5,38</u> 274,38	<u>4,97</u> 253,47	<u>0,3</u> 15,30	<u>0,11</u> 5,61	30 км.
1107	C1415-7974	Плити покриттів та перекриттів ребристі із бетону В22,5, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	1,0143	<u>13872,12</u> 14070,49	<u>12940,97</u> 13126,03	<u>659,15</u> 668,58	<u>272</u> 275,88	30 км.
1108	C1415-7976	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	15,43436	<u>13420,72</u> 207140,22	<u>12498,42</u> 192905,11	<u>659,15</u> 10173,56	<u>263,15</u> 4061,55	30 км.
1109	+C1415-8007 варіант 1	Колодязі та коробки залізобетонні телефонні із бетону В15	м3	7,07	<u>8703,81</u> 61535,94	<u>7874,00</u> 55669,18	<u>659,15</u> 4660,19	<u>170,66</u> 1206,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1110	+С1415-8014 варіант 1	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1000 мм	м	10,75998	<u>1785,3</u> 19209,79	<u>1571,00</u> 16903,93	<u>179,29</u> 1929,16	<u>35,01</u> 376,70	30 км.
1111	+С1415-8015 варіант 1	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1500 мм	м	46,9216	<u>3084,33</u> 144721,70	<u>2718,00</u> 127532,91	<u>305,85</u> 14350,97	<u>60,48</u> 2837,82	30 км.
1112	С1415-8020	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,29 м, внутрішній діаметр 700 мм	м	0,1176	<u>2743,38</u> 322,62	<u>2576,22</u> 302,96	<u>113,37</u> 13,33	<u>53,79</u> 6,33	30 км.
1113	+С1416-8534 варіант 1	Опора 4 AS 60	шт	7	<u>5667,25</u> 39670,75	<u>5313,82</u> 37196,74	<u>242,31</u> 1696,17	<u>111,12</u> 777,84	30 км.
1114	+С1416-8534 варіант 2	Опора 8 AS 103	шт	24	<u>20392,16</u> 489411,84	<u>19750,00</u> 474000,00	<u>242,31</u> 5815,44	<u>399,85</u> 9596,40	30 км.
1115	&С1416-8684- 1-Р	Камені бортові, БР100.30.15	п.м	1330	<u>358,07</u> 476233,10	<u>326,00</u> 433580,00	<u>25,05</u> 33316,50	<u>7,02</u> 9336,60	30 км.
1116	&С1416-8684- 2	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	1560	<u>231,08</u> 360484,80	<u>216,00</u> 336960,00	<u>10,55</u> 16458,00	<u>4,53</u> 7066,80	30 км.
1117	&С1416-8684- 2А варіант 1	Бортовий камінь , БР100.30.15	пм	290	<u>359,42</u> 104231,80	<u>326,00</u> 94540,00	<u>26,37</u> 7647,30	<u>7,05</u> 2044,50	30 км.
1118	+С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	200,91825	<u>2035,07</u> 408882,70	<u>1250,00</u> 251147,81	<u>745,17</u> 149718,25	<u>39,9</u> 8016,64	30 км.
1119	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	505,05147	<u>2009,57</u> 1014936,28	<u>1225,00</u> 618688,05	<u>745,17</u> 376349,20	<u>39,4</u> 19899,03	30 км.
1120	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	2937,06	<u>1907,57</u> 5602647,54	<u>1125,00</u> 3304192,50	<u>745,17</u> 2188609,00	<u>37,4</u> 109846,04	30 км.
1121	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	30,475	<u>1962,07</u> 59794,08	<u>1225,00</u> 37331,88	<u>698,6</u> 21289,84	<u>38,47</u> 1172,36	30 км.
1122	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,84038	<u>1860,07</u> 3423,24	<u>1125,00</u> 2070,43	<u>698,6</u> 1285,69	<u>36,47</u> 67,12	30 км.
1123	+С1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,41305	<u>1287,96</u> 1819,95	<u>564,11</u> 797,12	<u>698,6</u> 987,16	<u>25,25</u> 35,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1124	C1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	1,96854	<u>958,72</u> 1887,28	<u>194,75</u> 383,37	<u>745,17</u> 1466,90	<u>18,8</u> 37,01	30 км.
1125	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,02704	<u>1607,79</u> 43,47	<u>1226,08</u> 33,15	<u>350,18</u> 9,47	<u>31,53</u> 0,85	30 км.
1126	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,12141	<u>5555,46</u> 674,49	<u>5047,73</u> 612,84	<u>398,8</u> 48,42	<u>108,93</u> 13,23	30 км.
1127	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	31,95895	<u>6271,78</u> 200439,50	<u>5750,00</u> 183763,96	<u>398,8</u> 12745,23	<u>122,98</u> 3930,31	30 км.
1128	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,1998	<u>5397,02</u> 1078,32	<u>4892,40</u> 977,50	<u>398,8</u> 79,68	<u>105,82</u> 21,14	30 км.
1129	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	1670,4548	<u>6271,78</u> 10476725,01	<u>5750,00</u> 9605115,10	<u>398,8</u> 666177,37	<u>122,98</u> 205432,54	30 км.
1130	+C1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	297,106	<u>6271,78</u> 1863383,47	<u>5750,00</u> 1708359,50	<u>398,8</u> 118485,87	<u>122,98</u> 36538,10	30 км.
1131	+C1421-9844 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	13,620088	<u>6271,78</u> 85422,20	<u>5750,00</u> 78315,51	<u>398,8</u> 5431,69	<u>122,98</u> 1675,00	30 км.
1132	+C1421-9855 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	1311,435	<u>6271,78</u> 8225031,80	<u>5750,00</u> 7540751,25	<u>398,8</u> 523000,28	<u>122,98</u> 161280,27	30 км.
1133	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4759,97869	<u>999,02</u> 4755313,91	<u>419,14</u> 1995097,47	<u>560,29</u> 2666968,46	<u>19,59</u> 93247,98	30 км.
1134	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	5	<u>312,5</u> 1562,50	<u>312,50</u> 1562,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1135	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	53,893272	<u>14479,64</u> 780355,18	<u>13000,00</u> 700612,54	<u>1195,73</u> 64441,80	<u>283,91</u> 15300,84	30 км.
1136	&C1422- 10936-B1-7Ф	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,53	<u>4407,14</u> 2335,78	<u>3125,00</u> 1656,25	<u>1195,73</u> 633,74	<u>86,41</u> 45,79	30 км.
1137	+C1422-11064 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	102,5256	<u>15228,38</u> 1561298,80	<u>13750,00</u> 1409727,00	<u>1179,78</u> 120957,65	<u>298,6</u> 30614,15	30 км.
1138	+C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	25,47046	<u>1671,83</u> 42582,28	<u>1427,11</u> 36349,15	<u>211,94</u> 5398,21	<u>32,78</u> 834,92	30 км.
1139	C1423-11227	Гравій баритовий	м3	0,1	<u>3498,8</u> 349,88	<u>1946,59</u> 194,66	<u>1483,61</u> 148,36	<u>68,6</u> 6,86	30 км.
1140	C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,64539	<u>3707,4</u> 2392,72	<u>2694,53</u> 1739,02	<u>940,18</u> 606,78	<u>72,69</u> 46,92	30 км.
1141	+C1424-11596 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,35108	<u>4528,98</u> 42350,85	<u>3500,00</u> 32728,78	<u>940,18</u> 8791,70	<u>88,8</u> 830,37	30 км.
1142	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,60384	<u>3843,45</u> 2320,83	<u>2827,91</u> 1707,61	<u>940,18</u> 567,72	<u>75,36</u> 45,50	30 км.
1143	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,21349	<u>4753,38</u> 58055,36	<u>3720,00</u> 45434,18	<u>940,18</u> 11482,88	<u>93,2</u> 1138,30	30 км.
1144	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,22422	<u>4013,83</u> 899,98	<u>2994,95</u> 671,53	<u>940,18</u> 210,81	<u>78,7</u> 17,64	30 км.
1145	+C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	19,30223	<u>4938</u> 95314,41	<u>3901,00</u> 75298,00	<u>940,18</u> 18147,57	<u>96,82</u> 1868,84	30 км.
1146	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	176,8492	<u>5323,56</u> 941467,33	<u>4279,00</u> 756737,73	<u>940,18</u> 166270,08	<u>104,38</u> 18459,52	30 км.
1147	+C1424- 11600-10 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 40-70 мм, марка за водонепроникністю 0,2 МПа	м3	0,648	<u>5323,56</u> 3449,67	<u>4279,00</u> 2772,79	<u>940,18</u> 609,24	<u>104,38</u> 67,64	30 км.
1148	+C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	14,007	<u>5946,78</u> 83296,55	<u>4890,00</u> 68494,23	<u>940,18</u> 13169,10	<u>116,6</u> 1633,22	30 км.
1149	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,450872	<u>4753,38</u> 21156,69	<u>3720,00</u> 16557,24	<u>940,18</u> 4184,62	<u>93,2</u> 414,83	30 км.
1150	+C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	97,92	<u>4938</u> 483528,96	<u>3901,00</u> 381985,92	<u>940,18</u> 92062,43	<u>96,82</u> 9480,61	30 км.
1151	+C1424-11611 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	49,940934	<u>4938</u> 246608,33	<u>3901,00</u> 194819,58	<u>940,18</u> 46953,47	<u>96,82</u> 4835,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1152	+C1424-11611 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	277,797	<u>4302,7</u> 1195277,15	<u>3135,00</u> 870893,60	<u>1083,33</u> 300945,82	<u>84,37</u> 23437,73	
1153	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	120,1545	<u>5323,56</u> 639649,69	<u>4279,00</u> 514141,11	<u>940,18</u> 112966,86	<u>104,38</u> 12541,72	30 км.
1154	&C1424- 11612-B1-1Ж	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0864	<u>2212,38</u> 191,15	<u>1228,82</u> 106,17	<u>940,18</u> 81,23	<u>43,38</u> 3,75	30 км.
1155	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	53,4508	<u>5509,2</u> 294471,15	<u>4461,00</u> 238444,02	<u>940,18</u> 50253,37	<u>108,02</u> 5773,76	30 км.
1156	+C1424- 11613-6 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостікістю 250	м3	45	<u>5509,2</u> 247914,00	<u>4461,00</u> 200745,00	<u>940,18</u> 42308,10	<u>108,02</u> 4860,90	30 км.
1157	+C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	640,262	<u>4901,74</u> 3138397,86	<u>3865,45</u> 2474900,75	<u>940,18</u> 601961,53	<u>96,11</u> 61535,58	30 км.
1158	+C1424-11615 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	172,2601	<u>5946,78</u> 1024392,92	<u>4890,00</u> 842351,89	<u>940,18</u> 161955,50	<u>116,6</u> 20085,53	30 км.
1159	+C1424-11616 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2989,6825	<u>5083</u> 15196556,15	<u>3900,00</u> 11659761,75	<u>1083,33</u> 3238812,74	<u>99,67</u> 297981,66	
1160	+C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	147,207064	<u>5323,56</u> 783665,64	<u>4279,00</u> 629899,03	<u>940,18</u> 138401,14	<u>104,38</u> 15365,47	30 км.
1161	+C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	192,7074	<u>5085,51</u> 980015,41	<u>4045,61</u> 779618,98	<u>940,18</u> 181179,64	<u>99,72</u> 19216,79	30 км.
1162	+C1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,7255	<u>5946,78</u> 10261,17	<u>4890,00</u> 8437,70	<u>940,18</u> 1622,28	<u>116,6</u> 201,19	30 км.
1163	+C1424-11626 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C30/35, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	452,487	<u>4318</u> 1953838,87	<u>3150,00</u> 1425334,05	<u>1083,33</u> 490192,74	<u>84,67</u> 38312,08	
1164	+C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	20,630437	<u>4938</u> 101873,10	<u>3901,00</u> 80479,33	<u>940,18</u> 19396,32	<u>96,82</u> 1997,45	30 км.
1165	+C1424-11633 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	39,074	<u>5323,56</u> 208012,78	<u>4279,00</u> 167197,65	<u>940,18</u> 36736,59	<u>104,38</u> 4078,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1166	+C1424-11633 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15, крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	54,532	<u>4418,3</u> 240938,74	<u>3248,34</u> 177138,48	<u>1083,33</u> 59076,15	<u>86,63</u> 4724,11	
1167	+C1424-11636 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,05	<u>5946,78</u> 6244,12	<u>4890,00</u> 5134,50	<u>940,18</u> 987,19	<u>116,6</u> 122,43	30 км.
1168	+C1424-11636 варіант 7	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	17,9655	<u>4935,1</u> 88661,54	<u>3755,00</u> 67460,45	<u>1083,33</u> 19462,57	<u>96,77</u> 1738,52	
1169	+C1425-11680 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	3,1538	<u>3684,07</u> 11618,82	<u>2750,00</u> 8672,95	<u>861,83</u> 2718,04	<u>72,24</u> 227,83	30 км.
1170	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	18,361564	<u>3939,07</u> 72327,49	<u>3000,00</u> 55084,69	<u>861,83</u> 15824,55	<u>77,24</u> 1418,25	30 км.
1171	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,0222	<u>3955,95</u> 87,82	<u>3016,55</u> 66,97	<u>861,83</u> 19,13	<u>77,57</u> 1,72	30 км.
1172	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4,561308	<u>4409,29</u> 20112,13	<u>3461,00</u> 15786,69	<u>861,83</u> 3931,07	<u>86,46</u> 394,37	30 км.
1173	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00674	<u>4076,88</u> 27,48	<u>2913,61</u> 19,64	<u>1083,33</u> 7,30	<u>79,94</u> 0,54	
1174	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	8,571672	<u>4739,77</u> 40627,75	<u>3785,00</u> 32443,78	<u>861,83</u> 7387,32	<u>92,94</u> 796,65	30 км.
1175	+C1425-11685 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	11,372551	<u>5071,27</u> 57673,28	<u>4110,00</u> 46741,18	<u>861,83</u> 9801,21	<u>99,44</u> 1130,89	30 км.
1176	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	49,91803	<u>3684,07</u> 183901,52	<u>2750,00</u> 137274,58	<u>861,83</u> 43020,86	<u>72,24</u> 3606,08	30 км.
1177	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	5,636784	<u>3939,07</u> 22203,69	<u>3000,00</u> 16910,35	<u>861,83</u> 4857,95	<u>77,24</u> 435,39	30 км.
1178	+C1425-11689 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	26,582	<u>4155,31</u> 110456,45	<u>3212,00</u> 85381,38	<u>861,83</u> 22909,17	<u>81,48</u> 2165,90	30 км.
1179	+C1425-11690 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	7,224	<u>4409,29</u> 31852,71	<u>3461,00</u> 25002,26	<u>861,83</u> 6225,86	<u>86,46</u> 624,59	30 км.
1180	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	1,793497	<u>3481,57</u> 6244,19	<u>2551,47</u> 4576,05	<u>861,83</u> 1545,69	<u>68,27</u> 122,45	30 км.
1181	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	4,6367	<u>3356,75</u> 15564,24	<u>2429,10</u> 11263,01	<u>861,83</u> 3996,05	<u>65,82</u> 305,18	30 км.
1182	C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,7791	<u>3469,36</u> 2702,98	<u>2539,50</u> 1978,52	<u>861,83</u> 671,45	<u>68,03</u> 53,01	30 км.
1183	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	41,903978	<u>3037,38</u> 127278,30	<u>2115,99</u> 88668,40	<u>861,83</u> 36114,11	<u>59,56</u> 2495,79	30 км.
1184	C1428-11869	Листи гіпсокартонні, товщина 16 мм	м2	81,5	<u>191,25</u> 15586,88	<u>182,25</u> 14853,38	<u>5,25</u> 427,88	<u>3,75</u> 305,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1185	+С1429-1 варіант 1	Багрянник канадський	шт	7	<u>308,55</u> 2159,85	<u>300,00</u> 2100,00	<u>2,5</u> 17,50	<u>6,05</u> 42,35	30 км.
1186	С1429-14	Саджанці клена гостролистного, 1 група, 1 сорт	шт	9	<u>315</u> 2835,00	<u>307,04</u> 2763,36	<u>1,78</u> 16,02	<u>6,18</u> 55,62	30 км.
1187	+С1429-14 варіант 1	Клен японський	шт	3	<u>1684,82</u> 5054,46	<u>1650,00</u> 4950,00	<u>1,78</u> 5,34	<u>33,04</u> 99,12	30 км.
1188	С1429-60	Саджанці чагарників ялівцю, 1 сорт	шт	23	<u>380,02</u> 8740,46	<u>371,86</u> 8552,78	<u>0,71</u> 16,33	<u>7,45</u> 171,35	30 км.
1189	+С1429-60 варіант 1	Кизильник горизонтальний	шт	3	<u>357,72</u> 1073,16	<u>350,00</u> 1050,00	<u>0,71</u> 2,13	<u>7,01</u> 21,03	30 км.
1190	С1429-62	Саджанці чагарників туї західної, 1 сорт	шт	13	<u>335,89</u> 4366,57	<u>328,59</u> 4271,67	<u>0,71</u> 9,23	<u>6,59</u> 85,67	30 км.
1191	С1429-66	Саджанці троянд кущові, привиті, всі групи [весна], 1 сорт	шт	1176	<u>670,76</u> 788813,76	<u>657,25</u> 772926,00	<u>0,36</u> 423,36	<u>13,15</u> 15464,40	30 км.
1192	+С1429-78 варіант 1	Мискантус китайський	шт	756	<u>178,87</u> 135225,72	<u>175,00</u> 132300,00	<u>0,36</u> 272,16	<u>3,51</u> 2653,56	30 км.
1193	С1429-94	(Дуб)(каштан)(липа) з грудкою розміром 0, 8х0,8х0,5 м	шт	9	<u>1331,95</u> 11987,55	<u>1163,11</u> 10467,99	<u>142,72</u> 1284,48	<u>26,12</u> 235,08	30 км.
1194	С1429-110	Земля рослинна	м3	844,292	<u>735,36</u> 620858,57	<u>266,56</u> 225054,48	<u>454,38</u> 383629,40	<u>14,42</u> 12174,69	30 км.
1195	С1429-111	Перегній	м3	23,003	<u>544,23</u> 12518,92	<u>260,93</u> 6002,17	<u>272,63</u> 6271,31	<u>10,67</u> 245,44	30 км.
1196	+С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,97155	<u>40836,39</u> 39674,59	<u>40000,00</u> 38862,00	<u>35,68</u> 34,66	<u>800,71</u> 777,93	30 км.
1197	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00028	<u>350830,23</u> 98,23	<u>343636,17</u> 96,22	<u>315,04</u> 0,09	<u>6879,02</u> 1,92	30 км.
1198	+С1517-164 варіант 1	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 2,0 мм (1-й плавки)	т	0,45	<u>256954,36</u> 115629,46	<u>251601,00</u> 113220,45	<u>315,04</u> 141,77	<u>5038,32</u> 2267,24	30 км.
1199	+С1517-164 варіант 2	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 3,0 мм (1-й плавки)	т	3,003	<u>256954,36</u> 771633,94	<u>251601,00</u> 755557,80	<u>315,04</u> 946,07	<u>5038,32</u> 15130,07	30 км.
1200	+С1517-164 варіант 4	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,05767336	<u>242061,34</u> 13960,49	<u>237000,00</u> 13668,59	<u>315,04</u> 18,17	<u>4746,3</u> 273,73	30 км.
1201	С1520-27	Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм	т	0,0009568	<u>327559,11</u> 313,41	<u>320821,34</u> 306,96	<u>315,04</u> 0,30	<u>6422,73</u> 6,15	30 км.
1202	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00002	<u>1754950,79</u> 35,10	<u>1720224,95</u> 34,40	<u>315,04</u> 0,01	<u>34410,8</u> 0,69	30 км.
1203	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,003048	<u>1206109,04</u> 3676,22	<u>1182144,80</u> 3603,18	<u>315,04</u> 0,96	<u>23649,2</u> 72,08	30 км.
1204	+С1522-26 варіант 3	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0001876	<u>423621,34</u> 79,47	<u>415000,00</u> 77,85	<u>315,04</u> 0,06	<u>8306,3</u> 1,56	30 км.
1205	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00042	<u>932130,1</u> 391,49	<u>913538,00</u> 383,69	<u>315,04</u> 0,13	<u>18277,06</u> 7,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1206	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00052	<u>601481,36</u> 312,77	<u>589372,57</u> 306,47	<u>315,04</u> 0,16	<u>11793,75</u> 6,14	30 км.
1207	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	10,7918	<u>193,98</u> 2093,39	<u>188,88</u> 2038,36	<u>1,3</u> 14,03	<u>3,8</u> 41,00	30 км.
1208	+C1530-41 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 20 мм	10м	20	<u>86,36</u> 1727,20	<u>83,37</u> 1667,40	<u>1,3</u> 26,00	<u>1,69</u> 33,80	30 км.
1209	+C1530-41 варіант 2	Гнучка гофрована труба Д=16з ПВХ-плстиккату, IP55	10м	11,1	<u>84,03</u> 932,73	<u>81,08</u> 899,99	<u>1,3</u> 14,43	<u>1,65</u> 18,31	30 км.
1210	+C1530-41 варіант 3	Гнучка гофрована труба Д=25 з ПВХ-плстиккату, IP55	10м	3,4	<u>84,03</u> 285,70	<u>81,08</u> 275,67	<u>1,3</u> 4,42	<u>1,65</u> 5,61	30 км.
1211	+C1530-41 варіант 4	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	110,706	<u>226,96</u> 25125,83	<u>221,21</u> 24489,27	<u>1,3</u> 143,92	<u>4,45</u> 492,64	30 км.
1212	&C1530-41- B13 варіант 1	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 20 мм	10м	12	<u>124,24</u> 1490,88	<u>120,50</u> 1446,00	<u>1,3</u> 15,60	<u>2,44</u> 29,28	30 км.
1213	+C1530-42 варіант 1	Трубагофра, діаметр 32 мм	10м	30	<u>414,87</u> 12446,10	<u>405,00</u> 12150,00	<u>1,74</u> 52,20	<u>8,13</u> 243,90	30 км.
1214	+C1530-43 варіант 1	Трубопроводи з мідних труб КМЕ діам до 50 мм	10м	19,72	<u>353,29</u> 6966,88	<u>343,84</u> 6780,52	<u>2,52</u> 49,69	<u>6,93</u> 136,67	30 км.
1215	+C1530-48 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм (Кожух)	10м	2,5	<u>1024,52</u> 2561,30	<u>986,71</u> 2466,78	<u>17,72</u> 44,30	<u>20,09</u> 50,22	30 км.
1216	+C1533-61 варіант 1	Фланець під буртову втулку, діаметр 100 мм	шт	4	<u>165,73</u> 662,92	<u>162,50</u> 650,00	<u>1,59</u> 6,36	<u>1,64</u> 6,56	30 км.
1217	+C1533-63 варіант 1	Фланець під буртову втулку, діаметр 160 мм	шт	2	<u>495,07</u> 990,14	<u>487,50</u> 975,00	<u>2,67</u> 5,34	<u>4,9</u> 9,80	30 км.
1218	C1533-500	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	комплект	0,19	<u>718,67</u> 136,55	<u>703,64</u> 133,69	<u>0,94</u> 0,18	<u>14,09</u> 2,68	30 км.
1219	C1533-502	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм	комплект	0,04	<u>955,52</u> 38,22	<u>935,05</u> 37,40	<u>1,73</u> 0,07	<u>18,74</u> 0,75	30 км.
1220	C1533-503	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм	комплект	0,17	<u>1026,59</u> 174,52	<u>1004,48</u> 170,76	<u>1,98</u> 0,34	<u>20,13</u> 3,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1221	C1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	0,02	<u>1198,84</u> 23,98	<u>1173,00</u> 23,46	<u>2,33</u> 0,05	<u>23,51</u> 0,47	30 км.
1222	C1533-507	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	комплект	0,032	<u>2057,55</u> 65,84	<u>2012,18</u> 64,39	<u>5,03</u> 0,16	<u>40,34</u> 1,29	30 км.
1223	C1534-31	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	шт	3	<u>582,57</u> 1747,71	<u>568,27</u> 1704,81	<u>2,88</u> 8,64	<u>11,42</u> 34,26	30 км.
1224	C1534-60 варіант 1	Відвід 45° O377x10	шт	4	<u>6259,26</u> 25037,04	<u>6105,88</u> 24423,52	<u>30,65</u> 122,60	<u>122,73</u> 490,92	30 км.
1225	C1534-69 варіант 1	Перехід сталевий концентричний 530x10/377x10	шт	2	<u>10110,15</u> 20220,30	<u>9862,61</u> 19725,22	<u>49,3</u> 98,60	<u>198,24</u> 396,48	30 км.
1226	C1534-69 варіант 2	Відвід 90° O530x10	шт	2	<u>10110,15</u> 20220,30	<u>9862,61</u> 19725,22	<u>49,3</u> 98,60	<u>198,24</u> 396,48	30 км.
1227	C1534-69 варіант 3	Відвід 45° O530x10	шт	2	<u>10110,15</u> 20220,30	<u>9862,61</u> 19725,22	<u>49,3</u> 98,60	<u>198,24</u> 396,48	30 км.
1228	&C1534-137-9 варіант 1	Трійник д.35 (н/ж)	шт	4	<u>409,8</u> 1639,20	<u>400,95</u> 1603,80	<u>0,81</u> 3,24	<u>8,04</u> 32,16	30 км.
1229	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,0024	<u>657,51</u> 1,58	<u>626,17</u> 1,50	<u>18,45</u> 0,04	<u>12,89</u> 0,04	30 км.
1230	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,43208	<u>679,44</u> 293,57	<u>656,03</u> 283,46	<u>10,09</u> 4,36	<u>13,32</u> 5,75	30 км.
1231	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000087	<u>599988,84</u> 5,22	<u>587769,24</u> 5,11	<u>455,11</u> -	<u>11764,49</u> 0,11	30 км.
1232	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	<u>6577,24</u> 13,15	<u>6432,18</u> 12,86	<u>16,09</u> 0,03	<u>128,97</u> 0,26	30 км.
1233	+C1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,11	<u>6608,31</u> 726,91	<u>6432,18</u> 707,54	<u>46,56</u> 5,12	<u>129,57</u> 14,25	120 км.
1234	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	<u>4115,67</u> 32,93	<u>3994,69</u> 31,96	<u>40,28</u> 0,32	<u>80,7</u> 0,65	30 км.
1235	+C1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	<u>4193,42</u> 16,77	<u>3994,69</u> 15,98	<u>116,51</u> 0,47	<u>82,22</u> 0,32	120 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1236	+C1541-67-2 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>14268,05</u> 57,07	<u>13755,26</u> 55,02	<u>233,02</u> 0,93	<u>279,77</u> 1,12	120 км.
1237	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	<u>760790,72</u> 76,08	<u>745418,14</u> 74,54	<u>455,11</u> 0,05	<u>14917,47</u> 1,49	30 км.
1238	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	2,1768	<u>162,87</u> 354,54	<u>149,74</u> 325,95	<u>9,94</u> 21,64	<u>3,19</u> 6,95	30 км.
1239	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	3,9108	<u>1199,7</u> 4691,79	<u>1175,28</u> 4596,29	<u>0,9</u> 3,52	<u>23,52</u> 91,98	30 км.
1240	+C1544-89 варіант 2	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,08	<u>582,02</u> 46,56	<u>569,71</u> 45,58	<u>0,9</u> 0,07	<u>11,41</u> 0,91	30 км.
1241	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,224	<u>369,97</u> 82,87	<u>361,82</u> 81,05	<u>0,9</u> 0,20	<u>7,25</u> 1,62	30 км.
1242	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	3,85	<u>233,43</u> 898,71	<u>227,95</u> 877,61	<u>0,9</u> 3,47	<u>4,58</u> 17,63	30 км.
1243	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	6,66574	<u>249,83</u> 1665,30	<u>244,80</u> 1631,77	<u>0,13</u> 0,87	<u>4,9</u> 32,66	30 км.
1244	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	2,24	<u>56,79</u> 127,21	<u>55,65</u> 124,66	<u>0,03</u> 0,07	<u>1,11</u> 2,48	30 км.
1245	C1545-9	Брезент	10м2	0,01056	<u>5168,23</u> 54,58	<u>5062,86</u> 53,46	<u>4,03</u> 0,04	<u>101,34</u> 1,08	30 км.
1246	+C1545-13 варіант 13	Кабель J-Y(st)Y 2x2x0,8	м	1958,4	<u>16,49</u> 32294,02	<u>15,77</u> 30883,97	<u>0,4</u> 783,36	<u>0,32</u> 626,69	30 км.
1247	+C1545-13 варіант 14	Кабель ННХН FE 180 E30 2x1,5	м	504,9	<u>38,2</u> 19287,18	<u>37,05</u> 18706,55	<u>0,4</u> 201,96	<u>0,75</u> 378,67	30 км.
1248	+C1545-13 варіант 15	Кабель ННХН FE 180 E30 2x1,5	м	76,5	<u>17,24</u> 1318,86	<u>16,50</u> 1262,25	<u>0,4</u> 30,60	<u>0,34</u> 26,01	30 км.
1249	&C1545-13-B4	Кабель ННХН FE 180 E30 2x1,5	м	229,5	<u>16,5</u> 3786,75	<u>16,50</u> 3786,75	- -	- -	
1250	C1545-20	Втулка B22	100шт	0,0732	<u>55,12</u> 4,03	<u>54,00</u> 3,95	<u>0,04</u> -	<u>1,08</u> 0,08	30 км.
1251	C1545-21	Втулка B28	100шт	0,0488	<u>92,98</u> 4,54	<u>91,09</u> 4,45	<u>0,07</u> -	<u>1,82</u> 0,09	30 км.
1252	C1545-23	Втулка B54, B59	100шт	1,755	<u>192,87</u> 338,49	<u>188,82</u> 331,38	<u>0,27</u> 0,47	<u>3,78</u> 6,64	30 км.
1253	C1545-24	Втулка B69	100шт	0,032	<u>256,53</u> 8,21	<u>250,98</u> 8,03	<u>0,52</u> 0,02	<u>5,03</u> 0,16	30 км.
1254	C1545-37	Утримувач K188	100шт	4,7503	<u>1609,31</u> 7644,71	<u>1575,53</u> 7484,24	<u>2,22</u> 10,55	<u>31,56</u> 149,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1255	+С1545-39 варіант 2	Тримач блискавкоприймального стрижня 113 Z-16	шт	6	<u>104,26</u> 625,56	<u>101,87</u> 611,22	<u>0,35</u> 2,10	<u>2,04</u> 12,24	30 км.
1256	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	20,2549	<u>824,89</u> 16708,06	<u>808,36</u> 16373,25	<u>0,36</u> 7,29	<u>16,17</u> 327,52	30 км.
1257	&С1545-42-1	Шайба кузовна М10 DIN9021, цинк-ламель	шт	90	<u>10,5</u> 945,00	<u>10,29</u> 926,10	<u>-</u> -	<u>0,21</u> 18,90	
1258	&С1545-42-2	Шестигранний болт М10х25, цинк-ламель	шт	90	<u>13,52</u> 1216,80	<u>13,24</u> 1191,60	<u>0,01</u> 0,90	<u>0,27</u> 24,30	30 км.
1259	&С1545-42-3	Посилений клиновий анкер М10х60	шт	48	<u>31,71</u> 1522,08	<u>31,07</u> 1491,36	<u>0,02</u> 0,96	<u>0,62</u> 29,76	30 км.
1260	&С1545-42-4	Посилений клиновий анкер М10х110	шт	6	<u>34,3</u> 205,80	<u>33,61</u> 201,66	<u>0,02</u> 0,12	<u>0,67</u> 4,02	30 км.
1261	&С1545-42-5	Гайка для підвісу профіля М10х35, цинк-ламель	шт	90	<u>38,41</u> 3456,90	<u>37,65</u> 3388,50	<u>0,01</u> 0,90	<u>0,75</u> 67,50	30 км.
1262	&С1545-42-8	Дюбель пластиковий 6х40 з гвинт-шурупом	шт	2678	<u>0,7</u> 1874,60	<u>0,65</u> 1740,70	<u>0,04</u> 107,12	<u>0,01</u> 26,78	30 км.
1263	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,8192	<u>1863,35</u> 5253,16	<u>1826,33</u> 5148,79	<u>0,48</u> 1,35	<u>36,54</u> 103,02	30 км.
1264	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	5,0115	<u>1861,27</u> 9327,75	<u>1824,41</u> 9143,03	<u>0,36</u> 1,80	<u>36,5</u> 182,92	30 км.
1265	+С1545-44 варіант 4	Гвинт НЕ 1406,	100шт	0,09	<u>6048,97</u> 544,41	<u>5930,00</u> 533,70	<u>0,36</u> 0,03	<u>118,61</u> 10,68	30 км.
1266	+С1545-44 варіант 5	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,9512	<u>376,44</u> 358,07	<u>368,70</u> 350,71	<u>0,36</u> 0,34	<u>7,38</u> 7,02	30 км.
1267	+С1545-44 варіант 6	Гвинт для забивання безмуфтового стрижня заземлення	100шт	0,01	<u>5825,67</u> 58,26	<u>5711,08</u> 57,11	<u>0,36</u> -	<u>114,23</u> 1,15	30 км.
1268	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,01	<u>135,34</u> 1,35	<u>132,58</u> 1,33	<u>0,11</u> -	<u>2,65</u> 0,02	30 км.
1269	&С1545-50-4 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка ,балон 750 мл	шт	23	<u>311,22</u> 7158,06	<u>305,00</u> 7015,00	<u>0,12</u> 2,76	<u>6,1</u> 140,30	30 км.
1270	С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,1356	<u>175,57</u> 23,81	<u>171,33</u> 23,23	<u>0,8</u> 0,11	<u>3,44</u> 0,47	30 км.
1271	&С1545-64-В1	Кабель-супутник пер. 2,5-4 мм2	1000м	0,22	<u>19871,13</u> 4371,65	<u>19414,64</u> 4271,22	<u>66,86</u> 14,71	<u>389,63</u> 85,72	30 км.
1272	С1545-70	Кнопка К227	100шт	24,12098	<u>30,96</u> 746,79	<u>30,13</u> 726,77	<u>0,22</u> 5,31	<u>0,61</u> 14,71	30 км.
1273	+С1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0,02912	<u>23,11</u> 0,67	<u>22,44</u> 0,65	<u>0,22</u> 0,01	<u>0,45</u> 0,01	30 км.
1274	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	8,4736	<u>62,49</u> 529,52	<u>61,20</u> 518,58	<u>0,06</u> 0,51	<u>1,23</u> 10,43	30 км.
1275	С1545-74 варіант 1	Клипси	100шт	3,4	<u>62,49</u> 212,47	<u>61,20</u> 208,08	<u>0,06</u> 0,20	<u>1,23</u> 4,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1276	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0033	<u>125208,19</u> 413,19	<u>122350,38</u> 403,76	<u>402,75</u> 1,33	<u>2455,06</u> 8,10	30 км.
1277	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,01916	<u>7071,61</u> 135,49	<u>6932,50</u> 132,83	<u>0,45</u> 0,01	<u>138,66</u> 2,65	30 км.
1278	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	1,54	<u>911,18</u> 1403,22	<u>892,78</u> 1374,88	<u>0,53</u> 0,82	<u>17,87</u> 27,52	30 км.
1279	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	2,899705	<u>907,55</u> 2631,63	<u>889,25</u> 2578,56	<u>0,5</u> 1,45	<u>17,8</u> 51,62	30 км.
1280	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00336	<u>228,21</u> 0,77	<u>223,24</u> 0,75	<u>0,5</u> -	<u>4,47</u> 0,02	30 км.
1281	&C1545-101- B1-8O	Склострічка серпанка	м	70,09	<u>1,25</u> 87,61	<u>0,73</u> 51,17	<u>0,5</u> 35,05	<u>0,02</u> 1,39	30 км.
1282	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00229	<u>376730,1</u> 862,71	<u>368940,49</u> 844,87	<u>402,75</u> 0,92	<u>7386,86</u> 16,92	30 км.
1283	&C1545-106- B1	Маса кабельна МБ-90	т	0,00103	<u>11652,84</u> 12,00	<u>10916,88</u> 11,24	<u>507,47</u> 0,52	<u>228,49</u> 0,24	30 км.
1284	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,154	<u>27520,57</u> 4238,17	<u>26550,01</u> 4088,70	<u>430,94</u> 66,36	<u>539,62</u> 83,11	30 км.
1285	&C1545-113-1	Опорна пластина для С-подібного проффілю цинк-ламельна	шт	6	<u>81,29</u> 487,71	<u>79,6758</u> 478,05	<u>0,02</u> 0,12	<u>1,59</u> 9,54	30 км.
1286	&C1545-118-1	Муфта 28	шт	17	<u>19,6</u> 333,20	<u>19,10</u> 324,70	<u>0,12</u> 2,04	<u>0,38</u> 6,46	30 км.
1287	&C1545-118- 12	Муфта 12	шт	82	<u>4,27</u> 350,14	<u>4,11</u> 337,02	<u>0,08</u> 6,56	<u>0,08</u> 6,56	30 км.
1288	&C1545-118- 15	Муфта 15	шт	89	<u>4,03</u> 358,67	<u>3,87</u> 344,43	<u>0,08</u> 7,12	<u>0,08</u> 7,12	30 км.
1289	&C1545-118- 15-12	Перехідник муфта 15x12	шт	44	<u>9,73</u> 428,12	<u>9,43</u> 414,92	<u>0,11</u> 4,84	<u>0,19</u> 8,36	30 км.
1290	&C1545-118- 18	Муфта 18	шт	55	<u>5,26</u> 289,30	<u>5,08</u> 279,40	<u>0,08</u> 4,40	<u>0,1</u> 5,50	30 км.
1291	&C1545-118- 18-М	Муфта -перехідник 18x15 (мідь)	шт	30	<u>7,94</u> 238,20	<u>7,74</u> 232,20	<u>0,04</u> 1,20	<u>0,16</u> 4,80	30 км.
1292	&C1545-118- 19	Муфта -перехідник 18x12 (мідь)	шт	14	<u>23,75</u> 332,50	<u>23,20</u> 324,80	<u>0,08</u> 1,12	<u>0,47</u> 6,58	30 км.
1293	&C1545-118- 22	Муфта 22	шт	9	<u>8,47</u> 76,23	<u>8,22</u> 73,98	<u>0,08</u> 0,72	<u>0,17</u> 1,53	30 км.
1294	&C1545-118- 22-12 варіант 1	Перехідник муфта 22x12	шт	2	<u>53,86</u> 107,72	<u>52,68</u> 105,36	<u>0,12</u> 0,24	<u>1,06</u> 2,12	30 км.
1295	&C1545-118- 22-15 варіант 1	Перехідник муфта 22x15	шт	5	<u>14,91</u> 74,55	<u>14,50</u> 72,50	<u>0,12</u> 0,60	<u>0,29</u> 1,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1296	&C1545-118-22-18М	Муфта-перехідник 22х18 (мідь)	шт	7	<u>15,17</u> 106,19	<u>14,75</u> 103,25	<u>0,12</u> 0,84	<u>0,3</u> 2,10	30 км.
1297	&C1545-118-32	Муфта-перехідник 28х 22 (мідь)	шт	8	<u>25,07</u> 200,56	<u>24,41</u> 195,28	<u>0,17</u> 1,36	<u>0,49</u> 3,92	30 км.
1298	&C1545-118-32-1	Перехідник муфта 28х 15 (мідь)	шт	10	<u>55,15</u> 551,50	<u>53,90</u> 539,00	<u>0,17</u> 1,70	<u>1,08</u> 10,80	30 км.
1299	&C1545-118-32-1Щ	Перехідник - муфта 28-18 (мідь)	шт	10	<u>60,76</u> 607,60	<u>59,45</u> 594,50	<u>0,12</u> 1,20	<u>1,19</u> 11,90	30 км.
1300	&C1545-118-34-1Ю	Перехідник - муфта 35-18 (мідь)	шт	5	<u>130,32</u> 651,60	<u>127,60</u> 638,00	<u>0,16</u> 0,80	<u>2,56</u> 12,80	30 км.
1301	&C1545-118-35-1Я	Перехідник - муфта 35-28 (мідь)	шт	1	<u>83,03</u> 83,03	<u>81,20</u> 81,20	<u>0,2</u> 0,20	<u>1,63</u> 1,63	30 км.
1302	&C1545-118-42 варіант 1	Муфта 35 (мідь)	шт	7	<u>46,44</u> 325,08	<u>45,43</u> 318,01	<u>0,1</u> 0,70	<u>0,91</u> 6,37	30 км.
1303	&C1545-118-43	Муфта 42 (мідь)	шт	2	<u>85,66</u> 171,32	<u>83,86</u> 167,72	<u>0,12</u> 0,24	<u>1,68</u> 3,36	30 км.
1304	&C1545-118-44-Х	Муфта 54 (мідь)	шт	3	<u>97,78</u> 293,34	<u>95,70</u> 287,10	<u>0,16</u> 0,48	<u>1,92</u> 5,76	30 км.
1305	&C1545-118-49-23	Муфта-перехідник 35х42 (мідь)	шт	1	<u>149,01</u> 149,01	<u>145,73</u> 145,73	<u>0,36</u> 0,36	<u>2,92</u> 2,92	30 км.
1306	&C1545-118-50-24	Муфта-перехідник 54х42 (мідь)	шт	1	<u>179,57</u> 179,57	<u>175,69</u> 175,69	<u>0,36</u> 0,36	<u>3,52</u> 3,52	30 км.
1307	&C1545-118-51-25 варіант 1	Муфта-перехідник 54х35 (мідь)	шт	4	<u>220,94</u> 883,76	<u>216,29</u> 865,16	<u>0,32</u> 1,28	<u>4,33</u> 17,32	30 км.
1308	&C1545-118-125	Перехідник -муфта 35-15 (мідь)	шт	2	<u>164,06</u> 328,12	<u>160,47</u> 320,94	<u>0,37</u> 0,74	<u>3,22</u> 6,44	30 км.
1309	&C1545-118-126	Перехідник -муфта 35-22 (мідь)	шт	4	<u>124,37</u> 497,48	<u>121,56</u> 486,24	<u>0,37</u> 1,48	<u>2,44</u> 9,76	30 км.
1310	&C1545-118-141 варіант 1	Перехідник -муфта 42-15 (мідь)	шт	1	<u>368,68</u> 368,68	<u>361,05</u> 361,05	<u>0,4</u> 0,40	<u>7,23</u> 7,23	30 км.
1311	&C1545-118-142 варіант 1	Перехідник -муфта 42-18 (мідь)	шт	3	<u>413,79</u> 1241,37	<u>405,28</u> 1215,84	<u>0,4</u> 1,20	<u>8,11</u> 24,33	30 км.
1312	&C1545-118-143	Перехідник -муфта 42-28 (мідь)	шт	1	<u>177,64</u> 177,64	<u>173,76</u> 173,76	<u>0,4</u> 0,40	<u>3,48</u> 3,48	30 км.
1313	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	80,4	<u>34,25</u> 2753,70	<u>33,35</u> 2681,34	<u>0,23</u> 18,49	<u>0,67</u> 53,87	30 км.
1314	&C1545-132-B1-B1	Наконечники алюмінієві кабельні DL-010	100шт	0,09	<u>511,48</u> 46,03	<u>501,16</u> 45,10	<u>0,29</u> 0,03	<u>10,03</u> 0,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1315	&C1545-132-B1-B1-B1	Наконечники алюмінієві кабельні DL-035	100шт	0,04	<u>511,48</u> 20,46	<u>501,16</u> 20,05	<u>0,29</u> 0,01	<u>10,03</u> 0,40	30 км.
1316	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,1224	<u>753,86</u> 92,27	<u>738,46</u> 90,39	<u>0,62</u> 0,08	<u>14,78</u> 1,80	30 км.
1317	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,04	<u>224,01</u> 8,96	<u>218,37</u> 8,73	<u>1,25</u> 0,05	<u>4,39</u> 0,18	30 км.
1318	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1512	<u>2685,57</u> 406,06	<u>2631,30</u> 397,85	<u>1,61</u> 0,24	<u>52,66</u> 7,97	30 км.
1319	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	279	<u>25,91</u> 7228,89	<u>25,38</u> 7081,02	<u>0,02</u> 5,58	<u>0,51</u> 142,29	30 км.
1320	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,24	<u>453,4</u> 108,82	<u>444,07</u> 106,58	<u>0,44</u> 0,11	<u>8,89</u> 2,13	30 км.
1321	C1545-157	Прикінцевлювачі кабельні ОК	100шт	0,408	<u>265,24</u> 108,22	<u>259,95</u> 106,06	<u>0,09</u> 0,04	<u>5,2</u> 2,12	30 км.
1322	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	2,094	<u>20,9</u> 43,76	<u>20,45</u> 42,82	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,41</u> 0,86	30 км.
1323	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0013907	<u>40311,81</u> 56,06	<u>39054,19</u> 54,31	<u>467,19</u> 0,65	<u>790,43</u> 1,10	30 км.
1324	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,19	<u>1532,79</u> 291,23	<u>1490,69</u> 283,23	<u>12,05</u> 2,29	<u>30,05</u> 5,71	30 км.
1325	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	20,9415	<u>257,82</u> 5399,14	<u>251,43</u> 5265,32	<u>1,33</u> 27,85	<u>5,06</u> 105,97	30 км.
1326	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,062	<u>125,6</u> 133,39	<u>121,81</u> 129,36	<u>1,33</u> 1,41	<u>2,46</u> 2,62	30 км.
1327	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	202,76	<u>50,36</u> 10210,99	<u>49,10</u> 9955,52	<u>0,27</u> 54,75	<u>0,99</u> 200,72	30 км.
1328	&C1545-169-B1	Перемичка заземлювальна	шт	1	<u>31,07</u> 31,07	<u>30,19</u> 30,19	<u>0,27</u> 0,27	<u>0,61</u> 0,61	30 км.
1329	C1545-171	Рукавичка термоусаджувальна	шт	69,36	<u>276,01</u> 19144,05	<u>270,54</u> 18764,65	<u>0,06</u> 4,16	<u>5,41</u> 375,24	30 км.
1330	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,2266	<u>2012,73</u> 456,08	<u>1972,55</u> 446,98	<u>0,71</u> 0,16	<u>39,47</u> 8,94	30 км.
1331	C1545-180	Полоски К-404	100шт	7,06	<u>26,08</u> 184,12	<u>25,36</u> 179,04	<u>0,21</u> 1,48	<u>0,51</u> 3,60	30 км.
1332	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	12	<u>19,14</u> 229,68	<u>18,68</u> 224,16	<u>0,08</u> 0,96	<u>0,38</u> 4,56	30 км.
1333	C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,12	<u>2200,09</u> 264,01	<u>2151,47</u> 258,18	<u>5,48</u> 0,66	<u>43,14</u> 5,17	30 км.
1334	C1545-194	Провід ПС-50	м	29,52	<u>35,08</u> 1035,56	<u>34,02</u> 1004,27	<u>0,37</u> 10,92	<u>0,69</u> 20,37	30 км.
1335	+C1545-202 варіант 1	Протектор магнієвий ПМ	комплект	3	<u>2919,36</u> 8758,08	<u>2858,09</u> 8574,27	<u>4,03</u> 12,09	<u>57,24</u> 171,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1336	&C1545-202-B1-B1-B2	Електрод порівняння мідносульфатний стаціонарний ЄНЕС-1	комплект	1	<u>809,91</u> 809,91	<u>790,00</u> 790,00	<u>4,03</u> 4,03	<u>15,88</u> 15,88	30 км.
1337	&C1545-202-B2-B1-B2	Анодні заземлювачі ЗФС-1	шт	12	<u>1534,11</u> 18409,32	<u>1500,00</u> 18000,00	<u>4,03</u> 48,36	<u>30,08</u> 360,96	30 км.
1338	&C1545-203-1	С-подібний профіль 41х41, L500, товщ. 2,5 мм (HDZ)	шт	3	<u>257,63</u> 772,89	<u>252,06</u> 756,18	<u>0,52</u> 1,56	<u>5,05</u> 15,15	30 км.
1339	&C1545-203-2	Кронштейн одиночний LAS 41х41, осн. 400 мм, (HDZ)	шт	42	<u>318,71</u> 13385,82	<u>311,18</u> 13069,56	<u>1,28</u> 53,76	<u>6,25</u> 262,50	30 км.
1340	&C1545-203-3	Кріплення до стелі SSH (HDZ) (L100)	шт	3	<u>406,41</u> 1219,23	<u>398,06</u> 1194,18	<u>0,38</u> 1,14	<u>7,97</u> 23,91	30 км.
1341	&C1545-203-4	Вертикальний підвіс подвійний 41х21, L500, (HDZ)	шт	3	<u>610,04</u> 1830,12	<u>597,07</u> 1791,21	<u>1,01</u> 3,03	<u>11,96</u> 35,88	30 км.
1342	&C1545-203-5	Вертикальний підвіс подвійний 41х21, L600, (HDZ)	шт	3	<u>705,57</u> 2116,71	<u>690,60</u> 2071,80	<u>1,14</u> 3,42	<u>13,83</u> 41,49	30 км.
1343	&C1545-203-6	Вертикальний підвіс подвійний 41х21, L2100, (HDZ)	шт	3	<u>1552,07</u> 4656,21	<u>1518,27</u> 4554,81	<u>3,37</u> 10,11	<u>30,43</u> 91,29	30 км.
1344	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,0005	<u>27213,05</u> 13,61	<u>26517,55</u> 13,26	<u>161,91</u> 0,08	<u>533,59</u> 0,27	30 км.
1345	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	7,06	<u>82,68</u> 583,72	<u>80,90</u> 571,15	<u>0,16</u> 1,13	<u>1,62</u> 11,44	30 км.
1346	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,15	<u>461,79</u> 69,27	<u>451,24</u> 67,69	<u>1,5</u> 0,23	<u>9,05</u> 1,35	30 км.
1347	C1545-211	Гума листова підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки	кг	40	<u>174,28</u> 6971,20	<u>170,39</u> 6815,60	<u>0,47</u> 18,80	<u>3,42</u> 136,80	30 км.
1348	C1545-220	Рукав гумовий напірний з ниттям підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см ³ , діаметр 12 мм	м	128,9	<u>295,14</u> 38043,55	<u>288,95</u> 37245,66	<u>0,4</u> 51,56	<u>5,79</u> 746,33	30 км.
1349	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,0555	<u>802,56</u> 44,54	<u>784,31</u> 43,53	<u>2,51</u> 0,14	<u>15,74</u> 0,87	30 км.
1350	C1545-230	Сережка СР-4,5	100шт	0,2	<u>4947,57</u> 989,51	<u>4837,27</u> 967,45	<u>13,29</u> 2,66	<u>97,01</u> 19,40	30 км.
1351	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1,00836	<u>1635,62</u> 1649,29	<u>1601,53</u> 1614,92	<u>2,02</u> 2,04	<u>32,07</u> 32,33	30 км.
1352	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,01224	<u>1661,05</u> 20,33	<u>1626,20</u> 19,90	<u>2,28</u> 0,03	<u>32,57</u> 0,40	30 км.
1353	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,08	<u>6519,57</u> 521,57	<u>6380,74</u> 510,46	<u>11</u> 0,88	<u>127,83</u> 10,23	30 км.
1354	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,53175	<u>29,16</u> 15,51	<u>28,15</u> 14,97	<u>0,44</u> 0,23	<u>0,57</u> 0,31	30 км.
1355	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,23644	<u>827,69</u> 3506,46	<u>811,27</u> 3436,90	<u>0,19</u> 0,80	<u>16,23</u> 68,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1356	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові K731	100шт	7,5225	<u>948,32</u> 7133,74	<u>929,50</u> 6992,16	<u>0,23</u> 1,73	<u>18,59</u> 139,85	30 км.
1357	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	3,2844	<u>414,34</u> 1360,86	<u>403,80</u> 1326,24	<u>2,42</u> 7,95	<u>8,12</u> 26,67	30 км.
1358	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	2,112	<u>4555,58</u> 9621,38	<u>4465,36</u> 9430,84	<u>0,89</u> 1,88	<u>89,33</u> 188,66	30 км.
1359	C1545-248	Скоби будівельні	кг	130	<u>44,47</u> 5781,10	<u>43,16</u> 5610,80	<u>0,44</u> 57,20	<u>0,87</u> 113,10	30 км.
1360	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	2,8704	<u>344,37</u> 988,48	<u>334,19</u> 959,26	<u>3,43</u> 9,85	<u>6,75</u> 19,37	30 км.
1361	+C1545-250 варіант 1	Універсальний тримач для круглих провідників 177 20 M8	100шт	17,64	<u>2302,41</u> 40614,51	<u>2253,23</u> 39746,98	<u>4,03</u> 71,09	<u>45,15</u> 796,44	30 км.
1362	+C1545-250 варіант 2	З'єднувач швидкого монтажу Vario 249 8-10 ST	100шт	0,08	<u>2761,22</u> 220,90	<u>2703,05</u> 216,24	<u>4,03</u> 0,32	<u>54,14</u> 4,34	30 км.
1363	+C1545-250 варіант 3	МУФТА з'єднувальна NE 1304	100шт	0,14	<u>18829,23</u> 2636,09	<u>18456,00</u> 2583,84	<u>4,03</u> 0,56	<u>369,2</u> 51,69	30 км.
1364	+C1545-250 варіант 5	З'єднувач N 3125,1	100шт	0,74	<u>10673,31</u> 7898,25	<u>10460,00</u> 7740,40	<u>4,03</u> 2,98	<u>209,28</u> 154,87	30 км.
1365	+C1545-250 варіант 6	Наконечник NE 1402	100шт	0,01	<u>14921,61</u> 149,22	<u>14625,00</u> 146,25	<u>4,03</u> 0,04	<u>292,58</u> 2,93	30 км.
1366	+C1545-250 варіант 10	З'єднувач N 3125,1	100шт	0,02	<u>10774,38</u> 215,49	<u>10559,09</u> 211,18	<u>4,03</u> 0,08	<u>211,26</u> 4,23	30 км.
1367	+C1545-250 варіант 12	З'єднувач NG 3126	100шт	1,17	<u>9179,01</u> 10739,44	<u>8995,00</u> 10524,15	<u>4,03</u> 4,72	<u>179,98</u> 210,57	30 км.
1368	+C1545-250 варіант 13	Корпус пластик NA 1601	100шт	0,01	<u>132354,21</u> 1323,54	<u>129755,00</u> 1297,55	<u>4,03</u> 0,04	<u>2595,18</u> 25,95	30 км.
1369	+C1545-250 варіант 14	З'єднувач NG 3126	100шт	0,1	<u>9005,7</u> 900,57	<u>8825,09</u> 882,51	<u>4,03</u> 0,40	<u>176,58</u> 17,66	30 км.
1370	&C1545-261-15 варіант 1	Труба н/ж 12х18н10Т д.35х3,0	м	275,4	<u>623,72</u> 171772,49	<u>610,92</u> 168247,37	<u>0,57</u> 156,98	<u>12,23</u> 3368,14	30 км.
1371	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	11,055	<u>110,61</u> 1222,79	<u>108,00</u> 1193,94	<u>0,44</u> 4,86	<u>2,17</u> 23,99	30 км.
1372	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,82	<u>360,24</u> 295,40	<u>352,74</u> 289,25	<u>0,44</u> 0,36	<u>7,06</u> 5,79	30 км.
1373	&C1545-265-12-М варіант 1	Труба мідна тверда медична 12х1 мм	м	855,92	<u>199,17</u> 170473,59	<u>195,14</u> 167024,23	<u>0,12</u> 102,71	<u>3,91</u> 3346,65	30 км.
1374	&C1545-265-12-М варіант 2	Труба мідна тверда медична 9,52 мм	м	25	<u>199,17</u> 4979,25	<u>195,14</u> 4878,50	<u>0,12</u> 3,00	<u>3,91</u> 97,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1375	&C1545-265-15-М варіант 1	Труба мідна тверда медична 15x1 мм	м	929,76	<u>250,46</u> 232867,69	<u>245,39</u> 228153,81	<u>0,16</u> 148,76	<u>4,91</u> 4565,12	30 км.
1376	&C1545-265-19 варіант 1	Труба мідна тверда медична 18x1 мм	м	575,12	<u>299,76</u> 172397,97	<u>293,69</u> 168906,99	<u>0,19</u> 109,27	<u>5,88</u> 3381,71	30 км.
1377	&C1545-265-19 варіант 2	Труба мідна тверда медична 19,05 мм	м	25	<u>299,76</u> 7494,00	<u>293,69</u> 7342,25	<u>0,19</u> 4,75	<u>5,88</u> 147,00	30 км.
1378	&C1545-265-22-М варіант 1	Труба мідна тверда медична 22x1 мм	м	94,64	<u>368,28</u> 34854,02	<u>360,82</u> 34148,00	<u>0,24</u> 22,71	<u>7,22</u> 683,31	30 км.
1379	&C1545-265-28-М варіант 1	Труба мідна тверда (медична) 28x1 мм	м	176,8	<u>483,64</u> 85507,55	<u>473,86</u> 83778,45	<u>0,3</u> 53,04	<u>9,48</u> 1676,06	30 км.
1380	&C1545-265-36-2 варіант 1	Труба мідна тверда медична 35x1,5 мм	м	74,88	<u>850,23</u> 63665,22	<u>833,12</u> 62384,03	<u>0,44</u> 32,95	<u>16,67</u> 1248,24	30 км.
1381	&C1545-265-42 варіант 1	Труба мідна тверда 42x1,5 мм	м	24,96	<u>1064,52</u> 26570,42	<u>1042,97</u> 26032,53	<u>0,68</u> 16,97	<u>20,87</u> 520,92	30 км.
1382	&C1545-265-46-1 варіант 1	Труба мідна тверда медична 54x1,5 мм.	м	30,16	<u>1492,12</u> 45002,34	<u>1461,69</u> 44084,57	<u>1,17</u> 35,29	<u>29,26</u> 882,48	30 км.
1383	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,004896	<u>255901,67</u> 1252,89	<u>250440,96</u> 1226,16	<u>443,03</u> 2,17	<u>5017,68</u> 24,56	30 км.
1384	&C1545-274-15-1У	Коліно д.12 (мідь) 90_ 2 муфти	шт	210	<u>9,62</u> 2020,20	<u>9,19</u> 1929,90	<u>0,24</u> 50,40	<u>0,19</u> 39,90	30 км.
1385	&C1545-274-18-1Ф	Коліно мідне 90_ 2 муфти д.22	шт	10	<u>19,23</u> 192,30	<u>18,61</u> 186,10	<u>0,24</u> 2,40	<u>0,38</u> 3,80	30 км.
1386	&C1545-274-21-1Х	Коліно мідне 90_ 2 муфти д.28	шт	19	<u>28,6</u> 543,40	<u>27,80</u> 528,20	<u>0,24</u> 4,56	<u>0,56</u> 10,64	30 км.
1387	&C1545-274-22-1Ц	Коліно мідне д.35 90_ 2 муфти	шт	25	<u>91,74</u> 2293,50	<u>89,66</u> 2241,50	<u>0,28</u> 7,00	<u>1,8</u> 45,00	30 км.
1388	&C1545-274-24-1Ш	Коліно мідне 90_ 2 муфти д.42	шт	4	<u>128,92</u> 515,68	<u>126,15</u> 504,60	<u>0,24</u> 0,96	<u>2,53</u> 10,12	30 км.
1389	&C1545-274-26-17 варіант 1	Коліно д.54 90_ 2 муфти (мідь)	шт	6	<u>234,79</u> 1408,74	<u>229,83</u> 1378,98	<u>0,36</u> 2,16	<u>4,6</u> 27,60	30 км.
1390	&C1545-274-54-18 варіант 1	Коліно 90_ н/ж 12Х18Н10Т д.35	шт	20	<u>286,13</u> 5722,60	<u>280,00</u> 5600,00	<u>0,52</u> 10,40	<u>5,61</u> 112,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1391	&C1545-274-63	Муфта з'єднувальна д.35 (н/ж)	шт	18	<u>128,93</u> 2320,74	<u>126,00</u> 2268,00	<u>0,4</u> 7,20	<u>2,53</u> 45,54	30 км.
1392	&C1545-274-67-10	Коліно мідне 90_ 2 муфти д.15 (мідь)	шт	167	<u>7,87</u> 1314,29	<u>7,50</u> 1252,50	<u>0,22</u> 36,74	<u>0,15</u> 25,05	30 км.
1393	&C1545-274-68-1Я	Коліно мідне 90_ 2 муфти д.18	шт	85	<u>12,4</u> 1054,00	<u>12,09</u> 1027,65	<u>0,07</u> 5,95	<u>0,24</u> 20,40	30 км.
1394	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0004	<u>492620,58</u> 197,05	<u>482518,32</u> 193,01	<u>443,03</u> 0,18	<u>9659,23</u> 3,86	30 км.
1395	+C1545-276 варіант 1	Фотоплівка	лист	0,84	<u>165,34</u> 138,89	<u>162,10</u> 136,16	<u>-</u> -	<u>3,24</u> 2,73	
1396	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,08	<u>569,26</u> 45,54	<u>555,88</u> 44,47	<u>2,22</u> 0,18	<u>11,16</u> 0,89	30 км.
1397	+C1545-279 варіант 1	Хомут Х25У1	100шт	0,07	<u>2336,02</u> 163,52	<u>2288,00</u> 160,16	<u>2,22</u> 0,16	<u>45,8</u> 3,20	30 км.
1398	&C1545-279-2	Держатель STARQuick 14-16 мм	шт	894	<u>8,06</u> 7205,64	<u>7,82</u> 6991,08	<u>0,08</u> 71,52	<u>0,16</u> 143,04	30 км.
1399	&C1545-279-6	Держатель STARQuick 35-40	шт	76	<u>19,37</u> 1472,12	<u>18,95</u> 1440,20	<u>0,04</u> 3,04	<u>0,38</u> 28,88	30 км.
1400	&C1545-279-7 варіант 1	Держатель STARQuick 42-44	шт	6	<u>32,05</u> 192,30	<u>31,38</u> 188,28	<u>0,04</u> 0,24	<u>0,63</u> 3,78	30 км.
1401	&C1545-279-8	Держатель STARQuick 12-14 мм	шт	823	<u>8,56</u> 7044,88	<u>8,35</u> 6872,05	<u>0,04</u> 32,92	<u>0,17</u> 139,91	30 км.
1402	&C1545-279-10	Держатель STARQuick 24-28 мм	шт	171	<u>16,84</u> 2879,64	<u>16,47</u> 2816,37	<u>0,04</u> 6,84	<u>0,33</u> 56,43	30 км.
1403	&C1545-279-16-20	Держатель STARQuick 16-20	шт	553	<u>14,3</u> 7907,90	<u>13,98</u> 7730,94	<u>0,04</u> 22,12	<u>0,28</u> 154,84	30 км.
1404	&C1545-279-20	Держатель STARQuick 20-23	шт	91	<u>12,89</u> 1172,99	<u>12,60</u> 1146,60	<u>0,04</u> 3,64	<u>0,25</u> 22,75	30 км.
1405	&C1545-279-30	Держатель STARQuick 52-55	шт	24	<u>37,43</u> 898,32	<u>36,66</u> 879,84	<u>0,04</u> 0,96	<u>0,73</u> 17,52	30 км.
1406	&C1545-279-41	Хомут (оц) BISMAT Flash д.35 з гайкою М8	шт	15	<u>20,98</u> 314,70	<u>20,53</u> 307,95	<u>0,04</u> 0,60	<u>0,41</u> 6,15	30 км.
1407	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,0142	<u>825,74</u> 11,73	<u>809,39</u> 11,49	<u>0,16</u> -	<u>16,19</u> 0,24	30 км.
1408	C1545-288	Шини алюмінієві	т	0,2	<u>167355,47</u> 33471,09	<u>163671,24</u> 32734,25	<u>402,75</u> 80,55	<u>3281,48</u> 656,29	30 км.
1409	C1545-291	Шпилька	комплект	24,48	<u>65,24</u> 1597,08	<u>63,80</u> 1561,82	<u>0,16</u> 3,92	<u>1,28</u> 31,34	30 км.
1410	C1545-296	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	0,00001417	<u>2009855,48</u> 28,48	<u>1969987,41</u> 27,91	<u>459,14</u> 0,01	<u>39408,93</u> 0,56	30 км.
1411	C1545-301	Електроди ТМУ-21Х, тип Е50, 08 або СВ08А	т	0,0048	<u>102444,61</u> 491,73	<u>99976,75</u> 479,89	<u>459,14</u> 2,20	<u>2008,72</u> 9,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1412	C1545-307	Електроди ЕА-400	т	0,0006226	<u>506608,05</u>	<u>496215,42</u>	<u>459,14</u>	<u>9933,49</u>	30 км.
					315,41	308,94	0,29	6,18	
1413	C1545-400	Затискач анкерний [натяжний] [4x25-35] SO 118.425	шт	37	<u>821,41</u>	<u>805,12</u>	<u>0,18</u>	<u>16,11</u>	30 км.
					30392,17	29789,44	6,66	596,07	
1414	C1545-414	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 11.11	шт	3	<u>350,19</u>	<u>343,27</u>	<u>0,05</u>	<u>6,87</u>	30 км.
					1050,57	1029,81	0,15	20,61	
1415	C1545-414	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 12.1	шт	23	<u>350,19</u>	<u>343,27</u>	<u>0,05</u>	<u>6,87</u>	30 км.
	варіант 1				8054,37	7895,21	1,15	158,01	
1416	C1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	40	<u>350,18</u>	<u>343,27</u>	<u>0,04</u>	<u>6,87</u>	30 км.
					14007,20	13730,80	1,60	274,80	
1417	C1545-419	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 9.21	шт	5	<u>556,72</u>	<u>545,74</u>	<u>0,06</u>	<u>10,92</u>	30 км.
					2783,60	2728,70	0,30	54,60	
1418	C1545-449	Дистаційний бандаж SO 79.6	шт	1	<u>330,88</u>	<u>324,31</u>	<u>0,08</u>	<u>6,49</u>	30 км.
					330,88	324,31	0,08	6,49	
1419	C1545-453	Захисні ковпачки кінців проводу РК 99.025	шт	16	<u>50,08</u>	<u>49,10</u>	-	<u>0,98</u>	
					801,28	785,60	-	15,68	
1420	&C1545-471-3-О	Анкер HKD M8x40	шт	30	<u>5,84</u>	<u>5,53</u>	<u>0,2</u>	<u>0,11</u>	30 км.
					175,20	165,90	6,00	3,30	
1421	C1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	38	<u>174,47</u>	<u>170,80</u>	<u>0,25</u>	<u>3,42</u>	30 км.
					6629,86	6490,40	9,50	129,96	
1422	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37	м	43	<u>75,91</u>	<u>74,37</u>	<u>0,05</u>	<u>1,49</u>	30 км.
					3264,13	3197,91	2,15	64,07	
1423	+C1545-488	Тримач дротів	м	312	<u>20,45</u>	<u>20,00</u>	<u>0,05</u>	<u>0,4</u>	30 км.
	варіант 2				6380,40	6240,00	15,60	124,80	
1424	C1545-489	Пряжка [скріпка] COT 36	шт	44	<u>14,44</u>	<u>14,15</u>	<u>0,01</u>	<u>0,28</u>	30 км.
					635,36	622,60	0,44	12,32	
1425	+C1545-489	Затискач дротів	шт	208	<u>20,41</u>	<u>20,00</u>	<u>0,01</u>	<u>0,4</u>	30 км.
	варіант 1				4245,28	4160,00	2,08	83,20	
1426	C1545-490	Арматура для зовнішнього освітлення [запобіжник] SV 29.25	шт	26	<u>787,48</u>	<u>771,90</u>	<u>0,14</u>	<u>15,44</u>	30 км.
	варіант 1				20474,48	20069,40	3,64	401,44	
1427	C1545-513	Затискачі для з'єднання проводів SJ 8.25	шт	4	<u>459,8</u>	<u>450,78</u>	-	<u>9,02</u>	
					1839,20	1803,12	-	36,08	
1428	C1545-546	Хомут PER 15	шт	26	<u>203,33</u>	<u>199,30</u>	<u>0,04</u>	<u>3,99</u>	30 км.
					5286,58	5181,80	1,04	103,74	
1429	C1545-547	Заземляючий провідник ЗП2	м	7	<u>203,49</u>	<u>199,30</u>	<u>0,2</u>	<u>3,99</u>	30 км.
					1424,43	1395,10	1,40	27,93	
1430	&C1546-1-10	Азот технічний в балонах (10л)	балон	10	<u>80,31</u>	<u>60,00</u>	<u>18,74</u>	<u>1,57</u>	30 км.
	варіант 1				803,10	600,00	187,40	15,70	
1431	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,04943	<u>175437,33</u>	<u>171381,61</u>	<u>615,77</u>	<u>3439,95</u>	30 км.
					8671,87	8471,39	30,44	170,04	
1432	C1546-13	Жир паяльний	кг	0,16	<u>522,83</u>	<u>511,96</u>	<u>0,62</u>	<u>10,25</u>	30 км.
					83,65	81,91	0,10	1,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1433	C1546-20	Клей БМК5	кг	1	<u>511,75</u>	<u>501,16</u>	<u>0,56</u>	<u>10,03</u>	30 км.
					511,75	501,16	0,56	10,03	
1434	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,06	<u>286,76</u>	<u>280,58</u>	<u>0,56</u>	<u>5,62</u>	30 км.
					17,21	16,83	0,03	0,35	
1435	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0081975	<u>174008,21</u>	<u>169921,61</u>	<u>674,67</u>	<u>3411,93</u>	30 км.
					1426,43	1392,93	5,53	27,97	
1436	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	<u>248290,39</u>	<u>242747,28</u>	<u>674,67</u>	<u>4868,44</u>	30 км.
					4,97	4,85	0,01	0,11	
1437	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0004	<u>278750,01</u>	<u>272609,65</u>	<u>674,67</u>	<u>5465,69</u>	30 км.
					111,50	109,04	0,27	2,19	
1438	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00131	<u>322794,63</u>	<u>315790,65</u>	<u>674,67</u>	<u>6329,31</u>	30 км.
					422,86	413,69	0,88	8,29	
1439	C1546-54	Пароніт	т	0,04214415	<u>231859,2</u>	<u>226723,94</u>	<u>589</u>	<u>4546,26</u>	30 км.
					9771,51	9555,09	24,82	191,60	
1440	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000175	<u>861107,24</u>	<u>843687,33</u>	<u>535,45</u>	<u>16884,46</u>	30 км.
					150,69	147,65	0,09	2,95	
1441	+C1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0,03287325	<u>346447,54</u>	<u>339119,00</u>	<u>535,45</u>	<u>6793,09</u>	30 км.
					11388,86	11147,94	17,60	223,32	
1442	&C1546-65-6 варіант 1	Пропан в балонах по 5 л.	бал.	10	<u>83,41</u>	<u>55,00</u>	<u>26,77</u>	<u>1,64</u>	30 км.
					834,10	550,00	267,70	16,40	
1443	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	87,22672	<u>76,86</u>	<u>65,41</u>	<u>9,94</u>	<u>1,51</u>	30 км.
					6704,25	5705,50	867,03	131,72	
1444	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,13329752	<u>69442,07</u>	<u>67233,91</u>	<u>846,55</u>	<u>1361,61</u>	30 км.
					9256,46	8962,11	112,84	181,51	
1445	C1546-68	Проявник	л	0,15	<u>445,22</u>	<u>435,82</u>	<u>0,67</u>	<u>8,73</u>	30 км.
					66,78	65,37	0,10	1,31	
1446	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00033	<u>145226,85</u>	<u>141709,95</u>	<u>669,31</u>	<u>2847,59</u>	30 км.
					47,92	46,76	0,22	0,94	
1447	C1546-74	Мастило "Циатим-221"	т	0,0006	<u>2656973,16</u>	<u>2604206,34</u>	<u>669,31</u>	<u>52097,51</u>	30 км.
					1594,18	1562,52	0,40	31,26	
1448	C1546-75	Мастило графіто-мідисте	т	0,000669	<u>96278,75</u>	<u>93721,62</u>	<u>669,31</u>	<u>1887,82</u>	30 км.
					64,41	62,70	0,45	1,26	
1449	+C1546-78 варіант 1	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000091	<u>252100,24</u>	<u>246487,79</u>	<u>669,31</u>	<u>4943,14</u>	30 км.
					2,29	2,24	0,01	0,04	
1450	+C1546-78 варіант 2	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,6448	<u>92482,7</u>	<u>90000,00</u>	<u>669,31</u>	<u>1813,39</u>	30 км.
					59632,84	58032,00	431,57	1169,27	
1451	C1546-83	Тавот	кг	379,5035	<u>50,58</u>	<u>48,97</u>	<u>0,62</u>	<u>0,99</u>	30 км.
					19195,29	18584,29	235,29	375,71	
1452	C1546-87	Вуглекислий газ	м3	33,3713	<u>71,26</u>	<u>59,92</u>	<u>9,94</u>	<u>1,4</u>	30 км.
					2378,04	1999,61	331,71	46,72	
1453	C1546-92	Фіксаж	л	0,15	<u>220,05</u>	<u>215,07</u>	<u>0,67</u>	<u>4,31</u>	30 км.
					33,01	32,26	0,10	0,65	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1454	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,23571	<u>870,19</u> 205,11	<u>852,59</u> 200,96	<u>0,54</u> 0,13	<u>17,06</u> 4,02	30 км.
1455	+C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СТ 64, зерно 2,0 мм	кг	1624	<u>53,07</u> 86185,68	<u>51,49</u> 83619,76	<u>0,54</u> 876,96	<u>1,04</u> 1688,96	30 км.
1456	+C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	7216	<u>17,62</u> 127145,92	<u>17,00</u> 122672,00	<u>0,27</u> 1948,32	<u>0,35</u> 2525,60	30 км.
1457	+C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	103	<u>37,01</u> 3812,03	<u>35,73</u> 3680,19	<u>0,55</u> 56,65	<u>0,73</u> 75,19	30 км.
1458	+C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	302	<u>112,72</u> 34041,44	<u>110,24</u> 33292,48	<u>0,27</u> 81,54	<u>2,21</u> 667,42	30 км.
1459	&C1550-36-2- 1K варіант 1	Гнучка підводка ф15мм	шт	3	<u>107,19</u> 321,58	<u>105,073</u> 315,22	<u>0,02</u> 0,06	<u>2,1</u> 6,30	30 км.
1460	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	17	<u>335,35</u> 5700,95	<u>328,28</u> 5580,76	<u>0,49</u> 8,33	<u>6,58</u> 111,86	30 км.
1461	&C1550-38-1- X7 варіант 1	Монтажна піна 850 ml	л	317,59187	<u>220,4</u> 69997,25	<u>215,68</u> 68498,21	<u>0,4</u> 127,04	<u>4,32</u> 1372,00	30 км.
1462	C1551-6-СП варіант 1	Стрічка тefлонова Benda VigsI R-FLEX	шт	3	<u>51,79</u> 155,37	<u>50,76</u> 152,28	<u>0,01</u> 0,03	<u>1,02</u> 3,06	30 км.
1463	C1551-20-СП варіант 1	Кронштейн для кондиціонерів (посилені) до 150кг	шт	3	<u>360,12</u> 1080,36	<u>352,50</u> 1057,50	<u>0,56</u> 1,68	<u>7,06</u> 21,18	30 км.
1464	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	5,643	<u>33973,43</u> 191712,07	<u>32612,24</u> 184030,87	<u>695,04</u> 3922,11	<u>666,15</u> 3759,09	30 км.
1465	+C1555-20 варіант 1	Декоративна штукатурка з фактурою "Короїд" Ферозіт 213, зерно 3,0 мм	кг	9386	<u>20,02</u> 187907,72	<u>19,09</u> 179178,74	<u>0,54</u> 5068,44	<u>0,39</u> 3660,54	30 км.
1466	+C1555-59 варіант 1	Стрічка армувальна	м.п.	164647,72	<u>2,11</u> 347406,69	<u>1,98</u> 326002,49	<u>0,09</u> 14818,29	<u>0,04</u> 6585,91	30 км.
1467	+C1555-59 варіант 3	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м.п.	96851,6	<u>4,15</u> 401934,14	<u>3,98</u> 385469,37	<u>0,09</u> 8716,64	<u>0,08</u> 7748,13	30 км.
1468	+C1555-59 варіант 4	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м.п.	69733,152	<u>12,74</u> 888400,36	<u>12,40</u> 864691,08	<u>0,09</u> 6275,98	<u>0,25</u> 17433,30	30 км.
1469	+C1555-113 варіант 6	Звукоізоляційна плита товщ 20мм	м2	19557,276	<u>232,42</u> 4545502,09	<u>226,60</u> 4431678,74	<u>1,26</u> 24642,17	<u>4,56</u> 89181,18	30 км.
1470	+C1555-113 варіант 7	Мінеральна вата 1000_600_50	м2	15469,014	<u>403,47</u> 6241283,08	<u>390,00</u> 6032915,46	<u>5,56</u> 86007,72	<u>7,91</u> 122359,90	30 км.
1471	+C1555-204 варіант 2	Рулони самоклеючі з армованою сіткою, покриття ALU, s = 6 мм	м2	115,7802	<u>1049,93</u> 121561,11	<u>1017,00</u> 117748,46	<u>12,34</u> 1428,73	<u>20,59</u> 2383,92	120 км.
1472	+C1555-204 варіант 4	Негорючі прошивні мати з базальтової вати в оокожушці з оц. сталі 0.5 мм, s = 50 мм	м2	27,7542	<u>1376,84</u> 38213,09	<u>1337,50</u> 37121,24	<u>12,34</u> 342,49	<u>27</u> 749,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1473	+C1555-204 варіант 5	Негорючі прошивні мати з базальтової вати в окожушці з оц. сталі 0.5 мм, s = 30 мм	м2	62,0772	<u>1287,59</u> 79929,98	<u>1250,00</u> 77596,50	<u>12,34</u> 766,03	<u>25,25</u> 1567,45	
1474	+C1555-226 варіант 6	Профіль монтажний 41x41x1,5мм 6м BIS RapidStrut®	м	66,4	<u>363,57</u> 24141,05	<u>356,30</u> 23658,32	<u>0,14</u> 9,30	<u>7,13</u> 473,43	
1475	+C1555-226 варіант 7	Профіль монтажний 41x21x1,5мм 3м BIS RapidStrut®	м	12	<u>263,98</u> 3167,76	<u>258,66</u> 3103,92	<u>0,14</u> 1,68	<u>5,18</u> 62,16	
1476	+C1600-58 варіант 1	Покрівельний шар з сталі оцинкованої 0,8мм	м2	715,7	<u>314,97</u> 225424,03	<u>305,00</u> 218288,50	<u>3,79</u> 2712,50	<u>6,18</u> 4423,03	120 км.
1477	+C1600-58 варіант 3	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати EI180, товщиною 70 мм CONLIT MAT	м2	715,7	<u>1117,09</u> 799501,31	<u>1091,40</u> 781114,98	<u>3,79</u> 2712,50	<u>21,9</u> 15673,83	120 км.
1478	+C1600-58 варіант 6	Ізоляція листова в рулонах самоклеюча шириною 1м, (Т1/Т2=65/45_С, тзовн=12_С) товщиною 10 мм	м2	1,2	<u>641,37</u> 769,64	<u>625,00</u> 750,00	<u>3,79</u> 4,55	<u>12,58</u> 15,09	
1479	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	14,97	<u>1108,43</u> 16593,20	<u>1085,74</u> 16253,53	<u>0,96</u> 14,37	<u>21,73</u> 325,30	30 км.
1480	+C1630-1 варіант 2	Трби поліпропиленові, діаметр 110 мм системи "Ostendarf"	м	1600	<u>158,06</u> 252896,00	<u>154,00</u> 246400,00	<u>0,96</u> 1536,00	<u>3,1</u> 4960,00	30 км.
1481	+C1630-1 варіант 4	Труби, діаметр 160 мм	м	1458	<u>370,6</u> 540334,80	<u>362,37</u> 528335,46	<u>0,96</u> 1399,68	<u>7,27</u> 10599,66	30 км.
1482	+C1630-1 варіант 5	Труби, діаметр 110 мм	м	870	<u>268,6</u> 233682,00	<u>262,37</u> 228261,90	<u>0,96</u> 835,20	<u>5,27</u> 4584,90	30 км.
1483	+C1630-1 варіант 6	Труба, діаметр 48 мм	м	70	<u>166,6</u> 11662,00	<u>162,37</u> 11365,90	<u>0,96</u> 67,20	<u>3,27</u> 228,90	30 км.
1484	C1630-3	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм	шт	8	<u>4779,84</u> 38238,72	<u>4612,01</u> 36896,08	<u>74,11</u> 592,88	<u>93,72</u> 749,76	30 км.
1485	+C1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний з муфтою та цапкою та датчиком положення пожежного крану О50	шт	4	<u>982,19</u> 3928,76	<u>960,55</u> 3842,20	<u>2,38</u> 9,52	<u>19,26</u> 77,04	30 км.
1486	+C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>147,49</u> 147,49	<u>143,92</u> 143,92	<u>0,68</u> 0,68	<u>2,89</u> 2,89	30 км.
1487	+C1630-26 варіант 2	Вентиль пожежний Ду25 з датчиком положення пожежного крану та муфтою ГМ25	шт	4	<u>147,49</u> 589,96	<u>143,92</u> 575,68	<u>0,68</u> 2,72	<u>2,89</u> 11,56	30 км.
1488	+C1630-59 варіант 1	Двери сталеві для неутеплені, розмір 900x700 мм	шт	1	<u>1685,99</u> 1685,99	<u>1643,06</u> 1643,06	<u>9,87</u> 9,87	<u>33,06</u> 33,06	30 км.
1489	+C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	36	<u>27,74</u> 998,64	<u>27,04</u> 973,44	<u>0,16</u> 5,76	<u>0,54</u> 19,44	30 км.
1490	C1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>2235,28</u> 2235,28	<u>2182,99</u> 2182,99	<u>8,46</u> 8,46	<u>43,83</u> 43,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1491	+C1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві , діаметр 50 мм Ру 1.6	шт	4	<u>3958,07</u> 15832,28	<u>3872,00</u> 15488,00	<u>8,46</u> 33,84	<u>77,61</u> 310,44	30 км.
1492	+C1630-65 варіант 3	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>1001,64</u> 2003,28	<u>973,54</u> 1947,08	<u>8,46</u> 16,92	<u>19,64</u> 39,28	30 км.
1493	C1630-67 варіант 2	Засувки з обгумованим клином з відповідними фланцями , діаметр 100 мм	шт	4	<u>4105,11</u> 16420,44	<u>4006,09</u> 16024,36	<u>18,53</u> 74,12	<u>80,49</u> 321,96	30 км.
1494	+C1630-67 варіант 4	Запірно-регулююча засувка, діаметр 100 мм	шт	8	<u>1841,22</u> 14729,76	<u>1786,59</u> 14292,72	<u>18,53</u> 148,24	<u>36,1</u> 288,80	30 км.
1495	+C1630-67 варіант 5	Міжфланцеве поворотна заслінка типу "батерфляй" DN100, з'єднання PN6 / 10/16	шт	8	<u>4709,2</u> 37673,62	<u>4598,333</u> 36786,66	<u>18,53</u> 148,24	<u>92,34</u> 738,72	30 км.
1496	+C1630-67 варіант 8	Засувки фланцеві , діаметр 100 мм Ру 1.6	шт	2	<u>5768,64</u> 11537,28	<u>5637,00</u> 11274,00	<u>18,53</u> 37,06	<u>113,11</u> 226,22	30 км.
1497	+C1630-68 варіант 1	Міжфланцеве поворотна заслінка типу "батерфляй" DN125, з'єднання PN6 / 10/16	шт	10	<u>7985,64</u> 79856,37	<u>7801,667</u> 78016,67	<u>27,39</u> 273,90	<u>156,58</u> 1565,80	30 км.
1498	C1630-69	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	5	<u>7337,64</u> 36688,20	<u>7159,53</u> 35797,65	<u>34,23</u> 171,15	<u>143,88</u> 719,40	30 км.
1499	C1630-69 варіант 1	Засувки з обгумованим клином з відповідними фланцями діаметр 160 мм	шт	1	<u>7337,64</u> 7337,64	<u>7159,53</u> 7159,53	<u>34,23</u> 34,23	<u>143,88</u> 143,88	30 км.
1500	&C1630-69-1 варіант 1	Засувки фланцева, діаметр 150 мм	шт	2	<u>10241,09</u> 20482,18	<u>10000,00</u> 20000,00	<u>40,28</u> 80,56	<u>200,81</u> 401,62	30 км.
1501	+C1630-88 варіант 1	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 65 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	12	<u>7913,49</u> 94961,88	<u>7755,10</u> 93061,20	<u>3,22</u> 38,64	<u>155,17</u> 1862,04	30 км.
1502	+C1630-89 варіант 2	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 80 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	7	<u>11607,6</u> 81253,20	<u>11371,14</u> 79597,98	<u>8,86</u> 62,02	<u>227,6</u> 1593,20	30 км.
1503	+C1630-90 варіант 4	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 100 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	13	<u>16851,21</u> 219065,73	<u>16506,69</u> 214586,97	<u>14,1</u> 183,30	<u>330,42</u> 4295,46	30 км.
1504	+C1630-90 варіант 5	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 125 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	9	<u>28707,34</u> 258366,06	<u>28130,35</u> 253173,15	<u>14,1</u> 126,90	<u>562,89</u> 5066,01	30 км.
1505	+C1630-90 варіант 6	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 150 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	2	<u>35365,26</u> 70730,52	<u>34657,72</u> 69315,44	<u>14,1</u> 28,20	<u>693,44</u> 1386,88	30 км.
1506	&C1630-90-B4 варіант 2	Кульовий кран JIP-FF Ду150 PN16 (Danfoss, 065N0850)	шт	4	<u>30614,38</u> 122457,52	<u>30000,00</u> 120000,00	<u>14,1</u> 56,40	<u>600,28</u> 2401,12	30 км.
1507	+C1630-91 варіант 2	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	12	<u>86,15</u> 1033,80	<u>83,98</u> 1007,76	<u>0,48</u> 5,76	<u>1,69</u> 20,28	30 км.
1508	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>1178,08</u> 1178,08	<u>1152,76</u> 1152,76	<u>2,22</u> 2,22	<u>23,1</u> 23,10	30 км.
1509	C1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	<u>1600,77</u> 1600,77	<u>1552,75</u> 1552,75	<u>16,63</u> 16,63	<u>31,39</u> 31,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1510	+C1630-106 варіант 5	Стакан монтажний STAM 400-63-N	шт	2	<u>6169,08</u> 12338,16	<u>6000,00</u> 12000,00	<u>48,12</u> 96,24	<u>120,96</u> 241,92	120 км.
1511	+C1630-106 варіант 6	Опора для установки вентилятора OZA-MOP-071-ZS	шт	6	<u>942,6</u> 5655,60	<u>876,00</u> 5256,00	<u>48,12</u> 288,72	<u>18,48</u> 110,88	120 км.
1512	+C1630-107 варіант 1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий 65 мм ZETKAMA (Польща) PN 1,6 МПа; Tmax 300 ° C (ZETKAMA, 821A,)	шт	6	<u>1656,82</u> 9940,92	<u>1599,00</u> 9594,00	<u>25,33</u> 151,98	<u>32,49</u> 194,94	30 км.
1513	+C1630-107 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 70 мм	шт	4	<u>1785,93</u> 7143,72	<u>1725,58</u> 6902,32	<u>25,33</u> 101,32	<u>35,02</u> 140,08	30 км.
1514	+C1630-108 варіант 1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий 80 мм ZETKAMA (Польща) PN 1,6 МПа; Tmax 300 ° C (ZETKAMA, 821A,)	шт	2	<u>2106,41</u> 4212,82	<u>2032,00</u> 4064,00	<u>33,11</u> 66,22	<u>41,3</u> 82,60	30 км.
1515	+C1630-109 варіант 1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий 100 мм ZETKAMA (Польща) PN 1,6 МПа; Tmax 300 ° C (ZETKAMA, 821A,)	шт	3	<u>2976,03</u> 8928,09	<u>2877,00</u> 8631,00	<u>40,68</u> 122,04	<u>58,35</u> 175,05	30 км.
1516	C1630-111	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 150 мм	шт	1	<u>2665,73</u> 2665,73	<u>2461,74</u> 2461,74	<u>151,72</u> 151,72	<u>52,27</u> 52,27	30 км.
1517	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	87,28	<u>52,61</u> 4591,80	<u>51,13</u> 4462,63	<u>0,45</u> 39,28	<u>1,03</u> 89,89	30 км.
1518	+C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	578,032	<u>53,48</u> 30913,15	<u>51,13</u> 29554,78	<u>1,3</u> 751,44	<u>1,05</u> 606,93	120 км.
1519	+C1630-115 варіант 1	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	20,774	<u>52,23</u> 1085,03	<u>50,16</u> 1042,02	<u>1,05</u> 21,81	<u>1,02</u> 21,20	120 км.
1520	+C1630-115 варіант 2	Заглушка - 1шт, Кран Маєвського-1шт Кронштейни для кріплення радіаторів-4шт	комплект	50	<u>1802,39</u> 90119,50	<u>1766,00</u> 88300,00	<u>1,05</u> 52,50	<u>35,34</u> 1767,00	120 км.
1521	+C1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	80	<u>94,48</u> 7558,40	<u>92,56</u> 7404,80	<u>0,07</u> 5,60	<u>1,85</u> 148,00	30 км.
1522	+C1630-116 варіант 2	Рукав пожежний напірний льняний O50, L=20м	м	80	<u>94,48</u> 7558,40	<u>92,56</u> 7404,80	<u>0,07</u> 5,60	<u>1,85</u> 148,00	30 км.
1523	+C1630-125 варіант 1	Перехід зварний листовий концентричний K500x400	шт	2	<u>5214,9</u> 10429,80	<u>5100,00</u> 10200,00	<u>12,65</u> 25,30	<u>102,25</u> 204,50	30 км.
1524	C1630-149	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	0,19	<u>2860,56</u> 543,51	<u>2800,04</u> 532,01	<u>4,43</u> 0,84	<u>56,09</u> 10,66	30 км.
1525	C1630-151	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгм/см2], діаметр 32 мм	шт	0,04	<u>4098,4</u> 163,94	<u>4010,35</u> 160,41	<u>7,69</u> 0,31	<u>80,36</u> 3,22	30 км.
1526	C1630-152	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	0,17	<u>3415,17</u> 580,58	<u>3341,04</u> 567,98	<u>7,17</u> 1,22	<u>66,96</u> 11,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1527	C1630-153	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,02	<u>3874,38</u> 77,49	<u>3790,19</u> 75,80	<u>8,22</u> 0,16	<u>75,97</u> 1,53	30 км.
1528	+C1630-163 варіант 2	Компенсатор лінійний 500х250 COM 560-500х250-ZS	шт	16	<u>4278,18</u> 68450,88	<u>4164,00</u> 66624,00	<u>30,29</u> 484,64	<u>83,89</u> 1342,24	120 км.
1529	+C1630-163 варіант 4	Компенсатор лінійний COM 560-800х250-ZS	шт	3	<u>5642,94</u> 16928,82	<u>5502,00</u> 16506,00	<u>30,29</u> 90,87	<u>110,65</u> 331,95	120 км.
1530	+C1630-163 варіант 5	Компенсатор лінійний COM 560-500х250-ZS	шт	4	<u>4278,18</u> 17112,72	<u>4164,00</u> 16656,00	<u>30,29</u> 121,16	<u>83,89</u> 335,56	120 км.
1531	+C1630-168 варіант 1	Компенсатор сільфонний на трубу d159х4.5	шт	6	<u>3680,89</u> 22085,34	<u>3502,72</u> 21016,32	<u>106</u> 636,00	<u>72,17</u> 433,02	30 км.
1532	&C1630-168-1	Компенсатор сільфонний на трубу d377х9	шт	4	<u>11459,92</u> 45839,68	<u>11194,03</u> 44776,12	<u>41,19</u> 164,76	<u>224,7</u> 898,80	30 км.
1533	+C1630-218 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>117,41</u> 234,82	<u>114,75</u> 229,50	<u>0,36</u> 0,72	<u>2,3</u> 4,60	30 км.
1534	+C1630-460 варіант 1	Дросель клапан O100	шт	16	<u>448,57</u> 7177,12	<u>438,16</u> 7010,56	<u>1,61</u> 25,76	<u>8,8</u> 140,80	30 км.
1535	+C1630-460 варіант 2	Дросель клапан O160	шт	3	<u>519,36</u> 1558,08	<u>507,57</u> 1522,71	<u>1,61</u> 4,83	<u>10,18</u> 30,54	30 км.
1536	+C1630-460 варіант 4	Дросель клапан O100	шт	24	<u>477,4</u> 11457,60	<u>463,38</u> 11121,12	<u>4,66</u> 111,84	<u>9,36</u> 224,64	120 км.
1537	+C1630-460 варіант 5	Дросель клапан O160	шт	5	<u>552,49</u> 2762,45	<u>537,00</u> 2685,00	<u>4,66</u> 23,30	<u>10,83</u> 54,15	120 км.
1538	+C1630-460 варіант 6	Дросель клапан O125	шт	9	<u>496,39</u> 4467,51	<u>482,00</u> 4338,00	<u>4,66</u> 41,94	<u>9,73</u> 87,57	120 км.
1539	C1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>253,91</u> 253,91	<u>248,69</u> 248,69	<u>0,24</u> 0,24	<u>4,98</u> 4,98	30 км.
1540	+C1630-552 варіант 3	Клапан зворотній круглий, о200 КЗК-200	шт	1	<u>669,02</u> 669,02	<u>601,02</u> 601,02	<u>54,88</u> 54,88	<u>13,12</u> 13,12	120 км.
1541	+C1630-552 варіант 4	Клапан зворотній круглий, о315 КЗК-315	шт	1	<u>1094,88</u> 1094,88	<u>1018,53</u> 1018,53	<u>54,88</u> 54,88	<u>21,47</u> 21,47	120 км.
1542	+C1630-552 варіант 8	Клапан зворотній круглий, о250 КЗК-250	шт	1	<u>856,21</u> 856,21	<u>784,54</u> 784,54	<u>54,88</u> 54,88	<u>16,79</u> 16,79	120 км.
1543	+C1630-552 варіант 10	Клапан протипожежний універсальний, нормально відкритий, о200КПУ-о200-НВ	шт	1	<u>11262,72</u> 11262,72	<u>10987,00</u> 10987,00	<u>54,88</u> 54,88	<u>220,84</u> 220,84	120 км.
1544	+C1630-553 варіант 1	Клапан звороний міжфланцевий Ду125 (Danfoss, 065B3150) NVD 895	шт	4	<u>6907,74</u> 27630,96	<u>6730,00</u> 26920,00	<u>42,29</u> 169,16	<u>135,45</u> 541,80	30 км.
1545	+C1630-554 варіант 1	Клапани зворотні поворотні фланцеві для води та пари, 19с17нж, тиск 3,9 МПа [40 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>2164,9</u> 2164,90	<u>2114,31</u> 2114,31	<u>8,14</u> 8,14	<u>42,45</u> 42,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1546	+С1630-633 варіант 1	Кран шаровий діаметр 15 мм	шт	1	<u>92,99</u> 92,99	<u>91,05</u> 91,05	<u>0,12</u> 0,12	<u>1,82</u> 1,82	30 км.
1547	+С1630-670 варіант 5	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 25 мм	шт	2	<u>511,41</u> 1022,82	<u>500,57</u> 1001,14	<u>0,81</u> 1,62	<u>10,03</u> 20,06	30 км.
1548	+С1630-670 варіант 6	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>511,65</u> 511,65	<u>500,81</u> 500,81	<u>0,81</u> 0,81	<u>10,03</u> 10,03	30 км.
1549	+С1630-671 варіант 2	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 32 мм	шт	12	<u>601,94</u> 7223,28	<u>588,93</u> 7067,16	<u>1,21</u> 14,52	<u>11,8</u> 141,60	30 км.
1550	+С1630-672 варіант 2	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 40 мм	шт	2	<u>852,26</u> 1704,52	<u>833,94</u> 1667,88	<u>1,61</u> 3,22	<u>16,71</u> 33,42	30 км.
1551	+С1630-674 варіант 1	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 65 мм	шт	1	<u>1342,61</u> 1342,61	<u>1312,25</u> 1312,25	<u>4,03</u> 4,03	<u>26,33</u> 26,33	30 км.
1552	+С1630-760 варіант 5	Зонт витяжний пристінний 1200(L) x 1000(W) x 450(H)	шт	1	<u>9741,41</u> 9741,41	<u>9534,00</u> 9534,00	<u>16,4</u> 16,40	<u>191,01</u> 191,01	125 км.
1553	+С1630-970 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті більше 0,5 м2	м2	6,5919	<u>282,02</u> 1859,05	<u>274,32</u> 1808,29	<u>2,17</u> 14,30	<u>5,53</u> 36,46	30 км.
1554	+С1630-981 варіант 1	Лічильники [водоміри] діаметром 25 мм	шт	1	<u>3701,07</u> 3701,07	<u>3626,89</u> 3626,89	<u>1,61</u> 1,61	<u>72,57</u> 72,57	30 км.
1555	+С1630-981 варіант 2	Лічильники [водоміри] діаметром 40 мм	шт	1	<u>4721,07</u> 4721,07	<u>4626,89</u> 4626,89	<u>1,61</u> 1,61	<u>92,57</u> 92,57	30 км.
1556	+С1630-1046 варіант 1	Касета рукавна 52/66	шт	4	<u>461,9</u> 1847,60	<u>450,18</u> 1800,72	<u>2,66</u> 10,64	<u>9,06</u> 36,24	30 км.
1557	+С1630-1046 варіант 2	Барабан для пожежного рукава 52/66	шт	4	<u>553,51</u> 2214,04	<u>540,00</u> 2160,00	<u>2,66</u> 10,64	<u>10,85</u> 43,40	30 км.
1558	+С1630-1046 варіант 3	Барабан DN-19/25	шт	4	<u>1726,51</u> 6906,04	<u>1690,00</u> 6760,00	<u>2,66</u> 10,64	<u>33,85</u> 135,40	30 км.
1559	+С1630-1160 варіант 3	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-160	комплект	2	<u>558,73</u> 1117,46	<u>546,33</u> 1092,66	<u>1,44</u> 2,88	<u>10,96</u> 21,92	30 км.
1560	+С1630-1409 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий HERZ, діаметр 40мм	шт	1	<u>692,33</u> 692,33	<u>673,96</u> 673,96	<u>4,79</u> 4,79	<u>13,58</u> 13,58	30 км.
1561	+С1630-1432 варіант 8	Крани кульові латунний для газу, діаметр 15 мм	шт	2	<u>92,9</u> 185,80	<u>90,80</u> 181,60	<u>0,28</u> 0,56	<u>1,82</u> 3,64	30 км.
1562	+С1630-1432 варіант 9	Крани латунний триходовий M20x1,5 G1/2	шт	3	<u>189,64</u> 568,92	<u>185,64</u> 556,92	<u>0,28</u> 0,84	<u>3,72</u> 11,16	30 км.
1563	+С1630-1432 варіант 10	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>431,03</u> 431,03	<u>422,30</u> 422,30	<u>0,28</u> 0,28	<u>8,45</u> 8,45	30 км.
1564	&C1630-1432- 30 варіант 1	Кран кульовий газовий д.35 (латунь)	шт	6	<u>603,62</u> 3621,72	<u>591,18</u> 3547,08	<u>0,6</u> 3,60	<u>11,84</u> 71,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1565	+C1630-1433 варіант 3	Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія, прямий, з латуні, з внутрішнім різьбленням, Pmin=0,10 бар /?Pmax=0,60, O15	шт	10	<u>1207,18</u> 12071,80	<u>1182,00</u> 11820,00	<u>1,51</u> 15,10	<u>23,67</u> 236,70	
1566	+C1630-1433 варіант 4	Запірний клапан, прямий, з латуні, з внутрішнім різьбленням kvs=2,2 м3/год, O15	шт	10	<u>357,52</u> 3575,20	<u>349,00</u> 3490,00	<u>1,51</u> 15,10	<u>7,01</u> 70,10	
1567	+C1630-1515 варіант 4	Вентилятор настінний Квайт 100 ВЕНТС	шт	1	<u>1131,1</u> 1131,10	<u>1096,43</u> 1096,43	<u>12,49</u> 12,49	<u>22,18</u> 22,18	30 км.
1568	+C1630-1546 варіант 1	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями, з рукояткою dy80 Danfoss	шт	6	<u>4440,03</u> 26640,18	<u>4334,00</u> 26004,00	<u>18,97</u> 113,82	<u>87,06</u> 522,36	30 км.
1569	+C1630-1547 варіант 1	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями, з рукояткою dy100 Danfoss	шт	8	<u>6296,12</u> 50368,96	<u>6150,00</u> 49200,00	<u>22,67</u> 181,36	<u>123,45</u> 987,60	30 км.
1570	+C1630-1548 варіант 1	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями та ручним редукторним приводом dy150 Danfoss	шт	6	<u>22071,67</u> 132430,02	<u>21597,00</u> 129582,00	<u>41,89</u> 251,34	<u>432,78</u> 2596,68	30 км.
1571	+C1630-1549 варіант 1	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями, з рукояткою dy200 Danfoss	шт	4	<u>20321,36</u> 81285,44	<u>19839,00</u> 79356,00	<u>83,9</u> 335,60	<u>398,46</u> 1593,84	30 км.
1572	+C1630-1910 варіант 1	Термостатичний елемент	шт	50	<u>864,06</u> 43203,00	<u>847,00</u> 42350,00	<u>0,12</u> 6,00	<u>16,94</u> 847,00	120 км.
1573	+C1630-1910 варіант 2	Н-подібний запірний клапан з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску, кутовий, з латуні для радіаторів із вмонтованим термостатичним клапаном, для двотрубних систем опалення, Pmin=0, 15 бар /?Pmax=0,60 бар, O20	шт	40	<u>1387,32</u> 55492,80	<u>1360,00</u> 54400,00	<u>0,12</u> 4,80	<u>27,2</u> 1088,00	120 км.
1574	+C1630-1966 варіант 5	Фільтр жируловлювальний для круглих каналів, о355 ФЖДК-355	шт	1	<u>8709,79</u> 8709,79	<u>8525,96</u> 8525,96	<u>13,05</u> 13,05	<u>170,78</u> 170,78	120 км.
1575	+C1630-2006 варіант 3	Клапан повітряний універсальний, прямокутного перерізу 900x900(h), виконання загальнопромислове, з електроприводом, 220В, розкриття лопаток паралельне, кліматичне виконання Y1	шт	3	<u>12490,02</u> 37470,06	<u>12209,00</u> 36627,00	<u>36,12</u> 108,36	<u>244,9</u> 734,70	120 км.
1576	&C1632-102-1- 1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	125,33612	<u>969,51</u> 121514,62	<u>950,00</u> 119069,31	<u>0,5</u> 62,67	<u>19,01</u> 2382,64	30 км.
1577	&C1632-108-2	Знежирювач Вімол	кг	1,5	<u>47,65</u> 71,48	<u>46,00</u> 69,00	<u>0,72</u> 1,08	<u>0,93</u> 1,40	30 км.
1578	+C1632-116 варіант 1	Фанера та шпон дубові	м2	486,7857	<u>79,47</u> 38684,86	<u>77,08</u> 37521,44	<u>0,83</u> 404,03	<u>1,56</u> 759,39	30 км.
1579	+C1633-41- 1ВД варіант 2	Вставки розмічальні	шт	4	<u>312,43</u> 1249,72	<u>306,14</u> 1224,56	<u>0,16</u> 0,64	<u>6,13</u> 24,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1580	+С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий	л	5,6	<u>548,54</u> 3071,82	<u>537,38</u> 3009,33	<u>0,4</u> 2,24	<u>10,76</u> 60,25	30 км.
1581	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1587,9	<u>8,43544</u> 13394,64	<u>8,43544</u> 13394,64	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1582	&C10000-2-1-Ц варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8 Ат IV	шт	5	<u>5108,77</u> 25543,85	<u>4334,08</u> 21670,40	<u>674,52</u> 3372,60	<u>100,17</u> 500,85	30 км.
1583	&C10000-4-1-1И	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	3	<u>1062,42</u> 3187,26	<u>784,79</u> 2354,37	<u>256,8</u> 770,40	<u>20,83</u> 62,49	30 км.
1584	&C10000-6-1-1К	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	5	<u>718,43</u> 3592,15	<u>536,65</u> 2683,25	<u>167,69</u> 838,45	<u>14,09</u> 70,45	30 км.
1585	&C10000-7-1-1Л	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	2	<u>553,34</u> 1106,68	<u>419,10</u> 838,20	<u>123,39</u> 246,78	<u>10,85</u> 21,70	30 км.
1586	&C10000-32-1-1Н	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	5	<u>1364,59</u> 6822,95	<u>994,28</u> 4971,40	<u>343,55</u> 1717,75	<u>26,76</u> 133,80	30 км.
1587	&C10000-553	Кисень технічний газоподібний	м3	0,08681	<u>23,12</u> 2,01	<u>16,03</u> 1,39	<u>6,64</u> 0,58	<u>0,45</u> 0,04	30 км.
1588	&C10000-558 варіант 1	Плиты перекриття ПО-4	шт	4	<u>2612,78</u> 10451,12	<u>2185,83</u> 8743,32	<u>375,72</u> 1502,88	<u>51,23</u> 204,92	30 км.
1589	&C10000-561	Кільця КС7.3 залізобетонні (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	18	<u>472,6</u> 8506,80	<u>430,37</u> 7746,66	<u>32,96</u> 593,28	<u>9,27</u> 166,86	30 км.
1590	&C10000-562	Кільця КС15.6 залізобетонні	шт	12	<u>1865,36</u> 22384,32	<u>1653,97</u> 19847,64	<u>174,81</u> 2097,72	<u>36,58</u> 438,96	30 км.
1591	&C10000-564	Кільця КС15.9 залізобетонні	шт	8	<u>2594,6</u> 20756,80	<u>2280,07</u> 18240,56	<u>263,66</u> 2109,28	<u>50,87</u> 406,96	30 км.
1592	&C10000-569	Плиты покриття 1ПП15-2 з/б (Ф320)	шт	2	<u>2032,31</u> 4064,62	<u>1814,49</u> 3628,98	<u>177,97</u> 355,94	<u>39,85</u> 79,70	30 км.
1593	&C10000-573	Плиты днищ ПН15 з/б (Ф320)	шт	2	<u>2123,34</u> 4246,68	<u>1831,23</u> 3662,46	<u>250,48</u> 500,96	<u>41,63</u> 83,26	30 км.
1594	&C10000-578	Кільця опорні КО6	шт	3	<u>402,19</u> 1206,57	<u>381,12</u> 1143,36	<u>13,18</u> 39,54	<u>7,89</u> 23,67	30 км.
1595	&C10000-580 варіант 1	Плиты опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	8	<u>2867,64</u> 22941,12	<u>2251,13</u> 18009,04	<u>560,28</u> 4482,24	<u>56,23</u> 449,84	30 км.
1596	&C10000-608 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	4	<u>918,75</u> 3675,00	<u>733,05</u> 2932,20	<u>167,69</u> 670,76	<u>18,01</u> 72,04	30 км.
1597	&C10000-609 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	36	<u>1110,29</u> 39970,44	<u>879,17</u> 31650,12	<u>209,35</u> 7536,60	<u>21,77</u> 783,72	30 км.
1598	&C10000-613 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	18	<u>846,11</u> 15229,98	<u>675,02</u> 12150,36	<u>154,5</u> 2781,00	<u>16,59</u> 298,62	30 км.
1599	&C10000-614 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	4	<u>1472,94</u> 5891,76	<u>1166,16</u> 4664,64	<u>277,9</u> 1111,60	<u>28,88</u> 115,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1600	&C10000-615 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	10	<u>1705,52</u> 17055,20	<u>1339,34</u> 13393,40	<u>332,74</u> 3327,40	<u>33,44</u> 334,40	30 км.
1601	&C10000-619 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	129	<u>372,03</u> 47991,87	<u>331,78</u> 42799,62	<u>32,96</u> 4251,84	<u>7,29</u> 940,41	30 км.
1602	&C10000-623 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні	шт	6	<u>959,27</u> 5755,62	<u>835,00</u> 5010,00	<u>105,46</u> 632,76	<u>18,81</u> 112,86	30 км.
1603	&C10000-624 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	9	<u>1446,56</u> 13019,04	<u>1260,00</u> 11340,00	<u>158,2</u> 1423,80	<u>28,36</u> 255,24	30 км.
1604	&C10000-629 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1(Ф320)	шт	46	<u>2434,93</u> 112006,78	<u>2123,53</u> 97682,38	<u>263,66</u> 12128,36	<u>47,74</u> 2196,04	30 км.
1605	&C10000-630 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1(Ф321)	шт	18	<u>3630,1</u> 65341,80	<u>3170,02</u> 57060,36	<u>388,9</u> 7000,20	<u>71,18</u> 1281,24	30 км.
1606	&C10000-631 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	2	<u>948,02</u> 1896,04	<u>863,51</u> 1727,02	<u>65,92</u> 131,84	<u>18,59</u> 37,18	30 км.
1607	&C10000-632 варіант 1	Плити покриття ПП10 залізобетонні	шт	6	<u>1125,45</u> 6752,70	<u>1037,46</u> 6224,76	<u>65,92</u> 395,52	<u>22,07</u> 132,42	30 км.
1608	&C10000-634 варіант 1	Плити покриття 2ПП15 залізобетонні	шт	6	<u>2684,06</u> 16104,36	<u>2453,46</u> 14720,76	<u>177,97</u> 1067,82	<u>52,63</u> 315,78	30 км.
1609	&C10000-635 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	23	<u>2590,79</u> 59588,17	<u>2362,02</u> 54326,46	<u>177,97</u> 4093,31	<u>50,8</u> 1168,40	30 км.
1610	&C10000-636 варіант 1	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	9	<u>5262,92</u> 47366,28	<u>4843,34</u> 43590,06	<u>316,39</u> 2847,51	<u>103,19</u> 928,71	30 км.
1611	&C10000-637 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	2	<u>1706,44</u> 3412,88	<u>1554,33</u> 3108,66	<u>118,65</u> 237,30	<u>33,46</u> 66,92	30 км.
1612	&C10000-638 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	6	<u>1706,44</u> 10238,64	<u>1554,33</u> 9325,98	<u>118,65</u> 711,90	<u>33,46</u> 200,76	30 км.
1613	&C10000-641 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320)	шт	29	<u>5865,49</u> 170099,21	<u>5500,00</u> 159500,00	<u>250,48</u> 7263,92	<u>115,01</u> 3335,29	30 км.
1614	&C10000-642 варіант 2	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	9	<u>8658,68</u> 77928,12	<u>8100,00</u> 72900,00	<u>388,9</u> 3500,10	<u>169,78</u> 1528,02	30 км.
1615	&C10000-645 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	3	<u>374,1</u> 1122,30	<u>353,58</u> 1060,74	<u>13,18</u> 39,54	<u>7,34</u> 22,02	30 км.
1616	&C10000-646	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	57	<u>268,44</u> 15301,08	<u>250,00</u> 14250,00	<u>13,18</u> 751,26	<u>5,26</u> 299,82	30 км.
1617	&C10000-651	Плити перекриття П11Д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	16	<u>851,94</u> 13631,04	<u>762,73</u> 12203,68	<u>72,51</u> 1160,16	<u>16,7</u> 267,20	30 км.
1618	&C10000-652	Плити перекриття П15Д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	12	<u>1292,05</u> 15504,60	<u>1161,26</u> 13935,12	<u>105,46</u> 1265,52	<u>25,33</u> 303,96	30 км.
1619	&C10000-654	Плити перекриття ПОЗ серія 3.006.1-2.87	шт	4	<u>2974,98</u> 11899,92	<u>2679,36</u> 10717,44	<u>237,29</u> 949,16	<u>58,33</u> 233,32	30 км.
1620	&C10000-655	Лотки каналів збірні з/б марки Л11-8 серія 3. 006.1-2.87 вып.0-2	шт	4	<u>12050,54</u> 48202,16	<u>10710,49</u> 42841,96	<u>1103,76</u> 4415,04	<u>236,29</u> 945,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1621	&C10000-657	Балки збірні з/б Б5 серія 3.006.1-2.87	шт	4	<u>2130,67</u> 8522,68	<u>1930,69</u> 7722,76	<u>158,2</u> 632,80	<u>41,78</u> 167,12	30 км.
1622	&C10000-659	Балки збірні з/б Б7 серія 3.006.1-2.87	шт	2	<u>7076,6</u> 14153,20	<u>6392,09</u> 12784,18	<u>545,75</u> 1091,50	<u>138,76</u> 277,52	30 км.
1623	+K581121-1047 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-2 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2	шт	80	<u>187,1</u> 14968,00	<u>180,00</u> 14400,00	<u>3,43</u> 274,40	<u>3,67</u> 293,60	30 км.
1624	+K581121-1048 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-3 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2	шт	8	<u>315,96</u> 2527,68	<u>300,00</u> 2400,00	<u>9,76</u> 78,08	<u>6,2</u> 49,60	30 км.
1625	+K581121-1049 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-4 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2	шт	50	<u>482,8</u> 24140,00	<u>450,13</u> 22506,50	<u>23,2</u> 1160,00	<u>9,47</u> 473,50	30 км.
1626	+K582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	29	<u>105,73</u> 3066,17	<u>98,39</u> 2853,31	<u>5,27</u> 152,83	<u>2,07</u> 60,03	30 км.
1627	+K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>86,04</u> 860,40	<u>77,76</u> 777,60	<u>6,59</u> 65,90	<u>1,69</u> 16,90	30 км.
1628	+K582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>105,99</u> 1271,88	<u>96,00</u> 1152,00	<u>7,91</u> 94,92	<u>2,08</u> 24,96	30 км.
1629	+K582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>189,16</u> 2269,92	<u>168,31</u> 2019,72	<u>17,14</u> 205,68	<u>3,71</u> 44,52	30 км.
1630	+K582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>238,17</u> 1905,36	<u>212,14</u> 1697,12	<u>21,36</u> 170,88	<u>4,67</u> 37,36	30 км.
1631	+K582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	<u>290,19</u> 6964,56	<u>260,24</u> 6245,76	<u>24,26</u> 582,24	<u>5,69</u> 136,56	30 км.
1632	+K582821-572 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>329,92</u> 1319,68	<u>291,81</u> 1167,24	<u>31,64</u> 126,56	<u>6,47</u> 25,88	30 км.
1633	+K582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	23	<u>246,32</u> 5665,36	<u>219,08</u> 5038,84	<u>22,41</u> 515,43	<u>4,83</u> 111,09	30 км.
1634	+K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	30	<u>326,44</u> 9793,20	<u>293,15</u> 8794,50	<u>26,89</u> 806,70	<u>6,4</u> 192,00	30 км.
1635	+K582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	13	<u>354,06</u> 4602,78	<u>311,00</u> 4043,00	<u>36,12</u> 469,56	<u>6,94</u> 90,22	30 км.
1636	+K582821-587 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>427,04</u> 3416,32	<u>375,96</u> 3007,68	<u>42,71</u> 341,68	<u>8,37</u> 66,96	30 км.
1637	+K582821-593 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>616,8</u> 2467,20	<u>536,64</u> 2146,56	<u>68,07</u> 272,28	<u>12,09</u> 48,36	30 км.
1638	+K582821-605 варіант 1	Перемички з/б марки 4ПБ60-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>1800,91</u> 7203,64	<u>1606,47</u> 6425,88	<u>159,13</u> 636,52	<u>35,31</u> 141,24	30 км.
1639	+K582821-613 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>909,09</u> 1818,18	<u>802,14</u> 1604,28	<u>89,12</u> 178,24	<u>17,83</u> 35,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1640	+K582821-633 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ34-20-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	2	<u>1794,14</u> 3588,28	<u>1617,00</u> 3234,00	<u>141,96</u> 283,92	<u>35,18</u> 70,36	30 км.
1641	+K584211- 4039 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК65.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	4	<u>5876,6</u> 23506,40	<u>4856,899048</u> 19427,60	<u>904,47</u> 3617,88	<u>115,23</u> 460,92	30 км.
1642	&K584211- 4039-1 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК70.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	2	<u>6416,01</u> 12832,01	<u>5230,5066667</u> 10461,01	<u>1059,7</u> 2119,40	<u>125,8</u> 251,60	30 км.
1643	+K584211- 4041 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК65.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	4	<u>7522,01</u> 30088,04	<u>6700,00</u> 26800,00	<u>674,52</u> 2698,08	<u>147,49</u> 589,96	30 км.
1644	&K584211- 4041-1 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК70.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	4	<u>7947,38</u> 31789,52	<u>7000,00</u> 28000,00	<u>791,55</u> 3166,20	<u>155,83</u> 623,32	30 км.
1645	+K585521- Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	44	<u>421,22</u> 18533,68	<u>380,00</u> 16720,00	<u>32,96</u> 1450,24	<u>8,26</u> 363,44	30 км.
1646	+K585521- Л002 варіант 1	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>845,45</u> 6763,60	<u>730,00</u> 5840,00	<u>98,87</u> 790,96	<u>16,58</u> 132,64	30 км.
1647	+K585521- Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)	шт	14	<u>3799,84</u> 53197,76	<u>3550,52</u> 49707,28	<u>174,81</u> 2447,34	<u>74,51</u> 1043,14	30 км.
1648	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	96	<u>3078,06</u> 295493,76	<u>2754,05</u> 264388,80	<u>263,66</u> 25311,36	<u>60,35</u> 5793,60	30 км.
1649	K585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1(Ф321)	шт	18	<u>3630,1</u> 65341,80	<u>3170,02</u> 57060,36	<u>388,9</u> 7000,20	<u>71,18</u> 1281,24	30 км.
1650	+K585521- Л018 варіант 2	Кільця КС15.9А залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,35 м3)	шт	2	<u>5172,29</u> 10344,58	<u>4840,17</u> 9680,34	<u>230,7</u> 461,40	<u>101,42</u> 202,84	30 км.
1651	+K585521- Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	<u>5148,06</u> 5148,06	<u>4869,15</u> 4869,15	<u>177,97</u> 177,97	<u>100,94</u> 100,94	30 км.
1652	+K585521- Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	23	<u>4771,53</u> 109745,19	<u>4500,00</u> 103500,00	<u>177,97</u> 4093,31	<u>93,56</u> 2151,88	30 км.
1653	+K585521- Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2259,78</u> 4519,56	<u>2037,50</u> 4075,00	<u>177,97</u> 355,94	<u>44,31</u> 88,62	30 км.
1654	+K585521- Л037 варіант 2	Плити покриття 2ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	4	<u>5148,06</u> 20592,24	<u>4869,15</u> 19476,60	<u>177,97</u> 711,88	<u>100,94</u> 403,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1655	K585521-Л044 варіант 1	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	9	<u>5000,31</u> 45002,79	<u>4585,87</u> 41272,83	<u>316,39</u> 2847,51	<u>98,05</u> 882,45	30 км.
1656	+K585521- Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	5	<u>6770,95</u> 33854,75	<u>6387,71</u> 31938,55	<u>250,48</u> 1252,40	<u>132,76</u> 663,80	30 км.
1657	+K585521- Л049 варіант 6	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	25	<u>5865,49</u> 146637,25	<u>5500,00</u> 137500,00	<u>250,48</u> 6262,00	<u>115,01</u> 2875,25	30 км.
1658	+K585521- Л050 варіант 2	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	9	<u>8658,68</u> 77928,12	<u>8100,00</u> 72900,00	<u>388,9</u> 3500,10	<u>169,78</u> 1528,02	30 км.
1659	+K585521- Л052 варіант 5	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	65	<u>421,44</u> 27393,60	<u>400,00</u> 26000,00	<u>13,18</u> 856,70	<u>8,26</u> 536,90	30 км.
1660	+K585521- Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)	шт	1	<u>6927,92</u> 6927,92	<u>6231,80</u> 6231,80	<u>560,28</u> 560,28	<u>135,84</u> 135,84	30 км.
1661	+K585521- Л054 варіант 2	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)	шт	23	<u>6681,29</u> 153669,67	<u>5990,00</u> 137770,00	<u>560,28</u> 12886,44	<u>131,01</u> 3013,23	30 км.
1662	+K585521- П105 варіант 1	Плити перекриття ПТ75.180.14-6	шт	3	<u>3437,8</u> 10313,40	<u>1702,74</u> 5108,22	<u>1667,65</u> 5002,95	<u>67,41</u> 202,23	30 км.
1663	&K585521- П105-1	Плити перекриття ПТ75.300.20-6	шт	3	<u>4541,35</u> 13624,05	<u>4162,27</u> 12486,81	<u>290,03</u> 870,09	<u>89,05</u> 267,15	30 км.
1664	&K585521- П105-2	Плити перекриття ПТ300.300.20-6	шт	83	<u>18371,8</u> 1524859,35	<u>16838,2793676</u> 1397577,19	<u>1173,29</u> 97383,07	<u>360,23</u> 29899,09	30 км.
1665	+K585521- П106 варіант 1	Плити перекриття П5Д-5 серія 3.006.1-2.87	шт	346	<u>440,14</u> 152288,44	<u>405,14</u> 140178,44	<u>26,37</u> 9124,02	<u>8,63</u> 2985,98	30 км.
1666	+K585821- Г058 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛК75.180.90-6 серія 3.006.1-8.1-1-31	шт	9	<u>7086,88</u> 63781,92	<u>5642,80</u> 50785,20	<u>1305,12</u> 11746,08	<u>138,96</u> 1250,64	30 км.
1667	+K585821- Г142 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛК75.300.150-6 серія 3.006.1-8.1-1-47	шт	3	<u>6400,04</u> 19200,12	<u>4455,30</u> 13365,90	<u>1819,25</u> 5457,75	<u>125,49</u> 376,47	30 км.
1668	&K585821- Г142-1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛК300.300.150-6 серія 3.006.1-8.1-1-46	шт	83	<u>20113,95</u> 1669457,85	<u>17821,21</u> 1479160,43	<u>1898,35</u> 157563,05	<u>394,39</u> 32734,37	30 км.
1669	&1504-1001- В1-В3	Прибор захисний релейний ПЗР2-3-1	шт	1	<u>1463,73</u> 1463,73	<u>1435,00</u> 1435,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>28,7</u> 28,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1670	1504-1019 варіант 1	Вимикач автоматичний АВ 2000	шт	4	<u>562,21</u> 2248,84	<u>550,83</u> 2203,32	<u>0,36</u> 1,44	<u>11,02</u> 44,08	30 км.
1671	1504-5039 варіант 1	Контактор КМИ	шт	3	<u>1597,23</u> 4791,69	<u>1564,46</u> 4693,38	<u>1,45</u> 4,35	<u>31,32</u> 93,96	30 км.
1672	+1504-6157 варіант 1	Вимикач та перемикач пакетний 25А ПКП	шт	6	<u>370,73</u> 2224,38	<u>363,02</u> 2178,12	<u>0,44</u> 2,64	<u>7,27</u> 43,62	30 км.
1673	&1505-10002- 9-B1-B2	Станція катодного захисту УПТЕ-М 1,2 кВт	шт	1	<u>18425,73</u> 18425,73	<u>18000,00</u> 18000,00	<u>64,44</u> 64,44	<u>361,29</u> 361,29	30 км.
1674	+1507-1002 варіант 1	Світильник підвешної НСП 11-200	шт	4	<u>302,19</u> 1208,76	<u>295,70</u> 1182,80	<u>0,56</u> 2,24	<u>5,93</u> 23,72	30 км.
1675	+1507-1008 варіант 3	Світильник НСП-11-200-414	шт	32	<u>312,69</u> 10006,08	<u>306,00</u> 9792,00	<u>0,56</u> 17,92	<u>6,13</u> 196,16	30 км.
1676	+1507-1008 варіант 4	Світильник НСП-23-200-001	шт	2	<u>3348,21</u> 6696,42	<u>3282,00</u> 6564,00	<u>0,56</u> 1,12	<u>65,65</u> 131,30	30 км.
1677	1507-1022	Світильник переносний РВО-42ХЛ2	шт	2	<u>361,65</u> 723,30	<u>354,43</u> 708,86	<u>0,13</u> 0,26	<u>7,09</u> 14,18	30 км.
1678	+1507-1023 варіант 1	Світильник НСП 11х200	шт	13	<u>120,01</u> 1560,13	<u>116,17</u> 1510,21	<u>1,49</u> 19,37	<u>2,35</u> 30,55	30 км.
1679	+1507-1043 варіант 1	Світильник ЛБА 3923	шт	1	<u>116,59</u> 116,59	<u>112,73</u> 112,73	<u>1,57</u> 1,57	<u>2,29</u> 2,29	30 км.
1680	+1507-1148 варіант 1	Світильник стельовий ARCMIC STANDART	шт	10	<u>2451,99</u> 24519,90	<u>2400,00</u> 24000,00	<u>3,91</u> 39,10	<u>48,08</u> 480,80	30 км.
1681	+1507-1148 варіант 2	Світильник стельовий NBS70LEL	шт	2	<u>4308,39</u> 8616,78	<u>4220,00</u> 8440,00	<u>3,91</u> 7,82	<u>84,48</u> 168,96	30 км.
1682	+1507-3013 варіант 2	Світильник НПП 0,1-60	шт	22	<u>174,97</u> 3849,34	<u>170,90</u> 3759,80	<u>0,64</u> 14,08	<u>3,43</u> 75,46	30 км.
1683	+1507-3013 варіант 6	Світильник НББ Селена-3	шт	12	<u>376,01</u> 4512,12	<u>368,00</u> 4416,00	<u>0,64</u> 7,68	<u>7,37</u> 88,44	30 км.
1684	+1507-3013 варіант 7	Світильник НББ Селена-3А	шт	5	<u>376,01</u> 1880,05	<u>368,00</u> 1840,00	<u>0,64</u> 3,20	<u>7,37</u> 36,85	30 км.
1685	+1507-3013 варіант 8	Світильник НББ Селена-32	шт	11	<u>703,43</u> 7737,73	<u>689,00</u> 7579,00	<u>0,64</u> 7,04	<u>13,79</u> 151,69	30 км.
1686	+1507-4021 варіант 1	Світильник TRAFFIK LED	шт	23	<u>7747,93</u> 178202,39	<u>7592,39</u> 174624,97	<u>3,62</u> 83,26	<u>151,92</u> 3494,16	30 км.
1687	+1507-4021 варіант 2	Світильник AVENDA LED 27W 3350 LM	шт	7	<u>9971,79</u> 69802,53	<u>9772,64</u> 68408,48	<u>3,62</u> 25,34	<u>195,53</u> 1368,71	30 км.
1688	+1507-4021 варіант 3	Світильник TRAFFIK LED 7750501M	шт	3	<u>7674,96</u> 23024,88	<u>7520,85</u> 22562,55	<u>3,62</u> 10,86	<u>150,49</u> 451,47	30 км.
1689	+1507-5090 варіант 1	Оповіслювач ОС3-12 ВИХІД Ex	шт	2	<u>372,37</u> 744,74	<u>365,00</u> 730,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>7,3</u> 14,60	30 км.
1690	+1507-5090 варіант 2	Оповіслювач "Джміль"	шт	1	<u>327,49</u> 327,49	<u>321,00</u> 321,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>6,42</u> 6,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1691	+1507-5090 варіант 3	Оповіщувач ОСЗ-12 ВИХІД	шт	4	<u>147,56</u> 590,24	<u>144,60</u> 578,40	<u>0,07</u> 0,28	<u>2,89</u> 11,56	30 км.
1692	+1507-5090 варіант 4	Оповіщувач "Джміль"	шт	1	<u>196,52</u> 196,52	<u>192,60</u> 192,60	<u>0,07</u> 0,07	<u>3,85</u> 3,85	30 км.
1693	+1507-8016 варіант 1	Арматура фундаменту М20	шт	7	<u>1184,49</u> 8291,43	<u>1160,60</u> 8124,20	<u>0,66</u> 4,62	<u>23,23</u> 162,61	30 км.
1694	+1507-8016 варіант 2	Арматура фундаменту М27	шт	21	<u>3343,21</u> 70207,41	<u>3277,00</u> 68817,00	<u>0,66</u> 13,86	<u>65,55</u> 1376,55	30 км.
1695	+1507-8016 варіант 3	Арматура фундаменту М27 (300х400х6)h1500	шт	3	<u>3238,15</u> 9714,45	<u>3174,00</u> 9522,00	<u>0,66</u> 1,98	<u>63,49</u> 190,47	30 км.
1696	+1515-7021 варіант 1	Лампи енергосберегаюча 23Вт Е27	10шт	6,2	<u>561,81</u> 3483,22	<u>550,45</u> 3412,79	<u>0,34</u> 2,11	<u>11,02</u> 68,32	30 км.
1697	+1515-7026 варіант 1	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б215-225-60	10шт	2,2	<u>459,81</u> 1011,58	<u>450,45</u> 990,99	<u>0,34</u> 0,75	<u>9,02</u> 19,84	30 км.
1698	1515-7043	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б220-235-200М	10шт	0,4	<u>857,73</u> 343,09	<u>840,44</u> 336,18	<u>0,47</u> 0,19	<u>16,82</u> 6,72	30 км.
1699	+1515-9009 варіант 1	Лампи розжарювання місцевого освітлення МО36-25	10шт	2	<u>353,03</u> 706,06	<u>346,05</u> 692,10	<u>0,06</u> 0,12	<u>6,92</u> 13,84	30 км.
1700	&1517-1089- В1-В1-В1	Охоронна шафа для станції катодного захисту	шт	1	<u>1637,01</u> 1637,01	<u>1554,16</u> 1554,16	<u>50,75</u> 50,75	<u>32,1</u> 32,10	30 км.
1701	+1517-2228 варіант 1	Щит ТВ - 1	шт	11	<u>1123,15</u> 12354,65	<u>1100,00</u> 12100,00	<u>1,13</u> 12,43	<u>22,02</u> 242,22	30 км.
1702	+1517-2234 варіант 1	Шафа для приладу контролю	шт	1	<u>3267,2</u> 3267,20	<u>3200,00</u> 3200,00	<u>3,14</u> 3,14	<u>64,06</u> 64,06	30 км.
1703	+1517-2234 варіант 2	Шафа для розміщення приладів аварійного сигналізації	шт	1	<u>3318,2</u> 3318,20	<u>3250,00</u> 3250,00	<u>3,14</u> 3,14	<u>65,06</u> 65,06	30 км.
1704	+1517-2239 варіант 1	Шафа ШУЗО-1 з лічильником	шт	1	<u>51501,12</u> 51501,12	<u>50490,44</u> 50490,44	<u>0,85</u> 0,85	<u>1009,83</u> 1009,83	30 км.
1705	+1517-2243 варіант 1	Щит ЩА 611	шт	2	<u>1773,06</u> 3546,12	<u>1735,90</u> 3471,80	<u>2,39</u> 4,78	<u>34,77</u> 69,54	30 км.
1706	+1517-2243 варіант 2	Щит ЩПОШ 1	шт	2	<u>1889,44</u> 3778,88	<u>1850,00</u> 3700,00	<u>2,39</u> 4,78	<u>37,05</u> 74,10	30 км.
1707	+1517-2341 варіант 1	Ящик силовий напругою до 500В, частота 50Гц 500х320х180мм ЯРП-100	шт	2	<u>1585,52</u> 3171,04	<u>1550,00</u> 3100,00	<u>4,43</u> 8,86	<u>31,09</u> 62,18	30 км.
1708	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	3	<u>884,66</u> 2653,98	<u>863,69</u> 2591,07	<u>3,62</u> 10,86	<u>17,35</u> 52,05	30 км.
1709	&2402-4060-3	Шафа пожежна навісна з двома дверцятами з барабаном для рукава і місцем для двох вогнеасників 1500х600х240 мм	шт	4	<u>735,5</u> 2942,00	<u>682,82</u> 2731,28	<u>38,26</u> 153,04	<u>14,42</u> 57,68	30 км.
1710	+2405-1210 варіант 1	Короби	шт	3	<u>33,1</u> 99,30	<u>32,31</u> 96,93	<u>0,14</u> 0,42	<u>0,65</u> 1,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1711	+2405-1338 варіант 1	Коробка розподільна 85х85	1000шт	0,001	<u>3532,72</u> 3,53	<u>3443,31</u> 3,44	<u>20,14</u> 0,02	<u>69,27</u> 0,07	30 км.
1712	2405-1346	Коробки У995У3	шт	2	<u>100,69</u> 201,38	<u>98,33</u> 196,66	<u>0,39</u> 0,78	<u>1,97</u> 3,94	30 км.
1713	+2405-1387 варіант 1	Коробки приєднувальні	шт	6	<u>112,98</u> 677,88	<u>110,20</u> 661,20	<u>0,56</u> 3,36	<u>2,22</u> 13,32	30 км.
1714	+2405-1387 варіант 3	Коробки з'єднувальні	шт	12	<u>93,34</u> 1120,08	<u>90,95</u> 1091,40	<u>0,56</u> 6,72	<u>1,83</u> 21,96	30 км.
1715	+2405-1389 варіант 1	Щит розподільний ІР-40 (1-норейковий на 4 модуля)	шт	12	<u>133,25</u> 1599,00	<u>130,00</u> 1560,00	<u>0,64</u> 7,68	<u>2,61</u> 31,32	30 км.
1716	+2405-1391 варіант 1	Щит розподільний ІР-40 (2-х рейковий на 24 модуля)	шт	8	<u>312,77</u> 2502,16	<u>305,07</u> 2440,56	<u>1,57</u> 12,56	<u>6,13</u> 49,04	30 км.
1717	+2405-1416 варіант 1	Коробки ответвительная	шт	30	<u>75,17</u> 2255,10	<u>73,22</u> 2196,60	<u>0,48</u> 14,40	<u>1,47</u> 44,10	30 км.
1718	+2405-1448 варіант 2	Кронштейн ВКС 1-1,5-1	шт	22	<u>2042,26</u> 44929,72	<u>2000,00</u> 44000,00	<u>2,22</u> 48,84	<u>40,04</u> 880,88	30 км.
1719	+2405-1449 варіант 1	Кронштейн ВКС 1-1,5-2	шт	2	<u>3058,96</u> 6117,92	<u>2997,17</u> 5994,34	<u>1,81</u> 3,62	<u>59,98</u> 119,96	30 км.
1720	+2405-1470 варіант 1	Лотки перфоровані 100х50мм	1м	14	<u>20,93</u> 293,02	<u>19,96</u> 279,44	<u>0,56</u> 7,84	<u>0,41</u> 5,74	30 км.
1721	+2405-1470 варіант 2	Лотки перфоровані 50х50мм	1м	33	<u>20,93</u> 690,69	<u>19,96</u> 658,68	<u>0,56</u> 18,48	<u>0,41</u> 13,53	30 км.
1722	+2405-1471 варіант 1	Лотки перфоровані 150х50 мм	1м	8	<u>30,22</u> 241,76	<u>28,82</u> 230,56	<u>0,81</u> 6,48	<u>0,59</u> 4,72	30 км.
1723	+2405-1530 варіант 1	Муфти 4КВТп 120	комплект	2	<u>835,82</u> 1671,64	<u>817,17</u> 1634,34	<u>2,26</u> 4,52	<u>16,39</u> 32,78	30 км.
1724	+2405-1530 варіант 2	Муфти 4КНТп -35	комплект	2	<u>783,8</u> 1567,60	<u>766,17</u> 1532,34	<u>2,26</u> 4,52	<u>15,37</u> 30,74	30 км.
1725	&2405-1530- В10	Муфти 3КВТп 95	комплект	3	<u>1043,9</u> 3131,70	<u>1021,17</u> 3063,51	<u>2,26</u> 6,78	<u>20,47</u> 61,41	30 км.
1726	+2405-1531 варіант 1	Муфти 4 КВТп-120	комплект	24	<u>1149,05</u> 27577,20	<u>1123,54</u> 26964,96	<u>2,98</u> 71,52	<u>22,53</u> 540,72	30 км.
1727	+2405-1531 варіант 2	Муфти 4 КвТп-240	комплект	40	<u>1903,59</u> 76143,60	<u>1863,28</u> 74531,20	<u>2,98</u> 119,20	<u>37,33</u> 1493,20	30 км.
1728	+2405-1555 варіант 2	Муфти оптична	комплект	5	<u>15006,74</u> 75033,70	<u>14700,00</u> 73500,00	<u>12,49</u> 62,45	<u>294,25</u> 1471,25	30 км.
1729	+2405-1556 варіант 3	Муфти 4 СТп- 240	комплект	8	<u>2364,98</u> 18919,84	<u>2300,00</u> 18400,00	<u>18,61</u> 148,88	<u>46,37</u> 370,96	30 км.
1730	&2405-1556- В1	Муфти 4 СТп- 120.	комплект	3	<u>2265,68</u> 6797,04	<u>2202,64</u> 6607,92	<u>18,61</u> 55,83	<u>44,43</u> 133,29	30 км.
1731	&2405-1556- В7	Муфта 3 Стп-10-95	комплект	4	<u>1589,42</u> 6357,68	<u>1539,64</u> 6158,56	<u>18,61</u> 74,44	<u>31,17</u> 124,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1732	2405-1596	Наконечники кабельні ТА-12	1000шт	0,004	<u>7628,77</u> 30,52	<u>7466,99</u> 29,87	<u>12,2</u> 0,05	<u>149,58</u> 0,60	30 км.
1733	2405-1598	Наконечники кабельні ТА-14	1000шт	0,004	<u>10971,12</u> 43,88	<u>10734,25</u> 42,94	<u>21,75</u> 0,09	<u>215,12</u> 0,85	30 км.
1734	2405-1695	Полиці K1160У3	1000шт	0,011	<u>7888,91</u> 86,78	<u>7653,68</u> 84,19	<u>80,55</u> 0,89	<u>154,68</u> 1,70	30 км.
1735	2405-1696	Полиці K1161У3	1000шт	0,054	<u>12530,59</u> 676,65	<u>12133,86</u> 655,23	<u>151,03</u> 8,16	<u>245,7</u> 13,26	30 км.
1736	2405-1790	Скоби K1157У3	1000шт	0,04	<u>8059,61</u> 322,38	<u>7840,36</u> 313,61	<u>61,22</u> 2,45	<u>158,03</u> 6,32	30 км.
1737	2405-1862	Стояки K1151У3	1000шт	0,011	<u>30332,72</u> 333,66	<u>29400,86</u> 323,41	<u>337,1</u> 3,71	<u>594,76</u> 6,54	30 км.
1738	2405-1864	Стояки K1153У3	1000шт	0,009	<u>55906,06</u> 503,15	<u>54135,66</u> 487,22	<u>674,2</u> 6,07	<u>1096,2</u> 9,86	30 км.
1739	+2405-1890 варіант 1	Світильник з аврійним блоком живлення	шт	10	<u>317,23</u> 3172,30	<u>310,41</u> 3104,10	<u>0,6</u> 6,00	<u>6,22</u> 62,20	30 км.
1740	2405-1919	Шинотримач ШП-1-375У1	шт	24	<u>61,76</u> 1482,24	<u>60,41</u> 1449,84	<u>0,14</u> 3,36	<u>1,21</u> 29,04	30 км.
1741	2405-1920	Шинотримач ШП-1-375АУ1	шт	76	<u>71,92</u> 5465,92	<u>70,35</u> 5346,60	<u>0,16</u> 12,16	<u>1,41</u> 107,16	30 км.
1742	+2407-1801 варіант 7	Змішувач до мийки	шт	8	<u>1129,2</u> 9033,60	<u>1106,27</u> 8850,16	<u>0,79</u> 6,32	<u>22,14</u> 177,12	30 км.
1743	2415-1392 варіант 1	Сифон для збору конденсату з комбінованим гідрозатвором HL 138	шт	3	<u>833,33</u> 2499,99	<u>790,81</u> 2372,43	<u>26,18</u> 78,54	<u>16,34</u> 49,02	30 км.
1744	15091-8104	Провід гнучкий перерізом 70мм2 МГ	1000м	0,01	<u>95935,27</u> 959,35	<u>93804,48</u> 938,04	<u>249,71</u> 2,50	<u>1881,08</u> 18,81	30 км.
1745	+15093-27025 варіант 1	Кабель ВБбШв1 3х10	1000м	0,06	<u>124629,79</u> 7477,79	<u>122000,00</u> 7320,00	<u>186,07</u> 11,16	<u>2443,72</u> 146,63	30 км.
1746	+15093-27035 варіант 1	Кабель АВБбШввнгд1 3х16	1000м	0,088	<u>41558,95</u> 3657,19	<u>40500,00</u> 3564,00	<u>244,07</u> 21,48	<u>814,88</u> 71,71	30 км.
1747	&15093- 27083-В3	Кабель напругою 1000в перерізом 4.95мм2 ААБЛ	1000м	0,016	<u>157581,63</u> 2521,31	<u>153509,08</u> 2456,15	<u>982,71</u> 15,72	<u>3089,84</u> 49,44	30 км.
1748	+15093-27085 варіант 1	Кабель АВБбШвв нгд 4х95	1000м	0,716	<u>178587,21</u> 127868,44	<u>174445,53</u> 124903,00	<u>639,97</u> 458,22	<u>3501,71</u> 2507,22	30 км.
1749	+15093-27085 варіант 2	Кабель АВБбШв 4х95	1000м	0,102	<u>148552,77</u> 15152,38	<u>145000,00</u> 14790,00	<u>639,97</u> 65,28	<u>2912,8</u> 297,10	30 км.
1750	+15093-27085 варіант 3	Кабель напругою 1000в перерізом 4.95мм2 АВБбШв1	1000м	0,054	<u>178132,77</u> 9619,17	<u>174000,00</u> 9396,00	<u>639,97</u> 34,56	<u>3492,8</u> 188,61	30 км.
1751	+15093-27095 варіант 1	Кабель АВБбШв 1-4х120	1000м	0,19	<u>230502,76</u> 43795,52	<u>225209,01</u> 42789,71	<u>774,09</u> 147,08	<u>4519,66</u> 858,73	30 км.
1752	+15093-27095 варіант 2	Кабель АВБбШввнгд 1-4х120	1000м	0,101	<u>215499,57</u> 21765,46	<u>210500,00</u> 21260,50	<u>774,09</u> 78,18	<u>4225,48</u> 426,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1753	+15093-27105 варіант 3	Кабель АВБ6ШВвнгд 4.150мм2	1000м	0,177	<u>331062,3</u> 58598,03	<u>323649,79</u> 57286,01	<u>921,09</u> 163,03	<u>6491,42</u> 1148,99	30 км.
1754	+15093-27115 варіант 1	Кабель АВБ6ШВвнгд 1 4х150	1000м	1,47	<u>331234,83</u> 486915,20	<u>323649,79</u> 475765,19	<u>1090,24</u> 1602,65	<u>6494,8</u> 9547,36	30 км.
1755	+15093-27125 варіант 1	Кабель АВБ6ШВвнгд 1 4х240	1000м	0,432	<u>419118,23</u> 181059,08	<u>409527,26</u> 176915,78	<u>1372,97</u> 593,12	<u>8218</u> 3550,18	30 км.
1756	&15093- 27413-B2	Кабель напругою 10000в перерізом 3.95мм2 ААБЛ-10	1000м	0,065	<u>314318,88</u> 20430,73	<u>306735,66</u> 19937,82	<u>1420,1</u> 92,31	<u>6163,12</u> 400,60	30 км.
1757	15093-27423	Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.120мм2 ААБЛ	1000м	0,03	<u>311979,84</u> 9359,40	<u>304279,78</u> 9128,39	<u>1582,81</u> 47,48	<u>6117,25</u> 183,53	30 км.
1758	+15093-28031 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.16мм2 АВБ6ШВ	1000м	0,103	<u>37486,04</u> 3861,06	<u>36250,00</u> 3733,75	<u>501,02</u> 51,61	<u>735,02</u> 75,70	30 км.
1759	+15093-28041 варіант 1	Кабель ВБ6ШВнгд-25	1000м	0,076	<u>44590,24</u> 3388,86	<u>43200,00</u> 3283,20	<u>515,92</u> 39,21	<u>874,32</u> 66,45	30 км.
1760	+15093-28041 варіант 2	Кабель напругою 1000в перерізом 4.25мм2 АВБ6ШВ	1000м	0,126	<u>55371,64</u> 6976,83	<u>53770,00</u> 6775,02	<u>515,92</u> 65,01	<u>1085,72</u> 136,80	30 км.
1761	+15093-28061 варіант 1	Кабель АВБ6ШВ 4х50	1000м	0,065	<u>90797,24</u> 5901,82	<u>88300,00</u> 5739,50	<u>716,9</u> 46,60	<u>1780,34</u> 115,72	30 км.
1762	+15093-28071 варіант 1	Кабель 4.70мм2 АВБ6ШВ	1000м	0,02	<u>119515,66</u> 2390,31	<u>116320,00</u> 2326,40	<u>852,22</u> 17,04	<u>2343,44</u> 46,87	30 км.
1763	&15093- 28081-B2	Кабель АВБ6ШВ 4х95	1000м	0,066	<u>188841,65</u> 12463,55	<u>184125,15</u> 12152,26	<u>1013,72</u> 66,91	<u>3702,78</u> 244,38	30 км.
1764	+15093-33053 варіант 1	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 10мм2 ВВГ	1000м	0,035	<u>25376,18</u> 888,17	<u>24822,22</u> 868,78	<u>56,39</u> 1,97	<u>497,57</u> 17,42	30 км.
1765	+15093-33083 варіант 1	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 35мм2 ВВГ	1000м	0,1	<u>88148,32</u> 8814,83	<u>86252,78</u> 8625,28	<u>167,14</u> 16,71	<u>1728,4</u> 172,84	30 км.
1766	+15093-35013 варіант 3	Кабель ВВГнг LS 4х1,5	1000м	0,099	<u>24414,98</u> 2417,08	<u>23900,00</u> 2366,10	<u>36,25</u> 3,59	<u>478,73</u> 47,39	30 км.
1767	+15093-35013 варіант 4	Кабель ВВГнг LS-0,66 3х1,5	1000м	0,072	<u>14214,98</u> 1023,48	<u>13900,00</u> 1000,80	<u>36,25</u> 2,61	<u>278,73</u> 20,07	30 км.
1768	+15093-35013 варіант 8	Кабель ВВГнг LS 5х1,5	1000м	0,076	<u>23241,98</u> 1766,39	<u>22750,00</u> 1729,00	<u>36,25</u> 2,76	<u>455,73</u> 34,63	30 км.
1769	+15093-35023 варіант 5	Кабель ВВГнг LS-0,66 3х2,5	1000м	0,068	<u>22293,52</u> 1515,96	<u>21800,00</u> 1482,40	<u>56,39</u> 3,83	<u>437,13</u> 29,73	30 км.
1770	+15093-35033 варіант 8	Кабель ВВГнг LS-0,66 5х6	1000м	0,04	<u>79768,43</u> 3190,74	<u>78125,00</u> 3125,00	<u>79,34</u> 3,17	<u>1564,09</u> 62,57	30 км.
1771	+15093-35043 варіант 5	Кабель ВВГ 4х6	1000м	0,01	<u>138899,23</u> 1388,99	<u>136071,41</u> 1360,71	<u>104,31</u> 1,04	<u>2723,51</u> 27,24	30 км.
1772	+15093-35063 варіант 5	Кабель ВВГ 4х16	1000м	0,021	<u>350012,71</u> 7350,27	<u>342909,68</u> 7201,10	<u>240,04</u> 5,04	<u>6862,99</u> 144,13	30 км.
1773	+15093-35073 варіант 3	Кабель ВВГ 4х25	1000м	0,024	<u>549496,15</u> 13187,91	<u>538393,08</u> 12921,43	<u>328,64</u> 7,89	<u>10774,43</u> 258,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1774	+15093-35083 варіант 2	Кабель ВВГ 4х35	1000м	0,026	<u>760310,36</u> 19768,07	<u>744875,92</u> 19366,77	<u>526,39</u> 13,69	<u>14908,05</u> 387,61	30 км.
1775	+15093-35083 варіант 4	Кабель сечением 4х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,024	<u>261146,92</u> 6267,53	<u>255500,00</u> 6132,00	<u>526,39</u> 12,63	<u>5120,53</u> 122,90	30 км.
1776	+15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,152	<u>12907,23</u> 1961,90	<u>12608,64</u> 1916,51	<u>45,51</u> 6,92	<u>253,08</u> 38,47	30 км.
1777	+15093-35103 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 5.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,016	<u>22833,22</u> 365,33	<u>22340,00</u> 357,44	<u>45,51</u> 0,73	<u>447,71</u> 7,16	30 км.
1778	+15093-35103 варіант 2	Кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,1	<u>10532,02</u> 1053,20	<u>10280,00</u> 1028,00	<u>45,51</u> 4,55	<u>206,51</u> 20,65	30 км.
1779	+15093-35103 варіант 3	Кабель напругою 1000в перерізом 4.2,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,04	<u>30238,42</u> 1209,54	<u>29600,00</u> 1184,00	<u>45,51</u> 1,82	<u>592,91</u> 23,72	30 км.
1780	+15093-35103 варіант 4	Кабель напругою 1000в перерізом 4.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,03	<u>20732,02</u> 621,96	<u>20280,00</u> 608,40	<u>45,51</u> 1,37	<u>406,51</u> 12,19	30 км.
1781	+15093-35103 варіант 5	Кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,1	<u>14714,02</u> 1471,40	<u>14380,00</u> 1438,00	<u>45,51</u> 4,55	<u>288,51</u> 28,85	30 км.
1782	+15093-35173 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.35мм2 АВБб Шв нгд	1000м	0,012	<u>94953,6</u> 1139,44	<u>92600,00</u> 1111,20	<u>491,76</u> 5,90	<u>1861,84</u> 22,34	30 км.
1783	+15093-35203 варіант 3	Кабель ВВГнг LS 5х95	1000м	0,073	<u>2551292,39</u> 186244,34	<u>2500000,00</u> 182500,00	<u>1267,05</u> 92,49	<u>50025,34</u> 3651,85	30 км.
1784	+15093-38033 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 АВВГ	1000м	0,012	<u>11430,55</u> 137,17	<u>11147,22</u> 133,77	<u>59,2</u> 0,71	<u>224,13</u> 2,69	30 км.
1785	+15095-1214 варіант 1	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,002	<u>37036,15</u> 74,07	<u>36279,38</u> 72,56	<u>30,57</u> 0,06	<u>726,2</u> 1,45	30 км.
1786	+15095-46041 варіант 1	Мідний дріт	1000м	0,092	<u>13321,83</u> 1225,61	<u>13034,44</u> 1199,17	<u>26,18</u> 2,41	<u>261,21</u> 24,03	30 км.
1787	+15095-46041 варіант 2	Провід перерізом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,006	<u>10680,37</u> 64,08	<u>10444,77</u> 62,67	<u>26,18</u> 0,16	<u>209,42</u> 1,25	30 км.
1788	+15095-46131 варіант 1	Провід перерізом 4.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,025	<u>15268,82</u> 381,72	<u>14921,10</u> 373,03	<u>48,33</u> 1,21	<u>299,39</u> 7,48	30 км.
1789	+15097-1021 варіант 3	Кабель FTR 2х2х0,48	1000м	0,124	<u>22041,34</u> 2733,13	<u>21175,80</u> 2625,80	<u>433,36</u> 53,74	<u>432,18</u> 53,59	30 км.
1790	+15097-1023 варіант 1	Кабель FTR 4х2х0,48	1000м	0,042	<u>26426,88</u> 1109,93	<u>25169,66</u> 1057,13	<u>739,05</u> 31,04	<u>518,17</u> 21,76	30 км.
1791	+15097-29011 варіант 1	Двійний з'єднувальний коаксильний кабель	1000м	0,0172	<u>17853,28</u> 307,08	<u>17500,00</u> 301,00	<u>3,22</u> 0,06	<u>350,06</u> 6,02	30 км.
1792	+15097-29011 варіант 2	Двійний з'єднувальний коасильний кабель	1000м	8,6	<u>17853,28</u> 153538,21	<u>17500,00</u> 150500,00	<u>3,22</u> 27,69	<u>350,06</u> 3010,52	30 км.
1793	+15098-78336 варіант 1	Кабель ind/out Central Tube OS2 8 Fibers LSZH Еса	1000м	1,6	<u>35241,43</u> 56386,29	<u>34430,00</u> 55088,00	<u>120,42</u> 192,67	<u>691,01</u> 1105,62	30 км.
1794	15102-3021	Ізолятор прохідний ИП-10/630-750УХЛ1	шт	12	<u>450,5</u> 5406,00	<u>438,23</u> 5258,76	<u>3,44</u> 41,28	<u>8,83</u> 105,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1795	15102-4001	Ізолятор опорний ІО-1-250УТЗ	шт	116	<u>72</u> 8352,00	<u>70,35</u> 8160,60	<u>0,24</u> 27,84	<u>1,41</u> 163,56	30 км.
1796	+241649-1050 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-20мм	1000м	0,11	<u>43942,45</u> 4833,67	<u>42905,00</u> 4719,55	<u>175,83</u> 19,34	<u>861,62</u> 94,78	30 км.
1797	+241649-1052 варіант 2	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-22мм	1000м	0,08	<u>46928,71</u> 3754,30	<u>45682,00</u> 3654,56	<u>326,54</u> 26,12	<u>920,17</u> 73,62	30 км.
1798	+241649-1054 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-40мм	1000м	0,08	<u>117880,64</u> 9430,45	<u>115092,00</u> 9207,36	<u>477,25</u> 38,18	<u>2311,39</u> 184,91	30 км.
1799	290902-54	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	5	<u>23,02</u> 115,10	<u>22,50</u> 112,50	<u>0,07</u> 0,35	<u>0,45</u> 2,25	30 км.
1800	290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	23	<u>25,98</u> 597,54	<u>25,28</u> 581,44	<u>0,19</u> 4,37	<u>0,51</u> 11,73	30 км.
1801	+290902-56 варіант 1	Вимикач напівгерметичний	шт	4	<u>25,72</u> 102,88	<u>25,01</u> 100,04	<u>0,21</u> 0,84	<u>0,5</u> 2,00	30 км.
1802	+290902-57 варіант 1	Вимикач герметичний	шт	6	<u>60,19</u> 361,14	<u>58,80</u> 352,80	<u>0,21</u> 1,26	<u>1,18</u> 7,08	30 км.
1803	+290902-59 варіант 1	Перемикач заглиблений для прихованої проводки	шт	1	<u>22,11</u> 22,11	<u>21,61</u> 21,61	<u>0,07</u> 0,07	<u>0,43</u> 0,43	30 км.
1804	290902-224	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	21	<u>55,21</u> 1159,41	<u>54,11</u> 1136,31	<u>0,02</u> 0,42	<u>1,08</u> 22,68	30 км.
1805	+290902-226 варіант 1	Розетка герметична	шт	6	<u>61,78</u> 370,68	<u>60,50</u> 363,00	<u>0,07</u> 0,42	<u>1,21</u> 7,26	30 км.
1806	+550101-87 варіант 1	Урна	шт	30	<u>1262,25</u> 37867,50	<u>1237,50</u> 37125,00	- -	<u>24,75</u> 742,50	
1807	+560110-175 варіант 1	Лавка індивідуальна	шт	20	<u>3366</u> 67320,00	<u>3300,00</u> 66000,00	- -	<u>66</u> 1320,00	
1808	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	3,362	<u>7038,59</u> 23663,74	<u>7038,59</u> 23663,74			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1809	C1999-9003	Бензин	кг	42,7143	<u>62,71</u> 2678,61	<u>62,71</u> 2678,61			
1810	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	28260,9897	<u>8,43493</u> 238379,47	<u>8,43493</u> 238379,47			
1811	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	63	<u>0,07223</u> 4,55	<u>0,07223</u> 4,55			
1812	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	57,8645	<u>159,41</u> 9224,18	<u>159,41</u> 9224,18			
1813	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	15,7967	<u>142,97</u> 2258,46	<u>142,97</u> 2258,46			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1814	C1999-9009	Дрова	м3	57,2779	<u>119,13</u> 6823,51	<u>119,13</u> 6823,51			
1815		Разом	грн.		259368,78	259368,78			
		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>440251139,00</u> 440251139,00	<u>440251139,00</u> 440251139,00			
		Разом по розділу III	грн.		773857190,05	751287137,48	16197171,41	6372881,16	
<u>IV. Устаткування</u>									
1816	&1503-1270-1-3Д варіант 1	Силовa шафа MEDRAY, Max DR; P-3A	шт	1	<u>103,93</u> 103,93	<u>100,00</u> 100,00	<u>3,00</u> 3,00	<u>0,93</u> 0,93	3%
1817	+1503-7044 варіант 1	Блок іскрозахисту БИЗ	шт	4	<u>1651,12</u> 6604,48	<u>1588,73</u> 6354,92	<u>47,66</u> 190,64	<u>14,73</u> 58,92	3%
1818	+1503-8590 варіант 3	Комірка КСО-219 М лінійна	шт	4	<u>78429,42</u> 313717,68	<u>75465,87</u> 301863,48	<u>2263,98</u> 9055,92	<u>699,57</u> 2798,28	3%
1819	+1503-8591 варіант 4	Комірка КСО-219 М ввідна індивід. виготов.	шт	4	<u>72668,01</u> 290672,04	<u>71927,20</u> 287708,80	<u>92,63</u> 370,52	<u>648,18</u> 2592,72	30 км.
1820	+1503-8591 варіант 5	Комірка КСО-219 М секційна індивід. виготов. (5,6)	шт	4	<u>607834,44</u> 2431337,76	<u>602320,10</u> 2409280,40	<u>92,63</u> 370,52	<u>5421,71</u> 21686,84	30 км.
1821	+1503-8591 варіант 6	Комірка КСО-219 М ввідна	шт	2	<u>72668,01</u> 145336,02	<u>71927,20</u> 143854,40	<u>92,63</u> 185,26	<u>648,18</u> 1296,36	30 км.
1822	+1503-8591 варіант 7	Комірка КСО-219 М силов. трансф	шт	4	<u>436858,4</u> 1747433,60	<u>420351,20</u> 1681404,80	<u>12610,54</u> 50442,16	<u>3896,66</u> 15586,64	3%
1823	+1503-8874 варіант 13	Пульт дистанційного керування BRC1H19W7	шт	4	<u>4909,69</u> 19638,76	<u>4724,17</u> 18896,68	<u>141,73</u> 566,92	<u>43,79</u> 175,16	3%
1824	+1503-11031 варіант 2	Захисні пристрої з техніки безпеки	шт	2	<u>15642,02</u> 31284,04	<u>15500,00</u> 31000,00	<u>2,49</u> 4,98	<u>139,53</u> 279,06	
1825	+1504-13245 варіант 1	Блок живлення	шт	1	<u>1169,55</u> 1169,55	<u>1125,36</u> 1125,36	<u>33,76</u> 33,76	<u>10,43</u> 10,43	3%
1826	+1504-15222 варіант 1	Модуль BRPO69A81(дляFHA-A)	шт	3	<u>3889,47</u> 11668,41	<u>3742,50</u> 11227,50	<u>112,28</u> 336,84	<u>34,69</u> 104,07	3%
1827	+1504-16026 варіант 1	Регулюючий седельний трехходовий клапан, фланці PN16, DN80 Kvs = 100м3 / ч	шт	2	<u>41565,46</u> 83130,92	<u>41194,58</u> 82389,16	<u>0,13</u> 0,26	<u>370,75</u> 741,50	30 км.
1828	+1504-16026 варіант 2	Електропривод для сідельного клапана (пит 24В, 3-х точкове, зусилля приводу 4500 Н, в компл з трансформатором	шт	4	<u>45101,85</u> 180407,40	<u>44699,42</u> 178797,68	<u>0,13</u> 0,52	<u>402,30</u> 1609,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1829	+1504-16026 варіант 3	Регулюючий седельний трехходовий клапан, фланці PN16, DN150 Kvs = 100м3 / ч	шт	2	<u>110038,06</u> 220076,12	<u>109056,42</u> 218112,84	<u>0,13</u> 0,26	<u>981,51</u> 1963,02	30 км.
1830	+1504-16026 варіант 4	Міжфланцеве поворотна заслінка типу "батерфляй" DN250, з'єднання PN6 / 10/16	шт	2	<u>30327,06</u> 60654,12	<u>30056,42</u> 60112,84	<u>0,13</u> 0,26	<u>270,51</u> 541,02	30 км.
1831	+1504-16026 варіант 5	Кульовий кран JIP-FF Ду350 PN16 (Danfoss, 065N0271)	шт	2	<u>25706,42</u> 51412,84	<u>25477,00</u> 50954,00	<u>0,13</u> 0,26	<u>229,29</u> 458,58	30 км.
1832	+1504-16026 варіант 7	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с76нж для води, пари, нафти та масла, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	4	<u>34024,25</u> 136097,00	<u>33720,63</u> 134882,52	<u>0,13</u> 0,52	<u>303,49</u> 1213,96	30 км.
1833	+1504-16026 варіант 8	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с76нж для води, пари, нафти та масла, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 350 мм	шт	3	<u>44114,25</u> 132342,75	<u>43720,63</u> 131161,89	<u>0,13</u> 0,39	<u>393,49</u> 1180,47	30 км.
1834	+1504-18091 варіант 1	Пост керування	шт	1	<u>99,08</u> 99,08	<u>95,34</u> 95,34	<u>2,86</u> 2,86	<u>0,88</u> 0,88	3%
1835	+1505-1022 варіант 3	Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМГ-1000/10/0,4	шт	4	<u>453054,87</u> 1812219,48	<u>447000,00</u> 1788000,00	<u>2013,75</u> 8055,00	<u>4041,12</u> 16164,48	30 км.
1836	+1511-5006 варіант 1	Акумулятори та батареї нікель-залізни 5НЖ-45	шт	1	<u>1754,01</u> 1754,01	<u>1687,73</u> 1687,73	<u>50,63</u> 50,63	<u>15,65</u> 15,65	3%
1837	+1517-2030 варіант 2	Панель управління ЩО90-2129А	шт	4	<u>460051,23</u> 1840204,92	<u>455930,78</u> 1823723,12	<u>16,92</u> 67,68	<u>4103,53</u> 16414,12	30 км.
1838	+1517-2031 варіант 3	Панель управління ЩО90-2403	шт	8	<u>129206,41</u> 1033651,28	<u>128033,78</u> 1024270,24	<u>20,14</u> 161,12	<u>1152,49</u> 9219,92	30 км.
1839	+1517-2031 варіант 4	Панель управління ЩО90-2303	шт	2	<u>253842,06</u> 507684,12	<u>251557,72</u> 503115,44	<u>20,14</u> 40,28	<u>2264,20</u> 4528,40	30 км.
1840	+1517-2032 варіант 1	Панель торцева	шт	4	<u>858,88</u> 3435,52	<u>848,80</u> 3395,20	<u>2,42</u> 9,68	<u>7,66</u> 30,64	30 км.
1841	+1517-2077 варіант 1	Шафа ЩРК1	шт	1	<u>19047,15</u> 19047,15	<u>18327,43</u> 18327,43	<u>549,82</u> 549,82	<u>169,90</u> 169,90	3%
1842	+1517-2078 варіант 2	Шафа ЩРІ 1	шт	1	<u>20945,52</u> 20945,52	<u>20154,07</u> 20154,07	<u>604,62</u> 604,62	<u>186,83</u> 186,83	3%
1843	+1517-2078 варіант 3	Шафа керування ЩУ1	шт	1	<u>51342,06</u> 51342,06	<u>49402,04</u> 49402,04	<u>1482,06</u> 1482,06	<u>457,96</u> 457,96	3%
1844	+1517-2078 варіант 4	Шафа ЩРІ 1	шт	1	<u>14712,95</u> 14712,95	<u>14157,00</u> 14157,00	<u>424,71</u> 424,71	<u>131,24</u> 131,24	3%
1845	+1517-2078 варіант 5	Шафа АВР	шт	1	<u>17001,63</u> 17001,63	<u>16359,20</u> 16359,20	<u>490,78</u> 490,78	<u>151,65</u> 151,65	3%
1846	&1602-11128-1 варіант 1	Центральна станція виклику медсестри Ютас Z-466	шт	2	<u>171479,55</u> 342959,10	<u>165000,00</u> 330000,00	<u>4950,00</u> 9900,00	<u>1529,55</u> 3059,10	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>165000,00</u>	<u>165000,00</u>			
					330000,00	330000,00			
1847	+1602-30007 варіант 1	Датчик СОМК	шт	1	<u>35,32</u>	<u>33,98</u>	<u>1,02</u>	<u>0,32</u>	3%
					35,32	33,98	1,02	0,32	
1848	+1602-30035 варіант 1	Пульт "Сигнал -7"	шт	2	<u>1151,58</u>	<u>1108,07</u>	<u>33,24</u>	<u>10,27</u>	3%
					2303,16	2216,14	66,48	20,54	
1849	+1602-30035 варіант 2	Пульт "Сигнал "	шт	4	<u>661,16</u>	<u>636,17</u>	<u>19,09</u>	<u>5,90</u>	3%
					2644,64	2544,68	76,36	23,60	
1850	+1602-30041 варіант 1	Пульт "Сигнал -72"	комплект	2	<u>1274,55</u>	<u>1226,39</u>	<u>36,79</u>	<u>11,37</u>	3%
					2549,10	2452,78	73,58	22,74	
1851	+1602-30069 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА	шт	2	<u>394,92</u>	<u>380,00</u>	<u>11,40</u>	<u>3,52</u>	3%
					789,84	760,00	22,80	7,04	
1852	+1602-30069 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПРА-В	шт	3	<u>426,1</u>	<u>410,00</u>	<u>12,30</u>	<u>3,80</u>	3%
					1278,30	1230,00	36,90	11,40	
1853	+1602-30069 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА-В	шт	1	<u>394,92</u>	<u>380,00</u>	<u>11,40</u>	<u>3,52</u>	3%
					394,92	380,00	11,40	3,52	
1854	+1602-30069 варіант 4	Ізолятор кільцевої лінії ІКП	шт	1	<u>375,99</u>	<u>361,79</u>	<u>10,85</u>	<u>3,35</u>	3%
					375,99	361,79	10,85	3,35	
1855	+1602-30069 варіант 5	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТА	шт	6	<u>401,26</u>	<u>386,10</u>	<u>11,58</u>	<u>3,58</u>	3%
					2407,56	2316,60	69,48	21,48	
1856	+1602-30069 варіант 6	Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА	шт	6	<u>547,18</u>	<u>526,50</u>	<u>15,80</u>	<u>4,88</u>	3%
					3283,08	3159,00	94,80	29,28	
1857	+1602-30069 варіант 7	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТА-В	шт	5	<u>547,18</u>	<u>526,50</u>	<u>15,80</u>	<u>4,88</u>	3%
					2735,90	2632,50	79,00	24,40	
1858	+1602-30069 варіант 8	Сповіщувач пожежний ручний СПРА	шт	4	<u>601,89</u>	<u>579,15</u>	<u>17,37</u>	<u>5,37</u>	3%
					2407,56	2316,60	69,48	21,48	
1859	+1602-30069 варіант 9	Сповіщувач пожежний ручний СПРА-В	шт	2	<u>747,81</u>	<u>719,55</u>	<u>21,59</u>	<u>6,67</u>	3%
					1495,62	1439,10	43,18	13,34	
1860	+1602-50111 варіант 1	Оповіщувач "Тертила"	шт	2	<u>1083,5</u>	<u>1042,56</u>	<u>31,28</u>	<u>9,66</u>	3%
					2167,00	2085,12	62,56	19,32	
1861	&1701-2072-2	БФП (принтер,сканер,копір) i-SENSYS MF112 Ю-172	шт	2	<u>12471,24</u>	<u>12000,00</u>	<u>360,00</u>	<u>111,24</u>	3%
					24942,48	24000,00	720,00	222,48	
1862	&1701-2072-2 варіант 1	Принтер	шт	3	<u>8314,16</u>	<u>8000,00</u>	<u>240,00</u>	<u>74,16</u>	3%
					24942,48	24000,00	720,00	222,48	
1863	&1701-2072-2 варіант 2	БФП (принтер,сканер,копір) i-SENSYS MF112 Ю-172	шт	4	<u>46767,15</u>	<u>45000,00</u>	<u>1350,00</u>	<u>417,15</u>	3%
					187068,60	180000,00	5400,00	1668,60	
1864	&1701-2072-3	Персональний компютер Процесор класа Intel® Core™ Ю-59	шт	11	<u>27021,02</u>	<u>26000,00</u>	<u>780,00</u>	<u>241,02</u>	3%
					297231,22	286000,00	8580,00	2651,22	
1865	+1701-8038 варіант 1	Лічильник ZMG410CR	шт	2	<u>15691,61</u>	<u>15550,23</u>	<u>1,41</u>	<u>139,97</u>	30 км.
					31383,22	31100,46	2,82	279,94	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1866	+1704-11102 варіант 1	Автоматичний повітровідводчик Spirotop AAV 1/2" 110C/10bar	шт	6	<u>2820,77</u> 16924,62	<u>2795,59</u> 16773,54	<u>0,02</u> 0,12	<u>25,16</u> 150,96	30 км.
1867	+1704-11102 варіант 3	Привід електричний, живлення 24 V, сигнал керування 0-10 V / 0-20mA	шт	1	<u>14267,3</u> 14267,30	<u>14140,00</u> 14140,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>127,26</u> 127,26	30 км.
1868	+1704-11102 варіант 5	Комплект автоматики П1 L = 2220.0 м3/h, p = 500.0 Pa, N = 1050 W, U = 400 V	шт	1	<u>292679,04</u> 292679,04	<u>290068,38</u> 290068,38	<u>0,04</u> 0,04	<u>2610,62</u> 2610,62	30 км.
1869	+1704-11102 варіант 7	Комплект автоматики П3 L = 710.0 м3/h, p = 200.0 Pa, N = 500 W, U = 230 V	шт	1	<u>281948,2</u> 281948,20	<u>279433,26</u> 279433,26	<u>0,04</u> 0,04	<u>2514,90</u> 2514,90	30 км.
1870	+1704-11102 варіант 8	Комплект автоматики ПВ1 Lпр=8550.0м3/h, p=400.0Pa, Lвит=9240.0 м3/h, p=800.0Pa	шт	1	<u>381253,4</u> 381253,40	<u>377852,69</u> 377852,69	<u>0,04</u> 0,04	<u>3400,67</u> 3400,67	30 км.
1871	+1704-11102 варіант 9	Перетворювач частоти HC100-0R7GB-4	шт	3	<u>10295,7</u> 30887,10	<u>9906,67</u> 29720,01	<u>297,20</u> 891,60	<u>91,83</u> 275,49	3%
1872	+1704-11102 варіант 10	Привід електричний, живлення 24 VAC/VDC, сигнал керування 0-10 V	шт	1	<u>11600,51</u> 11600,51	<u>11497,00</u> 11497,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>103,47</u> 103,47	30 км.
1873	+1704-11102 варіант 11	Комплект автоматики П2 L = 2080.0 м3/h, p = 200.0 Pa, N = 750 W, U = 230 V	шт	1	<u>320043,24</u> 320043,24	<u>317188,50</u> 317188,50	<u>0,04</u> 0,04	<u>2854,70</u> 2854,70	30 км.
1874	+1704-11103 варіант 1	Регулятор постійної витрати повітря (CAV), 600x400	шт	1	<u>50415,69</u> 50415,69	<u>49966,00</u> 49966,00	- -	<u>449,69</u> 449,69	
1875	+1704-11103 варіант 2	Регулятор постійної витрати повітря (CAV), O250	шт	2	<u>24164,69</u> 48329,38	<u>23949,15</u> 47898,30	- -	<u>215,54</u> 431,08	
1876	+1704-11103 варіант 3	Регулятор постійної витрати повітря (CAV), O315	шт	2	<u>36627,02</u> 73254,04	<u>36300,32</u> 72600,64	- -	<u>326,70</u> 653,40	
1877	+1704-11103 варіант 4	Регулятор постійної витрати повітря (CAV), O355	шт	2	<u>27623,51</u> 55247,02	<u>27377,12</u> 54754,24	- -	<u>246,39</u> 492,78	
1878	+1704-11103 варіант 5	Регулятор постійної витрати повітря (CAV), O400	шт	1	<u>33031,25</u> 33031,25	<u>32736,62</u> 32736,62	- -	<u>294,63</u> 294,63	
1879	+1704-20231 варіант 1	Датчик перепаду тиску "WILO" DIFFERENZDRUCKGEBER 20 (4-20MA)	шт	2	<u>19578,17</u> 39156,34	<u>19403,41</u> 38806,82	<u>0,13</u> 0,26	<u>174,63</u> 349,26	30 км.
1880	+1704-20231 варіант 2	Датчик перепаду тиску "WILO" DIFFERENZDRUCKGEBER 40 (4-20MA)	шт	2	<u>25005,76</u> 50011,52	<u>24782,59</u> 49565,18	<u>0,13</u> 0,26	<u>223,04</u> 446,08	30 км.
1881	+1704-20231 варіант 3	Датчик перепаду тиску "WILO" DIFFERENZDRUCKGEBER 20 (4-20MA)	шт	1	<u>19194,4</u> 19194,40	<u>19023,06</u> 19023,06	<u>0,13</u> 0,13	<u>171,21</u> 171,21	30 км.
1882	+1704-20491 варіант 1	Сигналізатор газу з вбудованим датчиком кисню O2	шт	2	<u>4155</u> 8310,00	<u>3998,00</u> 7996,00	<u>119,94</u> 239,88	<u>37,06</u> 74,12	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1883	&1704-30010-B5 варіант 1	Вузел витрат облику газу в комплекті; в тому числі: лічильник Delta G-400-150 з обчислювачем Флоутек-ТМ-2-3-6-Т (в комплекті з обчислювачем ПК-В виг.2, перетворювач температури ПТ-1-Д-03-2-D8-L100,з бар'єром искробезпесним БИ-7, источником питания БП-12/3 перетворювачем інтерфейсов ініціативним , встроєним GPRS модемом),	шт	1	<u>420427,88</u> 420427,88	<u>416666,70</u> 416666,70	<u>11,08</u> 11,08	<u>3750,10</u> 3750,10	30 км.
1884	&1704-50001-1-23 варіант 1	Узел учета тепловой энергии ОРЕКС МТП-ОЗ-4300	шт	1	<u>560466,58</u> 560466,58	<u>555465,63</u> 555465,63	<u>1,74</u> 1,74	<u>4999,21</u> 4999,21	30 км.
1885	&1704-50001-1-23 варіант 2	Модульний тепловий пункт для опалення ОРЕКС МТП-ОН-51-4300	шт	1	<u>4251267,91</u> 4251267,91	<u>4213346,04</u> 4213346,04	<u>1,74</u> 1,74	<u>37920,13</u> 37920,13	30 км.
1886	&1704-50658-B1 варіант 1	Датчик температури з твердим наповненням ТД	шт	8	<u>313,56</u> 2508,48	<u>304,43</u> 2435,44	<u>9,13</u> 73,04	<u>-</u> -	3%
1887	+1903-1035 варіант 6	Генератор Tehnolink PowerPack PR.1100. КАТ (двигун Perkins)	шт	1	<u>8875179,69</u> 8875179,69	<u>8792713,00</u> 8792713,00	<u>3302,55</u> 3302,55	<u>79164,14</u> 79164,14	30 км.
1888	+1903-1035 варіант 7	Генератор Tehnolink PowerPack PR.250. КАТ (двигун Perkins)	шт	1	<u>2394274,09</u> 2394274,09	<u>2372064,00</u> 2372064,00	<u>853,83</u> 853,83	<u>21356,26</u> 21356,26	30 км.
1889	+1905-1021 варіант 1	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням(Stratos GIGA 100/1-13/2,3)	шт	4	<u>213230,21</u> 852920,84	<u>211325,44</u> 845301,76	<u>2,82</u> 11,28	<u>1901,95</u> 7607,80	30 км.
1890	+1905-1021 варіант 2	Циркуляційний безсальниковий насос TOP-S80/10 DM PN10	шт	2	<u>71854,18</u> 143708,36	<u>71210,44</u> 142420,88	<u>2,82</u> 5,64	<u>640,92</u> 1281,84	30 км.
1891	+1905-1021 варіант 5	Прилад керування для насосів "WILO" W-CTRL-CCE-H-3x15,0KW-T4-WM-PKG	шт	1	<u>143395,54</u> 143395,54	<u>142113,67</u> 142113,67	<u>2,82</u> 2,82	<u>1279,05</u> 1279,05	30 км.
1892	+1905-1021 варіант 6	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням(Stratos MAXO 50/0.5-14 PN6/10)	шт	6	<u>112279,65</u> 673677,90	<u>111275,33</u> 667651,98	<u>2,82</u> 16,92	<u>1001,50</u> 6009,00	30 км.
1893	+1905-1021 варіант 7	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням IL-E100/220-5,5/4-R1-IE4	шт	3	<u>305628,85</u> 916886,55	<u>302899,91</u> 908699,73	<u>2,82</u> 8,46	<u>2726,12</u> 8178,36	30 км.
1894	+1905-1021 варіант 8	Прилад керування для насосів W-CTRL-SCE-H-3x10A-T34-WM-PKG	шт	1	<u>108484,98</u> 108484,98	<u>107514,50</u> 107514,50	<u>2,82</u> 2,82	<u>967,66</u> 967,66	30 км.
1895	+1905-1021 варіант 9	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням Stratos GIGA 80/1-21/3,5-R1	шт	2	<u>229319,22</u> 458638,44	<u>227270,94</u> 454541,88	<u>2,82</u> 5,64	<u>2045,46</u> 4090,92	30 км.
1896	+1905-1021 варіант 10	Гідравлічна стрілка (сталь) фланець SpiroCross DN300 110C/10bar	шт	1	<u>938372,85</u> 938372,85	<u>930000,00</u> 930000,00	<u>2,82</u> 2,82	<u>8370,03</u> 8370,03	30 км.
1897	+1905-1021 варіант 11	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням Stratos GIGA 100/2-26/15-R1	шт	3	<u>302702,85</u> 908108,55	<u>300000,00</u> 900000,00	<u>2,82</u> 8,46	<u>2700,03</u> 8100,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1898	&1905-1021-B10 варіант 1	Економайзер тип ECO 7 (окремо стоїть з оцинкованої сталі)	шт	2	<u>401743,11</u> 803486,22	<u>401743,11</u> 803486,22	- -	- -	
1899	+1905-1022 варіант 2	Водогрійний котел BOSCH UT-L 18(2 шт) (в комплекті газова горелка сис управ)	шт	2	<u>4914890,29</u> 9829780,58	<u>4870473,50</u> 9740947,00	<u>577,33</u> 1154,66	<u>43839,46</u> 87678,92	30 км.
1900	&1906-15007-1 варіант 1	L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТПП Q= 1000 кг, V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=8,55 м, Кабіна ліфта - 1100x2100 мм, непрохідна Двері – 900x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/кабіни – сатинована нержавіюча сталь.	шт	2	<u>1605214,87</u> 3210429,74	<u>1544560,00</u> 3089120,00	<u>46336,80</u> 92673,60	<u>14318,07</u> 28636,14	3%
1901	&1906-15007-2 варіант 1	L1 Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТПП Q= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 6 зупинок, h=21,9 м, Кабіна ліфта - 1200x2300 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/кабіни – сатинована нержавіюча сталь.	шт	1	<u>3272502,22</u> 3272502,22	<u>3148847,00</u> 3148847,00	<u>94465,41</u> 94465,41	<u>29189,81</u> 29189,81	3%
1902	&1906-15007-3 варіант 1	L2-4 Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТПП Q= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 5 зупинок, h=17,7 м, Кабіна ліфта - 1200x2300 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/кабіни – сатинована нержавіюча сталь.	шт	3	<u>3006515,61</u> 9019546,83	<u>2892911,00</u> 8678733,00	<u>86787,33</u> 260361,99	<u>26817,28</u> 80451,84	3%
1903	&1906-15007-4 варіант 2	L5-6 Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТПП Q= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 4 зупинки, h=14,4 м, Кабіна ліфта - 1200x2300 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/кабіни – сатинована нержавіюча сталь.	шт	2	<u>2890906,18</u> 5781812,36	<u>2781670,00</u> 5563340,00	<u>83450,10</u> 166900,20	<u>25786,08</u> 51572,16	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1904	&1906-15007-5 варіант 1	Підйомник вертикальний, електричний для малоомобільних груп населення, Barduva SB200, Литва. Привід – Гвинт-гайка Вантажопідйомність Q=400 кг Зупинки: 2, Входи: 2, висота підйому h= 3600 мм Розмір платформи - 1100х1400 мм Швидкість - 0,15 м/с Двері – одностулкові, автоматичного відчинення 900х2000 мм, скло в рамці з алюмінію Розмір шахти в комплекті (ШхГ) – 1540х1600 мм, Висота верхнього поверху, мін. - 2770 мм. Висота приямку: мін. 50 мм Оздоблення шахти – (А, В, С, D) скло в рамці з алюмінію RAL9006. Напруга: 380 В, 3 фази, 50 Гц, С16	шт	1	<u>1327609,23</u> 1327609,23	<u>1277444,00</u> 1277444,00	<u>38323,32</u> 38323,32	<u>11841,91</u> 11841,91	3%
1905	&1906-15007-6 варіант 2	Підйомник, електричний, малий вантажний SKG ISOA, виробництва Metallschneider GmbH, Німеччина. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому - 17700 мм, 5 зупинок. Корисні розміри кабіни - 975х750х1200 мм, непрохідна Двері шахти – 975х1200 мм, Матеріал оздоблення: нержавіюча сталь 1.4301 (AISI 304)	шт	4	<u>834023,53</u> 3336094,12	<u>802509,00</u> 3210036,00	<u>24075,27</u> 96301,08	<u>7439,26</u> 29757,04	3%
1906	+2301-1001 варіант 1	Розширювальний бак для опалення Wilo-H 200/6 бар червоний	шт	2	<u>13421,53</u> 26843,06	<u>13287,92</u> 26575,84	<u>13,89</u> 27,78	<u>119,72</u> 239,44	30 км.
1907	+2301-1001 варіант 2	Насосна установка COR-2 MHI203/CR-EB	шт	1	<u>282740,24</u> 282740,24	<u>280204,39</u> 280204,39	<u>13,89</u> 13,89	<u>2521,96</u> 2521,96	30 км.
1908	+2301-1001 варіант 3	Розширювальний бак для опалення Wilo-H 1000/6 бар червоний	шт	4	<u>67666,59</u> 270666,36	<u>67049,13</u> 268196,52	<u>13,89</u> 55,56	<u>603,57</u> 2414,28	30 км.
1909	&2302-5022-B9 варіант 1	Чиллер MSRN-XSC 3 160.4 з опціональним оснащенням	шт	3	<u>6893259,59</u> 20679778,77	<u>6893259,59</u> 20679778,77	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1910	&2302-5022-B10 варіант 1	Виносної конденсатор CEV-XN 190.0 з опціональним оснащенням	шт	3	<u>3004816,7</u> 9014450,10	<u>3004816,70</u> 9014450,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1911	+2302-5045 варіант 1	Кондиціонер підлогово-стельового FHQ140C/RZQG140LY1(зовнішній блок)	шт	3	<u>134388,86</u> 403166,58	<u>129310,83</u> 387932,49	<u>3879,32</u> 11637,96	<u>1198,71</u> 3596,13	3%
1912	+2302-5045 варіант 2	Кондиціонер підлогово-стельового FY140A (внутрішній блок)	шт	3	<u>54202,27</u> 162606,81	<u>52154,17</u> 156462,51	<u>1564,63</u> 4693,89	<u>483,47</u> 1450,41	3%
1913	+2307-11122 варіант 1	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями та ручним редукторним приводом dy350 Danfoss	шт	4	<u>161582,58</u> 646330,32	<u>155477,00</u> 621908,00	<u>4664,31</u> 18657,24	<u>1441,27</u> 5765,08	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1914	+2307-11122 варіант 3	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями та ручним редукторним приводом dy200 Danfoss 30861,00	шт	6	<u>32072,91</u> 192437,46	<u>30861,00</u> 185166,00	<u>925,83</u> 5554,98	<u>286,08</u> 1716,48	3%
1915	+2307-11122 варіант 4	Шаровий кран типу JIP-FF з фланцями та ручним редукторним приводом dy250 Danfoss	шт	2	<u>74432,52</u> 148865,04	<u>71620,00</u> 143240,00	<u>2148,60</u> 4297,20	<u>663,92</u> 1327,84	3%
1916	+2307-11199 варіант 2	Засувки з обгумованим клином з відповідними фланцями, діаметр 200 мм	шт	3	<u>17134,49</u> 51403,47	<u>16487,05</u> 49461,15	<u>494,61</u> 1483,83	<u>152,83</u> 458,49	3%
1917	+2308-1001 варіант 2	Вентилятор вибухозахищений VRAN9-025-T80-VCR1	шт	2	<u>12959,7</u> 25919,40	<u>12470,00</u> 24940,00	<u>374,10</u> 748,20	<u>115,60</u> 231,20	3%
1918	+2308-1001 варіант 7	Вентилятор даховий UKROS61-063-DU600-N-00400/4-Y1	шт	2	<u>46252,9</u> 92505,80	<u>45792,00</u> 91584,00	<u>48,33</u> 96,66	<u>412,57</u> 825,14	30 км.
1919	+2308-1001 варіант 9	Вентилятор осьовий OZA 501-071-N-00550/2-Y2	шт	3	<u>32946,04</u> 98838,12	<u>32628,00</u> 97884,00	<u>24,17</u> 72,51	<u>293,87</u> 881,61	30 км.
1920	&2308-1001-1- B2 варіант 2	Припливно-витяжна установка з рекуперацією енергії VAM500 FA Daicin	шт	1	<u>37211,06</u> 37211,06	<u>35805,00</u> 35805,00	<u>1074,15</u> 1074,15	<u>331,91</u> 331,91	3%
1921	+2308-1109 варіант 1	Вентилятор радіальний з назад загнутими лопатками, корозійностійкий, розмір 025, конструктивне виконання 1, з частотним перетворювачем. Параметри: L = 1380.0 м3/х, р = 450.0 Па, Ne = 370 W, U = 400 V	шт	1	<u>23191,82</u> 23191,82	<u>22975,33</u> 22975,33	<u>9,63</u> 9,63	<u>206,86</u> 206,86	30 км.
1922	+2308-1109 варіант 2	Вентилятор радіальний з назад загнутими лопатками, корозійностійкий, розмір 031, конструктивне виконання 1, з частотним перетворювачем. Параметри: L = 690.0 м3/х, р = 200.0 Па, Ne = 370 W, U = 400 V	шт	1	<u>20964,38</u> 20964,38	<u>20768,00</u> 20768,00	<u>9,38</u> 9,38	<u>187,00</u> 187,00	30 км.
1923	+2308-1109 варіант 5	Припливно-витяжна вентиляційна установка з рекуперацією тепла ПВ1 Lпр=8550.0м3/х, р=400.0Па, Lвит=9240.0 м3/х, р=800.0Па	шт	1	<u>2510050,57</u> 2510050,57	<u>2487031,72</u> 2487031,72	<u>629,90</u> 629,90	<u>22388,95</u> 22388,95	30 км.
1924	+2308-1109 варіант 6	Припливна вентиляційна установка. Параметри: L = 2220.0 м3/х, р = 500.0 Па, N = 1050 W, U = 400 V	шт	1	<u>593828,65</u> 593828,65	<u>588391,30</u> 588391,30	<u>140,56</u> 140,56	<u>5296,79</u> 5296,79	30 км.
1925	+2308-1109 варіант 8	Припливна вентиляційна установка. Параметри: L = 710.0 м3/х, р = 200.0 Па, N = 500 W, U = 230 V	шт	1	<u>445116,68</u> 445116,68	<u>441017,08</u> 441017,08	<u>129,28</u> 129,28	<u>3970,32</u> 3970,32	30 км.
1926	+2308-1109 варіант 12	Вентилятор радіальний з назад загнутими лопатками, корозійностійкий, розмір 031, конструктивне виконання 1, з частотним перетворювачем. Параметри: L = 2080 м3/х, р = 580.0 Па, Ne = 550 W, U = 400 V	шт	1	<u>32554,13</u> 32554,13	<u>32252,00</u> 32252,00	<u>11,76</u> 11,76	<u>290,37</u> 290,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1927	+2308-1109 варіант 13	Припливна вентиляційна установка. Параметри: L = 2080.0 m ³ /h, p = 200.0 Pa, N = 750 W, U = 230 V	шт	1	<u>531469,7</u> 531469,70	<u>526599,86</u> 526599,86	<u>129,28</u> 129,28	<u>4740,56</u> 4740,56	30 км.
1928	+2308-1109 варіант 14	Вентилятор прямокутний каналний SVB 50- 30/31-4D	шт	1	<u>23909,79</u> 23909,79	<u>23687,26</u> 23687,26	<u>9,26</u> 9,26	<u>213,27</u> 213,27	30 км.
1929	+2308-6001 варіант 1	Дисковий поворотний затвор тип Sylax Ду100 з ел.приводом тип ER60, N=0,015 кВт, 230 В	шт	1	<u>40042,03</u> 40042,03	<u>38529,00</u> 38529,00	<u>1155,87</u> 1155,87	<u>357,16</u> 357,16	3%
1930	+2308-6007 варіант 11	Автоматика Д-4, ПД-4 -SHTORM-D- (VD+VPD)-4P1+11P1-0-IP54-2-0-0	шт	1	<u>81842,51</u> 81842,51	<u>78750,00</u> 78750,00	<u>2362,50</u> 2362,50	<u>730,01</u> 730,01	3%
1931	+2308-6007 варіант 12	Автоматика клапана Д-4, ПД-4 - SHTORM- D-VD-0-4K1-IP54-2-0-0	шт	1	<u>21232,29</u> 21232,29	<u>20430,00</u> 20430,00	<u>612,90</u> 612,90	<u>189,39</u> 189,39	3%
1932	+2308-6007 варіант 13	Автоматика Д-5, ПД-5 -SHTORM-D- (VD+VPD)-4P1+11P1-0-IP54-2-0-0	шт	1	<u>81842,51</u> 81842,51	<u>78750,00</u> 78750,00	<u>2362,50</u> 2362,50	<u>730,01</u> 730,01	3%
1933	+2308-6007 варіант 14	Автоматика ПД-6 -SHTORM-D-VPD-11P1-0- IP54-2-0-0	шт	1	<u>57773,02</u> 57773,02	<u>55590,00</u> 55590,00	<u>1667,70</u> 1667,70	<u>515,32</u> 515,32	3%
1934	+2308-6007 варіант 25	Противоуховий пристрій 700x700 HV- 700x700-SR	шт	2	<u>36851,47</u> 73702,94	<u>35459,00</u> 70918,00	<u>1063,77</u> 2127,54	<u>328,70</u> 657,40	3%
1935	+2308-6007 варіант 26	Клапан протипожежний димовий,KPD-4-05- 500x400-2_f-MP220- in -RES-0	шт	2	<u>17105,34</u> 34210,68	<u>16459,00</u> 32918,00	<u>493,77</u> 987,54	<u>152,57</u> 305,14	3%
1936	+2308-6007 варіант 27	Клапан протипожежний димовий,KPD-4-05- 500x400-2_f-MP220- in -RES-0	шт	2	<u>17105,34</u> 34210,68	<u>16459,00</u> 32918,00	<u>493,77</u> 987,54	<u>152,57</u> 305,14	3%
1937	+2308-6007 варіант 28	Клапан протипожежний димовий,з електроприводом, KPU-1N-D-800x700-2_f- MP220-out-R25-0-0-0	шт	15	<u>25640,87</u> 384613,05	<u>24672,00</u> 370080,00	<u>740,16</u> 11102,40	<u>228,71</u> 3430,65	3%
1938	+2308-6007 варіант 29	Клапан протипожежний димовий,з електроприводом, 220В, каналний,з межею вогнестійкості EI 180, прямокутного перерізу 800x700(h) OKS-800x700-1_f-N-RES-0	шт	15	<u>13450,23</u> 201753,45	<u>12942,00</u> 194130,00	<u>388,26</u> 5823,90	<u>119,97</u> 1799,55	3%
1939	+2311-6015 варіант 1	Станція балонів киснева (4x5 балонів) у тому числі віднесене до медичних виробів	шт грн.	1	<u>364485,98</u> 364485,98 <u>364485,98</u> 364485,98	<u>364485,981</u> 364485,98 <u>364485,98</u> 364485,98	- - 	- - 	
1940	+2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5-01	шт	8	<u>1056,46</u> 8451,68	<u>1016,54</u> 8132,32	<u>30,50</u> 244,00	<u>9,42</u> 75,36	3%
1941	2406-6004 варіант 1	Електричний конвектор Atlantic	шт	2	<u>7040,15</u> 14080,30	<u>6774,13</u> 13548,26	<u>203,22</u> 406,44	<u>62,80</u> 125,60	3%
1942	+2406-6004 варіант 2	Електричний калорифер GSIEKA 20024	шт	1	<u>19087,93</u> 19087,93	<u>18366,67</u> 18366,67	<u>551,00</u> 551,00	<u>170,26</u> 170,26	3%
1943	&2410-3024-1 варіант 1	Гладильний каландр; І33-160 Е; П-103	шт	1	<u>1,04</u> 1,04	<u>1,00</u> 1,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>0,01</u> 0,01	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1944	&2410-3038-1 варіант 1	Візок для транспортування білизни; ТТ-2; М-19	шт	2	<u>8314,16</u> 16628,32	<u>8000,00</u> 16000,00	<u>240,00</u> 480,00	<u>74,16</u> 148,32	3%
1945	+2415-1178 варіант 4	Зонт витяжний пристінний 1600(L) x 1400(W) x 450(H)	шт	1	<u>33230,3</u> 33230,30	<u>32904,17</u> 32904,17	<u>29,72</u> 29,72	<u>296,41</u> 296,41	30 км.
1946	+2415-1178 варіант 7	Зонт витяжний пристінний 1200(L) x 1000(W) x 450(H)	шт	1	<u>12419,28</u> 12419,28	<u>11950,00</u> 11950,00	<u>358,50</u> 358,50	<u>110,78</u> 110,78	3%
1947	+2415-1178 варіант 8	Зонт витяжний пристінний 1200(L) x 1000(W) x 450(H)	шт	1	<u>20125,91</u> 20125,91	<u>19916,67</u> 19916,67	<u>29,72</u> 29,72	<u>179,52</u> 179,52	30 км.
1948	+2415-1178 варіант 9	Зонт витяжний пристінний 1200(L) x 1200(W) x 450(H)	шт	1	<u>23312,66</u> 23312,66	<u>23075,00</u> 23075,00	<u>29,72</u> 29,72	<u>207,94</u> 207,94	30 км.
1949	+2415-1178 варіант 10	Зонт витяжний пристінний 1800(L) x 1200(W) x 450(H)	шт	1	<u>32360,03</u> 32360,03	<u>32041,67</u> 32041,67	<u>29,72</u> 29,72	<u>288,64</u> 288,64	30 км.
1950	+2415-1178 варіант 11	Зонт припливно-витяжний, островний 2500(L) x 2000(W) x 450(H)	шт	1	<u>79488,74</u> 79488,74	<u>78750,00</u> 78750,00	<u>29,72</u> 29,72	<u>709,02</u> 709,02	30 км.
1951	&17064-1808-1-1	Столик інструментальний	шт	33	<u>16212,61</u> 535016,13	<u>15600,00</u> 514800,00	<u>468,00</u> 15444,00	<u>144,61</u> 4772,13	3%
1952	&17064-1808-1-1 варіант 2	Столик інструментальний операційний	шт	4	<u>252750,46</u> 1011001,84	<u>243200,00</u> 972800,00	<u>7296,00</u> 29184,00	<u>2254,46</u> 9017,84	3%
1953	&17064-1808-1-2	Столик маніпуляційний	шт	37	<u>18914,71</u> 699844,27	<u>18200,00</u> 673400,00	<u>546,00</u> 20202,00	<u>168,71</u> 6242,27	3%
1954	&17064-1808-1-2 варіант 3	Столик маніпуляційний операційний	шт	6	<u>90416,49</u> 542498,94	<u>87000,00</u> 522000,00	<u>2610,00</u> 15660,00	<u>806,49</u> 4838,94	3%
1955	&17064-1808-1-B11 варіант 1	Стіл прасувальний FIT2B 1600x70x920 (П-42)	шт	1	<u>139213</u> 139213,00	<u>139213,00</u> 139213,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1956	&17064-1808-1-B11 варіант 2	Гладильний стіл; FVC-902; П-104	шт	1	<u>85220,14</u> 85220,14	<u>82000,00</u> 82000,00	<u>2460,00</u> 2460,00	<u>760,14</u> 760,14	3%
1957	&17064-1813-2	Стіл медсестри.	шт	2	<u>4364,93</u> 8729,86	<u>4200,00</u> 8400,00	<u>126,00</u> 252,00	<u>38,93</u> 77,86	3%
1958	&17064-1813-3 варіант 1	Стіл палатний	шт	77	<u>2806,03</u> 216064,31	<u>2700,00</u> 207900,00	<u>81,00</u> 6237,00	<u>25,03</u> 1927,31	3%
1959	&17064-5021-1	Холодильник компресійний, побутовий; "Gorenje" X-7 у тому числі віднесене до медичних виробів	шт грн.	2	<u>17147,96</u> 34295,92 <u>16500,00</u>	<u>16500,00</u> 33000,00 <u>16500,00</u>	<u>495,00</u> 990,00	<u>152,96</u> 305,92	3%
					33000,00	33000,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1960	&17064-5021-1 варіант 1	Холодильник електричний побутовий; LIEBHERR TPesf 1714 X-4 у тому числі віднесене до медичних виробів	шт грн.	77	<u>15589,05</u> 1200356,85 <u>15000,00</u> 1155000,00	<u>15000,00</u> 1155000,00 <u>15000,00</u> 1155000,00	<u>450,00</u> 34650,00 -	<u>139,05</u> 10706,85 -	3%
1961	&100000-4-1-И варіант 1	Стіл-мийка лабораторна (подвійна) СМЛ -03. 1, розмір 1200x800x900 мм (Л-195)	шт	5	<u>26667</u> 133335,00	<u>26667,00</u> 133335,00	-	-	
1962	&100000-34 варіант 1	Мийка виробнича (комплект) MBVN-2 3000x600x850 (К-160)	шт	1	<u>20833</u> 20833,00	<u>20833,00</u> 20833,00	-	-	
1963	&100000-35 варіант 2	Стіл-мийка лабораторна (одинарна) СМЛ - 01.1, розмір 600x750x900 мм (Л-193)	шт	5	<u>22625</u> 113125,00	<u>22625,00</u> 113125,00	-	-	
1964	&100000-36 варіант 2	Мийка на два відділення, розмір 1200x800x900 мм (Є-21)	шт	1	<u>36625</u> 36625,00	<u>36625,00</u> 36625,00	-	-	
1965	&100000-36 варіант 3	Мийка подвійна"БМТ", Чехія Z-715	шт	1	<u>15000</u> 15000,00	<u>15000,00</u> 15000,00	-	-	
1966	&100000-36-1 варіант 2	Мийка хірургічна з двома раковинами і панеллю 2-091-2 G-14 у тому числі віднесене до медичних виробів	шт грн.	6	<u>141340,72</u> 848044,32 <u>136000,00</u> 816000,00	<u>136000,00</u> 816000,00 <u>136000,00</u> 816000,00	<u>4080,00</u> 24480,00 -	<u>1260,72</u> 7564,32 -	3%
1967	&100000-37 варіант 3	Мийка на одне відділення для приміщення предметів прибирання, розмір 500x600x170 мм (Є-26)	шт	22	<u>11625</u> 255750,00	<u>11625,00</u> 255750,00	-	-	
1968	&100000-37 варіант 5	Мийка на одне відділення, розмір 500x600x170 мм (Є-20)	шт	2	<u>9700</u> 19400,00	<u>9700,00</u> 19400,00	-	-	
1969	&100000-38-1-2И варіант 1	Меблі корпусні (з вмонтованою мийкою (комплект)) (252)	шт	4	<u>18333</u> 73332,00	<u>18333,00</u> 73332,00	-	-	
1970	&100000-38-1-2И варіант 2	Меблі корпусні (з вмонтованою подвійною мийкою мийкою (комплект)) (253)	шт	6	<u>18333</u> 109998,00	<u>18333,00</u> 109998,00	-	-	
1971	&100000-38-1-2И варіант 3	Меблі кухонні (з вмонтованою мийкою (комплект)) (Ш-88)	шт	31	<u>18333</u> 568323,00	<u>18333,00</u> 568323,00	-	-	
1972	&100000-38-1-2И варіант 4	Кухонні меблі з вбудованою побутовою технікою, 3700x600мм, (К-242)	шт	6	<u>25000</u> 150000,00	<u>25000,00</u> 150000,00	-	-	
1973	&100000-39 варіант 1	Стіл для вбудованої посудомийної машини з мийками, 1200x700x900 мм (Ш-26)	шт	6	<u>38333</u> 229998,00	<u>38333,00</u> 229998,00	-	-	
1974	&170312-6030-1	Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний; MEDRAY, Max DR; Z-17	шт	1	<u>8729868</u> 8729868,00	<u>8400000,00</u> 8400000,00	<u>252000,00</u> 252000,00	<u>77868,00</u> 77868,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>8400000,00</u>	<u>8400000,00</u>			
					8400000,00	8400000,00			
1975	&241996-11034-2 варіант 2	Стілець медичний робочий.	шт	33	<u>4468,86</u>	<u>4300,00</u>	<u>129,00</u>	<u>39,86</u>	3%
					147472,38	141900,00	4257,00	1315,38	
1976	&241996-11034-3	Спеціалізований стілець; Salex 007 GTS Ring Base Z-523	шт	8	<u>6443,47</u>	<u>6200,00</u>	<u>186,00</u>	<u>57,47</u>	3%
					51547,76	49600,00	1488,00	459,76	
1977	&241996-11034-4	Стіл робочий одностумбовий.	шт	13	<u>3637,45</u>	<u>3500,00</u>	<u>105,00</u>	<u>32,45</u>	3%
					47286,85	45500,00	1365,00	421,85	
1978	&241996-11034-4 варіант 2	Стіл рамної конструкції; серія SOK-M; Z-474	шт	1	<u>15589,05</u>	<u>15000,00</u>	<u>450,00</u>	<u>139,05</u>	3%
					15589,05	15000,00	450,00	139,05	
1979	+&241996-12014 варіант 1	Сушник рушника електричний, 855x490x960 мм (Ю-24)	шт	21	<u>1837</u>	<u>1837,00</u>	-	-	
					38577,00	38577,00	-	-	
1980	&241996-18014-132	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям; Z-697 1200x400x1900	шт	1	<u>7274,89</u>	<u>7000,00</u>	<u>210,00</u>	<u>64,89</u>	3%
					7274,89	7000,00	210,00	64,89	
1981	&241996-20304-1	Стілець напівмякий.	шт	169	<u>1247,12</u>	<u>1200,00</u>	<u>36,00</u>	<u>11,12</u>	3%
					210763,28	202800,00	6084,00	1879,28	
1982	&280222-20-13-1	BIS-монітор, монітор глибини наркозу	шт	28	<u>519635</u>	<u>500000,00</u>	<u>15000,00</u>	<u>4635,00</u>	3%
					14549780,00	14000000,00	420000,00	129780,00	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>500000,00</u>	<u>500000,00</u>			
					14000000,00	14000000,00			
1983	&280222-20-13-2 варіант 1	Монітор пацієнта Infinity Delta; Z-225	комплект	42	<u>135105,1</u>	<u>130000,00</u>	<u>3900,00</u>	<u>1205,10</u>	3%
					5674414,20	5460000,00	163800,00	50614,20	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>130000,00</u>	<u>130000,00</u>			
					5460000,00	5460000,00			
1984	&280222-40-3-1 варіант 1	Високочастотний хірургічний апарат для моно- і біполярної коагуляції.	шт	13	<u>342959,1</u>	<u>330000,00</u>	<u>9900,00</u>	<u>3059,10</u>	3%
					4458468,30	4290000,00	128700,00	39768,30	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>330000,00</u>	<u>330000,00</u>			
					4290000,00	4290000,00			
1985	&280222-49-2-1	Дефібрилятор Cardio-AID	шт	11	<u>378813,92</u>	<u>364500,00</u>	<u>10935,00</u>	<u>3378,92</u>	3%
					4166953,12	4009500,00	120285,00	37168,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>364500,00</u>	<u>364500,00</u>			
1986	&280222-49-2-1 варіант 1	Дефібрилятор Cardio-AID	шт	2	4009500,00 <u>60277,66</u> 120555,32	4009500,00 <u>58000,00</u> 116000,00	<u>1740,00</u> 3480,00	<u>537,66</u> 1075,32	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>58000,00</u>	<u>58000,00</u>			
1987	&280222-49-2-1 варіант 2	Дефібрилятор Cardio-AID	шт	2	116000,00 <u>602776,6</u> 1205553,20	116000,00 <u>580000,00</u> 1160000,00	<u>17400,00</u> 34800,00	<u>5376,60</u> 10753,20	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>580000,00</u>	<u>580000,00</u>			
1988	&280222-52-4-B6 варіант 1	Стіл пристінний з подвійною мийкою (На замовлення) 600x900x2400 (П-260)	шт	2	1160000,00 <u>30000</u> 60000,00	1160000,00 <u>30000,00</u> 60000,00	- -	- -	
1989	+280222-59-1 варіант 2	Компютерний томограф Optima 520 P-58	комплект	1	<u>35000000</u> 35000000,00	<u>35000000,00</u> 35000000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>35000000,00</u>	<u>35000000,00</u>			
1990	+280222-130-7 варіант 1	Рентген-діагностичний комплекс на 2 робочих місця Optima RF420 (P-22)	комплект	1	35000000,00 <u>16100000</u> 16100000,00	35000000,00 <u>16100000,00</u> 16100000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>16100000,00</u>	<u>16100000,00</u>			
1991	&280222-140-3-1 варіант 1	Ліжко функціональне; OSD 9018 M-46	шт	154	16100000,00 <u>88337,95</u> 13604044,30	16100000,00 <u>85000,00</u> 13090000,00	<u>2550,00</u> 392700,00	<u>787,95</u> 121344,30	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>85000,00</u>	<u>85000,00</u>			
1992	&280222-140-3-1 варіант 2	Кушетка оглядова з регулюванням підголовника; KZ01	шт	3	13090000,00 <u>26709,24</u> 80127,72	13090000,00 <u>25700,00</u> 77100,00	<u>771,00</u> 2313,00	<u>238,24</u> 714,72	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>25700,00</u>	<u>25700,00</u>			
1993	&280222-140-3-1 варіант 4	Ліжко медичне для реанімації з протипролежневим матрасом Latera Z-660	шт	16	77100,00 <u>166283,2</u> 2660531,20	77100,00 <u>160000,00</u> 2560000,00	<u>4800,00</u> 76800,00	<u>1483,20</u> 23731,20	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>160000,00</u>	<u>160000,00</u>			
1994	&280222-140-3-1 варіант 5	Кушетка двохсекційна з електропідйомником; Z-680	шт	4	2560000,00 <u>129908,75</u> 519635,00	2560000,00 <u>125000,00</u> 500000,00	<u>3750,00</u> 15000,00	<u>1158,75</u> 4635,00	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>125000,00</u>	<u>125000,00</u>			
1995	+280222-140-9 варіант 2	Стіл операційний універсальний автоматизований CMAX-T	шт	13	500000,00 <u>1662832</u> 21616816,00	500000,00 <u>1600000,00</u> 20800000,00	<u>48000,00</u> 624000,00	<u>14832,00</u> 192816,00	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1600000,00</u>	<u>1600000,00</u>			
1996	+280222-140-9 варіант 3	Стіл лабораторний.СЛ-06.6 7ХЛР	шт	1	20800000,00 <u>15589,05</u> 15589,05	20800000,00 <u>15000,00</u> 15000,00	<u>450,00</u> 450,00	<u>139,05</u> 139,05	3%
1997	&280222-140-18-B18 варіант 2	Шафа лабораторна витяжна ШВЛ-04.2 1200x750x2100 (2200) (Л-350)	шт	4	<u>49875</u> 199500,00	<u>49875,00</u> 199500,00	- -	- -	
1998	&280222-150-1-2Т варіант 3	Злив лікарняний фаянсовий (Відуар) СБ-2 (500x150x480 з арматурою 500x450x2075) (Є-1)	шт	10	<u>52336,45</u> 523364,50	<u>52336,448</u> 523364,48	- -	- -	
1999	&280222-190-6-B3 варіант 2	Машина мийна для інструментів G 7882 850x600x600 (Л-190)	к-т	7	<u>1214953</u> 8504671,00	<u>1214953,00</u> 8504671,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1214953,00</u>	<u>1214953,00</u>			
2000	&280222-400-8-1	Машина для дезінфекції матрасів "vacudes 1500 "	шт	1	8504671,00 <u>3741372</u> 3741372,00	8504671,00 <u>3600000,00</u> 3600000,00	108000,00 <u>108000,00</u> 108000,00	33372,00 <u>33372,00</u> 33372,00	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>3600000,00</u>	<u>3600000,00</u>			
2001	&280222-400-8-2	Машина для миття і дезінфекції ліжок і возиків "uniclean ts 5600"	шт	1	3600000,00 <u>623562</u> 623562,00	3600000,00 <u>600000,00</u> 600000,00	18000,00 <u>18000,00</u> 18000,00	5562,00 <u>5562,00</u> 5562,00	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>600000,00</u>	<u>600000,00</u>			
2002	&280222-400-8-B3 варіант 1	Мийно-дезінфікуюча машина (прохідного типу) Uniclean SL M 10 1850x940x750 (A-29)	шт	2	600000,00 <u>2829112</u> 5658224,00	600000,00 <u>2829112,00</u> 5658224,00	- <u>-</u> -	- <u>-</u> -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>2829112,00</u>	<u>2829112,00</u>			
2003	&280222-400-8-B4 варіант 2	Мийно-дезінфікуюча машина (для медичних суден) DEKO 190 600x630x1290 (Л-191)	шт	4	5658224,00 <u>1214954</u> 4859816,00	5658224,00 <u>1214954,00</u> 4859816,00	- <u>-</u> -	- <u>-</u> -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1214954,00</u>	<u>1214954,00</u>			
2004	&280222-900-8-B8 варіант 1	Станок токарно-гвинтовий 1И611П ТУ 3-024-4162-78 1770x970x1300 (Ж-1)	шт	1	4859816,00 <u>30485</u> 30485,00	4859816,00 <u>30485,00</u> 30485,00	- <u>-</u> -	- <u>-</u> -	
2005	&280222-900-8-B13 варіант 1	Станок консольно-фрезерний універсальний 6Р81 ТУ 2-024-4712-79 1480x1990x1630 (Ж-18)	шт	1	<u>30000</u> 30000,00	<u>30000,00</u> 30000,00	- -	- -	
2006	&280222-2046-1	Апарат УЗД Logiq e10 G - 20	шт	3	<u>2390321</u> 7170963,00	<u>2300000,00</u> 6900000,00	<u>69000,00</u> 207000,00	<u>21321,00</u> 63963,00	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>2300000,00</u>	<u>2300000,00</u>			
2007	&280222-2129-1	Обладнання для проведення ендоскопічних досліджень та оперативних втручань; Olympus Optera; Z-798a	шт	4	6900000,00 <u>2909956</u> 11639824,00	6900000,00 <u>2800000,00</u> 11200000,00	<u>84000,00</u> 336000,00	<u>25956,00</u> 103824,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>2800000,00</u>	<u>2800000,00</u>			
2008	+280222-2145 варіант 1	Електрокардіограф "Heart Screen 112D" Z-963	комплект	3	11200000,00 <u>109123,35</u> 327370,05	11200000,00 <u>105000,00</u> 315000,00	<u>3150,00</u> 9450,00	<u>973,35</u> 2920,05	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>105000,00</u>	<u>105000,00</u>			
2009	&280222-3008-1	Аспиратор хірургічний ATMOS C 161	шт	17	315000,00 <u>81063,06</u> 1378072,02	315000,00 <u>78000,00</u> 1326000,00	<u>2340,00</u> 39780,00	<u>723,06</u> 12292,02	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>78000,00</u>	<u>78000,00</u>			
2010	&280222-3008-1 варіант 1	Дисектор/аспіратор ультразвуковий Sonosca 300	шт	13	1326000,00 <u>1870686</u> 24318918,00	1326000,00 <u>1800000,00</u> 23400000,00	<u>54000,00</u> 702000,00	<u>16686,00</u> 216918,00	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1800000,00</u>	<u>1800000,00</u>			
2011	&280222-4002-B2 варіант 2	Вмивальник хірургічний 650x590x190 (Є-24)	шт	35	23400000,00 <u>38000</u> 1330000,00	23400000,00 <u>38000,00</u> 1330000,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>38000,00</u>	<u>38000,00</u>			
2012	&280222-4002-B3	Візок для перевезення хірургічного інструментарію	шт	11	1330000,00 <u>3190558,9</u> 35096147,90	1330000,00 <u>3070000,00</u> 33770000,00	<u>92100,00</u> 1013100,00	<u>28458,90</u> 313047,90	3%
2013	&280222-4002-B3 варіант 1	Візок для перевезення хірургічного інструментарію	шт	2	<u>7067,04</u> 14134,08	<u>6800,00</u> 13600,00	<u>204,00</u> 408,00	<u>63,04</u> 126,08	3%
2014	&280222-4015-1 варіант 1	Наркозно-дихальний апарат;Primus	шт	13	<u>654740,1</u> 8511621,30	<u>630000,00</u> 8190000,00	<u>18900,00</u> 245700,00	<u>5840,10</u> 75921,30	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>630000,00</u>	<u>630000,00</u>			
2015	&280222-4863-1 варіант 1	Системи обігріву та охолодження пацієнта Warm AIR 135	комплект	13	8190000,00 <u>311781</u> 4053153,00	8190000,00 <u>300000,00</u> 3900000,00	<u>9000,00</u> 117000,00	<u>2781,00</u> 36153,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>300000,00</u>	<u>300000,00</u>			
					3900000,00	3900000,00			
2016	&280222-7126-1	Крісло робоче поворотне.	шт	3	<u>2806,03</u>	<u>2700,00</u>	<u>81,00</u>	<u>25,03</u>	3%
					8418,09	8100,00	243,00	75,09	
2017	&280222-7126-1	Крісло робоче поворотне.	шт	4	<u>2182,47</u>	<u>2100,00</u>	<u>63,00</u>	<u>19,47</u>	3%
	варіант 1				8729,88	8400,00	252,00	77,88	
2018	&280222-7231-1	Киснева станція Охуген 300М , продуктивністю 533,8 л/хв (32,03 нм3/год)	комплект	1	<u>5028037,38</u>	<u>5028037,383</u>	-	-	
	варіант 1				5028037,38	5028037,38	-	-	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>5028037,38</u>	<u>5028037,38</u>			
					5028037,38	5028037,38			
2019	&280222-8016-B12	Станок універсальний деревообробний УН-1 1250x1475x1800 (Ж-45)	шт	1	<u>12000</u>	<u>12000,00</u>	-	-	
	варіант 1				12000,00	12000,00	-	-	
2020	&280222-8016-B13	Станок свердильно-пазувальний вертикальний СВП-2 815x1240x1775 (Ж-51)	шт	1	<u>15000</u>	<u>15000,00</u>	-	-	
	варіант 1				15000,00	15000,00	-	-	
2021	&280222-9009-B9	Комплект технологічного устаткування для роздачі їжі ЛС-10 (К-81)	к-т	1	<u>416000</u>	<u>416000,00</u>	-	-	
	варіант 1				416000,00	416000,00	-	-	
2022	&280222-12026-B4	Мийка ультразвукова DGM-QX-1200 1400x850x600 (А-34)	шт	1	<u>800000</u>	<u>800000,00</u>	-	-	
	варіант 2				800000,00	800000,00	-	-	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>800000,00</u>	<u>800000,00</u>			
					800000,00	800000,00			
2023	+280222-12043	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;ОБН-150М Ц-17	комплект	92	<u>2182,47</u>	<u>2100,00</u>	<u>63,00</u>	<u>19,47</u>	3%
	варіант 2				200787,24	193200,00	5796,00	1791,24	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>2100,00</u>	<u>2100,00</u>			
					193200,00	193200,00			
2024	&280222-12059-1	Система стисненого медичного повітря AirSYS M17 продуктивністю нм3/год, 75кВт	комплект	1	<u>2760700</u>	<u>2760700,00</u>	-	-	
	варіант 1				2760700,00	2760700,00	-	-	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>2760700,00</u>	<u>2760700,00</u>			
					2760700,00	2760700,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
2025	&280222-13017-1 варіант 1	Оцифровувач рентген зображень; system directview cr 975; P-9Ж	комплект	1	<u>446886,1</u> 446886,10	<u>430000,00</u> 430000,00	<u>12900,00</u> 12900,00	<u>3986,10</u> 3986,10	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>430000,00</u>	<u>430000,00</u>			
2026	&280222-14028-1 варіант 1	Підставка для стерилізаційних коробок	шт	11	<u>2598,18</u> 28579,98	<u>2500,00</u> 27500,00	<u>75,00</u> 825,00	<u>23,18</u> 254,98	3%
2027	&280222-14028-1 варіант 2	Підставка для стерилізаційних коробок	шт	2	<u>1870,69</u> 3741,38	<u>1800,00</u> 3600,00	<u>54,00</u> 108,00	<u>16,69</u> 33,38	3%
2028	+280222-14029	Підставка для тазів	шт	11	<u>2182,47</u> 24007,17	<u>2100,00</u> 23100,00	<u>63,00</u> 693,00	<u>19,47</u> 214,17	3%
2029	+280222-14029 варіант 1	Підставка для тазів	шт	2	<u>1662,83</u> 3325,66	<u>1600,00</u> 3200,00	<u>48,00</u> 96,00	<u>14,83</u> 29,66	3%
2030	+280222-14071 варіант 1	Столик анестезіолога	шт	11	<u>8833,8</u> 97171,80	<u>8500,00</u> 93500,00	<u>255,00</u> 2805,00	<u>78,80</u> 866,80	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>8500,00</u>	<u>8500,00</u>			
2031	+280222-14071 варіант 2	Столик анестезіолога	шт	2	<u>8314,16</u> 16628,32	<u>8000,00</u> 16000,00	<u>240,00</u> 480,00	<u>74,16</u> 148,32	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>8000,00</u>	<u>8000,00</u>			
2032	&280222-14075-B7 варіант 3	Панель приліжкова, одинарна.RN07-D3 Z-665ж	шт	158	<u>45000</u> 7110000,00	<u>45000,00</u> 7110000,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>45000,00</u>	<u>45000,00</u>			
2033	&280222-14076-B6 варіант 2	Світильник хірургічний пересувний регульований Mach LED 130	шт	13	<u>187500</u> 2437500,00	<u>187500,00</u> 2437500,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>187500,00</u>	<u>187500,00</u>			
					2437500,00	2437500,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
2034	&280222-14093-1 варіант 2	Шафа матеріальна	шт	8	<u>5715,99</u> 45727,92	<u>5500,00</u> 44000,00	<u>165,00</u> 1320,00	<u>50,99</u> 407,92	3%
2035	&280222-14093-1 варіант 3	Шафа матеріальна	шт	1	<u>5404,2</u> 5404,20	<u>5200,00</u> 5200,00	<u>156,00</u> 156,00	<u>48,20</u> 48,20	3%
2036	&280222-14093-1 варіант 4	Шафа медична двостулкова ШМ-К-01 М-33	шт	5	<u>19642,2</u> 98211,00	<u>18900,00</u> 94500,00	<u>567,00</u> 2835,00	<u>175,20</u> 876,00	3%
2037	&280222-14093-2	Шафа для зберігання ендоскопів R-82	шт	1	<u>41570,8</u> 41570,80	<u>40000,00</u> 40000,00	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>370,80</u> 370,80	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>40000,00</u> 40000,00	<u>40000,00</u> 40000,00			
2038	&280222-14093-3 варіант 1	Шафа для білизни	шт	3	<u>3845,3</u> 11535,90	<u>3700,00</u> 11100,00	<u>111,00</u> 333,00	<u>34,30</u> 102,90	3%
2039	&280222-15023-1	Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів; Z-171	шт	3	<u>4676,72</u> 14030,16	<u>4500,00</u> 13500,00	<u>135,00</u> 405,00	<u>41,72</u> 125,16	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>4500,00</u> 13500,00	<u>4500,00</u> 13500,00			
2040	&280222-15031-B4-3Е	Стерилізатор низькотемпературний; Нурер LTS 150-2; Z-208; 925x710x1620	шт	1	<u>4209043,5</u> 4209043,50	<u>4050000,00</u> 4050000,00	<u>121500,00</u> 121500,00	<u>37543,50</u> 37543,50	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>4050000,00</u> 4050000,00	<u>4050000,00</u> 4050000,00			
2041	&280222-15031-B5-3Ж варіант 1	Автоклав (паровий стерилізатор) прохідний; STERIVAP 6612-2; Z-186; 995x1640x1918	шт	2	<u>3741372</u> 7482744,00	<u>3600000,00</u> 7200000,00	<u>108000,00</u> 216000,00	<u>33372,00</u> 66744,00	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>3600000,00</u> 7200000,00	<u>3600000,00</u> 7200000,00			
2042	&280222-15031-B6 варіант 1	Стерилізатор паровий (автоклав) прохідний Sterivap 669-2 1918x1300x1290 (A-37)	шт	1	<u>4243668</u> 4243668,00	<u>4243668,00</u> 4243668,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>4243668,00</u> 4243668,00	<u>4243668,00</u> 4243668,00			
2043	&280222-15031-B7 варіант 1	Стерилізатор паровий (автоклав) прохідний Sterivap 666-2 1918x1300x990 (A-38)	шт	1	<u>4950945</u> 4950945,00	<u>4950945,00</u> 4950945,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>4950945,00</u>	<u>4950945,00</u>			
2044	&280222-15031-B8 варіант 2	Камера дезінфекційна парова (прохідного типу) DGM 2000 2462x1792x1990 (А-39)	шт	1	4950945,00 <u>3731000</u> 3731000,00	4950945,00 <u>3731000,00</u> 3731000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>3731000,00</u>	<u>3731000,00</u>			
2045	&280222-16004-B1-2У варіант 2	Аквадистилятор електричний ДЕ-4-2М (Б-1)	шт	2	3731000,00 <u>79267,29</u> 158534,58	3731000,00 <u>79267,29</u> 158534,58	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>79267,29</u>	<u>79267,29</u>			
2046	&280222-16004-B3-2Ф варіант 2	Аквадистилятор ДЕ-10 430x430x850 (Б-2)	шт	6	158534,58 <u>86938,32</u> 521629,92	158534,58 <u>86938,32</u> 521629,92	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>86938,32</u>	<u>86938,32</u>			
2047	&280222-16009-1	Апарат штучної вентиляції легенів для дорослих і дітей; Evita V500 Z-125	комплект	16	521629,92 <u>1974613</u> 31593808,00	521629,92 <u>1900000,00</u> 30400000,00	<u>57000,00</u> 912000,00	<u>17613,00</u> 281808,00	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1900000,00</u>	<u>1900000,00</u>			
2048	&280222-16009-1 варіант 1	Апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ); HAMILTON-C3; O-191	комплект	4	30400000,00 <u>1247124</u> 4988496,00	30400000,00 <u>1200000,00</u> 4800000,00	<u>36000,00</u> 144000,00	<u>11124,00</u> 44496,00	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1200000,00</u>	<u>1200000,00</u>			
2049	&280222-16023-1	Пристрій для підігріву крові та інфузійних розчинів BW 685	комплект	26	4800000,00 <u>95612,84</u> 2485933,84	4800000,00 <u>92000,00</u> 2392000,00	<u>2760,00</u> 71760,00	<u>852,84</u> 22173,84	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>92000,00</u>	<u>92000,00</u>			
2050	&280222-16172-4 варіант 1	Центральна станція медичного вакууму VacuumSYS 55M Dry дубльована	комплект	1	2392000,00 <u>1121495,33</u> 1121495,33	2392000,00 <u>1121495,327</u> 1121495,33	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1121495,33</u>	<u>1121495,33</u>			
2051	+280222-16191 варіант 1	Операційний світильник двохкупольний; Mach LED 5MC Z-650	шт	26	1121495,33 <u>1403014,5</u> 36478377,00	1121495,33 <u>1350000,00</u> 35100000,00	40500,00 <u>1053000,00</u>	12514,50 <u>325377,00</u>	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1350000,00</u>	<u>1350000,00</u>			
2052	+280222-16191 варіант 3	Диспенсер для мила. Ш-77	шт	98	35100000,00 <u>831,42</u> 81479,16	35100000,00 <u>800,00</u> 78400,00	<u>24,00</u> 2352,00	<u>7,42</u> 727,16	3%
2053	+280222-16191 варіант 4	Диспенсер для видачі паперових рушників FRANKE 400.579.8 Ш-76	шт	97	<u>831,42</u> 80647,74	<u>800,00</u> 77600,00	<u>24,00</u> 2328,00	<u>7,42</u> 719,74	3%
2054	+280222-16191 варіант 5	Диспенсер для видачі перчаток MAR PLAST PRESTIGE 601 Ш-75	шт	6	<u>831,42</u> 4988,52	<u>800,00</u> 4800,00	<u>24,00</u> 144,00	<u>7,42</u> 44,52	3%
2055	+280222-16191 варіант 7	Штатив для тривалих вливань; ШДВП-2 О-128	шт	154	<u>3637,45</u> 560167,30	<u>3500,00</u> 539000,00	<u>105,00</u> 16170,00	<u>32,45</u> 4997,30	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>3500,00</u>	<u>3500,00</u>			
2056	+280222-16191 варіант 8	Телевізор кольорового зображення Ю-38	шт	77	539000,00 <u>13510,51</u> 1040309,27	539000,00 <u>13000,00</u> 1001000,00	<u>390,00</u> 30030,00	<u>120,51</u> 9279,27	3%
2057	+280222-16191 варіант 10	Компактний контейнер FLUOROSPOT, клавіатура та монітор MEDRAY, Max DR P-3B	шт	1	<u>21,33</u> 21,33	<u>1,00</u> 1,00	<u>20,14</u> 20,14	<u>0,19</u> 0,19	30 км.
2058	+280222-16191 варіант 11	Пульт керування MEDRAY, Max DR P-3	шт	1	<u>1,04</u> 1,04	<u>1,00</u> 1,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>0,01</u> 0,01	3%
2059	+280222-16191 варіант 12	Монітор на візку MEDRAY, Max DR P-3B	шт	1	<u>37,59</u> 37,59	<u>1,00</u> 1,00	<u>36,25</u> 36,25	<u>0,34</u> 0,34	30 км.
2060	+280222-16191 варіант 13	Мийно-дезінфекційна машина для обробки медичних пристроїв "БМТ", Чехія Z-326	шт	1	<u>3741372</u> 3741372,00	<u>3600000,00</u> 3600000,00	<u>108000,00</u> 108000,00	<u>33372,00</u> 33372,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>3600000,00</u>	<u>3600000,00</u>			
2061	+280222-16191 варіант 15	Мийка ультразвукова Ultramatic 550 750x760x900 мм Z-715	шт	2	3600000,00 <u>190602,12</u> 381204,24	3600000,00 <u>183400,00</u> 366800,00	<u>5502,00</u> 11004,00	<u>1700,12</u> 3400,24	3%
2062	+280222-16191 варіант 16	Монітор операційний; "Сирикуст 7002 XL; Z-464	шт	13	<u>166283,2</u> 2161681,60	<u>160000,00</u> 2080000,00	<u>4800,00</u> 62400,00	<u>1483,20</u> 19281,60	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>160000,00</u>	<u>160000,00</u>			
2063	+280222-16191 варіант 18	Диспенсер для дез. розчинів V-29	шт	98	2080000,00 <u>831,42</u> 81479,16	2080000,00 <u>800,00</u> 78400,00	<u>24,00</u> 2352,00	<u>7,42</u> 727,16	3%
2064	+280222-16191 варіант 19	Мийно-дезінфекційна машина для обробки медичних пристроївUniclean PL II 15-2 Z-326	шт	3	<u>2872064,22</u> 8616192,66	<u>2763540,00</u> 8290620,00	<u>82906,20</u> 248718,60	<u>25618,02</u> 76854,06	3%
2065	&280222-16191-B5-2X варіант 2	Консоль анастезіолога стельова двоплечева Movita (O-178)	шт	8	<u>160000</u> 1280000,00	<u>160000,00</u> 1280000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>160000,00</u>	<u>160000,00</u>			
2066	&280222-16191-B8 варіант 2	Мийна машина для ендоскопів (репроцесор) OER-AW 450x977x755 (O-262)	шт	4	1280000,00 <u>1725300</u> 6901200,00	1280000,00 <u>1725300,00</u> 6901200,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1725300,00</u>	<u>1725300,00</u>			
2067	&280222-16191-B10 варіант 2	Консоль операційна стельова, двоплечева ОКО7-28	шт	22	6901200,00 <u>270000</u> 5940000,00	6901200,00 <u>270000,00</u> 5940000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>270000,00</u>	<u>270000,00</u>			
2068	&280222-16191-B10 варіант 3	Консоль операційна стельова, двоплечева ОКО7-28	шт	4	5940000,00 <u>240000</u> 960000,00	5940000,00 <u>240000,00</u> 960000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>240000,00</u>	<u>240000,00</u>			
					960000,00	960000,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
2069	&280222-16191-B11	Консоль реанімаційна, стельова ZMP-07 R-89	шт	16	<u>164204,66</u>	<u>158000,00</u>	<u>4740,00</u>	<u>1464,66</u>	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>2627274,56</u>	<u>2528000,00</u>	<u>75840,00</u>	<u>23434,56</u>	
					<u>158000,00</u>	<u>158000,00</u>			
					2528000,00	2528000,00			
2070	&280222-17009-48	Автоматична пральна машина PW 6065 Vario П-63	шт	6	<u>140301,45</u>	<u>135000,00</u>	<u>4050,00</u>	<u>1251,45</u>	3%
					841808,70	810000,00	24300,00	7508,70	
2071	&280222-17009-B1-2Ц	Посудомийна машина, 450х600х850 мм (Ш-25)	шт	6	<u>80000</u>	<u>80000,00</u>	-	-	
	варіант 1				480000,00	480000,00	-	-	
2072	&280222-17009-B45	Машина сушильна з електричним обігрівом; PDR 507 HP el; П-39	шт	6	<u>117437,51</u>	<u>113000,00</u>	<u>3390,00</u>	<u>1047,51</u>	3%
					704625,06	678000,00	20340,00	6285,06	
2073	&280222-17009-B46	Машина для мийки МОПРВ 5064 П-58	шт	1	<u>250000</u>	<u>250000,00</u>	-	-	
	варіант 2				250000,00	250000,00	-	-	
2074	&280222-17018-B2-2Ш	Опромінювач бактерицидний з екрановими УФлампами (рециркулятор) ОРБ 2-30, (Фиолет Т04) 1500х54 140 мм (Ц-22)	к-т	48	<u>6834,11</u>	<u>6834,112</u>	-	-	
	варіант 2	у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>328037,28</u>	<u>328037,38</u>	-	-	
					<u>6834,11</u>	<u>6834,11</u>			
					328037,38	328037,38			
2075	&280222-17018-B5	Опромінювач бактерицидний малогабаритний підвісний відкритого типу з неекрановими лампами (настінний) ОБП 2-15, 75х100х470 мм (Ц-15)	к-т	183	<u>1603,74</u>	<u>1603,738</u>	-	-	
	варіант 2	у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>293484,42</u>	<u>293484,05</u>	-	-	
					<u>1603,74</u>	<u>1603,74</u>			
					293484,05	293484,05			
2076	&280222-17018-B6	Опромінювач бактерицидний малогабаритний підвісний відкритого типу з неекрановими лампами (настінний) ОБП 1-15, 80х55х470 мм (Ц-14)	к-т	8	<u>906,55</u>	<u>906,55</u>	-	-	
	варіант 2	у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>7252,40</u>	<u>7252,40</u>	-	-	
					<u>906,55</u>	<u>906,55</u>			
					7252,40	7252,40			
2077	&280222-17018-B7	Опромінювач бактерицидний підвісний відкритого типу з неекрановими лампами (стельовий) ОБП 01-2х30-001, ОБН-150М 952х160х150 (Ц-17)	к-т	2	<u>1208,04</u>	<u>1208,037</u>	-	-	
	варіант 2	у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>2416,08</u>	<u>2416,07</u>	-	-	
					<u>1208,04</u>	<u>1208,04</u>			
					2416,07	2416,07			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
2078	&280222-18012-1	Ларингоскоп універсальний з набором клинків, дитячий; Tekno	шт	11	<u>25981,75</u>	<u>25000,00</u>	<u>750,00</u>	<u>231,75</u>	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		285799,25	275000,00	8250,00	2549,25	
					<u>25000,00</u>	<u>25000,00</u>			
					275000,00	275000,00			
2079	&280222-18012-1 варіант 1	Ларингоскоп універсальний з набором клинків, дитячий; Tekno	шт	2	<u>21824,67</u>	<u>21000,00</u>	<u>630,00</u>	<u>194,67</u>	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		43649,34	42000,00	1260,00	389,34	
					<u>21000,00</u>	<u>21000,00</u>			
					42000,00	42000,00			
2080	&280222-19025-1	Відро педальне ВП-4 Ю-21	шт	6	<u>1039,27</u>	<u>1000,00</u>	<u>30,00</u>	<u>9,27</u>	3%
					6235,62	6000,00	180,00	55,62	
2081	&280222-19039-1	Інфузійний насос (волюметричний) Perfuzor Space	шт	219	<u>137183,64</u>	<u>132000,00</u>	<u>3960,00</u>	<u>1223,64</u>	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		30043217,16	28908000,00	867240,00	267977,16	
					<u>132000,00</u>	<u>132000,00</u>			
					28908000,00	28908000,00			
2082	&280222-19039-1 варіант 1	Інфузійний насос (шприцевий) Perfuzor Space	шт	55	<u>64434,74</u>	<u>62000,00</u>	<u>1860,00</u>	<u>574,74</u>	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3543910,70	3410000,00	102300,00	31610,70	
					<u>62000,00</u>	<u>62000,00</u>			
					3410000,00	3410000,00			
2083	&280222-19039-1 варіант 3	Інфузійний насос (шприцевий) Perfuzor Space	шт	164	<u>107252,66</u>	<u>103200,00</u>	<u>3096,00</u>	<u>956,66</u>	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		17589436,24	16924800,00	507744,00	156892,24	
					<u>103200,00</u>	<u>103200,00</u>			
					16924800,00	16924800,00			
2084	&280222-19039-2 варіант 1	Станція для шприцевих насосів з кришкою SpaseStation+ SpaceCover	шт	13	<u>77425,62</u>	<u>74500,00</u>	<u>2235,00</u>	<u>690,62</u>	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1006533,06	968500,00	29055,00	8978,06	
					<u>74500,00</u>	<u>74500,00</u>			
					968500,00	968500,00			
2085	&290518-4007-1 варіант 7	Рентгенозахисні двері (одностулкові) розміром 2090x980, Pb=1.53	шт	1	<u>39000</u>	<u>39000,00</u>	-	-	
					39000,00	39000,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
2086	&290518-4007-1 варіант 8	Рентгенозахисні двері (одностулкові) розміром 2090x980, Pb=3.13	шт	2	<u>58400</u> 116800,00	<u>58400,00</u> 116800,00	- -	- -	
2087	&290518-4007-1 варіант 9	Рентгенозахисні двері (двустулкові) розміром 2090x1280, Pb=3,13	шт	1	<u>76800</u> 76800,00	<u>76800,00</u> 76800,00	- -	- -	
2088	&290518-4007-1 варіант 10	Рентгенозахисні двері (двустулкові) розміром 2090x1280, Pb=1.61	шт	1	<u>51000</u> 51000,00	<u>51000,00</u> 51000,00	- -	- -	
2089	&290518-4007-1 варіант 11	Рентгенозахисні двері (двустулкові) розміром 2090x1280, Pb=1.65	шт	1	<u>51000</u> 51000,00	<u>51000,00</u> 51000,00	- -	- -	
2090	&290518-4007-1 варіант 12	Рентгенозахисні двері (одностулкові) розміром 2090x1280, Pb=1.6	шт	1	<u>50828</u> 50828,00	<u>50828,00</u> 50828,00	- -	- -	
2091	&290518-4007-2 варіант 3	Скло рентгенозахисне з рамою розміром (1000x800x8,5 мм ,Pb=2,1 мм),(рама захисна 1080x880 Pb=2,1)	шт	2	<u>68100</u> 136200,00	<u>68100,00</u> 136200,00	- -	- -	
2092	&290518-4007-2 варіант 4	Рентгенозахисні ставні розміром 590x590, Pb=3,13 мм	шт	1	<u>8500</u> 8500,00	<u>8500,00</u> 8500,00	- -	- -	
2093	&290518-4007-2 варіант 5	Рентгенозахисні ставні розміром 1790x790, Pb=1,50 мм	шт	1	<u>21500</u> 21500,00	<u>21500,00</u> 21500,00	- -	- -	
2094	&560110-134-1	Тумбочка для принтера	шт	3	<u>2598,18</u> 7794,54	<u>2500,00</u> 7500,00	<u>75,00</u> 225,00	<u>23,18</u> 69,54	3%
2095	&560110-134-1 варіант 1	Тумбочка для принтера	шт	4	<u>3637,45</u> 14549,80	<u>3500,00</u> 14000,00	<u>105,00</u> 420,00	<u>32,45</u> 129,80	3%
2096	+560110-220 варіант 1	Вішалка настінна	шт	1	<u>2182,47</u> 2182,47	<u>2100,00</u> 2100,00	<u>63,00</u> 63,00	<u>19,47</u> 19,47	3%
2097	+560110-257 варіант 1	Шафа для документів	шт	1	<u>5715,99</u> 5715,99	<u>5500,00</u> 5500,00	<u>165,00</u> 165,00	<u>50,99</u> 50,99	3%
2098	+560110-257 варіант 2	Шафа для документів	шт	1	<u>15589,05</u> 15589,05	<u>15000,00</u> 15000,00	<u>450,00</u> 450,00	<u>139,05</u> 139,05	3%
2099		Устаткування, враховане в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>172553917,00</u> 172553917,00	<u>172553917,00</u> 172553917,00	- -	- -	
		Разом по розділу IV	грн.		748798012,39	734243585,15	10800299,41	3754127,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Усього вартість устаткування, що віднесене до медичних виробів	грн.		400624197,09	400624197,09			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	120719,929					
		Стиснене повітря	м3	20633,785					
		Мастильні матеріали	кг	5420,472					
		Гідравлічна рідина	кг	1075,766					
		Дрова	м3	57,278					
		Бензин	л	18844,861					
		Дизельне паливо	л	99284,097					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 червня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

ТОВ НВП "Академія" _____ С.В. Єфіменко

Головний архітектор проекту _____ О.М. Чуб

Погоджено: ДИРЕКТОР департаменту
капітального будівництва ХОВА _____ І.М. Лялюк

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Перша черга будівництва.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на знесення зелених насаджень</u>			
1	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	шт	74	
2	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 24 см	шт	19	
3	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 32 см	шт	15	
4	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	шт	74	
5	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	шт	19	
6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	шт	15	
7	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 118 кВт [160 к.с.]	ям	108	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	21,6	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	21,6	
	<u>Локальний кошторис 01-02-01 на демонтажні роботи протипожежно-питного водопроводу (винос мереж із зони забудови)</u>			
10	(Демонтаж) Демонтаж водопровідних чавунних труб , діаметр 50 мм Н=2,5	м	188	
11	(Демонтаж) Демонтаж водопровідних чавунних труб , діаметр 75 мм Н=2,5	м	23	
12	(Демонтаж) Демонтаж водопровідних чавунних труб , діаметр 100 мм Н=2,5	м	106	
13	(Демонтаж) Демонтаж водопровідних чавунних труб, діаметр труб 150 мм Н= 2,5	м	982	
14	(Демонтаж) Демонтаж круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах Н= 2,5	м3	24,09	
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	38,54	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	38,54	

1	2	3	4	5
17	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	3241,59	
18	Засипка траншей після демонтажу	м3	3241,59	
19	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3241,59	
	<u>Локальний кошторис 01-02-02 на винос мереж із зони забудови протипожежно-питного водопроводу</u>			
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>			
20	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	2245,19	
21	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	77,52	
22	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	338,81	
23	Перевезення ґрунту до 30 км	т	592,92	
24	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	338,81	
25	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	112,26	
26	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	2132,93	
27	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	2132,93	
28	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	м3	58,14	
29	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	м3	135,66	
30	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	м3	135,66	
31	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2268,59	
32	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	129,2	
	<u>Розділ 2. Протипожежно-питний водопровід(В1)</u>			
33	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	м	396	
34	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	396	
35	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	250	
36	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	250	
37	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	646	

1	2	3	4	5
38	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм	шт	3	
39	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	фланець	6	
40	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	м3	19,71	
41	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	2,2	
42	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	18	
43	Установлення гідрантів пожежних	шт	4	
44	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм	вріз	1	
45	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм	вріз	3	
46	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	вріз	4	
47	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	вріз	1	
	<u>Локальний кошторис 01-03-01 на побутова каналізація К1</u>			
48	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	255	
49	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	12	
50	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	250	
51	Вивезення ґрунту до 1 км	т	408	
52	Завіз ґрунту до 1 км	т	408	
53	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	200	
54	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	200	
55	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,34	
56	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням	м	65	
57	Обсипка труб піском	м3	26,4	
58	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	65	
59	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	7,98	
60	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	
61	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	вріз	2	
	<u>Локальний кошторис 01-04-01 на демонтажні роботи тепломереж</u>			
62	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	м	78	
63	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	2	
64	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,3918	
65	Установлення люка	шт	3	
66	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	5,112	
67	Перевезення сміття до 30 км	т	5,112	

1	2	3	4	5
68	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	117	
69	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	117	
70	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	117	
	<u>Локальний кошторис 01-04-02 на тепломережі</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
71	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	500	
72	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	25	
73	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	30	
74	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	30	
75	Перевезення ґрунту до 30 км	т	52,5	
76	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	25	
77	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	470	
78	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	470	
79	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	470	
	<u>Розділ 2. Труба арматура</u>			
80	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 700 мм(Футляр)	м	70	
81	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 400 мм	м	70	
82	Коробка кінцева	шт	2	
83	Монтаж коробки з'єднувальна	шт	4	
84	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4 (Занулюючий наконечник для локалізатора похибки)	шт	1	
85	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	8,6	
86	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	6	
87	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюованого проводу перерізом 25 мм2	м	6	
88	Шафа навісна, розмір до 640x840 мм	шт	1	
89	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм	м	8	
90	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 150 мм	м	4	
91	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
92	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм <u>Розділ 3. Камера МК2002 (ВТ 1)</u>	фланець	4	
93	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	м3	0,06	
94	Установлення люка	шт	3	
95	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	6	
96	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	
97	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,17	
98	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,1896	
99	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної]	м3	3,2	
100	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	7,5	
101	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	м2	28,4	
102	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом	м2	28,4	
103	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	11,78	
104	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	11,78	
105	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм <u>Розділ 4. Колодязь ДК1</u>	м2	11,78	
106	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	м3	1,55	
107	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях <u>Розділ 5. теплоізоляція</u>	шт	2	
108	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	12	
109	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 60 мм <u>Локальний кошторис 02-01-01 на Шпунтова огорожа</u> <u>Розділ 1. Шпунтова стіна</u>	м	12	
110	Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль більше 12 до 21 м	м3	152,7	
111	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	7,768	
112	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	7,768	
113	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	м3	153	
114	Перевезення ґрунту до 30 км	т	275	
115	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Лікувально-діагностичний корпус.Блок №1</u>	м3	153	

1	2	3	4	5
116	Вартість БР всього за аналогом:(425963,886-113978,554)/72489,9 м3=4,304тис.грн. (4304грн./м3); Кошторисна заробітна плата113978,554 тис.грн.(з/п БР всього)/72489,9 м3=1,573тис.грн.(1573грн/м3); Кошторисна трудомісткість:883,50046тис.люд.год/72489,9 м3 =0,0121тис.люд.год (12,1люд.-год./м3) <u>Локальний кошторис 02-01-03 на загальнобудівельні роботи.Блок №1(відновлювальні роботи після руйнувань)</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м3	91979,7	
117	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м(Демонтаж)	м2	24890	
118	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(Демонтаж) <u>Розділ 2. Перегородки ГКЛ</u>	м2	1305	
119	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях <u>Розділ 3. Вікна</u>	м2	48425,8	
120	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1278,64	
121	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвих конструкцій <u>Розділ 4. Підлоги</u>	м2	225	
122	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	19173,8	
123	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар <u>Розділ 5. Зовнішнє опорядження фасадів</u>	м2	19173,8	
124	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	15125	
125	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	м2	15125	
126	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань <u>Локальний кошторис 02-01-05 на монтаж медичного та технологічного устаткування</u> <u>Розділ 1. Операційна (11 шт.)</u>	м2	15125	
127	Монтаж світильника з аварійним живленням, із регульованим освітленням, шестирефлекторний(Світильник хірургічний пересувний регульований)	комплект	11	
128	Монтаж стола операційного універсального з автоматичним керуванням	комплект	11	
129	Монтаж стола поворотного(Столик анестезіолога;)	шт	11	
130	Монтаж світильника (Світильник хірургічний стаціонарний двухкупольний)	комплект	11	
131	Монтаж камери дезінфекційної для наркозно-дихальної апаратури(Наркозно-дихальний апарат;)	комплект	11	
132	Монтаж візка реанімаційного для травматологічних хворих	шт	11	
133	Монітор операційний Z-464	комплект	11	

1	2	3	4	5
134	Монтаж світильника (Світильник хірургічний стаціонарний двухполюсний)	комплект	11	
135	Монтаж апарата дисектора/аспіратора ультразвукового	комплект	11	
136	Монтаж термостата для дослідження гемокоагуляції із прозорими стінками і для парафінового заливання, маса до 0,07 т(Високочастотний хірургічний апарат для моно- і біполярної коагуляції.)	комплект	11	
137	Монтаж установки для запобігання пролежнів при тривалому перебуванні у певному положенні(Системи обігріву та охолодження пацієнта)	комплект	11	
138	Монтаж світильника без аварійного живлення дво-ічотирирефлекторний, маса до 0,06 т(Консоль операційна стельова, двоплечева)	комплект	22	
139	Монтаж ларингостробоскопа електронного	комплект	11	
	<u>Розділ 2. Передопераційна (5 шт.)</u>			
140	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	5	
141	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для мила.)	шт	5	
142	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	5	
143	Установлення мийок на одне відділення(Мийка хірургічна з двома раковинами і панеллю)	компл.	5	
144	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі перчаток)	шт	5	
145	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	5	
	<u>Розділ 3. Анестезіологічна (рекавері)</u>			
146	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	1	
147	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	1	
148	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для мила.)	шт	1	
149	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	1	
150	Монтаж світильника без аварійного живлення дво-ічотирирефлекторний, маса до 0,06 т(Консоль операційна стельова, двоплечева)	комплект	4	
151	Монтаж апарата штучної вентиляції легень під час наркоза для дорослих і дітей;	шт	4	
152	Монтаж установки для запобігання пролежнів при тривалому перебуванні у певному положенні (Ліжко медичне для реанімації з протипролежневим матрасом)	комплект	4	
153	Монтаж стола поворотного(Спеціалізований стілець)	шт	2	
154	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т(Центральна станція виклику медсестри)	шт	1	
	<u>Розділ 4. Палата інтенсивної терапії на 12 ліжок</u>			

1	2	3	4	5
155	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	1	
156	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	1	
157	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для мила.)	шт	1	
158	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	1	
159	Монтаж світильника без аварійного живлення дво-ічотирефлекторний, маса до 0,06 т(Консоль операційна стельова, дволечева)	комплект	12	
160	Монтаж апарата штучної вентиляції легень під час наркоза для дорослих і дітей;	шт	12	
161	Монтаж установки для запобігання пролежнів при тривалому перебуванні у певному положенні (Ліжко медичне для реанімації з протипролежневим матрасом)	комплект	12	
162	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т(Центральна станція виклику медсестри) <u>Розділ 5. Палата на 1 ліжко (63 шт.)</u>	шт	1	
163	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	63	
164	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	63	
165	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	63	
166	Монтаж панелі сигнальної [панелі дублюючої сигналізації](Панель приліжкова, одинарна.) <u>Розділ 6. Палата на 2 ліжка (14 шт.)</u>	комплект	126	
167	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для мила.)	шт	14	
168	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	14	
169	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	14	
170	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	14	
171	Монтаж панелі сигнальної [панелі дублюючої сигналізації](Панель приліжкова, одинарна.) <u>Розділ 7. Перев'язувальна (2 шт.)</u>	комплект	28	
172	Монтаж світильника з аварійним живленням, із регульованим освітленням, шестирефлекторний(Світильник хірургічний пересувний регульований)	комплект	2	
173	Монтаж стола операційного універсального з автоматичним керуванням	комплект	2	
174	Монтаж стола поворотного(Столик анестезіолога;)	шт	2	
175	Монтаж світильника (Операційний світильник двохкупольний;)	комплект	2	

1	2	3	4	5
176	Монтаж камери дезінфекційної для наркозно-дихальної апаратури(Наркозно-дихальний апарат;)	комплект	2	
177	Монітор операційний Z-464	комплект	2	
178	Монтаж світильника (Світильник хірургічний стаціонарний двухполюсний)	комплект	2	
179	Монтаж термостата для дослідження гемокоагуляції із прозорими стінками і для парафінового заливання, маса до 0,07 т(Високочастотний хірургічний апарат для моно- і біполярної коагуляції.)	комплект	2	
180	Монтаж світильника без аварійного живлення дво-ічотирирефлекторний, маса до 0,06 т(Консоль операційна стельова, двоплечева)	комплект	4	
<u>Розділ 8. Приміщення підготовки лікарів</u>				
181	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для мила.)	шт	1	
182	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	1	
183	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	1	
184	Установлення мийок на одне відділення(Мийка хірургічна з двома раковинами і панеллю)	компл.	1	
185	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	14	
186	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі перчаток)	шт	1	
187	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	1	
<u>Розділ 9. Кабінет функціональної діагностики, УЗД (3 шт.)</u>				
188	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	3	
189	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	3	
190	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для мила.)	шт	3	
191	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	3	
<u>Розділ 10. Процедурна КТ</u>				
192	Монтаж томографа панорамного(Комп'ютерний томограф Р-58)	шт	1	
193	Монтаж мікроскопа(Гентрі)	комплект	1	
194	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	1	
195	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	1	
196	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для мила.)	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 11. Кімната управління КТ</u>			
197	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	1	
198	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	1	
199	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для мила.)	шт	1	
	<u>Розділ 12. Пультова рентгену</u>			
200	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	1	
201	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	1	
202	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для мила.)	шт	1	
203	Апаратура настільна, маса до 50 кг(Компактний контейнер FLUOROSPOT, клавіатура та монітор)	шт	1	
204	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (Пульт керування)	шт	1	
205	Монтаж стояка знімків(Оцифровувач рентген зображень)	шт	1	
	<u>Розділ 13. Процедурна рентгену</u>			
206	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	1	
207	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	1	
208	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для мила.)	шт	1	
209	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.(Вішалка настінна;)	шт	1	
210	Монтаж шафи (Силова шафа)	шафа	1	
211	Апаратура настільна, маса до 100 кг (Монітор на візку)	шт	1	
212	Монтаж апарата рентгенівського стаціонарного(Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний Z-17)	комплект	1	
	<u>Розділ 14. Процедурна ендоскопії (4 шт.)</u>			
213	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	4	
214	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	4	
215	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для мила.)	шт	4	
216	Монтаж опромінювача бактерицидного(Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою;)	комплект	4	
217	Монтаж панелі сигнальної [панелі дублюючої сигналізації](Панель приліжкова, одинарна.)	комплект	4	
	<u>Розділ 15. Приміщення миття та зберігання ендоскопів</u>			

1	2	3	4	5
218	Установлення мийок на два відділення	компл.	1	
219	Монтаж машини мийної двобічної для хірургічного інструмента(Мийно-дезінфекційна машина для обробки медичних пристроїв) Z-326	комплект	1	
	<u>Розділ 16. Пральня</u>			
220	Монтаж машини сушильної автоматизованої, маса до 0, 5 т(Машина сушильна з електричним обігрівом)	шт	6	
221	Монтаж машини посудомийної(Машина для мийки МОП)	шт	1	
222	Монтаж машини пральної, маса до 1 т	шт	6	
223	Монтаж преса прасувального комбінованого, маса до 1, 2 т(Гладильний стіл)	шт	4	
224	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для видачі паперових рушників)	шт	1	
225	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для мила.)	шт	2	
226	Установлення мийок на одне відділення(Мийка на одне відділення;)	компл.	2	
227	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.(Диспенсер для дез. розчинів)	шт	2	
	<u>Розділ 17. Дезінфекційне відділення</u>			
228	Монтаж стерилізатора горизонтального електричного прямокутного, однобічного, паромережного, місткість робочої камери 560 л(Машина для дезінфекції матрасів)	комплект	1	
229	Монтаж стерилізатора горизонтального електричного прямокутного, однобічного, паромережного, місткість робочої камери 560 л(Машина для миття і дезінфекції ліжок і возиків)	комплект	1	
	<u>Розділ 18. ЦСВ (центральне стерилізаційне відділення)</u>			
230	Монтаж машини мийної для медичного лабораторного посуду(Мийно-дезінфекційна машина для обробки медичних пристроїв)	комплект	3	
231	Установлення мийок(Мийка ультразвукова)	компл.	2	
232	Монтаж автоклава-стерилізатора(Автоклав (паровий стерилізатор) прохідний)	шт	2	
233	Монтаж стерилізатора(Стерилізатор низькотемпературний Z-208)	комплект	1	
234	Монтаж стерилізатора парового горизонтального прохідного	комплект	2	
235	Монтаж аквадистильатора	комплект	8	
236	Монтаж гамма-топографа середньоенергетичного із двома блоками детектування	шт	1	
	<u>Розділ 19. Б</u>			
237	Монтаж панелі сигнальної [панелі приліжкові]	комплект	4	
238	Монтаж стерилізатора парового горизонтального прохідного	комплект	1	
239	Монтаж опромінювача бактерицидного	комплект	37	
240	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	6	
241	Монтаж машини посудомийної	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на локальний кошторис на придбання медичного устаткування</u>			
	<u>Розділ 1. А</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Операцій на (11 шт.)</u> <u>Розділ 3. Передопераційна (5 шт.)</u> <u>Розділ 4. Анестезіологічна (рекавері)</u> <u>Розділ 5. Палата інтенсивної терапії на 12 ліжок</u> <u>Розділ 6. Палата на 2 ліжка (63 шт.)</u> <u>Розділ 7. Палата на 1 ліжко (14 шт.)</u> <u>Розділ 8. Перевязувальна (2 шт.)</u> <u>Розділ 9. Приміщення підготовки лікарів</u> <u>Розділ 10. Кабінет функціональної діагностики, УЗД (3 шт.)</u> <u>Розділ 11. Процедурна КТ</u> <u>Розділ 12. Пультова рентгену</u> <u>Розділ 13. Процедурна рентгену</u> <u>Розділ 14. Процедурна ендоскопії (4 шт.)</u> <u>Розділ 15. Приміщення миття та зберігання ендоскопів</u> <u>Розділ 16. Дезінфекційне відділення</u> <u>Розділ 17. ЦСВ (центральне стерилізаційне відділення)</u> <u>Локальний кошторис 02-01-07 на локальний кошторис на придбання технологічного устаткування</u> <u>Розділ 1..</u> <u>Розділ 2. Операцій на (11 шт.)</u> <u>Розділ 3. Передопераційна (5 шт.)</u> <u>Розділ 4. Анестезіологічна (рекавері)</u> <u>Розділ 5. Палата інтенсивної терапії на 12 ліжок</u> <u>Розділ 6. Палата на 2 ліжка (63 шт.)</u> <u>Розділ 7. Палата на 1 ліжко (14 шт.)</u> <u>Розділ 8. Перевязувальна (2 шт.)</u> <u>Розділ 9. Приміщення підготовки лікарів</u> <u>Розділ 10. Кабінет функціональної діагностики, УЗД (3 шт.)</u> <u>Розділ 11. Процедурна КТ</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 12. Кімната управління КТ</u>			
	<u>Розділ 13. Пультова рентгену</u>			
	<u>Розділ 14. Процедурна рентгену</u>			
	<u>Розділ 15. Процедурна ендоскопії (4 шт.)</u>			
	<u>Розділ 16. Приміщення миття та зберігання ендоскопів</u>			
	<u>Розділ 17. Пральня</u>			
	<u>Розділ 18. ЦСВ (центральне стерилізаційне відділення)</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на біологічний захист радіологічного відділення</u>			
	<u>Розділ 1. Двері</u>			
242	Монтаж захисних дверей, завіс і штор [по железобетонным и каменным опорам] [монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах]	т	0,33	
243	Монтаж захисних дверей, завіс і штор [по железобетонным и каменным опорам] [монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах]	т	0,065	
244	Монтаж захисних дверей, завіс і штор [по железобетонным и каменным опорам] [монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах]	т	0,85	
245	Монтаж захисних дверей, завіс і штор [по железобетонным и каменным опорам] [монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах]	т	0,21	
	<u>Розділ 2. Стіни, підлога з біологічним захистом</u>			
246	Улаштування екранування підлоги листами стальними оцинкованими товщиною 1,5 мм (Pb 3,0мм)	м2	9,1	
247	Улаштування екранування підлоги листами стальними оцинкованими товщиною 1,5 мм (Pb 3,0мм)	м2	12,5	
248	Улаштування екранування підлоги листами стальними оцинкованими товщиною 1,5 мм (Pb 2,0мм)	м2	18,5	
249	Улаштування екранування підлоги листами стальними оцинкованими товщиною 1,5 мм (Pb 3,0мм)	м2	25,6	
250	Улаштування екранування підлоги листами стальними оцинкованими товщиною 1,5 мм (Pb 3,0мм)	м2	4,6	
251	Улаштування екранування підлоги листами стальними оцинкованими товщиною 1,5 мм (Pb 3,0мм)	м2	11,2	
252	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	81,5	
	<u>Розділ 3. Підлога</u>			
253	Улаштування екранування підлоги листами стальними оцинкованими товщиною 1,5 мм	м2	38,3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на Вертикальний транспорт (монтаж)</u>			
	<u>Розділ 1. L1 - 1шт, L2-4 -3шт, L5-6 - 2шт</u>			

1	2	3	4	5
254	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	
255	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-6	
256	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-22,1	
257	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	3	
258	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-21	
259	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-78,9	
260	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	
261	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-16	
262	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг <u>Розділ 2. Підйомник вертикальний, електричний для маломобільних груп населення. Вантажопідйомність Q=400 кг. Зупинки: 2, Входи: 2, висота підйому h= 3600 мм</u>	м	-59,2	
263	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	
264	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-4	
265	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг <u>Розділ 3. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17,7 м, 5 зупинок.</u>	м	-18,9	
266	Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	4	
267	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-4	
268	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг <u>Локальний кошторис 02-01-011 на Вертикальний транспорт (пусконаладка)</u> <u>Розділ 1. L1 - 1шт, L2-4 -3шт, L5-6 - 2шт</u>	м	-13,2	

1	2	3	4	5
269	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	6	
270	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-4	
271	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-15	
272	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати <u>Розділ 2. Підйомник вертикальний, електричний для маломобільних груп населення. Вантажопідйомність Q=400 кг. Зупинки: 2, Входи: 2, висота підйому h= 3600 мм</u>	ліфт	-12	
273	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	
274	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати <u>Розділ 3. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17,7 м, 5 зупинок.</u>	ліфт	-8	
275	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	4	
276	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати <u>Локальний кошторис 02-01-012 на Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування</u> <u>Розділ 1. L1 - 1шт; L5-6 - 2шт</u> <u>Розділ 2. Підйомник вертикальний, електричний для маломобільних груп населення. Вантажопідйомність Q=400 кг.Зупинки: 2, Входи: 2, висота підйому h= 3600 мм</u> <u>Розділ 3. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17700 мм, 5 зупинок.</u>	ліфт	-20	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-02-01 на Конструкції залізобетонні нижче відм.-1.000</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
277	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	16350	
278	Перевезення ґрунту до 1 км	т	29430	
279	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16353	
280	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	9085	
281	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	405	
282	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	м3	405	
283	Перевезення ґрунту до 1 км	т	729	
284	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	16755	
285	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	м3	7670	
286	Перевезення ґрунту до 1 км	т	13806	
287	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	6903	
288	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	6903	
289	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	767	
	<u>Розділ 2. Конструкції монолітні нижче відм.-1.000</u>			
290	Улаштування бетонної підготовки	м3	118,3	
291	Улаштування фундаментних плит залізобетонних з пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м при товщині плити до 1000 мм	м3	808	
292	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,309	
293	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	16	
294	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	17	
295	Улаштування бетонної підготовки	м3	105,1	
296	Улаштування фундаментних плит залізобетонних з пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м при товщині плити до 1000 мм	м3	641,6	
297	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,193	
298	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10	
299	Улаштування бетонної підготовки	м3	45,4	
300	Улаштування фундаментних плит залізобетонних з пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м при товщині плити до 1000 мм	м3	332,5	
301	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,095	
302	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	5	
303	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,6	
304	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	18,3	

1	2	3	4	5
305	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,95	
306	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	18,1	
	<u>Розділ 3. Плити перекриття і покриття</u>			
307	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття понад 200 мм	м3	507,9	
308	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	119,001	
309	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	м3	507,9	
310	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття понад 200 мм	м3	351,5	
311	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	78,336	
312	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	м3	351,5	
313	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття понад 200 мм	м3	193,1	
314	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	33,632	
315	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	м3	193,1	
316	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття понад 200 мм	м3	5,5	
317	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	2,284	
318	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	м3	5,5	
319	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,9	
320	Укладання плит перекриття площею більше 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	1	
	<u>Розділ 4. Колони на відм.-4,600</u>			
321	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	м3	3,5	
322	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,185	
323	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	3,5	
324	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м	м3	29,4	
325	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	2,06	
326	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	29,4	
	<u>Розділ 5. Діафрагми жорсткості і стіни на відм.-4.600</u>			

1	2	3	4	5
327	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	мЗ	19,5	
328	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	4,625	
329	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	мЗ	19,5	
330	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	мЗ	135,8	
331	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	27,724	
332	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	мЗ	135,8	
333	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	мЗ	67	
334	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	16,555	
335	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	мЗ	67	
336	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	мЗ	85,6	
337	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	22,695	
338	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,723	
339	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	мЗ	85,6	
340	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	мЗ	93,5	
341	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	16,365	
342	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	мЗ	93,5	
343	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	мЗ	6,8	
344	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	1,915	
345	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	мЗ	6,8	
346	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	мЗ	4,7	
347	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	1,635	
348	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	мЗ	4,7	
<u>Розділ 6. Лотки підпілля на відм.-0.980</u>				
349	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	мЗ	67,1	

1	2	3	4	5
350	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т <u>Розділ 7. Інші роботи</u>	шт	329	
351	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	1700	
352	Закладання екструдованого пінополістиролу в деформаційні шви	м3	2	
353	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	1	
354	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика <u>Розділ 8. Сходи на відм.-4,600 - -0,080</u>	м шва	100	
355	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м (сходові площадки і марші) <u>Локальний кошторис 02-02-02 на Споруда подвійного призначення</u>	м3	17,7	
356	Вартість БР всього за аналогом:БР(156064,289-18737,082)/10897 м3=2,9171тис.грн. (2917,1грн./м3); Кошторисна заробітна плата:18737,082 тис.грн.(з/п БР всього)/10897 м3=0,398тис.грн.(398грн/м3); Кошторисна трудомісткість: 227,384тис.люд.год/10897 м3 =0,0048тис. люд.год (4,8 люд.-год./м3) <u>Локальний кошторис 02-02-03 на система опалення</u> <u>Розділ 1. Система опалення №1</u>	м3	16405,82	
357	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
358	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
359	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	16	
360	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	2	
361	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
362	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(Антикорозійне покриття трубопроводів) <u>Розділ 2. Система опалення №2</u>	м2	4	
363	Установлення радіаторів сталевих	кВт	47	
364	Установлення кранів повітряних	комплект	50	
365	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	110	
366	Установлення кранів повітряних	комплект	20	
367	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	656,29	
368	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	129,17	
369	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	72,5	

1	2	3	4	5
370	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	125,94	
371	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	23	
372	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	919	
373	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(Антикорозійне покриття трубопроводів)	м2	3,1	
374	Установлення гільз	т	0,1194	
375	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	20	
	<u>Розділ 3. Система опалення переходу ЛДК</u>			
376	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	2	
377	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	3	
378	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
379	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	15	
380	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	2	
381	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	15	
382	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(Антикорозійне покриття трубопроводів)	м2	1,3	
	<u>Локальний кошторис 02-02-04 на димозахист</u>			
383	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	1	
384	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(автоматика керування)	шт	1	
385	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	
386	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм(Противобуховий пристрій 700х700 з фланцями товщиною 80 мм)	клапан	1	
387	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (500х250)	м2	82,5	
388	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (400х500)	м2	1,8	
389	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	м2	1,96	
390	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними (Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати Е1180)	м2	116,2	
391	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	116,2	
392	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	44,588	
393	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	9,9852	
394	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 350 мм	м	40	

1	2	3	4	5
395	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм	м	6	
396	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
397	Прилади, що устанавлиються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(автоматика керування)	шт	1	
398	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	
399	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм(Противобуховий пристрій 700х700 з фланцями товщиною 80 мм)	клапан	1	
400	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (500х250)	м2	39	
401	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (400х500)	м2	1,8	
402	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (800х250)	м2	40	
403	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром периметром до 2400 мм (600х600)	м2	2,4	
404	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	м2	1,96	
405	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошитими (Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати ЕІ180)	м2	109,5	
406	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	109,5	
407	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	46,5976	
408	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм	м	28	
409	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
410	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	18,8	
411	Прилади, що устанавлиються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(адаптер тородоїдальний для приєднання клапана до вентилятора, типорозмір вентилятора 071))	шт	1	
412	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	
413	Установлення ґрат жалюзійних сталей нерухомих (решітка нерегульована декоративна алюмінієва)	ґрата	1	
414	Прилади, що устанавлиються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(автоматика керування)	шт	1	
415	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	10	
416	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром 710	м2	2,2294	
417	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (800х700)	м2	12	
418	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2800 мм (400х1000)	м2	121,8	
419	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм (900х900)	м2	1,8	

1	2	3	4	5
420	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними (Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати ЕІ180)	м2	165,6	
421	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	165,6	
422	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
423	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	18,8	
424	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(адаптер тородоїдальний для приєднання клапана до вентилятора, типорозмір вентилятора 071))	шт	1	
425	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	
426	Установлення ґрат жалюзійних сталей нерухомих (решітка нерегульована декоративна алюмінієва)	ґрата	1	
427	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	10	
428	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром 710	м2	2,2294	
429	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (800x700)	м2	12	
430	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2800 мм (400x1000)	м2	116,2	
431	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм (900x900)	м2	1,8	
432	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними (Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати ЕІ180)	м2	158,8	
433	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	158,8	
434	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
435	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	18,8	
436	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(адаптер тородоїдальний для приєднання клапана до вентилятора, типорозмір вентилятора 071))	шт	1	
437	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	
438	Установлення ґрат жалюзійних сталей нерухомих (решітка нерегульована декоративна алюмінієва)	ґрата	1	
439	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(автоматика керування)	шт	1	
440	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	10	
441	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром 710	м2	2,2294	
442	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм (800x700)	м2	12	
443	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2800 мм (400x1000)	м2	121,8	
444	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм (900x900)	м2	1,8	
445	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними (Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати ЕІ180)	м2	165,6	

1	2	3	4	5
446	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	165,6	
447	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	384	
448	Установлення закладних деталей	т	0,18464	
	<u>Локальний кошторис 02-02-06 на система вентиляції</u>			
449	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
450	Установлення ґрат регульованих	ґрата	9	
451	Установлення заслінок повітряних(Елемент витяжний даховий EZ-200-NS)	шт	1	
452	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,09	
453	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
454	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	41,01	
455	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	0,12	
456	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
457	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	54,55	
458	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
459	Установлення ґрат	ґрата	1	
460	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,15	
461	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
462	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	1,46	
463	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	1,68	
464	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
465	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
466	Установлення ґрат регульованих	ґрати	4	
467	Установлення ґрат регульованих	ґрата	4	
468	Установлення заслінок повітряних(Елемент витяжний даховий EZ-200-NS)	шт	1	
469	Установлення брезентових патрубків	м2	2	
470	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,09	
471	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
472	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	18,91	
473	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	18,91	
474	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	0,9	
475	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
476	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
477	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	27,32	
478	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	27,32	
479	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
480	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
481	Установлення зонтів (Зонт витяжний пристінний)	м2	1,2	
482	Установлення зонтів (Зонт витяжний пристінний)	зонт	1	
483	Установлення заслінок повітряних(Елемент витяжний даховий EZ-315-NS)	шт	1	
484	Установлення брезентових патрубків	м2	2	

1	2	3	4	5
485	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,9	
486	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
487	Установлення фільтрів чарункових	м2	1	
488	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 150 мм	шт	1	
489	Установлення фільтрів	м2	1	
490	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	23,1	
491	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	23,1	
492	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	31,97	
493	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	31,97	
494	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
495	Установлення ґрат регулювальних	ґрата	19	
496	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	48,31	
497	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	0,19	
498	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	0,49	
499	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	68,56	
500	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	68,56	
501	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	агрегат	1	
502	Установлення ґрат регулювальних	ґрата	2	
503	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	5,37	
504	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	0,49	
505	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	10,5	
506	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	10,5	
507	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	агрегат	1	
508	Установлення ґрат регулювальних	ґрата	5	
509	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
510	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	17,54	
511	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	0,51	
512	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	0,43	
513	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	27,41	
514	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	7	
<u>Локальний кошторис 02-02-08 на Вертикальний транспорт (монтаж)</u>				
<u>Розділ 1. L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1000 кг. V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=8,55 м. Кабіна ліфта - 1100x2100 мм, непрохідна Двері – 900x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.</u>				

1	2	3	4	5
515	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	
516	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-20	
517	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг <u>Локальний кошторис 02-02-09 на Вертикальний транспорт (пусконаладка)</u> <u>Розділ 1. L1: Ліфт пасажирський, електричний, безмашинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1000 кг, V= 1.0м/с, 2 зупинки, h=8.55 м, Кабіна ліфта - 1100x2100 мм, непрохідна Двері – 900x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.</u>	м	-70,9	
518	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	
519	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати <u>Локальний кошторис 02-02-011 на Конструкції (КЖ) "Дизель-генераторна електростанція"</u> <u>Розділ 1. Улаштування фундаментів</u>	ліфт	-16	
520	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	2,5	
521	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,7	
522	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,3	
523	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-02-012 на дизель-генератора</u>	м2	4	
524	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,12	
525	Синхронний генератор [компенсатор], напруга понад 1 кВ, потужність до 2,5 МВт [МВАр] <u>Локальний кошторис 03-01-01 на будівельні роботи</u> <u>Розділ 1. Конструкції залізобетонні та металеві</u>	шт	1	
526	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	19,1	
527	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,29	
528	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	13,8	
529	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	198,4	
530	Улаштування поясів в опалубці	м3	4	
531	Укладання плит перекриття площею більше 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	5	

1	2	3	4	5
532	Монтаж балок перекриття до 12 м при висоті будівлі до 25 м (застос.) [по залізобетонних і кам'яних опорах] (застос.)	т	0,180044	
533	Очищення поверхонь щітками	м2	2,0084	
534	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	20,08452	
535	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	20,08452	
536	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м [монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах]	м2	15	
537	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	14,4	
538	Улаштування жолобів настінних <u>Розділ 2. ЦКП перемички</u>	м	9,3	
539	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	20	
540	Установлення металевої огорожі без поручня <u>Розділ 3. Зовнішня засипка</u>	м	3	
541	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група Ґрунтів 1	м3	5,24	
542	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	м3	99,57	
543	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 <u>Розділ 4. Внутрішня засипка</u>	м3	99,57	
544	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група Ґрунтів 1	м3	8,0945	
545	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	м3	153,7955	
546	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 <u>Розділ 5. Стіни</u>	м3	153,7955	
547	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	22,25	
548	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м <u>Розділ 6. Покрівля</u>	м3	30,1	
549	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	м2	48,69	
550	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	м2	48,69	
551	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	48,69	
552	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих товщ 50мм	м2	48,69	
553	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих товщ 150мм	м2	48,69	
554	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	м2	48,69	

1	2	3	4	5
555	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	м2	48,69	
556	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	м2	48,69	
557	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	16,09	
558	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	16,09	
559	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	16,09	
560	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	м2	16,09	
561	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	м2	16,09	
562	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	м2	16,09	
	<u>Розділ 7. Двері</u>			
563	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,33075	
	<u>Розділ 8. Вікна</u>			
564	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,5404	
565	Установлення ґрат жалюзійних	ґрата	2	
	<u>Розділ 9. Підлоги</u>			
566	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	2,5335	
567	Улаштування підстилаючих бетонних шарів з бетону марки В7,5	м3	4,0536	
568	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	50,67	
569	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	50,67	
570	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	50,67	
571	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	50,67	
572	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	50,67	
	<u>Розділ 10. Опорядження внутрішнє</u>			
573	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	м2	51,69	
574	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	м2	51,69	
575	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	153,07	
576	Поліпшене фарбування стін білилами по штукатурці	м2	153,07	
	<u>Розділ 11. Зовнішнє оздоблення</u>			
577	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	м2	18,38	

1	2	3	4	5
578	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	160,23	
	<u>Розділ 12. Прочі роботи</u>			
579	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	32,95	
580	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	18,66	
581	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	18,66	
582	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	18,66	
583	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	17,1	
584	Навішування водостічних тпластикових жолобів т 1500мм	м	20	
585	Навішування пластикових ринв (труб) ,д100мм	м	17,2	
	<u>Локальний кошторис 03-01-02 на монтаж кисневої станції (трубопроводи лікувального газопроводу)</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
586	Монтаж станції кисневої Охуген 300М	комплект	1	
587	Монтаж системи стисненого медичного повітря AirSYS M17	комплект	1	
588	Монтаж центральної вакуумної станції VacuumSYS 55M	комплект	1	
589	Монтаж рамп для кисню п'ятибалонної	комплект	1	
	<u>Розділ 2. Монтаж трубопроводів</u>			
590	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12 мм	м	823	
591	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 15 мм	м	894	
592	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	553	
593	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 22 мм	м	91	
594	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	170	
595	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	72	
596	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	м	1780	
597	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 42 мм	м	24	
598	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм	м	24	
599	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 54 мм	м	29	
600	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 57 мм	м	29	
601	Прокладання гільз із труб діаметром 40 мм	м	29	
602	Прокладання гільз із труб діаметром 50 мм	м	12	
603	Прокладання гільз із труб діаметром 60 мм	м	2	
604	Прокладання гільз із труб діаметром 80 мм	м	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 03-01-04 на улаштування блискавко-захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Зовнішня блискавкозахисна система кисневої станції</u>			
605	Установлення сталених окремостоячих блискавководвідів зі шпилем	т	0,05	
606	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм(Сітка)	м	52	
607	Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	шт	18	
608	Установлення розрядників вручну	шт	10	
609	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	2	
	<u>Розділ 2. Внутрішня блискавкозахисна система</u>			
610	Установка щита на 24 модуля	шт	4	
611	Установка щита на 4 модуля	шт	6	
612	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	м	100	
613	Труба поліетиленова, діаметр до 25 мм	м	10	
	<u>Локальний кошторис 03-01-05 на пусконаладжувальні роботи блискавко-захисту</u>			
614	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	5	
615	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	5	
616	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	5	
617	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	вимір.	1	
618	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	т.дотику	1	
619	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	
	<u>Локальний кошторис 03-01-06 на електроосвітлення</u>			
620	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїротовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	104	
621	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	226	
622	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	28	
623	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	73	
624	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	270	
625	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	50	
626	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	20	
627	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	12	

1	2	3	4	5
628	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	5	
629	Прокладання сталених труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	10	
630	Прокладання сталених труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	15	
631	Блок-контактор, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість блок-контактів [допоміжних контактів] до 12	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 03-01-07 на монтаж систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.</u> <u>Центральний кисневий пункт</u>			
	<u>Розділ 1. Центральний кисневий пункт</u>			
632	Прилад ПС на 1 промінь	шт	2	
633	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	
634	Сповісвач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	
635	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	3	
636	Прокладання коробів пластикових	м	225	
637	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	225	
638	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	225	
639	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	75	
640	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	600	
	<u>Локальний кошторис 03-01-08 на зовнішні мережі трубопроводів</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
641	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	28	
642	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	4,2	
643	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	23,8	
	<u>Розділ 2. Трубопроводи</u>			
644	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм [для трубопроводів із легованої і високолегованої сталі]	м	230	
645	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 100 мм	м	40	
646	Протягування киснепроводів у футляри	м	40	
647	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 35 мм (знежирення)	м	270	
648	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	ввод	2	
	<u>Розділ 3. Матеріали що не увійшли до ціни монтажу</u>			

1	2	3	4	5
649	Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-50 мм <u>Локальний кошторис 03-01-09 на мережі ОВ та димовидалення</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>	шт	6	
650	Установлення конвекторів <u>Розділ 2. Вентиляція компресору</u>	кВт	3	
651	Вентиляційний короб з оцинкованої сталі товщиною 1 мм, периметром 3700 мм 880х990-1м	м ²	3,74	
652	Вентиляційний короб з оцинкованої сталі товщиною 1 мм, периметром 2800 мм 700х700-1м	м ²	2,8	
653	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	1,74	
654	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів <u>Розділ 3. Аварійна вентиляція кисневого пункту</u>	м ²	0,98	
655	Монтаж припливно-витяжної установки з рекуперацією енергії VAM500 FA Daikin	шт	1	
656	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
657	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м ² <u>Розділ 4. Аварійна вентиляція кисневого пункту</u>	ґрата	4	
658	Установлення вентиляторів радіальних вибухозахищених	шт	2	
659	Установлення сигналізатору газу з вбудованим датчиком кисню 02 <u>Розділ 5. Кондиціонування</u>	шт	2	
660	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	3	
661	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	50	
662	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	м	50	
663	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	50	
664	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	25	
665	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм <u>Локальний кошторис 04-01-01 на Конструкції (КЖ) "Блок трансформаторних підстанцій № 1,2</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи на засипки ТП№1,2</u>	м	15	
666	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	69,8	
667	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(5 % об'єму)	м ³	3,49	
668	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³	66,31	

1	2	3	4	5
669	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	66,31	
670	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(5 % об'єму)	м3	7,065	
671	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	134,235	
672	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	134,235	
673	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	1,6	
674	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	2,4	
	<u>Розділ 2. Фундаменти та канали. ТП№1.2</u>			
675	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,5	
676	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	6,5	
677	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	350	
678	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	122,7	
679	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	122,7	
680	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	м3	24,54	
681	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	122,7	
682	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм(товщ 100)	м2	122,7	
683	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	122,7	
684	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	122,7	
685	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,7	
686	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,55	
687	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,14	
688	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	м2	16	
689	Очищення поверхонь щітками	м2	2,8	
690	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	28	
691	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	28	
692	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,5	
693	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,5	
694	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,08	
695	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 3,5 м2 (фільтраційні сітки)	ґрата	4	
696	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,64	
697	Очищення поверхонь щітками	м2	2,8	
698	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	28	
699	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	28	

1	2	3	4	5
700	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні будового мурування, цегли, бетону	м2	68	
701	Улаштування перемичок із металевих балок <u>Розділ 3. Стіни (перемички) ТП№1,2</u>	т	0,36	
702	Укладання перемичок масою до 0,3 т <u>Розділ 4. Перекриття ТП№1,2</u>	шт	76	
703	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	5	
704	Укладання плит перекриття площею більше 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т <u>Розділ 5. Ганки, пандуси ТП№1,2</u>	шт	14	
705	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	5,2	
706	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/ <u>Розділ 6. Покрівля</u>	м3	13	
707	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	м2	122,7	
708	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	м2	122,7	
709	Улаштування пароізоляційного паробар'єру	м2	122,7	
710	Утеплення покриттів керамзитом	м3	24,54	
711	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	122,7	
712	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	122,7	
713	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	122,7	
714	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари із захисним шаром з гравію <u>Розділ 7. Стіни</u>	м2	122,7	
715	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	96	
716	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,96	
717	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м ц р М75 <u>Розділ 8. Двері</u>	м2	154	
718	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Розділ 9. Вікна</u>	м2	30,96	
719	Установлення ґрат жалюзійних <u>Розділ 10. Внутрішнє оздоблення</u>	ґрата	14	
720	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	138	
721	Просте фарбування стель по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень	м2	138	

1	2	3	4	5
722	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	496	
723	Просте фарбування стін по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень	м2	496	
724	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	м2	62	
725	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	62	
726	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	76	
727	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	76	
728	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів(товщ 20 мм)	м2	-76	
	<u>Розділ 11. Зовнішнє оздоблення</u>			
729	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	м2	192	
	<u>Розділ 12. Прочі роботи</u>			
730	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	25,92	
731	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	36	
732	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	36	
733	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	36	
734	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	17,1	
735	Навішування водостічних тпластикових жолобів т 1500мм	м	20	
736	Навішування пластикових ринв (труб) ,д100мм	м	17,2	
	<u>Локальний кошторис 04-01-02 на монтаж ТП 1</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
737	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 7 т	шт	2	
738	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	2	
739	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм	шт	6	
740	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
741	Стояк збірних кабельних конструкцій [без поличок], маса до 1,6 кг	шт	20	
742	Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг	шт	65	
743	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	18	
744	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	143	
745	Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А	шт	1	

1	2	3	4	5
746	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
747	Ящик ЯРП-100	шт	1	
748	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	2	
749	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
750	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	шт	2	
751	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	11	
752	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	3	
753	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
754	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	3	
755	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	60	
756	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 240 мм ²	м	48	
757	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	5	
758	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 120 мм	м	42	
759	Шина збірна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1000 мм ²	м	46	
760	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	60	
761	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	22	
762	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	1	
763	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 4 точки кріплення	шт	58	
764	Монтаж ізолятора проходного з овальним або квадратним фланцем напругою до 10 кВ	шт	6	
765	Плита прохідна азбестоцементна або сталева	м ²	3,84	
766	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО90-2101, 2109У3	пристрій	2	
767	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2409У3	пристрій	2	
768	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2403У3	пристрій	2	
769	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО90-2303, 2311У3	пристрій	1	
770	Монтаж торцевих панелей	пристрій	2	
<u>Розділ 2. Вартість матеріалів</u>				
<u>Локальний кошторис 04-01-04 на монтаж ТП 2</u>				
<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>				
771	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 7 т	шт	2	
772	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
773	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм	шт	6	
774	Стояк збірних кабельних конструкцій [без полицок], маса до 1,6 кг	шт	20	
775	Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг	шт	65	
776	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	18	
777	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	143	
778	Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А	шт	1	
779	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
780	Ящик ЯРП-100	шт	1	
781	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	2	
782	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
783	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	шт	2	
784	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	11	
785	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	3	
786	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
787	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	3	
788	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	60	
789	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	м	30	
790	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 240 мм ²	м	48	
791	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	5	
792	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 120 мм	м	42	
793	Шина збірна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1000 мм ²	м	46	
794	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	60	
795	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	22	
796	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	1	
797	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 4 точки кріплення	шт	58	
798	Монтаж ізолятора проходного з овальним або квадратним фланцем напругою до 10 кВ	шт	6	
799	Плита прохідна азбестоцементна або сталева	м ²	3,84	
800	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО90-2101, 2109У3	пристрій	2	
801	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2409У3	пристрій	2	
802	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2403У3	пристрій	2	

1	2	3	4	5
803	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО90-2303, 2311У3	пристрій	1	
804	Монтаж торцевих панелей	пристрій	2	
	<u>Розділ 2. Вартість матеріалів</u>			
	<u>Локальний кошторис 04-02-01 на Конструкції (КЖ)</u> <u>"Дизель-генераторна електростанція"</u>			
	<u>Розділ 1. Улаштування фундаментів</u>			
805	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	15,9	
806	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	28,5	
807	Перевезення ґрунту до 30 км	т	49,875	
808	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	28,5	
809	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,845	
810	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	м3	34,9	
811	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	34,9	
812	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,1925	
813	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	м3	22,66	
814	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	22,66	
815	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	2,5	
816	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,7	
817	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,3	
818	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	4	
	<u>Локальний кошторис 04-02-02 на дизель-генератора</u>			
819	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 10 т	т	8,2	
820	Синхронний генератор [компенсатор], напруга понад 1 кВ, потужність до 2,5 МВт [МВАр]	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 04-03-01 на камера кабельної каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Камера у складі СТП-1</u>			
821	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,9	
822	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	31,9	

1	2	3	4	5
823	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (установка гільз)	т	0,165	
824	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	76,4	
825	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	14,6	
826	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	14,6	
827	Установлення дверей герметичних неутеплених розміром 900х700 мм	шт	1	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
828	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м <u>Локальний кошторис 04-03-02 на реконструкція мереж 6-0,4 кв</u>	м	28,2	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
829	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	102,48	
830	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5,3935	
831	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	102,48	
832	Улаштування трубопроводів із поліетиленових гоф.труб, до 2-х каналів (d=160 жорстка)	км	0,06	
833	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів(гнучка)	км	0,087	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
834	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	131	
835	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг	м	16	
836	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	54	
837	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	54	
838	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	3	
839	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	
840	Конструкції металеві	т	0,01	
	<u>Розділ 3. Будівельні роботи</u>			
841	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см (тротуарів)	м2	97,5	
842	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	97,5	
843	Засипка прямка	м3	27	
	<u>Розділ 4. Матеріали</u>			
	<u>Локальний кошторис 04-03-03 на кабельні лінії 0,4 кВ в межах ділянки</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			

1	2	3	4	5
844	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	514	
845	Перевезення ґрунту до 30 км	т	899,5	
846	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	264	
847	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	264	
848	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	264	
849	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	514	
850	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	264	
851	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів(160мм)	км	1,281	
852	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів(О110мм)	км	0,354	
853	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (О48мм)	км	0,07	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
854	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	м	406	
855	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	240	
856	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	97	
857	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	276	
858	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	1156	
859	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	12	
860	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг	м	245	
861	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	м	330	
862	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг	м	75	
863	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	м	135	
864	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	179	
865	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	467	
866	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	179	
867	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	м	467	
868	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	20	

1	2	3	4	5
869	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	36	
870	Монтаж муфти сполучної термоусаж для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	3	
871	Монтаж муфти сполучної термоусаж для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	8	
	<u>Розділ 3. Будівельні роботи</u>			
872	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (Кожух)	м	25	
873	Протягування у футляр труб ПВХ діаметром 40	м	25	
874	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	футляр	1	
	<u>Розділ 4. Вартість матеріалів</u>			
	<u>Локальний кошторис 04-03-04 на мережі 0,4 кВ -1</u> <u>категорія</u>			
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>			
875	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	146	
876	Перевезення ґрунту до 30 км	т	255,5	
877	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м ³	146	
878	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м ² з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	м ³	6	
879	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	96	
880	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³	102	
881	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м ³	102	
882	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	102	
883	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (О160)	км	0,03	
884	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів(О110)	км	0,432	
885	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на проїжджій частині, тип колодязя ККС-3	шт	1	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
886	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	62	
887	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	м	28	
888	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	36	
889	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	185	
890	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	85	

1	2	3	4	5
891	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	97	
892	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	65	
893	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг	м	37,5	
894	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	м	37	
895	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	2	
896	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм ² , кількість жил до 7	шт	6	
897	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	4	
898	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	4	
899	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	46	
900	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	80	
901	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	46	
902	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	м	80	
903	Перекладання кабеля у колодязях, діаметр кабеля до 70 мм	кабель	1	
<u>Розділ 3. Вартість матеріалів</u>				
<u>Локальний кошторис 04-03-05 на блискавко-захист та заземлення (підземна)</u>				
<u>Розділ 1. Блискавко-захист та заземлення лікувально-діагностичний корпус блока №1</u>				
904	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	61	
905	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	61	
906	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	290	
907	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	40	
908	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	165	
909	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,9	
910	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,9	
911	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	14	
912	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	м	70	
913	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	4	

1	2	3	4	5
914	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,002	
	<u>Розділ 2. ТП №1</u>			
915	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	16	
916	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	16	
917	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	76	
918	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	36	
	<u>Розділ 3. ТП №2</u>			
919	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	16	
920	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	16	
921	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	76	
922	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	36	
	<u>Розділ 4. Центральний кисневий пункт</u>			
923	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	14	
924	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	14	
925	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	66	
926	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	8	
927	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	36	
	<u>Розділ 5. Дизельна електростанція</u>			
928	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	16	
929	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	16	
930	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	75	
931	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	36	
	<u>Розділ 6. Котельня</u>			
932	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	16	
933	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	16	
934	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	75	
935	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	10,5	
936	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	39	
	<u>Локальний кошторис 04-04-01 на ЕХЗ від корозії</u>			
937	Установлення катодної мережної станції потужністю до 1200 кВт/год на фундаменті	станція	1	
938	Шафа наземна	шт	1	

1	2	3	4	5
939	Прибор захисний релейний в металевому корпусі. що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
940	Прокладання дренажного кабеля, вага 1 м кабеля до 3 кг	м	100	
941	Установлення ЕНЕС-1	шт	1	
942	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	35	
943	Улаштування анодного заземлення вертикального	шт	12	
944	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,14469	
945	Установлення ковера, кількість приєднаних кабелів 2	ковер	2	
946	Приєднання дренажних кабелів до кабелів (ААБ2л-10,3 240мм2)	компл	2	
947	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з пневматичним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм	м	25	
948	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оболотенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	25	
	<u>Локальний кошторис 05-01-01 на земляні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Блок 1</u>			
949	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від корит)	м3	3877	
950	Перевезення ґрунту до 30 км	т	6784,75	
951	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	3877	
	<u>Розділ 2. Блок 2</u>			
952	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від корит)	м3	486	
953	Перевезення ґрунту до 30 км	т	850,5	
954	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	486	
	<u>Локальний кошторис 05-01-02 на автомобільні дороги</u>			
	<u>Розділ 1. Блок 1</u>			
955	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	108	
956	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	360	
957	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	500	
958	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	838,8	
959	Перевезення сміття до 30 км	т	838,8	
960	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	6650	
961	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	6650	
962	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	6650	
963	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	6650	
964	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см випучити з норм 27-26-1 – 27-26-4 - на 5см	м2	-6650	

1	2	3	4	5
965	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	6650	
966	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	1330	
	<u>Розділ 2. Блок 2</u>			
967	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	900	
968	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	900	
969	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	900	
970	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	900	
971	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норм 27-26-1 – 27-26-4 - на 5см	м2	-900	
972	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	900	
973	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	290	
	<u>Локальний кошторис 05-02-01 на зовнішні мережі зв'язку</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
974	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	1200,04	
975	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	м3	63,16	
976	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	63,016	
977	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	1200,04	
978	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	36,2	
979	Перевезення ґрунту до 30 км	т	63,35	
980	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	36,2	
981	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	1,6	
982	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-2	шт	8	
983	Прокладання кабелю у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	1,6	
984	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	муфта	5	
985	Труба поліетиленова, діаметр до 50 мм	м	300	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на конструкції котельня (КЖ)</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
986	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	543,5	
987	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	709,9	
988	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	22,3	
989	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	22,3	
990	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1281,35	
991	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	732,2	
992	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	27,175	
993	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	м3	516,325	
994	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	516,325	
995	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	516,325	
	<u>Розділ 2. Буронабивні (Буросічні) палі СВ1 (СВ2)</u>			
996	Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 630 мм у ґрунтах груп 1-2	м3	27,69	
	<u>Розділ 3. Конструкції залізобетонні</u>			
997	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	95,5	
998	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	17,1	
999	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	78,2	
1000	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	5,8	
1001	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	2,6	
1002	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,24	
1003	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,1373	
1004	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0445	
1005	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	343,2	
1006	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	м2	343,2	
1007	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	м3	5,6	

1	2	3	4	5
1008	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	35,8	
1009	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,019	
1010	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0182	
1011	Улаштування поясів в опалубці	м3	17,9	
1012	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,3296	
1013	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	м3	35,6	
1014	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	8,3	
1015	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	11,6	
1016	Установлення металевої огорожі без поручня	м	23,2	
1017	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	0,5	
1018	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,015	
1019	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	1,64	
1020	Підсилення цегляних стін сталевими обіймами	т	0,05	
	<u>Розділ 4. Металоконструкції</u>			
1021	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	14,585	
1022	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	т	14,585	
1023	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,862137	
1024	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	1,862	
1025	Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів	т	2,341	
1026	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	2,341	
1027	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,3152	
1028	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,3152	
1029	Очищення поверхонь щітками	м2	57,01	
1030	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	570,1	
1031	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	570,1	
1032	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,16	
1033	Установлення металевої огорожі без поручня	м	11	
1034	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	81	
1035	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	8	
	<u>Розділ 5. Стіни</u>			
1036	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	202	
1037	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,024	
1038	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	19,65	
1039	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	м2	31,05	

1	2	3	4	5
1040	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	109,89	
1041	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	45,41	
	<u>Розділ 6. Покрівля</u>			
1042	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	м2	18,86	
1043	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	м2	18,86	
1044	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	18,86	
1045	Теплоізоляція покриттів і перекриттів товщ 100мм	м3	1,886	
1046	Теплоізоляція покриттів і перекриттів товщ 50мм	м3	0,943	
1047	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	18,86	
1048	Утеплення покриттів керамзитом	м3	0,1886	
1049	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 (товщ 20)	м2	150,64	
1050	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	м2	150,64	
1051	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	150,64	
1052	Теплоізоляція покриттів і перекриттів товщ 100мм	м3	15,064	
1053	Теплоізоляція покриттів і перекриттів товщ 50мм	м3	7,532	
1054	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	150,64	
	<u>Розділ 7. Двері</u>			
1055	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	31,5	
1056	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,2	
1057	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,47	
	<u>Розділ 8. Вікна</u>			
1058	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,1912	
1059	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	22,953	
1060	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,1084	
1061	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,5432	
1062	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	1	
1063	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрата	3	
1064	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	7	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 9. Підлоги</u>			
1065	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	123,79	
1066	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	123,79	
1067	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	123,79	
1068	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	123,79	
1069	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	123,79	
1070	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	123,79	
1071	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	123,79	
1072	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	27,03	
1073	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,03	
1074	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	120,69	
1075	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	120,69	
1076	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	121,33	
1077	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	121,33	
	<u>Розділ 10. Опорядження внутрішнє</u>			
1078	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	м2	155,33	
1079	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	м2	155,33	
1080	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	272,63	
1081	Поліпшене фарбування стін білилами по штукатурці	м2	272,63	
1082	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	58,97	
1083	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	м2	58,97	
1084	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	236,35	
1085	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	236,35	
1086	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	м2	120,69	
1087	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	м2	120,69	
1088	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	345,79	
1089	Поліпшене фарбування стін білилами по штукатурці	м2	345,79	
1090	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	м2	118,5	
1091	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	м2	118,5	

1	2	3	4	5
1092	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	245,47	
1093	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	245,47	
1094	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	м2	2,83	
1095	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	м2	2,83	
1096	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	13,98	
1097	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	11,6	
1098	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	11,6	
1099	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,98	
	<u>Розділ 11. Зовнішнє оздоблення</u>			
1100	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	802	
1101	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	616,84	
	<u>Розділ 12. Прочі роботи</u>			
1102	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	5,73	
1103	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	71,57	
1104	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	71,57	
1105	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	71,57	
1106	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	17,1	
1107	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	20	
1108	Улаштування рінв	м	17,2	
	<u>Локальний кошторис 06-01-02 на димоходи котельної</u>			
1109	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 10 м	м2	56,6456	
1110	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 8 м до 10 м	м2	10,2992	
1111	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 5 м до 8 м	м2	15,4488	
1112	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	м2	10,2992	
1113	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм	м2	66,9448	
	<u>Локальний кошторис 06-01-03 на чиллери з виносними конденсаторами</u>			

1	2	3	4	5
1114	Установлення чиллер MSRN-XSC 3 160.4 з опціональним оснащенням	агрегат	3	
1115	Установлення виносної конденсатора CEV-XN 190.0 з опціональним оснащенням	агрегат	3	
1116	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	насос	11	
1117	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3 <u>Локальний кошторис 06-01-05 на Пусконаладжувальні роботи устаткування чиллерів з виносними конденсаторами</u>	бак	2	
1118	Холодильна установка безнасосна для штучного охолодження холодоносієм з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 291 кВт [250 тис. ккал/год]	установ.	3	
1119	Система безпосереднього охолодження з повітроохолоджувачами в кількості до 10 шт. <u>Локальний кошторис 06-01-06 на улаштування блискавко-захисту енергетичний блок у складі газової котельні і чіперної</u> <u>Розділ 1. Зовнішня блискавкозахисна система енергетичний блок у складі газової котельні і чіперної</u>	система	3	
1120	Установлення сталених окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,05	
1121	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм(Сітка)	м	52	
1122	Перемикач заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	шт	18	
1123	Установлення розрядників вручну	шт	10	
1124	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної <u>Розділ 2. Внутрішня блискавкозахисна система</u>	шт	2	
1125	Установка щита на 24 модуля	шт	4	
1126	Установка щита на 4 модуля	шт	6	
1127	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	м	40	
1128	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	60	
1129	Труба поліетиленова, діаметр до 25 мм <u>Локальний кошторис 06-01-07 на монтаж систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Газова котельня. (1-ша черга)</u> <u>Розділ 1. Газова котельня на 2 котли та чіперна</u>	м	100	
1130	Прилад ПС на 1 промінь	шт	2	
1131	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	
1132	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	9	
1133	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях [0, 0006]	шт	4	
1134	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	

1	2	3	4	5
1135	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	5	
1136	Прокладання коробів пластикових	м	450	
1137	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	405	
1138	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	405	
1139	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	90	
1140	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах <u>Локальний кошторис 06-01-08 на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Газова котельня. (1-ша черга)</u> <u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи</u>	м	1320	
1141	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф <u>Локальний кошторис 06-01-09 на вентиляція</u>	шт	1	
1142	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м ²	20	
1143	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 200х500 мм	грата	5	
1144	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м ²	18,14	
1145	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	
1146	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 700х400 мм	грата	6	
1147	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 1000х700 мм	грата	1	
1148	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м ²	3,31	
1149	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 1200х1700 мм <u>Локальний кошторис 06-01-010 на тепломеханічне рішення вузла обліку та ЦТП</u>	грата	4	
1150	Монтаж теплообмінника водоводяного продуктивністю 40 т/год	т	0,5	
1151	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,11	
1152	Монтаж фахверка <u>Локальний кошторис 06-01-011 на пусконаладжувальні роботи вузла обліку та ЦТП</u>	т	0,11	
1153	Тепловий пункт технологічного паропостачання [система паророзподілу, пристрої збору і повернення конденсату, захисні пристрої] з прийомом пари 100 т/год <u>Локальний кошторис 06-01-013 на електроосвітлення ЦТП</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	т. пункт	1	
1154	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1155	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
1156	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
1157	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвищенням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	шт	14	
1158	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	3	
1159	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	1	
1160	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	60	
1161	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	4	
1162	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	2	
1163	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
1164	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>			
1165	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	12	
1166	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	12	
	<u>Розділ 3. Вартість матеріалів</u>			
	<u>Локальний кошторис 06-01-015 на внутрішні сантехнічні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід протипожежно-питний (В1)</u>			
1167	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
1168	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	2	
1169	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
1170	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	кран	1	
1171	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	
1172	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм (Фільтр сітчастий з відповідним и фланцями)	шт	1	
1173	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	
1174	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм (Фільтр сітчастий з відповідним и фланцями)	шт	1	
1175	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	
1176	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
1177	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	кран	4	
1178	Установлення шаф	шт	4	
1179	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	кран	4	

1	2	3	4	5
1180	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг [0,005]	шт	8	
1181	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
1182	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
1183	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм <u>Розділ 2. Трубопроводи</u>	м	5	
1184	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	28	
1185	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	2	
1186	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	4	
1187	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	34	
1188	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10	
1189	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10	
1190	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм <u>Розділ 3. Гаряче водопостачання (Т3, Т4)</u>	шт	2	
1191	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм <u>Розділ 4. Каналізація побутова (К1)</u>	м	5	
1192	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1	
1193	Установлення змішувачів	шт	1	
1194	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
1195	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	2	
1196	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	15	
1197	Прокладання коробів пластикових	м	3	
1198	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
1199	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 <u>Локальний кошторис 06-01-017 на електроосвітлення котельні</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	м3	5	
1200	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
1201	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
1202	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
1203	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
1204	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	

1	2	3	4	5
1205	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
1206	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	шт	2	
1207	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
1208	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1982	
1209	Прокладання лотків	м	55	
1210	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	11	
1211	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	24	
1212	Прокладання коробів пластикових	м	393	
1213	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	145	
1214	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	шт	72	
1215	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	20	
1216	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	4	
1217	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	164	
1218	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	28	
1219	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	6	
<u>Розділ 2. Вартість матеріалів</u>				
<u>Локальний кошторис 06-01-019 на монтаж котельної ОВ</u>				
<u>Розділ 1. Монтаж .Газова котельня</u>				
1220	Монтаж методом насунання блоків без обмуровування поверхонь нагріву водогрійних котлів теплопродуктивністю 4,65 МВт [4 Гкал/год]	т	5,32	
1221	Гідравлічне випробування водогрійних котлів горизонтального та П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, теплопродуктивністю 7,56 МВт [6,5 Гкал/год]	комплект	2	
1222	Монтаж пальника газомазутного масою 0,6 т	т	0,14	
1223	Система управління CFB	шт	1	
1224	Монтаж насосного агрегату лопаткового відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,425 т	шт	9	
1225	Прилади керування	шт	2	
1226	Прилади, датчик перепаду тиску	шт	2	
1227	Монтаж установки гідравлічна стрілка (сталь) фланець	шт	1	
1228	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтри)	шт	4	
<u>Розділ 2. Запірна арматура Газова котельня</u>				

1	2	3	4	5
1229	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм(засувка)	шт	8	
1230	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 125-150 мм	шт	10	
1231	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 250 мм	шт	2	
1232	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 250 мм	шт	4	
1233	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	15	
1234	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 125-150 мм	шт	7	
1235	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 125-150 мм	шт	6	
1236	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 350 мм	шт	5	
1237	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
1238	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	17	
1239	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	25	
1240	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 125-150 мм	шт	6	
1241	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтр)	шт	6	
1242	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтр)	шт	2	
1243	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтр)	шт	3	

1	2	3	4	5
1244	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 32 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,0264	
1245	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 32-38 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,0264	
1246	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 45 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,106848	
1247	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 45 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,106848	
1248	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,02772	
1249	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,02772	
1250	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,343638	
1251	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,343638	
1252	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,71624	
1253	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,71624	

1	2	3	4	5
1254	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,429884	
1255	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,429884	
1256	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,40504	
1257	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,40504	
1258	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 219 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,16104	
1259	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 219 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,16104	
1260	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 325 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3412	
1261	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 273-325 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3412	
1262	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 377 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	5,4049	
1263	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 377-426 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	5,4049	

1	2	3	4	5
1264	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	243	
1265	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 89 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,288616	
1266	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 89 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,288616	
1267	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3335	
1268	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3335	
1269	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,90936	
1270	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,90936	
1271	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	1,86448	
1272	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	1,86448	
1273	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 32 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	3,9015	

1	2	3	4	5
1274	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 273-325 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	3,9015	
1275	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 55 мм	м	197,2	
1276	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Локальний кошторис 06-01-021 на</u> <u>Пусконаладжувальні роботи котельної</u>	м	455,66	
1277	Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 4 Гкал/год	котел	2	
1278	Пальник мазутний ротаційний	пальник	2	
1279	Пристрої для збору і викиду димових газів. Труба димова металева <u>Локальний кошторис 06-02-01 на демонтаж</u> <u>теплопостачання</u>	тр.дим.	2	
1280	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	м	660	
1281	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	м	400	
1282	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що переक्रиваються або обпираються на плити	м3	72	
1283	Улаштування непрохідних дволотових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів	м3	24	
1284	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	152,64	
1285	Перевезення сміття до 30 км	т	152,64	
1286	Розроблення ґрунту для демонтажу труб та лотків	м3	1600	
1287	Засипка траншей після демонтажу	м3	1600	
1288	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 <u>Локальний кошторис 06-02-02 на тепломережі від</u> <u>тепловой камери до ЦТП</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м3	1600	
1289	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	2225	
1290	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	72	
1291	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	114,85	
1292	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	2182,15	
1293	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	2182,15	
1294	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2182,15	

1	2	3	4	5
1295	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	159	
1296	Перевезення ґрунту до 30 км	т	278,25	
1297	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	159	
1298	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	70	
1299	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С з сигналізацією	м	530	
1300	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	490	
1301	Коробка кінцева	шт	4	
1302	Монтаж коробки з'єднувальна	шт	8	
1303	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4	шт	1	
1304	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	17,2	
1305	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	12	
1306	Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні бетонній	м	92	
1307	Шафа для приладу контролю	шт	1	
1308	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 200 мм	м	7	
1309	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 100 мм	м	5	
1310	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	м	3	
1311	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	4	
1312	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
1313	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	шт	2	
1314	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	фланець	4	
1315	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	4	
1316	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	фланець	8	
	<u>Розділ 2. Камера ВТ 1</u>			
1317	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	м3	24,44	
1318	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	
1319	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5,4	
1320	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,1124	
1321	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	11,78	
1322	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	11,78	
	<u>Розділ 3. Камера ВТ 2</u>			

1	2	3	4	5
1323	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	м3	24,44	
1324	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	
1325	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5,4	
1326	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,1124	
1327	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	11,78	
1328	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	11,78	
1329	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0081	
1330	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0184	
	<u>Розділ 4. Колодязь ДК1</u>			
1331	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	м3	1,05	
1332	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
1333	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	
	<u>Розділ 5. Елементи нерухомої опори НО1</u>			
1334	Улаштування нерухомих опор	м3	2,6	
	<u>Розділ 6. Елементи нерухомої опори НО2</u>			
1335	Улаштування нерухомих опор	м3	1	
	<u>Розділ 7. Опора МО1</u>			
1336	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,02	
1337	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,02	
1338	Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]	м3	0,862	
1339	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	9,92	
1340	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	12	
1341	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	12	
	<u>Локальний кошторис 06-02-03 на тепломережі від котельні до ЛДК</u>			
1342	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 [при розробці траншей]	м3	3965	
1343	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	152	
1344	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	198,25	
1345	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	3766,75	
1346	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	3766,75	
1347	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3766,75	

1	2	3	4	5
1348	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	1094	
1349	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1094	
1350	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1914,5	
1351	Безканальне прокладання теплогідроізоляованих трубопроводів діаметром 400 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	496	
1352	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	4	
1353	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	фланець	8	
1354	Безканальне прокладання теплогідроізоляованих трубопроводів діаметром 250 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	63	
1355	Безканальне прокладання теплогідроізоляованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	550	
1356	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	8	
1357	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	16	
1358	Безканальне прокладання теплогідроізоляованих трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	550	
1359	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	6	
1360	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	фланець	12	
1361	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 350 мм	м	22	
1362	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 250 мм	м	10	
1363	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 200 мм	м	85	
1364	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 150 мм	м	45	
1365	Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 100 мм	м	34	
1366	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	м	98	
1367	Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	м	22	

1	2	3	4	5
1368	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 350 мм [ручний привід із черв'ячною конічною або циліндричною передачею]	шт	4	
1369	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 350 мм	фланець	8	
1370	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 250 мм [ручний привід із черв'ячною конічною або циліндричною передачею]	шт	2	
1371	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 250 мм	фланець	4	
1372	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм [ручний привід із черв'ячною конічною або циліндричною передачею]	шт	6	
1373	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	фланець	12	
1374	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 125-150 мм [ручний привід із черв'ячною конічною або циліндричною передачею]	шт	6	
1375	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	фланець	12	
1376	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	4	
1377	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	фланець	8	
1378	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 350 мм	шт	4	
1379	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 150 мм	шт	6	
	<u>Розділ 1. Канальні ділянки тепломереж (лотки, плити перекриття), Серія 3.006-1-8.0-1-1 (од. виміру шт.)</u>			
1380	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	80,32	
1381	Улаштування непрохідних однолткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	395,482	
	<u>Розділ 2. 3/6 вироби для круглих колодязів водопроводу та каналізації, серія 3.900.1-14 вип. 1 (од. виміру шт.)</u>			
1382	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	6,61	
1383	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	
1384	Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	м3	32,4	
1385	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	34	
1386	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	36	
1387	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	36	
1388	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,016	
1389	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8	
1390	Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	м3	42	
1391	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	36	

1	2	3	4	5
1392	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	34	
1393	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	36	
1394	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	36	
1395	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,0468	
1396	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	10	
	<u>Локальний кошторис 06-03-01 на протипожежно-питний водопровід (В1)</u>			
	<u>Розділ 1. Блок 1</u>			
1397	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	1011	
1398	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	86	
1399	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	33	
1400	Перевезення ґрунту до 30 км	т	150,5	
1401	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	86	
1402	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	52,2	
1403	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	991,8	
1404	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	991,8	
1405	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	м3	24	
1406	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	м3	54	
1407	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	м3	54	
1408	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1045,8	
1409	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	63	
1410	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	188	
1411	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	315	
1412	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	315	
1413	Укладання футляра із сталевих труб відкритим способом діаметром 350 мм (футляр)	м	67	
1414	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравличним випробуванням, діаметр труб 400 мм(футляр)	м	60	
1415	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 200мм	м	127	
1416	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	футляр	4	

1	2	3	4	5
1417	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
1418	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	фланець	2	
1419	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
1420	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	4	
1421	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	5	
1422	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	фланець	10	
1423	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	м3	19,71	
1424	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	7,99344	
1425	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	18	
1426	Установлення гідрантів пожежних	шт	4	
1427	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм	вріз	2	
1428	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	6,76	
1429	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	м3	9,418	
1430	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	6,76	
1431	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар	м2	6,76	
1432	Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі	м2	6,76	
<u>Розділ 2. Блок 2</u>				
1433	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	16	
1434	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	17	
1435	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,99	
1436	Перевезення ґрунту до 30 км	т	29,75	
1437	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	17	
1438	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,8	
1439	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	11,9	
1440	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	11,9	
1441	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	м3	2,97	
1442	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	м3	6,93	
1443	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	м3	6,93	
1444	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	18,83	
1445	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3	

1	2	3	4	5
1446	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	30	
1447	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	30	
1448	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	15	
1449	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
1450	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	4	
1451	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	1	
1452	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	фланець	2	
1453	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	шт	2	
1454	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
1455	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	т	0,1358	
1456	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
1457	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	шт	2	
1458	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	м3	2,22	
1459	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях <u>Локальний кошторис 06-04-01 на демонтажні роботи мереж каналізації</u>	шт	2	
1460	Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм	м	155	
1461	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	4,79	
1462	Перевезення сміття до 30 км	т	4,79	
1463	Розроблення ґрунту для демонтажу труб	м3	387,5	
1464	Засипка траншей після демонтажу	м3	387,5	
1465	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 <u>Локальний кошторис 06-04-02 на підключення мереж каналізації</u>	м3	387,5	
	<u>Розділ 1. Блок 1</u>			
1466	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	2374	
1467	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	202	
1468	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	77	
1469	Перевезення ґрунту до 30 км	т	353,5	
1470	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	202	
1471	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	122,55	

1	2	3	4	5
1472	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	2328,45	
1473	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	2328,45	
1474	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	м3	28	
1475	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	м3	64	
1476	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	м3	64	
1477	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2392,4	
1478	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	105,6	
1479	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	м	320	
1480	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	м	208	
1481	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	528	
1482	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах $\text{hcr}=2,5\text{-}3\text{м}$	м3	53,82	
1483	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	6,5208	
1484	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	43	
1485	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	вріз	2	
<u>Розділ 2. Блок 2</u>				
1486	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	312,78	
1487	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	51,22	
1488	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	10,92	
1489	Перевезення ґрунту до 30 км	т	89,635	
1490	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	51,22	
1491	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	15,639	
1492	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	297,141	
1493	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	297,141	
1494	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	м3	8,19	
1495	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	м3	19,11	

1	2	3	4	5
1496	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	м3	19,11	
1497	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	238,06	
1498	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	6,65	
1499	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм	м	66,5	
1500	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	66,5	
1501	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	6,39	
1502	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 500 мм <u>Локальний кошторис 06-05-01 на зливова каналізація</u>	шт	8	
<u>Розділ 1. Блок 1</u>				
1503	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	2333	
1504	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	1720	
1505	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3010	
1506	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1720	
1507	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	м3	56	
1508	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	м3	80,3	
1509	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	1525,7	
1510	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1-на 45м	м3	1525,7	
1511	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	2333	
1512	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 - на 45м	м3	2333	
1513	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2333	
1514	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	65	
1515	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм	м	89	
1516	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм	м	88	
1517	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм	м	54,5	
1518	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм	м	28	
1519	Укладання кожуха із поліетиленових труб діаметром 630 мм відкритим способом	м	20	
1520	Протягування у футляр труб діаметром 400 мм	м	20	

1	2	3	4	5
1521	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм	футляр	1	
1522	Укладання кожуха із поліетиленових труб діаметром 800 мм відкритим способом	м	20	
1523	Протягування у футляр труб діаметром 600 мм	м	20	
1524	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	футляр	1	
1525	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	66,13	
1526	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	32	
1527	Улаштування прямокутних бетонних монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м2 у сухих ґрунтах	м3	10,5	
1528	Встановлення пісковловлювачів посиленої серії BetoMax Basic или ComproMax для лотків шириною гідралічного перерізу 200 мм	шт	5	
1529	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	вріз	1	
	<u>Розділ 2. Блок 2</u>			
1530	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	979,5	
1531	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	926	
1532	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1620,5	
1533	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	926	
1534	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	37	
1535	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	м3	86	
1536	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	801	
1537	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1-на 45м	м3	801	
1538	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	979,5	
1539	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 - на 45м	м3	979,5	
1540	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	979,5	
1541	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	28	
1542	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм	м	35	
1543	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм	м	71	
1544	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм	м	24	
1545	Укладання кожуха із поліетиленових труб діаметром 800 мм відкритим способом	м	10	
1546	Протягування у футляр труб діаметром 600 мм	м	10	
1547	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	футляр	1	

1	2	3	4	5
1548	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	23,34	
1549	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	12	
1550	Улаштування прямокутних бетонних монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м2 у сухих ґрунтах	м3	4,2	
1551	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	вріз	1	
	<u>Локальний кошторис 06-06-01 на демонтаж зовнішнього газопостачання</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1552	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	699	
1553	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	213	
1554	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением ґрунта до 5 м, группа ґрунтов 2	м3	912	
1555	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	912	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
1556	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	м	90,08	
1557	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 75 мм	м	39	
1558	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 125 мм	м	205	
	<u>Локальний кошторис 06-06-02 на зовнішнє газопостачання</u>			
	<u>Розділ 1. А/б покриття доріг</u>			
1559	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	29,7	
1560	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	66	
1561	Перевезення сміття до 30 км	т	181,83	
1562	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	330	
1563	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	330	
1564	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	3330	
1565	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норм 27-26-1 – 27-26-4 - на 7см	м2	-330	
1566	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	330	
1567	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	м2	-330	
	<u>Розділ 2. А/б покриття тратуар</u>			

1	2	3	4	5
1568	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	2	
1569	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	10	
1570	Перевезення сміття до 30 км	т	13,2	
1571	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	5	
1572	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	50	
1573	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	50	
1574	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	м2	-50	
	<u>Розділ 3. Земляні роботи</u>			
1575	Разработка грунта вручну в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 под врезку	м3	6	
1576	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	6	
1577	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	268,5	
1578	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	13	
1579	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	м3	10	
1580	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	9,5	
1581	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	м3	15	
1582	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	16	
1583	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтов 1 труби	м3	40	
1584	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	23	
1585	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтов 1 песком под дорогу	м3	24	
1586	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 л.с.] з перемещением ґрунту до 5 м, група грунтов 2 (выт.грунт 5,4м3)	м3	104	
1587	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	104	
1588	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	104	
	<u>Розділ 4. Земляні роботи під прокол</u>			
1589	Разработка грунта вручну в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 под прокол	м3	48	
1590	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	48	
	<u>Розділ 5. Газопостачання</u>			
1591	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з пневматичним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	м	226,5	

1	2	3	4	5
1592	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	шт	17	
1593	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 10 м труб діаметром 250 мм	м	13,5	
1594	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	м	14	
1595	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	м	13,5	
1596	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	футляр	1	
1597	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	220	
1598	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	м	220	
1599	Улаштування контрольної трубки	шт	2	
1600	Улаштування контрольного пункту	шт	3	
1601	Установлення розпізнавального знака протектора	знак	4	
1602	Установлення одиночного упакованого протектора в порошкоподібному активаторі	шт	3	
1603	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр трубопроводу 150 мм	стик	2	
1604	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см ²] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 150 мм	вріз	1	
<u>Розділ 6. Монтаж вузла</u>				
1605	Монтаж у приміщенні апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 1,2 т	шт	1	
1606	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	4,675	
1607	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	3,366	
1608	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м ²	3,366	
<u>Локальний кошторис 06-07-01 на демонтажні роботи мереж каналізації</u>				
1609	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм (hcr-2,2 м)	м	44,3	
1610	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах Н=1,8, Н=2	м ³	1,5	
1611	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м ³ .	т	3,77	
1612	Перевезення сміття до 30 км	т	3,77	
1613	Розроблення ґрунту для демонтажу труб та колодязів	м ³	97,46	
1614	Засипка траншей після демонтажу	м ³	97,46	
1615	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	97,46	
<u>Локальний кошторис 06-07-02 на прокладання водопроводу під каналізацію</u>				
1616	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	4	
1617	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	4	

1	2	3	4	5
1618	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	5	
1619	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 200 мм	м	2	
1620	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	футляр	2	
1621	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	шт	12	
	<u>Локальний кошторис 06-07-03 на зовнішні мережі каналізації</u>			
1622	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	281	
1623	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	1934	
1624	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3384,5	
1625	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1934	
1626	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	58	
1627	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	427,5	
1628	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	м3	22,5	
1629	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	110,5	
1630	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	2099,5	
1631	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	2099,5	
1632	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	8,3	
1633	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	157,7	
1634	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	м3	157,7	
1635	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2257,2	
1636	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	49	
1637	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	м	229,7	
1638	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 250мм	м	8	
1639	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 400 мм	м	83,9	
1640	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм з гідравлічним випробуванням (футляр)	м	31	
1641	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням (футляр)	м	8	

1	2	3	4	5
1642	Буріння пілотної свердловини діаметром до 250 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2	м	111,5	
1643	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 250 мм до 400 мм	м	111,5	
1644	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину комплексними установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, зовнішній діаметр труб понад 315 мм до 400 мм	м	111,5	
1645	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	футляр	6	
1646	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	вріз	1	
1647	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	7,14	
1648	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	12	
1649	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	м3	14,38	
1650	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	12	
1651	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	321	
1652	Розбирання дорожніх покриттів та основ щєбеневих	м3	128,52	
1653	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	77,112	
1654	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	329,008	
1655	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 07-01-01 на фундамент під шафу ШУЗО 1</u>	т	329,008	
1656	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,27	
1657	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг <u>Локальний кошторис 07-01-02 на зовнішнє освітлення</u> <u>Відділ 1. Блок 1</u> <u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>	т	0,02776	
1658	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	87	
1659	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	47	
1660	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	70	
1661	Перевезення ґрунту до 30 км	т	70	
1662	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,082	
1663	Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	опор	1	
1664	Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 600 мм	м ширини	1	
1665	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	81	
1666	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	21,5	

1	2	3	4	5
1667	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг	м	11	
1668	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	45	
1669	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	148	
1670	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	193	
1671	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	193	
1672	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,43	
1673	Кабель до 35 кВ прокладений в опорі до 1 кг	м	140	
1674	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	11	
1675	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	28	
1676	Установлення анкерних болтів при бетонуванні у вигляді зварених каркасів	т	0,2173	
1677	Установлення світильників	шт	30	
1678	(Демонтаж) Установлення світильників	шт	1	
1679	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,06	
1680	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 2 кг	м	7,5	
1681	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	
1682	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	2	
1683	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	28	
1684	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	28	
1685	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	21	
	<u>Розділ 3. Матеріали</u>			
	<u>Відділ 2. Блок 2</u>			
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>			
1686	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	0,09	
1687	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	0,09	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
1688	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,105	
1689	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	12	
1690	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	3	
1691	Установлення світильників	шт	3	
1692	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	3	
1693	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3	
	<u>Розділ 3. Матеріали</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 07-01-03 на близкавказист</u> <u>(підземна)</u>			
1694	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	42	
1695	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	42	
1696	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	130	
1697	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	18	
1698	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	30	
	<u>Локальний кошторис 07-02-01 на Конструкції</u> <u>залізобетонні ПС №1</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1699	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	1140	
1700	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	
1701	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	35	
1702	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	м3	35	
1703	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63	
1704	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1175	
1705	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	м3	1012	
1706	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1771	
1707	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1012	
1708	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	50,6	
1709	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	961,4	
1710	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1012	
1711	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	м3	163	
1712	Перевезення ґрунту до 30 км	т	293,4	
1713	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	163	
	<u>Розділ 2. Підпірна стіна</u>			
1714	Улаштування бетонної підготовки	м3	18,9	
1715	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	122,6	
1716	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	630	
	<u>Розділ 3. Сходи монолітні</u>			

1	2	3	4	5
1717	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,6	
1718	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	3,8	
1719	Улаштування залізобетонних сходів	м3	4	
1720	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	80	
	<u>Розділ 4. Пандус</u>			
1721	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,9	
1722	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3,3	
1723	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	13	
1724	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	6,7	
	<u>Локальний кошторис 07-02-02 на Конструкції залізобетонні ПС №2</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1725	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	1140	
1726	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	
1727	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	35	
1728	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	м3	35	
1729	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63	
1730	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1175	
1731	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	м3	1012	
1732	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1771	
1733	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1012	
1734	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	50,6	
1735	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	961,4	
1736	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1012	
1737	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	м3	163	
1738	Перевезення ґрунту до 30 км	т	293,4	
1739	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	163	
	<u>Розділ 2. Підпірна стіна</u>			
1740	Улаштування бетонної підготовки	м3	18,9	
1741	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	122,6	

1	2	3	4	5
1742	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари <u>Локальний кошторис 07-02-03 на Конструкції залізобетонні ПС №3</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м2	630	
1743	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	1140	
1744	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	
1745	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	35	
1746	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	м3	35	
1747	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63	
1748	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1175	
1749	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	м3	1012	
1750	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1771	
1751	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1012	
1752	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	50,6	
1753	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	961,4	
1754	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1012	
1755	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	м3	163	
1756	Перевезення ґрунту до 30 км	т	293,4	
1757	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 <u>Розділ 2. Підпірна стіна</u>	м3	163	
1758	Улаштування бетонної підготовки	м3	18,9	
1759	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	122,6	
1760	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари <u>Локальний кошторис 07-02-04 на Конструкції залізобетонні ПС №4</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м2	630	
1761	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	1140	
1762	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	

1	2	3	4	5
1763	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	35	
1764	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	м3	35	
1765	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63	
1766	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1175	
1767	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	м3	1012	
1768	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1771	
1769	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1012	
1770	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	50,6	
1771	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	961,4	
1772	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1012	
1773	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	м3	163	
1774	Перевезення ґрунту до 30 км	т	293,4	
1775	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 <u>Розділ 2. Підпірна стіна</u>	м3	163	
1776	Улаштування бетонної підготовки	м3	18,9	
1777	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	122,6	
1778	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари <u>Локальний кошторис 07-02-05 на Конструкції залізобетонні ПС №5</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м2	630	
1779	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	1140	
1780	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	
1781	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	35	
1782	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	м3	35	
1783	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63	
1784	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1175	
1785	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	м3	1012	
1786	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1771	

1	2	3	4	5
1787	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1012	
1788	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	50,6	
1789	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	961,4	
1790	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1012	
1791	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	м3	163	
1792	Перевезення ґрунту до 30 км	т	293,4	
1793	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	163	
	<u>Розділ 2. Підпірна стіна</u>			
1794	Улаштування бетонної підготовки	м3	18,9	
1795	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	122,6	
1796	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	630	
	<u>Локальний кошторис 07-03-01 на земляні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Блок 1</u>			
1797	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від корит)	м3	410	
1798	Перевезення ґрунту до 30 км	т	717,5	
1799	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	410	
	<u>Розділ 2. Блок 2</u>			
1800	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від корит)	м3	44	
1801	Перевезення ґрунту до 30 км	т	77	
1802	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	44	
	<u>Локальний кошторис 07-03-02 на покриття і тротуари</u>			
	<u>Розділ 1. Блок 1</u>			
1803	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	26	
1804	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	78	
1805	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	550	
1806	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	200,1	
1807	Перевезення сміття до 30 км	т	200,1	
1808	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	2200	
1809	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	2200	
1810	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	2200	
1811	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-1 -на 1см	м2	2200	

1	2	3	4	5
1812	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	890	
1813	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	560	
1814	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	560	
1815	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	560	
1816	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-1 -на 1см	м2	560	
1817	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	440	
	<u>Розділ 2. Блок 2</u>			
1818	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	275	
1819	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	275	
1820	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	275	
1821	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-1 -на 1см	м2	275	
1822	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	230	
	<u>Локальний кошторис 07-04-01 на вертикальне планування</u>			
	<u>Розділ 1. Блок 1</u>			
1823	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (від виїмки)	м3	4094	
1824	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	м3	4094	
1825	Розроблення надлишків ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	2166	
1826	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3790,5	
1827	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	2166	
	<u>Розділ 2. Блок 2</u>			
1828	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	273	
1829	Перевезення ґрунту до 30 км	т	327,6	
1830	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	273	
1831	Розроблення надлишків ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	12143,73	
1832	Перевезення ґрунту до 30 км	т	21251,5275	
1833	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	12143,73	
	<u>Локальний кошторис 07-05-01 на озеленення території</u>			
1834	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	370	

1	2	3	4	5
1835	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	4845	
1836	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	255	
1837	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	га	0,460275	
1838	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	115	
1839	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1, 0х1,0х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	ям	67	
1840	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0х0,8 м	дерев	41	
1841	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	26	
	<u>Локальний кошторис 07-06-01 на Огорожа</u>			
	<u>Розділ 1. Огорожа</u>			
1842	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м (застос.)	м	522,9	
1843	Улаштування воріт з установленням металевих стовпів (застос.)	шт	5	
1844	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих (застос.)	шт	3	
1845	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	38,1717	
1846	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (цоколю огорожі)	м3	130,725	
1847	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (цоколю огорожі)	м3	65,3625	
	<u>Локальний кошторис 07-07-01 на установка лавок і урн</u>			
1848	Установка урн та лавок	т	0,7	

ТОВ НВП "Академія" _____ С.В. Єфіменко

Головний архітектор проекту _____ О.М. Чуб

Погоджено: ДИРЕКТОР департаменту
капітального будівництва ХОВА _____ І.М. Лялюк



Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково - виробниче проєктне підприємство «АКАДЕМІЯ»

м. Харків, вул. Алчевських, 43, офіс 19
тел. 0503640057
E-mail: office@academia.ua

Замовник: Департамент капітального будівництва ХОДА


**Будівництво комплексу комунального некомерційного
підприємства «Обласний центр онкології» за адресою:
м. Харків, вул. Лісопарківська, 4. Коригування**

ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ

Том 6.2

**Зведений кошторисний розрахунок
(друга черга будівництва)
67-24/П-ЗКР**

Директор ТОВ НВП «Академія»



С.В. Єфіменко

Головний архітектор проєкту
Кваліфікаційний сертифікат
серія АА № 003193 від 29.06.2016р



О.М. Чуб

Головний інженер проєкту
Кваліфікаційний сертифікат
серія АА № 0018299 від 23.12.2021р



А.С. Єфіменко

2025

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Друга черга будівництва.**

Будівництво розташоване на території м. Харкова

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,5	%
2.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
5.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	3,00	%
6.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
9.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,47	грн./люд.год
10.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	1266,99705	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1058,657	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	125624,82	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	21000,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 4	21499,35	грн.

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8

21000,00

грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

2114513,736

тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

913075,721

тис.грн.

вартість устаткування -

758724,995

тис.грн.

інші витрати -

111846,010

тис.грн.

податок на додану вартість -

330867,010

тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Кошторисник К.С. Дончик

Перевірив:

Кошторисник Р.Н. Ісміханова

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2114513,736 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 1616,89 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Друга черга будівництва.

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Винос мереж каналізації побутової із зони забудови	335,369	-	-	335,369
2	01-02	Розбирання та знесення існуючих будівель	14997,230	-	-	14997,230
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 1:	15332,599	-	-	15332,599
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Лікувально-діагностичний корпус. Блок № 2	296715,681	170208,380	-	466924,061

4	02-02	Корпус відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики	145291,558	313832,884	-	459124,442
5	02-03	Консультативна поліклініка	129661,836	70775,690	-	200437,526
6	02-04	Комунікаційний наземний перехід	2931,454	-	-	2931,454
7	02-05	Корпус патологоанатомічного відділення	11259,176	10633,928	-	21893,104
Разом по главі 2:			585859,705	565450,882	-	1151310,587
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
8	03-01	Харчовий блок	56049,557	38238,019	-	94287,576
Разом по главі 3:			56049,557	38238,019	-	94287,576
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
9	04-01	Блок трансформаторних підстанцій №3,4	4850,041	10211,358	-	15061,399
10	04-02	Дизельна електростанція №2	194,236	2348,869	-	2543,105
11	04-03	Мережі електрозабезпечення	2646,737	-	-	2646,737
Разом по главі 4:			7691,014	12560,227	-	20251,241
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
12	05-01	Автомобільні дороги	14804,848	-	-	14804,848
Разом по главі 5:			14804,848	-	-	14804,848
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
13	06-01	Теплопостачання в межах ділянки	5477,859	191,226	-	5669,085
14	06-02	Зливово каналізація	19995,881	359,089	-	20354,970
15	06-03	Мережі водопостачання	448,452	-	-	448,452
16	06-04	Мережі каналізації	2097,385	-	-	2097,385
Разом по главі 6:			28019,577	550,315	-	28569,892

		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
17	07-01	Зовнішнє освітлення	874,121	-	-	874,121
18	07-02	Улаштування підпірної стінки	4344,189	-	-	4344,189
19	07-03	Тротуари	2301,819	-	-	2301,819
20	07-04	Вертикальне планування	1729,001	-	-	1729,001
21	07-05	Озеленення території	1497,587	-	-	1497,587
22	07-06	Малі форми	113,562	-	-	113,562
Разом по главі 7:			10860,279	-	-	10860,279
Разом по главах 1-7:			718617,579	616799,443	-	1335417,022
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
23	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	10779,264	-	-	10779,264
Разом по главі 8:			10779,264	-	-	10779,264
Разом по главах 1-8:			729396,843	616799,443	-	1346196,286
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
24	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	5835,175	-	-	5835,175
25	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1969,371	-	-	1969,371
26	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (на стадії проектування-527 203,13грн, на стадії будівництва-472 305,9 грн)	-	-	999,509	999,509
Разом по главі 9:			7804,546	-	999,509	8804,055
Разом по главах 1-9:			737201,389	616799,443	999,509	1355000,341
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
27	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	13550,003	13550,003
28	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	10423,470	10423,470
29	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	40650,010	40650,010

30	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	2710,001	2710,001
31	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	442,321	442,321
32	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти на отримання сертифікату ДІАМ(3028 грн_5,2 мін з/плат для СС3=15745,6 грн)	-	-	15,746	15,746
33	.	Утилізація будівельного смття 7365,04т_375грн/т=2 761 890 грн	-	-	2761,890	2761,890
34	.	Кошти для отримання паспорту в БТИ	-	-	191,322	191,322
35	.	Сертифікація енергетичної ефективності будівель	-	-	207,717	207,717
Разом по главі 10:			-	-	70952,480	70952,480
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
36	Настанова [4.34]	Інженерно-геологічні (геотехнічні) вишукування	-	-	583,736	583,736
37	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1038,950	1038,950
38	Додаток 8 до Настанови [56]	Кошти на проведення робіт, пов'язаних з випробуванням паль, що виконуються проектними та вишукувальними організаціями (Випробування паль статичним навантаженням)	-	-	630,857	630,857
39	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації Ст П	-	-	9737,150	9737,150
40	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації Ст Р	-	-	16228,583	16228,583
Разом по главі 12:			-	-	28219,276	28219,276
Разом по главах 1-12:			737201,389	616799,443	100171,265	1454172,097
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	28471,835	-	-	28471,835
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7167,038	7167,038
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	33174,063	27755,975	4507,707	65437,745

	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	114228,434	114169,577	-	228398,011
		Разом	913075,721	758724,995	111846,010	1783646,726
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	330867,010	330867,010
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	913075,721	758724,995	442713,020	2114513,736
		Зворотні суми	-	-	-	1616,890
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових зупівель і споруд(15 %)	-	-	-	1616,890

ТОВ НВП "Академія"

Головний архітектор проекту

Інженер кошторисник



О.В. Сфіменко

О.М. Чиб

Р.Н.Ісміханова

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

**«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Друга черга будівництва.**

Номери кошторисів і кошторис- них розра- хунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудоміст- кість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Винос мереж каналізації побутової із зони забудови	335,36900	1,06098	1,500	5,03054	0,01591
01-02	Розбирання та знесення існуючих будівель	14997,23000	69,80360	1,500	224,95845	1,04705
02-01	Лікувально-діагностичний корпус. Блок № 2	296715,68100	460,18368	1,500	4450,73522	6,90276
02-02	Корпус відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики	145291,55800	295,73156	1,500	2179,37337	4,43597
02-03	Консультативна поліклініка	129661,83600	197,22787	1,500	1944,92754	2,95842
02-04	Комунікаційний наземний перехід	2931,45400	1,12306	1,500	43,97181	0,01685
02-05	Корпус патологоанатомічного відділення	11259,17600	19,48821	1,500	168,88764	0,29232
03-01	Харчовий блок	56049,55700	80,65315	1,500	840,74336	1,20980
04-01	Блок трансформаторних підстанцій №3,4	4850,04100	7,47017	1,500	72,75062	0,11205
04-02	Дизельна електростанція №2	194,23600	0,81002	1,500	2,91354	0,01215
04-03	Мережі електрозабезпечення	2646,73700	3,49311	1,500	39,70106	0,05240
05-01	Автомобільні дороги	14804,84800	7,71200	1,500	222,07272	0,11568
06-01	Теплопостачання в межах ділянки	5477,85900	4,83598	1,500	82,16789	0,07254
06-02	Зливово каналізація	19995,88100	14,39933	1,500	299,93822	0,21599
06-03	Мережі водопостачання	448,45200	0,62515	1,500	6,72678	0,00938
06-04	Мережі каналізації	2097,38500	3,40648	1,500	31,46078	0,05110
07-01	Зовнішнє освітлення	874,12100	0,36175	1,500	13,11182	0,00543
07-02	Улаштування підпірної стінки	4344,18900	6,00433	1,500	65,16284	0,09006
07-03	Тротуари	2301,81900	3,81253	1,500	34,52729	0,05719
07-04	Вертикальне планування	1729,00100	2,52046	1,500	25,93502	0,03781
07-05	Озеленення території	1497,58700	3,80657	1,500	22,46381	0,05710
07-06	Малі форми	113,56200	0,11922	1,500	1,70343	0,00179
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-					
	Разом:	718617,579	1184,64921	1,50000	10779,264	17,76975

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117
Кошти на надання послуг інженера-консультанта

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта:
= С1047 = 3,00
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 1355000,341
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на надання послуг інженера-консультанта, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП117 = (1355000,341 - 0,000) * 3,00 * 0,001 * 1,00 = 40650,010

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106
Кошти на проведення процедури закупівлі

1. Вихідні дані

- п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=616799,443;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=737201,389;
- п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
П6=999,509;
- п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
0,2=0,2;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
Інші витрати
(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4)*п1.5/100=(616799,443+737201,389+999,509+0)*0,2/100=2710,00068;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=737201,389;

- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(737201,389+0)*0,06/100=442,32083$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)****1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=737201,389;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=616799,443;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,111;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,124;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,4;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,111;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=24;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=5,4;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_N=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,078;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.

$$W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|5,4-5,4|-(5,4-5,4))*W(|5,4-0|-(5,4-0))=1;$$
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)

$$V(p1.1-2)=V(0-2)=1;$$
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

$$V(p1.12)=V(0)=0;$$
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

$$p2.2+p2.3=1+0=1;$$
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва

$$V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|5,4+24-12|+(5,4+24-12))+V(|5,4+24-24|+(5,4+24-24))=2;$$
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)

$$(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(5,4+24)*W(2)+12*V(2)=12;$$
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)

$$(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(5,4+24-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12;$$
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)

$$(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(5,4+24-24-1*W(5,4+24-37))*W(2-2)*V(|36-5,4-24|+(36-5,4-24))+12*W(|36-5,4-24|+(36-5,4-24))=5,4;$$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т

$$1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,111-1)*((1*(12-5,4+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0703;$$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т

$$p2.9+(p1.14-1)=1,0703+(1-1)=1,0703;$$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0703+V(1-2)*(1+(1,111-1)*(5,4-(5,4*1+0*0))/12)=1;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1+W(1-2)*(1,0703+(1,111-1)*5,4/12)=1;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1+(1,111-1)*(12-5,4)/12=1,0611;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0611=1,0611;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(2)*(1,0611+(1,124-1)*12/12)=1,1851;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*p2.15=W(2-2)*1,1851=1,1851;$$

- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2) \cdot (p2.16 + (p1.18-1) \cdot p2.8/12) = W(2-2) \cdot (1,1851 + (1,078-1) \cdot 5,4/12) = 1,2202;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$p2.6 - p1.16 = 12 - 5,4 = 6,6;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.19-2) \cdot p1.19 + W(p1.19-2) \cdot p2.18/p1.15 = V(2-2) \cdot 2 + W(2-2) \cdot 6,6/24 = 0,275;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2) \cdot p1.20 + W(p1.20-2) \cdot (W(p2.5-1) \cdot (1 - p2.19) + W(p2.5-2) \cdot (1 - p2.19) \cdot (1 - p2.8/(p2.7 + p2.8))) = V(2-2) \cdot 2 + W(2-2) \cdot (W(2-1) \cdot (1 - 0,275) + W(2-2) \cdot (1 - 0,275) \cdot (1 - 5,4/(12 + 5,4))) = 0,5;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2) \cdot p1.21 + W(p1.21-2) \cdot p2.18/p1.15 = V(0-2) \cdot 0 + W(0-2) \cdot 6,6/24 = 0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2) \cdot p1.22 + W(p1.22-2) \cdot (W(p2.5-1) \cdot (1 - p2.21) + W(p2.5-2) \cdot (1 - p2.21) \cdot (1 - p2.8/(p2.7 + p2.8))) = V(1-2) \cdot 1 + W(1-2) \cdot (W(2-1) \cdot (1 - 0) + W(2-2) \cdot (1 - 0) \cdot (1 - 5,4/(12 + 5,4))) = 1;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2 - V(p1.1) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) \cdot p2.19 = (737201,389 - V(0) \cdot (0 + 0 + 0)) \cdot 0,275 = 202730,382;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2 - V(p1.1) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) \cdot p2.20 = (737201,389 - V(0) \cdot (0 + 0 + 0)) \cdot 0,5 = 368600,695;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2 - V(p1.1) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) \cdot W(p2.5-2) = ((737201,389 - V(0) \cdot (0 + 0 + 0)) - 368600,695 - 202730,382) \cdot W(2-2) = 165870,312;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7 \cdot W(p1.1) + p1.8 \cdot V(p1.1)) \cdot p2.21 = (616799,443 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) \cdot 0 = 0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7 \cdot W(p1.1) + p1.8 \cdot V(p1.1)) \cdot p2.22 = (616799,443 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) \cdot 1 = 616799,443;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7 \cdot W(p1.1) + p1.8 \cdot V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) \cdot W(p2.5-2) = ((616799,443 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) - 616799,443 - 0) \cdot W(2-2) = 0;$$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6 \cdot p2.19 = 0 \cdot 0,275 = 0;$$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6 \cdot p2.20 = 0 \cdot 0,5 = 0;$$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.

$$(p1.6 - p2.29 - p2.30) \cdot W(p2.5-2) = (0 - 0 - 0) \cdot W(2-2) = 0;$$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т

$$0,5 + 0,5 \cdot F(p1.9-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot F(1,111-0,1) \cdot W(1-1) = 1;$$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т

$$0,5 + 0,5 \cdot F(p1.10-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot F(1,124-0,1) \cdot W(1-1) = 1;$$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

$$0,5 + 0,5 \cdot F(p1.18-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot F(1,078-0,1) \cdot W(1-1) = 0,5;$$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0611-1)+(1-1)*V(1-1))+1*0*((1,1851-1)+(1,0611-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,2202-1)+(1,1851-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*202730,382*((1,0611-1)+(1-1)*V(1-1))+1*368600,695*((1,1851-1)+(1,0611-1)*V(1-1))+0,5*165870,312*((1,2202-1)+(1,1851-1)*V(0,5-1)))*1*1=114228,434;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0611-1)+(1-1)*V(1-1))+1*616799,443*((1,1851-1)+(1,0611-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,2202-1)+(1,1851-1)*V(0,5-1)))*1*1=114169,577;$$

Склав _____ К.С. Дончик Кошторисник

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова Кошторисник

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Друга черга будівництва.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1266,99705;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1184,64921;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 125,99205 - 0 = 125,99205;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 17,76975;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1184,64921 - 125,99205 + 0 = 1058,65716;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1266,99705 - 1184,64921 - 17,76975 = 64,57809;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 64,57809 / (1058,65716 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Винос мереж каналізації побутової із зони забудови	0,96080	0,10018	0,01591	0,05861	1,13550	22,50	25,54875
01-02	Розбирання та знесення існуючих будівель	62,32464	7,47896	1,04705	3,80180	74,65245	22,50	1679,68013
02-01	Лікувально-діагностичний корпус. Блок № 2 (без пусконаладжувальних робіт)	410,45304	48,89896	6,89028	25,03764	491,27992	22,50	11053,79820
	пусконаладжувальні роботи	0,76512	0,06656	0,01248	0,04667	0,89083	1,99	1,77275
02-02	Корпус відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики (без пусконаладжувальних робіт)	263,88581	31,55278	4,43158	16,09704	315,96721	22,50	7109,26223

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-03	пусконалагоджувальні роботи Консультативна поліклініка (без пусконалагоджувальних робіт)	0,26952 175,92153	0,02345 21,01277	0,00439 2,95402	0,01644 10,73122	0,31380 210,61954	1,99 22,50	0,62446 4738,93965
02-04	пусконалагоджувальні роботи Комунікаційний наземний перехід	0,27008 1,00523	0,02349 0,11783	0,00440 0,01685	0,01647 0,06132	0,31444 1,20123	1,99 22,50	0,62574 27,02768
02-05	Корпус патологоанатомічного відділення	17,40459	2,08362	0,29232	1,06168	20,84221	22,50	468,94973
03-01	Харчовий блок (без пусконалагоджувальних робіт)	71,93328	8,58718	1,20781	4,38793	86,11620	22,50	1937,61450
04-01	пусконалагоджувальні роботи Блок трансформаторних підстанцій №3, 4	0,12208 6,71329	0,01061 0,75688	0,00199 0,11205	0,00745 0,40951	0,14213 7,99173	1,99 22,50	0,28284 179,81393
04-02	Дизельна електростанція №2 (без пусконалагоджувальних робіт)	0,68484	0,05561	0,01111	0,04178	0,79334	22,50	17,85015
04-03	пусконалагоджувальні роботи Мережі електрозабезпечення	0,06400 3,17318	0,00557 0,31993	0,00104 0,05240	0,00390 0,19356	0,07451 3,73907	1,99 22,50	0,14827 84,12908
05-01	Автомобільні дороги	6,83935	0,87265	0,11568	0,41720	8,24488	22,50	185,50980
06-01	Теплопостачання в межах ділянки	4,36830	0,46768	0,07254	0,26647	5,17499	22,50	116,43728
06-02	Злизова каналізація	12,91454	1,48479	0,21599	0,78779	15,40311	22,50	346,56998
06-03	Мережі водопостачання	0,56476	0,06039	0,00938	0,03445	0,66898	22,50	15,05205
06-04	Мережі каналізації	3,08020	0,32628	0,05110	0,18789	3,64547	22,50	82,02308
07-01	Зовнішнє освітлення	0,32716	0,03459	0,00543	0,01996	0,38714	22,50	8,71065
07-02	Улаштування підпірної стінки	5,36103	0,64330	0,09006	0,32702	6,42141	22,50	144,48173
07-03	Тротуари	3,39525	0,41728	0,05719	0,20711	4,07683	22,50	91,72868
07-04	Вертикальне планування	2,25041	0,27005	0,03781	0,13728	2,69555	22,50	60,64988
07-05	Озеленення території	3,49868	0,30789	0,05710	0,21342	4,07709	22,50	91,73453
07-06	Малі форми	0,10645	0,01277	0,00179	0,00649	0,12750	22,50	2,86875
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	1058,65716	125,99205	17,76975	64,57809	1266,99705	22,47190	28471,83500

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

28471,835 * ИНП130 = 28471,835 * 1 = 28471,835;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Друга черга будівництва.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1266,99705;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1184,64921;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 125,99205 - 0 = 125,99205;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 17,76975;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1184,64921 - 125,99205 + 0 = 1058,65716;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1266,99705 - 1184,64921 - 17,76975 = 64,57809;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 64,57809 / (1058,65716 - 0) = 0,061;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Винос мереж каналізації побутової із зони забудови	0,96080	0,10018	0,01591	0,05861	1,13550	5,66	6,42693
01-02	Розбирання та знесення існуючих будівель	62,32464	7,47896	1,04705	3,80180	74,65245	5,66	422,53287
02-01	Лікувально-діагностичний корпус. Блок № 2 (без пусканалагоджувальних робіт)	410,45304	48,89896	6,89028	25,03764	491,27992	5,66	2780,64435
	пусконалагоджувальні роботи	0,76512	0,06656	0,01248	0,04667	0,89083	3,26	2,90411
02-02	Корпус відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики (без пусканалагоджувальних робіт)	263,88581	31,55278	4,43158	16,09704	315,96721	5,66	1788,37441

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-03	пусконалагоджувальні роботи Консультативна поліклініка (без пусконалагоджувальних робіт)	0,26952 175,92153	0,02345 21,01277	0,00439 2,95402	0,01644 10,73122	0,31380 210,61954	3,26 5,66	1,02299 1192,10660
02-04	пусконалагоджувальні роботи Комунікаційний наземний перехід	0,27008 1,00523	0,02349 0,11783	0,00440 0,01685	0,01647 0,06132	0,31444 1,20123	3,26 5,66	1,02507 6,79896
02-05	Корпус патологоанатомічного відділення	17,40459	2,08362	0,29232	1,06168	20,84221	5,66	117,96691
03-01	Харчовий блок (без пусконалагоджувальних робіт)	71,93328	8,58718	1,20781	4,38793	86,11620	5,66	487,41769
04-01	пусконалагоджувальні роботи Блок трансформаторних підстанцій №3, 4	0,12208 6,71329	0,01061 0,75688	0,00199 0,11205	0,00745 0,40951	0,14213 7,99173	3,26 5,66	0,46334 45,23319
04-02	Дизельна електростанція №2 (без пусконалагоджувальних робіт)	0,68484	0,05561	0,01111	0,04178	0,79334	5,66	4,49030
04-03	пусконалагоджувальні роботи Мережі електрозабезпечення	0,06400 3,17318	0,00557 0,31993	0,00104 0,05240	0,00390 0,19356	0,07451 3,73907	3,26 5,66	0,24290 21,16314
05-01	Автомобільні дороги	6,83935	0,87265	0,11568	0,41720	8,24488	5,66	46,66602
06-01	Теплопостачання в межах ділянки	4,36830	0,46768	0,07254	0,26647	5,17499	5,66	29,29044
06-02	Злизова каналізація	12,91454	1,48479	0,21599	0,78779	15,40311	5,66	87,18160
06-03	Мережі водопостачання	0,56476	0,06039	0,00938	0,03445	0,66898	5,66	3,78643
06-04	Мережі каналізації	3,08020	0,32628	0,05110	0,18789	3,64547	5,66	20,63336
07-01	Зовнішнє освітлення	0,32716	0,03459	0,00543	0,01996	0,38714	5,66	2,19121
07-02	Улаштування підпірної стінки	5,36103	0,64330	0,09006	0,32702	6,42141	5,66	36,34518
07-03	Тротуари	3,39525	0,41728	0,05719	0,20711	4,07683	5,66	23,07486
07-04	Вертикальне планування	2,25041	0,27005	0,03781	0,13728	2,69555	5,66	15,25681
07-05	Озеленення території	3,49868	0,30789	0,05710	0,21342	4,07709	5,66	23,07633
07-06	Малі форми	0,10645	0,01277	0,00179	0,00649	0,12750	5,66	0,72165
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	1058,65716	125,99205	17,76975	64,57809	1266,99705	5,65671	7167,03800

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

7167,038 * ИНП147 = 7167,038 * 1 = 7167,038;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 1783646,726;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 198941,037;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 1783646,726 - 0 - 198941,037 - 0 = 1584705,689;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 1584705,689 * 20 / 100 + 198941,037 * 7 / 100 = 330867,01;$$

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Винос мереж каналізації побутової із зони забудови

Кошторисна вартість об`єкта335,369 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість1,06098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата135,417 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на демонтажні роботи зовнішніх мереж каналізації К1 (винос мереж із зони забудови)	192,901	-	192,901	0,82251	105,487	-
2	01-01-02	на побутова каналізація К1	142,468	-	142,468	0,23847	29,93	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	335,369	-	335,369	1,06098	135,417	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на демонтажні роботи зовнішніх мереж каналізації К1 (винос мереж із зони забудови)
Винос мереж каналізації побутової із зони забудови

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

192,901 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,82251 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

105,487 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ23-3-1 к дем.=0,6	Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм	100м	1,27	<u>8706,21</u> 8124,46	<u>581,75</u> 196,92	11057	10318	<u>739</u> 250	<u>69,6960</u> 1,2240	<u>88,51</u> 1,55			
2	КБ23-3-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм (hcr2,5-3 м)	100м	2	<u>5223,73</u> 4874,68	<u>349,05</u> 118,15	10447	9749	<u>698</u> 236	<u>41,8176</u> 0,7344	<u>83,64</u> 1,47			
3	КБ23-13-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах (hcr2,5-3 м)	10м3	3,76	<u>11176,37</u> 7276,89	<u>3894,85</u> 1337,62	42023	27361	<u>14645</u> 5029	<u>61,6320</u> 8,5758	<u>231,74</u> 32,25			
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,56691	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	1300	97	<u>1203</u> 354	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,96</u> 2,3			
5	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,3	<u>164,56</u> 164,56	<u>-</u> -	1037	1037	<u>-</u> -	1,6300	10,27			
6	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	62,99	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	20409	-	<u>20409</u> 3584	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 25,89			
7	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту для демонтажу труб та колодязів	1000м3	0,817	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	26209	1613	<u>24596</u> 7844	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>15,97</u> 51,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-28-2	Засипка траншей після демонтажу	1000м3	0,817	<u>6339,00</u>	<u>6339,00</u>	5179	-	<u>5179</u>	-	-
					-	1413,45			1155	8,7856	7,18
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	8,17	<u>3692,22</u>	<u>1656,65</u>	30165	16631	<u>13534</u>	<u>18,3600</u>	<u>150</u>
					2035,57	625,71			5112	5,1175	41,81
		Разом прямі витрати по кошторису					147826	66806	<u>81003</u>		<u>581,09</u>
									23564		163,49
		Разом будівельні роботи, грн.					147826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17				
		всього заробітна плата, грн.					90370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45075				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15117				
		Всього будівельні роботи, грн.					192901				

		Всього по кошторису					192901				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					822,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105487				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на побутова каналізація К1
Винос мереж каналізації побутової із зони забудови

Основа:	Кошторисна вартість	142,468 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,23847 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	29,930 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,12225	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	3922	241	<u>3681</u> 1174	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>2,39</u> 7,64
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01275	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	633	28	<u>603</u> 182	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,28</u> 1,17
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0405	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	1256	1256	<u>-</u> -	314,1600 -	12,72 -
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,0875	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	2189	-	<u>2189</u> 403	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,01275	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	60	6	<u>54</u> 14	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,06</u> 0,09
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,061125	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	894	894	- -	150,4500 -	9,2 -
7	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1161375	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	736	-	<u>736</u> 164	- 8,7856	- 1,02
8	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,1161375	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	326	-	<u>326</u> 73	- 3,8896	- 0,45
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	100м3	0,0216	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	316	316	- -	150,4500 -	3,25 -
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,161375	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	4288	2364	<u>1924</u> 727	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>21,32</u> 5,94
11	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,48	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	6104	830	- -	16,3200 -	7,83 -
12	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,024	<u>110602,03</u> 48294,55	<u>59807,02</u> 16386,85	2654	1159	<u>1435</u> 393	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>9,7</u> 3,31
13	С113-2313 варіант 1	Труби двошарові профілірованої стінкою КОРСИС ПРО діам. 200 мм(глибина 5м)	м	24,24	<u>389,83</u> -	- -	9449	-	- -	- -	- -
14	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,00504	<u>5318,48</u> -	<u>5318,48</u> 1185,90	27	-	<u>27</u> 6	- 7,3712	- 0,04
15	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,00504	<u>2619,99</u> -	<u>2619,99</u> 584,20	13	-	<u>13</u> 3	- 3,6312	- 0,02
16	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,23	<u>999,02</u> -	- -	7223	-	- -	- -	- -
17	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,24	<u>451,21</u> 415,72	<u>35,49</u> 13,14	108	100	<u>8</u> 3	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>0,82</u> 0,02
18	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна	м	24	<u>5,20</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
19	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах (нсп2,5-3 м)	10м3	0,47	<u>81319,79</u> 20213,58	<u>10819,04</u> 3715,62	38220	9500	<u>5085</u> 1746	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>80,46</u> 11,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	K585521-Л049 варіант 4	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>5865,49</u> -	- -	11731	-	- -	- -	- -
21	K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	4	<u>3799,84</u> -	- -	15199	-	- -	- -	- -
22	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>3078,06</u> -	- -	6156	-	- -	- -	- -
23	K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>2259,78</u> -	- -	4520	-	- -	- -	- -
24	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>421,44</u> -	- -	843	-	- -	- -	- -
25	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,024	<u>122472,81</u> -	- -	2939	-	- -	- -	- -
26	KB15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,006	<u>15070,81</u> 12546,12	- -	90	75	- -	106,2600 -	0,64 -
27	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2295,81</u> -	- -	4592	-	- -	- -	- -
28	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	1163	488	<u>622</u> 236	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>4,52</u> 1,94
29	KB23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	<u>3841,40</u> 3180,81	<u>131,16</u> 47,44	3841	3181	<u>131</u> 47	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
		Разом прямі витрати по розділу 1					129617	20438	<u>16834</u> 5171		<u>180,13</u> 36,09
		Разом будівельні роботи, грн.					129617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92345				
		всього заробітна плата, грн.					25609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12851				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4321				
		Всього будівельні роботи, грн.					142468				

		Всього по розділу 1					142468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					129617	20438	<u>16834</u>		<u>180,13</u>
									5171		36,09
		Разом будівельні роботи, грн.					129617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92345				
		всього заробітна плата, грн.					25609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12851				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4321				
		Всього будівельні роботи, грн.					142468				

		Всього по кошторису					142468				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					238,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29930				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Розбирання та знесення існуючих будівель

Кошторисна вартість об’єкта14997,230 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість69,80360 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата8816,771 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-02-01	на Розбирання та знесення існуючих будівель	14997,23	-	14997,23	69,80360	8816,771	-
-	-	Всього:	14997,23	-	14997,23	69,80360	8816,771	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01
на Розбирання та знесення існуючих будівель
Розбирання та знесення існуючих будівель

Основа:	Кошторисна вартість	14997,230 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	69,8036 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8816,771 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Хірургічний корпус "Б-2" Частина корпусу під службу приготування їжі та існуючий пререхід (знесення)									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
1	КБ46-56-5	Розділ 2. Надземна частина Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	332,192	<u>3289,26</u> 1980,44	<u>1308,82</u> 461,78	1092666	657886	<u>434780</u> 153400	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>5859,87</u> 1180,54
		Разом прямі витрати по розділу 2					1092666	657886	<u>434780</u> 153400		<u>5859,87</u> 1180,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1092666 811286 444001 844,85 163877 1536667 1536667				
		Розділ 3. Підземна частина									
2	КБ46-59-1	Розбирання фундаментів будівель	10м2	43,44	<u>5817,66</u> 4193,86	<u>1623,80</u> 567,73	252719	182181	<u>70538</u> 24662	<u>34,3000</u> 4,3374	<u>1489,99</u> 188,42
3	КБ46-62-1	Розбирання стін із цегли в підземній частині будівель	10м3	28,43	<u>4872,61</u> 3195,08	<u>1677,53</u> 573,19	138528	90836	<u>47692</u> 16296	<u>31,8600</u> 4,2133	<u>905,78</u> 119,78
4	КБ46-60-1	Розбирання сходів підземної частини будівель	10м2	0,355	<u>1000,60</u> 899,91	<u>100,69</u> 34,50	355	319	<u>36</u> 12	<u>7,3600</u> 0,2541	<u>2,61</u> 0,09
5	КБ46-61-1	Розбирання підлоги з основою в підземній частині будівель	10м2	6,778	<u>1920,28</u> 1178,68	<u>741,60</u> 253,13	13016	7989	<u>5027</u> 1716	<u>9,6400</u> 1,8593	<u>65,34</u> 12,6
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					404618 404618 324011 176340 334,15 64816 580958 580958	281325	<u>123293</u> 42686		<u>2463,72</u> 320,89
		Розділ 4. Інше									
6	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	10,8792	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	24956	1856	<u>23100</u> 6794	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>18,39</u> 44,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1087,92	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	352497	-	<u>352497</u> 61903	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 447,14
		Разом прямі витрати по розділу 4					377453	1856	<u>375597</u> 68697		<u>18,39</u> 491,35
		Разом будівельні роботи, грн.					377453				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					70553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11868				
		Всього будівельні роботи, грн.					412351				

		Всього по розділу 4					412351				
		Розділ 5. Хірургічний корпус "Б-2"									
		Частина під Консультативну поліклініку									
		(часткове розбирання)									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Надземна частина									
8	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	13,014	<u>2640,41</u> 2462,41	<u>171,04</u> 66,59	34362	32046	<u>2226</u> 867	<u>24,3900</u> 0,5320	<u>317,41</u> 6,92
9	КБ46-39-4	Розбирання дерев'яних прогонів, захисного і робочого настилу покриття	100м2	13,014	<u>7681,83</u> 6642,05	<u>1000,58</u> 389,56	99971	86440	<u>13022</u> 5070	<u>63,3300</u> 3,1122	<u>824,18</u> 40,5
		Разом прямі витрати по розділу 6					134333	118486	<u>15248</u> 5937		<u>1141,59</u> 47,42
		Разом будівельні роботи, грн.					134333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					599				
		всього заробітна плата, грн.					124423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	1107,03	<u>3289,26</u> 1980,44	<u>1308,82</u> 461,78	3641309	2192406	<u>1448903</u> 511204	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>19528,01</u> 3934,16
		Разом прямі витрати по розділу 9					3641309	2192406	<u>1448903</u> 511204		<u>19528,01</u> 3934,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3641309 2703610 1479636 2815,46 546120 5120945				
		Всього по розділу 9					5120945				
15	КБ46-59-1	Розділ 10. Підземна частина Розбирання фундаментів будівель	10м2	154,627	<u>5817,66</u> 4193,86	<u>1623,80</u> 567,73	899567	648484	<u>251083</u> 87786	<u>34,3000</u> 4,3374	<u>5303,71</u> 670,68
16	КБ46-62-1	Розбирання стін із цегли в підземній частині будівель	10м3	142,93	<u>4872,61</u> 3195,08	<u>1677,53</u> 573,19	696442	456673	<u>239769</u> 81926	<u>31,8600</u> 4,2133	<u>4553,75</u> 602,21
17	КБ46-60-1	Розбирання сходів підземної частини будівель	10м2	1,53	<u>1000,60</u> 899,91	<u>100,69</u> 34,50	1531	1377	<u>154</u> 53	<u>7,3600</u> 0,2541	<u>11,26</u> 0,39
18	КБ46-61-1	Розбирання підлоги з основою в підземній частині будівель	10м2	49,2	<u>1920,28</u> 1178,68	<u>741,60</u> 253,13	94478	57991	<u>36487</u> 12454	<u>9,6400</u> 1,8593	<u>474,29</u> 91,48
		Разом прямі витрати по розділу 10					1692018	1164525	<u>527493</u> 182219		<u>10343,01</u> 1364,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1692018 1346744 737786 1404,93 272515 2429804				
		Всього по розділу 10					2429804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Інше									
19	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	51,2917	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	117658	8751	<u>108907</u> 32031	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>86,68</u> 208,42
20	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	5129,17	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	1661902	-	<u>1661902</u> 291850	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2108,09
		Разом прямі витрати по розділу 11					1779560	8751	<u>1770809</u> 323881		<u>86,68</u> 2316,51
		Разом будівельні роботи, грн.					1779560				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					332632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					164532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					288,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55955				
		Всього будівельні роботи, грн.					1944092				

		Всього по розділу 11					1944092				
		Разом прямі витрати по кошторису					11023822	5944905	<u>5062615</u> 1421151		<u>51718,04</u> 10606,6
		Разом будівельні роботи, грн.					11023822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16302				
		всього заробітна плата, грн.					7366056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3973408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7478,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1450715				
		Всього будівельні роботи, грн.					14997230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					14997230				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					69803,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8816771				

Склав

К.С. Дончик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н. Ісміханова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Лікувально-діагностичний корпус. Блок № 2

Кошторисна вартість об'єкта	466924,061 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	460,18368 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	43049,307 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	42093,080 м3

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Конструкції залізобетонні нижче відм.-1,000	14143,42	-	14143,42	18,62886	2585,66	0,336
2	02-01-02	на Лікувально-діагностичний корпус.Блок №2	280605,442	-	280605,442	431,36988	39117,941	6,666
3	02-01-03	на Лікувально-діагностичний корпус.Блок №2(устаткування)	-	78966,618	78966,618	-	-	1,876
4	02-01-04	на Лікувально-діагностичний корпус.Блок №2(медичне устаткування)	-	74925,682	74925,682	-	-	1,780
5	02-01-05	на Вертикальний транспорт (монтаж)	1792,837	-	1792,837	9,35326	1208,813	0,043
6	02-01-06	на Вертикальний транспорт (пусконаладка)	173,982	-	173,982	0,83168	136,893	0,004
7	02-01-07	на придбання устаткування Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування	-	16316,08	16316,08	-	-	0,388
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	296715,681	170208,38	466924,061	460,18368	43049,307	11,093

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Конструкції залізобетонні нижче відм.-1,000
Лікувально-діагностичний корпус. Блок № 2

Основа:
креслення (специфікації) № 112-23/П-2-КБ, арк.1-40

Кошторисна вартість14143,420 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість18,62886 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата2585,660 тис. грн.
Середній розряд робіт3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	15,793	<u>46664,63</u> 1857,97	<u>44732,26</u> 12017,29	736975	29343	<u>706457</u> 189789	<u>18,4030</u> 78,0254	<u>290,64</u> 1232,26
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	27637,75	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	399089	-	<u>399089</u> 183791	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1326,61
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	15,793	<u>5213,31</u> 513,08	<u>4700,23</u> 1221,15	82334	8103	<u>74231</u> 19286	<u>5,0820</u> 7,5164	<u>80,26</u> 118,71
4	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,557	<u>46664,63</u> 1857,97	<u>44732,26</u> 12017,29	25992	1035	<u>24916</u> 6694	<u>18,4030</u> 78,0254	<u>10,25</u> 43,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	974,75	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	301061	-	<u>301061</u> 55463	- 0,4110	- 400,62
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,557	<u>5213,31</u> 513,08	<u>4700,23</u> 1221,15	2904	286	<u>2618</u> 680	<u>5,0820</u> 7,5164	<u>2,83</u> 4,19
7	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	1000м3	7,67	<u>37942,23</u> 1510,36	<u>36376,07</u> 9772,35	291017	11584	<u>279004</u> 74954	<u>14,9600</u> 63,4491	<u>114,74</u> 486,65
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	13422,5	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	193821	-	<u>193821</u> 89260	- 0,0480	- 644,28
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,835	<u>16089,42</u> 16089,42	- -	61703	61703	- -	165,4950 -	634,67 -
10	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	7,2865	<u>4074,37</u> -	<u>4074,37</u> 805,35	29688	-	<u>29688</u> 5868	- 5,0827	- 37,03
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	72,865	<u>4061,44</u> 2239,13	<u>1822,31</u> 688,29	295937	163154	<u>132783</u> 50152	<u>20,1960</u> 5,6293	<u>1471,58</u> 410,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					2420521	275208	<u>2143668</u> 675937		<u>2604,97</u> 4703,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2420521 1645 951145 486539 877,07 170241 2907060				

		Всього по розділу 1					2907060				
		Розділ 2. Фундаменти монолітні стовпчасті									
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,63	<u>34090,99</u> 17556,70	<u>3556,95</u> 1645,95	21477	11061	<u>2241</u> 1037	<u>165,7700</u> 11,7305	<u>104,44</u> 7,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C1424-11611 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	64,26	<u>4938,00</u> -	- -	317316	-	- -	- -	- -
14	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	2,42	<u>707326,13</u> 57811,08	<u>16113,72</u> 6011,61	1711729	139903	<u>38995</u> 14548	<u>501.9630</u> 43,0882	<u>1214,75</u> 104,27
15	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,93	<u>38061,34</u> -	- -	73458	-	- -	- -	- -
16	C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	7,72	<u>38469,34</u> -	- -	296983	-	- -	- -	- -
17	C124-25 варіант 1 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	6,322	<u>38469,34</u> -	- -	243203	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2664166	150964	<u>41236</u> 15585		<u>1319,19</u> 111,66
		Разом будівельні роботи, грн.					2664166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2471966				
		всього заробітна плата, грн.					166549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33305				
		Всього будівельні роботи, грн.					2754790				

		Всього по розділу 2					2754790				
		Розділ 3. Пальові фундаменти									
18	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,22	<u>34090,99</u> 17556,70	<u>3556,95</u> 1645,95	7500	3862	<u>783</u> 362	<u>165,7700</u> 11,7305	<u>36,47</u> 2,58
19	C1424-11611 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	22,44	<u>4938,00</u> -	- -	110809	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	1,15	<u>707326,13</u> 57811,08	<u>16113,72</u> 6011,61	813425	66483	<u>18531</u> 6913	<u>501,9630</u> 43,0882	<u>577,26</u> 49,55
21	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,88	<u>38061,34</u> -	<u>-</u> -	33494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,52	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	135412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С124-25 варіант 1 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	4,4	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	169265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							1269905	70345	<u>19314</u> 7275		<u>613,73</u> 52,13
Разом будівельні роботи, грн.							1269905				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1180246				
всього заробітна плата, грн.							77620				
Загальновиробничі витрати, грн.							42199				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							79,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15499				
Всього будівельні роботи, грн.							1312104				

Всього по розділу 3							1312104				
Розділ 4. Палі											
Палі буроін'єкційні діаметром 400мм, довжина 11,0 м - 208 шт											
24	КБ5-74-1	Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м	1 м3	316	<u>15146,05</u> 220,26	<u>7361,19</u> 2232,94	4786152	69602	<u>2326136</u> 705609	<u>1,9360</u> 15,3515	<u>611,78</u> 4851,07
25	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	1 т	31,6	<u>2882,11</u> 2054,78	<u>-</u> -	91075	64931	<u>-</u> -	<u>19,7670</u> -	<u>624,64</u> -
26	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	3,16	<u>38061,34</u> -	<u>-</u> -	120274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С124-26 варіант 1 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	28,44	<u>41121,34</u> -	<u>-</u> -	1169491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С111-1810 варіант 1	Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм	т	0,987	<u>44283,21</u> -	<u>-</u> -	43708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ5-75-4	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буріон'єкційних паль	1 т	31,6	<u>8805,45</u> 1575,09	<u>7194,96</u> 2451,51	278252	49773	<u>227361</u> 77468	<u>12,2100</u> 15,7300	<u>385,84</u> 497,07
30	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	1000м3	0,317	<u>37942,23</u> 1510,36	<u>36376,07</u> 9772,35	12028	479	<u>11531</u> 3098	<u>14,9600</u> 63,4491	<u>4,74</u> 20,11
31	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	554,75	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	171340	-	<u>171340</u> 31565	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 228
32	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,317	<u>5213,31</u> 513,08	<u>4700,23</u> 1221,15	1653	163	<u>1490</u> 387	<u>5,0820</u> 7,5164	<u>1,61</u> 2,38
		Разом прямі витрати по розділу 4					6673973	184948	<u>2737858</u> 818127		<u>1628,61</u> 5598,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6673973 3751167 1003075 495492 867,27 168226 7169465				

		Всього по розділу 4					7169465				
		Разом прямі витрати по кошторису					13028565	681465	<u>4942076</u> 1516924		<u>6166,5</u> 10466,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13028565 7405024 2198389 1114855 1995,95 387271 14143420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					14143420				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					18628,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2585660				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	Вартість БР всього за аналогом:(331515,203-37430,086)/47077,33 м3=6,24685тис.грн. (6246,85грн./м3); Кошторисна заробітна плата:37430,086 тис.грн.(з/п БР всього)/47077,33 м3=0,79507тис.грн.(795,07грн/м3); Кошторисна трудомісткість: 430,80164тис.люд.год/47077,33 м3 =0,00915тис.люд.год (9,15люд.-год./м3)	м3	42093,08	<u>6246,85</u> 795,07	- -	262949157	33466945	- -	9,1500 -	385151,68 -
		Разом прямі витрати по кошторису					262949157	33466945	- -		385151,68 -
		Разом будівельні роботи, грн.					262949157				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					229482212				
		всього заробітна плата, грн.					33466945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17656285				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46218,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5650996				
		Всього будівельні роботи, грн.					280605442				

		Всього по кошторису					280605442				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					431369,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39117941				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Лікувально-діагностичний корпус.Блок №2(устаткування)
Лікувально-діагностичний корпус. Блок № 2

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

78966,618 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	T_АНАЛОГ	АНАЛОГ - «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 (Перша черга будівництва)». Коригування. 04 11 2020 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛОГА Будівельний об'єм будівлі - 72 489,9 м3 Кошторис-аналог в цінах на 2025 р. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЛІ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ будівельний об'єм будівлі: 42093,08м3 Потужність об'єкту (міст) - 0 місць Вартість БР всього за аналогом:135996,668/72489,9 м3=1,876тис.грн. (1876грн./м3);	м3	42093,08	1876,00	-	78966618	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	78966618	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн. ----- Всього по кошторису					78966618 78966618 78966618				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Лікувально-діагностичний корпус.Блок №2(медичне устаткування)
Лікувально-діагностичний корпус. Блок № 2

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

74925,682 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	T_АНАЛОГ	АНАЛОГ - «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 (Перша черга будівництва)». Коригування. 04 11 2020 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛОГА Будівельний об'єм будівлі - 72 489,9 м3 Кошторис-аналог в цінах на 2025 р. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЛІ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ будівельний об'єм будівлі: 42093,08м3 Потужність об'єкту (міст) - 0 місць Вартість Всього за аналогом:129032,02/72489,9 м3=1,780тис.грн. (1780грн./м3);	м3	42093,08	1780,00	-	74925682	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	74925682	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн. ----- Всього по кошторису					74925682 74925682 74925682				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Вертикальний транспорт (монтаж)
Лікувально-діагностичний корпус. Блок № 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1792,837 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість9,35326 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1208,813 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Розділ 1. L1-3 - 3шт, L4-6 -3шт, L1-3: Ліфт пасажирський, електричний, без машинногоприміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 5 зупинок, h=17, 7 м Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	3	<u>388835.06</u> 280927,55	<u>87627.56</u> 37763,28	1166505	842783	<u>262883</u> 113290	<u>2297.6000</u> 268,0648	<u>6892.8</u> 804,19
	2 КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-21	<u>14485.25</u> 10693,73	<u>3533.93</u> 1519,69	-304190	-224568	<u>-74213</u> -31913	<u>87.4600</u> 10,7705	<u>-1836.66</u> -226,18

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ3-564-1	Монтаж в глухий шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0, 5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	2	<u>75379,04</u> 66913,63	<u>1157,35</u> 342,28	150758	133827	<u>2315</u> 685	<u>553,6000</u> 2,3981	<u>1107,2</u> 4,8
8	КМ3-564-3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-2	<u>4730,45</u> 4351,32	<u>96,97</u> 36,12	-9461	-8703	<u>-194</u> -72	<u>36,0000</u> 0,2578	<u>-72</u> -0,52
9	КМ3-564-4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	-6,6	<u>1297,14</u> 1218,37	<u>10,81</u> 3,94	-8561	-8041	<u>-71</u> -26	<u>10,0800</u> 0,0275	<u>-66,53</u> -0,18
		Разом прямі витрати по розділу 2					132736	117083	<u>2050</u> 587		<u>968,67</u> 4,1
		Разом будівельні роботи, грн.					132736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13603				
		всього заробітна плата, грн.					117670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14907				
		Всього будівельні роботи, грн.					184628				

		Всього по розділу 2					184628				
		Разом прямі витрати по кошторису					1324040	942931	<u>308874</u> 133049		<u>7722,97</u> 945,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1324040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72235				
		всього заробітна плата, грн.					1075980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					468797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					684,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132833				
		Всього будівельні роботи, грн.					1792837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1792837				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9353,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1208813				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Вертикальний транспорт (пусконаладка)
Лікувально-діагностичний корпус. Блок № 2

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

173,982 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,83168 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

136,893 тис. грн.

Середній розряд робіт

5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. L1-3 - 3шт, L4-6 -3шт									
1	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	6	<u>21972,62</u> 21972,62	- -	131836	131836	- -	135,6000 -	813,6 -
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-30	<u>1011,13</u> 1011,13	- -	-30334	-30334	- -	6,2400 -	-187,2 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					101502	101502	- -		626,4 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					101502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					101502 40935 54,49 10572 142437 142437				
		Розділ 2. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17,7 м, 5 зупинок.									
3	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	2	<u>15322,50</u> 15322,50	- -	30645	30645	- -	94,5600 -	189,12 -
4	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-10	<u>816,68</u> 816,68	- -	-8167	-8167	- -	5,0400 -	-50,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					22478	22478	- -		138,72 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					22478 22478 9067 12,07 2341 31545 31545				
		Разом прямі витрати по кошторису					123980	123980	- -		765,12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					123980 123980 50002 66,56 12913 173982 173982				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					831,68 136893				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».

Коригування. Друга черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування
Лікувально-діагностичний корпус. Блок № 2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 16316,080 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. L1-3 - 3шт; L4-6 - 3шт				
1	& 1906-15007-3 варіант 2	L1-3: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 5 зупинок, h=17,7 м, Кабіна ліфта - 1200x2300 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь; (маса=1,275)	шт	3	2890761,00	8672283
2	& 1906-15007-1 варіант 1	L4-6: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1000 кг, V= 1.0 м/с, 5 зупинок, h=17,7 м, Кабіна ліфта - 1400x1600 мм, непрохідна Двері – 1000x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.; (маса=1) Разом по розділу 1	шт	3	1807419,00	5422257
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14094540
		Всього по розділу 1				553493
		Розділ 2. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17700 мм, 5 зупинок.				14648033

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Корпус відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики

Кошторисна вартість об'єкта	459124,442 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	295,73156 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	38369,939 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	17272,930 м3

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на будівництво корпусу радіологічного відділення	86025,642	-	86025,642	234,08274	30236,955	4,980
2	02-02-02	на біологічний захист радіологічного відділення	58623,796	-	58623,796	58,36761	7694,66	3,394
3	02-02-03	на монтаж технологічного устаткування	57,499	-	57,499	0,33320	45,065	0,003
4	02-02-04	на придбання устаткування технологічне устаткування (відділення променевої терапії)	-	305790,186	305790,186	-	-	17,703
5	02-02-05	на Вертикальний транспорт (монтаж)	523,335	-	523,335	2,65504	345,036	0,030
6	02-02-06	на Вертикальний транспорт (пусконаладка)	61,286	-	61,286	0,29297	48,223	0,004
7	02-02-07	на придбання устаткування Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування	-	8042,698	8042,698	-	-	0,466
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	145291,558	313832,884	459124,442	295,73156	38369,939	26,580

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	Вартість БР всього за аналогом:(425963,886-113978,554)/72489,9 м3=4,304тис.грн. (4304грн./м3); Кошторисна заробітна плата113978,554 тис.грн.(з/п БР всього)/72489,9 м3=1,573тис.грн. (1573грн/м3); Кошторисна трудомісткість:883,50046тис.люд.год/72489,9 м3 =0,0121тис.люд.год (12,1люд.-год./м3)	м3	17272,93	<u>4304,00</u> 1573,00	- -	74342691	27170319	- -	12,1000 -	209002,45 -
		Разом прямі витрати по кошторису					74342691	27170319	- -		209002,45 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					74342691 47172372 27170319 11682951 25080,29 3066636 86025642				
		Всього по кошторису					86025642				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					234082,74 30236955				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на біологічний захист радіологічного відділення
Корпус відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

58623,796 тис. грн.
58,36761 тис.люд.год.
7694,660 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері і передавальні вікна з біологічним захистом									
1	КБ9-53-1	Монтаж захисних дверей, завіс і штор [по железобетонным и каменным опорам] [монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах]	1т	20,439	<u>16332.89</u> 14563,88	<u>1413.71</u> 522,72	333828	297671	<u>28895</u> 10684	<u>131,3600</u> 4,1760	<u>2684.87</u> 85,35
2	& 290518-4007-B1	Двері захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 1 (5,5 т))	шт	1	<u>1787259.43</u> -	- -	1787259	-	- -	- -	- -
3	& 290518-4007-B2	Двері захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 2 (4,4 т))	шт	2	<u>1531807.54</u> -	- -	3063615	-	- -	- -	- -
4	& 290518-4007-B3	Двері захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 3 (2,2 т))	шт	1	<u>918903.77</u> -	- -	918904	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ34-65-2 тех.ч. п.1. 2.3.3 κ=2	Улаштування екранування стін листами свинцевими товщиною 1,0 мм /при улаштуванні екранування листом товщиною 1 мм/ (1-й шар)	1 м2	339	<u>739,96</u> 474,42	<u>8,55</u> 3,33	250846	160828	<u>2898</u> 1129	<u>4,1700</u> 0,0266	<u>1413,63</u> 9,02
14	& С1517- 164-В1-8Н варіант 2	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм (1-й плавки)	т	4,3054518	<u>242061,34</u> -	<u>-</u> -	1042183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ34-65-2 тех.ч. п.1. 2.3.3 κ=2	Улаштування екранування стін листами свинцевими товщиною 1,0 мм /при улаштуванні екранування листом товщиною 1 мм/ (2-й шар) (до 2 мм)	1 м2	339	<u>739,96</u> 474,42	<u>8,55</u> 3,33	250846	160828	<u>2898</u> 1129	<u>4,1700</u> 0,0266	<u>1413,63</u> 9,02
16	& С1517- 164-В1-8Н варіант 2	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм (1-й плавки)	т	4,3054518	<u>242061,34</u> -	<u>-</u> -	1042183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшштінки] по металевому каркасу	100м2	3,39	<u>36734,14</u> 23158,69	<u>-</u> -	124529	78508	<u>-</u> -	191,6000 -	649,52 -
18	& С1428- 11867-В2 варіант 1	Листи гіпсокартонні (з рентгенозахистом)	м2	355,95	<u>1044,61</u> -	<u>-</u> -	371829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3082416	400164	<u>5796</u> 2258		<u>3476,78</u> 18,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3082416 2676456 402422 220325 419,38 81347 3302741 3302741				
		Розділ 4. Стеля та венткороби (тип 1)									
19	КБ34-65-3 тех.ч. п.1. 2.3.3 κ=2	Улаштування екранування стелі листами свинцевими товщиною 1 мм /при улаштуванні екранування листом товщиною 1 мм/ (1-й шар)	1 м2	123	<u>871,39</u> 613,22	<u>12,83</u> 4,99	107181	75426	<u>1578</u> 614	<u>5,3900</u> 0,0399	<u>662,97</u> 4,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					2184345 754594 388439 704,45 136643 3328378 3328378				
35	КБ6-25-3	Розділ 7. Улаштування бункеру біологічного захисту Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	23,615	<u>905739,38</u> 171357,73	<u>40533,18</u> 15406,05	21389035	4046613	<u>957191</u> 363814	<u>1369,0000</u> 109,5062	<u>32328,94</u> 2585,99
36	С124-5 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	5,28976	<u>38061,34</u> -	<u>-</u> -	201335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	415,86015	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	15997866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					37588236 37588236 32584432 4410427 2292176 4189,79 812694 39880412 39880412	4046613	<u>957191</u> 363814		<u>32328,94</u> 2585,99
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					55226145 55226145	6102969	<u>996790</u> 378666		<u>49409,28</u> 2704,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48126386				
		всього заробітна плата, грн.					6481635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3397651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6253,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1213025				
		Всього будівельні роботи, грн.					58623796				

		Всього по кошторису					58623796				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					58367,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7694660				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на монтаж технологічного устаткування
Корпус відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	57,499 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3332 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,065 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					40333 40333 17166 24,4 4732 57499 57499				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					40333 40333 40333 17166 24,4 4732 57499 57499	40333	- -		308,8 -
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					333,2 45065				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування Друга черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-04

технологічне устаткування (відділення променевої терапії)
Корпус відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 305790,186 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-13003 варіант 1	Система контактної променевої терапії; (маса=0,06)	комплект	1	22897196,26	22897196
2	280222-20-5 варіант 1	Прискорювач лінійний медичний 6-15 MeV; (маса=0,02)	комплект	1	112149532,71	112149533
3	280222-20-5 варіант 2	Прискорювач лінійний медичний 6MeV; (маса=0,02)	комплект	2	65420560,75	130841121
4	280222-20-5 варіант 3	Моторизована цифрова система з С- дугою; (маса=0,02)	комплект	1	14953271,03	14953271
5	280222-20-3 варіант 1	Операційний стіл електро-гідрравлічний для брахіотерапії; (маса=0,2)	комплект	1	650000,00	650000
6	280222-2015 варіант 1	Комп'ютерний томограф на 16 зрізів Discovery RT; (маса=0,06)	комплект	1	24299065,42	24299065
		Разом				305790186
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				305790186

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на Вертикальний транспорт (монтаж)
Корпус відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

523,335 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,65504 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

345,036 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. L1 - 1шт,L2-3 - 2шт									
		L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення.Q= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=4,8 м									
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>388835.06</u> 280927,55	<u>87627,56</u> 37763,28	388835	280928	<u>87628</u> 37763	<u>2297,6000</u> 268,0648	<u>2297,6</u> 268,06
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	<u>14485,25</u> 10693,73	<u>3533,93</u> 1519,69	-144853	-106937	<u>-35339</u> -15197	<u>87,4600</u> 10,7705	<u>-874,6</u> -107,71
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-39,2	<u>3379,76</u> 2601,91	<u>446,87</u> 191,96	-132487	-101995	<u>-17517</u> -7525	<u>21,2800</u> 1,3602	<u>-834,18</u> -53,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ3-560-3	L2-3: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», Q= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 3 зупинки, h=8,7 м Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	<u>388835.06</u> 280927,55	<u>87627.56</u> 37763,28	777670	561855	<u>175255</u> 75527	<u>2297.6000</u> 268,0648	<u>4595.2</u> 536,13
5	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-18	<u>14485.25</u> 10693,73	<u>3533.93</u> 1519,69	-260735	-192487	<u>-63611</u> -27354	<u>87.4600</u> 10,7705	<u>-1574.28</u> -193,87
6	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-70,6	<u>3379,76</u> 2601,91	<u>446.87</u> 191,96	-238611	-183695	<u>-31549</u> -13552	<u>21,2800</u> 1,3602	<u>-1502.37</u> -96,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					389819	257669	<u>114867</u> 49662		<u>2107.37</u> 353,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					389819				
		-----					17283				
							307331				
							133516				
							194,41				
							37705				
							523335				
		Всього по розділу 1					523335				
		Разом прямі витрати по кошторису					389819	257669	<u>114867</u> 49662		<u>2107.37</u> 353,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					389819				
							17283				
							307331				
							133516				
							194,41				
							37705				
							523335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					523335				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2655,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					345036				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на Вертикальний транспорт (пусконаладка)
Корпус відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики

Основа:	Кошторисна вартість	61,286 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,29297 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	48,223 тис. грн.
	Середній розряд робіт	5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-79-5	Розділ 1. L1 - 1шт,L2-3 - 2шт Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	3	<u>21972,62</u> 21972,62	<u>-</u> -	65918	65918	<u>-</u> -	135,6000 -	406,8 -
	2 КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-8	<u>1011,13</u> 1011,13	<u>-</u> -	-8089	-8089	<u>-</u> -	6,2400 -	-49,92 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-14	<u>1011,13</u> 1011,13	<u>-</u> -	-14156	-14156	<u>-</u> -	6,2400 -	-87,36 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					43673	43673	<u>-</u> -		269,52 -
		Разом будівельні роботи, грн.					43673				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					43673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17613				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4550				
		Всього будівельні роботи, грн.					61286				

		Всього по розділу 1					61286				
		Разом прямі витрати по кошторису					43673	43673	<u>-</u> -		269,52 -
		Разом будівельні роботи, грн.					43673				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					43673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17613				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4550				
		Всього будівельні роботи, грн.					61286				

		Всього по кошторису					61286				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					292,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48223				

Склад _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування Друга черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-07

Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування
Корпус відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8042,698 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. L1-3 - 1шт; L2-3 - 2шт						
1	& 1906-15007-2 варіант 2	L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=4,8 м, Кабіна ліфта - 1200x2300 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.; (маса=1,275)	шт	1	2511716,00	2511716
2	& 1906-15007-4 варіант 3	L2-3: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», Q= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 3 зупинки, h=8,7 м, Кабіна ліфта - 1200x2300 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь ,двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.; (маса=1,275)	шт	2	2613540,00	5227080
		Разом по розділу 1				7738796
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				303902
		Всього по розділу 1				8042698
		Разом				7738796
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				303902
		Всього по кошторису				8042698

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Консультативна поліклініка

Кошторисна вартість об'єкта	200437,526 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	197,22787 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17877,996 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	16980,000 м3

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01	на Консультативна поліклініка	129092,267	-	129092,267	194,35987	17495,003	7,603
2	02-03-02	на Консультативна поліклініка(устаткування)	-	55134,06	55134,06	-	-	3,247
3	02-03-03	на Консультативна поліклініка(медичне устаткування)	-	9169,2	9169,2	-	-	0,540
4	02-03-04	на Вертикальний транспорт (монтаж)	508,155	-	508,155	2,57443	334,671	0,030
5	02-03-05	на Вертикальний транспорт (пусконаладка)	61,414	-	61,414	0,29357	48,322	0,004
6	02-03-06	на придбання устаткування Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування	-	6472,43	6472,43	-	-	0,381
-	-	Всього:	129661,836	70775,69	200437,526	197,22787	17877,996	11,805

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Консультативна поліклініка
Консультативна поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	129092,267 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	194,35987 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17495,003 тис. грн.
Середній розряд робіт	1,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		АНАЛОГ - "Реконструкція медичного комплексу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Залікарняна/пров. Залікарняний, 5/4" (Друга черга будівництва) ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛОГА Будівельний об'єм будівлі - 17 148,617 м3 Кошторис-аналог в цінах на 2025 р. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЛІ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ будівельний об'єм будівлі: 16980 м3 Потужність об'єкту (міст) - 0 місць											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	Вартість БР всього за аналогом:(137467,913-15097,411)/17148,617м3=7,13588тис.грн. (7135,88грн./м3); Кошторисна заробітна плата:15097,411 тис.грн./17148,617 м3=0,88038тис.грн.(880,38грн/м3); Кошторисна трудомісткість:175,34535тис.люд.год/17148,617 м3 =0,01022тис.люд.год (10,22люд.-год./м3)	м3	16980	<u>7135,88</u> 880,38	<u>-</u> -	121167242	14948852	<u>-</u> -	10,2200 -	173535,6 -
		Разом прямі витрати по кошторису					121167242	14948852	<u>-</u> -		173535,6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					121167242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106218390				
		всього заробітна плата, грн.					14948852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7925025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20824,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2546151				
		Всього будівельні роботи, грн.					129092267				

		Всього по кошторису					129092267				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					194359,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17495003				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	Вартість Всього за аналогом:55677, 649/17148,617м3=3,247тис.грн. (3247грн. /м3);	м3	16980	<u>3247.00</u> -	- -	55134060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					55134060	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					55134060				
		Всього устаткування, грн.					55134060				

		Всього по кошторису					55134060				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на Консультативна поліклініка(медичне устаткування)
Консультативна поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9169,200	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	Вартість Всього за аналогом:9253, 937/17148,617м3=0,540тис.грн. (540грн./м3);	м3	16980	<u>540.00</u>	-	9169200	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	9169200	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					9169200				
		Всього устаткування, грн.					9169200				

		Всього по кошторису					9169200				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на Вертикальний транспорт (монтаж)
Консультативна поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

508,155 тис. грн.
2,57443 тис.люд.год.
334,671 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. L1 - 1шт,L2-3 - 2шт L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинногоприміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=3, 9 м									
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>388835.06</u> 280927,55	<u>87627.56</u> 37763,28	388835	280928	<u>87628</u> 37763	<u>2297.6000</u> 268,0648	<u>2297.6</u> 268,06
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	<u>14485.25</u> 10693,73	<u>3533.93</u> 1519,69	-144853	-106937	<u>-35339</u> -15197	<u>87.4600</u> 10,7705	<u>-874.6</u> -107,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг L2-3: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», Q= 1000 кг, V= 1.0 м/с, 3 зупинки, h=7,5 м	м	-40,1	<u>3379,76</u> 2601,91	<u>446,87</u> 191,96	-135528	-104337	<u>-17919</u> -7698	<u>21,2800</u> 1,3602	<u>-853,33</u> -54,54
4	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	<u>388835,06</u> 280927,55	<u>87627,56</u> 37763,28	777670	561855	<u>175255</u> 75527	<u>2297,6000</u> 268,0648	<u>4595,2</u> 536,13
5	КМ3-560-5	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-18	<u>14485,25</u> 10693,73	<u>3533,93</u> 1519,69	-260735	-192487	<u>-63611</u> -27354	<u>87,4600</u> 10,7705	<u>-1574,28</u> -193,87
6	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-73	<u>3379,76</u> 2601,91	<u>446,87</u> 191,96	-246722	-189939	<u>-32622</u> -14013	<u>21,2800</u> 1,3602	<u>-1553,44</u> -99,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					378667	249083	<u>113392</u> 49028		<u>2037,15</u> 348,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					378667				
		Всього по розділу 1					508155				
		Разом прямі витрати по кошторису					378667	249083	<u>113392</u> 49028		<u>2037,15</u> 348,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					378667				
							16192 298111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					129488 188,5 36560 508155 508155				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2574,43 334671				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на Вертикальний транспорт (пусконаладка)
Консультативна поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

61,414 тис. грн.
0,29357 тис.люд.год.
48,322 тис. грн.
5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-79-5	Розділ 1. L1 - 1шт,L2-3 - 2шт Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	4	14648,42	-	58594	58594	-	90,4000	361,6
					14648,42	-			-		-
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-8	674,09	-	-5393	-5393	-	4,1600	-33,28
					674,09	-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-14	674,09 674,09	- -	-9437	-9437	- -	4,1600 -	-58,24 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					43764	43764	- -		270,08 -
		Разом будівельні роботи, грн.					43764				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					43764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17650				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4558				
		Всього будівельні роботи, грн.					61414				

		Всього по розділу 1					61414				
		Разом прямі витрати по кошторису					43764	43764	- -		270,08 -
		Разом будівельні роботи, грн.					43764				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					43764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17650				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4558				
		Всього будівельні роботи, грн.					61414				

		Всього по кошторису					61414				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					293,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48322				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування Друга черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-06

Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування
Консультативна поліклініка

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 6472,430 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. L1 - 1шт; L2-3 - 2шт						
1	& 1906-15007-2 варіант 3	L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=3,9 м, Кабіна ліфта - 1200x2250 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.; (маса=1,275)	шт	1	2511716,00	2511716
2	& 1906-15007-1 варіант 2	L2-3: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», Q= 1000 кг, V= 1.0 м/с, 3 зупинки, h=7,5 м, Кабіна ліфта - 1100x2100 мм, непрохідна Двері – 900x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь ,двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.; (маса=1) Разом по розділу 1	шт	2	1858073,00	3716146
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6227862
		Всього по розділу 1				6472430
		Разом				6227862
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				244568
		Всього по кошторису				6472430

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Комунікаційний наземний перехід

Кошторисна вартість об’єкта	2931,454 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,12306 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	146,494 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	2647,000 м3

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-04-01	на Конструкції металеві	716,412	-	716,412	0,25839	35,494	0,271
2	02-04-02	на Конструкції залізобетонні	103,377	-	103,377	0,05118	6,558	0,039
3	02-04-03	на загальнобудівельні роботи.	1935,532	-	1935,532	0,68003	87,093	0,731
4	02-04-04	на система опалення	176,133	-	176,133	0,13346	17,349	0,067
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	2931,454	-	2931,454	1,12306	146,494	1,108

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Р.Н. Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на Конструкції металеві
Комунікаційний наземний перехід

Основа:	Кошторисна вартість	716,412 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,25839 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	35,494 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-17-1	Розділ 1. Металоконструкції <i>Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т</i>	1m	2,081	<u>4668,69</u> 1787,27	<u>2527,45</u> 1025,04	9716	3719	<u>5260</u> 2133	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>31,13</u> 14,31
2	С121-764 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнutoзварних профілей та круглих труб, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	2,081	<u>112541,59</u> -	- -	234199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ9-48-2	<i>Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель</i>	1m	2,081	<u>559,74</u> 328,88	<u>146,27</u> 6,00	1165	684	<u>304</u> 12	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>4,45</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (балки)	1m	3,953	<u>5133,21</u> 2566,65	<u>2242,24</u> 855,91	20292	10146	<u>8864</u> 3383	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>89,18</u> 22,37
5	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	3,953	<u>98345,31</u> -	- -	388759	-	- -	- -	- -
6	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	1m	3,953	<u>2452,41</u> 1391,46	<u>550,58</u> 22,60	9694	5500	<u>2176</u> 89	<u>8,4000</u> 0,1808	<u>33,21</u> 0,71
7	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	1m	0,208	<u>15066,86</u> 10284,81	<u>4447,89</u> 1828,48	3134	2139	<u>925</u> 380	<u>90,4000</u> 11,7976	<u>18,8</u> 2,45
8	С121-755 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,208	<u>106700,34</u> -	- -	22194	-	- -	- -	- -
9	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	1m	0,208	<u>2452,41</u> 1391,46	<u>550,58</u> 22,60	510	289	<u>115</u> 5	<u>8,4000</u> 0,1808	<u>1,75</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					689663	22477	<u>17644</u> 6002		<u>178,52</u> 39,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомістість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					689663 649542 28479 14553 26,22 5088 704216				

		Всього по розділу 1					704216				
10	КБ13-26-6	Розділ 2. Антикорозійний захист Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	100м2	1,7	<u>6734,56</u> 988,77	<u>138,82</u> 20,04	11449	1681	<u>236</u> 34	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>12,31</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 2					11449	1681	<u>236</u> 34		<u>12,31</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					11449 9532 1715 747 1,09 212 12196 12196				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					701112 701112 659074 30194 15300 27,31 5300 716412 716412	24158	<u>17880</u> 6036		<u>190.83</u> 40,25
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					258,39 35494				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02
на Конструкції залізобетонні
Комунікаційний наземний перехід

Основа:	Кошторисна вартість	103,377 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,05118 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	6,558 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перекриття, покриття									
1	КБ46-20-4	Плита перекриття ПМ1 - 1 шт. Монтаж профільованого настилу	1 м	0,315	<u>6540,65</u> 3704,91	<u>1665,13</u> 673,83	2060	1167	<u>525</u> 212	<u>33,0000</u> 4,4872	<u>10,4</u> 1,41
2	С111-829 варіант 1	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату	т	0,315	<u>65601,34</u> -	<u>-</u> -	20664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 м	0,164	<u>4782,50</u> 4128,97	<u>385,93</u> 101,80	784	677	<u>63</u> 17	<u>33,3600</u> 0,7560	<u>5,47</u> 0,12
4	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,164	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	6309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,036	<u>26846,48</u> 15523,84	<u>11041,76</u> 3182,98	966	559	<u>398</u> 115	<u>131,4800</u> 20,0880	<u>4,73</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1424-11636 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,654	<u>5319,70</u> -	- -	19438	-	- -	- -	- -
7	КБ46-20-4	Плита перекриття ПМ2 - 1 шт. Монтаж профільованого настилу	1 м	0,315	<u>6540,65</u> 3704,91	<u>1665,13</u> 673,83	2060	1167	<u>525</u> 212	<u>33,0000</u> 4,4872	<u>10,4</u> 1,41
8	C111-829 варіант 1	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату	т	0,315	<u>65601,34</u> -	- -	20664	-	- -	- -	- -
9	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 м	0,164	<u>4782,50</u> 4128,97	<u>385,93</u> 101,80	784	677	<u>63</u> 17	<u>33,3600</u> 0,7560	<u>5,47</u> 0,12
10	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,164	<u>38469,34</u> -	- -	6309	-	- -	- -	- -
11	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,036	<u>26846,48</u> 15523,84	<u>11041,76</u> 3182,98	966	559	<u>398</u> 115	<u>131,4800</u> 20,0880	<u>4,73</u> 0,72
12	C1424-11636 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,654	<u>5319,70</u> -	- -	19438	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					100442	4806	<u>1972</u> 688		<u>41,2</u> 4,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100442 93664 5494 2935 5,48 1064 103377				

		Всього по розділу 1					103377				
		Разом прямі витрати по кошторису					100442	4806	<u>1972</u> 688		<u>41,2</u> 4,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100442 93664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2935				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1064				
		Всього будівельні роботи, грн.					103377				

		Всього по кошторису					103377				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					51,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6558				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03
на загальнобудівельні роботи.
Комунікаційний наземний перехід

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1935,532 тис. грн.
0,68003 тис.люд.год.
87,093 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (б=200мм)	1 м3	2,1	<u>665,75</u> 567,71	<u>78,87</u> 36,50	1398	1192	<u>166</u> 77	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>10,48</u> 0,55
2	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки, товщина 200 мм	м3	2,079	<u>4465,98</u> -	- -	9285	-	- -	- -	- -
3	C111-1564 варіант 4	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	2,31	<u>133,04</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
4	C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,017	<u>4409,29</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
5	C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газоблоків	кг	52,5	<u>9,19</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1550-38-1-X7 варіант 1	Професійна поліуретанова монтажна піна 850 ml	л	0,483	<u>220,40</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
7	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00063	<u>38469,34</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
8	& C111-140-1-ФХ варіант 1	Дюбелі металеві	шт	28	<u>3,10</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11764	1192	<u>166</u> 77		<u>10,48</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					11764				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10406				
		всього заробітна плата, грн.					1269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					696				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					257				
		Всього будівельні роботи, грн.					12460				

		Всього по розділу 1					12460				
		Розділ 2. Конструкція покрівельного покриття									
9	КБ11-11-5	Покрівля(надземний перехід) 33 м2 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (ухилоутворювальна) товщ 60мм	100м2	0,33	<u>16630,28</u> 6411,61	- -	5488	2116	- -	57,8300 -	19,08 -
10	КБ11-11-6 Н1-8	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30-90мм)	100м2	0,33	<u>21699,22</u> 1552,18	- -	7161	512	- -	14,0000 -	4,62 -
11	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,33	<u>1439,37</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	475	427	<u>48</u> 19	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>3,62</u> 0,13
12	& C111-217-3 варіант 3	Паробар'єр на основі PE-LD; 195 г/м2	м2	36,3	<u>130,54</u> -	- -	4739	-	- -	- -	- -
13	C1550-36 варіант 3	Стрічка Fixit (K2)	пм	22,4	<u>10,01</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,33	<u>7043,99</u> 5068,96	<u>1975,03</u> 796,13	2325	1673	<u>652</u> 263	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>15,64</u> 1,84
15	С1555-114 варіант 4	Плити теплоізоляційні мінераловатні 200 мм	м2	35,6895	<u>994,60</u> -	-	35497	-	-	-	-
16	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо (другий шар)	100м2	0,33	<u>7043,99</u> 5068,96	<u>1975,03</u> 796,13	2325	1673	<u>652</u> 263	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>15,64</u> 1,84
17	С1555-114 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні 50мм	м2	33,99	<u>363,84</u> -	-	12367	-	-	-	-
18	С111-1904 варіант 17	Дюбель для кріплення утеплювача	шт	264	<u>9,10</u> -	-	2402	-	-	-	-
19	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з мембрани полівінілхлоридної насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,33	<u>6818,74</u> 6290,07	-	2250	2076	-	52,0400	17,17
20	С1555-108 варіант 4	Покрівельна ПВХ мембрана q =0,21 Вт/(м_K) - 1,5 мм	м2	35,64	<u>511,04</u> -	-	18213	-	-	-	-
21	& С124-59-2 варіант 1	Дюбель 13х235 мм нейлоновий з круглою манжетою для кріплення покрівельної ізоляції, Wkret-met	шт	132	<u>12,90</u> -	-	1703	-	-	-	-
22	& С124-59-1-Х4 варіант 1	Шуруп 6,3х60 мм для кріплення по бетону з головкою під TX-30, Ruspert	шт	132	<u>9,21</u> -	-	1216	-	-	-	-
23	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,062	<u>15935,60</u> 14723,54	<u>230,98</u> 80,14	988	913	<u>14</u> 5	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>8,23</u> 0,03
24	С111-1723 варіант 1	Парапет	м	13,64	<u>1092,56</u> -	-	14903	-	-	-	-
25	& С111-1849-19 варіант 1	Саморізи	шт	62	<u>4,11</u> -	-	255	-	-	-	-
26	КБ8-36-2	Підшивка перекриття(надземний перехід) 41, 4 м2 Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	0,481	<u>10847,06</u> 5099,30	-	5217	2453	-	45,4200	21,85
27	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100м2	0,414	<u>3967,89</u> 3967,89	-	1643	1643	-	31,7000	13,12
28	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляція полімерна - 2 мм(1, 65кг/м2/1мм)	кг	135,63	<u>174,80</u> -	-	23708	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням, з риштувань	100 м2	0,414	<u>29611,91</u> 28930,54	<u>404,02</u> 213,04	12259	11977	<u>167</u> 88	<u>231,1300</u> 1,6332	<u>95,69</u> 0,68
30	& С111-676-2 варіант 1	Облицювальна стінова касета	м2	48,5	<u>2245,15</u> -	- -	108890	-	- -	- -	- -
31	& С126-1133-3 варіант 1	Система під вентфасад(комплекта поставка з кріпівками)	м2	41,1	<u>2299,55</u> -	- -	94512	-	- -	- -	- -
32	& С1000-6-2 варіант 3	Теплоізоляційні мінераловатні плити теплопровідністю q=0,039 Вт/м ° С товщ 200мм	м2	43,16	<u>925,16</u> -	- -	39930	-	- -	- -	- -
33	& С114-5-У-Х3 варіант 2	Мінераловатний утеплювач q=0,039 Вт/(м_К) - 100мм	м2	41,1	<u>633,48</u> -	- -	26036	-	- -	- -	- -
34	С111-1904 варіант 4	Дюбель 10x160 фасадний для термоізоляції	шт	329	<u>6,40</u> -	- -	2106	-	- -	- -	- -
35	С111-1904 варіант 5	Дюбель 10x220 фасадний для термоізоляції	шт	360	<u>8,18</u> -	- -	2945	-	- -	- -	- -
36	КР8-41-2	Система водовідведення Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,074	<u>11545,84</u> 6768,87	- -	854	501	- -	55,3600 -	4,1 -
37	С113-132 варіант 4	Водостічні труби в комплекті	м	7,4	<u>2015,69</u> -	- -	14916	-	- -	- -	- -
38	КБ12-14-1	Улаштування ринви настінних	100м	0,112	<u>15343,70</u> 13138,10	<u>2205,60</u> 887,57	1718	1471	<u>247</u> 99	<u>118,5000</u> 6,2303	<u>13,27</u> 0,7
39	С1115-931 варіант 5	Воронки ринви	шт	1	<u>317,08</u> -	- -	317	-	- -	- -	- -
40	& С111-1798-2 варіант 1	Ринва 120-130 мм	м	11,2	<u>197,42</u> -	- -	2211	-	- -	- -	- -
41	& С111-1798-1 варіант 1	Кронштейн ринви	шт	23	<u>193,85</u> -	- -	4459	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					454252	27435	<u>1780</u> 737		<u>232,03</u> 5,22
		Разом будівельні роботи, грн.					454252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					425037				
		всього заробітна плата, грн.					28172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					15156 28,46 5522 469408 469408				
		Розділ 3. Вітражі									
42	КБ10-20-4	Вітраж північного фасаду Вт-12,3х2,7 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3321	<u>11240,20</u> 11180,43	- -	3733	3713	- -	86,6700 -	28,78 -
43	С123-248-1 варіант 1	Вітраж алюмінієвий індивідуального виготовлення (комплектна поставка із склопакетами, системою алюм, кріпіджем).	м2	33,21	<u>14289,85</u> -	- -	474566	-	- -	- -	- -
44	& С1550-38- 1-Х7 варіант 1	Професійна поліуретанова монтажна піна 850 ml	л	7,14	<u>220,40</u> -	- -	1574	-	- -	- -	- -
45	& С111-153- ЦГ-ФЦ варіант 1	Металеві елементи кріплення	шт	92	<u>10,30</u> -	- -	948	-	- -	- -	- -
46	КБ10-20-4	Вітраж південного фасаду Вт-11,3х2,7 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3051	<u>11240,20</u> 11180,43	- -	3429	3411	- -	86,6700 -	26,44 -
47	С123-248-1 варіант 1	Вітраж алюмінієвий індивідуального виготовлення (комплектна поставка із склопакетами, системою алюм, кріпіджем).	м2	30,51	<u>14289,85</u> -	- -	435983	-	- -	- -	- -
48	& С1550-38- 1-Х7 варіант 1	Професійна поліуретанова монтажна піна 850 ml	л	6,559	<u>220,40</u> -	- -	1446	-	- -	- -	- -
49	& С111-153- ЦГ-ФЦ варіант 1	Металеві елементи кріплення	шт	84,817	<u>10,30</u> -	- -	874	-	- -	- -	- -
50	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,236	<u>3586,03</u> 3586,03	- -	846	846	- -	31,5200 -	7,44 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C123-384-2 варіант 1	Дошки підвіконні, пластікові	м	24,072	<u>433,54</u> -	- -	10436	-	- -	- -	- -
52	& C1550-38-1-X7 варіант 1	Професійна поліуретанова монтажна піна 850 ml	л	3,275	<u>220,40</u> -	- -	722	-	- -	- -	- -
53	& C123-384-1 варіант 1	Заглушки підвіконні, пластікові	шт	5	<u>89,80</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -
54	КБ10-25-4	Зливи Установлення віконних зливів	100м	0,236	<u>3119,47</u> <u>3105,92</u>	- -	736	733	- -	27,3000	6,44 -
55	& C124-59-1 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	84	<u>6,15</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -
56	& C126-931-3 варіант 1	Відлив 230 мм	м	24,4732	<u>178,81</u> -	- -	4376	-	- -	- -	- -
57	C111-196 варіант 1	Герметик	кг	0,69	<u>969,72</u> -	- -	669	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					941304	8703	- -		69,1 -
		Разом будівельні роботи, грн.					941304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					932601				
		всього заробітна плата, грн.					8703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1608				
		Всього будівельні роботи, грн.					945835				

		Всього по розділу 3					945835				
		Розділ 4. Підлоги									
58	КБ11-11-1	Тип 2 (надземний перехід-28,95 м2) Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм (Заповнення швів і вирівнююча стяжка товщ 30 мм)	100м2	0,2895	<u>16045,80</u> <u>6236,44</u>	- -	4645	1805	- -	56,2500	16,28 -
59	КБ11-11-2 Н1-2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	100м2	0,2895	<u>5251,44</u> <u>416,87</u>	- -	1520	121	- -	3,7600	1,09 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2895	<u>3775,27</u> 3775,27	- -	1093	1093	- -	32,7800	9,49 -
61	С114-97 варіант 13	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного EPS 200 Graphite 30мм	м3	0,88587	<u>6414,41</u> -	- -	5682	-	- -	- -	- -
62	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (2 шари)	100м2	0,2895	<u>2878,73</u> 2590,46	<u>288,27</u> 112,43	833	750	<u>83</u> 33	<u>21,9400</u> 0,8034	<u>6,35</u> 0,23
63	С111-1720 варіант 2	Підкладна плівка поліетиленова 200 мк	м2	63,69	<u>27,77</u> -	- -	1769	-	- -	- -	- -
64	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2895	<u>1903,13</u> 1715,74	- -	551	497	- -	16,2000	4,69 -
65	С111-872 варіант 3	Армована сталевую зварною сіткою 50х50мм	м2	31,845	<u>144,75</u> -	- -	4610	-	- -	- -	- -
66	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм (30 мм)	100м2	0,2895	<u>11843,89</u> 11834,26	- -	3429	3426	- -	106,7400	30,9 -
67	КБ11-11-4 Н1-4	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	100м2	-0,2895	<u>2017,25</u> 2013,40	- -	-584	-583	- -	18,1600	-5,26 -
68	& С1425- 11685-4-1 варіант 1	Стяжка (витрати 19кг на м2, товщ. 1см)	кг	1650,15	<u>11,24</u> -	- -	18548	-	- -	- -	- -
69	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм (10мм)	100м2	0,2895	<u>7104,17</u> 7062,42	- -	2057	2045	- -	63,7000	18,44 -
70	КБ11-11-14	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	100м2	0,2895	<u>2958,13</u> 2943,60	- -	856	852	- -	26,5500	7,69 -
71	С111-2014-7 варіант 1	Грунтовка універсальна weber.prim multi (витрати 0,2кг/м2)	л	5,79	<u>66,67</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
72	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнюючий шар (нівелір) (1,6 кг/м2/1мм)	кг	463,2	<u>69,96</u> -	- -	32405	-	- -	- -	- -
73	КБ11-43-1	Улаштування галтелі на клею	100м	0,206	<u>1631,19</u> 1631,19	- -	336	336	- -	12,8400	2,65 -
74	С111-1722 варіант 2	Галтель Doellken НК 25	м	26,36	<u>87,66</u> -	- -	2311	-	- -	- -	- -
75	С111-609 варіант 2	Клей контактний (витрати 0,025кг/м)	кг	0,515	<u>1122,62</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
76	КБ11-43-1	Улаштування ПВХ-покриття (завод на стіну, h=100 мм)	100м	0,261	<u>1631,19</u> 1631,19	- -	426	426	- -	12,8400	3,35 -
77	С111-562 варіант 2	Медичний лінолеум високої зносостійкості (гомогенний)	м2	2,6622	<u>1327,66</u> -	- -	3534	-	- -	- -	- -
78	С111-609 варіант 1	Клей для ПВХ Ultrabond ECO MS (витрати 350гр на м2)	кг	0,9135	<u>634,04</u> -	- -	579	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKET на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,2895	<u>9002,63</u> 8466,94	- -	2606	2451	- -	70,0500	20,28 -
80	С111-562 варіант 2	Медичний лінолеум високої зносостійкості (гомогенний)	м2	32,19	<u>1327,66</u> -	- -	42737	-	- -	- -	- -
81	С111-609 варіант 1	Клей для ПВХ Ultrabond ECO MS (витрати 350гр на м2)	кг	10,1325	<u>634,04</u> -	- -	6424	-	- -	- -	- -
82	& С111-1714П-1-Ю варіант 1	Сварний шнур	м	10,38	<u>51,07</u> -	- -	530	-	- -	- -	- -
83	КБ11-43-3	Улаштування профіля замикаючого	100м	0,206	<u>1554,88</u> 1544,60	- -	320	318	- -	12,3400	2,54 -
84	С111-1722 варіант 1	Профіль замикаючий Doellken EL35	м	20,806	<u>72,32</u> -	- -	1505	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					139686	13537	<u>83</u> 33		<u>118,49</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					139686 126066 13570 7460 14,24 2763 147146				

		Всього по розділу 4					147146				
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
85	КБ15-76-1	Стеля Тип 2,1 (28,9 м2) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,289	<u>16571,04</u> 16523,90	- -	4789	4775	- -	139,9500	40,45 -
86	& С126-1133-1 варіант 1	Каркас для підвісної стелі (комплектна поставка)	м2	28,9	<u>255,75</u> -	- -	7391	-	- -	- -	- -
87	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,289	<u>1981,21</u> 1981,21	- -	573	573	- -	16,7800	4,85 -
88	С1428-11843 варіант 1	Плита CASOPRANO Casoroc 600x600x8 мм	м2	30,345	<u>431,46</u> -	- -	13093	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ15-36-1	Зовнішні стіни вище +0, 000(надземний перехід) 37 м2 <i>Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом</i>	100м2	0,354	<u>10759,22</u> 10251,51	<u>495,88</u> 403,40	3809	3629	<u>176</u> 143	<u>77,2300</u> 3,7044	<u>27,34</u> 1,31
98	С1550-28 варіант 2	Штукатурка Rigips MPG (9кг/м2/1см)	кг	637,2	<u>15,28</u> -	- -	9736	-	- -	- -	- -
99	КБ15-53-1	Оббивання ізоляційним матеріалом поверхонь стін	100м2	0,354	<u>524,99</u> 524,99	- -	186	186	- -	5,2000 -	1,84 -
100	& С111-217-3 варіант 1	Плівка гідро-вітрозахисна	м2	36,816	<u>27,60</u> -	- -	1016	-	- -	- -	- -
101	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням, з риштувань	100 м2	0,354	<u>29611,91</u> 28930,54	<u>404,02</u> 213,04	10483	10241	<u>143</u> 75	<u>231,1300</u> 1,6332	<u>81,82</u> 0,58
102	& С111-676-3 варіант 3	Фіброцементна панель	м2	41,77	<u>3719,48</u> -	- -	155363	-	- -	- -	- -
103	& С126-1133-3 варіант 1	Система під вентфасад(комплекта поставка з кріпіннями)	м2	35,4	<u>2299,55</u> -	- -	81404	-	- -	- -	- -
104	& С1000-6-2 варіант 3	Теплоізоляційні мінераловатні плити теплопровідністю q=0,039 Вт/м ° С товщ 200мм	м2	37,17	<u>925,16</u> -	- -	34388	-	- -	- -	- -
105	& С114-5-У-Х1 варіант 2	Мінераловатний утеплювач q=0,039 Вт/(м_К) - 50мм	м2	37,17	<u>470,28</u> -	- -	17480	-	- -	- -	- -
106	С111-1904 варіант 4	Дюбель 10х160 фасадний для термоізоляції	шт	283	<u>6,40</u> -	- -	1811	-	- -	- -	- -
107	С111-1904 варіант 5	Дюбель 10х220 фасадний для термоізоляції	шт	310	<u>8,18</u> -	- -	2536	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					318212	14056	<u>319</u> 218		<u>111</u> 1,89
		Разом будівельні роботи, грн.					318212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303837				
		всього заробітна плата, грн.					14274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					325627				

		Всього по розділу 6					325627				
		Разом прямі витрати по кошторису					1896543	71887	2403 1074		599,24 7,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1896543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1822253				
		всього заробітна плата, грн.					72961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38989				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14132				
		Всього будівельні роботи, грн.					1935532				

		Всього по кошторису					1935532				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					680,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87093				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04
на система опалення
Комунікаційний наземний перехід

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість176,133 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,13346 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата17,349 тис. грн.
Середній розряд робіт3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення надземного переходу									
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,0602	<u>19569.48</u>	<u>2227.00</u>	1178	1026	<u>134</u>	<u>142.6800</u>	<u>8.59</u>
					17045,98	880,69			53	6,8996	0,42
2	& С130-423-1	Конвектор підлоговий, з вбудованим термостатичним вентилем, тип 22, висота Н = 205 мм, довжина L=2305 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20?С 1,505 кВт, у комплекті:заглушка -кран Маєвського	шт	4	<u>16322.92</u>	-	65292	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
3	С1630-115	Кронштейни монтажу на підлогу	комплект	12	<u>914.29</u>	-	10971	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
4	С1630-115	Декоративні кришка «п'яти» стійки, пластик	комплект	12	<u>159.49</u>	-	1914	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
5	КБ18-22-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	4	<u>188.52</u>	-	754	650	-	1,2800	5,12
					162,61	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-1910 варіант 8	Н-подібний запірний клапан з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску, кутовий, з латуні для радіаторів із вмонтованим термостатичним клапаном, для двотрубних систем опалення, $P_{min}=0$, 15 бар / $P_{max}=0,60$ бар, O15	шт	4	<u>1387,24</u> -	- -	5549	-	- -	- -	- -
7	C113-2154 варіант 14	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, з дренажем, $P=1,6$ МПа O15	шт	4	<u>405,16</u> -	- -	1621	-	- -	- -	- -
8	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, $P=1,6$ МПа O15	шт	4	<u>405,16</u> -	- -	1621	-	- -	- -	- -
9	C113-2154 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, $P=1,6$ МПа O20	шт	2	<u>652,88</u> -	- -	1306	-	- -	- -	- -
10	C113-2154 варіант 4	Кран дренажний O15	шт	2	<u>341,78</u> -	- -	684	-	- -	- -	- -
11	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>32,37</u> 26,55	- -	129	106	- -	0,2000 -	0,8 -
12	C113-2154 варіант 5	Повітровідвідник автоматичний	шт	4	<u>292,82</u> -	- -	1171	-	- -	- -	- -
13	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,46	<u>7298,46</u> 7189,19	- -	3357	3307	- -	56,5900 -	26,03 -
14	C113-1681 варіант 1	Трубопровід із металополімерної труби з молекулярно зшитого поліетилену (PE-X/Al/PE-RT), робоча температура максимум 95° C 20x2,9	м	41,354	<u>162,05</u> -	- -	6701	-	- -	- -	- -
15	C113-1705 варіант 1	Угольник 90°, PPSU (полифенилсульфон) 20x2,9/20x2,9	шт	12	<u>257,13</u> -	- -	3086	-	- -	- -	- -
16	C113-1709 варіант 1	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 20x2,9/20x2,9/20x2,9	шт	6	<u>257,56</u> -	- -	1545	-	- -	- -	- -
17	C113-1710 варіант 5	Гільза насувна для запресовки, PVDF (поливинилденфторит) 20x2,9/20x2,9	шт	50	<u>87,06</u> -	- -	4353	-	- -	- -	- -
18	C113-1195 варіант 8	Перехідник із внутрішнім різьбленням 20x2,9/20	шт	8	<u>420,46</u> -	- -	3364	-	- -	- -	- -
19	C113-1195 варіант 2	Перехідник із зовнішнім різьбленням 20x2,9/15	шт	8	<u>302,23</u> -	- -	2418	-	- -	- -	- -
20	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,68	<u>7623,75</u> 7502,98	- -	5184	5102	- -	59,0600 -	40,16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1682 варіант 1	Трубопровід із металополімерної труби з молекулярно зшитого поліетилену (PE-X/Al/PE-RT), робоча температура максимум 95°C 25х3,5 мм	м	63,172	<u>265,78</u> -	- -	16790	-	- -	- -	- -
22	C113-1705 варіант 2	Угольник 90°, PPSU (полифенилсульфон) 25х3,7/25х3,7	шт	16	<u>377,08</u> -	- -	6033	-	- -	- -	- -
23	C113-1709 варіант 21	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 25х3,7/20х2,9/20х2,9	шт	2	<u>343,63</u> -	- -	687	-	- -	- -	- -
24	C113-1710 варіант 2	Гільза насувна для запресовки, PVDF (поливинилденфторит) 25х3,7/25х3,7	шт	4	<u>120,04</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
25	C113-1195 варіант 9	Перехідник із зовнішнім різьбленням 25х3,7/15	шт	8	<u>452,17</u> -	- -	3617	-	- -	- -	- -
26	C113-1195 варіант 4	Перехідник із зовнішнім різьбленням 25х3,7/20	шт	4	<u>452,17</u> -	- -	1809	-	- -	- -	- -
27	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11,4	<u>415,61</u> 415,61	- -	4738	4738	- -	3,5200 -	40,13 -
28	C113-953 варіант 19	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (20х2,9) 9х22	м	47,012	<u>47,40</u> -	- -	2228	-	- -	- -	- -
29	C113-953 варіант 20	Трубна ізоляція зі спіненого каучуку, (25х3,7) 9х28	м	69,496	<u>48,52</u> -	- -	3372	-	- -	- -	- -
30	& C111-327-1 варіант 2	Клей для монтажу ізоляції	л	1,6188	<u>683,95</u> -	- -	1107	-	- -	- -	- -
31	& C111-1678-11 варіант 1	Стрічка зі спіненого каучука самоклеюча 15м х75мм х3мм	шт	10	<u>219,31</u> -	- -	2193	-	- -	- -	- -
32	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	66	<u>52,61</u> -	- -	3472	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					168724	14929	<u>134</u> 53		<u>120,83</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					168724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153661				
		всього заробітна плата, грн.					14982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7409				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2367				
		Всього будівельні роботи, грн.					176133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					176133				
		Разом прямі витрати по кошторису					168724	14929	<u>134</u>		<u>120,83</u>
									53		0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					168724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153661				
		всього заробітна плата, грн.					14982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7409				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2367				
		Всього будівельні роботи, грн.					176133				

		Всього по кошторису					176133				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					133,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17349				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Корпус патологоанатомічного відділення

Кошторисна вартість об'єкта	21893,104 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	19,48821 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1769,288 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	2372,000 м3

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-05-01	на Патологоанатомічний корпус (нове будівництво)	11237,2	-	11237,2	19,35874	1752,074	4,737
2	02-05-02	на Патологоанатомічний корпус (нове будівництво). Устаткування	-	4449,872	4449,872	-	-	1,876
3	02-05-03	на монтаж медичного устаткування	21,976	-	21,976	0,12947	17,214	0,009
4	02-05-04	на патолого-анатомічне відділення(устаткування) 7%	-	6184,056	6184,056	-	-	2,607
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	11259,176	10633,928	21893,104	19,48821	1769,288	9,229

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	Вартість БР всього за аналогом:(319360,758-45814,411)/72489,9 м3=3,77358тис.грн. (3773,58грн./м3); Кошторисна заробітна плата:45814,411 тис.грн.(з/п БР всього)/72489,9 м3=0,632тис.грн. (632грн/м3); Кошторисна трудомісткість:527,901тис.люд.год/72489,9 м3 =0,00729тис.люд.год (7,29люд.-год./м3)	м3	2371	<u>4405,58</u> 632,00	- -	10445630	1498472	- -	7,2900 -	17284,59 -
		Разом прямі витрати по кошторису					10445630	1498472	- -		17284,59 -
		Разом будівельні роботи, грн.					10445630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8947158				
		всього заробітна плата, грн.					1498472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					791570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2074,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					253602				
		Всього будівельні роботи, грн.					11237200				

		Всього по кошторису					11237200				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19358,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1752074				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02
на Патологоанатомічний корпус (нове будівництво).Устаткування
Корпус патологоанатомічного відділення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4449,872 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	T_АНАЛОГ	АНАЛОГ - «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 (Перша черга будівництва)». Коригування. 04 11 2020 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛОГА Будівельний об'єм будівлі - 72 489,9 м3 Кошторис-аналог в цінах на 2025 р. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЛІ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ будівельний об'єм будівлі: 2372м3 Потужність об'єкту (міст) - 0 місць Вартість БР всього за аналогом:135996,668/72489,9 м3=1,876тис.грн. (1876грн./м3);	м3	2372	1876.00	-	4449872	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	4449872	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн. ----- Всього по кошторису					4449872 4449872 4449872				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-03
на монтаж медичного устаткування
Корпус патологоанатомічного відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,976 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12947 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,214 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-161-1	Монтаж автомата універсального для гістологічного оброблення і фарбування тканин	комплект	1	<u>2002,72</u> 2002,72	- -	2003	2003	- -	16,0000 -	16 -
2	КМ34-166-18	Монтаж пристрою для вакуумного заливання препаратів у парафін	шт	1	<u>2235,90</u> 2235,90	- -	2236	2236	- -	17,6000 -	17,6 -
3	КМ34-161-4	Монтаж мікротома-кріостата	комплект	1	<u>3404,62</u> 3404,62	- -	3405	3405	- -	27,2000 -	27,2 -
4	КМ34-161-2	Монтаж мікротома	комплект	1	<u>1201,63</u> 1201,63	- -	1202	1202	- -	9,6000 -	9,6 -
5	КМ34-161-1	Монтаж автомата універсального для гістологічного оброблення і фарбування тканин	комплект	1	<u>2002,72</u> 2002,72	- -	2003	2003	- -	16,0000 -	16 -
6	КМ34-82-2	Монтаж мікроскопа	комплект	1	<u>4525,92</u> 4525,92	- -	4526	4526	- -	33,6000 -	33,6 -
		Разом прямі витрати по кошторису					15375	15375	- -		120 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1839				
		Всього будівельні роботи, грн.					21976				

		Всього по кошторису					21976				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					129,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17214				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-04
на патолого-анатомічне відділення(устаткування) 7%
Корпус патологоанатомічного відділення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

6184,056 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	280222-1001 варіант 2	Автомат для гістологічної обробки тканин карусельного типу з додатковим перемішуванням для покращення інфільтрації тканини. Максимальна продуктивність - 240 касет із зразками на одне завантаження. истема фільтрації шкідливих випарів на основі вугільного фільтра.Л-24	комплект	1	1800304.00	-	1800304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	280222-1001 варіант 3	Модульна станція для заливки парафіном HistoStar: Модуль охолодження з регулюванням температури від -12 до 0 гр. Модуль дозатора парафіну. Регулювання температури всіх робочих поверхонь від + 50-70 гр..Л-205	комплект	1	1020800.00	-	1020800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	280222-1001 варіант 4	Напівавтоматичний ротаційний мікротом НМ 340Е для роботи з одноразовими лезами в комплекті з системою переносу зрізів.О-167	комплект	1	1091200.00	-	1091200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	280222-1001 варіант 5	Кріостат з пристроєм глибокого заморожування і дезінфекцією. Має 27 місць для охолодження, з них 4 - з температурою -60°C. НМ 525 NX O-171	комплект	1	<u>1843600.00</u> -	- -	1843600	-	- -	- -	- -
5	280222-1001 варіант 6	Мікроскоп PrimoStar 3 об'єктиви планохроматичні 4х, 10х, 40х і 100х масл. іммерсія, освітлювачі: світлодіодний модуль 1 Вт, 5600К, фіксована система освітлення за Келлером, поле зору окулярів 20 мм Z-930	комплект	1	<u>97240.00</u> -	- -	97240	-	- -	- -	- -
6	280222-1001 варіант 6	Мікроскоп PrimoStar 3 об'єктиви планохроматичні 4х, 10х, 40х і 100х масл. іммерсія, освітлювачі: світлодіодний модуль 1 Вт, 5600К, фіксована система освітлення за Келлером, поле зору окулярів 20 мм Z-930	комплект	1	<u>97240.00</u> -	- -	97240	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					5950384	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					5950384				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					233672				
		Всього устаткування, грн.					6184056				

		Всього по кошторису					6184056				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Харчовий блок

Кошторисна вартість об’єкта	94287,576 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	80,65315 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7672,697 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	7020,830 м3

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	03-01-01	на Будівництво харчового блока	55799,865	-	55799,865	79,34099	7499,721	7,948
2	03-01-02	на Будівництво харчового блока(Устаткування)	-	35359,849	35359,849	-	-	5,036
3	03-01-03	на Вертикальний транспорт (монтаж)	221,833	-	221,833	1,17947	151,052	0,032
4	03-01-04	на Вертикальний транспорт (пусконаладка)	27,859	-	27,859	0,13269	21,924	0,004
5	03-01-05	на придбання устаткування Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування	-	2878,17	2878,17	-	-	0,410
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	56049,557	38238,019	94287,576	80,65315	7672,697	13,430

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н. Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01
на Будівництво харчового блока
Харчовий блок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	55799,865 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	79,34099 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7499,721 тис. грн.
Середній розряд робіт	1,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		АНАЛОГ -«Реконструкція медичного комплексу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради"Центральна міська лікарня ПіщанськоїБогоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район,м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров. Залікарняний, 5/4. (Перша черга будівництва). 28.11.24 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛОГА Будівельний об'єм будівлі - 3 157,41 м3 Кошторис-аналог в цінах на 2024 р. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЛІ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ будівельний об'єм будівлі:7020,83 м3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	Всього за аналогом: БР (26116,85-2789,088)/3157,41 м3=7,38826 тис. грн. (7388,26 грн), Кошторисна заробітна плата: 2789,088 тис.грн/3157,41 м3=0,833,35 тис. грн. (833,35 грн.), Кошторисна трудомісткість: 31,86302 тис. люд.год/3157,41 м3=0,01009 тис. люд.год. (10,09 люд.год.)	м3	7020,83	<u>7388,26</u> 833,35	- -	51871717	5850809	- -	10,0900 -	70840,17 -
		Разом прямі витрати по кошторису					51871717	5850809	- -		70840,17 -
		Разом будівельні роботи, грн.					51871717				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46020908				
		всього заробітна плата, грн.					5850809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3928148				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8500,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1648912				
		Всього будівельні роботи, грн.					55799865				

		Всього по кошторису					55799865				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					79340,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7499721				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02
на Будівництво харчового блока(Устаткування)
Харчовий блок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість35359,849 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	T_АНАЛОГ	АНАЛОГ -«Реконструкція медичного комплексу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради"Центральна міська лікарня ПіщанськоїБогоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район,м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров. Залікарняний, 5/4. (Перша черга будівництва). 28.11.24 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛОГА Будівельний об'єм будівлі - 3 157,41 м3 Кошторис-аналог в цінах на 2024 р. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЛІ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ будівельний об'єм будівлі:7020,83 м3 Всього за аналогом: 15902,07/3157,41 м3=5,03642 тис. грн. (5036,42 грн),	м3	7020,83	5036,42	-	35359849	-	-	-	-	

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-03
на Вертикальний транспорт (монтаж)
Харчовий блок

Основа:	Кошторисна вартість	221,833 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,17947 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	151,052 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. L1 - 1шт									
		L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 630 кг, V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=3,3 м									
1	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>313594.57</u> 228498,18	<u>66137.23</u> 28487,22	313595	228498	<u>66137</u> 28487	<u>1868.8000</u> 202,1507	<u>1868.8</u> 202,15
2	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-10	<u>12063.88</u> 9006,41	<u>2832.79</u> 1218,04	-120639	-90064	<u>-28328</u> -12180	<u>73.6600</u> 8,6324	<u>-736.6</u> -86,32
3	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-34,7	<u>2792.86</u> 2015,01	<u>446.87</u> 191,96	-96912	-69921	<u>-15506</u> -6661	<u>16.4800</u> 1,3602	<u>-571.86</u> -47,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					96044	68513	<u>22303</u> 9646		<u>560,34</u> 68,63
		Разом будівельні роботи, грн.					96044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5228				
		всього заробітна плата, грн.					78159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9638				
		Всього будівельні роботи, грн.					130080				

		Всього по розділу 1					130080				
		Розділ 2. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -3,3 м, 2 зупинок.									
4	КМ3-564-1	Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0, 5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	2	<u>75379,04</u> 66913,63	<u>1157,35</u> 342,28	150758	133827	<u>2315</u> 685	<u>553,6000</u> 2,3981	<u>1107,2</u> 4,8
5	КМ3-564-3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-8	<u>4730,45</u> 4351,32	<u>96,97</u> 36,12	-37844	-34811	<u>-776</u> -289	<u>36,0000</u> 0,2578	<u>-288</u> -2,06
6	КМ3-564-4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	-35,4	<u>1297,14</u> 1218,37	<u>10,81</u> 3,94	-45919	-43130	<u>-383</u> -139	<u>10,0800</u> 0,0275	<u>-356,83</u> -0,97
		Разом прямі витрати по розділу 2					66995	55886	<u>1156</u> 257		<u>462,37</u> 1,77
		Разом будівельні роботи, грн.					66995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9953				
		всього заробітна плата, грн.					56143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24759				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					91754				

		Всього по розділу 2					91754				
		Разом прямі витрати по кошторису					163039	124399	23459 9903		1022,71 70,4
		Разом будівельні роботи, грн.					163039				
		в тому числі:					15181				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134302				
		всього заробітна плата, грн.					58794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86,36				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16750				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					221833				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					221833				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1179,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					151052				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-04
на Вертикальний транспорт (пусконаладка)
Харчовий блок

Основа:	Кошторисна вартість	27,859 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,13269 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	21,924 тис. грн.
	Середній розряд робіт	5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-79-1	Розділ 1. L1 - 1шт Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	10215,00	-	10215	10215	-	63,0400	63,04
					10215,00	-			-		-
2	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-8	544,45	-	-4356	-4356	-	3,3600	-26,88
					544,45	-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	<u>2284,80</u> 2284,80	<u>-</u> -	2285	2285	<u>-</u> -	13,6000	13,6
		Разом прямі витрати по розділу 1					8144	8144	<u>-</u> -		49,76
		Разом будівельні роботи, грн.					8144				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					840				
		Всього будівельні роботи, грн.					11414				

		Всього по розділу 1					11414				
		Розділ 2. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -3,3 м, 2 зупинок.									
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	2	<u>10215,00</u> 10215,00	<u>-</u> -	20430	20430	<u>-</u> -	63,0400	126,08
5	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-16	<u>544,45</u> 544,45	<u>-</u> -	-8711	-8711	<u>-</u> -	3,3600	-53,76
		Разом прямі витрати по розділу 2					11719	11719	<u>-</u> -		72,32
		Разом будівельні роботи, грн.					11719				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					4725 6,29 1221 16444 16444				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					19863 19863 19863 7996 10,61 2061 27859 27859	19863	- -		122,08 -
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					132,69 21924				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування Друга черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-05

Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування
Харчовий блок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2878,170 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15007-7 варіант 1	Розділ 1. L1 - 1шт;	шт	1	1474427,00	
		L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТПП Q= 630 кг, V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=3,3 м, Кабіна ліфта - 1100x1400 мм, непрохідна Двері – 900x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.; (маса=0,63)				
		Разом по розділу 1				1474427
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				57901
		Всього по розділу 1				1532328
2	& 1906-15007-6 варіант 2	Розділ 2. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17700 мм, 5 зупинок.	шт	1	678454,00	
		P1: Підйомник, електричний, малий вантажний SKGISO-D, виробництва Metallschneider GmbH, Німеччина. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -3300 мм, 2 зупинки. Корисні розміри кабіни - 1000x750x1200 мм, непрохідна Двері шахти – 1000x1200 мм, Матеріал оздоблення: нержавіюча сталь 1.4301 (AISI 304); (маса=0,1)				678454

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Блок трансформаторних підстанцій №3,4

Кошторисна вартість об'єкта	15061,399 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,47017 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	960,307 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Конструкції (КЖ) "Блок трансформаторних підстанцій № 3,4	4176,407	-	4176,407	5,24553	666,511	-
2	04-01-02	на монтаж ТП 3	326,718	-	326,718	1,11014	146,608	-
3	04-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП 3	-	5182,54	5182,54	-	-	-
4	04-01-04	на монтаж ТП 4	346,916	-	346,916	1,11450	147,188	-
5	04-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування ТП 4	-	5028,818	5028,818	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	4850,041	10211,358	15061,399	7,47017	960,307	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Конструкції (КЖ) "Блок трансформаторних підстанцій № 3,4
Блок трансформаторних підстанцій №3,4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4176,407 тис. грн.
5,24553 тис.люд.год.
666,511 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи на засипки ТП№3,4									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0698	<u>38495.90</u> 2368,52	<u>36127.38</u> 11520,90	2687	165	<u>2522</u> 804	<u>23.4600</u> 74,9700	<u>1.64</u> 5,23
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1(5 % об'єму)	100м3	0,0349	<u>14626.75</u> 14626,75	- -	510	510	<u>-</u> -	150,4500 -	5,25 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,06631	<u>8746.35</u> -	<u>8746.35</u> 2446,55	580	-	<u>580</u> 162	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,17
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6631	<u>3692.22</u> 2035,57	<u>1656.65</u> 625,71	2448	1350	<u>1098</u> 415	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>12.17</u> 3,39
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1(5 % об'єму)	100м3	0,07065	<u>14626.75</u> 14626,75	- -	1033	1033	<u>-</u> -	150,4500 -	10,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,134235	<u>8746,35</u> -	<u>8746,35</u> 2446,55	1174	-	<u>1174</u> 328	- 17,6730	- 2,37
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,34235	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	4956	2732	<u>2224</u> 840	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>24,65</u> 6,87
8	КБ8-2-1	Внутрішня пісок 1,6 м3 Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,6	<u>1463,58</u> 243,59	<u>112,62</u> 42,97	2342	390	<u>180</u> 69	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>3,68</u> 0,54
9	КБ8-2-2	Внутрішня щебень для фільтрів 2,4 м3 Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,4	<u>2683,75</u> 254,18	<u>164,74</u> 62,65	6441	610	<u>395</u> 150	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>5,76</u> 1,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					22171	6790	<u>8173</u> 2768		<u>63,78</u> 20,77
		Разом будівельні роботи, грн.					22171				
		в тому числі:					7208				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9558				
		всього заробітна плата, грн.					4756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9,04				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1751				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26927				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					26927				
		Розділ 2. Фундаменти та канали. ТП№3,4									
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,015	<u>575156,45</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	8627	239	<u>49</u> 22	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,26</u> 0,16
11	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100 м3	0,065	<u>907072,38</u> 196365,62	<u>93229,86</u> 39902,92	58960	12764	<u>6060</u> 2594	<u>1606,0000</u> 252,0719	<u>104,39</u> 16,38
12	С124-21 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,6435	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	24755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,5	<u>15825,27</u> 4146,30	<u>-</u> -	55388	14512	<u>-</u> -	33,5000 -	117,25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C111-1624 варіант 7	Грунтовка бітумна	т	0,28	<u>104646,24</u> -	- -	29301	-	- -	- -	- -
15	КБ11-4-5	Плити підлоги до відм. 0.000. ТП№3,4 Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,1847	<u>12340,84</u> 3967,89	- -	14620	4701	- -	31,7000 -	37,55 -
16	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,1847	<u>4404,80</u> 1290,50	- -	5218	1529	- -	10,3100 -	12,21 -
17	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	24,54	<u>6616,98</u> 618,65	<u>5,78</u> 1,74	162381	15182	<u>142</u> 43	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>136,93</u> 0,34
18	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,1847	<u>1538,46</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	1823	1534	<u>171</u> 67	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>13</u> 0,48
19	C111-1720 варіант 1	Підкладна плівка поліетиленова за типом "ТехноНіколь Техноеласт ФІКС" 200 мк	м2	136,2405	<u>114,80</u> -	- -	15640	-	- -	- -	- -
20	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм(товщ 100)	100м2	1,1847	<u>16630,28</u> 6411,61	- -	19702	7596	- -	57,8300 -	68,51 -
21	КБ11-11-6 К-16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	1,1847	<u>43398,44</u> 3104,36	- -	51414	3678	- -	28,0000 -	33,17 -
22	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,1847	<u>1903,13</u> 1715,74	- -	2255	2033	- -	16,2000 -	19,19 -
23	C111-872 варіант 2	Армована ст.зварною сіткою d=4мм Вр І з ячійкою 150х150 мм	м2	130,317	<u>143,01</u> -	- -	18637	-	- -	- -	- -
24	КБ6-22-1	Прекриття до відм. 0.000. ТП№3,4 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площини до 6 м	100м3	0,017	<u>848992,23</u> 112463,24	<u>20357,38</u> 9275,92	14433	1912	<u>346</u> 158	<u>964,7700</u> 66,3394	<u>16,4</u> 1,13
25	C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,13	<u>38469,34</u> -	- -	5001	-	- -	- -	- -
26	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01	<u>39081,34</u> -	- -	391	-	- -	- -	- -
27	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,55	<u>100077,10</u> 27274,17	<u>292,30</u> 98,94	55042	15001	<u>161</u> 54	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>127,05</u> 0,34
28	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,14	<u>86871,60</u> 14096,38	<u>292,30</u> 98,94	12162	1973	<u>41</u> 14	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>16,71</u> 0,09
29	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	1,6	<u>41763,58</u> 5750,01	<u>431,59</u> 18,35	66822	9200	<u>691</u> 29	<u>48,7000</u> 0,1468	<u>77,92</u> 0,23
30	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	2,8	<u>27,72</u> 27,72	- -	78	78	- -	0,2500 -	0,7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,28	<u>1859,62</u> 661,74	<u>94,99</u> 8,94	521	185	<u>27</u> 3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,34</u> 0,02
32	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	100м2	0,28	<u>3001,02</u> 494,38	<u>59,35</u> 6,62	840	138	<u>17</u> 2	<u>3,6200</u> 0,0532	<u>1,01</u> 0,01
33	КБ6-1-1	Приймки під трансформатори ТП№3,4	100м3	0,025	<u>574973,98</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	14374	399	<u>81</u> 37	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,77</u> 0,27
34	КБ6-33-3	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100 м3	0,085	<u>907072,38</u> 196365,62	<u>93229,86</u> 39902,92	77101	16691	<u>7925</u> 3392	<u>1606,0000</u> 252,0719	<u>136,51</u> 21,43
35	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,8415	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	32372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,08	<u>100388,21</u> 27274,17	<u>603,41</u> 162,93	8031	2182	<u>48</u> 13	<u>231,0000</u> 1,0127	<u>18,48</u> 0,08
37	КБ20-11-5	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 3,5 м2 (фільтраційні сітки)	1 ґрата	4	<u>679,63</u> 501,25	<u>27,23</u> 2,04	2719	2005	<u>109</u> 8	<u>4,3000</u> 0,0175	<u>17,2</u> 0,07
38	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	1т	0,64	<u>5133,21</u> 2566,65	<u>2242,24</u> 855,91	3285	1643	<u>1435</u> 548	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>14,44</u> 3,62
39	С111-1022 варіант 1	Швелери 20 С245	т	0,64	<u>55325,34</u> -	<u>-</u> -	35408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	2,8	<u>27,72</u> 27,72	<u>-</u> -	78	78	<u>-</u> -	0,2500 -	0,7 -
41	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,28	<u>1859,62</u> 661,74	<u>94,99</u> 8,94	521	185	<u>27</u> 3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,34</u> 0,02
42	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	100м2	0,28	<u>3001,02</u> 494,38	<u>59,35</u> 6,62	840	138	<u>17</u> 2	<u>3,6200</u> 0,0532	<u>1,01</u> 0,01
43	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,68	<u>24195,22</u> 4146,30	<u>-</u> -	16453	2819	<u>-</u> -	33,5000 -	22,78 -
44	КР3-45-1	Перемички канали ТП№3,4	1 т	0,36	<u>71298,23</u> 20825,08	<u>1027,73</u> 389,58	25667	7497	<u>370</u> 140	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>70,79</u> 1,13
		Разом прямі витрати по розділу 2					840860	125892	<u>17717</u> 7129		<u>1072,61</u> 45,81
		Разом будівельні роботи, грн.					840860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					697251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					133021 69725 133,75 25942 910585				
		Всього по розділу 2					910585				
		Розділ 3. Стіни (перемички) ТП№3,4									
45	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,76	<u>9859,31</u> 2441,50	<u>6315,49</u> 2682,47	7493	1856	<u>4800</u> 2039	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>16,31</u> 15,54
46	К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	<u>290,19</u> -	<u>-</u> -	6965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	К582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>105,99</u> -	<u>-</u> -	1272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	К582821-553 варіант 2	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	28	<u>105,73</u> -	<u>-</u> -	2960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>189,16</u> -	<u>-</u> -	2270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20960	1856	<u>4800</u> 2039		<u>16,31</u> 15,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					20960 14304 3895 1909 3,82 741 22869				
		Всього по розділу 3					22869				
		Розділ 4. Перекриття ТП№3,4									
50	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,05	<u>828266,84</u> 121417,36	<u>39604,10</u> 14345,32	41413	6071	<u>1980</u> 717	<u>1016,3000</u> 102,6161	<u>50,82</u> 5,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1875	<u>38469,34</u> -	- -	7213	-	- -	- -	- -
52	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,4375	<u>38061,34</u> -	- -	16652	-	- -	- -	- -
53	KБ7-3-6	Укладання плит перекриття площею більше 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,14	<u>238540,16</u> 34819,53	<u>44045,34</u> 17616,70	33396	4875	<u>6166</u> 2466	<u>291.4500</u> 124,3947	<u>40,8</u> 17,42
54	& K584211- 4041-1 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК70.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	4	<u>7947,38</u> -	- -	31790	-	- -	- -	- -
55	& K584211- 4039-1 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК70.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	2	<u>6416,01</u> -	- -	12832	-	- -	- -	- -
56	K584211- 4041 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК65.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	4	<u>7522,01</u> -	- -	30088	-	- -	- -	- -
57	K584211- 4039 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК65.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	4	<u>5876,60</u> -	- -	23506	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					196890	10946	<u>8146</u> 3183		<u>91,62</u> 22,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					196890 177798 14129 7162 13,7 2657 204052				

		Всього по розділу 4					204052				
58	KБ6-1-1	Розділ 5. Ганки, пандуси ТП№3,4 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,052	<u>522929,36</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	27192	830	<u>168</u> 78	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>7,84</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,13	<u>604802,47</u> 28724,55	<u>10915,01</u> 4447,59	78624	3734	<u>1419</u> 578	<u>249,4100</u> 31,7550	<u>32,42</u> 4,13
60	С124-21 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,053	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	40508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					146324	4564	<u>1587</u> 656		<u>40,26</u> 4,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					146324 140173 5220 2630 5,4 1046 148954				

		Всього по розділу 5					148954				
Розділ 6. Покрівля											
61	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	1,1847	<u>14100,52</u> 3847,06	<u>2364,33</u> 918,81	16705	4558	<u>2801</u> 1089	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>45,48</u> 7,66
62	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	1,1847	<u>2809,94</u> 70,15	<u>153,44</u> 59,86	3329	83	<u>182</u> 71	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,83</u> 0,5
63	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляційного паробар'єру	100м2	1,1847	<u>1439,37</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	1705	1534	<u>171</u> 67	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>13</u> 0,48
64	С111-852 варіант 1	Пароізоляційний бар'єр - підкладний рубероїд	м2	130,317	<u>29,45</u> -	<u>-</u> -	3838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	1м3	23,694	<u>2530,14</u> 422,48	<u>385,68</u> 144,80	59949	10010	<u>9138</u> 3431	<u>4,2800</u> 1,0143	<u>101,41</u> 24,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,1847	<u>13593,33</u> 3847,06	<u>2364,33</u> 918,81	16104	4558	<u>2801</u> 1089	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>45,48</u> 7,66
67	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	1,1847	<u>13204,37</u> 350,74	<u>767,22</u> 299,31	15643	416	<u>909</u> 355	<u>3,5000</u> 2,0950	<u>4,15</u> 2,48
68	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	1,1847	<u>1903,13</u> 1715,74	- -	2255	2033	- -	16,2000	19,19 -
69	С111-873 варіант 1	Сітка плетена Вр 1 ,д=6 150Х150	м2	130,317	<u>290,45</u> -	- -	37851	-	- -	- -	- -
70	КР8-32-1	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в три шари із захисним шаром з гравію	100м2	1,1847	<u>20026,75</u> 7300,74	<u>289,25</u> 265,17	23726	8649	<u>343</u> 314	<u>59,7100</u> 2,2746	<u>70,74</u> 2,69
71	С111-860	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0	м2	408,7215	<u>168,91</u> -	- -	69037	-	- -	- -	- -
72	С111-1562 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,094776	<u>32332,95</u> -	- -	3064	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					253206	31841	<u>16345</u> 6416		<u>300,28</u> 45,5
		Разом будівельні роботи, грн.					253206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205020				
		всього заробітна плата, грн.					38257				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8049				
		Всього будівельні роботи, грн.					274641				

		Всього по розділу 6					274641				
		Розділ 7. Стіни									
73	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	96	<u>2131,89</u> 955,87	<u>177,26</u> 85,87	204661	91764	<u>17017</u> 8244	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>787,2</u> 58,75
74	С1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	37,824	<u>14479,64</u> -	- -	547678	-	- -	- -	- -
75	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,96	<u>7705,80</u> 7524,60	<u>181,20</u> 87,78	7398	7224	<u>174</u> 84	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>61,18</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,96	<u>61926,79</u> -	-	59450	-	-	-	-
77	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м ц р М75	100м2	1,54	<u>36963,23</u> 25713,88	<u>1682,00</u> 814,80	56923	39599	<u>2590</u> 1255	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>327,62</u> 8,94
78	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,136	<u>61926,79</u> -	-	8422	-	-	-	-
79	C1422- 10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	7,765	<u>14479,64</u> -	-	112434	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							996966	138587	<u>19781</u> 9583		<u>1176</u> 68,29
Разом будівельні роботи, грн.							996966				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							838598				
всього заробітна плата, грн.							148170				
Загальновиробничі витрати, грн.							79587				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							149,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28963				
Всього будівельні роботи, грн.							1076553				

Всього по розділу 7							1076553				
Розділ 8. Двері											
80	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,3096	<u>34437,56</u> 30369,18	<u>1668,26</u> 564,69	10662	9402	<u>516</u> 175	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>72,89</u> 1,09
81	& C126-384- В42-Ц варіант 2	Двері Д1 протипожежні	шт	4	<u>70058,89</u> -	-	280236	-	-	-	-
82	C126-385 варіант 1	Ворота В1 протипожежні	шт	4	<u>78180,42</u> -	-	312722	-	-	-	-
83	C126-386 варіант 2	Ворота В2 протипожежні	шт	1	<u>67152,97</u> -	-	67153	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							670773	9402	<u>516</u> 175		<u>72,89</u> 1,09
Разом будівельні роботи, грн.							670773				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							660855				
всього заробітна плата, грн.							9577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					4910 8,88 1722 675683 675683				
		Розділ 9. Вікна									
84	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних	1 ґрата	14	<u>646.05</u> 419,65	<u>85.94</u> 25,16	9045	5875	<u>1203</u> 352	<u>3.6000</u> 0,2020	<u>50.4</u> 2,83
85	C126-899 варіант 1	Жалюзійні ґрати роз1,8х1 (BP-1)	шт	4	<u>9248,78</u> -	<u>-</u> -	36995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C126-898 варіант 1	Жалюзійні ґрати роз 1,3х1(BP-2)	шт	2	<u>8236,05</u> -	<u>-</u> -	16472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C126-896 варіант 2	Жалюзійні ґрати роз1,2х0,9(BP-3)	шт	4	<u>5147,67</u> -	<u>-</u> -	20591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C126-900 варіант 2	Жалюзійні ґрати 0,8х0,6 (BP-4)	шт	4	<u>2776,66</u> -	<u>-</u> -	11107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					94210	5875	<u>1203</u> 352		<u>50.4</u> 2,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					94210 87132 6227 3253 5,59 1084 97463 97463				
		Розділ 10. Внутрішнє оздоблення									
89	КБ15-46-4	Стелі Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	1,38	<u>16485,43</u> 10642,60	<u>266,11</u> 230,73	22750	14687	<u>367</u> 318	<u>88,0500</u> 2,1186	<u>121,51</u> 2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ15-151-2	Просте фарбування стель по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень	100м2	1,38	<u>1353,60</u> 1351,90	- -	1868	1866	- -	11,4500	15,8 -
91	С111-2014-1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14	л	27,6	<u>621,03</u> -	- -	17140	-	- -	- -	- -
92	С111-1643 варіант 1	Фарба малярська клейова	кг	33,01	<u>91,30</u> -	- -	3014	-	- -	- -	- -
93	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	4,96	<u>13041,44</u> 6684,11	<u>725,76</u> 629,26	64686	33153	<u>3600</u> 3121	<u>55,3000</u> 5,7780	<u>274,29</u> 28,66
94	КБ15-151-1	Просте фарбування стін по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень	100м2	4,96	<u>1114,94</u> 1113,40	- -	5530	5522	- -	9,4300	46,77 -
95	С111-2014-1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14	л	49,6	<u>621,03</u> -	- -	30803	-	- -	- -	- -
96	С111-1643 варіант 1	Фарба малярська клейова	кг	107,78	<u>91,30</u> -	- -	9840	-	- -	- -	- -
97	КБ11-11-1	Підлоги Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	0,62	<u>15371,62</u> 6236,44	- -	9530	3867	- -	56,2500	34,88 -
98	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,62	<u>21899,92</u> 18807,37	- -	13578	11661	- -	155,6000	96,47 -
99	С111-2014-7 варіант 1	Грунтовка універсальна weber.prim multi (витрати 0,2кг/м2)	л	12,4	<u>66,67</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
100	& С111-283-111-Э варіант 5	Плитка керамічна для підлоги	м2	63,24	<u>658,49</u> -	- -	41643	-	- -	- -	- -
101	С111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки (5,2кг/м2)	кг	322,4	<u>33,01</u> -	- -	10642	-	- -	- -	- -
102	С111-2001-1 варіант 4	Затирка для швів	кг	28,148	<u>81,04</u> -	- -	2281	-	- -	- -	- -
103	& С111-134-111 варіант 1	Хрестики пластикові	шт	262,88	<u>0,36</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
104	КБ11-4-1	підлога Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,76	<u>22496,63</u> 6396,19	- -	17097	4861	- -	51,1000	38,84 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C111-1564 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана "ТехноНІКОЛЬ"	м2	83,6	<u>71,70</u>	-	5994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,76	<u>22846,75</u>	-	17364	4867	-	57,0400	43,35
					6403,88	-			-	-	-
107	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів(товщ 20 мм)	100м2	-0,76	<u>5798,28</u>	-	-4407	-280	-	3,2800	-2,49
					368,25	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					270275	80204	<u>3967</u> 3439		<u>669,42</u> 31,58
		Разом будівельні роботи, грн.					270275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186104				
		всього заробітна плата, грн.					83643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16318				
		Всього будівельні роботи, грн.					315151				

		Всього по розділу 10					315151				
108	КБ15-20-1	Розділ 11. Зовнішнє оздоблення Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	1,92	<u>155995,48</u> 50683,36	<u>28,92</u> 8,70	299511	97312	<u>56</u> 17	<u>414,5200</u> 0,0695	<u>795,88</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 11					299511	97312	<u>56</u> 17		<u>795,88</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					299511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202143				
		всього заробітна плата, грн.					97329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18528				
		Всього будівельні роботи, грн.					351018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					351018				
		Розділ 12. Прочі роботи									
109	КБ27-22-1	Покриття пандуса Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,2592	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	978	494	- -	15,9500	4,13 -
110	С1421-9844 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	1,850688	<u>6271,78</u> -	- -	11607	-	- -	- -	- -
111	КБ27-17-3	Вімощення Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,36	<u>40209,36</u> 3180,97	<u>1488,44</u> 506,32	14475	1145	<u>536</u> 182	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>10,43</u> 1,3
112	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,36	<u>7860,41</u> -	<u>247,00</u> 85,65	2830	-	<u>89</u> 31	- 0,6315	- 0,23
113	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,36	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	1359	686	- -	15,9500	5,74 -
114	С1421-9844 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	2,5704	<u>6271,78</u> -	- -	16121	-	- -	- -	- -
115	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,171	<u>46717,34</u> 14723,54	<u>230,98</u> 80,14	7989	2518	<u>39</u> 14	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>22,71</u> 0,09
116	КР8-41-2	Навішування водостічних тппластикових жолобів т 1500мм	100м	0,2	<u>11545,84</u> 6768,87	- -	2309	1354	- -	55,3600	11,07 -
117	С113-1453 варіант 1	Водосточні пластикові жолоби т 150мм	м	20	<u>246,20</u> -	- -	4924	-	- -	- -	- -
118	КБ12-14-1	Навішування пластикових ринв (труб) , д100мм	100м	0,172	<u>15343,70</u> 13138,10	<u>2205,60</u> 887,57	2639	2260	<u>379</u> 153	<u>118,5000</u> 6,2303	<u>20,38</u> 1,07
119	С113-1451 варіант 1	Ппластикові ринви (труби) ,д100мм	м	17,2	<u>135,26</u> -	- -	2326	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					67557	8457	<u>1043</u> 380		<u>74,46</u> 2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					67557 58057 8837 4952 9,53 1847 72509 72509				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3879703 3879703 3274643 557863 296704 560,16 108648 4176407 4176407	521726	83334 36137		4423.91 261,46
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5245,53 666511				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на монтаж ТП 3
Блок трансформаторних підстанцій №3,4

Основа:	Кошторисна вартість	326,718 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,11014 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	146,608 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-62-3	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 7 т	шт	2	<u>19518,15</u> 8010,88	<u>8638,31</u> 3098,21	39036	16022	<u>17277</u> 6196	<u>64,0000</u> 21,0103	<u>128</u> 42,02
2	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,2	<u>11331,71</u> 1760,69	<u>4689,81</u> 988,47	2266	352	<u>938</u> 198	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>2,88</u> 1,48
3	КМ8-471-2	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм	10 шт	0,6	<u>14726,44</u> 1956,32	<u>5373,48</u> 1156,60	8836	1174	<u>3224</u> 694	<u>16,0000</u> 8,6229	<u>9,6</u> 5,17
4	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>241,53</u> 206,40	<u>10,81</u> 3,94	483	413	<u>22</u> 8	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,06
5	КМ8-152-4	Стояк збірних кабельних конструкцій [без полицок], маса до 1,6 кг	100 шт	0,2	<u>12362,00</u> 4695,17	<u>1519,98</u> 269,82	2472	939	<u>304</u> 54	<u>38,4000</u> 1,9225	<u>7,68</u> 0,38
6	КМ8-152-7	Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг	100 шт	0,65	<u>591,36</u> 391,26	<u>173,01</u> 63,00	384	254	<u>112</u> 41	<u>3,2000</u> 0,4400	<u>2,08</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,18	<u>7308,07</u> 3130,11	<u>929,94</u> 338,64	1315	563	<u>167</u> 61	<u>25,6000</u> 2,3650	<u>4,61</u> 0,43
8	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,43	<u>6619,71</u> 2738,85	<u>659,61</u> 240,20	9466	3917	<u>943</u> 343	<u>22,4000</u> 1,6775	<u>32,03</u> 2,4
9	КМ8-86-1	Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А	шт	1	<u>13866,00</u> 5607,62	<u>5087,31</u> 1847,46	13866	5608	<u>5087</u> 1847	<u>44,8000</u> 12,9029	<u>44,8</u> 12,9
10	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>492,38</u> 200,27	<u>25,03</u> 5,69	985	401	<u>50</u> 11	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>3,2</u> 0,08
11	КМ8-524-10	Ящик ЯРП-100	шт	1	<u>1108,56</u> 400,54	<u>42,98</u> 6,42	1109	401	<u>43</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0479	<u>3,2</u> 0,05
12	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	2	<u>874,54</u> 536,66	<u>52,07</u> 16,13	1749	1073	<u>104</u> 32	<u>4,4400</u> 0,1130	<u>8,88</u> 0,23
13	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>595,94</u> 232,82	<u>36,56</u> 11,99	596	233	<u>37</u> 12	<u>1,8600</u> 0,0839	<u>1,86</u> 0,08
14	КБ21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сухих приміщеннях	100шт	0,02	<u>16710,43</u> 15807,66	<u>411,94</u> 94,03	334	316	<u>8</u> 2	<u>122,5400</u> 0,6642	<u>2,45</u> 0,01
15	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,11	<u>22336,28</u> 16305,60	<u>1439,20</u> 468,11	2457	1794	<u>158</u> 51	<u>126,4000</u> 3,2767	<u>13,9</u> 0,36
16	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>5538,36</u> 5530,20	<u>-</u> -	166	166	<u>-</u> -	49,8800 -	1,5 -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>36851,57</u> 24754,18	<u>1345,76</u> 1156,36	1106	743	<u>40</u> 35	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
18	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>5530,20</u> 5530,20	<u>-</u> -	166	166	<u>-</u> -	49,8800 -	1,5 -
19	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	2104	1174	<u>363</u> 132	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>9,6</u> 0,92
20	КМ8-405-5	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 240 мм2	100 м	0,48	<u>23868,86</u> 9272,96	<u>3899,86</u> 1247,43	11457	4451	<u>1872</u> 599	<u>75,8400</u> 8,7524	<u>36,4</u> 4,2
21	КМ8-405-3	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	100 м	0,05	<u>10409,10</u> 7864,41	<u>1769,64</u> 471,70	520	393	<u>88</u> 24	<u>64,3200</u> 3,3349	<u>3,22</u> 0,17
22	КМ8-405-4	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 120 мм	100 м	0,42	<u>11911,86</u> 8666,50	<u>2461,69</u> 723,72	5003	3640	<u>1034</u> 304	<u>70,8800</u> 5,0949	<u>29,77</u> 2,14
23	КМ8-69-3	Шина збірна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1000 мм2	100 м	0,46	<u>37102,03</u> 26435,90	<u>6339,51</u> 3441,96	17067	12161	<u>2916</u> 1583	<u>211,2000</u> 29,2324	<u>97,15</u> 13,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,6	<u>4382,93</u> 2728,20	<u>173,01</u> 63,00	2630	1637	<u>104</u> 38	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>14,39</u> 0,26
25	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,22	<u>14541,24</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	3199	775	<u>148</u> 35	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>6,34</u> 0,24
26	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,01	<u>12795,76</u> 8794,88	<u>2772,25</u> 1357,81	128	88	<u>28</u> 14	<u>71,9300</u> 11,0630	<u>0,72</u> 0,11
27	КМ8-52-3	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 4 точки кріплення	шт	58	<u>162,10</u> 100,14	<u>34,80</u> 12,19	9402	5808	<u>2018</u> 707	<u>0,8000</u> 0,0846	<u>46,4</u> 4,91
28	КМ8-52-5	Монтаж ізолятора проходного з овальним або квадратним фланцем напругою до 10 кВ	шт	6	<u>214,72</u> 165,22	<u>23,20</u> 8,12	1288	991	<u>139</u> 49	<u>1,3200</u> 0,0564	<u>7,92</u> 0,34
29	КМ8-88-2	Плита прохідна азбестоцементна або сталева	м2	3,84	<u>3184,93</u> 2202,99	<u>227,08</u> 82,69	12230	8459	<u>872</u> 318	<u>17,6000</u> 0,5775	<u>67,58</u> 2,22
30	КМ39-56-2	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО90-2101, 2109У3	пристрій	2	<u>6425,63</u> 4010,45	<u>1462,69</u> 483,47	12851	8021	<u>2925</u> 967	<u>32,0400</u> 3,3895	<u>64,08</u> 6,78
31	КМ39-56-66	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2409У3	пристрій	2	<u>8077,43</u> 5727,13	<u>1397,81</u> 459,84	16155	11454	<u>2796</u> 920	<u>46,8400</u> 3,2245	<u>93,68</u> 6,45
32	КМ39-56-58	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2403У3	пристрій	2	<u>7300,56</u> 4993,51	<u>1354,56</u> 444,09	14601	9987	<u>2709</u> 888	<u>40,8400</u> 3,1145	<u>81,68</u> 6,23
33	КМ39-56-44	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО90-2303, 2311У3	пристрій	1	<u>6330,45</u> 4747,20	<u>1440,48</u> 478,60	6330	4747	<u>1440</u> 479	<u>36,8000</u> 3,3486	<u>36,8</u> 3,35
34	КМ39-56-111	Монтаж торцевих панелей	пристрій	2	<u>1808,25</u> 1241,69	<u>180,59</u> 57,79	3617	2483	<u>361</u> 116	<u>9,9200</u> 0,4070	<u>19,84</u> 0,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					205374	110804	<u>48327</u> 16764		<u>893,16</u> 118,81
		Разом будівельні роботи, грн.					205374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46243				
		всього заробітна плата, грн.					127568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19040				
		Всього будівельні роботи, грн.					266362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					266362				
		Розділ 2. Вартість матеріалів									
35	1504-1019	Вимикач автоматичний АВ 2000	шт	2	<u>562.21</u>	-	1124	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	1517-2341	Ящик силовий напругою до 500в, частота 50гц 500х320х180мм ЯРП-100	шт	1	<u>1585.52</u>	-	1586	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	1517-2243	Щит ЩА 611	шт	1	<u>1773.06</u>	-	1773	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	1517-2243	Щит ЩПОШ 1	шт	1	<u>1889.44</u>	-	1889	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
39	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>884.66</u>	-	885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	1507-3013	Світильник НПП 0,1-60	шт	11	<u>174.97</u>	-	1925	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	1507-1002	Светильник подвесной НСП 11-200	шт	2	<u>302.19</u>	-	604	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	1507-1022	Світильник переносний РВО-42ХЛ2	шт	1	<u>361.65</u>	-	362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	1515-7043	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б220-235-200М	10шт	0,2	<u>857.73</u>	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	1515-7026	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б215-225-60	10шт	1,1	<u>459.81</u>	-	506	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
45	1515-9009	Лампи розжарювання місцевого освітлення МО36-25	10шт	1	<u>353.03</u>	-	353	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	2405-1416	Коробки ответвительная	шт	15	<u>75.17</u>	-	1128	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	15093-35083	Кабель сечением 4х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,012	<u>261146.92</u>	-	3134	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
48	15093-35103	Кабель напругою 1000в перерізом 5.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,008	<u>22833.22</u>	-	183	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
49	15093-35103	Кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,05	<u>10532.02</u>	-	527	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
50	15093-35103	Кабель напругою 1000в перерізом 4.2,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,02	<u>30238.42</u>	-	605	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
51	15093-35103	Кабель напругою 1000в перерізом 4.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,015	<u>20732.02</u>	-	311	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
52	15093-35103	Кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,05	<u>14714.02</u>	-	736	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	15093-35173 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.35мм2 АВБб Шв нгд	1000м	0,006	<u>94953.60</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
54	C157-240 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка ПВ, переріз 120 мм2	1000м	0,015	<u>82585.90</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
55	C157-240 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВБВнгд, переріз 120 мм2	1000м	0,027	<u>16815.17</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
56	15091-8104	Провід гнучкий перерізом 70мм2 МГ	1000м	0,005	<u>95935.27</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
57	C157-278	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 95 мм2	1000м	0,048	<u>204672.95</u> -	- -	9824	-	- -	- -	- -
58	C1545-288	Шини алюмінієві	т	0,1	<u>167355.47</u> -	- -	16736	-	- -	- -	- -
59	290902-57 варіант 1	Вимикач герметичний	шт	3	<u>60.19</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
60	290902-226 варіант 1	Розетка герметична	шт	3	<u>61.78</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
61	& C1530-41- B13 варіант 1	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 20 мм	10м	6	<u>124.24</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
62	1504-6157 варіант 1	Вимикач та перемикач пакетний 25А ПКП	шт	3	<u>370.73</u> -	- -	1112	-	- -	- -	- -
63	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>130.59</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
64	2405-1920	Шинотримач ШП-1-375АУ1	шт	38	<u>71.92</u> -	- -	2733	-	- -	- -	- -
65	2405-1919	Шинотримач ШП-1-375У1	шт	12	<u>61.76</u> -	- -	741	-	- -	- -	- -
66	15102-4001	Ізолятор опорний ІО-1-250УТ3	шт	58	<u>72.00</u> -	- -	4176	-	- -	- -	- -
67	15102-3021	Ізолятор прохідний ІП-10/630-750УХЛ1	шт	6	<u>450.50</u> -	- -	2703	-	- -	- -	- -
68	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	1,7	<u>62.49</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
69	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,5	<u>824.89</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
70	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2	<u>125.60</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					60356	-	— —		— —
		Разом будівельні роботи, грн.					60356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60356				
		Всього будівельні роботи, грн.					60356				

		Всього по розділу 2					60356				
		Разом прямі витрати по кошторису					265730	110804	48327 16764		893,16 118,81
		Разом будівельні роботи, грн.					265730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106599				
		всього заробітна плата, грн.					127568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60988				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19040				
		Всього будівельні роботи, грн.					326718				

		Всього по кошторису					326718				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1110,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					146608				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування Друга черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03

придбання устаткування ТП 3
Блок трансформаторних підстанцій №3,4

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 5182,540 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1505-1022 варіант 3	Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМГ-1000/10/0,4; (маса=5)	шт	2	447000,00	894000
2	1503-8590 варіант 2	Комірка КСО-219 М лінійна; (маса=0,228)	шт	2	75465,87	150932
3	1503-8591 варіант 6	Комірка КСО-219 М силов. трансф; (маса=0,23)	шт	2	420351,20	840702
4	1503-8591 варіант 5	Комірка КСО-219 М ввідна індивід. виготов.; (маса=0,23)	шт	4	71927,20	287709
5	1503-8591 варіант 3	Комірка КСО-219 М секційна індивід. виготов. (5,6); (маса=0,23)	шт	2	602320,10	1204640
6	1503-11031 варіант 1	Захисні пристрої з техніки безпеки; (маса=0,004)	шт	1	15500,00	15500
7	1517-2030 варіант 1	Панель управління ЩО90-2129А; (маса=0,042)	шт	2	455930,78	911862
8	1517-2031 варіант 1	Панель управління ЩО90-2403; (маса=0,05)	шт	2	128033,78	256068
9	1517-2031 варіант 1	Панель управління ЩО90-2403; (маса=0,05)	шт	2	128033,78	256068
10	1517-2031 варіант 2	Панель управління ЩО90-2303; (маса=0,05)	шт	1	251557,72	251558
11	1517-2032 варіант 1	Панель торцева; (маса=0,006)	шт	2	848,80	1698

1	2	3	4	5	6	7
12	1701-8038 варіант 1	Лічильник ZMG410CR; (маса=0,0035) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	15550,23	31100 5101837 80703 5182540

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-04
на монтаж ТП 4
Блок трансформаторних підстанцій №3,4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

346,916 тис. грн.
1,1145 тис.люд.год.
147,188 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-62-3	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 7 т	шт	2	<u>23296,23</u> 8010,88	<u>8638,31</u> 3098,21	46592	16022	<u>17277</u> 6196	<u>64,0000</u> 21,0103	<u>128</u> 42,02
2	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,2	<u>11331,71</u> 1760,69	<u>4689,81</u> 988,47	2266	352	<u>938</u> 198	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>2,88</u> 1,48
3	КМ8-471-2	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм	10 шт	0,6	<u>14726,44</u> 1956,32	<u>5373,48</u> 1156,60	8836	1174	<u>3224</u> 694	<u>16,0000</u> 8,6229	<u>9,6</u> 5,17
4	КМ8-152-4	Стояк збірних кабельних конструкцій [без полицок], маса до 1,6 кг	100 шт	0,2	<u>12362,00</u> 4695,17	<u>1519,98</u> 269,82	2472	939	<u>304</u> 54	<u>38,4000</u> 1,9225	<u>7,68</u> 0,38
5	КМ8-152-7	Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг	100 шт	0,65	<u>591,36</u> 391,26	<u>173,01</u> 63,00	384	254	<u>112</u> 41	<u>3,2000</u> 0,4400	<u>2,08</u> 0,29
6	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,18	<u>7308,07</u> 3130,11	<u>929,94</u> 338,64	1315	563	<u>167</u> 61	<u>25,6000</u> 2,3650	<u>4,61</u> 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,43	<u>6619,71</u> 2738,85	<u>659,61</u> 240,20	9466	3917	<u>943</u> 343	<u>22,4000</u> 1,6775	<u>32,03</u> 2,4
8	КМ8-86-1	Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А	шт	1	<u>13862,85</u> 5607,62	<u>5087,31</u> 1847,46	13863	5608	<u>5087</u> 1847	<u>44,8000</u> 12,9029	<u>44,8</u> 12,9
9	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>492,38</u> 200,27	<u>25,03</u> 5,69	985	401	<u>50</u> 11	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>3,2</u> 0,08
10	КМ8-524-10	Ящик ЯРП-100	шт	1	<u>1108,56</u> 400,54	<u>42,98</u> 6,42	1109	401	<u>43</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0479	<u>3,2</u> 0,05
11	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	2	<u>874,54</u> 536,66	<u>52,07</u> 16,13	1749	1073	<u>104</u> 32	<u>4,4400</u> 0,1130	<u>8,88</u> 0,23
12	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>595,94</u> 232,82	<u>36,56</u> 11,99	596	233	<u>37</u> 12	<u>1,8600</u> 0,0839	<u>1,86</u> 0,08
13	КБ21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,02	<u>16710,43</u> 15807,66	<u>411,94</u> 94,03	334	316	<u>8</u> 2	<u>122,5400</u> 0,6642	<u>2,45</u> 0,01
14	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,11	<u>22336,28</u> 16305,60	<u>1439,20</u> 468,11	2457	1794	<u>158</u> 51	<u>126,4000</u> 3,2767	<u>13,9</u> 0,36
15	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>5538,36</u> 5530,20	- -	166	166	- -	49,8800 -	1,5 -
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>36851,57</u> 24754,18	<u>1345,76</u> 1156,36	1106	743	<u>40</u> 35	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
17	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>5530,20</u> 5530,20	- -	166	166	- -	49,8800 -	1,5 -
18	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	2104	1174	<u>363</u> 132	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>9,6</u> 0,92
19	КМ8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,3	<u>5889,49</u> 2151,95	<u>2562,75</u> 933,23	1767	646	<u>769</u> 280	<u>17,6000</u> 6,5175	<u>5,28</u> 1,96
20	КМ8-405-5	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 240 мм2	100 м	0,48	<u>23868,86</u> 9272,96	<u>3899,86</u> 1247,43	11457	4451	<u>1872</u> 599	<u>75,8400</u> 8,7524	<u>36,4</u> 4,2
21	КМ8-405-3	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	100 м	0,05	<u>10409,10</u> 7864,41	<u>1769,64</u> 471,70	520	393	<u>88</u> 24	<u>64,3200</u> 3,3349	<u>3,22</u> 0,17
22	КМ8-405-4	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 120 мм	100 м	0,42	<u>11911,86</u> 8666,50	<u>2461,69</u> 723,72	5003	3640	<u>1034</u> 304	<u>70,8800</u> 5,0949	<u>29,77</u> 2,14
23	КМ8-69-3	Шина збірна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1000 мм2	100 м	0,46	<u>37756,67</u> 26435,90	<u>6339,51</u> 3441,96	17368	12161	<u>2916</u> 1583	<u>211,2000</u> 29,2324	<u>97,15</u> 13,45
24	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,6	<u>3654,52</u> 2728,20	<u>173,01</u> 63,00	2193	1637	<u>104</u> 38	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>14,39</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,22	<u>14085,62</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	3099	775	<u>148</u> 35	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>6,34</u> 0,24
26	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,01	<u>12795,76</u> 8794,88	<u>2772,25</u> 1357,81	128	88	<u>28</u> 14	<u>71,9300</u> 11,0630	<u>0,72</u> 0,11
27	КМ8-52-3	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 4 точки кріплення	шт	58	<u>162,10</u> 100,14	<u>34,80</u> 12,19	9402	5808	<u>2018</u> 707	<u>0,8000</u> 0,0846	<u>46,4</u> 4,91
28	КМ8-52-5	Монтаж ізолятора проходного з овальним або квадратним фланцем напругою до 10 кВ	шт	6	<u>214,72</u> 165,22	<u>23,20</u> 8,12	1288	991	<u>139</u> 49	<u>1,3200</u> 0,0564	<u>7,92</u> 0,34
29	КМ8-88-2	Плита прохідна азбестоцементна або сталева	м ²	3,84	<u>3184,93</u> 2202,99	<u>227,08</u> 82,69	12230	8459	<u>872</u> 318	<u>17,6000</u> 0,5775	<u>67,58</u> 2,22
30	КМ39-56-2	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО90-2101, 2109УЗ	пристрій	2	<u>6425,63</u> 4010,45	<u>1462,69</u> 483,47	12851	8021	<u>2925</u> 967	<u>32,0400</u> 3,3895	<u>64,08</u> 6,78
31	КМ39-56-66	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2409УЗ	пристрій	2	<u>8077,43</u> 5727,13	<u>1397,81</u> 459,84	16155	11454	<u>2796</u> 920	<u>46,8400</u> 3,2245	<u>93,68</u> 6,45
32	КМ39-56-58	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2403УЗ	пристрій	2	<u>7300,56</u> 4993,51	<u>1354,56</u> 444,09	14601	9987	<u>2709</u> 888	<u>40,8400</u> 3,1145	<u>81,68</u> 6,23
33	КМ39-56-44	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО90-2303, 2311УЗ	пристрій	1	<u>6330,45</u> 4747,20	<u>1440,48</u> 478,60	6330	4747	<u>1440</u> 479	<u>36,8000</u> 3,3486	<u>36,8</u> 3,35
34	КМ39-56-111	Монтаж торцевих панелей	пристрій	2	<u>1808,25</u> 1241,69	<u>180,59</u> 57,79	3617	2483	<u>361</u> 116	<u>9,9200</u> 0,4070	<u>19,84</u> 0,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					213975	111037	<u>49074</u> 17036		<u>895,24</u> 120,71
		Разом будівельні роботи, грн.					213975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53864				
		всього заробітна плата, грн.					128073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19115				
		Всього будівельні роботи, грн.					275203				

		Всього по розділу 1					275203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вартість матеріалів									
35	1504-1019 варіант 1	Вимикач автоматичний АВ 2000	шт	2	<u>562,21</u>	-	1124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	1517-2341 варіант 1	Ящик силовий напругою до 500в, частота 50гц 500х320х180мм ЯРП-100	шт	1	<u>1585,52</u>	-	1586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	1517-2243 варіант 1	Щит ЩА 611	шт	1	<u>1773,06</u>	-	1773	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	1517-2243 варіант 2	Щит ЩПОШ 1	шт	1	<u>1889,44</u>	-	1889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>884,66</u>	-	885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	1507-3013 варіант 1	Світильник НПП 0,1-60	шт	11	<u>174,97</u>	-	1925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	1507-1002 варіант 1	Светильник подвесной НСП 11-200	шт	2	<u>302,19</u>	-	604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	1507-1022	Світильник переносний РВО-42ХЛ2	шт	1	<u>361,65</u>	-	362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	1515-7043	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б220-235-200М	10шт	0,2	<u>857,73</u>	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	1515-7026 варіант 1	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б215-225-60	10шт	1,1	<u>459,81</u>	-	506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	1515-9009 варіант 1	Лампи розжарювання місцевого освітлення МО36-25	10шт	1	<u>353,03</u>	-	353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	2405-1416 варіант 1	Коробки ответвительная	шт	15	<u>75,17</u>	-	1128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	15093-35083 варіант 2	Кабель сечением 4х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,012	<u>261146,92</u>	-	3134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	15093-35103 варіант 2	Кабель напругою 1000в перерізом 5.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,008	<u>22833,22</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	15093-35103 варіант 3	Кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,05	<u>10532,02</u>	-	527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	15093-35103 варіант 4	Кабель напругою 1000в перерізом 4.2,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,02	<u>30238,42</u>	-	605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	15093-35103 варіант 5	Кабель напругою 1000в перерізом 4.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,015	<u>20732,02</u>	-	311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	15093-35103 варіант 6	Кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,05	<u>14714,02</u>	-	736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	15093-35173 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.35мм2 АВББ Шв нгд	1000м	0,006	<u>94953,60</u>	-	570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	15093-27423	Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.120мм2 ААБЛ	1000м	0,03	<u>311979.84</u> -	-	9359	-	-	-	-
55	C157-240 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка ПВ, переріз 120 мм2	1000м	0,015	<u>82585.90</u> -	-	1239	-	-	-	-
56	C157-240 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВБВнгд, переріз 120 мм2	1000м	0,027	<u>16815.17</u> -	-	454	-	-	-	-
57	15091-8104	Провід гнучкий перерізом 70мм2 МГ	1000м	0,005	<u>95935.27</u> -	-	480	-	-	-	-
58	C157-278	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 95 мм2	1000м	0,048	<u>204672.95</u> -	-	9824	-	-	-	-
59	C1545-288	Шини алюмінієві	т	0,1	<u>167355.47</u> -	-	16736	-	-	-	-
60	290902-57 варіант 1	Вимикач герметичний	шт	3	<u>60.19</u> -	-	181	-	-	-	-
61	290902-226 варіант 1	Розетка герметична	шт	3	<u>61.78</u> -	-	185	-	-	-	-
62	& C1530-41- B13 варіант 1	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 20 мм	10м	6	<u>124.24</u> -	-	745	-	-	-	-
63	1504-6157 варіант 1	Вимикач та перемикач пакетний 25А ПКП	шт	3	<u>370.73</u> -	-	1112	-	-	-	-
64	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>130.59</u> -	-	131	-	-	-	-
65	2405-1920	Шинотримач ШП-1-375АУ1	шт	38	<u>71.92</u> -	-	2733	-	-	-	-
66	2405-1919	Шинотримач ШП-1-375У1	шт	12	<u>61.76</u> -	-	741	-	-	-	-
67	15102-4001	Ізолятор опорний ІО-1-250УТ3	шт	58	<u>72.00</u> -	-	4176	-	-	-	-
68	15102-3021	Ізолятор прохідний ІП-10/630-750УХЛ1	шт	6	<u>450.50</u> -	-	2703	-	-	-	-
69	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	1,7	<u>62.49</u> -	-	106	-	-	-	-
70	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,5	<u>824.89</u> -	-	412	-	-	-	-
71	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2	<u>125.60</u> -	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2405-1596	Наконечники кабельні ТА-12	1000шт	0,004	<u>7628,77</u>	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	2405-1598	Наконечники кабельні ТА-14	1000шт	0,004	<u>10971,12</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	2405-1862	Стояки К1151У3	1000шт	0,011	<u>30332,72</u>	-	334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	2405-1864	Стояки К1153У3	1000шт	0,009	<u>55906,06</u>	-	503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	2405-1695	Полиці К1160У3	1000шт	0,011	<u>7888,91</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	2405-1696	Полиці К1161У3	1000шт	0,054	<u>12530,59</u>	-	677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	2405-1790	Скоби К1157У3	1000шт	0,04	<u>8059,61</u>	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					71713	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					71713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71713				
		Всього будівельні роботи, грн.					71713				

		Всього по розділу 2					71713				
		Разом прямі витрати по кошторису					285688	111037	<u>49074</u>		<u>895,24</u>
									17036		120,71
		Разом будівельні роботи, грн.					285688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125577				
		всього заробітна плата, грн.					128073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19115				
		Всього будівельні роботи, грн.					346916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					346916				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1114,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					147188				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Друга черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-05
придбання устаткування ТП 4
Блок трансформаторних підстанцій №3,4

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 5028,818 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1505-1022 варіант 2	Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМГ-1000/10/0,4; (маса=5)	шт	2	447000,00	894000
2	1503-8590 варіант 2	Комірка КСО-219 М лінійна; (маса=0,228)	шт	2	75465,87	150932
3	1503-8591 варіант 6	Комірка КСО-219 М силов. трансф; (маса=0,23)	шт	2	420351,20	840702
4	1503-8591 варіант 4	Комірка КСО-219 М ввідна; (маса=0,23)	шт	2	71927,20	143854
5	1503-8591 варіант 3	Комірка КСО-219 М секційна індивід. виготов. (5,6); (маса=0,23)	шт	2	602320,10	1204640
6	1503-11031 варіант 1	Захисні пристрої з техніки безпеки; (маса=0,004)	шт	1	15500,00	15500
7	1517-2030 варіант 1	Панель управління ЩО90-2129А; (маса=0,042)	шт	2	455930,78	911862
8	1517-2031 варіант 1	Панель управління ЩО90-2403; (маса=0,05)	шт	2	128033,78	256068
9	1517-2031 варіант 1	Панель управління ЩО90-2403; (маса=0,05)	шт	2	128033,78	256068
10	1517-2031 варіант 2	Панель управління ЩО90-2303; (маса=0,05)	шт	1	251557,72	251558
11	1517-2032 варіант 1	Панель торцева; (маса=0,006)	шт	2	848,80	1698
		Разом				4926882
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				101936
		Всього по кошторису				5028818

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Дизельна електростанція №2

Кошторисна вартість об`єкта2543,105 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,81002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата113,990 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на фундамент під дизельну електростанцію	39,812	-	39,812	0,04120	5,081	-
2	04-02-02	на дизельна електростанція	154,424	-	154,424	0,76882	108,909	-
3	04-02-03	на придбання устаткування локальний кошторис на придбання устаткування	-	2348,869	2348,869	-	-	-
-	-	Всього:	194,236	2348,869	2543,105	0,81002	113,99	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на фундамент під дизельну електростанцію
Дизельна електростанція №2

Основа:	Кошторисна вартість	39,812 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,0412 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,081 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування фундаментів									
		Земляні роботи розробка ґрунта. Всього 45,2 м3									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0452	38495,90 2368,52	36127,38 11520,90	1740	107	1633 521	23,4600 74,9700	1,06 3,39
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01356	31010,73 31010,73	- -	421	421	- -	314,1600 -	4,26 -
3	КБ1-28-2	Заміна ґрунту (ґрунтова подушка) 24.6 м3 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	1000м3	0,0404	6339,00 -	6339,00 1413,45	256	-	256 57	- 8,7856	- 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01356	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	198	198	- -	150,4500	2,04
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Плита фундаментна Пм1	100м3	0,404	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	1492	822	<u>670</u> 253	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>7,42</u> 2,07
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,5	<u>2683,75</u> 254,18	<u>164,74</u> 62,65	6709	635	<u>412</u> 157	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>6</u> 1,25
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,007	<u>535829,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	3751	112	<u>23</u> 10	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,05</u> 0,07
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,023	<u>650680,45</u> 28724,55	<u>11814,97</u> 4554,94	14966	661	<u>272</u> 105	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>5,74</u> 0,75
9	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1818	<u>38469,34</u> -	- -	6994	-	- -	- -	- -
10	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,04	<u>15825,27</u> 4146,30	- -	633	166	- -	33,5000	1,34
11	С111-1624 варіант 7	Ґрунтовка бітумна	т	0,0032	<u>104646,24</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					37495	3122	<u>3266</u> 1103		<u>28,91</u> 7,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37495 31107 4225 2317 4,41 856 39812				

		Всього по розділу 1					39812				
		Разом прямі витрати по кошторису					37495	3122	<u>3266</u> 1103		<u>28,91</u> 7,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					37495 31107 4225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2317				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					856				
		Всього будівельні роботи, грн.					39812				

		Всього по кошторису					39812				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					41,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5081				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02
на дизельна електростанція
Дизельна електростанція №2

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

154,424 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,76882 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

108,909 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-3	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,12	48485,44	13721,89	102789	73412	29090	264,6000	560,95
					34628,20	6478,09			13734	41,0865	87,1
2	КП1-1-2	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт	шт	1	10752,00	-	10752	10752	-	64,0000	64
					10752,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					113541	84164	29090		624,95
									13734		87,1
		Разом будівельні роботи, грн.					113541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287				
		всього заробітна плата, грн.					97898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11011				
		Всього будівельні роботи, грн.					154424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					154424				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					768,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					108909				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування Друга черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-03
локальний кошторис на придбання устаткування
Дизельна електростанція №2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2348,869 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1903-1035 варіант 4	Генератор Tehnolink PowerPack PR.250.KAT (двигун Perkins); (маса=2,12) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	2327064,00	2327064 2327064 21805 2348869

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Мережі електрозабезпечення

Кошторисна вартість об'єкта	2646,737 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,49311 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	465,366 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-03-01	на демонтаж мережі 0,4 кВт	0,455	-	0,455	0,00237	0,352	-
2	04-03-02	на мережі 0,4 кВ -1 категорія (Зовнішні внутрішньомайданчикові мережі)	646,328	-	646,328	0,80465	107,271	-
3	04-03-03	на мережі 6-0,4 кВ в межах ділянки до проектуємих споруд	1999,954	-	1999,954	2,68609	357,743	-
-	-	Всього:	2646,737	-	2646,737	3,49311	465,366	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01
на демонтаж мережі 0,4 кВт
Мережі електрозабезпечення

Основа:	Кошторисна вартість	0,455 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,00237 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	0,352 тис. грн.
	Середній розряд робіт	5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-144-6 к дем.=0,3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2	100 шт	0,16	1966,54 1937,38	29,16 6,39	315	310	5 1	13,4400 0,0537	2,15 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					315	310	5 1		2,15 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					315				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41				
		Всього будівельні роботи, грн.					455				

		Всього по кошторису					455				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					352				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-02
на мережі 0,4 кВ -1 категорія (Зовнішні внутрішньомайданчикові мережі)
Мережі електрозабезпечення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

646,328 тис. грн.
0,80465 тис.люд.год.
107,271 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,92	<u>8648,29</u> 3521,38	<u>2807,30</u> 982,98	16605	6761	<u>5390</u> 1887	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>55,3</u> 13,1
2	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,18	<u>8382,15</u> 4695,17	<u>2573,57</u> 937,17	9891	5540	<u>3037</u> 1106	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>45,31</u> 7,72
3	КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,3	<u>11175,66</u> 6064,59	<u>2099,67</u> 735,20	3353	1819	<u>630</u> 221	<u>49,6000</u> 5,1042	<u>14,88</u> 1,53
4	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,8	<u>6593,26</u> 2347,58	<u>1983,67</u> 694,58	5275	1878	<u>1587</u> 556	<u>19,2000</u> 4,8222	<u>15,36</u> 3,86
5	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,5	<u>6625,18</u> 3717,01	<u>1838,26</u> 669,41	3313	1859	<u>919</u> 335	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>15,2</u> 2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-147-12	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,15	<u>8292,87</u> 4303,90	<u>1020,84</u> 357,45	1244	646	<u>153</u> 54	<u>35,2000</u> 2,4816	<u>5,28</u> 0,37
7	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,72	<u>5043,16</u> 2151,95	<u>649,62</u> 227,47	13717	5853	<u>1767</u> 619	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>47,87</u> 4,3
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,68	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	5892	3287	<u>1017</u> 370	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>26,88</u> 2,59
9	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,45	<u>6260,14</u> 2934,48	<u>429,21</u> 150,29	2817	1321	<u>193</u> 68	<u>24,0000</u> 1,0434	<u>10,8</u> 0,47
10	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	2	<u>252,01</u> 200,27	<u>-</u> -	504	401	<u>-</u> -	1,6000 -	3,2 -
11	КМ8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7	шт	4	<u>262,93</u> 138,38	<u>-</u> -	1052	554	<u>-</u> -	0,9600 -	3,84 -
12	КМ8-163-2	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	6	<u>608,64</u> 275,37	<u>-</u> -	3652	1652	<u>-</u> -	2,2000 -	13,2 -
13	КМ8-167-8	Монтаж муфти сполучної термоусаж для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	1	<u>2643,47</u> 1939,68	<u>32,44</u> 11,81	2643	1940	<u>32</u> 12	<u>14,4000</u> 0,0825	<u>14,4</u> 0,08
14	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,85	<u>8619,23</u> 2738,85	<u>600,04</u> 136,81	7326	2328	<u>510</u> 116	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>19,04</u> 0,82
15	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>10891,60</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	13070	1643	<u>4809</u> 993	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>13,44</u> 7,43
16	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,72	<u>9820,50</u> 1173,79	<u>8646,71</u> 3200,98	26712	3193	<u>23519</u> 8707	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>26,11</u> 60,64
17	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	2,72	<u>2875,27</u> 391,26	<u>2484,01</u> 919,57	7821	1064	<u>6757</u> 2501	<u>3,2000</u> 6,4050	<u>8,7</u> 17,42
18	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2,72	<u>8531,18</u> 1173,79	<u>7357,39</u> 2723,68	23205	3193	<u>20012</u> 7408	<u>9,6000</u> 18,9710	<u>26,11</u> 51,6
19	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	2,72	<u>4998,97</u> 586,90	<u>4412,07</u> 1633,33	13597	1596	<u>12001</u> 4443	<u>4,8000</u> 11,3765	<u>13,06</u> 30,94
		Разом прямі витрати по розділу 1					161689	46528	<u>82333</u> 29396		<u>377,98</u> 205,21
		Разом будівельні роботи, грн.					161689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32828				
		всього заробітна плата, грн.					75924				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					35710 56,55 10973 197399 197399				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
20	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,09326	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	2992	184	<u>2808</u> 895	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>1,82</u> 5,83
21	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01554	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	771	35	<u>735</u> 222	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,34</u> 1,42
22	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	27,195	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	8399	-	<u>8399</u> 1547	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 11,18
23	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,01554	<u>4776,58</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	74	7	<u>66</u> 17	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,07</u> 0,11
24	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,09326	<u>8746,35</u> -	<u>8746,35</u> 2446,55	816	-	<u>816</u> 228	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,65
25	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,09326	<u>4322,10</u> -	<u>4322,10</u> 1208,99	403	-	<u>403</u> 113	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,81
26	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,9326	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	3443	1898	<u>1545</u> 584	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>17,12</u> 4,77
27	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових гоф.труб, до 2-х каналів d=160	1 км	0,46	<u>396913,55</u> 24384,48	<u>-</u> -	182580	11217	<u>-</u> -	<u>222,0000</u> -	<u>102,12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					199478	13341	<u>14772</u> 3606		<u>121,47</u> 25,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					199478 171365 16947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					9281 17,67 3427 208759 208759				
		Розділ 3. Вартість матеріалів									
28	15093-27103 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.150мм2 ААБЛ1	1000м	0,34	<u>188226.87</u>	-	63997	-	-	-	-
29	15093-27083 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.95мм2 ААБЛ	1000м	0,145	<u>154002.36</u>	-	22330	-	-	-	-
30	15093-27033 варіант 1	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.16мм2 АВБбШв1	1000м	0,17	<u>89514.92</u>	-	15218	-	-	-	-
31	С153-102 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, броньовані сталевими стрічками, із зовнішнім покриттям, марка КВБбшв, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,315	<u>120686.59</u>	-	38016	-	-	-	-
32	2405-1531 варіант 1	Муфти 4 КвТп-150	комплект	6	<u>1227.04</u>	-	7362	-	-	-	-
33	2405-1556 варіант 1	Муфта 4 Стп-150	комплект	1	<u>1854.98</u>	-	1855	-	-	-	-
34	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	48	<u>999.02</u>	-	47953	-	-	-	-
35	С1422- 10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3	<u>14479.64</u>	-	43439	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					240170	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					240170 240170 240170 240170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					601337	59869	<u>97105</u>		<u>499,45</u>
									33002		230,98
		Разом будівельні роботи, грн.					601337				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444363				
		всього заробітна плата, грн.					92871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44991				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14400				
		Всього будівельні роботи, грн.					646328				

		Всього по кошторису					646328				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					804,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					107271				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-03
на мережі 6-0,4 кВ в межах ділянки до проектуємих споруд
Мережі електрозабезпечення

Основа:	Кошторисна вартість	1999,954 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,68609 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	357,743 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	15,34	<u>8648,29</u> 3521,38	<u>2807,30</u> 982,98	132665	54018	<u>43064</u> 15079	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>441,79</u> 104,69
2	КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,4	<u>11175,66</u> 6064,59	<u>2099,67</u> 735,20	15646	8490	<u>2940</u> 1029	<u>49,6000</u> 5,1042	<u>69,44</u> 7,15
3	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	6,72	<u>8382,15</u> 4695,17	<u>2573,57</u> 937,17	56328	31552	<u>17294</u> 6298	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>258,05</u> 43,98
4	КМ8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,45	<u>5889,49</u> 2151,95	<u>2562,75</u> 933,23	8540	3120	<u>3716</u> 1353	<u>17,6000</u> 6,5175	<u>25,52</u> 9,45
5	КМ8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,36	<u>11145,41</u> 5086,43	<u>2735,76</u> 996,24	4012	1831	<u>985</u> 359	<u>41,6000</u> 6,9575	<u>14,98</u> 2,5
6	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	5,28	<u>9820,50</u> 1173,79	<u>8646,71</u> 3200,98	51852	6198	<u>45654</u> 16901	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>50,69</u> 117,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	10,06	<u>2875,27</u> 391,26	<u>2484,01</u> 919,57	28925	3936	<u>24989</u> 9251	<u>3,2000</u> 6,4050	<u>32,19</u> 64,43
8	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	5,28	<u>8531,18</u> 1173,79	<u>7357,39</u> 2723,68	45045	6198	<u>38847</u> 14381	<u>9,6000</u> 18,9710	<u>50,69</u> 100,17
9	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	10,06	<u>4998,97</u> 586,90	<u>4412,07</u> 1633,33	50290	5904	<u>44386</u> 16431	<u>4,8000</u> 11,3765	<u>48,29</u> 114,45
10	КМ8-163-2	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	4	<u>608,64</u> 275,37	- -	2435	1101	- -	2,2000 -	8,8 -
11	КМ8-163-3	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	24	<u>733,81</u> 400,54	- -	17611	9613	- -	3,2000 -	76,8 -
12	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої термоусаж для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	4	<u>2838,20</u> 1383,84	<u>32,44</u> 11,81	11353	5535	<u>130</u> 47	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>38,4</u> 0,33
13	КМ8-167-3	Монтаж муфти сполучної термоусаж для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	1	<u>2181,08</u> 1511,30	<u>21,63</u> 7,88	2181	1511	<u>22</u> 8	<u>12,8000</u> 0,0550	<u>12,8</u> 0,06
14	КМ8-167-4	Монтаж муфти сполучної термоусажив для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм ²	шт	5	<u>2607,15</u> 1889,12	<u>21,63</u> 7,88	13036	9446	<u>108</u> 39	<u>16,0000</u> 0,0550	<u>80</u> 0,28
15	КМ8-167-8	Монтаж муфти сполучної термоусажив для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	<u>2643,47</u> 1939,68	<u>32,44</u> 11,81	5287	3879	<u>65</u> 24	<u>14,4000</u> 0,0825	<u>28,8</u> 0,17
16	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	9,2	<u>8619,23</u> 2738,85	<u>600,04</u> 136,81	79297	25197	<u>5520</u> 1259	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>206,08</u> 8,89
17	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,4	<u>14085,62</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	5634	1409	<u>269</u> 63	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>11,52</u> 0,44
18	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм Глибинний заземлювач	10 шт	1	<u>10891,60</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	10892	1369	<u>4008</u> 827	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>11,2</u> 6,19
19	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,05	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	175	98	<u>30</u> 11	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>0,8</u> 0,08
20	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,35	<u>6260,14</u> 2934,48	<u>429,21</u> 150,29	2191	1027	<u>150</u> 53	<u>24,0000</u> 1,0434	<u>8,4</u> 0,37
21	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>10891,60</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	8713	1096	<u>3206</u> 662	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>8,96</u> 4,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів d=68 мм	1 км	0,005	<u>192913,55</u> 24384,48	- -	965	122	- -	222,0000	1,11 -
23	15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,04	<u>20514,84</u> -	- -	821	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					553894	182650	<u>235383</u> 84075		<u>1485,31</u> 586,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					553894 135861 266725 126160 200,99 38984 680054				

		Всього по розділу 1					680054				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
24	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1713	<u>43739,39</u> 1870,79	<u>41868,60</u> 14608,93	7493	320	<u>7173</u> 2503	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>3,17</u> 18,85
25	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,075	<u>73497,92</u> 4634,06	<u>68863,86</u> 22864,07	5512	348	<u>5164</u> 1715	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>3,44</u> 12,81
26	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	131,25	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	40538	-	<u>40538</u> 7468	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 53,94
27	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,075	<u>4776,58</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	358	35	<u>320</u> 83	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,35</u> 0,51
28	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1713	<u>8746,35</u> -	<u>8746,35</u> 2446,55	1498	-	<u>1498</u> 419	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,03
29	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,713	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	6325	3487	<u>2838</u> 1072	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>31,45</u> 8,77
30	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх тротуарів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,008	<u>42233,26</u> 21996,73	<u>20236,53</u> 7304,49	338	176	<u>162</u> 58	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>1,63</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,2	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	755	381	- -	15,9500	3,19
32	КБ27-22-2 Н=2	Улаштування асфальтобетонного покриття тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,2	<u>616,44</u> 616,44	- -	123	123	- -	5,1000	1,02
33	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	1,912	<u>6271,78</u> -	- -	11992	-	- -	- -	- -
34	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих (тротуарів)	100 м3	0,024	<u>6464,75</u> 1854,64	<u>4610,11</u> 1112,48	155	45	<u>110</u> 27	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>0,44</u> 0,18
35	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,2	<u>40209,36</u> 3180,97	<u>1488,44</u> 506,32	8042	636	<u>298</u> 101	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>5,79</u> 0,72
36	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,018	<u>42233,26</u> 21996,73	<u>20236,53</u> 7304,49	760	396	<u>364</u> 131	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>3,67</u> 1,06
37	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,06	<u>6464,75</u> 1854,64	<u>4610,11</u> 1112,48	388	111	<u>277</u> 67	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>1,1</u> 0,44
38	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,016	<u>414768,01</u> 3455,40	<u>19242,13</u> 4714,56	6636	55	<u>308</u> 75	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,51</u> 0,49
39	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,016	<u>24687,68</u> 1607,77	<u>12887,88</u> 2381,48	395	26	<u>206</u> 38	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>0,22</u> 0,24
40	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	1,9456	<u>6271,78</u> -	- -	12202	-	- -	- -	- -
41	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів d=160	1 км	0,837	<u>395208,37</u> 22736,88	- -	330789	19031	- -	207,0000	173,26
42	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів d=110мм	1 км	0,13	<u>396913,55</u> 24384,48	- -	51599	3170	- -	222,0000	28,86
43	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,2	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	459	34	<u>425</u> 125	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,34</u> 0,81
44	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	20	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	6480	-	<u>6480</u> 1138	- 0,4110	- 8,22

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					803492 803492 803492				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1850223 1850223 1337655 310119 149731 245,5 47624 1999954 1999954	211024	<u>301544</u> 99095		<u>1743,75</u> 696,84
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2686,09 357743				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні дороги

Кошторисна вартість об`єкта14804,848 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість7,71200 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата1035,780 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на земляні роботи	1765,7	-	1765,7	2,49885	361,889	-
2	05-01-02	на автомобільні дороги	13039,148	-	13039,148	5,21315	673,891	-
-	-	Всього:	14804,848	-	14804,848	7,71200	1035,78	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на земляні роботи
Автомобільні дороги

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1765,700 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,49885 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

361,889 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-7	Навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1(від корит)	1000м3	2,782	<u>34442,22</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	95818	3820	<u>91998</u> 24715	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>37,84</u> 160,47
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4868,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	1503685	-	<u>1503685</u> 277018	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2000,95
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,782	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	13185	1298	<u>11887</u> 3088	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>12,85</u> 19,01
		Разом прямі витрати по кошторису					1612688	5118	<u>1607570</u> 304821		<u>50,69</u> 2180,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1612688				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					309939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					153012 267,73 51950 1765700 1765700				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2498,85 361889				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-02
на автомобільні дороги
Автомобільні дороги

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

13039,148 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,21315 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

673,891 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажні роботи									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	2,7	<u>42233,26</u> 21996,73	<u>20236,53</u> 7304,49	114030	59391	<u>54639</u> 19722	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>550,53</u> 159,34
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,9	<u>6464,75</u> 1854,64	<u>4610,11</u> 1112,48	5818	1669	<u>4149</u> 1001	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>16,53</u> 6,64
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	12	<u>8426,19</u> 4628,05	<u>3798,14</u> 1325,26	101114	55537	<u>45577</u> 15903	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>514,8</u> 119,81
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	5,99	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	13740	1022	<u>12718</u> 3741	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>10,12</u> 24,34
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	599	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	194082	-	<u>194082</u> 34083	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 246,19
6	КБ27-69-2	Покриття Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	5,15151	<u>52161,60</u> 1474,02	<u>47940,27</u> 10640,52	268711	7593	<u>246965</u> 54815	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>75,21</u> 344,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	5,15151	<u>377506,34</u> 3051,93	<u>13247,88</u> 3265,25	1944728	15722	<u>68247</u> 16821	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>145,74</u> 109,87
8	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	5,15151	<u>414238,32</u> 3455,40	<u>18712,44</u> 4531,75	2133953	17801	<u>96397</u> 23345	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>165</u> 152,29
9	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	5,15151	<u>26309,91</u> 1744,83	<u>14373,05</u> 2752,85	135536	8989	<u>74043</u> 14181	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>78,05</u> 88,37
10	КБ27-26-5 К-10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норм 27-26-1 – 27-26-4 - на 5см	1000 м2	-5,15151	<u>34,55</u> 34,55	<u>-</u> -	-178	-178	<u>-</u> -	0,3000 -	-1,55 -
11	С1421-9855 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	370,005	<u>6271,78</u> -	<u>-</u> -	2320590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	5,15151	<u>24687,68</u> 1607,77	<u>12887,88</u> 2381,48	127179	8282	<u>66392</u> 12268	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>71,92</u> 76,45
13	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	626,424	<u>6271,78</u> -	<u>-</u> -	3928794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	20	<u>10240,11</u> 9008,19	<u>691,54</u> 234,08	204802	180164	<u>13831</u> 4682	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>1625</u> 29,1
15	& С1416-8684-2А варіант 1	Бортовий камінь , БР100.30.15	пм	2000	<u>359,42</u> -	<u>-</u> -	718840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1424-11612 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	96	<u>5323,56</u> -	<u>-</u> -	511062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					12722801	355992	<u>877040</u> 200562		<u>3251,35</u> 1356,88
		Разом будівельні роботи, грн.					12722801				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11489769				
		всього заробітна плата, грн.					556554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					316347 604,92 117337 13039148 13039148				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5213,15 673891				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Теплопостачання в межах ділянки

Кошторисна вартість об’єкта5669,085 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість4,83598 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата626,865 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на тепломережі	5477,859	-	5477,859	4,83598	626,865	-
2	06-01-02	на придбання устаткування тепломережі.Устаткування	-	191,226	191,226	-	-	-
-	-	Всього:	5477,859	191,226	5669,085	4,83598	626,865	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на тепломережі
Теплопостачання в межах ділянки

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5477,859 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,83598 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

626,865 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,796	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	89695	5519	<u>84176</u> 26844	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>54,66</u> 174,68
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,398	<u>31010,73</u> 31010,73	- -	43353	43353	<u>-</u> -	314,1600 -	439,2 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,398	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	20448	20448	<u>-</u> -	150,4500 -	210,33 -
4	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,957	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	12405	-	<u>12405</u> 2766	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 17,19
5	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	1,957	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	5492	-	<u>5492</u> 1225	<u>-</u> 3,8896	<u>-</u> 7,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	19,57	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	72257	39836	<u>32421</u> 12245	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>359,31</u> 100,15
7	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	1000м3	0,2	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	9927	446	<u>9465</u> 2855	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>4,42</u> 18,31
8	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,2	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	948	93	<u>855</u> 222	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,92</u> 1,37
9	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	350	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	108101	-	<u>108101</u> 19915	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 143,85
10	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,396	<u>235172,16</u> 57686,09	<u>62662,71</u> 26600,45	93128	22844	<u>24814</u> 10534	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>191,21</u> 71,02
11	К585821-Г011	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-5 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	44	<u>11011,26</u> -	<u>-</u> -	484495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ24-10-6	Безканальне прокладання теплогідроізоляованих трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,176	<u>537621,86</u> 212385,60	<u>226890,76</u> 44468,69	94621	37380	<u>39933</u> 7826	<u>1646,4000</u> 325,3259	<u>289,77</u> 57,26
13	С113-1507 варіант 2	Труби сталеві попередньоізолюовані, типорозмір 159/250 мм	м	176	<u>3169,07</u> -	<u>-</u> -	557756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ24-10-7	Безканальне прокладання теплогідроізоляованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,409	<u>695434,22</u> 238392,00	<u>260091,72</u> 48143,72	284433	97502	<u>106378</u> 19691	<u>1848,0000</u> 351,2036	<u>755,83</u> 143,64
15	С113-1508 варіант 2	Труби сталеві електрозварні попередньоізолюовані, типорозмір 219/315 мм	м	409	<u>4776,66</u> -	<u>-</u> -	1953654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ24-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізоляованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,132	<u>445038,81</u> 186379,20	<u>145586,01</u> 26365,15	58745	24602	<u>19217</u> 3480	<u>1444,8000</u> 206,2949	<u>190,71</u> 27,23
17	С113-1505 варіант 1	Труби сталеві сталеві електрозварні попередньоізолюовані ППУ, типорозмір 100/200 мм	м	132	<u>1891,02</u> -	<u>-</u> -	249615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідрравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,01	<u>119921,94</u> 63825,30	<u>43309,55</u> 5577,85	1199	638	<u>433</u> 56	<u>487,7000</u> 36,6654	<u>4,88</u> 0,37
19	С113-446	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 152 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	10	<u>1104,21</u> -	<u>-</u> -	11042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ22-15-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,01	<u>243494,71</u> 50081,79	<u>22863,28</u> 7619,88	2435	501	<u>229</u> 76	<u>409,6000</u> 52,1289	<u>4,1</u> 0,52
21	КБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,4	<u>34647,59</u> 17633,75	<u>2463,18</u> 1011,07	13859	7054	<u>985</u> 404	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>59,74</u> 3,14
22	К581121-1047 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-2 серія 3,006. 1-2.87 вип.0-2	шт	40	<u>187,10</u> -	<u>-</u> -	7484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ22-36-3	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	1 шт	2	<u>1037,74</u> 470,71	<u>397,99</u> 142,37	2075	941	<u>796</u> 285	<u>3,9400</u> 0,9357	<u>7,88</u> 1,87
24	С113-2300 варіант 1	Автоматический клапан типа "Захлопка" диам. 150 мм	шт	2	<u>417,27</u> -	<u>-</u> -	835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ22-36-4	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	1 шт	8	<u>1550,62</u> 747,88	<u>623,80</u> 223,12	12405	5983	<u>4990</u> 1785	<u>6,2600</u> 1,4662	<u>50,08</u> 11,73
26	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	1фланець	16	<u>891,86</u> 330,10	<u>529,31</u> 12,72	14270	5282	<u>8469</u> 204	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>36,64</u> 1,63
27	С130-989	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	16	<u>1484,67</u> -	<u>-</u> -	23755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ22-36-3	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	1 шт	8	<u>1037,74</u> 470,71	<u>397,99</u> 142,37	8302	3766	<u>3184</u> 1139	<u>3,9400</u> 0,9357	<u>31,52</u> 7,49
29	С1630-1382 варіант 2	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41 нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	8	<u>12286,42</u> -	<u>-</u> -	98291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ22-40-5	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	1фланець	16	<u>525,42</u> 207,58	<u>293,23</u> 8,46	8407	3321	<u>4692</u> 135	<u>1,4400</u> 0,0676	<u>23,04</u> 1,08
31	С130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	16	<u>984,42</u> -	<u>-</u> -	15751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	4	<u>468,25</u> 328,54	<u>34,21</u> 13,32	1873	1314	<u>137</u> 53	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>11</u> 0,43
33	С1630-1381 варіант 1	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с 41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>11536,09</u> -	<u>-</u> -	46144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	8	<u>355,96</u> 138,38	<u>201,36</u> 3,63	2848	1107	<u>1611</u> 29	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>7,68</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	8	<u>637,10</u> -	- -	5097	-	- -	- -	- -
36	КБ24-12-8	Установлення компенсаторів з труб діаметром 250 мм Скидний колодязь	1 шт	4	<u>39455,66</u> 3694,22	<u>6557,47</u> 1072,00	157823	14777	<u>26230</u> 4288	<u>27,0500</u> 6,9374	<u>108,2</u> 27,75
37	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,468	<u>48571,26</u> 16128,04	<u>20537,11</u> 7171,68	22731	7548	<u>9611</u> 3356	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>66,34</u> 22,33
38	К585521-Л050 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>5421,13</u> -	- -	10842	-	- -	- -	- -
39	К585521-Л011 варіант 1 С1415-8016	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>3630,10</u> -	- -	14520	-	- -	- -	- -
40	К585521-Л042 варіант 2	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>5046,48</u> -	- -	10093	-	- -	- -	- -
41	К585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>845,45</u> -	- -	1691	-	- -	- -	- -
42	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>421,44</u> -	- -	843	-	- -	- -	- -
43	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,024	<u>122472,81</u> -	- -	2939	-	- -	- -	- -
44	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,0006	<u>15070,81</u> 12546,12	- -	9	8	- -	106,2600 -	0,06 -
45	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>3511,38</u> -	- -	7023	-	- -	- -	- -
46	КР20-23-2	Пробивання отворів в цегляних колодязях	шт	4	<u>313,37</u> 137,01	<u>144,06</u> 54,70	1253	548	<u>576</u> 219	<u>1,2700</u> 0,4484	<u>5,08</u> 1,79
47	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,02	<u>10775,13</u> 9590,81	<u>632,85</u> 246,39	216	192	<u>13</u> 5	<u>84,3000</u> 1,9684	<u>1,69</u> 0,04
48	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>14085,11</u> -	- -	28170	-	- -	- -	- -
49	КБ7-62-2	Камера 6000х6000х2800 (2 шт) Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	100м3	0,454	<u>800953,52</u> 132261,23	<u>47306,30</u> 19041,78	363633	60047	<u>21477</u> 8645	<u>1148,4000</u> 142,7381	<u>521,37</u> 64,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	K584211-2027 варіант 1	Плиты перекрытия ПО-4	шт	4	<u>2372,23</u> -	- -	9489	-	- -	- -	- -
51	K585521-Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	8	<u>421,22</u> -	- -	3370	-	- -	- -	- -
52	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	8	<u>421,44</u> -	- -	3372	-	- -	- -	- -
53	K585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	8	<u>14085,11</u> -	- -	112681	-	- -	- -	- -
54	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	8	<u>3511,38</u> -	- -	28091	-	- -	- -	- -
55	KB11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,36	<u>16630,28</u> 6411,61	- -	5987	2308	- -	57,8300 -	20,82 -
56	KB8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,142	<u>33225,18</u> 3579,88	- -	4718	508	- -	30,3200 -	4,31 -
57	C111-854	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-420А	м2	31,24	<u>109,88</u> -	- -	3433	-	- -	- -	- -
58	C111-1624 варіант 7	Ґрунтовка бітумна	т	0,01136	<u>104646,24</u> -	- -	1189	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					5209261	407866	<u>526690</u> 128282		<u>3460,79</u> 907,51
		Разом будівельні роботи, грн.					5209261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4274705				
		всього заробітна плата, грн.					536148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					268598				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					467,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90717				
		Всього будівельні роботи, грн.					5477859				

		Всього по кошторису					5477859				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4835,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					626865				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування Друга черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02
тепломережі.Устаткування
Теплопостачання в межах ділянки

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 191,226 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2307-11121 варіант 3	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм; (маса=0,535) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	8	23000,00	184000 7226 191226

Склав

_____К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зливово каналізація

Кошторисна вартість об’єкта20354,970 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість14,39933 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1981,739 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зливово каналізація	19995,881	359,089	20354,97	14,39933	1981,739	-
-	-	Всього:	19995,881	359,089	20354,97	14,39933	1981,739	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на злизова каналізація
Злизова каналізація

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

20354,970 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

14,39933 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1981,739 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	3,7885	<u>38495,90</u> 2368,52	<u>36127,38</u> 11520,90	145842	8973	<u>136869</u> 43647	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>88,88</u> 284,02
2	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	8,3785	<u>59544,46</u> 2677,46	<u>56792,60</u> 17127,04	498893	22433	<u>475837</u> 143499	<u>26,5200</u> 109,8785	<u>222,2</u> 920,62
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14662,375	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	4528621	-	<u>4528621</u> 834289	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6026,24
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	8,3785	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	39709	3908	<u>35801</u> 9301	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>38,71</u> 57,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	1,2	<u>29718,62</u> 29718,62	<u>-</u> -	35662	35662	<u>-</u> -	301,0700	361,28
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	1,2	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	17552	17552	<u>-</u> -	150,4500	180,54
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	8,014	<u>7501,44</u> -	<u>7501,44</u> 2098,32	60117	-	<u>60117</u> 16816	- 15,1575	- 121,47
8	КБ1-27-7 К-9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1-на 45м	1000м3	8,014	<u>37807,23</u> -	<u>37807,23</u> 10575,51	302987	-	<u>302987</u> 84752	- 76,3938	- 612,22
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8134	<u>999,02</u> -	<u>-</u> -	8126029	-	<u>-</u> -	- -	- -
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	2,165	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	31667	31667	<u>-</u> -	150,4500	325,72
11	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	3,572	<u>8746,35</u> -	<u>8746,35</u> 2446,55	31242	-	<u>31242</u> 8739	- 17,6730	- 63,13
12	КБ1-27-8 К-9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 -на 45м	1000м3	3,572	<u>38898,93</u> -	<u>38898,93</u> 10880,88	138947	-	<u>138947</u> 38867	- 78,5997	- 280,76
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	35,72	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	131886	72711	<u>59175</u> 22350	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>655,82</u> 182,8
14	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	18	<u>12717,67</u> 1728,45	<u>-</u> -	228918	31112	<u>-</u> -	16,3200	293,76
15	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм	1000м	0,3	<u>146146,80</u> 58492,51	<u>81909,99</u> 23367,76	43844	17548	<u>24573</u> 7010	<u>489,6000</u> 189,4511	<u>146,88</u> 56,84
16	С113-1439-6	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	303	<u>1475,85</u> -	<u>-</u> -	447183	-	<u>-</u> -	- -	- -
17	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм	1000м	0,23	<u>177934,54</u> 64347,74	<u>105071,72</u> 30286,37	40925	14800	<u>24166</u> 6966	<u>538,6100</u> 237,4540	<u>123,88</u> 54,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-1439-7	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСІИ" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 400 мм	м	232,3	<u>2841,96</u> -	- -	660187	-	- -	- -	- -
19	КБ22-11-10	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм	1000м	0,25	<u>220362,56</u> 78083,20	<u>131534,14</u> 37552,57	55091	19521	<u>32884</u> 9388	<u>653,5800</u> 295,1837	<u>163,4</u> 73,8
20	C113-1439-8	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 500 мм	м	252,5	<u>3739,13</u> -	- -	944130	-	- -	- -	- -
21	КБ22-11-11	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм	1000м	0,08	<u>273228,40</u> 92479,34	<u>161623,92</u> 46386,88	21858	7398	<u>12930</u> 3711	<u>774,0800</u> 360,1745	<u>61,93</u> 28,81
22	C113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	80,8	<u>6744,84</u> -	- -	544983	-	- -	- -	- -
23	КБ22-11-11	Укладання кожуха із поліетиленових труб діаметром 630 мм відкритим способом	1000м	0,02	<u>273228,40</u> 92479,34	<u>161623,92</u> 46386,88	5465	1850	<u>3232</u> 928	<u>774,0800</u> 360,1745	<u>15,48</u> 7,2
24	C113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	20,2	<u>6744,84</u> -	- -	136246	-	- -	- -	- -
25	КБ22-47-7	Протягування у футляр труб діаметром 400 мм	100м	0,2	<u>37436,40</u> 12414,13	<u>124,00</u> 48,28	7487	2483	<u>25</u> 10	<u>100,3000</u> 0,3857	<u>20,06</u> 0,08
26	C113-1439-7	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСІИ" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 400 мм	м	20,2	<u>2841,96</u> -	- -	57408	-	- -	- -	- -
27	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм	1 футляр	2	<u>2958,57</u> 1489,76	<u>668,07</u> 78,67	5917	2980	<u>1336</u> 157	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>25,56</u> 1,17
28	КБ22-11-12	Укладання кожуха із поліетиленових труб діаметром 800 мм відкритим способом	1000м	0,02	<u>366079,80</u> 100739,49	<u>239322,01</u> 73806,86	7322	2015	<u>4786</u> 1476	<u>843,2200</u> 553,8760	<u>16,86</u> 11,08
29	C113-1439-10 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРИІС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 800 мм	м	20,2	<u>10731,71</u> -	- -	216781	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ22-11-11	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм	1000м	0,06	<u>273228,40</u> 92479,34	<u>161623,92</u> 46386,88	16394	5549	<u>9697</u> 2783	<u>774,0800</u> 360,1745	<u>46,44</u> 21,61
31	С113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	80,8	<u>6744,84</u> -	- -	544983	-	- -	- -	- -
32	КБ22-47-10	Протягування у футляр труб діаметром 600 мм	100м	0,2	<u>57358,06</u> 14228,48	<u>218,08</u> 84,90	11472	2846	<u>44</u> 17	<u>112,0000</u> 0,6783	<u>22,4</u> 0,14
33	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	2	<u>3819,32</u> 1489,76	<u>668,07</u> 78,67	7639	2980	<u>1336</u> 157	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>25,56</u> 1,17
34	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	4,806	<u>60674,43</u> 17379,90	<u>10377,05</u> 3561,67	291601	83528	<u>49872</u> 17117	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>707,44</u> 109,6
35	К585521- Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	24	<u>421,22</u> -	- -	10109	-	- -	- -	- -
36	К585521- Л007 варіант 3	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)	шт	12	<u>3799,84</u> -	- -	45598	-	- -	- -	- -
37	К585521- Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	24	<u>3078,06</u> -	- -	73873	-	- -	- -	- -
38	К585521- Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	12	<u>5148,06</u> -	- -	61777	-	- -	- -	- -
39	К585521- Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	12	<u>6770,95</u> -	- -	81251	-	- -	- -	- -
40	К585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	24	<u>421,44</u> -	- -	10115	-	- -	- -	- -
41	К585521- Л054 варіант 2	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)	шт	12	<u>14085,11</u> -	- -	169021	-	- -	- -	- -
42	С111-1789	Скоби ходові	кг	98,4	<u>51,09</u> -	- -	5027	-	- -	- -	- -
43	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	12	<u>3511,38</u> -	- -	42137	-	- -	- -	- -
44	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	24	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	6977	2926	<u>3730</u> 1416	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>27,12</u> 11,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ23-17-1	Улаштування прямокутних бетонних монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м2 у сухих ґрунтах	10м3	2,31	<u>75899,56</u> 10387,18	<u>1711,03</u> 579,17	175328	23994	<u>3952</u> 1338	<u>90,1900</u> 3,6000	<u>208,34</u> 8,32
46	С113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	11	<u>4719,42</u> -	<u>-</u> -	51914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	22	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	6396	2682	<u>3419</u> 1298	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>24,86</u> 10,64
48	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	<u>3841,40</u> 3180,81	<u>131,16</u> 47,44	3841	3181	<u>131</u> 47	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
49	КМ38-1-7	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 2 т	шт	2	<u>11012,56</u> 7048,73	<u>3963,83</u> 1608,10	22025	14097	<u>7928</u> 3216	<u>59,0000</u> 10,4730	<u>118</u> 20,95
50	2403-11164 варіант 1	Сепаратор нафтопродуктів ПМБО-200-10	шт	2	<u>172760,00</u> -	<u>-</u> -	345520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					19495897	434396	<u>5953637</u> 1259295		<u>3948,06</u> 8966,48
		Разом устаткування, грн.					345520				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13569				
		Всього устаткування, грн.					359089				
		Разом будівельні роботи, грн.					19150377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12762344				
		всього заробітна плата, грн.					1693691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					845504				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1484,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					288048				
		Всього будівельні роботи, грн.					19995881				

		Всього по кошторису					20354970				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14399,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1981739				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Мережі водопостачання

Кошторисна вартість об’єкта448,452 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість0,62515 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата79,735 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-03-01	на мереж протипожежно-питного водопроводу	448,452	-	448,452	0,62515	79,735	-
-	-	Всього:	448,452	-	448,452	0,62515	79,735	-

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н. Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на мереж протипожежно-питного водопроводу
Мережі водопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

448,452 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,62515 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

79,735 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,434	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	13923	857	<u>13066</u> 4167	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>8,48</u> 27,11
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,044	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	2184	98	<u>2082</u> 628	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,97</u> 4,03
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,14	<u>31010,73</u> 31010,73	- -	4342	4342	- -	314,1600 -	43,98 -
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	77	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	23782	-	<u>23782</u> 4381	- 0,4110	- 31,65
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,044	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	209	21	<u>188</u> 49	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,2</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,237	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	3467	3467	- -	150,4500	35,66
7	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,4503	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	2854	-	<u>2854</u> 636	- 8,7856	- 3,96
8	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,4503	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	1264	-	<u>1264</u> 282	- 3,8896	- 1,75
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,503	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	16626	9166	<u>7460</u> 2818	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>82,68</u> 23,04
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	100м3	0,08	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	1170	1170	- -	150,4500	12,04
11	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,018	<u>5318,48</u> -	<u>5318,48</u> 1185,90	96	-	<u>96</u> 21	- 7,3712	- 0,13
12	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,018	<u>2619,99</u> -	<u>2619,99</u> 584,20	47	-	<u>47</u> 11	- 3,6312	- 0,07
13	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	26	<u>999,02</u> -	- -	25975	-	- -	- -	- -
14	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,18	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	665	366	<u>299</u> 113	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,3</u> 0,92
15	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,7	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	21620	2938	- -	16,3200	27,74
Розділ 1. Будівельні роботи											
16	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,032	<u>52732,98</u> 37518,05	<u>14392,25</u> 5585,43	1687	1201	<u>461</u> 179	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>9,93</u> 1,48
17	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	85,85	<u>556,43</u> -	- -	47770	-	- -	- -	- -
18	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,085	<u>10688,25</u> 9050,82	- -	909	769	- -	82,4000	7
19	КБ22-8-9	Укладання футляра із сталевих труб відкритим способом діаметром 350 ММ (футляр)	1000м	0,053	<u>300640,78</u> 116677,14	<u>158552,34</u> 22130,15	15934	6184	<u>8403</u> 1173	<u>866,2000</u> 164,0789	<u>45,91</u> 8,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-209	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 6 мм	м	53,212	<u>2704,26</u> -	- -	143899	-	- -	- -	- -
21	КБ22-15-9	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 350 мм	1000м	0,053	<u>545373,49</u> 60531,70	<u>86366,84</u> 29413,62	28905	3208	<u>4577</u> 1559	<u>500,8000</u> 203,6947	<u>26,54</u> 10,8
22	КБ22-47-1	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 100мм	100м	0,53	<u>16917,07</u> 10319,59	<u>34,21</u> 13,32	8966	5469	<u>18</u> 7	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>44,73</u> 0,06
23	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	4	<u>2958,57</u> 1489,76	<u>668,07</u> 78,67	11834	5959	<u>2672</u> 315	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>51,12</u> 2,34
24	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,85	<u>451,21</u> 415,72	<u>35,49</u> 13,14	384	353	<u>31</u> 11	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,89</u> 0,08
25	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка сигнальна	м	85	<u>5,20</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
26	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	4	<u>468,25</u> 328,54	<u>34,21</u> 13,32	1873	1314	<u>137</u> 53	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>11</u> 0,43
27	C1630-67 варіант 1	Засувки з обгумованим клином з відповідними фланцями, діаметр 100 мм	шт	4	<u>4105,11</u> -	- -	16420	-	- -	- -	- -
28	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	8	<u>355,96</u> 138,38	<u>201,36</u> 3,63	2848	1107	<u>1611</u> 29	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>7,68</u> 0,23
29	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	8	<u>549,19</u> -	- -	4394	-	- -	- -	- -
30	КБ22-38-5	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	1 вріз	3	<u>2579,97</u> 828,07	<u>1049,46</u> 123,71	7740	2484	<u>3148</u> 371	<u>5,8200</u> 0,9883	<u>17,46</u> 2,96
31	КБ22-38-4	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм	1 вріз	1	<u>1826,63</u> 631,40	<u>827,53</u> 113,36	1827	631	<u>828</u> 113	<u>4,5000</u> 0,9056	<u>4,5</u> 0,91
		Разом прямі витрати по розділу 1					295832	28679	<u>21886</u> 3810		<u>228,76</u> 27,99
		Разом будівельні роботи, грн.					295832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245267				
		всього заробітна плата, грн.					32489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4684				
		Всього будівельні роботи, грн.					310982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					310982				
		Разом прямі витрати по кошторису					414056	51104	<u>73024</u>		<u>443.81</u>
									16916		120,95
		Разом будівельні роботи, грн.					414056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289928				
		всього заробітна плата, грн.					68020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34396				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11715				
		Всього будівельні роботи, грн.					448452				

		Всього по кошторису					448452				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					625,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79735				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Мережі каналізації

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

2097,385 тис.грн.
3,40648 тис.люд.год.
429,226 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-04-01	на мережі каналізації	2097,385	-	2097,385	3,40648	429,226	-
-	-	Всього:	2097,385	-	2097,385	3,40648	429,226	-

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н. Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01
на мережі каналізації
Мережі каналізації

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2097,385 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,40648 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

429,226 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,118	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	67945	4180	<u>63765</u> 20334	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>41,41</u> 132,32
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,24	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	11912	535	<u>11359</u> 3425	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>5,3</u> 21,98
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,7	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	21708	21708	<u>-</u> -	314,1600 -	219,91 -
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	420	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	129721	-	<u>129721</u> 23898	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 172,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,24	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	1137	112	<u>1025</u> 266	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>1,11</u> 1,64
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,06	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	15504	15504	- -	150,4500 -	159,48 -
7	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,082	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	13198	-	<u>13198</u> 2943	- 8,7856	- 18,29
8	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	2,082	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	5843	-	<u>5843</u> 1303	- 3,8896	- 8,1
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	100м3	0,21	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	3072	3072	- -	150,4500 -	31,59 -
10	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,117	<u>5318,48</u> -	<u>5318,48</u> 1185,90	622	-	<u>622</u> 139	- 7,3712	- 0,86
11	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,117	<u>2619,99</u> -	<u>2619,99</u> 584,20	307	-	<u>307</u> 68	- 3,6312	- 0,42
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	138	<u>999,02</u> -	- -	137865	-	- -	- -	- -
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	21,99	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	81192	44762	<u>36430</u> 13759	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>403,74</u> 112,53
14	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	9,2	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	117003	15902	- -	16,3200 -	150,14 -
15	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,055	<u>52732,98</u> 37518,05	<u>14392,25</u> 5585,43	2900	2063	<u>792</u> 307	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>17,07</u> 2,55
16	С113-2311 варіант 2	Труби двошарові профілірованої стінкою КОРСИС ПРО діам. 110 мм (нр 2,5 м-3м)	м	55,55	<u>172,03</u> -	- -	9556	-	- -	- -	- -
17	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,405	<u>110602,03</u> 48294,55	<u>59807,02</u> 16386,85	44794	19559	<u>24222</u> 6637	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>163,72</u> 55,85
18	С113-2313 варіант 2	Труби двошарові профілірованої стінкою КОРСИС ПРО діам. 200 мм(глибина 2,5-3м)	м	409,05	<u>389,83</u> -	- -	159460	-	- -	- -	- -
19	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	4,6	<u>451,21</u> 415,72	<u>35,49</u> 13,14	2076	1912	<u>164</u> 60	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>15,64</u> 0,42
20	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна	м	460	<u>5,20</u> -	- -	2392	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах (нсрб м)	10м3	5,875	<u>81319,79</u> 20213,58	<u>10819,04</u> 3715,62	477754	118755	<u>63562</u> 21829	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>1005,8</u> 139,95
22	К585521-Л049 варіант 4	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	25	<u>5865,49</u> -	- -	146637	-	- -	- -	- -
23	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	50	<u>3799,84</u> -	- -	189992	-	- -	- -	- -
24	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	25	<u>3078,06</u> -	- -	76952	-	- -	- -	- -
25	К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	25	<u>2259,78</u> -	- -	56495	-	- -	- -	- -
26	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	25	<u>421,44</u> -	- -	10536	-	- -	- -	- -
27	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,3	<u>122472,81</u> -	- -	36742	-	- -	- -	- -
28	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,075	<u>15070,81</u> 12546,12	- -	1130	941	- -	106,2600 -	7,97 -
29	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	25	<u>2295,81</u> -	- -	57395	-	- -	- -	- -
30	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	50	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	14536	6095	<u>7772</u> 2951	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>56,5</u> 24,19
31	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	4	<u>3841,40</u> 3180,81	<u>131,16</u> 47,44	15366	12723	<u>525</u> 190	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>107,76</u> 1,34
		Разом прямі витрати по розділу 1					1911742	267823	<u>359307</u> 98109		<u>2387,14</u> 693,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1911742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1284612				
		всього заробітна плата, грн.					365932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					326,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63294				
		Всього будівельні роботи, грн.					2097385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2097385				
		Разом прямі витрати по кошторису					1911742	267823	<u>359307</u>		<u>2387,14</u>
									98109		693,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1911742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1284612				
		всього заробітна плата, грн.					365932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					326,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63294				
		Всього будівельні роботи, грн.					2097385				

		Всього по кошторису					2097385				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3406,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					429226				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об'єкта	874,121 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36175 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	46,104 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на демонтаж зовнішнє освітлення	15,138	-	15,138	0,05783	7,501	-
2	07-01-02	на зовнішнє освітлення	858,983	-	858,983	0,30392	38,603	-
-	-	Всього:	874,121	-	874,121	0,36175	46,104	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на демонтаж зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

15,138 тис. грн.
0,05783 тис.люд.год.
7,501 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-257-2 к дем.=0,6	Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами	100опор	0,06	153763,84 43106,26	110657,58 30455,56	9226	2586	6640 1827	388,8000 203,8656	23,33 12,23
2	КБ33-115-2 к дем.=0,6	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	6	271,39 225,21	46,18 17,98	1628	1351	277 108	1,9320 0,1436	11,59 0,86
3	КБ33-108-1 к дем.=0,6	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	1 км	0,18	5583,96 1846,53	3737,43 890,56	1005	332	673 160	15,4560 6,5564	2,78 1,18
		Разом прямі витрати по кошторису					11859	4269	7590 2095		37,7 14,27
		Разом будівельні роботи, грн.					11859				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3279				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					15138 15138				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					57,83 7501				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

858,983 тис. грн.
0,30392 тис.люд.год.
38,603 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	1 км	0,74	<u>9479,61</u> 3077,55	<u>6229,05</u> 1484,27	7015	2277	<u>4609</u> 1098	<u>25,7600</u> 10,9274	<u>19,06</u> 8,09
2	С157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4x25 мм2	1000м	0,74	<u>143988,76</u> -	- -	106552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,12	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	3928	2191	<u>678</u> 247	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>17,92</u> 1,72
4	15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,112	<u>20514,84</u> -	- -	2298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	22	<u>1116,98</u> 223,15	<u>528,13</u> 133,81	24574	4909	<u>11619</u> 2944	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>41,58</u> 20,59
6	С1424-11600-10 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 40-70 мм, марка за водонепроникністю 0,2 МПа	м3	2,75	<u>5323,56</u> -	- -	14640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1416-8534 варіант 1	Опора 8 AS 103	шт	22	<u>19947,61</u>	-	438847	-	-	-	-
8	2405-1448 варіант 2	Кронштейн ВКЄ 1-1,5-1	шт	16	<u>2042,26</u>	-	32676	-	-	-	-
9	2405-1449 варіант 2	Кронштейн ВКЄ 1-1,5-2	шт	6	<u>3058,79</u>	-	18353	-	-	-	-
10	КБ33-115-2	Установлення світильників	1 шт	28	<u>504,46</u>	<u>76,97</u>	14125	10510	<u>2155</u>	<u>3,2200</u>	<u>90,16</u>
					375,36	29,97			839	0,2394	6,7
11	1507-4021 варіант 1	Світильник Avento 1/96	шт	28	<u>5389,29</u>	-	150900	-	-	-	-
12	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,22	<u>8619,23</u>	<u>600,04</u>	1896	603	<u>132</u>	<u>22,4000</u>	<u>4,93</u>
					2738,85	136,81			30	0,9664	0,21
13	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,2	<u>10891,60</u>	<u>4007,54</u>	23962	3013	<u>8817</u>	<u>11,2000</u>	<u>24,64</u>
					1369,42	827,37			1820	6,1915	13,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					839766	23503	<u>28010</u>		<u>198,29</u>
									6978		50,93
		Разом будівельні роботи, грн.					839766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					788253				
		всього заробітна плата, грн.					30481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15135				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4968				
		Всього будівельні роботи, грн.					854901				

		Всього по розділу 1					854901				
14	КБ1-164-2	Розділ 2. Будівельні роботи Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,063	<u>25842,28</u>	-	1628	1628	-	261,8000	16,49
					25842,28	-			-	-	-
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,063	<u>14626,75</u>	-	921	921	-	150,4500	9,48
					14626,75	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2549	2549	-		25,97
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2549				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1535 3,12 605 4084 4084				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					842315 842315 788253 33030 16668 28,73 5573 858983 858983	26052 <u>28010</u> 6978			<u>224,26</u> 50,93
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					303,92 38603				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Улаштування підпірної стінки

Кошторисна вартість об`єкта4344,189 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість6,00433 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата776,419 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Конструкції залізобетонні ПС №6	2292,229	-	2292,229	3,09013	399,401	-
2	07-02-02	на Конструкції залізобетонні ПС №7	2051,96	-	2051,96	2,91420	377,018	-
-	-	Всього:	4344,189	-	4344,189	6,00433	776,419	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Конструкції залізобетонні ПС №6
Улаштування підпірної стінки

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2292,229 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,09013 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

399,401 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,14	<u>42429,15</u> 1689,06	<u>40665,69</u> 10924,81	48369	1926	<u>46359</u> 12454	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>19,07</u> 80,86
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	29631	-	<u>29631</u> 13646	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 98,5
3	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,035	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	1207	48	<u>1157</u> 311	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>0,48</u> 2,02
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	61,25	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	884	-	<u>884</u> 407	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,175	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	5569	548	<u>5021</u> 1304	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>5,43</u> 8,03
6	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	1000м3	1,012	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	34912	1390	<u>33466</u> 8991	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>13,76</u> 58,37
7	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1771	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	25573	-	<u>25573</u> 11777	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 85,01
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,506	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	7401	7401	<u>-</u> -	150,4500	76,13
9	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,9614	<u>3703,98</u> -	<u>3703,98</u> 732,14	3561	-	<u>3561</u> 704	<u>-</u> 4,6206	<u>-</u> 4,44
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	9,614	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	35497	19570	<u>15927</u> 6016	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>176,51</u> 49,2
11	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	1000м3	0,163	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	5623	224	<u>5390</u> 1448	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>2,22</u> 9,4
12	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	285,25	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	88102	-	<u>88102</u> 16231	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 117,24
13	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,163	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	773	76	<u>697</u> 181	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,75</u> 1,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					287102	31183	<u>255768</u> 73470		<u>294,35</u> 517,12
		Разом будівельні роботи, грн.					287102				
		в тому числі:					151				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104653				
		всього заробітна плата, грн.					53792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97,37				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18899				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340894				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					340894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Підпірна стіна									
		Підпірна стіна ПСМ1 - 1 шт.									
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,189	<u>32153,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	6077	3017	<u>611</u> 283	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>28,48</u> 2,02
15	C1424-11611 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,278	<u>4938,00</u> -	- -	95195	-	- -	- -	- -
16	КБ6-13-3	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	1,226	<u>203082,00</u> 124042,70	<u>33144,67</u> 13682,49	248979	152076	<u>40635</u> 16775	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>1320,45</u> 120
17	C1424-11615 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	124,439	<u>5946,78</u> -	- -	740011	-	- -	- -	- -
18	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	6,831	<u>38061,34</u> -	- -	259997	-	- -	- -	- -
19	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	6,3	<u>27570,74</u> 6162,51	- -	173696	38824	- -	<u>49,7900</u> -	<u>313,68</u> -
20	C111-1564 варіант 3	Гідроізол	м2	1449	<u>11,66</u> -	- -	16895	-	- -	- -	- -
21	C111-1624 варіант 7	Ґрунтовка бітумна	т	0,504	<u>104646,24</u> -	- -	52742	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1593592	193917	<u>41246</u> 17058		<u>1662,61</u> 122,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1593592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1358429				
		всього заробітна плата, грн.					210975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					214,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41540				
		Всього будівельні роботи, грн.					1707381				

		Всього по розділу 2					1707381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Сходи монолітні									
22	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>32153,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	193	96	<u>19</u> 9	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,9</u> 0,06
23	С1424-11611 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,612	<u>4938,00</u> -	<u>-</u> -	3022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,038	<u>97003,07</u> 52555,53	<u>14648,84</u> 5465,10	3686	1997	<u>557</u> 208	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>17,34</u> 1,49
25	С1424-11615 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,857	<u>5946,78</u> -	<u>-</u> -	22937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С124-21 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,31	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	11925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ6-1-19 стос.	Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0,04	<u>103709,75</u> 50922,53	<u>21418,46</u> 7660,01	4148	2037	<u>857</u> 306	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>16,85</u> 2,2
28	С1424-11615 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,06	<u>5946,78</u> -	<u>-</u> -	24144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С124-21 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,32	<u>38469,34</u> -	<u>-</u> -	12310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,8	<u>27570,74</u> 6162,51	<u>-</u> -	22057	4930	<u>-</u> -	<u>49,7900</u> -	<u>39,83</u> -
31	С111-1564 варіант 3	Гідроізол	м2	184	<u>11,66</u> -	<u>-</u> -	2145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С111-1624 варіант 7	Ґрунтовка бітумна	т	0,064	<u>104646,24</u> -	<u>-</u> -	6697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					113264	9060	<u>1433</u> 523		<u>74,92</u> 3,75
		Разом будівельні роботи, грн.					113264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102771				
		всього заробітна плата, грн.					9583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					5084 9,45 1831 118348 118348				
		Розділ 4. Пандус									
33	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,009	<u>32153,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	289	144	<u>29</u> 13	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,36</u> 0,1
34	С1424-11611 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,918	<u>4938,00</u> -	<u>-</u> -	4533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,033	<u>47082,28</u> 28724,55	<u>11814,97</u> 4554,94	1554	948	<u>390</u> 150	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>8,23</u> 1,08
36	С1424-11615 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,3495	<u>5946,78</u> -	<u>-</u> -	19919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>38061,34</u> -	<u>-</u> -	6851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,13	<u>15825,27</u> 4146,30	<u>-</u> -	2057	539	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>4,36</u> -
39	С111-1624 варіант 7	Ґрунтовка бітумна	т	0,0104	<u>104646,24</u> -	<u>-</u> -	1088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,067	<u>228927,89</u> 112463,24	<u>21314,64</u> 9388,30	15338	7535	<u>1428</u> 629	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>64,64</u> 4,51
41	С1424-11615 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,8005	<u>5946,78</u> -	<u>-</u> -	40441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,74	<u>38061,34</u> -	<u>-</u> -	28165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					120235	9166	<u>1847</u> 792		<u>78,59</u> 5,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					120235 109222 9958 5373 10,11 1962 125608 125608				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2114193 2114193 1570573 335169 178036 331,08 64232 2292229 2292229	243326	<u>300294</u> 91843		<u>2110.47</u> 648,58
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3090,13 399401				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на Конструкції залізобетонні ПС №7
Улаштування підпірної стінки

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2051,960 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,9142 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

377,018 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,14	<u>42429,15</u> 1689,06	<u>40665,69</u> 10924,81	48369	1926	<u>46359</u> 12454	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>19,07</u> 80,86			
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	29631	-	<u>29631</u> 13646	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 98,5			
3	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,035	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	1207	48	<u>1157</u> 311	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>0,48</u> 2,02			
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	910	-	<u>910</u> 419	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 3,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,175	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	5569	548	<u>5021</u> 1304	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>5,43</u> 8,03
6	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	1000м3	1,012	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	34912	1390	<u>33466</u> 8991	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>13,76</u> 58,37
7	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1822	<u>14,44</u> -	<u>14,44</u> 6,65	26310	-	<u>26310</u> 12116	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 87,46
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,506	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	7401	7401	<u>-</u> -	150,4500	76,13
9	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,9614	<u>3703,98</u> -	<u>3703,98</u> 732,14	3561	-	<u>3561</u> 704	<u>-</u> 4,6206	<u>-</u> 4,44
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	9,614	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	35497	19570	<u>15927</u> 6016	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>176,51</u> 49,2
11	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	1000м3	0,163	<u>34498,02</u> 1373,06	<u>33069,16</u> 8883,96	5623	224	<u>5390</u> 1448	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>2,22</u> 9,4
12	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	293,4	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	90620	-	<u>90620</u> 16694	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 120,59
13	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,163	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	773	76	<u>697</u> 181	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,75</u> 1,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					290383	31183	<u>259049</u> 74284		<u>294,35</u> 523
		Разом будівельні роботи, грн.					290383				
		в тому числі:					151				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105467				
		всього заробітна плата, грн.					54196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98,07				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19036				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					344579				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					344579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Підпірна стіна									
		Підпірна стіна ПСМ1 - 1 шт.									
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,189	<u>32153,33</u> 15960,64	<u>3233,59</u> 1496,32	6077	3017	<u>611</u> 283	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>28,48</u> 2,02
15	C1424-11611 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,278	<u>4938,00</u> -	- -	95195	-	- -	- -	- -
16	КБ6-13-3	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	1,226	<u>203082,00</u> 124042,70	<u>33144,67</u> 13682,49	248979	152076	<u>40635</u> 16775	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>1320,45</u> 120
17	C1424-11615 варіант 2 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	124,439	<u>5946,78</u> -	- -	740011	-	- -	- -	- -
18	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	6,831	<u>38061,34</u> -	- -	259997	-	- -	- -	- -
19	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	6,3	<u>27570,74</u> 6162,51	- -	173696	38824	- -	<u>49,7900</u> -	<u>313,68</u> -
20	C111-1564 варіант 3	Гідроізол	м2	1449	<u>11,66</u> -	- -	16895	-	- -	- -	- -
21	C111-1624 варіант 7	Ґрунтовка бітумна	т	0,504	<u>104646,24</u> -	- -	52742	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1593592	193917	<u>41246</u> 17058		<u>1662,61</u> 122,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1593592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1358429				
		всього заробітна плата, грн.					210975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					214,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41540				
		Всього будівельні роботи, грн.					1707381				

		Всього по розділу 2					1707381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1883975	225100	<u>300295</u>		<u>1956,96</u>
									91342		645,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1883975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1358580				
		всього заробітна плата, грн.					316442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167985				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					312,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60576				
		Всього будівельні роботи, грн.					2051960				

		Всього по кошторису					2051960				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2914,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					377018				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Тротуари

Кошторисна вартість об`єкта2301,819 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість3,81253 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата467,617 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на земляні роботи	107,286	-	107,286	0,15406	22,352	-
2	07-03-02	на тротуари	2194,533	-	2194,533	3,65847	445,265	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Всього:	2301,819	-	2301,819	3,81253	467,617	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9444 16,5 3204 107286 107286				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					154,06 22352				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-02
на тротуари
Тротуари

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2194,533 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,65847 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

445,265 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажні роботи									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,616	<u>42233,26</u> 21996,73	<u>20236,53</u> 7304,49	26016	13550	<u>12466</u> 4500	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>125,6</u> 36,35
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	1,848	<u>6464,75</u> 1854,64	<u>4610,11</u> 1112,48	11947	3427	<u>8520</u> 2056	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>33,95</u> 13,64
3	КР18-30-1 к дем.=0,8	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	1100	<u>115,00</u> 115,00	<u>-</u> -	126500	126500	<u>-</u> -	1,0560 -	1161,6 -
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	4,6596	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	10689	795	<u>9894</u> 2910	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>7,87</u> 18,93
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	465,96	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	150976	-	<u>150976</u> 26513	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 191,51
6	КБ27-69-1	Тротуар Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,045	<u>29435,18</u> 1474,02	<u>25213,85</u> 5596,09	30760	1540	<u>26348</u> 5848	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>15,26</u> 36,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	10,45	<u>40209,36</u> 3180,97	<u>1488,44</u> 506,32	420188	33241	<u>15554</u> 5291	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>302,63</u> 37,62
8	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	10,45	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	39439	19913	- -	15,9500	166,68
9	КБ27-22-2 К-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-1 - на 1см	100м2	10,45	<u>616,44</u> 616,44	- -	6442	6442	- -	5,1000	53,3
10	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	99,902	<u>6271,78</u> -	- -	626563	-	- -	- -	- -
11	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	800	<u>440,99</u> 143,75	- -	352792	115000	- -	1,3200	1056
12	& С1416- 8684-2	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	800	<u>231,08</u> -	- -	184864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1987176	320408	<u>223758</u> 47118		<u>2922,89</u> 334,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1987176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1443010				
		всього заробітна плата, грн.					367526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					207357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					400,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77739				
		Всього будівельні роботи, грн.					2194533				

		Всього по кошторису					2194533				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3658,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					445265				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Вертикальне планування

Кошторисна вартість об`єкта1729,001 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість2,52046 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата365,924 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-04-01	на вертикальне планування	1729,001	-	1729,001	2,52046	365,924	-
-	-	Всього:	1729,001	-	1729,001	2,52046	365,924	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на вертикальне планування
Вертикальне планування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1729,001 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,52046 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

365,924 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (від виїмки)	1000м3	1,122	<u>12481,11</u> -	<u>12481,11</u> 3491,24	14004	-	<u>14004</u> 3917	- 25,2195	- 28,3
2	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	1,122	<u>10680,77</u> -	<u>10680,77</u> 2987,64	11984	-	<u>11984</u> 3352	- 21,5817	- 24,21
3	КБ1-17-14	Розроблення надлишків ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,603	<u>49632,79</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	129194	5808	<u>123193</u> 37151	22,1000 91,5654	57,53 238,34
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4555,25	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	1406935	-	<u>1406935</u> 259194	- 0,4110	- 1872,21
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,603	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	12337	1214	<u>11123</u> 2890	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>12,03</u> 17,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1574454	7022	<u>1567239</u>		<u>69,56</u>
									306504		2180,85
		Разом будівельні роботи, грн.					1574454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193				
		всього заробітна плата, грн.					313526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					154547				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					270,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52398				
		Всього будівельні роботи, грн.					1729001				

		Всього по кошторису					1729001				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2520,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					365924				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 1497,587 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,80657 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 420,425 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-05-01	на озеленення території	1497,587	-	1497,587	3,80657	420,425	-
-	-	Всього:	1497,587	-	1497,587	3,80657	420,425	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01
на озеленення території
Озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1497,587 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,80657 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

420,425 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4,01	<u>17493,78</u> 6463,38	- -	70150	25918	- -	62,8000 -	251,83 -
2	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	76,19	<u>15404,63</u> 4326,76	<u>47,47</u> 14,70	1173679	329656	<u>3617</u> 1120	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>3203,03</u> 7,98
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	4,01	<u>2059,71</u> 905,08	- -	8259	3629	- -	8,2400 -	33,04 -
4	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	1 га	0,7619	<u>83028,08</u> 115,11	<u>1240,19</u> 384,16	63259	88	<u>945</u> 293	<u>0,9300</u> 2,7379	<u>0,71</u> 2,09
		Разом прямі витрати по кошторису					1315347	359291	<u>4562</u> 1413		<u>3488,61</u> 10,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1315347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					951494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					360704 182240 307,89 59721 1497587 1497587				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3806,57 420425				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Друга черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Малі форми

Кошторисна вартість об'єкта	113,562 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11922 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,414 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-06-01	на установка лавок і урн	113,562	-	113,562	0,11922	17,414	-
-	-	Всього:	113,562	-	113,562	0,11922	17,414	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01
на установка лавок і урн
Малі форми

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

113,562 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,11922 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

17,414 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-12-1	Установка урн та лавок	1м	1,2	<u>12446,90</u>	-	14936	14936	-	88,7100	106,45
					12446,90	-			-	-	-
2	550101-87 варіант 1	Урна	шт	20	<u>1262,25</u>	-	25245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	550101-87 варіант 2	Лавка	шт	20	<u>3302,25</u>	-	66045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					106226	14936	-		106,45
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					106226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91290				
		всього заробітна плата, грн.					14936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					113562 113562				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					119,22 17414				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Друга черга будівництва.

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	993809,56	99,74				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	17841,11	122,81				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28840,22	141,37				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	16675,47	138,46				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	1490,8	162,35				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	125992,05	140,36				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	17769,75					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	52932,86					
		у літній період	люд.год	11645,23					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1266997,05					
	Середній розряд робіт		розряд	2,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	72,9259	348,89				
					25443,12				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1195,054056	427,6				
					511005,11				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	280,50904	450,42				
					126346,88				
13	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	32,906	546,37				
					17978,85				
14	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	5,32912	435,3				
					2319,77				
15	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,60736	601,81				
					3374,57				
16	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	11,49285	700,31				
					8048,56				
17	КБМ201-410	Трактори на пневмоколiсному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	8,95477	593,39				
					5313,67				
18	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	986,272	514,08				
					507022,71				
19	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	70,43178	393,91				
					27743,78				
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1772,31453	463,93				
					822229,88				
21	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,89466	673,57				
					602,62				
22	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,48668	129,71				
					452,26				
23	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	373,8096	732,44				
					273793,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,27648	<u>725,93</u> 200,71				
25	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	951,5575	<u>712,93</u> 678393,89				
26	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,2	<u>923,86</u> 184,77				
27	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,0328	<u>1471,72</u> 48,27				
28	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,6	<u>857,44</u> 6516,54				
29	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,2464	<u>1899,53</u> 27061,46				
30	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	56,91636	<u>661,73</u> 37663,26				
31	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	771,40302	<u>764,14</u> 589459,90				
32	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	9,1929	<u>906,33</u> 8331,80				
33	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	42,90116	<u>578,49</u> 24817,89				
34	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	19,1623	<u>430,47</u> 8248,80				
35	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,60272	<u>1004,88</u> 1610,54				
36	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,07392	<u>90,57</u> 97,26				
37	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	60,06048	<u>161,52</u> 9700,97				
38	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	32,96896	<u>153,92</u> 5074,58				
39	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	70,243	<u>160,59</u> 11280,32				
40	КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	2,824	<u>558,67</u> 1577,68				
41	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	327,53128	<u>347,17</u> 113709,03				
42	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	45,36	<u>292,12</u> 13250,56				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	7,5624	<u>133,93</u> 1012,83				
44	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2561,585	<u>58,8</u> 150621,20				
45	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	31,2	<u>14,09</u> 439,61				
46	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	13,8012	<u>117</u> 1614,74				
47	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	124,05952	<u>78,62</u> 9753,56				
48	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,76896	<u>5,23</u> 9,25				
49	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4366,26425	<u>372,28</u> 1625472,85				
50	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	597,2668	<u>424,43</u> 253497,95				
51	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,2012	<u>57,94</u> 185,48				
52	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1108,15362	<u>708,38</u> 784993,86				
53	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	1212,45456	<u>839,12</u> 1017394,87				
54	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	114,55451	<u>494,55</u> 56652,93				
55	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1225,53878	<u>705,41</u> 864507,31				
56	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1115,29318	<u>638,42</u> 712025,47				
57	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	774,86828	<u>836,51</u> 648185,06				
58	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	59,92943	<u>981,27</u> 58806,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	30,41013	<u>1210,45</u> 36809,94				
60	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	10,68804	<u>639,41</u> 6834,04				
61	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	8,57723	<u>27,68</u> 237,42				
62	КБМ211-201	Бетононасоси при роботі на будівництві тунелів, подача 10 м3/год [пересувні]	маш. год	1,1664	<u>681,59</u> 795,01				
63	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш. год	580,492	<u>1778,53</u> 1032422,44				
64	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	29,5164	<u>134,4</u> 3967,00				
65	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	1,21422	<u>144,57</u> 175,54				
66	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,8255216	<u>993,62</u> 820,25				
67	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	202,53481	<u>1097,73</u> 222328,54				
68	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	26,932642	<u>1391,12</u> 37466,54				
69	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	10,10031	<u>67,62</u> 682,98				
70	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	65,76659	<u>515,73</u> 33917,80				
71	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	142,3868	<u>636,86</u> 90680,46				
72	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	23,48097	<u>1053,94</u> 24747,53				
73	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	13,1363505	<u>645,43</u> 8478,59				
74	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	42,74064	<u>888,11</u> 37958,39				
75	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	16,973748	<u>4116,59</u> 69873,96				
76	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки	маш. год	90,376	<u>987,44</u> 89240,88				
77	КБМ214-1400	Паль-бурова установка на базі крана на гусеничному ходу вантажопідйомністю 25 т	маш. год	580,492	<u>986,14</u> 572446,38				
78	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	60,8475	<u>946,32</u> 57581,21				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	17,45059	<u>704,92</u> 12301,27				
80	КБМ215-902	Машини для очищення та ґрунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,51728	<u>894,17</u> 462,54				
81	КБМ215-1103	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	1,17289	<u>775,94</u> 910,09				
82	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,13833	<u>3377,83</u> 467,26				
83	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	2,96	<u>984,03</u> 2912,73				
84	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	37,8144	<u>851,11</u> 32184,21				
85	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,21392	<u>979,97</u> 3149,55				
86	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,2664	<u>754,76</u> 10767,71				
87	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	35,028	<u>287,96</u> 10086,66				
88	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	60,06048	<u>189,25</u> 11366,45				
89	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	70,243	<u>199,84</u> 14037,36				
90	КБМ225-5915	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 800 мм, потужність 15 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,824	<u>243,43</u> 687,45				
91	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	33,057	<u>6,76</u> 223,47				
92	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	233,31501	<u>22,65</u> 5284,58				
93	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,048	<u>229,2</u> 11,00				
94	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,048	<u>232</u> 11,14				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,498	<u>162,14</u> 80,75				
96	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	62,8192	<u>5,43</u> 341,11				
97	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	422,51804	<u>120,8</u> 51040,18				
98	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	20,9504	<u>140,46</u> 2942,69				
99	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	13581,61852	<u>6,82</u> 92626,64				
100	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,462	<u>7,44</u> 33,20				
101	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	2,66208	<u>518,71</u> 1380,85				
102	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,2012	<u>17,89</u> 57,27				
103	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	0,71328	<u>77,56</u> 55,32				
104	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	48881,5	<u>14,44</u> 705848,86				
105	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	27499,0575	<u>308,86</u> 8493358,90				
106	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	7365,04	<u>324,01</u> 2386346,61				
		Разом по розділу II	грн.		24220517,78				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	6322,482					
		Дизельне паливо	кг	85571,664					
		Електроенергія	кВт-год	75182,864					
		Стиснене повітря	м3	941206,163					
		Масильні матеріали	кг	5098,364					
		Гідравлічна рідина	кг	918,197					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
107	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	5,200833					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,176					
109	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	508,6976					
110	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	338,0237					
111	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	18,3629					
112	КБМ203-304	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 29,43 кН [3 т]	маш. год	15,132					
113	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	32,8055					
114	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	52,44					
115	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,4469					
116	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	978,30862					
117	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	835,4758					
118	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	654,85397					
119	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	5,93481					
120	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	3,7500914					
121	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1578,53944					
122	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,676152					
123	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	11,1113					
124	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3497,86331125					
125	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	3,289					
126	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	22,3822					
127	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	23,81766					
128	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	9,8032					
129	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1325,41674					
130	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	49,07334					
131	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,770548					
132	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	82,884525					
133	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1269,66075					
134	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1412,142474					
135	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	12,53052					
136	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,8856					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
137	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	561,502524					
138	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,22464					
139	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	11,77					
140	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	1,8788					
141	КБМ270-199	Каток причіпний кільчастий	маш. год	0,792376					
142	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	15,507723					
143	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,61953					
144	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,9588					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
145	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,01064	<u>7513,14</u>	<u>6825,02</u>	<u>540,8</u>	<u>147,32</u>	30 км.
					79,94	72,62	5,75	1,57	
146	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,06468	<u>11501,87</u>	<u>10735,54</u>	<u>540,8</u>	<u>225,53</u>	30 км.
					743,94	694,37	34,98	14,59	
147	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0462356	<u>32605,71</u>	<u>31361,32</u>	<u>605,06</u>	<u>639,33</u>	30 км.
					1507,54	1450,01	27,98	29,55	
148	+C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,05	<u>27425,4</u>	<u>26254,44</u>	<u>633,21</u>	<u>537,75</u>	30 км.
					1371,27	1312,72	31,66	26,89	
149	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	1,3894835	<u>35472,01</u>	<u>34143,27</u>	<u>633,21</u>	<u>695,53</u>	30 км.
					49287,77	47441,51	879,83	966,43	
150	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0658293	<u>30796,06</u>	<u>29559,01</u>	<u>633,21</u>	<u>603,84</u>	30 км.
					2027,28	1945,85	41,68	39,75	
151	+C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	1,3464	<u>32046,16</u>	<u>30772,29</u>	<u>645,51</u>	<u>628,36</u>	30 км.
					43146,95	41431,81	869,11	846,03	
152	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0129812	<u>88297,36</u>	<u>86166,41</u>	<u>399,63</u>	<u>1731,32</u>	30 км.
					1146,21	1118,54	5,19	22,48	
153	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,003038	<u>57428,52</u>	<u>55902,84</u>	<u>399,63</u>	<u>1126,05</u>	30 км.
					174,47	169,83	1,21	3,43	
154	&C111-134-111 варіант 1	Хрестики пластикові	шт	262,88	<u>0,36</u>	<u>0,35</u>	-	<u>0,01</u>	
					94,64	92,01	-	2,63	
155	+C111-138 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3x68,5 мм	т	0,07392	<u>32068,74</u>	<u>31040,31</u>	<u>399,63</u>	<u>628,8</u>	30 км.
					2370,52	2294,50	29,54	46,48	
156	&C111-140-1-ФХ варіант 1	Дюбелі металеві	шт	28	<u>3,1</u>	<u>3,00</u>	<u>0,04</u>	<u>0,06</u>	30 км.
					86,80	84,00	1,12	1,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,00388	<u>69250,16</u> 268,69	<u>67492,68</u> 261,87	<u>399,63</u> 1,55	<u>1357,85</u> 5,27	30 км.
158	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00573	<u>102161,74</u> 585,39	<u>99758,94</u> 571,62	<u>399,63</u> 2,29	<u>2003,17</u> 11,48	30 км.
159	&C111-153-ЦГ-В1 варіант 1	Дюбелі 6 мм х 40 мм пластмасові	1000 шт	9,4786	<u>278,29</u> 2637,80	<u>272,50</u> 2582,92	<u>0,33</u> 3,13	<u>5,46</u> 51,75	30 км.
160	&C111-153-ЦГ-В3 варіант 1	Дюбель з універсальним шурупом Expert Fix 8х60 мм	1000 шт	1,3041	<u>4844,86</u> 6318,18	<u>4749,53</u> 6193,86	<u>0,33</u> 0,43	<u>95</u> 123,89	30 км.
161	&C111-153-ЦГ-ФЦ варіант 1	Металеві елементи кріплення	шт	176,817	<u>10,3</u> 1821,22	<u>10,00</u> 1768,17	<u>0,1</u> 17,68	<u>0,2</u> 35,37	30 км.
162	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00042	<u>73083,73</u> 30,70	<u>71251,09</u> 29,93	<u>399,63</u> 0,17	<u>1433,01</u> 0,60	30 км.
163	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,2741924	<u>37889,09</u> 10388,90	<u>36746,54</u> 10075,62	<u>399,63</u> 109,58	<u>742,92</u> 203,70	30 км.
164	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000717	<u>48460,5</u> 34,75	<u>47110,66</u> 33,78	<u>399,63</u> 0,29	<u>950,21</u> 0,68	30 км.
165	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0201744	<u>44275,78</u> 893,24	<u>43008,00</u> 867,66	<u>399,63</u> 8,06	<u>868,15</u> 17,52	30 км.
166	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,02	<u>44275,78</u> 885,52	<u>43008,00</u> 860,16	<u>399,63</u> 7,99	<u>868,15</u> 17,37	30 км.
167	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,000684	<u>55417,84</u> 37,91	<u>53931,59</u> 36,89	<u>399,63</u> 0,27	<u>1086,62</u> 0,75	30 км.
168	+C111-196 варіант 1	Герметик	кг	0,69	<u>969,72</u> 669,11	<u>950,00</u> 655,50	<u>0,71</u> 0,49	<u>19,01</u> 13,12	30 км.
169	&C111-217-1 варіант 1	Склохолст	м2	10,08	<u>27,6</u> 278,21	<u>27,00</u> 272,16	<u>0,06</u> 0,60	<u>0,54</u> 5,45	30 км.
170	&C111-217-3 варіант 1	Плівка гідро-вітрозахисна	м2	36,816	<u>27,6</u> 1016,12	<u>27,00</u> 994,03	<u>0,06</u> 2,21	<u>0,54</u> 19,88	30 км.
171	&C111-217-3 варіант 3	Паробар'єр на основі PE-LD; 195 г/м2	м2	36,3	<u>130,54</u> 4738,60	<u>127,92</u> 4643,50	<u>0,06</u> 2,18	<u>2,56</u> 92,92	30 км.
172	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,042426	<u>4080,03</u> 173,10	<u>3459,23</u> 146,76	<u>540,8</u> 22,94	<u>80</u> 3,40	30 км.
173	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	2,734145	<u>5514,3</u> 15076,90	<u>4870,73</u> 13317,28	<u>535,45</u> 1464,00	<u>108,12</u> 295,62	30 км.
174	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0055917	<u>20977,35</u> 117,30	<u>20009,16</u> 111,89	<u>556,87</u> 3,11	<u>411,32</u> 2,30	30 км.
175	+C111-267	Плитки керамічні фасадні рядові глазуровані гладкі білі, товщина 7 мм	м2	193,92	<u>973,87</u> 188852,87	<u>942,89</u> 182845,23	<u>11,88</u> 2303,77	<u>19,1</u> 3703,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
176	&C111-283-111-Э варіант 5	Плитка керамічна для підлоги	м2	63,24	<u>658,49</u> 41642,91	<u>630,00</u> 39841,20	<u>15,58</u> 985,28	<u>12,91</u> 816,43	30 км.
177	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0030481	<u>239926,35</u> 731,32	<u>234861,53</u> 715,88	<u>360,38</u> 1,10	<u>4704,44</u> 14,34	30 км.
178	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0549631	<u>487816,71</u> 26811,92	<u>477582,37</u> 26249,41	<u>669,31</u> 36,79	<u>9565,03</u> 525,72	30 км.
179	C111-311	Каболка	т	0,3807	<u>161342,49</u> 61423,09	<u>157643,46</u> 60014,87	<u>535,45</u> 203,85	<u>3163,58</u> 1204,37	30 км.
180	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	621,90099	<u>15,7</u> 9763,85	<u>8,75</u> 5441,63	<u>6,64</u> 4129,42	<u>0,31</u> 192,80	30 км.
181	+C111-327 варіант 3	Клей для склохолсту (0,15кг/м2)	кг	1,44	<u>111,73</u> 160,89	<u>109,00</u> 156,96	<u>0,54</u> 0,78	<u>2,19</u> 3,15	30 км.
182	&C111-327-1 варіант 2	Клей для монтажу ізоляції	л	1,6188	<u>683,95</u> 1107,18	<u>670,00</u> 1084,60	<u>0,54</u> 0,87	<u>13,41</u> 21,71	30 км.
183	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00008	<u>201785,57</u> 16,14	<u>197234,64</u> 15,78	<u>594,35</u> 0,05	<u>3956,58</u> 0,31	30 км.
184	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00206448	<u>63262,48</u> 130,60	<u>61427,69</u> 126,82	<u>594,35</u> 1,23	<u>1240,44</u> 2,55	30 км.
185	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00026	<u>77864,45</u> 20,24	<u>75743,35</u> 19,69	<u>594,35</u> 0,15	<u>1526,75</u> 0,40	30 км.
186	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,005195	<u>163932,37</u> 851,63	<u>160123,66</u> 831,84	<u>594,35</u> 3,09	<u>3214,36</u> 16,70	30 км.
187	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0000106	<u>101179,49</u> 1,07	<u>98601,23</u> 1,05	<u>594,35</u> 0,01	<u>1983,91</u> 0,01	30 км.
188	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	<u>101179,49</u> 80,94	<u>98601,23</u> 78,88	<u>594,35</u> 0,48	<u>1983,91</u> 1,58	30 км.
189	&C111-449-1-1 варіант 1	Фарба DURSILITE MASTER (0, 111л/м2/1шар)	л	2,1312	<u>184,2</u> 392,57	<u>180,00</u> 383,62	<u>0,59</u> 1,26	<u>3,61</u> 7,69	30 км.
190	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0002	<u>83267,33</u> 16,65	<u>80959,97</u> 16,19	<u>674,67</u> 0,13	<u>1632,69</u> 0,33	30 км.
191	+C111-562 варіант 2	Медичний лінолеум високої зносостійкості (гомогенний)	м2	34,8522	<u>1327,66</u> 46271,87	<u>1300,00</u> 45307,86	<u>1,63</u> 56,81	<u>26,03</u> 907,20	30 км.
192	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,35541	<u>28876,91</u> 10263,14	<u>27769,90</u> 9869,70	<u>540,8</u> 192,21	<u>566,21</u> 201,23	30 км.
193	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,04908	<u>20703,86</u> 1016,15	<u>19757,10</u> 969,68	<u>540,8</u> 26,54	<u>405,96</u> 19,93	30 км.
194	+C111-609 варіант 1	Клей для ПВХ Ultrabond ECO MS (витрати 350гр на м2)	кг	11,046	<u>634,04</u> 7003,61	<u>621,00</u> 6859,57	<u>0,61</u> 6,74	<u>12,43</u> 137,30	30 км.
195	+C111-609 варіант 2	Клей контактний (витрати 0,025кг/м)	кг	0,515	<u>1122,62</u> 578,15	<u>1100,00</u> 566,50	<u>0,61</u> 0,31	<u>22,01</u> 11,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
196	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	6,99964	<u>48655,07</u> 340567,97	<u>47095,99</u> 329654,98	<u>605,06</u> 4235,20	<u>954,02</u> 6677,79	30 км.
197	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,06	<u>403,7</u> 24,22	<u>389,45</u> 23,37	<u>6,33</u> 0,38	<u>7,92</u> 0,47	30 км.
198	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00062	<u>58252,49</u> 36,12	<u>56499,87</u> 35,03	<u>610,41</u> 0,38	<u>1142,21</u> 0,71	30 км.
199	&C111-676-2 варіант 1	Облицювальна стінова касета	м2	48,5	<u>2245,15</u> 108889,78	<u>2200,00</u> 106700,00	<u>1,13</u> 54,81	<u>44,02</u> 2134,97	30 км.
200	&C111-676-3 варіант 3	Фіброцементна панель	м2	41,77	<u>3719,48</u> 155362,68	<u>3640,00</u> 152042,80	<u>6,55</u> 273,59	<u>72,93</u> 3046,29	30 км.
201	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,161684	<u>50166,59</u> 8111,13	<u>48783,30</u> 7887,48	<u>399,63</u> 64,61	<u>983,66</u> 159,04	30 км.
202	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,002796	<u>81756,7</u> 228,59	<u>79838,59</u> 223,23	<u>315,04</u> 0,88	<u>1603,07</u> 4,48	30 км.
203	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	1,902102	<u>37154,76</u> 70672,14	<u>36111,20</u> 68687,19	<u>315,04</u> 599,24	<u>728,52</u> 1385,71	30 км.
204	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000346	<u>82660,2</u> 28,60	<u>80724,37</u> 27,93	<u>315,04</u> 0,11	<u>1620,79</u> 0,56	30 км.
205	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00216	<u>68805,08</u> 148,62	<u>67140,92</u> 145,02	<u>315,04</u> 0,68	<u>1349,12</u> 2,92	30 км.
206	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	1,492128	<u>56162,96</u> 83802,33	<u>54746,69</u> 81689,07	<u>315,04</u> 470,08	<u>1101,23</u> 1643,18	30 км.
207	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,072896	<u>40113,3</u> 2924,10	<u>39011,72</u> 2843,80	<u>315,04</u> 22,97	<u>786,54</u> 57,33	30 км.
208	C111-819	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,06	<u>38217,91</u> 2293,07	<u>37153,50</u> 2229,21	<u>315,04</u> 18,90	<u>749,37</u> 44,96	30 км.
209	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0015908	<u>53446</u> 85,02	<u>52083,00</u> 82,85	<u>315,04</u> 0,50	<u>1047,96</u> 1,67	30 км.
210	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,008332	<u>47665,78</u> 397,15	<u>46416,12</u> 386,74	<u>315,04</u> 2,62	<u>934,62</u> 7,79	30 км.
211	+C111-829 варіант 1	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату	т	0,63	<u>65601,34</u> 41328,84	<u>64000,00</u> 40320,00	<u>315,04</u> 198,48	<u>1286,3</u> 810,36	30 км.
212	C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	8,2176	<u>7,81</u> 64,18	<u>7,61</u> 62,54	<u>0,05</u> 0,41	<u>0,15</u> 1,23	30 км.
213	&C111-829-1- B1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані UD 28/27	м	3475,86	<u>12,15</u> 42231,70	<u>11,85</u> 41188,94	<u>0,06</u> 208,55	<u>0,24</u> 834,21	30 км.
214	&C111-829-1- B2 варіант 1	Профілі металеві оцинковані CD 60/27	м	8473,05	<u>15,89</u> 134636,76	<u>15,42</u> 130654,43	<u>0,16</u> 1355,69	<u>0,31</u> 2626,64	30 км.
215	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,34	<u>334,83</u> 1118,33	<u>327,81</u> 1094,89	<u>0,45</u> 1,50	<u>6,57</u> 21,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
216	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	63,018	<u>163,39</u> 10296,51	<u>159,74</u> 10066,50	<u>0,45</u> 28,36	<u>3,2</u> 201,65	30 км.
217	+C111-852 варіант 1	Пароізоляційний бар'єр - підкладний рубероїд	м2	130,317	<u>29,45</u> 3837,84	<u>27,51</u> 3585,02	<u>1,36</u> 177,23	<u>0,58</u> 75,59	30 км.
218	C111-854	Рубероїд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-420А	м2	31,24	<u>109,88</u> 3432,65	<u>105,94</u> 3309,57	<u>1,79</u> 55,92	<u>2,15</u> 67,16	30 км.
219	C111-857	Рубероїд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	13,72	<u>66,5</u> 912,38	<u>64,52</u> 885,21	<u>0,68</u> 9,33	<u>1,3</u> 17,84	30 км.
220	C111-860	Рубероїд наплавлюваний РК-500-2,0	м2	408,7215	<u>168,91</u> 69037,15	<u>162,92</u> 66588,91	<u>2,68</u> 1095,37	<u>3,31</u> 1352,87	30 км.
221	+C111-872 варіант 2	Армована ст.зварною сіткою d=4мм Вр І з ячією 150х150 мм	м2	130,317	<u>143,01</u> 18636,63	<u>139,30</u> 18153,16	<u>0,91</u> 118,59	<u>2,8</u> 364,88	30 км.
222	+C111-872 варіант 3	Армована сталевую зварною сіткою 50х50мм	м2	31,845	<u>144,75</u> 4609,56	<u>141,00</u> 4490,15	<u>0,91</u> 28,98	<u>2,84</u> 90,43	30 км.
223	C111-873 варіант 1	Сітка плетена Вр 1 „д=6 150Х150	м2	130,317	<u>290,45</u> 37850,57	<u>283,84</u> 36989,18	<u>0,91</u> 118,59	<u>5,7</u> 742,80	30 км.
224	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	17,5618	<u>367,24</u> 6449,40	<u>359,69</u> 6316,80	<u>0,35</u> 6,15	<u>7,2</u> 126,45	30 км.
225	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,167661	<u>31829,01</u> 5336,48	<u>30519,53</u> 5116,93	<u>685,38</u> 114,91	<u>624,1</u> 104,64	30 км.
226	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0530027	<u>32629,03</u> 1729,43	<u>32071,09</u> 1699,85	<u>315,04</u> 16,70	<u>242,9</u> 12,88	30 км.
227	+C111-1022 варіант 1	Швелери 20 С245	т	0,64	<u>55325,34</u> 35408,22	<u>54598,45</u> 34943,01	<u>315,04</u> 201,63	<u>411,85</u> 263,58	30 км.
228	C111-1032	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,3744	<u>37165,48</u> 13914,76	<u>36573,77</u> 13693,22	<u>315,04</u> 117,95	<u>276,67</u> 103,59	30 км.
229	+C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,656	<u>62894,47</u> 41258,77	<u>62111,23</u> 40744,97	<u>315,04</u> 206,67	<u>468,2</u> 307,13	30 км.
230	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,02078	<u>62193,47</u> 1292,38	<u>61415,45</u> 1276,21	<u>315,04</u> 6,55	<u>462,98</u> 9,62	30 км.
231	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01548	<u>35705,46</u> 552,72	<u>35124,62</u> 543,73	<u>315,04</u> 4,88	<u>265,8</u> 4,11	30 км.
232	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,00476	<u>66522,39</u> 316,65	<u>64495,17</u> 307,00	<u>722,86</u> 3,44	<u>1304,36</u> 6,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
233	C111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,095175	<u>53778,46</u> 5118,36	<u>51974,95</u> 4946,72	<u>749,03</u> 71,29	<u>1054,48</u> 100,35	30 км.
234	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,25167	<u>5295,7</u> 6628,47	<u>4751,67</u> 5947,52	<u>440,19</u> 550,97	<u>103,84</u> 129,98	30 км.
235	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,003072	<u>6079,19</u> 18,68	<u>5519,80</u> 16,96	<u>440,19</u> 1,35	<u>119,2</u> 0,37	30 км.
236	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	1,002032	<u>4246,99</u> 4255,62	<u>3723,53</u> 3731,10	<u>440,19</u> 441,08	<u>83,27</u> 83,44	30 км.
237	+C111-1330	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0768	<u>5001,52</u> 384,12	<u>4463,26</u> 342,78	<u>440,19</u> 33,81	<u>98,07</u> 7,53	30 км.
238	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	<u>59054,51</u> 2,36	<u>57493,38</u> 2,30	<u>403,2</u> 0,02	<u>1157,93</u> 0,04	30 км.
239	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0028568	<u>79545,15</u> 227,24	<u>77585,81</u> 221,65	<u>399,63</u> 1,14	<u>1559,71</u> 4,45	30 км.
240	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	-0,00008	<u>67913,14</u> -5,43	<u>66181,88</u> -5,29	<u>399,63</u> -0,03	<u>1331,63</u> -0,11	30 км.
241	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000277	<u>64194,35</u> 17,78	<u>62536,01</u> 17,32	<u>399,63</u> 0,11	<u>1258,71</u> 0,35	30 км.
242	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0013932	<u>58668,66</u> 81,74	<u>57118,66</u> 79,58	<u>399,63</u> 0,56	<u>1150,37</u> 1,60	30 км.
243	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	0,0193334	<u>112819,46</u> 2181,18	<u>110200,55</u> 2130,55	<u>406,76</u> 7,86	<u>2212,15</u> 42,77	30 км.
244	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,4795572	<u>55940,07</u> 26826,46	<u>54436,45</u> 26105,39	<u>406,76</u> 195,06	<u>1096,86</u> 526,01	30 км.
245	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка E46	т	0,051549	<u>58219,58</u> 3001,16	<u>56671,26</u> 2921,35	<u>406,76</u> 20,97	<u>1141,56</u> 58,84	30 км.
246	C111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка E50	т	0,337014	<u>59304,49</u> 19986,44	<u>57734,90</u> 19457,47	<u>406,76</u> 137,08	<u>1162,83</u> 391,89	30 км.
247	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,0036	<u>54501,18</u> 196,20	<u>53025,77</u> 190,89	<u>406,76</u> 1,46	<u>1068,65</u> 3,85	30 км.
248	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,017807	<u>60583,78</u> 1078,82	<u>58989,10</u> 1050,42	<u>406,76</u> 7,24	<u>1187,92</u> 21,16	30 км.
249	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,02576	<u>55130,15</u> 1420,15	<u>53642,41</u> 1381,83	<u>406,76</u> 10,48	<u>1080,98</u> 27,84	30 км.
250	C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42A	т	2,196195	<u>61318,7</u> 134667,82	<u>59709,61</u> 131133,95	<u>406,76</u> 893,32	<u>1202,33</u> 2640,55	30 км.
251	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,676152	<u>22816,82</u> 15427,64	<u>21674,39</u> 14655,18	<u>695,04</u> 469,95	<u>447,39</u> 302,51	30 км.
252	+C111-1562 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,094776	<u>32332,95</u> 3064,39	<u>31003,93</u> 2938,43	<u>695,04</u> 65,87	<u>633,98</u> 60,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	C111-1564 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана "ТехноНІКОЛЬ"	м2	83,6	<u>71,7</u> 5994,12	<u>69,86</u> 5840,30	<u>0,43</u> 35,95	<u>1,41</u> 117,87	30 км.
254	+C111-1564 варіант 3	Гідроізол	м2	3082	<u>11,66</u> 35936,12	<u>11,00</u> 33902,00	<u>0,43</u> 1325,26	<u>0,23</u> 708,86	30 км.
255	+C111-1564 варіант 4	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	2,31	<u>133,04</u> 307,32	<u>130,00</u> 300,30	<u>0,43</u> 0,99	<u>2,61</u> 6,03	30 км.
256	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	16,57	<u>139,56</u> 2312,51	<u>132,94</u> 2202,82	<u>3,88</u> 64,29	<u>2,74</u> 45,40	30 км.
257	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,548	<u>126,87</u> 69,52	<u>114,21</u> 62,59	<u>10,17</u> 5,57	<u>2,49</u> 1,36	30 км.
258	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,1414227	<u>26829,29</u> 3794,27	<u>25698,17</u> 3634,30	<u>605,06</u> 85,57	<u>526,06</u> 74,40	30 км.
259	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,14184	<u>2800,29</u> 397,19	<u>2712,03</u> 384,67	<u>33,35</u> 4,73	<u>54,91</u> 7,79	30 км.
260	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,0288	<u>334,87</u> 9,64	<u>328,24</u> 9,45	<u>0,06</u> -	<u>6,57</u> 0,19	30 км.
261	&C111-1604- В1-7Л варіант 2	Папір шліфувальний	м2	33,534	<u>329,59</u> 11052,47	<u>323,07</u> 10833,83	<u>0,06</u> 2,01	<u>6,46</u> 216,63	30 км.
262	C111-1608	Дрантя	кг	126,58204	<u>17,54</u> 2220,25	<u>16,32</u> 2065,82	<u>0,88</u> 111,39	<u>0,34</u> 43,04	30 км.
263	+C111-1624 варіант 7	Ґрунтовка бітумна	т	1,43136	<u>104646,24</u> 149786,44	<u>102000,00</u> 145998,72	<u>594,35</u> 850,73	<u>2051,89</u> 2936,99	30 км.
264	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	12,4	<u>139,05</u> 1724,22	<u>135,46</u> 1679,70	<u>0,86</u> 10,66	<u>2,73</u> 33,86	30 км.
265	&C111-1624-2- Ш варіант 1	Глибокопроникна ґрунтувальна суміш weber. prim multi	кг	36,4353	<u>22,77</u> 829,63	<u>21,73</u> 791,74	<u>0,59</u> 21,50	<u>0,45</u> 16,39	30 км.
266	C111-1631	Замазка захисна	кг	10,74797	<u>174,94</u> 1880,25	<u>170,84</u> 1836,18	<u>0,67</u> 7,20	<u>3,43</u> 36,87	30 км.
267	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,6324	<u>237,41</u> 150,14	<u>232,60</u> 147,10	<u>0,15</u> 0,09	<u>4,66</u> 2,95	30 км.
268	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,90578	<u>418,33</u> 378,91	<u>409,83</u> 371,22	<u>0,3</u> 0,27	<u>8,2</u> 7,42	30 км.
269	+C111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,08464	<u>85,99</u> 7,28	<u>84,00</u> 7,11	<u>0,3</u> 0,03	<u>1,69</u> 0,14	30 км.
270	C111-1643 варіант 1	Фарба малярська клейова	кг	140,79	<u>91,3</u> 12854,13	<u>88,95</u> 12523,27	<u>0,56</u> 78,84	<u>1,79</u> 252,02	30 км.
271	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,015994	<u>169310,51</u> 2707,95	<u>165316,03</u> 2644,06	<u>674,67</u> 10,79	<u>3319,81</u> 53,10	30 км.
272	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,052079	<u>53626,92</u> 2792,84	<u>51900,74</u> 2702,94	<u>674,67</u> 35,14	<u>1051,51</u> 54,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
273	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,30032	<u>340,33</u> 102,21	<u>333,04</u> 100,02	<u>0,62</u> 0,19	<u>6,67</u> 2,00	30 км.
274	C111-1672	Емаль MC-17, пісочна	т	0,00248	<u>121904,58</u> 302,32	<u>118839,62</u> 294,72	<u>674,67</u> 1,67	<u>2390,29</u> 5,93	30 км.
275	+C111-1673 варіант 1	Емаль ПФ-1126, світло-димчаста, слонова кістка	т	0,00616	<u>214888,16</u> 1323,71	<u>210000,00</u> 1293,60	<u>674,67</u> 4,16	<u>4213,49</u> 25,95	30 км.
276	&C111-1678-11 варіант 1	Стрічка зі спіненого каучука самоклеюча 15м x75мм x3мм	шт	10	<u>219,31</u> 2193,10	<u>215,00</u> 2150,00	<u>0,01</u> 0,10	<u>4,3</u> 43,00	30 км.
277	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,92	<u>956,07</u> 1835,65	<u>936,44</u> 1797,96	<u>0,88</u> 1,69	<u>18,75</u> 36,00	30 км.
278	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,6578	<u>29683,37</u> 19525,72	<u>28496,28</u> 18744,85	<u>605,06</u> 398,01	<u>582,03</u> 382,86	30 км.
279	&C111-1697-B1 варіант 1	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,6204	<u>57866,36</u> 35900,29	<u>56126,67</u> 34820,99	<u>605,06</u> 375,38	<u>1134,63</u> 703,92	30 км.
280	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0062	<u>77,54</u> 0,48	<u>75,41</u> 0,47	<u>0,61</u> -	<u>1,52</u> 0,01	30 км.
281	+C111-1720 варіант 1	Підкладна плівка поліетиленова за типом "ТехноНіколь Техноеласт ФІКС" 200 мк	м2	136,2405	<u>114,8</u> 15640,41	<u>112,32</u> 15302,53	<u>0,23</u> 31,34	<u>2,25</u> 306,54	30 км.
282	+C111-1720 варіант 2	Підкладна плівка поліетиленова 200 мк	м2	63,69	<u>27,77</u> 1768,67	<u>27,00</u> 1719,63	<u>0,23</u> 14,65	<u>0,54</u> 34,39	30 км.
283	+C111-1721-11A варіант 2	Стрічка сигнальна	м	569	<u>5,2</u> 2958,80	<u>5,10</u> 2901,90	<u>-</u> -	<u>0,1</u> 56,90	30 км.
284	&C111-1721-11A-13 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	1676,7	<u>1,5</u> 2515,05	<u>1,46</u> 2447,98	<u>0,01</u> 16,77	<u>0,03</u> 50,30	30 км.
285	+C111-1722 варіант 1	Профіль замикаючий Doellken EL35	м	20,806	<u>72,32</u> 1504,69	<u>70,08</u> 1458,08	<u>0,82</u> 17,06	<u>1,42</u> 29,55	30 км.
286	+C111-1722 варіант 2	Галтель Doellken НК 25	м	26,36	<u>87,66</u> 2310,72	<u>85,12</u> 2243,76	<u>0,82</u> 21,62	<u>1,72</u> 45,34	30 км.
287	+C111-1723 варіант 1	Парапет	м	13,64	<u>1092,56</u> 14902,52	<u>1070,10</u> 14596,16	<u>1,04</u> 14,19	<u>21,42</u> 292,17	30 км.
288	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	4,29	<u>229,99</u> 986,66	<u>225,07</u> 965,55	<u>0,41</u> 1,76	<u>4,51</u> 19,35	30 км.
289	C111-1748	Жмут смоляний	кг	78,4	<u>77,29</u> 6059,54	<u>75,41</u> 5912,14	<u>0,36</u> 28,22	<u>1,52</u> 119,18	30 км.
290	+C111-1757 варіант 1	Рядно	м2	661,3776	<u>50,87</u> 33644,28	<u>49,71</u> 32877,08	<u>0,16</u> 105,82	<u>1</u> 661,38	30 км.
291	C111-1760	Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350	м2	16,8	<u>78,85</u> 1324,68	<u>75,89</u> 1274,95	<u>1,41</u> 23,69	<u>1,55</u> 26,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
292	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,325	<u>97,92</u> 129,74	<u>94,66</u> 125,42	<u>1,34</u> 1,78	<u>1,92</u> 2,54	30 км.
293	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,012	<u>29249,67</u> 351,00	<u>28675,75</u> 344,11	<u>0,4</u> -	<u>573,52</u> 6,89	30 км.
294	C111-1789	Скоби ходові	кг	98,4	<u>51,09</u> 5027,26	<u>49,70</u> 4890,48	<u>0,39</u> 38,38	<u>1</u> 98,40	30 км.
295	+C111-1798 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,09747	<u>53614,15</u> 5225,77	<u>52900,00</u> 5156,16	<u>315,04</u> 30,71	<u>399,11</u> 38,90	30 км.
296	&C111-1798-1 варіант 1	Кронштейн ринви	шт	23	<u>193,85</u> 4458,55	<u>190,00</u> 4370,00	<u>0,05</u> 1,15	<u>3,8</u> 87,40	30 км.
297	&C111-1798-2 варіант 1	Ринва 120-130 мм	м	11,2	<u>197,42</u> 2211,10	<u>193,05</u> 2162,16	<u>0,5</u> 5,60	<u>3,87</u> 43,34	30 км.
298	C111-1809	Сталь кругла	т	0,4212	<u>66174,49</u> 27872,70	<u>65366,84</u> 27532,51	<u>315,04</u> 132,69	<u>492,61</u> 207,50	30 км.
299	+C111-1810 варіант 1	Сталь штабова кипляча, розмір 40x4 мм	т	0,987	<u>44283,21</u> 43707,53	<u>43638,52</u> 43071,22	<u>315,04</u> 310,94	<u>329,65</u> 325,37	30 км.
300	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,08528	<u>74404,08</u> 6345,18	<u>73535,16</u> 6271,08	<u>315,04</u> 26,87	<u>553,88</u> 47,23	30 км.
301	C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00456	<u>69477,13</u> 316,82	<u>68644,89</u> 313,02	<u>315,04</u> 1,44	<u>517,2</u> 2,36	30 км.
302	+C111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,016835	<u>73337,64</u> 1234,64	<u>72420,33</u> 1219,20	<u>371,37</u> 6,25	<u>545,94</u> 9,19	30 км.
303	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	2,2914928	<u>106894,08</u> 244947,01	<u>104428,87</u> 239298,00	<u>369,25</u> 846,13	<u>2095,96</u> 4802,88	30 км.
304	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00105264	<u>623877,86</u> 656,72	<u>611279,00</u> 643,46	<u>365,96</u> 0,39	<u>12232,9</u> 12,87	30 км.
305	&C111-1849-19 варіант 1	Саморізи	шт	62	<u>4,11</u> 254,82	<u>4,00</u> 248,00	<u>0,03</u> 1,86	<u>0,08</u> 4,96	30 км.
306	+C111-1850 варіант 1	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,00063	<u>266636,9</u> 167,98	<u>261042,77</u> 164,46	<u>365,96</u> 0,23	<u>5228,17</u> 3,29	30 км.
307	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,001512	<u>39889,35</u> 60,31	<u>38737,96</u> 58,57	<u>369,25</u> 0,56	<u>782,14</u> 1,18	30 км.
308	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	1,7209075	<u>39889,35</u> 68645,88	<u>38737,96</u> 66664,45	<u>369,25</u> 635,45	<u>782,14</u> 1345,98	30 км.
309	+C111-1856 варіант 1	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,00063	<u>313581,37</u> 197,56	<u>307066,76</u> 193,45	<u>365,96</u> 0,23	<u>6148,65</u> 3,88	30 км.
310	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,24404	<u>1037,68</u> 253,24	<u>1014,23</u> 247,51	<u>3,1</u> 0,76	<u>20,35</u> 4,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
311	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,248	<u>185,91</u> 46,11	<u>181,90</u> 45,11	<u>0,36</u> 0,09	<u>3,65</u> 0,91	30 км.
312	&C111-1895- B1-8M варіант 1	Шпаклівка weber.vetonit JS	кг	1314,443	<u>43,93</u> 57743,48	<u>42,43</u> 55771,82	<u>0,64</u> 841,24	<u>0,86</u> 1130,42	30 км.
313	+C111-1904 варіант 4	Дюбель 10x160 фасадний для термоізоляції	шт	612	<u>6,4</u> 3916,80	<u>6,25</u> 3825,00	<u>0,02</u> 12,24	<u>0,13</u> 79,56	30 км.
314	+C111-1904 варіант 5	Дюбель 10x220 фасадний для термоізоляції	шт	670	<u>8,18</u> 5480,60	<u>8,00</u> 5360,00	<u>0,02</u> 13,40	<u>0,16</u> 107,20	30 км.
315	+C111-1904 варіант 17	Дюбель для кріплення утеплювача	шт	264	<u>9,1</u> 2402,40	<u>8,90</u> 2349,60	<u>0,02</u> 5,28	<u>0,18</u> 47,52	30 км.
316	&C111-1904- B1 варіант 1	Саморіз Expert 3.5x35 мм фосфатований	100 шт	742,79	<u>28,03</u> 20820,40	<u>27,45</u> 20389,59	<u>0,03</u> 22,28	<u>0,55</u> 408,53	30 км.
317	+C111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки (5,2кг/м2)	кг	322,4	<u>33,01</u> 10642,42	<u>31,80</u> 10252,32	<u>0,56</u> 180,54	<u>0,65</u> 209,56	30 км.
318	+C111-2001-1 варіант 4	Затирка для швів	кг	28,148	<u>81,04</u> 2281,11	<u>78,89</u> 2220,60	<u>0,56</u> 15,76	<u>1,59</u> 44,75	30 км.
319	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнюючий шар (нівелір) (1,6 кг/м2/1мм)	кг	463,2	<u>69,96</u> 32405,47	<u>68,88</u> 31905,22	<u>0,56</u> 259,39	<u>0,52</u> 240,86	30 км.
320	+C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газоблоків	кг	52,5	<u>9,19</u> 482,48	<u>8,45</u> 443,63	<u>0,56</u> 29,40	<u>0,18</u> 9,45	30 км.
321	C111-2014-1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14	л	77,2	<u>621,03</u> 47943,52	<u>608,31</u> 46961,53	<u>0,54</u> 41,69	<u>12,18</u> 940,30	30 км.
322	+C111-2014-7 варіант 1	Ґрунтовка універсальна weber.prim multi (витрати 0,2кг/м2)	л	22,03	<u>66,67</u> 1468,74	<u>64,77</u> 1426,88	<u>0,59</u> 13,00	<u>1,31</u> 28,86	30 км.
323	&C111-1714П- 1-Ю варіант 1	Сварний шнур	м	10,38	<u>51,07</u> 530,11	<u>50,00</u> 519,00	<u>0,07</u> 0,73	<u>1</u> 10,38	30 км.
324	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	4,90125	<u>3953,09</u> 19375,08	<u>3568,41</u> 17489,67	<u>307,17</u> 1505,52	<u>77,51</u> 379,89	30 км.
325	+C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,028141	<u>11744,18</u> 330,49	<u>11250,00</u> 316,59	<u>263,9</u> 7,43	<u>230,28</u> 6,47	30 км.
326	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	18,81561	<u>9017,46</u> 169669,01	<u>8576,75</u> 161376,78	<u>263,9</u> 4965,44	<u>176,81</u> 3326,79	30 км.
327	+C112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	2,59765	<u>11744,18</u> 30507,27	<u>11250,00</u> 29223,56	<u>263,9</u> 685,52	<u>230,28</u> 598,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
328	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	1,7556	<u>10549,06</u> 18519,93	<u>10078,32</u> 17693,50	<u>263,9</u> 463,30	<u>206,84</u> 363,13	30 км.
329	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	25,96723	<u>8320,33</u> 216055,92	<u>7893,29</u> 204966,88	<u>263,9</u> 6852,75	<u>163,14</u> 4236,29	30 км.
330	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,218416	<u>8659,93</u> 1891,47	<u>8226,23</u> 1796,74	<u>263,9</u> 57,64	<u>169,8</u> 37,09	30 км.
331	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,31872	<u>6431,14</u> 8480,87	<u>6041,14</u> 7966,57	<u>263,9</u> 348,01	<u>126,1</u> 166,29	30 км.
332	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	60,10661	<u>7965,63</u> 478787,02	<u>7545,54</u> 453536,83	<u>263,9</u> 15862,13	<u>156,19</u> 9388,06	30 км.
333	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,04564	<u>4930,96</u> 225,05	<u>4570,37</u> 208,59	<u>263,9</u> 12,04	<u>96,69</u> 4,42	30 км.
334	+C112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0010195	<u>12509,18</u> 12,75	<u>12000,00</u> 12,23	<u>263,9</u> 0,27	<u>245,28</u> 0,25	30 км.
335	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0504	<u>7271,41</u> 366,48	<u>6864,93</u> 345,99	<u>263,9</u> 13,30	<u>142,58</u> 7,19	30 км.
336	C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,08	<u>8245,78</u> 659,66	<u>7820,20</u> 625,62	<u>263,9</u> 21,11	<u>161,68</u> 12,93	30 км.
337	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,02454	<u>6071,86</u> 149,00	<u>5688,90</u> 139,61	<u>263,9</u> 6,48	<u>119,06</u> 2,91	30 км.
338	C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,10296	<u>7271,41</u> 748,66	<u>6864,93</u> 706,81	<u>263,9</u> 27,17	<u>142,58</u> 14,68	30 км.
339	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0066	<u>9145,7</u> 60,36	<u>8702,47</u> 57,44	<u>263,9</u> 1,74	<u>179,33</u> 1,18	30 км.
340	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	27,565	<u>28,9</u> 796,63	<u>27,81</u> 766,58	<u>0,52</u> 14,33	<u>0,57</u> 15,72	30 км.
341	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,92	<u>117,53</u> 225,66	<u>115,99</u> 222,70	<u>0,67</u> 1,29	<u>0,87</u> 1,67	30 км.
342	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,7808	<u>226,25</u> 402,91	<u>223,24</u> 397,55	<u>1,33</u> 2,37	<u>1,68</u> 2,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
343	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	26,4	<u>200,24</u> 5286,34	<u>197,54</u> 5215,06	<u>1,21</u> 31,94	<u>1,49</u> 39,34	30 км.
344	+C113-20 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	77,2824	<u>385,5</u> 29792,37	<u>380,00</u> 29367,31	<u>2,63</u> 203,25	<u>2,87</u> 221,81	30 км.
345	+C113-132 варіант 4	Водостічні труби в комплекті	м	7,4	<u>2015,69</u> 14916,11	<u>2000,00</u> 14800,00	<u>0,68</u> 5,03	<u>15,01</u> 111,08	30 км.
346	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>130,59</u> 261,18	<u>128,89</u> 257,78	<u>0,73</u> 1,46	<u>0,97</u> 1,94	30 км.
347	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,4	<u>801,07</u> 320,43	<u>790,29</u> 316,12	<u>4,82</u> 1,93	<u>5,96</u> 2,38	30 км.
348	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1,2	<u>1589,31</u> 1907,17	<u>1567,56</u> 1881,07	<u>9,92</u> 11,90	<u>11,83</u> 14,20	30 км.
349	C113-209	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 6 мм	м	53,212	<u>2704,26</u> 143899,08	<u>2666,83</u> 141907,36	<u>17,3</u> 920,57	<u>20,13</u> 1071,15	30 км.
350	C113-446	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 152 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	10	<u>1104,21</u> 11042,10	<u>1090,82</u> 10908,20	<u>5,17</u> 51,70	<u>8,22</u> 82,20	30 км.
351	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	11	<u>4719,42</u> 51913,62	<u>4577,74</u> 50355,14	<u>49,14</u> 540,54	<u>92,54</u> 1017,94	30 км.
352	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	27	<u>2295,81</u> 61986,87	<u>2224,61</u> 60064,47	<u>26,18</u> 706,86	<u>45,02</u> 1215,54	30 км.
353	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	22	<u>3511,38</u> 77250,36	<u>3402,25</u> 74849,50	<u>40,28</u> 886,16	<u>68,85</u> 1514,70	30 км.
354	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,33796946	<u>151788,69</u> 51299,94	<u>148455,63</u> 50173,47	<u>356,81</u> 120,59	<u>2976,25</u> 1005,88	30 км.
355	+C113-953 варіант 19	Труба ізоляція зі спіненого каучуку, (20x2,9) 9x22	м	47,012	<u>47,4</u> 2228,37	<u>46,37</u> 2179,95	<u>0,1</u> 4,70	<u>0,93</u> 43,72	30 км.
356	+C113-953 варіант 20	Труба ізоляція зі спіненого каучуку, (25x3,7) 9x28	м	69,496	<u>48,52</u> 3371,95	<u>47,47</u> 3298,98	<u>0,1</u> 6,95	<u>0,95</u> 66,02	30 км.
357	+C113-1195 варіант 2	Перехідник із зовнішнім різьбленням 20x2, 9/15	шт	8	<u>302,23</u> 2417,84	<u>296,10</u> 2368,80	<u>0,2</u> 1,60	<u>5,93</u> 47,44	30 км.
358	+C113-1195 варіант 4	Перехідник із зовнішнім різьбленням 25x3, 7/20	шт	4	<u>452,17</u> 1808,68	<u>443,10</u> 1772,40	<u>0,2</u> 0,80	<u>8,87</u> 35,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
359	+C113-1195 варіант 8	Перехідник із внутрішнім різьбленням 20x2, 9/20	шт	8	<u>420,46</u> 3363,68	<u>412,02</u> 3296,16	<u>0,2</u> 1,60	<u>8,24</u> 65,92	30 км.
360	+C113-1195 варіант 9	Перехідник із зовнішнім різьбленням 25x3, 7/15	шт	8	<u>452,17</u> 3617,36	<u>443,10</u> 3544,80	<u>0,2</u> 1,60	<u>8,87</u> 70,96	30 км.
361	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	85,85	<u>556,43</u> 47769,52	<u>543,60</u> 46668,06	<u>1,92</u> 164,83	<u>10,91</u> 936,63	30 км.
362	C113-1439-6	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	303	<u>1475,85</u> 447182,55	<u>1443,00</u> 437229,00	<u>3,91</u> 1184,73	<u>28,94</u> 8768,82	30 км.
363	C113-1439-7	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИИ" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 400 мм	м	252,5	<u>2841,96</u> 717594,90	<u>2781,46</u> 702318,65	<u>4,78</u> 1206,95	<u>55,72</u> 14069,30	30 км.
364	C113-1439-8	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 500 мм	м	252,5	<u>3739,13</u> 944130,33	<u>3657,99</u> 923642,48	<u>7,82</u> 1974,55	<u>73,32</u> 18513,30	30 км.
365	+C113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	181,8	<u>6744,84</u> 1226211,91	<u>6600,00</u> 1199880,00	<u>12,59</u> 2288,86	<u>132,25</u> 24043,05	30 км.
366	+C113-1439- 10 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРИИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 800 мм	м	20,2	<u>10731,71</u> 216780,54	<u>10500,00</u> 212100,00	<u>21,28</u> 429,86	<u>210,43</u> 4250,68	30 км.
367	+C113-1451 варіант 1	Пластикові ринви (труби) ,д100мм	м	17,2	<u>135,26</u> 2326,47	<u>130,00</u> 2236,00	<u>2,61</u> 44,89	<u>2,65</u> 45,58	30 км.
368	+C113-1453 варіант 1	Водосточні пластикові жолоби т 150мм	м	20	<u>246,2</u> 4924,00	<u>238,07</u> 4761,40	<u>3,3</u> 66,00	<u>4,83</u> 96,60	30 км.
369	C113-1505 варіант 1	Труби сталеві сталеві електрозварні попередньоізоляовані ППУ, типорозмір 100/200 мм	м	132	<u>1891,02</u> 249614,64	<u>1849,53</u> 244137,96	<u>4,41</u> 582,12	<u>37,08</u> 4894,56	30 км.
370	+C113-1507 варіант 2	Труби сталеві попередньоізоляовані, типорозмір 159/250 мм	м	176	<u>3169,07</u> 557756,32	<u>3100,00</u> 545600,00	<u>6,93</u> 1219,68	<u>62,14</u> 10936,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
371	C113-1508 варіант 2	Труби сталеві електрозварні попередньоізольовані, типорозмір 219/315 мм	м	409	<u>4776,66</u> 1953653,94	<u>4670,71</u> 1910320,39	<u>12,29</u> 5026,61	<u>93,66</u> 38306,94	30 км.
372	+C113-1681 варіант 1	Трубопровід із металополімерної труби з молекулярно зшитого поліетилену (PE- X/Al/PE-RT), робоча температура максимум 95° С 20х2,9	м	41,354	<u>162,05</u> 6701,42	<u>158,78</u> 6566,19	<u>0,09</u> 3,72	<u>3,18</u> 131,51	30 км.
373	+C113-1682 варіант 1	Трубопровід із металополімерної труби з молекулярно зшитого поліетилену (PE- X/Al/PE-RT), робоча температура максимум 95°С 25х3,5 мм	м	63,172	<u>265,78</u> 16789,85	<u>260,40</u> 16449,99	<u>0,17</u> 10,74	<u>5,21</u> 329,12	30 км.
374	+C113-1705 варіант 1	Угольник 90°, PPSU (полифенилсульфон) 20х2,9/20х2,9	шт	12	<u>257,13</u> 3085,56	<u>252,00</u> 3024,00	<u>0,09</u> 1,08	<u>5,04</u> 60,48	30 км.
375	+C113-1705 варіант 2	Угольник 90°, PPSU (полифенилсульфон) 25х3,7/25х3,7	шт	16	<u>377,08</u> 6033,28	<u>369,60</u> 5913,60	<u>0,09</u> 1,44	<u>7,39</u> 118,24	30 км.
376	+C113-1709 варіант 1	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 20х2, 9/20х2,9/20х2,9	шт	6	<u>257,56</u> 1545,36	<u>252,42</u> 1514,52	<u>0,09</u> 0,54	<u>5,05</u> 30,30	30 км.
377	+C113-1709 варіант 21	Трійник, PPSU (полифенилсульфон) 25х3, 7/20х2,9/20х2,9	шт	2	<u>343,63</u> 687,26	<u>336,80</u> 673,60	<u>0,09</u> 0,18	<u>6,74</u> 13,48	30 км.
378	+C113-1710 варіант 2	Гільза насувна для запресовки, PVDF (поливинилденфторит) 25х3,7/25х3,7	шт	4	<u>120,04</u> 480,16	<u>117,60</u> 470,40	<u>0,09</u> 0,36	<u>2,35</u> 9,40	30 км.
379	+C113-1710 варіант 5	Гільза насувна для запресовки, PVDF (поливинилденфторит) 20х2,9/20х2,9	шт	50	<u>87,06</u> 4353,00	<u>85,26</u> 4263,00	<u>0,09</u> 4,50	<u>1,71</u> 85,50	30 км.
380	&C113-1882- B1 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	29062,8	<u>0,28</u> 8137,58	<u>0,26</u> 7556,33	<u>0,01</u> 290,63	<u>0,01</u> 290,62	30 км.
381	+C113-2154 варіант 1	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, Р=1,6 МПа О15	шт	4	<u>405,16</u> 1620,64	<u>397,14</u> 1588,56	<u>0,08</u> 0,32	<u>7,94</u> 31,76	30 км.
382	+C113-2154 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, Р=1,6 МПа О20	шт	2	<u>652,88</u> 1305,76	<u>640,00</u> 1280,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>12,8</u> 25,60	30 км.
383	+C113-2154 варіант 4	Кран дренажний О15	шт	2	<u>341,78</u> 683,56	<u>335,00</u> 670,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>6,7</u> 13,40	30 км.
384	+C113-2154 варіант 5	Повітровідвідник автоматичний	шт	4	<u>292,82</u> 1171,28	<u>287,00</u> 1148,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>5,74</u> 22,96	30 км.
385	+C113-2154 варіант 14	Кран кульовий латунний повнопрохідний з внутрішнім різьбленням, з дренажем, Р=1,6 МПа О15	шт	4	<u>405,16</u> 1620,64	<u>397,14</u> 1588,56	<u>0,08</u> 0,32	<u>7,94</u> 31,76	30 км.
386	&C113-2168- B1 варіант 1	Підвіс прямий універсальний 60х250 мм	шт	2751,7	<u>6,24</u> 17170,61	<u>6,05</u> 16647,79	<u>0,07</u> 192,62	<u>0,12</u> 330,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
387	&C113-2168-B2 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	558,9	<u>2,05</u> 1145,75	<u>1,96</u> 1095,44	<u>0,05</u> 27,95	<u>0,04</u> 22,36	30 км.
388	+C113-2300 варіант 1	Автоматический клапан типа "Захлопка" діам. 150 мм	шт	2	<u>417,27</u> 834,54	<u>409,00</u> 818,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>8,18</u> 16,36	30 км.
389	C113-2311 варіант 2	Труби двохшарові профілірованной стенкой КОРСИС ПРО діам. 110 мм (hcr 2,5 м-3м)	м	55,55	<u>172,03</u> 9556,27	<u>167,90</u> 9326,85	<u>0,76</u> 42,22	<u>3,37</u> 187,20	30 км.
390	C113-2313 варіант 1	Труби двохшарові профілірованной стенкой КОРСИС ПРО діам. 200 мм(глибина 5м)	м	24,24	<u>389,83</u> 9449,48	<u>380,21</u> 9216,29	<u>1,98</u> 48,00	<u>7,64</u> 185,19	30 км.
391	C113-2313 варіант 2	Труби двохшарові профілірованной стенкой КОРСИС ПРО діам. 200 мм(глибина 2,5-3м)	м	409,05	<u>389,83</u> 159459,96	<u>380,21</u> 155524,90	<u>1,98</u> 809,92	<u>7,64</u> 3125,14	30 км.
392	&C114-5-Y-X1 варіант 2	Мінераловатний утеплювач q=0,039 Вт/(м_К) - 50мм	м2	37,17	<u>470,28</u> 17480,31	<u>460,00</u> 17098,20	<u>1,06</u> 39,40	<u>9,22</u> 342,71	30 км.
393	&C114-5-Y-X3 варіант 2	Мінераловатний утеплювач q=0,039 Вт/(м_К) - 100мм	м2	41,1	<u>633,48</u> 26036,03	<u>620,00</u> 25482,00	<u>1,06</u> 43,57	<u>12,42</u> 510,46	30 км.
394	&C114-63-B1 варіант 1	МБП ISOVER Звукозахист 50 мм	м2	4048,93	<u>51,55</u> 208722,34	<u>49,53</u> 200543,50	<u>1,01</u> 4089,42	<u>1,01</u> 4089,42	30 км.
395	+C114-97 варіант 13	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного EPS 200 Graphite 30мм	м3	0,88587	<u>6414,41</u> 5682,33	<u>6275,00</u> 5558,83	<u>13,64</u> 12,08	<u>125,77</u> 111,42	30 км.
396	C115-25	Шайби пружинні колійні, виконання 2, діаметр різьби болтів 30 мм	т	0,0004784	<u>106857,14</u> 51,12	<u>104362,27</u> 49,93	<u>399,63</u> 0,19	<u>2095,24</u> 1,00	30 км.
397	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	8	<u>944,52</u> 7556,16	<u>893,99</u> 7151,92	<u>32,01</u> 256,08	<u>18,52</u> 148,16	30 км.
398	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	4	<u>525,14</u> 2100,56	<u>513,64</u> 2054,56	<u>1,2</u> 4,80	<u>10,3</u> 41,20	30 км.
399	+C121-755 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,208	<u>106700,34</u> 22193,67	<u>105492,46</u> 21942,43	<u>413,58</u> 86,02	<u>794,3</u> 165,22	30 км.
400	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	3,9543333	<u>98345,31</u> 388890,13	<u>97199,63</u> 384359,73	<u>413,58</u> 1635,43	<u>732,1</u> 2894,97	30 км.
401	+C121-764 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнutoзварних профілей та круглих труб, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	2,081	<u>112541,59</u> 234199,05	<u>111290,23</u> 231594,97	<u>413,58</u> 860,66	<u>837,78</u> 1743,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
402	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0364	<u>110858,67</u> 4035,26	<u>109619,84</u> 3990,16	<u>413,58</u> 15,05	<u>825,25</u> 30,05	30 км.
403	+C121-780 варіант 1	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,3072	<u>45259,95</u> 13903,86	<u>44509,45</u> 13673,30	<u>413,58</u> 127,05	<u>336,92</u> 103,51	30 км.
404	+C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,348	<u>122472,81</u> 42620,54	<u>121147,52</u> 42159,34	<u>413,58</u> 143,93	<u>911,71</u> 317,27	30 км.
405	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,04	<u>104786,65</u> 4191,47	<u>103593,02</u> 4143,72	<u>413,58</u> 16,54	<u>780,05</u> 31,21	30 км.
406	C121-789	Опори нерухомі	т	0,23672266	<u>94332,17</u> 22330,56	<u>93216,37</u> 22066,43	<u>413,58</u> 97,90	<u>702,22</u> 166,23	30 км.
407	+C123-248-1 варіант 1	Вітраж алюмінієвий індивідуального виготовлення (комплектна поставка із склопакетами, системою алюм, кріпіджем).	м2	63,72	<u>14289,85</u> 910549,24	<u>14000,00</u> 892080,00	<u>9,66</u> 615,54	<u>280,19</u> 17853,70	30 км.
408	&C123-384-1 варіант 1	Заглушки підвіконні, пластікові	шт	5	<u>89,8</u> 449,00	<u>88,00</u> 440,00	<u>0,04</u> 0,20	<u>1,76</u> 8,80	30 км.
409	&C123-384-2 варіант 1	Дошки підвіконні, пластікові	м	24,072	<u>433,54</u> 10436,17	<u>425,00</u> 10230,60	<u>0,04</u> 0,96	<u>8,5</u> 204,61	30 км.
410	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	12,97004	<u>646,48</u> 8384,87	<u>627,74</u> 8141,81	<u>6,06</u> 78,60	<u>12,68</u> 164,46	30 км.
411	+C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1694,45094	<u>434,58</u> 736374,49	<u>420,00</u> 711669,39	<u>6,06</u> 10268,37	<u>8,52</u> 14436,73	30 км.
412	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,468	<u>893,37</u> 418,10	<u>867,20</u> 405,85	<u>8,65</u> 4,05	<u>17,52</u> 8,20	30 км.
413	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	177,3968	<u>600,42</u> 106512,59	<u>580,00</u> 102890,14	<u>8,65</u> 1534,48	<u>11,77</u> 2087,97	30 км.
414	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	1,6354	<u>916,56</u> 1498,94	<u>889,94</u> 1455,41	<u>8,65</u> 14,15	<u>17,97</u> 29,38	30 км.
415	+C123-521 варіант 1	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,004329	<u>7182,21</u> 31,09	<u>6741,89</u> 29,19	<u>299,49</u> 1,30	<u>140,83</u> 0,60	30 км.
416	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,00442	<u>5642,77</u> 24,94	<u>5508,67</u> 24,35	<u>23,46</u> 0,10	<u>110,64</u> 0,49	30 км.
417	+C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,4375	<u>38061,34</u> 16651,84	<u>37000,00</u> 16187,50	<u>315,04</u> 137,83	<u>746,3</u> 326,51	30 км.
418	+C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	20,552	<u>38061,34</u> 782236,66	<u>37000,00</u> 760424,00	<u>315,04</u> 6474,70	<u>746,3</u> 15337,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
419	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0028	<u>42188,51</u> 118,13	<u>41046,24</u> 114,93	<u>315,04</u> 0,88	<u>827,23</u> 2,32	30 км.
420	+C124-5 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	5,28976	<u>38061,34</u> 201335,35	<u>37000,00</u> 195721,12	<u>315,04</u> 1666,49	<u>746,3</u> 3947,74	30 км.
421	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,32863	<u>38469,34</u> 12642,18	<u>37400,00</u> 12290,76	<u>315,04</u> 103,53	<u>754,3</u> 247,89	30 км.
422	+C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01	<u>39081,34</u> 390,81	<u>38000,00</u> 380,00	<u>315,04</u> 3,15	<u>766,3</u> 7,66	30 км.
423	+C124-21 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,3265	<u>38469,34</u> 89498,92	<u>37400,00</u> 87011,10	<u>315,04</u> 732,94	<u>754,3</u> 1754,88	30 км.
424	+C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	428,25915	<u>38469,34</u> 16474846,85	<u>37400,00</u> 16016892,21	<u>315,04</u> 134918,76	<u>754,3</u> 323035,88	30 км.
425	+C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1818	<u>38469,34</u> 6993,73	<u>37400,00</u> 6799,32	<u>315,04</u> 57,27	<u>754,3</u> 137,14	30 км.
426	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	10,722	<u>38469,34</u> 412468,26	<u>37400,00</u> 401002,80	<u>315,04</u> 3377,86	<u>754,3</u> 8087,60	30 км.
427	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	28,44	<u>41121,34</u> 1169490,91	<u>40000,00</u> 1137600,00	<u>315,04</u> 8959,74	<u>806,3</u> 22931,17	30 км.
428	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	1,096	<u>61926,79</u> 67871,76	<u>60397,50</u> 66195,66	<u>315,04</u> 345,28	<u>1214,25</u> 1330,82	30 км.
429	&C124-59-1 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	84	<u>6,15</u> 516,60	<u>6,00</u> 504,00	<u>0,03</u> 2,52	<u>0,12</u> 10,08	30 км.
430	&C124-59-1- X4 варіант 1	Шуруп 6,3x60 мм для кріплення по бетону з головою під TX-30, Ruspert	шт	132	<u>9,21</u> 1215,72	<u>9,00</u> 1188,00	<u>0,03</u> 3,96	<u>0,18</u> 23,76	30 км.
431	&C124-59-2 варіант 1	Дюбель 13x235 мм нейлоновий з круглою манжетою для кріплення покрівельної ізоляції, Wkret-met	шт	132	<u>12,9</u> 1702,80	<u>12,62</u> 1665,84	<u>0,03</u> 3,96	<u>0,25</u> 33,00	30 км.
432	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,77	<u>72134,99</u> 55543,94	<u>70405,54</u> 54212,27	<u>315,04</u> 242,58	<u>1414,41</u> 1089,09	30 км.
433	&C126-384- B42-Ц варіант 2	Двери Д1 протипожежні	шт	4	<u>70058,89</u> 280235,54	<u>68676,826</u> 274707,30	<u>8,36</u> 33,44	<u>1373,7</u> 5494,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
434	+С126-385 варіант 1	Ворота В1 протипожежні	шт	4	<u>78180,42</u> 312721,67	<u>77590,217</u> 310360,87	<u>8,21</u> 32,84	<u>581,99</u> 2327,96	30 км.
435	+С126-386 варіант 2	Ворота В2 протипожежні	шт	1	<u>67152,97</u> 67152,97	<u>66643,967</u> 66643,97	<u>9,1</u> 9,10	<u>499,9</u> 499,90	30 км.
436	+С126-896 варіант 2	Жалюзійні ґрати роз1,2х0,9(ВР-3)	шт	4	<u>5147,67</u> 20590,67	<u>5106,508</u> 20426,03	<u>2,84</u> 11,36	<u>38,32</u> 153,28	30 км.
437	+С126-898 варіант 1	Жалюзійні ґрати роз 1,3х1(ВР-2)	шт	2	<u>8236,05</u> 16472,10	<u>8171,90</u> 16343,80	<u>2,84</u> 5,68	<u>61,31</u> 122,62	30 км.
438	+С126-899 варіант 1	Жалюзійні ґрати роз1,8х1 (ВР-1)	шт	4	<u>9248,78</u> 36995,11	<u>9176,458</u> 36705,83	<u>3,47</u> 13,88	<u>68,85</u> 275,40	30 км.
439	+С126-900 варіант 2	Жалюзійні ґрати 0,8х0,6 (ВР-4)	шт	4	<u>2776,66</u> 11106,62	<u>2753,325</u> 11013,30	<u>2,66</u> 10,64	<u>20,67</u> 82,68	30 км.
440	&С126-931-3 варіант 1	Відлив 230 мм	м	24,4732	<u>178,81</u> 4376,05	<u>174,00</u> 4258,34	<u>1,3</u> 31,82	<u>3,51</u> 85,89	30 км.
441	&С126-1133-1 варіант 1	Каркас для підвісної стелі (комплектна поставка)	м2	28,9	<u>255,75</u> 7391,18	<u>250,00</u> 7225,00	<u>0,74</u> 21,39	<u>5,01</u> 144,79	30 км.
442	&С126-1133-3 варіант 1	Система під вентфасад(комплекта поставка з крепіжками)	м2	76,5	<u>2299,55</u> 175915,58	<u>2250,00</u> 172125,00	<u>4,46</u> 341,19	<u>45,09</u> 3449,39	30 км.
443	+С130-39 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00064	<u>86973,53</u> 55,66	<u>84817,09</u> 54,28	<u>451,08</u> 0,29	<u>1705,36</u> 1,09	30 км.
444	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,012	<u>52475,64</u> 629,71	<u>50995,63</u> 611,95	<u>451,08</u> 5,41	<u>1028,93</u> 12,35	30 км.
445	С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0448	<u>49507,17</u> 2217,92	<u>48085,36</u> 2154,22	<u>451,08</u> 20,21	<u>970,73</u> 43,49	30 км.
446	&С130-423-1 варіант 9	Конвектор підлоговий, з вбудованим термостатичним вентилем, тип 22, висота Н = 205 мм, довжина L=2305 мм, номінальний тепловий потік за температури 75/65/20?С 1,505 кВт, у комплекті:заглушка -кран Маєвського	шт	4	<u>16322,92</u> 65291,68	<u>16000,00</u> 64000,00	<u>2,86</u> 11,44	<u>320,06</u> 1280,24	
447	+С130-606 варіант 1	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	121,84	<u>92,29</u> 11244,61	<u>90,00</u> 10965,60	<u>0,48</u> 58,48	<u>1,81</u> 220,53	30 км.
448	С130-609	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	м	0,5688	<u>261,72</u> 148,87	<u>255,87</u> 145,54	<u>0,72</u> 0,41	<u>5,13</u> 2,92	30 км.
449	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	8	<u>549,19</u> 4393,52	<u>536,83</u> 4294,64	<u>1,59</u> 12,72	<u>10,77</u> 86,16	30 км.
450	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	8	<u>637,1</u> 5096,80	<u>622,70</u> 4981,60	<u>1,91</u> 15,28	<u>12,49</u> 99,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
451	C130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	16	<u>984,42</u> 15750,72	<u>961,97</u> 15391,52	<u>3,15</u> 50,40	<u>19,3</u> 308,80	30 км.
452	C130-989	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	16	<u>1484,67</u> 23754,72	<u>1451,49</u> 23223,84	<u>4,07</u> 65,12	<u>29,11</u> 465,76	30 км.
453	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	846,22335	<u>33,79</u> 28593,89	<u>33,79</u> 28593,89	- -	- -	
454	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,055837	<u>8923,11</u> 498,24	<u>8716,65</u> 486,71	<u>31,5</u> 1,76	<u>174,96</u> 9,77	30 км.
455	+C153-102 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, броньовані сталевими стрічками, із зовнішнім покриттям, марка КВБбшв, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,315	<u>120686,59</u> 38016,28	<u>118000,00</u> 37170,00	<u>320,19</u> 100,86	<u>2366,4</u> 745,42	30 км.
456	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,002622	<u>235991,87</u> 618,77	<u>230955,39</u> 605,57	<u>409,19</u> 1,07	<u>4627,29</u> 12,13	30 км.
457	+C157-240 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВЕВнгд, переріз 120 мм2	1000м	0,054	<u>16815,17</u> 908,02	<u>16204,50</u> 875,04	<u>280,96</u> 15,17	<u>329,71</u> 17,81	30 км.
458	C157-240 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка ПВ, переріз 120 мм2	1000м	0,03	<u>82585,9</u> 2477,58	<u>80685,61</u> 2420,57	<u>280,96</u> 8,43	<u>1619,33</u> 48,58	30 км.
459	C157-278	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 95 мм2	1000м	0,096	<u>204672,95</u> 19648,60	<u>200160,34</u> 19215,39	<u>499,41</u> 47,94	<u>4013,2</u> 385,27	30 км.
460	C157-366	Провод мідний гнучкий	т	0,00044	<u>233223,84</u> 102,62	<u>227986,28</u> 100,31	<u>664,54</u> 0,29	<u>4573,02</u> 2,02	30 км.
461	C157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2	1000м	0,74	<u>143988,76</u> 106551,68	<u>140991,06</u> 104333,38	<u>174,39</u> 129,05	<u>2823,31</u> 2089,25	30 км.
462	C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,000185	<u>201574,84</u> 37,29	<u>197307,35</u> 36,50	<u>315,04</u> 0,06	<u>3952,45</u> 0,73	30 км.
463	&C1000-6-2 варіант 3	Теплоізоляційні мінераловатні плити теплопровідністю q=0,039 Вт/м ° С товщ 200мм	м2	80,33	<u>925,16</u> 74318,10	<u>905,00</u> 72698,65	<u>2,02</u> 162,27	<u>18,14</u> 1457,18	30 км.
464	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021042	<u>57807,15</u> 121,64	<u>56270,93</u> 118,41	<u>402,75</u> 0,85	<u>1133,47</u> 2,38	30 км.
465	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	1,4166	<u>38636,62</u> 54732,64	<u>37564,00</u> 53213,16	<u>315,04</u> 446,29	<u>757,58</u> 1073,19	30 км.
466	+C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,03322	<u>42141,34</u> 1399,94	<u>41000,00</u> 1362,02	<u>315,04</u> 10,47	<u>826,3</u> 27,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
467	+C1110-172 варіант 3	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,112624	<u>40815,34</u> 4596,79	<u>39700,00</u> 4471,17	<u>315,04</u> 35,48	<u>800,3</u> 90,14	30 км.
468	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,2542	<u>40815,34</u> 10375,26	<u>39700,00</u> 10091,74	<u>315,04</u> 80,08	<u>800,3</u> 203,44	30 км.
469	+C1110-174 варіант 1	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,2124	<u>40815,34</u> 8669,18	<u>39700,00</u> 8432,28	<u>315,04</u> 66,91	<u>800,3</u> 169,99	30 км.
470	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	1,554	<u>57,26</u> 88,98	<u>56,11</u> 87,19	<u>0,03</u> 0,05	<u>1,12</u> 1,74	30 км.
471	&C1111-60-B1 варіант 1	Однорівневий зєднувач профілів типу "краб"	100шт	31,671	<u>511,03</u> 16184,83	<u>500,20</u> 15841,83	<u>0,81</u> 25,65	<u>10,02</u> 317,35	30 км.
472	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,01350951	<u>117132,69</u> 1582,41	<u>114161,30</u> 1542,26	<u>674,67</u> 9,11	<u>2296,72</u> 31,04	30 км.
473	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00084	<u>32317,03</u> 27,15	<u>31142,56</u> 26,16	<u>540,8</u> 0,45	<u>633,67</u> 0,54	30 км.
474	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0322296	<u>47904,84</u> 1543,95	<u>46290,86</u> 1491,94	<u>674,67</u> 21,74	<u>939,31</u> 30,27	30 км.
475	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,398284	<u>5515,58</u> 2196,77	<u>4855,92</u> 1934,04	<u>551,51</u> 219,66	<u>108,15</u> 43,07	30 км.
476	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0016393	<u>71508,17</u> 117,22	<u>69431,38</u> 113,82	<u>674,67</u> 1,11	<u>1402,12</u> 2,29	30 км.
477	C1113-175	Сольвент кам'яновугільний технічний, марка Б	т	0,00168	<u>27767,16</u> 46,65	<u>26515,92</u> 44,55	<u>706,79</u> 1,19	<u>544,45</u> 0,91	30 км.
478	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,05652	<u>94501,42</u> 5341,22	<u>91925,59</u> 5195,63	<u>722,86</u> 40,86	<u>1852,97</u> 104,73	30 км.
479	C1113-208	Емаль ЕП-51 світло-сіра	т	0,0012	<u>182938,81</u> 219,53	<u>178677,10</u> 214,41	<u>674,67</u> 0,81	<u>3587,04</u> 4,31	30 км.
480	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00107	<u>113969,64</u> 121,95	<u>111060,27</u> 118,83	<u>674,67</u> 0,72	<u>2234,7</u> 2,40	30 км.
481	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0839536	<u>142638,47</u> 11975,01	<u>139166,97</u> 11683,57	<u>674,67</u> 56,64	<u>2796,83</u> 234,80	30 км.
482	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,0035512	<u>530324,98</u> 1883,29	<u>519251,78</u> 1843,97	<u>674,67</u> 2,40	<u>10398,53</u> 36,92	30 км.
483	+C1115-931 варіант 5	Воронки ринви	шт	1	<u>317,08</u> 317,08	<u>310,00</u> 310,00	<u>0,86</u> 0,86	<u>6,22</u> 6,22	30 км.
484	+C1415-7974 варіант 1	Плити покриттів та перекриттів ребристі із бетону В22,5, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	1,5939	<u>5672,37</u> 9041,19	<u>4902,00</u> 7813,30	<u>659,15</u> 1050,62	<u>111,22</u> 177,27	30 км.
485	C1415-8020	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,29 м, внутрішній діаметр 700 мм	м	0,1848	<u>2743,38</u> 506,98	<u>2576,22</u> 476,09	<u>113,37</u> 20,95	<u>53,79</u> 9,94	30 км.
486	+C1416-8534 варіант 1	Опора 8 AS 103	шт	22	<u>19947,61</u> 438847,42	<u>19314,17</u> 424911,74	<u>242,31</u> 5330,82	<u>391,13</u> 8604,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
487	&C1416-8684-2	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	800	<u>231,08</u> 184864,00	<u>216,00</u> 172800,00	<u>10,55</u> 8440,00	<u>4,53</u> 3624,00	30 км.
488	&C1416-8684-2A варіант 1	Бортовий камень , БР100.30.15	пм	2000	<u>359,42</u> 718840,00	<u>326,00</u> 652000,00	<u>26,37</u> 52740,00	<u>7,05</u> 14100,00	30 км.
489	+C1421-9452 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	105,03765	<u>2035,07</u> 213758,97	<u>1250,00</u> 131297,06	<u>745,17</u> 78270,91	<u>39,9</u> 4191,00	30 км.
490	+C1421-9453 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	167,832	<u>2009,57</u> 337270,15	<u>1225,00</u> 205594,20	<u>745,17</u> 125063,37	<u>39,4</u> 6612,58	30 км.
491	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1950,29478	<u>1907,57</u> 3720323,81	<u>1125,00</u> 2194081,63	<u>745,17</u> 1453301,16	<u>37,4</u> 72941,02	30 км.
492	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	5,635	<u>1962,07</u> 11056,26	<u>1225,00</u> 6902,88	<u>698,6</u> 3936,61	<u>38,47</u> 216,77	30 км.
493	+C1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1,05768	<u>1962,07</u> 2075,24	<u>1225,00</u> 1295,66	<u>698,6</u> 738,90	<u>38,47</u> 40,68	30 км.
494	+C1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,52398	<u>1860,07</u> 2834,71	<u>1125,00</u> 1714,48	<u>698,6</u> 1064,65	<u>36,47</u> 55,58	30 км.
495	C1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	1,24394	<u>958,72</u> 1192,59	<u>194,75</u> 242,26	<u>745,17</u> 926,95	<u>18,8</u> 23,38	30 км.
496	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,20555	<u>6271,78</u> 7560,94	<u>5750,00</u> 6931,91	<u>398,8</u> 480,77	<u>122,98</u> 148,26	30 км.
497	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	628,3696	<u>6271,78</u> 3940995,89	<u>5750,00</u> 3613125,20	<u>398,8</u> 250593,80	<u>122,98</u> 77276,89	30 км.
498	+C1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	101,814	<u>6271,78</u> 638555,01	<u>5750,00</u> 585430,50	<u>398,8</u> 40603,42	<u>122,98</u> 12521,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
499	+C1421-9844 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	4,421088	<u>6271,78</u> 27728,09	<u>5750,00</u> 25421,26	<u>398,8</u> 1763,13	<u>122,98</u> 543,70	30 км.
500	+C1421-9855 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	370,005	<u>6271,78</u> 2320589,96	<u>5750,00</u> 2127528,75	<u>398,8</u> 147557,99	<u>122,98</u> 45503,22	30 км.
501	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8834,1211	<u>999,02</u> 8825463,66	<u>419,14</u> 3702733,52	<u>560,29</u> 4949669,71	<u>19,59</u> 173060,43	30 км.
502	+C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	57,5942	<u>14479,64</u> 833943,28	<u>13000,00</u> 748724,60	<u>1195,73</u> 68867,11	<u>283,91</u> 16351,57	30 км.
503	+C1423-11220 варіант 1	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	24,40482	<u>1671,83</u> 40800,71	<u>1427,11</u> 34828,36	<u>211,94</u> 5172,36	<u>32,78</u> 799,99	30 км.
504	+C1424-11596 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,60965	<u>4528,98</u> 34463,95	<u>3500,00</u> 26633,78	<u>940,18</u> 7154,44	<u>88,8</u> 675,73	30 км.
505	+C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,62244	<u>4753,38</u> 2958,69	<u>3720,00</u> 2315,48	<u>940,18</u> 585,21	<u>93,2</u> 58,00	30 км.
506	+C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	22,2888	<u>4938</u> 110062,09	<u>3901,00</u> 86948,61	<u>940,18</u> 20955,48	<u>96,82</u> 2158,00	30 км.
507	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	98,7852	<u>5323,56</u> 525888,94	<u>4279,00</u> 422701,87	<u>940,18</u> 92875,87	<u>104,38</u> 10311,20	30 км.
508	+C1424- 11600-10 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 40-70 мм, марка за водонепроникністю 0,2 МПа	м3	2,75	<u>5323,56</u> 14639,79	<u>4279,00</u> 11767,25	<u>940,18</u> 2585,50	<u>104,38</u> 287,04	30 км.
509	+C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2396,9225	<u>5946,78</u> 14253970,78	<u>4890,00</u> 11720951,03	<u>940,18</u> 2253538,60	<u>116,6</u> 279481,15	30 км.
510	+C1424-11611 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	126,786	<u>4938</u> 626069,27	<u>3901,00</u> 494592,19	<u>940,18</u> 119201,66	<u>96,82</u> 12275,42	30 км.
511	+C1424-11611 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,018	<u>4938</u> 29716,88	<u>3901,00</u> 23476,22	<u>940,18</u> 5658,00	<u>96,82</u> 582,66	30 км.
512	+C1424-11612 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	100,08	<u>5323,56</u> 532781,88	<u>4279,00</u> 428242,32	<u>940,18</u> 94093,21	<u>104,38</u> 10446,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
513	+C1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	53,4508	<u>5509,2</u> 294471,15	<u>4461,00</u> 238444,02	<u>940,18</u> 50253,37	<u>108,02</u> 5773,76	30 км.
514	+C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	266,945	<u>5946,78</u> 1587463,19	<u>4890,00</u> 1305361,05	<u>940,18</u> 250976,35	<u>116,6</u> 31125,79	30 км.
515	+C1424-11615 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	369,7645	<u>5946,78</u> 2198908,13	<u>4890,00</u> 1808148,41	<u>940,18</u> 347645,19	<u>116,6</u> 43114,53	30 км.
516	+C1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	42,6828	<u>5323,56</u> 227224,45	<u>4279,00</u> 182639,70	<u>940,18</u> 40129,51	<u>104,38</u> 4455,24	30 км.
517	+C1424-11624 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	400,5175	<u>5946,78</u> 2381789,46	<u>4890,00</u> 1958530,58	<u>940,18</u> 376558,54	<u>116,6</u> 46700,34	30 км.
518	+C1424-11632 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	14,83794	<u>4938</u> 73269,75	<u>3901,00</u> 57882,80	<u>940,18</u> 13950,33	<u>96,82</u> 1436,62	30 км.
519	+C1424-11633 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,94	<u>5323,56</u> 15651,27	<u>4279,00</u> 12580,26	<u>940,18</u> 2764,13	<u>104,38</u> 306,88	30 км.
520	+C1424-11636 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	7,308	<u>5319,7</u> 38876,37	<u>4275,21</u> 31243,23	<u>940,18</u> 6870,84	<u>104,31</u> 762,30	30 км.
521	+C1425-11680 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,355	<u>3684,07</u> 1307,84	<u>2750,00</u> 976,25	<u>861,83</u> 305,95	<u>72,24</u> 25,64	30 км.
522	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	9,64542	<u>3939,07</u> 37993,98	<u>3000,00</u> 28936,26	<u>861,83</u> 8312,71	<u>77,24</u> 745,01	30 км.
523	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3,3206	<u>4409,29</u> 14641,49	<u>3461,00</u> 11492,60	<u>861,83</u> 2861,79	<u>86,46</u> 287,10	30 км.
524	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	5,719446	<u>4739,77</u> 27108,86	<u>3785,00</u> 21648,10	<u>861,83</u> 4929,19	<u>92,94</u> 531,57	30 км.
525	+C1425-11685 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	2,416788	<u>5071,27</u> 12256,18	<u>4110,00</u> 9933,00	<u>861,83</u> 2082,86	<u>99,44</u> 240,32	30 км.
526	&C1425-11685-4-1 варіант 1	Стяжка (витрати 19кг на м2, товщ. 1см)	кг	1650,15	<u>11,24</u> 18547,69	<u>10,63</u> 17541,09	<u>0,39</u> 643,56	<u>0,22</u> 363,04	30 км.
527	+C1425-11688 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,1944	<u>3939,07</u> 765,76	<u>3000,00</u> 583,20	<u>861,83</u> 167,54	<u>77,24</u> 15,02	30 км.
528	+C1425-11689 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	26,582	<u>4155,31</u> 110456,45	<u>3212,00</u> 85381,38	<u>861,83</u> 22909,17	<u>81,48</u> 2165,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
529	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,81783	<u>3481,57</u> 2847,33	<u>2551,47</u> 2086,67	<u>861,83</u> 704,83	<u>68,27</u> 55,83	30 км.
530	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3,84	<u>3356,75</u> 12889,92	<u>2429,10</u> 9327,74	<u>861,83</u> 3309,43	<u>65,82</u> 252,75	30 км.
531	C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	1,2243	<u>3469,36</u> 4247,54	<u>2539,50</u> 3109,11	<u>861,83</u> 1055,14	<u>68,03</u> 83,29	30 км.
532	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	9,5596	<u>3037,38</u> 29036,14	<u>2115,99</u> 20228,02	<u>861,83</u> 8238,75	<u>59,56</u> 569,37	30 км.
533	+C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки, товщина 200 мм	м3	2,079	<u>4465,98</u> 9284,77	<u>4200,00</u> 8731,80	<u>178,41</u> 370,91	<u>87,57</u> 182,06	30 км.
534	+C1428-11843 варіант 1	Плита CASOPRANO Casoroc 600x600x8 мм	м2	30,345	<u>431,46</u> 13092,65	<u>419,25</u> 12722,14	<u>3,75</u> 113,79	<u>8,46</u> 256,72	30 км.
535	&C1428-11867-B2 варіант 1	Листи гіпсокартонні (з рентгенозахистом)	м2	4127,55	<u>1044,61</u> 4311680,01	<u>1020,00</u> 4210101,00	<u>4,13</u> 17046,78	<u>20,48</u> 84532,23	30 км.
536	C1429-110	Земля рослинна	м3	1203	<u>735,36</u> 884638,08	<u>266,56</u> 320671,68	<u>454,38</u> 546619,14	<u>14,42</u> 17347,26	30 км.
537	+C1429-117 варіант 3	Суміш насіння газонних трав	ц	1,604	<u>40836,39</u> 65501,57	<u>40000,00</u> 64160,00	<u>35,68</u> 57,23	<u>800,71</u> 1284,34	30 км.
538	+C1517-164 варіант 2	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,035526	<u>242061,34</u> 8599,47	<u>237000,00</u> 8419,66	<u>315,04</u> 11,19	<u>4746,3</u> 168,62	30 км.
539	&C1517-164-B1-8H варіант 2	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм (1-й плавки)	т	11,7352138	<u>242061,34</u> 2840641,58	<u>237000,00</u> 2781245,67	<u>315,04</u> 3697,06	<u>4746,3</u> 55698,85	30 км.
540	C1520-27	Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм	т	0,0004784	<u>327559,11</u> 156,70	<u>320821,34</u> 153,48	<u>315,04</u> 0,15	<u>6422,73</u> 3,07	30 км.
541	+C1520-27 варіант 1	Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм	т	0,0004784	<u>898216,12</u> 429,71	<u>880289,00</u> 421,13	<u>315,04</u> 0,15	<u>17612,08</u> 8,43	30 км.
542	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,156324	<u>1206109,04</u> 188543,79	<u>1182144,80</u> 184797,60	<u>315,04</u> 49,25	<u>23649,2</u> 3696,94	30 км.
543	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,0002	<u>932130,1</u> 186,43	<u>913538,00</u> 182,71	<u>315,04</u> 0,06	<u>18277,06</u> 3,66	30 км.
544	+C1530-41 варіант 4	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	26,2364	<u>226,96</u> 5954,61	<u>221,21</u> 5803,75	<u>1,3</u> 34,11	<u>4,45</u> 116,75	30 км.
545	&C1530-41-B13 варіант 1	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 20 мм	10м	12	<u>124,24</u> 1490,88	<u>120,50</u> 1446,00	<u>1,3</u> 15,60	<u>2,44</u> 29,28	30 км.
546	C1533-501	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	комплект	2,705	<u>836,86</u> 2263,71	<u>819,36</u> 2216,37	<u>1,09</u> 2,95	<u>16,41</u> 44,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
547	C1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	0,792	<u>1198,84</u> 949,48	<u>1173,00</u> 929,02	<u>2,33</u> 1,85	<u>23,51</u> 18,61	30 км.
548	C1533-506	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	комплект	2,454	<u>1723,2</u> 4228,73	<u>1684,99</u> 4134,97	<u>4,42</u> 10,85	<u>33,79</u> 82,91	30 км.
549	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,5109	<u>679,44</u> 347,13	<u>656,03</u> 335,17	<u>10,09</u> 5,15	<u>13,32</u> 6,81	30 км.
550	+C1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>6577,24</u> 26,31	<u>6432,18</u> 25,73	<u>16,09</u> 0,06	<u>128,97</u> 0,52	30 км.
551	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	1,4168	<u>162,87</u> 230,75	<u>149,74</u> 212,15	<u>9,94</u> 14,08	<u>3,19</u> 4,52	30 км.
552	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,212	<u>1199,7</u> 254,34	<u>1175,28</u> 249,16	<u>0,9</u> 0,19	<u>23,52</u> 4,99	30 км.
553	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	4,24	<u>233,43</u> 989,74	<u>227,95</u> 966,51	<u>0,9</u> 3,82	<u>4,58</u> 19,41	30 км.
554	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,10681	<u>249,83</u> 776,17	<u>244,80</u> 760,55	<u>0,13</u> 0,40	<u>4,9</u> 15,22	30 км.
555	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	2,24	<u>56,79</u> 127,21	<u>55,65</u> 124,66	<u>0,03</u> 0,07	<u>1,11</u> 2,48	30 км.
556	C1545-9	Брезент	10м2	0,00756	<u>5168,23</u> 39,07	<u>5062,86</u> 38,28	<u>4,03</u> 0,03	<u>101,34</u> 0,76	30 км.
557	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,498	<u>192,87</u> 96,05	<u>188,82</u> 94,03	<u>0,27</u> 0,13	<u>3,78</u> 1,89	30 км.
558	C1545-32	Гільза з'єднувальна Г-25	100шт	0,2754	<u>906,63</u> 249,69	<u>885,23</u> 243,79	<u>3,62</u> 1,00	<u>17,78</u> 4,90	30 км.
559	C1545-37	Утримувач К188	100шт	1,1256	<u>1609,31</u> 1811,44	<u>1575,53</u> 1773,42	<u>2,22</u> 2,50	<u>31,56</u> 35,52	30 км.
560	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,0858	<u>824,89</u> 895,67	<u>808,36</u> 877,72	<u>0,36</u> 0,39	<u>16,17</u> 17,56	30 км.
561	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,8232	<u>1861,27</u> 1532,20	<u>1824,41</u> 1501,85	<u>0,36</u> 0,30	<u>36,5</u> 30,05	30 км.
562	C1545-70	Кнопка К227	100шт	15,04578	<u>30,96</u> 465,82	<u>30,13</u> 453,33	<u>0,22</u> 3,31	<u>0,61</u> 9,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
563	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	12,7664	<u>62,49</u> 797,77	<u>61,20</u> 781,30	<u>0,06</u> 0,77	<u>1,23</u> 15,70	30 км.
564	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0033	<u>125208,19</u> 413,19	<u>122350,38</u> 403,76	<u>402,75</u> 1,33	<u>2455,06</u> 8,10	30 км.
565	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00064	<u>7071,61</u> 4,53	<u>6932,50</u> 4,44	<u>0,45</u> -	<u>138,66</u> 0,09	30 км.
566	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	1,48	<u>911,18</u> 1348,55	<u>892,78</u> 1321,31	<u>0,53</u> 0,78	<u>17,87</u> 26,46	30 км.
567	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,12242	<u>907,55</u> 1018,65	<u>889,25</u> 998,11	<u>0,5</u> 0,56	<u>17,8</u> 19,98	30 км.
568	&C1545-101- В1-8О варіант 1	Скlostрічка серпанка	м	3622,85	<u>1,25</u> 4528,56	<u>0,73</u> 2644,68	<u>0,5</u> 1811,43	<u>0,02</u> 72,45	30 км.
569	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00287	<u>376730,1</u> 1081,22	<u>368940,49</u> 1058,86	<u>402,75</u> 1,16	<u>7386,86</u> 21,20	30 км.
570	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,06	<u>27520,57</u> 1651,23	<u>26550,01</u> 1593,00	<u>430,94</u> 25,86	<u>539,62</u> 32,37	30 км.
571	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	19,2	<u>34,25</u> 657,60	<u>33,35</u> 640,32	<u>0,23</u> 4,42	<u>0,67</u> 12,86	30 км.
572	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,1224	<u>753,86</u> 92,27	<u>738,46</u> 90,39	<u>0,62</u> 0,08	<u>14,78</u> 1,80	30 км.
573	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,08	<u>2685,57</u> 214,85	<u>2631,30</u> 210,50	<u>1,61</u> 0,13	<u>52,66</u> 4,22	30 км.
574	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	216	<u>25,91</u> 5596,56	<u>25,38</u> 5482,08	<u>0,02</u> 4,32	<u>0,51</u> 110,16	30 км.
575	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,208	<u>453,4</u> 94,31	<u>444,07</u> 92,37	<u>0,44</u> 0,09	<u>8,89</u> 1,85	30 км.
576	C1545-157	Прикінцевлювачі кабельні ОК	100шт	0,408	<u>265,24</u> 108,22	<u>259,95</u> 106,06	<u>0,09</u> 0,04	<u>5,2</u> 2,12	30 км.
577	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,612	<u>20,9</u> 12,79	<u>20,45</u> 12,52	<u>0,04</u> 0,02	<u>0,41</u> 0,25	30 км.
578	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00004	<u>40311,81</u> 1,61	<u>39054,19</u> 1,56	<u>467,19</u> 0,02	<u>790,43</u> 0,03	30 км.
579	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	98,2712	<u>257,82</u> 25336,28	<u>251,43</u> 24708,33	<u>1,33</u> 130,70	<u>5,06</u> 497,25	30 км.
580	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,0224	<u>125,6</u> 128,41	<u>121,81</u> 124,54	<u>1,33</u> 1,36	<u>2,46</u> 2,51	30 км.
581	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	74,96	<u>50,36</u> 3774,99	<u>49,10</u> 3680,54	<u>0,27</u> 20,24	<u>0,99</u> 74,21	30 км.
582	C1545-171	Рукавичка термоусаджувальна	шт	34,68	<u>276,01</u> 9572,03	<u>270,54</u> 9382,33	<u>0,06</u> 2,08	<u>5,41</u> 187,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
583	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,2266	<u>2012,73</u> 456,08	<u>1972,55</u> 446,98	<u>0,71</u> 0,16	<u>39,47</u> 8,94	30 км.
584	C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,068	<u>26,08</u> 53,93	<u>25,36</u> 52,44	<u>0,21</u> 0,43	<u>0,51</u> 1,06	30 км.
585	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,068	<u>82,68</u> 170,98	<u>80,90</u> 167,30	<u>0,16</u> 0,33	<u>1,62</u> 3,35	30 км.
586	C1545-220	Рукав гумовий напірний з ниттям підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см ³ , діаметр 12 мм	м	169,6	<u>295,14</u> 50055,74	<u>288,95</u> 49005,92	<u>0,4</u> 67,84	<u>5,79</u> 981,98	30 км.
587	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,84	<u>1635,62</u> 1373,92	<u>1601,53</u> 1345,29	<u>2,02</u> 1,70	<u>32,07</u> 26,93	30 км.
588	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,126	<u>29,16</u> 3,67	<u>28,15</u> 3,55	<u>0,44</u> 0,06	<u>0,57</u> 0,06	30 км.
589	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,176	<u>827,69</u> 145,67	<u>811,27</u> 142,78	<u>0,19</u> 0,03	<u>16,23</u> 2,86	30 км.
590	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	2,703	<u>948,32</u> 2563,31	<u>929,50</u> 2512,44	<u>0,23</u> 0,62	<u>18,59</u> 50,25	30 км.
591	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	3,6516	<u>414,34</u> 1513,00	<u>403,80</u> 1474,52	<u>2,42</u> 8,84	<u>8,12</u> 29,64	30 км.
592	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	2,112	<u>4555,58</u> 9621,38	<u>4465,36</u> 9430,84	<u>0,89</u> 1,88	<u>89,33</u> 188,66	30 км.
593	C1545-248	Скоби будівельні	кг	120	<u>44,47</u> 5336,40	<u>43,16</u> 5179,20	<u>0,44</u> 52,80	<u>0,87</u> 104,40	30 км.
594	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	14,92	<u>110,61</u> 1650,30	<u>108,00</u> 1611,36	<u>0,44</u> 6,56	<u>2,17</u> 32,38	30 км.
595	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00056	<u>255901,67</u> 143,30	<u>250440,96</u> 140,25	<u>443,03</u> 0,25	<u>5017,68</u> 2,80	30 км.
596	C1545-288	Шини алюмінієві	т	0,2	<u>167355,47</u> 33471,09	<u>163671,24</u> 32734,25	<u>402,75</u> 80,55	<u>3281,48</u> 656,29	30 км.
597	C1545-296	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	0,00001417	<u>2009855,48</u> 28,48	<u>1969987,41</u> 27,91	<u>459,14</u> 0,01	<u>39408,93</u> 0,56	30 км.
598	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00134	<u>175437,33</u> 235,09	<u>171381,61</u> 229,65	<u>615,77</u> 0,83	<u>3439,95</u> 4,61	30 км.
599	C1546-13	Жир паяльний	кг	0,08	<u>522,83</u> 41,83	<u>511,96</u> 40,96	<u>0,62</u> 0,05	<u>10,25</u> 0,82	30 км.
600	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,24	<u>511,75</u> 122,82	<u>501,16</u> 120,28	<u>0,56</u> 0,13	<u>10,03</u> 2,41	30 км.
601	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,001932	<u>174008,21</u> 336,18	<u>169921,61</u> 328,29	<u>674,67</u> 1,30	<u>3411,93</u> 6,59	30 км.
602	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002	<u>278750,01</u> 55,75	<u>272609,65</u> 54,52	<u>674,67</u> 0,13	<u>5465,69</u> 1,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
603	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00122	<u>322794.63</u>	<u>315790.65</u>	<u>674.67</u>	<u>6329.31</u>	30 км.
					393,81	385,26	0,82	7,73	
604	+C1546-63 варіант 2	Припой ПОС-18	т	0,0199425	<u>346447.54</u>	<u>339119.00</u>	<u>535.45</u>	<u>6793.09</u>	30 км.
					6909,03	6762,88	10,68	135,47	
605	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	150,08696	<u>76.86</u>	<u>65.41</u>	<u>9.94</u>	<u>1.51</u>	30 км.
					11535,68	9817,19	1491,86	226,63	
606	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,074089	<u>69442.07</u>	<u>67233.91</u>	<u>846.55</u>	<u>1361.61</u>	30 км.
					5144,89	4981,29	62,72	100,88	
607	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00028	<u>145226.85</u>	<u>141709.95</u>	<u>669.31</u>	<u>2847.59</u>	30 км.
					40,66	39,68	0,19	0,79	
608	C1546-74	Мастило "Циатим-221"	т	0,0006	<u>2656973.16</u>	<u>2604206.34</u>	<u>669.31</u>	<u>52097.51</u>	30 км.
					1594,18	1562,52	0,40	31,26	
609	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000126	<u>108044.16</u>	<u>105256.34</u>	<u>669.31</u>	<u>2118.51</u>	30 км.
					1,36	1,33	0,01	0,02	
610	C1546-83	Тавот	кг	111,24	<u>50.58</u>	<u>48.97</u>	<u>0.62</u>	<u>0.99</u>	30 км.
					5626,52	5447,42	68,97	110,13	
611	+C1550-28 варіант 2	Штукатурка Rigips MPG (9кг/м2/1см)	кг	810	<u>15.28</u>	<u>14.44</u>	<u>0.54</u>	<u>0.3</u>	30 км.
					12376,80	11696,40	437,40	243,00	
612	+C1550-36 варіант 3	Стрічка Fixit (K2)	пм	22,4	<u>10.01</u>	<u>9.80</u>	<u>0.01</u>	<u>0.2</u>	30 км.
					224,22	219,52	0,22	4,48	
613	&C1550-38-1- X7 варіант 1	Професійна поліуретанова монтажна піна 850 ml	л	17,457	<u>220.4</u>	<u>215.68</u>	<u>0.4</u>	<u>4.32</u>	30 км.
					3847,52	3765,13	6,98	75,41	
614	+C1550-43 варіант 1	Гідроізоляція полімерна - 2 мм(1, 65кг/м2/1мм)	кг	135,63	<u>174.8</u>	<u>170.83</u>	<u>0.54</u>	<u>3.43</u>	30 км.
					23708,12	23169,67	73,24	465,21	
615	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	3,095706	<u>33973.43</u>	<u>32612.24</u>	<u>695.04</u>	<u>666.15</u>	30 км.
					105171,75	100957,91	2151,64	2062,20	
616	+C1555-108 варіант 4	Покрівельна ПВХ мембрана q =0,21 Вт/(м_K) - 1,5 мм	м2	35,64	<u>511.04</u>	<u>500.00</u>	<u>1.02</u>	<u>10.02</u>	30 км.
					18213,47	17820,00	36,35	357,12	
617	+C1555-114 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні 50мм	м2	33,99	<u>363.84</u>	<u>349.00</u>	<u>7.71</u>	<u>7.13</u>	30 км.
					12366,92	11862,51	262,06	242,35	
618	+C1555-114 варіант 4	Плити теплоізоляційні мінераловатні 200 мм	м2	35,6895	<u>994.6</u>	<u>950.00</u>	<u>25.1</u>	<u>19.5</u>	120 км.
					35496,78	33905,03	895,81	695,94	
619	+C1630-1 варіант 1	Труби, діаметр 160 мм	м	1427	<u>370.6</u>	<u>362.37</u>	<u>0.96</u>	<u>7.27</u>	30 км.
					528846,20	517101,99	1369,92	10374,29	
620	+C1630-1 варіант 3	Труби, діаметр 68 мм	м	5	<u>166.6</u>	<u>162.37</u>	<u>0.96</u>	<u>3.27</u>	30 км.
					833,00	811,85	4,80	16,35	
621	C1630-67 варіант 1	Засувки з обгумованим клином з відповідними фланцями, діаметр 100 мм	шт	4	<u>4105.11</u>	<u>4006.09</u>	<u>18.53</u>	<u>80.49</u>	30 км.
					16420,44	16024,36	74,12	321,96	
622	+C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	66	<u>52.61</u>	<u>51.13</u>	<u>0.45</u>	<u>1.03</u>	30 км.
					3472,26	3374,58	29,70	67,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
623	+С1630-115 варіант 6	Декоративні кришка «п'яти» стійки, пластик	комплект	12	<u>159,49</u> 1913,88	<u>156,00</u> 1872,00	<u>0,36</u> 4,32	<u>3,13</u> 37,56	30 км.
624	+С1630-115 варіант 7	Кронштейни монтажу на підлогу	комплект	12	<u>914,29</u> 10971,48	<u>896,00</u> 10752,00	<u>0,36</u> 4,32	<u>17,93</u> 215,16	30 км.
625	С1630-150	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2,705	<u>3072,82</u> 8311,98	<u>3007,29</u> 8134,72	<u>5,28</u> 14,28	<u>60,25</u> 162,98	30 км.
626	С1630-161	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,792	<u>6811,99</u> 5395,10	<u>6666,74</u> 5280,06	<u>11,68</u> 9,25	<u>133,57</u> 105,79	30 км.
627	+С1630-162 варіант 1	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2,454	<u>5118,12</u> 12559,87	<u>5000,00</u> 12270,00	<u>17,76</u> 43,58	<u>100,36</u> 246,29	30 км.
628	+С1630-186 варіант 2	Компенсатори , зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм, довжина 12,6 м	шт	4	<u>28858,74</u> 115434,96	<u>28000,00</u> 112000,00	<u>292,88</u> 1171,52	<u>565,86</u> 2263,44	30 км.
629	С1630-1381 варіант 1	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с 41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>11536,09</u> 46144,36	<u>11285,60</u> 45142,40	<u>24,29</u> 97,16	<u>226,2</u> 904,80	30 км.
630	+С1630-1382 варіант 2	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41 нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	8	<u>12286,42</u> 98291,36	<u>12000,00</u> 96000,00	<u>45,51</u> 364,08	<u>240,91</u> 1927,28	30 км.
631	+С1630-1910 варіант 8	Н-подібний запірний клапан з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску, кутовий, з латуні для радіаторів із вмонтованим термостатичним клапаном, для двотрубних систем опалення, ?Pmin=0, 15 бар /_Pmax=0,60 бар, О15	шт	4	<u>1387,24</u> 5548,96	<u>1360,00</u> 5440,00	<u>0,04</u> 0,16	<u>27,2</u> 108,80	30 км.
632	+К581121-1047 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-2 серія 3,006. 1-2.87 вип.0-2	шт	40	<u>187,1</u> 7484,00	<u>180,00</u> 7200,00	<u>3,43</u> 137,20	<u>3,67</u> 146,80	30 км.
633	+К582821-553 варіант 2	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	28	<u>105,73</u> 2960,44	<u>98,39</u> 2754,92	<u>5,27</u> 147,56	<u>2,07</u> 57,96	30 км.
634	+К582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>105,99</u> 1271,88	<u>96,00</u> 1152,00	<u>7,91</u> 94,92	<u>2,08</u> 24,96	30 км.
635	+К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>189,16</u> 2269,92	<u>168,31</u> 2019,72	<u>17,14</u> 205,68	<u>3,71</u> 44,52	30 км.
636	+К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	<u>290,19</u> 6964,56	<u>260,24</u> 6245,76	<u>24,26</u> 582,24	<u>5,69</u> 136,56	30 км.
637	+К584211-2027 варіант 1	Плиты перекрытия ПО-4	шт	4	<u>2372,23</u> 9488,92	<u>1950,00</u> 7800,00	<u>375,72</u> 1502,88	<u>46,51</u> 186,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
638	+K584211-4039 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК65.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	4	<u>5876,6</u> 23506,40	<u>4856,899048</u> 19427,60	<u>904,47</u> 3617,88	<u>115,23</u> 460,92	30 км.
639	&K584211-4039-1 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК70.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	2	<u>6416,01</u> 12832,01	<u>5230,5066667</u> 10461,01	<u>1059,7</u> 2119,40	<u>125,8</u> 251,60	30 км.
640	+K584211-4041 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК65.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	4	<u>7522,01</u> 30088,04	<u>6700,00</u> 26800,00	<u>674,52</u> 2698,08	<u>147,49</u> 589,96	30 км.
641	&K584211-4041-1 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК70.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	4	<u>7947,38</u> 31789,52	<u>7000,00</u> 28000,00	<u>791,55</u> 3166,20	<u>155,83</u> 623,32	30 км.
642	+K585521-Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	32	<u>421,22</u> 13479,04	<u>380,00</u> 12160,00	<u>32,96</u> 1054,72	<u>8,26</u> 264,32	30 км.
643	+K585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>845,45</u> 1690,90	<u>730,00</u> 1460,00	<u>98,87</u> 197,74	<u>16,58</u> 33,16	30 км.
644	+K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	54	<u>3799,84</u> 205191,36	<u>3550,52</u> 191728,08	<u>174,81</u> 9439,74	<u>74,51</u> 4023,54	30 км.
645	+K585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)	шт	12	<u>3799,84</u> 45598,08	<u>3550,52</u> 42606,24	<u>174,81</u> 2097,72	<u>74,51</u> 894,12	30 км.
646	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	27	<u>3078,06</u> 83107,62	<u>2754,05</u> 74359,35	<u>263,66</u> 7118,82	<u>60,35</u> 1629,45	30 км.
647	+K585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	24	<u>3078,06</u> 73873,44	<u>2754,05</u> 66097,20	<u>263,66</u> 6327,84	<u>60,35</u> 1448,40	30 км.
648	K585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>3630,1</u> 14520,40	<u>3170,02</u> 12680,08	<u>388,9</u> 1555,60	<u>71,18</u> 284,72	30 км.
649	+K585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	12	<u>5148,06</u> 61776,72	<u>4869,15</u> 58429,80	<u>177,97</u> 2135,64	<u>100,94</u> 1211,28	30 км.
650	+K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	27	<u>2259,78</u> 61014,06	<u>2037,50</u> 55012,50	<u>177,97</u> 4805,19	<u>44,31</u> 1196,37	30 км.
651	+K585521-Л042 варіант 2	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>5046,48</u> 10092,96	<u>4585,00</u> 9170,00	<u>362,53</u> 725,06	<u>98,95</u> 197,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
652	+K585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	12	<u>6770,95</u> 81251,40	<u>6387,71</u> 76652,52	<u>250,48</u> 3005,76	<u>132,76</u> 1593,12	30 км.
653	+K585521-Л049 варіант 4	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320)	шт	27	<u>5865,49</u> 158368,23	<u>5500,00</u> 148500,00	<u>250,48</u> 6762,96	<u>115,01</u> 3105,27	30 км.
654	K585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>5421,13</u> 10842,26	<u>4925,93</u> 9851,86	<u>388,9</u> 777,80	<u>106,3</u> 212,60	30 км.
655	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	37	<u>421,44</u> 15593,28	<u>400,00</u> 14800,00	<u>13,18</u> 487,66	<u>8,26</u> 305,62	30 км.
656	+K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	24	<u>421,44</u> 10114,56	<u>400,00</u> 9600,00	<u>13,18</u> 316,32	<u>8,26</u> 198,24	30 км.
657	+K585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	10	<u>14085,11</u> 140851,10	<u>13248,65</u> 132486,50	<u>560,28</u> 5602,80	<u>276,18</u> 2761,80	30 км.
658	+K585521-Л054 варіант 2	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)	шт	12	<u>14085,11</u> 169021,32	<u>13248,65</u> 158983,80	<u>560,28</u> 6723,36	<u>276,18</u> 3314,16	30 км.
659	+K585821-Г011	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-5 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	44	<u>11011,26</u> 484495,44	<u>10105,50</u> 444642,00	<u>689,85</u> 30353,40	<u>215,91</u> 9500,04	30 км.
660	1504-1019 варіант 1	Вимикач автоматичний АВ 2000	шт	4	<u>562,21</u> 2248,84	<u>550,83</u> 2203,32	<u>0,36</u> 1,44	<u>11,02</u> 44,08	30 км.
661	+1504-6157 варіант 1	Вимикач та перемикач пакетний 25А ПКП	шт	6	<u>370,73</u> 2224,38	<u>363,02</u> 2178,12	<u>0,44</u> 2,64	<u>7,27</u> 43,62	30 км.
662	+1507-1002 варіант 1	Светильник подвесной НСП 11-200	шт	4	<u>302,19</u> 1208,76	<u>295,70</u> 1182,80	<u>0,56</u> 2,24	<u>5,93</u> 23,72	30 км.
663	1507-1022	Світильник переносний РВО-42ХЛ2	шт	2	<u>361,65</u> 723,30	<u>354,43</u> 708,86	<u>0,13</u> 0,26	<u>7,09</u> 14,18	30 км.
664	+1507-3013 варіант 1	Світильник НПП 0,1-60	шт	22	<u>174,97</u> 3849,34	<u>170,90</u> 3759,80	<u>0,64</u> 14,08	<u>3,43</u> 75,46	30 км.
665	+1507-4021 варіант 1	Світильник Avento 1/96	шт	28	<u>5389,29</u> 150900,12	<u>5280,00</u> 147840,00	<u>3,62</u> 101,36	<u>105,67</u> 2958,76	30 км.
666	+1515-7026 варіант 1	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б215-225-60	10шт	2,2	<u>459,81</u> 1011,58	<u>450,45</u> 990,99	<u>0,34</u> 0,75	<u>9,02</u> 19,84	30 км.
667	1515-7043	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б220-235-200М	10шт	0,4	<u>857,73</u> 343,09	<u>840,44</u> 336,18	<u>0,47</u> 0,19	<u>16,82</u> 6,72	30 км.
668	+1515-9009 варіант 1	Лампи розжарювання місцевого освітлення МО36-25	10шт	2	<u>353,03</u> 706,06	<u>346,05</u> 692,10	<u>0,06</u> 0,12	<u>6,92</u> 13,84	30 км.
669	+1517-2243 варіант 1	Щит ЩА 611	шт	2	<u>1773,06</u> 3546,12	<u>1735,90</u> 3471,80	<u>2,39</u> 4,78	<u>34,77</u> 69,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
670	+1517-2243 варіант 2	Щит ЩПОШ 1	шт	2	<u>1889,44</u> 3778,88	<u>1850,00</u> 3700,00	<u>2,39</u> 4,78	<u>37,05</u> 74,10	30 км.
671	+1517-2341 варіант 1	Ящик силовий напругою до 500в, частота 50Гц 500х320х180мм ЯРП-100	шт	2	<u>1585,52</u> 3171,04	<u>1550,00</u> 3100,00	<u>4,43</u> 8,86	<u>31,09</u> 62,18	30 км.
672	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>884,66</u> 1769,32	<u>863,69</u> 1727,38	<u>3,62</u> 7,24	<u>17,35</u> 34,70	30 км.
673	+2405-1416 варіант 1	Коробки ответвительная	шт	30	<u>75,17</u> 2255,10	<u>73,22</u> 2196,60	<u>0,48</u> 14,40	<u>1,47</u> 44,10	30 км.
674	+2405-1448 варіант 2	Кронштейн ВКЄ 1-1,5-1	шт	16	<u>2042,26</u> 32676,16	<u>2000,00</u> 32000,00	<u>2,22</u> 35,52	<u>40,04</u> 640,64	30 км.
675	+2405-1449 варіант 2	Кронштейн ВКЄ 1-1,5-2	шт	6	<u>3058,79</u> 18352,74	<u>2997,00</u> 17982,00	<u>1,81</u> 10,86	<u>59,98</u> 359,88	30 км.
676	+2405-1531 варіант 1	Муфти 4 КвТп-150	комплект	10	<u>1227,04</u> 12270,40	<u>1200,00</u> 12000,00	<u>2,98</u> 29,80	<u>24,06</u> 240,60	30 км.
677	+2405-1531 варіант 2	Муфти 4 КвТп-185	комплект	24	<u>1839,04</u> 44136,96	<u>1800,00</u> 43200,00	<u>2,98</u> 71,52	<u>36,06</u> 865,44	30 км.
678	+2405-1556 варіант 1	Муфта 4 Стп-150	комплект	1	<u>1854,98</u> 1854,98	<u>1800,00</u> 1800,00	<u>18,61</u> 18,61	<u>36,37</u> 36,37	30 км.
679	+2405-1556 варіант 2	Муфта 3 Стп-120	комплект	6	<u>2058,98</u> 12353,88	<u>2000,00</u> 12000,00	<u>18,61</u> 111,66	<u>40,37</u> 242,22	30 км.
680	+2405-1556 варіант 3	Муфта 4 Стп-120	комплект	1	<u>1548,98</u> 1548,98	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>18,61</u> 18,61	<u>30,37</u> 30,37	30 км.
681	+2405-1556 варіант 4	Муфта 4 Стп-185	комплект	5	<u>2262,98</u> 11314,90	<u>2200,00</u> 11000,00	<u>18,61</u> 93,05	<u>44,37</u> 221,85	30 км.
682	2405-1596	Наконечники кабельні ТА-12	1000шт	0,004	<u>7628,77</u> 30,52	<u>7466,99</u> 29,87	<u>12,2</u> 0,05	<u>149,58</u> 0,60	30 км.
683	2405-1598	Наконечники кабельні ТА-14	1000шт	0,004	<u>10971,12</u> 43,88	<u>10734,25</u> 42,94	<u>21,75</u> 0,09	<u>215,12</u> 0,85	30 км.
684	2405-1695	Полиці К1160У3	1000шт	0,011	<u>7888,91</u> 86,78	<u>7653,68</u> 84,19	<u>80,55</u> 0,89	<u>154,68</u> 1,70	30 км.
685	2405-1696	Полиці К1161У3	1000шт	0,054	<u>12530,59</u> 676,65	<u>12133,86</u> 655,23	<u>151,03</u> 8,16	<u>245,7</u> 13,26	30 км.
686	2405-1790	Скоби К1157У3	1000шт	0,04	<u>8059,61</u> 322,38	<u>7840,36</u> 313,61	<u>61,22</u> 2,45	<u>158,03</u> 6,32	30 км.
687	2405-1862	Стояки К1151У3	1000шт	0,011	<u>30332,72</u> 333,66	<u>29400,86</u> 323,41	<u>337,1</u> 3,71	<u>594,76</u> 6,54	30 км.
688	2405-1864	Стояки К1153У3	1000шт	0,009	<u>55906,06</u> 503,15	<u>54135,66</u> 487,22	<u>674,2</u> 6,07	<u>1096,2</u> 9,86	30 км.
689	2405-1919	Шинотримач ШП-1-375У1	шт	24	<u>61,76</u> 1482,24	<u>60,41</u> 1449,84	<u>0,14</u> 3,36	<u>1,21</u> 29,04	30 км.
690	2405-1920	Шинотримач ШП-1-375АУ1	шт	76	<u>71,92</u> 5465,92	<u>70,35</u> 5346,60	<u>0,16</u> 12,16	<u>1,41</u> 107,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
691	15091-8104	Провід гнучкий перерізом 70мм2 МГ	1000м	0,01	<u>95935,27</u> 959,35	<u>93804,48</u> 938,04	<u>249,71</u> 2,50	<u>1881,08</u> 18,81	30 км.
692	15093-27033 варіант 1	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.16мм2 АВБ6Шв1	1000м	0,17	<u>89514,92</u> 15217,54	<u>87269,99</u> 14835,90	<u>489,74</u> 83,26	<u>1755,19</u> 298,38	30 км.
693	+15093-27083 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.95мм2 ААБЛ	1000м	0,145	<u>154002,36</u> 22330,34	<u>150000,00</u> 21750,00	<u>982,71</u> 142,49	<u>3019,65</u> 437,85	30 км.
694	+15093-27093 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.120мм2 ААБЛ1	1000м	0,359	<u>205170,8</u> 73656,32	<u>200000,00</u> 71800,00	<u>1147,84</u> 412,07	<u>4022,96</u> 1444,25	30 км.
695	+15093-27103 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.150мм2 ААБЛ1	1000м	0,34	<u>188226,87</u> 63997,14	<u>183228,02</u> 62297,53	<u>1308,13</u> 444,76	<u>3690,72</u> 1254,85	30 км.
696	+15093-27113 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.185мм2 ААБЛ	1000м	1,568	<u>259205,41</u> 406434,08	<u>252614,25</u> 396099,14	<u>1508,7</u> 2365,64	<u>5082,46</u> 7969,30	30 км.
697	15093-27423	Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.120мм2 ААБЛ	1000м	0,09	<u>311979,84</u> 28078,19	<u>304279,78</u> 27385,18	<u>1582,81</u> 142,45	<u>6117,25</u> 550,56	30 км.
698	+15093-35083 варіант 2	Кабель сечением 4х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,024	<u>261146,92</u> 6267,53	<u>255500,00</u> 6132,00	<u>526,39</u> 12,63	<u>5120,53</u> 122,90	30 км.
699	15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,152	<u>20514,84</u> 3118,26	<u>20067,08</u> 3050,20	<u>45,51</u> 6,92	<u>402,25</u> 61,14	30 км.
700	+15093-35103 варіант 2	Кабель напругою 1000в перерізом 5.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,016	<u>22833,22</u> 365,33	<u>22340,00</u> 357,44	<u>45,51</u> 0,73	<u>447,71</u> 7,16	30 км.
701	+15093-35103 варіант 3	Кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,1	<u>10532,02</u> 1053,20	<u>10280,00</u> 1028,00	<u>45,51</u> 4,55	<u>206,51</u> 20,65	30 км.
702	+15093-35103 варіант 4	Кабель напругою 1000в перерізом 4.2,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,04	<u>30238,42</u> 1209,54	<u>29600,00</u> 1184,00	<u>45,51</u> 1,82	<u>592,91</u> 23,72	30 км.
703	+15093-35103 варіант 5	Кабель напругою 1000в перерізом 4.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,03	<u>20732,02</u> 621,96	<u>20280,00</u> 608,40	<u>45,51</u> 1,37	<u>406,51</u> 12,19	30 км.
704	+15093-35103 варіант 6	Кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,1	<u>14714,02</u> 1471,40	<u>14380,00</u> 1438,00	<u>45,51</u> 4,55	<u>288,51</u> 28,85	30 км.
705	+15093-35173 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.35мм2 АВБ6 Шв нгд	1000м	0,012	<u>94953,6</u> 1139,44	<u>92600,00</u> 1111,20	<u>491,76</u> 5,90	<u>1861,84</u> 22,34	30 км.
706	15102-3021	Ізолятор прохідний ИП-10/630-750УХЛ1	шт	12	<u>450,5</u> 5406,00	<u>438,23</u> 5258,76	<u>3,44</u> 41,28	<u>8,83</u> 105,96	30 км.
707	15102-4001	Ізолятор опорний ІО-1-250УТЗ	шт	116	<u>72</u> 8352,00	<u>70,35</u> 8160,60	<u>0,24</u> 27,84	<u>1,41</u> 163,56	30 км.
708	&290518- 4007-В1	Двері захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 1 (5,5 т))	шт	1	<u>1787259,43</u> 1787259,43	<u>1750000,00</u> 1750000,00	<u>2215,13</u> 2215,13	<u>35044,3</u> 35044,30	30 км.
709	&290518- 4007-В2	Двері захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 2 (4,4 т))	шт	2	<u>1531807,54</u> 3063615,08	<u>1500000,00</u> 3000000,00	<u>1772,1</u> 3544,20	<u>30035,44</u> 60070,88	30 км.
710	&290518- 4007-В3	Двері захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 3 (2,2 т))	шт	1	<u>918903,77</u> 918903,77	<u>900000,00</u> 900000,00	<u>886,05</u> 886,05	<u>18017,72</u> 18017,72	30 км.
711	&290518- 4007-В4	Двері захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 4 (0,147 т))	шт	8	<u>61260,38</u> 490083,04	<u>60000,00</u> 480000,00	<u>59,2</u> 473,60	<u>1201,18</u> 9609,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
712	&290518-4007-B5	Двері захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 5 (0,147 т))	шт	5	<u>51060,38</u> 255301,90	<u>50000,00</u> 250000,00	<u>59,2</u> 296,00	<u>1001,18</u> 5005,90	30 км.
713	&290518-4007-B6	Двері захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 6 (0,206 т))	шт	4	<u>76584,63</u> 306338,52	<u>75000,00</u> 300000,00	<u>82,97</u> 331,88	<u>1501,66</u> 6006,64	30 км.
714	&290518-4007-B7	Двері захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 7 (0,132 т))	шт	1	<u>56154,22</u> 56154,22	<u>55000,00</u> 55000,00	<u>53,16</u> 53,16	<u>1101,06</u> 1101,06	30 км.
715	&290518-4007-B8	Двері захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 8 (0,206 т))	шт	1	<u>81684,63</u> 81684,63	<u>80000,00</u> 80000,00	<u>82,97</u> 82,97	<u>1601,66</u> 1601,66	30 км.
716	&290518-4007-B9	Двері захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 9 (0,206 т))	шт	1	<u>71484,63</u> 71484,63	<u>70000,00</u> 70000,00	<u>82,97</u> 82,97	<u>1401,66</u> 1401,66	30 км.
717	&290518-4007-B10	Вікна захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 10 (0,110 т))	шт	4	<u>102045,19</u> 408180,76	<u>100000,00</u> 400000,00	<u>44,3</u> 177,20	<u>2000,89</u> 8003,56	30 км.
718	&290518-4007-B11	Вікна захисногерметичні індивідуальне креслення (тип 11 (0,110 т))	шт	2	<u>66345,19</u> 132690,38	<u>65000,00</u> 130000,00	<u>44,3</u> 88,60	<u>1300,89</u> 2601,78	30 км.
719	+290902-57 варіант 1	Вимикач герметичний	шт	6	<u>60,19</u> 361,14	<u>58,80</u> 352,80	<u>0,21</u> 1,26	<u>1,18</u> 7,08	30 км.
720	+290902-226 варіант 1	Розетка герметична	шт	6	<u>61,78</u> 370,68	<u>60,50</u> 363,00	<u>0,07</u> 0,42	<u>1,21</u> 7,26	30 км.
721	+550101-87 варіант 1	Урна	шт	20	<u>1262,25</u> 25245,00	<u>1237,50</u> 24750,00	-	<u>24,75</u> 495,00	
722	+550101-87 варіант 2	Лавка	шт	20	<u>3302,25</u> 66045,00	<u>3237,50</u> 64750,00	-	<u>64,75</u> 1295,00	
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат									
723	C1999-9003	Бензин	кг	5,2226	<u>62,71</u> 327,51	<u>62,71</u> 327,51			
724	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6870,2726	<u>8,43516</u> 57951,85	<u>8,43516</u> 57951,85			
725	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	29,7669	<u>159,41</u> 4745,15	<u>159,41</u> 4745,15			
726	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,349	<u>142,97</u> 1050,68	<u>142,97</u> 1050,68			
727	C1999-9009	Дрова	м3	10,1871	<u>119,13</u> 1213,59	<u>119,13</u> 1213,59			
728		Разом	грн.		65288,78	65288,78			
		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>437841040,00</u> 437841040,00	<u>437841040,00</u> 437841040,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		537955655,32	524121230,21	11892801,62	1941623,49	
		<u>IV. Устаткування</u>							
729	+1503-8590 варіант 2	Комірка КСО-219 М лінійна	шт	4	<u>78429,42</u> 313717,68	<u>75465,87</u> 301863,48	<u>2263,98</u> 9055,92	<u>699,57</u> 2798,28	3%
730	+1503-8591 варіант 3	Комірка КСО-219 М секційна індивід. виготов. (5,6)	шт	4	<u>607834,44</u> 2431337,76	<u>602320,10</u> 2409280,40	<u>92,63</u> 370,52	<u>5421,71</u> 21686,84	30 км.
731	+1503-8591 варіант 4	Комірка КСО-219 М ввідна	шт	2	<u>72668,01</u> 145336,02	<u>71927,20</u> 143854,40	<u>92,63</u> 185,26	<u>648,18</u> 1296,36	30 км.
732	+1503-8591 варіант 5	Комірка КСО-219 М ввідна індивід. виготов.	шт	4	<u>72668,01</u> 290672,04	<u>71927,20</u> 287708,80	<u>92,63</u> 370,52	<u>648,18</u> 2592,72	30 км.
733	+1503-8591 варіант 6	Комірка КСО-219 М силов. трансф	шт	4	<u>436858,4</u> 1747433,60	<u>420351,20</u> 1681404,80	<u>12610,54</u> 50442,16	<u>3896,66</u> 15586,64	3%
734	+1503-11031 варіант 1	Захисні пристрої з техніки безпеки	шт	2	<u>15642,02</u> 31284,04	<u>15500,00</u> 31000,00	<u>2,49</u> 4,98	<u>139,53</u> 279,06	
735	+1505-1022 варіант 2	Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМГ-1000/10/0,4	шт	2	<u>464553,69</u> 929107,38	<u>447000,00</u> 894000,00	<u>13410,00</u> 26820,00	<u>4143,69</u> 8287,38	3%
736	+1505-1022 варіант 3	Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМГ-1000/10/0,4	шт	2	<u>453054,87</u> 906109,74	<u>447000,00</u> 894000,00	<u>2013,75</u> 4027,50	<u>4041,12</u> 8082,24	30 км.
737	+1517-2030 варіант 1	Панель управління ЩО90-2129А	шт	4	<u>460051,23</u> 1840204,92	<u>455930,78</u> 1823723,12	<u>16,92</u> 67,68	<u>4103,53</u> 16414,12	30 км.
738	+1517-2031 варіант 1	Панель управління ЩО90-2403	шт	8	<u>129206,41</u> 1033651,28	<u>128033,78</u> 1024270,24	<u>20,14</u> 161,12	<u>1152,49</u> 9219,92	30 км.
739	+1517-2031 варіант 2	Панель управління ЩО90-2303	шт	2	<u>253842,06</u> 507684,12	<u>251557,72</u> 503115,44	<u>20,14</u> 40,28	<u>2264,20</u> 4528,40	30 км.
740	+1517-2032 варіант 1	Панель торцева	шт	4	<u>858,88</u> 3435,52	<u>848,80</u> 3395,20	<u>2,42</u> 9,68	<u>7,66</u> 30,64	30 км.
741	+1701-8038 варіант 1	Лічильник ZMG410CR	шт	2	<u>15691,61</u> 31383,22	<u>15550,23</u> 31100,46	<u>1,41</u> 2,82	<u>139,97</u> 279,94	30 км.
742	+1903-1035 варіант 4	Генератор Tehnolink PowerPack PR.250. КАТ (двигун Perkins)	шт	1	<u>2348869,09</u> 2348869,09	<u>2327064,00</u> 2327064,00	<u>853,83</u> 853,83	<u>20951,26</u> 20951,26	30 км.
743	&1906-15007- 1 варіант 1	Л4-6: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1000 кг, V= 1.0 м/с, 5 зупинок, h=17, 7 м, Кабіна ліфта - 1400x1600 мм, непрохідна Двері – 1000x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.	шт	3	<u>1878396,34</u> 5635189,02	<u>1807419,00</u> 5422257,00	<u>54222,57</u> 162667,71	<u>16754,77</u> 50264,31	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
744	&1906-15007-1 варіант 2	L2-3: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», Q= 1000 кг, V= 1.0 м/с, 3 зупинки, h=7,5 м, Кабіна ліфта - 1100x2100 мм, непрохідна Двері – 900x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.	шт	2	<u>1931039,53</u> 3862079,06	<u>1858073,00</u> 3716146,00	<u>55742,19</u> 111484,38	<u>17224,34</u> 34448,68	3%
745	&1906-15007-2 варіант 2	L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=4, 8 м, Кабіна ліфта - 1200x2300 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.	шт	1	<u>2610351,09</u> 2610351,09	<u>2511716,00</u> 2511716,00	<u>75351,48</u> 75351,48	<u>23283,61</u> 23283,61	3%
746	&1906-15007-2 варіант 3	L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=3, 9 м, Кабіна ліфта - 1200x2250 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.	шт	1	<u>2610351,09</u> 2610351,09	<u>2511716,00</u> 2511716,00	<u>75351,48</u> 75351,48	<u>23283,61</u> 23283,61	3%
747	&1906-15007-3 варіант 2	L1-3: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТППQ= 1275 кг, V= 1.0 м/с, 5 зупинок, h=17, 7 м, Кабіна ліфта - 1200x2300 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.	шт	3	<u>3004281,18</u> 9012843,54	<u>2890761,00</u> 8672283,00	<u>86722,83</u> 260168,49	<u>26797,35</u> 80392,05	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
748	&1906-15007-4 варіант 3	L2-3: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», Q=1275 кг, V= 1.0 м/с, 3 зупинки, h=8,7 м, Кабіна ліфта - 1200x2300 мм, непрохідна Двері – 1100x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь ,двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.	шт	2	<u>2716173,72</u> 5432347,44	<u>2613540,00</u> 5227080,00	<u>78406,20</u> 156812,40	<u>24227,52</u> 48455,04	3%
749	&1906-15007-6 варіант 2	P1: Підйомник, електричний, малий вантажний SKGISO-D, виробництва Metallschneider GmbH, Німеччина. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -3300 мм, 2 зупинки. Корисні розміри кабіни - 1000x750x1200 мм, непрохідна Двері шахти – 1000x1200 мм , Матеріал оздоблення: нержавіюча сталь 1. 4301 (AISI 304)	шт	1	<u>705096,89</u> 705096,89	<u>678454,00</u> 678454,00	<u>20353,62</u> 20353,62	<u>6289,27</u> 6289,27	3%
750	&1906-15007-6 варіант 3	P2: Підйомник, електричний, малий вантажний SKGISO-A, виробництва Metallschneider GmbH, Німеччина. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -3300 мм, 2 зупинки. Корисні розміри кабіни - 700x750x1200 мм, непрохідна Двері шахти – 700x1200 мм , Матеріал оздоблення: нержавіюча сталь 1. 4301 (AISI 304)	шт	1	<u>640745,29</u> 640745,29	<u>616534,00</u> 616534,00	<u>18496,02</u> 18496,02	<u>5715,27</u> 5715,27	3%
751	&1906-15007-6 варіант 4	Підйомник, електричний, малий вантажний SKG ISOA, виробництва Metallschneider GmbH, Німеччина. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому - 17700 мм, 5 зупинок. Корисні розміри кабіни - 975x750x1200 мм, непрохідна Двері шахти – 975x1200 мм, Матеріал оздоблення: нержавіюча сталь 1.4301 (AISI 304)	шт	2	<u>834023,53</u> 1668047,06	<u>802509,00</u> 1605018,00	<u>24075,27</u> 48150,54	<u>7439,26</u> 14878,52	3%
752	&1906-15007-7 варіант 1	L1: Ліфт пасажирський, електричний, без машинного приміщення - «Basic CL», ЛТПП Q= 630 кг, V= 1.0 м/с, 2 зупинки, h=3,3 м, Кабіна ліфта - 1100x1400 мм, непрохідна Двері – 900x2000 мм (Телескопічного відчинення). Матеріал оздоблення – сатинована нержавіюча сталь, двері шахти/ кабіни – сатинована нержавіюча сталь.	шт	1	<u>1532327,75</u> 1532327,75	<u>1474427,00</u> 1474427,00	<u>44232,81</u> 44232,81	<u>13667,94</u> 13667,94	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
753	+2307-11121 варіант 3	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 200 мм	шт	8	<u>23903,21</u> 191225,68	<u>23000,00</u> 184000,00	<u>690,00</u> 5520,00	<u>213,21</u> 1705,68	3%
754	+2403-11164 варіант 1	Сепаратор нафтопродуктів ПМБО-200-10	шт	2	<u>179544,29</u> 359088,58	<u>172760,00</u> 345520,00	<u>5182,80</u> 10365,60	<u>1601,49</u> 3202,98	3%
755	+280222-20-3 варіант 1	Операційний стіл електро-гідравлічний для брахіотерапії	комплект	1	<u>650000</u> 650000,00	<u>650000,00</u> 650000,00	- -	- -	
756	+280222-20-5 варіант 1	Прискорювач лінійний медичний 6-15 MeV	комплект	1	<u>112149532,71</u> 112149532,72	<u>112149532,71</u> 112149532,72	- -	- -	
757	+280222-20-5 варіант 2	Прискорювач лінійний медичний 6MeV	комплект	2	<u>65420560,75</u> 130841121,50	<u>65420560,748</u> 130841121,50	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>65420560,75</u>	<u>65420560,75</u>			
758	+280222-20-5 варіант 3	Моторизована цифрова система з С- дугою	комплект	1	130841121,50 <u>14953271,03</u> 14953271,03	130841121,50 <u>14953271,028</u> 14953271,03	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>14953271,03</u>	<u>14953271,03</u>			
759	+280222-1001 варіант 2	Автомат для гістологічної обробки тканин карусельного типу з додатковим перемішуванням для покращення інфільтрації тканини. Максимальна продуктивність - 240 касет із зразками на одне завантаження. истема фільтрації шкідливих випарів на основі вугільного фільтра.Л-24	комплект	1	14953271,03 <u>1871001,94</u> 1871001,94	14953271,03 <u>1800304,00</u> 1800304,00	<u>54009,12</u> 54009,12	<u>16688,82</u> 16688,82	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1800304,00</u>	<u>1800304,00</u>			
					1800304,00	1800304,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
760	+280222-1001 варіант 3	Модульна станція для заливки парафіном HistoStar: Модуль охолодження з регулюванням температури від -12 до 0 гр. Модуль дозатора парафіну. Регулювання температури всіх робочих поверхонь від + 50-70 гр..Л-205 у тому числі віднесене до медичних виробів	комплект грн.	1	<u>1060886,82</u> 1060886,82	<u>1020800,00</u> 1020800,00	<u>30624,00</u> 30624,00	<u>9462,82</u> 9462,82	3%
761	+280222-1001 варіант 4	Напівавтоматичний ротаційний мікротом НМ 340Е для роботи з одноразовими лезами в комплекті з системою переносу зрізів.О-167 у тому числі віднесене до медичних виробів	комплект грн.	1	<u>1134051,42</u> 1134051,42	<u>1091200,00</u> 1091200,00	<u>32736,00</u> 32736,00	<u>10115,42</u> 10115,42	3%
762	+280222-1001 варіант 5	Кріостат з пристроєм глибокого заморожування і дезінфекцією. Має 27 місць для охолодження, з них 4 - з температурою -60°С. НМ 525 NX О-171 у тому числі віднесене до медичних виробів	комплект грн.	1	<u>1915998,17</u> 1915998,17	<u>1843600,00</u> 1843600,00	<u>55308,00</u> 55308,00	<u>17090,17</u> 17090,17	3%
763	+280222-1001 варіант 6	Мікроскоп PrimoStar 3 об'єктиви планохроматичні 4x, 10x, 40x і 100x масл. іммерсія, освітлювачі: світлодіодний модуль 1 Вт, 5600К, фіксована система освітлення за Келлером, поле зору окулярів 20 мм Z-930 у тому числі віднесене до медичних виробів	комплект грн.	2	<u>101058,61</u> 202117,22	<u>97240,00</u> 194480,00	<u>2917,20</u> 5834,40	<u>901,41</u> 1802,82	3%
764	+280222-2015 варіант 1	Комп'ютерний томограф на 16 зрізів Discovery RT у тому числі віднесене до медичних виробів	комплект грн.	1	<u>24299065,42</u> 24299065,42	<u>24299065,421</u> 24299065,42	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
					24299065,42	24299065,42			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
765	+280222-13003 варіант 1	Система контактної променевої терапії	комплект	1	<u>22897196,26</u> 22897196,26	<u>22897196,262</u> 22897196,26	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>22897196,26</u>	<u>22897196,26</u>			
766		Устаткування, враховане в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>22897196,26</u> <u>258005281,00</u> 258005281,00	<u>22897196,26</u> <u>258005281,00</u> 258005281,00	- -	- -	
		Разом по розділу IV	грн.		616799442,40	615066783,27	1259878,32	472780,81	
		Усього вартість устаткування, що віднесене до медичних виробів	грн.		198941038,21	198941038,21			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	82053,137					
		Стиснене повітря	м3	941206,163					
		Мастильні матеріали	кг	5128,131					
		Гідравлічна рідина	кг	925,546					
		Дрова	м3	10,187					
		Бензин	л	8550,952					
		Дизельне паливо	л	100672,546					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 червня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

ТОВ НВП "Академія" _____ С.В. Єфіменко

Головний архітектор проекту _____ О.М. Чуб

Погоджено: ДИРЕКТОР департаменту
капітального будівництва ХОВА _____ І.М. Лялюк

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування Друга черга будівництва.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на демонтажні роботи зовнішніх мереж каналізації К1 (винос мереж із зони забудови)</u>			
1	Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм	м	127	
2	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм (нсп2,5-3 м)	м	200	
3	(Демонтаж) Демонтаж каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах (нсп2,5-3 м)	м3	37,6	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	56,691	
5	Навантаження сміття вручну	т	6,3	
6	Перевезення сміття до 30 км	т	62,99	
7	Розроблення ґрунту для демонтажу труб та колодязів	м3	817	
8	Засипка траншей після демонтажу	м3	817	
9	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	817	
	<u>Локальний кошторис 01-01-02 на побутова каналізація К1</u>			
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>			
10	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	122,25	
11	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	12,75	
12	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,05	
13	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,0875	
14	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	12,75	
15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	6,1125	
16	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	116,1375	
17	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	116,1375	
18	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	м3	2,16	

1	2	3	4	5
19	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	116,1375	
20	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	4,8	
21	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	м	24	
22	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	м3	5,04	
23	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	м3	5,04	
24	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	24	
25	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах (hср2,5-3 м)	м3	4,7	
26	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	0,6	
27	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	
28	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	вріз	1	
	<u>Локальний кошторис 01-02-01 на Розбирання та знесення існуючих будівель</u>			
	<u>Розділ 1. Хірургічний корпус "Б-2" Частина корпусу під службу приготування їжі та існуючий пререхід (знесення)</u>			
	<u>Розділ 2. Надземна частина</u>			
29	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	3321,92	
	<u>Розділ 3. Підземна частина</u>			
30	Розбирання фундаментів будівель	м2	434,4	
31	Розбирання стін із цегли в підземній частині будівель	м3	284,3	
32	Розбирання сходів підземної частини будівель	м2	3,55	
33	Розбирання підлоги з основою в підземній частині будівель	м2	67,78	
	<u>Розділ 4. Інше</u>			
34	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	1087,92	
35	Перевезення сміття до 30 км	т	1087,92	
	<u>Розділ 5. Хірургічний корпус "Б-2" Частина під Консультативну поліклініку (часткове розбирання)</u>			
	<u>Розділ 6. Надземна частина</u>			
36	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2	1301,4	
37	Розбирання дерев'яних прогонів, захисного і робочого настилу покриття	м2	1301,4	
	<u>Розділ 7. Інше</u>			
38	Розбирання санітарно-технічних систем водопроводу	м3	10111,79	
39	Розбирання санітарно-технічних систем центрального опалення	м3	10111,79	
40	Розбирання санітарно-технічних систем каналізації при відсутності ванн	м3	10111,79	

1	2	3	4	5
41	Розбирання індивідуальних металевих гаражів з вивезенням (застосов.) Розбирання тельфера з навісом <u>Розділ 8. Головний корпус "А-2" (знесення)</u> <u>Розділ 9. Надземна частина</u>	гараж	1	
42	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів <u>Розділ 10. Підземна частина</u>	м3	11070,3	
43	Розбирання фундаментів будівель	м2	1546,27	
44	Розбирання стін із цегли в підземній частині будівель	м3	1429,3	
45	Розбирання сходів підземної частини будівель	м2	15,3	
46	Розбирання підлоги з основою в підземній частині будівель <u>Розділ 11. Інше</u>	м2	492	
47	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	5129,17	
48	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-01 на Конструкції залізобетонні нижче відм.-1.000</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	т	5129,17	
49	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	15793	
50	Перевезення ґрунту до 1 км	т	27637,75	
51	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	15793	
52	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	557	
53	Перевезення ґрунту до 30 км	т	974,75	
54	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	557	
55	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	м3	7670	
56	Перевезення ґрунту до 1 км	т	13422,5	
57	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	383,5	
58	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	7286,5	
59	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 <u>Розділ 2. Фундаменти монолітні стовпчасті</u>	м3	7286,5	
60	Улаштування бетонної підготовки	м3	63	
61	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 3. Пальові фундаменти</u>	м3	242	
62	Улаштування бетонної підготовки	м3	22	

1	2	3	4	5
63	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 4. Палі</u>	м3	115	
64	Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м	м3	316	
65	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	31,6	
66	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	31,6	
67	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	м3	317	
68	Перевезення ґрунту до 30 км	т	554,75	
69	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Лікувально-діагностичний корпус.Блок №2</u>	м3	317	
70	Вартість БР всього за аналогом:(331515,203-37430,086)/47077,33 м3=6,24685тис.грн. (6246,85грн./м3); Кошторисна заробітна плата:37430,086 тис.грн.(з/п БР всього)/47077,33 м3=0,79507тис.грн.(795,07грн/м3); Кошторисна трудомісткість: 430,80164тис.люд.год/47077,33 м3 =0,00915тис.люд.год (9,15люд.-год./м3) <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Вертикальний транспорт (монтаж)</u> <u>Розділ 1. L1-3 - 3шт, L4-6 -3шт.</u>	м3	42093,08	
71	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	3	
72	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-21	
73	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-78,9	
74	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	3	
75	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-21	
76	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг <u>Розділ 2. Підйомник, електричний, малий вантажний.</u> <u>Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17,7 м, 5 зупинок.</u>	м	-78,9	
77	Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	2	
78	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-2	
79	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	-6,6	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Вертикальний транспорт (пусконаладка)</u> <u>Розділ 1. L1-3 - 3шт, L4-6 -3шт</u>			
80	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	6	
81	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-30	
	<u>Розділ 2. Підйомник, електричний, малий вантажний.</u> <u>Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17,7 м, 5 зупинок.</u>			
82	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	2	
83	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-10	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування</u> <u>Розділ 1. L1-3 - 3шт; L4-6 - 3шт</u> <u>Розділ 2. Підйомник, електричний, малий вантажний.</u> <u>Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17700 мм, 5 зупинок.</u> <u>Локальний кошторис 02-02-01 на будівництво корпусу радіологічного відділення</u>			
84	Вартість БР всього за аналогом:(425963,886-113978,554)/72489,9 м3=4,304тис.грн. (4304грн./м3); Кошторисна заробітна плата113978,554 тис.грн.(з/п БР всього)/72489,9 м3=1,573тис.грн.(1573грн/м3); Кошторисна трудомісткість:883,50046тис.люд.год/72489,9 м3 =0,0121тис.люд.год (12,1люд.-год./м3) <u>Локальний кошторис 02-02-02 на біологічний захист радіологічного відділення</u> <u>Розділ 1. Двері і передавальні вікна з біологічним захистом</u>	м3	17272,93	
85	Монтаж захисних дверей, завіс і штор [по железобетонным и каменным опорам] [монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах] <u>Розділ 2. Стіни, стеля з біологічним захистом</u> <u>Розділ 3. Стіни (тип 1)</u>	т	20,439	

1	2	3	4	5
86	Улаштування екранування стін листами свинцевими товщиною 1,0 мм /при улаштуванні екранування листом товщиною 1 мм/ (1-й шар)	м2	339	
87	Улаштування екранування стін листами свинцевими товщиною 1,0 мм /при улаштуванні екранування листом товщиною 1 мм/ (2-й шар) (до 2 мм)	м2	339	
88	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу <u>Розділ 4. Стеля та венткороби (тип 1)</u>	м2	339	
89	Улаштування екранування стелі листами свинцевими товщиною 1 мм /при улаштуванні екранування листом товщиною 1 мм/ (1-й шар)	м2	123	
90	Улаштування екранування стелі листами свинцевими товщиною 1 мм /при улаштуванні екранування листом товщиною 1 мм/ (2-й шар) (до 2 мм)	м2	123	
91	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	123	
92	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	123	
93	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. <u>Розділ 5. Стіни (тип 2)</u>	м2	123	
94	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу <u>Розділ 6. Стеля та венткороби (тип 2)</u>	м2	1729	
95	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1740	
96	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	1740	
97	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. <u>Розділ 7. Улаштування бункеру біологічного захисту</u>	м2	1740	
98	Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм <u>Локальний кошторис 02-02-03 на монтаж технологічного устаткування</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	м3	2361,5	
99	Система контактної променевої терапії	комплект	1	
100	Прискорювач лінійний медичний 6-15MeV	шт	1	
101	Прискорювач лінійний медичний 6MeV	шт	2	
102	Моторизована цифрова система з С- дугою	шт	1	
103	Операційний стіл електро-гідрравлічний для брахіотерапії	комплект	1	
104	Комп'ютерний томограф на 16 зрізів Discovery RT <u>Локальний кошторис 02-02-05 на Вертикальний транспорт (монтаж)</u> <u>Розділ 1. L1 - 1шт,L2-3 - 2шт</u>	шт	1	
105	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	

1	2	3	4	5
106	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	
107	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-39,2	
108	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	
109	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-18	
110	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг <u>Локальний кошторис 02-02-06 на Вертикальний транспорт (пусконаладка)</u> <u>Розділ 1. L1 - 1шт, L2-3 - 2шт</u>	м	-70,6	
111	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	3	
112	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-8	
113	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати <u>Локальний кошторис 02-02-07 на Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування</u> <u>Розділ 1. L1-3 - 1шт; L2-3 - 2шт</u> <u>Локальний кошторис 02-03-01 на Консультативна поліклініка</u>	ліфт	-14	
114	Вартість БР всього за аналогом:(137467,913-15097, 411)/17148,617м3=7,13588тис.грн. (7135,88грн./м3); Кошторисна заробітна плата:15097,411 тис.грн./17148, 617 м3=0,88038тис.грн.(880,38грн/м3); Кошторисна трудомісткість:175,34535тис.люд.год/17148,617 м3 =0, 01022тис.люд.год (10,22люд.-год./м3) <u>Локальний кошторис 02-03-04 на Вертикальний транспорт (монтаж)</u> <u>Розділ 1. L1 - 1шт, L2-3 - 2шт</u>	м3	16980	
115	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	
116	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	
117	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-40,1	

1	2	3	4	5
118	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	
119	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-18	
120	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг <u>Локальний кошторис 02-03-05 на Вертикальний транспорт (пусконаладка)</u> <u>Розділ 1. L1 - 1шт, L2-3 - 2шт</u>	м	-73	
121	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	4	
122	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-8	
123	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати <u>Локальний кошторис 02-03-06 на Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування</u> <u>Розділ 1. L1 - 1шт; L2-3 - 2шт</u> <u>Локальний кошторис 02-04-01 на Конструкції металеві</u> <u>Розділ 1. Металоконструкції</u>	ліфт	-14	
124	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	2,081	
125	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	2,081	
126	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (балки)	т	3,953	
127	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	т	3,953	
128	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,208	
129	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель <u>Розділ 2. Антикорозійний захист</u>	т	0,208	
130	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари <u>Локальний кошторис 02-04-02 на Конструкції залізобетонні</u> <u>Розділ 1. Перекриття, покриття</u>	м2	170	

1	2	3	4	5
131	Монтаж профільованого настилу	т	0,315	
132	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,164	
133	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	м3	3,6	
134	Монтаж профільованого настилу	т	0,315	
135	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,164	
136	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	м3	3,6	
	<u>Локальний кошторис 02-04-03 на загальнобудівельні роботи.</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни</u>			
137	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (б=200мм)	м3	2,1	
	<u>Розділ 2. Конструкція покрівельного покриття</u>			
138	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (ухилоутворювальна) товщ 60мм	м2	33	
139	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30-90мм)	м2	33	
140	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	33	
141	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	33	
142	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо (другий шар)	м2	33	
143	Улаштування покриттів з мембрани полівінілхлоридної насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	33	
144	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	6,2	
145	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	48,1	
146	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	м2	41,4	
147	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням, з риштувань	м2	41,4	
148	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	7,4	
149	Улаштування ринви настінних	м	11,2	
	<u>Розділ 3. Вітражі</u>			
150	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	33,21	
151	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	30,51	
152	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	23,6	
153	Установлення віконних зливів	м	23,6	
	<u>Розділ 4. Підлоги</u>			
154	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм (Заповнення швів і вирівнююча стяжка товщ 30 мм)	м2	28,95	
155	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	м2	28,95	

1	2	3	4	5
156	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	28,95	
157	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (2 шари)	м2	28,95	
158	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	28,95	
159	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм (30 мм)	м2	28,95	
160	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	м2	-28,95	
161	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм (10мм)	м2	28,95	
162	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	м2	28,95	
163	Улаштування галтелі на клею	м	20,6	
164	Улаштування ПВХ-покриття (завод на стіну, h=100 мм)	м	26,1	
165	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотна у стиках	м2	28,95	
166	Улаштування профіля замикаючого	м	20,6	
	<u>Розділ 5. Опорядження внутрішнє</u>			
167	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	28,9	
168	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	28,9	
169	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	9,6	
170	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2	9,6	
	<u>Розділ 6. Конструкцій зовнішніх стін</u>			
171	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	м2	35,4	
172	Оббивання ізоляційним матеріалом поверхонь стін	м2	35,4	
173	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням, з риштувань	м2	35,4	
	<u>Локальний кошторис 02-04-04 на система опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення надземного переходу</u>			
174	Установлення конвекторів	кВт	6,02	
175	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	4	
176	Установлення кранів повітряних	комплект	4	
177	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	46	
178	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	68	
179	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	114	
	<u>Локальний кошторис 02-05-01 на Патологоанатомічний корпус (нове будівництво)</u>			
180	Вартість БР всього за аналогом:(319360,758-45814,411)/72489,9 м3=3,77358тис.грн. (3773,58грн./м3); Кошторисна заробітна плата:45814,411 тис.грн.(з/п БР всього)/72489,9 м3=0,632тис.грн.(632грн/м3); Кошторисна трудомісткість:527,901тис.люд.год/72489,9 м3 =0,00729тис.люд.год (7,29люд.-год./м3)	м3	2371	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-05-03 на монтаж медичного устаткування</u>			
181	Монтаж автомата універсального для гістологічного оброблення і фарбування тканин	комплект	1	
182	Монтаж пристрою для вакуумного заливання препаратів у парафін	шт	1	
183	Монтаж мікротома-кріостата	комплект	1	
184	Монтаж мікротома	комплект	1	
185	Монтаж автомата універсального для гістологічного оброблення і фарбування тканин	комплект	1	
186	Монтаж мікроскопа	комплект	1	
	<u>Локальний кошторис 03-01-01 на Будівництво харчового блока</u>			
187	Всього за аналогом: БР (26116,85-2789,088)/3157,41 м3=7,38826 тис. грн. (7388,26 грн), Кошторисна заробітна плата: 2789,088 тис.грн/3157,41 м3=0,833,35 тис. грн. (833,35 грн.), Кошторисна трудомісткість: 31, 86302 тис. люд.год/3157,41 м3=0,01009 тис. люд.год. (10, 09 люд.год.)	м3	7020,83	
	<u>Локальний кошторис 03-01-03 на Вертикальний транспорт (монтаж)</u>			
	<u>Розділ 1. L1 - 1шт</u>			
188	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
189	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-10	
190	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-34,7	
	<u>Розділ 2. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -3,3 м, 2 зупинок.</u>			
191	Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	2	
192	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-8	
193	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	-35,4	
	<u>Локальний кошторис 03-01-04 на Вертикальний транспорт (пусконаладка)</u>			
	<u>Розділ 1. L1 - 1шт</u>			
194	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	
195	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-8	

1	2	3	4	5
196	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт <u>Розділ 2. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -3,3 м, 2 зупинок.</u>	комплекс	1	
197	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	2	
198	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати <u>Локальний кошторис 03-01-05 на Вертикальний транспорт. Локальний кошторис на придбання устаткування</u> <u>Розділ 1. L1 - 1шт:</u> <u>Розділ 2. Підйомник, електричний, малий вантажний. Вантажопідйомність Q=100 кг, V= 0,4 м/с, висота підйому -17700 мм, 5 зупинок.</u> <u>Локальний кошторис 04-01-01 на Конструкції (КЖ) "Блок трансформаторних підстанцій № 3,4</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи на засипки ТП№3,4</u>	ліфт	-16	
199	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	69,8	
200	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(5 % об'єму)	м3	3,49	
201	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	66,31	
202	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	66,31	
203	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(5 % об'єму)	м3	7,065	
204	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	134,235	
205	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	134,235	
206	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	1,6	
207	Улаштування основи під фундаменти щебеневі <u>Розділ 2. Фундаменти та канали. ТП№3,4</u>	м3	2,4	
208	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,5	
209	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	6,5	
210	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	350	

1	2	3	4	5
211	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	118,47	
212	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	118,47	
213	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	м3	24,54	
214	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	118,47	
215	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм(товщ 100)	м2	118,47	
216	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	118,47	
217	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	118,47	
218	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,7	
219	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,55	
220	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,14	
221	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	м2	16	
222	Очищення поверхонь щітками	м2	2,8	
223	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	28	
224	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	28	
225	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,5	
226	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,5	
227	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,08	
228	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 3,5 м2 (фільтраційні сітки)	ґрата	4	
229	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,64	
230	Очищення поверхонь щітками	м2	2,8	
231	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	28	
232	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	28	
233	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	68	
234	Улаштування перемичок із металевих балок <u>Розділ 3. Стіни (перемички) ТП№3,4</u>	т	0,36	
235	Укладання перемичок масою до 0,3 т <u>Розділ 4. Перекриття ТП№3,4</u>	шт	76	
236	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	5	
237	Укладання плит перекриття площею більше 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т <u>Розділ 5. Ганки, пандуси ТП№3,4</u>	шт	14	
238	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	5,2	
239	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/ <u>Розділ 6. Покрівля</u>	м3	13	

1	2	3	4	5
240	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	м2	118,47	
241	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	м2	118,47	
242	Улаштування пароізоляційного паробар'єру	м2	118,47	
243	Утеплення покриттів керамзитом	м3	23,694	
244	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	118,47	
245	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	118,47	
246	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	118,47	
247	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари із захисним шаром з гравію	м2	118,47	
	<u>Розділ 7. Стіни</u>			
248	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	96	
249	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,96	
250	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м ц р М75	м2	154	
	<u>Розділ 8. Двері</u>			
251	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	30,96	
	<u>Розділ 9. Вікна</u>			
252	Установлення ґрат жалюзійних	ґрата	14	
	<u>Розділ 10. Внутрішнє оздоблення</u>			
253	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	138	
254	Просте фарбування стель по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень	м2	138	
255	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	496	
256	Просте фарбування стін по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень	м2	496	
257	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	м2	62	
258	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	62	
259	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	76	
260	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	76	
261	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів(товщ 20 мм)	м2	-76	
	<u>Розділ 11. Зовнішнє оздоблення</u>			
262	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	м2	192	
	<u>Розділ 12. Прочі роботи</u>			

1	2	3	4	5
263	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	25,92	
264	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	36	
265	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	36	
266	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	36	
267	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	17,1	
268	Навішування водостічних тпластикових жолобів т 1500мм	м	20	
269	Навішування пластикових ринв (труб) ,д100мм <u>Локальний кошторис 04-01-02 на монтаж ТП 3</u>	м	17,2	
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
270	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 7 т	шт	2	
271	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	2	
272	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм	шт	6	
273	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
274	Стояк збірних кабельних конструкцій [без полицок], маса до 1,6 кг	шт	20	
275	Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг	шт	65	
276	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	18	
277	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	143	
278	Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А	шт	1	
279	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
280	Ящик ЯРП-100	шт	1	
281	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	2	
282	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
283	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	шт	2	
284	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	11	
285	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	3	
286	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
287	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	3	
288	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	60	
289	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 240 мм2	м	48	
290	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	м	5	

1	2	3	4	5
291	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 120 мм	м	42	
292	Шина збірна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1000 мм ²	м	46	
293	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	60	
294	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	22	
295	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	1	
296	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 4 точки кріплення	шт	58	
297	Монтаж ізолятора проходного з овальним або квадратним фланцем напругою до 10 кВ	шт	6	
298	Плита прохідна азбестоцементна або сталева	м ²	3,84	
299	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО90-2101, 2109У3	пристрій	2	
300	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2409У3	пристрій	2	
301	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2403У3	пристрій	2	
302	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО90-2303, 2311У3	пристрій	1	
303	Монтаж торцевих панелей	пристрій	2	
	<u>Розділ 2. Вартість матеріалів</u>			
	<u>Локальний кошторис 04-01-04 на монтаж ТП 4</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
304	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 7 т	шт	2	
305	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	2	
306	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм	шт	6	
307	Стояк збірних кабельних конструкцій [без полицок], маса до 1,6 кг	шт	20	
308	Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг	шт	65	
309	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	18	
310	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	143	
311	Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А	шт	1	
312	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
313	Ящик ЯРП-100	шт	1	
314	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	2	
315	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
316	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	шт	2	

1	2	3	4	5
317	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	11	
318	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	3	
319	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
320	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	3	
321	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	60	
322	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	м	30	
323	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 240 мм ²	м	48	
324	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	5	
325	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 120 мм	м	42	
326	Шина збірна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1000 мм ²	м	46	
327	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	60	
328	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	22	
329	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	1	
330	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 4 точки кріплення	шт	58	
331	Монтаж ізолятора проходного з овальним або квадратним фланцем напругою до 10 кВ	шт	6	
332	Плита проходна азбестоцементна або сталева	м ²	3,84	
333	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО90-2101, 2109У3	пристрій	2	
334	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2409У3	пристрій	2	
335	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-2403У3	пристрій	2	
336	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО90-2303, 2311У3	пристрій	1	
337	Монтаж торцевих панелей	пристрій	2	
<u>Розділ 2. Вартість матеріалів</u>				
<u>Локальний кошторис 04-02-01 на фундамент під дизельну електростанцію</u>				
<u>Розділ 1. Улаштування фундаментів</u>				
338	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	45,2	
339	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	1,356	
340	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	м ³	40,4	
341	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	1,356	

1	2	3	4	5
342	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	40,4	
343	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	2,5	
344	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,7	
345	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,3	
346	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону <u>Локальний кошторис 04-02-02 на дизельна електростанція</u>	м2	4	
347	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,12	
348	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт <u>Локальний кошторис 04-03-01 на демонтаж мережі 0,4 кВт</u>	шт	1	
349	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2 <u>Локальний кошторис 04-03-02 на мережі 0,4 кВ -1 категорія (Зовнішні внутрішньомайданчикові мережі)</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	шт	16	
350	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	192	
351	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	118	
352	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	м	30	
353	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	м	80	
354	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	50	
355	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг	м	15	
356	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	272	
357	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	168	
358	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	45	
359	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	2	
360	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7	шт	4	
361	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	6	
362	Монтаж муфти сполучної термоусаж для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	1	
363	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	85	
364	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	12	
365	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	272	

1	2	3	4	5
366	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	272	
367	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	272	
368	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	м	272	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>			
369	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	93,26	
370	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	15,54	
371	Перевезення ґрунту до 30 км	т	27,195	
372	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	15,54	
373	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	93,26	
374	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	93,26	
375	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	93,26	
376	Улаштування трубопроводів із поліетиленових гоф.труб, до 2-х каналів d=160	км	0,46	
	<u>Розділ 3. Вартість матеріалів</u>			
	<u>Локальний кошторис 04-03-03 на мережі 6-0,4 кВ в межах ділянки до проектуємих споруд</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
377	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	1534	
378	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	м	140	
379	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	672	
380	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	м	145	
381	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	м	36	
382	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	528	
383	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	1006	
384	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	528	
385	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	м	1006	
386	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	
387	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	24	
388	Монтаж муфти кінцевої термоусадж для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	

1	2	3	4	5
389	Монтаж муфти сполучної термоусаж для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	1	
390	Монтаж муфти сполучної термоусажив для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм ²	шт	5	
391	Монтаж муфти сполучної термоусажив для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	
392	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	920	
393	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	40	
394	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	10	
395	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	5	
396	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	35	
397	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	
398	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів d=68 мм	км	0,005	
<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>				
399	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	171,3	
400	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	75	
401	Перевезення ґрунту до 30 км	т	131,25	
402	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м ³	75	
403	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³	171,3	
404	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	171,3	
405	Розбирання дорожніх тротуарів та основ асфальтобетонних	м ³	0,8	
406	Улаштування асфальтобетонного покриття тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м ²	20	
407	Улаштування асфальтобетонного покриття тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	м ²	20	
408	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих (тротуарів)	м ³	2,4	
409	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м ²	20	
410	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м ³	1,8	
411	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м ³	6	
412	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м ²	16	
413	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м ²	16	
414	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів d=160	км	0,837	
415	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів d=110мм	км	0,13	

1	2	3	4	5
416	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	20	
417	Перевезення сміття до 30 км	т	20	
	<u>Розділ 3. Вартість матеріалів</u>			
	<u>Локальний кошторис 05-01-01 на земляні роботи</u>			
418	Навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1(від корит)	м3	2782	
419	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4868,5	
420	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	2782	
	<u>Локальний кошторис 05-01-02 на автомобільні дороги</u>			
421	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	270	
422	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	90	
423	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	1200	
424	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	599	
425	Перевезення сміття до 30 км	т	599	
426	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	5151,51	
427	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	5151,51	
428	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	5151,51	
429	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	5151,51	
430	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норм 27-26-1 – 27-26-4 - на 5см	м2	-5151,51	
431	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	5151,51	
432	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	2000	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на тепломережі</u>			
433	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	2796	
434	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	139,8	
435	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	139,8	
436	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	1957	
437	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	1957	
438	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1957	

1	2	3	4	5
439	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (пищнього ґрунту)	м3	200	
440	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	200	
441	Перевезення ґрунту до 30 км	т	350	
442	Улаштування непрохідних однолткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	39,6	
443	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	176	
444	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	409	
445	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	132	
446	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	10	
447	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	м	10	
448	Монтаж опорних подушок	шт	40	
449	Установлення сталевих засувов або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	2	
450	Установлення сталевих засувов або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	8	
451	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	фланець	16	
452	Установлення сталевих засувов або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	8	
453	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	фланець	16	
454	Установлення сталевих засувов або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	4	
455	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	8	
456	Установлення компенсаторів з труб діаметром 250 мм	шт	4	
457	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	4,68	
458	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	0,06	
459	Пробивання отворів в цегляних колодязях	шт	4	
460	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	шт	2	
461	Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	м3	45,4	
462	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	36	
463	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	14,2	
	<u>Локальний кошторис 06-02-01 на зливову каналізація</u>			
464	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	м3	3788,5	

1	2	3	4	5
465	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	8378,5	
466	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14662,375	
467	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	8378,5	
468	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	м3	120	
469	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	м3	120	
470	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	8014	
471	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1-на 45м	м3	8014	
472	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	м3	216,5	
473	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	3572	
474	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 - на 45м	м3	3572	
475	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3572	
476	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	180	
477	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм	м	300	
478	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм	м	230	
479	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм	м	250	
480	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм	м	80	
481	Укладання кожуха із поліетиленових труб діаметром 630 мм відкритим способом	м	20	
482	Протягування у футляр труб діаметром 400 мм	м	20	
483	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм	футляр	2	
484	Укладання кожуха із поліетиленових труб діаметром 800 мм відкритим способом	м	20	
485	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм	м	60	
486	Протягування у футляр труб діаметром 600 мм	м	20	
487	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	футляр	2	
488	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	48,06	
489	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	24	
490	Улаштування прямокутних бетонних монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м2 у сухих ґрунтах	м3	23,1	
491	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	22	
492	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	вріз	1	
493	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 2 т	шт	2	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 06-03-01 на мереж протипожежно-питного водопроводу</u>			
494	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	434	
495	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	44	
496	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	14	
497	Перевезення ґрунту до 30 км	т	77	
498	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	44	
499	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	23,7	
500	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	450,3	
501	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	450,3	
502	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	450,3	
503	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	м3	8	
504	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	м3	18	
505	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	м3	18	
506	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	18	
507	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	17	
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>			
508	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	32	
509	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	85	
510	Укладання футляра із сталевих труб відкритим способом діаметром 350 ММ (футляр)	м	53	
511	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 350 мм	м	53	
512	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 100мм	м	53	
513	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	футляр	4	
514	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	85	
515	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	4	
516	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	8	
517	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	вріз	3	

1	2	3	4	5
518	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм <u>Локальний кошторис 06-04-01 на мережі каналізації</u> <u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>	вріз	1	
519	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	2118	
520	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	240	
521	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	70	
522	Перевезення ґрунту до 30 км	т	420	
523	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	240	
524	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	106	
525	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	2082	
526	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	2082	
527	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	м3	21	
528	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	м3	117	
529	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	м3	117	
530	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2199	
531	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	92	
532	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	55	
533	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	м	405	
534	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	460	
535	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих грунтах (нсрб м)	м3	58,75	
536	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	7,5	
537	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	50	
538	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах <u>Локальний кошторис 07-01-01 на демонтаж зовнішнє освітлення</u>	вріз	4	
539	Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами	опор	6	
540	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	6	

1	2	3	4	5
541	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів <u>Локальний кошторис 07-01-02 на зовнішнє освітлення</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	км	0,18	
542	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,74	
543	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	112	
544	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	22	
545	Установлення світильників	шт	28	
546	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	22	
547	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм <u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	шт	22	
548	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	6,3	
549	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 <u>Локальний кошторис 07-02-01 на Конструкції залізобетонні ПС №6</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м3	6,3	
550	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	1140	
551	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	
552	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	м3	35	
553	Перевезення ґрунту до 1 км	т	61,25	
554	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1175	
555	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	м3	1012	
556	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1771	
557	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	50,6	
558	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	961,4	
559	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	961,4	
560	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	м3	163	
561	Перевезення ґрунту до 30 км	т	285,25	
562	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 <u>Розділ 2. Підпірна стіна</u>	м3	163	
563	Улаштування бетонної підготовки	м3	18,9	

1	2	3	4	5
564	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	122,6	
565	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	630	
	<u>Розділ 3. Сходи монолітні</u>			
566	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,6	
567	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	3,8	
568	Улаштування залізобетонних сходів	м3	4	
569	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	80	
	<u>Розділ 4. Пандус</u>			
570	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,9	
571	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3,3	
572	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	13	
573	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	6,7	
	<u>Локальний кошторис 07-02-02 на Конструкції залізобетонні ПС №7</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
574	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	1140	
575	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2052	
576	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	м3	35	
577	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63	
578	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1175	
579	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (ґрунт для зворотньої засипки з тимчасового відвалу)	м3	1012	
580	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1822	
581	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	50,6	
582	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	961,4	
583	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	961,4	
584	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 (зайвий ґрунт)	м3	163	
585	Перевезення ґрунту до 30 км	т	293,4	
586	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	163	
	<u>Розділ 2. Підпірна стіна</u>			
587	Улаштування бетонної підготовки	м3	18,9	

1	2	3	4	5
588	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	122,6	
589	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари <u>Локальний кошторис 07-03-01 на земляні роботи</u>	м2	630	
590	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від корит)	м3	167	
591	Перевезення ґрунту до 30 км	т	292,25	
592	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 <u>Локальний кошторис 07-03-02 на тротуари</u>	м3	167	
593	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	61,6	
594	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	184,8	
595	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	1100	
596	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	465,96	
597	Перевезення сміття до 30 км	т	465,96	
598	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	1045	
599	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1045	
600	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	1045	
601	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-1 - на 1см	м2	1045	
602	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу <u>Локальний кошторис 07-04-01 на вертикальне планування</u>	м	800	
603	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (від виїмки)	м3	1122	
604	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	м3	1122	
605	Розроблення надлишків ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	2603	
606	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4555,25	
607	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 <u>Локальний кошторис 07-05-01 на озеленення території</u>	м3	2603	
608	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	401	
609	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	7619	

1	2	3	4	5
610	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	401	
611	Посів лугових газонів тракторною сівалкою <u>Локальний кошторис 07-06-01 на установка лавок і урн</u>	га	0,7619	
612	Установка урн та лавок	т	1,2	

ТОВ НВП "Академія" _____ С.В. Єфіменко

Головний архітектор проекту _____ О.М. Чуб

Погоджено: ДИРЕКТОР департаменту
капітального будівництва ХОВА _____ І.М. Лялюк



Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково - виробниче проєктне підприємство «АКАДЕМІЯ»

м. Харків, вул. Алчевських, 43, офіс 19

тел. 0503640057

E-mail: office@academia.ua

Замовник: Департамент капітального будівництва ХОДА


**Будівництво комплексу комунального некомерційного
підприємства «Обласний центр онкології» за адресою:
м. Харків, вул. Лісопарківська, 4. Коригування**

ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ

Том 6.3

**Зведений кошторисний розрахунок
(третя черга будівництва)
67-24/П-ЗКР**

Директор ТОВ НВП «Академія»



С.В. Єфіменко

Головний архітектор проєкту
Кваліфікаційний сертифікат
серія АА № 003193 від 29.06.2016р



О.М. Чуб

Головний інженер проєкту
Кваліфікаційний сертифікат
серія АА № 0018299 від 23.12.2021р



А.С. Єфіменко

2025

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Третя черга будівництва.

Будівництвозаплановане на території м. Харкова

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпп;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,5	%
2.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 1), Настанова [4.25]	0,77099	%
3.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
5.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	3,00	%
6.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
9.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,40	грн./люд.год
10.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,65	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	144,35864	тис.люд.год
------------------------------------	-----------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	121,325	тис.люд.год
---	---------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	17428,339	тис.грн.
-------------------------------------	-----------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	21000,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 4	21499,35	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	21000,00	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	153503,518	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	99563,547	тис.грн.
вартість устаткування -	17419,458	тис.грн.
інші витрати -	10936,593	тис.грн.
податок на додану вартість -	25583,920	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Кошторисник К.С. Дончик

Перевірив:

Кошторисник Р.Н. Ісміханова

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 153503,518 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 191,025 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Третя черга будівництва.

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Винос теплопостачання	8398,140	-	-	8398,140
2	01-02	Розбирання та знесення існуючих будівель	8211,190	-	-	8211,190

		Разом по главі 1:	16609,330	-	-	16609,330
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
3	05-01	Автомобільні дороги	13916,439	-	-	13916,439

		Разом по главі 5:	13916,439	-	-	13916,439

		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Газова котельня	17802,701	15271,943	-	33074,644
5	06-02	Зливна каналізація	1052,863	-	-	1052,863
6	06-03	Тепlopостачання	11317,514	149,494	-	11467,008
7	06-04	Мережі водопостачання	108,587	-	-	108,587
8	06-05	Мережі каналізації	520,117	-	-	520,117
9	06-06	Очисні споруди	184,819	268,941	-	453,760
		Разом по главі 6:	30986,601	15690,378	-	46676,979
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
10	07-01	Зовнішнє освітлення	2476,595	-	-	2476,595
11	07-02	Тротуари	8889,913	-	-	8889,913
12	07-03	Вертикальне планування	2234,845	-	-	2234,845
13	07-04	Озеленення території	3373,467	-	-	3373,467
14	07-05	Огорожа	6153,120	-	-	6153,120
15	07-06	Малі форми	259,916	-	-	259,916
		Разом по главі 7:	23387,856	-	-	23387,856
		Разом по главах 1-7:	84900,226	15690,378	-	100590,604
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
16	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1273,503	-	-	1273,503
		Разом по главі 8:	1273,503	-	-	1273,503
		Разом по главах 1-8:	86173,729	15690,378	-	101864,107
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
17	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	664,387	-	-	664,387
18	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	232,669	-	-	232,669
		Разом по главі 9:	897,056	-	-	897,056

		Разом по главах 1-9:	87070,785	15690,378	-	102761,163
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
19	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1027,612	1027,612
20	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	1306,060	1306,060
21	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	3082,835	3082,835
22	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	205,522	205,522
23	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	52,242	52,242
24	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти на отримання сертифікату ДІАМ (3028 грн_5,2 мін з/плат для ССЗ=15745,6 грн)	-	-	15,746	15,746
25	.	Утилізація будівельного смття 3908,963т _375грн/т=1 465 836,11 грн	-	-	1465,836	1465,836
		Разом по главі 10:	-	-	7155,853	7155,853
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
26	Настанова [4.34]	Інженерно-геологічні (геотехнічні) вишукування	-	-	83,470	83,470
27	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	384,195	384,195
28	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації Ст П	-	-	773,173	773,173
29	Настанова [4.34]	Вартість проектної документації Ст Р	-	-	1288,622	1288,622
		Разом по главі 12:	-	-	2529,460	2529,460
		Разом по главах 1-12:	87070,785	15690,378	9685,313	112446,476
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3234,153	-	-	3234,153
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	815,441	815,441
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3918,185	706,067	435,839	5060,091

	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	5340,424	1023,013	-	6363,437
	Настанова [4.43]	Разом	99563,547	17419,458	10936,593	127919,598
		Податок на додану вартість	-	-	25583,920	25583,920
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	99563,547	17419,458	36520,513	153503,518
		Зворотні суми	-	-	-	191,025
	Настанова [3.39]	у тому числі: - від тиражувальних будівель і споруд(15 %)	-	-	-	191,025

ТОВ НВП "Академія"

Головний архітектор проекту

Інженер кошторисник



С.В. Єфіменко

С.М. Чуб

Р.Н.Ісміханова

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

**«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Третя черга будівництва.**

Номери кошторисів і кошторис- них розра- хунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудоміст- кість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Винос теплопостачання	8398,14000	10,10990	1,500	125,97210	0,15165
01-02	Розбирання та знесення існуючих будівель	8211,19000	37,31430	1,500	123,16785	0,55971
05-01	Автомобільні дороги	13916,43900	4,91920	1,500	208,74659	0,07379
06-01	Газова котельня	17802,70100	29,51682	1,500	267,04052	0,44275
06-02	Зливна каналізація	1052,86300	1,08566	1,500	15,79295	0,01628
06-03	Теплопостачання	11317,51400	7,91578	1,500	169,76271	0,11874
06-04	Мережі водопостачання	108,58700	0,31418	1,500	1,62881	0,00471
06-05	Мережі каналізації	520,11700	2,07039	1,500	7,80176	0,03106
06-06	Очисні споруди	184,81900	0,13821	1,500	2,77229	0,00207
07-01	Зовнішнє освітлення	2476,59500	2,72047	1,500	37,14893	0,04081
07-02	Тротуари	8889,91300	13,30559	1,500	133,34870	0,19958
07-03	Вертикальне планування	2234,84500	3,24024	1,500	33,52268	0,04860
07-04	Озеленення території	3373,46700	8,59120	1,500	50,60201	0,12887
07-05	Огорожа	6153,12000	13,54144	1,500	92,29680	0,20312
07-06	Малі форми	259,91600	0,15043	1,500	3,89874	0,00226
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	84900,226	134,93381	1,50000	1273,503	2,02400

**РОЗРАХУНОК ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ
НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У ЗИМОВИЙ ЧАС**

**«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Третя черга будівництва.**

Номери кошторисів і кошторис- них розра- хунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість з урахуванням тимчасових будівель і споруд тис. грн.	Відсоток витрат зимового подорожчання		Додаткові витрати зимо- вого подорожчан- ня на тис. грн.
			нормативний %	Розрахунко- вий К=1,00 %	
1	2	3	4	5	6
01-01	Винос теплопостачання	8524,11210	0,800	0,80000	68,19290
01-02	Розбирання та знесення існуючих будівель	8334,35785	0,500	0,50000	41,67179
05-01	Автомобільні дороги	14125,18559	0,800	0,80000	113,00148
06-01	Газова котельня	18069,74152	0,800	0,80000	144,55793
06-02	Зливна каналізація	1068,65595	0,800	0,80000	8,54925
06-03	Теплопостачання	11487,27671	0,800	0,80000	91,89821
06-04	Мережі водопостачання	110,21581	0,800	0,80000	0,88173
06-05	Мережі каналізації	527,91876	0,800	0,80000	4,22335
06-06	Очисні споруди	187,59129	0,800	0,80000	1,50073
07-01	Зовнішнє освітлення	2513,74393	0,800	0,80000	20,10995
07-02	Тротуари	9023,26170	0,800	0,80000	72,18609
07-03	Вертикальне планування	2268,36768	0,800	0,80000	18,14694
07-04	Озеленення території	3424,06901	0,800	0,80000	27,39255
07-05	Огорожа	6245,41680	0,800	0,80000	49,96333
07-06	Малі форми	263,81474	0,800	0,80000	2,11052
	-				
	Разом :	86173,729	-	0,77099	664,38675

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117
Кошти на надання послуг інженера-консультанта

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта:
= $C1047 = 3,00$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= $P23+P23Г+P713+P6 = 102761,163$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $P713_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на надання послуг інженера-консультанта, тис. грн:
= $(п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП117 = (102761,163 - 0,000) * 3,00 * 0,001 * 1,00 = 3082,835$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106
Кошти на проведення процедури закупівлі

1. Вихідні дані

- п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=15690,378$;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=87070,785$;
- п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
 $P6=0$;
- п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
 $0,2=0,2$;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
Інші витрати
 $(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4)*п1.5/100=(15690,378+87070,785+0+0)*0,2/100=205,52233$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=87070,785$;

- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(87070,785+0)*0,06/100=52,24247$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)****1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=87070,785;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=15690,378;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,111;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,124;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,4;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,111;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=7;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=5,4;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_N=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,078;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.

$$W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|5,4-5,4|-(5,4-5,4))*W(|5,4-0|-(5,4-0))=1;$$
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)

$$V(p1.1-2)=V(0-2)=1;$$
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

$$V(p1.12)=V(0)=0;$$
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

$$p2.2+p2.3=1+0=1;$$
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва

$$V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|5,4+7-12|+(5,4+7-12))+V(|5,4+7-24|+(5,4+7-24))=1;$$
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)

$$(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(5,4+7)*W(1)+12*V(1)=12;$$
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)

$$(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(5,4+7-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=0,4;$$
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)

$$(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(5,4+7-24-1*W(5,4+7-37))*W(1-2)*V(|36-5,4-7|+(36-5,4-7))+12*W(|36-5,4-7|+(36-5,4-7))=0;$$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т

$$1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,111-1)*((1*(12-5,4+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0703;$$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т

$$p2.9+(p1.14-1)=1,0703+(1-1)=1,0703;$$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0703+V(1-2)*(1+(1,111-1)*(5,4-(5,4*1+0*0))/12)=1;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1+W(1-2)*(1,0703+(1,111-1)*5,4/12)=1;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1+(1,111-1)*(12-5,4)/12=1,0611;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0611=1,0611;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0611+(1,124-1)*0,4/12)=1,0652;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,0652=0;$$

- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,078-1)*0/12)=0;$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-5,4=6,6;$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*6,6/7=0,942857143;$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,942857143)+W(1-2)*(1-0,942857143)*(1-0/(0,4+0))))=0,057142857;$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*6,6/7=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(0,4+0))))=1;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(87070,785-V(0)*(0+0+0))*0,942857143=82095,312;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(87070,785-V(0)*(0+0+0))*0,057142857=4975,473;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((87070,785-V(0)*(0+0+0))-4975,473-82095,312)*W(1-2)=0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(15690,378*W(0)+0*V(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(15690,378*W(0)+0*V(0))*1=15690,378;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((15690,378*W(0)+0*V(0))-15690,378-0)*W(1-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,942857143=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,057142857=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,111-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,124-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,078-0,1)*W(1-1)=0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0611-1)+(1-1)*V(1-1))+1*0*((1,0652-1)+(1,0611-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*82095,312*((1,0611-1)+(1-1)*V(1-1))+1*4975,473*((1,0652-1)+(1,0611-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=5340,424;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0611-1)+(1-1)*V(1-1))+1*15690,378*((1,0652-1)+(1,0611-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=1023,013;$$

Склад _____ К.С. Дончик Кошторисник

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова Кошторисник

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Третя черга будівництва.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 144,35864;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 134,93381;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 13,60875 - 0 = 13,60875;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 2,024;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 134,93381 - 13,60875 + 0 = 121,32506;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 144,35864 - 134,93381 - 2,024 = 7,40083;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 7,40083 / (121,32506 - 0) = 0,061;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Винос теплопостачання	9,12756	0,98234	0,15165	0,55678	10,81833	22,50	243,41243
01-02	Розбирання та знесення існуючих будівель	33,31634	3,99796	0,55971	2,03230	39,90631	22,50	897,89198
05-01	Автомобільні дороги	4,36877	0,55043	0,07379	0,26649	5,25948	22,50	118,33830
06-01	Газова котельня (без пусконаладжувальних робіт)	26,16512	2,71826	0,43325	1,59607	30,91270	22,50	695,53575
	пусконаладжувальні роботи	0,58273	0,05071	0,00950	0,03555	0,67849	1,99	1,35020
06-02	Зливна каналізація	0,97220	0,11346	0,01628	0,05930	1,16124	22,50	26,12790
06-03	Теплопостачання	7,16741	0,74837	0,11874	0,43721	8,47173	22,50	190,61393
06-04	Мережі водопостачання	0,28292	0,03126	0,00471	0,01726	0,33615	22,50	7,56338

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-05	Мережі каналізації	1,87890	0,19149	0,03106	0,11461	2,21606	22,50	49,86135
06-06	Очисні споруди	0,12773	0,01048	0,00207	0,00779	0,14807	22,50	3,33158
07-01	Зовнішнє освітлення	2,46838	0,25209	0,04081	0,15057	2,91185	22,50	65,51663
07-02	Тротуари	11,85273	1,45286	0,19958	0,72302	14,22819	22,50	320,13428
07-03	Вертикальне планування	2,89307	0,34717	0,04860	0,17648	3,46532	22,50	77,96970
07-04	Озеленення території	7,89632	0,69488	0,12887	0,48168	9,20175	22,50	207,03938
07-05	Огорожа	12,09057	1,45087	0,20312	0,73752	14,48208	22,50	325,84680
07-06	Малі форми	0,13431	0,01612	0,00226	0,00819	0,16088	22,50	3,61980
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	121,32506	13,60875	2,02400	7,40083	144,35864	22,40360	3234,15300

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$3234,153 * \text{ИНП}130 = 3234,153 * 1 = 3234,153;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Третя черга будівництва.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 144,35864;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 134,93381;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 13,60875 - 0 = 13,60875;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 2,024;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 134,93381 - 13,60875 + 0 = 121,32506;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 144,35864 - 134,93381 - 2,024 = 7,40083;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 7,40083 / (121,32506 - 0) = 0,061;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Винос теплопостачання	9,12756	0,98234	0,15165	0,55678	10,81833	5,66	61,23175
01-02	Розбирання та знесення існуючих будівель	33,31634	3,99796	0,55971	2,03230	39,90631	5,66	225,86971
05-01	Автомобільні дороги	4,36877	0,55043	0,07379	0,26649	5,25948	5,66	29,76866
06-01	Газова котельня (без пусконаладжувальних робіт)	26,16512	2,71826	0,43325	1,59607	30,91270	5,66	174,96588
	пусконаладжувальні роботи	0,58273	0,05071	0,00950	0,03555	0,67849	3,26	2,21188
06-02	Зливна каналізація	0,97220	0,11346	0,01628	0,05930	1,16124	5,66	6,57262
06-03	Теплопостачання	7,16741	0,74837	0,11874	0,43721	8,47173	5,66	47,94999
06-04	Мережі водопостачання	0,28292	0,03126	0,00471	0,01726	0,33615	5,66	1,90261

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-05	Мережі каналізації	1,87890	0,19149	0,03106	0,11461	2,21606	5,66	12,54290
06-06	Очисні споруди	0,12773	0,01048	0,00207	0,00779	0,14807	5,66	0,83808
07-01	Зовнішнє освітлення	2,46838	0,25209	0,04081	0,15057	2,91185	5,66	16,48107
07-02	Тротуари	11,85273	1,45286	0,19958	0,72302	14,22819	5,66	80,53156
07-03	Вертикальне планування	2,89307	0,34717	0,04860	0,17648	3,46532	5,66	19,61371
07-04	Озеленення території	7,89632	0,69488	0,12887	0,48168	9,20175	5,66	52,08191
07-05	Огорожа	12,09057	1,45087	0,20312	0,73752	14,48208	5,66	81,96857
07-06	Малі форми	0,13431	0,01612	0,00226	0,00819	0,16088	5,66	0,91058
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	121,32506	13,60875	2,02400	7,40083	144,35864	5,64872	815,44100

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

815,441 * ИНП147 = 815,441 * 1 = 815,441;

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Винос теплопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	8398,140 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,10990 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1300,129 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на демонтаж теплопостачання	254,285	-	254,285	1,05591	138,523	-
2	01-01-02	на винос теплотраси із зони радіологічного відділення	4637,144	-	4637,144	4,62646	599,112	-
3	01-01-03	на винос теплотраси до існуючої школи	2043,584	-	2043,584	2,29997	298,215	-
4	01-01-04	на винос теплотраси до будівлі моргу	1463,127	-	1463,127	2,12756	264,279	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	8398,14	-	8398,14	10,10990	1300,129	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на демонтаж теплопостачання
Винос теплопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

254,285 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,05591 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

138,523 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ22-8-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,12	<u>85913,76</u> 51060,24	<u>34647,64</u> 4462,28	10310	6127	<u>4158</u> 535	<u>390,1600</u> 29,3323	<u>46,82</u> 3,52
2	КБ22-8-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 125 мм	1000м	0,09	<u>62896,01</u> 47391,00	<u>15299,13</u> 644,48	5661	4265	<u>1377</u> 58	<u>373,0400</u> 4,5829	<u>33,57</u> 0,41
3	КБ22-8-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,045	<u>54827,72</u> 42390,71	<u>12265,45</u> 514,33	2467	1908	<u>552</u> 23	<u>333,6800</u> 3,6487	<u>15,02</u> 0,16
4	КБ22-8-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм	1000м	0,04	<u>50480,96</u> 41069,49	<u>9239,91</u> 393,15	2019	1643	<u>370</u> 16	<u>323,2800</u> 2,7910	<u>12,93</u> 0,11
5	КБ24-2-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм	1000м	0,16	<u>142621,10</u> 73077,47	<u>69543,63</u> 18891,61	22819	11692	<u>11127</u> 3023	<u>575,2320</u> 144,9836	<u>92,04</u> 23,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ24-2-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,16	<u>140516,76</u> 72394,51	<u>68122,25</u> 18875,44	22483	11583	<u>10900</u> 3020	<u>569,8560</u> 144,7962	<u>91,18</u> 23,17
7	КБ24-2-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,22	<u>140516,76</u> 72394,51	<u>68122,25</u> 18875,44	30914	15927	<u>14987</u> 4153	<u>569,8560</u> 144,7962	<u>125,37</u> 31,86
8	КБ7-62-2 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	100м ³	0,1836	<u>144528,00</u> 105808,98	<u>37845,04</u> 15233,42	26535	19427	<u>6948</u> 2797	<u>918,7200</u> 114,1905	<u>168,68</u> 20,97
9	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м ³ .	100 т	0,451723	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	1036	77	<u>959</u> 282	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,76</u> 1,84
10	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	45,1723	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	14636	-	<u>14636</u> 2570	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 18,57
11	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту для демонтажу труб та колодязів	1000м ³	0,75	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	24060	1480	<u>22580</u> 7201	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>14,66</u> 46,86
12	КБ1-28-2	Засипка траншей після демонтажу	1000м ³	0,75	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	4754	-	<u>4754</u> 1060	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 6,59
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м ³	7,5	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	27692	15267	<u>12425</u> 4693	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>137,7</u> 38,38
		Разом прямі витрати по кошторису					195386	89396	<u>105773</u> 29431		<u>738,73</u> 215,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					195386 217 118827 58899 101,54 19696 254285 254285				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1055,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					138523				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на винос теплотраси із зони радіологічного відділення
Винос теплопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4637,144 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,62646 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

599,112 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,632	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	84434	5195	<u>79239</u> 25269	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>51,46</u> 164,43
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,84	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	26049	26049	<u>-</u> -	314,1600 -	263,89 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,84	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	12286	12286	<u>-</u> -	150,4500 -	126,38 -
4	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,443	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	15486	-	<u>15486</u> 3453	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 21,46
5	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	2,443	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	6856	-	<u>6856</u> 1529	<u>-</u> 3,8896	<u>-</u> 9,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	24,43	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	90201	49729	<u>40472</u> 15286	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>448,53</u> 125,02
7	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	1000м3	0,228	<u>49608,83</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	11311	509	<u>10791</u> 3254	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>5,04</u> 20,88
8	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,228	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	1081	106	<u>975</u> 253	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>1,05</u> 1,56
9	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	399	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	123235	-	<u>123235</u> 22703	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 163,99
10	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	1,008	<u>235172,16</u> 57686,09	<u>62662,71</u> 26600,45	237054	58148	<u>63164</u> 26813	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>486,71</u> 180,79
11	К585821-Г011	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-5 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	112	<u>11011,77</u> -	<u>-</u> -	1233318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,096	<u>270158,66</u> 155801,86	<u>95244,78</u> 21514,01	25935	14957	<u>9143</u> 2065	<u>1226,4000</u> 167,5405	<u>117,73</u> 16,08
13	С113-1502 варіант 1	Труби сталеві електрозварні попередньоізововані, типорозмір 57/125 мм	м	96	<u>942,01</u> -	<u>-</u> -	90433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1630-674 варіант 1	Крани шарові фланцеві, діаметр 50 мм	шт	1	<u>2720,24</u> -	<u>-</u> -	2720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	2	<u>179,79</u> 73,52	<u>100,68</u> 1,82	360	147	<u>201</u> 4	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03
16	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>316,13</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,072	<u>300679,16</u> 164288,13	<u>108308,79</u> 21749,58	21649	11829	<u>7798</u> 1566	<u>1293,2000</u> 169,4220	<u>93,11</u> 12,2
18	С113-1504 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані попередньоізововані, типорозмір 80/160 мм	м	72	<u>1434,77</u> -	<u>-</u> -	103303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1630-1434 варіант 1	Крани шарові фланцеві, діаметр 65 мм	шт	1	<u>3917,07</u> -	<u>-</u> -	3917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	1фланець	2	<u>268,26</u> 106,67	<u>149,28</u> 2,69	537	213	<u>299</u> 5	<u>0,7400</u> 0,0215	<u>1,48</u> 0,04
21	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>382,31</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
22	КБ24-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,096	<u>363478,03</u> 186379,20	<u>131638,61</u> 22170,25	34894	17892	<u>12637</u> 2128	<u>1444,8000</u> 172,7820	<u>138,7</u> 16,59
23	С113-1505 варіант 1	Труби сталеві сталеві електрозварні попередньоізовані ППУ, типорозмір 100/200 мм	м	96	<u>1891,02</u> -	- -	181538	-	- -	- -	- -
24	С1630-675 варіант 1	Крани шарові фланцеві , діаметр 100 мм	шт	2	<u>15437,10</u> -	- -	30874	-	- -	- -	- -
25	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	4	<u>355,96</u> 138,38	<u>201,36</u> 3,63	1424	554	<u>805</u> 15	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>3,84</u> 0,12
26	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>549,19</u> -	- -	2197	-	- -	- -	- -
27	КБ24-10-5	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 125 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,191	<u>426180,03</u> 210218,40	<u>142222,91</u> 24198,75	81400	40152	<u>27165</u> 4622	<u>1629,6000</u> 190,9260	<u>311,25</u> 36,47
28	С113-1506 варіант 1	Труби сталеві бесшовні попередньоізовані, типорозмір 125/225 мм	м	191	<u>2594,96</u> -	- -	495637	-	- -	- -	- -
29	КБ24-10-6	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,215	<u>523379,64</u> 212385,60	<u>212596,27</u> 40169,40	112527	45663	<u>45708</u> 8636	<u>1646,4000</u> 290,9790	<u>353,98</u> 62,56
30	С113-1507 варіант 2	Труби сталеві попередньоізовані, типорозмір 159/250 мм	м	215	<u>3169,07</u> -	- -	681350	-	- -	- -	- -
31	КБ22-36-2	Установлення автоматичного клапана діаметром до 100 мм	1 шт	2	<u>468,25</u> 328,54	<u>34,21</u> 13,32	937	657	<u>68</u> 27	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>5,5</u> 0,21
32	С113-2300 варіант 1	Автоматический клапан типа "Захлопка" диам. 100 мм	шт	2	<u>111,27</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,01	<u>72925,90</u> 52988,38	<u>15331,82</u> 642,91	729	530	<u>153</u> 6	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>4,17</u> 0,05
34	С113-394	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>612,79</u> -	<u>-</u> -	6128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,01	<u>164374,51</u> 40596,56	<u>5461,69</u> 1497,70	1644	406	<u>55</u> 15	<u>328,0000</u> 11,9856	<u>3,28</u> 0,12
36	КБ22-41-1	Скидний колодезь Улаштування круглих колодезів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,468	<u>47521,44</u> 16128,04	<u>20537,11</u> 7171,68	22240	7548	<u>9611</u> 3356	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>66,34</u> 22,33
37	К585521-Л050 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (5157,56-(0,77+0,74)x102,0289)x0,59+73,57:100x2477,88+3,06:100x2369,38+1,13:100x3414,1+1,68:100x2369,38	шт	2	<u>5421,13</u> -	<u>-</u> -	10842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	К585521-Л011 варіант 1 С1415-8016	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: 3561,82x0,89	шт	4	<u>3630,10</u> -	<u>-</u> -	14520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	К585521-Л042 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (5157,56x1,05-(0,77+0,74)x102,0289)x0,55+66,35:100x2477,88+7,65:100x2310,47+1,98:100x3414,1+1,68:100x2369,38	шт	2	<u>5288,20</u> -	<u>-</u> -	10576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	К585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>845,45</u> -	<u>-</u> -	1691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>421,44</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,024	<u>123327,20</u> -	<u>-</u> -	2960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,0085	<u>15070,81</u> 12546,12	<u>-</u> -	128	107	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> -	<u>0,9</u> -
44	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодезях	шт	4	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	1163	488	<u>622</u> 236	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>4,52</u> 1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>3511,38</u>	-	7023	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,02	<u>10775,13</u>	<u>632,85</u>	216	192	<u>13</u>	<u>84,3000</u>	<u>1,69</u>
					9590,81	246,39			5	1,9684	0,04
47	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>6927,92</u>	-	13856	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КБ7-62-2	Камера 4200х3750х2800 Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	100м3	0,2485	<u>800953,52</u>	<u>47306,30</u>	199037	32867	<u>11756</u>	<u>1148,4000</u>	<u>285,38</u>
					132261,23	19041,78			4732	142,7381	35,47
49	К584211-2027 варіант 1	Плиты перекрытия ПО-4	шт	2	<u>2372,23</u>	-	4744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'ємбетону - 0,05 м3)	шт	4	<u>804,97</u>	-	3220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>421,44</u>	-	1686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>6927,92</u>	-	27712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>3511,38</u>	-	14046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,1554	<u>16630,28</u>	-	2584	996	-	57,8300	8,99
					6411,61	-			-	-	-
55	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,142	<u>33225,18</u>	-	4718	508	-	30,3200	4,31
					3579,88	-			-	-	-
56	C111-854	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-420А	м2	31,24	<u>109,88</u>	-	3433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C111-1624 варіант 2	Ґрунтовка бітумна	т	0,01136	<u>104646,24</u>	-	1189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КБ7-62-2	Камера 4200х4500х2800 Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	100м3	0,227	<u>800953,52</u>	<u>47306,30</u>	181816	30023	<u>10739</u>	<u>1148,4000</u>	<u>260,69</u>
					132261,23	19041,78			4322	142,7381	32,4
59	К584211-2027 варіант 1	Плиты перекрытия ПО-4	шт	2	<u>2372,23</u>	-	4744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'ємбетону - 0,05 м3)	шт	4	<u>804,97</u>	-	3220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>421,44</u> -	- -	1686	-	- -	- -	- -
62	K585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>6927,92</u> -	- -	27712	-	- -	- -	- -
63	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>3511,38</u> -	- -	14046	-	- -	- -	- -
64	KB11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,189	<u>16630,28</u> 6411,61	- -	3143	1212	- -	57,8300	10,93
65	KB8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,142	<u>33225,18</u> 3579,88	- -	4718	508	- -	30,3200	4,31
66	C111-854	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-420А	м2	31,24	<u>109,88</u> -	- -	3433	-	- -	- -	- -
67	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,189	<u>16045,80</u> 6236,44	- -	3033	1179	- -	56,2500	10,63
68	KB11-11-2 κ=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,189	<u>5251,44</u> 416,87	- -	993	79	- -	3,7600	0,71
69	KB7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	1,12	<u>34647,59</u> 17633,75	<u>2463,18</u> 1011,07	38805	19750	<u>2759</u> 1132	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>167,27</u> 8,79
70	K581121-1047 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-2 серія 3,006. 1-2.87 вип.0-2	шт	112	<u>187,10</u> -	- -	20955	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					4379795	380479	<u>479750</u> 131432		<u>3243,79</u> 933,07
		Разом будівельні роботи, грн.					4379795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3519566				
		всього заробітна плата, грн.					511911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					257349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					449,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87201				
		Всього будівельні роботи, грн.					4637144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4637144				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4626,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					599112				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-03
на винос теплотраси до існуючої школи
Винос теплопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2043,584 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,29997 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

298,215 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,233	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	39555	2434	<u>37121</u> 11838	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>24,11</u> 77,03
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,36	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	11164	11164	<u>-</u> -	314,1600 -	113,1 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	5266	5266	<u>-</u> -	150,4500 -	54,16 -
4	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,232	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	7810	-	<u>7810</u> 1741	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 10,82
5	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	1,232	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	3458	-	<u>3458</u> 771	<u>-</u> 3,8896	<u>-</u> 4,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	12,32	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	45488	25078	<u>20410</u> 7709	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>226,2</u> 63,05
7	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	1000м3	0,136	<u>49608,83</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	6747	303	<u>6436</u> 1941	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>3,01</u> 12,45
8	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,136	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	645	63	<u>582</u> 151	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,63</u> 0,93
9	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	238	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	73509	-	<u>73509</u> 13542	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 97,82
10	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,63	<u>235172,16</u> 57686,09	<u>62662,71</u> 26600,45	148158	36342	<u>39478</u> 16758	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>304,2</u> 112,99
11	К585821-Г011	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-5 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	70	<u>11011,77</u> -	<u>-</u> -	770824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,2	<u>270158,66</u> 155801,86	<u>95244,78</u> 21514,01	54032	31160	<u>19049</u> 4303	<u>1226,4000</u> 167,5405	<u>245,28</u> 33,51
13	С113-1499 варіант 1	Труби сталеві попередньоізовани, типорозмір 32/90 мм	м	200	<u>611,16</u> -	<u>-</u> -	122232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1630-671 варіант 1	Крани шарові фланцеві, діаметр 32 мм	шт	2	<u>1220,20</u> -	<u>-</u> -	2440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	4	<u>179,79</u> 73,52	<u>100,68</u> 1,82	719	294	<u>403</u> 7	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>2,04</u> 0,06
16	С130-964	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	4	<u>254,64</u> -	<u>-</u> -	1019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ24-10-2	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,2	<u>277033,56</u> 157936,13	<u>97345,16</u> 21551,89	55407	31587	<u>19469</u> 4310	<u>1243,2000</u> 167,8430	<u>248,64</u> 33,57
18	С113-1503 варіант 1	Труби сталеві попередньоізовани, типорозмір 65/140 мм	м	200	<u>1172,79</u> -	<u>-</u> -	234558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1630-1434 варіант 1	Крани шарові фланцеві, діаметр 65 мм	шт	2	<u>3917,07</u> -	<u>-</u> -	7834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	1фланець	4	<u>268,26</u> 106,67	<u>149,28</u> 2,69	1073	427	<u>597</u> 11	<u>0,7400</u> 0,0215	<u>2,96</u> 0,09
21	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>382,31</u> -	- -	1529	-	- -	- -	- -
22	КБ22-36-1	Установлення автоматичного клапану типу "захlepка" діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>281,04</u> 204,29	<u>21,38</u> 8,32	281	204	<u>21</u> 8	<u>1,7100</u> 0,0665	<u>1,71</u> 0,07
23	С113-2299 варіант 1	Автоматический клапан типа "Захлопка" диам. 50 мм	шт	1	<u>131,21</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
24	КБ22-41-1	Скидний колодязь Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,234	<u>47521,44</u> 16128,04	<u>20537,11</u> 7171,68	11120	3774	<u>4806</u> 1678	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>33,17</u> 11,16
25	К585521-Л050 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (5157,56-(0,77+0,74)x102,0289)x0,59+73,57:100x2477,88+3,06:100x2369,38+1,13:100x3414,1+1,68:100x2369,38	шт	1	<u>5421,13</u> -	- -	5421	-	- -	- -	- -
26	К585521-Л011 варіант 1 С1415-8016	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: 3561,82x0,89	шт	2	<u>3630,10</u> -	- -	7260	-	- -	- -	- -
27	К585521-Л042 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (5157,56x1,05-(0,77+0,74)x102,0289)x0,55+66,35:100x2477,88+7,65:100x2310,47+1,98:100x3414,1+1,68:100x2369,38	шт	1	<u>5288,20</u> -	- -	5288	-	- -	- -	- -
28	К585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>845,45</u> -	- -	845	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>421,44</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
30	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,032	<u>123327,20</u> -	- -	3946	-	- -	- -	- -
31	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,008	<u>15070,81</u> 12546,12	- -	121	100	- -	106,2600 -	0,85 -
32	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	581	244	<u>311</u> 118	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u>	-	3511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,01	<u>10775,13</u>	<u>632,85</u>	108	96	<u>6</u>	<u>84,3000</u>	<u>0,84</u>
					9590,81	246,39			2	1,9684	0,02
35	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>6927,92</u>	-	6928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ7-62-2	Камера 3000х3000х2800 Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	100м3	0,1836	<u>800953,52</u>	<u>47306,30</u>	147055	24283	<u>8685</u>	<u>1148,4000</u>	<u>210,85</u>
					132261,23	19041,78			3496	142,7381	26,21
37	К584211-2027 варіант 1	Плиты перекрытия ПО-4	шт	2	<u>2372,23</u>	-	4744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'ємбетону - 0,05 м3)	шт	4	<u>804,97</u>	-	3220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>421,44</u>	-	1686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>6927,92</u>	-	27712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,1554	<u>16630,28</u>	-	2584	996	-	57,8300	8,99
					6411,61	-			-	-	-
42	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>3511,38</u>	-	14046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,142	<u>33225,18</u>	-	4718	508	-	30,3200	4,31
					3579,88	-			-	-	-
44	C111-854	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-420А	м2	31,24	<u>109,88</u>	-	3433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C111-1624 варіант 2	Ґрунтовка бітумна	т	0,01136	<u>104646,24</u>	-	1189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,67	<u>34647,59</u>	<u>2463,18</u>	23214	11815	<u>1650</u>	<u>149,3500</u>	<u>100,06</u>
					17633,75	1011,07			677	7,8488	5,26
47	К581121-1042 варіант 1	Опорні подушки марки ОП5.2-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	67	<u>639,89</u>	-	42873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1915903	186138	<u>243801</u>		<u>1587,37</u>
									69061		490,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1915903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1485964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					255199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127681				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					221,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43016				
		Всього будівельні роботи, грн.					2043584				

		Всього по кошторису					2043584				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2299,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					298215				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-04
на винос теплотраси до будівлі моргу
Винос теплопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1463,127 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,12756 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

264,279 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,986	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	31631	1946	<u>29685</u> 9466	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>19,28</u> 61,6
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,3	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	9303	9303	<u>-</u> -	314,1600 -	94,25 -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	3,04	<u>16064,63</u> 16064,63	<u>-</u> -	48836	48836	<u>-</u> -	165,2400 -	502,33 -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	4388	4388	<u>-</u> -	150,4500 -	45,14 -
5	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,985	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	6244	-	<u>6244</u> 1392	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 8,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,985	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	2764	-	<u>2764</u> 616	- 3,8896	- 3,83
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	9,85	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	36368	20050	<u>16318</u> 6163	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>180,85</u> 50,41
8	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,109	<u>49608,83</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	5407	243	<u>5159</u> 1556	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>2,41</u> 9,98
9	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,109	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	517	51	<u>466</u> 121	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,5</u> 0,74
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	190,75	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	58915	-	<u>58915</u> 10854	- 0,4110	- 78,4
11	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,495	<u>235172,16</u> 57686,09	<u>62662,71</u> 26600,45	116410	28555	<u>31018</u> 13167	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>239,01</u> 88,78
12	К585821-Г011	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-5 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	55	<u>11011,77</u> -	- -	605647	-	- -	- -	- -
13	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізоляованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,32	<u>270158,66</u> 155801,86	<u>95244,78</u> 21514,01	86451	49857	<u>30478</u> 6884	<u>1226,4000</u> 167,5405	<u>392,45</u> 53,61
14	С113-1502 варіант 1	Труби сталеві електрозварні попередньоізольовані, типорозмір 57/125 мм	м	320	<u>942,01</u> -	- -	301443	-	- -	- -	- -
15	С1630-674 варіант 1	Крани шарові фланцеві, діаметр 50 мм	шт	1	<u>2720,24</u> -	- -	2720	-	- -	- -	- -
16	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	2	<u>179,79</u> 73,52	<u>100,68</u> 1,82	360	147	<u>201</u> 4	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03
17	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>316,13</u> -	- -	632	-	- -	- -	- -
18	КБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,54	<u>34647,59</u> 17633,75	<u>2463,18</u> 1011,07	18710	9522	<u>1330</u> 546	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>80,65</u> 4,24
19	К581121-1047 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-2 серія 3,006. 1-2.87 вип.0-2	шт	54	<u>187,10</u> -	- -	10103	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1346849	172898	<u>182578</u> 50769		<u>1557,89</u> 360,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1346849 991373 223667 116278 209,4 40612 1463127 1463127				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2127,56 264279				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Розбирання та знесення існуючих будівель

Кошторисна вартість об`єкта8211,190 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість37,31430 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата4734,660 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-02-01	на Розбирання та знесення існуючих будівель	8211,19	-	8211,19	37,31430	4734,66	-
-	-	Всього:	8211,19	-	8211,19	37,31430	4734,66	-

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н. Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01
на Розбирання та знесення існуючих будівель
Розбирання та знесення існуючих будівель

Основа:	Кошторисна вартість	8211,190 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	37,3143 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	4734,660 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Радіологічний корпус "Р-1" (знесення)									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	— -		— -

		Всього по розділу 1					-				
1	КБ46-56-5	Розділ 2. Надземна частина Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	1003,3	<u>3289,26</u> 1980,44	<u>1308,82</u> 461,78	3300115	1986975	<u>1313140</u> 463304	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>17698,21</u> 3565,53
		Разом прямі витрати по розділу 2					3300115	1986975	<u>1313140</u> 463304		<u>17698,21</u> 3565,53
		Разом будівельні роботи, грн.					3300115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2450279 1340991 2551,65 494948 4641106				
		Всього по розділу 2					4641106				
2	КБ46-59-1	Розділ 3. Підземна частина Розбирання фундаментів будівель	10м2	265,2	<u>5817,66</u> 4193,86	<u>1623,80</u> 567,73	1542843 1542843	1112212 1112212	<u>430631</u> 150562	<u>34,3000</u> 4,3374	<u>9096,36</u> 1150,28
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1542843 1542843 1262774 665330 1229,6 238505 2208173	1112212 1112212	<u>430631</u> 150562		<u>9096,36</u> 1150,28
		Всього по розділу 3					2208173				
3	КР20-41-3	Розділ 4. Інше Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	34,9148	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	80091 80091	5957 5957	<u>74134</u> 21804	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>59,01</u> 141,88
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3491,48	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	1131274 1131274	- -	<u>1131274</u> 198665	- 0,4110	- 1435
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					1211365 1211365 226426	5957 5957	<u>1205408</u> 220469		<u>59,01</u> 1576,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					111998 196,31 38089 1323363 1323363				
		Розділ 5. Сміттєзбірник "И-1" (знесення)									
		Разом прямі витрати по розділу 5 ----- Всього по розділу 5					- -	-	- - -		- - -
5	КБ46-57-2	Розділ 6. Надземна частина Розбирання надземної частини цегляних сараїв без збереження придатних матеріалів	10м2	1,53	<u>9118,47</u> 6608,73	<u>2509,74</u> 887,66	13951	10111	<u>3840</u> 1358	<u>61,2600</u> 6,8866	<u>93,73</u> 10,54
		Разом прямі витрати по розділу 6 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					13951 13951 11469 6448 12,51 2427 20399 20399	10111	<u>3840</u> 1358		<u>93,73</u> 10,54
6	КБ46-59-1	Розділ 7. Підземна частина Розбирання фундаментів будівель	10м2	1,53	<u>5817,66</u> 4193,86	<u>1623,80</u> 567,73	8901	6417	<u>2484</u> 869	<u>34,3000</u> 4,3374	<u>52,48</u> 6,64
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн.					8901 8901	6417	<u>2484</u> 869		<u>52,48</u> 6,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					7286 3839 7,09 1376 12740 12740				
7	KP20-41-3	Розділ 8. Інше Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,1427	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	327	24	<u>303</u> 89	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,24</u> 0,58
8	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	14,27	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	4624	-	<u>4624</u> 812	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 5,86
		Разом прямі витрати по розділу 8 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					4951 4951 925 457 0,8 156 5408 5408	24	<u>4927</u> 901		<u>0,24</u> 6,44
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6082126 6082126 3959159 2129064 3997,96 775501 8211190	3121696	<u>2960430</u> 837463		<u>27000,03</u> 6316,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					8211190				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					37314,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4734660				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні дороги

Кошторисна вартість об’єкта13916,439 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість4,91920 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата686,259 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на земляні роботи	1656,149	-	1656,149	2,37841	345,042	-
2	05-01-02	на автомобільні дороги	12260,29	-	12260,29	2,54079	341,217	-
-	-	Всього:	13916,439	-	13916,439	4,91920	686,259	-

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Р.Н. Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на земляні роботи
Автомобільні дороги

Основа:	Кошторисна вартість	1656,149 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,37841 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	345,042 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-13	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від корит)	1000м3	2,578	40625,13 1819,30	38768,00 11691,33	104732	4690	99944 30140	18,0200 75,0057	46,46 193,36
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4511,5	308,86 -	308,86 56,90	1393422	-	1393422 256704	- 0,4110	- 1854,23
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,578	4739,38 466,44	4272,94 1110,14	12218	1202	11016 2862	4,6200 6,8331	11,91 17,62
		Разом прямі витрати по кошторису					1510372	5892	1504382 289706		58,37 2065,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1510372 98 295598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					145777 254,83 49444 1656149 1656149				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2378,41 345042				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-02
на автомобільні дороги
Автомобільні дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість12260,290 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість2,54079 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата341,217 тис. грн.
Середній розряд робіт2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Демонтажні роботи Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,45	42233,26	20236,53	19005	9899	9106	203,9000	91,76
					21996,73	7304,49			3287	59,0153	26,56
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,15	6464,75	4610,11	970	278	692	18,3700	2,76
					1854,64	1112,48			167	7,3821	1,11
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2	8426,19	3798,14	16852	9256	7596	42,9000	85,8
					4628,05	1325,26			2651	9,9840	19,97
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,3425	2293,90	2123,28	3080	229	2851	1,6900	2,27
					170,62	624,48			838	4,0635	5,46
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	134,25	324,01	324,01	43498	-	43498	-	-
					-	56,90			7639	0,4110	55,18
6	КБ27-69-2	Покриття Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	4,77337	52161,60	47940,27	248987	7036	228837	14,6000	69,69
					1474,02	10640,52			50791	66,8696	319,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	4,77337	<u>377506,34</u> 3051,93	<u>13247,88</u> 3265,25	1801977	14568	<u>63237</u> 15586	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>135,04</u> 101,8
8	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	4,77337	<u>414238,32</u> 3455,40	<u>18712,44</u> 4531,75	1977313	16494	<u>89321</u> 21632	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>152,89</u> 141,11
9	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	4,77337	<u>26309,91</u> 1744,83	<u>14373,05</u> 2752,85	125587	8329	<u>68608</u> 13140	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>72,32</u> 81,88
10	КБ27-26-5 К-10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норм 27-26-1 – 27-26-4 - на 5см	1000 м2	-4,77337	<u>34,55</u> 34,55	<u>-</u> -	-165	-165	<u>-</u> -	0,3000 -	-1,43 -
11	С1421-9855 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	552,278909	<u>6271,78</u> -	<u>-</u> -	3463772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	4,77337	<u>24687,68</u> 1607,77	<u>12887,88</u> 2381,48	117843	7674	<u>61519</u> 11368	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>66,64</u> 70,84
13	С1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	580,141792	<u>6271,78</u> -	<u>-</u> -	3638522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	9	<u>10240,11</u> 9008,19	<u>691,54</u> 234,08	92161	81074	<u>6224</u> 2107	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>731,25</u> 13,1
15	& С1416-8684-2А варіант 1	Бортовий камінь , БР100.30.15	пм	900	<u>359,42</u> -	<u>-</u> -	323478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	43,2	<u>5323,56</u> -	<u>-</u> -	229978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					12102858	154672	<u>581489</u> 129206		<u>1408,99</u> 836,2
		Разом будівельні роботи, грн.					12102858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11366697				
		всього заробітна плата, грн.					283878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					157432 295,6 57339 12260290 12260290				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2540,79 341217				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Газова котельня

Кошторисна вартість об'єкта	33074,644 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	29,51682 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3917,629 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	923,650 м3

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на конструкції котельня (КЖ)	11553,545	-	11553,545	16,94381	2237,147	12,509
2	06-01-02	на димоходи котельної	765,502	-	765,502	0,28510	34,623	0,829
3	06-01-03	на улаштування блискавки-захисту	72,816	-	72,816	0,19577	25,242	0,079
4	06-01-04	на пусканалагоджувальні роботи блискавкизахисту	6,416	-	6,416	0,03031	5,155	0,007
5	06-01-05	на монтаж систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	137,582	16,01	153,592	0,49032	60,848	0,166
6	06-01-06	на пусканалагоджувальні роботи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	16,34	-	16,34	0,07568	12,87	0,018
7	06-01-07	на вентиляція	58,097	-	58,097	0,11348	14,042	0,063
8	06-01-08	на внутрішні сантехнічні роботи	143,558	-	143,558	0,17580	22,171	0,155
9	06-01-09	на придбання устаткування внутрішні сантехнічні роботи. Устаткування	-	51,001	51,001	-	-	0,055
10	06-01-010	на електроосвітлення котельні	376,944	-	376,944	0,80001	103,632	0,408
11	06-01-011	на придбання устаткування електроосвітлення котельні. Устаткування	-	59,698	59,698	-	-	0,065
12	06-01-012	на монтаж тепломеханичної частини	4557,998	-	4557,998	9,87909	1312,192	4,935
13	06-01-013	на придбання устаткування монтаж тепломеханичної частини.Устаткування	-	15145,234	15145,234	-	-	16,397

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	06-01-014	на Пусконалагоджувальні роботи котельної	113,903	-	113,903	0,52745	89,707	0,123
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	17802,701	15271,943	33074,644	29,51682	3917,629	35,809

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на конструкції котельня (КЖ)
Газова котельня

Основа:	Кошторисна вартість	11553,545 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	16,94381 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2237,147 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14	Розділ 1. Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,5435	<u>32079.92</u> 1973,77	<u>30106.15</u> 9600,75	17435	1073	<u>16362</u> 5218	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>10.63</u> 33,96
	2 КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,7099	<u>49608.83</u> 2231,22	<u>47327.17</u> 14272,54	35217	1584	<u>33598</u> 10132	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>15.69</u> 65
	3 КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,223	<u>25842.28</u> 25842,28	<u>-</u> -	5763	5763	<u>-</u> -	261,8000 -	58,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0223	<u>40625,13</u> 1819,30	<u>38768,00</u> 11691,33	906	41	<u>865</u> 261	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>0,4</u> 1,67
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1281,35	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	395758	-	<u>395758</u> 72909	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 526,63
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,7322	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	3470	342	<u>3128</u> 813	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>3,38</u> 5
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,27175	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	3975	3975	<u>-</u> -	150,4500	40,88
8	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	1000м3	0,516325	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	3273	-	<u>3273</u> 730	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 4,54
9	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,516325	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	1449	-	<u>1449</u> 323	<u>-</u> 3,8896	<u>-</u> 2,01
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,16325	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	19064	10510	<u>8554</u> 3231	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>94,8</u> 26,42
		Разом прямі витрати по розділу 1					486310	23288	<u>462987</u> 93617		<u>224,16</u> 665,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					486310 35 116905 57555 102,78 19941 543865				
		Всього по розділу 1					543865				
		Розділ 2. Буронабивні (Буросічні) палі СВ1 (СВ2)									
11	КБ5-30-1	Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 630 мм у ґрунтах груп 1-2	1 м3	27,69	<u>12632,18</u> 1353,09	<u>10971,41</u> 2824,49	349785	37467	<u>303798</u> 78210	<u>10,8100</u> 19,1576	<u>299,33</u> 530,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C119-190 варіант 1	Желонки	шт	1,52	<u>36041,46</u> -	- -	54783	-	- -	- -	- -
13	C119-189 варіант 1	Долота	шт	0,76	<u>13423,72</u> -	- -	10202	-	- -	- -	- -
14	C1424- 11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	28,8	<u>5946,78</u> -	- -	171267	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					586037	37467	<u>303798</u> 78210		<u>299,33</u> 530,47
		Разом будівельні роботи, грн.					586037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244772				
		всього заробітна плата, грн.					115677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19315				
		Всього будівельні роботи, грн.					643047				

		Всього по розділу 2					643047				
		Розділ 3. Конструкції залізобетонні									
15	КБ1-134-1	Фундаменти (Фпм1) Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Стіни підвалу (Стм 1) (зі сходами і площадками підвалу)	100м3	0,955	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	3526	1944	<u>1582</u> 598	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>17,53</u> 4,89
16	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	17,1	<u>1476,14</u> 243,59	<u>112,62</u> 42,97	25242	4165	<u>1926</u> 735	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>39,33</u> 5,81
17	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,782	<u>757308,74</u> 89566,56	<u>26416,08</u> 10360,91	592215	70041	<u>20657</u> 8102	<u>777,6900</u> 74,2171	<u>608,15</u> 58,04
18	КБ6-14-5	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20- 40мм/	100м3	0,058	<u>805041,72</u> 126538,80	<u>37312,19</u> 15991,42	46692	7339	<u>2164</u> 928	<u>1046,9000</u> 114,3237	<u>60,72</u> 6,63
19	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,026	<u>628337,92</u> 50922,53	<u>21418,46</u> 7660,01	16337	1324	<u>557</u> 199	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>10,95</u> 1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0024	<u>651925,15</u> 28724,55	<u>11814,97</u> 4554,94	1565	69	<u>28</u> 11	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>0,6</u> 0,08
21	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0935	<u>38061,34</u> -	- -	3559	-	- -	- -	- -
22	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0245	<u>38061,34</u> -	- -	933	-	- -	- -	- -
23	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,044	<u>38469,34</u> -	- -	1693	-	- -	- -	- -
24	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,5505	<u>38469,34</u> -	- -	98116	-	- -	- -	- -
25	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,89	<u>38469,34</u> -	- -	72707	-	- -	- -	- -
26	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,123	<u>38469,34</u> -	- -	4732	-	- -	- -	- -
27	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0525	<u>38469,34</u> -	- -	2020	-	- -	- -	- -
28	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,10696	<u>38469,34</u> -	- -	4115	-	- -	- -	- -
29	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,1373	<u>76832,32</u> 2740,40	<u>1711,03</u> 579,17	10549	376	<u>235</u> 80	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>3,19</u> 0,49
30	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	1 т	0,0445	<u>143770,89</u> 39352,73	<u>292,30</u> 98,94	6398	1751	<u>13</u> 4	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>14,83</u> 0,03
31	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар	100м2	3,432	<u>2531,29</u> 913,65	<u>10,06</u> 3,40	8687	3136	<u>35</u> 12	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>22,96</u> 0,09
32	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, наступний шар	100м2	3,432	<u>1766,81</u> 913,65	<u>10,06</u> 3,40	6064	3136	<u>35</u> 12	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>22,96</u> 0,09
33	КБ6-18-2	Плита перекриття Ппм1 та Балки Бм1 Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,056	<u>851489,63</u> 194067,07	<u>46674,50</u> 17020,35	47683	10868	<u>2614</u> 953	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>90,97</u> 6,85
34	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,154	<u>38061,34</u> -	- -	5861	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,428	<u>38469,34</u> -	- -	16465	-	- -	- -	- -
36	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площини до 6 м	100м3	0,358	<u>769269,23</u> 112463,24	<u>21314,64</u> 9388,30	275398	40262	<u>7631</u> 3361	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>345,39</u> 24,11
37	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A-1, діаметр 8 мм	т	0,213	<u>38061,34</u> -	- -	8107	-	- -	- -	- -
38	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 12 мм	т	3,895	<u>38469,34</u> -	- -	149838	-	- -	- -	- -
39	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,019	<u>82411,08</u> 8312,13	<u>1639,74</u> 555,04	1566	158	<u>31</u> 11	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>1,34</u> 0,07
40	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0182	<u>100077,10</u> 27274,17	<u>292,30</u> 98,94	1821	496	<u>5</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>4,2</u> 0,01
41	КБ6-19-1	Пояс монолітний Пом1 та Пом2 Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,179	<u>753193,61</u> 121417,36	<u>41167,55</u> 14528,87	134822	21734	<u>7369</u> 2601	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>181,92</u> 18,66
42	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A-1, діаметр 8 мм	т	0,618	<u>38061,34</u> -	- -	23522	-	- -	- -	- -
43	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 12 мм	т	1,017	<u>38469,34</u> -	- -	39123	-	- -	- -	- -
44	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,183	<u>38469,34</u> -	- -	7040	-	- -	- -	- -
45	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 25- 28 мм	т	8,585	<u>41121,34</u> -	- -	353027	-	- -	- -	- -
46	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,3296	<u>86871,60</u> 14096,38	<u>292,30</u> 98,94	28633	4646	<u>96</u> 33	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>39,35</u> 0,2
47	КБ6-22-11	Плита перекриття Пм1-Пм5 Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянках при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,356	<u>778348,60</u> 116758,84	<u>22734,20</u> 9239,50	277092	41566	<u>8093</u> 3289	<u>1001,6200</u> 66,2207	<u>356,58</u> 23,57
48	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A-1, діаметр 8 мм	т	0,37	<u>38061,34</u> -	- -	14083	-	- -	- -	- -
49	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 12 мм	т	3,919	<u>38469,34</u> -	- -	150761	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	1,999	<u>38469,34</u> -	- -	76900	-	- -	- -	- -
51	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,083	<u>769269,23</u> 112463,24	<u>21314,64</u> 9388,30	63849	9334	<u>1769</u> 779	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>80,08</u> 5,59
52	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,084	<u>38061,34</u> -	- -	3197	-	- -	- -	- -
53	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,174	<u>38469,34</u> -	- -	6694	-	- -	- -	- -
54	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,407	<u>38469,34</u> -	- -	15657	-	- -	- -	- -
55	КБ6-22-5	Сходова клітина СК1 Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,116	<u>942776,01</u> 176663,00	<u>30214,48</u> 11044,96	109362	20493	<u>3505</u> 1281	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>175,8</u> 9,22
56	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,022	<u>38061,34</u> -	- -	837	-	- -	- -	- -
57	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,136	<u>38469,34</u> -	- -	5232	-	- -	- -	- -
58	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,803	<u>38469,34</u> -	- -	30891	-	- -	- -	- -
59	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	1,313	<u>38469,34</u> -	- -	50510	-	- -	- -	- -
60	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без порушня	100м	0,232	<u>9472,62</u> 7358,21	<u>1101,91</u> 281,16	2198	1707	<u>256</u> 65	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>13,96</u> 0,52
61	C121-393	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані	пм	23,2	<u>1023,42</u> -	- -	23743	-	- -	- -	- -
62	КБ6-1-20	Фундамент під зовн.сходи Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,005	<u>570590,96</u> 42604,84	<u>11186,50</u> 5175,53	2853	213	<u>56</u> 26	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>1,85</u> 0,18
63	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,015	<u>100077,10</u> 27274,17	<u>292,30</u> 98,94	1501	409	<u>4</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>3,47</u> 0,01
64	КБ8-5-1	Закладання монтажного отвору Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,64	<u>2018,79</u> 955,87	<u>177,26</u> 85,87	3311	1568	<u>291</u> 141	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>13,45</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,646	<u>14479,64</u> -	- -	9354	-	- -	- -	- -
66	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	1 т	0,05	<u>106617,35</u> 37621,63	<u>9503,01</u> 2339,67	5331	1881	<u>475</u> 117	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>14,81</u> 0,77
		Разом прямі витрати по розділу 3					2851412	248616	<u>59427</u> 23341		<u>2124,39</u> 168,34
		Разом будівельні роботи, грн.					2851412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2543369				
		всього заробітна плата, грн.					271957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145696				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					273,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52979				
		Всього будівельні роботи, грн.					2997108				

		Всього по розділу 3					2997108				
		Розділ 4. Металоконструкції									
67	КБ9-25-1	Балки перекриття Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	1т	14,585	<u>5135,44</u> 2566,65	<u>2242,24</u> 855,91	74900	37435	<u>32703</u> 12483	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>329,04</u> 82,55
68	C111-1047 варіант 2	Двотаври 45 С245	т	7,1894	<u>55848,47</u> -	- -	401517	-	- -	- -	- -
69	C111-1047 варіант 1	Двотаври 36 С245	т	6,695	<u>55848,47</u> -	- -	373906	-	- -	- -	- -
70	C111-1120 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 10 С245	т	0,2472	<u>39425,57</u> -	- -	9746	-	- -	- -	- -
71	C111-1120 варіант 5	Листовий гарячекатаний прокат 8 С245	т	0,309	<u>41524,15</u> -	- -	12831	-	- -	- -	- -
72	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель Димова труба	1т	14,585	<u>2454,18</u> 1391,46	<u>550,58</u> 22,60	35794	20294	<u>8030</u> 330	<u>8.4000</u> 0,1808	<u>122,51</u> 2,64
73	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	1,862137	<u>28361,24</u> 18224,75	<u>8762,60</u> 1670,38	52813	33937	<u>16317</u> 3110	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>271,13</u> 20,12
74	C111-1139 варіант 4	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат)80x4 С245	т	0,515	<u>46323,82</u> -	- -	23857	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C111-1139 варіант 3	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 60x4 C245	т	0,7519	<u>46323,82</u> -	-	34831	-	-	-	-
76	C111-1139 варіант 1	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 40x4 C245	т	0,1133	<u>46323,82</u> -	-	5248	-	-	-	-
77	C111-989 варіант 1	Прокат, кутовий рівнополічковий 75x6 C245	т	0,2266	<u>18749,41</u> -	-	4249	-	-	-	-
78	C111-1120 варіант 3	Листовий гарячекатаний прокат 20 C245	т	0,0412	<u>44278,27</u> -	-	1824	-	-	-	-
79	C111-1120 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 10 C245	т	0,0206	<u>39425,57</u> -	-	812	-	-	-	-
80	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 4 C235	т	0,1133	<u>41624,90</u> -	-	4716	-	-	-	-
81	C111-965 варіант 1	Прокат круглий 18 Ст3кп	т	0,0618	<u>30595,59</u> -	-	1891	-	-	-	-
82	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу Площадки сходи та огороження	1т	1,862	<u>8662,73</u> 3384,43	<u>2223,83</u> 785,87	16130	6302	<u>4141</u> 1463	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>51,54</u> 9,78
83	КБ9-73-1	Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів	1т	2,341	<u>26226,38</u> 18585,04	<u>6473,90</u> 1153,64	61396	43508	<u>15155</u> 2701	<u>152,0000</u> 7,5880	<u>355,83</u> 17,76
84	C111-1022 варіант 3	Швелери 16 C245	т	0,7107	<u>54520,90</u> -	-	38748	-	-	-	-
85	C111-1139 варіант 4	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат)80x4 C245	т	0,2884	<u>46323,82</u> -	-	13360	-	-	-	-
86	C111-1139 варіант 2	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 50x4 C245	т	0,0412	<u>46323,82</u> -	-	1909	-	-	-	-
87	C111-989 варіант 1	Прокат, кутовий рівнополічковий 75x6 C245	т	0,0206	<u>18749,41</u> -	-	386	-	-	-	-
88	C111-987 варіант 2	Прокат, кутовий рівнополічковий 50x5 C235	т	0,2987	<u>23962,88</u> -	-	7158	-	-	-	-
89	C111-987 варіант 1	Прокат, кутовий рівнополічковий 25x3 C235	т	0,0412	<u>23962,88</u> -	-	987	-	-	-	-
90	C111-1120 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 12 C245	т	0,0515	<u>44278,27</u> -	-	2280	-	-	-	-
91	C111-1120 варіант 5	Листовий гарячекатаний прокат 8 C245	т	0,0412	<u>41524,15</u> -	-	1711	-	-	-	-
92	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 4 C235	т	0,1648	<u>41624,90</u> -	-	6860	-	-	-	-
93	C111-1116 варіант 1	Рифлений прокат робічного та сочевичного рифлення 4 C235	т	0,6592	<u>26342,43</u> -	-	17365	-	-	-	-
94	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1т	2,341	<u>13331,22</u> 6862,36	<u>5796,10</u> 1818,24	31208	16065	<u>13569</u> 4256	<u>57,4400</u> 11,6206	<u>134,47</u> 27,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ9-73-2	Зовнішні сходи з огороженням Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	1,3152	<u>33525,55</u> 24032,64	<u>8471,25</u> 661,98	44093	31608	<u>11141</u> 871	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>252,52</u> 6,33
96	C111-1022 варіант 3	Швелери 16 C245	т	0,3811	<u>54520,90</u> -	- -	20778	-	- -	- -	- -
97	C111-989 варіант 3	Прокат, кутовий рівнополічковий 90x6 C245	т	0,0412	<u>24490,46</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
98	C111-989 варіант 2	Прокат, кутовий рівнополічковий 63x5 C245	т	0,0515	<u>24490,46</u> -	- -	1261	-	- -	- -	- -
99	C111-987 варіант 2	Прокат, кутовий рівнополічковий 50x5 C235	т	0,206	<u>23962,88</u> -	- -	4936	-	- -	- -	- -
100	C111-987 варіант 1	Прокат, кутовий рівнополічковий 25x3 C235	т	0,0309	<u>23962,88</u> -	- -	740	-	- -	- -	- -
101	C111-1120 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 12 C245	т	0,0103	<u>44278,27</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
102	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 4 C235	т	0,0412	<u>41624,90</u> -	- -	1715	-	- -	- -	- -
103	& C121-648- 1	Пресована решітка PR 34x38/30x2 Zn S235JR	м2	12	<u>1764,32</u> -	- -	21172	-	- -	- -	- -
104	C121-648 варіант 1	Сходінка PR 34x38/30x2 1000x240 Zn S235JR	т	24	<u>913,24</u> -	- -	21918	-	- -	- -	- -
105	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	1,3152	<u>12772,82</u> 5653,76	<u>6461,75</u> 2488,32	16799	7436	<u>8498</u> 3273	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>60,81</u> 21,08
106	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	57,01	<u>27,72</u> 27,72	- -	1580	1580	- -	0,2500 -	14,25 -
107	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	5,701	<u>1859,62</u> 661,74	<u>94,99</u> 8,94	10602	3773	<u>542</u> 51	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>27,25</u> 0,41
108	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126 Монтаж сходів пожежних	100м2	5,701	<u>3001,02</u> 494,38	<u>59,35</u> 6,62	17109	2818	<u>338</u> 38	<u>3,6200</u> 0,0532	<u>20,64</u> 0,3
109	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,16	<u>12772,82</u> 5653,76	<u>6461,75</u> 2488,32	2044	905	<u>1034</u> 398	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>7,4</u> 2,56
110	C121-648 варіант 2	Сходи пожежні	т	0,16	<u>40374,21</u> -	- -	6460	-	- -	- -	- -
111	КБ7-60-4	Балкон на котельной Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,11	<u>9472,62</u> 7358,21	<u>1101,91</u> 281,16	1042	809	<u>121</u> 31	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>6,62</u> 0,25
112	C121-650 варіант 1	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи Енергетичний блок перемички	т	0,275	<u>64013,07</u> -	- -	17604	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	202	<u>2018,79</u> 955,87	<u>177,26</u> 85,87	407796	193086	<u>35807</u> 17346	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>1656,4</u> 123,62
126	C1422-11064 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	79,589	<u>15228,38</u> -	- -	1212012	-	- -	- -	- -
127	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	0,024	<u>87353,84</u> 7524,60	<u>181,20</u> 87,78	2096	181	<u>4</u> 2	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>1,53</u> 0,02
128	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,1965	<u>33225,18</u> 3579,88	- -	6529	703	- -	30,3200	5,96
129	C111-1624 варіант 2	Ґрунтовка бітумна	т	0,01572	<u>104646,24</u> -	- -	1645	-	- -	- -	- -
130	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	43,23	<u>94,22</u> -	- -	4073	-	- -	- -	- -
131	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,3105	<u>15148,12</u> 3157,19	- -	4703	980	- -	26,7400	8,3
132	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,0989	<u>15825,27</u> 4146,30	- -	17390	4556	- -	33,5000	36,81
133	C111-1624 варіант 2	Ґрунтовка бітумна	т	0,087912	<u>104646,24</u> -	- -	9200	-	- -	- -	- -
134	КБ8-6-3	Перегородки Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,4541	<u>35879,38</u> 25713,88	<u>1682,00</u> 814,80	16293	11677	<u>764</u> 370	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>96,61</u> 2,64
135	C1422-11064 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	2,2886	<u>15228,38</u> -	- -	34852	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1716589	211183	<u>36575</u> 17718		<u>1805,61</u> 126,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1716589				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1468831				
		всього заробітна плата, грн.					228901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44967				
		Всього будівельні роботи, грн.					1839841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					1839841				
		Розділ 6. Покрівля									
136	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,1886	<u>14100,52</u> 3847,06	<u>2364,33</u> 918,81	2659	726	<u>446</u> 173	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>7,24</u> 1,22
137	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,1886	<u>561,99</u> 14,03	<u>30,69</u> 11,97	106	3	<u>6</u> 2	<u>0,1400</u> 0,0838	<u>0,03</u> 0,02
138	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1886	<u>1439,37</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	271	244	<u>27</u> 11	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>2,07</u> 0,08
139	С111-852 варіант 2	Пароізоляція - параізоляційна плівка Sweetondale 1 мм	м2	20,746	<u>37,86</u> -	<u>-</u> -	785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з мінераловатними плит	100м2	0,1886	<u>7043,99</u> 5068,96	<u>1975,03</u> 796,13	1328	956	<u>372</u> 150	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>8,94</u> 1,05
141	С114-5-У варіант 5	Утеплювач - мінераловатний плитний з базальтової вовни Y=150 кг/м3 товщ 100 мм	м3	1,886	<u>2504,99</u> -	<u>-</u> -	4724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з мінераловатними плит	100м2	0,1886	<u>7043,99</u> 5068,96	<u>1975,03</u> 796,13	1328	956	<u>372</u> 150	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>8,94</u> 1,05
143	С114-5-У варіант 4	Утеплювач - мінераловатний плитний з базальтової вовни Y=150 кг/м3 товщ 50 мм	м3	0,943	<u>2505,50</u> -	<u>-</u> -	2363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,1886	<u>5506,55</u> 4056,92	<u>66,15</u> 60,64	1039	765	<u>12</u> 11	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>6,26</u> 0,1
145	С111-856 варіант 2	Нижній шар гідроізоляції бітумна плімерна-мембрана "Технопласт ЕКП" фірми "Техноніколь" товщ 4 мм	м2	21,3118	<u>196,46</u> -	<u>-</u> -	4187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	С111-856 варіант 1	Верхній шар гідроізоляції бітумна плімерна-мембрана "Технопласт ЕКП" фірми "Техноніколь" товщ 4 мм	м2	21,689	<u>196,46</u> -	<u>-</u> -	4261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	С111-1624 варіант 1	Праймер	т	0,015088	<u>112745,04</u> -	<u>-</u> -	1701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	1м3	0,1886	<u>2803,90</u> 422,48	<u>385,68</u> 144,80	529	80	<u>73</u> 27	<u>4,2800</u> 1,0143	<u>0,81</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 (товщ 20)	100м2	1,5064	<u>14100,52</u> 3847,06	<u>2364,33</u> 918,81	21241	5795	<u>3562</u> 1384	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>57,83</u> 9,74
150	КБ12-22-2 Н1-5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	1,5064	<u>2809,94</u> 70,15	<u>153,44</u> 59,86	4233	106	<u>231</u> 90	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>1,05</u> 0,63
151	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,5064	<u>1439,37</u> 1295,23	<u>144,14</u> 56,21	2168	1951	<u>217</u> 85	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>16,53</u> 0,61
152	С111-852 варіант 2	Пароізоляція - параізоляційна плівка Sweetondale 1 мм	м2	165,7	<u>37,86</u> -	<u>-</u> -	6273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з мінераловатними плит	100м2	1,5064	<u>7043,99</u> 5068,96	<u>1975,03</u> 796,13	10611	7636	<u>2975</u> 1199	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>71,4</u> 8,42
154	С114-5-У варіант 5	Утеплювач - мінераловатний плитний з базальтової вовни Y=150 кг/м3 товщ 100 мм	м3	15,064	<u>2504,99</u> -	<u>-</u> -	37735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з мінераловатними плит	100м2	1,5064	<u>7043,99</u> 5068,96	<u>1975,03</u> 796,13	10611	7636	<u>2975</u> 1199	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>71,4</u> 8,42
156	С114-5-У варіант 4	Утеплювач - мінераловатний плитний з базальтової вовни Y=150 кг/м3 товщ 50 мм	м3	7,532	<u>2505,50</u> -	<u>-</u> -	18871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	1,5064	<u>5506,55</u> 4056,92	<u>66,15</u> 60,64	8295	6111	<u>100</u> 91	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>49,98</u> 0,78
158	С111-856 варіант 2	Нижній шар гідроізоляції бітумна полімерна-мембрана "Технопласт ЕКП" фірми "Техноніколь" товщ 4 мм	м2	170,2232	<u>196,46</u> -	<u>-</u> -	33442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	С111-856 варіант 1	Верхній шар гідроізоляції бітумна полімерна-мембрана "Технопласт ЕКП" фірми "Техноніколь" товщ 4 мм	м2	173,236	<u>196,46</u> -	<u>-</u> -	34033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	С111-1624 варіант 1	Праймер	т	0,120512	<u>112745,04</u> -	<u>-</u> -	13587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					226381	32965	<u>11368</u> 4572		<u>302,48</u> 32,31
		Разом будівельні роботи, грн.					226381				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182048				
		всього заробітна плата, грн.					37537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20872				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					247253				

		Всього по розділу 6					247253				
		Розділ 7. Двері									
161	КБ10-96-2	Двери металеві Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,315	<u>34437,56</u> 30369,18	<u>1668,26</u> 564,69	10848	9566	<u>526</u> 178	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>74,16</u> 1,11
162	C126-384 варіант 4	Двері металева ДМП 21-9 EI 30	шт	5	<u>22858,52</u> -	<u>-</u> -	114293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C126-384 варіант 6	Двері металева ДМП 21-10 EI 30	шт	9	<u>25397,42</u> -	<u>-</u> -	228577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C126-384 варіант 5	Двері металева ДМП 21-15 EI 30	шт	1	<u>38091,92</u> -	<u>-</u> -	38092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,072	<u>34437,56</u> 30369,18	<u>1668,26</u> 564,69	2480	2187	<u>120</u> 41	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>16,95</u> 0,25
166	& C126-384- B12	Двері металева ВрМП 24-30	шт	1	<u>65690,12</u> -	<u>-</u> -	65690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0147	<u>19178,06</u> 11995,91	<u>7058,01</u> 2389,07	282	176	<u>104</u> 35	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>1,44</u> 0,22
168	C123-200 варіант 1	Блоки дверні м/п (670x2070), ДГ 21-7 МП	м2	1,3869	<u>4712,21</u> -	<u>-</u> -	6535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C111-171- 2 варіант 2	Дюбель	шт	7	<u>0,29</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>335,35</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					467134	11929	<u>750</u> 254		<u>92,55</u> 1,58
		Разом будівельні роботи, грн.					467134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					454455				
		всього заробітна плата, грн.					12183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2191				
		Всього будівельні роботи, грн.					473382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					473382				
		Розділ 8. Вікна									
171	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,141912	<u>14697,45</u> 14622,15	- -	2086	2075	- -	113,3500	16,09
172	& С111-1880-В15-1Г варіант 2	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-18МП	м2	7,7526	<u>6644,47</u> -	- -	51512	-	- -	- -	- -
173	& С111-1880-В15-1Г варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-15 МП	м2	6,4386	<u>6644,47</u> -	- -	42781	-	- -	- -	- -
174	& С111-171-2 варіант 2	Дюбель	шт	55	<u>0,29</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
175	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4	<u>335,35</u> -	- -	1341	-	- -	- -	- -
176	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силиконовий	л	1,67	<u>548,54</u> -	- -	916	-	- -	- -	- -
177	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,22953	<u>11229,91</u> 11180,43	- -	2578	2566	- -	86,6700	19,89
178	& С111-1880-В12	Вікна енергозберігаючі ІОС 27х27 МП	м2	7,1022	<u>6644,47</u> -	- -	47190	-	- -	- -	- -
179	& С111-1880-В13	Вікна енергозберігаючі ІОС 21х52 МП	м2	10,6502	<u>6644,47</u> -	- -	70765	-	- -	- -	- -
180	& С111-1880-В14-1В варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 18-30 МП	м2	5,2272	<u>6644,47</u> -	- -	34732	-	- -	- -	- -
181	& С111-171-2 варіант 2	Дюбель	шт	64	<u>0,29</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
182	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	5	<u>335,35</u> -	- -	1677	-	- -	- -	- -
183	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силиконовий	л	2,25	<u>548,54</u> -	- -	1234	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,081084	<u>19389,77</u> 19285,50	- -	1572	1564	- -	149,5000	12,12 -
185	& С111-1880-В15-1Г варіант 3	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-9 МП	м2	5,0808	<u>6644,47</u> -	- -	33759	-	- -	- -	- -
186	& С111-1880-В16-1Д варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 12-9 МП	м2	3,0276	<u>6644,47</u> -	- -	20117	-	- -	- -	- -
187	& С111-171-2 варіант 2	Дюбель	шт	41	<u>0,29</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
188	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3	<u>335,35</u> -	- -	1006	-	- -	- -	- -
189	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий	л	1,21	<u>548,54</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
190	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,005432	<u>24483,18</u> 24306,56	- -	133	132	- -	191,3300	1,04 -
191	& С111-1880-В15-1Г варіант 4	Вікна енергозберігаючі ІОС 6-9 МП	м2	0,5432	<u>6644,47</u> -	- -	3609	-	- -	- -	- -
192	& С111-171-2 варіант 2	Дюбель	шт	5	<u>0,29</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
193	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>335,35</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
194	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,09	<u>548,54</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
195	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	1	<u>392,53</u> 275,11	<u>52,54</u> 16,07	393	275	<u>53</u> 16	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
196	С1630-970 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті більше 0,5 м2	м2	0,7107	<u>282,02</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
197	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	1 ґрата	3	<u>646,05</u> 419,65	<u>85,94</u> 25,16	1938	1259	<u>258</u> 75	<u>3,6000</u> 0,2020	<u>10,8</u> 0,61
198	С1630-970 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті більше 0,5 м2	м2	5,8812	<u>282,02</u> -	- -	1659	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,07	<u>18406,50</u> 12546,12	- -	1288	878	- -	106,2600 -	7,44 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					323582	8749	<u>311</u> 91		<u>69,74</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					323582				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314522				
		всього заробітна плата, грн.					8840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1599				
		Всього будівельні роботи, грн.					328161				

		Всього по розділу 8					328161				
		Розділ 9. Підлоги									
		Підвальний поверх									
200	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,2379	<u>27467,96</u> 6396,19	- -	34003	7918	- -	51,1000 -	63,26 -
201	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,2379	<u>3775,27</u> 3775,27	- -	4673	4673	- -	32,7800 -	40,58 -
202	& С114-5-У-3 варіант 1	Плити з екструдованого пінополістіролу товщ 30 мм	м3	3,7137	<u>2189,81</u> -	- -	8132	-	- -	- -	- -
203	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	12,379	<u>494,92</u> 163,83	- -	6127	2028	- -	1,4400 -	17,83 -
204	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,2379	<u>1903,13</u> 1715,74	- -	2356	2124	- -	16,2000 -	20,05 -
205	С111-872 варіант 1	Армирование ВРЗ с ячейками 100х100мм	м2	136,169	<u>40,01</u> -	- -	5448	-	- -	- -	- -
206	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,2379	<u>16630,28</u> 6411,61	- -	20587	7937	- -	57,8300 -	71,59 -
207	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	1,2379	<u>2712,40</u> 194,02	- -	3358	240	- -	1,7500 -	2,17 -
208	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2379	<u>22991,49</u> 19937,51	- -	28461	24681	- -	164,9500 -	204,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C111-284-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300х300	м2	126,2658	<u>751,14</u> -	-	94843	-	-	-	-
210	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	643	<u>14,85</u> -	-	9549	-	-	-	-
211	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	56	<u>112,77</u> -	-	6315	-	-	-	-
////////////////////////////////////											
212	КБ11-11-1	Сходовий майданчик - 27,03 м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,2703	<u>16722,06</u> 6236,44	-	4520	1686	-	56,2500	15,2
213	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2703	<u>22991,49</u> 19937,51	-	6215	5389	-	164,9500	44,59
214	C111-284-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300х300	м2	27,5706	<u>751,14</u> -	-	20709	-	-	-	-
215	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	141	<u>14,85</u> -	-	2094	-	-	-	-
216	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12	<u>112,77</u> -	-	1353	-	-	-	-
217	КБ11-11-1	Перший поверх - 120,69 м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	1,2069	<u>16722,06</u> 6236,44	-	20182	7527	-	56,2500	67,89
218	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2069	<u>22991,49</u> 19937,51	-	27748	24063	-	164,9500	199,08
219	C111-284-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300х300	м2	123,1038	<u>751,14</u> -	-	92468	-	-	-	-
220	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	627	<u>14,85</u> -	-	9311	-	-	-	-
221	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	54	<u>112,77</u> -	-	6090	-	-	-	-
222	КБ11-11-1	Другий поверх - 118,5+2,83=121,33 м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	1,2133	<u>16722,06</u> 6236,44	-	20289	7567	-	56,2500	68,25
223	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2133	<u>22991,49</u> 19937,51	-	27896	24190	-	164,9500	200,13
224	C111-284-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300х300	м2	123,7566	<u>751,14</u> -	-	92959	-	-	-	-
225	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	631	<u>14,85</u> -	-	9370	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	55	<u>112,77</u> -	- -	6202	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					571258	120023	- -		1014,81 -
		Разом будівельні роботи, грн.					571258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					451235				
		всього заробітна плата, грн.					120023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64505				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23524				
		Всього будівельні роботи, грн.					635763				

		Всього по розділу 9					635763				
		Розділ 10. Опорядження внутрішнє									
		Підвал									
		Стеля -155.33 м2									
227	КБ15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	1,5533	<u>21476,76</u> 12839,93	<u>764,74</u> 663,06	33360	19944	<u>1188</u> 1030	<u>101,0700</u> 6,0883	<u>156,99</u> 9,46
228	КБ15-166-8	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	100м2	1,5533	<u>19446,92</u> 10899,04	- -	30207	16929	- -	92,3100 -	143,39 -
		Стіни - 272,63 м2									
229	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	2,7263	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	52670	29470	<u>2085</u> 1808	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>235,44</u> 16,6
230	КБ15-166-7	Поліпшене фарбування стін білилами по штукатурці	100м2	2,7263	<u>16722,91</u> 9110,28	- -	45592	24837	- -	77,1600 -	210,36 -
		////////////////////////////////////									
		Сходовий майданчик									
		Стеля -58,97 м2									
231	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,5897	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	11392	6374	<u>451</u> 391	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>50,93</u> 3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ15-166-8	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці Стіни - 236,35 м2	100м2	0,5897	<u>19446,92</u> 10899,04	- -	11468	6427	- -	92,3100 -	54,44 -
233	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	2,3635	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	45661	25549	<u>1807</u> 1567	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>204,11</u> 14,39
234	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці //////////////////////////////////// 1 Поверх Стеля -120,69 м2	100м2	2,3635	<u>25297,70</u> 7597,80	- -	59791	17957	- -	64,3500 -	152,09 -
235	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	1,2069	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	23316	13046	<u>923</u> 800	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>104,23</u> 7,35
236	КБ15-166-8	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці Стіни -345,79 м2	100м2	1,2069	<u>19446,92</u> 10899,04	- -	23470	13154	- -	92,3100 -	111,41 -
237	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	3,4579	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	66804	37379	<u>2644</u> 2293	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>298,62</u> 21,05
238	КБ15-166-7	Поліпшене фарбування стін білилами по штукатурці //////////////////////////////////// 2 Поверх Стеля -118,5 м2	100м2	3,4579	<u>16722,91</u> 9110,28	- -	57826	31502	- -	77,1600 -	266,81 -
239	КБ15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	1,185	<u>21476,76</u> 12839,93	<u>764,74</u> 663,06	25450	15215	<u>906</u> 786	<u>101,0700</u> 6,0883	<u>119,77</u> 7,21
240	КБ15-166-8	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці Стіни -245,47 м2	100м2	1,185	<u>19446,92</u> 10899,04	- -	23045	12915	- -	92,3100 -	109,39 -
241	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	2,4547	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	47423	26535	<u>1877</u> 1628	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>211,99</u> 14,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці //////////////////////////////////// 2 Поверх Санвузол Стеля -2,83 м2	100м2	2,4547	<u>25297,70</u> 7597,80	- -	62098	18650	- -	64,3500 -	157,96 -
243	КБ15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	0,0283	<u>21476,76</u> 12839,93	<u>764,74</u> 663,06	608	363	<u>22</u> 19	<u>101,0700</u> 6,0883	<u>2,86</u> 0,17
244	КБ15-166-8	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці Стіни -11,60 м2 (Керам плитка13,98 м2)	100м2	0,0283	<u>19446,92</u> 10899,04	- -	550	308	- -	92,3100 -	2,61 -
245	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,1398	<u>13041,44</u> 6684,11	<u>725,76</u> 629,26	1823	934	<u>101</u> 88	<u>55,3000</u> 5,7780	<u>7,73</u> 0,81
246	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,116	<u>19319,13</u> 10809,68	<u>764,74</u> 663,06	2241	1254	<u>89</u> 77	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>10,02</u> 0,71
247	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,116	<u>25297,70</u> 7597,80	- -	2935	881	- -	64,3500 -	7,46 -
248	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1398	<u>33728,02</u> 30902,83	- -	4715	4320	- -	255,6700 -	35,74 -
249	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	14,12	<u>582,98</u> -	- -	8232	-	- -	- -	- -
250	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	72	<u>14,85</u> -	- -	1069	-	- -	- -	- -
251	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,33	<u>112,77</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					642460	323943	<u>12093</u> 10487		<u>2654,35</u> 96,28
		Разом будівельні роботи, грн.					642460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					306424				
		всього заробітна плата, грн.					334430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					177433 329,81 63972 819893 819893				
		Розділ 11. Зовнішнє оздоблення									
252	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	8,02	<u>8315,99</u> 5099,30	- -	66694	40896	- -	45,4200 -	364,27 -
253	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	6,1684	<u>61665,61</u> 56285,74	- -	380378	347193	- -	417,8600 -	2577,53 -
254	С114-97 варіант 1	Утеплитель URSA GEO фасад -полужосткі еластичні плити т100мм пл 34 кг/м3	м3	61,684	<u>3345,22</u> -	- -	206347	-	- -	- -	- -
255	С113-2 варіант 2	Стоимость профиля цокольного	м	20	<u>29,67</u> -	- -	593	-	- -	- -	- -
256	С111-1897 варіант 1	Дюбелі фасадні пластикові, довжина 160 мм	комплект	4858	<u>5,14</u> -	- -	24970	-	- -	- -	- -
257	С1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	7216	<u>17,62</u> -	- -	127146	-	- -	- -	- -
258	& С111-1784-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	692	<u>11,67</u> -	- -	8076	-	- -	- -	- -
259	С1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Про для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	103	<u>37,01</u> -	- -	3812	-	- -	- -	- -
260	С1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СТ 64, зерно 2,0 мм	кг	1624	<u>53,07</u> -	- -	86186	-	- -	- -	- -
261	С1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	302	<u>112,72</u> -	- -	34041	-	- -	- -	- -
262	С1555-20 варіант 1	Декоративна штукатурка з фактурою "Короїд" Ферозіт 213, зерно 3,0 мм	кг	9386	<u>20,02</u> -	- -	187908	-	- -	- -	- -
263	С111-1897 варіант 2	Стоимость дюбеля пласмасового	комплект	68	<u>4,99</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					1126490	388089	- -		2941,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1126490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					738401 388089 196974 353,01 68475 1323464				
		Всього по розділу 11					1323464				
		Розділ 12. Прочі роботи									
264	КБ27-22-1	Покриття ганок входу на сходову клітину Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,0573	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	216	109	- -	15,9500 -	0,91 -
265	С1421-9844 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	0,409	<u>6271,78</u> -	- -	2565	-	- -	- -	- -
266	КБ27-17-3	Вімощення Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,7157	<u>40209,36</u> 3180,97	<u>1488,44</u> 506,32	28778	2277	<u>1065</u> 362	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>20,73</u> 2,58
267	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,7157	<u>7860,41</u> -	<u>247,00</u> 85,65	5626	-	<u>177</u> 61	- 0,6315	- 0,45
268	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,7157	<u>3774,07</u> 1905,55	- -	2701	1364	- -	15,9500 -	11,42 -
269	С1421-9844 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	5,11	<u>6271,78</u> -	- -	32049	-	- -	- -	- -
270	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,171	<u>46717,34</u> 14723,54	<u>230,98</u> 80,14	7989	2518	<u>39</u> 14	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>22,71</u> 0,09
271	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,2	<u>11545,84</u> 6768,87	- -	2309	1354	- -	55,3600 -	11,07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	C113-1453 варіант 1	Водосточні пластикові жолоби т 150мм	м	20	<u>246,20</u>	-	4924	-	-	-	-
273	КБ12-14-1	Улаштування рінв	100м	0,172	<u>15343,70</u>	<u>2205,60</u>	2639	2260	<u>379</u>	<u>118,5000</u>	<u>20,38</u>
					<u>13138,10</u>	<u>887,57</u>			<u>153</u>	<u>6,2303</u>	<u>1,07</u>
274	C113-1451 варіант 1	Ппластикові ринви (труби) ,д100мм	м	17,2	<u>135,26</u>	-	2326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					92122	9882	<u>1660</u>		<u>87,22</u>
									590		4,19
		Разом будівельні роботи, грн.					92122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80580				
		всього заробітна плата, грн.					10472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5911				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2212				
		Всього будівельні роботи, грн.					98033				

		Всього по розділу 12					98033				
		Разом прямі витрати по кошторису					10569248	1625655	<u>1007432</u>		<u>13297,26</u>
									260836		1838,77
		Разом будівельні роботи, грн.					10569248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7936161				
		всього заробітна плата, грн.					1886491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984297				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1807,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					350656				
		Всього будівельні роботи, грн.					11553545				

		Всього по кошторису					11553545				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16943,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2237147				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на димоходи котельної
Газова котельня

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

765,502 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,2851 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

34,623 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-5-18 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 32	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 10 м	100м2	0,566456	<u>31537,19</u> 21036,71	<u>381,91</u> 117,08	17864	11916	<u>216</u> 66	<u>184,9056</u> 0,9354	<u>104,74</u> 0,53
2	КБ20-5-18 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 22	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 8 м до 10 м	100м2	0,102992	<u>29943,50</u> 19443,02	<u>381,91</u> 117,08	3084	2002	<u>39</u> 12	<u>170,8976</u> 0,9354	<u>17,6</u> 0,1
3	КБ20-5-18 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 16	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 5 м до 8 м	100м2	0,154488	<u>28987,29</u> 18486,81	<u>381,91</u> 117,08	4478	2856	<u>59</u> 18	<u>162,4928</u> 0,9354	<u>25,1</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ20-5-18 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,102992	<u>27393,60</u> 16893,12	<u>381,91</u> 117,08	2821	1740	<u>39</u> 12	<u>148,4848</u> 0,9354	<u>15,29</u> 0,1
5	КБ20-5-18	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм	100м2	0,669448	<u>26437,38</u> 15936,90	<u>381,91</u> 117,08	17698	10669	<u>256</u> 78	<u>140,0800</u> 0,9354	<u>93,78</u> 0,63
6	& С113-73-1	Конус ф750/820 н/н	шт	2	<u>6186,71</u> -	-	12373	-	-	-	-
7	& С113-842-1 варіант 1	Труба 0,5м ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>8177,83</u> -	-	16356	-	-	-	-
8	& С113-842-1-В4 варіант 1	Труба ф750/820 н/н 1мм	шт	30	<u>12526,54</u> -	-	375796	-	-	-	-
9	& С113-842-1-В3	Розвантажувальна платформа ф750 / 820	шт	8	<u>5753,33</u> -	-	46027	-	-	-	-
10	& С118-38-В1	Кронштейн 1250	шт	8	<u>1979,31</u> -	-	15834	-	-	-	-
11	& С118-38-В2	Хомут стінний ф820 0-100мм	шт	8	<u>689,21</u> -	-	5514	-	-	-	-
12	& С118-38-В7 варіант 1	Трійник 87 ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>24677,09</u> -	-	49354	-	-	-	-
13	& С118-38-В3 варіант 2	Трійник 45 ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>20403,72</u> -	-	40807	-	-	-	-
14	& С118-38-В4	Ревізія ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>13716,06</u> -	-	27432	-	-	-	-
15	& С118-38-В5	Підставка напольна ф750/820	шт	2	<u>4666,66</u> -	-	9333	-	-	-	-
16	& С118-38-В6	Коліно 45 ф750/820 н/н 1мм	шт	4	<u>10970,45</u> -	-	43882	-	-	-	-
17	& С118-38-В8	Кришка вибухового клапану ф750/820 н/н	шт	2	<u>2087,51</u> -	-	4175	-	-	-	-
18	& С118-38-В9	Перехід ф400//750+/820- н/н 1мм фланець L=0,3м	шт	2	<u>11096,34</u> -	-	22193	-	-	-	-
19	& С118-38-В10	Хомут ф820 мм	шт	56	<u>548,76</u> -	-	30731	-	-	-	-
20	& С118-38-В11	Заглушка вибухового клапану ф750/820 н/н	шт	2	<u>2087,51</u> -	-	4175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					749927	29183	<u>609</u> 186		<u>256,51</u> 1,5
		Разом будівельні роботи, грн.					749927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					720135				
		всього заробітна плата, грн.					29369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15575				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5254				
		Всього будівельні роботи, грн.					765502				

		Всього по кошторису					765502				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					285,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34623				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на улаштування блискавки-захисту
Газова котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	72,816 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19577 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	25,242 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Зовнішня блискавкозахисна система енергетичний блок у складі газової котельні і чілерної											
1	КБ33-30-20	Установлення сталевих окремостоячих блискавководів зі шпилем	1 т	0,05	<u>17831,87</u> 6238,01	<u>11593,86</u> 3965,45	892	312	<u>580</u> 198	<u>50,4000</u> 24,9809	<u>2,52</u> 1,25		
2	C121-384 варіант 1	Блискавкоприймальний стерженьалюмінієвий 101 VL3000	шт	1	<u>348,85</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
3	C1545-39 варіант 1	Тримач блискавкоприймального стрижня 113 Z-16	шт	3	<u>104,26</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
4	C1545-250 варіант 1	Універсальний тримач для круглих провідників 177 20 M8	100шт	8,82	<u>2302,41</u> -	<u>-</u> -	20307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
5	C1545-250 варіант 2	З'єднувач швидкого монтажу Vario 249 8-10 ST	100шт	0,04	<u>2761,22</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
6	KM8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм(Сітка)	100 м	0,52	<u>15035,95</u> 3521,38	<u>564,79</u> 117,92	7819	1831	<u>294</u> 61	<u>28,8000</u> 0,8353	<u>14,98</u> 0,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-472-11	Перемикач заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	10 шт	1,8	<u>1071,69</u> 586,90	<u>66,90</u> 9,80	1929	1056	<u>120</u> 18	<u>4,8000</u> 0,0704	<u>8,64</u> 0,13
8	КМ8-526-1	Установлення розрядників вручну	шт	10	<u>225,30</u> 200,27	<u>25,03</u> 5,69	2253	2003	<u>250</u> 57	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>16</u> 0,42
9	С121-384 варіант 2	Блискавкорозрядник	шт	10	<u>418,48</u> -	<u>-</u> -	4185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	2	<u>709,57</u> 709,57	<u>-</u> -	1419	1419	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>12,8</u> -
11	С1545-90 варіант 1	Коробка розгалужувальна	100шт	0,02	<u>24561,58</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					40067	6621	<u>1244</u> 334		<u>54,94</u> 2,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					40067 32202 6955 3296 5,25 1019 43363 43363				
		Розділ 2. Внутрішня блискавкозахисна система									
12	КМ8-572-3	Установка щита на 24 модуля	шт	4	<u>626,51</u> 412,80	<u>213,71</u> 57,78	2506	1651	<u>855</u> 231	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>12,8</u> 1,62
13	2405-1391 варіант 1	Щит розподільний ІР-40 (2-х рейковий на 24 модуля)	шт	4	<u>312,77</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-572-3	Установка щита на 4 модуля	шт	6	<u>626,51</u> 412,80	<u>213,71</u> 57,78	3759	2477	<u>1282</u> 347	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>19,2</u> 2,44
15	2405-1389 варіант 1	Щит розподільний ІР-40 (1-норейковий на 4 модуля)	шт	6	<u>133,25</u> -	<u>-</u> -	800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1	<u>7765,07</u> 7629,65	<u>54,07</u> 19,69	7765	7630	<u>54</u> 20	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>62,4</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм ²	1000м	0,04	<u>35397,16</u> -	- -	1416	-	- -	- -	- -
18	C157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм ²	1000м	0,06	<u>14558,54</u> -	- -	874	-	- -	- -	- -
19	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1	<u>2972,59</u> 2548,45	<u>418,96</u> 76,88	2973	2548	<u>419</u> 77	<u>22,4000</u> 0,5520	<u>22,4</u> 0,55
20	C1530-41 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 20 мм	10м	10	<u>86,36</u> -	- -	864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					22208	14306	<u>2610</u> 675		<u>116,8</u> 4,75
		Разом будівельні роботи, грн.					22208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5292				
		всього заробітна плата, грн.					14981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2287				
		Всього будівельні роботи, грн.					29455				

		Всього по розділу 2					29455				
		Разом прямі витрати по кошторису					62275	20927	<u>3854</u> 1009		<u>171,74</u> 6,98
		Разом будівельні роботи, грн.					62275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37494				
		всього заробітна плата, грн.					21936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3306				
		Всього будівельні роботи, грн.					72816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					72816				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					195,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25242				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту
Газова котельня

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

6,416 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03031 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,155 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	5	<u>53,76</u> 53,76	- -	269	269	- -	0,3200 -	1,6 -
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	5	<u>268,80</u> 268,80	- -	1344	1344	- -	1,6000 -	8 -
3	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,05	<u>2284,80</u> 2284,80	- -	114	114	- -	13,6000 -	0,68 -
4	КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	вимір.	1	<u>403,20</u> 403,20	- -	403	403	- -	2,4000 -	2,4 -
5	КП1-61-9	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	т.дотику	1	<u>2016,00</u> 2016,00	- -	2016	2016	- -	12,0000 -	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	<u>537,60</u> 537,60	<u>-</u> -	538	538	<u>-</u> -	3,2000	3,2 -
		Разом прямі витрати по кошторису					4684	4684	<u>-</u> -		27,88 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					4684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4684				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1732				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2,43				
		Всього будівельні роботи, грн.					471				
		-----					6416				
		Всього по кошторису					6416				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					30,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5155				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на монтаж систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.
Газова котельня

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

153,592 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,49032 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

60,848 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газова котельня на 2 котли та чілерна									
1	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	2	<u>1184,56</u> 1105,63	<u>1,42</u> 0,23	2369	2211	<u>3</u> -	<u>9,6000</u> 0,0021	<u>19,2</u> -
2	1503-7044 варіант 1	Блок іскрозахисту БИЗ	шт	2	<u>1588,73</u> -	<u>-</u> -	3177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>427,93</u> 354,78	<u>1,76</u> 0,29	2140	1774	<u>9</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
4	1602-30069 варіант 6	Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА	шт	5	<u>526,50</u> -	<u>-</u> -	2633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	9	<u>227,66</u> 177,39	<u>6,83</u> 1,12	2049	1597	<u>61</u> 10	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>14,4</u> 0,09
6	1602-30069 варіант 7	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТА-В	шт	4	<u>526,50</u> -	<u>-</u> -	2106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1602-30069 варіант 5	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТА	шт	5	<u>386,10</u> -	-	1931	-	-	-	-
8	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	4	<u>356,81</u> 354,78	<u>2,03</u> 0,33	1427	1419	<u>8</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>12,8</u> 0,01
9	1602-30069 варіант 8	Сповіщувач пожежний ручний СПРА	шт	3	<u>579,15</u> -	-	1737	-	-	-	-
10	1602-30069 варіант 9	Сповіщувач пожежний ручний СПРА-В	шт	1	<u>719,55</u> -	-	720	-	-	-	-
11	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>802,91</u> 709,57	<u>1,42</u> 0,23	803	710	<u>1</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>6,4</u> -
12	1602-30069 варіант 4	Ізолятор кільцевої лінії ІКЛ	шт	1	<u>361,79</u> -	-	362	-	-	-	-
13	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	<u>19457,80</u> 16924,80	<u>1958,24</u> 657,12	973	846	<u>98</u> 33	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>6,56</u> 0,23
14	1507-5090 варіант 3	Оповіщувач ОСЗ-12 ВИХІД	шт	3	<u>147,56</u> -	-	443	-	-	-	-
15	1507-5090 варіант 3	Оповіщувач ОСЗ-12 ВИХІД	шт	1	<u>147,56</u> -	-	148	-	-	-	-
16	1507-5090 варіант 4	Оповіщувач "Джміль"	шт	1	<u>196,52</u> -	-	197	-	-	-	-
17	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	4,5	<u>4284,11</u> 3918,62	<u>346,03</u> 126,01	19278	17634	<u>1557</u> 567	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>147,6</u> 3,96
18	С113-2224 варіант 3	Кабельний канал 15x10	м	153	<u>14,21</u> -	-	2174	-	-	-	-
19	С113-2224 варіант 4	Кабельний канал 25x25	м	306	<u>18,99</u> -	-	5811	-	-	-	-
20	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м	4,05	<u>2904,07</u> 2728,20	<u>173,01</u> 63,00	11761	11049	<u>701</u> 255	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>97,12</u> 1,78
21	С113-958 варіант 1	Труба ПЕ, діам. 25 мм	м	413,1	<u>12,48</u> -	-	5155	-	-	-	-
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	4,05	<u>1211,67</u> 965,52	<u>32,44</u> 11,81	4907	3910	<u>131</u> 48	<u>8,6000</u> 0,0825	<u>34,83</u> 0,33
23	С1545-13 варіант 4	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	413,1	<u>38,20</u> -	-	15780	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,9	<u>655,33</u> 416,52	<u>32,44</u> 11,81	590	375	<u>29</u> 11	<u>3,7100</u> 0,0825	<u>3,34</u> 0,07
25	C1545-13 варіант 4	Кабель NHXN FE 180 E30 2x1,5	м	91,8	<u>38,20</u> -	-	3507	-	-	-	-
26	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	13,2	<u>787,04</u> 765,41	<u>21,63</u> 7,88	10389	10103	<u>286</u> 104	<u>6,2600</u> 0,0550	<u>82,63</u> 0,73
27	C1545-13 варіант 3	Кабель J-Y(st)Y 2x2x0,8	м	1346,4	<u>16,49</u> -	-	22202	-	-	-	-
28	1602-30069 варіант 6	РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА	шт	1	<u>526,50</u> -	-	527	-	-	-	-
29	1602-30069 варіант 7	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТА-В	шт	1	<u>526,50</u> -	-	527	-	-	-	-
30	1602-30069 варіант 5	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТА	шт	1	<u>386,10</u> -	-	386	-	-	-	-
31	1602-30069 варіант 8	Сповіщувач пожежний ручний СПРА	шт	1	<u>579,15</u> -	-	579	-	-	-	-
32	1602-30069 варіант 9	Сповіщувач пожежний ручний СПРА-В	шт	1	<u>719,55</u> -	-	720	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					127508	51628	<u>2884</u> 1030		<u>440,88</u> 7,21
		Разом устаткування, грн.					15405				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					605				
		Всього устаткування, грн.					16010				
		Разом будівельні роботи, грн.					112103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57591				
		всього заробітна плата, грн.					52658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25479				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8190				
		Всього будівельні роботи, грн.					137582				

		Всього по розділу 1					153592				
		Разом прямі витрати по кошторису					127508	51628	<u>2884</u> 1030		<u>440,88</u> 7,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					15405 605 16010 112103 57591 52658 25479 42,23 8190 137582 153592				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					490,32 60848				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-06
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.
Газова котельня

Основа:	Кошторисна вартість	16,340 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,07568 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	12,870 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-40	Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи	шт	1	11694,77	-	11695	11695	-	69,6200	69,62
		Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф			11694,77	-			-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					11695	11695	-		69,62
		Разом будівельні роботи, грн.					11695				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1175				
		Всього будівельні роботи, грн.					16340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					16340				
		Разом прямі витрати по кошторису					11695	11695	-		69,62
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11695				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1175				
		Всього будівельні роботи, грн.					16340				

		Всього по кошторису					16340				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					75,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12870				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-07
на вентиляція
Газова котельня

Основа:	Кошторисна вартість	58,097 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,11348 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	14,042 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-1-6	ВЕ1 Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,2	<u>105440.68</u> 23595,90	<u>457.65</u> 124,75	21088	4719	<u>92</u> 25	<u>207.4000</u> 0,9967	<u>41.48</u> 0,2
2	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 5, розмір 200х600 мм	1 ґрата	5	<u>555.64</u> 212,16	<u>34.49</u> 9,26	2778	1061	<u>172</u> 46	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>9.1</u> 0,37
3	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>52.61</u> -	-	1052	-	-	-	-
4	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,814	<u>787.53</u> 787,53	-	1429	1429	-	6,6700	12,1
5	& С114-36-1 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Alulamelmat 30 мм	м2	18,14	<u>586.55</u> -	-	10640	-	-	-	-
6	КБ20-32-3	ВЕ3 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>4066.85</u> 1954,47	<u>136.84</u> 52,19	4067	1954	<u>137</u> 52	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-1515 варіант 1	Вентилятор настінний Квайт 100 ВЕНТС	шт	1	<u>1131,10</u>	-	1131	-	-	-	-
		П1			-	-			-	-	-
8	КБ20-12-9	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 700х400 мм	1 грата	6	<u>555,64</u>	<u>34,49</u>	3334	1273	<u>207</u>	<u>1,8200</u>	<u>10,92</u>
					212,16	9,26			56	0,0745	0,45
9	КБ20-12-9	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 1000х700 мм	1 грата	1	<u>555,64</u>	<u>34,49</u>	556	212	<u>34</u>	<u>1,8200</u>	<u>1,82</u>
					212,16	9,26			9	0,0745	0,07
10	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>52,61</u>	-	1052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,331	<u>787,53</u>	-	261	261	-	6,6700	2,21
					787,53	-			-	-	-
12	& C114-36-1 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Alulamellamat 50 мм	м2	3,31	<u>688,55</u>	-	2279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ20-12-9	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 1200х1700 мм	1 грата	4	<u>555,64</u>	<u>34,49</u>	2223	849	<u>138</u>	<u>1,8200</u>	<u>7,28</u>
					212,16	9,26			37	0,0745	0,3
		Разом прямі витрати по кошторису					51890	11758	<u>780</u>		<u>101,08</u>
									225		1,79
		Разом будівельні роботи, грн.					51890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39352				
		всього заробітна плата, грн.					11983				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6207				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2059				
		Всього будівельні роботи, грн.					58097				

		Всього по кошторису					58097				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					113,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14042				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-08
на внутрішні сантехнічні роботи
Газова котельня

Основа:	Кошторисна вартість	143,558 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,1758 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	22,171 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід протипожежно-питний (В1)									
1	КМ12-790-4 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Трубопровідна арматура Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	15689,74 10013,60	704,48 234,63	1569	1001	70 23	80,0000 1,6130	8 0,16
2	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	2	355,96 138,38	201,36 3,63	712	277	403 7	0,9600 0,0290	1,92 0,06
3	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	637,10 -	- -	1274	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>491,72</u> 294,67	<u>108,68</u> 24,19	983	589	<u>217</u> 48	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
5	С1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>2235,28</u> -	- -	4471	-	- -	- -	- -
6	С130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	4	<u>228,13</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
7	С1630-218 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм Устройство зовнішнього поливальноо крана з підведенням холодної води (компл.)	шт	2	<u>117,41</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
8	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	1	<u>4011,30</u> 62,25	- -	4011	62	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,49</u> -
9	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>474,09</u> 294,67	<u>91,05</u> 14,47	474	295	<u>91</u> 14	<u>2,4100</u> 0,0978	<u>2,41</u> 0,1
10	С1630-554 варіант 1	Клапани зворотні поворотні фланцеві для води та пари, 19с17нж, тиск 3,9 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	<u>2164,90</u> -	- -	2165	-	- -	- -	- -
11	С130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>228,13</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
12	С1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	1	<u>253,91</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
13	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм (Фільтр сітчастий з відповідним и фланцями)	10 шт	0,1	<u>19088,45</u> 1803,38	<u>1216,79</u> 369,67	1909	180	<u>122</u> 37	<u>14,9200</u> 2,9403	<u>1,49</u> 0,29
14	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>968,78</u> 205,47	<u>83,49</u> 19,86	969	205	<u>83</u> 20	<u>1,5700</u> 0,1587	<u>1,57</u> 0,16
15	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм (Фільтр сітчастий з відповідним и фланцями)	10 шт	0,1	<u>14190,98</u> 1503,92	<u>863,85</u> 256,73	1419	150	<u>86</u> 26	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
16	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 25 мм	1 шт	1	<u>336,52</u> 205,47	<u>83,49</u> 19,86	337	205	<u>83</u> 20	<u>1,5700</u> 0,1587	<u>1,57</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>254,55</u> -	- -	509	-	- -	- -	- -
18	C1630-670 варіант 2	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>511,65</u> -	- -	512	-	- -	- -	- -
19	C1630-1432 варіант 3	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>431,03</u> -	- -	431	-	- -	- -	- -
20	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>62,60</u> 46,44	- -	125	93	- -	0,3600	0,72
21	C1630-1160 варіант 2	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ОБМ-1-160	комплект	2	<u>558,73</u> -	- -	1117	-	- -	- -	- -
22	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	4	<u>2291,33</u> 183,18	<u>29,26</u> 12,14	9165	733	<u>117</u> 49	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>5,92</u> 0,37
23	КБ10-39-1	Установлення шаф	100шт	0,04	<u>22941,00</u> 11859,76	- -	918	474	- -	106,9700	4,28
24	& 2402-4060-3	Шафа пожежна навісна з двома дверцятами з барабаном для рукава і місцем для двох вогнеасників 1500x600x240 мм	шт	4	<u>735,50</u> -	- -	2942	-	- -	- -	- -
25	C1630-1046 варіант 1	Касета рукавна 52/66	шт	4	<u>461,90</u> -	- -	1848	-	- -	- -	- -
26	C1630-1046 варіант 2	Барабан для пожежного рукава 52/66	шт	4	<u>553,51</u> -	- -	2214	-	- -	- -	- -
27	C1630-1046 варіант 3	Барабан DN-19/25	шт	4	<u>1726,51</u> -	- -	6906	-	- -	- -	- -
28	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	4	<u>1329,58</u> 183,18	<u>29,26</u> 12,14	5318	733	<u>117</u> 49	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>5,92</u> 0,37
29	C1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний з муфтою та цапкою та датчиком положення пожежного крану О50	шт	4	<u>982,19</u> -	- -	3929	-	- -	- -	- -
30	КМ11-31-1	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	8	<u>103,20</u> 103,20	- -	826	826	- -	0,8000	6,4
31	C1630-26 варіант 2	Вентиль пожежний Ду25 з датчиком положення пожежного крану та муфтою ГМ25	шт	4	<u>147,49</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
32	C1630-116 варіант 2	Рукав пожежний напірний льняний О50, L=20м	м	80	<u>94,48</u> -	- -	7558	-	- -	- -	- -
33	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	80	<u>187,82</u> -	- -	15026	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	12	<u>27,74</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
35	C1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	4	<u>86,15</u> -	- -	345	-	- -	- -	- -
36	КБ1-164-2	Устройство 2-х вводів водопровіда Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>25842,28</u> 25842,28	- -	1292	1292	- -	261,8000 -	13,09 -
37	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	731	731	- -	150,4500 -	7,52 -
38	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 100 мм(Устройство введення водопроводу з сталь-них труб)	1000м	0,005	<u>72925,90</u> 52988,38	<u>15331,82</u> 642,91	365	265	<u>77</u> 3	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>2,09</u> 0,02
39	C113-159	Труби сталеві електроварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,02	<u>417,91</u> -	- -	2098	-	- -	- -	- -
40	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,005	<u>164374,51</u> 40596,56	<u>5461,69</u> 1497,70	822	203	<u>27</u> 7	<u>328,0000</u> 11,9856	<u>1,64</u> 0,06
41	КБ26-2-15	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	0,5	<u>1036,26</u> 701,29	<u>136,83</u> 53,27	518	351	<u>68</u> 27	<u>5,8700</u> 0,4256	<u>2,94</u> 0,21
42	C114-61 варіант 1	Конструкції з матів мінватних прошивних М- 100 товщиною 60 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, дубльованою склотекстолітом покривним листовим, внутрішній діаметр трубопроводу 108 мм	м3	0,2	<u>7451,30</u> -	- -	1490	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					90079	8665	<u>1561</u> 330		<u>74,02</u> 2,52
		Разом будівельні роботи, грн.					90079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79853				
		всього заробітна плата, грн.					8995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1481				
		Всього будівельні роботи, грн.					94480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					94480				
		Розділ 2. Трубопроводи									
43	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,28	<u>15370,79</u> 11521,26	<u>3477,92</u> 790,65	4304	3226	<u>974</u> 221	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>25,39</u> 1,75
44	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	28	<u>221,92</u> -	<u>-</u> -	6214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>7878,86</u> 6918,15	<u>727,92</u> 223,95	158	138	<u>15</u> 4	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>1,11</u> 0,03
46	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	<u>208,52</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,04	<u>7863,99</u> 6918,15	<u>727,92</u> 223,95	315	277	<u>29</u> 9	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>2,21</u> 0,07
48	С113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4	<u>121,55</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,34	<u>1329,01</u> 1244,01	<u>33,51</u> 1,77	452	423	<u>11</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2,79</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					12346	4064	<u>1029</u> 235		<u>31,5</u> 1,86
		Разом будівельні роботи, грн.					12346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7253				
		всього заробітна плата, грн.					4299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					679				
		Всього будівельні роботи, грн.					14478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					14478				
		Розділ 3. Контрольно-вимірювальні прилади									
50	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	2	<u>98.31</u> 81,92	<u>8.55</u> 3,33	197	164	<u>17</u> 7	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>1.34</u> 0,05
51	C1630-981 варіант 2	Лічильники [водоміри] діаметром 25 мм	шт	1	<u>3701.07</u> -	<u>-</u> -	3701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C1630-981 варіант 3	Лічильники [водоміри] діаметром 40 мм	шт	1	<u>4721.07</u> -	<u>-</u> -	4721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>52.61</u> -	<u>-</u> -	1052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1	<u>1853.84</u> 661,74	<u>89.21</u> 7,20	185	66	<u>9</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0581	<u>0.48</u> 0,01
55	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1	<u>3355.70</u> 494,38	<u>57.84</u> 6,54	336	49	<u>6</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0526	<u>0.36</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					10192	279	<u>32</u> 9		<u>2.18</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					10192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9881				
		всього заробітна плата, грн.					288				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42				
		Всього будівельні роботи, грн.					10330				

		Всього по розділу 3					10330				
		Розділ 4. Гаряче водопостачання (Т3, Т4)									
56	C1630-633 варіант 1	Кран шаровий діаметр 15 мм	шт	1	<u>92.99</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>7298.46</u> 7189,19	<u>-</u> -	365	359	<u>-</u> -	56,5900 -	2,83 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C113-1680 варіант 1	Трубопровід напірних поліпропіленових труб О15 (Ekorplastik)	м	4,495	<u>22,77</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
59	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,5	<u>52,61</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					639	359	- -		2,83 -
		Разом будівельні роботи, грн.					639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280				
		всього заробітна плата, грн.					359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58				
		Всього будівельні роботи, грн.					819				

		Всього по розділу 4					819				
		Розділ 5. Каналізація побутова (К1)									
		Санітарні прилади									
60	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4717,87</u> 4002,94	<u>275,24</u> 110,16	472	400	28 11	<u>31,9800</u> 0,8669	3,2 0,09
61	C130-647 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550x420x150 мм	комплект	1	<u>5209,38</u> -	- -	5209	-	- -	- -	- -
62	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>7335,02</u> 4506,47	<u>482,07</u> 193,68	734	451	48 19	<u>36,4100</u> 1,5210	3,64 0,15
63	C130-905 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарічасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою полчкою	шт	1	<u>6085,46</u> -	- -	6085	-	- -	- -	- -
64	C130-33 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	1	<u>469,66</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
65	& C1550-36- 2-1К варіант 1	Гнучка підводка до змивного бачку ф15мм	шт	1	<u>107,19</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>12588,43</u> 12355,62	<u>90,55</u> 35,28	252	247	<u>2</u> 1	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>1,92</u> 0,01
67	С113-2226 варіант 1	Трубопровід з поліпропиленових каналізаційних розтрубних труб О50 Ostendorf	м	1,996	<u>111,98</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>12358,69</u> 11847,36	<u>186,47</u> 73,38	1854	1777	<u>28</u> 11	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>13,78</u> 0,08
69	С113-2227 варіант 1	Трубопровід з поліпропиленових каналізаційних розтрубних труб О110 Ostendorf	м	14,97	<u>123,65</u> -	<u>-</u> -	1851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,03	<u>6009,39</u> 3918,62	<u>346,03</u> 126,01	180	118	<u>10</u> 4	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>0,98</u> 0,03
71	2405-1210 варіант 1	Короби	шт	3	<u>33,10</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] Устройство 2-х вводів водопровіда	кг	24,7	<u>52,61</u> -	<u>-</u> -	1299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>25842,28</u> 25842,28	<u>-</u> -	1292	1292	<u>-</u> -	261,8000 -	13,09 -
74	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	<u>14626,75</u> 14626,75	<u>-</u> -	731	731	<u>-</u> -	150,4500 -	7,52 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					20859	5016	<u>116</u> 46		<u>44,13</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20859 15727 5062 2594 4,68 908 23453				

		Всього по розділу 5					23453				
		Разом прямі витрати по кошторису					134115	18383	<u>2738</u> 620		<u>154,66</u> 4,81
		Разом будівельні роботи, грн.					134115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112994				
		всього заробітна плата, грн.					19003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3168				
		Всього будівельні роботи, грн.					143558				

		Всього по кошторису					143558				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					175,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22171				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Третя черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-09

внутрішні сантехнічні роботи.Устаткування
Газова котельня

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 51,001 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-6001 варіант 1	Дисковий поворотний затвор тип Sylax Ду100 з ел.приводом тип ER60, N=0, 015 кВт, 230 В; (маса=0,049)	шт	1	38529,00	38529
2	& 1704-50658- В1 варіант 1	Датчик температури з твердим наповненням ТД; (маса=0)	шт	8	304,43	2435
3	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5-01; (маса=0,0105)	шт	8	1016,54	8132
		Разом				49096
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1905
		Всього по кошторису				51001

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-010
на електроосвітлення котельні
Газова котельня

Основа:	Кошторисна вартість	376,944 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,80001 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	103,632 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>913,58</u> 412,80	<u>165,76</u> 41,83	914	413	<u>166</u> 42	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>2966,52</u> 1332,57	<u>878,94</u> 249,52	5933	2665	<u>1758</u> 499	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>20,66</u> 3,5
3	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2975,70</u> 2806,12	- -	30	28	<u>-</u> -	25,3100 -	0,25 -
4	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>650,53</u> 232,82	<u>36,56</u> 11,99	651	233	<u>37</u> 12	<u>1,8600</u> 0,0839	<u>1,86</u> 0,08
5	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3487,76</u> 3150,93	- -	35	32	<u>-</u> -	28,4200 -	0,28 -
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>85,36</u> 75,56	<u>6,98</u> 3,08	85	76	<u>7</u> 3	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,02	<u>11295,24</u> 10500,60	<u>303,81</u> 54,65	226	210	<u>6</u> 1	<u>81,4000</u> 0,3892	<u>1,63</u> 0,01
8	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>19227,34</u> 16924,80	<u>1784,19</u> 649,72	769	677	<u>71</u> 26	<u>131,2000</u> 4,5375	<u>5,25</u> 0,18
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	19,82	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	69513	38774	<u>12002</u> 4371	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>317,12</u> 30,52
10	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,55	<u>7514,02</u> 5772,37	<u>1050,44</u> 298,55	4133	3175	<u>578</u> 164	<u>47,2100</u> 2,0963	<u>25,97</u> 1,15
11	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,11	<u>12795,76</u> 8794,88	<u>2772,25</u> 1357,81	1408	967	<u>305</u> 149	<u>71,9300</u> 11,0630	<u>7,91</u> 1,22
12	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,24	<u>10085,33</u> 7020,74	<u>1850,11</u> 896,96	2420	1685	<u>444</u> 215	<u>57,4200</u> 7,3194	<u>13,78</u> 1,76
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,93	<u>5504,70</u> 3918,62	<u>234,38</u> 76,71	21633	15400	<u>921</u> 301	<u>32,8000</u> 0,4768	<u>128,9</u> 1,87
14	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м	1,45	<u>4006,84</u> 2728,20	<u>173,01</u> 63,00	5810	3956	<u>251</u> 91	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>34,77</u> 0,64
15	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,72	<u>11295,24</u> 10500,60	<u>303,81</u> 54,65	8133	7560	<u>219</u> 39	<u>81,4000</u> 0,3892	<u>58,61</u> 0,28
16	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,2	<u>8937,46</u> 3068,88	- -	1787	614	<u>-</u> -	27,6800 -	5,54 -
17	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,04	<u>9117,07</u> 3248,49	- -	365	130	<u>-</u> -	29,3000 -	1,17 -
18	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	1,64	<u>11289,10</u> 3521,38	<u>672,92</u> 157,29	18514	5775	<u>1104</u> 258	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>47,23</u> 1,82
19	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,28	<u>5265,89</u> 3130,11	<u>564,79</u> 117,92	1474	876	<u>158</u> 33	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>7,17</u> 0,23
20	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,06	<u>11640,84</u> 7629,65	<u>54,07</u> 19,69	698	458	<u>3</u> 1	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>3,74</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					144531	83704	<u>18030</u> 6205		<u>685,68</u> 43,59
		Разом будівельні роботи, грн.					144531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					89909 42477 70,74 13723 187008 187008				
		Розділ 2. Вартість матеріалів									
21	15093-35083 варіант 1	Кабель ВВГ 4х35	1000м	0,026	<u>760310,36</u>	-	19768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	15093-35073 варіант 1	Кабель ВВГ 4х25	1000м	0,024	<u>549496,15</u>	-	13188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	15093-35063 варіант 1	Кабель ВВГ 4х16	1000м	0,021	<u>350012,71</u>	-	7350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	15093-35043 варіант 1	Кабель ВВГ 4х6	1000м	0,01	<u>138899,23</u>	-	1389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C153-40 варіант 1	Кабель КГВВнг 4х4	1000м	0,032	<u>124634,00</u>	-	3988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C153-39 варіант 1	Кабель КГВВнг 3х4	1000м	0,035	<u>96406,62</u>	-	3374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C153-40 варіант 1	Кабель КГВВнг 4х4	1000м	0,138	<u>124634,00</u>	-	17199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C153-32 варіант 1	Кабель КГВВнг 5х2,5	1000м	0,018	<u>86942,78</u>	-	1565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C153-31 варіант 2	Кабель КГВВнг 4х2,5	1000м	0,121	<u>70518,20</u>	-	8533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C153-31 варіант 1	Кабель КГВВнг 3х2,5	1000м	0,086	<u>64641,36</u>	-	5559	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C153-22 варіант 1	Кабель КГВВнг 5х1,5	1000м	0,032	<u>55709,73</u>	-	1783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C153-21 варіант 2	Кабель КГВВнг 4х1,5	1000м	0,078	<u>45491,70</u>	-	3548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C153-21 варіант 1	Кабель КГВВнг 3х1,5	1000м	0,644	<u>40053,72</u>	-	25795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C153-11 варіант 3	Кабель КГВВнг 4х1	1000м	0,118	<u>31070,04</u>	-	3666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C153-11 варіант 2	Кабель КГВВнг 3х1	1000м	0,15	<u>27015,38</u>	-	4052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C153-11 варіант 1	Кабель КГВВнг 2х1	1000м	0,274	<u>25298,13</u>	-	6932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C153-47 варіант 1	Кабель КГВВЗнг 3х1,5	1000м	0,009	<u>46682,11</u>	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	15097-1021 варіант 1	Кабель FTR 2х2х0,48	1000м	0,124	<u>22041,34</u>	-	2733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	15097-1023 варіант 1	Кабель FTR 4х2х0,48	1000м	0,042	<u>26426,88</u>	-	1110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C1630-1432 варіант 2	Крани латунний триходовий M20х1,5 G1/2	шт	3	<u>189,64</u>	-	569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові латунний для газу, діаметр 15 мм	шт	2	<u>92,90</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	2405-1471 варіант 1	Лотки перфоровані 150х50 мм	1м	8	<u>30,22</u>	-	242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	2405-1470 варіант 1	Лотки перфоровані 100х50мм	1м	14	<u>20,93</u>	-	293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	2405-1470 варіант 2	Лотки перфоровані 50х50мм	1м	33	<u>20,93</u>	-	691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	11	<u>156,74</u>	-	1724	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	24	<u>121,90</u>	-	2926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1358 варіант 1	ПВХ короб 80х60	м	20	<u>129,09</u>	-	2582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1356 варіант 1	ПВХ короб 60х60	м	12	<u>58,71</u>	-	705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1355 варіант 1	ПВХ короб 40х40	м	14	<u>39,85</u>	-	558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-1353 варіант 1	ПВХ короб 25х25	м	77	<u>19,47</u>	-	1499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C113-1352 варіант 1	ПВХ короб 16х16	м	270	<u>17,36</u>	-	4687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C1530-41 варіант 3	Гнучка гофрована труба Д=25 з ПВХ-плстиккату, IP55	10м	3,4	<u>84,03</u>	-	286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C1530-41 варіант 2	Гнучка гофрована труба Д=16з ПВХ-плстиккату, IP55	10м	11,1	<u>84,03</u>	-	933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	2405-1338 варіант 1	Коробка розподільна 85х85	1000шт	0,001	<u>3532,72</u>	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1507-3013 варіант 3	Світильник НББ Селена-3А	шт	5	<u>376,01</u> -	- -	1880	-	- -	- -	- -
56	1507-3013 варіант 2	Світильник НББ Селена-3	шт	12	<u>376,01</u> -	- -	4512	-	- -	- -	- -
57	1507-3013 варіант 4	Світильник НББ Селена-32	шт	11	<u>703,43</u> -	- -	7738	-	- -	- -	- -
58	1507-1008 варіант 1	Світильник НСП-11-200-414	шт	32	<u>312,69</u> -	- -	10006	-	- -	- -	- -
59	1507-1008 варіант 2	Світильник НСП-23-200-001	шт	2	<u>3348,21</u> -	- -	6696	-	- -	- -	- -
60	2405-1890 варіант 1	Світильник з аврійним блоком живлення	шт	10	<u>317,23</u> -	- -	3172	-	- -	- -	- -
61	1515-7021 варіант 1	Лампи енергосберегающая 23Вт Е27	10шт	6,2	<u>561,81</u> -	- -	3483	-	- -	- -	- -
62	290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	20	<u>25,98</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
63	290902-56 варіант 1	Вимикач напівгерметичний	шт	4	<u>25,72</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
64	290902-224	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	20	<u>55,21</u> -	- -	1104	-	- -	- -	- -
65	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>884,66</u> -	- -	885	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					189936	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					189936				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189936				
		Всього будівельні роботи, грн.					189936				

		Всього по розділу 2					189936				
		Разом прямі витрати по кошторису					334467	83704	<u>18030</u> 6205		<u>685,68</u> 43,59
		Разом будівельні роботи, грн.					334467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232733				
		всього заробітна плата, грн.					89909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					376944 376944				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					800,01 103632				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування. Третя черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-011

електроосвітлення котельні. Устаткування
Газова котельня

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 59,698 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-2078 варіант 4	Шафа АВР; (маса=0,13)	шт	1	16359,20	16359
2	1517-2077 варіант 1	Шафа ЩРК1; (маса=0,09)	шт	1	18327,43	18327
3	1517-2078 варіант 3	Шафа ЩРІ 1; (маса=0,13)	шт	1	14157,00	14157
4	1602-30035 варіант 1	Пульт "Сигнал -7"; (маса=0,0035)	шт	1	1108,07	1108
5	1602-30041 варіант 1	Пульт "Сигнал -72"; (маса=0,009)	комплект	1	1226,39	1226
6	1602-30035 варіант 2	Пульт "Сигнал "; (маса=0,0035)	шт	2	636,17	1272
7	1504-18091 варіант 1	Пост керування; (маса=0,00022)	шт	1	95,34	95
8	1504-13245 варіант 1	Блок живлення; (маса=0,004)	шт	1	1125,36	1125
9	1602-50111 варіант 1	Оповіщувач "Тертила"; (маса=0,0038)	шт	2	1042,56	2085
10	1511-5006 варіант 1	Акумулятори та батареї нікель-залізни 5НЖ-45; (маса=0,0139)	шт	1	1687,73	1688
		Разом				57442
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2256
		Всього по кошторису				59698

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-012
на монтаж тепломеханичної частини
Газова котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4557,998 тис. грн.
9,87909 тис.люд.год.
1312,192 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-65-1	Розділ 1. Монтаж .Газова котельня <i>Монтаж методом насування блоків без обмуровування поверхонь нагріву водогрійних котлів теплопродуктивністю 4,65 МВт [4 Гкал/год]</i>	т	5,32	<u>17902,30</u> 7624,23	<u>1761,44</u> 714,31	95240	40561	<u>9371</u> 3800	<u>61,6000</u> 4,4782	<u>327,71</u> 23,82
2	КМ6-71-1	Гідравлічне випробування водогрійних котлів горизонтального та П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, теплопродуктивністю 7,56 МВт [6,5 Гкал/год]	комплект	2	<u>12007,01</u> 8734,29	<u>2154,85</u> 114,16	24014	17469	<u>4310</u> 228	<u>65,8000</u> 0,8362	<u>131,6</u> 1,67
3	КМ6-11-2	Монтаж пальника газомазутного масою 0,6 т	т	0,14	<u>36140,97</u> 14309,37	<u>21072,31</u> 5486,28	5060	2003	<u>2950</u> 768	<u>107,8000</u> 39,3509	<u>15,09</u> 5,51
4	КМ11-350-3	Система управління CFB	шт	1	<u>710,89</u> 586,90	<u>62,80</u> 27,73	711	587	<u>63</u> 28	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>4,8</u> 0,23

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм(засувка)	10 шт	0,8	<u>13687,02</u> 8010,88	<u>704,48</u> 234,63	10950	6409	<u>564</u> 188	<u>64,0000</u> 1,6130	<u>51,2</u> 1,29
12	C1630-67 варіант 4	Міжфланцеве поворотна заслінка типу "батерфляй" DN100, з'єднання PN6 / 10/16	шт	8	<u>4709,20</u> -	<u>-</u> -	37674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C130-594 варіант 1	Редуктор для ручного управління заслінкою типу "батерфляй" DN100	шт	8	<u>1660,24</u> -	<u>-</u> -	13282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ12-790-5	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 125-150 мм	10 шт	1	<u>20895,53</u> 12016,32	<u>1288,41</u> 423,27	20896	12016	<u>1288</u> 423	<u>96,0000</u> 2,8190	<u>96</u> 2,82
15	C1630-68 варіант 1	Міжфланцеве поворотна заслінка типу "батерфляй" DN125, з'єднання PN6 / 10/16	шт	10	<u>7985,64</u> -	<u>-</u> -	79856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C130-594 варіант 2	Редуктор для ручного управління заслінкою типу "батерфляй" DN125...300	шт	10	<u>1897,39</u> -	<u>-</u> -	18974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ12-790-7	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 250 мм	10 шт	0,2	<u>34596,55</u> 18024,48	<u>2649,19</u> 880,72	6919	3605	<u>530</u> 176	<u>144,0000</u> 5,8740	<u>28,8</u> 1,17
18	C130-594 варіант 2	Редуктор для ручного управління заслінкою типу "батерфляй" DN125...300 Трубопровідна запірна регулююча арматура ТМК	шт	2	<u>1897,39</u> -	<u>-</u> -	3795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ12-790-7	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 250 мм	10 шт	0,4	<u>34596,55</u> 18024,48	<u>2649,19</u> 880,72	13839	7210	<u>1060</u> 352	<u>144,0000</u> 5,8740	<u>57,6</u> 2,35
20	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	1,5	<u>13687,02</u> 8010,88	<u>704,48</u> 234,63	20531	12016	<u>1057</u> 352	<u>64,0000</u> 1,6130	<u>96</u> 2,42
21	C1630-90 варіант 4	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 100 мм (ЗЕТКАМА, 565А,)	шт	7	<u>16851,21</u> -	<u>-</u> -	117958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1630-67 варіант 3	Запірно-регулююча засувка, діаметр 100 мм	шт	8	<u>1841,22</u> -	<u>-</u> -	14730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ12-790-5	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм	10 шт	0,7	<u>20895,53</u> 12016,32	<u>1288,41</u> 423,27	14627	8411	<u>902</u> 296	<u>96,0000</u> 2,8190	<u>67,2</u> 1,97
24	C1630-90 варіант 5	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 125 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	3	<u>28707,34</u> -	-	86122	-	-	-	-
25	C1630-553 варіант 1	Клапан звороний міжфланцевий Ду125 (Danfoss, 065B3150) NVD 895	шт	4	<u>6907,74</u> -	-	27631	-	-	-	-
26	КМ12-790-5	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм	10 шт	0,6	<u>20895,53</u> 12016,32	<u>1288,41</u> 423,27	12537	7210	<u>773</u> 254	<u>96,0000</u> 2,8190	<u>57,6</u> 1,69
27	C1630-90 варіант 6	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 150 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	2	<u>35365,26</u> -	-	70731	-	-	-	-
28	& C1630-90- B4 варіант 2	Кульовий кран JIP-FF Ду150 PN16 (Danfoss, 065N0850)	шт	4	<u>30614,38</u> -	-	122458	-	-	-	-
29	КМ12-790-9	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 350 мм	10 шт	0,5	<u>57930,42</u> 26035,36	<u>5805,32</u> 1984,71	28965	13018	<u>2903</u> 992	<u>208,0000</u> 13,7860	<u>104</u> 6,89
30	КМ12-811-2	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	10 шт	0,1	<u>8010,88</u> 8010,88	-	801	801	-	64,0000	6,4
31	C1630-674 варіант 2	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 65 мм	шт	1	<u>1342,61</u> -	-	1343	-	-	-	-
32	КМ12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	1,7	<u>6008,16</u> 6008,16	-	10214	10214	-	48,0000	81,6
33	C1630-670 варіант 1	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 25 мм	шт	2	<u>511,41</u> -	-	1023	-	-	-	-
34	C1630-671 варіант 2	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 32 мм	шт	12	<u>601,94</u> -	-	7223	-	-	-	-
35	C1630-672 варіант 1	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 40 мм	шт	2	<u>852,26</u> -	-	1705	-	-	-	-
36	C1630-1409 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий HERZ, діаметр 40мм	шт	1	<u>692,33</u> -	-	692	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-1198-11A варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 40/25 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	4	<u>26.59</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
38	C113-1197 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 40/32 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	12	<u>52.57</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
39	C113-1200 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 50/32 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	2	<u>75.45</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
40	C113-1201 варіант 2	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 50/40 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	<u>75.45</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
41	C113-1055 варіант 1	Трійник ф40x40ф25 wavin	шт	5	<u>54.42</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
42	C113-1056 варіант 1	Трійник ф50x50ф40 wavin	шт	1	<u>81.46</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Трубопровідна запірна регулююча арматура Холод									
43	KM12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	2,5	<u>13687.02</u> 8010,88	<u>704.48</u> 234,63	34218	20027	<u>1761</u> 587	<u>64.0000</u> 1,6130	<u>160</u> 4,03
44	C1630-88 варіант 1	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 65 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	12	<u>7913.49</u> -	- -	94962	-	- -	- -	- -
45	C1630-89 варіант 2	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 80 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	7	<u>11607.60</u> -	- -	81253	-	- -	- -	- -
46	C1630-90 варіант 4	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 100 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	6	<u>16851.21</u> -	- -	101107	-	- -	- -	- -
47	KM12-790-5	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 125-150 мм	10 шт	0,6	<u>20895.53</u> 12016,32	<u>1288.41</u> 423,27	12537	7210	<u>773</u> 254	<u>96.0000</u> 2,8190	<u>57.6</u> 1,69
48	C1630-90 варіант 5	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 125 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	6	<u>28707.34</u> -	- -	172244	-	- -	- -	- -
49	KM12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтр)	10 шт	0,6	<u>13687.02</u> 8010,88	<u>704.48</u> 234,63	8212	4807	<u>423</u> 141	<u>64.0000</u> 1,6130	<u>38.4</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C1630-107 варіант 1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий 65 мм ZETKAMA (Польща) PN 1,6 МПа; Tmax 300 ° C (ZETKAMA, 821A,)	шт	6	<u>1656,82</u> -	<u>-</u> -	9941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KM12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтр)	10 шт	0,2	<u>13687,02</u> 8010,88	<u>704,48</u> 234,63	2737	1602	<u>141</u> 47	<u>64,0000</u> 1,6130	<u>12,8</u> 0,32
52	C1630-108 варіант 1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий 80 мм ZETKAMA (Польща) PN 1,6 МПа; Tmax 300 ° C (ZETKAMA, 821A,)	шт	2	<u>2106,41</u> -	<u>-</u> -	4213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KM12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтр)	10 шт	0,3	<u>13687,02</u> 8010,88	<u>704,48</u> 234,63	4106	2403	<u>211</u> 70	<u>64,0000</u> 1,6130	<u>19,2</u> 0,48
54	C1630-109 варіант 1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий 100 мм ZETKAMA (Польща) PN 1,6 МПа; Tmax 300 ° C (ZETKAMA, 821A,)	шт	3	<u>2976,03</u> -	<u>-</u> -	8928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KM12-1301-4 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи ТМК Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 32 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,0264	<u>150840,39</u> 73051,21	<u>70087,92</u> 17554,01	3982	1929	<u>1850</u> 463	<u>583,6160</u> 110,4881	<u>15,41</u> 2,92
56	KM12-2-4 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 32-38 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,0264	<u>178188,60</u> 80409,21	<u>93858,45</u> 22793,31	4704	2123	<u>2478</u> 602	<u>642,4000</u> 160,7140	<u>16,96</u> 4,24
57	C113-40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,6	<u>247,50</u> -	<u>-</u> -	2376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КМ12-1301-6 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 45 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,106848	<u>138068,27</u> 66133,82	<u>65387,00</u> 16143,46	14752	7066	<u>6986</u> 1725	<u>528,3520</u> 101,6876	<u>56,45</u> 10,87
59	КМ12-2-5 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 45 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,106848	<u>148038,23</u> 66915,88	<u>77920,68</u> 19069,99	15818	7150	<u>8326</u> 2038	<u>534,6000</u> 133,2833	<u>57,12</u> 14,24
60	С113-41	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	31,8	<u>290,97</u> -	<u>-</u> -	9253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КМ12-1301-7 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,02772	<u>89175,98</u> 43509,09	<u>41098,13</u> 10117,30	2472	1206	<u>1139</u> 280	<u>347,6000</u> 63,7388	<u>9,64</u> 1,77
62	КМ12-2-6 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,02772	<u>109831,51</u> 56479,21	<u>50491,58</u> 12152,98	3045	1566	<u>1400</u> 337	<u>451,2200</u> 85,7573	<u>12,51</u> 2,38
63	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>252,43</u> -	<u>-</u> -	1515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КМ12-1301-8 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,343638	<u>65610,92</u> 30621,59	<u>30835,22</u> 7851,41	22546	10523	<u>10596</u> 2698	<u>244,6400</u> 49,3753	<u>84,07</u> 16,97
65	КМ12-2-7 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,343638	<u>83040,65</u> 44238,83	<u>36593,45</u> 8838,21	28536	15202	<u>12575</u> 3037	<u>353,4300</u> 62,3660	<u>121,45</u> 21,43
66	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	24,3	<u>330,86</u> -	<u>-</u> -	8040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	56	<u>461,36</u> -	<u>-</u> -	25836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ12-1301-10 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,71624	<u>40230,25</u> 20267,53	<u>16868,49</u> 4234,28	28815	14516	<u>12082</u> 3033	<u>161,9200</u> 26,6482	<u>115,97</u> 19,09
69	КМ12-2-9 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,71624	<u>52825,94</u> 31296,26	<u>20009,81</u> 4796,05	37836	22416	<u>14332</u> 3435	<u>250,0300</u> 33,7720	<u>179,08</u> 24,19
70	С113-162	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	30,2	<u>587,76</u> -	<u>-</u> -	17750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	78	<u>637,10</u> -	<u>-</u> -	49694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КМ12-1301-11 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,429884	<u>39345,79</u> 19416,62	<u>16742,42</u> 4284,47	16914	8347	<u>7197</u> 1842	<u>155,1220</u> 26,9368	<u>66,68</u> 11,58
73	КМ12-2-10 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,429884	<u>47366,01</u> 25224,26	<u>20658,11</u> 4794,10	20362	10844	<u>8881</u> 2061	<u>201,5200</u> 34,4573	<u>86,63</u> 14,81
74	C113-934-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	10,8	<u>726,58</u> -	<u>-</u> -	7847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	46	<u>804,23</u> -	<u>-</u> -	36995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КМ12-1301-12 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,40504	<u>33125,47</u> 15068,47	<u>14876,72</u> 3765,14	13417	6103	<u>6026</u> 1525	<u>120,3840</u> 23,6854	<u>48,76</u> 9,59
77	КМ12-2-11 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,40504	<u>41433,24</u> 24232,91	<u>15954,29</u> 3769,28	16782	9815	<u>6462</u> 1527	<u>193,6000</u> 26,8184	<u>78,42</u> 10,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	18,1	<u>888,14</u> -	<u>-</u> -	16075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	12	<u>984,42</u> -	<u>-</u> -	11813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КМ12-1301-13 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 219 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,16104	<u>21656,80</u> 10186,08	<u>8539,77</u> 1895,42	3488	1640	<u>1375</u> 305	<u>81,3780</u> 12,0113	<u>13,11</u> 1,93
81	КМ12-2-12 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 219 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,16104	<u>31993,63</u> 20928,42	<u>9692,82</u> 2129,47	5152	3370	<u>1561</u> 343	<u>167,2000</u> 15,3839	<u>26,93</u> 2,48
82	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	6,1	<u>1366,95</u> -	<u>-</u> -	8338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КМ12-1301-15 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 325 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3412	<u>16304,33</u> 7413,07	<u>6282,40</u> 1438,46	5563	2529	<u>2144</u> 491	<u>59,2240</u> 9,0990	<u>20,21</u> 3,1
84	КМ12-2-13 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 273-325 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3412	<u>22408,71</u> 13878,85	<u>6812,07</u> 1541,67	7646	4735	<u>2324</u> 526	<u>110,8800</u> 10,7496	<u>37,83</u> 3,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C113-202	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	1	<u>2334,01</u> -	<u>-</u> -	2334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C130-990	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	8	<u>1994,61</u> -	<u>-</u> -	15957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C130-991	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 300 мм	шт	10	<u>2385,74</u> -	<u>-</u> -	23857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КМ12-1301-16 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стидами на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 377 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	5,4049	<u>14700,36</u> 6683,33	<u>5594,37</u> 1306,47	79454	36123	<u>30237</u> 7061	<u>53,3940</u> 8,2547	<u>288,59</u> 44,62
89	КМ12-2-14 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стидами на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 377-426 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	5,4049	<u>19179,12</u> 12006,31	<u>5653,89</u> 1250,61	103661	64893	<u>30559</u> 6759	<u>95,9200</u> 8,7696	<u>518,44</u> 47,4
90	C113-210 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 7 мм	м	81	<u>3647,28</u> -	<u>-</u> -	295430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C130-992	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 350 мм	шт	10	<u>3049,30</u> -	<u>-</u> -	30493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24,3	<u>415,61</u> 415,61	<u>-</u> -	10099	10099	<u>-</u> -	3,5200	85,54
93	C114-96-У варіант 4	Трубна теплоізоляція 9х25___25х350 К-FLEX ST Трубопроводи Холод	пм	247,86	<u>168,47</u> -	<u>-</u> -	41758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КМ12-1301-9 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 89 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,288616	<u>54271,59</u> 24724,45	<u>25915,92</u> 6630,28	15664	7136	<u>7480</u> 1914	<u>197,5270</u> 41,6856	<u>57,01</u> 12,03
95	КМ12-2-8 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 89 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,288616	<u>68309,21</u> 36404,44	<u>30303,21</u> 7323,63	19715	10507	<u>8746</u> 2114	<u>290,8400</u> 51,6261	<u>83,94</u> 14,9
96	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	34,4	<u>435,38</u> -	<u>-</u> -	14977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КМ12-1301-10 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3335	<u>40230,25</u> 20267,53	<u>16868,49</u> 4234,28	13417	6759	<u>5626</u> 1412	<u>161,9200</u> 26,6482	<u>54</u> 8,89
98	КМ12-2-9 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3335	<u>52825,94</u> 31296,26	<u>20009,81</u> 4796,05	17617	10437	<u>6673</u> 1599	<u>250,0300</u> 33,7720	<u>83,39</u> 11,26
99	С113-162	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	29	<u>587,76</u> -	<u>-</u> -	17045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КМ12-1301-11 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,90936	<u>39345,79</u> 19416,62	<u>16742,42</u> 4284,47	35779	17657	<u>15225</u> 3896	<u>155,1220</u> 26,9368	<u>141,06</u> 24,5
101	КМ12-2-10 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,90936	<u>47366,01</u> 25224,26	<u>20658,11</u> 4794,10	43073	22938	<u>18786</u> 4360	<u>201,5200</u> 34,4573	<u>183,25</u> 31,33
102	С113-934-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	72	<u>726,58</u> -	<u>-</u> -	52314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КМ12-1301-12 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	1,86448	<u>33125,47</u> 15068,47	<u>14876,72</u> 3765,14	61762	28095	<u>27737</u> 7020	<u>120,3840</u> 23,6854	<u>224,45</u> 44,16
104	КМ12-2-11 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	1,86448	<u>41433,24</u> 24232,91	<u>15954,29</u> 3769,28	77251	45182	<u>29746</u> 7028	<u>193,6000</u> 26,8184	<u>360,96</u> 50
105	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	108,4	<u>888,14</u> -	<u>-</u> -	96274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КМ12-1301-4 в.в. п.2.18.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стилями на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 32 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	3,9015	<u>150840,39</u> 73051,21	<u>70087,92</u> 17554,01	588504	285009	<u>273448</u> 68487	<u>583,6160</u> 110,4881	<u>2276,98</u> 431,07
107	КМ12-2-13 в.в. п.2.1.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стилями на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 273-325 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	3,9015	<u>22408,71</u> 13878,85	<u>6812,07</u> 1541,67	87428	54148	<u>26577</u> 6015	<u>110,8800</u> 10,7496	<u>432,6</u> 41,94
108	С113-197	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	85	<u>2255,82</u> -	<u>-</u> -	191745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	1,972	<u>23433,59</u> 20027,20	<u>2219,41</u> 727,86	46211	39494	<u>4377</u> 1435	<u>160,0000</u> 6,7800	<u>315,52</u> 13,37
110	С1530-43 варіант 1	Трубопроводи з мідних труб КМЕ діам до 50 мм	10м	19,72	<u>353,29</u> -	<u>-</u> -	6967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С113-993-11Б варіант 1	Коліна 10-90 град. мідне КМЕ діаметр до 50мм	шт	125	<u>306,90</u> -	<u>-</u> -	38363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	С113-1201 варіант 1	Перехід мідний КМЕ діаметр 42x40	шт	12	<u>75,45</u> -	<u>-</u> -	905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	С113-1203 варіант 1	Перехід мідний КМЕ діаметр 54x50	шт	12	<u>81,65</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	45,566	<u>415,61</u> 415,61	<u>-</u> -	18938	18938	<u>-</u> -	3,5200	160,39 -
115	С114-96-У варіант 3	Трубна теплоізоляція 15x40 ____ 15x250 К-FLEX ST	пм	464,7732	<u>154,25</u> -	<u>-</u> -	71689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3848273	905454	<u>605337</u> 149500		<u>7247,75</u> 979,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3848273 2337482 1054954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					453806 653,19 126695 4302079				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4053794 4053794 2411036 1171293 504204 726,43 140899 4557998 4557998	1016099	626659 155194		8135,55 1017,11
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9879,09 1312192				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Третя черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-013

монтаж тепломеханичної частини.Устаткування
Газова котельня

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 15145,234 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1905-1022 варіант 2	Водогрійний котел BOSCH UT-L 18(2 шт) (в комплекті газова горелка сис управ) 2,3 Мватт; (маса=2,66)	шт	2	4870473,50	9740947
2	& 1905-1021- B10 варіант 1	Економайзер тип ECO 7 (окремо стоїть з оцинкованої сталі); (маса=0,013)	шт	2	401743,11	803486
3	1905-1021 варіант 1	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням(Stratos GIGA 100/1- 13/2,3); (маса=0,013)	шт	4	211325,44	845302
4	1704-20231 варіант 1	Датчик перепаду тиску "WILO" DIFFERENZDRUCKGEBER 20 (4-20MA); (маса=0,0006)	шт	2	19403,41	38807
5	1905-1021 варіант 2	Циркуляційний безсальниковий насос TOP-S80/10 DM PN10; (маса=0,013)	шт	2	71210,44	142421
6	2301-1001 варіант 1	Розширювальний бак для опалення Wilo-H 200/6 бар червоний; (маса=0,064)	шт	2	13287,92	26576
7	1905-1021 варіант 6	Гідравлічна стрілка (сталь) фланець SpiroCross DN300 110C/10bar; (маса=0,013)	шт	1	930000,00	930000
8	1905-1021 варіант 7	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням Stratos GIGA 100/2- 26/15-R1; (маса=0,013)	шт	3	300000,00	900000
9	1704-20231 варіант 2	Датчик перепаду тиску "WILO" DIFFERENZDRUCKGEBER 40 (4-20MA); (маса=0,0006)	шт	1	24782,59	24783
10	1905-1021 варіант 5	Прилад керування для насосів "WILO" W-CTRL-CCE-H-3x15,0KW-T4-WM- PKG; (маса=0,013)	шт	1	142113,67	142114
11	2301-1001 варіант 2	Насосна установка COR-2 MHI203/CR-EB; (маса=0,064)	шт	1	280204,39	280204

1	2	3	4	5	6	7
12	2301-1001 варіант 3	Розширювальний бак для опалення Wilo-H 1000/6 бар червоний; (маса=0,064)	шт	4	67049,13	268197
13	1704-11102 варіант 1	Автоматичний повітровідводчик Spirotop AAV 1/2" 110C/10bar; (маса=0,0001) ////////////////////////////////////	шт	6	2795,59	16774
14	1504-16026 варіант 1	Регулюючий седельний трохходовий клапан, фланці PN16, DN80 Kvs = 100м3 / ч; (маса=0,0006)	шт	2	41194,58	82389
15	1504-16026 варіант 2	Електропривод для сідельного клапана (пит 24В, 3-х точкове, зусилля приводу 4500 Н, в компл з трансформатором; (маса=0,0006)	шт	4	44699,42	178798
16	1504-16026 варіант 3	Регулюючий седельний трохходовий клапан, фланці PN16, DN150 Kvs = 100м3 / ч; (маса=0,0006)	шт	2	109056,42	218113
17	1504-16026 варіант 4	Міжфланцеве поворотна заслінка типу "батерфляй" DN250, з'єднання PN6 / 10/16; (маса=0,0006)	шт	2	30056,42	60113
18	1504-16026 варіант 5	Кульовий кран JIP-FF Ду350 PN16 (Danfoss, 065N0271); (маса=0,0006)	шт	2	25477,00	50954
19	1504-16026 варіант 10	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с76нж для води, пари, нафти та масла, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 350 мм; (маса=0,0006) Трубопровідна запірна регулююча арматура ТМК	шт	3	43720,63	131162
20	1504-16026 варіант 9	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с76нж для води, пари, нафти та масла, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 250 мм; (маса=0,0006)	шт	4	33720,63	134883
		Разом				15016023
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				129211
		Всього по кошторису				15145234

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-014
на Пусконаладжувальні роботи котельної
Газова котельня

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

113,903 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,52745 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

89,707 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КП7-3-2	Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 4 Гкал/год	котел	2	<u>27857,09</u> 27857,09	- -	55714	55714	- -	165,8160	331,63
2	КП7-8-2	Пальник мазутний ротаційний	пальник	2	<u>9139,20</u> 9139,20	- -	18278	18278	- -	54,4000	108,8
3	КП7-38-3	Пристрої для збору і викиду димових газів. Труба димова металева	тр.дим.	2	<u>3763,20</u> 3763,20	- -	7526	7526	- -	22,4000	44,8
		Разом прямі витрати по кошторису					81518	81518	- -		485,23
		Разом будівельні роботи, грн.					81518				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					81518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					113903 113903				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					527,45 89707				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зливна каналізація

Кошторисна вартість об`єкта1052,863 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість1,08566 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата151,130 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зливна каналізація	1052,863	-	1052,863	1,08566	151,13	-
-	-	Всього:	1052,863	-	1052,863	1,08566	151,13	-

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н. Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зливна каналізація
Зливна каналізація

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1052,863 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,08566 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

151,130 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,1705	<u>38495.90</u> 2368,52	<u>36127.38</u> 11520,90	6564	404	<u>6160</u> 1964	<u>23.4600</u> 74,9700	<u>4</u> 12,78
2	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,38	<u>59520.50</u> 2677,46	<u>56792.60</u> 17127,04	22618	1017	<u>21581</u> 6508	<u>26.5200</u> 109,8785	<u>10.08</u> 41,75
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	665	<u>308.86</u> -	<u>308.86</u> 56,90	205392	-	<u>205392</u> 37839	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 273,32
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,38	<u>4739.38</u> 466,44	<u>4272.94</u> 1110,14	1801	177	<u>1624</u> 422	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>1.76</u> 2,6
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	0,21	<u>14626.75</u> 14626,75	<u>-</u> -	3072	3072	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>31,59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, піском	1000м3	0,3405	<u>7501,44</u> -	<u>7501,44</u> 2098,32	2554	-	<u>2554</u> 714	- 15,1575	- 5,16
7	КБ1-27-7 К-9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], піском- на 45м	1000м3	5,036	<u>37807,23</u> -	<u>37807,23</u> 10575,51	190397	-	<u>190397</u> 53258	- 76,3938	- 384,72
8	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	361,5	<u>999,02</u> -	- -	361146	-	- -	- -	- -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	1463	1463	- -	150,4500 -	15,05 -
10	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1605	<u>8746,35</u> -	<u>8746,35</u> 2446,55	1404	-	<u>1404</u> 393	- 17,6730	- 2,84
11	КБ1-27-8 К-9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 - на 45м	1000м3	0,1605	<u>38898,93</u> -	<u>38898,93</u> 10880,88	6243	-	<u>6243</u> 1746	- 78,5997	- 12,62
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,605	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	5926	3267	<u>2659</u> 1004	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>29,47</u> 8,21
13	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,65	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	8266	1123	- -	16,3200 -	10,61 -
14	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм	1000м	0,05	<u>146146,80</u> 58492,51	<u>81909,99</u> 23367,76	7307	2925	<u>4095</u> 1168	<u>489,6000</u> 189,4511	<u>24,48</u> 9,47
15	С113-1439-6	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	50,5	<u>1475,85</u> -	- -	74530	-	- -	- -	- -
16	КБ23-17-1	Улаштування прямокутних бетонних монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м2 у сухих ґрунтах	10м3	0,84	<u>81557,39</u> 10387,18	<u>1711,03</u> 579,17	68508	8725	<u>1437</u> 487	<u>90,1900</u> 3,6000	<u>75,76</u> 3,02
17	С113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	4	<u>4719,42</u> -	- -	18878	-	- -	- -	- -
18	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	8	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	2326	975	<u>1243</u> 472	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>9,04</u> 3,87
		Разом прямі витрати по кошторису					988395	23148	<u>444789</u> 105975		<u>211,84</u> 760,36
		Разом будівельні роботи, грн.					988395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					520458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					129123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64468				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22007				
		Всього будівельні роботи, грн.					1052863				

		Всього по кошторису					1052863				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1085,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					151130				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Теплопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	11467,008 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,91578 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1049,523 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-03-01	на тепломережі	11317,514	-	11317,514	7,91578	1049,523	-
2	06-03-02	на придбання устаткування тепломережі.Устаткування	-	149,494	149,494	-	-	-
-	-	Всього:	11317,514	149,494	11467,008	7,91578	1049,523	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на тепломережі
Теплопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

11317,514 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,91578 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1049,523 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	4,098	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	131464	8089	<u>123375</u> 39344	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>80,12</u> 256,02
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,51	<u>31010,73</u> 31010,73	- -	46826	46826	<u>-</u> -	314,1600 -	474,38 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,049	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	29970	29970	<u>-</u> -	150,4500 -	308,27 -
4	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	3,8931	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	24678	-	<u>24678</u> 5503	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 34,2
5	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	3,8931	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	10926	-	<u>10926</u> 2436	<u>-</u> 3,8896	<u>-</u> 15,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	38,931	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	143742	79247	<u>64495</u> 24360	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>714,77</u> 199,23
7	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	1000м3	0,946	<u>49608,83</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	46930	2111	<u>44772</u> 13502	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>20,91</u> 86,62
8	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,946	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	4483	441	<u>4042</u> 1050	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>4,37</u> 6,46
9	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1655,5	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	511318	-	<u>511318</u> 94198	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 680,41
10	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	1,692	<u>235172,16</u> 57686,09	<u>62662,71</u> 26600,45	397911	97605	<u>106025</u> 45008	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>816,98</u> 303,46
11	К585821-Г011	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-5 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	188	<u>11011,77</u> -	<u>-</u> -	2070213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ24-10-8	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 250 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,5	<u>828694,88</u> 299011,78	<u>339986,57</u> 56019,84	414347	149506	<u>169993</u> 28010	<u>2284,8000</u> 397,5680	<u>1142,4</u> 198,78
13	С113-1508 варіант 3	Труби сталеві електрозварні попередньоізовані, типорозмір 273/400 мм	м	500	<u>8682,54</u> -	<u>-</u> -	4341270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ24-10-7	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,257	<u>618443,50</u> 238392,00	<u>243697,32</u> 43212,84	158940	61267	<u>62630</u> 11106	<u>1848,0000</u> 311,8110	<u>474,94</u> 80,14
15	С113-1508 варіант 4	Труби сталеві електрозварні попередньоізовані, типорозмір 219/315 мм	м	257	<u>4776,66</u> -	<u>-</u> -	1227602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ24-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С	1000м	0,066	<u>363478,03</u> 186379,20	<u>131638,61</u> 22170,25	23990	12301	<u>8688</u> 1463	<u>1444,8000</u> 172,7820	<u>95,36</u> 11,4
17	С113-1505 варіант 2	Труби сталеві сталеві електрозварні попередньоізовані ППУ, типорозмір 114/200 мм	м	66	<u>1891,02</u> -	<u>-</u> -	124807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ24-10-6	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С	1000м	0,088	<u>523379,64</u> 212385,60	<u>212596,27</u> 40169,40	46057	18690	<u>18708</u> 3535	<u>1646,4000</u> 290,9790	<u>144,88</u> 25,61
19	C113-1507 варіант 2	Труби сталеві попередньоізолюовані, типорозмір 159/250 мм	м	88	<u>3169,07</u> -	- -	278878	-	- -	- -	- -
20	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С	1000м	0,35	<u>270158,66</u> 155801,86	<u>95244,78</u> 21514,01	94556	54531	<u>33336</u> 7530	<u>1226,4000</u> 167,5405	<u>429,24</u> 58,64
21	C113-1501 варіант 1	Труби сталеві попередньоізолюовані , типорозмір 50/100 мм	м	350	<u>787,84</u> -	- -	275744	-	- -	- -	- -
22	КМ12-790-7	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 250 мм	10 шт	0,2	<u>34596,55</u> 18024,48	<u>2649,19</u> 880,72	6919	3605	<u>530</u> 176	<u>144,0000</u> 5,8740	<u>28,8</u> 1,17
23	КБ22-40-7	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 250 мм	1фланець	4	<u>1096,53</u> 399,30	<u>633,46</u> 14,60	4386	1597	<u>2534</u> 58	<u>2,7700</u> 0,1166	<u>11,08</u> 0,47
24	C130-990	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 250 мм	шт	4	<u>1994,61</u> -	- -	7978	-	- -	- -	- -
25	КМ12-790-6	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм	10 шт	0,4	<u>25458,12</u> 14019,04	<u>2454,38</u> 818,13	10183	5608	<u>982</u> 327	<u>112,0000</u> 5,4210	<u>44,8</u> 2,17
26	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	1фланець	8	<u>891,86</u> 330,10	<u>529,31</u> 12,72	7135	2641	<u>4234</u> 102	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>18,32</u> 0,81
27	C130-989	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 200 мм	шт	8	<u>1484,67</u> -	- -	11877	-	- -	- -	- -
28	КБ22-36-3	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	1 шт	4	<u>1037,74</u> 470,71	<u>397,99</u> 142,37	4151	1883	<u>1592</u> 569	<u>3,9400</u> 0,9357	<u>15,76</u> 3,74
29	C1630-1382 варіант 2	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41 нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	4	<u>14326,42</u> -	- -	57306	-	- -	- -	- -
30	КБ22-40-5	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	1фланець	8	<u>525,42</u> 207,58	<u>293,23</u> 8,46	4203	1661	<u>2346</u> 68	<u>1,4400</u> 0,0676	<u>11,52</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	8	<u>984,42</u> -	- -	7875	-	- -	- -	- -
32	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	2	<u>468,25</u> 328,54	<u>34,21</u> 13,32	937	657	<u>68</u> 27	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>5,5</u> 0,21
33	C1630-1381 варіант 3	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с 41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>10224,78</u> -	- -	20450	-	- -	- -	- -
34	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	4	<u>355,96</u> 138,38	<u>201,36</u> 3,63	1424	554	<u>805</u> 15	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>3,84</u> 0,12
35	C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>637,10</u> -	- -	2548	-	- -	- -	- -
36	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	2	<u>281,04</u> 204,29	<u>21,38</u> 8,32	562	409	<u>43</u> 17	<u>1,7100</u> 0,0665	<u>3,42</u> 0,13
37	C1630-1381 варіант 4	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с 41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>4410,78</u> -	- -	8822	-	- -	- -	- -
38	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	4	<u>179,79</u> 73,52	<u>100,68</u> 1,82	719	294	<u>403</u> 7	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>2,04</u> 0,06
39	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>373,39</u> -	- -	1494	-	- -	- -	- -
40	КБ24-12-8	Установлення компенсаторів діаметром 250 мм	1 шт	4	<u>37286,12</u> 3694,22	<u>6557,47</u> 1072,00	149144	14777	<u>26230</u> 4288	<u>27,0500</u> 6,9374	<u>108,2</u> 27,75
41	КБ24-12-7	Установлення компенсаторів діаметром 200 мм	1 шт	4	<u>22281,44</u> 2082,14	<u>3652,32</u> 590,00	89126	8329	<u>14609</u> 2360	<u>15,0400</u> 3,8178	<u>60,16</u> 15,27
42	КБ24-12-1	Установлення компенсаторів діаметром 50 мм	1 шт	4	<u>6326,61</u> 615,09	<u>255,84</u> 17,57	25306	2460	<u>1023</u> 70	<u>4,7000</u> 0,1294	<u>18,8</u> 0,52
43	КБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,76	<u>34647,59</u> 17633,75	<u>2463,18</u> 1011,07	26332	13402	<u>1872</u> 768	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>113,51</u> 5,97
44	К581121-1047 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-2 серія 3,006. 1-2.87 вип.0-2	шт	13	<u>187,10</u> -	- -	2432	-	- -	- -	- -
45	К581121-1048 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-3 серія 3,006. 1-2.87 вип.0-2	шт	63	<u>315,96</u> -	- -	19905	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					10875866	618461	<u>1240257</u> 285897		<u>5152,37</u> 2015,04
		Разом будівельні роботи, грн.					10875866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9017148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					904358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					441648				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					748,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145165				
		Всього будівельні роботи, грн.					11317514				

		Всього по кошторису					11317514				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7915,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1049523				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Третя черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-03-02

тепломережі.Устаткування
Теплопостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 149,494 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2307-11121 варіант 3	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30 с41нж для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 250 мм; (маса=0,1)	шт	2	30000,00	60000
2	2307-11121 варіант 4	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм; (маса=0,05)	шт	4	22000,00	88000
		Разом				148000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1494
		Всього по кошторису				149494

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Мережі водопостачання

Кошторисна вартість об'єкта 108,587 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31418 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,862 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-04-01	на демонтажні роботи водопроводу (винос мереж із зони забудови)	32,083	-	32,083	0,13595	17,632	-
2	06-04-02	на мереж протипожежно-питного водопроводу	76,504	-	76,504	0,17823	22,23	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	108,587	-	108,587	0,31418	39,862	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01
на демонтажні роботи водопроводу (винос мереж із зони забудови)
Мережі водопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

32,083 тис. грн.
0,13595 тис.люд.год.
17,632 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-6-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж водопровідних чавунних труб , діаметр 100 мм Н=2,5	1000м	0,075	39630,24 37848,10	1653,47 593,08	2972	2839	124 44	316,8000 4,1399	23,76 0,31
2	КБ22-6-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж водопровідних чавунних труб , діаметр 50 мм	1000м	0,02	38559,16 37848,10	582,39 226,75	771	757	12 5	316,8000 1,8115	6,34 0,04
3	КБ22-41-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах Н= 2, 5м	10м3	0,219	29199,06 16128,89	13029,34 4550,80	6395	3532	2853 997	133,4400 30,1945	29,22 6,61
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,05514	2293,90 170,62	2123,28 624,48	126	9	117 34	1,6900 4,0635	0,09 0,22
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	5,514	324,01 -	324,01 56,90	1787	-	1787 314	- 0,4110	- 2,27
6	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту для демонтажу труб та колодязів	1000м3	0,166	32079,92 1973,77	30106,15 9600,75	5325	328	4997 1594	19,5500 62,4750	3,25 10,37
7	КБ1-28-2	Засипка траншей після демонтажу	1000м3	0,166	6339,00 -	6339,00 1413,45	1052	-	1052 235	- 8,7856	- 1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,66	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	6129	3379	<u>2750</u> 1039	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>30,48</u> 8,5
		Разом прямі витрати по кошторису					24557	10844	<u>13692</u> 4262		<u>93,14</u> 29,78
		Разом будівельні роботи, грн.					24557				
		в тому числі:					21				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15106				
		всього заробітна плата, грн.					7526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13,03				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2526				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32083				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					32083				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					135,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17632				

Склад _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-02
на мереж протипожежно-питного водопроводу
Мережі водопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

76,504 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,17823 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

22,230 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,235	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	7539	464	<u>7075</u> 2256	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>4,59</u> 14,68
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,019	<u>49608,83</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	943	42	<u>899</u> 271	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,42</u> 1,74
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,08	<u>31010,73</u> 31010,73	- -	2481	2481	- -	314,1600 -	25,13 -
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	33,25	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	10270	-	<u>10270</u> 1892	- 0,4110	- 13,67
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,019	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	90	9	<u>81</u> 21	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,09</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,085	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	1243	1243	- -	150,4500	12,79
7	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2345	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	1486	-	<u>1486</u> 331	- 8,7856	- 2,06
8	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,2345	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	658	-	<u>658</u> 147	- 3,8896	- 0,91
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	100м3	0,03	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	439	439	- -	150,4500	4,51
10	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,006	<u>5318,48</u> -	<u>5318,48</u> 1185,90	32	-	<u>32</u> 7	- 7,3712	- 0,04
11	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,006	<u>2619,99</u> -	<u>2619,99</u> 584,20	16	-	<u>16</u> 4	- 3,6312	- 0,02
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9	<u>999,02</u> -	- -	8991	-	- -	- -	- -
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,76	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	6498	3583	<u>2915</u> 1101	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>32,31</u> 9,01
14	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,9	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	11446	1556	- -	16,3200 -	14,69 -
Розділ 1. Будівельні роботи											
15	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,045	<u>31513,18</u> 29697,76	<u>1330,64</u> 205,14	1418	1336	<u>60</u> 9	<u>245,7000</u> 1,5461	<u>11,06</u> 0,07
16	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	45,45	<u>165,86</u> -	- -	7538	-	- -	- -	- -
17	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,045	<u>9461,92</u> 9050,82	- -	426	407	- -	82,4000 -	3,71 -
18	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>281,04</u> 204,29	<u>21,38</u> 8,32	281	204	<u>21</u> 8	<u>1,7100</u> 0,0665	<u>1,71</u> 0,07
19	С1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>2235,28</u> -	- -	2235	-	- -	- -	- -
20	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	2	<u>179,79</u> 73,52	<u>100,68</u> 1,82	360	147	<u>201</u> 4	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>316,13</u> -	- -	632	-	- -	- -	- -
22	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	1 вріз	1	<u>1221,17</u> 445,78	<u>539,08</u> 93,87	1221	446	<u>539</u> 94	<u>3,2200</u> 0,7499	<u>3,22</u> 0,75
23	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,45	<u>451,21</u> 415,72	<u>35,49</u> 13,14	203	187	<u>16</u> 6	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,53</u> 0,04
24	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна	м	45	<u>3,57</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14475	2727	<u>837</u> 121		<u>22,25</u> 0,96
		Разом будівельні роботи, грн.					14475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10911				
		всього заробітна плата, грн.					2848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					424				
		Всього будівельні роботи, грн.					15827				

		Всього по розділу 1					15827				
		Разом прямі витрати по кошторису					66607	12544	<u>24269</u> 6151		<u>116,78</u> 43,22
		Разом будівельні роботи, грн.					66607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29794				
		всього заробітна плата, грн.					18695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3535				
		Всього будівельні роботи, грн.					76504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					76504				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					178,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22230				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Мережі каналізації

Кошторисна вартість об'єкта520,117 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість2,07039 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата265,422 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-05-01	на демонтажні роботи мереж каналізації (винос мереж із зони забудови)	431,399	-	431,399	1,90035	244,053	-
2	06-05-02	на мереж канализації	88,718	-	88,718	0,17004	21,369	-
-	-	Всього:	520,117	-	520,117	2,07039	265,422	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01
на демонтажні роботи мереж каналізації (винос мереж із зони забудови)
Мережі каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	431,399 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,90035 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	244,053 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи зовнішніх мереж каналізації К1 (винос мереж із зони забудови)									
1	КБ23-3-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 100 мм (hcp2,5-3 м)	100м	0,93	<u>8706,21</u> 8124,46	<u>581,75</u> 196,92	8097	7556	<u>541</u> 183	<u>69,6960</u> 1,2240	<u>64,82</u> 1,14
2	КБ23-3-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм (hcp2,5-3 м)	100м	4,58	<u>8706,21</u> 8124,46	<u>581,75</u> 196,92	39874	37210	<u>2664</u> 902	<u>69,6960</u> 1,2240	<u>319,21</u> 5,61
3	КБ23-13-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах (hcp2,5-3 м)	10м3	7,05	<u>18627,29</u> 12128,15	<u>6491,42</u> 2229,37	131322	85503	<u>45765</u> 15717	<u>102,7200</u> 14,2931	<u>724,18</u> 100,77
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,3001	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	2982	222	<u>2760</u> 812	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>2,2</u> 5,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	130,01	<u>324,01</u>	<u>324,01</u>	42125	-	<u>42125</u>	-	-
					-	56,90			7398	0,4110	53,43
6	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту для демонтажу труб та колодязів	1000м3	1,377	<u>32079,92</u>	<u>30106,15</u>	44174	2718	<u>41456</u>	<u>19,5500</u>	<u>26,92</u>
					1973,77	9600,75			13220	62,4750	86,03
7	КБ1-28-2	Засипка траншей після демонтажу	1000м3	1,377	<u>6339,00</u>	<u>6339,00</u>	8729	-	<u>8729</u>	-	-
					-	1413,45			1946	8,7856	12,1
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	13,77	<u>3692,22</u>	<u>1656,65</u>	50842	28030	<u>22812</u>	<u>18,3600</u>	<u>252,82</u>
					2035,57	625,71			8616	5,1175	70,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					328145	161239	<u>166852</u>		<u>1390,15</u>
									48794		334,83
		Разом будівельні роботи, грн.					328145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54				
		всього заробітна плата, грн.					210033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					175,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34020				
		Всього будівельні роботи, грн.					431399				

		Всього по розділу 1					431399				
		Разом прямі витрати по кошторису					328145	161239	<u>166852</u>		<u>1390,15</u>
									48794		334,83
		Разом будівельні роботи, грн.					328145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54				
		всього заробітна плата, грн.					210033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					175,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34020				
		Всього будівельні роботи, грн.					431399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					431399				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1900,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					244053				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-02
на мереж каналізації
Мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 88,718 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17004 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,369 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,095	<u>32079,92</u> 1973,77	<u>30106,15</u> 9600,75	3048	188	<u>2860</u> 912	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>1,86</u> 5,94
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,011	<u>49608,83</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	546	25	<u>521</u> 157	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,24</u> 1,01
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03	<u>31010,73</u> 31010,73	<u>-</u> -	930	930	<u>-</u> -	314,1600 -	9,42 -
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	19,25	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	5946	-	<u>5946</u> 1095	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 7,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,011	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	52	5	<u>47</u> 12	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0,05</u> 0,08
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0475	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	695	695	- -	150,4500 -	7,15 -
7	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,09025	<u>6339,00</u> -	<u>6339,00</u> 1413,45	572	-	<u>572</u> 128	- 8,7856	- 0,79
8	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,09025	<u>2806,43</u> -	<u>2806,43</u> 625,77	253	-	<u>253</u> 56	- 3,8896	- 0,35
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	100м3	0,02	<u>14626,75</u> 14626,75	- -	293	293	- -	150,4500 -	3,01 -
10	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,004	<u>5318,48</u> -	<u>5318,48</u> 1185,90	21	-	<u>21</u> 5	- 7,3712	- 0,03
11	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	1000м3	0,004	<u>2619,99</u> -	<u>2619,99</u> 584,20	10	-	<u>10</u> 2	- 3,6312	- 0,01
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6	<u>999,02</u> -	- -	5994	-	- -	- -	- -
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,9425	<u>3692,22</u> 2035,57	<u>1656,65</u> 625,71	3480	1919	<u>1561</u> 590	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>17,3</u> 4,82
14	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,42	<u>12717,67</u> 1728,45	- -	5341	726	- -	16,3200 -	6,85 -
15	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,012	<u>110602,03</u> 48294,55	<u>59807,02</u> 16386,85	1327	580	<u>718</u> 197	<u>404.2400</u> 137,9099	<u>4,85</u> 1,65
16	С113-2313 варіант 1	Труби двошарові профілірованої стінкою КОРСИС ПРО діам. 200 мм(глибина 2,5-3м)	м	12,12	<u>389,83</u> -	- -	4725	-	- -	- -	- -
17	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,009	<u>52732,98</u> 37518,05	<u>14392,25</u> 5585,43	475	338	<u>130</u> 50	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>2,79</u> 0,42
18	С113-2311 варіант 1	Труби двошарові профілірованої стінкою КОРСИС ПРО діам. 110 мм (гср 2,5 м-3м)	м	9,09	<u>172,03</u> -	- -	1564	-	- -	- -	- -
19	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,21	<u>451,21</u> 415,72	<u>35,49</u> 13,14	95	87	<u>8</u> 3	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>0,71</u> 0,02
20	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	21	<u>3,57</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах (нсрб м)	10м3	0,235	<u>81319,79</u> 20213,58	<u>10819,04</u> 3715,62	19110	4750	<u>2542</u> 873	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>40,23</u> 5,6
22	К585521-Л049 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (5157,56-(0,77+0,74)х102,0289)х0,38+18,30:100х2477,88+13,15:100х3414,1+1,68:100х2369,38	шт	1	<u>3155,90</u> -	- -	3156	-	- -	- -	- -
23	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>3799,84</u> -	- -	7600	-	- -	- -	- -
24	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>3078,06</u> -	- -	3078	-	- -	- -	- -
25	К585521-Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (5157,56х1,05-(0,77+0,74)х102,0289)х0,27+24,43:100х2477,88+5,07:100х2310,47+1,63:100х3414,1+1,08:100х2369,38	шт	1	<u>2450,32</u> -	- -	2450	-	- -	- -	- -
26	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>421,44</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
27	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,012	<u>123327,20</u> -	- -	1480	-	- -	- -	- -
28	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,003	<u>15070,81</u> 12546,12	- -	45	38	- -	106,2600 -	0,32 -
29	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2295,81</u> -	- -	2296	-	- -	- -	- -
30	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	581	244	<u>311</u> 118	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
31	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 віз	1	<u>3841,40</u> 3180,81	<u>131,16</u> 47,44	3841	3181	<u>131</u> 47	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
		Разом прямі витрати по розділу 1					79500	13999	<u>15631</u> 4245		<u>123,98</u> 29,94
		Разом будівельні роботи, грн.					79500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49870				
		всього заробітна плата, грн.					18244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					9218 16,12 3125 88718 88718				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					79500 79500 49870 18244 9218 16,12 3125 88718 88718	13999	<u>15631</u> 4245		<u>123,98</u> 29,94
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					170,04 21369				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Очисні споруди

Кошторисна вартість об`єкта453,760 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,13821 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата17,373 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-06-01	на Очисні споруди	184,819	-	184,819	0,13821	17,373	-
2	06-06-02	на придбання устаткування Очисні споруди.Придбання устаткування	-	268,941	268,941	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	184,819	268,941	453,76	0,13821	17,373	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-01
на Очисні споруди
Очисні споруди

Основа:	Кошторисна вартість	184,819 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,13821 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	17,373 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ23-17-1	Дощеприймальний колодязь бетонний ДК 11,8 (1080х740х900) Улаштування прямокутних бетонних монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м2 у сухих ґрунтах	10м3	0,171	<u>81557,39</u> 10387,18	<u>1711,03</u> 579,17	13946	1776	<u>293</u> 99	<u>90,1900</u> 3,6000	<u>15,42</u> 0,62
2	С113-750 варіант 1	Чавунна решітка ДБ2 (В125) (915х570х120)	шт	3	<u>4719,42</u> -	- -	14158	-	- -	- -	- -
3	ПВ1-1-2	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	0,21	<u>4989,28</u> 4989,28	- -	1048	1048	- -	44,4400 -	9,33 -
4	С113-139 варіант 4	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 Н320 з решіткою чавунною щільною D400	м	21	<u>6240,54</u> -	- -	131051	-	- -	- -	- -
5	КМ38-1-5	Монтаж сепаратору нафтопродуктів Standartpark	шт	3	<u>5905,72</u> 3823,04	<u>906,89</u> 316,74	17717	11469	<u>2721</u> 950	<u>32,0000</u> 2,1200	<u>96</u> 6,36
		Разом прямі витрати по кошторису					177920	14293	<u>3014</u> 1049		<u>120,75</u> 6,98
		Разом будівельні роботи, грн.					177920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160613				
		всього заробітна плата, грн.					15342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2031				
		Всього будівельні роботи, грн.					184819				

		Всього по кошторису					184819				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					138,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17373				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».
Коригування.Третя черга будівництва.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-06-02

Очисні споруди.Придбання устаткування
Очисні споруди

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 268,941 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2413-11 варіант 2	Сепаратор нафтопродуктів і піску OilPro200 OP1-3/15; (маса=0,17) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	3	88779,00	266337 266337 2604 268941

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об'єкта	2476,595 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,72047 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	361,024 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на зовнішнє освітлення садовопаркової зони	2122,014	-	2122,014	2,59168	344,784	-
2	07-01-02	на зовнішнє освітлення автостоянки	354,581	-	354,581	0,12879	16,24	-
-	-	Всього:	2476,595	-	2476,595	2,72047	361,024	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на зовнішнє освітлення садовопаркової зони
Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2122,014 тис. грн.
2,59168 тис.люд.год.
344,784 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,608	<u>32079.92</u> 1973,77	<u>30106.15</u> 9600,75	19505	1200	<u>18305</u> 5837	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>11.89</u> 37,98
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,32	<u>31010.73</u> 31010,73	- -	9923	9923	<u>-</u> -	314,1600 -	100,53 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,32	<u>14626.75</u> 14626,75	- -	4681	4681	<u>-</u> -	150,4500 -	48,14 -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,608	<u>8746.35</u> -	<u>8746.35</u> 2446,55	5318	-	<u>5318</u> 1488	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 10,75
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,08	<u>3692.22</u> 2035,57	<u>1656.65</u> 625,71	22449	12376	<u>10073</u> 3804	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>111.63</u> 31,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів d=110мм	1 км	0,02	<u>294913,55</u> 24384,48	- -	5898	488	- -	222,0000	4,44 -
7	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів d=63	1 км	0,134	<u>192913,55</u> 24384,48	- -	25850	3268	- -	222,0000	29,75 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					93624	31936	<u>33696</u> 11129		<u>306,38</u> 79,84
		Разом будівельні роботи, грн.					93624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27992				
		всього заробітна плата, грн.					43065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24021				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8990				
		Всього будівельні роботи, грн.					117645				

		Всього по розділу 1					117645				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
8	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	16	<u>9820,50</u> 1173,79	<u>8646,71</u> 3200,98	157128	18781	<u>138347</u> 51216	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>153,6</u> 356,73
9	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	16	<u>5134,16</u> 2151,95	<u>649,62</u> 227,47	82147	34431	<u>10394</u> 3640	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>281,6</u> 25,27
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,4	<u>3507,19</u> 1956,32	<u>605,54</u> 220,51	8417	4695	<u>1453</u> 529	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>38,4</u> 3,7
11	КМ8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	16	<u>8531,18</u> 1173,79	<u>7357,39</u> 2723,68	136499	18781	<u>117718</u> 43579	<u>9,6000</u> 18,9710	<u>153,6</u> 303,54
12	КМ8-163-1	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетиленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	4	<u>533,54</u> 200,27	- -	2134	801	- -	1,6000 -	6,4 -
13	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	68	<u>816,67</u> 160,58	<u>411,02</u> 101,73	55534	10919	<u>27949</u> 6918	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>92,48</u> 48,74
14	С1424-11600-10 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 40-70 мм, марка за водонепроникністю 0,2 МПа	м3	20,4	<u>5323,56</u> -	- -	108601	-	- -	- -	- -
15	С1416-8534 варіант 2	Опора парковая	шт	68	<u>4826,96</u> -	- -	328233	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	68	<u>504,46</u> 375,36	<u>76,97</u> 29,97	34303	25524	<u>5234</u> 2038	<u>3,2200</u> 0,2394	<u>218,96</u> 16,28
17	1507-4021 варіант 2	Світильник	шт	68	<u>4828,29</u> -	<u>-</u> -	328324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-407-3	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,12	<u>22608,47</u> 8975,84	<u>6703,53</u> 2741,35	2713	1077	<u>804</u> 329	<u>73,4100</u> 20,7905	<u>8,81</u> 2,49
19	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,68	<u>9074,84</u> 2738,85	<u>600,04</u> 136,81	6171	1862	<u>408</u> 93	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>15,23</u> 0,66
20	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,4	<u>10891,60</u> 1369,42	<u>4007,54</u> 827,37	15248	1917	<u>5611</u> 1158	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>15,68</u> 8,67
21	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	134	<u>200,27</u> 200,27	<u>-</u> -	26836	26836	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>214,4</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							1292288	145624	<u>307918</u> 109500		<u>1199,16</u> 766,08
Разом будівельні роботи, грн.							1292288				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							838746				
всього заробітна плата, грн.							255124				
Загальновиробничі витрати, грн.							120913				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							193,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37605				
Всього будівельні роботи, грн.							1413201				

Всього по розділу 2							1413201				
Розділ 3. Матеріали											
22	15093-28051 варіант 2	Кабель напругою 1000в перерізом 4.25мм ² АВБШВ	1000м	1,6	<u>55387,34</u> -	<u>-</u> -	88620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм ² ВВГ	1000м	0,24	<u>20514,84</u> -	<u>-</u> -	4924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	2405-1530 варіант 1	Муфти 4кнтп-25	комплект	4	<u>695,91</u> -	<u>-</u> -	2784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	1517-2077 варіант 1	ЩИТ ТВ 1 24	шт	68	<u>710,18</u> -	<u>-</u> -	48292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	12	<u>191,49</u> -	<u>-</u> -	2298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1507-8013 варіант 1	Анкерное устройство Z 50	шт	68	<u>793,62</u>	-	53966	-	-	-	-
28	C1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	195	<u>999,02</u>	-	194809	-	-	-	-
29	C1422- 10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	13,5	<u>14479,64</u>	-	195475	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					591168	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					591168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					591168				
		Всього будівельні роботи, грн.					591168				

		Всього по розділу 3					591168				
		Разом прямі витрати по кошторису					1977080	177560	<u>341614</u>		<u>1505,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1977080		120629		845,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1457906				
		всього заробітна плата, грн.					298189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144934				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					240,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46595				
		Всього будівельні роботи, грн.					2122014				

		Всього по кошторису					2122014				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2591,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					344784				

Склад _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на зовнішнє освітлення автостоянки
Зовнішнє освітлення

Основа:	Кошторисна вартість	354,581 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,12879 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	16,240 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	1 км	0,25	<u>9479.61</u> 3077,55	<u>6229.05</u> 1484,27	2370	769	<u>1557</u> 371	<u>25.7600</u> 10,9274	<u>6.44</u> 2,73
2	С157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4x25 мм2	1000м	0,25	<u>143988.76</u> -	- -	35997	-	- -	- -	- -
3	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,68	<u>3507.19</u> 1956,32	<u>605.54</u> 220,51	2385	1330	<u>412</u> 150	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>10.88</u> 1,05
4	15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,068	<u>20514.84</u> -	- -	1395	-	- -	- -	- -
5	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	7	<u>816.67</u> 160,58	<u>411.02</u> 101,73	5717	1124	<u>2877</u> 712	<u>1.3600</u> 0,7168	<u>9.52</u> 5,02
6	С1424-11600-10 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 40-70 мм, марка за водонепроникністю 0,2 МПа	м3	0,875	<u>5323.56</u> -	- -	4658	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326992				
		всього заробітна плата, грн.					13936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2304				
		Всього будівельні роботи, грн.					354581				

		Всього по кошторису					354581				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					128,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16240				

Склав _____ К.С. Дончик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Тротуари

Кошторисна вартість об'єкта	8889,913 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,30559 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1650,706 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на земляні роботи	884,607	-	884,607	1,27038	184,3	-
2	07-02-02	на тротуари	6773,497	-	6773,497	10,47395	1274,843	-
3	07-02-03	на попутний дренаж пішохідних доріжок	1231,809	-	1231,809	1,56126	191,563	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	8889,913	-	8889,913	13,30559	1650,706	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на земляні роботи
Тротуари

Основа:	Кошторисна вартість	884,607 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,27038 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	184,300 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-13	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від корит)	1000м3	1,377	40625,13 1819,30	38768,00 11691,33	55941	2505	53384 16099	18,0200 75,0057	24,81 103,28
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2409,75	308,86 -	308,86 56,90	744275	-	744275 137115	- 0,4110	- 990,41
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,377	4739,38 466,44	4272,94 1110,14	6526	642	5884 1529	4,6200 6,8331	6,36 9,41
		Разом прямі витрати по кошторису					806742	3147	803543 154743		31,17 1103,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					806742 52 157890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					77865 136,11 26410 884607 884607				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1270,38 184300				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на тротуари
Тротуари

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

6773,497 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

10,47395 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1274,843 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Демонтажні роботи Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,12	<u>42233,26</u> 21996,73	<u>20236,53</u> 7304,49	5068	2640	<u>2428</u> 877	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>24,47</u> 7,08
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,36	<u>6464,75</u> 1854,64	<u>4610,11</u> 1112,48	2327	668	<u>1659</u> 400	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>6,61</u> 2,66
3	КР18-30-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Розбирання поребрика	м	150	<u>115,00</u> 115,00	<u>-</u> -	17250	17250	<u>-</u> -	<u>1,0560</u> -	<u>158,4</u> -
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,882	<u>2293,90</u> 170,62	<u>2123,28</u> 624,48	2023	150	<u>1873</u> 551	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>1,49</u> 3,58
5	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	88,2	<u>324,01</u> -	<u>324,01</u> 56,90	28578	-	<u>28578</u> 5019	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 36,25
6	КБ27-69-1	Тротуари Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	8,60688	<u>29435,18</u> 1474,02	<u>25213,85</u> 5596,09	253345	12687	<u>217013</u> 48165	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>125,66</u> 302,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	86,0688	<u>40209,36</u> 3180,97	<u>1488,44</u> 506,32	3460771	273782	<u>128108</u> 43578	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>2492,55</u> 309,83
8	КБ27-17-4 К=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-3 -2 см	100м2	-86,0688	<u>5240,28</u> -	<u>164,67</u> 57,10	-451025	-	<u>-14173</u> -4915	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -36,23
9	КБ27-17-1	Улаштування покриття тротуарів із піщано-гравійні суміші за товщини шару 12 см	100м2	86,0688	<u>3886,72</u> 2746,00	<u>1106,93</u> 389,50	334525	236345	<u>95272</u> 33524	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>2151,72</u> 238,5
10	КБ27-17-2 К=7	Улаштування покриття тротуарів із піщано-гравійні суміші , за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 -7 см	100м2	-86,0688	<u>442,68</u> -	<u>423,76</u> 152,84	-38101	-	<u>-36473</u> -13155	<u>-</u> 1,1242	<u>-</u> -96,76
11	С1421-9647 варіант 1	Суміші піщано-гравійні , розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка с13	м3	546,54	<u>1351,67</u> -	<u>-</u> -	738742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	2700	<u>440,99</u> 143,75	<u>-</u> -	1190673	388125	<u>-</u> -	1,3200	3564
13	& С1416-8684-2 варіант 2	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	2700	<u>231,08</u> -	<u>-</u> -	623916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					6168092	931647	<u>424285</u> 114044		<u>8524,9</u> 767,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6168092 4812160 1045691 605405 1181,44 229152 6773497				

		Всього по кошторису					6773497				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					10473,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1274843				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03
на попутний дренаж пішохідних доріжок
Тротуари

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1231,809 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,56126 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

191,563 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,5	<u>52732,98</u> 37518,05	<u>14392,25</u> 5585,43	26366	18759	<u>7196</u> 2793	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>155,2</u> 23,16
2	С1530-48 варіант 2	Труба з ВПМ на основі поліпропілену, двошаровий d=110/15	10м	51	<u>1318,57</u> -	- -	67247	-	- -	- -	- -
3	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	19,4286	<u>1728,45</u> 1728,45	- -	33581	33581	- -	16,3200 -	317,07 -
4	С1421-9450 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	164	<u>2035,07</u> -	- -	333751	-	- -	- -	- -
5	С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	40	<u>1907,57</u> -	- -	76303	-	- -	- -	- -
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	18,182	<u>1728,45</u> 1728,45	- -	31427	31427	- -	16,3200 -	296,73 -
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	200	<u>999,02</u> -	- -	199804	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ22-35-3	Установлення клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>391,56</u> 257,98	<u>21,38</u> 8,32	392	258	<u>21</u> 8	<u>2,2400</u> 0,0665	<u>2,24</u> 0,07
9	С1630-561 варіант 1	Клапани зворотні , діаметр 100 мм	шт	1	<u>4525,41</u> -	- -	4525	-	- -	- -	- -
10	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	2	<u>355,96</u> 138,38	<u>201,36</u> 3,63	712	277	<u>403</u> 7	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>1,92</u> 0,06
11	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>637,10</u> -	- -	1274	-	- -	- -	- -
12	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	2,355	<u>71583,06</u> 23802,91	<u>20765,69</u> 7102,47	168578	56056	<u>48903</u> 16726	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>474,77</u> 106,32
13	К585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	15	<u>804,97</u> -	- -	12075	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	30	<u>2147,77</u> -	- -	64433	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	15	<u>1858,76</u> -	- -	27881	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	15	<u>3327,94</u> -	- -	49919	-	- -	- -	- -
17	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	15	<u>421,44</u> -	- -	6322	-	- -	- -	- -
18	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	15	<u>2295,81</u> -	- -	34437	-	- -	- -	- -
19	С111-1789	Скоби ходові	кг	61,5	<u>51,09</u> -	- -	3142	-	- -	- -	- -
20	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	30	<u>290,72</u> 121,90	<u>155,43</u> 59,02	8722	3657	<u>4663</u> 1771	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>33,9</u> 14,51
		Разом прямі витрати по кошторису					1150891	144015	<u>61186</u> 21305		<u>1281,83</u> 144,12
		Разом будівельні роботи, грн.					1150891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					945690				
		всього заробітна плата, грн.					165320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80918				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1231809 1231809				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1561,26 191563				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Вертикальне планування

Кошторисна вартість об'єкта	2234,845 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,24024 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	470,475 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на вертикальне планування	2234,845	-	2234,845	3,24024	470,475	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	2234,845	-	2234,845	3,24024	470,475	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на вертикальне планування
Вертикальне планування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2234,845 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,24024 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

470,475 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (від виїмки)	1000м3	0,204	<u>12481,11</u> -	<u>12481,11</u> 3491,24	2546	-	<u>2546</u> 712	- 25,2195	- 5,14
2	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,204	<u>10680,77</u> -	<u>10680,77</u> 2987,64	2179	-	<u>2179</u> 609	- 21,5817	- 4,4
3	КБ1-17-14	Розроблення надлишків ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	3,415	<u>49608,83</u> 2231,22	<u>47327,17</u> 14272,54	169414	7620	<u>161622</u> 48741	22,1000 91,5654	75,47 312,7
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5976,25	<u>308,86</u> -	<u>308,86</u> 56,90	1845825	-	<u>1845825</u> 340049	- 0,4110	- 2456,24
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	3,415	<u>4739,38</u> 466,44	<u>4272,94</u> 1110,14	16185	1593	<u>14592</u> 3791	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>15,78</u> 23,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2036149	9213	<u>2026764</u>		<u>91,25</u>
									393902		2801,82
		Разом будівельні роботи, грн.					2036149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172				
		всього заробітна плата, грн.					403115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					198696				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					347,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67360				
		Всього будівельні роботи, грн.					2234845				

		Всього по кошторису					2234845				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3240,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					470475				

Склав _____ К.С. Дончик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта3373,467 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість8,59120 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата948,864 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-04-01	на озеленення території	3373,467	-	3373,467	8,59120	948,864	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	3373,467	-	3373,467	8,59120	948,864	-

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н. Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на озеленення території
Озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3373,467 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

8,5912 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

948,864 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	9,050675	<u>17493,78</u> 6463,38	- -	158331	58498	- -	62,8000 -	568,38 -
2	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	171,962825	<u>15404,63</u> 4326,76	<u>47,47</u> 14,70	2649024	744042	<u>8163</u> 2528	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>7229,32</u> 18,02
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	9,050675	<u>2059,71</u> 905,08	- -	18642	8192	- -	8,2400 -	74,58 -
4	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	1 га	1,64	<u>83028,08</u> 115,11	<u>1240,19</u> 384,16	136166	189	<u>2034</u> 630	<u>0,9300</u> 2,7379	<u>1,53</u> 4,49
		Разом прямі витрати по кошторису					2962163	810921	<u>10197</u> 3158		<u>7873,81</u> 22,51
		Разом будівельні роботи, грн.					2962163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2141045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					814079 411304 694,88 134785 3373467 3373467				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8591,2 948864				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Огорожа

Кошторисна вартість об`єкта	6153,120 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,54144 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1813,809 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м.п
Будівельні обсяги	1735,000 м.п

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-05-01	на сітчата огорожа	6153,12	-	6153,12	13,54144	1813,809	3,546
-	-	Всього:	6153,12	-	6153,12	13,54144	1813,809	3,546

Склав

К.С. Дончик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Р.Н. Ісміханова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01
на сітчатого огорожа
Огорожа

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

6153,120 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

13,54144 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1813,809 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-24-6	Установлення металеві огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах з цоколем із залізобетонних панелей висотою до 2 м (тип огорожі М5В, серія 3.017-1)	100м	17,35	<u>101299,75</u> 40067,88	<u>43926,54</u> 14917,35	1757551	695178	<u>762125</u> 258816	<u>327,7000</u> 94,9126	<u>5685,6</u> 1646,73
2	К589321-Л015	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки СЗВ серія 3.017-1	шт	579	<u>1217,59</u> -	- -	704985	-	- -	- -	- -
3	К589321-Л052	Цокольні панелі для огорожі залізобетонні марки Ц1 серія 3.017-1	шт	578	<u>787,90</u> -	- -	455406	-	- -	- -	- -
4	КБ9-75-2	Виготовлення панелей або рам для панелей огорожі	1т	17,3978	<u>30146,45</u> 21519,52	<u>7517,33</u> 579,21	524482	374392	<u>130785</u> 10077	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3062,01</u> 72,65
5	С111-1844 варіант 1	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	13,4096	<u>101858,06</u> -	- -	1365876	-	- -	- -	- -
6	С111-1782 варіант 1	Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 45, номінальний діаметр дроту 2,5 мм	м2	2369,8	<u>58,05</u> -	- -	137567	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (огорожі або рам)	100м2	12,3981	<u>18406,50</u> 12546,12	- -	228206	155548	- -	106,2600	1317,42 -
8	КБ7-25-5	Улаштування воріт двостулкових з установленням залізобетонних стовпів з фундаментами (ворота металеві сітчасті висотою 2 м, тип ВМ1В)	100шт	0,04	<u>642563,32</u> 229410,01	<u>381815,30</u> 130432,39	25703	9176	<u>15273</u> 5217	<u>1943,0000</u> 838,2066	<u>77,72</u> 33,53
9	К589321-Л061	Фундаменти залізобетонні марки Ф6 серія 3.017-1	шт	8	<u>2417,12</u> -	- -	19337	-	- -	- -	- -
10	К589321-Л019	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки С5В серія 3.017-1	шт	8	<u>2225,64</u> -	- -	17805	-	- -	- -	- -
11	КБ9-75-2	Виготовлення панелей або рам для панелей воріт	1т	0,444	<u>30146,45</u> 21519,52	<u>7517,33</u> 579,21	13385	9555	<u>3338</u> 257	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>78,14</u> 1,85
12	С111-1844 варіант 1	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,3864	<u>101858,06</u> -	- -	39358	-	- -	- -	- -
13	С111-1782 варіант 1	Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 45, номінальний діаметр дроту 2,5 мм	м2	32,256	<u>58,05</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -
14	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (воріт або рам)	100м2	0,16128	<u>18406,50</u> 12546,12	- -	2969	2023	- -	106,2600	17,14 -
15	КБ7-25-7	Улаштування хвіртки з установленням стовпів бетонних (хвіртки металеві сітчасті висотою 2 м, тип КМ1В)	100шт	0,06	<u>194759,17</u> 90908,00	<u>98039,98</u> 33954,60	11686	5454	<u>5882</u> 2037	<u>769,9500</u> 224,1591	<u>46,2</u> 13,45
16	К589321-Л061	Фундаменти залізобетонні марки Ф6 серія 3.017-1	шт	6	<u>2417,12</u> -	- -	14503	-	- -	- -	- -
17	К589321-Л019	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки С5В серія 3.017-1	шт	6	<u>2225,64</u> -	- -	13354	-	- -	- -	- -
18	КБ9-75-2	Виготовлення панелей або рам для панелей хвіртки	1т	0,1851	<u>30146,45</u> 21519,52	<u>7517,33</u> 579,21	5580	3983	<u>1391</u> 107	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>32,58</u> 0,77
19	С111-1844 варіант 1	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,1689	<u>101858,06</u> -	- -	17204	-	- -	- -	- -
20	С111-1782 варіант 1	Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 45, номінальний діаметр дроту 2,5 мм	м2	8,964	<u>58,05</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
21	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (хвіртки або рами)	100м2	0,045	<u>18406,50</u> 12546,12	- -	828	565	- -	106,2600	4,78 -
		Разом прямі витрати по кошторису					5358177	1255874	<u>918794</u> 276511		<u>10321,59</u> 1768,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5358177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3183509				
		всього заробітна плата, грн.					1532385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					794943				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1450,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281424				
		Всього будівельні роботи, грн.					6153120				

		Всього по кошторису					6153120				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13541,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1813809				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Малі форми

Кошторисна вартість об`єкта259,916 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,15043 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата21,474 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-06-01	на установка лавок і урн	230,458	-	230,458	0,13413	19,591	-
2	07-06-02	на улаштування альтанки	29,458	-	29,458	0,01630	1,883	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	259,916	-	259,916	0,15043	21,474	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

К.С. Дончик

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Н. Ісміханова

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.
ЕП 67- 24/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01
на установка лавок і урн
Малі форми

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

230,458 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,13413 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

19,591 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-12-1	Установка урн та лавок	1т	1,35	<u>12446,90</u>	-	16803	16803	-	88,7100	119,76
					12446,90	-			-	-	-
2	550101-87 варіант 1	Урна	шт	45	<u>1262,25</u>	-	56801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	550101-87 варіант 2	Лавка	шт	45	<u>3302,25</u>	-	148601	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					222205	16803	-		119,76
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					222205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205402				
		всього заробітна плата, грн.					16803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					230458 230458				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					134,13 19591				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					887 1,75 339 29458 29458				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					16,3 1883				

Склав _____ К.С. Дончик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.Н. Ісміханова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.
Третя черга будівництва.

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	85350,42	115,70				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	10560,77	124,07				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16081,55	142,66				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	8749,59	138,44				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	582,73	168,00				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	13608,75	193,97				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	2024					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	6066,25					
		у літній період	люд.год	1334,58					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	144358,64					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	25,3397	<u>348,89</u> 8840,77				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	579,50535	<u>427,6</u> 247796,49				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	233,385	<u>450,42</u> 105121,27				
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,48968	<u>435,3</u> 648,46				
14	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчипний пристрій 14,5 т	маш. год	3,90801	<u>546,37</u> 2135,22				
15	КБМ201-43	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчипний пристрій 20 т	маш. год	2,0216	<u>649,91</u> 1313,86				
16	КБМ201-53	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т	маш. год	3,90801	<u>25,74</u> 100,59				
17	КБМ201-65	Причіпи-ваговози, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,0216	<u>54,6</u> 110,38				
18	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,0098	<u>601,81</u> 607,71				
19	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	18,59336	<u>700,31</u> 13021,12				
20	КБМ201-313	Трактори на гусеничному ходу, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,165	<u>917,39</u> 151,37				
21	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	17,18463	<u>593,39</u> 10197,19				
22	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	115,68977	<u>393,91</u> 45571,36				
23	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	60,34147	<u>463,93</u> 27994,22				
24	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	34,80682	<u>491,29</u> 17100,24				
25	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0448	<u>651,45</u> 29,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
26	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	3,57416	<u>673,57</u> 2407,45				
27	КБМ202-814	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,0444	<u>525,39</u> 548,72				
28	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	0,15	<u>579,97</u> 87,00				
29	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,86445	<u>129,71</u> 112,13				
30	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	839,23855	<u>732,44</u> 614691,88				
31	КБМ202-1103	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,18	<u>781,05</u> 140,59				
32	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1581,02481	<u>712,93</u> 1127160,02				
33	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,02	<u>1471,72</u> 29,43				
34	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	11,50184	<u>857,44</u> 9862,14				
35	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	341,98531	<u>661,73</u> 226301,94				
36	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	27,7115	<u>906,33</u> 25115,76				
37	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,5055	<u>805,52</u> 407,19				
38	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,616646	<u>578,49</u> 935,21				
39	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	170,71944	<u>430,47</u> 73489,60				
40	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	0,4725	<u>1004,88</u> 474,81				
41	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,24896	<u>90,57</u> 113,12				
42	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	25,24672	<u>161,52</u> 4077,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,99168	<u>153,92</u> 152,64				
44	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	834,63518	<u>347,17</u> 289760,30				
45	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	182,46708	<u>292,12</u> 53302,28				
46	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2439,09931	<u>58,8</u> 143419,04				
47	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	32,1266	<u>117</u> 3758,81				
48	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	938,0653	<u>148,45</u> 139255,79				
49	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,6	<u>153,72</u> 245,95				
50	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	273,33413	<u>78,62</u> 21489,53				
51	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,99168	<u>5,23</u> 5,19				
52	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	16,19	<u>22,34</u> 361,68				
53	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	3168,51424	<u>372,28</u> 1179574,48				
54	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	70,0224	<u>424,43</u> 29719,61				
55	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	10,26777	<u>57,94</u> 594,91				
56	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	1,4628	<u>544,07</u> 795,87				
57	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	994,70623	<u>708,38</u> 704630,00				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	99,87533	<u>839,12</u> 83807,39				
59	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	15,36	<u>494,55</u> 7596,29				
60	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	772,31648	<u>705,41</u> 544799,77				
61	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	491,47943	<u>638,42</u> 313770,30				
62	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	198,374595	<u>836,51</u> 165942,33				
63	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	111,99413	<u>981,27</u> 109896,48				
64	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	17,23654	<u>639,41</u> 11021,22				
65	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	6,1359	<u>27,68</u> 169,84				
66	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	89,983224	<u>134,4</u> 12093,75				
67	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,76374	<u>993,62</u> 758,87				
68	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	309,145676	<u>1097,73</u> 339358,48				
69	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	24,9169914	<u>1391,12</u> 34662,53				
70	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	21,80981	<u>67,62</u> 1474,78				
71	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	200,17187	<u>515,73</u> 103234,64				
72	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	131,69728	<u>636,86</u> 83872,73				
73	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	21,718834	<u>1053,94</u> 22890,35				
74	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	12,17209	<u>645,43</u> 7856,23				
75	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	63,58415	<u>888,11</u> 56469,72				
76	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	15,704387	<u>4116,59</u> 64648,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	КБМ213-2601	Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т	маш. год	1,0248	<u>18,56</u> 19,02				
78	КБМ213-2802	Тепловози широкої колії маневрові, потужність 735 кВт [1000 к.с.]	маш. год	0,6216	<u>2438,96</u> 1516,06				
79	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонок	маш. год	54,2724	<u>987,44</u> 53590,74				
80	КБМ214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш. год	108,5448	<u>1817,75</u> 197307,31				
81	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	71,25794	<u>946,32</u> 67432,81				
82	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	3,69888	<u>704,92</u> 2607,41				
83	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	7,888	<u>467,63</u> 3688,67				
84	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	4,8	<u>984,03</u> 4723,34				
85	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	27,57	<u>851,11</u> 23465,10				
86	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,9475	<u>979,97</u> 928,52				
87	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,028	<u>754,76</u> 13606,81				
88	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	142,3444	<u>287,96</u> 40989,49				
89	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	42,27	<u>18,97</u> 801,86				
90	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	25,24672	<u>189,25</u> 4777,94				
91	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	24,056	<u>6,76</u> 162,62				
92	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	6,41083	<u>22,65</u> 145,21				
93	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	1,032	<u>229,2</u> 236,53				
94	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,9	<u>232</u> 208,80				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	11,6	<u>5,43</u> 62,99				
96	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	40,66159	<u>120,8</u> 4911,92				
97	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	1,248	<u>140,46</u> 175,29				
98	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	10355,3592	<u>6,82</u> 70623,55				
99	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	43,26456	<u>7,44</u> 321,89				
100	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,4794	<u>518,71</u> 248,67				
101	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	10,26777	<u>17,89</u> 183,69				
102	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17379,6	<u>308,86</u> 5367863,26				
103	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3908,8963	<u>324,01</u> 1266521,49				
		Разом по розділу II	грн.		14225205,56				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	6817,091					
		Дизельне паливо	кг	54903,082					
		Електроенергія	кВт-год	42641,374					
		Стиснене повітря	м3	717626,393					
		Мастильні матеріали	кг	3495,857					
		Гідравлічна рідина	кг	657,238					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>							
104	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1					
105	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	23,192					
106	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	41,6008					
107	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш. год	58,149					
108	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	176,384646					
109	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	32,34856584					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	137,790728					
111	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	172,71159392					
112	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	162,84932					
113	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	24,118					
114	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	3107,819604482					
115	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	1,8872222					
116	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	12,145					
117	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	67,09295					
118	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	9,7376					
119	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,04638					
120	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	339,012554426					
121	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,744					
122	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	32,30248892					
123	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	7,32816					
124	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2237,8384875					
125	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,7638					
126	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	39,734814					
127	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	22,7973542					
128	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	512,47105682					
129	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	278,897477					
130	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	166,9845051					
131	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	61,026055					
132	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	82,25876					
133	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	5,51891692					
134	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	32,664404					
135	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	165,45636718					
136	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,33696					
137	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	27,248					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	КБМ270-160	Емкість 5 м3	маш. год	108,5448					
139	КБМ270-162	Бункер	маш. год	43,4733					
140	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,554002					
141	КБМ270-199	Каток причіпний кільчастий	маш. год	1,7056					
142	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	14,7804					
143	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,349					
144	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	2,569524					
145	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,125					
146	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,54					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
147	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,017331	<u>7513,14</u> 130,21	<u>6825,02</u> 118,28	<u>540,8</u> 9,37	<u>147,32</u> 2,56	30 км.
148	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,028308	<u>11501,87</u> 325,59	<u>10735,54</u> 303,90	<u>540,8</u> 15,31	<u>225,53</u> 6,38	30 км.
149	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,019240136	<u>588795,36</u> 11328,50	<u>576679,33</u> 11095,39	<u>571,02</u> 10,99	<u>11545,01</u> 222,12	30 км.
150	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,02565418	<u>132520,09</u> 3399,69	<u>120015,83</u> 3078,91	<u>9905,83</u> 254,13	<u>2598,43</u> 66,65	30 км.
151	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0039232	<u>32605,71</u> 127,92	<u>31361,32</u> 123,04	<u>605,06</u> 2,37	<u>639,33</u> 2,51	30 км.
152	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,9303921	<u>35472,01</u> 33002,88	<u>34143,27</u> 31766,63	<u>633,21</u> 589,13	<u>695,53</u> 647,12	30 км.
153	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,156875	<u>30796,06</u> 4831,13	<u>29559,01</u> 4637,07	<u>633,21</u> 99,33	<u>603,84</u> 94,73	30 км.
154	+C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	13,005	<u>32046,16</u> 416760,31	<u>30772,29</u> 400193,63	<u>645,51</u> 8394,86	<u>628,36</u> 8171,82	30 км.
155	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	1,1664	<u>62006,31</u> 72324,16	<u>60390,87</u> 70439,91	<u>399,63</u> 466,13	<u>1215,81</u> 1418,12	30 км.
156	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0089158	<u>88297,36</u> 787,24	<u>86166,41</u> 768,24	<u>399,63</u> 3,56	<u>1731,32</u> 15,44	30 км.
157	C111-112	Бура	т	0,0003944	<u>135180,03</u> 53,32	<u>131956,51</u> 52,04	<u>572,93</u> 0,23	<u>2650,59</u> 1,05	30 км.
158	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000015	<u>57428,52</u> 0,86	<u>55902,84</u> 0,84	<u>399,63</u> 0,01	<u>1126,05</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00128	<u>56847,75</u> 72,77	<u>55333,46</u> 70,83	<u>399,63</u> 0,51	<u>1114,66</u> 1,43	30 км.
160	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00013	<u>86879,7</u> 11,29	<u>84776,55</u> 11,02	<u>399,63</u> 0,05	<u>1703,52</u> 0,22	30 км.
161	&C111-171-2 варіант 2	Дюбель	шт	172	<u>0,29</u> 49,88	<u>0,27</u> 46,44	<u>0,01</u> 1,72	<u>0,01</u> 1,72	30 км.
162	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,05713	<u>37889,09</u> 2164,60	<u>36746,54</u> 2099,33	<u>399,63</u> 22,83	<u>742,92</u> 42,44	30 км.
163	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0020942	<u>48460,5</u> 101,49	<u>47110,66</u> 98,66	<u>399,63</u> 0,84	<u>950,21</u> 1,99	30 км.
164	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,1918996	<u>44275,78</u> 8496,50	<u>43008,00</u> 8253,22	<u>399,63</u> 76,69	<u>868,15</u> 166,59	30 км.
165	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,009	<u>44275,78</u> 398,48	<u>43008,00</u> 387,07	<u>399,63</u> 3,60	<u>868,15</u> 7,81	30 км.
166	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,000684	<u>55417,84</u> 37,91	<u>53931,59</u> 36,89	<u>399,63</u> 0,27	<u>1086,62</u> 0,75	30 км.
167	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,09154	<u>4080,03</u> 373,49	<u>3459,23</u> 316,66	<u>540,8</u> 49,50	<u>80</u> 7,33	30 км.
168	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,096766	<u>5514,3</u> 533,60	<u>4870,73</u> 471,32	<u>535,45</u> 51,81	<u>108,12</u> 10,47	30 км.
169	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0143457	<u>20977,35</u> 300,93	<u>20009,16</u> 287,05	<u>556,87</u> 7,99	<u>411,32</u> 5,89	30 км.
170	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	14,12	<u>582,98</u> 8231,68	<u>563,54</u> 7957,18	<u>8,01</u> 113,10	<u>11,43</u> 161,40	30 км.
171	+C111-284-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300х300	м2	400,6968	<u>751,14</u> 300979,39	<u>725,00</u> 290505,18	<u>11,41</u> 4571,95	<u>14,73</u> 5902,26	30 км.
172	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	17,43209	<u>220,38</u> 3841,68	<u>215,61</u> 3758,53	<u>0,45</u> 7,84	<u>4,32</u> 75,31	30 км.
173	+C111-307 варіант 2	Ізол	м2	144,8343	<u>42,49</u> 6154,01	<u>41,16</u> 5961,38	<u>0,5</u> 72,42	<u>0,83</u> 120,21	30 км.
174	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00202632	<u>239926,35</u> 486,17	<u>234861,53</u> 475,90	<u>360,38</u> 0,73	<u>4704,44</u> 9,54	30 км.
175	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,002334	<u>487816,71</u> 1138,56	<u>477582,37</u> 1114,68	<u>669,31</u> 1,56	<u>9565,03</u> 22,32	30 км.
176	C111-311	Каболка	т	0,0142	<u>161342,49</u> 2291,06	<u>157643,46</u> 2238,54	<u>535,45</u> 7,60	<u>3163,58</u> 44,92	30 км.
177	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	<u>27646,27</u> 0,28	<u>26552,68</u> 0,27	<u>551,51</u> 0,01	<u>542,08</u> -	30 км.
178	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	275,77294	<u>15,7</u> 4329,64	<u>8,75</u> 2413,01	<u>6,64</u> 1831,13	<u>0,31</u> 85,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0001336	<u>201785.57</u> 26,96	<u>197234.64</u> 26,35	<u>594.35</u> 0,08	<u>3956.58</u> 0,53	30 км.
180	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,54280985	<u>201785.66</u> 109531,24	<u>197234.73</u> 107060,95	<u>594.35</u> 322,62	<u>3956.58</u> 2147,67	30 км.
181	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0030282	<u>63262.48</u> 191,57	<u>61427.69</u> 186,02	<u>594.35</u> 1,80	<u>1240.44</u> 3,75	30 км.
182	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,004	<u>163932.37</u> 655,73	<u>160123.66</u> 640,49	<u>594.35</u> 2,38	<u>3214.36</u> 12,86	30 км.
183	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0002491	<u>101179.49</u> 25,20	<u>98601.23</u> 24,56	<u>594.35</u> 0,15	<u>1983.91</u> 0,49	30 км.
184	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,001435	<u>69037.03</u> 99,07	<u>67326.55</u> 96,61	<u>356.81</u> 0,51	<u>1353.67</u> 1,95	30 км.
185	C111-587	Масло індустрійне І-20А	т	0,000019	<u>25592.53</u> 0,49	<u>24341.69</u> 0,46	<u>749.03</u> 0,01	<u>501.81</u> 0,02	30 км.
186	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0090238	<u>75425.7</u> 680,63	<u>73341.70</u> 661,82	<u>605.06</u> 5,46	<u>1478.94</u> 13,35	30 км.
187	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,525186	<u>48655.07</u> 25552,96	<u>47095.99</u> 24734,15	<u>605.06</u> 317,77	<u>954.02</u> 501,04	30 км.
188	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00004	<u>58252.49</u> 2,33	<u>56499.87</u> 2,26	<u>610.41</u> 0,02	<u>1142.21</u> 0,05	30 км.
189	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,22596	<u>50166.59</u> 11335,64	<u>48783.30</u> 11023,07	<u>399.63</u> 90,30	<u>983.66</u> 222,27	30 км.
190	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,002052	<u>81756.7</u> 167,76	<u>79838.59</u> 163,83	<u>315.04</u> 0,65	<u>1603.07</u> 3,28	30 км.
191	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000668	<u>37154.76</u> 24,82	<u>36111.20</u> 24,12	<u>315.04</u> 0,21	<u>728.52</u> 0,49	30 км.
192	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,001972	<u>347546.58</u> 685,36	<u>340416.90</u> 671,30	<u>315.04</u> 0,62	<u>6814.64</u> 13,44	30 км.
193	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,1225417	<u>119313.91</u> 14620,93	<u>116659.38</u> 14295,64	<u>315.04</u> 38,61	<u>2339.49</u> 286,68	30 км.
194	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,008337	<u>66441.81</u> 553,93	<u>64823.99</u> 540,44	<u>315.04</u> 2,63	<u>1302.78</u> 10,86	30 км.
195	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000024	<u>55940.84</u> 1,34	<u>54528.92</u> 1,31	<u>315.04</u> 0,01	<u>1096.88</u> 0,02	30 км.
196	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0999234	<u>56162.96</u> 5611,99	<u>54746.69</u> 5470,48	<u>315.04</u> 31,48	<u>1101.23</u> 110,03	30 км.
197	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0756732	<u>40113.3</u> 3035,50	<u>39011.72</u> 2952,14	<u>315.04</u> 23,84	<u>786.54</u> 59,52	30 км.
198	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,003132	<u>47665.78</u> 149,29	<u>46416.12</u> 145,38	<u>315.04</u> 0,99	<u>934.62</u> 2,92	30 км.
199	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	28,99	<u>334.83</u> 9706,72	<u>327.81</u> 9503,21	<u>0.45</u> 13,05	<u>6.57</u> 190,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
200	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	43,23	<u>94,22</u> 4073,13	<u>91,01</u> 3934,36	<u>1,36</u> 58,79	<u>1,85</u> 79,98	30 км.
201	+C111-852 варіант 2	Пароізоляція - параізоляційна плівка Sweetondale 1 мм	м2	186,446	<u>37,86</u> 7058,85	<u>35,76</u> 6667,31	<u>1,36</u> 253,57	<u>0,74</u> 137,97	30 км.
202	C111-854	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-420А	м2	93,72	<u>109,88</u> 10297,95	<u>105,94</u> 9928,70	<u>1,79</u> 167,76	<u>2,15</u> 201,49	30 км.
203	+C111-856 варіант 1	Верхній шар гідроізоляції бітумна плімерна-мембрана "Технопласт ЕКП" фірми "Техноніколь" товщ 4 мм	м2	194,925	<u>196,46</u> 38294,38	<u>191,667</u> 37360,69	<u>0,94</u> 183,23	<u>3,85</u> 750,46	30 км.
204	+C111-856 варіант 2	Нижній шар гідроізоляції бітумна плімерна-мембрана "Технопласт ЕКП" фірми "Техноніколь" товщ 4 мм	м2	191,535	<u>196,46</u> 37628,39	<u>191,667</u> 36710,94	<u>0,94</u> 180,04	<u>3,85</u> 737,41	30 км.
205	+C111-872 варіант 1	Армирование ВРЗ с ячейками 100x100мм	м2	136,169	<u>40,01</u> 5448,12	<u>38,32</u> 5218,00	<u>0,91</u> 123,91	<u>0,78</u> 106,21	30 км.
206	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	87,26331	<u>367,24</u> 32046,58	<u>359,69</u> 31387,74	<u>0,35</u> 30,54	<u>7,2</u> 628,30	30 км.
207	+C111-965 варіант 1	Прокат круглий 18 Ст3кп	т	0,0618	<u>30595,59</u> 1890,81	<u>30052,79</u> 1857,26	<u>315,04</u> 19,47	<u>227,76</u> 14,08	30 км.
208	+C111-987 варіант 1	Прокат, кутовий рівнополічковий 25x3 С235	т	0,0721	<u>23962,88</u> 1727,72	<u>23469,46</u> 1692,15	<u>315,04</u> 22,71	<u>178,38</u> 12,86	30 км.
209	+C111-987 варіант 2	Прокат, кутовий рівнополічковий 50x5 С235	т	0,5047	<u>23962,88</u> 12094,07	<u>23469,46</u> 11845,04	<u>315,04</u> 159,00	<u>178,38</u> 90,03	30 км.
210	+C111-989 варіант 1	Прокат, кутовий рівнополічковий 75x6 С245	т	0,2472	<u>18749,41</u> 4634,85	<u>18294,80</u> 4522,47	<u>315,04</u> 77,88	<u>139,57</u> 34,50	30 км.
211	+C111-989 варіант 2	Прокат, кутовий рівнополічковий 63x5 С245	т	0,0515	<u>24490,46</u> 1261,26	<u>23993,11</u> 1235,65	<u>315,04</u> 16,22	<u>182,31</u> 9,39	30 км.
212	+C111-989 варіант 3	Прокат, кутовий рівнополічковий 90x6 С245	т	0,0412	<u>24490,46</u> 1009,01	<u>23993,11</u> 988,52	<u>315,04</u> 12,98	<u>182,31</u> 7,51	30 км.
213	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0393106	<u>32629,03</u> 1282,67	<u>32071,09</u> 1260,73	<u>315,04</u> 12,38	<u>242,9</u> 9,56	30 км.
214	+C111-1022 варіант 3	Швелери 16 С245	т	1,0918	<u>54520,9</u> 59525,92	<u>53800,00</u> 58738,84	<u>315,04</u> 343,96	<u>405,86</u> 443,12	30 км.
215	+C111-1047 варіант 1	Двотаври 36 С245	т	6,695	<u>55848,47</u> 373905,51	<u>55117,68</u> 369012,87	<u>315,04</u> 2109,19	<u>415,75</u> 2783,45	30 км.
216	+C111-1047 варіант 2	Двотаври 45 С245	т	7,1894	<u>55848,47</u> 401516,99	<u>55117,68</u> 396263,05	<u>315,04</u> 2264,95	<u>415,75</u> 2988,99	30 км.
217	+C111-1116 варіант 1	Рифлений прокат робічного та сочевичного рифлення 4 С235	т	0,6592	<u>26342,43</u> 17364,93	<u>25831,29</u> 17027,99	<u>315,04</u> 207,67	<u>196,1</u> 129,27	30 км.
218	+C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 4 С235	т	0,3193	<u>41624,9</u> 13290,83	<u>41000,00</u> 13091,30	<u>315,04</u> 100,59	<u>309,86</u> 98,94	30 км.
219	+C111-1120 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 10 С245	т	0,2678	<u>39425,57</u> 10558,17	<u>38817,04</u> 10395,20	<u>315,04</u> 84,37	<u>293,49</u> 78,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
220	+C111-1120 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 12 С245	т	0,0618	<u>44278,27</u> 2736,40	<u>43633,62</u> 2696,56	<u>315,04</u> 19,47	<u>329,61</u> 20,37	30 км.
221	+C111-1120 варіант 3	Листовий гарячекатаний прокат 20 С245	т	0,0412	<u>44278,27</u> 1824,26	<u>43633,62</u> 1797,71	<u>315,04</u> 12,98	<u>329,61</u> 13,57	30 км.
222	+C111-1120 варіант 5	Листовий гарячекатаний прокат 8 С245	т	0,3502	<u>41524,15</u> 14541,76	<u>40900,00</u> 14323,18	<u>315,04</u> 110,33	<u>309,11</u> 108,25	30 км.
223	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,016	<u>62193,47</u> 995,10	<u>61415,45</u> 982,65	<u>315,04</u> 5,04	<u>462,98</u> 7,41	30 км.
224	+C111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм	т	0,0266	<u>66627,74</u> 1772,30	<u>65816,71</u> 1750,72	<u>315,04</u> 8,38	<u>495,99</u> 13,20	30 км.
225	+C111-1139 варіант 1	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 40x4 С245	т	0,1133	<u>46323,82</u> 5248,49	<u>45663,94</u> 5173,72	<u>315,04</u> 35,69	<u>344,84</u> 39,08	30 км.
226	+C111-1139 варіант 2	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 50x4 С245	т	0,0412	<u>46323,82</u> 1908,54	<u>45663,94</u> 1881,35	<u>315,04</u> 12,98	<u>344,84</u> 14,21	30 км.
227	+C111-1139 варіант 3	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 60x4 С245	т	0,7519	<u>46323,82</u> 34830,88	<u>45663,94</u> 34334,72	<u>315,04</u> 236,88	<u>344,84</u> 259,28	30 км.
228	+C111-1139 варіант 4	Профілі гнуті сталеві Гн. (труба квадрат) 80x4 С245	т	0,8034	<u>46323,82</u> 37216,56	<u>45663,94</u> 36686,41	<u>315,04</u> 253,10	<u>344,84</u> 277,05	30 км.
229	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00989	<u>35705,46</u> 353,13	<u>35124,62</u> 347,38	<u>315,04</u> 3,12	<u>265,8</u> 2,63	30 км.
230	+C111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,002	<u>35460,01</u> 70,92	<u>34881,00</u> 69,76	<u>315,04</u> 0,63	<u>263,97</u> 0,53	30 км.
231	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0864548	<u>66522,39</u> 5751,18	<u>64495,17</u> 5575,92	<u>722,86</u> 62,49	<u>1304,36</u> 112,77	30 км.
232	C111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,003525	<u>53778,46</u> 189,57	<u>51974,95</u> 183,21	<u>749,03</u> 2,64	<u>1054,48</u> 3,72	30 км.
233	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,837627	<u>5295,7</u> 20322,92	<u>4751,67</u> 18235,14	<u>440,19</u> 1689,29	<u>103,84</u> 398,49	30 км.
234	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	<u>4246,99</u> 4,25	<u>3723,53</u> 3,72	<u>440,19</u> 0,44	<u>83,27</u> 0,09	30 км.
235	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0513	<u>3074,67</u> 157,73	<u>2578,55</u> 132,28	<u>435,83</u> 22,36	<u>60,29</u> 3,09	30 км.
236	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000639	<u>79545,15</u> 50,83	<u>77585,81</u> 49,58	<u>399,63</u> 0,26	<u>1559,71</u> 0,99	30 км.
237	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0014	<u>67913,14</u> 95,08	<u>66181,88</u> 92,65	<u>399,63</u> 0,56	<u>1331,63</u> 1,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
238	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00043	<u>64194,35</u> 27,60	<u>62536,01</u> 26,89	<u>399,63</u> 0,17	<u>1258,71</u> 0,54	30 км.
239	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0017415	<u>58668,66</u> 102,17	<u>57118,66</u> 99,47	<u>399,63</u> 0,70	<u>1150,37</u> 2,00	30 км.
240	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	0,0431238	<u>112819,46</u> 4865,20	<u>110200,55</u> 4752,27	<u>406,76</u> 17,54	<u>2212,15</u> 95,39	30 км.
241	C111-1512	Електроди, діаметр 3 мм, марка E55	т	0,0009982	<u>92128,37</u> 91,96	<u>89915,17</u> 89,75	<u>406,76</u> 0,41	<u>1806,44</u> 1,80	30 км.
242	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,2628254	<u>55940,07</u> 14702,47	<u>54436,45</u> 14307,28	<u>406,76</u> 106,91	<u>1096,86</u> 288,28	30 км.
243	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка E46	т	0,1940423	<u>58219,58</u> 11297,06	<u>56671,26</u> 10996,62	<u>406,76</u> 78,93	<u>1141,56</u> 221,51	30 км.
244	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка E50A	т	0,0012768	<u>66045,14</u> 84,33	<u>64343,38</u> 82,15	<u>406,76</u> 0,52	<u>1295</u> 1,66	30 км.
245	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка E55	т	0,2766764	<u>69134,49</u> 19127,88	<u>67372,15</u> 18640,28	<u>406,76</u> 112,54	<u>1355,58</u> 375,06	30 км.
246	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,4477941	<u>54501,18</u> 24405,31	<u>53025,77</u> 23744,63	<u>406,76</u> 182,14	<u>1068,65</u> 478,54	30 км.
247	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,009491	<u>60583,78</u> 575,00	<u>58989,10</u> 559,87	<u>406,76</u> 3,86	<u>1187,92</u> 11,27	30 км.
248	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,079739	<u>55130,15</u> 4396,02	<u>53642,41</u> 4277,39	<u>406,76</u> 32,43	<u>1080,98</u> 86,20	30 км.
249	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,04638	<u>22816,82</u> 1058,24	<u>21674,39</u> 1005,26	<u>695,04</u> 32,24	<u>447,39</u> 20,74	30 км.
250	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	1,23	<u>139,56</u> 171,66	<u>132,94</u> 163,52	<u>3,88</u> 4,77	<u>2,74</u> 3,37	30 км.
251	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,041	<u>126,87</u> 5,20	<u>114,21</u> 4,68	<u>10,17</u> 0,42	<u>2,49</u> 0,10	30 км.
252	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,1227055	<u>26829,29</u> 3292,10	<u>25698,17</u> 3153,31	<u>605,06</u> 74,24	<u>526,06</u> 64,55	30 км.
253	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,01065	<u>2800,29</u> 29,82	<u>2712,03</u> 28,88	<u>33,35</u> 0,36	<u>54,91</u> 0,58	30 км.
254	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	73,79089	<u>256,08</u> 18896,37	<u>251,00</u> 18521,51	<u>0,06</u> 4,43	<u>5,02</u> 370,43	30 км.
255	C111-1608	Дрантя	кг	16,5746	<u>17,54</u> 290,72	<u>16,32</u> 270,50	<u>0,88</u> 14,59	<u>0,34</u> 5,63	30 км.
256	+C111-1623 варіант 1	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0979035	<u>105666,24</u> 10345,09	<u>103000,00</u> 10084,06	<u>594,35</u> 58,19	<u>2071,89</u> 202,84	30 км.
257	+C111-1624 варіант 1	Праймер	т	0,1356	<u>112745,04</u> 15288,23	<u>109940,00</u> 14907,86	<u>594,35</u> 80,59	<u>2210,69</u> 299,78	30 км.
258	+C111-1624 варіант 2	Ґрунтовка бітумна	т	0,126352	<u>104646,24</u> 13222,26	<u>102000,00</u> 12887,90	<u>594,35</u> 75,10	<u>2051,89</u> 259,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
259	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	204,732	<u>139.05</u> 28467,98	<u>135.46</u> 27733,00	<u>0.86</u> 176,07	<u>2.73</u> 558,91	30 км.
260	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	310,8546	<u>251.9</u> 78304,27	<u>246.29</u> 76560,38	<u>0.67</u> 208,27	<u>4.94</u> 1535,62	30 км.
261	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,57656	<u>174.94</u> 275,80	<u>170.84</u> 269,34	<u>0.67</u> 1,06	<u>3.43</u> 5,40	30 км.
262	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	19,727536	<u>237.41</u> 4683,51	<u>232.60</u> 4588,62	<u>0.15</u> 2,96	<u>4.66</u> 91,93	30 км.
263	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	86,59369	<u>418.33</u> 36224,74	<u>409.83</u> 35488,69	<u>0.3</u> 25,98	<u>8.2</u> 710,07	30 км.
264	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,002334	<u>169310.51</u> 395,17	<u>165316.03</u> 385,85	<u>674.67</u> 1,57	<u>3319.81</u> 7,75	30 км.
265	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,006975	<u>53626.92</u> 374,05	<u>51900.74</u> 362,01	<u>674.67</u> 4,71	<u>1051.51</u> 7,33	30 км.
266	+C111-1667 варіант 1	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,1292031	<u>57071.83</u> 7373,86	<u>55337.00</u> 7149,71	<u>615.77</u> 79,56	<u>1119.06</u> 144,59	30 км.
267	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	34,333276	<u>340.33</u> 11684,64	<u>333.04</u> 11434,35	<u>0.62</u> 21,29	<u>6.67</u> 229,00	30 км.
268	C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,0000372	<u>414265.56</u> 15,41	<u>405473.40</u> 15,08	<u>669.31</u> 0,02	<u>8122.85</u> 0,31	30 км.
269	+C111-1673 варіант 1	Емаль ПФ-1126, світло-димчаста, слонова кістка	т	0,062711	<u>214888.16</u> 13475,85	<u>210000.00</u> 13169,31	<u>674.67</u> 42,31	<u>4213.49</u> 264,23	30 км.
270	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,0498	<u>29683.37</u> 1478,23	<u>28496.28</u> 1419,11	<u>605.06</u> 30,13	<u>582.03</u> 28,99	30 км.
271	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,1457	<u>77.54</u> 11,30	<u>75.41</u> 10,99	<u>0.61</u> 0,09	<u>1.52</u> 0,22	30 км.
272	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	142,3585	<u>28.79</u> 4098,50	<u>28.00</u> 3986,04	<u>0.23</u> 32,74	<u>0.56</u> 79,72	30 км.
273	+C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка сигнальна	м	66	<u>3.57</u> 235,62	<u>3.50</u> 231,00	<u>-</u> -	<u>0.07</u> 4,62	
274	C111-1757	Рядно	м2	1,9818	<u>92.36</u> 183,04	<u>90.39</u> 179,13	<u>0.16</u> 0,32	<u>1.81</u> 3,59	30 км.
275	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,048	<u>29249.67</u> 1403,98	<u>28675.75</u> 1376,44	<u>0.4</u> 0,02	<u>573.52</u> 27,52	30 км.
276	C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,024	<u>79648.04</u> 1911,55	<u>77771.27</u> 1866,51	<u>315.04</u> 7,56	<u>1561.73</u> 37,48	30 км.
277	+C111-1782 варіант 1	Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 45, номінальний діаметр дроту 2,5 мм	м2	2411,02	<u>58.05</u> 139959,71	<u>56.00</u> 135017,12	<u>0.91</u> 2194,03	<u>1.14</u> 2748,56	30 км.
278	&C111-1784-1- 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	692	<u>11.67</u> 8075,64	<u>11.35</u> 7854,20	<u>0.09</u> 62,28	<u>0.23</u> 159,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
279	C111-1789	Скоби ходові	кг	61,5	<u>51,09</u> 3142,04	<u>49,70</u> 3056,55	<u>0,39</u> 23,99	<u>1</u> 61,50	30 км.
280	+C111-1798 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,09747	<u>53614,15</u> 5225,77	<u>52900,00</u> 5156,16	<u>315,04</u> 30,71	<u>399,11</u> 38,90	30 км.
281	C111-1809	Сталь кругла	т	0,21794	<u>66174,49</u> 14422,07	<u>65366,84</u> 14246,05	<u>315,04</u> 68,66	<u>492,61</u> 107,36	30 км.
282	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,01596	<u>46861,8</u> 747,91	<u>46197,91</u> 737,32	<u>315,04</u> 5,03	<u>348,85</u> 5,56	30 км.
283	C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0135	<u>69477,13</u> 937,94	<u>68644,89</u> 926,71	<u>315,04</u> 4,25	<u>517,2</u> 6,98	30 км.
284	C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,0355	<u>50625,3</u> 1797,20	<u>49933,40</u> 1772,64	<u>315,04</u> 11,18	<u>376,86</u> 13,38	30 км.
285	+C111-1843	Сталеві деталі рихтувань	т	0,29674	<u>69742,45</u> 20695,37	<u>68851,91</u> 20431,12	<u>371,37</u> 110,20	<u>519,17</u> 154,05	30 км.
286	+C111-1844 варіант 1	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	13,9649	<u>101858,06</u> 1422437,62	<u>100743,00</u> 1406865,92	<u>356,81</u> 4982,82	<u>758,25</u> 10588,88	30 км.
287	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0094	<u>84391,1</u> 793,28	<u>82370,41</u> 774,28	<u>365,96</u> 3,44	<u>1654,73</u> 15,56	30 км.
288	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0698183	<u>106894,08</u> 7463,16	<u>104428,87</u> 7291,05	<u>369,25</u> 25,78	<u>2095,96</u> 146,33	30 км.
289	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0013158	<u>623877,86</u> 820,90	<u>611279,00</u> 804,32	<u>365,96</u> 0,48	<u>12232,9</u> 16,10	30 км.
290	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0008595	<u>39889,35</u> 34,28	<u>38737,96</u> 33,30	<u>369,25</u> 0,32	<u>782,14</u> 0,66	30 км.
291	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0663214	<u>39889,35</u> 2645,52	<u>38737,96</u> 2569,16	<u>369,25</u> 24,49	<u>782,14</u> 51,87	30 км.
292	&C111-1880- B12	Вікна енергозберігаючі ІОС 27х27 МП	м2	7,1022	<u>6644,47</u> 47190,35	<u>6500,00</u> 46164,30	<u>14,19</u> 100,78	<u>130,28</u> 925,27	30 км.
293	&C111-1880- B13	Вікна енергозберігаючі ІОС 21х52 МП	м2	10,6502	<u>6644,47</u> 70764,93	<u>6500,00</u> 69226,30	<u>14,19</u> 151,13	<u>130,28</u> 1387,50	30 км.
294	&C111-1880- B14-1B варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 18-30 МП	м2	5,2272	<u>6644,47</u> 34731,97	<u>6500,00</u> 33976,80	<u>14,19</u> 74,17	<u>130,28</u> 681,00	30 км.
295	&C111-1880- B15-1Г варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-15 МП	м2	6,4386	<u>6644,47</u> 42781,08	<u>6500,00</u> 41850,90	<u>14,19</u> 91,36	<u>130,28</u> 838,82	30 км.
296	&C111-1880- B15-1Г варіант 2	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-18МП	м2	7,7526	<u>6644,47</u> 51511,92	<u>6500,00</u> 50391,90	<u>14,19</u> 110,01	<u>130,28</u> 1010,01	30 км.
297	&C111-1880- B15-1Г варіант 3	Вікна енергозберігаючі ІОС 15-9 МП	м2	5,0808	<u>6644,47</u> 33759,22	<u>6500,00</u> 33025,20	<u>14,19</u> 72,10	<u>130,28</u> 661,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
298	&C111-1880- B15-1Г варіант 4	Вікна енергозберігаючі ІОС 6-9 МП	м2	0,5432	<u>6644,47</u> 3609,28	<u>6500,00</u> 3530,80	<u>14,19</u> 7,71	<u>130,28</u> 70,77	30 км.
299	&C111-1880- B16-1Д варіант 1	Вікна енергозберігаючі ІОС 12-9 МП	м2	3,0276	<u>6644,47</u> 20116,80	<u>6500,00</u> 19679,40	<u>14,19</u> 42,96	<u>130,28</u> 394,44	30 км.
300	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00297	<u>24035,24</u> 71,38	<u>23023,16</u> 68,38	<u>540,8</u> 1,61	<u>471,28</u> 1,39	30 км.
301	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,01492	<u>1037,68</u> 2090,84	<u>1014,23</u> 2043,59	<u>3,1</u> 6,25	<u>20,35</u> 41,00	30 км.
302	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,8180144	<u>31561,81</u> 25818,02	<u>30300,41</u> 24786,17	<u>642,54</u> 525,61	<u>618,86</u> 506,24	30 км.
303	+C111-1897 варіант 1	Дюбелі фасадні пластикові, довжина 160 мм	комплект	4858	<u>5,14</u> 24970,12	<u>4,94</u> 23998,52	<u>0,1</u> 485,80	<u>0,1</u> 485,80	30 км.
304	+C111-1897 варіант 2	Стоимость дюбеля пласмасового	комплект	68	<u>4,99</u> 339,32	<u>4,79</u> 325,72	<u>0,1</u> 6,80	<u>0,1</u> 6,80	30 км.
305	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2114	<u>14,85</u> 31392,90	<u>14,00</u> 29596,00	<u>0,56</u> 1183,84	<u>0,29</u> 613,06	30 км.
306	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	183,33	<u>112,77</u> 20674,12	<u>110,00</u> 20166,30	<u>0,56</u> 102,66	<u>2,21</u> 405,16	30 км.
307	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00375	<u>3953,09</u> 14,82	<u>3568,41</u> 13,38	<u>307,17</u> 1,15	<u>77,51</u> 0,29	30 км.
308	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,020871	<u>13904,12</u> 290,19	<u>13367,59</u> 278,99	<u>263,9</u> 5,51	<u>272,63</u> 5,69	30 км.
309	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,09438	<u>9017,46</u> 851,07	<u>8576,75</u> 809,47	<u>263,9</u> 24,91	<u>176,81</u> 16,69	30 км.
310	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,76836	<u>10549,06</u> 8105,48	<u>10078,32</u> 7743,78	<u>263,9</u> 202,77	<u>206,84</u> 158,93	30 км.
311	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,80415	<u>8320,33</u> 15011,12	<u>7893,29</u> 14240,68	<u>263,9</u> 476,12	<u>163,14</u> 294,32	30 км.
312	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,08792	<u>8659,93</u> 761,38	<u>8226,23</u> 723,25	<u>263,9</u> 23,20	<u>169,8</u> 14,93	30 км.
313	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,54	<u>6431,14</u> 3472,82	<u>6041,14</u> 3262,22	<u>263,9</u> 142,51	<u>126,1</u> 68,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
314	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,487612	<u>7965,63</u> 27781,03	<u>7545,54</u> 26315,92	<u>263,9</u> 920,38	<u>156,19</u> 544,73	30 км.
315	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,02693	<u>4930,96</u> 132,79	<u>4570,37</u> 123,08	<u>263,9</u> 7,11	<u>96,69</u> 2,60	30 км.
316	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001232	<u>6076,56</u> 7,49	<u>5693,51</u> 7,01	<u>263,9</u> 0,33	<u>119,15</u> 0,15	30 км.
317	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,06496	<u>7271,41</u> 472,35	<u>6864,93</u> 445,95	<u>263,9</u> 17,14	<u>142,58</u> 9,26	30 км.
318	C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,9945	<u>7271,41</u> 7231,42	<u>6864,93</u> 6827,17	<u>263,9</u> 262,45	<u>142,58</u> 141,80	30 км.
319	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0225	<u>9145,7</u> 205,78	<u>8702,47</u> 195,81	<u>263,9</u> 5,94	<u>179,33</u> 4,03	30 км.
320	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,00638	<u>9565,7</u> 61,03	<u>9114,24</u> 58,15	<u>263,9</u> 1,68	<u>187,56</u> 1,20	30 км.
321	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	3,0184	<u>28,9</u> 87,23	<u>27,81</u> 83,94	<u>0,52</u> 1,57	<u>0,57</u> 1,72	30 км.
322	+C113-2 варіант 2	Стоимость профиля цокольного	м	20	<u>29,67</u> 593,40	<u>28,98</u> 579,60	<u>0,47</u> 9,40	<u>0,22</u> 4,40	30 км.
323	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,1024	<u>226,25</u> 249,42	<u>223,24</u> 246,10	<u>1,33</u> 1,47	<u>1,68</u> 1,85	30 км.
324	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	24,231	<u>121,9</u> 2953,76	<u>120,24</u> 2913,54	<u>0,75</u> 18,17	<u>0,91</u> 22,05	30 км.
325	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	86	<u>156,74</u> 13479,64	<u>154,60</u> 13295,60	<u>0,97</u> 83,42	<u>1,17</u> 100,62	30 км.
326	+C113-20 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	49,92	<u>385,5</u> 19244,16	<u>380,00</u> 18969,60	<u>2,63</u> 131,29	<u>2,87</u> 143,27	30 км.
327	C113-40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,6	<u>247,5</u> 2376,00	<u>244,79</u> 2349,98	<u>0,87</u> 8,35	<u>1,84</u> 17,67	30 км.
328	C113-41	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	31,8	<u>290,97</u> 9252,85	<u>287,74</u> 9150,13	<u>1,06</u> 33,71	<u>2,17</u> 69,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
329	C113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4	<u>121,55</u> 486,20	<u>120,24</u> 480,96	<u>0,41</u> 1,64	<u>0,9</u> 3,60	30 км.
330	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	<u>208,52</u> 417,04	<u>206,21</u> 412,42	<u>0,76</u> 1,52	<u>1,55</u> 3,10	30 км.
331	&C113-73-1	Конус ф750/820 н/н	шт	2	<u>6186,71</u> 12373,42	<u>6064,970</u> 12129,94	<u>0,43</u> 0,86	<u>121,31</u> 242,62	30 км.
332	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,2016	<u>404,06</u> 81,46	<u>393,94</u> 79,42	<u>2,2</u> 0,44	<u>7,92</u> 1,60	30 км.
333	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,2016	<u>237,35</u> 47,85	<u>231,73</u> 46,72	<u>0,97</u> 0,20	<u>4,65</u> 0,93	30 км.
334	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	12	<u>191,49</u> 2297,88	<u>189,00</u> 2268,00	<u>1,06</u> 12,72	<u>1,43</u> 17,16	30 км.
335	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	28	<u>221,92</u> 6213,76	<u>219,01</u> 6132,28	<u>1,26</u> 35,28	<u>1,65</u> 46,20	30 км.
336	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>252,43</u> 1514,58	<u>249,09</u> 1494,54	<u>1,46</u> 8,76	<u>1,88</u> 11,28	30 км.
337	+C113-139 варіант 4	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 Н320 з решіткою чавунною щілинною D400	м	21	<u>6240,54</u> 131051,34	<u>6190,00</u> 129990,00	<u>4,08</u> 85,68	<u>46,46</u> 975,66	120 км.
338	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	24,3	<u>330,86</u> 8039,90	<u>326,43</u> 7932,25	<u>1,97</u> 47,87	<u>2,46</u> 59,78	30 км.
339	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	34,4	<u>435,38</u> 14977,07	<u>429,50</u> 14774,80	<u>2,64</u> 90,82	<u>3,24</u> 111,45	30 км.
340	C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,02	<u>417,91</u> 2097,91	<u>412,35</u> 2070,00	<u>2,45</u> 12,30	<u>3,11</u> 15,61	30 км.
341	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,4	<u>531,05</u> 212,42	<u>523,86</u> 209,54	<u>3,24</u> 1,30	<u>3,95</u> 1,58	30 км.
342	C113-162	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	59,2	<u>587,76</u> 34795,39	<u>579,76</u> 34321,79	<u>3,62</u> 214,30	<u>4,38</u> 259,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
343	C113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	126,5	<u>888,14</u> 112349,71	<u>876,11</u> 110827,92	<u>5,42</u> 685,63	<u>6,61</u> 836,16	30 км.
344	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	6,1	<u>1366,95</u> 8338,40	<u>1348,45</u> 8225,55	<u>8,32</u> 50,75	<u>10,18</u> 62,10	30 км.
345	C113-197	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	85	<u>2255,82</u> 191744,70	<u>2224,57</u> 189088,45	<u>14,46</u> 1229,10	<u>16,79</u> 1427,15	30 км.
346	C113-202	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	1	<u>2334,01</u> 2334,01	<u>2301,77</u> 2301,77	<u>14,87</u> 14,87	<u>17,37</u> 17,37	30 км.
347	+C113-210 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 7 мм	м	81	<u>3647,28</u> 295429,68	<u>3600,00</u> 291600,00	<u>20,13</u> 1630,53	<u>27,15</u> 2199,15	30 км.
348	C113-394	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>612,79</u> 6127,90	<u>605,55</u> 6055,50	<u>2,68</u> 26,80	<u>4,56</u> 45,60	30 км.
349	C113-576	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 12 мм	м	0,69225	<u>7264</u> 5028,50	<u>7175,91</u> 4967,52	<u>34,02</u> 23,55	<u>54,07</u> 37,43	30 км.
350	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	4	<u>4719,42</u> 18877,68	<u>4577,74</u> 18310,96	<u>49,14</u> 196,56	<u>92,54</u> 370,16	30 км.
351	+C113-750 варіант 1	Чавунна решітка ДБ2 (В125) (915x570x120)	шт	3	<u>4719,42</u> 14158,26	<u>4577,74</u> 13733,22	<u>49,14</u> 147,42	<u>92,54</u> 277,62	30 км.
352	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	16	<u>2295,81</u> 36732,96	<u>2224,61</u> 35593,76	<u>26,18</u> 418,88	<u>45,02</u> 720,32	30 км.
353	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	15	<u>3511,38</u> 52670,70	<u>3402,25</u> 51033,75	<u>40,28</u> 604,20	<u>68,85</u> 1032,75	30 км.
354	&C113-842-1 варіант 1	Труба 0,5м ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>8177,83</u> 16355,66	<u>8063,03</u> 16126,06	<u>53,92</u> 107,84	<u>60,88</u> 121,76	30 км.
355	&C113-842-1- В3	Розвантажувальна платформа ф750 / 820	шт	8	<u>5753,33</u> 46026,64	<u>5656,58</u> 45252,64	<u>53,92</u> 431,36	<u>42,83</u> 342,64	30 км.
356	&C113-842-1- В4 варіант 1	Труба ф750/820 н/н 1мм	шт	30	<u>12526,54</u> 375796,20	<u>12379,37</u> 371381,10	<u>53,92</u> 1617,60	<u>93,25</u> 2797,50	30 км.
357	C113-934-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	82,8	<u>726,58</u> 60160,82	<u>717,19</u> 59383,33	<u>3,98</u> 329,54	<u>5,41</u> 447,95	30 км.
358	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,8520152	<u>151788,69</u> 129326,27	<u>148455,63</u> 126486,45	<u>356,81</u> 304,01	<u>2976,25</u> 2535,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
359	+C113-958 варіант 1	Труба ПЕ, діам. 25 мм	м	413,1	<u>12,48</u> 5155,49	<u>11,86</u> 4899,37	<u>0,38</u> 156,98	<u>0,24</u> 99,14	30 км.
360	+C113-993- 11Б варіант 1	Коліна 10-90 град. мідне КМЕ діаметр до 50мм	шт	125	<u>306,9</u> 38362,50	<u>300,62</u> 37577,50	<u>0,26</u> 32,50	<u>6,02</u> 752,50	30 км.
361	+C113-1055 варіант 1	Трійник ф40х40ф25 wavin	шт	5	<u>54,42</u> 272,10	<u>52,74</u> 263,70	<u>0,61</u> 3,05	<u>1,07</u> 5,35	30 км.
362	+C113-1056 варіант 1	Трійник ф50х50ф40 wavin	шт	1	<u>81,46</u> 81,46	<u>79,25</u> 79,25	<u>0,61</u> 0,61	<u>1,6</u> 1,60	30 км.
363	+C113-1197 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 40/32 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	12	<u>52,57</u> 630,84	<u>51,34</u> 616,08	<u>0,2</u> 2,40	<u>1,03</u> 12,36	30 км.
364	+C113-1198- 11А варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 40/25 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	4	<u>26,59</u> 106,36	<u>25,87</u> 103,48	<u>0,2</u> 0,80	<u>0,52</u> 2,08	30 км.
365	+C113-1200 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 50/32 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	2	<u>75,45</u> 150,90	<u>73,62</u> 147,24	<u>0,35</u> 0,70	<u>1,48</u> 2,96	30 км.
366	+C113-1201 варіант 1	Перехід мідний КМЕ діаметр 42х40	шт	12	<u>75,45</u> 905,40	<u>73,62</u> 883,44	<u>0,35</u> 4,20	<u>1,48</u> 17,76	30 км.
367	+C113-1201 варіант 2	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 50/40 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	<u>75,45</u> 75,45	<u>73,62</u> 73,62	<u>0,35</u> 0,35	<u>1,48</u> 1,48	30 км.
368	+C113-1203 варіант 1	Перехід мідний КМЕ діаметр 54х50	шт	12	<u>81,65</u> 979,80	<u>79,44</u> 953,28	<u>0,61</u> 7,32	<u>1,6</u> 19,20	30 км.
369	+C113-1352 варіант 1	ПВХ короб 16х16	м	270	<u>17,36</u> 4687,20	<u>16,92</u> 4568,40	<u>0,1</u> 27,00	<u>0,34</u> 91,80	30 км.
370	+C113-1353 варіант 1	ПВХ короб 25х25	м	77	<u>19,47</u> 1499,19	<u>18,99</u> 1462,23	<u>0,1</u> 7,70	<u>0,38</u> 29,26	30 км.
371	+C113-1355 варіант 1	ПВХ короб 40х40	м	14	<u>39,85</u> 557,90	<u>38,69</u> 541,66	<u>0,38</u> 5,32	<u>0,78</u> 10,92	30 км.
372	+C113-1356 варіант 1	ПВХ короб 60х60	м	12	<u>58,71</u> 704,52	<u>56,98</u> 683,76	<u>0,58</u> 6,96	<u>1,15</u> 13,80	30 км.
373	+C113-1358 варіант 1	ПВХ короб 80х60	м	20	<u>129,09</u> 2581,80	<u>125,26</u> 2505,20	<u>1,3</u> 26,00	<u>2,53</u> 50,60	30 км.
374	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	45,45	<u>165,86</u> 7538,34	<u>161,98</u> 7361,99	<u>0,63</u> 28,63	<u>3,25</u> 147,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
375	C113-1439-6	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	50,5	<u>1475,85</u> 74530,43	<u>1443,00</u> 72871,50	<u>3,91</u> 197,46	<u>28,94</u> 1461,47	30 км.
376	+C113-1451 варіант 1	Пластикові ринви (труби) ,д100мм	м	17,2	<u>135,26</u> 2326,47	<u>130,00</u> 2236,00	<u>2,61</u> 44,89	<u>2,65</u> 45,58	30 км.
377	+C113-1453 варіант 1	Водосточні пластикові жолоби т 150мм	м	20	<u>246,2</u> 4924,00	<u>238,07</u> 4761,40	<u>3,3</u> 66,00	<u>4,83</u> 96,60	30 км.
378	C113-1499 варіант 1	Труби сталеві попередньоізолюовані, типорозмір 32/90 мм	м	200	<u>611,16</u> 122232,00	<u>598,33</u> 119666,00	<u>0,85</u> 170,00	<u>11,98</u> 2396,00	30 км.
379	C113-1501 варіант 1	Труби сталеві попередньоізолюовані , типорозмір 50/100 мм	м	350	<u>787,84</u> 275744,00	<u>771,16</u> 269906,00	<u>1,23</u> 430,50	<u>15,45</u> 5407,50	30 км.
380	C113-1502 варіант 1	Труби сталеві електрозварні попередньоізолюовані, типорозмір 57/125 мм	м	416	<u>942,01</u> 391876,16	<u>921,65</u> 383406,40	<u>1,89</u> 786,24	<u>18,47</u> 7683,52	30 км.
381	C113-1503 варіант 1	Труби сталеві попередньоізолюовані, типорозмір 65/140 мм	м	200	<u>1172,79</u> 234558,00	<u>1147,21</u> 229442,00	<u>2,58</u> 516,00	<u>23</u> 4600,00	30 км.
382	C113-1504 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані попередньоізолюовані, типорозмір 80/160 мм	м	72	<u>1434,77</u> 103303,44	<u>1403,58</u> 101057,76	<u>3,06</u> 220,32	<u>28,13</u> 2025,36	30 км.
383	C113-1505 варіант 1	Труби сталеві сталеві електрозварні попередньоізолюовані ППУ, типорозмір 100/200 мм	м	96	<u>1891,02</u> 181537,92	<u>1849,53</u> 177554,88	<u>4,41</u> 423,36	<u>37,08</u> 3559,68	30 км.
384	C113-1505 варіант 2	Труби сталеві сталеві електрозварні попередньоізолюовані ППУ, типорозмір 114/200 мм	м	66	<u>1891,02</u> 124807,32	<u>1849,53</u> 122068,98	<u>4,41</u> 291,06	<u>37,08</u> 2447,28	30 км.
385	C113-1506 варіант 1	Труби сталеві бесшовні попередньоізолюовані, типорозмір 125/225 мм	м	191	<u>2594,96</u> 495637,36	<u>2538,72</u> 484895,52	<u>5,36</u> 1023,76	<u>50,88</u> 9718,08	30 км.
386	+C113-1507 варіант 2	Труби сталеві попередньоізолюовані, типорозмір 159/250 мм	м	303	<u>3169,07</u> 960228,21	<u>3100,00</u> 939300,00	<u>6,93</u> 2099,79	<u>62,14</u> 18828,42	30 км.
387	+C113-1508 варіант 3	Труби сталеві електрозварні попередньоізолюовані, типорозмір 273/400 мм	м	500	<u>8682,54</u> 4341270,00	<u>8500,00</u> 4250000,00	<u>12,29</u> 6145,00	<u>170,25</u> 85125,00	30 км.
388	C113-1508 варіант 4	Труби сталеві електрозварні попередньоізолюовані, типорозмір 219/315 мм	м	257	<u>4776,66</u> 1227601,62	<u>4670,71</u> 1200372,47	<u>12,29</u> 3158,53	<u>93,66</u> 24070,62	30 км.
389	+C113-1680 варіант 1	Трубопровід напірних поліпропіленових труб О15 (Ekorplastik)	м	4,495	<u>22,77</u> 102,35	<u>22,23</u> 99,92	<u>0,09</u> 0,40	<u>0,45</u> 2,03	30 км.
390	+C113-2224 варіант 3	Кабельний канал 15x10	м	153	<u>14,21</u> 2174,13	<u>13,84</u> 2117,52	<u>0,09</u> 13,77	<u>0,28</u> 42,84	30 км.
391	+C113-2224 варіант 4	Кабельний канал 25x25	м	306	<u>18,99</u> 5810,94	<u>18,53</u> 5670,18	<u>0,09</u> 27,54	<u>0,37</u> 113,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
392	+C113-2226 варіант 1	Трубопровід з поліпропиленових каналізаційних розтрубних труб Ø50 Ostendorf	м	1,996	<u>111,98</u> 223,51	<u>109,65</u> 218,86	<u>0,13</u> 0,26	<u>2,2</u> 4,39	30 км.
393	+C113-2227 варіант 1	Трубопровід з поліпропиленових каналізаційних розтрубних труб Ø110 Ostendorf	м	14,97	<u>123,65</u> 1851,04	<u>121,06</u> 1812,27	<u>0,17</u> 2,54	<u>2,42</u> 36,23	30 км.
394	C113-2299 варіант 1	Автоматический клапан типа "Захлопка" диам. 50 мм	шт	1	<u>131,21</u> 131,21	<u>128,55</u> 128,55	<u>0,09</u> 0,09	<u>2,57</u> 2,57	30 км.
395	+C113-2300 варіант 1	Автоматический клапан типа "Захлопка" диам. 100 мм	шт	2	<u>111,27</u> 222,54	<u>109,00</u> 218,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>2,18</u> 4,36	30 км.
396	C113-2311 варіант 1	Труби двошарові профілюваної стінкою КОРСИС ПРО діам. 110 мм (гср 2,5 м-3м)	м	9,09	<u>172,03</u> 1563,75	<u>167,90</u> 1526,21	<u>0,76</u> 6,91	<u>3,37</u> 30,63	30 км.
397	C113-2313 варіант 1	Труби двошарові профілюваної стінкою КОРСИС ПРО діам. 200 мм (глибина 2,5-3м)	м	12,12	<u>389,83</u> 4724,74	<u>380,21</u> 4608,15	<u>1,98</u> 24,00	<u>7,64</u> 92,59	30 км.
398	+C114-5-У варіант 4	Утеплювач - мінераловатний плитний з базальтової вовни Y=150 кг/м3 товщ 50 мм	м3	8,475	<u>2505,5</u> 21234,11	<u>2373,50</u> 20115,41	<u>82,87</u> 702,32	<u>49,13</u> 416,38	30 км.
399	+C114-5-У варіант 5	Утеплювач - мінераловатний плитний з базальтової вовни Y=150 кг/м3 товщ 100 мм	м3	16,95	<u>2504,99</u> 42459,58	<u>2373,00</u> 40222,35	<u>82,87</u> 1404,65	<u>49,12</u> 832,58	30 км.
400	&C114-5-У-3 варіант 1	Плиты з екструдованого пінополістіролу товщ 30 мм	м3	3,7137	<u>2189,81</u> 8132,30	<u>2064,00</u> 7665,08	<u>82,87</u> 307,75	<u>42,94</u> 159,47	30 км.
401	&C114-36-1 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Alulamellamat 30 мм	м2	18,14	<u>586,55</u> 10640,02	<u>570,00</u> 10339,80	<u>5,05</u> 91,61	<u>11,5</u> 208,61	30 км.
402	&C114-36-1 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Alulamellamat 50 мм	м2	3,31	<u>688,55</u> 2279,10	<u>670,00</u> 2217,70	<u>5,05</u> 16,72	<u>13,5</u> 44,68	30 км.
403	+C114-61 варіант 1	Конструкції з матів мінватних прошивних М- 100 товщиною 60 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, дубльованою склотекстолітом покривним листовим, внутрішній діаметр трубопроводу 108 мм	м3	0,2	<u>7451,3</u> 1490,26	<u>7218,28</u> 1443,66	<u>86,92</u> 17,38	<u>146,1</u> 29,22	30 км.
404	+C114-96-У варіант 3	Трубна теплоізоляція 15x40___15x250 К- FLEX ST	пм	464,7732	<u>154,25</u> 71689,41	<u>150,836</u> 70104,53	<u>0,39</u> 181,26	<u>3,02</u> 1403,62	30 км.
405	+C114-96-У варіант 4	Трубна теплоізоляція 9x25___25x350 К- FLEX ST	пм	247,86	<u>168,47</u> 41757,72	<u>164,783</u> 40843,11	<u>0,39</u> 96,67	<u>3,3</u> 817,94	30 км.
406	+C114-97 варіант 1	Утеплитель URSA GEO фасад -полужосткі еластичні плити т100мм пл 34 кг/м3	м3	61,684	<u>3345,22</u> 206346,55	<u>3265,99</u> 201459,33	<u>13,64</u> 841,37	<u>65,59</u> 4045,85	30 км.
407	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	23,7272	<u>1484,78</u> 35229,67	<u>1413,27</u> 33532,94	<u>42,4</u> 1006,03	<u>29,11</u> 690,70	30 км.
408	&C118-38-B1	Кронштейн 1250	шт	8	<u>1979,31</u> 15834,48	<u>1936,85</u> 15494,80	<u>3,65</u> 29,20	<u>38,81</u> 310,48	30 км.
409	&C118-38-B2	Хомут стінний ф820 0-100мм	шт	8	<u>689,21</u> 5513,68	<u>672,05</u> 5376,40	<u>3,65</u> 29,20	<u>13,51</u> 108,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	&C118-38-B3 варіант 2	Трійник 45 ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>20403.72</u> 40807,44	<u>20000.00</u> 40000,00	<u>3.65</u> 7,30	<u>400.07</u> 800,14	30 км.
411	&C118-38-B4	Ревізія ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>13716.06</u> 27432,12	<u>13443.47</u> 26886,94	<u>3.65</u> 7,30	<u>268.94</u> 537,88	30 км.
412	&C118-38-B5	Підставка напольна ф750/820	шт	2	<u>4666.66</u> 9333,32	<u>4571.51</u> 9143,02	<u>3.65</u> 7,30	<u>91.5</u> 183,00	30 км.
413	&C118-38-B6	Коліно 45 ф750/820 н/н 1мм	шт	4	<u>10970.45</u> 43881,80	<u>10751.69</u> 43006,76	<u>3.65</u> 14,60	<u>215.11</u> 860,44	30 км.
414	&C118-38-B7 варіант 1	Трійник 87 ф750/820 н/н 1мм	шт	2	<u>24677.09</u> 49354,18	<u>24189.58</u> 48379,16	<u>3.65</u> 7,30	<u>483.86</u> 967,72	30 км.
415	&C118-38-B8	Кришка вибухового клапану ф750/820 н/н	шт	2	<u>2087.51</u> 4175,02	<u>2042.93</u> 4085,86	<u>3.65</u> 7,30	<u>40.93</u> 81,86	30 км.
416	&C118-38-B9	Перехід ф400//750+/820- н/н 1мм фланець L=0,3м	шт	2	<u>11096.34</u> 22192,68	<u>10875.11</u> 21750,22	<u>3.65</u> 7,30	<u>217.58</u> 435,16	30 км.
417	&C118-38-B10	Хомут ф820 мм	шт	56	<u>548.76</u> 30730,56	<u>534.35</u> 29923,60	<u>3.65</u> 204,40	<u>10.76</u> 602,56	30 км.
418	&C118-38-B11	Заглушка вибухового клапану ф750/820 н/н	шт	2	<u>2087.51</u> 4175,02	<u>2042.93</u> 4085,86	<u>3.65</u> 7,30	<u>40.93</u> 81,86	30 км.
419	+C119-189 варіант 1	Долота	шт	0,76	<u>13423.72</u> 10202,03	<u>13158.58</u> 10000,52	<u>1.93</u> 1,47	<u>263.21</u> 200,04	30 км.
420	+C119-190 варіант 1	Желонки	шт	1,52	<u>36041.46</u> 54783,02	<u>35253.41</u> 53585,18	<u>81.35</u> 123,65	<u>706.7</u> 1074,19	30 км.
421	C119-198	Штанга бурова, тип 01-07, діаметр 25 мм	шт	0,05261	<u>2400.23</u> 126,28	<u>2351.31</u> 123,70	<u>1.86</u> 0,10	<u>47.06</u> 2,48	30 км.
422	+C121-384 варіант 1	Блискавкоприймальний стерженьалюмінієвий 101 VL3000	шт	1	<u>348.85</u> 348,85	<u>346.01</u> 346,01	<u>0.24</u> 0,24	<u>2.6</u> 2,60	30 км.
423	+C121-384 варіант 2	Блискавкорозрядник	шт	10	<u>418.48</u> 4184,80	<u>415.12</u> 4151,20	<u>0.24</u> 2,40	<u>3.12</u> 31,20	30 км.
424	C121-393	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані	пм	23,2	<u>1023.42</u> 23743,34	<u>1012.96</u> 23500,67	<u>2.84</u> 65,89	<u>7.62</u> 176,78	30 км.
425	+C121-648 варіант 1	Сходинка PR 34x38/30x2 1000x240 Zn S235JR	т	24	<u>913.24</u> 21917,76	<u>500.30</u> 12007,20	<u>406.14</u> 9747,36	<u>6.8</u> 163,20	30 км.
426	+C121-648 варіант 2	Сходи пожежни	т	0,16	<u>40374.21</u> 6459,87	<u>39667.52</u> 6346,80	<u>406.14</u> 64,98	<u>300.55</u> 48,09	30 км.
427	&C121-648-1	Пресована решітка PR 34x38/30x2 Zn S235JR	м2	12	<u>1764.32</u> 21171,84	<u>1739.17</u> 20870,04	<u>12.02</u> 144,24	<u>13.13</u> 157,56	30 км.
428	+C121-650 варіант 1	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,275	<u>64013.07</u> 17603,59	<u>63130.41</u> 17360,86	<u>406.14</u> 111,69	<u>476.52</u> 131,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
429	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0145847	<u>98345.31</u> 1434,34	<u>97199.63</u> 1417,63	<u>413.58</u> 6,03	<u>732.1</u> 10,68	30 км.
430	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0347	<u>110858.67</u> 3846,80	<u>109619.84</u> 3803,81	<u>413.58</u> 14,35	<u>825.25</u> 28,64	30 км.
431	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,068	<u>123327.2</u> 8386,25	<u>121995.55</u> 8295,70	<u>413.58</u> 28,12	<u>918.07</u> 62,43	30 км.
432	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0048	<u>104786.65</u> 502,98	<u>103593.02</u> 497,25	<u>413.58</u> 1,99	<u>780.05</u> 3,74	30 км.
433	C121-789	Опори нерухомі	т	0,64183414	<u>94332.17</u> 60545,61	<u>93216.37</u> 59829,45	<u>413.58</u> 265,45	<u>702.22</u> 450,71	30 км.
434	+C123-200 варіант 1	Блоки дверні м/п (670x2070), ДГ 21-7 МП	м2	1,3869	<u>4712.21</u> 6535,36	<u>4600.00</u> 6379,74	<u>19.81</u> 27,47	<u>92.4</u> 128,15	30 км.
435	+C123-499 варіант 1	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	16	<u>23.07</u> 369,12	<u>22.53</u> 360,48	<u>0.09</u> 1,44	<u>0.45</u> 7,20	30 км.
436	+C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	159,99368	<u>434.58</u> 69530,05	<u>420.00</u> 67197,35	<u>6.06</u> 969,56	<u>8.52</u> 1363,14	30 км.
437	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	119,78388	<u>600.42</u> 71920,64	<u>580.00</u> 69474,65	<u>8.65</u> 1036,13	<u>11.77</u> 1409,86	30 км.
438	+C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	9,624	<u>494.27</u> 4756,85	<u>475.93</u> 4580,35	<u>8.65</u> 83,25	<u>9.69</u> 93,25	30 км.
439	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,04812	<u>7182.21</u> 345,61	<u>6741.89</u> 324,42	<u>299.49</u> 14,41	<u>140.83</u> 6,78	30 км.
440	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,5545	<u>38061.34</u> 59166,35	<u>37000.00</u> 57516,50	<u>315.04</u> 489,73	<u>746.3</u> 1160,12	30 км.
441	+C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0245	<u>38061.34</u> 932,50	<u>37000.00</u> 906,50	<u>315.04</u> 7,72	<u>746.3</u> 18,28	30 км.
442	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,354	<u>38469.34</u> 13618,15	<u>37400.00</u> 13239,60	<u>315.04</u> 111,52	<u>754.3</u> 267,03	30 км.
443	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	12,5915	<u>38469.34</u> 484386,69	<u>37400.00</u> 470922,10	<u>315.04</u> 3966,83	<u>754.3</u> 9497,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
444	+C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,89	<u>38469,34</u> 72707,05	<u>37400,00</u> 70686,00	<u>315,04</u> 595,43	<u>754,3</u> 1425,62	30 км.
445	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	3,96996	<u>38469,34</u> 152721,74	<u>37400,00</u> 148476,50	<u>315,04</u> 1250,70	<u>754,3</u> 2994,54	30 км.
446	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,2355	<u>38469,34</u> 9059,53	<u>37400,00</u> 8807,70	<u>315,04</u> 74,19	<u>754,3</u> 177,64	30 км.
447	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25- 28 мм	т	8,585	<u>41121,34</u> 353026,70	<u>40000,00</u> 343400,00	<u>315,04</u> 2704,62	<u>806,3</u> 6922,08	30 км.
448	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0445	<u>104125,86</u> 4633,60	<u>101769,14</u> 4528,73	<u>315,04</u> 14,02	<u>2041,68</u> 90,85	30 км.
449	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,5191	<u>72134,99</u> 37445,27	<u>70405,54</u> 36547,52	<u>315,04</u> 163,54	<u>1414,41</u> 734,21	30 км.
450	+C126-384 варіант 4	Двері металева ДМП 21-9 EI 30	шт	5	<u>22858,52</u> 114292,60	<u>22680,00</u> 113400,00	<u>8,36</u> 41,80	<u>170,16</u> 850,80	30 км.
451	+C126-384 варіант 5	Двері металева ДМП 21-15 EI 30	шт	1	<u>38091,92</u> 38091,92	<u>37800,00</u> 37800,00	<u>8,36</u> 8,36	<u>283,56</u> 283,56	30 км.
452	+C126-384 варіант 6	Двері металева ДМП 21-10 EI 30	шт	9	<u>25397,42</u> 228576,78	<u>25200,00</u> 226800,00	<u>8,36</u> 75,24	<u>189,06</u> 1701,54	30 км.
453	&C126-384- B12	Двері металева ВрМП 24-30	шт	1	<u>65690,12</u> 65690,12	<u>65192,75</u> 65192,75	<u>8,36</u> 8,36	<u>489,01</u> 489,01	30 км.
454	+C130-33 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	1	<u>469,66</u> 469,66	<u>453,56</u> 453,56	<u>6,89</u> 6,89	<u>9,21</u> 9,21	30 км.
455	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00032	<u>59862,59</u> 19,16	<u>58237,73</u> 18,64	<u>451,08</u> 0,14	<u>1173,78</u> 0,38	30 км.
456	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,015663	<u>52475,64</u> 821,93	<u>50995,63</u> 798,74	<u>451,08</u> 7,07	<u>1028,93</u> 16,12	30 км.
457	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0096	<u>49507,17</u> 475,27	<u>48085,36</u> 461,62	<u>451,08</u> 4,33	<u>970,73</u> 9,32	30 км.
458	+C130-594 варіант 1	Редуктор для ручного управління заслінкою типу "бабочка" DN100	шт	8	<u>1660,24</u> 13281,92	<u>1627,50</u> 13020,00	<u>0,19</u> 1,52	<u>32,55</u> 260,40	30 км.
459	+C130-594 варіант 2	Редуктор для ручного управління заслінкою типу "бабочка" DN125...300	шт	12	<u>1897,39</u> 22768,68	<u>1860,00</u> 22320,00	<u>0,19</u> 2,28	<u>37,2</u> 446,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
460	+С130-601 варіант 1	Грати регулювальні, марка РР-5, розмір 200х600 мм	м2	1,92	<u>2358,54</u> 4528,40	<u>2299,85</u> 4415,71	<u>12,44</u> 23,88	<u>46,25</u> 88,81	30 км.
461	+С130-647 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550х420х150 мм	комплект	1	<u>5209,38</u> 5209,38	<u>5098,06</u> 5098,06	<u>9,18</u> 9,18	<u>102,14</u> 102,14	30 км.
462	+С130-905 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідливою поличкою	шт	1	<u>6085,46</u> 6085,46	<u>5956,19</u> 5956,19	<u>9,95</u> 9,95	<u>119,32</u> 119,32	30 км.
463	С130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	<u>228,13</u> 1368,78	<u>223,24</u> 1339,44	<u>0,42</u> 2,52	<u>4,47</u> 26,82	30 км.
464	С130-964	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	4	<u>254,64</u> 1018,56	<u>249,09</u> 996,36	<u>0,56</u> 2,24	<u>4,99</u> 19,96	30 км.
465	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>316,13</u> 2529,04	<u>309,10</u> 2472,80	<u>0,83</u> 6,64	<u>6,2</u> 49,60	30 км.
466	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	<u>382,31</u> 2293,86	<u>373,68</u> 2242,08	<u>1,13</u> 6,78	<u>7,5</u> 45,00	30 км.
467	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>549,19</u> 2196,76	<u>536,83</u> 2147,32	<u>1,59</u> 6,36	<u>10,77</u> 43,08	30 км.
468	С130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>254,55</u> 509,10	<u>249,09</u> 498,18	<u>0,47</u> 0,94	<u>4,99</u> 9,98	30 км.
469	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>373,39</u> 1493,56	<u>365,03</u> 1460,12	<u>1,04</u> 4,16	<u>7,32</u> 29,28	30 км.
470	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	56	<u>461,36</u> 25836,16	<u>450,93</u> 25252,08	<u>1,38</u> 77,28	<u>9,05</u> 506,80	30 км.
471	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	86	<u>637,1</u> 54790,60	<u>622,70</u> 53552,20	<u>1,91</u> 164,26	<u>12,49</u> 1074,14	30 км.
472	С130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	46	<u>804,23</u> 36994,58	<u>785,89</u> 36150,94	<u>2,57</u> 118,22	<u>15,77</u> 725,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
473	C130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	20	<u>984,42</u> 19688,40	<u>961,97</u> 19239,40	<u>3,15</u> 63,00	<u>19,3</u> 386,00	30 км.
474	C130-989	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 200 мм	шт	8	<u>1484,67</u> 11877,36	<u>1451,49</u> 11611,92	<u>4,07</u> 32,56	<u>29,11</u> 232,88	30 км.
475	C130-990	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 250 мм	шт	12	<u>1994,61</u> 23935,32	<u>1949,66</u> 23395,92	<u>5,84</u> 70,08	<u>39,11</u> 469,32	30 км.
476	C130-991	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 300 мм	шт	10	<u>2385,74</u> 23857,40	<u>2331,79</u> 23317,90	<u>7,17</u> 71,70	<u>46,78</u> 467,80	30 км.
477	C130-992	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 350 мм	шт	10	<u>3049,3</u> 30493,00	<u>2980,29</u> 29802,90	<u>9,22</u> 92,20	<u>59,79</u> 597,90	30 км.
478	C130-1110	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	20	<u>731,64</u> 14632,80	<u>714,75</u> 14295,00	<u>2,54</u> 50,80	<u>14,35</u> 287,00	30 км.
479	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2	<u>22,58</u> 45,16	<u>22,07</u> 44,14	<u>0,07</u> 0,14	<u>0,44</u> 0,88	30 км.
480	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	100	<u>187,82</u> 18782,00	<u>183,54</u> 18354,00	<u>0,6</u> 60,00	<u>3,68</u> 368,00	30 км.
481	C142-10-2	Вода	м3	4,275	<u>84,02</u> 359,19	<u>84,02</u> 359,19	- -	- -	
482	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	857,82061	<u>33,79</u> 28985,76	<u>33,79</u> 28985,76	- -	- -	
483	+C142-10-3 варіант 1	Вода технічна	т	32	<u>33,79</u> 1081,28	<u>33,79</u> 1081,28	- -	- -	
484	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0259959	<u>8923,11</u> 231,96	<u>8716,65</u> 226,60	<u>31,5</u> 0,82	<u>174,96</u> 4,54	30 км.
485	+C153-11 варіант 1	Кабель КГВВнг 2х1	1000м	0,274	<u>25298,13</u> 6931,69	<u>24739,42</u> 6778,60	<u>62,67</u> 17,17	<u>496,04</u> 135,92	30 км.
486	+C153-11 варіант 2	Кабель КГВВнг 3х1	1000м	0,15	<u>27015,38</u> 4052,31	<u>26423,00</u> 3963,45	<u>62,67</u> 9,40	<u>529,71</u> 79,46	30 км.
487	+C153-11 варіант 3	Кабель КГВВнг 4х1	1000м	0,118	<u>31070,04</u> 3666,26	<u>30398,15</u> 3586,98	<u>62,67</u> 7,40	<u>609,22</u> 71,88	30 км.
488	+C153-21 варіант 1	Кабель КГВВнг 3х1,5	1000м	0,644	<u>40053,72</u> 25794,60	<u>39190,22</u> 25238,50	<u>78,13</u> 50,32	<u>785,37</u> 505,78	30 км.
489	+C153-21 варіант 2	Кабель КГВВнг 4х1,5	1000м	0,078	<u>45491,7</u> 3548,35	<u>44521,58</u> 3472,68	<u>78,13</u> 6,09	<u>891,99</u> 69,58	30 км.
490	+C153-22 варіант 1	Кабель КГВВнг 5х1,5	1000м	0,032	<u>55709,73</u> 1782,71	<u>54529,58</u> 1744,95	<u>87,8</u> 2,81	<u>1092,35</u> 34,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
491	+С153-31 варіант 1	Кабель КГВВнг 3х2,5	1000м	0,086	<u>64641,36</u> 5559,16	<u>63265,54</u> 5440,84	<u>108,34</u> 9,32	<u>1267,48</u> 109,00	30 км.
492	+С153-31 варіант 2	Кабель КГВВнг 4х2,5	1000м	0,121	<u>70518,2</u> 8532,70	<u>69027,15</u> 8352,29	<u>108,34</u> 13,11	<u>1382,71</u> 167,30	30 км.
493	+С153-32 варіант 1	Кабель КГВВнг 5х2,5	1000м	0,018	<u>86942,78</u> 1564,97	<u>85114,78</u> 1532,07	<u>123,24</u> 2,22	<u>1704,76</u> 30,68	30 км.
494	+С153-39 варіант 1	Кабель КГВВнг 3х4	1000м	0,035	<u>96406,62</u> 3374,23	<u>94374,52</u> 3303,11	<u>141,77</u> 4,96	<u>1890,33</u> 66,16	30 км.
495	+С153-40 варіант 1	Кабель КГВВнг 4х4	1000м	0,17	<u>124634</u> 21187,78	<u>121966,67</u> 20734,33	<u>223,53</u> 38,00	<u>2443,8</u> 415,45	30 км.
496	+С153-47 варіант 1	Кабель КГВВЗнг 3х1,5	1000м	0,009	<u>46682,11</u> 420,14	<u>45681,39</u> 411,13	<u>85,38</u> 0,77	<u>915,34</u> 8,24	30 км.
497	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм ²	1000м	0,06	<u>14558,54</u> 873,51	<u>14242,51</u> 854,55	<u>30,57</u> 1,83	<u>285,46</u> 17,13	30 км.
498	С157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм ²	1000м	0,04	<u>35397,16</u> 1415,89	<u>34607,25</u> 1384,29	<u>95,85</u> 3,83	<u>694,06</u> 27,77	30 км.
499	С157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм ²	1000м	0,25	<u>143988,76</u> 35997,19	<u>140991,06</u> 35247,77	<u>174,39</u> 43,60	<u>2823,31</u> 705,82	30 км.
500	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000625	<u>201574,84</u> 12,60	<u>197307,35</u> 12,33	<u>315,04</u> 0,02	<u>3952,45</u> 0,25	30 км.
501	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,002543	<u>57807,15</u> 147,00	<u>56270,93</u> 143,10	<u>402,75</u> 1,02	<u>1133,47</u> 2,88	30 км.
502	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,31969	<u>42141,34</u> 13472,16	<u>41000,00</u> 13107,29	<u>315,04</u> 100,72	<u>826,3</u> 264,15	30 км.
503	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,005	<u>51732,38</u> 258,66	<u>50402,98</u> 252,01	<u>315,04</u> 1,58	<u>1014,36</u> 5,07	30 км.
504	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,16	<u>49914,58</u> 7986,33	<u>48620,82</u> 7779,33	<u>315,04</u> 50,41	<u>978,72</u> 156,59	30 км.
505	С1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,525	<u>57,26</u> 30,06	<u>56,11</u> 29,46	<u>0,03</u> 0,02	<u>1,12</u> 0,58	30 км.
506	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0584906	<u>117132,69</u> 6851,16	<u>114161,30</u> 6677,36	<u>674,67</u> 39,46	<u>2296,72</u> 134,34	30 км.
507	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00008	<u>160012,56</u> 12,80	<u>156152,20</u> 12,49	<u>722,86</u> 0,06	<u>3137,5</u> 0,25	30 км.
508	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0087015	<u>32317,03</u> 281,21	<u>31142,56</u> 270,99	<u>540,8</u> 4,71	<u>633,67</u> 5,51	30 км.
509	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0057956	<u>47904,84</u> 277,64	<u>46290,86</u> 268,28	<u>674,67</u> 3,91	<u>939,31</u> 5,45	30 км.
510	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,285955	<u>5515,58</u> 1577,21	<u>4855,92</u> 1388,57	<u>551,51</u> 157,71	<u>108,15</u> 30,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
511	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0012158	<u>71508,17</u> 86,94	<u>69431,38</u> 84,41	<u>674,67</u> 0,82	<u>1402,12</u> 1,71	30 км.
512	C1113-175	Сольвент кам'яновугільний технічний, марка Б	т	0,017103	<u>27767,16</u> 474,90	<u>26515,92</u> 453,50	<u>706,79</u> 12,09	<u>544,45</u> 9,31	30 км.
513	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0481896	<u>142638,47</u> 6873,69	<u>139166,97</u> 6706,40	<u>674,67</u> 32,51	<u>2796,83</u> 134,78	30 км.
514	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,015525	<u>11254,24</u> 174,72	<u>10433,87</u> 161,99	<u>599,7</u> 9,31	<u>220,67</u> 3,42	30 км.
515	C1415-7974	Плити покриттів та перекриттів ребристі із бетону В22,5, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	0,69759	<u>13872,12</u> 9677,05	<u>12940,97</u> 9027,49	<u>659,15</u> 459,82	<u>272</u> 189,74	30 км.
516	C1415-8020	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,29 м, внутрішній діаметр 700 мм	м	0,08088	<u>2743,38</u> 221,88	<u>2576,22</u> 208,36	<u>113,37</u> 9,17	<u>53,79</u> 4,35	30 км.
517	+C1416-8534 варіант 1	Опора 8 AS 103	шт	7	<u>19947,61</u> 139633,27	<u>19314,17</u> 135199,19	<u>242,31</u> 1696,17	<u>391,13</u> 2737,91	30 км.
518	+C1416-8534 варіант 2	Опора парковая	шт	68	<u>4826,96</u> 328233,28	<u>4490,00</u> 305320,00	<u>242,31</u> 16477,08	<u>94,65</u> 6436,20	30 км.
519	&C1416-8684- 2 варіант 2	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	2700	<u>231,08</u> 623916,00	<u>216,00</u> 583200,00	<u>10,55</u> 28485,00	<u>4,53</u> 12231,00	30 км.
520	&C1416-8684- 2А варіант 1	Бортовий камень , БР100.30.15	пм	900	<u>359,42</u> 323478,00	<u>326,00</u> 293400,00	<u>26,37</u> 23733,00	<u>7,05</u> 6345,00	30 км.
521	+C1421-9450 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	164	<u>2035,07</u> 333751,48	<u>1250,00</u> 205000,00	<u>745,17</u> 122207,88	<u>39,9</u> 6543,60	30 км.
522	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	288,5618	<u>2035,07</u> 587243,46	<u>1250,00</u> 360702,25	<u>745,17</u> 215027,60	<u>39,9</u> 11513,61	30 км.
523	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1097,99361	<u>2009,57</u> 2206495,02	<u>1225,00</u> 1345042,17	<u>745,17</u> 818191,90	<u>39,4</u> 43260,95	30 км.
524	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1844,33386	<u>1907,57</u> 3518195,94	<u>1125,00</u> 2074875,59	<u>745,17</u> 1374342,26	<u>37,4</u> 68978,09	30 км.
525	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1,58652	<u>1497,55</u> 2375,89	<u>769,59</u> 1220,97	<u>698,6</u> 1108,34	<u>29,36</u> 46,58	30 км.
526	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,35748	<u>1261,06</u> 450,80	<u>537,73</u> 192,23	<u>698,6</u> 249,74	<u>24,73</u> 8,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
527	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,18	<u>1569,53</u> 282,52	<u>886,73</u> 159,61	<u>652,02</u> 117,36	<u>30,78</u> 5,55	30 км.
528	+C1421-9647 варіант 1	Суміші піщано-гравійні , розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка с13	м3	546,54	<u>1351,67</u> 738741,72	<u>580,00</u> 316993,20	<u>745,17</u> 407265,21	<u>26,5</u> 14483,31	30 км.
529	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,04465	<u>6271,78</u> 280,03	<u>5750,00</u> 256,74	<u>398,8</u> 17,81	<u>122,98</u> 5,48	30 км.
530	+C1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	580,141792	<u>6271,78</u> 3638521,69	<u>5750,00</u> 3335815,30	<u>398,8</u> 231360,55	<u>122,98</u> 71345,84	30 км.
531	+C1421-9844 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	5,519	<u>6271,78</u> 34613,95	<u>5750,00</u> 31734,25	<u>398,8</u> 2200,98	<u>122,98</u> 678,72	30 км.
532	+C1421-9855 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	552,27891	<u>6271,78</u> 3463771,82	<u>5750,00</u> 3175603,73	<u>398,8</u> 220248,83	<u>122,98</u> 67919,26	30 км.
533	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	901,73019	<u>999,02</u> 900846,49	<u>419,14</u> 377951,19	<u>560,29</u> 505230,41	<u>19,59</u> 17664,89	30 км.
534	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	14,51035	<u>14479,64</u> 210104,64	<u>13000,00</u> 188634,55	<u>1195,73</u> 17350,46	<u>283,91</u> 4119,63	30 км.
535	+C1422-11064 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	81,8776	<u>15228,38</u> 1246863,21	<u>13750,00</u> 1125817,00	<u>1179,78</u> 96597,55	<u>298,6</u> 24448,66	30 км.
536	+C1423-11220 варіант 1	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	0,19426	<u>1937,61</u> 376,40	<u>1687,68</u> 327,85	<u>211,94</u> 41,17	<u>37,99</u> 7,38	30 км.
537	+C1424-11596 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,76307	<u>4528,98</u> 3455,93	<u>3500,00</u> 2670,75	<u>940,18</u> 717,42	<u>88,8</u> 67,76	30 км.
538	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,44366	<u>4753,38</u> 6862,26	<u>3720,00</u> 5370,42	<u>940,18</u> 1357,30	<u>93,2</u> 134,54	30 км.
539	+C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,64928	<u>4938</u> 47648,14	<u>3901,00</u> 37641,84	<u>940,18</u> 9072,06	<u>96,82</u> 934,24	30 км.
540	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	151,2165	<u>5323,56</u> 805010,11	<u>4279,00</u> 647055,40	<u>940,18</u> 142170,73	<u>104,38</u> 15783,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
541	+C1424-11600-10 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 40-70 мм, марка за водонепроникністю 0,2 МПа	м3	21,275	<u>5323.56</u> 113258,74	<u>4279.00</u> 91035,73	<u>940.18</u> 20002,33	<u>104,38</u> 2220,68	30 км.
542	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	68,0317	<u>5323.56</u> 362170,84	<u>4279.00</u> 291107,64	<u>940.18</u> 63962,04	<u>104,38</u> 7101,16	30 км.
543	+C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	126,0776	<u>5946.78</u> 749755,75	<u>4890.00</u> 616519,46	<u>940.18</u> 118535,64	<u>116,6</u> 14700,65	30 км.
544	+C1424-11619 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	60,031	<u>4753.38</u> 285350,15	<u>3720.00</u> 223315,32	<u>940.18</u> 56439,95	<u>93,2</u> 5594,88	30 км.
545	+C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	104,69236	<u>5323.56</u> 557336,06	<u>4279.00</u> 447978,61	<u>940.18</u> 98429,66	<u>104,38</u> 10927,79	30 км.
546	+C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,176237	<u>4938</u> 20622,26	<u>3901.00</u> 16291,50	<u>940.18</u> 3926,41	<u>96,82</u> 404,35	30 км.
547	+C1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	36,134	<u>5323.56</u> 192361,52	<u>4279.00</u> 154617,39	<u>940.18</u> 33972,46	<u>104,38</u> 3771,67	30 км.
548	+C1425-11680 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,5188	<u>3684.07</u> 9279,44	<u>2750.00</u> 6926,70	<u>861.83</u> 2170,78	<u>72,24</u> 181,96	30 км.
549	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3,02025	<u>3939.07</u> 11896,98	<u>3000.00</u> 9060,75	<u>861.83</u> 2602,94	<u>77,24</u> 233,29	30 км.
550	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	10,65884	<u>4409.29</u> 46997,92	<u>3461.00</u> 36890,25	<u>861.83</u> 9186,11	<u>86,46</u> 921,56	30 км.
551	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,57834	<u>4739.77</u> 2741,20	<u>3785.00</u> 2189,02	<u>861.83</u> 498,43	<u>92,94</u> 53,75	30 км.
552	+C1425-11685 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	8,86947	<u>5071.27</u> 44979,48	<u>4110.00</u> 36453,52	<u>861.83</u> 7643,98	<u>99,44</u> 881,98	30 км.
553	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	49,91803	<u>3684.07</u> 183901,52	<u>2750.00</u> 137274,58	<u>861.83</u> 43020,86	<u>72,24</u> 3606,08	30 км.
554	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,29153	<u>3481.57</u> 1014,98	<u>2551.47</u> 743,83	<u>861.83</u> 251,25	<u>68,27</u> 19,90	30 км.
555	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,0015	<u>3356.75</u> 5,04	<u>2429.10</u> 3,64	<u>861.83</u> 1,29	<u>65,82</u> 0,11	30 км.
556	C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,53583	<u>3469.36</u> 1858,99	<u>2539.50</u> 1360,74	<u>861.83</u> 461,79	<u>68,03</u> 36,46	30 км.
557	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	29,67402	<u>3037.38</u> 90131,27	<u>2115.99</u> 62789,93	<u>861.83</u> 25573,96	<u>59,56</u> 1767,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
558	C1429-110	Земля рослинна	м3	2715,2025	<u>735,36</u> 1996651,31	<u>266,56</u> 723764,38	<u>454,38</u> 1233733,71	<u>14,42</u> 39153,22	30 км.
559	+C1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	3,4610135	<u>40836,39</u> 141335,30	<u>40000,00</u> 138440,54	<u>35,68</u> 123,49	<u>800,71</u> 2771,27	30 км.
560	+C1517-164 варіант 1	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,03112	<u>242061,34</u> 7532,95	<u>237000,00</u> 7375,44	<u>315,04</u> 9,80	<u>4746,3</u> 147,71	30 км.
561	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	8,3674	<u>193,98</u> 1623,11	<u>188,88</u> 1580,43	<u>1,3</u> 10,88	<u>3,8</u> 31,80	30 км.
562	+C1530-41 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 20 мм	10м	10	<u>86,36</u> 863,60	<u>83,37</u> 833,70	<u>1,3</u> 13,00	<u>1,69</u> 16,90	30 км.
563	+C1530-41 варіант 2	Гнучка гофрована труба Д=16з ПВХ-плстикату, IP55	10м	11,1	<u>84,03</u> 932,73	<u>81,08</u> 899,99	<u>1,3</u> 14,43	<u>1,65</u> 18,31	30 км.
564	+C1530-41 варіант 3	Гнучка гофрована труба Д=25 з ПВХ-плстикату, IP55	10м	3,4	<u>84,03</u> 285,70	<u>81,08</u> 275,67	<u>1,3</u> 4,42	<u>1,65</u> 5,61	30 км.
565	+C1530-43 варіант 1	Трубопроводи з мідних труб КМЕ діам до 50 мм	10м	19,72	<u>353,29</u> 6966,88	<u>343,84</u> 6780,52	<u>2,52</u> 49,69	<u>6,93</u> 136,67	30 км.
566	+C1530-48 варіант 2	Труба з ВПМ на основі поліпропілену, двошаровий д=110/15	10м	51	<u>1318,57</u> 67247,07	<u>1275,00</u> 65025,00	<u>17,72</u> 903,72	<u>25,85</u> 1318,35	30 км.
567	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,37892	<u>679,44</u> 257,45	<u>656,03</u> 248,58	<u>10,09</u> 3,82	<u>13,32</u> 5,05	30 км.
568	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000011	<u>599988,84</u> 0,66	<u>587769,24</u> 0,65	<u>455,11</u> -	<u>11764,49</u> 0,01	30 км.
569	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	<u>6577,24</u> 13,15	<u>6432,18</u> 12,86	<u>16,09</u> 0,03	<u>128,97</u> 0,26	30 км.
570	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	<u>4115,67</u> 32,93	<u>3994,69</u> 31,96	<u>40,28</u> 0,32	<u>80,7</u> 0,65	30 км.
571	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,76	<u>162,87</u> 123,78	<u>149,74</u> 113,80	<u>9,94</u> 7,55	<u>3,19</u> 2,43	30 км.
572	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,182	<u>1199,7</u> 1418,05	<u>1175,28</u> 1389,18	<u>0,9</u> 1,06	<u>23,52</u> 27,81	30 км.
573	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,63812	<u>249,83</u> 409,25	<u>244,80</u> 401,01	<u>0,13</u> 0,21	<u>4,9</u> 8,03	30 км.
574	C1545-9	Брезент	10м2	0,0018	<u>5168,23</u> 9,30	<u>5062,86</u> 9,11	<u>4,03</u> 0,01	<u>101,34</u> 0,18	30 км.
575	+C1545-13 варіант 3	Кабель J-Y(st)Y 2x2x0,8	м	1346,4	<u>16,49</u> 22202,14	<u>15,77</u> 21232,73	<u>0,4</u> 538,56	<u>0,32</u> 430,85	30 км.
576	+C1545-13 варіант 4	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	504,9	<u>38,2</u> 19287,18	<u>37,05</u> 18706,55	<u>0,4</u> 201,96	<u>0,75</u> 378,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
577	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,916	<u>192,87</u> 176,67	<u>188,82</u> 172,96	<u>0,27</u> 0,25	<u>3,78</u> 3,46	30 км.
578	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,078	<u>711,47</u> 55,49	<u>696,59</u> 54,33	<u>0,93</u> 0,07	<u>13,95</u> 1,09	30 км.
579	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,6968	<u>1609,31</u> 1121,37	<u>1575,53</u> 1097,83	<u>2,22</u> 1,55	<u>31,56</u> 21,99	30 км.
580	+C1545-39 варіант 1	Тримач блискавкоприймального стрижня 113 Z-16	шт	3	<u>104,26</u> 312,78	<u>101,87</u> 305,61	<u>0,35</u> 1,05	<u>2,04</u> 6,12	30 км.
581	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,4152	<u>824,89</u> 5291,83	<u>808,36</u> 5185,79	<u>0,36</u> 2,31	<u>16,17</u> 103,73	30 км.
582	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,4298	<u>1863,35</u> 800,87	<u>1826,33</u> 784,96	<u>0,48</u> 0,21	<u>36,54</u> 15,70	30 км.
583	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,1259	<u>1861,27</u> 3956,87	<u>1824,41</u> 3878,51	<u>0,36</u> 0,77	<u>36,5</u> 77,59	30 км.
584	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,01224	<u>135,34</u> 1,66	<u>132,58</u> 1,62	<u>0,11</u> -	<u>2,65</u> 0,04	30 км.
585	C1545-70	Кнопка К227	100шт	3,31808	<u>30,96</u> 102,73	<u>30,13</u> 99,97	<u>0,22</u> 0,73	<u>0,61</u> 2,03	30 км.
586	+C1545-90 варіант 1	Коробка розгалужувальна	100шт	0,02	<u>24561,58</u> 491,23	<u>24077,97</u> 481,56	<u>2,01</u> 0,04	<u>481,6</u> 9,63	30 км.
587	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,01432	<u>7071,61</u> 101,27	<u>6932,50</u> 99,27	<u>0,45</u> 0,01	<u>138,66</u> 1,99	30 км.
588	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,38304	<u>907,55</u> 347,63	<u>889,25</u> 340,62	<u>0,5</u> 0,19	<u>17,8</u> 6,82	30 км.
589	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	23,2	<u>34,25</u> 794,60	<u>33,35</u> 773,72	<u>0,23</u> 5,34	<u>0,67</u> 15,54	30 км.
590	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	42	<u>25,91</u> 1088,22	<u>25,38</u> 1065,96	<u>0,02</u> 0,84	<u>0,51</u> 21,42	30 км.
591	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0001338	<u>40311,81</u> 5,39	<u>39054,19</u> 5,23	<u>467,19</u> 0,06	<u>790,43</u> 0,10	30 км.
592	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,5515	<u>257,82</u> 142,19	<u>251,43</u> 138,66	<u>1,33</u> 0,73	<u>5,06</u> 2,80	30 км.
593	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	6,76	<u>50,36</u> 340,43	<u>49,10</u> 331,92	<u>0,27</u> 1,83	<u>0,99</u> 6,68	30 км.
594	C1545-171	Рукавичка термоусаджувальна	шт	4,08	<u>276,01</u> 1126,12	<u>270,54</u> 1103,80	<u>0,06</u> 0,24	<u>5,41</u> 22,08	30 км.
595	C1545-194	Провід ПС-50	м	14,76	<u>35,08</u> 517,78	<u>34,02</u> 502,14	<u>0,37</u> 5,46	<u>0,69</u> 10,18	30 км.
596	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	2,55	<u>1635,62</u> 4170,83	<u>1601,53</u> 4083,90	<u>2,02</u> 5,15	<u>32,07</u> 81,78	30 км.
597	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,078	<u>29,16</u> 2,27	<u>28,15</u> 2,20	<u>0,44</u> 0,03	<u>0,57</u> 0,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
598	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,0492	<u>4555,58</u> 224,13	<u>4465,36</u> 219,70	<u>0,89</u> 0,04	<u>89,33</u> 4,39	30 км.
599	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	<u>44,47</u> 88,94	<u>43,16</u> 86,32	<u>0,44</u> 0,88	<u>0,87</u> 1,74	30 км.
600	+C1545-250 варіант 1	Універсальний тримач для круглих провідників 177 20 M8	100шт	8,82	<u>2302,41</u> 20307,26	<u>2253,23</u> 19873,49	<u>4,03</u> 35,54	<u>45,15</u> 398,23	30 км.
601	+C1545-250 варіант 2	З'єднувач швидкого монтажу Vario 249 8-10 ST	100шт	0,04	<u>2761,22</u> 110,45	<u>2703,05</u> 108,12	<u>4,03</u> 0,16	<u>54,14</u> 2,17	30 км.
602	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,92	<u>360,24</u> 331,42	<u>352,74</u> 324,52	<u>0,44</u> 0,40	<u>7,06</u> 6,50	30 км.
603	C1545-301	Електроди ТМУ-21Х, тип Е50, 08 або СВ08А	т	0,0048	<u>102444,61</u> 491,73	<u>99976,75</u> 479,89	<u>459,14</u> 2,20	<u>2008,72</u> 9,64	30 км.
604	C1545-307	Електроди ЕА-400	т	0,0006226	<u>506608,05</u> 315,41	<u>496215,42</u> 308,94	<u>459,14</u> 0,29	<u>9933,49</u> 6,18	30 км.
605	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,29	<u>511,75</u> 148,41	<u>501,16</u> 145,34	<u>0,56</u> 0,16	<u>10,03</u> 2,91	30 км.
606	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,001248	<u>174008,21</u> 217,16	<u>169921,61</u> 212,06	<u>674,67</u> 0,84	<u>3411,93</u> 4,26	30 км.
607	C1546-54	Пароніт	т	0,04071415	<u>231859,2</u> 9439,95	<u>226723,94</u> 9230,87	<u>589</u> 23,98	<u>4546,26</u> 185,10	30 км.
608	+C1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0,01945	<u>346447,54</u> 6738,40	<u>339119,00</u> 6595,86	<u>535,45</u> 10,41	<u>6793,09</u> 132,13	30 км.
609	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	53,74162	<u>76,86</u> 4130,58	<u>65,41</u> 3515,24	<u>9,94</u> 534,19	<u>1,51</u> 81,15	30 км.
610	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,106758	<u>69442,07</u> 7413,50	<u>67233,91</u> 7177,76	<u>846,55</u> 90,38	<u>1361,61</u> 145,36	30 км.
611	C1546-71	Масило АМС-1	т	0,00085	<u>145226,85</u> 123,44	<u>141709,95</u> 120,45	<u>669,31</u> 0,57	<u>2847,59</u> 2,42	30 км.
612	C1546-78	Масило універсальне контактне 39У	т	0,0000043	<u>108044,16</u> 0,46	<u>105256,34</u> 0,45	<u>669,31</u> -	<u>2118,51</u> 0,01	30 км.
613	C1546-83	Тавот	кг	188,696	<u>50,58</u> 9544,24	<u>48,97</u> 9240,44	<u>0,62</u> 116,99	<u>0,99</u> 186,81	30 км.
614	C1546-87	Вуглекислий газ	м3	33,3713	<u>71,26</u> 2378,04	<u>59,92</u> 1999,61	<u>9,94</u> 331,71	<u>1,4</u> 46,72	30 км.
615	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,23571	<u>870,19</u> 205,11	<u>852,59</u> 200,96	<u>0,54</u> 0,13	<u>17,06</u> 4,02	30 км.
616	+C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СТ 64, зерно 2,0 мм	кг	1624	<u>53,07</u> 86185,68	<u>51,49</u> 83619,76	<u>0,54</u> 876,96	<u>1,04</u> 1688,96	30 км.
617	+C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	7216	<u>17,62</u> 127145,92	<u>17,00</u> 122672,00	<u>0,27</u> 1948,32	<u>0,35</u> 2525,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
618	+C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	103	<u>37,01</u> 3812,03	<u>35,73</u> 3680,19	<u>0,55</u> 56,65	<u>0,73</u> 75,19	30 км.
619	+C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	302	<u>112,72</u> 34041,44	<u>110,24</u> 33292,48	<u>0,27</u> 81,54	<u>2,21</u> 667,42	30 км.
620	&C1550-36-2-1K варіант 1	Гнучка підводка до змивного бачку ф15мм	шт	1	<u>107,19</u> 107,19	<u>105,073</u> 105,07	<u>0,02</u> 0,02	<u>2,1</u> 2,10	30 км.
621	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	14	<u>335,35</u> 4694,90	<u>328,28</u> 4595,92	<u>0,49</u> 6,86	<u>6,58</u> 92,12	30 км.
622	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	2,864022	<u>33973,43</u> 97300,65	<u>32612,24</u> 93402,17	<u>695,04</u> 1990,61	<u>666,15</u> 1907,87	30 км.
623	+C1555-20 варіант 1	Декоративна штукатурка з фактурою "Короїд" Ферозіт 213, зерно 3,0 мм	кг	9386	<u>20,02</u> 187907,72	<u>19,09</u> 179178,74	<u>0,54</u> 5068,44	<u>0,39</u> 3660,54	30 км.
624	+C1630-1 варіант 1	Труба, діаметр 68 мм	м	134	<u>166,6</u> 22324,40	<u>162,37</u> 21757,58	<u>0,96</u> 128,64	<u>3,27</u> 438,18	30 км.
625	+C1630-1 варіант 2	Труба, діаметр 110 мм	м	20	<u>268,6</u> 5372,00	<u>262,37</u> 5247,40	<u>0,96</u> 19,20	<u>5,27</u> 105,40	30 км.
626	+C1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний з муфтою та цапкою та датчиком положення пожежного крану O50	шт	4	<u>982,19</u> 3928,76	<u>960,55</u> 3842,20	<u>2,38</u> 9,52	<u>19,26</u> 77,04	30 км.
627	+C1630-23 варіант 2	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>961,75</u> 3847,00	<u>940,51</u> 3762,04	<u>2,38</u> 9,52	<u>18,86</u> 75,44	30 км.
628	+C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>147,49</u> 147,49	<u>143,92</u> 143,92	<u>0,68</u> 0,68	<u>2,89</u> 2,89	30 км.
629	+C1630-26 варіант 2	Вентиль пожежний Ду25 з датчиком положення пожежного крану та муфтою ГМ25	шт	4	<u>147,49</u> 589,96	<u>143,92</u> 575,68	<u>0,68</u> 2,72	<u>2,89</u> 11,56	30 км.
630	+C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	36	<u>27,74</u> 998,64	<u>27,04</u> 973,44	<u>0,16</u> 5,76	<u>0,54</u> 19,44	30 км.
631	C1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	<u>2235,28</u> 6705,84	<u>2182,99</u> 6548,97	<u>8,46</u> 25,38	<u>43,83</u> 131,49	30 км.
632	+C1630-67 варіант 3	Запірно-регулююча засувка, діаметр 100 мм	шт	8	<u>1841,22</u> 14729,76	<u>1786,59</u> 14292,72	<u>18,53</u> 148,24	<u>36,1</u> 288,80	30 км.
633	+C1630-67 варіант 4	Міжфланцеве поворотна заслінка типу "батерфляй" DN100, з'єднання PN6 / 10/16	шт	8	<u>4709,2</u> 37673,62	<u>4598,333</u> 36786,66	<u>18,53</u> 148,24	<u>92,34</u> 738,72	30 км.
634	+C1630-68 варіант 1	Міжфланцеве поворотна заслінка типу "батерфляй" DN125, з'єднання PN6 / 10/16	шт	10	<u>7985,64</u> 79856,37	<u>7801,667</u> 78016,67	<u>27,39</u> 273,90	<u>156,58</u> 1565,80	30 км.
635	+C1630-88 варіант 1	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 65 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	12	<u>7913,49</u> 94961,88	<u>7755,10</u> 93061,20	<u>3,22</u> 38,64	<u>155,17</u> 1862,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
636	+C1630-89 варіант 2	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 80 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	7	<u>11607,6</u> 81253,20	<u>11371,14</u> 79597,98	<u>8,86</u> 62,02	<u>227,6</u> 1593,20	30 км.
637	+C1630-90 варіант 4	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 100 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	13	<u>16851,21</u> 219065,73	<u>16506,69</u> 214586,97	<u>14,1</u> 183,30	<u>330,42</u> 4295,46	30 км.
638	+C1630-90 варіант 5	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 125 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	9	<u>28707,34</u> 258366,06	<u>28130,35</u> 253173,15	<u>14,1</u> 126,90	<u>562,89</u> 5066,01	30 км.
639	+C1630-90 варіант 6	Кран кульовий чавунний фланцевий для води, пару 150 мм (ZETKAMA, 565A,)	шт	2	<u>35365,26</u> 70730,52	<u>34657,72</u> 69315,44	<u>14,1</u> 28,20	<u>693,44</u> 1386,88	30 км.
640	&C1630-90-B4 варіант 2	Кульовий кран JIP-FF Ду150 PN16 (Danfoss, 065N0850)	шт	4	<u>30614,38</u> 122457,52	<u>30000,00</u> 120000,00	<u>14,1</u> 56,40	<u>600,28</u> 2401,12	30 км.
641	+C1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	12	<u>86,15</u> 1033,80	<u>83,98</u> 1007,76	<u>0,48</u> 5,76	<u>1,69</u> 20,28	30 км.
642	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>1178,08</u> 1178,08	<u>1152,76</u> 1152,76	<u>2,22</u> 2,22	<u>23,1</u> 23,10	30 км.
643	C1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	<u>1600,77</u> 1600,77	<u>1552,75</u> 1552,75	<u>16,63</u> 16,63	<u>31,39</u> 31,39	30 км.
644	+C1630-107 варіант 1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий 65 мм ZETKAMA (Польща) PN 1,6 МПа; Tmax 300 ° C (ZETKAMA, 821A,)	шт	6	<u>1656,82</u> 9940,92	<u>1599,00</u> 9594,00	<u>25,33</u> 151,98	<u>32,49</u> 194,94	30 км.
645	+C1630-107 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 70 мм	шт	4	<u>1785,93</u> 7143,72	<u>1725,58</u> 6902,32	<u>25,33</u> 101,32	<u>35,02</u> 140,08	30 км.
646	+C1630-108 варіант 1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий 80 мм ZETKAMA (Польща) PN 1,6 МПа; Tmax 300 ° C (ZETKAMA, 821A,)	шт	2	<u>2106,41</u> 4212,82	<u>2032,00</u> 4064,00	<u>33,11</u> 66,22	<u>41,3</u> 82,60	30 км.
647	+C1630-109 варіант 1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий 100 мм ZETKAMA (Польща) PN 1,6 МПа; Tmax 300 ° C (ZETKAMA, 821A,)	шт	3	<u>2976,03</u> 8928,09	<u>2877,00</u> 8631,00	<u>40,68</u> 122,04	<u>58,35</u> 175,05	30 км.
648	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	86,2	<u>52,61</u> 4534,98	<u>51,13</u> 4407,41	<u>0,45</u> 38,79	<u>1,03</u> 88,78	30 км.
649	+C1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	80	<u>94,48</u> 7558,40	<u>92,56</u> 7404,80	<u>0,07</u> 5,60	<u>1,85</u> 148,00	30 км.
650	+C1630-116 варіант 2	Рукав пожежний напірний льняний O50, L=20м	м	80	<u>94,48</u> 7558,40	<u>92,56</u> 7404,80	<u>0,07</u> 5,60	<u>1,85</u> 148,00	30 км.
651	C1630-179 варіант 1	Компенси́тори ,діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	4	<u>5403,82</u> 21615,28	<u>5286,18</u> 21144,72	<u>11,68</u> 46,72	<u>105,96</u> 423,84	30 км.
652	+C1630-185 варіант 2	Компенси́тори , зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм, довжина 10,5 м	шт	4	<u>16324,98</u> 65299,92	<u>15819,00</u> 63276,00	<u>185,88</u> 743,52	<u>320,1</u> 1280,40	30 км.
653	+C1630-186 варіант 2	Компенси́тори , зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм, довжина 12,6 м	шт	4	<u>26689,2</u> 106756,80	<u>25873,00</u> 103492,00	<u>292,88</u> 1171,52	<u>523,32</u> 2093,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
654	+C1630-218 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	2	<u>117,41</u> 234,82	<u>114,75</u> 229,50	<u>0,36</u> 0,72	<u>2,3</u> 4,60	30 км.
655	C1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	1	<u>253,91</u> 253,91	<u>248,69</u> 248,69	<u>0,24</u> 0,24	<u>4,98</u> 4,98	30 км.
656	+C1630-553 варіант 1	Клапан звороний міжфланцевий Ду125 (Danfoss, 065B3150) NVD 895	шт	4	<u>6907,74</u> 27630,96	<u>6730,00</u> 26920,00	<u>42,29</u> 169,16	<u>135,45</u> 541,80	30 км.
657	+C1630-554 варіант 1	Клапани зворотні поворотні фланцеві для води та пари, 19с17нж, тиск 3,9 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	<u>2164,9</u> 2164,90	<u>2114,31</u> 2114,31	<u>8,14</u> 8,14	<u>42,45</u> 42,45	30 км.
658	+C1630-561 варіант 1	Клапани зворотні , діаметр 100 мм	шт	1	<u>4525,41</u> 4525,41	<u>4415,82</u> 4415,82	<u>20,86</u> 20,86	<u>88,73</u> 88,73	30 км.
659	+C1630-633 варіант 1	Кран шаровий діаметр 15 мм	шт	1	<u>92,99</u> 92,99	<u>91,05</u> 91,05	<u>0,12</u> 0,12	<u>1,82</u> 1,82	30 км.
660	+C1630-670 варіант 1	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 25 мм	шт	2	<u>511,41</u> 1022,82	<u>500,57</u> 1001,14	<u>0,81</u> 1,62	<u>10,03</u> 20,06	30 км.
661	+C1630-670 варіант 2	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	1	<u>511,65</u> 511,65	<u>500,81</u> 500,81	<u>0,81</u> 0,81	<u>10,03</u> 10,03	30 км.
662	C1630-671 варіант 1	Крани шарові фланцеві, діаметр 32 мм	шт	2	<u>1220,2</u> 2440,40	<u>1195,06</u> 2390,12	<u>1,21</u> 2,42	<u>23,93</u> 47,86	30 км.
663	+C1630-671 варіант 2	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 32 мм	шт	12	<u>601,94</u> 7223,28	<u>588,93</u> 7067,16	<u>1,21</u> 14,52	<u>11,8</u> 141,60	30 км.
664	+C1630-672 варіант 1	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 40 мм	шт	2	<u>852,26</u> 1704,52	<u>833,94</u> 1667,88	<u>1,61</u> 3,22	<u>16,71</u> 33,42	30 км.
665	C1630-674 варіант 1	Крани шарові фланцеві, діаметр 50 мм	шт	2	<u>2720,24</u> 5440,48	<u>2662,87</u> 5325,74	<u>4,03</u> 8,06	<u>53,34</u> 106,68	30 км.
666	+C1630-674 варіант 2	Крани запірний кульові з американкою HERZ, діаметр 65 мм	шт	1	<u>1342,61</u> 1342,61	<u>1312,25</u> 1312,25	<u>4,03</u> 4,03	<u>26,33</u> 26,33	30 км.
667	C1630-675 варіант 1	Крани шарові фланцеві , діаметр 100 мм	шт	2	<u>15437,1</u> 30874,20	<u>15121,52</u> 30243,04	<u>12,89</u> 25,78	<u>302,69</u> 605,38	30 км.
668	+C1630-970 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті більше 0,5 м ²	м ²	6,5919	<u>282,02</u> 1859,05	<u>274,32</u> 1808,29	<u>2,17</u> 14,30	<u>5,53</u> 36,46	30 км.
669	+C1630-981 варіант 2	Лічильники [водоміри] діаметром 25 мм	шт	1	<u>3701,07</u> 3701,07	<u>3626,89</u> 3626,89	<u>1,61</u> 1,61	<u>72,57</u> 72,57	30 км.
670	+C1630-981 варіант 3	Лічильники [водоміри] діаметром 40 мм	шт	1	<u>4721,07</u> 4721,07	<u>4626,89</u> 4626,89	<u>1,61</u> 1,61	<u>92,57</u> 92,57	30 км.
671	+C1630-1046 варіант 1	Касета рукавна 52/66	шт	4	<u>461,9</u> 1847,60	<u>450,18</u> 1800,72	<u>2,66</u> 10,64	<u>9,06</u> 36,24	30 км.
672	+C1630-1046 варіант 2	Барабан для пожежного рукава 52/66	шт	4	<u>553,51</u> 2214,04	<u>540,00</u> 2160,00	<u>2,66</u> 10,64	<u>10,85</u> 43,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
673	+С1630-1046 варіант 3	Барабан DN-19/25	шт	4	<u>1726,51</u> 6906,04	<u>1690,00</u> 6760,00	<u>2,66</u> 10,64	<u>33,85</u> 135,40	30 км.
674	+С1630-1160 варіант 2	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-160	комплект	2	<u>558,73</u> 1117,46	<u>546,33</u> 1092,66	<u>1,44</u> 2,88	<u>10,96</u> 21,92	30 км.
675	+С1630-1381 варіант 3	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с 41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>10224,78</u> 20449,56	<u>10000,00</u> 20000,00	<u>24,29</u> 48,58	<u>200,49</u> 400,98	30 км.
676	+С1630-1381 варіант 4	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с 41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>4410,78</u> 8821,56	<u>4300,00</u> 8600,00	<u>24,29</u> 48,58	<u>86,49</u> 172,98	30 км.
677	+С1630-1382 варіант 2	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41 нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	4	<u>14326,42</u> 57305,68	<u>14000,00</u> 56000,00	<u>45,51</u> 182,04	<u>280,91</u> 1123,64	30 км.
678	+С1630-1409 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий HERZ, діаметр 40мм	шт	1	<u>692,33</u> 692,33	<u>673,96</u> 673,96	<u>4,79</u> 4,79	<u>13,58</u> 13,58	30 км.
679	+С1630-1432 варіант 1	Крани кульові латунний для газу, діаметр 15 мм	шт	2	<u>92,9</u> 185,80	<u>90,80</u> 181,60	<u>0,28</u> 0,56	<u>1,82</u> 3,64	30 км.
680	+С1630-1432 варіант 2	Крани латунний триходовий M20x1,5 G1/2	шт	3	<u>189,64</u> 568,92	<u>185,64</u> 556,92	<u>0,28</u> 0,84	<u>3,72</u> 11,16	30 км.
681	+С1630-1432 варіант 3	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>431,03</u> 431,03	<u>422,30</u> 422,30	<u>0,28</u> 0,28	<u>8,45</u> 8,45	30 км.
682	С1630-1434 варіант 1	Крани шарові фланцеві, діаметр 65 мм	шт	3	<u>3917,07</u> 11751,21	<u>3835,99</u> 11507,97	<u>4,27</u> 12,81	<u>76,81</u> 230,43	30 км.
683	+С1630-1515 варіант 1	Вентилятор настінний Квайт 100 ВЕНТС	шт	1	<u>1131,1</u> 1131,10	<u>1096,43</u> 1096,43	<u>12,49</u> 12,49	<u>22,18</u> 22,18	30 км.
684	+С1633- 116ВД варіант 1	Герметик силиконовий	л	5,22	<u>548,54</u> 2863,38	<u>537,38</u> 2805,12	<u>0,4</u> 2,09	<u>10,76</u> 56,17	30 км.
685	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	85,5	<u>8,43544</u> 721,23	<u>8,43544</u> 721,23	- -	- -	
686	+К581121- 1042 варіант 1	Опорні подушки марки ОП5.2-А3 серія 1.225- 2 випуск 12	шт	67	<u>639,89</u> 42872,63	<u>616,00</u> 41272,00	<u>11,34</u> 759,78	<u>12,55</u> 840,85	30 км.
687	+К581121- 1047 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-2 серія 3,006. 1-2.87 вип.0-2	шт	179	<u>187,1</u> 33490,90	<u>180,00</u> 32220,00	<u>3,43</u> 613,97	<u>3,67</u> 656,93	30 км.
688	+К581121- 1048 варіант 1	Подушки опорні з/б марки ОП-3 серія 3,006. 1-2.87 вип.0-2	шт	63	<u>315,96</u> 19905,48	<u>300,00</u> 18900,00	<u>9,76</u> 614,88	<u>6,2</u> 390,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
689	+K582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>105,73</u> 105,73	<u>98,39</u> 98,39	<u>5,27</u> 5,27	<u>2,07</u> 2,07	30 км.
690	+K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>86,04</u> 172,08	<u>77,76</u> 155,52	<u>6,59</u> 13,18	<u>1,69</u> 3,38	30 км.
691	+K582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	23	<u>246,32</u> 5665,36	<u>219,08</u> 5038,84	<u>22,41</u> 515,43	<u>4,83</u> 111,09	30 км.
692	+K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	30	<u>326,44</u> 9793,20	<u>293,15</u> 8794,50	<u>26,89</u> 806,70	<u>6,4</u> 192,00	30 км.
693	+K582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	13	<u>354,06</u> 4602,78	<u>311,00</u> 4043,00	<u>36,12</u> 469,56	<u>6,94</u> 90,22	30 км.
694	+K582821-587 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>427,04</u> 3416,32	<u>375,96</u> 3007,68	<u>42,71</u> 341,68	<u>8,37</u> 66,96	30 км.
695	+K582821-593 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>616,8</u> 2467,20	<u>536,64</u> 2146,56	<u>68,07</u> 272,28	<u>12,09</u> 48,36	30 км.
696	+K582821-605 варіант 1	Перемички з/б марки 4ПБ60-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>1800,91</u> 7203,64	<u>1606,47</u> 6425,88	<u>159,13</u> 636,52	<u>35,31</u> 141,24	30 км.
697	+K582821-613 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>909,09</u> 1818,18	<u>802,14</u> 1604,28	<u>89,12</u> 178,24	<u>17,83</u> 35,66	30 км.
698	+K582821-633 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ34-20-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>1794,14</u> 3588,28	<u>1617,00</u> 3234,00	<u>141,96</u> 283,92	<u>35,18</u> 70,36	30 км.
699	+K584211-2027 варіант 1	Плиты перекрытия ПО-4	шт	6	<u>2372,23</u> 14233,38	<u>1950,00</u> 11700,00	<u>375,72</u> 2254,32	<u>46,51</u> 279,06	30 км.
700	+K585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	12	<u>804,97</u> 9659,64	<u>756,23</u> 9074,76	<u>32,96</u> 395,52	<u>15,78</u> 189,36	30 км.
701	+K585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	15	<u>804,97</u> 12074,55	<u>756,23</u> 11343,45	<u>32,96</u> 494,40	<u>15,78</u> 236,70	30 км.
702	+K585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	3	<u>845,45</u> 2536,35	<u>730,00</u> 2190,00	<u>98,87</u> 296,61	<u>16,58</u> 49,74	30 км.
703	+K585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	30	<u>2147,77</u> 64433,10	<u>2000,20</u> 60006,00	<u>105,46</u> 3163,80	<u>42,11</u> 1263,30	30 км.
704	+K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>3799,84</u> 7599,68	<u>3550,52</u> 7101,04	<u>174,81</u> 349,62	<u>74,51</u> 149,02	30 км.
705	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>3078,06</u> 3078,06	<u>2754,05</u> 2754,05	<u>263,66</u> 263,66	<u>60,35</u> 60,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
706	K585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	6	<u>3630,1</u> 21780,60	<u>3170,02</u> 19020,12	<u>388,9</u> 2333,40	<u>71,18</u> 427,08	30 км.
707	+K585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	15	<u>1858,76</u> 27881,40	<u>1756,39</u> 26345,85	<u>65,92</u> 988,80	<u>36,45</u> 546,75	30 км.
708	K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2450,32</u> 2450,32	<u>2224,30</u> 2224,30	<u>177,97</u> 177,97	<u>48,05</u> 48,05	30 км.
709	K585521-Л042 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	3	<u>5288,2</u> 15864,60	<u>4821,98</u> 14465,94	<u>362,53</u> 1087,59	<u>103,69</u> 311,07	30 км.
710	+K585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	15	<u>3327,94</u> 49919,10	<u>3144,04</u> 47160,60	<u>118,65</u> 1779,75	<u>65,25</u> 978,75	30 км.
711	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>3155,9</u> 3155,90	<u>2843,54</u> 2843,54	<u>250,48</u> 250,48	<u>61,88</u> 61,88	30 км.
712	K585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	3	<u>5421,13</u> 16263,39	<u>4925,93</u> 14777,79	<u>388,9</u> 1166,70	<u>106,3</u> 318,90	30 км.
713	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	16	<u>421,44</u> 6743,04	<u>400,00</u> 6400,00	<u>13,18</u> 210,88	<u>8,26</u> 132,16	30 км.
714	+K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	15	<u>421,44</u> 6321,60	<u>400,00</u> 6000,00	<u>13,18</u> 197,70	<u>8,26</u> 123,90	30 км.
715	+K585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	15	<u>6927,92</u> 103918,80	<u>6231,80</u> 93477,00	<u>560,28</u> 8404,20	<u>135,84</u> 2037,60	30 км.
716	+K585821-Г011	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-5 серія 3.006.1-2.87 вип.0-2	шт	425	<u>11011,77</u> 4680002,25	<u>10106,00</u> 4295050,00	<u>689,85</u> 293186,25	<u>215,92</u> 91766,00	30 км.
717	+K589321-Л015	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки СЗВ серія 3.017-1	шт	579	<u>1217,59</u> 704984,61	<u>1154,17</u> 668264,43	<u>39,55</u> 22899,45	<u>23,87</u> 13820,73	30 км.
718	+K589321-Л019	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки СЗВ серія 3.017-1	шт	14	<u>2225,64</u> 31158,96	<u>2122,68</u> 29717,52	<u>59,32</u> 830,48	<u>43,64</u> 610,96	30 км.
719	+K589321-Л052	Цокольні панелі для огорожі залізобетонні марки Ц1 серія 3.017-1	шт	578	<u>787,9</u> 455406,20	<u>719,72</u> 415998,16	<u>52,73</u> 30477,94	<u>15,45</u> 8930,10	30 км.
720	+K589321-Л061	Фундаменти залізобетонні марки Ф6 серія 3.017-1	шт	14	<u>2417,12</u> 33839,68	<u>2137,71</u> 29927,94	<u>232,02</u> 3248,28	<u>47,39</u> 663,46	30 км.
721	+1507-1008 варіант 1	Світильник НСП-11-200-414	шт	32	<u>312,69</u> 10006,08	<u>306,00</u> 9792,00	<u>0,56</u> 17,92	<u>6,13</u> 196,16	30 км.
722	+1507-1008 варіант 2	Світильник НСП-23-200-001	шт	2	<u>3348,21</u> 6696,42	<u>3282,00</u> 6564,00	<u>0,56</u> 1,12	<u>65,65</u> 131,30	30 км.
723	+1507-3013 варіант 2	Світильник НББ Селена-3	шт	12	<u>376,01</u> 4512,12	<u>368,00</u> 4416,00	<u>0,64</u> 7,68	<u>7,37</u> 88,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
724	+1507-3013 варіант 3	Світильник НББ Селена-3А	шт	5	<u>376.01</u> 1880,05	<u>368.00</u> 1840,00	<u>0.64</u> 3,20	<u>7.37</u> 36,85	30 км.
725	+1507-3013 варіант 4	Світильник НББ Селена-32	шт	11	<u>703.43</u> 7737,73	<u>689.00</u> 7579,00	<u>0.64</u> 7,04	<u>13.79</u> 151,69	30 км.
726	+1507-4021 варіант 1	Світильник Avento 1/96	шт	17	<u>5389.29</u> 91617,93	<u>5280.00</u> 89760,00	<u>3.62</u> 61,54	<u>105.67</u> 1796,39	30 км.
727	+1507-4021 варіант 2	Світильник	шт	68	<u>4828.29</u> 328323,72	<u>4730.00</u> 321640,00	<u>3.62</u> 246,16	<u>94.67</u> 6437,56	30 км.
728	+1507-5090 варіант 3	Оповіщувач ОСЗ-12 ВИХІД	шт	4	<u>147.56</u> 590,24	<u>144.60</u> 578,40	<u>0.07</u> 0,28	<u>2.89</u> 11,56	30 км.
729	+1507-5090 варіант 4	Оповіщувач "Джміль"	шт	1	<u>196.52</u> 196,52	<u>192.60</u> 192,60	<u>0.07</u> 0,07	<u>3.85</u> 3,85	30 км.
730	+1507-8013 варіант 1	Анкерное устройство Z 50	шт	68	<u>793.62</u> 53966,16	<u>770.00</u> 52360,00	<u>8.06</u> 548,08	<u>15.56</u> 1058,08	30 км.
731	+1507-8016 варіант 1	Арматура (300x400x6)h1500	шт	7	<u>3238.15</u> 22667,05	<u>3174.00</u> 22218,00	<u>0.66</u> 4,62	<u>63.49</u> 444,43	30 км.
732	+1515-7021 варіант 1	Лампи енергосберегающая 23Вт E27	10шт	6,2	<u>561.81</u> 3483,22	<u>550.45</u> 3412,79	<u>0.34</u> 2,11	<u>11.02</u> 68,32	30 км.
733	+1517-2077 варіант 1	ЩИТ ТВ 1 24	шт	68	<u>710.18</u> 48292,24	<u>660.00</u> 44880,00	<u>36.25</u> 2465,00	<u>13.93</u> 947,24	30 км.
734	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>884.66</u> 884,66	<u>863.69</u> 863,69	<u>3.62</u> 3,62	<u>17.35</u> 17,35	30 км.
735	&2402-4060-3	Шафа пожежна навісна з двома дверцятами з барабаном для рукава і місцем для двох вогнеасників 1500x600x240 мм	шт	4	<u>735.5</u> 2942,00	<u>682.82</u> 2731,28	<u>38.26</u> 153,04	<u>14.42</u> 57,68	30 км.
736	+2405-1210 варіант 1	Короби	шт	3	<u>33.1</u> 99,30	<u>32.31</u> 96,93	<u>0.14</u> 0,42	<u>0.65</u> 1,95	30 км.
737	+2405-1338 варіант 1	Коробка розподільна 85x85	1000шт	0,001	<u>3532.72</u> 3,53	<u>3443.31</u> 3,44	<u>20.14</u> 0,02	<u>69.27</u> 0,07	30 км.
738	+2405-1389 варіант 1	Щит розподільний IP-40 (1-норейковий на 4 модуля)	шт	6	<u>133.25</u> 799,50	<u>130.00</u> 780,00	<u>0.64</u> 3,84	<u>2.61</u> 15,66	30 км.
739	+2405-1391 варіант 1	Щит розподільний IP-40 (2-х рейковий на 24 модуля)	шт	4	<u>312.77</u> 1251,08	<u>305.07</u> 1220,28	<u>1.57</u> 6,28	<u>6.13</u> 24,52	30 км.
740	+2405-1448 варіант 1	Кронштейн ВКЄ 1-1,5-1	шт	1	<u>2348.26</u> 2348,26	<u>2300.00</u> 2300,00	<u>2.22</u> 2,22	<u>46.04</u> 46,04	30 км.
741	+2405-1449 варіант 1	Кронштейн ВКЄ 1-1,5-2	шт	2	<u>3520.85</u> 7041,70	<u>3450.00</u> 6900,00	<u>1.81</u> 3,62	<u>69.04</u> 138,08	30 км.
742	+2405-1449 варіант 2	Кронштейн ВКЄ 1-1,5-3	шт	4	<u>3520.85</u> 14083,40	<u>3450.00</u> 13800,00	<u>1.81</u> 7,24	<u>69.04</u> 276,16	30 км.
743	+2405-1470 варіант 1	Лотки перфоровані 100x50мм	1м	14	<u>20.93</u> 293,02	<u>19.96</u> 279,44	<u>0.56</u> 7,84	<u>0.41</u> 5,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
744	+2405-1470 варіант 2	Лотки перфоровані 50х50мм	1м	33	<u>20,93</u> 690,69	<u>19,96</u> 658,68	<u>0,56</u> 18,48	<u>0,41</u> 13,53	30 км.
745	+2405-1471 варіант 1	Лотки перфоровані 150х50 мм	1м	8	<u>30,22</u> 241,76	<u>28,82</u> 230,56	<u>0,81</u> 6,48	<u>0,59</u> 4,72	30 км.
746	+2405-1530 варіант 1	Муфти 4кнтп-25	комплект	4	<u>695,91</u> 2783,64	<u>680,00</u> 2720,00	<u>2,26</u> 9,04	<u>13,65</u> 54,60	30 км.
747	+2405-1890 варіант 1	Світильник з аврійним блоком живлення	шт	10	<u>317,23</u> 3172,30	<u>310,41</u> 3104,10	<u>0,6</u> 6,00	<u>6,22</u> 62,20	30 км.
748	+15093-28051 варіант 2	Кабель напругою 1000в перерізом 4.25мм2 АВБбШВ	1000м	1,6	<u>55387,34</u> 88619,74	<u>53700,00</u> 85920,00	<u>601,31</u> 962,10	<u>1086,03</u> 1737,64	30 км.
749	+15093-35043 варіант 1	Кабель ВВГ 4х6	1000м	0,01	<u>138899,23</u> 1388,99	<u>136071,41</u> 1360,71	<u>104,31</u> 1,04	<u>2723,51</u> 27,24	30 км.
750	+15093-35063 варіант 1	Кабель ВВГ 4х16	1000м	0,021	<u>350012,71</u> 7350,27	<u>342909,68</u> 7201,10	<u>240,04</u> 5,04	<u>6862,99</u> 144,13	30 км.
751	+15093-35073 варіант 1	Кабель ВВГ 4х25	1000м	0,024	<u>549496,15</u> 13187,91	<u>538393,08</u> 12921,43	<u>328,64</u> 7,89	<u>10774,43</u> 258,59	30 км.
752	+15093-35083 варіант 1	Кабель ВВГ 4х35	1000м	0,026	<u>760310,36</u> 19768,07	<u>744875,92</u> 19366,77	<u>526,39</u> 13,69	<u>14908,05</u> 387,61	30 км.
753	15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,308	<u>20514,84</u> 6318,57	<u>20067,08</u> 6180,66	<u>45,51</u> 14,02	<u>402,25</u> 123,89	30 км.
754	+15097-1021 варіант 1	Кабель FTR 2х2х0,48	1000м	0,124	<u>22041,34</u> 2733,13	<u>21175,80</u> 2625,80	<u>433,36</u> 53,74	<u>432,18</u> 53,59	30 км.
755	+15097-1023 варіант 1	Кабель FTR 4х2х0,48	1000м	0,042	<u>26426,88</u> 1109,93	<u>25169,66</u> 1057,13	<u>739,05</u> 31,04	<u>518,17</u> 21,76	30 км.
756	290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	20	<u>25,98</u> 519,60	<u>25,28</u> 505,60	<u>0,19</u> 3,80	<u>0,51</u> 10,20	30 км.
757	+290902-56 варіант 1	Вимикач напівгерметичний	шт	4	<u>25,72</u> 102,88	<u>25,01</u> 100,04	<u>0,21</u> 0,84	<u>0,5</u> 2,00	30 км.
758	290902-224	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	20	<u>55,21</u> 1104,20	<u>54,11</u> 1082,20	<u>0,02</u> 0,40	<u>1,08</u> 21,60	30 км.
759	+550101-87 варіант 1	Урна	шт	45	<u>1262,25</u> 56801,25	<u>1237,50</u> 55687,50	-	<u>24,75</u> 1113,75	
760	+550101-87 варіант 2	Лавка	шт	45	<u>3302,25</u> 148601,25	<u>3237,50</u> 145687,50	-	<u>64,75</u> 2913,75	
761	+560110-1 варіант 1	Павильон 1 (беседка)	шт	2	<u>10710</u> 21420,00	<u>10500,00</u> 21000,00	-	<u>210</u> 420,00	
762	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	1039,0337	<u>8,42662</u> 8755,54	<u>8,42662</u> 8755,54			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
763	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	63	<u>0,07223</u> 4,55	<u>0,07223</u> 4,55			
764	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	17,5093	<u>159,41</u> 2791,15	<u>159,41</u> 2791,15			
765	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	6,0531	<u>142,97</u> 865,41	<u>142,97</u> 865,41			
766	C1999-9009	Дрова	м3	40,3372	<u>119,13</u> 4805,37	<u>119,13</u> 4805,37			
		Разом	грн.		17222,02	17222,02			
		Разом по розділу III	грн.		51789238,55	44376779,54	6452123,99	960335,02	
<u>IV. Устаткування</u>									
767	+1503-7044 варіант 1	Блок іскрозахисту БИЗ	шт	2	<u>1651,12</u> 3302,24	<u>1588,73</u> 3177,46	<u>47,66</u> 95,32	<u>14,73</u> 29,46	3%
768	+1504-13245 варіант 1	Блок живлення	шт	1	<u>1169,55</u> 1169,55	<u>1125,36</u> 1125,36	<u>33,76</u> 33,76	<u>10,43</u> 10,43	3%
769	+1504-16026 варіант 1	Регулюючий седельний трехходовий клапан, фланці PN16, DN80 Kvs = 100м3 / ч	шт	2	<u>41565,46</u> 83130,92	<u>41194,58</u> 82389,16	<u>0,13</u> 0,26	<u>370,75</u> 741,50	30 км.
770	+1504-16026 варіант 2	Електропривод для сідельного клапана (пит 24В, 3-х точкове, зусилля приводу 4500 Н, в компл з трансформатором	шт	4	<u>45101,85</u> 180407,40	<u>44699,42</u> 178797,68	<u>0,13</u> 0,52	<u>402,30</u> 1609,20	30 км.
771	+1504-16026 варіант 3	Регулюючий седельний трехходовий клапан, фланці PN16, DN150 Kvs = 100м3 / ч	шт	2	<u>110038,06</u> 220076,12	<u>109056,42</u> 218112,84	<u>0,13</u> 0,26	<u>981,51</u> 1963,02	30 км.
772	+1504-16026 варіант 4	Міжфланцеве поворотна заслінка типу "батерфляй" DN250, з'єднання PN6 / 10/16	шт	2	<u>30327,06</u> 60654,12	<u>30056,42</u> 60112,84	<u>0,13</u> 0,26	<u>270,51</u> 541,02	30 км.
773	+1504-16026 варіант 5	Кульовий кран JIP-FF Ду350 PN16 (Danfoss, 065N0271)	шт	2	<u>25706,42</u> 51412,84	<u>25477,00</u> 50954,00	<u>0,13</u> 0,26	<u>229,29</u> 458,58	30 км.
774	+1504-16026 варіант 9	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с76нж для води, пари, нафти та масла, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	4	<u>34024,25</u> 136097,00	<u>33720,63</u> 134882,52	<u>0,13</u> 0,52	<u>303,49</u> 1213,96	30 км.
775	+1504-16026 варіант 10	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с76нж для води, пари, нафти та масла, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 350 мм	шт	3	<u>44114,25</u> 132342,75	<u>43720,63</u> 131161,89	<u>0,13</u> 0,39	<u>393,49</u> 1180,47	30 км.
776	+1504-18091 варіант 1	Пост керування	шт	1	<u>99,08</u> 99,08	<u>95,34</u> 95,34	<u>2,86</u> 2,86	<u>0,88</u> 0,88	3%
777	+1511-5006 варіант 1	Акумулятори та батареї нікель-залізни 5НЖ-45	шт	1	<u>1754,01</u> 1754,01	<u>1687,73</u> 1687,73	<u>50,63</u> 50,63	<u>15,65</u> 15,65	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
778	+1517-2077 варіант 1	Шафа ЩРК1	шт	1	<u>19047,15</u> 19047,15	<u>18327,43</u> 18327,43	<u>549,82</u> 549,82	<u>169,90</u> 169,90	3%
779	+1517-2078 варіант 3	Шафа ЩРІ 1	шт	1	<u>14712,95</u> 14712,95	<u>14157,00</u> 14157,00	<u>424,71</u> 424,71	<u>131,24</u> 131,24	3%
780	+1517-2078 варіант 4	Шафа АВР	шт	1	<u>17001,63</u> 17001,63	<u>16359,20</u> 16359,20	<u>490,78</u> 490,78	<u>151,65</u> 151,65	3%
781	+1602-30035 варіант 1	Пульт "Сигнал -7"	шт	1	<u>1151,58</u> 1151,58	<u>1108,07</u> 1108,07	<u>33,24</u> 33,24	<u>10,27</u> 10,27	3%
782	+1602-30035 варіант 2	Пульт "Сигнал "	шт	2	<u>661,16</u> 1322,32	<u>636,17</u> 1272,34	<u>19,09</u> 38,18	<u>5,90</u> 11,80	3%
783	+1602-30041 варіант 1	Пульт "Сигнал -72"	комплект	1	<u>1274,55</u> 1274,55	<u>1226,39</u> 1226,39	<u>36,79</u> 36,79	<u>11,37</u> 11,37	3%
784	+1602-30069 варіант 4	Ізолятор кільцевої лінії ІКЛ	шт	1	<u>375,99</u> 375,99	<u>361,79</u> 361,79	<u>10,85</u> 10,85	<u>3,35</u> 3,35	3%
785	+1602-30069 варіант 5	Сповіслювач пожежний тепловий СПТТА	шт	6	<u>401,26</u> 2407,56	<u>386,10</u> 2316,60	<u>11,58</u> 69,48	<u>3,58</u> 21,48	3%
786	+1602-30069 варіант 6	Сповіслювач пожежний димовий СПДОТА	шт	6	<u>547,18</u> 3283,08	<u>526,50</u> 3159,00	<u>15,80</u> 94,80	<u>4,88</u> 29,28	3%
787	+1602-30069 варіант 7	Сповіслювач пожежний тепловий СПТТА-В	шт	5	<u>547,18</u> 2735,90	<u>526,50</u> 2632,50	<u>15,80</u> 79,00	<u>4,88</u> 24,40	3%
788	+1602-30069 варіант 8	Сповіслювач пожежний ручний СПРА	шт	4	<u>601,89</u> 2407,56	<u>579,15</u> 2316,60	<u>17,37</u> 69,48	<u>5,37</u> 21,48	3%
789	+1602-30069 варіант 9	Сповіслювач пожежний ручний СПРА-В	шт	2	<u>747,81</u> 1495,62	<u>719,55</u> 1439,10	<u>21,59</u> 43,18	<u>6,67</u> 13,34	3%
790	+1602-50111 варіант 1	Оповіслювач "Тертила"	шт	2	<u>1083,5</u> 2167,00	<u>1042,56</u> 2085,12	<u>31,28</u> 62,56	<u>9,66</u> 19,32	3%
791	+1704-11102 варіант 1	Автоматичний повітровідводчик Spirotop AAV 1/2" 110C/10bar	шт	6	<u>2820,77</u> 16924,62	<u>2795,59</u> 16773,54	<u>0,02</u> 0,12	<u>25,16</u> 150,96	30 км.
792	+1704-20231 варіант 1	Датчик перепаду тиску "WILO" DIFFERENZDRUCKGEBER 20 (4-20MA)	шт	2	<u>19578,17</u> 39156,34	<u>19403,41</u> 38806,82	<u>0,13</u> 0,26	<u>174,63</u> 349,26	30 км.
793	+1704-20231 варіант 2	Датчик перепаду тиску "WILO" DIFFERENZDRUCKGEBER 40 (4-20MA)	шт	1	<u>25005,76</u> 25005,76	<u>24782,59</u> 24782,59	<u>0,13</u> 0,13	<u>223,04</u> 223,04	30 км.
794	&1704-50658- В1 варіант 1	Датчик температури з твердим наповненням ТД	шт	8	<u>313,56</u> 2508,48	<u>304,43</u> 2435,44	<u>9,13</u> 73,04	<u>-</u> -	3%
795	+1905-1021 варіант 1	Циркуляційний насос "WILO" з електронним управлінням(Stratos GIGA 100/1-13/2,3)	шт	4	<u>213230,21</u> 852920,84	<u>211325,44</u> 845301,76	<u>2,82</u> 11,28	<u>1901,95</u> 7607,80	30 км.
796	+1905-1021 варіант 2	Циркуляційний безсальниковий насос TOP- S80/10 DM PN10	шт	2	<u>71854,18</u> 143708,36	<u>71210,44</u> 142420,88	<u>2,82</u> 5,64	<u>640,92</u> 1281,84	30 км.
797	+1905-1021 варіант 5	Прилад керування для насосів "WILO" W- CTRL-CCE-H-3x15,0KW-T4-WM-PKG	шт	1	<u>143395,54</u> 143395,54	<u>142113,67</u> 142113,67	<u>2,82</u> 2,82	<u>1279,05</u> 1279,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
798	+1905-1021 варіант 6	Гідравлічна стрілка (сталь) фланець SpiroCross DN300 110C/10bar	шт	1	<u>938372,85</u> 938372,85	<u>930000,00</u> 930000,00	<u>2,82</u> 2,82	<u>8370,03</u> 8370,03	30 км.
799	+1905-1021 варіант 7	Циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням Stratos GIGA 100/2-26/15-R1	шт	3	<u>302702,85</u> 908108,55	<u>300000,00</u> 900000,00	<u>2,82</u> 8,46	<u>2700,03</u> 8100,09	30 км.
800	+1905-1021- B10 варіант 1	Економайзер тип ECO 7 (окремо стоїть з оцинкованої сталі)	шт	2	<u>401743,11</u> 803486,22	<u>401743,11</u> 803486,22	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
801	+1905-1022 варіант 2	Водогрійний котел BOSCH UT-L 18(2 шт) (в комплекті газова горелка сис управ) 2,3 Мватт	шт	2	<u>4914890,29</u> 9829780,58	<u>4870473,50</u> 9740947,00	<u>577,33</u> 1154,66	<u>43839,46</u> 87678,92	30 км.
802	+2301-1001 варіант 1	Розширювальний бак для опалення Wilo-H 200/6 бар червоний	шт	2	<u>13421,53</u> 26843,06	<u>13287,92</u> 26575,84	<u>13,89</u> 27,78	<u>119,72</u> 239,44	30 км.
803	+2301-1001 варіант 2	Насосна установка COR-2 MHI203/CR-EB	шт	1	<u>282740,24</u> 282740,24	<u>280204,39</u> 280204,39	<u>13,89</u> 13,89	<u>2521,96</u> 2521,96	30 км.
804	+2301-1001 варіант 3	Розширювальний бак для опалення Wilo-H 1000/6 бар червоний	шт	4	<u>67666,59</u> 270666,36	<u>67049,13</u> 268196,52	<u>13,89</u> 55,56	<u>603,57</u> 2414,28	30 км.
805	+2307-11121 варіант 3	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30 с41нж для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	2	<u>30310,64</u> 60621,28	<u>30000,00</u> 60000,00	<u>40,28</u> 80,56	<u>270,36</u> 540,72	30 км.
806	+2307-11121 варіант 4	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	4	<u>22218,32</u> 88873,28	<u>22000,00</u> 88000,00	<u>20,14</u> 80,56	<u>198,18</u> 792,72	30 км.
807	+2308-6001 варіант 1	Дисковий поворотний затвор тип Sylax Ду100 з ел.приводом тип ER60, N=0,015 кВт, 230 В	шт	1	<u>40042,03</u> 40042,03	<u>38529,00</u> 38529,00	<u>1155,87</u> 1155,87	<u>357,16</u> 357,16	3%
808	+2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5-01	шт	8	<u>1056,46</u> 8451,68	<u>1016,54</u> 8132,32	<u>30,50</u> 244,00	<u>9,42</u> 75,36	3%
809	+2413-11 варіант 2	Сепаратор нафтопродуктів і піску OilPro200 OP1-3/15	шт	3	<u>89647,1</u> 268941,30	<u>88779,00</u> 266337,00	<u>68,47</u> 205,41	<u>799,63</u> 2398,89	30 км.
Разом по розділу IV			грн.		15690376,29	15552300,95	5310,77	132764,57	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
Електроенергія			кВт-год	43680,407					
Стиснене повітря			м3	717689,393					
Мастильні матеріали			кг	3513,366					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	663,291					
		Дрова	м3	40,337					
		Бензин	л	9212,285					
		Дизельне паливо	л	64591,861					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 червня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

ТОВ НВП "Академія"_____С.В. Єфіменко

Головний архітектор проекту_____О.М. Чуб

Погоджено: ДИРЕКТОР департаменту
капітального будівництва ХОВА_____І.М. Лялюк

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

«Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4».Коригування.Третя черга будівництва.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на демонтаж теплопостачання</u>			
1	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	120	
2	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 125 мм	м	90	
3	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	м	45	
4	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм	м	40	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм	м	160	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	м	160	
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	м	220	
8	(Демонтаж) Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	м3	18,36	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	45,1723	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	45,1723	
11	Розроблення ґрунту для демонтажу труб та колодязів	м3	750	
12	Засипка траншей після демонтажу	м3	750	
13	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	750	
	<u>Локальний кошторис 01-01-02 на винос теплотраси із зони радіологічного відділення</u>			
14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	2632	
15	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	84	
16	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	84	
17	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	2443	

1	2	3	4	5
18	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	2443	
19	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2443	
20	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	м3	228	
21	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	228	
22	Перевезення ґрунту до 30 км	т	399	
23	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	100,8	
24	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	96	
25	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	фланець	2	
26	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	72	
27	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	фланець	2	
28	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	96	
29	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	4	
30	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 125 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	191	
31	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	215	
32	Установлення автоматичного клапана діаметром до 100 мм	шт	2	
33	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	м	10	
34	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	м	10	
35	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	4,68	
36	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	0,85	
37	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	
38	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	шт	2	
39	Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	м3	24,85	
40	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	15,54	
41	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	14,2	
42	Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	м3	22,7	

1	2	3	4	5
43	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	18,9	
44	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	14,2	
45	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	18,9	
46	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	18,9	
47	Монтаж опорних подушок <u>Локальний кошторис 01-01-03 на винос теплотраси до існуючої школи</u>	шт	112	
48	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	1233	
49	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	36	
50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	36	
51	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	1232	
52	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	1232	
53	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1232	
54	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	м3	136	
55	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	136	
56	Перевезення ґрунту до 30 км	т	238	
57	Улаштування непрохідних однолункових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	63	
58	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	200	
59	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	фланець	4	
60	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	200	
61	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	фланець	4	
62	Установлення автоматичного клапану типу "захлепка" діаметром до 50 мм	шт	1	
63	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	2,34	
64	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	0,8	
65	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
66	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	шт	1	
67	Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	м3	18,36	
68	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	15,54	
69	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	14,2	
70	Монтаж опорних подушок	шт	67	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-04 на винос теплотраси до будівлі моргу</u>			
71	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	986	
72	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	30	
73	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	304	
74	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	30	
75	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	985	
76	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	985	
77	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	985	
78	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	109	
79	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	109	
80	Перевезення ґрунту до 30 км	т	190,75	
81	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекиваються або обпираються на плити	м3	49,5	
82	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	320	
83	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	фланець	2	
84	Монтаж опорних подушок	шт	54	
	<u>Локальний кошторис 01-02-01 на Розбирання та знесення існуючих будівель</u>			
	<u>Розділ 1. Радіологічний корпус "Р-1" (знесення)</u>			
	<u>Розділ 2. Надземна частина</u>			
85	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	10033	
	<u>Розділ 3. Підземна частина</u>			
86	Розбирання фундаментів будівель	м2	2652	
	<u>Розділ 4. Інше</u>			
87	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	3491,48	
88	Перевезення сміття до 30 км	т	3491,48	
	<u>Розділ 5. Сміттєзбірник "И-1" (знесення)</u>			
	<u>Розділ 6. Надземна частина</u>			
89	Розбирання надземної частини цегляних сараїв без збереження придатних матеріалів	м2	15,3	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Підземна частина</u>			
90	Розбирання фундаментів будівель	м2	15,3	
	<u>Розділ 8. Інше</u>			
91	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	14,27	
92	Перевезення сміття до 30 км	т	14,27	
	<u>Локальний кошторис 05-01-01 на земляні роботи</u>			
93	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від корит)	м3	2578	
94	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4511,5	
95	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	2578	
	<u>Локальний кошторис 05-01-02 на автомобільні дороги</u>			
96	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	45	
97	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	15	
98	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	200	
99	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	134,25	
100	Перевезення сміття до 30 км	т	134,25	
101	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	4773,37	
102	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	4773,37	
103	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	4773,37	
104	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	4773,37	
105	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норм 27-26-1 – 27-26-4 - на 5см	м2	-4773,37	
106	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	4773,37	
107	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	900	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на конструкції котельна (КЖ)</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
108	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	543,5	
109	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	709,9	
110	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	22,3	
111	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	22,3	

1	2	3	4	5
112	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1281,35	
113	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	732,2	
114	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	27,175	
115	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання, та переміщення ґрунтів для ручної засипки)	м3	516,325	
116	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	516,325	
117	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	516,325	
	<u>Розділ 2. Буронабивні (Буросічні) палі СВ1 (СВ2)</u>			
118	Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 630 мм у ґрунтах груп 1-2	м3	27,69	
	<u>Розділ 3. Конструкції залізобетонні</u>			
119	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	95,5	
120	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	17,1	
121	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	78,2	
122	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	5,8	
123	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	2,6	
124	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,24	
125	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,1373	
126	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0445	
127	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	343,2	
128	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	м2	343,2	
129	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	м3	5,6	
130	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	35,8	
131	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,019	
132	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0182	
133	Улаштування поясів в опалубці	м3	17,9	
134	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,3296	
135	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	м3	35,6	
136	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	8,3	

1	2	3	4	5
137	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	11,6	
138	Установлення металевої огорожі без поручня	м	23,2	
139	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	0,5	
140	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,015	
141	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	1,64	
142	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,05	
	<u>Розділ 4. Металоконструкції</u>			
143	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	14,585	
144	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель	т	14,585	
145	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,862137	
146	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	1,862	
147	Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів	т	2,341	
148	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	2,341	
149	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,3152	
150	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,3152	
151	Очищення поверхонь щітками	м2	57,01	
152	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	570,1	
153	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	570,1	
154	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,16	
155	Установлення металевої огорожі без поручня	м	11	
156	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	81	
157	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	8	
	<u>Розділ 5. Стіни</u>			
158	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	202	
159	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,024	
160	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	19,65	
161	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	м2	31,05	
162	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	109,89	
163	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	45,41	
	<u>Розділ 6. Покрівля</u>			
164	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	м2	18,86	
165	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	м2	18,86	
166	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	18,86	
167	Утеплення покриттів плитами з мінераловатними плит	м2	18,86	

1	2	3	4	5
168	Утеплення покриттів плитами з мінераловатними плит	м2	18,86	
169	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	18,86	
170	Утеплення покриттів керамзитом	м3	0,1886	
171	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 (товщ 20)	м2	150,64	
172	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	м2	150,64	
173	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	150,64	
174	Утеплення покриттів плитами з мінераловатними плит	м2	150,64	
175	Утеплення покриттів плитами з мінераловатними плит	м2	150,64	
176	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	150,64	
	<u>Розділ 7. Двері</u>			
177	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	31,5	
178	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,2	
179	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,47	
	<u>Розділ 8. Вікна</u>			
180	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,1912	
181	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	22,953	
182	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,1084	
183	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,5432	
184	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	1	
185	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрата	3	
186	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	7	
	<u>Розділ 9. Підлоги</u>			
187	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	123,79	
188	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	123,79	
189	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	123,79	
190	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	123,79	
191	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	123,79	
192	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	123,79	
193	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	123,79	

1	2	3	4	5
194	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	27,03	
195	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,03	
196	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	120,69	
197	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	120,69	
198	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	м2	121,33	
199	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	121,33	
	<u>Розділ 10. Опорядження внутрішнє</u>			
200	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	м2	155,33	
201	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	м2	155,33	
202	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	272,63	
203	Поліпшене фарбування стін білилами по штукатурці	м2	272,63	
204	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	58,97	
205	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	м2	58,97	
206	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	236,35	
207	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	236,35	
208	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	120,69	
209	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	м2	120,69	
210	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	345,79	
211	Поліпшене фарбування стін білилами по штукатурці	м2	345,79	
212	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	м2	118,5	
213	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	м2	118,5	
214	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	245,47	
215	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	245,47	
216	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	м2	2,83	
217	Поліпшене фарбування стель білилами по штукатурці	м2	2,83	
218	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	13,98	
219	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	11,6	

1	2	3	4	5
220	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	11,6	
221	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,98	
	<u>Розділ 11. Зовнішнє оздоблення</u>			
222	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	802	
223	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	616,84	
	<u>Розділ 12. Прочі роботи</u>			
224	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	5,73	
225	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	71,57	
226	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	71,57	
227	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	71,57	
228	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	17,1	
229	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	20	
230	Улаштування рінв	м	17,2	
	<u>Локальний кошторис 06-01-02 на димоходи котельної</u>			
231	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 10 м	м2	56,6456	
232	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 8 м до 10 м	м2	10,2992	
233	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 5 м до 8 м	м2	15,4488	
234	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	м2	10,2992	
235	Прокладання димоходів діаметром 820 мм товщиною 1мм	м2	66,9448	
	<u>Локальний кошторис 06-01-03 на улаштування блискавко-захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Зовнішня блискавкозахисна система енергетичний блок у складі газової котельні і чілерної</u>			
236	Установлення сталених окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,05	
237	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм(Сітка)	м	52	
238	Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	шт	18	
239	Установлення розрядників вручну	шт	10	
240	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	2	
	<u>Розділ 2. Внутрішня блискавкозахисна система</u>			
241	Установка щита на 24 модуля	шт	4	
242	Установка щита на 4 модуля	шт	6	

1	2	3	4	5
243	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	100	
244	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм <u>Локальний кошторис 06-01-04 на пусконаладжувальні роботи блискавкозахисту</u>	м	100	
245	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	5	
246	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	5	
247	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	5	
248	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	вимір.	1	
249	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	т.дотику	1	
250	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту <u>Локальний кошторис 06-01-05 на монтаж систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.</u> <u>Розділ 1. Газова котельня на 2 котли та чіперна</u>	вимір.	1	
251	Прилад ПС на 1 промінь	шт	2	
252	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	
253	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	9	
254	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	4	
255	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
256	Монтаж сигнальних літарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	5	
257	Прокладання коробів пластикових	м	450	
258	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	405	
259	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	405	
260	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	90	
261	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах <u>Локальний кошторис 06-01-06 на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.</u> <u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи</u>	м	1320	
262	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф <u>Локальний кошторис 06-01-07 на вентиляція</u>	шт	1	

1	2	3	4	5
263	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	20	
264	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 5, розмір 200х600 мм	ґрата	5	
265	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	18,14	
266	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	
267	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 700х400 мм	ґрата	6	
268	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 1000х700 мм	ґрата	1	
269	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	3,31	
270	Установлення решіток лінійного типу з демпфером, розмір 1200х1700 мм	ґрата	4	
	<u>Локальний кошторис 06-01-08 на внутрішні сантехнічні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід протипожежно-питний (В1)</u>			
271	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
272	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	2	
273	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
274	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	кран	1	
275	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	
276	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм (Фільтр сітчастий з відповідним и фланцями)	шт	1	
277	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	
278	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм (Фільтр сітчастий з відповідним и фланцями)	шт	1	
279	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 25 мм	шт	1	
280	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
281	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	кран	4	
282	Установлення шаф	шт	4	
283	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	кран	4	
284	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	8	
285	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
286	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
287	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм(Устройство введення водопроводу з сталевих труб)	м	5	
288	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	м	5	

1	2	3	4	5
289	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм <u>Розділ 2. Трубопроводи</u>	м	5	
290	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	28	
291	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	2	
292	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	4	
293	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм <u>Розділ 3. Контрольно-вимірювальні прилади</u>	м	34	
294	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	
295	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10	
296	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 4. Гаряче водопостачання (Т3, Т4)</u>	м2	10	
297	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм <u>Розділ 5. Каналізація побутова (К1)</u>	м	5	
298	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1	
299	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
300	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	2	
301	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	15	
302	Прокладання коробів пластикових	м	3	
303	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
304	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 <u>Локальний кошторис 06-01-010 на електроосвітлення котельні</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	м3	5	
305	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
306	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
307	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
308	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
309	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
310	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
311	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	шт	2	

1	2	3	4	5
312	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
313	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1982	
314	Прокладання лотків	м	55	
315	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	11	
316	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	24	
317	Прокладання коробів пластикових	м	393	
318	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	145	
319	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	шт	72	
320	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	20	
321	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	4	
322	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	164	
323	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	28	
324	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	6	
<u>Розділ 2. Вартість матеріалів</u>				
<u>Локальний кошторис 06-01-012 на монтаж тепломеханичної частини</u>				
<u>Розділ 1. Монтаж Газова котельня</u>				
325	Монтаж методом насування блоків без обмуровування поверхонь нагріву водогрійних котлів теплопродуктивністю 4,65 МВт [4 Гкал/год]	т	5,32	
326	Гідравлічне випробування водогрійних котлів горизонтального та П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, теплопродуктивністю 7,56 МВт [6,5 Гкал/год]	комплект	2	
327	Монтаж пальника газомазутного масою 0,6 т	т	0,14	
328	Система управління CFB	шт	1	
329	Монтаж насосного агрегату лопаткового відцентрового одноступінчастого, багаступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,17 т	шт	9	
330	Прилади керування	шт	2	
331	Прилади, датчик перепаду тиску	шт	2	
332	Монтаж установки гідравлічна стрілка (сталь) фланець	шт	1	
333	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжні та двонавіжні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтри)	шт	4	
<u>Розділ 2. Запірна арматура Газова котельня</u>				
334	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжні та двонавіжні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм(засувка)	шт	8	

1	2	3	4	5
335	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжильні та двоаважильні зворотні підйимальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм	шт	10	
336	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжильні та двоаважильні зворотні підйимальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм	шт	2	
337	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжильні та двоаважильні зворотні підйимальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм	шт	4	
338	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжильні та двоаважильні зворотні підйимальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	15	
339	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжильні та двоаважильні зворотні підйимальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм	шт	7	
340	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжильні та двоаважильні зворотні підйимальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм	шт	6	
341	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжильні та двоаважильні зворотні підйимальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 350 мм	шт	5	
342	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
343	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	17	
344	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжильні та двоаважильні зворотні підйимальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	25	
345	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжильні та двоаважильні зворотні підйимальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм	шт	6	
346	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжильні та двоаважильні зворотні підйимальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтр)	шт	6	
347	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжильні та двоаважильні зворотні підйимальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтр)	шт	2	
348	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавіжильні та двоаважильні зворотні підйимальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм(фільтр)	шт	3	
349	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 32 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,0264	

1	2	3	4	5
350	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 32-38 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,0264	
351	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 45 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,106848	
352	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 45 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,106848	
353	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,02772	
354	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,02772	
355	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,343638	
356	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,343638	
357	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,71624	
358	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,71624	
359	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,429884	

1	2	3	4	5
360	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,429884	
361	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,40504	
362	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,40504	
363	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 219 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,16104	
364	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 219 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,16104	
365	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 325 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3412	
366	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 273-325 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3412	
367	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 377 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	5,4049	
368	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 377-426 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	5,4049	
369	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	243	

1	2	3	4	5
370	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 89 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,288616	
371	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 89 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,288616	
372	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3335	
373	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,3335	
374	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,90936	
375	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 133 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	0,90936	
376	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	1,86448	
377	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	1,86448	
378	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], зовнішній діаметр трубопроводу 32 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	3,9015	
379	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см ²], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 273-325 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	т	3,9015	

1	2	3	4	5
380	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 55 мм	м	197,2	
381	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Локальний кошторис 06-01-014 на</u> <u>Пусконаладжувальні роботи котельної</u>	м	455,66	
382	Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 4 Гкал/год	котел	2	
383	Пальник мазутний ротаційний	пальник	2	
384	Пристрої для збору і викиду димових газів. Труба димова металева <u>Локальний кошторис 06-02-01 на зливна каналізація</u>	тр.дим.	2	
385	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м ³ , група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м ³ /	м ³	170,5	
386	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м ³ , група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м ³ /	м ³	380	
387	Перевезення ґрунту до 30 км	т	665	
388	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м ³	380	
389	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	м ³	21	
390	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, піском	м ³	340,5	
391	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], піском- на 45м	м ³	5036	
392	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	10	
393	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³	160,5	
394	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 - на 45м	м ³	160,5	
395	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	160,5	
396	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	6,5	
397	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм	м	50	
398	Улаштування прямокутних бетонних монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м ² у сухих ґрунтах	м ³	8,4	
399	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях <u>Локальний кошторис 06-03-01 на тепломережі</u>	шт	8	
400	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	4098	
401	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	151	
402	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	204,9	
403	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³	3893,1	

1	2	3	4	5
404	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	3893,1	
405	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3893,1	
406	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	м3	946	
407	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	946	
408	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1655,5	
409	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	169,2	
410	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 250 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	500	
411	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	257	
412	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	66	
413	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	88	
414	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	350	
415	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм	шт	2	
416	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 250 мм	фланець	4	
417	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	шт	4	
418	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	фланець	8	
419	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	4	
420	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	фланець	8	
421	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
422	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	4	
423	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	
424	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	фланець	4	

1	2	3	4	5
425	Установлення компенсаторів діаметром 250 мм	шт	4	
426	Установлення компенсаторів діаметром 200 мм	шт	4	
427	Установлення компенсаторів діаметром 50 мм	шт	4	
428	Монтаж опорних подушок	шт	76	
	<u>Локальний кошторис 06-04-01 на демонтажні роботи водопроводу (винос мереж із зони забудови)</u>			
429	(Демонтаж) Демонтаж водопровідних чавунних труб , діаметр 100 мм Н=2,5	м	75	
430	(Демонтаж) Демонтаж водопровідних чавунних труб , діаметр 50 мм	м	20	
431	(Демонтаж) Демонтаж круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах Н= 2,5м	м3	2,19	
432	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	5,514	
433	Перевезення сміття до 30 км	т	5,514	
434	Розроблення ґрунту для демонтажу труб та колодязів	м3	166	
435	Засипка траншей після демонтажу	м3	166	
436	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	166	
	<u>Локальний кошторис 06-04-02 на мереж протипожежно-питного водопроводу</u>			
437	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	235	
438	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	19	
439	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	8	
440	Перевезення ґрунту до 30 км	т	33,25	
441	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	19	
442	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	8,5	
443	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	234,5	
444	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	234,5	
445	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	м3	3	
446	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	м3	6	
447	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	м3	6	
448	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	176	
449	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	9	
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>			
450	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	45	
451	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	45	

1	2	3	4	5
452	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
453	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	фланець	2	
454	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	вріз	1	
455	Покрівання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	45	
	<u>Локальний кошторис 06-05-01 на демонтажні роботи мереж каналізації (винос мереж із зони забудови)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи зовнішніх мереж каналізації К1 (винос мереж із зони забудови)</u>			
456	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 100 мм (нсп2,5-3 м)	м	93	
457	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм (нсп2,5-3 м)	м	458	
458	(Демонтаж) Демонтаж каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах (нсп2,5-3 м)	м3	70,5	
459	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	130,01	
460	Перевезення сміття до 30 км	т	130,01	
461	Розроблення ґрунту для демонтажу труб та колодязів	м3	1377	
462	Засипка траншей після демонтажу	м3	1377	
463	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1377	
	<u>Локальний кошторис 06-05-02 на мереж каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>			
464	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	95	
465	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	11	
466	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3	
467	Перевезення ґрунту до 30 км	т	19,25	
468	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	11	
469	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,75	
470	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	90,25	
471	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	90,25	
472	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(песком)	м3	2	
473	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(песком)	м3	4	
474	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(песком)	м3	4	

1	2	3	4	5
475	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	94,25	
476	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	4,2	
477	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	м	12	
478	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	9	
479	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	21	
480	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах (hсрб м)	м3	2,35	
481	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	0,3	
482	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
483	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	вріз	1	
	<u>Локальний кошторис 06-06-01 на Очисні споруди</u>			
484	Улаштування прямокутних бетонних монолітних каналізаційних колодязів площею до 3 м2 у сухих ґрунтах	м3	1,71	
485	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	м	21	
486	Монтаж сепаратору нафтопродуктів Standartpark	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на зовнішнє освітлення садовопаркової зони</u>			
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>			
487	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	608	
488	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	32	
489	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	32	
490	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	608	
491	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	608	
492	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів d=110мм	км	0,02	
493	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів d=63	км	0,134	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
494	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	1600	
495	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	1600	
496	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	240	
497	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	1600	
498	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	4	
499	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	68	

1	2	3	4	5
500	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	68	
501	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	12	
502	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	68	
503	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	14	
504	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	134	
	<u>Розділ 3. Матеріали</u>			
	<u>Локальний кошторис 07-01-02 на зовнішнє освітлення автостоянки</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
505	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,25	
506	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	68	
507	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	7	
508	Установлення світильників	шт	17	
509	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	2,1	
510	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	2,1	
511	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	7	
512	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	7	
	<u>Локальний кошторис 07-02-01 на земляні роботи</u>			
513	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м ³ , група ґрунтів 1 (від корит)	м ³	1377	
514	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2409,75	
515	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м ³	1377	
	<u>Локальний кошторис 07-02-02 на тротуари</u>			
516	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м ³	12	
517	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м ³	36	
518	(Демонтаж) Розбирання поребрика	м	150	
519	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м ³ .	т	88,2	
520	Перевезення сміття до 30 км	т	88,2	
521	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м ²	8606,88	
522	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м ²	8606,88	
523	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-3 -2 см	м ²	-8606,88	
524	Улаштування покриття тротуарів із піщано-гравійної суміші за товщини шару 12 см	м ²	8606,88	
525	Улаштування покриття тротуарів із піщано-гравійної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 -7 см	м ²	-8606,88	
526	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	2700	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 07-02-03 на попутний дренаж пішохідних доріжок</u>			
527	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	500	
528	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	194,286	
529	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	181,82	
530	Установлення клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
531	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	2	
532	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	23,55	
533	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	30	
	<u>Локальний кошторис 07-03-01 на вертикальне планування</u>			
534	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (від виїмки)	м3	204	
535	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	м3	204	
536	Розроблення надлишків ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	3415	
537	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5976,25	
538	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	3415	
	<u>Локальний кошторис 07-04-01 на озеленення території</u>			
539	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	905,0675	
540	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	17196,2825	
541	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	905,0675	
542	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	га	1,64	
	<u>Локальний кошторис 07-05-01 на сітчата огорожа</u>			
543	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах з цоклем із залізобетонних панелей висотою до 2 м (тип огорожі М5В, серія 3.017-1)	м	1735	
544	Виготовлення панелей або рам для панелей огорожі	т	17,3978	
545	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (огорожі або рам)	м2	1239,81	
546	Улаштування воріт двостулкових з установленням залізобетонних стовпів з фундаментами (ворота металеві сітчасті висотою 2 м, тип ВМ1В)	шт	4	
547	Виготовлення панелей або рам для панелей воріт	т	0,444	
548	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (воріт або рам)	м2	16,128	
549	Улаштування хвіртки з установленням стовпів бетонних (хвіртки металеві сітчасті висотою 2 м, тип КМ1В)	шт	6	
550	Виготовлення панелей або рам для панелей хвіртки	т	0,1851	
551	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (хвіртки або рами)	м2	4,5	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 07-06-01 на установка лавок і урн</u>			
552	Установка урн та лавок	т	1,35	
	<u>Локальний кошторис 07-06-02 на улаштування альтанки</u>			
553	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	1,5	
554	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,5	
555	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,96	

ТОВ НВП "Академія" _____ С.В. Єфіменко

Головний архітектор проекту _____ О.М. Чуб

Погоджено: ДИРЕКТОР департаменту
капітального будівництва ХОВА _____ І.М. Лялюк