

Фізична особа-підприємець НИЖНИК О.В.

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

023-2021-К

Керівник проєктної організації

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проєкту

Олександр НИЖНИК

2025 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Корикування**

Будівництво розташоване на території Полтавської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	8,33	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	4,37	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	4,19676	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	3,751	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	645,14	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8)	24240,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	4468,957	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	3246,381	тис.грн.
вартість устаткування -	42,631	тис.грн.
інші витрати -	465,856	тис.грн.
податок на додану вартість -	714,089	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Олександр НИЖНИК

Перевірив:

Олександр НИЖНИК

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4468,957 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 7 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		будівництво багатофункціонального спортивного майданчика	2972,068	42,631	-	3014,699
		Разом по главі 2:	2972,068	42,631	-	3014,699
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		електромонтажні роботи	239,354	-	-	239,354
		Разом по главі 4:	239,354	-	-	239,354
		Разом по главах 1-7:	3211,422	42,631	-	3254,053

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	3211,422	42,631	-	3254,053
		Разом по главах 1-9:	3211,422	42,631	-	3254,053
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	32,541	32,541
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	48,811	48,811
5	Постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації"	Проведення технічного інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт	-	-	50,000	50,000
6	п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності"	Проведення контрольного геодезичного знімання	-	-	40,000	40,000
		Разом по главі 10:	-	-	171,352	171,352
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	75,000	75,000
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	6,062	6,062
9	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	91,742	91,742
		Разом по главах 1-12:	3211,422	42,631	263,094	3517,147
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	34,959	-	-	34,959
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	18,340	18,340
		Разом	3246,381	42,631	281,434	3570,446
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	714,089	714,089
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3246,381	42,631	995,523	4284,535

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка Замовника від 25.06.2025 р. № _____	Сума понесених витрат станом на 25.06.2025 р.	-	-	184,422	184,422
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	3246,381	42,631	1179,945	4468,957

Керівник проєктної організації _____ Олександр НИЖНИК

Головний інженер проєкту _____ Олександр НИЖНИК

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава".
Коригування

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	4468,95700
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	3246,38100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	42,63100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	1179,94500
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	4284,53500
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	4468,95700
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	3570,44600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	3570,44600
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	3527,81500
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	3517,14700
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	3211,42200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	42,63100
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	263,09400
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	75,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	3246,38100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	3211,42200
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	3211,42200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	3211,42200
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3211,42200
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	42,63100

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2932,74100
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2975,37200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	280,28000
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	4,44800
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,37456
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	83,25890
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	14,16012
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	8,23419
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,72998
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	76,21700
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	645,14000
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	469,20100
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	76,21700
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	545,41800
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	99,72200

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	99,72200
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18,55100
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	223,94000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	141,14000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2183,26000
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	56,66200
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	161,07225
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	42,08868
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	34,95900
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	34,95900
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	18,34000
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	714,08900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	278,68100
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	278,68100
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	4,19676
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	3,75145
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	4,19676
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	4,19676
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,44531
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,27296
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,47849
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,47849
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,44531
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,11608
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	4,00000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	150,47700
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	141,92600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	6,13900
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	28,48200
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	2,41200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	104,40846
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00902
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,49672
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00279
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,45957
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	24240,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,75000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2084,72278
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	55,43319
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	41,70841
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	41,02000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1,23100
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,38000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0
П991	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 3254,053
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (3254,053 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 48,811

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані**2. Розрахунок**

- п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду
Інші витрати
1,78*6=1,78*6=10,68;

Склав _____ Олександр НИЖНИК

Перевірив _____ Олександр НИЖНИК

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 8,33;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 4,19676;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 8,33 * (4,19676 + 0) * 1 = 34,959;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 4,37;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 4,19676;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 4,37 * (4,19676 + 0) * 1 = 18,34.$$

Загальновиробничі витрати на будову**"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування**

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	будівництво багатофункціонального спортивного майданчику	3570,42	426,49	95504	518882	135160	27105	8143	265912
04-01	електромонтажні роботи	181,03	18,82	4218	26536	6766	1377	408	12769
Разом:		3751,45	445,31	99722	545418	141926	28482	8551	278681

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - "Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3163,11	143,43			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	109,85	141,29			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	362,41	159,12			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	116,08	159,81			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	445,31	223,93			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4196,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
	II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	7,89475	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,12	453,29			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,71607	481,01			
13	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,3072	16,41			
14	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,188	628,66			
15	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,31773	732,60			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	26,18183	497,06			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	33,12878	769,44			
18	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	7,4592	973,82			
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2499	761,19			
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,97761	750,18			
21	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	-0,00978	605,34			
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,072	456,41			
23	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,58	608,92			
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,645	183,20			
25	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,11808	163,24			
26	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,3472	348,13			
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,96014	59,18			
28	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	149,12704	149,21			
29	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	-0,045	22,52			
30	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	16,45723	393,99			
31	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	4,28064	446,33			
32	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	50,41344	58,32			
33	КБМ206-246	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	19,2863	575,25			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,0224				
61	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	0,85275				
62	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	7,633				
63	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	8,40599				
64	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,2214				
65	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	149,12704				
66	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,706404				
67	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	26,08487				
68	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,042				
69	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,791408				
70	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,9075				
71	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,586208				
72	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,259816				
73	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	-0,082935				
74	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	14,2052				
75	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	210,30016				
76	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,09				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
77	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	80296,73	78615,82	106,46	1574,45
78	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001954	87998,33	86166,41	106,46	1725,46
79	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,0003375	101862,71	99758,94	106,46	1997,31
80	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0099294	37590,06	36746,54	106,46	737,06
81	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000044	48161,46	47110,66	106,46	944,34
82	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00064	43976,75	43008,00	106,46	862,29
83	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,007125	3647,88	3459,23	117,12	71,53
84	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,018872	5086,42	4870,73	115,96	99,73
85	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000444	239656,68	234861,53	96,00	4699,15
86	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001047	487281,87	477582,37	144,95	9554,55
87	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	14,49823	10,39	8,75	1,44	0,20
88	+&С111-404-1 варіант 2	Поліуретанова емаль / кольори згідно проекту	кг	8	301,02	295,00	0,12	5,90
89	С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000275	163457,43	160123,66	128,72	3205,05
90	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0014	100704,55	98601,23	128,72	1974,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+С111-546 варіант 1	Двошарова поліуританова спреї система 13 мм	м2	548,8	1300,87	1275,00	0,36	25,51
92	+С111-598 варіант 1	Мастика бітумна гідроізолююча	кг	6	66,43	65,00	0,13	1,30
93	+&С111-627-1	Розчинник для фарб	кг	13	65,40	64,00	0,12	1,28
94	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000133	36921,67	36111,20	86,52	723,95
95	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0289632	55929,87	54746,69	86,52	1096,66
96	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,007576	39880,20	39011,72	86,52	781,96
97	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000324	47432,69	46416,12	86,52	930,05
98	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,2	163,06	159,74	0,12	3,20
99	+С111-870 варіант 1	Сітка "рабиця" з полімерним покриттям, ячейка 20х20 мм	м2	318,24	39,79	39,00	0,01	0,78
100	+С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	683,45	670,00	0,05	13,40
101	+С111-956 варіант 1	Навіс (Петля каплевидна с подшипником 30х150 мм)	шт	4	86,74	85,00	0,04	1,70
102	+С111-956 варіант 2	Навіс (Петля каплевидна с подшипником 18х80 мм)	шт	4	45,94	45,00	0,04	0,90
103	+С111-956 варіант 3	Засувка (шпінгалет)	шт	3	142,84	140,00	0,04	2,80
104	С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0011	43831,27	43418,46	86,52	326,29
105	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00286	79246,12	77585,81	106,46	1553,85
106	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0005276	112515,09	110200,55	108,36	2206,18
107	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0245832	119159,99	116715,16	108,36	2336,47
108	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,1150197	114350,53	112000,00	108,36	2242,17
109	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00093	114725,46	112367,58	108,36	2249,52
110	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0007	114608,12	112252,54	108,36	2247,22
111	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,042	50144,41	49000,29	160,90	983,22
112	С111-1608	Дрантя	кг	0,45	16,83	16,32	0,18	0,33
113	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,57799	418,11	409,83	0,08	8,20
114	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0007392	168771,38	165316,03	146,11	3309,24
115	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,000324	226362,17	221777,59	146,11	4438,47
116	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00204	20142,78	19601,71	146,11	394,96
117	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	4,05	339,83	333,04	0,13	6,66
118	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0246	955,35	936,44	0,18	18,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	+С111-1715 варіант 4	Плівка 100 мкм поліетиленова	м2	1324,8	25,55	25,00	0,05	0,50
120	+С111-1722 варіант 2	Лоток водовідвідний бетонний 140x140 мм	м	64	282,47	275,00	1,93	5,54
121	+С111-1722 варіант 3	Решітка для лотка водовідвідного в комплекті з кріпленнями	м	64	331,69	325,00	0,19	6,50
122	+С111-1722 варіант 5	труба водовідвідна 110 мм	м	3,03	188,89	185,00	0,19	3,70
123	+С111-1757	Рядно	м2	57,2205	51,73	50,69	0,03	1,01
124	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,008	29249,38	28675,75	0,11	573,52
125	+С111-1782 варіант 3	Сітка капронова захисна з чарунками 50x50 мм, товщина 4,5 мм, з захистом від ультрафіолету	м2	144	250,16	245,00	0,25	4,91
126	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00228	106611,19	104428,87	91,90	2090,42
127	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00047924	46772,79	45763,78	91,90	917,11
128	+С111-1904 варіант 1	Анкер АВ 4*24-1000-220 в зборі	шт	6	1225,25	1200,00	1,23	24,02
129	+С111-1904 варіант 3	Заглушка торцева	шт	2	245,86	241,00	0,04	4,82
130	+С111-1904 варіант 4	Заглушка торцева з випуском	шт	2	307,06	301,00	0,04	6,02
131	+С111-1904 варіант 5	Комплект кріплення бетонних лотків в тіло бетону	шт	256	101,02	99,00	0,04	1,98
132	+С111-1905 варіант 1	Болт М12 ВСт3пс2	шт	208	60,23	59,00	0,05	1,18
133	+С111-1905 варіант 2	Гайка М12 ВСт3пс2	шт	416	2,98	2,90	0,02	0,06
134	+С111-1905 варіант 3	Шайба М12 ВСт3пс2	шт	208	5,12	5,00	0,02	0,10
135	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0384	6223,68	6041,14	60,51	122,03
136	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,231328	7758,17	7545,54	60,51	152,12
137	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0144672	4723,50	4570,37	60,51	92,62
138	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,48	225,29	223,24	0,37	1,68
139	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,783	411,78	407,99	0,72	3,07
140	+С113-20 варіант 3	Труба гнучка гофрована двостінна для електропроводки з протяжкою, ф 50 мм	м	15,15	43,04	42,00	0,72	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	+С113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) РЕ на 20 клем	шт	2	122,42	120,00	0,02	2,40
142	+С121-777 варіант 6	Сталь листова 4 мм (заглушка 110х110)	т	0,0196	31383,39	31050,00	99,77	233,62
143	+С121-777 варіант 7	Сталь листова 10 мм (полоса 200)	т	0,1631	33398,39	33050,00	99,77	248,62
144	+С121-777 варіант 8	Сталь листова 6 мм (косинець 50 мм)	т	0,0223	31383,39	31050,00	99,77	233,62
145	+С121-777 варіант 9	Сталь листова 6 мм (косинець 100х60 мм)	т	0,006	31383,39	31050,00	99,77	233,62
146	+С121-777 варіант 10	Сталь листова 4 мм (заглушка 70х50 мм)	т	0,0023	31383,39	31050,00	99,77	233,62
147	+С121-777 варіант 11	Сталь листова 10 мм (полоса 180)	т	0,0053	33398,39	33050,00	99,77	248,62
148	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	15,698	333,47	325,54	1,39	6,54
149	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,96352	460,73	449,72	1,98	9,03
150	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,5982	32080,86	31365,30	86,52	629,04
151	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	5,02434	29737,07	29067,47	86,52	583,08
152	+С126-1282 варіант 1	Ввідний щиток ТВ (для приєднання кабеля до запобіжників)	шт	6	1392,91	1380,00	2,54	10,37
153	+&С126-1318-1 варіант 5	Оцинкована багатогранна опора освітлення EUROPOLES OSH-60/3 в комплекті з оголовком	шт	6	11544,87	11453,00	5,93	85,94
154	+С130-270 варіант 7	Металева шафа з замком розм.320х400х150 RH 24	шт	1	2031,16	1990,00	1,33	39,83
155	+С130-270 варіант 8	Бокс пластиковий КМПн 2/4, для зовнішньої установки IP30, ІЕК	шт	1	81,94	79,00	1,33	1,61
156	+С130-481 варіант 4	Стрічка сигнальна "Обережно кабель", шириною 300 мм	м	100	7,69	7,50	0,04	0,15
157	+С130-481 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, броньований, 3х2,5 мм2	м	80	52,06	51,00	0,04	1,02
158	+С130-481 варіант 11	Провід самонесучий ізолюваний (СІП) з алюмінієвими жилами перерізом 4х10 мм2	м	46,35	31,66	31,00	0,04	0,62
159	+С130-481 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, броньований, 4х2,5 мм2	м	30	66,34	65,00	0,04	1,30
160	+С130-481 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці 3х1,5 мм2	м	42	25,54	25,00	0,04	0,50
161	+С142-10-2	Вода	м3	31,26845	24,26	24,26	-	-
162	+&С157-307-1	Трос стальний, діаметр 3 мм	м	384	16,94	16,50	0,11	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	+&C171-3303П-1-Э	Кріплення металеві	т	0,073268	43932,44	43000,00	71,02	861,42
164	+&C171-3304П-1-Ю варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	648,14	19,70	19,30	0,01	0,39
165	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000833	57503,80	56270,93	105,34	1127,53
166	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,000994	26400,67	25796,49	86,52	517,66
167	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,007	51499,29	50402,98	86,52	1009,79
168	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,011	49681,49	48620,82	86,52	974,15
169	C1112-27	Карборунд	кг	10,976	120,47	117,98	0,13	2,36
170	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0136376	44127,45	43116,10	146,11	865,24
171	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00225	31884,87	31142,56	117,12	625,19
172	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00406	47365,71	46290,86	146,11	928,74
173	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000266	26896,13	26222,64	146,11	527,38
174	+C1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0738	132404,26	129661,99	146,11	2596,16
175	+C1113-253 варіант 1	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000016	200180,70	196109,48	146,11	3925,11
176	+C1115-785 варіант 10	Сталь листовая, товщ. 10 мм	т	0,1729072	33745,01	33000,00	83,34	661,67
177	+C1115-785 варіант 11	Труба сталевая профільна 80x80x4 мм	т	0,0381	34663,01	33900,00	83,34	679,67
178	+C1115-785 варіант 12	Труба сталевая профільна 60x40x5 мм	т	0,1459	36703,01	35900,00	83,34	719,67
179	+C1115-785 варіант 13	Труба сталевая профільна 100x100x6	т	4,9449	36703,01	35900,00	83,34	719,67
180	+C1416-8713 варіант 8	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 2000x1820 мм	м2	127,4	341,61	320,00	14,91	6,70
181	+C1416-8713 варіант 9	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 2000x740 мм	м2	2,96	341,61	320,00	14,91	6,70
182	+C1416-8713 варіант 10	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1750x1820 мм	м2	9,56	341,61	320,00	14,91	6,70
183	+C1416-8713 варіант 11	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1500x1820 мм	м2	16,38	341,61	320,00	14,91	6,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	+С1416-8713 варіант 12	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1250х1820 мм	м2	56,88	341,61	320,00	14,91	6,70
185	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,25875	934,59	741,60	174,66	18,33
186	+С1421-9466 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20мм	м3	114,97	912,55	720,00	174,66	17,89
187	+С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	11,95375	829,28	650,00	163,02	16,26
188	+С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	6,692	6050,82	5850,00	82,18	118,64
189	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	32,96665	544,60	410,00	123,92	10,68
190	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	125,2068	2834,96	2590,30	189,07	55,59
191	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,019	1982,19	1770,00	173,32	38,87
192	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001576	350597,14	343636,17	86,52	6874,45
193	С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,112	1198,98	1175,28	0,19	23,51
194	С1545-2	Анкер К 809	100шт	0,018	18401,15	18019,27	21,07	360,81
195	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,22956	249,73	244,80	0,03	4,90
196	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0168	192,67	188,82	0,07	3,78
197	+С1545-42 варіант 3	Талреп кільце – кільце 6х60 мм	100шт	0,16	14280,09	14000,00	0,09	280,00
198	+С1545-42 варіант 4	Зажим для троса	100шт	0,16	2550,09	2500,00	0,09	50,00
199	+С1545-42 варіант 5	Коуш (вставка в петлю)	100шт	0,16	979,29	960,00	0,09	19,20
200	С1545-52	Затискач К676	100шт	0,018	3687,79	3615,16	0,32	72,31
201	+С1545-58-1 варіант 1	Затискач анкерний для СІП	шт	2	33,70	33,00	0,04	0,66
202	+С1545-58-1 варіант 2	Гак універсальний	шт	2	63,28	62,00	0,04	1,24
203	+С1545-58-1 варіант 3	Скоба для кріплення кабеля діаметром 25 мм в комплекті	шт	40	8,40	8,20	0,04	0,16
204	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,18262	8,94	8,70	0,06	0,18
205	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,558	62,44	61,20	0,02	1,22
206	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,021185	907,17	889,25	0,13	17,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	C1545-113	Муфта натяжна K805	шт	1,8	439,01	430,03	0,37	8,61
208	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	2,4	34,08	33,35	0,06	0,67
209	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,1836	175,88	172,36	0,07	3,45
210	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671 варіант 1	100шт	0,00041	12,83	12,57	0,01	0,25
211	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,558	256,82	251,43	0,35	5,04
212	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6,12	30,87	30,19	0,07	0,61
213	+C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240 варіант 1	100шт	0,039	7852,33	7656,01	42,35	153,97
214	C1545-229	Сережка К1016	100шт	0,018	6360,00	6230,55	4,74	124,71
215	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,2295	412,52	403,80	0,63	8,09
216	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00084	255567,97	250440,96	115,87	5011,14
217	+C1545-269	Полоса штабова 4x40 мм для заземлення, типу NC2444, ДКС варіант 2	м	50	197,12	193,00	0,25	3,87
218	+C1545-269	Сталь кругла ф 20 мм для заземлення варіант 3	м	12	70,33	68,70	0,25	1,38
219	C1545-280	Хомут кріплення нижнього фіксувального троса	шт	0,459	83,27	80,73	0,91	1,63
220	+C1546-20	Клей БМК5	кг	0,0825	193,18	189,27	0,12	3,79
221	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0008725	325132,45	318641,34	115,96	6375,15
222	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,61139	68,91	65,41	2,15	1,35
223	C1546-83	Тавот	кг	3,4608	50,08	48,97	0,13	0,98
224	+C1547-4	Світильник парковий ДТУ18У-120-001 IP65, Ватра (або еквівалент) варіант 4	шт	6	12991,83	12736,92	0,17	254,74
225	+C1547-6	Вимикач автоматичний PL6-C20/3 варіант 3	шт	1	798,44	782,73	0,05	15,66
226	+C1547-6	Вимикач лінійний автоматичний PL6-B10/1 варіант 7	шт	3	188,75	185,00	0,05	3,70
227	+C1547-6	ввідний автоматичний вимикач PL6-B16/3 варіант 10	шт	1	530,45	520,00	0,05	10,40
228	+C188888-41	Хвіртка металева 1890x940мм варіант 7	шт	2	7062,49	6900,00	24,01	138,48
229	+C188888-41	Ворота розпашні металеві 1900x1890мм варіант 8	шт	1	10326,49	10100,00	24,01	202,48
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
230	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	114,4499	8,43544	8,43544		
231	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,529	159,41	159,41		
232	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2083	142,97	142,97		
		IV. Устаткування						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	+550101-146 варіант 1	Ворота футбольні комбіновані з баскетболом	шт	2	17147,96	16500,00	495,00	152,96
234	+550101-191 варіант 1	Сітка для футбольних воріт (комплект 2шт)	шт	1	5715,99	5500,00	165,00	50,99
235	+550101-191 варіант 2	Сітка для баскетбольного кільця	шт	2	571,60	550,00	16,50	5,10
236	+550101-191 варіант 3	Сітка для волейболу	шт	1	1475,76	1420,00	42,60	13,16

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 липня 2025 р.

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18
Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : будівництво багатофункціонального спортивного майданчику

Кошторисна вартість об'єкта	3014,699 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,99691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	614,386 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 7 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівництво майданчику	2972,068	-	2972,068	3,99691	614,386	-
2	02-01-02	на придбання устаткування обладнання майданчику	-	42,631	42,631	-	-	-
-		Всього:	2972,068	42,631	3014,699	3,99691	614,386	-

Головний інженер проєкту

_____ Олександр НИЖНИК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівництво майданчику	<u>3.12269</u> 447,755	<u>-</u> -	<u>0.33165</u> 52,576	<u>0.11608</u> 18,551	<u>-</u> -	<u>3.57042</u> 518,882	<u>0.42649</u> 95,504	<u>3.99691</u> 614,386
02-01-02	придбання устаткування обладнання майданчику	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>3.12269</u> 447,755	<u>-</u> -	<u>0.33165</u> 52,576	<u>0.11608</u> 18,551	<u>-</u> -	<u>3.57042</u> 518,882	<u>0.42649</u> 95,504	<u>3.99691</u> 614,386

Склав _____ Олександр НИЖНИК

Перевірів _____ Олександр НИЖНИК

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава".
Коригування
023-2021-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівництво майданчику
будівництво багатофункціонального спортивного майданчику

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2972,068 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,99691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 614,386 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ27-67-4	Асфальтобетонне покриття Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних Сміття 1м3/2,4т. 30 м3-72т	100 м3	0,3	<u>46755.59</u> 25391,67	<u>21363.92</u> 8431,88	14027	7618	<u>6409</u> 2530	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>61.17</u> 17,7
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих Сміття 1м3/1,5т. 60 м3/90т	100 м3	0,6	<u>6922.65</u> 2140,84	<u>4781.81</u> 1284,18	4154	1285	<u>2869</u> 771	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>11.02</u> 4,43
3	КБ1-165-2	Спортивне обладнання Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,002	<u>55473.04</u> 55473,04	<u>-</u> -	111	111	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>0.95</u> -
4	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1	<u>13168.77</u> 10057,85	<u>3110.92</u> 684,08	1317	1006	<u>311</u> 68	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>6.21</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	<u>3344,14</u> 1113,43	<u>2230,71</u> 924,98	334	111	<u>223</u> 92	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>0.87</u> 0,65
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,003	<u>16885,00</u> 16885,00	<u>-</u> -	51	51	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.45</u> -
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,5724	<u>3815,18</u> 385,75	<u>3429,43</u> 1310,74	5999	607	<u>5392</u> 2061	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>5.2</u> 13,45
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5	<u>189,96</u> 189,96	<u>-</u> -	950	950	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>8.15</u> -
9	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	162,24	<u>150,31</u> -	<u>150,31</u> 25,73	24386	-	<u>24386</u> 4174	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 26,12
Разом прямі витрати по розділу 1							51329	11739	<u>39590</u> 9696		<u>94,02</u> 62,72
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							51329 21435 11839 19,93 4466 63168				

Всього по розділу 1							63168				
Розділ 2. Земляні роботи											
10	КБ27-69-2	Спортивний майданчик Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (під фундаменту плиту з гумовим покриттям)	1000 м2	0,5886	<u>52781,95</u> 1701,48	<u>49582,82</u> 12283,08	31067	1001	<u>29184</u> 7230	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>8.59</u> 39,36
11	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,2943	<u>44594,85</u> 2813,28	<u>41781,57</u> 15821,09	13124	828	<u>12296</u> 4656	<u>24.1400</u> 96,9391	<u>7.1</u> 28,53
12	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04	<u>32239,25</u> 1434,61	<u>30804,64</u> 12488,93	1290	57	<u>1233</u> 500	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>0.49</u> 3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,025	<u>56305.97</u> 3546,31	<u>52759.66</u> 19978,75	1408	89	<u>1319</u> 499	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>0.76</u> 3,06
14	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>35798.53</u> 35798,53	<u>-</u> -	1790	1790	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>15.71</u> -
15	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,1	<u>21756.60</u> 21756,60	<u>-</u> -	2176	2176	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>17</u> -
16	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	558,775	<u>143.21</u> -	<u>143.21</u> 25,73	80022	-	<u>80022</u> 14377	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 89,96
17	КБ1-165-6	Освітлення Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,1	<u>30059.88</u> 30059,88	<u>-</u> -	3006	3006	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>26.18</u> -
18	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,08	<u>16885.00</u> 16885,00	<u>-</u> -	1351	1351	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>12.04</u> -
19	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,02	<u>21756.60</u> 21756,60	<u>-</u> -	435	435	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>3.4</u> -
20	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,04	<u>29832.11</u> 29832,11	<u>-</u> -	1193	1193	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>10.47</u> -
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 Заземлення	100м3	0,04	<u>16885.00</u> 16885,00	<u>-</u> -	675	675	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>6.02</u> -
22	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	<u>29832.11</u> 29832,11	<u>-</u> -	2088	2088	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>18.33</u> -
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,07	<u>16885.00</u> 16885,00	<u>-</u> -	1182	1182	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>10.53</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					140807	15871	<u>124054</u> 27262		<u>136.62</u> 163,95
		Разом будівельні роботи, грн.					140807				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					882				
		всього заробітна плата, грн.					43133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,225	<u>1548.67</u> 293,42	<u>174.41</u> 72,33	348	66	<u>39</u> 16	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>0.54</u> 0,11
39	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,25875	<u>829.28</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40 мм	100м3	0,02	<u>137711.25</u> 79528,03	<u>13410.48</u> 6676,73	2754	1591	<u>268</u> 134	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>11.96</u> 0,82
41	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,04	<u>2834.96</u> -	<u>-</u> -	5783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,09	<u>11645.37</u> 9594,82	<u>1725.41</u> 640,71	1048	864	<u>155</u> 58	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>6.34</u> 0,31
43	С111-1904 варіант 1	Анкер АВ 4*24-1000-220 в зборі	шт	6	<u>1225.25</u> -	<u>-</u> -	7352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					242814	34283	<u>7767</u> 2788		<u>255.51</u> 17,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					242814 200764 37071 19729 32,75 7334 262543				
		Всього по розділу 3					262543				
		Розділ 4. Улаштування покриття спортивного майданчику									
44	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,2818	<u>10723.45</u> 1840,55	<u>8761.60</u> 1766,51	3022	519	<u>2469</u> 498	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>4.17</u> 2,64
45	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	30,998	<u>544.60</u> -	<u>-</u> -	16882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,5636	<u>284.12</u> 284,12	<u>-</u> -	160	160	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>1.25</u> -
47	& С171-3303П-1-Э	Кріплення металеві	т	0,073268	<u>43932.44</u> -	<u>-</u> -	3219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C171-3304П-1-Ю варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	648,14	<u>19.70</u> -	<u>-</u> -	12768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,5636	<u>24686.55</u> 3988,70	<u>19970.05</u> 5442,48	13913	2248	<u>11255</u> 3067	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>18.05</u> 17,35
50	C1421-9466 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20мм	м3	114,97	<u>912.55</u> -	<u>-</u> -	104916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ27-29-1 K=1,15,K=2	Влаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки 100 мкм у два шари	1000 м2	0,5636	<u>568.23</u> 568,23	<u>-</u> -	320	320	<u>-</u> -	<u>4.4400</u> -	<u>2.5</u> -
52	C111-1715 варіант 4	Плівка 100 мкм поліетиленова	м2	1324,8	<u>25.55</u> -	<u>-</u> -	33849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ6-1-16	ПМ-1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,8232	<u>52727.95</u> 33159,06	<u>12517.80</u> 5257,78	43406	27297	<u>10305</u> 4328	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>205.31</u> 26,94
54	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	83,5548	<u>2834.96</u> -	<u>-</u> -	236875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	5,021868	<u>29737.07</u> -	<u>-</u> -	149336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	5,488	<u>13128.07</u> 12328,79	<u>348.14</u> 127,71	72047	67660	<u>1911</u> 701	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>496.44</u> 4,97
57	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	548,8	<u>28.16</u> 22,33	<u>5.83</u> 0,29	15454	12255	<u>3199</u> 159	<u>0.1700</u> 0,0020	<u>93.3</u> 1,1
58	КБ11-23-5	____Улаштування багатофункціонального майданчику____ Улаштування покриттів безшовних епоксидно-каучукових товщиною 13 мм	100м2	5,488	<u>21177.34</u> 19240,81	<u>1904.60</u> 1742,28	116221	105594	<u>10452</u> 9562	<u>110.1300</u> 13,6136	<u>604.39</u> 74,71
59	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком БТ-577, перший шар	100м2	-5,488	<u>888.45</u> 791,86	<u>96.37</u> 10,31	-4876	-4346	<u>-529</u> -57	<u>4.6800</u> 0,0720	<u>-25.68</u> -0,4
60	C111-546 варіант 1	Двошарова поліуританова спреї система 13 мм	м2	548,8	<u>1300.87</u> -	<u>-</u> -	713917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ27-44-7	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	10 м2	3,5	<u>1230.85</u> 504,14	<u>726.71</u> 346,79	4308	1764	<u>2544</u> 1214	<u>3.8900</u> 2,4570	<u>13.62</u> 8,6
62	& C111-627-1	Розчинник для фарб	кг	13	<u>65.40</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C111-404-1 варіант 2	Поліуретанова емаль / кольори згідно проекту ____Водовідведення____	кг	8	<u>301.02</u> -	<u>-</u> -	2408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,64	<u>25200,81</u> 10398,38	<u>727,67</u> 270,21	16129	6655	<u>466</u> 173	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>52</u> 0,93
65	С111-1722 варіант 2	Лоток водовідвідний бетонний 140x140 мм	м	64	<u>282,47</u> -	<u>-</u> -	18078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С111-1904 варіант 5	Комплект кріплення бетонних лотків в тіло бетону	шт	256	<u>101,02</u> -	<u>-</u> -	25861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С111-1722 варіант 3	Решітка для лотка водовідвідного в комплекті з кріпленнями	м	64	<u>331,69</u> -	<u>-</u> -	21228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0632	<u>32080,86</u> -	<u>-</u> -	2028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С111-1904 варіант 3	Заглушка торцева	шт	2	<u>245,86</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С111-1904 варіант 4	Заглушка торцева з випуском	шт	2	<u>307,06</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С111-598 варіант 1	Мастика бітумна гідроізолююча	кг	6	<u>66,43</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,003	<u>58779,28</u> 43310,11	<u>15254,71</u> 6447,89	176	130	<u>46</u> 19	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>0,93</u> 0,14
73	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,03	<u>1469,90</u> 1436,12	<u>33,78</u> 2,04	-44	-43	<u>-1</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>-0,25</u> -
74	С111-1722 варіант 5	труба водовідвідна 110 мм	м	3,03	<u>188,89</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ6-11-6	Стенди та стійки Монтаж елементів багатофункціонального майданчику	1 м	0,3	<u>8885,55</u> 6230,41	<u>2655,14</u> 775,52	2666	1869	<u>797</u> 233	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>12,94</u> 1,27
		Разом прямі витрати по розділу 4					1627194	222082	<u>42914</u> 19897		<u>1478,97</u> 138,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1627194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1362198				
		всього заробітна плата, грн.					241979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43267				
		Всього будівельні роботи, грн.					1749250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					1749250				
		Розділ 5. Улаштування огороження									
76	КБ9-72-1	<i>Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]</i>	1m	5,2056	<u>32702.54</u>	<u>9020.06</u>	170236	109514	<u>46955</u>	<u>145.6000</u>	<u>757.94</u>
					<u>21037.74</u>	<u>1927.84</u>			<u>10036</u>	<u>10,8062</u>	<u>56,25</u>
77	C1115-785 варіант 13	Труба сталевая профільна 100x100x6	т	4,9449	<u>36703.01</u>	-	181493	-	-	-	-
78	C1115-785 варіант 11	Труба сталевая профільна 80x80x4 мм	т	0,0381	<u>34663.01</u>	-	1321	-	-	-	-
79	C1115-785 варіант 12	Труба сталевая профільна 60x40x5 мм	т	0,1459	<u>36703.01</u>	-	5355	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
80	C121-777 варіант 7	Сталь листовая 10 мм (полоса 200)	т	0,1631	<u>33398.39</u>	-	5447	-	-	-	-
81	C121-777 варіант 11	Сталь листовая 10 мм (полоса 180)	т	0,0053	<u>33398.39</u>	-	177	-	-	-	-
82	C121-777 варіант 6	Сталь листовая 4 мм (заглушка 110x110)	т	0,0196	<u>31383.39</u>	-	615	-	-	-	-
83	C121-777 варіант 10	Сталь листовая 4 мм (заглушка 70x50 мм)	т	0,0023	<u>31383.39</u>	-	72	-	-	-	-
84	C121-777 варіант 8	Сталь листовая 6 мм (косинець 50 мм)	т	0,0223	<u>31383.39</u>	-	700	-	-	-	-
85	C121-777 варіант 9	Сталь листовая 6 мм (косинець 100x60 мм)	т	0,006	<u>31383.39</u>	-	188	-	-	-	-
86	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,002472	<u>29737.07</u>	-	74	-	-	-	-
87	КБ9-36-3	<i>Монтаж огорожі з сітчастих панелей</i>	100м2	2,1318	<u>11153.43</u>	<u>606.07</u>	23777	22485	<u>1292</u>	<u>76.4800</u>	<u>163.04</u>
					<u>10547.36</u>	<u>288,25</u>			<u>614</u>	<u>1,9656</u>	<u>4,19</u>
88	C1416-8713 варіант 8	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 2000x1820 мм	м2	127,4	<u>341.61</u>	-	43521	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C1416-8713 варіант 10	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1750x1820 мм	м2	9,56	<u>341.61</u> -	<u>-</u> -	3266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C1416-8713 варіант 11	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1500x1820 мм	м2	16,38	<u>341.61</u> -	<u>-</u> -	5596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C1416-8713 варіант 12	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1250x1820 мм	м2	56,88	<u>341.61</u> -	<u>-</u> -	19431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C1416-8713 варіант 9	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 2000x740 мм	м2	2,96	<u>341.61</u> -	<u>-</u> -	1011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ47-341-1	Навішування сітки полімерної	100м	1,56	<u>3705.07</u> <u>3616,71</u>	<u>88,36</u> <u>30,12</u>	5780	5642	<u>138</u> <u>47</u>	<u>28,2600</u> <u>0,2064</u>	<u>44,09</u> <u>0,32</u>
94	C111-870 варіант 1	Сітка "рабиця" з полімерним покриттям, ячейка 20x20 мм	м2	318,24	<u>39.79</u> -	<u>-</u> -	12663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C157-307- 1	Трос сталевий, діаметр 3 мм	м	312	<u>16.94</u> -	<u>-</u> -	5285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C1545-42 варіант 3	Талреп кільце – кільце 6x60 мм	100шт	0,12	<u>14280.09</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C1545-42 варіант 4	Зажим для троса	100шт	0,12	<u>2550.09</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C1545-42 варіант 5	Коуш (вставка в петлю)	100шт	0,12	<u>979.29</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					488146	137641	<u>48385</u> 10697		<u>965.07</u> 60,76
		Разом будівельні роботи, грн.					488146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302120				
		всього заробітна плата, грн.					148338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02	<u>17758,21</u> 13175,54	<u>2290,51</u> 649,02	355	264	<u>46</u> 13	<u>102.9500</u> 4,4928	<u>2.06</u> 0,09
106	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	-0,00144	<u>55473,04</u> 55473,04	<u>-</u> -	-80	-80	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>-0.69</u> -
107	С188888-41 варіант 7	Хвіртка металева 1890х940мм	шт	2	<u>7062,49</u> -	<u>-</u> -	14125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	2	<u>683,45</u> -	<u>-</u> -	1367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С111-956 варіант 2	Навіс (Петля каплевидна с подшипником 18х80 мм)	шт	4	<u>45,94</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	С111-956 варіант 3	Засувка (шпінгалет)	шт	2	<u>142,84</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>520844,40</u> 378503,65	<u>126055,03</u> 47108,94	5208	3785	<u>1261</u> 471	<u>2581.0000</u> 269,6632	<u>25.81</u> 2,7
112	КБ7-25-11	Установлення додаткових стовпів	100шт	-0,02	<u>78987,95</u> 78987,95	<u>-</u> -	-1580	-1580	<u>-</u> -	<u>572.7500</u> -	<u>-11,46</u> -
113	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	-0,00291	<u>35046,51</u> 18424,58	<u>3464,51</u> 1727,24	-102	-54	<u>-10</u> -5	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>-0,44</u> -0,03
114	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	-0,00144	<u>55473,04</u> 55473,04	<u>-</u> -	-80	-80	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>-0.69</u> -
115	С188888-41 варіант 8	Ворота розпашні металеві 1900х1890мм	шт	1	<u>10326,49</u> -	<u>-</u> -	10326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С111-956 варіант 1	Навіс (Петля каплевидна с подшипником 30х150 мм)	шт	4	<u>86,74</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	<u>683,45</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	С111-956 варіант 3	Засувка (шпінгалет)	шт	1	<u>142,84</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					31182	2255	<u>1297</u> 479		<u>14,59</u> 2,76
		Разом будівельні роботи, грн.					31182				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27630				
		всього заробітна плата, грн.					2734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					32524				

		Всього по розділу 7					32524				
119	КБ13-44-7	Розділ 8. Захист металевих конструкцій Очищення поверхонь щітками	1 м2	150	<u>32.00</u> 32,00	<u>-</u> -	4800	4800	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>37.5</u> -
120	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,5	<u>1305.46</u> 763,89	<u>96.37</u> 10,31	1958	1146	<u>145</u> 15	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>7.17</u> 0,11
121	КБ15-172-3 K=0,5	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	3	<u>4588.40</u> 4126,18	<u>0.92</u> 0,83	13765	12379	<u>3</u> 2	<u>30.2750</u> 0,0056	<u>90.83</u> 0,02
122	С1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0738	<u>132404.26</u> -	<u>-</u> -	9771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					30294	18325	<u>148</u> 17		<u>135.5</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30294 11821 18342 9350 14,79 3314 39644				

		Всього по розділу 8					39644				
123	КБ27-17-1	Розділ 9. Благоустрій території Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,7	<u>4361.08</u> 3169,75	<u>1167.07</u> 449,65	3053	2219	<u>817</u> 315	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>17.5</u> 1,94
124	КБ27-17-2 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до заг. 100 мм)	100м2	-0,7	<u>131.70</u> -	<u>127.82</u> 50,41	-92	-	<u>-89</u> -35	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	8,82	<u>829.28</u>	-	7314	-	-	-	-
126	KB27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,7	<u>5480.62</u> 2199,66	-	3836	1540	-	<u>15.9500</u>	<u>11.17</u>
127	KB27-22-2 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до заг. товщини 40 мм	100м2	0,7	<u>711.60</u> 711,60	-	498	498	-	<u>5.1000</u>	<u>3.57</u>
128	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	6,692	<u>6050.82</u> -	-	40492	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							55101	4257	<u>728</u> 280		<u>32.24</u> 1,72
Разом будівельні роботи, грн.							55101				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50116				
всього заробітна плата, грн.							4537				
Загальновиробничі витрати, грн.							2608				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1004				
Всього будівельні роботи, грн.							57709				

Всього по розділу 9							57709				
Разом прямі витрати по кошторису							2706156	447755	<u>264915</u> 71127		<u>3122.69</u> 447,73
Разом будівельні роботи, грн.							2706156				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1993486				
всього заробітна плата, грн.							518882				
Загальновиробничі витрати, грн.							265912				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							426,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							95504				
Всього будівельні роботи, грн.							2972068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2972068				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3996,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					614386				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на будівництво майданчику

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3122,69	143,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	331,65	158,52			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	116,08	159,81			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	426,49	223,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3996,91				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	6,825	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,19764	453,29			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,68607	481,01			
13	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,3072	16,41			
14	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,188	628,66			
15	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,18897	732,60			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	26,18183	497,06			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,41303	769,44			
18	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2499	761,19			
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,97761	750,18			
20	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	-0,00978	605,34			
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,072	456,41			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,015	183,20			
23	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,11808	163,24			
24	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,3472	348,13			
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	40,58826	59,18			
26	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	149,12704	149,21			
27	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	-0,045	22,52			
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	15,38275	393,99			
29	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	4,28064	446,33			
30	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	50,41344	58,32			
31	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	19,2863	575,25			
32	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	6,350994	874,42			
33	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	10,34639	521,19			
34	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,70569	665,99			
35	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,1272	1015,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	1,10657	668,26			
37	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	71,83792	145,50			
38	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	22,27217	1132,24			
39	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,470996	1429,32			
40	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,95942	70,96			
41	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,67629	543,07			
42	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	7,828404	665,30			
43	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,30434	1086,15			
44	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,91303	1351,41			
45	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,64838	914,01			
46	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,11808	208,62			
47	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	12,22724	123,03			
48	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	28,334	7,33			
49	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,39149	7,78			
50	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,564	546,79			
51	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	-4,46656	18,27			
52	КБМ250-309	Трактори універсальні сільськогосподарські, потужність 45 кВт [61 к.с.]	маш. год	0,3072	535,82			
53	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	558,775	143,21			
54	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	162,24	150,31			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
55	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	-0,07976				
56	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	149,12704				
57	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,706404				
58	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	26,08487				
59	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,042				
60	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,791408				
61	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,9075				
62	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,586208				
63	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,610616				
64	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	-0,082935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	14,2052				
66	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	210,30016				
67	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,09				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
68	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	80296,73	78615,82	106,46	1574,45
69	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0099294	37590,06	36746,54	106,46	737,06
70	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00064	43976,75	43008,00	106,46	862,29
71	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,018872	5086,42	4870,73	115,96	99,73
72	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	13,63243	10,39	8,75	1,44	0,20
73	+&С111-404-1 варіант 2	Поліуретанова емаль / кольори згідно проекту	кг	8	301,02	295,00	0,12	5,90
74	+С111-546 варіант 1	Двошарова поліуританова спрей система 13 мм	м2	548,8	1300,87	1275,00	0,36	25,51
75	+С111-598 варіант 1	Мастика бітумна гідроізолююча	кг	6	66,43	65,00	0,13	1,30
76	+&С111-627-1	Розчинник для фарб	кг	13	65,40	64,00	0,12	1,28
77	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0289632	55929,87	54746,69	86,52	1096,66
78	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,007576	39880,20	39011,72	86,52	781,96
79	+С111-870 варіант 1	Сітка "рабиця" з полімерним покриттям, ячейка 20х20 мм	м2	318,24	39,79	39,00	0,01	0,78
80	+С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	683,45	670,00	0,05	13,40
81	+С111-956 варіант 1	Навіс (Петля каплевидна с подшипником 30х150 мм)	шт	4	86,74	85,00	0,04	1,70
82	+С111-956 варіант 2	Навіс (Петля каплевидна с подшипником 18х80 мм)	шт	4	45,94	45,00	0,04	0,90
83	+С111-956 варіант 3	Засувка (шпінгалет)	шт	3	142,84	140,00	0,04	2,80
84	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0232512	119159,99	116715,16	108,36	2336,47
85	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,1150197	114350,53	112000,00	108,36	2242,17
86	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0007	114608,12	112252,54	108,36	2247,22
87	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,042	50144,41	49000,29	160,90	983,22
88	С111-1608	Дрантя	кг	0,45	16,83	16,32	0,18	0,33
89	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,57799	418,11	409,83	0,08	8,20
90	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	4,05	339,83	333,04	0,13	6,66
91	+С111-1715 варіант 4	Плівка 100 мкм поліетиленова	м2	1324,8	25,55	25,00	0,05	0,50
92	+С111-1722 варіант 2	Лоток водовідвідний бетонний 140х140 мм	м	64	282,47	275,00	1,93	5,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+С111-1722 варіант 3	Решітка для лотка водовідвідного в комплекті з кріпленнями	м	64	331,69	325,00	0,19	6,50
94	+С111-1722 варіант 5	труба водовідвідна 110 мм	м	3,03	188,89	185,00	0,19	3,70
95	+С111-1757	Рядно	м2	57,2205	51,73	50,69	0,03	1,01
96	+С111-1782 варіант 3	Сітка капронова захисна з чарунками 50х50 мм, товщина 4,5 мм, з захистом від ультрафіолету	м2	144	250,16	245,00	0,25	4,91
97	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00047924	46772,79	45763,78	91,90	917,11
98	+С111-1904 варіант 1	Анкер АВ 4*24-1000-220 в зборі	шт	6	1225,25	1200,00	1,23	24,02
99	+С111-1904 варіант 3	Заглушка торцева	шт	2	245,86	241,00	0,04	4,82
100	+С111-1904 варіант 4	Заглушка торцева з випуском	шт	2	307,06	301,00	0,04	6,02
101	+С111-1904 варіант 5	Комплект кріплення бетонних лотків в тіло бетону	шт	256	101,02	99,00	0,04	1,98
102	+С111-1905 варіант 1	Болт М12 ВСт3пс2	шт	208	60,23	59,00	0,05	1,18
103	+С111-1905 варіант 2	Гайка М12 ВСт3пс2	шт	416	2,98	2,90	0,02	0,06
104	+С111-1905 варіант 3	Шайба М12 ВСт3пс2	шт	208	5,12	5,00	0,02	0,10
105	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0384	6223,68	6041,14	60,51	122,03
106	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,231328	7758,17	7545,54	60,51	152,12
107	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0144672	4723,50	4570,37	60,51	92,62
108	+С121-777 варіант 6	Сталь листова 4 мм (заглушка 110х110)	т	0,0196	31383,39	31050,00	99,77	233,62
109	+С121-777 варіант 7	Сталь листова 10 мм (полоса 200)	т	0,1631	33398,39	33050,00	99,77	248,62
110	+С121-777 варіант 8	Сталь листова 6 мм (косинець 50 мм)	т	0,0223	31383,39	31050,00	99,77	233,62
111	+С121-777 варіант 9	Сталь листова 6 мм (косинець 100х60 мм)	т	0,006	31383,39	31050,00	99,77	233,62
112	+С121-777 варіант 10	Сталь листова 4 мм (заглушка 70х50 мм)	т	0,0023	31383,39	31050,00	99,77	233,62
113	+С121-777 варіант 11	Сталь листова 10 мм (полоса 180)	т	0,0053	33398,39	33050,00	99,77	248,62
114	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	15,698	333,47	325,54	1,39	6,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,96352	460,73	449,72	1,98	9,03
116	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,5982	32080,86	31365,30	86,52	629,04
117	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	5,02434	29737,07	29067,47	86,52	583,08
118	+С142-10-2	Вода	м3	31,26845	24,26	24,26	-	-
119	+&С157-307-1	Трос стальний, діаметр 3 мм	м	384	16,94	16,50	0,11	0,33
120	+&С171-3303П-1-Э	Кріплення металеві	т	0,073268	43932,44	43000,00	71,02	861,42
121	+&С171-3304П-1-Ю варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	648,14	19,70	19,30	0,01	0,39
122	С1112-27	Карборунд	кг	10,976	120,47	117,98	0,13	2,36
123	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0135	44127,45	43116,10	146,11	865,24
124	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00225	31884,87	31142,56	117,12	625,19
125	+С1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0738	132404,26	129661,99	146,11	2596,16
126	+С1115-785 варіант 10	Сталь листова, товщ. 10 мм	т	0,1729072	33745,01	33000,00	83,34	661,67
127	+С1115-785 варіант 11	Труба сталеві профільна 80x80x4 мм	т	0,0381	34663,01	33900,00	83,34	679,67
128	+С1115-785 варіант 12	Труба сталеві профільна 60x40x5 мм	т	0,1459	36703,01	35900,00	83,34	719,67
129	+С1115-785 варіант 13	Труба сталеві профільна 100x100x6	т	4,9449	36703,01	35900,00	83,34	719,67
130	+С1416-8713 варіант 8	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 2000x1820 мм	м2	127,4	341,61	320,00	14,91	6,70
131	+С1416-8713 варіант 9	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 2000x740 мм	м2	2,96	341,61	320,00	14,91	6,70
132	+С1416-8713 варіант 10	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1750x1820 мм	м2	9,56	341,61	320,00	14,91	6,70
133	+С1416-8713 варіант 11	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1500x1820 мм	м2	16,38	341,61	320,00	14,91	6,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	+С1416-8713 варіант 12	Щити огорожі ґратчасті в зборі, індивідуального виготовлення підприємством-виготовлювачем відповідно до робочих креслень проекту, без ґрунтування та фарбування, розмір 1250х1820 мм	м2	56,88	341,61	320,00	14,91	6,70
135	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,25875	934,59	741,60	174,66	18,33
136	+С1421-9466 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20мм	м3	114,97	912,55	720,00	174,66	17,89
137	+С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	11,95375	829,28	650,00	163,02	16,26
138	+С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	6,692	6050,82	5850,00	82,18	118,64
139	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	32,96665	544,60	410,00	123,92	10,68
140	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	125,2068	2834,96	2590,30	189,07	55,59
141	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,016	1982,19	1770,00	173,32	38,87
142	+С1545-42 варіант 3	Талреп кільце – кільце 6х60 мм	100шт	0,16	14280,09	14000,00	0,09	280,00
143	+С1545-42 варіант 4	Зажим для троса	100шт	0,16	2550,09	2500,00	0,09	50,00
144	+С1545-42 варіант 5	Коуш (вставка в петлю)	100шт	0,16	979,29	960,00	0,09	19,20
145	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,34943	68,91	65,41	2,15	1,35
146	+С188888-41 варіант 7	Хвіртка металева 1890х940мм	шт	2	7062,49	6900,00	24,01	138,48
147	+С188888-41 варіант 8	Ворота розпашні металеві 1900х1890мм	шт	1	10326,49	10100,00	24,01	202,48
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
148	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	97,1155	8,43544	8,43544		
149	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,3593	159,41	159,41		
150	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0045	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 липня 2025 р.

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02
обладнання майданчику
будівництво багатофункціонального спортивного майданчику

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 42,631 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "7 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	550101-146 варіант 1	Ворота футбольні комбіновані з баскетболом ; (маса=0)	шт	2	16500,00	33000
2	550101-191 варіант 1	Сітка для футбольних воріт (комплект 2шт); (маса=0)	шт	1	5500,00	5500
3	550101-191 варіант 2	Сітка для баскетбольного кільця ; (маса=0)	шт	2	550,00	1100
4	550101-191 варіант 3	Сітка для волейболу ; (маса=0)	шт	1	1420,00	1420
		Разом				41020
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1611
		Всього по кошторису				42631

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18
Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : електромонтажні роботи

Кошторисна вартість об'єкта	239,354 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19985 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,754 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 7 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на на електромонтажні роботи	239,354	-	239,354	0,19985	30,754	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	239,354	-	239,354	0,19985	30,754	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Олександр НИЖНИК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Олександр НИЖНИК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олександр НИЖНИК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	на електромонтажні роботи	<u>0.04042</u> 5,928	<u>0.10985</u> 15,518	<u>0.03076</u> 5,09	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18103</u> 26,536	<u>0.01882</u> 4,218	<u>0.19985</u> 30,754
-	Разом :	<u>0.04042</u> 5,928	<u>0.10985</u> 15,518	<u>0.03076</u> 5,09	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18103</u> 26,536	<u>0.01882</u> 4,218	<u>0.19985</u> 30,754

Склав _____ Олександр НИЖНИК

Перевірів _____ Олександр НИЖНИК

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава".
Коригування
023-2021-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на на електромонтажні роботи
електромонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 239,354 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19985 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,754 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж електроосвітлення									
		ЩЗО-1									
1	КБ21-22-5	Установка боксу	100шт	0,01	<u>3971.96</u>	-	40	36	-	<u>28.4200</u>	<u>0.28</u>
					3637,19	-			-	-	-
2	С130-270	Бокс пластиковий КМПн 2/4, для зовнішньої	шт	1	<u>81.94</u>	-	82	-	-	-	-
	варіант 8	установки IP30, ІЕК			-	-			-	-	-
3	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток	100шт	0,01	<u>3408.15</u>	-	34	32	-	<u>25.3100</u>	<u>0.25</u>
		незаглибленого типу при відкритій проводці			3239,17	-			-	-	-
4	С1547-6	Вимикач автоматичний PL6-C20/3	шт	1	<u>798.44</u>	-	798	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		ЩЗО-2									
5	КБ21-24-1	Установлення групових щитків	1 шт	1	<u>718.85</u>	<u>48.21</u>	719	474	<u>48</u>	<u>3.4000</u>	<u>3.4</u>
		освітлювальних на конструкції у готовій ніші			474,40	24,40			24	0,1579	0,16
		або на стіні, масою до 3 кг									
6	С130-270	Металева шафа з замком розм.	шт	1	<u>2031.16</u>	-	2031	-	-	-	-
	варіант 7	320x400x150 RH 24			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>40840.93</u>	<u>1524.30</u>	1634	1143	<u>61</u>	<u>207.2000</u>	<u>8.29</u>
		ввідний автоматичний вимикач PL6-B16/3			28574,95	1334,89			53	9,7940	0,39
8	C1547-6	Вимикач лінійний автоматичний PL6-B10/1	шт	1	<u>530.45</u>	-	530	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
9	C1547-6	Вимикач лінійний автоматичний PL6-B10/1	шт	3	<u>188.75</u>	-	566	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
10	КМ8-82-1	Монтаж шини заземлення	100 шт	0,02	<u>9724.79</u>	<u>198.12</u>	194	185	<u>4</u>	<u>64.0000</u>	<u>1.28</u>
					9247,36	73,48			1	0,4452	0,01
11	C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем	шт	2	<u>122.42</u>	-	245	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	КМ8-596-1	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт_[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,06	<u>59030.24</u>	<u>5840.09</u>	3542	2357	<u>350</u>	<u>263.7600</u>	<u>15.83</u>
	т.ч.				39279,14	1943,92			117	11,8080	0,71
	п.1.4	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]									
	к(труд)=1,05										
13	C1547-4	Світильник парковий ДТУ18У-120-001 IP65, Ватра (або еквівалент)	шт	6	<u>12991.83</u>	-	77951	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
14	КБ9-56-1	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	1м	0,444	<u>31833.76</u>	<u>17939.77</u>	14134	5928	<u>7965</u>	<u>91.0400</u>	<u>40.42</u>
					13351,02	6187,42			2747	34,2091	15,19
15	& C126-1318-1	Оцинкована багатогранна опора освітлення EUROPOLES OSH-60/3 в комплекті з оголовком	шт	6	<u>11544.87</u>	-	69269	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
16	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	6	<u>718.85</u>	<u>48.21</u>	4313	2846	<u>289</u>	<u>3.4000</u>	<u>20.4</u>
					474,40	24,40			146	0,1579	0,95
17	C126-1282	Ввідний щиток ТВ (для приєднання кабеля до запобіжників)	шт	6	<u>1392.91</u>	-	8357	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	КМ8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,225	<u>21408.06</u>	<u>11843.71</u>	4817	711	<u>2665</u>	<u>22.4000</u>	<u>5.04</u>
					3161,54	3682,65			829	25,8280	5,81
19	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,225	<u>10411.70</u>	<u>4296.83</u>	2343	610	<u>967</u>	<u>19.2000</u>	<u>4.32</u>
					2709,89	1351,48			304	9,4105	2,12
20	C130-481	Провід самонесучий ізольований (СІП) з алюмінієвими жилами перерізом 4x10 мм2	м	46,35	<u>31.66</u>	-	1467	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
21	C1545-58-1	Затискач анкерний для СІП	шт	2	<u>33.70</u>	-	67	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	C1545-58-1	Гак універсальний	шт	2	<u>63.28</u>	-	127	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
23	C1545-58-1	Скоба для кріплення кабеля діаметром 25 мм в комплекті	шт	40	<u>8.40</u>	-	336	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,1	<u>5636.81</u> 2484,06	<u>684.73</u> 262,57	6200	2732	<u>753</u> 289	<u>17.6000</u> 1,5792	<u>19.36</u> 1,74
25	С130-481 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, броньований, 4х2,5 мм2	м	30	<u>66.34</u> -	<u>-</u> -	1990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С130-481 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, броньований, 3х2,5 мм2	м	80	<u>52.06</u> -	<u>-</u> -	4165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,42	<u>3913.28</u> 2258,24	<u>639.58</u> 254,55	1644	948	<u>269</u> 107	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>6.72</u> 0,65
28	С130-481 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці 3х1,5 мм2	м	42	<u>25.54</u> -	<u>-</u> -	1073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,15	<u>5544.90</u> 3498,63	<u>365.48</u> 145,46	832	525	<u>55</u> 22	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>4</u> 0,13
30	С113-20 варіант 3	Труба гнучка гофрована двостінна для електропроводки з протяжкою, ф 50 мм	м	15,15	<u>43.04</u> -	<u>-</u> -	652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1	<u>517.39</u> 479,88	<u>37.51</u> 15,16	517	480	<u>37</u> 15	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>3.4</u> 0,09
32	С130-481 варіант 4	Стрічка сигнальна "Обережно кабель", шириною 300 мм	м	100	<u>7.69</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							211438	19007	<u>13463</u> 4654		<u>132.99</u> 27,95
Разом будівельні роботи, грн.							211438				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							178968				
всього заробітна плата, грн.							23661				
Загальновиробничі витрати, грн.							11406				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3782				
Всього будівельні роботи, грн.							222844				

Всього по розділу 1							222844				
Розділ 2. Заземлення											
33	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	<u>5845.74</u> 1580,77	<u>4135.20</u> 955,03	2338	632	<u>1654</u> 382	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>4.48</u> 2,48
34	С1545-269 варіант 3	Сталь кругла ф 20 мм для заземлення	м	12	<u>70.33</u> -	<u>-</u> -	844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі полоси, розміром 4x40 мм	100 м	0,5	<u>4217,80</u> 3613,18	<u>495,50</u> 107,90	2109	1807	<u>248</u> 54	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>12,8</u> 0,33
36	С1545-269 варіант 2	Полоса штабова 4x40 мм для заземлення, типу NC2444, ДКС	м	50	<u>197,12</u> -	<u>-</u> -	9856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15147	2439	<u>1902</u> 436		<u>17,28</u> 2,81
		Разом будівельні роботи, грн.					15147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10806				
		всього заробітна плата, грн.					2875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1363				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					436				
		Всього будівельні роботи, грн.					16510				

		Всього по розділу 2					16510				
		Разом прямі витрати по кошторису					226585	21446	<u>15365</u> 5090		<u>150,27</u> 30,76
		Разом будівельні роботи, грн.					226585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189774				
		всього заробітна плата, грн.					26536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4218				
		Всього будівельні роботи, грн.					239354				

		Всього по кошторису					239354				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					199,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30754				

Склав _____ О.В. Нижник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на на електромонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	40,42	146,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	109,85	141,29			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	30,76	165,57			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	18,82	224,12			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	199,85				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,06975	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,92236	453,29			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,03	481,01			
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,12876	732,60			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,71575	769,44			
15	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	7,4592	973,82			
16	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,58	608,92			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,63	183,20			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,37188	59,18			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,07448	393,99			
20	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,68	878,15			
21	КБМ233-202	Машини свердлильні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш. год	1,07448	5,75			
22	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,332	183,65			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,0224				
24	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	0,85275				
25	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	7,633				
26	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	8,48575				
27	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,2214				
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,6492				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
29	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001954	87998,33	86166,41	106,46	1725,46
30	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0003375	101862,71	99758,94	106,46	1997,31
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000044	48161,46	47110,66	106,46	944,34
32	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,007125	3647,88	3459,23	117,12	71,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000444	239656,68	234861,53	96,00	4699,15
34	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001047	487281,87	477582,37	144,95	9554,55
35	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,8658	10,39	8,75	1,44	0,20
36	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000275	163457,43	160123,66	128,72	3205,05
37	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0014	100704,55	98601,23	128,72	1974,60
38	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000133	36921,67	36111,20	86,52	723,95
39	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000324	47432,69	46416,12	86,52	930,05
40	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,2	163,06	159,74	0,12	3,20
41	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0011	43831,27	43418,46	86,52	326,29
42	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00286	79246,12	77585,81	106,46	1553,85
43	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0005276	112515,09	110200,55	108,36	2206,18
44	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,001332	119159,99	116715,16	108,36	2336,47
45	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00093	114725,46	112367,58	108,36	2249,52
46	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0007392	168771,38	165316,03	146,11	3309,24
47	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,000324	226362,17	221777,59	146,11	4438,47
48	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00204	20142,78	19601,71	146,11	394,96
49	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0246	955,35	936,44	0,18	18,73
50	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,008	29249,38	28675,75	0,11	573,52
51	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00228	106611,19	104428,87	91,90	2090,42
52	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,48	225,29	223,24	0,37	1,68
53	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,783	411,78	407,99	0,72	3,07
54	+C113-20 варіант 3	Труба гнучка гофрована двостінна для електропроводки з протяжкою, ф 50 мм	м	15,15	43,04	42,00	0,72	0,32
55	+C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) РЕ на 20 клем	шт	2	122,42	120,00	0,02	2,40
56	+C126-1282 варіант 1	Ввідний щиток ТВ (для приєднання кабеля до запобіжників)	шт	6	1392,91	1380,00	2,54	10,37
57	+&C126-1318-1 варіант 5	Оцинкована багатогранна опора освітлення EUROPOLES OSH-60/3 в комплекті з оголовком	шт	6	11544,87	11453,00	5,93	85,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+С130-270 варіант 7	Металева шафа з замком розм.320х400х150 RH 24	шт	1	2031,16	1990,00	1,33	39,83
59	+С130-270 варіант 8	Бокс пластиковий КМПн 2/4, для зовнішньої установки IP30, ІЕК	шт	1	81,94	79,00	1,33	1,61
60	+С130-481 варіант 4	Стрічка сигнальна "Обережно кабель", шириною 300 мм	м	100	7,69	7,50	0,04	0,15
61	+С130-481 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, броньований, 3х2,5 мм ²	м	80	52,06	51,00	0,04	1,02
62	+С130-481 варіант 11	Провід самонесучий ізолюваний (СІП) з алюмінієвими жилами перерізом 4х10 мм ²	м	46,35	31,66	31,00	0,04	0,62
63	+С130-481 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, броньований, 4х2,5 мм ²	м	30	66,34	65,00	0,04	1,30
64	+С130-481 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці 3х1,5 мм ²	м	42	25,54	25,00	0,04	0,50
65	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000833	57503,80	56270,93	105,34	1127,53
66	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000994	26400,67	25796,49	86,52	517,66
67	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,007	51499,29	50402,98	86,52	1009,79
68	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,011	49681,49	48620,82	86,52	974,15
69	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0001376	44127,45	43116,10	146,11	865,24
70	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00406	47365,71	46290,86	146,11	928,74
71	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000266	26896,13	26222,64	146,11	527,38
72	+С1113-253 варіант 1	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000016	200180,70	196109,48	146,11	3925,11
73	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,003	1982,19	1770,00	173,32	38,87
74	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001576	350597,14	343636,17	86,52	6874,45
75	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,112	1198,98	1175,28	0,19	23,51
76	С1545-2	Анкер К 809	100шт	0,018	18401,15	18019,27	21,07	360,81
77	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,22956	249,73	244,80	0,03	4,90
78	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0168	192,67	188,82	0,07	3,78
79	С1545-52	Затискач К676	100шт	0,018	3687,79	3615,16	0,32	72,31
80	+С1545-58-1 варіант 1	Затискач анкерний для СІП	шт	2	33,70	33,00	0,04	0,66
81	+С1545-58-1 варіант 2	Гак універсальний	шт	2	63,28	62,00	0,04	1,24
82	+С1545-58-1 варіант 3	Скоба для кріплення кабеля діаметром 25 мм в комплекті	шт	40	8,40	8,20	0,04	0,16
83	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,18262	8,94	8,70	0,06	0,18
84	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,558	62,44	61,20	0,02	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,021185	907,17	889,25	0,13	17,79
86	C1545-113	Муфта натяжна К805	шт	1,8	439,01	430,03	0,37	8,61
87	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	2,4	34,08	33,35	0,06	0,67
88	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,1836	175,88	172,36	0,07	3,45
89	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,00041	12,83	12,57	0,01	0,25
	варіант 1							
90	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,558	256,82	251,43	0,35	5,04
91	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6,12	30,87	30,19	0,07	0,61
92	+C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,039	7852,33	7656,01	42,35	153,97
	варіант 1							
93	C1545-229	Сережка К1016	100шт	0,018	6360,00	6230,55	4,74	124,71
94	C1545-244	Скоби дволіпкові К146П	100шт	0,2295	412,52	403,80	0,63	8,09
95	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00084	255567,97	250440,96	115,87	5011,14
96	+C1545-269	Полоса штабова 4х40 мм для заземлення, типу NC2444, ДКС	м	50	197,12	193,00	0,25	3,87
	варіант 2							
97	+C1545-269	Сталь кругла ф 20 мм для заземлення	м	12	70,33	68,70	0,25	1,38
	варіант 3							
98	C1545-280	Хомут кріплення нижнього фіксувального троса	шт	0,459	83,27	80,73	0,91	1,63
99	+C1546-20	Клей БМК5	кг	0,0825	193,18	189,27	0,12	3,79
100	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0008725	325132,45	318641,34	115,96	6375,15
101	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,26196	68,91	65,41	2,15	1,35
102	C1546-83	Тавот	кг	3,4608	50,08	48,97	0,13	0,98
103	+C1547-4	Світильник парковий ДТУ18У-120-001 IP65, Ватра (або еквівалент)	шт	6	12991,83	12736,92	0,17	254,74
	варіант 4							
104	+C1547-6	Вимикач автоматичний PL6-C20/3	шт	1	798,44	782,73	0,05	15,66
	варіант 3							
105	+C1547-6	Вимикач лінійний автоматичний PL6-B10/1	шт	3	188,75	185,00	0,05	3,70
	варіант 7							
106	+C1547-6	ввідний автоматичний вимикач PL6-B16/3	шт	1	530,45	520,00	0,05	10,40
	варіант 10							
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
107	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,3344	8,43544	8,43544		
108	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1697	159,41	159,41		
109	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2038	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Полтавського

міськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт будівництва майданчику

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Асфальтобетонне покриття			
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних сміття 1м3/2,4т. 30 м3-72т	м3	30	
2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих сміття 1м3/1,5т. 60 м3/90т	м3	60	
	Спортивне обладнання			
3	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,2	
4	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	
5	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,1	
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,3	
7	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	157,24	
8	Навантаження сміття вручну	т	5	
9	Перевезення сміття до 10 км	т	162,24	
	Спортивний майданчик			
10	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (під фундаменту плиту з гумовим покриттям)	м2	588,6	
11	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	294,3	
12	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	40	
13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	25	
14	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5	

1	2	3	4	5
15	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	100	
16	Перевезення ґрунту до 10 км Освітлення	т	558,775	
17	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	10	
18	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	8	
19	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	20	
20	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4	
21	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 Заземлення	м3	4	
22	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	7	
23	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 ФМ-1	м3	7	
24	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,5	
25	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм ЗД1	м3	36	
26	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,158	
27	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ЗД2	т	0,158	
28	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00512	
29	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ФМ-2	т	0,00512	
30	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,225	
31	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40 мм	м3	2	
32	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,09	
33	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	28,18	
34	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	563,6	
35	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	563,6	
36	Влаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки 100 мкм у два шари ПМ-1	м2	563,6	
37	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	82,32	
38	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	548,8	
39	Знепилювання поверхонь _____Улаштування багатофункціонального майданчику_____	м2	548,8	
40	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-каучукових товщиною 13 мм	м2	548,8	
41	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком БТ-577, перший шар	м2	-548,8	
42	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3 _____Водовідведення_____	м2	35	
43	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	64	
44	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	3	

1	2	3	4	5
45	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм _____Стенди та стійки_____	м	-3	
46	Монтаж елементів багатофункціонального майданчику	т	0,3	
47	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] =====	т	5,2056	
48	Монтаж огорожі з сітчастих панелей	м2	213,18	
49	Навішування сітки полімерної	м	156	
50	Улаштування сітки захисної на ділянці біля воріт	м	36	
51	Улаштування хвіртки без установаження стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	2	
52	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	-0,144	
53	Улаштування воріт двостулкових з установаженням металевих стовпів	шт	1	
54	Установаження додаткових стовпів	шт	-2	
55	Улаштування бетонної підготовки	м3	-0,291	
56	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	-0,144	
57	Очищення поверхонь щітками	м2	150	
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	150	
59	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	300	
60	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	70	
61	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до заг. 100 мм)	м2	-70	
62	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	70	
63	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до заг. товщини 40 мм	м2	70	

Склав _____ Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Полтавського
міськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонтна електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЩЗО-1			
1	Установка боксу	шт	1	
2	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
	ЩЗО-2			
3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
4	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
5	Монтаж шини заземлення	шт	2	
6	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт_[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	6	
7	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т	0,444	
8	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	6	
9	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	м	22,5	
10	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	22,5	
11	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	110	
12	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	42	
13	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м	15	
14	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	100	
15	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	4	

16	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі полоси, розміром 4x40 мм	м	50	
----	---	---	----	--

Склав _____ О.В. Нижник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Гімназії № 18 Полтавської міської ради по вул. Братів Тютюнників, 56 у м. Полтава". Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівництво майданчику</u>			
	<u>Розділ 1. Підготовчі роботи</u>			
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	30	
2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	60	
3	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,2	
4	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	
5	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,1	
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,3	
7	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	157,24	
8	Навантаження сміття вручну	т	5	
9	Перевезення сміття до 10 км	т	162,24	
	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>			
10	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (під фундаменту плиту з гумовим покриттям)	м2	588,6	
11	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	294,3	
12	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	40	
13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	25	
14	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5	
15	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	100	
16	Перевезення ґрунту до 10 км	т	558,775	
17	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	10	
18	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	8	
19	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	20	

1	2	3	4	5
20	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4	
21	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4	
22	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	7	
23	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	7	
<u>Розділ 3. Фундаменти</u>				
24	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,5	
25	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	36	
26	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,158	
27	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,158	
28	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00512	
29	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00512	
30	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,225	
31	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40 мм	м3	2	
32	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,09	
<u>Розділ 4. Улаштування покриття спортивного майданчику</u>				
33	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	28,18	
34	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	563,6	
35	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	563,6	
36	Влаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки 100 мкм у два шари	м2	563,6	
37	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	82,32	
38	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	548,8	
39	Знепилювання поверхонь	м2	548,8	
40	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-каучукових товщиною 13 мм	м2	548,8	
41	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком БТ-577, перший шар	м2	-548,8	
42	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	м2	35	
43	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	64	
44	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	3	
45	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	-3	
46	Монтаж елементів багатофункціонального майданчику	т	0,3	
<u>Розділ 5. Улаштування огороження</u>				
47	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	5,2056	
48	Монтаж огорожі з сітчастих панелей	м2	213,18	
49	Навішування сітки полімерної	м	156	
<u>Розділ 6. Сітка захисна</u>				

1	2	3	4	5
50	Улаштування сітки захисної на ділянці біля воріт <u>Розділ 7. Улаштування воріт та хвірток</u>	м	36	
51	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	2	
52	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	-0,144	
53	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
54	Установлення додаткових стовпів	шт	-2	
55	Улаштування бетонної підготовки	м3	-0,291	
56	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 <u>Розділ 8. Захист металевих конструкцій</u>	м3	-0,144	
57	Очищення поверхонь щітками	м2	150	
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	150	
59	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази <u>Розділ 9. Благоустрій території</u>	м2	300	
60	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	70	
61	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до заг. 100 мм)	м2	-70	
62	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	70	
63	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до заг. товщини 40 мм <u>Локальний кошторис 04-01-01 на на електромонтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Монтаж електроосвітлення</u>	м2	70	
64	Установка боксу	шт	1	
65	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
66	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
67	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
68	Монтаж шини заземлення	шт	2	
69	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	6	
70	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т	0,444	
71	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	6	
72	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	м	22,5	
73	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	22,5	
74	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	110	

1	2	3	4	5
75	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	42	
76	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м	15	
77	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою <u>Розділ 2. Заземлення</u>	м	100	
78	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	4	
79	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі полоси, розміром 4x40 мм	м	50	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]