

Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Коригування Проект Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Під'їзду дорож

Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 234,775 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04651 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,578 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2025 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ27-57-2	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м, 2 група ґрунту	1 км	0,064	<u>99062,62</u> 13623,33	<u>70346,52</u> 13273,30	6340	872	<u>4502</u> 849	<u>152,6082</u> 92,1527	<u>9,77</u> 5,9	
2	КБ27-57-5 к=2,5	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м за зміни ширини земляного полотна на кожний 1 м виключати до норми 27-57-2 (ширина земляного полотна 5,0 м)	1 км	-0,055	<u>19002,21</u> 456,57	<u>18545,64</u> 3448,10	-1045	-25	<u>-1020</u> -190	<u>5,1145</u> 23,8919	<u>-0,28</u> -1,31	
3	КБ27-57-5 к=2,5	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м за зміни ширини земляного полотна на кожний 1 м додавати до норми 27-57-2 (ширина земляного полотна 10,0 м)	1 км	0,009	<u>19002,21</u> 456,57	<u>18545,64</u> 3448,10	171	4	<u>167</u> 31	<u>5,1145</u> 23,8919	<u>0,05</u> 0,22	
4	КБ27-13-1	Улаштування обшошарової основи зі щебеню за товщиною 15 см	1000м2	0,3425	<u>304985,82</u> 3238,66	<u>19818,23</u> 4419,00	104458	7109	<u>6788</u> 1514	<u>33,9518</u> 32,6356	<u>11,63</u> 11,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-13-4 к=20	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (доведення товщини до 35 см)	1000м2	0,3425	356913,61	7791,17 1413,45	122243	-	2668 484	- 11,4650	- 3,93
		Разом прямі витрати по кошторису					232167	1960	13105 2688		21,17 19,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					232167				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217102				
		всього заробітна плата, грн.					4648				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					2608				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					5,42				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					930				
		Всього будівельні роботи, грн.					234775				
		Всього по кошторису					234775				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					46,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5578				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]