

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на підготовлення території буівництва за кресленням ГП
Підготовлення території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13,518 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02069 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,802 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
1	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3816	<u>8833.99</u>	<u>8833.99</u>	3371	-	<u>3371</u>	-	-
					-	2446,39			934	13,5762	5,18
2	КБ1-24-13 к=2	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 20м)	1000м3	0,3816	<u>15287.06</u>	<u>15287.06</u>	5834	-	<u>5834</u>	-	-
					-	4233,43			1615	23,4934	8,97
3	КБ1-30-2 к=3	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід (3 проходи)	1000м2	2,544	<u>1105.43</u>	<u>1105.43</u>	2812	-	<u>2812</u>	-	-
					-	306,13			779	1,6988	4,32
		Разом прямі витрати по кошторису					12017	-	<u>12017</u>		-
									3328		18,47
		Разом будівельні роботи, грн.					12017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1501				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					474				
		Всього будівельні роботи, грн.					13518				

		Всього по кошторису					13518				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					20,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3802				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01_АР
на архітектурні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19797,211 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 22,5904 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3184,542 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Перемички									
		арк. 4									
1	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,2	<u>11154.61</u> 2964,68	<u>7253.74</u> 3257,41	2231	593	<u>1451</u> 651	<u>23.6060</u> 22,4931	<u>4.72</u> 4,5
2	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>221.48</u> -	<u>-</u> -	1772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>95.46</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	K582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>81.88</u>	-	655	-	-	-	-
5	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,14872	<u>21675.54</u>	<u>4841.74</u>	3224	2248	<u>720</u>	<u>97.5810</u>	<u>14.51</u>
6	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції перемичок	т	0,14872	<u>85462.03</u>	-	12710	-	-	-	-
7	PR13-6359	Фарбування пензлем поґрунтованих металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за один раз	10 м2	0,58	<u>1038.08</u>	<u>8.03</u>	602	388	<u>5</u>	<u>4.4440</u>	<u>2.58</u>
					669,70	3,74			2	0,0277	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					21576	3229	<u>2176</u>		<u>21.81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21576		806		5,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16171				
		всього заробітна плата, грн.					4035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					680				
		Всього будівельні роботи, грн.					23559				

		Всього по розділу 1					23559				
		Розділ 2. Прямок									
8	KB8-3-7	арк. 6 <i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону</i>	100м2	0,17	<u>5036.93</u>	-	856	856	-	<u>36.8500</u>	<u>6.26</u>
					5035,18	-			-	-	-
9 & C111-2001-11		Гідроізоляція MasterSeal M 336	кг	8,5	<u>881.01</u>	-	7489	-	-	-	-
10 KB11-11-1		Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,027	<u>16390.80</u>	<u>180.04</u>	443	204	<u>5</u>	<u>61.8750</u>	<u>1.67</u>
11 KB6-1-19		<i>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами узору</i>	100м3	0,01	<u>559612.78</u>	<u>24436.47</u>	5596	618	<u>244</u>	<u>463.4300</u>	<u>4.63</u>
					61840,10	9302,17			93	60,5024	0,61
		Разом прямі витрати по розділу 2					14384	1678	<u>249</u>		<u>12.56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14384		97		0,64
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					12457 1775 932 1,58 340 15316 15316				
		Розділ 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"									
12	КБ6-37-3	арк. 9 Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,28	<u>3793.39</u> 3736,56	<u>56.83</u> 20,51	1062	1046	<u>16</u> 6	<u>27.3460</u> 0,1155	<u>7.66</u> 0,03
13	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,54	<u>5715.47</u> 5701,41	<u>14.06</u> 13,00	3086	3079	<u>7</u> 7	<u>45.3970</u> 0,1010	<u>24.51</u> 0,05
14	& С111- 1714-19	Шнур типу "Вілатерм" 20мм	м	29,4	<u>8.78</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-826- 35	Профіль з вставкою PARV 46-20, h-15	м.п.	54	<u>612.33</u> -	<u>-</u> -	33066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-155- 26	Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6	шт	300	<u>6.26</u> -	<u>-</u> -	1878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	9,8	<u>627.76</u> -	<u>-</u> -	6152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,8	<u>2255.31</u> 2249,44	<u>-</u> -	1804	1800	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>13.33</u> -
19	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	0,816	<u>4099.41</u> -	<u>-</u> -	3345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					50651	5925	<u>23</u> 13		<u>45.5</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					50651 44703 5938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3068 5,1 1092 53719 53719				
		Розділ 4. Опорядження зовнішнє									
		арк. 10 =====									
20	ХБ4-8-3	Тип 1 (93,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,93	<u>71421.10</u> 44700,71	- -	66422	41572	- -	<u>305,0410</u> -	<u>283.69</u> -
21	& С114-4-У-11 варіант 1	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	20,46	<u>5487.95</u> -	- -	112283	-	- -	- -	- -
22	& С1550-64-8 варіант 1	Дюбель фасадний 10x260 мм	шт	744	<u>8.58</u> -	- -	6384	-	- -	- -	- -
23	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,93	<u>15184.65</u> 9977,91	- -	14122	9279	- -	<u>68,0900</u> -	<u>63.32</u> -
24	С111-2012-6 варіант 1	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17 =====	кг	260,4	<u>21.33</u> -	- -	5554	-	- -	- -	- -
25	ХБ4-8-3	Тип 3 (23,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,23	<u>71421.10</u> 44700,71	- -	16427	10281	- -	<u>305,0410</u> -	<u>70.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C114-4-У-11 варіант 1	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	5,06	<u>5487.95</u> -	- -	27769	-	- -	- -	- -
27	& C1550-64-8 варіант 1	Дюбель фасадний 10x260 мм	шт	184	<u>8.58</u> -	- -	1579	-	- -	- -	- -
28	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,23	<u>15184.65</u> 9977,91	- -	3492	2295	- -	<u>68.0900</u> -	<u>15.66</u> -
29	C111-2012-6 варіант 1	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17	кг	64,4	<u>21.33</u> -	- -	1374	-	- -	- -	- -
30	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	1,15	<u>2255.31</u> 2249,44	- -	2594	2587	- -	<u>16.6650</u> -	<u>19.16</u> -
31	& C1545-89-14-9 варіант 1	Пінополістирол екструдований	м3	1,173	<u>4921.22</u> -	- -	5773	-	- -	- -	- -
32	& C1550-64-1 варіант 1	Дюбель для кріплення теплоізоляції 10x120 мм з метал. стержнем з термоголовкою	шт	184	<u>4.65</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
33	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,23	<u>27447.23</u> 13750,55	<u>109.39</u> 101,08	6313	3163	<u>25</u> 23	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>23.43</u> 0,18
34	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,23	<u>6572.66</u> 6394,95	<u>65.64</u> 60,65	1512	1471	<u>15</u> 14	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>10.9</u> 0,11
35	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати	100 м	0,23	<u>1661.21</u> 1547,27	<u>109.39</u> 101,08	382	356	<u>25</u> 23	<u>12.3200</u> 0,7854	<u>2.83</u> 0,18
36	& C111-1594-2	Геотекстиль Турар SF-40	м2	10,12	<u>59.45</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -
37	& C111-1594-13 варіант 2	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	41,814	<u>548.87</u> -	- -	22950	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	276	<u>8.35</u> -	<u>-</u> -	2305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	ХБ4-8-1	Тип 4 (32,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,07	<u>67900.80</u> 41202,80	<u>-</u> -	4753	2884	<u>-</u> -	<u>281.1710</u> -	<u>19.68</u> -
40	& C114-4-У-11 варіант 1	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	0,385	<u>5487.95</u> -	<u>-</u> -	2113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1550-64-1 варіант 1	Дюбель для кріплення теплоізоляції 10x120 мм з метал. стержнем з термоголовкою	шт	56	<u>4.65</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,07	<u>15184.65</u> 9977,91	<u>-</u> -	1063	698	<u>-</u> -	<u>68.0900</u> -	<u>4.77</u> -
43	C111-2012-6 варіант 1	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17 =====	кг	19,6	<u>21.33</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	ХБ4-8-1	Тип 6 (31,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,31	<u>67900.80</u> 41202,80	<u>-</u> -	21049	12773	<u>-</u> -	<u>281.1710</u> -	<u>87.16</u> -
45	& C114-4-У-11 варіант 1	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	1,705	<u>5487.95</u> -	<u>-</u> -	9357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1550-64-1 варіант 1	Дюбель для кріплення теплоізоляції 10x120 мм з метал. стержнем з термоголовкою	шт	248	<u>4.65</u> -	<u>-</u> -	1153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,31	<u>15184.65</u> 9977,91	<u>-</u> -	4707	3093	<u>-</u> -	<u>68.0900</u> -	<u>21.11</u> -
48	С111-2012-6	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix	кг	86,8	<u>21.33</u>	<u>-</u>	1851	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
49	варіант 1	MARMUR K 17			-	-			-	-	-
49	& С111-773-	Цокольна планка- стартовий профіль 203,	м.п.	33	<u>119.87</u>	<u>-</u>	3956	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
61		товщ.0,8мм алюмінієвий			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					349373	90452	<u>65</u> 60		<u>621.87</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					349373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258856				
		всього заробітна плата, грн.					90512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15877				
		Всього будівельні роботи, грн.					394716				

		Всього по розділу 4					394716				
		Розділ 5. Покрівля									
		арк. 11									
		=====									
		Тип 1 (40,0 м2)									
50	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,4	<u>12182.56</u> 3636,23	<u>208.75</u> 86,42	4873	1454	<u>84</u> 35	<u>26.9390</u> 0,5407	<u>10.78</u> 0,22
51	& С111-859-	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	44	<u>143.43</u>	<u>-</u>	6311	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	1-14				-	-			-	-	-
52	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,4	<u>14319.49</u> 4671,79	<u>2705.80</u> 1115,73	5728	1869	<u>1082</u> 446	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>16.89</u> 2,85
53	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	100м2	0,4	<u>16384.06</u> 596,30	<u>1229.44</u> 508,86	6554	239	<u>492</u> 204	<u>5.3900</u> 3,2263	<u>2.16</u> 1,29
54	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,4	<u>2369.81</u> 2083,69	<u>98.73</u> 88,69	948	833	<u>39</u> 35	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>7.13</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	44	<u>132.63</u>	-	5836	-	-	-	-
56	PC1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	100 м2	0,4	<u>17011.25</u> 15920,62	<u>492.52</u> 253,74	6805	6368	<u>197</u> 101	<u>132.4180</u> 1,9278	<u>52.97</u> 0,77
57	& C114-K197-2	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима	м3	8,652	<u>3371.00</u>	-	29166	-	-	-	-
58	& C114-K197-1	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима	м3	4,12	<u>5538.50</u>	-	22819	-	-	-	-
59	& C111-1594-2	Геотекстиль Тураг SF-40	м2	44	<u>59.45</u>	-	2616	-	-	-	-
60	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	43,2	<u>540.83</u>	-	23364	-	-	-	-
61	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	160	<u>8.35</u> -	-	1336	-	-	-	-
62	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	13,9	<u>13524.28</u> 12969,61	<u>376.82</u> 134,35	187987	180278	<u>5238</u> 1867	<u>99.5060</u> 0,9953	<u>1383.13</u> 13,83
63	C1555-390 варіант 1	Фреза алмазна No0/40	шт	8	<u>1734.12</u>	-	13873	-	-	-	-
64	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	13,9	<u>8289.92</u> 7786,23	<u>180.04</u> 161,73	115230	108229	<u>2503</u> 2248	<u>63.6130</u> 1,1355	<u>884.22</u> 15,78
65	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	28,356	<u>4164.15</u>	-	118079	-	-	-	-
66	КБ11-11-6 K=25	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок ДО 125 ММ	100м2	13,9	<u>7052.03</u> 5890,50	<u>1161.53</u> 1043,39	98023	81878	<u>16145</u> 14503	<u>48.1250</u> 7,3260	<u>668.94</u> 101,83
67	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше =====	м3	177,225	<u>4164.15</u> -	-	737991	-	-	-	-
68	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,15	<u>14319.49</u> 4671,79	<u>2705.80</u> 1115,73	2148	701	<u>406</u> 167	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>6.33</u> 1,07
69	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	100м2	0,15	<u>23405.80</u> 851,85	<u>1756.35</u> 726,95	3511	128	<u>263</u> 109	<u>7.7000</u> 4,6090	<u>1.16</u> 0,69
70	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,15	<u>5549.46</u> 4764,39	<u>168.47</u> 112,29	832	715	<u>25</u> 17	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>5.42</u> 0,13
71	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	16,2	<u>540.83</u>	-	8761	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	60	<u>8.35</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,13	<u>14319.49</u> 4671,79	<u>2705.80</u> 1115,73	1862	607	<u>352</u> 145	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>5.49</u> 0,93
74	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	100м2	0,13	<u>23405.80</u> 851,85	<u>1756.35</u> 726,95	3043	111	<u>228</u> 95	<u>7.7000</u> 4,6090	<u>1</u> 0,6
75	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,13	<u>5549.46</u> 4764,39	<u>168.47</u> 112,29	721	619	<u>22</u> 15	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>4.7</u> 0,11
76	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	14,04	<u>540.83</u> -	<u>-</u> -	7593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	52	<u>8.35</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	PC1-4-1	Парапет вузол 1 Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,16	<u>27447.23</u> 13750,55	<u>109.39</u> 101,08	4392	2200	<u>18</u> 16	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>16.3</u> 0,13
79	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,16	<u>6572.66</u> 6394,95	<u>65.64</u> 60,65	1052	1023	<u>11</u> 10	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>7.58</u> 0,08
80	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати	100 м	0,16	<u>2757.61</u> 2568,47	<u>181.59</u> 167,79	441	411	<u>29</u> 27	<u>20.4512</u> 1,3038	<u>3.27</u> 0,21
81	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	38,592	<u>540.83</u> -	<u>-</u> -	20872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	192	<u>8.35</u> -	<u>-</u> -	1603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C111-1807-94	Притискна смуга -0,6x100	м.п.	17	<u>33.45</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	16,8	<u>476.06</u> -	<u>-</u> -	7998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C111-16-45	Костиль К1 -4x40x840	шт	27	<u>55.01</u> -	<u>-</u> -	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,5	<u>2255.31</u>	-	1128	1125	-	<u>16.6650</u>	<u>8.33</u>
					2249,44	-			-	-	-
87	& С1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	0,51	<u>4603.15</u>	-	2348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& С111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою	шт	100	<u>17.21</u>	-	1721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& С111-155-26	Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6	шт	100	<u>6.26</u>	-	626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=====									
		Карнизний вузол 2									
90	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,03	<u>18143.43</u>	<u>263.24</u>	544	536	<u>8</u>	<u>146.0800</u>	<u>4.38</u>
					17880,19	97,32			3	0,5772	0,02
91	& С1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	3,15	<u>476.06</u>	-	1500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& С111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою	шт	100	<u>17.21</u>	-	1721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=====									
		Вузол 3									
93	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,02	<u>5549.46</u>	<u>168.47</u>	111	95	<u>3</u>	<u>36.1240</u>	<u>0.72</u>
					4764,39	112,29			2	0,8725	0,02
94	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	2,16	<u>540.83</u>	-	1168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& С111-1807-94	Притискна смуга -0,6х100	м.п.	1	<u>33.45</u>	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=====									
		Парапет									
96	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,7	<u>6565.86</u>	<u>204.81</u>	30860	5456	<u>963</u>	<u>9.0200</u>	<u>42.39</u>
					1160,78	104,28			490	0,6732	3,16
		=====									
		Водостічна система									
97	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,09	<u>8219.74</u>	-	740	740	-	<u>60.8960</u>	<u>5.48</u>
					8219,74	-			-	-	-
98	& С111-180719	Жолоб круглий Ruukki 150 мм (R5OG1502000)	м	6	<u>304.54</u>	-	1827	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& С111-180723	Воротник від круг. жолоба в круг.трубу Ruukki 150/100 мм (R4OG1501000)	шт	1	<u>281.95</u>	-	282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& С111-180722	Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм (R4OD1002500)	м	3	<u>194.30</u>	-	583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& С111-180724	Коліно кругле Ruukki 100 мм (R1OD100N)	шт	1	<u>111.50</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C111-180718	Торцева кругла заглушка ринви Ruukki 150 мм (R50G150EP)	шт	2	<u>104.19</u>	<u>-</u>	208	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
103	& C111-180721	Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм (R2OD100BR)	шт	3	<u>140.86</u>	<u>-</u>	423	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
104	& C111-180720	Кріпильний гачок, круглий 1: 3, короткий Ruukki 150 мм (R2OG150BLL) =====	шт	12	<u>79.07</u>	<u>-</u>	949	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Верхня зона фасаду									
105	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,32	<u>4791.53</u>	<u>32.82</u>	1533	1484	<u>11</u>	<u>36.9380</u>	<u>11.82</u>
					4639,04	30,32			10	0,2356	0,08
106	& C111-773-61	Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий =====	м.п.	32	<u>119.87</u>	<u>-</u>	3836	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		До типу 3; 4 покриття									
107	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,35	<u>4791.53</u>	<u>32.82</u>	1677	1624	<u>11</u>	<u>36.9380</u>	<u>12.93</u>
					4639,04	30,32			11	0,2356	0,08
108	& C111-1807-94	Притискна смуга -0,6х100	м.п.	35	<u>33.45</u>	<u>-</u>	1171	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1510458	398723	<u>28130</u>		<u>3163.52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1510458		20556		144,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1083605				
		всього заробітна плата, грн.					419279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					227295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					396,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84946				
		Всього будівельні роботи, грн.					1737753				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					1737753				
		Розділ 6. Огорожі, поручні щити									
109	KB9-30-1	арк. 12 Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1m	0,01194	<u>15855.72</u>	<u>6583.74</u>	189	100	<u>79</u>	<u>63.1840</u>	<u>0.75</u>
					8333,34	2208,09			26	12,7827	0,15
110	C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні пофарбовані	т	0,01194	<u>121316.68</u>	<u>-</u>	1449	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,34	<u>11614,00</u> 8935,41	<u>1244,24</u> 341,42	3949	3038	<u>423</u> 116	<u>66.1980</u> 2,4710	<u>22,51</u> 0,84
112	& С121-394-30 варіант 1	Перила на внутрішні сходи ОГ-1 з нержавіючої сталі	м	34	<u>9132,68</u> -	<u>-</u> -	310511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,22	<u>11614,00</u> 8935,41	<u>1244,24</u> 341,42	2555	1966	<u>274</u> 75	<u>66.1980</u> 2,4710	<u>14,56</u> 0,54
114	& С121-394-30 варіант 2	Поручень пристенний П-1 з нержавіючої сталі	м	22	<u>2680,48</u> -	<u>-</u> -	58971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& С124-59-3	Анкер М12	шт	120	<u>36,83</u> -	<u>-</u> -	4420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							382044	5104	<u>776</u> 217		<u>37,82</u> 1,53
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							382044 376164 5321 2783 4,72 1011 384827				

Всього по розділу 6							384827				
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1											
Розділ 7. Стіни та перегородки											
арк. 12											
116	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	51	<u>6363,87</u> 1101,03	<u>186,19</u> 94,80	324557	56153	<u>9496</u> 4835	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>441,66</u> 31,21
117	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,24118	<u>8496,90</u> 8306,57	<u>190,33</u> 96,90	2049	2003	<u>46</u> 23	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>15,37</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,23075	<u>79648.04</u>	-	18379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& C111-1155-506 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм	т	0,01043	<u>27784.37</u>	-	290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,3294	<u>15863.88</u>	<u>302.59</u>	5226	5126	<u>100</u>	<u>119.3900</u>	<u>39.33</u>
					15561,29	109,23			36	0,6150	0,2
121	C111-1103 варіант 1	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,3294	<u>48631.23</u>	-	16019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& C1545-2044-22 варіант 1	Анкер НРS-1 6/5х30 Hilti 260349	шт	61	<u>4.85</u>	-	296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& C1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	275	<u>372.80</u>	-	102520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	1т	0,5878	<u>11764.17</u>	<u>5056.70</u>	6915	3438	<u>2972</u>	<u>40.4800</u>	<u>23.79</u>
					5848,55	1635,95			962	9,7100	5,71
125	C111-1103 варіант 1	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,5406	<u>48631.23</u>	-	26290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	C111-1120 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 10 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,0472	<u>35193.70</u>	-	1661	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,235	<u>1929.40</u>	<u>95.93</u>	453	172	<u>23</u>	<u>4.7800</u>	<u>1.12</u>
					730,58	9,87			2	0,0720	0,02
128	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,235	<u>7023.91</u>	<u>140.91</u>	1651	257	<u>33</u>	<u>7.2400</u>	<u>1.7</u>
					1091,65	22,13			5	0,1608	0,04
129	КБ9-36-2	Монтаж перегородок звукоізоляційних	100м2	2,5084	<u>52431.51</u>	<u>2054.70</u>	131519	125250	<u>5154</u>	<u>345.6000</u>	<u>866.9</u>
					49932,29	894,81			2245	6,0684	15,22
130	C126-1133 варіант 15	Перегородка з НРL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,55	шт	2	<u>99321.56</u>	-	198643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	C126-1133 варіант 16	Перегородка з НРL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,9	шт	1	<u>138753.28</u>	-	138753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	C126-1133 варіант 1	Перегородка з НРL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,6	шт	5	<u>105163.29</u>	-	525816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	C126-1133 варіант 18	Перегородка з НРL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,95	шт	1	<u>144595.01</u>	-	144595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	C126-1133 варіант 3	Перегородка з НРL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х6,2	шт	1	<u>181105.87</u>	-	181106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	C126-1133 варіант 22	Перегородка з НРL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х6,25	шт	1	<u>188408.08</u>	-	188408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C126-1133 варіант 19	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,15	шт	1	<u>121228.06</u>	-	121228	-	-	-	-
137	C126-1133 варіант 20	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х2,15	шт	1	<u>62810.71</u>	-	62811	-	-	-	-
138	C126-1133 варіант 5	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,0	шт	2	<u>87638.08</u>	-	175276	-	-	-	-
139	C126-1133 варіант 6	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,85	шт	1	<u>112465.47</u>	-	112465	-	-	-	-
140	C126-1133 варіант 17	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,55	шт	2	<u>92423.46</u>	-	184847	-	-	-	-
141	C126-1133 варіант 7	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,6	шт	1	<u>97859.42</u>	-	97859	-	-	-	-
142	C126-1133 варіант 21	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,0	шт	1	<u>81551.52</u>	-	81552	-	-	-	-
143	C126-1133 варіант 8	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х5,55	шт	1	<u>150860.10</u>	-	150860	-	-	-	-
144	C126-1133 варіант 9	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,35	шт	3	<u>118244.30</u>	-	354733	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					3356777	192399	<u>17824</u> 8108		<u>1389.87</u> 52,55
		Разом будівельні роботи, грн.					3356777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3146554				
		всього заробітна плата, грн.					200507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37045				
		Всього будівельні роботи, грн.					3460021				

		Всього по розділу 7					3460021				
		Розділ 8. Сантехнічні перегородки									
145	КБ10-12-1	арк. 13 Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах	100м2	0,5376	<u>27296.02</u> 17640,37	-	14674	9483	-	<u>140.4600</u>	<u>75.51</u>
146	C126-1133 варіант 10	Сантехнічна межова перегородка з HPL- панелей глуха 1,2х1,6	шт	16	<u>17987.80</u>	-	287805	-	-	-	-

арк. 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= = = = =									
153	КБ46-26-1	Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,24	<u>38770.95</u> 12049,25	<u>7532.04</u> 6339,35	9305	2892	<u>1808</u> 1521	<u>82.2250</u> 48,5511	<u>19.73</u> 11,65
154	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.л3)	1т	0,5	<u>19793.05</u> 17686,31	<u>1614.83</u> 634,74	9897	8843	<u>807</u> 317	<u>144.4960</u> 4,5936	<u>72.25</u> 2,3
155	K536111-10 варіант 4	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 18-10 проріз 1000x1800h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-1)	шт	1	<u>25183.25</u> -	- -	25183	-	- -	- -	- -
156	K536111-10 варіант 5	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200x2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-2)	шт	1	<u>26648.99</u> -	- -	26649	-	- -	- -	- -
157	K536111-10 варіант 3	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200x2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-2)	шт	1	<u>26266.49</u> -	- -	26266	-	- -	- -	- -
158	K536111-10 варіант 6	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200x2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-3) = = = = = Дверні блоки захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені пеплі, ручки, механізм закривання з кукоятками з обох боків	шт	1	<u>26266.49</u> -	- -	26266	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,24	<u>38770.95</u> 12049,25	<u>7532.04</u> 6339,35	9305	2892	<u>1808</u> 1521	<u>82.2250</u> 48,5511	<u>19.73</u> 11,65
160	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.п3)	1м	0,5	<u>19793.05</u> 17686,31	<u>1614.83</u> 634,74	9897	8843	<u>807</u> 317	<u>144.4960</u> 4,5936	<u>72.25</u> 2,3
161	К536111-10 варіант 1	Дверні блоки ДЗ-2 1200x2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044.	шт	2	<u>96693.25</u> -	<u>-</u> -	193387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	К536111-10 варіант 2	Дверні блоки ДЗ-1 1000x2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044. Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 = = = = = Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек",	шт	2	<u>89791.24</u> -	<u>-</u> -	179582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,252	<u>37655.63</u> 33528,52	<u>1726.99</u> 623,42	9489	8449	<u>435</u> 157	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>59.33</u> 0,88
164	& С123-199-1-27 варіант 1	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек",	м2	25,2	<u>5936.62</u> -	<u>-</u> -	149603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
165	КБ10-28-2	Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0504	<u>16239.23</u> 10701,21	<u>5439.28</u> 1963,52	818	539	<u>274</u> 99	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>4</u> 0,56
166	& С111-136-1К	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	18	<u>7.65</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,1	<u>335.35</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С123-199-1-28 варіант 2	Дверні блоки внутрішні ДГ21-12, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДВ-1, ДВ-2)	м2	5,04	<u>4775.26</u> -	<u>-</u> -	24067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	<u>13188.52</u> 8082,60	<u>5033.36</u> 1816,98	831	509	<u>317</u> 114	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>3.77</u> 0,64
170	& С111-136-1К	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	17	<u>7.65</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,2	<u>335.35</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С123-199-1-28 варіант 1	Дверні блоки внутрішні ДГ21-15, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДВ-3) =====	м2	6,3	<u>4457.41</u> -	<u>-</u> -	28082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ10-96-2	Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1176	<u>37655.63</u> 33528,52	<u>1726.99</u> 623,42	4428	3943	<u>203</u> 73	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>27.69</u> 0,41
174	& С123-199-1-25 варіант 1	Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком =====	м2	11,76	<u>6140.62</u> -	<u>-</u> -	72214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ20-28-5	Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм	1 шт	3	<u>1253.87</u> 498,24	<u>247.30</u> 71,86	3762	1495	<u>742</u> 216	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>10.2</u> 1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	& C121-251-A-70	Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС	м2	1,875	<u>4908.88</u> -	<u>-</u> -	9204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					819274	38405	<u>7201</u> 4335		<u>288.95</u> 31,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					819274 773668 42740 22508 38,35 8210 841782				

		Всього по розділу 9					841782				
		Розділ 10. Підлоги									
		арк. 15 Тип1 (1133,88/80,0 м2)									
177	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	226,776	<u>1051.73</u> 682,99	<u>5.97</u> 1,92	238507	154886	<u>1354</u> 435	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1265.41</u> 3,15
178	C1555-102 варіант 1	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	231,3115	<u>5997.75</u> -	<u>-</u> -	1387349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	11,3388	<u>849.09</u> 834,88	<u>14.21</u> 13,13	9628	9467	<u>161</u> 149	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>80.96</u> 1,16
180	C111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	1247,268	<u>12.38</u> -	<u>-</u> -	15441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	11,3388	<u>17210.98</u> 7078,39	<u>163.67</u> 147,02	195152	80260	<u>1856</u> 1667	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>655.72</u> 11,71
182	КБ11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)	100м2	11,3388	<u>42694.82</u> 3427,20	<u>675.80</u> 607,07	484108	38860	<u>7663</u> 6883	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>317.49</u> 48,33
183	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	7,404	<u>2191.28</u> 1720,20	<u>302.59</u> 109,23	16224	12736	<u>2240</u> 809	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>100.18</u> 4,55
184	& C111-1155-510 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	7,404	<u>34512.85</u> -	<u>-</u> -	255533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	C113-2086 варіант 1	Фіксатор "Настил"	шт	4472	<u>1.96</u>	-	8765	-	-	-	-
186	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	11,3388	<u>12294.80</u>	<u>342.56</u>	139408	133691	<u>3884</u>	<u>90.4600</u>	<u>1025.71</u>
					11790,56	122,13			1385	0,9048	10,26
187	C1555-390 варіант 1	Фреза алмазна No0/40	шт	9	<u>1734.12</u>	-	15607	-	-	-	-
188	КБ11-15-8 прис., κ=2	Нанесення шару MULTITOR MT 300/E за 2 рази	100м2	11,3388	<u>6137.81</u>	-	69595	62390	-	<u>39.8200</u>	<u>451.51</u>
189	C111-1650 варіант 4	MULTITOR MT 300/E	кг	5669,4	<u>20.21</u>	-	114579	-	-	-	-
190	КБ13-52-1	Улаштування акрілової пропитки	100м2	11,3388	<u>628.24</u>	<u>10.04</u>	7123	7010	<u>113</u>	<u>4.1000</u>	<u>46.49</u>
					618,20	6,93			79	0,0549	0,62
191	& C111- СИТ-2021-5 варіант 1	Акрілова пропитка Bausel Enduro	л	124,7268	<u>381.44</u>	-	47576	-	-	-	-
192	КБ7-19-3	Герметизація швів примикання	100м шва	6,3	<u>3023.44</u>	<u>17.80</u>	19048	18936	<u>112</u>	<u>23.0600</u>	<u>145.28</u>
					3005,64	7,35			46	0,0532	0,34
193	& C111-СК-4 варіант 1	Герметик Baulux 35 600 мл	шт	54,2	<u>525.70</u>	-	28493	-	-	-	-
194	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	6,3	<u>1328.29</u>	<u>97.88</u>	8368	7752	<u>616</u>	<u>9.4400</u>	<u>59.47</u>
					1230,41	40,43			255	0,2926	1,84
195	& C111-859- 1-14 варіант 1	Пінофол 10 мм	м2	50	<u>91.02</u>	-	4551	-	-	-	-
196	C111-1683-1 варіант 2	Демпферна стрічка 150x7 мм	м	230	<u>10.69</u>	-	2459	-	-	-	-
197	КБ27-31-1 прис.,	Нарізування швів у затверділому цементобетоні	100 м	5,1	<u>2066.98</u>	<u>1518.85</u>	10542	1377	<u>7746</u>	<u>2.1500</u>	<u>10.97</u>
					270,02	522,85			2667	3,5659	18,19
198	C111-1907 варіант 1	Диск алмазний відрізний Expert Turbo 230x22,2 граніт, цегла, камінь, бетон	шт	2	<u>673.09</u>	-	1346	-	-	-	-
199	C111-1630 варіант 1	Джгут для швів d=6мм	м	525	<u>3.40</u>	-	1785	-	-	-	-
200	КБ7-19-3	Герметизація швів деф. швів	100м шва	5,1	<u>3023.44</u>	<u>17.80</u>	15420	15329	<u>91</u>	<u>23.0600</u>	<u>117.61</u>
					3005,64	7,35			37	0,0532	0,27
201	& C111-СК-4 варіант 1	Герметик Baulux 35 600 мл	шт	44	<u>525.70</u>	-	23131	-	-	-	-
202	КБ13-52-1	Грунтування швів	100м2	0,495	<u>628.24</u>	<u>10.04</u>	311	306	<u>5</u>	<u>4.1000</u>	<u>2.03</u>
					618,20	6,93			3	0,0549	0,03
203	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	9,9	<u>26.58</u>	-	263	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C111-1683-1 варіант 1	Малярна стрічка	м	1733	<u>1.43</u> -	<u>-</u> -	2478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
205	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м2	0,8	<u>16564.43</u> 8919,63	<u>12.32</u> 11,07	13252	7136	<u>10</u> 9	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>47.98</u> 0,06
206	& C111-573- 32	Модульне покриття татамі ластівкин хвіст 1000м*1000м*20 мм жовтий/синій EVA. Тип 2 (114,11 м2)	м2	81,6	<u>574.17</u> -	<u>-</u> -	46852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	22,822	<u>1051.73</u> 682,99	<u>5.97</u> 1,92	24003	15587	<u>136</u> 44	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>127.35</u> 0,32
208	C1555-102 варіант 1	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	23,27844	<u>5997.75</u> -	<u>-</u> -	139618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	1,1411	<u>849.09</u> 834,88	<u>14.21</u> 13,13	969	953	<u>16</u> 15	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>8.15</u> 0,12
210	C111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	131,2265	<u>12.38</u> -	<u>-</u> -	1625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,1411	<u>15683.74</u> 6885,00	<u>163.67</u> 147,02	17897	7856	<u>187</u> 168	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>64.19</u> 1,18
212	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)	100м2	1,1411	<u>28225.31</u> 2761,34	<u>506.85</u> 455,30	32208	3151	<u>578</u> 520	<u>22.5600</u> 3,1968	<u>25.74</u> 3,65
213	C1633-60ВД варіант 1	Волокно армуюче поліпропіленове (фібра) 12 мм	кг	8,4	<u>81.74</u> -	<u>-</u> -	687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	C111-2001-2 варіант 1	Добавка до бетону Sika BV 3 M UA Ка	кг	30	<u>183.24</u> -	<u>-</u> -	5497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,1411	<u>2171.41</u> 1894,27	<u>89.75</u> 80,63	2478	2162	<u>102</u> 92	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>18.49</u> 0,65
216	& C111-870- 4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	125,521	<u>132.63</u> -	<u>-</u> -	16648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	C113-2086 варіант 1	Фіксатор "Настил"	шт	450	<u>1.96</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	1,1411	<u>628.24</u> 618,20	<u>10.04</u> 6,93	717	705	<u>12</u> 8	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>4.68</u> 0,06
219	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	22,822	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	1,3611	<u>3504.19</u> 3485,29	<u>-</u> -	4770	4744	<u>-</u> -	<u>26.7400</u> -	<u>36.4</u> -
221	& C111- СИТ-2021-7 варіант 1	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	612,495	<u>25.63</u> -	<u>-</u> -	15698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,1411	<u>21146.71</u> 20763,26	<u>63.36</u> 56,91	24131	23693	<u>72</u> 65	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>177.56</u> 0,46
223	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	22,822	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	46,32866	<u>185.44</u> -	<u>-</u> -	8591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& С111-258-3-15А варіант 1	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм	м2	116,3922	<u>692.42</u> -	<u>-</u> -	80592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	& С111-СИТ-2021-8 варіант 1	Клей для плитки	кг	741,715	<u>10.25</u> -	<u>-</u> -	7603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& С111-270-1 варіант 2	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	1141	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& С111-270-1 варіант 1	Клін Міні 9*70	шт	285	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ13-52-1	Тип2а (6 м2) Грунтування поверхні	100м2	0,06	<u>628.24</u> 618,20	<u>10.04</u> 6,93	38	37	<u>1</u> -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.25</u> -
230	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	1,2	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,06	<u>3504.19</u> 3485,29	<u>-</u> -	210	209	<u>-</u> -	<u>26.7400</u> -	<u>1.6</u> -
232	& С111-СИТ-2021-7 варіант 1	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	27	<u>25.63</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,06	<u>21684.51</u> 20763,26	<u>63.36</u> 56,91	1301	1246	<u>4</u> 3	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>9.34</u> 0,02
234	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,436	<u>185.44</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	& С111-258-3-15А варіант 1	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм	м2	6,12	<u>692.42</u> -	<u>-</u> -	4238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	& С111-СИТ-2021-8 варіант 1	Клей для плитки	кг	39	<u>10.25</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	& C111-270-1 варіант 2	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	60	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	& C111-270-1 варіант 1	Клін Міні 9*70	шт	15	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	КБ11-15-7	Тип 3 (110,12 м2) Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,1012	<u>12704.72</u> 11790,56	<u>342.56</u> 122,13	13990	12984	<u>377</u> 134	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>99.61</u> 1
240	C1555-390 варіант 1	Фреза алмазна No0/40	шт	2	<u>1734.12</u> -	<u>-</u> -	3468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КБ15-182-1	Шпаклювання підлог мінеральною шпаклівкою	100м2	0,881	<u>10688.08</u> 10012,72	<u>7.04</u> 6,32	9416	8821	<u>6</u> 6	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>67.68</u> 0,04
242	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,881	<u>2977.02</u> 2968,11	<u>5.28</u> 4,74	2623	2615	<u>5</u> 4	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>18.92</u> 0,03
243	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	17,62	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	C111-2000-1 варіант 1	Ceresit CM 11	кг	317,16	<u>11.83</u> -	<u>-</u> -	3752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	0,2202	<u>4506.28</u> 4373,35	<u>132.05</u> 53,46	992	963	<u>29</u> 12	<u>32.4000</u> 0,3869	<u>7.13</u> 0,09
246	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0011	<u>82288.16</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	C1113-194 варіант 1	Шпаклівка ЭП-00-10	т	0,0264	<u>274741.48</u> -	<u>-</u> -	7253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	ПР15-5396	Фарбування сходових маршів і площадок	100 м2	1,1012	<u>6428.37</u> 6428,37	<u>-</u> -	7079	7079	<u>-</u> -	<u>51.2200</u> -	<u>56.4</u> -
249	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	22,024	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	& C111- СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	30,8336	<u>277.67</u> -	<u>-</u> -	8562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КБ11-2-9	Тип 4 (31,57 м2) Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	15,785	<u>1051.73</u> 682,99	<u>5.97</u> 1,92	16602	10781	<u>94</u> 30	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>88.08</u> 0,22
252	C1555-102 варіант 1	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	16,1007	<u>5997.75</u> -	<u>-</u> -	96568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,3157	<u>849.09</u> 834,88	<u>14.21</u> 13,13	268	264	<u>4</u> 4	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>2.25</u> 0,03
254	C111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	36,3055	<u>12.38</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,3157	<u>17210.98</u> 7078,39	<u>163.67</u> 147,02	5434	2235	<u>52</u> 46	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>18.26</u> 0,33
256	КБ11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)	100м2	0,3157	<u>42694.82</u> 3427,20	<u>675.80</u> 607,07	13479	1082	<u>213</u> 192	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>8.84</u> 1,35
257	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	0,206	<u>2191.28</u> 1720,20	<u>302.59</u> 109,23	451	354	<u>62</u> 23	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>2.79</u> 0,13
258	& С111-1155-510 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,206	<u>34512.85</u> -	<u>-</u> -	7110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,3157	<u>12294.80</u> 11790,56	<u>342.56</u> 122,13	3881	3722	<u>108</u> 39	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>28.56</u> 0,29
260	С1555-390 варіант 1	Фреза алмазна No0/40	шт	1	<u>1734.12</u> -	<u>-</u> -	1734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КБ11-15-8 прис., к=2	Нанесення шару MULTITOP MT 300/E за 2 рази	100м2	0,3157	<u>5502.33</u> 5502,33	<u>-</u> -	1737	1737	<u>-</u> -	<u>39.8200</u> -	<u>12.57</u> -
262	С111-1650 варіант 4	MULTITOP MT 300/E	кг	157,85	<u>20.21</u> -	<u>-</u> -	3190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КБ13-52-1	Улаштування акрілової пропитки	100м2	0,3157	<u>628.24</u> 618,20	<u>10.04</u> 6,93	198	195	<u>3</u> 2	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>1.29</u> 0,02
264	& С111-СІТ-2021-5 варіант 1	Акрілова пропитка Bausel Enduro	л	3,4727	<u>381.44</u> -	<u>-</u> -	1325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КБ7-19-3	Герметизація швів примикання	100м шва	0,2	<u>3023.44</u> 3005,64	<u>17.80</u> 7,35	605	601	<u>4</u> 1	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>4.61</u> 0,01
266	& С111-СК-4 варіант 1	Герметик Baulux 35 600 мл	шт	1,7	<u>525.70</u> -	<u>-</u> -	894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,2	<u>1328.29</u> 1230,41	<u>97.88</u> 40,43	266	246	<u>20</u> 8	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>1.89</u> 0,06
268	С111-1683-1 варіант 2	Демпферна стрічка 150x7 мм	м	20	<u>10.69</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	КБ27-31-1 прис.,	Нарізування швів у затверділому цементобетоні	100 м	0,02	<u>1808.66</u> 270,02	<u>1260.53</u> 395,94	36	5	<u>25</u> 8	<u>2.1500</u> 2,6419	<u>0.04</u> 0,05
270	С111-1907 варіант 1	Диск алмазний відрізний Expert Turbo 230x22,2 граніт, цегла, камінь, бетон	шт	0,007812	<u>673.09</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	С111-1630 варіант 1	Джгут для швів d=6мм	м	2	<u>3.40</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КБ7-19-3	Герметизація деф. швів	100м шва	0,02	<u>3023.44</u> 3005,64	<u>17.80</u> 7,35	60	60	<u>-</u> -	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>0.46</u> -
273	& С111-СК-4 варіант 1	Герметик Baulux 35 600 мл	шт	0,2	<u>525.70</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КБ13-52-1	Грунтування швів	100м2	0,0072	<u>628.24</u> 618,20	<u>10.04</u> 6,93	5	4	<u>1</u> -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.03</u> -
275	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	0,04	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	C111-1683-1 варіант 1	Малярна стрічка	м	25	<u>1.43</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КБ11-2-9	Тип 5 (3,78 м2) Улаштування підстиляючих бетонних шарів Улаштування плінтусів 110,87 м	1 м3	0,756	<u>6193.03</u> 682,99	<u>5.97</u> 1,92	4682	516	<u>5</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>4.22</u> 0,01
278	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 300 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	33,261	<u>1189.62</u> 1152,92	<u>1.76</u> 1,58	39568	38347	<u>59</u> 53	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>287.38</u> 0,37
279	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	15,16701	<u>185.44</u> -	<u>-</u> -	2813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	& C111-258- 3-15A	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм	м2	34,59144	<u>692.42</u> -	<u>-</u> -	23952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	& C111- СИТ-2021-8 варіант 1	Клей для плитки	кг	172,9572	<u>10.25</u> -	<u>-</u> -	1773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& C111-270- 1	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	333	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	& C111-270- 1	Клін Міні 9*70	шт	83	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					3862255	703090	<u>28026</u> 15902		<u>5511.57</u> 111
		Разом будівельні роботи, грн.					3862255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3131139				
		всього заробітна плата, грн.					718992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					386937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					671,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					143729				
		Всього будівельні роботи, грн.					4249192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					4249192				
		Розділ 11. Опорядження внутрішнє									
		арк. 16									
		=====									
		Стеля									
284	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	13,762	<u>10828.24</u> 10537,99	<u>3.52</u> 3,16	149018	145024	<u>48</u> 43	<u>80.8500</u> 0,0222	<u>1112.66</u> 0,31
285	С111-1650 варіант 7	Шпаклівка мінеральна Ceresit СТ29	кг	75,7	<u>17.62</u> -	<u>-</u> -	1334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	& С111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	275,24	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	7316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	& С111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	275,24	<u>142.55</u> -	<u>-</u> -	39235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	КБ13-45-5	Знежирювання поверхонь	100м2	5,976	<u>889.31</u> 788,26	<u>13.35</u> 5,51	5315	4711	<u>80</u> 33	<u>6.3600</u> 0,0399	<u>38.01</u> 0,24
289	С111-1292 варіант 3	Знежирювач 646	т	0,019720	<u>145322.32</u> -	<u>-</u> -	2866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою цинковою протекторною пензлем	100м2	5,976	<u>1743.37</u> 1717,87	<u>25.28</u> 9,35	10418	10266	<u>151</u> 56	<u>11.8900</u> 0,0677	<u>71.05</u> 0,4
291	С111-233-1 варіант 1	Грунтовка антикорозійна Acril-Zink	кг	239,04	<u>203.53</u> -	<u>-</u> -	48652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,976	<u>5882.88</u> 5591,59	<u>1.76</u> 1,58	35156	33415	<u>11</u> 9	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>256.37</u> 0,07
293	& С111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	119,52	<u>142.55</u> -	<u>-</u> -	17038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
		Стіни ТИП 1									
294	КБ15-63-1 прис.	Улаштування обшивки стін панелями на клеї	100м2	1,6525	<u>13724.17</u> 10660,08	<u>447.48</u> 407,03	22679	17616	<u>739</u> 673	<u>84.8800</u> 3,2672	<u>140.26</u> 5,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	& C111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	33,05	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	C1555-13 варіант 1	Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм	м2	152	<u>1133.85</u> -	<u>-</u> -	172345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	C1555-13 варіант 1	Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм	м2	17	<u>1133.85</u> -	<u>-</u> -	19275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	C1550-38 варіант 2	Клей Sikaflex-118 Extreme Grab	балон	94	<u>382.20</u> -	<u>-</u> -	35927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6525	<u>5074.92</u> 4967,26	<u>1.76</u> 1,58	8386	8208	<u>3</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>62.98</u> 0,02
300	& C111-СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD ТИП 1А	л	66,1	<u>142.55</u> -	<u>-</u> -	9423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,1823	<u>24962.15</u> 15534,20	<u>360.44</u> 316,48	4551	2832	<u>66</u> 58	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>20.49</u> 0,48
302	КБ15-63-1 прис.	Улаштування обшивки стін панелями на клеї	100м2	0,1823	<u>13724.17</u> 10660,08	<u>447.48</u> 407,03	2502	1943	<u>82</u> 74	<u>84.8800</u> 3,2672	<u>15.47</u> 0,6
303	& C111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	3,646	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	C1555-13 варіант 1	Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм	м2	16,92	<u>1133.85</u> -	<u>-</u> -	19185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	C1555-13 варіант 1	Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм	м2	1,8	<u>1133.85</u> -	<u>-</u> -	2041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	C1550-38 варіант 2	Клей Sikaflex-118 Extreme Grab	балон	10	<u>382.20</u> -	<u>-</u> -	3822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1823	<u>5074.92</u> 4967,26	<u>1.76</u> 1,58	925	906	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>6.95</u> -
308	& C111-СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD ТИП2	л	7,292	<u>142.55</u> -	<u>-</u> -	1039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,42668	<u>10300.06</u> 10012,72	<u>7.04</u> 6,32	14695	14285	<u>10</u> 9	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>109.6</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	28,5336	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	256,8024	<u>15.74</u> -	<u>-</u> -	4042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,42668	<u>2977.02</u> 2968,11	<u>5.28</u> 4,74	4247	4235	<u>8</u> 7	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>30.65</u> 0,05
313	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	256,8024	<u>15.74</u> -	<u>-</u> -	4042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	14,2668	<u>5232.73</u> 4967,26	<u>1.76</u> 1,58	74654	70867	<u>25</u> 23	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>543.71</u> 0,16
315	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	285,3	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	7583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	& C111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	114,12	<u>142.55</u> -	<u>-</u> -	16268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,2875	<u>5074.92</u> 4967,26	<u>1.76</u> 1,58	1459	1428	<u>1</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>10.96</u> -
318	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	5,75	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	& C111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	11,5	<u>142.55</u> -	<u>-</u> -	1639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	КБ15-182-1	ТИП 3 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0783	<u>10300.06</u> 10012,72	<u>7.04</u> 6,32	806	784	<u>1</u> -	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>6.02</u> -
321	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	1,566	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,094	<u>15.74</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0783	<u>2977.02</u> 2968,11	<u>5.28</u> 4,74	233	232	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>1.68</u> -
324	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,094	<u>15.74</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,783	<u>5232.73</u> 4967,26	<u>1.76</u> 1,58	4097	3889	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>29.84</u> 0,01
326	& С111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	5,75	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	& С111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	31,32	<u>142.55</u> -	<u>-</u> -	4465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,516	<u>24962.15</u> 15534,20	<u>360.44</u> 316,48	37843	23550	<u>546</u> 480	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>170.43</u> 3,99
329	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,516	<u>10300.06</u> 10012,72	<u>7.04</u> 6,32	15615	15179	<u>11</u> 10	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>116.46</u> 0,07
330	& С111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	30,32	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	272,88	<u>15.74</u> -	<u>-</u> -	4295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,516	<u>2977.02</u> 2968,11	<u>5.28</u> 4,74	4513	4500	<u>8</u> 7	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>32.56</u> 0,05
333	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	272,88	<u>15.74</u> -	<u>-</u> -	4295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,516	<u>5074.92</u> 4967,26	<u>1.76</u> 1,58	7694	7530	<u>3</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>57.77</u> 0,02
335	& С111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	30,3	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	& С111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	37,9	<u>142.55</u> -	<u>-</u> -	5403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,078	<u>55031.30</u> 38214,70	<u>339.66</u> 305,11	4292	2981	<u>26</u> 24	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>20.34</u> 0,17
338	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,078	<u>10300.06</u> 10012,72	<u>7.04</u> 6,32	803	781	<u>1</u> -	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>5.99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	& C111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	1,56	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,04	<u>15.74</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,078	<u>2977.02</u> 2968,11	<u>5.28</u> 4,74	232	232	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>1.68</u> -
342	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,04	<u>15.74</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,078	<u>5074.92</u> 4967,26	<u>1.76</u> 1,58	396	387	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>2.97</u> -
344	& C111-СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD ТИП 5	л	3,12	<u>142.55</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	КБ8-10-1	Розшивання швів мурування із цегли	100м2	1,0894	<u>3725.33</u> 3725,33	<u>-</u> -	4058	4058	<u>-</u> -	<u>26.9600</u> -	<u>29.37</u> -
346	КБ15-56-1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,8012	<u>7010.30</u> 6026,03	<u>7.04</u> 6,32	19637	16880	<u>20</u> 18	<u>43.6100</u> 0,0444	<u>122.16</u> 0,12
347	& C111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	40,4	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	1074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	280,12	<u>13.95</u> -	<u>-</u> -	3908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною мозаїчною	100м2	1,4006	<u>86576.51</u> 24463,05	<u>15.84</u> 14,23	121259	34263	<u>22</u> 20	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>215.31</u> 0,14
350	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною штукатуркою барешек	100м2	1,4006	<u>37300.01</u> 24463,05	<u>15.84</u> 14,23	52242	34263	<u>22</u> 20	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>215.31</u> 0,14
351	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,8012	<u>5074.92</u> 4967,26	<u>1.76</u> 1,58	14216	13914	<u>5</u> 4	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>106.75</u> 0,03
352	& C111-СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD УКОСИ	л	112,048	<u>142.55</u> -	<u>-</u> -	15972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	0,0573	<u>628.24</u> 618,20	<u>10.04</u> 6,93	36	35	<u>1</u> -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.23</u> -
354	& С111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	1,14	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0573	<u>33414.62</u> 30804,72	<u>447.48</u> 407,03	1915	1765	<u>26</u> 23	<u>245.2800</u> 3,2672	<u>14.05</u> 0,19
356	& С111-741- В1 варіант 1	Листи гіпсокартоні товщиною 12,5 мм	м2	6,02	<u>130.27</u> -	<u>-</u> -	784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	С111-1650 варіант 6	Клей для г/картону Кнауф PERFLFIX	кг	28,65	<u>13.63</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	& С111- 1714-1 варіант 1	Пластикові профілі для оздоблювання торців гіпсокартону	м	24,15	<u>35.77</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	& С111- 1714-1 варіант 2	Стрічка скловолоконна 50мм х 45м	м	24,15	<u>1.28</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	КБ15-56-1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0573	<u>7398.06</u> 6026,03	<u>7.04</u> 6,32	424	345	<u>-</u> -	<u>43.6100</u> 0,0444	<u>2.5</u> -
361	С111-1650 варіант 5	Штукатурка гіпсова Кнауф HP статр	кг	5,73	<u>9.48</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною мозаїчною	100м2	0,02865	<u>86576.51</u> 24463,05	<u>15.84</u> 14,23	2480	701	<u>-</u> -	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>4.4</u> -
363	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною штукатуркою барешек	100м2	0,02865	<u>37300.01</u> 24463,05	<u>15.84</u> 14,23	1069	701	<u>-</u> -	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>4.4</u> -
364	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0573	<u>5074.92</u> 4967,26	<u>1.76</u> 1,58	291	285	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>2.18</u> -
365	& С111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	2,292	<u>142.55</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& С111- 1712-1 варіант 1	Пігментна паста чорна	мл	1080,7	<u>2.52</u> -	<u>-</u> -	2723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	& C111-1712-1 варіант 2	Пігментна паста блакитна	мл	514,28	<u>2.45</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	& C111-1712-1 варіант 3	Пігментна паста зелена	мл	125,28	<u>2.01</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	КБ15-25-1	ТИП 8 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1748	<u>31417.26</u> 31301,02	<u>59.84</u> 53,75	5492	5471	<u>10</u> 9	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>41</u> 0,07
370	& C111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	3,496	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	7,09688	<u>185.44</u> -	<u>-</u> -	1316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	& C111-258-3-15A варіант 1	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм	м2	17,6548	<u>692.42</u> -	<u>-</u> -	12225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	& C111-СИТ-2021-8 варіант 1	Клей для плитки	кг	113,62	<u>10.25</u> -	<u>-</u> -	1165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	& C111-270-1 варіант 2	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	175	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	& C111-270-1 варіант 1	Клін Міні 9*70	шт	44	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	КБ15-63-5	ТИП 9 Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,131	<u>52523.87</u> 51683,53	<u>52.80</u> 47,43	6881	6771	<u>7</u> 6	<u>368.5100</u> 0,3330	<u>48.27</u> 0,04
377	& C126-910-3A-17 варіант 1	Основний профіль UD50 товщ.0.5	м	7,21	<u>80.56</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	& C126-910-3A-16 варіант 1	Основний профіль CD50 товщ.0.5	м	78,34	<u>74.85</u> -	<u>-</u> -	5864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	& C111-1849-1-Ц варіант 1	Саморізи 3,5х9,5мм	шт	702	<u>0.53</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	& C111-1849-1-Ц варіант 2	Саморізи 3,5х25мм	шт	445	<u>0.53</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	& C111-136-20 варіант 1	Дюбели 6х80 мм	шт	185	<u>1.24</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	& C111-55-12В варіант 1	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	13,8	<u>156.60</u> -	<u>-</u> -	2161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	& C111-1714-1 варіант 2	Стрічка скловолоконна 50мм х 45м	м	4,13	<u>1.28</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	& C111-1896-3-А-2 варіант 1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг.	1,49	<u>22.54</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,131	<u>31417.26</u> 31301,02	<u>59.84</u> 53,75	4116	4100	<u>8</u> 7	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>30.73</u> 0,05
386	& C111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	2,62	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5,3186	<u>185.44</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	& C111-258-3-15А варіант 1	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм	м2	13,362	<u>692.42</u> -	<u>-</u> -	9252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	& C111-СИТ-2021-8 варіант 1	Клей для плитки	кг	85,15	<u>10.25</u> -	<u>-</u> -	873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	& C111-270-1 варіант 2	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	131	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	& C111-270-1 варіант 1	Клін Міні 9*70	шт	33	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					1144459	499333	<u>1942</u> 1619		<u>3701.56</u> 12,88
		Разом будівельні роботи, грн.					1144459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					643184				
		всього заробітна плата, грн.					500952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					261318 442,08 94673 1405777				

		Всього по розділу 11					1405777				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 12. Гідроізоляція стін зовнішня									
392	& IP2-1-2	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях	100 м2	10,4202	<u>11360.57</u> 9921,43	<u>1098.46</u> 318,49	118379	103383	<u>11446</u> 3319	<u>70.7410</u> 1,7932	<u>737.14</u> 18,69
393	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	229,2444	<u>227.22</u> -	<u>-</u> -	52089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	& C111-852-15 варіант 1	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0	м2	1177,482 6	<u>878.52</u> -	<u>-</u> -	1034442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					1204910	103383	<u>11446</u> 3319		<u>737.14</u> 18,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1204910 1090081 106702 54495 90,7 19422 1259405				

		Всього по розділу 12					1259405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Гідроізоляція стіни з утепленням									
395	& IP2-1-2	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях	100 м2	1,12	<u>11360.57</u> 9921,43	<u>1098.46</u> 318,49	12724	11112	<u>1230</u> 357	<u>70.7410</u> 1,7932	<u>79.23</u> 2,01
396	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	24,64	<u>227.22</u> -	<u>-</u> -	5599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	& C111-852-15 варіант 1	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0	м2	126,6	<u>878.52</u> -	<u>-</u> -	111221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	КБ26-35-5	Теплоізоляція поверхонь виробами з пінопласту насухо	1 м3	5,6	<u>2249.44</u> 2249,44	<u>-</u> -	12597	12597	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>93.32</u> -
399	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	5,712	<u>4099.41</u> -	<u>-</u> -	23416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	C1550-38 варіант 1	Клей піна	балон	37	<u>272.22</u> -	<u>-</u> -	10072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					175629	23709	<u>1230</u> 357		<u>172.55</u> 2,01
		Разом будівельні роботи, грн.					175629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150690				
		всього заробітна плата, грн.					24066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3927				
		Всього будівельні роботи, грн.					187360				

		Всього по розділу 13					187360				
		Розділ 14. Гідроізоляція плити перекриття									
401	& IP2-1-1	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на горизонтальних поверхнях	100 м2	14,8125	<u>7402.72</u> 5924,88	<u>1098.46</u> 318,49	109653	87762	<u>16271</u> 4718	<u>42.8780</u> 1,7932	<u>635.13</u> 26,56
402	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	325,875	<u>227.22</u> -	<u>-</u> -	74045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	& С111-852-15 варіант 1	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYRADON SBS 4.0	м2	1673,8	<u>878.52</u> -	<u>-</u> -	1470467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					1654165	87762	<u>16271</u> 4718		<u>635.13</u> 26,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1654165 1550132 92480 47490 79,4 17003 1701655				

		Всього по розділу 14					1701655				
404	КБ41-6-1	Розділ 15. Деформаційний шов <i>Ущільнення деформаційного шва горизонтальною шпонкою без діафрагми без прогріву, площа перерізу шпонки 0,05 м2</i>	100м	0,398	<u>29478.25</u> 29478,25	<u>-</u> -	11732	11732	<u>-</u> -	<u>229.0640</u> -	<u>91.17</u> -
405	& С111-СК-12 варіант 1	Гідроізоляційна шпонка ПО2 ПВХ зовнішня	м.п.	41	<u>509.27</u> -	<u>-</u> -	20880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	& С111-СК-14 варіант 1	Стрічка для кріплення гідрошпонки	м.п.	90	<u>51.95</u> -	<u>-</u> -	4676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	С111-1650 варіант 1	Клей для покрівельних мембран	кг	20	<u>479.97</u> -	<u>-</u> -	9599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	КБ6-37-3	<i>Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика</i>	100м шва	0,28	<u>3793.39</u> 3736,56	<u>56.83</u> 20,51	1062	1046	<u>16</u> 6	<u>27.3460</u> 0,1155	<u>7.66</u> 0,03
409	& С111-1714-8	Шнур типу "Вілатерм" 60мм	м	28,6	<u>19.60</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,8	<u>2255.31</u> 2249,44	<u>-</u> -	1804	1800	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>13.33</u> -
411	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту поліістирольного	м3	0,816	<u>4099.41</u> -	<u>-</u> -	3345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	& C111-CK-15 варіант 1	Поліуретановий герметик HYPERSEAL EXPERT 150 - Grey, 600 мл	шт	14	<u>385.87</u> -	<u>-</u> -	5402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					59061	14578	<u>16</u> 6		<u>112.16</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					59061 44467 14584 7314 11,45 2452 66375				

		Всього по розділу 15					66375				
		Розділ 16. Гідроізоляція бетонної підготовки									
413	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	15,85	<u>13524.28</u> 12969,61	<u>376.82</u> 134,35	214360	205568	<u>5973</u> 2129	<u>99.5060</u> 0,9953	<u>1577.17</u> 15,78
414	C1555-390 варіант 1	Фреза алмазна No0/40	шт	10	<u>1734.12</u> -	<u>-</u> -	17341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	& IP2-1-1	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на горизонтальних поверхнях	100 м2	15,85	<u>7402.72</u> 5924,88	<u>1098.46</u> 318,49	117333	93909	<u>17411</u> 5048	<u>42.8780</u> 1,7932	<u>679.62</u> 28,42
416	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	348,7	<u>227.22</u> -	<u>-</u> -	79232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	& C111-852-15 варіант 1	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0	м2	1791,1	<u>878.52</u> -	<u>-</u> -	1573517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					2001783	299477	<u>23384</u> 7177		<u>2256.79</u> 44,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2001783 1678922 306654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					161661 276,11 59128 2163444				

		Всього по розділу 16					2163444				
		Розділ 17. Гідроізоляція стін, перекриття з шиповидної мембрани									
418	PC1-2-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран	100 м2	14,8125	<u>5549.46</u> 4764,39	<u>168.47</u> 112,29	82201	70573	<u>2495</u> 1663	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>535.09</u> 12,92
419	& C111-1594-13 варіант 1	Полімерна мембрана шиповидна	м2	1599,75	<u>346.42</u> -	<u>-</u> -	554185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	PC1-2-3	Улаштування вертикальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран	100 м2	10,4202	<u>5549.46</u> 4764,39	<u>168.47</u> 112,29	57826	49646	<u>1755</u> 1170	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>376.42</u> 9,09
421	& C111-1594-13 варіант 1	Полімерна мембрана шиповидна	м2	1125,381 6	<u>346.42</u> -	<u>-</u> -	389855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	& C111-1807-94	Притискна смуга -0,6х100	м.п.	72	<u>33.45</u> -	<u>-</u> -	2408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	& C1-54-51 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	400	<u>1.21</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	& C111-1807-94 варіант 1	Стрічка K2 бутіл-каучукова	м.п.	1440	<u>51.14</u> -	<u>-</u> -	73642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	& C1-54-51 варіант 2	Кріплення №1 для фіксацій плит XPS та мембрани	шт	3000	<u>20.41</u> -	<u>-</u> -	61230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					1221831	120219	<u>4250</u> 2833		<u>911.51</u> 22,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1221831 1097362 123052 65269 112,02 23988 1287100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 17					1287100				
		Разом прямі витрати по кошторису					18387807	2598649	<u>143009</u>		<u>19707.75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18387807		70123		474,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15646149				
		всього заробітна плата, грн.					2668772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1409404				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2408,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515770				
		Всього будівельні роботи, грн.					19797211				

		Всього по кошторису					19797211				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					22590,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3184542				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02_АР
на ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 178,230 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78013 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123,715 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-563-1	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	167749.99 124829,50	31652.22 14317,07	167750	124830	31652 14317	924.8000 92,2005	924.8 92,2
2	КМ3-563-6	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-4	9024.71 8206,78	583.58 226,05	-36099	-32827	-2334 -904	60.8000 1,4300	-243.2 -5,72
3	КМ3-563-11	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-17,1	2458.76 2138,08	44.89 17,39	-42045	-36561	-768 -297	15.8400 0,1100	-270.86 -1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>73857,27</u> 73857,27	<u>-</u> -	73857	73857	<u>-</u> -	<u>394.0000</u> -	<u>394</u> -
5	КП1-79-2 к=8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати до 2 зупинок	ліфт	-1	<u>31492,44</u> 31492,44	<u>-</u> -	-31492	-31492	<u>-</u> -	<u>168.0000</u> -	<u>-168</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					131971	97807	<u>28550</u> 13116		<u>636,74</u> 84,6
		Разом будівельні роботи, грн.					131971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5614				
		всього заробітна плата, грн.					110923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12792				
		Всього будівельні роботи, грн.					178230				

		Всього по кошторису					178230				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					780,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					123715				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04_ЗДІ

на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,142 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04806 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,801 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тактильні ементи									
1	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	13	119.95	-	1559	1559	-	0.9800	12.74
					119,95	-			-	-	-
2	& С1110-193-51	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)	шт	10	287.49	-	2875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1110-193-52	Табличка 500х600мм по системі Брайля та з Випуклим шрифтом з позначенням протирадіаційного укриття (арт 1184)	шт	1	469.38	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1110-193-46	Табличка 200х630мм по системі Брайля та з опуклим шрифтом "Показчик маршруту руху до протирадіаційного укриття"	шт	2	469.38	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,12	1804.33	3.52	217	216	1	12.8400	1.54
					1800,81	3,16			-	0,0222	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1722-35	Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ	м.п.	12	<u>291.40</u> -	<u>-</u> -	3497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії	100м2	0,0369	<u>8294.59</u> 8014,27	<u>15.84</u> 14,23	306	296	<u>1</u> 1	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>2.02</u> -
8	& C1426-11789-15	Тактильна плитка попереджувальна поліуретанова 300х300	м2	3,7638	<u>1421.77</u> -	<u>-</u> -	5351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії	100м2	0,0192	<u>8294.59</u> 8014,27	<u>15.84</u> 14,23	159	154	<u>-</u> -	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>1.05</u> -
10	& C111-283-16	Тактильний показчик плитка поліуретанова самоклейна жовта 40х400х3мм	м2	1,92	<u>985.12</u> -	<u>-</u> -	1891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,015	<u>19236.67</u> 13682,81	<u>220.58</u> 177,52	289	205	<u>3</u> 3	<u>107.6200</u> 1,2489	<u>1.61</u> 0,02
12	& C111-1726-29	Тактильна плитка керамічна з конгусоподібним рифленням 500х500х55	м2	1,5	<u>831.89</u> -	<u>-</u> -	1248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,024	<u>10578.07</u> 8852,83	<u>1.76</u> 1,58	254	212	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>1.49</u> -
14	& C126-130-23	Тактильний показчик для поручня	шт	4	<u>37.35</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C126-130-24	Тактильний показчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)	шт	20	<u>36.48</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,5	<u>1804.33</u> 1800,81	<u>3.52</u> 3,16	902	900	<u>2</u> 2	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>6.42</u> 0,01
17	& C111-1726-30	Стрічка самоклеюча тактильна 30х5мм	м.п.	50,5	<u>38.27</u> -	<u>-</u> -	1933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					22768	3542	<u>7</u> 6		<u>26.87</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					22768				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19219				
		всього заробітна плата, грн.					3548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					691				
		Всього будівельні роботи, грн.					24651				

		Всього по розділу 1					24651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін									
18	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,2	<u>665.63</u> 634,25	- -	1464	1395	- -	<u>4.5900</u> -	<u>10.1</u> -
19	& C126-1237-239	Дзеркало поворотне 500х700 мм , VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 TM «VIDA MED».	шт	2	<u>2252.65</u> -	- -	4505	-	- -	- -	- -
20	& C126-1237-220	Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) TM "InoxMetal"	шт	2	<u>1632.05</u> -	- -	3264	-	- -	- -	- -
21	& C126-1237-216	Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) TM "InoxMetal"	шт	4	<u>2172.65</u> -	- -	8691	-	- -	- -	- -
22	& C11100-1189	Поручень для раковини настіний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal	шт	2	<u>3745.51</u> -	- -	7491	-	- -	- -	- -
23	& C1630-677-A-4	Вішак на 2 гачки	шт	2	<u>146.85</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
24	& C126-1237-230	Поручень прямий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100х600, 32) TM "InoxMetal"	шт	2	<u>633.47</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
25	& C126-1237-236	Сидіння для душу відкидне, пластикове сидіння, 43х40х39.5 см Sanpreis	шт	2	<u>2602.17</u> -	- -	5204	-	- -	- -	- -
26	& C126-1237-237	Штора в зону для душу 1800х2000мм ТОВ «НВП» СК Прометей»	шт	2	<u>663.15</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
27	& C126-1237-238	Карниз для душової штори, кутовий, 900х900мм, 20мм ТОВ «НВП» СК Прометей» (Україна, м. Дніпро).	шт	2	<u>2019.75</u> -	- -	4040	-	- -	- -	- -
28	& C11100-1030	Тримач туалетного паперу	шт	2	<u>271.20</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
29	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,2	<u>1457.61</u> 1427,40	- -	292	285	- -	<u>10.3300</u> -	<u>2.07</u> -
30	& C11100-1054	Поличка для банного приладдя	шт	2	<u>699.90</u> -	- -	1400	-	- -	- -	- -
31	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>5412.09</u> 5235,05	- -	108	105	- -	<u>42.7700</u> -	<u>0.86</u> -
32	& C126-1237-190	Кнопка виклику для інвалідів, комплект BELFIX-SET-HELP 5YE (з приймачем)	шт	2	<u>1185.94</u> -	- -	2372	-	- -	- -	- -
33	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	<u>14781.81</u> 14527,02	- -	296	291	- -	<u>114.2600</u> -	<u>2.29</u> -
34	& C130-549-5	Сушарка для рук 071-100	шт	2	<u>640.73</u> -	- -	1281	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>665.63</u> 634,25	- -	133	127	- -	<u>4.5900</u> -	<u>0.92</u> -
36	& С126- 1240-3	Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0, 5 л)	шт	2	<u>213.50</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44397	2203	- -		<u>16.24</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					44397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42194				
		всього заробітна плата, грн.					2203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1094				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					359				
		Всього будівельні роботи, грн.					45491				

		Всього по розділу 2					45491				
		Разом прямі витрати по кошторису					67165	5745	<u>7</u> 6		<u>43.11</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					67165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61413				
		всього заробітна плата, грн.					5751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2977				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1050				
		Всього будівельні роботи, грн.					70142				

		Всього по кошторису					70142				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					48,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6801				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05_ТХ
на технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,525 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00792 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,097 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	4647,04	220,27	465	353	22	25.5800	2.56
					3534,64	93,77			9	0,6671	0,07
2	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,04	14781,81	-	591	581	-	114.2600	4.57
					14527,02	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1056	934	22		7.13
									9		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100				
		всього заробітна плата, грн.					943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					469				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					154				
		Всього будівельні роботи, грн.					1525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1525				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1097				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07_КБ 1

на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37987,620 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 36,36271 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5446,124 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,3816	<u>36313.93</u> 1150,04	<u>35126.60</u> 11718,77	13857	439	<u>13404</u> 4472	<u>10.3180</u> 73,1544	<u>3.94</u> 27,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	18,87351	<u>45396.14</u> 1438,17	<u>43908.25</u> 14648,46	856785	27143	<u>828703</u> 276468	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>243.52</u> 1725,85
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	2,37	<u>37660.87</u> 37660,87	<u>-</u> -	89256	89256	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>819.02</u> -
4	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,237	<u>45396.14</u> 1438,17	<u>43908.25</u> 14648,46	10759	341	<u>10406</u> 3472	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>3.06</u> 21,67
5	С311-9	Перевезення ґрунту до 9 км	т	33977,63 25	<u>128.00</u> -	<u>128.00</u> 22,77	4349137	-	<u>4349137</u> 773671	<u>-</u> 0,1490	<u>-</u> 5062,67
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,3816	<u>5418.55</u> 566,44	<u>4827.25</u> 1348,17	2068	216	<u>1842</u> 514	<u>5.0820</u> 7,5164	<u>1.94</u> 2,87
7	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	19,11051	<u>6627.19</u> 691,50	<u>5885.97</u> 1642,88	126649	13215	<u>112484</u> 31396	<u>6.2040</u> 9,1565	<u>118.56</u> 174,99
8	КБ1-130-3	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (дно котловану)	1000м3	0,92	<u>17047.09</u> -	<u>17047.09</u> 4789,40	15683	-	<u>15683</u> 4406	<u>-</u> 26,7181	<u>-</u> 24,58
9	КБ1-130-9 к=4	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5 проходів)	1000м3	0,92	<u>6624.42</u> -	<u>6624.42</u> 2108,75	6094	-	<u>6094</u> 1940	<u>-</u> 12,2602	<u>-</u> 11,28
10	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,347	<u>36313.93</u> 1150,04	<u>35126.60</u> 11718,77	12601	399	<u>12189</u> 4066	<u>10.3180</u> 73,1544	<u>3.58</u> 25,38
11	С311-14	Перевезення ґрунту до 14 км	т	451,1	<u>172.14</u> -	<u>172.14</u> 32,40	77652	-	<u>77652</u> 14616	<u>-</u> 0,2120	<u>-</u> 95,63
12	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	12,32194	<u>45396.14</u> 1438,17	<u>43908.25</u> 14648,46	559369	17721	<u>541035</u> 180497	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>158.99</u> 1126,76
13	С311-9 варіант 1	Перевезення ґрунту до 9 км (з тимчасового відвалу)	т	21563,39 5	<u>128.00</u> -	<u>128.00</u> 22,77	2760115	-	<u>2760115</u> 490999	<u>-</u> 0,1490	<u>-</u> 3212,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	11,90434	<u>9797.70</u> -	<u>9797.70</u> 2713,27	116635	-	<u>116635</u> 32300	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 179,25
15	КБ1-27-11	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	11,90434	<u>4724.06</u> -	<u>4724.06</u> 1308,23	56237	-	<u>56237</u> 15574	<u>-</u> 7,2600	<u>-</u> 86,43
16	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	4,176	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	74177	74177	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>691.11</u> -
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,176	<u>4365.87</u> 2471,99	<u>1893.88</u> 759,85	18232	10323	<u>7909</u> 3173	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>84.34</u> 23,51
18	КБ1-130-3	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 40 см	1000м3	11,90434	<u>17047.09</u> -	<u>17047.09</u> 4789,40	202934	-	<u>202934</u> 57015	<u>-</u> 26,7181	<u>-</u> 318,06
19	КБ1-130-9 к=4	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5 проходів) =====	1000м3	11,90434	<u>6624.42</u> -	<u>6624.42</u> 2108,75	78859	-	<u>78859</u> 25103	<u>-</u> 12,2602	<u>-</u> 145,95
20	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,47	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	61636	61636	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>574.27</u> -
21	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 =====	1000м2	1,388	<u>22888.80</u> 22888,80	<u>-</u> -	31770	31770	<u>-</u> -	<u>187.0000</u> -	<u>259.56</u> -
22	КБ8-2-1	Улаштування дренажного шару з піску	1 м3	283	<u>1433.32</u> 295,83	<u>128.79</u> 52,18	405630	83720	<u>36448</u> 14767	<u>2.5300</u> 0,3739	<u>715.99</u> 105,81
23	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	-2,83	<u>4365.87</u> 2471,99	<u>1893.88</u> 759,85	-12355	-6996	<u>-5359</u> -2150	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>-57.15</u> -15,93
24	КБ1-132-1	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,283	<u>20002.79</u> -	<u>20002.79</u> 5787,67	5661	-	<u>5661</u> 1638	<u>-</u> 32,6128	<u>-</u> 9,23
25	КБ1-132-7 к=4	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (до 5 проходів) =====	1000м3	0,283	<u>6126.87</u> -	<u>6126.87</u> 2689,96	1734	-	<u>1734</u> 761	<u>-</u> 16,9048	<u>-</u> 4,78
26	КБ11-3-3	Улаштування ущільнених самохідними котками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	323,3	<u>960.73</u> 488,63	<u>457.82</u> 188,69	310604	157974	<u>148013</u> 61003	<u>4.1030</u> 1,0827	<u>1326.5</u> 350,05
27	С1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	410,591	<u>1617.96</u> -	<u>-</u> -	664320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					10896099	561334	<u>9377815</u> 1995701		<u>4947.23</u> 12719,69
		Разом будівельні роботи, грн.					10896099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					956950				
		всього заробітна плата, грн.					2557035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1288192				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2120,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					454049				
		Всього будівельні роботи, грн.					12184291				

		Всього по розділу 1					12184291				
		Розділ 2. Фундаментна плита Фпм1									
28	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	1,5	<u>46549.32</u> 19383,49	<u>3728.08</u> 1817,08	69824	29075	<u>5592</u> 2726	<u>165.7700</u> 11,7305	<u>248.66</u> 17,6
29	C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	153	<u>3737.44</u> -	<u>-</u> -	571828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	11,8589	<u>58002.27</u> 34880,99	<u>13517.49</u> 5531,46	687843	413650	<u>160303</u> 65597	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>3253.5</u> 426,87
31	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1203,678 35	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	6067129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 12 мм	т	8,3226	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	282813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 14 мм	т	4,999	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	169873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 16-18 мм	т	115,365	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	3920257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 20-22 мм	т	11,735	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	398771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 25-28 мм	т	29,977	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	1018659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	8,3226	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	56023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	4,999	<u>6158,72</u> -	<u>-</u> -	30787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	115,365	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	654716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	11,735	<u>5025,93</u> -	<u>-</u> -	58979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	29,977	<u>4701,27</u> -	<u>-</u> -	140930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ9-61-13	Монтаж м/к обрамлень	1м	0,04919	<u>11960,73</u> 8623,60	<u>2951,14</u> 1174,58	588	424	<u>145</u> 58	<u>63,8880</u> 8,3655	<u>3,14</u> 0,41
43	C121-782	Металеві конструкції	т	0,04919	<u>86999,40</u> -	<u>-</u> -	4280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							14133300	443149	<u>166040</u> 68381		<u>3505,3</u> 444,88
Разом будівельні роботи, грн.							14133300				
в тому числі:							13524111				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							511530				
всього заробітна плата, грн.							274049				
Загальновиробничі витрати, грн.							474,02				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							101507				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14407349				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							14407349				
Розділ 3. Плита приямку											
44	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0029	<u>58002,27</u> 34880,99	<u>13517,49</u> 5531,46	168	101	<u>39</u> 16	<u>274,3510</u> 35,9959	<u>0,8</u> 0,1
45	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	0,29435	<u>5040,49</u> -	<u>-</u> -	1484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0489	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	1662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0489	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3643	101	<u>39</u> 16		<u>0,8</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					3643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3503				
		всього заробітна плата, грн.					117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23				
		Всього будівельні роботи, грн.					3706				

		Всього по розділу 3					3706				
		Розділ 4. Фундаментна плита Фпм2									
48	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0129	<u>46549,32</u> 19383,49	<u>3728,08</u> 1817,08	600	250	<u>48</u> 23	<u>165.7700</u> 11,7305	<u>2,14</u> 0,15
49	C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	1,3158	<u>3737,44</u> -	<u>-</u> -	4918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,1397	<u>58002,27</u> 34880,99	<u>13517,49</u> 5531,46	8103	4873	<u>1888</u> 773	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>38,33</u> 5,03
51	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	14,17955	<u>5040,49</u> -	<u>-</u> -	71472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,222	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	7544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,708	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	24059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,939	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	31908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	0,934	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	31739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,222	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,708	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	4018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	0,939	<u>4701,27</u> -	<u>-</u> -	4414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C124-42	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 32-40 мм	т	0,934	<u>4375,23</u> -	<u>-</u> -	4086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							194355	5123	<u>1936</u> 796		<u>40.47</u> 5,18
Разом будівельні роботи, грн.							194355				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							187296				
всього заробітна плата, грн.							5919				
Загальновиробничі витрати, грн.							3169				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1173				
Всього будівельні роботи, грн.							197524				

Всього по розділу 4							197524				
Розділ 5. Стіна См2											
60	КБ6-53-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	0,3647	<u>269862,71</u> 115167,36	<u>93592,11</u> 44996,25	98419	42002	<u>34133</u> 16410	<u>833.4590</u> 292,0935	<u>303.96</u> 106,53
61	КБ6-57-1	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	13,131	<u>4016,25</u> 2121,31	<u>1727,65</u> 842,06	52737	27855	<u>22686</u> 11057	<u>14.4760</u> 5,4361	<u>190.08</u> 71,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,2188	<u>69966.59</u> 26449,19	<u>43217.90</u> 21064,56	15309	5787	<u>9456</u> 4609	<u>208.0320</u> 135,9864	<u>45.52</u> 29,75
63	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,1459	<u>31681.78</u> 18850,81	<u>12509.82</u> 3865,16	4622	2750	<u>1825</u> 564	<u>144.6280</u> 22,0968	<u>21.1</u> 3,22
64	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	37,01705	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	186584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,265	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	9005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,212	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	41185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	7,276	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	247248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	4,378	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	148770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,265	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	2143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,212	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	8158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	7,276	<u>5025.93</u> -	<u>-</u> -	36569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	4,378	<u>4701.27</u> -	<u>-</u> -	20582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ9-61-13	Монтаж м/к обрамлень	1м	0,2014	<u>11960.73</u> 8623,60	<u>2951.14</u> 1174,58	2409	1737	<u>594</u> 237	<u>63.8880</u> 8,3655	<u>12.87</u> 1,68
74	C121-782	Металеві конструкції	т	0,2014	<u>86999.40</u> -	<u>-</u> -	17522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					891262	80131	<u>68694</u> 32877		<u>573.53</u> 212,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					891262				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					742437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					113008 57152 94,34 20200 948414 948414				
		Розділ 6. Перекриття евакуаційного виходу									
75	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,04374	<u>110437.95</u> 74284,46	<u>5289.91</u> 2578,32	4831	3249	<u>231</u> 113	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>23.51</u> 0,73
76	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	0,63	<u>2370.74</u> 1187,19	<u>1016.26</u> 495,33	1494	748	<u>640</u> 312	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>5.18</u> 2,01
77	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,04374	<u>30938.05</u> 16779,68	<u>13837.22</u> 6744,31	1353	734	<u>605</u> 295	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>5.77</u> 1,9
78	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	4,43961	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	22378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,035	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	1189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,091	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	3092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,504	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	17127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,035	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,091	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	0,504	<u>5025.93</u> -	<u>-</u> -	2533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					54893	4731	<u>1476</u> 720		<u>34,46</u> 4,64
		Разом будівельні роботи, грн.					54893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48686				
		всього заробітна плата, грн.					5451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2802				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1005				
		Всього будівельні роботи, грн.					57695				

		Всього по розділу 6					57695				
		Розділ 7. Стіна См1									
85	КБ6-53-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	5,181	<u>269862,71</u> 115167,36	<u>93592,11</u> 44996,25	1398159	596682	<u>484901</u> 233126	<u>833.4590</u> 292,0935	<u>4318.15</u> 1513,34
86	КБ6-57-1	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	108,122	<u>4016,25</u> 2121,31	<u>1727,65</u> 842,06	434245	229360	<u>186797</u> 91045	<u>14.4760</u> 5,4361	<u>1565.17</u> 587,76
87	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	3,1086	<u>69966,59</u> 26449,19	<u>43217,90</u> 21064,56	217498	82220	<u>134347</u> 65481	<u>208.0320</u> 135,9864	<u>646.69</u> 422,73
88	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	2,0724	<u>31681,78</u> 18850,81	<u>12509,82</u> 3865,16	65657	39066	<u>25925</u> 8010	<u>144.6280</u> 22,0968	<u>299.73</u> 45,79
89	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	525,8715	<u>5040,49</u> -	<u>-</u> -	2650650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,23295	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	109860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	46,20945	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	1570259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	46,04355	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	1564622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	12,3039	<u>33981,34</u> -	- -	418103	-	- -	- -	- -
94	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,18795	<u>33981,34</u> -	- -	6387	-	- -	- -	- -
95	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	0,6237	<u>33981,34</u> -	- -	21194	-	- -	- -	- -
96	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	3,23295	<u>8087,17</u> -	- -	26145	-	- -	- -	- -
97	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	46,20945	<u>6731,41</u> -	- -	311055	-	- -	- -	- -
98	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	46,04355	<u>5675,17</u> -	- -	261305	-	- -	- -	- -
99	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	12,3039	<u>5025,93</u> -	- -	61839	-	- -	- -	- -
100	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	0,18795	<u>4701,27</u> -	- -	884	-	- -	- -	- -
101	C124-42	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 32-40 мм	т	0,6237	<u>4375,23</u> -	- -	2729	-	- -	- -	- -
102	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 т	0,18345	<u>10118,87</u> 6554,15	<u>2883,52</u> 815,93	1856	1202	<u>529</u> 150	<u>47,4320</u> 4,6479	<u>8,7</u> 0,85
103	C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,5	<u>417,91</u> -	- -	5224	-	- -	- -	- -
104	C113-173	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	4,55	<u>657,21</u> -	- -	2990	-	- -	- -	- -
105	КБ9-61-13	Монтаж м/к обрамлень	1т	2,021	<u>11960,73</u> 8623,60	<u>2951,14</u> 1174,58	24173	17428	<u>5964</u> 2374	<u>63,8880</u> 8,3655	<u>129,12</u> 16,91
106	C121-782	Металеві конструкції	т	2,021	<u>86999,40</u> -	- -	175826	-	- -	- -	- -
107	КР20-34-1	Забивання гнізд на фасадах після розбирання рихтувань	100шт	9,7	<u>4733,94</u> 4733,94	- -	45919	45919	- -	<u>38,6760</u> -	<u>375,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C111-1650 варіант 2	Ремонтна суміш Текнопор 300EX	кг	116	<u>36.88</u>	-	4278	-	-	-	-
109	& C1-1-10- ИНВ варіант 1	Жгут бетонітовий 0,27 м*485*1,05	м	137	<u>161,36</u>	-	22106	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					9402963	1011877	<u>838463</u> 400186		<u>7342,72</u> 2587,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9402963 7552623 1412063 718340 1191,61 255173 10121303				

		Всього по розділу 7					10121303				
		Розділ 8. Плита перекриття на відм. -2. 600									
110	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,046	<u>110437.95</u> 74284,46	<u>5289.91</u> 2578,32	5080	3417	<u>243</u> 119	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>24.73</u> 0,77
111	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	0,4872	<u>2370.74</u> 1187,19	<u>1016.26</u> 495,33	1155	578	<u>495</u> 241	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>4</u> 1,56
112	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,046	<u>30938.05</u> 16779,68	<u>13837.22</u> 6744,31	1423	772	<u>637</u> 310	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>6.07</u> 2
113	C1424- 11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	4,669	<u>5040.49</u> -	-	23534	-	-	-	-
114	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03255	<u>33981.34</u> -	-	1106	-	-	-	-
115	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,45465	<u>33981.34</u> -	-	15450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,03255	<u>8087,17</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,45465	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	3060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					51071	4767	<u>1375</u> 670		<u>34,8</u> 4,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51071 44929 5437 2801 4,7 1005 53872				

		Всього по розділу 8					53872				
		Розділ 9. Плита перекриття на відм. -1. 500									
118	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0026	<u>110437,95</u> 74284,46	<u>5289,91</u> 2578,32	287	193	<u>14</u> 7	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>1,4</u> 0,04
119	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	0,098805	<u>2370,74</u> 1187,19	<u>1016,26</u> 495,33	234	117	<u>100</u> 49	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>0.81</u> 0,32
120	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,0026	<u>30938,05</u> 16779,68	<u>13837,22</u> 6744,31	80	44	<u>36</u> 18	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>0.34</u> 0,11
121	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	0,2639	<u>5040,49</u> -	<u>-</u> -	1330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002205	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0966	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	3283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,002205	<u>8087,17</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0966	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					5957	354	<u>150</u> 74		<u>2,55</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					5957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5453				
		всього заробітна плата, грн.					428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					218				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					6175				

		Всього по розділу 9					6175				
		Розділ 10. Плита перекриття на відм. +2. 700									
126	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0068	<u>110437,95</u> 74284,46	<u>5289,91</u> 2578,32	751	505	<u>36</u> 18	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>3,66</u> 0,11
127	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	0,0567	<u>2370,74</u> 1187,19	<u>1016,26</u> 495,33	134	67	<u>58</u> 28	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>0,47</u> 0,18
128	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,0068	<u>30938,05</u> 16779,68	<u>13837,22</u> 6744,31	210	114	<u>94</u> 46	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>0,9</u> 0,3
129	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	0,6902	<u>5040,49</u> -	<u>-</u> -	3479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0042	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0525	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	1784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,0042	<u>8087,17</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0525	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					6888	686	<u>188</u> 92		<u>5,03</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					6888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6014				
		всього заробітна плата, грн.					778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					7289				

		Всього по розділу 10					7289				
		Разом прямі витрати по кошторису					35640431	2112253	<u>10456176</u> 2499513		<u>16486,89</u> 15979,82
		Разом будівельні роботи, грн.					35640431				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23072002				
		всього заробітна плата, грн.					4611766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2347189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3896				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					834358				
		Всього будівельні роботи, грн.					37987620				

		Всього по кошторису					37987620				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					36362,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5446124				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08_КБ 2

на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

10520,382 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

8,03514 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1185,141 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Плита монолітна Пм-1									
1	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	8,033	<u>110437.95</u> 74284,46	<u>5289.91</u> 2578,32	887148	596727	<u>42494</u> 20712	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>4318.48</u> 133,71
2	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	105,6321	<u>2370.74</u> 1187,19	<u>1016.26</u> 495,33	250426	125405	<u>107350</u> 52323	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>867.98</u> 337,78
3	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	4,8198	<u>30938.05</u> 16779,68	<u>13837.22</u> 6744,31	149115	80875	<u>66693</u> 32506	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>636.11</u> 209,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2	100 м3	3,2132	<u>29155.11</u> 16380,48	<u>12509.82</u> 3865,16	93681	52634	<u>40197</u> 12420	<u>125.6750</u> 22,0968	<u>403.82</u> 71
5	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	815,3495	<u>5040.49</u> -	- -	4109761	-	- -	- -	- -
6	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	8,19945	<u>33981.34</u> -	- -	278628	-	- -	- -	- -
7	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	57,04755	<u>33981.34</u> -	- -	1938552	-	- -	- -	- -
8	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	18,98085	<u>33981.34</u> -	- -	644995	-	- -	- -	- -
9	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	12,2556	<u>33981.34</u> -	- -	416462	-	- -	- -	- -
10	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	9,14865	<u>33981.34</u> -	- -	310883	-	- -	- -	- -
11	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	8,19945	<u>7188.44</u> -	- -	58941	-	- -	- -	- -
12	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	57,04755	<u>6731.41</u> -	- -	384010	-	- -	- -	- -
13	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	18,98085	<u>5675.17</u> -	- -	107720	-	- -	- -	- -
14	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	12,2556	<u>5025.93</u> -	- -	61596	-	- -	- -	- -
15	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	9,14865	<u>4701.27</u> -	- -	43010	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9734928	855641	<u>256734</u> 117961		<u>6226.39</u> 752,34
		Разом будівельні роботи, грн.					9734928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8622553				
		всього заробітна плата, грн.					973602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					500457 837,44 179330 10235385				

		Всього по розділу 1					10235385				
		Розділ 2. Плита монолітна Пм-2									
16	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	0,025	<u>110437.95</u> 74284,46	<u>5289.91</u> 2578,32	2761	1857	<u>132</u> 64	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>13.44</u> 0,42
17	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	0,586215	<u>2370.74</u> 1187,19	<u>1016.26</u> 495,33	1390	696	<u>596</u> 290	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>4.82</u> 1,87
18	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекрыття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,025	<u>30938.05</u> 16779,68	<u>13837.22</u> 6744,31	773	419	<u>346</u> 169	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>3.3</u> 1,09
19	C1424- 11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,5375	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	12790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,010815	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,08085	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	2747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,49455	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	16805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,010815	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,08085	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,4934	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	2800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					41056	2972	<u>1074</u> 523		<u>21.56</u> 3,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					41056 37010 3495 1792 2,99 641 42848 42848				
		Розділ 3. Плита монолітна Пм-3									
26	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	0,025	<u>110437.95</u> 74284,46	<u>5289.91</u> 2578,32	2761	1857	<u>132</u> 64	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>13.44</u> 0,42
27	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	0,418215	<u>2370.74</u> 1187,19	<u>1016.26</u> 495,33	991	497	<u>425</u> 207	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>3.44</u> 1,34
28	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції базисами: перекрыття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,025	<u>30938.05</u> 16779,68	<u>13837.22</u> 6744,31	773	419	<u>346</u> 169	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>3.3</u> 1,09
29	C1424- 11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,5375	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	12790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,010815	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,34965	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	11882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,05775	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	1962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,010815	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,34965	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	2354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,05775	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					34287	2773	<u>903</u> 440		<u>20.18</u> 2,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34287 30611 3213 1652 2,76 592 35939				

		Всього по розділу 3					35939				
		Розділ 4. Плита монолітна Пм-4.1									
36	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,144	<u>110437.95</u> 74284,46	<u>5289.91</u> 2578,32	15903	10697	<u>762</u> 371	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>77.41</u> 2,4
37	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	1,55295	<u>2370.74</u> 1187,19	<u>1016.26</u> 495,33	3682	1844	<u>1578</u> 769	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>12.76</u> 4,97
38	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,144	<u>30938.05</u> 16779,68	<u>13837.22</u> 6744,31	4455	2416	<u>1993</u> 971	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>19</u> 6,27
39	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	14,616	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	73672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,24885	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	8456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,3041	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	44315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,24885	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	1789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,3041	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	8778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					161050	14957	<u>4333</u> 2111		<u>109,17</u> 13,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					161050 141760 17068 8793 14,74 3156 169843				

		Всього по розділу 4					169843				
		Розділ 5. Плита монолітна Пм-4.2									
44	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,033	<u>110437,95</u> 74284,46	<u>5289,91</u> 2578,32	3644	2451	<u>175</u> 85	<u>537,5920</u> 16,6449	<u>17,74</u> 0,55
45	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	0,05628	<u>2370,74</u> 1187,19	<u>1016,26</u> 495,33	133	67	<u>57</u> 28	<u>8,2170</u> 3,1977	<u>0,46</u> 0,18
46	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,033	<u>30938,05</u> 16779,68	<u>13837,22</u> 6744,31	1021	554	<u>457</u> 223	<u>131,9780</u> 43,5392	<u>4,36</u> 1,44
47	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	3,3495	<u>5040,49</u> -	<u>-</u> -	16883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0273	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2898	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	9848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0273	<u>7188,44</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,2898	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	1951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					34604	3072	<u>689</u> 336		<u>22,56</u> 2,17
		Разом будівельні роботи, грн.					34604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30843				
		всього заробітна плата, грн.					3408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					636				
		Всього будівельні роботи, грн.					36368				

		Всього по розділу 5					36368				
		Разом прямі витрати по кошторису					10005925	879415	<u>263733</u> 121371		<u>6399,86</u> 774,38
		Разом будівельні роботи, грн.					10005925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8862777				
		всього заробітна плата, грн.					1000786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					514457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					860,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					184355				
		Всього будівельні роботи, грн.					10520382				

		Всього по кошторису					10520382				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8035,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1185141				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09_КБ 3

на конструкції залізобетонні. сходи монолітні

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

142,643 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0871 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,257 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Евакуаційний вихід №1									
		Сходовий марш См-1									
1	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0114	136951,56	24436,47	1561	705	279	463,4300	5,28
					61840,10	9302,17			106	60,5024	0,69
2	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	1,1571	5040,49	-	5832	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,007035	<u>33981,34</u>	-	239	-	-	-	-
4	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05775	<u>33981,34</u>	-	1962	-	-	-	-
5	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1785	<u>33981,34</u>	-	6066	-	-	-	-
6	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,007035	<u>10298,50</u>	-	72	-	-	-	-
7	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05775	<u>6731,41</u>	-	389	-	-	-	-
8	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,1785	<u>5675,17</u>	-	1013	-	-	-	-
9	КБ6-1-19	Сходовий марш См-2 (2 шт) Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,022	<u>136951,56</u>	<u>24436,47</u>	3013	1360	<u>538</u>	<u>463.4300</u>	<u>10.2</u>
10	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,233	<u>5040,49</u>	-	11255	-	-	-	-
11	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0126	<u>33981,34</u>	-	428	-	-	-	-
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,11362	<u>33981,34</u>	-	3861	-	-	-	-
13	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5754	<u>33981,34</u>	-	19553	-	-	-	-
14	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0126	<u>10298,50</u>	-	130	-	-	-	-
15	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,11362	<u>6731,41</u>	-	765	-	-	-	-
16	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,5754	<u>5675,17</u>	-	3265	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ6-1-19	Сходовий марш См-3 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,011	<u>136951.56</u> 61840,10	<u>24436.47</u> 9302,17	1506	680	<u>269</u> 102	<u>463.4300</u> 60,5024	<u>5.1</u> 0,67
18	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1165	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	5628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0063	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05187	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	1763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,28875	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	9812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0063	<u>10298.50</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05187	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,28875	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	1639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,02	<u>284967.94</u> 136571,88	<u>24519.89</u> 11400,92	5699	2731	<u>490</u> 228	<u>1061.2470</u> 74,0859	<u>21.22</u> 1,48
26	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,03	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	10232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01512	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1491	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	5067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,01512	<u>10298.50</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,1491	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	1004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>284967,94</u> 136571,88	<u>24519,89</u> 11400,92	3990	1912	<u>343</u> 160	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
32	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>5040,49</u> -	<u>-</u> -	7163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09555	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	3247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,09555	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-3 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>284967,94</u> 136571,88	<u>24519,89</u> 11400,92	3990	1912	<u>343</u> 160	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
38	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>5040,49</u> -	<u>-</u> -	7163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09765	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	3318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,08064	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	2740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,09765	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,08064	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					137203	9300	<u>2262</u> 961		<u>71.52</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					137203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125641				
		всього заробітна плата, грн.					10261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1996				
		Всього будівельні роботи, грн.					142643				

		Всього по розділу 1					142643				
		Разом прямі витрати по кошторису					137203	9300	<u>2262</u> 961		<u>71.52</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					137203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125641				
		всього заробітна плата, грн.					10261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1996				
		Всього будівельні роботи, грн.					142643				

		Всього по кошторису					142643				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					87,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12257				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010_ОВ
на опалення та вентиляція

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3952,210 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,15414 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 292,410 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,36	<u>14781.81</u>	-	5321	5230	-	<u>114.2600</u>	<u>41.13</u>
					14527,02	-			-	-	-
2	& С130-420-18	Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex	шт	5	<u>5612.05</u>	-	28060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-420-19	Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex	шт	3	<u>8162.05</u>	-	24486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-420-20	Електричний конвектор PL-T700-1400/220 Stinex	шт	28	<u>8162.05</u>	-	228537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					286404	5230	-		<u>41.13</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					286404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281174				
		всього заробітна плата, грн.					5230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2588 3,99 854 288992				

		Всього по розділу 1					288992				
		Розділ 2. Вентиляція									
		ПВ 1									
5	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	1 камера	1	<u>14997.84</u> 12364,05	<u>818.67</u> 279,35	14998	12364	<u>819</u> 279	<u>94.8600</u> 1,9618	<u>94.86</u> 1,96
6	& 2308-4001-544	Припливно-витяжна установка GreenSTR 15, Aerostar Україна, ПВ 1	комплект	1	<u>955421.27</u> -	<u>-</u> -	955421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>964.55</u> 455,74	<u>170.11</u> 46,18	965	456	<u>170</u> 46	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
8	& 2308-ПВ-АВТ-5	Система автоматики ПВ1	шт	1	<u>163065.63</u> -	<u>-</u> -	163066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ККБ 1									
9	КМ38-6-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>7770.24</u> 4762,09	<u>829.85</u> 242,18	7770	4762	<u>830</u> 242	<u>35.2800</u> 1,5946	<u>35.28</u> 1,59
10	& 2302-13024-141 варіант 1	Зовнішній блок Aerostar AER-CS335REOU	шт	1	<u>375510.00</u> -	<u>-</u> -	375510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1545-288-23 варіант 1	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	1	<u>1050.13</u> -	<u>-</u> -	1050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>233.66</u> 227,87	<u>3.65</u> 1,70	234	228	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
13	& 2308-4001-13 варіант 1	Провідний пульт керування WRC-VA01A	компл.	1	<u>6545.13</u> -	<u>-</u> -	6545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ11-234-7	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	10 шт	2	<u>135.73</u> 135,73	<u>-</u> -	271	271	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
15	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>233.66</u> 227,87	<u>3.65</u> 1,70	234	228	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
16	& 2308-4001-322 варіант 1	Комплект обв'язки АСК-20ВЕJ	шт	1	<u>59026.28</u> -	<u>-</u> -	59026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	1 шт	4	<u>499.74</u> 392,86	<u>22.25</u> 9,19	1999	1571	<u>89</u> 37	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>12.36</u> 0,27
18	& С1630-1119-146 варіант 1	Шумоглушник SMN 90-40	шт	3	<u>17225.02</u> -	<u>-</u> -	51675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1630-1145-3 варіант 1	Шумопоглинач SMN 70-40	шт	1	<u>10990.47</u> -	<u>-</u> -	10990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	2	<u>1257.72</u> 483,87	<u>31.14</u> 12,86	2515	968	<u>62</u> 26	<u>3.7600</u> 0,0931	<u>7.52</u> 0,19
21	& С1300-534	Противибуховий пристрій К-УЗS-25	шт	2	<u>81890.89</u> -	<u>-</u> -	163782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	1	<u>528.57</u> 362,91	<u>68.24</u> 23,38	529	363	<u>68</u> 23	<u>2.8200</u> 0,1700	<u>2.82</u> 0,17
23	& С1301-1215 варіант 1	ґрати зовнішні 3070-1Н 750x1600 ПП Григоренко	шт	1	<u>5519.14</u> -	<u>-</u> -	5519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	1	<u>426.36</u> 303,71	<u>54.20</u> 17,74	426	304	<u>54</u> 18	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
25	& С1301-1216 варіант 1	ґрати зовнішні 3070-1Н 1400x700 ПП Григоренко	шт	1	<u>4530.57</u> -	<u>-</u> -	4531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	112	<u>295.37</u> 234,22	<u>35.45</u> 10,22	33081	26233	<u>3970</u> 1145	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>203.84</u> 8,34
27	& С1301-1040 варіант 1	ґрати вентиляційні, однорядні, 150x100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	6	<u>352.08</u> -	<u>-</u> -	2112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1301-1115 варіант 1	ґрати вентиляційні, однорядні, 350x150мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	54	<u>535.49</u> -	<u>-</u> -	28916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1301-1094 варіант 2	ґрати вентиляційні, однорядні, 350x250мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	26	<u>535.48</u> -	<u>-</u> -	13922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С1301-1094 варіант 1	Грати вентиляційні накладні (для перетоку між приміщеннями), 500х300мм 3005-Кр2 ПП Григоренко	шт	26	<u>531.74</u> -	<u>-</u> -	13825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1301-1020 варіант 1	Дросель-клапан з металевою ручкою 200х150мм ДК ПП Григоренко	шт	1	<u>419.03</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1301-1105 варіант 1	Дросель-клапан з металевою ручкою 250х200мм ДК ПП Григоренко	шт	11	<u>508.79</u> -	<u>-</u> -	5597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1301-1025 варіант 1	Дросель-клапан з металевою ручкою 400х200мм ДК ПП Григоренко	шт	3	<u>799.49</u> -	<u>-</u> -	2398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,057	<u>137211.47</u> 32879,46	<u>730.61</u> 288,46	7821	1874	<u>42</u> 16	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.92</u> 0,12
35	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,6503	<u>134347.51</u> 30103,92	<u>646.08</u> 253,54	87366	19577	<u>420</u> 165	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>155.88</u> 1,19
36	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,7106	<u>127862.14</u> 26047,37	<u>592.69</u> 231,48	90859	18509	<u>421</u> 164	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>147.38</u> 1,19
37	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	2,2082	<u>122844.62</u> 19599,58	<u>458.03</u> 173,01	271265	43280	<u>1011</u> 382	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>344.61</u> 2,76
38	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	1,5477	<u>118675.60</u> 15841,92	<u>466.93</u> 176,68	183674	24519	<u>723</u> 273	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>195.23</u> 1,98
39	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,072	<u>117921.22</u> 14582,25	<u>440.38</u> 164,82	8490	1050	<u>32</u> 12	<u>116.1100</u> 1,1928	<u>8.36</u> 0,09
40	КБ20-3-14	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	100м2	0,039	<u>116332.43</u> 13322,59	<u>418.14</u> 155,63	4537	520	<u>16</u> 6	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>4.14</u> 0,04
41	КБ20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм	100м2	0,188	<u>119980.83</u> 12062,92	<u>413.24</u> 152,92	22556	2268	<u>78</u> 29	<u>96.0500</u> 1,1067	<u>18.06</u> 0,21
42	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	8	<u>1894.88</u> 1096,04	<u>556.13</u> 229,73	15159	8768	<u>4449</u> 1838	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>64.96</u> 13,3
43	& С114-50-У-3 варіант 1	Спінений синтетичний каучук фольгований з клеєм 50 мм	м2	80	<u>512.32</u> -	<u>-</u> -	40986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C111-1867 варіант 1	Кріпильні матеріали	шт	100	<u>170.28</u> -	<u>-</u> -	17028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>19090.35</u> 17687,04	<u>1212.34</u> 498,50	5727	5306	<u>364</u> 150	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38.4</u> 1,17
46	& C113-22-A-6 варіант 1	Труба мідна 9,52	м	15	<u>182.96</u> -	<u>-</u> -	2744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C113-22-A-3 варіант 1	Труба мідна 15,88	м	15	<u>341.94</u> -	<u>-</u> -	5129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>458.80</u> 458,80	<u>-</u> -	1376	1376	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>10.56</u> -
49	& C113-3141-13-3 варіант 1	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x10	м	15,3	<u>51.88</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C113-3141-13-5 варіант 1	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x16	м	15,3	<u>59.27</u> -	<u>-</u> -	907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	0,426	<u>788.23</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KM8-146-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,15	<u>10646.51</u> 2721,20	<u>4237.85</u> 1292,50	1597	408	<u>636</u> 194	<u>20.1600</u> 9,4105	<u>3.02</u> 1,41
53	& C157-246-3 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 5x1,5 мм ²	м	15,3	<u>55.51</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C113-2439-139 варіант 1	Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil (25 м)	шт	3	<u>177.53</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KB20-42-1	П1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м ³ /год	1 камера	1	<u>10690.16</u> 8885,28	<u>523.73</u> 159,44	10690	8885	<u>524</u> 159	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
56	& 1000-ПРУ-300-7 варіант 2	Припливна установка для укріття в комплекті	шт	1	<u>358006.70</u> -	<u>-</u> -	358007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>964.55</u> 455,74	<u>170.11</u> 46,18	965	456	<u>170</u> 46	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& 1000-222-3 варіант 1	Комплект автоматики П1	шт	1	<u>33828.50</u> -	<u>-</u> -	33829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>693.07</u> 321,73	<u>13.35</u> 5,51	693	322	<u>13</u> 6	<u>2.5000</u> 0,0399	<u>2.5</u> 0,04
60	& С130-382-А-36	Противибуховий пристрій К-MZS К-MZS	шт	1	<u>5350.52</u> -	<u>-</u> -	5351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	26	<u>295.37</u> 234,22	<u>35.45</u> 10,22	7680	6090	<u>922</u> 266	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>47.32</u> 1,94
62	& С1301-1016 варіант 1	ґрати вентиляційні 200x100мм 3030-1 ПП Григоренко	шт	26	<u>451.92</u> -	<u>-</u> -	11750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,4039	<u>137141.47</u> 32879,46	<u>730.61</u> 288,46	55391	13280	<u>295</u> 117	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>105.74</u> 0,84
64	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,3374	<u>137211.47</u> 32879,46	<u>730.61</u> 288,46	46295	11094	<u>247</u> 97	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>88.33</u> 0,7
65	& С1301-1029 варіант 1	Дросель-клапан ДкДу 250	шт	2	<u>795.79</u> -	<u>-</u> -	1592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-32-2	В 1 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1249.72</u> 1164,86	<u>81.50</u> 32,90	1250	1165	<u>82</u> 33	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
67	& 1502-5123 варіант 1	Прямокутний каналний вентилятор SVF (AVF) 60-30/28-4D	шт	1	<u>28169.88</u> -	<u>-</u> -	28170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>233.66</u> 227,87	<u>3.65</u> 1,70	234	228	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
69	& 1601-2300-3 варіант 1	Регулятор швидкості	шт	1	<u>32679.38</u> -	<u>-</u> -	32679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,36	<u>1262.35</u> 1228,27	<u>8.90</u> 3,68	454	442	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>3.52</u> 0,01
71	& С130-231-37 варіант 1	Вставки гнучкі, ВВГ 600x300	шт	2	<u>1634.42</u> -	<u>-</u> -	3269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	1	<u>602.90</u> 413,21	<u>31.14</u> 12,86	603	413	<u>31</u> 13	<u>3.2500</u> 0,0931	<u>3.25</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>906.47</u> 858,10	<u>45.90</u> 18,19	906	858	<u>46</u> 18	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
89	& 2308-106-A-4 варіант 1	Канальний вентилятор RV 200L	шт	1	<u>6938.25</u> -	<u>-</u> -	6938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,1256	<u>1262.35</u> 1228,27	<u>8.90</u> 3,68	159	154	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1.23</u> -
91	& С130-232-200 варіант 1	Вставки гнучкі ВВГ 200 Вентс	шт	2	<u>285.94</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>307.69</u> 222,50	<u>8.90</u> 3,68	308	223	<u>9</u> 4	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
93	& С1630-466-A-3 варіант 1	Зворотній клапан КОМ 200	шт	1	<u>463.43</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	5	<u>295.37</u> 234,22	<u>35.45</u> 10,22	1477	1171	<u>177</u> 51	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>9.1</u> 0,37
95	& С1301-1116 варіант 1	ґрати вентиляційні, однорядні, 250x100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	5	<u>400.16</u> -	<u>-</u> -	2001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00314	<u>137141.47</u> 32879,46	<u>730.61</u> 288,46	431	103	<u>2</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>0.82</u> 0,01
97	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,128	<u>137211.47</u> 32879,46	<u>730.61</u> 288,46	17563	4209	<u>94</u> 37	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>33.51</u> 0,27
98	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>52.61</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3459556	238688	<u>17829</u> 6198		<u>1870.83</u> 44,67
		Разом устаткування, грн.					2019191				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					79292				
		Всього устаткування, грн.					2098483				
		Разом будівельні роботи, грн.					1440365				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1183848				
		всього заробітна плата, грн.					244886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124369				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1564734				

		Всього по розділу 2					3663217				
		Разом прямі витрати по кошторису					3745960	243918	<u>17829</u>		<u>1911,96</u>
		Разом устаткування, грн.					2019191		6198		44,67
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					79292				
		Всього устаткування, грн.					2098483				
		Разом будівельні роботи, грн.					1726769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1465022				
		всього заробітна плата, грн.					250116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126958				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42294				
		Всього будівельні роботи, грн.					1853727				

		Всього по кошторису					3952210				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2154,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					292410				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011_АОВ

на автоматизація систем вентиляції

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

31,950 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06364 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,571 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,05	<u>1395,68</u> 1065,88	<u>116,09</u> 79,82	70	53	<u>6</u> 4	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>0,43</u> 0,03
2	& С1545-66-А-138	Кабель КГ 3х1,5 мм ²	м	5,1	<u>29,30</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,24	<u>2022,24</u> 1512,07	<u>212,52</u> 144,20	485	363	<u>51</u> 35	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>2,93</u> 0,24
4	& С1545-66-А-139	Кабель КГ 4х2,5 мм ²	м	24,48	<u>58,38</u> -	<u>-</u> -	1429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,16	<u>3027.83</u> 2090,87	<u>470.84</u> 286,20	484	335	<u>75</u> 46	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>2.7</u> 0,32
6	& С1545-66-А-140	Кабель КГ 4х10 мм ²	м	16,32	<u>228.08</u> -	<u>-</u> -	3722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,08	<u>1395.68</u> 1065,88	<u>116.09</u> 79,82	112	85	<u>9</u> 6	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>0.69</u> 0,05
8	& С1545-66-В-14	Кабель OLFLEX Classic 115CY 4G1.5	м	8,16	<u>144.77</u> -	<u>-</u> -	1181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,27	<u>1101.33</u> 918,40	<u>84.01</u> 58,35	1399	1166	<u>107</u> 74	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>9.41</u> 0,52
10	& С157-403-10	Кабель OLFLEX SMART 108 2х0.75	м	105,06	<u>17.93</u> -	<u>-</u> -	1884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С157-403-11	Кабель OLFLEX SMART 108 3х0.75	м	24,48	<u>22.75</u> -	<u>-</u> -	557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,41	<u>1395.68</u> 1065,88	<u>116.09</u> 79,82	572	437	<u>48</u> 33	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>3.53</u> 0,23
13	& С157-403-13	Кабель OLFLEX SMART 108 7х0.75	м	21,42	<u>50.34</u> -	<u>-</u> -	1078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С157-403-15	Кабель OLFLEX SMART 108 9х0.75	м	15,3	<u>75.59</u> -	<u>-</u> -	1157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1545-66-В-6	Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2х2х0.8 мм ²	м	5,1	<u>46.80</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	2,21	<u>4008.59</u> 2069,84	<u>179.56</u> 69,55	8859	4574	<u>397</u> 154	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>35.98</u> 0,97
17	& С113-2124-А-3	Труба ПВХ гнучка гофрована легка О 25, з протяжкою "Octopus". Серія 9 91925	м	223,21	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	3134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С113-2124-Б-3	Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 25-26 53344R	шт	500	<u>3.58</u> -	<u>-</u> -	1790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							28301	7013	<u>693</u> 352		<u>55.67</u> 2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					28301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20595				
		всього заробітна плата, грн.					7365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3649				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1206				
		Всього будівельні роботи, грн.					31950				

		Всього по кошторису					31950				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					63,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8571				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012_ВК
на водопровід та каналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1310,358 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,02136 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 146,620 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід госп-питний В1, В1.1									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	107.18	8.90	107	90	9	0.6700	0.67
					90,44	3,68			4	0,0266	0,03
2	& 1704-30002-16	Лічильник води SENSUS-420PC 20	шт	1	4044.11	-	4044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	73.25	-	73	51	-	0.3600	0.36
			т		51,27	-			-	-	-
4	& С113-2029-5	Манометр загального призначення ОБМ-100	шт	1	425.18	-	425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1630-113-4	Кран триходовий для встановлення манометра 116186к	шт	1	307.11	-	307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1630-674-17	Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N	шт	2	1151.56	-	2303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-674-21	Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N	шт	1	<u>815.35</u>	-	815	-	-	-	-
8	& C1630-674-19	Фільтр косий 1 1/2" VT.192.N	шт	1	<u>1098.67</u>	-	1099	-	-	-	-
9	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	1 бак	4	<u>2647.97</u>	<u>217.13</u>	10592	9174	<u>869</u>	<u>18.0400</u>	<u>72.16</u>
10	& C111-542-131	Ємність для води ВК-1000 Укрхімпласт	шт	4	<u>2293.61</u>	<u>90.55</u>			<u>362</u>	<u>0,6224</u>	<u>2,49</u>
11	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>3445.66</u>	<u>211.10</u>	3446	2845	<u>211</u>	<u>21.3200</u>	<u>21.32</u>
12	& 17064-1759-519	Установка підвищення тиску для побутового призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5	шт	1	<u>2844.94</u>	<u>72.03</u>			<u>72</u>	<u>0,5002</u>	<u>0,5</u>
13	& C1630-674-17	Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N	шт	2	<u>1151.56</u>	-	2303	-	-	-	-
14	& C1630-674-33	Кран кульовий 1" Base VT.214.N	шт	11	<u>471.56</u>	-	5187	-	-	-	-
15	& C1630-674-47	Кран кульовий 3/4" Base VT.214.N	шт	2	<u>333.99</u>	-	668	-	-	-	-
16	& C1630-674-16	Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N	шт	20	<u>219.09</u>	-	4382	-	-	-	-
17	& C1630-674-21	Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N	шт	2	<u>815.35</u>	-	1631	-	-	-	-
18	& C1630-1583-6	Клапан поплавковий Farg для ємностей 1"	шт	4	<u>624.02</u>	-	2496	-	-	-	-
19	& C1630-674-122	Кран кульовий кутовий 3/4"-1/2" VT.392.N.05	шт	18	<u>197.36</u>	-	3552	-	-	-	-
20	& C130-11861-2	Гнучке підведення до унітазу	шт	18	<u>112.34</u>	-	2022	-	-	-	-
21	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,143	<u>67205.11</u>	<u>3560.09</u>	9610	1819	<u>509</u>	<u>90.6900</u>	<u>12.97</u>
22	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>12719,27</u>	<u>872,82</u>			<u>125</u>	<u>6,2497</u>	<u>0,89</u>
23	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,055	<u>72077.02</u>	<u>2013.54</u>	31714	4317	<u>886</u>	<u>71.0100</u>	<u>31.24</u>
					<u>9812,16</u>	<u>611,92</u>			<u>269</u>	<u>4,3530</u>	<u>1,92</u>
					<u>61093.84</u>	<u>751.20</u>	3360	420	<u>41</u>	<u>55.2700</u>	<u>3.04</u>
					<u>7637,21</u>	<u>247,22</u>			<u>14</u>	<u>1,7283</u>	<u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,451	<u>54004.70</u> 7637,21	<u>751.20</u> 247,22	24356	3444	<u>339</u> 111	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>24.93</u> 0,78
25	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,111	<u>49549.52</u> 7637,21	<u>751.20</u> 247,22	55050	8485	<u>835</u> 275	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>61.4</u> 1,92
26	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,2	<u>1508.81</u> 1373,40	<u>33.69</u> 1,95	3319	3021	<u>74</u> 4	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>18.08</u> 0,03
27	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,44	<u>18340.35</u> 12608,48	<u>5690.44</u> 3300,45	8070	5548	<u>2504</u> 1452	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>39.56</u> 10,89
28	& С113-ЕКО-48	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 / діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik	м	44	<u>65.87</u> -	<u>-</u> -	2898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26,4	<u>458.80</u> 458,80	<u>-</u> -	12112	12112	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>92.93</u> -
30	& С113-439-Б-9	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-54, т=9 мм	м	59,466	<u>43.59</u> -	<u>-</u> -	2592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С113-439-Б-7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-42, т=9 мм	м	5,61	<u>27.18</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С113-439-Б-6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-35, т=9 мм	м	46,002	<u>21.51</u> -	<u>-</u> -	990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С113-439-Б-5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-28, т=9 мм	м	113,322	<u>18.99</u> -	<u>-</u> -	2152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С113-439-Б-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-22, т=9 мм	м	44,88	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	3,7488	<u>788.23</u> -	<u>-</u> -	2955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,9	<u>435.38</u> -	<u>-</u> -	392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>221.92</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>52.61</u> -	<u>-</u> -	789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,06	<u>32714.37</u> 13093,13	<u>-</u> -	1963	786	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>6.42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	6	<u>235.72</u> 202,23	<u>30.52</u> 13,40	1414	1213	<u>183</u> 80	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>8.88</u> 0,56
41	& С1630-63-1-4	Кран-комплект пожежний Ду19 НВ-19Н-15	шт	6	<u>3434.99</u> -	<u>-</u> -	20610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	1	<u>69.12</u> 68,72	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>0.49</u> -
43	& С1630-673-66	Кран поливальний зовнішній 15	шт	1	<u>207.12</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1545-13-12	Гнучкий шланг для поливу Д20	м	30	<u>33.89</u> -	<u>-</u> -	1017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							300745	53394	<u>6460</u> 2768		<u>394.45</u> 20,11
Разом устаткування, грн.							39837				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1565				
Всього устаткування, грн.							41402				
Разом будівельні роботи, грн.							260908				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							201054				
всього заробітна плата, грн.							56162				
Загальновиробничі витрати, грн.							27554				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							41,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8961				
Всього будівельні роботи, грн.							288462				

Всього по розділу 1							329864				
Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ											
45	& С1630-674-16	Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N	шт	8	<u>219.09</u> -	<u>-</u> -	1753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	8	<u>987.45</u> 900,83	<u>22.45</u> 8,69	7900	7207	<u>180</u> 70	<u>7.0000</u> 0,0550	<u>56</u> 0,44
47	& 1514-14027-17	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 100,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 100 V Thermex	шт	1	<u>7628.33</u> -	<u>-</u> -	7628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 1514-14027-16	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V Thermex	шт	7	<u>6285.00</u> -	<u>-</u> -	43995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	<u>1737.20</u> 1610,07	<u>-</u> -	2780	2576	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>18.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C130-630-37	Змішувач однавжильний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe	комплект	10	<u>1632.59</u>	-	16326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C130-630-31	Змішувач для умивальника інвалідів з подовженою рукояткою Euroesco Special Grohe	комплект	2	<u>5546.84</u>	-	11094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C130-630-62-1УЦ	Змішувач однавжильний для душу Euroesco Special Grohe	комплект	2	<u>4820.22</u>	-	9640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C130-630-39	Гігієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30 Grohe	комплект	2	<u>995.09</u>	-	1990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C130-630-36	Однавжильний змішувач для ванни з душовим набором Eurosmart Grohe	комплект	1	<u>5432.09</u>	-	5432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C130-630-33	Однавжильний кухонний змішувач BauLoop Grohe	комплект	1	<u>3228.89</u>	-	3229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,363	<u>18340.35</u> 12608,48	<u>5690.44</u> 3300,45	6658	4577	<u>2066</u> 1198	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>32.63</u> 8,99
57	& C113-ЕКО-48	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 / діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik	м	36,3	<u>65.87</u>	-	2391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,63	<u>458.80</u> 458,80	-	1665	1665	-	<u>3.5200</u>	<u>12.78</u>
					-	-			-	-	-
59	& C113-439-В-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13 мм	м	37,026	<u>53.44</u>	-	1979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	0,51546	<u>788.23</u>	-	406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ21-30-1	Установлення сушарок	100шт	0,01	<u>14781.81</u> 14527,02	-	148	145	-	<u>114.2600</u>	<u>1.14</u>
					-	-			-	-	-
62	& C130-549-1-13	Сушка для рушників електрична 710x535 мм Теплий Світ	шт	1	<u>2094.84</u>	-	2095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>52.61</u>	-	263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					127372	16170	<u>2246</u> 1268		<u>120.92</u> 9,43
		Разом устаткування, грн.					51623				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2028				
		Всього устаткування, грн.					53651				
		Разом будівельні роботи, грн.					75749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57333				
		всього заробітна плата, грн.					17438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					8221 12,05 2580 83970 137621				
		Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н									
64	КБ17-1-4	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10компл.	1,2	<u>3759.49</u> 3240,32	<u>220.27</u> 93,77	4511	3888	<u>264</u> 113	<u>23.4500</u> 0,6671	<u>28.14</u> 0,8
65	& С111-2164 варіант 1	Умивальник керамічний 50см з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом PRESIDENT 50 Cersanit	шт	2	<u>3832.69</u> -	<u>-</u> -	7665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111-2166	Умивальник, вмонтований у корпус з бутилочним пластмасовим сифоном CALLA 54 Cersanit	шт	8	<u>2135.13</u> -	<u>-</u> -	17081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С111-2165	Умивальник керамічний 60см з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом для інвалідів Etiuda 65 Cersanit	шт	2	<u>4430.13</u> -	<u>-</u> -	8860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>4647.04</u> 3534,64	<u>220.27</u> 93,77	465	353	<u>22</u> 9	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>2.56</u> 0,07
69	& С130-493-16	Мийка для кухні з нержавіючої сталі з бутилочним пластмасовим сифоном K-SERIES Grohe	шт	1	<u>4708.62</u> -	<u>-</u> -	4709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,8	<u>7823.74</u> 4975,06	<u>502.20</u> 213,81	14083	8955	<u>904</u> 385	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>65.54</u> 2,74
71	& С111-2066	Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою ЕКО 23 Cersanit	шт	14	<u>5116.46</u> -	<u>-</u> -	71630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С111-2101	Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою дитячий	шт	2	<u>4096.46</u> -	<u>-</u> -	8193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С111-2102	Унітаз для інвалідів компакт з горизонтальним випуском з місцями кріплення поручнів, сидіння з кришкою для інвалідів ETIUDA 593 Cersanit	шт	2	<u>5795.61</u> -	<u>-</u> -	11591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	<u>1253.37</u> 1030,27	<u>75.01</u> 31,78	501	412	<u>30</u> 13	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>3.02</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C113-2295-25	Трап з решіткою із нержавіючої сталі, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr	шт	4	<u>1686.94</u>	-	6748	-	-	-	-
76	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10 компл.	0,1	<u>3345.25</u>	<u>726.21</u>	335	212	<u>73</u>	<u>16.2400</u>	<u>1.62</u>
					2116,72	304,36			30	2,1845	0,22
77	& C130-541-21	Душовий піддон сталевий р.70x70x11 з сифоном для душового піддону KollerPool 70x70	шт	1	<u>2182.85</u>	-	2183	-	-	-	-
78	& C113-2295-14	Вентиляційний клапан Q = 37 л/с, DN 110 HL900N	шт	5	<u>2027.96</u>	-	10140	-	-	-	-
79	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>3379.01</u>	<u>211.10</u>	3379	2845	<u>211</u>	<u>21.3200</u>	<u>21.32</u>
					2844,94	72,03			72	0,5002	0,5
80	& 15011-184-32	Каналізаційна насосна установка DrainLift SANI-L.16M/4с Wilo	шт	1	<u>366540.00</u>	-	366540	-	-	-	-
81	& 15011-184-29	Насос стічних вод TMW32/11-10m	шт	4	<u>9676.00</u>	-	38704	-	-	-	-
82	& 15011-184-28	Насосна установка для відведення побутових стічних вод HiDrainlift3-24	шт	1	<u>14596.00</u>	-	14596	-	-	-	-
83	& C1130-1105	Засувка шиберна ПБХ 110	шт	1	<u>1714.65</u>	-	1715	-	-	-	-
84	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	1	<u>935.78</u>	<u>177.93</u>	936	568	<u>178</u>	<u>4.2600</u>	<u>4.26</u>
					568,45	54,27			54	0,3809	0,38
85	& C1141-1015	Запірний клапан DN80 PN10 GG25 KPL Wilo	шт	1	<u>10722.37</u>	-	10722	-	-	-	-
86	& 17064-1759-517	HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос ручний "Wilo" без витратомірного пристрою	шт	1	<u>12259.00</u>	-	12259	-	-	-	-
87	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>781.72</u>	<u>65.68</u>	782	648	<u>66</u>	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					647,90	30,61			31	0,2268	0,23
88	& C1630-255-4	Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG. 11/2" T-BOHRG. HANDGR.	шт	1	<u>14344.39</u>	-	14344	-	-	-	-
89	& C1630-67-61-98	Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2"	шт	5	<u>3454.60</u>	-	17273	-	-	-	-
90	& C1630-67-61-99	Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2"	шт	4	<u>4096.34</u>	-	16385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,407	<u>124298.98</u> 13079,85	<u>194.09</u> 81,01	50590	5323	<u>79</u> 33	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>37.38</u> 0,23
92	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	100м	0,451	<u>46991.90</u> 13079,85	<u>194.09</u> 81,01	21193	5899	<u>88</u> 37	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>41.42</u> 0,25
93	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,209	<u>43303.13</u> 13640,99	<u>94.22</u> 38,95	9050	2851	<u>20</u> 8	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>20.02</u> 0,06
94	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,132	<u>32126.66</u> 19908,45	<u>6288.62</u> 3614,94	4241	2628	<u>830</u> 477	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>19.23</u> 3,57
95	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	13,2	<u>373.05</u> -	<u>-</u> -	4924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,693	<u>21865.36</u> 16249,97	<u>5364.71</u> 3162,74	15153	11261	<u>3718</u> 2192	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>81.5</u> 16,45
97	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	69,3	<u>104.55</u> -	<u>-</u> -	7245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,231	<u>17247.91</u> 14880,53	<u>2262.05</u> 1224,21	3984	3437	<u>523</u> 283	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>24.51</u> 2,11
99	& С113-ЕКО-50	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik	м	23,1	<u>145.35</u> -	<u>-</u> -	3358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>52.61</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,8	<u>435.38</u> -	<u>-</u> -	784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С11110-Б-29	Технологічний люк 200х200 UNIFACE AL АСО 415200	шт	2	<u>5701.37</u> -	<u>-</u> -	11403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					799833	49280	<u>7006</u> 3737		<u>355.32</u> 27,7
		Разом устаткування, грн.					432099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					16968 449067 367734 311448 53017 26071 39,53 8462 393805 842872				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1227950 523559 20561 544120 704391 569835 126617 61847 93,43 20003 766238 1310358	118844	<u>15712</u> 7773		<u>870.69</u> 57,24
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1021,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					146620				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013_ЕМ
на силове електрообладнання

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2103,969 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,92773 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 258,137 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
		ВРП Щит ввідно-розподільний									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3138.44</u>	<u>904.88</u>	3138	1471	<u>905</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1471,20	275,47			275	1,7521	1,75
2	& 1517-2041-31	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП	комплект	1	<u>418083.21</u>	<u>-</u>	418083	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		ЩВ1 Щит силовий									
3	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>697.57</u>	<u>47.14</u>	698	454	<u>47</u>	<u>3.4000</u>	<u>3.4</u>
					453,70	23,34			23	0,1579	0,16
4	& С1512-150-А-181	Щит металевий накладний, на 24 модуля, ІР31, тип ЩРн-24з ІР31, кат. № Б00011296	шт	1	<u>2117.73</u>	<u>-</u>	2118	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	9	<u>233.66</u> 227,87	<u>3.65</u> 1,70	2103	2051	<u>33</u> 15	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>14.4</u> 0,11
6	& 9000-1099-1-90	Комплект обмежувачів для мереж SPCT2, клас С, тип SPCT2-460/4, код. 167596, 4п. 280BAC	шт	1	<u>3990.00</u> -	<u>-</u> -	3990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 9000-1099-1-168	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=125 А, тип PLHT, кат. № 248041	шт	1	<u>4176.66</u> -	<u>-</u> -	4177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 9000-1099-1-51	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=100 А, тип PLHT, кат. № 248040	шт	1	<u>4449.17</u> -	<u>-</u> -	4449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 9000-1097-1-145	Незалежний розчеплювач для PL7, ZP-ASA/230, кат. № 248439	шт	1	<u>660.94</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 9000-1099-1-120	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: - Ін=20А, тип PL6, кат. № 286602	шт	1	<u>619.44</u> -	<u>-</u> -	619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 9000-1099-1-63	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: Ін=10А, тип PL6, кат. № 286599	шт	2	<u>509.17</u> -	<u>-</u> -	1018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 9000-1099-1-17	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531	шт	2	<u>152.50</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1545-288-7	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	шт	1	<u>1223.92</u> -	<u>-</u> -	1224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1545-288-А-1	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-10/2+3Р, кат. № 271069	шт	4	<u>13.10</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2476.55</u> 2291,47	<u>-</u> -	25	23	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>0.14</u> -
16	& С1545-66-А-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1530-4-1-18	Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913	шт	1	<u>297.31</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-24-2	ЩОп1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>819.11</u> 521,75	<u>48.90</u> 24,92	819	522	<u>49</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
19	& С1512-150-А-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.47</u> -	<u>-</u> -	2688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>233.66</u> 227,87	<u>3.65</u> 1,70	3271	3190	<u>51</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.4</u> 0,18
21	& 9000-1099-1-62	Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=63А, тип ZP-A, кат. № 284908	шт	1	<u>1570.36</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 9000-1099-1-18	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	13	<u>1118.33</u> -	- -	14538	-	- -	- -	- -
23	& C1545-288-8	Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	1	<u>1383.15</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
24	& C1545-288-A-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>8.00</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
25	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2476.55</u> 2291,47	- -	25	23	- -	<u>14.4000</u> -	<u>0.14</u> -
26	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.25</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
27	КБ21-24-2	ЩОп2 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>819.11</u> 521,75	<u>48.90</u> 24,92	819	522	<u>49</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
28	& C1512-150-A-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.47</u> -	- -	2688	-	- -	- -	- -
29	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>233.66</u> 227,87	<u>3.65</u> 1,70	3271	3190	<u>51</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.4</u> 0,18
30	& 9000-1099-1-15	Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=40А, тип ZP-A, кат. № 248265	шт	1	<u>1366.11</u> -	- -	1366	-	- -	- -	- -
31	& 9000-1099-1-18	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	13	<u>1118.33</u> -	- -	14538	-	- -	- -	- -
32	& C1545-288-8	Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	1	<u>1383.15</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
33	& C1545-288-A-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>8.00</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
34	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2476.55</u> 2291,47	- -	25	23	- -	<u>14.4000</u> -	<u>0.14</u> -
35	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.25</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
36	КБ21-24-2	ЩТХ1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>819.11</u> 521,75	<u>48.90</u> 24,92	819	522	<u>49</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
37	& C1512-150-A-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.47</u> -	- -	2688	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,68	<u>1325.58</u> 1065,88	<u>45.99</u> 24,11	901	725	<u>31</u> 16	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>5.85</u> 0,11
64	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>445.04</u> 294,26	<u>22.45</u> 8,69	223	147	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.09</u> 0,03
65	& С1545-66-ВВГ-НГД-31	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5	м	120,36	<u>21.55</u> -	<u>-</u> -	2594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	13,28	<u>1903.45</u> 1512,07	<u>93.73</u> 49,80	25278	20080	<u>1245</u> 661	<u>12.2000</u> 0,3315	<u>162.02</u> 4,4
67	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	8,45	<u>617.17</u> 423,84	<u>56.11</u> 21,74	5215	3581	<u>474</u> 184	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>26.53</u> 1,16
68	& С1545-66-ВВГ-НГД-32	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х2,5	м	1982,88	<u>32.87</u> -	<u>-</u> -	65177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1545-66-ВВГ-НГД-70	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х1,5	м	81,6	<u>34.73</u> -	<u>-</u> -	2834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1545-66-ВВГ-НГД-71	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х2,5	м	151,98	<u>53.32</u> -	<u>-</u> -	8104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,3	<u>2617.92</u> 2017,74	<u>176.25</u> 95,25	785	605	<u>53</u> 29	<u>16.2800</u> 0,6355	<u>4.88</u> 0,19
72	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,96	<u>617.17</u> 423,84	<u>56.11</u> 21,74	592	407	<u>54</u> 21	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>3.01</u> 0,13
73	& С1545-66-ВВГ-НГД-73	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х6	м	128,52	<u>204.18</u> -	<u>-</u> -	26241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	100м	0,95	<u>883.51</u> 548,02	<u>179.56</u> 69,55	839	521	<u>171</u> 66	<u>4.0600</u> 0,4400	<u>3.86</u> 0,42
75	& С1545-66-ВВГ-НГД-74	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х10	м	96,9	<u>306.28</u> -	<u>-</u> -	29679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м	0,2	<u>1882.01</u> 1093,34	<u>538.69</u> 208,66	376	219	<u>108</u> 42	<u>8.1000</u> 1,3200	<u>1.62</u> 0,26
77	& С1545-66-ВВГ-НГД-77	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х35	м	20,4	<u>689.75</u> -	<u>-</u> -	14071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,72	<u>5599.18</u> 3455,49	<u>1033.95</u> 385,64	4031	2488	<u>744</u> 278	<u>25.6000</u> 2,4252	<u>18.43</u> 1,75
79	& С1545-66-ВВГ-НГД-78	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х50	м	73,44	<u>937.52</u> -	<u>-</u> -	68851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,5	<u>1325.58</u> 1065,88	<u>45.99</u> 24,11	663	533	<u>23</u> 12	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>4.3</u> 0,08
81	& С157-249-В-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм2	м	51	<u>33.70</u> -	<u>-</u> -	1719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,77	<u>1903.45</u> 1512,07	<u>93.73</u> 49,80	3369	2676	<u>166</u> 88	<u>12.2000</u> 0,3315	<u>21.59</u> 0,59
83	& С157-249-Г-3	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х2,5 мм2	м	54,06	<u>62.65</u> -	<u>-</u> -	3387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С157-249-В-5	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,5 мм2	м	126,48	<u>96.49</u> -	<u>-</u> -	12204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,4	<u>1325.58</u> 1065,88	<u>45.99</u> 24,11	3181	2558	<u>110</u> 58	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>20.64</u> 0,38
86	& С157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм2	м	244,8	<u>46.37</u> -	<u>-</u> -	11351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,84	<u>1903.45</u> 1512,07	<u>93.73</u> 49,80	1599	1270	<u>79</u> 42	<u>12.2000</u> 0,3315	<u>10.25</u> 0,28
88	& С157-249-Г-7	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5x2,5 мм ²	м	85,68	<u>99.40</u> -	<u>-</u> -	8517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1,46	<u>2617.92</u> 2017,74	<u>176.25</u> 95,25	3822	2946	<u>257</u> 139	<u>16.2800</u> 0,6355	<u>23.77</u> 0,93
90	& С157-249-Г-8	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5x4 мм ²	м	148,92	<u>146.00</u> -	<u>-</u> -	21742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							327345	38756	<u>3526</u> 1640		<u>307.84</u> 10,71
Разом будівельні роботи, грн.							327345				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							285063				
всього заробітна плата, грн.							40396				
Загальновиробничі витрати, грн.							20022				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6617				
Всього будівельні роботи, грн.							347367				

Всього по розділу 2							347367				
Розділ 3. Лотки з аксесуарами											
91	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,75	<u>9747.34</u> 6550,58	<u>3186.27</u> 1394,26	7311	4913	<u>2390</u> 1046	<u>48.5300</u> 9,0158	<u>36.4</u> 6,76
92	& С1545-8120-33	Лоток перфорований 200x100мм (L=3м) 3534310 фірма "DKC"	шт	25	<u>1867.26</u> -	<u>-</u> -	46682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С1545-8120-43	Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 DKC	шт	25	<u>461.94</u> -	<u>-</u> -	11549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С1545-89-311	Кут верт. зовнішній 90 гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира + порошкова окраска CD90, 100x200 36823RAL DKC	м	4	<u>426.62</u> -	<u>-</u> -	1706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C1545-89-314	Кришка кута верт. зовн.. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CD90 осн.200мм 38244RAL ДКС	м	4	<u>224.76</u> -	- -	899	-	- -	- -	- -
96	& C1545-89-740	Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90 °, 200x100, 36664, ДКС	шт	4	<u>376.24</u> -	- -	1505	-	- -	- -	- -
97	& C1545-89-313	Кришка кута верт. внутр. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CS90 осн.200мм 38204RAL ДКС	м	4	<u>206.52</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
98	& C1545-8120-3	Відгалуджувач DTP T-подібний горизонтальний 200x100 36163	шт	3	<u>454.01</u> -	- -	1362	-	- -	- -	- -
99	& C1545-8120-4	Кришка на відгалуджувач DTP T-подібний осн.200 38044	шт	3	<u>267.62</u> -	- -	803	-	- -	- -	- -
100	& C1545-8120-44	Кут СРО 90 горизонтальний 90 ° 200x100 36004 ДКС	шт	5	<u>311.32</u> -	- -	1557	-	- -	- -	- -
101	& C1545-8120-2	Кришка на кут СРО 90 горизонтальний 90 ° осн.200 38004	шт	5	<u>191.90</u> -	- -	960	-	- -	- -	- -
102	& C1630-183-1	Профіль PSL (L=0,5м), BPL2905 ДКС	шт	75	<u>98.57</u> -	- -	7393	-	- -	- -	- -
103	& C1545-144-2	Кріплення до стелі SML 8, BSV2901 ДКС	шт	40	<u>167.64</u> -	- -	6706	-	- -	- -	- -
104	& C1545-89-317	Консоль ВМ на лоток з осн.200, сталь оцинк. за методом Сендзимира ВМ ВВМ5020 ДКС	м	75	<u>94.82</u> -	- -	7112	-	- -	- -	- -
105	& C1545-8120-8	Пластина кріпильна GTO H100 37305	шт	60	<u>24.48</u> -	- -	1469	-	- -	- -	- -
106	& C1545-8120-9	Пластина PTCE для заземлення 37501	шт	30	<u>24.91</u> -	- -	747	-	- -	- -	- -
107	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,005	<u>167540.48</u> -	- -	838	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					99425	4913	<u>2390</u> 1046		<u>36.4</u> 6,76
		Разом будівельні роботи, грн.					99425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92122				
		всього заробітна плата, грн.					5959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2826				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					896				
		Всього будівельні роботи, грн.					102251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					102251				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби									
108	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	19,03	<u>7270.49</u> 5246,38	<u>700.05</u> 142,59	138357	99839	<u>13322</u> 2713	<u>42.3300</u> 0,9596	<u>805.54</u> 18,26
109	& C113-953-K-1	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОПОС	м	1464,5	<u>22.03</u> -	<u>-</u> -	32263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C113-953-K-20	Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, КОПОС	шт	3000	<u>64.65</u> -	<u>-</u> -	193950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C113-953-KФ-4	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB КОПОС	шт	100	<u>10.27</u> -	<u>-</u> -	1027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C113-953-KФ-5	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB КОПОС	шт	140	<u>6.01</u> -	<u>-</u> -	841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C113-953-K-13	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм 1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА КОПОС	м	457,53	<u>31.27</u> -	<u>-</u> -	14307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C113-953-K-21	Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S, КОПОС	шт	1000	<u>68.04</u> -	<u>-</u> -	68040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C113-953-KФ-11	Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125 KB КОПОС	шт	30	<u>16.36</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C113-953-KФ-12	Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225 KB КОПОС	шт	45	<u>7.24</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,84	<u>8230.92</u> 5750,82	<u>1145.66</u> 307,66	6914	4831	<u>962</u> 258	<u>46.4000</u> 2,0230	<u>38.98</u> 1,7
118	& C113-953-K-2	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 32 мм 1532 КА, світло-сіра 320N 1532 КА КОПОС	м	84,84	<u>37.54</u> -	<u>-</u> -	3185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C113-953-K-22	Тримач вогнетривкий 32мм, 5232 ZNM_S, КОПОС	шт	200	<u>84.50</u> -	<u>-</u> -	16900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C113-953-KФ-6	Коліно для ПВХ труби 32, світло-сірий 4132 KB КОПОС	шт	10	<u>32.64</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C113-953-KФ-7	Муфта для ПВХ труби 32, світло-сірий 0232 KB КОПОС	шт	10	<u>10.74</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ21-2-3	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,6	<u>8811.71</u> 5924,33	<u>1439.87</u> 428,46	5287	3555	<u>864</u> 257	<u>47.8000</u> 2,8240	<u>28.68</u> 1,69
123	& С113-953-К-3	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм 1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА КОПОС	м	60,6	<u>49.96</u> -	-	3028	-	-	-	-
124	& С113-953-К-23	Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S, КОПОС	шт	200	<u>102.77</u> -	-	20554	-	-	-	-
125	& С113-953-КФ-8	Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140 KB КОПОС	шт	5	<u>44.49</u> -	-	222	-	-	-	-
126	& С113-953-КФ-9	Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240 KB КОПОС	шт	5	<u>13.63</u> -	-	68	-	-	-	-
127	& С113-953-КФ-26	Дюбель вогнестійкий М6х35 SB 6.3х35 КОПОС	шт	5000	<u>12.68</u> -	-	63400	-	-	-	-
128	& С113-2124-Б-9	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800	шт	60	<u>112.15</u> -	-	6729	-	-	-	-
129	& С1512-6-30	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин Т100 Е 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	8	<u>1198.26</u> -	-	9586	-	-	-	-
130	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,116	<u>28848.79</u> 26919,72	-	3346	3123	-	<u>222.0000</u>	<u>25.75</u>
131	& С1545-479-10	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 ДКС 121950	м	117,16	<u>26.72</u> -	-	3131	-	-	-	-
132	& С113-953-КФ-9 варіант 1	Муфта гнучка труба-труба ІР65, д 20мм, довжиною 240мм 50320 ДКС	шт	160	<u>121.01</u> -	-	19362	-	-	-	-
133	& С113-953-КФ-9 варіант 2	Муфта гнучка труба-труба ІР65, д 20мм, довжиною 260мм 50325 ДКС	шт	30	<u>140.59</u> -	-	4218	-	-	-	-
134	& С113-953-КФ-9 варіант 3	Муфта гнучка труба-труба ІР65, д 32, довжиною 290мм 50332 ДКС	шт	10	<u>269.42</u> -	-	2694	-	-	-	-
135	& С113-953-КФ-9 варіант 4	Муфта гнучка труба-труба ІР65, д 40мм, довжиною 340мм 50340 ДКС	шт	5	<u>319.69</u> -	-	1598	-	-	-	-
136	& С113-953-КФ-9 варіант 5	Ізоляційна стрічка, 19мм, 20м НРХ 5200 НРХ	шт	65	<u>84.75</u> -	-	5509	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,49	<u>3267.52</u> 3097,94	<u>-</u> -	4869	4616	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>37.71</u> -
138	& C1547-6-A-126	Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, Cedar Plus WDE000540 Schneider Electric	шт	149	<u>200.14</u> -	<u>-</u> -	29821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3434.77</u> 3097,94	<u>-</u> -	34	31	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.25</u> -
140	& C1547-62-7	Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric	шт	1	<u>181.54</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							660672	115995	<u>15148</u> 3228		<u>936.91</u> 21,65
Разом будівельні роботи, грн.							660672				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							529529				
всього заробітна плата, грн.							119223				
Загальновиробничі витрати, грн.							59859				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							93,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20038				
Всього будівельні роботи, грн.							720531				

Всього по розділу 4							720531				
Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі											
141	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>5605.31</u> 1511,78	<u>4093.53</u> 913,36	4484	1209	<u>3275</u> 731	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>8.96</u> 4,95
142	& C1545-423-A-13	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann	шт	24	<u>656.85</u> -	<u>-</u> -	15764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C1545-423-A-14	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann 3ВВ	шт	8	<u>60.53</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C1545-423-A-15	Насадка для забивання кувалдою OMEX 20 сталь 3042200 OBO Bettermann	шт	2	<u>1415.36</u> -	<u>-</u> -	2831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& C1545-423-A-16	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann	шт	8	<u>187.11</u> -	- -	1497	-	- -	- -	- -
146	& C1550-36-2-4Ш	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055	шт	2	<u>388.96</u> -	- -	778	-	- -	- -	- -
147	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,6	<u>3642.46</u> 3023,55	<u>614.27</u> 151,03	2185	1814	<u>369</u> 91	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>13.44</u> 0,58
148	& C1545-423-A-34	Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann	м.п.	60	<u>133.46</u> -	- -	8008	-	- -	- -	- -
149	& C1545-423-A-9	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann	шт	20	<u>833.03</u> -	- -	16661	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							52692	3023	<u>3644</u> 822		<u>22.4</u> 5,53
Разом будівельні роботи, грн.							52692				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46025				
всього заробітна плата, грн.							3845				
Загальновиробничі витрати, грн.							1828				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							580				
Всього будівельні роботи, грн.							54520				

Всього по розділу 5							54520				
Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення											
150	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,36	<u>28530.96</u> 28530,96	- -	10271	10271	- -	<u>261.8000</u> -	<u>94.25</u> -
151	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	<u>16147.80</u> 16147,80	- -	5813	5813	- -	<u>150.4500</u> -	<u>54.16</u> -
152	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,045	<u>28530.96</u> 28530,96	- -	1284	1284	- -	<u>261.8000</u> -	<u>11.78</u> -
153	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045	<u>16147.80</u> 16147,80	- -	727	727	- -	<u>150.4500</u> -	<u>6.77</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							18095	18095	- -		<u>166.96</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							18095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					18095 10761 20,03 4291 28856 28856				
		Розділ 7. Матеріали									
154	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	60	<u>91.33</u> -	<u>-</u> -	5480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>370.10</u> -	<u>-</u> -	3701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1	<u>14151.32</u> 8422,75	<u>56.11</u> 21,74	14151	8423	<u>56</u> 22	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>62.4</u> 0,14
157	& C1545-64-21-1Д	Дріт з мідною жилою перетином 6мм ² для заземлення ПВ1	м	102	<u>27.69</u> -	<u>-</u> -	2824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	1517-1089 варіант 5	Шафа для зберігання та підзарядки, 230В, 13А V-Card-PDU20LT	шт	8	<u>27720.00</u> -	<u>-</u> -	221760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					247916	8423	<u>56</u> 22		<u>62.4</u> 0,14
		Разом устаткування, грн.					221760				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8708				
		Всього устаткування, грн.					230468				
		Разом будівельні роботи, грн.					26156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17677				
		всього заробітна плата, грн.					8445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					30207				

		Всього по розділу 7					260675				
		Разом прямі витрати по кошторису					1964450	213427	<u>26312</u>		<u>1704,47</u>
		Разом устаткування, грн.					727017		7346		48,76
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					28552				
		Всього устаткування, грн.					755569				
		Разом будівельні роботи, грн.					1237433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					997694				
		всього заробітна плата, грн.					220773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110967				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					174,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37364				
		Всього будівельні роботи, грн.					1348400				

		Всього по кошторису					2103969				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1927,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					258137				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014_ЕО на електроосвітлення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1033,212 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,9224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 255,395 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
1	КБ21-24-1	ЩО1, ЩО2, ЩАО1,ЩАО2 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	697,57 453,70	47,14 23,34	2790	1815	189 93	3.4000 0,1579	13.6 0,63
2	& С1512-150-А-220 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-12 ІР31	шт	4	429,14 -	- -	1717	-	- -	- -	- -
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	40	233,66 227,87	3,65 1,70	9346	9115	146 68	1.6000 0,0126	64 0,5
4	& 9000-1099-1-15 варіант 1	Вимикач навантаження Зр, Un=380В, - In=40А, тип ЗР-А, кат. № 248265	шт	4	732,32 -	- -	2929	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 9000-1099-1-17 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531	шт	36	<u>167.07</u> -	- -	6015	-	- -	- -	- -
6	& C1545-288-7 варіант 1	Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	шт	4	<u>1009.38</u> -	- -	4038	-	- -	- -	- -
7	& C1545-288-A-1 варіант 1	Заглушка Z-10/3F	шт	8	<u>7.91</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
8	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,08	<u>2476.55</u> 2291,47	- -	198	183	- -	<u>14.4000</u> -	<u>1.15</u> -
9	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	8	<u>12.25</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
10	& C1530-4-1-18	Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913	шт	4	<u>297.31</u> -	- -	1189	-	- -	- -	- -
11	KB21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>685.74</u> 257,01	<u>48.36</u> 22,72	686	257	<u>48</u> 23	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>1.86</u> 0,15
12	& 1517-2346-45 варіант 1	Ящик зі знижуючим трансформатором 220/36 В ЯТП-0,25 220/36-0 36 УХЛ4	шт	1	<u>2729.42</u> -	- -	2729	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31798	11370	<u>383</u> 184		<u>80.61</u> 1,28
		Разом устаткування, грн.					11673				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					458				
		Всього устаткування, грн.					12131				
		Разом будівельні роботи, грн.					20125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8372				
		всього заробітна плата, грн.					11554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1697				
		Всього будівельні роботи, грн.					25538				

		Всього по розділу 1					37669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція									
13	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	2,51	<u>16828.99</u>	<u>574.40</u>	42241	36694	<u>1442</u>	<u>113.6000</u>	<u>285.14</u>
					14619,18	229,49			576	1,5406	3,87
14	& С1547-4-Б-16	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен	шт	183	<u>1787.59</u>	-	327129	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& С1547-4-Б-15	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен	шт	63	<u>1162.86</u>	-	73260	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	& С1547-4-Б-19	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен	шт	5	<u>860.32</u>	-	4302	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	& С111-88-152-3	Комплект підвісу 2м WH WSO	шт	70	<u>105.24</u>	-	7367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					454299	36694	<u>1442</u>		<u>285.14</u>
									576		3,87
		Разом будівельні роботи, грн.					454299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					416163				
		всього заробітна плата, грн.					37270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6003				
		Всього будівельні роботи, грн.					472610				

		Всього по розділу 2					472610				
		Розділ 3. Електроустановочні вироби									
18	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,93	<u>3434.77</u>	-	3194	2881	-	<u>25.3100</u>	<u>23.54</u>
					3097,94	-			-	-	-
19	& С1512-14-43	Вимикач зовн. устан. 1-кл. IP54	шт	83	<u>78.25</u>	-	6495	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& С1512-14-50	Вимикач зовн. устан. 1-кл. прохідний, IP54	шт	10	<u>85.74</u>	-	857	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	1 шт	15	<u>34.03</u> 22,03	-	510	330	-	<u>0.1800</u>	<u>2.7</u>
22	& С1547-6-А-91	Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 EE830	шт	15	<u>1020.19</u> -	-	15303	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					26359	3211	-		<u>26.24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26359				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23148				
		всього заробітна плата, грн.					3211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1622				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					545				
		Всього будівельні роботи, грн.					27981				

		Всього по розділу 3					27981				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
23	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	26,82	<u>1325.58</u> 1065,88	<u>45.99</u> 24,11	35552	28587	<u>1233</u> 647	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>230.65</u> 4,3
24	& С1545-66-ВВГ-НГД-31	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5	м	1339,26	<u>34.58</u> -	-	46312	-	-	-	-
25	& С157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм ²	м	1396,38	<u>51.73</u> -	-	72235	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					154099	28587	<u>1233</u> 647		<u>230.65</u> 4,3
		Разом будівельні роботи, грн.					154099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124279				
		всього заробітна плата, грн.					29234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14638 22,79 4880 168737				

		Всього по розділу 4					168737				
26	КБ21-2-7	Розділ 5. Електромонтажні вироби <i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	26,82	<u>5748.11</u> 5018,40	<u>232.36</u> 116,98	154164	134593	<u>6232</u> 3137	<u>41.0000</u> 0,7730	<u>1099.62</u> 20,73
27	& С113-953- К-1 варіант 1	Труба ПВХ жорстка, гладка з раструбом , д. 20 мм, сіра	м	2708,82	<u>17.84</u> -	<u>-</u> -	48325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1110-15- 64-1Г варіант 1	Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip 733 Bettermann	шт	4900	<u>0.59</u> -	<u>-</u> -	2891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С113-953- КФ-4 варіант 1	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS	шт	240	<u>16.87</u> -	<u>-</u> -	4049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С113-953- КФ-5 варіант 1	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS	шт	170	<u>9.84</u> -	<u>-</u> -	1673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1110-15- 127	Дюбель вогнестійкий М6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD-Q 6х40 Bettermann	шт	5300	<u>5.88</u> -	<u>-</u> -	31164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С113-953- КФ-13 варіант 1	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132х132х72, світло-сіра КО 125 КА KOPOS	шт	62	<u>117.15</u> -	<u>-</u> -	7263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1512-6- 30 варіант 1	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин Т100 Е 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	46	<u>111.59</u> -	<u>-</u> -	5133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					254662	134593	<u>6232</u> 3137		<u>1099.62</u> 20,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					254662 113837 137730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69408 108,67 23271 324070				

		Всього по розділу 5					324070				
34	C113-2	Розділ 6. Матеріали Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	23,5	91,33 -	- -	2146	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2146	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2146 2146 2146				

		Всього по розділу 6					2146				
		Разом прямі витрати по кошторису					923363	214455	9290 4544		1722,26 30,18
		Разом устаткування, грн.					11673				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					458				
		Всього устаткування, грн.					12131				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					911690 687945 218999				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109391 169,96 36396				
		Всього будівельні роботи, грн.					1021081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1033212				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1922,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					255395				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015_СПС-СО

на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

528,057 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,36502 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

213,511 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	8234.56	1.79	8235	7925	2	60.8000	60.8
					7924,67	0,32			-	0,0026	-
2	& 2402-4058-26	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	14815.00	-	14815	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& 2402-4058-26	Виносна антена GSM SMA 25м GSM SMA	шт	1	1722.00	-	1722	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	217.15	3.65	434	427	7	1.6000	3.2
					213,50	1,70			3	0,0126	0,03
5	& 2402-4058-26	Комунікатор МЦА-GSM	шт	1	4776.00	-	4776	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	& 1602-10308-2	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	3356.67	-	3357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>116.06</u> 83,42	<u>7.30</u> 3,40	232	167	<u>15</u> 7	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
8	& 1511-4001-A-1 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 7А/ч NP 12-7	шт	2	<u>571.00</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	48	<u>440.99</u> 391,68	<u>1.79</u> 0,32	21168	18801	<u>86</u> 15	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>153.6</u> 0,12
10	& 2402-4057-8-1Н варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	53	<u>187.50</u> -	<u>-</u> -	9938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі	шт	5	<u>223.03</u> 195,84	<u>-</u> -	1115	979	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>8</u> -
12	& 1602-30076-77 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	6	<u>159.17</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>245.58</u> 195,84	<u>6.94</u> 1,23	491	392	<u>14</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>3.2</u> 0,02
14	& 3000-503 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП "Артон"	шт	3	<u>87.50</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	6,5	<u>9571.74</u> 5246,38	<u>647.25</u> 95,16	62216	34101	<u>4207</u> 619	<u>42.3300</u> 0,6266	<u>275.15</u> 4,07
16	& С1530-63-4 варіант 2	63920 Труба жорстка гладка 320Н ПВХ д20/17,6мм довж3,0м сірий	м	612	<u>29.01</u> -	<u>-</u> -	17754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1530-63-4 варіант 3	Гнучка армована труба д20	м	51	<u>56.65</u> -	<u>-</u> -	2889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>6468.57</u> 4325,99	<u>397.84</u> 173,89	2587	1730	<u>159</u> 70	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>13.12</u> 0,45
19	& С1545-89-2-20	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х25 ТД "Sokol"	м	20,2	<u>40.22</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-89-2-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60х40 ТД "Sokol"	м	20,2	<u>86.08</u> -	<u>-</u> -	1739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм²	100 м	6,5	<u>1327.14</u> 1079,84	<u>22.45</u> 8,69	8626	7019	<u>146</u> 56	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>52</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	4,1	<u>671.83</u> 431,94	<u>22.45</u> 8,69	2755	1771	<u>92</u> 36	<u>3.2000</u> 0,0550	<u>13.12</u> 0,23
23	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,4	<u>1032.05</u> 844,97	<u>34.76</u> 19,76	413	338	<u>14</u> 8	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>2.5</u> 0,05
24	& С1545-64-231 варіант 2	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 2x2x0,8	м	346,8	<u>42.88</u> -	-	14871	-	-	-	-
25	& С1545-64-233 варіант 2	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,4	м	1122	<u>11.26</u> -	-	12634	-	-	-	-
26	& С157-249-Г-1 варіант 3	Кабель вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3x1,5	м	5,1	<u>56.10</u> -	-	286	-	-	-	-
27	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>697.57</u> 453,70	<u>47.14</u> 23,34	698	454	<u>47</u> 23	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
28	& С1512-150-A-198	Щит навісний на 8 модулі IP41, ІЕК ІЕК ЩРН-П-8	шт	1	<u>337.83</u> -	-	338	-	-	-	-
29	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	7	<u>233.66</u> 227,87	<u>3.65</u> 1,70	1636	1595	<u>26</u> 12	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>11.2</u> 0,09
30	& 9000-1099-2-1ФВ варіант 1	Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34103 Easy9, 1р, 3А	шт	6	<u>160.26</u> -	-	962	-	-	-	-
31	& 9000-1099-2-1УБ варіант 1	Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34110 Easy9, 1р, 10А	шт	1	<u>120.00</u> -	-	120	-	-	-	-
32	& С1545-144-4 варіант 1 Уточнить!!!! было 0, 37коп.	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6x40 мм	шт	3000	<u>0.80</u> -	-	2400	-	-	-	-
33	& С1110-82-14	Кабельна стяжка, 150x3	шт	400	<u>0.22</u> -	-	88	-	-	-	-
34	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,02	<u>16828.99</u> 14619,18	<u>574.40</u> 229,49	337	292	<u>11</u> 5	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>2.27</u> 0,03
35	& С1547-17-1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором DELUX REL-501 LED	шт	2	<u>295.01</u> -	-	590	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1545-144-4 варіант 1 Уточнить!!!! было 0, 37коп.	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм	шт	3000	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1110-82-14	Кабельна стяжка, 150х3	шт	400	<u>0.22</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг.	шт	1	<u>260.58</u> 256,20	<u>4.38</u> 2,04	261	256	<u>5</u> 2	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>1.92</u> 0,02
39	& 1504-15414-10 варіант 1	Моноблок УКІМО ІТС на 2 зони VA-2240 WM	шт	1	<u>2858.00</u> -	<u>-</u> -	2858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 1511-6041-2 варіант 1	Мікрофонна консоль на 6 зон VA-6ZRM	шт	1	<u>2100.00</u> -	<u>-</u> -	2100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	22	<u>480.57</u> 417,09	<u>-</u> -	10573	9176	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>70.4</u> -
42	& 1504-19061-10-6 варіант 2	Гучномовець настінний T-103E (1,5 Вт, 3Вт)	шт	17	<u>667.00</u> -	<u>-</u> -	11339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1504-19061-10-7 варіант 2	Гучномовець настінний T-601 (6Вт)	шт	4	<u>2769.00</u> -	<u>-</u> -	11076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 1504-19061-10-9 варіант 2	Гучномовець рупорний T-720B	шт	1	<u>1848.00</u> -	<u>-</u> -	1848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>21279.07</u> 18685,50	<u>2026.56</u> 725,44	2766	2429	<u>263</u> 94	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>17.06</u> 0,6
46	& C1547-СПС-5	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12/24V)	шт	8	<u>597.35</u> -	<u>-</u> -	4779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1547-СПС-6	Оповіщувач світловий ОС-6.4 "Стрілка-показчик" (12/24V)	шт	4	<u>597.35</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 1602-30033-6 варіант 2	Сповіщувач світло-збуковий зовнішній ДЖМІЛЬ-1	шт	1	<u>1212.00</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1203.13</u> 1105,44	<u>1.44</u> 0,26	1203	1105	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
50	& 1602-30036-8 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>4900.00</u> -	<u>-</u> -	4900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	3	<u>124.02</u> 83,42	- -	372	250	- -	<u>0.6400</u> -	<u>1.92</u> -
52	& 1511-4001-A-3 варіант 1	Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-1218	шт	3	<u>1248.33</u> -	- -	3745	-	- -	- -	- -
53	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	8	<u>1032.05</u> 844,97	<u>34.76</u> 19,76	8256	6760	<u>278</u> 158	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>50.08</u> 1,06
54	& С1545-64-231 варіант 1	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/Ек30 1х2х0,8	м	824	<u>21.46</u> -	- -	17683	-	- -	- -	- -
55	& С1545-144-4 варіант 1 Уточнить!!!! было 0, 37коп.	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм	шт	1700	<u>0.80</u> -	- -	1360	-	- -	- -	- -
56	& С1110-82-14	Кабельна стяжка, 150х3	шт	400	<u>0.22</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
57	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг.	шт	1	<u>260.58</u> 256,20	<u>4.38</u> 2,04	261	256	<u>5</u> 2	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>1.92</u> 0,02
58	& 1511-6041-2 варіант 2	Модуль керування інформацією про повітряну тривогу WiFi ITC WA-22	шт	1	<u>8786.00</u> -	- -	8786	-	- -	- -	- -
59	& 290220-3300-1 варіант 1	3416215 Консоль стельова легка DS осн.200 мм, товщина 1,5мм	шт	28	<u>175.65</u> -	- -	4918	-	- -	- -	- -
60	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,42	<u>7902.67</u> 6372,41	<u>1530.26</u> 732,72	3319	2676	<u>643</u> 308	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>19.83</u> 2,07
61	& 2405-11330-15-1 варіант 1	35343 Перфорований лоток 200х100 L 3000	м	42	<u>385.49</u> -	- -	16191	-	- -	- -	- -
62	& С111-1814-1 варіант 1	Кут вертикальний внутрішній лівобічний, перехідник CSSS 90°-200 Н100	шт	1	<u>985.34</u> -	- -	985	-	- -	- -	- -
63	& С111-1814-1 варіант 2	Кришка на прямий елемент 200 L3000	шт	3	<u>182.36</u> -	- -	547	-	- -	- -	- -
64	& 290220-3300-1 варіант 2	Легка консоль стельова DS основа 150 мм, товщина 1,5 мм	шт	28	<u>161.59</u> -	- -	4525	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C111-1814-1 варіант 3	Кут вертикальний внутрішній правобічний, перехідник CSSD 90°-150 H50	шт	1	<u>786.86</u> -	- -	787	-	- -	- -	- -
66	& C111-1814-1 варіант 4	Кришка на прямий елемент 150 L3000	шт	3	<u>162.21</u> -	- -	487	-	- -	- -	- -
67	& C111-1846-1 варіант 1	Болт із шестигранною головкою М6х12	шт	200	<u>1.32</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
68	& C111-1846-1 варіант 2	Болт із шестигранною головкою М6х20	шт	100	<u>2.45</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
69	& C111-1846-1 варіант 3	Гайка шестигранна М6	шт	300	<u>0.26</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
70	& C111-1846-1 варіант 4	Шайба М6 зовн діаметр 18	шт	100	<u>0.81</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
71	& C111-1846-1 варіант 5	Анкер М8/10*60	шт	100	<u>7.55</u> -	- -	755	-	- -	- -	- -
72	& C111-1846-1 варіант 6	Скоба металева однолапкова d=19-20мм ДКС (53342)	шт	2100	<u>2.75</u> -	- -	5775	-	- -	- -	- -
73	& C111-1846-1 варіант 7	50520 CI20 Коліно 90гр. що відкривається жтр-жтр ІР40 д20мм	шт	100	<u>27.53</u> -	- -	2753	-	- -	- -	- -
74	& C111-1846-1 варіант 8	Тройник ПІ20 90гр. що відкривається жтр-жтр ІР40 д20мм	шт	100	<u>22.63</u> -	- -	2263	-	- -	- -	- -
75	& C111-1846-1 варіант 9	Муфта труба-труба д20 мм	шт	100	<u>17.86</u> -	- -	1786	-	- -	- -	- -
76	& C111-1846-1 варіант 10	Перехідник армована труба-жорстка труба д20/д20	шт	50	<u>50.49</u> -	- -	2525	-	- -	- -	- -
77	& C111-1846-1 варіант 11	3,5х35 Саморіз гк/дерево	шт	2000	<u>0.26</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
78	& C111-1846-1 варіант 12	КРО 6*30 дюбель распорний (О)	шт	2000	<u>0.28</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					353101	98899	<u>6021</u> 1420		<u>773.97</u> 9,43
		Разом устаткування, грн.					82557				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3244				
		Всього устаткування, грн.					85801				
		Разом будівельні роботи, грн.					270544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165624				
		всього заробітна плата, грн.					100319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15045				
		Всього будівельні роботи, грн.					318045				

		Всього по розділу 1					403846				
		Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи.									
79	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4295.02</u> 4295,02	<u>-</u> -	4295	4295	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
80	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	7	<u>1557.78</u> 1557,78	<u>-</u> -	10904	10904	<u>-</u> -	<u>8.4000</u> -	<u>58.8</u> -
81	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	4	<u>131.67</u> 131,67	<u>-</u> -	527	527	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>2.84</u> -
82	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	2	<u>114.98</u> 114,98	<u>-</u> -	230	230	<u>-</u> -	<u>0.6200</u> -	<u>1.24</u> -
83	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	52	<u>333.81</u> 333,81	<u>-</u> -	17358	17358	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>93.6</u> -
84	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний. Модуль МЦА-GSM	шт	1	<u>480.32</u> 480,32	<u>-</u> -	480	480	<u>-</u> -	<u>2.5900</u> -	<u>2.59</u> -
85	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>114.98</u> 114,98	<u>-</u> -	115	115	<u>-</u> -	<u>0.6200</u> -	<u>0.62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20. Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-200	шт	1	<u>12911.03</u> 12911,03	<u>-</u> -	12911	12911	<u>-</u> -	<u>69.6200</u> -	<u>69.62</u> -
87	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>19046.30</u> 19046,30	<u>-</u> -	19046	19046	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -
88	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>4470.05</u> 4470,05	<u>-</u> -	4470	4470	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
89	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>18851.95</u> 18851,95	<u>-</u> -	18852	18852	<u>-</u> -	<u>97.0000</u> -	<u>97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					89188	89188	<u>-</u> -		<u>470.47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					89188				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					89188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35024				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8959				
		Всього будівельні роботи, грн.					124212				

		Всього по розділу 2					124212				
		Разом прямі витрати по кошторису					442289	188087	<u>6021</u> 1420		<u>1244.44</u> 9,43
		Разом устаткування, грн.					82557				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3244				
		Всього устаткування, грн.					85801				
		Разом будівельні роботи, грн.					359732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165624				
		всього заробітна плата, грн.					189507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82524				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					442256				

		Всього по кошторису					528057				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1365,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					213511				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016_СКМ
на структуровані кабельні мережі

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

137,228 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,1503 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

22,917 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа комутаційна									
1	KM10-184-8	Шафа ввідна до комутаторів	шт	1	<u>2221.89</u>	<u>286.35</u>	2222	1769	<u>286</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1768,70	92,19			92	0,6672	0,67
2	& C1512-150-СКМ-163	Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B,EServer	шт	1	<u>5426.32</u>	-	5426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	4	<u>217.15</u>	<u>3.65</u>	869	854	<u>15</u>	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					213,50	1,70			7	0,0126	0,05
4	& C1512-150-СКМ-2	Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08	шт	1	<u>1164.05</u>	-	1164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1503-837-1	SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D	шт	2	<u>4266.67</u>	-	8533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	варіант 1 & C1512-150-СКМ-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK	шт	1	<u>2529.16</u>	-	2529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U	шт	1	<u>271.55</u>	-	272	-	-	-	-
8	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	<u>1363.69</u>	<u>77.55</u>	2727	1018	<u>155</u>	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
		Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM			509,22	24,97			50	0,1807	0,36
9	& 1504-7001-58-1У6	Комутатор TP-LINK TL-SL1218P	шт	1	<u>5333.33</u>	-	5333	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& 1503-8456-402	ДБЖ Powercom Macan MRT-2000 IEC	шт	1	<u>5582.50</u>	-	5583	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	& 1701-20431-17-1У8	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER	шт	1	<u>27500.00</u>	-	27500	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& C1512-150-СКМ-5	Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 1м UPC-1LCLC(SM)S	шт	1	<u>630.26</u>	-	630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C1512-150-СКМ-1У3	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	1	<u>87.55</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1545-66-Г-23	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	20	<u>98.73</u>	-	1975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1512-150-СКМ-6	Установлення штетсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	28	<u>4.25</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ21-22-7	Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска	100шт	0,01	<u>3267.52</u>	-	33	31	-	<u>25.3100</u>	<u>0.25</u>
					3097,94	-			-	-	-
17	& C1512-150-СКМ-7	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>68.25</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КМ8-575-1	Вимикач автоматичний 1р, Un=230В, хар. С, 6кА In=6 А, тип іС60N, кат. № А9F79106 Schneider Electric	шт	1	<u>233.66</u>	<u>3.65</u>	234	228	<u>4</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					227,87	1,70			2	0,0126	0,01
19	& 9000-1099-2-94	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	шт	1	<u>260.57</u>	-	261	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	КМ11-169-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х2,5 мм2	100 м	0,4	<u>2476.55</u>	-	991	917	-	<u>14.4000</u>	<u>5.76</u>
					2291,47	-			-	-	-
21	& C157-249-B-3	Разом прямі витрати по розділу 1	м	40,8	<u>62.55</u>	-	2552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом устаткування, грн.					69109	4817	<u>460</u>		<u>33.21</u>
									151		1,09
							47210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1853				
		Всього устаткування, грн.					49063				
		Разом будівельні роботи, грн.					21899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16622				
		всього заробітна плата, грн.					4968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2100				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					587				
		Всього будівельні роботи, грн.					23999				

		Всього по розділу 1					73062				
		Розділ 2. Устаткування та матеріали									
22	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	377.91	-	756	387	-	1,4000	2.8
					193,45	-			-	-	-
23	& 1503-837-4	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630	шт	2	4433.33	-	8867	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
24	& C1512-150-СКМ-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	5	6.82	-	34	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	9265.59	-	463	170	-	27.8200	1.39
					3405,17	-			-	-	-
26	& C1512-150-СКМ-42	LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль	шт	2	267.77	-	536	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	& C1512-150-СКМ-12	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля	шт	3	292.42	-	877	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	& C1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6A, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	16	98.73	-	1580	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,1	6468.57	397.84	7115	4759	438	32.8000	36.08
					4325,99	173,89			191	1,1242	1,24
30	& C1545-89-2-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60x40 ТД "Sokol"	м	100	86.08	-	8608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C1545-89-2-23	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25x16 ТД "Sokol"	м	10	19.87	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					29035	5316	438		40.27
									191		1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>4470.05</u> 4470,05	<u>-</u> -	4470	4470	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4470	4470	<u>-</u> -		<u>23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4470				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					449				
		Всього будівельні роботи, грн.					6220				

		Всього по розділу 4					6220				
		Разом прямі витрати по кошторису					126001	19757	<u>1110</u> 463		<u>134.67</u> 3,14
		Разом устаткування, грн.					56077				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2201				
		Всього устаткування, грн.					58278				
		Разом будівельні роботи, грн.					69924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49057				
		всього заробітна плата, грн.					20220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9026				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2697				
		Всього будівельні роботи, грн.					78950				

		Всього по кошторису					137228				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					150,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22917				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017_С3 на системи зв'язку

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 79,727 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09152 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,391 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа комутаційна									
1	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1363.69</u> 509,22	<u>77.55</u> 24,97	1364	509	<u>78</u> 25	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
2	& 1503-837-16 варіант 1	IP-міні АТС Grandstream UCM6300A	шт	1	<u>13300.00</u> -	<u>-</u> -	13300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	3	<u>377.91</u> 193,45	<u>-</u> -	1134	580	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>4.2</u> -
4	& 1503-837-13 варіант 1	IP телефон Grandstream GRP2601P	шт	3	<u>1646.67</u> -	<u>-</u> -	4940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>888.87</u> 783,36	<u>1.44</u> 0,26	889	783	<u>1</u> -	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>6.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1503-837-14 варіант 1	GoIP 4 GSM-VoIP шлюз Hybertone	шт	1	<u>9416.67</u> -	<u>-</u> -	9417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	<u>233.66</u> 227,87	<u>3.65</u> 1,70	1168	1139	<u>18</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06
8	& 1602-30041-60 варіант 1	Кольоровий відеодомофон Alpha HD NeoLight	шт	2	<u>6175.00</u> -	<u>-</u> -	12350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1602-30041-61 варіант 1	Кольорова панель виклику Prime FHD Silver NeoLight	шт	3	<u>2425.00</u> -	<u>-</u> -	7275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							51837	3011	<u>97</u> 34		<u>21.8</u> 0,24
Разом устаткування, грн.							47282				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1857				
Всього устаткування, грн.							49139				
Разом будівельні роботи, грн.							4555				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1447				
всього заробітна плата, грн.							3045				
Загальновиробничі витрати, грн.							1358				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							404				
Всього будівельні роботи, грн.							5913				

Всього по розділу 1							55052				
Розділ 2. Кабельна продукція											
10	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	3,95	<u>1032.05</u> 844,97	<u>34.76</u> 19,76	4077	3338	<u>137</u> 78	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>24.73</u> 0,52
11	& С1545-1168-4	Кабель парної скрутки J-H(St)H 2x2x0,8	м	406,85	<u>18.39</u> -	<u>-</u> -	7482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>6468.57</u> 4325,99	<u>397.84</u> 173,89	2587	1730	<u>159</u> 70	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>13.12</u> 0,45
13	& С1545-89-2-27	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x16 ТД "Sokol"	м	40	<u>29.56</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С113-1437-11БА	Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм	м	40	<u>15.43</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					15945	5068	<u>296</u> 148		<u>37.85</u> 0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					15945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10581				
		всього заробітна плата, грн.					5216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2509				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					807				
		Всього будівельні роботи, грн.					18454				

		Всього по розділу 2					18454				
15	КП2-16-10	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи									
		Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання]	система	1	<u>4470.05</u> 4470,05	<u>-</u> -	4470	4470	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
		багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання									
		Разом прямі витрати по розділу 3					4470	4470	<u>-</u> -		<u>23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4470				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					449				
		Всього будівельні роботи, грн.					6220				

		Всього по розділу 3					6220				
		Разом прямі витрати по кошторису					72252	12549	<u>393</u> 182		<u>82.65</u> 1,21
		Разом устаткування, грн.					47282				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1857				
		Всього устаткування, грн.					49139				
		Разом будівельні роботи, грн.					24970				

Склад _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018_OC
на охоронна сигналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59,163 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12511 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,351 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5014.92</u>	<u>1.79</u>	5015	4797	2	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					4796,51	0,32				0,0026	-
2	& 1602-30041-62	Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems	шт	1	<u>5749.17</u>	<u>-</u>	5749	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	<u>233.66</u>	<u>3.65</u>	3739	3646	58	<u>1.6000</u>	<u>25.6</u>
					227,87	1,70			27	0,0126	0,2
4	& 1602-30041-63	Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems	шт	1	<u>3815.83</u>	<u>-</u>	3816	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 1602-30041-64	Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl Ajax Systems	шт	2	<u>640.83</u>	<u>-</u>	1282	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-30041-65 варіант 1	Сповіщувач руху інфрачервоний бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax Systems	шт	3	<u>3624.17</u> -	<u>-</u> -	10873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1602-30041-66 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтатний бездротовий DoorProtect Ajax Systems	шт	9	<u>957.50</u> -	<u>-</u> -	8618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1602-30041-54-1	Оповіщувач звуковий HomeSiren Ajax Systems	шт	1	<u>1469.73</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4295.02</u> 4295,02	<u>-</u> -	4295	4295	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
10	ПЖ5-51	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач радіохвильовий	комплект	1	<u>5316.85</u> 5316,85	<u>-</u> -	5317	5317	<u>-</u> -	<u>28.6700</u> -	<u>28.67</u> -
11	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	1	<u>131.67</u> 131,67	<u>-</u> -	132	132	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>0.71</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					50306	18187	<u>60</u> 27		<u>114.94</u> 0,2
		Разом устаткування, грн.					30338				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1191				
		Всього устаткування, грн.					31529				
		Разом будівельні роботи, грн.					19968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1721				
		всього заробітна плата, грн.					18214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2137				
		Всього будівельні роботи, грн.					27634				

		Всього по розділу 1					59163				
		Разом прямі витрати по кошторису					50306	18187	<u>60</u> 27		<u>114.94</u> 0,2
		Разом устаткування, грн.					30338				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1191				
		Всього устаткування, грн.					31529				
		Разом будівельні роботи, грн.					19968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1721 18214 7666 9,97 2137 27634				
		----- Всього по кошторису					59163				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					125,11 20351				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019_ВС на відеоспостереження

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

204,481 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,2958 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

48,789 тис. грн.

Середній розряд робіт

5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	521.15	11.93	521	509	12	3.2000	3.2
					509,22	3,84			4	0,0278	0,03
2	& 3000-162	16-канальний 4K мережевий відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua Technology	шт	1	12156.67	-	12157	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	217.15	3.65	217	214	3	1.6000	1.6
					213,50	1,70			2	0,0126	0,01
4	& 1517-1473-1-72	Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB SkyHawk AI 16TB SEAGATE	шт	1	11170.83	-	11171	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 1504-7038-79-16	Монітор DELL S2721HN 210-AXKV	шт	1	6295.83	-	6296	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& C157-273-1	Кабель HDMI, POWERPLANT v1.4 3м Black (KD00AS1202)	шт	1	152.40	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1701-20431-16 варіант 1	Комп'ютерна миша LOGITECH M705 Marathon (910-001949) LOGITECH	шт	1	<u>1915.83</u> -	- -	1916	-	- -	- -	- -
8	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	14	<u>509.22</u> 509,22	- -	7129	7129	- -	<u>3.2000</u> -	<u>44.8</u> -
9	& 1601-2430-21 варіант 1	Відеокамера 4Мп IP відеокамера (2.8мм) DH-IPC-HDW2449T-S-IL Dahua Technology	шт	12	<u>3575.00</u> -	- -	42900	-	- -	- -	- -
10	& 1601-2430-10-13T варіант 1	Відеокамера 4Мп IP Starlight варіофокальна, DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2	шт	2	<u>5850.00</u> -	- -	11700	-	- -	- -	- -
11	& С1512-64-2	Комутаційний бокс DH-PFA130-E	шт	14	<u>448.24</u> -	- -	6275	-	- -	- -	- -
12	& С1512-150-СКМ-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	14	<u>6.82</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							100529	7852	<u>15</u> 6		<u>49.6</u> 0,04
Разом устаткування, грн.							86140				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3382				
Всього устаткування, грн.							89522				
Разом будівельні роботи, грн.							14389				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6522				
всього заробітна плата, грн.							7858				
Загальновиробничі витрати, грн.							3150				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							819				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 20143,62 x 0,007, грн.							141				
Всього будівельні роботи, грн.							17680				

Всього по розділу 1							107202				
Розділ 2. Шафа комутації (ШК СКМ)											
13	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>217.15</u> 213,50	<u>3.65</u> 1,70	217	214	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
14	& С1512-150-СКМ-159	Патч-панель 24 порти 19" 1U STP Cat6 WT-2084-CAT 6	шт	1	<u>1550.81</u> -	- -	1551	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U	шт	1	<u>271,55</u>	<u>-</u>	272	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1363,69</u>	<u>77,55</u>	1364	509	<u>78</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
		16-портовий керований POE комутатор PFS4218-16ET-190 Dahua Technology			509,22	24,97			25	0,1807	0,18
17	& 1503-8456-400	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	1	<u>9587,50</u>	<u>-</u>	9588	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6A, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR			-	-			-	-	-
18	& C1512-150-СКМ-6	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	12	<u>4,25</u>	<u>-</u>	51	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	& C1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6A, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	15	<u>98,73</u>	<u>-</u>	1481	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					14524	723	<u>81</u>		<u>4,8</u>
		Разом устаткування, грн.					9588		27		0,19
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					377				
		Всього устаткування, грн.					9965				
		Разом будівельні роботи, грн.					4936				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4132				
		всього заробітна плата, грн.					750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84				
		Всього будівельні роботи, грн.					5246				

		Всього по розділу 2					15211				
Розділ 3. Кабелі та дроти											
20	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	8,56	<u>1032,05</u>	<u>34,76</u>	8834	7233	<u>298</u>	<u>6,2600</u>	<u>53,59</u>
					844,97	19,76			169	0,1327	1,14
21	& C153-91-18	Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-НФ-ВПЗ 4х2х0,56	м	881,68	<u>26,22</u>	<u>-</u>	23118	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,92	<u>5132,25</u>	<u>397,84</u>	9854	8306	<u>764</u>	<u>32,8000</u>	<u>62,98</u>
					4325,99	173,89			334	1,1242	2,16
23	& C1545-89-2-27	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х16 ТД "Sokol"	м	192	<u>29,56</u>	<u>-</u>	5676	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	& C113-1437-11БА	Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм	м	40	<u>15,43</u>	<u>-</u>	617	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					48099	15539	<u>1062</u> 503		<u>116,57</u> 3,3
		Разом будівельні роботи, грн.					48099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31498				
		всього заробітна плата, грн.					16042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2490				
		Всього будівельні роботи, грн.					55829				

		Всього по розділу 3					55829				
25	КП2-13-8	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи.									
		Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>18851,95</u> 18851,95	<u>-</u> -	18852	18852	<u>-</u> -	<u>97,0000</u> -	<u>97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					18852	18852	<u>-</u> -		<u>97</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					18852				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1894				
		Всього будівельні роботи, грн.					26240				

		Всього по розділу 4					26240				
		Разом прямі витрати по кошторису					182004	42966	<u>1158</u> 536		<u>267,97</u> 3,53
		Разом устаткування, грн.					95728				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3759				
		Всього устаткування, грн.					99487				
		Разом будівельні роботи, грн.					86276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 20143,62 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					43502 18577 24,3 5287 141 104994 204481				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					295,8 48789				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020_3

на система контролю загазованості

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

129,223 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29038 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

42,534 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	2363,61	1,44	2364	2238	1	17,6000	17,6
					2237,66	0,26			-	0,0021	-
2	& 2402-4058-A-1	Приймально-контрольний прилад ПКП "ВАРТА-1.03.14"	шт	1	9450,00	-	9450	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& 1504-13245-502	ДБЖ Back-UPS BV 500VA, Schuko BV500I-GR APC	шт	1	2710,83	-	2711	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	487,57	1,79	2438	1958	9	3,2000	16
					391,68	0,32			2	0,0026	0,01
5	& 2402-4058-A-2	Сповіщувач газу метану СН4 Дм-14	шт	5	3500,00	-	17500	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1203,13	1,44	1203	1105	1	8,0000	8
					1105,44	0,26			-	0,0021	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4295.02</u> 4295,02	<u>-</u> -	4295	4295	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
24	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач газу	шт	5	<u>333.81</u> 333,81	<u>-</u> -	1669	1669	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>9</u> -
25	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Оповіщувач ОСЗ-11	шт	7	<u>131.67</u> 131,67	<u>-</u> -	922	922	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>4.97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6886	6886	<u>-</u> -		<u>37.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6886				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2708				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					692				
		Всього будівельні роботи, грн.					9594				

		Всього по розділу 1					9594				
		Разом прямі витрати по кошторису					110706	36473	<u>1686</u> 781		<u>260.64</u> 5,1
		Разом устаткування, грн.					35060				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1376				
		Всього устаткування, грн.					36436				
		Разом будівельні роботи, грн.					75646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37487				
		всього заробітна плата, грн.					37254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17141				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5280				
		Всього будівельні роботи, грн.					92787				

		Всього по кошторису					129223				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					290,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42534				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021_СПДЗ

на система протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1027,797 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,26451 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

175,014 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система Д-1									
1	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	1 шт	1	<u>9728.16</u>	<u>819.51</u>	9728	6919	<u>820</u>	<u>51.8500</u>	<u>51.85</u>
					6918,86	331,99			332	2,3298	2,33
2	& 2308-1001-250 варіант 2	Вентилятор даховий KROV91-071-DU400-00300/6F-Y1CCK TM	шт	1	<u>99990.00</u>	-	99990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	<u>1531.43</u>	<u>253.73</u>	1348	990	<u>223</u>	<u>8.5300</u>	<u>7.51</u>
					1125,02	74,23			65	0,5244	0,46
4	& С130-886-8 варіант 1	Стікан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N CCK TM	шт	1	<u>12791.02</u>	-	12791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>700.38</u>	<u>22.25</u>	700	438	<u>22</u>	<u>3.4000</u>	<u>3.4</u>
					437,55	9,19			9	0,0665	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-382-152 варіант 3	Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою KPD-4-03-800x400(h) ССК ТМ	шт	1	<u>17774.60</u> -	- -	17775	-	- -	- -	- -
7	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	1 ґрата	1	<u>423.47</u> 303,71	<u>54.20</u> 17,74	423	304	<u>54</u> 18	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
8	& C130-382-153 варіант 1	Сітка захисна SET-800x400-40-ZS ССК ТМ	шт	1	<u>1453.91</u> -	- -	1454	-	- -	- -	- -
9	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,336	<u>116367.87</u> 19599,58	<u>458.03</u> 173,01	39100	6585	<u>154</u> 58	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>52.44</u> 0,42
10	C1630-522 варіант 1	Хрестовина 800x400H-700x350H ст. ч. товщ. 1 мм	шт	1	<u>540.99</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
11	C1630-522 варіант 3	Відвід 90° 800x400H	шт	1	<u>744.99</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
12	C1630-522 варіант 4	Відвід 45° 800x400H	шт	2	<u>744.99</u> -	- -	1490	-	- -	- -	- -
13	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	7,6	<u>1764.01</u> 1096,04	<u>556.13</u> 229,73	13406	8330	<u>4227</u> 1746	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>61.71</u> 12,64
14	& C1113-286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	76	<u>255.55</u> -	- -	19422	-	- -	- -	- -
15	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	8,2	<u>1930.11</u> 1587,54	<u>342.57</u> 141,51	15827	13018	<u>2809</u> 1160	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>99.88</u> 8,4
16	& C1113-286-42	Фольговане покриття	м2	82	<u>50.20</u> -	- -	4116	-	- -	- -	- -
17	& C1113-286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	82	<u>70.07</u> -	- -	5746	-	- -	- -	- -
18	& C1550-26-12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	9	<u>97.18</u> -	- -	875	-	- -	- -	- -
19	C1111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,001264	<u>68805.08</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
20	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75mx50мм	шт	10	<u>399.53</u> -	- -	3995	-	- -	- -	- -
21	C1111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,00072	<u>602446.77</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
22	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	210	<u>52.61</u> -	- -	11048	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					261041	36584	<u>8309</u> 3388		<u>279.15</u> 24,45
		Разом устаткування, грн.					99990				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					103917				
		Разом будівельні роботи, грн.					161051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116158				
		всього заробітна плата, грн.					39972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5997				
		Всього будівельні роботи, грн.					180064				

		Всього по розділу 1					283981				
		Розділ 2. Система Д-2									
23	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	1 шт	1	<u>9728.16</u> 6918,86	<u>819.51</u> 331,99	9728	6919	<u>820</u> 332	<u>51.8500</u> 2,3298	<u>51.85</u> 2,33
24	& 2308-1001-250 варіант 3	Вентилятор даховий KROV91-071-DU400-00300/6F-Y1 CCK TM	шт	1	<u>99990.00</u> -	<u>-</u> -	99990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	<u>1531.43</u> 1125,02	<u>253.73</u> 74,23	1348	990	<u>223</u> 65	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>7.51</u> 0,46
26	& C130-886-8 варіант 1	Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N CCK TM	шт	1	<u>12791.02</u> -	<u>-</u> -	12791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>700.38</u> 437,55	<u>22.25</u> 9,19	1401	875	<u>45</u> 18	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>6.8</u> 0,13
28	& C130-382-152 варіант 4	Клапан протипожежний універсальний КРУ-1N-D-N-700x350-2*f-MP220-out CCK	шт	2	<u>16372.10</u> -	<u>-</u> -	32744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	2	<u>423.47</u> 303,71	<u>54.20</u> 17,74	847	607	<u>108</u> 35	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
30	& C130-382-153	Сітка захисна SET-700x350-40-ZS CCK TM	шт	2	<u>733.53</u> -	<u>-</u> -	1467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,702	<u>116367.87</u> 19599,58	<u>458.03</u> 173,01	81690	13759	<u>322</u> 121	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>109.55</u> 0,88
32	C1630-522 варіант 3	Відвід 90° 800x400H	шт	1	<u>744.99</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1630-522 варіант 10	Трійник 800x400H-700x350H ст. ч. товщ. 1 мм	шт	1	<u>969.01</u> -	-	969	-	-	-	-
34	C1630-522 варіант 11	Перехід 800x400H -700x350H з оц. сталі товщ. 1мм	шт	1	<u>867.01</u> -	-	867	-	-	-	-
35	C1630-522 варіант 12	Відвід 45° 800x400H	шт	2	<u>765.01</u> -	-	1530	-	-	-	-
36	KB26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	11,2	<u>1764.01</u> <u>1096,04</u>	<u>556.13</u> <u>229,73</u>	19757	12276	<u>6229</u> <u>2573</u>	<u>8.1200</u> <u>1,6625</u>	<u>90.94</u> <u>18,62</u>
37	& C1113-286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	112	<u>255.55</u> -	-	28622	-	-	-	-
38	KB26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	12	<u>1930.11</u> <u>1587,54</u>	<u>342.57</u> <u>141,51</u>	23161	19050	<u>4111</u> <u>1698</u>	<u>12.1800</u> <u>1,0241</u>	<u>146.16</u> <u>12,29</u>
39	& C1113-286-42	Фольговане покриття	м2	120	<u>50.20</u> -	-	6024	-	-	-	-
40	& C1113-286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	120	<u>70.07</u> -	-	8408	-	-	-	-
41	& C1550-26-12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	14	<u>97.18</u> -	-	1361	-	-	-	-
42	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	10	<u>399.53</u> -	-	3995	-	-	-	-
43	C111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,00084	<u>602446.77</u> -	-	506	-	-	-	-
44	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	220	<u>52.61</u> -	-	11574	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					349525	54476	<u>11858</u> <u>4842</u>		<u>417.53</u> <u>34,97</u>
		Разом устаткування, грн.					99990				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3927				
		Всього устаткування, грн.					103917				
		Разом будівельні роботи, грн.					249535				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183201				
		всього заробітна плата, грн.					59318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9088				
		Всього будівельні роботи, грн.					278027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					381944				
		Розділ 3. Системи КП-1, К-2									
45	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	2	<u>1249,72</u> 1164,86	<u>81,50</u> 32,90	2499	2330	<u>163</u> 66	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>16,86</u> 0,46
46	& 2308-4001-545 варіант 3	Вентилятор осьовий, N=3,0 кВт OZA 501-056-N-00300/2-Y1 CCK TM	шт	1	<u>25185,00</u> -	<u>-</u> -	25185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 2308-4001-545 варіант 4	Вентилятор осьовий, N=2,2 кВт OZA 501-050-N-00220/2-Y1 CCK TM	шт	1	<u>21945,00</u> -	<u>-</u> -	21945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	4	<u>1478,78</u> 682,06	<u>53,39</u> 22,05	5915	2728	<u>214</u> 88	<u>5,3000</u> 0,1596	<u>21,2</u> 0,64
49	& C130-382-A-92 варіант 1	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-600x700-N-M220-S	шт	1	<u>29160,81</u> -	<u>-</u> -	29161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C130-382-154 варіант 2	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-500x500H-NM220-S-Y2	шт	1	<u>26567,00</u> -	<u>-</u> -	26567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C130-382-152 варіант 5	Клапан повітряний з руч приводом GMK-R-300x500H CCK TM	шт	1	<u>3416,83</u> -	<u>-</u> -	3417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C130-382-152 варіант 6	Клапан повітряний з руч приводом GMK-R-300x300H CCK TM	шт	1	<u>2313,95</u> -	<u>-</u> -	2314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,79128	<u>1262,35</u> 1228,27	<u>8,90</u> 3,68	999	972	<u>7</u> 3	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>7,74</u> 0,02
54	& C1545-89-738 варіант 1	З'єднувач м'який OZA-COM 100-056-ZS	шт	2	<u>1370,71</u> -	<u>-</u> -	2741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C101-1029 варіант 2	Монтажна опора OZA-MOP-056-ZC CCK TM	шт	2	<u>676,58</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1545-89-738 варіант 2	З'єднувач м'який OZA-COM 100-050-ZS	шт	2	<u>1243,21</u> -	<u>-</u> -	2486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C101-1029 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOP-050-ZC CCK TM	шт	2	<u>912,45</u> -	<u>-</u> -	1825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	1 ґрата	1	<u>423.47</u> 303,71	<u>54.20</u> 17,74	423	304	<u>54</u> 18	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
59	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	3	<u>700.38</u> 437,55	<u>22.25</u> 9,19	2101	1313	<u>67</u> 28	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>10.2</u> 0,2
60	& С130-382-152 варіант 7	Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою КРД-4-03-400х400(Н) ССК ТМ	шт	2	<u>14719.70</u> -	-	29439	-	-	-	-
61	& С130-382-152 варіант 8	Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою КРД-4-03-300х300(Н) ССК ТМ	шт	1	<u>14102.60</u> -	-	14103	-	-	-	-
62	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	1 ґрата	4	<u>423.47</u> 303,71	<u>54.20</u> 17,74	1694	1215	<u>217</u> 71	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>9.44</u> 0,52
63	& С130-382-153 варіант 2	Сітка захисна SET-400х400-40-ZS ССК ТМ	шт	2	<u>510.41</u> -	-	1021	-	-	-	-
64	& С130-382-153 варіант 3	Сітка захисна SET-300х300-40-ZS ССК ТМ	шт	1	<u>351.03</u> -	-	351	-	-	-	-
65	& С130-382-153 варіант 4	Сітка захисна SET-300х500-40-ZS ССК ТМ	шт	1	<u>491.28</u> -	-	491	-	-	-	-
66	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,1378	<u>117028.60</u> 15841,92	<u>466.93</u> 176,68	16127	2183	<u>64</u> 24	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>17.38</u> 0,18
67	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,224	<u>126215.14</u> 26047,37	<u>592.69</u> 231,48	28272	5835	<u>133</u> 52	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>46.46</u> 0,38
68	С1630-522 варіант 5	Відвід 90° 600х700Н ст. оц. товщиною 0,8мм	шт	3	<u>744.99</u> -	-	2235	-	-	-	-
69	С1630-522 варіант 6	Перехід 600х700 на ф630мм довж. 300мм	шт	2	<u>336.99</u> -	-	674	-	-	-	-
70	С1630-522 варіант 13	Трійник 600х700 на 600х700мм та 500х300Н ст. оц. товщиною 0,8 мм	шт	1	<u>367.59</u> -	-	368	-	-	-	-
71	С1630-522 варіант 7	Відвід 90° 300х500Н ст. оц. товщиною 0,8мм	шт	1	<u>387.99</u> -	-	388	-	-	-	-
72	С1630-522 варіант 14	Трійник 600х700 на 600х700мм та 300х300Н ст. оц. товщиною 0,8 мм	шт	1	<u>398.19</u> -	-	398	-	-	-	-
73	С1630-522 варіант 15	Відвід 90° 300х300Н ст. оц. товщиною 0,8мм	шт	1	<u>367.59</u> -	-	368	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1630-522 варіант 16	Відвід 90° 500х500Н ст. оц. товщиною 0,8мм	шт	2	<u>398.19</u>	-	796	-	-	-	-
75	C1630-522 варіант 17	Перехід 500х500 на ф560мм довж. 300мм	шт	2	<u>408.39</u>	-	817	-	-	-	-
76	& C1545- 488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	12	<u>399.53</u>	-	4794	-	-	-	-
77	& C1550-38- 6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	9	<u>372.80</u>	-	3355	-	-	-	-
78	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	250	<u>52.61</u>	-	13153	-	-	-	-
79	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	11	<u>1764.01</u> 1096,04	<u>556.13</u> 229,73	19404	12056	<u>6117</u> 2527	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>89.32</u> 18,29
80	& C1113- 286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	110	<u>255.55</u>	-	28111	-	-	-	-
81	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	12	<u>1930.11</u> 1587,54	<u>342.57</u> 141,51	23161	19050	<u>4111</u> 1698	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>146.16</u> 12,29
82	& C1113- 286-42	Фольговане покриття	м2	120	<u>50.20</u>	-	6024	-	-	-	-
83	& C1113- 286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм	м2	120	<u>70.07</u>	-	8408	-	-	-	-
84	& C1550-26- 12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	14	<u>97.18</u>	-	1361	-	-	-	-
85	C111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,00072	<u>602446.77</u>	-	434	-	-	-	-
86	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,001896	<u>68805.08</u>	-	130	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					334808	47986	<u>11147</u> 4575		<u>367.12</u> 33,11
		Разом устаткування, грн.					47130				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1851				
		Всього устаткування, грн.					48981				
		Разом будівельні роботи, грн.					287678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					228545				
		всього заробітна плата, грн.					52561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8078				
		Всього будівельні роботи, грн.					312893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					—				
		Всього по розділу 3					361874				
		Разом прямі витрати по кошторису					945374	139046	<u>31314</u>		<u>1063,8</u>
		Разом устаткування, грн.					247110		12805		92,53
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9705				
		Всього устаткування, грн.					256815				
		Разом будівельні роботи, грн.					698264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					527904				
		всього заробітна плата, грн.					151851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72718				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23163				
		Всього будівельні роботи, грн.					770982				
		-----					—				
		Всього по кошторису					1027797				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1264,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					175014				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022_АСПДЗ

на автоматика систем протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

366,872 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,6966 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

95,334 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	4	5880.48	1406.66	23522	11497	5627	20.8000	83.2
					2874,14	524,65			2099	3,2994	13,2
2	& 9900-1050 варіант 1	Шафа керування СПДЗ (11кВт, 380В, 25А)	шт	3	17928.40	-	53785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 9900-1052 варіант 1	Шафа керування СПДЗ (0,210кВт, 230В, 1А), ШК СПДЗ	шт	1	16788.00	-	16788	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5014.92	1.79	5015	4797	2	36.8000	36.8
					4796,51	0,32			-	0,0026	-
5	& 2402-4058-106 варіант 1	Прилад керування на 4 кільця ПУ-П	шт	1	41765.00	-	41765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ10-667-3	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	10промен	1,5	3997.22	1.79	5996	5318	3	27.2000	40.8
					3545,25	0,32			-	0,0026	-
7	& 1504-15410-209	Блок комутації адресний БКА-220	шт	12	821.67	-	9860	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1504-4001-8 варіант 1	Блок узгодження адресний БСА	шт	3	<u>480.00</u> -	<u>-</u> -	1440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-3-6	Релейний блок	10 шт	0,1	<u>416.56</u> 356,90	<u>59.66</u> 19,21	42	36	<u>6</u> 2	<u>2.4000</u> 0,1390	<u>0.24</u> 0,01
10	& С1547-6-А-102	Реле 220В 5А з колодкою МУ-4	шт	1	<u>90.29</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>2126.53</u> 1105,44	<u>-</u> -	2127	1105	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
12	& 170328-8103 варіант 1	Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ	шт	1	<u>12010.00</u> -	<u>-</u> -	12010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С126-1327-8	Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 6x4мм	шт	6	<u>411.53</u> -	<u>-</u> -	2469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	12	<u>244.98</u> 221,09	<u>-</u> -	2940	2653	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>19.2</u> -
15	& 1602-30033-4 варіант 1	Кнопка керування автоматикою (димовидалення) КАО1-Ж	шт	6	<u>408.00</u> -	<u>-</u> -	2448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1602-30033-4 варіант 2	Кнопка керування автоматикою (пуск) КАО1-К	шт	6	<u>408.00</u> -	<u>-</u> -	2448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	<u>147.06</u> 113,94	<u>-</u> -	882	684	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4.8</u> -
18	& 1602-30033-4 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	6	<u>216.00</u> -	<u>-</u> -	1296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	6	<u>264.22</u> 195,84	<u>6.94</u> 1,23	1585	1175	<u>42</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>9.6</u> 0,06
20	& 1602-30033-6 варіант 3	Магнітно- контакт СОМК1-8	шт	6	<u>165.00</u> -	<u>-</u> -	990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-409-1	Кабельна продукція Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	8	<u>9571.74</u> 5246,38	<u>647.25</u> 95,16	76574	41971	<u>5178</u> 761	<u>42.3300</u> 0,6266	<u>338.64</u> 5,01
22	& С1530-63-4 варіант 4	Труба пластикова діаметр 20 мм	м	816	<u>19.56</u> -	<u>-</u> -	15961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	8	<u>1564.84</u> 1295,81	<u>33.67</u> 13,04	12519	10366	<u>269</u> 104	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>76.8</u> 0,66
24	& C1545-64-435	Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 2x2x0,8	м	408	<u>27.65</u> -	<u>-</u> -	11281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-64-83	Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 1x2x0.8	м	408	<u>18.82</u> -	<u>-</u> -	7679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-52-20	Скоба металева д.20 CMM-20	шт	2400	<u>2.30</u> -	<u>-</u> -	5520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	варіант 1 & C1545-144-4	Комплект кріплення (пластиковий дюбель+шуруп під дюбель)	шт	3000	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	варіант 2 & C1-1-9-2	Кабельний хомут з вушком під дюбель	упак.	12	<u>21.33</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	варіант 1 & C111-1-1-9	Вогнестійка монтажна піна SOUDAFOAM FR B1	шт	3	<u>419.29</u> -	<u>-</u> -	1258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	варіант 2 & C111-1-1-9	Вогнестійкий сіліконовий герметик FIRE SILICONE B1FR	шт	1	<u>1000.69</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					321947	79602	<u>11127</u> 2973		<u>618.08</u> 18,94
		Разом устаткування, грн.					132970				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5222				
		Всього устаткування, грн.					138192				
		Разом будівельні роботи, грн.					188977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98248				
		всього заробітна плата, грн.					82575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12759				
		Всього будівельні роботи, грн.					228680				

		Всього по кошторису					366872				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					696,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95334				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023_СКУД

на система контролю й управління доступом

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 95,986 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09937 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,227 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1715-5003-11 варіант 1	Ноутбук ASUS X515FA Slate Gray (X515FA-EJ181) ASUS	шт	1	<u>17082.50</u> -	<u>-</u> -	17083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>2284.31</u> 455,74	<u>219.72</u> 63,79	2284	456	<u>220</u> 64	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
3	& 210-1000-10 варіант 1	Контролер обмеження доступу U-Prox IP400 ТОВ «КАРД-СІСТЕМС»	шт	1	<u>8486.67</u> -	<u>-</u> -	8487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>217.15</u> 213,50	<u>3.65</u> 1,70	217	214	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
5	& 1602-10308-2	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>3356.67</u> -	<u>-</u> -	3357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1203.13</u> 1105,44	<u>1.44</u> 0,26	1203	1105	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30036-8 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>4900.00</u> -	<u>-</u> -	4900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	<u>101.76</u> 83,42	<u>7.30</u> 3,40	102	83	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
9	& 1511-4001-A-1 варіант 1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207	шт	1	<u>499.17</u> -	<u>-</u> -	499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	<u>233.66</u> 227,87	<u>3.65</u> 1,70	701	684	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
11	& 210-1000-11 варіант 1	Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів U-Prox Desktop Itvsystems	шт	1	<u>3115.83</u> -	<u>-</u> -	3116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 210-1000-16 варіант 1	Зчитувач мультимедійний в антивандальному корпусі U-Prox SL steel U-Prox	шт	2	<u>2835.00</u> -	<u>-</u> -	5670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1693.45</u> 1326,53	<u>238.63</u> 76,83	1693	1327	<u>239</u> 77	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>9.6</u> 0,56
14	& 1602-10652-61 варіант 1	Комутатор TP-LINK TL-SG1008 8x1GE TP-LINK	шт	1	<u>1499.17</u> -	<u>-</u> -	1499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>246.13</u> 221,09	<u>-</u> -	492	442	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
16	& 210-1001-1 варіант 1	Кнопка виходу EXIT-805L ATIS	шт	2	<u>325.00</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>226.38</u> 195,84	<u>-</u> -	453	392	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
18	& 1504-15414-3 варіант 1	Магнітоконтатний сповіслювач СМК 1-16	шт	2	<u>103.33</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,02	<u>17179.22</u> 17179,22	<u>-</u> -	344	344	<u>-</u> -	<u>112.4000</u> -	<u>2.25</u> -
20	& С111-950-6-X	Ригельний замок електромагнітний ТМЛ-1200 TRINIX	шт	2	<u>2984.55</u> -	<u>-</u> -	5969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,02	<u>2864.16</u> 2864,16	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>23.4000</u> -	<u>0.47</u> -
22	& С111-950-5	Дверний доводчик Geze TS-2000 Н-о Geze	шт	2	<u>4014.73</u> -	<u>-</u> -	8029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					230 230 90 0,11 23 320 320				
	Порядок, п. 3.14	Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 17753,33 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису Кошторисна трудоємність, люд.год.					88366 43928 1725 45653 44438 29261 12429 5771 8,39 1798 124 50333 95986 99,37	11136	<u>4041</u> 1293		<u>81,65</u> 9,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14227				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на конструкції залізобетонні. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1977,028 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,36959 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 194,204 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Евакуаційний вихід №2									
		ТУНЕЛЬ									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0912	427768.20 19383,49	3728.08 1817,08	39012	1768	340 166	165.7700 11,7305	15.12 1,07
2	КБ6-24-4	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,38	724954.98 119487,06	63339.50 26822,96	275483	45405	24069 10193	905.9600 154,3070	344.26 58,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,13377	<u>33981,34</u> -	- -	4546	-	- -	- -	- -
4	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,63924	<u>33981,34</u> -	- -	21722	-	- -	- -	- -
5	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,5234	<u>33981,34</u> -	- -	153711	-	- -	- -	- -
6	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,13377	<u>8087,17</u> -	- -	1082	-	- -	- -	- -
7	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,63924	<u>6731,41</u> -	- -	4303	-	- -	- -	- -
8	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм ПЛИТА ДНІЩА ПДм1	т	4,5234	<u>5675,17</u> -	- -	25671	-	- -	- -	- -
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,097	<u>427768,20</u> 19383,49	<u>3728,08</u> 1817,08	41494	1880	<u>362</u> 176	<u>165.7700</u> 11,7305	<u>16.08</u> 1,14
10	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,179	<u>569612,00</u> 34880,99	<u>13517,49</u> 5531,46	101961	6244	<u>2420</u> 990	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>49.11</u> 6,44
11	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,05565	<u>33981,34</u> -	- -	1891	-	- -	- -	- -
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,164955	<u>33981,34</u> -	- -	5605	-	- -	- -	- -
13	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,3373	<u>33981,34</u> -	- -	79425	-	- -	- -	- -
14	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,05565	<u>8087,17</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
15	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,164955	<u>6731,41</u> -	- -	1110	-	- -	- -	- -
16	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм СХОДОВА КЛІТИНА	т	2,3373	<u>5675,17</u> -	- -	13265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,55308	<u>700751.62</u> 108763,06	<u>30242.88</u> 12582,20	387572	60155	<u>16727</u> 6959	<u>855.4590</u> 81,6388	<u>473.14</u> 45,15
18	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,18522	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	6294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4431	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	15057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	9,4668	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	321695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,18522	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	1498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,4431	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	2983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	9,4668	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	53726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ9-61-13	Монтаж м/к обрамлень	1м	0,8535	<u>11960.73</u> 8623,60	<u>2951.14</u> 1174,58	10208	7360	<u>2519</u> 1003	<u>63.8880</u> 8,3655	<u>54.53</u> 7,14
25	C121-782	Металеві конструкції	т	0,8535	<u>86999.40</u> -	<u>-</u> -	74254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ6-1-19	Сходовий марш См-1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0114	<u>136951.56</u> 61840,10	<u>24436.47</u> 9302,17	1561	705	<u>279</u> 106	<u>463.4300</u> 60,5024	<u>5.28</u> 0,69
27	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1571	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	5832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,007056	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05733	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	1948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,178909 5	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	6080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,007056	<u>10298.50</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05733	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,178909 5	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ6-1-19	Сходовий марш См-2 (2 шт) Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,022	<u>136951.56</u> 61840,10	<u>24436.47</u> 9302,17	3013	1360	<u>538</u> 205	<u>463.4300</u> 60,5024	<u>10.2</u> 1,33
35	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,233	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	11255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0126	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,10374	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	3525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5754	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	19553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0126	<u>10298.50</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,10374	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,5754	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	3265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ6-1-19	Сходовий марш См-3 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,011	<u>136951.56</u> 61840,10	<u>24436.47</u> 9302,17	1506	680	<u>269</u> 102	<u>463.4300</u> 60,5024	<u>5.1</u> 0,67
43	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1165	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	5628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0063	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05187	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	1763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,28875	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	9812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0063	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05187	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,28075	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	1593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,02	<u>284967,94</u> 136571,88	<u>24519,89</u> 11400,92	5699	2731	<u>490</u> 228	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>21,22</u> 1,48
51	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,03	<u>5040,49</u> -	<u>-</u> -	10232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01512	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,148638	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	5051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,01512	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,148638	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>284967,94</u> 136571,88	<u>24519,89</u> 11400,92	3990	1912	<u>343</u> 160	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
57	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>5040,49</u> -	<u>-</u> -	7163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09513	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	3233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,096	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	3262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298.50</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,09513	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-3 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>284967.94</u> 136571,88	<u>24519.89</u> 11400,92	3990	1912	<u>343</u> 160	<u>1061.2470</u> 74,0859	<u>14.86</u> 1,04
64	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	7163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,098154	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	3335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,08064	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	2740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298.50</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,098154	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм ПЛИТА ПОКРИТТЯ Пм1	т	0,08064	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,08	<u>110437.95</u> 74284,46	<u>5289.91</u> 2578,32	8835	5943	<u>423</u> 206	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>43.01</u> 1,33
72	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	1,303365	<u>2370.74</u> 1187,19	<u>1016.26</u> 495,33	3090	1547	<u>1325</u> 646	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>10.71</u> 4,17
73	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,08	<u>30938.05</u> 16779,68	<u>13837.22</u> 6744,31	2475	1342	<u>1107</u> 540	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>10.56</u> 3,48
74	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	8,12	<u>5040.49</u> -	<u>-</u> -	40929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,082215	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	2794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,22115	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	41496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,082215	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	1,22115	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	6930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							1891160	140944	<u>51554</u> 21840		<u>1088.04</u> 134,81
Разом будівельні роботи, грн.							1891160				
в тому числі:							1698662				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							162784				
всього заробітна плата, грн.							85868				
Загальновиробничі витрати, грн.							146,74				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31420				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1977028				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							1977028				
Разом прямі витрати по кошторису							1891160	140944	<u>51554</u> 21840		<u>1088.04</u> 134,81
Разом будівельні роботи, грн.							1891160				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1698662				
		всього заробітна плата, грн.					162784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85868				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31420				
		Всього будівельні роботи, грн.					1977028				

		Всього по кошторису					1977028				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1369,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					194204				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ХБ4-8-3	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,7	<u>71421.10</u> 44700,71	<u>-</u> -	49995	31290	<u>-</u> -	<u>305.0410</u> -	<u>213.53</u> -
2	& С114-4-У-11 варіант 1	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	15,4	<u>5487.95</u> -	<u>-</u> -	84514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1550-64-8 варіант 1	Дюбель фасадний 10x260 мм	шт	560	<u>8.58</u> -	<u>-</u> -	4805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,7	<u>15184.65</u> 9977,91	<u>-</u> -	10629	6985	<u>-</u> -	<u>68.0900</u> -	<u>47.66</u> -
5	С111-2012-6 варіант 1	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17 =====	кг	196	<u>21.33</u> -	<u>-</u> -	4181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	ХБ4-8-3	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,12	<u>71421.10</u> 44700,71	<u>-</u> -	8571	5364	<u>-</u> -	<u>305.0410</u> -	<u>36.6</u> -
7	& С114-4-У-11 варіант 1	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	2,64	<u>5487.95</u> -	<u>-</u> -	14488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1550-64-8 варіант 1	Дюбель фасадний 10x260 мм	шт	96	<u>8.58</u> -	<u>-</u> -	824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,12	<u>15184.65</u> 9977,91	<u>-</u> -	1822	1197	<u>-</u> -	<u>68.0900</u> -	<u>8.17</u> -
10	С111-2012-6 варіант 1	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17	кг	33,6	<u>21.33</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,6	<u>2255.31</u> 2249,44	<u>-</u> -	1353	1350	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>10</u> -
12	& С1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	0,612	<u>4921.22</u> -	<u>-</u> -	3012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	варіант 1 & С1550-64-1	Дюбель для кріплення теплоізоляції 10х120 мм з метал. стержнем з термоголовкою	шт	96	<u>4.65</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	варіант 1 PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,12	<u>27447.23</u> 13750,55	<u>109.39</u> 101,08	3294	1650	<u>13</u> 12	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>12.22</u> 0,09
15	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,12	<u>6572.66</u> 6394,95	<u>65.64</u> 60,65	789	767	<u>8</u> 7	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>5.69</u> 0,06
16	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати	100 м	0,12	<u>1661.21</u> 1547,27	<u>109.39</u> 101,08	199	186	<u>13</u> 12	<u>12.3200</u> 0,7854	<u>1.48</u> 0,09
17	& С111-1594-2	Геотекстиль Турар SF-40	м2	5,28	<u>59.45</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	21,816	<u>548.87</u> -	<u>-</u> -	11974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	варіант 2 & С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	144	<u>8.35</u> -	<u>-</u> -	1202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					203129	48789	<u>34</u> 31		<u>335.35</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					203129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154306				
		всього заробітна плата, грн.					48820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8565				
		Всього будівельні роботи, грн.					227585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					227585				
		Розділ 2. Покрівля									
		арк. 8									
		=====									
		Тип 1 (24,0 м2)									
20	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,24	<u>12182.56</u>	<u>208.75</u>	2924	873	<u>50</u>	<u>26.9390</u>	<u>6.47</u>
					3636,23	86,42			21	0,5407	0,13
21	& С111-859-1-14	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	26,4	<u>143.43</u>	<u>-</u>	3787	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
22	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	1м3	2,52	<u>2474.21</u>	<u>440.81</u>	6235	1293	<u>1111</u>	<u>4.7080</u>	<u>11.86</u>
					513,08	175,84			443	1,1157	2,81
23	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,24	<u>14319.49</u>	<u>2705.80</u>	3437	1121	<u>649</u>	<u>42.2290</u>	<u>10.13</u>
					4671,79	1115,73			268	7,1155	1,71
24	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	100м2	0,24	<u>16384.06</u>	<u>1229.44</u>	3932	143	<u>295</u>	<u>5.3900</u>	<u>1.29</u>
					596,30	508,86			122	3,2263	0,77
25	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,24	<u>2369.81</u>	<u>98.73</u>	569	500	<u>24</u>	<u>17.8200</u>	<u>4.28</u>
					2083,69	88,69			21	0,6227	0,15
26	& С111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	26,4	<u>132.63</u>	<u>-</u>	3501	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
27	РС1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	100 м2	0,24	<u>17011.25</u>	<u>492.52</u>	4083	3821	<u>118</u>	<u>132.4180</u>	<u>31.78</u>
					15920,62	253,74			61	1,9278	0,46
28	& С114-К197-2	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима	м3	5,1912	<u>3371.00</u>	<u>-</u>	17500	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	& С114-К197-1	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима	м3	2,472	<u>5538.50</u>	<u>-</u>	13691	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
30	& С111-1594-2	Геотекстиль Турар SF-40	м2	26,4	<u>59.45</u>	<u>-</u>	1569	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
31	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	25,92	<u>540.83</u>	<u>-</u>	14018	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
32	& С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	96	<u>8.35</u>	<u>-</u>	802	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		=====									
		Парапет вузол 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,185	<u>27447.23</u> 13750,55	<u>109.39</u> 101,08	5078	2544	<u>20</u> 19	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>18.85</u> 0,15
34	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,185	<u>6572.66</u> 6394,95	<u>65.64</u> 60,65	1216	1183	<u>12</u> 11	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>8.76</u> 0,09
35	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати	100 м	0,185	<u>2757.61</u> 2568,47	<u>181.59</u> 167,79	510	475	<u>34</u> 31	<u>20.4512</u> 1,3038	<u>3.78</u> 0,24
36	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	44,622	<u>540.83</u> -	<u>-</u> -	24133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	222	<u>8.35</u> -	<u>-</u> -	1854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C111-1807-94	Притискна смуга -0,6х100	м.п.	20	<u>33.45</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	19,425	<u>476.06</u> -	<u>-</u> -	9247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-16-45	Костиль К1 -4х40х840	шт	30	<u>55.01</u> -	<u>-</u> -	1650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,5	<u>2255.31</u> 2249,44	<u>-</u> -	1128	1125	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>8.33</u> -
42	& C1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	0,51	<u>4603.15</u> -	<u>-</u> -	2348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою	шт	120	<u>17.21</u> -	<u>-</u> -	2065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C111-155-26	Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6	шт	120	<u>6.26</u> -	<u>-</u> -	751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
45	КБ12-15-1	Карнизний вузол 2 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,017	<u>18143.43</u> 17880,19	<u>263.24</u> 97,32	308	304	<u>4</u> 2	<u>146.0800</u> 0,5772	<u>2.48</u> 0,01
46	& C1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	1,785	<u>476.06</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою	шт	60	<u>17.21</u> -	<u>-</u> -	1033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 3. Дверні прорізи									
		арк. 3									
		=====									
		Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні									
57	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,12	<u>36990.84</u> 10953,87	<u>6847.31</u> 5763,04	4439	1314	<u>822</u> 692	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>8.97</u> 5,3
58	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.п3)	1т	0,26	<u>18038.37</u> 16078,46	<u>1468.03</u> 577,04	4690	4180	<u>382</u> 150	<u>131.3600</u> 4,1760	<u>34.15</u> 1,09
59	К536111-10 варіант 5	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-2)	шт	1	<u>26648.99</u> -	<u>-</u> -	26649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	К536111-10 варіант 6	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-3)	шт	1	<u>26266.49</u> -	<u>-</u> -	26266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					62044	5494	<u>1204</u> 842		<u>43.12</u> 6,39
		Разом будівельні роботи, грн.					62044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55346				
		всього заробітна плата, грн.					6336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1273				
		Всього будівельні роботи, грн.					65460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					65460				
		Разом прямі витрати по кошторису					428942	73638	<u>4507</u>		<u>532.68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					428942		2357		16,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350797				
		всього заробітна плата, грн.					75995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39087				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13998				
		Всього будівельні роботи, грн.					468029				
		-----					-				
		Всього по кошторису					468029				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					614,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					89993				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01_ЕП.ДГ
на електропостачання. встановлення дизельного генератора
Електропостачання. встановлення дизельного генератора

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1465,199 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,92419 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 281,910 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Фундамент									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>31384.06</u> 31384,06	<u>-</u> -	1569	1569	<u>-</u> -	<u>287,9800</u> -	<u>14.4</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,028	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	497	497	<u>-</u> -	<u>165,4950</u> -	<u>4.63</u> -
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>46549.32</u> 19383,49	<u>3728.08</u> 1817,08	140	58	<u>11</u> 5	<u>165,7700</u> 11,7305	<u>0.5</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ9-75-2	арк. 7 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1m	2,496	<u>36428.40</u> 26132,13	<u>8335.25</u> 703,31	90925	65226	<u>20805</u> 1755	<u>193.6000</u> 4,5936	<u>483.23</u> 11,47
14	С111-1104 варіант 1	Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255	т	0,55224	<u>44853.10</u> -	<u>-</u> -	24770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-1090 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (труба профільна 120х6)	т	1,59	<u>36881.26</u> -	<u>-</u> -	58641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-1090 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (труба профільна 60х3)	т	0,2226	<u>36461.47</u> -	<u>-</u> -	8116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-1121 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,0106	<u>33355.01</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогенових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	1m	2,496	<u>10577.17</u> 5085,70	<u>4361.11</u> 1720,32	26401	12694	<u>10885</u> 4294	<u>35.2000</u> 10,1259	<u>87.86</u> 25,27
19	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,998	<u>2012.06</u> 803,63	<u>105.52</u> 10,86	2008	802	<u>105</u> 11	<u>5.2580</u> 0,0792	<u>5.25</u> 0,08
20	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	100м2	1,996	<u>3265.82</u> 600,41	<u>66.05</u> 8,04	6519	1198	<u>132</u> 16	<u>3.9820</u> 0,0585	<u>7.95</u> 0,12
21	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,12	<u>11391.44</u> 11326,55	<u>25.00</u> 23,10	1367	1359	<u>3</u> 3	<u>86.9000</u> 0,1795	<u>10.43</u> 0,02
22	& С111- 1807-1-У	Профнастил 1200 2000 Т-10	м2	12,6	<u>615.21</u> -	<u>-</u> -	7752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111- 1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	96	<u>1.38</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					226985	81279	<u>31930</u> 6079		<u>594.72</u> 36,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					226985				
							113776				
							87358				
							44994				
							75,35				
							16137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					271979				

		Всього по розділу 2					271979				
		Розділ 3. Огорожа									
24	КБ9-75-2	арк. 8 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1m	0,896407	<u>36428.40</u>	<u>8335.25</u>	32655	23425	<u>7472</u>	<u>193.6000</u>	<u>173.54</u>
25	& С111-1155-506	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм	т	0,017786	<u>26132,13</u>	<u>703,31</u>	602	-	<u>630</u>	<u>4,5936</u>	<u>4,12</u>
26	С111-1090 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (кут 50х5)	т	0,065995	<u>29241.05</u>	<u>-</u>	1930	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	С113-353	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 4 мм	м	130,2528	<u>317.10</u>	<u>-</u>	41303	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	С113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	276,4268	<u>47.91</u>	<u>-</u>	13244	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	С111-1121 варіант 2	Товстостіловий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,031884	<u>33355.01</u>	<u>-</u>	1064	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	С111-956	Петля накладна	шт	4	<u>29.69</u>	<u>-</u>	119	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,359	<u>2012.06</u>	<u>105.52</u>	722	289	<u>38</u>	<u>5.2580</u>	<u>1.89</u>
32	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	100м2	0,718	<u>803,63</u>	<u>10,86</u>	2345	431	<u>4</u>	<u>0,0792</u>	<u>0,03</u>
33	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,295	<u>600,41</u>	<u>8,04</u>	3360	3341	<u>6</u>	<u>0,0585</u>	<u>0,04</u>
34	& С111-1807-1-У	Профнастил 1200 2000 Т-10	м2	30,975	<u>11391.44</u>	<u>25.00</u>	19056	-	<u>7</u>	<u>86.9000</u>	<u>25.64</u>
35	& С111-1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	236	<u>11326,55</u>	<u>23,10</u>	326	-	<u>7</u>	<u>0,1795</u>	<u>0,05</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					116726	27486	<u>7564</u> 647		<u>203,93</u> 4,24
		Разом будівельні роботи, грн.					116726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81676				
		всього заробітна плата, грн.					28133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5315				
		Всього будівельні роботи, грн.					131397				

		Всього по розділу 3					131397				
36	КМ6-407-1	Розділ 4. Обладнання Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,929	<u>144912.73</u> 95845,81	<u>33612.65</u> 16937,85	134624	89041	<u>31226</u> 15735	<u>672.9800</u> 97,1373	<u>625.2</u> 90,24
37	& 1501- 4007-14	Дизель-генератор з АВР в кожусі, ІР23, 380В, (16 кВт) COELMO PDT44Aa у складі: двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі з вбудованим автоматичним насосом, двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі, паливний бак 240 літрів, АВР	шт	1	<u>748982.06</u> -	<u>-</u> -	748982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					883606	89041	<u>31226</u> 15735		<u>625.2</u> 90,24
		Разом устаткування, грн.					748982				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29413				
		Всього устаткування, грн.					778395				
		Разом будівельні роботи, грн.					134624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14357				
		всього заробітна плата, грн.					104776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43824				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12103				
		Всього будівельні роботи, грн.					178448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 4					956843				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
38	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,41	<u>4365.72</u>	<u>691.32</u>	6156	3350	<u>975</u>	<u>17.6000</u>	<u>24.82</u>
					2375,65	267,78			378	1,6940	2,39
39	& С153-122-А-262	Кабель силовий з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, 4х6 мм ² АВВГнгд-1	м	47,94	<u>20.68</u>	<u>-</u>	991	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
40	& С1545-66-А-136	Кабель КВВГнгд 5х2,5 мм ²	м	47,94	<u>68.43</u>	<u>-</u>	3281	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
41	& С1545-66-ВВГ-НГД-33	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х4	м	47,94	<u>50.61</u>	<u>-</u>	2426	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					12854	3350	<u>975</u>		<u>24.82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12854		378		2,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8529				
		всього заробітна плата, грн.					3728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					565				
		Всього будівельні роботи, грн.					14628				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					14628				
		Розділ 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж									
42	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,09	<u>29611.69</u>	<u>-</u>	2665	2665	<u>-</u>	<u>244.2000</u>	<u>21.98</u>
					29611,69	-			-	-	-
43	& С1545-479-10	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 ДКС 121950	м	90	<u>26.72</u>	<u>-</u>	2405	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,6	<u>545.37</u>	<u>40.54</u>	327	303	<u>24</u>	<u>3.7400</u>	<u>2.24</u>
					504,83	15,95			10	0,1007	0,06
45	& С111-1721-11-А-1 варіант 1	Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм	м	60	<u>3.32</u>	<u>-</u>	199	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							5596	2968	<u>24</u>		<u>24.22</u>
									10		0,06
Разом будівельні роботи, грн.							5596				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2604				
всього заробітна плата, грн.							2978				
Загальновиробничі витрати, грн.							1632				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							613				
Всього будівельні роботи, грн.							7228				

Всього по розділу 6							7228				
Розділ 7. Матеріали для заземлення будівлі											
46	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>6348.99</u>	<u>4502.88</u>	2540	665	<u>1801</u>	<u>12.3200</u>	<u>4.93</u>
					1662,95	1004,69			402	6,8107	2,72
47	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	<u>4292.70</u>	<u>675.69</u>	1288	998	<u>203</u>	<u>24.6400</u>	<u>7.39</u>
					3325,91	166,13			50	1,0630	0,32
48	& С1545-423-А-13	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5м FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann	шт	12	<u>656.85</u>	<u>-</u>	7882	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
49	& С1545-423-А-14	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann	шт	4	<u>60.53</u>	<u>-</u>	242	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
50	& С1545-423-А-16	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann	шт	4	<u>187.11</u>	<u>-</u>	748	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
51	& С1545-423-А-17	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 OBO Bettermann	шт	1	<u>401.67</u>	<u>-</u>	402	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
52	& С1545-423-А-34	Провід плаский, 30х3,5 мм., 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann	м.п.	30	<u>133.46</u>	<u>-</u>	4004	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
53	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	100 м	0,03	<u>14195.37</u>	<u>2122.27</u>	426	321	<u>64</u>	<u>77.4400</u>	<u>2.32</u>
					10700,66	1287,25			39	10,1130	0,3
54	& С1545-423-А-9	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann	шт	10	<u>833.03</u>	<u>-</u>	8330	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,108	<u>31384.06</u> 31384,06	<u>-</u> -	3389	3389	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>31.1</u> -
59	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,072	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	1279	1279	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>11.92</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					4668	4668	<u>-</u> -		<u>43.02</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4668				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1105				
		Всього будівельні роботи, грн.					7442				

		Всього по розділу 9					7442				
		Розділ 10. Будівельні роботи для контуру заземлення									
60	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,038	<u>31384.06</u> 31384,06	<u>-</u> -	1193	1193	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>10.94</u> -
61	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,038	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	675	675	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>6.29</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					1868	1868	<u>-</u> -		<u>17.23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1868				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					443				
		Всього будівельні роботи, грн.					2979				

		Всього по розділу 10					2979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1319696	219104	<u>77074</u> 24636		<u>1600,53</u> 145,43
		Разом устаткування, грн.					748982				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29413				
		Всього устаткування, грн.					778395				
		Разом будівельні роботи, грн.					570714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274536				
		всього заробітна плата, грн.					243740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38170				
		Всього будівельні роботи, грн.					686804				

		Всього по кошторису					1465199				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1924,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					281910				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01_ГП
на автомобільні проїзди. прив'язка
Автомобільні проїзди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1491,369 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,35956 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 193,091 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Розбирання									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,75384	49805.69	23094.99	37546	20136	17410	224.2900	169.08
					26710,70	8869,74			6686	64,9168	48,94
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	1,41345	7450.63	5198.36	10531	3183	7348	20.2070	28.56
					2252,27	1350,96			1910	8,1203	11,48
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	4,095	9949.46	4329.60	40743	23013	17730	47.1900	193.24
					5619,86	1609,43			6591	10,9824	44,97
		Разом прямі витрати по розділу 1					88820	46332	42488		390.88
									15187		105,39
		Разом будівельні роботи, грн.					88820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					61519 36206 65,51 14029 125026 125026				
		Розділ 2. Тип 3									
4	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,6285	<u>58210.73</u> 1790,05	<u>53951.45</u> 12921,73	36585	1125	<u>33908</u> 8121	<u>16.0600</u> 73,5566	<u>10.09</u> 46,23
5	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,6285	<u>16430.23</u> 3360,12	<u>12187.90</u> 3302,66	10326	2112	<u>7660</u> 2076	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>17.73</u> 11,99
6	С1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	118,7865	<u>1617.96</u> -	<u>-</u> -	192192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,6285	<u>1162556.5</u> 3 2118,79	<u>16125.18</u> 3342,96	730667	1332	<u>10135</u> 2101	<u>16.6650</u> 18,8695	<u>10.47</u> 11,86
8	КБ27-26-5 к=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норм 27-26-1 - 27-26-4 до 5 см	1000 м2	-0,6285	<u>567836.44</u> 41,96	<u>-</u> -	-356885	-26	<u>-</u> -	<u>0.3300</u> -	<u>-0.21</u> -
9	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,6285	<u>621798.65</u> 1952,36	<u>14449.01</u> 2891,97	390800	1227	<u>9081</u> 1818	<u>15.3560</u> 16,3239	<u>9.65</u> 10,26
10	КБ27-27-5 к=4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 3 см	1000 м2	-0,6285	<u>59231.04</u> 4,20	<u>-</u> -	-37227	-3	<u>-</u> -	<u>0.0330</u> -	<u>-0.02</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					966458	5767	<u>60784</u> 14116		<u>47.71</u> 80,34
		Разом будівельні роботи, грн.					966458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1853	<u>17762,58</u> 17762,58	<u>-</u> -	3291	3291	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>30.67</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3291	3291	<u>-</u> -		<u>30.67</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3291 3291 1969 3,68 788 5260				

		Всього по розділу 4					5260				
15	КР20-41-3	Розділ 5. Навантаження і перевезення Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	3,97452	<u>2614,23</u> 207,20	<u>2407,03</u> 758,35	10390	824	<u>9566</u> 3014	<u>1.8590</u> 4,4699	<u>7.39</u> 17,77
16	С311-9-М	Перевезення сміття до 9 км	т	397,452	<u>134,39</u> -	<u>134,39</u> 22,77	53414	-	<u>53414</u> 9050	<u>-</u> 0,1490	<u>-</u> 59,22
17	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,64087	<u>36313,93</u> 1150,04	<u>35126,60</u> 11718,77	23273	737	<u>22512</u> 7510	<u>10.3180</u> 73,1544	<u>6.61</u> 46,88
18	С311-9	Перевезення ґрунту до 9 км	т	1089,479	<u>128,00</u> -	<u>128,00</u> 22,77	139453	-	<u>139453</u> 24807	<u>-</u> 0,1490	<u>-</u> 162,33
		Разом прямі витрати по розділу 5					226530	1561	<u>224945</u> 44381		<u>14</u> 286,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					226530 24 45942 22469 36,03 7716 248999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					248999				
		Разом прямі витрати по кошторису					1402988	85771	<u>329984</u>		<u>729.95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1402988		74322		475,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					987233				
		всього заробітна плата, грн.					160093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88381				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32998				
		Всього будівельні роботи, грн.					1491369				

		Всього по кошторису					1491369				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1359,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					193091				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,296	<u>43934.81</u> 2876,34	<u>41058.47</u> 13991,34	13005	851	<u>12154</u> 4141	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>7.64</u> 24,41
2	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0058	<u>43934.81</u> 2876,34	<u>41058.47</u> 13991,34	255	17	<u>238</u> 81	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0.15</u> 0,48
3	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,035	<u>67732.90</u> 3251,51	<u>64431.67</u> 20799,56	2371	114	<u>2255</u> 728	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>1.02</u> 4,23
4	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,00666	<u>67732.90</u> 3251,51	<u>64431.67</u> 20799,56	451	22	<u>429</u> 139	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>0.19</u> 0,8
5	С311-9	Перевезення ґрунту до 9 км	т	72,905	<u>128.00</u> -	<u>128.00</u> 22,77	9332	-	<u>9332</u> 1660	<u>-</u> 0,1490	<u>-</u> 10,86
6	КБ1-164-2 _тех.ч._п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,022	<u>37660.87</u> 37660,87	<u>-</u> -	829	829	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>7.6</u> -
7	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3018	<u>9797.70</u> -	<u>9797.70</u> 2713,27	2957	-	<u>2957</u> 819	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 4,54
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,018	<u>4365.87</u> 2471,99	<u>1893.88</u> 759,85	13176	7460	<u>5716</u> 2293	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>60.95</u> 16,99
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,022	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	391	391	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>3.64</u> -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,7	<u>11976.03</u> 2099,13	<u>-</u> -	8383	1469	<u>-</u> -	<u>17.9520</u> -	<u>12.57</u> -
11	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,1035	<u>38459.91</u> 36064,83	<u>1487.02</u> 248,98	3981	3733	<u>154</u> 26	<u>270.2700</u> 1,7007	<u>27.97</u> 0,18
12	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	104,535	<u>165.86</u> -	<u>-</u> -	17338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1000м	0,006	<u>125971.61</u> 78299,67	<u>42156.20</u> 9771,52	756	470	<u>253</u> 59	<u>549.7800</u> 71,6242	<u>3.3</u> 0,43
14	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	<u>531.05</u> -	<u>-</u> -	3186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-47-1 к=0,63	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 63 мм	100м	0,06	<u>12057.80</u> 7894,87	<u>24.67</u> 10,19	723	474	<u>1</u> 1	<u>58.4892</u> 0,0737	<u>3.51</u> -
16	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,006	<u>173697.28</u> 49299,71	<u>6178.79</u> 1818,40	1042	296	<u>37</u> 11	<u>360.8000</u> 13,1842	<u>2.16</u> 0,08
17	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,7	<u>7835.86</u> 3795,17	<u>4040.69</u> 1668,48	5485	2657	<u>2828</u> 1168	<u>27.0600</u> 12,6023	<u>18.94</u> 8,82
18	С113-1000 варіант 1	Перехід ПЕ- сталь 63/50	шт	2	<u>653.69</u> -	<u>-</u> -	1307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-1000 варіант 2	Коліно ТРМ д.63 90°	шт	2	<u>765.89</u> -	<u>-</u> -	1532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С113-1000 варіант 3	Муфта ПЕ ТРМ д.63 мм	шт	2	<u>299.75</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С113-1000 варіант 4	Муфта ПРВ 63 мм х2`	шт	1	<u>1583.93</u> -	<u>-</u> -	1584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1-1-9 варіант 1	Хомут сталевий з фланцевим відвідом 100/50мм	шт	1	<u>350.14</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,07	<u>137484.44</u> 32644,76	<u>24754.72</u> 9210,73	9624	2285	<u>1733</u> 645	<u>244.6400</u> 55,3565	<u>17.12</u> 3,87
24	К585521- Л004 варіант 7	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2078.07</u> -	<u>-</u> -	2078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	К585521- Л005 варіант 7	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2842.47</u> -	<u>-</u> -	2842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	К585521- Л031 варіант 7	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1809.60</u> -	<u>-</u> -	1810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	К585521- Л048 варіант 7	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3242.27</u> -	<u>-</u> -	3242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	К585521- Л052 варіант 8	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>334.82</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C111-1789	Скоби ходові	кг	4,1	<u>51.09</u>	-	209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3086.70</u>	-	3087	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	1 м	0,004	<u>111229.54</u>	<u>40540.99</u>	445	248	<u>162</u>	<u>389.1800</u>	<u>1.56</u>
					61930,21	1226,85			5	8,8778	0,04
32	C113-73 варіант 2	Перехід сталевий приварний 2`х1`НН	10шт	0,2	<u>551.24</u>	-	110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-73 варіант 3	Перехід сталевий приварний 1`х3/4`ВН	10шт	0,2	<u>492.08</u>	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	0,1	<u>19675.76</u>	<u>1380.73</u>	1968	219	<u>138</u>	<u>16.4120</u>	<u>1.64</u>
					2190,02	448,90			45	3,2343	0,32
35	C1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий діаметром 50 мм	шт	1	<u>1555.12</u>	-	1555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>117.11</u>	<u>9.79</u>	117	99	<u>10</u>	<u>0.7370</u>	<u>0.74</u>
					99,48	4,04			4	0,0293	0,03
37	C1630-1455 варіант 1	Лічильники холодної води д.20 JS-4XB SMART C	шт	1	<u>2642.95</u>	-	2643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>158.45</u>	-	317	251	-	<u>0.8800</u>	<u>1.76</u>
					125,33	-			-	-	-
39	2415-1383 варіант 1	Мікропроцесорна імпульсна накладка АТ-MBUS-01	шт	1	<u>2500.00</u>	-	2500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	2415-1383 варіант 2	Пристрій передачі даних GSM модем Rapid AP2/68 (живлення батарейки)	шт	1	<u>22650.00</u>	-	22650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>7580.56</u>	-	303	301	-	<u>54.4500</u>	<u>2.18</u>
					7523,90	-			-	-	-
42	C113-2301 варіант 5	Кран кульовий 2`ВВ	шт	2	<u>902.79</u>	-	1806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-2301 варіант 4	Кран кульовий 2`ВН	шт	1	<u>539.67</u>	-	540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-2301 варіант 7	Кран кульовий 3/4`	шт	1	<u>255.09</u>	-	255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-2301 варіант 6	Трійник 3/4`	шт	1	<u>216.33</u>	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-2301 варіант 8	Коліно 90` нікель д.2` ВВ	шт	1	<u>624.33</u>	-	624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-2301 варіант 9	Коліно 90` сталеве д.57 мм	шт	1	<u>86.79</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-2301 варіант 10	Ніпель нікель 2`	шт	2	<u>251.01</u>	-	502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C113-2301 варіант 11	Ніпель нікель 3/4`	шт	2	<u>160.23</u>	-	320	-	-	-	-
50	C113-2301 варіант 12	Різьба сталева приварна д.57 мм	шт	2	<u>55.17</u>	-	110	-	-	-	-
51	C113-2301 варіант 13	Муфта нікель 3/4`	шт	2	<u>110.25</u>	-	221	-	-	-	-
52	C1630-3 варіант 1	Вказівник пожежного гідранту	шт	1	<u>83.87</u>	-	84	-	-	-	-
53	& C111- 1480-4 варіант 1	Болт і гайка для монтажу M16	100шт	0,04	<u>1836.05</u>	-	73	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							149805	22186	<u>38397</u> 11825		<u>174.64</u> 76,08
Разом устаткування, грн.							25150				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							987				
Всього устаткування, грн.							26137				
Разом будівельні роботи, грн.							124655				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							64072				
всього заробітна плата, грн.							34011				
Загальновиробничі витрати, грн.							15911				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5048				
Всього будівельні роботи, грн.							140566				

Всього по розділу 1							166703				
Розділ 2. Побутова каналізація К1											
54	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,023	<u>43934.81</u> 2876,34	<u>41058.47</u> 13991,34	1011	66	<u>945</u> 322	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0.59</u> 1,9
55	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0133	<u>43934.81</u> 2876,34	<u>41058.47</u> 13991,34	584	38	<u>546</u> 186	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0.34</u> 1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,001	<u>67732.90</u> 3251,51	<u>64431.67</u> 20799,56	68	3	<u>64</u> 21	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>0.03</u> 0,12
57	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,015	<u>67732.90</u> 3251,51	<u>64431.67</u> 20799,56	1016	49	<u>966</u> 312	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>0.44</u> 1,81
58	С311-9	Перевезення ґрунту до 9 км	т	28	<u>128.00</u> -	<u>128.00</u> 22,77	3584	-	<u>3584</u> 638	<u>-</u> 0,1490	<u>-</u> 4,17
59	КБ1-164-2 тех.ч. п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0154	<u>37660.87</u> 37660,87	<u>-</u> -	580	580	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>5.32</u> -
60	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0363	<u>9797.70</u> -	<u>9797.70</u> 2713,27	356	-	<u>356</u> 98	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 0,55
61	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,363	<u>4365.87</u> 2471,99	<u>1893.88</u> 759,85	1585	897	<u>688</u> 276	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>7.33</u> 2,04
62	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0154	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	274	274	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>2.55</u> -
63	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0095	<u>37032.90</u> 35169,45	<u>1207.45</u> 195,22	352	334	<u>11</u> 2	<u>263.5600</u> 1,3379	<u>2.5</u> 0,01
64	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	9,595	<u>104.55</u> -	<u>-</u> -	1003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0095	<u>63780.27</u> 45561,75	<u>16470.26</u> 6782,75	606	433	<u>156</u> 64	<u>341.4400</u> 50,9597	<u>3.24</u> 0,48
66	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	9,595	<u>373.05</u> -	<u>-</u> -	3579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0095	<u>84999.15</u> 57335,22	<u>23347.89</u> 9615,62	807	545	<u>222</u> 91	<u>434.7200</u> 72,2002	<u>4.13</u> 0,69
68	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	9,595	<u>553.99</u> -	<u>-</u> -	5316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1000м	0,006	<u>125971.61</u> 78299,67	<u>42156.20</u> 9771,52	756	470	<u>253</u> 59	<u>549.7800</u> 71,6242	<u>3.3</u> 0,43
70	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	<u>531.05</u> -	<u>-</u> -	3186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ22-9-6	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,006	<u>236022.66</u> 105437,00	<u>104453.44</u> 20188,55	1416	633	<u>627</u> 121	<u>719.5100</u> 138,0874	<u>4.32</u> 0,83
72	С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	<u>1136.05</u> -	<u>-</u> -	6816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ22-47-1 к=0,5	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>9569.68</u> 6265,77	<u>19.58</u> 8,09	574	376	<u>1</u> -	<u>46.4200</u> 0,0585	<u>2.79</u> -
74	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>19139.36</u> 12531,54	<u>39.15</u> 16,17	1148	752	<u>2</u> 1	<u>92.8400</u> 0,1170	<u>5.57</u> 0,01
75	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,006	<u>173697.28</u> 49299,71	<u>6178.79</u> 1818,40	1042	296	<u>37</u> 11	<u>360.8000</u> 13,1842	<u>2.16</u> 0,08
76	КБ22-15-6	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,006	<u>328509.76</u> 66043,01	<u>29608.34</u> 10662,85	1971	396	<u>178</u> 64	<u>489.2800</u> 66,6712	<u>2.94</u> 0,4
77	КБ22-36-4	Установлення сталевих засувов або клапанів зворотних діаметром 200 мм	1 шт	1	<u>1798.83</u> 908,19	<u>711.70</u> 270,95	1799	908	<u>712</u> 271	<u>6.8860</u> 1,6128	<u>6.89</u> 1,61
78	С1630-65 варіант 3	Засувка шиберна ,ПХВ діаметр 160 мм	шт	1	<u>8665.37</u> -	<u>-</u> -	8665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,233	<u>99548.89</u> 33492,17	<u>25602.34</u> 9336,72	23195	7804	<u>5965</u> 2175	<u>256.9600</u> 53,7727	<u>59.87</u> 12,53
80	К585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	3	<u>778.60</u> -	<u>-</u> -	2336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	К585521- Л004 варіант 7	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2078.07</u> -	<u>-</u> -	4156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	К585521- Л005 варіант 7	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	4	<u>2842.47</u> -	<u>-</u> -	11370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	К585521- Л031 варіант 7	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1809.60</u> -	<u>-</u> -	5429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	K585521-Л048 варіант 7	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	3	<u>3242.27</u> -	<u>-</u> -	9727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	K585521-Л052 варіант 8	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	3	<u>334.82</u> -	<u>-</u> -	1004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C111-1789	Скоби ходові	кг	15,58	<u>51.09</u> -	<u>-</u> -	796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>3086.70</u> -	<u>-</u> -	9260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ8-5-9 тех. ч. п. 1.3.8 к(труд)=1,1	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли керамічної /мурування стін криволінійного окреслення/	1 м3	0,05	<u>7328.35</u> 1812,23	<u>182.05</u> 92,69	366	91	<u>9</u> 5	<u>14.2538</u> 0,5984	<u>0.71</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					115733	14945	<u>15322</u> 4717		<u>115.02</u> 28,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115733 85466 19662 9161 13,5 2894 124894				

		Всього по розділу 2					124894				
		Разом прямі витрати по кошторису					265538	37131	<u>53719</u> 16542		<u>289.66</u> 104,87
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					25150 987 26137				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240388 149538 53673 25072 37,05 7942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					265460				

		Всього по кошторису					291597				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					431,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61615				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01_ГП
на покриття. прив'язка
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1217,086 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,22644 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 302,633 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Тип-1									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,2404	<u>32634.64</u> 1790,05	<u>28375.36</u> 6795,82	7845	430	<u>6821</u> 1634	<u>16.0600</u> 38,6859	<u>3.86</u> 9,3
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2404	<u>4365.87</u> 2471,99	<u>1893.88</u> 759,85	1050	594	<u>456</u> 183	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>4.86</u> 1,35
3	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,2404	<u>322224.67</u> 3360,12	<u>12187.90</u> 3302,66	77463	808	<u>2930</u> 794	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>6.78</u> 4,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до 10 см	1000м2	-0,2404	<u>103441.48</u> -	<u>1215.93</u> 274,54	-24867	-	<u>-292</u> -66	<u>-</u> 1,6874	<u>-</u> -0,41
5	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,2404	<u>267272.41</u> 156159,09	<u>20569.06</u> 8089,04	64252	37541	<u>4945</u> 1945	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>281.33</u> 14,97
6	& С1426-11789-24 варіант 1	Тротуарна плитка	м2	251,6988	<u>584.41</u> -	<u>-</u> -	147095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							272838	39373	<u>14860</u> 4490		<u>296.83</u> 29,8
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							272838				
							218605				
							43863				
							24586				
							43,05				
							9217				
							297424				

Всього по розділу 1							297424				
Розділ 2. Тип-1											
7	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,1366	<u>58210.73</u> 1790,05	<u>53951.45</u> 12921,73	7952	245	<u>7370</u> 1765	<u>16.0600</u> 73,5566	<u>2.19</u> 10,05
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1366	<u>4365.87</u> 2471,99	<u>1893.88</u> 759,85	596	338	<u>258</u> 104	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>2.76</u> 0,77
9	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	16,392	<u>4849.14</u> 751,29	<u>6.56</u> 2,11	79487	12315	<u>108</u> 35	<u>6.1380</u> 0,0153	<u>100.61</u> 0,25
10	КБ11-11-18	Армування стяжки сіткою	100м2	1,366	<u>2369.81</u> 2083,69	<u>98.73</u> 88,69	3237	2846	<u>135</u> 121	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>24.34</u> 0,85
11	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,674	<u>33981.34</u> -	<u>-</u> -	22903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,366	<u>11366.77</u> 4818,34	<u>13.55</u> 12,17	15527	6582	<u>19</u> 17	<u>34.8700</u> 0,0855	<u>47.63</u> 0,12
13	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,366	<u>3838.52</u> 1567,10	<u>3.87</u> 3,48	5243	2141	<u>5</u> 5	<u>11.3410</u> 0,0244	<u>15.49</u> 0,03
14	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих пісчано-щебених шарів	1 м3	13,66	<u>1190.21</u> 643,58	<u>546.63</u> 193,53	16258	8791	<u>7467</u> 2644	<u>5.2580</u> 1,4315	<u>71.82</u> 19,55
15	С1421-9606	Готова пісчано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	21,11836	<u>1617.96</u> -	<u>-</u> -	34169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,83	<u>27447.23</u> 13750,55	<u>109.39</u> 101,08	22781	11413	<u>91</u> 84	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>84.55</u> 0,65
17	РС1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,83	<u>6572.66</u> 6394,95	<u>65.64</u> 60,65	5455	5308	<u>54</u> 50	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>39.32</u> 0,39
18	РС1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1400 мм додавати	100 м	0,83	<u>2990.17</u> 2785,08	<u>196.91</u> 181,94	2482	2312	<u>163</u> 151	<u>22.1760</u> 1,4137	<u>18.41</u> 1,17
19	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	127,82	<u>540.83</u> -	<u>-</u> -	69129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	996	<u>8.35</u> -	<u>-</u> -	8317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням пісчано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,1366	<u>267272.41</u> 156159,09	<u>20569.06</u> 8089,04	36509	21331	<u>2810</u> 1105	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>159.86</u> 8,51
22	& С1426-11789-24 варіант 1	Тротуарна плитка	м2	143,0202	<u>584.41</u> -	<u>-</u> -	83582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					413627	73622	<u>18480</u> 6081		<u>566.98</u> 42,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					413627 321525 79703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43339 75,28 16122 456966				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					456966				
23	КБ27-66-4	Розділ 3. БР 50.20.6 <i>Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм</i>	100 м	3,033	<u>32419.90</u> 10939,50	<u>787.48</u> 284,27	98330	33180	<u>2388</u> 862	<u>89.3750</u> 1,6005	<u>271.07</u> 4,85
24	& К589921-А003-4	Камені бортові, БР 50.20.6	шт	606	<u>86.98</u> -	<u>-</u> -	52710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					151040	33180	<u>2388</u> 862		<u>271.07</u> 4,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					151040 115472 34042 20092 36,42 7800 171132				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					171132				
25	КБ27-65-4	Розділ 4. Попереджувальна плитка (розмір 300х300х60мм) <i>Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м</i>	1000 м2	0,00603	<u>267272.41</u> 156159,09	<u>20569.06</u> 8089,04	1612	942	<u>124</u> 49	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>7.06</u> 0,38
26	& С1426-11789-34	Бетонна тактильна тротуарна плитка 300х300х60	м2	6,31	<u>1014.65</u> -	<u>-</u> -	6402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					8014	942	<u>124</u> 49		<u>7.06</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					8014 6948 991 557 0,98 210 8571 8571				
		Розділ 5. Огорожа									
27	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,42	<u>78433.38</u> 47462,61	<u>24536.20</u> 8794,32	32942	19934	<u>10305</u> 3694	<u>355.6850</u> 51,1473	<u>149.39</u> 21,48
28	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,042	<u>31620.20</u> 31620,20	<u>-</u> -	1328	1328	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>12.1</u> -
29	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,525	<u>1970.16</u> 308,70	<u>188.38</u> 76,08	1034	162	<u>99</u> 40	<u>2.6400</u> 0,5510	<u>1.39</u> 0,29
30	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,03675	<u>498848.94</u> 69227,73	<u>14736.03</u> 7172,62	18333	2544	<u>542</u> 264	<u>544.5000</u> 46,3191	<u>20.01</u> 1,7
31	С121-226 варіант 2	Секції огорожі 2000х2000h	шт	21	<u>1018.59</u> -	<u>-</u> -	21390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С113-1553 варіант 1	Опора огорожі 80х80х3	шт	21	<u>832.75</u> -	<u>-</u> -	17488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					92515	23968	<u>10946</u> 3998		<u>182.89</u> 23,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92515 57601 27966 14605 24,76 5303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					107120				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					107120				
33	КБ47-25-2	Розділ 6. Озеленення Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	13,48	<u>3323.85</u> 3323,85	<u>-</u> -	44805	44805	<u>-</u> -	<u>29.8210</u> -	<u>401.99</u> -
34	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	13,48	<u>3949.13</u> 1099,10	<u>-</u> -	53234	14816	<u>-</u> -	<u>9.0640</u> -	<u>122.18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					98039	59621	<u>-</u> -		<u>524.17</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					98039				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38418				
		всього заробітна плата, грн.					59621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9877				
		Всього будівельні роботи, грн.					127792				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					127792				
35	КБ7-44-10	Розділ 7. Інші Установлення МАФ	100шт	0,08	<u>11154.69</u> 2964,68	<u>7253.74</u> 3257,41	892	237	<u>580</u> 261	<u>23.6060</u> 22,4931	<u>1.89</u> 1,8
36	550101-144 варіант 2	Урна	шт	4	<u>1000.00</u> -	<u>-</u> -	4000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	550101-144 варіант 1	Лава	шт	4	<u>2000.00</u> -	<u>-</u> -	8000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					12892	237	<u>580</u> 261		<u>1.89</u> 1,8
		Разом устаткування, грн.					12000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					471				
		Всього устаткування, грн.					12471				
		Разом будівельні роботи, грн.					892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 12471,24 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					75 498 261 0,44 95 87 1240 13711				
38	КБ1-17-1	Розділ 8. Навантаження і перевезення Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,109959	<u>36313.93</u> 1150,04	<u>35126.60</u> 11718,77	3993	126	<u>3862</u> 1289	<u>10.3180</u> 73,1544	<u>1.13</u> 8,04
39	С311-9	Перевезення ґрунту до 9 км	т	213,318	<u>128.00</u> -	<u>128.00</u> 22,77	27305	-	<u>27305</u> 4857	<u>-</u> 0,1490	<u>-</u> 31,78
		Разом прямі витрати по розділу 8 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					31298 31298 5 6272 3067 4,91 1053 34365 34365	126	<u>31167</u> 6146		<u>1.13</u> 39,82
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1080263 12000 471	231069	<u>78545</u> 21887		<u>1852.02</u> 142,46

Склад _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на влаштування спортивного майданчика
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3124,609 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,07177 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 156,123 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Спортивний майданчик на 540 м2									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 200 мм	1000 м2	0,54	<u>29892.33</u> 1627,32	<u>25795.78</u> 6178,02	16142	879	<u>13930</u> 3336	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>7.88</u> 18,99
2	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,54	<u>15016.78</u> 3054,66	<u>11079.91</u> 3002,42	8109	1650	<u>5983</u> 1621	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>13.85</u> 9,36
3	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додати до норми 27-15-1 до 20 см	1000м2	0,54	<u>1399.46</u> -	<u>1105.39</u> 249,58	756	-	<u>597</u> 135	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> 0,83
4	С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	136,08	<u>1451.14</u> -	<u>-</u> -	197471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	1000 м2	0,54	<u>16585.42</u> 1926,17	<u>14659.25</u> 3039,05	8956	1040	<u>7916</u> 1641	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>8.18</u> 9,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-26-5	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см до товщ 6 см	1000 м2	-0,54	<u>30,51</u> 30,51	<u>-</u> -	-16	-16	<u>-</u> -	<u>0,2400</u> -	<u>-0,13</u> -
7	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,162	<u>35025,78</u> -	<u>-</u> -	5674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	75,006	<u>4894,78</u> -	<u>-</u> -	367138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором	1 т	0,27	<u>262,55</u> -	<u>262,55</u> 75,49	71	-	<u>71</u> 20	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,14
10	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,27	<u>35025,78</u> -	<u>-</u> -	9457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	1000 м2	0,54	<u>14910,34</u> 1774,87	<u>13135,47</u> 2629,06	8052	958	<u>7094</u> 1420	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>7,54</u> 8,01
12	КБ27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см до товщ 4 см	1000 м2	-0,54	<u>7,63</u> 7,63	<u>-</u> -	-4	-4	<u>-</u> -	<u>0,0600</u> -	<u>-0,03</u> -
13	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,162	<u>35025,78</u> -	<u>-</u> -	5674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	52,596	<u>4894,78</u> -	<u>-</u> -	257446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1	<u>11388,30</u> 9945,00	<u>715,89</u> 258,43	11388	9945	<u>716</u> 258	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>81,25</u> 1,46
16	& С1000-14 варіант 2	Камені бортові БР100.20.8	шт	100	<u>233,98</u> -	<u>-</u> -	23398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,8	<u>4164,18</u> -	<u>-</u> -	19988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					939700	14452	<u>36307</u> 8431		<u>118,54</u> 48,05
		Разом будівельні роботи, грн.					939700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					888941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22883 12675 21,99 4709 952375				

		Всього по розділу 1					952375				
		Розділ 2. Вимощення на 175 м2									
18	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 200 мм	1000 м2	0,175	<u>29892,33</u> 1627,32	<u>25795,78</u> 6178,02	5231	285	<u>4514</u> 1081	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>2.56</u> 6,15
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,175	<u>3968,97</u> 2247,26	<u>1721,71</u> 690,77	695	393	<u>302</u> 121	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>3.21</u> 0,9
20	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,175	<u>17799,65</u> 3054,66	<u>13862,78</u> 4020,87	3115	535	<u>2426</u> 704	<u>25.6500</u> 23,4344	<u>4.49</u> 4,1
21	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до товщ 20 см	1000м2	0,175	<u>1399,46</u> -	<u>1105,39</u> 249,58	245	-	<u>193</u> 44	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> 0,27
22	С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	44,1	<u>1451,14</u> -	<u>-</u> -	63995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,75	<u>2552,60</u> 2103,65	<u>-</u> -	4467	3681	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>27.91</u> -
24	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до товщ 5 см	100м2	1,75	<u>1361,09</u> 1361,09	<u>-</u> -	2382	2382	<u>-</u> -	<u>10.2000</u> -	<u>17.85</u> -
25	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,105	<u>35025,78</u> -	<u>-</u> -	3678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	20,965	<u>4894,78</u> -	<u>-</u> -	102619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1	<u>11388.30</u> 9945,00	<u>715.89</u> 258,43	11388	9945	<u>716</u> 258	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>81,25</u> 1,46
28	& С1000-14 варіант 2	Камені бортові БР100.20.8	шт	100	<u>233.98</u> -	<u>-</u> -	23398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С1424- 11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,8	<u>4164.18</u> -	<u>-</u> -	19988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							241201	17221	<u>8151</u> 2208		<u>137,27</u> 12,88
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							241201				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							215829				
всього заробітна плата, грн.							19429				
Загальновиробничі витрати, грн.							11124				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4235				
Всього будівельні роботи, грн.							252325				

Всього по розділу 2							252325				
Розділ 3. Улаштування поліуретанового покриття											
30	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	5,46	<u>628.24</u> 618,20	<u>10.04</u> 6,93	3430	3375	<u>55</u> 38	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>22.39</u> 0,3
31	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	5,46	<u>4629.29</u> 3679,72	<u>287.70</u> 152,98	25276	20091	<u>1571</u> 835	<u>26.9300</u> 0,9963	<u>147.04</u> 5,44
32	ЗБ1-3-2 К=3	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати ДО 13 ММ	100 м2	5,46	<u>935.58</u> 651,77	<u>85.25</u> 45,33	5108	3559	<u>465</u> 248	<u>4.7700</u> 0,2952	<u>26.04</u> 1,61
33	& С111-220- 11	Грунтовка Conipur 70 (0,15 кг/м2)	кг	81,9	<u>332.47</u> -	<u>-</u> -	27229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С111-220- 12	Поліуретанове зв'язуюче Conipur 326 (1,7 кг/м2)	кг	928,2	<u>249.34</u> -	<u>-</u> -	231437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С111-220- 15	Крихта Conica SBR гранули 1-4 мм (8 кг/м2)	кг	4368	<u>21.36</u> -	<u>-</u> -	93300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-220- 17	Крихта Conica EPDM 0,5-1,5 мм (0,8 кг/м2)	кг	436,8	<u>152.09</u> -	<u>-</u> -	66433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C111-220-18	Крихта Conica EPDM 0,0-0,5 мм (0,05) кг/м2	кг	27,3	<u>141,97</u>	-	3876	-	-	-	-
38	& C111-220-14	Поліуретанове зв'язуюче Conipur 217 (1,2 кг/м2)	кг	655,2	<u>219,97</u>	-	144124	-	-	-	-
39	& C111-220-16	Герметик Conipur 2200(0,3 кг/м2)	кг	163,8	<u>865,59</u>	-	141784	-	-	-	-
40	КБ15-170-1	Нанесення розмітки	100м2	0,3488	<u>1157,91</u>	<u>1,76</u>	404	402	<u>1</u>	<u>7,2500</u>	<u>2,53</u>
41	& C111-220-7	Поліуретанова емаль для розмітки	кг	15	<u>1153,69</u>	<u>1,58</u>	15008	-	<u>1</u>	<u>0,0111</u>	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					757409	27427	<u>2092</u>		<u>198</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					757409		1122		7,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					727890				
		всього заробітна плата, грн.					28549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5117				
		Всього будівельні роботи, грн.					771901				

		Всього по розділу 3					771901				
		Розділ 4. Улаштування огороження баскетбольного спортивного майданчика									
42	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою 3 м	100м	0,96	<u>71888,03</u>	<u>22305,64</u>	69013	41422	<u>21413</u>	<u>323,3500</u>	<u>310,42</u>
					43147,82	7994,84			7675	46,4975	44,64
43	& C121-393-120	Стовп 6 м 80х60х3 мм (1 метр в бетон)	шт	20	<u>4938,26</u>	-	98765	-	-	-	-
44	& C121-393-1201	Стовп 4 м 60х60х2 мм (1 метр в бетон)	шт	32	<u>3133,62</u>	-	100276	-	-	-	-
45	& C121-393-130	Секція Моноліт 2000х1000 мм SPORO	шт	40	<u>5997,18</u>	-	239887	-	-	-	-
46	& C121-393-131	Секція Оптима 2000х1000 мм SPORO	шт	92	<u>3357,72</u>	-	308910	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C121-393-132	Секція Кутова Н-1000 мм SPORO	шт	12	<u>2503.43</u>	-	30041	-	-	-	-
48	& C121-393-1210	Кріплення для секції	шт	384	<u>74.84</u>	-	28739	-	-	-	-
49	КБ7-25-9	Улаштування хвіток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02	<u>16809.63</u> 12601,08	<u>2262.25</u> 620,76	336	252	<u>45</u> 12	<u>102.9500</u> 4,4928	<u>2.06</u> 0,09
50	& C121-393-1151	Хвітка 2000х2000 мм	шт	2	<u>17196.22</u>	-	34392	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							910359	41674	<u>21458</u> 7687		<u>312.48</u> 44,73
Разом будівельні роботи, грн.							910359				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							847227				
всього заробітна плата, грн.							49361				
Загальновиробничі витрати, грн.							25506				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9179				
Всього будівельні роботи, грн.							935865				

Всього по розділу 4							935865				
Розділ 5. Улаштування гасильної сітки футбольного поля											
51	КБ47-341-1 ПРИС.	Улаштування огорожі з сітки	100м	0,36	<u>3459.02</u> 3459,02	-	1245	1245	-	<u>28.2600</u>	<u>10.17</u>
52	& C111-1587-10	Сітка капронова 80х80х4,5 мм	м2	72	<u>334.38</u>	-	24075	-	-	-	-
53	& C1545-176-10	Кріплення для сітки (трос, талреп, затискач)	компл.	1	<u>2380.41</u>	-	2380	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							27700	1245	-		<u>10.17</u>
Разом будівельні роботи, грн.							27700				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26455				
всього заробітна плата, грн.							1245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					597 0,9 192 28297				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					28297				
		Розділ 6. Улаштування спортивного обладнання									
54	& 550101-88-31 варіант 1	Футбольні ворота металеві	шт	2	<u>32334.75</u> -	<u>-</u> -	64670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& 550101-88-31 варіант 2	Хрестовина антивандальна для баскетбольної стійки	шт	2	<u>15046.88</u> -	<u>-</u> -	30094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& 550101-88-31 варіант 3	Металевий баскетбольний щит з кошиком	шт	2	<u>12600.00</u> -	<u>-</u> -	25200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 550101-88-31 варіант 4	Стійки універсальні (волейбол, теніс)	шт	1	<u>18900.00</u> -	<u>-</u> -	18900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					138864	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн.					138864 138864				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					138864				
		Розділ 7. Інші									
58	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,143	<u>76358.60</u> 5116,01	<u>71242.59</u> 25242,80	10919	732	<u>10187</u> 3610	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>6.56</u> 24,42
59	С311-9	Перевезення ґрунту до 9 км	т	228,8	<u>128.00</u> -	<u>128.00</u> 22,77	29286	-	<u>29286</u> 5210	<u>-</u> 0,1490	<u>-</u> 34,09
		Разом прямі витрати по розділу 7					40205	732	<u>39473</u> 8820		<u>6.56</u> 58,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					40205 9552 4776 7,81 1672 44981				
		Всього по розділу 7					44981				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3055438 138864 138864 2916574 2706342 131019 69171 117,23 25104 2985745	102751	<u>107481</u> 28268		<u>783.02</u> 171,52
		Всього по кошторису					3124609				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1071,77 156123				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на огороження майданчика
Тимчасове огороження

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 274,545 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,74961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 101,748 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1 Монтажні роботи									
1	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,05964	<u>31620,20</u> 31620,20	<u>-</u> -	1886	1886	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>17.18</u> -
2	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,05964	<u>22510,46</u> 22510,46	<u>-</u> -	1343	1343	<u>-</u> -	<u>201.9600</u> -	<u>12.04</u> -
3	С311-9	Перевезення ґрунту до 9 км	т	10,437	<u>128,00</u> -	<u>128,00</u> 22,77	1336	-	<u>1336</u> 238	<u>-</u> 0,1490	<u>-</u> 1,56
4	КБ10-5-2	Установлення елементів каркаса з колод і пластин	1 м3	1,48	<u>5493,22</u> 4200,36	<u>-</u> -	8130	6217	<u>-</u> -	<u>34.9360</u> -	<u>51.71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C112-28 варіант 1	Колоди будівельні ф250-300 мм	м3	0,8925	<u>6339.03</u>	-	5658	-	-	-	-
6	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,6615	<u>13484.07</u>	-	8920	-	-	-	-
7	КБ10-58-1	Антисептування пастами стін рублених	100м2	-0,0538	<u>1408.98</u>	<u>34.02</u>	-76	-74	-2	<u>10.5490</u>	<u>-0.57</u>
8	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,62	<u>11020.76</u>	<u>2536.08</u>	6833	2548	<u>1572</u>	<u>30.4480</u>	<u>18.88</u>
9	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	255	<u>152.38</u>	-	38857	-	-	-	-
10	КБ9-47-1	Облицювання огорожі сталевих профільованим листом	100м2	5,6	<u>7108.60</u>	<u>417.98</u>	39808	37467	<u>2341</u>	<u>52.6240</u>	<u>294.69</u>
11	& C111-1831-2 варіант 2	Лист профнастил	м2	560	<u>132.67</u>	-	74295	-	-	-	-
12	C113-1884 варіант 1	Шуруп саморіз SDS с буртиком 4,8x25	шт	1500	<u>1.45</u>	-	2175	-	-	-	-
13	& C111-98-9-B3 варіант 6	Шуруп саморіз 5,5x25мм	шт	1030	<u>0.51</u>	-	525	-	-	-	-
14	& C111-950P варіант 2	Петлі гаражні	шт	8	<u>86.88</u>	-	695	-	-	-	-
15	& C111-950P варіант 3	Петлі для замка	шт	4	<u>63.93</u>	-	256	-	-	-	-
16	& C111-950P варіант 4	Замок навісний	шт	1	<u>382.68</u>	-	383	-	-	-	-
		Демонтажні роботи									
17	КБ10-5-2 к=0,8	Установлення елементів каркаса з колод і пластин (демонтаж)	1 м3	1,48	<u>3360.28</u>	-	4973	4973	-	<u>27.9488</u>	<u>41.36</u>
18	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	5,6	<u>5307.17</u>	<u>623.74</u>	29720	26227	<u>3493</u>	<u>36.8368</u>	<u>206.29</u>
19	КБ9-34-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,62	<u>4662.86</u>	<u>1775.25</u>	2891	1784	<u>1101</u>	<u>21.3136</u>	<u>13.21</u>
20	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,62	<u>7038.59</u>	-	4364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					228608	82371	<u>9841</u> 2179		<u>654,79</u> 14,5
		Разом будівельні роботи, грн.					228608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136396				
		всього заробітна плата, грн.					84550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45937				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17198				
		Всього будівельні роботи, грн.					274545				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4364				

		Всього по кошторису					274545				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					749,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					101748				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-02-01_ТД

на тимчасова дорога

Тимчасова дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1079,025 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,73645 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 113,497 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	3,781	29892,33 1627,32	25795,78 6178,02	113023	6153	97534 23359	14,6000 35,1690	55,2 132,97
2	КБ27-69-3 к=9	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 250 мм	1000 м2	-3,781	16383,37 -	16383,37 3679,81	-61946	-	-61946 -13913	- 20,5533	- -77,71
3	КБ1-17-7	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,7562	35546,39 1515,86	33993,24 9808,04	26880	1146	25706 7417	13,6000 57,6810	10,28 43,62
4	С311-9	Перевезення ґрунту до 9 км	т	1323,35	128,00 -	128,00 22,77	169389	-	169389 30133	- 0,1490	- 197,18
5	КБ27-12-2	Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером	100м3	3,781	175045,86 1467,49	13981,93 2802,40	661848	5549	52866 10596	12,4300 15,9880	47 60,45
6	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ шлакових	100 м3	3,781	6773,30 2047,52	4725,78 1228,15	25610	7742	17868 4644	18,3700 7,3821	69,46 27,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	5,2934	<u>4452,55</u> 188,37	<u>4264,18</u> -	23569	997	<u>22572</u> -	<u>1,6900</u> -	<u>8,95</u> -
8	С311-9-М	Перевезення сміття до 9 км	т	529,34	<u>134,39</u> -	<u>134,39</u> 22,77	71138	-	<u>71138</u> 12053	<u>-</u> 0,1490	<u>-</u> 78,87
		Разом прямі витрати по кошторису					1029511	21587	<u>395127</u> 74289		<u>190,89</u> 463,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1029511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					612797				
		всього заробітна плата, грн.					95876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49514				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17621				
		Всього будівельні роботи, грн.					1079025				

		Всього по кошторису					1079025				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					736,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					113497				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-03-01
на влаштування фундаменту під баштовий кран
Влаштування фундаменту під баштовий кран

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 290,773 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09944 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,015 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00053	28530.96 28530,96	- -	15	15	- -	261,8000 -	0,14 -
2	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,045	44430.01 17621,35	3389.16 1651,89	1999	793	153 74	150,7000 10,6641	6,78 0,48
3	С1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	4,59	3737.44 -	- -	17155	-	- -	- -	- -
4	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,32	54904.24 31709,99	12288.63 5028,60	17569	10147	3932 1609	249,4100 32,7235	79,81 10,47
5	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	32,48	5040.49 -	- -	163715	-	- -	- -	- -
6	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,06	33981.34 -	- -	2039	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,53	<u>33981,34</u> -	<u>-</u> -	85973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					288465	10955	<u>4085</u> 1683		<u>86,73</u> 10,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					288465				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273425				
		всього заробітна плата, грн.					12638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					377				
		Всього будівельні роботи, грн.					290773				

		Всього по кошторису					290773				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					99,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13015				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76
Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г»
(коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03_АР

ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1420,336 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15005-56	Ліфт пасажирський з електричним керуванням Вімес, модель Е10 Швидкість 0,15 м/с, в/п до 400 кг; (маса=0,55) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1366666,67	1366667 53669 1420336

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76
Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г»
(коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026_ТХ

технологічні рішення (додаткові)

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3054,642 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Гардеробна						
1	& 560103-4050-50 варіант 3	Гардероб (комплект); (маса=0,01)	шт.	1	176000,00	176000
		Разом по розділу 1				176000
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	182912	0,007	6912 1280
		Всього по розділу 1				184192
Розділ 2. Їдальня						
2	& 560110-A-124 варіант 4	Холодильна шафа дводверна TECNODOM AF14PKMTN; Нержавіюча сталь, 0°...+10°, 0.57 Вт, Електронне управління, 1400л., 1420x800x2030мм, Самозакривні двері з доводчиком; (маса=0,023)	шт	1	120500,00	120500
3	& 560110-222-472 варіант 7	Стіл виробничий фасувально-розділочний 1000 x 600 x 750 мм з шафою; покриття нерж сталь; (маса=0,01)	шт	1	8600,00	8600
4	& 560103-4050-7 варіант 5	Візок транспортувальний 1000*500*1000, нержавіюча сталь, 3 полиці. Колеса 2+2 з тормозом; (маса=0,00056)	шт.	1	8070,00	8070

1	2	3	4	5	6	7
5	& 560110-A-124 варіант 5	Кулер для води напольного типу, з нагрівом та охолодженням, 340 x 350 x 1040 мм, 0,55 кВт, Family WBF 1000LA; (маса=0,023) Разом по розділу 2	шт	2	11000,00	22000
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 2	грн.	165421	0,007	6251 1158 166579
Розділ 3. Медичний кабінет						
6	& 560103-1-803-96 варіант 3	Шафа медична одностулкова, 500x400x1610 мм, ШМ-1; (маса=0,01)	шт	1	8800,00	8800
7	& 560110-A-101 варіант 2	Кушетка оглядова медична 1900 x 580 x 650 мм; (маса=0,02)	шт	1	7000,00	7000
8	& 560110-222-253 варіант 2	Столик маніпуляційний, СМ-3-2, , 660 x 430 x 900 мм білий/скло; (маса=0,01)	шт	1	6000,00	6000
9	& 560103-1-803-96 варіант 4	Шафа платяна 600 x 400 x 1610 мм, біла, ЛДСП; (маса=0,01)	шт	1	1800,00	1800
10	& 56011-1-126 варіант 3	Стіл письмовий 1100 x 500 x 760 мм, білий із задньою стінкою; (маса=0,01) Разом по розділу 3	шт	3	3900,00	11700
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 3	грн.	36687	0,007	1387 257 36944
Розділ 4. Технічні та інші приміщення						
11	& 560110-222-254 варіант 2	Бак для сміття з двома пластиковими колесами, сірий, кришка відкидна, об'єм 110 л, 540 x 496 x 852 мм, Prosperplast Wheeler; (маса=0,0045)	шт	4	2700,00	10800

1	2	3	4	5	6	7
12	& 560110-2023-A-5 варіант 7	Відро з педальною кришкою; (маса=0,001)	шт	3	900,00	2700
13	& 560110-2023-A-5 варіант 8	Відро для туалетного папіру; (маса=0,001)	шт	18	600,00	10800
14	& 560110-2023-A-5 варіант 6	Діспенсер для туалетного паперу; (маса=0,001)	шт	18	545,00	9810
15	& 560110-2023-A-5 варіант 9	Діспенсер для мила; (маса=0,001)	шт	7	400,00	2800
16	& 560103-1-803-20 варіант 4	Дзеркало акрилове настінне; (маса=0,01)	шт	10	800,00	8000
17	& 560103-1-803-20 варіант 5	Електросушарка для рук автоматична 192 x 130 x 260 мм, 1,8 кВт, 220В, Trento; (маса=0,01)	шт	4	2000,00	8000
18	& 2402-3026-3 варіант 2	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2; (маса=0,0088)	шт	3	1690,00	5070
19	& 2402-3007-11 варіант 2	Вогнегасник порошковий закачного типу ВП-9(з); (маса=0,013)	шт	15	772,00	11580
		Разом по розділу 4				69560
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2731
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	28528	0,007	200
		Всього по розділу 4				72491
		Розділ 5. Меблі в класи, інші зони				
20	560103-1 варіант 2	Зростаюча парта зі стільцем учнівська одномісна; (маса=0)	шт	170	4130,00	702100
21	560103-1 варіант 3	Стіл (парта) зі стільцем учнівська одномісна (старша школа); (маса=0)	шт	160	3300,00	528000
22	560103-1 варіант 4	Стілець учня; (маса=0)	шт	185	1070,00	197950
23	560103-1 варіант 5	Стіл вчителя ; (маса=0)	шт	20	3900,00	78000

1	2	3	4	5	6	7
24	560103-1 варіант 6	Рецепшин; (маса=0)	шт	1	14700,00	14700
25	& 560110- 4034-137 варіант 12	Пуф-груша; (маса=0,004)	шт	20	2000,00	40000
26	& 560110- 4034-137 варіант 13	Пуф-каркасний; (маса=0,004)	шт	25	2000,00	50000
27	& 560110- 4034-137 варіант 14	Диван-софа; 1400 x 650 x 850 мм; (маса=0,004)	шт	16	12500,00	200000
28	560103-1 варіант 7	Крейдова дошка пересувна; (маса=0)	шт	15	8060,00	120900
29	560103-1 варіант 8	Фліпчарт, крейда/маркер; (маса=0)	шт	2	1600,00	3200
30	& 1503-8895- 94 варіант 7	Інтерактивна панель пересувна; (маса=0,0114)	шт	3	107000,00	321000
31	& 1503-8895- 94 варіант 8	Телевізор; (маса=0,0114)	шт	2	18000,00	36000
32	560103-1 варіант 9	Стілець учнівський з пюпітром; (маса=0)	шт	24	1970,00	47280
33	& 56011-1-126 варіант 4	Тенісний стіл ; (маса=0,01)	шт	1	8160,00	8160
34	& 560110-222- 169 варіант 2	Шафа для зберігання речей вчителя та засобів навчання; (маса=0,0185)	шт	16	4600,00	73600
35	560103-1 варіант 1	Килимок- пазл; (маса=0)	шт	30	800,00	24000
36	& 560110-222- 169 варіант 3	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів; (маса=0,0185)	шт	3	4700,00	14100
37	& 560110-222- 169 варіант 4	Етажерки для книг; (маса=0,0185)	шт	6	5000,00	30000
38	560103-1 варіант 10	Килимки на вході; (маса=0)	шт	4	500,00	2000
		Разом по розділу 5				2490990
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				97824

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовлення території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта 13,518 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,02069 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3,802 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на підготовлення території будівництва за кресленням ГП	13,518	-	13,518	0,02069	3,802	-
--								
-		Всього:	13,518	-	13,518	0,02069	3,802	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	підготовлення території будівництва за кресленням ГП	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01847</u> 3,328	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01847</u> 3,328	<u>0.00222</u> 0,474	<u>0.02069</u> 3,802
-	Разом :	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01847</u> 3,328	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01847</u> 3,328	<u>0.00222</u> 0,474	<u>0.02069</u> 3,802

Склад _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Кошторисна вартість об'єкта 86678,021 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 81,36325 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11852,075 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_АР	на архітектурні рішення	19797,211	-	19797,211	22,59040	3184,542	-
2	02-01-02_АР	на ліфти та підйомники	178,23	-	178,23	0,78013	123,715	-
3	02-01-03_АР	на придбання устаткування ліфти та підйомники	-	1420,336	1420,336	-	-	-
4	02-01-04_ЗДІ	на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	70,142	-	70,142	0,04806	6,801	-
5	02-01-05_ТХ	на технологічні рішення	1,525	-	1,525	0,00792	1,097	-
6	02-01-07_КБ 1	на конструкції залізобетонні. нульовий цикл	37987,62	-	37987,62	36,36271	5446,124	-
7	02-01-08_КБ 2	на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні	10520,382	-	10520,382	8,03514	1185,141	-
8	02-01-09_КБ 3	на конструкції залізобетонні. сходи монолітні	142,643	-	142,643	0,08710	12,257	-
9	02-01-010_ОВ	на опалення та вентиляція	1853,727	2098,483	3952,21	2,15414	292,41	-
10	02-01-011_АОВ	на автоматизація систем вентиляції	31,95	-	31,95	0,06364	8,571	-
11	02-01-012_ВК	на водопровід та каналізація	766,238	544,12	1310,358	1,02136	146,62	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01-013_ЕМ	на силові електрообладнання	1348,4	755,569	2103,969	1,92773	258,137	-
13	02-01-014_ЕО	на електроосвітлення	1021,081	12,131	1033,212	1,92240	255,395	-
14	02-01-015_СПС-СО	на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням	442,256	85,801	528,057	1,36502	213,511	-
15	02-01-016_СКМ	на структуровані кабельні мережі	78,95	58,278	137,228	0,15030	22,917	-
16	02-01-017_СЗ	на системи зв'язку	30,588	49,139	79,727	0,09152	14,391	-
17	02-01-018_ОС	на охоронна сигналізація	27,634	31,529	59,163	0,12511	20,351	-
18	02-01-019_ВС	на відеоспостереження	104,994	99,487	204,481	0,29580	48,789	-
19	02-01-020_З	на система контролю загазованості	92,787	36,436	129,223	0,29038	42,534	-
20	02-01-021_СПДЗ	на система протидимного захисту	770,982	256,815	1027,797	1,26451	175,014	-
21	02-01-022_АСПДЗ	на автоматика систем протидимного захисту	228,68	138,192	366,872	0,69660	95,334	-
22	02-01-023_СКУД	на система контролю й управління доступом	50,333	45,653	95,986	0,09937	14,227	-
23	02-01-024	на конструкції залізобетонні. прив'язка	1977,028	-	1977,028	1,36959	194,204	-
24	02-01-025_АР	на архітектурні рішення. прив'язка	468,029	-	468,029	0,61432	89,993	-
25	02-01-026_ТХ	на придбання устаткування технологічні рішення (додаткові)	8,517	3046,125	3054,642	-	-	-
--								
-		Всього:	77999,927	8678,094	86678,021	81,36325	11852,075	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_АР	архітектурні рішення	<u>19.70775</u> 2598,649	<u>-</u> -	<u>0.47412</u> 70,123	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>20.18187</u> 2668,772	<u>2.40853</u> 515,77	<u>22.59040</u> 3184,542
02-01-02_АР	ліфти та підйомники	<u>-</u> -	<u>0.41074</u> 55,442	<u>0.08460</u> 13,116	<u>-</u> -	<u>0.22600</u> 42,365	<u>0.72134</u> 110,923	<u>0.05879</u> 12,792	<u>0.78013</u> 123,715
02-01-03_АР	придбання устаткування ліфти та підйомники	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-04_ЗД I	заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	<u>0.03996</u> 5,349	<u>0.00315</u> 0,396	<u>0.00003</u> 0,006	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04314</u> 5,751	<u>0.00492</u> 1,05	<u>0.04806</u> 6,801
02-01-05_ТХ	технологічні рішення	<u>0.00256</u> 0,353	<u>0.00457</u> 0,581	<u>0.00007</u> 0,009	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00720</u> 0,943	<u>0.00072</u> 0,154	<u>0.00792</u> 1,097
02-01-07_КБ 1	конструкції залізобетонні. нульовий цикл	<u>16.48689</u> 2112,253	<u>-</u> -	<u>7.60857</u> 1220,227	<u>8.37125</u> 1279,286	<u>-</u> -	<u>32.46671</u> 4611,766	<u>3.89600</u> 834,358	<u>36.36271</u> 5446,124
02-01-08_КБ 2	конструкції залізобетонні. перекриття монолітні	<u>6.39986</u> 879,415	<u>-</u> -	<u>0.77438</u> 121,371	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.17424</u> 1000,786	<u>0.86090</u> 184,355	<u>8.03514</u> 1185,141
02-01-09_КБ 3	конструкції залізобетонні. сходи монолітні	<u>0.07152</u> 9,3	<u>-</u> -	<u>0.00625</u> 0,961	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07777</u> 10,261	<u>0.00933</u> 1,996	<u>0.08710</u> 12,257
02-01-10_ОВ	опалення та вентиляція	<u>1.78133</u> 226,345	<u>0.13063</u> 17,573	<u>0.04467</u> 6,198	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.95663</u> 250,116	<u>0.19751</u> 42,294	<u>2.15414</u> 292,41
02-01-11_АОВ	автоматизація систем вентиляції	<u>-</u> -	<u>0.05567</u> 7,013	<u>0.00236</u> 0,352	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05803</u> 7,365	<u>0.00561</u> 1,206	<u>0.06364</u> 8,571
02-01-12_ВК	водопровід та каналізація	<u>0.80875</u> 110,844	<u>0.06194</u> 8	<u>0.05724</u> 7,773	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.92793</u> 126,617	<u>0.09343</u> 20,003	<u>1.02136</u> 146,62

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	<u>48,17857</u> 6317,755	<u>5,99866</u> 770,185	<u>9,42573</u> 1496,703	<u>8,37125</u> 1279,286	<u>0,93038</u> 176,205	<u>72,90459</u> 10040,134	<u>8,45866</u> 1811,941	<u>81,36325</u> 11852,075

Склав _____ Т.І. Семешко

Перевірів _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. встановлення дизельного генератора

Кошторисна вартість об'єкта 1465,199 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,92419 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 281,910 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01_ЕП.ДГ	на електропостачання. встановлення дизельного генератора	686,804	778,395	1465,199	1,92419	281,91	-
-		Всього:	686,804	778,395	1465,199	1,92419	281,91	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01_Е П.ДГ	електропостачання. встановлення дизельного генератора	<u>0.93046</u> 123,998	<u>0.67007</u> 95,106	<u>0.14543</u> 24,636	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.74596</u> 243,74	<u>0.17823</u> 38,17	<u>1.92419</u> 281,91
-	Разом :	<u>0.93046</u> 123,998	<u>0.67007</u> 95,106	<u>0.14543</u> 24,636	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.74596</u> 243,74	<u>0.17823</u> 38,17	<u>1.92419</u> 281,91

Склад _____ Т.І. Семешко

Перевірів _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні проїзди

Кошторисна вартість об'єкта	1491,369 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,35956 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	193,091 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01_ГП	на автомобільні проїзди. прив'язка	1491,369	-	1491,369	1,35956	193,091	-
-		Всього:	1491,369	-	1491,369	1,35956	193,091	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01_ГП	автомобільні проїзди. прив'язка	<u>0.72995</u> 85,771	<u>-</u> -	<u>0.25397</u> 40,465	<u>0.22155</u> 33,857	<u>-</u> -	<u>1.20547</u> 160,093	<u>0.15409</u> 32,998	<u>1.35956</u> 193,091
-	Разом :	<u>0.72995</u> 85,771	<u>-</u> -	<u>0.25397</u> 40,465	<u>0.22155</u> 33,857	<u>-</u> -	<u>1.20547</u> 160,093	<u>0.15409</u> 32,998	<u>1.35956</u> 193,091

Склад _____ Т.І. Семешко

Перевірів _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 291,597 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,43158 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 61,615 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на мережі водопроводу та каналізації	265,46	26,137	291,597	0,43158	61,615	-
--								
-		Всього:	265,46	26,137	291,597	0,43158	61,615	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	мережі водопроводу та каналізації	<u>0.28790</u> 36,88	<u>0.00176</u> 0,251	<u>0.08984</u> 14,244	<u>0.01503</u> 2,298	<u>-</u> -	<u>0.39453</u> 53,673	<u>0.03705</u> 7,942	<u>0.43158</u> 61,615
-	Разом :	<u>0.28790</u> 36,88	<u>0.00176</u> 0,251	<u>0.08984</u> 14,244	<u>0.01503</u> 2,298	<u>-</u> -	<u>0.39453</u> 53,673	<u>0.03705</u> 7,942	<u>0.43158</u> 61,615

Склав _____ Т.І. Семешко

Перевірів _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	4341,695 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,29821 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	458,756 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01_ГП	на покриття. прив'язка	1204,615	12,471	1217,086	2,22644	302,633	-
2	07-01-02	на влаштування спортивного майданчика	2985,745	138,864	3124,609	1,07177	156,123	-
--								
-		Всього:	4190,36	151,335	4341,695	3,29821	458,756	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.А. Шестопалова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Т.І. Семешко

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Т.І. Семешко

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01_ГП	покриття. прив'язка	<u>1.85202</u> 231,069	<u>-</u> -	<u>0.11068</u> 17,03	<u>0.03178</u> 4,857	<u>-</u> -	<u>1.99448</u> 252,956	<u>0.23196</u> 49,677	<u>2.22644</u> 302,633
07-01-02	влаштування спортивного майданчика	<u>0.78302</u> 102,751	<u>-</u> -	<u>0.13743</u> 23,058	<u>0.03409</u> 5,21	<u>-</u> -	<u>0.95454</u> 131,019	<u>0.11723</u> 25,104	<u>1.07177</u> 156,123
-	Разом :	<u>2.63504</u> 333,82	<u>-</u> -	<u>0.24811</u> 40,088	<u>0.06587</u> 10,067	<u>-</u> -	<u>2.94902</u> 383,975	<u>0.34919</u> 74,781	<u>3.29821</u> 458,756

Склад _____ Т.І. Семешко

Перевірів _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасове огороження

Кошторисна вартість об'єкта	274,545 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,74961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101,748 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на огороження майданчика	274,545	-	274,545	0,74961	101,748	-
--								
-		Всього:	274,545	-	274,545	0,74961	101,748	-
--								
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	4,364	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	огороження майданчика	<u>0.65479</u> 82,371	<u>-</u> -	<u>0.01294</u> 1,941	<u>0.00156</u> 0,238	<u>-</u> -	<u>0.66929</u> 84,55	<u>0.08032</u> 17,198	<u>0.74961</u> 101,748
-	Разом :	<u>0.65479</u> 82,371	<u>-</u> -	<u>0.01294</u> 1,941	<u>0.00156</u> 0,238	<u>-</u> -	<u>0.66929</u> 84,55	<u>0.08032</u> 17,198	<u>0.74961</u> 101,748

Склав _____ Т.І. Семешко

Перевірів _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-02

на будівництво : Тимчасова дорога

Кошторисна вартість об'єкта 1079,025 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,73645 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 113,497 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-02-01_ТД	на тимчасова дорога	1079,025	-	1079,025	0,73645	113,497	-
-		Всього:	1079,025	-	1079,025	0,73645	113,497	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-02-01_ТД	тимчасова дорога	<u>0.19089</u> 21,587	<u>-</u> -	<u>0.18724</u> 32,103	<u>0.27605</u> 42,186	<u>-</u> -	<u>0.65418</u> 95,876	<u>0.08227</u> 17,621	<u>0.73645</u> 113,497
-	Разом :	<u>0.19089</u> 21,587	<u>-</u> -	<u>0.18724</u> 32,103	<u>0.27605</u> 42,186	<u>-</u> -	<u>0.65418</u> 95,876	<u>0.08227</u> 17,621	<u>0.73645</u> 113,497

Склав _____ Т.І. Семешко

Перевірів _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-03

на будівництво : Влаштування фундаменту під баштовий кран

Кошторисна вартість об'єкта 290,773 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,09944 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 13,015 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-03-01	на влаштування фундаменту під баштовий кран	290,773	-	290,773	0,09944	13,015	-
--								
-		Всього:	290,773	-	290,773	0,09944	13,015	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-03-01	влаштування фундаменту під баштовий кран	<u>0.08673</u> 10,955	<u>-</u> -	<u>0.01095</u> 1,683	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09768</u> 12,638	<u>0.00176</u> 0,377	<u>0.09944</u> 13,015
-	Разом :	<u>0.08673</u> 10,955	<u>-</u> -	<u>0.01095</u> 1,683	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09768</u> 12,638	<u>0.00176</u> 0,377	<u>0.09944</u> 13,015

Склав _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко