

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта	1829,238 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,52224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	600,164 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на Підготовчі роботи	358,587	-	358,587	1,20409	184,027	-
2	01-01-02	на Підготовчі роботи (додаткові роботи)	1470,651	-	1470,651	2,31815	416,137	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Всього:	1829,238	-	1829,238	3,52224	600,164	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	38,11	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Підготовчі роботи	<u>0,85178</u> 116,6	- -	<u>0,13176</u> 22,494	<u>0,09316</u> 15,409	- -	<u>1,07670</u> 154,503	<u>0,12739</u> 29,524	<u>1,20409</u> 184,027
01-01-02	Підготовчі роботи (додаткові роботи)	<u>0,15175</u> 18,658	- -	<u>0,97539</u> 184,085	<u>0,94264</u> 155,869	- -	<u>2,06978</u> 358,612	<u>0,24837</u> 57,525	<u>2,31815</u> 416,137
-	Разом :	<u>1,00353</u> 135,258	- -	<u>1,10715</u> 206,579	<u>1,03580</u> 171,278	- -	<u>3,14648</u> 513,115	<u>0,37576</u> 87,049	<u>3,52224</u> 600,164

Склав



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовчі роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 358,587 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,20409 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 184,027 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Знесення будівель									
1	КБ46-57-2	Розбирання надземної частини цегляного вуличного туалету без збереження придатних матеріалів кількість: 3*2	10м2	0,6	<u>10576,97</u> 7894,58	<u>2682,39</u> 1060,30	6346	4737	<u>1609</u> 636	<u>61,2600</u> 6,8866	<u>36,76</u> 4,13
2	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 14*1,9	1 т	26,6	<u>196,58</u> 196,58	<u>-</u> -	5229	5229	<u>-</u> -	1,6300 -	43,36 -
3	С311-50-М	Перевезення сміття до 50 км	т	26,6	<u>473,21</u> -	<u>473,21</u> 79,55	12587	-	<u>12587</u> 2116	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 12,79
		Разом прямі витрати по розділу 1					24162	9966	<u>14196</u> 2752		<u>80,12</u> 16,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					24162				
		всього заробітна плата, грн.					12718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					7019 11,65 2699 31181 31181				
		Розділ 2. Дерева, що підлягають зваленню АКТ №04/03-1 Обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню с. Богданівка від <04> березня 2024 року									
4	КР18-111-1	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см	100шт	0,11	<u>1746,11</u> 1488,45	-	192	164	-	10,1900	1,12
5	КР18-111-2	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 16 см до 24 см	100шт	0,08	<u>2802,49</u> 2416,00	-	224	193	-	16,5400	1,32
6	КР18-111-3	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см	100шт	0,21	<u>4535,77</u> 3827,03	-	953	804	-	26,2000	5,5
7	КР18-111-4	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура більше 32 см	100шт	0,26	<u>7621,64</u> 6526,41	-	1982	1697	-	44,6800	11,62
8	КР18-111-7	Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см	100шт	0,03	<u>5455,99</u> 4683,00	-	164	140	-	32,0600	0,96
9	КР18-111-8	Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура більше 32 см	100шт	0,18	<u>8512,93</u> 7224,62	-	1532	1300	-	49,4600	8,9
10	КБ1-193-1 Н2=Н5=1,15	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 12 см Н2=1,15 Н5=1,15	100шт	0,1	<u>1811,58</u> 1627,81	-	181	163	-	12,5120	1,25
11	КБ1-193-2 Н2=Н5=1,15	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см Н2=1,15 Н5=1,15	100шт	0,01	<u>4078,15</u> 3408,23	-	41	34	-	26,1970	0,26
12	КБ1-193-4 Н2=Н5=1,15	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,04	<u>8838,91</u> 7325,15	-	354	293	-	56,3040	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ1-193-3 H2=H5=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 20 см	100шт	0,03	<u>6588,92</u> 5493,86	- -	198	165	- -	42,2280 -	1,27 -
14	КБ1-193-5 H2=H5=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см	100шт	0,14	<u>11814,62</u> 9817,74	- -	1654	1374	- -	75,4630 -	10,56 -
15	КБ1-193-6 H2=H5=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,06	<u>14867,29</u> 12335,76	- -	892	740	- -	94,8175 -	5,69 -
16	КБ1-193-7 H2=H5=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,28	<u>24237,78</u> 20843,08	- -	6787	5836	- -	157,3775 -	44,07 -
17	КБ1-193-13 H2=H5=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,03	<u>18742,48</u> 15006,38	- -	562	450	- -	115,3450 -	3,46 -
18	КБ1-193-14 H2=H5=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,18	<u>30411,41</u> 25129,34	- -	5474	4523	- -	193,1540 -	34,77 -
19	КР18-112-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня 12-18 см	100 пнів	0,11	<u>5227,26</u> 166,43	<u>5060,83</u> 1433,22	575	18	<u>557</u> 158	<u>1,3800</u> 10,8220	<u>0,15</u> 1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР18-112-2	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 18 см до 26 см	100 пнів	0,13	<u>6235,50</u> 166,43	<u>6069,07</u> 1718,75	811	22	<u>789</u> 223	<u>1,3800</u> 12,9780	<u>0,18</u> 1,69
21	КР18-112-3	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см	100 пнів	0,2	<u>10397,14</u> 360,59	<u>10036,55</u> 2842,34	2079	72	<u>2007</u> 568	<u>2,9900</u> 21,4620	<u>0,6</u> 4,29
22	КР18-112-4	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см кількість: 87-11-13-20	100 пнів	0,43	<u>18135,69</u> 681,39	<u>17454,30</u> 4943,03	7798	293	<u>7505</u> 2126	<u>5,6500</u> 37,3240	<u>2,43</u> 16,05
23	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 87*1,9	100 т	1,653	<u>3874,29</u> 399,19	<u>3475,10</u> 1356,40	6404	660	<u>5744</u> 2242	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>5,47</u> 14,14
24	С311-50-М	Перевезення сміття до 50 км	т	165,3	<u>473,21</u> -	<u>473,21</u> 79,55	78222	-	<u>78222</u> 13150	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 79,51
Разом прямі витрати по розділу 2							117079	18941	<u>94824</u> 18467		<u>141,83</u> 116,87
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							117079 3314 37408 18993 29,24 6778 136072				

Всього по розділу 2							136072				
Розділ 3. Демонтаж огорожі											
25	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень(Демонтаж металевої огорожі ,висота до 1 м)	1m	0,24	<u>8470,95</u> 5632,03	<u>2838,92</u> 715,93	2033	1352	<u>681</u> 172	<u>33,6000</u> 3,7531	<u>8,06</u> 0,9
26	КР18-52-8 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування огорож доріг із сітки (Демонтаж дротяної сітчастої огорожі)	100м	5,97	<u>18912,02</u> 12109,10	<u>6802,92</u> 2399,71	112905	72291	<u>40614</u> 14326	<u>89,1030</u> 13,0015	<u>531,94</u> 77,62
27	КР18-68-2	Розбирання дерев'яних парканів штахетних	100м2	0,29	<u>8338,93</u> 8338,93	<u>-</u> -	2418	2418	<u>-</u> -	<u>65,9100</u> -	<u>19,11</u> -
28	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень(Демонтаж металевої огорожі на бетонному фундаменті)	1m	0,36	<u>8470,95</u> 5632,03	<u>2838,92</u> 715,93	3050	2028	<u>1022</u> 258	<u>33,6000</u> 3,7531	<u>12,1</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів кількість: 0,3*0,3*0,3*25	1 м3	0,675	<u>3415,17</u> 1152,23	<u>2262,94</u> 957,21	2305	778	<u>1527</u> 646	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>5,87</u> 4,41
30	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (Демонтаж дротяної сітчастої огорожі футбольного поля)	1m	1,56	<u>8470,95</u> 5632,03	<u>2838,92</u> 715,93	13215	8786	<u>4429</u> 1117	<u>33,6000</u> 3,7531	<u>52,42</u> 5,85
31	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий від демонтажу металевої та сітчастої огорожі (зворотні матеріали) кількість: 0,24+0,36+3,6+1,56 Матеріали після демонтажу повторному використанню не підлягають	т	5,76	<u>6616,28</u> -	- -	38110	-	- -	- -	- -
32	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,174	<u>196,58</u> 196,58	- -	34	34	- -	1,6300 -	0,28 -
33	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0162	<u>3874,29</u> 399,19	<u>3475,10</u> 1356,40	63	6	<u>57</u> 22	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,05</u> 0,14
34	С311-50-М	Перевезення сміття до 50 км	т	1,794	<u>473,21</u> -	<u>473,21</u> 79,55	849	-	<u>849</u> 143	- 0,4810	- 0,86
Разом прямі витрати по розділу 3							136872	87693	<u>49179</u> 16684		<u>629,83</u> 91,13
Разом будівельні роботи, грн.							136872				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							104377				
Загальновиробничі витрати, грн.							54463				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							86,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20047				
Всього будівельні роботи, грн.							191335				


Вартість зворотних матеріалів, грн.							38110				

Всього по розділу 3							191335				
Разом прямі витрати по кошторису							278113	116600	<u>158199</u> 37903		<u>851,78</u> 224,92
Разом будівельні роботи, грн.							278113				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3314 154503 80474 127,39 29524 358587				


		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					38110				
		Всього по кошторису					358587				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1204,09 184027				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на Підготовчі роботи (додаткові роботи)
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1470,651 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,31815 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 416,137 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вивезення лишнього ґрунта з території школи									
1	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	59,51	<u>7248,10</u> 313,52	<u>6934,58</u> 2227,12	431334	18658	<u>412676</u> 132536	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>151,75</u> 711,01
2	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	9521,6	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	693268	-	<u>693268</u> 155869	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 942,64
3	KP1-11-10	Планування ґрунту на будмайданчику Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	9,78	<u>1510,90</u> -	<u>1510,90</u> 442,68	14777	-	<u>14777</u> 4329	<u>-</u> 2,2704	<u>-</u> 22,2
4	KP1-11-14	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати (до загальної відстані 150м)	100 м3	9,78	<u>16479,35</u> -	<u>16479,35</u> 4828,26	161168	-	<u>161168</u> 47220	<u>-</u> 24,7632	<u>-</u> 242,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=14									
		Разом прямі витрати по розділу 1					1300547	18658	<u>1281889</u> 339954		<u>151,75</u> 1918,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1300547				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					358612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170104				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57525				
		Всього будівельні роботи, грн.					1470651				

		Всього по розділу 1					1470651				
		Разом прямі витрати по кошторису					1300547	18658	<u>1281889</u> 339954		<u>151,75</u> 1918,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1300547				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					358612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170104				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57525				
		Всього будівельні роботи, грн.					1470651				

		Всього по кошторису					1470651				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2318,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					416137				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Загальноосвітня школа I-III ступенів

Кошторисна вартість об'єкта 98576,777 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 189,98772 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 28963,488 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	3212,502	-	3212,502	10,85370	1542,374	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	8535,02	-	8535,02	21,44794	3210,358	-
3	02-01-03	на Загальнобудівельні роботи підземної частини ЗОШ	1509,287	-	1509,287	3,12919	481,691	-
4	02-01-04	на Загальнобудівельні роботи надземної частини ЗОШ	47453,191	-	47453,191	94,77193	14634,198	-
5	02-01-05	на Покриття підлог (додаткові роботи)	13368,643	-	13368,643	22,87464	3409,579	-
6	02-01-06	на Монолітні стіни підвалу та монолітний пояс (додаткові роботи)	1543,21	-	1543,21	1,76949	268,367	-
7	02-01-07	на вентиляція	4858,515	-	4858,515	8,89040	1313,572	-
8	02-01-08	на придбання устаткування придбання устаткування	-	2780,78	2780,78	-	-	-
9	02-01-09	на протидимний захист	189,132	-	189,132	0,21106	31,024	-
10	02-01-010	на пуско-налагодження	417,591	-	417,591	1,62650	330,431	-
11	02-01-011	на Опалення	3701,542	-	3701,542	3,61606	569,205	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Придбання обладнання опалення	-	1055,257	1055,257	-	-	-
13	02-01-013	на Госпитний водопровід (В1)	286,533	-	286,533	0,46149	71,677	-
14	02-01-014	на Гарячий водопровід (Т3)	152,046	-	152,046	0,37358	57,821	-
15	02-01-015	на придбання устаткування Придбання обладнання водопроводу (Т3)	-	64,948	64,948	-	-	-
16	02-01-016	на Гарячий водопровід (Т4)	59,544	-	59,544	0,12104	18,796	-
17	02-01-017	на каналізація госппобутова (К1)	499,027	-	499,027	1,30649	203,89	-
18	02-01-018	на каналізація виробнича (К3)	200,897	-	200,897	0,40192	62,678	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-01-019	на каналізація напірна (К1Н)	88,277	-	88,277	0,21766	36,216	-
20	02-01-020	на придбання устаткування Устаткування (К1Н)	0,277	39,612	39,889	-	-	-
21	02-01-021	на пусконаладжувальні роботи (К1Н)	31,256	-	31,256	0,12174	24,733	-
22	02-01-022	на силові електрообладнання та електроосвітлення	5328,358	35,72	5364,078	12,57038	1886,071	-
23	02-01-023	на Пожежна сигналізація , оповіщення пропожежу	581,693	4,249	585,942	2,39318	344,172	-
24	02-01-024	на придбання устаткування Обладнання пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей	-	117,658	117,658	-	-	-
25	02-01-025	на Пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	20,986	-	20,986	0,08175	16,606	-
26	02-01-026	на Монтаж системи місцевого радіовіщення	64,639	97,353	161,992	0,25706	37,545	-
27	02-01-027	на Монтаж системи часофікації	18,544	13,852	32,396	0,07145	10,42	-
28	02-01-028	на придбання устаткування Придбання устаткування системи часофікації	-	6,669	6,669	-	-	-
29	02-01-029	на Пусконаладжувальні роботи системи часофікації	2,866	-	2,866	0,01120	2,273	-
30	02-01-030	на Мережі інтернет монтажні роботи	199,254	23,137	222,391	0,71565	107,377	-
31	02-01-031	на придбання устаткування Мережі інтернет придбання устаткування	-	219,003	219,003	-	-	-
32	02-01-032	на Мережі інтернет пусконаладжувальні роботи	85,342	-	85,342	0,33343	67,652	-
33	02-01-033	на охоронна сигналізація	40,774	10,15	50,924	0,15289	22,385	-
34	02-01-034	на придбання устаткування обладнання охоронної сигналізації	-	14,137	14,137	-	-	-
35	02-01-035	на пуско-налагоджувальні роботи охоронної сигналізація	8,708	-	8,708	0,03392	6,89	-
36	02-01-036	на відеоспостереження	40,287	-	40,287	0,18462	31,227	-
37	02-01-037	на придбання устаткування Обладнання відеоспостереження	-	40,695	40,695	-	-	-
38	02-01-038	на придбання устаткування Придбання ліфта (підйомника)	-	1342,278	1342,278	-	-	-
39	02-01-039	на Монтаж ліфта (підйомника)	136,14	-	136,14	0,67692	103,224	-
40	02-01-040	на пусконаладжувальні роботи ліфта (підйомника)	77,198	-	77,198	0,31044	61,036	-
-	-	Всього:	92711,279	5865,498	98576,777	189,98772	28963,488	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтажні роботи	<u>7,23135</u>	-	<u>1,04150</u>	<u>1,41794</u>	-	<u>9,69079</u>	<u>1,16291</u>	<u>10,85370</u>
		886,522	-	151,898	234,506	-	1272,926	269,448	1542,374
02-01-02	Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	<u>15,63290</u>	-	<u>2,55418</u>	<u>0,96286</u>	-	<u>19,14994</u>	<u>2,29800</u>	<u>21,44794</u>
		2133,832	-	384,804	159,242	-	2677,878	532,48	3210,358
02-01-03	Загальнобудівельні роботи підземної частини ЗОШ	<u>2,65854</u>	<u>0,04440</u>	<u>0,06107</u>	<u>0,03193</u>	-	<u>2,79594</u>	<u>0,33325</u>	<u>3,12919</u>
		382,183	6,336	10,67	5,28	-	404,469	77,222	481,691
02-01-04	Загальнобудівельні роботи надземної частини ЗОШ	<u>83,09792</u>	-	<u>1,75813</u>	<u>0,01143</u>	-	<u>84,86748</u>	<u>9,90445</u>	<u>94,77193</u>
		12055,613	-	281,639	1,889	-	12339,141	2295,057	14634,198
02-01-05	Покриття підлог (додаткові роботи)	<u>20,18032</u>	-	<u>0,42701</u>	-	-	<u>20,60733</u>	<u>2,26731</u>	<u>22,87464</u>
		2819,41	-	64,797	-	-	2884,207	525,372	3409,579
02-01-06	Монолітні стіни підвалу та монолітний пояс (додаткові роботи)	<u>1,43512</u>	-	<u>0,14288</u>	<u>0,00190</u>	-	<u>1,57990</u>	<u>0,18959</u>	<u>1,76949</u>
		200,59	-	23,532	0,314	-	224,436	43,931	268,367
02-01-07	вентиляція	<u>7,73985</u>	<u>0,18597</u>	<u>0,15970</u>	-	-	<u>8,08552</u>	<u>0,80488</u>	<u>8,89040</u>
		1075,048	27,847	24,174	-	-	1127,069	186,503	1313,572
02-01-08	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	протидимний захист	<u>0,19067</u>	-	<u>0,00108</u>	-	-	<u>0,19175</u>	<u>0,01931</u>	<u>0,21106</u>
		26,388	-	0,162	-	-	26,55	4,474	31,024
02-01-010	пуско-налагодження	-	-	-	-	1,49632	1,49632	0,13018	1,62650
		-	-	-	-	300,267	300,267	30,164	330,431
02-01-011	Опалення	<u>2,67947</u>	<u>0,45451</u>	<u>0,16149</u>	-	-	<u>3,29547</u>	<u>0,32059</u>	<u>3,61606</u>
		393,013	71,013	30,892	-	-	494,918	74,287	569,205
02-01-012	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання опалення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-013	Госпитний водопровід (В1)	<u>0,41624</u>	<u>0,00160</u>	<u>0,00117</u>	-	-	<u>0,41901</u>	<u>0,04248</u>	<u>0,46149</u>
		61,41	0,234	0,188	-	-	61,832	9,845	71,677

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	Гарячий водопровід (Т3)	<u>0,33639</u> 49,404	<u>0,00160</u> 0,234	<u>0,00087</u> 0,138	- -	- -	<u>0,33886</u> 49,776	<u>0,03472</u> 8,045	<u>0,37358</u> 57,821
02-01-015	придбання устаткування Придбання обладнання водопроводу (Т3)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-016	Гарячий водопровід (Т4)	<u>0,11002</u> 16,244	- -	<u>0,00001</u> 0,001	- -	- -	<u>0,11003</u> 16,245	<u>0,01101</u> 2,551	<u>0,12104</u> 18,796
02-01-017	каналізація госппобутова (К1)	<u>0,91524</u> 137,452	- -	<u>0,27453</u> 39,388	- -	- -	<u>1,18977</u> 176,84	<u>0,11672</u> 27,05	<u>1,30649</u> 203,89
02-01-018	каналізація виробнича (К3)	<u>0,28050</u> 42,082	- -	<u>0,08543</u> 12,26	- -	- -	<u>0,36593</u> 54,342	<u>0,03599</u> 8,336	<u>0,40192</u> 62,678
02-01-019	каналізація напірна (К1Н)	<u>0,04682</u> 6,885	<u>0,11200</u> 17,51	<u>0,04179</u> 7,871	- -	- -	<u>0,20061</u> 32,266	<u>0,01705</u> 3,95	<u>0,21766</u> 36,216
02-01-020	придбання устаткування Устаткування (К1Н)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-021	пусконалагоджувальні роботи (К1Н)	- -	- -	- -	- -	0,11200 22,475	0,11200 22,475	0,00974 2,258	0,12174 24,733
02-01-022	силове електрообладнання та електроосвітлення	<u>0,54115</u> 69,985	<u>8,48944</u> 1195,932	<u>2,41764</u> 360,108	- -	- -	<u>11,44823</u> 1626,025	<u>1,12215</u> 260,046	<u>12,57038</u> 1886,071
02-01-023	Пожежна сигналізація , оповіщення пропожежу	- -	2,15013 292,09	0,05168 7,74	- -	- -	2,20181 299,83	0,19137 44,342	2,39318 344,172
02-01-024	придбання устаткування Обладнання пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-025	Пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	0,07520 15,09	0,07520 15,09	0,00655 1,516	0,08175 16,606
02-01-026	Монтаж системи місцевого радіовіщення	- -	0,23800 33,171	0,00068 0,115	- -	- -	0,23868 33,286	0,01838 4,259	0,25706 37,545
02-01-027	Монтаж системи часофікації	- -	0,06613 9,202	0,00021 0,034	- -	- -	0,06634 9,236	0,00511 1,184	0,07145 10,42
02-01-028	придбання устаткування Придбання устаткування системи часофікації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-029	Пусконалагоджувальні роботи системи часофікації	- -	- -	- -	- -	0,01040 2,087	0,01040 2,087	0,00080 0,186	0,01120 2,273
02-01-030	Мережі інтернет монтажні роботи	- -	0,60920 87,225	0,05527 8,297	- -	- -	0,66447 95,522	0,05118 11,855	0,71565 107,377

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-031	придбання устаткування Мережі інтернет придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-032	Мережі інтернет пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0,30960 62,128	0,30960 62,128	0,02383 5,524	0,33343 67,652
02-01-033	охоронна сигналізація	- -	0,13318 18,408	0,00731 1,099	- -	- -	0,14049 19,507	0,01240 2,878	0,15289 22,385
02-01-034	придбання устаткування обладнання охоронної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-035	пуско-налагоджувальні роботи охоронної сигналізація	- -	- -	- -	- -	0,03120 6,261	0,03120 6,261	0,00272 0,629	0,03392 6,89
02-01-036	відеоспостереження	- -	0,17140 28,165	0,00001 0,002	- -	- -	0,17141 28,167	0,01321 3,06	0,18462 31,227
02-01-037	придбання устаткування Обладнання відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-038	придбання устаткування Придбання ліфта (підйомника)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-039	Монтаж ліфта (підйомника)	- -	0,62500 91,293	0,00236 0,447	- -	- -	0,62736 91,74	0,04956 11,484	0,67692 103,224
02-01-040	пусконалагоджувальні роботи ліфта (підйомника)	- -	- -	- -	- -	0,28560 55,279	0,28560 55,279	0,02484 5,757	0,31044 61,036
-	Разом :	<u>143,49250</u> 20356,061	<u>13,28256</u> 1878,66	<u>9,24600</u> 1410,256	<u>2,42606</u> 401,231	<u>2,32032</u> 463,587	<u>170,76744</u> 24509,795	<u>19,22028</u> 4453,693	<u>189,98772</u> 28963,488

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Демонтажні роботи

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3212,502 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

10,8537 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1542,374 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (підвал) кількість: 32,6-23,7	10 м3	0,89	<u>20870,59</u> 12988,39	<u>7882,20</u> 3357,09	18575	11560	<u>7015</u> 2988	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>87,28</u> 19,78
2	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (підвал) кількість: 18,3-6,3	1 м3	12	<u>1059,07</u> 972,04	<u>87,03</u> 59,11	12709	11664	<u>1045</u> 709	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>96,72</u> 4,53
3	KB10-9-1 H1=0,8	Демонтаж перегородок по металевому каркасі з обшивкою гіпсокартоном кількість: 300-295 H1=0,8 H6=0	100м2	0,05	<u>22217,78</u> 22132,10	<u>-</u> -	1111	1107	<u>-</u> -	153,2800 -	7,66 -
4	KP4-2-1	Демонтаж залізобетонних збірних сходів та міжповерхових площадок	1 м3	8	<u>4591,66</u> 2297,83	<u>2119,21</u> 895,29	36733	18383	<u>16954</u> 7162	<u>17,3500</u> 6,1380	<u>138,8</u> 49,1
5	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (по перекриттю)	100м2	12,47	<u>3366,62</u> 3317,71	<u>48,91</u> 45,45	41982	41372	<u>610</u> 567	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>343,05</u> 4,07
6	KP8-38-2	Розбирання підсипки покриттів з гранівідсіпу	м3	748,2	<u>684,47</u> 525,53	<u>158,94</u> 147,71	512120	393202	<u>118918</u> 110517	<u>4,2320</u> 1,0608	<u>3166,38</u> 793,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-20-2 Н1=0, 7;Н6=0	Н1=0,8 Демонтаж(Заповнення) віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,5*1,3*1	100м2	0,0195	<u>17137,36</u> 16126,57	<u>957,36</u> 719,90	334	314	<u>19</u> 14	<u>104,6500</u> 4,5399	<u>2,04</u> 0,09
8	КР11-50-2	Н1=0,7 Н6=0 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 4496,2-1348,86	100м2	31,4734	<u>6874,31</u> 6383,36	<u>490,95</u> 212,71	216358	200906	<u>15452</u> 6695	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>1665,89</u> 41,04
9	КР11-50-2	Відбивання шпаклівки товщиною 5 мм	100м2	14,166	<u>6874,31</u> 6383,36	<u>490,95</u> 212,71	97381	90427	<u>6954</u> 3013	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>749,81</u> 18,47
10	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від кіптяви	100м2	23,73	<u>4498,38</u> 4498,38	<u>-</u> -	106747	106747	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>885,13</u> -
11	С311-50-М	Демонтажні роботи по підлогах Перевезення сміття до 50 км	т	352	<u>473,21</u> -	<u>473,21</u> 79,55	166570	-	<u>166570</u> 28002	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 169,31
12	КР3-2-1	Розбирання вентканалів на горищі із цегли кількість: 6,5-5,15 = відмощення=	10 м3	0,135	<u>20870,59</u> 12988,39	<u>7882,20</u> 3357,09	2818	1753	<u>1065</u> 453	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>13,24</u> 3
13	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ кількість: 164*0,15	100м3	0,246	<u>9331,94</u> 3125,95	<u>6205,99</u> 1595,52	2296	769	<u>1527</u> 392	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>6,38</u> 2,12
14	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 164*0,05	100м3	0,082	<u>36843,30</u> 36843,30	<u>-</u> -	3021	3021	<u>-</u> -	<u>305,5000</u> -	<u>25,05</u> -
15	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 2595,905+300*0,01	100 т	25,98905	<u>2448,61</u> 203,81	<u>2244,80</u> 746,00	63637	5297	<u>58340</u> 19388	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>43,92</u> 105,61
16	С311-50-М	Перевезення сміття до 50 км	т	2595,905	<u>473,21</u> -	<u>473,21</u> 79,55	1228408	-	<u>1228408</u> 206504	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 1248,63
		Разом прямі витрати по кошторису					2510800	886522	<u>1622877</u> 386404		<u>7231,35</u> 2459,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2510800 1401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1272926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					701702				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1162,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					269448				
		Всього будівельні роботи, грн.					3212502				


		Всього по кошторису					3212502				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10853,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1542374				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8535,020 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 21,44794 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3210,358 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,75	<u>21636,48</u>	<u>1421,90</u>	16227	15143	<u>1066</u>	<u>159,5800</u>	<u>119,69</u>
					20190,06	616,06			462	3,7761	2,83
2	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	1,82	<u>5303,49</u>	<u>202,18</u>	9652	9284	<u>368</u>	<u>41,0800</u>	<u>74,77</u>
					5101,31	183,02			333	1,1877	2,16
3	КР3-2-1	Демонтаж цегляної кладки зовнішніх простінків 1 поверху, товщ. 380 мм.	10 м3	0,6	<u>20870,59</u>	<u>7882,20</u>	12522	7793	<u>4729</u>	<u>98,0700</u>	<u>58,84</u>
					12988,39	3357,09			2014	22,2245	13,33
4	КР4-2-1	Демонтаж залізобетонних збірних сходів та міжповерхових площадок	1 м3	0,8	<u>4591,66</u>	<u>2119,21</u>	3673	1838	<u>1695</u>	<u>17,3500</u>	<u>13,88</u>
					2297,83	895,29			716	6,1380	4,91
5	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (Розбирання цементних покриттів підлог т. 120 мм)	1 м3	146,556	<u>2578,89</u>	<u>787,68</u>	377952	262513	<u>115439</u>	<u>12,7000</u>	<u>1861,26</u>
					1791,21	334,25			48986	2,2990	336,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (Розбирання цементних покриттів підлог ПОКРІВЛІ т. 120 мм, з вирахуванням 20мм)	1 м3	124,7	<u>2578,89</u> 1791,21	<u>787,68</u> 334,25	321588	223364	<u>98224</u> 41681	<u>12,7000</u> 2,2990	<u>1583,69</u> 286,69
7	КБ7-45-6	Демонтаж панелей перекриття (підвалу) з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] (ПК63-15-8) H2=0,92 H5=0,92 H6=0,8	100шт	0,14	<u>86400,79</u> 45166,11	<u>38239,68</u> 16917,69	12096	6323	<u>5354</u> 2368	<u>305,4860</u> 108,7937	<u>42,77</u> 15,23
8	КБ7-45-6	Демонтаж панелей перекриття (1-го поверху) з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] H2=0,92 H5=0,92 H6=0,8	100шт	0,16	<u>86400,79</u> 45166,11	<u>38239,68</u> 16917,69	13824	7227	<u>6118</u> 2707	<u>305,4860</u> 108,7937	<u>48,88</u> 17,41
9	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т (ЗПБ-17-37п; 1650х120х220)	100шт	0,22	<u>7803,11</u> 2333,13	<u>5469,98</u> 2563,56	1717	513	<u>1204</u> 564	<u>17,1680</u> 16,3586	<u>3,78</u> 3,6
10	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (Розбирання цементних покриттів підлог т. 100 мм)	1 м3	9,059	<u>2578,89</u> 1791,21	<u>787,68</u> 334,25	23362	16227	<u>7135</u> 3028	<u>12,7000</u> 2,2990	<u>115,05</u> 20,83
11	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (цоколь)	10 м3	4,108	<u>20870,59</u> 12988,39	<u>7882,20</u> 3357,09	85736	53356	<u>32380</u> 13791	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>402,87</u> 91,3
12	КБ46-34-3	Розбирання армопояса залізобетонного	1 м3	26,58	<u>9715,56</u> 5119,75	<u>4435,90</u> 1882,34	258240	136083	<u>117906</u> 50033	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>964,85</u> 344,13
13	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (внутрішні)	10 м3	20,816	<u>20870,59</u> 12988,39	<u>7882,20</u> 3357,09	434442	270366	<u>164076</u> 69881	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>2041,43</u> 462,63
14	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (зовнішні) 8 шарів покровлі	10 м3	17,709	<u>20870,59</u> 12988,39	<u>7882,20</u> 3357,09	369597	230011	<u>139586</u> 59451	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>1736,72</u> 393,57
15	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	12,47	<u>3366,62</u> 3317,71	<u>48,91</u> 45,45	41982	41372	<u>610</u> 567	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>343,05</u> 4,07
16	КР8-2-7 K=5	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (8 шарів) H1=5	100м2	12,47	<u>4663,63</u> 4594,86	<u>68,77</u> 63,91	58155	57298	<u>857</u> 797	<u>38,1000</u> 0,4590	<u>475,11</u> 5,72


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ7-12-5 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення в одноповерхових будівлях кроквяних балок прогоном до 12 м, масою до 10 т, при довжині плит покриття до 6 м, при висоті будівель до 25 м ___ З врахуванням сміття від розбирання перегородок по металевому каркасі з обшивкою гіпсокартоном 300 м2 =4,5т;	100шт	0,08	<u>282312,66</u> 139059,55	<u>143253,11</u> 63581,91	22585	11125	<u>11460</u> 5087	<u>876,9600</u> 356,1369	<u>70,16</u> 28,49
18	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	199	<u>196,58</u> 196,58	<u>-</u> -	39119	39119	<u>-</u> -	1,6300	324,37
19	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	18,2778156	<u>3874,29</u> 399,19	<u>3475,10</u> 1356,40	70814	7296	<u>63518</u> 24792	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>60,5</u> 156,35
20	С311-50-М	Перевезення сміття до 50 км	т	2001,78156	<u>473,21</u> -	<u>473,21</u> 79,55	947263	-	<u>947263</u> 159242	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 962,86
Разом прямі витрати по розділу 1							3120546	1396251	<u>1718988</u> 486500		<u>10341,67</u> 3153,04
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							3120546				
Всього по розділу 1							4123402				
Розділ 2. Стіни											
21	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	210	<u>2197,80</u> 1148,81	<u>100,14</u> 90,66	461538	241250	<u>21029</u> 19039	<u>8,2500</u> 0,5883	<u>1732,5</u> 123,54
22	С1422- 10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	79,8	<u>10144,64</u> -	<u>-</u> -	809542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	200	<u>2147,91</u> 1095,14	<u>105,81</u> 95,79	429582	219028	<u>21162</u> 19158	<u>7,9600</u> 0,6216	<u>1592</u> 124,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 кількість: 380*200	1000шт	76	<u>10144,64</u> -	- -	770993	-	- -	- -	- -
25	КРЗ-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	15,393	<u>15532,30</u> 14453,78	<u>1078,52</u> 382,05	239089	222487	<u>16602</u> 5881	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>1577,47</u> 30,6
26	C111-873 варіант 1	Сітка Вр 4х50х50	м2	3903	<u>153,93</u> -	- -	600789	-	- -	- -	- -
27	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в будівлях з газобетонних блоків (т.200мм) Н2=1,15 Н5=1,15	1 м3	40	<u>828,09</u> 718,91	<u>98,87</u> 50,14	33124	28756	<u>3955</u> 2006	<u>5,2900</u> 0,2991	<u>211,6</u> 11,96
28	& C111-2010-5 варіант 1	Суміш для укладання блоків ЦЕРАЗІТ СТ 21	кг	1000	<u>9,16</u> -	- -	9160	-	- -	- -	- -
29	& C1427-118010 варіант 1	Газобетонні блоки D600	м3	39,6	<u>3449,75</u> -	- -	136610	-	- -	- -	- -
30	& C1550-38-1-Т варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна	л	42,8	<u>347,23</u> -	- -	14861	-	- -	- -	- -
31	C111-1720 варіант 9	Матеріали рулонні гідроізоляційні	м2	24	<u>99,28</u> -	- -	2383	-	- -	- -	- -
32	C1425-11689 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,16	<u>3877,87</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
33	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т Н2=1,15 Н5=1,15	100шт	0,7	<u>12125,25</u> 3353,88	<u>7863,10</u> 3685,11	8488	2348	<u>5504</u> 2580	<u>24,6790</u> 23,5155	<u>17,28</u> 16,46
34	К582821-560 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	70	<u>308,16</u> -	- -	21571	-	- -	- -	- -
35	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття (підвалу) з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] Н2=1,15 Н5=1,15	100шт	0,21	<u>145831,95</u> 56457,63	<u>47799,60</u> 21147,12	30625	11856	<u>10038</u> 4441	<u>381,8575</u> 135,9921	<u>80,19</u> 28,56
36	К584211-16 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК63.15-8	шт	21	<u>9293,35</u> -	- -	195160	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття (1-го поверху) з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] Н2=1,15 Н5=1,15	100шт	0,21	<u>145831,95</u> 56457,63	<u>47799,60</u> 21147,12	30625	11856	<u>10038</u> 4441	<u>381,8575</u> 135,9921	<u>80,19</u> 28,56
38	К584211-16 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК63.15-8	шт	21	<u>9293,35</u> -	- -	195160	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3989920	737581	<u>88328</u> 57546		<u>5291,23</u> 364
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3989920 3164011 795127 421698 678,64 157251 4411618				
		Всього по розділу 2					4411618				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					7110466 7110466 3169318 2677878 1424554 2298 532480 8535020	2133832	<u>1807316</u> 544046		<u>15632,9</u> 3517,04
		Всього по кошторису					8535020				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					21447,94				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3210358				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Загальнобудівельні роботи підземної частини ЗОШ
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1509,287 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,12919 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

481,691 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Роботи розділу КБ									
		==Вхід в підвал №1 та №2==									
1	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 кількість: 36-30	100 м3	0,06	<u>10178,51</u> 650,41	<u>9524,01</u> 3535,07	611	39	<u>571</u> 212	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,32</u> 1,33
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 18-15	100 м3	0,03	<u>36288,54</u> 36288,54	- -	1089	1089	- -	300,9000 -	9,03 -
3	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,18	<u>20912,04</u> 20912,04	- -	3764	3764	- -	173,4000 -	31,21 -
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	59,4	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	4325	-	<u>4325</u> 972	- 0,0990	- 5,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-1-1 Н2,5=1,15	СХОДИ СХ-1 ;СХ-2 Улаштування бетонної підготовки кількість: 1,5*2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,03	<u>440217,00</u> 21926,55	<u>4053,52</u> 2055,66	13207	658	<u>122</u> 62	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>5,2</u> 0,37
6	КБ6-13-3 Н2,5=1,15	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 3,3*2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,066	<u>705579,87</u> 170406,04	<u>41179,49</u> 18797,98	46568	11247	<u>2718</u> 1241	<u>1238,5960</u> 112,5614	<u>81,75</u> 7,43
7	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,1471*2 СТІНА МОНОЛІТНА СМ-1; СМ-2	т	0,2942	<u>29076,84</u> -	- -	8554	-	- -	- -	- -
8	КБ6-1-1 Н2,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки кількість: 0,6*2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,012	<u>440217,00</u> 21926,55	<u>4053,52</u> 2055,66	5283	263	<u>49</u> 25	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>2,08</u> 0,15
9	КБ6-13-6 Н2,3,5=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 8,2*2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,164	<u>707156,12</u> 179079,49	<u>30471,25</u> 12694,47	115974	29369	<u>4997</u> 2082	<u>1301,6390</u> 76,2659	<u>213,47</u> 12,51
10	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,0512*2	т	0,1024	<u>31795,42</u> -	- -	3256	-	- -	- -	- -
11	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,5417*2 = Плита П-1 =	т	1,0834	<u>28598,01</u> -	- -	30983	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ6-22-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,01	<u>857248,53</u> 273002,41	<u>26779,54</u> 12978,62	8572	2730	<u>268</u> 130	<u>1960,5200</u> 77,9413	<u>19,61</u> 0,78
13	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0841	<u>28650,42</u> -	<u>-</u> -	2410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,003	<u>29076,84</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ9-72-1	НАВІС ВХОДУ в ПІДВАЛ ВХ №1 та ВХ №2 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: R4(0,0283*15+0,2253+0,2457+0,1074*2+0,1895*2)	1m	1,4893	<u>32561,76</u> 21771,57	<u>8857,75</u> 1896,09	48494	32424	<u>13192</u> 2824	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>216,84</u> 15,1
16	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,4893	<u>20396,80</u> 14869,57	<u>4478,24</u> 1011,32	30377	22145	<u>6669</u> 1506	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>132,12</u> 7,92
17	С111-1133 варіант 2	Листовий прокат із сталі,полоса 80х8 мм кількість: R4((0,001*15)*1,032)	т	0,0155	<u>31801,78</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі, квадратний, 40х4 мм кількість: R4((0,0273*15+0,1895*2)*1,032)	т	0,8137	<u>36335,53</u> -	<u>-</u> -	29566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С111-964 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі, квадратний, 120х5 мм кількість: R4((0,2253+0,2457+0,1074*2)*1,032)	т	0,7077	<u>36755,32</u> -	<u>-</u> -	26012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ6-11-7 Н2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: (5,5*18+5*20)/1000 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 т	0,199	<u>84992,63</u> 37467,28	<u>358,28</u> 135,92	16914	7456	<u>71</u> 27	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>52,86</u> 0,14
21	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15;	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: R2((1,4893)*35) Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,5213	<u>1739,47</u> 909,09	<u>111,26</u> 12,30	907	474	<u>58</u> 6	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>2,87</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ13-26-6 Н2,3,5=1, 15; Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,5213	<u>7674,67</u> 1358,39	<u>164,16</u> 27,56	4001	708	<u>86</u> 14	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>4,34</u> 0,1
23	КБ9-42-1 Н2=Н3=Н5= 1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,3	<u>14256,73</u> 7926,78	<u>4592,02</u> 1944,60	4277	2378	<u>1378</u> 583	<u>58,3280</u> 10,7266	<u>17,5</u> 3,22
24	& С188888- 11-1 варіант 4	Профнастил Н57-0,6 кількість: 15*1,1	м2	33	<u>391,95</u> -	<u>-</u> -	12934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрана)	100м2	0,3	<u>4180,51</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	1254	547	<u>6</u> 6	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>3,88</u> 0,04
26	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,14	<u>3191,98</u> 3102,60	<u>21,40</u> 19,88	447	434	<u>3</u> 3	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>3,2</u> 0,02
27	& С112-9-5 варіант 1	Планка примикання кутова	м	14	<u>191,80</u> -	<u>-</u> -	2685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С112-9-5 варіант 2	Планка вітрова	м	14	<u>170,38</u> -	<u>-</u> -	2385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звісів кількість: 5+5	100м	0,2	<u>10792,64</u> 4563,52	<u>32,09</u> 29,83	2159	913	<u>6</u> 6	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>6,72</u> 0,04
30	& С112-9-5 варіант 3	Планка лобова	м	10	<u>180,58</u> -	<u>-</u> -	1806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С112-9-5 варіант 4	Карнизна планка	м	10	<u>185,68</u> -	<u>-</u> -	1857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР4-17-7	Улаштування підшивки знизу софітом металевим	100 м2	0,3	<u>5914,78</u> 5723,76	<u>43,46</u> 39,34	1774	1717	<u>13</u> 12	<u>45,2400</u> 0,2553	<u>13,57</u> 0,08
33	& С188888- 11-1 варіант 2	Софіт металевий кількість: 15*1,1	м2	33	<u>266,15</u> -	<u>-</u> -	8783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					441808	118355	<u>34532</u> 9711		<u>816,57</u> 55,15
		Разом будівельні роботи, грн.					441808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					288921				
		всього заробітна плата, грн.					128066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					66207 104,38 24184 508015 508015				
		Розділ 2. Роботи розділу КБ =Монолітна стіна МС-1= <i>Улаштування бетонної підготовки</i> <i>кількість: 0,15*2</i> Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,003	<u>442560,71</u> 21926,55	<u>6397,23</u> 3244,22	1328	66	<u>19</u> 10	<u>173,3050</u> 19,3545	<u>0,52</u> 0,06
34	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15										
35	КБ6-13-6 Н2,3,5=1,15	<i>Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм</i> <i>кількість: 0,9*2</i> Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,018	<u>707156,12</u> 179079,49	<u>30471,25</u> 12694,47	12729	3223	<u>548</u> 229	<u>1301,6390</u> 76,2659	<u>23,43</u> 1,37
36	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,0072*2	т	0,0144	<u>31795,42</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,0494*2 =Монолітні сходи Схд-1 =	т	0,0988	<u>28650,42</u> -	<u>-</u> -	2831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	<i>Улаштування бетонної підготовки</i> <i>кількість: 0,24*2</i> Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0048	<u>438506,60</u> 21926,55	<u>2343,12</u> 1188,26	2105	105	<u>11</u> 6	<u>173,3050</u> 7,0890	<u>0,83</u> 0,03
39	КБ6-13-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,65*2	100м3	0,013	<u>705579,87</u> 170406,04	<u>41179,49</u> 18797,98	9173	2215	<u>535</u> 244	<u>1238,5960</u> 112,5614	<u>16,1</u> 1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
40	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,0336*2	т	0,0672	<u>29076,84</u> -	-	1954	-	-	-	-
41	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,0207*2 = стіни=	т	0,0414	<u>31795,42</u> -	-	1316	-	-	-	-
42	КРЗ-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування перемичок МП-1,0-0,4) кількість: 1*0,03410	1 т	0,0341	<u>31978,42</u> 29439,68	<u>1040,51</u> 354,61	1090	1004	<u>35</u> 12	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>6,95</u> 0,06
43	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: R3(0,007*1)	м3	0,007	<u>3914,43</u> -	-	27	-	-	-	-
44	C111-1837 варіант 1	Швелери N12 кількість: R3(0,0312*1)	т	0,031	<u>36943,05</u> -	-	1145	-	-	-	-
45	C124-3 варіант 1	Шпильки Ф10 А240С кількість: R3(0,0008*1)	т	0,001	<u>29476,34</u> -	-	29	-	-	-	-
46	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 40х4 мм кількість: R3(1*0,0017)	т	0,002	<u>31801,78</u> -	-	64	-	-	-	-
47	& C1545-29-11 варіант 1	Гайка М10	шт	8	<u>2,89</u> -	-	23	-	-	-	-
48	КРЗ-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування перемичок МП-1,2-0,4) кількість: 4*0,04110	1 т	0,1644	<u>31978,42</u> 29439,68	<u>1040,51</u> 354,61	5257	4840	<u>171</u> 58	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>33,52</u> 0,31
49	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: R3(4*0,011)	м3	0,044	<u>3914,43</u> -	-	172	-	-	-	-
50	C111-1837 варіант 1	Швелери N12 кількість: R3(0,0375*4)	т	0,15	<u>36943,05</u> -	-	5541	-	-	-	-
51	C124-3 варіант 1	Шпильки Ф10 А240С кількість: R3(0,001*4)	т	0,004	<u>29476,34</u> -	-	118	-	-	-	-
52	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 40х4 мм кількість: R3(4*0,0021)	т	0,008	<u>31801,78</u> -	-	254	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C1545-29-11 варіант 1	Гайка М10 кількість: 14*4	шт	56	<u>2,89</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
54	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування перемичок МП-1,0-0,4) кількість: 1*0,03410	1 т	0,0341	<u>31978,42</u> 29439,68	<u>1040,51</u> 354,61	1090	1004	<u>35</u> 12	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>6,95</u> 0,06
55	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: R3(0,007*1)	м3	0,007	<u>3914,43</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
56	C111-1837 варіант 1	Швелери N12 кількість: R3(0,0312*1)	т	0,031	<u>36943,05</u> -	- -	1145	-	- -	- -	- -
57	C124-3 варіант 1	Шпильки Ф10 А240С кількість: R3(0,0008*1)	т	0,001	<u>29476,34</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
58	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 40х4 мм кількість: R3(1*0,0017)	т	0,002	<u>31801,78</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
59	& C1545-29-11 варіант 1	Гайка М10	шт	8	<u>2,89</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
60	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування перемичок МП 0,7 - 0,4) кількість: 5*0,0272	1 т	0,136	<u>31978,42</u> 29439,68	<u>1040,51</u> 354,61	4349	4004	<u>142</u> 48	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>27,73</u> 0,25
61	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: R3(0,007*5)	м3	0,035	<u>3914,43</u> -	- -	137	-	- -	- -	- -
62	C111-1837 варіант 1	Швелери N12 кількість: R3(0,025*5)	т	0,125	<u>36943,05</u> -	- -	4618	-	- -	- -	- -
63	C124-3 варіант 1	Шпильки Ф10 А240С кількість: R3(0,0006*5)	т	0,003	<u>29476,34</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
64	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 40х4 мм кількість: R3(5*0,0013)	т	0,007	<u>31801,78</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
65	& C1545-29-11 варіант 1	Гайка М10 кількість: 6*5	шт	30	<u>2,89</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
66	КБ13-16-6 К=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 6,48+1,35+5,4	100м2	0,1323	<u>1734,18</u> 909,09	<u>105,97</u> 10,02	229	120	<u>14</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>0,73</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КР11-35-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Металеві перемички оштукатурити по металевій сітці	100м2	0,07	<u>52891,73</u> 23781,19	<u>313,66</u> 283,94	3702	1665	<u>22</u> 20	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>11,66</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 2					61587	18246	<u>1532</u> 640		<u>128,42</u> 3,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					61587 41809 18886 9919 15,84 3670 71506				
		Всього по розділу 2					71506				
68	КР11-50-2	Розділ 3. Демонтажні роботи розділу АР <i>Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 456-191</i>	100м2	2,65	<u>6383,36</u> 6383,36	<u>-</u> -	16916	16916	<u>-</u> -	52,9300	140,26
69	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,805	<u>4498,38</u> 4498,38	<u>-</u> -	8120	8120	<u>-</u> -	37,3000	67,33
70	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: R3(25,19781+28,96)	1 т	54,158	<u>196,58</u> 196,58	<u>-</u> -	10646	10646	<u>-</u> -	1,6300	88,28
71	С311-50-М	Н15=1 Н16=1 Перевезення сміття до 50 км	т	54,158	<u>473,21</u> -	<u>473,21</u> 79,55	25628	-	<u>25628</u> 4308	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 26,05
		Разом прямі витрати по розділу 3					61310	35682	<u>25628</u> 4308		<u>295,87</u> 26,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					61310 39990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					22775 38,63 8950 84085 84085				
		Розділ 4. Прорізи = Двері металопластикові =									
72	КБ10-28-2 Н2=Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 2,1*1*2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,042	<u>19871,40</u> 13317,49	<u>6440,36</u> 2443,23	835	559	<u>270</u> 103	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>3,83</u> 0,53
73	& С123-199- 2-С варіант 3	Блоки дверні внутрішні металопластикові	м2	4,2	<u>5630,62</u> -	<u>-</u> -	23649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С111- 16145 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(15,28*0,042)	л	0,64	<u>225,80</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1545-43- 6	Дюбель-шурупы 100х10 мм кількість: R0(362*0,042)	шт	15	<u>1,24</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ10-96-2 Н2,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1,0*2,1*2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,042	<u>46190,98</u> 41719,96	<u>2044,84</u> 775,73	1940	1752	<u>86</u> 33	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>11,37</u> 0,17
77	& С123-205- 15 варіант 9	Блоки дверні 1000 х 2100(н) - металеві протипожежні, глухі EI-30 IB	шт	1	<u>12050,81</u> -	<u>-</u> -	12051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С123-205- 15 варіант 10	Блоки дверні 1000 х 2100(н) - металеві протипожежні, глухі EI-60 IB	шт	1	<u>14840,51</u> -	<u>-</u> -	14841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С1113- 295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л) кількість: R0(18,51*0,021*2)	флакон	1	<u>225,52</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы кількість: R0(455*0,021*2) = Двері металеві зовнішні =	100шт	0,19	<u>234,12</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
81	КБ10-96-2 H2=H3=H5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: R2(1,2*2,1*1) H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,0252	<u>46190,98</u> 41719,96	<u>2044,84</u> 775,73	1164	1051	<u>52</u> 20	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>6,82</u> 0,1
82	& C123-205-15 варіант 11	Блоки дверні 1200 x 2100(h) -зовнішні металеві антивандальні, глухі (в комплекті з механізмом самозачинення)ІВ	шт	1	<u>27039,71</u> -	- -	27040	-	- -	- -	- -
83	& C1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л) кількість: R0(15,28*0,0252/0,75)	флакон	1	<u>225,52</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
84	КБ13-16-6 H2,3,5=1,15;	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 2,52*2 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,0504	<u>1739,47</u> 909,09	<u>111,26</u> 12,30	88	46	<u>6</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,28</u> -
85	КБ13-26-6 H2,3,5=1,15;H1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: 2,52*2 H1=2 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,0504	<u>7674,67</u> 1358,39	<u>164,16</u> 27,56	387	68	<u>8</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,42</u> 0,01
86	КБ10-20-2 H2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(0,9*1,25) H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,0113	<u>36637,52</u> 26493,64	<u>1572,81</u> 1182,69	414	299	<u>18</u> 13	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>1,94</u> 0,08
87	C123-3 варіант 3	Блоки віконні металопластикові з однокамерним склопакетом з 3-камерним профілем	м2	1,13	<u>3580,53</u> -	- -	4046	-	- -	- -	- -
88	& C1545-43-6	Дюбель-шурупы 100x10 мм кількість: R0(505*0,0113)	шт	6	<u>1,24</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КБ10-25-3 Н2,3,5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,011	<u>73456,14</u> 4926,10	<u>234,75</u> 176,52	808	54	3 2	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>0,4</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					87930	3829	<u>443</u> 173		<u>25,06</u> 0,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					87930 83658 4002 2011 3,08 717 89941				
		Всього по розділу 4					89941				
		Розділ 5. Роботи розділу АР									
90	КР5-8-12	СТІНИ Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,608	<u>89338,04</u> 34395,14	<u>708,56</u> 641,44	54318	20912	<u>431</u> 390	<u>238,2100</u> 4,1625	<u>144,83</u> 2,53
91	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих кутників	1 т	0,101	<u>33598,36</u> 24877,63	<u>1103,56</u> 465,41	3393	2513	<u>111</u> 47	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>19,86</u> 0,32
92	С111-1089 варіант 1	Сталь кутова 63х63х5 нормальної точності прокати	т	0,101	<u>31130,11</u> -	- -	3144	-	- -	- -	- -
93	КБ7-44-10 Н2=Н5=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,03	<u>12125,25</u> 3353,88	<u>7863,10</u> 3685,11	364	101	<u>236</u> 111	<u>24,6790</u> 23,5155	<u>0,74</u> 0,71
94	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) =Опорядження стін та перегородк=	шт	3	<u>106,17</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
95	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін (антимікробне)	100м2	4,7225	<u>1300,56</u> 1300,56	- -	6142	6142	- -	9,5700 -	45,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C111-1624-2 варіант 2	СТ99 Ceresit кількість: R1(0,15*472,25)	л	70,8	<u>48,39</u> -	-	3426	-	-	-	-
97	KB15-56-3 H2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін/укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100 м2	4,7225	<u>7003,33</u> 6795,84	<u>6,52</u> 5,90	33073	32093	<u>31</u> 28	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>214,63</u> 0,18
98	KB15-56-4 H1=2 (до 2мм); H2,3, 5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати H1=2 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100 м2	4,7225	<u>3810,93</u> 3600,83	<u>8,69</u> 7,87	17997	17005	<u>41</u> 37	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>113,72</u> 0,24
99	C111-2015-3 витрата 1, 8кг/1мм/1м2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 472,25*1,8*2	кг	1700,1	<u>15,66</u> -	-	26624	-	-	-	-
100	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер кількість: R1(0,1442*472,25)	л	68,1	<u>39,95</u> -	-	2721	-	-	-	-
101	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемпульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,7225	<u>6421,61</u> 6181,78	<u>1,89</u> 1,71	30326	29193	<u>9</u> 8	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>206,99</u> 0,05
102	C1550-31 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit CT 48 кількість: R2(0,154*2*1,45*472,25) СТЕЛІ	кг	210,91	<u>377,25</u> -	-	79566	-	-	-	-
103	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами (антимікробне)	100м2	1,7821	<u>1300,56</u> 1300,56	-	2318	2318	-	9,5700	17,05
104	C111-1624-2 варіант 2	СТ99 Ceresit кількість: R1(0,15*178,21)	л	26,7	<u>48,39</u> -	-	1292	-	-	-	-
105	KB15-56-5 H2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (місцями) H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100 м2	1,7821	<u>11146,14</u> 10833,45	<u>10,86</u> 9,84	19864	19306	<u>19</u> 18	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>129,11</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ15-56-6 Н2,3,5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,7821	<u>2374,92</u> 2269,87	<u>4,35</u> 3,93	4232	4045	<u>8</u> 7	<u>15,1800</u> 0,0255	<u>27,05</u> 0,05
107	C111-2015-3 вирата 1, 8кг/1мм/1м2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 178,21*1,8*2	кг	641,556	<u>15,66</u> -	- -	10047	-	- -	- -	- -
108	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер кількість: R1(0,1442*178,21)	л	25,7	<u>39,95</u> -	- -	1027	-	- -	- -	- -
109	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	1,7821	<u>15089,51</u> 13113,90	<u>3,78</u> 3,42	26891	23370	<u>7</u> 6	<u>92,9800</u> 0,0222	<u>165,7</u> 0,04
110	C1550-31 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit CT 48 кількість: R2(0,154*2*1,45*178,21) УКОСИ	кг	79,59	<u>377,25</u> -	- -	30025	-	- -	- -	- -
111	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін/укосів (антимікробне) кількість: 10,91+1,15+0,8	100м2	0,1286	<u>1300,56</u> 1300,56	- -	167	167	- -	9,5700 -	1,23 -
112	C111-1624-2 варіант 2	СТ99 Ceresit кількість: R1(0,15*12,86)	л	1,9	<u>48,39</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
113	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін/укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	0,1286	<u>7003,33</u> 6795,84	<u>6,52</u> 5,90	901	874	<u>1</u> 1	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>5,84</u> -
114	КБ15-56-4 Н1=2 (до 2мм); Н2,3, 5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	0,1286	<u>3810,93</u> 3600,83	<u>8,69</u> 7,87	490	463	<u>1</u> 1	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>3,1</u> 0,01
115	C111-2015-3 вирата 1, 8кг/1мм/1м2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 12,86*1,8*2	кг	46,296	<u>15,66</u> -	- -	725	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер кількість: R1(0,1442*12,86)	л	1,9	<u>39,95</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
117	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін/укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1286	<u>7220,61</u> 6181,78	<u>1,89</u> 1,71	929	795	- -	43,8300 0,0111	5,64 -
118	C1550-31 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit СТ 48 кількість: R2(0,154*2*1,45*12,861)	кг	5,74	<u>377,25</u> -	- -	2165	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					362654	159297	<u>895</u> 654		<u>1100,68</u> 4,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					362654 202462 159951 83466 132,59 30724 446120				

		Всього по розділу 5					446120				
		Розділ 6. Зовнішнє оздоблення стін вхідної групи підвалу ТИП 1- вище відмощення -46,0 м2									
119	KP20-19-1	Грунтування стін	100м2	0,46	<u>1309,01</u> 1300,56	- -	602	598	- -	9,5700 -	4,4 -
120	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,46	<u>45867,46</u> 45482,01	<u>289,09</u> 261,71	21099	20922	<u>133</u> 120	<u>271,3400</u> 1,6983	<u>124,82</u> 0,78
121	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова Fast Granit (тонована) кількість: 280*0,46 ТИП- 2 СТІНИ- 21,0 м2	кг	128,8	<u>156,66</u> -	- -	20178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ15-78-1 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі H2=1,15 H5=1,15	100 м2	0,21	<u>80790,92</u> 77328,34	- -	16966	16239	- -	480,5390	100,91
123	C114-4-У варіант 5	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 115кг/м3 (до товщ.150) кількість: 21*0,15*1,07	м3	3,3705	<u>3790,67</u> -	- -	12776	-	- -	- -	- -
124	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 1200*0,21	кг	252	<u>17,94</u> -	- -	4521	-	- -	- -	- -
125	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна церезіт СТ 160 кількість: 21*1,15	м2	24,15	<u>38,59</u> -	- -	932	-	- -	- -	- -
126	& C1545-44- 10-2Ф варіант 2	Дюбели фасадные з пластиковим стержнем довжиною 250 мм для мінераловатного утеплювача кількість: R0(8*21)	шт	168	<u>7,29</u> -	- -	1225	-	- -	- -	- -
127	& C1550-22- 1 варіант 1	Фарба ґрунтуєча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 17*0,21	л	3,57	<u>128,06</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
128	C1550-6	Штукатурка декоративна акрилова "камінцева" Ceresit CT 60, зерно 1,5 мм кількість: 270*0,21	кг	56,7	<u>69,74</u> -	- -	3954	-	- -	- -	- -
129	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54 кількість: 0,21*50,2	кг	10,542	<u>104,46</u> -	- -	1101	-	- -	- -	- -
130	& C111-155- 7 варіант 1	Дюбелі монтажні кількість: 0,11*21	шт	2,31	<u>0,62</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
131	& C111-180- 33-1Э варіант 1	Профілі цокольні 150 мм кількість: 0,033*21	м	0,693	<u>137,70</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
132	КР2-6-5	ТИП 3- НИЖЧЕ ВІДМОЩЕННЯ- 38,8 м2 Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,388	<u>19200,39</u> 9316,03	- -	7450	3615	- -	63,0100	24,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& С111-857-3 варіант 4	Євроруберойд Ореол-1 пласобіт ЕКП-4,5 кількість: R2(38,8*1,15)	м2	44,62	<u>162,55</u> -	- -	7253	-	- -	- -	- -
134	КР7-16-4	Улаштування бетонної галтелі по низу фундаменту кількість: 16*0,1*0,5	м3	0,8	<u>5102,23</u> 850,26	- -	4082	680	- -	6,4200 -	5,14 -
Разом прямі витрати по розділу 6							102692	42054	<u>133</u> 120		<u>259,72</u> 0,78
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							102692				
-----							60505				
							42174				
							20718				
							31,26				
							7243				
							123410				
Всього по розділу 6							123410				
Розділ 7. Супутні роботи											
135	КР9-20-4	Установлення металевих поручнів	100м	0,4	<u>12159,52</u> 10109,50	<u>494,56</u> 25,02	4864	4044	<u>198</u> 10	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>27,68</u> 0,07
136	& С171-921П-1 варіант 2	Поручень з нержавіючої сталі Ф 42 (готовий виріб)	мп	40	<u>2185,61</u> -	- -	87424	-	- -	- -	- -
137	КР15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	0,3	<u>1811,76</u> 1776,42	- -	544	533	- -	11,8800 -	3,56 -
138	& С1-1-7-14	Наліпки із шрифтом Брайля "Укриття"	шт	3	<u>956,81</u> -	- -	2870	-	- -	- -	- -
139	КР15-151-6	Установлення вогнезахисних щитів	м2	2	<u>71,57</u> 71,57	- -	143	143	- -	0,4900 -	0,98 -
140	& С115-140-200 варіант 1	Щит пожежний відкритий з комплектацією (лом, багор, лопата, 2 відра, сокира)	шт	2	<u>3202,79</u> -	- -	6406	-	- -	- -	- -
141	КМ38-2-3	Монтаж відкидного пандусу	шт	2	<u>4927,19</u> 3168,16	<u>519,77</u> 166,98	9854	6336	<u>1040</u> 334	<u>22,2000</u> 1,0341	<u>44,4</u> 2,07
142	& С111-11-П-2 варіант 2	Хімічний анкер R-КЕМ-II-300мл кількість: R0(11,17*22/300)	шт	1	<u>477,44</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& С111-11-П-2 варіант 4	Шпилька до хімічного анкера 12x160мм	шт	22	<u>39,86</u> -	- -	877	-	- -	- -	- -
144	& С1545-255-1 варіант 1	Відкидний відкритий пандус ІВ	пм	9,5	<u>7041,49</u> -	- -	66894	-	- -	- -	- -
145	& С111-11-П-2 варіант 1	Кріплення для щиту кількість: 8*2	шт	16	<u>32,72</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					180877	11056	<u>1238</u> 344		<u>76,62</u> 2,14
		Разом будівельні роботи, грн.					180877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168583				
		всього заробітна плата, грн.					11400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1734				
		Всього будівельні роботи, грн.					186210				

		Всього по розділу 7					186210				
		Разом прямі витрати по кошторису					1298858	388519	<u>64401</u> 15950		<u>2702,94</u> 93
		Разом будівельні роботи, грн.					1298858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					845938				
		всього заробітна плата, грн.					404469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					333,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77222				
		Всього будівельні роботи, грн.					1509287				

		Всього по кошторису					1509287				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3129,19				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					481691				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Загальнобудівельні роботи надземної частини ЗОШ
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47453,191 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 94,77193 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14634,198 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	KP3-2-1	Розширення прорізів кількість: 0,12*0,065*45	10 м3	0,0351	<u>20870,59</u> 12988,39	<u>7882,20</u> 3357,09	733	456	<u>277</u> 118	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>3,44</u> 0,78
2	KP3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,36	<u>7738,11</u> 3585,80	<u>4152,31</u> 1757,08	2786	1291	<u>1495</u> 633	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>10,3</u> 4,31
3	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,25	<u>2526,54</u> 2225,49	<u>301,05</u> 130,44	632	556	<u>76</u> 33	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>4,4</u> 0,2
4	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: (0,351+0,36+0,25)*1,9	1 т	1,8259	<u>196,58</u> 196,58	<u>-</u> -	359	359	<u>-</u> -	1,6300 -	2,98 -
5	C311-50-M	Перевезення сміття до 50 км	т	1,8259	<u>473,21</u> -	<u>473,21</u> 79,55	864	-	<u>864</u> 145	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-1-22 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,008	<u>499980,29</u> 72199,16	<u>18070,03</u> 7508,74	4000	578	<u>145</u> 60	<u>524,7795</u> 45,0468	<u>4,2</u> 0,36
7	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,036	<u>31883,26</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР3-33-3	Мурування зовнішніх стін середньої складності із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м кількість: 496-46	1 м3	450	<u>6188,21</u> 1278,90	<u>102,03</u> 92,37	2784695	575505	<u>45914</u> 41567	<u>8,6500</u> 0,5994	<u>3892,5</u> 269,73
9	КР3-33-4	Мурування зовнішніх стін середньої складності із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху понад 4 м	1 м3	46	<u>6123,57</u> 1246,38	<u>69,91</u> 63,29	281684	57333	<u>3216</u> 2911	<u>8,4300</u> 0,4107	<u>387,78</u> 18,89
10	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	0,889	<u>25353,95</u> 15694,72	<u>-</u> -	22540	13953	<u>-</u> -	117,0200 -	104,03 -
11	КР3-33-3	Відновлення кладки простінків 1 поверху виконати з цегли марки М150 при висоті поверху до 4 м	1 м3	40	<u>6350,14</u> 1278,90	<u>102,03</u> 92,37	254006	51156	<u>4081</u> 3695	<u>8,6500</u> 0,5994	<u>346</u> 23,98
12	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	448	<u>5929,43</u> 1095,14	<u>105,81</u> 95,79	2656385	490623	<u>47403</u> 42914	<u>7,9600</u> 0,6216	<u>3566,08</u> 278,48
13	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій кількість: R3(4*2850/1000)	1 т	11,4	<u>15532,30</u> 14453,78	<u>1078,52</u> 382,05	177068	164773	<u>12295</u> 4355	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>1168,27</u> 22,66
14	С111-870 варіант 6	Сітка арматурна ф4 50х50 0,25х2м вага 4кг/м2	м2	2850	<u>206,58</u> -	<u>-</u> -	588753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	4,187	<u>89338,04</u> 34395,14	<u>708,56</u> 641,44	374058	144012	<u>2967</u> 2686	<u>238,2100</u> 4,1625	<u>997,39</u> 17,43
16	КР3-30-3	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м (горище)	1 м3	40,4	<u>6541,10</u> 1918,70	<u>77,04</u> 27,29	264260	77515	<u>3112</u> 1103	<u>12,1000</u> 0,1420	<u>488,84</u> 5,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КРЗ-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання ніш)	100 м3	0,057	<u>585505,36</u> 123868,45	<u>10001,12</u> 9053,68	33374	7061	<u>570</u> 516	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>50,7</u> 3,35
18	КБ6-19-1 Н2;3;5=1,15	Улаштування поясів в опалубці МП-1 /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,52	<u>720677,75</u> 166791,60	<u>50596,88</u> 19962,40	374752	86732	<u>26310</u> 10380	<u>1168,7450</u> 119,9082	<u>607,75</u> 62,35
19	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 1,115+0,184	т	1,299	<u>31795,42</u> -	- -	41302	-	- -	- -	- -
20	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,5188	<u>28598,01</u> -	- -	129229	-	- -	- -	- -
21	С124-58 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються привареними до стрижнів каркасів та сіток кількість: 0,0007*42 =Перемички в стінах=	т	0,0294	<u>116441,53</u> -	- -	3423	-	- -	- -	- -
22	КБ7-44-10 Н2;3;5=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т в стінах кількість: 57+3+27+27+27+7+3+7+3+3 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	1,64	<u>12125,25</u> 3353,88	<u>7863,10</u> 3685,11	19885	5500	<u>12895</u> 6044	<u>24,6790</u> 23,5155	<u>40,47</u> 38,57
23	КБ7-11-1 Н2;3;5=1,15	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т в стінах кількість: 51+2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,53	<u>46628,67</u> 18424,44	<u>27454,25</u> 13367,86	24713	9765	<u>14551</u> 7085	<u>135,5735</u> 83,4747	<u>71,85</u> 44,24
24	К582821-587 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ25-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309) кількість: 57+3	шт	60	<u>645,36</u> -	- -	38722	-	- -	- -	- -
25	К582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309) кількість: 7+3	шт	10	<u>452,49</u> -	- -	4525	-	- -	- -	- -
26	К582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	<u>346,71</u> -	- -	1040	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309) кількість: 27+27	шт	54	<u>443,18</u> -	- -	23932	-	- -	- -	- -
28	K582821-581 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	27	<u>562,41</u> -	- -	15185	-	- -	- -	- -
29	K582821-609 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309) кількість: 7+3	шт	10	<u>1106,84</u> -	- -	11068	-	- -	- -	- -
30	K582821-627 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	51	<u>1485,75</u> -	- -	75773	-	- -	- -	- -
31	K582821-649 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПП27-71 серія 1.038. 1-1 вип.2(Ф309)	шт	2	<u>3077,61</u> -	- -	6155	-	- -	- -	- -
32	KБ7-44-5 Н2;3;5=1,15	Укладання прогонів вагою до 1,0 т Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,06	<u>80867,90</u> 41627,80	<u>35561,46</u> 15987,40	4852	2498	<u>2134</u> 959	<u>270,1350</u> 100,8813	<u>16,21</u> 6,05
33	K582521-105 варіант 2	Прогони прямокутного перерізу залізобетонні марки ПРГ28.1.3-4т, серія 1. 225-2 випуск 12(Ф365)	шт	6	<u>1672,04</u> -	- -	10032	-	- -	- -	- -
34	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,114	<u>3818,09</u> -	- -	435	-	- -	- -	- -
35	KРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок кількість: 8*0,0239	1 т	0,1912	<u>33598,36</u> 24877,63	<u>1103,56</u> 465,41	6424	4757	<u>211</u> 89	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>37,6</u> 0,6
36	& C111- 1835-1	Балки двотаврові №10 кількість: 0,0201*8	т	0,1608	<u>31444,95</u> -	- -	5056	-	- -	- -	- -
37	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 40х4 мм кількість: R4(8*0,0038) =Балка Б-1 на позн. +2,800=	т	0,0304	<u>31801,78</u> -	- -	967	-	- -	- -	- -
38	KБ6-18-2 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,01	<u>813288,96</u> 231818,12	<u>49988,95</u> 20334,81	8133	2318	<u>500</u> 203	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>16,24</u> 1,22
39	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0965	<u>29208,56</u> -	- -	2819	-	- -	- -	- -
40	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0261	<u>28598,01</u> -	- -	746	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм = Перетинки в перегородках=	т	0,0939	<u>28598,01</u> -	- -	2685	-	- -	- -	- -
42	K582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	6	<u>99,73</u> -	- -	598	-	- -	- -	- -
43	K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	15	<u>106,17</u> -	- -	1593	-	- -	- -	- -
44	K582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	6	<u>254,63</u> -	- -	1528	-	- -	- -	- -
45	K582821-565 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	1	<u>345,64</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
46	KБ10-12-1 H2,3=1,15	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,14	<u>29491,80</u> 21951,79	- -	4129	3073	- -	161,5290 -	22,61 -
47	& C114-76- B1 варіант 1	Сантехнічна перегородка (готовий виріб, в комплекті) вологостійка	м2	14	<u>1477,11</u> -	- -	20680	-	- -	- -	- -
48	KБ8-20-1 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	58	<u>926,26</u> 799,09	<u>120,69</u> 63,83	53723	46347	<u>7000</u> 3702	<u>5,8800</u> 0,3808	<u>341,04</u> 22,09
49	& C1427- 11810-1	Газоблок "Стоунлайт" перегородковий Д400 200х600х200(н) кількість: 58*0,92	м3	53,36	<u>3522,54</u> -	- -	187963	-	- -	- -	- -
50	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21 кількість: 25*58	кг	1450	<u>8,60</u> -	- -	12470	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8542228	1746161	<u>186016</u> 129198		<u>12180,68</u> 821,91
		Разом будівельні роботи, грн.					8542228				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6610051				
		всього заробітна плата, грн.					1875359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					980585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1560,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					361554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9522813				

		Всього по розділу 1					9522813				
		Розділ 2. Перекриття									
		==1-й поверх==									
51	КБ7-45-6 Н2;3;5=1,15	Укладання панелей переkritтя з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] кількість: 66+9 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,75	<u>145831,95</u> 56457,63	<u>47799,60</u> 21147,12	109374	42343	<u>35850</u> 15860	<u>381,8575</u> 135,9921	<u>286,39</u> 101,99
52	К584211- 4671 варіант 2	Панелі переkritтя марки ПК63.15-8 шифр 584	шт	66	<u>9421,71</u> -	<u>-</u> -	621833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	К584211- 4694 варіант 1	Панелі переkritтя марки ПК63.12-8 шифр 584	шт	9	<u>7340,96</u> -	<u>-</u> -	66069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ7-45-5 Н2;3;5=1,15	Укладання панелей переkritтя з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] кількість: 12+1+2+45+19 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,79	<u>90330,58</u> 39727,10	<u>23925,50</u> 10930,80	71361	31384	<u>18901</u> 8635	<u>275,1375</u> 68,8760	<u>217,36</u> 54,41
55	К584211- 2040 варіант 1	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПК32.12-8 шифр 584	шт	12	<u>4047,79</u> -	<u>-</u> -	48573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	К584211- 2060 варіант 1	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПК32.10-8Т шифр 584	шт	1	<u>3200,96</u> -	<u>-</u> -	3201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	К584211- 2041 варіант 1	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПК31.12-8 шифр 584	шт	45	<u>3774,95</u> -	<u>-</u> -	169873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	К584211- 2022 варіант 1	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПК31.15-8Т шифр 584	шт	2	<u>4325,53</u> -	<u>-</u> -	8651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	K584211-2043 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК23.12-8	шт	19	<u>2535,41</u> -	-	48173	-	-	-	-
60	KP4-18-1	Установлення анкерів (MC-1;MC-2) кількість: 80,7+72,4	100 кг	1,531	<u>26989,69</u> 15555,08	-	41321	23815	-	117,4500	179,82
61	C147-40	Лакофарбові та інші неметалеві покриття	100кг	1,531	<u>1372,24</u> -	-	2101	-	-	-	-
62	KБ6-22-1 H2;3;5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м МД-1-1	100м3	0,026	<u>713807,75</u> 134344,22	<u>23141,75</u> 11215,41	18559	3493	<u>602</u> 292	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>25,08</u> 1,75
63	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2182	<u>28598,01</u> -	-	6240	-	-	-	-
64	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0127	<u>29208,56</u> -	-	371	-	-	-	-
65	KБ6-22-1 H2;3;5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м МД-2-1	100м3	0,01	<u>713807,75</u> 134344,22	<u>23141,75</u> 11215,41	7138	1343	<u>231</u> 112	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>9,65</u> 0,67
66	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,031	<u>28598,01</u> -	-	887	-	-	-	-
67	KБ6-22-1 H2;3;5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м МД-3-1 - МД11-1	100м3	0,018	<u>676795,78</u> 134344,22	<u>23141,75</u> 11215,41	12182	2418	<u>417</u> 202	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>17,37</u> 1,21
68	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,0435+0,0593	т	0,1028	<u>29076,84</u> -	-	2989	-	-	-	-
69	KP7-21-3	Засипка МД-10-1; МД-11-1 керамзитовим гравієм ==2-й поверх== Металева обойма МО-1	м3	0,272	<u>4422,66</u> 705,14	<u>167,17</u> 119,49	1203	192	<u>45</u> 33	<u>5,4200</u> 0,7698	<u>1,47</u> 0,21
70	KБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами кількість: 0,1883+0,0222+0,0096+0,0148+0,0118	1 т	0,2467	<u>60078,22</u> 44942,21	<u>9958,90</u> 2795,57	14821	11087	<u>2457</u> 690	<u>296,1400</u> 15,3799	<u>73,06</u> 3,79
71	C111-1825 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 100*100*7 кількість: 0,1883+0,0222	т	0,2105	<u>31130,11</u> -	-	6553	-	-	-	-
72	C111-1818 варіант 1	Прокат штабовий із сталі, ширина 0,50 мм, товщина 5 мм	т	0,066609	<u>31214,07</u> -	-	2079	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ7-45-6 Н2;3;5=1,15	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] кількість: 64+15+4 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,83	<u>145831,95</u> 56457,63	<u>47799,60</u> 21147,12	121041	46860	<u>39674</u> 17552	<u>381,8575</u> 135,9921	<u>316,94</u> 112,87
74	К584211- 4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8 шифр 584	шт	64	<u>9421,71</u> -	- -	602989	-	- -	- -	- -
75	К584211- 4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8 шифр 584 кількість: 11+4	шт	15	<u>7340,96</u> -	- -	110114	-	- -	- -	- -
76	К584211- Г015 варіант 3	Панелі перекриття з/б марки ПБ 87.10.22- 8к7	шт	4	<u>12496,39</u> -	- -	49986	-	- -	- -	- -
77	КБ7-13-13 Н2;3;5=1,15	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,15	<u>264703,71</u> 87572,56	<u>101540,57</u> 44548,99	39706	13136	<u>15231</u> 6682	<u>613,6400</u> 268,0491	<u>92,05</u> 40,21
78	К584211- Г015 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПБ 87.12.22- 8к7	шт	15	<u>15133,09</u> -	- -	226996	-	- -	- -	- -
79	КБ7-45-5 Н2;3;5=1,15	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] кількість: 2+63+13 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,78	<u>90330,58</u> 39727,10	<u>23925,50</u> 10930,80	70458	30987	<u>18662</u> 8526	<u>275,1375</u> 68,8760	<u>214,61</u> 53,72
80	К584211- 2041 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК31.15-8 шифр 584	шт	2	<u>4047,80</u> -	- -	8096	-	- -	- -	- -
81	К584211- 2041 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК31.12-8 шифр 584	шт	63	<u>3774,95</u> -	- -	237822	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	К584211-2040 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК32.12-8 шифр 584	шт	13	<u>4047,79</u> -	- -	52621	-	- -	- -	- -
83	КР4-18-1	Установлення анкерів (МС-1;МС-2) кількість: 71+71,3+83,1	100 кг	2,254	<u>26989,69</u> 15555,08	- -	60835	35061	- -	117,4500	264,73
84	С147-40	Лакофарбові та інші неметалеві покриття	100кг	2,254	<u>1372,24</u> -	- -	3093	-	- -	- -	- -
85	КБ6-22-1 Н2;3;5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м МД-4-2 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,02	<u>735975,14</u> 154495,86	<u>26613,02</u> 12897,72	14720	3090	<u>532</u> 258	<u>1109,4855</u> 77,4534	<u>22,19</u> 1,55
86	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,013+0,1335	т	0,1465	<u>28598,01</u> -	- -	4190	-	- -	- -	- -
87	КБ6-22-9 Н2;3;5=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм, МД-1-2 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 ==Сітка С1 12А500 100х100 ==	100м3	0,021	<u>698680,51</u> 150234,60	<u>26514,94</u> 11636,97	14672	3155	<u>557</u> 244	<u>1078,8840</u> 69,8025	<u>22,66</u> 1,47
88	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,356	<u>28598,01</u> -	- -	10181	-	- -	- -	- -
89	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,356	<u>6731,41</u> -	- -	2396	-	- -	- -	- -
90	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0288	<u>28598,01</u> -	- -	824	-	- -	- -	- -
91	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,3552	<u>7999,46</u> 5574,48	<u>2092,03</u> 440,12	2841	1980	<u>743</u> 156	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>13,24</u> 0,9
92	С111-1841 варіант 3	Сталь швелерна №24п кількість: R3(0,3552*1,02)	т	0,362	<u>53831,05</u> -	- -	19487	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 m	0,3552	<u>16745,31</u> 5908,38	<u>1026,97</u> 358,39	5948	2099	<u>365</u> 127	<u>42,4300</u> 1,8662	<u>15,07</u> 0,66
94	КБ6-22-1 Н2;3;5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м МД-5-2...МД-16-2 (на всі разом) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,039	<u>735975,14</u> 154495,86	<u>26613,02</u> 12897,72	28703	6025	<u>1038</u> 503	<u>1109,4855</u> 77,4534	<u>43,27</u> 3,02
95	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,1106+0,1462	т	0,2568	<u>31795,42</u> -	<u>-</u> -	8165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ6-22-1 Н2;3;5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м МД-3-2 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,031	<u>735975,14</u> 154495,86	<u>26613,02</u> 12897,72	22815	4789	<u>825</u> 400	<u>1109,4855</u> 77,4534	<u>34,39</u> 2,4
97	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2574	<u>28598,01</u> -	<u>-</u> -	7361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0149	<u>31795,42</u> -	<u>-</u> -	474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ6-22-9 Н2;3;5=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм, МД-2-2 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,028	<u>698680,51</u> 150234,60	<u>26514,94</u> 11636,97	19563	4207	<u>742</u> 326	<u>1078,8840</u> 69,8025	<u>30,21</u> 1,95
100	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0288	<u>28598,01</u> -	<u>-</u> -	824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1853	<u>28355,76</u> -	<u>-</u> -	5254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,3072	<u>7999,46</u> 5574,48	<u>2092,03</u> 440,12	2457	1712	<u>643</u> 135	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>11,45</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C111-1841 варіант 3	Сталь швелерна №24п кількість: R3(0,3072*1,02)	т	0,313	<u>53831,05</u> -	-	16849	-	-	-	-
104	KP4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 м	0,3072	<u>16745,31</u> 5908,38	<u>1026,97</u> 358,39	5144	1815	<u>315</u> 110	<u>42,4300</u> 1,8662	<u>13,03</u> 0,57
105	KP7-21-3	Засипка МД-5-2..МД-9-2 керамзитовим гравієм кількість: R2(0,24*0,14*6,3+0,24*0,14*4,8+0, 33*0,14*6,3+0,44*0,14*8,7) =Перекриття на відм.+6.100 =	м3	1,2	<u>4422,66</u> 705,14	<u>167,17</u> 119,49	5307	846	<u>201</u> 143	<u>5,4200</u> 0,7698	<u>6,5</u> 0,92
106	КБ7-45-6 Н2;3;5=1,15	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,02	<u>145831,95</u> 56457,63	<u>47799,60</u> 21147,12	2917	1129	<u>956</u> 423	<u>381,8575</u> 135,9921	<u>7,64</u> 2,72
107	K584211- 4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8 шифр 584	шт	2	<u>7340,96</u> -	-	14682	-	-	-	-
108	КБ7-45-5 Н2;3;5=1,15	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,02	<u>90330,58</u> 39727,10	<u>23925,50</u> 10930,80	1807	795	<u>479</u> 219	<u>275,1375</u> 68,8760	<u>5,5</u> 1,38
109	K584211- 2043 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК23.15-8	шт	2	<u>3264,71</u> -	-	6529	-	-	-	-
110	KP4-18-1	Установлення анкерів (MC-1;MC-2) кількість: 3,8+2,7	100 кг	0,065	<u>26989,69</u> 15555,08	-	1754	1011	-	117,4500	7,63
111	КБ6-22-1 Н2;3;5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площини до 6 м МД-1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,006	<u>698963,16</u> 154495,86	<u>26613,02</u> 12897,72	4194	927	<u>160</u> 77	<u>1109,4855</u> 77,4534	<u>6,66</u> 0,46
112	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,036	<u>29076,84</u> -	-	1047	-	-	-	-
113	KP7-21-3	Засипка МД-1 керамзитовим гравієм	м3	0,28	<u>4422,66</u> 705,14	<u>167,17</u> 119,49	1238	197	<u>47</u> 33	<u>5,4200</u> 0,7698	<u>1,52</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					3079652	275896	<u>139673</u> 61738		<u>1939,49</u> 389,83
		Разом будівельні роботи, грн.					3079652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2664083				
		всього заробітна плата, грн.					337634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					279,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64770				
		Всього будівельні роботи, грн.					3255713				

		Всього по розділу 2					3255713				
		Розділ 3. Шахта ліфтова									
114	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	0,2	<u>121065,96</u> 101433,58	-	24213	20287	<u>-</u> -	787,1000	157,42
115	КБ11-1-2 Н2,3,5=1,15	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,132	<u>1742,85</u> 1208,89	<u>516,58</u> 194,62	230	160	<u>68</u> 26	<u>9,2920</u> 1,2711	<u>1,23</u> 0,17
		Н2=1,15 Н5=1,15									
		= Плита ФП=									
		=====									
116	КБ6-1-1 Н2;3;5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,007	<u>410829,30</u> 25215,53	<u>4053,52</u> 2055,66	2876	177	<u>28</u> 14	<u>199,3008</u> 12,2637	<u>1,4</u> 0,09
		Н1=1,15 Н2=1,15 Н3=1,15									
117	КБ6-1-16 Н2;3;5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,02	<u>497427,24</u> 39460,90	<u>14607,07</u> 6258,04	9949	789	<u>292</u> 125	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>5,74</u> 0,75
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
118	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,218	<u>28598,01</u> -	<u>-</u> -	6234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм =анкерувальні стержні =	т	0,0095	<u>28650,42</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
120	КБ46-4-3	Анкерування ліфтової шахти до існуючих конструкцій кількість: 0,0364+0,0047	1 т	0,0411	<u>44023,40</u> 41198,98	<u>1076,26</u> 403,37	1809	1693	<u>44</u> 17	<u>307,1800</u> 2,2164	<u>12,63</u> 0,09
121	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0364	<u>28598,01</u> -	- -	1041	-	- -	- -	- -
122	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм == монолітні стіни шахти ліфта ==	т	0,0047	<u>28650,42</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
123	КБ6-17-5 Н2;3;5=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,017	<u>674690,30</u> 136437,15	<u>33579,08</u> 14672,50	11470	2319	<u>571</u> 249	<u>979,8000</u> 88,0422	<u>16,66</u> 1,5
124	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0064	<u>31795,42</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
125	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0589	<u>28598,01</u> -	- -	1684	-	- -	- -	- -
126	КБ6-39-1 Н2;5=1,15	Завантаження ЛШ 0 піском кількість: 1,75*2,56*0,55 Н2=1,15 Н5=1,15 == ПЛШ 1 ==	100 м3	0,02464	<u>114526,14</u> 23646,65	<u>16172,21</u> 5920,24	2822	583	<u>398</u> 146	<u>196,0750</u> 33,5163	<u>4,83</u> 0,83
127	КБ6-1-1 Н2;3;5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,005	<u>357798,96</u> 21926,55	<u>4053,52</u> 2055,66	1789	110	<u>20</u> 10	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,87</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ6-22-3 Н2;3;5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,012	<u>643031,34</u> 108653,29	<u>21898,08</u> 10634,35	7716	1304	<u>263</u> 128	<u>780,2750</u> 63,8129	<u>9,36</u> 0,77
129	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0097	<u>31795,42</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1416	<u>28598,01</u> -	<u>-</u> -	4049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	С124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,1416	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ6-11-7 Н2;3;5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 = Плита ПЛВ 1 на позн.+7,100 =	1 т	0,03	<u>111216,38</u> 37467,28	<u>358,28</u> 135,92	3336	1124	<u>11</u> 4	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>7,97</u> 0,02
133	КБ6-22-2 Н2;3;5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,017	<u>857248,53</u> 273002,41	<u>26779,54</u> 12978,62	14573	4641	<u>455</u> 221	<u>1960,5200</u> 77,9413	<u>33,33</u> 1,33
134	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0202	<u>28650,42</u> -	<u>-</u> -	579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм == Влаштування деталі Д1 ==	т	0,2684	<u>28598,01</u> -	<u>-</u> -	7676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ6-11-8 Н2;3;5=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 т	0,0436	<u>93075,75</u> 19364,58	<u>358,28</u> 135,92	4058	844	<u>16</u> 6	<u>137,2985</u> 0,7073	<u>5,99</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 3							107826	34031	<u>2166</u> 946		<u>257,43</u> 5,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					107826 71629 34977 19146 31,58 7314 126972 126972				
		Розділ 4. Покрівля									
137	КР8-24-2	Улаштування мауерлатів	м3	5,96	<u>16516,47</u> 3112,34	<u>70,30</u> 65,33	98438	18550	<u>419</u> 389	<u>23,5000</u> 0,4692	<u>140,06</u> 2,8
138	КР8-24-2	Улаштування лежень	м3	6,86	<u>16516,47</u> 3112,34	<u>70,30</u> 65,33	113303	21351	<u>482</u> 448	<u>23,5000</u> 0,4692	<u>161,21</u> 3,22
139	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок кількість: 19,28+2,5+4,54+1,94+3,56+2,4	м3	34,22	<u>9113,66</u> 5318,79	<u>77,94</u> 72,44	311869	182009	<u>2667</u> 2479	<u>40,1600</u> 0,5202	<u>1374,28</u> 17,8
140	С112-60 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт кількість: 19,28+1,94	м3	21,22	<u>9416,31</u> -	- -	199814	-	- -	- -	- -
141	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт кількість: 2,5+4,54+2,4	м3	9,44	<u>9710,70</u> -	- -	91669	-	- -	- -	- -
142	С112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	3,56	<u>9710,70</u> -	- -	34570	-	- -	- -	- -
143	КБ10-53-2 Н2=Н5=1,15	Укладання по фермах прогонів із брусів Н2=1,15 Н5=1,15	1 м3	7,44	<u>4413,89</u> 3636,94	<u>78,65</u> 29,84	32839	27059	<u>585</u> 222	<u>24,3225</u> 0,1553	<u>180,96</u> 1,16
144	С112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	7,44	<u>9710,70</u> -	- -	72248	-	- -	- -	- -
145	КР8-25-1	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	2,44	<u>3732,33</u> 1235,33	- -	9107	3014	- -	9,0900 -	22,18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КР8-43-4	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	100м	2,5	<u>29868,08</u> 29151,99	<u>142,13</u> 132,09	74670	72880	<u>355</u> 330	<u>209,3500</u> 0,9486	<u>523,38</u> 2,37
147	С112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	2,93	<u>9710,70</u> -	- -	28452	-	- -	- -	- -
148	С112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт кількість: 2,31+0,8	м3	3,11	<u>9416,31</u> -	- -	29285	-	- -	- -	- -
149	КР4-17-1	Улаштування лобової дошки кількість: 515*0,1	100 м2	0,515	<u>15743,52</u> 15217,26	<u>164,39</u> 148,81	8108	7837	<u>85</u> 77	<u>105,3900</u> 0,9657	<u>54,28</u> 0,5
150	С112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,55	<u>9416,31</u> -	- -	14595	-	- -	- -	- -
151	КБ13-70-1 Н2;3;5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ДСА-2 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій кількість: 1801,2+416,5 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	22,177	<u>11851,05</u> 11822,34	<u>22,18</u> 1,14	262821	262184	<u>492</u> 25	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>1954,85</u> 0,17
152	КБ13-70-3 Н2;3;5=1,15	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ДСА-2 додавати до норми 13-70-1 кількість: 1801,2+416,5 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	22,177	<u>6030,26</u> 6024,54	- -	133733	133606	- -	44,9190 -	996,17 -
153	С1113-286 варіант 1	Вогнебіозахисна суміш ДСА-2 кількість: 0,2*(1801,2+416,5) ==Скатна покрівля==	кг	443,54	<u>72,85</u> -	- -	32312	-	- -	- -	- -
154	КБ12-12-4 Н2=1,15, Н5=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	18,1	<u>25355,38</u> 23857,21	<u>751,52</u> 289,59	458932	431816	<u>13603</u> 5242	<u>180,1360</u> 1,6991	<u>3260,46</u> 30,75
155	С112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	15,15	<u>9416,31</u> -	- -	142657	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& C111-196-4-С варіант 2	Герметик V=280 мл кількість: R0(2,2*18,1)	шт	40	<u>261,72</u> -	- -	10469	-	- -	- -	- -
157	C188888-11 варіант 3	Металочерепиця 0.5мм типу "Monterrey" кількість: 1810*1,15	м2	2081,5	<u>299,30</u> -	- -	622993	-	- -	- -	- -
158	& C111-1477-13-2Э варіант 1	Шурупи самонарізні 4,9 x 35 мм кількість: R0(738*18,1)	шт	13358	<u>1,51</u> -	- -	20171	-	- -	- -	- -
159	& C12-3-11 варіант 1	Ущільнювач під металочерепицю "Арсенал", "Барселона", "Марсель", "Мюнхен" кількість: 82*18,1	м п	1484,2	<u>17,05</u> -	- -	25306	-	- -	- -	- -
160	& C111-234-5И варіант 1	Матеріали рулонні покрівельні кількість: 1,88*18,1	м2	34,028	<u>24,56</u> -	- -	836	-	- -	- -	- -
161	& C111-1477-14 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,5*70 кількість: R0(832*18,1)	шт	15059	<u>0,44</u> -	- -	6626	-	- -	- -	- -
162	& C111-1477-15 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2*35 кількість: R0(1092*18,1)	шт	19765	<u>0,27</u> -	- -	5337	-	- -	- -	- -
163	& C111-1716-1-K варіант 1	Теплоізоляція 50мм кількість: 22,3*18,10	м2	403,63	<u>168,11</u> -	- -	67854	-	- -	- -	- -
164	& C1-565-100 варіант 1	Фарба аерозольна кількість: 2,2*18,1	шт	39,82	<u>114,00</u> -	- -	4539	-	- -	- -	- -
165	& C1-545-172 варіант 1	Карнизна планка(крапельник) L=2 м	1шт	142	<u>272,02</u> -	- -	38627	-	- -	- -	- -
166	& C1-545-172 варіант 5	Планка вітрова L=2	1шт	15	<u>357,02</u> -	- -	5355	-	- -	- -	- -
167	& C1-545-172 варіант 4	Фартух (планка примикання) L=2 м	1шт	8	<u>382,52</u> -	- -	3060	-	- -	- -	- -
168	& C1-545-172 варіант 6	Планка гребенева П-подібна L=2 м	1шт	68	<u>416,52</u> -	- -	28323	-	- -	- -	- -
169	& C1-545-172 варіант 2	Єндова нижня (внутрішнього стику) L=2 м	1шт	16	<u>339,17</u> -	- -	5427	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& C1-545-172 варіант 3	Єндова зовнішня декоративна (внутрішнього стику) L=2 м	1шт	16	<u>339,17</u> -	- -	5427	-	- -	- -	- -
171	& C111-1807-3 варіант 1	Снігозадержувач трубчатий Бона Трейд L=1м з комплектом монтажу	м	247	<u>369,74</u> -	- -	91326	-	- -	- -	- -
172	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	18,1	<u>1842,11</u> <u>1822,24</u>	<u>19,87</u> <u>18,46</u>	33342	32983	<u>359</u> <u>334</u>	<u>12,9200</u> <u>0,1326</u>	<u>233,85</u> <u>2,4</u>
173	C111-856 варіант 1	Супердифузійна мембрана типу Strotex 110 кількість: 1,1*1810	м2	1991	<u>20,21</u> -	- -	40238	-	- -	- -	- -
174	КР8-26-2	Улаштування контробрешітки	100м2	18,1	<u>4294,29</u> <u>3988,53</u>	<u>77,94</u> <u>72,44</u>	77727	72192	<u>1411</u> <u>1311</u>	<u>30,9500</u> <u>0,5202</u>	<u>560,2</u> <u>9,42</u>
175	C112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт	м3	3,6	<u>9416,31</u> -	- -	33899	-	- -	- -	- -
176	КР4-17-7	Улаштування підшивки софітом	100 м2	2,72	<u>5914,78</u> <u>5723,76</u>	<u>43,46</u> <u>39,34</u>	16088	15569	<u>118</u> <u>107</u>	<u>45,2400</u> <u>0,2553</u>	<u>123,05</u> <u>0,69</u>
177	& C111-1797-1-С варіант 1	Софіт пластиковий " РАНВЕЙ"	м2	272	<u>269,21</u> -	- -	73225	-	- -	- -	- -
178	& C114-98-1 варіант 2	Софіт вугол зовнішній	м	298	<u>70,71</u> -	- -	21072	-	- -	- -	- -
179	& C114-98-1 варіант 1	Ј профіль стартовий	м	286	<u>96,92</u> -	- -	27719	-	- -	- -	- -
180	& C114-98-1 варіант 3	Н- профіль поєднувальний	м	13	<u>70,71</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
181	& C111-1477-13-2Э варіант 2	Шурупи самонарізні 4,2 x 25 мм кількість: 8*272	шт	2176	<u>0,79</u> -	- -	1719	-	- -	- -	- -
182	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами (виробник "Бона Трейд")	100м	2,47	<u>3207,61</u> <u>2724,89</u>	<u>230,78</u> <u>84,20</u>	7923	6730	<u>570</u> <u>208</u>	<u>19,3200</u> <u>0,6008</u>	<u>47,72</u> <u>1,48</u>
183	& C111-136-2-Ф варіант 1	Огорожа покрівлі	м	247	<u>646,36</u> -	- -	159651	-	- -	- -	- -
184	КР9-17-1	Установлення готових покрівельних драбин кількість: 0,006*31	т	0,186	<u>22183,59</u> <u>14269,58</u>	<u>6180,23</u> <u>2153,58</u>	4126	2654	<u>1150</u> <u>401</u>	<u>97,6900</u> <u>11,2150</u>	<u>18,17</u> <u>2,09</u>
185	& C121-781-1-Х варіант 1	Драбини металеві покрівельна	м	31	<u>842,91</u> -	- -	26130	-	- -	- -	- -
186	КБ12-17-1 Н2=Н5=1,15	Установлення готових фасадних драбин МД-1;МД-2 кількість: 9+2	100 м	0,11	<u>3044,85</u> <u>2658,05</u>	<u>209,73</u> <u>79,56</u>	335	292	<u>23</u> <u>9</u>	<u>19,3200</u> <u>0,4140</u>	<u>2,13</u> <u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
187	290220-3055 варіант 1	Драбина фасадна 9,0 м	шт	1	<u>11709,43</u>	-	11709	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	290220-3055 варіант 2	Драбина фасадна 2,0 м	шт	1	<u>2605,93</u>	-	2606	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	КБ12-17-1 H2=H5=1,15	Установлення захисної огорожі драбини МД-1	100 м	0,09	<u>3470,73</u> <u>2658,05</u>	<u>560,74</u> <u>205,49</u>	312	239	<u>50</u> <u>18</u>	<u>19,3200</u> <u>1,1955</u>	<u>1,74</u> <u>0,11</u>
		H2=1,15 H5=1,15									
190	C121-393 варіант 1	Огорожа драбини захісна	пм	9	<u>514,02</u>	-	4626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	1914-1584 варіант 1	Захист від залізання	шт	1	<u>1280,98</u>	-	1281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	КР8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	10	<u>3275,50</u> <u>1463,46</u>	<u>15,28</u> <u>14,20</u>	32755	14635	<u>153</u> <u>142</u>	<u>11,0500</u> <u>0,1020</u>	<u>110,5</u> <u>1,02</u>
193	КБ10-20-1 H2=H5=1,15	=Покриття та обшивка слухових вікон= Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(0,8*0,9*10)	100м2	0,072	<u>55470,05</u> <u>33391,68</u>	<u>1966,01</u> <u>1478,36</u>	3994	2404	<u>142</u> <u>106</u>	<u>220,0295</u> <u>9,3231</u>	<u>15,84</u> <u>0,67</u>
		H2=1,15 H5=1,15									
194	C123-3 варіант 2	Блоки віконні металопластикові з однокамерним склопакетом з 3-камерним профілем	м2	7,2	<u>3580,53</u>	-	25780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	КБ12-12-1 H2=1,15, H5=1,15	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей" кількість: 10,6*10	100м2	1,06	<u>27823,90</u> <u>16512,62</u>	<u>653,50</u> <u>251,82</u>	29493	17503	<u>693</u> <u>267</u>	<u>124,6800</u> <u>1,4775</u>	<u>132,16</u> <u>1,57</u>
196	& C111-196- 4-С варіант 2	Герметик V=280 мл кількість: R0(2,2*1,06)	шт	2	<u>261,72</u>	-	523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	C188888-11 варіант 3	Металочерепиця 0.5мм типу "Monterrey" кількість: 106*1,04	м2	110,24	<u>299,30</u>	-	32995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	& C111- 1477-13-29 варіант 1	Шурупи самонарізні 4,9 x 35 мм кількість: R0(612*1,06)	шт	649	<u>1,51</u>	-	980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	& C12-3-11 варіант 1	Ущільнювач під металочерепицю "Арсенал", "Барселона", "Марсель", "Мюнхен" кількість: 76,5*1,06	м п	81,09	<u>17,05</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
200	& C111-234- 5И варіант 1	Матеріали рулонні покрівельні кількість: 1,88*1,06	м2	1,9928	<u>24,56</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
201	& C111- 1477-14 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,5*70 кількість: R0(109*1,06)	шт	116	<u>0,44</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
202	& C111- 1477-15 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2*35 кількість: R0(449*1,06)	шт	476	<u>0,27</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
203	& C111- 1716-1-К варіант 1	Теплоізоляція 50мм кількість: 10*1,06	м2	10,6	<u>168,11</u> -	- -	1782	-	- -	- -	- -
204	& C1-565- 100 варіант 1	Фарба аерозольна кількість: R0(2,2*1,06)	шт	2	<u>114,00</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
205	& C1-545- 172 варіант 5	Планка вітрова L=2 кількість: 3*10	1шт	30	<u>357,02</u> -	- -	10711	-	- -	- -	- -
206	& C1-545- 172 варіант 4	Фартух (планка примикання) L=2 м кількість: 3*10	1шт	30	<u>382,52</u> -	- -	11476	-	- -	- -	- -
207	& C1-545- 172 варіант 6	Планка гребенева П-подібна L=2 м кількість: 3*10	1шт	30	<u>416,52</u> -	- -	12496	-	- -	- -	- -
208	& C1-545- 172 варіант 2	Єндова нижня (внутрішнього стику) L=2 м кількість: 7*10	1шт	70	<u>339,17</u> -	- -	23742	-	- -	- -	- -
209	& C1-545- 172 варіант 3	Єндова зовнішня декоративна (внутрішнього стику) L=2 м кількість: 7*11	1шт	77	<u>339,17</u> -	- -	26116	-	- -	- -	- -
210	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар кількість: 10,6*10	100м2	1,06	<u>1842,11</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	1953	1932	<u>21</u> 20	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>13,7</u> 0,14
211	C111-856 варіант 1	Супердифузійна мембрана типу Strotex 110 кількість: 1,1*106	м2	116,6	<u>20,21</u> -	- -	2356	-	- -	- -	- -
212	КР4-17-7	Улаштування підшивки софітом кількість: 1,1*10	100 м2	0,11	<u>5914,78</u> 5723,76	<u>43,46</u> 39,34	651	630	<u>5</u> 4	<u>45,2400</u> 0,2553	<u>4,98</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	& C111-1797-1-C варіант 1	Софіт пластиковий " РАНВЕЙ"	м2	12,1	<u>269,21</u> -	- -	3257	-	- -	- -	- -
214	& C114-98-1 варіант 1	У профіль стартовий кількість: 10*10	м	100	<u>96,92</u> -	- -	9692	-	- -	- -	- -
215	& C114-98-1 варіант 3	Н- профіль поєднувальний кількість: 10*10	м	100	<u>70,71</u> -	- -	7071	-	- -	- -	- -
216	& C111-1477-13-2Э варіант 2	Шурупи самонарізні 4,2 x 25 мм кількість: 8*10	шт	80	<u>0,79</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							3875471	1328069	<u>23383</u> 12139		<u>9931,87</u> 78,44
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3875471 2524019 1340208 701014 1103,83 255781 4576485				

Всього по розділу 4							4576485				
Розділ 5. Водостічна система ПВХ RainWay 130/100											
217	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних пластикових	100м	2,52	<u>8685,33</u> 8492,51	<u>39,74</u> 36,93	21887	21401	<u>100</u> 93	<u>58,1400</u> 0,2652	<u>146,51</u> 0,67
218	& C126-1317-2 варіант 1	Жолоб RainWay 130/100	м	252	<u>105,03</u> -	- -	26468	-	- -	- -	- -
219	& C126-949-1 варіант 1	З'єднувач ринви RainWay 130/100 мм	шт	126	<u>120,28</u> -	- -	15155	-	- -	- -	- -
220	& C126-952-2-8 варіант 1	Тримач жолоба RainWay 130/100	шт	423	<u>75,93</u> -	- -	32118	-	- -	- -	- -
221	& C130-1156-1-9 варіант 1	Кут зовнішній (внутрішній) RainWay 130/100	шт	8	<u>298,83</u> -	- -	2391	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	КБ15-78-1 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Утеплення зовнішніх стін- 1804,0м2 <i>Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі</i> H2=1,15 H5=1,15	100 м2	18,04	<u>80790,92</u> 77328,34	- -	1457468	1395003	- -	480,5390 -	8668,92 -
231	КБ15-157-1 H2=H5=1,15	Виключено витрати з фарбування фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	-18,04	<u>1065,66</u> 1059,14	<u>6,52</u> 5,90	-19225	-19107	<u>-118</u> -106	<u>7,5095</u> 0,0383	<u>-135,47</u> -0,69
232	C114-4-У варіант 6	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 115кг/м3 товщ.200мм кількість: 1804*0,20*1,07	м3	386,056	<u>3960,66</u> -	- -	1529037	-	- -	- -	- -
233	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 1200*18,04	кг	21648	<u>17,94</u> -	- -	388365	-	- -	- -	- -
234	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна церезіт СТ 160 кількість: 1804*1,15	м2	2074,6	<u>38,59</u> -	- -	80059	-	- -	- -	- -
235	& C1545-44- 10-2Ф варіант 2	Дюбели фасадные з пластиковим стержнем довжиною 250 мм для мінераловатного утеплювача кількість: R0(8*1804)	шт	14432	<u>7,29</u> -	- -	105209	-	- -	- -	- -
236	& C1550-22- 1 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 17*18,04	л	306,68	<u>128,06</u> -	- -	39273	-	- -	- -	- -
237	C1550-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова "камінцева" Ceresit CT174, зерно 1,5 мм кількість: 270*18,04	кг	4870,8	<u>94,59</u> -	- -	460729	-	- -	- -	- -
238	& C111-155- 7 варіант 1	Дюбелі монтажні кількість: 0,11*1804	шт	198,44	<u>0,62</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
239	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1199	<u>9,57</u> -	- -	11474	-	- -	- -	- -
240	& C111-180- 33-1Э варіант 1	Профілі цокольні 150 мм кількість: 0,033*1804	м	59,532	<u>137,70</u> -	- -	8198	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КБ15-180-9	Декоративне оздоблення поверхні за ескізами 1-ї категорії складності	100м2	18,04	<u>11876,63</u> 11876,63	-	214254	214254	-	68,9700	1244,22
242	C1550-32 варіант 5	Фарба силікатна Silicate CT-54 Ceresit, віяло Церезіт АМ5, 10 л RAL 6037 кількість: 18,04*50,2	кг	905,608	<u>187,22</u> -	-	169548	-	-	-	-
243	C188888-21 варіант 1	Клей-піна ТУТАН О2 Styro 753 GUN Універсальний ПУ клей-10С (проф) зима 750 мл віконні укosi та укosi зовнішніх дверей -152, 0 м2	шт	192	<u>252,06</u> -	-	48396	-	-	-	-
244	КБ15-78-3 Н2;3;5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укosi, ширина до 300 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,52	<u>96111,79</u> 88990,69	-	146090	135266	-	553,0120	840,58
245	КБ26-32-1	Виключити витрати з теплоізоляції виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних кількість: -7*1,52	1 м3	-10,64	<u>4816,18</u> 4793,93	-	-51244	-51007	-	32,0600	-341,12
246	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 152*12,20	кг	1854,4	<u>17,94</u> -	-	33268	-	-	-	-
247	C111-1784 варіант 2	Сітка із скловолокна церезіт СТ 325 кількість: 128*1,52	м2	194,56	<u>38,59</u> -	-	7508	-	-	-	-
248	& C1545-44-10-2Ф варіант 3	Дюбели фасадные з металевим цвяхом 10х160 кількість: R0(607*1,52)	шт	923	<u>4,62</u> -	-	4264	-	-	-	-
249	& C1550-22-1 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 17*1,52	л	25,84	<u>128,06</u> -	-	3309	-	-	-	-
250	C1550-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова "камінцева" Ceresit CT174, зерно 1,5 мм кількість: 275*1,52	кг	418	<u>94,59</u> -	-	39539	-	-	-	-
251	C1550-32 варіант 5	Фарба силікатна Silicate CT-54 Ceresit, віяло Церезіт АМ5, 10 л RAL 6037 кількість: 1,52*50,2 УТЕПЛЕННЯ ПАРАПЕТУ ГОРИЩА	кг	76,304	<u>187,22</u> -	-	14286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КБ15-78-1 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі H2=1,15 H5=1,15	100 м2	2,71	<u>80790,92</u> 77328,34	- -	218943	209560	- -	480,5390	1302,26
253	C114-4-У варіант 7	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 115кг/м3 товщ.100 мм кількість: 271*0,10*1,07	м3	28,997	<u>4470,66</u> -	- -	129636	-	- -	- -	- -
254	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 кількість: 1200*2,71	кг	3252	<u>17,94</u> -	- -	58341	-	- -	- -	- -
255	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна церезіт СТ 160 кількість: 271*1,15	м2	311,65	<u>38,59</u> -	- -	12027	-	- -	- -	- -
256	& C1545-44- 10-2Ф варіант 2	Дюбели фасадные з пластиковим стержнем довжиною 250 мм для мінераловатного утеплювача кількість: R0(8*271)	шт	2168	<u>7,29</u> -	- -	15805	-	- -	- -	- -
257	& C111-155- 7 варіант 1	Дюбелі монтажні кількість: 0,11*271	шт	29,81	<u>0,62</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
258	& C111-180- 33-1Э варіант 1	Профілі цокольні 150 мм кількість: 0,033*271 УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ - товщ. 150мм - (вище відмощення по цегляній стіні-180,0м2 -Склад -1)	м	8,943	<u>137,70</u> -	- -	1231	-	- -	- -	- -
259	КР11-41-1	Вирівнювання стін фундаменту ЦПР М150	100м2	1,8	<u>26084,33</u> 18383,02	<u>187,06</u> 169,34	46952	33089	<u>337</u> 305	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>208,67</u> 1,98
260	КР2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	1,8	<u>19515,85</u> 12571,69	- -	35129	22629	- -	85,0300	153,05
261	& C1-11-859	Бітумакс ЕПП-2.5 кількість: 2,3*180	м2	414	<u>89,94</u> -	- -	37235	-	- -	- -	- -
262	& C1-11-609	Мастика бітумно-каучукова "ФІКС" для приклеювання (витрати 0,5-1,5 кг/м2) кількість: R2(0,5+1,5)*0,5*2*180	кг	360	<u>60,98</u> -	- -	21953	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	КБ15-78-1 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі H2=1,15 H5=1,15	100 м2	1,8	<u>80771,96</u> 77328,34	- -	145390	139191	- -	480,5390 -	864,97 -
264	& С114-97- В1 варіант 4	Плити теплоізоляційні піноскло стандарт ПС- ТГ 1П товщ.100 мм кількість: 180*0,1*1,07	м3	19,26	<u>4354,56</u> -	- -	83869	-	- -	- -	- -
265	& С114-97- В1 варіант 5	Плити теплоізоляційні піноскло стандарт ПС- ТГ 1П товщ.50 мм кількість: 180*0,05*1,07	м3	9,63	<u>4354,56</u> -	- -	41934	-	- -	- -	- -
266	& С1-11-609	Мастика бітумно-каучукова "ФІКС" для приклеювання (витрати 0,5-1,5 кг/м2) кількість: R2(0,5+1,5)*0,5*2*180	кг	360	<u>60,98</u> -	- -	21953	-	- -	- -	- -
267	С111-1784 варіант 2	Сітка із скловолокна церезіт СТ 325 кількість: 1,15*180	м2	207	<u>38,59</u> -	- -	7988	-	- -	- -	- -
268	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85 кількість: 1200*0,5*1,8	кг	1080	<u>16,88</u> -	- -	18230	-	- -	- -	- -
269	& С1550-22- 1 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 17*1,8	л	30,6	<u>128,06</u> -	- -	3919	-	- -	- -	- -
270	& С1545-44- 10-2Ф варіант 1	Дюбели фасадные пластикові 10х160 кількість: R0(808*1,80)	шт	1454	<u>1,85</u> -	- -	2690	-	- -	- -	- -
271	& С111-155- 7 варіант 1	Дюбелі монтажні кількість: R0(11*1,8)	шт	20	<u>0,62</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
272	& С111-180- 33-1Э варіант 1	Профілі цокольні 150 мм кількість: 3,3*1,8	м	5,94	<u>137,70</u> -	- -	818	-	- -	- -	- -
273	С111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова Fast Granit (тонована) кількість: 3,1*180	кг	558	<u>156,66</u> -	- -	87416	-	- -	- -	- -
274	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	22,248	<u>17143,95</u> 9723,70	- -	381419	216333	- -	72,5000 -	1612,98 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УТЕПЛЕННЯ НИЖЧЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ- товщ. 100мм - 258,0 м2									
275	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Н15=1 Н16=1	100 м3	2,6	<u>36288,54</u> 36288,54	<u>-</u> -	94350	94350	<u>-</u> -	300,9000 -	782,34 -
276	KP2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	2,58	<u>19515,85</u> 12571,69	<u>-</u> -	50351	32435	<u>-</u> -	85,0300 -	219,38 -
277	& C1-11-859	Бітумакс ЕПП-2.5 кількість: 2,3*258	м2	593,4	<u>89,94</u> -	<u>-</u> -	53370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	& C1-11-609	Мастика бітумно-каучукова "ФІКС" для приклеювання (витрати 0,5-1,5 кг/м2) кількість: R2(0,5+1,5)*0,5*2*258	кг	516	<u>60,98</u> -	<u>-</u> -	31466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	KP19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з піноскла на клеючій мастиці кількість: 258*0,1	м3	25,8	<u>4729,53</u> 4719,74	<u>-</u> -	122022	121769	<u>-</u> -	31,1000 -	802,38 -
280	& C114-97- В1 варіант 4	Плити теплоізоляційні піноскло стандарт ПС- ТГ 1П товщ.100 мм кількість: 258*0,1*1,03	м3	26,574	<u>4354,56</u> -	<u>-</u> -	115718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	& C1-11-609	Мастика бітумно-каучукова "ФІКС" для приклеювання (витрати 0,5-1,5 кг/м2) кількість: R2(0,5+1,5)*0,5*2*258	кг	516	<u>60,98</u> -	<u>-</u> -	31466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& C1545-44- 10-2Ф варіант 3	Дюбели фасадные з металевим цвяхом 10х160 кількість: R0(808*2,58)	шт	2085	<u>4,62</u> -	<u>-</u> -	9633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: 260-25,8 Н15=1 Н16=1	100 м3	2,342	<u>20912,04</u> 20912,04	<u>-</u> -	48976	48976	<u>-</u> -	173,4000 -	406,1 -
284	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км УТЕПЛЕННЯ ПІДВАЛУ НИЖЧЕ ВІДМОЩЕННЯ- товщ. 150мм - 92,0 м2	т	42,57	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	3100	-	<u>3100</u> 697	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 4,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Н15=1 Н16=1	100 м3	1,965	<u>36288,54</u> 36288,54	- -	71307	71307	- -	300,9000	591,27
286	КР2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,92	<u>19515,85</u> 12571,69	- -	17955	11566	- -	85,0300	78,23
287	& С1-11-859	Бітумакс ЕПП-2.5 кількість: 2,3*92	м2	211,6	<u>89,94</u> -	- -	19031	-	- -	- -	- -
288	& С1-11-609	Мастика бітумно-каучукова "ФІКС" для приклеювання (витрати 0,5-1,5 кг/м2) кількість: R2(0,5+1,5)*0,5*2*92	кг	184	<u>60,98</u> -	- -	11220	-	- -	- -	- -
289	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з піноскла на клеючій мастиці кількість: 92*0,150	м3	13,8	<u>4733,80</u> 4719,74	- -	65326	65132	- -	31,1000	429,18
290	& С114-97-В1 варіант 4	Плити теплоізоляційні піноскло стандарт ПС- ТГ 1П товщ.100 мм кількість: 92*0,1*1,03	м3	9,476	<u>4354,56</u> -	- -	41264	-	- -	- -	- -
291	& С114-97-В1 варіант 5	Плити теплоізоляційні піноскло стандарт ПС- ТГ 1П товщ.50 мм кількість: 92*0,05*1,03	м3	4,738	<u>4354,56</u> -	- -	20632	-	- -	- -	- -
292	& С1-11-609	Мастика бітумно-каучукова "ФІКС" для приклеювання (витрати 0,5-1,5 кг/м2) кількість: R2(0,5+1,5)*0,5*2*92	кг	184	<u>60,98</u> -	- -	11220	-	- -	- -	- -
293	& С1545-44-10-2Ф варіант 3	Дюбели фасадные з металевим цвяхом 10х160 кількість: R0(808*0,92)	шт	743	<u>4,62</u> -	- -	3433	-	- -	- -	- -
294	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: 196,5-9,2 Н15=1 Н16=1	100 м3	1,873	<u>20912,04</u> 20912,04	- -	39168	39168	- -	173,4000	324,78
295	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км ВІДЛИВИ ПІДВІКОННІ - 279,63 м.п	т	15,18	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	1105	-	<u>1105</u> 248	- 0,0990	- 1,5
296	КР8-40-4	Улаштування підвіконних відливів з листової сталі з полімерним покриттям, товщ. 0,7мм	100м	2,7963	<u>5860,05</u> 5608,59	<u>13,75</u> 12,78	16386	15683	<u>38</u> 36	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>115,4</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	& C188888-19-1 варіант 3	Індивідуальний металевий відлив 350 мм(ширина) з полімерним покриттям, лист товщ. 0,7мм	м/п	251,12	<u>220,19</u> -	- -	55294	-	- -	- -	- -
298	& C111-136-1-6 варіант 1	Шурупи самонарізні кількість: R0(3,00*279,63)	шт	839	<u>0,89</u> -	- -	747	-	- -	- -	- -
299	KP19-24-2	Теплоізоляція під віконний відлив кількість: R2(279,63*0,3*0,04)	м3	3,36	<u>2702,75</u> 2701,54	- -	9081	9077	- -	18,7100 -	62,87 -
300	C114-4-У варіант 3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 115кг/м3 кількість: R2(3,36*1,03)	м3	3,46	<u>3824,66</u> -	- -	13233	-	- -	- -	- -
301	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 кількість: 1220*1,0054*0,5	кг	613,294	<u>17,94</u> -	- -	11002	-	- -	- -	- -
302	КБ15-47-5 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4-21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків H2=1,15 H5=1,15	100м	11,99	<u>4542,45</u> 3537,60	- -	54464	42416	- -	23,3105 -	279,49 -
303	КБ7-57-1 H2;3;5=1,15	Улаштування пароізоляційної стрічки типу greente Q 100mm H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м шва	9	<u>1510,12</u> 1488,96	<u>21,16</u> 9,15	13591	13401	<u>190</u> 82	<u>10,5570</u> 0,0612	<u>95,01</u> 0,55
304	C111-1747 варіант 1	Стрічки типу greente Q 100mm кількість: 900*1,05	100м	9,45	<u>1626,46</u> -	- -	15370	-	- -	- -	- -
305	КБ15-78-1 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4-21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі H2=1,15 H5=1,15	100 м2	0,64	<u>80790,92</u> 77328,34	- -	51706	49490	- -	480,5390 -	307,54 -
306	КБ15-157-1 H2=H5=1,15	Виключено витрати з фарбування фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,64	<u>1065,66</u> 1059,14	<u>6,52</u> 5,90	-682	-678	<u>-4</u> -4	<u>7,5095</u> 0,0383	<u>-4,81</u> -0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
307	C114-4-У варіант 3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 115кг/м3 кількість: 64*0,05*1,07	м3	3,424	<u>3824,66</u> -	- -	13096	-	- -	- -	- -
308	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 1200*0,64	кг	768	<u>17,94</u> -	- -	13778	-	- -	- -	- -
309	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна цезеріт СТ 160 кількість: 64*1,15	м2	73,6	<u>38,59</u> -	- -	2840	-	- -	- -	- -
310	& C1545-44- 10-2Ф варіант 3	Дюбели фасадные з металевим цвяхом 10х160 кількість: R0(8*64)	шт	512	<u>4,62</u> -	- -	2365	-	- -	- -	- -
311	& C1550-22- 1 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 17*0,64	л	10,88	<u>128,06</u> -	- -	1393	-	- -	- -	- -
312	C1550-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова "камінцева" Ceresit CT174, зерно 1,5 мм кількість: 270*0,64	кг	172,8	<u>94,59</u> -	- -	16345	-	- -	- -	- -
313	& C111-155- 7 варіант 1	Дюбелі монтажні кількість: 0,11*64	шт	7,04	<u>0,62</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
314	& C111-180- 33-1Э варіант 1	Профілі цокольні 150 мм кількість: 0,033*64	м	2,112	<u>137,70</u> -	- -	291	-	- -	- -	- -
315	КБ15-180-9	Декоративне оздоблення поверхні за ескізами 1-ї категорії складності	100м2	0,64	<u>11876,63</u> 11876,63	- -	7601	7601	- -	68,9700	44,14
316	C1550-32 варіант 5	Фарба силікатна Silicate CT-54 Ceresit, віяло Цезеріт AM5, 10 л RAL 6037 кількість: 64*50,2	кг	3212,8	<u>187,22</u> -	- -	601500	-	- -	- -	- -
317	C188888-21 варіант 1	Клей-піна ТУТАН О2 Styro 753 GUN Універсальний ПУ клей-10С (проф) зима 750 мл	шт	7	<u>252,06</u> -	- -	1764	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					7826118	2916904	<u>4648</u> 1258		<u>18952,36</u> 7,79
		Разом будівельні роботи, грн.					7826118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4904566				
		всього заробітна плата, грн.					2918162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					1464745 2248,55 521027 9290863 9290863				
		Розділ 7. УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩОГО ПЕРЕКРИТТЯ									
318	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	11,716	<u>1842,11</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	21582	21349	<u>233</u> 216	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>151,37</u> 1,55
319	С111-856 варіант 1	Супердифузійна мембрана типу Strotex 110 кількість: 1171,6*1,1	м2	1288,76	<u>20,21</u> -	- -	26046	-	- -	- -	- -
320	КР19-25-1	Теплоізоляція горищного перекриття плитами теплоізоляційними із мінеральної вати ", товщиною 250 мм, кількість: 1171,6*0,25	м3	292,9	<u>2617,56</u> 2616,35	- -	766683	766329	- -	18,1200 -	5307,35 -
321	С114-6-У варіант 6	Плити теплоізоляційні мінераловатні 110 (щільність 110кг/м3) товщ. 250 мм кількість: 1171,6*0,25*1,02	м3	298,758	<u>3783,82</u> -	- -	1130446	-	- -	- -	- -
322	КБ26-30-1 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4-21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової Н2=1,15 Н5=1,15	10 м2	117,16	<u>883,00</u> 225,05	- -	103452	26367	- -	1,6560 -	194,02 -
323	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (шаром 50 мм)	100м2	11,716	<u>21311,00</u> 9398,84	<u>299,55</u> 278,38	249680	110117	<u>3510</u> 3262	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>810,28</u> 23,42
324	КР8-35-3 Н1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати Н1=4	100м2	11,716	<u>8596,61</u> 967,61	<u>201,74</u> 187,48	100718	11337	<u>2364</u> 2197	<u>7,1200</u> 1,3464	<u>83,42</u> 15,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	КБ11-11-18 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою H2=1,15 H5=1,15	100м2	11,716	<u>2657,14</u> 2357,07	<u>110,82</u> 100,32	31131	27615	<u>1298</u> 1175	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>218,27</u> 7,63
326	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча А1 100х100х3 кількість: 1171,6*1,1	м2	1288,76	<u>45,93</u> -	- -	59193	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					2488931	963114	<u>7405</u> 6850		<u>6764,71</u> 48,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2488931				
		Всього по розділу 7					2953945				
Розділ 8. Вентиляційні шахти ВШ-1											
327	КБ9-73-2	Виготовлення каркасу вентшахт	1т	0,62592	<u>38687,20</u> 28709,76	<u>8600,32</u> 791,04	24215	17970	<u>5383</u> 495	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>120,18</u> 3,01
328	КР20-12-1	Монтаж каркасу вентшахт кількість: 0,10432*6	1т	0,62592	<u>20359,35</u> 14869,57	<u>4440,79</u> 1066,22	12743	9307	<u>2780</u> 667	<u>88,7100</u> 5,6030	<u>55,53</u> 3,51
329	С111-1089 варіант 1	Сталь кутова 63х63х5 нормальної точності прокатки кількість: 0,07798*6*1,06	т	0,4959528	<u>31130,11</u> -	- -	15439	-	- -	- -	- -
330	С111-1810 варіант 1	Сталь штабова кипляча, розмір 60х4 мм кількість: 0,00624*6*1,06	т	0,0396864	<u>31214,07</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
331	С111-1172 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,0201*6*1,06	т	0,127836	<u>32821,87</u> -	- -	4196	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	КБ9-42-3 H2=H5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м кількість: (1,872*2+3,024*2)*6 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,58752	<u>25590,38</u> 10380,54	<u>13752,79</u> 6150,10	15035	6099	<u>8080</u> 3613	<u>73,6000</u> 34,1808	<u>43,24</u> 20,08
333	C121-282 варіант 1	Сендвіч панелі стінові рядові з наповнювачем із мінераловатних плит товщиною 80 мм, "ASTEN"	м2	58,752	<u>1042,10</u> -	- -	61225	-	- -	- -	- -
334	КР4-18-1	Установлення анкерів кількість: 0,2*6*6	100 кг	0,072	<u>16473,30</u> 15555,08	- -	1186	1120	- -	117,4500	8,46
335	& C1545-44-34 варіант 2	Анкер розпірний d=16 кількість: 6*6	100шт	0,36	<u>5800,74</u> -	- -	2088	-	- -	- -	- -
336	КБ9-40-1 H2=H5=1,15	Монтаж елементів зовнішніх кутів кількість: 10*2*6 H2=1,15 H5=1,15	100м	1,2	<u>3518,06</u> 3400,67	<u>68,77</u> 29,73	4222	4081	<u>83</u> 36	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>28,26</u> 0,24
337	& C111-31-27-B1-B2 варіант 1	Конькова планка КП-3 кількість: 2*10*6	м	120	<u>92,32</u> -	- -	11078	-	- -	- -	- -
338	КБ12-16-1 H2=H5=1,15	Улаштування ковпаків над шахтами H2=1,15 H5=1,15	1 колпак	6	<u>482,15</u> 464,53	<u>10,58</u> 4,57	2893	2787	<u>63</u> 27	<u>3,5075</u> 0,0306	<u>21,05</u> 0,18
339	& C111-34-2 варіант 4	Профнастил ПС-8 кількість: 1,61*6	м2	9,66	<u>270,05</u> -	- -	2609	-	- -	- -	- -
340	& C111-115-1-7 варіант 1	Саморізи кількість: 16*6	шт	96	<u>1,06</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
341	КР20-12-1	Монтаж рамок кількість: (0,94*1,82*2+0,94*0,26*6)*6/1000	1m	0,029328	<u>20359,35</u> 14869,57	<u>4440,79</u> 1066,22	597	436	<u>130</u> 31	<u>88,7100</u> 5,6030	<u>2,6</u> 0,16
342	КБ9-73-2	Виготовлення рамок	1m	0,029328	<u>38388,16</u> 28709,76	<u>8301,28</u> 674,02	1126	842	<u>243</u> 20	<u>192,0000</u> 4,0300	<u>5,63</u> 0,12
343	C111-1810 варіант 2	Сталь штабова кількість: 0,04888*1,06/10*6	т	0,03108768	<u>31214,07</u> -	- -	970	-	- -	- -	- -
344	КР8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб кількість: 2*2*6	100м	0,24	<u>3256,04</u> 3173,27	<u>16,81</u> 15,62	781	762	<u>4</u> 4	<u>23,3500</u> 0,1122	<u>5,6</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	C126-910 варіант 1	Елемент примикання L=2м кількість: 6*2	шт	12	<u>140,15</u> -	-	1682	-	-	-	-
346	& C111-115- 1-7 варіант 1	Саморізи кількість: 8*6*2	шт	96	<u>1,06</u> -	-	102	-	-	-	-
347	& C111-852- 1-2Ш варіант 2	Сітка металева 3 Вр -1 30х30 кількість: 0,57*6	м2	3,42	<u>146,45</u> -	-	501	-	-	-	-
348	KB9-40-1 H2=H5=1,15	Монтаж елементів внутрішніх кутів кількість: 2*6 H2=1,15 H5=1,15	100м	0,12	<u>3518,06</u> 3400,67	<u>68,77</u> 29,73	422	408	<u>8</u> 4	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>2,83</u> 0,02
349	& C111-31- 27-B1-B2 варіант 2	Кутова планка кількість: 2*6	м	12	<u>79,57</u> -	-	955	-	-	-	-
350	KB13-16-6 K=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 27,5*0,6 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,165	<u>1739,47</u> 909,09	<u>111,26</u> 12,30	287	150	<u>18</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,91</u> 0,01
351	KB13-26-6 K=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: 27,5*0,6 H1=2 H2=1,15 H5=1,15 =Обшивка коробів вентиляції=	100м2	0,165	<u>7684,89</u> 1358,39	<u>164,16</u> 27,56	1268	224	<u>27</u> 5	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,37</u> 0,03
352	KP20-12-1	Монтаж каркасу вентилятора кількість: 0,0118*9,4*6	1м	0,66552	<u>20359,35</u> 14869,57	<u>4440,79</u> 1066,22	13550	9896	<u>2955</u> 710	<u>88,7100</u> 5,6030	<u>59,04</u> 3,73
353	KB9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,66552	<u>38687,20</u> 28709,76	<u>8600,32</u> 791,04	25747	19107	<u>5724</u> 526	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>127,78</u> 3,21
354	& C126- 1211-1 варіант 1	Кутник з оцинкованої сталі 150х150х5 кількість: 9,4*6*1,06	п.м.	59,784	<u>107,67</u> -	-	6437	-	-	-	-
355	KB9-42-3 H2=H5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м кількість: (2,16+3,02)*6	100м2	0,3108	<u>25590,38</u> 10380,54	<u>13752,79</u> 6150,10	7953	3226	<u>4274</u> 1911	<u>73,6000</u> 34,1808	<u>22,87</u> 10,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	C121-282 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Сендвіч панелі стінові рядові з наповнювачем із мінераловатних плит товщиною 80 мм, "ASTEN"	м2	31,08	<u>1042,10</u> -	- -	32388	-	- -	- -	- -
357	KB9-40-1 H2=H5=1,15	Монтаж елементів зовнішніх кутів кількість: 3,6*4*6	100м	0,864	<u>3518,06</u> 3400,67	<u>68,77</u> 29,73	3040	2938	<u>59</u> 26	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>20,35</u> 0,17
358	& C111-31- 27-B1-B2 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Конькова планка КП-3	м	86,4	<u>92,32</u> -	- -	7976	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							264052	79353	<u>29831</u> 8077		<u>525,7</u> 45,12
Разом будівельні роботи, грн.							264052				
в тому числі:							154868				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							87430				
всього заробітна плата, грн.							44216				
Загальновиробничі витрати, грн.							68,41				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15854				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							308268				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 8							308268				
Розділ 9. Двері											
359	KB10-96-2 H2,3,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: R2(1,28*2,05*2+0,7*2,05+0,9*1,85)	100м2	0,0835	<u>46190,98</u> 41719,96	<u>2044,84</u> 775,73	3857	3484	<u>171</u> 65	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>22,61</u> 0,34
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
360	& C111- 16145 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(18,51*0,0835)	л	1,55	<u>225,80</u> -	- -	350	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	& C121-250-1 варіант 4	Двері протипожежні ДМП EI30 0,9x1,85	шт	1	<u>11880,94</u> -	- -	11881	-	- -	- -	- -
362	& C121-250-1 варіант 3	Двері протипожежні ДМП EI30 0,7x2,05	шт	1	<u>11880,94</u> -	- -	11881	-	- -	- -	- -
363	& C121-251-1-Ю варіант 2	Двері протипожежні ДМП EI30 1,28x2,05	шт	2	<u>16423,03</u> -	- -	32846	-	- -	- -	- -
364	КБ10-28-3 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(1,19*2,05) H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,0244	<u>16101,85</u> 10058,67	<u>5959,74</u> 2260,90	393	245	<u>145</u> 55	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>1,68</u> 0,29
365	КБ10-28-2 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(1,28*2,05*26+0,98*2,08*22) H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	1,1307	<u>19871,40</u> 13317,49	<u>6440,36</u> 2443,23	22469	15058	<u>7282</u> 2763	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>103,09</u> 14,37
366	КБ10-28-1 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(0,68*2,08*5+0,88*2,08*4) H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,1439	<u>25274,56</u> 16480,57	<u>8651,23</u> 3281,95	3637	2372	<u>1245</u> 472	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>16,24</u> 2,46
367	& C123-199-2-С варіант 1	Блоки дверні внутрішні металопластикові кількість: 2,44+113,7+14,39	м2	130,53	<u>5630,62</u> -	- -	734965	-	- -	- -	- -
368	& C111-16145 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(18,51*0,1439+15,28*1,1307+13,33*0,0244)	л	20,27	<u>225,80</u> -	- -	4577	-	- -	- -	- -
369	& C1545-43-6	Дюбель-шурупы 100x10 мм кількість: R0(266*0,0244+362*1,1307+455*0,1439)	шт	481	<u>1,24</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	КБ10-28-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах .Зовнішні двері. кількість: R2(1,49*2,98+1,49*2,08*4+1,49*2,78*4+1,28*2,98*2) Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,4103	<u>16101,85</u> 10058,67	<u>5959,74</u> 2260,90	6607	4127	<u>2445</u> 928	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>28,25</u> 4,83
371	КБ10-28-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(0,92*2,98*2) Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0548	<u>19871,40</u> 13317,49	<u>6440,36</u> 2443,23	1089	730	<u>353</u> 134	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>5</u> 0,7
372	& С123-199-2-С варіант 2	Блоки дверні зовнішні металопластикові кількість: 41,03+5,48	м2	46,51	<u>5630,62</u> -	- -	261880	-	- -	- -	- -
373	& С111-16145 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(13,33*0,4103+15,28*0,0548)	л	6,31	<u>225,80</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -
374	& С1545-43-6	Дюбель-шурупы 100х10 мм кількість: R0(266*0,4103+362*0,0548)	шт	129	<u>1,24</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
375	КР6-27-4	Установлення механізму самозачинення	100 шт	0,04	<u>18588,71</u> 18588,71	- -	744	744	- -	112,4000	4,5 -
376	С111-895 варіант 1	Механізм самозачинення	комплект	4	<u>2188,42</u> -	- -	8754	-	- -	- -	- -
377	КБ10-40-1 Н2=Н5=1,15	Установлення і кріплення наличників Н2=1,15 Н5=1,15	100м	4,5066	<u>6694,55</u> 1079,60	- -	30170	4865	- -	8,5330	38,45 -
378	КБ10-26-5 Н2=Н5=1,15	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2 кількість: R2(0,9*0,9+0,7*0,9+0,47*0,73*6) Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,035	<u>40817,20</u> 28752,38	- -	1429	1006	- -	219,1325	7,67 -
379	& С101-51 варіант 2	Люк покрівельний (ДЛ 9-9) 980*980	шт	1	<u>10697,04</u> -	- -	10697	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	& C101-51 варіант 3	Люк покрівельний (ДЛ 7-9)	шт	1	<u>7900,50</u>	-	7901	-	-	-	-
381	& C101-51 варіант 1	Люк-вилаз VELUX 45x73 VLT 029 1000	шт	6	<u>3532,35</u>	-	21194	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							1179502	32631	<u>11641</u> 4417		<u>227,49</u> 22,99
Разом будівельні роботи, грн.							1179502				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1135230				
всього заробітна плата, грн.							37048				
Загальновиробничі витрати, грн.							19107				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6964				
Всього будівельні роботи, грн.							1198609				

Всього по розділу 9							1198609				
Розділ 10. Вікна											
382	КБ10-20-2 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(0,78*2,08*1+0,78*1,33*2) H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,037	<u>41286,83</u> 26493,64	<u>1572,81</u> 1182,69	1528	980	<u>58</u> 44	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>6,36</u> 0,28
383	КБ10-20-3 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(0,98*2,08*4+1,48*1,78*4+1, 98*1,38*2) H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,2416	<u>31743,14</u> 20087,32	<u>1308,72</u> 984,10	7669	4853	<u>316</u> 238	<u>130,3525</u> 6,2061	<u>31,49</u> 1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	КБ10-20-4 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(1,88*2,08*97+1,8*2,08*17+1, 48*2,08*2+1,93*1,98*3) H2=1,15 H5=1,15	100м2	4,6058	<u>23643,09</u> 15359,22	<u>758,35</u> 686,51	108895	70741	<u>3493</u> 3162	<u>99,6705</u> 4,4550	<u>459,06</u> 20,52
385	C123-3 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом та 5-ти камерним профілем кількість: 24,16+460,58-44,86	м2	439,88	<u>4430,52</u> -	- -	1948897	-	- -	- -	- -
386	C123-3 варіант 2	Блоки віконні металопластикові з однокамерним склопакетом з 3-камерним профілем кількість: 3,7+44,86	м2	48,56	<u>3580,53</u> -	- -	173871	-	- -	- -	- -
387	КБ10-25-3 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок H2=1,15 H5=1,15	100м	2,6432	<u>5099,93</u> 4926,10	<u>173,83</u> 157,37	13480	13021	<u>459</u> 416	<u>36,2480</u> 1,0212	<u>95,81</u> 2,7
388	& C1632- 102-3-Ш варіант 1	Піна монтажна Ceresit WHITETEQ PRO 750 мл (всесезонна) кількість: R2(13,88*2,6432)	л	36,69	<u>300,88</u> -	- -	11039	-	- -	- -	- -
389	C123-385 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 250 мм	м	264,32	<u>234,28</u> -	- -	61925	-	- -	- -	- -
390	C1551-19- СП варіант 1	Заглушка торцева	шт	292	<u>10,21</u> -	- -	2981	-	- -	- -	- -
391	КБ15-47-5 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Установлення профілю примикання віконного H2=1,15 H5=1,15	100м	7,2	<u>3537,60</u> 3537,60	- -	25471	25471	- -	23,3105 -	167,84 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	& C111-1629-16 варіант 5	Профіль примикання віконний Вертекс (Vertex)	м	720	<u>44,27</u> -	<u>-</u> -	31874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					2387630	115066	<u>4326</u> 3860		<u>760.56</u> 25
		Разом будівельні роботи, грн.					2387630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2268238				
		всього заробітна плата, грн.					118926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21843				
		Всього будівельні роботи, грн.					2448185				

		Всього по розділу 10					2448185				
		Розділ 11. Підлоги									
		Разом прямі витрати по розділу 11					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 11					-				
		Розділ 12. Сходи									
393	КБ7-47-4 H2=H3=H5=1,15	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т кількість: 3+3 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100шт	0,06	<u>100780,30</u> 51740,52	<u>46823,61</u> 23448,45	6047	3104	<u>2809</u> 1407	<u>366,8500</u> 144,1417	<u>22,01</u> 8,65
394	К589121-3452 варіант 1	Сходові марші ребристої конструкції марки 2ЛМФ 42.14.18-5-1 серія 1.251.1-4 вип. 1(Ф77) кількість: 3+3	шт	6	<u>14642,89</u> -	<u>-</u> -	87857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури кількість: 14,76*2	100кг	0,2952	<u>3818,09</u> -	<u>-</u> -	1127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	КБ7-47-2 Н2=Н5=1,15	Установлення сходових площадок масою більше 1 т кількість: 2+2+1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,05	<u>111610,62</u> 57062,57	<u>51256,15</u> 24987,31	5581	2853	<u>2563</u> 1249	<u>395,1975</u> 154,4322	<u>19,76</u> 7,72
397	К589121- 3460 варіант 1	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ28.11-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 14 см(з бетонною підлогою, що не потребує додаткового опорядження)(Ф76) кількість: 2+2	шт	4	<u>5271,27</u> -	<u>-</u> -	21085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	К589121- 3463 варіант 1	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ28.11-5-1 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 14 см(з бетонною підлогою, що не потребує додаткового опорядження)(Ф76)	шт	1	<u>5286,06</u> -	<u>-</u> -	5286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури кількість: 0,54/2*5	100кг	0,0135	<u>3818,09</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	КБ7-53-11 Н2=Н5=1,15	Монтаж опорних подушок кількість: 6+4 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,1	<u>39272,00</u> 24223,97	<u>3058,90</u> 1388,97	3927	2422	<u>306</u> 139	<u>171,7525</u> 9,0261	<u>17,18</u> 0,9
401	К581121- 1041 варіант 1	Опорні подушки марки ОПС4.4 серія 1.225- 2 випуск 12(Ф67)	шт	10	<u>353,72</u> -	<u>-</u> -	3537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	КР9-20-4 Н2=Н5=1,15	Установлення металевих поручнів кількість: 28+15 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,43	<u>13750,14</u> 11625,93	<u>568,75</u> 28,77	5913	4999	<u>245</u> 12	<u>79,5915</u> 0,1918	<u>34,22</u> 0,08
403	& С171- 921П-1 варіант 2	Поручень з нержавіючої сталі Ф 42 (готовий виріб) кількість: 28+15	мп	43	<u>2185,61</u> -	<u>-</u> -	93981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	КБ7-60-4 Н2=Н5=1,15	Установлення огорожі з хромованої нержавіючої сталі кількість: 10+3 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,13	<u>12655,95</u> 10109,07	<u>1330,22</u> 386,36	1645	1314	<u>173</u> 50	<u>69,2070</u> 2,5834	<u>9</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	& C121-393-1 варіант 5	Огорожі з нержавіючої сталі Н=1,5 в комплекті з кріпленням (Поручень: О42 мм Сійка: О32 мм Ригель: О16 мм) СХОДИНКИ	пм	13	<u>4435,86</u> -	-	57666	-	-	-	-
406	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,003	<u>438506,60</u> 21926,55	<u>2343,12</u> 1188,26	1316	66	<u>7</u> 4	<u>173,3050</u> 7,0890	<u>0,52</u> 0,02
407	КБ6-13-6 Н2,3,5=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,014	<u>707156,12</u> 179079,49	<u>30471,25</u> 12694,47	9900	2507	<u>427</u> 178	<u>1301,6390</u> 76,2659	<u>18,22</u> 1,07
408	КБ6-13-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,005	<u>707568,63</u> 170406,04	<u>41179,49</u> 18797,98	3538	852	<u>206</u> 94	<u>1238,5960</u> 112,5614	<u>6,19</u> 0,56
409	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Сходи металеві СХ-1	т	0,02793	<u>28650,42</u> -	-	800	-	-	-	-
410	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,2469	<u>38687,20</u> 28709,76	<u>8600,32</u> 791,04	9552	7088	<u>2123</u> 195	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>47,4</u> 1,19
411	C111-1089 варіант 1	Сталь кутова 63х63х5 нормальної точності прокатки кількість: R2(0,0416+0,0063+0,0577)*1,06	т	0,1166	<u>31130,11</u> -	-	3630	-	-	-	-
412	C111-1838 варіант 1	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс кількість: R2(0,0781*1,06)	т	0,08	<u>47732,87</u> -	-	3819	-	-	-	-
413	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 220 мм, товщина 10 мм кількість: R2(0,0596*1,06)	т	0,06	<u>31214,07</u> -	-	1873	-	-	-	-
414	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,2469	<u>12529,45</u> 8045,76	<u>4055,60</u> 1022,75	3094	1986	<u>1001</u> 253	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>11,85</u> 1,32
415	КБ13-16-6 Н2=Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0815	<u>1734,18</u> 909,09	<u>105,97</u> 10,02	141	74	<u>9</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>0,45</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	КБ13-26-6 H2=H5=1, 15;H1=2	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рзи H1=2 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,0815	<u>7663,73</u> 1358,39	<u>143,00</u> 18,41	625	111	<u>12</u> 2	<u>8.3260</u> 0,1237	<u>0,68</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 12					331992	27376	<u>9881</u> 3584		<u>187,48</u> 21,87
		Разом будівельні роботи, грн.					331992				
		в тому числі:					294735				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30960				
		всього заробітна плата, грн.					15955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25,08				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5813				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					347947				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 12					347947				
417	КР12-66-1	Розділ 13. Підвісні стелі Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином кількість: 1172,7+695,1	100м2	18,678	<u>975,65</u> 975,65	- -	18223	18223	- -	8,0900 -	151,11 -
418	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2*1867,8	л	373,56	<u>39,95</u> -	- -	14924	-	- -	- -	- -
419	КР3-46-1	Розшивання швів існуючих з/б панелей	100 м2	18,678	<u>11690,62</u> 11686,51	- -	218357	218281	- -	88,2400 -	1648,15 -
420	C111-2015-3 витрата 1, 8кг/1мм/1м2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 кількість: 1867,8*1,8*2	кг	6724,08	<u>15,66</u> -	- -	105299	-	- -	- -	- -
421	КБ15-76-1 H2=H5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 1172,7+695,1 H2=1,15 H5=1,15	100м2	18,678	<u>22760,06</u> 22699,33	<u>6,52</u> 5,90	425112	423978	<u>122</u> 110	<u>160.9425</u> 0,0383	<u>3006,08</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	& C101-П варіант 1	Підвіси у комплекті кількість: 80*18,678	шт	1494,24	<u>11,97</u> -	-	17886	-	-	-	-
423	& C111-95-3 варіант 1	Дюбель-шуруп 6*40мм кількість: R0(297*18,678)	шт	5547	<u>0,54</u> -	-	2995	-	-	-	-
424	& C111- 1629-12 варіант 2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м кількість: 95*18,678	м	1774,41	<u>42,33</u> -	-	75111	-	-	-	-
425	& C111- 1629-14 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1, 2м кількість: 190*18,678	м	3548,82	<u>43,28</u> -	-	153593	-	-	-	-
426	& C111- 1629-15 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0, 6м кількість: 95*18,678	м	1774,41	<u>32,20</u> -	-	57136	-	-	-	-
427	& C111- 1629-16 варіант 2	Кутик металевий пристінний кількість: 108*18,678	м	2017,224	<u>29,54</u> -	-	59589	-	-	-	-
428	& C118-1-1 варіант 1	Тяга підвісу кількість: 80*18,678	шт	1494,24	<u>8,51</u> -	-	12716	-	-	-	-
429	КБ15-76-2 H2=H5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі H2=1,15 H5=1,15	100м2	18,678	<u>2732,51</u> 2721,65	<u>10,86</u> 9,84	51038	50835	<u>203</u> 184	<u>19,2970</u> 0,0638	<u>360,43</u> 1,19
430	& C114-12- 1-И варіант 1	Плита стельова ARMSTRONG Retail Board (600x600x12) кількість: 695,1*1,05	м2	729,855	<u>283,59</u> -	-	206980	-	-	-	-
431	& C114-12- 1-И варіант 2	ПЛИТА ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ KNAUF AMF PLANET SK, 600X600X13 MM кількість: (1172,7+695,1)*1,05	м2	1961,19	<u>259,98</u> -	-	509870	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					1928829	711317	<u>325</u> 294		<u>5165,77</u> 1,91
		Разом будівельні роботи, грн.					1928829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1217187				
		всього заробітна плата, грн.					711611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					381852				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					620,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					143694				
		Всього будівельні роботи, грн.					2310681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					2310681				
		Розділ 14. Опорядження внутрішнє									
		=стіни =									
432	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами (антимікробне)	100м2	46,009	<u>1300,56</u> 1300,56	- -	59837	59837	- -	9,5700	440,31 -
433	С111-1624-2 варіант 6	Грунтовка Ceresit СТ99 кількість: R1(0,15*4600,9)	л	690,1	<u>48,39</u> -	- -	33394	-	- -	- -	- -
434	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином кількість: 2670,5+1467,9+103,8+209,8+148,9	100м2	46,009	<u>975,65</u> 975,65	- -	44889	44889	- -	8,0900	372,21 -
435	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2*4600,9	л	920,18	<u>39,95</u> -	- -	36761	-	- -	- -	- -
436	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм кількість: 4600,9*0,5	100м2	23,0045	<u>22474,91</u> 8562,25	<u>113,37</u> 102,63	517024	196970	<u>2608</u> 2361	<u>64,6500</u> 0,6660	<u>1487,24</u> 15,32
437	КР11-26-5	Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщина шару 20 мм) Шпаклювання : старт+фініш	100м2	46,009	<u>63000,66</u> 34211,74	<u>249,41</u> 225,79	2898597	1574048	<u>11475</u> 10388	<u>222,0100</u> 1,4652	<u>10214,46</u> 67,41
438	КБ15-56-3 Н2=Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Старт 1мм +фініш 1 мм) Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	46,009	<u>7701,11</u> 6795,84	<u>6,52</u> 5,90	354320	312670	<u>300</u> 271	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>2091,02</u> 1,76
439	КБ15-56-4 Н1=2;Н2=Н5 =1,15;	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	46,009	<u>3114,27</u> 2904,17	<u>8,69</u> 7,87	143284	133618	<u>400</u> 362	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>1107,94</u> 2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	C111-2015-3 варіант 2 витрата 1, 8кг/1мм/1м2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 (Старт) кількість: R2(4600,9*1,8*2)	кг	16563,24	<u>15,66</u> -	- -	259380	-	- -	- -	- -
441	& C111- 2015-5-1 варіант 1	Шпаклівка ACRYL PUTZ (фініш) кількість: 1,0*4600,9	кг	4600,9	<u>29,72</u> -	- -	136739	-	- -	- -	- -
442	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 4600,9-209,8	100м2	43,911	<u>6183,67</u> <u>6181,78</u>	<u>1,89</u> <u>1,71</u>	271531	271448	<u>83</u> <u>75</u>	<u>43,8300</u> <u>0,0111</u>	<u>1924,62</u> <u>0,49</u>
443	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кількість: 0,2*4391,1	кг	878,22	<u>88,75</u> -	- -	77942	-	- -	- -	- -
444	C111-2016-2 варіант 2	Краска інтер'єрна акрилова Ceresit IN 52+копір-тон кількість: 0,15*2*4391,1	л	1317,33	<u>177,91</u> -	- -	234366	-	- -	- -	- -
445	KP12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100м2	2,098	<u>20930,54</u> 12514,48	<u>1,89</u> 1,71	43912	26255	<u>4</u> 4	<u>88,7300</u> 0,0111	<u>186,16</u> 0,02
446	KB15-25-2 H2=H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	2,094	<u>43550,59</u> 42453,62	<u>73,88</u> 66,88	91195	88898	<u>155</u> 140	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>615,68</u> 0,91
447	& C111-73- 17 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit CT 17 кількість: 0,2*209,4	л	41,88	<u>39,97</u> -	- -	1674	-	- -	- -	- -
448	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін кількість: R1(1,02*209,4)	м2	213,6	<u>551,27</u> -	- -	117751	-	- -	- -	- -
449	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R1(5,2*209,4)	кг	1088,9	<u>32,21</u> -	- -	35073	-	- -	- -	- -
450	& C111- 1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40 кількість: 0,453*209,4	кг	94,8582	<u>100,00</u> -	- -	9486	-	- -	- -	- -
451	C113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний кількість: R0(7,22*209,4)	шт	1512	<u>0,10</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
452	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування.(Венткамера)	100м2	0,483	<u>15651,35</u> 3693,84	<u>1,89</u> 1,71	7560	1784	<u>1</u> 1	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>12,65</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=стіни харчоблоку =									
453	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами (антимікробне)	100м2	2,727	<u>1300,56</u> 1300,56	- -	3547	3547	- -	9,5700	26,1 -
454	C111-1624-2 варіант 6	Грунтовка Ceresit CT99 кількість: R1(0,15*272,7)	л	40,9	<u>48,39</u> -	- -	1979	-	- -	- -	- -
455	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,727	<u>975,65</u> 975,65	- -	2661	2661	- -	8,0900	22,06 -
456	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,2*272,7	л	54,54	<u>39,95</u> -	- -	2179	-	- -	- -	- -
457	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	2,727	<u>22474,91</u> 8562,25	<u>113,37</u> 102,63	61289	23349	<u>309</u> 280	<u>64,6500</u> 0,6660	<u>176,3</u> 1,82
458	КР11-26-5	Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщина шару 20 мм)	100м2	2,727	<u>63000,66</u> 34211,74	<u>249,41</u> 225,79	171803	93295	<u>680</u> 616	<u>222,0100</u> 1,4652	<u>605,42</u> 4
459	КБ15-25-2 Н2=Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	2,727	<u>43550,59</u> 42453,62	<u>73,88</u> 66,88	118762	115771	<u>201</u> 182	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>801,79</u> 1,18
460	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кількість: 0,2*272,7	кг	54,54	<u>88,75</u> -	- -	4840	-	- -	- -	- -
461	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін кількість: R1(1,02*272,7)	м2	278,2	<u>551,27</u> -	- -	153363	-	- -	- -	- -
462	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R1(5,2*272,7)	кг	1418	<u>32,21</u> -	- -	45674	-	- -	- -	- -
463	& C111- 1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40 кількість: R2(0,453*272,7)	кг	123,53	<u>100,00</u> -	- -	12353	-	- -	- -	- -
464	C113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний кількість: R0(7,22*272,7) СТЕЛІ	шт	1969	<u>0,10</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
465	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином кількість: 189,3+88,7+75,9	100м2	3,539	<u>975,65</u> 975,65	- -	3453	3453	- -	8,0900	28,63 -
466	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,2*353,9	л	70,78	<u>39,95</u> -	- -	2828	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	КБ15-182-2 Н2,3,5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (Шпарування швів та тріщин Ceresit Cm-29) Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	3,539	<u>40035,45</u> 32575,44	<u>17,38</u> 15,74	141685	115284	<u>62</u> 56	<u>230,9660</u> 0,1021	<u>817,39</u> 0,36
468	КБ15-182-3 Н2,3,5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішне вирівнювання шпаклевкою Ceresit IN 95) Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	3,539	<u>13621,62</u> 3693,69	<u>6,52</u> 5,90	48207	13072	<u>23</u> 21	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>87,42</u> 0,14
469	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,539	<u>12420,42</u> 6958,91	<u>1,89</u> 1,71	43956	24628	<u>7</u> 6	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>174,61</u> 0,04
470	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування.(Венткамера) УКОСИ	100м2	0,268	<u>17228,64</u> 4121,19	<u>1,89</u> 1,71	4617	1104	<u>1</u> -	<u>29,2200</u> 0,0111	<u>7,83</u> -
471	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,475	<u>975,65</u> 975,65	<u>-</u> -	1439	1439	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>11,93</u> -
472	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2*147,5	л	29,5	<u>39,95</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
473	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	1,475	<u>22474,91</u> 8562,25	<u>113,37</u> 102,63	33150	12629	<u>167</u> 151	<u>64,6500</u> 0,6660	<u>95,36</u> 0,98
474	КР11-26-5	Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщина шару 20 мм) Шпаклювання : старт+фініш	100м2	1,475	<u>63000,66</u> 34211,74	<u>249,41</u> 225,79	92926	50462	<u>368</u> 333	<u>222,0100</u> 1,4652	<u>327,46</u> 2,16
475	КБ15-56-3 Н2=Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Старт 1мм +фініш 1 мм) Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,475	<u>7701,11</u> 6795,84	<u>6,52</u> 5,90	11359	10024	<u>10</u> 9	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>67,04</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	КБ15-56-4 Н1=2;Н2=Н5 =1,15;	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,475	<u>3114,27</u> 2904,17	<u>8,69</u> 7,87	4594	4284	<u>13</u> 12	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>35,52</u> 0,08
477	C111-2015-3 варіант 2 витрата 1, 8кг/1мм/1м2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 (Старт) кількість: R2(147,5*1,8*2)	кг	531	<u>15,66</u> -	- -	8315	-	- -	- -	- -
478	& C111- 2015-5-1 варіант 1	Шпаклівка ACRYL PUTZ (фініш) кількість: 1,0*147,5	кг	147,5	<u>29,72</u> -	- -	4384	-	- -	- -	- -
479	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,475	<u>6183,67</u> 6181,78	<u>1,89</u> 1,71	9121	9118	<u>3</u> 3	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>64,65</u> 0,02
480	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 кількість: 0,2*147,5	кг	29,5	<u>88,75</u> -	- -	2618	-	- -	- -	- -
481	C111-2016-2 варіант 2	Краска интерьерная акриловая Ceresit IN 52+колір-тон кількість: 0,15*2*147,5	л	44,25	<u>177,91</u> -	- -	7873	-	- -	- -	- -
482	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м УТЕПЛЕННЯ ТАМБУРУ стіни внутрішні	100м2	1,893	<u>25353,95</u> 15694,72	- -	47995	29710	- -	117,0200 -	221,52 -
483	КБ15-78-1 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	0,152	<u>80790,92</u> 77328,34	- -	12280	11754	- -	480,5390 -	73,04 -
484	C114-4-У варіант 7	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 115кг/м3 товщ.100 мм кількість: 15,2*0,10*1,07	м3	1,6264	<u>4470,66</u> -	- -	7271	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 1200*0,152	кг	182,4	<u>17,94</u> -	- -	3272	-	- -	- -	- -
486	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна церезіт CT 160 кількість: 16*1,15	м2	18,4	<u>38,59</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
487	& C1545-44-10-2Ф варіант 3	Дюбели фасадные з металевим цвяхом 10х160 кількість: R0(8*15,2)	шт	122	<u>4,62</u> -	- -	564	-	- -	- -	- -
488	& C1550-22-1 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 17*0,152	л	2,584	<u>128,06</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
489	C111-2015-5 варіант 1	Интерьерная акриловая шпаклевка Ceresit IN 95 кількість: 15,2*1,8	кг	27,36	<u>55,10</u> -	- -	1508	-	- -	- -	- -
490	C111-2016-2 варіант 3	Краска интерьерная акриловая Ceresit IN 51 кількість: 0,15*2*15,2	л	4,56	<u>177,91</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
491	& C111-155-7 варіант 1	Дюбелі монтажні кількість: 0,11*15,2	шт	1,672	<u>0,62</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
492	& C111-180-33-1Э варіант 1	Профілі цокольні 150 мм кількість: 0,033*15,2	м	0,5016	<u>137,70</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
493	КР12-66-1	стеля тамбуру Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,033	<u>975,65</u> 975,65	- -	32	32	- -	8,0900	0,27
494	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,2*3,3	л	0,66	<u>39,95</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
495	КБ15-78-1 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4-21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	0,033	<u>80790,92</u> 77328,34	- -	2666	2552	- -	480,5390	15,86
496	C114-4-У варіант 7	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 115кг/м3 товщ.100 мм кількість: 3,3*0,10*1,07	м3	0,3531	<u>4470,66</u> -	- -	1579	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 1200*0,033	кг	39,6	<u>17,94</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
498	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна церезіт СТ 160 кількість: 3,3*1,15	м2	3,795	<u>38,59</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
499	& C1545-44- 10-2Ф варіант 3	Дюбели фасадные з металевим цвяхом 10х160 кількість: R0(8*3,3)	шт	26	<u>4,62</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
500	& C1550-22- 1 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 17*0,033	л	0,561	<u>128,06</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
501	C111-2015-5 варіант 1	Интерьерная акриловая шпаклевка Ceresit IN 95 кількість: 3,3*1,8	кг	5,94	<u>55,10</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
502	C111-2016-2 варіант 1	Краска интерьерная акриловая Ceresit IN 51 кількість: 0,15*2*3,3	л	0,99	<u>125,72</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					6455831	3238585	<u>16870</u> 15271		<u>22112,49</u> 99,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6455831 3200376 3253856 1686811 2665,4 617626 8142642				

		Всього по розділу 14					8142642				
503	KP1-5-2	Розділ 15. =Ганки № 1,2 = Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму = 1 ==ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ== Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 кількість: 21+24	100 м3	0,45	<u>8492,01</u> 644,00	<u>7848,01</u> 3063,24	3821	290	<u>3531</u> 1378	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>2,4</u> 8,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: 10+9	100 м3	0,19	<u>20912,04</u> 20912,04	- -	3973	3973	- -	173,4000	32,95 -
505	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 45-19	100 м3	0,26	<u>22142,16</u> 22142,16	- -	5757	5757	- -	183,6000	47,74 -
506	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	42,9	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	3124	-	<u>3124</u> 702	- 0,0990	- 4,25
507	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем кількість: 2,1*2/0,1 ґанки-1;2 ==Фундамент ФМ-1==	100м2	0,42	<u>6948,67</u> 1208,63	<u>512,35</u> 193,14	2918	508	<u>215</u> 81	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>3,9</u> 0,53
508	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,042	<u>438506,60</u> 21926,55	<u>2343,12</u> 1188,26	18417	921	<u>98</u> 50	<u>173,3050</u> 7,0890	<u>7,28</u> 0,3
509	КБ6-1-22 Н2=Н5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 4,7+4,7 Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,094	<u>567274,79</u> 72199,16	<u>18070,03</u> 7508,74	53324	6787	<u>1699</u> 706	<u>524,7795</u> 45,0468	<u>49,33</u> 4,23
510	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,8557+0,8557	т	1,7114	<u>28598,01</u> -	- -	48943	-	- -	- -	- -
511	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,054+0,0634+0,054+0,0634 ==Стіна монолітна СМ-1==	т	0,2348	<u>31795,42</u> -	- -	7466	-	- -	- -	- -
512	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,026	<u>438506,60</u> 21926,55	<u>2343,12</u> 1188,26	11401	570	<u>61</u> 31	<u>173,3050</u> 7,0890	<u>4,51</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	КР2-14-4	Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм] кількість: 5,5+9	100 м3	0,145	<u>709081,49</u> 134155,04	<u>59370,34</u> 20249,62	102817	19452	<u>8609</u> 2936	<u>987,1600</u> 105,6190	<u>143,14</u> 15,31
514	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,290+0,4813	т	0,7713	<u>28598,01</u> -	<u>-</u> -	22058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,0315+0,0525 ==Плита сходів та пандуса==	т	0,084	<u>31795,42</u> -	<u>-</u> -	2671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
516	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,127	<u>438506,60</u> 21926,55	<u>2343,12</u> 1188,26	55690	2785	<u>298</u> 151	<u>173,3050</u> 7,0890	<u>22,01</u> 0,9
517	КБ6-13-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних сходів та пандуса бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 10,6+11,7 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,223	<u>705579,87</u> 170406,04	<u>41179,49</u> 18797,98	157344	38001	<u>9183</u> 4192	<u>1238,5960</u> 112,5614	<u>276,21</u> 25,1
518	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,4938+0,0258+0,553+0,0288 ==монолітних сходів Сх-1 ґанків-1,2 ==	т	1,1014	<u>29076,84</u> -	<u>-</u> -	32025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,038	<u>438506,60</u> 21926,55	<u>2343,12</u> 1188,26	16663	833	<u>89</u> 45	<u>173,3050</u> 7,0890	<u>6,59</u> 0,27
520	КБ6-13-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 5,7+5,7	100м3	0,114	<u>705579,87</u> 170406,04	<u>41179,49</u> 18797,98	80436	19426	<u>4694</u> 2143	<u>1238,5960</u> 112,5614	<u>141,2</u> 12,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
521	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,167+0,167	т	0,334	<u>29076,84</u> -	- -	9712	-	- -	- -	- -
522	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,0399+0,0399 ==монолітного поясу МП-1 ґанків-1; 2 (низ на відм. +2.800)==	т	0,0798	<u>31795,42</u> -	- -	2537	-	- -	- -	- -
523	КБ6-19-1 H2;3;5=1,15	Улаштування поясів в опалубці МП-1 /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ кількість: 1,5+1,5	100м3	0,03	<u>720677,75</u> 166791,60	<u>50596,88</u> 19962,40	21620	5004	<u>1518</u> 599	<u>1168,7450</u> 119,9082	<u>35,06</u> 3,6
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
524	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: 0,1423+0,1423	т	0,2846	<u>28598,01</u> -	- -	8139	-	- -	- -	- -
525	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,0429+0,0429	т	0,0858	<u>31795,42</u> -	- -	2728	-	- -	- -	- -
526	C124-63 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються привареними до стрижнів каркасів та сіток кількість: 0,0608+0,0608 ==Стіни тамбуру==	т	0,1216	<u>84144,43</u> -	- -	10232	-	- -	- -	- -
527	КР3-33-3	Мурування зовнішніх стін середньої складності із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,25	<u>5872,29</u> 1278,90	<u>102,03</u> 92,37	24957	5435	<u>434</u> 393	<u>8,6500</u> 0,5994	<u>36,76</u> 2,55
528	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій кількість: R3(3,6*17/1000)	1 т	0,061	<u>15692,63</u> 14453,78	<u>1078,52</u> 382,05	957	882	<u>66</u> 23	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>6,25</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриття пандусу та площадки ганку з керамогранітних плиток (протиковзних) на розчині із сухої клеючої суміші типу Ceresit CM 11 , кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 64,3+15,2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,795	<u>28767,08</u> 27389,70	<u>78,23</u> 70,81	22870	21775	<u>62</u> 56	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>150,81</u> 0,37
530	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R1(5,2*79,5)	кг	413,4	<u>32,21</u> -	- -	13316	-	- -	- -	- -
531	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 0,454*79,5	кг	36,093	<u>67,38</u> -	- -	2432	-	- -	- -	- -
532	C111-283 варіант 8	ПЛИТКА з рифленням типу "ГРЕС" кількість: 64,3*1,02	м2	65,586	<u>967,89</u> -	- -	63480	-	- -	- -	- -
533	C111-567-K варіант 1	Плитки гумові, товщина 20 мм кількість: 15,2*1,02 ==ПОКРИТТЯ ВХІДНОЇ ГРУПИ № 1 ;2 (НАВІС)== Каркас навісу на центральну вхідну групу	м2	15,504	<u>554,19</u> -	- -	8592	-	- -	- -	- -
534	КБ9-72-1	Виготовлення стояків із металевих труб (колони) кількість: (0,4347+0,051+0,012+0,0138)*2	1m	1,023	<u>32561,76</u> 21771,57	<u>8857,75</u> 1896,09	33311	22272	<u>9061</u> 1940	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>148,95</u> 10,37
535	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	1,023	<u>15818,93</u> 11597,63	<u>3350,54</u> 784,59	16183	11864	<u>3428</u> 803	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>70,78</u> 4,22
536	C1115-2417 варіант 1	Труба профільна 140х140х5мм кількість: R3(0,4347*1,032)*2	т	0,898	<u>34599,49</u> -	- -	31070	-	- -	- -	- -
537	C111-975 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм кількість: R3(0,0768*1,032)*2	т	0,158	<u>33105,93</u> -	- -	5231	-	- -	- -	- -
538	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель кількість: 0,6231*2	1m	1,2462	<u>7769,46</u> 5574,48	<u>1862,03</u> 340,69	9682	6947	<u>2320</u> 425	<u>37,2800</u> 1,8640	<u>46,46</u> 2,32
539	C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна кількість: R4(0,5904*1,02)*2	т	1,2044	<u>37091,15</u> -	- -	44673	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	C111-1089 варіант 1	Сталь кутова 63х63х5 нормальної точності прокатки кількість: R4(0,0261*1,02)*2	т	0,0532	<u>31130,11</u> -	- -	1656	-	- -	- -	- -
541	C111-978 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗпс, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм кількість: R4(0,0066*1,02)*2	т	0,0134	<u>33105,93</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
542	КБ9-25-1 К=1,15	Монтаж балок Б-1 кількість: 0,6231*2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1т	1,2462	<u>6699,25</u> 3525,79	<u>2770,12</u> 1175,84	8349	4394	<u>3452</u> 1465	<u>25,9440</u> 6,5085	<u>32,33</u> 8,11
543	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [ферми ,рами, зв'язок] кількість: R3((334,8+515,9+18,2+6,3+187,6+127,3+13,4)/1000)*2	1m	2,408	<u>32561,76</u> 21771,57	<u>8857,75</u> 1896,09	78409	52426	<u>21329</u> 4566	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>350,6</u> 24,42
544	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій навісу із профільних труб кількість: 1,204*2	1т	2,408	<u>20396,80</u> 14869,57	<u>4478,24</u> 1011,32	49115	35806	<u>10784</u> 2435	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>213,61</u> 12,8
545	C1115-2417 варіант 2	Труба профільна 60х60х4мм кількість: R3(0,8447*1,032)*2	т	1,744	<u>34761,00</u> -	- -	60623	-	- -	- -	- -
546	C1115-2417 варіант 3	Труба профільна 80х60х4мм кількість: R3(0,3348*1,032)*2	т	0,692	<u>35330,49</u> -	- -	24449	-	- -	- -	- -
547	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 кількість: R3(0,0028*1,032)*2	т	0,006	<u>35370,01</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
548	C111-978 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗпс, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм кількість: R3(0,0217*1,032)*2	т	0,044	<u>33105,93</u> -	- -	1457	-	- -	- -	- -
549	КБ6-11-7 Н2=Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ЗД-2 14 шт. кількість: 0,0683*2	1 т	0,1366	<u>106282,61</u> 32580,24	<u>311,55</u> 118,19	14518	4450	<u>43</u> 16	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>31,55</u> 0,08
550	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 103,01*2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	2,0602	<u>1734,18</u> 909,09	<u>105,97</u> 10,02	3573	1873	<u>218</u> 21	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>11,32</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	КБ13-26-6 Н2=Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: 103,01*2 Н2=1,15 Н5=1,15 ..	100м2	2,0602	<u>3831,86</u> 679,19	<u>71,50</u> 9,21	7894	1399	<u>147</u> 19	<u>4,1630</u> 0,0619	<u>8,58</u> 0,13
552	КБ12-12-1 К=1,15	Улаштування покрівлі фальцевої Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,38	<u>20398,10</u> 18989,51	<u>751,52</u> 289,59	7751	7216	<u>286</u> 110	<u>143,3820</u> 1,6991	<u>54,49</u> 0,65
553	C188888-11 варіант 2	Покрівля фальцева ,виробник Arcelor кількість: 38*1,04	м2	39,52	<u>380,04</u> -	-	15019	-	-	-	-
554	C112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт кількість: 38*0,03	м3	1,14	<u>9416,31</u> -	-	10735	-	-	-	-
555	КР20-21-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	м3	2,28	<u>1849,76</u> 425,37	-	4217	970	-	3,1300	7,14
556	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахисна суміш ДСА-2 кількість: 38,0*0,1754	кг	6,6652	<u>72,85</u> -	-	486	-	-	-	-
557	& C111- 1477-13-29 варіант 3	Шурупи самонарізні 4,9 x 27 мм кількість: R0(6,12*38)	шт	233	<u>0,85</u> -	-	198	-	-	-	-
558	& C111- 1477-14 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,5*70 кількість: R0(38*1,09)	шт	41	<u>0,44</u> -	-	18	-	-	-	-
559	& C111- 1477-15 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2*35 кількість: R0(38*4,49)	шт	171	<u>0,27</u> -	-	46	-	-	-	-
560	& C111-196- 4-С варіант 2	Герметик V=280 мл кількість: R0(2,2*0,36)	шт	1	<u>261,72</u> -	-	262	-	-	-	-
561	& C1-565- 100 варіант 1	Фарба аерозольна	шт	1	<u>114,00</u> -	-	114	-	-	-	-
562	& C1-545- 172 варіант 1	Карнизна планка(крапельник) L=2 м	1шт	5	<u>272,02</u> -	-	1360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	& C1-545-172 варіант 5	Планка вітрова L=2	1шт	10	<u>357,02</u> -	- -	3570	-	- -	- -	- -
564	& C1-545-172 варіант 4	Фартух (планка примикання) L=2 м	1шт	12	<u>382,52</u> -	- -	4590	-	- -	- -	- -
565	C111-856 варіант 1	Супердифузійна мембрана типу Strotex 110 кількість: 1,1*38	м2	41,8	<u>20,21</u> -	- -	845	-	- -	- -	- -
566	KP8-26-2	Улаштування контробрешітки	100м2	0,38	<u>4294,29</u> 3988,53	<u>77,94</u> 72,44	1632	1516	<u>30</u> 28	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>11,76</u> 0,2
567	C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт кількість: 0,6*0,38	м3	0,228	<u>8684,18</u> -	- -	1980	-	- -	- -	- -
568	KP20-21-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій кількість: 0,0072+0,08	м3	0,0872	<u>1849,76</u> 425,37	- -	161	37	- -	3,1300 -	0,27 -
569	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахисна суміш ДСА-2 кількість: 7,2*0,2	кг	1,44	<u>72,85</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
570	KБ34-65-9 H2;3;5=1,15	Підшивання стелі профнастилом H2=1,15 H5=1,15	1 м2	44,5	<u>865,48</u> 735,72	<u>15,87</u> 6,86	38514	32740	<u>706</u> 305	<u>5.4855</u> 0,0459	<u>244,1</u> 2,04
571	& C111-34-2 варіант 5	Профнастил Т-8 кількість: 44,5*1,006	м2	44,767	<u>341,34</u> -	- -	15281	-	- -	- -	- -
572	& C114-98-1 варіант 4	Вугол зовнішній, внутрішній кількість: 11+7	м	18	<u>70,71</u> -	- -	1273	-	- -	- -	- -
573	& C114-98-1 варіант 5	Торцева планка кількість: 10*2	м	20	<u>70,71</u> -	- -	1414	-	- -	- -	- -
574	& C111-1477-13-2Э варіант 2	Шурупи самонарізні 4,2 x 25 мм кількість: 8*44,5 =Підшивна стеля тамбуру=	шт	356	<u>0,79</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
575	KБ15-64-1 H2;3;5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,118	<u>43334,53</u> 28677,78	<u>106,47</u> 96,39	5113	3384	<u>13</u> 11	<u>188.9680</u> 0,6255	<u>22,3</u> 0,07
576	KБ15-66-1 H2;3;5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами в два шари	100 м2	0,118	<u>81564,56</u> 50472,72	<u>91,26</u> 82,62	9625	5956	<u>11</u> 10	<u>313.6510</u> 0,5361	<u>37,01</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=2 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
577	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,118	<u>1842,11</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	217	215	<u>2</u> 2	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>1,52</u> 0,02
578	C111-856 варіант 1	Супердифузійна мембрана типу Strotex 110 кількість: 1,1*11,8	м2	12,98	<u>20,21</u> -	-	262	-	-	-	-
579	KP19-25-1	Теплоізоляція горючого перекриття плитами теплоізоляційними із мінеральної вати "", товщиною 50 мм, кількість: 11,8*0,05	м3	0,59	<u>2617,56</u> 2616,35	-	1544	1544	-	18,1200	10,69
580	C114-6-У варіант 5	Плити теплоізоляційні мінераловатні 110 (щільність 110кг/м3) товщ.50 мм кількість: 11,8*0,05*1,02	м3	0,6018	<u>4463,82</u> -	-	2686	-	-	-	-
581	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,059	<u>1842,11</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	109	108	<u>1</u> 1	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>0,76</u> 0,01
582	C111-856 варіант 1	Супердифузійна мембрана типу Strotex 110 кількість: 1,1*5,9 == ОГОРОЖА ВХІДНОЇ ГРУПИ № 1,2 ==	м2	6,49	<u>20,21</u> -	-	131	-	-	-	-
583	KB7-60-4 H2=H5=1,15	Установлення огорожі з хромованої нержавіючої сталі кількість: 16+17,5 H2=1,15 H5=1,15	100м	0,335	<u>12655,95</u> 10109,07	<u>1330,22</u> 386,36	4240	3387	<u>446</u> 129	<u>69,2070</u> 2,5834	<u>23,18</u> 0,87
584	& C121-393- 1 варіант 6	Огорожі з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням (Поручень: О42 мм Стійка: О32 мм Ригель: О16 мм)	пм	16	<u>3948,91</u> -	-	63183	-	-	-	-
585	& C121-393- 1 варіант 6	Огорожі з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням (Поручень: О42 мм Стійка: О32 мм Ригель: О16 мм) =Водостічна система ПВХ RainWay 130/100 =	пм	17,5	<u>3948,91</u> -	-	69106	-	-	-	-
586	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних пластикових	100м	0,08	<u>8685,33</u> 8492,51	<u>39,74</u> 36,93	695	679	<u>3</u> 3	<u>58,1400</u> 0,2652	<u>4,65</u> 0,02
587	& C126- 1317-2 варіант 1	Жолоб RainWay 130/100	м	8	<u>105,03</u> -	-	840	-	-	-	-
588	& C126-949- 1 варіант 1	З'єднувач ринви RainWay 130/100 мм	шт	3	<u>120,28</u> -	-	361	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	& C126-952-2-8 варіант 1	Тримач жолоба RainWay 130/100	шт	14	<u>75,93</u> -	-	1063	-	-	-	-
590	& C126-949-1 варіант 2	Заглушка ринви RainWay 130/100 мм	шт	1	<u>96,77</u> -	-	97	-	-	-	-
591	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,04	<u>8086,44</u> 8086,44	-	323	323	-	55,3600	2,21
592	C113-394 варіант 1	Труби пластикові водостічні RainWay 130/100 кількість: 4*1,04	м	4,16	<u>119,72</u> -	-	498	-	-	-	-
593	& C126-949-1 варіант 3	З'єднувач труби RainWay 130/100	шт	2	<u>120,28</u> -	-	241	-	-	-	-
594	& C126-949-1 варіант 4	Тримач труби L-250 RainWay 130/100	шт	2	<u>89,65</u> -	-	179	-	-	-	-
595	& C130-1156-1-9 варіант 2	Лійки водостічні RainWay 130/100	шт	1	<u>271,53</u> -	-	272	-	-	-	-
596	C130-1156 варіант 1	Злив одномуфтовий 130/100	шт	1	<u>168,13</u> -	-	168	-	-	-	-
597	C130-1156 варіант 2	Злив двомуфтовий 130/100	шт	1	<u>169,48</u> -	-	169	-	-	-	-
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт до об'єму = 1 =ГАНОК № 3 ;4 = ==ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ==											
598	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 кількість: 2,4+6,2	100 м3	0,086	<u>66016,44</u> 66016,44	-	5677	5677	-	547,4000	47,08
599	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: 1,1+3,9	100 м3	0,05	<u>20912,04</u> 20912,04	-	1046	1046	-	173,4000	8,67
600	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,3+2,3	100 м3	0,036	<u>22142,16</u> 22142,16	-	797	797	-	183,6000	6,61
601	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5,94	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	432	-	<u>432</u> 97	-	0,0990
602	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,06	<u>6948,67</u> 1208,63	<u>512,35</u> 193,14	417	73	<u>31</u> 12	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>0,56</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	==Фундамент ФМ-1;ганку 3,4 == Улаштування бетонної підготовки кількість: 0,05+0,35 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,004	<u>438506,60</u> 21926,55	<u>2343,12</u> 1188,26	1754	88	<u>9</u> 5	<u>173,3050</u> 7,0890	<u>0,69</u> 0,03
604	КБ6-1-22 Н2=Н5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,25+1,8 Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0205	<u>567274,79</u> 72199,16	<u>18070,03</u> 7508,74	11629	1480	<u>370</u> 154	<u>524,7795</u> 45,0468	<u>10,76</u> 0,92
605	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,0036+0,0613	т	0,0649	<u>29076,84</u> -	<u>-</u> -	1887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
606	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,0014+0,0091 ==Фундамент ФМ-2 ,ганку 4 ==	т	0,0105	<u>31795,42</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
607	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки кількість: 0,05*4 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,002	<u>438506,60</u> 21926,55	<u>2343,12</u> 1188,26	877	44	<u>5</u> 2	<u>173,3050</u> 7,0890	<u>0,35</u> 0,01
608	КБ6-1-5 Н2,3,5=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,25*4 Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,01	<u>587080,82</u> 92132,92	<u>18774,72</u> 9292,92	5871	921	<u>188</u> 93	<u>669,6680</u> 55,5872	<u>6,7</u> 0,56
609	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,0036*4 ==Стіна монолітна СМ-1 ганку 3==	т	0,0144	<u>29076,84</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
610	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0035	<u>438506,60</u> 21926,55	<u>2343,12</u> 1188,26	1535	77	<u>8</u> 4	<u>173,3050</u> 7,0890	<u>0,61</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	КР2-14-3	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,019	<u>816043.95</u> 203724,97	<u>66025.87</u> 22416,18	15505	3871	<u>1254</u> 426	<u>1499.0800</u> 116,8810	<u>28.48</u> 2,22
612	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0923	<u>28650.42</u> -	- -	2644	-	- -	- -	- -
613	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм ==монолітних сходів Сх-1 ґанку-3==	т	0,0144	<u>31795.42</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -
614	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	<u>438506.60</u> 21926,55	<u>2343.12</u> 1188,26	2193	110	<u>12</u> 6	<u>173.3050</u> 7,0890	<u>0.87</u> 0,04
615	КБ6-13-3 Н2,3,5=1,15	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,011	<u>705579.87</u> 170406,04	<u>41179.49</u> 18797,98	7761	1874	<u>453</u> 207	<u>1238.5960</u> 112,5614	<u>13.62</u> 1,24
616	С124-20	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0395	<u>29076.84</u> -	- -	1149	-	- -	- -	- -
617	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Каркас навісу на вхідну групу	т	0,0043	<u>31795.42</u> -	- -	137	-	- -	- -	- -
618	КБ9-72-1	Виготовлення стояків із металевих труб (колони) кількість: 0,3741+0,3244	1т	0,6985	<u>32561.76</u> 21771,57	<u>8857.75</u> 1896,09	22744	15207	<u>6187</u> 1324	<u>145.6000</u> 10,1412	<u>101.7</u> 7,08
619	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,6985	<u>15818.93</u> 11597,63	<u>3350.54</u> 784,59	11050	8101	<u>2340</u> 548	<u>69.1900</u> 4,1211	<u>48.33</u> 2,88
620	С1115-2417 варіант 1	Труба профільна 140x140x5мм кількість: R3((0,3229+0,2732)*1,032)	т	0,615	<u>34599.49</u> -	- -	21279	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
621	C111-975 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм кількість: R3(0,0512*1,032)*2	т	0,106	<u>33105,93</u> -	- -	3509	-	- -	- -	- -
622	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель кількість: 0,1426+0,1348	1m	0,2774	<u>7769,46</u> <u>5574,48</u>	<u>1862,03</u> <u>340,69</u>	2155	1546	<u>517</u> 95	<u>37,2800</u> <u>1,8640</u>	<u>10,34</u> <u>0,52</u>
623	C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна кількість: R4((0,138+0,128)*1,02)	т	0,2713	<u>37091,15</u> -	- -	10063	-	- -	- -	- -
624	C111-1089 варіант 1	Сталь кутова 63х63х5 нормальної точності прокатки кількість: R3(0,0024*1,02)*2	т	0,004	<u>31130,11</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
625	C111-978 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗпс, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм кількість: 0,0022*1,02*2	т	0,004488	<u>33105,93</u> -	- -	149	-	- -	- -	- -
626	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,1426+0,1348	1т	0,2774	<u>20396,80</u> 14869,57	<u>4478,24</u> 1011,32	5658	4125	<u>1242</u> 281	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>24,61</u> 1,48
627	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [<i>ферми</i>] кількість: R3((281,4+321,6+53,6)/1000)	1m	0,657	<u>32561,76</u> <u>21771,57</u>	<u>8857,75</u> <u>1896,09</u>	21393	14304	<u>5820</u> 1246	<u>145,6000</u> <u>10,1412</u>	<u>95,66</u> <u>6,66</u>
628	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,657	<u>15818,93</u> 11597,63	<u>3350,54</u> 784,59	10393	7620	<u>2201</u> 515	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>45,46</u> 2,71
629	C1115-2417 варіант 2	Труба профільна 60х60х4мм кількість: R3((0,2814+0,3216+0,0536)*1,032)	т	0,678	<u>34761,00</u> -	- -	23568	-	- -	- -	- -
630	КБ6-11-7 Н2=Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ЗД-1 6 шт. кількість: 0,0294+0,0294	1 т	0,0588	<u>106282,61</u> 32580,24	<u>311,55</u> 118,19	6249	1916	<u>18</u> 7	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>13,58</u> 0,04
631	КБ6-11-8 Н2=Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг ЗД-2 2шт. Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 т	0,0142	<u>93075,75</u> 19364,58	<u>358,28</u> 135,92	1322	275	<u>5</u> 2	<u>137,2985</u> 0,7073	<u>1,95</u> 0,01
632	КБ9-72-1	Виготовлення металевих прогонів кількість: R4((167,5+160,8+9,6)/1000)	1m	0,3379	<u>32561,76</u> <u>21771,57</u>	<u>8857,75</u> <u>1896,09</u>	11003	7357	<u>2993</u> 641	<u>145,6000</u> <u>10,1412</u>	<u>49,2</u> <u>3,43</u>
633	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій прогонів кількість: 0,1608+0,1675+0,0096	1т	0,3379	<u>20396,80</u> 14869,57	<u>4478,24</u> 1011,32	6892	5024	<u>1513</u> 342	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>29,98</u> 1,8
634	C1115-2417 варіант 2	Труба профільна 60х60х4мм кількість: R3((0,1608+0,1675)*1,032)	т	0,339	<u>34761,00</u> -	- -	11784	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635	C111-1089 варіант 1	Сталь кутова 63х63х5 нормальної точності прокатки кількість: R3(0,0048*2*1,032)	т	0,01	<u>31130,11</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
636	КБ13-16-6 К=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 кількість: 30*2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,6	<u>1734,18</u> 909,09	<u>105,97</u> 10,02	1041	545	<u>64</u> 6	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>3,3</u> 0,04
637	КБ13-26-6 Н2=Н5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: 30*2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,6	<u>3831,86</u> 679,19	<u>71,50</u> 9,21	2299	408	<u>43</u> 6	<u>4,1630</u> 0,0619	<u>2,5</u> 0,04
638	КБ8-20-1 Н2=Н5=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (Тамбур) кількість: 3+2,4 Н2=1,15 Н5=1,15	1 м3	5,4	<u>1064,24</u> 918,96	<u>138,80</u> 73,40	5747	4962	<u>750</u> 396	<u>6,7620</u> 0,4379	<u>36,51</u> 2,36
639	& С1427- 11810-1	Газоблок "Стоунлайт" перегородковий Д400 200х600х200(н) кількість: R2(5,4*0,92)	м3	4,97	<u>3522,54</u> -	- -	17507	-	- -	- -	- -
640	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21 кількість: 25*5,4	кг	135	<u>8,60</u> -	- -	1161	-	- -	- -	- -
641	КБ15-64-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів кількість: 9,9+9,2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,191	<u>43334,53</u> 28677,78	<u>106,47</u> 96,39	8277	5477	<u>20</u> 18	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>36,09</u> 0,12
642	КБ15-66-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами. кількість: 9,9+9,2 Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	0,191	<u>76631,66</u> 50472,72	<u>91,26</u> 82,62	14637	9640	<u>17</u> 16	<u>313,6510</u> 0,5361	<u>59,91</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар кількість: 4,95+4,6	100м2	0,0955	<u>1842,11</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	176	174	<u>2</u> 2	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>1,23</u> 0,01
644	C111-856 варіант 1	Супердифузійна мембрана типу Strotex 110 кількість: 1,1*(4,95+4,6)	м2	10,505	<u>20,21</u> -	-	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
645	КР19-25-1	Теплоізоляція горіщного перекриття плитами теплоізоляційними із мінеральної вати "IZOVAT", товщиною 50 мм, кількість: (4,95+4,6)*0,05	м3	0,4775	<u>2617,56</u> 2616,35	-	1250	1249	<u>-</u> -	18,1200	8,65
646	C114-6-У варіант 5	Плити теплоізоляційні мінераловатні 110 (щільність 110кг/м3) товщ.50 мм кількість: (4,95+4,6)*0,05*1,02	м3	0,48705	<u>4463,82</u> -	-	2174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
647	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар кількість: 5,90*2	100м2	0,118	<u>1842,11</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	217	215	<u>2</u> 2	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>1,52</u> 0,02
648	C111-856 варіант 1	Супердифузійна мембрана типу Strotex 110 кількість: 1,1*5,9*2	м2	12,98	<u>20,21</u> -	-	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
649	КБ34-65-9 Н2=Н5=1,15	Підшивка профнастилом кількість: 12+14 Н2=1,15 Н5=1,15	1 м2	26	<u>865,48</u> 735,72	<u>15,87</u> 6,86	22502	19129	<u>413</u> 178	<u>5,4855</u> 0,0459	<u>142,62</u> 1,19
650	& C111-34-2 варіант 5	Профнастил Т-8 кількість: (12+14)*1,006	м2	26,156	<u>341,34</u> -	-	8928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
651	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі кількість: 12,0+10,2	100м2	0,222	<u>19654,15</u> 3988,53	<u>77,94</u> 72,44	4363	885	<u>17</u> 16	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>6,87</u> 0,12
652	КБ9-42-1 Н2=Н5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м кількість: 12,9+11,5 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,244	<u>14256,73</u> 7926,78	<u>4592,02</u> 1944,60	3479	1934	<u>1120</u> 474	<u>58,3280</u> 10,7266	<u>14,23</u> 2,62
653	& C188888-11-1 варіант 5	Профнастил Т-8 кількість: 24,4*1,1	м2	26,84	<u>340,84</u> -	-	9148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
654	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрана) кількість: 12,9+11,5	100м2	0,244	<u>10758,71</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	2625	445	<u>5</u> 5	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>3,15</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
655	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін кількість: 5*2*2	100м	0,2	<u>3191,98</u> 3102,60	<u>21,40</u> 19,88	638	621	<u>4</u> 4	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>4,57</u> 0,03
656	& С112-9-5 варіант 1	Планка примикання кутова кількість: 10*2	м	20	<u>191,80</u> -	-	3836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
657	& С112-9-5 варіант 4	Карнизна планка кількість: 2*2*2	м	8	<u>185,68</u> -	-	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
658	& С114-98-1 варіант 4	Вугол зовнішній, внутрішній кількість: 7*2 =Попереджувальна тактильна плитка=	м	14	<u>70,71</u> -	-	990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
659	КР7-26-5	Улаштування покриття з плиток поліуретанових тактильних площею покриття до 10 м2	100м2	0,3024	<u>11681,39</u> 11655,44	<u>17,01</u> 15,39	3532	3525	<u>5</u> 5	<u>72,4300</u> 0,0999	<u>21,9</u> 0,03
660	& С1-10К-2-300 варіант 1	Попереджувальна тактильна плитка " STOP " товщ.60 мм	шт	336	<u>173,48</u> -	-	58289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
661	КР7-26-5	Улаштування покриття з плиток поліуретанових тактильних площею покриття до 10 м2	100м2	0,2835	<u>11681,39</u> 11655,44	<u>17,01</u> 15,39	3312	3304	<u>5</u> 4	<u>72,4300</u> 0,0999	<u>20,53</u> 0,03
662	& С1-10К-2-300 варіант 2	Попереджувальна тактильна плитка " НАПРЯМОК РУХУ " товщ. 60 мм □	шт	315	<u>174,42</u> -	-	54942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
663	КБ11-41-2	Улаштування тактильної стрічки 36х5 мм (жовта, сходи) кількість: 20*0,036	100м2	0,0072	<u>54880,39</u> 9651,98	<u>13,23</u> 11,97	395	69	<u>-</u> -	59,9800 0,0777	0,43 -
664	КР7-26-5	Улаштування тактильної стрічки 36х5 мм (жовта, сходи) кількість: 0,036*20	100м2	0,0072	<u>11681,39</u> 11655,44	<u>17,01</u> 15,39	84	84	<u>-</u> -	72,4300 0,0999	0,52 -
665	& С111-11-П-1 варіант 1	Антиковзна тактильна стрічка 36х5 мм жовта, сходи і підлога; гума 36х5мм	м	20	<u>85,04</u> -	-	1701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
666	& С1113-296-4-В1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2 кількість: R1(0,3*59,31) Перелік нарахувань:	кг	17,8	<u>184,28</u> -	-	3280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
667	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 кількість: 2,71+1,4	100 м3	0,0411	<u>66016,44</u> 66016,44	-	2713	2713	<u>-</u> -	547,4000 -	22,5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: R2(1,5*1,5*0,1+1,3*1,3*0,1)	100 м3	0,0039	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	43	11	<u>32</u> 13	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,08</u> 0,09
669	KБ6-1-1 H2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки кількість: 0,25+0,2 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м3	0,0045	<u>438368,39</u> 21926,55	<u>2343,12</u> 1188,26	1973	99	<u>11</u> 5	<u>173,3050</u> 7,0890	<u>0,78</u> 0,03
670	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм кількість: 0,95+0,5	100 м3	0,0145	<u>816248,66</u> 203724,97	<u>66248,19</u> 22512,50	11836	2954	<u>961</u> 326	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>21,74</u> 1,7
671	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,0276+0,0161 =Асфальтобетонне вимощення =	т	0,0437	<u>29076,84</u> -	<u>-</u> -	1271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
672	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із природнього щебеню (0,18 м)	100м2	2,68	<u>27228,88</u> 5756,18	<u>2075,56</u> 667,36	72973	15427	<u>5563</u> 1789	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>117,57</u> 10,33
673	KP18-47-2 H1=6	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 H1=6	100м2	2,68	<u>11714,25</u> 771,51	<u>-</u> -	31394	2068	<u>-</u> -	<u>5,8800</u> -	<u>15,76</u> -
674	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (0,05м)	100м2	2,68	<u>5417,80</u> 3754,14	<u>-</u> -	14520	10061	<u>-</u> -	<u>26,0000</u> -	<u>69,68</u> -
675	KP18-46-2 H1=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 H1=4	100м2	2,68	<u>2419,98</u> 2419,98	<u>-</u> -	6486	6486	<u>-</u> -	<u>16,7600</u> -	<u>44,92</u> -
676	C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 кількість: R3(19,1352+12,9712)	т	32,106	<u>4826,77</u> -	<u>-</u> -	154968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
677	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	2,52	<u>40632,20</u> 16536,40	<u>847,41</u> 300,18	102393	41672	<u>2135</u> 756	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>317,6</u> 3,94
678	К589921- А001 варіант 2	Каміні бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР100.30.15	шт	252	<u>377,19</u> -	- -	95052	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					2448523	547595	<u>122728</u> 35803		<u>3821,37</u> 200,91
		Разом будівельні роботи, грн.					2448523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1778200				
		всього заробітна плата, грн.					583398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					303675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					481,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111523				
		Всього будівельні роботи, грн.					2752198				

		Всього по розділу 15					2752198				
		Разом прямі витрати по кошторису					41113890	12055613	<u>558993</u> 283528		<u>83097,92</u> 1769,56
		Разом будівельні роботи, грн.					41113890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28499284				
		всього заробітна плата, грн.					12339141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6339301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9904,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2295057				
		Всього будівельні роботи, грн.					47453191				

		Всього по кошторису					47453191				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					94771,93				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14634198				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Покриття підлог (додаткові роботи)

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

13368,643 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

22,87464 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3409,579 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлоги (проект 56-АР, арк. 35.1, 35.2, 35.3)									
		Підлоги (проект 56-АР, арк. 35.1, 35.2, 35.3) Тип I = 887,55 м2									
1	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 887,55*0,10	м3	88,755	<u>1722,55</u> 728,42	<u>581,46</u> 237,73	152885	64651	<u>51607</u> 21100	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>488,15</u> 142,51
2	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M200-300	м3	112,71885	<u>1215,86</u> -	<u>-</u> -	137050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	8,8755	<u>1842,11</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	16350	16173	<u>177</u> 164	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>114,67</u> 1,18
4	C111-1720 варіант 5	Плівка поліетиленова (по типу) InterRise 150 мкм	м2	1020,6825	<u>40,01</u> -	<u>-</u> -	40838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ11-11-18 Н2,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	8,8755	<u>2657,14</u> 2357,07	<u>110,82</u> 100,32	23583	20920	<u>984</u> 890	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>165,35</u> 5,78
		Н2=1,15 Н5=1,15									
6	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	3994	<u>0,24</u> -	-	959	-	-	-	-
		кількість: R0(450*8,8755)			-	-			-	-	-
7	& С111-2233 варіант 2	Сітка 8А500 150х150х8 (для підлоги)	м2	976,31	<u>190,61</u> -	-	186094	-	-	-	-
		кількість: R2(110*8,8755)			-	-			-	-	-
8	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	8,8755	<u>9433,46</u> 9184,71	<u>202,18</u> 183,02	83727	81519	<u>1794</u> 1624	<u>69,3500</u> 1,1877	<u>615,52</u> 10,54
9	С1424-11636 варіант 1	Бетон С 20/25	м3	18,10602	<u>3562,53</u> -	-	64503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КР7-17-10 Н1=26	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до загальної товщини 150мм)	100м2	8,8755	<u>8296,87</u> 6921,31	<u>1375,56</u> 1245,24	73639	61430	<u>12209</u> 11052	<u>52,2600</u> 8,0808	<u>463,83</u> 71,72
		Н1=26									
11	С1424-11636 варіант 1	Бетон С 20/25	м3	117,68913	<u>3562,53</u> -	-	419271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці (з врахуванням обсягу ізоляції заведеного на стіну 300мм; 27% від площі підлоги) кількість: R1(887,55*1,27)	100м2	11,272	<u>7927,70</u> 7893,69	<u>34,01</u> 30,79	89361	88978	<u>383</u> 347	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>595,05</u> 2,25
13	& С1-11-859 варіант 2	Пластобіт ЕПП 3.0	м2	1262,464	<u>112,15</u> -	-	141585	-	-	-	-
		кількість: 112*11,272			-	-			-	-	-
14	& С1-11-2017-2 варіант 2	Праймер "R-31" бітумний (по типу) ТМ "ОРЕОЛ-1"	л	338,16	<u>87,74</u> -	-	29670	-	-	-	-
		кількість: 0,3*1127,2			-	-			-	-	-
15	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	88,755	<u>2369,00</u> 2367,79	-	210261	210153	-	16,2100	1438,72
		кількість: 887,55*0,1			-	-			-	-	-
16	С1555-208 варіант 1	Екструдований пінополістирол TECHNINICOL "CARBON ECO", товщ. 100мм	м2	905,3	<u>402,10</u> -	-	364021	-	-	-	-
		кількість: R2(887,55*1,02)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР7-17-7	Улаштування легкогобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	8,8755	<u>11454,50</u> 11205,75	<u>202,18</u> 183,02	101664	99457	<u>1794</u> 1624	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>750,96</u> 10,54
18	КР7-17-11 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до загальної товщини 60мм)	100м2	8,8755	<u>2277,41</u> 1854,16	<u>423,25</u> 383,15	20213	16457	<u>3756</u> 3401	<u>14,0000</u> 2,4864	<u>124,26</u> 22,07
		H1=8									
19	C1424-11670 варіант 2	Пінопілістиролбетон 600 кг/м3 кількість: (2,04+0,51*8)*8,8755	м3	54,31806	<u>3649,18</u> -	<u>-</u> -	198216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ13-13-1	Ґрунтування поверхонь	100м2	8,8755	<u>1255,19</u> 1255,19	<u>-</u> -	11140	11140	<u>-</u> -	7,6935	68,28
		H2=1,15									
21	C1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*887,55)	кг	133,13	<u>48,04</u> -	<u>-</u> -	6396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	8,8755	<u>9689,91</u> 9448,27	<u>202,18</u> 183,02	86003	83858	<u>1794</u> 1624	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>633,18</u> 10,54
23	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 30мм)	100м2	8,8755	<u>666,68</u> 666,68	<u>-</u> -	5917	5917	<u>-</u> -	5,1244	45,48
		H1=2									
24	C1113-296 варіант 3	Стяжка Ceresit CN 278 (25 кг) кількість: 2*30*887,55	кг	53253	<u>11,26</u> -	<u>-</u> -	599629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	8,8755	<u>9826,78</u> 9741,54	<u>37,79</u> 34,21	87218	86461	<u>335</u> 304	<u>73,5543</u> 0,2220	<u>652,83</u> 1,97
		H2=1,15									
26	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до загальної товщини 4мм)	100м2	-8,8755	<u>714,87</u> 703,26	<u>7,56</u> 6,84	-6345	-6242	<u>-67</u> -61	<u>5,3100</u> 0,0444	<u>-47,13</u> -0,39
27	C111-2003-7 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit R777 кількість: 19,7*8,8755	л	174,84735	<u>160,20</u> -	<u>-</u> -	28011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1113-296 варіант 4	Самовирівнююча суміш Ceresit CN 72 (25 кг) кількість: 2*4*887,55	кг	7100,4	<u>44,31</u> -	-	314619	-	-	-	-
29	KB11-39-3 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках H2=1,15 H5=1,15	100м2	8,8755	<u>31506,67</u> 11631,70	<u>17,38</u> 15,74	279637	103237	<u>154</u> 140	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>714,99</u> 0,91
30	& C111- 1685-1 варіант 5	Лінолеум комерційний типу ETERNAL (wood/material/color) 2.5 мм кількість: 887,55*1,02	м2	905,301	<u>881,41</u> -	-	797941	-	-	-	-
31	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах H2=1,15 H5=1,15	100м	6,301	<u>2138,15</u> 2121,98	<u>4,35</u> 3,93	13472	13371	<u>27</u> 25	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>89,42</u> 0,16
32	C111-1722 варіант 4	Плінтус пластиковий (ПВХ) типу King Floor кількість: 630,1*1,01	м	636,401	<u>59,31</u> -	-	37745	-	-	-	-
33	& C1-2195 варіант 1	Дюбель ударный 6х60 мм 100 шт. Expert Fix кількість: R0(149*6,301)	шт	939	<u>1,02</u> -	-	958	-	-	-	-
34	& C1-2195 варіант 2	Кутики, заглушки, з'єднання кількість: R0(630,1/2,5+20) Тип II = 99,8 м2	шт	272	<u>25,50</u> -	-	6936	-	-	-	-
35	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці (з врахуванням обсягу ізоляції заведеного на стіну 300мм; 27% від площі підлоги) кількість: R1(99,8*1,27)	100м2	1,267	<u>7927,70</u> 7893,69	<u>34,01</u> 30,79	10044	10001	<u>43</u> 39	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>66,88</u> 0,25
36	& C1-11-859 варіант 2	Пластобіт ЕПП 3.0 кількість: 112*1,267	м2	141,904	<u>112,15</u> -	-	15915	-	-	-	-
37	& C1-11- 2017-2 варіант 2	Праймер "R-31" бітумний (по типу) ТМ "ОРЕОЛ-1" кількість: 0,3*126,7	л	38,01	<u>87,74</u> -	-	3335	-	-	-	-
38	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 99,8*0,1	м3	9,98	<u>2369,00</u> 2367,79	-	23643	23631	-	16,2100	161,78
39	C1555-208 варіант 1	Екструдований пінополістирол TECHNONICOL"CARBON ECO", товщ. 100мм кількість: R2(99,8*1,02)	м2	101,8	<u>402,10</u> -	-	40934	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КР7-17-7	Улаштування легкогобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,998	<u>11454,50</u> 11205,75	<u>202,18</u> 183,02	11432	11183	<u>202</u> 183	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>84,44</u> 1,19
41	КР7-17-11	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до загальної товщини 60мм)	100м2	0,998	<u>2277,41</u> 1854,16	<u>423,25</u> 383,15	2273	1850	<u>423</u> 382	<u>14,0000</u> 2,4864	<u>13,97</u> 2,48
		H1=8									
42	C1424-11670 варіант 2	Пінопілістиролбетон 600 кг/м3 кількість: (2,04+0,51*8)*0,998	м3	6,10776	<u>3649,18</u> -	<u>-</u> -	22288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ13-13-1	Ґрунтування поверхонь	100м2	0,998	<u>1255,19</u> 1255,19	<u>-</u> -	1253	1253	<u>-</u> -	<u>7,6935</u> -	<u>7,68</u> -
		H2=1,15									
44	C1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*99,8)	кг	14,97	<u>48,04</u> -	<u>-</u> -	719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,998	<u>9689,91</u> 9448,27	<u>202,18</u> 183,02	9671	9429	<u>202</u> 183	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>71,2</u> 1,19
46	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 30мм)	100м2	0,998	<u>772,49</u> 666,68	<u>105,81</u> 95,79	771	665	<u>106</u> 96	<u>5,1244</u> 0,6216	<u>5,11</u> 0,62
		H1=2									
47	C1113-296 варіант 3	Стяжка Ceresit CN 278 (25 кг) кількість: 2*30*99,8	кг	5988	<u>11,26</u> -	<u>-</u> -	67425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,998	<u>9826,78</u> 9741,54	<u>37,79</u> 34,21	9807	9722	<u>38</u> 34	<u>73,5543</u> 0,2220	<u>73,41</u> 0,22
		H2=1,15									
49	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до загальної товщини 4мм)	100м2	-0,998	<u>714,87</u> 703,26	<u>7,56</u> 6,84	-713	-702	<u>-8</u> -7	<u>5,3100</u> 0,0444	<u>-5,3</u> -0,04
50	C111-2003-7 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit R777 кількість: 19,7*0,998	л	19,6606	<u>160,20</u> -	<u>-</u> -	3150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1113-296 варіант 4	Самовирівнююча суміш Ceresit CN 72 (25 кг) кількість: 2*4*99,8	кг	798,4	<u>44,31</u> -	-	35377	-	-	-	-
52	KB11-39-3 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,998	<u>31506,67</u> 11631,70	<u>17,38</u> 15,74	31444	11608	<u>17</u> 16	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>80,4</u> 0,1
53	& C111- 1685-1 варіант 5	Лінолеум комерційний типу ETERNAL (wood/material/color) 2.5 мм кількість: 99,8*1,02	м2	101,796	<u>881,41</u> -	-	89724	-	-	-	-
54	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах H2=1,15 H5=1,15	100м	0,8265	<u>2138,15</u> 2121,98	<u>4,35</u> 3,93	1767	1754	<u>4</u> 3	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>11,73</u> 0,02
55	C111-1722 варіант 4	Плінтус пластиковий (ПВХ) типу King Floor кількість: 82,65*1,01	м	83,4765	<u>59,31</u> -	-	4951	-	-	-	-
56	& C1-2195 варіант 1	Дюбель ударный 6х60 мм 100 шт. Expert Fix кількість: R0(149*0,8265)	шт	123	<u>1,02</u> -	-	125	-	-	-	-
57	& C1-2195 варіант 2	Кутики, заглушки, з'єднання кількість: R0(82,65/2,5+4) Тип III = 38,6 м2	шт	37	<u>25,50</u> -	-	944	-	-	-	-
58	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 38,6*0,10	м3	3,86	<u>1722,55</u> 728,42	<u>581,46</u> 237,73	6649	2812	<u>2244</u> 918	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>21,23</u> 6,2
59	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M200-300	м3	4,9022	<u>1215,86</u> -	-	5960	-	-	-	-
60	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,386	<u>1957,41</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	756	703	<u>8</u> 7	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>4,99</u> 0,05
61	C111-1720 варіант 5	Плівка поліетиленова (по типу) InterRise 150 мкм	м2	44,39	<u>40,01</u> -	-	1776	-	-	-	-
62	KB11-11-18 H2,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,386	<u>2657,14</u> 2357,07	<u>110,82</u> 100,32	1026	910	<u>43</u> 39	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>7,19</u> 0,25
63	& C171- 2154П	Фіксатори пластмасові кількість: R0(450*0,386)	шт	174	<u>0,24</u> -	-	42	-	-	-	-
64	& C111-2233 варіант 2	Сітка 8A500 150х150х8 (для підлоги) кількість: R2(110*0,386)	м2	42,46	<u>190,61</u> -	-	8093	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,386	<u>9433,46</u> 9184,71	<u>202,18</u> 183,02	3641	3545	<u>78</u> 71	<u>69,3500</u> 1,1877	<u>26,77</u> 0,46
66	С1424-11636 варіант 1	Бетон С 20/25	м3	0,78744	<u>3562,53</u> -	- -	2805	-	- -	- -	- -
67	КР7-17-10 Н1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до загальної товщини 150мм)	100м2	0,386	<u>8296,87</u> 6921,31	<u>1375,56</u> 1245,24	3203	2672	<u>531</u> 481	<u>52,2600</u> 8,0808	<u>20,17</u> 3,12
		Н1=26									
68	С1424-11636 варіант 1	Бетон С 20/25	м3	5,11836	<u>3562,53</u> -	- -	18234	-	- -	- -	- -
69	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці (з врахуванням обсягу ізоляції заведеного на стіну 300мм; 27% від площі підлоги) кількість: R1(38,6*1,27)	100м2	0,49	<u>7927,70</u> 7893,69	<u>34,01</u> 30,79	3885	3868	<u>17</u> 15	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>25,87</u> 0,1
70	& С1-11-859 варіант 2	Пластобіт ЕПП 3.0 кількість: 112*0,49	м2	54,88	<u>112,15</u> -	- -	6155	-	- -	- -	- -
71	& С1-11-2017-2 варіант 2	Праймер "R-31" бітумний (по типу) ТМ "ОРЕОЛ-1" кількість: 0,3*49	л	14,7	<u>87,74</u> -	- -	1290	-	- -	- -	- -
72	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 38,6*0,1	м3	3,86	<u>2369,00</u> 2367,79	- -	9144	9140	- -	16,2100 -	62,57 -
73	С1555-208 варіант 1	Екструдований пінополістирол TECHNONICOL"CARBON ECO", товщ. 100мм кількість: R2(38,6*1,02)	м2	39,37	<u>402,10</u> -	- -	15831	-	- -	- -	- -
74	КБ11-11-18 Н2,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,386	<u>2657,14</u> 2357,07	<u>110,82</u> 100,32	1026	910	<u>43</u> 39	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>7,19</u> 0,25
75	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові кількість: R0(450*0,386)	шт	174	<u>0,24</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
76	& С111-2233 варіант 4	Сітка Вр1 150х150х3 (для підлоги) кількість: R2(110*0,386)	м2	42,46	<u>89,19</u> -	- -	3787	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,386	<u>17949,04</u> 9634,51	<u>202,18</u> 183,02	6928	3719	<u>78</u> 71	<u>72,7462</u> 1,1877	<u>28,08</u> 0,46
78	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50мм)	100м2	0,386	<u>14438,67</u> 2000,05	<u>317,44</u> 287,36	5573	772	<u>123</u> 111	<u>15,3732</u> 1,8648	<u>5,93</u> 0,72
		H1=6									
79	КБ13-13-1	Ґрунтування поверхонь	100м2	0,386	<u>1255,19</u> 1255,19	- -	485	485	<u>-</u> -	7,6935 -	2,97 -
		H2=1,15									
80	C1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*38,6)	кг	5,79	<u>48,04</u> -	- -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,386	<u>9689,91</u> 9448,27	<u>202,18</u> 183,02	3740	3647	<u>78</u> 71	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>27,54</u> 0,46
82	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 30мм)	100м2	0,386	<u>772,49</u> 666,68	<u>105,81</u> 95,79	298	257	<u>41</u> 37	<u>5,1244</u> 0,6216	<u>1,98</u> 0,24
		H1=2									
83	C1113-296 варіант 3	Стяжка Ceresit CN 278 (25 кг) кількість: 2*30*38,6	кг	2316	<u>11,26</u> -	- -	26078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ11-29-2 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,386	<u>28767,08</u> 27389,70	<u>78,23</u> 70,81	11104	10572	<u>30</u> 27	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>73,22</u> 0,18
		H2=1,15 H5=1,15									
85	C111-283 варіант 9	Керамогранітна плитка типу Грес товщ. 8мм. ZEUS CERAMICA"TECHNO CARNIGLIA" кількість: 38,6*1,02	м2	39,372	<u>967,89</u> -	- -	38108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Pro кількість: 5,2*38,6	кг	200,72	<u>32,21</u> -	- -	6465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР кількість: 38,6*0,454	кг	17,5244	<u>148,04</u> -	- -	2594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1-2195 варіант 3	Хрестики для плитки 4мм кількість: R0(722*0,386)	шт	279	<u>0,23</u> -	-	64	-	-	-	-
89	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,63	<u>5100,25</u> 5075,69	<u>24,56</u> 22,24	3213	3198	<u>15</u> 14	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>21,63</u> 0,09
90	C111-283 варіант 9	Керамогранітна плитка типу Грес товщ. 8мм. ZEUS CERAMICA"TECHNO CARNIGLIA" кількість: 63*0,15*1,01	м2	9,5445	<u>967,89</u> -	-	9238	-	-	-	-
91	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Pro кількість: 0,15*63*5,2	кг	49,14	<u>32,21</u> -	-	1583	-	-	-	-
92	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР кількість: 0,15*63*0,454	кг	4,2903	<u>148,04</u> -	-	635	-	-	-	-
93	& C1-2195 варіант 3	Хрестики для плитки 4мм кількість: R0(722*0,15*63/100) Тип IV = 189,00 м2	шт	68	<u>0,23</u> -	-	16	-	-	-	-
94	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,89	<u>1842,11</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	3482	3444	<u>38</u> 35	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>24,42</u> 0,25
95	C111-1720 варіант 6	Вспінений поліетилен "Гемафон", т.10мм	м2	217,35	<u>62,71</u> -	-	13630	-	-	-	-
96	KP7-17-7	Улаштування легкогобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	1,89	<u>11454,50</u> 11205,75	<u>202,18</u> 183,02	21649	21179	<u>382</u> 346	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>159,91</u> 2,24
97	KP7-17-11	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до загальної товщини 60мм) H1=8	100м2	1,89	<u>2277,41</u> 1854,16	<u>423,25</u> 383,15	4304	3504	<u>800</u> 724	<u>14,0000</u> 2,4864	<u>26,46</u> 4,7
98	C1424- 11670 варіант 2	Пінополістиролбетон 600 кг/м3 кількість: (2,04+0,51*8)*1,89	м3	11,5668	<u>3649,18</u> -	-	42209	-	-	-	-
99	KB13-13-1	Ґрунтування поверхонь H2=1,15	100м2	1,89	<u>1267,74</u> 1255,19	<u>10,72</u> 4,07	2396	2372	<u>20</u> 8	<u>7,6935</u> 0,0272	<u>14,54</u> 0,05
100	C1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*189)	кг	28,35	<u>48,04</u> -	-	1362	-	-	-	-
101	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,89	<u>9689,91</u> 9448,27	<u>202,18</u> 183,02	18314	17857	<u>382</u> 346	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>134,83</u> 2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 30мм) Н1=2	100м2	1,89	<u>772,49</u> 666,68	<u>105,81</u> 95,79	1460	1260	<u>200</u> 181	<u>5,1244</u> 0,6216	<u>9,69</u> 1,17
103	C1113-296 варіант 3	Стяжка Ceresit CN 278 (25 кг) кількість: 2*30*189	кг	11340	<u>11,26</u> -	-	127688	-	-	-	-
104	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм Н2=1,15	100м2	1,89	<u>9816,82</u> 9741,54	<u>37,79</u> 34,21	18554	18412	<u>71</u> 65	<u>73,5543</u> 0,2220	<u>139,02</u> 0,42
105	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до загальної товщини 4мм)	100м2	-1,89	<u>712,87</u> 703,26	<u>7,56</u> 6,84	-1347	-1329	<u>-14</u> -13	<u>5,3100</u> 0,0444	<u>-10,04</u> -0,08
106	C111-2003-7 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit R777 кількість: 19,7*1,89	л	37,233	<u>160,20</u> -	-	5965	-	-	-	-
107	C1113-296 варіант 4	Самовирівнююча суміш Ceresit CN 72 (25 кг) кількість: 2*4*189	кг	1512	<u>44,31</u> -	-	66997	-	-	-	-
108	КБ11-39-3 Н2=Н5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	1,89	<u>20686,77</u> 11631,70	<u>17,38</u> 15,74	39098	21984	<u>33</u> 30	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>152,25</u> 0,19
109	C1555-146 варіант 3	Клей універсальний - 522 Eurosafe Star Tack	кг	66,15	<u>309,14</u> -	-	20450	-	-	-	-
110	& C111-1685-1 варіант 6	Спортивний лінолеум Grabo Gymfit 65 кількість: 189*1,02	м2	192,78	<u>948,56</u> -	-	182863	-	-	-	-
111	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,95	<u>3518,06</u> 3400,67	<u>68,77</u> 29,73	3342	3231	<u>65</u> 28	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>22,37</u> 0,19
112	C111-1722 варіант 1	Плінтус дюрополімерний LPC-11 кількість: 95*1,01 Тип V = 83,00 м2	м	95,95	<u>126,25</u> -	-	12114	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці (з врахуванням обсягу ізоляції заведеного на стіну 300мм; 27% від площі підлоги) кількість: R1(83*1,27)	100м2	1,054	<u>7927,70</u> 7893,69	<u>34,01</u> 30,79	8356	8320	<u>36</u> 32	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>55,64</u> 0,21
114	& С1-11-859 варіант 2	Пластобіт ЕПП 3.0 кількість: 112*1,054	м2	118,048	<u>112,15</u> -	-	13239	-	-	-	-
115	& С1-11- 2017-2 варіант 2	Праймер "R-31" бітумний (по типу) ТМ "ОРЕОЛ-1" кількість: 0,3*105,4	л	31,62	<u>87,74</u> -	-	2774	-	-	-	-
116	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 83*0,1	м3	8,3	<u>2369,00</u> 2367,79	-	19663	19653	-	16,2100	134,54
117	С1555-208 варіант 1	Екструдований пінополістирол TECHNONICOL"CARBON ECO", товщ. 100мм кількість: R2(83*1,02)	м2	84,66	<u>402,10</u> -	-	34042	-	-	-	-
118	КБ11-11-18 Н2,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,83	<u>2657,14</u> 2357,07	<u>110,82</u> 100,32	2205	1956	<u>92</u> 83	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>15,46</u> 0,54
119	& С171- 2154П	Фіксатори пластмасові кількість: R0(450*0,83)	шт	374	<u>0,24</u> -	-	90	-	-	-	-
120	& С111-2233 варіант 4	Сітка Вр1 150х150х3 (для підлоги) кількість: R2(110*0,83)	м2	91,3	<u>89,19</u> -	-	8143	-	-	-	-
121	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,83	<u>9689,91</u> 9448,27	<u>202,18</u> 183,02	8043	7842	<u>168</u> 152	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>59,21</u> 0,99
122	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50мм) Н1=6	100м2	0,83	<u>14438,67</u> 2000,05	<u>317,44</u> 287,36	11984	1660	<u>263</u> 239	<u>15,3732</u> 1,8648	<u>12,76</u> 1,55
123	КБ13-13-1	Ґрунтування поверхонь Н2=1,15	100м2	0,83	<u>1267,74</u> 1255,19	<u>10,72</u> 4,07	1052	1042	<u>9</u> 3	<u>7,6935</u> 0,0272	<u>6,39</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*83)	кг	12,45	<u>48,04</u> -	- -	598	-	- -	- -	- -
125	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,83	<u>9689,91</u> 9448,27	<u>202,18</u> 183,02	8043	7842	<u>168</u> 152	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>59,21</u> 0,99
126	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 30мм) H1=2	100м2	0,83	<u>772,49</u> 666,68	<u>105,81</u> 95,79	641	553	<u>88</u> 80	<u>5,1244</u> 0,6216	<u>4,25</u> 0,52
127	C1113-296 варіант 3	Стяжка Ceresit CN 278 (25 кг) кількість: 2*30*83	кг	4980	<u>11,26</u> -	- -	56075	-	- -	- -	- -
128	КБ11-29-2 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,83	<u>28767,08</u> 27389,70	<u>78,23</u> 70,81	23877	22733	<u>65</u> 59	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>157,44</u> 0,38
129	C111-283 варіант 9	Керамогранітна плитка типу Грес товщ. 8мм. ZEUS CERAMICA"TECHNO CARNIGLIA" кількість: 83*1,02	м2	84,66	<u>967,89</u> -	- -	81942	-	- -	- -	- -
130	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Pro кількість: 5,2*83	кг	431,6	<u>32,21</u> -	- -	13902	-	- -	- -	- -
131	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР кількість: 83*0,454	кг	37,682	<u>148,04</u> -	- -	5578	-	- -	- -	- -
132	& C1-2195 варіант 3	Хрестики для плитки 4мм кількість: R0(722*0,83)	шт	599	<u>0,23</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
133	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,98	<u>5100,25</u> 5075,69	<u>24,56</u> 22,24	4998	4974	<u>24</u> 22	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>33,64</u> 0,14
134	C111-283 варіант 9	Керамогранітна плитка типу Грес товщ. 8мм. ZEUS CERAMICA"TECHNO CARNIGLIA" кількість: 98*0,15*1,01	м2	14,847	<u>967,89</u> -	- -	14370	-	- -	- -	- -
135	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Pro кількість: 0,15*98*5,2	кг	76,44	<u>32,21</u> -	- -	2462	-	- -	- -	- -
136	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР кількість: 0,15*98*0,454	кг	6,6738	<u>148,04</u> -	- -	988	-	- -	- -	- -
137	& C1-2195 варіант 3	Хрестики для плитки 4мм кількість: R0(722*0,15*98/100) Тип VII = 17,3 м2	шт	106	<u>0,23</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,173	<u>1842,11</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	319	315	<u>4</u> 3	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>2,24</u> 0,02
139	С111-1720 варіант 6	Вспінений поліетилен "Гемафон", т.10мм	м2	19,895	<u>62,71</u> -	-	1248	-	-	-	-
140	КБ11-11-18 Н2,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,173	<u>2657,14</u> 2357,07	<u>110,82</u> 100,32	460	408	<u>19</u> 17	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>3,22</u> 0,11
		Н2=1,15 Н5=1,15									
141	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові кількість: R0(450*0,173)	шт	78	<u>0,24</u> -	-	19	-	-	-	-
142	& С111-2233 варіант 4	Сітка Вр1 150х150х3 (для підлоги) кількість: R2(110*0,173)	м2	19,03	<u>89,19</u> -	-	1697	-	-	-	-
143	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,173	<u>9689,91</u> 9448,27	<u>202,18</u> 183,02	1676	1635	<u>35</u> 32	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>12,34</u> 0,21
144	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50мм)	100м2	0,173	<u>14438,67</u> 2000,05	<u>317,44</u> 287,36	2498	346	<u>55</u> 50	<u>15,3732</u> 1,8648	<u>2,66</u> 0,32
		Н1=6									
145	КБ13-13-1	Ґрунтування поверхонь	100м2	0,173	<u>1267,74</u> 1255,19	<u>10,72</u> 4,07	219	217	<u>2</u> 1	<u>7,6935</u> 0,0272	<u>1,33</u> -
		Н2=1,15									
146	С1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 17 кількість: R2(0,15*17,3)	кг	2,6	<u>48,04</u> -	-	125	-	-	-	-
147	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,173	<u>9689,91</u> 9448,27	<u>202,18</u> 183,02	1676	1635	<u>35</u> 32	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>12,34</u> 0,21
148	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 30мм)	100м2	0,173	<u>772,49</u> 666,68	<u>105,81</u> 95,79	134	115	<u>19</u> 17	<u>5,1244</u> 0,6216	<u>0,89</u> 0,11
		Н1=2									
149	С1113-296 варіант 3	Стяжка Ceresit CN 278 (25 кг) кількість: 2*30*17,3	кг	1038	<u>11,26</u> -	-	11688	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ11-29-2 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,173	<u>28767,08</u> 27389,70	<u>78,23</u> 70,81	4977	4738	<u>14</u> 12	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>32,82</u> 0,08
151	C111-283 варіант 9	Керамогранітна плитка типу Грес товщ. 8мм. ZEUS CERAMICA"TECHNO CARNIGLIA" кількість: 17,3*1,02	м2	17,646	<u>967,89</u> -	- -	17079	-	- -	- -	- -
152	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Pro кількість: 5,2*17,3	кг	89,96	<u>32,21</u> -	- -	2898	-	- -	- -	- -
153	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР кількість: 0,454*17,3	кг	7,8542	<u>148,04</u> -	- -	1163	-	- -	- -	- -
154	& C1-2195 варіант 3	Хрестики для плитки 4мм кількість: R0(722*0,173)	шт	125	<u>0,23</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
155	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,3	<u>5100,25</u> 5075,69	<u>24,56</u> 22,24	1530	1523	<u>7</u> 7	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>10,3</u> 0,04
156	C111-283 варіант 9	Керамогранітна плитка типу Грес товщ. 8мм. ZEUS CERAMICA"TECHNO CARNIGLIA" кількість: 30*0,15*1,01	м2	4,545	<u>967,89</u> -	- -	4399	-	- -	- -	- -
157	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Pro кількість: 0,15*30*5,2	кг	23,4	<u>32,21</u> -	- -	754	-	- -	- -	- -
158	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР кількість: 0,15*30*0,454	кг	2,043	<u>148,04</u> -	- -	302	-	- -	- -	- -
159	& C1-2195 варіант 3	Хрестики для плитки 4мм кількість: R0(722*0,15*30/100) Тип VIII = 26,8 м2 ВЕНТКАМЕРА	шт	32	<u>0,23</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
160	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,268	<u>1842,11</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	494	488	<u>6</u> 5	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>3,46</u> 0,04
161	C111-1720 варіант 6	Вспінений поліетилен "Гемафон", т.10мм	м2	29,48	<u>62,71</u> -	- -	1849	-	- -	- -	- -
162	КБ11-11-18 H2,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,268	<u>2657,14</u> 2357,07	<u>110,82</u> 100,32	712	632	<u>30</u> 27	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>4,99</u> 0,17
163	& C171- 2154П	Фіксатори пластмасові кількість: R0(450*0,268)	шт	121	<u>0,24</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
164	& C111-2233 варіант 4	Сітка Вр1 150х150х3 (для підлоги) кількість: R2(110*0,268)	м2	29,48	<u>89,19</u> -	- -	2629	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,268	<u>9689,91</u> 9448,27	<u>202,18</u> 183,02	2597	2532	<u>54</u> 49	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>19,12</u> 0,32
166	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50мм)	100м2	0,268	<u>14438,67</u> 2000,05	<u>317,44</u> 287,36	3870	536	<u>85</u> 77	<u>15,3732</u> 1,8648	<u>4,12</u> 0,5
		H1=6									
167	КБ13-13-1	Ґрунтування поверхонь	100м2	0,268	<u>1267,74</u> 1255,19	<u>10,72</u> 4,07	340	336	<u>3</u> 1	<u>7,6935</u> 0,0272	<u>2,06</u> 0,01
		H2=1,15									
168	C1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*26,8) Тип IX = 932 м2	кг	4,02	<u>48,04</u> -	- -	193	-	- -	- -	- -
169	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	9,32	<u>1842,11</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	17168	16983	<u>185</u> 172	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>120,41</u> 1,24
170	C111-1720 варіант 6	Вспінений поліетилен "Гемафон", т.10мм кількість: 932*1,1	м2	1025,2	<u>62,71</u> -	- -	64290	-	- -	- -	- -
171	КР7-17-7	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	9,32	<u>11454,50</u> 11205,75	<u>202,18</u> 183,02	106756	104438	<u>1884</u> 1706	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>788,57</u> 11,07
172	КР7-17-11	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до загальної товщини 60мм)	100м2	9,32	<u>2277,41</u> 1854,16	<u>423,25</u> 383,15	21225	17281	<u>3944</u> 3571	<u>14,0000</u> 2,4864	<u>130,48</u> 23,17
		H1=8									
173	C1424-11670 варіант 2	Пінопілістиролбетон 600 кг/м3 кількість: (2,04+0,51*8)*9,32	м3	57,0384	<u>3649,18</u> -	- -	208143	-	- -	- -	- -
174	КБ13-13-1	Ґрунтування поверхонь	100м2	9,32	<u>1267,74</u> 1255,19	<u>10,72</u> 4,07	11815	11698	<u>100</u> 38	<u>7,6935</u> 0,0272	<u>71,7</u> 0,25
		H2=1,15									
175	C1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*932)	кг	139,8	<u>48,04</u> -	- -	6716	-	- -	- -	- -
176	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	9,32	<u>9689,91</u> 9448,27	<u>202,18</u> 183,02	90310	88058	<u>1884</u> 1706	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>664,89</u> 11,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 30мм) H1=2	100м2	9,32	<u>772,49</u> 666,68	<u>105,81</u> 95,79	7200	6213	<u>987</u> 893	<u>5,1244</u> 0,6216	<u>47,76</u> 5,79
178	C1113-296 варіант 3	Стяжка Ceresit CN 278 (25 кг) кількість: 2*30*932	кг	55920	<u>11,26</u> -	-	629659	-	-	-	-
179	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм H2=1,15	100м2	9,32	<u>9826,78</u> 9741,54	<u>37,79</u> 34,21	91586	90791	<u>352</u> 319	<u>73,5543</u> 0,2220	<u>685,53</u> 2,07
180	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до загальної товщини 4мм)	100м2	-9,32	<u>714,87</u> 703,26	<u>7,56</u> 6,84	-6663	-6554	<u>-70</u> -64	<u>5,3100</u> 0,0444	<u>-49,49</u> -0,41
181	C111-2003-7 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit R777 кількість: 19,7*9.32	л	183,604	<u>160,20</u> -	-	29413	-	-	-	-
182	C1113-296 варіант 4	Самовирівнююча суміш Ceresit CN 72 (25 кг) кількість: 2*4*932	кг	7456	<u>44,31</u> -	-	330375	-	-	-	-
183	КБ11-39-3 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках H2=1,15 H5=1,15	100м2	9,32	<u>20686,77</u> 11631,70	<u>17,38</u> 15,74	192801	108407	<u>162</u> 147	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>750,8</u> 0,95
184	C1555-146 варіант 3	Клей універсальний - 522 Eurosafe Star Tack	кг	326,2	<u>309,14</u> -	-	100841	-	-	-	-
185	& C111-1685-1 варіант 5	Лінолеум комерційний типу ETERNAL (wood/material/color) 2.5 мм кількість: 932*1,02	м2	950,64	<u>881,41</u> -	-	837904	-	-	-	-
186	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах H2=1,15 H5=1,15	100м	7,99	<u>2138,15</u> 2121,98	<u>4,35</u> 3,93	17084	16955	<u>35</u> 31	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>113,39</u> 0,2
187	C111-1722 варіант 4	Плінтус пластиковий (ПВХ) типу King Floor кількість: 799*1,01	м	806,99	<u>59,31</u> -	-	47863	-	-	-	-
188	& C1-2195 варіант 1	Дюбель ударный 6x60 мм 100 шт. Expert Fix кількість: R0(149*7,99)	шт	1191	<u>1,02</u> -	-	1215	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	& C1-2195 варіант 2	Кутики, заглушки, з'єднання кількість: R0(799/2,5+20) Тип X Сходові марші. Проступ =270 шт. *0,3*0,6 = 48,6 м2; підсходинок =108 шт*0,15*0,6 = 9,72 м2; S= 48,6+9,72= 58,32 м2	шт	340	<u>25,50</u> -	- -	8670	-	- -	- -	- -
190	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 48,6+9,72 H2=1,15 H5=1,15	1 м2	58,32	<u>896,75</u> <u>881,72</u>	<u>2,17</u> <u>1,97</u>	52298	51422	<u>127</u> <u>115</u>	<u>6,1065</u> <u>0,0128</u>	<u>356,13</u> <u>0,74</u>
191	C111-283 варіант 10	Керамогранітна плитка типу Грес товщ. 8мм. ступінь пряма з рифленням ZEUS CERAMICA "TECHNO CARNIGLIA" кількість: 48,6*1,02	м2	49,572	<u>967,89</u> -	- -	47980	-	- -	- -	- -
192	C111-283 варіант 9	Керамогранітна плитка типу Грес товщ. 8мм. ZEUS CERAMICA"TECHNO CARNIGLIA" кількість: 9,72*1,02	м2	9,9144	<u>967,89</u> -	- -	9596	-	- -	- -	- -
193	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Pro кількість: 5,2*58,32	кг	303,264	<u>32,21</u> -	- -	9768	-	- -	- -	- -
194	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР кількість: 0,456*58,32	кг	26,59392	<u>148,04</u> -	- -	3937	-	- -	- -	- -
195	& C1-2195 варіант 3	Хрестики для плитки 4мм кількість: R0(722*0,5832) Тип XI Сходові площадки. 38,8 м2 СХОДОВІ ПЛОЩАДКИ, МАРШІ	шт	421	<u>0,23</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
196	КБ11-29-2 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 38,8*0,8 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,3104	<u>28767,08</u> <u>27389,70</u>	<u>78,23</u> <u>70,81</u>	8929	8502	<u>24</u> <u>22</u>	<u>189,6925</u> <u>0,4595</u>	<u>58,88</u> <u>0,14</u>
197	C111-283 варіант 10	Керамогранітна плитка типу Грес товщ. 8мм. ступінь пряма з рифленням ZEUS CERAMICA "TECHNO CARNIGLIA" кількість: 31,04*1,02	м2	31,6608	<u>967,89</u> -	- -	30644	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Pro кількість: 5,2*31,04	кг	161,408	<u>32,21</u> -	- -	5199	-	- -	- -	- -
199	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР кількість: 0,454*31,04	кг	14,09216	<u>148,04</u> -	- -	2086	-	- -	- -	- -
200	& C1-2195 варіант 3	Хрестики для плитки 4мм кількість: R0(722*0,3104) ПІДСХОДИНКИ	шт	224	<u>0,23</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
201	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 38,8*0,2 H2=1,15 H5=1,15	1 м2	7,76	<u>896,75</u> 881,72	<u>2,17</u> 1,97	6959	6842	<u>17</u> 15	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>47,39</u> 0,1
202	C111-283 варіант 9	Керамогранітна плитка типу Грес товщ. 8мм. ZEUS CERAMICA"TECHNO CARNIGLIA" кількість: 7,76*1,02	м2	7,9152	<u>967,89</u> -	- -	7661	-	- -	- -	- -
203	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Pro кількість: 5,2*7,76	кг	40,352	<u>32,21</u> -	- -	1300	-	- -	- -	- -
204	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР кількість: 0,456*7,76	кг	3,53856	<u>148,04</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
205	& C1-2195 варіант 3	Хрестики для плитки 4мм кількість: R0(722*0,0776) Тип XII Сцена актового залу. 20 м2	шт	56	<u>0,23</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
206	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 20*0,10	м3	2	<u>1722,55</u> 728,42	<u>581,46</u> 237,73	3445	1457	<u>1163</u> 475	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>11</u> 3,21
207	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,54	<u>1215,86</u> -	- -	3088	-	- -	- -	- -
208	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,2	<u>1957,41</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	391	364	<u>4</u> 4	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>2,58</u> 0,03
209	C111-1720 варіант 5	Плівка поліетиленова (по типу) InterRise 150 мкм	м2	23	<u>40,01</u> -	- -	920	-	- -	- -	- -
210	КБ11-11-18 H2,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,2	<u>2657,14</u> 2357,07	<u>110,82</u> 100,32	531	471	<u>22</u> 20	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>3,73</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& C171-2154П	Фіксатори пластмасові кількість: R0(450*0,2)	шт	90	<u>0,24</u> -	-	22	-	-	-	-
212	& C111-2233 варіант 2	Сітка 8A500 150x150x8 (для підлоги) кількість: R2(110*0,2)	м2	22	<u>190,61</u> -	-	4193	-	-	-	-
213	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,2	<u>9433,46</u> <u>9184,71</u>	<u>202,18</u> <u>183,02</u>	1887	1837	<u>40</u> <u>37</u>	<u>69,3500</u> <u>1,1877</u>	<u>13,87</u> <u>0,24</u>
214	C1424-11636 варіант 1	Бетон С 20/25	м3	0,408	<u>3562,53</u> -	-	1454	-	-	-	-
215	КР7-17-10 Н1=26	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до загальної товщини 150мм) Н1=26	100м2	0,2	<u>8296,87</u> <u>6921,31</u>	<u>1375,56</u> <u>1245,24</u>	1659	1384	<u>275</u> <u>249</u>	<u>52,2600</u> <u>8,0808</u>	<u>10,45</u> <u>1,62</u>
216	C1424-11636 варіант 1	Бетон С 20/25	м3	2,652	<u>3562,53</u> -	-	9448	-	-	-	-
217	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці (з врахуванням обсягу ізоляції заведеного на стіну 300мм; 27% від площі підлоги) кількість: R1(20*1,27)	100м2	0,254	<u>7927,70</u> <u>7893,69</u>	<u>34,01</u> <u>30,79</u>	2014	2005	<u>9</u> <u>8</u>	<u>52,7900</u> <u>0,1998</u>	<u>13,41</u> <u>0,05</u>
218	& C1-11-859 варіант 2	Пластобіт ЕПП 3.0 кількість: 112*0,254	м2	28,448	<u>112,15</u> -	-	3190	-	-	-	-
219	& C1-11-2017-2 варіант 2	Праймер "R-31" бітумний (по типу) ТМ "ОРЕОЛ-1" кількість: 0,3*20	л	6	<u>87,74</u> -	-	526	-	-	-	-
220	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 20*0,1	м3	2	<u>2369,00</u> <u>2367,79</u>	-	4738	4736	-	<u>16,2100</u> -	<u>32,42</u> -
221	C1555-208 варіант 1	Екструдований пінополістирол TECHNONICOL"CARBON ECO", товщ. 100мм кількість: R2(20*1,02)	м2	20,4	<u>402,10</u> -	-	8203	-	-	-	-
222	КР7-17-7	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,2	<u>11454,50</u> <u>11205,75</u>	<u>202,18</u> <u>183,02</u>	2291	2241	<u>40</u> <u>37</u>	<u>84,6100</u> <u>1,1877</u>	<u>16,92</u> <u>0,24</u>
223	КР7-17-11	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до загальної товщини 70мм)	100м2	0,2	<u>2846,76</u> <u>2317,70</u>	<u>529,06</u> <u>478,94</u>	569	464	<u>105</u> <u>96</u>	<u>17,5000</u> <u>3,1080</u>	<u>3,5</u> <u>0,62</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=10									
224	C1424-11670 варіант 3	Пінобетон 1000 кг/м3 кількість: (2,04+0,51*10)*0,2	м3	1,428	<u>3261,96</u> -	- -	4658	-	- -	- -	- -
225	KP7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги при висоті в 2 ряди	м2	20	<u>81,16</u> 30,07	- -	1623	601	- -	0,2400 -	4,8 -
226	KP7-33-2 H1=2	Додавати на кожний ряд цегли понад 2	м2	20	<u>85,35</u> 27,56	- -	1707	551	- -	0,2200 -	4,4 -
		H1=2									
227	KP7-14-6	Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,2	<u>17442,78</u> 7191,51	<u>22,67</u> 20,53	3489	1438	<u>5</u> 4	<u>53,6200</u> 0,1332	<u>10,72</u> 0,03
228	KP7-15-7	Улаштування настилу з дощок	100м2	0,2	<u>8735,00</u> 7126,88	<u>62,35</u> 56,45	1747	1425	<u>12</u> 11	<u>54,7800</u> 0,3663	<u>10,96</u> 0,07
229	C123-346-1	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без ребеня 138 мм	м3	0,576	<u>23095,18</u> -	- -	13303	-	- -	- -	- -
230	KP7-23-4	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	100м2	0,2	<u>12999,52</u> 11828,74	<u>81,25</u> 73,55	2600	2366	<u>16</u> 15	<u>87,0400</u> 0,4773	<u>17,41</u> 0,1
231	C123-345 варіант 1	Дошка шпунтована соснова 125х32мм 1сорт	м3	0,742	<u>27357,03</u> -	- -	20299	-	- -	- -	- -
232	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,2	<u>10724,05</u> 3581,76	<u>1,89</u> 1,71	2145	716	- -	20,8000 0,0111	4,16 -
233	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,186	<u>2138,15</u> 2121,98	<u>4,35</u> 3,93	398	395	<u>1</u> 1	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>2,64</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
234	C111-1722 варіант 4	Плінтус пластиковий (ПВХ) типу King Floor кількість: 18,6*1,01	м	18,786	<u>59,31</u> -	- -	1114	-	- -	- -	- -
235	& C1-2195 варіант 1	Дюбель ударный 6х60 мм 100 шт. Expert Fix кількість: R0(149*0,186)	шт	28	<u>1,02</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
236	& C1-2195 варіант 2	Кутики, заглушки, з'єднання кількість: R0(18,6/2,5+2)	шт	9	<u>25,50</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
		СХОДИНИ									
237	KP7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги при висоті в 2 ряди	м2	8	<u>81,16</u> 30,07	- -	649	241	- -	0,2400 -	1,92 -
238	KP7-33-2 H1=2	Додавати на кожний ряд цегли понад 2	м2	8	<u>85,35</u> 27,56	- -	683	220	- -	0,2200 -	1,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=2									
239	KP9-18-1	Улаштування дерев'яних внутрішньоквартирних сходів з підшиванням дошками обшивки	м2	8	<u>4554,87</u> 1330,82	- -	36439	10647	- -	8,9000 -	71,2 -
240	KP12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,08	<u>19021,58</u> 12325,49	<u>1,89</u> 1,71	1522	986	- -	87,3900 0,0111	6,99 -
241	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,08	<u>10724,05</u> 3581,76	<u>1,89</u> 1,71	858	287	- -	20,8000 0,0111	1,66 -
		Тип XIII = 35,5 м2 ТАМБУРИ; проступ									
242	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	35,5	<u>896,75</u> 881,72	<u>2,17</u> 1,97	31835	31301	<u>77</u> 70	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>216,78</u> 0,45
		H2=1,15 H5=1,15									
243	C111-283 варіант 10	Керамогранітна плитка типу Грес товщ. 8мм. ступінь пряма з рифленням ZEUS CERAMICA "TECHNO CARNIGLIA" кількість: 35,5*1,02	м2	36,21	<u>967,89</u> -	- -	35047	-	- -	- -	- -
244	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Pro кількість: 5,2*35,5	кг	184,6	<u>32,21</u> -	- -	5946	-	- -	- -	- -
245	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР кількість: 0,456*35,5	кг	16,188	<u>148,04</u> -	- -	2396	-	- -	- -	- -
246	& C1-2195 варіант 3	Хрестики для плитки 4мм кількість: R0(722*0,355)	шт	256	<u>0,23</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
247	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,672	<u>5100,25</u> 5075,69	<u>24,56</u> 22,24	3427	3411	<u>16</u> 15	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>23,07</u> 0,1
248	C111-283 варіант 9	Керамогранітна плитка типу Грес товщ. 8мм. ZEUS CERAMICA"TECHNO CARNIGLIA" кількість: 67,2*0,15*1,01	м2	10,1808	<u>967,89</u> -	- -	9854	-	- -	- -	- -
249	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Pro кількість: 0,15*67,2*5,2	кг	52,416	<u>32,21</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
250	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР кількість: 0,15*67,2*0,454	кг	4,57632	<u>148,04</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
251	& C1-2195 варіант 3	Хрестики для плитки 4мм кількість: R0(722*0,15*67,2/100) Тип XIV = 1171,6 м2 Підлога горища	шт	73	<u>0,23</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	11,716	<u>1842,11</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	21582	21349	<u>233</u> 216	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>151,37</u> 1,55
253	С111-1720 варіант 7	Плівка поліетиленова Stotex 110	м2	1347,34	<u>19,48</u> -	- -	26246	-	- -	- -	- -
254	КР19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо кількість: 1171,6*0,25	м3	292,9	<u>2617,56</u> 2616,35	- -	766683	766329	- -	18,1200 -	5307,35 -
255	С114-13-У варіант 1	Мінераловатні плити Izovat 110 110кг/м.куб. кількість: 292,9*1,02	м3	298,758	<u>3793,60</u> -	- -	1133368	-	- -	- -	- -
256	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	11,716	<u>1957,41</u> 1822,24	<u>19,87</u> 18,46	22933	21349	<u>233</u> 216	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>151,37</u> 1,55
257	С111-1720 варіант 5	Плівка поліетиленова (по типу) InterRise 150 мкм	м2	1347,34	<u>40,01</u> -	- -	53907	-	- -	- -	- -
258	КБ11-11-18 Н2,5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	11,716	<u>2657,14</u> 2357,07	<u>110,82</u> 100,32	31131	27615	<u>1298</u> 1175	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>218,27</u> 7,63
259	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові кількість: R0(450*11,716)	шт	5272	<u>0,24</u> -	- -	1265	-	- -	- -	- -
260	& С111-2233 варіант 1	Сітка дрютяна 3 А240 100х100 (для підлоги) кількість: R2(110*11,716)	м2	1288,76	<u>34,05</u> -	- -	43882	-	- -	- -	- -
261	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	11,716	<u>16828,01</u> 8511,92	<u>202,18</u> 183,02	197157	99726	<u>2369</u> 2144	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>752,99</u> 13,92
262	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50мм) Н1=6	100м2	11,716	<u>14438,67</u> 2000,05	<u>317,44</u> 287,36	169163	23433	<u>3719</u> 3367	<u>15,3732</u> 1,8648	<u>180,11</u> 21,85
		Разом прямі витрати по розділу 1					11896297	2819410	<u>101829</u> 64797		<u>20180,32</u> 427,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11896297				
							8975058				
							2884207				
							1472346				
							2267,31				
							525372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					13368643				

		Всього по розділу 1					13368643				
		Разом прямі витрати по кошторису					11896297	2819410	<u>101829</u>		<u>20180.32</u>
									<u>64797</u>		<u>427,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11896297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8975058				
		всього заробітна плата, грн.					2884207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1472346				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2267,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					525372				
		Всього будівельні роботи, грн.					13368643				


		Всього по кошторису					13368643				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					22874,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3409579				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Монолітні стіни підвалу та монолітний пояс (додаткові роботи)
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1543,210 тис. грн.
1,76949 тис.люд.год.
268,367 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітні стіни СМ-1 (КБ, арк. 1-2)									
		Монолітні стіни СМ-1 (КБ, арк. 1-2)									
1	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 7,7/0,1*0,3	100 м3	0,231	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	2544	645	<u>1899</u> 798	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>4,87</u> 5,46
2	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,077	<u>47013,12</u> 21926,55	<u>4053,52</u> 2055,66	3620	1688	<u>312</u> 158	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>13,34</u> 0,94
3	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 кількість: 102*0,077	м3	7,854	<u>3854,94</u> -	- -	30277	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,245	<u>121224,84</u> 62781,88	<u>15713,07</u> 6529,34	29700	15382	<u>3850</u> 1600	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>111,8</u> 9,6
5	С1424-11615 варіант 9	Суміші бетонні готові важкі, С20/25 кількість: 101,5*0,245	м3	24,8675	<u>4279,08</u> -	- -	106410	-	- -	- -	- -
6	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь Ф8 А500С кількість: R3((0,4266+0,084)*1,01)	т	0,516	<u>29076,84</u> -	- -	15004	-	- -	- -	- -
7	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь Ф10 А500С кількість: R3((0,1951+0,5121)*1,01)	т	0,714	<u>28649,01</u> -	- -	20455	-	- -	- -	- -
8	КР2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари кількість: 24,5/0,4*0,4+24,5/0,4*2,7+24,5/0,4*0,6	100 м2	2,26625	<u>10637,53</u> 5150,78	- -	24107	11673	- -	36,5200 -	82,76 -
9	& С1-11-859 варіант 1	Бітумакс ЕПП-2.5 кількість: R1(220*2,26625)	м2	498,6	<u>92,21</u> -	- -	45976	-	- -	- -	- -
10	& С1-11-609 варіант 1	Мастика бітумно-каучукова "ФІКС" для приклеювання (витрати 0,5-1,5 кг/м2) кількість: R2(0,5+1,5)/2*226,625*2	кг	453,25	<u>62,16</u> -	- -	28174	-	- -	- -	- -
11	& С1-11-609 варіант 2	Ореол R-32 Праймер бітумний (20 л) кількість: R2(0,3*226,625)	кг	67,99	<u>94,52</u> -	- -	6426	-	- -	- -	- -
12	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,59	<u>190164,59</u> 114587,08	<u>29087,75</u> 13063,60	112197	67606	<u>17162</u> 7708	<u>832,8760</u> 78,2588	<u>491,4</u> 46,17
13	С1424-11615 варіант 9	Суміші бетонні готові важкі, С20/25 кількість: 101,5*0,59	м3	59,885	<u>4279,08</u> -	- -	256253	-	- -	- -	- -
14	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь Ф10 А500С кількість: R3((0,8262+1,0045)*1,01)	т	1,849	<u>28649,01</u> -	- -	52972	-	- -	- -	- -
15	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф8 А240С кількість: R3((0,448+0,0624)*1,01)	т	0,516	<u>31795,42</u> -	- -	16406	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					750521	96994	<u>23223</u> 10264		<u>704,17</u> 62,17
		Разом будівельні роботи, грн.					750521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					630304				
		всього заробітна плата, грн.					107258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					57031 91,96 21309 807552 807552				
		Розділ 2. Монолітний пояс МП-0 (КБ, арк. 3) Монолітний пояс МП-0 (КБ, арк. 3)									
16	КРЗ-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,5	<u>20870,59</u> 12988,39	<u>7882,20</u> 3357,09	10435	6494	<u>3941</u> 1679	98,0700 22,2245	<u>49,04</u> 11,11
17	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних монолітних ділянок стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,05	<u>190164,59</u> 114587,08	<u>29087,75</u> 13063,60	9508	5729	<u>1454</u> 653	<u>832,8760</u> 78,2588	<u>41,64</u> 3,91
18	С1424-11615 варіант 10	Суміші бетонні готові важкі, С16/20 кількість: 101,5*0,05	м3	5,075	<u>4081,89</u> -	- -	20716	-	- -	- -	- -
19	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь Ф10 А500С кількість: R3(1,0341*1,01)	т	1,044	<u>28649,01</u> -	- -	29910	-	- -	- -	- -
20	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф8 А240С кількість: R3(0,328*1,01)	т	0,331	<u>31795,42</u> -	- -	10524	-	- -	- -	- -
21	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,63	<u>258083,36</u> 145036,17	<u>43997,29</u> 17358,61	162593	91373	<u>27718</u> 10936	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>640,27</u> 65,69
22	С1424-11615 варіант 10	Суміші бетонні готові важкі, С16/20 кількість: 101,5*0,63	м3	63,945	<u>4081,89</u> -	- -	261016	-	- -	- -	- -
23	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь Ф16 А500С кількість: R3(4,2281*1,01)	т	4,27	<u>28598,01</u> -	- -	122114	-	- -	- -	- -
24	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф8 А240С кількість: R3((1,2064+0,2152)*1,01)	т	1,436	<u>31795,42</u> -	- -	45658	-	- -	- -	- -
25	С311-50-М	Перевезення сміття до 50 км	т	3,95	<u>473,21</u> -	<u>473,21</u> 79,55	1869	-	<u>1869</u> 314	- 0,4810	- 1,9
		Разом прямі витрати по розділу 2					674343	103596	<u>34982</u> 13582		<u>730,95</u> 82,61
		Разом будівельні роботи, грн.					674343				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					535765 117178 61316 97,63 22622 735659 735659				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1424864 1424864 1166069 224436 118346 189,59 43931 1543210 1543210	200590	<u>58205</u> 23846		<u>1435,12</u> 144,78
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1769,49 268367				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на вентиляція

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4858,515 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

8,8904 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1313,572 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-42-1 К=1,15	Установлення припливно-витяжної установки без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год Н2=1,15 Н5=1,15	1 камера	3	<u>11545,14</u> 11056,90	<u>448,94</u> 189,93	34635	33171	<u>1347</u> 570	<u>78,3955</u> 1,2259	<u>235,19</u> 3,68
2	КБ20-42-9 К=1,15	Установлення припливно-витяжної установки із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год Н2=1,15 Н5=1,15	1 камера	5	<u>15467,42</u> 14814,80	<u>611,08</u> 259,56	77337	74074	<u>3055</u> 1298	<u>103,8105</u> 1,6867	<u>519,05</u> 8,43
3	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	8	<u>4559,93</u> 3110,22	<u>1449,71</u> 567,71	36479	24882	<u>11597</u> 4542	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>166,4</u> 26,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-130-1	Установлення провітрювача	шт	2	<u>1543,38</u> 1523,91	<u>15,41</u> 5,46	3087	3048	<u>31</u> 11	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>18,94</u> 0,06
5	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	8	<u>1543,38</u> 1523,91	<u>15,41</u> 5,46	12347	12191	<u>123</u> 44	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>75,76</u> 0,23
6	КР15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>2064,01</u> 2027,59	<u>30,81</u> 10,92	2064	2028	<u>31</u> 11	<u>12,6000</u> 0,0568	<u>12,6</u> 0,06
7	КР15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	2,5	<u>170,85</u> 170,85	- -	427	427	<u>-</u> -	1,2900	3,23
8	& С130-231-951 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 315	шт	2	<u>417,80</u> -	- -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С130-231-951 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ 250	шт	2	<u>336,20</u> -	- -	672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С130-231-951 варіант 3	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	2	<u>280,10</u> -	- -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С130-231-951 варіант 4	Гнучка вставка ВВГ 150	шт	2	<u>211,76</u> -	- -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С130-231-951 варіант 5	Гнучка вставка ВВГ 125	шт	4	<u>185,24</u> -	- -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С130-231-951 варіант 6	Гнучка вставка ВВГ 400x200	шт	2	<u>1375,58</u> -	- -	2751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С130-231-951 варіант 7	Гнучка вставка ВВГ 100	шт	2	<u>145,46</u> -	- -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ20-13-1 К=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм Н2=1,15 Н5=1,15	1 клапан	10	<u>288,27</u> 276,88	<u>10,58</u> 4,57	2883	2769	<u>106</u> 46	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>20,13</u> 0,31
16	С1630-1786 варіант 8	Клапан зворотній КОМ 315	шт	1	<u>564,63</u> -	- -	565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1630-1786 варіант 10	Клапан зворотній КОМ 250	шт	2	<u>471,13</u> -	- -	942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1630-1786 варіант 11	Клапан зворотній КОМ 200	шт	2	<u>377,62</u> -	- -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1630-1786 варіант 12	Клапан зворотній КОМ 150	шт	2	<u>271,38</u> -	-	543	-	-	-	-
20	C1630-1786 варіант 13	Клапан зворотній КОМ 125	шт	2	<u>260,32</u> -	-	521	-	-	-	-
21	C1630-1786 варіант 14	Клапан зворотній КОМ 100	шт	1	<u>237,37</u> -	-	237	-	-	-	-
22	КБ20-13-2 К=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм Н2=1,15 Н5=1,15	1 клапан	1	<u>361,77</u> 344,91	<u>15,87</u> 6,86	362	345	<u>16</u> 7	<u>2,5070</u> 0,0459	<u>2,51</u> 0,05
23	C1630-1786 варіант 9	Клапан зворотній КОМ 400	шт	1	<u>2190,67</u> -	-	2191	-	-	-	-
24	КБ20-13-6 К=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм Н2=1,15 Н5=1,15	1 клапан	2	<u>361,77</u> 344,91	<u>15,87</u> 6,86	724	690	<u>32</u> 14	<u>2,5070</u> 0,0459	<u>5,01</u> 0,09
25	C1630-1797 варіант 3	Клапан зворотній КОМ1 500x300	шт	1	<u>2466,23</u> -	-	2466	-	-	-	-
26	C1630-1797 варіант 4	Клапан зворотній КОМ1 400x300	шт	1	<u>2182,32</u> -	-	2182	-	-	-	-
27	КБ20-13-7 К=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм Н2=1,15 Н5=1,15	1 клапан	3	<u>552,74</u> 514,21	<u>37,03</u> 16,01	1658	1543	<u>111</u> 48	<u>3,7375</u> 0,1071	<u>11,21</u> 0,32
28	C1630-1798 варіант 3	Клапан зворотній КОМ1 600x400	шт	1	<u>3070,35</u> -	-	3070	-	-	-	-
29	C1630-1798 варіант 4	Клапан зворотній КОМ1 600x300	шт	2	<u>2553,55</u> -	-	5107	-	-	-	-
30	КБ20-25-5 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-5 діаметром обичайки 400 мм Н2=1,15 Н5=1,15	1 шт	2	<u>516,77</u> 488,89	<u>26,45</u> 11,44	1034	978	<u>53</u> 23	<u>3,5535</u> 0,0765	<u>7,11</u> 0,15
31	C130-236 варіант 2	Шумоглушник СР 400/900	шт	2	<u>4270,42</u> -	-	8541	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ20-26-4 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм H2=1,15 H5=1,15	1 шт	1	<u>516,77</u> 488,89	<u>26,45</u> 11,44	517	489	<u>26</u> 11	<u>3,5535</u> 0,0765	<u>3,55</u> 0,08
33	C130-247 варіант 2	Шумоглушник СР 400х300	шт	1	<u>7499,22</u> -	<u>-</u> -	7499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ20-26-5 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 500х300 мм H2=1,15 H5=1,15	1 шт	5	<u>516,77</u> 488,89	<u>26,45</u> 11,44	2584	2444	<u>132</u> 57	<u>3,5535</u> 0,0765	<u>17,77</u> 0,38
35	C130-248 варіант 3	Шумоглушник СР 500х300	шт	3	<u>7678,12</u> -	<u>-</u> -	23034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C130-248 варіант 4	Шумоглушник СР 500х250	шт	2	<u>7583,77</u> -	<u>-</u> -	15168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-15-1 K=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм H2=1,15 H5=1,15	1 шт	1	<u>402,90</u> 385,93	<u>15,87</u> 6,86	403	386	<u>16</u> 7	<u>2,7715</u> 0,0459	<u>2,77</u> 0,05
38	C130-384 варіант 1	Повітряна заслінка з ел. приводом КРВ 250+Belimo CM230	шт	1	<u>5813,47</u> -	<u>-</u> -	5813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-15-3 K=1,1 5	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм H2=1,15 H5=1,15	1 шт	1	<u>572,48</u> 544,47	<u>26,45</u> 11,44	572	544	<u>26</u> 11	<u>3,9100</u> 0,0765	<u>3,91</u> 0,08
40	C130-387 варіант 1	Повітряна заслінка з ел. приводом КРВ 400+Belimo CM230	шт	1	<u>6686,45</u> -	<u>-</u> -	6686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ20-15-7 K=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	1	<u>463,27</u> 435,57	<u>26,45</u> 11,44	463	436	<u>26</u> 11	<u>3,1280</u> 0,0765	<u>3,13</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
42	C130-389 варіант 1	Повітряна заслінка з ел. приводом PPB 500x300+Belimo CM230	шт	1	<u>6859,81</u> -	-	6860	-	-	-	-
43	KБ20-15-8 K=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	6	<u>572,48</u> 544,47	<u>26,45</u> 11,44	3435	3267	<u>159</u> 69	<u>3,9100</u> 0,0765	<u>23,46</u> 0,46
		H2=1,15 H5=1,15									
44	C130-391 варіант 1	Повітряна заслінка з ел. приводом PPB 600x300+Belimo CM230	шт	3	<u>6761,82</u> -	-	20285	-	-	-	-
45	C130-391 варіант 2	Повітряна заслінка з ел. приводом PPB 600x400+Belimo CM230	шт	3	<u>7077,00</u> -	-	21231	-	-	-	-
46	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	48	<u>1109,90</u> 1107,16	-	53275	53144	-	7,8500	376,8
47	& C130-376- 45-801 варіант 2	Клапан протипожежний КП-1-150x150-2- 72C	шт	8	<u>1816,52</u> -	-	14532	-	-	-	-
48	& C130-376- 45-802 варіант 1	Клапан протипожежний КП-1-200x150-2- 72C	шт	8	<u>2301,86</u> -	-	18415	-	-	-	-
49	& C130-376- 45-803 варіант 4	Клапан протипожежний КП-1-400x200-2- 72C	шт	6	<u>3098,16</u> -	-	18589	-	-	-	-
50	& C130-376- 45-803 варіант 1	Клапан протипожежний КП-1-400x250-2- 72C	шт	2	<u>3260,00</u> -	-	6520	-	-	-	-
51	& C130-376- 45-803 варіант 2	Клапан протипожежний КП-1-400x300-2- 72C	шт	1	<u>3491,19</u> -	-	3491	-	-	-	-
52	& C130-376- 45-803 варіант 3	Клапан протипожежний КП-1-400x400-2- 72C	шт	2	<u>4028,40</u> -	-	8057	-	-	-	-
53	& C130-376- 45-805 варіант 1	Клапан протипожежний КП-1-500x200-2- 72C	шт	3	<u>3294,03</u> -	-	9882	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C130-376-45-805 варіант 2	Клапан протипожежний КП-1-500x250-2-72С	шт	2	<u>3627,23</u> -	- -	7254	-	- -	- -	- -
55	& C130-376-45-805 варіант 3	Клапан протипожежний КП-1-500x300-2-72С	шт	4	<u>4225,63</u> -	- -	16903	-	- -	- -	- -
56	& C130-376-45-805 варіант 4	Клапан протипожежний КП-1-600x200-2-72С	шт	12	<u>4025,72</u> -	- -	48309	-	- -	- -	- -
57	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5762	<u>40924,69</u> 40915,41	- -	23581	23575	- -	301,0700 -	173,48 -
58	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0396	<u>37462,19</u> 37462,19	- -	1484	1484	- -	275,6600 -	10,92 -
59	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 131,5+44,88	100м2	1,7638	<u>40924,69</u> 40915,41	- -	72183	72167	- -	301,0700 -	531,03 -
60	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 260+67,32	100м2	3,2732	<u>37471,47</u> 37462,19	- -	122652	122621	- -	275,6600 -	902,29 -
61	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, (прямі ділянки)	м2	453,08	<u>811,36</u> -	- -	367611	-	- -	- -	- -
62	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, (фасонні частини)	м2	112,2	<u>960,40</u> -	- -	107757	-	- -	- -	- -
63	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 746,6+229,68	100м2	9,7628	<u>32422,79</u> 32413,51	- -	316537	316447	- -	238,5100 -	2328,53 -
64	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 163+50,42	100м2	2,1342	<u>24396,17</u> 24389,97	- -	52066	52053	- -	179,4700 -	383,02 -
65	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм (прямі ділянки)	м2	909,6	<u>958,04</u> -	- -	871433	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	280,1	<u>1117,85</u> -	- -	313110	-	- -	- -	- -
67	C1630-470 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний Д125	шт	15	<u>288,87</u> -	- -	4333	-	- -	- -	- -
68	C1630-470 варіант 2	Дросель-клапан повітряний вентиляційний Д150	шт	78	<u>314,37</u> -	- -	24521	-	- -	- -	- -
69	C1630-470 варіант 3	Дросель-клапан повітряний вентиляційний Д200	шт	1	<u>376,59</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
70	C1630-470 варіант 4	Дросель-клапан повітряний вентиляційний Д250	шт	10	<u>455,13</u> -	- -	4551	-	- -	- -	- -
71	C1630-478 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 100x100	шт	2	<u>399,44</u> -	- -	799	-	- -	- -	- -
72	C1630-478 варіант 2	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 150x100	шт	3	<u>399,44</u> -	- -	1198	-	- -	- -	- -
73	C1630-478 варіант 3	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 150x150	шт	1	<u>399,44</u> -	- -	399	-	- -	- -	- -
74	C1630-478 варіант 4	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 100x200	шт	2	<u>432,08</u> -	- -	864	-	- -	- -	- -
75	C1630-478 варіант 5	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 250x150	шт	37	<u>464,72</u> -	- -	17195	-	- -	- -	- -
76	C1630-479 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 500x200	шт	3	<u>610,39</u> -	- -	1831	-	- -	- -	- -
77	C1630-479 варіант 2	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 500x300	шт	1	<u>790,93</u> -	- -	791	-	- -	- -	- -
78	C1630-480 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 600x200	шт	8	<u>672,81</u> -	- -	5382	-	- -	- -	- -
79	КР15-121-1	Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм кількість: 0,125*3,14*14+0,15*3,14*84	100м2	0,45059	<u>40924,69</u> 40915,41	- -	18440	18436	- -	301,0700	135,66 -
80	& C130-161-6 варіант 1	Гнучкий повітровід утеплений Д125	м.п.	14	<u>313,72</u> -	- -	4392	-	- -	- -	- -
81	& C130-161-1 варіант 1	Гнучкий повітровід утеплений Д150	м.п.	84	<u>338,78</u> -	- -	28458	-	- -	- -	- -
82	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	10	<u>237,28</u> 236,63	- -	2373	2366	- -	1,6200	16,2 -
83	C130-292 варіант 4	Зонт витяжний із нержавіючої сталі з фільтрами та жировловлювачем 550x600x350(Н)	шт	1	<u>8383,69</u> -	- -	8384	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C130-293 варіант 2	Зонт витяжний із нержавіючої сталі з фільтрами та жироловлювачем 800x800x350(Н)	шт	1	<u>8386,56</u> -	-	8387	-	-	-	-
85	KP17-10-1	Монтаж ламп	100шт	0,16	<u>12704,41</u> 12685,51	<u>18,90</u> 17,11	2033	2030	<u>3</u> 3	<u>82,3200</u> 0,1110	<u>13,17</u> 0,02
86	& C153-47- 95 варіант 2	Ультрафіолетові лампи для систем вентиляції UV-STYLO-S-40H	шт	16	<u>19315,44</u> -	-	309047	-	-	-	-
87	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [датчики]	шт	4	<u>249,72</u> 233,71	<u>11,37</u> 5,52	999	935	<u>45</u> 22	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>6,4</u> 0,15
88	& C1630- 1145-118-48 варіант 2	Датчик рівню CO2, CO2-2	шт	4	<u>12484,32</u> -	-	49937	-	-	-	-
89	KP19-9-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою кількість: 605*0,7	100м2	4,235	<u>17759,97</u> 12690,56	<u>5069,41</u> 2462,59	75213	53745	<u>21468</u> 10429	<u>86,8800</u> 16,8588	<u>367,94</u> 71,4
90	KP19-9-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою кількість: 605*0,3	100м2	1,815	<u>24665,95</u> 18910,76	<u>5755,19</u> 2795,72	44769	34323	<u>10446</u> 5074	<u>130,9700</u> 19,1394	<u>237,71</u> 34,74
91	& C111-307- 11-110 варіант 2	Теплоізоляція Мат ламельний ТехноНІКОЛЬ 35 АФ S=50мм кількість: 605*1,02	м2	617,1	<u>262,98</u> -	-	162285	-	-	-	-
92	& C111-159- 100 варіант 1	Цвяхи самокл. 51 мм кількість: 605*4	шт	2420	<u>5,89</u> -	-	14254	-	-	-	-
93	& C11-88- 213 варіант 1	Стрічка алюмінієва підсилена (50 м) ALU 075R	рул	62	<u>208,08</u> -	-	12901	-	-	-	-
94	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	12,6	<u>10535,69</u> 10535,69	-	132750	132750	-	74,7000	941,22
95	& C111-307- 11-110 варіант 3	Теплоізоляція Алюфом S=9мм кількість: 1260*1,022	м2	1287,72	<u>288,15</u> -	-	371057	-	-	-	-
96	& C11-88- 213 варіант 1	Стрічка алюмінієва підсилена (50 м) ALU 075R кількість: 1260*5/50	рул	126	<u>208,08</u> -	-	26218	-	-	-	-
97	KB20-10-1 K=1,15	Установлення повітророзподільників (дифузори, анемостати)	1 шт	100	<u>377,28</u> 347,72	<u>28,59</u> 18,66	37728	34772	<u>2859</u> 1866	<u>2,3805</u> 0,1248	<u>238,05</u> 12,48


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
98	& C130-602-140 варіант 2	Дифузор ротаційний АХ6-МА 250	шт	8	<u>4825,01</u> -	- -	38600	-	- -	- -	- -
99	& C130-262-383 варіант 2	Дифузори стельовий з адаптером ДП 326х326-А	шт	76	<u>508,61</u> -	- -	38654	-	- -	- -	- -
100	& C130-598-4 варіант 1	Анемостат АМ 125 ВРФ	шт	16	<u>334,14</u> -	- -	5346	-	- -	- -	- -
101	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	63	<u>292,91</u> 291,03	- -	18453	18335	- -	2,0900 -	131,67 -
102	& C130-600-1085 варіант 6	ґратки вентиляційні зовнішні МВМА 250 6Вн Ал	шт.	4	<u>1206,82</u> -	- -	4827	-	- -	- -	- -
103	& C130-600-1085 варіант 7	ґратки вентиляційні зовнішні РН 600х300	шт.	2	<u>1287,58</u> -	- -	2575	-	- -	- -	- -
104	& C130-600-1085 варіант 8	ґратки вентиляційні зовнішні РН 600х400	шт.	2	<u>1681,98</u> -	- -	3364	-	- -	- -	- -
105	& C130-600-1085 варіант 9	ґратки вентиляційні зовнішні РН 450х700	шт.	1	<u>2033,02</u> -	- -	2033	-	- -	- -	- -
106	& C130-600-1085 варіант 10	ґратки вентиляційні зовнішні РН 350х450	шт.	1	<u>1008,78</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
107	& C130-600-500 варіант 13	ґратки вентиляційні ДР 500х400	шт.	3	<u>1283,97</u> -	- -	3852	-	- -	- -	- -
108	& C130-600-500 варіант 14	ґратки вентиляційні ДР 400х100	шт.	2	<u>603,12</u> -	- -	1206	-	- -	- -	- -
109	& C130-600-500 варіант 15	ґратки вентиляційні ДР 200х100	шт.	3	<u>382,97</u> -	- -	1149	-	- -	- -	- -
110	& C130-600-500 варіант 16	ґратки вентиляційні ДР 150х100	шт.	6	<u>341,31</u> -	- -	2048	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& С130-600-500 варіант 17	Гратки вентиляційні ДР 100х100	шт.	1	<u>281,82</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
112	& С130-600-500 варіант 18	Гратки вентиляційні ДР 500х200	шт.	8	<u>931,22</u> -	- -	7450	-	- -	- -	- -
113	& С130-600-500 варіант 19	Гратки вентиляційні ДР 500х250	шт.	7	<u>1044,27</u> -	- -	7310	-	- -	- -	- -
114	& С130-600-500 варіант 20	Гратки вентиляційні ДР 150х150	шт.	8	<u>405,92</u> -	- -	3247	-	- -	- -	- -
115	& С130-600-500 варіант 21	Гратки вентиляційні ДР 250х150	шт.	2	<u>527,46</u> -	- -	1055	-	- -	- -	- -
116	& С130-600-500 варіант 22	Гратки вентиляційні ДР 300х150	шт.	7	<u>582,72</u> -	- -	4079	-	- -	- -	- -
117	& С130-600-500 варіант 23	Гратки вентиляційні ДР 400х150	шт.	4	<u>711,92</u> -	- -	2848	-	- -	- -	- -
118	& С130-600-500 варіант 24	Гратки вентиляційні ДР 600х300	шт.	2	<u>1535,57</u> -	- -	3071	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4298947	1102895	<u>51708</u> 24174		<u>7925,82</u> 159,7
		Разом будівельні роботи, грн.					4298947				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3144344				
		всього заробітна плата, грн.					1127069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					559568				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					804,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					186503				
		Всього будівельні роботи, грн.					4858515				

		Всього по розділу 1					4858515				
		Разом прямі витрати по кошторису					4298947	1102895	<u>51708</u> 24174		<u>7925,82</u> 159,7
		Разом будівельні роботи, грн.					4298947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3144344 1127069 559568 804,88 186503 4858515 4858515				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8890,4 1313572				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

придбання устаткування
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2780,780 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вентиляція						
1	& 2415-2415-980 варіант 3	Припливно-витяжна установка AV04 ПВ1	компл.	1	279679,17	279679
2	& 2415-2415-980 варіант 5	Припливно-витяжна установка AV04 ПВ2	компл.	1	280467,50	280468
3	& 2415-2415-980 варіант 4	Припливно-витяжна установка AV04 ПВ3	компл.	1	279679,17	279679
4	& 154-28Н1-39-1-6 варіант 5	Щит управління і автоматики AV04 (ПВ1)	шт	1	107285,00	107285
5	& 154-28Н1-39-1-6 варіант 4	Щит управління і автоматики AV04 (ПВ2)	шт	1	108682,50	108683
6	& 154-28Н1-39-1-6 варіант 6	Щит управління і автоматики AV04 (ПВ3)	шт	1	107285,00	107285
7	& 2415-2415-981 варіант 3	Припливно-витяжна установка ВУТ 3000 ПВ ЕС	компл.	1	241860,00	241860

1	2	3	4	5	6	7
8	& 154-28Н1-39-1-6 варіант 2	Щит управління і автоматики ВУТ3000	шт	1	132738,00	132738
9	& 2415-2415-982 варіант 2	Припливно-витяжна установка ДВУТ 500 ПБЕ2 ЕС	компл.	1	71082,50	71083
10	& 154-28Н1-39-1-6 варіант 3	Щит управління і автоматики ДВУТ500	шт	1	82204,00	82204
11	& 2415-2415-983 варіант 3	Припливно-витяжна установка ВУТ 3000 ПБВ ЕС А21 DTV	компл.	2	260820,00	521640
12	& 154-28Н1-39-1-6 варіант 2	Щит управління і автоматики ВУТ3000	шт	2	132738,00	265476
13	& 2308-4040-180 варіант 2	Провітрювач Комфо РА1-50	компл.	2	11850,00	23700
14	& 2308-1001-105 варіант 8	Вентилятор каналний ТТ Сайлент-М315	шт	1	18580,83	18581
15	& 2308-1001-105 варіант 9	Вентилятор каналний ТТ Сайлент-М250	шт	1	15415,00	15415
16	& 2308-1001-105 варіант 10	Вентилятор каналний ТТ Сайлент-М200	шт	2	10208,33	20417
17	& 2308-1001-105 варіант 11	Вентилятор каналний ТТ Сайлент-М150	шт	1	9165,83	9166
18	& 2308-1001-105 варіант 12	Вентилятор каналний ТТ Сайлент-М125	шт	1	8610,83	8611
19	& 2308-1001-100 варіант 2	Вентилятор каналний ВКПФ 4Е 400x200	шт	1	14860,00	14860
20	& 2308-1001-105 варіант 13	Вентилятор каналний ВКМц 100	шт	1	4682,50	4683
		Разом по розділу 1				2593513

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				101848
		Всього по розділу 1				2695361
		Розділ 2. Протидимний захист				
21	& 2415-2415-10-4 варіант 6	Вісьовий вентилятор з електродвигуном N=3.0 кВт, n=3000 об/хв. ВО-15-320-5,6	шт	1	26700,00	26700
22	& 2415-2415-10-4 варіант 7	Вісьовий вентилятор з електродвигуном N=5.5 кВт, n=3000 об/хв. ВО-15-320-6,3	шт	1	44007,50	44008
23	& 2308-1030-380 варіант 2	Стакан Ст10 Ст10-03	шт	1	11482,50	11483
		Разом по розділу 2				82191
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3228
		Всього по розділу 2				85419
		Разом				2675704
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				105076
		Всього по кошторису				2780780


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на протидимний захист

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

189,132 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,21106 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

31,024 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	2	<u>2440.84</u> 2411,31	<u>23,11</u> 8,19	4882	4823	<u>46</u> 16	<u>16.7000</u> 0,0426	<u>33.4</u> 0,09
2	KБ20-24-3 K=1,15	Установлення стакана, діаметром патрубку до 560 мм H2=1,15 H5=1,15	10вузлів	0,1	<u>9161.60</u> 8647,93	<u>513.67</u> 351,96	916	865	<u>51</u> 35	<u>65.2970</u> 2,3538	<u>6.53</u> 0,24
3	KБ20-16-1 K=1,15	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм H2=1,15 H5=1,15	1 шт	2	<u>953.19</u> 850,19	<u>100.51</u> 43,45	1906	1700	<u>201</u> 87	<u>6.2560</u> 0,2906	<u>12.51</u> 0,58
4	C130-376 варіант 2	Клапан повітряний УВК-600х600Е	шт	2	<u>13007.72</u> -	- -	26015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	2	<u>237,28</u> 236,63	- -	475	473	- -	1,6200	3,24
6	С130-292 варіант 5	Зонт 45332 / 3К 10-02/	шт	1	<u>5013,98</u> -	- -	5014	-	- -	- -	- -
7	С130-292 варіант 6	Зонт 45361/ 3К10-03/	шт	1	<u>5159,33</u> -	- -	5159	-	- -	- -	- -
8	КР15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	2	<u>170,85</u> 170,85	- -	342	342	- -	1,2900	2,58
9	& С130-231-951 варіант 10	Гнучка вставка ГВ.К.560-01.00-20	шт	2	<u>1870,79</u> -	- -	3742	-	- -	- -	- -
10	& С130-231-951 варіант 11	Гнучка вставка ГВ.К.630-01.00-04	шт	1	<u>2011,04</u> -	- -	2011	-	- -	- -	- -
11	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	<u>1453,73</u> 1450,05	- -	2907	2900	- -	10,6700	21,34
12	& С130-63-37-В2 варіант 5	Клапан зворотній АЗЕ 034.100-02	шт	1	<u>7454,48</u> -	- -	7454	-	- -	- -	- -
13	& С130-63-37-В2 варіант 6	Клапан зворотній АЗЕ 034.100-03	шт	1	<u>8410,73</u> -	- -	8411	-	- -	- -	- -
14	КР15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,0 мм	100м2	0,0879	<u>32521,50</u> 32413,51	<u>100,69</u> 78,73	2859	2849	<u>9</u> 7	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>20,97</u> 0,05
15	КР15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,0 мм	100м2	0,0989	<u>24470,01</u> 24389,97	<u>73,84</u> 57,73	2420	2412	<u>7</u> 6	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>17,75</u> 0,04
16	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,0 мм	100м2	0,195	<u>24470,01</u> 24389,97	<u>73,84</u> 57,73	4772	4756	<u>14</u> 11	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>35</u> 0,08
17	С130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм	м2	38,18	<u>1502,68</u> -	- -	57372	-	- -	- -	- -
18	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,5	<u>10535,69</u> 10535,69	- -	5268	5268	- -	74,7000	37,35
19	& С114-35-1-Х варіант 1	Ізоляція типу "Fix" EI60 кількість: 50*1,03	м2	51,5	<u>502,93</u> -	- -	25901	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C11-88-213 варіант 1	Стрічка алюмінієва підсилена (50 м) ALU 075R	рул	10	<u>208,08</u> -	- -	2081	-	- -	- -	- -
21	& C111-3005-10 варіант 1	Металоконструкції та матеріали для кріплення	комплект	1	<u>5937,42</u> -	- -	5937	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					175844	26388	<u>328</u> 162		<u>190,67</u> 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					175844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149128				
		всього заробітна плата, грн.					26550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13288				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4474				
		Всього будівельні роботи, грн.					189132				


		Всього по кошторису					189132				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					211,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31024				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на пуско-налагодження

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

417,591 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,6265 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

330,431 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	8	<u>9792,70</u> 9792,70	- -	78342	78342	- -	48,8000 -	390,4 -
2	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	8	<u>11365,95</u> 11365,95	- -	90928	90928	- -	56,6400 -	453,12 -
3	КПЗ-2-14	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 10	пристр.	2	<u>2408,04</u> 2408,04	- -	4816	4816	- -	12,0000 -	24 -
4	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	16	<u>481,61</u> 481,61	- -	7706	7706	- -	2,4000 -	38,4 -
5	КПЗ-9-1	Відсмоктувач місцевий або укриття при відсмоктуванні повітря в одному місці	пристр.	1	<u>1284,29</u> 1284,29	- -	1284	1284	- -	6,4000 -	6,4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КПЗ-11-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	пристр.	9	<u>481,61</u> 481,61	<u>-</u> -	4334	4334	<u>-</u> -	2,4000	21,6
7	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 кількість: 11+8*2	вен.мер.	27	<u>3210,72</u> 3210,72	<u>-</u> -	86689	86689	<u>-</u> -	16,0000	432
		Разом прямі витрати по розділу 1					274099	274099	<u>-</u> -		1365,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					274099				
		-----					274099				
		Всього по розділу 1					381200				
8	КПЗ-23-1	Розділ 2. Протидимний захист Система підпору у сходових клітках і ліфтових шахтах при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	система	2	<u>12842,88</u> 12842,88	<u>-</u> -	25686	25686	<u>-</u> -	64,0000	128
9	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>481,61</u> 481,61	<u>-</u> -	482	482	<u>-</u> -	2,4000	2,4
		Разом прямі витрати по розділу 2					26168	26168	<u>-</u> -		130,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26168				
		-----					26168				
		Всього по розділу 2					36393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					300267	300267	— -		1496,32
		Разом будівельні роботи, грн.					300267		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					300267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117324				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					130,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30164				
		Всього будівельні роботи, грн.					417591				


		Всього по кошторису					417591				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1626,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					330431				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Опалення

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3701,542 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,61606 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

569,205 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи === Стояки та магістралі									
1	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,18	<u>9117,17</u> 8962,95	- -	1641	1613	<u>-</u> -	59,0600 -	10,63 -
2	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,64	<u>10082,73</u> 9888,68	- -	6453	6329	<u>-</u> -	65,1600 -	41,7 -
3	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,45	<u>10785,16</u> 10530,63	- -	15638	15269	<u>-</u> -	69,3900 -	100,62 -
4	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>10949,50</u> 10606,16	- -	4818	4667	<u>-</u> -	70,9300 -	31,21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,9	<u>11649,33</u> 11166,90	- -	10484	10050	- -	74,6800	67,21
6	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	1	<u>13069,23</u> 12430,43	- -	13069	12430	- -	83,1300	83,13
7	C113-1682 варіант 5	Труби поліпропіленові Stabi Glass системи KAN-therm PN 16 діам. 25x3,5 мм	м	18	<u>96,05</u> -	- -	1729	-	- -	- -	- -
8	C113-1683 варіант 4	Труби поліпропіленові Stabi Glass системи KAN-therm PN 16, діам. 32x4,4 мм	м	64	<u>153,48</u> -	- -	9823	-	- -	- -	- -
9	C113-1684 варіант 2	Труби поліпропіленові Stabi Glass системи KAN-therm PN 16 , діам. 40x5,5 мм	м	145	<u>240,14</u> -	- -	34820	-	- -	- -	- -
10	C113-1685 варіант 2	Труби поліпропіленові Stabi Glass системи KAN-therm PN 16 діам. 50x8,3 мм	м	44	<u>398,42</u> -	- -	17530	-	- -	- -	- -
11	C113-1686 варіант 2	Труби поліпропіленові Stabi Glass системи KAN-therm PN 16діам. 63x10,5 мм	м	90	<u>646,55</u> -	- -	58190	-	- -	- -	- -
12	C113-1687 варіант 3	Труби поліпропіленові Stabi Glass системи KAN-therm PN 16 діам. 75x10,3 мм	м	100	<u>992,02</u> -	- -	99202	-	- -	- -	- -
13	C113-1706 варіант 3	Коліно 90 град. PP KAN, діам. 25 мм	шт	20	<u>15,39</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
14	C113-1707 варіант 3	Коліно PP KAN діам. 32 мм	шт	20	<u>27,63</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
15	C113-1709 варіант 5	Коліно 90 град. PP KAN, діам. 40 мм	шт	40	<u>37,83</u> -	- -	1513	-	- -	- -	- -
16	C113-1717 варіант 2	Коліно 90 град. PP KAN діам. 50 мм	шт	4	<u>89,95</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
17	C113-1710 варіант 3	Коліно 90 град. PP KAN діам. 63 мм	шт	4	<u>156,15</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
18	C113-1711 варіант 3	Коліно 90 град. PP KANдіам. 75 мм	шт	20	<u>238,77</u> -	- -	4775	-	- -	- -	- -
19	C113-1778 варіант 5	Муфта редукційна PP KAN діам. 32x25 мм	шт	6	<u>33,93</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
20	C113-1780 варіант 2	Муфта редукційна PP KAN, діам. 40x25 мм	шт	6	<u>55,35</u> -	- -	332	-	- -	- -	- -
21	C113-1781 варіант 8	Муфта редукційна PP KAN, діам. 40x32 мм	шт	26	<u>62,49</u> -	- -	1625	-	- -	- -	- -
22	C113-1781 варіант 9	Муфта редукційна PP KAN, діам. 50x32 мм	шт	6	<u>76,77</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
23	C113-1787 варіант 3	Муфта редукційна PP KAN, діам. 63x50 мм	шт	4	<u>146,13</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1789 варіант 2	Муфта редукційна PP KAN, діам. 75x50 мм	шт	4	<u>181,83</u>	-	727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C113-1790 варіант 2	Муфта редукційна PP KAN, діам. 75x63 мм	шт	4	<u>217,53</u>	-	870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C113-1932 варіант 2	Трійник PP KAN, Ду, 32 мм	шт	4	<u>34,77</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C113-1933 варіант 3	Трійник PP KAN, Ду, 40 мм	шт	16	<u>124,53</u>	-	1992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C113-1933 варіант 4	Трійник PP KAN, Ду, 75 мм	шт	4	<u>285,69</u>	-	1143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-2017 варіант 20	Трійник редукційний PP KAN, Ду 40/25/40	шт	4	<u>76,59</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-2017 варіант 29	Трійник редукційний PP KAN, 50/32/50	шт	4	<u>143,91</u>	-	576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-2017 варіант 30	Трійник редукційний PP KAN 50/40/50	шт	4	<u>164,31</u>	-	657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-2017 варіант 31	Трійник редукційний PP KAN, 60/40/63	шт	8	<u>217,35</u>	-	1739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-2017 варіант 32	Трійник редукційний PP KAN, 75/40/75	шт	4	<u>329,55</u>	-	1318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-1802 варіант 3	Муфта (з'єднувач) KAN-therm із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	10	<u>366,27</u>	-	3663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C113-1804 варіант 2	Муфта(з'єднувач) KAN-therm із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	22	<u>754,89</u>	-	16608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C113-1813 варіант 3	Муфта(з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>754,89</u>	-	3020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C113-1814 варіант 3	Муфта (з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	28	<u>1040,49</u>	-	29134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C113-1816 варіант 2	Муфта (з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 75-2/1/2"мм	шт	4	<u>2175,75</u>	-	8703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C113-1793 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 25 мм	шт	6	<u>13,23</u>	-	79	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-1794 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 32 мм	шт	20	<u>16,64</u>	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-1795 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 40 мм	шт	40	<u>22,53</u>	-	901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1796 варіант 3	Муфта KAN-therm, діам. 50 мм	шт	14	<u>37,63</u>	-	527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1797 варіант 2	Муфта KAN-therm діам. 63 мм	шт	28	<u>79,65</u>	-	2230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C113-1798 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 75 мм	шт	22	<u>100,05</u>	-	2201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1808 варіант 3	Втулка фланець з ущільнювачем KAN	шт	2	<u>233,34</u>	-	467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-1808 варіант 2	Фланець сталевий KAN-therm	шт	2	<u>1048,32</u>	-	2097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-2093 варіант 7	Хомут одинарний з гумовою вкладкою, KAN-therm, діам.25-28	шт	24	<u>45,99</u>	-	1104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-2093 варіант 8	Хомут одинарний з гумовою вкладкою, KAN-therm, діам.32-36	шт	72	<u>51,09</u>	-	3678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-2093 варіант 9	Хомут одинарний з гумовою вкладкою, KAN-therm, діам.40-44	шт	134	<u>60,27</u>	-	8076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-2093 варіант 10	Хомут одинарний з гумовою вкладкою, KAN-therm, діам.47-52	шт	38	<u>67,41</u>	-	2562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C113-2093 варіант 11	Хомут одинарний з гумовою вкладкою, KAN-therm, діам.57-63	шт	76	<u>79,65</u>	-	6053	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C113-2093 варіант 12	Хомут одинарний з гумовою вкладкою, KAN-therm, діам.74-78	шт	56	<u>112,29</u>	-	6288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					391929	50358	-		334,5
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					391929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341571				
		всього заробітна плата, грн.					50358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8139				
		Всього будівельні роботи, грн.					416623				

		Всього по розділу 1					416623				
		Розділ 2. Теплоізоляція									
53	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 18+64+145+44+90+100	100м	4,61	<u>5556,98</u> 5556,98	-	25618	25618	-	39,4000	181,63
						-			-	-	-
54	C113-2444 варіант 1	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 28 кількість: 18*1,02	м	18,36	<u>38,95</u> -	-	715	-	-	-	-
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C113-2444 варіант 7	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 35 кількість: 64*1,02	м	65,28	<u>46,70</u> -	-	3049	-	-	-	-
56	C113-2444 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 42 кількість: 145*1,02	м	147,9	<u>57,92</u> -	-	8566	-	-	-	-
57	C113-2444 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 50 кількість: 44*1,02	м	44,88	<u>82,19</u> -	-	3689	-	-	-	-
58	C113-2444 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 60 кількість: 90*1,02	м	91,8	<u>95,27</u> -	-	8746	-	-	-	-
59	C113-2444 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 76 кількість: 100*1,02	м	102	<u>126,02</u> -	-	12854	-	-	-	-
60	C1555-145 варіант 3	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 grey кількість: R1(138,14/100*461)	п.м.	636,8	<u>10,52</u> -	-	6699	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							69936	25618	-	-	181,63
Разом будівельні роботи, грн.							69936				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44318				
всього заробітна плата, грн.							25618				
Загальновиробничі витрати, грн.							12050				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3872				
Всього будівельні роботи, грн.							81986				

Всього по розділу 2							81986				
Розділ 3. Трубопроводи (Приховане розведення)											
61	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	10,5	<u>8718,62</u> 8588,10	-	91546	90175	-	56,5900	594,2
62	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2	<u>9117,17</u> 8962,95	-	18234	17926	-	59,0600	118,12
63	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>10082,73</u> 9888,68	-	1008	989	-	65,1600	6,52
64	C113-1680 варіант 2	Труби РЕ-Хс KAN.діам. 18x2,5 мм	м	1050	<u>115,69</u> -	-	121475	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-1682 варіант 7	Труби РЕ-Хс KAN. діам. 25x3,5 мм	м	200	<u>277,28</u>	-	55456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C113-1683 варіант 5	Труби РЕ-Хс KAN., діам. 32x4,4 мм	м	10	<u>368,70</u>	-	3687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C113-1737 варіант 8	Трійник Push PPSU KAN, діам. 18x18x18	шт	156	<u>236,10</u>	-	36832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C113-1737 варіант 9	Трійник Push PPSU KAN, діам. 18x25x18	шт	10	<u>252,02</u>	-	2520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C113-1737 варіант 10	Трійник Push PPSU KAN, діам. 25x18x25	шт	46	<u>248,97</u>	-	11453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C113-1737 варіант 11	Трійник Push PPSU KAN, діам. 25x18x18	шт	40	<u>252,02</u>	-	10081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C113-1737 варіант 12	Трійник Push PPSU KAN, діам. 25x25x18	шт	6	<u>294,87</u>	-	1769	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	C113-1737 варіант 13	Трійник Push PPSU KAN, діам. 25x25x25	шт	6	<u>295,89</u>	-	1775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C113-1737 варіант 14	Трійник Push PPSU KAN, діам. 25x32x25	шт	18	<u>892,59</u>	-	16067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	C113-1721 варіант 2	Коліно Push з трубкою Cu d15 з кронштейном елемент нікельованої lmin=300 18x2,5	шт	294	<u>583,53</u>	-	171558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C113-1539 варіант 4	Коліно Push PPSU 32x4,4 x 32x4,4	шт	32	<u>555,10</u>	-	17763	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C113-1539 варіант 3	Кільце натяжне Push 32x4,4A	шт	66	<u>131,80</u>	-	8699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	C113-2041 варіант 5	З'єднувач Push PPSU KAN з манжетою з зовнішньою різьбою 18x2,5 G 1/2"	шт	2	<u>249,99</u>	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	C113-2041 варіант 6	З'єднувач Push PPSU KAN з манжетою з зовнішньою різьбою 25x3,5 G 1/2"	шт	8	<u>316,29</u>	-	2530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C113-2041 варіант 7	З'єднувач Push PPSU KAN з манжетою з зовнішньою різьбою 25x3,5 G 3/4"	шт	8	<u>369,33</u>	-	2955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C113-2041 варіант 8	З'єднувач Push PPSU KAN з манжетою з зовнішньою різьбою 32x4,4 G 1"	шт	16	<u>759,99</u>	-	12160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C113-2110 варіант 3	Дуга пластмасова- провідник труби , 12- 18/25	шт	456	<u>80,91</u>	-	36895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C113-2110 варіант 4	Дуга оцинкована - провідник труби в пешель , 25-26	шт	34	<u>299,60</u>	-	10186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C113-2119 варіант 1	Гак пластмасовий для труб подвійний 14-20 (L=100мм)	шт	550	<u>7,57</u>	-	4164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32x3 мм	м	10	<u>27,63</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	200	<u>18,45</u>	-	3690	-	-	-	-
86	C113-2125 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16x2 мм кількість: 485+485	м	970	<u>9,27</u>	-	8992	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							652271	109090	-	-	718,84
Разом будівельні роботи, грн.							652271				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							543181				
всього заробітна плата, грн.							109090				
Загальновиробничі витрати, грн.							53269				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							75,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17490				
Всього будівельні роботи, грн.							705540				

Всього по розділу 3							705540				
Розділ 4. Арматура											
87	KP15-20-1	Установлення клапанів діаметром до 25 мм	100шт	1,3	<u>51801,71</u>	<u>2678,33</u>	67342	52628	<u>3482</u>	<u>277,1500</u>	<u>360,3</u>
					40483,30	209,78			273	1,3846	1,8
88	C1630-541 варіант 5	Клапан Н-подібний запірний з вбудованим термостатичним клапаном з нижнім підключенням RLV-KB "Danfoss" діаметр 15 мм	шт	130	<u>1018,54</u>	-	132410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	KP15-20-1	Установлення клапанів діаметром до 25 мм	100шт	0,16	<u>51801,71</u>	<u>2678,33</u>	8288	6477	<u>429</u>	<u>277,1500</u>	<u>44,34</u>
					40483,30	209,78			34	1,3846	0,22
90	C1630-542 варіант 5	Клапан запірно-вимірювальний ASV-M "Danfoss", діаметр 20 мм	шт	8	<u>1643,63</u>	-	13149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C1630-543 варіант 4	Клапан запірно-вимірювальний ASV-M "Danfoss", діаметр 25 мм	шт	8	<u>2054,69</u>	-	16438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	KP15-20-1	Установлення клапанів діаметром до 25 мм кількість: 16+16	100шт	0,32	<u>51801,71</u>	<u>2678,33</u>	16577	12955	<u>857</u>	<u>277,1500</u>	<u>88,69</u>
					40483,30	209,78			67	1,3846	0,44
93	C1630-541 варіант 7	Клапан балансувальний автоматичний ASV-P "Danfoss" діаметр 15 мм	шт	16	<u>5916,24</u>	-	94660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C1630-541 варіант 8	Клапан балансувальний автоматичний комбінований AB-QM "Danfoss" діаметр 15 мм	шт	16	<u>5110,44</u>	-	81767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C1630-1432 варіант 12	Крани кульові 1/2", діаметр 15 мм	шт	34	<u>255,29</u>	-	8680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C1630-1433 варіант 3	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	16	<u>374,87</u>	-	5998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C1630-670 варіант 9	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	18	<u>498,59</u>	-	8975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	C1630-671 варіант 5	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	14	<u>709,11</u>	-	9928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	KP15-20-3	Установлення фланцевих кранів кульових, діаметром65 мм	100шт	0,04	<u>81002,44</u>	<u>5533,51</u>	3240	2269	<u>221</u>	<u>392,8500</u>	<u>15,71</u>
					56723,61	447,89			18	2,9544	0,12
100	C1630-656 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, діаметр 65 мм	шт	4	<u>5085,54</u>	-	20342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C1630-541 варіант 6	Термостатичний елементз датчиком RA2991 "Danfoss" діаметр 15 мм	шт	147	<u>704,04</u>	-	103494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C113-2029 варіант 2	Кільце для захисту термостатичних головок від несанкціонованого демонтажу	шт	147	<u>222,45</u>	-	32700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	KP15-104-5	Установлення повітровипускника автоматичного зі зворотнім клапаном	комплект	16	<u>40,93</u>	-	655	584	-	0,2300	3,68
					36,47	-			-	-	-
104	C130-471 варіант 2	Автоматичний повітровипускни з клапаном, діаметр 15 мм	шт	16	<u>295,99</u>	-	4736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					629379	74913	<u>4989</u>		<u>512,72</u>
									392		2,58
		Разом будівельні роботи, грн.					629379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					549477				
		всього заробітна плата, грн.					75305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12538				
		Всього будівельні роботи, грн.					666890				

		Всього по розділу 4					666890				
		Розділ 5. Опалювальні прилади									
105	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: (1*486+3*608+1*730+2*851+5*973+4*1094+2 *1216+4*1459+81*1946)/1000	100кВт	1,79877	<u>23892,36</u>	<u>654,81</u>	42977	27918	<u>1178</u>	<u>111,4600</u>	<u>200,49</u>
					15520,81	231,96			417	1,2070	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C130-559-1-O варіант 17	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK - 40; h=400мм, L=400мм	шт	1	<u>2383,85</u> -	- -	2384	-	- -	- -	- -
107	& C130-559-1-O варіант 18	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK - 40; h=400мм, L=500мм	шт	3	<u>2581,91</u> -	- -	7746	-	- -	- -	- -
108	& C130-559-1-O варіант 19	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK - 40; h=400мм, L=600мм	шт	1	<u>2819,90</u> -	- -	2820	-	- -	- -	- -
109	& C130-559-1-O варіант 20	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK - 40; h=400мм, L=700мм	шт	2	<u>2819,90</u> -	- -	5640	-	- -	- -	- -
110	& C130-559-1-O варіант 21	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK - 40; h=400мм, L=800мм	шт	5	<u>3256,81</u> -	- -	16284	-	- -	- -	- -
111	& C130-559-1-O варіант 22	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK - 40; h=400мм, L=900мм	шт	4	<u>3461,66</u> -	- -	13847	-	- -	- -	- -
112	& C130-559-1-O варіант 23	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK - 40; h=400мм, L=1000мм	шт	2	<u>3695,41</u> -	- -	7391	-	- -	- -	- -
113	& C130-559-1-O варіант 24	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK - 40; h=400мм, L=1200мм	шт	4	<u>4130,60</u> -	- -	16522	-	- -	- -	- -
114	& C130-559-1-O варіант 25	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK - 40; h=400мм, L=1400мм	шт	81	<u>8355,11</u> -	- -	676764	-	- -	- -	- -
115	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: (1*2015)/1000	100кВт	0,02015	<u>23892,36</u> 15520,81	<u>654,81</u> 231,96	481	313	<u>13</u> 5	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>2,25</u> 0,02
116	& C130-559-1-O варіант 26	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK - 60; h=600мм, L=1200мм	шт	1	<u>4574,30</u> -	- -	4574	-	- -	- -	- -
117	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: (2*850+24*991)/1000	100кВт	0,25484	<u>23892,36</u> 15520,81	<u>654,81</u> 231,96	6089	3955	<u>167</u> 59	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>28,4</u> 0,31
118	& C130-559-1-O варіант 27	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 11 VK - 40; h=400мм, L=1200мм	шт	2	<u>3615,50</u> -	- -	7231	-	- -	- -	- -
119	& C130-559-1-O варіант 28	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 11 VK - 40; h=400мм, L=1400мм	шт	24	<u>5177,81</u> -	- -	124267	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& C130-559-1-О варіант 15	Монтажний комплект для VK 400 (настінний кронштейн 2шт, інсерт 1шт, заглушка 1шт, кран Маєвського 1шт)	шт	130	<u>527,45</u> -	- -	68569	-	- -	- -	- -
121	& C130-559-1-О варіант 16	Монтажний комплект для VK 600 (настінний кронштейн 2шт, інсерт 1шт, заглушка 1шт, кран Маєвського 1шт)	шт	1	<u>527,45</u> -	- -	527	-	- -	- -	- -
122	KB20-34-1 κ=1,15	Установлення фанкойлів в 2-х трубному виконанні в комплекті: ніжки висотою 100мм; передня декоративна решітка для забору повітря H1=1,15	1агрегат	15	<u>2140,38</u> 1992,63	<u>70,72</u> 23,69	32106	29889	<u>1061</u> 355	<u>14,6625</u> 0,1240	<u>219,94</u> 1,86
Разом прямі витрати по розділу 5							1036219	62075	<u>2419</u> 836		<u>451,08</u> 4,36
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							1036219				
Всього по розділу 5							1066644				
Розділ 6. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КАЛОРИФЕРІВ											
123	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,97	<u>10785,16</u> 10530,63	- -	10462	10215	- -	69,3900 -	67,31 -
124	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,25	<u>10949,50</u> 10606,16	- -	2737	2652	- -	70,9300 -	17,73 -
125	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,67	<u>11649,33</u> 11166,90	- -	7805	7482	- -	74,6800 -	50,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,77	<u>13069,23</u> 12430,43	- -	10063	9571	- -	83,1300	64,01
127	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	100м	0,25	<u>13069,23</u> 12430,43	- -	3267	3108	- -	83,1300	20,78
128	C113-1684 варіант 2	Труби поліпропіленові Stabi Glass системи KAN-therm PN 16 , діам. 40x5,5 мм	м	97	<u>240,14</u> -	- -	23294	-	- -	- -	- -
129	C113-1685 варіант 2	Труби поліпропіленові Stabi Glass системи KAN-therm PN 16 діам. 50x8,3 мм	м	25	<u>398,42</u> -	- -	9961	-	- -	- -	- -
130	C113-1686 варіант 2	Труби поліпропіленові Stabi Glass системи KAN-therm PN 16 діам. 63x10,5 мм	м	67	<u>646,55</u> -	- -	43319	-	- -	- -	- -
131	C113-1687 варіант 3	Труби поліпропіленові Stabi Glass системи KAN-therm PN 16 діам. 75x10,3 мм	м	77	<u>992,02</u> -	- -	76386	-	- -	- -	- -
132	C113-1687 варіант 4	Труби поліпропіленові Stabi Glass системи KAN-therm PN 16 діам. 90x15 мм	м	25	<u>1192,11</u> -	- -	29803	-	- -	- -	- -
133	C113-1707 варіант 3	Коліно PP KAN діам. 32 мм	шт	8	<u>27,63</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
134	C113-1709 варіант 5	Коліно 90 град. PP KAN, діам. 40 мм	шт	38	<u>37,83</u> -	- -	1438	-	- -	- -	- -
135	C113-1710 варіант 3	Коліно 90 град. PP KAN діам. 63 мм	шт	8	<u>156,15</u> -	- -	1249	-	- -	- -	- -
136	C113-1711 варіант 3	Коліно 90 град. PP KAN діам. 75 мм	шт	8	<u>238,77</u> -	- -	1910	-	- -	- -	- -
137	C113-1711 варіант 4	Коліно 90 град. PP KAN діам. 90 мм	шт	14	<u>421,35</u> -	- -	5899	-	- -	- -	- -
138	C113-1778 варіант 5	Муфта редукційна PP KAN діам. 32x25 мм	шт	4	<u>33,93</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
139	C113-1780 варіант 2	Муфта редукційна PP KAN, діам. 40x25 мм	шт	2	<u>55,35</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
140	C113-1781 варіант 9	Муфта редукційна PP KAN, діам. 50x32 мм	шт	2	<u>76,77</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
141	C113-1781 варіант 14	Муфта редукційна PP KAN, діам. 50x40 мм	шт	2	<u>86,97</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
142	C113-1787 варіант 4	Муфта редукційна PP KAN, діам. 63x40 мм	шт	2	<u>117,57</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
143	C113-1787 варіант 3	Муфта редукційна PP KAN, діам. 63x50 мм	шт	2	<u>146,13</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
144	C113-1789 варіант 2	Муфта редукційна PP KAN, діам. 75x50 мм	шт	2	<u>181,83</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	C113-1790 варіант 2	Муфта редукційна PP KAN, діам. 75х63 мм	шт	4	<u>217,53</u>	-	870	-	-	-	-
146	C113-1933 варіант 4	Трійник PP KAN, Ду, 75 мм	шт	2	<u>285,69</u>	-	571	-	-	-	-
147	C113-2017 варіант 30	Трійник редукційний PP KAN 50/40/50	шт	2	<u>164,31</u>	-	329	-	-	-	-
148	C113-2017 варіант 31	Трійник редукційний PP KAN, 60/40/63	шт	4	<u>217,35</u>	-	869	-	-	-	-
149	C113-2017 варіант 32	Трійник редукційний PP KAN, 75/40/75	шт	2	<u>329,55</u>	-	659	-	-	-	-
150	C113-2017 варіант 33	Трійник редукційний PP KAN, 90/75/90	шт	2	<u>544,77</u>	-	1090	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							233668	33028	-	-	219,87
Разом будівельні роботи, грн.							233668				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							200640				
всього заробітна плата, грн.							33028				
Загальновиробничі витрати, грн.							16214				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5349				
Всього будівельні роботи, грн.							249882				

Всього по розділу 6							249882				
Розділ 7. Теплоізоляція											
151	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 97+25+67+77+25	100м	2,91	<u>5556,98</u> 5556,98	-	16171	16171	-	39,4000	114,65
152	C113-2444 варіант 7	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 35 кількість: 97*1,02	м	98,94	<u>46,70</u> -	-	4620	-	-	-	-
153	C113-2444 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 42 кількість: 25*1,02	м	25,5	<u>57,92</u> -	-	1477	-	-	-	-
154	C113-2444 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 50 кількість: 67*1,02	м	68,34	<u>82,19</u> -	-	5617	-	-	-	-
155	C113-2444 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 60 кількість: 77*1,02	м	78,54	<u>95,27</u> -	-	7483	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	C113-2444 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 76 кількість: 25*1,02	м	25,5	<u>126,02</u> -	-	3214	-	-	-	-
157	C1555-145 варіант 3	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 grey кількість: R1(138,14/100*291) =====	п.м.	402	<u>10,52</u> -	-	4229	-	-	-	-
158	C1630-1432 варіант 12	Крани кульові 1/2", діаметр 15 мм	шт	7	<u>255,29</u> -	-	1787	-	-	-	-
159	C1630-670 варіант 9	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	20	<u>498,59</u> -	-	9972	-	-	-	-
160	C1630-671 варіант 5	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	8	<u>709,11</u> -	-	5673	-	-	-	-
161	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	7	<u>40,93</u> 36,47	-	287	255	-	0,2300	1,61
162	C1630-1432 варіант 13	Повітровідвідник 15 мм	шт	7	<u>296,09</u> -	-	2073	-	-	-	-
163	KP15-20-1	Установлення клапанів балансувальних, діаметром до 25 мм	100шт	0,07	<u>51801,71</u> 40483,30	<u>2678,33</u> 209,78	3626	2834	<u>187</u> 15	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>19,4</u> 0,1
164	C1630-542 варіант 6	Клапан балансувальний USV-I "Danfoss", діаметр 20 мм	шт	2	<u>1475,15</u> -	-	2950	-	-	-	-
165	C1630-544 варіант 3	Клапан балансувальний USV-I "Danfoss", діаметр 25 мм	шт	5	<u>1884,55</u> -	-	9423	-	-	-	-
166	KP15-20-1	Установлення клапанів зворотніх, діаметром до 25 мм	100шт	0,07	<u>51801,71</u> 40483,30	<u>2678,33</u> 209,78	3626	2834	<u>187</u> 15	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>19,4</u> 0,1
167	C1630-542 варіант 4	Клапан зворотній, діаметр 20 мм	шт	2	<u>235,01</u> -	-	470	-	-	-	-
168	C1630-544 варіант 4	Клапан зворотній, діаметр 25 мм	шт	5	<u>419,15</u> -	-	2096	-	-	-	-
169	KP15-20-1	Установлення вузла регулювання, діаметром до 25 мм	100шт	0,05	<u>51801,71</u> 40483,30	<u>2678,33</u> 209,78	2590	2024	<u>134</u> 10	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>13,86</u> 0,07
170	C1630-65 варіант 9	Вузол регулювання УСВК -3/4-4 " Вентс" , діаметр 20 мм	шт	5	<u>13579,73</u> -	-	67899	-	-	-	-
171	KP15-20-2	Установлення вузла регулювання, діаметром до 50 мм	100шт	0,02	<u>53675,50</u> 40483,30	<u>3382,95</u> 264,81	1074	810	<u>68</u> 5	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>5,54</u> 0,03
172	C1630-65 варіант 6	Вузол регулювання УСВК -1 -6 " Вентс" , діаметр 40 мм	шт	2	<u>31872,58</u> -	-	63745	-	-	-	-
173	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	7	<u>93,47</u> 86,18	-	654	603	-	0,5900	4,13
174	C1630-986 варіант 1	Термометри прямі в оправі	шт	7	<u>255,56</u> -	-	1789	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,7	<u>1702,70</u> 1390,63	<u>237,20</u> 12,00	1192	973	<u>166</u> 8	<u>9,3000</u> 0,0800	<u>6,51</u> 0,06
176	С1545-8 варіант 1	Бобишки	шт	7	<u>120,64</u> -	- -	844	-	- -	- -	- -
177	КР15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>2268,83</u> 1260,83	<u>84,78</u> 11,31	2269	1261	<u>85</u> 11	<u>9,5200</u> 0,0634	<u>9,52</u> 0,06
178	С130-364 варіант 2	Калорифер водяний "ВЕНТС" НКВ 600*300	шт	1	<u>11319,85</u> -	- -	11320	-	- -	- -	- -
179	КР15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	2	<u>241,60</u> 205,96	<u>29,65</u> 1,50	483	412	<u>59</u> 3	<u>1,4100</u> 0,0100	<u>2,82</u> 0,02
180	С1630-104 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	2	<u>1233,69</u> -	- -	2467	-	- -	- -	- -
181	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	5	<u>234,92</u> 205,96	<u>23,72</u> 1,20	1175	1030	<u>119</u> 6	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>7,05</u> 0,04
182	С1630-103 варіант 4	Фільтри для очищення води в трубопроводах, діаметром 25 мм	шт	5	<u>328,66</u> -	- -	1643	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							243938	29207	<u>1005</u> 73		<u>204,49</u> 0,48
Разом будівельні роботи, грн.							243938				
в тому числі:							213726				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29280				
всього заробітна плата, грн.							14094				
Загальновиробничі витрати, грн.							19,87				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4602				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							258032				
Всього будівельні роботи, грн.							258032				
Всього по розділу 7							258032				
Розділ 8. Вузол вводу											
183	КМ7-247-11	Монтаж модульних блоків	шт	4	<u>45468,88</u> 17510,08	<u>20045,73</u> 7367,79	181876	70040	<u>80183</u> 29471	<u>112,0000</u> 38,3377	<u>448</u> 153,35
184	КР15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,04	<u>8598,25</u> 8158,36	<u>230,24</u> 106,55	344	326	<u>9</u> 4	<u>55,1800</u> 0,6072	<u>2,21</u> 0,02
185	& С1-1-1-75М варіант 6	Труба сталева водогазопровідна Ду20х2,5 мм	м.п	4	<u>98,72</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,08	<u>1739,47</u> 909,09	<u>111,26</u> 12,30	139	73	<u>9</u> 1	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0,44</u> 0,01
200	С1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>122,86</u> -	<u>-</u> -	6143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					210665	79737	<u>81058</u> 29591		<u>510,85</u> 154,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					210665 49870 109328 45279 54,17 12552 255944				
		Всього по розділу 8					255944				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3468005 3468005 2914508 494918 233537 320,59 74287 3701542	464026	<u>89471</u> 30892		<u>3133,98</u> 161,49
		Всього по кошторису					3701542				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3616,06				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					569205				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Придбання обладнання опалення
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 1055,257 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	1514-4037 варіант 1	Модульний блок вузла вводу	шт	1	138000,00	138000
2	1514-4037 варіант 5	Модульний блок системи опалення (школа укриття)	шт	1	206666,67	206667
3	1514-4037 варіант 6	Модульний блок системи вентиляції	шт	1	214166,67	214167
4	1514-4037 варіант 7	Модульний блок системи ГВП	шт	1	235000,00	235000
5	1501-1371 варіант 2	Фанкойл VIERRO 23 MV "WITO" в 2-х трубному виконанні в комплекті: ніжки PAF-C висотою 100мм; передня декоративна решітка для забору повітря GAP-C	шт	15	14770,00	221550
		Разом по розділу 1				1015384
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				39873
		Всього по розділу 1				1055257
		Разом				1015384
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				39873


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1055257

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Госпитний водопровід (В1)

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

286,533 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,46149 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

71,677 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водомірний вузол									
		== ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ									
1	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	613,30	-	613	247	-	1,6500	1,65
					246,72	-			-	-	-
2	C1630-1450	Лічильники холодної води Sensus 420 PC	шт	1	3767,21	-	3767	-	-	-	-
	варіант 3	Ду20мм			-	-			-	-	-
3	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	270,23	11,37	270	234	11	1,6000	1,6
					233,71	5,52			6	0,0378	0,04
4	C1630-1450	Модуль передачі імпульсів і даних для лічильників води	шт	1	8469,41	-	8469	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,03	<u>53675,50</u> 40483,30	<u>3382,95</u> 264,81	1610	1214	<u>101</u> 8	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>8,31</u> 0,05
6	C1630-65 варіант 7	Задвижка клиновая Hawle 4000E2 ДУ 50 Ру 16	шт	3	<u>7825,23</u> -	-	23476	-	-	-	-
7	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>85,68</u> 62,22	-	86	62	-	0,4100	0,41
8	C1630-1159 варіант 2	Манометри загального призначення ОБМ-1-100	комплект	1	<u>286,71</u> -	-	287	-	-	-	-
9	C1630-1432 варіант 9	Крани кульові для манометра, діаметр 15 мм	шт	1	<u>295,07</u> -	-	295	-	-	-	-
10	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	<u>7458,58</u> 7401,74	-	224	222	-	49,5000	1,49
11	C1630-1432 варіант 12	Крани кульові 1/2", діаметр 15 мм	шт	1	<u>255,29</u> -	-	255	-	-	-	-
12	C1630-670 варіант 10	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	2	<u>375,17</u> -	-	750	-	-	-	-
13	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>234,92</u> 205,96	<u>23,72</u> 1,20	235	206	<u>24</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>1,41</u> 0,01
14	C1630-103 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем, діаметром 20 мм	шт	1	<u>328,66</u> -	-	329	-	-	-	-
15	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм кількість: 0,2+0,1	100м	0,003	<u>9779,51</u> 9504,13	<u>45,35</u> 41,05	29	29	-	63,5600 0,2664	0,19 -
16	C113-49 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,3	<u>135,42</u> -	-	41	-	-	-	-
17	KP15-84-1	Прокладання патрбок-вставка зі сталевих емальованих труб діаметром до 50 мм кількість: 0,350+0,1*2+0,3+0,26*1	100м	0,0111	<u>17992,90</u> 15827,05	<u>1575,17</u> 201,71	200	176	<u>17</u> 2	<u>104,2900</u> 1,2223	<u>1,16</u> 0,01
18	C113-128 варіант 1	Патрубок- вставка з труби сталеві емальованої, діаметр 15 мм	м	0,26	<u>137,36</u> -	-	36	-	-	-	-
19	C113-129 варіант 1	Патрубок- вставка з труби сталеві емальованої діаметр 20 мм кількість: 0,3+0,2	м	0,5	<u>140,20</u> -	-	70	-	-	-	-
20	C113-356 варіант 1	Патрубок- вставка з труби сталеві емальованої, діаметр 50 мм	м	0,35	<u>315,80</u> -	-	111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	2	<u>234,81</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
22	C1530-159 варіант 3	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,2	<u>136,83</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
23	C1530-169 варіант 1	Трійник зварний емальований сталевий, діаметр 50 мм	10шт	0,3	<u>2908,20</u> -	- -	872	-	- -	- -	- -
24	C1530-149 варіант 2	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	0,2	<u>11,25</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
25	KP16-30-1	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	6	<u>165,35</u> 56,83	<u>101,03</u> 2,17	992	341	<u>606</u> 13	<u>0,3300</u> 0,0145	<u>1,98</u> 0,09
26	C130-966 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	6	<u>499,63</u> -	- -	2998	-	- -	- -	- -
27	& C111-1752-1 варіант 1	Прокладка гумова Ду 50	шт	6	<u>83,20</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
28	& C130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами M16x70	шт	40	<u>37,44</u> -	- -	1498	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					48511	2731	<u>759</u> 30		<u>18,2</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48511 45021 2761 1329 1,86 433 49840				

		Всього по розділу 1					49840				
29	KP15-19-1	Розділ 2. Трубопроводи Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,57	<u>8718,62</u> 8588,10	- -	4970	4895	- -	56,5900 -	32,26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,28	<u>9117,17</u> 8962,95	- -	11670	11473	- -	59,0600	75,6 -
31	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,9	<u>10082,73</u> 9888,68	- -	9074	8900	- -	65,1600	58,64 -
32	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,4	<u>10785,16</u> 10530,63	- -	4314	4212	- -	69,3900	27,76 -
33	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,27	<u>10949,50</u> 10606,16	- -	2956	2864	- -	70,9300	19,15 -
34	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,6	<u>5249,15</u> 4618,10	<u>583,58</u> 252,84	3149	2771	<u>350</u> 152	<u>32,3600</u> 1,5498	<u>19,42</u> 0,93
35	С113-1901 варіант 11	Труби KAN PP PN16 " Kan- Therm" Ду 50х6,9 мм	м	27	<u>249,41</u> -	- -	6734	-	- -	- -	- -
36	С113-1901 варіант 10	Труби KAN PP PN16 " Kan- Therm" Ду 40х5,5 мм	м	40	<u>181,41</u> -	- -	7256	-	- -	- -	- -
37	С113-1900 варіант 6	Труби KAN PP PN16 " Kan- Therm" Ду 32х4,4 мм	м	90	<u>114,17</u> -	- -	10275	-	- -	- -	- -
38	С113-1899 варіант 3	Труби KAN PP PN16 " Kan- Therm" Ду 25х3,5 мм	м	128	<u>96,15</u> -	- -	12307	-	- -	- -	- -
39	С113-1898 варіант 3	Труби KAN PP PN16 " Kan- Therm" , Ду 20х2,8 мм	м	57	<u>62,49</u> -	- -	3562	-	- -	- -	- -
40	С113-1705 варіант 2	Коліно PP KAN, діам. 20 мм	шт	31	<u>12,43</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
41	С113-1706 варіант 4	Коліно PP KAN діам. 25 мм	шт	14	<u>15,39</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
42	С113-1707 варіант 3	Коліно PP KAN діам. 32 мм	шт	18	<u>27,63</u> -	- -	497	-	- -	- -	- -
43	С113-1709 варіант 6	Коліно PP KAN, діам. 40 мм	шт	12	<u>37,83</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
44	С113-1709 варіант 7	Коліно PP KAN діам. 50 мм	шт	8	<u>89,95</u> -	- -	720	-	- -	- -	- -
45	С113-2017 варіант 22	Трійник PP KAN, Ду 50	шт	2	<u>173,49</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
46	С113-2017 варіант 21	Трійник PP KAN, Ду 40	шт	3	<u>124,53</u> -	- -	374	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C113-2017 варіант 24	Трійник PP KAN, Ду 32 мм	шт	4	<u>34,77</u> -	-	139	-	-	-	-
48	C113-2017 варіант 23	Трійник PP KAN, Ду 25 мм	шт	13	<u>21,51</u> -	-	280	-	-	-	-
49	C113-2016 варіант 2	Трійник PP KAN, Ду 20 мм	шт	5	<u>17,02</u> -	-	85	-	-	-	-
50	C113-2017 варіант 38	Трійник редукційний KAN, Ду 25x20x25	шт	11	<u>21,51</u> -	-	237	-	-	-	-
51	C113-2017 варіант 36	Трійник редукційний KAN, Ду 25x25x20	шт	3	<u>21,51</u> -	-	65	-	-	-	-
52	C113-2017 варіант 37	Трійник редукційний KAN, Ду 25x20x20	шт	13	<u>18,45</u> -	-	240	-	-	-	-
53	C113-2017 варіант 25	Трійник редукційний KAN, Ду 32-20-32	шт	1	<u>36,81</u> -	-	37	-	-	-	-
54	C113-2017 варіант 26	Трійник редукційний KAN, Ду 32-25-32	шт	1	<u>36,81</u> -	-	37	-	-	-	-
55	C113-2017 варіант 27	Трійник редукційний KAN, Ду 40x32x40	шт	4	<u>88,83</u> -	-	355	-	-	-	-
56	C113-2017 варіант 28	Трійник редукційний KAN, Ду 50x32x50	шт	1	<u>143,91</u> -	-	144	-	-	-	-
57	C113-2017 варіант 34	Трійник редукційний KAN, Ду 50x25x50	шт	3	<u>133,71</u> -	-	401	-	-	-	-
58	C113-2017 варіант 35	Трійник редукційний KAN, Ду 50x20x50	шт	2	<u>123,51</u> -	-	247	-	-	-	-
59	C113-1778 варіант 8	Муфта редукційна PP KAN діам. 32x20 мм	шт	2	<u>29,85</u> -	-	60	-	-	-	-
60	C113-1778 варіант 5	Муфта редукційна PP KAN діам. 32x25 мм	шт	5	<u>33,93</u> -	-	170	-	-	-	-
61	C113-1778 варіант 7	Муфта редукційна PP KAN діам. 40x25 мм	шт	1	<u>55,35</u> -	-	55	-	-	-	-
62	C113-1781 варіант 8	Муфта редукційна PP KAN, діам. 40x32 мм	шт	2	<u>62,49</u> -	-	125	-	-	-	-
63	C113-1781 варіант 13	Муфта редукційна PP KAN, діам. 50x32 мм	шт	2	<u>85,95</u> -	-	172	-	-	-	-
64	C113-1808 варіант 4	Муфта (з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	55	<u>235,71</u> -	-	12964	-	-	-	-
65	C113-1811 варіант 3	Муфта (з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	26	<u>366,27</u> -	-	9523	-	-	-	-
66	C113-1813 варіант 3	Муфта(з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	5	<u>754,89</u> -	-	3774	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C113-1814 варіант 3	Муфта (з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>1040,49</u> -	-	2081	-	-	-	-
68	C113-1815 варіант 2	Муфта (з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	6	<u>1244,49</u> -	-	7467	-	-	-	-
69	C113-1805 варіант 3	Муфта(з'єднувач) KAN-therm із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	1	<u>1040,49</u> -	-	1040	-	-	-	-
70	C113-1792 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 20 мм	шт	29	<u>11,31</u> -	-	328	-	-	-	-
71	C113-1793 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 25 мм	шт	64	<u>13,23</u> -	-	847	-	-	-	-
72	C113-1794 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 32 мм	шт	44	<u>16,64</u> -	-	732	-	-	-	-
73	C113-1795 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 40 мм	шт	36	<u>22,53</u> -	-	811	-	-	-	-
74	C113-1796 варіант 3	Муфта KAN-therm, діам. 50 мм	шт	14	<u>37,63</u> -	-	527	-	-	-	-
75	C113-1837 варіант 3	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ KAN- therm діам. 32x1" мм	шт	1	<u>211,80</u> -	-	212	-	-	-	-
76	C113-1837 варіант 1	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ KAN- therm діам. 25x3/4" мм	шт	4	<u>346,05</u> -	-	1384	-	-	-	-
77	C113-1836 варіант 1	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/KAN- therm діам. 20x1/2" мм	шт	3	<u>216,28</u> -	-	649	-	-	-	-
78	C113-1817 варіант 1	З'єднувач двосторонній редукційний латунний з РЗ/РВ KAN-therm діам. 3/4"x1/2" мм	шт	4	<u>66,84</u> -	-	267	-	-	-	-
79	C113-1819 варіант 1	З'єднувач двосторонній редукційний латунний з РЗ/РВ KAN-therm діам. 1"x1/2" мм	шт	1	<u>66,84</u> -	-	67	-	-	-	-
80	KP15-85-4	Прокладання гільз зі сталевих труб діаметром 80 мм L=0,4м; 1-шт	100м	0,004	<u>24041,01</u> 20751,66	<u>2154,67</u> 237,66	96	83	<u>9</u> 1	<u>136,7400</u> 1,3648	<u>0,55</u> 0,01
81	C113-155 варіант 2	Гільза із труби сталеві діаметр 80 мм, L=0, 4м, 1-шт	м	0,4	<u>439,71</u> -	-	176	-	-	-	-
82	KP15-85-2	Прокладання гільз зі сталевих труб діаметром 50 мм кількість: 0,4*3	100м	0,012	<u>18257,66</u> 15827,05	<u>1839,93</u> 158,58	219	190	<u>22</u> 2	<u>104,2900</u> 0,9454	<u>1,25</u> 0,01
83	C113-136 варіант 1	Гільзи із труби сталеві , діаметр 48 мм L=0,4м; 3-шт кількість: 0,4*3	м	1,2	<u>188,96</u> -	-	227	-	-	-	-
84	C113-2087 варіант 12	Хомут для кріплення труб діам. 50мм	шт	27	<u>53,13</u> -	-	1435	-	-	-	-
85	C113-2087 варіант 11	Хомут для кріплення труб діам. 40мм	шт	42	<u>45,99</u> -	-	1932	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C113-2087 варіант 10	Хомут для кріплення труб діам. 32мм	шт	92	<u>38,85</u>	-	3574	-	-	-	-
87	C113-2087 варіант 9	Хомут для кріплення труб діам. 25мм	шт	128	<u>21,51</u>	-	2753	-	-	-	-
88	C113-2086 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам. 20	шт	57	<u>17,43</u>	-	994	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							136187	35388	<u>381</u> 155		<u>234,63</u> 0,95
Разом будівельні роботи, грн.							136187				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							100418				
всього заробітна плата, грн.							35543				
Загальновиробничі витрати, грн.							17471				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5802				
Всього будівельні роботи, грн.							153658				

Всього по розділу 2							153658				
Розділ 3. Запірна арматура											
89	KP15-20-2	Установлення клапанів зворотних, діаметром 40 мм	100шт	0,01	<u>53675,50</u> 40483,30	<u>3382,95</u> 264,81	537	405	<u>34</u> 3	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>2,77</u> 0,02
90	C1630-545 варіант 4	Клапани зворотні, діаметр 40 мм	шт	1	<u>874,76</u>	-	875	-	-	-	-
91	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів кількість: 1+1+7+15+27	100 шт	0,51	<u>7458,58</u> 7401,74	-	3804	3775	-	49,5000	25,25
92	C1630-672 варіант 2	Крани кульові, діаметр 40 мм	шт	1	<u>1316,42</u>	-	1316	-	-	-	-
93	C1630-671 варіант 6	Крани кульові, діаметр 32 мм	шт	1	<u>709,11</u>	-	709	-	-	-	-
94	C1630-670 варіант 8	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	7	<u>498,59</u>	-	3490	-	-	-	-
95	C1630-1433 варіант 3	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	15	<u>374,87</u>	-	5623	-	-	-	-
96	C1630-1432 варіант 10	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	27	<u>255,29</u>	-	6893	-	-	-	-
97	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	3	<u>1773,06</u> 84,99	-	5319	255	-	0,5600	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C1630-670 варіант 12	Крани кульові, діаметр 25 мм (для поливу у комплекті)	шт	3	<u>1224,83</u>	-	3674	-	-	-	-
99	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	1	<u>488,91</u> 84,99	-	489	85	-	0,5600	0,56
100	C1630-1432 варіант 11	Крани кульові, діаметр 15 мм (для поливу у комплекті)	шт	1	<u>918,29</u>	-	918	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							33647	4520	<u>34</u> 3		<u>30,26</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							33647				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29093				
всього заробітна плата, грн.							4523				
Загальновиробничі витрати, грн.							2227				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							737				
Всього будівельні роботи, грн.							35874				

Всього по розділу 3							35874				
Розділ 4. ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБ											
101	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 57+128+90+40+27	100м	3,42	<u>5556,98</u> 5556,98	-	19005	19005	-	39,4000	134,75
102	C114-96-У варіант 11	Ізоляція труб K-FLEX ST, /22x09 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 09 мм кількість: 57*1,022	пм	58,254	<u>27,94</u> -	-	1628	-	-	-	-
103	C114-96-У варіант 18	Ізоляція труб K-FLEX ST, /28x09 (28)/, діаметр 25мм, товщиною 09 мм кількість: 128*1,022	пм	130,816	<u>32,02</u> -	-	4189	-	-	-	-
104	C114-96-У варіант 17	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35x09 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 09 мм кількість: 90*1,022	пм	91,98	<u>45,28</u> -	-	4165	-	-	-	-
105	C114-96-У варіант 16	Ізоляція труб K-FLEX ST, /48x09 (40)/, діаметр 40мм, товщиною 09 мм кількість: 40*1,022	пм	40,88	<u>52,42</u> -	-	2143	-	-	-	-
106	C114-96-У варіант 15	Ізоляція труб K-FLEX ST, /54x09 (50)/, діаметр 50мм, товщиною 09 мм кількість: 27*1,022	пм	27,594	<u>76,90</u> -	-	2122	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C1555-145 варіант 3	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 grey кількість: R1(138,14/100*342)	п.м.	472,4	<u>10,52</u> -	- -	4970	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					38222	19005	- -		134,75 -
		Разом будівельні роботи, грн.					38222				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19217				
		всього заробітна плата, грн.					19005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2873				
		Всього будівельні роботи, грн.					47162				

		Всього по розділу 4					47162				
		Разом прямі витрати по кошторису					256567	61644	<u>1174</u> 188		<u>417,84</u> 1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					256567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193749				
		всього заробітна плата, грн.					61832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9845				
		Всього будівельні роботи, грн.					286533				

		Всього по кошторису					286533				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					461,49				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71677				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Гарячий водопровід (ТЗ)

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

152,046 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,37358 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

57,821 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МОНТАЖНІ РОБОТИ									
		== ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ									
1	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	613,30	-	613	247	-	1,6500	1,65
					246,72	-			-	-	-
2	C1630-1450	Лічильники холодної води Sensus 420 PC	шт	1	3767,21	-	3767	-	-	-	-
	варіант 3	Ду20мм			-	-			-	-	-
3	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	270,23	11,37	270	234	11	1,6000	1,6
					233,71	5,52			6	0,0378	0,04
4	C1630-1450	Модуль передачі імпульсів і даних для лічильників води	шт	1	8469,41	-	8469	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	85,68 62,22	- -	86	62	- -	0,4100	0,41
6	С1630-1159 варіант 2	Манометри загального призначення ОБМ-1-100	комплект	1	286,71 -	- -	287	-	- -	- -	- -
7	С1630-1432 варіант 9	Крани кульові для манометра, діаметр 15 мм	шт	1	295,07 -	- -	295	-	- -	- -	- -
8	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	7458,58 7401,74	- -	224	222	- -	49,5000	1,49
9	С1630-1432 варіант 12	Крани кульові 1/2", діаметр 15 мм	шт	1	255,29 -	- -	255	-	- -	- -	- -
10	С1630-670 варіант 10	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	2	375,17 -	- -	750	-	- -	- -	- -
11	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	234,92 205,96	23,72 1,20	235	206	24 1	1,4100 0,0080	1,41 0,01
12	С1630-103 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем, діаметром 20 мм	шт	1	328,66 -	- -	329	-	- -	- -	- -
13	КР15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм кількість: 0,2+0,1	100м	0,003	9779,51 9504,13	45,35 41,05	29	29	- -	63,5600 0,2664	0,19 -
14	С113-49 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,3	135,42 -	- -	41	-	- -	- -	- -
15	С113-129 варіант 1	Патрубок- вставка з труби сталеві емальованої діаметр 20 мм кількість: 0,8+0,23+0,1	м	1,13	140,20 -	- -	158	-	- -	- -	- -
16	С1530-159 варіант 2	Перехід, діаметр 50х20 мм	10шт	0,2	111,13 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					15830	1000	35 7		6,75 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					15830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14795				
		всього заробітна плата, грн.					1007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156				
		Всього будівельні роботи, грн.					16311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					16311				
		Розділ 2. Трубопроводи									
17	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,51	<u>8718,62</u> 8588,10	- -	4446	4380	<u>-</u> -	56,5900 -	28,86 -
18	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,78	<u>9117,17</u> 8962,95	- -	7111	6991	<u>-</u> -	59,0600 -	46,07 -
19	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,34	<u>10082,73</u> 9888,68	- -	3428	3362	<u>-</u> -	65,1600 -	22,15 -
20	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,27	<u>10949,50</u> 10606,16	- -	2956	2864	<u>-</u> -	70,9300 -	19,15 -
21	KP20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,3	<u>5249,15</u> 4618,10	<u>583,58</u> 252,84	1575	1385	<u>175</u> 76	<u>32,3600</u> 1,5498	<u>9,71</u> 0,46
22	C113-1898 варіант 4	Труби Stabi Glass PN16 " Kan- Therm" , Ду 20х2,8 мм	м	51	<u>62,49</u> -	- -	3187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1899 варіант 4	Труби Stabi Glass PN16 " Kan- Therm" Ду 25х3,5 мм	м	78	<u>96,15</u> -	- -	7500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1900 варіант 5	Труби Stabi Glass PN16 " Kan- Therm" Ду 32х4,4 мм	м	34	<u>156,55</u> -	- -	5323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1901 варіант 9	Труби Stabi Glass PN16 " Kan- Therm" Ду 50х6,9 мм	м	27	<u>398,16</u> -	- -	10750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1705 варіант 2	Коліно PP KAN, діам. 20 мм	шт	28	<u>12,43</u> -	- -	348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1706 варіант 4	Коліно PP KAN діам. 25 мм	шт	22	<u>15,39</u> -	- -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1707 варіант 3	Коліно PP KAN діам. 32 мм	шт	11	<u>27,63</u> -	- -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1709 варіант 7	Коліно PP KAN діам. 50 мм	шт	5	<u>89,95</u> -	- -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-2016 варіант 2	Трійник PP KAN, Ду 20 мм	шт	8	<u>17,02</u> -	- -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-2017 варіант 23	Трійник PP KAN, Ду 25 мм	шт	3	<u>21,51</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-2017 варіант 24	Трійник PP KAN, Ду 32 мм	шт	4	<u>34,77</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-2017 варіант 22	Трійник PP KAN, Ду 50	шт	2	<u>173,49</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-2017 варіант 37	Трійник редукційний KAN, Ду 25x20x20	шт	7	<u>18,45</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C113-2017 варіант 38	Трійник редукційний KAN, Ду 25x20x25	шт	5	<u>21,51</u>	-	108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C113-2017 варіант 25	Трійник редукційний KAN, Ду 32-20-32	шт	1	<u>36,81</u>	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C113-2017 варіант 26	Трійник редукційний KAN, Ду 32-25-32	шт	1	<u>36,81</u>	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C113-2017 варіант 35	Трійник редукційний KAN, Ду 50x20x50	шт	2	<u>123,51</u>	-	247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C113-2017 варіант 28	Трійник редукційний KAN, Ду 50x32x50	шт	1	<u>143,91</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-1778 варіант 8	Муфта редукційна PP KAN діам. 32x20 мм	шт	1	<u>29,85</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-1778 варіант 5	Муфта редукційна PP KAN діам. 32x25 мм	шт	4	<u>33,93</u>	-	136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1781 варіант 9	Муфта редукційна PP KAN, діам. 50x32 мм	шт	2	<u>76,77</u>	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1811 варіант 3	Муфта (з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	3	<u>366,27</u>	-	1099	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1815 варіант 2	Муфта (з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	2	<u>1244,49</u>	-	2489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1792 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 20 мм	шт	26	<u>11,31</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-1793 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 25 мм	шт	39	<u>13,23</u>	-	516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1794 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 32 мм	шт	17	<u>16,64</u>	-	283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1796 варіант 3	Муфта KAN-therm, діам. 50 мм	шт	14	<u>37,63</u>	-	527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1837 варіант 2	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ KAN-therm діам. 32x1" мм	шт	1	<u>346,05</u>	-	346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-1837 варіант 1	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ KAN-therm діам. 25x3/4" мм	шт	4	<u>346,05</u>	-	1384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C113-1836 варіант 1	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/KAN-therm діам. 20x1/2" мм	шт	3	<u>216,28</u> -	-	649	-	-	-	-
52	C113-1817 варіант 1	З'єднувач двосторонній редукційний латунний з РЗ/РВ KAN-therm діам. 3/4"x1/2" мм	шт	4	<u>66,84</u> -	-	267	-	-	-	-
53	C113-1819 варіант 1	З'єднувач двосторонній редукційний латунний з РЗ/РВ KAN-therm діам. 1"x1/2" мм	шт	1	<u>66,84</u> -	-	67	-	-	-	-
54	KP15-85-4	Прокладання гіпльз зі сталевих труб діаметром 80 мм L=0,4м; 1-шт	100м	0,004	<u>24041,01</u> 20751,66	<u>2154,67</u> 237,66	96	83	<u>9</u> 1	<u>136,7400</u> 1,3648	<u>0,55</u> 0,01
55	C113-155 варіант 2	Гільза із труби сталеві діаметр 80 мм, L=0,4м, 1-шт	м	0,4	<u>439,71</u> -	-	176	-	-	-	-
56	KP15-85-2	Прокладання гіпльз зі сталевих труб діаметром 50 мм кількість: 0,4*3	100м	0,012	<u>18257,66</u> 15827,05	<u>1839,93</u> 158,58	219	190	<u>22</u> 2	<u>104,2900</u> 0,9454	<u>1,25</u> 0,01
57	C113-136 варіант 1	Гільзи із труби сталеві, діаметр 48 мм L=0,4м; 3-шт кількість: 0,4*3	м	1,2	<u>188,96</u> -	-	227	-	-	-	-
58	C113-2087 варіант 12	Хомут для кріплення труб діам. 50мм	шт	27	<u>53,13</u> -	-	1435	-	-	-	-
59	C113-2087 варіант 10	Хомут для кріплення труб діам. 32мм	шт	34	<u>38,85</u> -	-	1321	-	-	-	-
60	C113-2087 варіант 9	Хомут для кріплення труб діам. 25мм	шт	78	<u>21,51</u> -	-	1678	-	-	-	-
61	C113-2086 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам. 20	шт	51	<u>17,43</u> -	-	889	-	-	-	-
62	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,2	<u>7458,58</u> 7401,74	-	1492	1480	-	49,5000	9,9
63	C1630-1432 варіант 10	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	14	<u>255,29</u> -	-	3574	-	-	-	-
64	C1630-1433 варіант 3	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	3	<u>374,87</u> -	-	1125	-	-	-	-
65	C1630-670 варіант 8	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	2	<u>498,59</u> -	-	997	-	-	-	-
66	C1630-672 варіант 2	Крани кульові, діаметр 40 мм	шт	1	<u>1316,42</u> -	-	1316	-	-	-	-
67	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних кількість: 5+2+1	10к-т	0,8	<u>21886,30</u> 21681,17	<u>71,80</u> 65,00	17509	17345	<u>57</u> 52	<u>148,4300</u> 0,4218	<u>118,74</u> 0,34
		Разом прямі витрати по розділу 2					89401	38080	<u>263</u> 131		<u>256,38</u> 0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					89401				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					51058 38211 18899 27,16 6293 108300 108300				
		Розділ 3. ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБ									
68	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 51+78+34+27	100м	1,9	<u>5556,98</u> 5556,98	- -	10558	10558	- -	39,4000	74,86 -
69	C114-96-У варіант 12	Ізоляція труб K-FLEX ST, /22x13 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 13 мм кількість: 51*1,022	пм	52,122	<u>33,62</u> -	- -	1752	-	- -	- -	- -
70	C114-96-У варіант 13	Ізоляція труб K-FLEX ST, /28x13 (25)/, діаметр 25мм, товщиною 13 мм кількість: 78*1,022	пм	79,716	<u>39,34</u> -	- -	3136	-	- -	- -	- -
71	C114-96-У варіант 14	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35x13 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 13 мм кількість: 34*1,022	пм	34,748	<u>50,99</u> -	- -	1772	-	- -	- -	- -
72	C114-96-У варіант 20	Ізоляція труб K-FLEX ST, /54x13 50)/, діаметр 50мм, товщиною 13 мм кількість: 27*1,022	пм	27,594	<u>90,16</u> -	- -	2488	-	- -	- -	- -
73	C1555-145 варіант 3	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 grey кількість: R1(138,14/100*190)	п.м.	262,5	<u>10,52</u> -	- -	2762	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					22468	10558	- -		74,86 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22468 11910 10558 4966 6,89 1596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					27434				

		Всього по розділу 3					27434				
		Разом прямі витрати по кошторису					127699	49638	<u>298</u>		<u>337,99</u>
									<u>138</u>		<u>0,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					127699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77763				
		всього заробітна плата, грн.					49776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8045				
		Всього будівельні роботи, грн.					152046				

		Всього по кошторису					152046				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					373,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					57821				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Придбання обладнання водопроводу (ТЗ)

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 64,948 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	290319-6111 варіант 2	Бойлер "GORENJE" GBF50	шт	5	7478,33	37392
2	290319-6111 варіант 3	Бойлер "GORENJE" GBF80	шт	2	8218,33	16437
3	290319-6111 варіант 1	Бойлер "GORENJE" TGR150	шт	1	8665,83	8666
		Разом по розділу 1				62495
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2453
		Всього по розділу 1				64948
		Разом				62495
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2453
		Всього по кошторису				64948

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ніна ТУГАЙ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Гарячий водопровід (Т4)

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59,544 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12104 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,796 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,07	<u>7458,58</u>	-	522	518	-	49,5000	3,47
					7401,74	-			-	-	-
2	C1630-670 варіант 8	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	1	<u>498,59</u>	-	499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C1630-1432 варіант 10	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	4	<u>255,29</u>	-	1021	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C1630-1432 варіант 7	Балансувальний вентиль Alwa Kombi-4, діаметр 15 мм	шт	2	<u>3500,00</u>	-	7000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,45	<u>10082,73</u>	-	4537	4450	-	65,1600	29,32
					9888,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>9117,17</u> 8962,95	- -	5470	5378	- -	59,0600	35,44
7	C113-1682 варіант 6	Труби Stabi Glass системи KAN-therm PN 16 діам. 25x3,5 мм	м	60	<u>96,05</u> -	- -	5763	-	- -	- -	- -
8	C113-1683 варіант 6	Труби Stabi Glass системи KAN-therm PN 16, діам. 32x4,4 мм	м	45	<u>156,55</u> -	- -	7045	-	- -	- -	- -
9	C113-1706 варіант 4	Коліно PP KAN діам. 25 мм	шт	10	<u>15,39</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
10	C113-1707 варіант 3	Коліно PP KAN діам. 32 мм	шт	9	<u>27,63</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
11	C113-2017 варіант 24	Трійник PP KAN, Ду 32 мм	шт	2	<u>34,77</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
12	C113-1778 варіант 5	Муфта редукційна PP KAN діам. 32x25 мм	шт	3	<u>33,93</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
13	C113-1811 варіант 4	Муфта (з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	5	<u>316,29</u> -	- -	1581	-	- -	- -	- -
14	C113-1802 варіант 4	Муфта (з'єднувач) KAN-therm із внутрішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	5	<u>316,29</u> -	- -	1581	-	- -	- -	- -
15	C113-1793 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 25 мм	шт	30	<u>13,23</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
16	C113-1794 варіант 2	Муфта KAN-therm, діам. 32 мм	шт	23	<u>16,64</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
17	KP15-85-2	Прокладання гільз із сталевих труб діаметром 50 мм	100м	0,004	<u>18323,79</u> 15827,05	<u>1906,06</u> 218,45	73	63	<u>8</u> 1	<u>104,2900</u> 1,3339	<u>0,42</u> 0,01
18	C113-140 варіант 1	Гільза із труби сталеві, діаметр 50мм, L=0,4м, 1-шт кількість: 1*0,4	м	0,4	<u>281,36</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
19	C113-2087 варіант 10	Хомут для кріплення труб діам. 32мм	шт	45	<u>38,85</u> -	- -	1748	-	- -	- -	- -
20	C113-2087 варіант 9	Хомут для кріплення труб діам. 25мм	шт	60	<u>21,51</u> -	- -	1291	-	- -	- -	- -
21	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 45+60	100м	1,05	<u>5556,98</u> 5556,98	- -	5835	5835	- -	39,4000	41,37
22	C114-96-У варіант 14	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35x13 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 13 мм кількість: 45*1,022	пм	45,99	<u>50,99</u> -	- -	2345	-	- -	- -	- -
23	C114-96-У варіант 13	Ізоляція труб K-FLEX ST, /28x13 (25)/, діаметр 25мм, товщиною 13 мм кількість: 60*1,022	пм	61,32	<u>39,34</u> -	- -	2412	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1555-145 варіант 3	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 grey кількість: R1(138,14/100*105)	п.м.	145	<u>10,52</u> -	- -	1525	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					51716	16244	8 1		<u>110,02</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					51716				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35464				
		всього заробітна плата, грн.					16245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7828				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2551				
		Всього будівельні роботи, грн.					59544				

		Всього по розділу 1					59544				
		Разом прямі витрати по кошторису					51716	16244	8 1		<u>110,02</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					51716				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35464				
		всього заробітна плата, грн.					16245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7828				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2551				
		Всього будівельні роботи, грн.					59544				

		Всього по кошторису					59544				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					121,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18796				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на каналізація госпппобутова (К1)

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

499,027 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,30649 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

203,890 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>10183,11</u>	<u>9,45</u>	8146	8114	<u>8</u>	<u>65,8200</u>	<u>52,66</u>
					10142,86	8,55			7	0,0555	0,04
2	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,55	<u>9878,59</u>	<u>17,01</u>	5433	5356	<u>9</u>	<u>63,1900</u>	<u>34,75</u>
					9737,58	15,39			8	0,0999	0,05
3	C113-1451 варіант 9	Труби каналізації, діаметром 50 мм " Valrom"	м	80	<u>56,38</u>	-	4510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C113-1451 варіант 8	Труби каналізації, діаметром 110 мм " Valrom"	м	55	<u>144,32</u>	-	7938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	12,8	<u>8657,10</u>	<u>4363,81</u>	110811	54954	<u>55857</u>	<u>28,2900</u>	<u>362,11</u>
		кількість: 6+6+75+24+2+13+2			4293,29	1885,97			24140	13,1666	168,53
6	C113-1478 варіант 5	Ревізія діам. 50 мм " Valrom"	шт	6	<u>125,63</u>	-	754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1478 варіант 4	Ревізія діам. 110 мм " Valrom"	шт	6	<u>214,37</u> -	-	1286	-	-	-	-
8	C113-1466 варіант 5	Коліно діам. 50/45 " Valrom"	шт	75	<u>34,95</u> -	-	2621	-	-	-	-
9	C113-1466 варіант 4	Коліно діам. 110/45 " Valrom"	шт	24	<u>70,65</u> -	-	1696	-	-	-	-
10	C113-1484 варіант 2	Перехідник діам. 110/50 мм. " Valrom"	шт	2	<u>137,97</u> -	-	276	-	-	-	-
11	C113-1489 варіант 3	Заглушка (прочистка) діам. 110 мм, " Valrom"	шт	13	<u>37,83</u> -	-	492	-	-	-	-
12	C113-1489 варіант 4	Заглушка (прочистка) діам. 50 мм, " Valrom"	шт	2	<u>29,67</u> -	-	59	-	-	-	-
13	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм кількість: 4+4+22+6+16	10шт	5,2	<u>12758,76</u> 6213,05	<u>6545,71</u> 2828,95	66346	32308	<u>34038</u> 14711	<u>40,9400</u> 19,7499	<u>212,89</u> 102,7
14	C113-1457 варіант 12	Хрестовина одноплощина 67град,30' діам. 50мм, " Valrom"	шт	4	<u>336,87</u> -	-	1347	-	-	-	-
15	C113-1457 варіант 7	Хрестовина одноплощина 67град,30' діам. 110мм, " Valrom"	шт	4	<u>438,87</u> -	-	1755	-	-	-	-
16	C113-1457 варіант 8	Трійник 45град. діам. 110мм, " Valrom"	шт	22	<u>159,39</u> -	-	3507	-	-	-	-
17	C113-1457 варіант 9	Трійник 45град. діам. 110/50мм, " Valrom"	шт	6	<u>127,77</u> -	-	767	-	-	-	-
18	C113-1457 варіант 10	Трійник 45град. діам. 50мм, " Valrom"	шт	16	<u>93,09</u> -	-	1489	-	-	-	-
19	C113-1885 варіант 7	Хомут з прокладкою М8 діам. 110 мм	шт	55	<u>92,91</u> -	-	5110	-	-	-	-
20	C113-1885 варіант 8	Хомут з прокладкою М8 діам. 50 мм	шт	80	<u>53,13</u> -	-	4250	-	-	-	-
21	KP15-31-2	Улаштування муфти вогнезахисної	шт	10	<u>629,83</u> 627,63	-	6298	6276	-	<u>4,4500</u> -	<u>44,5</u> -
22	C113-1472 варіант 3	Муфта вогнезахисна ,діаметр 50мм	шт	6	<u>1249,67</u> -	-	7498	-	-	-	-
23	C113-1472 варіант 4	Муфта вогнезахисна, діаметр 110мм,	шт	4	<u>2274,77</u> -	-	9099	-	-	-	-
24	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,5	<u>10550,53</u> 9590,11	<u>880,00</u> 381,27	5275	4795	<u>440</u> 191	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>33,6</u> 1,17
25	KP20-28-4	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	1,5	<u>4041,58</u> 3633,40	<u>389,05</u> 168,56	6062	5450	<u>584</u> 253	<u>25,4600</u> 1,0332	<u>38,19</u> 1,55
26	KP15-31-2	Герметизація випусків	шт	3	<u>1158,77</u> 627,63	-	3476	1883	-	<u>4,4500</u> -	<u>13,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP15-85-4	Прокладання гільзи зі сталевих труб діаметром 80 мм кількість: 3*0,4	100м	0,012	<u>24107,14</u> 20751,66	<u>2220,80</u> 297,53	289	249	<u>27</u> 4	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>1,64</u> 0,02
28	KP15-85-7	Прокладання гільз зі сталевих труб діаметром 150 мм кількість: 3*0,4	100м	0,012	<u>34496,75</u> 28650,17	<u>2767,92</u> 423,45	414	344	<u>33</u> 5	<u>196,1400</u> 2,4251	<u>2,35</u> 0,03
29	C113-175 варіант 1	Гільзи із труби сталевий, діаметр 150 мм , L=0,4м, 4-шт кількість: 0,4*3	м	1,2	<u>809,03</u> -	- -	971	-	- -	- -	- -
30	C113-155 варіант 1	Гільза із труби сталевий діаметр 80 мм, L=0,4м, 1-шт кількість: 0,4*3	м	1,2	<u>439,71</u> -	- -	528	-	- -	- -	- -
31	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	<u>12299,74</u> 1281,86	<u>3,78</u> 3,42	2460	256	<u>1</u> 1	<u>8,6700</u> 0,0222	<u>1,73</u> -
32	C113-2294 варіант 2	Трап з прямим відводом (мокрий) діам. 50 мм	шт	2	<u>889,72</u> -	- -	1779	-	- -	- -	- -
33	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,6	<u>5972,67</u> 5499,71	<u>17,01</u> 15,39	9556	8800	<u>27</u> 25	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>58,85</u> 0,16
34	C130-644 варіант 2	Умивальники "Астра 55"	комплект	16	<u>1086,70</u> -	- -	17387	-	- -	- -	- -
35	C130-626 варіант 3	Змішувачі для умивальників	комплект	16	<u>2958,72</u> -	- -	47340	-	- -	- -	- -
36	C1630-973 варіант 12	Сифон пляшковий для умивальник	шт	16	<u>307,93</u> -	- -	4927	-	- -	- -	- -
37	& C130-1186-1 варіант 4	Шланг гнучкий, L=0,5м , діаметр 15 мм кількість: 16*2	шт	32	<u>182,17</u> -	- -	5829	-	- -	- -	- -
38	& C130-1186-1 варіант 5	Шланг гнучкий для сифону	шт	16	<u>92,41</u> -	- -	1479	-	- -	- -	- -
39	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,4	<u>8470,92</u> 6190,48	<u>34,01</u> 30,79	11859	8667	<u>48</u> 43	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>58,62</u> 0,28
40	C130-905 варіант 2	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідливою полицею	шт	14	<u>2815,15</u> -	- -	39412	-	- -	- -	- -
41	& C130-1186-1 варіант 4	Шланг гнучкий, L=0,5м , діаметр 15 мм	шт	14	<u>182,17</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
42	C113-1467 варіант 1	Патрубок для унітазу	шт	14	<u>180,47</u> -	- -	2527	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					415608	137452	91072 39388		915,24 274,53
		Разом будівельні роботи, грн.					415608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187084				
		всього заробітна плата, грн.					176840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83419				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27050				
		Всього будівельні роботи, грн.					499027				

		Всього по розділу 1					499027				
		Разом прямі витрати по кошторису					415608	137452	91072 39388		915,24 274,53
		Разом будівельні роботи, грн.					415608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187084				
		всього заробітна плата, грн.					176840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83419				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27050				
		Всього будівельні роботи, грн.					499027				

		Всього по кошторису					499027				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1306,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					203890				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на каналізація виробнича (КЗ)

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

200,897 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,40192 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

62,678 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,21	<u>10183,11</u>	<u>9,45</u>	2138	2130	<u>2</u>	<u>65,8200</u>	<u>13,82</u>
					10142,86	8,55			2	0,0555	0,01
2	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>9878,59</u>	<u>17,01</u>	1383	1363	<u>2</u>	<u>63,1900</u>	<u>8,85</u>
					9737,58	15,39			2	0,0999	0,01
3	C113-1451 варіант 9	Труби каналізації, діаметром 50 мм " Valrom"	м	21	<u>56,38</u>	-	1184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C113-1451 варіант 8	Труби каналізації, діаметром 110 мм " Valrom"	м	14	<u>144,32</u>	-	2020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	<u>22807,59</u>	<u>11,34</u>	2281	220	<u>1</u>	<u>14,9000</u>	<u>1,49</u>
					2202,97	10,26			1	0,0666	0,01
6	C113-2295 варіант 2	Трап з прямим відводом (мокрий) діам. 110 мм	шт	1	<u>1824,87</u>	-	1825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм кількість: 1+30+7+3+2	10шт	4,3	<u>8657,10</u> 4293,29	<u>4363,81</u> 1885,97	37226	18461	<u>18765</u> 8110	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>121,65</u> 56,62
8	C113-1478 варіант 4	Ревізія діам. 110 мм " Valrom"	шт	1	<u>214,37</u> -	-	214	-	-	-	-
9	C113-1466 варіант 5	Коліно діам. 50/45 " Valrom"	шт	30	<u>34,95</u> -	-	1049	-	-	-	-
10	C113-1466 варіант 4	Коліно діам. 110/45 " Valrom"	шт	7	<u>70,65</u> -	-	495	-	-	-	-
11	C113-1489 варіант 3	Заглушка (прочистка) діам. 110 мм, " Valrom"	шт	3	<u>37,83</u> -	-	113	-	-	-	-
12	C113-1489 варіант 4	Заглушка (прочистка) діам. 50 мм, " Valrom"	шт	2	<u>29,67</u> -	-	59	-	-	-	-
13	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм кількість: 4+1+9	10шт	1,4	<u>12758,76</u> 6213,05	<u>6545,71</u> 2828,95	17862	8698	<u>9164</u> 3961	<u>40,9400</u> 19,7499	<u>57,32</u> 27,65
14	C113-1457 варіант 8	Трійник 45град. діам. 110мм, " Valrom"	шт	4	<u>159,39</u> -	-	638	-	-	-	-
15	C113-1457 варіант 9	Трійник 45град. діам. 110/50мм, " Valrom"	шт	1	<u>127,77</u> -	-	128	-	-	-	-
16	C113-1457 варіант 10	Трійник 45град. діам. 50мм, " Valrom"	шт	9	<u>93,09</u> -	-	838	-	-	-	-
17	C113-1885 варіант 7	Хомут з прокладкою М8 діам. 110 мм	шт	14	<u>92,91</u> -	-	1301	-	-	-	-
18	C113-1885 варіант 8	Хомут з прокладкою М8 діам. 50 мм	шт	21	<u>53,13</u> -	-	1116	-	-	-	-
19	KP15-31-2	Улаштування муфти вогнезахисної	шт	4	<u>629,83</u> 627,63	-	2519	2511	-	4,4500	17,8
20	C113-1472 варіант 3	Муфта вогнезахисна ,діаметр 50мм	шт	3	<u>1249,67</u> -	-	3749	-	-	-	-
21	C113-1472 варіант 4	Муфта вогнезахисна, діаметр 110мм,	шт	1	<u>2274,77</u> -	-	2275	-	-	-	-
22	KP15-31-2	Герметизація випусків	шт	1	<u>1158,77</u> 627,63	-	1159	628	-	4,4500	4,45
23	KP15-85-7	Прокладання гільз зі сталевих труб діаметром 150 мм кількість: 1*0,4	100м	0,004	<u>34496,75</u> 28650,17	<u>2767,92</u> 423,45	138	115	<u>11</u> 2	<u>196,1400</u> 2,4251	<u>0,78</u> 0,01
24	C113-175 варіант 2	Гільзи із труби сталеві, діаметр 150 мм , L=0,4м, 1-шт кількість: 0,4*1	м	0,4	<u>809,03</u> -	-	324	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP15-36-4	Установлення раковин	10к-т	0,9	<u>3086,03</u> 2283,32	<u>5,67</u> 5,13	2777	2055	<u>5</u> 5	<u>15,2700</u> 0,0333	<u>13,74</u> 0,03
26	C130-572 варіант 2	Мийка	шт	9	<u>5613,35</u> -	- -	50520	-	- -	- -	- -
27	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,9	<u>2074,38</u> 2003,23	- -	1867	1803	- -	13,2000	11,88
28	C130-626 варіант 4	Змішувачі для мийки	комплект	9	<u>2958,72</u> -	- -	26628	-	- -	- -	- -
29	C1630-973 варіант 13	Сифон пляшковий для мийки	шт	9	<u>307,93</u> -	- -	2771	-	- -	- -	- -
30	& C130- 1186-1 варіант 4	Шланг гнучкий, L=0,5м , діаметр 15 мм	шт	18	<u>182,17</u> -	- -	3279	-	- -	- -	- -
31	& C130- 1186-1 варіант 5	Шланг гнучкий для сифону	шт	9	<u>92,41</u> -	- -	832	-	- -	- -	- -
32	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,2	<u>10550,53</u> 9590,11	<u>880,00</u> 381,27	2110	1918	<u>176</u> 76	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>13,44</u> 0,47
33	KP20-28-4	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	0,6	<u>4041,58</u> 3633,40	<u>389,05</u> 168,56	2425	2180	<u>233</u> 101	<u>25,4600</u> 1,0332	<u>15,28</u> 0,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					175243	42082	<u>28359</u> 12260		<u>280,5</u> 85,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - Всього по розділу 1					175243 104802 54342 25654 35,99 8336 200897 200897				
		Разом прямі витрати по кошторису					175243	42082	<u>28359</u> 12260		<u>280,5</u> 85,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					175243 104802 54342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					25654 35,99 8336 200897 200897				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					401,92 62678				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на каналізація напірна (К1Н)

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

88,277 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,21766 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

36,216 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. === МІНІ КАНАЛІЗАЦІЙНА НАСОСНА СТАНЦІЯ									
1	KM7-247-11	Монтаж КНС	шт	1	<u>45468,88</u>	<u>20045,73</u>	45469	17510	<u>20046</u>	<u>112,0000</u>	<u>112</u>
		=====			17510,08	7367,79			7368	38,3377	38,34
2	KP15-95-1	Установлення насосів	насос	1	<u>4856,92</u>	<u>119,74</u>	4857	3540	<u>120</u>	<u>24,5200</u>	<u>24,52</u>
					3540,44	27,11			27	0,1448	0,14
3	C1630-1163 варіант 3	Дренажний насос WILO TMW 32/8	шт	1	<u>7114,22</u>	<u>-</u>	7114	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	KP15-20-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	100шт	0,02	<u>53675,50</u>	<u>3382,95</u>	1074	810	<u>68</u>	<u>277,1500</u>	<u>5,54</u>
					40483,30	264,81			5	1,7478	0,03
5	C1630-543 варіант 5	Кран кульковий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1440,65</u>	<u>-</u>	1441	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-543 варіант 6	Клапан зворотній, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1007,15</u>	-	1007	-	-	-	-
7	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,04	<u>11649,33</u> 11166,90	-	466	447	-	74,6800	2,99
8	C113-1901 варіант 12	Труби KAN PP PN16 " Kan- Therm" Ду 63x8,6 мм	м	4	<u>394,08</u>	-	1576	-	-	-	-
9	C113-1710 варіант 4	Коліно PP KAN діам. 63 мм	шт	1	<u>156,15</u>	-	156	-	-	-	-
10	C113-1781 варіант 12	Муфта редукційна PP KAN, діам. 110x63 мм	шт	2	<u>316,47</u>	-	633	-	-	-	-
11	C113-1796 варіант 4	ПЕРЕХОДНИК KAN PPR 63X2" Н	шт	2	<u>1620,87</u>	-	3242	-	-	-	-
12	C113-2087 варіант 13	Хомут для труб Ду 65мм в комплекті з дюбелем та шпилькою	шт	2	<u>74,78</u>	-	150	-	-	-	-
13	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,02	<u>7458,58</u> 7401,74	-	149	148	-	49,5000	0,99
14	C1630-670 варіант 8	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	1	<u>498,59</u>	-	499	-	-	-	-
15	C1630-670 варіант 13	Клапан зворотній, діаметр 25 мм	шт	1	<u>419,03</u>	-	419	-	-	-	-
16	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,09	<u>10082,73</u> 9888,68	-	907	890	-	65,1600	5,86
17	C113-1900 варіант 6	Труби KAN PP PN16 " Kan- Therm" Ду 32x4,4 мм	м	9	<u>114,17</u>	-	1028	-	-	-	-
18	C113-1707 варіант 3	Коліно PP KAN діам. 32 мм	шт	1	<u>27,63</u>	-	28	-	-	-	-
19	C113-1781 варіант 9	Муфта редукційна PP KAN, діам. 50x32 мм	шт	1	<u>76,77</u>	-	77	-	-	-	-
20	C113-1813 варіант 3	Муфта(з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>754,89</u>	-	1510	-	-	-	-
21	C113-2087 варіант 10	Хомут для кріплення труб діам. 32мм	шт	9	<u>38,85</u>	-	350	-	-	-	-
22	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін діаметром 110 мм	10шт	0,1	<u>8647,90</u> 4293,29	<u>4354,61</u> 1881,99	865	429	<u>436</u> 188	<u>28,2900</u> 13,1400	<u>2,83</u> 1,31
23	C113-1466 варіант 4	Коліно діам. 110/45 " Valrom"	шт	1	<u>70,65</u>	-	71	-	-	-	-
24	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	0,1	<u>12758,76</u> 6213,05	<u>6545,71</u> 2828,95	1276	621	<u>655</u> 283	<u>40,9400</u> 19,7499	<u>4,09</u> 1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-1457 варіант 8	Трійник 45град. діам. 110мм, " Valrom"	шт	1	<u>159,39</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					74523	24395	<u>21325</u> 7871		<u>158,82</u> 41,79
		Разом будівельні роботи, грн.					74523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28803				
		всього заробітна плата, грн.					32266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13754				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3950				
		Всього будівельні роботи, грн.					88277				

		Всього по розділу 1					88277				
		Разом прямі витрати по кошторису					74523	24395	<u>21325</u> 7871		<u>158,82</u> 41,79
		Разом будівельні роботи, грн.					74523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28803				
		всього заробітна плата, грн.					32266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13754				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3950				
		Всього будівельні роботи, грн.					88277				

		Всього по кошторису					88277				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					217,66				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36216				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

Устаткування (К1Н)
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 39,889 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50258-1 варіант 2	Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 250 BCM 10/50	шт	1	38115,00	38115
		Разом				38115
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				1497
		Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	39612	0,007	277
		Всього вартість устаткування				39612
		Всього вартість будівельних робіт				277
		Всього по кошторису				39889

Склав

_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на пусконаладжувальні роботи (К1Н)
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

31,256 тис. грн.
0,12174 тис.люд.год.
24,733 тис. грн.
6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
1	КП9-9-16	Насосна станція перекачування стічних вод і дренажних вод, продуктивність до 50 м3/доб.	споруда	1	22475,04	-	22475	22475	-	112,0000	112
					22475,04	-			-		
		Разом прямі витрати по кошторису					22475	22475	-		112
		Разом будівельні роботи, грн.					22475		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2258				
		Всього будівельні роботи, грн.					31256				

		Всього по кошторису					31256				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					121,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24733				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на силове електрообладнання та електроосвітлення
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5364,078 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,57038 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1886,071 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
		====ЩС-1									
1	КР17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u>	-	1912	1831	---	11,8800	11,88
					1830,71	-			-	-	-
2	& С113-2129-1-И	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями	шт	1	<u>4177,86</u>	-	4178	-	---	---	---
	варіант 37	ЩРв-36з-1 36			-	-			-	-	-
3	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів	100шт	0,13	<u>31081,82</u>	-	4041	4036	---	217,5600	28,28
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			31047,99	-			-	-	-
4	& С1545-4078-1	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 6 3р С25	шт	1	<u>406,11</u>	-	406	-	---	---	---
	варіант 45				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1545-4078-1 варіант 47	Автоматичний вимикач з диференціальним захистом KZS 2М, 16А	шт	12	<u>1449,83</u> -	-	17398	-	-	-	-
6	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,06	<u>4064,21</u> 3890,76	-	244	233	-	28,2800	1,7
7	& C12-119-278 варіант 67	Провід ПВ-3 1х2,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	<u>11,95</u> -	-	61	-	-	-	-
8	& C12-119-278 варіант 68	Провід ПВ-3 1х6 кількість: 1*1,02	м	1,02	<u>28,05</u> -	-	29	-	-	-	-
9	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>3555,69</u> 2870,98	<u>266,79</u> 115,34	3556	2871	<u>267</u> 115	<u>19,2000</u> 0,7714	<u>19,2</u> 0,77
10	& C1545-4078-1 варіант 48	Обмежувач імпульсних перенапруг трьохполюсний, ОПС1-В,3р	шт	1	<u>2452,12</u> -	-	2452	-	-	-	-
11	КР17-13-1	====ЩС-2 Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	-	1912	1831	-	11,8800	11,88
12	& C113-2129-1-И варіант 37	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРВ-36з-1 36	шт	1	<u>4177,86</u> -	-	4178	-	-	-	-
13	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+1+9	100шт	0,11	<u>31081,82</u> 31047,99	-	3419	3415	-	217,5600	23,93
14	& C1545-4078-1 варіант 45	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3р C25	шт	1	<u>406,11</u> -	-	406	-	-	-	-
15	& C1545-4078-1 варіант 43	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3р C20	шт	1	<u>406,11</u> -	-	406	-	-	-	-
16	& C1545-4078-1 варіант 44	Автоматичний вимикач з диференціальним захистом KZS 2М, 16А	шт	9	<u>994,56</u> -	-	8951	-	-	-	-
17	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці кількість: 5+1	100м	0,06	<u>4064,21</u> 3890,76	-	244	233	-	28,2800	1,7
18	& C12-119-278 варіант 67	Провід ПВ-3 1х2,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	<u>11,95</u> -	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C12-119-278 варіант 68	Провід ПВ-3 1х6 кількість: 1*1,02	м	1,02	<u>28,05</u> -	-	29	-	-	-	-
20	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>6874,58</u> 2870,98	<u>3585,68</u> 1335,20	6875	2871	<u>3586</u> 1335	<u>19,2000</u> 7,1188	<u>19,2</u> 7,12
21	& C1545-4078-1 варіант 48	Обмежувач імпульсних перенапруг триполюсний, ОПС1-В,3р	шт	1	<u>2452,12</u> -	-	2452	-	-	-	-
22	КР17-13-1	====2ЩС1 (майстерня) Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	-	1912	1831	-	11,8800	11,88
23	& C113-2129-1-И варіант 38	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРВ-24з-1 36	шт	1	<u>3948,01</u> -	-	3948	-	-	-	-
24	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>49986,08</u> 43305,45	-	500	433	-	299,9200	3
25	& C1545-4078-1 варіант 51	Вимикач навантаження ВН32-3Р 40А	шт	1	<u>216,81</u> -	-	217	-	-	-	-
26	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+7+1	100шт	0,09	<u>31081,82</u> 31047,99	-	2797	2794	-	217,5600	19,58
27	& C1545-4078-1 варіант 50	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 413 С16 3Р	шт	1	<u>515,99</u> -	-	516	-	-	-	-
28	& C1545-4078-1 варіант 72	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 411 С16 1Р	шт	7	<u>131,30</u> -	-	919	-	-	-	-
29	& C1545-4078-1 варіант 53	Автоматичний вимикач з диферанційним захистом 16А АBB BMR 412 С16 2Р	шт	1	<u>342,85</u> -	-	343	-	-	-	-
30	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці кількість: 3+1	100м	0,04	<u>4064,21</u> 3890,76	-	163	156	-	28,2800	1,13
31	& C12-119-278 варіант 67	Провід ПВ-3 1х2,5 кількість: 3*1,02	м	3,06	<u>11,95</u> -	-	37	-	-	-	-
32	& C12-119-278 варіант 66	Провід ПВ-3 1х4 кількість: 1*1,02	м	1,02	<u>19,27</u> -	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР17-13-1	====3ЩС1 (кухня) Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	- -	1912	1831	- -	11,8800	11,88
34	& С113-2129-1-И варіант 39	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРв-72з-1 36	шт	1	<u>4252,88</u> -	- -	4253	-	- -	- -	- -
35	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>54621,90</u> 44617,87	- -	546	446	- -	285,3900	2,85
36	& С1545-4078-1 варіант 46	Автоматичний вимикач etimat 6 3р В125	шт	1	<u>4570,01</u> -	- -	4570	-	- -	- -	- -
37	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>49986,08</u> 43305,45	- -	1000	866	- -	299,9200	6
38	& С1545-4078-1 варіант 57	Автоматичний вимикач 40А АBB BMS 413 С40 3Р	шт	2	<u>667,66</u> -	- -	1335	-	- -	- -	- -
39	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 3+4+1+2+1+6	100шт	0,17	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	5284	5278	- -	217,5600	36,99
40	& С1545-4078-1 варіант 50	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 413 С16 3Р	шт	3	<u>515,99</u> -	- -	1548	-	- -	- -	- -
41	& С1545-4078-1 варіант 54	Автоматичний вимикач 20А АBB BMS 413 С20 3Р	шт	4	<u>530,81</u> -	- -	2123	-	- -	- -	- -
42	& С1545-4078-1 варіант 55	Автоматичний вимикач 25А АBB BMS 413 С25 3Р	шт	1	<u>547,81</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
43	& С1545-4078-1 варіант 72	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 411 С16 1Р	шт	2	<u>131,30</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
44	& С1545-4078-1 варіант 56	Автоматичний вимикач 20А АBB BMS 411 С20 1Р	шт	1	<u>153,22</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
45	& С1545-4078-1 варіант 53	Автоматичний вимикач з диферанційним захистом 16А АBB BMR 412 С16 2Р	шт	6	<u>342,85</u> -	- -	2057	-	- -	- -	- -
46	КМВ-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>8191,57</u> 2870,98	<u>4902,67</u> 1747,81	8192	2871	<u>4903</u> 1748	<u>19,2000</u> 9,9436	<u>19,2</u> 9,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C1545-4078-1 варіант 48	Обмежувач імпульсних перенапруг трьохполюсний, ОПС1-В,3р	шт	1	<u>2452,12</u> -	- -	2452	-	- -	- -	- -
48	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводі кількість: 8+1+1	100м	0,1	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	406	389	- -	28,2800 -	2,83 -
49	& C12-119-278 варіант 67	Провід ПВ-3 1х2,5 кількість: 8*1,02	м	8,16	<u>11,95</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
50	& C12-119-278 варіант 68	Провід ПВ-3 1х6 кількість: 1*1,02	м	1,02	<u>28,05</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
51	& C12-119-278 варіант 69	Провід ПВ-3 1х25мм2 кількість: 1*1,02	м	1,02	<u>114,87</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
52	КР17-13-1	====4ЩС Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	- -	1912	1831	- -	11,8800 -	11,88 -
53	& C113-2129-1-И варіант 37	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРв-36з-1 36	шт	1	<u>4177,86</u> -	- -	4178	-	- -	- -	- -
54	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 10+1+2	100шт	0,13	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	4041	4036	- -	217,5600 -	28,28 -
55	& C1545-4078-1 варіант 45	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3р C25	шт	1	<u>406,11</u> -	- -	406	-	- -	- -	- -
56	& C1545-4078-1 варіант 58	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1р C16	шт	2	<u>130,93</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
57	& C1545-4078-1 варіант 44	Автоматичний вимикач з диференціальним захистом KZS 2М, 16А	шт	10	<u>994,56</u> -	- -	9946	-	- -	- -	- -
58	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>8191,57</u> 2870,98	<u>4902,67</u> 1747,81	8192	2871	<u>4903</u> 1748	<u>19,2000</u> 9,9436	<u>19,2</u> 9,94
59	& C1545-4078-1 варіант 59	Обмежувач імпульсних перенапруг трьохполюсний, ОПС1-С,3р	шт	1	<u>2452,12</u> -	- -	2452	-	- -	- -	- -
60	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводі кількість: 5+1	100м	0,06	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	244	233	- -	28,2800 -	1,7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C12-119-278 варіант 67	Провід ПВ-3 1х2,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	<u>11,95</u> -	-	61	-	-	-	-
62	& C12-119-278 варіант 68	Провід ПВ-3 1х6 кількість: 1*1,02	м	1,02	<u>28,05</u> -	-	29	-	-	-	-
63	КР17-13-1	====5ЩС Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	-	1912	1831	-	11,8800	11,88
64	& C113-2129-1-И варіант 37	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРв-36з-1 36	шт	1	<u>4177,86</u> -	-	4178	-	-	-	-
65	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+12	100шт	0,13	<u>31081,82</u> 31047,99	-	4041	4036	-	217,5600	28,28
66	& C1545-4078-1 варіант 45	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 6 3р С25	шт	1	<u>406,11</u> -	-	406	-	-	-	-
67	& C1545-4078-1 варіант 44	Автоматичний вимикач з дифференціальним захистом КЗС 2М, 16А	шт	12	<u>994,56</u> -	-	11935	-	-	-	-
68	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>8191,57</u> 2870,98	<u>4902,67</u> 1747,81	8192	2871	<u>4903</u> 1748	<u>19,2000</u> 9,9436	<u>19,2</u> 9,94
69	& C1545-4078-1 варіант 59	Обмежувач імпульсних перенапруг триполюсний, ОПС1-С,3р	шт	1	<u>2452,12</u> -	-	2452	-	-	-	-
70	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці кількість: 5+1	100м	0,06	<u>4064,21</u> 3890,76	-	244	233	-	28,2800	1,7
71	& C12-119-278 варіант 67	Провід ПВ-3 1х2,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	<u>11,95</u> -	-	61	-	-	-	-
72	& C12-119-278 варіант 68	Провід ПВ-3 1х6 кількість: 1*1,02	м	1,02	<u>28,05</u> -	-	29	-	-	-	-
73	КР17-13-1	====6ЩС(укриття) Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	-	1912	1831	-	11,8800	11,88
74	& C113-2129-1-И варіант 41	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРн-36з-0 У2	шт	1	<u>2136,94</u> -	-	2137	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 7+5	100шт	0,12	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	3730	3726	- -	217,5600	26,11
76	& C1545-4078-1 варіант 55	Автоматичний вимикач 25А АBB BMS 413 C25 3P	шт	1	<u>547,81</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
77	& C1545-4078-1 варіант 61	Автоматичний вимикач АBB S203-C20 3P	шт	1	<u>913,47</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
78	& C1545-4078-1 варіант 60	Паралельний розчіплювач АBB S2C A2	шт	1	<u>1727,18</u> -	- -	1727	-	- -	- -	- -
79	& C1545-4078-1 варіант 50	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 413 C16 3P	шт	1	<u>515,99</u> -	- -	516	-	- -	- -	- -
80	& C1545-4078-1 варіант 72	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 411 C16 1P	шт	2	<u>131,30</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
81	& C1545-4078-1 варіант 62	Автоматичний вимикач 6А АBB BMS 411 C06 1P	шт	1	<u>170,99</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
82	& C1545-4078-1 варіант 53	Автоматичний вимикач з диферанційним захистом 16А АBB BMR 412 C16 2P	шт	5	<u>342,85</u> -	- -	1714	-	- -	- -	- -
83	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>8191,57</u> 2870,98	<u>4902,67</u> 1747,81	8192	2871	<u>4903</u> 1748	<u>19,2000</u> 9,9436	<u>19,2</u> 9,94
84	& C1545-4078-1 варіант 59	Обмежувач імпульсних перенапруг трьохполюсний, ОПС1-С,3р	шт	1	<u>2452,12</u> -	- -	2452	-	- -	- -	- -
85	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці кількість: 5+1	100м	0,06	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	244	233	- -	28,2800	1,7
86	& C12-119-278 варіант 67	Провід ПВ-3 1х2,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	<u>11,95</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
87	& C12-119-278 варіант 66	Провід ПВ-3 1х4 кількість: 1*1,02 ====1ЩВ	м	1,02	<u>19,27</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
88	КР17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	- -	1912	1831	- -	11,8800	11,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C113-2129-1-И варіант 40	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРН-24з-0 У2	шт	1	<u>1748,95</u> -	- -	1749	-	- -	- -	- -
90	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>49986,08</u> 43305,45	- -	1000	866	- -	299,9200 -	6 -
91	& C1545-4078-1 варіант 63	Автоматичний вимикач ABB S203-C63 3P	шт	1	<u>1997,54</u> -	- -	1998	-	- -	- -	- -
92	& C1545-4078-1 варіант 64	Автоматичний вимикач 50A ABB BMS 413 C50 3P	шт	1	<u>767,43</u> -	- -	767	-	- -	- -	- -
93	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+1+2+4	100шт	0,08	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	2487	2484	- -	217,5600 -	17,4 -
94	& C1545-4078-1 варіант 60	Паралельний розчіплювач ABB S2C A2	шт	1	<u>1727,18</u> -	- -	1727	-	- -	- -	- -
95	& C1545-4078-1 варіант 55	Автоматичний вимикач 25A ABB BMS 413 C25 3P	шт	1	<u>547,81</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
96	& C1545-4078-1 варіант 65	Автоматичний вимикач 25A ABB BMS 411 C25 1P	шт	2	<u>153,22</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
97	& C1545-4078-1 варіант 72	Автоматичний вимикач 16A ABB BMS 411 C16 1P	шт	4	<u>131,30</u> -	- -	525	-	- -	- -	- -
98	KM8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>8191,57</u> 2870,98	<u>4902,67</u> 1747,81	8192	2871	<u>4903</u> 1748	<u>19,2000</u> 9,9436	<u>19,2</u> 9,94
99	& C1545-4078-1 варіант 59	Обмежувач імпульсних перенапруг триполюсний, ОПС1-С,3р	шт	1	<u>2452,12</u> -	- -	2452	-	- -	- -	- -
100	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці кількість: 5+1	100м	0,06	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	244	233	- -	28,2800 -	1,7 -
101	& C12-119-278 варіант 70	Провід ПВ-3 1х1,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	<u>7,61</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
102	& C12-119-278 варіант 68	Провід ПВ-3 1х6 кількість: 1*1,02	м	1,02	<u>28,05</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		====2ЩВ									
103	КР17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	-	1912	1831	-	11,8800	11,88
104	& С113-2129-1-И варіант 40	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРн-24з-0 У2	шт	1	<u>1748,95</u> -	-	1749	-	-	-	-
105	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>49986,08</u> 43305,45	-	500	433	-	299,9200	3
106	& С1545-4078-1 варіант 66	Автоматичний вимикач 40А АBB BMS 413 С40 3Р	шт	1	<u>668,38</u> -	-	668	-	-	-	-
107	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+3+6	100шт	0,1	<u>31081,82</u> 31047,99	-	3108	3105	-	217,5600	21,76
108	& С1545-4078-1 варіант 55	Автоматичний вимикач 25А АBB BMS 413 С25 3Р	шт	1	<u>547,81</u> -	-	548	-	-	-	-
109	& С1545-4078-1 варіант 65	Автоматичний вимикач 25А АBB BMS 411 С25 1Р	шт	3	<u>153,22</u> -	-	460	-	-	-	-
110	& С1545-4078-1 варіант 72	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 411 С16 1Р	шт	6	<u>131,30</u> -	-	788	-	-	-	-
111	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці кількість: 5+3+3	100м	0,11	<u>4064,21</u> 3890,76	-	447	428	-	28,2800	3,11
112	& С12-119-278 варіант 70	Провід ПВ-3 1х1,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	<u>7,61</u> -	-	39	-	-	-	-
113	& С12-119-278 варіант 66	Провід ПВ-3 1х4 кількість: 3*1,02	м	3,06	<u>19,27</u> -	-	59	-	-	-	-
114	& С12-119-278 варіант 68	Провід ПВ-3 1х6 кількість: 3*1,02	м	3,06	<u>28,05</u> -	-	86	-	-	-	-
		====2ЩВ									
115	КР17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	-	1912	1831	-	11,8800	11,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C113-2129-1-И варіант 40	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРн-24з-0 У2	шт	1	<u>1748,95</u> -	- -	1749	-	- -	- -	- -
117	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+2+3	100шт	0,06	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	1865	1863	- -	217,5600 -	13,05 -
118	& C1545-4078-1 варіант 54	Автоматичний вимикач 20А АBB BMS 413 C20 3P	шт	1	<u>530,81</u> -	- -	531	-	- -	- -	- -
119	& C1545-4078-1 варіант 50	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 413 C16 3P	шт	2	<u>515,99</u> -	- -	1032	-	- -	- -	- -
120	& C1545-4078-1 варіант 62	Автоматичний вимикач 6А АBB BMS 411 C06 1P	шт	3	<u>170,99</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
121	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,03	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	122	117	- -	28,2800 -	0,85 -
122	& C12-119-278 варіант 70	Провід ПВ-3 1х1,5 кількість: 3*1,02 ====1ЩО	м	3,06	<u>7,61</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
123	КР17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	- -	1912	1831	- -	11,8800 -	11,88 -
124	& C113-2129-1-И варіант 42	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРв-18з-1 36	шт	1	<u>1471,77</u> -	- -	1472	-	- -	- -	- -
125	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	3419	3415	- -	217,5600 -	23,93 -
126	& C1545-4078-1 варіант 49	Вимикач навантаження ВН32-3P 20А	шт	1	<u>216,81</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
127	& C1545-4078-1 варіант 67	Автоматичний вимикач 10А АBB BMS 411 C10 1P	шт	10	<u>153,22</u> -	- -	1532	-	- -	- -	- -
128	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,03	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	122	117	- -	28,2800 -	0,85 -
129	& C12-119-278 варіант 70	Провід ПВ-3 1х1,5 кількість: 3*1,02 ====2ЩО	м	3,06	<u>7,61</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	KP17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	- -	1912	1831	<u>-</u> -	11,8800 -	11,88 -
131	& C113-2129-1-И варіант 42	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРВ-18з-1 36	шт	1	<u>1471,77</u> -	- -	1472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	3108	3105	<u>-</u> -	217,5600 -	21,76 -
133	& C1545-4078-1 варіант 49	Вимикач навантаження ВНЗ2-ЗР 20А	шт	1	<u>216,81</u> -	- -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C1545-4078-1 варіант 67	Автоматичний вимикач 10А АBB BMS 411 С10 1Р	шт	9	<u>153,22</u> -	- -	1379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,03	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	122	117	<u>-</u> -	28,2800 -	0,85 -
136	& C12-119-278 варіант 70	Провід ПВ-3 1x1,5 кількість: 3*1,02 ====3ЩО	м	3,06	<u>7,61</u> -	- -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	KP17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	- -	1912	1831	<u>-</u> -	11,8800 -	11,88 -
138	& C113-2129-1-И варіант 43	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРВ-12з-1 36	шт	1	<u>1377,99</u> -	- -	1378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+6	100шт	0,07	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	2176	2173	<u>-</u> -	217,5600 -	15,23 -
140	& C1545-4078-1 варіант 49	Вимикач навантаження ВНЗ2-ЗР 20А	шт	1	<u>216,81</u> -	- -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C1545-4078-1 варіант 67	Автоматичний вимикач 10А АBB BMS 411 С10 1Р	шт	6	<u>153,22</u> -	- -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,03	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	122	117	<u>-</u> -	28,2800 -	0,85 -
143	& C12-119-278 варіант 70	Провід ПВ-3 1x1,5 кількість: 3*1,02 ====4ЩО	м	3,06	<u>7,61</u> -	- -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КР17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	-	1912	1831	-	11,8800	11,88
145	& С113-2129-1-И варіант 42	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРв-18з-1 36	шт	1	<u>1471,77</u> -	-	1472	-	-	-	-
146	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>31081,82</u> 31047,99	-	4041	4036	-	217,5600	28,28
147	& С1545-4078-1 варіант 49	Вимикач навантаження ВН32-3Р 20А	шт	1	<u>216,81</u> -	-	217	-	-	-	-
148	& С1545-4078-1 варіант 67	Автоматичний вимикач 10А АBB BMS 411 С10 1Р	шт	12	<u>153,22</u> -	-	1839	-	-	-	-
149	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,03	<u>4064,21</u> 3890,76	-	122	117	-	28,2800	0,85
150	& С12-119-278 варіант 70	Провід ПВ-3 1х1,5 кількість: 3*1,02	м	3,06	<u>7,61</u> -	-	23	-	-	-	-
151	КР17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	-	1912	1831	-	11,8800	11,88
152	& С113-2129-1-И варіант 42	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРв-18з-1 36	шт	1	<u>1471,77</u> -	-	1472	-	-	-	-
153	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>31081,82</u> 31047,99	-	3108	3105	-	217,5600	21,76
154	& С1545-4078-1 варіант 49	Вимикач навантаження ВН32-3Р 20А	шт	1	<u>216,81</u> -	-	217	-	-	-	-
155	& С1545-4078-1 варіант 67	Автоматичний вимикач 10А АBB BMS 411 С10 1Р	шт	9	<u>153,22</u> -	-	1379	-	-	-	-
156	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,03	<u>4064,21</u> 3890,76	-	122	117	-	28,2800	0,85
157	& С12-119-278 варіант 70	Провід ПВ-3 1х1,5 кількість: 3*1,02	м	3,06	<u>7,61</u> -	-	23	-	-	-	-
158	КР17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	-	1912	1831	-	11,8800	11,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& C113-2129-1-И варіант 44	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРн-9з-0 У2	шт	1	<u>996,23</u> -	- -	996	-	- -	- -	- -
160	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	932	931	- -	217,5600 -	6,53 -
161	& C1545-4078-1 варіант 68	Вимикач навантаження ВН32-1Р 20А	шт	1	<u>77,15</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
162	& C1545-4078-1 варіант 67	Автоматичний вимикач 10А АBB ВMS 411 С10 1Р	шт	2	<u>153,22</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
163	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,01	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	41	39	- -	28,2800 -	0,28 -
164	& C12-119-278 варіант 70	Провід ПВ-3 1х1,5 кількість: 1*1,02	м	1,02	<u>7,61</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
165	КР17-13-1	====1ЩОА Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	- -	1912	1831	- -	11,8800 -	11,88 -
166	& C113-2129-1-И варіант 43	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРв-12з-1 36	шт	1	<u>1377,99</u> -	- -	1378	-	- -	- -	- -
167	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	2176	2173	- -	217,5600 -	15,23 -
168	& C1545-4078-1 варіант 49	Вимикач навантаження ВН32-3Р 20А	шт	1	<u>216,81</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
169	& C1545-4078-1 варіант 67	Автоматичний вимикач 10А АBB ВMS 411 С10 1Р	шт	6	<u>153,22</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
170	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,03	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	122	117	- -	28,2800 -	0,85 -
171	& C12-119-278 варіант 70	Провід ПВ-3 1х1,5 кількість: 3*1,02	м	3,06	<u>7,61</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
172	КР17-13-1	====2ЩОА Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	- -	1912	1831	- -	11,8800 -	11,88 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& C113-2129-1-И варіант 43	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРВ-12з-1 36	шт	1	<u>1377,99</u> -	- -	1378	-	- -	- -	- -
174	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	2176	2173	- -	217,5600 -	15,23 -
175	& C1545-4078-1 варіант 49	Вимикач навантаження ВН32-3Р 20А	шт	1	<u>216,81</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
176	& C1545-4078-1 варіант 67	Автоматичний вимикач 10А АBB BMS 411 С10 1Р	шт	6	<u>153,22</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
177	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,03	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	122	117	- -	28,2800 -	0,85 -
178	& C12-119-278 варіант 70	Провід ПВ-3 1х1,5 кількість: 3*1,02	м	3,06	<u>7,61</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
179	КР17-13-1	====3ЩОА Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	- -	1912	1831	- -	11,8800 -	11,88 -
180	& C113-2129-1-И варіант 44	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРН-9з-0 У2	шт	1	<u>996,23</u> -	- -	996	-	- -	- -	- -
181	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	2176	2173	- -	217,5600 -	15,23 -
182	& C1545-4078-1 варіант 68	Вимикач навантаження ВН32-1Р 20А	шт	1	<u>77,15</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
183	& C1545-4078-1 варіант 67	Автоматичний вимикач 10А АBB BMS 411 С10 1Р	шт	3	<u>153,22</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
184	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,01	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	41	39	- -	28,2800 -	0,28 -
185	& C12-119-278 варіант 70	Провід ПВ-3 1х1,5 кількість: 1*1,02	м	1,02	<u>7,61</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
186	КР17-13-1	==== Щит ВРП Монтаж ввідно розподільчого пристрою з 2 панелей	1 шафа	1	<u>1911,91</u> 1830,71	- -	1912	1831	- -	11,8800 -	11,88 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	& C113-2129-1-И варіант 45	Панель вводу ВРУ-1-11-10	шт	1	<u>35582,97</u> -	- -	35583	-	- -	- -	- -
188	& C113-2129-1-И варіант 46	Панель розподільна ВРУ-1-47-00 з блоком АВР, з захистом відгалужувальних ліній автоматичними вимикачами	шт	1	<u>11503,94</u> -	- -	11504	-	- -	- -	- -
189	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 7+8+1+1	100шт	0,17	<u>31081,82</u> <u>31047,99</u>	- -	5284	5278	- -	217,5600 -	36,99 -
190	& C1545-4078-1 варіант 68	Вимикач навантаження ВН32-1Р 20А	шт	7	<u>77,15</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
191	& C1545-4078-1 варіант 49	Вимикач навантаження ВН32-3Р 20А	шт	8	<u>216,81</u> -	- -	1734	-	- -	- -	- -
192	& C1545-4078-1 варіант 69	Вимикач навантаження ВН32-3Р 25А	шт	1	<u>231,96</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
193	& C1545-4078-1 варіант 70	Вимикач пакетний ПВ3-16 УХЛ	шт	1	<u>147,29</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
194	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>49986,08</u> <u>43305,45</u>	- -	1000	866	- -	299,9200 -	6 -
195	& C1545-4078-1 варіант 51	Вимикач навантаження ВН32-3Р 40А	шт	2	<u>216,81</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
196	КМ8-86-1	Монтаж щита електропостачання кабінету фізики	шт	2	<u>12145,78</u> <u>6698,94</u>	<u>5446,84</u> <u>2206,99</u>	24292	13398	<u>10894</u> <u>4414</u>	<u>44,8000</u> <u>12,9029</u>	<u>89,6</u> <u>25,81</u>
197	& C113-2129-1-И варіант 47	Комплект електропостачання кабінету фізики та хімії КЕС-ФХ, 220/42 В 160кВА	шт	2	<u>64851,57</u> -	- -	129703	-	- -	- -	- -
198	КМ8-86-1	Щит управління системи протидимного захисту	шт	1	<u>12145,78</u> <u>6698,94</u>	<u>5446,84</u> <u>2206,99</u>	12146	6699	<u>5447</u> <u>2207</u>	<u>44,8000</u> <u>12,9029</u>	<u>44,8</u> <u>12,9</u>
199	& C113-2129-1-И варіант 49	Щит управління системи протидимного захисту ТПА ОВТ-346	шт	1	<u>41659,39</u> -	- -	41659	-	- -	- -	- -
200	КР17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	4	<u>555,84</u> <u>319,99</u>	<u>17,27</u> <u>10,56</u>	2223	1280	<u>69</u> <u>42</u>	<u>2,1400</u> <u>0,0686</u>	<u>8,56</u> <u>0,27</u>
201	1504-2002 варіант 2	Ящик з перекидним рубильником та запобіжниками ЯТП-0,25/36В	шт	4	<u>4100,00</u> -	- -	16400	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КМ10-667-4	Прилад ПКП	шт	1	<u>2422,87</u> 2421,41	<u>1,46</u> 0,28	2423	2421	<u>2</u> -	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>17,6</u> -
203	1504-19049 варіант 5	Сигналізатор газу "Варта 1-03"	шт	1	<u>7025,00</u> -	- -	7025	-	- -	- -	- -
204	КМ20-201-10	Монтаж сигналізатора газу	шт	3	<u>1166,90</u> 1139,81	<u>2,23</u> 0,42	3501	3419	<u>7</u> 1	<u>5,6800</u> 0,0032	<u>17,04</u> 0,01
205	1504-19049 варіант 6	Сигналізатор газу ДМ 4І	шт	3	<u>3375,00</u> -	- -	10125	-	- -	- -	- -
206	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС світло-звуковий	шт	2	<u>432,76</u> 423,81	<u>2,09</u> 0,40	866	848	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>6,4</u> 0,01
207	1504-19049 варіант 7	Табло світло-звукосигнальне, 12В "Піонер-5"	шт	1	<u>441,67</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
208	1504-19049 варіант 8	Пристрій світло-звуковий, 12В, С-03С	шт	1	<u>377,50</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							617852	155412	<u>44791</u> 16855		<u>1051,31</u> 96,59
Разом устаткування, грн.							34370				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1350				
Всього устаткування, грн.							35720				
Разом будівельні роботи, грн.							583482				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							383279				
всього заробітна плата, грн.							172267				
Загальновиробничі витрати, грн.							80549				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							110,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25638				
Всього будівельні роботи, грн.							664031				

Всього по розділу 1							699751				
Розділ 2. Світлотехнічне обладнання											
====Світлотехнічне обладнання											
209	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	5,26	<u>23826,41</u> 22909,62	<u>349,56</u> 316,44	125327	120505	<u>1839</u> 1664	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>824,98</u> 10,8
210	& С100-1507-9-1 варіант 31	Світильник ECO PANEL600 36W 840 UGR19 WT	шт	387	<u>1105,63</u> -	- -	427879	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& C100-1507-9-1 варіант 32	Рамка ECOPANEL600SURFACMOUNTKIT 10x1 H70 LEDV	шт	338	<u>613,48</u> -	- -	207356	-	- -	- -	- -
212	& C100-1507-9-1 варіант 33	Світильник настінний з кронштейном для шкільних дошок 20Вт	шт	24	<u>1521,28</u> -	- -	36511	-	- -	- -	- -
213	& C100-1507-9-1 варіант 34	Світильник SF BLKH 250 10W/4000K S WT IP65	шт	17	<u>1444,78</u> -	- -	24561	-	- -	- -	- -
214	& C100-1507-9-1 варіант 35	Світильник 100w коло вологозахищений білий в комплекті зі світлодіодною лампою	шт	9	<u>317,68</u> -	- -	2859	-	- -	- -	- -
215	& C100-1507-9-1 варіант 36	084-034-0005-010 Ліхтар акумул. LED 4,5W HENRY	шт	51	<u>909,28</u> -	- -	46373	-	- -	- -	- -
216	& C100-1507-9-1 варіант 37	Світильник аварійний AUSLED EMERGENCY 5W SURFACE MOUNTED PELSAN DRIVER EMERGENCY KIT TRANSPARENT POLICARBON 6500K ST 9016 IP65	шт	17	<u>2164,90</u> -	- -	36803	-	- -	- -	- -
217	& C100-1507-9-1 варіант 38	Світильник LARGO ETANJ 2X--W SIVAUSTU - LT UYGUN SEFFAF DIFUZOR G13 ST GRI IP65 600	шт	21	<u>713,44</u> -	- -	14982	-	- -	- -	- -
218	& C100-1507-9-1 варіант 50	Лампа світлодіодна ST8B-0.6M 9W/840 230VAC DE 25X1 OSRAM	шт	21	<u>98,38</u> -	- -	2066	-	- -	- -	- -
219	КБ21-17-12 H2,3,5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100шт	0,3	<u>26230,91</u> 23250,61	<u>2399,09</u> 902,80	7869	6975	<u>720</u> 271	<u>150,8800</u> 5,2862	<u>45,26</u> 1,59
220	& C100-1507-9-1 варіант 30	Світильник "ВИХІД" 8Вт	шт	16	<u>315,98</u> -	- -	5056	-	- -	- -	- -
221	& C100-1507-9-1 варіант 39	Світильник "ВИХІД" 6Вт IP65	шт	14	<u>315,98</u> -	- -	4424	-	- -	- -	- -
222	& C100-1507-9-1 варіант 40	Ліхтар ручний акумуляторний "Луч-139"	шт	8	<u>2347,48</u> -	- -	18780	-	- -	- -	- -
223	КР17-10-4	Монтаж датчика світла	100шт	0,05	<u>19568,35</u> 16783,03	<u>75,58</u> 68,42	978	839	<u>4</u> 3	<u>108,9100</u> 0,4440	<u>5,45</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	& C100-1507-9-1 варіант 41	Датчик освітленості FERON SEN26	шт	5	<u>225,88</u> -	- -	1129	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					962953	128319	<u>2563</u> 1938		<u>875,69</u> 12,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					962953 832071 130257 61805 86,14 19962 1024758				
		Всього по розділу 2					1024758				
		Розділ 3. Кабельні вироби									
225	KP20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	53,5	<u>499,80</u> 489,63	- -	26739	26195	- -	3,8700	207,05
226	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	5,35	<u>3349,12</u> 3092,88	<u>18,90</u> 17,11	17918	16547	<u>101</u> 92	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>128,4</u> 0,59
227	KM8-409-4	Труба гофрована по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм кількість: 7626+1622+95+37	100 м	93,8	<u>16191,23</u> 5124,40	<u>10501,01</u> 3341,60	1518737	480669	<u>984995</u> 313442	<u>36,8000</u> 22,6512	<u>3451,84</u> 2124,68
228	& C1530-1-50 варіант 14	Гофротруба діам. 20 мм	м	7626	<u>10,81</u> -	- -	82437	-	- -	- -	- -
229	& C1530-1-50 варіант 15	Гофротруба діам. 25 мм	м	1622	<u>15,53</u> -	- -	25190	-	- -	- -	- -
230	& C1530-1-50 варіант 16	Гофротруба діам. 40 мм	м	95	<u>28,76</u> -	- -	2732	-	- -	- -	- -
231	& C1530-1-50 варіант 17	Гофротруба діам. 50 мм	м	37	<u>39,76</u> -	- -	1471	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КМ8-407-2	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм кількість: 139+60	100 м	1,99	<u>38610,67</u> 10506,82	<u>27312,06</u> 8648,71	76835	20909	<u>54351</u> 17211	<u>71,9300</u> 57,2666	<u>143,14</u> 113,96
233	С113-130 варіант 5	Труба сталевая Ду32х2,0	м	139	<u>92,58</u> -	-	12869	-	-	-	-
234	С113-135 варіант 2	Труба сталевая Ду48х2,0	м	60	<u>168,15</u> -	-	10089	-	-	-	-
235	КМ8-407-1	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,2	<u>9873,26</u> 8387,34	<u>524,81</u> 26,55	11848	10065	<u>630</u> 32	<u>57,4200</u> 0,1770	<u>68,9</u> 0,21
236	С113-130 варіант 6	Труба сталевая Ду20х1,8	м	120	<u>67,04</u> -	-	8045	-	-	-	-
237	КМ8-407-4	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 80 мм	100 м	0,15	<u>52013,30</u> 14311,94	<u>36642,65</u> 11799,92	7802	2147	<u>5496</u> 1770	<u>97,9800</u> 76,9158	<u>14,7</u> 11,54
238	С113-130 варіант 7	Труба сталевая Ду50х3,5	м	10	<u>222,57</u> -	-	2226	-	-	-	-
239	С113-130 варіант 8	Труба сталевая Ду80х4,0	м	5	<u>459,54</u> -	-	2298	-	-	-	-
240	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,17	<u>10698,34</u> 6987,99	<u>1874,22</u> 232,50	1819	1188	<u>319</u> 40	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>8,13</u> 0,24
241	& 2405-1203-1 варіант 6	Металевий рукав негерметичний РЗ-Ц-Х-Ш-20УЗ	м	3	<u>39,34</u> -	-	118	-	-	-	-
242	& 2405-1203-1 варіант 7	Металевий рукав негерметичний РЗ-Ц-Х-Ш-25УЗ	м	7	<u>41,95</u> -	-	294	-	-	-	-
243	& 2405-1203-1 варіант 8	Металевий рукав негерметичний РЗ-Ц-Х-Ш-32УЗ	м	7	<u>45,53</u> -	-	319	-	-	-	-
244	КМ8-396-5	Короби по стінах і стелях, довжина короба до 2 м	100 м	1,6	<u>20029,60</u> 7478,78	<u>12110,57</u> 3995,46	32047	11966	<u>19377</u> 6393	<u>51,2000</u> 26,4737	<u>81,92</u> 42,36
245	& 2405-1203-1 варіант 9	Кабель-канал 25*25 Україна (дов.2м) білий кількість: 46*2	м	92	<u>21,04</u> -	-	1936	-	-	-	-
246	& 2405-1203-1 варіант 10	Кабель-канал 60*40 Україна (дов.2м) білий	м	68	<u>46,03</u> -	-	3130	-	-	-	-
247	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,08	<u>25882,67</u> 2103,41	<u>3626,10</u> 1123,21	2071	168	<u>290</u> 90	<u>14,4000</u> 7,4616	<u>1,15</u> 0,6
248	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	18	<u>509,20</u> 433,83	<u>18,90</u> 17,11	9166	7809	<u>340</u> 308	<u>2,9700</u> 0,1110	<u>53,46</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	& C100-1507-9-1 варіант 42	Корпус пластиковий 4-модульний е.plbox. stand.n.04k, навісний	шт	11	<u>83,08</u> -	- -	914	-	- -	- -	- -
250	& C100-1507-9-1 варіант 43	Корпус пластиковий 2-модульний е.plbox. stand.n.02k, навісний	шт	7	<u>57,58</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -
251	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,51	<u>1201,88</u> 1174,74	- -	3017	2949	- -	8,8700 -	22,26 -
252	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати кількість: 251*2	100шт	5,02	<u>905,44</u> 886,02	- -	4545	4448	- -	6,6900 -	33,58 -
253	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати кількість: 251*4	100шт	10,04	<u>728,96</u> 715,18	- -	7319	7180	- -	5,4000 -	54,22 -
254	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,75	<u>1201,88</u> 1174,74	- -	2103	2056	- -	8,8700 -	15,52 -
255	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати кількість: 175*2	100шт	3,5	<u>905,44</u> 886,02	- -	3169	3101	- -	6,6900 -	23,42 -
256	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати кількість: 175*6	100шт	10,5	<u>728,96</u> 715,18	- -	7654	7509	- -	5,4000 -	56,7 -
257	KB21-31-3	Установлення розподільних коробок кількість: 369+175+193+19	100шт	7,56	<u>5220,31</u> 5190,27	- -	39466	39238	- -	36,8000 -	278,21 -
258	& C100-1507-9-1 варіант 44	Коробка установча під бетон 65мм Н=45мм	шт	369	<u>7,09</u> -	- -	2616	-	- -	- -	- -
259	& C100-1507-9-1 варіант 45	Коробка розподільча поліпропілен 850°C самозатухаюча д/бетону 70x40мм з кришкою UNIKA PLANK	шт	175	<u>12,70</u> -	- -	2223	-	- -	- -	- -
260	& C100-1507-9-1 варіант 46	Коробка розподільча герметична зовнішня квадратна 85x85x40 мм	шт	193	<u>30,55</u> -	- -	5896	-	- -	- -	- -
261	& C100-1507-9-1 варіант 47	Коробка ПК-10М	шт	19	<u>108,58</u> -	- -	2063	-	- -	- -	- -
262	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	1,4	<u>4546,41</u> 3739,39	<u>587,80</u> 140,93	6365	5235	<u>823</u> 197	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>35,84</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	C113-4 варіант 4	Стальна полоса 4x40 мм	м	140	<u>36,38</u>	-	5093	-	-	-	-
264	& C100- 1507-9-1 варіант 48	Перемикач	шт	16	<u>60,64</u>	-	970	-	-	-	-
265	& C100- 1507-9-1 варіант 49	Прапорець	шт	32	<u>47,38</u>	-	1516	-	-	-	-
266	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	32,1	<u>1473,41</u> 1292,92	<u>15,12</u> 13,68	47296	41503	<u>485</u> 439	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>309,44</u> 2,85
267	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	32,1	<u>3916,71</u> 3890,76	-	125726	124893	-	28,2800	907,79
268	& C12-119- 278 варіант 47	Кабель ВВГнг LS 2x1,5мм2 кількість: 676*1,02	м	689,52	<u>13,48</u>	-	9295	-	-	-	-
269	& C12-119- 278 варіант 48	Кабель ВВГнг LS 3x1,5мм2 кількість: 2934*1,02	м	2992,68	<u>31,02</u>	-	92833	-	-	-	-
270	& C12-119- 278 варіант 49	Кабель ВВГнг LS 2x2,5 мм2 кількість: 270*1,02	м	275,4	<u>21,01</u>	-	5786	-	-	-	-
271	& C12-119- 278 варіант 50	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NH)HFE 180/Е30) , 2x1,5мм2 кількість: 280*1,02	м	285,6	<u>26,05</u>	-	7440	-	-	-	-
272	& C12-119- 278 варіант 51	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NH)HFE 180/Е30) , 3x1,5мм2 кількість: 1650*1,02	м	1683	<u>33,10</u>	-	55707	-	-	-	-
273	& C12-119- 278 варіант 52	Кабель силовий КВВГнг , 4x1,5мм2 кількість: 92*1,02	м	93,84	<u>26,05</u>	-	2445	-	-	-	-
274	& C12-119- 278 варіант 53	Кабель силовий КВВГнг , 5x1мм2 кількість: 120*1,02	м	122,4	<u>22,07</u>	-	2701	-	-	-	-
275	& C12-119- 278 варіант 75	Провід ПВ-3 1x0,75 мм2 кількість: 188*1,02	м	191,76	<u>5,05</u>	-	968	-	-	-	-
276	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	10	<u>2261,56</u> 2048,01	<u>32,12</u> 29,08	22616	20480	<u>321</u> 291	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>152,7</u> 1,89
277	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	14,12	<u>3916,71</u> 3890,76	-	55304	54938	-	28,2800	399,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	& C12-119-278 кабель ВВГнг LS 3х2,5мм2 кількість: 1854*1,02 варіант 54	Кабель ВВГнг LS 3х2,5мм2 кількість: 1854*1,02	м	1891,08	<u>48,86</u> -	- -	92398	-	- -	- -	- -
279	& C12-119-278 кабель ВВГнг LS 5х1,5мм2 кількість: 36*1,02 варіант 55	Кабель ВВГнг LS 5х1,5мм2 кількість: 36*1,02	м	36,72	<u>32,54</u> -	- -	1195	-	- -	- -	- -
280	& C12-119-278 кабель ВВГнг LS 5х2,5мм2 кількість: 97*1,02 варіант 56	Кабель ВВГнг LS 5х2,5мм2 кількість: 97*1,02	м	98,94	<u>51,61</u> -	- -	5106	-	- -	- -	- -
281	& C12-119-278 кабель ВВГнг LS 3х4мм2 кількість: 309*1,02 варіант 57	Кабель ВВГнг LS 3х4мм2 кількість: 309*1,02	м	315,18	<u>50,41</u> -	- -	15888	-	- -	- -	- -
282	& C12-119-278 кабель силовий КВВГнг , 7х1,5мм2 кількість: 5*1,02 варіант 58	Кабель силовий КВВГнг , 7х1,5мм2 кількість: 5*1,02	м	5,1	<u>43,72</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
283	& C12-119-278 кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/Е30), 5х1,5мм2 кількість: 58*1,02 варіант 59	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/Е30), 5х1,5мм2 кількість: 58*1,02	м	59,16	<u>69,74</u> -	- -	4126	-	- -	- -	- -
284	& C12-119-278 кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/Е30), 5х2,5мм2 кількість: 53*1,02 варіант 60	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/Е30), 5х2,5мм2 кількість: 53*1,02	м	54,06	<u>76,44</u> -	- -	4132	-	- -	- -	- -
285	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	12,69	<u>2928,32</u> 2659,60	<u>66,13</u> 59,87	37160	33750	<u>839</u> 760	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>251,64</u> 4,93
286	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	1,92	<u>12114,92</u> 10954,21	<u>85,03</u> 76,97	23261	21032	<u>163</u> 148	<u>74,0900</u> 0,4995	<u>142,25</u> 0,96
287	& C12-119-278-1 кабель ВВГ нгд-LS 5х4 кількість: (516)*1,02 варіант 20	Кабель ВВГ нгд-LS 5х4 кількість: (516)*1,02	м	526,32	<u>162,15</u> -	- -	85343	-	- -	- -	- -
288	& C12-119-278-1 кабель ВВГ нгд-LS 5х6 кількість: 420*1,02 варіант 21	Кабель ВВГ нгд-LS 5х6 кількість: 420*1,02	м	428,4	<u>192,14</u> -	- -	82313	-	- -	- -	- -
289	& C12-119-278-1 кабель ВВГ нгд-LS 3х6 кількість: 256*1,02 варіант 22	Кабель ВВГ нгд-LS 3х6 кількість: 256*1,02	м	261,12	<u>109,15</u> -	- -	28501	-	- -	- -	- -
290	& C12-119-278 кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/Е30) ,5х4 мм2 кількість: 199*1,02 варіант 61	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/Е30) ,5х4 мм2 кількість: 199*1,02	м	202,98	<u>151,76</u> -	- -	30804	-	- -	- -	- -
291	& C12-119-278 кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/Е30) ,5х6 мм2 кількість: 70*1,02 варіант 62	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/Е30) ,5х6 мм2 кількість: 70*1,02	м	71,4	<u>211,97</u> -	- -	15135	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах кількість: 95+37	100м	1,32	<u>12114,92</u> 10954,21	<u>85,03</u> 76,97	15992	14460	<u>112</u> 102	<u>74,0900</u> 0,4995	<u>97,8</u> 0,66
293	& С12-119-278-1 варіант 23	Кабель ВВГ нгд-LS 5x16 кількість: 95*1,02	м	96,9	<u>473,77</u> -	<u>-</u> -	45908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	& С12-119-278-1 варіант 24	Кабель ВВГ нгд-LS 5x25 кількість: 37*1,02	м	37,74	<u>692,60</u> -	<u>-</u> -	26139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							2895209	960435	<u>1068642</u> 341315		<u>6939,37</u> 2308,64
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2895209				
-----							866132				
							1301750				
							634293				
							909,5				
							210755				
							3529502				
Всього по розділу 3							3529502				
Розділ 4. Електроустановочні вироби											
295	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,26	<u>5033,24</u> 4967,82	<u>-</u> -	1309	1292	<u>-</u> -	37,5100	9,75
296	& С113-2109-2 варіант 7	Вимикач двоклавішний	шт	26	<u>151,05</u> -	<u>-</u> -	3927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних кількість: 72+47+16	100шт	1,35	<u>4735,25</u> 4669,83	<u>-</u> -	6393	6304	<u>-</u> -	35,2600	47,6
298	& С113-2109-2 варіант 8	Вимикач одноклавішний	шт	72	<u>136,77</u> -	<u>-</u> -	9847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	& С113-2109-2 варіант 11	Перемикач 1-клавішний самозаж., білий	шт	63	<u>112,29</u> -	<u>-</u> -	7074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,19	<u>3530,75</u> 3520,26	<u>-</u> -	671	669	<u>-</u> -	26,5800	5,05


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	& C113-2109-2 варіант 8	Вимикач одноклавішний	шт	18	<u>136,77</u> -	- -	2462	-	- -	- -	- -
302	& C113-2109-2 варіант 7	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>151,05</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
303	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 198+10	100шт	2,08	<u>4738,56</u> <u>4689,70</u>	- -	9856	9755	- -	35,4100 -	73,65 -
304	& C1512-134 варіант 5	Розетка штепсельна двомісна прихованої установки	шт	198	<u>188,43</u> -	- -	37309	-	- -	- -	- -
305	& C1512-134 варіант 6	Розетка з кришкою з заземл. конт. з шторк. IP44, білий	шт	10	<u>209,12</u> -	- -	2091	-	- -	- -	- -
306	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці кількість: 34+72	100шт	1,06	<u>3530,75</u> <u>3520,26</u>	- -	3743	3731	- -	26,5800 -	28,17 -
307	& C1512-134 варіант 7	Розетка 2-на з з/к Schuko RHE-2s (біла/біла кришка, IP54)	шт	34	<u>260,12</u> -	- -	8844	-	- -	- -	- -
308	& C1512-134 варіант 8	Розетка 10A 36B	шт	72	<u>76,52</u> -	- -	5509	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					99186	21751	- -		164,22 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					99186 77435 21751 10883 15,93 3691 110069				
		Всього по розділу 4					110069				
		Разом прямі витрати по кошторису					4575200	1265917	<u>1115996</u> 360108		<u>9030,59</u> 2417,64
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн.					34370 1350 35720 4540830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2158917 1626025 787528 1122,15 260046 5328358 5364078				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12570,38 1886071				

Склав


 _____ Ніна ТУГАЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Пожежна сигналізація , оповіщення пропожежу

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

585,942 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,39318 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

344,172 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматична пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Прилад пожежної сигналізації ППКП «Тірас-16»)	шт	1	<u>8702.34</u> 8575,23	<u>1,81</u> 0,34	8702	8575	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (Акумулятор 12В, 7 А/ч)	шт	1	<u>123.04</u> 90,27	<u>7,58</u> 3,68	123	90	<u>8</u> 4	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
3	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	155	<u>465.87</u> 423,81	<u>2,09</u> 0,40	72210	65691	<u>324</u> 62	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>496</u> 0,47
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС пожежний ручний СПР Тірас	шт	10	<u>266.05</u> 211,90	<u>7,04</u> 1,33	2661	2119	<u>70</u> 13	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>16</u> 0,1
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий СПД2-Тірас у нормальному виконанні	шт	65	<u>491.32</u> 423,81	<u>1,81</u> 0,34	31936	27548	<u>118</u> 22	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>208</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	60	<u>877,71</u> 847,62	-	52663	50857	-	6,4000	384
7	290220-1244 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4	шт	60	<u>18,32</u> -	-	1099	-	-	-	-
8	1517-1544 варіант 2	Резистор МЛТ-0,25	шт	16	<u>2,08</u> -	-	33	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							169427	154880	<u>522</u> 101		<u>1165,44</u> 0,77
Разом устаткування, грн.							33				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1				
Всього устаткування, грн.							34				
Разом будівельні роботи, грн.							169394				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13992				
всього заробітна плата, грн.							154981				
Загальновиробничі витрати, грн.							69503				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							91,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21173				
Всього будівельні роботи, грн.							238897				

Всього по розділу 1							238931				
Розділ 2. Система оповіщення про пожежу											
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	7	<u>495,32</u> 423,81	<u>1,81</u> 0,34	3467	2967	<u>13</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>22,4</u> 0,02
10	& 1000-1019 варіант 1	Оповіщувачі світлові ОС3-2	шт	7	<u>999,69</u> -	-	6998	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							10465	2967	<u>13</u> 2		<u>22,4</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							10465				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7485				
всього заробітна плата, грн.							2969				
Загальновиробничі витрати, грн.							1339				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11804				

		Всього по розділу 2					11804				
11	КМ10-172-4	Розділ 3. Система пожежного спостереження Плата додаткова, що установлюється на готовому місці (Модуль цифрового автодозвону «МЦА-GSM» - 1шт.)	шт	1	<u>503,41</u> 423,81	<u>79,60</u> 27,02	503	424	<u>79</u> 27	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>3,2</u> 0,18
		Разом прямі витрати по розділу 3					503	424	<u>79</u> 27		<u>3,2</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					503				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62				
		Всього будівельні роботи, грн.					706				

		Всього по розділу 3					706				
		Розділ 4. Кабельна продукція									
12	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: (2000+900)-120	100м	27,8	<u>3883,50</u> 3508,29	<u>34,74</u> 14,11	107961	97530	<u>966</u> 392	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>708,9</u> 2,29
13	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах кількість: 60+60	100м	1,2	<u>2089,91</u> 914,40	<u>1027,21</u> 331,81	2508	1097	<u>1233</u> 398	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>7,51</u> 2,71
14	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 кількість: 60+60	100м	1,2	<u>1472,31</u> 1153,43	<u>109,42</u> 74,40	1767	1384	<u>131</u> 89	<u>8,6000</u> 0,4857	<u>10,32</u> 0,58
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових кількість: 60+60	100м	1,2	<u>7715,15</u> 4680,89	<u>2738,40</u> 916,98	9258	5617	<u>3286</u> 1100	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>39,36</u> 7,34


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	290518-4019 варіант 1	Короб широкий кількість: 60*1,01	м	60,6	<u>49,91</u> -	-	3025	-	-	-	-
17	290518-4019 варіант 2	Короб вузький кількість: 60*1,01	м	60,6	<u>16,99</u> -	-	1030	-	-	-	-
18	& С12-119- 278 варіант 73	Провід ПСВВ 2х0,4 кількість: 2000*1,03	м	2060	<u>18,50</u> -	-	38110	-	-	-	-
19	& С12-119- 278 варіант 71	Провід ПСВВ 4х0,4 кількість: 900*1,03	м	927	<u>30,52</u> -	-	28292	-	-	-	-
20	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	2,7	<u>18561,08</u> <u>10441,08</u>	<u>5195,03</u> <u>2085,53</u>	50115	28191	<u>14027</u> <u>5631</u>	<u>71.4800</u> <u>13,9955</u>	<u>193</u> <u>37,79</u>
21	& С12-119- 278-1 варіант 30	Кабель вогнестійкий N2X HFE 180/E30, 2х1, 5мм2 кількість: 270*1,03	м	278,1	<u>84,71</u> -	-	23558	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					265624	133819	<u>19643</u> 7610		<u>959,09</u> 50,71
		Разом устаткування, грн.					4055				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					160				
		Всього устаткування, грн.					4215				
		Разом будівельні роботи, грн.					261569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108107				
		всього заробітна плата, грн.					141429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22697				
		Всього будівельні роботи, грн.					330286				

		Всього по розділу 4					334501				
		Разом прямі витрати по кошторису					446019	292090	<u>20257</u> 7740		<u>2150,13</u> 51,68
		Разом устаткування, грн.					4088				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					161				
		Всього устаткування, грн.					4249				
		Разом будівельні роботи, грн.					441931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					299830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139762				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					191,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44342				
		Всього будівельні роботи, грн.					581693				

		Всього по кошторису					585942				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2393,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					344172				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

Обладнання пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 117,658 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290220-1033 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежної сигналізації ППКП «Тірас-8П»	шт	1	8815,83	8816
2	& 1000-1004 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч	шт	1	675,00	675
3	& 1000-1011 варіант 1	Сповісвачі пожежний димовий СПД2-Тірас	шт	65	955,00	62075
4	& 1000-1010 варіант 2	Сповісвачі пожежний тепловий СПТ "Тірас"	шт	155	193,33	29966
5	& 1000-1010 варіант 1	Сповісвачі пожежний ручний СПР "Тірас"	шт	10	720,00	7200
6	290220-1033 варіант 1	Пристрій передавання пожежної тривоги (Модуль цифрового автодозвону «МЦА-GSM» - 1шт.)	шт	1	4480,00	4480
		Разом				113212
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4446
		Всього по кошторису				117658

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на Пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	20,986 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08175 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,606 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів до 2	система	1	1765,90	-	1766	1766	-	8,8000	8,8
					1765,90	-			-	-	-
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів: на кожний наступний входний сигнал (32 сигналів)	система	1	9632,16	-	9632	9632	-	48,0000	48
					9632,16	-			-	-	-
		H1=30									
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	3692,33	-	3692	3692	-	18,4000	18,4
					3692,33	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					15090	15090	-		75,2
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					15090				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5896				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1516				
		Всього будівельні роботи, грн.					20986				

		Всього по кошторису					20986				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					81,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16606				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на Монтаж системи місцевого радіовіщення

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

161,992 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,25706 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

37,545 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. місцеве радіовіщення									
1	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг/магнітофон/	шт	1	1827,16	-	1827	1675	-	11,2000	11,2
					1674,74	-			-	-	-
2	1601-2366	Магнітофон	комплект	1	5900,00	-	5900	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KM10-386-7	Звукопідсилювальний комплекс	шт	1	474,07	-	474	451	-	3,2000	3,2
					451,33	-			-	-	-
4	8401-153	Звукопідсилювальний комплекс	шт	1	66930,00	-	66930	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	24	474,07	-	11378	10832	-	3,2000	76,8
					451,33	-			-	-	-
6	8401-153	Гучномовець 6АС100пн	шт	24	582,00	-	13968	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	1601-2366	Колонка звукова 15К3-1	комплект	8	859,55	-	6876	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ11-168-1	Щит слабострумний	шт	2	<u>1910,88</u>	<u>90,48</u>	3822	2366	<u>181</u>	<u>8,0000</u>	<u>16</u>
					1182,80	29,30			59	0,1736	0,35
9	1517-2148	Щит слабострумний ЩСС-1	шт	2	<u>2013,05</u>	-	4026	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	4	<u>3736,01</u>	<u>34,74</u>	14944	14033	<u>139</u>	<u>25,5000</u>	<u>102</u>
					3508,29	14,11			56	0,0825	0,33
11	& С12-119-278	Провід ПТПЖ емн. 2х1,2	м	408	<u>6,54</u>	-	2668	-	-	-	-
	варіант 72	кількість: 400*1,02			-	-			-	-	-
12	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна	шт	32	<u>108,11</u>	-	3460	3390	-	0,8000	25,6
					105,95	-			-	-	-
13	С1512-6	Коробка відгалужувальна УК-2П	шт	32	<u>197,75</u>	-	6328	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	КМ10-698-1	Коробка обмежувальна	шт	4	<u>108,11</u>	-	432	424	-	0,8000	3,2
					105,95	-			-	-	-
15	С1512-6	Коробка обмежувальна УК-2С	шт	4	<u>197,75</u>	-	791	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							143824	33171	<u>320</u>		<u>238</u>
									115		0,68
Разом устаткування, грн.							93674				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3679				
Всього устаткування, грн.							97353				
Разом будівельні роботи, грн.							50150				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16659				
всього заробітна плата, грн.							33286				
Загальновиробничі витрати, грн.							14489				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4259				
Всього будівельні роботи, грн.							64639				

Всього по розділу 1							161992				
Разом прямі витрати по кошторису							143824	33171	<u>320</u>		<u>238</u>
									115		0,68
Разом устаткування, грн.							93674				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3679				
Всього устаткування, грн.							97353				
Разом будівельні роботи, грн.							50150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16659				
		всього заробітна плата, грн.					33286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14489				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4259				
		Всього будівельні роботи, грн.					64639				

		Всього по кошторису					161992				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					257,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37545				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на Монтаж системи часофікації
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,396 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07145 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,420 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. системи часофікації									
1	КМ10-695-1	Електрогодинники сигнальні	шт	1	474,05	-	474	467	-	3,2000	3,2
					467,42	-				-	-
2	КМ8-604-1	Монтаж дзвоника електричного з кнопкою	100 шт	0,06	16996,35	346,82	1020	976	21	105,5800	6,33
					16269,88	100,84			6	0,6500	0,04
3	& 1504-19141-1	Дзвоник електричний ЗВП-220	шт	6	2221,56	-	13329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна	шт	7	108,11	-	757	742	-	0,8000	5,6
					105,95	-			-	-	-
5	& С1512-6-3-П	Коробка відгалужувальна У-195 УХЛ4	шт	7	214,42	-	1501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2	3736,01	34,74	7472	7017	69	25,5000	51
					3508,29	14,11			28	0,0825	0,17


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С12-119-278 варіант 74	Провід з мідними жилами ППВ-450 перерізом 3х2,5 кількість: 200*1,02	м	204	<u>16,16</u> -	- -	3297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					27850	9202	<u>90</u> 34		<u>66,13</u> 0,21
		Разом устаткування, грн.					13329				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					523				
		Всього устаткування, грн.					13852				
		Разом будівельні роботи, грн.					14521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5229				
		всього заробітна плата, грн.					9236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4023				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1184				
		Всього будівельні роботи, грн.					18544				

		Всього по розділу 1					32396				
		Разом прямі витрати по кошторису					27850	9202	<u>90</u> 34		<u>66,13</u> 0,21
		Разом устаткування, грн.					13329				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					523				
		Всього устаткування, грн.					13852				
		Разом будівельні роботи, грн.					14521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5229				
		всього заробітна плата, грн.					9236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4023				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1184				
		Всього будівельні роботи, грн.					18544				

		Всього по кошторису					32396				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					71,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10420				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

Придбання устаткування системи часофікації
Загальноосвітня школа I-III ступенів


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 6,669 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. придбання устаткування системи часофікації				
1	170328-1049 варіант 1	Електрогодинак сигнальний ЕВЧС-180-24-325К	шт	1	6416,67	6417
		Разом по розділу 1				6417
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				252
		Всього по розділу 1				6669
		Разом				6417
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				252
		Всього по кошторису				6669

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ніна ТУГАЙ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на Пусконаладжувальні роботи системи часофікації
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2,866 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0112 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2,273 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	1	321,07	-	321	321	-	1,6000	1,6
					321,07	-			-	-	-
2	КП2-16-2	Комплексна перевірка системи	система	1	1765,90	-	1766	1766	-	8,8000	8,8
					1765,90	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2087	2087	-		10,4
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2087				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					186				
		Всього будівельні роботи, грн.					2866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2866				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2273				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на Мережі інтернет монтажні роботи

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

222,391 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,71565 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

107,377 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-514-17	Монтаж розетки комп'ютерної	шт	42	88,73	-	3727	3727	-	0,6700	28,14
					88,73	-			-	-	-
2	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	15,3	465,49	23,16	7122	4872	354	2,1800	33,35
					318,43	9,41			144	0,0550	0,84
3	КМ10-345-5	Монтаж шафи	шт	4	11156,68	1659,44	44627	32538	6638	54,4000	217,6
					8134,43	563,25			2253	3,7669	15,07
4	КМ10-513-5	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі (комукаційна шафа) кількість: 1+1+3	шт	5	635,71	-	3179	3179	-	4,8000	24
					635,71	-			-	-	-
5	КМ10-513-5	Монтаж точки доступу на стіні кількість: 2+1	шт	3	635,71	-	1907	1907	-	4,8000	14,4
					635,71	-			-	-	-
6	КМ10-350-21	Монтаж маршрутизатора	шт	2	1004,57	36,74	2009	1695	73	6,4000	12,8
					847,62	12,47			25	0,0834	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-350-21	Монтаж комутатора	шт	2	<u>1004,57</u> 847,62	<u>36,74</u> 12,47	2009	1695	<u>73</u> 25	<u>6,4000</u> 0,0834	<u>12,8</u> 0,17
8	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [пач-панелей], маса до 5 кг	шт	4	<u>234,81</u> 231,02	<u>3,79</u> 1,84	939	924	<u>15</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,05
9	КМ11-96-4	Установлення блоків живлення	шт	2	<u>712,01</u> 693,07	<u>18,94</u> 9,20	1424	1386	<u>38</u> 18	<u>4,8000</u> 0,0630	<u>9,6</u> 0,13
10	КМ11-96-1	Установлення акумуляторної батареї, маса до 5 кг кількість: 1+1	шт	2	<u>234,81</u> 231,02	<u>3,79</u> 1,84	470	462	<u>8</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
11	КМ10-514-18	Монтаж рознімача (патч-корд) кількість: 60+30	шт	90	<u>56,95</u> 56,95	<u>-</u> -	5126	5126	<u>-</u> -	<u>0,4300</u> -	<u>38,7</u> -
12	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових кількість: 4+50+58+160+280 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 H96=1,15 H97=1,15 H112=1,15 H113=1,15	100м	5,52	<u>8859,35</u> 5383,02	<u>3149,16</u> 1054,53	48904	29714	<u>17383</u> 5821	<u>37,7200</u> 7,0309	<u>208,21</u> 38,81
Разом прямі витрати по розділу 1							121443	87225	<u>24582</u> 8297		<u>609,2</u> 55,27
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							121443				
							9636				
							95522				
							41003				
							51,18				
							11855				
							162446				
Всього по розділу 1							162446				
Розділ 2. Матеріали не враховані нормами											
13	& C113-2106-1-Ф варіант 1	Розетка комп'ютерна RJ 45 UTP 1-портова, біла 5Е, категорія МВ-UTP1	шт	42	<u>134,72</u> -	<u>-</u> -	5658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C12-119-278-М варіант 1	Кабель ОК- NET UTP Cat.5e LSFRON 305m(КПВнг-НФ -ВП9 350) , 4x2x0,51 кількість: 1530*1,02	м	1560,6	<u>18,16</u> -	<u>-</u> -	28340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 75087-2-8-16 варіант 3	Менеджмент кабелю з пластиковими кільцями, наскрізний отвір, метал СМ-1 UHypernet	шт.	6	<u>321,34</u> -	- -	1928	-	- -	- -	- -
16	& 75087-2-8-16 варіант 4	Полка консольная CS-250-1U Hypernet 1U, глибина 250 мм, 1U	шт.	1	<u>357,04</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
17	& 75087-2-8-16 варіант 1	Комплект кріплення / гвинт+ шайба+гайка/	шт.	80	<u>5,14</u> -	- -	411	-	- -	- -	- -
18	& 290220-2143-1 варіант 1	Фільтр мережевий алюмінієвий з вимикачем, 220, 8 розеток, кабель 1,8 м 19 SPP8 HYPERNET	шт	1	<u>819,00</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
19	& 75087-2-8-16 варіант 5	Конектор RJ45 екранований FTP 8P8C 50 мкм 5E категорія, 100 шт. Hypernet P88S-C5E	шт.	1	<u>4,76</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
20	& 75087-2-8-16 варіант 2	Ковпачок RJ-45 захисний ізолюючий, упаковка 100 шт. Hypernet	шт.	1	<u>109,18</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
21	290518-4019 варіант 12	Короб 40x40 LHD КОПОС	м	4	<u>95,00</u> -	- -	380	-	- -	- -	- -
22	290518-4019 варіант 11	Короб 40x20 LHD КОПОС	м	50	<u>66,25</u> -	- -	3313	-	- -	- -	- -
23	290518-4019 варіант 10	Короб 30x25 LV КОПОС	м	58	<u>42,10</u> -	- -	2442	-	- -	- -	- -
24	290518-4019 варіант 9	Короб 24x22 LV КОПОС	м	160	<u>38,38</u> -	- -	6141	-	- -	- -	- -
25	290518-4019 варіант 8	Короб 18x13 LV КОПОС	м	280	<u>32,50</u> -	- -	9100	-	- -	- -	- -
		H14=1									
		Разом прямі витрати по розділу 2					59003	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					22195				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					942				
		Всього устаткування, грн.					23137				
		Разом будівельні роботи, грн.					36808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36808				
		Всього будівельні роботи, грн.					36808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					59945				
		Разом прямі витрати по кошторису					180446	87225	<u>24582</u>		<u>609,2</u>
									8297		55,27
		Разом устаткування, грн.					22195				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					942				
		Всього устаткування, грн.					23137				
		Разом будівельні роботи, грн.					158251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46444				
		всього заробітна плата, грн.					95522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11855				
		Всього будівельні роботи, грн.					199254				

		Всього по кошторису					222391				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					715,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					107377				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031

Мережі інтернет придбання устаткування

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 219,003 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30052-95-С варіант 6	Шафа комунікаційна настінна WMNC -15U-FLAT HYPERNET 15U ", 600x450 розбірна	шт	1	5874,17	5874
2	& 1602-30052-95-С варіант 5	Шафа комунікаційна настінна WMNC -6U-FLAT HYPERNET 6U ", 600x450 розбірна	шт	1	4208,17	4208
3	& 1602-30052-95-С варіант 4	Шафа комунікаційна настінна WMNC - 35-4U-FLAT HYPERNET 4U ", 600x350 розбірна	шт	3	3083,33	9250
4	& 1504-1903-2 варіант 1	Точка доступу Wi-Fi 6 cn Pilot Xrus XV2 Indoor Dual Radio H14=1	шт	2	12095,00	24190
5	& 75087-3-7-18 варіант 1	Точка доступу E 410 Indoor	шт.	1	12095,00	12095
6	& 75087-3-11-19 варіант 1	Маршрутизатор Mikrotik RB 1100 AHx4	шт.	2	13300,00	26600
7	& 1602-30052-94-Р варіант 2	Комутатор мережевий Mikrotik CRS 326-24G -2S+RM	шт	2	6490,83	12982

1	2	3	4	5	6	7
8	& 75087-7-5-1A варіант 3	Патч-панель 24 5E PP-KUT24-NM-CM HYPERNET	шт.	4	849,80	3399
9	& 75087-7-5-1A варіант 2	Патч-корд RJ-45 CU (HC-UTP-1M) HYPERNET	шт.	60	1400,00	84000
10	& 75087-7-5-1A варіант 1	Патч-корд литий жовтий RJ-45 0.5m 5E PC-UTP-0.5 -YL HYPERNET	шт.	30	34,00	1020
11	& 1000-1016-1-O варіант 4	Блок живлення Procet PoE in jector 30W 100-240	шт	2	1848,33	3697
12	& 1000-1016-1-O варіант 1	Пристрій безперебійного живлення LPY-W-PSW-1500VA	шт	1	13694,00	13694
13	& 1000-1016-1-O варіант 2	Пристрій безперебійного живлення GemixPSN-500	шт	1	6931,00	6931
14	& 1000-1004-1-H варіант 4	Акумуляторна батарея MERLION 12B, 55 Ah	шт	1	4437,50	4438
15	& 1000-1004-1-H варіант 3	Акумуляторна батарея MERLION 12B, 33 Ah	шт	1	3075,00	3075
		Разом				215453
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3550
		Всього по кошторису				219003


Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

на Мережі інтернет пусконаладжувальні роботи
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

85,342 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,33343 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

67,652 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-49-1	Статичний тиристорний перетворювач нереверсивний силою струму до 25 А (ДБЖ 3000ВА)	шт	1	<u>5137,15</u> 5137,15	- -	5137	5137	<u>-</u> -	25,6000 -	25,6 -
2	КП2-16-8	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління (Маршрутизатор)	система	1	<u>14287,70</u> 14287,70	- -	14288	14288	<u>-</u> -	71,2000 -	71,2 -
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів до 2 (комутатори)	система	3	<u>1765,90</u> 1765,90	- -	5298	5298	<u>-</u> -	8,8000 -	26,4 -
4	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів до 2 (точка доступу WIFI)	система	3	<u>1765,90</u> 1765,90	- -	5298	5298	<u>-</u> -	8,8000 -	26,4 -
5	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем	шт	100	<u>321,07</u> 321,07	- -	32107	32107	<u>-</u> -	1,6000 -	160 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					62128	62128	— -		309,6
		Разом будівельні роботи, грн.					62128		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					62128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23214				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5524				
		Всього будівельні роботи, грн.					85342				


		Всього по кошторису					85342				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					333,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67652				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)

Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033

на охоронна сигналізація

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

50,924 тис. грн.
0,15289 тис.люд.год.
22,385 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-6	Розділ 1. Автоматична охоронна сигналізація Блок базовий на 8 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ОС (Багатофункціональний прилад автономної охоронної сигналізації з підтримкою сучасних сервісів ППК "Оріон NOVA-8+")	шт	1	3594,94	3,21	3595	3522	3	25,6000	25,6
					3522,05	0,61			1	0,0046	-
2	KM10-667-8	Клавіатура керування	шт	1	1735,71	1,46	1736	1695	1	12,8000	12,8
					1695,23	0,28			-	0,0021	-
3	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (Акумулятор 12В, 7 А/ч)	шт	1	123,04	7,58	123	90	8	0,6400	0,64
					90,27	3,68			4	0,0252	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей кількість: 2+4	шт	6	<u>241,08</u> 211,90	- -	1446	1271	- -	1,6000	9,6
5	1504-15406 варіант 1	Датчик відкриття дверей SM 35	шт	2	<u>128,00</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
6	1504-15406 варіант 3	Датчик відкриття вікон СМК 1-2М	шт	4	<u>169,00</u> -	- -	676	-	- -	- -	- -
7	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	7	<u>244,56</u> 211,90	- -	1712	1483	- -	1,6000	11,2
8	1504-15406 варіант 5	Датчик руху LC 100 Pi	шт	3	<u>680,00</u> -	- -	2040	-	- -	- -	- -
9	1504-15406 варіант 4	Датчик руху і розбиття скла LC 102-PIGBSS	шт	4	<u>1275,00</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							16684	8061	<u>12</u> 5		<u>59,84</u> 0,03
Разом устаткування, грн.							8072				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							317				
Всього устаткування, грн.							8389				
Разом будівельні роботи, грн.							8612				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							539				
всього заробітна плата, грн.							8066				
Загальновиробничі витрати, грн.							3610				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1099				
Всього будівельні роботи, грн.							12222				

Всього по розділу 1							20611				
Розділ 2. Система оповіщення про пожежу											
10	КМ10-668-1	Сповіслювач пожежний звуковий	шт	1	<u>266,05</u> 211,90	<u>7,04</u> 1,33	266	212	<u>7</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>1,6</u> 0,01
11	& 1000-1019 варіант 2	Сповіслювач пожежний звуковий " Джміль"	шт	1	<u>933,39</u> -	- -	933	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 120-60	100м	0,6	<u>3883,50</u> 3508,29	<u>34,74</u> 14,11	2330	2105	<u>21</u> 8	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>15,3</u> 0,05
16	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,6	<u>2089,91</u> 914,40	<u>1027,21</u> 331,81	1254	549	<u>616</u> 199	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>3,76</u> 1,35
17	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,6	<u>1485,53</u> 1153,43	<u>122,64</u> 86,37	891	692	<u>74</u> 52	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>5,16</u> 0,34
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових кількість: 20+40	100м	0,6	<u>7715,15</u> 4680,89	<u>2738,40</u> 916,98	4629	2809	<u>1643</u> 550	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>19,68</u> 3,67
19	290518-4019 варіант 1	Короб широкий кількість: 20*1,01	м	20,2	<u>49,91</u> -	- -	1008	-	- -	- -	- -
20	290518-4019 варіант 2	Короб вузький кількість: 40*1,01	м	40,4	<u>16,99</u> -	- -	686	-	- -	- -	- -
21	& С12-119- 278 варіант 71	Провід ПСВВ 4х0,4 кількість: 120*1,03	м	123,6	<u>30,52</u> -	- -	3772	-	- -	- -	- -
22	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,3	<u>14640,85</u> 10441,08	<u>1274,80</u> 857,33	4392	3132	<u>382</u> 257	<u>71,4800</u> 5,5871	<u>21,44</u> 1,68
23	& С12-119- 278-1 варіант 30	Кабель вогнестійкий N2X HFE 180/E30, 2х1, 5мм2 кількість: 30*1,03	м	30,9	<u>84,71</u> -	- -	2618	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					21580	9287	<u>2736</u> 1066		<u>65,34</u> 7,09
		Разом устаткування, грн.					1694				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					67				
		Всього устаткування, грн.					1761				
		Разом будівельні роботи, грн.					19886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7863				
		всього заробітна плата, грн.					10353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1629				
		Всього будівельні роботи, грн.					24864				

		Всього по розділу 4					26625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					41461	18408	2836 1099		133,18 7,31
		Разом устаткування, грн.					9766				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					384				
		Всього устаткування, грн.					10150				
		Разом будівельні роботи, грн.					31695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10451				
		всього заробітна плата, грн.					19507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2878				
		Всього будівельні роботи, грн.					40774				

		Всього по кошторису					50924				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					152,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22385				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-034

обладнання охоронної сигналізації
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 14,137 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1000-1020 варіант 1	Багатофункціональний прилад автономної охоронної сигналізації з підтримкою сучасних сервісів ППК "Оріон-NOVA 8+"	шт	1	6227,00	6227
2	& 1000-1023 варіант 1	Клавіатура керування K-LeD16	шт	1	2220,00	2220
3	& 1000-1004 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч	шт	1	675,00	675
4	290220-1033 варіант 1	Пристрій передавання пожежної тривоги (Модуль цифрового автодозвону «МЦА-GSM» - 1шт.)	шт	1	4480,00	4480
		Разом				13602
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				535
		Всього по кошторису				14137

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035
на пуско-налагоджувальні роботи охоронної сигналізації
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 8,708 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,890 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів до 2	система	1	1765,90	-	1766	1766	-	8,8000	8,8
					1765,90	-			-	-	-
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів: на кожний наступний входний сигнал (16 сигналів)	система	1	4495,01	-	4495	4495	-	22,4000	22,4
					4495,01	-			-	-	-
		H1=14									
		Разом прямі витрати по кошторису					6261	6261	-		31,2
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6261				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2447 2,72 629 8708 8708				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					33,92 6890				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036

на відеоспостереження

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

40,287 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,18462 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

31,227 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування									
1	КМ10-730-2	Монтаж комплекту відеоспостереження	комплект	1	<u>3848,81</u>	-	3849	3589	-	24,0000	24
			шт		3588,72	-			-	-	-
2	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг/ комп'ютер песональний :монітор, процесор; принтер/	шт	3	<u>1827,16</u>	-	5481	5024	-	11,2000	33,6
					1674,74	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення жорстких дисків	шт	1	<u>234,81</u>	3,79	235	231	4	1,6000	1,6
					231,02	1,84			2	0,0126	0,01
4	КМ10-513-7	Перевірка монтажу системи колективного приймання телебачення	система	1	<u>19320,84</u>	-	19321	19321	-	112,2000	112,2
					19320,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					28886	28165	4		171,4
									2		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					28886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					28167 11401 13,21 3060 40287 40287				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					28886 28886 717 28167 11401 13,21 3060 40287 40287	28165	4 2		171,4 0,01
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					184,62 31227				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037

Обладнання відеоспостереження
Загальноосвітня школа I-III ступенів


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 40,695 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-10006 варіант 1	Комплект на 4 WiFi камери відеоспостереження 2 Мп на 400 метрів LONGSE WIFI2004PGE1SE200 Детальніше: https://tehbezpeka.ua/ua/p592183638-komplekt-wifi-kamery.html	шт	1	11250,00	11250
2	& 1501-10021 варіант 1	Жорсткий диск HDD	шт	1	1907,50	1908
3	& 1501-10007 варіант 1	Монітор 21.5 "	шт	1	5000,00	5000
4	& 1501-10023 варіант 1	Процесор	шт	1	10000,00	10000
5	& 1501-10022 варіант 2	Принтер HP LaserJet 1010 / Лазерная монохромная печать / 600x600 dpi / A4 / 14 стр/мин / USB 2.0 б/у	шт	1	10999,16	10999
		Разом				39157
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1538
		Всього по кошторису				40695

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-038
Придбання ліфта (підйомника)
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1342,278 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15001 варіант 2	Розділ 1. Підйомник в/п 400кг Підйомник Gen Life , вантажопідйомністю 1000 кг, на 2 зупинки, 1м/с ЛТТПП, виробник -OTIS Іспанія Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1328165,00	1328165 14113 1342278 1328165 14113 1342278

Склав _____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039

на Монтаж ліфта (підйомника)

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

136,140 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,67692 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

103,224 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підйомник в/п 1000кг									
1	КМЗ-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м / 2 зупинки/	ліфт	1	<u>351761,98</u> 335610,43	<u>7143,39</u> 2407,51	351762	335610	<u>7143</u> 2408	<u>2297,6000</u> 12,5640	<u>2297,6</u> 12,56
2	КМЗ-560-5	За кожну зупинку ліфта, менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	<u>13384,52</u> 12775,28	<u>358,38</u> 131,72	-133845	-127753	<u>-3584</u> -1317	<u>87,4600</u> 0,6854	<u>-874,6</u> -6,85
3	КМЗ-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-37,5	<u>3233,24</u> 3108,37	<u>46,74</u> 17,18	-121247	-116564	<u>-1753</u> -644	<u>21,2800</u> 0,0894	<u>-798</u> -3,35
		Разом прямі витрати по розділу 1					96670	91293	<u>1806</u> 447		<u>625</u> 2,36


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					96670 3571 91740 39470 49,56 11484 136140 136140				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					96670 96670 3571 91740 39470 49,56 11484 136140 136140	91293	<u>1806</u> 447		<u>625</u> 2,36
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					676,92 103224				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040

на пусконаладжувальні роботи ліфта (підйомника)

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


77,198 тис. грн.
0,31044 тис.люд.год.
61,036 тис. грн.
5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-79-5	Розділ 1. Підйомник в/п 400кг Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	87485,73 87485,73	- -	87486	87486	- -	452,0000 -	452 -
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожному зупинку додавати або виключати	ліфт	-8	4025,89 4025,89	- -	-32207	-32207	- -	20,8000 -	-166,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					55279	55279	- -		285,6 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					55279				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					55279 21919 24,84 5757 77198 77198				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					55279 55279 55279 21919 24,84 5757 77198 77198	55279	— — —		285,6 -
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					310,44 61036				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01


на будівництво : Встановлення дизель - генератора .Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта	744,440 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24612 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	37,594 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішнє електропостачання	104,08	-	104,08	0,19981	30,462	-
2	04-01-02	на монтаж дизель-генератора	13,818	-	13,818	0,04631	7,132	-
3	04-01-03	на придбання устаткування на придбання обладнання	-	626,542	626,542	-	-	-
-	-	Всього:	117,898	626,542	744,44	0,24612	37,594	-


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ


Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ


Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	зовнішнє електропостачання	<u>0,05314</u> 7,314	<u>0,10799</u> 15,792	<u>0,01948</u> 2,995	<u>0,00132</u> 0,219	<u>-</u> -	<u>0,18193</u> 26,32	<u>0,01788</u> 4,142	<u>0,19981</u> 30,462
04-01-02	монтаж дизель-генератора	<u>-</u> -	<u>0,04040</u> 5,901	<u>0,00252</u> 0,445	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,04292</u> 6,346	<u>0,00339</u> 0,786	<u>0,04631</u> 7,132
04-01-03	придбання устаткування на придбання обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>0,05314</u> 7,314	<u>0,14839</u> 21,693	<u>0,02200</u> 3,44	<u>0,00132</u> 0,219	<u>-</u> -	<u>0,22485</u> 32,666	<u>0,02127</u> 4,928	<u>0,24612</u> 37,594

Склав



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)

Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на зовнішнє електропостачання
Встановлення дизель - генератора .Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

104,080 тис. грн.
0,19981 тис.люд.год.
30,462 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Земляні роботи / траншеї Т1; Т-2/											
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 кількість: (1,08+23,22)-0,7-8,1	100 м3	0,155	<u>7571,20</u> 261,88	<u>7309,32</u> 2852,98	1174	41	<u>1133</u> 442	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,33</u> 2,79
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,007	<u>43546,25</u> 43546,25	<u>-</u> -	305	305	<u>-</u> -	361,0800 -	2,53 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 кількість: (0,36+7,74)	100 м3	0,081	<u>10178,51</u> 650,41	<u>9524,01</u> 3535,07	824	53	<u>771</u> 286	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,43</u> 1,79
4	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	13,365	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	973	-	<u>973</u> 219	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 1,32
5	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 кількість: 25-8,1	100 м3	0,169	<u>915,52</u> -	<u>915,52</u> 290,14	155	-	<u>155</u> 49	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 0,3
6	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,169	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	1861	472	<u>1389</u> 584	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>3,56</u> 4
7	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: 0,36+7,74	м3	8,1	<u>372,13</u> 210,02	<u>162,11</u> 70,23	3014	1701	<u>1313</u> 569	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>13,45</u> 3,49
8	C1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 0,36+7,74	м3	8,1	<u>714,00</u> -	<u>-</u> -	5783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP17-7-4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	100м	0,1	<u>20698,61</u> 15258,47	<u>816,43</u> 611,37	2070	1526	<u>82</u> 61	<u>104,4600</u> 3,9687	<u>10,45</u> 0,4
10	C113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм кількість: 10*1,02	м	10,2	<u>342,87</u> -	<u>-</u> -	3497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,92	<u>6891,67</u> 5154,72	<u>1736,95</u> 751,00	6340	4742	<u>1598</u> 691	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>32,84</u> 4,82
12	& C1530-1-50 варіант 7	Труба поліетиленова діам. 100 мм кількість: (86+6)*1,02	м	93,84	<u>209,37</u> -	<u>-</u> -	19647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби кількість: 92+8	100м	1	<u>3090,41</u> 2781,65	<u>96,36</u> 87,24	3090	2782	<u>96</u> 87	<u>20,7400</u> 0,5661	<u>20,74</u> 0,57
14	& C12-119-278-1 варіант 31	Кабель АВБбшв 4х95 (в траншеї) кількість: 92*1,02	м	93,84	<u>251,65</u> -	<u>-</u> -	23615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C12-119-278-1 варіант 32	Кабель АВБбшв 4х95 (по опорі) кількість: 8*1,02	м	8,16	<u>251,65</u> -	<u>-</u> -	2053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-164-3	Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ² кількість: 2*3	шт	6	<u>2014,51</u> 1913,98	<u>92,64</u> 37,63	12087	11484	<u>556</u> 226	<u>12,8000</u> 0,2200	<u>76,8</u> 1,32
17	290518- 1346-3 варіант 1	Муфта кінцева 1ПКНТпН-5	шт	2	<u>893,47</u> -	- -	1787	-	- -	- -	- -
18	290518- 1346-3 варіант 2	Муфта кінцева 1ПКВТпН-5	шт	2	<u>585,43</u> -	- -	1171	-	- -	- -	- -
19	290518- 1346-3 варіант 3	Муфта кінцева 1П5КВТпН-2	шт	2	<u>1015,87</u> -	- -	2032	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							91478	23106	<u>8066</u> 3214		<u>161,13</u> 20,8
Разом будівельні роботи, грн.							91478				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60306				
всього заробітна плата, грн.							26320				
Загальновиробничі витрати, грн.							12602				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4142				
Всього будівельні роботи, грн.							104080				

Всього по розділу 1							104080				
Разом прямі витрати по кошторису							91478	23106	<u>8066</u> 3214		<u>161,13</u> 20,8
Разом будівельні роботи, грн.							91478				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60306				
всього заробітна плата, грн.							26320				
Загальновиробничі витрати, грн.							12602				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4142				
Всього будівельні роботи, грн.							104080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					104080				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					199,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30462				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на монтаж дизель-генератора
Встановлення дизель - генератора .Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	13,818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04631 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,132 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд


Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-6-5	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	1	<u>11100,82</u> 5901,23	<u>1372,68</u> 444,94	11101	5901	<u>1373</u> 445	<u>40,4000</u> 2,5168	<u>40,4</u> 2,52
		Разом прямі витрати по кошторису					11101	5901	<u>1373</u> 445		<u>40,4</u> 2,52
		Разом будівельні роботи, грн.					11101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3827				
		всього заробітна плата, грн.					6346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					786				
		Всього будівельні роботи, грн.					13818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					13818				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					46,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7132				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03

на придбання обладнання

Встановлення дизель - генератора .Зовнішнє електропостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 626,542 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1198 варіант 2	Дизель -генератор Malcomson ML165-R3 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	602866,67	602867 602867 23675 626542

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02


на будівництво : Система зовнішнього блискавкозахисту

Кошторисна вартість об'єкта	340,414 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,45793 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	70,363 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на Система зовнішнього блискавкозахисту	340,414	-	340,414	0,45793	70,363	-
-	-	Всього:	340,414	-	340,414	0,45793	70,363	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Система зовнішнього блискавкозахисту	<u>0,03253</u> 4,163	<u>0,33328</u> 48,681	<u>0,05009</u> 7,784	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,41590</u> 60,628	<u>0,04203</u> 9,735	<u>0,45793</u> 70,363
-	Разом :	<u>0,03253</u> 4,163	<u>0,33328</u> 48,681	<u>0,05009</u> 7,784	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,41590</u> 60,628	<u>0,04203</u> 9,735	<u>0,45793</u> 70,363

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Система зовнішнього блискавкозахисту
Система зовнішнього блискавкозахисту

Основа:	Кошторисна вартість	340,414 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,45793 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	70,363 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-8-10	Розділ 1. Земляні роботи Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 кількість: (335*0,4*0,7)-3	100 м3	0,908	<u>7571,20</u> 261,88	<u>7309,32</u> 2852,98	6875	238	<u>6637</u> 2591	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>1,93</u> 16,34
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,03	<u>43546,25</u> 43546,25	<u>-</u> -	1306	1306	<u>-</u> -	361,0800 -	10,83 -
3	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,938	<u>915,52</u> -	<u>915,52</u> 290,14	859	-	<u>859</u> 272	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 1,65
4	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,938	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	10330	2619	<u>7711</u> 3241	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>19,77</u> 22,19


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					19370	4163	<u>15207</u> 6104		<u>32,53</u> 40,18
		Разом будівельні роботи, грн.					19370				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5433				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2022				
		Всього будівельні роботи, грн.					24803				

		Всього по розділу 1					24803				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ² кількість: 355+75	100 м	4,3	<u>4049,07</u> 3271,97	<u>505,48</u> 104,59	17411	14069	<u>2174</u> 450	<u>22,4000</u> 0,5632	<u>96,32</u> 2,42
6	& С111-793-1-1Е варіант 3	Сталева смуга 40*4,0мм ²	м	355	<u>42,09</u> -	- -	14942	-	- -	- -	- -
7	& С111-793-1-1Е варіант 1	Сталева смуга 40*25мм ²	м	59	<u>61,48</u> -	- -	3627	-	- -	- -	- -
8	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм (1шт=2,5м.)	10 шт	0,4	<u>7142,13</u> 2103,41	<u>4882,16</u> 1180,82	2857	841	<u>1953</u> 472	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>5,76</u> 2,96
9	& С1110-174-1 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм кількість: 2,5*4	м.п.	10	<u>147,92</u> -	- -	1479	-	- -	- -	- -
10	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	8,5	<u>5346,86</u> 3973,10	<u>460,43</u> 89,18	45448	33771	<u>3914</u> 758	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>231,2</u> 4,53
11	С113-1 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований 8 мм	м	480	<u>74,63</u> -	- -	35822	-	- -	- -	- -
12	С1545-401 варіант 1	Коньковий регульований тримач ND 2205 ZC	шт	120	<u>214,75</u> -	- -	25770	-	- -	- -	- -
13	С1545-401 варіант 2	Тримач прута на металочерепиці ND 2217ZC	шт	540	<u>82,37</u> -	- -	44480	-	- -	- -	- -
14	С1545-401 варіант 7	Фасадний тримач ND 2301 ZC	шт	210	<u>320,39</u> -	- -	67282	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1545-401 варіант 4	Хрестоподібний злучник пруток-пруток NG 3104 ZC	шт	80	<u>108,96</u> -	-	8717	-	-	-	-
16	C1545-401 варіант 5	Злучник пруток-пруток NG 3202 ZC	шт	60	<u>344,27</u> -	-	20656	-	-	-	-
17	C1545-401 варіант 6	Контрольний злучник пруток-полоса NG 3203 ZC	шт	21	<u>153,87</u> -	-	3231	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					291722	48681	<u>8041</u> 1680		<u>333,28</u> 9,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					291722 235000 50361 23889 33,3 7713 315611				
		Разом прямі витрати по кошторису					311092	52844	<u>23248</u> 7784		<u>365,81</u> 50,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					311092 235000 60628 29322 42,03 9735 340414				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					457,93				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70363				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Зовнішній контур заземлення

Кошторисна вартість об'єкта111,734 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,29738 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата44,612 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-03-01	на Зовнішній контур заземлення	111,734	-	111,734	0,29738	44,612	-
-	-	Всього:	111,734	-	111,734	0,29738	44,612	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	Зовнішній контур заземлення	<u>0,08361</u> 10,283	<u>0,12528</u> 18,3	<u>0,05442</u> 8,465	<u>0,00498</u> 0,824	<u>-</u> -	<u>0,26829</u> 37,872	<u>0,02909</u> 6,74	<u>0,29738</u> 44,612
-	Разом :	<u>0,08361</u> 10,283	<u>0,12528</u> 18,3	<u>0,05442</u> 8,465	<u>0,00498</u> 0,824	<u>-</u> -	<u>0,26829</u> 37,872	<u>0,02909</u> 6,74	<u>0,29738</u> 44,612

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01
на Зовнішній контур заземлення
Зовнішній контур заземлення

Основа:	Кошторисна вартість	111,734 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,29738 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	44,612 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-8-10	Розділ 1. Земляні роботи Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 кількість: 106,75-3	100 м3	1,0375	<u>7571,20</u> 261,88	<u>7309,32</u> 2852,98	7855	272	<u>7583</u> 2960	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>2,21</u> 18,67
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,03	<u>43546,25</u> 43546,25	<u>-</u> -	1306	1306	<u>-</u> -	361,0800 -	10,83 -
3	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,305	<u>10178,51</u> 650,41	<u>9524,01</u> 3535,07	3104	198	<u>2905</u> 1078	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>1,61</u> 6,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-5	(непридатного ґрунту для зворотньої засипки) Перевезення ґрунту до 5 км	т	50,325	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	3664	-	<u>3664</u> 824	- 0,0990	- 4,98
5	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,305	<u>20912,04</u> 20912,04	- -	6378	6378	- -	173,4000	52,89
6	C1421-10634 варіант 5	Пісок природний, рядовий (для зворотньої засипки траншеї шаром 200мм) кількість: 30,5*1,1	м3	33,55	<u>714,00</u> -	- -	23955	-	- -	- -	- -
7	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,7625	<u>915,52</u> -	<u>915,52</u> 290,14	698	-	<u>698</u> 221	- 1,7544	- 1,34
8	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,7625	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	8397	2129	<u>6268</u> 2635	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>16,07</u> 18,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					55357	10283	<u>21118</u> 7718		<u>83,61</u> 49,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55357 23956 18001 9770 16,01 3708 65127				
		----- Всього по розділу 1					65127				
9	KM8-472-7	Розділ 2. Монтажні роботи Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	3,1	<u>4996,59</u> 4206,82	<u>703,60</u> 187,97	15489	13041	<u>2181</u> 583	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>89,28</u> 3,44
10	C113-4 варіант 4	Стальна полоса 4x40 мм	м	310	<u>36,38</u> -	- -	11278	-	- -	- -	- -
11	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1	<u>9427,08</u> 5258,52	<u>4168,56</u> 988,39	9427	5259	<u>4168</u> 988	<u>36,0000</u> 6,1915	<u>36</u> 6,19
12	C113-4 варіант 5	Круг металевий В16 L=2,5м кількість: 10*2,5	м	25	<u>40,16</u> -	- -	1004	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					37198	18300	<u>6349</u> 1571		<u>125,28</u> 9,63


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					37198 12549 19871 9408 13,08 3032 46606				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					92555 92555 36505 37872 19179 29,09 6740 111734 111734	28583	<u>27467</u> 9289		<u>208,89</u> 59,4
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					297,38 44612				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Проїзди

Кошторисна вартість об'єкта2120,326 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість1,62252 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата248,101 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на Проїзди	2120,326	-	2120,326	1,62252	248,101	-
-	-	Всього:	2120,326	-	2120,326	1,62252	248,101	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Проїзди	<u>1,04794</u> 137,885	<u>-</u> -	<u>0,33188</u> 58,546	<u>0,06882</u> 11,379	<u>-</u> -	<u>1,44864</u> 207,81	<u>0,17388</u> 40,291	<u>1,62252</u> 248,101
-	Разом :	<u>1,04794</u> 137,885	<u>-</u> -	<u>0,33188</u> 58,546	<u>0,06882</u> 11,379	<u>-</u> -	<u>1,44864</u> 207,81	<u>0,17388</u> 40,291	<u>1,62252</u> 248,101

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на Проїзди
Проїзди

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2120,326 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,62252 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

248,101 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP18-12-8	Тип 1 ПРОЇЗДИ 1054,0 м2 ,б/к 538 м.п. Майданчик біля харчоблоку 48 м2 ;б/к 13 м. п. Майданчик біля ЗТП-350 74 м2 ;б/к 27м. п. Майданчик біля проектної модульної котельні 72 м2 ,б/к 17м.п.+Під'їзд до каналізаційної насосної -21 м2 з бортовим16 каменем БР 100.20.8 L=16.0 м Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм кількість: 1054+48+74+72+21	100м2	12,69	<u>3809,31</u> 446,22	<u>3363,09</u> 1304,19	48340	5663	<u>42677</u> 16550	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>46,95</u> 104,16		
2	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: (1054+48+74+72+21)*0,1	100м3	1,269	<u>90148,36</u> 3228,68	<u>7984,78</u> 2118,56	114398	4097	<u>10133</u> 2688	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>32,99</u> 14,45		
3	KБ27-29-1 H2=H5=1,15	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	1,269	<u>20842,34</u> 338,12	<u>-</u> -	26449	429	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>3,24</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-23-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [800 кг/см2] (Щільність щебеню 20-40 мм)	100м2	12,69	<u>27674,21</u> 754,06	<u>4900,28</u> 1599,71	351186	9569	<u>62185</u> 20300	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>75,63</u> 110,82
5	КР18-23-4 к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	12,69	<u>4237,21</u> -	<u>82,87</u> 18,03	53770	-	<u>1052</u> 229	<u>-</u> 0,1170	<u>-</u> 1,48
6	КБ27-70-1 Н2=Н5=1,15	Н1=3 Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л(ЕКШ-50 -0,6 л/м2) кількість: 1269*0,0006	1 м	0,7614	<u>50791,24</u> -	<u>309,06</u> 93,94	38672	-	<u>235</u> 72	<u>-</u> 0,6009	<u>-</u> 0,46
7	КР18-43-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	12,69	<u>3010,17</u> 907,65	<u>1905,47</u> 694,20	38199	11518	<u>24180</u> 8809	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>77,03</u> 47,67
8	КР18-43-2 Н1=2(до товщ. 5 см)	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	12,69	<u>12,51</u> 5,98	<u>-</u> -	159	76	<u>-</u> -	<u>0,0400</u> -	<u>0,51</u> -
9	С1421-9835 варіант 2	Н1=2 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 кількість: 120,8*1269/1000	т	153,2952	<u>4826,77</u> -	<u>-</u> -	739921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів кількість: 538+13+27+17+16	100м	6,11	<u>40632,20</u> 16536,40	<u>847,41</u> 300,18	248263	101037	<u>5178</u> 1834	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>770,04</u> 9,54
11	К589921- А001 варіант 2	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР100.30.15 кількість: 538+13+27+17+16	шт	611	<u>377,19</u> -	<u>-</u> -	230463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР1-18-2	=Влаштування попереджувальної тактильної смуги = Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 15*0,3	100 м3	0,045	<u>36288,54</u> 36288,54	<u>-</u> -	1633	1633	<u>-</u> -	300,9000	13,54
13	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 15*0,1	100м3	0,015	<u>90148,36</u> 3228,68	<u>7984,78</u> 2118,56	1352	48	<u>120</u> 32	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,39</u> 0,17
14	КБ27-29-1 Н2=Н5=1,15	Армування шарів покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,015	<u>20842,34</u> 338,12	<u>-</u> -	313	5	<u>-</u> -	2,5530	0,04
15	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [800 кг/см2] (Щільність щебеню 20-40 мм)	100м2	0,15	<u>27674,21</u> 754,06	<u>4900,28</u> 1599,71	4151	113	<u>735</u> 240	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>0,89</u> 1,31
16	КР18-23-4 к=3 (до товщ. 12 см)	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 Н1=3	100м2	-0,15	<u>4237,21</u> -	<u>82,87</u> 18,03	-636	-	<u>-12</u> -3	<u>-</u> 0,1170	<u>-</u> -0,02
17	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,15	<u>36458,87</u> 17502,11	<u>257,15</u> 107,55	5469	2625	<u>39</u> 16	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>17,97</u> 0,1
18	& С1426-11785-1 варіант 2	Тактильна плитка бетонна, попереджувальна 400*400*60, ДСТУ ISO 23599:2017	м2	15	<u>2220,25</u> -	<u>-</u> -	33304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР1-9-1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (Навантаження ґрунту від корит) кількість: 416,79+4,5	100 м3	4,2129	<u>6005,50</u> 254,51	<u>5747,93</u> 1846,59	25301	1072	<u>24215</u> 7779	<u>2,0700</u> 9,9078	<u>8,72</u> 41,74
20	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	695,1285	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	50612	-	<u>50612</u> 11379	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 68,82
		Разом прямі витрати по кошторису					2011319	137885	<u>221349</u> 69925		<u>1047,94</u> 400,7
		Разом будівельні роботи, грн.					2011319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1652085 207810 109007 173,88 40291 2120326 2120326				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1622,52 248101				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	1378,732 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,32179 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	345,061 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання (В1)	648,413	-	648,413	1,32904	190,989	-
2	06-01-02	на розбирання та відновлення існуючого покриття	730,319	-	730,319	0,99275	154,072	-
-	-	Всього:	1378,732	-	1378,732	2,32179	345,061	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання (В1)	<u>0,95211</u> 122,013	-	<u>0,23244</u> 36,106	<u>0,00915</u> 1,513	-	<u>1,19370</u> 159,632	<u>0,13534</u> 31,357	<u>1,32904</u> 190,989
06-01-02	розбирання та відновлення існуючого покриття	<u>0,37939</u> 46,178	-	<u>0,18882</u> 30,629	<u>0,31818</u> 52,622	-	<u>0,88639</u> 129,429	<u>0,10636</u> 24,643	<u>0,99275</u> 154,072
-	Разом :	<u>1,33150</u> 168,191	-	<u>0,42126</u> 66,735	<u>0,32733</u> 54,135	-	<u>2,08009</u> 289,061	<u>0,24170</u> 56	<u>2,32179</u> 345,061

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання (В1)
Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 648,413 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,32904 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 190,989 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР1-24-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах	100 м3	5	<u>21808,26</u>	-	109041	25907	-	39,4900	197,45
					5181,48	-			-	-	-
2	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	3,75	<u>7571,20</u>	<u>7309,32</u>	28392	982	<u>27410</u>	<u>2,1300</u>	<u>7,99</u>
					261,88	2852,98			10699	17,9920	67,47
3	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,7	<u>43546,25</u>	-	30482	30482	-	361,0800	252,76
					43546,25	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КР16-40-2	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	50	<u>2030,08</u> 210,02	<u>236,21</u> 102,34	101504	10501	<u>11811</u> 5117	<u>1,6600</u> 0,6273	<u>83</u> 31,37
12	КР16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	1,55	<u>7058,50</u> 5154,72	<u>1736,95</u> 751,00	10941	7990	<u>2692</u> 1164	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>55,34</u> 8,13
13	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм кількість: 155*1,01	м	156,55	<u>565,86</u> -	<u>-</u> -	88585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	0,1	<u>4305,15</u> 4080,46	<u>136,84</u> 20,30	431	408	<u>14</u> 2	<u>28,2600</u> 0,1370	<u>2,83</u> 0,01
15	С113-1378 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х4,5 мм кількість: 10*1,01	м	10,1	<u>146,85</u> -	<u>-</u> -	1483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ22-11-8 Н2,3,5=1,15	Укладання футлярів із поліетиленових труб діаметром 315 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1000м	0,01	<u>140528,56</u> 80351,44	<u>60177,12</u> 24990,76	1405	804	<u>601</u> 250	<u>563,0400</u> 161,1163	<u>5,63</u> 1,61
17	С113-1406 варіант 1	Футляр із труби поліетиленової для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм кількість: 10*1,01	м	10,1	<u>3272,16</u> -	<u>-</u> -	33049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР16-36-1	Протягування ПЕ труб діаметром 63 мм у футляр	100м	0,1	<u>18113,46</u> 14177,55	<u>-</u> -	1811	1418	<u>-</u> -	97,0600 -	9,71 -
19	КР16-37-1 κ=0,394	Забивання кінців футляра діаметром 315 мм бітумом та пасмом смоляним Н1=0,394	шт	1	<u>1951,06</u> 806,51	<u>540,77</u> 13,84	1951	807	<u>541</u> 14	<u>5,7918</u> 0,0926	<u>5,79</u> 0,09
20	КР16-21-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	100м	1,55	<u>1620,19</u> 1243,87	<u>-</u> -	2511	1928	<u>-</u> -	9,4800 -	14,69 -
21	КР16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	100м	0,1	<u>1338,35</u> 1243,87	<u>-</u> -	134	124	<u>-</u> -	9,4800 -	0,95 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					243805	23980	<u>15659</u> 6547		<u>177,94</u> 41,21
		Разом будівельні роботи, грн.					243805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204166				
		всього заробітна плата, грн.					30527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					14540 20,6 4773 258345 258345				
22	КР16-31-1	Розділ 3. Колодязь діам.1,5м (В1)-1шт Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: 0,38*1+0,27*1+0,4*2+0,05*1+0, 02*1+1,2	м3	2,72	<u>5709,85</u> 2216,53	<u>2572,72</u> 956,76	15531	6029	<u>6998</u> 2602	<u>16,3100</u> 5,3552	<u>44,36</u> 14,57
23	К585521- Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3549,20</u> -	<u>-</u> -	3549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	К585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>717,96</u> -	<u>-</u> -	718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	К585521- Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>2218,37</u> -	<u>-</u> -	4437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	К585521- Л052 варіант 7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>380,22</u> -	<u>-</u> -	380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	К585521- Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>3785,54</u> -	<u>-</u> -	3786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С113-754 варіант 5	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм (ТМ)	шт	1	<u>5239,02</u> -	<u>-</u> -	5239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, С1-04 ; h=2,1м-1шт. кількість: 0,030*1	1м	0,03	<u>34810,87</u> 25708,32	<u>7630,23</u> 692,10	1044	771	<u>229</u> 21	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>5,28</u> 0,13
30	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм кількість: 0,02036*1,06*1	т	0,0215816	<u>31020,51</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм кількість: 0,0096*1,06*1	т	0,010176	<u>28355,76</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ13-16-6 Н1=2;Н2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,030*56*1 Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0168	<u>3478,96</u> 1818,19	<u>222,53</u> 24,60	58	31	<u>4</u> -	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>0,18</u> -
33	КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону кількість: R2(3,14*1,7*(0,89*2+0,29*1)+(1, 89*1)) Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,1294	<u>12913,06</u> 5695,92	- -	1671	737	<u>-</u> -	<u>38,5250</u> -	<u>4,99</u> -
34	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>323,63</u> 145,62	<u>166,92</u> 70,50	647	291	<u>334</u> 141	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 3					38018	7859	<u>7565</u> 2764		<u>57,07</u> 15,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					38018				
							22594				
							10623				
							5049				
							7,2				
							1667				
							43067				
		Всього по розділу 3					43067				
Розділ 4. Обладнання в колодязі											
35	КР16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	3	<u>496,10</u> 354,96	<u>27,60</u> 11,93	1488	1065	<u>83</u> 36	<u>2,5800</u> 0,0798	<u>7,74</u> 0,24
36	С1630-67 варіант 3	Засувки фланцеві чавунні з висувним шпінделем " Hawle", тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	3	<u>8468,79</u> -	- -	25406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР16-23-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм кількість: 0,014*1	т	0,014	<u>10884,39</u> 10258,80	<u>625,59</u> 270,46	152	144	<u>8</u> 4	<u>77,4600</u> 1,8088	<u>1,08</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C113-748-5940 варіант 2	Трійник чавунний фланцевий 100x100мм, Ру1.0	шт.	1	<u>3577,09</u> -	-	3577	-	-	-	-
39	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,3	<u>8657,10</u> 4293,29	<u>4363,81</u> 1885,97	2597	1288	<u>1309</u> 566	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>8,49</u> 3,95
40	C113-1302 варіант 1	Буртові втулки з поліетилену діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	3	<u>264,12</u> -	-	792	-	-	-	-
41	KP15-17-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	3	<u>590,02</u> 403,36	<u>53,37</u> 2,70	1770	1210	<u>160</u> 8	<u>2,5800</u> 0,0180	<u>7,74</u> 0,05
42	C130-969 варіант 1	Фланці накидні до буртової втулки, діаметр 100 мм	шт	3	<u>1317,09</u> -	-	3951	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					39733	3707	<u>1560</u> 614		<u>25,05</u> 4,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39733				

		Всього по розділу 4					41772				
		Разом прямі витрати по кошторису					563715	122013	<u>97339</u> 37619		<u>952,11</u> 241,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					563715				
							344363				
							159632				
							84698				
							135,34				
							31357				
							648413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					648413				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1329,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190989				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на розбирання та відновлення існуючого покриття

Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

730,319 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,99275 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

154,072 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розбирання покриття									
1	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 225*1	100м3	2,25	<u>9331,94</u> 3125,95	<u>6205,99</u> 1595,52	20997	7033	<u>13964</u> 3590	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>58,32</u> 19,36
2	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 225*0,6	100м3	1,35	<u>48111,29</u> 23109,37	<u>25001,92</u> 9412,86	64950	31198	<u>33752</u> 12707	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>258,69</u> 83,93
3	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 225*1*1,8+225*0,6*1,9	100 т	6,615	<u>3874,29</u> 399,19	<u>3475,10</u> 1356,40	25628	2641	<u>22987</u> 8973	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>21,9</u> 56,58
4	C311-50-M	Перевезення сміття до 50 км кількість: 661.5	т	661,5	<u>473,21</u> -	<u>473,21</u> 79,55	313028	-	<u>313028</u> 52622	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 318,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					424603	40872	<u>383731</u> 77892		<u>338,91</u> 478,05
		Разом будівельні роботи, грн.					424603				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					118764 61825 98,03 22713 486428 486428				
		Розділ 2. Відновлення покриття									
5	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 225*0,1	100м3	0,225	<u>90148,36</u> 3228,68	<u>7984,78</u> 2118,56	20283	726	<u>1797</u> 477	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>5,85</u> 2,56
6	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [800 кг/см2]	100м2	2,25	<u>27674,21</u> 754,06	<u>4900,28</u> 1599,71	62267	1697	<u>11026</u> 3599	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>13,41</u> 19,65
7	КР18-23-4 к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 Н1=3	100м2	2,25	<u>4237,21</u> -	<u>82,87</u> 18,03	9534	-	<u>186</u> 41	<u>-</u> 0,1170	<u>-</u> 0,26
8	КБ27-70-1 Н2=Н5=1,15	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л(ЕКШ-50 -0,6 л/м2) кількість: 225*0,0006 Н2=1,15 Н5=1,15	1 м	0,135	<u>50791,24</u> -	<u>309,06</u> 93,94	6857	-	<u>42</u> 13	<u>-</u> 0,6009	<u>-</u> 0,08
9	КР18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	2,25	<u>50122,83</u> 1110,30	<u>1241,92</u> 546,41	112776	2498	<u>2794</u> 1229	<u>8,1700</u> 2,8431	<u>18,38</u> 6,4
10	КР18-42-6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 Н1=2	100м2	2,25	<u>11904,85</u> 171,23	<u>-</u> -	26786	385	<u>-</u> -	<u>1,2600</u> -	<u>2,84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					238503	5306	<u>15845</u> 5359		<u>40,48</u> 28,95
		Разом будівельні роботи, грн.					238503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217352				
		всього заробітна плата, грн.					10665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5389				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1930				
		Всього будівельні роботи, грн.					243892				

		Всього по розділу 2					243892				
		Разом прямі витрати по кошторису					663106	46178	<u>399576</u> 83251		<u>379,39</u> 507
		Разом будівельні роботи, грн.					663106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217352				
		всього заробітна плата, грн.					129429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67213				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24643				
		Всього будівельні роботи, грн.					730319				

		Всього по кошторису					730319				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					992,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					154072				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Позамайданчикові зовнішні мережі каналізації (К1)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

4161,618 тис.грн.
8,36121 тис.люд.год.
1250,375 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на Позамайданчикові зовнішні мережі каналізації (К1)	3837,031	-	3837,031	7,92001	1181,896	-
2	06-02-02	на розбирання та відновлення існуючого покриття	324,587	-	324,587	0,44120	68,479	-
-	-	Всього:	4161,618	-	4161,618	8,36121	1250,375	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Позамайданчикові зовнішні мережі каналізації (К1)	<u>5,58531</u> 755,138	-	<u>1,53740</u> 243,527	<u>0,02287</u> 3,781	-	<u>7,14558</u> 1002,446	<u>0,77443</u> 179,45	<u>7,92001</u> 1181,896
06-02-02	розбирання та відновлення існуючого покриття	<u>0,16861</u> 20,524	-	<u>0,08392</u> 13,614	<u>0,14141</u> 23,388	-	<u>0,39394</u> 57,526	<u>0,04726</u> 10,953	<u>0,44120</u> 68,479
-	Разом :	<u>5,75392</u> 775,662	-	<u>1,62132</u> 257,141	<u>0,16428</u> 27,169	-	<u>7,53952</u> 1059,972	<u>0,82169</u> 190,403	<u>8,36121</u> 1250,375

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Позамайданчикові зовнішні мережі каналізації (K1)
Позамайданчикові зовнішні мережі каналізації (K1)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3837,031 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,92001 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1181,896 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	24,1	<u>7571,20</u> 261,88	<u>7309,32</u> 2852,98	182466	6311	<u>176155</u> 68757	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>51,33</u> 433,61
2	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	4	<u>43546,25</u> 43546,25	<u>-</u> -	174185	174185	<u>-</u> -	361,0800 -	1444,32 -
3	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 кількість: 70+70	100 м3	1,4	<u>10178,51</u> 650,41	<u>9524,01</u> 3535,07	14250	911	<u>13334</u> 4949	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>7,41</u> 30,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5 варіант 1	Перевезення ґрунту до 5 км (непридатного ґрунту для зворотної засипки) кількість: 140*1,65	т	231	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	16819	-	<u>16819</u> 3781	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 22,87
5	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	5,3	<u>20912,04</u> 20912,04	- -	110834	110834	<u>-</u> -	173,4000 -	919,02 -
6	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 кількість: 2880-530-70	100 м3	22,8	<u>915,52</u> -	<u>915,52</u> 290,14	20874	-	<u>20874</u> 6615	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 40
7	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 ==зняття та рекультивація рослинного ґрунту==	100 м3	22,8	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	251088	63654	<u>187434</u> 78782	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>480,62</u> 539,35
8	КР1-11-2	Зняття рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	8,5	<u>1864,71</u> -	<u>1864,71</u> 590,95	15850	-	<u>15850</u> 5023	<u>-</u> 3,5733	<u>-</u> 30,37
9	КР18-79-1	Планування ділянки під озеленення механізованим способом	100м2	8,5	<u>302,93</u> -	<u>302,93</u> 96,00	2575	-	<u>2575</u> 816	<u>-</u> 0,5805	<u>-</u> 4,93
		Разом прямі витрати по розділу 1					788941	355895	<u>433041</u> 168723		<u>2902,7</u> 1102,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					788941 5 524618 289609 480,4 111321 1078550				
		Всього по розділу 1					1078550				
		Розділ 2. Трубопроводи									
10	КР16-40-2	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	70	<u>2030,08</u> 210,02	<u>236,21</u> 102,34	142106	14701	<u>16535</u> 7164	<u>1,6600</u> 0,6273	<u>116,2</u> 43,91
11	КБ22-11-6 Н2,3,5=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм кількість: 460+15+30	1000м	0,505	<u>144631,54</u> 66342,45	<u>72444,57</u> 22511,37	73039	33503	<u>36585</u> 11368	<u>464,8760</u> 158,5964	<u>234,76</u> 80,09

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1408 варіант 1	Футляр із труби поліетиленової для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 400х15,3 мм кількість: 30*1,01	м	30,3	<u>3076,56</u> -	- -	93220	-	- -	- -	- -
23	KP16-36-3	Протягування ПЕ труб діаметром 200 мм у футляр	100м	0,3	<u>22121,26</u> 15118,25	<u>69,00</u> 29,83	6636	4535	<u>21</u> 9	<u>103,5000</u> 0,1995	<u>31,05</u> 0,06
24	KP16-37-1 κ=0,5	Забивання кінців футляра діаметром 400 мм бітумом та пасмом смоляним H1=0,5	шт	1	<u>2475,97</u> 1023,49	<u>686,26</u> 17,57	2476	1023	<u>686</u> 18	<u>7,3500</u> 0,1175	<u>7,35</u> 0,12
25	KP16-22-6	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 200 мм кількість: 460+15+30	100м	5,05	<u>1488,16</u> 595,69	- -	7515	3008	- -	4,5400 -	22,93 -
26	KP16-22-5	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 150 мм	100м	0,06	<u>1107,48</u> 595,69	- -	66	36	- -	4,5400 -	0,27 -
Разом прямі витрати по розділу 2							1197969	98338	<u>109319</u> 44844		<u>690,4</u> 270,97
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							1197969				
							990312				
							143182				
							65943				
							90,37				
							20941				
							1263912				
Всього по розділу 2							1263912				
Розділ 3. Колодязь Д=1,0-10шт											
27	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: 0,18*10+0,1*10+0,016*10+0, 24*12+0,05*1+0,02*18+0,48*10	м3	11,05	<u>7741,37</u> 3269,31	<u>2582,95</u> 928,98	85542	36126	<u>28542</u> 10265	<u>23,1800</u> 4,9491	<u>256,14</u> 54,69
28	K585521- Л048 варіант 3	Плити днищ ПН-10 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>1469,97</u> -	- -	14700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	К585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.3-П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1692,55</u> -	- -	1693	-	- -	- -	- -
30	К585521-Л004 варіант 4	Кільця КС10.6-П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>3535,66</u> -	- -	35357	-	- -	- -	- -
31	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9-П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	<u>5018,71</u> -	- -	60225	-	- -	- -	- -
32	К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-2 -П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>3349,94</u> -	- -	33499	-	- -	- -	- -
33	К585521-Л052 варіант 7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	18	<u>380,22</u> -	- -	6844	-	- -	- -	- -
34	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові ПЕ	шт	56	<u>218,23</u> -	- -	12221	-	- -	- -	- -
35	С113-754 варіант 5	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм (ТМ)	шт	1	<u>5239,02</u> -	- -	5239	-	- -	- -	- -
36	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	9	<u>3562,71</u> -	- -	32064	-	- -	- -	- -
37	КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону кількість: $R2(3,14*1,2*(0,29*1+0,59*10+0,89*12+0,68*10))$ Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,8919	<u>12913,06</u> 5695,92	- -	11517	5080	- -	38,5250 -	34,36 -
38	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях кількість: 10*2	шт	20	<u>323,63</u> 145,62	<u>166,92</u> 70,50	6473	2912	<u>3338</u> 1410	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>22,6</u> 9,68
39	КБ13-42-2 Н2,3,5=1,15	Зварювання ПЄшвів кількість: $R2((3,14*1*(10+1+12))+ (3,14*0,02*2*56)*0,4)$ Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,7503	<u>63196,51</u> 59026,04	<u>71,93</u> 47,19	47416	44287	<u>54</u> 35	<u>361,7900</u> 0,3299	<u>271,45</u> 0,25
Разом прямі витрати по розділу 3							352790	88405	<u>31934</u> 11710		<u>584,55</u> 64,62
Разом будівельні роботи, грн.							352790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					232451 100115 45269 60,85 14099 398059 398059				
40	КР16-46-5	Розділ 4. Колодязь Д=1,5-11шт <i>Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах</i> <i>кількість: 0,38*11+0,27*11+0,05*4+0,265*16+0,4*22+0,02*25+1,46*6+1,34*4+1,3</i>	м3	36,31	<u>5978,09</u> 2386,40	<u>1290,56</u> 466,50	217064	86650	<u>46860</u> 16939	<u>16.9200</u> 2,5042	<u>614,37</u> 90,93
41	К585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-2 -П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>7318,13</u> -	- -	80499	-	- -	- -	- -
42	К585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.3-П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1692,55</u> -	- -	6770	-	- -	- -	- -
43	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 -П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	<u>7832,13</u> -	- -	172307	-	- -	- -	- -
44	К585521-Л007 варіант 4	Кільця КС15.6 -П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	16	<u>5431,68</u> -	- -	86907	-	- -	- -	- -
45	К585521-Л052 варіант 7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	25	<u>380,22</u> -	- -	9506	-	- -	- -	- -
46	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3785,54</u> -	- -	3786	-	- -	- -	- -
47	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові ПЕ	шт	98	<u>218,23</u> -	- -	21387	-	- -	- -	- -
48	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	6	<u>3562,71</u> -	- -	21376	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C113-754 варіант 5	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм (ТМ)	шт	5	<u>5239,02</u>	-	26195	-	-	-	-
50	KB8-3-7 H2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону кількість: $R2(3,14*1,7*(0,29*4+0,89*22+0,59*16)+(1,89*11))$ H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	1,8189	<u>12913,06</u> 5695,92	-	23488	10360	-	38,5250	70,07
51	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях кількість: 2*11	шт	22	<u>323,63</u> 145,62	<u>166,92</u> 70,50	7120	3204	<u>3672</u> 1551	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>24,86</u> 10,64
52	KB13-42-2 H2,3,5=1,15	Зварювання ПЄшвів кількість: $R2((3,14*1*(11+22+16+4))+(3,14*0,02*2*98)*0,4)$ H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	1,7134	<u>63371,08</u> 59026,04	<u>246,50</u> 122,66	108580	101135	<u>422</u> 210	<u>361,7900</u> 0,8347	<u>619,89</u> 1,43
Разом прямі витрати по розділу 4							784985	201349	<u>50954</u> 18700		<u>1329,19</u> 103
Разом будівельні роботи, грн.							784985				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							532682				
всього заробітна плата, грн.							220049				
Загальновиробничі витрати, грн.							99305				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							133,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30823				
Всього будівельні роботи, грн.							884290				

Всього по розділу 4							884290				
53	KP16-31-1	Розділ 5. Колодязь діам.1,5м (К1)-1шт Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: $0,38*1+0,27*1+0,4*4+0,05*2+0,02*1$	м3	2,37	<u>5709,85</u> 2216,53	<u>2572,72</u> 956,76	13532	5253	<u>6097</u> 2268	<u>16,3100</u> 5,3552	<u>38,65</u> 12,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	K585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3549,20</u> -	-	3549	-	-	-	-
55	K585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>717,96</u> -	-	1436	-	-	-	-
56	K585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	4	<u>2218,37</u> -	-	8873	-	-	-	-
57	K585521-Л052 варіант 7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>380,22</u> -	-	380	-	-	-	-
58	K585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>3785,54</u> -	-	3786	-	-	-	-
59	C113-754 варіант 5	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм (ТМ)	шт	1	<u>5239,02</u> -	-	5239	-	-	-	-
60	KБ9-75-2	Виготовлення драбин, С1-04 ; h=2,1м-1шт. кількість: 0,030*1	1м	0,03	<u>34810,87</u> 25708,32	<u>7630,23</u> 692,10	1044	771	<u>229</u> 21	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>5,28</u> 0,13
61	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм кількість: 0,02036*1,06*1	т	0,0215816	<u>31020,51</u> -	-	669	-	-	-	-
62	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм кількість: 0,0096*1,06*1	т	0,010176	<u>28355,76</u> -	-	289	-	-	-	-
63	КБ13-16-6 Н1=2;Н2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,030*56*1 Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0168	<u>3478,96</u> 1818,19	<u>222,53</u> 24,60	58	31	<u>4</u> -	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>0,18</u> -
64	КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону кількість: $R2(3,14*1,7*(0,89*4+0,29*2)+(1,89*1))$ Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,2399	<u>12913,06</u> 5695,92	-	3098	1366	-	38,5250	9,24
65	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>323,63</u> 145,62	<u>166,92</u> 70,50	647	291	<u>334</u> 141	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					42600	7712	6664 2430		55,61 13,79
		Разом будівельні роботи, грн.					42600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28224				
		всього заробітна плата, грн.					10142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1619				
		Всього будівельні роботи, грн.					47457				


		Всього по розділу 5					47457				
		Розділ 6. Обладнання в колодязі									
66	KP16-25-6	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	1	1789,88 797,75	791,54 286,86	1790	798	792 287	5,5900 1,5458	5,59 1,55
67	C1630-67 варіант 4	Засувка фланцева ножова "VAG MONO" з маховиком, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	3	47656,34 -	- -	142969	-	- -	- -	- -
68	KP16-24-3	Установлення поліетиленових патрубків, діаметром 200 мм	10шт	0,2	13163,81 6196,36	6967,45 3011,70	2633	1239	1394 602	40,8300 21,0326	8,17 4,21
69	C113-1312 варіант 1	Буртові втулки діам. 200 мм для ПЕ труб	шт	2	5241,89 -	- -	10484	-	- -	- -	- -
70	KP15-17-7	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 200 мм	шт	2	1139,52 701,16	114,45 5,79	2279	1402	229 12	4,5500 0,0386	9,1 0,08
71	C130-972 варіант 2	Фланці накидні до буртової втулки, діаметр 200 мм	шт	2	1290,73 -	- -	2581	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					162736	3439	2415 901		22,86 5,84
		Разом будівельні роботи, грн.					162736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156882				
		всього заробітна плата, грн.					4340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2028				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					164764				

		Всього по розділу 6					164764				
		Разом прямі витрати по кошторису					3330021	755138	634327 247308		5585,31 1560,27
		Разом будівельні роботи, грн.					3330021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1940556				
		всього заробітна плата, грн.					1002446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					507010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					774,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179450				
		Всього будівельні роботи, грн.					3837031				

		Всього по кошторису					3837031				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7920,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1181896				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на розбирання та відновлення існуючого покриття
Позамайданчикові зовнішні мережі каналізації (K1)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

324,587 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,4412 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

68,479 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розбирання покриття									
1	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 100*1	100м3	1	<u>9331,94</u>	<u>6205,99</u>	9332	3126	<u>6206</u>	<u>25,9200</u>	<u>25,92</u>
					3125,95	1595,52			1596	8,6041	8,6
2	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 100*0,6	100м3	0,6	<u>48111,29</u>	<u>25001,92</u>	28867	13866	<u>15001</u>	<u>191,6200</u>	<u>114,97</u>
					23109,37	9412,86			5648	62,1681	37,3
3	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 100*1*1,8+100*0,6*1,9	100 т	2,94	<u>3874,29</u>	<u>3475,10</u>	11390	1174	<u>10216</u>	<u>3,3100</u>	<u>9,73</u>
					399,19	1356,40			3988	8,5540	25,15
4	C311-50-M	Перевезення сміття до 50 км	т	294	<u>473,21</u>	<u>473,21</u>	139124	-	<u>139124</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	79,55			23388	0,4810	141,41
		Разом прямі витрати по розділу 1					188713	18166	<u>170547</u>		<u>150,62</u>
									34620		212,46
		Разом будівельні роботи, грн.					188713				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					52786 27478 43,57 10095 216191 216191				
		Розділ 2. Відновлення покриття									
5	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 100*0,1	100м3	0,1	<u>90148,36</u> 3228,68	<u>7984,78</u> 2118,56	9015	323	<u>798</u> 212	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>2,6</u> 1,14
6	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [800 кг/см2]	100м2	1	<u>27674,21</u> 754,06	<u>4900,28</u> 1599,71	27674	754	<u>4900</u> 1600	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>5,96</u> 8,73
7	KP18-23-4 к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 Н1=3	100м2	1	<u>4237,21</u> -	<u>82,87</u> 18,03	4237	-	<u>83</u> 18	<u>-</u> 0,1170	<u>-</u> 0,12
8	KB27-70-1 Н2=Н5=1,15	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л(ЕКШ-50 -0,6 л/м2) кількість: 100*0,0006 Н2=1,15 Н5=1,15	1 м	0,06	<u>50791,24</u> -	<u>309,06</u> 93,94	3047	-	<u>19</u> 6	<u>-</u> 0,6009	<u>-</u> 0,04
9	KP18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	1	<u>50122,83</u> 1110,30	<u>1241,92</u> 546,41	50123	1110	<u>1242</u> 546	<u>8,1700</u> 2,8431	<u>8,17</u> 2,84
10	KP18-42-6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 Н1=2	100м2	1	<u>11904,85</u> 171,23	<u>-</u> -	11905	171	<u>-</u> -	<u>1,2600</u> -	<u>1,26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					106001	2358	7042 2382		17,99 12,87
		Разом будівельні роботи, грн.					106001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96601				
		всього заробітна плата, грн.					4740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2395				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					858				
		Всього будівельні роботи, грн.					108396				

		Всього по розділу 2					108396				
		Разом прямі витрати по кошторису					294714	20524	177589 37002		168,61 225,33
		Разом будівельні роботи, грн.					294714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96601				
		всього заробітна плата, грн.					57526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29873				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10953				
		Всього будівельні роботи, грн.					324587				

		Всього по кошторису					324587				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					441,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					68479				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

516,413 тис.грн.
0,98528 тис.люд.год.
149,087 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-03-01	на Зовнішні мережі водопостачання	516,413	-	516,413	0,98528	149,087	-
-	-	Всього:	516,413	-	516,413	0,98528	149,087	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	Зовнішні мережі водопостачання	<u>0,61693</u> 84,428	<u>-</u> -	<u>0,26537</u> 41,404	<u>0,00915</u> 1,513	<u>-</u> -	<u>0,89145</u> 127,345	<u>0,09383</u> 21,742	<u>0,98528</u> 149,087
-	Разом :	<u>0,61693</u> 84,428	<u>-</u> -	<u>0,26537</u> 41,404	<u>0,00915</u> 1,513	<u>-</u> -	<u>0,89145</u> 127,345	<u>0,09383</u> 21,742	<u>0,98528</u> 149,087

Склав



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на Зовнішні мережі водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

516,413 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,98528 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

149,087 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 кількість: 405-14-56	100 м3	3,35	<u>7571,20</u> 261,88	<u>7309,32</u> 2852,98	25364	877	<u>24487</u> 9557	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>7,14</u> 60,27
2	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,14	<u>43546,25</u> 43546,25	<u>-</u> -	6096	6096	<u>-</u> -	361,0800 -	50,55 -
3	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,56	<u>10178,51</u> 650,41	<u>9524,01</u> 3535,07	5700	364	<u>5333</u> 1980	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>2,96</u> 12,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-5	(непридатного ґрунту для зворотньої засипки) Перевезення ґрунту до 5 км	т	92,4	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	6728	-	<u>6728</u> 1513	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 9,15
5	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 кількість: 401-26	100 м3	3,75	<u>915,52</u> -	<u>915,52</u> 290,14	3433	-	<u>3433</u> 1088	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 6,58
6	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 401-26	100 м3	3,75	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	41297	10469	<u>30828</u> 12958	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>79,05</u> 88,71
		Разом прямі витрати по розділу 1					88618	17806	<u>70809</u> 27096		<u>139,7</u> 177,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88618 3 44902 23706 38,02 8808 112324				
		----- Всього по розділу 1					112324				
7	KP16-1-2	Розділ 2. Демонтажні роботи Розбирання трубопроводів водопостачання з чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>11176,82</u> 11167,56	<u>9,26</u> 4,01	4471	4467	<u>4</u> 2	<u>92,6000</u> 0,0246	<u>37,04</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					4471	4467	<u>4</u> 2		<u>37,04</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4471 4469 2297 3,48 807 6768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					6768				
		Розділ 3. Трубопроводи									
8	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи та обсіпки трубопроводів кількість: (0,1*1*70)+19	м3	26	<u>1157,53</u> 210,02	<u>162,11</u> 70,23	30096	5461	<u>4215</u> 1826	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>43,16</u> 11,19
9	КР16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	1,5	<u>7058,50</u> 5154,72	<u>1736,95</u> 751,00	10588	7732	<u>2605</u> 1127	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>53,55</u> 7,87
10	С113-1378 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х4,5 мм кількість: 150*1,01	м	151,5	<u>146,85</u> -	<u>-</u> -	22248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	100м	1,5	<u>1338,35</u> 1243,87	<u>-</u> -	2008	1866	<u>-</u> -	9,4800 -	14,22 -
12	КР16-28-3	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	<u>1243,44</u> 611,91	<u>594,14</u> 128,04	1243	612	<u>594</u> 128	<u>3,7000</u> 0,8563	<u>3,7</u> 0,86
		Разом прямі витрати по розділу 3					66183	15671	<u>7414</u> 3081		<u>114,63</u> 19,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66183 43098 18752 8928 12,65 2931 75111				

		Всього по розділу 3					75111				
		Розділ 4. Улаштування футлярів									
13	КР16-8-5	Укладання футлярів з труб поліетиленових діаметром 160 мм	100м	0,06	<u>9091,08</u> 6562,53	<u>2528,55</u> 1087,84	545	394	<u>151</u> 65	<u>45,4500</u> 7,5473	<u>2,73</u> 0,45
14	С113-1383 варіант 1	Футляр із труби поліетиленової для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм кількість: 6*1,01	м	6,06	<u>1130,07</u> -	<u>-</u> -	6848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР16-36-1	Протягування ПЕ труб діаметром 100 мм у футляр	100м	0,06	<u>18154,86</u> 14177,55	<u>41,40</u> 17,90	1089	851	2	<u>97,0600</u> 0,1197	<u>5,82</u> 0,01
16	КР16-37-1 κ=0,188	Забивання кінців футляра діаметром 150 мм бітумом та пасмом смоляним Н1=0,188	шт	1	<u>907,30</u> 384,83	<u>258,03</u> 6,61	907	385	<u>258</u> 7	<u>2,7636</u> 0,0442	<u>2,76</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 4							9389	1630	<u>411</u> 73		<u>11,31</u> 0,5
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							9389				
Всього по розділу 4							10185				
Розділ 5. Колодязь діам.1,5м (В1)-4шт											
17	КР16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: 0,38*4+0,27*4+0,4*8+0,02*8+1,2+1,3	м3	8,46	<u>5709,85</u> 2216,53	<u>2572,72</u> 956,76	48305	18752	<u>21765</u> 8094	<u>16,3100</u> 5,3552	<u>137,98</u> 45,3
18	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>3549,20</u> -	- -	14197	-	- -	- -	- -
19	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 2*4	шт	8	<u>2218,37</u> -	- -	17747	-	- -	- -	- -
20	К585521-Л052 варіант 7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 2*4	шт	8	<u>380,22</u> -	- -	3042	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>3785,54</u> -	- -	15142	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	4	<u>3562,71</u>	-	14251	-	-	-	-
23	KB9-75-2	Виготовлення драбин, C1-04 ; h=2,1м-1шт. кількість: 0,030*4	1м	0,12	<u>34810,87</u> 25708,32	<u>7630,23</u> 692,10	4177	3085	<u>916</u> 83	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>21,12</u> 0,5
24	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм кількість: 0,02036*1,06*4	т	0,0863264	<u>31020,51</u>	-	2678	-	-	-	-
25	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм кількість: 0,0096*1,06*4	т	0,040704	<u>28355,76</u>	-	1154	-	-	-	-
26	KB13-16-6 H1=2;H2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,030*56*4 H1=2 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,0672	<u>3478,96</u> 1818,19	<u>222,53</u> 24,60	234	122	<u>15</u> 2	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>0,74</u> 0,01
27	KB8-3-7 H2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону кількість: R2(3,14*1,7*(0,89*8)+(1,89*4)) H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,4557	<u>12913,06</u> 5695,92	- -	5884	2596	- -	38,5250 -	17,56 -
28	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях кількість: 2*4	шт	8	<u>323,63</u> 145,62	<u>166,92</u> 70,50	2589	1165	<u>1335</u> 564	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>9,04</u> 3,87
		Разом прямі витрати по розділу 5					129400	25720	<u>24031</u> 8743		<u>186,44</u> 49,68
		Разом будівельні роботи, грн.					129400				
		в тому числі:					79649				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34463				
		всього заробітна плата, грн.					16442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23,55				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5455				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145842				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					145842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Обладнання в колодязях									
29	KP16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	6	<u>232,08</u> 222,88	<u>9,20</u> 3,98	1392	1337	<u>55</u> 24	<u>1,6200</u> 0,0266	<u>9,72</u> 0,16
30	C1630-65 варіант 8	Задвижка фланцева чавунна з висувним шпінделем AVK ДУ 50 Ру 16	шт	6	<u>4810,16</u> -	- -	28861	-	- -	- -	- -
31	KP16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>382,56</u> 354,96	<u>27,60</u> 11,93	383	355	<u>28</u> 12	<u>2,5800</u> 0,0798	<u>2,58</u> 0,08
32	C1630-67 варіант 5	Засувки фланцеві чавунні з висувним шпінделем AVK, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>7209,61</u> -	- -	7210	-	- -	- -	- -
33	KP16-23-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм кількість: 0,019*3+0,0125*6+0,012*4	т	0,18	<u>10884,39</u> 10258,80	<u>625,59</u> 270,46	1959	1847	<u>112</u> 49	<u>77,4600</u> 1,8088	<u>13,94</u> 0,33
34	& C113-748-5940 варіант 4	Трійник чавунний фланцевий 100x50мм,Ру1.0	шт.	3	<u>3774,12</u> -	- -	11322	-	- -	- -	- -
35	& C113-748-5940 варіант 5	Трійник чавунний фланцевий 50x50мм,Ру1.0	шт.	6	<u>2967,20</u> -	- -	17803	-	- -	- -	- -
36	& C113-180-B2 варіант 2	Коліно 90*фланцеве чавунне , діаметр100мм PN10	шт	4	<u>2875,78</u> -	- -	11503	-	- -	- -	- -
37	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм кількість: 16+4	10шт	2	<u>8657,10</u> 4293,29	<u>4363,81</u> 1885,97	17314	8587	<u>8727</u> 3772	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>56,58</u> 26,33
38	C113-1299	Буртові втулки з поліетилену діам. 50 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	16	<u>208,58</u> -	- -	3337	-	- -	- -	- -
39	C113-1302 варіант 1	Буртові втулки з поліетилену діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	4	<u>264,12</u> -	- -	1056	-	- -	- -	- -
40	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	16	<u>365,64</u> 272,03	<u>32,62</u> 1,65	5850	4352	<u>522</u> 26	<u>1,7400</u> 0,0110	<u>27,84</u> 0,18
41	C130-966 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	<u>499,63</u> -	- -	7994	-	- -	- -	- -
42	KP15-17-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	4	<u>590,02</u> 403,36	<u>53,37</u> 2,70	2360	1613	<u>213</u> 11	<u>2,5800</u> 0,0180	<u>10,32</u> 0,07
43	C130-969 варіант 1	Фланці накидні до буртової втулки, діаметр 100 мм =====	шт	4	<u>1317,09</u> -	- -	5268	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	140	<u>37,44</u>	-	5242	-	-	-	-
45	& C111- 1744-1-Н варіант 1	Прокладки для фланця	шт	20	<u>135,37</u>	-	2707	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					131561	18091	<u>9657</u> 3894		<u>120,98</u> 27,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					131561 103813 21985 10329 14,34 3325 141890				

		Всього по розділу 6					141890				
		Розділ 7. Обладнання в колодязі (для заповнення пожежрезервуару)									
46	KP16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>232,08</u> 222,88	<u>9,20</u> 3,98	232	223	<u>9</u> 4	<u>1,6200</u> 0,0266	<u>1,62</u> 0,03
47	C1630-65 варіант 8	Задвижка фланцева чавунна з висувним шпінделем AVK ДУ 50 Ру 16	шт	1	<u>4810,16</u>	-	4810	-	-	-	-
48	KP16-30-1	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	2	<u>165,35</u> 56,83	<u>101,03</u> 2,17	331	114	<u>202</u> 4	<u>0,3300</u> 0,0145	<u>0,66</u> 0,03
49	C130-966 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>499,63</u>	-	999	-	-	-	-
50	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 50-250 мм кількість: 0,0012*2+0,00051*2	т	0,00342	<u>119290,43</u> 70063,01	<u>42488,68</u> 1388,50	408	240	<u>145</u> 5	<u>406,8700</u> 9,2831	<u>1,39</u> 0,03
51	C1532-2 варіант 1	Трійники рівнопрохідний 57х3	шт	2	<u>124,20</u>	-	248	-	-	-	-
52	C1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	1	<u>234,81</u>	-	235	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1532-2 варіант 2	Перехід сталевий 50х20	шт	1	<u>38,85</u>	-	39	-	-	-	-
54	C1630-1432 варіант 12	Крани кульові 1/2", діаметр 15 мм	шт	1	<u>255,29</u>	-	255	-	-	-	-
55	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	1	<u>424,65</u>	-	425	251	-	1,7000	1,7
56	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм кількість: 20*3	м	60	<u>184,19</u>	-	11051	-	-	-	-
57	C1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>53,93</u>	-	54	-	-	-	-
58	C1630-23 варіант 1	Кран пожежний латунний 1Б1р, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1873,19</u>	-	1873	-	-	-	-
59	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>12793,01</u> 12210,62	<u>66,13</u> 59,87	128	122	<u>1</u> 1	<u>81,6600</u> 0,3885	<u>0,82</u> -
60	C1113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	1	<u>386,20</u>	-	386	-	-	-	-
61	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	0,018	<u>7058,50</u> 5154,72	<u>1736,95</u> 751,00	127	93	<u>31</u> 14	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>0,64</u> 0,09
62	C1113-1378 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х4,5 мм кількість: 1,8*1,01	м	1,818	<u>146,85</u>	-	267	-	-	-	-
63	C1113-1816 варіант 3	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	<u>961,48</u>	-	1923	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							23791	1043	<u>388</u> 28		<u>6,83</u> 0,18
Разом будівельні роботи, грн.							23791				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22360				
всього заробітна плата, грн.							1071				
Загальновиробничі витрати, грн.							500				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							159				
Всього будівельні роботи, грн.							24291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					24291				
		Разом прямі витрати по кошторису					453413	84428	<u>112714</u>		<u>616,93</u>
									<u>42917</u>		<u>274,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					453413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256271				
		всього заробітна плата, грн.					127345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21742				
		Всього будівельні роботи, грн.					516413				

		Всього по кошторису					516413				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					985,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					149087				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації (К1)

Кошторисна вартість об'єкта1015,207 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість1,84105 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата284,436 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-04-01	на Зовнішні мережі каналізації (К1)	1015,207	-	1015,207	1,84105	284,436	-
-	-	Всього:	1015,207	-	1015,207	1,84105	284,436	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	Зовнішні мережі каналізації (К1)	<u>1,31056</u> 188,677	<u>0,03840</u> 4,996	<u>0,30363</u> 48,718	<u>0,02450</u> 4,052	<u>-</u> -	<u>1,67709</u> 246,443	<u>0,16396</u> 37,993	<u>1,84105</u> 284,436
-	Разом :	<u>1,31056</u> 188,677	<u>0,03840</u> 4,996	<u>0,30363</u> 48,718	<u>0,02450</u> 4,052	<u>-</u> -	<u>1,67709</u> 246,443	<u>0,16396</u> 37,993	<u>1,84105</u> 284,436

Склав



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01
на Зовнішні мережі каналізації (К1)
Зовнішні мережі каналізації (К1)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1015,207 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,84105 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

284,436 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	3,12	<u>7571,20</u> 261,88	<u>7309,32</u> 2852,98	23622	817	<u>22805</u> 8901	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>6,65</u> 56,14
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,18	<u>43546,25</u> 43546,25	<u>-</u> -	7838	7838	<u>-</u> -	361,0800 -	64,99 -
3	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (непридатного ґрунту для зворотньої засипки)	100 м3	1,5	<u>10178,51</u> 650,41	<u>9524,01</u> 3535,07	15268	976	<u>14286</u> 5303	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>7,94</u> 33,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	247,5	<u>72,81</u>	<u>72,81</u>	18020	-	<u>18020</u>	-	-
					-	16,37			4052	0,0990	24,5
5	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	3,3	<u>915,52</u>	<u>915,52</u>	3021	-	<u>3021</u>	-	-
		кількість: 461,5-131,5			-	290,14			957	1,7544	5,79
6	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	3,3	<u>11012,64</u>	<u>8220,80</u>	36342	9213	<u>27129</u>	<u>21,0800</u>	<u>69,56</u>
		кількість: 461,5-131,5			2791,84	3455,35			11403	23,6555	78,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					104111	18844	<u>85261</u>		<u>149,14</u>
									30616		197,62
		Разом будівельні роботи, грн.					104111				
		в тому числі:					6				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49460				
		всього заробітна плата, грн.					26021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41,61				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9642				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130132				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					130132				
7	KP16-39-2	Розділ 2. Демонтажні роботи									
		Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>15753,93</u>	<u>16,84</u>	7877	7869	<u>8</u>	<u>130,4900</u>	<u>65,25</u>
					15737,09	7,69			4	0,0498	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					7877	7869	<u>8</u>		<u>65,25</u>
									4		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					7877				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7873				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1422				
		Всього будівельні роботи, грн.					11924				

		Всього по розділу 2					11924				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Трубопроводи									
8	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи та обсіпка трубопроводів кількість: 0,1*1*(35+240)+104	м3	131,5	<u>1157,53</u> 210,02	<u>162,11</u> 70,23	152215	27618	<u>21317</u> 9235	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>218,29</u> 56,61
9	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,35	<u>7058,50</u> 5154,72	<u>1736,95</u> 751,00	2470	1804	<u>608</u> 263	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>12,5</u> 1,84
10	C113-1451 варіант 8	Труби каналізації, діаметром 110 мм "Valgom" кількість: 35*1,01	м	35,35	<u>144,32</u> -	<u>-</u> -	5102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм	100м	2,4	<u>9499,78</u> 6562,53	<u>2528,55</u> 1087,84	22799	15750	<u>6069</u> 2611	<u>45,4500</u> 7,5473	<u>109,08</u> 18,11
12	C113-1439-3	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 160 мм	м	240	<u>523,30</u> -	<u>-</u> -	125592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>4936,78</u> 4369,42	<u>166,04</u> 64,57	4937	4369	<u>166</u> 65	<u>30,9800</u> 0,3832	<u>30,98</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 3					313115	49541	<u>28160</u> 12174		<u>370,85</u> 76,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					313115 235414 61715 29552 42,1 9752 342667				

		Всього по розділу 3					342667				
		Розділ 4. Колодязь Д=1,0-13шт									
14	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: 0,18*13+0,08*13+0,24*13+0,08*13+0,02*29+0,16*13	м3	10,2	<u>7741,37</u> 3269,31	<u>2582,95</u> 928,98	78962	33347	<u>26346</u> 9476	<u>23,1800</u> 4,9491	<u>236,44</u> 50,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	K585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН-10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 5+8	шт	13	<u>1469,97</u> -	- -	19110	-	- -	- -	- -
16	K585521-Л004 варіант 3	Кільця КС10.3 -П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 5+8	шт	13	<u>2653,32</u> -	- -	34493	-	- -	- -	- -
17	K585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9-П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 5+8	шт	13	<u>5018,71</u> -	- -	65243	-	- -	- -	- -
18	K585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-2 -П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 5+8	шт	13	<u>3349,94</u> -	- -	43549	-	- -	- -	- -
19	K585521-Л052 варіант 7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 5+24	шт	29	<u>380,22</u> -	- -	11026	-	- -	- -	- -
20	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові ПЕ кількість: 2*13+3*1	шт	29	<u>218,23</u> -	- -	6329	-	- -	- -	- -
21	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий кількість: 5+8	шт	13	<u>3562,71</u> -	- -	46315	-	- -	- -	- -
22	KБ8-3-7 H2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону кількість: R2(3,14*1,2*(0,29*13+0,89*13+0,68*13)) H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,9111	<u>12913,06</u> 5695,92	- -	11765	5190	- -	38,5250 -	35,1 -
23	KБ13-42-2 H2,3,5=1,15	Зварювання ПЄшвів кількість: R2((3,14*1*(13+13+13))+(3,14*0,02*2*29)*0,4) H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	1,2392	<u>63371,08</u> 59026,04	<u>246,50</u> 122,66	78529	73145	<u>305</u> 152	<u>361,7900</u> 0,8347	<u>448,33</u> 1,03
Разом прямі витрати по розділу 4							395321	111682	<u>26651</u> 9628		<u>719,87</u> 51,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							395321				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							256988				
всього заробітна плата, грн.							121310				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					53716 70,27 16285 449037 449037				
24	КМ28-331-2	Розділ 5. Очисні споруди Монтаж сепаратору жиру	шт	1	<u>5857,28</u> 4995,84	<u>856,89</u> 348,10	5857	4996	<u>857</u> 348	<u>38,4000</u> 2,0350	<u>38,4</u> 2,04
25	& С1415-7976-1000 варіант 2	Жироуловлювач	шт	1	<u>68849,35</u> -	<u>-</u> -	68849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					74706	4996	<u>857</u> 348		<u>38,4</u> 2,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					74706 68853 5344 2411 3,19 740 77117 77117				
26	КР18-50-1	Розділ 6. Вимощення Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	5	<u>437,51</u> 148,13	<u>-</u> -	2188	741	<u>-</u> -	1,0900 -	5,45 -
27	С1421-9835 варіант 3	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 кількість: 5*0,0714	т	0,357	<u>4871,32</u> -	<u>-</u> -	1739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					3927	741	— -		5,45
		Разом будівельні роботи, грн.					3927		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3186				
		всього заробітна плата, грн.					741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					401				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					152				
		Всього будівельні роботи, грн.					4328				

		Всього по розділу 6					4328				
		Разом прямі витрати по кошторису					899057	193673	<u>140937</u>		<u>1348,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					899057		52770		328,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					564447				
		всього заробітна плата, грн.					246443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116150				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37993				
		Всього будівельні роботи, грн.					1015207				

		Всього по кошторису					1015207				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1841,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					284436				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації (К1Н)

Кошторисна вартість об'єкта	376,223 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,60471 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	92,689 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-05-01	на Зовнішні мережі каналізації (К1Н)	307,948	-	307,948	0,54127	82,812	-
2	06-05-02	на Зовнішні мережі каналізації (К1Н).Монтаж занурювального каналізаційного насосу	18,357	-	18,357	0,06344	9,877	-
3	06-05-03	на придбання устаткування Придбання каналізаційного насосу	-	49,918	49,918	-	-	-
		Всього:	326,305	49,918	376,223	0,60471	92,689	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	Зовнішні мережі каналізації (К1Н)	<u>0,34690</u> 48,119	<u>-</u> -	<u>0,13673</u> 21,769	<u>0,00653</u> 1,08	<u>-</u> -	<u>0,49016</u> 70,968	<u>0,05111</u> 11,844	<u>0,54127</u> 82,812
06-05-02	Зовнішні мережі каналізації (К1Н).Монтаж занурювального каналізаційного насосу	<u>0,01732</u> 2,624	<u>0,03920</u> 5,726	<u>0,00157</u> 0,287	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,05809</u> 8,637	<u>0,00535</u> 1,24	<u>0,06344</u> 9,877
06-05-03	придбання устаткування Придбання каналізаційного насосу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>0,36422</u> 50,743	<u>0,03920</u> 5,726	<u>0,13830</u> 22,056	<u>0,00653</u> 1,08	<u>-</u> -	<u>0,54825</u> 79,605	<u>0,05646</u> 13,084	<u>0,60471</u> 92,689

Склав



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01
на Зовнішні мережі каналізації (К1Н)
Зовнішні мережі каналізації (К1Н)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 307,948 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,54127 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 82,812 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,73	<u>7571,20</u> 261,88	<u>7309,32</u> 2852,98	13098	453	<u>12645</u> 4936	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>3,68</u> 31,13
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,06	<u>43546,25</u> 43546,25	<u>-</u> -	2613	2613	<u>-</u> -	361,0800 -	21,66 -
3	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (непридатного ґрунту для зворотньої засипки)	100 м3	0,4	<u>10178,51</u> 650,41	<u>9524,01</u> 3535,07	4071	260	<u>3810</u> 1414	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>2,12</u> 8,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	66	<u>72,81</u>	<u>72,81</u>	4805	-	<u>4805</u>	-	-
					-	16,37			1080	0,0990	6,53
5	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	1,79	<u>915,52</u>	<u>915,52</u>	1639	-	<u>1639</u>	-	-
		кількість: 194-15			-	290,14			519	1,7544	3,14
6	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,79	<u>11012,64</u>	<u>8220,80</u>	19713	4997	<u>14716</u>	<u>21,0800</u>	<u>37,73</u>
		кількість: 194-15			2791,84	3455,35			6185	23,6555	42,34
		Разом прямі витрати по розділу 1					45939	8323	<u>37615</u>		<u>65,19</u>
									14134		91,98
		Разом будівельні роботи, грн.					45939				
		в тому числі:					1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22457				
		всього заробітна плата, грн.					11804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18,86				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4371				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57743				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					57743				
		Розділ 2. Трубопроводи									
7	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи та обсіпка трубопроводів	м3	15	<u>1157,53</u>	<u>162,11</u>	17363	3150	<u>2432</u>	<u>1,6600</u>	<u>24,9</u>
					210,02	70,23			1053	0,4305	6,46
8	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	0,2	<u>7058,50</u>	<u>1736,95</u>	1412	1031	<u>347</u>	<u>35,7000</u>	<u>7,14</u>
					5154,72	751,00			150	5,2440	1,05
9	C113-1378 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х4,5 мм	м	20,2	<u>146,85</u>	-	2966	-	-	-	-
		кількість: 20*1,01			-	-			-	-	-
10	KP16-8-5	Укладання труб ПВХ діаметром 160 мм	100м	0,06	<u>9499,78</u>	<u>2528,55</u>	570	394	<u>152</u>	<u>45,4500</u>	<u>2,73</u>
					6562,53	1087,84			65	7,5473	0,45
11	C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	6,06	<u>563,36</u>	-	3414	-	-	-	-
		кількість: 6*1,01			-	-			-	-	-
12	KP16-4-1	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>8960,86</u>	<u>1089,21</u>	896	749	<u>109</u>	<u>47,2400</u>	<u>4,72</u>
					7490,85	27,17			3	0,1816	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-139 варіант 1	Труби сталеві емальовані електрозварні , зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм кількість: 10*1,004	м	10,04	<u>341,50</u> -	- -	3429	-	- -	- -	- -
14	C1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	4	<u>234,81</u> -	- -	939	-	- -	- -	- -
15	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>4936,78</u> 4369,42	<u>166,04</u> 64,57	4937	4369	<u>166</u> 65	<u>30,9800</u> 0,3832	<u>30,98</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 2					35926	9693	<u>3206</u> 1336		<u>70,47</u> 8,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35926 23027 11029 5242 7,42 1716 41168				

		Всього по розділу 2					41168				
16	KP16-31-1	Розділ 3. Колодязь діам.2,0м -2шт <i>Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: 0,59*2+0,55*2+0,59*5+0,39*1+0, 02*3+0,1</i>	м3	5,78	<u>5709,85</u> 2216,53	<u>2572,72</u> 956,76	33003	12812	<u>14870</u> 5530	<u>16,3100</u> 5,3552	<u>94,27</u> 30,95
17	K585521- Л041 варіант 3	Плити покриття ЗПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>7711,32</u> -	- -	15423	-	- -	- -	- -
18	K585521- Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>6409,58</u> -	- -	12819	-	- -	- -	- -
19	K585521- Л010 варіант 3	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>3218,17</u> -	- -	3218	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	К585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 2+3	шт	5	<u>4683,23</u> -	-	23416	-	-	-	-
21	К585521-Л052 варіант 7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>380,22</u> -	-	1141	-	-	-	-
22	КР16-53-1	Установлення люка / додаткового люка/	шт	2	<u>406,67</u> <u>324,57</u>	<u>53,04</u> <u>25,77</u>	813	649	<u>106</u> <u>52</u>	<u>2,4200</u> <u>0,1764</u>	<u>4,84</u> <u>0,35</u>
23	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	4	<u>3562,71</u> -	-	14251	-	-	-	-
24	КБ9-75-2 Н2,3,5=1,15	Виготовлення драбин, С1-04 ; h=2,1м-1шт. кількість: 0,030*2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1м	0,06	<u>39813,88</u> <u>29564,57</u>	<u>8774,76</u> <u>795,92</u>	2389	1774	<u>526</u> <u>48</u>	<u>202,4000</u> <u>4,8024</u>	<u>12,14</u> <u>0,29</u>
25	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм кількість: 0,02036*1,06*2	т	0,0431632	<u>31020,51</u> -	-	1339	-	-	-	-
26	С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм кількість: 0,0096*1,06*2	т	0,020352	<u>28355,76</u> -	-	577	-	-	-	-
27	КБ13-16-6 Н1=2;Н2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,030*56*2 Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0336	<u>3478,96</u> <u>1818,19</u>	<u>222,53</u> <u>24,60</u>	117	61	<u>7</u> <u>1</u>	<u>10,9940</u> <u>0,1656</u>	<u>0,37</u> <u>0,01</u>
28	КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону кількість: R2(3,14*2,2*(0,89*5+0,29*1)+(3,04*2)) Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,3882	<u>12913,06</u> <u>5695,92</u>	-	5013	2211	-	<u>38,5250</u> -	<u>14,96</u> -
29	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	<u>323,63</u> <u>145,62</u>	<u>166,92</u> <u>70,50</u>	1295	582	<u>668</u> <u>282</u>	<u>1,1300</u> <u>0,4838</u>	<u>4,52</u> <u>1,94</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					114814	18089	<u>16177</u> <u>5913</u>		<u>131,1</u> <u>33,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					114814				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					24002 11438 16,34 3790 126252 126252				
30	КР16-46-5	Розділ 4. Колодязь Д=1,5-1шт <i>Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах</i> <i>кількість: 0,38*1+0,27*1+0,13*1+0,02*3+0,27</i>	м3	1,11	<u>5978,09</u> 2386,40	<u>1290,56</u> 466,50	6636	2649	<u>1433</u> 518	<u>16,9200</u> 2,5042	<u>18,78</u> 2,78
31	К585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-2 -П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7318,13</u> -	- -	7318	-	- -	- -	- -
32	К585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.3 -П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3507,69</u> -	- -	3508	-	- -	- -	- -
33	К585521-Л052 варіант 7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>380,22</u> -	- -	1141	-	- -	- -	- -
34	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3785,54</u> -	- -	3786	-	- -	- -	- -
35	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові ПЕ кількість: 2*1	шт	2	<u>218,23</u> -	- -	436	-	- -	- -	- -
36	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3562,71</u> -	- -	3563	-	- -	- -	- -
37	КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15	<i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону</i> <i>кількість: R2(3,14*1,7*(0,29*1)+(1,89*1))</i> Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0344	<u>12913,06</u> 5695,92	- -	444	196	- -	38,5250 -	1,33 -
38	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>323,63</u> 145,62	<u>166,92</u> 70,50	647	291	<u>334</u> 141	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ13-42-2 Н2,3,5=1,15	Зварювання ПЄшвів кількість: $R2((3,14*1*(1+1))+(3,14*0,02*2*2)*0,4)$ Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0638	<u>63371,08</u> 59026,04	<u>246,50</u> 122,66	4043	3766	<u>16</u> 8	<u>361,7900</u> 0,8347	<u>23,08</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 4					31522	6902	<u>1783</u> 667		<u>45,45</u> 3,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					31522				
							22837				
							7569				
							3418				
							4,59				
							1063				
							34940				
		Всього по розділу 4					34940				
Розділ 5. Обладнання у колодязях											
40	КР16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм кількість: 3+1+2	шт	6	<u>232,08</u> 222,88	<u>9,20</u> 3,98	1392	1337	<u>55</u> 24	<u>1,6200</u> 0,0266	<u>9,72</u> 0,16
41	С1630-65 варіант 8	Задвижка фланцева чавунна з висувним шпінделем AVK ДУ 50 Ру 16 кількість: 3+1	шт	4	<u>4810,16</u> -	- -	19241	-	- -	- -	- -
42	С1630-546 варіант 1	Клапани зворотні , діаметр 50 мм	шт	2	<u>1390,95</u> -	- -	2782	-	- -	- -	- -
43	КР16-23-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм кількість: $0,0135*1+0,007*2+0,003*2+0,004*2$	т	0,0415	<u>10884,39</u> 10258,80	<u>625,59</u> 270,46	452	426	<u>26</u> 11	<u>77,4600</u> 1,8088	<u>3,21</u> 0,08
44	& С113-748-5940 варіант 5	Трійник чавунний фланцевий 50х50мм,Ру1.0	шт.	1	<u>2967,20</u> -	- -	2967	-	- -	- -	- -
45	С130-966 варіант 4	Заглушка фланцева, діаметр 50 мм	шт	2	<u>499,63</u> -	- -	999	-	- -	- -	- -
46	С130-967 варіант 1	Заглушка фланцева, діаметр 63 мм	шт	2	<u>553,59</u> -	- -	1107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1534-9 варіант 2	Відвод чавунний 90° фланцевий, діаметр 50 мм	шт	2	<u>1254,81</u> -	-	2510	-	-	-	-
48	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм кількість: 2+2	10шт	0,4	<u>8657,10</u> 4293,29	<u>4363,81</u> 1885,97	3463	1717	<u>1746</u> 754	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>11,32</u> 5,27
49	C113-1299	Буртові втулки з поліетилену діам. 50 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб" кількість: 2+2	шт	4	<u>208,58</u> -	-	834	-	-	-	-
50	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм кількість: 4+2	шт	6	<u>365,64</u> 272,03	<u>32,62</u> 1,65	2194	1632	<u>196</u> 10	<u>1,7400</u> 0,0110	<u>10,44</u> 0,07
51	C130-966 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм кількість: 4+2	шт	6	<u>499,63</u> -	-	2998	-	-	-	-
52	& C130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	52	<u>37,44</u> -	-	1947	-	-	-	-
53	& C111-1744-1-Н варіант 1	Прокладки для фланця	шт	16	<u>135,37</u> -	-	2166	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							45052	5112	<u>2023</u> 799		<u>34,69</u> 5,58
Разом будівельні роботи, грн.							45052				
в тому числі:							37917				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5911				
всього заробітна плата, грн.							2792				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,9				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							904				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							47844				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 5							47844				
Разом прямі витрати по кошторису							273253	48119	<u>60804</u> 22849		<u>346,9</u> 143,26
Разом будівельні роботи, грн.							273253				
в тому числі:							164330				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							70968				
всього заробітна плата, грн.											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					34695 51,11 11844 307948 307948				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					541,27 82812				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-02
на Зовнішні мережі каналізації (К1Н).Монтаж занурювального каналізаційного насосу
Зовнішні мережі каналізації (К1Н)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

18,357 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06344 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

9,877 тис. грн.

Середній розряд робіт


3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM7-218-2	Монтаж занурювального каналізаційного насосу FEKA VS GRINDER 1000 M-A DABPUMPS	шт	1	<u>7734,43</u> 5725,94	<u>395,09</u> 65,58	7734	5726	<u>395</u> 66	<u>39,2000</u> 0,3916	<u>39,2</u> 0,39
		== сітчастий контейнер для захисту насосу									
2	KB9-75-1	Виготовлення сітчастого контейнера	1т	0,05	<u>113353,16</u> 37627,63	<u>16724,58</u> 3397,68	5668	1881	<u>836</u> 170	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>12,88</u> 0,91
3	C111-871 варіант 1	Сітка дротяна	м2	0,5	<u>16,61</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05	<u>20397,91</u> 14869,57	<u>4478,24</u> 1011,32	1020	743	<u>224</u> 51	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>4,44</u> 0,27
		Разом прямі витрати по кошторису					14430	8350	<u>1455</u> 287		<u>56,52</u> 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					14430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4625				
		всього заробітна плата, грн.					8637				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3927 5,35 1240 18357 18357				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					63,44 9877				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-05-03

Придбання каналізаційного насосу
Зовнішні мережі каналізації (К1Н)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 49,918 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2301-9001 варіант 1	Занурювальний каналізаційний насос із ріжучим механізмом FEKA VS GRINDER 1000 M-A "DABPUMPS" / 1роб. 1 рез./ Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	24016,17	48032 1886 49918

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Зовнішні мережі пожежного водопостачання (B2)

Кошторисна вартість об’єкта	1266,450 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,39339 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	360,032 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-06-01	на Зовнішні мережі пожежного водопостачання (B2)	1266,45	-	1266,45	2,39339	360,032	-
-	-	Всього:	1266,45	-	1266,45	2,39339	360,032	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	Зовнішні мережі пожежного водопостачання (В2)	<u>1,33334</u> 177,63	<u>-</u> -	<u>0,79927</u> 123,654	<u>0,02532</u> 4,187	<u>-</u> -	<u>2,15793</u> 305,471	<u>0,23546</u> 54,561	<u>2,39339</u> 360,032
-	Разом :	<u>1,33334</u> 177,63	<u>-</u> -	<u>0,79927</u> 123,654	<u>0,02532</u> 4,187	<u>-</u> -	<u>2,15793</u> 305,471	<u>0,23546</u> 54,561	<u>2,39339</u> 360,032

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-01

на Зовнішні мережі пожежного водопостачання (В2)

Зовнішні мережі пожежного водопостачання (В2)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1266,450 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,39339 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

360,032 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	13,02	<u>7571,20</u> 261,88	<u>7309,32</u> 2852,98	98577	3410	<u>95167</u> 37146	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>27,73</u> 234,26
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,58	<u>43546,25</u> 43546,25	<u>-</u> -	25257	25257	<u>-</u> -	361,0800 -	209,43 -
3	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (непридатного ґрунту для зворотньої засипки)	100 м3	1,55	<u>10178,51</u> 650,41	<u>9524,01</u> 3535,07	15777	1008	<u>14762</u> 5479	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>8,2</u> 34,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	255,75	<u>72,81</u>	<u>72,81</u>	18621	-	<u>18621</u>	-	-
					-	16,37			4187	0,0990	25,32
5	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 кількість: 1504,5-144,5	100 м3	13,6	<u>915,52</u>	<u>915,52</u>	12451	-	<u>12451</u>	-	-
					-	290,14			3946	1,7544	23,86
6	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 1504,5-144,5	100 м3	13,6	<u>11012,64</u>	<u>8220,80</u>	149772	37969	<u>111803</u>	<u>21,0800</u>	<u>286,69</u>
					2791,84	3455,35			46993	23,6555	321,71
		Разом прямі витрати по розділу 1					320455	67644	<u>252804</u>		<u>532,05</u>
									97751		639,39
		Разом будівельні роботи, грн.					320455				
		в тому числі:					7				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165395				
		всього заробітна плата, грн.					87512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140,57				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32571				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					407967				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					407967				
Розділ 2. Трубопроводи											
7	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи та обсіпки трубопроводів кількість: (0,1*1*295)+115	м3	144,5	<u>1157,53</u>	<u>162,11</u>	167263	30348	<u>23425</u>	<u>1,6600</u>	<u>239,87</u>
					210,02	70,23			10148	0,4305	62,21
8	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	2,8	<u>7058,50</u>	<u>1736,95</u>	19764	14433	<u>4863</u>	<u>35,7000</u>	<u>99,96</u>
					5154,72	751,00			2103	5,2440	14,68
9	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм кількість: 280*1,01	м	282,8	<u>314,08</u>	-	88822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KP16-4-2	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї з розпорами	100м	0,15	<u>10159,42</u>	<u>1768,57</u>	1524	1179	<u>265</u>	<u>49,5800</u>	<u>7,44</u>
					7861,90	41,75			6	0,2791	0,04
11	C113-161 варіант 2	Труби сталеві емальовані діаметр 108х3,5 мм кількість: 15*1,04	м	15,6	<u>902,48</u>	-	14079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР16-21-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм кількість: 280+15	100м	2,95	<u>1620,19</u> 1243,87	- -	4780	3669	- -	9,4800	27,97 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					296232	49629	<u>28553</u> 12257		<u>375,24</u> 76,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					296232 218050 61886 29742 42,51 9848 325974				

		Всього по розділу 2					325974				
Розділ 3. Колодязь діам.1,5м (В1)-2шт											
13	КР16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: 0,38*2+0,27*2+0,4*4+0,02*4+0,5	м3	3,48	<u>5709,85</u> 2216,53	<u>2572,72</u> 956,76	19870	7714	<u>8953</u> 3330	<u>16,3100</u> 5,3552	<u>56,76</u> 18,64
14	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3549,20</u> -	- -	7098	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>2218,37</u> -	- -	8873	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л052 варіант 7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>380,22</u> -	- -	1521	-	- -	- -	- -
17	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3785,54</u> -	- -	7571	-	- -	- -	- -
18	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>3562,71</u> -	- -	7125	-	- -	- -	- -
19	КБ9-75-2 Н2,3,5=1,15	Виготовлення драбин, С1-04 ; h=2,1м-2шт. кількість: 0,030*2	1м	0,06	<u>39813,88</u> 29564,57	<u>8774,76</u> 795,92	2389	1774	<u>526</u> 48	<u>202,4000</u> 4,8024	<u>12,14</u> 0,29

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: 0,59*3+0,55*3+0,59*6+0,02*6+0,5*3	м3	8,58	<u>5709,85</u> 2216,53	<u>2572,72</u> 956,76	48991	19018	<u>22074</u> 8209	<u>16,3100</u> 5,3552	<u>139,94</u> 45,95
26	К585521-Л041 варіант 3	Плити покриття ЗПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>7711,32</u> -	- -	23134	-	- -	- -	- -
27	К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>6409,58</u> -	- -	19229	-	- -	- -	- -
28	К585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>4683,23</u> -	- -	28099	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л052 варіант 7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>380,22</u> -	- -	2281	-	- -	- -	- -
30	КР16-53-1	Установлення люка / додаткового люка/	шт	3	<u>406,67</u> 324,57	<u>53,04</u> 25,77	1220	974	<u>159</u> 77	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>7,26</u> 0,53
31	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	6	<u>3562,71</u> -	- -	21376	-	- -	- -	- -
32	КБ9-75-2 Н2,3,5=1,15	Виготовлення драбин, С1-04 ; h=2,1м-3шт. кількість: 0,030*3 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1м	0,09	<u>39813,88</u> 29564,57	<u>8774,76</u> 795,92	3583	2661	<u>790</u> 72	<u>202,4000</u> 4,8024	<u>18,22</u> 0,43
33	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм кількість: 0,02036*1,06*3	т	0,0647448	<u>31020,51</u> -	- -	2008	-	- -	- -	- -
34	С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм кількість: 0,0096*1,06*3	т	0,030528	<u>28355,76</u> -	- -	866	-	- -	- -	- -
35	КБ13-16-6 Н1=2;Н2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,030*56*3 Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0504	<u>3478,96</u> 1818,19	<u>222,53</u> 24,60	175	92	<u>11</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>0,55</u> 0,01
36	КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону кількість: R2(3,14*2,2*(0,89*6)+(3,04*3))	100м2	0,4601	<u>12913,06</u> 5695,92	- -	5941	2621	- -	38,5250 -	17,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КР20-23-3	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	6	<u>323,63</u> 145,62	<u>166,92</u> 70,50	1942	874	<u>1002</u> 423	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>6,78</u> 2,9
		Разом прямі витрати по розділу 4					158845	26240	<u>24036</u> 8782		<u>190,48</u> 49,82
		Разом будівельні роботи, грн.					158845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108569				
		всього заробітна плата, грн.					35022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16667				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5511				
		Всього будівельні роботи, грн.					175512				

		Всього по розділу 4					175512				
		Розділ 5. Обладнання в колодязі									
38	КР16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	7	<u>382,56</u> 354,96	<u>27,60</u> 11,93	2678	2485	<u>193</u> 84	<u>2,5800</u> 0,0798	<u>18,06</u> 0,56
39	С1630-67 варіант 5	Засувки фланцеві чавунні з висувним шпінделем AVK, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	7	<u>7209,61</u> -	- -	50467	-	- -	- -	- -
40	КР16-27-3	Установлення пожежних гідрантів	шт	2	<u>666,66</u> 443,67	<u>74,60</u> 27,75	1333	887	<u>149</u> 56	<u>3,3500</u> 0,1857	<u>6,7</u> 0,37
41	С1630-3 варіант 2	Гідранти пожежні підземні діаметр 100мм, висота 1,5м ф-ма " AVK"	шт	2	<u>49053,41</u> -	- -	98107	-	- -	- -	- -
42	КБ34-108-4 Н2,3,5=1,15	Установлення вказівника на стіні	1 шт	2	<u>149,26</u> 149,26	- -	299	299	- -	1,1270 -	2,25 -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
43	& С115-126-100-1 варіант 1	Указатель пожарного гидранта	шт	2	<u>451,20</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP16-23-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм кількість: 0,019*5+0,012*6+0,021*2+0,0138*1+0,0102*2	т	0,2432	<u>10884,39</u> 10258,80	<u>625,59</u> 270,46	2647	2495	<u>152</u> 66	<u>77,4600</u> 1,8088	<u>18,84</u> 0,44
45	& C113-748-5940 варіант 2	Трійник чавунний фланцевий 100x100мм, Ру1.0	шт.	5	<u>3577,09</u> -	- -	17885	-	- -	- -	- -
46	& C113-180-B2 варіант 3	Коліно 90*фланцеве чавунне , діаметр100мм PN10	шт	6	<u>2298,46</u> -	- -	13791	-	- -	- -	- -
47	& C113-180-B2 варіант 4	Підставка під пожегидрант, діаметр100мм	шт	2	<u>2783,98</u> -	- -	5568	-	- -	- -	- -
48	& C130-940-6 варіант 2	Патрубок фланцевий чавунний Д 100мм, L=400, Ру1.0	шт	1	<u>2551,03</u> -	- -	2551	-	- -	- -	- -
49	& C130-940-6 варіант 1	Патрубок фланцевий чавунний Д 100мм, L=200, Ру1.0	шт	2	<u>1874,77</u> -	- -	3750	-	- -	- -	- -
50	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів діаметром 110 мм	10шт	1,8	<u>8657,10</u> 4293,29	<u>4363,81</u> 1885,97	15583	7728	<u>7855</u> 3395	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>50,92</u> 23,7
51	C113-992 варіант 1	Коліна 90* з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб"	шт	8	<u>382,68</u> -	- -	3061	-	- -	- -	- -
52	C113-992 варіант 2	Коліна 45* з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб"	шт	10	<u>324,37</u> -	- -	3244	-	- -	- -	- -
53	KP16-24-1	Установлення поліетиленових буртова втулка діаметром 110 мм	10шт	1	<u>8657,10</u> 4293,29	<u>4363,81</u> 1885,97	8657	4293	<u>4364</u> 1886	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>28,29</u> 13,17
54	C113-1302 варіант 1	Буртові втулки з поліетилену діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	10	<u>264,12</u> -	- -	2641	-	- -	- -	- -
55	KP15-17-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	10	<u>590,02</u> 403,36	<u>53,37</u> 2,70	5900	4034	<u>534</u> 27	<u>2,5800</u> 0,0180	<u>25,8</u> 0,18
56	C130-969 варіант 1	Фланці накидні до буртової втулки, діаметр 100 мм	шт	10	<u>1317,09</u> -	- -	13171	-	- -	- -	- -
57	KP16-30-3	Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів	шт	4	<u>413,20</u> 189,42	<u>202,07</u> 4,34	1653	758	<u>808</u> 17	<u>1,1000</u> 0,0290	<u>4,4</u> 0,12
58	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм =====	шт	4	<u>554,67</u> -	- -	2219	-	- -	- -	- -
59	& C130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	360	<u>37,44</u> -	- -	13478	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C111-1744-1-Н варіант 2	Прокладки ,діам 100	шт	52	<u>134,35</u> -	- -	6986	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					276571	22979	<u>14055</u> 5531		<u>155,26</u> 38,54
		Разом будівельні роботи, грн.					276571				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239537				
		всього заробітна плата, грн.					28510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4301				
		Всього будівельні роботи, грн.					289926				

		Всього по розділу 5					289926				
		Разом прямі витрати по кошторису					1112172	177630	<u>329268</u> 127841		<u>1333,34</u> 824,59
		Разом будівельні роботи, грн.					1112172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					605274				
		всього заробітна плата, грн.					305471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					154278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					235,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54561				
		Всього будівельні роботи, грн.					1266450				

		Всього по кошторису					1266450				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2393,39				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					360032				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07


на будівництво : Зовнішні мережі пожежного водопостачання (В2)(Пожрезервуари)

Кошторисна вартість об'єкта	357,132 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52073 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	80,075 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-07-01	на Зовнішні мережі пожежного водопостачання (В2-пожрезервуари)	357,132	-	357,132	0,52073	80,075	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	357,132	-	357,132	0,52073	80,075	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Тарас РУДИЙ

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-07-01	Зовнішні мережі пожежного водопостачання (В2-пожрезервуари)	<u>0,30812</u> 42,783	<u>-</u> -	<u>0,15736</u> 24,788	<u>0,00457</u> 0,756	<u>-</u> -	<u>0,47005</u> 68,327	<u>0,05068</u> 11,748	<u>0,52073</u> 80,075
-	Разом :	<u>0,30812</u> 42,783	<u>-</u> -	<u>0,15736</u> 24,788	<u>0,00457</u> 0,756	<u>-</u> -	<u>0,47005</u> 68,327	<u>0,05068</u> 11,748	<u>0,52073</u> 80,075

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-01
на Зовнішні мережі пожежного водопостачання (В2-пожрезервуари)
Зовнішні мережі пожежного водопостачання (В2)(Пожрезервуари)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

357,132 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,52073 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

80,075 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	2,56	<u>7571,20</u> 261,88	<u>7309,32</u> 2852,98	19382	670	<u>18712</u> 7304	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>5,45</u> 46,06
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,12	<u>43546,25</u> 43546,25	<u>-</u> -	5226	5226	<u>-</u> -	361,0800 -	43,33 -
3	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,28	<u>10178,51</u> 650,41	<u>9524,01</u> 3535,07	2850	182	<u>2667</u> 990	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>1,48</u> 6,18
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	46,2	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	3364	-	<u>3364</u> 756	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 4,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 кількість: 287,3-19,3	100 м3	2,68	<u>915,52</u> -	<u>915,52</u> 290,14	2454	-	<u>2454</u> 778	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 4,7
6	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 287,3-19,3	100 м3	2,68	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	29514	7482	<u>22032</u> 9260	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>56,49</u> 63,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					62790	13560	<u>49229</u> 19088		<u>106,75</u> 124,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					62790 1 32648 17293 27,8 6442 80083 80083				
Розділ 2. Трубопроводи											
7	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи та обсіпки трубопроводів кількість: $(0,1*1*(10+23))+16$	м3	19,3	<u>1157,53</u> 210,02	<u>162,11</u> 70,23	22340	4053	<u>3129</u> 1355	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>32,04</u> 8,31
8	КР16-4-4	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм	100м	0,23	<u>20026,29</u> 10980,97	<u>6537,77</u> 788,34	4606	2526	<u>1504</u> 181	<u>69,2500</u> 4,4304	<u>15,93</u> 1,02
9	КР16-4-3	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 150 мм	100м	0,1	<u>15261,56</u> 9217,67	<u>4317,41</u> 643,97	1526	922	<u>432</u> 64	<u>58,1300</u> 3,5391	<u>5,81</u> 0,35
10	С113-187 варіант 1	Труби сталеві емальовані, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм кількість: 23*1,004	м	23,092	<u>2201,74</u> -	<u>-</u> -	50843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С113-174 варіант 1	Труби сталеві емальована, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм кількість: 10*1,004	м	10,04	<u>1499,37</u> -	<u>-</u> -	15054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР16-11-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	100м	0,1	<u>19856,48</u> 6879,90	<u>3936,75</u> 1369,37	1986	688	<u>394</u> 137	<u>47,1000</u> 7,5530	<u>4,71</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	KP16-11-6	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	100м	0,23	<u>24212,12</u> 7471,48	<u>4456,52</u> 1568,61	5569	1718	<u>1025</u> 361	<u>51,1500</u> 8,7235	<u>11,76</u> 2,01
14	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм кількість: 0,00561*10	т	0,0561	<u>119290,43</u> 70063,01	<u>42488,68</u> 1388,50	6692	3931	<u>2384</u> 78	<u>406,8700</u> 9,2831	<u>22,83</u> 0,52
15	C1534-29	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	шт	10	<u>519,66</u> -	<u>-</u> -	5197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP16-21-6	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	100м	0,23	<u>2999,89</u> 1491,86	<u>-</u> -	690	343	<u>-</u> -	11,3700 -	2,62 -
17	KP16-21-5	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	100м	0,1	<u>2356,36</u> 1491,86	<u>-</u> -	236	149	<u>-</u> -	11,3700 -	1,14 -
Разом прямі витрати по розділу 2							114739	14330	<u>8868</u> 2176		<u>96,84</u> 12,97
Разом будівельні роботи, грн.							114739				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91541				
всього заробітна плата, грн.							16506				
Загальновиробничі витрати, грн.							7566				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2392				
Всього будівельні роботи, грн.							122305				

Всього по розділу 2							122305				
18	KP16-31-1	Розділ 3. Колодязь діам.2,0м -1шт Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: 0,59*1+0,55*1+0,59*3+0,32*1+0,02*3	м3	3,29	<u>5709,85</u> 2216,53	<u>2572,72</u> 956,76	18785	7292	<u>8464</u> 3148	<u>16,3100</u> 5,3552	<u>53,66</u> 17,62
19	K585521-Л041 варіант 4	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7711,32</u> -	<u>-</u> -	7711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6409,58</u> -	-	6410	-	-	-	-
21	К585521-Л010 варіант 2	Кільця КС20.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2681,73</u> -	-	2682	-	-	-	-
22	К585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>4683,23</u> -	-	14050	-	-	-	-
23	К585521-Л052 варіант 7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>380,22</u> -	-	1141	-	-	-	-
24	КР16-53-1	Установлення люка / додаткового люка/	шт	1	<u>406,67</u> 324,57	<u>53,04</u> 25,77	407	325	<u>53</u> 26	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>2,42</u> 0,18
25	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>3562,71</u> -	-	7125	-	-	-	-
26	КБ9-75-2 Н2,3,5=1,15	Виготовлення драбин, С1-04 ; h=2,1м-1шт. Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1м	0,03	<u>39813,88</u> 29564,57	<u>8774,76</u> 795,92	1194	887	<u>263</u> 24	<u>202,4000</u> 4,8024	<u>6,07</u> 0,14
27	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм кількість: 0,02036*1,06	т	0,0215816	<u>31020,51</u> -	-	669	-	-	-	-
28	С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм кількість: 0,0096*1,06	т	0,010176	<u>28355,76</u> -	-	289	-	-	-	-
29	КБ13-16-6 Н1=2;Н2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,030*56 Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0168	<u>3478,96</u> 1818,19	<u>222,53</u> 24,60	58	31	<u>4</u> -	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>0,18</u> -
30	КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону кількість: R2(3,14*2,2*(0,89*3+0,29*1)+(3,04*1)) Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,2349	<u>12913,06</u> 5695,92	-	3033	1338	-	38,5250	9,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>323,63</u> 145,62	<u>166,92</u> 70,50	647	291	<u>334</u> 141	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 3					64201	10164	<u>9118</u> 3339		<u>73,64</u> 18,91
		Разом будівельні роботи, грн.					64201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44919				
		всього заробітна плата, грн.					13503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2129				
		Всього будівельні роботи, грн.					70630				

		Всього по розділу 3					70630				
Розділ 4. Обладнання в колодязі											
32	КР16-25-6	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	2	<u>1789,88</u> 797,75	<u>791,54</u> 286,86	3580	1596	<u>1583</u> 574	<u>5,5900</u> 1,5458	<u>11,18</u> 3,09
33	С1630-70 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві "АВК", діаметр 200 мм	шт	2	<u>22204,25</u> -	<u>-</u> -	44409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР16-23-2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм кількість: 0,049*2+0,011	т	0,109	<u>17296,93</u> 7968,91	<u>7888,23</u> 2849,59	1885	869	<u>860</u> 311	<u>60,1700</u> 15,2826	<u>6,56</u> 1,67
35	& С113-748-5940 варіант 3	Трійник чавунний фланцевий 200х200, Ру1.0	шт.	2	<u>7907,67</u> -	<u>-</u> -	15815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С130-972 варіант 1	Заглушка, діаметр 200 мм	шт	1	<u>1290,73</u> -	<u>-</u> -	1291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР16-30-6	Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводів	шт	5	<u>1018,91</u> 452,89	<u>522,59</u> 11,22	5095	2264	<u>2613</u> 56	<u>2,6300</u> 0,0750	<u>13,15</u> 0,38
38	С130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм =====	шт	5	<u>1290,73</u> -	<u>-</u> -	6454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	48	<u>37,44</u> -	<u>-</u> -	1797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С111-1744-1-Н варіант 3	Прокладки ,діам 200	шт	8	<u>155,77</u> -	<u>-</u> -	1246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					81572	4729	<u>5056</u> 941		<u>30,89</u> 5,14
		Разом будівельні роботи, грн.					81572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71787				
		всього заробітна плата, грн.					5670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2541				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					785				
		Всього будівельні роботи, грн.					84113				

		Всього по розділу 4					84113				
		Разом прямі витрати по кошторису					323302	42783	<u>72271</u> 25544		<u>308,12</u> 161,93
		Разом будівельні роботи, грн.					323302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208248				
		всього заробітна плата, грн.					68327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33830				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11748				
		Всього будівельні роботи, грн.					357132				


		Всього по кошторису					357132				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					520,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					80075				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-08

на будівництво : Протипожежні резервуари ємкістю 100 м3

Кошторисна вартість об'єкта	3064,706 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,38844 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	826,714 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-08-01	на Резервуар місткістю 100м3	3064,706	-	3064,706	5,38844	826,714	-
-	-	Всього:	3064,706	-	3064,706	5,38844	826,714	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-08-01	Резервуар місткістю 100м3	<u>3,78515</u> 525,909	<u>-</u> -	<u>0,99641</u> 164,041	<u>0,05836</u> 9,651	<u>-</u> -	<u>4,83992</u> 699,601	<u>0,54852</u> 127,113	<u>5,38844</u> 826,714
-	Разом :	<u>3,78515</u> 525,909	<u>-</u> -	<u>0,99641</u> 164,041	<u>0,05836</u> 9,651	<u>-</u> -	<u>4,83992</u> 699,601	<u>0,54852</u> 127,113	<u>5,38844</u> 826,714

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-08-01
на Резервуар місткістю 100м3
Протипожежні резервуари ємкістю 100 м3

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3064,706 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,38844 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

826,714 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж існуючої пожежної водойми									
1	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2(по периметру споруди обвалування та розробка)	100 м3	0,98	<u>7252,19</u> 313,52	<u>6934,58</u> 2227,12	7107	307	<u>6796</u> 2183	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>2,5</u> 11,71
2	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	161,7	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	11773	-	<u>11773</u> 2647	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 16,01
3	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2(відвал)	100 м3	0,68	<u>8492,01</u> 644,00	<u>7848,01</u> 3063,24	5775	438	<u>5337</u> 2083	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>3,63</u> 13,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	2,91	<u>8492,01</u> 644,00	<u>7848,01</u> 3063,24	24712	1874	<u>22838</u> 8914	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>15,54</u> 56,22
11	КР1-11-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.3 к=0,85	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 [раніше розпушених ґрунтів] (Переміщення розробленого ґрунту до 50 м 3 в тимчасовий відвал)	100 м3	2,91	<u>1585,00</u> -	<u>1585,00</u> 502,31	4612	-	<u>4612</u> 1462	<u>-</u> 3,0373	<u>-</u> 8,84
12	КР1-11-6 Н1=4	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати Н1=4	100 м3	2,91	<u>5923,98</u> -	<u>5923,98</u> 1877,39	17239	-	<u>17239</u> 5463	<u>-</u> 11,3520	<u>-</u> 33,03
13	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,9	<u>1063,62</u> -	<u>1063,62</u> 337,08	2021	-	<u>2021</u> 640	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 3,87
14	КР1-12-5 Н1=9	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати Н1=9	100 м3	1,9	<u>4725,72</u> -	<u>4725,72</u> 1497,65	8979	-	<u>8979</u> 2846	<u>-</u> 9,0558	<u>-</u> 17,21
15	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 Обвалування	100 м3	1,9	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	20924	5304	<u>15620</u> 6565	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>40,05</u> 44,95
16	КР1-11-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.3 к=0,85	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 [раніше розпушених ґрунтів] (Переміщення розробленого ґрунту до 50 м з тимчасового відвалу для обвалування екскаватором та вручну) кількість: 76+10	100 м3	0,86	<u>1585,00</u> -	<u>1585,00</u> 502,31	1363	-	<u>1363</u> 432	<u>-</u> 3,0373	<u>-</u> 2,61
17	КР1-11-6 Н1=4	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати Н1=4	100 м3	0,86	<u>5923,98</u> -	<u>5923,98</u> 1877,39	5095	-	<u>5095</u> 1615	<u>-</u> 11,3520	<u>-</u> 9,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР1-5-1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1(насипання ґрунту по плитах накриття водойми)	100 м3	0,86	<u>7736,95</u> 475,16	<u>7261,79</u> 2834,43	6654	409	<u>6245</u> 2438	<u>3,9400</u> 17,8750	<u>3,39</u> 15,37
19	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2(обвалування виступаючих стін споруд)	100 м3	0,83	<u>1063,62</u> -	<u>1063,62</u> 337,08	883	-	<u>883</u> 280	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 1,69
20	КР1-12-5 Н1=9	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати Н1=9	100 м3	0,83	<u>4725,72</u> -	<u>4725,72</u> 1497,65	3922	-	<u>3922</u> 1243	<u>-</u> 9,0558	<u>-</u> 7,52
21	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,69	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	18611	4718	<u>13893</u> 5840	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>35,63</u> 39,98
22	КР1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,192	<u>25892,02</u> 25892,02	<u>-</u> -	4971	4971	<u>-</u> -	<u>195,5000</u> -	<u>37,54</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					119986	17276	<u>102710</u> 37738		<u>132,15</u> 241,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					119986 55014 28421 44,75 10377 148407				
		Всього по розділу 2					148407				
23	& КБ6-1-1-1 Н2=Н5=1,15	Розділ 3. Залізобетонні конструкції <i>Улаштування бетонної підготовки із бетону кл. С8/10</i> Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,118	<u>453996,18</u> 27148,57	<u>12765,63</u> 5361,81	53572	3204	<u>1506</u> 633	<u>225,1125</u> 29,3237	<u>26,56</u> 3,46
24	КБ6-33-4 Н2=Н5=1,15	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	100 м3	1,24	<u>293467,27</u> 148007,62	<u>94880,95</u> 44003,89	363899	183529	<u>117652</u> 54565	<u>1013,2650</u> 232,8184	<u>1256,45</u> 288,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
25	C1424-11634-3 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 5-10 мм, БСГ В20 Р3 F150 W6 Д3 кількість: 62*1,015	м3	125,86	<u>4081,89</u> -	- -	513747	-	- -	- -	- -
26	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,404	<u>31883,26</u> -	- -	12881	-	- -	- -	- -
27	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,839	<u>28598,01</u> -	- -	138386	-	- -	- -	- -
28	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,54368	<u>28649,01</u> -	- -	44225	-	- -	- -	- -
29	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,95176	<u>28649,01</u> -	- -	55916	-	- -	- -	- -
30	КБ6-11-8 H2=H5=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг кількість: 0,00645*12 H2=1,15 H5=1,15	1 т	0,1548	<u>93075,75</u> 19364,58	<u>358,28</u> 135,92	14408	2998	<u>55</u> 21	<u>137,2985</u> 0,7073	<u>21,25</u> 0,11
31	КБ7-13-1 H2=H5=1,15	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 10 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м H2=1,15 H5=1,15	100шт	0,08	<u>138542,65</u> 48447,95	<u>50755,24</u> 22398,27	11083	3876	<u>4060</u> 1792	<u>343,5050</u> 128,8687	<u>27,48</u> 10,31
32	К584111-1044 варіант 1	Панелі перекриття ребристі з/б марки 1ПЗ-4А4Т серія 1.442.1-1.87 вип.1, ч.1(Ф337)	шт	8	<u>10249,14</u> -	- -	81993	-	- -	- -	- -
33	КБ6-19-1 H2=H5=1,15	Улаштування поясів в опалубці H2=1,15 H5=1,15 Установлення ковпака камери-лаза	100м3	0,024	<u>653383,25</u> 166791,60	<u>50596,88</u> 19962,40	15681	4003	<u>1214</u> 479	<u>1168,7450</u> 119,9082	<u>28,05</u> 2,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КР16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: 0,59+0,27	м3	1,72	<u>5709,85</u> 2216,53	<u>2572,72</u> 956,76	9821	3812	<u>4425</u> 1646	<u>16,3100</u> 5,3552	<u>28,05</u> 9,21
35	К585521-Л007 варіант 1 С1415-8033	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: 2596,21х0,59	шт	4	<u>1740,70</u> -	- -	6963	-	- -	- -	- -
36	К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>2751,93</u> -	- -	11008	-	- -	- -	- -
37	К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>324,54</u> -	- -	1298	-	- -	- -	- -
38	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,03416	<u>124556,31</u> -	- -	4255	-	- -	- -	- -
39	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0178	<u>14268,75</u> 9820,62	<u>1,89</u> 1,71	254	175	- -	69,6300 0,0111	1,24 -
40	С113-754 варіант 3	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>3866,09</u> -	- -	15464	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							1354854	201597	<u>128912</u> 59136		<u>1389,08</u> 314,66
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1354854				
-----							1024345				
							260733				
							131692				
							203,47				
							47151				
							1486546				
Всього по розділу 3							1486546				
Розділ 4. Ізоляційні роботи											
41	КБ11-15-1 Н2=Н5=1,15	Днище в/п Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,66	<u>21396,22</u> 8797,74	<u>304,21</u> 275,39	14122	5807	<u>201</u> 182	<u>65,5960</u> 1,7871	<u>43,29</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
42	КБ11-15-2 K=4, H2=H5=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	0,66	<u>9205,84</u> 1011,80	<u>208,60</u> 188,84	6076	668	<u>138</u> 125	<u>7,5440</u> 1,2254	<u>4,98</u> 0,81
		H1=4 H2=1,15 H5=1,15									
43	КБ41-1-4 H2=H5=1,15	Стіни внутрішні Штукатурна ізоляція вертикальної бетонної поверхні три шари по 2,5-4 мм	100м2	1,9504	<u>48232,65</u> 20491,19	<u>27731,66</u> 4154,45	94073	39966	<u>54088</u> 8103	<u>147,1540</u> 24,1267	<u>287,01</u> 47,06
		H2=1,15 H5=1,15									
44	C111-1896 варіант 1	Гідроізоляція обмазувальна полімер- цементна "СТІМФЛЕКС" кількість: 3,25*97,52*3	кг	1901,64	<u>104,69</u> -	- -	199083	-	- -	- -	- -
		По плитах покриття									
45	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,91	<u>21311,00</u> 9398,84	<u>299,55</u> 278,38	19393	8553	<u>273</u> 253	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>62,94</u> 1,82
46	КБ41-2-1 H2=H5=1,15	Обклеювальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні рулонним матеріалом у два шари	100м2	0,91	<u>33332,09</u> 17297,39	<u>4907,70</u> 735,22	30332	15741	<u>4466</u> 669	<u>130,6055</u> 4,2697	<u>118,85</u> 3,89
		H2=1,15 H5=1,15									
47	C111-1702 варіант 1	Рідкий бітум РБ-1	т	0,0364	<u>42786,61</u> -	- -	1557	-	- -	- -	- -
48	C111-609 варіант 1	Мастика асфальтова АМ-3	кг	1,5106	<u>27,65</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
49	C111-1564	Гідроізол кількість: 2,37*45,5	м2	215,67	<u>106,69</u> -	- -	23010	-	- -	- -	- -
50	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,91	<u>21311,00</u> 9398,84	<u>299,55</u> 278,38	19393	8553	<u>273</u> 253	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>62,94</u> 1,82
51	КР19-24-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі кількість: 45,5*0,03	м3	2,73	<u>4743,08</u> 2701,54	- -	12949	7375	- -	18,7100 -	51,08 -
52	& C114-97- В1 варіант 3	Плити теплоізоляційні пінолістирольні "styrodur" толщ.30мм, кількість: 45,5*0,03*1,06	м3	2,8938	<u>2754,96</u> -	- -	7972	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ41-3-1 Н2=Н5=1,15	Гідроізоляція зовнішніх поверхонь Обклеювальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні склотканиною на полімерних в'язучих в один шар кількість: 55,77+139,91 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	3,9136	<u>18017,79</u> 15177,49	<u>1881,55</u> 805,45	70514	59399	<u>7364</u> 3152	<u>106,3520</u> 5,5635	<u>416,22</u> 21,77
54	С114-104 варіант 1	Геотекстиль кількість: 1,13*(55,77+139,91)	м2	442,2368	<u>20,46</u> -	-	9048	-	-	-	-
55	КБ41-2-1	Обклеювальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні рулонним матеріалом у два шари кількість: 55,77+139,91	100м2	3,9136	<u>30435,20</u> 15041,21	<u>4267,57</u> 639,32	119111	58865	<u>16702</u> 2502	<u>113,5700</u> 3,7128	<u>444,47</u> 14,53
56	С111-1702 варіант 1	Рідкий бітум РБ-1 кількість: 0,02*(55,77+139,91)/100	т	0,078272	<u>42786,61</u> -	-	3349	-	-	-	-
57	С111-609 варіант 1	Мастика асфальтова АМ-3 кількість: 0,83*(55,77+139,91)/100	кг	3,248288	<u>27,65</u> -	-	90	-	-	-	-
58	С111-1564	Гідроізол кількість: 2,37*(55,77+139,91)	м2	927,5232	<u>106,69</u> -	-	98957	-	-	-	-
59	КБ41-2-3 Н2=Н5=1,15	Обклеювальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні матами в один шар кількість: 55,77+139,91 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	3,9136	<u>9416,35</u> 9410,99	-	36852	36831	-	<u>71,0585</u> -	<u>278,09</u> -
60	С111-864 варіант 1	Гідроізоляційний матеріал ГБМ " АСТИТЕХ С" кількість: (55,77+139,91)*1,21	м2	473,5456	<u>205,28</u> -	-	97209	-	-	-	-
61	С111-1702 варіант 1	Рідкий бітум РБ-1 кількість: 0,02*(55,77+139,91)/100	т	0,078272	<u>42786,61</u> -	-	3349	-	-	-	-
62	С111-609 варіант 1	Мастика асфальтова АМ-3 кількість: 0,83*(55,77+139,91)/100	кг	3,248288	<u>27,65</u> -	-	90	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					866571	241758	<u>83505</u> 15239		<u>1769,87</u> 92,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					866571 541308 256997				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					129899 192,73 44660 996470 996470				
		Розділ 5. Різні роботи									
63	КБ6-40-1 Н2=Н5=1,15	Випробування ємкостей на водонепроникність Н2=1,15 Н5=1,15	100 м3	2	<u>12125,52</u> 1302,51	<u>193,87</u> 51,68	24251	2605	<u>388</u> 103	<u>10,3960</u> 0,3560	<u>20,79</u> 0,71
64	КБ6-40-2	Дезинфекція ємкостей для питної води Н2=1,15 Н5=1,15	100 м3	2	<u>29963,01</u> 2615,12	<u>448,60</u> 111,27	59926	5230	<u>897</u> 223	<u>20,8725</u> 0,7743	<u>41,75</u> 1,55
65	КР16-4-10	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 250 мм у траншеї без розпорів(сальник)	100м	0,008	<u>23163,06</u> 12241,60	<u>7915,59</u> 911,85	185	98	<u>63</u> 7	<u>77,2000</u> 5,1346	<u>0,62</u> 0,04
66	С113-474	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,8	<u>2834,99</u> -	<u>-</u> -	2268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КР16-4-8	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 150 мм у траншеї без розпорів	100м	0,2846	<u>14938,70</u> 8840,28	<u>4317,41</u> 643,97	4252	2516	<u>1229</u> 183	<u>55,7500</u> 3,5391	<u>15,87</u> 1,01
68	С130-1197	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 159х4,5 мм	м	28,46	<u>1474,84</u> -	<u>-</u> -	41974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					132856	10449	<u>2577</u> 516		<u>79,03</u> 3,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132856 119830 10965 5858 9,43 2184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					138714				

		Всього по розділу 5					138714				
		Разом прямі витрати по кошторису					2707640	525909	<u>496244</u>		<u>3785,15</u>
									<u>173692</u>		<u>1054,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2707640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1685487				
		всього заробітна плата, грн.					699601				
		Загальновиробничі витрати, грн.					357066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					548,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					127113				
		Всього будівельні роботи, грн.					3064706				


		Всього по кошторису					3064706				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5388,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					826714				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-09

на будівництво : Насосна станція пожежогасіння

Кошторисна вартість об'єкта	1122,680 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,40249 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	226,425 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-09-01	на Загальнобудівельні роботи	521,114	-	521,114	0,84372	129,839	-
2	06-09-02	на Водопровід та каналізація	146,257	1,034	147,291	0,12299	19,534	-
3	06-09-03	на Монтаж технологічного устаткування (нососної установки)	53,282	-	53,282	0,16447	28,153	-
4	06-09-04	на придбання устаткування Устаткування	-	306,585	306,585	-	-	-
5	06-09-05	на пусконаладжувальні роботи	38,848	-	38,848	0,15131	30,739	-
6	06-09-06	на Електропостачання та електрообладнання	44,867	10,693	55,56	0,12000	18,16	-
--								
-		Всього:	804,368	318,312	1122,68	1,40249	226,425	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовістість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-09-01	Загальнобудівельні роботи	<u>0,55211</u> 75,415	-	<u>0,20138</u> 33,518	-	-	<u>0,75349</u> 108,933	<u>0,09023</u> 20,906	<u>0,84372</u> 129,839
06-09-02	Водопровід та каналізація	<u>0,10738</u> 16,149	-	<u>0,00453</u> 0,818	-	-	<u>0,11191</u> 16,967	<u>0,01108</u> 2,567	<u>0,12299</u> 19,534
06-09-03	Монтаж технологічного устаткування (нососної установки)	-	0,11200 17,51	0,03834 7,368	-	-	0,15034 24,878	0,01413 3,275	0,16447 28,153
06-09-04	придбання устаткування Устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
06-09-05	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,13920 27,933	0,13920 27,933	0,01211 2,806	0,15131 30,739
06-09-06	Електропостачання та електрообладнання	-	0,10908 15,651	0,00031 0,049	-	-	0,10939 15,7	0,01061 2,46	0,12000 18,16
-	Разом :	<u>0,65949</u> 91,564	<u>0,22108</u> 33,161	<u>0,24456</u> 41,753	-	<u>0,13920</u> 27,933	<u>1,26433</u> 194,411	<u>0,13816</u> 32,014	<u>1,40249</u> 226,425

Склав



Ірина ШЕБЕТЮК

Перевірив



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)

Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-09-01

на Загальнобудівельні роботи

Насосна станція пожежогасіння

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

521,114 тис. грн.
0,84372 тис.люд.год.
129,839 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	1,99	8492,01 644,00	7848,01 3063,24	16899	1282	15617 6096	5,3400 19,3180	10,63 38,44
2	КР1-11-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.3 к=0,85	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 [раніше розпушених ґрунтів] (переміщення ґрунту в тимчасовий відвал до 50 м)	100 м3	1,99	1585,00 -	1585,00 502,31	3154	-	3154 1000	- 3,0373	- 6,04
3	КР1-11-6 Н1=4	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати Н1=4	100 м3	1,99	5923,98 -	5923,98 1877,39	11789	-	11789 3736	- 11,3520	- 22,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР1-11-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.3 к=0,85	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 вручну [раніше розпушених ґрунтів](переміщення ґрунту з т/відвалу до 50 м для засипки та обвалування вручну) кількість: 28+5	100 м3	0,33	<u>1585,00</u> -	<u>1585,00</u> 502,31	523	-	<u>523</u> 166	<u>-</u> 3,0373	<u>-</u> 1
5	КР1-11-6 Н1=4	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати Н1=4	100 м3	0,33	<u>5923,98</u> -	<u>5923,98</u> 1877,39	1955	-	<u>1955</u> 620	<u>-</u> 11,3520	<u>-</u> 3,75
6	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 кількість: 199-28-5-34	100 м3	1,32	<u>1063,62</u> -	<u>1063,62</u> 337,08	1404	-	<u>1404</u> 445	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 2,69
7	КР1-12-5 Н1=9	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати Н1=9	100 м3	1,32	<u>4725,72</u> -	<u>4725,72</u> 1497,65	6238	-	<u>6238</u> 1977	<u>-</u> 9,0558	<u>-</u> 11,95
8	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,32	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	14537	3685	<u>10852</u> 4561	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>27,83</u> 31,23
9	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,28	<u>20912,04</u> 20912,04	<u>-</u> -	5855	5855	<u>-</u> -	173,4000	48,55
10	КР1-11-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.3 к=0,85	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 вручну [раніше розпушених ґрунтів](обвалування з переміщенням ґрунту з т/відвалу до 50 м)	100 м3	0,34	<u>1585,00</u> -	<u>1585,00</u> 502,31	539	-	<u>539</u> 171	<u>-</u> 3,0373	<u>-</u> 1,03
11	КР1-11-6 Н1=4	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати Н1=4	100 м3	0,34	<u>5923,98</u> -	<u>5923,98</u> 1877,39	2014	-	<u>2014</u> 638	<u>-</u> 11,3520	<u>-</u> 3,86
12	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,34	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	3744	949	<u>2795</u> 1175	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>7,17</u> 8,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР1-20-1	Обвалування вручну	100 м3	0,05	<u>20912,04</u> 20912,04	-	1046	1046	-	173,4000	8,67
14	КБ1-151-1 Н2=Н5=1,15	Укріплення бровки укосів земляних споруд дерновою стрічкою	100м	0,73	<u>6024,37</u> 3786,38	-	4398	2764	-	31,8665	23,26
		Н2=1,15 Н5=1,15				-			-	-	-
15	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0128	<u>438506,60</u> 21926,55	<u>2343,12</u> 1188,26	5613	281	<u>30</u> 15	<u>173,3050</u> 7,0890	<u>2,22</u> 0,09
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
16	КР2-11-1	Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою до 0,5 т	100 шт	0,38	<u>41788,30</u> 13894,42	<u>25969,17</u> 9199,12	15880	5280	<u>9868</u> 3496	<u>102,2400</u> 47,8682	<u>38,85</u> 18,19
17	КР2-11-2	Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою понад 0, 5 т до 1,5 т	100 шт	0,5	<u>50257,54</u> 18512,76	<u>29420,43</u> 10421,67	25129	9256	<u>14710</u> 5211	<u>134,5600</u> 54,2298	<u>67,28</u> 27,11
18	К581121- А001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	2	<u>1376,80</u> -	-	2754	-	-	-	-
19	К581121- А002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	36	<u>1594,82</u> -	-	57414	-	-	-	-
20	К581121- А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	12	<u>1318,54</u> -	-	15822	-	-	-	-
21	К581121- А008 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	6	<u>1079,08</u> -	-	6474	-	-	-	-
22	К581121- А010 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	6	<u>801,48</u> -	-	4809	-	-	-	-
23	К581121- А011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	4	<u>675,53</u> -	-	2702	-	-	-	-
24	К581121- А012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	22	<u>890,86</u> -	-	19599	-	-	-	-
25	КБ6-1-20 Н2=Н5=1,15	Улаштування монолітних ділянок бетонних	100м3	0,0068	<u>485780,58</u> 58529,21	<u>14022,79</u> 7110,18	3303	398	<u>95</u> 48	<u>425,4195</u> 42,4199	<u>2,89</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ8-3-7 Н2=Н5=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 <i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону</i>	100м2	0,88	<u>24717,60</u> 5695,92	- -	21751	5012	<u>-</u> -	38,5250 -	33,9 -
27	КР7-16-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування підстильного шару піщаного	м3	5,29	<u>1623,92</u> 606,58	<u>208,97</u> 83,12	8591	3209	<u>1105</u> 440	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>24,23</u> 2,93
28	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,26	<u>4278,05</u> 850,26	- -	5390	1071	<u>-</u> -	6,4200 -	8,09 -
29	КР7-27-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	100м2	0,126	<u>19820,75</u> 11280,73	<u>232,50</u> 210,48	2497	1421	<u>29</u> 27	<u>79,9825</u> 1,3659	<u>10,08</u> 0,17
30	КБ6-3-1 Н2=Н5=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0104	<u>512508,16</u> 73482,30	<u>25211,80</u> 12145,30	5330	764	<u>262</u> 126	<u>534,1060</u> 64,2166	<u>5,55</u> 0,67
31	КБ7-3-1 Н2=Н5=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Установка балки Б7	100шт	0,01	<u>238979,18</u> 88660,11	<u>135550,06</u> 60450,42	2390	887	<u>1356</u> 605	<u>606,9700</u> 350,8101	<u>6,07</u> 3,51
32	С1412-609	Н2=1,15 Н5=1,15 (Ригелі)(прогони)(балки) для перекриттів прямокутні, довжина більше 3 до 4 м, об'єм до 1 м3, маса до 5 т, клас бетону В22,5	м3	0,41	<u>11181,11</u> -	- -	4584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С147-4	Стрижнева арматура А-III	100кг	0,912	<u>3005,43</u> -	- -	2741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,156	<u>3005,43</u> -	- -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С147-33	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,012	<u>7313,01</u> -	- -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С147-40	Лакофарбові та інші неметалеві покриття	100кг	0,012	<u>1372,24</u> -	- -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ7-3-4 Н2=Н5=1,15	Укладання плит ПК3,ПК4	100шт	0,06	<u>165097,84</u> 35983,18	<u>40441,84</u> 18009,29	9906	2159	<u>2427</u> 1081	<u>255,1275</u> 105,0998	<u>15,31</u> 6,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
38	C1415-7975	Плити покриттів, перекриттів та днищ плоскі прямокутні із бетону В22,5, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	1,98	<u>10585,27</u> -	- -	20959	-	- -	- -	- -
39	C147-4	Стрижнева арматура А-III	100кг	2,51	<u>3005,43</u> -	- -	7544	-	- -	- -	- -
40	C147-26	Дротяна арматура Вр-I	100кг	0,16	<u>7096,77</u> -	- -	1135	-	- -	- -	- -
41	C147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,09	<u>3005,43</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -
42	C147-33	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,44	<u>7313,01</u> -	- -	3218	-	- -	- -	- -
43	C147-40	Лакофарбові та інші неметалеві покриття	100кг	0,44	<u>1372,24</u> -	- -	604	-	- -	- -	- -
44	КБ7-31-1 H2=H5=1,15	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,0028	<u>371038,70</u> 114544,75	<u>247641,09</u> 109444,24	1039	321	<u>693</u> 306	<u>822,5835</u> 629,0702	<u>2,3</u> 1,76
		H2=1,15 H5=1,15									
45	C1415-8020	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,29 м, внутрішній діаметр 700 мм	м	1,16	<u>2788,06</u> -	- -	3234	-	- -	- -	- -
46	C1415-8056 варіант 1	Кільця горловин оглядових колодязів, висота 145 мм, внутрішній діаметр 700 мм, К-7-1,5	шт	4	<u>523,59</u> -	- -	2094	-	- -	- -	- -
47	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,11	<u>18928,94</u> 7182,55	- -	2082	790	- -	48,5800 -	5,34 -
48	КР16-53-1	Установлення люка	шт	2	<u>3969,38</u> 324,57	<u>53,04</u> 25,77	7939	649	<u>106</u> 52	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>4,84</u> 0,35
49	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>3562,71</u> -	- -	7125	-	- -	- -	- -
50	КР20-3-2	Улаштування горючих люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>3337,38</u> 3318,07	- -	3337	3318	- -	22,1900 -	22,19 -
51	C123-236	Люки та лази із щитовими полотнами, утеплені мінераловатною плитою, з дерев'яною обшивкою та захистом оцинкованою сталлю полотен та коробок одноповерхові, ДЛ 10-10, площа 0,97 м2	м2	0,97	<u>5791,04</u> -	- -	5617	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ6-11-7 Н2=Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Н2=1,15 Н5=1,15	1 м	0,02	<u>110858,10</u> 37467,28	- -	2217	749	- -	265,6500 -	5,31 -
53	С147-40	Лакофарбові та інші неметалеві покриття	100кг	0,2	<u>1372,24</u> -	- -	274	-	- -	- -	- -
54	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,0404	<u>12529,45</u> 8045,76	<u>4055,60</u> 1022,75	506	325	<u>164</u> 41	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>1,94</u> 0,22
55	С121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,04	<u>105718,14</u> -	- -	4229	-	- -	- -	- -
56	& С121-2-28 варіант 1	Доплата за захист конструкцій від корозії	т	0,04	<u>139,18</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
57	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,41	<u>16685,08</u> 12765,52	<u>151,16</u> 136,84	6841	5234	<u>62</u> 56	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>36,25</u> 0,36
58	КР11-34-4	Опорядження поверхонь стель із плит під фарбування або обклеювання шпалерами	100м2	0,126	<u>8604,28</u> 8455,92	<u>5,67</u> 5,13	1084	1065	<u>1</u> 1	<u>56,5500</u> 0,0333	<u>7,13</u> -
59	КБ7-44-10 Н2=Н5=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т Н2=1,15 Н5=1,15	100шт	0,04	<u>12125,25</u> 3353,88	<u>7863,10</u> 3685,11	485	134	<u>315</u> 147	<u>24,6790</u> 23,5155	<u>0,99</u> 0,94
60	К582821-607 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ18-27-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	4	<u>771,04</u> -	- -	3084	-	- -	- -	- -
61	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,77	<u>5457,49</u> 1148,81	<u>100,14</u> 90,66	26032	5480	<u>478</u> 432	<u>8,2500</u> 0,5883	<u>39,35</u> 2,81
62	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,11	<u>18928,94</u> 7182,55	- -	2082	790	- -	48,5800 -	5,34 -
63	КБ10-26-1 Н2=Н5=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0159	<u>44517,26</u> 22922,15	<u>10620,57</u> 5122,61	708	364	<u>169</u> 81	<u>160,6205</u> 27,0639	<u>2,55</u> 0,43


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	K536111-201 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)	шт	1	<u>4057,57</u> -	- -	4058	-	- -	- -	- -
65	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	1	<u>1497,99</u> -	- -	1498	-	- -	- -	- -
66	KБ10-23-1 H2=H5=1,15	Заповнення віконних прорізів у кам'яних стінах промислових будівель одинарними глухими рамами, площа прорізу до 5 м2	100м2	0,00496	<u>199999,50</u> 35049,58	- -	992	174	- -	261,3300 -	1,3 -
67	K536143-200 варіант 1	Блоки віконні дерев'яні для промислових і сільськогосподарських будівель марки СГО6-9 ГОСТ 12506-81	шт	1	<u>462,37</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
68	KP13-3-2	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0, 5 м2	100м2	0,00496	<u>65676,02</u> 11830,87	<u>39,68</u> 35,92	326	59	- -	89,3300 0,2331	0,44 -
69	KБ15-165-5 к=2,1 коэф. до об'єму	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву заповнень віконних прорізів площею до 4 м2 одинарної конструкції	100м2	0,010416	<u>33869,48</u> 29209,38	<u>1,89</u> 1,71	353	304	- -	207,1000 0,0111	2,16 -
70	KБ7-3-4 H2=H5=1,15	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,03	<u>165097,84</u> 35983,18	<u>40441,84</u> 18009,29	4953	1079	<u>1213</u> 540	<u>255,1275</u> 105,0998	<u>7,65</u> 3,15
		H2=1,15 H5=1,15									
71	C1415-7975	Плити покриттів, перекриттів та днищ плоскі прямокутні із бетону В22,5, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	0,66	<u>10585,27</u> -	- -	6986	-	- -	- -	- -
72	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,0472	<u>21311,00</u> 9398,84	<u>299,55</u> 278,38	1006	444	<u>14</u> 13	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>3,26</u> 0,09
73	KБ12-2-2 H2=H5=1,15	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром ґравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	0,0472	<u>74702,54</u> 6979,59	<u>1608,17</u> 716,03	3526	329	<u>76</u> 34	<u>47,7825</u> 4,2069	<u>2,26</u> 0,2
		H2=1,15 H5=1,15									
74	KP8-36-1	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	100м2	0,0472	<u>29646,13</u> 4338,28	<u>38,21</u> 35,51	1399	205	<u>2</u> 2	<u>29,7000</u> 0,2550	<u>1,4</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,12	<u>16685,08</u> 12765,52	<u>151,16</u> 136,84	2002	1532	<u>18</u> 16	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>10,61</u> 0,11
76	КР11-34-4	Опорядження поверхонь стель із плит під фарбування або обклеювання шпалерами	100м2	0,047	<u>8604,28</u> 8455,92	<u>5,67</u> 5,13	404	397	-	56,5500 0,0333	2,66 -
77	КР12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	0,19	<u>2674,53</u> 2418,84	<u>1,89</u> 1,71	508	460	-	17,1500 0,0111	3,26 -
78	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,92	<u>1623,92</u> 606,58	<u>208,97</u> 83,12	1494	558	<u>192</u> 76	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>4,21</u> 0,51
79	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,23	<u>4278,05</u> 850,26	-	984	196	-	6,4200 -	1,48 -
80	КР7-27-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,023	<u>19820,75</u> 11280,73	<u>232,50</u> 210,48	456	259	<u>5</u> 5	<u>79,9825</u> 1,3659	<u>1,84</u> 0,03
81	КБ6-1-20 Н2=Н5=1,15	Улаштування бетонного бортику Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0023	<u>485780,58</u> 58529,21	<u>14022,79</u> 7110,18	1117	135	<u>32</u> 16	<u>425,4195</u> 42,4199	<u>0,98</u> 0,1
82	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,006	<u>31883,26</u> -	-	191	-	-	-	-
83	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0175	<u>7546,24</u> 1208,63	<u>512,35</u> 193,14	132	21	<u>9</u> 3	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>0,16</u> 0,02
84	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,21	<u>4278,05</u> 850,26	-	898	179	-	6,4200 -	1,35 -
85	КБ7-59-1 Н2=Н5=1,15	Укладання сходів по готовій основі з окремих сідців гладких Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,06	<u>28508,06</u> 25399,89	<u>2292,98</u> 964,02	1710	1524	<u>138</u> 58	<u>180,0900</u> 6,1569	<u>10,81</u> 0,37
86	С1418-8851	Сходові сідці з лицьовими бетонними поверхнями, що не потребують додаткового опорядження	м	6	<u>358,40</u> -	-	2150	-	-	-	-
87	КР16-44-2	Укладання труб каналізаційних азбестоцементних діаметром 150 мм в траншеї з розпорами	100м	0,036	<u>31171,70</u> 8292,34	-	1122	299	-	59,5500 -	2,14 -
88	КБ6-1-13 Н2=Н5=1,15	Зароблення труби бетоном	100м3	0,0006	<u>557768,06</u> 94642,25	<u>15690,07</u> 7946,25	335	57	<u>9</u> 5	<u>687,9070</u> 47,4216	<u>0,41</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
		ВИМОЩЕННЯ									
89	KP18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	18	<u>440,42</u> 148,13	- -	7928	2666	- -	1,0900	19,62 -
90	C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,2852	<u>4826,77</u> -	- -	6203	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					464285	75415	<u>90458</u> 33518		<u>552,11</u> 201,38
		Разом будівельні роботи, грн.					464285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					298412				
		всього заробітна плата, грн.					108933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20906				
		Всього будівельні роботи, грн.					521114				


		Всього по кошторису					521114				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					843,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					129839				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-09-02

на Водопровід та каналізація
Насосна станція пожежогасіння

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 147,291 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12299 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,534 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Всмоктувальний водопровід (В1всм) з пож. рез-ра									
1	KP16-4-3	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 150 мм у траншеї з розпорами	100м	0,08	<u>15306,89</u>	<u>4308,21</u>	1225	737	<u>345</u>	<u>58.1300</u>	<u>4,65</u>
					9217,67	639,99			51	3,5125	0,28
2	C113-174 варіант 1	Труби сталеві емальована, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм кількість: 8*1,004	м	8,032	<u>1499,37</u>	-	12043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP16-11-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	100м	0,08	<u>19286,09</u>	<u>3366,36</u>	1543	550	<u>269</u>	<u>47,1000</u>	<u>3,77</u>
					6879,90	1122,77			90	5,9038	0,47
4	KP16-25-5	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	2	<u>1111,78</u>	<u>454,52</u>	2224	1013	<u>909</u>	<u>3,5500</u>	<u>7,1</u>
					506,62	161,01			322	0,8378	1,68
5	C1630-69 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві " AVK" , діаметр 150 мм	шт	2	<u>12166,44</u>	-	24333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР16-30-5	Приварювання фланців діаметром 150 мм до сталевих трубопроводів	шт	6	<u>604,47</u> 285,85	<u>285,68</u> 6,13	3627	1715	<u>1714</u> 37	<u>1,6600</u> 0,0410	<u>9,96</u> 0,25
7	С130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм =====	шт	6	<u>852,19</u> -	<u>-</u> -	5113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70 кількість: 8*10	шт	80	<u>37,44</u> -	<u>-</u> -	2995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111- 1744-1-Н варіант 2	Прокладки ,діам 100	шт	10	<u>134,35</u> -	<u>-</u> -	1344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							54447	4015	<u>3237</u> 500		<u>25,48</u> 2,68
Разом будівельні роботи, грн.							54447				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47195				
всього заробітна плата, грн.							4515				
Загальновиробничі витрати, грн.							2006				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							612				
Всього будівельні роботи, грн.							56453				

Всього по розділу 1							56453				
Розділ 2. Напірний водопровід (В1Н)											
10	КР16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	<u>354,96</u> 354,96	<u>-</u> -	710	710	<u>-</u> -	<u>2,5800</u> -	<u>5,16</u> -
11	С1630-67 варіант 2	Засувки фланцеві чавунні з висувним шпінделем АВК, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>8468,79</u> -	<u>-</u> -	16938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР16-30-3	Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів	шт	2	<u>413,20</u> 189,42	<u>202,07</u> 4,34	826	379	<u>404</u> 9	<u>1,1000</u> 0,0290	<u>2,2</u> 0,06
13	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>554,67</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1534-18	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	7	<u>249,55</u> -	- -	1747	-	- -	- -	- -
15	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,03	<u>7458,58</u> 7401,74	- -	224	222	- -	49,5000	1,49 -
16	C1630-670 варіант 7	Крани кульові VALTEC BASE VT.215.N, діаметр 25 мм	шт	3	<u>578,30</u> -	- -	1735	-	- -	- -	- -
17	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>10082,73</u> 9888,68	- -	1512	1483	- -	65,1600	9,77 -
18	C113-1900 варіант 3	Труби KAN PP PN16 " Kan- Therm" Ду 32x4,4 мм	м	15	<u>59,90</u> -	- -	899	-	- -	- -	- -
19	C113-1813 варіант 2	Муфта(з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	6	<u>250,04</u> -	- -	1500	-	- -	- -	- -
20	KБ22-11-6 H2,3,5=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	1000м	0,004	<u>143462,47</u> 66342,45	<u>71275,50</u> 22005,94	574	265	<u>285</u> 88	<u>464,8760</u> 155,2162	<u>1,86</u> 0,62
21	C113-1402	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 200x7,7 мм кількість: 4*1,01	м	4,04	<u>1176,05</u> -	- -	4751	-	- -	- -	- -
22	C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6	<u>122,86</u> -	- -	737	-	- -	- -	- -
23	KP16-4-2	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї з розпорами	100м	0,25	<u>10199,30</u> 7861,90	<u>1759,37</u> 37,77	2550	1965	<u>440</u> 9	<u>49,5800</u> 0,2525	<u>12,4</u> 0,06
24	C113-161 варіант 2	Труби сталеві емальовані діаметр 108x3,5 мм кількість: 25*1,04	м	26	<u>902,48</u> -	- -	23464	-	- -	- -	- -
25	KP15-126-2	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 315 мм	шт	1	<u>874,19</u> 834,43	- -	874	834	- -	6,1400	6,14 -
26	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,3	<u>165,26</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
27	KP16-11-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	100м	0,16	<u>19286,09</u> 6879,90	<u>3366,36</u> 1122,77	3086	1101	<u>539</u> 180	<u>47,1000</u> 5,9038	<u>7,54</u> 0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ13-16-10 Н2,3,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз лаком БТ-577 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 =====	100м2	0,15	<u>1232,66</u> 688,00	<u>105,97</u> 10,02	185	103	<u>16</u> 2	<u>4,0480</u> 0,0675	<u>0,61</u> 0,01
29	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70 кількість: 8*8	шт	64	<u>37,44</u> -	-	2396	-	-	-	-
30	& С111- 1744-1-Н варіант 2	Прокладки ,діам 100	шт	8	<u>134,35</u> -	-	1075	-	-	-	-
31	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5-01	шт	2	<u>497,50</u> -	-	995	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							67937	7062	<u>1684</u> 288		<u>47,17</u> 1,69
Разом устаткування, грн.							995				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							39				
Всього устаткування, грн.							1034				
Разом будівельні роботи, грн.							66942				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58196				
всього заробітна плата, грн.							7350				
Загальновиробничі витрати, грн.							3451				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1106				
Всього будівельні роботи, грн.							70393				

Всього по розділу 2							71427				
Розділ 3. Каналізація напірна (К1Н)											
32	КР15-95-1	Установлення насосів	насос	1	<u>4940,31</u> 3540,44	<u>119,74</u> 27,11	4940	3540	<u>120</u> 27	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>24,52</u> 0,14
33	С1630-1163 варіант 3	Дренажний насос WILO TMW 32/8	шт	1	<u>7114,22</u> -	-	7114	-	-	-	-
34	КР15-20-2	Установлення клапанів зворотних, діаметром 32 мм	100шт	0,01	<u>53675,50</u> 40483,30	<u>3382,95</u> 264,81	537	405	<u>34</u> 3	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>2,77</u> 0,02
35	С1630-545 варіант 3	Клапани зворотні "Valtec" VT.161.G, діаметр 32мм	шт	1	<u>579,12</u> -	-	579	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,01	<u>7458,58</u>	-	75	74	-	49,5000	0,5
					7401,74	-			-	-	-
37	C1630-671	Крани кульові VALTEC VT.214, діаметр 32	шт	1	<u>805,93</u>	-	806	-	-	-	-
	варіант 4	мм			-	-			-	-	-
38	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів	100м	0,1	<u>10785,16</u>	-	1079	1053	-	69,3900	6,94
		водопостачання з труб поліетиленових			10530,63	-			-	-	-
		[поліпропіленових] напірних діаметром 40									
		мм									
39	C113-1901	Труби KAN PP PN16 " Kan- Therm" Ду	м	10	<u>91,37</u>	-	914	-	-	-	-
	варіант 5	40x5,5 мм			-	-			-	-	-
40	C113-1709	Коліно 90 град. PP KAN, діам. 40 мм	шт	4	<u>22,15</u>	-	89	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
41	C113-1814	Муфта (з'єднувач) KAN-therm із зовнішньою	шт	2	<u>335,89</u>	-	672	-	-	-	-
	варіант 2	різьбою діам. 40x1 1/4" мм			-	-			-	-	-
42	C113-2087	Хомут для кріплення труб діам. 40мм	шт	5	<u>13,19</u>	-	66	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					16871	5072	<u>154</u>		<u>34,73</u>
									30		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					16871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11645				
		всього заробітна плата, грн.					5102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2540				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					849				
		Всього будівельні роботи, грн.					19411				

		Всього по розділу 3					19411				
		Разом прямі витрати по кошторису					139255	16149	<u>5075</u>		<u>107,38</u>
									818		4,53
		Разом устаткування, грн.					995				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					39				
		Всього устаткування, грн.					1034				
		Разом будівельні роботи, грн.					138260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117036				
		всього заробітна плата, грн.					16967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7997				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2567				
		Всього будівельні роботи, грн.					146257				


		Всього по кошторису					147291				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					122,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19534				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)

Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-09-03
на Монтаж технологічного устаткування (нососної установки)
Насосна станція пожежогасіння

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

53,282 тис. грн.
0,16447 тис.люд.год.
28,153 тис. грн.
4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ7-247-11	Розділ 1. Насосні установки <i>Монтаж пожежної насосної установки</i>	<i>шт</i>	1	<u>42389,94</u> <u>17510,08</u>	<u>20045,73</u> <u>7367,79</u>	42390	17510	<u>20046</u> <u>7368</u>	<u>112,0000</u> <u>38,3377</u>	<u>112</u> <u>38,34</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					42390	17510	<u>20046</u> <u>7368</u>		<u>112</u> <u>38,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4834				
		всього заробітна плата, грн.					24878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3275				
		Всього будівельні роботи, грн.					53282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					53282				
		Разом прямі витрати по кошторису					42390	17510	<u>20046</u>		112
									7368		38,34
		Разом будівельні роботи, грн.					42390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4834				
		всього заробітна плата, грн.					24878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10892				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3275				
		Всього будівельні роботи, грн.					53282				


		Всього по кошторису					53282				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					164,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28153				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)

Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-09-05

на пусконаладжувальні роботи

Насосна станція пожежогасіння

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

38,848 тис. грн.
0,15131 тис.люд.год.
30,739 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КП9-1-14	Станція насосна	споруда	1	27933,26	-	27933	27933	-	139,2000	139,2
					27933,26	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					27933	27933	-		139,2
		Разом будівельні роботи, грн.					27933				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					27933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2806				
		Всього будівельні роботи, грн.					38848				

		Всього по кошторису					38848				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					151,31				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30739				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-09-06
на Електропостачання та електрообладнання
Насосна станція пожежогасіння

Кошторисна вартість	55,560 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18,160 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити, ящики 0,4кВт									
		---- ВРП ----									
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2148,07</u>	<u>221,19</u>	2148	1831	<u>221</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					1830,71	11,19			11	0,0746	0,07
2	1517-2039	Вводно-розподільний пристрій АВРП-100-	шт	1	<u>6922,00</u>	-	6922	-	-	-	-
	варіант 1	40			-	-			-	-	-
3	KP17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1911,91</u>	-	1912	1831	-	11,8800	11,88
					1830,71	-			-	-	-
4	& C113-2129-1-И	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями	шт	1	<u>2961,23</u>	-	2961	-	-	-	-
	варіант 48	ЩРВ-24з-1 36			-	-			-	-	-
5	KP17-12-7	Установлення викиачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>31081,82</u>	-	1865	1863	-	217,5600	13,05
		кількість: 4+1+1			31047,99	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504-1006 варіант 4	Автоматичний вимикач 380В, "ЕТИМАТ" 10 3р С 32	шт	1	<u>520,00</u> -	-	520	-	-	-	-
7	1504-1006 варіант 2	Автоматичний вимикач 380В, "ЕТИМАТ" 10 3р С 25	шт	2	<u>519,07</u> -	-	1038	-	-	-	-
8	1504-1006 варіант 3	Автоматичний вимикач 380В, "ЕТИМАТ" 10 3р С 16	шт	2	<u>519,07</u> -	-	1038	-	-	-	-
9	1504-13310 варіант 1	Диф .автовимикач , на струм 220В, 16А, 30мА KZS-2М 16 А 30mA	шт	1	<u>770,67</u> -	-	771	-	-	-	-
10	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>555,84</u> 319,99	<u>17,27</u> 10,56	556	320	<u>17</u> 11	<u>2,1400</u> 0,0686	<u>2,14</u> 0,07
11	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>2197,71</u> -	-	2198	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							21929	5845	<u>238</u> 22		<u>38,95</u> 0,14
Разом устаткування, грн.							10289				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							404				
Всього устаткування, грн.							10693				
Разом будівельні роботи, грн.							11640				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5557				
всього заробітна плата, грн.							5867				
Загальновиробничі витрати, грн.							2753				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							879				
Всього будівельні роботи, грн.							14393				

Всього по розділу 1							25086				
Розділ 2. Освітлювальна арматура											
12	KP17-10-1	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	100шт	0,03	<u>15398,03</u> 12685,51	<u>18,90</u> 17,11	462	381	<u>1</u> 1	<u>82,3200</u> 0,1110	<u>2,47</u> -
13	1507-3008 варіант 2	Світильник НПП 01В-60	шт	2	<u>510,46</u> -	-	1021	-	-	-	-
14	1507-3008 варіант 1	Світильник НББ-64В-60	шт	1	<u>516,34</u> -	-	516	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1999	381	<u>1</u> 1		<u>2,47</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							1999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1617 382 177 0,24 56 2176 2176				
15	КР17-12-1	Розділ 3. Електроустановочні вироби Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>3530,75</u> 3520,26	- -	71 -	70 -	- -	26,5800 -	0,53 -
16	& С113- 2109-2 варіант 8	Вимикач одноклавішний	шт	2	<u>136,77</u> -	- -	274 -	- -	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					345	70	- -		0,53 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					345 275 70 35 0,05 12 380 380				
17	КМ8-409-4	Розділ 4. Кабельно-провідникові вироби Труба гофрована по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм кількість: 40+70	100 м	1,1	<u>5962,98</u> 5124,40	- -	6559 -	5637	- -	36,8000 -	40,48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1530-1-50 варіант 8	Гофротруба діам. 20 мм кількість: 40*1,02	м	40,8	<u>19,40</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
19	& C1530-1-50 варіант 9	Гофротруба діам. 25 мм кількість: 70*1,02	м	71,4	<u>23,48</u> -	- -	1676	-	- -	- -	- -
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,4	<u>1458,29</u> 1292,92	- -	583	517	- -	9,6400 -	3,86 -
21	& C12-119-278 варіант 48	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2 кількість: 40*1,02	м	40,8	<u>31,02</u> -	- -	1266	-	- -	- -	- -
22	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,7	<u>2261,56</u> 2048,01	<u>32,12</u> 29,08	1583	1434	<u>22</u> 20	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>10,69</u> 0,13
23	& C12-119-278 варіант 54	Кабель ВВГнг LS 3х2,5мм2 кількість: 20*1,02	м	20,4	<u>48,86</u> -	- -	997	-	- -	- -	- -
24	& C12-119-278 варіант 56	Кабель ВВГнг LS 5х2,5мм2 кількість: 50*1,02	м	51	<u>51,61</u> -	- -	2632	-	- -	- -	- -
25	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом до 160 мм2 кількість: 32+10	100 м	0,42	<u>11918,45</u> 4206,82	<u>275,15</u> 13,92	5006	1767	<u>116</u> 6	<u>28,8000</u> 0,0928	<u>12,1</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 4					21094	9355	<u>138</u> 26		<u>67,13</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21094 11601 9381 4569 6,53 1513 25663				

		Всього по розділу 4					25663				
26	C1110-193 варіант 1	Розділ 5. Інвентар Показчик напруги	шт	1	<u>129,04</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	290220-2240 варіант 1	Кліщі ізолюючі	шт	1	<u>140,42</u>	-	140	-	-	-	-
28	290220-2240 варіант 2	Діелектричні рукавиці	шт	1	<u>509,15</u>	-	509	-	-	-	-
29	290220-2240 варіант 3	Килимок гумовий діелектричний	шт	1	<u>220,15</u>	-	220	-	-	-	-
30	290220-2240 варіант 4	Захисні окуляри	шт	1	<u>49,30</u>	-	49	-	-	-	-
31	C115-125 варіант 1	Плакат попереджувальний	шт	1	<u>274,85</u>	-	275	-	-	-	-
32	290220-2240 варіант 5	Галоші діелектричні	шт	1	<u>934,15</u>	-	934	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2256	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					2256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2256				
		Всього будівельні роботи, грн.					2256				

		Всього по розділу 5					2256				
		Разом прямі витрати по кошторису					47623	15651	<u>377</u>		<u>109,08</u>
		Разом устаткування, грн.					10289		49		0,31
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					404				
		Всього устаткування, грн.					10693				
		Разом будівельні роботи, грн.					37334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21306				
		всього заробітна плата, грн.					15700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7533				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2460				
		Всього будівельні роботи, грн.					44867				

		Всього по кошторису					55560				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18160				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-010


на будівництво : Зовнішні теплові мережі

Кошторисна вартість об'єкта	1383,961 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,09411 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	171,131 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-010-01	на зовнішні теплові мережі	1383,961	-	1383,961	1,09411	171,131	-
-	-	Всього:	1383,961	-	1383,961	1,09411	171,131	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Тарас РУДИЙ

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-010


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-010-01	зовнішні теплові мережі	<u>0,71855</u> 104,068	<u>-</u> -	<u>0,26140</u> 41,229	<u>0,00922</u> 1,524	<u>-</u> -	<u>0,98917</u> 146,821	<u>0,10494</u> 24,31	<u>1,09411</u> 171,131
-	Разом :	<u>0,71855</u> 104,068	<u>-</u> -	<u>0,26140</u> 41,229	<u>0,00922</u> 1,524	<u>-</u> -	<u>0,98917</u> 146,821	<u>0,10494</u> 24,31	<u>1,09411</u> 171,131

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)

Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-010-01

на зовнішні теплові мережі

Зовнішні теплові мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1383,961 тис. грн.
1,09411 тис.люд.год.
171,131 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні теплові мережі									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Земляні роботи									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	3,35	<u>7571,20</u> 261,88	<u>7309,32</u> 2852,98	25364	877	<u>24487</u> 9557	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>7,14</u> 60,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,11	<u>43546,25</u> 43546,25	- -	4790	4790	- -	361,0800	39,72
3	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (непридатного ґрунту для зворотньої засипки)	100 м3	0,5644	<u>10178,51</u> 650,41	<u>9524,01</u> 3535,07	5745	367	<u>5375</u> 1995	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>2,99</u> 12,47
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	93,126	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	6781	-	<u>6781</u> 1524	- 0,0990	- 9,22
5	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 кількість: 376,44-30,44	100 м3	3,46	<u>915,52</u> -	<u>915,52</u> 290,14	3168	-	<u>3168</u> 1004	- 1,7544	- 6,07
6	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	3,46	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	38104	9660	<u>28444</u> 11956	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>72,94</u> 81,85
		Разом прямі витрати по розділу 2					83952	15694	<u>68255</u> 26036		<u>122,79</u> 169,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83952 3 41730 21959 35,12 8137 105911				
		----- Всього по розділу 2					105911				
		Розділ 3. Трубопроводи -----									
7	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи та обсіпка трубопроводів кількість: (174/2*0,1*1,2)+20	м3	30,44	<u>1157,53</u> 210,02	<u>162,11</u> 70,23	35235	6393	<u>4935</u> 2138	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>50,53</u> 13,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під камери кількість: 3,4*2,8*0,1	10м3	0,0952	<u>17903,31</u> 2064,81	- -	1704	197	- -	16,3200	1,55
16	КБ7-62-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків кількість: 0,81*4+0,467*4+0,582*4 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,07436	<u>694620,20</u> 196800,30	<u>109090,70</u> 51234,78	51652	14634	<u>8112</u> 3810	<u>1379,0225</u> 287,4813	<u>102,54</u> 21,38
17	& С1415-7975-1 варіант 2	Плити покриттів, перекриттів та днищ плоскі прямокутні із бетону В22,5, довжина до 3 м, маса до 5 т КП-3	шт	4	<u>8905,77</u> -	- -	35623	-	- -	- -	- -
18	& С1415-7976-1-3 варіант 4	Плити теплокамер стінові КС-2	шт	4	<u>5965,08</u> -	- -	23860	-	- -	- -	- -
19	& С1415-7976-1-3 варіант 3	Плити теплокамер стінові КС-4	шт	4	<u>6045,84</u> -	- -	24183	-	- -	- -	- -
20	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм кількість: 0,02*2	100м3	0,0004	<u>321483,74</u> 99604,13	<u>215340,08</u> 95168,90	129	40	<u>86</u> 38	<u>715,2900</u> 547,0176	<u>0,29</u> 0,22
21	К585521-Л052 варіант 7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>380,22</u> -	- -	760	-	- -	- -	- -
22	С113-754 варіант 5	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм (ТМ)	шт	2	<u>5239,02</u> -	- -	10478	-	- -	- -	- -
23	КБ9-75-2 Н2,3,5=1,15	Виготовлення драбин Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1м	0,02922	<u>39813,88</u> 29564,57	<u>8774,76</u> 795,92	1163	864	<u>256</u> 23	<u>202,4000</u> 4,8024	<u>5,91</u> 0,14
24	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм кількість: (0,0204)*1,06	т	0,021624	<u>31020,51</u> -	- -	671	-	- -	- -	- -
25	С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм кількість: (0,00882)*1,06	т	0,0093492	<u>28355,76</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
26	КБ13-16-6 Н1=2;Н2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021 кількість: R2((0,02922)*56) Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0164	<u>3478,96</u> 1818,19	<u>222,53</u> 24,60	57	30	<u>4</u> -	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>0,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ9-29-1 Н2,3,5=1,15	Монтаж драбин. Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1m	0,02922	<u>9796,93</u> 7767,42	<u>1471,40</u> 280,97	286	227	<u>43</u> 8	<u>53,1760</u> 1,8552	<u>1,55</u> 0,05
28	КБ46-30-3 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,75 к(ЕММ)=1, 75	Пробивання отворів в бетонних стінах (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях) (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм)	100шт	0,02	<u>70010,41</u> 44792,12	<u>25218,29</u> 10701,21	1400	896	<u>504</u> 214	<u>302,9565</u> 73,6043	<u>6,06</u> 1,47
29	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонного упору кількість: 0,5*1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 === ПРИЯМОК В ТК ===	100м3	0,005	<u>415715,07</u> 21926,55	<u>4053,52</u> 2055,66	2079	110	<u>20</u> 10	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,87</u> 0,06
30	КБ6-3-1	Улаштування прямку, бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,003	<u>564132,25</u> 63897,66	<u>21923,31</u> 10561,13	1692	192	<u>66</u> 32	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>1,39</u> 0,17
31	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,16	<u>44223,87</u> 6868,65	<u>2719,10</u> 761,08	7076	1099	<u>435</u> 122	<u>48,7000</u> 5,7064	<u>7,79</u> 0,91
32	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	0,0302	<u>25712,67</u> 17808,53	<u>526,50</u> 466,64	777	538	<u>16</u> 14	<u>120,4500</u> 3,5849	<u>3,64</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 4					163855	18827	<u>9542</u> 4271		<u>131,77</u> 24,51
		Разом будівельні роботи, грн.					163855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135486				
		всього заробітна плата, грн.					23098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11902				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4335				
		Всього будівельні роботи, грн.					175757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					175757				
		Розділ 5. Обладнання ТК (ВТ-1)									
33	КР16-57-6	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	100м	0,03	<u>43645,63</u> 20747,30	<u>21031,44</u> 2759,28	1309	622	<u>631</u> 83	<u>130.8400</u> 15,0182	<u>3,93</u> 0,45
34	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм кількість: 3*1,004	м	3,012	<u>896,97</u> -	<u>-</u> -	2702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР16-57-3	Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	100м	0,18	<u>23845,99</u> 13813,20	<u>9403,88</u> 1615,52	4292	2486	<u>1693</u> 291	<u>91.0200</u> 8,7160	<u>16,38</u> 1,57
36	С121-788	Опори ковзні	т	0,00486	<u>95271,33</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм кількість: 18*1,01	м	18,18	<u>342,87</u> -	<u>-</u> -	6233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР16-57-1	Прокладання трубопроводів діаметром до 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	100м	0,18	<u>21604,65</u> 12671,96	<u>8515,49</u> 1596,45	3889	2281	<u>1533</u> 287	<u>83.5000</u> 8,5885	<u>15,03</u> 1,55
39	С113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм кількість: 18*1,01	м	18,18	<u>162,56</u> -	<u>-</u> -	2955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С1534-7	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	8	<u>61,46</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	10	<u>174,26</u> -	<u>-</u> -	1743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР16-60-1	Установлення кранів кульових діаметром 50 мм	комплект	4	<u>1336,38</u> 516,24	<u>744,51</u> 185,96	5346	2065	<u>2978</u> 744	<u>3,3500</u> 0,9764	<u>13,4</u> 3,91
43	С1630-1611 варіант 1	Крани кульові " BROEN", діаметр 40 мм	шт	4	<u>2177,80</u> -	<u>-</u> -	8711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КР16-60-2	Установлення кранів кульових діаметром 80 мм	комплект	4	<u>2136,41</u> 822,89	<u>1206,79</u> 304,14	8546	3292	<u>4827</u> 1217	<u>5,3400</u> 1,5967	<u>21,36</u> 6,39
45	С1630-1435 варіант 1	Крани кульові " BROEN", діаметр 80 мм	шт	4	<u>4969,73</u> -	<u>-</u> -	19879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Теплова ізоляція трубопроводів та арматури ТК (BT-1)									
46	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,114	<u>3478,96</u> 1818,19	<u>222,53</u> 24,60	397	207	<u>25</u> 3	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>1,25</u> 0,02
		Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
47	КБ13-29-3 Н2,3,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю КО-811	100м2	0,114	<u>10603,79</u> 439,50	<u>123,59</u> 16,98	1209	50	<u>14</u> 2	<u>2,6220</u> 0,1141	<u>0,3</u> 0,01
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
48	КБ26-2-8 Н2,3,5=1,15	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	0,8	<u>1008,79</u> 727,04	<u>126,96</u> 54,89	807	582	<u>102</u> 44	<u>5,0945</u> 0,3671	<u>4,08</u> 0,29
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
49	С114-70-У варіант 1	Мати теплоізоляційні прошівні з в обкладках склотканиною	м3	0,31	<u>1967,65</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ26-20-3 Н2,3,5=1,15	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1	<u>1769,59</u> 1414,63	<u>280,36</u> 121,21	1770	1415	<u>280</u> 121	<u>9,5680</u> 0,8106	<u>9,57</u> 0,81
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
51	С114-100 варіант 3	Склопластик рулонний РСТ	м2	12,8	<u>53,71</u> -	<u>-</u> -	687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					72040	13000	<u>12083</u> 2792		<u>85,3</u> 15
		Разом будівельні роботи, грн.					72040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					46957 15792 7068 9,39 2174 79108				
52	KP16-46-3	Розділ 6. Колодязь дренажний діаметром 1000мм Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: 0,18+0,24*3+0,10+0,02 ПН10=0,18м3 9=0,24м3х3=0,72м3 ПП10-1=0,10м3 КО6 =0,02м3 КС10,	м3	1,02	<u>7741,89</u> 3269,31	<u>2582,95</u> 928,98	7897	3335	<u>2635</u> 948	<u>23,1800</u> 4,9491	<u>23,64</u> 5,05
53	K585521-Л048 варіант 4	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1469,97</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	K585521-Л005 варіант 4	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1467,98</u> -	<u>-</u> -	4404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	K585521-Л032 варіант 4	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1360,49</u> -	<u>-</u> -	1360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	K585521-Л052 варіант 9	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>380,22</u> -	<u>-</u> -	380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-754 варіант 4	Люк чавунний важкий для тепломережі, із замком та внутр.кришкою	шт	1	<u>5239,02</u> -	<u>-</u> -	5239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ46-30-3 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Пробивання отворів в бетонних стінах (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях) (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 100-150 мм)	100шт	0,03	<u>50007,44</u> 31994,37	<u>18013,07</u> 7643,72	1500	960	<u>540</u> 229	<u>216,3975</u> 52,5745	<u>6,49</u> 1,58
59	КБ9-75-2 Н2,3,5=1,15	Виготовлення драбин кількість: 26,8*1/1000 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1m	0,0268	<u>39867,75</u> 29564,57	<u>8774,76</u> 795,92	1068	792	<u>235</u> 21	<u>202,4000</u> 4,8024	<u>5,42</u> 0,13
60	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм кількість: 20,2*1/1000*1,06	т	0,021412	<u>31020,51</u> -	-	664	-	-	-	-
61	С124-22 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-I, діаметр 18 мм кількість: 6,6*1/1000*1,06	т	0,006996	<u>28355,76</u> -	-	198	-	-	-	-
62	КБ13-16-6 Н2=Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0067	<u>3478,96</u> 1818,19	<u>222,53</u> 24,60	23	12	<u>1</u> -	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>0,07</u> -
63	КБ13-26-21 Н2,3,5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0067	<u>2813,79</u> 1034,62	<u>174,83</u> 20,93	19	7	<u>1</u> -	<u>6,2560</u> 0,1408	<u>0,04</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							24222	5106	<u>3412</u> 1198		<u>35,66</u> 6,76
Разом будівельні роботи, грн.							24222				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15704				
всього заробітна плата, грн.							6304				
Загальновиробничі витрати, грн.							3015				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					27237				

		Всього по розділу 6					27237				
		Разом прямі витрати по кошторису					1312589	104068	<u>128423</u>		<u>718,55</u>
									<u>42753</u>		<u>270,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1312589				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1080098				
		всього заробітна плата, грн.					146821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24310				
		Всього будівельні роботи, грн.					1383961				


		Всього по кошторису					1383961				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1094,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					171131				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-011

на будівництво : Транспортабельна котельня Установка Модульна ТКУМ -400 з автоматизованими комплексами на гранулі (200 А) 2 шт

Кошторисна вартість об'єкта 4199,206 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,34640 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 706,996 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-011-01	на Фундамент під автономну котельню	233,04	-	233,04	0,31252	46,186	-
2	06-011-02	на Влаштування модульної котельні	313,744	-	313,744	1,63827	242,229	-
3	06-011-03	на придбання устаткування Котельня модульна (придбання устаткування)	-	2648,625	2648,625	-	-	-
4	06-011-04	на Електросилове обладнання (контур заземлення)	165,245	-	165,245	0,43642	64,405	-
5	06-011-05	на Пусконаладжувальні роботи	269,153	-	269,153	1,04836	212,976	-
6	06-011-06	на Блискавкозахист	49,538	11,623	61,161	0,09593	13,886	-
7	06-011-07	на Димова труба	508,238	-	508,238	0,81490	127,314	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1538,958	2660,248	4199,206	4,34640	706,996	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-011

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-011-01	Фундамент під автономну котельню	<u>0,26046</u> 35,269	- -	<u>0,01319</u> 2,267	<u>0,00539</u> 0,891	- -	<u>0,27904</u> 38,427	<u>0,03348</u> 7,759	<u>0,31252</u> 46,186
06-011-02	Влаштування модульної котельні	- -	1,51200 213,252	0,00632 1,183	- -	- -	1,51832 214,435	0,11995 27,794	1,63827 242,229
06-011-03	придбання устаткування Котельня модульна (придбання устаткування)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-011-04	Електросилове обладнання (контур заземлення)	<u>0,16943</u> 19,878	<u>0,14882</u> 21,74	<u>0,07602</u> 13,023	- -	- -	<u>0,39427</u> 54,641	<u>0,04215</u> 9,764	<u>0,43642</u> 64,405
06-011-05	Пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0,96444 193,532	0,96444 193,532	0,08392 19,444	1,04836 212,976
06-011-06	Блискавкозахист	<u>0,03599</u> 4,242	<u>0,04563</u> 6,656	<u>0,00510</u> 0,853	- -	- -	<u>0,08672</u> 11,751	<u>0,00921</u> 2,135	<u>0,09593</u> 13,886
06-011-07	Димова труба	<u>0,68105</u> 98,706	- -	<u>0,04527</u> 8,187	<u>0,00157</u> 0,259	- -	<u>0,72789</u> 107,152	<u>0,08701</u> 20,162	<u>0,81490</u> 127,314
-	Разом :	<u>1,14693</u> 158,095	<u>1,70645</u> 241,648	<u>0,14590</u> 25,513	<u>0,00696</u> 1,15	<u>0,96444</u> 193,532	<u>3,97068</u> 619,938	<u>0,37572</u> 87,058	<u>4,34640</u> 706,996

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-011-01

на Фундамент під автономну котельню

Транспортабельна котельня Установка Модульна ТКУМ -400 з автоматизованими комплексами на гранулі (200 А) 2 шт

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

233,040 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,31252 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

46,186 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,33	<u>7252,19</u> 313,52	<u>6934,58</u> 2227,12	2393	103	<u>2288</u> 735	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>0,84</u> 3,94
2	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	54,45	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	3965	-	<u>3965</u> 891	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 5,39
3	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,33	<u>146976,35</u> 67021,26	<u>3357,91</u> 1454,86	48502	22117	<u>1108</u> 480	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>167</u> 2,94
4	KБ6-1-1 H2=H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,055	<u>446284,98</u> 21926,55	<u>4053,52</u> 2055,66	24546	1206	<u>223</u> 113	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>9,53</u> 0,67
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
5	KБ6-1-16 H2=H5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,15	<u>445403,42</u> 39460,90	<u>14607,07</u> 6258,04	66811	5919	<u>2191</u> 939	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>43,02</u> 5,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
6	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 1,4*0,1	т	0,14	<u>31883,26</u> -	- -	4464	-	- -	- -	- -
7	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм кількість: 1,4*0,9	т	1,26	<u>28598,01</u> -	- -	36033	-	- -	- -	- -
8	КБ8-3-7 H2=H5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,04	<u>24717,60</u> <u>5695,92</u>	- -	25706	5924	- -	38,5250 -	40,07 -
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
		Разом прямі витрати по кошторису					212420	35269	<u>9775</u> 3158		<u>260,46</u> 18,58
		Разом будівельні роботи, грн.					212420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167376				
		всього заробітна плата, грн.					38427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7759				
		Всього будівельні роботи, грн.					233040				

		Всього по кошторису					233040				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					312,52				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46186				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-011-02

на Влаштування модульної котельні

Транспортабельна котельня Установка Модульна ТКУМ -400 з автоматизованими комплексами на гранулі (200 А) 2 шт

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

313,744 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,63827 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

242,229 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-254-1	Розділ 1. Монтажні роботи <i>Монтаж модульної котельні</i>	<i>т</i>	2,5	<u>87995,45</u> 85300,99	<u>1754,22</u> 473,11	219989	213252	<u>4386</u> 1183	<u>604,8000</u> 2,5262	<u>1512</u> 6,32
		Разом прямі витрати по розділу 1					219989	213252	<u>4386</u> 1183		<u>1512</u> 6,32
		Разом будівельні роботи, грн.					219989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2351				
		всього заробітна плата, грн.					214435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27794				
		Всього будівельні роботи, грн.					313744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					313744				
		Разом прямі витрати по кошторису					219989	213252	<u>4386</u> 1183		<u>1512</u> 6,32
		Разом будівельні роботи, грн.					219989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2351				
		всього заробітна плата, грн.					214435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27794				
		Всього будівельні роботи, грн.					313744				


		Всього по кошторису					313744				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1638,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					242229				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-011-03
Котельня модульна (придбання устаткування)
Транспортабельна котельня Установа Модульна ТКУМ -400 з автоматизованими комплексами на гранулі (200 А) 2 шт

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2648,625 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1904-1001 варіант 5	Розділ 1. Устаткування Транспортабельна котельня Установа Модульна ТКУМ -400 з автоматизованими комплексами на гранулі (200 А) 2 шт Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	2590000,00	2590000 58625 2648625 2590000 58625 2648625

Склав _____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-011-04

на Електросилове обладнання (контур заземлення)

Транспортабельна котельня Установка Модульна ТКУМ -400 з автоматизованими комплексами на гранулі (200 А) 2 шт

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

165,245 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,43642 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

64,405 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прокладання силових кабелів									
1	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 кількість: 300*0,18	100м3	0,54	<u>23654,75</u> 23654,75	- -	12774	12774	- -	200,6000 -	108,32 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 300*0,12	100м3	0,36	<u>17473,26</u> 17473,26	- -	6290	6290	- -	150,4500 -	54,16 -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	3	<u>10671,86</u> 1402,27	<u>9269,59</u> 3823,86	32016	4207	<u>27809</u> 11472	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>28,8</u> 66,89
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 300*0,06	м3	18	<u>714,00</u> -	- -	12852	-	- -	- -	- -
5	& КМ8-411-3-1	Прокладання захисних труб гофрованих ПНД/ПВД, Ø=40мм	100 м	1	<u>9739,62</u> 7221,70	<u>1916,58</u> 233,74	9740	7222	<u>1917</u> 234	<u>49,4400</u> 1,3435	<u>49,44</u> 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241649-1003 варіант 1	Труба гофрована ПВД/ПНД D=40мм кількість: 100*1,02	1000м	0,102	<u>17371,27</u> -	-	1772	-	-	-	-
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>4065,57</u> 2337,12	<u>436,28</u> 160,36	4066	2337	<u>436</u> 160	<u>16,0000</u> 0,8344	<u>16</u> 0,83
8	15093-27082 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами в ізоляції та оболонці з ПВХ пластику АВБШв-1 перерізом 4х50 кількість: 100*1,02	1000м	0,102	<u>110320,19</u> -	-	11253	-	-	-	-
9	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	<u>5831,33</u> 2570,83	<u>693,88</u> 271,72	11663	5142	<u>1388</u> 543	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>35,2</u> 3,16
10	15093-27082 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами в ізоляції та оболонці з ПВХ пластику АВБШв-1 перерізом 4х50 кількість: 200*1,02	1000м	0,204	<u>110320,19</u> -	-	22505	-	-	-	-
11	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	3	<u>520,01</u> 496,64	<u>23,37</u> 8,59	1560	1490	<u>70</u> 26	<u>3,4000</u> 0,0447	<u>10,2</u> 0,13
12	С111-1721- 11В варіант 1	Стрічка сигнальна кількість: 300*1,02	м	306	<u>6,12</u> -	-	1873	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							128364	39462	<u>31620</u> 12435		<u>302,12</u> 72,35
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							128364				
-----							57282				
							51897				
							26392				
							40,06				
							9282				
							154756				
Всього по розділу 1							154756				
Розділ 2. Улаштування заземлюючого пристрою											
13	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 1 кількість: 11*0,18	100м3	0,0198	<u>23654,75</u> 23654,75	-	468	468	-	200,6000	3,97
						-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 11*0,18	100м3	0,0198	<u>17473,26</u> 17473,26	- -	346	346	- -	150,4500	2,98 -
15	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,11	<u>4170,31</u> 3271,97	<u>626,72</u> 163,49	459	360	<u>69</u> 18	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,46</u> 0,11
16	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0143	<u>31020,51</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
17	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>9492,68</u> 1635,98	<u>4089,00</u> 949,74	5696	982	<u>2453</u> 570	<u>11,2000</u> 5,9269	<u>6,72</u> 3,56
18	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,01	<u>169211,79</u> -	- -	1692	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							9105	2156	<u>2522</u> 588		<u>16,13</u> 3,67
Разом будівельні роботи, грн.							9105				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4427				
всього заробітна плата, грн.							2744				
Загальновиробничі витрати, грн.							1384				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							482				
Всього будівельні роботи, грн.							10489				

Всього по розділу 2							10489				
Разом прямі витрати по кошторису							137469	41618	<u>34142</u> 13023		<u>318,25</u> 76,02
Разом будівельні роботи, грн.							137469				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61709				
всього заробітна плата, грн.							54641				
Загальновиробничі витрати, грн.							27776				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9764				
Всього будівельні роботи, грн.							165245				

Всього по кошторису							165245				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							436,42				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64405				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-011-05

на Пусконалагоджувальні роботи

Транспортабельна котельня Установа Модульна ТКУМ -400 з автоматизованими комплексами на гранулі (200 А) 2 шт

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

269,153 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,04836 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

212,976 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи									
1	КП7-8-3	Пальник блоковий газовий або мазутний	пальник	1	<u>19264,32</u>	-	19264	19264	-	96,0000	96
					19264,32	-			-	-	-
2	КП7-53-1	Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або водогрійного, що працює на мазуті або твердому паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год	котел	1	<u>27090,45</u>	-	27090	27090	-	135,0000	135
					27090,45	-			-	-	-
3	КП7-24-1	Установка для механічного фільтрування води [фільтри, комунікації], продуктивність до 20 м3/год	установ.	1	<u>83880,06</u>	-	83880	83880	-	418,0000	418
					83880,06	-			-	-	-
4	КП7-20-2	Бак під тиском місткістю до 100 м3, тиском до 0.6 МПа [кгс/см2]	бак	1	<u>4715,75</u>	-	4716	4716	-	23,5000	23,5
					4715,75	-			-	-	-
5	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звукує і т.п.]	шт	4	<u>602,01</u>	-	2408	2408	-	3,0000	12
					602,01	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	4	<u>1003,35</u> 1003,35	- -	4013	4013	- -	5,0000 -	20 -
7	КП2-4-1	Перетворювач аналого-цифровий, цифро-аналоговий H1=0,6	шт	1	<u>4214,07</u> 4214,07	- -	4214	4214	- -	21,0000 -	21 -
8	КП2-7-1	Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	1	<u>1404,69</u> 1404,69	- -	1405	1405	- -	7,0000 -	7 -
9	КП2-9-3	Блок регулюючий пропорційно-інтегрально-диференціальний	шт	1	<u>4615,41</u> 4615,41	- -	4615	4615	- -	23,0000 -	23 -
10	КП2-9-10	Блок сигналізації, обмеження	шт	1	<u>1003,35</u> 1003,35	- -	1003	1003	- -	5,0000 -	5 -
11	КП2-10-2	Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий	шт	2	<u>2006,70</u> 2006,70	- -	4013	4013	- -	10,0000 -	20 -
12	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт	1	<u>602,01</u> 602,01	- -	602	602	- -	3,0000 -	3 -
13	КП2-12-1	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей	шт	1	<u>12040,20</u> 12040,20	- -	12040	12040	- -	60,0000 -	60 -
14	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	<u>1204,02</u> 1204,02	- -	1204	1204	- -	6,0000 -	6 -
15	КП2-16-7	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління	система	1	<u>15050,25</u> 15050,25	- -	15050	15050	- -	75,0000 -	75 -
16	КП1-15-2	Вимикач триполюсний з максимальним струмовим захистом прямої дії, номінальний струм до 1000 А, напруга до 1 кВ	шт	1	<u>2006,70</u> 2006,70	- -	2007	2007	- -	10,0000 -	10 -
17	КП1-15-1	Вимикач однополюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, напруга до 1 кВ	шт	1	<u>321,07</u> 321,07	- -	321	321	- -	1,6000 -	1,6 -
18	КП1-43-1	Електричні машини електроприводів. Електродвигун асинхронний з короткозамкнутим ротором, напруга до 1 кВ	шт	2	<u>602,01</u> 602,01	- -	1204	1204	- -	3,0000 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КП1-51-1	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом ланцюгів управління до 2	шт	2	<u>401,34</u> 401,34	<u>-</u> -	803	803	<u>-</u> -	2,0000	4
20	КП1-53-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 2	шт	2	<u>1404,69</u> 1404,69	<u>-</u> -	2809	2809	<u>-</u> -	7,0000	14
21	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	2	<u>401,34</u> 401,34	<u>-</u> -	803	803	<u>-</u> -	2,0000	4
22	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,02	<u>3411,39</u> 3411,39	<u>-</u> -	68	68	<u>-</u> -	17,0000	0,34
		Разом прямі витрати по розділу 1					193532	193532	<u>-</u> -		964,44
		Разом будівельні роботи, грн.					193532				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					193532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19444				
		Всього будівельні роботи, грн.					269153				

		Всього по розділу 1					269153				
		Разом прямі витрати по кошторису					193532	193532	<u>-</u> -		964,44
		Разом будівельні роботи, грн.					193532				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					193532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19444				
		Всього будівельні роботи, грн.					269153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					269153				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1048,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					212976				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-011-06

на Блискавкозахист

Транспортабельна котельня Установка Модульна ТКУМ -400 з автоматизованими комплексами на гранулі (200 А) 2 шт

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

61,161 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09593 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

13,886 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,8	<u>5218,85</u> 3973,10	<u>399,80</u> 59,74	4175	3178	<u>320</u> 48	<u>27,2000</u> 0,3312	<u>21,76</u> 0,26
2	& 3526-1012	Дріт сталевий оцинкований 8 мм (1м = 0.4kg) ELKO DSO8-CM	м	80	<u>44,60</u> -	- -	3568	-	- -	- -	- -
3	& 3526-1016	З'єднання хрестоподібне з 2-ма отворами ELKO BIS 2.2.OC	шт	10	<u>48,94</u> -	- -	489	-	- -	- -	- -
4	& 3526-1015	Кутовий тримач / P ELKO BIS 10.1.P.OC	шт	30	<u>53,99</u> -	- -	1620	-	- -	- -	- -
5	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>5625,32</u> 1635,98	<u>3881,45</u> 939,24	3375	982	<u>2329</u> 564	<u>11,2000</u> 5,8569	<u>6,72</u> 3,51
6	& 3526-1002	Штир заземлення L-1500 M16 ELKO BIS 42.1.1.OC	шт	6	<u>443,02</u> -	- -	2658	-	- -	- -	- -
7	& 3526-1003	З'єднання хрестоподібне до заземлювачів M16 ELKO BIS 42.2.OC	шт	1	<u>244,70</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
8	& 3526-1004	Гвинт-заглушка до заземлювачів M16 ELKO BIS 42.3.OC	шт	4	<u>53,75</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 3526-1005	З'єднувач до заземлювачів M16 ELKO BIS 42.4.OC	шт	6	<u>106,31</u>	-	638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& 3526-1006	Наконечник заземлителя M16 ELKO BIS 42.5.OC	шт	1	<u>238,73</u>	-	239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& 3526-1017	Затиск фальцевий ELKO BIS 96.0.OC	шт	4	<u>223,36</u>	-	893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 0,5*0,3*55	100м3	0,0825	<u>30871,46</u> 30871,46	-	2547	2547	-	261,8000	21,6
						-			-	-	-
13	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0825	<u>19190,97</u> 19190,97	-	1583	1583	-	165,2400	13,63
						-			-	-	-
14	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,55	<u>4614,59</u> 3038,26	<u>1211,52</u> 258,84	2538	1671	<u>666</u> 142	<u>20,8000</u> 1,3904	<u>11,44</u> 0,76
15	& 3526-1013	Смуга сталевая оцинкована 25x4 (1м = 0.8kg) ELKO TSO25x4-СМ	м	55	<u>92,70</u>	-	5099	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 3526-1018	Корпус для з'єднання контрольного фасадний ELKO BIS 68.1	шт	1	<u>344,30</u>	-	344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& 3526-1019	Тримач зі штирем ELKO BIS 24.1.OC	шт	50	<u>48,94</u>	-	2447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& 3526-1010	Колодязь для контрольного з'єднання в ґрунті ELKO BIS 50.1	шт	1	<u>2756,05</u>	-	2756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С111-192-В2	Саморез кривля неіржавіючий RAL 4,8x32 мм	шт	600	<u>2,03</u>	-	1218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ33-30-20	Установлення сталених окремостоячих блискавковідводів зі шпилем кількість: 1*0,015	1 т	0,015	<u>19817,08</u> 7451,64	<u>12365,44</u> 4737,03	297	112	<u>185</u> 71	<u>50,4000</u> 24,9809	<u>0,76</u> 0,37
21	& 3526-1001	Блискавкоприймач з великою бетонною основою L-3000 ELKO BIS 43.3.1.OC	шт	1	<u>3472,49</u>	-	3472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& 3526-1020	Тримач щогли 100 * 25 ELKO BIS 60.1.OC	шт	2	<u>1047,59</u>	-	2095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ21-22-13	Установлення пристрою захисту від струмів блискавки та імпульсної перенапруги ПЗІП SALTEK FLP- SG50V/1 (встановити в щиті котельні))	100шт	0,02	<u>49787,79</u> 41243,56	<u>1570,78</u> 1381,37	996	825	<u>31</u> 28	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
24	1504-1245 варіант 1	Пристрій захисту від струмів блискавки і імпульсної перенапруги ПЗІП SALTEK FLP-SG50V/1	шт	2	<u>5759,00</u>	-	11518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					55025	10898	<u>3531</u> 853		<u>81,62</u> 5,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					11518				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					105				
		Всього устаткування, грн.					11623				
		Разом будівельні роботи, грн.					43507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29078				
		всього заробітна плата, грн.					11751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6031				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2135				
		Всього будівельні роботи, грн.					49538				


		Всього по кошторису					61161				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					95,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13886				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-1-1 Н2;Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0096	<u>440217,00</u> 21926,55	<u>4053,52</u> 2055,66	4226	210	<u>39</u> 20	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>1,66</u> 0,12
6	КБ6-3-4 Н2;Н5=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0945	<u>515825,05</u> 77513,67	<u>28295,42</u> 13302,29	48745	7325	<u>2674</u> 1257	<u>563,4080</u> 70,4323	<u>53,24</u> 6,66
7	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 98,86/1000	т	0,09886	<u>28598,01</u> -	<u>-</u> -	2827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 36,30/1000	т	0,0363	<u>29076,84</u> -	<u>-</u> -	1055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 18,18/1000	т	0,01818	<u>31795,42</u> -	<u>-</u> -	578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм кількість: 48,60/1000	т	0,0486	<u>29208,56</u> -	<u>-</u> -	1420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ6-11-1 Н2=Н5=1,15	Установлення анкерних болтів А-1, довжиною 1010мм (6 шт) кількість: 33,60/1000 Н2=1,15 Н5=1,15 == Несуча обойма - консоль РС	1 т	0,0336	<u>159582,12</u> 54059,93	<u>358,28</u> 135,92	5362	1816	<u>12</u> 5	<u>383,2950</u> 0,7073	<u>12,88</u> 0,02
12	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	1,7099	<u>32791,76</u> 21771,57	<u>9087,75</u> 1995,53	56071	37227	<u>15539</u> 3412	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>248,96</u> 18,48
13	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій несучої обойми	1т	1,7099	<u>12529,45</u> 8045,76	<u>4055,60</u> 1022,75	21424	13757	<u>6935</u> 1749	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>82,08</u> 9,17
14	С113-145	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм кількість: 7,5*6*1,032	м	46,44	<u>360,51</u> -	<u>-</u> -	16742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1115-2417 варіант 9	Труба профільна 40х40х4мм кількість: R3((8,1*30+5,7*30)*1,032/1000)	т	0,427	<u>39380,18</u> -	-	16815	-	-	-	-
16	C1113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм кількість: (0,6*3)*1,032	м	1,8576	<u>439,71</u> -	-	817	-	-	-	-
17	C1111-1120	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245 кількість: R3(852,9*1,032/1000)	т	0,88	<u>33219,27</u> -	-	29233	-	-	-	-
18	C1111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 кількість: R3(92,4*1,032/1000)	т	0,095	<u>35370,01</u> -	-	3360	-	-	-	-
19	КБ13-16-6 Н2=Н3=Н5= 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,5985	<u>1739,47</u> 909,09	<u>111,26</u> 12,30	1041	544	<u>67</u> 7	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>3,29</u> 0,05
20	КБ13-26-6 Н2=Н3=Н5= 1,15 Н1=2(за 2 рази)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,5985	<u>7684,89</u> 1358,39	<u>164,16</u> 27,56	4599	813	<u>98</u> 16	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>4,98</u> 0,11
21	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см == димова труба ==	1м2	21	<u>832,46</u> 203,85	-	17482	4281	-	1,5000	31,5
22	КБ9-62-1 Н2=Н3=Н5= 1,15	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1м	0,9944	<u>24500,67</u> 15016,14	<u>7814,63</u> 1724,72	24363	14932	<u>7771</u> 1715	<u>96,0480</u> 10,6849	<u>95,51</u> 10,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-213 варіант 5	Димоходи двостінні із нержавіючої сталі товщ. 0,8 мм з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі (труби прямі-26 шт. довжиною 1000 мм), Д=300/360 (2 шт)	м	26	<u>3084,80</u> -	- -	80205	-	- -	- -	- -
24	C113-213 варіант 7	Димоходи двостінні із нержавіючої сталі товщ. 0,8 мм з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі (труби прямі-2 шт. довжиною 500 мм), Д=300/360 (2 шт) кількість: 2*0,5	м	1	<u>4169,55</u> -	- -	4170	-	- -	- -	- -
25	C1534-58 варіант 3	Відводи під кутом 45 град. із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі, Д=300х360	шт	2	<u>2132,68</u> -	- -	4265	-	- -	- -	- -
26	C1534-164 варіант 3	Трійник 45 градусів із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі, Д=300/360	шт	2	<u>6475,41</u> -	- -	12951	-	- -	- -	- -
27	C1630-973 варіант 11	Ревизія із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі, Д=300/360	шт	2	<u>3927,22</u> -	- -	7854	-	- -	- -	- -
28	C1630-1590 варіант 2	Підставка із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі Д=300/360, з конденсатовідводом	шт	2	<u>1977,21</u> -	- -	3954	-	- -	- -	- -
29	C1630-1590 варіант 3	Платформа розвантажувальна із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі Д=300/360,	шт	8	<u>1977,21</u> -	- -	15818	-	- -	- -	- -
30	C113-1895 варіант 2	Конус із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі, Д=300/360	шт	2	<u>1892,37</u> -	- -	3785	-	- -	- -	- -
31	& C1-13-1885 варіант 1	Хомут стіновий	шт	8	<u>428,49</u> -	- -	3428	-	- -	- -	- -
32	& C1-13-1885 варіант 2	Хомут обжимний	шт	24	<u>326,49</u> -	- -	7836	-	- -	- -	- -
33	& C1-630-114 варіант 1	Кронштейни з нержавіючої сталі L=750 мм	шт	16	<u>1552,56</u> -	- -	24841	-	- -	- -	- -
34	C111-1089 варіант 1	Сталь кутова 63х63х5 нормальної точності прокатки кількість: R2(0,2502)	т	0,25	<u>31130,11</u> -	- -	7783	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ13-16-6 Н2=Н3=Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,131	<u>1739,47</u> 909,09	<u>111,26</u> 12,30	228	119	<u>15</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,72</u> 0,01
36	КБ13-26-6 Н2=Н3=Н5=1,15 Н1=2(за 2 рази)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,131	<u>7684,89</u> 1358,39	<u>164,16</u> 27,56	1007	178	<u>22</u> 4	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,09</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					452942	98706	<u>34325</u> 8446		<u>681,05</u> 46,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					452942 319911 107152 55296 87,01 20162 508238				
		Всього по розділу 1					508238				
		Разом прямі витрати по кошторису					452942	98706	<u>34325</u> 8446		<u>681,05</u> 46,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					452942 319911 107152 55296 87,01 20162 508238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					508238				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					814,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					127314				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість об’єкта	924,596 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,00534 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	150,928 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на зовнішнє електроосвітлення	922,647	1,949	924,596	1,00534	150,928	-
-	-	Всього:	922,647	1,949	924,596	1,00534	150,928	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	зовнішнє електроосвітлення	<u>0,17865</u> 23,106	<u>0,56538</u> 77,763	<u>0,15808</u> 26,935	<u>0,01209</u> 1,999	<u>-</u> -	<u>0,91420</u> 129,803	<u>0,09114</u> 21,125	<u>1,00534</u> 150,928
-	Разом :	<u>0,17865</u> 23,106	<u>0,56538</u> 77,763	<u>0,15808</u> 26,935	<u>0,01209</u> 1,999	<u>-</u> -	<u>0,91420</u> 129,803	<u>0,09114</u> 21,125	<u>1,00534</u> 150,928

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на зовнішнє електроосвітлення
зовнішнє електроосвітлення

Основа:	Кошторисна вартість	924,596 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,00534 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	150,928 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
		====ЩС-1									
1	КР17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>2133,10</u> 1830,71	<u>221,19</u> 11,19	2133	1831	<u>221</u> 11	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
2	& С113-2129-1-И варіант 35	Шафа управліннязовнішнім освітленням з кріпленнями МКН 54.15 54	шт	1	<u>3537,74</u> -	<u>-</u> -	3538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>31081,82</u> 31047,99	<u>-</u> -	932	931	<u>-</u> -	217,5600 -	6,53 -
4	& С1545-4078-1 варіант 25	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 413 С16 3Р	шт	2	<u>393,30</u> -	<u>-</u> -	787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1545-4078-1 варіант 71	Автоматичний вимикач 25A ABB BMS 413 C25 3р	шт	1	<u>547,81</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
6	KM8-530-7	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 200 А	шт	1	<u>1659,87</u> 956,99	<u>64,46</u> 23,58	1660	957	<u>64</u> 24	<u>6,4000</u> 0,1475	<u>6,4</u> 0,15
7	& C1545-4078-1 варіант 40	Пускач магнітний MCF3-1640230	шт	1	<u>2164,85</u> -	- -	2165	-	- -	- -	- -
8	KM10-698-2	Таймер багатофункціональний	шт	1	<u>110,50</u> 105,95	- -	111	106	- -	0,8000 -	0,8 -
9	1715-10053 варіант 2	Таймер багатофункціональний REV-303	шт	1	<u>1875,00</u> -	- -	1875	-	- -	- -	- -
10	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	311	310	- -	217,5600 -	2,18 -
11	& C1545-4078-1 варіант 41	Вимикач поворотний KEA 5305	шт	1	<u>817,06</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -
12	& C1545-179-1-C варіант 2	Шина нульова ШНИ-8х12-6 - КС-С	шт	1	<u>72,88</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
13	& C1545-179-1-C варіант 3	Монтажна рейка DIN-35/7,5	шт	1	<u>42,81</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
14	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,03	<u>4064,21</u> 3890,76	- -	122	117	- -	28,2800 -	0,85 -
15	& C12-119-278 варіант 45	Провід ПВ-3 1х1,0 кількість: 3*1,02	м	3,06	<u>5,53</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
16	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>49986,08</u> 43305,45	- -	500	433	- -	299,9200 -	3 -
17	& C1545-4078-1 варіант 42	Вимикач автоматичний АП50Б-ЗМТ	шт	1	<u>340,80</u> -	- -	341	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							15973	4685	<u>285</u> 35		<u>31,64</u> 0,22
Разом устаткування, грн.							1875				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							74				
Всього устаткування, грн.							1949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					14098 9128 4720 2221 3,07 713 16319 18268				
		Розділ 2. Земляні роботи / траншеї Т1; Т-2/									
18	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,9	<u>7571,20</u> 261,88	<u>7309,32</u> 2852,98	6814	236	<u>6578</u> 2568	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>1,92</u> 16,19
19	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,03	<u>43546,25</u> 43546,25	- -	1306	1306	- -	361,0800 -	10,83 -
20	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (непридатного ґрунту для зворотньої засипки)	100 м3	0,74	<u>10178,51</u> 650,41	<u>9524,01</u> 3535,07	7532	481	<u>7048</u> 2616	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>3,91</u> 16,35
21	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	122,1	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	8890	-	<u>8890</u> 1999	- 0,0990	- 12,09
22	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 кількість: 88-72	100 м3	0,16	<u>915,52</u> -	<u>915,52</u> 290,14	146	-	<u>146</u> 46	- 1,7544	- 0,28
23	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 88-72	100 м3	0,16	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	1762	447	<u>1315</u> 553	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>3,37</u> 3,78
24	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	72	<u>372,13</u> 210,02	<u>162,11</u> 70,23	26793	15121	<u>11672</u> 5057	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>119,52</u> 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	72	<u>714,00</u> -	- -	51408	-	- -	- -	- -
		=====									
		=====									
26	KP17-7-4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	100м	0,06	<u>20698,61</u> 15258,47	<u>816,43</u> 611,37	1242	916	<u>49</u> 37	<u>104,4600</u> 3,9687	<u>6,27</u> 0,24
27	C113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм кількість: 6*1,02	м	6,12	<u>342,87</u> -	- -	2098	-	- -	- -	- -
28	KP17-7-18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 70 мм, укладених по основі підлоги	100м	8,75	<u>5131,31</u> 4028,34	- -	44899	35248	- -	29,2800 -	256,2 -
29	& C1530-1-50 варіант 13	Труба поліетиленова діам.63 мм кількість: 815*1,02	м	831,3	<u>86,97</u> -	- -	72298	-	- -	- -	- -
30	& C1530-1-50 варіант 12	Труба поліетиленова діам.32 мм кількість: 65*1,02	м	66,3	<u>46,17</u> -	- -	3061	-	- -	- -	- -
31	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби кількість: 105+149	100м	2,54	<u>2261,56</u> 2048,01	<u>32,12</u> 29,08	5744	5202	<u>82</u> 74	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>38,79</u> 0,48
32	& C12-119-278-1 варіант 34	Кабель АВВГ 3х6 кількість: 105*1,02	м	107,1	<u>13,43</u> -	- -	1438	-	- -	- -	- -
33	& C12-119-278-1 варіант 35	Кабель АВВГ 2х6 кількість: 149*1,02	м	151,98	<u>10,34</u> -	- -	1571	-	- -	- -	- -
34	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	6,21	<u>3090,41</u> 2781,65	<u>96,36</u> 87,24	19191	17274	<u>598</u> 542	<u>20,7400</u> 0,5661	<u>128,8</u> 3,52
35	& C12-119-278-1 варіант 33	Кабель АВВГ 4х10 кількість: 621*1,02	м	633,42	<u>26,13</u> -	- -	16551	-	- -	- -	- -
36	КБ33-115-2 H2,3,5=1,15	Установлення світильників H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	1 шт	28	<u>2020,31</u> 515,64	<u>1452,11</u> 425,48	56569	14438	<u>40659</u> 11913	<u>3,7030</u> 2,3361	<u>103,68</u> 65,41
37	& C100-1507-9-1 варіант 29	Світильник світлодіодний консольний	шт	28	<u>908,36</u> -	- -	25434	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ33-259-1 H2,3,5=1,15	Установлення світлодіодної паркової опори висотою 5,0м, вагою 45,0кг, кількість: 22+3 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	шт	25	<u>973,84</u> 220,59	<u>495,44</u> 139,76	24346	5515	<u>12386</u> 3494	<u>1,5640</u> 0,8243	<u>39,1</u> 20,61
39	& C121-755-1 варіант 2	Світлодіодна паркова опора "Амстердам" (одна сторона), h=5,0м, комплектно з LED світильником потужністю 45 Вт IP67, кількість: 22+3 - фундаменти під опори -	шт	25	<u>16331,68</u> -	<u>-</u> -	408292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8	<u>4279,08</u> -	<u>-</u> -	34233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-1-О варіант 1	Анкер під опору 200. M18. 1000 "Малдер" кількість: 22+3	1шт	25	<u>841,95</u> -	<u>-</u> -	21049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1545-10 варіант 1	Болт M18 з заглушкою	шт	75	<u>19,44</u> -	<u>-</u> -	1458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1545-31 варіант 1	Гайки M18	100шт	1,5	<u>569,89</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1545-283 варіант 1	Шайба M20	100шт	1,5	<u>243,71</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					845346	96184	<u>89423</u> 28899		<u>712,39</u> 169,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					845346 659739 125083 60982 88,07 20412 906328 906328				
		Разом прямі витрати по кошторису					861319	100869	<u>89708</u> 28934		<u>744,03</u> 170,17
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					1875 74 1949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					859444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					668867				
		всього заробітна плата, грн.					129803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21125				
		Всього будівельні роботи, грн.					922647				


		Всього по кошторису					924596				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1005,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					150928				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій ділянки

Кошторисна вартість об'єкта	7627,818 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,77129 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1765,445 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Демонтаж покриття	1260,497	-	1260,497	3,44406	496,43	-
2	07-02-02	на Благоустрій. Демонтаж існуючого синтетичного газону (додаткові роботи)	247,627	-	247,627	0,62530	91,253	-
3	07-02-03	на Благоустрій ділянки	5382,949	-	5382,949	6,73003	1025,487	-
4	07-02-04	на Тіньові навіси	116,427	-	116,427	0,23517	34,358	-
5	07-02-05	на придбання устаткування Придбання тіньового навісу	-	148,356	148,356	-	-	-
6	07-02-06	на Постамент урочистих подій	471,962	-	471,962	0,73673	117,917	-
--								
-		Всього:	7479,462	148,356	7627,818	11,77129	1765,445	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Демонтаж покриття	<u>2,26490</u>	-	<u>0,07943</u>	<u>0,73011</u>	-	<u>3,07444</u>	<u>0,36962</u>	<u>3,44406</u>
		275,87	-	14,172	120,749	-	410,791	85,639	496,43
07-02-02	Благоустрій. Демонтаж існуючого синтетичного газону (додаткові роботи)	<u>0,37246</u>	-	<u>0,04420</u>	<u>0,14165</u>	-	<u>0,55831</u>	<u>0,06699</u>	<u>0,62530</u>
		44,921	-	7,383	23,426	-	75,73	15,523	91,253
07-02-03	Благоустрій ділянки	<u>5,36083</u>	-	<u>0,46921</u>	<u>0,17883</u>	-	<u>6,00887</u>	<u>0,72116</u>	<u>6,73003</u>
		751,58	-	77,238	29,569	-	858,387	167,1	1025,487
07-02-04	Тіньові навіси	<u>0,15870</u>	<u>0,03200</u>	<u>0,01968</u>	<u>0,00085</u>	-	<u>0,21123</u>	<u>0,02394</u>	<u>0,23517</u>
		20,858	4,567	3,243	0,141	-	28,809	5,549	34,358
07-02-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання тіньового навісу	-	-	-	-	-	-	-	-
07-02-06	Постамент урочистих подій	<u>0,62458</u>	-	<u>0,03103</u>	<u>0,00245</u>	-	<u>0,65806</u>	<u>0,07867</u>	<u>0,73673</u>
		93,627	-	5,652	0,405	-	99,684	18,233	117,917
-	Разом :	<u>8,78147</u>	<u>0,03200</u>	<u>0,64355</u>	<u>1,05389</u>	-	<u>10,51091</u>	<u>1,26038</u>	<u>11,77129</u>
		1186,856	4,567	107,688	174,29	-	1473,401	292,044	1765,445

Склав



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на Демонтаж покриття

Благоустрій ділянки

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1260,497 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,44406 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

496,430 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 1046*0,3+1196*0,15	100м3	4,932	<u>36843,30</u> 36843,30	- -	181711	181711	<u>-</u> -	305,5000 -	1506,73 -
2	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,95	<u>13888,00</u> 12303,61	<u>1584,39</u> 618,42	27082	23992	<u>3090</u> 1206	102,0200 3,9000	198,94 7,61
3	КР18-1-6	Демонтаж асфальтобетонного вимощення навколо будівель кількість: 830*0,3+1196*0,15-373,5	100м3	0,549	<u>36843,30</u> 36843,30	- -	20227	20227	<u>-</u> -	305,5000 -	167,72 -
4	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів кількість: 357-195	100м	1,62	<u>13888,00</u> 12303,61	<u>1584,39</u> 618,42	22499	19932	<u>2567</u> 1002	102,0200 3,9000	165,27 6,32
5	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Демонтаж пошкодженого покриття (ФЕМ)	100м2	0,98	<u>14207,41</u> 14001,69	<u>205,72</u> 86,04	13923	13722	<u>201</u> 84	95,8560 0,5282	93,94 0,52
6	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,5	<u>13888,00</u> 12303,61	<u>1584,39</u> 618,42	6944	6152	<u>792</u> 309	102,0200 3,9000	51,01 1,95
7	КБ27-64-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	100 м2	1,32	<u>6157,20</u> 5333,07	<u>824,13</u> 187,08	8128	7040	<u>1088</u> 247	42,1520 1,0242	55,64 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	15,17904	<u>2448,61</u> 203,81	<u>2244,80</u> 746,00	37168	3094	<u>34074</u> 11324	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>25,65</u> 61,68
9	СЗ11-50-М	Перевезення сміття до 50 км	т	1517,904	<u>473,21</u> -	<u>473,21</u> 79,55	718287	-	<u>718287</u> 120749	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 730,11
		Разом прямі витрати по кошторису					1035969	275870	<u>760099</u> 134921		<u>2264,9</u> 809,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1035969 410791 224528 369,62 85639 1260497				


		Всього по кошторису					1260497				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3444,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					496430				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на Благоустрій. Демонтаж існуючого синтетичного газону (додаткові роботи)
Благоустрій ділянки

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

247,627 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,6253 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

91,253 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP7-2-5	Розбирання покриттів з синтетичного газону	100м2	9,46	<u>2222,62</u>	<u>51,82</u>	21026	20536	<u>490</u>	<u>18,0000</u>	<u>170,28</u>
					2170,80	18,25			173	0,1134	1,07
2	KP18-1-3	Розбирання основ з гранвідсіву	100м3	0,473	<u>9331,94</u>	<u>6205,99</u>	4414	1479	<u>2935</u>	<u>25,9200</u>	<u>12,26</u>
					3125,95	1595,52			755	8,6041	4,07
3	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	1,1352	<u>9331,94</u>	<u>6205,99</u>	10594	3549	<u>7045</u>	<u>25,9200</u>	<u>29,42</u>
					3125,95	1595,52			1811	8,6041	9,77
4	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,3	<u>13888,00</u>	<u>1584,39</u>	18054	15995	<u>2059</u>	<u>102,0200</u>	<u>132,63</u>
					12303,61	618,42			804	3,9000	5,07
5	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	11,352	<u>196,58</u>	-	2232	2232	-	1,6300	18,5
					196,58	-			-	-	-
6	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 294,484-11,352	100 т	2,83132	<u>3874,29</u>	<u>3475,10</u>	10969	1130	<u>9839</u>	<u>3,3100</u>	<u>9,37</u>
					399,19	1356,40			3840	8,5540	24,22
7	C311-50-M	Перевезення сміття до 50 км	т	294,484	<u>473,21</u>	<u>473,21</u>	139353	-	<u>139353</u>	-	-
					-	79,55			23426	0,4810	141,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					206642	44921	161721 30809		372,46 185,85
		Разом будівельні роботи, грн.					206642				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					75730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40985				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15523				
		Всього будівельні роботи, грн.					247627				


		Всього по кошторису					247627				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					625,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91253				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03
на Благоустрій ділянки
Благоустрій ділянки

Основа:
креслення (специфікації) № ГП-5

Кошторисна вартість	5382,949 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,73003 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1025,487 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд
Вимірник одиничної вартості	5490,00 М2
Показник одиничної вартості	980,50 грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 2 Пішохідні доріжки,майданчики, вимощення навколо школи -1997 м2, бортовим каменем БР 100.20.8 L=1 133 м									
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	19,97	<u>3809,31</u> 446,22	<u>3363,09</u> 1304,19	76072	8911	<u>67161</u> 26045	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>73,89</u> 163,91
2	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 1997*0,1	100м3	1,997	<u>90148,36</u> 3228,68	<u>7984,78</u> 2118,56	180026	6448	<u>15946</u> 4231	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>51,92</u> 22,74
3	KБ27-29-1 H2=H5=1,15	Армування шарів покриття геотекстилем H2=1,15 H5=1,15	1000 м2	1,997	<u>20842,34</u> 338,12	<u>-</u> -	41622	675	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>5,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню (Щебінь із природного каменю фракції 20-40 мм)	100м2	19,97	<u>25766,06</u> 5756,18	<u>2075,56</u> 667,36	514548	114951	<u>41449</u> 13327	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>876,08</u> 76,97
5	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	19,97	<u>37156,26</u> 17502,11	<u>257,15</u> 107,55	742011	349517	<u>5135</u> 2148	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>2392,81</u> 13,19
6	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х60 "грейс" кількість: 1997*1,01	м2	2016,97	<u>699,37</u> -	- -	1410608	-	- -	- -	- -
7	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	133	<u>377,32</u> 171,73	- -	50184	22840	- -	1,3200 -	175,56 -
8	К589921-А001 варіант 3	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР100.20.8	шт	133	<u>216,54</u> -	- -	28800	-	- -	- -	- -
9	КР18-12-8	= направляюча тактильна смуга = Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	2,35	<u>3809,31</u> 446,22	<u>3363,09</u> 1304,19	8952	1049	<u>7903</u> 3065	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>8,7</u> 19,29
10	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 235*0,1	100м3	0,235	<u>90148,36</u> 3228,68	<u>7984,78</u> 2118,56	21185	759	<u>1876</u> 498	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>6,11</u> 2,68
11	КБ27-29-1 Н2=Н5=1,15	Армування шарів покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,235	<u>20842,34</u> 338,12	- -	4898	79	- -	2,5530 -	0,6 -
12	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню (Щебінь із природного каменю фракції 20-40 мм)	100м2	2,35	<u>25766,06</u> 5756,18	<u>2075,56</u> 667,36	60550	13527	<u>4878</u> 1568	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>103,09</u> 9,06
13	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	2,35	<u>36458,87</u> 17502,11	<u>257,15</u> 107,55	85678	41130	<u>604</u> 253	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>281,58</u> 1,55
14	& С1426-11785-1 варіант 2	Тактильна плитка бетонна, попереджувальна 400*400*60, ДСТУ ISO 23599:2017 = інформаційна тактильна смуга=	м2	235	<u>2220,25</u> -	- -	521759	-	- -	- -	- -
15	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	0,19	<u>3809,31</u> 446,22	<u>3363,09</u> 1304,19	724	85	<u>639</u> 248	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>0,7</u> 1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 19*0,1	100м3	0,019	<u>90148,36</u> 3228,68	<u>7984,78</u> 2118,56	1713	61	<u>152</u> 40	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,49</u> 0,22
17	КБ27-29-1 Н2=Н5=1,15	Армування шарів покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,019	<u>20842,34</u> 338,12	<u>-</u> -	396	6	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,05</u> -
18	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню (Щебінь із природного каменю фракції 20-40 мм)	100м2	0,19	<u>25766,06</u> 5756,18	<u>2075,56</u> 667,36	4896	1094	<u>394</u> 127	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>8,34</u> 0,73
19	& С1426-11785-1 варіант 2	Тактильна плитка бетонна, попереджувальна 400*400*60, ДСТУ ISO 23599:2017 Тип 3 Майданчики для гімнастики -420 м2 з бортовим каменем БР 100.20.8 L=58 м	м2	19	<u>2220,25</u> -	<u>-</u> -	42185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	4,2	<u>2277,74</u> 446,22	<u>1831,52</u> 706,38	9567	1874	<u>7693</u> 2967	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>15,54</u> 18,64
21	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 420*0,4	100 м3	1,68	<u>11012,64</u> 2791,84	<u>8220,80</u> 3455,35	18501	4690	<u>13811</u> 5805	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>35,41</u> 39,74
22	КБ27-29-1 Н2=Н5=1,15	Армування шарів покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,42	<u>20842,34</u> 338,12	<u>-</u> -	8754	142	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>1,07</u> -
23	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з гранітних відсівів одношарових, товщиною 12 см (проектна Н=10 см)	100м2	4,2	<u>20615,12</u> 977,05	<u>2351,93</u> 730,07	86584	4104	<u>9878</u> 3066	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>31,54</u> 16,75
24	КР18-22-4 Н1=2 (до товщ. 10 см)	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з гранітних відсівів додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 Н1=2	100м2	-4,2	<u>2901,58</u> -	<u>36,83</u> 8,01	-12187	-	<u>-155</u> -34	<u>-</u> 0,0520	<u>-</u> -0,22
25	КР18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щелевув оснoву	м	58	<u>290,90</u> 205,56	<u>-</u> -	16872	11922	<u>-</u> -	<u>1,5800</u> -	<u>91,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	K589921-A001 варіант 3	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР100.20.8 Тип 4 Майданчики для активної гри учнів -625 м2 з бортовим каменем БР 100.20.8 L=187 м	шт	58	<u>216,54</u> -	- -	12559	-	- -	- -	- -
27	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	6,25	<u>2277,74</u> 446,22	<u>1831,52</u> 706,38	14236	2789	<u>11447</u> 4415	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>23,13</u> 27,74
28	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 625*0,05	100м3	0,3125	<u>90148,36</u> 3228,68	<u>7984,78</u> 2118,56	28171	1009	<u>2495</u> 662	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>8,13</u> 3,56
29	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню (Щебінь із природного каменю фракції 5-20 мм)	100м2	6,25	<u>27682,85</u> 5756,18	<u>2075,56</u> 667,36	173018	35976	<u>12972</u> 4171	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>274,19</u> 24,09
30	KP18-47-2 H1=2 (до проектн. товщини 10 см)	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	-6,25	<u>3652,54</u> 257,17	- -	-22828	-1607	- -	1,9600 -	-12,25 -
		H1=2									
31	KБ27-29-1 H2=H5=1,15	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,625	<u>20842,34</u> 338,12	- -	13026	211	- -	2,5530 -	1,6 -
		H2=1,15 H5=1,15									
32	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню (Щебінь із природного каменю фракції 5 мм)	100м2	6,25	<u>27682,85</u> 5756,18	<u>2075,56</u> 667,36	173018	35976	<u>12972</u> 4171	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>274,19</u> 24,09
33	KP18-47-2 H1=7 (до проектн. товщини 5 см)	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	-6,25	<u>12783,90</u> 900,10	- -	-79899	-5626	- -	6,8600 -	-42,88 -
		H1=7									
34	KБ11-41-1 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів із плиток гумових ТМ "Інтератлетіка" 500х500х40	100м2	6,25	<u>9992,58</u> 9973,02	<u>19,56</u> 17,70	62454	62331	<u>123</u> 111	<u>62,8935</u> 0,1149	<u>393,08</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
35	C111-567-K варіант 2	Плитка гумова ТМ "Інтератлетіка" 500x500x40	м2	637,5	<u>566.94</u> -	- -	361424	-	- -	- -	- -
36	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	187	<u>377.32</u> 171,73	- -	70559	32114	- -	1,3200 -	246,84 -
37	K589921- A001 варіант 3	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР100.20.8	шт	187	<u>216.54</u> -	- -	40493	-	- -	- -	- -
38	KP18-12-8	Тип -8 =Майданчик для генератора = Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	0,12	<u>3809.31</u> 446,22	<u>3363.09</u> 1304,19	457	54	<u>403</u> 157	<u>3.7000</u> 8,2080	<u>0.44</u> 0,98
39	KБ27-29-1 H2=H5=1,15	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,012	<u>20842.34</u> 338,12	- -	250	4	- -	2,5530 -	0,03 -
		H2=1,15 H5=1,15									
40	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню (Щебінь із природного каменю фракції 20- 40 мм)	100м2	0,12	<u>25766.06</u> 5756,18	<u>2075.56</u> 667,36	3092	691	<u>249</u> 80	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>5.26</u> 0,46
41	KP18-47-2 H1=8 (до товщ.20 см)	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	0,12	<u>13288.25</u> 1028,69	- -	1595	123	- -	7,8400 -	0,94 -
		H1=8									
42	KP18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	0,12	<u>95752.58</u> 7409,27	<u>4102.28</u> 971,99	11490	889	<u>492</u> 117	<u>54.5200</u> 6,3660	<u>6.54</u> 0,76
43	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття	100м2	0,12	<u>22054.86</u> 286,86	- -	2647	34	- -	2,0600 -	0,25 -
44	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	16	<u>377.32</u> 171,73	- -	6037	2748	- -	1,3200 -	21,12 -
45	K589921- A001 варіант 3	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР100.20.8	шт	16	<u>216.54</u> -	- -	3465	-	- -	- -	- -
		(витіснений ґрунт - автошляхових покриттів)									
46	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1806,32	<u>72.81</u> -	<u>72.81</u> 16,37	131518	-	<u>131518</u> 29569	- 0,0990	- 178,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					4931680	751580	350035 106807		5360.83 648,04
		Разом будівельні роботи, грн.					4931680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3830065				
		всього заробітна плата, грн.					858387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					451269				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					721,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167100				
		Всього будівельні роботи, грн.					5382949				


		Всього по кошторису					5382949				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6730,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1025487				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)

Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-04

на Тіньові навіси

Благоустрій ділянки

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

116,427 тис. грн.
0,23517 тис.люд.год.
34,358 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Тіньовий навіс тип "ДРУЖБА" 1 шт. Перелік нарахувань:												
1	КР1-9-2	Коефіцієнт до об'єму = 1 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 кількість: 11-5,79	100 м3	0,0521	<u>7252,19</u> 313,52	<u>6934,58</u> 2227,12	378	16	<u>361</u> 116	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>0,13</u> 0,62			
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0579	<u>36288,54</u> 36288,54	<u>-</u> -	2101	2101	<u>-</u> -	300,9000 -	17,42 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 11-0,81-4,4	100м3	0,0579	<u>17473,26</u> 17473,26	- -	1012	1012	<u>-</u> -	150,4500	8,71
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,5965	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	626	-	<u>626</u> 141	- 0,0990	- 0,85
5	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти (пісок) кількість: 10,2*4,2*0,2	100 м3	0,08568	<u>146976,35</u> 67021,26	<u>3357,91</u> 1454,86	12593	5742	<u>288</u> 125	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>43,36</u> 0,76
6	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 10,2*4,2*0,15	м3	6,426	<u>3270,40</u> 728,42	<u>581,46</u> 237,73	21016	4681	<u>3736</u> 1528	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>35,34</u> 10,32
7	КБ6-3-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 10,2*4,2*0,2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,08568	<u>533612,46</u> 73482,30	<u>25211,80</u> 12145,30	45720	6296	<u>2160</u> 1041	<u>534,1060</u> 64,2166	<u>45,76</u> 5,5
8	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою кількість: 10,2*4,2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,4284	<u>2657,14</u> 2357,07	<u>110,82</u> 100,32	1138	1010	<u>47</u> 43	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>7,98</u> 0,28
9	С111-870 варіант 2	Сітка дротяна армуюча А400 200х200х10 кількість: 42,84*1,1	м2	47,124	<u>152,18</u> -	- -	7171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ38-1-5	Монтаж тінювого навісу	шт	1	<u>9571,60</u> 4566,72	<u>1192,67</u> 389,72	9572	4567	<u>1193</u> 390	<u>32,0000</u> 2,1956	<u>32</u> 2,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					101327	25425	<u>8411</u> 3384		<u>190,7</u> 20,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					101327				

		Всього по розділу 1					116427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					101327	25425	8411 3384		190,7 20,53
		Разом будівельні роботи, грн.					101327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67491				
		всього заробітна плата, грн.					28809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15100				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5549				
		Всього будівельні роботи, грн.					116427				


		Всього по кошторису					116427				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					235,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34358				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-05

Придбання тіньового навісу
Благоустрій ділянки

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 148,356 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2108-104 варіант 5	Тіньовий навіс "ДРУЖБА"	шт	1	142750,00	142750
		Разом				142750
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5606
		Всього по кошторису				148356

Склав _____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-06
на Постамент урочистих подій
Благоустрій ділянки

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

471,962 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,73673 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

117,917 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,15	<u>7252,19</u> 313,52	<u>6934,58</u> 2227,12	1088	47	<u>1040</u> 334	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>0,38</u> 1,79
2	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,05	<u>43546,25</u> 43546,25	<u>-</u> -	2177	2177	<u>-</u> -	361,0800 -	18,05 -
3	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,05	<u>20912,04</u> 20912,04	<u>-</u> -	1046	1046	<u>-</u> -	173,4000 -	8,67 -
4	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	24,75	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	1802	-	<u>1802</u> 405	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 2,45
5	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем кількість: 8,2*3,2	100м2	0,2624	<u>6948,67</u> 1208,63	<u>512,35</u> 193,14	1823	317	<u>134</u> 51	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>2,44</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки кількість: 8,2*3,2*0,1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,02624	<u>438506,60</u> 21926,55	<u>2343,12</u> 1188,26	11506	575	<u>61</u> 31	<u>173,3050</u> 7,0890	<u>4,55</u> 0,19
7	КБ6-1-16 Н2,3,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,15	<u>477412,46</u> 39460,90	<u>14607,07</u> 6258,04	71612	5919	<u>2191</u> 939	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>43,02</u> 5,64
8	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,2	<u>28649,01</u> -	<u>-</u> -	34379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	1,5	<u>32554,85</u> 21771,57	<u>8857,75</u> 1896,09	48832	32657	<u>13287</u> 2844	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>218,4</u> 15,21
10	С1115-2417 варіант 2	Труба профільна 60х60х4мм кількість: 1,5*1,032	т	1,548	<u>34761,00</u> -	<u>-</u> -	53810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	1,5	<u>15818,93</u> 11597,63	<u>3350,54</u> 784,59	23728	17396	<u>5026</u> 1177	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>103,79</u> 6,18
12	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 2,48*25 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,62	<u>1739,47</u> 909,09	<u>111,26</u> 12,30	1078	564	<u>69</u> 8	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>3,41</u> 0,05
13	КБ13-26-6 К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: 2,48*25 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,62	<u>7684,89</u> 1358,39	<u>164,16</u> 27,56	4765	842	<u>102</u> 17	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>5,16</u> 0,11
14	КБ12-12-1 К=1,15	Улаштування фальцевої покрівлі Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,5	<u>20190,23</u> 18989,51	<u>751,52</u> 289,59	10095	9495	<u>376</u> 145	<u>143,3820</u> 1,6991	<u>71,69</u> 0,85
15	С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт кількість: 0,05*0,05*16,0	м3	0,04	<u>8684,18</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,79	<u>9416,31</u> -	- -	7439	-	- -	- -	- -
17	KP20-21-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	м3	0,79	<u>1849,76</u> 425,37	- -	1461	336	- -	3,1300	2,47 -
18	& C111-34-2 варіант 3	Фальцева покрівля Ruukki Classic D Silence Pural matt 505mm кількість: 50*1,04	м2	52	<u>731,33</u> -	- -	38029	-	- -	- -	- -
19	C111-1858 варіант 1	Клямери покрівельні для фальцевої покрівлі кількість: 9*50	1000шт	0,45	<u>19788,00</u> -	- -	8905	-	- -	- -	- -
20	& C111- 1477-13-2Э варіант 3	Шурупи самонарізні 4,9 x 27 мм кількість: 50,0*6,12	шт	306	<u>0,85</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
21	& C111- 1477-14 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,5*70 кількість: 50,0*1,09	шт	54,5	<u>0,44</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
22	& C111- 1477-15 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2*35 кількість: 50,0*4,49	шт	224,5	<u>0,27</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
23	& C111-196- 4-С варіант 1	Герметик кількість: 50,0*0,022	шт	1,1	<u>261,72</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
24	& C1-565- 100 варіант 1	Фарба аерозольна кількість: 50*0,022	шт	1,1	<u>114,00</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
25	& C114-98-1 варіант 11	Крапельник - карнизна планка	м	22	<u>178,50</u> -	- -	3927	-	- -	- -	- -
26	& C114-98-1 варіант 12	Планка примикання вертикальна	м	22	<u>101,45</u> -	- -	2232	-	- -	- -	- -
27	& C114-98-1 варіант 13	Планка вітрова	м	27	<u>52,73</u> -	- -	1424	-	- -	- -	- -
28	KP4-17-7	Улаштування підшивки софітом	100 м2	0,24	<u>5914,78</u> 5723,76	<u>43,46</u> 39,34	1420	1374	<u>10</u> 9	<u>45,2400</u> 0,2553	<u>10,86</u> 0,06
29	& C111- 1797-1-С варіант 3	Софіт Rainway	м2	60	<u>269,21</u> -	- -	16153	-	- -	- -	- -
30	& C114-98-1 варіант 15	J профіль направляючий для софіта	м	33	<u>72,13</u> -	- -	2380	-	- -	- -	- -
31	& C114-98-1 варіант 14	J профіль фаска для софіта	м	33	<u>96,92</u> -	- -	3198	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C126-910 варіант 3	Профіль з'єднувальний Н-подібний	шт	8	<u>554,13</u> -	- -	4433	-	- -	- -	- -
		*****ЦОКОЛЬ- вище відмощення -30,0 м2									
33	KP20-19-1	Грунтування стін	100м2	0,3	<u>1309,01</u> 1300,56	- -	393	390	- -	9,5700 -	2,87 -
34	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,3	<u>45867,46</u> 45482,01	<u>289,09</u> 261,71	13760	13645	<u>87</u> 79	<u>271,3400</u> 1,6983	<u>81,4</u> 0,51
35	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова Fast Granit (тонована) кількість: 280*0,30	кг	84	<u>156,66</u> -	- -	13159	-	- -	- -	- -
36	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриття пастаменту з керамогранітних плиток (протиковзних) на розчині із сухої клеючої суміші типу Ceresit CM 12, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,25	<u>28767,08</u> 27389,70	<u>78,23</u> 70,81	7192	6847	<u>20</u> 18	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>47,42</u> 0,11
37	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 кількість: 25*5,20	кг	130	<u>11,31</u> -	- -	1470	-	- -	- -	- -
38	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 25*0,454	кг	11,35	<u>67,38</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
39	C111-283 варіант 7	Плитки типу "ГРЕС", (протиковзні, морозостійкі) кількість: 25*1,02	м2	25,5	<u>967,89</u> -	- -	24681	-	- -	- -	- -
40	& C111-243- 1	Хрестики для плитки	шт	180,5	<u>0,22</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					421307	93627	<u>24205</u> 6057		<u>624,58</u> 33,48
		Разом будівельні роботи, грн.					421307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303475				
		всього заробітна плата, грн.					99684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					471962				


		Всього по кошторису					471962				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					736,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					117917				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03


на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об'єкта	390,496 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18370 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	167,821 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	M2
Будівельні обсяги	5545,000 M2

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на Озеленення (згідно відкоригуваного проекту)	390,496	-	390,496	1,18370	167,821	0,070
-	-	Всього:	390,496	-	390,496	1,18370	167,821	0,070

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Тарас РУДИЙ

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	Озеленення (згідно відкоригованого проекту)	<u>1,05003</u> 139,042	<u>-</u> -	<u>0,03793</u> 6,593	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,08796</u> 145,635	<u>0,09574</u> 22,186	<u>1,18370</u> 167,821
-	Разом :	<u>1,05003</u> 139,042	<u>-</u> -	<u>0,03793</u> 6,593	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,08796</u> 145,635	<u>0,09574</u> 22,186	<u>1,18370</u> 167,821

Склав



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на Озеленення (згідно відкоригованого проекту)
Озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № ГП-5,6

Кошторисна вартість	390,496 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,1837 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	167,821 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0 розряд
Вимірник одиничної вартості	5545,00 М2
Показник одиничної вартості	70,42 грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-83-6	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м в природному ґрунті кількість: 21+10	10 ям	3,1	<u>7566,44</u> 7566,44	- -	23456	23456	- -	62,7400 -	194,49 -
2	КР18-85-6	Садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м автокраном кількість: 21+10	10шт	3,1	<u>11905,18</u> 7797,22	<u>3346,70</u> 982,94	36906	24171	<u>10375</u> 3047	<u>53,3800</u> 5,5294	<u>165,48</u> 17,14
3	& С1429-102-Я варіант 3	Ялина звичайна з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6 м, висотою 0,5м	шт	21	<u>825,58</u> -	- -	17337	-	- -	- -	- -
4	& С1429-100-С варіант 3	Сосна кримська з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6 м, висотою 1,5 м	шт	10	<u>2568,07</u> -	- -	25681	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР18-81-6	Підготовка механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,6 м в природному ґрунті	10 ям	1,8	<u>3535,72</u> 2717,12	<u>818,60</u> 319,52	6364	4891	<u>1473</u> 575	<u>22,5300</u> 2,0150	<u>40,55</u> 3,63
6	КБ47-9-6	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	1,8	<u>10426,63</u> 6780,57	<u>2884,80</u> 885,84	18768	12205	<u>5193</u> 1595	<u>46,4200</u> 4,9700	<u>83,56</u> 8,95
7	С1429-102 варіант 2	Туя західна" Смарагд" з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6 м,висотою 0,5-0,6м	шт	18	<u>570,58</u> -	<u>-</u> -	10270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР18-90-1	Підготовка механізованим способом нестандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи в природному ґрунті кількість: 0,1*(21+165)	10 м3 ям	1,86	<u>5940,81</u> 4286,12	<u>1654,69</u> 577,50	11050	7972	<u>3078</u> 1074	<u>35,5400</u> 3,4453	<u>66,1</u> 6,41
9	КР18-91-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	18,6	<u>446,18</u> 417,75	<u>-</u> -	8299	7770	<u>-</u> -	<u>3,0000</u> -	<u>55,8</u> -
10	С1429-60 варіант 1	Ялівець козацький "Рокері Джем	шт	165	<u>166,47</u> -	<u>-</u> -	27468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С1429-60 варіант 3	Ялівець горизонтальний "Блю Чіп"	шт	21	<u>111,22</u> -	<u>-</u> -	2336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР18-94-1	Садіння кущів-саджанців в живу однорядну огорожу та з рослин, що в'ються кількість: R2(769/3)	10м	25,633	<u>1064,89</u> 1015,13	<u>-</u> -	27296	26021	<u>-</u> -	<u>7,2900</u> -	<u>186,86</u> -
13	С1429-82 варіант 1	Саджанці кизильника	шт	769	<u>64,47</u> -	<u>-</u> -	49577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР18-97-1	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом без внесення рослинної землі	100м2	15,3	<u>940,62</u> 884,00	<u>56,62</u> 19,76	14391	13525	<u>866</u> 302	<u>7,3300</u> 0,1179	<u>112,15</u> 1,8
15	КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	15,3	<u>2768,80</u> 1243,87	<u>-</u> -	42363	19031	<u>-</u> -	<u>9,4800</u> -	<u>145,04</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					321562	139042	<u>20985</u> 6593		<u>1050,03</u> 37,93
		Разом будівельні роботи, грн.					321562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161535				
		всього заробітна плата, грн.					145635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68934				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22186				
		Всього будівельні роботи, грн.					390496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					390496				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1183,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					167821				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : МАФи

Кошторисна вартість об’єкта	2397,624 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,96297 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	294,677 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-04-01	на придбання устаткування придбання малих архітектерних форм	0,804	1936,352	1937,156	-	-	-
2	07-04-02	на влаштування МАФ	460,468	-	460,468	1,96297	294,677	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	461,272	1936,352	2397,624	1,96297	294,677	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	придбання устаткування придбання малих архітектерних форм	— — -	— — -	— — -	— — -	— — -	— — -	— — -	— — -
07-04-02	влаштування МАФ	<u>0.49882</u> 68,826	<u>1.20780</u> 172,366	<u>0.08875</u> 14,838	<u>0.00278</u> 0,459	— -	<u>1.79815</u> 256,489	<u>0.16482</u> 38,188	<u>1.96297</u> 294,677
-	Разом :	<u>0.49882</u> 68,826	<u>1.20780</u> 172,366	<u>0.08875</u> 14,838	<u>0.00278</u> 0,459	— -	<u>1.79815</u> 256,489	<u>0.16482</u> 38,188	<u>1.96297</u> 294,677

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-04-01
придбання малих архітектурних форм
МАФи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1937,156 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		==ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНА ЗОНА==				
1	& 550101-145-1 варіант 2	Ворота футбольні	шт	2	8333,30	16667
2	& 550101-1-1 варіант 1	Стенд баскетбольний ТМ "Інтер Атлетика" УТ 408.1-01 шкільний вуличний	шт	2	31416,67	62833
3	& 550101-145-В варіант 2	Волейбольний стенд УТ 401 ТМ "Інтер Атлетика"	шт	2	11166,67	22333
4	& 550101-145-ВС варіант 3	Вишка судді	шт	1	12083,33	12083
5	550101-190 варіант 3	Сітка волейбольна зі стійками	шт	1	14250,00	14250
6	& 550101-145-Ф варіант 1	Ворота гандбольні УТ 600 ТМ "Інтер Атлетика"	шт	2	14950,00	29900
7	550101-190 варіант 2	Сітка ручного м'яча	шт	2	2808,33	5617
8	& 550101-145-1Т варіант 1	Ворота тренувальні УТ 603 ТМ "Інтер Атлетика"	шт	2	10500,00	21000
9	& 550101-31-1 варіант 1	Сітка для перехоплення м'ячів кількість: 80*6	м2	480	175,00	84000

1	2	3	4	5	6	7
10	& 550101-86-1 варіант 1	Стійки для кріплення сітки	шт	26	2876,63	74792
11	& 550101-87-1 варіант 2	Тренажер для м'язів стегна SE142	шт	1	25250,00	25250
12	& 550101-87-2 варіант 2	Тренажер лижник SE 141T	шт	1	25000,00	25000
13	& 550101-87-3 варіант 1	Тренажер для преса SE 140	шт	1	16250,00	16250
14	& 550101-87-4 варіант 2	Тренажер орбітрек SE116	шт	1	19583,33	19583
15	& 550101-87-5 варіант 2	Тренажер твістер SE114	шт	1	26583,33	26583
16	& 550101-87-6 варіант 2	Тренажер м'язів плечового пояса SE107	шт	1	16166,67	16167
17	& 550101-87-7 варіант 2	Тренажер для сідничних,привідних і відвідних м'язів SE104	шт	1	18416,67	18417
18	& 550101-87-8 варіант 1	Тренажер преса анатомічний SL106	шт	1	9858,33	9858
19	& 550101-87-9 варіант 2	Жим сидячи від грудей SE101-102	шт	1	23083,33	23083
20	& 550101-87-10 варіант 1	Маятник SE204	шт	1	11375,00	11375
21	& 550101-142-1Л варіант 2	Лабіринт S 780	шт	1	14791,67	14792
22	& 550101-135-1 варіант 1	Дошка відштовхувальна	шт	1	15880,00	15880
23	& 550101-144-1-18 варіант 1	Сходи-місток SE704	шт	1	5470,83	5471
24	& 550101-72-1 варіант 1	Колода дерев'яна SE701	шт	1	5070,80	5071
25	& 550101-142-1P варіант 1	Гімнастичний комплекс "Ростішка" S713	шт	1	43550,00	43550
26	& 550101-34-1 варіант 2	Турнік подвійний S710.1	шт	1	13250,00	13250
27	& 550101-34-2-12 варіант 1	Бруси класичні УТ 110.2	шт	1	11916,67	11917

1	2	3	4	5	6	7
28	& 550101-29-3 варіант 1	Рукохід УТ 111	шт	1	16033,30	16033
29	& 550101-121- 1-15 варіант 2	Лавка гімнастична УТ 211	шт	1	3750,00	3750
30	& 550101-29-2 варіант 2	Ліана S705	шт	3	3900,00	11700
31	& 550101-121- 1K варіант 1	Колода дерев'яна зігнута S702	шт	1	8070,83	8071
32	& 550101-142- 4 варіант 2	Спортивний комплекс S 831.8	шт	1	46500,00	46500
33	& 550101-145- 1Ш варіант 1	Шведська стінка MF1.11	шт	4	8341,67	33367
34	& 550101-144- 1K варіант 2	Лавка "Квадрат" LP004	шт	4	3916,67	15667
35	& 241996- 15038-1 варіант 3	Урна LP 206	шт	10	3500,00	35000
36	& 550101-142- 5 варіант 1	Ігровий комплекс"Ранчо-2" P801.1Б	шт	1	70416,67	70417
37	& 550101-29-4 варіант 2	Карусель ТЕ 211	шт	1	22750,00	22750
38	& 550101-33-1 варіант 1	Гойдалка-баланс ТЕ 210	шт	2	5958,33	11917
39	& 550101-142- 6 варіант 1	Ігровий комплекс"Цитадель" P801.1Б	шт	1	442750,00	442750
40	& 550101-33-2 варіант 2	Карусель-балансир ТЕ 223.4	шт	1	41166,67	41167
41	& 550101-135- 2 варіант 1	Гойдалки подвійна на ланцюгах ТЕ 407	шт	2	15491,67	30983
42	& 550101-144- 2-1A варіант 2	Лавка S722.1	шт	4	3250,00	13000

1	2	3	4	5	6	7
43	& 550101-142-7 варіант 1	Ігровий гімнастичний комплекс LK 150.4	шт	1	130000,00	130000
44	& 550101-144-4-1Б варіант 2	Лавка "Lasec-3" LP014.2	шт	8	4683,33	37467
45	& 550101-144-5-1В варіант 1	Лавка кільцева LP 034	шт	2	93058,33	186117
46	& 550101-77-3 варіант 2	Щогла для підняття державного прапора .Флагшток Супер СтандартАртикул: 111225 Н=6м	шт	1	15658,33	15658
47	550101-77 варіант 1	Флагшток (маса=31,5кг)	шт	1	11389,00	11389
48	2406-14026 варіант 2	Контейнеро для відходів	шт	3	7475,00	22425
49	& 1517-1583-2-1 варіант 2	Навіс над контейнерами п/відходів	шт	1	12083,33	12083
		Разом				1863183
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	114849	0,007	73169 804
		Всього вартість устаткування				1936352
		Всього вартість будівельних робіт				804
		Всього по кошторису				1937156


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-02
на влаштування МАФ
МАФи

Основа:
креслення (специфікації) № ГП1-9

Кошторисна вартість 460,468 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,96297 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 294,677 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>66016,44</u>	-	7922	7922	-	547,4000	65,69
					66016,44	-			-	-	-
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,06	<u>20912,04</u>	-	1255	1255	-	173,4000	10,4
					20912,04	-			-	-	-
3	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,06	<u>22142,16</u>	-	1329	1329	-	183,6000	11,02
		кількість: 12-6			22142,16	-			-	-	-
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	9,9	<u>72,81</u>	<u>72,81</u>	721	-	<u>721</u>	-	-
					-	16,37			162	0,0990	0,98
5	КБ6-1-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,013	<u>418974,48</u>	<u>4053,52</u>	5447	285	<u>53</u>	<u>173,3050</u>	<u>2,25</u>
					21926,55	2055,66			27	12,2637	0,16
		Н2=1,15 Н5=1,15									
6	КБ6-1-2 Н2=Н5=1,15	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,047	<u>507347,00</u>	<u>16021,56</u>	23845	3681	<u>753</u>	<u>569,2500</u>	<u>26,75</u>
					78317,42	8114,36			381	48,4245	2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
7	КМ38-1-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т (ліана,гойдалка,лавка,колода)	шт	9	<u>2611,09</u> 2497,43	<u>113,66</u> 55,22	23500	22477	<u>1023</u> 497	<u>17,5000</u> 0,3780	<u>157,5</u> 3,4
8	КМ38-1-2	Монтаж устаткування МАФ без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т(вишка судді,маятник, сходи місток,колода,ш/стінка,лавка,, флашток, стійки)	шт	12	<u>2639,63</u> 2525,97	<u>113,66</u> 55,22	31676	30312	<u>1364</u> 663	<u>17,7000</u> 0,3780	<u>212,4</u> 4,54
9	КМ38-1-3	Монтаж устаткування МАФ без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (гойдалка,рукохід , ліана)	шт	31	<u>2829,58</u> 2640,14	<u>189,44</u> 92,03	87717	81844	<u>5873</u> 2853	<u>18,5000</u> 0,6300	<u>573,5</u> 19,53
10	КМ38-1-4	Монтаж устаткування МАФ без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т(комплекс)	шт	10	<u>3000,83</u> 2811,39	<u>189,44</u> 92,03	30008	28114	<u>1894</u> 920	<u>19,7000</u> 0,6300	<u>197</u> 6,3
11	КМ38-1-5	Монтаж устаткування МАФ без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т (комплекс)	шт	1	<u>4756,16</u> 4566,72	<u>189,44</u> 92,03	4756	4567	<u>189</u> 92	<u>32,0000</u> 0,6300	<u>32</u> 0,63
12	КБ6-3-1 H2=H5=1,15	Щогла для державного прапора Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0035	<u>512508,16</u> 73482,30	<u>25211,80</u> 12145,30	1794	257	<u>88</u> 43	<u>534,1060</u> 64,2166	<u>1,87</u> 0,22
		H2=1,15 H5=1,15									
13	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,35	<u>3616,08</u> -	<u>-</u> -	1266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ9-23-2 тех.ч. п.1.3.2 к=1,1	Монтаж щогли державного прапора.	1т	0,013	<u>17572,93</u> 13202,96	<u>3956,73</u> 1678,56	228	172	<u>51</u> 22	<u>97,1520</u> 9,1258	<u>1,26</u> 0,12
		H2=1,1 H3=1,1									
		Розділ 1. лава радіальна									
15	КМ38-1-2	Монтаж на відкритій площадці лави радіусної зі спинкою	шт	2	<u>3980,69</u> 2525,97	<u>263,10</u> 62,78	7961	5052	<u>526</u> 126	<u>17,7000</u> 0,4284	<u>35,4</u> 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ46-25-1	=установка хімічних анкерів= Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,12	<u>15652,66</u> 8816,49	<u>5130,30</u> 4507,57	1878	1058	<u>616</u> 541	<u>55,6000</u> 31,9574	<u>6,67</u> 3,83
17	КБ6-11-1 H2=H5=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м кількість: 0,00003*12 H2=1,15 H5=1,15	1 м	0,00036	<u>54418,21</u> 54059,93	<u>358,28</u> 135,92	20	19	<u>1</u> -	<u>383,2950</u> 0,7073	<u>0,14</u> -
18	C1545-291 варіант 2	Шпилька M8x110 DIN 976 8.8	комплект	12	<u>7,81</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1550-26 варіант 1	Анкер хімічний Соудал MVIS superfix = ЯМА ДЛЯ СТРИБКІВ = -----	балон	12	<u>177,76</u> -	<u>-</u> -	2133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,11	<u>7252,19</u> 313,52	<u>6934,58</u> 2227,12	798	34	<u>763</u> 245	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>0,28</u> 1,31
21	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	18,15	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	1322	-	<u>1322</u> 297	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 1,8
22	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,035	<u>36288,54</u> 36288,54	<u>-</u> -	1270	1270	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>10,53</u> -
23	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,035	<u>20912,04</u> 20912,04	<u>-</u> -	732	732	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>6,07</u> -
24	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0165	<u>610664,02</u> 148179,16	<u>35808,25</u> 16346,07	10076	2445	<u>591</u> 270	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>17,77</u> 1,62
25	C124-65-П варіант 1	Армуюча сітка, клас А400, діаметр 10 мм	м2	11	<u>65,36</u> -	<u>-</u> -	719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із природнього щебеню	100м2	0,18	<u>25766,06</u> 5756,18	<u>2075,56</u> 667,36	4638	1036	<u>374</u> 120	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>7,9</u> 0,69
27	КР18-47-2 H1=3 (до товщ. 15 см)	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	0,18	<u>1661,04</u> 128,59	<u>-</u> -	299	23	<u>-</u> -	<u>0,9800</u> -	<u>0,18</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ27-29-1 Н2=Н5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,018	<u>338,12</u> 338,12	- -	6	6	- -	2,5530 -	0,05 -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
29	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 кількість: 18*1,034	м2	18,612	<u>42,98</u> -	- -	800	-	- -	- -	- -
30	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти(Засипка ями піском)	100 м3	0,054	<u>146976,35</u> 67021,26	<u>3357,91</u> 1454,86	7937	3619	<u>181</u> 79	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>27,33</u> 0,48
31	КБ11-40-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування обшивки борту килимовою гумою	100м2	0,072	<u>10753,12</u> 10137,25	- -	774	730	- -	71,8750 -	5,18 -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
32	С114-100 варіант 2	Гума листова атмосферостійка EPDM, 50мм	м2	7,2	<u>1326,19</u> -	- -	9549	-	- -	- -	- -
33	КБ7-24-9 Н2=Н5=1,15	= ОБМЕЖУВАЛЬНА СІТКА ФУТБОЛЬНА= Установлення обмежувачої сітки футбольного поля по металевих стовпах на футбольному полі	100м	0,8	<u>85667,82</u> 53691,78	<u>26405,76</u> 9948,34	68534	42953	<u>21125</u> 7959	<u>371,8525</u> 53,4721	<u>297,48</u> 42,78
		Н2=1,15 Н5=1,15									
34	С111-1630 варіант 1	Шнур для натягування сітки кількість: 82*2	м	164	<u>3,91</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					120181	58977	<u>25499</u> 9637		<u>414,98</u> 53,37
		Разом будівельні роботи, грн.					120181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35705				
		всього заробітна плата, грн.					68614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12678				
		Всього будівельні роботи, грн.					155279				

		Всього по розділу 1					155279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					341645	241192	37508 15297		1706,62 91,53
		Разом будівельні роботи, грн.					341645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62945				
		всього заробітна плата, грн.					256489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					164,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38188				
		Всього будівельні роботи, грн.					460468				


		Всього по кошторису					460468				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1962,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					294677				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05


на будівництво : Огорожа

Кошторисна вартість об'єкта	3157,599 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,55166 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	575,572 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.


№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-05-01_+	на Огорожа	3157,599	-	3157,599	3,55166	575,572	-
-	-	Всього:	3157,599	-	3157,599	3,55166	575,572	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Тарас РУДИЙ

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-05-01_+	Огорожа	<u>2,42975</u> 350,917	<u>-</u> -	<u>0,74137</u> 136,476	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,17112</u> 487,393	<u>0,38054</u> 88,179	<u>3,55166</u> 575,572
-	Разом :	<u>2,42975</u> 350,917	<u>-</u> -	<u>0,74137</u> 136,476	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,17112</u> 487,393	<u>0,38054</u> 88,179	<u>3,55166</u> 575,572

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01_+
на Огорожа
Огорожа**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3157,599 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,55166 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

575,572 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-24-12 H2=H5=1,15	==Огорожа "ДЕКО"==Паркан із секцій "ДЕКО" 2000x2500 мм, модель В Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м кількість: 72-6 H2=1,15 H5=1,15	100м	0,66	<u>71867,41</u> 36734,44	<u>29505,45</u> 11104,96	47432	24245	<u>19474</u> 7329	<u>248,4575</u> 59,4949	<u>163,98</u> 39,27
2	К589321- Л014 варіант 2	Стовпчики EL 80x60x2 для огорожі металеві висотою 2,50м	шт	22	<u>875,55</u> -	- -	19262	-	- -	- -	- -
3	& C121-233- 1 варіант 1	Металева секційна огорожа з секцій "Деко" 2000x2500 мод. В кількість: R0(124,74/2/2,5)	шт	25	<u>5456,96</u> -	- -	136424	-	- -	- -	- -
4	C113-1885 варіант 3	Кріплення "ДЕКО" кількість: 5*223+2*4+2*2	шт	1127	<u>38,80</u> -	- -	43728	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ7-25-1 H2=H5=1,15	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,02	<u>702752,75</u> 450446,44	<u>146851,48</u> 56063,48	14055	9009	<u>2937</u> 1121	<u>2968,1500</u> 310,1127	<u>59,36</u> 6,2
		H2=1,15 H5=1,15									
6	& C121-253- В варіант 3	Ворота "ДЕКО" 2000x3000, модель В (11серія)	шт	2	<u>30419,37</u> -	- -	60839	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Металевий паркан ТЕХНО- СПОРТ									
		Волейбольний майданчик - огорожа 66 м H=3 м									
		Гандбольний майданчик - огорожа 130 м H=3 м									
7	КБ7-24-12 H2=H5=1,15	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 3,0 м кількість: 66+130	100м	1,96	<u>71643,49</u> 36734,44	<u>29505,45</u> 11104,96	140421	72000	<u>57831</u> 21766	<u>248,4575</u> 59,4949	<u>486,98</u> 116,61
		H2=1,15 H5=1,15									
8	& C121-585- 1 варіант 3	Огорожа Спорт "класик" H=3 м	м	196	<u>1346,76</u> -	- -	263965	-	- -	- -	- -
9	К589321- Л014 варіант 1	Стовпчики EL 80x60x2 для огорожі металеві висотою 4,0 м	шт	65	<u>1386,82</u> -	- -	90143	-	- -	- -	- -
10	C113-1885 варіант 4	Фіксатори огорожи кількість: 9*65	шт	585	<u>18,79</u> -	- -	10992	-	- -	- -	- -
11	КБ7-25-8 H2=H5=1,15	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,02	<u>225070,87</u> 201714,97	<u>5737,46</u> 2101,78	4501	4034	<u>115</u> 42	<u>1308,9875</u> 14,0329	<u>26,18</u> 0,28
		H2=1,15 H5=1,15									
12	C121-253 варіант 1	Металева хвіртка "Класик" в огорожі (2, 03x1,0) Баскетбольний майданчик - огорожа 92 м H=4 м	шт	2	<u>8169,57</u> -	- -	16339	-	- -	- -	- -
13	КБ7-24-12 H2=H5=1,15	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 4,0 м	100м	0,92	<u>71643,49</u> 36734,44	<u>29505,45</u> 11104,96	65912	33796	<u>27145</u> 10217	<u>248,4575</u> 59,4949	<u>228,58</u> 54,74

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С121-253-В варіант 2	ВОРОТА РОЗПАШНІ ЕКО 200Х50ММ 4ММ/4ММ 2,00М/3,00М ОЦ.+ПП В СІТКА ЗАХІД	шт	1	<u>14653,52</u> -	- -	14654	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1033099	148566	<u>102460</u> 38576		<u>1007,62</u> 206,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1033099 782073 187142 94387 145,75 33774 1127486				

		Всього по розділу 1					1127486				
		Розділ 2. Паркан з набірних бетонних плит Н=2 м (500х2000х4)									
25	КБ7-24-2 Н2=Н5=1,15	Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною до 3 м	100м	6,2	<u>57787,27</u> 18153,68	<u>37311,23</u> 14354,20	358281	112553	<u>231330</u> 88996	<u>131,9500</u> 78,4253	<u>818,09</u> 486,24
26	КБ6-1-2 Н2=Н5=1,15	Обетонування стовпів огорожі кількість: 0,018*311	100м3	0,05598	<u>507347,00</u> 78317,42	<u>16021,56</u> 8114,36	28401	4384	<u>897</u> 454	<u>569,2500</u> 48,4245	<u>31,87</u> 2,71
		Н2=1,15 Н5=1,15									
27	К589321-Л010 варіант 1	Стовпчики для огорожі залізобетонні кількість: 620/2	шт	310	<u>361,51</u> -	- -	112068	-	- -	- -	- -
28	& К589321-Л030-1 варіант 1	Панелі для огорожі європаркан під бут	шт	2480	<u>317,83</u> -	- -	788218	-	- -	- -	- -
29	КР12-28-1	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 1 раз з землі та риштувань	100м2	0,01	<u>4291,19</u> 2102,39	- -	43	21	- -	14,0600 -	0,14 -
30	КР12-28-1	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 1 раз з землі та риштувань (фарбування паркану)	100м2	24,8	<u>2109,72</u> 2102,39	- -	52321	52139	- -	14,0600 -	348,69 -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C1-11-2016-2 варіант 1	Сарапол Amphibolin акрилатная краска кількість: 0,125*2480	л	310	<u>700,89</u> -	- -	217276	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1556608	169097	<u>232227</u> 89450		<u>1198,79</u> 488,95
		Разом будівельні роботи, грн.					1556608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1155284				
		всього заробітна плата, грн.					258547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					202,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46930				
		Всього будівельні роботи, грн.					1687416				

		Всього по розділу 2					1687416				
		Разом прямі витрати по кошторису					2911447	350917	<u>357098</u> 136476		<u>2429,75</u> 741,37
		Разом будівельні роботи, грн.					2911447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2203432				
		всього заробітна плата, грн.					487393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					246152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					380,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88179				
		Всього будівельні роботи, грн.					3157599				

		Всього по кошторису					3157599				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3551,66				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					575572				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06


на будівництво : Спортивне ядро

Кошторисна вартість об'єкта14568,090 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість18,99514 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата2785,508 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-06-01	на Покриття спортивних бігових доріжок, сектора для стрибків	8932,814	-	8932,814	14,99025	2153,597	-
2	07-06-02	на Покриття футбольного поля синтетичною травою	5635,276	-	5635,276	4,00489	631,911	-
-	-	Всього:	14568,09	-	14568,09	18,99514	2785,508	-


Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Тарас РУДИЙ

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-06-01	Покриття спортивних бігових доріжок, сектора для стрибків	<u>12,10338</u> 1581,097	- -	<u>1,04873</u> 161,959	<u>0,23179</u> 38,328	- -	<u>13,38390</u> 1781,384	<u>1,60635</u> 372,213	<u>14,99025</u> 2153,597
07-06-02	Покриття футбольного поля синтетичною травою	<u>2,84820</u> 403,654	- -	<u>0,48644</u> 88,934	<u>0,24078</u> 39,813	- -	<u>3,57542</u> 532,401	<u>0,42947</u> 99,51	<u>4,00489</u> 631,911
-	Разом :	<u>14,95158</u> 1984,751	- -	<u>1,53517</u> 250,893	<u>0,47257</u> 78,141	- -	<u>16,95932</u> 2313,785	<u>2,03582</u> 471,723	<u>18,99514</u> 2785,508

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування)

Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01
на Покриття спортивних бігових доріжок, сектора для стрибків
Спортивне ядро

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8932,814 тис. грн.
14,99025 тис.люд.год.
2153,597 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Наливне поліуретанове покриття TETRAPUR ENZ II TYPE- 0,013м									

1	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм кількість: 537+174+492+415+945+275	100м2	28,38	<u>3809,31</u> 446,22	<u>3363,09</u> 1304,19	108108	12664	<u>95444</u> 37013	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>105,01</u> 232,94
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2341,35	<u>72,81</u> -	<u>72,81</u> 16,37	170474	-	<u>170474</u> 38328	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 231,79
3	КБ27-29-1 Н2=Н5=1,15	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	2,838	<u>71870,24</u> 338,12	<u>-</u> -	203968	960	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>7,25</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
4	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	100м ²	28,38	<u>27674,21</u> 754,06	<u>4900,28</u> 1599,71	785394	21400	<u>139070</u> 45400	<u>5.9600</u> 8,7330	<u>169,14</u> 247,84
5	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації (Нпр. =10см)	100м ²	28,38	<u>109476,51</u> 7409,27	<u>4162,08</u> 997,84	3106943	210275	<u>118120</u> 28319	<u>54.5200</u> 6,5389	<u>1547,28</u> 185,57
6	КР18-34-2 Kv= -10	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м ²	-28,38	<u>47079,24</u> 1291,05	<u>-</u> -	-1336109	-36640	<u>-</u> -	9,5000 -	-269,61 -
		H1=10									
7	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття =ТИП 5 Товщина шару 13мм S=537+174=	100м ²	28,38	<u>22879,76</u> 286,86	<u>-</u> -	649328	8141	<u>-</u> -	2,0600 -	58,46 -
8	КБ11-20-3 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм (проектна товщина 13 мм) кількість: 537+174	100м ²	7,11	<u>16328,65</u> 15743,99	<u>584,66</u> 536,01	116097	111940	<u>4157</u> 3811	<u>121,0145</u> 4,0179	<u>860,41</u> 28,57
		H2=1,15 H5=1,15									
9	КБ11-20-4 H2=H5=1,15;H1=10	Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів	100м ²	7,11	<u>30661,39</u> 29309,58	<u>1351,81</u> 1238,84	218002	208391	<u>9611</u> 8808	<u>225,2850</u> 9,2495	<u>1601,78</u> 65,76
		H1=10 H2=1,15 H5=1,15									
10	С111-1644 варіант 2	Крихта гумова фракції 1 - 3 мм кількість: R0(9,1*711)	кг	6470	<u>13,10</u> -	<u>-</u> -	84757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1113-296-1 варіант 1	Зв'язуюче для Спрею Conipur □ кількість: R0(2*711)	кг	1422	<u>206,30</u> -	<u>-</u> -	293359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1113-295 варіант 3	EPDM (червона) 0,5-1,5 кількість: R0(0,6*711)	кг	427	<u>108,72</u> -	<u>-</u> -	46423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1113-296-Ч варіант 1	Зв'язуюче для Спрею Conipur 217 червоний кількість: R0(1*711)	кг	711	<u>216,75</u> -	<u>-</u> -	154109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1113-295 варіант 4	EPDM (синя) 0,5-1,5 кількість: R0(0,6*711)	кг	427	<u>108,72</u> -	-	46423	-	-	-	-
15	& C1113- 296-Ч варіант 2	Зв'язуюче для Спрею Conipur 217 синій кількість: R0(1*711)	кг	711	<u>241,15</u> -	-	171458	-	-	-	-
16	& C1632- 105-1 варіант 1	Розчинник кількість: R0(0,06*711)	кг	43	<u>87,78</u> -	-	3775	-	-	-	-
17	C1113-296 варіант 1	Сольвент кількість: R0(0,16*711) =ТИП 7 Товщина шару 10мм S=492+415+945+275=	кг	114	<u>80,84</u> -	-	9216	-	-	-	-
18	КБ11-20-3 H2=H5=1, 15	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм (проектна товщина 10 мм) кількість: 492+415+945+275 H2=1,15 H5=1,15	100м2	21,27	<u>16328,65</u> 15743,99	<u>584,66</u> 536,01	347310	334875	<u>12435</u> 11401	<u>121,0145</u> 4,0179	<u>2573,98</u> 85,46
19	КБ11-20-4 H2=H5=1, 15;H1=7	Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів H1=10 H2=1,15 H5=1,15	100м2	21,27	<u>30661,39</u> 29309,58	<u>1351,81</u> 1238,84	652168	623415	<u>28753</u> 26350	<u>225,2850</u> 9,2495	<u>4791,81</u> 196,74
20	C111-1644 варіант 2	Крихта гумова фракції 1 - 3 мм кількість: R0(9,1/13*10*2127)	кг	14889	<u>13,10</u> -	-	195046	-	-	-	-
21	& C1113- 296-1 варіант 1	Зв'язуюче для Спрею Conipur □ кількість: R0(2/13*10*2127)	кг	3272	<u>206,30</u> -	-	675014	-	-	-	-
22	C1113-295 варіант 3	EPDM (червона) 0,5-1,5 кількість: R0(0,3/13*10*2127)	кг	491	<u>108,72</u> -	-	53382	-	-	-	-
23	& C1113- 296-Ч варіант 1	Зв'язуюче для Спрею Conipur 217 червоний кількість: R0(1/13*10*2127)	кг	1636	<u>216,75</u> -	-	354603	-	-	-	-
24	C1113-295 варіант 4	EPDM (синя) 0,5-1,5 кількість: R0(0,6/13*10*2127)	кг	982	<u>108,72</u> -	-	106763	-	-	-	-
25	& C1113- 296-Ч варіант 2	Зв'язуюче для Спрею Conipur 217 синій кількість: R0(1/13*10*2127)	кг	1636	<u>241,15</u> -	-	394521	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1632-105-1 варіант 1	Розчинник кількість: R0(0,06/13*10*2127)	кг	98	<u>87,78</u> -	-	8602	-	-	-	-
27	C1113-296 варіант 1	Сольвент кількість: R0(0,16/13*10*2127) Розмітка ігрових видів спорту: 415,00 м.п.	кг	262	<u>80,84</u> -	-	21180	-	-	-	-
28	КБ27-48-1 Н2=Н5=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.1 Н2=1,15 Н5=1,15	1км	0,415	<u>12188,81</u> 3270,01	<u>8918,80</u> 2065,81	5058	1357	<u>3701</u> 857	<u>23,4830</u> 14,1066	<u>9,75</u> 5,85
29	C1113-296 варіант 2	Фарба біла для влаштування розмітки ігрових видів спорту кількість: 2,7*6	кг	16,2	<u>1188,17</u> -	-	19248	-	-	-	-
30	C1555-145 варіант 1	Стрічка малярна кількість: 24*50 Поребрики	п.м.	1200	<u>1,59</u> -	-	1908	-	-	-	-
31	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу кількість: 125+93+92+66+65+50	м	491	<u>377,32</u> 171,73	-	185264	84319	-	1,3200	648,12
32	К589921- А001 варіант 4	Каміні бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)БР100х20х8	шт	491	<u>216,54</u> -	-	106321	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7958113	1581097	<u>581765</u> 200287		<u>12103,38</u> 1280,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7958113 5795251 1781384 974701 1606,35 372213 8932814				
		Всього по розділу 1					8932814				
		Разом прямі витрати по кошторису					7958113	1581097	<u>581765</u> 200287		<u>12103,38</u> 1280,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					7958113 5795251 1781384 974701 1606,35 372213 8932814 8932814				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					14990,25 2153597				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Богдана Хмельницького 148 в с. Богданівка Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії РФ проти України (коригування)
Експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-02
на Покриття футбольного поля синтетичною травою
Спортивне ядро

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5635,276 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,00489 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	631,911 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд
Вимірник одиничної вартості	2948,00 м2
Показник одиничної вартості	1911,56 грн.

Складений за поточними цінами станом на “14 липня” 2025 р.


№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Покриття футбольного поля штучною травою - 2948 м2										
1	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2432,1	<u>72,81</u>	<u>72,81</u>	177081	-	<u>177081</u>	-	-	
					-	16,37			39813	0,0990	240,78	
2	KБ27-29-1 H2=H5=1,15	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	2,948	<u>20842,34</u>	-	61443	997	<u>-</u>	2,5530	7,53	
		H2=1,15 H5=1,15			338,12	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР18-26-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню фракції 20-40 за товщини 15 см (по проекту 20см)	100м2	29,48	<u>24192,26</u> 664,97	<u>3284,08</u> 1066,93	713188	19603	<u>96815</u> 31453	<u>5,1600</u> 5,8242	<u>152,12</u> 171,7
4	КР18-26-4 Kv=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3	100м2	29,48	<u>6938,64</u> -	<u>167,98</u> 41,93	204551	-	<u>4952</u> 1236	<u>-</u> 0,2640	<u>-</u> 7,78
		H1=5									
5	КР18-26-2	Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000ка/см2]	100м2	29,48	<u>33387,42</u> 1152,10	<u>5152,32</u> 1679,14	984261	33964	<u>151890</u> 49501	<u>8,9400</u> 9,1983	<u>263,55</u> 271,17
6	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорсткості (Улаштування гранітної крихти фракції 0,5-5 мм - товщ. 50 мм) кількість: 2948*0,05	100м3	1,474	<u>11162,64</u> 3228,68	<u>7933,96</u> 1811,84	16454	4759	<u>11695</u> 2671	<u>26,0000</u> 9,6839	<u>38,32</u> 14,27
7	С1421-9455-3 варіант 2	Гранітна крихта, фракція 0,5 - 5,0 мм кількість: 2948*0,05*1,26	м3	185,724	<u>2059,05</u> -	<u>-</u> -	382415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ11-39-3 H2=H5=1,15	Улаштування штучного покриття з синтетичного матеріалу "Синтетична трава для футбольних полів TS 50 mm" зелена/біла H2=1,15 H5=1,15	100м2	29,48	<u>11649,08</u> 11631,70	<u>17,38</u> 15,74	343415	342903	<u>512</u> 464	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>2374,84</u> 3,01
9	С111-543 варіант 1	"Спортивна трава TS 50 mm" зелена/біла кількість: 2948*1,02	м2	3006,96	<u>343,19</u> -	<u>-</u> -	1031959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1545-269 варіант 1	Стрічка з"єднувальна	м	1300	<u>35,82</u> -	<u>-</u> -	46566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1550-26-1 варіант 1	Клей двокомпонентний Stauf R202	шт	34	<u>2596,60</u> -	<u>-</u> -	88284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-58-1 H2=H5=1,15	Улаштування наповнення штучної трави кварцовим піском та гумовим гранулятом кількість: 2948*(0,03+0,015) H2=1,15 H5=1,15	100 м3	1,3266	<u>10985,05</u> 1076,23	<u>9908,82</u> 2319,27	14573	1428	<u>13145</u> 3077	<u>8,9240</u> 11,8950	<u>11,84</u> 15,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР18-59-1	Улаштування наповнення штучної трави кварцовим піском та гумовим гранулятом кількість: 2948*(0,03+0,015)	100м3	1,3266	<u>1711,86</u> -	<u>1711,86</u> 400,68	2271	-	<u>2271</u> 532	<u>-</u> 2,0550	<u>-</u> 2,73
14	С1545-211 варіант 1	Пісок кварцовий	кг	65000	<u>14,08</u> -	-	915200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-1644 варіант 1	Гумова крихта 1 - 3 мм	кг	29000	<u>13,10</u> -	-	379900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							5361561	403654	<u>458361</u> 128747		<u>2848,2</u> 727,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							5361561				
Всього по розділу 1							5635276				
Разом прямі витрати по кошторису							5361561	403654	<u>458361</u> 128747		<u>2848,2</u> 727,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							5361561				
Всього по кошторису							5635276				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							4004,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					631911				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК