

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні та оздоблювальні роботи
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість	697,754 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,77074 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	204,461 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ									
		<u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u>									
		Розділ 1. Внутрішнє оздоблення									
1	КР11-50-2	Демонтажні роботи та очищення конструкцій Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0007	5274,51 4835,16	439,35 161,11	4	3	1 -	52,9300 1,3038	0,04 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4	3	1 -		0,04 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2 - 1 6 6				
2	KP8-5-1	Розділ 2. Покрівля Демонтаж існуючих конструкцій даху Розбирання парапетних ґрат	100м	0,55	<u>2240,51</u> <u>2240,51</u>	- -	1232 1232	1232	- -	<u>23,3800</u> -	<u>12,86</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1232 1232 1232 719 1,54 271 1951 1951	1232	- -		<u>12,86</u> -
3	KP20-40-1	Розділ 3. Навантаження та вивезення сміття Навантаження сміття вручну	1 т	1,762	<u>148,90</u> <u>148,90</u>	- -	262 262	262	- -	<u>1,6300</u> -	<u>2,87</u> -
4	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,15858	<u>3448,40</u> <u>302,37</u>	<u>3146,03</u> <u>1027,34</u>	547 547	48	<u>499</u> <u>163</u>	<u>3,3100</u> <u>8,5540</u>	<u>0,52</u> <u>1,36</u>
5	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	17,62	<u>219,73</u> -	<u>219,73</u> 35,95	3872 3872	-	<u>3872</u> <u>633</u>	- <u>0,2870</u>	- <u>5,06</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4681 4681	310	<u>4371</u> <u>796</u>		<u>3,39</u> <u>6,42</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1106 586 1,18 206 5267				
		Всього по розділу 3					5267				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5917 5917 2341 1307 2,72 478 7224	1545	4372 796		16,29 6,42
		Всього по відділу 1					7224				
		<u>Відділ 2. Будівельні та оздоблювальні роботи</u>									
		Розділ 1. Сцена									
		Разом прямі витрати по розділу 1 -----					-	-	-		-
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Сходи по осі 5+3,5м									
		Разом прямі витрати по розділу 2 -----					-	-	-		-
		Всього по розділу 2					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Стіни та перегородки									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Сітчастий каркас з підвісних конструкцій									
		Підвісний каркас з рамок									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Прорізи									
		Вікна									
		Вентиляційні ґрати									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Підлоги									
6	КБ7-19-3	Тип ІІа Герметизація горизонтальних швів	100м шва	1,62	2463,27	-	3990	3990	-	23,0600	37,36
7	& С100-1-10	Герметик	шт	14	2463,27 316,44	-	4430	-	-	-	-
		ЕПОКСИДНЕ НАЛИВНЕ ПОКРИТТЯ З ФЛОКАМИ Тип ІІб ЕПОКСИДНЕ НАЛИВНЕ ПОКРИТТЯ З ФЛОКАМИ Тип ІІв ЕПОКСИДНЕ НАЛИВНЕ ПОКРИТТЯ З ФЛОКАМИ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP12-66-1	Тип III Тип IV Тип V Тип VI Грунтування поверхні бетоноконтактом	100м2	0,1187	<u>739,02</u> 739,02	- -	88	88	- -	<u>8,0900</u> -	<u>0,96</u> -
9	& C111-220-8	Грунтовка бетоноконтакт	кг	4,748	<u>78,80</u> -	- -	374	-	- -	- -	- -
10	KB15-26-1 Kmp=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	11,87	<u>670,22</u> 667,81	<u>1,47</u> 1,30	7956	7927	<u>17</u> 15	<u>6,1065</u> 0,0111	<u>72,48</u> 0,13
11	& C111-356-12	Плита керамогранітна 12мм	м2	12,1026	<u>784,82</u> -	- -	9498	-	- -	- -	- -
12	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,374	<u>61,72</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
13	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,099708	<u>147,68</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
14	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	6,42084	<u>113,96</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
15	KP7-23-4	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	100м2	0,0759	<u>11066,54</u> 8959,03	<u>63,41</u> 55,71	840	680	<u>5</u> 4	<u>87,0400</u> 0,4773	<u>6,61</u> 0,04
16	& C123-345-40	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-40, товщина 40 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	0,321816	<u>18006,23</u> -	- -	5795	-	- -	- -	- -
17	KP20-21-3	Пожзахист дощатого накриття Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	1,7818	<u>498,18</u> 498,18	- -	888	888	- -	<u>4,8400</u> -	<u>8,62</u> -
18	& C1113-8-6	Вогнезахисна засіб Біофлейм	кг	35,636	<u>96,20</u> -	- -	3428	-	- -	- -	- -
19	& C111-19592	ТИП VIII Тип IX Планка перехідна (кераміка-дерево, кераміка-синтетика, дерево-синтетика) у комплекті з деталями кріплення	м	2,2	<u>158,46</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
20	& C112-255-1-Л	Ламінат	м2	4,692	<u>582,63</u> -	- -	2734	-	- -	- -	- -
21	C1555-173	Грунтовка закріплююча BAUWER PRIMER Тип X	л	0,74842	<u>38,27</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР7-31-4	ВЛАШТУВАННЯ ПЛІНТУСІВ Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,281	<u>3863,44</u> 3844,27	<u>19,17</u> 16,84	1086	1080	<u>6</u> 5	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>9,65</u> 0,04
23	& С111-356-13	Плитка керамогранітна	м2	0,09	<u>784,82</u> -	-	71	-	-	-	-
24	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	125,37	<u>9,44</u> -	-	1183	-	-	-	-
25	КР7-31-5	Улаштування плінтусів дюрополімерних	100м	1,3662	<u>2384,68</u> 1697,66	<u>2,95</u> 2,59	3258	2319	<u>4</u> 4	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>20,18</u> 0,03
26	& С111-1725-10	Плінтуси для підлог дюрополімерні типу LPC	м	137,9862	<u>280,97</u> -	-	38770	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					85661	16972	<u>32</u> 28		<u>155,86</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85661 68657 17000 9186 18,73 3288 94847				

		Всього по розділу 6					94847				
27	КБ15-47-5 Ктр=1,15	Розділ 7. Внутрішнє оздоблення Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,58	<u>3392,26</u> 2679,31	-	1968	1554	-	<u>23,3105</u> -	<u>13,52</u> -
28	КР12-66-1	Протравлення поверхонь стін та стель фонгіфлюїдом Siltek Biostop	100м2	1,0925	<u>739,02</u> 739,02	-	807	807	-	<u>8,0900</u> -	<u>8,84</u> -
29	& С1555-262-112	Siltek Biostop E-112	л	21,85	<u>49,80</u> -	-	1088	-	-	-	-
30	С1555-262	Очистка та закріплення поверхонь (дизайн у стилі "лофт"), які не підлягають цільовому декоративному оздобленню. Грунтовка Siltek Universal E-100 Оздоблення стін	л	41,114	<u>46,23</u> -	-	1901	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - "Siltek"	100м2	3,7345	<u>4831,58</u> 4681,92	<u>1,47</u> 1,30	18044	17485	<u>5</u> 5	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>163,68</u> 0,04
32	& C1555-2857	Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна шовковистоматова Оздоблення стель	кг	108,3005	<u>265,71</u> -	- -	28777	-	- -	- -	- -
33	KB15-182-2 Kmp=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою 1-й шар 1мм - Siltek S-20	100м2	0,1626	<u>12618,24</u> 12335,89	<u>5,90</u> 5,18	2052	2006	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>18,78</u> 0,01
34	& C1555-101-20	Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова	кг	19,512	<u>25,82</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -
35	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	3,252	<u>46,23</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
36	KB15-182-3 Kmp=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 - Siltek Acryl Finish	100м2	0,1626	<u>2797,50</u> 2797,50	- -	455	455	- -	<u>24,7020</u> -	<u>4,02</u> -
37	& C1555-101-22	Шпаклівка фінішна	кг	19,512	<u>25,82</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -
38	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна шовковистоматова	100м2	5,6226	<u>5434,45</u> 5270,50	<u>1,47</u> 1,30	30556	29634	<u>8</u> 7	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>277,42</u> 0,06
39	& C1555-2857	Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна шовковистоматова	кг	163,0554	<u>265,71</u> -	- -	43325	-	- -	- -	- -
40	KB34-63-1 Kmp=1,15	Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих рейок - підвісна стеля "етажерки" 170,6 м2 (Белнер)	100м2	0,043	<u>72256,34</u> 34512,94	<u>13005,29</u> 2488,62	3107	1484	<u>559</u> 107	<u>304,7500</u> 23,6444	<u>13,1</u> 1,02
41	& C126-19006	Підвісна стеля "Рейковий алюмінієвий-стеля металік RAL, дзеркальна вставка, (у комплекті з тягами, деталями кріплення, аксесуарами)	м2	4,3	<u>3306,30</u> -	- -	14217	-	- -	- -	- -
42	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,087	<u>16825,94</u> 11261,73	<u>3819,00</u> 692,64	1464	980	<u>332</u> 60	<u>88,7100</u> 4,8136	<u>7,72</u> 0,42
43	& C111-965-2	Профільна труба	т	0,087	<u>35976,60</u> -	- -	3130	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					152049	54405	<u>905</u> 180		<u>507,08</u> 1,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					152049				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					54585 29746 61,03 10712 181795				
		Всього по розділу 7					181795				
44	КР9-20-4	Розділ 8. Огорожа балконів та внутрішніх сходових Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,126	<u>9615,64</u> 7656,70	-	1212	965	-	<u>69,2100</u>	<u>8,72</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					1212	965	-		<u>8,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1212 247 965 517 1,05 184 1729		-		-
		Всього по розділу 8					1729				
		Розділ 9. Утеплення та зовнішнє оздоблення фасадів Зовнішнє утеплення/оздоблення									
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	-		-

		Всього по розділу 9					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Утеплення фундаменту та підвалу									
45	КР2-6-7 Заст	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,187	<u>5439,99</u> 5439,99	- -	1017	1017	- -	<u>48,5800</u> -	<u>9,08</u> -
46	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	68,62	<u>40,04</u> -	- -	2748	-	- -	- -	- -
47	C1555-263	ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ Ґрунт-фарба контактна Siltek Contact E-105	л	4,958	<u>81,67</u> -	- -	405	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					4170	1017	- -		<u>9,08</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3153				
		всього заробітна плата, грн.					1017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					191				
		Всього будівельні роботи, грн.					4711				

		Всього по розділу 10					4711				
		Розділ 11. Утеплення горища									
48	C1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	2,36	<u>18,27</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
49	КБ10-15-1 Ктр=1,15	Укладання ходових дошок шир.0,5м	100м	0,03	<u>706,69</u> 542,96	- -	21	16	- -	<u>5,5100</u> -	<u>0,17</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					64	16	- -		<u>0,17</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					64				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48				
		всього заробітна плата, грн.					16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій огороження сходів, площадок, терас - поручень дворівневий для користувачів МГН	1m	0,14	<u>10614,55</u> 6093,60	<u>3807,48</u> 774,62	1486	853	<u>533</u> 108	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>6,72</u> 0,75
55 & C121-44101		Перила з неіржавкої сталі для маломобільних груп населення з нержавіючої сталі AISI 201	м	7,8	<u>3013,10</u> -	- -	23502	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					24988	853	<u>533</u> 108		<u>6,72</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					24988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23602				
		всього заробітна плата, грн.					961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					157				
		Всього будівельні роботи, грн.					25462				

		Всього по розділу 14					25462				
56	KP20-12-1	Розділ 15. Інші роботи Акcesуари для МГН у санвузлах Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - комплект для МГН	1m	0,035	<u>14675,98</u> 11261,73	<u>1718,99</u> 28,07	514	394	<u>60</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>3,1</u> 0,01
57	KP20-12-2	Зовнішні металеві конструкції (пожежні драбини та евакуаційні сходи) - очистка та пофарбування (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1m	0,342	<u>8135,10</u> 6148,57	<u>1986,53</u> 376,00	2782	2103	<u>679</u> 129	<u>48,4330</u> 2,6101	<u>16,56</u> 0,89
58	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,118	<u>16825,94</u> 11261,73	<u>3819,00</u> 692,64	1985	1329	<u>451</u> 82	<u>88,7100</u> 4,8136	<u>10,47</u> 0,57
59 & C121-7813		Металеві конструкції індивідуальні	т	0,118	<u>71785,70</u> -	- -	8471	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					13752	3826	<u>1190</u> 212		<u>30,13</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					13752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8736				
		всього заробітна плата, грн.					4038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 15					1999 3,78 666 15751 15751				
		Розділ 16. Вимощення									
60	KP18-20-1	Відмостка Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,00033	<u>77692,53</u> 2445,30	<u>7470,83</u> 1604,61	26	1	<u>2</u> 1	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,01</u> -
61	KБ27-20-4 Ктр=1,15	Улаштування гідроізоляційної мембрани - зона відмостки	1000м2	0,00033	<u>65174,31</u> 4657,26	<u>-</u> -	22	2	<u>-</u> -	<u>50,0135</u> -	<u>0,02</u> -
62	KБ27-13-2 Ктр=1,15	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,00033	<u>243944,59</u> 3595,42	<u>10097,13</u> 2121,73	81	1	<u>3</u> 1	<u>36,8345</u> 14,9421	<u>0,01</u> -
63	KБ27-13-4 Ктр=1,15; Крес=9	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,00033	<u>123955,99</u> -	<u>484,94</u> 177,83	-41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> 1,4391	<u>-</u> -
64	KБ27-13-3 Ктр=1,15	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,00033	<u>267541,88</u> 3175,59	<u>7192,10</u> 1586,61	88	1	<u>2</u> 1	<u>32,5335</u> 11,3588	<u>0,01</u> -
65	KБ27-13-4 Ктр=1,15; Крес=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,00033	<u>120391,80</u> -	<u>377,18</u> 138,31	-40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> 1,1193	<u>-</u> -
66	KБ27-65-6 Ктр=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00033	<u>871086,09</u> 128955,89	<u>228,00</u> 12,14	287	43	<u>-</u> -	<u>1179,1870</u> 0,1124	<u>0,39</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					423	48	<u>7</u> 3		<u>0,44</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					423 368 51 28 0,05 9 451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					451				
		Розділ 17. Вхідна група ВГ-1									
67	КБ11-33-7 Ктр=1,15	Демонтаж існуючих конструкцій вхідної групи Лицювання вхідної групи гранітними плитами Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт	100м2	0,0644	<u>60100,18</u> 59913,98	<u>186,20</u> 57,57	3870	3858	<u>12</u> 4	<u>582,0847</u> 0,5083	<u>37,49</u> 0,03
68	С1421- 10156	Матеріали не враховані цінником. Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 1 і 4 групи, товщина 30 мм	м2	6,5688	<u>6649,11</u> -	- -	43677	-	- -	- -	- -
69	С1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	2,15	<u>118,33</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
70	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	101	<u>31,44</u> -	- -	3175	-	- -	- -	- -
71	& С1555- 3031	Силіконовий герметик Mapesil AC/0.31	л	6	<u>1295,72</u> -	- -	7774	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					58750	3858	<u>12</u> 4		<u>37,49</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					58750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54880				
		всього заробітна плата, грн.					3862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2155				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					790				
		Всього будівельні роботи, грн.					60905				

		Всього по розділу 17					60905				
		Розділ 18. Внутрішнє оздоблення									
72	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,267	<u>3407,36</u> 3407,36	- -	910	910	- -	<u>37,3000</u> -	<u>9,96</u> -
73	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,177	<u>16626,28</u> 16626,28	- -	2943	2943	- -	<u>161,5300</u> -	<u>28,59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C126-1178-6	Перегородки з ДСП	м2	17,7	<u>3217,27</u>	-	56946	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18			-	-	60799	3853	-	-	<u>38,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					60799				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56946				
		всього заробітна плата, грн.					3853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					812				
		Всього будівельні роботи, грн.					62987				

		Всього по розділу 18					62987				
		Розділ 19. Сітчастий каркас з підвісних конструкцій									
		Підвісний каркас з рамок									
		Разом прямі витрати по розділу 19					-	-	-		-

		Всього по розділу 19					-				
		Розділ 20. Прорізи									
		Двері протипожежні									
		Разом прямі витрати по розділу 20					-	-	-		-

		Всього по розділу 20					-				
		Розділ 21. Підлоги									
75	& C111-2000-11	Тип IV									
		Тип VI									
		Клей Ancerglob 44	кг	61,724	<u>12,57</u>	-	776	-	-	-	-
		Тип VII			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C111-1650-51	Скотч двосторонній	шт	8	<u>255,05</u>	-	2040	-	-	-	-
		ВЛАШТУВАННЯ ПЛІНТУСІВ			-	-			-	-	-
77	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,06	<u>3863,44</u>	<u>19,17</u>	232	231	<u>1</u>	<u>34,3300</u>	<u>2,06</u>
					<u>3844,27</u>	<u>16,84</u>			<u>1</u>	<u>0,1443</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 21					3048	231	<u>1</u>		<u>2,06</u>
									<u>1</u>		<u>0,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3048				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2816				
		всього заробітна плата, грн.					232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44				
		Всього будівельні роботи, грн.					3171				

		Всього по розділу 21					3171				
78	KP11-29-1	Розділ 22. Внутрішнє оздоблення Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін гіпсом [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,62	<u>16495,32</u>	-	10227	3274	-	<u>52,6500</u>	<u>32,64</u>
					<u>5281,32</u>	-			-	-	-
79	KB34-58-1 Kmp=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,62	<u>6443,55</u>	-	3995	2194	-	<u>34,3850</u>	<u>21,32</u>
					<u>3539,25</u>	-			-	-	-
		Очистка та закріплення поверхонь (дизайн у стилі "лофт"), які не підлягають цільовому декоративному оздобленню.									
80	KP12-49-5	Поліпшене фарбування стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування -Лазур	100м2	0,54	<u>4826,27</u>	<u>1,47</u>	2606	2528	<u>1</u>	<u>43,8300</u>	<u>23,67</u>
					<u>4681,92</u>	<u>1,30</u>			<u>1</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>
81	& C1555-28572	Siltek Lasur	л	13,5	<u>286,11</u>	-	3862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	KB15-182-1 Kmp=1,15	Оздоблення стін Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою 1-й шар 1мм - Siltek S-20	100м2	3	<u>9704,67</u>	-	29114	28310	-	<u>88,3430</u>	<u>265,03</u>
					<u>9436,80</u>	-			-	-	-
83	& C1555-101-20	Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова	кг	360	<u>25,82</u>	-	9295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	60	<u>46,23</u>	-	2774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C121-423812	Сходова офісної частини Огорожа металева	м	11,7	<u>1244,51</u>	-	14561	-	-	-	-
95	& C121-441072	Огородження пристінне подвійне	м	0,9	<u>817,80</u>	-	736	-	-	-	-
96	КБ10-81-1 Кмп=1,15	Установлення поручнів	100м	0,12	<u>4998,11</u>	-	600	600	-	<u>47,9665</u>	<u>5,76</u>
97	& C126-1178-17	Поручень металевий	м.п	12	<u>403,42</u>	-	4841	-	-	-	-
98	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	28,2	<u>31,34</u>	-	884	721	-	<u>0,2800</u>	<u>7,9</u>
99	KP12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь сходів - ГФ-021 за 2 рази + ПФ- 115 за 2 рази	100м2	0,282	<u>20797,55</u> 12888,43	-	5865	3635	-	<u>122,2000</u>	<u>34,46</u>
Разом прямі витрати по розділу 23							27487	4956	-	-	<u>48,12</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							27487				
							22531				
							4956				
							2766				
							5,78				
							1013				
							30253				

Всього по розділу 23							30253				
Розділ 24. Утеплення та зовнішнє оздоблення фасадів											
100	C1555-279	Штукатурка декоративна силікат-силіконова водно-дисперсійна Siltek Decor Silicat Pro, камінцева 1,5 мм	кг	3,36	<u>91,11</u>	-	306	-	-	-	-
101	C1555-283	Фарба фасадна силіконмодифікована Siltek Facade Silicon Pro	кг	3,2466	<u>380,33</u>	-	1235	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 24							1541	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1541 1541				

		Всього по розділу 24					1541				
		Розділ 25. Утеплення фундаменту та підвалу									
		ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ									
102	КБ15-78-1 Ктр=1,15; К=0,4	Утеплення фасадів полістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Стіни гладкі	100 м2	0,132	<u>23450,86</u> 23427,24	-	3096	3092	-	<u>192,2156</u>	<u>25,37</u>
103	КБ15-78-1 Ктр=1,15	Утеплення фасадів полістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Стіни гладкі	100 м2	0,031	<u>61707,68</u> 58568,09	-	1913	1816	-	<u>480,5390</u>	<u>14,9</u>
104	& С111-140-21	Дюбелі фасадні пластмасові	шт	24,8	<u>8,16</u>	-	202	-	-	-	-
105	& С111-20113	Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою	100м	0,00456	<u>1749,68</u>	-	8	-	-	-	-
106	& С111-330-4	Клей піна	шт	1	<u>229,76</u>	-	230	-	-	-	-
107	С1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	0,62	<u>46,23</u>	-	29	-	-	-	-
108	С1555-263	Ґрунт-фарба контактна Siltek Contact E-105	л	6,52	<u>81,67</u>	-	532	-	-	-	-
109	С1555-266	Клей для систем теплоізоляції Siltek T-85	кг	18,6	<u>11,13</u>	-	207	-	-	-	-
110	С1555-267	Суміш армуюча для теплоізоляції Siltek T-87	кг	18,6	<u>15,36</u>	-	286	-	-	-	-
111	С1555-268	Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK	м2	3,565	<u>32,39</u>	-	115	-	-	-	-
112	& С1555-2792	Штукатурка мозаїчна	кг	91,84	<u>127,83</u>	-	11740	-	-	-	-
113	& С111-9101	Пінополістирол екструдований товщ. 100мм	м3	0,3317	<u>3788,79</u>	-	1257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ15-74-1 Ктр=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,115	<u>26353,40</u> 23056,89	<u>13,27</u> 11,66	3031	2652	<u>2</u> 1	<u>176,7895</u> 0,0999	<u>20,33</u> 0,01
115	& С1555- 2792	Штукатурка мозаїчна	кг	36,8	<u>127,83</u> -	- -	4704	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 25					27350	7560	<u>2</u> 1		<u>60,6</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27350 19788 7561 3791 7,27 1276 31141				
		----- Всього по розділу 25					31141				
		Розділ 26. Утеплення горища									
		Разом прямі витрати по розділу 26					-	-	- -		- -
		----- Всього по розділу 26					-				
		Розділ 27. Покрівля									
		Нові конструктиви покрівлі									
		Разом прямі витрати по розділу 27					-	-	- -		- -
		----- Всього по розділу 27					-				
		Розділ 28. Дашки бокових виходів									
		Дашки над входами									
		Разом прямі витрати по розділу 28					-	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 28					-				
		Розділ 29. Накриття входу у підвал (по осі Д+2,8м) Накриття входу у підвал (по осі Д+2,8м)									
		Разом прямі витрати по розділу 29					-	-	-		-

		Всього по розділу 29					-				
		Розділ 30. Інші роботи Аksesуари для МГН у санвузлах Кнопка виклику	шт	2	663,02	-	1326	-	-	-	-
116	& C1-1-362-113				-	-			-	-	-
117	& C1545-41042	Тримач милиць	шт	1	969,27	-	969	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 30					2295	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2295 2295 2295 2295				

		Всього по розділу 30					2295				
		Розділ 31. Вимощення									
		Разом прямі витрати по розділу 31					-	-	-		-

		Всього по розділу 31					-				
		Разом прямі витрати по відділу 2					599021	168277	2692546		1554,184,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					599021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					428052 168823 91510 186,99 32819 690531				
		Всього по відділу 2					690531				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					604938 604938 428052 171164 92816 189,71 33297 697754	169822	<u>7064</u> 1342		<u>1570,47</u> 10,56
		Всього по кошторису					697754				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1770,74 204461				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В.

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Опалення, вентиляція та кондиціювання
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) № -ОВ.С

Кошторисна вартість 40,588 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14848 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,915 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ									
		<u>Відділ 1. Вентиляція</u>									
		Розділ 1. Додаткове обладнання та трубопроводи холодоагента R410									
1	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,15	<u>15794,03</u> 14496,00	<u>1122,41</u> 408,57	2369	2174	<u>168</u> 61	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>19,2</u> 0,59
2	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,15	<u>19670,84</u> 18120,00	<u>788,19</u> 269,18	2951	2718	<u>118</u> 40	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>24</u> 0,4
3	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену Інші матеріали	100м	0,3	<u>4208,71</u> 4208,71	<u>-</u> -	1263	1263	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>11,82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1545-265-28	Трубка мідна 28мм	100м	0,15	<u>72236,02</u>	-	10835	-	-	-	-
5	& C1545-265-15	Трубка мідна 15 мм	100м	0,15	<u>27608,63</u>	-	4141	-	-	-	-
6	& C114-265-28	Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 28мм	100м	0,15	<u>5387,99</u>	-	808	-	-	-	-
7	& C114-265-15	Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 15мм	100м	0,15	<u>3918,13</u>	-	588	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					22955	6155	<u>286</u> 101		<u>55,02</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					22955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16514				
		всього заробітна плата, грн.					6256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					803				
		Всього будівельні роботи, грн.					25764				

		Всього по розділу 1					25764				
		Розділ 2. Мережі повітроводів системи ПВ1									
8	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0002	<u>124004,94</u> 30989,14	<u>121,48</u> 88,78	25	6	-	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>0,06</u> -
9	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,00025	<u>130411,48</u> 28373,68	<u>121,48</u> 88,78	33	7	-	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>0,07</u> -
10	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0015	<u>126584,60</u> 24549,83	<u>121,48</u> 88,78	190	37	-	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>0,36</u> -
11	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>247,62</u> 220,43	<u>11,71</u> 0,45	495	441	<u>23</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
12	& C130-10010	Решітка однорядна регульована VENTS ОРГ 100х100 Ізоляційні роботи та вогнезахист	шт	2	<u>226,71</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ізоляційні роботи та вогнезахист									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-		-

		Всього по розділу 6					-				
13	KP15-129-1	Розділ 7. Система В4, В7 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т Ізоляційні роботи та вогнезахист	шт	2	<u>825,16</u> 808,61	<u>14,08</u> 4,13	1650	1617	<u>28</u> 8	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>14,28</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 7					1650	1617	<u>28</u> 8		<u>14,28</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1650				
		в тому числі:					5				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1625				
		всього заробітна плата, грн.					830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,51				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					264				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2480				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 7					2480				
14	KP15-121-1	Розділ 8. Система ВП1 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,009475	<u>124004,94</u> 30989,14	<u>121,48</u> 88,78	1175	294	<u>1</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>2,85</u> 0,01
15	& C130-1313	Грати регулювальні, марка РРГ, розмір 125х125 мм	шт	1	<u>124,71</u> -	-	125	-	-	-	-
16	KP15-125-1	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм - 125мм	м2	0,05	<u>640,03</u> 179,22	-	32	9	-	<u>1,6200</u> -	<u>0,08</u> -
17	& C130-283-3	Зонт круглий ЗК-125 мм	шт	1	<u>212,32</u> -	-	212	-	-	-	-
		Ізоляційні роботи та вогнезахист									
		Разом прямі витрати по розділу 8					1544	303	<u>1</u> 1		<u>2,93</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					1544 1240 304 163 0,31 54 1707 1707				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					27345 27345 18441 8677 4064 6,9 1207 31409 31409	8566	<u>338</u> 111		<u>76,9</u> 1,07
		<u>Відділ 2. Кондиціювання</u> Розділ 1. Деталі та трубопроводи систем кондиціювання									
18	КБ21-9-1 Ктр=1,15	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,95	<u>3055,67</u> 3055,67	-	5959	5959	-	<u>29,3250</u>	<u>57,18</u>
19	КБ26-11-1 Ктр=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,2	<u>432,41</u> 432,41	-	86	86	-	<u>4,0480</u>	<u>0,81</u>
20	& С114-265- 10	Матеріали Труби та ізоляція Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 10 мм	100м	0,009	<u>3295,40</u> -	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C114-265-6	Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 6 мм	100м	0,011	<u>2989,13</u>	-	33	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	6108	6045	-	-	<u>57,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6108		-		-
		в тому числі:					63				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6045				
		всього заробітна плата, грн.					3071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5,62				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					986				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9179				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					9179				
		Разом прямі витрати по відділу 2					6108	6045	-		<u>57,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6108		-		-
		в тому числі:					63				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6045				
		всього заробітна плата, грн.					3071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5,62				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					986				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9179				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по відділу 2					9179				
		<u>Відділ 3. Демонтаж модульної котельні та мереж</u>									
		Разом прямі витрати по відділу 3					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по відділу 3					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 4. Вентиляція</u>									
		Розділ 1. Мережі повітроводів системи ПВ1									
		Разом прямі витрати по розділу 1 ----- Всього по розділу 1					-	-	- -		-
		Розділ 2. Система B1 Ізоляційні роботи та вогнезахист									
		Разом прямі витрати по розділу 2 ----- Всього по розділу 2					-	-	- -		-
		Розділ 3. Система B2, B8 Ізоляційні роботи та вогнезахист									
		Разом прямі витрати по розділу 3 ----- Всього по розділу 3					-	-	- -		-
		Розділ 4. B3									
		Разом прямі витрати по розділу 4 ----- Всього по розділу 4					-	-	- -		-
		Розділ 5. Система B4, B7 Ізоляційні роботи та вогнезахист									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	- -		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					-				
		Разом прямі витрати по відділу 4					-	-	-		-

		Всього по відділу 4					-				
		<u>Відділ 5. Кондиціонування</u>									
		Розділ 1. Деталі та трубопроводи систем кондиціонування									
		Труби та ізоляція									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-


		Всього по розділу 1					-				
		Разом прямі витрати по відділу 5					-	-	-		-

		Всього по відділу 5					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					33453	14611	<u>338</u>		<u>134,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					33453		<u>111</u>		<u>1,07</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18504				
		всього заробітна плата, грн.					14722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7135				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2193				
		Всього будівельні роботи, грн.					40588				

		Всього по кошторису					40588				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					148,48				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16915				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В.

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Водопровід та каналізація
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 68,375 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10677 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,287 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-14-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,35	6911,23 6878,20	33,03 29,02	2419	2407	12 10	58,0880 0,2486	20,33 0,09
2	КР15-5-1	Знімання водомірів діаметром до 50 мм	шт	1	43,92 43,92	- -	44	44	- -	0,4500 -	0,45 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2463	2451	12 10		20,78 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					2463				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1231 2,19 384 3694 3694				
		Розділ 2. Трубопровід господарчо-питного та протипожежного водопостачання В1, В2									
3	KP15-27-4	Водолічильний вузол Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	370,03 186,86	- -	370	187	- -	1,6500 -	1,65 -
4	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних, фільтрів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	53275,96 30661,10	3318,04 199,90	1066	613	66 4	277,1500 1,7478	5,54 0,03
5 & C1630-633-8		Протипожежний водопровід В1 Господарчо-питне водопостачання В-2 Кран кульовий діаметр 15 мм (VT.217)	шт	18	217,06 -	- -	3907	-	- -	- -	- -
6 & C1630-633-9		Кран кульовий діаметр 20 мм (VT.217)	шт	1	307,73 -	- -	308	-	- -	- -	- -
		ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ									
		Разом прямі витрати по розділу 2					5651	800	66 4		7,19 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5651 4785 804 416 0,76 133 6067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					6067				
		Розділ 3. ГВП ТЗ									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
7 & С130-6280		Розділ 4. Санприбори та підведення Змішувачі для мийок	комплект	1	<u>1816,21</u>	-	1816	-	-	-	-
8 & С130-6330		Гнучке під'єднання 0,5м	шт	20	<u>137,97</u>	-	2759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4575	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4575				
		Всього будівельні роботи, грн.					4575				

		Всього по розділу 4					4575				
		Розділ 5. КАНАЛІЗАЦІЯ та САНФАЯНС									
9 КР15-32-6		Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4671,55</u>	<u>13,27</u>	467	417	<u>1</u>	<u>36,7800</u>	<u>3,68</u>
					4165,34	11,66			1	0,0999	0,01
10 КР15-35-1		Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,1	<u>2400,36</u>	<u>8,85</u>	240	194	<u>1</u>	<u>17,5400</u>	<u>1,75</u>
					1940,45	7,77			1	0,0666	0,01
11 КР15-32-10		Установлення піддону душового	10к-т	0,1	<u>2667,96</u>	<u>19,17</u>	267	200	<u>2</u>	<u>18,6800</u>	<u>1,87</u>
Заст		акрілового кутового 900х900мм			1995,40	16,84			2	0,1443	0,01
12 КР15-36-1		Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>4130,63</u>	<u>11,80</u>	413	333	<u>1</u>	<u>29,4200</u>	<u>2,94</u>
					3331,82	10,36			1	0,0888	0,01
13 & С130-5881		Пісуар підвісний настінний сенсорний із внутрішнім підводом води	шт	1	<u>15575,60</u>	-	15576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14 & С130-59090		Піддон квадратний Geberit 90 x 90 см з сифоном, інтегрованою панеллю і ніжками.	шт	1	<u>4697,30</u>	-	4697	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР15-93-1 Заст	Каналізаційні установки "Сололіфт" Установлення установок Сололіфт	бак	1	<u>810,35</u> 712,73	<u>42,25</u> 12,40	810	713	<u>42</u> 12	<u>6,8400</u> 0,0852	<u>6,84</u> 0,09
16	& 2301- 15021-40	Каналізаційна установка Sololift2 WC-1 Grundfos	комплект	1	<u>17673,62</u> -	-	17674	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					40144	1857	<u>47</u> 17		<u>17,08</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40144 38240 1874 978 1,81 317 41122				
		----- Всього по розділу 5					41122				
		Розділ 6. Електричні водонагрівачі									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-		-
		----- Всього по розділу 6					-				
		Розділ 7. Муфти проходу конструкцій									
17	& С113-3100	Противопожешна муфта ППМ-110	шт	6	<u>408,53</u> -	-	2451	-	-	-	-
18	& С113-3050	Противопожешна муфта ППМ-50	шт	2	<u>163,47</u> -	-	327	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					2778	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2778 2778 2778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					2778				
19	KP15-127-7	Розділ 8. Супутні роботи Установлення ревізійних шафок - на каналізаційних стояках	шт	5	<u>295,45</u> 295,45	-	1477	1477	-	<u>2,4600</u>	<u>12,3</u>
20	KP3-24-2	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну - під установку пожежних шаф	10 м2	0,3845	<u>8972,90</u> 8305,59	<u>667,31</u> 244,70	3450	3193	<u>257</u> 94	<u>86,6700</u> 1,9803	<u>33,32</u> 0,76
		Разом прямі витрати по розділу 8					4927	4670	<u>257</u> 94		<u>45,62</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн.					4927				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2639				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					945				
		Всього будівельні роботи, грн.					7566				

		Всього по розділу 8					7566				
		Розділ 9. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	-		-

		Всього по розділу 9					-				
		Розділ 10. Трубопровід господарчо-питного та протипожежного водопостачання В1, В2									
		Протипожежний водопровід В1									
		Господарчо-питне водопостачання В-2									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					-				
		Розділ 11. ГВП ТЗ									
		Разом прямі витрати по розділу 11					-	-	-		-

		Всього по розділу 11					-				
21	KP15-18-1	Розділ 12. КАНАЛІЗАЦІЯ та САНФАЯНС Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>26979,51</u> 7682,51	-	540	154	-	<u>65,8200</u> -	<u>1,32</u> -
22	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>35410,54</u> 7375,54	-	1771	369	-	<u>63,1900</u> -	<u>3,16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					2311	523	-		<u>4,48</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1788				
		всього заробітна плата, грн.					523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82				
		Всього будівельні роботи, грн.					2574				

		Всього по розділу 12					2574				
		Розділ 13. Зовнішня каналізація									
		Разом прямі витрати по розділу 13					-	-	-		-

		Всього по розділу 13					-				
		Розділ 14. Електричні водонагрівачі									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 14					-				
		Разом прямі витрати по відділу 1					62849	10301	<u>382</u>		<u>95,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62849		125		1,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52166				
		всього заробітна плата, грн.					10426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5526				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1861				
		Всього будівельні роботи, грн.					68375				

		Всього по відділу 1					68375				
		Разом прямі витрати по кошторису					62849	10301	<u>382</u>		<u>95,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62849		125		1,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52166				
		всього заробітна плата, грн.					10426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5526				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1861				
		Всього будівельні роботи, грн.					68375				

		Всього по кошторису					68375				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					106,77				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12287				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В.

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електромонтажні роботи
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 979,027 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,66104 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 533,081 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>									
		Розділ 1. Електричне обладнання та кабельні мережі									
1	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	254,54	8,85	509	432	18	1,8500	3,7
					215,93	7,77			16	0,0666	0,13
2	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,4	6152,56	365,34	2461	850	146	19,2000	7,68
					2124,10	124,70			50	0,9625	0,39
3	& 15094-90325	FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x2,5	1000м	0,08	55485,24	-	4439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C1545-9068-1-5Я	Монтажна коробка установочна KM40001	100шт	0,25	3536,69	-	884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-150-10	Дюбель-ялинка 10мм	100шт	6	<u>25,94</u>	-	156	-	-	-	-
6	& C111-6040	Дюбель 6x40	100шт	6,8	<u>48,20</u>	-	328	-	-	-	-
7	& C1545-9068-6	Коробка розподільча	шт	61	<u>6,14</u>	-	375	-	-	-	-
8	& C130-4580-203	Хомут нейлоновий	уп.	10	<u>66,57</u>	-	666	-	-	-	-
9	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,4	<u>2718,00</u>	-	1087	1087	-	<u>24,0000</u>	<u>9,6</u>
10	КМ8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм ²	100 шт	0,1	<u>5842,82</u>	-	584	584	-	<u>44,8000</u>	<u>4,48</u>
11	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	5,2	<u>1959,27</u>	-	10188	10143	-	<u>18,7200</u>	<u>97,34</u>
12	& C1512-2-23	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки	шт	21	<u>76,52</u>	-	1607	-	-	-	-
13	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	344	<u>13,26</u>	-	4561	-	-	-	-
14	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	176	<u>15,85</u>	-	2790	-	-	-	-
15	КР3-25-1	Пробивання гнізд розміром 130x130 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	1,5	<u>6669,74</u>	-	10005	10005	-	<u>65,6600</u>	<u>98,49</u>
16	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	2,44	<u>1105,76</u>	<u>11,80</u>	2698	2389	<u>29</u>	<u>9,6400</u>	<u>23,52</u>
17	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	2,76	<u>1705,34</u>	<u>25,07</u>	4707	4281	<u>69</u>	<u>15,2700</u>	<u>42,15</u>
18	& 15093-30215	Кабель силовий ВВГнг-LS 2x1,5	1000м	0,01	<u>17259,01</u>	-	173	-	-	-	-
19	& 15093-30315	Кабель силовий ВВГнг-LS 3x1,5	1000м	0,27	<u>26923,39</u>	-	7269	-	-	-	-
20	& C130-4580-20	Хомут - тримач CFC 20мм	100шт	5	<u>461,86</u>	-	2309	-	-	-	-
21	& C130-4580-25	Хомут - тримач CFC 25мм	100шт	2	<u>655,06</u>	-	1310	-	-	-	-
22	& C1545-9068-1-5Я	Монтажна коробка установочна КМ40001	100шт	0,24	<u>3536,69</u>	-	849	-	-	-	-
23	& C111-6040	Дюбель 6x40	100шт	20,25	<u>48,20</u>	-	976	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							60931	29771	<u>262</u>		<u>286,96</u>
Разом будівельні роботи, грн.							60931		<u>152</u>		<u>1,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					30898 29923 15710 30,21 5302 76641				
		Всього по розділу 1					76641				
		Розділ 2. Прилади освітлення, вимикачі, розетки									
24	КБ21-17-18 Ктр=1,15	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,41	<u>15921,86</u> 13778,60	<u>532,98</u> 188,07	6528	5649	<u>219</u> 77	<u>130,6400</u> 1,5406	<u>53,56</u> 0,63
25	КБ21-17-12 Ктр=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>19980,54</u> 17610,71	<u>1895,67</u> 594,55	799	704	<u>76</u> 24	<u>150,8800</u> 4,5967	<u>6,04</u> 0,18
26	& С1547-70136	Рамка для LED панелей	шт	8	<u>285,87</u> -	- -	2287	-	- -	- -	- -
27	& С1547-7-51	Світильник NOWODVORSKI MONO	шт	8	<u>1428,27</u> -	- -	11426	-	- -	- -	- -
28	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,44	<u>3618,82</u> 3536,93	- -	1592	1556	- -	<u>35,2600</u> -	<u>15,51</u> -
29	& 290902-55-1-6	Вимикач в кольорі одноклавішний	шт	42	<u>121,42</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
30	& 290902-55-1-4	Вимикач в кольорі прохідний	шт	2	<u>146,92</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
31	& С1512-1-135	Рамка одинарна в кольорі	шт	49	<u>69,38</u> -	- -	3400	-	- -	- -	- -
32	& С1512-1-136	Рамка подвійна в кольорі	шт	5	<u>90,80</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
33	КБ21-21-1 Ктр=1,15	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	3,8681	<u>11178,18</u> 11170,31	- -	43238	43208	- -	<u>100,9700</u> -	<u>390,56</u> -
34	КБ21-17-6 Ктр=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,04	<u>18320,50</u> 18310,01	- -	733	732	- -	<u>173,6040</u> -	<u>6,94</u> -
35	КМ8-636-6	Монтаж світильника або прожектора театрального потужністю до 1 кВт	шт	228	<u>1437,60</u> 1437,60	- -	327773	327773	- -	<u>13,3000</u> -	<u>3032,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					403624	379622	<u>295</u> 101		<u>3505,01</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					403624 23707 379723 189028 340,05 59681 592652				
		Всього по розділу 2					592652				
		Розділ 3. Контур заземлення									
		Разом прямі витрати по розділу 3 -----					-	-	-		-
		Всього по розділу 3					-				
36	КР17-19-1 Заст	Розділ 4. Інше обладнання та прилади <i>Установлення сигналізатора газу</i>	100шт	0,04	<u>11721,85</u> <u>11670,40</u>	-	469	467	-	<u>112,0000</u>	<u>4,48</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					469 469 2 467 237 0,43 76 706	467	-		<u>4,48</u>
		Всього по розділу 4					706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Електропостачання світлозвукового обладнання сцени									
37	КМ8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	100 шт	0,3	<u>2174,40</u> 2174,40	-	652	652	-	<u>19,2000</u> -	<u>5,76</u> -
38	КМ8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм ²	100 шт	0,18	<u>2355,60</u> 2355,60	-	424	424	-	<u>20,8000</u> -	<u>3,74</u> -
39	КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	100 шт	0,18	<u>3080,40</u> 3080,40	-	554	554	-	<u>27,2000</u> -	<u>4,9</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1630	1630	-		<u>14,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1630				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					245				
		Всього будівельні роботи, грн.					2423				

		Всього по розділу 5					2423				
		Розділ 6. Електричне обладнання та кабельні мережі									
40	& 1517-14389-2304	Лічильник електроенергії - NIK 2300 ARTT. 1800.MC.21	шт	2	<u>4741,00</u> -	-	9482	-	-	-	-
41	КБ21-17-5 Ктр=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,08	<u>16971,66</u> 16966,42	-	1358	1357	-	<u>145,3600</u> -	<u>11,63</u> -
42	КБ21-21-1 Ктр=1,15	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	1,79	<u>11178,18</u> 11170,31	-	20009	19995	-	<u>100,9700</u> -	<u>180,74</u> -
43	КБ21-18-9 Ктр=1,15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на коробах на підвісах, кількість світильників у ряду 2	100шт	1,12	<u>20632,28</u> 20624,41	-	23108	23099	-	<u>182,1140</u> -	<u>203,97</u> -
44	КБ21-18-2 Ктр=1,15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,09	<u>30377,42</u> 30225,22	-	2734	2720	-	<u>273,2100</u> -	<u>24,59</u> -
45	КБ21-24-13 Ктр=1,15	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	7	<u>211,96</u> 210,65	-	1484	1475	-	<u>1,8600</u> -	<u>13,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1547-7-60	Світильник NOWODVORSKI EYE TONE BLACK	шт	33	<u>1428,35</u>	-	47136	-	-	-	-
47	& C118-80-5	Лампа GU10	шт	350	<u>97,94</u>	-	34279	-	-	-	-
48	& 1507-3045-21	LED Panel OSRAM	шт	9	<u>1429,33</u>	-	12864	-	-	-	-
49	& 1507-4020-3	Світильник акумуляторний e.emerg	шт	4	<u>1224,53</u>	-	4898	-	-	-	-
50	& C1545-18503	Шинопровід 2 м	шт	16	<u>765,10</u>	-	12242	-	-	-	-
51	& C1545-18504	Шинопровід 3 м	шт	29	<u>1145,62</u>	-	33223	-	-	-	-
52	& C1-649-12	Підвіси 1500 мм 2шт.	комплект	61	<u>193,83</u>	-	11824	-	-	-	-
53	& C1110-180-1	З'єднувач	шт	20	<u>112,29</u>	-	2246	-	-	-	-
54	& 1602-324151	Блок живлення 24В	шт	7	<u>2020,13</u>	-	14141	-	-	-	-
55	& 1507-39362	Лінійний світильник індивідуального виготовлення	м	60	<u>857,07</u>	-	51424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					282452	48646	-		<u>433,95</u>
		Разом устаткування, грн.					9482				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					372				
		Всього устаткування, грн.					9854				
		Разом будівельні роботи, грн.					272970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224324				
		всього заробітна плата, грн.					48646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7388				
		Всього будівельні роботи, грн.					296751				

		Всього по розділу 6					306605				
		Разом прямі витрати по відділу 1					749106	460136	<u>557</u>		<u>4244,8</u>
		Разом устаткування, грн.					9482		253		2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					372 9854 739624 278931 460389 229549 414,17 72692 969173 979027				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					749106 9482 372 9854 739624 278931 460389 229549 414,17 72692 969173 979027	460136	<u>557</u> 253		<u>4244,8</u> 2,07
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4661,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					533081				

Склав

Деркачов Г.К.[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Пожежна сигналізація
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

191,078 тис. грн.
0,52476 тис.люд.год.
60,179 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<u>Відділ 1. Залишки базового кошторису</u>											
		Розділ 1. Монтажні роботи систем пожегсигналізації, звукового та мовленевого оповіщення про пожежу.											
1	КБ21-12-2 Ктр=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	7	4792,06	334,03	33544	28540	2338	37,7200	264,04		
					4077,15	114,01			798	0,8800	6,16		
2	КБ21-2-1 Ктр=1,15	Прокладання вініпласових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,5	6901,51	828,69	3451	2472	414	48,6795	24,34		
					4944,86	386,67			193	3,3520	1,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	2,28	<u>6096,25</u> 2301,10	<u>3109,87</u> 995,33	13899	5247	<u>7091</u> 2269	<u>20,8000</u> 7,6921	<u>47,42</u> 17,54
4	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,5	<u>2223,13</u> 2014,33	<u>51,61</u> 45,35	1112	1007	<u>26</u> 23	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>9,92</u> 0,19
5	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні - Артон-ДЛЗ	шт	3	<u>383,76</u> 320,99	<u>1,73</u> 0,26	1151	963	<u>5</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>9,6</u> 0,01
6	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	20	<u>200,64</u> 181,20	-	4013	3624	-	<u>1,6000</u> -	<u>32</u> -
7	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>525,20</u> 512,74	-	525	513	-	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
8	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	18	<u>398,58</u> 341,82	-	7174	6153	-	<u>3,2000</u> -	<u>57,6</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							64869	48519	<u>9874</u> 3284		<u>449,72</u> 25,58
Разом будівельні роботи, грн.							64869				
в тому числі:							6476				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							51803				
всього заробітна плата, грн.							25103				
Загальновиробничі витрати, грн.							44,05				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7731				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							89972				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							89972				
Розділ 2. Кабельна та монтажна продукція											
9	& С1530-2516	Короб пластиковий, переріз 25х16 мм	м	500	<u>44,05</u> -	-	22025	-	-	-	-
10	& С1530-2525-1-Ф	Короб пластиковий електротехнічний, переріз 25х25 мм	м	200	<u>49,56</u> -	-	9912	-	-	-	-
11	С113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	51	<u>15,85</u> -	-	808	-	-	-	-
12	& 15093-18030-8	Кабель безгалогенний вогнестійкий КОРкН FE180/Е30 1х2х0,8мм ²	1000м	0,128	<u>13715,71</u> -	-	1756	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					34501	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					34501		-		-
		в тому числі:					34501				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34501				
		Всього будівельні роботи, грн.					34501				

		Всього по розділу 2					34501				
		Розділ 3. Обладнання та матеріали системи пожегосигналізації									
13	& 1602-30066-12	Модуль M-OUT8R	шт	1	<u>3631,38</u>	-	3631	-	-	-	-
14	& 1602-29110	Сповіслювач пожежний тепловий адресний НТ110	шт	2	<u>953,29</u>	-	1907	-	-	-	-
15	& 1602-29110-1	Сповіслювач пожежний ручний MNL110	шт	18	<u>1044,33</u>	-	18798	-	-	-	-
16	& 1602-30301	Сповіслювач пожежний димовий оптичний Артон ДЛЗ	шт	3	<u>4590,13</u>	-	13770	-	-	-	-
17	& 1601-23549	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ-12 вказівник "Вихід" РЕЗЕРВ	компл	18	<u>830,13</u>	-	14942	-	-	-	-
18	& 1602-30110	Сповіслювач пожежний димовий SMK110	шт	8	<u>1065,75</u>	-	8526	-	-	-	-
19	& 1602-29110-1	Сповіслювач пожежний ручний MNL110	шт	3	<u>1044,33</u>	-	3133	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					64707	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					3631				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					143				
		Всього устаткування, грн.					3774				
		Разом будівельні роботи, грн.					61076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61076				
		Всього будівельні роботи, грн.					61076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					64850				
20	KM8-574-1	Розділ 4. Автоматика систем димовидалення Монтажні роботи системи автоматизації Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,2	<u>6461,16</u> 2718,00	<u>250,52</u> 85,51	1292	544	<u>50</u> 17	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>4,8</u> 0,13
21	15095-1044	Матеріали комплексу автоматики Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм ² ПВ3	1000м	0,01	<u>6329,17</u> -	-	63	-	-	-	-
22	15095-1054	Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм ² ПВ3	1000м	0,005	<u>25508,06</u> -	-	128	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1483	544	<u>50</u> 17		<u>4,8</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					889				
		всього заробітна плата, грн.					561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84				
		Всього будівельні роботи, грн.					1755				

		Всього по розділу 4					1755				
		Разом прямі витрати по відділу 1					165560	49063	<u>9924</u> 3301		<u>454,52</u> 25,71
		Разом устаткування, грн.					3631				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					143				
		Всього устаткування, грн.					3774				
		Разом будівельні роботи, грн.					161929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102942				
		всього заробітна плата, грн.					52364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25375 44,53 7815 187304				

		Всього по відділу 1					191078				
		Разом прямі витрати по кошторису					165560	49063	9924 3301		454,52 25,71
		Разом устаткування, грн.					3631				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					143				
		Всього устаткування, грн.					3774				
		Разом будівельні роботи, грн.					161929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102942				
		всього заробітна плата, грн.					52364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25375				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7815				
		Всього будівельні роботи, грн.					187304				

		Всього по кошторису					191078				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					524,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60179				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Охоронна сигналізація
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) № 966412-23005-ОС.С

Кошторисна вартість 52,533 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08287 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,769 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей JA-120PB -40шт+JA-111M -60шт.	шт	48	183,20 160,50	- -	8794	7704	- -	1,6000 -	76,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8794	7704	- -		76,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					8794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1090				
		всього заробітна плата, грн.					7704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3588 6,07 1065 12382				
		Всього по розділу 1					12382				
2 & 1602-30111		Розділ 2. Обладнання системи охоронної сигналізації Jablotron JA-111M мініатюрний магнітоконтантний сповіщувач	шт	48	836,48	-	40151	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					40151	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					40151 40151 40151				
		Всього по розділу 2					40151				
		Розділ 3. Обладнання системи оповіщення про спрацювання охоронної сигналізації									
		Разом прямі витрати по розділу 3 -----					-	-	-	-	-
		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Кабельна продукція та супутні матеріали									
		Разом прямі витрати по розділу 4 -----					-	-	-	-	-
		Всього по розділу 4					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					48945	7704	-		76,8
		Разом будівельні роботи, грн.					48945		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41241				
		всього заробітна плата, грн.					7704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3588				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1065				
		Всього будівельні роботи, грн.					52533				

		Всього по відділу 1					52533				
		Разом прямі витрати по кошторису					48945	7704	-		76,8
		Разом будівельні роботи, грн.					48945		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41241				
		всього заробітна плата, грн.					7704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3588				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1065				
		Всього будівельні роботи, грн.					52533				

		Всього по кошторису					52533				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					82,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8769				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Пожзахист металоконструкцій
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) № 936412-23005-ВМК

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>									
		Захист від корозії									
		Вогнезахист									
		Разом прямі витрати по відділу 1					-	-	-		-

		Всього по відділу 1					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Блискавкозахист
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

42,873 тис. грн.
0,08213 тис.люд.год.
8,997 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,13	<u>3402,68</u> 3009,14	<u>382,11</u> 45,42	3845	3400	<u>432</u> 51	<u>27,2000</u> 0,3328	<u>30,74</u> 0,38
2	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах, діаметр умовного проходу до 25 мм - ізоляційна труба	100м	0,24	<u>6641,86</u> 4299,88	<u>1091,36</u> 433,97	1594	1032	<u>262</u> 104	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>10,16</u> 0,9
3	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]	100 шт	0,01	<u>1051,94</u> 1025,47	<u>6,68</u> 2,79	11	10	<u>-</u> -	<u>9,6000</u> 0,0252	<u>0,1</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5450	4442	<u>694</u> 155		<u>41</u> 1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5450 314 4597 2283 4,1 719 7733 7733				
		Розділ 2. Матеріали, не враховані цінником									
		Тримачі									
4 & C1545-4089		Тримач Слір сірий М8 (Pa) Н01/8	100шт	0,7	<u>1232,98</u>	-	863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5 & C1545-4004		Н12/1 Тримач блискавкоприймача Fix D16 (StZn)	100шт	0,24	<u>1480,21</u>	-	355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6 & C1545-4003		Н10/1 тримач дроту Fix D8-10 (StZn)	100шт	0,66	<u>4553,08</u>	-	3005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7 & C1545-4005		Н14/1 Тримач смуги Fix 30 (StZn)	100шт	0,01	<u>4621,21</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8 & C1545-1300-1		Хомут подвійний D300 (StZn/Ni) 326333	100шт	0,04	<u>352,70</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9 & C1545-3500		Штанга ізоляційна 500мм з Fix 324019	100шт	0,04	<u>592,13</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		З'єднувачі									
10 & C1545-4011		С01/2 З'єднувач Vario з гайкою (StZn)	100шт	0,19	<u>4297,26</u>	-	816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11 & C1545-4132		С03/2 З'єднувач контрольний Contra з проміжною пластиною	100шт	0,08	<u>5165,98</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12 & C1545-4016		С09/1 З'єднувач трубчастий (StZn)	100шт	0,07	<u>10324,24</u>	-	723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Блискавкоприймачі									
		Аksesуари									
13 & C1545-4042		А06/1 Коробка фасадна зовнішня 165х165х70 мм	шт	1	<u>283,01</u>	-	283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14 & C1545-4043		А07/1 Ізоляційна труба жорстка D16 мм (3 метри)	шт	8	<u>97,72</u>	-	782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-18714	Шайба притискна з прокладкою EPDM 14мм	100 шт	4	48,07	-	192	-	-	-	-
16	& C1545-4044	A10/7 Шпилька двогвинтова з torx M8 L70	100шт	1	17168,46	-	17168	-	-	-	-
17	& C1110-15-12	Провідники Дріт алюмінієвий D8 мм 502086 W02/08	м	113	41,50	-	4690	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					29374	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29374				
		-----					29374				
		Всього по розділу 2					29374				
18	KP1-18-2	Розділ 3. Контур заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,0528	27487,22	-	1451	1451	-	300,9000	15,89
19	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0528	15840,09	-	836	836	-	173,4000	9,16
20	KB26-11-1 Заст	Ізоляція смуги бандажем	10 м	2	376,01	-	752	752	-	3,5200	7,04
21	& C1545-4041	Провідники Заземлення Аксесуари A01/1 Бандаж антикорозійний 10 м.	шт	2	495,07	-	990	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4029	3039	-		32,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4029				
							990				
							3039				
							1737				
							3,66				
							642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5766				

		Всього по розділу 3					5766				
		Разом прямі витрати по відділу 1					38853	7481	<u>694</u>		<u>73,09</u>
									<u>155</u>		<u>1,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30678				
		всього заробітна плата, грн.					7636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4020				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1361				
		Всього будівельні роботи, грн.					42873				

		Всього по відділу 1					42873				
		Разом прямі витрати по кошторису					38853	7481	<u>694</u>		<u>73,09</u>
									<u>155</u>		<u>1,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30678				
		всього заробітна плата, грн.					7636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4020				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1361				
		Всього будівельні роботи, грн.					42873				

		Всього по кошторису					42873				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					82,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8997				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Комп'ютерні мережі та система відеоназгляду
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) № 0903/2023-СЗ.С

Кошторисна вартість 112,282 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15536 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,084 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>192,26</u> 186,75	<u>3,34</u> 1,39	192	187	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
2	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеонагляду	шт	2	<u>428,58</u> 417,34	<u>11,24</u> 3,15	857	835	<u>22</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>6,4</u> 0,06
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням Бездротова точка доступу	шт	5	<u>192,26</u> 186,75	<u>3,34</u> 1,39	961	934	<u>17</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					2010	1956	<u>42</u> 14		<u>16</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					2010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1970 883 1,44 251 2893				
		Всього по розділу 1					2893				
4	KM8-402-1	Розділ 2. Прокладання мереж Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	5,22	<u>3198,00</u> 2301,10	<u>218,43</u> 8,43	16694	12012	<u>1140</u> 44	<u>20,8000</u> 0,0746	<u>108,58</u> 0,39
5	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці - комп'ютерні розетки	100шт	0,47	<u>3609,24</u> 3551,98	<u>-</u> -	1696	1669	<u>-</u> -	<u>35,4100</u> -	<u>16,64</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					18390	13681	<u>1140</u> 44		<u>125,22</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					18390 3569 13725 6800 12,18 2138 25190				
		Всього по розділу 2					25190				
6 & 1517-640060	Організатор кабельний 2U 19 дюймів гребінчастий металевий W&T 40060	шт	4		<u>527,54</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7 & 15102-35001	Точка доступу Ubiquiti UniFi AC LR AP (UAP-AC-LR)	шт	5		<u>5720,00</u> -	<u>-</u> -	28600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & 1705-72063	Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2163G2-IS (2.8 мм)	шт	1	<u>4950,00</u>	-	4950	-	-	-	-	-
9 & 1602-301060	Модуль FireStop FS-01-0600 аерозольного пожежогасіння	шт	1	<u>3815,60</u>	-	3816	-	-	-	-	-
10 & 1503-5731-1	Робоча станція Комп'ютер ARTLINE Business B57v31Win / Intel (6p+0e)-Core i5-12400 2.5-4.4GHz / Intel HD / 32GB DDR4-3200 / 240GB M.2 SSD Entry Level / 1TB	шт	1	<u>30129,00</u>	-	30129	-	-	-	-	-
11 & C1530-106-8	Кабельна мережа Короб/лоток неперфорований	м	6	<u>663,50</u>	-	3981	-	-	-	-	-
12 & 15093-35995	Кабель UTP-CAT-5е (вита пара)	1000м	0,522	<u>14163,18</u>	-	7393	-	-	-	-	-
13 C1545-266	Монтажні матеріали Трубка термоусаджувана ПЕТ Д 8/4-40/20	10м	1,1	<u>362,20</u>	-	398	-	-	-	-	-
14 & C111-875-20	Комплект кріплення М5 (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	100 комп	0,2	<u>510,70</u>	-	102	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3						81479	-	-		-
	Разом устаткування, грн.						63679				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						2500				
	Всього устаткування, грн.						66179				
	Разом будівельні роботи, грн.						17800				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						17800				
	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 31312,17 x 0,007, грн.						219				
	Всього будівельні роботи, грн.						18019				

	Всього по розділу 3						84198				
	Разом прямі витрати по відділу 1						101879	15637	<u>1182</u>		<u>141,22</u>
	Разом устаткування, грн.						63679		58		0,52
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						2500				
	Всього устаткування, грн.						66179				
	Разом будівельні роботи, грн.						38200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 31312,17 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					21381 15695 7684 13,62 2389 219 46103 112282				
	Порядок, п. 3.14	Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 31312,17 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					101879 63679 2500 66179 38200 21381 15695 7684 13,62 2389 219 46103 112282	15637	<u>1182</u> 58		<u>141,22</u> 0,52
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					155,36				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18084				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В..

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Ліфтово-підйомальне обладнання
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Кошторисна вартість	1097,499 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,76048 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	89,472 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1 Заст Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>11050,07</u> 2875,92	<u>7358,44</u> 2262,46	11050	2876	<u>7358</u> 2262	<u>27,6000</u> 15,6516	<u>27,6</u> 15,65
2	КМ3-575-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>11050,07</u> 2875,92	<u>7358,44</u> 2262,46	11050	2876	<u>7358</u> 2262	<u>27,6000</u> 15,6516	<u>27,6</u> 15,65
3 & 1906-17150-4		Похилий інвалідний підйомник FORSTOR FIL150-4 (нержавіюча сталь, до 150 кг, 0, 1м/сек, платформа 1200/850)	шт	1	<u>158400,00</u> -	- -	158400	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Підйомники для МГН											
4	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>218900,80</u> 156829,09	<u>46922,31</u> 19285,61	218901	156829	<u>46922</u> 19286	<u>1417,6000</u> 151,3900	<u>1417,6</u> 151,39
5	КМ3-560-4	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-7	<u>11039,34</u> 8149,01	<u>2716,75</u> 1102,00	-77275	-57043	<u>-19017</u> -7714	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-515,62</u> -60,43
6	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-21	<u>2571,14</u> 1823,18	<u>428,58</u> 173,67	-53994	-38287	<u>-9000</u> -3647	<u>16,4800</u> 1,3602	<u>-346,08</u> -28,56
7 & 1906-15250-51		Підйомник для людей з обмеженими можливостями Forstor FIS300-4.0x0.1-4x1.1	шт	1	<u>591666,66</u> -	- -	591667	-	- -	- -	- -
8 & 1906-17150-41		Підйомник для людей з обмеженими можливостями Forstor FIS250-1.0x0.1-1.3x1.1	шт	1	<u>166666,66</u> -	- -	166667	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					845966	61499	<u>18905</u> 7925		<u>555,9</u> 62,4
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					758334 29780 788114 87632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					7228 69424 30618 48,84 8572 118250 906364				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					1026466 916734 36000 952734 109732 8860 79700 35033 55,68 9772 144765 1097499	67251	<u>33621</u> 12449		<u>611,1</u> 93,7
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1026466 916734 36000 952734 109732 8860 79700 35033 55,68 9772	67251	<u>33621</u> 12449		<u>611,1</u> 93,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					144765				


		Всього по кошторису					1097499				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					760,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					89472				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В.

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Технологічне обладнання та інвентар
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) № ТХ

Кошторисна вартість 1602,355 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>									
		Розділ 1. Меблі									
		СТОЛИ									
		СТІЛЬЦІ, КРІСЛА, ДИВАНИ									
		Офісне крісло для керівника Мюнхен хром	шт	1	10400.00	-	10400	-	-	-	-
		Richman кат.3, мультиблок (Ширина 61 см, ширина бічна 77 см, висота 113 см)			-	-			-	-	-
		ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ ОФІСНОЇ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕНЬ ТА КОФЕРЕНЦІОНІ									
		Разом прямі витрати по розділу 1					10400	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					10400				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 10808,41 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					10808 76 76 10884				
2 & 560103-1471		Розділ 2. Оргтехніка Стіл з електричним регулюванням висоти	шт	1	<u>11500,00</u>	-	11500	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	11500	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					11500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					452				
		Всього устаткування, грн.					11952				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 11951,61 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					84 84 12036				
		Розділ 3. Меблі									
3 & 560110-4342		СТОЛИ									
		Стілець барний	шт	12	<u>8010,00</u>	-	96120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4 & 1504-2901-28		БУФЕТ, ТА РЕСЕПШЕН									
		Горизонтальні дерев'яні жалюзі	шт	8	<u>25500,00</u>	-	204000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5 & 1504-2901-29		Плісе	шт	11	<u>3850,00</u>	-	42350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6 & 1504-2901-30		Карниз алюмінієвий в комплекті	м. п.	80	<u>2800,00</u>	-	224000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7 & 1504-2901-31		Штори в комплектації	м. п.	185	<u>2060,00</u>	-	381100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8 & 1504-2901-271		Вертикальні жалюзі	м.кв	42,6	<u>1680,00</u>	-	71568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 560110-2161	Дзеркало	м.кв	4,68	<u>1250,00</u>	-	5850	-	-	-	-
10	& 1504-2901-321	Бетонна конструкція декоративна внутрішня 1200*800*400	шт.	12	<u>25800,00</u>	-	309600	-	-	-	-
11	& 1504-2901-331	Бетонна конструкція декоративна зовнішня 1100*600	шт.	12	<u>10400,00</u>	-	124800	-	-	-	-
12	& 1504-2901-341	Бетонна конструкція декоративна зовнішня 900*500*500	шт.	4	<u>5800,00</u>	-	23200	-	-	-	-
13	& 1504-2901-351	Бетонна конструкція декоративна зовнішня 1000*500*500	шт.	4	<u>6650,00</u>	-	26600	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1509188	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1509188				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					59268				
		Всього устаткування, грн.					1568456				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1568454,81 х 0,007, грн.					10979				
		Всього будівельні роботи, грн.					10979				

		Всього по розділу 3					1579435				
		Розділ 4. Оргтехніка									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1531088	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1531088				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60128				
		Всього устаткування, грн.					1591216				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1591214,83 х 0,007, грн.					11139				
		Всього будівельні роботи, грн.					11139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					1602355				
		Разом прямі витрати по кошторису					1531088	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1531088				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60128				
		Всього устаткування, грн.					1591216				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1591214,83 x 0,007, грн.					11139				
		Всього будівельні роботи, грн.					11139				

		Всього по кошторису					1602355				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Пусконаладжувальні роботи інженерних систем
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 364,903 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,79867 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 286,844 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>									
		Розділ 1. Пусконаладка та паспортизація систем вентиляції									
1	КПЗ-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	кондиц.	1	<u>7133,85</u> 7133,85	- -	7134	7134	- -	<u>45,0000</u> -	<u>45</u> -
2	КПЗ-28-7	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям понад 8 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	кондиц.	1	<u>10621,51</u> 10621,51	- -	10622	10622	- -	<u>67,0000</u> -	<u>67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5	<u>3170,60</u> 3170,60	-	15853	15853	-	<u>20,0000</u>	<u>100</u>
4	КПЗ-1-1	Шахта витяжна [дефлектор]	пристр.	5	<u>570,71</u> 570,71	-	2854	2854	-	<u>3,6000</u>	<u>18</u>
5	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	21	<u>1426,77</u> 1426,77	-	29962	29962	-	<u>9,0000</u>	<u>189</u>
6	КПЗ-37-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	пристр.	2	<u>2377,95</u> 2377,95	-	4756	4756	-	<u>15,0000</u>	<u>30</u>
7	КПЗ-11-3	Регульовально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря	пристр.	2	<u>1363,36</u> 1363,36	-	2727	2727	-	<u>8,6000</u>	<u>17,2</u>
8	КПЗ-68-2	Визначення рівня звуку і звукового тиску в октавних смугах частот. Кількість точок виміру до 5	приміщ.	2	<u>6658,26</u> 6658,26	-	13317	13317	-	<u>42,0000</u>	<u>84</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							87225	87225	-		<u>550,2</u>
Разом будівельні роботи, грн.							87225				-
в тому числі:							87225				-
всього заробітна плата, грн.							34861				-
Загальновиробничі витрати, грн.							47,88				-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8764				-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							122086				-

Всього по розділу 1							122086				
9	КП1-58-5	Розділ 2. Пожисигналізація Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 200	схема	1	<u>60399,93</u> 60399,93	-	60400	60400	-	<u>381,0000</u>	<u>381</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							60400	60400	-		<u>381</u>
Разом будівельні роботи, грн.							60400				-
в тому числі:							60400				-
всього заробітна плата, грн.							24140				-
Загальновиробничі витрати, грн.							33,15				-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6068				-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					84540				

		Всього по розділу 2					84540				
10	КП1-58-5	Розділ 3. Охоронна сигналізація Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 200	схема	1	<u>60399,93</u> 60399,93	- -	60400	60400	- -	<u>381,0000</u> -	<u>381</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					60400	60400	- -		<u>381</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					60400				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					60400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24140				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6068				
		Всього будівельні роботи, грн.					84540				

		Всього по розділу 3					84540				
11	КП1-61-1	Розділ 4. Вимірювання показників заземлення блискавкозахисту Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	8	<u>237,80</u> 237,80	- -	1902	1902	- -	<u>1,5000</u> -	<u>12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1902	1902	- -		<u>12</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1902				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					191				
		Всього будівельні роботи, грн.					2663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					2663				
12	КП1-61-1	Розділ 5. Вимірювання показників заземлення електроустановок Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	3	<u>237,80</u> 237,80	<u>-</u> -	713	713	<u>-</u> -	<u>1,5000</u> -	<u>4,5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					713	713	<u>-</u> -		<u>4,5</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					713				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					285				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72				
		Всього будівельні роботи, грн.					998				

		Всього по розділу 5					998				
13	КП1-81-1 заст	Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи підйомачів для МГН Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки - 250кг	ліфт	2	<u>7645,38</u> 7645,38	<u>-</u> -	15291	15291	<u>-</u> -	<u>50.0000</u> -	<u>100</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					15291	15291	<u>-</u> -		<u>100</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					15291				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6205				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1593				
		Всього будівельні роботи, грн.					21496				

		Всього по розділу 6					21496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Пусконаладжувальні роботи обладнання для МГН									
14	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>60245,56</u> 60245,56	<u>-</u> -	60246	60246	<u>-</u> -	<u>394,0000</u> -	<u>394</u> -
15	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-8	<u>3211,06</u> 3211,06	<u>-</u> -	-25688	-25688	<u>-</u> -	<u>21,0000</u> -	<u>-168</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					34558	34558	<u>-</u> -		<u>226</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					34558				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14023				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3599				
		Всього будівельні роботи, грн.					48581				

		Всього по розділу 7					48581				
		Разом прямі витрати по відділу 1					260489	260489	<u>-</u> -		<u>1654,7</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					260489				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					260489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104414				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26355				
		Всього будівельні роботи, грн.					364903				

		Всього по відділу 1					364903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					260489	260489	-		1654,7
		Разом будівельні роботи, грн.					260489				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					260489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26355				
		Всього будівельні роботи, грн.					364903				

		Всього по кошторису					364903				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1798,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					286844				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Будівельні та оздоблювальні роботи
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2357,145 тис. грн.
4,32534 тис.люд.год.
518,065 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Будівельні та оздоблювальні роботи</u>									
		Розділ 1. Сітчастий каркас з підвісних конструкцій									
		Підвісний каркас з рамок									
1	КБ15-76-1 Ктр=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,034	17196,30	4,42	585	585	-	160,9425	5,47
					17191,88	3,89			-	0,0333	-
2	КБ15-76-2 Ктр=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,034	2068,68	7,37	70	70	-	19,2970	0,66
					2061,31	6,48			-	0,0555	-
3	& С126-19007	Підвісна стеля комплект	м2	3,4	664,50	-	2259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2914	655	-		6,13
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2259 655 357 0,74 129 3271				
		Всього по розділу 1					3271				
4 & C11-11-9		Розділ 2. Прорізи Вентиляційні ґрати Ручка дверна з нержавійки з гравіюванням	комплект	2	<u>5610,08</u> -	- -	11220	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11220	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11220 11220 11220				
		Всього по розділу 2					11220				
		Розділ 3. Підлоги									
5 КР11-40-1		Тип ІІа Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою ЕПОКСИДНЕ НАЛИВНЕ ПОКРИТТЯ	100м	1,62	<u>3965,22</u> <u>1154,72</u>	- -	6424	1871	- -	<u>10,8100</u> -	<u>17,51</u> -
6 КБ11-15-7		Шліфування бетонних підлог та бічних стінок	100м2	4,26	<u>9993,89</u> <u>9662,94</u>	<u>279,94</u> <u>99,24</u>	42574	41164	<u>1193</u> <u>423</u>	<u>90,4600</u> <u>0,8970</u>	<u>385,36</u> <u>3,82</u>
7 КБ11-24-1		Улаштування покриттів наливних з пігментами на лаку	100м2	4,26	<u>35591,14</u> <u>25721,32</u>	<u>29,49</u> <u>25,91</u>	151618	109573	<u>126</u> <u>110</u>	<u>193,9475</u> <u>0,2220</u>	<u>826,22</u> <u>0,95</u>
8 & C1555-700-13		Грунтовка епоксидна Epocsil	л	105	<u>461,02</u> -	- -	48407	-	- -	- -	- -
9 & C1555-700-22		Смола Epocsil	кг	575	<u>660,77</u> -	- -	379943	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& C1555-710-11	Комплект пігментів	кг	86,1	<u>495,68</u>	-	42678	-	-	-	-
11	& C1546-300-1	Лак матовий	кг	126,5	<u>1300,05</u>	-	164456	-	-	-	-
12	КБ11-11-13 Ктр=1,15	Улаштування вирівнюючого шару з смоли епоксидної Тип IV	100м2	4,26	<u>7377,70</u> 7348,21	<u>29,49</u> 25,91	31429	31303	<u>126</u> 110	<u>73,2550</u> 0,2220	<u>312,07</u> 0,95
13	КБ11-29-1 Ктр=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип VI	100м2	0,21	<u>111838,57</u> 19568,88	-	23486	4109	-	<u>178,9400</u>	<u>37,58</u>
14	КБ11-11-13 Ктр=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,055	<u>7377,70</u> 7348,21	<u>29,49</u> 25,91	406	404	<u>2</u> 1	<u>73,2550</u> 0,2220	<u>4,03</u> 0,01
15	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,0835	<u>61,72</u>	-	67	-	-	-	-
16	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	49,5	<u>19,96</u>	-	988	-	-	-	-
17	C111-2009-3	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	0,41525	<u>82,94</u>	-	34	-	-	-	-
18	КБ11-11-14 Крес=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,055	<u>2692,72</u> 2663,23	<u>29,49</u> 25,91	148	146	<u>2</u> 1	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>1,46</u> 0,01
19	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	49,5	<u>19,96</u>	-	988	-	-	-	-
20	КР12-66-1	Ґрунтування поверхні бетоноконтактом	100м2	0,145	<u>739,02</u> 739,02	-	107	107	-	<u>8,0900</u>	<u>1,17</u>
21	& C111-220-8	Ґрунтовка бетоноконтакт	кг	5,8	<u>78,80</u>	-	457	-	-	-	-
22	КБ15-26-1 Ктр=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	14,5	<u>669,37</u> 667,81	<u>1,47</u> 1,30	9706	9683	<u>21</u> 19	<u>6,1065</u> 0,0111	<u>88,54</u> 0,16
23	& C111-356-12	Плита керамогранітна 12мм	м2	14,79	<u>784,82</u>	-	11607	-	-	-	-
24	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,9	<u>61,72</u>	-	179	-	-	-	-
25	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,1218	<u>147,68</u>	-	18	-	-	-	-
26	& C111-2000-11	Клей Ancerglob 44	кг	75,4	<u>12,57</u>	-	948	-	-	-	-
27	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	7,83	<u>113,96</u>	-	892	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ11-39-2 Ктр=1,15	Тип VII Улаштування покриттів з ковроліну на клеї	100м2	1,7	<u>20177,34</u> 6853,41	<u>8,85</u> 7,77	34301	11651	<u>15</u> 13	<u>64,1585</u> 0,0666	<u>109,07</u> 0,11
29	& C111-220-81	Грунтовка	кг	10,06	<u>309,65</u> -	-	3115	-	-	-	-
30	& C111-566-51	Комерційний ковролін Studio	м2	182	<u>757,45</u> -	-	137856	-	-	-	-
31	КБ11-15-7	ТИП VIII Шліфування стяжки	100м2	1,63	<u>9993,89</u> 9662,94	<u>279,94</u> 99,24	16290	15751	<u>456</u> 162	<u>90,4600</u> 0,8970	<u>147,45</u> 1,46
32	КБ11-39-2 Ктр=1,15	Улаштування покриттів з ковроліну на клеї	100м2	1,63	<u>20177,34</u> 6853,41	<u>8,85</u> 7,77	32889	11171	<u>14</u> 13	<u>64,1585</u> 0,0666	<u>104,58</u> 0,11
33	& C111-220-81	Грунтовка	кг	4,94	<u>309,65</u> -	-	1530	-	-	-	-
34	& C111-566-52	Комерційний ковролін Condor	м2	184,6	<u>720,06</u> -	-	132923	-	-	-	-
35	КР7-31-5	Улаштування плінтусів алюмінієвих	100м	1,37	<u>1700,61</u> 1697,66	<u>2,95</u> 2,59	2330	2326	<u>4</u> 4	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>20,23</u> 0,03
36	& C111-62-20-5	Профіль алюмінієвий	м	138,37	<u>153,10</u> -	-	21184	-	-	-	-
37	КР7-31-4	ВЛАШТУВАННЯ ПЛІНТУСІВ Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,2	<u>3863,44</u> 3844,27	<u>19,17</u> 16,84	773	769	<u>4</u> 3	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>6,87</u> 0,03
38	& C111-356-13	Плитка керамогранітна	м2	1,23	<u>784,82</u> -	-	965	-	-	-	-
39	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,995	<u>9,44</u> -	-	75	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							1301791	240028	<u>1963</u> 859		<u>2062,14</u> 7,64
Разом будівельні роботи, грн.							1301791				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1059800				
всього заробітна плата, грн.							240887				
Загальновиробничі витрати, грн.							125428				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							248,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							43589				
Всього будівельні роботи, грн.							1427219				

Всього по розділу 3							1427219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Огорожа балконів та внутрішніх сходових									
40	KP9-20-4	Сходова офісної частини									
		Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,252	<u>10104,03</u>	<u>488,39</u>	2546	1929	<u>123</u>	<u>69,2100</u>	<u>17,44</u>
					7656,70	18,85			5	0,1668	0,04
41	& C121-423812	Огорожа металева	м	10,4	<u>1244,51</u>	-	12943	-	-	-	-
42	& C121-441072	Огородження пристінне подвійне	м	14,8	<u>817,80</u>	-	12103	-	-	-	-
43	KB10-81-1	Установлення поручнів	100м	0,038	<u>4998,11</u>	-	190	190	-	<u>47,9665</u>	<u>1,82</u>
	Kmp=1,15				4998,11	-			-	-	-
44	& C126-1178-17	Поручень металевий	м.п	3,8	<u>403,42</u>	-	1533	-	-	-	-
45	& C1-1-7-46	П'ятка опорна	шт	62	<u>81,61</u>	-	5060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					34375	2119	<u>123</u>		<u>19,26</u>
									5		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					34375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32133				
		всього заробітна плата, грн.					2124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					406				
		Всього будівельні роботи, грн.					35516				

		Всього по розділу 4					35516				
		Розділ 5. Утеплення фундаменту та підвалу									
46	KP2-6-7	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,084	<u>5439,99</u>	-	457	457	-	<u>48,5800</u>	<u>4,08</u>
	Заст				5439,99	-			-	-	-
47	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	30,82	<u>40,04</u>	-	1234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ15-78-1 Ктр=1,15	ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ Утеплення фасадів полістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Стіни гладкі	100 м2	0,093	<u>61648,62</u> 58568,09	-	5733	5447	-	<u>480,5390</u>	<u>44,69</u>
49	& C1555- 2792	Штукатурка мозаїчна	кг	13,12	<u>127,83</u>	-	1677	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					9101	5904	-		<u>48,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9101 3197 5904 3009 5,85 1027 12110				<u>-</u>

		Всього по розділу 5					12110				
		Розділ 6. Покрівля									
50	КБ10-14-3 Ктр=1,15	Нові конструктиви покрівлі Підшивання карнизів металопрофілем	100м2	0,033	<u>12384,94</u> 12384,94	-	409	409	-	<u>121,9230</u>	<u>4,02</u>
51	& C111-145- 111	Самонарізні шурупи	шт	50	<u>1,55</u>	-	78	-	-	-	-
52	& C111- 18081	Металопрофіль 7	м2	3,52	<u>245,73</u>	-	865	-	-	-	-
53	& C111- 13660	Дюбель розпірний металевий 6/60	100шт	0,12	<u>163,90</u>	-	20	-	-	-	-
54	& C111- 16150-18	Кріплення водостічної труби 110мм (гак хомута 250мм, стабілізатор, хомут 110мм)	компл	2	<u>338,25</u>	-	677	-	-	-	-
55	& C111- 16150-14	Лійка водоприймальна 150/110мм	шт	1	<u>371,06</u>	-	371	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					2420	409	-		<u>4,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2420		-		<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2011 409 230 0,48 85 2650				
		Всього по розділу 6					2650				
56	KP20-12-5	Розділ 7. Вхідний пандус <i>Монтаж металоконструкцій огороження сходів, площадок, терас - поручень дворівневий для користувачів МГН</i>	1m	0,068	<u>10191,39</u> 6093,60	<u>3384,32</u> 699,66	693	414	<u>230</u> 48	<u>48,0000</u> 4,8464	<u>3,26</u> 0,33
57	& C121-44101	Перила з нержавкої сталі для маломобільних груп населення з нержавіючої сталі AISI 201	м	3,7	<u>3013,10</u> -	-	11148	-	-	-	-
58	& C126-1178-19	Поручні з нержавіючої сталі	м	7	<u>2378,55</u> -	-	16650	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					28491	414	<u>230</u> 48		<u>3,26</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					28491 27847 462 228 0,43 76 28719				
		Всього по розділу 7					28719				
59	& C1-1-7-35	Розділ 8. Інші роботи Килим гумовий Аксесуари для МГН у санвузлах	шт	10	<u>530,72</u> -	-	5307	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C126-1178-20	Поручень прямий	шт	1	<u>1662,80</u>	-	1663	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8			-	-	6970	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					6970				
		в тому числі:					6970				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6970				
		Всього будівельні роботи, грн.					6970				

		Всього по розділу 8					6970				
61	KP18-30-1	Розділ 9. Вимощення									
		Відмостка									
		Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	6	<u>267,67</u>	-	1606	780	-	<u>1.3200</u>	<u>7,92</u>
					<u>130,07</u>	-			-	-	-
62	& C1416-8684-15	Поребрик БР-100.20.8	шт	6	<u>146,29</u>	-	878	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9			-	-	2484	780	-		<u>7,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2484				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1704				
		всього заробітна плата, грн.					780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					447				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					2931				

		Всього по розділу 9					2931				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1399766	250309	<u>2316</u>		<u>2151,5</u>
									912		8,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1399766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1147141				
		всього заробітна плата, грн.					251221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					130839 259,13 45479 1530605				
		Всього по відділу 1					1530605				
		<u>Відділ 2. Демонтажні роботи</u>									
		Розділ 1. Покрівля									
63	KP8-5-1	Демонтаж існуючих конструкцій даху Розбирання парпетних ґрат	100м	0,27	<u>2240,51</u> 2240,51	- -	605	605	- -	<u>23,3800</u> -	<u>6,31</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					605	605	- -		<u>6,31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					605 605 352 0,76 133 957				
		Всього по розділу 1					957				
		Разом прямі витрати по відділу 2					605	605	- -		<u>6,31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					605 605 352 0,76 133 957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 2					957				
		<u>Відділ 3. Будівельні та оздоблювальні роботи</u>									
		Розділ 1. Стіни та перегородки									
64	& С114-1-П1 варіант 4	Мінераловатні плити	м3	6,18	<u>2021,84</u>	-	12495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					12495	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12495				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					4				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1				
		Всього будівельні роботи, грн.					12497				

		Всього по розділу 1					12497				
		Розділ 2. Підлоги									
65	КР8-2-1	Розбирання покриттів з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,94	<u>2513,04</u>	-	2362	2362	-	<u>27,5100</u>	<u>25,86</u>
					2513,04	-			-	-	-
66	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	1 м2	94	<u>52,98</u>	-	4980	4980	-	<u>0,5800</u>	<u>54,52</u>
					52,98	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7342	7342	-		<u>80,38</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7342				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11744				

		Всього по розділу 2					11744				
		Розділ 3. Утеплення та зовнішнє оздоблення фасадів									
67	КБ15-78-1 K=0, 6;Kтр=1,15	Утеплення фасадів мінеральними/полістирольними плитами товщиною 150 мм без опорядженням декоративним розчином за технологією "Siltek". Стіни гладкі	100 м2	0,08	<u>38221,02</u> 35140,86	-	3058	2811	-	<u>288,3234</u>	<u>23,07</u>
68	& C111-140-21	Дюбелі фасадні пластмасові	шт	64	<u>8,16</u>	-	522	-	-	-	-
69	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	1,6	<u>46,23</u>	-	74	-	-	-	-
70	C1555-266	Клей для систем теплоізоляції Siltek T-85	кг	48	<u>11,13</u>	-	534	-	-	-	-
71	C1555-267	Суміш армуюча для теплоізоляції Siltek T-87	кг	48	<u>15,36</u>	-	737	-	-	-	-
72	C1555-268	Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK	м2	9,2	<u>32,39</u>	-	298	-	-	-	-
73	& C114-9135-1	Мінераловатні плити "Izovat 135" товщ. 150мм	м3	1,284	<u>3882,73</u>	-	4985	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10208	2811	-		<u>23,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10208		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7397				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					2814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					486				
		Всього будівельні роботи, грн.					11637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					11637				
		Розділ 4. Вхідна група ВГ-1									
		Бетонні та залізобетонні конструкції вхідної групи									
74	KP2-14-1	Улаштування бетонних фундаментів вхідної групи та стін пандусу [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,006	<u>557623,74</u> 52521,06	<u>14451,13</u> 4576,92	3346	315	<u>87</u> 27	<u>510,2600</u> 31,4770	<u>3,06</u> 0,19
75	KB6-1-16 Kmp=1,15	Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/ - пандус та майданчик	100м3	0,008	<u>489910,05</u> 29886,80	<u>7883,92</u> 2099,52	3919	239	<u>63</u> 17	<u>286,8215</u> 14,5325	<u>2,29</u> 0,12
76	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,082	<u>48885,51</u> -	- -	4009	-	- -	- -	- -
77	KB15-1-4 Kmp=1,15	Лицювання вхідної групи гранітними плитами Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6	100 м2	0,03	<u>115342,26</u> 115342,26	- -	3460	3460	- -	<u>1042,5948</u> -	<u>31,28</u> -
78	KB15-12-1 Заст. ;Kmp=1,15	Облицювання присхідців полірованими плитами	100 м2	0,025	<u>86607,14</u> 86607,14	- -	2165	2165	- -	<u>782,8540</u> -	<u>19,57</u> -
79	C1421-10154	Матеріали не враховані ціником. Плити облицовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 1 і 2 групи, товщина 20 мм	м2	5,61	<u>4268,05</u> -	- -	23944	-	- -	- -	- -
80	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	1,375	<u>118,33</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
81	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	66	<u>31,44</u> -	- -	2075	-	- -	- -	- -
82	& C1555-3031	Силіконовий герметик Mapesil AC/0.31	л	4	<u>1295,72</u> -	- -	5183	-	- -	- -	- -
83	KP7-31-4	Улаштування плінтусів гранітних	100м	0,14	<u>7868,05</u> 4074,93	<u>20,32</u> 17,85	1102	570	<u>3</u> 2	<u>36,3898</u> 0,1530	<u>5,09</u> 0,02
84	& C1421-101541	Плінтус гранітний	м	14	<u>695,96</u> -	- -	9743	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					59109	6749	<u>153</u> 46		<u>61,29</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					59109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52207				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					6797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1298				
		Всього будівельні роботи, грн.					62757				

		Всього по розділу 4					62757				
		Разом прямі витрати по відділу 3					89154	16902	<u>153</u> 46		<u>164,74</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					89154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72099				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,08				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					9				
		всього заробітна плата, грн.					16957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3478				
		Всього будівельні роботи, грн.					98634				

		Всього по відділу 3					98634				
		<u>Відділ 4. Будівельні та оздоблювальні роботи</u>									
		Розділ 1. Внутрішнє оздоблення									
85	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін гіпсом [одношарове шпукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	1,74	<u>16369,32</u> 5281,32	-	28483	9189	-	<u>52,6500</u> -	<u>91,61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	KP12-66-1	Просочення поверхонь глибокопросочуючою плівкоутворюючою грунтівою	100м2	6,1	<u>739,02</u> 739,02	- -	4508	4508	- -	<u>8,0900</u> -	<u>49,35</u> -
87	C1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	122	<u>46,23</u> -	- -	5640	-	- -	- -	- -
88	KB15-64-1 Kmp=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,14	<u>37880,04</u> 21719,98	- -	5303	3041	- -	<u>188,9680</u> -	<u>26,46</u> -
89	KB15-66-1 Kmp=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	0,14	<u>23169,03</u> 19113,89	- -	3244	2676	- -	<u>156,8255</u> -	<u>21,96</u> -
90	& C111-741- 22	Листи гіпсокартонні	м2	14,7	<u>153,96</u> -	- -	2263	-	- -	- -	- -
91	вариант 5 KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,036	<u>54624,07</u> 29033,47	- -	1966	1045	- -	<u>282,0700</u> -	<u>10,15</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							51407	20459	- -		<u>199,53</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							51407				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30948				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							0,35				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							48				
всього заробітна плата, грн.							20507				
Загальновиробничі витрати, грн.							11470				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4209				
Всього будівельні роботи, грн.							62877				

Всього по розділу 1							62877				
Розділ 2. Утеплення та зовнішнє оздоблення фасадів											
92	KP7-15-5	Улаштування під покриття основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,045	<u>5002,16</u> 4945,90	<u>50,14</u> 44,05	225	223	2 2	<u>50,6700</u> 0,3774	<u>2,28</u> 0,02
93	& C112-261- 1	OSB	м2	4,5	<u>377,89</u> -	- -	1701	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1926	223	<u>2</u> 2		<u>2,28</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1701				
		всього заробітна плата, грн.					225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48				
		Всього будівельні роботи, грн.					2055				

		Всього по розділу 2					2055				
94	& C1555-2792	Розділ 3. Утеплення фундаменту та підвалу									
		Штукатурка мозаїчна	кг	10,35	<u>127,83</u>	-	1323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1323	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1323				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1323				
		Всього будівельні роботи, грн.					1323				

		Всього по розділу 3					1323				
95	KP11-2-9	Розділ 4. Внутрішнє оздоблення									
		Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,9	<u>34919,15</u> <u>28012,60</u>	-	31427	25211	-	<u>259,1600</u>	<u>233,24</u>
						-			-	-	-
96	KP11-26-3	Оздоблення стін									
		Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,32	<u>22769,54</u> <u>14635,31</u>	<u>145,99</u> <u>128,26</u>	7286	4683	<u>47</u> <u>41</u>	<u>127,3300</u> <u>1,0989</u>	<u>40,75</u> <u>0,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КР12-66-1	Протравлення поверхонь глибокопросочуючою плівкоутворюючою грунтішкою	100м2	4,57	<u>1973,42</u> 739,02	-	9019	3377	-	<u>8,0900</u>	<u>36,97</u>
98	КБ15-182-1 Ктр=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою 1-й шар 1мм - Siltek S-20	100м2	1,83	<u>9704,67</u> 9436,80	-	17760	17269	-	<u>88,3430</u>	<u>161,67</u>
99	& С1555- 101-20	Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова	кг	219,6	<u>25,82</u>	-	5670	-	-	-	-
100	С1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	36,6	<u>46,23</u>	-	1692	-	-	-	-
101	КБ15-182-3 Ктр=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 - Siltek Acryl Finish	100м2	1,83	<u>5637,70</u> 2797,50	-	10317	5119	-	<u>24,7020</u>	<u>45,2</u>
102	& С1555- 101-22	Шпаклівка фінішна	кг	219,6	<u>25,82</u>	-	5670	-	-	-	-
103	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - "Siltek"	100м2	2,345	<u>4831,58</u> 4681,92	<u>1,47</u> 1,30	11330	10979	<u>3</u> 3	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>102,78</u> 0,03
104	& С1555- 2857	Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна шовковистоматова	кг	68,005	<u>265,71</u>	-	18070	-	-	-	-
105	КБ15-76-1 Ктр=1,15	Оздоблення стель Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,204	<u>47386,02</u> 17191,88	-	9667	3507	-	<u>160,9425</u>	<u>32,83</u>
106	КБ15-76-2 Ктр=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,204	<u>2061,31</u> 2061,31	-	421	421	-	<u>19,2970</u>	<u>3,94</u>
107	& С111-741- 1	Плити Армстронг	м2	20,4	<u>337,09</u>	-	6877	-	-	-	-
108	КБ15-25-4 Ктр=1,15	Облицювання поверхонь укосів плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,182	<u>125588,62</u> 32844,53	<u>50,14</u> 44,05	22857	5978	<u>9</u> 8	<u>300,3340</u> 0,3774	<u>54,66</u> 0,07
109	КБ15-18-1 К=1,15	Різання плити під кутом 45	100 м	0,82	<u>1150,73</u> 507,93	<u>642,80</u> 439,76	944	417	<u>527</u> 361	<u>4,4850</u> 4,3290	<u>3,68</u> 3,55
110	КР6-12-1	Укладання підвіконних керамогранітних плит	100 м2	0,0404	<u>30879,27</u> 21467,08	<u>585,42</u> 514,35	1248	867	<u>24</u> 21	<u>208,5600</u> 4,4067	<u>8,43</u> 0,18
111	& С111-256- 33	Підвіконник керамогранітний	м	10,2	<u>1377,96</u>	-	14055	-	-	-	-
112	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - декоративне огороження колон	1т	0,21	<u>13361,74</u> 11261,73	<u>2100,01</u> 664,56	2806	2365	<u>441</u> 140	<u>88,7100</u> 4,5656	<u>18,63</u> 0,96
113	& С121- 441073	Декоративне огороження колон	шт	4	<u>19891,80</u>	-	79567	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ15-63-7 Ктр=1,15	Улаштування обшивки стін деревноволокнистими листами з улаштуванням дерев'яного решетування	100м2	0,38	<u>26152,96</u> 11046,22	<u>14,75</u> 12,96	9938	4198	<u>6</u> 5	<u>108,7440</u> 0,1110	<u>41,32</u> 0,04
115	КБ9-47-1 Ктр=1,15	Облицювання коробів профільованим листом	100м2	0,35	<u>309015,49</u> 5732,67	<u>44,82</u> 6,74	108155	2006	<u>16</u> 2	<u>55,0160</u> 0,0674	<u>19,26</u> 0,02
116	КР11-39-2	Облицювання укосів ДСП	100м2	0,1172	<u>29033,47</u> 29033,47	-	3403	3403	-	<u>282,0700</u> -	<u>33,06</u> -
117	& С126- 1178-8	Щит меблевий	м2	12,3	<u>858,51</u> -	-	10560	-	-	-	-
118	& С111-330- 4	Клей піна	шт	2	<u>229,76</u> -	-	460	-	-	-	-
119	КБ15-63-4 Ктр=1,15	Улаштування обшивки корбів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,636	<u>104997,24</u> 51394,62	<u>44,24</u> 38,87	66778	32687	<u>28</u> 25	<u>447,1430</u> 0,3330	<u>284,38</u> 0,21
120	& С111-541- 6	Смуга стартова (3 м)	шт	10	<u>50,70</u> -	-	507	-	-	-	-
121	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,37	<u>3874,15</u> 3874,15	-	1433	1433	-	<u>42,4100</u> -	<u>15,69</u> -
122	КБ11-15-7 Ктр=1,15	Шліфування бетонних підлог та бічних стінок	100м2	0,37	<u>11554,00</u> 11112,38	<u>279,94</u> 99,24	4275	4112	<u>104</u> 37	<u>104,0290</u> 0,8970	<u>38,49</u> 0,33
123	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,37	<u>8238,59</u> 2712,74	<u>1,47</u> 1,30	3048	1004	<u>1</u> -	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>7,7</u> -
124	КР9-7-2	Ремонт бетонних східців	100шт	0,49	<u>24916,15</u> 16950,13	<u>64,88</u> 57,01	12209	8306	<u>32</u> 28	<u>149,6700</u> 0,4884	<u>73,34</u> 0,24
125	КБ15-75-2 Ктр=1,15	Опорядження колон декоративною штукатуркою	100м2	0,16	<u>40714,86</u> 40696,01	<u>8,85</u> 7,77	6514	6511	<u>1</u> 1	<u>267,7545</u> 0,0666	<u>42,84</u> 0,01
126	& С1555- 23051	Декоративна штукатурка	кг	8	<u>459,33</u> -	-	3675	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					487638	143853	<u>1239</u> 672		<u>1298,86</u> 5,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					487638 342546 144525 77360 156,57 27481 564998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					564998				
		Розділ 5. Інші роботи									
127	КБ17-2-4 Ктр=1,15	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	4,6	<u>597,79</u> 597,79	-	2750	2750	-	<u>5,2785</u>	<u>24,28</u>
128	& 1504- 2901-34	Карниз для шторки ванної кімнати	шт	1	<u>318,05</u> -	-	318	-	-	-	-
129	& 1504- 2901-35	Шторка для ванної або душу	шт	1	<u>318,05</u> -	-	318	-	-	-	-
130	& 1504- 2901-36	Вішалка-планка	шт	2	<u>148,36</u> -	-	297	-	-	-	-
131	& 1504- 2901-37	Поличка-сітка кут. подвійна	шт	1	<u>380,77</u> -	-	381	-	-	-	-
132	& 1504- 2901-38 варіант 1	Йоржик для унітазу	шт	5	<u>612,86</u> -	-	3064	-	-	-	-
133	& 1504- 2901-392	Trento йоржик	шт	3	<u>934,59</u> -	-	2804	-	-	-	-
134	& 1504- 2901-40	Йоршик хром	шт	3	<u>482,42</u> -	-	1447	-	-	-	-
135	& 1504- 2901-41	Гачок подвійний	шт	22	<u>75,97</u> -	-	1671	-	-	-	-
136	& 1504- 2901-421	Дозатор для рідкого мила	шт	8	<u>249,23</u> -	-	1994	-	-	-	-
137	& 1504- 2901-44	Роздавальник складаних паперових рушників	шт	4	<u>892,69</u> -	-	3571	-	-	-	-
138	& 1504- 2901-45	Роздатчик складаних паперових рушників	шт	3	<u>700,60</u> -	-	2102	-	-	-	-
139	& 1504- 2901-461	Тримач туалетного паперу	шт	2	<u>482,16</u> -	-	964	-	-	-	-
140	& 1504- 2901-47	Тримач туалетного паперу чорний	шт	3	<u>620,76</u> -	-	1862	-	-	-	-
141	& 1504- 2901-48	Тримач туалетного паперу білий	шт	3	<u>953,56</u> -	-	2861	-	-	-	-
142	& 1504- 2901-52	Відерко з педаллю, 5 л нерж.	шт	5	<u>489,32</u> -	-	2447	-	-	-	-
143	& 1504- 2901-49	Відро 5 л хром сатин	шт	3	<u>610,80</u> -	-	1832	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& 1504-2901-50	Відро для сміття з педаллю, 3 л	шт	3	<u>410,81</u>	-	1232	-	-	-	-
145	& 1504-2901-51	Відро з педаллю, 5 л	шт	3	<u>869,56</u>	-	2609	-	-	-	-
146	& 1504-2901-53	Паперотримач з кришкою	шт	3	<u>421,61</u>	-	1265	-	-	-	-
147	& 1504-2901-54	Кошик для паперу метал сітка	шт	25	<u>181,03</u>	-	4526	-	-	-	-
148	& 1504-2901-63	Навігаційна підвісна табличка	шт	6	<u>3231,33</u>	-	19388	-	-	-	-
149	& 1504-2901-64	Настінна акрилова табличка	шт	33	<u>548,78</u>	-	18110	-	-	-	-
150	& 1504-2901-65	Таблички тактильні	шт	25	<u>582,46</u>	-	14562	-	-	-	-
151	& 1504-2901-66	Наліпки 30*40	шт	15	<u>127,58</u>	-	1914	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					94289	2750	-		<u>24,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					94289		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91539				
		всього заробітна плата, грн.					2750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					447				
		Всього будівельні роботи, грн.					95693				

		Всього по розділу 5					95693				
		Разом прямі витрати по відділу 4					636583	167285	<u>1241</u>		<u>1524,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					636583		674		6,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					468057				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					48				
		всього заробітна плата, грн.					168007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90365 183,37 32185 726948				

		Всього по відділу 4					726948				
		Разом прямі витрати по кошторису					2126108	435101	3710		3847,5
		Разом будівельні роботи, грн.					2126108		1632		14,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1687297				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					0,43				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					57				
		всього заробітна плата, грн.					436790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					231037				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					463,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81275				
		Всього будівельні роботи, грн.					2357145				

		Всього по кошторису					2357145				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4325,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					518065				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Опалення, вентиляція та кондиціонування
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

67,751 тис. грн.
0,10762 тис.люд.год.
12,832 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Вентиляція</u>									
		Розділ 1. Додаткове обладнання та трубопроводи холодоагента R410									
1	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,01	<u>1770,08</u>	-	3558	3558	-	<u>16,0000</u>	<u>32,16</u>
					1770,08	-			-	-	-
2	& С1545-1837	Кабель ПВС 3*2,5	м	11	<u>117,72</u>	-	1295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1545-1836	Провід ПВС 7*1	м	3	<u>105,26</u>	-	316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1545-1835	Провід ПВС 4*2,5	м	10	<u>171,66</u>	-	1717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1545-1834	Провід ПВС 4*1,5	м	8	<u>108,44</u>	-	868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & C1545-1833	Провід ПВС 2*0,75	м	97	39,07	-	3790	-	-	-	-	-
7 & C1545-1832	Провід ПВС 4*0,75	м	35	66,34	-	2322	-	-	-	-	-
8 & C1545-1941	Провід ПВСе 2х0,75	м	37	66,31	-	2453	-	-	-	-	-
9 & C1530-106-81	Лоток	м	6	765,22	-	4591	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					20910	3558	-			32,16
	Разом будівельні роботи, грн.					20910					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17352					
	всього заробітна плата, грн.					3558					
	Загальновиробничі витрати, грн.					1751					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,12					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					547					
	Всього будівельні роботи, грн.					22661					

	Всього по розділу 1					22661					
	Розділ 2. Мережі повітроводів системи ПВ1										
10 & C111-1678-8-211	Стрічка алюмінієва	шт	8	386,80	-	3094	-	-	-	-	-
11 & C1-1-7-36	Ущільнювач	м	252	9,27	-	2336	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2					5430	-	-			-
	Разом будівельні роботи, грн.					5430					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5430					
	Всього будівельні роботи, грн.					5430					

	Всього по розділу 2					5430					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Система В1									
12	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,023	<u>123874,17</u> 30989,14	-	2849	713	-	<u>301,0700</u>	<u>6,92</u>
13	KP15-125-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу	м2	0,4	<u>639,37</u> 179,22	-	256	72	-	<u>1,6200</u>	<u>0,65</u>
14	заст & С130-2961	Зонт 570*660	шт	1	<u>2877,13</u>	-	2877	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5982	785	-		<u>7,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5197				
		всього заробітна плата, грн.					785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					140				
		Всього будівельні роботи, грн.					6403				

		Всього по розділу 3					6403				
		Розділ 4. Система В3									
15	KP15-125-1	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу	м2	0,3	<u>639,37</u> 179,22	-	192	54	-	<u>1,6200</u>	<u>0,49</u>
16	& С130-283-31	Зонт 330*800	шт	1	<u>2794,96</u>	-	2795	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2987	54	-		<u>0,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2933				
		всього заробітна плата, грн.					54				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					3014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					3014				
		Разом прямі витрати по відділу 1					35309	4397	-		40,22
		Разом будівельні роботи, грн.					35309		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30912				
		всього заробітна плата, грн.					4397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					696				
		Всього будівельні роботи, грн.					37510				

		Всього по відділу 1					37510				
		<u>Відділ 2. Кондиціонування</u>									
		Розділ 1. Деталі та трубопроводи систем кондиціонування									
17	& C1546-940	Фреон	кг	10	500,12	-	5001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KB21-9-1 Kmp=1,15	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,05	3055,67	-	153	153	-	29,3250	1,47
					3055,67	-			-	-	-
19	& C1545-1838	Кабель ШВВП 2*0,75	м	200	28,25	-	5650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм	100м	0,85	18916,51	-	16079	6530	-	65,8200	55,95
					7682,51	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					26883	6683	-		57,42
		Разом будівельні роботи, грн.					26883		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20200				
		всього заробітна плата, грн.					6683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					30241				


		Всього по розділу 1					30241				
		Разом прямі витрати по відділу 2					26883	6683	-		<u>57,42</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					26883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20200				
		всього заробітна плата, грн.					6683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3358				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1056				
		Всього будівельні роботи, грн.					30241				

		Всього по відділу 2					30241				
		Разом прямі витрати по кошторису					62192	11080	-		<u>97,64</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					62192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51112				
		всього заробітна плата, грн.					11080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5559				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1752				
		Всього будівельні роботи, грн.					67751				


		Всього по кошторису					67751				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					107,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12832				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Водопровід та каналізація
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

273,376 тис. грн.
0,19027 тис.люд.год.
21,450 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
					на одиницю		всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопровід господарчопитного та протипожежного водопостачання В1, В2									
1 & С1630-99201		Водолічильний вузол Лічильник ZENNER з імпульсним виходом в комплекті з радіомодулем	шт	1	4803,29	-	4803	-	-	-	-
2 & С130-9831		Фланцевий комплект	шт	2	184,28	-	369	-	-	-	-
3 & С130-9832		Привід заслінки SM230	шт	1	7132,19	-	7132	-	-	-	-
4 & С1630-14052		Затвор поворотний DN50 з адаптером	шт	1	2777,16	-	2777	-	-	-	-
5 & С1-1-7-45		Шпилька M16 (комплект)	шт	1	350,22	-	350	-	-	-	-
		Господарчопитне водопостачання В-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-14-6 Ктр=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	<u>29643,20</u> 26057,92	<u>3585,28</u> 2148,98	593	521	<u>72</u> 43	<u>230,0920</u> 19,8830	<u>4,6</u> 0,4
7	& С113- 16863	Труби та фасонні частини діам. 63 мм	м	2	<u>714,34</u> -	-	1429	-	-	-	-
8	& С130-465- 22	Кран 1 1/4	шт	2	<u>1173,16</u> -	-	2346	-	-	-	-
9	& С130-465- 21	Кран 1 1/2	шт	1	<u>215,59</u> -	-	216	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					20015	521	<u>72</u> 43		<u>4,6</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20015 19422 564 288 0,52 92 20303				
		----- Всього по розділу 1					20303				
10	КР15-33-3	Розділ 2. Санприбори та підведення Установлення змішувачів	10шт	1,6	<u>1517,21</u> 1517,21	-	2428	2428	-	<u>13,2000</u>	<u>21,12</u>
11	& С130-6332	Змішувач безконтактний	шт	1	<u>5355,63</u> -	-	5356	-	-	-	-
12	& С130-6331	Змішувач для умивальника прихованого монтажу	шт	7	<u>2692,41</u> -	-	18847	-	-	-	-
13	& С130-6334	Набір для гігієнічного душу	шт	1	<u>2397,63</u> -	-	2398	-	-	-	-
14	& С130-6280	Змішувачі для мийок	комплект	2	<u>1816,21</u> -	-	3632	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					32661	2428	-		<u>21,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					32661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					30233 2428 1231 2,22 389 33892 33892				
		Розділ 3. КАНАЛІЗАЦІЯ та САНФАЯНС									
15	& C1-1-7-44	Клавіша Qтар	шт	1	510,03	-	510	-	-	-	-
16	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-м	0,2	4123,55	11,80	825	666	2	29,4200	5,88
					3331,82	10,36			2	0,0888	0,02
17	& C130-6554	Умивальник для маломобільних	шт	1	6534,55	-	6535	-	-	-	-
18	& C130-58432	Мийка керамічна	шт	3	4142,30	-	12427	-	-	-	-
19	KP15-19-2	Каналізаційні установки "Сололіфт" Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,04	6906,42	-	276	272	-	59,0600	2,36
					6788,36	-			-	-	-
20	C113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	4	53,15	-	213	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					20786	938	2		8,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20786 19846 940 479 0,87 153 21265		2		0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					21265				
		Розділ 4. Супутні роботи									
21	KP15-127-7	Установлення ревізійних шафок - на каналізаційних стояках	шт	8	<u>295,45</u>	-	2364	2364	-	<u>2,4600</u>	<u>19,68</u>
22	& C130-30304	Люк сантехнічний 360x500	шт	1	<u>295,45</u>	-	246	-	-	-	-
23	& C130-30305	Люк сантехнічний 200x150	шт	2	<u>245,86</u>	-	342	-	-	-	-
24	& C130-30306	Люк сантехнічний 150x150	шт	4	-	-	602	-	-	-	-
25	& C130-30307	Люк сантехнічний 200x300	шт	3	<u>170,87</u>	-	533	-	-	-	-
26	& C130-30308	Люк сантехнічний 200x200	шт	3	<u>150,47</u>	-	510	-	-	-	-
27	KP20-33-4	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм - після прокладання кабелів	100м	3,24	<u>177,52</u>	-	8757	7590	-	-	-
					<u>2702,72</u>	<u>14,75</u>			<u>48</u>	<u>24,0000</u>	<u>77,76</u>
					<u>2342,64</u>	<u>12,96</u>			<u>42</u>	<u>0,1110</u>	<u>0,36</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					13354	9954	<u>48</u>		<u>97,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13354		<u>42</u>		<u>0,36</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3352				
		всього заробітна плата, грн.					9996				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2008				
		Всього будівельні роботи, грн.					18919				

		Всього по розділу 4					18919				
		Розділ 5. КАНАЛІЗАЦІЯ та САНФАЯНС									
28	KP15-32-7	Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>13882,66</u>	<u>82,58</u>	4165	4140	<u>25</u>	<u>129,1900</u>	<u>38,76</u>
29	& C130-6552	Стільниця з каменю з потрібною раковиною	шт	1	<u>13800,08</u>	<u>72,55</u>	70349	-	<u>22</u>	<u>0,6216</u>	<u>0,19</u>
					<u>70349,15</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 & С130-6551	Стільниця з каменю з подвійною раковиною	шт	2	<u>49537,75</u>	-	99076	-	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
31 & С1-1-7-37	Сифон	шт	7	<u>459,15</u>	-	3214	-	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 5					176804	4140	<u>25</u>			<u>38,76</u>
								22			0,19
	Разом будівельні роботи, грн.					176804					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172639					
	всього заробітна плата, грн.					4162					
	Загальновиробничі витрати, грн.					2194					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,09					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					718					
	Всього будівельні роботи, грн.					178998					

	Всього по розділу 5					178998					
	Разом прямі витрати по кошторису					263620	17981	<u>147</u>			<u>170,16</u>
								109			0,97
	Разом будівельні роботи, грн.					263620					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245492					
	всього заробітна плата, грн.					18090					
	Загальновиробничі витрати, грн.					9756					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,14					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3360					
	Всього будівельні роботи, грн.					273376					


	Всього по кошторису					273376					
	Кошторисна трудоємність, люд.год.					190,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21450				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Електромонтажні роботи
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1212,474 тис. грн.
2,32214 тис.люд.год.
269,970 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Електричне обладнання та кабельні мережі											
1	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,4	<u>5705,45</u> 2124,10	-	2282	850	-	<u>19,2000</u> -	<u>7,68</u> -		
2	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,4	<u>3573,16</u> 3540,16	-	1429	1416	-	<u>32,0000</u> -	<u>12,8</u> -		
3	КМ8-167-3	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	<u>1367,30</u> 1367,30	-	2735	2735	-	<u>12,8000</u> -	<u>25,6</u> -		
4	КМ8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2	100 шт	0,34	<u>5842,82</u> 5842,82	-	1987	1987	-	<u>44,8000</u> -	<u>15,23</u> -		
5	15093-30526	Кабель АВВГ 3х150+1х70	м	40	<u>459,59</u> -	-	18384	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-131-22	Наконечник AL	шт	34	<u>61,20</u>	-	2081	-	-	-	-
7	& C1-1-7-34	Муфта з'єднувальна	шт	2	<u>1836,00</u>	-	3672	-	-	-	-
8	& C100-2900-2	Кріплення спеціальне	шт	30	<u>91,81</u>	-	2754	-	-	-	-
9	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,03	<u>11670,40</u>	-	350	350	-	<u>112,0000</u>	<u>3,36</u>
10	& 2406-15301	Електрорукосушка для рук	шт	3	<u>5072,50</u>	-	15218	-	-	-	-
11	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2666,24</u>	-	107	107	-	<u>26,5800</u>	<u>1,06</u>
12	& C1545-1155-24	Розетка зовнішня	шт	4	<u>117,35</u>	-	469	-	-	-	-
13	KM8-572-4	-----Щит ШО-0,4кВ----- Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>560,26</u>	-	560	560	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
14	& C113-2129-51 варіант 1	БМ-120+П (800х1200х400) IP54	шт	1	<u>13333,33</u>	-	13333	-	-	-	-
15	KM8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>368,84</u>	<u>6,44</u>	369	362	<u>7</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					<u>362,40</u>	<u>1,29</u>			<u>1</u>	<u>0,0120</u>	<u>0,01</u>
16	& C111-31-1-5 варіант 1	Вимикач e.industrial.ukm.250S.160, 3р, 160А	шт.	1	<u>2166,67</u>	-	2167	-	-	-	-
17	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1744,92</u>	<u>218,43</u>	1745	1387	<u>218</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					<u>1386,63</u>	<u>8,43</u>			<u>8</u>	<u>0,0746</u>	<u>0,07</u>
18	& C1630-985-33 варіант 1	Лічильник електроенергії SL7000 5/10а	шт	1	<u>17916,67</u>	-	17917	-	-	-	-
19	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>1268,40</u>	-	1268	1268	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
20	& C1-935-172-1 варіант 1	Модем Sparklet RS485	шт	1	<u>6750,00</u>	-	6750	-	-	-	-
21	KM8-6-1	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	1	<u>2989,80</u>	-	2990	2990	-	<u>26,4000</u>	<u>26,4</u>
					<u>2989,80</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1514-7-5-61	Трансформатор струму ТОПН-0,66-0,5s 150/5 з шинкою	шт	3	<u>1250,00</u>	-	3750	-	-	-	-
23	& C1512-14-101	Комутаційна колодка КП-25	шт	1	<u>576,67</u>	-	577	-	-	-	-
24	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>181,47</u> 181,20	<u>0,27</u> 0,04	181	181	-	<u>1,6000</u> 0,0004	<u>1,6</u> -
25	& C111-31-1-4 варіант 1	Вимикач Resi9 6ка 3р 6А С	шт.	1	<u>475,00</u>	-	475	-	-	-	-
26	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>368,84</u> 362,40	<u>6,44</u> 1,29	369	362	<u>7</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0120	<u>3,2</u> 0,01
27	& C100-1503-2004-ЖН6 варіант 1	Контактор е.industrial.ukc.220.220, 220А, 220В, 1по+1nc	шт	1	<u>11333,33</u>	-	11333	-	-	-	-
28	КМ8-317-4	Монтаж реле	шт	1	<u>1729,44</u> 1729,44	-	1729	1729	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
29	& C126-1318-5	Реле напруги	шт	1	<u>1250,00</u>	-	1250	-	-	-	-
30	& C1630-140-25-1Б1 варіант 1	ПЗІП е.pro.spd.3C.275 3P, клас С	шт	3	<u>1337,50</u>	-	4013	-	-	-	-
31	& C1544-89-С1	Оргскло 1200*750	шт	1	<u>1050,00</u>	-	1050	-	-	-	-
32	КМ8-56-1	Монтаж роз'єднувача	шт	1	<u>440,54</u> 440,54	-	441	441	-	<u>3,8900</u>	<u>3,89</u>
33	& C118-72-1	Роз'єднувач	шт	1	<u>1333,33</u>	-	1333	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					125068	16725	<u>232</u> 10		<u>147,9</u> 0,09
		Разом устаткування, грн.					15218				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					598				
		Всього устаткування, грн.					15816				
		Разом будівельні роботи, грн.					109850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92893				
		всього заробітна плата, грн.					16735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					8079 14,13 2480 117929 133745				
		Розділ 2. Прилади освітлення, вимикачі, розетки									
34	КБ21-17-18 Ктр=1,15	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,11	<u>15554,57</u> 13778,60	<u>282,46</u> 102,56	1711	1516	<u>31</u> 11	<u>130,6400</u> 0,8806	<u>14,37</u> 0,1
35	КБ21-17-5 Ктр=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,05	<u>16966,42</u> 16966,42	- -	848	848	- -	<u>145,3600</u> -	<u>7,27</u> -
36	КБ21-24-13 Ктр=1,15	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	7	<u>210,65</u> 210,65	- -	1475	1475	- -	<u>1,8600</u> -	<u>13,02</u> -
37	& 1507-39354	Світлодіодний світильник Philips	шт	7	<u>416,37</u> -	- -	2915	-	- -	- -	- -
38	& C118-80-7	Лампа Nowodvorski	шт	10	<u>341,72</u> -	- -	3417	-	- -	- -	- -
39	& C118-80-5	Лампа GU10	шт	3	<u>97,94</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
40	& 1507-393591	Світильник трековий поворотний	шт	84	<u>423,65</u> -	- -	35587	-	- -	- -	- -
41	& 1602-324151	Блок живлення 24В	шт	7	<u>2020,13</u> -	- -	14141	-	- -	- -	- -
42	& C1547-7-50	Світильник NOWODVORSKI ROUND	шт	1	<u>4080,27</u> -	- -	4080	-	- -	- -	- -
43	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,06	<u>3586,37</u> 3536,93	- -	215	212	- -	<u>35,2600</u> -	<u>2,12</u> -
44	& 290902-55-1-6	Вимикач в кольорі одноклавішний	шт	4	<u>121,42</u> -	- -	486	-	- -	- -	- -
45	& 290902-55-1-4	Вимикач в кольорі прохідний	шт	2	<u>146,92</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
46	& C1512-2-26	Коробка установча	шт	20	<u>1,96</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					65502	4051	<u>31</u> 11		<u>36,78</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					65502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					61420 4062 2005 3,57 628 67507				
		Всього по розділу 2					67507				
47	& 1602-30127-11	Розділ 3. Інше обладнання та прилади Сигналізатор газу "Страж"	шт	4	<u>2897,01</u> -	-	11588	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					11588	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11588 11588 11588				
		Всього по розділу 3					11588				
48	КМ8-144-3	Розділ 4. Електричне обладнання та кабельні мережі Приєднання до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,2	<u>2718,00</u> 2718,00	-	544	544	-	<u>24,0000</u> -	<u>4,8</u> -
49	КБ21-11-1 Ктр=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	7,95	<u>9094,01</u> 9094,01	-	72297	72297	-	<u>82,2020</u> -	<u>653,51</u> -
50	КБ21-11-2 Ктр=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	7,5	<u>9470,59</u> 9470,59	-	71029	71029	-	<u>85,6060</u> -	<u>642,05</u> -
51	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,56	<u>1770,08</u> 1770,08	-	991	991	-	<u>16,0000</u> -	<u>8,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,83	<u>2655,12</u>	-	2204	2204	-	<u>24,0000</u>	<u>19,92</u>
53	КР17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,83	<u>2252,80</u>	-	1870	1870	-	<u>21,6200</u>	<u>17,94</u>
54	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	15,45	<u>2403,92</u>	-	37141	37141	-	<u>22,2400</u>	<u>343,61</u>
55	КБ46-30-4 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см2 (при проведенні робіт на висоті від опорної площадки понад 1,5м)	100шт	0,69	<u>6622,70</u>	<u>2704,30</u>	4570	2704	<u>1866</u>	<u>34,9920</u>	<u>24,14</u>
					3918,40	968,92			669	8,7984	6,07
56	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>181,47</u>	<u>0,27</u>	544	544	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
					181,20	0,04			-	0,0004	-
57	& 1504-120130	Автоматичний вимикач 16А	шт	2	<u>265,29</u>	-	531	-	-	-	-
58	& 1504-120131	Автоматичний вимикач 3Р	шт	1	<u>642,69</u>	-	643	-	-	-	-
59	КР17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>931,97</u>	<u>27,98</u>	932	607	<u>28</u>	<u>5,4900</u>	<u>5,49</u>
					607,36	19,66			20	0,1685	0,17
60	& 1504-236132 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-36	шт	1	<u>1976,91</u>	-	1977	-	-	-	-
61	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>328,57</u>	-	329	329	-	<u>2,9700</u>	<u>2,97</u>
					328,57	-			-	-	-
62	& 1504-236133	Щит вбудований	шт	1	<u>1708,80</u>	-	1709	-	-	-	-
63	& 15093-303261	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS 3*2,5	1000м	0,848	<u>44897,65</u>	-	38073	-	-	-	-
64	& 15093-305241	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS 5*2,5	1000м	0,208	<u>81620,00</u>	-	16977	-	-	-	-
65	& 15093-305201	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS 5*16	1000м	0,083	<u>489723,53</u>	-	40647	-	-	-	-
66	& С100-15094-902	Кабель НХН FE180/E90 3x1,5	1000м	0,12	<u>47254,23</u>	-	5671	-	-	-	-
67	& С1545-19411	Провід ПВС 5x0,5	1000 м	0,02	<u>28565,51</u>	-	571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C130-4580-21	Хомут металевий з шипом (38-43)	шт	80	<u>27,23</u>	-	2178	-	-	-	-
69	& C111-125-17	Дюбель з рамним шурупом 12	шт	25	<u>13,96</u>	-	349	-	-	-	-
70	& C111-125-18	Дюбель з рамним шурупом 8	шт	50	<u>10,69</u>	-	535	-	-	-	-
71	& C130-4580-203 варіант 1	Хомут нейлоновий	уп.	6	<u>66,42</u>	-	399	-	-	-	-
72	& 15093-30315	Кабель силовий ВВГнг-LS 3х1,5	1000м	0,582	<u>26923,39</u>	-	15669	-	-	-	-
73	& C1545-19413	Провід ПВС 5х1	1000 м	0,045	<u>38263,06</u>	-	1722	-	-	-	-
74	& C1545-19412	Провід ПВС 3х1,5	1000 м	0,018	<u>31837,05</u>	-	573	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							320675	190260	<u>1894</u> 689		<u>1728,19</u> 6,24
Разом будівельні роботи, грн.							320675				
в тому числі:							128521				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							0,09				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							10				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							190959				
всього заробітна плата, грн.							96037				
Загальновиробничі витрати, грн.							176,85				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31036				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							416712				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							416712				
Розділ 5. Прилади освітлення, вимикачі, розетки											
75	KB21-17-6 Kmp=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,12	<u>18310,01</u> 18310,01	-	2197	2197	-	<u>173,6040</u>	<u>20,83</u>
76	& 1507-393571	Світильник зовнішнього освітлення індивідуального виготовлення	м	86	<u>816,03</u>	-	70179	-	-	-	-
77	& C1547-7-531	Світильник трековий білий	шт	60	<u>357,12</u>	-	21427	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C1547-7-532	Світильник трековий підвісний	шт	168	<u>479,52</u>	-	80559	-	-	-	-
79	& 1507-393551	Світильник підвісний	шт	11	<u>4590,15</u>	-	50492	-	-	-	-
80	& 1507-39359-1-Т	Світильник настінний індивідуального виготовлення	шт	10	<u>6936,12</u>	-	69361	-	-	-	-
81	& C1547-7-5621	Світильник світлодіодний індивідуального виготовлення.	м	17,1	<u>612,15</u>	-	10468	-	-	-	-
82	& C118-80-7-О	Лампа G9	шт	5	<u>91,81</u>	-	459	-	-	-	-
83	& C1547-7-561	Світильник ZERO	шт	5	<u>2560,35</u>	-	12802	-	-	-	-
84	КБ21-18-1 Ктр=1,15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,5	<u>26869,81</u> 26869,81	-	13435	13435	-	<u>242,8800</u>	<u>121,44</u>
85	& C1547-7-601	Світильник LED бра одностороннє	шт	4	<u>2519,55</u>	-	10078	-	-	-	-
86	& C1547-7-602	Світильник LED бра двостороннє	шт	3	<u>3060,15</u>	-	9180	-	-	-	-
87	& C1547-7-604	Світильник архітектурний	шт	4	<u>6732,15</u>	-	26929	-	-	-	-
88	& C1547-7-605	Світильник LED настінний	шт	3	<u>4059,75</u>	-	12179	-	-	-	-
89	& C1545-18503-1-Н	Шинопровід однофазний	м	252	<u>214,23</u>	-	53986	-	-	-	-
90	& C111-136-17	Тросовий підвіс	комплект	100	<u>193,81</u>	-	19381	-	-	-	-
91	& C1110-180-1-13	З'єднувач	шт	65	<u>71,42</u>	-	4642	-	-	-	-
92	& C1547-7-61-Р	Світильник фасадний	шт	14	<u>1122,09</u>	-	15709	-	-	-	-
93	& 1507-39353	Світильник вуличний	шт	21	<u>2652,09</u>	-	55694	-	-	-	-
94	& C1547-7-62	Світильник підсвітка	шт	1	<u>2958,09</u>	-	2958	-	-	-	-
95	КБ21-22-4 Ктр=1,15	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	<u>5753,98</u> 5753,98	-	58	58	-	<u>57,3620</u>	<u>0,57</u>
96	& 290902-55-1-5	Вимикач герметичний.	шт	1	<u>122,42</u>	-	122	-	-	-	-
97	& C1512-2-24-Л	Коробка РК	шт	1	<u>71,41</u>	-	71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ21-17-14	Монтаж наземних світильників для ламп розжарювання, до 5 ламп	100шт	0,05	<u>52968,90</u>	-	2648	2648	-	<u>441,0400</u>	<u>22,05</u>
99	& 1507-39360	Світильник парковий.	шт	5	<u>52968,90</u> <u>2448,12</u>	-	12241	-	-	-	-
100	& C118-80-5	Лампа GU10	шт	5	- <u>97,94</u>	-	490	-	-	-	-
101	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,7	<u>3576,54</u> <u>3551,98</u>	-	2504	2486	-	<u>35,4100</u>	<u>24,79</u>
102	& C1512-1-139	Рамка одинарна сталь	шт	3	<u>69,37</u>	-	208	-	-	-	-
103	& C1512-1-137	Рамка потрійна в кольорі	шт	8	- <u>153,02</u>	-	1224	-	-	-	-
104	& C1545-1065-19	Розетка на DIN-рейку	шт	4	- <u>114,26</u>	-	457	-	-	-	-
105	& C1545-1065-17	Розетка з кришкою	шт	3	- <u>188,72</u>	-	566	-	-	-	-
106	& C1545-1065-18	Розетка з заземлювальним контактом в кольорі	шт	63	- <u>129,59</u>	-	8164	-	-	-	-
107	& C111-111-1	Стяжка	шт	500	- <u>3,26</u>	-	1630	-	-	-	-
108	& C1512-2-26-M	Коробка установча.	шт	66	- <u>1,96</u>	-	129	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					572627	20824	-		<u>189,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					572627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					551803				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,12				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					17				
		всього заробітна плата, грн.					20841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3229				
		Всього будівельні роботи, грн.					582924				

		Всього по розділу 5					582924				
		Разом прямі витрати по кошторису					1095460	231860	<u>2157</u>		<u>2102,55</u>
		Разом устаткування, грн.					15218		710		6,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					598				
		Всього устаткування, грн.					15816				
		Разом будівельні роботи, грн.					1080242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					846225				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					27				
		всього заробітна плата, грн.					232597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					212,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37373				
		Всього будівельні роботи, грн.					1196658				

		Всього по кошторису					1212474				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2322,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					269970				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на Пожежна сигналізація
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,903 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13912 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,409 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи систем пожегосигналізації, звукового та мовленевого оповіщення про пожежу.									
1	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці	шт	2	<u>320,99</u>	-	642	642	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					320,99	-			-	-	-
2	КМ10-667-11	Пристрій проміжний	шт	1	<u>2246,94</u>	-	2247	2247	-	<u>22,4000</u>	<u>22,4</u>
					2246,94	-			-	-	-
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні - SMK110	шт	8	<u>350,23</u>	<u>1,73</u>	2802	2568	<u>14</u>	<u>3,2000</u>	<u>25,6</u>
					320,99	0,26			2	0,0026	0,02
4	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>525,20</u>	-	525	513	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					512,74	-			-	-	-
5	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	3	<u>398,58</u>	-	1196	1025	-	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>
					341,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					7412	6995	<u>14</u> 2		<u>68,8</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					7412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403				
		всього заробітна плата, грн.					6997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					952				
		Всього будівельні роботи, грн.					10645				

		Всього по розділу 1					10645				
		Розділ 2. Кабельна та монтажна продукція									
6	KM10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	0,5	<u>5747,56</u> 5640,10	<u>107,46</u> 16,16	2874	2820	<u>54</u> 8	<u>52,8000</u> 0,1616	<u>26,4</u> 0,08
7	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	32	<u>80,25</u> 80,25	- -	2568	2568	- -	<u>0,8000</u> -	<u>25,6</u> -
8	& 15093-18030-8	Кабельна мережа Кабель безгалогенний вогнестійкий КОРкН FE180/E30 1x2x0,8мм2	1000м	0,05	<u>13715,71</u> -	- -	686	-	- -	- -	- -
9	& C100-290220-2168-1	коробка КМС-1-4	шт	8	<u>43,39</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
10	& C1512-1-2-П	ІМТ35091 Коробка розподільча з кришкою 100*100*50 IP55	шт	9	<u>114,31</u> -	- -	1029	-	- -	- -	- -
11	& C1512-1-2-П	Коробка розподільча з кришкою 85*85*40 IP55	шт	15	<u>67,75</u> -	- -	1016	-	- -	- -	- -
12	& C111-121-10	Монтажні матеріали Гайка М 6 /500	шт	500	<u>0,48</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
13	& C1-1078-2	Самонаріз для г/к в дерево 3,5 x 16 Д п=1000 (24000)	шт	300	<u>0,48</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С1110-180-1-4 варіант 1	Гвинт М 6х20 бур	шт	500	<u>1,25</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9529	5388	<u>54</u> 8		<u>52</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					9529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4087				
		всього заробітна плата, грн.					5396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					764				
		Всього будівельні роботи, грн.					12070				

		Всього по розділу 2					12070				
15	& 1602-31706-2	Розділ 3. Обладнання та матеріали системи пожегосигналізації Адресний модуль AM-converter	шт	1	<u>876,48</u> -	- -	876	-	- -	- -	- -
16	& 1715-10060-1 варіант 1	JA-192Y Модуль GSM-комунікатора	шт	1	<u>6374,40</u> -	- -	6374	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7250	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					7250				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					284				
		Всього устаткування, грн.					7534				

		Всього по розділу 3					7534				
17	ПЖ5-44	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій	шт	3	<u>393,65</u> 393,65	- -	1181	1181	- -	<u>2,5900</u> -	<u>7,77</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1181	1181	- -		<u>7,77</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					1181 474 0,68 119 1655 1655				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					25372 7250 284 7534 18122 4490 13574 6247 10,45 1835 24369 31903	13564	68 10		128,57 0,1
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					139,12 15409				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на Комп'ютерні мережі та система відеоназгяду
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

47,720 тис. грн.
0,03432 тис.люд.год.
3,855 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-11	Пристрій проміжний	шт	1	2246,94	-	2247	2247	-	22,4000	22,4
					2246,94	-			-	-	-
2	КМ10-51-32	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного	10кінців	0,6	815,40	-	489	489	-	7,2000	4,32
					815,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2736	2736	-		26,72
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2736				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1273				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					378				
		Всього будівельні роботи, грн.					4009				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					4009				
3	КМ8-148-1	Розділ 2. Прокладання мереж Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>1770,08</u> 1770,08	-	266	266	-	<u>16,0000</u> -	<u>2,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					266	266	-		<u>2,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					266				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41				
		Всього будівельні роботи, грн.					397				


		Всього по розділу 2					397				
		Розділ 3. Обладнання та матеріали									
4 & 1503-8700-321	Монітор Samsung LS32DM702UIXUA	шт	2	<u>14399,00</u> -	-	-	28798	-	-	-	-
5 & 1503-8700-241	МОНИТОР АОС 24G4XE	шт	1	<u>7009,47</u> -	-	-	7009	-	-	-	-
6 & C1545-40006	Колодка LY2 під реле	шт	2	<u>69,91</u> -	-	-	140	-	-	-	-
7 & C1545-40005	Блок розеток з вимикачем	шт	1	<u>671,54</u> -	-	-	672	-	-	-	-
8 & C1545-40004	JA-190 PL Модуль підключення шини	шт	4	<u>310,02</u> -	-	-	1240	-	-	-	-
9 & C1545-40003	JA-190 PL Монтажна коробка	шт	4	<u>110,86</u> -	-	-	443	-	-	-	-
10 & C1-1-7-29-98 варіант 1	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 5m	шт	3	<u>931,41</u> -	-	-	2794	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					41096	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					35807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 37213,63 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1562 2,61 459 260 10507 47720				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					34,32 3855				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на Будівельні та оздоблювальні роботи (підвал)
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 233,597 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,73847 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 82,762 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u>									
		Розділ 1. Внутрішнє оздоблення									
1	KP13-15-5	Демонтажні роботи та очищення конструкцій Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,203	<u>7837,90</u> 6987,92	<u>849,98</u> 346,14	1591	1419	<u>172</u> 70	<u>74,3000</u> 3,0933	<u>15,08</u> 0,63
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,475	<u>5274,51</u> 4835,16	<u>439,35</u> 161,11	2505	2297	<u>208</u> 77	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>25,14</u> 0,62
3	KP10-1-1	Розбирання кладки необлицьованих печей	м3	7,3	<u>1110,21</u> 961,00	<u>149,21</u> 54,72	8105	7015	<u>1090</u> 399	<u>10,5200</u> 0,4428	<u>76,8</u> 3,23
4	KP15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,22	<u>2831,69</u> 2828,74	<u>2,95</u> 2,59	623	622	<u>1</u> 1	<u>28,2000</u> 0,0222	<u>6,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-85-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,014	<u>9706,42</u> 8679,59	<u>1026,83</u> 122,03	136	122	<u>14</u> 2	<u>78,4560</u> 0,9281	<u>1,1</u> 0,01
6	КР15-85-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,29	<u>7123,91</u> 6286,76	<u>837,15</u> 86,54	2066	1823	<u>243</u> 25	<u>54,6960</u> 0,6775	<u>15,86</u> 0,2
7	КР15-85-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,04	<u>6306,57</u> 5688,15	<u>618,42</u> 65,35	252	228	<u>24</u> 3	<u>49,4880</u> 0,5188	<u>1,98</u> 0,02
8	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,034	<u>5524,65</u> 4794,84	<u>729,81</u> 64,29	188	163	<u>25</u> 2	<u>41,7160</u> 0,5215	<u>1,42</u> 0,02
9	КР15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,163	<u>5518,16</u> 4794,84	<u>723,32</u> 58,59	899	782	<u>117</u> 10	<u>41,7160</u> 0,4726	<u>6,8</u> 0,08
10	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т-демонтаж металоконструкцій котла	1т	0,36	<u>8135,10</u> 6148,57	<u>1986,53</u> 376,00	2929	2213	<u>716</u> 135	<u>48,4330</u> 2,6101	<u>17,44</u> 0,94
		Разом прямі витрати по розділу 1					19294	16684	<u>2610</u> 724		<u>167,82</u> 5,75
		Разом будівельні роботи, грн.					19294				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3566				
		Всього будівельні роботи, грн.					29092				

		Всього по розділу 1					29092				
		Розділ 2. Навантаження та вивезення сміття									
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,01	<u>148,90</u> 148,90	<u>-</u> -	150	150	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>1,65</u> -
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0909	<u>3448,40</u> 302,37	<u>3146,03</u> 1027,34	313	27	<u>286</u> 93	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,3</u> 0,78
13	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	10,1	<u>219,73</u> -	<u>219,73</u> 35,95	2219	-	<u>2219</u> 363	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2682	177	<u>2505</u> 456		<u>1,95</u> 3,68
		Разом будівельні роботи, грн.					2682				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119				
		Всього будівельні роботи, грн.					3018				

		Всього по розділу 2					3018				
		Разом прямі витрати по відділу 1					21976	16861	<u>5115</u> 1180		<u>169,77</u> 9,43
		Разом будівельні роботи, грн.					21976				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10133				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3685				
		Всього будівельні роботи, грн.					32109				

		Всього по відділу 1					32109				
		<u>Відділ 2. Будівельні та оздоблювальні роботи</u>									
14	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,11	<u>521419,86</u> 92896,38	<u>7805,06</u> 6857,61	57356	10219	<u>859</u> 754	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>98,07</u> 6,46
15	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	23,8	<u>1320,58</u> 459,42	<u>175,35</u> 62,77	31430	10934	<u>4173</u> 1494	<u>4,5800</u> 0,5501	<u>109</u> 13,09
16	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,25	<u>684,23</u> 684,23	<u>-</u> -	171	171	<u>-</u> -	<u>7,1400</u> -	<u>1,79</u> -
17	& C1632-802-12-1	Мембрана	м2	28,75	<u>53,76</u> -	<u>-</u> -	1546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,7	<u>3539,46</u> 643,99	<u>-</u> -	9557	1739	<u>-</u> -	<u>6,4200</u> -	<u>17,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ11-9-1 Ктр=1,15	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,225	<u>3957,52</u> 3928,03	<u>29,49</u> 25,91	890	884	<u>6</u> 6	<u>37,6970</u> 0,2220	<u>8,48</u> 0,05
20	& С111- 9050-2-1	Плити пінополістирольні екструдовані	м3	1,1475	<u>4497,69</u> -	-	5161	-	-	-	-
21	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,246	<u>13812,59</u> 7156,12	<u>157,78</u> 138,63	3398	1760	<u>39</u> 34	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>17,55</u> 0,29
22	КР7-17-9 Крес=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до заг. товщ. 60мм	100м2	0,246	<u>15045,33</u> 1733,36	<u>330,31</u> 290,21	3701	426	<u>81</u> 71	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>4,25</u> 0,61
23	КБ11-11-18 Ктр=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою 150/150/4/4	100м2	0,246	<u>1987,37</u> 1785,31	<u>75,20</u> 66,08	489	439	<u>18</u> 16	<u>18,6300</u> 0,5661	<u>4,58</u> 0,14
24	& С111-874- 2	Сітка армувальна	м2	30	<u>142,01</u> -	-	4260	-	-	-	-
25	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3	<u>3793,22</u> 3781,42	<u>11,80</u> 10,36	1138	1134	<u>4</u> 3	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>10,02</u> 0,03
26	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3	<u>1164,90</u> 1161,95	<u>2,95</u> 2,59	349	349	- 1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>3,08</u> 0,01
27	& С1550-43- 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	120	<u>37,55</u> -	-	4506	-	-	-	-
28	КБ15-76-1 Ктр=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,238	<u>48147,40</u> 17191,88	-	11459	4092	-	<u>160,9425</u> -	<u>38,3</u> -
29	КБ15-76-2 Ктр=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,238	<u>2061,31</u> 2061,31	-	491	491	-	<u>19,2970</u> -	<u>4,59</u> -
30	& С111-741- 1	Плити Армстронг	м2	23,8	<u>337,09</u> -	-	8023	-	-	-	-
31	КР12-66-1	Просочення поверхонь глибокопросочуючою плівкоутворюючою грунтівою	100м2	0,0684	<u>739,02</u> 739,02	-	51	51	-	<u>8,0900</u> -	<u>0,55</u> -
32	С1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	1,368	<u>46,23</u> -	-	63	-	-	-	-
33	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту	1 м3	0,34	<u>3341,31</u> 3341,31	-	1136	1136	-	<u>29,0700</u> -	<u>9,88</u> -
34	& С111- 9050-2-1	Плити пінополістирольні екструдовані	м3	0,34	<u>4497,69</u> -	-	1529	-	-	-	-
35	С1555-266	Клей для систем теплоізоляції Siltek T-85	кг	41,04	<u>11,13</u> -	-	457	-	-	-	-
36	КР12-66-1	Протравлення поверхонь стін протигрибковим засобом	100м2	0,563	<u>739,02</u> 739,02	-	416	416	-	<u>8,0900</u> -	<u>4,55</u> -
37	& С1555- 262-113	Біозахист	л	11	<u>51,33</u> -	-	565	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,49	<u>22769,54</u> 14635,31	<u>145,99</u> 128,26	11157	7171	<u>72</u> 63	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>62,39</u> 0,54
39	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,033	<u>59271,07</u> 36096,06	<u>356,85</u> 313,54	1956	1191	<u>12</u> 10	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>9,92</u> 0,09
40	КБ15-182-1 Ктр=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою 1-й шар 1мм - Siltek S-20	100м2	0,068	<u>9704,67</u> 9436,80	- -	660	642	- -	<u>88,3430</u> -	<u>6,01</u> -
41	& С1555-101-20	Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова	кг	8,16	<u>25,82</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
42	С1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	1,36	<u>46,23</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
43	КБ15-182-3 Ктр=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 - Siltek Acryl Finish	100м2	0,068	<u>2797,50</u> 2797,50	- -	190	190	- -	<u>24,7020</u> -	<u>1,68</u> -
44	& С1555-101-21	Шпаклівка Siltek Acryl Finish	кг	8,16	<u>44,53</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
45	КБ10-25-3 Ктр=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,028	<u>3731,01</u> 3731,01	- -	104	104	- -	<u>36,2480</u> -	<u>1,01</u> -
46	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	<u>229,79</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
47	& С123-392-2	Дошки підвіконні, пластикові, ширина 400 мм	м	2,856	<u>409,04</u> -	- -	1168	-	- -	- -	- -
48	КБ10-20-1 Ктр=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0062	<u>25290,19</u> 25290,19	- -	157	157	- -	<u>220,0295</u> -	<u>1,36</u> -
49	& С111-136-6	Дюбелі 100х10	шт	4	<u>6,38</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
50	& С126-8014	Дверцята пластикові 850*730 мм	шт	1	<u>2644,36</u> -	- -	2644	-	- -	- -	- -
51	КБ13-16-6 Ктр=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,34	<u>1824,74</u> 688,55	<u>84,41</u> 25,40	620	234	<u>29</u> 9	<u>5,4970</u> 0,2295	<u>1,87</u> 0,08
52	КР12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь	100м2	0,34	<u>15464,88</u> 12888,43	- -	5258	4382	- -	<u>122,2000</u> -	<u>41,55</u> -
53	КБ15-56-5 Ктр=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,0235	<u>8212,33</u> 8204,96	<u>7,37</u> 6,48	193	193	- -	<u>72,4500</u> 0,0555	<u>1,7</u> -
54	& С111-2000-91	Клеюча суміш	кг	14,1	<u>15,37</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					173589	48505	<u>5293</u>		<u>459,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					173589		2461		21,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119791				
		всього заробітна плата, грн.					50966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27898				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10070				
		Всього будівельні роботи, грн.					201487				

		Всього по відділу 2					201487				
		Разом прямі витрати по кошторису					195565	65366	<u>10408</u>		<u>629,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					195565		3641		30,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119791				
		всього заробітна плата, грн.					69007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38032				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13755				
		Всього будівельні роботи, грн.					233597				

		Всього по кошторису					233597				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					738,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82762				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08
на Опалення, вентиляція та кондиціювання (підвал)
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

35,943 тис. грн.
0,01738 тис.люд.год.
2,098 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Опалення</u>									
1	КМ8-602-1	Монтаж настінних обігрівачів	шт	2	275,94	2,33	552	374	51	1,6000	3,2
					186,75	0,35			1	0,0035	0,01
2	& 2407-90503	Електроконвектор	шт	2	5100,74	-	10201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					10753	374	51		3,2
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					10753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10374				
		всього заробітна плата, грн.					375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10933				

		Всього по відділу 1					10933				
		<u>Відділ 2. Вентиляція</u>									
		Розділ 1. Системи ПВ									
3	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>820,37</u> 808,61	<u>11,76</u> 3,72	820	809	<u>11</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0256	<u>7,14</u> 0,03
4	& 1802-20150-1	Рекуператор Prana 150 Eco Energy M2023	шт	1	<u>18761,17</u> -	<u>-</u> -	18761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1545-89-4-2	Канал діаметр 150	шт	1	<u>714,27</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,01	<u>170001,82</u> 24572,46	<u>14738,13</u> 12478,95	1700	246	<u>147</u> 125	<u>204,6000</u> 116,8200	<u>2,05</u> 1,17
7	КБ46-26-32 Крес=31	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм - до заг. товщ. 510мм	100шт	0,01	<u>228087,58</u> 16009,33	<u>9506,84</u> 8049,55	2281	160	<u>95</u> 80	<u>133,3000</u> 75,3548	<u>1,33</u> 0,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					24276	1215	<u>253</u> 209		<u>10,52</u> 1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					24276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22808				
		всього заробітна плата, грн.					1424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					734				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					244				
		Всього будівельні роботи, грн.					25010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 1					25010				
		Разом прямі витрати по відділу 2					24276	1215	<u>253</u>		<u>10,52</u>
									209		1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					24276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22808				
		всього заробітна плата, грн.					1424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					734				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					244				
		Всього будівельні роботи, грн.					25010				

		Всього по відділу 2					25010				
		Разом прямі витрати по кошторису					35029	1589	<u>258</u>		<u>13,72</u>
									210		1,96
		Разом будівельні роботи, грн.					35029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33182				
		всього заробітна плата, грн.					1799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					914				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					299				
		Всього будівельні роботи, грн.					35943				

		Всього по кошторису					35943				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					17,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2098				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на Електромонтажні роботи (підвал)
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27,822 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11525 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,404 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електричне обладнання та кабельні мережі									
1	КБ21-11-1 Ктр=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,51	<u>9094,01</u> 9094,01	-	4638	4638	-	<u>82,2020</u> -	<u>41,92</u> -
2	& 15093-30315	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5	1000м	0,051	<u>26923,39</u> -	-	1373	-	-	-	-
3	КБ21-11-2 Ктр=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,62	<u>9470,59</u> 9470,59	-	5872	5872	-	<u>85,6060</u> -	<u>53,08</u> -
4	& 15093-30325	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5	1000м	0,062	<u>44930,38</u> -	-	2786	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					14669	10510	-	-	<u>95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					14669 4159 10510 5174 9,22 1618 19843 19843				
		Розділ 2. Прилади освітлення, вимикачі, розетки									
5	КБ21-17-5 Ктр=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,04	<u>16966,42</u> 16966,42	-	679	679	-	<u>145,3600</u>	<u>5,81</u>
6 & 1507-3090-5-91P		Світильник світлодіодний	шт	4	<u>1020,41</u> -	-	4082	-	-	-	-
7	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>3586,37</u> 3536,93	-	72	71	-	<u>35,2600</u>	<u>0,71</u>
8	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,1	<u>3576,70</u> 3551,98	-	358	355	-	<u>35,4100</u>	<u>3,54</u>
9 & 290902-55-1-6		Вимикач в кольорі одноклавішний	шт	2	<u>121,42</u> -	-	243	-	-	-	-
10 & С1545-1065-18		Розетка з заземлювальним контактом в кольорі	шт	10	<u>129,59</u> -	-	1296	-	-	-	-
11 & С1512-1-135		Рамка одинарна в кольорі	шт	4	<u>69,38</u> -	-	278	-	-	-	-
12 & С1512-1-136		Рамка подвійна в кольорі	шт	4	<u>90,80</u> -	-	363	-	-	-	-
13 & С1512-2-25		Коробка євро блочна	шт	12	<u>1,96</u> -	-	24	-	-	-	-
14 & С1512-2-24		Коробка розгалужувальна	шт	6	<u>6,14</u> -	-	37	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7432	1105	-		<u>10,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7432 6327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1105 547 0,97 171 7979				

		Всього по розділу 2					7979				
		Разом прямі витрати по кошторису					22101	11615	-		105,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					22101		-		-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10486 11615 5721 10,19 1789 27822				

		Всього по кошторису					27822				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					115,25 13404				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на Монтаж СЕС
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:	Кошторисна вартість	1479,048 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,15444 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	249,567 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання СЕС									
1	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	140	<u>901,12</u>	<u>5,28</u>	126157	125418	<u>739</u>	<u>8,0000</u>	<u>1120</u>
					895,84	1,48			207	0,0148	2,07
2	1704-51193-25	Сонячна панель LR7-72HVN-645M	шт	140	<u>4200,00</u>	-	588000	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-669-7	Комплект перетворювачів [випромінювач, фотоприймач] оптико[фото]-електричних	комплект	1	<u>1634,39</u>	<u>3,59</u>	1634	1631	<u>3</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
					1630,80	0,54			1	0,0054	0,01
4	1604-6049	Мережевий інвертор Deye 100кВт	шт	1	<u>171500,00</u>	-	171500	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					887291	127049	<u>742</u>		<u>1134,4</u>
									208		2,08
		Разом устаткування, грн.					759500				
		Всього устаткування, грн.					759500				
		Разом будівельні роботи, грн.					127791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					127257 56195 89,78 15757 183986				

		Всього по розділу 1					943486				
5	КМ11-1-7	Розділ 2. Ситема кріплення ФЕМ Монтаж кріплення для установлення панелей	шт	140	<u>140,06</u> 140,06	-	19608	19608	-	<u>1,2000</u>	<u>168</u>
6 & С111-302211	варіант 1	Конструкція на скатний дах SRS-S PG для 140 ФЕМ	комплект	1	<u>187285,81</u> -	-	187286	-	-	-	-
7 & С111-88-8-32	варіант 1	Лоток перфорований 400	м	24	<u>528,33</u> -	-	12680	-	-	-	-
8 & С111-88-8-32	варіант 2	Кришка на лоток основа 400	м	24	<u>326,67</u> -	-	7840	-	-	-	-
9 & С111-239-2-16		Стінове кріплення лотка (кронштейн) DKE 90 PG	шт	240	<u>83,33</u> -	-	19999	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					247413	19608	-		<u>168</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					247413		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227805				
		всього заробітна плата, грн.					19608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2330				
		Всього будівельні роботи, грн.					255907				

		Всього по розділу 2					255907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	14,42	<u>1770,08</u>	-	25525	25525	-	<u>16,0000</u>	<u>230,72</u>
					1770,08	-			-	-	-
11	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1	<u>4454,92</u>	-	445	425	-	<u>38,4000</u>	<u>3,84</u>
					4248,19	-			-	-	-
12	& C153-120611 варіант 1	Кабель PV 6кв.мм	м	1442	<u>58,67</u>	-	84602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C199999-Э1 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 4*70	м	10	<u>1510,00</u>	-	15100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	1	<u>5897,32</u>	<u>56,06</u>	5897	5841	<u>56</u>	<u>52,8000</u>	<u>52,8</u>
					5841,26	8,43			8	0,0843	0,08
15	& C199999-22 варіант 1	Провід АПВнгд 1*10	м	100	<u>8,33</u>	-	833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C1111-99-8-2	Конектор МС4 для підключення сонячних панелей (комплект 2 шт)	шт	20	<u>43,33</u>	-	867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	7,21	<u>7270,67</u>	<u>2939,96</u>	52422	31002	<u>21197</u>	<u>42,3300</u>	<u>305,2</u>
					4299,88	-			-	-	-
18	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,1	<u>4899,89</u>	-	490	486	-	<u>47,8000</u>	<u>4,78</u>
					4855,52	-			-	-	-
19	& C1545-262-7 варіант 1	Труба гофрована 25мм ²	м	721	<u>15,42</u>	-	11118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C111-31-1289 варіант 1	Труба гофрована 40мм ²	м	10	<u>19,17</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КМ8-410-3	Труба поліетиленова	100 м	0,01	<u>2635,98</u>	-	26	26	-	<u>25,6000</u>	<u>0,26</u>
					2635,01	-			-	-	-
22	& C111-1301-211 варіант 1	Труба ПЕ100 L=1000	шт	1	<u>666,67</u>	-	667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C1110-132-13 варіант 1	Хомути кабельні 250*5(100шт/уп)	уп.	2	<u>145,00</u>	-	290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C111-196-6	Герметик силіконовий	шт	1	<u>250,00</u>	-	250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-1679-21	Термоусадка	шт	2	<u>66,50</u>	-	133	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	198857	63305	<u>21253</u> 8	-	<u>597,6</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					198857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114299				
		всього заробітна плата, грн.					63313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10174				
		Всього будівельні роботи, грн.					230752				

		Всього по розділу 3					230752				
		Розділ 4. Щити									
		-----Щит ЩР-ФЕС-----									
26	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 500x700x300 мм	шт	1	<u>373,50</u>	-	374	374	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
		БМ-77+П (500x700x300) IP54	шт	1	<u>373,50</u>	-			-	-	-
27	& C113-2129-51	Роз'єднувач EFH 10 2P 25A 1000V DC	шт	20	<u>5458,34</u>	-	5458	-	-	-	-
28	& C118-722	Запобіжник СН 10x38 gPV 25A 1000V (30kA)	шт	20	<u>258,33</u>	-	5167	-	-	-	-
29	& C1514-11У	ПЗІП e.pro.spd.3DC.1000, 3P	шт	20	<u>133,33</u>	-	2667	-	-	-	-
30	& C1630-140-25-1Б1	Установлення приладів або апаратів	шт	10	<u>2125,00</u>	-	21250	-	-	-	-
31	КМ8-575-1	Разом прямі витрати по розділу 4	шт	50	<u>186,75</u>	-	9338	9338	-	<u>1,6000</u>	<u>80</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>186,75</u>	-			-	-	-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44254	9712	-	-	<u>83,2</u>
		всього заробітна плата, грн.					44254				-
		Загальновиробничі витрати, грн.					34542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9712				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4650				
							8,07				
							1416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					48904				

		Всього по розділу 4					48904				
		Разом прямі витрати по кошторису					1377815	219674	21995		1983,2
		Разом устаткування, грн.					759500		216		2,16
		Всього устаткування, грн.					759500				
		Разом будівельні роботи, грн.					618315				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					376646				
		всього заробітна плата, грн.					219890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					169,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29677				
		Всього будівельні роботи, грн.					719548				

		Всього по кошторису					1479048				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2154,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					249567				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011
на Загальнобудівельні роботи (підпірна стінка)
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

439,943 тис. грн.
0,41562 тис.люд.год.
48,428 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	КБ7-53-11 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,28	<u>14656,35</u> 12762,85	<u>1893,50</u> 731,81	4104	3574	<u>530</u> 205	<u>119,4800</u> 6,2790	<u>33,45</u> 1,76
2	КБ15-22-1	(Демонтаж)Облицювання плоских стін плиткою бетонною	100 м2	0,16	<u>40001,70</u> 39688,93	<u>275,47</u> 10,63	6400	6350	<u>44</u> 2	<u>362,9200</u> 0,0941	<u>58,07</u> 0,02
3	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,16	<u>6006,22</u> 5566,87	<u>439,35</u> 161,11	961	891	<u>70</u> 26	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>9,75</u> 0,21
4	КБ46-65-1	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 112 мм	1 отвір	2	<u>1548,00</u> 723,17	<u>231,91</u> 13,24	3096	1446	<u>464</u> 26	<u>6,7700</u> 0,1016	<u>13,54</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ46-65-3 К=60	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм	1 отвір	-2	<u>736,46</u> 288,41	<u>92,49</u> 5,28	-1473	-577	<u>-185</u> -11	<u>2,7000</u> 0,0405	<u>-5,4</u> -0,08
6	КР2-14-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,006	<u>126295,61</u> 123440,24	<u>2688,95</u> 156,00	758	741	<u>16</u> 1	<u>1199,2640</u> 1,3363	<u>7,2</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					13846	12425	<u>939</u> 249		<u>116,61</u> 2,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13846 482 12674 6927 14,25 2501 20773				
		----- Всього по розділу 1					20773				
		Розділ 2. Монтаж									
7	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,24	<u>3793,22</u> 3781,42	<u>11,80</u> 10,36	910	908	<u>2</u> 2	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>8,01</u> 0,02
8	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,24	<u>1164,90</u> 1161,95	<u>2,95</u> 2,59	280	279	<u>1</u> 1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>2,46</u> 0,01
9 & 1	С1550-43-1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	72	<u>37,55</u> -	<u>-</u> -	2704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,31	<u>991,76</u> 985,04	<u>-</u> -	307	305	<u>-</u> -	<u>9,5700</u> -	<u>2,97</u> -
11	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,2	<u>61,72</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару	100 м2	0,24	<u>16668,67</u> 6585,54	<u>-</u> -	4000	1581	<u>-</u> -	<u>58,8100</u> -	<u>14,11</u> -
13	КБ13-55-1	Штукатурка бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною 20мм	100м2	0,24	<u>22873,12</u> 12902,23	<u>9970,89</u> 4579,27	5490	3097	<u>2393</u> 1099	<u>110,5400</u> 42,4690	<u>26,53</u> 10,19
14	С1550-1 варіант 1	Штукатурка полімерцементна	кг	720	<u>15,36</u> -	<u>-</u> -	11059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,52	<u>2329,83</u>	-	1212	1212	-	<u>20,2700</u>	<u>10,54</u>
					2329,83	-			-	-	-
16	С111-1844-1 варіант 1	Кутик штукатурний фасадний з сіткою	м	52	<u>25,55</u>	-	1329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ15-43-1	Фактурне опорядження фасадів мармуровим дрібняком	100м2	0,24	<u>6076,52</u>	<u>696,69</u>	1458	1291	<u>167</u>	<u>41,2500</u>	<u>9,9</u>
					5379,83	247,89			59	2,2420	0,54
18	С111-1650-1 варіант 1	Набір кам'яний килим 22 кг Creto (камені + клей)	кг	480	<u>56,43</u>	-	27086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ27-66-4	Установлення бетонних лотків	100 м	0,03	<u>22647,00</u>	<u>669,25</u>	679	245	<u>20</u>	<u>81,2500</u>	<u>2,44</u>
					8150,19	211,79			6	1,4550	0,04
20	& K589921-A0031	Лоток DN100H100 з оцинкованою решіткою	шт	3	<u>557,97</u>	-	1674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& 550101-144-1	Лавка металева	шт	7	<u>30800,00</u>	-	215600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>35410,54</u>	-	708	148	-	<u>63,1900</u>	<u>1,26</u>
					7375,54	-			-	-	-
23	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,008	<u>27487,22</u>	-	220	220	-	<u>300,9000</u>	<u>2,41</u>
					27487,22	-			-	-	-
24	КБ6-19-1	Бетонування лотків бетонних в опалубці	100м3	0,006	<u>658511,57</u>	<u>29905,85</u>	3951	659	<u>179</u>	<u>1016,3000</u>	<u>6,1</u>
					109851,87	6853,95			41	47,8043	0,29
25	КР18-30-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	10,5	<u>124,55</u>	-	1308	1308	-	<u>1,2640</u>	<u>13,27</u>
					124,55	-			-	-	-
26	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,041	<u>10789,39</u>	<u>184,84</u>	442	435	<u>7</u>	<u>95,8560</u>	<u>3,93</u>
					10604,55	65,17			3	0,5282	0,02
27	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,00615	<u>2367,79</u>	-	15	15	-	<u>25,9200</u>	<u>0,16</u>
					2367,79	-			-	-	-
28	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,018	<u>491754,64</u>	<u>7883,92</u>	8852	468	<u>142</u>	<u>249,4100</u>	<u>4,49</u>
					25988,52	2099,52			38	14,5325	0,26
29	КБ6-19-1	Бетонування лави криволінійної /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,089	<u>658511,57</u>	<u>29905,85</u>	58608	9777	<u>2662</u>	<u>1016,3000</u>	<u>90,45</u>
					109851,87	6853,95			610	47,8043	4,25
30	& С111-870-12 варіант 3	Каркас арматурний	т	0,24	<u>45922,74</u>	-	11021	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	0,336	<u>29644,22</u>	<u>28401,21</u>	9960	418	<u>9542</u>	<u>13,4700</u>	<u>4,53</u>
					1243,01	7951,95			2672	65,5645	22,03
32	КР12-66-1	Протравлення поверхонь глибокопросочуючою плівкоутворюючою ґрунтівою	100м2	0,3131	<u>1973,42</u>	-	618	231	-	<u>8,0900</u>	<u>2,53</u>
					739,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					215876				

		Всього по кошторису					439943				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					415,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48428				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012
на Пусконаладжувальні роботи інженерних систем
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

331,059 тис. грн.
1,62181 тис.люд.год.
260,289 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладка та паспортизація систем вентиляції									
1	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>4438,84</u> 4438,84	- -	4439	4439	- -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
2	КПЗ-12-6	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 50	вен.мер.	2	<u>9511,80</u> 9511,80	- -	19024	19024	- -	<u>60,0000</u> -	<u>120</u> -
3	КПЗ-68-2	Визначення рівня звуку і звукового тиску в октавних смугах частот. Кількість точок виміру до 5	приміщ.	32	<u>6658,26</u> 6658,26	- -	213064	213064	- -	<u>42,0000</u> -	<u>1344</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					236527	236527	- -		<u>1492</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					236527				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					236527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					94532 129,81 23762 331059				

		Всього по розділу 1					331059				
		Разом прямі витрати по кошторису					236527	236527	-		1492
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					236527 236527 94532 129,81 23762 331059		-		-

		Всього по кошторису					331059				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1621,81 260289				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013
на Технологічне обладнання та інвентар
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1139,205 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Меблі									
1 & 560110-2777	Стільниця 3 м	шт	1	58700,00	-	-	58700	-	-	-	-
2 & 241996-7040-224	Тумба під взуття	шт	4	2860,00	-	-	11440	-	-	-	-
3 & 2406-3260-13	Ресепшн дворівневий з стільницями з штучного каменю	шт	1	64500,00	-	-	64500	-	-	-	-
4 & 560110-7431	Стіл для ресепшина	шт	1	2450,00	-	-	2450	-	-	-	-
5 & 560110-742	Стіл круглий	шт	8	9200,00	-	-	73600	-	-	-	-
6 & 560110-744	Стіл обідній.	шт	2	14000,00	-	-	28000	-	-	-	-
7 & 560110-745	Стіл для комп'ютера з полицею	шт	1	3350,00	-	-	3350	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1504-2901-33	Стільці для конференц залу	шт	32	<u>2508,35</u>	-	80267	-	-	-	-
9	& 1504-2901-32	Килим ковроліновий	шт	1	<u>12500,00</u>	-	12500	-	-	-	-
10	& 560110-2163	Дзеркало поворотне	шт	1	<u>2916,67</u>	-	2917	-	-	-	-
11	& 560110-2162	Дзеркало 800*500 LED	шт	3	<u>3488,28</u>	-	10465	-	-	-	-
12	& 560110-25818	База Sure	шт	1	<u>51000,00</u>	-	51000	-	-	-	-
13	& 560110-25819	Мікрофон	шт	2	<u>22000,00</u>	-	44000	-	-	-	-
14	& 560110-25820	Маршрутизатор	шт	1	<u>15000,00</u>	-	15000	-	-	-	-
15	& 560110-25821	Сейф ШБС-12	шт	1	<u>4725,00</u>	-	4725	-	-	-	-
16	& 2403-5998-2	Кулер для води СН-V45AE	шт	8	<u>5666,60</u>	-	45333	-	-	-	-
17	& 1504-2901-20-1	Проектор EPSON EB-810E (V11HA99080)	шт	1	<u>200000,00</u>	-	200000	-	-	-	-
18	& 1504-2901-621	Дитячі столики 2 шт. з кріслами (комплект)	комплект	1	<u>18250,00</u>	-	18250	-	-	-	-
19	& 1504-2901-60	Баскетбольне кільце	шт	1	<u>2800,00</u>	-	2800	-	-	-	-
20	& 1504-2901-59	Коник-гойдалка	шт	1	<u>2700,00</u>	-	2700	-	-	-	-
21	& 1504-2901-58	Бізіборд монтесорі 70*60	шт	1	<u>1960,00</u>	-	1960	-	-	-	-
22	& 1504-2901-57	Бізіборд монтесорі 60*40	шт	1	<u>1760,00</u>	-	1760	-	-	-	-
23	& 1504-2901-56	Пеленальний столик вертикальний	шт	1	<u>8400,00</u>	-	8400	-	-	-	-
24	& 1504-2901-551	Накладка на унітаз+підставка під ноги дитячі	шт	1	<u>750,00</u>	-	750	-	-	-	-
25	& 1504-2901-28-1	Дерев'яні жалюзі 25 мм	м2	9,4	<u>6880,00</u>	-	64672	-	-	-	-
26	& 1504-2901-28-2	Дерев'яні жалюзі	шт	4	<u>16850,00</u>	-	67400	-	-	-	-
27	& 1504-2901-28	Горизонтальні дерев'яні жалюзі	шт	5	<u>25500,00</u>	-	127500	-	-	-	-
28	& 1504-2901-322	Бетонна конструкція декоративна 250*1000*500	шт.	6	<u>7462,50</u>	-	44775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& 1504-2901-324	Бетонна конструкція декоративна 1200*250*500	шт.	4	9854,15	-	39417	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	1088631	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1088631				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					42752				
		Всього устаткування, грн.					1131383				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1117473,6 x 0,007, грн.					7822				
		Всього будівельні роботи, грн.					7822				

		Всього по розділу 1					1139205				
		Разом прямі витрати по кошторису					1088631	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1088631				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					42752				
		Всього устаткування, грн.					1131383				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1117473,6 x 0,007, грн.					7822				
		Всього будівельні роботи, грн.					7822				

		Всього по кошторису					1139205				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Додаткове електрообладнання існуючих ТП
Зовнішнє енергопостачання (роботи, що додаються)

147,651 тис. грн.
0,27127 тис.люд.год.
32,019 тис. грн.
4,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Щити											
		-----ТП-29228-----											
1	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,4	<u>2789,22</u>	-	1116	1062	-	<u>24,0000</u>	<u>9,6</u>		
					2655,12	-			-	-	-		
2	& C199999- Э1	Кабель АВВГ 4*120	м	40	<u>409,17</u>	-	16367	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
3	варіант 2 & C1545- 134-20-16	Накінечник DL-120	шт	20	<u>45,83</u>	-	917	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
4	КМ8-409-3	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,4	<u>5420,60</u>	-	2168	2145	-	<u>52,8000</u>	<u>21,12</u>		
					5363,42	-			-	-	-		
5	& C1630-1- 5-38-2	Копофлекс труба двошар гнучка чорна KF 09063FA	м	40	<u>28,75</u>	-	1150	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-572-5	-----Щит ШО-1-0,4кВ----- Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	<u>560,26</u> 560,26	- -	560	560	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
7	& C113-2129-51 варіант 2	БМ-120+П (800х1600х400) IP54	шт	1	<u>16250,00</u> -	- -	16250	-	- -	- -	- -
8	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	2	<u>436,79</u> 430,35	<u>6,44</u> 1,29	874	861	<u>13</u> 3	<u>3,8000</u> 0,0120	<u>7,6</u> 0,02
9	& C111-31-1-5 варіант 2	Вимикач e.industrial.ukm.400S.300, 3р, 300А	шт.	2	<u>6050,00</u> -	- -	12100	-	- -	- -	- -
10	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>1387,16</u> 1386,63	- -	2774	2773	- -	<u>11,8800</u> -	<u>23,76</u> -
11	& C1630-985-33 варіант 1	Лічильник електроенергії SL7000 5/10a	шт	2	<u>17916,67</u> -	- -	35833	-	- -	- -	- -
12	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	2	<u>1268,40</u> 1268,40	- -	2537	2537	- -	<u>11,2000</u> -	<u>22,4</u> -
13	& C1-935-172-1 варіант 1	Модем Sparklet RS485	шт	2	<u>6750,00</u> -	- -	13500	-	- -	- -	- -
14	КМ8-6-1	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	6	<u>2989,80</u> 2989,80	- -	17939	17939	- -	<u>26,4000</u> -	<u>158,4</u> -
15	& C1514-7-5-61 варіант 1	Трансформатор струму ТОПН-0,66-0,5s 300/5 з шинкою	шт	6	<u>1250,00</u> -	- -	7500	-	- -	- -	- -
16	& C1512-14-101	Комутаційна колодка КП-25	шт	2	<u>576,67</u> -	- -	1153	-	- -	- -	- -
17	& C1544-89-C1 варіант 1	Оргскло 1600*800	шт	1	<u>1440,00</u> -	- -	1440	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					134178	27877	<u>13</u> 3		<u>247,68</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					134178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106288				
		всього заробітна плата, грн.					27880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					13473 23,57 4139 147651				
		Всього по розділу 1					147651				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					134178 134178 106288 27880 13473 23,57 4139 147651	27877	<u>13</u> 3		<u>247,68</u> 0,02
		Всього по кошторису					147651				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					271,27 32019				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій території
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) № 936412-23005-ГП

Кошторисна вартість 61,405 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11106 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,311 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Залишки базового кошторису</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи та підготовчі роботи									
1	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,685	<u>148,90</u>	-	698	698	-	<u>1,6300</u>	<u>7,64</u>
					148,90	-			-	-	-
2	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,42165	<u>3448,40</u>	<u>3146,03</u>	1454	127	<u>1327</u>	<u>3,3100</u>	<u>1,4</u>
					302,37	1027,34			433	8,5540	3,61
3	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	4,8	<u>72,39</u>	<u>72,39</u>	347	-	<u>347</u>	-	-
					-	12,40			60	0,0990	0,48
4	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	47,3	<u>219,73</u>	<u>219,73</u>	10393	-	<u>10393</u>	-	-
					-	35,95			1700	0,2870	13,58
		Разом прямі витрати по розділу 1					12892	825	<u>12067</u>		<u>9,04</u>
									2193		17,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12892 3018 1596 3,21 562 14488				
		Всього по розділу 1					14488				
		Розділ 2. Мощення території та відмостки ФЕМ									
5	KP18-12-7	Заїзди та майданчики Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,0002	<u>1998,14</u> 338,00	<u>1660,14</u> 535,01	-	-	-	<u>3,7000</u> 4,4380	-
6 & C111-952-5		Анкер пластиковий (геотекстиль, агроволокно, агросітка)	100 шт	0,26	<u>256,18</u> -	-	67	-	-	-	-
7	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	2,563	<u>32,72</u> -	-	84	-	-	-	-
8	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,00002	<u>77692,53</u> 2445,30	<u>7470,83</u> 1604,61	2	-	-	<u>26,0000</u> 11,3877	-
9	KБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,00002	<u>243944,59</u> 3595,42	<u>10097,13</u> 2121,73	5	-	-	<u>36,8345</u> 14,9421	-
10	KБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,00002	<u>123955,99</u> -	<u>484,94</u> 177,83	-2	-	-	-	-
11	KБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,00002	<u>267541,88</u> 3175,59	<u>7192,10</u> 1586,61	5	-	-	<u>32,5335</u> 11,3588	-
12	KБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,00002	<u>120391,80</u> -	<u>377,18</u> 138,31	-2	-	-	-	-
13	KБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,02887	<u>258237,13</u> 84370,04	<u>228,00</u> 12,14	7455	2436	7	<u>771,4890</u> 0,1124	<u>22,27</u> -
14	KP13-13-1	Обклеювання сходів та ганків самоклеюною стрічкою	100м2	0,02525	<u>9345,73</u> 8343,15	-	236	211	-	<u>71,4800</u> -	<u>1,8</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6012 12,15 2129 61405				
		----- Всього по відділу 1					61405				
		Разом прямі витрати по кошторису					55393	8766	12750		79,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55393 33877 11182 6012 12,15 2129 61405		2416		19,44
		----- Всього по кошторису					61405				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					111,06 13311				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Озеленення
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 7,518 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03517 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,510 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ</u>									
1	KP18-79-2	Планування ділянки під озеленення вручну	100м2	0,7918	<u>1681,75</u>	-	1332	1332	-	<u>18,4100</u>	<u>14,58</u>
					1681,75	-			-	-	-
2	KP18-82-8	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та куців з круглою грудкою землі розміром 0,3 х 0,3 м з додаванням рослинної землі понад 25% до 50%	10 ям	0,5	<u>3467,21</u>	-	1734	957	-	<u>20,9600</u>	<u>10,48</u>
					1914,70	-			-	-	-
3	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,7668	<u>3791,90</u>	-	2908	722	-	<u>9,4800</u>	<u>7,27</u>
					942,12	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					5974	3011	-		<u>32,33</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3011 1544 2,84 499 7518				
		Всього по відділу 1					7518				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5974 5974 2963 3011 1544 2,84 499 7518	3011	- -		32,33 -
		Всього по кошторису					7518				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					35,17 3510				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В.

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Благоустрій території
Благоустрій території (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 220,963 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20248 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,215 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мощення території та відмостки ФЕМ									
		Заїзди та майданчики									
1	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,032	<u>243944,59</u>	<u>10097,13</u>	7806	115	<u>323</u>	<u>36,8345</u>	<u>1,18</u>
	Ктр=1,15				3595,42	2121,73			68	14,9421	0,48
2	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,032	<u>123955,99</u>	<u>484,94</u>	-3967	-	<u>-16</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Ктр=1,15; Крес=9				-	177,83			-6	1,4391	-0,05
3	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,032	<u>267541,88</u>	<u>7192,10</u>	8561	102	<u>230</u>	<u>32,5335</u>	<u>1,04</u>
	Ктр=1,15				3175,59	1586,61			51	11,3588	0,36
4	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,032	<u>120391,80</u>	<u>377,18</u>	-3853	-	<u>-12</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Ктр=1,15; Крес=7				-	138,31			-4	1,1193	-0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-65-5 Ктр=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,032	<u>258237,13</u> 84370,04	<u>228,00</u> 12,14	8264	2700	<u>7</u> -	<u>771,4890</u> 0,1124	<u>24,69</u> -
6	& С1426-11710-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] (тип "Страда" колормікс)	м2	42	<u>529,74</u> -	<u>-</u> -	22249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С1426-30307	Тактильна плитка 30х30х6 см біла	м2	18	<u>2073,99</u> -	<u>-</u> -	37332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1530-106-84	Лоток бетонний	шт	38	<u>30,02</u> -	<u>-</u> -	1141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР18-30-2	Установлення лотків пластикових	м	2	<u>155,69</u> 155,69	<u>-</u> -	311	311	<u>-</u> -	<u>1,5800</u> -	<u>3,16</u> -
10	& С1530-106-83	Лоток пластиковий	шт	2	<u>610,42</u> -	<u>-</u> -	1221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,22	<u>23138,64</u> 11269,69	<u>647,06</u> 204,77	5091	2479	<u>142</u> 45	<u>113,4000</u> 1,4068	<u>24,95</u> 0,31
12	& С1426-11709-18	Камені бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150] - БР 100.30.18	м	22	<u>349,10</u> -	<u>-</u> -	7680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР13-13-1	Обклеювання тактильною плиткою	100м2	0,279	<u>8343,15</u> 8343,15	<u>-</u> -	2328	2328	<u>-</u> -	<u>71,4800</u> -	<u>19,94</u> -
14	& С1-1-7-42	Індикатори тактильні	шт	7750	<u>10,22</u> -	<u>-</u> -	79205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ46-4-2 Ктр=1,15	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 т	0,0421	<u>49521,01</u> 39144,08	<u>8452,48</u> 1814,00	2085	1648	<u>356</u> 76	<u>340,5610</u> 12,7066	<u>14,34</u> 0,53
16	& С121-7813	Металеві конструкції індивідуальні	т	0,0333	<u>71785,70</u> -	<u>-</u> -	2390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111-1446-15	Шпильки	кг	8,8	<u>153,27</u> -	<u>-</u> -	1349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР13-13-1 Заст	Обклеювання сходів та ганків самоклеюною стрічкою	100м2	0,025	<u>9345,73</u> 8343,15	<u>-</u> -	234	209	<u>-</u> -	<u>71,4800</u> -	<u>1,79</u> -
19	& С111-3456	Тактильна гумова стрічка СТ 50	м	100	<u>117,66</u> -	<u>-</u> -	11766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					191193	9892	<u>1030</u> 230		<u>91,09</u> 1,59
		Разом будівельні роботи, грн.					191193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180271				
		всього заробітна плата, грн.					10122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5581 11,45 2011 196774 196774				
		Розділ 2. Цоколь, огорожа, оздоблення									
20	KP12-66-1	Оздоблення цокольної частини Просочення основи глибокопроникаючою грунтівою	100м2	0,048	<u>739,02</u> 739,02	-	35	35	-	<u>8,0900</u>	<u>0,39</u>
21	C1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	0,96	<u>46,23</u> -	-	44	-	-	-	-
22	KB34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,264	<u>6443,55</u> 3539,25	-	1701	934	-	<u>34,3850</u>	<u>9,08</u>
23	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,264	<u>13923,19</u> 13923,19	-	3676	3676	-	<u>115,9300</u>	<u>30,61</u>
24	& C1555-2711	Суміш клейова	кг	302,4	<u>15,17</u> -	-	4587	-	-	-	-
25	KB13-44-9	Знепилювання відкритих поверхонь після відбивання штукатурки, або проведення демонтажних робіт	1 м2	39,2	<u>25,80</u> 20,12	<u>5,68</u> 2,01	1011	789	<u>222</u> 79	<u>0,1955</u> 0,0182	<u>7,66</u> 0,71
26	KB3-16-2	Розширення швів у старих кладках звичайним мурувальним розчином, вид розшивки - увігнута	1 м2	39,2	<u>80,62</u> 74,34	-	3160	2914	-	<u>0,5700</u>	<u>22,34</u>
27	KP12-49-5	Поліпшене фарбування стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Лазур	100м2	0,392	<u>4826,25</u> 4681,92	<u>1,47</u> 1,30	1892	1835	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>17,18</u> -
28	& C1555-28572	Siltek Lasur	л	9,8	<u>286,11</u> -	-	2804	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					18910	10183	<u>223</u> 80		<u>87,26</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					18910 8504 0,09 12 10275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					5278 10,29 1807 24188 24188				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					210103 210103 188775 0,09 12 20397 10860 21,74 3818 220963 220963	20075	<u>1253</u> 310		<u>178,35</u> 2,3
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					202,48 24215				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005 Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на Озеленення
Благоустрій території (роботи, що додаються)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 244,205 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07088 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,072 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-82-8	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 x 0,3 м з додаванням рослинної землі понад 25% до 50%	10 ям	0,1	<u>3467,21</u> 1914,70	-	347	191	-	<u>20,9600</u> -	<u>2,1</u> -
2	& С1429-603	Трава	шт	44	<u>388,68</u> -	-	17102	-	-	-	-
3	& С1429-602	Стреліція	шт	34	<u>2926,88</u> -	-	99514	-	-	-	-
4	& С1429-604	Яблуня Роялті	шт	6	<u>994,12</u> -	-	5965	-	-	-	-
5	& С1429-601	Дерево оливкове	шт	14	<u>6185,92</u> -	-	86603	-	-	-	-
6	КБ1-166-1 Ктр=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>15218,62</u> 15218,62	-	152	152	-	<u>173,0175</u> -	<u>1,73</u> -
7	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,713	<u>6725,13</u> 6725,13	-	4795	4795	-	<u>72,2200</u> -	<u>51,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	0,713	<u>920,03</u> 920,03	- -	656	656	- -	<u>9,8800</u> -	<u>7,04</u> -
9 & С1429-1101	Земля		м3	14	<u>1661,52</u> -	- -	23261	-	- -	- -	- -
10	КБ27-20-6 Ктр=1,15	Вкладання георешітки пластикової	1000м2	0,045	<u>5447,57</u> 5447,57	- -	245	245	- -	<u>58,5005</u> -	<u>2,63</u> -
11 & С1-1-7-43	Георешітка пластикова		шт	3	<u>807,40</u> -	- -	2422	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							241062	6039	- -		<u>64,99</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							241062				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							235023				
всього заробітна плата, грн.							6039				
Загальновиробничі витрати, грн.							3143				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1033				
Всього будівельні роботи, грн.							244205				

Всього по кошторису							244205				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							70,88				
Кошторисна заробітна плата, грн.							7072				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]