

Капітальний ремонт (відновлення) та благоустрій спортивного майданчика по вул. Європейська, м. Вишневе, Бучанського району, Київської області
03/25.ГП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014

на Скейтпарк Малі архітектурні форми

Основа:

креслення (специфікації) № креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1931,023 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,46429 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

596,209 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Скейтпарк (ТИП 3 - 379 м2)									
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (глиб. 450 мм)	100м2	3,79	<u>3809.31</u> 446,22	<u>3363.09</u> 1304,19	14437	1691	<u>12746</u> 4943	<u>3.7000</u> 8,2080	<u>14.02</u> 31,11
2	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,0379	<u>25892.02</u> 25892,02	<u>-</u> -	981	981	<u>-</u> -	<u>195.5000</u> -	<u>7.41</u> -
3	C311-1 підсіпання на газони	Перевезення ґрунту до 1 км	т	57,987	<u>15.73</u> -	<u>15.73</u> 7,94	912	-	<u>912</u> 460	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,78
4	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	231,948	<u>296.29</u> -	<u>296.29</u> 67,97	68724	-	<u>68724</u> 15766	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 95,33
5	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,379	<u>137129.26</u> 3228,68	<u>7984.78</u> 2118,56	51972	1224	<u>3026</u> 803	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>9.85</u> 4,32
6	KP18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	100м2	3,79	<u>39504.69</u> 652,84	<u>3234.21</u> 1047,38	149723	2474	<u>12258</u> 3970	<u>5.1600</u> 5,7027	<u>19.56</u> 21,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-23-2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм	100м2	3,79	<u>51289.82</u> 754,06	<u>4773.63</u> 1547,81	194388	2858	<u>18092</u> 5866	<u>5.9600</u> 8,4668	<u>22.59</u> 32,09
8	КР18-23-4 к=10	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (вилучається до 5 см)	100м2	-3,79	<u>24077.33</u> -	<u>276.23</u> 60,10	-91253	-	<u>-1047</u> -228	<u>-</u> 0,3900	<u>-</u> -1,48
9	КБ27-29-1 тех.ч.п.2.4 к=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з гідроізоляційної плівки	1000 м2	0,379	<u>338.12</u> 338,12	<u>-</u> -	128	128	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.97</u> -
10	С111-1720 варіант 1	Гідроізоляційна плівка	м2	379	<u>8.45</u> -	<u>-</u> -	3203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ38-1-21	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 500 т	шт	1	<u>1317405.6</u> 0	<u>872262.35</u> 275592,94	1317406	218613	<u>872262</u> 275593	<u>1462.0000</u> 1478,5900	<u>1462</u> 1478,59
		Разом прямі витрати по розділу 1					1710621	227969	<u>986973</u> 307173		<u>1536.4</u> 1664,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1710621				

		Всього по розділу 1					1931023				
		Разом прямі витрати по кошторису					1710621	227969	<u>986973</u> 307173		<u>1536.4</u> 1664,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1710621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1931023				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3464,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					596209				

Склав

Інженер-кошторисник

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Коломієць О. Ю.

Перевірив

ГАП

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Кумейко О. С.

