

Капітальний ремонт (відновлення) та благоустрій спортивного майданчика по вул. Європейська, м. Вишневе, Бучанського району, Київської області
03/25.ГП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на демонтажні роботи
Земельні роботи та демонтаж

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 420,699 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79101 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 127,817 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,706	48111,29 23109,37	25001,92 9412,86	33967	16315	17652 6645	191,6200 62,1681	135,28 43,89
2	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,353	9331,94 3125,95	6205,99 1595,52	3294	1103	2191 563	25,9200 8,6041	9,15 3,04
3	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стіл та лавочки металеві)	1т	0,15	13543,46 10408,70	3134,76 707,92	2032	1561	471 106	62,0970 3,7222	9,31 0,56
4	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,15	7038,59 -	- -	1056	-	- -	- -	- -
5	KP18-111-2	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 16 см до 24 см	100шт	0,08	2802,49 2416,00	- -	224	193	- -	16,5400 -	1,32 -
6	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	5,07	7924,94 510,24	7409,26 2748,18	40179	2587	37565 13933	4,1500 17,1699	21,04 87,05
7	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	861,9	296,29 -	296,29 67,97	255372	-	255372 58583	- 0,4110	- 354,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 мЗ.	100 т	1,74735	<u>2565.32</u> 259,29	<u>2306.03</u> 852,31	4483	453	<u>4030</u> 1489	<u>2.1500</u> 5,4516	<u>3.76</u> 9,53
9	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	174,735	<u>151.21</u> -	<u>151.21</u> 26,63	26422	-	<u>26422</u> 4653	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 28,13
Разом прямі витрати по кошторису							365973	22212	<u>343703</u> 85972		<u>179.86</u> 526,44
Разом будівельні роботи, грн.							365973				
в тому числі:							58				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							108184				
всього заробітна плата, грн.							54726				
Загальновиробничі витрати, грн.							84,71				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19633				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							420699				
Всього будівельні роботи, грн.											

Вартість зворотних матеріалів, грн.							1056				

Всього по кошторису							420699				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							791,01				
Кошторисна заробітна плата, грн.							127817				

Склад

Інженер-кошторисник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Коломієць О. Ю.

Перевірив

ГАП

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Кумейко О. С.

