

Капітальний ремонт (відновлення) та благоустрій спортивного майданчика по вул. Європейська, м. Вишневе, Бучанського району, Київської області
03/25.ГП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Майданчик для стріт-болу
Малі архітектурні форми

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 105,477 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28317 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,153 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. майданчик для стріт-болу									
1	KP1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,009	<u>42644.16</u>	<u>-</u>	384	384	<u>-</u>	<u>353.6000</u>	<u>3.18</u>
					42644,16	-			-	-	-
2	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,009	<u>22142.16</u>	<u>-</u>	199	199	<u>-</u>	<u>183.6000</u>	<u>1.65</u>
					22142,16	-			-	-	-
3	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,53	<u>296.29</u>	<u>296.29</u>	453	-	<u>453</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	67,97			104	0,4110	0,63
4	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,009	<u>689943.76</u>	<u>59159.81</u>	6209	798	<u>532</u>	<u>675.3400</u>	<u>6.08</u>
					88611,36	20868,55			188	108,6453	0,98
5	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01998	<u>29700.55</u>	<u>-</u>	593	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>18732.81</u>	<u>391.02</u>	1499	1467	<u>32</u>	<u>115.6700</u>	<u>9.25</u>
					18341,79	74,05			6	0,5610	0,04
7	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (виключати до 14 мм)	100шт	-0,08	<u>5639.52</u>	<u>121.28</u>	-451	-441	<u>-10</u>	<u>34.8000</u>	<u>-2.78</u>
					5518,24	22,97			-2	0,1740	-0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1551-1-СП варіант 2	Анкер HILTI HSA-R M12, L=200 мм	шт	8	<u>331,55</u>	<u>-</u>	2652	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	KM38-1-6	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1,5 т	шт	1	<u>10359,28</u> 4852,14	<u>675,24</u> 212,82	10359	4852	<u>675</u> 213	<u>34.0000</u> 1,3356	<u>34</u> 1,34
Разом прямі витрати по розділу 1							21897	7259	<u>1682</u> 509		<u>51,38</u> 2,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							21897				
-----							12956				
							7768				
							3624				
							5,08				
							1175				
							25521				
Всього по розділу 1							25521				
Розділ 2. Трибуни ТР-1											
10	KP1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,012	<u>42644,16</u>	<u>-</u>	512	512	<u>-</u>	<u>353.6000</u>	<u>4,24</u>
11	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,012	<u>22142,16</u>	<u>-</u>	266	266	<u>-</u>	<u>183.6000</u>	<u>2,2</u>
12	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2,04	<u>296,29</u>	<u>296,29</u>	604	-	<u>604</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,012	<u>605319,15</u>	<u>58857,97</u>	7264	1034	<u>706</u>	<u>657.0000</u>	<u>7,88</u>
14	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,32	<u>18732,81</u>	<u>391,02</u>	5994	5869	<u>125</u>	<u>115.6700</u>	<u>37,01</u>
15	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 150мм)	100шт	-0,32	<u>1716,16</u>	<u>39,28</u>	-549	-537	<u>-12</u>	<u>10.5750</u>	<u>-3,38</u>
16	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (виключ. до ф14мм)	100шт	-0,32	<u>6485,44</u>	<u>139,47</u>	-2075	-2031	<u>-44</u>	<u>40.0200</u>	<u>-12,81</u>
17	C1551-1-СП варіант 6	Анкер HILTI HSA-R M12, L=170 мм	шт	32	<u>288,71</u>	<u>-</u>	9239	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	KM38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	4	<u>5744,85</u>	<u>821,91</u>	22979	11246	<u>3288</u>	<u>19.7000</u>	<u>78,8</u>
					2811,39	277,12			1108	1,6042	6,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					44234	16359	<u>4667</u> 1511		<u>113,94</u> 8,66
		Разом будівельні роботи, грн.					44234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23208				
		всього заробітна плата, грн.					17870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8060				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2587				
		Всього будівельні роботи, грн.					52294				

		Всього по розділу 2					52294				
		Розділ 3. Трибуни ТР-2									
19	КР1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,0051	<u>42644,16</u> 42644,16	<u>-</u> -	217	217	<u>-</u> -	<u>353.6000</u> -	<u>1,8</u> -
20	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0051	<u>22142,16</u> 22142,16	<u>-</u> -	113	113	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>0,94</u> -
21	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,867	<u>296,29</u> -	<u>296,29</u> 67,97	257	-	<u>257</u> 59	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,36
22	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0051	<u>605319,15</u> 86204,97	<u>58857,97</u> 20855,62	3087	440	<u>300</u> 106	<u>657.0000</u> 108,5551	<u>3,35</u> 0,55
23	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,18	<u>18732,81</u> 18341,79	<u>391,02</u> 74,05	3372	3302	<u>70</u> 13	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>20,82</u> 0,1
24	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 150мм)	100шт	-0,18	<u>1716,16</u> 1676,88	<u>39,28</u> 7,44	-309	-302	<u>-7</u> -1	<u>10.5750</u> 0,0564	<u>-1,9</u> -0,01
25	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (виключ. до ф14мм)	100шт	-0,18	<u>6485,44</u> 6345,97	<u>139,47</u> 26,41	-1167	-1142	<u>-25</u> -5	<u>40.0200</u> 0,2001	<u>-7,2</u> -0,04
26	С1551-1-СП варіант 6	Анкер HILTI HSA-R M12, L=170 мм	шт	18	<u>288,71</u> -	<u>-</u> -	5197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	3	<u>3840,17</u> 2811,39	<u>821,91</u> 277,12	11521	8434	<u>2466</u> 831	<u>19.7000</u> 1,6042	<u>59,1</u> 4,81
		Разом прямі витрати по розділу 3					22288	11062	<u>3061</u> 1003		<u>76,91</u> 5,77
		Разом будівельні роботи, грн.					22288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12065 5373 7,28 1688 27661				
		Всього по розділу 3					27661				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					88419 88419 44329 37703 17058 23,53 5450 105477	34680	9410 3023		242,23 17,41
		Всього по кошторису					105477				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					283,17 43153				

Склад

Інженер-кошторисник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Коломієць О. Ю

Перевірив

ГАП

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Кумейко О. С.

