

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Ремонт устаткування (КНіРру-97);
- Ремонт пасажирських і вантажних ліфтів. ВБН Д.2.8-204.02-2004;
- Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Видалення пнів методом подрібнення. СОУ Д.2.4-39620512-001:2017. Зрізання гілок та стовбурів дерев в умовах міста, подрібнення деревини. СОУ Д.2.4-39620512-002:2018 для ТОВ "БК "ПОЛТАВА-БІЛД";
- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,32	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,85	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	61,11494	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	55,180	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	9367,831	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	25088,31	грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	25088,31	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 4	25088,31	грн.
Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	25088,31	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	130806,941	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	101150,146	тис.грн.
вартість устаткування -	2519,032	тис.грн.
інші витрати -	18580,174	тис.грн.
податок на додану вартість -	8557,589	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірів:

Директор Данілова А.В.

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 130806,941 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Визначений згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва", затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України №281від 01.11.2021

"Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" (зі змінами та доповненнями)

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)**

Складений за поточними цінами станом на 16 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)	1523,134	-	-	1523,134
2	02-02	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (2-й пусковий комплекс)	678,312	-	-	678,312

1	2	3	4	5	6	7
3	02-03	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (3-й пусковий комплекс)	952,387	-	-	952,387
4	02-04	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (4-й пусковий комплекс)	11428,684	43,426	-	11472,110
5	02-05	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)	1021,957	-	-	1021,957
6	02-06	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді	4851,822	938,669	-	5790,491
Разом по главі 2:			20456,296	982,095	-	21438,391
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
7	07-01	Благоустрій прилеглої території	12839,345	1235,363	-	14074,708
Разом по главі 7:			12839,345	1235,363	-	14074,708
Разом по главах 1-7:			33295,641	2217,458	-	35513,099
Разом по главах 1-8:			33295,641	2217,458	-	35513,099
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
8	ст. 7 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»	Кошти на отримання енергетичного сертифікату	65,000	-	-	65,000
9	Закон № 2518-IX від 15.08.2022	Кошти на оформлення паспорту БТІ	165,000	-	-	165,000
Разом по главі 9:			230,000	-	-	230,000
Разом по главах 1-9:			33525,641	2217,458	-	35743,099
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						

1	2	3	4	5	6	7
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	357,431	357,431
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	536,146	536,146
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	20,115	20,115
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	120,000	120,000
Разом по главі 10:			-	-	1033,692	1033,692
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	291,667	291,667
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	60,466	60,466
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	78,320	78,320
Разом по главі 12:			-	-	430,453	430,453
Разом по главах 1-12:			33525,641	2217,458	1464,145	37207,244
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	447,526	-	-	447,526
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	235,511	235,511
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	838,141	55,436	36,604	930,181
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3721,346	246,138	-	3967,484
		Разом	38532,654	2519,032	1736,260	42787,946
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8557,589	8557,589
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	38532,654	2519,032	10293,849	51345,535
	—	Виконані проектні роботи та експертиза	-	-	1750,000	1750,000
	—	Виконані будівельні роботи	62617,492	-	15093,914	77711,406

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	101150,146	2519,032	27137,763	130806,941

Керівник проєктної організації _____ Данілова А.В.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник _____

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	44557,57	140,75				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6810,89	145,73				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	559,89	165,38				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	3251,2	196,03				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5935,39	231,46				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	61114,94					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	+КБМ211-105 варіант 1	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	32	<u>2250</u> 72000,00				Оренда
11	+КБМ203- 1003 варіант 1	Автогідропідіймачі, висота підйому 22 м	маш. год	171,6	<u>1231,52</u> 211328,83				Оренда
12	+КБМ212-202 варіант 1	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	28,04047	<u>1417,61</u> 39750,45				Оренда
13	+КБМ255-248 варіант 2	Автомобіль бортовий МАЗ-437041 з краном-маніпулятором Palfinger PK-12000T	маш. год	1,729029	<u>834,5</u> 1442,87				Оренда
14	+КБМ204-201 варіант 1	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	15,90191	<u>380,46</u> 6050,04				Оренда
15	+КБМ234-101 варіант 1	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	2,56587	<u>13,95</u> 35,79				Оренда
16	+КБМ234-201 варіант 2	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	6,63776	<u>16,8</u> 111,51				Оренда
17	+КБМ225- 5913 варіант 3	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	142,6834	<u>340,41</u> 48570,86				Оренда
18	+КБМ207-148 варіант 1	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	21,06178	<u>1050</u> 22114,87				Оренда
19	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	35,15094	<u>1119,49</u> 39351,13				Оренда
20	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	400,33392	<u>1041,67</u> 417015,83				Оренда
21	+КБМ205-101 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	157,82901	<u>554,2</u> 87468,84				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	+КБМ205-102 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	14,5452	<u>613,52</u> 8923,77				Оренда
23	+КБМ205-401 варіант 2	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	65,18409	<u>47,25</u> 3079,95				Оренда
24	+КБМ212-906 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	64,93742	<u>1041,67</u> 67643,36				Оренда
25	+КБМ212-907 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	115,591914	<u>1041,67</u> 120408,63				Оренда
26	+КБМ212-910 варіант 1	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	7,68491	<u>1041,67</u> 8005,14				Оренда
27	+КБМ202-129 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	117,18462	<u>1041,67</u> 122067,70				Оренда
28	+КБМ216- 1001 варіант 1	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,245	<u>1041,67</u> 7546,90				Оренда
29	+КБМ202- 1102 варіант 1	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,892	<u>1041,67</u> 9262,53				Оренда
30	+КБМ202- 1140 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	16,90654	<u>1041,67</u> 17611,04				Оренда
31	+КБМ202- 1145 варіант 4	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	13,8642	<u>1041,67</u> 14441,92				Оренда
32	+КБМ216-402 варіант 1	Машинаи бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	5,796	<u>1115,25</u> 6463,99				Оренда
33	+КБМ212- 1400 варіант 1	Машинаи маркірувальні	маш. год	0,3792	<u>512,67</u> 194,40				Оренда
34	+КБМ233-201 варіант 1	Машинаи свердлильні електричні	маш. год	177,79152	<u>8,68</u> 1543,23				Оренда
35	+КБМ270-15- П1 варіант 1	Міксер електричний, об'єм 4 м3	маш. год	3,969	<u>396,38</u> 1573,23				Оренда
36	+КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	19,76481	<u>11,05</u> 218,40				Оренда
37	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	54,65626	<u>1041,67</u> 56933,79				Оренда
38	+КБМ203-851 варіант 2	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,66783	<u>1041,67</u> 3820,67				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	+КБМ233-605 варіант 1	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	45,576	<u>192,05</u> 8752,87				Оренда
40	+КБМ204-1000 варіант 3	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	120,69034	<u>34,17</u> 4123,99				Оренда
41	+КБМ233-345 варіант 2	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	13,04662	<u>130,01</u> 1696,19				Оренда
42	+КБМ201-311 варіант 1	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	18,509388	<u>1041,67</u> 19280,67				Оренда
43	+КБМ201-312 варіант 1	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	15,224076	<u>1041,67</u> 15858,46				Оренда
44	+КБМ201-410 варіант 1	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,0186	<u>1041,67</u> 3144,39				Оренда
45	+КБМ255-141 варіант 1	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь	маш. год	8,7318	<u>378,88</u> 3308,30				Оренда
46	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	363,09922	<u>34,2</u> 12417,99				Оренда
47	+КБМ233-325 варіант 1	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	95,4602	<u>321,21</u> 30662,77				Оренда
48	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1297,04	<u>15,73</u> 20402,44				
49	C311-18	Перевезення ґрунту до 18 км	т	528	<u>205,5</u> 108504,00				
50	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	804,96	<u>319,93</u> 257530,85				
51	+C311-20-M варіант 1	Перевезення сміття до 20 км	т	97,32	<u>204,37</u> 19889,29				
52	+C311-30-M варіант 2	Перевезення сміття до 30 км	т	2,447	<u>292,08</u> 714,72				
		Разом по розділу II	грн.		1901266,60				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
53	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	261,47882152					
54	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	124,097414					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	126,75781195					
56	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	228,096					
57	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	64,7496					
58	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	117,351234					
59	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	171,347984565					
60	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	192,8232					
61	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	118,98346129					
62	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	2,103492					
63	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	17,4408					
64	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,24436					
65	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,09766812					
66	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	58,5879829					
67	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,1898					
68	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-8,62224					
69	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	315,3182664					
70	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	29,952					
71	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	478,39361					
72	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	8,897724					
73	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	24,10356					
74	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	4,6008					
75	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	877,61718705					
76	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	48,50637249					
77	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	46,64414					
78	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	6,27972864					
79	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	199,78237					
80	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	120,690336					
81	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	136,213572					
82	КБМ270-134	Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції	маш. год	2,7752895					
83	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	3,5579					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	26,35218345					
85	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,364032					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
86	+С111-2011-6 варіант 2	Ceresit CT 190pro Суміш д/кріплення- армування МВ (або аналог)	кг	2542,54	<u>18,48</u>	<u>17,53</u>	<u>0,59</u>	<u>0,36</u>	30 км.
87	+С111-1624-2 варіант 4	Ceresit CT 17 Грунтовка 10 л (або аналог)	л	176,33685	<u>48,41</u>	<u>46,60</u>	<u>0,86</u>	<u>0,95</u>	30 км.
88	+С111-1784 варіант 2	Ceresit CT 325 ТТ Армуюча сітка 160 г/м.кв. 55 м.кв. (або аналог)	м2	330,38	<u>37,06</u>	<u>36,15</u>	<u>0,18</u>	<u>0,73</u>	30 км.
89	&С1555-288-1 варіант 7	Ceresit CM-11 Клей для плитки (або аналог)	кг	697,27	<u>9,83</u>	<u>9,10</u>	<u>0,54</u>	<u>0,19</u>	30 км.
90	&С1425- 11686-1 варіант 3	Knauf MP-75 Штукатурка машинна 30кг (або аналог)	кг	487	<u>11,7</u>	<u>11,08</u>	<u>0,39</u>	<u>0,23</u>	30 км.
91	&С111-283- В1-О варіант 10	N500 Graphite FBM4247 1 30x30 G1 плитка (або аналог)	м2	144,81	<u>419,15</u>	<u>395,35</u>	<u>15,58</u>	<u>8,22</u>	30 км.
92	&С1630-1-7 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN15 (або аналог)	шт	45	<u>6233,18</u>	<u>6110,00</u>	<u>0,96</u>	<u>122,22</u>	30 км.
93	&С1630-1-3 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN20 (або аналог)	шт	41	<u>6763,58</u>	<u>6630,00</u>	<u>0,96</u>	<u>132,62</u>	30 км.
94	&С1630-1-4 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN25 (або аналог)	шт	7	<u>8762,78</u>	<u>8590,00</u>	<u>0,96</u>	<u>171,82</u>	30 км.
95	+С1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 1P 6kA B-16A 1M Hager (або аналог)	шт	36	<u>141,15</u>	<u>138,02</u>	<u>0,36</u>	<u>2,77</u>	30 км.
96	+С113-1492 варіант 7	Анкер 8x100 (або аналог)	шт	208	<u>9,41</u>	<u>9,14</u>	<u>0,09</u>	<u>0,18</u>	30 км.
97	&С111-22-55 варіант 7	Анкер М10 (або аналог)	шт	360	<u>20,68</u>	<u>20,23</u>	<u>0,04</u>	<u>0,41</u>	30 км.
98	&С111-1786-1 варіант 2	Анкер забивний латунний "цанга" М8 / 10 x 28 мм (або аналог)	шт	425	<u>34,9</u>	<u>32,00</u>	<u>2,22</u>	<u>0,68</u>	30 км.
99	&С111-22-55 варіант 6	Анкер латун М 8 (або аналог)	шт	500	<u>13,81</u>	<u>13,50</u>	<u>0,04</u>	<u>0,27</u>	30 км.
100	&С111-22-55 варіант 5	Анкер латун М10 (або аналог)	шт	500	<u>20,68</u>	<u>20,23</u>	<u>0,04</u>	<u>0,41</u>	30 км.
101	+С124-59 варіант 2	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо (або аналог)	т	0,15	<u>103404,29</u>	<u>101061,71</u>	<u>315,04</u>	<u>2027,54</u>	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	&C130-479-1 варіант 2	Антикорозійна стрічка 50мм довж.10м. (або аналог)	шт	17	<u>452.94</u> 7699,98	<u>444.00</u> 7548,00	<u>0.06</u> 1,02	<u>8.88</u> 150,96	30 км.
103	+C124-21 варіант 2	Арматура 10 міра (або аналог)	т	0,1754	<u>29225.59</u> 5126,17	<u>28337.50</u> 4970,40	<u>315.04</u> 55,26	<u>573.05</u> 100,51	30 км.
104	+C113-12 варіант 2	Арматура 14мм (або аналог)	м	300	<u>47.13</u> 14139,00	<u>41.20</u> 12360,00	<u>5.01</u> 1503,00	<u>0.92</u> 276,00	30 км.
105	+C111-1599 варіант 2	Ацетилен газоподібний технічний (або аналог)	м3	0,5252	<u>126.87</u> 66,63	<u>114.21</u> 59,98	<u>10.17</u> 5,34	<u>2.49</u> 1,31	30 км.
106	+C111-70 варіант 2	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93 (або аналог)	т	0,003	<u>52811.44</u> 158,43	<u>51170.86</u> 153,51	<u>605.06</u> 1,82	<u>1035.52</u> 3,10	30 км.
107	+C111-852 варіант 4	Біполь ЕКП 4,0 сланець сірий (або аналог)	м2	67,02	<u>175.6</u> 11768,71	<u>170.80</u> 11447,02	<u>1.36</u> 91,15	<u>3.44</u> 230,54	30 км.
108	+C111-1561 варіант 2	Бітуми нафтові дорожні (або аналог)	т	0,378	<u>38958.94</u> 14726,48	<u>37500.00</u> 14175,00	<u>695.04</u> 262,73	<u>763.9</u> 288,75	30 км.
109	&C1547-6-1-9 варіант 2	Блок напрямку (або аналог)	шт.	4	<u>5916.41</u> 23665,64	<u>5800.00</u> 23200,00	<u>0.4</u> 1,60	<u>116.01</u> 464,04	30 км.
110	+C123-217 варіант 4	Блоки дверні металеві протипожежні (або аналог)	м2	4	<u>9609.09</u> 38436,36	<u>9405.00</u> 37620,00	<u>15.68</u> 62,72	<u>188.41</u> 753,64	30 км.
111	+C130-8 варіант 6	Бойлер 30л (або аналог)	шт	11	<u>3836.84</u> 42205,24	<u>3749.17</u> 41240,87	<u>12.44</u> 136,84	<u>75.23</u> 827,53	30 км.
112	+C130-8 варіант 5	Бойлер 80л (або аналог)	шт	11	<u>7764.69</u> 85411,59	<u>7600.00</u> 83600,00	<u>12.44</u> 136,84	<u>152.25</u> 1674,75	30 км.
113	&C111-Б16 варіант 2	Болт М 16*80 (або аналог)	шт	320	<u>28.01</u> 8963,20	<u>27.40</u> 8768,00	<u>0.06</u> 19,20	<u>0.55</u> 176,00	30 км.
114	+C113-2122 варіант 37	Болт М10*20мм (або аналог)	шт	1380	<u>11.31</u> 15607,80	<u>11.00</u> 15180,00	<u>0.09</u> 124,20	<u>0.22</u> 303,60	30 км.
115	+C113-2122 варіант 44	Болт М10, 30мм (або аналог)	шт	145	<u>12.33</u> 1787,85	<u>12.00</u> 1740,00	<u>0.09</u> 13,05	<u>0.24</u> 34,80	30 км.
116	&C111-89-1 варіант 2	Болт метр. 8х10 (або аналог)	шт	1400	<u>3.32</u> 4648,00	<u>3.07</u> 4298,00	<u>0.18</u> 252,00	<u>0.07</u> 98,00	30 км.
117	+C111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами (або аналог)	т	0,1046675	<u>65411.84</u> 6846,49	<u>63760.00</u> 6673,60	<u>369.25</u> 38,65	<u>1282.59</u> 134,24	30 км.
118	+C130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм (або аналог)	т	0,06634	<u>34001.61</u> 2255,67	<u>32883.83</u> 2181,51	<u>451.08</u> 29,92	<u>666.7</u> 44,24	30 км.
119	+C130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм (або аналог)	т	0,00062	<u>34001.61</u> 21,08	<u>32883.83</u> 20,39	<u>451.08</u> 0,28	<u>666.7</u> 0,41	30 км.
120	+C130-37 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм (або аналог)	т	0,0013	<u>78345.24</u> 101,85	<u>76357.98</u> 99,27	<u>451.08</u> 0,59	<u>1536.18</u> 1,99	30 км.
121	+C111-89 варіант 3	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм (або аналог)	т	0,00028	<u>65442.82</u> 18,32	<u>63760.00</u> 17,85	<u>399.63</u> 0,11	<u>1283.19</u> 0,36	30 км.
122	+C1426-11789 варіант 2	Бруківка Старе місто сірий 40 (або аналог)	м2	60,99	<u>478.39</u> 29177,01	<u>408.35</u> 24905,27	<u>60.66</u> 3699,65	<u>9.38</u> 572,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
123	+C126-1303 варіант 12	Брус 100x50мм (або аналог)	м	28	<u>44,14</u> 1235,92	<u>41,83</u> 1171,24	<u>1,44</u> 40,32	<u>0,87</u> 24,36	30 км.
124	+C112-38 варіант 2	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт (або аналог)	м3	1,581323	<u>8802,91</u> 13920,24	<u>8366,40</u> 13229,98	<u>263,9</u> 417,31	<u>172,61</u> 272,95	30 км.
125	+C112-29 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт (або аналог)	м3	0,175526	<u>8802,91</u> 1545,14	<u>8366,40</u> 1468,52	<u>263,9</u> 46,32	<u>172,61</u> 30,30	30 км.
126	+C112-172 варіант 2	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт (або аналог)	м3	0,0045	<u>8802,91</u> 39,61	<u>8366,40</u> 37,65	<u>263,9</u> 1,19	<u>172,61</u> 0,77	30 км.
127	+C112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт (або аналог)	м3	0,180028	<u>8802,91</u> 1584,77	<u>8366,40</u> 1506,19	<u>263,9</u> 47,51	<u>172,61</u> 31,07	30 км.
128	+C147-29 варіант 4	В'язальний дріт (або аналог)	100кг	0,772223	<u>3467,9</u> 2677,99	<u>3368,40</u> 2601,16	<u>31,5</u> 24,33	<u>68</u> 52,50	30 км.
129	+C130-541 варіант 3	Ванна акрилова Devit Sigma з рамою та ніжками 160x75 (або аналог)	шт	1	<u>14547,16</u> 14547,16	<u>14252,50</u> 14252,50	<u>9,42</u> 9,42	<u>285,24</u> 285,24	30 км.
130	&C1547-6-1-10 варіант 2	Ввідний пристрій ВУ-1 (або аналог)	шт.	4	<u>5987,81</u> 23951,24	<u>5870,00</u> 23480,00	<u>0,4</u> 1,60	<u>117,41</u> 469,64	30 км.
131	+C1512-13 варіант 5	Вимикач 1-полюсний Lumina-2, білий, 10AX/230В (або аналог)□□□	шт	66	<u>78,56</u> 5184,96	<u>77,00</u> 5082,00	<u>0,02</u> 1,32	<u>1,54</u> 101,64	30 км.
132	+C1512-13 варіант 6	Вимикач 2-клавішний Lumina-2, білий, 10AX/230В (або аналог)	шт	15	<u>94,88</u> 1423,20	<u>93,00</u> 1395,00	<u>0,02</u> 0,30	<u>1,86</u> 27,90	30 км.
133	&C113-B-16 варіант 2	Відведення з різьбою d=15 мм (або аналог)	шт	12	<u>42,94</u> 515,28	<u>41,67</u> 500,04	<u>0,43</u> 5,16	<u>0,84</u> 10,08	30 км.
134	&C111-94-1 варіант 10	Відвід ф 15 (або аналог)	шт	2	<u>12,04</u> 24,08	<u>11,76</u> 23,52	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,24</u> 0,48	30 км.
135	+C113-1878 варіант 75	Відвід ф 20мм (або аналог)	шт	131	<u>17,03</u> 2230,93	<u>16,61</u> 2175,91	<u>0,09</u> 11,79	<u>0,33</u> 43,23	30 км.
136	+C113-1878 варіант 78	Відвід ф 76мм (або аналог)	шт	38	<u>134,73</u> 5119,74	<u>132,00</u> 5016,00	<u>0,09</u> 3,42	<u>2,64</u> 100,32	30 км.
137	+C113-1878 варіант 77	Відвід ф 89мм (або аналог)	шт	2	<u>168,39</u> 336,78	<u>165,00</u> 330,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>3,3</u> 6,60	30 км.
138	+C1534-24 варіант 2	Відводи, зовнішній діаметр 133 мм (або аналог)	шт	8	<u>447,29</u> 3578,32	<u>436,96</u> 3495,68	<u>1,56</u> 12,48	<u>8,77</u> 70,16	30 км.
139	+C1421-10634 варіант 18	Відсів (або аналог)	м3	115	<u>757,8</u> 87147,00	<u>757,80</u> 87147,00	- -	- -	30 км.
140	+C1113-290 варіант 2	Вогнебіозахист (або аналог)	кг	4,81	<u>106,68</u> 513,13	<u>104,00</u> 500,24	<u>0,59</u> 2,84	<u>2,09</u> 10,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	+C113-1489 варіант 8	Воронка 110мм (або аналог)	шт	6	<u>2191,05</u> 13146,30	<u>2148,00</u> 12888,00	<u>0,09</u> 0,54	<u>42,96</u> 257,76	30 км.
142	+C1545-19 варіант 2	Втулка ізолююча (або аналог)	100шт	0,48	<u>96,92</u> 46,52	<u>95,00</u> 45,60	<u>0,02</u> 0,01	<u>1,9</u> 0,91	30 км.
143	+C113-1305 варіант 23	Втулка фланцева з пласким ущільнювачем д.90 (або аналог)	шт	4	<u>575,27</u> 2301,08	<u>557,91</u> 2231,64	<u>6,08</u> 24,32	<u>11,28</u> 45,12	30 км.
144	+C113-1305 варіант 30	Втулка фланцева з пласким ущільнювачем д.75 (або аналог)	шт	24	<u>696,74</u> 16721,76	<u>677,00</u> 16248,00	<u>6,08</u> 145,92	<u>13,66</u> 327,84	30 км.
145	+C113-1305 варіант 31	Втулка фланцева з пласким ущільнювачем д.50 (або аналог)	шт	8	<u>268,34</u> 2146,72	<u>257,00</u> 2056,00	<u>6,08</u> 48,64	<u>5,26</u> 42,08	30 км.
146	+C113-1305 варіант 32	Втулка фланцева з пласким ущільнювачем д.40 (або аналог)	шт	6	<u>217,34</u> 1304,04	<u>207,00</u> 1242,00	<u>6,08</u> 36,48	<u>4,26</u> 25,56	30 км.
147	&C113-ВП-1 варіант 2	Вузол нижнього підключення прямий (або аналог)	шт	5	<u>1479,4</u> 7397,00	<u>1450,00</u> 7250,00	<u>0,39</u> 1,95	<u>29,01</u> 145,05	30 км.
148	&C1551-3-3У4 варіант 3	Гайка М 10(або аналог)	шт	500	<u>3,45</u> 1725,00	<u>3,37</u> 1685,00	<u>0,01</u> 5,00	<u>0,07</u> 35,00	30 км.
149	&C1551-3-3У4 варіант 4	Гайка М 8 (або аналог)	шт	500	<u>1,99</u> 995,00	<u>1,94</u> 970,00	<u>0,01</u> 5,00	<u>0,04</u> 20,00	30 км.
150	+C113-2122 варіант 43	Гайка М10 (або аналог)	шт	580	<u>11,31</u> 6559,80	<u>11,00</u> 6380,00	<u>0,09</u> 52,20	<u>0,22</u> 127,60	30 км.
151	&C111-Г16 варіант 2	Гайка М16 (або аналог)	шт	320	<u>6,89</u> 2204,80	<u>6,75</u> 2160,00	- -	<u>0,14</u> 44,80	
152	&C111-136-12 варіант 3	Гайка шестигранна DIN 934 М8 (або аналог)	шт	78	<u>1,33</u> 103,74	<u>1,30</u> 101,40	- -	<u>0,03</u> 2,34	
153	+C111-121 варіант 2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм (або аналог)	т	0,00008	<u>103751</u> 8,30	<u>101317,04</u> 8,11	<u>399,63</u> 0,03	<u>2034,33</u> 0,16	30 км.
154	&C1421-9656- 6 варіант 2	Гарцовка РЦГ М150 (або аналог)	м3	1,19	<u>3973,05</u> 4727,93	<u>3973,05</u> 4727,93	- -	- -	
155	+C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240, діаметр 6 мм (або аналог)	т	0,164	<u>29433,84</u> 4827,15	<u>28541,67</u> 4680,83	<u>315,04</u> 51,67	<u>577,13</u> 94,65	30 км.
156	+C124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм (або аналог)	т	0,0135	<u>29225,59</u> 394,55	<u>28337,50</u> 382,56	<u>315,04</u> 4,25	<u>573,05</u> 7,74	30 км.
157	+C124-11 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм (або аналог)	т	0,0136	<u>29225,59</u> 397,47	<u>28337,50</u> 385,39	<u>315,04</u> 4,28	<u>573,05</u> 7,80	30 км.
158	+C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400/500, діаметр 10 мм (або аналог)	т	3,705	<u>29225,59</u> 108280,81	<u>28337,50</u> 104990,44	<u>315,04</u> 1167,22	<u>573,05</u> 2123,15	30 км.
159	+C111-1849 варіант 2	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 (або аналог)	т	0,000204	<u>163573,28</u> 33,37	<u>160000,00</u> 32,64	<u>365,96</u> 0,07	<u>3207,32</u> 0,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
160	+C111-856 варіант 9	Геотекстиль п/е голкопр. SanGeo (або аналог)	м2	3157	<u>36,3</u> 114599,10	<u>34,65</u> 109390,05	<u>0,94</u> 2967,58	<u>0,71</u> 2241,47	30 км.
161	+C1632-102-1 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий (або аналог)	кг	5,06	<u>765,55</u> 3873,68	<u>750,00</u> 3795,00	<u>0,54</u> 2,73	<u>15,01</u> 75,95	30 км.
162	&C1632-102- B1-10 варіант 3	Герметик силіконовий універсальний 280 мл Sikasil (або аналог)	л	2,24	<u>513,59</u> 1150,44	<u>502,85</u> 1126,38	<u>0,67</u> 1,50	<u>10,07</u> 22,56	30 км.
163	+C111-1564 варіант 2	Гідроізол (або аналог)	м2	9,02	<u>71,7</u> 646,73	<u>69,86</u> 630,14	<u>0,43</u> 3,88	<u>1,41</u> 12,71	30 км.
164	&C1555-288-1 варіант 6	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 (або аналог)	кг	218,4	<u>21,93</u> 4789,51	<u>20,96</u> 4577,66	<u>0,54</u> 117,94	<u>0,43</u> 93,91	30 км.
165	+C113-614 варіант 5	Гільзи зі сталевих труб (або аналог)	шт	94	<u>124,12</u> 11667,28	<u>120,00</u> 11280,00	<u>1,69</u> 158,86	<u>2,43</u> 228,42	30 км.
166	+C113-614 варіант 4	Гільзи зі сталевих труб(Гільза з'єднувальна Takel 500332 алюмінієва GL 400) (або аналог)	шт	26	<u>124,12</u> 3227,12	<u>120,00</u> 3120,00	<u>1,69</u> 43,94	<u>2,43</u> 63,18	30 км.
167	&C111-741-1- A варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий 3000x1200x12,5 (або аналог)	м2	252,37	<u>153,77</u> 38806,93	<u>146,40</u> 36946,97	<u>4,35</u> 1097,81	<u>3,02</u> 762,15	30 км.
168	&C113-ТГ-1 варіант 4	Головка термостатична (або аналог)	шт	35	<u>849,05</u> 29716,75	<u>832,01</u> 29120,35	<u>0,39</u> 13,65	<u>16,65</u> 582,75	30 км.
169	+C113-2288 варіант 17	Гофра для унітазу (або аналог)	шт	11	<u>377,49</u> 4152,39	<u>370,00</u> 4070,00	<u>0,09</u> 0,99	<u>7,4</u> 81,40	30 км.
170	+C130-595-1 варіант 3	Гратка ДОМОВЕНТ ДВ 250*180с М (або аналог)	шт	44	<u>119,75</u> 5269,00	<u>117,00</u> 5148,00	<u>0,4</u> 17,60	<u>2,35</u> 103,40	30 км.
171	+C130-255 варіант 3	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб індивідуального виготовлення у складі: Колектор СК-271.250 в теплоізоляції з комплектом гнучких муфт 6"(150-159мм) -- 2шт.; Заглушка торцева ДУ 150 (СК - 271.05.000) (комп-т 2шт.) -- 2компл.; Комплект закінчень для насосних груп під приварку КЗЗ 50/50 -- 4компл.; Комплект переходів до фланцевого приєднання КПФ 150/150 (ГС-34) -- 1компл. (або аналог)	комплект	1	<u>74448,86</u> 74448,86	<u>72965,20</u> 72965,20	<u>23,88</u> 23,88	<u>1459,78</u> 1459,78	30 км.
172	+C1113-21 варіант 5	Грунт ГФ-021 (сіра) 2,8 кг (або аналог)	т	0,0181433	<u>98262,09</u> 1782,80	<u>95660,71</u> 1735,60	<u>674,67</u> 12,24	<u>1926,71</u> 34,96	30 км.
173	&C111-1673-3 варіант 3	Грунт для металевих поверхонь (або аналог)	кг	60,8	<u>106,08</u> 6449,66	<u>104,00</u> 6323,20	<u>-</u> -	<u>2,08</u> 126,46	
174	&C1113-21-12 варіант 2	Грунтовка бітумна (або аналог)	т	0,0804	<u>73884,16</u> 5940,29	<u>71900,00</u> 5780,76	<u>535,45</u> 43,05	<u>1448,71</u> 116,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
175	+C111-2014-2 варіант 2	Грунтуюча фарба Ceresit CT 15 (або аналог)	л	48,12	<u>199,29</u> 9589,83	<u>194,58</u> 9363,19	<u>0,8</u> 38,50	<u>3,91</u> 188,14	30 км.
176	+C1555-141 варіант 2	Гумовий гранулят green 0,5-1,5 мм. RAL 3016 (або аналог)	кг	2866,5	<u>106,3</u> 304708,95	<u>103,68</u> 297198,72	<u>0,54</u> 1547,91	<u>2,08</u> 5962,32	30 км.
177	+C1113-21 варіант 8	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева (або аналог)	т	0,0024255	<u>98262,09</u> 238,33	<u>95660,71</u> 232,03	<u>674,67</u> 1,64	<u>1926,71</u> 4,66	30 км.
178	&K536111-101-1 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі з пристроєм для самозачинення й ущільненні в притулах одностулкові, 860 x 2060(h) (або аналог)	шт	16	<u>9477,46</u> 151639,36	<u>9262,95</u> 148207,20	<u>28,68</u> 458,88	<u>185,83</u> 2973,28	30 км.
179	&K536111-101-5 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі з пристроєм для самозачинення й ущільненні в притулах двостулкові, 1160 x 2060(h) (або аналог)	шт	10	<u>10293,97</u> 102939,70	<u>10063,45</u> 100634,50	<u>28,68</u> 286,80	<u>201,84</u> 2018,40	30 км.
180	&K536111-101-2 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі одностулкові ліві, 860 x 2060(h) (або аналог)	шт	7	<u>9972,56</u> 69807,92	<u>9748,34</u> 68238,38	<u>28,68</u> 200,76	<u>195,54</u> 1368,78	30 км.
181	&K536111-101-3 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі одностулкові ліві, 760 x 2060(h) (або аналог)	шт	12	<u>9331,02</u> 111972,24	<u>9119,38</u> 109432,56	<u>28,68</u> 344,16	<u>182,96</u> 2195,52	30 км.
182	&K536111-101-4 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі одностулкові праві, 760 x 2060(h) (або аналог)	шт	12	<u>9331,02</u> 111972,24	<u>9119,38</u> 109432,56	<u>28,68</u> 344,16	<u>182,96</u> 2195,52	30 км.
183	+C123-217 варіант 3	Двері протипожежні EI-60 без налічника, з порогом, ручка скоба, з затягувачем (або аналог)	м2	2	<u>9994,33</u> 19988,66	<u>9782,68</u> 19565,36	<u>15,68</u> 31,36	<u>195,97</u> 391,94	30 км.
184	+C124-64 варіант 2	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (або аналог)	т	0,15	<u>71635,79</u> 10745,37	<u>69916,13</u> 10487,42	<u>315,04</u> 47,26	<u>1404,62</u> 210,69	30 км.
185	&C130-1125-И варіант 2	Димохід котла (або аналог)	шт	1	<u>5221,2</u> 5221,20	<u>5116,00</u> 5116,00	<u>2,82</u> 2,82	<u>102,38</u> 102,38	30 км.
186	+C111-1908 варіант 5	Диск алмазний CEDIMA 10004837 (або аналог)	шт	1	<u>40694,57</u> 40694,57	<u>39893,34</u> 39893,34	<u>3,3</u> 3,30	<u>797,93</u> 797,93	30 км.
187	+C111-1776-П1 варіант 3	Диск алмазний відрізний S&R 230x9,0x22,2 (252423230) (або аналог)	шт	48	<u>1470,68</u> 70592,64	<u>1441,76</u> 69204,48	<u>0,08</u> 3,84	<u>28,84</u> 1384,32	30 км.
188	+C111-1908 варіант 3	Диск алмазний для бетону (або аналог)	шт	0,932	<u>498,07</u> 464,20	<u>485,00</u> 452,02	<u>3,3</u> 3,08	<u>9,77</u> 9,10	30 км.
189	+C111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (або аналог)	кг	7,57	<u>135,83</u> 1028,23	<u>132,50</u> 1003,03	<u>0,67</u> 5,07	<u>2,66</u> 20,13	30 км.
190	+C1547-16 варіант 17	Дифавтомат ENEXT 25a (або аналог)	шт	12	<u>451,63</u> 5419,56	<u>442,41</u> 5308,92	<u>0,36</u> 4,32	<u>8,86</u> 106,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
191	+C111-1643 варіант 2	Добриво для газону (або аналог)	кг	130	<u>101,55</u> 13201,50	<u>99,00</u> 12870,00	<u>0,56</u> 72,80	<u>1,99</u> 258,70	30 км.
192	+C123-514-Y варіант 2	Дошка товщина 25 мм (або аналог)	м2	54,7896	<u>219,52</u> 12027,41	<u>209,16</u> 11459,79	<u>6,06</u> 332,02	<u>4,3</u> 235,60	30 км.
193	+C112-70 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт (або аналог)	м3	0,0084	<u>8802,91</u> 73,94	<u>8366,40</u> 70,28	<u>263,9</u> 2,22	<u>172,61</u> 1,44	30 км.
194	+C112-78 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт (або аналог)	м3	0,16	<u>8802,91</u> 1408,47	<u>8366,40</u> 1338,62	<u>263,9</u> 42,22	<u>172,61</u> 27,63	30 км.
195	+C112-82 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт (або аналог)	м3	0,184	<u>8802,91</u> 1619,74	<u>8366,40</u> 1539,42	<u>263,9</u> 48,56	<u>172,61</u> 31,76	30 км.
196	+C112-53 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт (або аналог)	м3	0,00336	<u>8802,91</u> 29,58	<u>8366,40</u> 28,11	<u>263,9</u> 0,89	<u>172,61</u> 0,58	30 км.
197	+C112-61 варіант 5	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт (або аналог)	м3	1,257672	<u>8802,91</u> 11071,17	<u>8366,40</u> 10522,19	<u>263,9</u> 331,90	<u>172,61</u> 217,08	30 км.
198	+C111-1788 варіант 2	Драбина (або аналог)	шт	9	<u>2180,86</u> 19627,74	<u>2137,50</u> 19237,50	<u>0,6</u> 5,40	<u>42,76</u> 384,84	30 км.
199	+C111-806 варіант 2	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм (або аналог)	т	0,000558	<u>42958,22</u> 23,97	<u>41800,86</u> 23,32	<u>315,04</u> 0,18	<u>842,32</u> 0,47	30 км.
200	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм (або аналог)	т	0,03264	<u>36072,34</u> 1177,40	<u>35050,00</u> 1144,03	<u>315,04</u> 10,28	<u>707,3</u> 23,09	30 км.
201	&C130-ДК-4 варіант 3	Душова кабіна (або аналог)	шт	10	<u>14458,22</u> 144582,20	<u>14166,67</u> 141666,70	<u>8,06</u> 80,60	<u>283,49</u> 2834,90	30 км.
202	+C188888-4 варіант 11	Дюбель 10x180 з мет цв та термоголовкою Premium (або аналог)	шт	120	<u>10,2</u> 1224,00	<u>10,00</u> 1200,00	- -	<u>0,2</u> 24,00	
203	+C113-2122 варіант 39	Дюбель 12*60 (або аналог)	шт	2760	<u>0,7</u> 1932,00	<u>0,60</u> 1656,00	<u>0,09</u> 248,40	<u>0,01</u> 27,60	30 км.
204	+C188888-4 варіант 17	Дюбель 6,0x65 (100 шт.) (або аналог)	шт	416	<u>3,93</u> 1634,88	<u>3,85</u> 1601,60	- -	<u>0,08</u> 33,28	
205	+C188888-4 варіант 12	Дюбель 6x40 (або аналог)	шт	5759	<u>0,82</u> 4722,38	<u>0,80</u> 4607,20	- -	<u>0,02</u> 115,18	
206	+C188888-17 варіант 2	Дюбель М6x80 (або аналог)	шт	180	<u>1,03</u> 185,40	<u>1,01</u> 181,80	- -	<u>0,02</u> 3,60	
207	+C188888-4 варіант 10	Дюбель для кріплення теплоізоляції з мет стержнем термоголовкою 10x260 (або аналог)	шт	1472	<u>10,2</u> 15014,40	<u>10,00</u> 14720,00	- -	<u>0,2</u> 294,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
208	&C111-136-12 варіант 4	Дюбель з шурупом 6x40 гриб Koelner (або аналог)	шт	111	<u>1,12</u> 124,32	<u>1,10</u> 122,10	- -	<u>0,02</u> 2,22	
209	+C113-2122 варіант 45	Дюбель латунний (токса) M10 (або аналог)	шт	500	<u>15,19</u> 7595,00	<u>14,80</u> 7400,00	<u>0,09</u> 45,00	<u>0,3</u> 150,00	30 км.
210	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм (або аналог)	100шт	0,496	<u>1861,27</u> 923,19	<u>1824,41</u> 904,91	<u>0,36</u> 0,18	<u>36,5</u> 18,10	30 км.
211	&C188888-8-1- М варіант 2	Дюбель-шурупи 100x10 (або аналог)	шт	456	<u>1,49</u> 679,44	<u>1,45</u> 661,20	<u>0,01</u> 4,56	<u>0,03</u> 13,68	
212	&C111-1504-1 варіант 2	Електрод заземлення оц. 18мм х 1,5м. (або аналог)	шт	102	<u>610</u> 62220,00	<u>598,00</u> 60996,00	<u>0,04</u> 4,08	<u>11,96</u> 1219,92	30 км.
213	+C111-1513 варіант 21	Електроди зварювальні ОК 46.00 4.0*350мм (або аналог)	т	0,0010795	<u>149334,9</u> 161,21	<u>146000,00</u> 157,61	<u>406,76</u> 0,44	<u>2928,14</u> 3,16	30 км.
214	+C111-1521 варіант 10	Електроди зварювальні ОК 46.00 4.0*350мм (або аналог)	т	0,0283841	<u>149334,9</u> 4238,74	<u>146000,00</u> 4144,08	<u>406,76</u> 11,55	<u>2928,14</u> 83,11	30 км.
215	+C111-1521 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 (або аналог)	т	0,04214504	<u>149334,9</u> 6293,73	<u>146000,00</u> 6153,18	<u>406,76</u> 17,14	<u>2928,14</u> 123,41	30 км.
216	+C111-1529 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 (або аналог)	т	0,0186	<u>149334,9</u> 2777,63	<u>146000,00</u> 2715,60	<u>406,76</u> 7,57	<u>2928,14</u> 54,46	30 км.
217	+C111-1515 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 (або аналог)	т	0,0002862	<u>149334,9</u> 42,74	<u>146000,00</u> 41,79	<u>406,76</u> 0,12	<u>2928,14</u> 0,83	30 км.
218	+C111-1519 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 (або аналог)	т	0,09648	<u>149334,9</u> 14407,83	<u>146000,00</u> 14086,08	<u>406,76</u> 39,24	<u>2928,14</u> 282,51	30 км.
219	+C111-1513 варіант 9	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,09751545	<u>149334,9</u> 14562,46	<u>146000,00</u> 14237,26	<u>406,76</u> 39,67	<u>2928,14</u> 285,53	30 км.
220	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А (або аналог)	т	0,0036	<u>149334,9</u> 537,61	<u>146000,00</u> 525,60	<u>406,76</u> 1,46	<u>2928,14</u> 10,55	30 км.
221	&C1113-246-1 варіант 2	Емаль Farbex алкідна ПФ-115П темно-коричневий глянець 2,8 кг (або аналог)	кг	15,52	<u>108,48</u> 1683,61	<u>105,68</u> 1640,15	<u>0,67</u> 10,40	<u>2,13</u> 33,06	30 км.
222	+C1113-246 варіант 13	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра (або аналог)	т	0,0129	<u>108481,76</u> 1399,41	<u>105680,00</u> 1363,27	<u>674,67</u> 8,70	<u>2127,09</u> 27,44	30 км.
223	+C111-1672-1 варіант 2	Емаль для дорожньої розмітки (або аналог)	т	0,0126	<u>201642,32</u> 2540,69	<u>197013,88</u> 2482,37	<u>674,67</u> 8,50	<u>3953,77</u> 49,82	30 км.
224	+C1113-246 варіант 6	Емаль молоткова (або аналог)	т	0,06836889	<u>453568,16</u> 31009,95	<u>444000,00</u> 30355,79	<u>674,67</u> 46,13	<u>8893,49</u> 608,03	30 км.
225	+C113-1831 варіант 2	Євро конус ф16 (або аналог)	шт	10	<u>247,82</u> 2478,20	<u>242,87</u> 2428,70	<u>0,09</u> 0,90	<u>4,86</u> 48,60	30 км.
226	+C111-950 варіант 3	З'єднувач CD профіля (або аналог)	шт	16	<u>19,74</u> 315,84	<u>19,17</u> 306,72	<u>0,18</u> 2,88	<u>0,39</u> 6,24	30 км.
227	+C113-1704 варіант 75	Заглушка - пробка (або аналог)	шт	136	<u>28,14</u> 3827,04	<u>27,50</u> 3740,00	<u>0,09</u> 12,24	<u>0,55</u> 74,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
228	+C113-1704 варіант 73	Заглушка 110 (або аналог)	шт	17	<u>49,19</u> 836,23	<u>48,14</u> 818,38	<u>0,09</u> 1,53	<u>0,96</u> 16,32	30 км.
229	+C113-1704 варіант 98	Заглушка 110 (або аналог)	шт	18	<u>49,19</u> 885,42	<u>48,14</u> 866,52	<u>0,09</u> 1,62	<u>0,96</u> 17,28	30 км.
230	+C113-1704 варіант 100	Заглушка 32 (або аналог)	шт	18	<u>27,2</u> 489,60	<u>26,58</u> 478,44	<u>0,09</u> 1,62	<u>0,53</u> 9,54	30 км.
231	+C113-1704 варіант 99	Заглушка 50 (або аналог)	шт	30	<u>35,62</u> 1068,60	<u>34,83</u> 1044,90	<u>0,09</u> 2,70	<u>0,7</u> 21,00	30 км.
232	+C113-1492 варіант 6	Заглушка квадратна внутрішня 40х40 (або аналог)	шт	104	<u>7,47</u> 776,88	<u>7,23</u> 751,92	<u>0,09</u> 9,36	<u>0,15</u> 15,60	30 км.
233	+C113-1861 варіант 2	Заглушка металева 60х60 мм (або аналог)	шт	93	<u>13,71</u> 1275,03	<u>13,35</u> 1241,55	<u>0,09</u> 8,37	<u>0,27</u> 25,11	30 км.
234	&C1545-44-3-2 варіант 2	Заглушка приварна ф 76мм (або аналог)	шт	2	<u>77,02</u> 154,04	<u>75,15</u> 150,30	<u>0,36</u> 0,72	<u>1,51</u> 3,02	30 км.
235	+C113-1489 варіант 6	Заглушка ринви (або аналог)	шт	12	<u>197,89</u> 2374,68	<u>193,92</u> 2327,04	<u>0,09</u> 1,08	<u>3,88</u> 46,56	30 км.
236	+C111-1631 варіант 2	Замазка захисна (або аналог)	кг	6,6	<u>116,04</u> 765,86	<u>113,09</u> 746,39	<u>0,67</u> 4,42	<u>2,28</u> 15,05	30 км.
237	+C1630-162 варіант 5	Засувка з обгумованим клином Дн80 (або аналог)	шт	1	<u>6683,33</u> 6683,33	<u>6534,52</u> 6534,52	<u>17,76</u> 17,76	<u>131,05</u> 131,05	30 км.
238	+C1630-162 варіант 4	Засувка клинова чавунна фланцева Ayvaz GTK-16 ДК 80 PN 16 (або аналог)	шт	2	<u>6536,94</u> 13073,88	<u>6391,00</u> 12782,00	<u>17,76</u> 35,52	<u>128,18</u> 256,36	30 км.
239	+C111-1633 варіант 3	Затирка д/швів 2 кг (або аналог)	кг	181,77	<u>144,2</u> 26211,23	<u>140,70</u> 25575,04	<u>0,67</u> 121,79	<u>2,83</u> 514,40	30 км.
240	+C1555-140 варіант 2	Зв'язуюче ПУ Copirug 6000 (або аналог)	кг	696,15	<u>277,53</u> 193202,51	<u>271,55</u> 189039,53	<u>0,54</u> 375,92	<u>5,44</u> 3787,06	30 км.
241	+2405-1156 варіант 2	Звужений блискавкоприймач трубчастий алюмінієвий 2,5м. (або аналог)	шт	14	<u>2674,73</u> 37446,22	<u>2618,66</u> 36661,24	<u>3,62</u> 50,68	<u>52,45</u> 734,30	30 км.
242	+C1429-110 варіант 3	Земля рослинна (або аналог)	м3	925,83	<u>630</u> 583272,90	<u>630,00</u> 583272,90	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
243	&C1545-170-3 варіант 4	З'єднювач полоса проволка (або аналог)	шт	17	<u>192,05</u> 3264,85	<u>188,00</u> 3196,00	<u>0,28</u> 4,76	<u>3,77</u> 64,09	30 км.
244	&C1545-170-3 варіант 3	З'єднювач проволка проволка (BAPIO) (або аналог)	шт	123	<u>83,93</u> 10323,39	<u>82,00</u> 10086,00	<u>0,28</u> 34,44	<u>1,65</u> 202,95	30 км.
245	+C130-612 варіант 12	Змішувач для умивальника (або аналог)	комплект	11	<u>1079,46</u> 11874,06	<u>1056,66</u> 11623,26	<u>1,63</u> 17,93	<u>21,17</u> 232,87	30 км.
246	+C130-612 варіант 15	Змішувач для ванної та душевої (або аналог)	комплект	11	<u>1423,54</u> 15658,94	<u>1394,00</u> 15334,00	<u>1,63</u> 17,93	<u>27,91</u> 307,01	30 км.
247	+C113-2126 варіант 6	Ізоляція 16*9 (або аналог)	м	45	<u>26,73</u> 1202,85	<u>26,12</u> 1175,40	<u>0,09</u> 4,05	<u>0,52</u> 23,40	30 км.
248	+C113-2126 варіант 5	Ізоляція 20*9 (або аналог)	м	86	<u>29,39</u> 2527,54	<u>28,72</u> 2469,92	<u>0,09</u> 7,74	<u>0,58</u> 49,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
249	+C113-2126 варіант 4	Ізоляція 25*9 (або аналог)	м	39	<u>32.81</u> 1279,59	<u>32.08</u> 1251,12	<u>0.09</u> 3,51	<u>0.64</u> 24,96	30 км.
250	+C113-1352 варіант 2	Ізоляційна трубка (термоусадочна трубка 20/10мм що не підтримує горіння VM Group) (або аналог)	м	51	<u>287.74</u> 14674,74	<u>282.00</u> 14382,00	<u>0.1</u> 5,10	<u>5.64</u> 287,64	30 км.
251	+C113-2441 варіант 18	Ізоляція 108*13 (або аналог)	м	43	<u>312.8</u> 13450,40	<u>306.66</u> 13186,38	<u>0.01</u> 0,43	<u>6.13</u> 263,59	30 км.
252	+C113-2441 варіант 19	Ізоляція 20*6 (або аналог)	м	304	<u>19.17</u> 5827,68	<u>18.78</u> 5709,12	<u>0.01</u> 3,04	<u>0.38</u> 115,52	30 км.
253	+C113-2441 варіант 16	Ізоляція 25*13 (або аналог)	м	343	<u>62.33</u> 21379,19	<u>61.10</u> 20957,30	<u>0.01</u> 3,43	<u>1.22</u> 418,46	30 км.
254	+C113-2441 варіант 20	Ізоляція 25*6 (або аналог)	м	59	<u>23.77</u> 1402,43	<u>23.29</u> 1374,11	<u>0.01</u> 0,59	<u>0.47</u> 27,73	30 км.
255	+C113-2441 варіант 15	Ізоляція 35*13 (або аналог)	м	486	<u>76.4</u> 37130,40	<u>74.89</u> 36396,54	<u>0.01</u> 4,86	<u>1.5</u> 729,00	30 км.
256	+C113-2441 варіант 17	Ізоляція 35*9 (або аналог)	м	25	<u>58.3</u> 1457,50	<u>57.15</u> 1428,75	<u>0.01</u> 0,25	<u>1.14</u> 28,50	30 км.
257	+C113-2441 варіант 14	Ізоляція 42*13 (або аналог)	м	162	<u>86.05</u> 13940,10	<u>84.35</u> 13664,70	<u>0.01</u> 1,62	<u>1.69</u> 273,78	30 км.
258	+C113-2441 варіант 13	Ізоляція 54*13 (або аналог)	м	203	<u>123.43</u> 25056,29	<u>121.00</u> 24563,00	<u>0.01</u> 2,03	<u>2.42</u> 491,26	30 км.
259	+C113-2441 варіант 12	Ізоляція 76*13 (або аналог)	м	490	<u>165.66</u> 81173,40	<u>162.40</u> 79576,00	<u>0.01</u> 4,90	<u>3.25</u> 1592,50	30 км.
260	&C114-9-У-4 варіант 2	Ізоляція листова для труб б=10мм (або аналог)	м2	16,7	<u>706.18</u> 11793,21	<u>688.34</u> 11495,28	<u>3.99</u> 66,63	<u>13.85</u> 231,30	30 км.
261	&C114-37-И варіант 2	Ізоляція самоклеюча листова б=13 мм (або аналог)	м2	54,1	<u>575.94</u> 31158,35	<u>564.20</u> 30523,22	<u>0.45</u> 24,35	<u>11.29</u> 610,78	30 км.
262	+C113-2441 варіант 21	Ізоляція труб д=114*9 мм (або аналог)	м	160	<u>258.08</u> 41292,80	<u>253.01</u> 40481,60	<u>0.01</u> 1,60	<u>5.06</u> 809,60	30 км.
263	+C113-2441 варіант 22	Ізоляція труб д=60*9 мм (або аналог)	м	60	<u>96.5</u> 5790,00	<u>94.60</u> 5676,00	<u>0.01</u> 0,60	<u>1.89</u> 113,40	30 км.
264	+15093-34023 варіант 4	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд-1,0 (або аналог)	1000м	1,3198	<u>22686.73</u> 29941,95	<u>22200.00</u> 29299,56	<u>41.89</u> 55,29	<u>444.84</u> 587,10	30 км.
265	+15093-34023 варіант 5	Кабель 3х2,5 мм2 ВВГнгд-1,0 (або аналог)	1000м	0,9709	<u>40240.93</u> 39069,92	<u>39410.00</u> 38263,17	<u>41.89</u> 40,67	<u>789.04</u> 766,08	30 км.
266	+15093-34023 варіант 6	Кабель 3х4 мм2 ВВГнгд-1,0 (або аналог)	1000м	0,098736	<u>58570.33</u> 5783,00	<u>57380.00</u> 5665,47	<u>41.89</u> 4,14	<u>1148.44</u> 113,39	30 км.
267	+C113-1439-1 варіант 4	Кабельний лоток 100*60мм (або аналог)	м	262,6	<u>100.23</u> 26320,40	<u>97.57</u> 25621,88	<u>0.69</u> 181,19	<u>1.97</u> 517,33	30 км.
268	&C1416-8684-1 варіант 2	Камені бортові, БР 100.30.18 (або аналог)	шт	763	<u>358.67</u> 273665,21	<u>320.00</u> 244160,00	<u>31.64</u> 24141,32	<u>7.03</u> 5363,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
269	+C118-37 варіант 4	Канал кабельний 10х20 мм (або аналог)	м	131,3	<u>22,31</u> 2929,30	<u>20,17</u> 2648,32	<u>1,7</u> 223,21	<u>0,44</u> 57,77	
270	+C118-37 варіант 6	Канал кабельний 25х40 мм (або аналог)	м	186,9	<u>50,18</u> 9378,64	<u>47,50</u> 8877,75	<u>1,7</u> 317,73	<u>0,98</u> 183,16	
271	+C118-37 варіант 5	Канал кабельний Expert 40х60 мм 2 м білий (або аналог)	м	161,7	<u>98,21</u> 15880,56	<u>94,58</u> 15293,59	<u>1,7</u> 274,89	<u>1,93</u> 312,08	
272	+C113-1439-1 варіант 3	Канал кабельний Schneider Electric 25х25 мм ULТ ПВХ 2 м (або аналог)	м	363,6	<u>59,35</u> 21579,66	<u>57,50</u> 20907,00	<u>0,69</u> 250,88	<u>1,16</u> 421,78	30 км.
273	&C121-590- B78 варіант 2	Канат обмежувача швидкості d=7,8 мм (або аналог)	м	264	<u>67,96</u> 17941,44	<u>66,54</u> 17566,56	<u>0,09</u> 23,76	<u>1,33</u> 351,12	30 км.
274	&C111-190914 варіант 2	Канат тяговий, d=10,0 мм (або аналог)	м	420	<u>102,12</u> 42890,40	<u>100,00</u> 42000,00	<u>0,12</u> 50,40	<u>2</u> 840,00	30 км.
275	+C113-2288 варіант 19	Капілярка 10*1 (або аналог)	шт	11	<u>15,39</u> 169,29	<u>15,00</u> 165,00	<u>0,09</u> 0,99	<u>0,3</u> 3,30	30 км.
276	+C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний (або аналог)	м3	43,84975	<u>81,98</u> 3594,80	<u>73,73</u> 3233,04	<u>6,64</u> 291,16	<u>1,61</u> 70,60	30 км.
277	&C113-ТК-16 варіант 4	Кільце 16 Rehau (або аналог)	шт	50	<u>67,42</u> 3371,00	<u>65,67</u> 3283,50	<u>0,43</u> 21,50	<u>1,32</u> 66,00	30 км.
278	&C113-ТК-16 варіант 5	Кільце 20 Rehau (або аналог)	шт	32	<u>91,39</u> 2924,48	<u>89,17</u> 2853,44	<u>0,43</u> 13,76	<u>1,79</u> 57,28	30 км.
279	&C113-ТК-16 варіант 6	Кільце 25 Rehau (або аналог)	шт	38	<u>126,24</u> 4797,12	<u>123,33</u> 4686,54	<u>0,43</u> 16,34	<u>2,48</u> 94,24	30 км.
280	+K585521- Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	<u>1842</u> 1842,00	<u>1647,68</u> 1647,68	<u>158,2</u> 158,20	<u>36,12</u> 36,12	30 км.
281	+K585521- Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	2	<u>2370,84</u> 4741,68	<u>2149,54</u> 4299,08	<u>174,81</u> 349,62	<u>46,49</u> 92,98	30 км.
282	+K585521- Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	<u>3257,85</u> 3257,85	<u>2930,31</u> 2930,31	<u>263,66</u> 263,66	<u>63,88</u> 63,88	30 км.
283	+C113-2299 варіант 2	Клапан зворот.32 мм (або аналог)	шт	4	<u>843,15</u> 3372,60	<u>826,53</u> 3306,12	<u>0,09</u> 0,36	<u>16,53</u> 66,12	30 км.
284	+C113-2154 варіант 48	Клапан зворотній Ду15 (або аналог)	шт	15	<u>259,16</u> 3887,40	<u>254,00</u> 3810,00	<u>0,08</u> 1,20	<u>5,08</u> 76,20	30 км.
285	+C113-2154 варіант 60	Клапан зворотній підйомний фланцевий Ду 50 (або аналог)	шт	1	<u>3863,89</u> 3863,89	<u>3788,05</u> 3788,05	<u>0,08</u> 0,08	<u>75,76</u> 75,76	30 км.
286	&C111-1896- B2 варіант 2	Клей для г/к Перлфікс/25кг/КНАУФ (або аналог)	кг	1296	<u>12,8</u> 16588,80	<u>11,91</u> 15435,36	<u>0,64</u> 829,44	<u>0,25</u> 324,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
287	+C111-609 варіант 2	Клей для лінолеума (або аналог)	кг	274,02	<u>119,66</u> 32789,23	<u>116,70</u> 31978,13	<u>0,61</u> 167,15	<u>2,35</u> 643,95	30 км.
288	&C1555-288-1 варіант 5	Клей для плитки CM-117 (або аналог)	кг	1300	<u>20,4</u> 26520,00	<u>19,46</u> 25298,00	<u>0,54</u> 702,00	<u>0,4</u> 520,00	30 км.
289	+C111-2016-9 варіант 2	Клей монтажний Tytan Professional (або аналог)	л	5,5	<u>634,2</u> 3488,10	<u>620,96</u> 3415,28	<u>0,8</u> 4,40	<u>12,44</u> 68,42	30 км.
290	+C1551-40-СП варіант 3	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	53,93	<u>1218,73</u> 65726,11	<u>1194,33</u> 64410,22	<u>0,5</u> 26,97	<u>23,9</u> 1288,92	30 км.
291	+C1550-38 варіант 2	Клей-піна професійна універсальна (або аналог)	балон	5,43	<u>249,12</u> 1352,72	<u>243,75</u> 1323,56	<u>0,49</u> 2,66	<u>4,88</u> 26,50	30 км.
292	+C1429-4 варіант 2	Клен червоний 18-20 WRB 300+ (або аналог)	шт	6	<u>12326,48</u> 73958,88	<u>12083,00</u> 72498,00	<u>1,78</u> 10,68	<u>241,7</u> 1450,20	30 км.
293	+C1429-3 варіант 2	Клен червоний WRB 16-18 400-450 (або аналог)	шт	10	<u>12752,55</u> 127525,50	<u>12500,00</u> 125000,00	<u>2,5</u> 25,00	<u>250,05</u> 2500,50	30 км.
294	&C111-1708-5 варіант 3	Ключчя (пакля) (80гр) (або аналог)	шт	18	<u>122,32</u> 2201,76	<u>119,88</u> 2157,84	<u>0,04</u> 0,72	<u>2,4</u> 43,20	30 км.
295	+C1545-74 варіант 2	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442 (або аналог)	100шт	0,8	<u>62,49</u> 49,99	<u>61,20</u> 48,96	<u>0,06</u> 0,05	<u>1,23</u> 0,98	30 км.
296	+C113-2244 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм (або аналог)	шт	28	<u>74,66</u> 2090,48	<u>73,17</u> 2048,76	<u>0,03</u> 0,84	<u>1,46</u> 40,88	30 км.
297	+C113-2154 варіант 59	Коліно 1/2 3В (або аналог)	шт	20	<u>123,5</u> 2470,00	<u>121,00</u> 2420,00	<u>0,08</u> 1,60	<u>2,42</u> 48,40	30 км.
298	+C113-1717 варіант 5	Коліно 110*15 град (або аналог)	шт	5	<u>74,73</u> 373,65	<u>73,17</u> 365,85	<u>0,09</u> 0,45	<u>1,47</u> 7,35	30 км.
299	+C113-1466 варіант 2	Коліно 110*30 град (або аналог)	шт	5	<u>74,9</u> 374,50	<u>73,17</u> 365,85	<u>0,26</u> 1,30	<u>1,47</u> 7,35	30 км.
300	+C113-1704 варіант 72	Коліно 110x45' (або аналог)	шт	57	<u>84,65</u> 4825,05	<u>82,90</u> 4725,30	<u>0,09</u> 5,13	<u>1,66</u> 94,62	30 км.
301	+C113-1704 варіант 92	Коліно 110x45' (або аналог)	шт	10	<u>84,65</u> 846,50	<u>82,90</u> 829,00	<u>0,09</u> 0,90	<u>1,66</u> 16,60	30 км.
302	+C113-1704 варіант 74	Коліно 16*16 Rehau (або аналог)	шт	12	<u>203,33</u> 2439,96	<u>199,25</u> 2391,00	<u>0,09</u> 1,08	<u>3,99</u> 47,88	30 км.
303	+C113-1705 варіант 4	Коліно 20*20 Rehau (або аналог)	шт	8	<u>266,31</u> 2130,48	<u>261,00</u> 2088,00	<u>0,09</u> 0,72	<u>5,22</u> 41,76	30 км.
304	+C113-1706 варіант 26	Коліно 25*25 Rehau (або аналог)	шт	11	<u>393,64</u> 4330,04	<u>385,83</u> 4244,13	<u>0,09</u> 0,99	<u>7,72</u> 84,92	30 км.
305	+C113-1704 варіант 96	Коліно 32x45' (або аналог)	шт	28	<u>35,62</u> 997,36	<u>34,83</u> 975,24	<u>0,09</u> 2,52	<u>0,7</u> 19,60	30 км.
306	+C113-1704 варіант 95	Коліно 32x90' (або аналог)	шт	28	<u>35,62</u> 997,36	<u>34,83</u> 975,24	<u>0,09</u> 2,52	<u>0,7</u> 19,60	30 км.
307	+C113-1738 варіант 67	Коліно 45°, діам. 25мм, (або аналог)	шт	72	<u>18,81</u> 1354,32	<u>18,35</u> 1321,20	<u>0,09</u> 6,48	<u>0,37</u> 26,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
308	+C113-1714 варіант 4	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	124	<u>19.47</u> 2414,28	<u>19.00</u> 2356,00	<u>0.09</u> 11,16	<u>0.38</u> 47,12	30 км.
309	+C113-1715 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	178	<u>34.26</u> 6098,28	<u>33.50</u> 5963,00	<u>0.09</u> 16,02	<u>0.67</u> 119,26	30 км.
310	+C113-1716 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	38	<u>58.5</u> 2223,00	<u>57.26</u> 2175,88	<u>0.09</u> 3,42	<u>1.15</u> 43,70	30 км.
311	+C113-1717 варіант 6	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	40	<u>125.25</u> 5010,00	<u>122.70</u> 4908,00	<u>0.09</u> 3,60	<u>2.46</u> 98,40	30 км.
312	+C113-1719 варіант 5	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	62	<u>325.55</u> 20184,10	<u>319.00</u> 19778,00	<u>0.17</u> 10,54	<u>6.38</u> 395,56	30 км.
313	+C113-1719 варіант 6	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 90 мм (або аналог)	шт	20	<u>566.27</u> 11325,40	<u>555.00</u> 11100,00	<u>0.17</u> 3,40	<u>11.1</u> 222,00	30 км.
314	+C113-992 варіант 2	Коліно 45*ф110 мм (або аналог)	шт	32	<u>111.42</u> 3565,44	<u>107.50</u> 3440,00	<u>1.74</u> 55,68	<u>2.18</u> 69,76	30 км.
315	+C113-1717 варіант 4	Коліно 50*45 град (або аналог)	шт	20	<u>35.62</u> 712,40	<u>34.83</u> 696,60	<u>0.09</u> 1,80	<u>0.7</u> 14,00	30 км.
316	+C113-1704 варіант 94	Коліно 50x45' (або аналог)	шт	74	<u>35.62</u> 2635,88	<u>34.83</u> 2577,42	<u>0.09</u> 6,66	<u>0.7</u> 51,80	30 км.
317	+C113-1704 варіант 93	Коліно 50x90' (або аналог)	шт	18	<u>37.5</u> 675,00	<u>36.67</u> 660,06	<u>0.09</u> 1,62	<u>0.74</u> 13,32	30 км.
318	+C113-1738 варіант 66	Коліно 90°, діам. 25мм, (або аналог)	шт	144	<u>17.29</u> 2489,76	<u>16.86</u> 2427,84	<u>0.09</u> 12,96	<u>0.34</u> 48,96	30 км.
319	+C113-1706 варіант 29	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	240	<u>18.45</u> 4428,00	<u>18.00</u> 4320,00	<u>0.09</u> 21,60	<u>0.36</u> 86,40	30 км.
320	+C113-1707 варіант 9	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	320	<u>25.08</u> 8025,60	<u>24.50</u> 7840,00	<u>0.09</u> 28,80	<u>0.49</u> 156,80	30 км.
321	+C113-1708 варіант 12	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	94	<u>43.44</u> 4083,36	<u>42.50</u> 3995,00	<u>0.09</u> 8,46	<u>0.85</u> 79,90	30 км.
322	+C113-1709 варіант 11	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	74	<u>105.15</u> 7781,10	<u>103.00</u> 7622,00	<u>0.09</u> 6,66	<u>2.06</u> 152,44	30 км.
323	+C113-1711 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	206	<u>305.07</u> 62844,42	<u>299.00</u> 61594,00	<u>0.09</u> 18,54	<u>5.98</u> 1231,88	30 км.
324	+C113-1711 варіант 13	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм (або аналог)	шт	30	<u>541.71</u> 16251,30	<u>531.00</u> 15930,00	<u>0.09</u> 2,70	<u>10.62</u> 318,60	30 км.
325	+C113-1713 варіант 16	Коліно Ф 20x45* PP-R (або аналог)	шт	115	<u>15.82</u> 1819,30	<u>15.42</u> 1773,30	<u>0.09</u> 10,35	<u>0.31</u> 35,65	30 км.
326	+C113-1705 варіант 5	Коліно Ф 20x90* PP-R (або аналог)	шт	177	<u>16.67</u> 2950,59	<u>16.25</u> 2876,25	<u>0.09</u> 15,93	<u>0.33</u> 58,41	30 км.
327	+C113-1714 варіант 5	Коліно Ф 25x45* PP-R (або аналог)	шт	95	<u>15.82</u> 1502,90	<u>15.42</u> 1464,90	<u>0.09</u> 8,55	<u>0.31</u> 29,45	30 км.
328	+C113-1738 варіант 61	Коліно Ф 25x45* PP-R (або аналог)	шт	30	<u>30.69</u> 920,70	<u>30.00</u> 900,00	<u>0.09</u> 2,70	<u>0.6</u> 18,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
329	+C113-1738 варіант 60	Коліно Ф 25x90* PP-R (або аналог)	шт	41	<u>25,16</u> 1031,56	<u>24,58</u> 1007,78	<u>0,09</u> 3,69	<u>0,49</u> 20,09	30 км.
330	+C113-1704 варіант 91	Коліно з впайкою 110*45+50 (або аналог)	шт	11	<u>402,79</u> 4430,69	<u>394,80</u> 4342,80	<u>0,09</u> 0,99	<u>7,9</u> 86,90	30 км.
331	+C113-1738 варіант 52	Коліно з зовнішньою різьбою 25*1/2" PP-R (або аналог)	шт	8	<u>161,25</u> 1290,00	<u>158,00</u> 1264,00	<u>0,09</u> 0,72	<u>3,16</u> 25,28	30 км.
332	+C1555-142 варіант 2	Кольоровий пігмент(Спрей CONIPUR 217 oxide red) (або аналог)	кг	315	<u>466,65</u> 146994,75	<u>456,96</u> 143942,40	<u>0,54</u> 170,10	<u>9,15</u> 2882,25	30 км.
333	+C113-1305 варіант 28	Компенсаційна муфта 110 (або аналог)	шт	22	<u>167,69</u> 3689,18	<u>158,32</u> 3483,04	<u>6,08</u> 133,76	<u>3,29</u> 72,38	30 км.
334	+C113-1305 варіант 29	Компенсаційна муфта 50 (або аналог)	шт	4	<u>112,79</u> 451,16	<u>104,50</u> 418,00	<u>6,08</u> 24,32	<u>2,21</u> 8,84	30 км.
335	+C113-1878 варіант 71	Комплект для кріплення труб 1" (або аналог)	шт	216	<u>59,74</u> 12903,84	<u>58,48</u> 12631,68	<u>0,09</u> 19,44	<u>1,17</u> 252,72	30 км.
336	&C1545-291-1- Ф варіант 2	Комплект монтажних частин (або аналог)	шт	10	<u>180,5</u> 1805,00	<u>176,80</u> 1768,00	<u>0,16</u> 1,60	<u>3,54</u> 35,40	30 км.
337	&C1547-1-2-К- 9 варіант 2	Комплект привода ДК Kormas 100w (або аналог)	комплект	4	<u>75390,32</u> 301561,28	<u>73900,00</u> 295600,00	<u>12,08</u> 48,32	<u>1478,24</u> 5912,96	30 км.
338	+C113-2154 варіант 57	Комплект штуцерів із накидною гайкою 1/2"*3/4" (або аналог)	шт	30	<u>91,85</u> 2755,50	<u>89,97</u> 2699,10	<u>0,08</u> 2,40	<u>1,8</u> 54,00	30 км.
339	&C188888-52- 1 варіант 2	Комплект: лоток водовідвідний SUPER ЛВ-15.25.25 бетон. з чавунною насадкою та комірчастою решіткою (комплект), клас Е (або аналог)	м/п	46	<u>4996,23</u> 229826,58	<u>4860,00</u> 223560,00	<u>38,26</u> 1759,96	<u>97,97</u> 4506,62	30 км.
340	+C113-1878 варіант 67	Консоль RapidRail 150мм тип wm0 (або аналог)	шт	820	<u>269,96</u> 221367,20	<u>264,58</u> 216955,60	<u>0,09</u> 73,80	<u>5,29</u> 4337,80	30 км.
341	+290902-256 варіант 14	Коробка розгалужувальна (або аналог)	шт	69	<u>93,57</u> 6456,33	<u>91,67</u> 6325,23	<u>0,07</u> 4,83	<u>1,83</u> 126,27	30 км.
342	+290902-256 варіант 13	Коробка установча (або аналог)	шт	417	<u>14,1</u> 5879,70	<u>13,75</u> 5733,75	<u>0,07</u> 29,19	<u>0,28</u> 116,76	30 км.
343	+C1511-4 варіант 3	Коробка фасадна (або аналог)	шт	17	<u>457,76</u> 7781,92	<u>448,00</u> 7616,00	<u>0,78</u> 13,26	<u>8,98</u> 152,66	30 км.
344	&C1630-641-2 варіант 3	Кран Ду 15 (або аналог)	шт	10	<u>189,91</u> 1899,10	<u>181,92</u> 1819,20	<u>4,27</u> 42,70	<u>3,72</u> 37,20	30 км.
345	&C1630-641-2 варіант 4	Кран Ду 20 (або аналог)	шт	12	<u>228,76</u> 2745,12	<u>220,00</u> 2640,00	<u>4,27</u> 51,24	<u>4,49</u> 53,88	30 км.
346	+C113-1873- 1А варіант 5	Кран американка 1/2 ВН (кутові) для котла (або аналог)	шт	2	<u>440,3</u> 880,60	<u>431,59</u> 863,18	<u>0,08</u> 0,16	<u>8,63</u> 17,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
347	+C113-1873-1A варіант 4	Кран американка 3/4 ВН (кутові) для котла (або аналог)	шт	2	<u>547,78</u> 1095,56	<u>536,96</u> 1073,92	<u>0,08</u> 0,16	<u>10,74</u> 21,48	30 км.
348	+C113-1873-1B варіант 2	Кран кул.д=32 мм (або аналог)	шт	4	<u>2178,57</u> 8714,28	<u>2135,77</u> 8543,08	<u>0,08</u> 0,32	<u>42,72</u> 170,88	30 км.
349	+C113-2154 варіант 56	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar	шт	45	<u>410,84</u> 18487,80	<u>402,70</u> 18121,50	<u>0,08</u> 3,60	<u>8,06</u> 362,70	30 км.
350	+C130-1106 варіант 2	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar	шт	2	<u>411,12</u> 822,24	<u>402,70</u> 805,40	<u>0,36</u> 0,72	<u>8,06</u> 16,12	30 км.
351	+C113-2154 варіант 46	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar (або аналог)	шт	15	<u>410,84</u> 6162,60	<u>402,70</u> 6040,50	<u>0,08</u> 1,20	<u>8,06</u> 120,90	30 км.
352	+C113-2154 варіант 47	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar (або аналог)	шт	102	<u>410,84</u> 41905,68	<u>402,70</u> 41075,40	<u>0,08</u> 8,16	<u>8,06</u> 822,12	30 км.
353	&C113-1873-12A-3 варіант 2	Кран кул.з амер.д=25мм PN 40 bar (або аналог)	шт	90	<u>1329,62</u> 119665,80	<u>1303,40</u> 117306,00	<u>0,15</u> 13,50	<u>26,07</u> 2346,30	30 км.
354	+C113-1873-1A варіант 6	Кран кул.зі спуском повітря д=15 мм (або аналог)	шт	12	<u>457,49</u> 5489,88	<u>448,44</u> 5381,28	<u>0,08</u> 0,96	<u>8,97</u> 107,64	30 км.
355	+C113-2154 варіант 51	Кран кульовий Ду15 ВН (або аналог)	шт	12	<u>410,87</u> 4930,44	<u>402,73</u> 4832,76	<u>0,08</u> 0,96	<u>8,06</u> 96,72	30 км.
356	+C113-2154 варіант 53	Кран кульовий американка 1 1/4 (або аналог)	шт	2	<u>962,76</u> 1925,52	<u>943,80</u> 1887,60	<u>0,08</u> 0,16	<u>18,88</u> 37,76	30 км.
357	+C113-2154 варіант 54	Кран кульовий американка 1" (або аналог)	шт	7	<u>726,2</u> 5083,40	<u>711,88</u> 4983,16	<u>0,08</u> 0,56	<u>14,24</u> 99,68	30 км.
358	+C113-2154 варіант 55	Кран кульовий американка 3/4 (або аналог)	шт	41	<u>407,24</u> 16696,84	<u>399,17</u> 16365,97	<u>0,08</u> 3,28	<u>7,99</u> 327,59	30 км.
359	+C1630-670 варіант 4	Кран приварка/приварка ф 20/20мм 11с37п (або аналог)	шт	22	<u>546,53</u> 12023,66	<u>535,00</u> 11770,00	<u>0,81</u> 17,82	<u>10,72</u> 235,84	30 км.
360	+C1630-670 варіант 3	Кран приварка/фланець ф 80/65мм 11с42п (або аналог)	шт	1	<u>2020,43</u> 2020,43	<u>1980,00</u> 1980,00	<u>0,81</u> 0,81	<u>39,62</u> 39,62	30 км.
361	+C113-2154 варіант 49	Кран радіаторний прямий Ф15 термостатичний типа РТD (або аналог)	шт	35	<u>915,77</u> 32051,95	<u>897,73</u> 31420,55	<u>0,08</u> 2,80	<u>17,96</u> 628,60	30 км.
362	+C113-2154 варіант 50	Кран радіаторний прямий Ф15 термостатичний типа РLV (або аналог)	шт	35	<u>499,04</u> 17466,40	<u>489,17</u> 17120,95	<u>0,08</u> 2,80	<u>9,79</u> 342,65	30 км.
363	+C113-2157 варіант 4	Кран шаровий з американкою Ф1 1/2* (або аналог)	шт	8	<u>2801,12</u> 22408,96	<u>2746,12</u> 21968,96	<u>0,08</u> 0,64	<u>54,92</u> 439,36	30 км.
364	+C113-2157 варіант 5	Кран шаровий з американкою Ф1 1/2* (або аналог)	шт	6	<u>2801,12</u> 16806,72	<u>2746,12</u> 16476,72	<u>0,08</u> 0,48	<u>54,92</u> 329,52	30 км.
365	+C113-2154 варіант 58	Кран шаровий з американкою Ф15 ВН (або аналог)	шт	99	<u>359,87</u> 35627,13	<u>352,73</u> 34920,27	<u>0,08</u> 7,92	<u>7,06</u> 698,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
366	+C1630-2025 варіант 4	Крани кульові фланцеві, діаметр 125 мм (або аналог)	шт	2	<u>25997.6</u> 51995,20	<u>25486.63</u> 50973,26	<u>1.21</u> 2,42	<u>509.76</u> 1019,52	30 км.
367	+C1630-2013 варіант 3	Крани кульові фланцеві, діаметр 40 мм (або аналог)	шт	4	<u>4738.92</u> 18955,68	<u>4645.19</u> 18580,76	<u>0.81</u> 3,24	<u>92.92</u> 371,68	30 км.
368	+C1630-2015 варіант 3	Крани кульові фланцеві, діаметр 50 мм (або аналог)	шт	4	<u>5661.28</u> 22645,12	<u>5549.46</u> 22197,84	<u>0.81</u> 3,24	<u>111.01</u> 444,04	30 км.
369	+C1630-2018 варіант 3	Крани кульові фланцеві, діаметр 65 мм (або аналог)	шт	16	<u>8596.2</u> 137539,20	<u>8426.84</u> 134829,44	<u>0.81</u> 12,96	<u>168.55</u> 2696,80	30 км.
370	+C113-1880 варіант 11	Крепез Ф 20 мм (або аналог)	шт	142	<u>59.44</u> 8440,48	<u>58.18</u> 8261,56	<u>0.09</u> 12,78	<u>1.17</u> 166,14	30 км.
371	+C130-612 варіант 14	Кріплення для бойлера (або аналог)	комплект	11	<u>124.06</u> 1364,66	<u>120.00</u> 1320,00	<u>1.63</u> 17,93	<u>2.43</u> 26,73	30 км.
372	+C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,2	<u>52.61</u> 220,96	<u>51.13</u> 214,75	<u>0.45</u> 1,89	<u>1.03</u> 4,32	30 км.
373	+C1630-114 варіант 3	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] (або аналог)	кг	42	<u>34.09</u> 1431,78	<u>32.97</u> 1384,74	<u>0.45</u> 18,90	<u>0.67</u> 28,14	30 км.
374	+C130-612 варіант 13	Кріплення для умивальника (або аналог)	комплект	11	<u>124.06</u> 1364,66	<u>120.00</u> 1320,00	<u>1.63</u> 17,93	<u>2.43</u> 26,73	30 км.
375	+C118-43 варіант 5	Кріплення ринви (або аналог)	шт	64	<u>156.15</u> 9993,60	<u>152.84</u> 9781,76	<u>0.25</u> 16,00	<u>3.06</u> 195,84	30 км.
376	+C113-1880 варіант 8	Кріплення труб до підлоги (подвійний) (або аналог)	шт	215	<u>3.91</u> 840,65	<u>3.74</u> 804,10	<u>0.09</u> 19,35	<u>0.08</u> 17,20	30 км.
377	+C118-43 варіант 4	Кріплення труби д90мм (або аналог)	шт	18	<u>238.77</u> 4297,86	<u>233.84</u> 4209,12	<u>0.25</u> 4,50	<u>4.68</u> 84,24	30 км.
378	+C1551-13-СП варіант 2	Кронштейни для кріплення котла (або аналог)	шт	4	<u>40.5</u> 162,00	<u>39.57</u> 158,28	<u>0.14</u> 0,56	<u>0.79</u> 3,16	30 км.
379	+C113-1878 варіант 74	Круг відрізний по металу 125 (або аналог)	шт	75	<u>16.6</u> 1245,00	<u>16.18</u> 1213,50	<u>0.09</u> 6,75	<u>0.33</u> 24,75	30 км.
380	+C113-1878 варіант 72	Круг відрізний по металу 230 (або аналог)	шт	75	<u>27.99</u> 2099,25	<u>27.35</u> 2051,25	<u>0.09</u> 6,75	<u>0.55</u> 41,25	30 км.
381	+C111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 230x2 мм (або аналог)	шт	3,71173	<u>47.69</u> 177,01	<u>46.60</u> 172,97	<u>0.15</u> 0,56	<u>0.94</u> 3,48	30 км.
382	+C111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні діаметр 230x2 мм (або аналог)	шт	19,89989	<u>47.84</u> 952,01	<u>46.60</u> 927,33	<u>0.3</u> 5,97	<u>0.94</u> 18,71	30 км.
383	&C1547-1-2-K- 20 варіант 2	Купе 320 7035 (або анлог)	комплект	4	<u>61016.54</u> 244066,16	<u>59800.00</u> 239200,00	<u>20.14</u> 80,56	<u>1196.4</u> 4785,60	30 км.
384	+C113-1489 варіант 5	Кут відвідний 135 гр. д.90 (або аналог)	шт	6	<u>153.09</u> 918,54	<u>150.00</u> 900,00	<u>0.09</u> 0,54	<u>3</u> 18,00	30 км.
385	+C113-2234 варіант 2	Кутник пласт.40*40 (або аналог)	шт	8	<u>268.84</u> 2150,72	<u>263.54</u> 2108,32	<u>0.03</u> 0,24	<u>5.27</u> 42,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
386	+C111-1867 варіант 2	Кутник посилений Profstal рівносторонній 90x90x65 мм 2,5 мм (або аналог)	шт	108	<u>19,22</u> 2075,76	<u>18,65</u> 2014,20	<u>0,19</u> 20,52	<u>0,38</u> 41,04	30 км.
387	+C1115-2417 варіант 11	Кутник сталевий 40x40x4 (або аналог)	т	0,2282	<u>30808,49</u> 7030,50	<u>29879,16</u> 6818,42	<u>325,24</u> 74,22	<u>604,09</u> 137,86	30 км.
388	&C111-492-1 варіант 2	Лак Yacht Lacquer Protex глянець (або аналог)	л	8,4672	<u>426,71</u> 3613,04	<u>417,86</u> 3538,10	<u>0,48</u> 4,06	<u>8,37</u> 70,88	30 км.
389	+C111-1804 варіант 2	Лист сталевий рифлений (4 мм) (або аналог)	т	0,3196	<u>38851,06</u> 12416,80	<u>37774,23</u> 12072,64	<u>315,04</u> 100,69	<u>761,79</u> 243,47	30 км.
390	+C111-562 варіант 2	Лінолеум Beauflor Tenerife Grey Oak 719M (або аналог)	м2	537,51	<u>469,16</u> 252178,19	<u>458,33</u> 246356,96	<u>1,63</u> 876,14	<u>9,2</u> 4945,09	30 км.
391	+C1630-1455 варіант 6	Лічильник холодної води Ду 50 (або аналог)	шт	1	<u>13320,65</u> 13320,65	<u>13058,33</u> 13058,33	<u>1,13</u> 1,13	<u>261,19</u> 261,19	30 км.
392	&C121-783-11- 1 варіант 3	Лічильник газу G - 1,6 (або аналог)	шт	8	<u>1368,74</u> 10949,92	<u>1321,11</u> 10568,88	<u>20,79</u> 166,32	<u>26,84</u> 214,72	
393	&C121-783-11- 1 варіант 4	Лічильник газу G - 4 (або аналог)	шт	2	<u>1368,74</u> 2737,48	<u>1321,11</u> 2642,22	<u>20,79</u> 41,58	<u>26,84</u> 53,68	
394	+C1630-1455 варіант 5	Лічильники холодної води крильчасті 1/2" (або аналог)	шт	15	<u>974,13</u> 14611,95	<u>953,90</u> 14308,50	<u>1,13</u> 16,95	<u>19,1</u> 286,50	30 км.
395	+C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий (або аналог)	шт	9	<u>7620,6</u> 68585,40	<u>7445,00</u> 67005,00	<u>26,18</u> 235,62	<u>149,42</u> 1344,78	30 км.
396	&C111-598-1 варіант 2	Мастика бітумна (або аналог)	л	3,68	<u>67,16</u> 247,15	<u>65,23</u> 240,05	<u>0,61</u> 2,24	<u>1,32</u> 4,86	30 км.
397	+C111-612 варіант 2	Мастика бітумна (або аналог)	т	0,6763	<u>67151,76</u> 45414,74	<u>65230,00</u> 44115,05	<u>605,06</u> 409,20	<u>1316,7</u> 890,49	30 км.
398	+C111-1695 варіант 2	Мастика бітумно-гумова ізоляційна (або аналог)	т	0,03034	<u>12959,19</u> 393,18	<u>12100,03</u> 367,11	<u>605,06</u> 18,36	<u>254,1</u> 7,71	30 км.
399	+C111-856 варіант 5	Матеріал рулонний Біполь ЕПП 3,0 (або аналог)	м2	14,94	<u>153,75</u> 2297,03	<u>149,80</u> 2238,01	<u>0,94</u> 14,04	<u>3,01</u> 44,98	30 км.
400	+C111-857 варіант 2	Матеріал рулонний Біполь ЕПП 3,0 (або аналог)	м2	93,04	<u>153,49</u> 14280,71	<u>149,80</u> 13937,39	<u>0,68</u> 63,27	<u>3,01</u> 280,05	30 км.
401	+C1555-386 варіант 6	Мембрана шиповидна (або аналог)	м2	823,9	<u>38,21</u> 31481,22	<u>36,05</u> 29701,60	<u>1,41</u> 1161,70	<u>0,75</u> 617,92	30 км.
402	&C111-621-И варіант 2	Мішок для будівельного сміття (або аналог)	шт	140	<u>13,78</u> 1929,20	<u>13,33</u> 1866,20	<u>0,18</u> 25,20	<u>0,27</u> 37,80	30 км.
403	+C1547-16 варіант 19	Модульний автоматичний вимикач 1р, 16А, С, 6кА, DC, e.mcb.stand.60.DC.1.C16 Enext s081006 (або аналог)	шт	24	<u>187,3</u> 4495,20	<u>183,27</u> 4398,48	<u>0,36</u> 8,64	<u>3,67</u> 88,08	30 км.
404	+C1547-16 варіант 18	Модульний автоматичний вимикач 1р, 50А, С, 6кА, DC, e.mcb.stand.60.DC.1.C50 Enext s081011 (або аналог)	шт	12	<u>222,36</u> 2668,32	<u>217,64</u> 2611,68	<u>0,36</u> 4,32	<u>4,36</u> 52,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
405	+C1547-16 варіант 20	Модульний автоматичний вимикач 1р, 6А, С, 6кА, DC, e.mcb.stand.60.DC.1.C6 Enext (або аналог)	шт	12	<u>198,99</u> 2387,88	<u>194,73</u> 2336,76	<u>0,36</u> 4,32	<u>3,9</u> 46,80	30 км.
406	&C111-197-1- у варіант 2	Монтажна піна 750мл (або аналог)	шт	35	<u>237,06</u> 8297,10	<u>232,01</u> 8120,35	<u>0,4</u> 14,00	<u>4,65</u> 162,75	30 км.
407	+C113-1738 варіант 54	Муфта діам. 25мм, (або аналог)	шт	36	<u>12,61</u> 453,96	<u>12,27</u> 441,72	<u>0,09</u> 3,24	<u>0,25</u> 9,00	30 км.
408	+C113-1489 варіант 7	Муфта з'єднання для ринви (або аналог)	шт	6	<u>375,94</u> 2255,64	<u>368,48</u> 2210,88	<u>0,09</u> 0,54	<u>7,37</u> 44,22	30 км.
409	+C113-1792 варіант 2	Муфта з'єднувальна 20 мм PP-R (або аналог)	шт	29	<u>12,16</u> 352,64	<u>11,83</u> 343,07	<u>0,09</u> 2,61	<u>0,24</u> 6,96	30 км.
410	+C113-1793 варіант 3	Муфта з'єднувальна 25 мм PP-R (або аналог)	шт	38	<u>16,84</u> 639,92	<u>16,42</u> 623,96	<u>0,09</u> 3,42	<u>0,33</u> 12,54	30 км.
411	+C113-1793 варіант 4	Муфта з'єднувальна ППР діам. 25 мм (або аналог)	шт	24	<u>16,84</u> 404,16	<u>16,42</u> 394,08	<u>0,09</u> 2,16	<u>0,33</u> 7,92	30 км.
412	+C113-1706 варіант 31	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм (або аналог)	шт	70	<u>13,45</u> 941,50	<u>13,10</u> 917,00	<u>0,09</u> 6,30	<u>0,26</u> 18,20	30 км.
413	+C113-1707 варіант 10	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм (або аналог)	шт	128	<u>22,23</u> 2845,44	<u>21,70</u> 2777,60	<u>0,09</u> 11,52	<u>0,44</u> 56,32	30 км.
414	+C113-1708 варіант 13	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм (або аналог)	шт	26	<u>37,22</u> 967,72	<u>36,40</u> 946,40	<u>0,09</u> 2,34	<u>0,73</u> 18,98	30 км.
415	+C113-1709 варіант 12	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм (або аналог)	шт	47	<u>73,53</u> 3455,91	<u>72,00</u> 3384,00	<u>0,09</u> 4,23	<u>1,44</u> 67,68	30 км.
416	+C113-1711 варіант 16	Муфта з'єднувальна діам. 75 мм (або аналог)	шт	126	<u>214,53</u> 27030,78	<u>210,23</u> 26488,98	<u>0,09</u> 11,34	<u>4,21</u> 530,46	30 км.
417	+C113-1711 варіант 15	Муфта з'єднувальна діам. 90 мм (або аналог)	шт	20	<u>275,49</u> 5509,80	<u>270,00</u> 5400,00	<u>0,09</u> 1,80	<u>5,4</u> 108,00	30 км.
418	+C113-1472 варіант 2	Муфта з'єднувальна 110 (або аналог)	шт	5	<u>92,76</u> 463,80	<u>90,77</u> 453,85	<u>0,17</u> 0,85	<u>1,82</u> 9,10	30 км.
419	+C113-1796 варіант 2	Муфта з'єднувальна 50 (або аналог)	шт	5	<u>58,74</u> 293,70	<u>57,50</u> 287,50	<u>0,09</u> 0,45	<u>1,15</u> 5,75	30 км.
420	+C113-1707 варіант 11	Муфта перехідна 32*25 (або аналог)	шт	8	<u>15,39</u> 123,12	<u>15,00</u> 120,00	<u>0,09</u> 0,72	<u>0,3</u> 2,40	30 км.
421	+C113-1708 варіант 14	Муфта перехідна 40*32 (або аналог)	шт	26	<u>33,55</u> 872,30	<u>32,80</u> 852,80	<u>0,09</u> 2,34	<u>0,66</u> 17,16	30 км.
422	+C113-1709 варіант 15	Муфта перехідна 50*25 (або аналог)	шт	8	<u>59,25</u> 474,00	<u>58,00</u> 464,00	<u>0,09</u> 0,72	<u>1,16</u> 9,28	30 км.
423	+C113-1709 варіант 14	Муфта перехідна 50*32 (або аналог)	шт	42	<u>62,31</u> 2617,02	<u>61,00</u> 2562,00	<u>0,09</u> 3,78	<u>1,22</u> 51,24	30 км.
424	+C113-1709 варіант 13	Муфта перехідна 50*40 (або аналог)	шт	2	<u>56,36</u> 112,72	<u>55,16</u> 110,32	<u>0,09</u> 0,18	<u>1,11</u> 2,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
425	+C113-1711 варіант 18	Муфта перехідна 75*50 (або аналог)	шт	20	<u>189,95</u> 3799,00	<u>186,14</u> 3722,80	<u>0,09</u> 1,80	<u>3,72</u> 74,40	30 км.
426	+C113-1711 варіант 17	Муфта перехідна 90*75 (або аналог)	шт	2	<u>239,79</u> 479,58	<u>235,00</u> 470,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>4,7</u> 9,40	30 км.
427	+C113-1738 варіант 62	Муфта перехідна GEBO 15*1/2" P3 (або аналог)	шт	17	<u>460,11</u> 7821,87	<u>451,00</u> 7667,00	<u>0,09</u> 1,53	<u>9,02</u> 153,34	30 км.
428	+C113-1738 варіант 49	Муфта перехідна GEBO 20*3/4" P3 (або аналог)	шт	20	<u>579,79</u> 11595,80	<u>568,33</u> 11366,60	<u>0,09</u> 1,80	<u>11,37</u> 227,40	30 км.
429	+C113-1738 варіант 63	Муфта перехідна GEBO 32*1" P3 (або аналог)	шт	8	<u>971,55</u> 7772,40	<u>952,41</u> 7619,28	<u>0,09</u> 0,72	<u>19,05</u> 152,40	30 км.
430	+C1630-1162 варіант 2	Насос дренажний Wilo (або аналог)	шт	4	<u>14304,05</u> 57216,20	<u>13982,50</u> 55930,00	<u>41,08</u> 164,32	<u>280,47</u> 1121,88	30 км.
431	&C111-94-1 варіант 11	Нитка пакувальна (або аналог)	шт	4	<u>306,04</u> 1224,16	<u>300,00</u> 1200,00	<u>0,04</u> 0,16	<u>6</u> 24,00	30 км.
432	+C113-2064 варіант 2	Ніпель 1*1/2 (або аналог)	шт	9	<u>233,68</u> 2103,12	<u>229,01</u> 2061,09	<u>0,09</u> 0,81	<u>4,58</u> 41,22	30 км.
433	+C113-2062 варіант 2	Ніпель 1/2 (або аналог)	шт	45	<u>78,9</u> 3550,50	<u>77,26</u> 3476,70	<u>0,09</u> 4,05	<u>1,55</u> 69,75	30 км.
434	+C113-2063 варіант 2	Ніпель 3/4*1/2 (або аналог)	шт	41	<u>124,73</u> 5113,93	<u>122,19</u> 5009,79	<u>0,09</u> 3,69	<u>2,45</u> 100,45	30 км.
435	&C1547-6-1-8 варіант 2	Обмежувач швидкості 0,71 м/с 7,8мм (або аналог)	шт	4	<u>13219,81</u> 52879,24	<u>12960,00</u> 51840,00	<u>0,6</u> 2,40	<u>259,21</u> 1036,84	30 км.
436	&C1547-19-C- ПР-К4 варіант 3	Обрамлення дверей шахти (або аналог)	компл.	36	<u>9881,82</u> 355745,52	<u>9680,00</u> 348480,00	<u>8,06</u> 290,16	<u>193,76</u> 6975,36	30 км.
437	+C111-1668 варіант 2	Оліфа натуральна (або аналог)	кг	0,0381	<u>225,5</u> 8,59	<u>220,46</u> 8,40	<u>0,62</u> 0,02	<u>4,42</u> 0,17	30 км.
438	&C1411-119-1 варіант 2	Опора освітлення паркова "Антик" (або аналог)	шт	15	<u>12828,18</u> 192422,70	<u>12500,00</u> 187500,00	<u>76,65</u> 1149,75	<u>251,53</u> 3772,95	30 км.
439	+C1428-11843 варіант 2	Панель ПВХ Біла 6x250x8 мм (або аналог)	м2	11,74	<u>218,03</u> 2559,67	<u>210,00</u> 2465,40	<u>3,75</u> 44,03	<u>4,28</u> 50,24	30 км.
440	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний (або аналог)	м2	21,838	<u>110,73</u> 2418,12	<u>108,50</u> 2369,42	<u>0,06</u> 1,31	<u>2,17</u> 47,39	30 км.
441	+C1545-160 варіант 14	Паронітові прокладки Ду125 (або аналог)	100шт	0,04	<u>11225,74</u> 449,03	<u>10993,58</u> 439,74	<u>12,05</u> 0,48	<u>220,11</u> 8,81	30 км.
442	+C1545-160 варіант 17	Паронітові прокладки Ду40 (або аналог)	100шт	0,08	<u>3778,47</u> 302,28	<u>3692,33</u> 295,39	<u>12,05</u> 0,96	<u>74,09</u> 5,93	30 км.
443	+C1545-160 варіант 16	Паронітові прокладки Ду50 (або аналог)	100шт	0,08	<u>4750,87</u> 380,07	<u>4645,67</u> 371,65	<u>12,05</u> 0,96	<u>93,15</u> 7,46	30 км.
444	+C1545-160 варіант 15	Паронітові прокладки Ду65 (або аналог)	100шт	0,48	<u>6301,1</u> 3024,53	<u>6165,50</u> 2959,44	<u>12,05</u> 5,78	<u>123,55</u> 59,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
445	+C1545-160 варіант 12	Паронітові прокладки Ду80 (або аналог)	100шт	0,04	<u>7564,29</u>	<u>7403,92</u>	<u>12,05</u>	<u>148,32</u>	30 км.
					302,57	296,16	0,48	5,93	
446	&C111-635-1 варіант 2	Паста пакувальна (250гр) (або аналог)	шт	16	<u>191,38</u>	<u>187,50</u>	<u>0,13</u>	<u>3,75</u>	30 км.
					3062,08	3000,00	2,08	60,00	
447	+C1429-111 варіант 2	Перегній (або аналог)	м3	7,36	<u>539,53</u>	<u>539,53</u>	-	-	
					3970,94	3970,94	-	-	
448	+C1545-169 варіант 2	Перемичка заземлювальна (або аналог)	шт	12	<u>15,56</u>	<u>14,98</u>	<u>0,27</u>	<u>0,31</u>	30 км.
					186,72	179,76	3,24	3,72	
449	+C113-1878 варіант 79	Перехід 20/15 (або аналог)	шт	10	<u>20,29</u>	<u>19,80</u>	<u>0,09</u>	<u>0,4</u>	30 км.
					202,90	198,00	0,90	4,00	
450	+C113-1305 варіант 24	Перехід HL 9/1 (110) (або аналог)	шт	18	<u>1273,12</u>	<u>1242,08</u>	<u>6,08</u>	<u>24,96</u>	30 км.
					22916,16	22357,44	109,44	449,28	
451	+C113-1305 варіант 22	Перехід HL 9/1 (50) (або аналог)	шт	4	<u>809,63</u>	<u>787,67</u>	<u>6,08</u>	<u>15,88</u>	30 км.
					3238,52	3150,68	24,32	63,52	
452	+C113-1305 варіант 26	Перехід HL 9/1 (50) (або аналог)	шт	4	<u>809,63</u>	<u>787,67</u>	<u>6,08</u>	<u>15,88</u>	30 км.
					3238,52	3150,68	24,32	63,52	
453	+C113-1738 варіант 53	Перехід НРН 25х1/2" Н (або аналог)	шт	94	<u>218,65</u>	<u>214,27</u>	<u>0,09</u>	<u>4,29</u>	30 км.
					20553,10	20141,38	8,46	403,26	
454	+C113-1708 варіант 11	Перехід ПЕ 32*1"Н (або аналог)	шт	40	<u>76,6</u>	<u>75,01</u>	<u>0,09</u>	<u>1,5</u>	30 км.
					3064,00	3000,40	3,60	60,00	
455	+C113-1805 варіант 6	Перехід ПЕ 40*1 1/4"З (або аналог)	шт	4	<u>187,89</u>	<u>184,12</u>	<u>0,09</u>	<u>3,68</u>	30 км.
					751,56	736,48	0,36	14,72	
456	+C113-1708 варіант 10	Перехід ППР РВ 32*1" (або аналог)	шт	135	<u>462,49</u>	<u>453,33</u>	<u>0,09</u>	<u>9,07</u>	30 км.
					62436,15	61199,55	12,15	1224,45	
457	&C113-1708-И варіант 2	Перехід ППР РЗ 32*1" (або аналог)	шт	90	<u>443,79</u>	<u>435,00</u>	<u>0,09</u>	<u>8,7</u>	30 км.
					39941,10	39150,00	8,10	783,00	
458	+C113-1706 варіант 30	Перехід РЗ 25*1" (або аналог)	шт	4	<u>383,61</u>	<u>376,00</u>	<u>0,09</u>	<u>7,52</u>	30 км.
					1534,44	1504,00	0,36	30,08	
459	+C113-1707 варіант 12	Перехід РЗ 32*1" (або аналог)	шт	14	<u>429,51</u>	<u>421,00</u>	<u>0,09</u>	<u>8,42</u>	30 км.
					6013,14	5894,00	1,26	117,88	
460	+C113-1738 варіант 68	Перехід з внутрішньою різьбою 32*1" PP-R (або аналог)	шт	5	<u>379,2</u>	<u>371,67</u>	<u>0,09</u>	<u>7,44</u>	30 км.
					1896,00	1858,35	0,45	37,20	
461	+C113-1764 варіант 2	Перехід з внутрішньою різьбою Д 20*3/4 Rehau (або аналог)	шт	4	<u>425,94</u>	<u>417,50</u>	<u>0,09</u>	<u>8,35</u>	30 км.
					1703,76	1670,00	0,36	33,40	
462	+C113-1766 варіант 2	Перехід з внутрішньою різьбою Д 25*3/4 Rehau (або аналог)	шт	6	<u>458,25</u>	<u>449,17</u>	<u>0,09</u>	<u>8,99</u>	30 км.
					2749,50	2695,02	0,54	53,94	
463	+C113-1738 варіант 64	Перехід з внутрішньою різьбою розбірн. 25*1/2" (або аналог)	шт	2	<u>209,26</u>	<u>205,07</u>	<u>0,09</u>	<u>4,1</u>	30 км.
					418,52	410,14	0,18	8,20	
464	+C113-1738 варіант 50	Перехід з зовнішньою різьбою 25*1/2" PP-R (або аналог)	шт	8	<u>114,6</u>	<u>112,26</u>	<u>0,09</u>	<u>2,25</u>	30 км.
					916,80	898,08	0,72	18,00	
465	+C113-1762 варіант 2	Перехід з наружною різьбою Ду16*1/2 Rehau (або аналог)	шт	2	<u>296,91</u>	<u>291,00</u>	<u>0,09</u>	<u>5,82</u>	30 км.
					593,82	582,00	0,18	11,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
466	+C113-2154 варіант 52	Перехід розбірн. НРН 20x1/2" Н (або аналог)	шт	12	<u>214,25</u> 2571,00	<u>209,97</u> 2519,64	<u>0,08</u> 0,96	<u>4,2</u> 50,40	30 км.
467	+C113-1706 варіант 33	Перехід розбірн. РЗ 25*1/2" (або аналог)	шт	94	<u>214,25</u> 20139,50	<u>209,96</u> 19736,24	<u>0,09</u> 8,46	<u>4,2</u> 394,80	30 км.
468	+C113-1706 варіант 32	Перехід розбірн. РЗ 25*3/4" (або аналог)	шт	86	<u>189,3</u> 16279,80	<u>185,50</u> 15953,00	<u>0,09</u> 7,74	<u>3,71</u> 319,06	30 км.
469	+C113-1727 варіант 3	Перехід розбірн. МРН 20x1/2" Н ППР (або аналог)	шт	55	<u>214,29</u> 11785,95	<u>210,00</u> 11550,00	<u>0,09</u> 4,95	<u>4,2</u> 231,00	30 км.
470	+C113-1862 варіант 2	Перехід сталевий приварний ф 89/76мм (або аналог)	шт	2	<u>153,4</u> 306,80	<u>150,30</u> 300,60	<u>0,09</u> 0,18	<u>3,01</u> 6,02	30 км.
471	+C113-1805 варіант 7	Перехідник ППР НРВ Ф40x1 1/4" мм (або аналог)	шт	8	<u>677,61</u> 5420,88	<u>664,23</u> 5313,84	<u>0,09</u> 0,72	<u>13,29</u> 106,32	30 км.
472	+C113-1805 варіант 8	Перехідник ППР НРН Ф40x1 1/4" мм (або аналог)	шт	8	<u>688,06</u> 5504,48	<u>674,48</u> 5395,84	<u>0,09</u> 0,72	<u>13,49</u> 107,92	30 км.
473	+C113-2253 варіант 2	Перехідник каналіз. 50*40 (або аналог)	шт	4	<u>63,84</u> 255,36	<u>62,50</u> 250,00	<u>0,09</u> 0,36	<u>1,25</u> 5,00	30 км.
474	+C113-1806 варіант 5	Перехідник ППР МРВ Ф50x1 1/2" мм (або аналог)	шт	6	<u>769,37</u> 4616,22	<u>754,19</u> 4525,14	<u>0,09</u> 0,54	<u>15,09</u> 90,54	30 км.
475	+C113-1806 варіант 6	Перехідник ППР МРН Ф50x1 1/2" мм (або аналог)	шт	6	<u>807,05</u> 4842,30	<u>791,14</u> 4746,84	<u>0,09</u> 0,54	<u>15,82</u> 94,92	30 км.
476	+C111-950 варіант 4	Підвіс прямий універсальний (або аналог)	шт	16	<u>6,3</u> 100,80	<u>6,00</u> 96,00	<u>0,18</u> 2,88	<u>0,12</u> 1,92	30 км.
477	&C1547-22- СП-12 варіант 2	Підвісний кабель для системи Arcode (або аналог)	м	160	<u>244,86</u> 39177,60	<u>240,00</u> 38400,00	<u>0,06</u> 9,60	<u>4,8</u> 768,00	30 км.
478	&C111-196-1-5 варіант 5	Піна монтажна професійна всесезонна SikaBoom-580 750 мл (або аналог)	л	25	<u>317,5</u> 7937,50	<u>311,00</u> 7775,00	<u>0,27</u> 6,75	<u>6,23</u> 155,75	30 км.
479	&C111-196-1-5 варіант 6	Піна монтажна професійна всесезонна SikaBoom 750 мл (або аналог)	л	5,9	<u>317,5</u> 1873,25	<u>311,00</u> 1834,90	<u>0,27</u> 1,59	<u>6,23</u> 36,76	30 км.
480	+C1421-10634 варіант 9	Пісок природний, рядовий (або аналог)	м3	515,71078	<u>640</u> 330054,90	<u>640,00</u> 330054,90	- -	- -	
481	+C113-1706 варіант 28	Планка монтажна (або аналог)	шт	18	<u>227,15</u> 4088,70	<u>222,61</u> 4006,98	<u>0,09</u> 1,62	<u>4,45</u> 80,10	30 км.
482	+C1429-117 варіант 2	Плейграунд насіння газонної трави (або аналог)	ц	0,559	<u>27576,39</u> 15415,20	<u>27000,00</u> 15093,00	<u>35,68</u> 19,95	<u>540,71</u> 302,25	30 км.
483	+C112-255 варіант 2	Плита OSB-3 SWISS KRONO 18x1250x2500 мм (80511130) (або аналог)	м2	280,02	<u>210,53</u> 58952,61	<u>198,56</u> 55600,77	<u>7,84</u> 2195,36	<u>4,13</u> 1156,48	30 км.
484	+C114-1-У варіант 5	Плита пінополістирольна екструзійна CARBON ECO ТВ 100 мм (або аналог)	м3	1,34	<u>4381,24</u> 5870,86	<u>4250,05</u> 5695,07	<u>45,28</u> 60,68	<u>85,91</u> 115,11	30 км.
485	&C1426- 11789-1-20 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (або аналог)	м2	2898,7	<u>527,75</u> 1529788,93	<u>467,09</u> 1353953,78	<u>50,31</u> 145833,60	<u>10,35</u> 30001,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
486	+K585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	<u>2107,74</u> 2107,74	<u>1947,76</u> 1947,76	<u>118,65</u> 118,65	<u>41,33</u> 41,33	30 км.
487	+C114-4-У варіант 7	Плити мінераловатні Технофас 135 1200х600х30 (або аналог)	м3	0,64	<u>4194,41</u> 2684,42	<u>4062,50</u> 2600,00	<u>49,67</u> 31,79	<u>82,24</u> 52,63	30 км.
488	+C114-4-У варіант 8	Плити мінераловатні Технофас 135 1200х600х50 (або аналог)	м3	2,85	<u>4194,41</u> 11954,07	<u>4062,50</u> 11578,13	<u>49,67</u> 141,56	<u>82,24</u> 234,38	30 км.
489	+C114-4-У варіант 9	Плити мінераловатні Технофас 135 1200х600х150 (або аналог)	м3	20,7	<u>4194,41</u> 86824,29	<u>4062,50</u> 84093,75	<u>49,67</u> 1028,17	<u>82,24</u> 1702,37	30 км.
490	+K585521- Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	<u>3255,6</u> 3255,60	<u>3013,79</u> 3013,79	<u>177,97</u> 177,97	<u>63,84</u> 63,84	30 км.
491	+K585521- Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	<u>1174,65</u> 1174,65	<u>1085,70</u> 1085,70	<u>65,92</u> 65,92	<u>23,03</u> 23,03	30 км.
492	&C111-283- В1-О варіант 12	Плитка Golden Tile Lazurro beige 40х40 (або аналог)	м2	11,2	<u>431,54</u> 4833,25	<u>407,50</u> 4564,00	<u>15,58</u> 174,50	<u>8,46</u> 94,75	30 км.
493	&C111-283- В1-О варіант 14	Плитка Golden Tile Lazurro gray 40х40 (або аналог)	м2	29,62	<u>464,69</u> 13764,12	<u>440,00</u> 13032,80	<u>15,58</u> 461,48	<u>9,11</u> 269,84	30 км.
494	&C111-283- В1-О варіант 13	Плитка Golden Tile Lazurro light beige 30х60 (або аналог)	м2	82,08	<u>464,69</u> 38141,76	<u>440,00</u> 36115,20	<u>15,58</u> 1278,81	<u>9,11</u> 747,75	30 км.
495	&C111-283- В1-О варіант 16	Плитка Golden Tile Lazurro light beige 30х60 (або аналог)	м2	6,12	<u>464,69</u> 2843,90	<u>440,00</u> 2692,80	<u>15,58</u> 95,35	<u>9,11</u> 55,75	30 км.
496	&C111-283- В1-О варіант 15	Плитка Golden Tile Lazurro light gray 30х60 (або аналог)	м2	164,16	<u>438,2</u> 71934,91	<u>414,03</u> 67967,16	<u>15,58</u> 2557,61	<u>8,59</u> 1410,14	30 км.
497	&C111-283- В1-О варіант 11	Плитка Керамограніт 300х300 R Pimento 0601/34 сорт S (або аналог)	м2	22,1022	<u>572,96</u> 12663,68	<u>546,15</u> 12071,12	<u>15,58</u> 344,35	<u>11,23</u> 248,21	30 км.
498	+C123-352 варіант 4	Плінтус фігурний 2,5 м сосна Лісбудінвест 35х35х2500 мм (або аналог)	м	1091,8	<u>37,76</u> 41226,37	<u>36,67</u> 40036,31	<u>0,35</u> 382,13	<u>0,74</u> 807,93	30 км.
499	+C111-1722 варіант 4	Плінтуси стельові (або аналог)	м	111,1	<u>100,46</u> 11161,11	<u>97,67</u> 10851,14	<u>0,82</u> 91,10	<u>1,97</u> 218,87	30 км.
500	+C113-2154 варіант 45	Повітровідвідник автоматичний Ду15 (або аналог)	шт	12	<u>387,68</u> 4652,16	<u>380,00</u> 4560,00	<u>0,08</u> 0,96	<u>7,6</u> 91,20	30 км.
501	+C111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг (або аналог)	т	0,4104	<u>50068,32</u> 20548,04	<u>48686,96</u> 19981,13	<u>399,63</u> 164,01	<u>981,73</u> 402,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
502	&C111-71-40 варіант 12	Полоса 40*4 (або аналог)	т	0,0208	<u>38116,84</u> 792,83	<u>36834,00</u> 766,15	<u>535,45</u> 11,14	<u>747,39</u> 15,54	30 км.
503	&C111-71-40 варіант 15	Полоса 50*5 (або аналог)	т	0,8802	<u>31855,06</u> 28038,82	<u>30695,00</u> 27017,74	<u>535,45</u> 471,30	<u>624,61</u> 549,78	30 км.
504	+C1115-2417 варіант 12	Полоса металева 40х4 (або аналог)	т	0,3008	<u>37902,42</u> 11401,05	<u>36834,00</u> 11079,67	<u>325,24</u> 97,83	<u>743,18</u> 223,55	30 км.
505	+C1115-2417 варіант 14	Полоса металева 60х5 (або аналог)	т	0,0068	<u>31122,99</u> 211,64	<u>30187,50</u> 205,28	<u>325,24</u> 2,21	<u>610,25</u> 4,15	30 км.
506	&C111-569-4 варіант 2	Полоса сталевая оцинкована 30х3,5мм (або аналог)	м	34	<u>171,91</u> 5844,94	<u>168,00</u> 5712,00	<u>0,54</u> 18,36	<u>3,37</u> 114,58	30 км.
507	+C1416-8684 варіант 2	Порєбрик 1000х200х80 сірий (або аналог)	шт	167,19	<u>262,42</u> 43874,00	<u>172,90</u> 28907,15	<u>84,37</u> 14105,82	<u>5,15</u> 861,03	30 км.
508	&C1540-7-14 варіант 2	Поручень (або аналог)	шт	4	<u>882,59</u> 3530,36	<u>865,08</u> 3460,32	<u>0,2</u> 0,80	<u>17,31</u> 69,24	30 км.
509	+C123-352 варіант 3	Поручень дерев'яний (або аналог)	м	224	<u>145,98</u> 32699,52	<u>142,77</u> 31980,48	<u>0,35</u> 78,40	<u>2,86</u> 640,64	30 км.
510	&C1644-50B варіант 2	Пост виклику 3 дисплею (або аналог)	шт	36	<u>2693</u> 96948,00	<u>2640,00</u> 95040,00	<u>0,2</u> 7,20	<u>52,8</u> 1900,80	30 км.
511	&C1547-6-1-58 варіант 3	Пост наказів 1 ряд 9 зуп. (або аналог)	шт.	4	<u>7895,21</u> 31580,84	<u>7740,00</u> 30960,00	<u>0,4</u> 1,60	<u>154,81</u> 619,24	30 км.
512	&C1547-7-12-4M варіант 4	Потолок накладной (або аналог)	шт	4	<u>15402,83</u> 61611,32	<u>15100,00</u> 60400,00	<u>0,81</u> 3,24	<u>302,02</u> 1208,08	30 км.
513	+C111-73 варіант 4	Праймер бітумний (грунтовка)	т	0,225	<u>73983,87</u> 16646,37	<u>71900,00</u> 16177,50	<u>633,21</u> 142,47	<u>1450,66</u> 326,40	30 км.
514	&C111-1624-И варіант 2	Праймер бітумний Izofast грунтовка для гідроізоляції 20 л (або аналог)	шт	4	<u>2004,18</u> 8016,72	<u>1954,17</u> 7816,68	<u>10,71</u> 42,84	<u>39,3</u> 157,20	30 км.
515	+C1522-27 варіант 2	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30 (або аналог)	т	0,001308	<u>932130,1</u> 1219,23	<u>913538,00</u> 1194,91	<u>315,04</u> 0,41	<u>18277,06</u> 23,91	30 км.
516	&C111-870-2 варіант 2	Проволка алюм.Ф-8мм (або аналог)	м	1124	<u>79,59</u> 89459,16	<u>78,00</u> 87672,00	<u>0,03</u> 33,72	<u>1,56</u> 1753,44	30 км.
517	&C113-37-И варіант 5	Продовжувач хром. (L=50 мм) (або аналог)	шт	36	<u>181,92</u> 6549,12	<u>178,33</u> 6419,88	<u>0,02</u> 0,72	<u>3,57</u> 128,52	30 км.
518	&C113-37-И варіант 6	Продовжувач хром. (L=10 мм) (або аналог)	шт	54	<u>65,47</u> 3535,38	<u>64,17</u> 3465,18	<u>0,02</u> 1,08	<u>1,28</u> 69,12	30 км.
519	&C113-37-И варіант 4	Продовжувач хром. (L=30 мм) (або аналог)	шт	42	<u>113,07</u> 4748,94	<u>110,83</u> 4654,86	<u>0,02</u> 0,84	<u>2,22</u> 93,24	30 км.
520	+C111-1148 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, А240С, діаметр 6 мм (або аналог)	т	0,006	<u>30903,6</u> 185,42	<u>29982,61</u> 179,90	<u>315,04</u> 1,89	<u>605,95</u> 3,63	30 км.
521	+290902-256 варіант 12	Прокладки IP-44 для одинарних розеток Lumina (або аналог)	шт	111	<u>35,77</u> 3970,47	<u>35,00</u> 3885,00	<u>0,07</u> 7,77	<u>0,7</u> 77,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
522	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	мЗ	5,87696	<u>99,36</u> 583,93	<u>87,47</u> 514,06	<u>9,94</u> 58,42	<u>1,95</u> 11,45	30 км.
523	+C126-1300 варіант 5	Профілі CD 60 (або аналог)	м	43,83	<u>37,92</u> 1662,03	<u>36,31</u> 1591,47	<u>0,87</u> 38,13	<u>0,74</u> 32,43	30 км.
524	+C126-1301 варіант 11	Профілі UD 27 (або аналог)	м	21,18	<u>27,16</u> 575,25	<u>25,55</u> 541,15	<u>1,08</u> 22,87	<u>0,53</u> 11,23	30 км.
525	+C1551-34-СП варіант 2	Профіль (або аналог)	м	424	<u>598,82</u> 253899,68	<u>586,30</u> 248591,20	<u>0,78</u> 330,72	<u>11,74</u> 4977,76	30 км.
526	+C111-1844-1 варіант 4	Профіль ПВХ оздоблювальний (білий, 25х25х2750мм) (або аналог)	м	25,3	<u>13,59</u> 343,83	<u>13,24</u> 334,97	<u>0,08</u> 2,02	<u>0,27</u> 6,84	30 км.
527	+C111-1844-1 варіант 5	Профіль фасадний ПВХ з сіткою (або аналог)	м	258	<u>21,98</u> 5670,84	<u>21,47</u> 5539,26	<u>0,08</u> 20,64	<u>0,43</u> 110,94	30 км.
528	&C130-557-1- Н варіант 18	Радіатор 22*500*1000 нижнім підкл. (або аналог)	шт	1	<u>8299,72</u> 8299,72	<u>8129,17</u> 8129,17	<u>7,81</u> 7,81	<u>162,74</u> 162,74	30 км.
529	&C130-557-1- Н варіант 19	Радіатор 22*500*600 нижнім підкл. (або аналог)	шт	4	<u>5018,39</u> 20073,56	<u>4912,18</u> 19648,72	<u>7,81</u> 31,24	<u>98,4</u> 393,60	30 км.
530	&C130-557-1- Н варіант 20	Радіатор з боковим підключенням 22*500*1000 (або аналог)	шт	2	<u>6756,11</u> 13512,22	<u>6615,83</u> 13231,66	<u>7,81</u> 15,62	<u>132,47</u> 264,94	30 км.
531	&C130-557-1- Н варіант 25	Радіатор з боковим підключенням 22*500*400 (або аналог)	шт	6	<u>3334,01</u> 20004,06	<u>3260,83</u> 19564,98	<u>7,81</u> 46,86	<u>65,37</u> 392,22	30 км.
532	&C130-557-1- Н варіант 24	Радіатор з боковим підключенням 22*500*500 (або аналог)	шт	11	<u>2198,93</u> 24188,23	<u>2148,00</u> 23628,00	<u>7,81</u> 85,91	<u>43,12</u> 474,32	30 км.
533	&C130-557-1- Н варіант 23	Радіатор з боковим підключенням 22*500*600 (або аналог)	шт	3	<u>2495,75</u> 7487,25	<u>2439,00</u> 7317,00	<u>7,81</u> 23,43	<u>48,94</u> 146,82	30 км.
534	&C130-557-1- Н варіант 22	Радіатор з боковим підключенням 22*500*700 (або аналог)	шт	5	<u>3152,63</u> 15763,15	<u>3083,00</u> 15415,00	<u>7,81</u> 39,05	<u>61,82</u> 309,10	30 км.
535	&C130-557-1- Н варіант 21	Радіатор з боковим підключенням 22*500*800 (або аналог)	шт	4	<u>3161,81</u> 12647,24	<u>3092,00</u> 12368,00	<u>7,81</u> 31,24	<u>62</u> 248,00	30 км.
536	&C130-557-1- Н варіант 17	Радіатор з боковим підключенням 22*500*900 (або аналог)	шт	4	<u>3520,85</u> 14083,40	<u>3444,00</u> 13776,00	<u>7,81</u> 31,24	<u>69,04</u> 276,16	30 км.
537	+290902-256 варіант 11	Рамка 1X, Lumina-Intens, біла (або аналог)■■■■■	шт	111	<u>19,45</u> 2158,95	<u>19,00</u> 2109,00	<u>0,07</u> 7,77	<u>0,38</u> 42,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
538	+290902-256 варіант 9	Рамка 2X горизонтальна, Lumina-Intens, біла (або аналог)□□□	шт	102	<u>49,03</u> 5001,06	<u>48,00</u> 4896,00	<u>0,07</u> 7,14	<u>0,96</u> 97,92	30 км.
539	+290902-256 варіант 8	Рамка 3X горизонтальна, Lumina-Intens, біла (або аналог)	шт	18	<u>93,5</u> 1683,00	<u>91,60</u> 1648,80	<u>0,07</u> 1,26	<u>1,83</u> 32,94	30 км.
540	+290902-256 варіант 10	Рамка 4X горизонтальна, Lumina-Intens, біла (або аналог)	шт	12	<u>129,2</u> 1550,40	<u>126,60</u> 1519,20	<u>0,07</u> 0,84	<u>2,53</u> 30,36	30 км.
541	+C130-595-1 варіант 4	Ревізійні дверцята 300x400 мм (або аналог)	шт	17	<u>225,65</u> 3836,05	<u>220,83</u> 3754,11	<u>0,4</u> 6,80	<u>4,42</u> 75,14	30 км.
542	+C113-1704 варіант 71	Ревізія 110 (або аналог)	шт	12	<u>248,03</u> 2976,36	<u>243,08</u> 2916,96	<u>0,09</u> 1,08	<u>4,86</u> 58,32	30 км.
543	+C113-1704 варіант 83	Ревізія 110 (або аналог)	шт	4	<u>248,03</u> 992,12	<u>243,08</u> 972,32	<u>0,09</u> 0,36	<u>4,86</u> 19,44	30 км.
544	+C113-1704 варіант 84	Ревізія 50 (або аналог)	шт	4	<u>185,25</u> 741,00	<u>181,53</u> 726,12	<u>0,09</u> 0,36	<u>3,63</u> 14,52	30 км.
545	+C113-2290 варіант 2	Ревізія 50 (або аналог)	шт	5	<u>185,25</u> 926,25	<u>181,53</u> 907,65	<u>0,09</u> 0,45	<u>3,63</u> 18,15	30 км.
546	+C113-1704 варіант 97	Редукція 50x32 (або аналог)	шт	14	<u>63,67</u> 891,38	<u>62,33</u> 872,62	<u>0,09</u> 1,26	<u>1,25</u> 17,50	30 км.
547	+C126-1301 варіант 9	Ринва 110мм (або аналог)	м	28,4	<u>324,44</u> 9214,10	<u>317,00</u> 9002,80	<u>1,08</u> 30,67	<u>6,36</u> 180,63	30 км.
548	&C111-94-1 варіант 7	Різьба Ду 15 сталева коротка (або аналог)	шт	10	<u>8,11</u> 81,10	<u>7,91</u> 79,10	<u>0,04</u> 0,40	<u>0,16</u> 1,60	30 км.
549	&C111-94-1 варіант 8	Різьба Ду 20 сталева коротка (або аналог)	шт	22	<u>9,81</u> 215,82	<u>9,58</u> 210,76	<u>0,04</u> 0,88	<u>0,19</u> 4,18	30 км.
550	+C1512-13 варіант 8	Розетка Lumina-2 з/к білий 16A/230В Hager (або аналог)	шт	309	<u>127,52</u> 39403,68	<u>125,00</u> 38625,00	<u>0,02</u> 6,18	<u>2,5</u> 772,50	30 км.
551	+C1512-13 варіант 7	Розетка Lumina-2 з/к з кришкою білий 16A/230В Hager (або аналог)	шт	27	<u>118,17</u> 3190,59	<u>115,83</u> 3127,41	<u>0,02</u> 0,54	<u>2,32</u> 62,64	30 км.
552	+C1425-11681 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 (або аналог)	м3	0,20544	<u>3216,81</u> 660,86	<u>3216,81</u> 660,86	- -	- -	
553	+C1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 (або аналог)	м3	0,064	<u>3216,81</u> 205,88	<u>3216,81</u> 205,88	- -	- -	
554	+C1425-11683 варіант 8	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 (або аналог)	м3	0,4578	<u>3216,81</u> 1472,66	<u>3216,81</u> 1472,66	- -	- -	
555	+C1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 (або аналог)	м3	2,937	<u>3216,81</u> 9447,77	<u>3216,81</u> 9447,77	- -	- -	
556	+C1425-11702 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 (або аналог)	м3	0,4092	<u>3010,87</u> 1232,05	<u>3010,87</u> 1232,05	- -	- -	
557	+C1425-11683 варіант 4	Розчин цементний М100 (або аналог)	м3	0,100314	<u>3216,81</u> 322,69	<u>3216,81</u> 322,69	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
558	+C1421-10634 варіант 17	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М100 Ж1 (або аналог)	мЗ	86,1	<u>4624,01</u> 398127,26	<u>4624,01</u> 398127,26	- -	- -	
559	+C111-1292 варіант 6	Розчинник (або аналог)	т	0,0003773	<u>102737,32</u> 38,76	<u>100000,00</u> 37,73	<u>722,86</u> 0,27	<u>2014,46</u> 0,76	30 км.
560	+C111-1292 варіант 8	Розчинник (або аналог)	т	0,017325	<u>102737,32</u> 1779,92	<u>100000,00</u> 1732,50	<u>722,86</u> 12,52	<u>2014,46</u> 34,90	30 км.
561	+C1633-10ВД варіант 2	Розчинник (або аналог)	л	30	<u>102,41</u> 3072,30	<u>100,00</u> 3000,00	<u>0,4</u> 12,00	<u>2,01</u> 60,30	30 км.
562	&C1547-22-С- ПР-К2 варіант 2	Ролики ДК,ДШ (або аналог)	шт.	160	<u>275,46</u> 44073,60	<u>270,00</u> 43200,00	<u>0,06</u> 9,60	<u>5,4</u> 864,00	30 км.
563	+C188888-4 варіант 16	СВП для плитки (основа+клин) (або аналог)	шт	1990	<u>1,02</u> 2029,80	<u>1,00</u> 1990,00	- -	<u>0,02</u> 39,80	
564	&C111-115-1-7 варіант 2	Саморіз 3,5х55 (або аналог)	шт	792	<u>0,6</u> 475,20	<u>0,59</u> 467,28	- -	<u>0,01</u> 7,92	
565	+C188888-4 варіант 15	Саморіз 3,5х55 (або аналог)	шт	110	<u>0,6</u> 66,00	<u>0,59</u> 64,90	- -	<u>0,01</u> 1,10	
566	+C188888-4 варіант 29	Саморіз 3,5х55 (або аналог)	шт	2108	<u>0,6</u> 1264,80	<u>0,59</u> 1243,72	- -	<u>0,01</u> 21,08	
567	+C188888-4 варіант 14	Саморіз по дереву оцинкований 45х6мм (або аналог)	шт	357	<u>0,36</u> 128,52	<u>0,35</u> 124,95	- -	<u>0,01</u> 3,57	
568	+C188888-4 варіант 13	Саморізи (або аналог)	шт	504	<u>0,6</u> 302,40	<u>0,59</u> 297,36	- -	<u>0,01</u> 5,04	
569	+C111-1775 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм (або аналог)	шт	0,8888	<u>2668,75</u> 2371,99	<u>2615,32</u> 2324,50	<u>1,1</u> 0,98	<u>52,33</u> 46,51	30 км.
570	+C111-1765 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм (або аналог)	шт	0,7072	<u>2980,98</u> 2108,15	<u>2922,29</u> 2066,64	<u>0,24</u> 0,17	<u>58,45</u> 41,34	30 км.
571	+C111-1767 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм (або аналог)	шт	2,2464	<u>4813,6</u> 10813,27	<u>4718,91</u> 10600,56	<u>0,31</u> 0,70	<u>94,38</u> 212,01	30 км.
572	+C1547-4 варіант 6	Світлодіодний світильник з датчиком руху 24 Вт AVT ROUND SENSOR (IP44) 129 /1 (або аналог)	шт	108	<u>735,05</u> 79385,40	<u>720,00</u> 77760,00	<u>0,64</u> 69,12	<u>14,41</u> 1556,28	30 км.
573	+C1547-4 варіант 8	Світлодіодний світильник SCARLETT-30 30W 6400K білий (або аналог)	шт	42	<u>1174,47</u> 49327,74	<u>1150,80</u> 48333,60	<u>0,64</u> 26,88	<u>23,03</u> 967,26	30 км.
574	+C1547-4 варіант 7	Світлодіодний світильник потолочний AZTEC-48 (або аналог)	шт	60	<u>1394,24</u> 83654,40	<u>1366,26</u> 81975,60	<u>0,64</u> 38,40	<u>27,34</u> 1640,40	30 км.
575	+C1630-1935 варіант 2	Сигналізатор газу Страж S 50BK (або аналог)	шт	10	<u>1071,95</u> 10719,50	<u>1050,00</u> 10500,00	<u>0,93</u> 9,30	<u>21,02</u> 210,20	30 км.
576	&C111-СП-2 варіант 2	Силікон прозорий, тубик 280 гр (або аналог)	шт	10	<u>225,34</u> 2253,40	<u>220,83</u> 2208,30	<u>0,09</u> 0,90	<u>4,42</u> 44,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
577	&C1547-22-СП-4 варіант 2	Система позиціонування Arcode (або аналог)	шт.	4	<u>5712,06</u> 22848,24	<u>5600,00</u> 22400,00	<u>0,06</u> 0,24	<u>112</u> 448,00	30 км.
578	+C113-2288 варіант 18	Сифон для ванни із гнучкою підводкою (або аналог)	шт	1	<u>1734,09</u> 1734,09	<u>1700,00</u> 1700,00	<u>0,09</u> 0,09	<u>34</u> 34,00	30 км.
579	+C113-2288 варіант 15	Сифон для умивальника із гнучкою підводкою (або аналог)	шт	11	<u>479,49</u> 5274,39	<u>470,00</u> 5170,00	<u>0,09</u> 0,99	<u>9,4</u> 103,40	30 км.
580	+C1555-386 варіант 4	Сітка армувальна ВР1 (або аналог)	м2	64,08	<u>47,9</u> 3069,43	<u>45,55</u> 2918,84	<u>1,41</u> 90,35	<u>0,94</u> 60,24	30 км.
581	+C1555-386 варіант 5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100x100x4 (або аналог)	м2	823,9	<u>47,9</u> 39464,81	<u>45,55</u> 37528,65	<u>1,41</u> 1161,70	<u>0,94</u> 774,46	30 км.
582	&C1630-967-2 варіант 3	Сітка зварна ВР4 50x50 (або аналог)	м2	3157	<u>47,2</u> 149010,40	<u>45,55</u> 143801,35	<u>0,72</u> 2273,04	<u>0,93</u> 2936,01	30 км.
583	+C111-1784-1 варіант 2	Скелітка Latimer Economic 160 (або аналог)	м2	26,785	<u>29,89</u> 800,60	<u>29,21</u> 782,39	<u>0,09</u> 2,41	<u>0,59</u> 15,80	30 км.
584	&C111-837-1 варіант 2	Сольвент (або аналог)	кг	88,2	<u>60,64</u> 5348,45	<u>58,91</u> 5195,86	<u>0,54</u> 47,63	<u>1,19</u> 104,96	30 км.
585	+C1429-1 варіант 2	Спірея Вангута 50-60 С5 (або аналог)	шт	155	<u>418,2</u> 64821,00	<u>407,50</u> 63162,50	<u>2,5</u> 387,50	<u>8,2</u> 1271,00	30 км.
586	+C1429-2 варіант 2	Спірея Вангутта h140+ком (або аналог)	шт	10	<u>850,97</u> 8509,70	<u>832,50</u> 8325,00	<u>1,78</u> 17,80	<u>16,69</u> 166,90	30 км.
587	+C111-1814 варіант 2	Сталь кутова (або аналог)	т	0,00968	<u>36074,76</u> 349,20	<u>35052,37</u> 339,31	<u>315,04</u> 3,05	<u>707,35</u> 6,84	30 км.
588	+C1110-172 варіант 2	Сталь кутова 32x32 мм (або аналог)	т	0,012	<u>20989,63</u> 251,88	<u>20263,03</u> 243,16	<u>315,04</u> 3,78	<u>411,56</u> 4,94	30 км.
589	&C111-950-С-МП-А3 варіант 2	Станція керування ліфтом Arcode 5,5kW (або аналог)	шт	4	<u>166461,8</u> 665847,20	<u>163180,00</u> 652720,00	<u>17,84</u> 71,36	<u>3263,96</u> 13055,84	30 км.
590	&C1547-6-1-12 варіант 2	Стояк на блок приямку, система Arcode (або аналог)	шт.	4	<u>12668,81</u> 50675,24	<u>12420,00</u> 49680,00	<u>0,4</u> 1,60	<u>248,41</u> 993,64	30 км.
591	&C1547-6-1-11 варіант 2	Стояк на виклики апарати, система Arcode 9g (або аналог)	шт.	4	<u>2815,61</u> 11262,44	<u>2760,00</u> 11040,00	<u>0,4</u> 1,60	<u>55,21</u> 220,84	30 км.
592	&C1547-6-1-14 варіант 2	Стояк на двері шахти 9п (або аналог)	шт.	4	<u>3636,71</u> 14546,84	<u>3565,00</u> 14260,00	<u>0,4</u> 1,60	<u>71,31</u> 285,24	30 км.
593	&C101-19-4 варіант 2	Стрижень метричний DIN 975 кл.м. 5.8 М8мм (або аналог)	м.п	68	<u>75,48</u> 5132,64	<u>74,00</u> 5032,00	- -	<u>1,48</u> 100,64	
594	+C126-1304 варіант 6	Стрічка демферна (або аналог)	м	498	<u>10,3</u> 5129,40	<u>8,95</u> 4457,10	<u>1,15</u> 572,70	<u>0,2</u> 99,60	30 км.
595	+C1544-92 варіант 2	Стрічка ізоляційна "Пара" (або аналог)	кг	3,15178	<u>138,65</u> 436,99	<u>135,03</u> 425,58	<u>0,9</u> 2,84	<u>2,72</u> 8,57	30 км.
596	+C126-1300 варіант 6	Стрічка малярна 48мм.х 50м	м	50	<u>2,78</u> 139,00	<u>1,86</u> 93,00	<u>0,87</u> 43,50	<u>0,05</u> 2,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
597	+C1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ (або аналог)	100м	0,39424	<u>907,55</u> 357,79	<u>889,25</u> 350,58	<u>0,5</u> 0,20	<u>17,8</u> 7,01	30 км.
598	+C1555-145 варіант 3	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	3653	<u>15,77</u> 57607,81	<u>15,43</u> 56365,79	<u>0,03</u> 109,59	<u>0,31</u> 1132,43	30 км.
599	+C126-1302 варіант 3	Стрічка ущільнююча (або аналог)	м	34,94	<u>3,29</u> 114,95	<u>2,08</u> 72,68	<u>1,15</u> 40,18	<u>0,06</u> 2,09	30 км.
600	&1517-11516 варіант 3	Стулка ДК,ДШ 320 (RAL 7035) (або аналог)	компл	40	<u>6772,94</u> 270917,60	<u>6620,00</u> 264800,00	<u>20,14</u> 805,60	<u>132,8</u> 5312,00	30 км.
601	&C1555-288-1 варіант 8	Суміш клеюча для облицювання керам. плиткою (або аналог)	кг	592,6	<u>10,14</u> 6008,96	<u>9,40</u> 5570,44	<u>0,54</u> 320,00	<u>0,2</u> 118,52	30 км.
602	+C111-327 варіант 5	Суміш універсальна Siltek "Сухий бетон В25" (або аналог)	кг	1820,25	<u>6,05</u> 11012,51	<u>5,39</u> 9811,15	<u>0,54</u> 982,94	<u>0,12</u> 218,42	30 км.
603	+C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (або аналог)	т	30,051	<u>5200</u> 156265,20	<u>5200,00</u> 156265,20	- -	- -	
604	+C1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 (або аналог)	т	29,925	<u>4800</u> 143640,00	<u>4800,00</u> 143640,00	- -	- -	
605	+C1424-11598 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (або аналог)	м3	79,0508	<u>4241,66</u> 335306,62	<u>4241,66</u> 335306,62	- -	- -	
606	+C1424-11598 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм (або аналог)	м3	1,7136	<u>3891,66</u> 6668,75	<u>3891,66</u> 6668,75	- -	- -	
607	+C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм (або аналог)	м3	0,8944	<u>4241,66</u> 3793,74	<u>4241,66</u> 3793,74	- -	- -	
608	+C1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (або аналог)	м3	14,02326	<u>4241,66</u> 59481,90	<u>4241,66</u> 59481,90	- -	- -	
609	+C1424-11618 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (або аналог)	м3	357,557	<u>3891,66</u> 1391490,27	<u>3891,66</u> 1391490,27	- -	- -	
610	+C1424-11618 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (або аналог)	м3	103,53	<u>4241,66</u> 439139,06	<u>4241,66</u> 439139,06	- -	- -	
611	+C1424-11619 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм (або аналог)	м3	4,65	<u>3891,66</u> 18096,22	<u>3891,66</u> 18096,22	- -	- -	
612	+C1424-11631 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше (або аналог)	м3	0,99528	<u>3891,66</u> 3873,29	<u>3891,66</u> 3873,29	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
613	+2415-1132 варіант 4	Сушарка для рушників 500х600 драбина (або аналог)	шт	11	<u>3419,53</u> 37614,83	<u>3348,33</u> 36831,63	<u>4,15</u> 45,65	<u>67,05</u> 737,55	30 км.
614	+2415-1132 варіант 5	Сушарка для рушників електрична 500х600 драбина (або аналог)	шт	1	<u>3419,53</u> 3419,53	<u>3348,33</u> 3348,33	<u>4,15</u> 4,15	<u>67,05</u> 67,05	30 км.
615	+C113-1305 варіант 25	Таппер 110 з манжетом (або аналог)	шт	22	<u>273,96</u> 6027,12	<u>262,51</u> 5775,22	<u>6,08</u> 133,76	<u>5,37</u> 118,14	30 км.
616	+C113-1305 варіант 27	Таппер 50 з манжетом (або аналог)	шт	15	<u>192,86</u> 2892,90	<u>183,00</u> 2745,00	<u>6,08</u> 91,20	<u>3,78</u> 56,70	30 км.
617	&C113-ТГ-1 варіант 3	Термоголовки регульовочні (або аналог)	шт	5	<u>671,1</u> 3355,50	<u>657,55</u> 3287,75	<u>0,39</u> 1,95	<u>13,16</u> 65,80	30 км.
618	+C1630-113 варіант 2	Термоманометр 0-10 бар (або аналог)	комплект	12	<u>1380,05</u> 16560,60	<u>1351,90</u> 16222,80	<u>1,09</u> 13,08	<u>27,06</u> 324,72	30 км.
619	&C1545-58-1-3 варіант 8	Тримач для блискавкоприймача (або аналог)	шт	28	<u>754,84</u> 21135,52	<u>740,00</u> 20720,00	<u>0,04</u> 1,12	<u>14,8</u> 414,40	30 км.
620	&C1545-58-1-3 варіант 6	Тримач для проволки на покрівлі (або аналог)	шт	390	<u>94,9</u> 37011,00	<u>93,00</u> 36270,00	<u>0,04</u> 15,60	<u>1,86</u> 725,40	30 км.
621	&C1545-58-1-3 варіант 7	Тримач для проволки по фасаді (або аналог)	шт	425	<u>94,9</u> 40332,50	<u>93,00</u> 39525,00	<u>0,04</u> 17,00	<u>1,86</u> 790,50	30 км.
622	&C1545-58-1-3 варіант 5	Тримач проволки для плоскої покрівлі пластиковий наповнений бетоном (або аналог)	шт	210	<u>87,76</u> 18429,60	<u>86,00</u> 18060,00	<u>0,04</u> 8,40	<u>1,72</u> 361,20	30 км.
623	+C113-2249 варіант 2	Трійник 110*50*45 град. (або аналог)	шт	10	<u>128,47</u> 1284,70	<u>125,86</u> 1258,60	<u>0,09</u> 0,90	<u>2,52</u> 25,20	30 км.
624	+C113-1704 варіант 101	Трійник 110х110, 45' (або аналог)	шт	28	<u>171,45</u> 4800,60	<u>168,00</u> 4704,00	<u>0,09</u> 2,52	<u>3,36</u> 94,08	30 км.
625	+C113-1704 варіант 87	Трійник 110х110, 90' (або аналог)	шт	3	<u>197,38</u> 592,14	<u>193,42</u> 580,26	<u>0,09</u> 0,27	<u>3,87</u> 11,61	30 км.
626	+C113-1704 варіант 88	Трійник 110х50, 45' (або аналог)	шт	4	<u>128,47</u> 513,88	<u>125,86</u> 503,44	<u>0,09</u> 0,36	<u>2,52</u> 10,08	30 км.
627	+C113-1737 варіант 3	Трійник 20-16-16 Rehau (або аналог)	шт	4	<u>229,08</u> 916,32	<u>224,50</u> 898,00	<u>0,09</u> 0,36	<u>4,49</u> 17,96	30 км.
628	+C113-1737 варіант 4	Трійник 20-16-20 Rehau (або аналог)	шт	2	<u>288,24</u> 576,48	<u>282,50</u> 565,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>5,65</u> 11,30	30 км.
629	+C113-1738 варіант 59	Трійник 20х20х20 PP-R (або аналог)	шт	136	<u>19,47</u> 2647,92	<u>19,00</u> 2584,00	<u>0,09</u> 12,24	<u>0,38</u> 51,68	30 км.
630	+C113-1738 варіант 56	Трійник 25-16-20 Rehau (або аналог)	шт	2	<u>318,84</u> 637,68	<u>312,50</u> 625,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>6,25</u> 12,50	30 км.
631	+C113-1738 варіант 55	Трійник 25-16-25 Rehau (або аналог)	шт	2	<u>322,24</u> 644,48	<u>315,83</u> 631,66	<u>0,09</u> 0,18	<u>6,32</u> 12,64	30 км.
632	+C113-1738 варіант 57	Трійник 25-20-25 Rehau (або аналог)	шт	2	<u>366,45</u> 732,90	<u>359,17</u> 718,34	<u>0,09</u> 0,18	<u>7,19</u> 14,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
633	+C113-1738 варіант 51	Трійник 25х20х25 (або аналог)	шт	94	<u>21.98</u> 2066,12	<u>21.46</u> 2017,24	<u>0.09</u> 8,46	<u>0.43</u> 40,42	30 км.
634	+C113-1738 варіант 58	Трійник 25х20х25 (або аналог)	шт	28	<u>21.98</u> 615,44	<u>21.46</u> 600,88	<u>0.09</u> 2,52	<u>0.43</u> 12,04	30 км.
635	+C113-1738 варіант 65	Трійник 25х25х25 (або аналог)	шт	2	<u>18.07</u> 36,14	<u>17.63</u> 35,26	<u>0.09</u> 0,18	<u>0.35</u> 0,70	30 км.
636	+C113-1739 варіант 7	Трійник 32*25*25 (або аналог)	шт	28	<u>39.87</u> 1116,36	<u>39.00</u> 1092,00	<u>0.09</u> 2,52	<u>0.78</u> 21,84	30 км.
637	+C113-1739 варіант 5	Трійник 32*25*32 (або аналог)	шт	30	<u>40.28</u> 1208,40	<u>39.40</u> 1182,00	<u>0.09</u> 2,70	<u>0.79</u> 23,70	30 км.
638	+C113-1739 варіант 8	Трійник 32*25*32 (або аналог)	шт	90	<u>40.28</u> 3625,20	<u>39.40</u> 3546,00	<u>0.09</u> 8,10	<u>0.79</u> 71,10	30 км.
639	+C113-1739 варіант 6	Трійник 32*32*32 (або аналог)	шт	1	<u>43.54</u> 43,54	<u>42.60</u> 42,60	<u>0.09</u> 0,09	<u>0.85</u> 0,85	30 км.
640	+C113-1740 варіант 6	Трійник 40*25*40 (або аналог)	шт	2	<u>81.69</u> 163,38	<u>80.00</u> 160,00	<u>0.09</u> 0,18	<u>1.6</u> 3,20	30 км.
641	+C113-1740 варіант 5	Трійник 40*32*40 (або аналог)	шт	2	<u>87.81</u> 175,62	<u>86.00</u> 172,00	<u>0.09</u> 0,18	<u>1.72</u> 3,44	30 км.
642	+C113-1741 варіант 5	Трійник 50*32*50 (або аналог)	шт	8	<u>132.69</u> 1061,52	<u>130.00</u> 1040,00	<u>0.09</u> 0,72	<u>2.6</u> 20,80	30 км.
643	+C113-2254 варіант 2	Трійник 50*50*45 град. (або аналог)	шт	10	<u>94.29</u> 942,90	<u>92.35</u> 923,50	<u>0.09</u> 0,90	<u>1.85</u> 18,50	30 км.
644	+C113-1741 варіант 4	Трійник 50*50*50 (або аналог)	шт	20	<u>159.01</u> 3180,20	<u>155.80</u> 3116,00	<u>0.09</u> 1,80	<u>3.12</u> 62,40	30 км.
645	+C113-1704 варіант 90	Трійник 50х50, 45' (або аналог)	шт	7	<u>94.29</u> 660,03	<u>92.35</u> 646,45	<u>0.09</u> 0,63	<u>1.85</u> 12,95	30 км.
646	+C113-1704 варіант 89	Трійник 50х50, 90' (або аналог)	шт	21	<u>94.29</u> 1980,09	<u>92.35</u> 1939,35	<u>0.09</u> 1,89	<u>1.85</u> 38,85	30 км.
647	+C113-1743 варіант 12	Трійник 75*40*75 (або аналог)	шт	20	<u>468.07</u> 9361,40	<u>458.80</u> 9176,00	<u>0.09</u> 1,80	<u>9.18</u> 183,60	30 км.
648	+C113-1743 варіант 9	Трійник 75*40*75 (або аналог)	шт	2	<u>468.07</u> 936,14	<u>458.80</u> 917,60	<u>0.09</u> 0,18	<u>9.18</u> 18,36	30 км.
649	+C113-1743 варіант 8	Трійник 75*75*75 (або аналог)	шт	8	<u>381.47</u> 3051,76	<u>373.90</u> 2991,20	<u>0.09</u> 0,72	<u>7.48</u> 59,84	30 км.
650	+C113-1743 варіант 11	Трійник 90*50*90 (або аналог)	шт	8	<u>644.73</u> 5157,84	<u>632.00</u> 5056,00	<u>0.09</u> 0,72	<u>12.64</u> 101,12	30 км.
651	+C113-1743 варіант 10	Трійник 90*90*90 (або аналог)	шт	2	<u>692.67</u> 1385,34	<u>679.00</u> 1358,00	<u>0.09</u> 0,18	<u>13.58</u> 27,16	30 км.
652	+C113-2051 варіант 2	Трійник латунний 1" BBV (або аналог)	шт	3	<u>396.51</u> 1189,53	<u>388.65</u> 1165,95	<u>0.09</u> 0,27	<u>7.77</u> 23,31	30 км.
653	+C113-2049 варіант 2	Трійник латунний 1/2" BBV (або аналог)	шт	45	<u>251.37</u> 11311,65	<u>246.35</u> 11085,75	<u>0.09</u> 4,05	<u>4.93</u> 221,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
654	+C113-2050 варіант 2	Трійник латунний 3/4" ВВВ (або аналог)	шт	41	<u>343,84</u> 14097,44	<u>337,01</u> 13817,41	<u>0,09</u> 3,69	<u>6,74</u> 276,34	30 км.
655	&C111-94-1 варіант 12	Трійник приварний ф 80мм (або аналог)	шт	1	<u>255,95</u> 255,95	<u>250,89</u> 250,89	<u>0,04</u> 0,04	<u>5,02</u> 5,02	30 км.
656	+C113-1767 варіант 2	Тройник ППР 32*1/2*32 (або аналог)	шт	100	<u>157,35</u> 15735,00	<u>154,17</u> 15417,00	<u>0,09</u> 9,00	<u>3,09</u> 309,00	30 км.
657	+C113-1354 варіант 13	Труба 20х3,4 мм stabі фольгована (або аналог)	м	46	<u>164,1</u> 7548,60	<u>160,64</u> 7389,44	<u>0,24</u> 11,04	<u>3,22</u> 148,12	30 км.
658	+C113-1354 варіант 12	Труба PP-R 32х5,4 мм "STABI" (або аналог)	м	24	<u>224,55</u> 5389,20	<u>219,91</u> 5277,84	<u>0,24</u> 5,76	<u>4,4</u> 105,60	30 км.
659	+C113-1704 варіант 77	Труба 110, L=1000 (або аналог)	шт	53	<u>330,27</u> 17504,31	<u>323,70</u> 17156,10	<u>0,09</u> 4,77	<u>6,48</u> 343,44	30 км.
660	+C113-1704 варіант 76	Труба 110, L=2000 (або аналог)	шт	64	<u>617,15</u> 39497,60	<u>604,96</u> 38717,44	<u>0,09</u> 5,76	<u>12,1</u> 774,40	30 км.
661	+C113-1704 варіант 78	Труба 110, L=500 (або аналог)	шт	51	<u>215,04</u> 10967,04	<u>210,73</u> 10747,23	<u>0,09</u> 4,59	<u>4,22</u> 215,22	30 км.
662	+C113-1354 варіант 11	Труба 25х4,2 мм stabі фольгована (або аналог)	м	240	<u>150,18</u> 36043,20	<u>147,00</u> 35280,00	<u>0,24</u> 57,60	<u>2,94</u> 705,60	30 км.
663	+C113-1704 варіант 81	Труба 32, L=1000 (або аналог)	шт	24	<u>91,86</u> 2204,64	<u>89,97</u> 2159,28	<u>0,09</u> 2,16	<u>1,8</u> 43,20	30 км.
664	+C113-1704 варіант 82	Труба 32, L=500 (або аналог)	шт	26	<u>58,07</u> 1509,82	<u>56,84</u> 1477,84	<u>0,09</u> 2,34	<u>1,14</u> 29,64	30 км.
665	+C113-1704 варіант 79	Труба 50, L=1000 (або аналог)	шт	42	<u>113,6</u> 4771,20	<u>111,28</u> 4673,76	<u>0,09</u> 3,78	<u>2,23</u> 93,66	30 км.
666	+C113-1704 варіант 68	Труба 50, L=1000 (або аналог)	шт	12	<u>113,6</u> 1363,20	<u>111,28</u> 1335,36	<u>0,09</u> 1,08	<u>2,23</u> 26,76	30 км.
667	+C113-1704 варіант 67	Труба 50, L=2000 (або аналог)	шт	15	<u>215,54</u> 3233,10	<u>211,22</u> 3168,30	<u>0,09</u> 1,35	<u>4,23</u> 63,45	30 км.
668	+C113-1704 варіант 70	Труба 50, L=2000 (або аналог)	шт	5	<u>215,54</u> 1077,70	<u>211,22</u> 1056,10	<u>0,09</u> 0,45	<u>4,23</u> 21,15	30 км.
669	+C113-1704 варіант 69	Труба 50, L=500 (або аналог)	шт	11	<u>71,74</u> 789,14	<u>70,24</u> 772,64	<u>0,09</u> 0,99	<u>1,41</u> 15,51	30 км.
670	+C113-1704 варіант 80	Труба 50, L=500 (або аналог)	шт	40	<u>71,74</u> 2869,60	<u>70,24</u> 2809,60	<u>0,09</u> 3,60	<u>1,41</u> 56,40	30 км.
671	+C1115-2417 варіант 10	Труба Д50х3 (або аналог)	т	0,1487	<u>38861,46</u> 5778,70	<u>37774,23</u> 5617,03	<u>325,24</u> 48,36	<u>761,99</u> 113,31	30 км.
672	+C113-13 варіант 2	Труба Ду ф 15 (або аналог)	м	12	<u>77,4</u> 928,80	<u>75,48</u> 905,76	<u>0,4</u> 4,80	<u>1,52</u> 18,24	30 км.
673	+C113-2225 варіант 2	Труба ПЕ 40 мм (або аналог)	м	24	<u>64,41</u> 1545,84	<u>63,04</u> 1512,96	<u>0,11</u> 2,64	<u>1,26</u> 30,24	30 км.
674	+C113-1673 варіант 3	Труба ППР Ф 20 мм (або аналог)	м	297	<u>164,08</u> 48731,76	<u>160,77</u> 47748,69	<u>0,09</u> 26,73	<u>3,22</u> 956,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
675	+C113-1674 варіант 3	Труба ППР Ф 25 мм (або аналог)	м	58	<u>244,97</u> 14208,26	<u>240,02</u> 13921,16	<u>0,15</u> 8,70	<u>4,8</u> 278,40	30 км.
676	+C126-1301 варіант 10	Труба водостічна д 90мм (або аналог)	м	18,7	<u>349,1</u> 6528,17	<u>341,17</u> 6379,88	<u>1,08</u> 20,20	<u>6,85</u> 128,09	30 км.
677	&C113-1451- И2 варіант 2	Труба каналізаційна ПВХ 110х1000х3,2 мм (або аналог)	шт	9	<u>280,9</u> 2528,10	<u>274,17</u> 2467,53	<u>1,22</u> 10,98	<u>5,51</u> 49,59	30 км.
678	&C113-1451- И1 варіант 2	Труба каналізаційна ПВХ 110х2000х3,2 мм (або аналог)	шт	8	<u>520,98</u> 4167,84	<u>508,33</u> 4066,64	<u>2,43</u> 19,44	<u>10,22</u> 81,76	30 км.
679	&C113-1451-И варіант 2	Труба каналізаційна ПВХ 110х3000х3,2 мм (або аналог)	шт	16	<u>875,65</u> 14010,40	<u>854,83</u> 13677,28	<u>3,65</u> 58,40	<u>17,17</u> 274,72	30 км.
680	&C113-1451- И3 варіант 2	Труба каналізаційна ПВХ 110х500х3,2 мм (або аналог)	шт	10	<u>236,07</u> 2360,70	<u>230,83</u> 2308,30	<u>0,61</u> 6,10	<u>4,63</u> 46,30	30 км.
681	+C1110-175 варіант 4	Труба профільна 30х30х2мм (або аналог)	т	0,962	<u>34659,64</u> 33342,57	<u>33665,00</u> 32385,73	<u>315,04</u> 303,07	<u>679,6</u> 653,77	30 км.
682	&C111-71-40 варіант 14	Труба профільна 40*20*3 (або аналог)	т	0,012	<u>41752,12</u> 501,03	<u>40398,00</u> 484,78	<u>535,45</u> 6,43	<u>818,67</u> 9,82	30 км.
683	&C111-71-40 варіант 13	Труба профільна 40*40*3 (або аналог)	т	0,863	<u>41752,12</u> 36032,08	<u>40398,00</u> 34863,47	<u>535,45</u> 462,09	<u>818,67</u> 706,52	30 км.
684	+C1110-175 варіант 3	Труба профільна 60х60х3мм (або аналог)	т	0,621	<u>34659,64</u> 21523,64	<u>33665,00</u> 20905,97	<u>315,04</u> 195,64	<u>679,6</u> 422,03	30 км.
685	+C1115-2417 варіант 13	Труба прямокутного перерізу 30*30*2 (або аналог)	т	0,1699	<u>34670,04</u> 5890,44	<u>33665,00</u> 5719,68	<u>325,24</u> 55,26	<u>679,8</u> 115,50	30 км.
686	+C1115-2417 варіант 8	Труба прямокутного перерізу 40*40*1,8 (або аналог)	т	0,0932	<u>34670,04</u> 3231,25	<u>33665,00</u> 3137,58	<u>325,24</u> 30,31	<u>679,8</u> 63,36	30 км.
687	+C1115-2417 варіант 9	Труба прямокутного перерізу 60*60*3 (або аналог)	т	0,0273	<u>34670,04</u> 946,49	<u>33665,00</u> 919,05	<u>325,24</u> 8,88	<u>679,8</u> 18,56	30 км.
688	+C113-14 варіант 2	Труба ф 20 (або аналог)	м	155	<u>95,24</u> 14762,20	<u>92,85</u> 14391,75	<u>0,52</u> 80,60	<u>1,87</u> 289,85	30 км.
689	+C113-17 варіант 2	Труба ф 48х3,0мм (або аналог)	м	3	<u>155,69</u> 467,07	<u>151,43</u> 454,29	<u>1,21</u> 3,63	<u>3,05</u> 9,15	30 км.
690	+C113-18 варіант 2	Труба ф 89х3,5мм (або аналог)	м	5	<u>240,42</u> 1202,10	<u>234,17</u> 1170,85	<u>1,54</u> 7,70	<u>4,71</u> 23,55	30 км.
691	+C113-1680 варіант 2	Труба ф16 Rehau (або аналог)	м	44	<u>128,36</u> 5647,84	<u>125,75</u> 5533,00	<u>0,09</u> 3,96	<u>2,52</u> 110,88	30 км.
692	+C113-1681 варіант 2	Труба ф20 Rehau (або аналог)	м	84	<u>167,8</u> 14095,20	<u>164,42</u> 13811,28	<u>0,09</u> 7,56	<u>3,29</u> 276,36	30 км.
693	+C113-1682 варіант 2	Труба ф25 Rehau (або аналог)	м	38	<u>288,32</u> 10956,16	<u>282,50</u> 10735,00	<u>0,17</u> 6,46	<u>5,65</u> 214,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
694	+C113-19 варіант 2	Труба ф76х3,5мм (або аналог)	м	300	<u>205,02</u> 61506,00	<u>198,78</u> 59634,00	<u>2,22</u> 666,00	<u>4,02</u> 1206,00	30 км.
695	+C113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм (або аналог)	м	328	<u>150,11</u> 49236,08	<u>147,00</u> 48216,00	<u>0,17</u> 55,76	<u>2,94</u> 964,32	30 км.
696	+C113-1699 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм (або аналог)	м	516	<u>224,67</u> 115929,72	<u>220,00</u> 113520,00	<u>0,26</u> 134,16	<u>4,41</u> 2275,56	30 км.
697	+C113-1700 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм (або аналог)	м	158	<u>308,48</u> 48739,84	<u>302,00</u> 47716,00	<u>0,43</u> 67,94	<u>6,05</u> 955,90	30 км.
698	+C113-1701 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х8,4 мм (або аналог)	м	198	<u>480,1</u> 95059,80	<u>470,00</u> 93060,00	<u>0,69</u> 136,62	<u>9,41</u> 1863,18	30 км.
699	+C113-1703 варіант 7	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм (або аналог)	м	46	<u>1261,47</u> 58027,62	<u>1235,00</u> 56810,00	<u>1,74</u> 80,04	<u>24,73</u> 1137,58	30 км.
700	+C113-1703 варіант 8	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90х15 мм (або аналог)	м	26	<u>2076,45</u> 53987,70	<u>2034,00</u> 52884,00	<u>1,74</u> 45,24	<u>40,71</u> 1058,46	30 км.
701	+C113-1703 варіант 9	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90х15 мм (або аналог)	м	26	<u>2076,45</u> 53987,70	<u>2034,00</u> 52884,00	<u>1,74</u> 45,24	<u>40,71</u> 1058,46	30 км.
702	+C113-1703 варіант 10	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм (або аналог)	м	432	<u>1261,47</u> 544955,04	<u>1235,00</u> 533520,00	<u>1,74</u> 751,68	<u>24,73</u> 10683,36	30 км.
703	+C113-190 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм (або аналог)	м	8,2	<u>1608,46</u> 13189,37	<u>1567,00</u> 12849,40	<u>9,92</u> 81,34	<u>31,54</u> 258,63	30 км.
704	+C113-934 варіант 3	Труби сталеві, зовнішній діаметр 133 мм (або аналог)	м	16,32	<u>657,97</u> 10738,07	<u>641,06</u> 10462,10	<u>4,01</u> 65,44	<u>12,9</u> 210,53	30 км.
705	+C1545-262 варіант 2	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм (або аналог)	кг	46	<u>110,61</u> 5088,06	<u>108,00</u> 4968,00	<u>0,44</u> 20,24	<u>2,17</u> 99,82	30 км.
706	&C113-2128-И варіант 2	Трубка хромована д=16мм 300мм Rehau (або аналог)	шт	10	<u>787,37</u> 7873,70	<u>771,67</u> 7716,70	<u>0,26</u> 2,60	<u>15,44</u> 154,40	30 км.
707	+C111-1292 варіант 7	Уайт-спірит (або аналог)	т	0,00279972	<u>88457,32</u> 247,66	<u>86000,00</u> 240,78	<u>722,86</u> 2,02	<u>1734,46</u> 4,86	30 км.
708	+C113-1706 варіант 27	Уголок ППР Ф20х1/2* (або аналог)	шт	124	<u>107,54</u> 13334,96	<u>105,34</u> 13062,16	<u>0,09</u> 11,16	<u>2,11</u> 261,64	30 км.
709	+C130-653 варіант 3	Умивальник (або аналог)	комплект	11	<u>3168,24</u> 34850,64	<u>3095,00</u> 34045,00	<u>11,12</u> 122,32	<u>62,12</u> 683,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
710	+C130-901 варіант 3	Унітаз з бачком та сидінням (або аналог)	шт	11	<u>4803,54</u> 52838,94	<u>4699,00</u> 51689,00	<u>10,35</u> 113,85	<u>94,19</u> 1036,09	30 км.
711	+C111-234-П варіант 3	Фарба АК-11 для бетонних підлог (або аналог)	л	24,9	<u>107,73</u> 2682,48	<u>105,00</u> 2614,50	<u>0,62</u> 15,44	<u>2,11</u> 52,54	30 км.
712	+C1113-279 варіант 2	Фарба вогнезахисна (або аналог)	т	0,0035776	<u>144482,63</u> 516,90	<u>141055,29</u> 504,64	<u>594,35</u> 2,13	<u>2832,99</u> 10,13	30 км.
713	&C111-1673-3 варіант 4	Фарба емаль ПФ-115 жовта (або аналог)	кг	60,8	<u>99,47</u> 6047,78	<u>92,85</u> 5645,28	<u>4,67</u> 283,94	<u>1,95</u> 118,56	30 км.
714	+C1550-30 варіант 2	Фарба силіконова СТ 48 (або аналог)	кг	142,37	<u>402,48</u> 57301,08	<u>394,32</u> 56139,34	<u>0,27</u> 38,44	<u>7,89</u> 1123,30	30 км.
715	+C1630-103 варіант 6	Фільтр 1/2 (або аналог)	шт	15	<u>236,86</u> 3552,90	<u>230,00</u> 3450,00	<u>2,22</u> 33,30	<u>4,64</u> 69,60	30 км.
716	+C1630-103 варіант 5	Фільтр грубої очистки (ВВ 3/4) (або аналог)	шт	1	<u>454,46</u> 454,46	<u>443,33</u> 443,33	<u>2,22</u> 2,22	<u>8,91</u> 8,91	30 км.
717	+C1630-105 варіант 3	Фільтр грубої очистки фланцевий Дн40 (або аналог)	шт	2	<u>2443,78</u> 4887,56	<u>2384,10</u> 4768,20	<u>11,76</u> 23,52	<u>47,92</u> 95,84	30 км.
718	+C1630-107 варіант 3	Фільтр грубої очистки фланцевий Дн65 (або аналог)	шт	8	<u>4176,86</u> 33414,88	<u>4069,63</u> 32557,04	<u>25,33</u> 202,64	<u>81,9</u> 655,20	30 км.
719	+C1630-103 варіант 7	Фільтр сітчатий фланцевий чугунний Ду 50 (або аналог)	шт	1	<u>3215,26</u> 3215,26	<u>3150,00</u> 3150,00	<u>2,22</u> 2,22	<u>63,04</u> 63,04	30 км.
720	+C113-1807 варіант 2	Фланець приварний ф 80мм (або аналог)	шт	1	<u>359,82</u> 359,82	<u>352,67</u> 352,67	<u>0,09</u> 0,09	<u>7,06</u> 7,06	30 км.
721	+C130-965 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм (або аналог)	шт	4	<u>285,43</u> 1141,72	<u>279,14</u> 1116,56	<u>0,69</u> 2,76	<u>5,6</u> 22,40	30 км.
722	+C130-966 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	7	<u>316,13</u> 2212,91	<u>309,10</u> 2163,70	<u>0,83</u> 5,81	<u>6,2</u> 43,40	30 км.
723	+C130-967 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм (або аналог)	шт	1	<u>382,31</u> 382,31	<u>373,68</u> 373,68	<u>1,13</u> 1,13	<u>7,5</u> 7,50	30 км.
724	+C130-968 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм (або аналог)	шт	1	<u>421,9</u> 421,90	<u>412,35</u> 412,35	<u>1,28</u> 1,28	<u>8,27</u> 8,27	30 км.
725	+C130-969 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм (або аналог)	шт	3	<u>549,19</u> 1647,57	<u>536,83</u> 1610,49	<u>1,59</u> 4,77	<u>10,77</u> 32,31	30 км.
726	+C130-936 варіант 3	Фланці, діаметр 125 мм (або аналог)	шт	4	<u>701,75</u> 2807,00	<u>686,94</u> 2747,76	<u>1,05</u> 4,20	<u>13,76</u> 55,04	30 км.
727	+C130-931 варіант 3	Фланці, діаметр 40 мм (або аналог)	шт	4	<u>227,58</u> 910,32	<u>222,74</u> 890,96	<u>0,38</u> 1,52	<u>4,46</u> 17,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
728	+C130-933 варіант 2	Фланці, діаметр 65 мм (або аналог)	шт	24	<u>336,47</u> 8075,28	<u>329,31</u> 7903,44	<u>0,56</u> 13,44	<u>6,6</u> 158,40	30 км.
729	+C130-934 варіант 3	Фланці, діаметр 80 мм (або аналог)	шт	4	<u>252,69</u> 1010,76	<u>247,00</u> 988,00	<u>0,74</u> 2,96	<u>4,95</u> 19,80	30 км.
730	+C113-1881 варіант 3	Хомут д.= 32 мм (або аналог)	шт	21	<u>43,74</u> 918,54	<u>42,79</u> 898,59	<u>0,09</u> 1,89	<u>0,86</u> 18,06	30 км.
731	+C113-1878 варіант 60	Хомут 110мм М10 (або аналог)	шт	70	<u>120,99</u> 8469,30	<u>118,53</u> 8297,10	<u>0,09</u> 6,30	<u>2,37</u> 165,90	30 км.
732	+C113-1878 варіант 70	Хомут 110мм М10 (або аналог)	шт	145	<u>120,99</u> 17543,55	<u>118,53</u> 17186,85	<u>0,09</u> 13,05	<u>2,37</u> 343,65	30 км.
733	+C113-1878 варіант 66	Хомут 25мм М10 (або аналог)	шт	318	<u>40,59</u> 12907,62	<u>39,70</u> 12624,60	<u>0,09</u> 28,62	<u>0,8</u> 254,40	30 км.
734	+C113-1878 варіант 65	Хомут 32мм М10 (або аналог)	шт	334	<u>42,8</u> 14295,20	<u>41,87</u> 13984,58	<u>0,09</u> 30,06	<u>0,84</u> 280,56	30 км.
735	+C113-1878 варіант 64	Хомут 40мм М10 (або аналог)	шт	360	<u>53,95</u> 19422,00	<u>52,80</u> 19008,00	<u>0,09</u> 32,40	<u>1,06</u> 381,60	30 км.
736	+C113-1878 варіант 63	Хомут 50мм М10 (або аналог)	шт	224	<u>57,5</u> 12880,00	<u>56,28</u> 12606,72	<u>0,09</u> 20,16	<u>1,13</u> 253,12	30 км.
737	+C113-1878 варіант 58	Хомут 75мм М10 (або аналог)	шт	290	<u>92,1</u> 26709,00	<u>90,20</u> 26158,00	<u>0,09</u> 26,10	<u>1,81</u> 524,90	30 км.
738	+C113-1878 варіант 62	Хомут 75мм М10 (або аналог)	шт	180	<u>92,1</u> 16578,00	<u>90,20</u> 16236,00	<u>0,09</u> 16,20	<u>1,81</u> 325,80	30 км.
739	+C113-1878 варіант 61	Хомут 90мм М10 (або аналог)	шт	46	<u>103,22</u> 4748,12	<u>101,11</u> 4651,06	<u>0,09</u> 4,14	<u>2,02</u> 92,92	30 км.
740	+C113-1878 варіант 73	Хомут Ду 20 (або аналог)	шт	80	<u>19,68</u> 1574,40	<u>19,20</u> 1536,00	<u>0,09</u> 7,20	<u>0,39</u> 31,20	30 км.
741	+C113-1878 варіант 76	Хомут Ду 76 (або аналог)	шт	200	<u>35,94</u> 7188,00	<u>35,15</u> 7030,00	<u>0,09</u> 18,00	<u>0,7</u> 140,00	30 км.
742	+C113-1878 варіант 68	Хомут М8 109-119 мм (або аналог)	шт	17	<u>120,99</u> 2056,83	<u>118,53</u> 2015,01	<u>0,09</u> 1,53	<u>2,37</u> 40,29	30 км.
743	+C113-1878 варіант 69	Хомут М8 48-53 мм (або аналог)	шт	65	<u>53,95</u> 3506,75	<u>52,80</u> 3432,00	<u>0,09</u> 5,85	<u>1,06</u> 68,90	30 км.
744	+C113-1880 варіант 10	Хомут Ф 25 мм (або аналог)	шт	28	<u>62,8</u> 1758,40	<u>61,48</u> 1721,44	<u>0,09</u> 2,52	<u>1,23</u> 34,44	30 км.
745	+C113-1881 варіант 4	Хомут д=32 мм (або аналог)	шт	15	<u>44,7</u> 670,50	<u>43,73</u> 655,95	<u>0,09</u> 1,35	<u>0,88</u> 13,20	30 км.
746	+C113-1879 варіант 2	Хомут для труб д= 20 мм (або аналог)	шт	147	<u>38,54</u> 5665,38	<u>37,69</u> 5540,43	<u>0,09</u> 13,23	<u>0,76</u> 111,72	30 км.
747	+C113-1880 варіант 9	Хомут для труб д= 25 мм (або аналог)	шт	38	<u>41,96</u> 1594,48	<u>41,05</u> 1559,90	<u>0,09</u> 3,42	<u>0,82</u> 31,16	30 км.
748	+C113-1878 варіант 59	Хомут для труб д= 32 мм (або аналог)	шт	16	<u>86,35</u> 1381,60	<u>84,57</u> 1353,12	<u>0,09</u> 1,44	<u>1,69</u> 27,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
749	+C1511-4 варіант 4	Хомут сантехнічний (або аналог)	шт	68	<u>115,04</u> 7822,72	<u>112,00</u> 7616,00	<u>0,78</u> 53,04	<u>2,26</u> 153,68	30 км.
750	+C113-1704 варіант 85	Хрестовина, діаметр 110/110/110, 90' (або аналог)	шт	9	<u>385,8</u> 3472,20	<u>378,15</u> 3403,35	<u>0,09</u> 0,81	<u>7,56</u> 68,04	30 км.
751	+C113-1704 варіант 86	Хрестовина, діаметр 110/50/50, 90' (або аналог)	шт	9	<u>362,07</u> 3258,63	<u>354,88</u> 3193,92	<u>0,09</u> 0,81	<u>7,1</u> 63,90	30 км.
752	+C111-1853-3 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм (або аналог)	т	0,00067	<u>56476,64</u> 37,84	<u>55000,00</u> 36,85	<u>369,25</u> 0,25	<u>1107,39</u> 0,74	30 км.
753	+C111-1853-7 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм (або аналог)	т	0,0008	<u>56476,64</u> 45,18	<u>55000,00</u> 44,00	<u>369,25</u> 0,30	<u>1107,39</u> 0,88	30 км.
754	+C111-175 варіант 3	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм (або аналог)	т	0,07548	<u>56507,62</u> 4265,20	<u>55000,00</u> 4151,40	<u>399,63</u> 30,16	<u>1107,99</u> 83,64	30 км.
755	+C111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм (або аналог)	т	0,0004622	<u>56507,62</u> 26,12	<u>55000,00</u> 25,42	<u>399,63</u> 0,18	<u>1107,99</u> 0,52	30 км.
756	+C111-179 варіант 3	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм (або аналог)	т	0,0010752	<u>56507,62</u> 60,76	<u>55000,00</u> 59,14	<u>399,63</u> 0,43	<u>1107,99</u> 1,19	30 км.
757	+C111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм (або аналог)	т	0,001672	<u>56507,62</u> 94,48	<u>55000,00</u> 91,96	<u>399,63</u> 0,67	<u>1107,99</u> 1,85	30 км.
758	+C111-181 варіант 3	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм (або аналог)	т	0,00763	<u>56507,62</u> 431,15	<u>55000,00</u> 419,65	<u>399,63</u> 3,05	<u>1107,99</u> 8,45	30 км.
759	+C111-162 варіант 2	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм (або аналог)	т	0,00684125	<u>56507,62</u> 386,58	<u>55000,00</u> 376,27	<u>399,63</u> 2,73	<u>1107,99</u> 7,58	30 км.
760	+C1422-10936 варіант 3	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 (або аналог)	1000шт	0,186	<u>11358,44</u> 2112,67	<u>9940,00</u> 1848,84	<u>1195,73</u> 222,41	<u>222,71</u> 41,42	30 км.
761	+C111-1305 варіант 2	Цемент М500 (або аналог)	т	0,355325	<u>6609,79</u> 2348,62	<u>6040,00</u> 2146,16	<u>440,19</u> 156,41	<u>129,6</u> 46,05	30 км.
762	&C1516-11-1 варіант 2	Цинковий спрей ОВО Bettermann 400 мл (або аналог)	банка	2	<u>905,6</u> 1811,20	<u>886,26</u> 1772,52	<u>1,58</u> 3,16	<u>17,76</u> 35,52	30 км.
763	+C113-2122 варіант 38	Шайба М10 широка (або аналог)	шт	4320	<u>2,64</u> 11404,80	<u>2,50</u> 10800,00	<u>0,09</u> 388,80	<u>0,05</u> 216,00	30 км.
764	&C111-18488 варіант 3	Шайба М8 широка (або аналог)	шт	2500	<u>1,89</u> 4725,00	<u>1,85</u> 4625,00	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 100,00	
765	&C111-150-3 варіант 4	Шайба з гумовою прокладкою (EPDM) 4,8 x 14 мм (або аналог)	шт	390	<u>0,87</u> 339,30	<u>0,85</u> 331,50	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 7,80	
766	&C111-1872-2 варіант 2	Шайба широка М 16 (або аналог)	шт	320	<u>1,97</u> 630,40	<u>1,93</u> 617,60	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 12,80	
767	+C111-1837 варіант 2	Швелери N12 (або аналог)	т	0,161	<u>35838,59</u> 5770,01	<u>34820,83</u> 5606,15	<u>315,04</u> 50,72	<u>702,72</u> 113,14	30 км.
768	+C188888-2 варіант 2	Шлакоблок (або аналог)	шт	6	<u>49,25</u> 295,50	<u>47,00</u> 282,00	<u>1,28</u> 7,68	<u>0,97</u> 5,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
769	&C111-94-1 варіант 9	Шланг газовий L=1м (або аналог)	шт	12	<u>511,06</u> 6132,72	<u>501,00</u> 6012,00	<u>0,04</u> 0,48	<u>10,02</u> 120,24	30 км.
770	+C113-2288 варіант 14	Шланг для підключення бойлера (або аналог)	шт	44	<u>265,29</u> 11672,76	<u>260,00</u> 11440,00	<u>0,09</u> 3,96	<u>5,2</u> 228,80	30 км.
771	+C113-2288 варіант 16	Шланг для унітазу (або аналог)	шт	11	<u>306,09</u> 3366,99	<u>300,00</u> 3300,00	<u>0,09</u> 0,99	<u>6</u> 66,00	30 км.
772	&C111-1895-49 варіант 2	Шпаклівка гіпсова "Кнауф Мультифініш" (або аналог)	кг	388,8	<u>23,09</u> 8977,39	<u>22,00</u> 8553,60	<u>0,64</u> 248,83	<u>0,45</u> 174,96	30 км.
773	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна (або аналог)	кг	10,01243	<u>23,09</u> 231,19	<u>22,00</u> 220,27	<u>0,64</u> 6,41	<u>0,45</u> 4,51	30 км.
774	&C111-1381-И1 варіант 2	Шпилька M10 * 2000 (або аналог)	шт	200	<u>210,12</u> 42024,00	<u>205,56</u> 41112,00	<u>0,44</u> 88,00	<u>4,12</u> 824,00	30 км.
775	+C113-2122 варіант 42	Шпилька M10, 1м (або аналог)	шт	290	<u>80,13</u> 23237,70	<u>78,47</u> 22756,30	<u>0,09</u> 26,10	<u>1,57</u> 455,30	30 км.
776	+C113-2122 варіант 41	Шпилька M10x1000 (або аналог)	шт	354	<u>90,19</u> 31927,26	<u>88,33</u> 31268,82	<u>0,09</u> 31,86	<u>1,77</u> 626,58	30 км.
777	&C111-1381-И варіант 2	Шпилька M8 * 2000 (або аналог)	шт	200	<u>126,85</u> 25370,00	<u>124,08</u> 24816,00	<u>0,28</u> 56,00	<u>2,49</u> 498,00	30 км.
778	&C111-14775 варіант 2	Шпилька M8*1000 (або аналог)	шт	15	<u>91,98</u> 1379,70	<u>90,18</u> 1352,70	- -	<u>1,8</u> 27,00	
779	+C111-2012-13 варіант 2	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137 (або аналог)	кг	795,38	<u>27,49</u> 21865,00	<u>26,36</u> 20966,22	<u>0,59</u> 469,27	<u>0,54</u> 429,51	30 км.
780	+C113-2122 варіант 40	Шуруп 8*60 (або аналог)	шт	2760	<u>3,15</u> 8694,00	<u>3,00</u> 8280,00	<u>0,09</u> 248,40	<u>0,06</u> 165,60	30 км.
781	&C111-150-3 варіант 3	Шуруп з пресшайбою зі сверлом 4,2X25 (або аналог)	шт	390	<u>1,73</u> 674,70	<u>1,70</u> 663,00	- -	<u>0,03</u> 11,70	
782	+C1421-9723 варіант 2	Щебінь для дорожнього будівництва, фракція 10-40 мм, марка М600 (або аналог)	м3	389,52018	<u>800</u> 311616,14	<u>800,00</u> 311616,14	- -	- -	
783	+C1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 (або аналог)	м3	0,0312	<u>800</u> 24,96	<u>800,00</u> 24,96	- -	- -	
784	+C1421-9471 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 (або аналог)	м3	2,35	<u>800</u> 1880,00	<u>800,00</u> 1880,00	- -	- -	
785	+C1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 (або аналог)	м3	90,4	<u>800</u> 72320,00	<u>800,00</u> 72320,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
786	+С1421-9476 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 (або аналог)	м3	8,99772	<u>800</u> 7198,18	<u>800,00</u> 7198,18	- -	- -	
787	&С113-2134-1 варіант 4	Щит ЩПК тип 1 (1к, 2к) (або аналог)	шт	6	<u>2961,26</u> 17767,56	<u>2885,83</u> 17314,98	<u>17,37</u> 104,22	<u>58,06</u> 348,36	30 км.
788	&С113-2134-1 варіант 5	Щит ЩПК тип 2 (3к) (або аналог)	шт	3	<u>3049,67</u> 9149,01	<u>2972,50</u> 8917,50	<u>17,37</u> 52,11	<u>59,8</u> 179,40	30 км.
789	&С113-2134-1 варіант 6	Щит ЩПК тип 2 (4к) (або аналог)	шт	3	<u>3084,52</u> 9253,56	<u>3006,67</u> 9020,01	<u>17,37</u> 52,11	<u>60,48</u> 181,44	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
790	С1999-9003	Бензин	кг	114,048	<u>62,71</u> 7151,95	<u>62,71</u> 7151,95			
791	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	890,3821	<u>8,43544</u> 7510,76	<u>8,43544</u> 7510,76			
792	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	5137,02	<u>0,07223</u> 371,05	<u>0,07223</u> 371,05			
793	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	18,8794	<u>159,41</u> 3009,57	<u>159,41</u> 3009,57			
794	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	23,9197	<u>142,97</u> 3419,80	<u>142,97</u> 3419,80			
795	С1999-9009	Дрова	м3	0,0293	<u>119,13</u> 3,49	<u>119,13</u> 3,49			
		Разом	грн.		21466,62	21466,62			
		Разом по розділу III	грн.		19584140,58	19039492,88	246767,45	297880,25	
		IV. Устаткування							
796	+560110-22 варіант 13	Гойдалка подвійна на ланцюгах Місто (або аналог)	шт	1	<u>51666,27</u> 51666,27	<u>49714,00</u> 49714,00	<u>1491,42</u> 1491,42	<u>460,85</u> 460,85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>51666,27</u> 51666,27	<u>49714,00</u> 49714,00	<u>1491,42</u> 1491,42	<u>460,85</u> 460,85	
797	+560110-22 варіант 10	Ігровий комплекс "Big City-15" (або аналог)	шт	1	<u>245219,91</u> 245219,91	<u>235954,00</u> 235954,00	<u>7078,62</u> 7078,62	<u>2187,29</u> 2187,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>245219,91</u> 245219,91	<u>235954,00</u> 235954,00	<u>7078,62</u> 7078,62	<u>2187,29</u> 2187,29	
798	+560110-22 варіант 12	Карусель Сонечко (інклюзив) (або аналог)	шт	1	<u>82032,7</u> 82032,70	<u>78933,00</u> 78933,00	<u>2367,99</u> 2367,99	<u>731,71</u> 731,71	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>82032,7</u>	<u>78933,00</u>	<u>2367,99</u>	<u>731,71</u>	
799	+560110-22 варіант 14	Карусель для дітей з особливими фізичними потребами (або аналог)	шт	1	<u>82032,7</u>	<u>78933,00</u>	<u>2367,99</u>	<u>731,71</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>82032,7</u>	<u>78933,00</u>	<u>2367,99</u>	<u>731,71</u>	
800	+241996-20606 варіант 2	Котел газовий двоохконтурний 24 кВт (або аналог)	шт	1	<u>43425,9</u>	<u>41785,00</u>	<u>1253,55</u>	<u>387,35</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>43425,9</u>	<u>41785,00</u>	<u>1253,55</u>	<u>387,35</u>	
801	+560110-22 варіант 15	Лавка Massina 1 InterAtletika LP013 (або аналог)	шт	18	<u>32044,15</u>	<u>30833,33</u>	<u>925,00</u>	<u>285,82</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	18	<u>32044,15</u>	<u>30833,33</u>	<u>925,00</u>	<u>285,82</u>	
802	&1501-8001-6-23M варіант 2	Лебідка EKER EL 1м\с 5,5кВт (або аналог)	шт	4	<u>234667,17</u>	<u>225800,00</u>	<u>6774,00</u>	<u>2093,17</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>234667,17</u>	<u>225800,00</u>	<u>6774,00</u>	<u>2093,17</u>	
803	+560110-22 варіант 11	Пісочний двір (або аналог)	шт	1	<u>57314,7</u>	<u>55149,00</u>	<u>1654,47</u>	<u>511,23</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>57314,7</u>	<u>55149,00</u>	<u>1654,47</u>	<u>511,23</u>	
804	+560110-22 варіант 16	Урна кругла InterAtletika LP212.1 70 л з кришкою (або аналог)	шт	9	<u>15589,05</u>	<u>15000,00</u>	<u>450,00</u>	<u>139,05</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>15589,05</u>	<u>15000,00</u>	<u>450,00</u>	<u>139,05</u>	
		Разом по розділу IV	грн.		2217457,01	2133667,94	64010,04	19779,03	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		2217457,01	2133667,94	64010,04	19779,03	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	890,382					
		Стиснене повітря	м3	5137,02					
		Мастильні матеріали	кг	18,879					
		Гідравлічна рідина	кг	23,92					
		Дрова	м3	0,029					
		Бензин	л	154,119					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Довідкові дані</u> Будівельне сміття	т	118,58988					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 липня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор _____Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова трудомісна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)	3970,12	473,53	109729	539601	142850	29818	0	282397
02-02	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (2-й пусковий комплекс)	359,86	43,18	10007	50876	13393	2692	0	26092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-03	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (3-й пусковий комплекс)	2247,4	270,55	62691	348082	90369	16932	0	169992
02-04	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (4-й пусковий комплекс)	19060,54	2046,08	474070	2748508	708972	154820	0	1337862
02-05	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)	2268,52	234,18	54209	330786	84699	16595	5103	160606
02-06	"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді	8980,19	884,03	203423	1502619	375334	53379	22615	654751
07-01	Благоустрій прилеглої території	18292,92	1983,84	459702	2473528	645309	133211	38880	1277102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом:		55179,55	5935,39	1373831	7994000	2060926	407447	66598	3908802

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор_____Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж опорядження балконів, лоджій</u>			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	90	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом (71,01+48,22+125,9+76,03+125,28+48,65+42,09+71,73)-344.
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2	
3	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	13,58	
4	(Демонтаж) (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	м2	13,58	
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,821	
6	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6	
	<u>Розділ 2. К1 Каналізація побутова</u>			
7	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	51	
8	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	40	
	<u>Розділ 3. Огородження покрівлі</u>			
9	Демонтаж огороження покрівель перилами	м	50,06	
	<u>Розділ 4. Паркан та хвіртка</u>			
10	(Демонтаж) Улаштування огорожі з щитів ґратчастих висотою до 2 м з установленням стовпів	м2	201,2	
11	(Демонтаж) Улаштування воріт ґратчастих висотою до 2 м з установленням стовпів	м2	16	
12	(Демонтаж) (Демонтаж) Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1	
	<u>Розділ 5. Сміття</u>			

1	2	3	4	5
13	Навантаження сміття вручну	т	0,1296	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $154,66 \cdot 0,2$.
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0,5184	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $154,66 \cdot 0,8$.
15	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Покрівля</u> <u>Розділ 1. Покрівля</u> <u>Ремонт покрівлі над витяжними каналами</u>	т	0,648	
16	Улаштування основи під штукатурку з сітки	м2	24,1	
17	Поліпшене штукатурення розчином по каменю	м2	24,1	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $340 \cdot 0,4$.
18	Суміш універсальна Siltek "Сухий бетон В25" (або аналог)	кг	542,25	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $360 \cdot 2$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,5 \cdot 15 \cdot 136$.
19	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	24,1	
20	Грунтовка бітумна (або аналог)	т	0,0193	
21	Матеріал рулонний Біполь ЕПП 3,0 (або аналог)	м2	27,72	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $2,26 \cdot 572,1$.
22	Улаштування основи під штукатурку з сітки	м2	56,8	
23	Поліпшене штукатурення розчином по каменю (примикання)	м2	56,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $340 \cdot 0,4$.
24	Суміш універсальна Siltek "Сухий бетон В25" (або аналог)	кг	1278	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $360 \cdot 2$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,5 \cdot 15 \cdot 136$.
25	Улаштування плінтусів цементних (галтель)	м	482	
26	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	142	

1	2	3	4	5
27	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартух з оцинкованої сталі)	м	-142	
28	Грунтовка бітумна (або аналог)	т	0,0611	
29	Матеріал рулонний Біполь ЕПП 3,0 (або аналог)	м2	65,32	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 2, 26*572,1.
30	Біполь ЕКП 4,0 сланець сірий (або аналог)	м2	67,02	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 1, 18*170.
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Загальнобудівельні роботи</u>				
<u>Розділ 1. Влаштування вхідних груп</u>				
31	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1667	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $г3((164*2, 86+128*1, 95)/1000)$.
32	Труба прямокутного перерізу 30*30*2 (або аналог)	т	0,1699	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $г3(1,06*164*2, 86/1000)$.
33	Полоса металева 60x5 (або аналог)	т	0,0068	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $г3(1,06*164*2, 86/1000)$.
34	Знепилювання металевих поверхонь	м2	4,83	
35	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	4,83	
36	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю	м2	4,83	
37	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	172	
38	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати/вилучати (до 100 мм)	шт	-172	
39	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати/вилучати (до 20 мм)	шт	-172	
40	Ставлення високотривких болтів (анкерування)	шт	172	
41	Арматура 10 міра (або аналог)	т	0,0119	
42	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,1667	
43	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	32,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 20, 8+12.
44	Ринва 110мм (або аналог)	м	21,6	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $г1(104*0,208)$.

1	2	3	4	5
45	Труба водостічна д 90мм (або аналог)	м	12,5	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g1(104*0,12)$.
46	Заглушка ринви (або аналог)	шт	8	
47	Кут відвідний 135 гр. д.90 (або аналог)	шт	4	
48	Воронка 110мм (або аналог)	шт	4	
49	Муфта з'єднання для ринви (або аналог)	шт	4	
50	Кріплення ринви (або аналог)	шт	42	
51	Кріплення труби д90мм (або аналог)	шт	12	
52	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (вхідні групи)	м2	20	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $28,5+20$.
53	Плитка Керамограніт 300x300 R Pimento 0601/34 сорт S (або аналог)	м2	21,6	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g1(102*0,285)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,02*48,5$.
54	Клей для плитки CM-117 (або аналог)	кг	104	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(520*0,285)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $5,2*48,5$.
55	Затирка д/швів 2 кг (або аналог)	кг	9,08	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g1(45,4*0,285)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,454*48,5$.
56	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,465	
57	Плитка Керамограніт 300x300 R Pimento 0601/34 сорт S (або аналог)	м2	0,5022	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g1(102*0,285)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,02*48,5$.

1	2	3	4	5
58	Клей для плитки СМ-117 (або аналог)	кг	2,4	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(520*0,285)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $5,2*48,5$.
59	Затирка д/швів 2 кг (або аналог)	кг	0,2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(45,4*0,285)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,454*48,5$.
60	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12,5	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $6,5+6$.
61	Ринва 110мм (або аналог)	м	6,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(104*0,065)$.
62	Труба водостічна д 90мм (або аналог)	м	6,2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(104*0,06)$.
63	Заглушка ринви (або аналог)	шт	4	
64	Кут відвідний 135 гр. д.90 (або аналог)	шт	2	
65	Воронка 110мм (або аналог)	шт	2	
66	Муфта з'єднання для ринви (або аналог)	шт	2	
67	Кріплення ринви (або аналог)	шт	22	
68	Кріплення труби д90мм (або аналог)	шт	6	
69	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $2,1*1,5*2$.
70	Двері протипожежні EI-60 без налічника, з порогом, ручка скоба, з дотягувачем (або аналог) <u>Розділ 2. Ремонт проступнів сходових маршів під'їзд №1.</u> <u>2.3.4</u>	м2	2	
71	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	31,12	
72	Ceresit CT 17 Грунтовка 10 л (або аналог)	л	6,224	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(20*3,12)$.
73	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь	м2	31,12	

1	2	3	4	5
74	Фарба АК-11 для бетонних підлог (або аналог)	л	24,9	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,13 \cdot 312$.
75	Стрічка малярна 48мм.х 50м <u>Розділ 3. Пандус</u>	м	50	
76	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною до 0,7 м	ям	10	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3(0,098+0,08+0,2)$.
77	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,54	
78	Улаштування залізобетонних пандусів	м3	0,54	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3(1,06 \cdot 0,098)$.
79	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (або аналог)	м3	0,5508	
80	Арматура 10 міра (або аналог)	т	0,013	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3(1,06 \cdot 0,08)$.
81	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, А240С, діаметр 6 мм (або аналог)	т	0,006	
82	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,65967	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3(1,06 \cdot 0,08)$.
83	Швелери N12 (або аналог)	т	0,161	
84	Труба прямокутного перерізу 60*60*3 (або аналог)	т	0,0273	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3(1,06 \cdot 0,08)$.
85	Труба Д50х3 (або аналог)	т	0,1487	
86	Лист сталевий рифлений (4 мм) (або аналог)	т	0,3196	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3(1,06 \cdot 0,08)$.
87	Труба прямокутного перерізу 40*40*1,8 (або аналог)	т	0,0427	
88	Протравлювання металевих поверхонь	м2	19,111	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,378 \cdot 29$.
89	Знепилювання металевих поверхонь	м2	19,111	
90	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	19,111	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3(1,06 \cdot 0,08)$.
91	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	19,111	
92	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т <u>Розділ 4. Переміщення тротуарних плит</u>	т	0,65967	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3(1,06 \cdot 0,08)$.
93	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	м2	53	

1	2	3	4	5
94	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	5,3	
95	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском (раніше демонтованих) <u>Розділ 5. Підлоги підвал</u>	м2	53	
96	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	80	
97	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	80	
98	Улаштування горизонтальної гідроізоляції підлог рулонними матеріалами в 1 шар	м2	749	
99	Мембрана шиповидна (або аналог)	м2	823,9	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g1(110 \cdot 9,4967)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,1 \cdot 267$.
100	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	749	
101	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 100мм)	м2	749	
102	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (або аналог)	м3	76,39	
103	Стрічка демферна (або аналог)	м	498	
104	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	749	
105	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100х100х4 (або аналог)	м2	823,9	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g1(110 \cdot 9,4967)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,1 \cdot 267$.
106	Улаштування прямиків глибиною до 1 м, розмір у просвіті 0,6х0,6 м	прямок	4	
107	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (або аналог) <u>Локальний кошторис 02-02-01 на Заповнення віконних та дверних прорізів</u> <u>Розділ 1. Двері</u>	м3	2,11	
108	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4	
109	Блоки дверні металеві протипожежні (або аналог)	м2	4	
110	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-8	блок	23	
111	Піна монтажна професійна всесезонна SikaBoom-580 750 мл (або аналог)	л	12	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,525 \cdot 57$.

1	2	3	4	5
112	Дюбель-шурупи 100x10 (або аналог)	шт	184	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g0(8*57)$.
113	Герметик силіконовий водостійкий (або аналог)	кг	2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g2(0,09*57)$.
114	Двері внутрішні розпашні глухі з пристроєм для самозачинення й ущільненні в притулах одностулкові, 860 x 2060(h) (або аналог)	шт	16	
115	Двері внутрішні розпашні глухі одностулкові ліві, 860 x 2060(h) (або аналог)	шт	7	
116	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	24	
117	Дюбель-шурупи 100x10 (або аналог)	шт	192	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g0(8*7)$.
118	Піна монтажна професійна всесезонна SikaBoom-580 750 мл (або аналог)	л	13	
119	Герметик силіконовий водостійкий (або аналог)	кг	2,16	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g2(0,09*7)$.
120	Двері внутрішні розпашні глухі одностулкові ліві, 760 x 2060(h) (або аналог)	шт	12	
121	Двері внутрішні розпашні глухі одностулкові праві, 760 x 2060(h) (або аналог)	шт	12	
122	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-15	блок	10	
123	Дюбель-шурупи 100x10 (або аналог)	шт	80	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g0(8*1)$.
124	Піна монтажна професійна всесезонна SikaBoom 750 мл (або аналог)	л	5,9	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g2(0,59*1)$.
125	Герметик силіконовий водостійкий (або аналог)	кг	0,9	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g2(0,09*1)$.
126	Двері внутрішні розпашні глухі з пристроєм для самозачинення й ущільненні в притулах двостулкові, 1160 x 2060(h) (або аналог)	шт	10	
<u>Локальний кошторис 02-03-01 на Фасадні роботи</u>				
<u>Розділ 1. Зовнішні оздоблювальні роботи</u>				

1	2	3	4	5
127	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами (1-й етап 1. Розмічання поверхні. 2. Підготовлення поверхні. 3. Установлення цокольних профілів. 4. Ґрунтування стін. 5. Наклеювання плит утеплювача та кріплення плит дюбелями. 6. Розмічання поверхні під русту і прорізування рустів. 7. Установлення перфорованих кутиків на зовнішніх кутах рустів та укосів. 8. Улаштування армованого шару з склосітки на клеючій суміші по плитному утеплювачу. 9. Шпатлювання поверхні.)	м2	129	
128	Папір шліфувальний (або аналог)	м2	13,03	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 10,1*43.
129	Профіль фасадний ПВХ з сіткою (або аналог)	м	258	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом г1(1,1*1608,6).
130	Ceresit CT 17 Ґрунтовка 10 л (або аналог)	л	25,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 20*43/2.
131	Ceresit CT 190pro Суміш д/кріплення-армування MB (або аналог)	кг	1651,2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом г2(1280*43).
132	Плити мінераловатні Технофас 135 1200x600x150 (або аналог)	м3	20,7	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом г2(4300*0,15*1,07).
133	Дюбель для кріплення теплоізоляції з мет стержнем термоголовкою 10x260 (або аналог)	шт	1042	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом г0(808*43).
134	Ceresit CT 325 ТТ Армуюча сітка 160 г/м.кв. 55 м.кв. (або аналог)	м2	154,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом г2(120*43).
135	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами (2-й етап 1. Шліфування поверхні. 2. Ґрунтування. 3. Нанесення декоративної суміші. 4. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.)	м2	129	
136	Ґрунтуюча фарба Ceresit CT 15 (або аналог)	л	24,1	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 18,7*43.
137	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137 (або аналог)	кг	408,93	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом г2(317*43).

1	2	3	4	5
138	Фарба силіконова СТ 48 (або аналог)	кг	71,3	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g_2(55,3 \times 43)$.
139	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (2-й етап 1. Шліфування поверхні. 2. Грунтування. 3. Нанесення декоративної суміші. 4. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.)	м2	68,45	
140	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 137 (або аналог)	кг	188,2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g_2(275 \times 5,66)$.
141	Грунтуюча фарба Ceresit СТ 15 (або аналог)	л	11,6	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g_2(25 \times 5,66)$.
142	Фарба силіконова СТ 48 (або аналог)	кг	34,4	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g_1(50,2 \times 5,66)$.
<u>Розділ 2. Балкони лоджії</u>				
143	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (1-й етап 1. Розмічання поверхні. 2. Підготовлення поверхні. 3. Установлення цокольних профілів. 4. Грунтування стін. 5. Наклеювання плит утеплювача та кріплення плит дюбелями. 6. Установлення перфорованих кутиків на зовнішніх кутах рустів та укосів. 8. Улаштування армованого шару з склосітки на клеючій суміші по плитному утеплювачу. 9. Шпатлювання поверхні.)	м2	19,83	
144	Папір шліфувальний (або аналог)	м2	2,18	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g_2(11 \times 3,52134)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,1 \times 230,05$.
145	Ceresit СТ 17 Грунтовка 10 л (або аналог)	л	3,97	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g_1(20 \times 3,52134)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,2 \times 230,05$.

1	2	3	4	5
146	Ceresit CT 325 TT Армуюча сітка 160 г/м.кв. 55 м.кв. (або аналог)	м2	25,38	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r2(128*3, 52134)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1, $28*230,05$.
147	Ceresit CT 190pro Суміш д/кріплення-армування MB (або аналог)	кг	241,93	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r2(1220*3, 52134)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(12,2*230, 05)$.
148	Плити мінераловатні Технофас 135 1200x600x30 (або аналог)	м3	0,64	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r2(352,134*0, 1*1,07)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(2,1*2, 3005)$.
149	Дюбель 10x180 з мет цв та термоголовкою Premium (або аналог)	шт	120	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r0(607*3, 52134)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R0(6,07*230, 05)$.
150	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (2-й етап 1. Шліфування поверхні. 2. Ґрунтування. 3. Нанесення декоративної суміші. 4. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.)	м2	19,83	
151	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137 (або аналог)	кг	54,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r2(275*3, 52134)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 2, $75*230,05$.

1	2	3	4	5
152	Грунтуюча фарба Ceresit CT 15 (або аналог)	л	3,37	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g_2(25*3,52134)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,17*230,05$.
153	Фарба силіконова СТ 48 (або аналог)	кг	9,95	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g_2(50,2*3,52134)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,502*230,05$.
<u>Розділ 3. Відмостка (вхідні групи)</u>				
154	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	167,19	
155	Поребрик 1000х200х80 сірий (або аналог)	шт	167,19	
156	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	5,82	
157	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	58,25	
158	Сітка армувальна ВР1 (або аналог)	м2	64,08	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g_1(110*9,4967)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,1*267$.
159	Улаштування бетонної підготовки	м3	4,0775	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $267*0,07$.
160	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	58,25	
161	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 20мм)	м2	-58,25	
162	Гарцовка РЦГ М150 (або аналог)	м3	1,19	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $(5,1+5,1)*11,80$.
163	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	58,25	

1	2	3	4	5
164	Бруківка Старе місто сірий 40 (або аналог)	м2	60,99	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g2(1047*0,25265)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,047*252$.
	<u>Розділ 4. Утеплення стін балконів та лоджій</u>			
165	(Демонтаж) Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	м2	53,23	
166	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	53,23	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $381,8*4$.
167	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (1-й етап 1. Розмічання поверхні. 2. Підготовлення поверхні. 3. Установлення цокольних профілів. 4. Грунтування стін. 5. Наклеювання плит утеплювача та кріплення плит дюбелями. 6. Розмічання поверхні під русти і прорізування рустів. 7. Установлення перфорованих кутиків на зовнішніх кутах рустів та укосів. 8. Улаштування армованого шару з склосітки на клеючій суміші по плитному утеплювачу. 9. Шпатлювання поверхні.)	м2	53,23	
168	Папір шліфувальний (або аналог)	м2	4,9	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g2(11*3,52134)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,1*230,05$.
169	Ceresit CT 17 Грунтовка 10 л (або аналог)	л	10,65	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g1(20*12,3)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,2*1200$.
170	Ceresit CT 190pro Суміш д/кріплення-армування MB (або аналог)	кг	649,41	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g2(1200*12,3)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1200*12$.

1	2	3	4	5
171	Плити мінераловатні Технофас 135 1200x600x50 (або аналог)	м3	2,85	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r2(1230*0,05*1,07)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,07*0,05*1200)$.
172	Дюбель для кріплення теплоізоляції з мет стержнем термоголовкою 10x260 (або аналог)	шт	430	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r0(808*12,3)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $8,08*1200$.
173	Ceresit CT 325 TT Армуюча сітка 160 г/м.кв. 55 м.кв. (або аналог)	м2	61,21	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r2(115*12,3)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,15*1200$.
174	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (2-й етап 1. Шліфування поверхні. 2. Грунтування. 3. Нанесення декоративної суміші. 4. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.)	м2	53,23	
175	Грунтуюча фарба Ceresit CT 15 (або аналог)	л	9,05	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r2(17*12,3)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $17*12$.
176	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137 (або аналог)	кг	143,72	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r2(270*12,3)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $270*12$.

1	2	3	4	5
177	Фарба силіконова СТ 48 (або аналог)	кг	26,72	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r2(50,2*12,3)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $50,2*12$.
<u>Розділ 5. Інше</u>				
178	Навантаження сміття вручну	т	1,799	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $154,66*0,2$.
179	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-04-01 на Загальнобудівельні роботи</u>	т	1,799	
<u>Розділ 1. Укоси внутрішні квартири після відновлення</u>				
180	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	216	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $158,8+110$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $174,8+121,2$.
181	Гіпсокартон вологостійкий 3000x1200x12,5 (або аналог)	м2	226,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(105*2,688)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(105*2,96)$.
182	Клей для г/к Перлфікс/25кг/КНАУФ (або аналог)	кг	1296	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $5*2,688$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $6*296$.
183	Профіль ПВХ оздоблювальний (білий, 25x25x2750мм) (або аналог)	м	25,3	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,05*100$.
184	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	216	

1	2	3	4	5
185	Ceresit CT 17 Грунтовка 10 л (або аналог)	л	31,17	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0, 1443*296)$.
186	Шпаклівка гіпсова "Knauf Мультифініш" (або аналог)	кг	388,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1, 8*296$.
<u>Розділ 2. Підлоги</u>				
187	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходові клітини)	м2	114,31	
188	N500 Graphite FBM4247 1 30x30 G1 плитка (або аналог)	м2	123,45	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(102*6,982)$.
189	Ceresit CM-11 Клей для плитки (або аналог)	кг	594,41	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,02*125)$.
190	Затирка д/швів 2 кг (або аналог)	кг	51,9	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(5,2*125)$.
191	СВП для плитки (основа+клин) (або аналог)	шт	825	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(45,4*6,982)$.
192	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші (сходові клітини)	м2	19,78	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $943,2*0,05$.
193	N500 Graphite FBM4247 1 30x30 G1 плитка (або аналог)	м2	21,36	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(1,04*47,16)$.
194	Ceresit CM-11 Клей для плитки (або аналог)	кг	102,86	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(5,2*47,16)$.

1	2	3	4	5
195	Затирка д/швів 2 кг (або аналог)	кг	9,02	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(0,456*47,16)$.
<u>Розділ 3. Стеля (санвузли)</u>				
196	Протравлення штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	37,85	
197	Ceresit CT 17 Грунтовка 10 л (або аналог)	л	7,57	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0,1443*296)$.
198	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37,85	
199	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (або аналог)	кг	7,57	
200	Улаштування плінтусів стельових	м	110	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r2(1,03*198,072)$.
201	Плінтуси стельові (або аналог)	м	111,1	
202	Клей монтажний Tytan Professional (або аналог)	л	5,5	
<u>Розділ 4. Сходи, радіатори</u>				
203	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	217	
204	Поручень дерев'яний (або аналог)	м	224	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r2(1,03*198,072)$.
205	Саморіз 3,5x55 (або аналог)	шт	792	
206	Покриття лаками дерев'яної поверхні за 2 рази	м2	30,24	
207	Лак Yacht Lacquer Protex глянець (або аналог)	л	8,4672	
208	Знепилювання металевих поверхонь (радіатори)	м2	10	
209	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	10	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,05*545)$.
210	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	10	
<u>Розділ 5. Влаштування стель на балконах лоджій</u>				
211	Улаштування каркасів конструкцій стель металевих із дерев'яними брусами	м2	11,18	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,05*545)$.
212	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	11,18	
213	Стрічка ущільнююча (або аналог)	м	14	
214	Саморізи (або аналог)	шт	90	
215	Панель ПВХ Біла 6x250x8 мм (або аналог)	м2	11,74	
<u>Розділ 6. Підлога балконів</u>				Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,1*545)$.
216	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	13,58	
217	Матеріал рулонний Біполь ЕПП 3,0 (або аналог)	м2	14,94	

1	2	3	4	5
218	Установлення каркаса з брусів	м3	0,14	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $11,7/2$.
219	Брус 100х50мм (або аналог)	м	28	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $2346/2$.
220	Кутник посилений Profstal рівносторонній 90х90х65 мм 2, 5 мм (або аналог)	шт	108	
221	Дюбель 6,0х65 (100 шт.) (або аналог)	шт	416	
222	Саморіз по дереву оцинкований 45х6мм (або аналог)	шт	357	
223	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнебіозахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	13,58	
224	Вогнебіозахист (або аналог)	кг	4,81	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g2((0,3543*369,6)+(0,3432*369,6))$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,3543*545$.
225	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клей-піні покриттів і перекриттів зверху	м3	1,358	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,1*545$.
226	Плита пінополістирольна екструзійна CARBON ECO TB 100 мм (або аналог)	м3	1,34	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,99*54,5$.
227	Клей-піна професійна універсальна (або аналог)	балон	5,43	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $4*54,5$.
228	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	13,58	
229	Плита OSB-3 SWISS KRONO 18х1250х2500 мм (80511130) (або аналог)	м2	13,85	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,02*545)$.
230	Саморіз 3,5х55 (або аналог)	шт	110	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R0(808*5,45)$.
231	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	526,97	
232	Лінолеум Beauflor Tenerife Grey Oak 719M (або аналог)	м2	537,51	
233	Клей для лінолеума (або аналог)	кг	274,02	
234	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	1060	

1	2	3	4	5
235	Плінтус фігурний 2,5 м сосна Лісбудінвест 35х35х2500 мм (або аналог)	м	1091,8	
236	Дюбель 6х40 (або аналог)	шт	4240	
237	Поліпшене фарбування колером олійним плінтусів	м2	42,4	
238	Емаль Farbex алкідна ПФ-115П темно-коричневий глянець 2,8 кг (або аналог)	кг	15,52	
	<u>Розділ 7. Ремонт та фарбування металевих дверей</u>			
239	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	м2	60	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 36+60.
240	Емаль молоткова (або аналог)	т	0,0156	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 0,00026*96.
	<u>Розділ 8. Облицювання санвузлів в квартирах</u>			
241	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	50,8	
242	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	50,8	
243	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 (або аналог)	кг	218,4	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R1(520*6,982). Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R1(430*0,508).
244	Улаштування обшивки гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	24,35	
245	Профілі CD 60 (або аналог)	м	43,83	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 180*0,508.
246	Профілі UD 27 (або аналог)	м	21,18	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 87*0,508.
247	Стрічка ущільнююча (або аналог)	м	20,94	
248	З'єднувач CD профіля (або аналог)	шт	16	
249	Підвіс прямий універсальний (або аналог)	шт	16	
250	Дюбель 6х40 (або аналог)	шт	75	
251	Саморізи (або аналог)	шт	414	
252	Гіпсокартон вологостійкий 3000х1200х12,5 (або аналог)	м2	25,57	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом г1(105*2,688). Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R1(1,05*50,8).
253	Улаштування основи під штукатурку з сітки по дереву та гіпсовим плитам	м2	24,35	

1	2	3	4	5
254	Скелітка Latimer Economic 160 (або аналог)	м2	26,785	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $5,54 \cdot 0,5944$.
255	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовим розчином	м2	24,35	
256	Ceresit CT 17 Грунтовка 10 л (або аналог)	л	4,87	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0,1443 \cdot 296)$.
257	Knauf MP-75 Штукатурка машинна 30кг (або аналог)	кг	487	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $(2039+510) \cdot 18,92$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $(1 \cdot 20) \cdot 59,44$.
258	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	37,8	
259	Плитка Golden Tile Lazurro beige 40x40 (або аналог)	м2	11,2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(102 \cdot 6,982)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,02 \cdot 37,8)$.
260	Плитка Golden Tile Lazurro gray 40x40 (або аналог)	м2	29,62	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(102 \cdot 6,982)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,02 \cdot 37,8)$.
261	Клей для плитки CM-117 (або аналог)	кг	245,7	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(520 \cdot 6,982)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(6,5 \cdot 37,8)$.

1	2	3	4	5
262	Затирка д/швів 2 кг (або аналог)	кг	15,35	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(45,4*6,982)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(40,6*0,378)$.
263	СВП для плитки (основа+клин) (або аналог)	шт	160	
264	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	237	
265	Плитка Golden Tile Lazurro light beige 30x60 (або аналог)	м2	82,08	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(102*6,982)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,01*338,8)$.
266	Плитка Golden Tile Lazurro light gray 30x60 (або аналог)	м2	164,16	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(102*6,982)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,01*338,8)$.
267	Плитка Golden Tile Lazurro light beige 30x60 (або аналог)	м2	6,12	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r1(102*6,982)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,01*338,8)$.
268	Клей для плитки CM-117 (або аналог)	кг	947,9	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(520*6,982)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(6,5*338,8)$.

1	2	3	4	5
269	Суміш клеюча для облицювання керам.плиткою (або аналог)	кг	592,6	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R1(520*6,982)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R1(6,5*338,8)$.
270	Затирка д/швів 2 кг (або аналог)	кг	96,22	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $r1(45,4*6,982)$. Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R1(40,6*3,388)$.
271	СВП для плитки (основа+клин) (або аналог) <u>Розділ 9. Влаштування вентрешіток та ревізійних дверцят (в квартирах)</u>	шт	1005	
272	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	44	
273	Ґратка ДОМОВЕНТ ДВ 250*180с М (або аналог)	шт	44	
274	Дюбель 6х40 (або аналог)	шт	176	
275	Установлення ревізійних дверцят з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	17	
276	Ревізійні дверцята 300х400 мм (або аналог)	шт	17	
277	Дюбель 6х40 (або аналог) <u>Розділ 10. Влаштування вентрешіток (на фасаді)</u>	шт	68	
278	Свердлення отворів в цегляних стінах діаметр отвору до 20 мм	шт	120	
279	Ставлення високотривких болтів (анкерування)	шт	120	
280	Арматура 10 міра (або аналог)	т	0,012	
281	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (вент решітки)	т	0,45033	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $r3((164*2,86+128*1,95)/1000)$.
282	Кутник сталевий 40х40х4 (або аналог)	т	0,1765	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $r3(1,06*164*2,86/1000)$.
283	Полоса металева 40х4 (або аналог)	т	0,3008	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $r3(1,06*128*1,95/1000)$.

1	2	3	4	5
284	Протравлювання металевих поверхонь	м2	13,06	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,12 \cdot 164 + 0,1 \cdot 128$.
285	Знепилювання металевих поверхонь	м2	13,06	
286	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	м2	13,06	
287	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	13,06	
288	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т <u>Розділ 11. Влаштування коробів</u>	т	0,45033	
289	Прокладання коробів пластикових	м	475	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $130 + 185 + 125 + 35$.
290	Канал кабельний 10х20 мм (або аналог)	м	131,3	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,01 \cdot 130)$.
291	Канал кабельний 25х40 мм (або аналог)	м	186,9	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,01 \cdot 185)$.
292	Канал кабельний Expert 40х60 мм 2 м білий (або аналог)	м	126,3	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,01 \cdot 125)$.
293	Канал кабельний Expert 40х60 мм 2 м білий (або аналог)	м	35,4	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,01 \cdot 35)$.
294	Дюбель 6х40 (або аналог)	шт	1200	
295	Герметик силіконовий універсальний 280 мл Sikasil (або аналог)	л	2,24	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $10(11,78 \cdot 6,8445)$.
296	Затягування проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в короба (провода існуючі) <u>Локальний кошторис 02-04-02 на Опалення</u> <u>Розділ 1. Квартири</u>	м	475	
297	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	34,188	
298	Радіатор з боковим підключенням 22*500*1000 (або аналог)	шт	2	
299	Радіатор з боковим підключенням 22*500*900 (або аналог)	шт	4	
300	Радіатор з боковим підключенням 22*500*800 (або аналог)	шт	4	
301	Радіатор з боковим підключенням 22*500*700 (або аналог)	шт	5	

1	2	3	4	5
302	Радіатор з боковим підключенням 22*500*600 (або аналог)	шт	3	
303	Радіатор з боковим підключенням 22*500*500 (або аналог)	шт	11	
304	Радіатор з боковим підключенням 22*500*400 (або аналог)	шт	6	
305	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	35	
306	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	94	
307	Кран радіаторний прямий Ф15 термостатичний типа РТД (або аналог)	шт	35	
308	Кран радіаторний прямий Ф15 термостатичний типа PLV (або аналог)	шт	35	
309	Кран кульовий Ду15 ВН (або аналог)	шт	12	
310	Повітровідвідник автоматичний Ду15 (або аналог)	шт	12	
311	Перехід розбірн. НРН 20х1/2" Н (або аналог)	шт	12	
312	Трійник 25х20х25 (або аналог)	шт	94	
313	Установлення сушарок для рушників	шт	10	
314	Сушарка для рушників 500х600 драбина (або аналог)	шт	10	
315	Установлення сушарок для рушників електричних	шт	1	
316	Сушарка для рушників електрична 500х600 драбина (або аналог)	шт	1	
317	Коліно Ф 20х90* PP-R (або аналог)	шт	42	
318	Перехід НРН 25х1/2" Н (або аналог)	шт	94	
319	Коліно Ф 25х45* PP-R (або аналог)	шт	95	
320	Муфта з'єднувальна 25 мм PP-R (або аналог)	шт	38	
321	Муфта з'єднувальна 20 мм PP-R (або аналог)	шт	29	
322	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (головка термостатична)	шт	35	
323	Головка термостатична (або аналог)	шт	35	
324	Монтажна піна 750мл (або аналог)	шт	11	
325	Коліно Ф 20х45* PP-R (або аналог)	шт	38	
326	Клоччя (пакля) (80гр) (або аналог)	шт	6	
327	Паста пакувальна (250гр) (або аналог)	шт	2	
328	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	76	
329	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	76	
330	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	76	
331	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50,6	
332	Труба 20х3,4 мм stabi фольгована (або аналог)	м	46	
333	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	248,5	
334	Труба 25х4,2 мм stabi фольгована (або аналог)	м	232	
335	Перехід з внутрішньою різьбою розбірн. 25*1/2" (або аналог)	шт	2	
336	Трійник 25х25х25 (або аналог)	шт	2	
337	Коліно 90°, діам. 25мм, (або аналог)	шт	144	
338	Коліно 45°, діам. 25мм, (або аналог)	шт	72	
339	Муфта діам. 25мм, (або аналог)	шт	36	
340	Комплект для кріплення труб 1" (або аналог)	шт	216	
341	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	18	
342	Муфта перехідна GEBO 20*3/4" РЗ (або аналог)	шт	20	
343	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	109	
344	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	32	

1	2	3	4	5
345	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	18	
346	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	18	
347	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	шт	54	
348	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 60 мм	шт	54	
349	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	18	
350	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	54	
351	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	60	
352	Гільзи зі сталевих труб (або аналог)	шт	60	
353	Очищення приміщень від сміття	т	1	
354	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	1	
355	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	2	
	<u>Розділ 2. Квартира з котлом</u>			
356	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]	котел	1	
357	Кронштейни для кріплення котла (або аналог)	шт	4	
358	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	5,39	
359	Радіатор 22*500*1000 нижнім підкл. (або аналог)	шт	1	
360	Радіатор 22*500*600 нижнім підкл. (або аналог)	шт	4	
361	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (димохід)	м2	1,04	
362	Димохід котла (або аналог)	шт	1	
363	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	40,7	
364	Труба ф25 Rehau (або аналог)	м	38	
365	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	92,5	
366	Труба ф20 Rehau (або аналог)	м	84	
367	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	48,5	
368	Труба ф16 Rehau (або аналог)	м	44	
369	Коліно 25*25 Rehau (або аналог)	шт	11	
370	Коліно 20*20 Rehau (або аналог)	шт	8	
371	Коліно 16*16 Rehau (або аналог)	шт	12	
372	Кільце 16 Rehau (або аналог)	шт	50	
373	Кільце 20 Rehau (або аналог)	шт	32	
374	Кільце 25 Rehau (або аналог)	шт	38	
375	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	166	
376	Ізоляція 25*9 (або аналог)	м	39	
377	Ізоляція 20*9 (або аналог)	м	86	
378	Ізоляція 16*9 (або аналог)	м	45	

1	2	3	4	5
379	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	2,36	
380	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	232,4	
381	Трійник 25-16-25 Rehau (або аналог)	шт	2	
382	Трійник 25-16-20 Rehau (або аналог)	шт	2	
383	Трійник 25-20-25 Rehau (або аналог)	шт	2	
384	Трійник 20-16-16 Rehau (або аналог)	шт	4	
385	Трійник 20-16-20 Rehau (або аналог)	шт	2	
386	Трубка хромована d=16мм 300мм Rehau (або аналог)	шт	10	
387	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
388	Кран американка 3/4 ВН (кутові) для котла (або аналог)	шт	2	
389	Кран американка 1/2 ВН (кутові) для котла (або аналог)	шт	2	
390	Прилади, що устанавлиються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	5	
391	Вузол нижнього підключення прямий (або аналог)	шт	5	
392	Євро конус ф16 (або аналог)	шт	10	
393	Перехід з внутрішньою різьбою Д 25*3/4 Rehau (або аналог)	шт	6	
394	Перехід з внутрішньою різьбою Д 20*3/4 Rehau (або аналог)	шт	4	
395	Перехід з наружною різьбою Ду16*1/2 Rehau (або аналог)	шт	2	
396	Установлення сушарок для рушників	шт	1	
397	Сушарка для рушників 500х600 драбина (або аналог)	шт	1	
398	Прилади, що устанавлиються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (головка термостатична)	шт	5	
399	Термоголовки регульовочні (або аналог)	шт	5	
400	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
401	Фільтр грубої очистки (ВВ 3/4) (або аналог)	шт	1	
402	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
403	Кран кул.з амер. d=15мм PN 40 bar	шт	2	
404	Кріплення труб до підлоги (подвійний) (або аналог)	шт	215	
405	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	м	53	
406	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати	м	53	
407	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	12	
408	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	шт	6	
<u>Розділ 3. Підвал</u>				
409	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	14	
410	Кран шаровий з американкою Ф1 1/2* (або аналог)	шт	6	
411	Перехідник ППР МРВ Ф50х1 1/2" мм (або аналог)	шт	6	
412	Перехідник ППР МРН Ф50х1 1/2" мм (або аналог)	шт	6	
413	Перехідник ППР НРВ Ф40х1 1/4" мм (або аналог)	шт	8	
414	Перехідник ППР НРН Ф40х1 1/4" мм (або аналог)	шт	8	
415	Кран шаровий з американкою Ф1 1/2* (або аналог)	шт	8	
416	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу гребінок 159 мм	гребінка	1	

1	2	3	4	5
417	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб індивідуального виготовлення у складі: Колектор СК-271.250 в теплоізоляції з комплектом гнучких муфт 6"(150-159мм) -- 2шт.; Заглушка торцева ДУ 150 (СК - 271.05.000) (комп-т 2шт.) -- 2компл.; Комплект закінчень для насосних груп під приварку КЗЗ 50/50 -- 4компл.; Комплект переходів до фланцевого приєднання КПФ 150/150 (ГС-34) -- 1компл. (або аналог)	комплект	1	
418	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 125 мм	шт	2	
419	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	16	
420	Труби сталеві, зовнішній діаметр 133 мм (або аналог)	м	16,32	
421	Відводи, зовнішній діаметр 133 мм (або аналог)	шт	8	
422	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	шт	2	
423	Крани кульові фланцеві, діаметр 125 мм (або аналог)	шт	2	
424	Фланці, діаметр 125 мм (або аналог)	шт	4	
425	Паронітові прокладки Ду125 (або аналог)	шт	4	
426	Болт М 16*80 (або аналог)	шт	320	
427	Гайка М16 (або аналог)	шт	320	
428	Шайба широка М 16 (або аналог)	шт	320	
429	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	16	
430	Крани кульові фланцеві, діаметр 65 мм (або аналог)	шт	16	
431	Фланці, діаметр 65 мм (або аналог)	шт	24	
432	Паронітові прокладки Ду65 (або аналог)	шт	32	
433	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	8	
434	Фільтр грубої очистки фланцевий Дн65 (або аналог)	шт	8	
435	Паронітові прокладки Ду65 (або аналог)	шт	16	
436	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	38	
437	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.75 (або аналог)	шт	24	
438	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.50 (або аналог)	шт	8	
439	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.40 (або аналог)	шт	6	
440	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	8	
441	Крани кульові фланцеві, діаметр 50 мм (або аналог)	шт	4	
442	Крани кульові фланцеві, діаметр 40 мм (або аналог)	шт	4	
443	Паронітові прокладки Ду50 (або аналог)	шт	8	
444	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	2	
445	Фільтр грубої очистки фланцевий Дн40 (або аналог)	шт	2	
446	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	
447	Фланці, діаметр 40 мм (або аналог)	шт	4	
448	Паронітові прокладки Ду40 (або аналог)	шт	8	
449	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	396	
450	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм (або аналог)	м	386	

1	2	3	4	5
451	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	139,2	
452	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм (або аналог)	м	132	
453	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	93,5	
454	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм (або аналог)	м	88	
455	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	297,4	
456	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм (або аналог)	м	280	
457	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	304,2	
458	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм (або аналог)	м	284	
459	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	132	
460	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	42	
461	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	30	
462	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	100	
463	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	200	
464	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	84	
465	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	58	
466	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	10	
467	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	24	
468	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	30	
469	Муфта з'єднувальна діам. 75 мм (або аналог)	шт	84	
470	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм (або аналог)	шт	33	
471	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм (або аналог)	шт	20	
472	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм (або аналог)	шт	60	
473	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм (або аналог)	шт	70	
474	Трійник 75*75*75 (або аналог)	шт	8	
475	Трійник 75*40*75 (або аналог)	шт	2	
476	Трійник 50*50*50 (або аналог)	шт	20	
477	Трійник 32*32*32 (або аналог)	шт	1	
478	Трійник 32*25*32 (або аналог)	шт	30	
479	Трійник 32*25*25 (або аналог)	шт	28	
480	Муфта перехідна 75*50 (або аналог)	шт	16	
481	Муфта перехідна 50*32 (або аналог)	шт	32	
482	Муфта перехідна 50*25 (або аналог)	шт	8	
483	Муфта перехідна 40*32 (або аналог)	шт	8	
484	Муфта перехідна 32*25 (або аналог)	шт	8	
485	Перехід РЗ 32*1" (або аналог)	шт	14	
486	Перехід розбірн. РЗ 25*3/4" (або аналог)	шт	86	
487	Перехід розбірн. РЗ 25*1/2" (або аналог)	шт	94	
488	Трійник латунний 1" BBB (або аналог)	шт	3	
489	Трійник латунний 3/4" BBB (або аналог)	шт	41	
490	Трійник латунний 1/2" BBB (або аналог)	шт	45	
491	Ніпель 1*1/2 (або аналог)	шт	9	
492	Ніпель 3/4*1/2 (або аналог)	шт	41	
493	Ніпель 1/2 (або аналог)	шт	45	
494	Хомут 75мм M10 (або аналог)	шт	290	
495	Хомут 50мм M10 (або аналог)	шт	132	
496	Хомут 40мм M10 (або аналог)	шт	88	
497	Хомут 32мм M10 (або аналог)	шт	280	
498	Хомут 25мм M10 (або аналог)	шт	284	

1	2	3	4	5
499	Консоль RapidRail 150мм тип wт0 (або аналог)	шт	560	
500	Болт М10*20мм (або аналог)	шт	1120	
501	Шайба М10 широка (або аналог)	шт	2240	
502	Дюбель 12*60 (або аналог)	шт	2240	
503	Шуруп 8*60 (або аналог)	шт	2240	
504	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	12	
505	Термоманометр 0-10 бар (або аналог)	комплект	12	
506	Установлення кранів повітряних	комплект	12	
507	Кран кул.зі спуском повітря д=15 мм (або аналог)	шт	12	
508	Відведення з різьбою д=15 мм (або аналог)	шт	12	
509	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	95	
510	Кран кульовий американка 1 1/4 (або аналог)	шт	2	
511	Кран кульовий американка 1" (або аналог)	шт	7	
512	Кран кульовий американка 3/4 (або аналог)	шт	41	
513	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar	шт	45	
514	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	1170	
515	Ізоляція 76*13 (або аналог)	м	394	
516	Ізоляція 54*13 (або аналог)	м	135	
517	Ізоляція 42*13 (або аналог)	м	90	
518	Ізоляція 35*13 (або аналог)	м	286	
519	Ізоляція 25*13 (або аналог)	м	290	
520	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	18,7	
521	Ізоляція самоклеюча листова б=13 мм (або аналог)	м2	18,7	
522	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	27	
523	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	1638	
524	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм (клапан балансувальний)	шт	7	
525	Автоматичний балансувальний клапан DN25 (або аналог)	шт	7	
526	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (клапан балансувальний)	шт	86	
527	Автоматичний балансувальний клапан DN20 (або аналог)	шт	41	
528	Автоматичний балансувальний клапан DN15 (або аналог)	шт	45	
529	Шпилька М8 * 2000 (або аналог)	шт	200	
530	Шпилька М10 * 2000 (або аналог)	шт	200	
531	Профіль (або аналог)	м	170	
532	Гайка М 8 (або аналог)	шт	500	
533	Гайка М 10(або аналог)	шт	500	
534	Шайба М8 широка (або аналог)	шт	500	
535	Шайба М10 широка (або аналог)	шт	500	
536	Анкер латун М 8 (або аналог)	шт	500	
537	Анкер латун М10 (або аналог)	шт	500	
538	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	160	

1	2	3	4	5
539	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	186	
540	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	132	
541	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	834	
542	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	184	
543	Спускання води із системи	м	2970	
544	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	м	2970	
545	Заповнення системи водою з оглядом	м	2970	
546	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	2970	
547	Очищення приміщень від сміття	т	6	
548	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	6	
549	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	5	
	<u>Локальний кошторис 02-04-03 на опалення устаткування</u>			
550	Котел газовий двокоонтурний 24 кВт (або аналог)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-04-04 на Водопостачання та водовідведення</u>			
	<u>Відділ 1. Водопостачання В-1</u>			
	<u>Розділ 1. Квартири</u>			
551	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	15	
552	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar (або аналог)	шт	15	
553	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	15	
554	Фільтр 1/2 (або аналог)	шт	15	
555	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	15	
556	Лічильники холодної води крильчасті 1/2" (або аналог)	шт	15	
557	Комплект штуцерів із накидною гайкою 1/2"*3/4" (або аналог)	шт	30	
558	Установлення муфтових кранів, клапанів	шт	15	
559	Клапан зворотній Ду15 (або аналог)	шт	15	
560	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	297	
561	Труба ППР Ф 20 мм (або аналог)	м	297	
562	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	58	
563	Труба ППР Ф 25 мм (або аналог)	м	58	
564	Трійник 25х20х25 (або аналог)	шт	28	
565	Трійник 20х20х20 PP-R (або аналог)	шт	136	
566	Уголок ППР Ф20х1/2* (або аналог)	шт	124	
567	Перехід розбірн.МРН 20х1/2" Н ППР (або аналог)	шт	55	
568	Хомут Ф 25 мм (або аналог)	шт	28	
569	Крепеж Ф 20 мм (або аналог)	шт	142	
570	Планка монтажна (або аналог)	шт	18	
571	Заглушка - пробка (або аналог)	шт	136	
572	Коліно Ф 25х90* PP-R (або аналог)	шт	41	
573	Коліно Ф 25х45* PP-R (або аналог)	шт	30	

1	2	3	4	5
574	Коліно Ф 20х90* PP-R (або аналог)	шт	135	
575	Коліно Ф 20х45* PP-R (або аналог)	шт	77	
576	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	355	
577	Ізоляція 20*6 (або аналог)	м	304	
578	Ізоляція 25*6 (або аналог)	м	59	
579	Клей монтажний для спієних каучукових матеріалів (або аналог)	л	3,02	
580	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	340	
581	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	99	
582	Кран шаровий з американкою Ф15 ВН (або аналог)	шт	99	
583	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	22	
584	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	22	
585	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	22	
586	Ключчя (пакля) (80гр) (або аналог)	шт	12	
587	Паста пакувальна (250гр) (або аналог)	шт	14	
588	Коліно 1/2 3В (або аналог)	шт	20	
589	Муфта перехідна GEBO 15*1/2" РЗ (або аналог)	шт	17	
590	Нарізання різьби	штука	17	
591	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	122	
592	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	122	
593	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	24	
594	Ізоляція 35*9 (або аналог)	м	25	
595	Клей монтажний для спієних каучукових матеріалів (або аналог)	л	1	
596	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	33,6	
597	Муфта перехідна GEBO 32*1" РЗ (або аналог)	шт	8	
598	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	24	
599	Труба PP-R 32х5,4 мм "STABI" (або аналог)	м	24	
600	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
601	Труба 25х4,2 мм stabi фольгована (або аналог)	м	8	
602	Перехід з внутрішньою різьбою 32*1" PP-R (або аналог)	шт	5	
603	Перехід з зовнішньою різьбою 25*1/2" PP-R (або аналог)	шт	8	
604	Коліно з зовнішньою різьбою 25*1/2" PP-R (або аналог)	шт	8	
605	Хомут для труб d= 32 мм (або аналог)	шт	16	
606	Хомут для труб d= 25 мм (або аналог)	шт	38	
607	Хомут для труб d= 20 мм (або аналог)	шт	147	
608	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	387	
609	Монтажна піна 750мл (або аналог)	шт	8	
610	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	182	
611	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	34	
612	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	34	

1	2	3	4	5
613	Установлення гільз зі сталених труб діаметром до 100 мм	шт	34	
614	Гільзи зі сталевих труб (або аналог)	шт	34	
615	Очищення приміщень від сміття	т	1	
616	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	1	
617	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	2	
	<u>Розділ 2. Підвал ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ</u>			
618	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм	шт	1	
619	Засувка клинова чавунна фланцева Ayvaz GTK-16 ДК 80 PN 16 (або аналог)	шт	1	
620	Фланці, діаметр 80 мм (або аналог)	шт	2	
621	Паронітові прокладки Ду80 (або аналог)	шт	2	
622	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
623	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.90 (або аналог)	шт	2	
624	Установлення лічильників [вodomірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	
625	Лічильник холодної води Ду 50 (або аналог)	шт	1	
626	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
627	Фільтр сітчатий фланцевий чугунний Ду 50 (або аналог)	шт	1	
628	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
629	Клапан зворотній підйомний фланцевий Ду 50 (або аналог)	шт	1	
630	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
631	Засувка з обгумованим клином Дн80 (або аналог)	шт	1	
632	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0964	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3((164*2,86+128*1,95)/1000)$.
633	Кутник сталевий 40x40x4 (або аналог)	т	0,0517	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3(1,06*164*2,86/1000)$.
634	Труба прямокутного перерізу 40*40*1,8 (або аналог)	т	0,0505	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3(1,06*164*2,86/1000)$.
635	Знепилювання металевих поверхонь	м2	2,8	
636	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,8	
637	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	2,8	
638	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,0964	
639	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	м	26	

1	2	3	4	5
640	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90х15 мм (або аналог)	м	26	
641	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	46	
642	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм (або аналог)	м	46	
643	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	33	
644	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х8,4 мм (або аналог)	м	33	
645	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	35	
646	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм (або аналог)	м	35	
647	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	100	
648	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм (або аналог)	м	100	
649	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	44	
650	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм (або аналог)	м	44	
651	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм (або аналог)	шт	15	
652	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	37	
653	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	16	
654	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	32	
655	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	110	
656	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	20	
657	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	20	
658	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	60	
659	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	14	
660	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	8	
661	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	16	
662	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 90 мм (або аналог)	шт	10	
663	Муфта з'єднувальна діам. 90 мм (або аналог)	шт	10	
664	Муфта з'єднувальна діам. 75 мм (або аналог)	шт	21	
665	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм (або аналог)	шт	7	
666	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм (або аналог)	шт	3	
667	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм (або аналог)	шт	34	
668	Трійник 90*90*90 (або аналог)	шт	1	
669	Трійник 90*50*90 (або аналог)	шт	4	
670	Трійник 75*40*75 (або аналог)	шт	10	
671	Трійник 50*32*50 (або аналог)	шт	4	
672	Трійник 40*32*40 (або аналог)	шт	1	
673	Трійник 40*25*40 (або аналог)	шт	1	
674	Трійник 32*25*32 (або аналог)	шт	45	
675	Муфта перехідна 90*75 (або аналог)	шт	1	
676	Муфта перехідна 75*50 (або аналог)	шт	2	
677	Муфта перехідна 50*40 (або аналог)	шт	1	
678	Муфта перехідна 50*32 (або аналог)	шт	5	
679	Муфта перехідна 40*32 (або аналог)	шт	9	
680	Перехід ППР РЗ 32*1" (або аналог)	шт	45	
681	Перехід ППР РВ 32*1" (або аналог)	шт	90	
682	Кран кул.з амер.д=25мм PN 40 bar (або аналог)	шт	45	
683	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar (або аналог)	шт	57	
684	Перехід ПЕ 32*1"Н (або аналог)	шт	20	

1	2	3	4	5
685	Хомут 110мм М10 (або аналог)	шт	35	
686	Мішок для будівельного сміття (або аналог)	шт	70	
687	Перехід РЗ 25*1" (або аналог)	шт	2	
688	Хомут 90мм М10 (або аналог)	шт	30	
689	Хомут 75мм М10 (або аналог)	шт	90	
690	Хомут 50мм М10 (або аналог)	шт	46	
691	Хомут 40мм М10 (або аналог)	шт	136	
692	Хомут 32мм М10 (або аналог)	шт	27	
693	Хомут 25мм М10 (або аналог)	шт	30	
694	Консоль RapidRail 150мм тип wm0 (або аналог)	шт	130	
695	Болт М10*20мм (або аналог)	шт	130	
696	Шайба М10 широка (або аналог)	шт	500	
697	Дюбель 12*60 (або аналог)	шт	260	
698	Шуруп 8*60 (або аналог)	шт	260	
699	Профіль (або аналог)	м	87	
700	Анкер М10 (або аналог)	шт	180	
701	Шпилька М10х1000 (або аналог)	шт	177	
702	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	23	
703	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	283	
704	Ізоляція 108*13 (або аналог)	м	27	
705	Ізоляція 76*13 (або аналог)	м	48	
706	Ізоляція 54*13 (або аналог)	м	34	
707	Ізоляція 42*13 (або аналог)	м	36	
708	Ізоляція 35*13 (або аналог)	м	100	
709	Ізоляція 25*13 (або аналог)	м	45	
710	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	17,7	
711	Ізоляція самоклеюча листова б=13 мм (або аналог)	м2	17,7	
712	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	8	
713	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	525	
714	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	35	
715	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	117	
716	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	134	
717	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	168	
718	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	42	
719	Спускання води із системи	м	316	
720	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	м	316	
721	Заповнення системи водою з оглядом	м	316	
722	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	137	
723	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	179	
724	Очищення приміщень від сміття	т	5	
725	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	5	
726	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	4	

1	2	3	4	5
727	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	9	
728	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	шт	9	
729	Муфта з'єднувальна ППР діам. 25 мм (або аналог)	шт	12	
730	Тройник ППР 32*1/2*32 (або аналог)	шт	50	
731	Болт метр. 8x10 (або аналог)	шт	700	
732	Шайба М8 широка (або аналог)	шт	1000	
	<u>Відділ 2. Гаряче водопостачання Т-3</u>			
	<u>Розділ 1. Підвал</u>			
733	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм	шт	1	
734	Засувка клинова чавунна фланцева Ayvaz GTK-16 ДК 80 PN 16 (або аналог)	шт	1	
735	Фланці, діаметр 80 мм (або аналог)	шт	2	
736	Паронітові прокладки Ду80 (або аналог)	шт	2	
737	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
738	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.90 (або аналог)	шт	2	
739	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	м	26	
740	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90x15 мм (або аналог)	м	26	
741	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	46	
742	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм (або аналог)	м	46	
743	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	33	
744	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм (або аналог)	м	33	
745	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	35	
746	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм (або аналог)	м	35	
747	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	136	
748	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм (або аналог)	м	136	
749	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм (або аналог)	шт	15	
750	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	37	
751	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	16	
752	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	32	
753	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	110	
754	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	20	
755	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	20	
756	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	60	
757	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	14	
758	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	8	

1	2	3	4	5
759	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	16	
760	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 90 мм (або аналог)	шт	10	
761	Муфта з'єднувальна діам. 90 мм (або аналог)	шт	10	
762	Муфта з'єднувальна діам. 75 мм (або аналог)	шт	21	
763	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм (або аналог)	шт	7	
764	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм (або аналог)	шт	3	
765	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм (або аналог)	шт	34	
766	Трійник 90*90*90 (або аналог)	шт	1	
767	Трійник 90*50*90 (або аналог)	шт	4	
768	Трійник 75*40*75 (або аналог)	шт	10	
769	Трійник 50*32*50 (або аналог)	шт	4	
770	Трійник 40*32*40 (або аналог)	шт	1	
771	Трійник 40*25*40 (або аналог)	шт	1	
772	Трійник 32*25*32 (або аналог)	шт	45	
773	Муфта перехідна 90*75 (або аналог)	шт	1	
774	Муфта перехідна 75*50 (або аналог)	шт	2	
775	Муфта перехідна 50*40 (або аналог)	шт	1	
776	Муфта перехідна 50*32 (або аналог)	шт	5	
777	Муфта перехідна 40*32 (або аналог)	шт	9	
778	Перехід ППР РЗ 32*1" (або аналог)	шт	45	
779	Перехід ППР РВ 32*1" (або аналог)	шт	45	
780	Кран кул.з амер.д=25мм PN 40 bar (або аналог)	шт	45	
781	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar (або аналог)	шт	45	
782	Перехід ПЕ 32*1"Н (або аналог)	шт	20	
783	Хомут 110мм М10 (або аналог)	шт	35	
784	Мішок для будівельного сміття (або аналог)	шт	70	
785	Перехід РЗ 25*1" (або аналог)	шт	2	
786	Хомут 90мм М10 (або аналог)	шт	16	
787	Хомут 75мм М10 (або аналог)	шт	90	
788	Хомут 50мм М10 (або аналог)	шт	46	
789	Хомут 40мм М10 (або аналог)	шт	136	
790	Хомут 32мм М10 (або аналог)	шт	27	
791	Хомут 25мм М10 (або аналог)	шт	4	
792	Консоль RapidRail 150мм тип wт0 (або аналог)	шт	130	
793	Болт М10*20мм (або аналог)	шт	130	
794	Шайба М10 широка (або аналог)	шт	500	
795	Дюбель 12*60 (або аналог)	шт	260	
796	Шуруп 8*60 (або аналог)	шт	260	
797	Профіль (або аналог)	м	87	
798	Анкер М10 (або аналог)	шт	180	
799	Шпилька М10х1000 (або аналог)	шт	177	
800	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	23	
801	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	237	
802	Ізоляція 108*13 (або аналог)	м	16	
803	Ізоляція 76*13 (або аналог)	м	48	
804	Ізоляція 54*13 (або аналог)	м	34	
805	Ізоляція 42*13 (або аналог)	м	36	
806	Ізоляція 35*13 (або аналог)	м	100	
807	Ізоляція 25*13 (або аналог)	м	8	
808	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	17,7	
809	Ізоляція самоклеюча листова б=13 мм (або аналог)	м2	17,7	
810	Клей монтажний для спієних каучукових матеріалів (або аналог)	л	8	
811	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	420	

1	2	3	4	5
812	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	35	
813	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	117	
814	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	134	
815	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	168	
816	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	42	
817	Спускання води із системи	м	316	
818	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	м	316	
819	Заповнення системи водою з оглядом	м	316	
820	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	137	
821	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	179	
822	Очищення приміщень від сміття	т	5	
823	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	5	
824	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	4	
825	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	9	
826	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	шт	9	
827	Муфта з'єднувальна ППР діам. 25 мм (або аналог)	шт	12	
828	Тройник ППР 32*1/2*32 (або аналог)	шт	50	
829	Болт метр. 8x10 (або аналог)	шт	700	
830	Шайба М8 широка (або аналог)	шт	1000	
<u>Відділ 3. Каналізація К-1</u>				
<u>Розділ 1. Квартири</u>				
831	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	14	
832	Перехід НЛ 9/1 (110) (або аналог)	шт	4	
833	Таппер 110 з манжетом (або аналог)	шт	4	
834	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	8	
835	Перехід НЛ 9/1 (50) (або аналог)	шт	4	
836	Таппер 50 з манжетом (або аналог)	шт	4	
837	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	8	
838	Компенсаційна муфта 110 (або аналог)	шт	4	
839	Компенсаційна муфта 50 (або аналог)	шт	4	
840	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	33	
841	Труба 110, L=2000 (або аналог)	шт	9	
842	Труба 110, L=1000 (або аналог)	шт	12	
843	Труба 110, L=500 (або аналог)	шт	6	
844	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	109	

1	2	3	4	5
845	Труба 50, L=2000 (або аналог)	шт	5	
846	Труба 50, L=1000 (або аналог)	шт	42	
847	Труба 50, L=500 (або аналог)	шт	40	
848	Труба 32, L=1000 (або аналог)	шт	24	
849	Труба 32, L=500 (або аналог)	шт	26	
850	Ревізія 110 (або аналог)	шт	4	
851	Ревізія 50 (або аналог)	шт	4	
852	Хрестовина, діаметр 110/110/110, 90' (або аналог)	шт	9	
853	Хрестовина, діаметр 110/50/50, 90' (або аналог)	шт	9	
854	Трійник 110х110, 90' (або аналог)	шт	3	
855	Трійник 110х50, 45' (або аналог)	шт	4	
856	Трійник 50х50, 90' (або аналог)	шт	21	
857	Трійник 50х50, 45' (або аналог)	шт	7	
858	Коліно з впайкою 110*45+50 (або аналог)	шт	11	
859	Коліно 110х45' (або аналог)	шт	10	
860	Коліно 50х90' (або аналог)	шт	18	
861	Коліно 50х45' (або аналог)	шт	74	
862	Коліно 32х90' (або аналог)	шт	28	
863	Хомут д.= 32 мм (або аналог)	шт	21	
864	Монтажна піна 750мл (або аналог)	шт	8	
865	Коліно 32х45' (або аналог)	шт	28	
866	Редукція 50х32 (або аналог)	шт	14	
867	Заглушка 110 (або аналог)	шт	18	
868	Заглушка 50 (або аналог)	шт	30	
869	Заглушка 32 (або аналог)	шт	18	
870	Хомут М8 109-119 мм (або аналог)	шт	17	
871	Хомут М8 48-53 мм (або аналог)	шт	65	
872	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м	47,5	
873	Очищення каналізаційних труб діаметром понад 75 до 100 мм	м	20	
874	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	20	
875	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	47,5	
876	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	27	
877	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	27	
878	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	27	
879	Очищення приміщень від сміття	т	1	
880	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	1	
881	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	2	
882	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	56	
883	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м	56	
884	Монтажна піна 750мл (або аналог)	шт	8	
<u>Розділ 2. Сантехприлади</u>				
885	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	11	
886	Бойлер 30л (або аналог)	шт	11	
887	Шланг для підключення бойлера (або аналог)	шт	22	
888	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	11	
889	Умивальник (або аналог)	комплект	11	
890	Сифон для умивальника із гнучкою підводкою (або аналог)	шт	11	

1	2	3	4	5
891	Змішувач для умивальника (або аналог)	комплект	11	
892	Кріплення для умивальника (або аналог)	комплект	11	
893	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	11	
894	Унітаз з бачком та сидінням (або аналог)	шт	11	
895	Шланг для унітазу (або аналог)	шт	11	
896	Гофра для унітазу (або аналог)	шт	11	
897	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	1	
898	Ванна акрилова Devit Sigma з рамою та ніжками 160x75 (або аналог)	шт	1	
899	Сифон для ванни із гнучкою підводкою (або аналог)	шт	1	
900	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	10	
901	Душова кабіна (або аналог)	шт	10	
902	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	11	
903	Бойлер 80л (або аналог)	шт	11	
904	Шланг для підключення бойлера (або аналог)	шт	22	
905	Капілярка 10*1 (або аналог)	шт	11	
906	Кріплення для бойлера (або аналог)	комплект	11	
907	Установлення змішувачів	шт	11	
908	Змішувач для ванної та душевої (або аналог)	комплект	11	
909	Силікон прозорий, тюбик 280 гр (або аналог)	шт	10	
910	Продовжувач хром. (L=50 мм) (або аналог)	шт	36	
911	Продовжувач хром. (L=30 мм) (або аналог)	шт	42	
912	Продовжувач хром. (L=10 мм) (або аналог)	шт	54	
	<u>Розділ 3. Підвал</u>			
913	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	32	
914	Перехід HL 9/1 (110) (або аналог)	шт	14	
915	Таппер 110 з манжетом (або аналог)	шт	18	
916	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	11	
917	Таппер 50 з манжетом (або аналог)	шт	11	
918	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	18	
919	Компенсаційна муфта 110 (або аналог)	шт	18	
920	Перехід HL 9/1 (50) (або аналог)	шт	4	
921	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	173,5	
922	Труба 110, L=2000 (або аналог)	шт	55	
923	Труба 110, L=1000 (або аналог)	шт	41	
924	Труба 110, L=500 (або аналог)	шт	45	
925	Трійник 110x110, 45' (або аналог)	шт	28	
926	Коліно 110x45' (або аналог)	шт	57	
927	Заглушка 110 (або аналог)	шт	17	
928	Ревізія 110 (або аналог)	шт	12	
929	Хомут 110мм M10 (або аналог)	шт	145	
930	Профіль (або аналог)	м	80	
931	Шпилька M10, 1м (або аналог)	шт	290	
932	Гайка M10 (або аналог)	шт	580	
933	Шайба M10 широка (або аналог)	шт	580	
934	Болт M10, 30мм (або аналог)	шт	145	
935	Дюбель латунний (токса) M10 (або аналог)	шт	500	
936	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм (або аналог)	шт	28	
937	Очищення каналізаційних труб діаметром понад 75 до 100 мм	м	173	
938	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	47,5	

1	2	3	4	5
939	Труба 50, L=2000 (або аналог)	шт	15	
940	Труба 50, L=1000 (або аналог)	шт	12	
941	Труба 50, L=500 (або аналог)	шт	11	
942	Ревізія 50 (або аналог)	шт	5	
943	Коліно 110*30 град (або аналог)	шт	5	
944	Коліно 50*45 град (або аналог)	шт	20	
945	Коліно 110*15 град (або аналог)	шт	5	
946	Трійник 110*50*45 град. (або аналог)	шт	10	
947	Трійник 50*50*45 град. (або аналог)	шт	10	
948	Муфта з'єднувальна 110 (або аналог)	шт	5	
949	Муфта з'єднувальна 50 (або аналог)	шт	5	
950	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	216	
951	Ізоляція труб d=114*9 мм (або аналог)	м	160	
952	Ізоляція труб d=60*9 мм (або аналог)	м	60	
953	Клей монтажний для спієних каучукових матеріалів (або аналог)	л	4,55	
954	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	464	
955	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	м2	16,7	
956	Ізоляція листовая для труб b=10мм (або аналог)	м2	16,7	
957	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	173	
958	Очищення приміщень від сміття	т	3	
959	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	3	
960	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	2	
	<u>Розділ 4. Підвал, Напірна каналізація</u>			
961	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	4	
962	Насос дренажний Wilo (або аналог)	шт	4	
963	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	25,5	
964	Труба ПЕ 40 мм (або аналог)	м	24	
965	Кутник пласт.40*40 (або аналог)	шт	8	
966	Перехід ПЕ 40*1 1/4"3 (або аналог)	шт	4	
967	Перехідник каналіз.50*40 (або аналог)	шт	4	
968	Хомут d=32 мм (або аналог)	шт	15	
969	Шпилька М8*1000 (або аналог)	шт	15	
970	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
971	Кран кул.d=32 мм (або аналог)	шт	4	
972	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	
973	Клапан зворот.32 мм (або аналог)	шт	4	
	<u>Відділ 4. Зовнішні мережі каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
974	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	260	

1	2	3	4	5
975	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	450	
976	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	70	
977	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	30	
978	Пісок природний, рядовий (або аналог)	м3	30	
979	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	260	
980	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	70	
981	Перевезення ґрунту до 18 км	т	528	
982	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	м3	330	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
983	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	м	61	
984	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	63	
985	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	78	
986	Труба каналізаційна ПВХ 110х3000х3,2 мм (або аналог)	шт	16	
987	Труба каналізаційна ПВХ 110х2000х3,2 мм (або аналог)	шт	8	
988	Труба каналізаційна ПВХ 110х1000х3,2 мм (або аналог)	шт	9	
989	Труба каналізаційна ПВХ 110х500х3,2 мм (або аналог)	шт	10	
990	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	32	
991	Коліно 45*ф110 мм (або аналог)	шт	32	
992	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї без розпорів \гільзи\	м	8,2	
993	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм (або аналог)	м	8,2	
994	Протягування труб діаметром 100 мм у футляр	м	8,2	
995	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	м	8,2	
996	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,72	
997	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	
998	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	2	
999	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	
1000	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	
1001	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	
1002	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	
1003	Люк чавунний для колодязів легкий (або аналог)	шт	1	
1004	Драбина (або аналог)	шт	1	
1005	Установлення люка	шт	8	
1006	Люк чавунний для колодязів легкий (або аналог)	шт	8	
1007	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (драбина)	т	0,04	
1008	Драбина (або аналог)	шт	8	

1	2	3	4	5
1009	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	8	
1010	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	25	
1011	Праймер бітумний Izofast ґрунтовка для гідроізоляції 20 л (або аналог)	шт	4	
1012	Укладання шлакоблоку під кільце	шт	6	
1013	Шлакоблок (або аналог)	шт	6	
1014	Улаштування щебеневої засипки для дренажу	м3	1,88	
1015	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах <u>Локальний кошторис 02-04-05 на Електромонтажні</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	шт	1	
1016	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	166,7	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $(1024+1489)*0+1675$.
1017	Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 24 см2	м	83,3	
1018	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	83,3	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $2513-1675$.
1019	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	166,7	
1020	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	2245,78	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1024+1489+150+300+600$.
1021	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд-1,0 (або аналог)	м	1319,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1((1489+300)*1,02)$.
1022	Кабель 3х2,5 мм2 ВВГнгд-1,0 (або аналог)	м	970,9	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1((1024+150+600)*1,02)$.
1023	Коробка розгалужувальна (або аналог)	шт	69	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $36+33$.
1024	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	15	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $12+3$.

1	2	3	4	5
1025	Вимикач 2-клавішний Lumina-2, білий, 10AX/230В (або аналог)	шт	15	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 12+3.
1026	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	66	
1027	Вимикач 1-полюсний Lumina-2, білий, 10AX/230В (або аналог)□□□□	шт	66	
1028	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	336	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 309+27.
1029	Розетка Lumina-2 з/к білий 16A/230В Hager (або аналог)	шт	309	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 125+36+148.
1030	Розетка Lumina-2 з/к з кришкою білий 16A/230В Hager (або аналог)	шт	27	
1031	Рамка 4X горизонтальна, Lumina-Intens, біла (або аналог)	шт	12	
1032	Рамка 3X горизонтальна, Lumina-Intens, біла (або аналог)	шт	18	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 24+12-18.
1033	Рамка 2X горизонтальна, Lumina-Intens, біла (або аналог)□□□□	шт	102	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 24+78.
1034	Рамка 1X, Lumina-Intens, біла (або аналог)□□	шт	111	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 285-174.
1035	Прокладки IP-44 для одинарних розеток Lumina (або аналог)	шт	111	
1036	Коробка установча (або аналог)	шт	417	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 249+36+132.
1037	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	210	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 57+114+3.
1038	Світлодіодний світильник поточний AZTEC-48 (або аналог)	шт	60	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 57+3.
1039	Світлодіодний світильник SCARLETT-30 30W 6400K білий (або аналог)	шт	42	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 114-72.
1040	Світильник світлодіодний з датчиком руху 24 Вт AVT ROUND SENSOR (IP44) 129 /1 (або аналог)	шт	108	

1	2	3	4	5
1041	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	м2	0,936	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,3 \cdot 0,26 \cdot 12$.
1042	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	12	
1043	Щит ЩПК тип 1 (1к, 2к) (або аналог)	шт	6	
1044	Щит ЩПК тип 2 (3к) (або аналог)	шт	3	
1045	Щит ЩПК тип 2 (4к) (або аналог)	шт	3	
1046	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	96	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $36 + 12$.
1047	Втулка ізолююча (або аналог)	шт	48	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $36 + 12$.
1048	Автоматичний вимикач 1P 6кА В-16А 1М Hager (або аналог)	шт	36	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $12 \cdot 3$.
1049	Дифавтомат ENEXT 25a (або аналог)	шт	12	
1050	Модульний автоматичний вимикач 1р, 50А, С, 6кА, DC, е. mcb.stand.60.DC.1.C50 Enext s081011 (або аналог)	шт	12	
1051	Модульний автоматичний вимикач 1р, 16А, С, 6кА, DC, е. mcb.stand.60.DC.1.C16 Enext s081006 (або аналог)	шт	24	
1052	Модульний автоматичний вимикач 1р, 6А, С, 6кА, DC, е. mcb.stand.60.DC.1.C6 Enext (або аналог)	шт	12	
1053	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	шт	144	
1054	Прокладання лотків	м	620	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $360 + 260$.
1055	Канал кабельний Schneider Electric 25x25 мм ULТ ПВХ 2 м (або аналог)	м	363,6	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R0(360 \cdot 1,01)$.
1056	Кабельний лоток 100*60мм (або аналог)	м	262,6	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R0(260 \cdot 1,01)$.
1057	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках (існуючий кабель)	м	620	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $360 + 260$.
1058	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	96,8	
1059	Кабель 3x4 мм ² ВВГнгд-1,0 (або аналог)	м	98,736	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(140 \cdot 1,02)$.
1060	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	26	

1	2	3	4	5
1061	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	26	
1062	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	26	
1063	Гільзи зі сталевих труб(Гільза з'єднувальна Takei 500332 алюмінієва GL 400) (або аналог)	шт	26	
1064	Очищення приміщень від сміття (існуюче)	т	12,06	
1065	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	12,06	
1066	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	1,4	
	<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи</u>			
1067	Вимірювання тангенса кута діелектричних утрат	вимірюв.	12	
1068	Зняття тимчасових характеристик	хар-ка	12	
1069	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	12	
1070	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимірюв.	132	
	<u>Локальний кошторис 02-05-01 на Покрівля</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
1071	Свердлення отворів в цегляних парапетах діаметр отвору до 20 мм	шт	1158	
1072	Ставлення високотривких болтів (анкерування)	шт	1158	
1073	Арматура 10 міра (або аналог)	т	0,1385	
1074	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,8304	
1075	Полоса 50*5 (або аналог)	т	0,8802	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,06*((160*3,36)/1000)$.
1076	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	260,95	
1077	Плита OSB-3 SWISS KRONO 18x1250x2500 мм (80511130) (або аналог)	м2	266,17	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(1,02*545)$.
1078	Саморіз 3,5x55 (або аналог)	шт	2108	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R0(808*5.45)$.
	<u>Розділ 2. Влаштування огорожі по покрівлі</u>			
1079	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,84506	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $r5((3,36*160+0,222*770+1,85*26)/1000/1,06)$.

1	2	3	4	5
1080	Труба профільна 40*40*3 (або аналог)	т	0,863	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,06*((160*3,36)/1000)$.
1081	Труба профільна 40*20*3 (або аналог)	т	0,012	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,06*((160*3,36)/1000)$.
1082	Полоса 40*4 (або аналог)	т	0,0208	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,06*((160*3,36)/1000)$.
1083	Заглушка квадратна внутрішня 40x40 (або аналог)	шт	104	
1084	Анкер 8x100 (або аналог)	шт	208	
1085	Знепилювання металевих поверхонь	м2	24,5	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г2(0,71381*29)$.
1086	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	24,5	
1087	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю/при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	24,5	
1088	Огородження покрівель перилами <u>Локальний кошторис 02-05-02 на Блискавкозахист</u>	м	179,38	
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
1089	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	м3	1	
1090	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
1091	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	м	1124	
1092	Проволка алюм.Ф-8мм (або аналог)	м	1124	
1093	Тримач проволки для плоскої покрівлі пластиковий наповнений бетоном (або аналог)	шт	210	
1094	Тримач для проволки на покрівлі (або аналог)	шт	390	
1095	Тримач для проволки по фасаду (або аналог)	шт	425	
1096	З'єднувач проволка проволка (ВАРІО) (або аналог)	шт	123	
1097	Монтажні роботи блискавкоприймача	опора	14	
1098	Звужений блискавкоприймач трубчастий алюмінієвий 2, 5м. (або аналог)	шт	14	
1099	Тримач для блискавкоприймача (або аналог)	шт	28	
1100	Монтаж трубки ізоляційної	м	51	
1101	Ізоляційна трубка (термоусадочна трубка 20/10мм що не підтримує горіння ВМ Group) (або аналог)	м	51	
1102	Хомут сантехнічний (або аналог)	шт	68	
1103	Коробка фасадна	шт	17	
1104	Коробка фасадна (або аналог)	шт	17	

1	2	3	4	5
1105	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	34	
1106	Зеднювач полоса проволка (або аналог)	шт	17	
1107	Полоса сталева оцинкована 30х3,5мм (або аналог)	м	34	
1108	Монтажні роботи заземлювач штирьовий	шт	102	
1109	Електрод заземлення оц. 18мм х 1,5м. (або аналог)	шт	102	
1110	Антикорозійна стрічка 50мм довж.10м. (або аналог)	шт	17	
1111	Цинковий спрей OBO Bettermann 400 мл (або аналог)	банка	2	
1112	Шуруп з пресшайбою зі сверлом 4,2Х25 (або аналог)	шт	390	
1113	Шайба з гумовою прокладкою (EPDM) 4,8 х 14 мм (або аналог)	шт	390	
1114	Анкер забивний латунний "цанга" М8 / 10 х 28 мм (або аналог)	шт	425	
1115	Стрижень метричний DIN 975 кл.м. 5.8 М8мм (або аналог)	м.п	68	
1116	Гайка шестигранна DIN 934 М8 (або аналог)	шт	78	
1117	Дюбель з шурупом 6х40 гриб Koelner (або аналог)	шт	111	
	<u>Локальний кошторис 02-05-03 на вимірювальні роботи</u>			
1118	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	17	
1119	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	17	
	<u>Локальний кошторис 02-06-01 на Огорожа</u>			
	<u>Розділ 1. Металева огорожа навколо будинка</u>			
1120	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (секцій огорожі)	т	1,4939	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,331+1,281.
1121	Труба профільна 60х60х3мм (або аналог)	т	0,621	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R4(1,06*1,331).
1122	Труба профільна 30х30х2мм (або аналог)	т	0,962	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R4(1,06*1,281).
1123	Заглушка металева 60х60 мм (або аналог)	шт	93	
1124	Очищення поверхонь щітками	м2	90,9	
1125	Знепилювання металевих поверхонь	м2	90,9	
1126	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	90,9	
1127	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	90,9	
1128	Улаштування огорож з установленням стовпів металевих	шт	93	
1129	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 (або аналог)	шт	186	
	<u>Локальний кошторис 02-06-02 на ремонт ліфта</u>			
1130	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	4	
1131	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг	комплект	4	

1	2	3	4	5
1132	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	4	
1133	Зняття лебідки окремими вузлами з металевих балок. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	4	
1134	Установлення лебідки окремими вузлами на металеві балки. Маса приводу до 800 кг	привід	4	
1135	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	420	
1136	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	420	
1137	Укорочування тягових канатів	кінець	12	
1138	Канат тяговий, d=10,0 мм (або аналог)	м	420	
1139	Заміна обмежувача швидкості одностипною конструкцією	шт	4	
1140	Обмежувач швидкості 0,71 м/с 7,8мм (або аналог)	шт	4	
1141	Заміна каната обмежувача швидкості	м	240	
1142	Канат обмежувача швидкості d=7,8 мм (або аналог)	м	264	
1143	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	4	
1144	Купе 320 7035 (або анлог)	комплект	4	
1145	Потолок накладной (або аналог)	шт	4	
1146	Заміна балки дверей кабіни	балка	4	
1147	Комплект привода ДК Kormas 100w (або аналог)	комплект	4	
1148	Заміна ролика розсuvних дверей шахти	шт	144	
1149	Ремонт каретки з заміною ролика	шт	16	
1150	Ролики ДК,ДШ (або аналог)	шт.	160	
1151	Заміна обрамлення купе кабіни (Заміна обрамлення дверей шахти)	комплект	36	
1152	Обрамлення дверей шахти (або аналог)	компл.	36	
1153	Заміна стулок симетричних розсuvних дверей шахти	стулка	72	
1154	Заміна стулки симетричних дверей	стулка	8	
1155	Стулка ДК,ДШ 320 (RAL 7035) (або аналог)	компл	40	
1156	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	4	
1157	Поручень (або аналог)	шт	4	
1158	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	4	
1159	Пост наказів 1 ряд 9 зуп. (або аналог)	шт.	4	
1160	Заміна визивного апарата	шт	36	
1161	Пост виклику 3 дисплеєм (або аналог)	шт	36	
1162	Ремонт шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	4	
1163	Ремонт механізму уловлювачів	кабіна	4	
1164	Заміна ввідного пристрою з кріпленням на кронштейнах	пристрій	4	
1165	Ввідний пристрій ВУ-1 (або аналог)	шт.	4	
1166	Ремонт кінцевого вимикача уловлювачів СПК, ДУСК, НУ	вим-ч	16	
1167	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	4	
1168	Демонтаж силової електропроводки	м	40	
1169	Прокладка проводів в коробах	м	40	
1170	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	8	
1171	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	4	
1172	Підвісний кабель для системи Arcode (або аналог)	м	160	
1173	Станція керування ліфтом Arcode 5,5kW (або аналог)	шт	4	
1174	Система позиціонування Arcode (або аналог)	шт.	4	
1175	Блок напрямку (або аналог)	шт.	4	
1176	Стояк на двері шахти 9п (або аналог)	шт.	4	
1177	Стояк на блок напрямку, система Arcode (або аналог)	шт.	4	
1178	Стояк на викликі апарати, система Arcode 9g (або аналог)	шт.	4	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-06-03 на Пусконаладжувальні роботи</u>			
1179	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	4	
1180	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-06-04 на придбання устаткування для ліфта</u>			
1181	Лебідка EKER EL 1м/с 5,5кВт (або аналог)	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-06-05 на Газопостачання</u>			
1182	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,5	
1183	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	1,5	
1184	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	5	
1185	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	290	
1186	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	20	
1187	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	5	
1188	Труба ф 89х3,5мм (або аналог)	м	5	
1189	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	300	
1190	Труба ф76х3,5мм (або аналог)	м	300	
1191	Хомут Ду 76 (або аналог)	шт	200	
1192	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	115	
1193	Труба ф 20 (або аналог)	м	115	
1194	Хомут Ду 20 (або аналог)	шт	50	
1195	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,015	
1196	Відвід ф 89мм (або аналог)	шт	2	
1197	Відвід ф 76мм (або аналог)	шт	38	
1198	Відвід ф 20мм (або аналог)	шт	101	
1199	Трійник приварний ф 80мм (або аналог)	шт	1	
1200	Перехід сталевий приварний ф 89/76мм (або аналог)	шт	2	
1201	Заглушка приварна ф 76мм (або аналог)	шт	2	
1202	Арматура 14мм (або аналог)	м	300	
1203	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
1204	Кран приварка/фланець ф 80/65мм 11с42п (або аналог)	шт	1	
1205	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	
1206	Фланець приварний ф 80мм (або аналог)	шт	1	
1207	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	22	
1208	Кран приварка/приварка ф 20/20мм 11с37п (або аналог)	шт	22	
1209	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань	стик	140	
1210	Пневматичне випробування газопроводів	м	420	
1211	Ґрунтування сталевих трубопроводів за 2 рази	м2	80,21	

1	2	3	4	5
1212	Грунт для металевих поверхонь (або аналог)	кг	60	
1213	Фарбування сталевго трубопроводу за 2 рази	м2	80,21	
1214	Фарба емаль ПФ-115 жовта (або аналог)	кг	60	
1215	Розчинник (або аналог)	л	30	
1216	Круг відрізний по металу 230 (або аналог)	шт	45	
1217	Круг відрізний по металу 125 (або аналог)	шт	35	
1218	Установлення гільз зі сталних труб діаметром 100 мм	шт	10	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 5+5.
1219	Протягування сталевих труб діаметром 100 мм у футляр	м	3	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 1, 5+1,5.
1220	Труба ф 48х3,0мм (або аналог)	м	3	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 1, 5+1,5.
1221	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	10	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 5+5.
1222	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	40	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 20+20.
1223	Труба ф 20 (або аналог)	м	40	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 20+20.
1224	Хомут Ду 20 (або аналог)	шт	30	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 15+15.
1225	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	12	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 6+6.
1226	Труба Ду ф 15 (або аналог)	м	12	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 6+6.
1227	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,01	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 0, 005+0,005.
1228	Відвід ф 20мм (або аналог)	шт	30	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 15+15.

1	2	3	4	5
1229	Відвід ф 15 (або аналог)	шт		2 Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1+1.
1230	Перехід 20/15 (або аналог)	шт		10 Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 5+5.
1231	Пневматичне випробування газопроводів	м		52 Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 26+26.
1232	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань	стик		16 Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 8+8.
1233	Установлення муфтових кранів	шт		22 Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 11+11.
1234	Кран Ду 15 (або аналог)	шт		10 Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 5+5.
1235	Різьба Ду 15 сталевая коротка (або аналог)	шт		10 Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 5+5.
1236	Кран Ду 20 (або аналог)	шт		12 Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 6+6.
1237	Різьба Ду 20 сталевая коротка (або аналог)	шт		22 Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 11+11.
1238	Нитка пакувальна (або аналог)	шт		4 Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 2+2.
1239	Підключення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад		10 Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 5+5.
1240	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт		2 Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1+1.

1	2	3	4	5
1241	Шланг газовий L=1м (або аналог)	шт	12	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 6+6.
1242	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	10	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 5+5.
1243	Лічильник газу G - 1,6 (або аналог)	шт	8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 4+4.
1244	Лічильник газу G - 4 (або аналог)	шт	2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1+1.
1245	Комплект монтажних частин (або аналог)	шт	10	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 5+5.
1246	Монтаж сигналізатора	шт	10	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 5+5.
1247	Сигналізатор газу Страж S 50BK (або аналог)	шт	10	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 5+5.
1248	Круг відрізний по металу 230 (або аналог)	шт	30	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 15+15.
1249	Круг відрізний по металу 125 (або аналог)	шт	40	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 20+20.
1250	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою	м2	3,08	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,54+1,54.
1251	Ґрунт для металевих поверхонь (або аналог)	кг	0,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 0,4+0,4.
1252	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	3,08	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,54+1,54.

1	2	3	4	5
1253	Фарба емаль ПФ-115 жовта (або аналог)	кг	0,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 0,4+0,4.
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
1254	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (лавки, стовпи для сушки, рамки для коврів)	т	0,39	
1255	(Демонтаж) Монтаж устаткування без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,1 т (спортивні тренажери та обладнання дитячого майданчику)	шт	5	
1256	(Демонтаж) Установлення стовпчиків (опори освітлення)	шт	3	
1257	Зрізання дерев в міських умовах з автогідропідіймача без завантаження в транспортний засіб, діаметр стовбуру дерева до 300 мм	дерево	44	
1258	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 20 см	шт	44	
1259	Корчування вручну в міських умовах пнів, діаметр пня до 30 см	шт	48	
1260	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	шт	48	
1261	Розбирання бортових каменів (поребриків)	м	90	
1262	Розбирання цементнобетонних покриттів (тротуарні плити, дорожні плити)	м3	6,4	
1263	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	9,64	
1264	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	36,15	
1265	Різання горизонтальної поверхні асфальтобетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	90	
1266	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні асфальтобетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	-90	
1267	Диск алмазний CEDIMA 10004837 (або аналог)	шт	1	
1268	Навантаження сміття вручну	т	19,464	
1269	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	77,856	
1270	Перевезення сміття до 20 км	т	97,32	
	<u>Локальний кошторис 07-01-02 на Улаштування благоустрою</u>			
	<u>Розділ 1. Влаштування доріжок, зон відпочинку, авто стоянки, тротуару</u>			
1271	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	2870	
1272	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	287	
1273	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1136	
1274	Перевезення ґрунту до 30 км	т	563,04	
1275	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	м3	1061,9	
1276	Улаштування прокладної ізоляції в один шар	м2	2870	
1277	Геотекстиль п/е голкопр. SanGeo (або аналог)	м2	3157	
1278	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	287	
1279	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	м3	287	
1280	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10, крупність заповнювача 20-40мм	м3	287	
1281	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (або аналог)	м3	292,74	

1	2	3	4	5
1282	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	2870	
1283	Сітка зварна ВР4 50х50 (або аналог)	м2	3157	
1284	Ущільнення відсівом пневматичними трамбівками	м3	114,8	
1285	Відсів (або аналог)	м3	115	
1286	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	720	
1287	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 (або аналог)	м3	0,432	
1288	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (або аналог)	м3	42,48	
1289	Камені бортові, БР 100.30.18 (або аналог)	шт	720	
1290	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	2870	
1291	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М100 Ж1 (або аналог)	м3	86,1	
1292	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (або аналог)	м2	2898,7	
1293	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різь	720	
1294	Диск алмазний відрізний S&R 230х9,0х22,2 (252423230) (або аналог)	шт	48	
1295	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	м	46	
1296	Мастика бітумна (або аналог)	л	3,68	
1297	Комплект: лоток водовідвідний SUPER ЛВ-15.25.25 бетон. з чавунною насадкою та комірчастою решіткою (комплект), клас Е (або аналог)	м/п	46	
1298	Очищення ділянки під озеленення від сміття	м2	1025	
1299	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	256,25	
1300	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	1025	
1301	Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см	м2	1025	
1302	Земля рослинна (або аналог) === Освітлення ===	м3	205	
1303	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	15	
1304	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1,68	
1305	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,15	
1306	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,15	
1307	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	15	
1308	Опора освітлення паркова "Антик" (або аналог) =====Опорна стіна=====	шт	15	
1309	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	100,65	
1310	Перевезення ґрунту до 1 км	т	161,04	
1311	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	м3	100,65	
1312	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	22,143	
1313	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	м3	22,143	
1314	Улаштування бетонної підготовки	м3	19,459	
1315	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (або аналог)	м3	19,8	
1316	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	102	

1	2	3	4	5
1317	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (або аналог)	м3	103,53	
1318	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400/500, діаметр 10 мм (або аналог)	т	3,705	
1319	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240, діаметр 6 мм (або аналог)	т	0,164	
1320	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	281,82	
1321	Мастика бітумна (або аналог)	т	0,6763	
1322	Праймер бітумний (грунтовка)	т	0,225	
	<u>Розділ 2. Дитячий майданчик</u>			
	<u>вузол 2</u>			
1323	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	315	
1324	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	31,5	
1325	Перевезення ґрунту до 30 км	т	241,92	
1326	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	м3	151,2	
1327	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	63	
1328	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стиснення понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	м2	315	
1329	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 (до товщ. 200мм)	м2	315	
1330	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 (або аналог)	м3	90,4	
1331	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	43	
1332	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 (або аналог)	м3	0,0258	
1333	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (або аналог)	м3	2,537	
1334	Камені бортові, БР 100.30.18 (або аналог)	шт	43	
1335	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	м2	315	
1336	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4 (до 40 мм)	м2	-315	
1337	Бітуми нафтові дорожні (або аналог)	т	0,189	
1338	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 (або аналог)	т	29,925	
1339	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	м2	315	
1340	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4 (до 40 мм)	м2	315	
1341	Бітуми нафтові дорожні (або аналог)	т	0,189	
1342	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (або аналог)	т	30,051	
1343	Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,1 м	км лінії	0,2	
1344	Емаль для дорожньої розмітки (або аналог)	т	0,0042	
1345	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	315	

1	2	3	4	5
1346	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	м2	315	
1347	Розчинник (або аналог)	т	0,017325	
1348	Зв'язуюче ПУ Conipur 6000 (або аналог)	кг	696,15	
1349	Гумовий гранулят green 0,5-1,5 мм. RAL 3016 (або аналог)	кг	2866,5	
1350	Кольоровий пігмент(Спрей CONIPUR 217 oxide red) (або аналог)	кг	315	
1351	Сольвент (або аналог)	кг	88,2	
	<u>Локальний кошторис 07-01-03 на Монтаж обладнання</u>			
	<u>Розділ 1. Лавки, урни</u>			
1352	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	180	
1353	Ставлення високотривких болтів	шт	180	
1354	Дюбель М6х80 (або аналог)	шт	180	
1355	Монтаж устаткування без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	27	
	<u>Локальний кошторис 07-01-04 на Обладнання майданчиків</u>			
	<u>Розділ 1. Лавки, урни</u>			
1356	Лавка Massina 1 InterAtletika LP013 (або аналог)	шт	18	
1357	Урна кругла InterAtletika LP212.1 70 л з кришкою (або аналог)	шт	9	
	<u>Розділ 2. Ігровий майданчик Виробник ТОВ "МІРОС"</u>			
1358	Ігровий комплекс "Big City-15" (або аналог)	шт	1	
1359	Карусель Сонечко (інклюдив) (або аналог)	шт	1	
1360	Карусель для дітей з особливими фізичними потребами (або аналог)	шт	1	
1361	Гойдалка подвійна на ланцюгах Місто (або аналог)	шт	1	
1362	Пісочний двір (або аналог)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 07-01-05 на Роботи з озеленення</u>			
	<u>Розділ 1. Газон</u>			
1363	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	2795	
1364	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	2795	
1365	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до 10см)	м2	-2795	
1366	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2795	
1367	Внесення добрив вручну	га	0,2795	
1368	Добриво для газону (або аналог)	кг	130	
	<u>Розділ 2. Зелені насадження</u>			
1369	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 x 0,3 м з додаванням рослинної землі до 25%	ям	155	
1370	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,5 x 0,4 м з додаванням рослинної землі до 25%	ям	10	

1	2	3	4	5
1371	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,8 x 0,6 м з додаванням рослинної землі до 25%	ям	16	
1372	Спірея Вангута 50-60 С5 (або аналог)	шт	155	
1373	Спірея Вангутта h140+ком (або аналог)	шт	10	
1374	Клен червоний WRB 16-18 400-450 (або аналог)	шт	10	
1375	Клен червоний 18-20 WRB 300+ (або аналог)	шт	6	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об'єкта	1523,134 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,44365 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	649,330 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 липня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	104,692	-	104,692	0,55969	78,471	-
2	02-01-02	на Покрівля	150,083	-	150,083	0,46993	74,124	-
3	02-01-03	на Загальнобудівельні роботи	1268,359	-	1268,359	3,41403	496,735	-
-	-	Всього:	1523,134	-	1523,134	4,44365	649,33	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілова А.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтажні роботи	<u>0,50128</u> 64,935	- -	- -	- -	- -	<u>0,50128</u> 64,935	<u>0,05841</u> 13,536	<u>0,55969</u> 78,471
02-01-02	Покрівля	<u>0,41958</u> 62,458	- -	- -	- -	- -	<u>0,41958</u> 62,458	<u>0,05035</u> 11,666	<u>0,46993</u> 74,124
02-01-03	Загальнобудівельні роботи	<u>3,04926</u> 412,208	- -	- -	- -	- -	<u>3,04926</u> 412,208	<u>0,36477</u> 84,527	<u>3,41403</u> 496,735
-	Разом :	<u>3,97012</u> 539,601	- -	- -	- -	- -	<u>3,97012</u> 539,601	<u>0,47353</u> 109,729	<u>4,44365</u> 649,33

Склав _____

Перевірів _____

Данілова А.В.

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість104,692 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,55969 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата78,471 тис. грн.
Середній розряд робіт2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтаж опорядження балконів, лоджій									
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,9	<u>12610.88</u> 11071,89	<u>1538.99</u> -	11350	9965	<u>1385</u> -	<u>89,1600</u> -	<u>80,24</u> -
2	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,2	<u>25909.08</u> 15586,07	<u>10323.01</u> -	5182	3117	<u>2065</u> -	<u>117,6840</u> -	<u>23,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР7-17-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1358	<u>9100,64</u> 9070,34	- -	1236	1232	- -	68,4864 -	9,3 -
4	КР7-17-9 к дем.=0,8 Н1=16	(Демонтаж) (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	100м2	0,1358	<u>4394,04</u> 4394,04	- -	597	597	- -	33,1776 -	4,51 -
5	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,0821	<u>31363,97</u> 15586,07	<u>15777,90</u> -	2575	1280	<u>1295</u> -	<u>117,6840</u> -	<u>9,66</u> -
6	КБ10-96-2 Н2,Н5=1,15 Кдем=0,8	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2+4	100м2	0,06	<u>40067,64</u> 40051,16	- -	2404	2403	- -	259,9037 -	15,59 -
Разом прямі витрати по розділу 1							23344	18594	<u>4745</u> -		<u>142,84</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							23344				
в тому числі:							5				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18594				
всього заробітна плата, грн.							10005				
Загальновиробничі витрати, грн.							17,14				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3972				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							33349				
Всього будівельні роботи, грн.							33349				

Всього по розділу 1							33349				
Розділ 2. К1 Каналізація побутова											
7	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,51	<u>14254,76</u> 14254,76	- -	7270	7270	- -	112,6680 -	57,46 -
8	КР15-1-3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0,4	<u>18613,62</u> 18613,62	- -	7445	7445	- -	147,1200 -	58,85 -
Разом прямі витрати по розділу 2							14715	14715	- -		116,31 -
Разом будівельні роботи, грн.							14715				
в тому числі:							14715				
всього заробітна плата, грн.							14715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					7702 12,21 2830 22417 22417				
9	КБ12-17-1 к дем.=0,7 к=1,15	Розділ 3. Огородження покрівлі <i>Демонтаж огороження покрівель перилами</i>	100 м	0,5006	<u>2348,58</u> 2348,58	- -	1176	1176	- -	17,2816 -	8,65 -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1176 1176 1176 617 1,04 241 1793 1793	1176	- -		8,65 -
10	КБ10-47-4 Н2,Н5=1,15 Кдем=0,8	Розділ 4. Паркан та хвіртка <i>(Демонтаж) Улаштування огорожі з щитів гратчастих висотою до 2 м з установленням стовпів</i>	100м2	2,012	<u>10811,79</u> 10776,59	- -	21753	21682	- -	82,8331 -	166,66 -
11	КБ10-46-4 Н2,Н5=1,15 Кдем=0,7	<i>(Демонтаж) Улаштування воріт гратчастих висотою до 2 м з установленням стовпів</i>	100м2	0,16	<u>53853,34</u> 53766,87	- -	8617	8603	- -	409,7772 -	65,56 -
12	КБ7-25-9 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	<i>(Демонтаж) (Демонтаж) Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей</i>	100шт	0,01	<u>13171,12</u> 13171,12	- -	132	132	- -	99,4497 -	0,99 -
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн.					30502 30502	30417	- -		233,21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					85 30417 16348 27,99 6485 46850 46850				
13	KP20-40-1	Розділ 5. Сміття Навантаження сміття вручну кількість: 0,648*0.2	1 т	0,1296	<u>235,89</u>	-	31	31	-	1,9560	0,25
14	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 0,648*0.8	100 т	0,005184	<u>8704,05</u> 479,02	<u>8225,03</u> -	45	2	<u>43</u> -	<u>3,9720</u> -	<u>0,02</u> -
15	C311-30-М варіант 2	Перевезення сміття до 30 км	т	0,648	<u>292,08</u> -	<u>292,08</u> -	189	-	<u>189</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					265	33	<u>232</u> -		<u>0,27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					265 33 18 0,03 8 283 283				
		Разом прямі витрати по кошторису					70002	64935	<u>4977</u> -		<u>501,28</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					70002 90 64935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					34690 58,41 13536 104692 104692				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					559,69 78471				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Демонтажні роботи**

Умови виконання робіт 1,2□

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтаж опорядження балконів, лоджій			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	90	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом (71,01+48,22+125,9+76,03+125,28+48,65+42,09+71,73)-344.
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2	
3	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	13,58	
4	(Демонтаж) (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	м2	13,58	
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,821	
6	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2+4	м2	6	
	Розділ №2. К1 Каналізація побутова			
7	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	51	
8	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	40	
	Розділ №3. Огородження покрівлі			
9	Демонтаж огороження покрівель перилами	м	50,06	
	Розділ №4. Паркан та хвіртка			
10	(Демонтаж) Улаштування огорожі з щитів ґратчастих висотою до 2 м з установленням стовпів	м2	201,2	
11	(Демонтаж) Улаштування воріт ґратчастих висотою до 2 м з установленням стовпів	м2	16	
12	(Демонтаж) (Демонтаж) Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1	
	Розділ №5. Сміття			

1	2	3	4	5
13	Навантаження сміття вручну кількість: 0,648*0.2	т	0,1296	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 154,66*0,2.
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 0,648*0.8	т	0,5184	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 154,66*0,8.
15	Перевезення сміття до 30 км	т	0,648	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ДиректорДанілова А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Демонтажні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	501,28	129,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	58,41	231,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	559,69				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,04093	1041,67			
11	+КБМ205-101 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,28766	554,20			
12	+КБМ205-401 варіант 2	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	33,61326	47,25			
13	+КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,42446	11,05			
14	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,54482	1041,67			
15	+КБМ203-851 варіант 2	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,75373	1041,67			
16	+С311-30-М варіант 2	Перевезення сміття до 30 км	т	0,648	292,08			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
17	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,64271424				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	14,37712704				
19	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	4,6008				
20	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,39298304				
21	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	6,27972864				
22	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	0,3663072				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
23	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,5193	8,43544	8,43544		
24	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0064	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Покрівля

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість150,083 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,46993 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата74,124 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Покрівля									
1	КР11-54-2	Ремонт покрівлі над витяжними каналами Улаштування основи під штукатурку з сітки кількість: 24.1	100м2	0,241	<u>18079.92</u> 13636,02	- -	4357	3286	- -	102,9600 -	24,81 -
2	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення розчином по каменю кількість: 24.1	100м2	0,241	<u>22059.62</u> 22059,62	- -	5316	5316	- -	139,1160 -	33,53 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C111-327 варіант 5	Суміш універсальна Siltek "Сухий бетон В25" (або аналог) кількість: 1.5*15*24.1	кг	542,25	<u>6,05</u> -	- -	3281	-	- -	- -	- -
4	KP8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,241	<u>5226,69</u> 3982,45	<u>350,00</u> -	1260	960	<u>84</u> -	<u>27,2640</u> -	<u>6,57</u> -
5	& C1113-21- 12 варіант 2	Грунтовка бітумна (або аналог) кількість: R4(0.08*0.241)	т	0,0193	<u>73884,16</u> -	- -	1426	-	- -	- -	- -
6	C111-857 варіант 2	Матеріал рулонний Біполь ЕПП 3,0 (або аналог) кількість: R2(1,15*24,1)	м2	27,72	<u>153,49</u> -	- -	4255	-	- -	- -	- -
7	KP11-54-2	Улаштування основи під штукатурку з сітки кількість: 142*0.4	100м2	0,568	<u>18079,92</u> 13636,02	- -	10269	7745	- -	102,9600 -	58,48 -
8	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення розчином по каменю (примикання) кількість: 142*0.4	100м2	0,568	<u>22059,62</u> 22059,62	- -	12530	12530	- -	139,1160 -	79,02 -
9	C111-327 варіант 5	Суміш універсальна Siltek "Сухий бетон В25" (або аналог) кількість: 1.5*15*56.8	кг	1278	<u>6,05</u> -	- -	7732	-	- -	- -	- -
10	KP7-31-2	Улаштування плінтусів цементних (галтель) кількість: 142+340	100м	4,82	<u>3441,26</u> 2476,22	- -	16587	11935	- -	16,5600 -	79,82 -
11	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	1,42	<u>20193,59</u> 16648,47	<u>101,40</u> -	28675	23641	<u>144</u> -	<u>113,9760</u> -	<u>161,85</u> -
12	KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартух з оцинкованої сталі)	100м	-1,42	<u>2131,27</u> 2081,07	- -	-3026	-2955	- -	17,2560 -	-24,5 -
13	& C1113-21- 12 варіант 2	Грунтовка бітумна (або аналог) кількість: R4(0.043*1.42)	т	0,0611	<u>73884,16</u> -	- -	4514	-	- -	- -	- -
14	C111-857 варіант 2	Матеріал рулонний Біполь ЕПП 3,0 (або аналог) кількість: R2(1,15*56.8)	м2	65,32	<u>153,49</u> -	- -	10026	-	- -	- -	- -
15	C111-852 варіант 4	Біполь ЕКП 4,0 сланець сірий (або аналог) кількість: R2(1.18*56.8)	м2	67,02	<u>175,60</u> -	- -	11769	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					118971	62458	<u>228</u>		<u>419,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					118971		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56285				
		всього заробітна плата, грн.					62458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11666				
		Всього будівельні роботи, грн.					150083				

		Всього по розділу 1					150083				
		Разом прямі витрати по кошторису					118971	62458	<u>228</u>		<u>419,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					118971		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56285				
		всього заробітна плата, грн.					62458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11666				
		Всього будівельні роботи, грн.					150083				

		Всього по кошторису					150083				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					469,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74124				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Покрівля**

Умови виконання робіт к=1,2□

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Покрівля			
	Ремонт покрівлі над витяжними каналами			
1	Улаштування основи під штукатурку з сітки кількість: 24.1	м2	24,1	
2	Поліпшене штукатурення розчином по каменю кількість: 24.1	м2	24,1	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 340*0,4.
3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	24,1	
4	Улаштування основи під штукатурку з сітки кількість: 142*0.4	м2	56,8	
5	Поліпшене штукатурення розчином по каменю (примикання) кількість: 142*0.4	м2	56,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 340*0,4.
6	Улаштування плінтусів цементних (галтель) кількість: 142+340	м	482	
7	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	142	
8	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартух з оцинкованої сталі)	м	-142	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ДиректорДанілова А.В.

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Покрівля

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	419,58	148,86			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	50,35	231,71			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	469,93				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+КБМ202-1145 варіант 4	II. Будівельні машини і механізми Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,219202	1041,67			
11	КБМ270-123	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-8,62224				
12	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	8,897724				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	26,48016				
14	+С111-1784 варіант 2	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Ceresit СТ 325 ТТ Армуюча сітка 160 г/м.кв. 55 м.кв. (або аналог)	м2	88,99	37,06	36,15	0,18	0,73
15	+С111-852 варіант 4	Біполь ЕКП 4,0 сланець сірий (або аналог)	м2	67,02	175,60	170,80	1,36	3,44
16	+&С1113-21-12 варіант 2	Грунтовка бітумна (або аналог)	т	0,0804	73884,16	71900,00	535,45	1448,71
17	+С111-857 варіант 2	Матеріал рулонний Біполь ЕПП 3,0 (або аналог)	м2	93,04	153,49	149,80	0,68	3,01
18	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	2,169	99,36	87,47	9,94	1,95
19	+С1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 (або аналог)	м3	2,937	3216,81	3216,81	-	-
20	+С111-327 варіант 5	Суміш універсальна Siltek "Сухий бетон В25" (або аналог)	кг	1820,25	6,05	5,39	0,54	0,12
21	+С111-162 варіант 2	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм (або аналог)	т	0,0052585	56507,62	55000,00	399,63	1107,99
22	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	2,6719	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Загальнобудівельні роботи

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	1268,359 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	3,41403 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	496,735 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Влаштування вхідних груп									
1	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: 0,1603+0,0064	1m	0,1667	<u>34352,31</u> 30849,98	<u>660,14</u> -	5727	5143	<u>110</u> -	<u>211,2000</u> -	<u>35,21</u> -
2	C1115-2417 варіант 13	Труба прямокутного перерізу 30*30*2 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,1603)	т	0,1699	<u>34670,04</u> -	<u>-</u> -	5890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C1115-2417 варіант 14	Полоса металева 60x5 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,0064)	т	0,0068	<u>31122,99</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ13-44-9 Н2,Н5=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	4,83	<u>38,40</u> 31,88	<u>6,52</u> -	185	154	<u>31</u> -	<u>0,2346</u> -	<u>1,13</u> -
5	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100м2	0,0483	<u>4148,54</u> 2181,83	<u>197,99</u> -	200	105	<u>10</u> -	<u>13,1928</u> -	<u>0,64</u> -
6	КБ13-26-6 κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю	100м2	0,0483	<u>9479,14</u> 803,89	<u>57,45</u> -	458	39	<u>3</u> -	<u>4,9956</u> -	<u>0,24</u> -
7	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: 4*43	100шт	1,72	<u>22594,49</u> 22010,15	<u>584,34</u> -	38863	37857	<u>1006</u> -	<u>138,8040</u> -	<u>238,74</u> -
8	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати/вилучати (до 100 мм)	100шт	-1,72	<u>4141,90</u> 4024,51	<u>117,39</u> -	-7124	-6922	<u>-202</u> -	<u>25,3800</u> -	<u>-43,65</u> -
9	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати/вилучати (до 20 мм)	100шт	-1,72	<u>6803,12</u> 6621,88	<u>181,24</u> -	-11701	-11390	<u>-311</u> -	<u>41,7600</u> -	<u>-71,83</u> -
10	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів (анкерування) кількість: 4*43	100шт	1,72	<u>4644,31</u> 4622,27	<u>-</u> -	7988	7950	<u>-</u> -	<u>30,9120</u> -	<u>53,17</u> -
11	С124-21 варіант 2	Арматура 10 міра (або аналог) кількість: R4(1,06*0,0112)	т	0,0119	<u>29225,59</u> -	<u>-</u> -	348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т кількість: 0,1603+0,0064	1т	0,1667	<u>17504,01</u> 13917,15	<u>2595,75</u> -	2918	2320	<u>433</u> -	<u>83,0280</u> -	<u>13,84</u> -
13	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,328	<u>9703,72</u> 9703,72	<u>-</u> -	3183	3183	<u>-</u> -	<u>66,4320</u> -	<u>21,79</u> -
14	С126-1301 варіант 9	Ринва 110мм (або аналог)	м	21,6	<u>324,44</u> -	<u>-</u> -	7008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С126-1301 варіант 10	Труба водостічна д 90мм (або аналог)	м	12,5	<u>349,10</u> -	<u>-</u> -	4364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-1489 варіант 6	Заглушка ринви (або аналог)	шт	8	<u>197,89</u> -	<u>-</u> -	1583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-1489 варіант 5	Кут відвідний 135 гр. д.90 (або аналог)	шт	4	<u>153,09</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-1489 варіант 8	Воронка 110мм (або аналог)	шт	4	<u>2191,05</u> -	<u>-</u> -	8764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-1489 варіант 7	Муфта з'єднання для ринви (або аналог)	шт	4	<u>375,94</u> -	<u>-</u> -	1504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С118-43 варіант 5	Кріплення ринви (або аналог)	шт	42	<u>156,15</u> -	<u>-</u> -	6558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С118-43 варіант 4	Кріплення труби д90мм (або аналог)	шт	12	<u>238,77</u> -	<u>-</u> -	2865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (вхідні групи)	100м2	0,2	<u>34005,41</u> 32867,64	<u>48,73</u> -	6801	6574	<u>10</u> -	<u>227,6310</u> -	<u>45,53</u> -
23	& С111-283- В1-О варіант 11	Плитка Керамограніт 300x300 R Pimento 0601/34 сорт S (або аналог) кількість: 20*1,08	м2	21,6	<u>572,96</u> -	- -	12376	-	- -	- -	- -
24	& С1555- 288-1 варіант 5	Клей для плитки СМ-117 (або аналог) кількість: R2(520*0.2)	кг	104	<u>20,40</u> -	- -	2122	-	- -	- -	- -
25	С111-1633 варіант 3	Затирка д/швів 2 кг (або аналог) кількість: R2(45.4*0.2)	кг	9,08	<u>144,20</u> -	- -	1309	-	- -	- -	- -
26	КБ15-26-2 K=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,465	<u>1759,53</u> 1721,59	<u>14,38</u> -	818	801	<u>7</u> -	<u>11,9232</u> -	<u>5,54</u> -
27	& С111-283- В1-О варіант 11	Плитка Керамограніт 300x300 R Pimento 0601/34 сорт S (або аналог) кількість: 9,3*0,05*1,08	м2	0,5022	<u>572,96</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
28	& С1555- 288-1 варіант 5	Клей для плитки СМ-117 (або аналог) кількість: R1(5,2*0,465)	кг	2,4	<u>20,40</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
29	С111-1633 варіант 3	Затирка д/швів 2 кг (або аналог) кількість: R1(0,456*0,465)	кг	0,2	<u>144,20</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
30	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,125	<u>9703,72</u> 9703,72	- -	1213	1213	- -	66,4320 -	8,3 -
31	С126-1301 варіант 9	Ринва 110мм (або аналог)	м	6,8	<u>324,44</u> -	- -	2206	-	- -	- -	- -
32	С126-1301 варіант 10	Труба водостічна д 90мм (або аналог)	м	6,2	<u>349,10</u> -	- -	2164	-	- -	- -	- -
33	С113-1489 варіант 6	Заглушка ринви (або аналог)	шт	4	<u>197,89</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
34	С113-1489 варіант 5	Кут відвідний 135 гр. д.90 (або аналог)	шт	2	<u>153,09</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
35	С113-1489 варіант 8	Воронка 110мм (або аналог)	шт	2	<u>2191,05</u> -	- -	4382	-	- -	- -	- -
36	С113-1489 варіант 7	Муфта з'єднання для ринви (або аналог)	шт	2	<u>375,94</u> -	- -	752	-	- -	- -	- -
37	С118-43 варіант 5	Кріплення ринви (або аналог)	шт	22	<u>156,15</u> -	- -	3435	-	- -	- -	- -
38	С118-43 варіант 4	Кріплення труби д90мм (або аналог)	шт	6	<u>238,77</u> -	- -	1433	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ10-96-2 Н2,Н5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,02	<u>51646,15</u> 50063,95	<u>1005,45</u> -	1033	1001	<u>20</u> -	<u>324,8796</u> -	<u>6,5</u> -
40	С123-217 варіант 3	Двері протипожежні EI-60 без налічника, з порогом, ручка скоба, з дотягувачем (або аналог)	м2	2	<u>9994,33</u> -	<u>-</u> -	19989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					141902	48028	<u>1117</u> -		<u>315,15</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					141902 92757 48028 23592 37,75 8749 165494				

		Всього по розділу 1					165494				
		Розділ 2. Ремонт проступнів сходових маршів під'їзд №1,2,3,4									
41	КБ13-13-11 Н2,Н5=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	100м2	0,3112	<u>1209,66</u> 1110,66	<u>99,00</u> -	376	346	<u>30</u> -	<u>6,5349</u> -	<u>2,03</u> -
42	С111-1624-2 варіант 4	Ceresit СТ 17 Грунтовка 10 л (або аналог)	л	6,224	<u>48,41</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ13-20-6 Н2,Н5=1,15	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь	100м2	0,3112	<u>882,21</u> 824,76	<u>57,45</u> -	275	257	<u>18</u> -	<u>4,9204</u> -	<u>1,53</u> -
44	С111-234-П варіант 3	Фарба АК-11 для бетонних підлог (або аналог) кількість: R2(0,8*31,12)	л	24,9	<u>107,73</u> -	<u>-</u> -	2682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С126-1300 варіант 6	Стрічка малярна 48мм.х 50м	м	50	<u>2,78</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3773	603	<u>48</u> -		<u>3,56</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3773 3122 603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					245 0,31 72 4018 4018				
		Розділ 3. Пандус									
46	KP1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною до 0,7 м	10 ям	1	<u>1023,74</u> 1023,74	-	1024	1024	-	8,2440	8,24
47	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти кількість: 0,3*0,3*0,6*10	100 м3	0,0054	<u>147625,51</u> 80425,51	-	797	434	-	607,2600	3,28
48	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних пандусів кількість: 0,3*0,3*0,6*10	100 м3	0,0054	<u>388973,32</u> 244469,97	104153,99	2100	1320	<u>562</u> -	<u>1798,8960</u> -	<u>9,71</u> -
49	C1424-11598 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 (або аналог)	м3	0,5508	<u>4241,66</u> -	-	2336	-	-	-	-
50	C124-21 варіант 2	Арматура 10 міра (або аналог) кількість: R3(12,34/1000*1,06)	т	0,013	<u>29225,59</u> -	-	380	-	-	-	-
51	C111-1148 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, A240C, діаметр 6 мм (або аналог) кількість: R3(6,12/1000*1,06)	т	0,006	<u>30903,60</u> -	-	185	-	-	-	-
52	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: 0,15184+0,02573+0,14028+0,3015+0,04032	1т	0,65967	<u>34352,31</u> 30849,98	660,14	22661	20351	<u>435</u> -	<u>211,2000</u> -	<u>139,32</u> -
53	C111-1837 варіант 2	Швелери N12 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,15184)	т	0,161	<u>35838,59</u> -	-	5770	-	-	-	-
54	C1115-2417 варіант 9	Труба прямокутного перерізу 60*60*3 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,02573)	т	0,0273	<u>34670,04</u> -	-	946	-	-	-	-
55	C1115-2417 варіант 10	Труба D50x3 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,14028)	т	0,1487	<u>38861,46</u> -	-	5779	-	-	-	-
56	C111-1804 варіант 2	Лист сталевий рифлений (4 мм) (або аналог) кількість: R4(1,06*0,3015)	т	0,3196	<u>38851,06</u> -	-	12417	-	-	-	-
57	C1115-2417 варіант 8	Труба прямокутного перерізу 40*40*1,8 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,04032)	т	0,0427	<u>34670,04</u> -	-	1480	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ13-44-8 Н2,Н5=1,15	Протравлювання металевих поверхонь кількість: 0,659*29	1 м2	19,111	<u>161,19</u> 161,19	-	3081	3081	-	1,0902	20,83
59	КБ13-44-9 Н2,Н5=1,15	Знепилювання металевих поверхонь кількість: 0,659*29	1 м2	19,111	<u>38,40</u> 31,88	<u>6,52</u> -	734	609	<u>125</u> -	<u>0,2346</u> -	<u>4,48</u> -
60	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 кількість: 0,659*29	100м2	0,19111	<u>4148,54</u> 2181,83	<u>197,99</u> -	793	417	<u>38</u> -	<u>13,1928</u> -	<u>2,52</u> -
61	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю кількість: 0,659*29	100м2	0,19111	<u>9479,14</u> 803,89	<u>57,45</u> -	1812	154	<u>11</u> -	<u>4,9956</u> -	<u>0,95</u> -
62	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,65967	<u>17504,01</u> 13917,15	<u>2595,75</u> -	11547	9181	<u>1712</u> -	<u>83,0280</u> -	<u>54,77</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							73842	36571	<u>2883</u> -		<u>244,1</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							73842				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34388				
всього заробітна плата, грн.							36571				
Загальновиробничі витрати, грн.							17867				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6567				
Всього будівельні роботи, грн.							91709				

Всього по розділу 3							91709				
Розділ 4. Переміщення тротуарних плит											
63	КР18-48-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском кількість: 1*53	100м2	0,53	<u>11496,14</u> 8746,13	<u>2750,01</u> -	6093	4635	<u>1458</u> -	<u>66,0384</u> -	<u>35</u> -
64	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 53*0,1	100м3	0,053	<u>81511,94</u> 3874,42	<u>7237,52</u> -	4320	205	<u>384</u> -	<u>31,2000</u> -	<u>1,65</u> -
65	КР18-48-2	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском (раніше демонтованих) кількість: 1*53	100м2	0,53	<u>14402,17</u> 10932,66	<u>3437,51</u> -	7633	5794	<u>1822</u> -	<u>82,5480</u> -	<u>43,75</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							18046	10634	<u>3664</u> -		<u>80,4</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							18046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					3748 10634 5669 9,65 2236 23715				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,35 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,35									
		Розділ 5. Підлоги підвал									
66	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,8	<u>122309,09</u>	-	97847	96182	-	986,8500	789,48
					120227,94	-			-	-	-
67	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,8	<u>19158,84</u>	<u>15389,86</u>	15327	3015	<u>12312</u>	<u>28,4580</u>	<u>22,77</u>
					3768,98	-			-	-	-
68	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції підлог рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	7,49	<u>4946,70</u>	-	37051	37051	-	35,0730	262,7
					4946,70	-			-	-	-
69	C1555-386 варіант 6	Мембрана шиповидна (або аналог) кількість: R2(1.1*749)	м2	823,9	<u>38,21</u>	-	31481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	7,49	<u>11423,78</u>	-	85564	85251	-	85,9410	643,7
					11382,03	-			-	-	-
71	KP7-17-10 H1=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 100мм)	100м2	7,49	<u>5750,02</u>	-	43068	43068	-	43,4160	325,19
					5750,02	-			-	-	-
72	C1424-11598 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 (або аналог)	м3	76,39	<u>4241,66</u>	-	324020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C126-1304 варіант 6	Стрічка демферна (або аналог)	м	498	<u>10,30</u>	-	5129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	KB11-11-18 H2,H5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7,49	<u>3254,87</u>	-	24379	23833	-	25,1505	188,38
					3182,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C1555-386 варіант 5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100х100х4 (або аналог) кількість: R2(1.1*749) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	м2	823,9	47,90 -	- -	39465	-	- -	- -	- -
76	КБМ211-105 варіант 1	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год кількість: 4*8	маш.год	32	2250,00 -	2250,00 -	72000	-	72000 -	- -	- -
77	КР20-7-1	Улаштування прямиків глибиною до 1 м, розмір у просвіті 0,6х0,6 м	прямом	4	7480,08 6993,02	29,93 -	29920	27972	120 -	43.4565 -	173,83 -
78	C1424- 11598 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (або аналог) кількість: R2(2.08*1,015)	м3	2,11	4241,66 -	- -	8950	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					814201	316372	84432 -		2406,05 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					814201 413397 316372 169222 288,72 66903 983423				
		Всього по розділу 5					983423				
		Разом прямі витрати по кошторису					1051764	412208	92144 -		3049,26 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1051764 547412 412208 216595 364,77 84527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1268359				

		Всього по кошторису					1268359				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3414,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					496735				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор Данілова А.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Влаштування вхідних груп			
1	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: 0,1603+0,0064	т	0,1667	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3((164*2,86+128*1,95)/1000)$.
2	Знепилювання металевих поверхонь	м2	4,83	
3	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,83	
4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	4,83	
5	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: 4*43	шт	172	
6	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати/вилучати (до 100 мм)	шт	-172	
7	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати/вилучати (до 20 мм)	шт	-172	
8	Ставлення високотривких болтів (анкерування) кількість: 4*43	шт	172	
9	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т кількість: 0,1603+0,0064	т	0,1667	
10	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	32,8	
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (вхідні групи)	м2	20	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $20,8+12,5+20$.
12	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,465	

1	2	3	4	5
13	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12,5	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 6, 5+6.
14	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 2, 1*1,5*2.
	Розділ №2. Ремонт проступів сходових маршів під'їзд №1,2,3,4			
15	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	31,12	
16	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь	м2	31,12	
	Розділ №3. Пандус			
17	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною до 0,7 м	ям	10	
18	Улаштування основи під фундаменти кількість: 0,3*0,3*0,6*10	м3	0,54	
19	Улаштування залізобетонних пандусів кількість: 0,3*0,3*0,6*10	м3	0,54	
20	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: 0,15184+0,02573+0,14028+0,3015+0,04032	т	0,65967	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом г3(0,098+0, 08+0,2).
21	Протравлювання металевих поверхонь кількість: 0,659*29	м2	19,111	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 0, 378*29.
22	Знепилювання металевих поверхонь кількість: 0,659*29	м2	19,111	
23	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,659*29	м2	19,111	
24	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю кількість: 0,659*29	м2	19,111	
25	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,65967	
	Розділ №4. Переміщення тротуарних плит			
26	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском кількість: 1*53	м2	53	
27	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 53*0,1	м3	5,3	
28	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском (раніше демонтованих) кількість: 1*53	м2	53	
	Розділ №5. Підлоги підвал			
29	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	80	
30	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	80	
31	Улаштування горизонтальної гідроізоляції підлог рулонними матеріалами в 1 шар	м2	749	
32	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	749	

1	2	3	4	5
33	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 100мм)	м2	749	
34	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	749	
35	Улаштування прямиків глибиною до 1 м, розмір у просвіті 0,6х0,6 м	прямокут.	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3049,26	135,18			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	364,77	231,73			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3414,03				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	+КБМ211-105 варіант 1	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	32	2250,00			
11	+КБМ204-201 варіант 1	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,441	380,46			
12	+КБМ234-201 варіант 2	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,71495	16,80			
13	+КБМ205-101 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	22,4316	554,20			
14	+КБМ205-401 варіант 2	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	5,01881	47,25			
15	+КБМ202-1145 варіант 4	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	4,93885	1041,67			
16	+КБМ233-201 варіант 1	Машини свердлильні електричні	маш. год	56,61552	8,68			
17	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,177444	1041,67			
18	+КБМ233-345 варіант 2	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,79332	130,01			
19	+КБМ201-312 варіант 1	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,1908	1041,67			
20	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,34992	34,20			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	23,01741012				
22	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,42282				
23	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,42282				
24	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	48,838545				
25	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	11,88864				
26	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,2596292				
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,3966576				
28	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,35528				
29	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	4,10688				
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	22,2156				
31	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,152628				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+C111-1624-2 варіант 4	Ceresit CT 17 Грунтовка 10 л (або аналог)	л	10,317	48,41	46,60	0,86	0,95
33	+C124-21 варіант 2	Арматура 10 міра (або аналог)	т	0,0249	29225,59	28337,50	315,04	573,05
34	+C111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами (або аналог)	т	0,0105644	65411,84	63760,00	369,25	1282,59
35	+C147-29 варіант 4	В'язальний дріт (або аналог)	100кг	0,15729	3467,90	3368,40	31,50	68,00
36	+C113-1489 варіант 8	Воронка 110мм (або аналог)	шт	6	2191,05	2148,00	0,09	42,96
37	+C124-11 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм (або аналог)	т	0,0136	29225,59	28337,50	315,04	573,05
38	+C111-1849 варіант 2	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 (або аналог)	т	0,000068	163573,28	160000,00	365,96	3207,32
39	+C1113-21 варіант 5	Грунт ГФ-021 (сіра) 2,8 кг (або аналог)	т	0,0043094	98262,09	95660,71	674,67	1926,71
40	+C123-217 варіант 3	Двері протипожежні EI-60 без налічника, з порогом, ручка скоба, з дотягувачем (або аналог)	м2	2	9994,33	9782,68	15,68	195,97
41	+C112-78 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт (або аналог)	м3	0,16	8802,91	8366,40	263,90	172,61
42	+C112-82 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт (або аналог)	м3	0,184	8802,91	8366,40	263,90	172,61
43	+C112-61 варіант 5	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт (або аналог)	м3	0,01188	8802,91	8366,40	263,90	172,61
44	+C111-1521 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 (або аналог)	т	0,015701	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
45	+C111-1515 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 (або аналог)	т	0,0002862	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
46	+C111-1513 варіант 9	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000661096	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
47	+C1113-246 варіант 6	Емаль молоткова (або аналог)	т	0,0045488	453568,16	444000,00	674,67	8893,49
48	+C113-1489 варіант 6	Заглушка ринви (або аналог)	шт	12	197,89	193,92	0,09	3,88
49	+C111-1633 варіант 3	Затирка д/швів 2 кг (або аналог)	кг	9,28	144,20	140,70	0,67	2,83
50	+C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний (або аналог)	м3	0,77679	81,98	73,73	6,64	1,61
51	+&C1555-288-1 варіант 5	Клей для плитки СМ-117 (або аналог)	кг	106,4	20,40	19,46	0,54	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+C118-43 варіант 5	Кріплення ринви (або аналог)	шт	64	156,15	152,84	0,25	3,06
53	+C118-43 варіант 4	Кріплення труби д90мм (або аналог)	шт	18	238,77	233,84	0,25	4,68
54	+C111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 230x2 мм (або аналог)	шт	0,25231	47,69	46,60	0,15	0,94
55	+C113-1489 варіант 5	Кут відвідний 135 гр. д.90 (або аналог)	шт	6	153,09	150,00	0,09	3,00
56	+C111-1804 варіант 2	Лист сталевий рифлений (4 мм) (або аналог)	т	0,3196	38851,06	37774,23	315,04	761,79
57	+C1555-386 варіант 6	Мембрана шиповидна (або аналог)	м2	823,9	38,21	36,05	1,41	0,75
58	+C113-1489 варіант 7	Муфта з'єднання для ринви (або аналог)	шт	6	375,94	368,48	0,09	7,37
59	+C1421-10634 варіант 9	Пісок природний, рядовий (або аналог)	м3	6,4235	640,00	640,00	-	-
60	+&C111-283- B1-O варіант 11	Плитка Керамограніт 300x300 R Pimento 0601/34 сорт S (або аналог)	м2	22,1022	572,96	546,15	15,58	11,23
61	+C1115-2417 варіант 14	Полоса металева 60x5 (або аналог)	т	0,0068	31122,99	30187,50	325,24	610,25
62	+C111-1148 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, A240C, діаметр 6 мм (або аналог)	т	0,006	30903,60	29982,61	315,04	605,95
63	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,08016	99,36	87,47	9,94	1,95
64	+C126-1301 варіант 9	Ринва 110мм (або аналог)	м	28,4	324,44	317,00	1,08	6,36
65	+C1555-386 варіант 5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100x100x4 (або аналог)	м2	823,9	47,90	45,55	1,41	0,94
66	+C126-1304 варіант 6	Стрічка демферна (або аналог)	м	498	10,30	8,95	1,15	0,20
67	+C126-1300 варіант 6	Стрічка малярна 48мм.х 50м	м	50	2,78	1,86	0,87	0,05
68	+C1424-11598 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (або аналог)	м3	79,0508	4241,66	4241,66	-	-
69	+C1115-2417 варіант 10	Труба Д50х3 (або аналог)	т	0,1487	38861,46	37774,23	325,24	761,99
70	+C126-1301 варіант 10	Труба водостічна д 90мм (або аналог)	м	18,7	349,10	341,17	1,08	6,85
71	+C1115-2417 варіант 13	Труба прямокутного перерізу 30*30*2 (або аналог)	т	0,1699	34670,04	33665,00	325,24	679,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	+С1115-2417 варіант 8	Труба прямокутного перерізу 40*40*1,8 (або аналог)	т	0,0427	34670,04	33665,00	325,24	679,80
73	+С1115-2417 варіант 9	Труба прямокутного перерізу 60*60*3 (або аналог)	т	0,0273	34670,04	33665,00	325,24	679,80
74	+С111-234-П варіант 3	Фарба АК-11 для бетонних підлог (або аналог)	л	24,9	107,73	105,00	0,62	2,11
75	+С111-1853-3 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм (або аналог)	т	0,0004	56476,64	55000,00	369,25	1107,39
76	+С111-1853-7 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм (або аналог)	т	0,0008	56476,64	55000,00	369,25	1107,39
77	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм (або аналог)	т	0,0004622	56507,62	55000,00	399,63	1107,99
78	+С111-1837 варіант 2	Швелери N12 (або аналог)	т	0,161	35838,59	34820,83	315,04	702,72
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
79	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,4982	8,43544	8,43544		
80	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7425	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (2-й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об'єкта	678,312 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40304 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	60,883 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 липня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Заповнення віконних та дверних прорізів	678,312	-	678,312	0,40304	60,883	-
-		Всього:	678,312	-	678,312	0,40304	60,883	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілова А.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Заповнення віконних та дверних прорізів	<u>0,35986</u> 50,876	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,35986</u> 50,876	<u>0,04318</u> 10,007	<u>0,40304</u> 60,883
-	Разом :	<u>0,35986</u> 50,876	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,35986</u> 50,876	<u>0,04318</u> 10,007	<u>0,40304</u> 60,883

Склав _____

Перевірив _____

Данілова А.В.

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Заповнення віконних та дверних прорізів

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (2-й пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	678,312 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,40304 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	60,883 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. Двері									
1	КБ10-96-2 Н2,Н5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,04	44042,83	-	1762	1739	-	286,4359	11,46
					43469,51	-			-	-	-
2	С123-217 варіант 4	Блоки дверні металеві противопожежні (або аналог)	м2	4	9609,09	-	38436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-8	1 блок	23	823,79	-	18947	18876	-	5,8190	133,84
					820,71	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C111-196-1-5 варіант 5	Піна монтажна професійна всесезонна SikaBoom-580 750 мл (або аналог)	л	12	<u>317,50</u> -	- -	3810	-	- -	- -	- -
5	& C188888-8-1-М варіант 2	Дюбель-шурупи 100x10 (або аналог)	шт	184	<u>1,49</u> -	- -	274	-	- -	- -	- -
6	C1632-102-1 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий (або аналог)	кг	2	<u>765,55</u> -	- -	1531	-	- -	- -	- -
7	& K536111-101-1 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі з пристроєм для самозачинення й ущільненні в притулах одностулкові, 860 x 2060(h) (або аналог)	шт	16	<u>9477,46</u> -	- -	151639	-	- -	- -	- -
8	& K536111-101-2 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі одностулкові ліві, 860 x 2060(h) (або аналог)	шт	7	<u>9972,56</u> -	- -	69808	-	- -	- -	- -
9	КБ10-28-4 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	24	<u>823,79</u> 820,71	- -	19771	19697	- -	5,8190 -	139,66 -
10	& C188888-8-1-М варіант 2	Дюбель-шурупи 100x10 (або аналог)	шт	192	<u>1,49</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
11	& C111-196-1-5 варіант 5	Піна монтажна професійна всесезонна SikaBoom-580 750 мл (або аналог)	л	13	<u>317,50</u> -	- -	4128	-	- -	- -	- -
12	C1632-102-1 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий (або аналог)	кг	2,16	<u>765,55</u> -	- -	1654	-	- -	- -	- -
13	& K536111-101-3 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі одностулкові ліві, 760 x 2060(h) (або аналог)	шт	12	<u>9331,02</u> -	- -	111972	-	- -	- -	- -
14	& K536111-101-4 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі одностулкові праві, 760 x 2060(h) (або аналог)	шт	12	<u>9331,02</u> -	- -	111972	-	- -	- -	- -
15	КБ10-28-7 заст. Н=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-15	1 блок	10	<u>1060,85</u> 1056,39	- -	10609	10564	- -	7,4900 -	74,9 -
16	& C188888-8-1-М варіант 2	Дюбель-шурупи 100x10 (або аналог)	шт	80	<u>1,49</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
17	& C111-196-1-5 варіант 6	Піна монтажна професійна всесезонна SikaBoom 750 мл (або аналог)	л	5,9	<u>317,50</u> -	- -	1873	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1632-102-1 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий (або аналог)	кг	0,9	<u>765,55</u>	-	689	-	-	-	-
19	& K536111- 101-5 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі з пристроєм для самозачинення й ущільнення в притулах двостулкові, 1160 x 2060(h) (або аналог)	шт	10	<u>10293,97</u>	-	102940	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					652220	50876	-		359,86
		Разом будівельні роботи, грн.					652220		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					601344				
		всього заробітна плата, грн.					50876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26092				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10007				
		Всього будівельні роботи, грн.					678312				

		Всього по розділу 1					678312				
		Разом прямі витрати по кошторису					652220	50876	-		359,86
		Разом будівельні роботи, грн.					652220		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					601344				
		всього заробітна плата, грн.					50876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26092				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10007				
		Всього будівельні роботи, грн.					678312				

		Всього по кошторису					678312				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					403,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60883				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Заповнення віконних та дверних прорізів

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Двері			
1	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4	
2	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-8	блок	23	
3	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	24	
4	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-15	блок	10	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ДиректорДанілова А.В._____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на Заповнення віконних та дверних прорізів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	359,86	141,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	43,18	231,73			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	403,04				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
10	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2,562				
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	35,225				
12	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	20,58838				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
13	+С123-217 варіант 4	Блоки дверні металеві противопожежні (або аналог)	м2	4	9609,09	9405,00	15,68	188,41
14	+С111-1849 варіант 2	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 (або аналог)	т	0,000136	163573,28	160000,00	365,96	3207,32
15	+С1632-102-1 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий (або аналог)	кг	5,06	765,55	750,00	0,54	15,01
16	+&K536111-101-1 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі з пристроєм для самозачинення й ущільнення в притулах одностулкові, 860 x 2060(h) (або аналог)	шт	16	9477,46	9262,95	28,68	185,83
17	+&K536111-101-5 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі з пристроєм для самозачинення й ущільнення в притулах двостулкові, 1160 x 2060(h) (або аналог)	шт	10	10293,97	10063,45	28,68	201,84
18	+&K536111-101-2 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі одностулкові ліві, 860 x 2060(h) (або аналог)	шт	7	9972,56	9748,34	28,68	195,54
19	+&K536111-101-3 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі одностулкові ліві, 760 x 2060(h) (або аналог)	шт	12	9331,02	9119,38	28,68	182,96
20	+&K536111-101-4 варіант 2	Двері внутрішні розпашні глухі одностулкові праві, 760 x 2060(h) (або аналог)	шт	12	9331,02	9119,38	28,68	182,96
21	+&C188888-8-1-М варіант 2	Дюбель-шурупи 100x10 (або аналог)	шт	456	1,49	1,45	0,01	0,03
22	+&C111-196-1-5 варіант 5	Піна монтажна професійна всесезонна SikaBoom-580 750 мл (або аналог)	л	25	317,50	311,00	0,27	6,23
23	+&C111-196-1-5 варіант 6	Піна монтажна професійна всесезонна SikaBoom 750 мл (або аналог)	л	5,9	317,50	311,00	0,27	6,23
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
24	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	22,0233	8,43544	8,43544		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0256	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (3-й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об'єкта	952,387 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,51795 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	410,773 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 липня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01	на Фасадні роботи	952,387	-	952,387	2,51795	410,773	-
-	-	Всього:	952,387	-	952,387	2,51795	410,773	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілова А.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Фасадні роботи	<u>2,24740</u> 348,082	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,24740</u> 348,082	<u>0,27055</u> 62,691	<u>2,51795</u> 410,773
-	Разом :	<u>2,24740</u> 348,082	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,24740</u> 348,082	<u>0,27055</u> 62,691	<u>2,51795</u> 410,773

Склав _____

Перевірив _____

Данілова А.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-78-2 Н2,Н5=1,15; Н1=0,6	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами (1-й етап 1. Розмічання поверхні. 2. Підготовлення поверхні. 3. Установлення цокольних профілів. 4. Грунтування стін. 5. Наклеювання плит утеплювача та кріплення плит дюбелями. 6. Розмічання поверхні під русту і прорізування рустів. 7. Установлення перфорованих кутиків на зовнішніх кутах рустів та укосів. 8. Улаштування армованого шару з склосітки на клеючій суміші по плитному утеплювачу. 9. Шпатлювання поверхні.)	100 м2	1,29	<u>90472,19</u> 90307,93	- -	116709	116497	- -	561,1977 -	723,95 -
2	C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний (або аналог) кількість: R2(10,1*1,29)	м2	13,03	<u>110,73</u> -	- -	1443	-	- -	- -	- -
3	C111-1844-1 варіант 5	Профіль фасадний ПВХ з сіткою (або аналог) кількість: 129*2	м	258	<u>21,98</u> -	- -	5671	-	- -	- -	- -
4	C111-1624-2 варіант 4	Ceresit СТ 17 Грунтовка 10 л (або аналог) кількість: 0,2*129	л	25,8	<u>48,41</u> -	- -	1249	-	- -	- -	- -
5	C111-2011-6 варіант 2	Ceresit СТ 190рго Суміш д/кріплення-армування МВ (або аналог) кількість: 1280*1.29	кг	1651,2	<u>18,48</u> -	- -	30514	-	- -	- -	- -
6	C114-4-У варіант 9	Плити мінераловатні Технофас 135 1200х600х150 (або аналог) кількість: R1(1,07*129*0,15)	м3	20,7	<u>4194,41</u> -	- -	86824	-	- -	- -	- -
7	C188888-4 варіант 10	Дюбель для кріплення теплоізоляції з мет стержнем термоголовкою 10х260 (або аналог) кількість: R0(808*1.29)	шт	1042	<u>10,20</u> -	- -	10628	-	- -	- -	- -
8	C111-1784 варіант 2	Ceresit СТ 325 ТТ Армуюча сітка 160 г/м.кв. 55 м.кв. (або аналог) кількість: R1(120*1.29)	м2	154,8	<u>37,06</u> -	- -	5737	-	- -	- -	- -
9	КБ15-78-2 Н2,Н5=1,15; Н1=0,4	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами (2-й етап 1. Шліфування поверхні. 2. Грунтування. 3. Нанесення декоративної суміші. 4. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.)	100 м2	1,29	<u>60314,79</u> 60205,29	- -	77806	77665	- -	374,1318 -	482,63 -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ15-78-3 Н2,Н5=1,15; Н1=0,6	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (1-й етап 1. Розмічання поверхні. 2. Підготовка поверхні. 3. Установлення цокольних профілів. 4. Грунтування стін. 5. Наклеювання плит утеплювача та кріплення плит дюбелями. 6. Установлення перфорованих кутиків на зовнішніх кутах рустів та укосів. 8. Улаштування армованого шару з склосітки на клеючій суміші по плитному утеплювачу. 9. Шпатлювання поверхні.) кількість: 4,83+15	100 м2	0,1983	<u>53556,60</u> 53394,41	- -	10620	10588	- -	331,8072 -	65,8 -
18	C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний (або аналог) кількість: R2(11*0.1983)	м2	2,18	<u>110,73</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
19	C111-1624-2 варіант 4	Ceresit CT 17 Грунтовка 10 л (або аналог) кількість: R2(20*0.1983)	л	3,97	<u>48,41</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
20	C111-1784 варіант 2	Ceresit CT 325 ТТ Армуюча сітка 160 г/м.кв. 55 м.кв. (або аналог) кількість: R2(128*0.1983)	м2	25,38	<u>37,06</u> -	- -	941	-	- -	- -	- -
21	C111-2011-6 варіант 2	Ceresit CT 190рго Суміш д/кріплення-армування МВ (або аналог) кількість: R2(1220*0.1983)	кг	241,93	<u>18,48</u> -	- -	4471	-	- -	- -	- -
22	C114-4-У варіант 7	Плити мінераловатні Технофас 135 1200х600х30 (або аналог) кількість: R2(107*0.03*0.1983)	м3	0,64	<u>4194,41</u> -	- -	2684	-	- -	- -	- -
23	C188888-4 варіант 11	Дюбель 10х180 з мет цв та термоголовкою Premium (або аналог) кількість: R0(607*0.1983)	шт	120	<u>10,20</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
24	КБ15-78-3 Н2,Н5=1,15; Н1=0,4	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (2-й етап 1. Шліфування поверхні. 2. Грунтування. 3. Нанесення декоративної суміші. 4. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.) кількість: 4.83+15	100 м2	0,1983	<u>35704,40</u> 35596,28	- -	7080	7059	- -	221,2048 -	43,86 -
25	C111-2012-13 варіант 2	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137 (або аналог) кількість: R2(275*0.1983)	кг	54,53	<u>27,49</u> -	- -	1499	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-2014-2 варіант 2	Грунтуюча фарба Ceresit CT 15 (або аналог) кількість: R2(17*0.1983)	л	3,37	<u>199,29</u> -	- -	672	-	- -	- -	- -
27	C1550-30 варіант 2	Фарба силіконова CT 48 (або аналог) кількість: R2(50.2*0.1983)	кг	9,95	<u>402,48</u> -	- -	4005	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					33629	17647	- -		109,66 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33629 15982 17647 8423 13,16 3050 42052				

		Всього по розділу 2					42052				
		Розділ 3. Відмостка (вхідні групи)									
28	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,6719	<u>44031,31</u> 16396,50	<u>863,01</u> -	73616	27413	<u>1443</u> -	<u>126,0300</u> -	<u>210,71</u> -
29	C1416-8684 варіант 2	Поребрик 1000x200x80 сірий (або аналог)	шт	167,19	<u>262,42</u> -	- -	43874	-	- -	- -	- -
30	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 5.82	м3	5,82	<u>2812,89</u> 728,42	<u>847,67</u> -	16371	4239	<u>4933</u> -	<u>5.5000</u> -	<u>32,01</u> -
31	KB11-11-18 κ=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою кількість: 58.25	100м2	0,5825	<u>2429,90</u> 2357,07	- -	1415	1373	- -	18,6300 -	10,85 -
32	C1555-386 варіант 4	Сітка армувальна ВР1 (або аналог) кількість: R2(1.1*58.25)	м2	64,08	<u>47,90</u> -	- -	3069	-	- -	- -	- -
33	KB6-1-1 H2,H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки кількість: 0.07*58.25	100м3	0,040775	<u>456335,08</u> 21926,55	<u>1549,37</u> -	18607	894	<u>63</u> -	<u>173,3050</u> -	<u>7,07</u> -
34	KB11-11-3 κ=1,15	Улаштування стяжок цементних з напіссухої суміші товщиною 50 мм кількість: 58.25	100м2	0,5825	<u>16521,09</u> 16257,14	<u>263,95</u> -	9624	9470	<u>154</u> -	<u>122,7510</u> -	<u>71,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ11-11-4 H1=6; H2, H5=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 20мм) кількість: -58.25	100м2	-0,5825	<u>4285,13</u> 4148,82	<u>136,31</u> -	-2496	-2417	<u>-79</u> -	<u>31,3260</u> -	<u>-18,25</u> -
36	& С1421- 9656-6 варіант 2	Гарцовка РЦГ М150 (або аналог) кількість: R2((5.1-3.06)*0.5825)	м3	1,19	<u>3973,05</u> -	<u>-</u> -	4728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ27-65-4 H2,H5=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,05825	<u>233736,90</u> 176654,02	<u>6446,09</u> -	13615	10290	<u>375</u> -	<u>1223,4505</u> -	<u>71,27</u> -
38	С1426- 11789 варіант 2	Бруківка Старе місто сірий 40 (або аналог) кількість: R2(1.047*58.25)	м2	60,99	<u>478,39</u> -	<u>-</u> -	29177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							211600	51262	<u>6889</u> -		<u>385,16</u> -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -							211600				
Всього по розділу 3							239187				
Розділ 4. Утеплення стін балконів та лоджій											
39	КР13-26-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні кількість: 23.23+30	100м2	0,5323	<u>29553,47</u> 29553,47	<u>-</u> -	15731	15731	<u>-</u> -	202,3240 -	107,7 -
40	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 23,23+30	100м2	0,5323	<u>7487,53</u> 6383,36	<u>1104,17</u> -	3986	3398	<u>588</u> -	<u>52,9300</u> -	<u>28,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ15-78-1 H2,H5=1,15; H1=0,6	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (1-й етап 1. Розмічання поверхні. 2. Підготовлення поверхні. 3. Установлення цокольних профілів. 4. Грунтування стін. 5. Наклеювання плит утеплювача та кріплення плит дюбелями. 6. Розмічання поверхні під русти і прорізування рустів. 7. Установлення перфорованих кутиків на зовнішніх кутах рустів та укосів. 8. Улаштування армованого шару з склосітки на клеючій суміші по плитному утеплювачу. 9. Шпатлювання поверхні.) кількість: 23,23+30	100 м2	0,5323	<u>46553,58</u> 46397,00	- -	24780	24697	- -	288,3234 -	153,47 -
42	C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний (або аналог) кількість: R2(9,2*0,5323)	м2	4,9	<u>110,73</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -
43	C111-1624-2 варіант 4	Ceresit CT 17 Грунтовка 10 л (або аналог) кількість: R2(20*0,5323)	л	10,65	<u>48,41</u> -	- -	516	-	- -	- -	- -
44	C111-2011-6 варіант 2	Ceresit CT 190pro Суміш д/кріплення-армування МВ (або аналог) кількість: R2(1220*0,5323)	кг	649,41	<u>18,48</u> -	- -	12001	-	- -	- -	- -
45	C114-4-У варіант 8	Плити мінераловатні Технофас 135 1200х600х50 (або аналог) кількість: R2(107*0,05*0,5323)	м3	2,85	<u>4194,41</u> -	- -	11954	-	- -	- -	- -
46	C188888-4 варіант 10	Дюбель для кріплення теплоізоляції з мет стержнем термоголовкою 10х260 (або аналог) кількість: R0(808*0,5323)	шт	430	<u>10,20</u> -	- -	4386	-	- -	- -	- -
47	C111-1784 варіант 2	Ceresit CT 325 ТТ Армуюча сітка 160 г/м.кв. 55 м.кв. (або аналог) кількість: R2(115*0,5323)	м2	61,21	<u>37,06</u> -	- -	2268	-	- -	- -	- -
48	КБ15-78-1 H2,H5=1,15; H1=0,4	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (2-й етап 1. Шліфування поверхні. 2. Грунтування. 3. Нанесення декоративної суміші. 4. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.)	100 м2	0,5323	<u>31035,72</u> 30931,33	- -	16520	16465	- -	192,2156 -	102,32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-2014-2 варіант 2	Грунтуюча фарба Ceresit CT 15 (або аналог) кількість: R2(17*0.5323)	л	9,05	<u>199,29</u> -	- -	1804	-	- -	- -	- -
50	C111-2012-13 варіант 2	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137 (або аналог) кількість: R2(270*0.5323)	кг	143,72	<u>27,49</u> -	- -	3951	-	- -	- -	- -
51	C1550-30 варіант 2	Фарба силіконова CT 48 (або аналог) кількість: R2(50,2*0.5323)	кг	26,72	<u>402,48</u> -	- -	10754	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					109194	60291	<u>588</u> -		<u>391,66</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					109194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48315				
		всього заробітна плата, грн.					60291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10891				
		Всього будівельні роботи, грн.					138675				

		Всього по розділу 4					138675				
		Розділ 5. Інше									
52	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,799	<u>196,58</u> 196,58	- -	354	354	- -	1,6300	2,93 -
53	C311-30-M варіант 2	Перевезення сміття до 30 км	т	1,799	<u>292,08</u> -	<u>292,08</u> -	525	-	<u>525</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					879	354	<u>525</u> -		<u>2,93</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					879				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					354				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82				
		Всього будівельні роботи, грн.					1078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					1078				
		Разом прямі витрати по кошторису					782395	348082	<u>8002</u>		<u>2247,4</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					782395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					426311				
		всього заробітна плата, грн.					348082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					270,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62691				
		Всього будівельні роботи, грн.					952387				

		Всього по кошторису					952387				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2517,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					410773				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Фасадні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Зовнішні оздоблювальні роботи			
1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами (1-й етап 1. Розмічання поверхні. 2. Підготовлення поверхні. 3. Установлення цокольних профілів. 4. Грунтування стін. 5. Наклеювання плит утеплювача та кріплення плит дюбелями. 6. Розмічання поверхні під русти і прорізування рустів. 7. Установлення перфорованих кутиків на зовнішніх кутах рустів та укосів. 8. Улаштування армованого шару з склосітки на клеючій суміші по плитному утеплювачу. 9. Шпатлювання поверхні.)	м2	129	
2	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами (2-й етап 1. Шліфування поверхні. 2. Грунтування. 3. Нанесення декоративної суміші. 4. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.)	м2	129	
3	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (2-й етап 1. Шліфування поверхні. 2. Грунтування. 3. Нанесення декоративної суміші. 4. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.)	м2	68,45	
	Розділ №2. Балкони лоджії			
4	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (1-й етап 1. Розмічання поверхні. 2. Підготовлення поверхні. 3. Установлення цокольних профілів. 4. Грунтування стін. 5. Наклеювання плит утеплювача та кріплення плит дюбелями. 6. Установлення перфорованих кутиків на зовнішніх кутах рустів та укосів. 8. Улаштування армованого шару з склосітки на клеючій суміші по плитному утеплювачу. 9. Шпатлювання поверхні.) кількість: 4,83+15	м2	19,83	

1	2	3	4	5
5	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (2-й етап 1. Шліфування поверхні. 2. Ґрунтування. 3. Нанесення декоративної суміші. 4. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.) кількість: 4.83+15 Розділ №3. Відмостка (вхідні групи)	м2	19,83	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 267*0,07.
6	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	167,19	
7	Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 5.82	м3	5,82	
8	Армування стяжки дріт'яною сіткою кількість: 58.25	м2	58,25	
9	Улаштування бетонної підготовки кількість: 0.07*58.25	м3	4,0775	
10	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм кількість: 58.25	м2	58,25	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 381,8*4.
11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 20мм) кількість: -58.25	м2	-58,25	
12	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м Розділ №4. Утеплення стін балконів та лоджій	м2	58,25	
13	(Демонтаж) Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні кількість: 23.23+30	м2	53,23	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 23,23+30	м2	53,23	
15	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (1-й етап 1. Розмічання поверхні. 2. Підготовлення поверхні. 3. Установлення цокольних профілів. 4. Ґрунтування стін. 5. Наклеювання плит утеплювача та кріплення плит дюбелями. 6. Розмічання поверхні під русти і прорізування рустів. 7. Установлення перфорованих кутиків на зовнішніх кутах рустів та укосів. 8. Улаштування армованого шару з склосітки на клеючій суміші по плитному утеплювачу. 9. Шпатлювання поверхні.) кількість: 23,23+30	м2	53,23	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 154,66*0,2.
16	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (2-й етап 1. Шліфування поверхні. 2. Ґрунтування. 3. Нанесення декоративної суміші. 4. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.) Розділ №5. Інше	м2	53,23	
17	Навантаження сміття вручну	т	1,799	

1	2	3	4	5
18	Перевезення сміття до 30 км	т	1,799	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01
на Фасадні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2247,4	154,88			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	270,55	231,71			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2517,95				
		Середній розряд робіт	розряд	4,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	+КБМ255-248 варіант 2	Автомобіль бортовий МА3-437041 з краном-маніпулятором Palfinger PK-12000T	маш. год	1,729029	834,50			
11	+КБМ205-101 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,0422	554,20			
12	+КБМ202-1145 варіант 4	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,1320235	1041,67			
13	+КБМ203-851 варіант 2	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,9141	1041,67			
14	+С311-30-М варіант 2	Перевезення сміття до 30 км	т	1,799	292,08			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
15	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,51580375				
16	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,336400625				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	51,38408495				
18	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	56,0259829				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	64,96741805				
20	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	8,37745675				
21	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,0422				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	+С111-2011-6 варіант 2	Ceresit СТ 190про Суміш д/кріплення-армування МВ (або аналог)	кг	2542,54	18,48	17,53	0,59	0,36
23	+С111-1624-2 варіант 4	Ceresit СТ 17 Грунтовка 10 л (або аналог)	л	40,42	48,41	46,60	0,86	0,95
24	+С111-1784 варіант 2	Ceresit СТ 325 ТТ Армуюча сітка 160 г/м.кв. 55 м.кв. (або аналог)	м2	241,39	37,06	36,15	0,18	0,73
25	+С1426-11789 варіант 2	Бруківка Старе місто сірий 40 (або аналог)	м2	60,99	478,39	408,35	60,66	9,38
26	+С112-38 варіант 2	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт (або аналог)	м3	0,284223	8802,91	8366,40	263,90	172,61
27	+С147-29 варіант 4	В'язальний дріт (або аналог)	100кг	0,012233	3467,90	3368,40	31,50	68,00
28	+&С1421-9656-6 варіант 2	Гарцовка РЦГ М150 (або аналог)	м3	1,19	3973,05	3973,05	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+C111-2014-2 варіант 2	Грунтуюча фарба Ceresit CT 15 (або аналог)	л	48,12	199,29	194,58	0,80	3,91
30	+C111-1908 варіант 3	Диск алмазний для бетону (або аналог)	шт	0,932	498,07	485,00	3,30	9,77
31	+C188888-4 варіант 11	Дюбель 10x180 з мет цв та термоголовкою Premium (або аналог)	шт	120	10,20	10,00	-	0,20
32	+C188888-4 варіант 10	Дюбель для кріплення теплоізоляції з мет стержнем термоголовкою 10x260 (або аналог)	шт	1472	10,20	10,00	-	0,20
33	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний (або аналог)	м2	20,11	110,73	108,50	0,06	2,17
34	+C1421-10634 варіант 9	Пісок природний, рядовий (або аналог)	м3	0,18058	640,00	640,00	-	-
35	+C114-4-У варіант 7	Плити мінераловатні Технофас 135 1200x600x30 (або аналог)	м3	0,64	4194,41	4062,50	49,67	82,24
36	+C114-4-У варіант 8	Плити мінераловатні Технофас 135 1200x600x50 (або аналог)	м3	2,85	4194,41	4062,50	49,67	82,24
37	+C114-4-У варіант 9	Плити мінераловатні Технофас 135 1200x600x150 (або аналог)	м3	20,7	4194,41	4062,50	49,67	82,24
38	+C1416-8684 варіант 2	Поребрик 1000x200x80 сірий (або аналог)	шт	167,19	262,42	172,90	84,37	5,15
39	+C111-1844-1 варіант 5	Профіль фасадний ПВХ з сіткою (або аналог)	м	258	21,98	21,47	0,08	0,43
40	+C1425-11683 варіант 4	Розчин цементний М100 (або аналог)	м3	0,100314	3216,81	3216,81	-	-
41	+C1555-386 варіант 4	Сітка армувальна ВР1 (або аналог)	м2	64,08	47,90	45,55	1,41	0,94
42	+C1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (або аналог)	м3	14,02326	4241,66	4241,66	-	-
43	+C1550-30 варіант 2	Фарба силіконова СТ 48 (або аналог)	кг	142,37	402,48	394,32	0,27	7,89
44	+C111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм (або аналог)	т	0,001672	56507,62	55000,00	399,63	1107,99
45	+C111-1305 варіант 2	Цемент М500 (або аналог)	т	0,355325	6609,79	6040,00	440,19	129,60
46	+C111-2012-13 варіант 2	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137 (або аналог)	кг	795,38	27,49	26,36	0,59	0,54
47	+C1421-9476 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 (або аналог)	м3	8,99772	800,00	800,00	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	66,1491	8,43544	8,43544		
49	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5736	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (4-й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об'єкта	11472,110 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,10662 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3222,578 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 липня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-04-01	на Загальнобудівельні роботи	1524,46	-	1524,46	3,67504	555,145	-
2	02-04-02	на Опалення	4614,055	-	4614,055	7,17135	1120,356	-
3	02-04-03	на придбання устаткування опалення устаткування	-	43,426	43,426	-	-	-
4	02-04-04	на Водопостачання та водовідведення	4360,777	-	4360,777	7,88241	1188,614	-
5	02-04-05	на Електромонтажні	929,392	-	929,392	2,37782	358,463	-
-	-	Всього:	11428,684	43,426	11472,11	21,10662	3222,578	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілова А.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Загальнобудівельні роботи	<u>3,08683</u> 437,192	<u>0,20159</u> 28,375	-	-	-	<u>3,28842</u> 465,567	<u>0,38662</u> 89,578	<u>3,67504</u> 555,145
02-04-02	Опалення	<u>6,26755</u> 929,81	<u>0,22225</u> 32,618	-	-	-	<u>6,48980</u> 962,428	<u>0,68155</u> 157,928	<u>7,17135</u> 1120,356
02-04-03	придбання устаткування опалення устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-04-04	Водопостачання та водовідведення	<u>6,95956</u> 986,107	<u>0,02564</u> 3,803	-	<u>0,13886</u> 22,963	-	<u>7,12406</u> 1012,873	<u>0,75835</u> 175,741	<u>7,88241</u> 1188,614
02-04-05	Електромонтажні	<u>0,29663</u> 38,636	<u>1,75243</u> 247,598	-	-	<u>0,10920</u> 21,406	<u>2,15826</u> 307,64	<u>0,21956</u> 50,823	<u>2,37782</u> 358,463
-	Разом :	<u>16,61057</u> 2391,745	<u>2,20191</u> 312,394	-	<u>0,13886</u> 22,963	<u>0,10920</u> 21,406	<u>19,06054</u> 2748,508	<u>2,04608</u> 474,07	<u>21,10662</u> 3222,578

Склад _____

Перевірив _____

Данілова А.В.

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01

на Загальнобудівельні роботи

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (4-й пусковий комплекс)

Основа:	Кошторисна вартість	1524,460 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,67504 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	555,145 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. Укоси внутрішні квартири після відновлення									
1	КБ15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	2,16	<u>38333,58</u> 38333,58	- -	82801	82801	- -	282,0720 -	609,28 -
2	& С111-741-1-А варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий 3000x1200x12,5 (або аналог) кількість: R2(105*2,16)	м2	226,8	<u>153,77</u> -	- -	34875	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C111-1896-B2 варіант 2	Клей для г/к Перлфікс/25кг/КНАУФ (або аналог) кількість: R2(6*216)	кг	1296	<u>12,80</u> -	- -	16589	-	- -	- -	- -
4	C111-1844-1 варіант 4	Профіль ПВХ оздоблювальний (білий, 25х25х2750мм) (або аналог) кількість: 25.3	м	25,3	<u>13,59</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
5	KB15-182-1 H2,H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,16	<u>12548,48</u> 12459,90	- -	27105	26913	- -	88,3430	190,82
6	C111-1624-2 варіант 4	Ceresit CT 17 Грунтовка 10 л (або аналог) кількість: R2(14,43*2,16)	л	31,17	<u>48,41</u> -	- -	1509	-	- -	- -	- -
7	& C111-1895-49 варіант 2	Шпаклівка гіпсова "Кнауф Мультифініш" (або аналог) кількість: R2(180*2,16)	кг	388,8	<u>23,09</u> -	- -	8977	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					172200	109714	- -		800,1
		Разом будівельні роботи, грн.					172200				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62486				
		всього заробітна плата, грн.					109714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22248				
		Всього будівельні роботи, грн.					229464				

		Всього по розділу 1					229464				
		Розділ 2. Підлоги									
8	KB11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходові клітини)	100м2	1,1431	<u>28466,87</u> 27389,70	- -	32540	31309	- -	189,6925	216,84
9	& C111-283-B1-O варіант 10	N500 Graphite FBM4247 1 30x30 G1 плитка (або аналог) кількість: R2(108*1.1431)	м2	123,45	<u>419,15</u> -	- -	51744	-	- -	- -	- -
10	& C1555-288-1 варіант 7	Ceresit CM-11 Клей для плитки (або аналог) кількість: R2(520*1.1431)	кг	594,41	<u>9,83</u> -	- -	5843	-	- -	- -	- -
11	C111-1633 варіант 3	Затирка д/швів 2 кг (або аналог) кількість: R2(45.4*1.1431)	кг	51,9	<u>144,20</u> -	- -	7484	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C188888-4 варіант 16	СВП для плитки (основа+клин) (або аналог) кількість: R0(722*1.1431)	шт	825	<u>1,02</u> -	-	842	-	-	-	-
13	KБ15-26-2 H2,H5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (сходові клітини)	1 м2	19,78	<u>1456,66</u> 1434,66	-	28813	28378	-	9,9360	196,53
14	& C111-283- B1-O варіант 10	N500 Graphite FBM4247 1 30х30 G1 плитка (або аналог) кількість: R2(1.08*19.78)	м2	21,36	<u>419,15</u> -	-	8953	-	-	-	-
15	& C1555- 288-1 варіант 7	Ceresit CM-11 Клей для плитки (або аналог) кількість: R2(5.2*19.78)	кг	102,86	<u>9,83</u> -	-	1011	-	-	-	-
16	C111-1633 варіант 3	Затирка д/швів 2 кг (або аналог) кількість: R2(0.456*19.78)	кг	9,02	<u>144,20</u> -	-	1301	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					138531	59687	-		413,37
		Разом будівельні роботи, грн.					138531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78844				
		всього заробітна плата, грн.					59687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30246				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11494				
		Всього будівельні роботи, грн.					168777				

		Всього по розділу 2					168777				
		Розділ 3. Стеля (санвузли)									
17	KP12-66-1	Протравлення штукатурки нейтралізуючим розчином кількість: 37.85	100м2	0,3785	<u>975,65</u> 975,65	-	369	369	-	8,0900	3,06
18	C111-1624-2 варіант 4	Ceresit СТ 17 Грунтовка 10 л (або аналог) кількість: R2(0.2*37.85)	л	7,57	<u>48,41</u> -	-	366	-	-	-	-
19	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3785	<u>6958,91</u> 6958,91	-	2634	2634	-	49,3400	18,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (або аналог) кількість: 0,2*37,85	кг	7,57	<u>135,83</u> -	- -	1028	-	- -	- -	- -
21	KP7-31-5	Улаштування плінтусів стельових	100м	1,1	<u>2241,50</u> 2241,50	- -	2466	2466	- -	14,7700	16,25 -
22	C111-1722 варіант 4	Плінтуси стельові (або аналог) кількість: 1,01*110	м	111,1	<u>100,46</u> -	- -	11161	-	- -	- -	- -
23	C111-2016-9 варіант 2	Клей монтажний Tytan Professional (або аналог) кількість: R2(0,05*110)	л	5,5	<u>634,20</u> -	- -	3488	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					21512	5469	- -		37,99 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21512 16043 5469 2776 4,56 1056 24288				

		Всього по розділу 3					24288				
		Розділ 4. Сходи, радіатори									
24	KP7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	2,17	<u>1840,92</u> 1840,92	- -	3995	3995	- -	13,9000	30,16 -
25	C123-352 варіант 3	Поручень дерев'яний (або аналог) кількість: R0(1,03*217)	м	224	<u>145,98</u> -	- -	32700	-	- -	- -	- -
26	& C111-115- 1-7 варіант 2	Саморіз 3,5х55 (або аналог)	шт	792	<u>0,60</u> -	- -	475	-	- -	- -	- -
27	KP12-48-7 заст.	Покриття лаками дерев'яної поверхні за 2 рази	100м2	0,3024	<u>6874,22</u> 6874,22	- -	2079	2079	- -	39,9200	12,07 -
28	& C111-492- 1 варіант 2	Лак Yacht Lacquer Protex глянець (або аналог) кількість: 0,28*30,24	л	8,4672	<u>426,71</u> -	- -	3613	-	- -	- -	- -
29	КБ13-44-9 H2,H5=1,15	Знепилювання металевих поверхонь (радіатори)	1 м2	10	<u>32,00</u> 26,57	<u>5,43</u> -	320	266	<u>54</u> -	<u>0,1955</u> -	<u>1,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1 κ=15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,1	<u>4127,09</u> 2000,01	<u>181,49</u> -	413	200	<u>18</u> -	<u>12,0934</u> -	<u>1,21</u> -
31	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1 κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,1	<u>10269,14</u> 736,90	<u>52,67</u> -	1027	74	<u>5</u> -	<u>4,5793</u> -	<u>0,46</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					44622	6614	<u>77</u> -		<u>45,86</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					44622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37931				
		всього заробітна плата, грн.					6614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1247				
		Всього будівельні роботи, грн.					47940				

		Всього по розділу 4					47940				
		Розділ 5. Влаштування стель на балконах лоджій									
32	КБ34-56-6 заст. κ=1,15	Улаштування каркасів конструкцій стель металевих із дерев'яними брусами кількість: 11.18	100м2	0,1118	<u>57884,83</u> 34333,09	<u>-</u> -	6472	3838	<u>-</u> -	249,5500	27,9
33	КБ15-77-3	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм кількість: 11.18	100м2	0,1118	<u>39638,51</u> 39567,19	<u>-</u> -	4432	4424	<u>-</u> -	274,0300	30,64
34	С126-1302 варіант 3	Стрічка ущільнююча (або аналог)	м	14	<u>3,29</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С188888-4 варіант 13	Саморізи (або аналог)	шт	90	<u>0,60</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C1428-11843 варіант 2	Панель ПВХ Біла 6x250x8 мм (або аналог) кількість: R2(1.05*11.18)	м2	11,74	<u>218,03</u> -	- -	2560	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					13564	8262	- -		58,54 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13564 5302 8262 4242 7,03 1628 17806				

		Всього по розділу 5					17806				
		Розділ 6. Підлога балконів									
37	КБ12-20-3 к=1,15	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар кількість: 13.58	100м2	0,1358	<u>1816,77</u> 1816,77	- -	247	247	- -	12,8813 -	1,75 -
38	C111-856 варіант 5	Матеріал рулонний Біполь ЕПП 3,0 (або аналог) кількість: R2(110*0.1358)	м2	14,94	<u>153,75</u> -	- -	2297	-	- -	- -	- -
39	КБ10-36-1 к=1,15	Установлення каркаса з брусів	1 м3	0,14	<u>10802,29</u> 10802,29	- -	1512	1512	- -	71,1801 -	9,97 -
40	C126-1303 варіант 12	Брус 100x50мм (або аналог)	м	28	<u>44,14</u> -	- -	1236	-	- -	- -	- -
41	C111-1867 варіант 2	Кутник посилений Profstal рівносторонній 90x90x65 мм 2,5 мм (або аналог)	шт	108	<u>19,22</u> -	- -	2076	-	- -	- -	- -
42	C188888-4 варіант 17	Дюбель 6,0x65 (100 шт.) (або аналог)	шт	416	<u>3,93</u> -	- -	1635	-	- -	- -	- -
43	C188888-4 варіант 14	Саморіз по дереву оцинкований 45x6мм (або аналог)	шт	357	<u>0,36</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
44	КБ13-74-1 к=1,15	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнебіозахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій кількість: 13.58	100м2	0,1358	<u>6615,68</u> 5441,41	<u>1174,27</u> -	898	739	<u>159</u> -	<u>37,6855</u> -	<u>5,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1113-290 варіант 2	Вогнебіозахист (або аналог) кількість: R2(35.43*0.1358)	кг	4,81	<u>106,68</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
46	KБ26-35-2 κ=1,15	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клей-піні покриттів і перекриттів зверху кількість: 1.358	1 м3	1,358	<u>2491,15</u> 2491,15	- -	3383	3383	- -	17,0545 -	23,16 -
47	C114-1-У варіант 5	Плита пінополістирольна екструзійна CARBON ECO TB 100 мм (або аналог) кількість: R2(0.99*1.358)	м3	1,34	<u>4381,24</u> -	- -	5871	-	- -	- -	- -
48	C1550-38 варіант 2	Клей-піна професійна універсальна (або аналог) кількість: 5.43	балон	5,43	<u>249,12</u> -	- -	1353	-	- -	- -	- -
49	KP7-25-5	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2 кількість: 13.58	100м2	0,1358	<u>4497,83</u> 4493,02	- -	611	610	- -	33,5000 -	4,55 -
50	C112-255 варіант 2	Плита OSB-3 SWISS KRONO 18x1250x2500 мм (80511130) (або аналог) кількість: R2(1.02*13.58)	м2	13,85	<u>210,53</u> -	- -	2916	-	- -	- -	- -
51	C188888-4 варіант 15	Саморіз 3,5x55 (або аналог) кількість: R0(8.08*13.58)	шт	110	<u>0,60</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -
52	KP7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2 кількість: 513,39+13,58	100м2	5,2697	<u>9210,06</u> 9166,19	- -	48534	48303	- -	64,9900 -	342,48 -
53	C111-562 варіант 2	Лінолеум Beauflor Tenerife Grey Oak 719M (або аналог) кількість: R2(1,02*526,97)	м2	537,51	<u>469,16</u> -	- -	252178	-	- -	- -	- -
54	C111-609 варіант 2	Клей для лінолеума (або аналог) кількість: R2(0,52*526.97)	кг	274,02	<u>119,66</u> -	- -	32789	-	- -	- -	- -
55	KP7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	10,6	<u>1840,92</u> 1840,92	- -	19514	19514	- -	13,9000 -	147,34 -
56	C123-352 варіант 4	Плінтус фігурний 2,5 м сосна Лісбудінвест 35x35x2500 мм (або аналог)	м	1091,8	<u>37,76</u> -	- -	41226	-	- -	- -	- -
57	C188888-4 варіант 12	Дюбель 6x40 (або аналог) кількість: 4*1060	шт	4240	<u>0,82</u> -	- -	3477	-	- -	- -	- -
58	KP12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним плінтусів кількість: 1060*0,04	100м2	0,424	<u>12325,49</u> 12325,49	- -	5226	5226	- -	87,3900 -	37,05 -
59	& C1113- 246-1 варіант 2	Емаль Farbex алкідна ПФ-115П темно- коричневий глянець 2,8 кг (або аналог) кількість: R2(0,366*42,4)	кг	15,52	<u>108,48</u> -	- -	1684	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							429371	79534	<u>159</u> -		<u>571,42</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,508	<u>4992,81</u> 4992,81	- -	2536	2536	- -	33,3900	16,96
63	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,508	<u>1534,18</u> 1534,18	- -	779	779	- -	10,2600	5,21
64	& С1555- 288-1 варіант 6	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 (або аналог)	кг	218,4	<u>21,93</u> -	- -	4790	-	- -	- -	- -
65	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	0,2435	<u>31980,18</u> 31814,89	- -	7787	7747	- -	220,3400	53,65
66	С126-1300 варіант 5	Профілі CD 60 (або аналог) кількість: R2(180*0.2435)	м	43,83	<u>37,92</u> -	- -	1662	-	- -	- -	- -
67	С126-1301 варіант 11	Профілі UD 27 (або аналог) кількість: R2(87*0.2435)	м	21,18	<u>27,16</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
68	С126-1302 варіант 3	Стрічка ущільнююча (або аналог) кількість: R2(86*0.2435)	м	20,94	<u>3,29</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
69	С111-950 варіант 3	З'єднувач CD профіля (або аналог)	шт	16	<u>19,74</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
70	С111-950 варіант 4	Підвіс прямий універсальний (або аналог)	шт	16	<u>6,30</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
71	С188888-4 варіант 12	Дюбель 6х40 (або аналог) кількість: R0(307*0.2435)	шт	75	<u>0,82</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
72	С188888-4 варіант 13	Саморізи (або аналог) кількість: R0(1700*0.2435)	шт	414	<u>0,60</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
73	& С111-741- 1-А варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий 3000х1200х12,5 (або аналог) кількість: R2(105*0.2435)	м2	25,57	<u>153,77</u> -	- -	3932	-	- -	- -	- -
74	КР11-54-2	Улаштування основи під штукатурку з сітки по дереву та гіпсовим плитам	100м2	0,2435	<u>11730,65</u> 11363,35	- -	2856	2767	- -	85,8000	20,89
75	С111-1784-1 варіант 2	Скловітка Latimer Economic 160 (або аналог) кількість: 110*0,2435	м2	26,785	<u>29,89</u> -	- -	801	-	- -	- -	- -
76	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовим розчином	100м2	0,2435	<u>19323,60</u> 19323,60	- -	4705	4705	- -	127,3300	31
77	С111-1624-2 варіант 4	Ceresit СТ 17 Грунтовка 10 л (або аналог) кількість: 20*0,2435	л	4,87	<u>48,41</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
78	& С1425- 11686-1 варіант 3	Кнауф MP-75 Штукатурка машинна 30кг (або аналог) кількість: 1*20*24,35	кг	487	<u>11,70</u> -	- -	5698	-	- -	- -	- -
79	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,378	<u>27347,34</u> 25837,15	<u>431,25</u> -	10337	9766	<u>163</u> -	<u>178,9400</u> -	<u>67,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C111-283-B1-O варіант 12	Плитка Golden Tile Lazurro beige 40x40 (або аналог) кількість: R2(108*0.1037)	м2	11,2	<u>431,54</u> -	- -	4833	-	- -	- -	- -
81	& C111-283-B1-O варіант 14	Плитка Golden Tile Lazurro gray 40x40 (або аналог) кількість: R2(108*0.378)-11,2	м2	29,62	<u>464,69</u> -	- -	13764	-	- -	- -	- -
82	& C1555-288-1 варіант 5	Клей для плитки CM-117 (або аналог) кількість: R2(650*0.378)	кг	245,7	<u>20,40</u> -	- -	5012	-	- -	- -	- -
83	C111-1633 варіант 3	Затирка д/швів 2 кг (або аналог) кількість: R2(40.6*0.378)	кг	15,35	<u>144,20</u> -	- -	2213	-	- -	- -	- -
84	C188888-4 варіант 16	СВП для плитки (основа+клин) (або аналог) кількість: R0(424*0.378)	шт	160	<u>1,02</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
85	КБ15-25-1 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,37	<u>40363,84</u> 38950,00	<u>407,29</u> -	95662	92312	<u>965</u> -	<u>269,7555</u> -	<u>639,32</u> -
86	& C111-283-B1-O варіант 13	Плитка Golden Tile Lazurro light beige 30x60 (або аналог)	м2	82,08	<u>464,69</u> -	- -	38142	-	- -	- -	- -
87	& C111-283-B1-O варіант 15	Плитка Golden Tile Lazurro light gray 30x60 (або аналог)	м2	164,16	<u>438,20</u> -	- -	71935	-	- -	- -	- -
88	& C111-283-B1-O варіант 16	Плитка Golden Tile Lazurro light beige 30x60 (або аналог)	м2	6,12	<u>464,69</u> -	- -	2844	-	- -	- -	- -
89	& C1555-288-1 варіант 5	Клей для плитки CM-117 (або аналог) кількість: R2(650*2.37)-592,6	кг	947,9	<u>20,40</u> -	- -	19337	-	- -	- -	- -
90	& C1555-288-1 варіант 8	Суміш клеюча для облицювання керам. плиткою (або аналог)	кг	592,6	<u>10,14</u> -	- -	6009	-	- -	- -	- -
91	C111-1633 варіант 3	Затирка д/швів 2 кг (або аналог) кількість: R2(40.6*2.37)	кг	96,22	<u>144,20</u> -	- -	13875	-	- -	- -	- -
92	C188888-4 варіант 16	СВП для плитки (основа+клин) (або аналог) кількість: R0(424*2.37)	шт	1005	<u>1,02</u> -	- -	1025	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					322304	120612	<u>1128</u> -		<u>834,67</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					322304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200564				
		всього заробітна плата, грн.					120612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					61094 100,18 23210 383398 383398				
93	КР15-122-1	Розділ 9. Влаштування вентрешіток та ревізійних дверцят (в квартирах) <i>Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2</i>	<i>ґрати</i>	44	<u>292,91</u> 291,03	- -	12888	12805	<u>-</u> -	2,0900 -	91,96 -
94	С130-595-1 варіант 3	ґратка ДОМОВЕНТ ДВ 250*180с М (або аналог)	шт	44	<u>119,75</u> -	- -	5269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С188888-4 варіант 12	Дюбель 6х40 (або аналог) кількість: 4*44	шт	176	<u>0,82</u> -	- -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КР15-122-1	<i>Установлення ревізійних дверцят з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2</i>	<i>ґрати</i>	17	<u>292,91</u> 291,03	- -	4979	4948	<u>-</u> -	2,0900 -	35,53 -
97	С130-595-1 варіант 4	Ревізійні дверцята 300х400 мм (або аналог)	шт	17	<u>225,65</u> -	- -	3836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С188888-4 варіант 12	Дюбель 6х40 (або аналог) кількість: 4*17	шт	68	<u>0,82</u> -	- -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					27172	17753	<u>-</u> -		127,49 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					27172 9419 17753 8799 13,39 3101 35971 35971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Влаштування вентрешіток (на фасаді)									
99	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,2	<u>1201,88</u> 1174,74	-	1442	1410	-	8,8700	10,64
100	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів (анкерування)	100шт	1,2	<u>3870,25</u> 3851,89	-	4644	4622	-	25,7600	30,91
101	С124-21	Арматура 10 міра (або аналог) кількість: R3(11,7/1000)	т	0,012	<u>29225,59</u> -	-	351	-	-	-	-
102	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (вент решітки) кількість: 0.16655+0.28378	1т	0,45033	<u>29099,82</u> 25708,32	<u>550,11</u> -	13105	11577	<u>248</u> -	<u>176,0000</u> -	<u>79,26</u> -
103	С1115-2417	Кутник сталевий 40х40х4 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,16655)	т	0,1765	<u>30808,49</u> -	-	5438	-	-	-	-
104	С1115-2417	Полоса металева 40х4 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,28378)	т	0,3008	<u>37902,42</u> -	-	11401	-	-	-	-
105	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь Н2,Н5=1,15 кількість: R2(0,45033*29)	1 м2	13,06	<u>134,32</u> 134,32	-	1754	1754	-	0,9085	11,87
106	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь Н2,Н5=1,15 кількість: R2(0,45033*29)	1 м2	13,06	<u>32,00</u> 26,57	<u>5,43</u> -	418	347	<u>71</u> -	<u>0,1955</u> -	<u>2,55</u> -
107	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 кількість: R2(0,45033*29)	100м2	0,1306	<u>3751,90</u> 1818,19	<u>164,99</u> -	490	237	<u>22</u> -	<u>10,9940</u> -	<u>1,44</u> -
108	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю кількість: R2(0,45033*29)	100м2	0,1306	<u>9335,59</u> 669,91	<u>47,88</u> -	1219	87	<u>6</u> -	<u>4,1630</u> -	<u>0,54</u> -
109	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0.16655+0.28378	1т	0,45033	<u>21694,62</u> 14869,57	<u>5605,84</u> -	9770	6696	<u>2524</u> -	<u>88,7100</u> -	<u>39,95</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					50032	26730	<u>2871</u> -		<u>177,16</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					50032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20431				
		всього заробітна плата, грн.					26730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13053				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4801				
		Всього будівельні роботи, грн.					63085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					63085				
		Розділ 11. Влаштування коробів									
110	КБ21-12-2 H2,H5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	4,75	<u>4698,57</u> 4680,89	-	22318	22234	-	32,8000	155,8
111	C118-37 варіант 4	Канал кабельний 10x20 мм (або аналог)	м	131,3	<u>22,31</u> -	-	2929	-	-	-	-
112	C118-37 варіант 6	Канал кабельний 25x40 мм (або аналог)	м	186,9	<u>50,18</u> -	-	9379	-	-	-	-
113	C118-37 варіант 5	Канал кабельний Експерт 40x60 мм 2 м білий (або аналог)	м	126,3	<u>98,21</u> -	-	12404	-	-	-	-
114	C118-37 варіант 5	Канал кабельний Експерт 40x60 мм 2 м білий (або аналог)	м	35,4	<u>98,21</u> -	-	3477	-	-	-	-
115	C188888-4 варіант 12	Дюбель 6x40 (або аналог)	шт	1200	<u>0,82</u> -	-	984	-	-	-	-
116	& C1632-102-B1-10 варіант 3	Герметик силіконовий універсальний 280 мл Sikasil (або аналог)	л	2,24	<u>513,59</u> -	-	1150	-	-	-	-
117	KP17-8-2	Затягування проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в короба (провода існуючі)	100м	4,75	<u>1292,92</u> 1292,92	-	6141	6141	-	9,6400	45,79
		Разом прямі витрати по розділу 11					58782	28375	-	-	201,59
		Разом будівельні роботи, грн.					58782				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30407				
		всього заробітна плата, грн.					28375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4531				
		Всього будівельні роботи, грн.					72096				

		Всього по розділу 11					72096				
		Разом прямі витрати по кошторису					1287983	465567	<u>4235</u>		<u>3288,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1287983		-		-
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					818181				
		всього заробітна плата, грн.					465567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236477				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					386,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89578				
		Всього будівельні роботи, грн.					1524460				

		Всього по кошторису					1524460				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3675,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					555145				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Директор Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Загальнобудівельні роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Укоси внутрішні квартири після відновлення			
1	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	216	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 158,8+110. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 174,8+121,2.
2	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	216	
	Розділ №2. Підлоги			
3	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходові клітини)	м2	114,31	
4	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (сходові клітини)	м2	19,78	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 943,2*0,05.
	Розділ №3. Стеля (санвузли)			
5	Протравлення штукатурки нейтралізуючим розчином кількість: 37.85	м2	37,85	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37,85	
7	Улаштування плінтусів стельових	м	110	
	Розділ №4. Сходи, радіатори			
8	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	217	
9	Покриття лаками дерев'яної поверхні за 2 рази	м2	30,24	
10	Знепилювання металевих поверхонь (радіатори)	м2	10	
11	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	10	
12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	10	

1	2	3	4	5
	Розділ №5. Влаштування стель на балконах лоджій			
13	Улаштування каркасів конструкцій стель металевих із дерев'яними брусами кількість: 11,18	м2	11,18	
14	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм кількість: 11,18	м2	11,18	
	Розділ №6. Підлога балконів			
15	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар кількість: 13,58	м2	13,58	
16	Установлення каркаса з брусів	м3	0,14	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 11,7/2.
17	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнебіозахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій кількість: 13,58	м2	13,58	
18	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клей-піні покриттів і перекриттів зверху кількість: 1,358	м3	1,358	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 0,1*545.
19	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2 кількість: 13,58	м2	13,58	
20	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2 кількість: 513,39+13,58	м2	526,97	
21	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	1060	
22	Поліпшене фарбування колером олійним плінтусів кількість: 1060*0,04	м2	42,4	
23	Розділ №7. Ремонт та фарбування металевих дверей Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рихтувань	м2	60	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 36+60.
	Розділ №8. Облицювання санвузлів в квартирах			
24	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	50,8	
25	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	50,8	
26	Улаштування обшивки гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	24,35	
27	Улаштування основи під штукатурку з сітки по дереву та гіпсовим плитам	м2	24,35	
28	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовим розчином	м2	24,35	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	37,8	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	237	
	Розділ №9. Влаштування вентрешіток та ревізійних дверцят (в квартирах)			
31	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	44	
32	Установлення ревізійних дверцят з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	17	
	Розділ №10. Влаштування вентрешіток (на фасаді)			

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01
на Загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3086,83	141,63			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	201,59	140,76			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	386,62	231,70			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3675,04				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	+КБМ204-201 варіант 1	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,23364	380,46			
11	+КБМ234-101 варіант 1	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	2,56587	13,95			
12	+КБМ234-201 варіант 2	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,79963	16,80			
13	+КБМ205-401 варіант 2	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	6,06894	47,25			
14	+КБМ202-1145 варіант 4	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,8837	1041,67			
15	+КБМ233-345 варіант 2	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,36026	130,01			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	13,4293992				
17	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	6,912				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	43,1500325				
19	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,180132				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	48,241733				
21	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	27,8309927				
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,4035				
23	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	195,67549				
24	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	3,5579				
25	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	5,24486825				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
26	+С111-1624-2 варіант 4	Ceresit CT 17 Грунтовка 10 л (або аналог)	л	125,59985	48,41	46,60	0,86	0,95
27	+&C1555-288-1 варіант 7	Ceresit CM-11 Клей для плитки (або аналог)	кг	697,27	9,83	9,10	0,54	0,19
28	+&C1425-11686-1 варіант 3	Knauf MP-75 Штукатурка машинна 30кг (або аналог)	кг	487	11,70	11,08	0,39	0,23
29	+&C111-283-B1-O варіант 10	N500 Graphite FBM4247 1 30x30 G1 плитка (або аналог)	м2	144,81	419,15	395,35	15,58	8,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+C124-21 варіант 2	Арматура 10 міра (або аналог)	т	0,012	29225,59	28337,50	315,04	573,05
31	+C111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами (або аналог)	т	0,0063046	65411,84	63760,00	369,25	1282,59
32	+C126-1303 варіант 12	Брус 100х50мм (або аналог)	м	28	44,14	41,83	1,44	0,87
33	+C112-29 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт (або аналог)	м3	0,175526	8802,91	8366,40	263,90	172,61
34	+C112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт (або аналог)	м3	0,064844	8802,91	8366,40	263,90	172,61
35	+C1113-290 варіант 2	Вогнебіозахист (або аналог)	кг	4,81	106,68	104,00	0,59	2,09
36	+&C1632-102- B1-10 варіант 3	Герметик силіконовий універсальний 280 мл Sikasil (або аналог)	л	2,24	513,59	502,85	0,67	10,07
37	+&C1555-288- 1 варіант 6	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 (або аналог)	кг	218,4	21,93	20,96	0,54	0,43
38	+&C111-741- 1-A варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий 3000х1200х12,5 (або аналог)	м2	252,37	153,77	146,40	4,35	3,02
39	+C130-595-1 варіант 3	Гратка ДОМОВЕНТ ДВ 250*180с М (або аналог)	шт	44	119,75	117,00	0,40	2,35
40	+C1113-21 варіант 5	Грунт ГФ-021 (сіра) 2,8 кг (або аналог)	т	0,0043308	98262,09	95660,71	674,67	1926,71
41	+C111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (або аналог)	кг	7,57	135,83	132,50	0,67	2,66
42	+C188888-4 варіант 17	Дюбель 6,0х65 (100 шт.) (або аналог)	шт	416	3,93	3,85	-	0,08
43	+C188888-4 варіант 12	Дюбель 6х40 (або аналог)	шт	5759	0,82	0,80	-	0,02
44	+C111-1521 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 (або аналог)	т	0,0085563	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
45	+C111-1513 варіант 9	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,000585429	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
46	+&C1113-246- 1 варіант 2	Емаль Farbex алкідна ПФ-115П темно-коричневий глянець 2,8 кг (або аналог)	кг	15,52	108,48	105,68	0,67	2,13
47	+C1113-246 варіант 6	Емаль молоткова (або аналог)	т	0,0201714	453568,16	444000,00	674,67	8893,49
48	+C111-950 варіант 3	З'єднувач CD профіля (або аналог)	шт	16	19,74	19,17	0,18	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	+C111-1633 варіант 3	Затирка д/швів 2 кг (або аналог)	кг	172,49	144,20	140,70	0,67	2,83
50	+C118-37 варіант 4	Канал кабельний 10x20 мм (або аналог)	м	131,3	22,31	20,17	1,70	0,44
51	+C118-37 варіант 6	Канал кабельний 25x40 мм (або аналог)	м	186,9	50,18	47,50	1,70	0,98
52	+C118-37 варіант 5	Канал кабельний Expert 40x60 мм 2 м білий (або аналог)	м	161,7	98,21	94,58	1,70	1,93
53	+C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний (або аналог)	м3	0,5404	81,98	73,73	6,64	1,61
54	+&C111-1896- B2 варіант 2	Клей для г/к Перлфікс/25кг/КНАУФ (або аналог)	кг	1296	12,80	11,91	0,64	0,25
55	+C111-609 варіант 2	Клей для лінолеума (або аналог)	кг	274,02	119,66	116,70	0,61	2,35
56	+&C1555-288- 1 варіант 5	Клей для плитки CM-117 (або аналог)	кг	1193,6	20,40	19,46	0,54	0,40
57	+C111-2016-9 варіант 2	Клей монтажний Tytan Professional (або аналог)	л	5,5	634,20	620,96	0,80	12,44
58	+C1550-38 варіант 2	Клей-піна професійна універсальна (або аналог)	балон	5,43	249,12	243,75	0,49	4,88
59	+C111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 230x2 мм (або аналог)	шт	3,45942	47,69	46,60	0,15	0,94
60	+C111-1867 варіант 2	Кутник посилений Profstal рівносторонній 90x90x65 мм 2,5 мм (або аналог)	шт	108	19,22	18,65	0,19	0,38
61	+C1115-2417 варіант 11	Кутник сталевий 40x40x4 (або аналог)	т	0,1765	30808,49	29879,16	325,24	604,09
62	+&C111-492-1 варіант 2	Лак Yacht Lacquer Protex глянець (або аналог)	л	8,4672	426,71	417,86	0,48	8,37
63	+C111-562 варіант 2	Лінолеум Beauflor Tenerife Grey Oak 719M (або аналог)	м2	537,51	469,16	458,33	1,63	9,20
64	+C111-856 варіант 5	Матеріал рулонний Біполь ЕПП 3,0 (або аналог)	м2	14,94	153,75	149,80	0,94	3,01
65	+C1428-11843 варіант 2	Панель ПВХ Біла 6x250x8 мм (або аналог)	м2	11,74	218,03	210,00	3,75	4,28
66	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний (або аналог)	м2	1,728	110,73	108,50	0,06	2,17
67	+C111-950 варіант 4	Підвіс прямий універсальний (або аналог)	шт	16	6,30	6,00	0,18	0,12
68	+C112-255 варіант 2	Плита OSB-3 SWISS KRONO 18x1250x2500 мм (80511130) (або аналог)	м2	13,85	210,53	198,56	7,84	4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	+C114-1-У варіант 5	Плита пінополістирольна екструзійна CARBON ECO TB 100 мм (або аналог)	м3	1,34	4381,24	4250,05	45,28	85,91
70	+&C111-283-B1-O варіант 12	Плитка Golden Tile Lazurro beige 40x40 (або аналог)	м2	11,2	431,54	407,50	15,58	8,46
71	+&C111-283-B1-O варіант 14	Плитка Golden Tile Lazurro gray 40x40 (або аналог)	м2	29,62	464,69	440,00	15,58	9,11
72	+&C111-283-B1-O варіант 13	Плитка Golden Tile Lazurro light beige 30x60 (або аналог)	м2	82,08	464,69	440,00	15,58	9,11
73	+&C111-283-B1-O варіант 16	Плитка Golden Tile Lazurro light beige 30x60 (або аналог)	м2	6,12	464,69	440,00	15,58	9,11
74	+&C111-283-B1-O варіант 15	Плитка Golden Tile Lazurro light gray 30x60 (або аналог)	м2	164,16	438,20	414,03	15,58	8,59
75	+C123-352 варіант 4	Плінтус фігурний 2,5 м сосна Лісбудінвест 35x35x2500 мм (або аналог)	м	1091,8	37,76	36,67	0,35	0,74
76	+C111-1722 варіант 4	Плінтуси стельові (або аналог)	м	111,1	100,46	97,67	0,82	1,97
77	+C1115-2417 варіант 12	Полоса металева 40x4 (або аналог)	т	0,3008	37902,42	36834,00	325,24	743,18
78	+C123-352 варіант 3	Поручень дерев'яний (або аналог)	м	224	145,98	142,77	0,35	2,86
79	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,04954	99,36	87,47	9,94	1,95
80	+C126-1300 варіант 5	Профілі CD 60 (або аналог)	м	43,83	37,92	36,31	0,87	0,74
81	+C126-1301 варіант 11	Профілі UD 27 (або аналог)	м	21,18	27,16	25,55	1,08	0,53
82	+C111-1844-1 варіант 4	Профіль ПВХ оздоблювальний (білий, 25x25x2750мм) (або аналог)	м	25,3	13,59	13,24	0,08	0,27
83	+C130-595-1 варіант 4	Ревізійні дверцята 300x400 мм (або аналог)	шт	17	225,65	220,83	0,40	4,42
84	+C188888-4 варіант 16	СВП для плитки (основа+клин) (або аналог)	шт	1990	1,02	1,00	-	0,02
85	+&C111-115-1-7 варіант 2	Саморіз 3,5x55 (або аналог)	шт	792	0,60	0,59	-	0,01
86	+C188888-4 варіант 15	Саморіз 3,5x55 (або аналог)	шт	110	0,60	0,59	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	+C188888-4 варіант 14	Саморіз по дереву оцинкований 45х6мм (або аналог)	шт	357	0,36	0,35	-	0,01
88	+C188888-4 варіант 13	Саморізи (або аналог)	шт	504	0,60	0,59	-	0,01
89	+C111-1784-1 варіант 2	Скловітка Latimer Economic 160 (або аналог)	м2	26,785	29,89	29,21	0,09	0,59
90	+C126-1302 варіант 3	Стрічка ущільнююча (або аналог)	м	34,94	3,29	2,08	1,15	0,06
91	+&C1555-288-1 варіант 8	Суміш клеюча для облицювання керам.плиткою (або аналог)	кг	592,6	10,14	9,40	0,54	0,20
92	+C1113-279 варіант 2	Фарба вогнезахисна (або аналог)	т	0,0035776	144482,63	141055,29	594,35	2832,99
93	+C111-162 варіант 2	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм (або аналог)	т	0,0015828	56507,62	55000,00	399,63	1107,99
94	+&C111-1895-49 варіант 2	Шпаклівка гіпсова "Кнауф Мультифініш" (або аналог)	кг	388,8	23,09	22,00	0,64	0,45
95	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна (або аналог)	кг	10,01243	23,09	22,00	0,64	0,45
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
96	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	71,9833	8,43544	8,43544		
97	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1418	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02

на Опалення

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (4-й пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4614,055 тис. грн.
7,17135 тис.люд.год.
1120,356 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. Квартири									
1	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 1,694*2+1,386*4+1,232*4+1,078*5+0,924*3+0,77*11+0,616*6	100кВт	0,34188	<u>15534,63</u> 15520,81	- -	5311	5306	<u>-</u> -	111,4600 -	38,11 -
2	& C130-557-1-Н варіант 20	Радіатор з боковим підключенням 22*500*1000 (або аналог)	шт	2	<u>6756,11</u> -	- -	13512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C130-557-1-Н варіант 17	Радіатор з боковим підключенням 22*500*900 (або аналог)	шт	4	<u>3520,85</u> -	- -	14083	-	- -	- -	- -
4	& C130-557-1-Н варіант 21	Радіатор з боковим підключенням 22*500*800 (або аналог)	шт	4	<u>3161,81</u> -	- -	12647	-	- -	- -	- -
5	& C130-557-1-Н варіант 22	Радіатор з боковим підключенням 22*500*700 (або аналог)	шт	5	<u>3152,63</u> -	- -	15763	-	- -	- -	- -
6	& C130-557-1-Н варіант 23	Радіатор з боковим підключенням 22*500*600 (або аналог)	шт	3	<u>2495,75</u> -	- -	7487	-	- -	- -	- -
7	& C130-557-1-Н варіант 24	Радіатор з боковим підключенням 22*500*500 (або аналог)	шт	11	<u>2198,93</u> -	- -	24188	-	- -	- -	- -
8	& C130-557-1-Н варіант 25	Радіатор з боковим підключенням 22*500*400 (або аналог)	шт	6	<u>3334,01</u> -	- -	20004	-	- -	- -	- -
9	KP15-73-1	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням кількість: 2+3+3+5+6+9+7	прилад	35	<u>33,11</u> 33,11	- -	1159	1159	- -	0,2500 -	8,75 -
10	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних кількість: 114-20	100 шт	0,94	<u>7401,74</u> 7401,74	- -	6958	6958	- -	49,5000 -	46,53 -
11	C113-2154 варіант 49	Кран радіаторний прямий Ф15 термостатичний типа РТД (або аналог)	шт	35	<u>915,77</u> -	- -	32052	-	- -	- -	- -
12	C113-2154 варіант 50	Кран радіаторний прямий Ф15 термостатичний типа РLV (або аналог)	шт	35	<u>499,04</u> -	- -	17466	-	- -	- -	- -
13	C113-2154 варіант 51	Кран кульовий Ду15 ВН (або аналог)	шт	12	<u>410,87</u> -	- -	4930	-	- -	- -	- -
14	C113-2154 варіант 45	Повітровідвідник автоматичний Ду15 (або аналог)	шт	12	<u>387,68</u> -	- -	4652	-	- -	- -	- -
15	C113-2154 варіант 52	Перехід розбірн. НРН 20х1/2" Н (або аналог)	шт	12	<u>214,25</u> -	- -	2571	-	- -	- -	- -
16	C113-1738 варіант 51	Трійник 25х20х25 (або аналог)	шт	94	<u>21,98</u> -	- -	2066	-	- -	- -	- -
17	KB17-2-1 K=1,15	Установлення сушарок для рушників	10шт	1	<u>1621,96</u> 1621,96	- -	1622	1622	- -	11,5000 -	11,5 -
18	2415-1132 варіант 4	Сушарка для рушників 500х600 драбина (або аналог)	шт	10	<u>3419,53</u> -	- -	34195	-	- -	- -	- -
19	KP17-19-1	Установлення сушарок для рушників електричних	100шт	0,01	<u>15408,96</u> 15408,96	- -	154	154	- -	112,0000 -	1,12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2415-1132 варіант 5	Сушарка для рушників електрична 500х600 драбина (або аналог)	шт	1	<u>3419,53</u> -	-	3420	-	-	-	-
21	C113-1705 варіант 5	Коліно Ф 20х90* PP-R (або аналог)	шт	42	<u>16,67</u> -	-	700	-	-	-	-
22	C113-1738 варіант 53	Перехід НРН 25х1/2" Н (або аналог)	шт	94	<u>218,65</u> -	-	20553	-	-	-	-
23	C113-1714 варіант 5	Коліно Ф 25х45* PP-R (або аналог)	шт	95	<u>15,82</u> -	-	1503	-	-	-	-
24	C113-1793 варіант 3	Муфта з'єднувальна 25 мм PP-R (або аналог)	шт	38	<u>16,84</u> -	-	640	-	-	-	-
25	C113-1792 варіант 2	Муфта з'єднувальна 20 мм PP-R (або аналог)	шт	29	<u>12,16</u> -	-	353	-	-	-	-
26	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (головка термостатична)	шт	35	<u>69,35</u> 69,35	-	2427	2427	-	0,4500	15,75
27	& C113-ТГ-1 варіант 4	Головка термостатична (або аналог)	шт	35	<u>849,05</u> -	-	29717	-	-	-	-
28	& C111-197- 1-У варіант 2	Монтажна піна 750мл (або аналог)	шт	11	<u>237,06</u> -	-	2608	-	-	-	-
29	C113-1713 варіант 16	Коліно Ф 20х45* PP-R (або аналог)	шт	38	<u>15,82</u> -	-	601	-	-	-	-
30	& C111- 1708-5 варіант 3	Ключчя (пакля) (80гр) (або аналог)	шт	6	<u>122,32</u> -	-	734	-	-	-	-
31	& C111-635- 1 варіант 2	Паста пакувальна (250гр) (або аналог)	шт	2	<u>191,38</u> -	-	383	-	-	-	-
32	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,76	<u>18341,79</u> 18341,79	-	13940	13940	-	115,6700	87,91
33	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,76	<u>5518,24</u> 5518,24	-	4194	4194	-	34,8000	26,45
34	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводів в бетонних перекриттях	100шт	0,76	<u>21046,24</u> 19427,31	-	15995	14765	-	133,0000	101,08
35	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 46+4,6	100м	0,506	<u>8681,28</u> 8588,10	-	4393	4346	-	56,5900	28,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-1354 варіант 13	Труба 20х3,4 мм stabі фольгована (або аналог)	м	46	<u>164,10</u> -	-	7549	-	-	-	-
37	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм кількість: 232+16,5	100м	2,485	<u>9058,51</u> 8962,95	-	22510	22273	-	59,0600	146,76
38	C113-1354 варіант 11	Труба 25х4,2 мм stabі фольгована (або аналог)	м	232	<u>150,18</u> -	-	34842	-	-	-	-
39	C113-1738 варіант 64	Перехід з внутрішньою різьбою розбірн. 25*1/2" (або аналог)	шт	2	<u>209,26</u> -	-	419	-	-	-	-
40	C113-1738 варіант 65	Трійник 25х25х25 (або аналог)	шт	2	<u>18,07</u> -	-	36	-	-	-	-
41	C113-1738 варіант 66	Коліно 90°, діам. 25мм, (або аналог)	шт	144	<u>17,29</u> -	-	2490	-	-	-	-
42	C113-1738 варіант 67	Коліно 45°, діам. 25мм, (або аналог)	шт	72	<u>18,81</u> -	-	1354	-	-	-	-
43	C113-1738 варіант 54	Муфта діам. 25мм, (або аналог)	шт	36	<u>12,61</u> -	-	454	-	-	-	-
44	C113-1878 варіант 71	Комплект для кріплення труб 1" (або аналог)	шт	216	<u>59,74</u> -	-	12904	-	-	-	-
45	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	18	<u>135,94</u> 132,53	-	2447	2386	-	0,8600	15,48
46	C113-1738 варіант 49	Муфта перехідна GEBO 20*3/4" P3 (або аналог)	шт	20	<u>579,79</u> -	-	11596	-	-	-	-
47	KP15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	1,09	<u>6330,82</u> 6330,82	-	6901	6901	-	41,7160	45,47
48	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,32	<u>13706,04</u> 13706,04	-	4386	4386	-	105,3500	33,71
49	KP20-27-1	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,18	<u>1201,88</u> 1174,74	-	216	211	-	8,8700	1,6
50	KP20-27-3 к=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,18	<u>2186,88</u> 2145,53	-	394	386	-	16,2000	2,92
51	KB46-26-8	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	100шт	0,54	<u>46373,96</u> 18341,79	18019,88	25042	9905	<u>9731</u> -	<u>115,6700</u> -	<u>62,46</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP15-80-6	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі, теплопродуктивність до 0, 21 МВт [0,18 Гкал/год.]	котел	1	<u>14378,10</u> 11057,93	<u>94,39</u> -	14378	11058	<u>94</u> -	<u>70,7300</u> -	<u>70,73</u> -
61	C1551-13-СП варіант 2	Кронштейни для кріплення котла (або аналог)	шт	4	<u>40,50</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 1.694+3.696	100кВт	0,0539	<u>15534,63</u> 15520,81	<u>-</u> -	837	837	<u>-</u> -	111,4600 -	6,01 -
63	& C130-557-1-Н варіант 18	Радіатор 22*500*1000 нижнім підкл. (або аналог)	шт	1	<u>8299,72</u> -	<u>-</u> -	8300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C130-557-1-Н варіант 19	Радіатор 22*500*600 нижнім підкл. (або аналог)	шт	4	<u>5018,39</u> -	<u>-</u> -	20074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (димохід)	100м2	0,0104	<u>41905,87</u> 40915,41	<u>-</u> -	436	426	<u>-</u> -	301,0700 -	3,13 -
66	& C130-1125-И варіант 2	Димохід котла (або аналог)	шт	1	<u>5221,20</u> -	<u>-</u> -	5221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм кількість: 38+2,7	100м	0,407	<u>9058,51</u> 8962,95	<u>-</u> -	3687	3648	<u>-</u> -	59,0600 -	24,04 -
68	C113-1682 варіант 2	Труба ф25 Rehau (або аналог)	м	38	<u>288,32</u> -	<u>-</u> -	10956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 84+8,5	100м	0,925	<u>8681,28</u> 8588,10	<u>-</u> -	8030	7944	<u>-</u> -	56,5900 -	52,35 -
70	C113-1681 варіант 2	Труба ф20 Rehau (або аналог)	м	84	<u>167,80</u> -	<u>-</u> -	14095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 44+4,5	100м	0,485	<u>8681,28</u> 8588,10	<u>-</u> -	4210	4165	<u>-</u> -	56,5900 -	27,45 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C113-1680 варіант 2	Труба ф16 Rehau (або аналог)	м	44	<u>128,36</u> -	-	5648	-	-	-	-
73	C113-1706 варіант 26	Коліно 25*25 Rehau (або аналог)	шт	11	<u>393,64</u> -	-	4330	-	-	-	-
74	C113-1705 варіант 4	Коліно 20*20 Rehau (або аналог)	шт	8	<u>266,31</u> -	-	2130	-	-	-	-
75	C113-1704 варіант 74	Коліно 16*16 Rehau (або аналог)	шт	12	<u>203,33</u> -	-	2440	-	-	-	-
76	& C113-ТК-16 варіант 4	Кільце 16 Rehau (або аналог)	шт	50	<u>67,42</u> -	-	3371	-	-	-	-
77	& C113-ТК-16 варіант 5	Кільце 20 Rehau (або аналог)	шт	32	<u>91,39</u> -	-	2924	-	-	-	-
78	& C113-ТК-16 варіант 6	Кільце 25 Rehau (або аналог)	шт	38	<u>126,24</u> -	-	4797	-	-	-	-
79	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 38+84+44	100м	1,66	<u>5556,98</u> 5556,98	-	9225	9225	-	39,4000	65,4
80	C113-2126 варіант 4	Ізоляція 25*9 (або аналог) кількість: R0(38*1.022)	м	39	<u>32,81</u> -	-	1280	-	-	-	-
81	C113-2126 варіант 5	Ізоляція 20*9 (або аналог) кількість: R0(84*1.022)	м	86	<u>29,39</u> -	-	2528	-	-	-	-
82	C113-2126 варіант 6	Ізоляція 16*9 (або аналог) кількість: R0(44*1.022)	м	45	<u>26,73</u> -	-	1203	-	-	-	-
83	C1551-40-СП варіант 3	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	2,36	<u>1218,73</u> -	-	2876	-	-	-	-
84	C1555-145 варіант 3	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог) кількість: 166*1,4	п.м.	232,4	<u>15,77</u> -	-	3665	-	-	-	-
85	C113-1738 варіант 55	Трійник 25-16-25 Rehau (або аналог)	шт	2	<u>322,24</u> -	-	644	-	-	-	-
86	C113-1738 варіант 56	Трійник 25-16-20 Rehau (або аналог)	шт	2	<u>318,84</u> -	-	638	-	-	-	-
87	C113-1738 варіант 57	Трійник 25-20-25 Rehau (або аналог)	шт	2	<u>366,45</u> -	-	733	-	-	-	-
88	C113-1737 варіант 3	Трійник 20-16-16 Rehau (або аналог)	шт	4	<u>229,08</u> -	-	916	-	-	-	-
89	C113-1737 варіант 4	Трійник 20-16-20 Rehau (або аналог)	шт	2	<u>288,24</u> -	-	576	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C113-2128-И варіант 2	Трубка хромована д=16мм 300мм Rehau (або аналог)	шт	10	<u>787,37</u> -	- -	7874	-	- -	- -	- -
91	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>7401,74</u> 7401,74	- -	296	296	- -	49,5000	1,98
92	C113-1873-1A варіант 4	Кран американка 3/4 ВН (кутові) для котла (або аналог)	шт	2	<u>547,78</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
93	C113-1873-1A варіант 5	Кран американка 1/2 ВН (кутові) для котла (або аналог)	шт	2	<u>440,30</u> -	- -	881	-	- -	- -	- -
94	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	5	<u>69,35</u> 69,35	- -	347	347	- -	0,4500	2,25
95	& C113-ВП-1 варіант 2	Вузол нижнього підключення прямий (або аналог)	шт	5	<u>1479,40</u> -	- -	7397	-	- -	- -	- -
96	C113-1831 варіант 2	Євро конус ф16 (або аналог)	шт	10	<u>247,82</u> -	- -	2478	-	- -	- -	- -
97	C113-1766 варіант 2	Перехід з внутрішньою різьбою Д 25*3/4 Rehau (або аналог)	шт	6	<u>458,25</u> -	- -	2750	-	- -	- -	- -
98	C113-1764 варіант 2	Перехід з внутрішньою різьбою Д 20*3/4 Rehau (або аналог)	шт	4	<u>425,94</u> -	- -	1704	-	- -	- -	- -
99	C113-1762 варіант 2	Перехід з наружною різьбою Ду16*1/2 Rehau (або аналог)	шт	2	<u>296,91</u> -	- -	594	-	- -	- -	- -
100	KB17-2-1 K=1,15	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,1	<u>1621,96</u> 1621,96	- -	162	162	- -	11,5000	1,15
101	2415-1132 варіант 4	Сушарка для рушників 500х600 драбина (або аналог)	шт	1	<u>3419,53</u> -	- -	3420	-	- -	- -	- -
102	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (головка термостатична)	шт	5	<u>69,35</u> 69,35	- -	347	347	- -	0,4500	2,25
103	& C113-ТГ-1 варіант 3	Термоголовки регульовочні (або аналог)	шт	5	<u>671,10</u> -	- -	3356	-	- -	- -	- -
104	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>230,09</u> 205,96	<u>13,68</u> -	230	206	<u>14</u> -	<u>1,4100</u> -	<u>1,41</u> -
105	C1630-103 варіант 5	Фільтр грубої очистки (ВВ 3/4) (або аналог)	шт	1	<u>454,46</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
106	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>7401,74</u> 7401,74	- -	148	148	- -	49,5000	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C130-1106 варіант 2	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar	шт	2	<u>411,12</u>	-	822	-	-	-	-
108	C113-1880 варіант 8	Кріплення труб до підлоги (подвійний) (або аналог)	шт	215	<u>3,91</u>	-	841	-	-	-	-
109	KP20-29-11	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	10м	5,3	<u>1380,32</u>	-	7316	7135	-	10,6400	56,39
110	KP20-29-13 к=6,5	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати	10м	5,3	<u>2092,47</u>	-	11090	10809	-	16,1200	85,44
111	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,12	<u>9670,53</u>	-	1160	1151	-	67,2000	8,06
112	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,06	<u>8195,16</u>	-	492	485	-	62,7400	3,76
		Разом прямі витрати по розділу 2					195565	58389	<u>108</u>		<u>412,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					195565		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137068				
		всього заробітна плата, грн.					58389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28770				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10353				
		Всього будівельні роботи, грн.					224335				

		Всього по розділу 2					224335				
		Розділ 3. Підвал									
		Перелік нарахувань:									
113	KP15-22-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,35 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,35 Установлення муфтових кранів водорозбірних кількість: 6+8	100 шт	0,14	<u>9992,34</u>	-	1399	1399	-	66,8250	9,36
					<u>9992,34</u>	-			-	-	-
114	C113-2157 варіант 5	Кран шаровий з американкою Ф1 1/2* (або аналог)	шт	6	<u>2801,12</u>	-	16807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C113-1806 варіант 5	Перехідник ППР МРВ Ф50х1 1/2" мм (або аналог)	шт	6	<u>769,37</u> -	-	4616	-	-	-	-
116	C113-1806 варіант 6	Перехідник ППР МРН Ф50х1 1/2" мм (або аналог)	шт	6	<u>807,05</u> -	-	4842	-	-	-	-
117	C113-1805 варіант 7	Перехідник ППР НРВ Ф40х1 1/4" мм (або аналог)	шт	8	<u>677,61</u> -	-	5421	-	-	-	-
118	C113-1805 варіант 8	Перехідник ППР НРН Ф40х1 1/4" мм (або аналог)	шт	8	<u>688,06</u> -	-	5504	-	-	-	-
119	C113-2157 варіант 4	Кран шаровий з американкою Ф1 1/2* (або аналог)	шт	8	<u>2801,12</u> -	-	22409	-	-	-	-
120	KP15-97-2	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу гребінок 159 мм	гребінка	1	<u>5325,99</u> 5224,28	<u>47,09</u> -	5326	5224	<u>47</u> -	<u>34,9380</u> -	<u>34,94</u> -
121	C130-255 варіант 3	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб індивідуального виготовлення у складі: Колектор СК-271.250 в теплоізоляції з комплектом гнучких муфт 6"(150-159мм) -- 2шт.; Заглушка торцева ДУ 150 (СК - 271.05.000) (комп-т 2шт.) -- 2компл.; Комплект закінчень для насосних груп під приварку КЗЗ 50/50 -- 4компл.; Комплект переходів до фланцевого приєднання КПФ 150/150 (ГС-34) -- 1компл. (або аналог)	комплект	1	<u>74448,86</u> -	-	74449	-	-	-	-
122	KP15-16-9	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 125 мм	1 шт	2	<u>440,89</u> 341,18	<u>18,93</u> -	882	682	<u>38</u> -	<u>2,2140</u> -	<u>4,43</u> -
123	KP15-85-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,16	<u>41618,17</u> 38677,73	<u>1521,76</u> -	6659	6188	<u>243</u> -	<u>264,7890</u> -	<u>42,37</u> -
124	C113-934 варіант 3	Труби сталеві, зовнішній діаметр 133 мм (або аналог) кількість: 16*1,02	м	16,32	<u>657,97</u> -	-	10738	-	-	-	-
125	C1534-24 варіант 2	Відводи, зовнішній діаметр 133 мм (або аналог)	шт	8	<u>447,29</u> -	-	3578	-	-	-	-
126	KP15-20-4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	100шт	0,02	<u>194935,19</u> 161818,23	<u>5078,70</u> -	3899	3236	<u>102</u> -	<u>1120,7025</u> -	<u>22,41</u> -
127	C1630-2025 варіант 4	Крани кульові фланцеві, діаметр 125 мм (або аналог)	шт	2	<u>25997,60</u> -	-	51995	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C130-936 варіант 3	Фланці, діаметр 125 мм (або аналог)	шт	4	<u>701,75</u> -	-	2807	-	-	-	-
129	C1545-160 варіант 14	Паронітові прокладки Ду125 (або аналог)	100шт	0,04	<u>11225,74</u> -	-	449	-	-	-	-
130	& C111-Б16 варіант 2	Болт М 16*80 (або аналог)	шт	320	<u>28,01</u> -	-	8963	-	-	-	-
131	& C111-Г16 варіант 2	Гайка М16 (або аналог)	шт	320	<u>6,89</u> -	-	2205	-	-	-	-
132	& C111- 1872-2 варіант 2	Шайба широка М 16 (або аналог)	шт	320	<u>1,97</u> -	-	630	-	-	-	-
133	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,16	<u>95834,60</u> 76576,88	<u>4155,30</u> -	15334	12252	<u>665</u> -	<u>530,3475</u> -	<u>84,86</u> -
134	C1630-2018 варіант 3	Крани кульові фланцеві, діаметр 65 мм (або аналог)	шт	16	<u>8596,20</u> -	-	137539	-	-	-	-
135	C130-933 варіант 2	Фланці, діаметр 65 мм (або аналог)	шт	24	<u>336,47</u> -	-	8075	-	-	-	-
136	C1545-160 варіант 15	Паронітові прокладки Ду65 (або аналог)	100шт	0,32	<u>6301,10</u> -	-	2016	-	-	-	-
137	КР15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	8	<u>451,53</u> 407,40	<u>27,70</u> -	3612	3259	<u>222</u> -	<u>2,8215</u> -	<u>22,57</u> -
138	C1630-107 варіант 3	Фільтр грубої очистки фланцевий Дн65 (або аналог)	шт	8	<u>4176,86</u> -	-	33415	-	-	-	-
139	C1545-160 варіант 15	Паронітові прокладки Ду65 (або аналог)	100шт	0,16	<u>6301,10</u> -	-	1008	-	-	-	-
140	КБ22-34-1 к=1,15	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм кількість: 24+8+6	10 шт	3,8	<u>11080,81</u> 5795,94	<u>5284,87</u> -	42107	22025	<u>20082</u> -	<u>38,1915</u> -	<u>145,13</u> -
141	C113-1305 варіант 30	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.75 (або аналог)	шт	24	<u>696,74</u> -	-	16722	-	-	-	-
142	C113-1305 варіант 31	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.50 (або аналог)	шт	8	<u>268,34</u> -	-	2147	-	-	-	-
143	C113-1305 варіант 32	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.40 (або аналог)	шт	6	<u>217,34</u> -	-	1304	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,08	<u>64226,58</u> 54652,46	<u>2548,58</u> -	5138	4372	<u>204</u> -	<u>374,1525</u> -	<u>29,93</u> -
145	C1630-2015 варіант 3	Крани кульові фланцеві, діаметр 50 мм (або аналог)	шт	4	<u>5661,28</u> -	- -	22645	-	- -	- -	- -
146	C1630-2013 варіант 3	Крани кульові фланцеві, діаметр 40 мм (або аналог)	шт	4	<u>4738,92</u> -	- -	18956	-	- -	- -	- -
147	C1545-160 варіант 16	Паронітові прокладки Ду50 (або аналог)	100шт	0,08	<u>4750,87</u> -	- -	380	-	- -	- -	- -
148	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	2	<u>369,85</u> 333,32	<u>23,09</u> -	740	667	<u>46</u> -	<u>2,3085</u> -	<u>4,62</u> -
149	C1630-105 варіант 3	Фільтр грубої очистки фланцевий Дн40 (або аналог)	шт	2	<u>2443,78</u> -	- -	4888	-	- -	- -	- -
150	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	<u>446,56</u> 367,24	<u>25,39</u> -	893	734	<u>51</u> -	<u>2,3490</u> -	<u>4,7</u> -
151	C130-931 варіант 3	Фланці, діаметр 40 мм (або аналог)	шт	4	<u>227,58</u> -	- -	910	-	- -	- -	- -
152	C1545-160 варіант 17	Паронітові прокладки Ду40 (або аналог)	100шт	0,08	<u>3778,47</u> -	- -	302	-	- -	- -	- -
153	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм кількість: 386+10	100м	3,96	<u>16937,04</u> 16781,08	- -	67071	66453	- -	112,2255 -	444,41 -
154	C113-1703 варіант 10	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм (або аналог)	м	386	<u>1261,47</u> -	- -	486927	-	- -	- -	- -
155	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм кількість: 132+7,2	100м	1,392	<u>14468,06</u> 14318,32	- -	20140	19931	- -	95,7555 -	133,29 -
156	C113-1701 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм (або аналог)	м	132	<u>480,10</u> -	- -	63373	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм кількість: 88+5,5	100м	0,935	<u>14359,22</u> 14216,35	- -	13426	13292	- -	93,6765 -	87,59 -
158	C113-1700 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм (або аналог)	м	88	<u>308,48</u> -	- -	27146	-	- -	- -	- -
159	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм кількість: 280+17,4	100м	2,974	<u>13482,39</u> 13349,72	- -	40097	39702	- -	87,9660 -	261,61 -
160	C113-1699 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм (або аналог)	м	280	<u>224,67</u> -	- -	62908	-	- -	- -	- -
161	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм кількість: 284+20,2	100м	3,042	<u>12228,98</u> 12099,98	- -	37201	36808	- -	79,7310 -	242,54 -
162	C113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм (або аналог)	м	284	<u>150,11</u> -	- -	42631	-	- -	- -	- -
163	C113-1711 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	132	<u>305,07</u> -	- -	40269	-	- -	- -	- -
164	C113-1709 варіант 11	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	42	<u>105,15</u> -	- -	4416	-	- -	- -	- -
165	C113-1708 варіант 12	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	30	<u>43,44</u> -	- -	1303	-	- -	- -	- -
166	C113-1707 варіант 9	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	100	<u>25,08</u> -	- -	2508	-	- -	- -	- -
167	C113-1706 варіант 29	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	200	<u>18,45</u> -	- -	3690	-	- -	- -	- -
168	C113-1714 варіант 4	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	84	<u>19,47</u> -	- -	1635	-	- -	- -	- -
169	C113-1715 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	58	<u>34,26</u> -	- -	1987	-	- -	- -	- -
170	C113-1716 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	10	<u>58,50</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
171	C113-1717 варіант 6	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	24	<u>125,25</u> -	- -	3006	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	C113-1719 варіант 5	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	30	<u>325,55</u> -	-	9767	-	-	-	-
173	C113-1711 варіант 16	Муфта з'єднувальна діам. 75 мм (або аналог)	шт	84	<u>214,53</u> -	-	18021	-	-	-	-
174	C113-1709 варіант 12	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм (або аналог)	шт	33	<u>73,53</u> -	-	2426	-	-	-	-
175	C113-1708 варіант 13	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм (або аналог)	шт	20	<u>37,22</u> -	-	744	-	-	-	-
176	C113-1707 варіант 10	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм (або аналог)	шт	60	<u>22,23</u> -	-	1334	-	-	-	-
177	C113-1706 варіант 31	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм (або аналог)	шт	70	<u>13,45</u> -	-	942	-	-	-	-
178	C113-1743 варіант 8	Трійник 75*75*75 (або аналог)	шт	8	<u>381,47</u> -	-	3052	-	-	-	-
179	C113-1743 варіант 9	Трійник 75*40*75 (або аналог)	шт	2	<u>468,07</u> -	-	936	-	-	-	-
180	C113-1741 варіант 4	Трійник 50*50*50 (або аналог)	шт	20	<u>159,01</u> -	-	3180	-	-	-	-
181	C113-1739 варіант 6	Трійник 32*32*32 (або аналог)	шт	1	<u>43,54</u> -	-	44	-	-	-	-
182	C113-1739 варіант 5	Трійник 32*25*32 (або аналог)	шт	30	<u>40,28</u> -	-	1208	-	-	-	-
183	C113-1739 варіант 7	Трійник 32*25*25 (або аналог)	шт	28	<u>39,87</u> -	-	1116	-	-	-	-
184	C113-1711 варіант 18	Муфта перехідна 75*50 (або аналог)	шт	16	<u>189,95</u> -	-	3039	-	-	-	-
185	C113-1709 варіант 14	Муфта перехідна 50*32 (або аналог)	шт	32	<u>62,31</u> -	-	1994	-	-	-	-
186	C113-1709 варіант 15	Муфта перехідна 50*25 (або аналог)	шт	8	<u>59,25</u> -	-	474	-	-	-	-
187	C113-1708 варіант 14	Муфта перехідна 40*32 (або аналог)	шт	8	<u>33,55</u> -	-	268	-	-	-	-
188	C113-1707 варіант 11	Муфта перехідна 32*25 (або аналог)	шт	8	<u>15,39</u> -	-	123	-	-	-	-
189	C113-1707 варіант 12	Перехід РЗ 32*1" (або аналог)	шт	14	<u>429,51</u> -	-	6013	-	-	-	-
190	C113-1706 варіант 32	Перехід розбірн. РЗ 25*3/4" (або аналог)	шт	86	<u>189,30</u> -	-	16280	-	-	-	-
191	C113-1706 варіант 33	Перехід розбірн. РЗ 25*1/2" (або аналог)	шт	94	<u>214,25</u> -	-	20140	-	-	-	-
192	C113-2051 варіант 2	Трійник латунний 1" ВВВ (або аналог)	шт	3	<u>396,51</u> -	-	1190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C113-2050 варіант 2	Трійник латунний 3/4" BVB (або аналог)	шт	41	<u>343,84</u> -	-	14097	-	-	-	-
194	C113-2049 варіант 2	Трійник латунний 1/2" BVB (або аналог)	шт	45	<u>251,37</u> -	-	11312	-	-	-	-
195	C113-2064 варіант 2	Ніпель 1*1/2 (або аналог)	шт	9	<u>233,68</u> -	-	2103	-	-	-	-
196	C113-2063 варіант 2	Ніпель 3/4*1/2 (або аналог)	шт	41	<u>124,73</u> -	-	5114	-	-	-	-
197	C113-2062 варіант 2	Ніпель 1/2 (або аналог)	шт	45	<u>78,90</u> -	-	3551	-	-	-	-
198	C113-1878 варіант 58	Хомут 75мм M10 (або аналог)	шт	290	<u>92,10</u> -	-	26709	-	-	-	-
199	C113-1878 варіант 63	Хомут 50мм M10 (або аналог)	шт	132	<u>57,50</u> -	-	7590	-	-	-	-
200	C113-1878 варіант 64	Хомут 40мм M10 (або аналог)	шт	88	<u>53,95</u> -	-	4748	-	-	-	-
201	C113-1878 варіант 65	Хомут 32мм M10 (або аналог)	шт	280	<u>42,80</u> -	-	11984	-	-	-	-
202	C113-1878 варіант 66	Хомут 25мм M10 (або аналог)	шт	284	<u>40,59</u> -	-	11528	-	-	-	-
203	C113-1878 варіант 67	Консоль RapidRail 150мм тип wm0 (або аналог)	шт	560	<u>269,96</u> -	-	151178	-	-	-	-
204	C113-2122 варіант 37	Болт M10*20мм (або аналог)	шт	1120	<u>11,31</u> -	-	12667	-	-	-	-
205	C113-2122 варіант 38	Шайба M10 широка (або аналог)	шт	2240	<u>2,64</u> -	-	5914	-	-	-	-
206	C113-2122 варіант 39	Дюбель 12*60 (або аналог)	шт	2240	<u>0,70</u> -	-	1568	-	-	-	-
207	C113-2122 варіант 40	Шуруп 8*60 (або аналог)	шт	2240	<u>3,15</u> -	-	7056	-	-	-	-
208	KB18-22-4 H2,H5=1,15	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	12	<u>115,65</u> 115,65	-	1388	1388	-	0,7918	9,5
209	C1630-113 варіант 2	Термоманометр 0-10 бар (або аналог)	комплект	12	<u>1380,05</u> -	-	16561	-	-	-	-
210	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	12	<u>49,24</u> 49,24	-	591	591	-	0,3105	3,73
211	C113-1873- 1A варіант 6	Кран кул.зі спуском повітря д=15 мм (або аналог)	шт	12	<u>457,49</u> -	-	5490	-	-	-	-
212	& C113-B-16 варіант 2	Відведення з різьбою д=15 мм (або аналог)	шт	12	<u>42,94</u> -	-	515	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	95	<u>1318,18</u> 1318,18	- -	125227	125227	- -	8,8155	837,47
214	C113-2154 варіант 53	Кран кульовий американка 1 1/4 (або аналог)	шт	2	<u>962,76</u> -	- -	1926	-	- -	- -	- -
215	C113-2154 варіант 54	Кран кульовий американка 1" (або аналог)	шт	7	<u>726,20</u> -	- -	5083	-	- -	- -	- -
216	C113-2154 варіант 55	Кран кульовий американка 3/4 (або аналог)	шт	41	<u>407,24</u> -	- -	16697	-	- -	- -	- -
217	C113-2154 варіант 56	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar	шт	45	<u>410,84</u> -	- -	18488	-	- -	- -	- -
218	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 386+132+88+280+284	100м	11,7	<u>7501,92</u> 7501,92	- -	87772	87772	- -	53,1900	622,32
219	C113-2441 варіант 12	Ізоляція 76*13 (або аналог) кількість: R0(386*1,022)	м	394	<u>165,66</u> -	- -	65270	-	- -	- -	- -
220	C113-2441 варіант 13	Ізоляція 54*13 (або аналог) кількість: R0(132*1,022)	м	135	<u>123,43</u> -	- -	16663	-	- -	- -	- -
221	C113-2441 варіант 14	Ізоляція 42*13 (або аналог) кількість: R0(88*1,022)	м	90	<u>86,05</u> -	- -	7745	-	- -	- -	- -
222	C113-2441 варіант 15	Ізоляція 35*13 (або аналог) кількість: R0(280*1,022)	м	286	<u>76,40</u> -	- -	21850	-	- -	- -	- -
223	C113-2441 варіант 16	Ізоляція 25*13 (або аналог) кількість: R0(284*1,022)	м	290	<u>62,33</u> -	- -	18076	-	- -	- -	- -
224	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,187	<u>14223,18</u> 14223,18	- -	2660	2660	- -	100,8450	18,86
225	& C114-37-И варіант 2	Ізоляція самоклеюча листова б=13 мм (або аналог)	м2	18,7	<u>575,94</u> -	- -	10770	-	- -	- -	- -
226	C1551-40- СП варіант 3	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	27	<u>1218,73</u> -	- -	32906	-	- -	- -	- -
227	C1555-145 варіант 3	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог) кількість: 1170*1,4	п.м.	1638	<u>15,77</u> -	- -	25831	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм (клапан балансувальний)	шт	7	<u>350,03</u> 315,51	- -	2450	2209	- -	2,1600 -	15,12 -
229	& С1630-1-4 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN25 (або аналог)	шт	7	<u>8762,78</u> -	- -	61339	-	- -	- -	- -
230	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (клапан балансувальний) кількість: 41+45	шт	86	<u>341,40</u> 315,51	- -	29360	27134	- -	2,1600 -	185,76 -
231	& С1630-1-3 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN20 (або аналог)	шт	41	<u>6763,58</u> -	- -	277307	-	- -	- -	- -
232	& С1630-1-7 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN15 (або аналог)	шт	45	<u>6233,18</u> -	- -	280493	-	- -	- -	- -
233	& С111-1381-И варіант 2	Шпилька М8 * 2000 (або аналог)	шт	200	<u>126,85</u> -	- -	25370	-	- -	- -	- -
234	& С111-1381-И1 варіант 2	Шпилька М10 * 2000 (або аналог)	шт	200	<u>210,12</u> -	- -	42024	-	- -	- -	- -
235	С1551-34-СП варіант 2	Профіль (або аналог)	м	170	<u>598,82</u> -	- -	101799	-	- -	- -	- -
236	& С1551-3-ЗУ4 варіант 4	Гайка М 8 (або аналог)	шт	500	<u>1,99</u> -	- -	995	-	- -	- -	- -
237	& С1551-3-ЗУ4 варіант 3	Гайка М 10(або аналог)	шт	500	<u>3,45</u> -	- -	1725	-	- -	- -	- -
238	& С111-18488 варіант 3	Шайба М8 широка (або аналог)	шт	500	<u>1,89</u> -	- -	945	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	C113-2122 варіант 38	Шайба М10 широка (або аналог)	шт	500	<u>2,64</u> -	-	1320	-	-	-	-
240	& C111-22- 55 варіант 6	Анкер латун М 8 (або аналог)	шт	500	<u>13,81</u> -	-	6905	-	-	-	-
241	& C111-22- 55 варіант 5	Анкер латун М10 (або аналог)	шт	500	<u>20,68</u> -	-	10340	-	-	-	-
242	КР15-85-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	1,6	<u>15471,09</u> 15471,09	-	24754	24754	-	105,9156	169,46
243	КР15-85-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,86	<u>10138,90</u> 10138,90	-	18858	18858	-	66,8088	124,26
244	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,32	<u>8546,61</u> 8546,61	-	11282	11282	-	56,3166	74,34
245	КР15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм кількість: 280+280+136+138	100м	8,34	<u>8546,61</u> 8546,61	-	71279	71279	-	56,3166	469,68
246	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	1,84	<u>5569,43</u> 5569,43	-	10248	10248	-	42,0525	77,38
247	КР15-46-3	Спускання води із системи кількість: 1440+1530	100м	29,7	<u>61,49</u> 61,49	-	1826	1826	-	0,4860	14,43
248	КР16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	100м	29,7	<u>1679,23</u> 1679,23	-	49873	49873	-	12,7980	380,1
249	КР15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	29,7	<u>476,54</u> 476,54	-	14153	14153	-	3,7665	111,87
250	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	29,7	<u>2768,61</u> 2728,66	-	82228	81041	-	15,0930	448,26
251	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,06	<u>53258,41</u> 53258,41	-	3196	3196	-	441,6120	26,5
252	ЖС6-1-2	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	1 т	6	<u>215,21</u> 215,21	-	1291	1291	-	1,7010	10,21
253	ЖС6-1-1	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	1 т	5	<u>420,17</u> 420,17	-	2101	2101	-	3,3210	16,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					3456408	773107	<u>21700</u>		<u>5190,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3456408		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2661601				
		всього заробітна плата, грн.					773107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					361622				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					526,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121996				
		Всього будівельні роботи, грн.					3818030				

		Всього по розділу 3					3818030				
		Разом прямі витрати по кошторису					4155499	962428	<u>34973</u>		<u>6489,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4155499		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3158098				
		всього заробітна плата, грн.					962428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					458556				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					681,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					157928				
		Всього будівельні роботи, грн.					4614055				

		Всього по кошторису					4614055				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7171,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1120356				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Опалення**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Квартири			
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 1,694*2+1,386*4+1,232*4+1,078*5+0,924*3+0,77*11+0,616*6	кВт	34,188	
2	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням кількість: 2+3+3+5+6+9+7	прилад	35	
3	Установлення муфтових кранів водорозбірних кількість: 114-20	шт	94	
4	Установлення сушарок для рушників	шт	10	
5	Установлення сушарок для рушників електричних	шт	1	
6	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (головка термостатична)	шт	35	
7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	76	
8	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	76	
9	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	76	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 46+4,6	м	50,6	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм кількість: 232+16,5	м	248,5	
12	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	18	
13	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	109	
14	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	32	
15	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	18	
16	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	18	

1	2	3	4	5
17	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	шт	54	
18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 60 мм	шт	54	
19	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	18	
20	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	54	
21	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм кількість: 6+54	шт	60	
22	Очищення приміщень від сміття	т	1	
23	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	1	
24	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	2	
Розділ №2. Квартира з котлом				
25	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]	котел	1	
26	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 1.694+3.696	кВт	5,39	
27	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (димохід)	м2	1,04	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм кількість: 38+2,7	м	40,7	
29	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 84+8,5	м	92,5	
30	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 44+4,5	м	48,5	
31	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 38+84+44	м	166	
32	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
33	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	5	
34	Установлення сушарок для рушників	шт	1	
35	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (головка термостатична)	шт	5	
36	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
37	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
38	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	м	53	
39	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати	м	53	
40	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	12	

1	2	3	4	5
41	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	шт	6	
	Розділ №3. Підвал			
42	Установлення муфтових кранів водорозбірних кількість: 6+8	шт	14	
43	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу гребінок 159 мм	гребінка	1	
44	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 125 мм	шт	2	
45	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	16	
46	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	шт	2	
47	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	16	
48	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	8	
49	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм кількість: 24+8+6	шт	38	
50	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	8	
51	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	2	
52	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	
53	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм кількість: 386+10	м	396	
54	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм кількість: 132+7,2	м	139,2	
55	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм кількість: 88+5,5	м	93,5	
56	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм кількість: 280+17,4	м	297,4	
57	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм кількість: 284+20,2	м	304,2	
58	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	12	
59	Установлення кранів повітряних	комплект	12	
60	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	95	
61	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 386+132+88+280+284	м	1170	
62	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	18,7	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-02
на Опалення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6267,55	148,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	222,25	146,76			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	681,55	231,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7171,35				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	+КБМ225-5913 варіант 3	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	58,995	340,41			
11	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	50,44996	34,20			
12	+КБМ233-325 варіант 1	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	40,986	321,21			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,251				
14	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	81,927314				
15	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	77,22				
16	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	334,10813				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	285,84073				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
18	+&C1630-1-7 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN15 (або аналог)	шт	45	6233,18	6110,00	0,96	122,22
19	+&C1630-1-3 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN20 (або аналог)	шт	41	6763,58	6630,00	0,96	132,62
20	+&C1630-1-4 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN25 (або аналог)	шт	7	8762,78	8590,00	0,96	171,82
21	+&C111-22-55 варіант 6	Анкер латун М 8 (або аналог)	шт	500	13,81	13,50	0,04	0,27
22	+&C111-22-55 варіант 5	Анкер латун М10 (або аналог)	шт	500	20,68	20,23	0,04	0,41
23	+&C111-Б16 варіант 2	Болт М 16*80 (або аналог)	шт	320	28,01	27,40	0,06	0,55
24	+&C113-2122 варіант 37	Болт М10*20мм (або аналог)	шт	1120	11,31	11,00	0,09	0,22
25	+&C111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами (або аналог)	т	0,028756	65411,84	63760,00	369,25	1282,59
26	+&C130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм (або аналог)	т	0,06126	34001,61	32883,83	451,08	666,70
27	+&C113-В-16 варіант 2	Відведення з різьбою d=15 мм (або аналог)	шт	12	42,94	41,67	0,43	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+C1534-24 варіант 2	Відводи, зовнішній діаметр 133 мм (або аналог)	шт	8	447,29	436,96	1,56	8,77
29	+C113-1305 варіант 30	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.75 (або аналог)	шт	24	696,74	677,00	6,08	13,66
30	+C113-1305 варіант 31	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.50 (або аналог)	шт	8	268,34	257,00	6,08	5,26
31	+C113-1305 варіант 32	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.40 (або аналог)	шт	6	217,34	207,00	6,08	4,26
32	+&C113-ВГ-1 варіант 2	Вузол нижнього підключення прямий (або аналог)	шт	5	1479,40	1450,00	0,39	29,01
33	+&C1551-3- ЗУ4 варіант 3	Гайка М 10(або аналог)	шт	500	3,45	3,37	0,01	0,07
34	+&C1551-3- ЗУ4 варіант 4	Гайка М 8 (або аналог)	шт	500	1,99	1,94	0,01	0,04
35	+&C111-Г16 варіант 2	Гайка М16 (або аналог)	шт	320	6,89	6,75	-	0,14
36	+C113-614 варіант 5	Гільзи зі сталевих труб (або аналог)	шт	60	124,12	120,00	1,69	2,43
37	+&C113-ТГ-1 варіант 4	Головка термостатична (або аналог)	шт	35	849,05	832,01	0,39	16,65
38	+C130-255 варіант 3	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб індивідуального виготовлення у складі: Колектор СК-271. 250 в теплоізоляції з комплектом гнучких муфт 6"(150- 159мм) -- 2шт.; Заглушка торцева ДУ 150 (СК - 271.05. 000) (комп-т 2шт.) -- 2компл.; Комплект закінчень для насосних груп під приварку КЗЗ 50/50 -- 4компл.; Комплект переходів до фланцевого приєднання КПФ 150/150 (ГС-34) -- 1компл. (або аналог)	комплект	1	74448,86	72965,20	23,88	1459,78
39	+&C130-1125- И варіант 2	Димохід котла (або аналог)	шт	1	5221,20	5116,00	2,82	102,38
40	+C111-806 варіант 2	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм (або аналог)	т	0,000558	42958,22	41800,86	315,04	842,32
41	+C113-2122 варіант 39	Дюбель 12*60 (або аналог)	шт	2240	0,70	0,60	0,09	0,01
42	+C111-1513 варіант 9	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,01757	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
43	+C113-1831 варіант 2	Євро конус ф16 (або аналог)	шт	10	247,82	242,87	0,09	4,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	+C113-2126 варіант 6	Ізоляція 16*9 (або аналог)	м	45	26,73	26,12	0,09	0,52
45	+C113-2126 варіант 5	Ізоляція 20*9 (або аналог)	м	86	29,39	28,72	0,09	0,58
46	+C113-2126 варіант 4	Ізоляція 25*9 (або аналог)	м	39	32,81	32,08	0,09	0,64
47	+C113-2441 варіант 16	Ізоляція 25*13 (або аналог)	м	290	62,33	61,10	0,01	1,22
48	+C113-2441 варіант 15	Ізоляція 35*13 (або аналог)	м	286	76,40	74,89	0,01	1,50
49	+C113-2441 варіант 14	Ізоляція 42*13 (або аналог)	м	90	86,05	84,35	0,01	1,69
50	+C113-2441 варіант 13	Ізоляція 54*13 (або аналог)	м	135	123,43	121,00	0,01	2,42
51	+C113-2441 варіант 12	Ізоляція 76*13 (або аналог)	м	394	165,66	162,40	0,01	3,25
52	+&C114-37-И варіант 2	Ізоляція самоклеюча листова б=13 мм (або аналог)	м2	18,7	575,94	564,20	0,45	11,29
53	+C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний (або аналог)	м3	0,702	81,98	73,73	6,64	1,61
54	+&C113-ТК-16 варіант 4	Кільце 16 Rehau (або аналог)	шт	50	67,42	65,67	0,43	1,32
55	+&C113-ТК-16 варіант 5	Кільце 20 Rehau (або аналог)	шт	32	91,39	89,17	0,43	1,79
56	+&C113-ТК-16 варіант 6	Кільце 25 Rehau (або аналог)	шт	38	126,24	123,33	0,43	2,48
57	+C1551-40-СП варіант 3	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	29,36	1218,73	1194,33	0,50	23,90
58	+&C111-1708-5 варіант 3	Клоччя (пакля) (80гр) (або аналог)	шт	6	122,32	119,88	0,04	2,40
59	+C113-1704 варіант 74	Коліно 16*16 Rehau (або аналог)	шт	12	203,33	199,25	0,09	3,99
60	+C113-1705 варіант 4	Коліно 20*20 Rehau (або аналог)	шт	8	266,31	261,00	0,09	5,22
61	+C113-1706 варіант 26	Коліно 25*25 Rehau (або аналог)	шт	11	393,64	385,83	0,09	7,72
62	+C113-1738 варіант 67	Коліно 45°, діам. 25мм, (або аналог)	шт	72	18,81	18,35	0,09	0,37
63	+C113-1714 варіант 4	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	84	19,47	19,00	0,09	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+C113-1715 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	58	34,26	33,50	0,09	0,67
65	+C113-1716 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	10	58,50	57,26	0,09	1,15
66	+C113-1717 варіант 6	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	24	125,25	122,70	0,09	2,46
67	+C113-1719 варіант 5	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	30	325,55	319,00	0,17	6,38
68	+C113-1738 варіант 66	Коліно 90°, діам. 25мм, (або аналог)	шт	144	17,29	16,86	0,09	0,34
69	+C113-1706 варіант 29	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	200	18,45	18,00	0,09	0,36
70	+C113-1707 варіант 9	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	100	25,08	24,50	0,09	0,49
71	+C113-1708 варіант 12	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	30	43,44	42,50	0,09	0,85
72	+C113-1709 варіант 11	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	42	105,15	103,00	0,09	2,06
73	+C113-1711 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	132	305,07	299,00	0,09	5,98
74	+C113-1713 варіант 16	Коліно Ф 20х45* PP-R (або аналог)	шт	38	15,82	15,42	0,09	0,31
75	+C113-1705 варіант 5	Коліно Ф 20х90* PP-R (або аналог)	шт	42	16,67	16,25	0,09	0,33
76	+C113-1714 варіант 5	Коліно Ф 25х45* PP-R (або аналог)	шт	95	15,82	15,42	0,09	0,31
77	+C113-1878 варіант 71	Комплект для кріплення труб 1" (або аналог)	шт	216	59,74	58,48	0,09	1,17
78	+C113-1878 варіант 67	Консоль RapidRail 150мм тип wт0 (або аналог)	шт	560	269,96	264,58	0,09	5,29
79	+C113-1873-1A варіант 5	Кран американка 1/2 ВН (кутові) для котла (або аналог)	шт	2	440,30	431,59	0,08	8,63
80	+C113-1873-1A варіант 4	Кран американка 3/4 ВН (кутові) для котла (або аналог)	шт	2	547,78	536,96	0,08	10,74
81	+C113-2154 варіант 56	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar	шт	45	410,84	402,70	0,08	8,06
82	+C130-1106 варіант 2	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar	шт	2	411,12	402,70	0,36	8,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+C113-1873-1A варіант 6	Кран кул.зі спуском повітря d=15 мм (або аналог)	шт	12	457,49	448,44	0,08	8,97
84	+C113-2154 варіант 51	Кран кульовий Ду15 ВН (або аналог)	шт	12	410,87	402,73	0,08	8,06
85	+C113-2154 варіант 53	Кран кульовий американка 1 1/4 (або аналог)	шт	2	962,76	943,80	0,08	18,88
86	+C113-2154 варіант 54	Кран кульовий американка 1" (або аналог)	шт	7	726,20	711,88	0,08	14,24
87	+C113-2154 варіант 55	Кран кульовий американка 3/4 (або аналог)	шт	41	407,24	399,17	0,08	7,99
88	+C113-2154 варіант 49	Кран радіаторний прямий Ф15 термостатичний типа PTD (або аналог)	шт	35	915,77	897,73	0,08	17,96
89	+C113-2154 варіант 50	Кран радіаторний прямий Ф15 термостатичний типа PLV (або аналог)	шт	35	499,04	489,17	0,08	9,79
90	+C113-2157 варіант 4	Кран шаровий з американкою Ф1 1/2* (або аналог)	шт	8	2801,12	2746,12	0,08	54,92
91	+C113-2157 варіант 5	Кран шаровий з американкою Ф1 1/2* (або аналог)	шт	6	2801,12	2746,12	0,08	54,92
92	+C1630-2025 варіант 4	Крани кульові фланцеві, діаметр 125 мм (або аналог)	шт	2	25997,60	25486,63	1,21	509,76
93	+C1630-2013 варіант 3	Крани кульові фланцеві, діаметр 40 мм (або аналог)	шт	4	4738,92	4645,19	0,81	92,92
94	+C1630-2015 варіант 3	Крани кульові фланцеві, діаметр 50 мм (або аналог)	шт	4	5661,28	5549,46	0,81	111,01
95	+C1630-2018 варіант 3	Крани кульові фланцеві, діаметр 65 мм (або аналог)	шт	16	8596,20	8426,84	0,81	168,55
96	+C113-1880 варіант 8	Кріплення труб до підлоги (подвійний) (або аналог)	шт	215	3,91	3,74	0,09	0,08
97	+C1551-13-СП варіант 2	Кронштейни для кріплення котла (або аналог)	шт	4	40,50	39,57	0,14	0,79
98	+&C111-197-1-У варіант 2	Монтажна піна 750мл (або аналог)	шт	11	237,06	232,01	0,40	4,65
99	+C113-1738 варіант 54	Муфта діам. 25мм, (або аналог)	шт	36	12,61	12,27	0,09	0,25
100	+C113-1792 варіант 2	Муфта з'єднувальна 20 мм PP-R (або аналог)	шт	29	12,16	11,83	0,09	0,24
101	+C113-1793 варіант 3	Муфта з'єднувальна 25 мм PP-R (або аналог)	шт	38	16,84	16,42	0,09	0,33
102	+C113-1706 варіант 31	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм (або аналог)	шт	70	13,45	13,10	0,09	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	+C113-1707 варіант 10	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм (або аналог)	шт	60	22,23	21,70	0,09	0,44
104	+C113-1708 варіант 13	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм (або аналог)	шт	20	37,22	36,40	0,09	0,73
105	+C113-1709 варіант 12	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм (або аналог)	шт	33	73,53	72,00	0,09	1,44
106	+C113-1711 варіант 16	Муфта з'єднувальна діам. 75 мм (або аналог)	шт	84	214,53	210,23	0,09	4,21
107	+C113-1707 варіант 11	Муфта перехідна 32*25 (або аналог)	шт	8	15,39	15,00	0,09	0,30
108	+C113-1708 варіант 14	Муфта перехідна 40*32 (або аналог)	шт	8	33,55	32,80	0,09	0,66
109	+C113-1709 варіант 15	Муфта перехідна 50*25 (або аналог)	шт	8	59,25	58,00	0,09	1,16
110	+C113-1709 варіант 14	Муфта перехідна 50*32 (або аналог)	шт	32	62,31	61,00	0,09	1,22
111	+C113-1711 варіант 18	Муфта перехідна 75*50 (або аналог)	шт	16	189,95	186,14	0,09	3,72
112	+C113-1738 варіант 49	Муфта перехідна GEBO 20*3/4" P3 (або аналог)	шт	20	579,79	568,33	0,09	11,37
113	+C113-2064 варіант 2	Ніпель 1*1/2 (або аналог)	шт	9	233,68	229,01	0,09	4,58
114	+C113-2062 варіант 2	Ніпель 1/2 (або аналог)	шт	45	78,90	77,26	0,09	1,55
115	+C113-2063 варіант 2	Ніпель 3/4*1/2 (або аналог)	шт	41	124,73	122,19	0,09	2,45
116	+C1545-160 варіант 14	Паронітові прокладки Ду125 (або аналог)	100шт	0,04	11225,74	10993,58	12,05	220,11
117	+C1545-160 варіант 17	Паронітові прокладки Ду40 (або аналог)	100шт	0,08	3778,47	3692,33	12,05	74,09
118	+C1545-160 варіант 16	Паронітові прокладки Ду50 (або аналог)	100шт	0,08	4750,87	4645,67	12,05	93,15
119	+C1545-160 варіант 15	Паронітові прокладки Ду65 (або аналог)	100шт	0,48	6301,10	6165,50	12,05	123,55
120	+&C111-635-1 варіант 2	Паста пакувальна (250гр) (або аналог)	шт	2	191,38	187,50	0,13	3,75
121	+C113-1738 варіант 53	Перехід НРН 25x1/2" Н (або аналог)	шт	94	218,65	214,27	0,09	4,29
122	+C113-1707 варіант 12	Перехід P3 32*1" (або аналог)	шт	14	429,51	421,00	0,09	8,42
123	+C113-1764 варіант 2	Перехід з внутрішньою різьбою Д 20*3/4 Rehau (або аналог)	шт	4	425,94	417,50	0,09	8,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	+C113-1766 варіант 2	Перехід з внутрішньою різьбою Д 25*3/4 Rehau (або аналог)	шт	6	458,25	449,17	0,09	8,99
125	+C113-1738 варіант 64	Перехід з внутрішньою різьбою розбірн. 25*1/2" (або аналог)	шт	2	209,26	205,07	0,09	4,10
126	+C113-1762 варіант 2	Перехід з наружною різьбою Ду16*1/2 Rehau (або аналог)	шт	2	296,91	291,00	0,09	5,82
127	+C113-2154 варіант 52	Перехід розбірн. НРН 20x1/2" Н (або аналог)	шт	12	214,25	209,97	0,08	4,20
128	+C113-1706 варіант 33	Перехід розбірн. РЗ 25*1/2" (або аналог)	шт	94	214,25	209,96	0,09	4,20
129	+C113-1706 варіант 32	Перехід розбірн. РЗ 25*3/4" (або аналог)	шт	86	189,30	185,50	0,09	3,71
130	+C113-1805 варіант 7	Перехідник ППР НРВ Ф40x1 1/4" мм (або аналог)	шт	8	677,61	664,23	0,09	13,29
131	+C113-1805 варіант 8	Перехідник ППР НРН Ф40x1 1/4" мм (або аналог)	шт	8	688,06	674,48	0,09	13,49
132	+C113-1806 варіант 5	Перехідник ППР МРВ Ф50x1 1/2" мм (або аналог)	шт	6	769,37	754,19	0,09	15,09
133	+C113-1806 варіант 6	Перехідник ППР МРН Ф50x1 1/2" мм (або аналог)	шт	6	807,05	791,14	0,09	15,82
134	+C113-2154 варіант 45	Повітровідвідник автоматичний Ду15 (або аналог)	шт	12	387,68	380,00	0,08	7,60
135	+C1551-34-СП варіант 2	Профіль (або аналог)	м	170	598,82	586,30	0,78	11,74
136	+&C130-557- 1-Н варіант 18	Радіатор 22*500*1000 нижнім підкл. (або аналог)	шт	1	8299,72	8129,17	7,81	162,74
137	+&C130-557- 1-Н варіант 19	Радіатор 22*500*600 нижнім підкл. (або аналог)	шт	4	5018,39	4912,18	7,81	98,40
138	+&C130-557- 1-Н варіант 20	Радіатор з боковим підключенням 22*500*1000 (або аналог)	шт	2	6756,11	6615,83	7,81	132,47
139	+&C130-557- 1-Н варіант 25	Радіатор з боковим підключенням 22*500*400 (або аналог)	шт	6	3334,01	3260,83	7,81	65,37
140	+&C130-557- 1-Н варіант 24	Радіатор з боковим підключенням 22*500*500 (або аналог)	шт	11	2198,93	2148,00	7,81	43,12
141	+&C130-557- 1-Н варіант 23	Радіатор з боковим підключенням 22*500*600 (або аналог)	шт	3	2495,75	2439,00	7,81	48,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	+&C130-557-1-Н варіант 22	Радіатор з боковим підключенням 22*500*700 (або аналог)	шт	5	3152,63	3083,00	7,81	61,82
143	+&C130-557-1-Н варіант 21	Радіатор з боковим підключенням 22*500*800 (або аналог)	шт	4	3161,81	3092,00	7,81	62,00
144	+&C130-557-1-Н варіант 17	Радіатор з боковим підключенням 22*500*900 (або аналог)	шт	4	3520,85	3444,00	7,81	69,04
145	+C111-1767 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм (або аналог)	шт	2,2464	4813,60	4718,91	0,31	94,38
146	+C1555-145 варіант 3	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	1870,4	15,77	15,43	0,03	0,31
147	+C1424-11631 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше (або аналог)	м3	0,59696	3891,66	3891,66	-	-
148	+2415-1132 варіант 4	Сушарка для рушників 500х600 драбина (або аналог)	шт	11	3419,53	3348,33	4,15	67,05
149	+2415-1132 варіант 5	Сушарка для рушників електрична 500х600 драбина (або аналог)	шт	1	3419,53	3348,33	4,15	67,05
150	+&C113-ТГ-1 варіант 3	Термоголовки регульовочні (або аналог)	шт	5	671,10	657,55	0,39	13,16
151	+C1630-113 варіант 2	Термоманометр 0-10 бар (або аналог)	комплект	12	1380,05	1351,90	1,09	27,06
152	+C113-1737 варіант 3	Трійник 20-16-16 Rehau (або аналог)	шт	4	229,08	224,50	0,09	4,49
153	+C113-1737 варіант 4	Трійник 20-16-20 Rehau (або аналог)	шт	2	288,24	282,50	0,09	5,65
154	+C113-1738 варіант 56	Трійник 25-16-20 Rehau (або аналог)	шт	2	318,84	312,50	0,09	6,25
155	+C113-1738 варіант 55	Трійник 25-16-25 Rehau (або аналог)	шт	2	322,24	315,83	0,09	6,32
156	+C113-1738 варіант 57	Трійник 25-20-25 Rehau (або аналог)	шт	2	366,45	359,17	0,09	7,19
157	+C113-1738 варіант 51	Трійник 25х20х25 (або аналог)	шт	94	21,98	21,46	0,09	0,43
158	+C113-1738 варіант 65	Трійник 25х25х25 (або аналог)	шт	2	18,07	17,63	0,09	0,35
159	+C113-1739 варіант 7	Трійник 32*25*25 (або аналог)	шт	28	39,87	39,00	0,09	0,78
160	+C113-1739 варіант 5	Трійник 32*25*32 (або аналог)	шт	30	40,28	39,40	0,09	0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	+C113-1739 варіант 6	Трійник 32*32*32 (або аналог)	шт	1	43,54	42,60	0,09	0,85
162	+C113-1741 варіант 4	Трійник 50*50*50 (або аналог)	шт	20	159,01	155,80	0,09	3,12
163	+C113-1743 варіант 9	Трійник 75*40*75 (або аналог)	шт	2	468,07	458,80	0,09	9,18
164	+C113-1743 варіант 8	Трійник 75*75*75 (або аналог)	шт	8	381,47	373,90	0,09	7,48
165	+C113-2051 варіант 2	Трійник латунний 1" BBV (або аналог)	шт	3	396,51	388,65	0,09	7,77
166	+C113-2049 варіант 2	Трійник латунний 1/2" BBV (або аналог)	шт	45	251,37	246,35	0,09	4,93
167	+C113-2050 варіант 2	Трійник латунний 3/4" BBV (або аналог)	шт	41	343,84	337,01	0,09	6,74
168	+C113-1354 варіант 13	Труба 20x3,4 мм stabі фольгована (або аналог)	м	46	164,10	160,64	0,24	3,22
169	+C113-1354 варіант 11	Труба 25x4,2 мм stabі фольгована (або аналог)	м	232	150,18	147,00	0,24	2,94
170	+C113-1680 варіант 2	Труба ф16 Rehau (або аналог)	м	44	128,36	125,75	0,09	2,52
171	+C113-1681 варіант 2	Труба ф20 Rehau (або аналог)	м	84	167,80	164,42	0,09	3,29
172	+C113-1682 варіант 2	Труба ф25 Rehau (або аналог)	м	38	288,32	282,50	0,17	5,65
173	+C113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм (або аналог)	м	284	150,11	147,00	0,17	2,94
174	+C113-1699 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм (або аналог)	м	280	224,67	220,00	0,26	4,41
175	+C113-1700 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм (або аналог)	м	88	308,48	302,00	0,43	6,05
176	+C113-1701 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм (або аналог)	м	132	480,10	470,00	0,69	9,41
177	+C113-1703 варіант 10	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм (або аналог)	м	386	1261,47	1235,00	1,74	24,73
178	+C113-934 варіант 3	Труби сталеві, зовнішній діаметр 133 мм (або аналог)	м	16,32	657,97	641,06	4,01	12,90
179	+&C113-2128- И варіант 2	Трубка хромована d=16мм 300мм Rehau (або аналог)	шт	10	787,37	771,67	0,26	15,44
180	+C1630-103 варіант 5	Фільтр грубої очистки (BV 3/4) (або аналог)	шт	1	454,46	443,33	2,22	8,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	+C1630-105 варіант 3	Фільтр грубої очистки фланцевий Дн40 (або аналог)	шт	2	2443,78	2384,10	11,76	47,92
182	+C1630-107 варіант 3	Фільтр грубої очистки фланцевий Дн65 (або аналог)	шт	8	4176,86	4069,63	25,33	81,90
183	+C130-966 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	316,13	309,10	0,83	6,20
184	+C130-967 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм (або аналог)	шт	1	382,31	373,68	1,13	7,50
185	+C130-968 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм (або аналог)	шт	1	421,90	412,35	1,28	8,27
186	+C130-969 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм (або аналог)	шт	3	549,19	536,83	1,59	10,77
187	+C130-936 варіант 3	Фланці, діаметр 125 мм (або аналог)	шт	4	701,75	686,94	1,05	13,76
188	+C130-931 варіант 3	Фланці, діаметр 40 мм (або аналог)	шт	4	227,58	222,74	0,38	4,46
189	+C130-933 варіант 2	Фланці, діаметр 65 мм (або аналог)	шт	24	336,47	329,31	0,56	6,60
190	+C113-1878 варіант 66	Хомут 25мм М10 (або аналог)	шт	284	40,59	39,70	0,09	0,80
191	+C113-1878 варіант 65	Хомут 32мм М10 (або аналог)	шт	280	42,80	41,87	0,09	0,84
192	+C113-1878 варіант 64	Хомут 40мм М10 (або аналог)	шт	88	53,95	52,80	0,09	1,06
193	+C113-1878 варіант 63	Хомут 50мм М10 (або аналог)	шт	132	57,50	56,28	0,09	1,13
194	+C113-1878 варіант 58	Хомут 75мм М10 (або аналог)	шт	290	92,10	90,20	0,09	1,81
195	+C113-2122 варіант 38	Шайба М10 широка (або аналог)	шт	2740	2,64	2,50	0,09	0,05
196	+&C111-18488 варіант 3	Шайба М8 широка (або аналог)	шт	500	1,89	1,85	-	0,04
197	+&C111-1872- 2 варіант 2	Шайба широка М 16 (або аналог)	шт	320	1,97	1,93	-	0,04
198	+&C111-1381- И1 варіант 2	Шпилька М10 * 2000 (або аналог)	шт	200	210,12	205,56	0,44	4,12
199	+&C111-1381- И варіант 2	Шпилька М8 * 2000 (або аналог)	шт	200	126,85	124,08	0,28	2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	+С113-2122 варіант 40	Шуруп 8*60 (або аналог)	шт	2240	3,15	3,00	0,09	0,06
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
201	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	177,4022	8,43544	8,43544		
202	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	4864,86	0,07223	0,07223		
203	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,5444	159,41	159,41		
204	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	16,7054	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04

на Водопостачання та водовідведення

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (4-й пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	4360,777 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	7,88241 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1188,614 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		<u>Відділ 1. Водопостачання В-1</u>									
		Розділ 1. Квартири									
1	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	15	976,43	-	14646	14646	-	6,5300	97,95
					976,43	-			-	-	-
2	С113-2154	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 бар (або аналог)	шт	15	410,84	-	6163	-	-	-	-
	варіант 46				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	15	<u>230,09</u> 205,96	<u>13,68</u> -	3451	3089	<u>205</u> -	<u>1,4100</u> -	<u>21,15</u> -
4	C1630-103 варіант 6	Фільтр 1/2 (або аналог)	шт	15	<u>236,86</u> -	- -	3553	-	- -	- -	- -
5	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	15	<u>343,73</u> 246,72	- -	5156	3701	- -	1,6500 -	24,75 -
6	C1630-1455 варіант 5	Лічильники холодної води крильчасті 1/2" (або аналог)	шт	15	<u>974,13</u> -	- -	14612	-	- -	- -	- -
7	C113-2154 варіант 57	Комплект штуцерів із накидною гайкою 1/2"*3/4" (або аналог) кількість: 2*15	шт	30	<u>91,85</u> -	- -	2756	-	- -	- -	- -
8	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів, клапанів	100 шт	0,15	<u>7401,74</u> 7401,74	- -	1110	1110	- -	49,5000 -	7,43 -
9	C113-2154 варіант 48	Клапан зворотній Ду15 (або аналог)	шт	15	<u>259,16</u> -	- -	3887	-	- -	- -	- -
10	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,97	<u>8681,28</u> 8588,10	- -	25783	25507	- -	56,5900 -	168,07 -
11	C113-1673 варіант 3	Труба ППР Ф 20 мм (або аналог)	м	297	<u>164,08</u> -	- -	48732	-	- -	- -	- -
12	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,58	<u>9058,51</u> 8962,95	- -	5254	5199	- -	59,0600 -	34,25 -
13	C113-1674 варіант 3	Труба ППР Ф 25 мм (або аналог)	м	58	<u>244,97</u> -	- -	14208	-	- -	- -	- -
14	C113-1738 варіант 58	Трійник 25x20x25 (або аналог)	шт	28	<u>21,98</u> -	- -	615	-	- -	- -	- -
15	C113-1738 варіант 59	Трійник 20x20x20 PP-R (або аналог)	шт	136	<u>19,47</u> -	- -	2648	-	- -	- -	- -
16	C113-1706 варіант 27	Уголок ППР Ф20x1/2* (або аналог)	шт	124	<u>107,54</u> -	- -	13335	-	- -	- -	- -
17	C113-1727 варіант 3	Перехід розбірн. МРН 20x1/2" Н ППР (або аналог)	шт	55	<u>214,29</u> -	- -	11786	-	- -	- -	- -
18	C113-1880 варіант 10	Хомут Ф 25 мм (або аналог)	шт	28	<u>62,80</u> -	- -	1758	-	- -	- -	- -
19	C113-1880 варіант 11	Крепеж Ф 20 мм (або аналог)	шт	142	<u>59,44</u> -	- -	8440	-	- -	- -	- -
20	C113-1706 варіант 28	Планка монтажна (або аналог)	шт	18	<u>227,15</u> -	- -	4089	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1704 варіант 75	Заглушка - пробка (або аналог)	шт	136	<u>28,14</u> -	-	3827	-	-	-	-
22	C113-1738 варіант 60	Коліно Ф 25x90* PP-R (або аналог)	шт	41	<u>25,16</u> -	-	1032	-	-	-	-
23	C113-1738 варіант 61	Коліно Ф 25x45* PP-R (або аналог)	шт	30	<u>30,69</u> -	-	921	-	-	-	-
24	C113-1705 варіант 5	Коліно Ф 20x90* PP-R (або аналог)	шт	135	<u>16,67</u> -	-	2250	-	-	-	-
25	C113-1713 варіант 16	Коліно Ф 20x45* PP-R (або аналог)	шт	77	<u>15,82</u> -	-	1218	-	-	-	-
26	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 297+58	100м	3,55	<u>5556,98</u> 5556,98	-	19727	19727	-	39,4000	139,87
27	C113-2441 варіант 19	Ізоляція 20*6 (або аналог) кількість: R0(297*1,022)	м	304	<u>19,17</u> -	-	5828	-	-	-	-
28	C113-2441 варіант 20	Ізоляція 25*6 (або аналог) кількість: R0(58*1,022)	м	59	<u>23,77</u> -	-	1402	-	-	-	-
29	C1551-40- СП варіант 3	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	3,02	<u>1218,73</u> -	-	3681	-	-	-	-
30	C1555-145 варіант 3	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	340	<u>15,77</u> -	-	5362	-	-	-	-
31	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,99	<u>7401,74</u> 7401,74	-	7328	7328	-	49,5000	49,01
32	C113-2154 варіант 58	Кран шаровий з американкою Ф15 ВН (або аналог)	шт	99	<u>359,87</u> -	-	35627	-	-	-	-
33	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,22	<u>18341,79</u> 18341,79	-	4035	4035	-	115,6700	25,45
34	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,22	<u>5518,24</u> 5518,24	-	1214	1214	-	34,8000	7,66
35	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,22	<u>21046,24</u> 19427,31	-	4630	4274	-	133,0000	29,26
36	& C111- 1708-5 варіант 3	Клоччя (пакля) (80гр) (або аналог)	шт	12	<u>122,32</u> -	-	1468	-	-	-	-
37	& C111-635- 1 варіант 2	Паста пакувальна (250гр) (або аналог)	шт	14	<u>191,38</u> -	-	2679	-	-	-	-
38	C113-2154 варіант 59	Коліно 1/2 3В (або аналог)	шт	20	<u>123,50</u> -	-	2470	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-1738 варіант 62	Муфта перехідна GEBO 15*1/2" P3 (або аналог)	шт	17	<u>460,11</u> -	-	7822	-	-	-	-
40	ПУ9-6171 заст.	Нарізання різьби	втулка	17	<u>149,49</u> 149,49	-	2541	2541	-	1,0000	17
41	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,22	<u>3200,80</u> 3173,87	-	3905	3872	-	22,2400	27,13
42	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,22	<u>3424,08</u> 3092,88	-	4177	3773	-	24,0000	29,28
43	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,24	<u>5556,98</u> 5556,98	-	1334	1334	-	39,4000	9,46
44	C113-2441 варіант 17	Ізоляція 35*9 (або аналог) кількість: R0(24*1,022)	м	25	<u>58,30</u> -	-	1458	-	-	-	-
45	C1551-40- СП варіант 3	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	1	<u>1218,73</u> -	-	1219	-	-	-	-
46	C1555-145 варіант 3	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог) кількість: 24*1,4	п.м.	33,6	<u>15,77</u> -	-	530	-	-	-	-
47	C113-1738 варіант 63	Муфта перехідна GEBO 32*1" P3 (або аналог)	шт	8	<u>971,55</u> -	-	7772	-	-	-	-
48	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,24	<u>9986,95</u> 9888,68	-	2397	2373	-	65,1600	15,64
49	C113-1354 варіант 12	Труба PP-R 32x5,4 мм "STABI" (або аналог)	м	24	<u>224,55</u> -	-	5389	-	-	-	-
50	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>9058,51</u> 8962,95	-	725	717	-	59,0600	4,72
51	C113-1354 варіант 11	Труба 25x4,2 мм stabi фольгована (або аналог)	м	8	<u>150,18</u> -	-	1201	-	-	-	-
52	C113-1738 варіант 68	Перехід з внутрішньою різьбою 32*1" PP-R (або аналог)	шт	5	<u>379,20</u> -	-	1896	-	-	-	-
53	C113-1738 варіант 50	Перехід з зовнішньою різьбою 25*1/2" PP-R (або аналог)	шт	8	<u>114,60</u> -	-	917	-	-	-	-
54	C113-1738 варіант 52	Коліно з зовнішньою різьбою 25*1/2" PP-R (або аналог)	шт	8	<u>161,25</u> -	-	1290	-	-	-	-
55	C113-1878 варіант 59	Хомут для труб d= 32 мм (або аналог)	шт	16	<u>86,35</u> -	-	1382	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C113-1880 варіант 9	Хомут для труб д= 25 мм (або аналог)	шт	38	<u>41,96</u> -	-	1594	-	-	-	-
57	C113-1879 варіант 2	Хомут для труб д= 20 мм (або аналог)	шт	147	<u>38,54</u> -	-	5665	-	-	-	-
58	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	3,87	<u>2050,82</u> 2021,23	-	7937	7822	-	11,1800	43,27
59	& C111-197-1-У варіант 2	Монтажна піна 750мл (або аналог)	шт	8	<u>237,06</u> -	-	1896	-	-	-	-
60	KP15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	1,82	<u>6330,82</u> 6330,82	-	11522	11522	-	41,7160	75,92
61	KB46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,34	<u>37744,68</u> 15907,74	<u>15636,50</u> -	12833	5409	<u>5316</u> -	<u>100,3200</u> -	<u>34,11</u> -
62	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,34	<u>21046,24</u> 19427,31	-	7156	6605	-	133,0000	45,22
63	KB29-176-1 к=1,15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	10шт	3,4	<u>1989,93</u> 1988,13	-	6766	6760	-	14,8235	50,4
64	C113-614 варіант 5	Гільзи зі сталевих труб (або аналог)	шт	34	<u>124,12</u> -	-	4220	-	-	-	-
65	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>39450,67</u> 39450,67	-	395	395	-	327,1200	3,27
66	ЖС6-1-2	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	1 т	1	<u>159,42</u> 159,42	-	159	159	-	1,2600	1,26
67	ЖС6-1-1	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	1 т	2	<u>311,24</u> 311,24	-	622	622	-	2,4600	4,92
		Разом прямі витрати по розділу 1					403401	143734	<u>5521</u> -		<u>966,45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					403401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254146				
		всього заробітна плата, грн.					143734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					71096 109,67 25414 474497 474497				
		Розділ 2. Підвал ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,35 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,35									
68	КБ16-27-7 к=1,15	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм	1 шт	1	<u>2902,07</u> 2535,03	<u>76,46</u> -	2902	2535	<u>76</u> -	<u>16.9533</u> -	<u>16.95</u> -
69	C1630-162 варіант 4	Засувка клинова чавунна фланцева Ayvaz GTK-16 ДК 80 PN 16 (або аналог)	шт	1	<u>6536,94</u> -	<u>-</u> -	6537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C130-934 варіант 3	Фланці, діаметр 80 мм (або аналог)	шт	2	<u>252,69</u> -	<u>-</u> -	505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C1545-160 варіант 12	Паронітові прокладки Ду80 (або аналог)	100шт	0,02	<u>7564,29</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ22-34-1 к=1,15	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>11080,81</u> 5795,94	<u>5284,87</u> -	2216	1159	<u>1057</u> -	<u>38.1915</u> -	<u>7.64</u> -
73	C113-1305 варіант 23	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.90 (або аналог)	шт	2	<u>575,27</u> -	<u>-</u> -	1151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	<u>1377,72</u> 464,29	<u>25,39</u> -	1378	464	<u>25</u> -	<u>3.1050</u> -	<u>3.11</u> -
75	C1630-1455 варіант 6	Лічильник холодної води Ду 50 (або аналог)	шт	1	<u>13320,65</u> -	<u>-</u> -	13321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КР15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>333,32</u> 333,32	<u>-</u> -	333	333	<u>-</u> -	<u>2,3085</u> -	<u>2,31</u> -
77	C1630-103 варіант 7	Фільтр сітчатий фланцевий чугунний Ду 50 (або аналог)	шт	1	<u>3215,26</u> -	<u>-</u> -	3215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КР16-26-1	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>379,54</u> 379,54	<u>-</u> -	380	380	<u>-</u> -	<u>2,6595</u> -	<u>2,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C113-2154 варіант 60	Клапан зворотній підйомний фланцевий Ду 50 (або аналог)	шт	1	<u>3863,89</u> -	-	3864	-	-	-	-
80	KP16-26-2	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>720,54</u> 720,54	-	721	721	-	5,0490	5,05
81	C1630-162 варіант 5	Засувка з обгумованим клином Дн80 (або аналог)	шт	1	<u>6683,33</u> -	-	6683	-	-	-	-
82	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: 0,0488+0,0476	1m	0,0964	<u>38291,68</u> 34706,23	<u>742,65</u> -	3691	3346	<u>72</u> -	<u>237,6000</u> -	<u>22,9</u> -
83	C1115-2417 варіант 11	Кутник сталевий 40x40x4 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,0488)	т	0,0517	<u>30808,49</u> -	-	1593	-	-	-	-
84	C1115-2417 варіант 8	Труба прямокутного перерізу 40*40*1,8 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,0476)	т	0,0505	<u>34670,04</u> -	-	1751	-	-	-	-
85	KB13-44-9 H2,H5=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	2,8	<u>43,21</u> 35,87	<u>7,34</u> -	121	100	<u>21</u> -	<u>0,2639</u> -	<u>0,74</u> -
86	KB13-16-6 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100м2	0,028	<u>4446,01</u> 2454,55	<u>222,74</u> -	124	69	<u>6</u> -	<u>14,8419</u> -	<u>0,42</u> -
87	KB13-26-6 κ=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю	100м2	0,028	<u>9586,81</u> 904,38	<u>64,63</u> -	268	25	<u>2</u> -	<u>5,6201</u> -	<u>0,16</u> -
88	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т кількість: 0,0488+0,0476	1m	0,0964	<u>19568,13</u> 15656,80	<u>2920,22</u> -	1886	1509	<u>282</u> -	<u>93,4065</u> -	<u>9</u> -
89	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	100м	0,26	<u>20324,44</u> 20137,29	-	5284	5236	-	134,6706	35,01
90	C113-1703 варіант 9	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90x15 мм (або аналог)	м	26	<u>2076,45</u> -	-	53988	-	-	-	-
91	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,46	<u>16937,04</u> 16781,08	-	7791	7719	-	112,2255	51,62
92	C113-1703 варіант 10	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм (або аналог)	м	46	<u>1261,47</u> -	-	58028	-	-	-	-
93	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>14468,06</u> 14318,32	-	4774	4725	-	95,7555	31,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C113-1701 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм (або аналог)	м	33	<u>480,10</u> -	- -	15843	-	- -	- -	- -
95	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,35	<u>14359,22</u> 14216,35	- -	5026	4976	- -	93,6765 -	32,79 -
96	C113-1700 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм (або аналог)	м	35	<u>308,48</u> -	- -	10797	-	- -	- -	- -
97	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1	<u>13482,39</u> 13349,72	- -	13482	13350	- -	87,9660 -	87,97 -
98	C113-1699 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм (або аналог)	м	100	<u>224,67</u> -	- -	22467	-	- -	- -	- -
99	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,44	<u>12228,98</u> 12099,98	- -	5381	5324	- -	79,7310 -	35,08 -
100	C113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм (або аналог)	м	44	<u>150,11</u> -	- -	6605	-	- -	- -	- -
101	C113-1711 варіант 13	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм (або аналог)	шт	15	<u>541,71</u> -	- -	8126	-	- -	- -	- -
102	C113-1711 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	37	<u>305,07</u> -	- -	11288	-	- -	- -	- -
103	C113-1709 варіант 11	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	16	<u>105,15</u> -	- -	1682	-	- -	- -	- -
104	C113-1708 варіант 12	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	32	<u>43,44</u> -	- -	1390	-	- -	- -	- -
105	C113-1707 варіант 9	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	110	<u>25,08</u> -	- -	2759	-	- -	- -	- -
106	C113-1706 варіант 29	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	20	<u>18,45</u> -	- -	369	-	- -	- -	- -
107	C113-1714 варіант 4	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	20	<u>19,47</u> -	- -	389	-	- -	- -	- -
108	C113-1715 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	60	<u>34,26</u> -	- -	2056	-	- -	- -	- -
109	C113-1716 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	14	<u>58,50</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C113-1717 варіант 6	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	8	<u>125,25</u> -	-	1002	-	-	-	-
111	C113-1719 варіант 5	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	16	<u>325,55</u> -	-	5209	-	-	-	-
112	C113-1719 варіант 6	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 90 мм (або аналог)	шт	10	<u>566,27</u> -	-	5663	-	-	-	-
113	C113-1711 варіант 15	Муфта з'єднувальна діам. 90 мм (або аналог)	шт	10	<u>275,49</u> -	-	2755	-	-	-	-
114	C113-1711 варіант 16	Муфта з'єднувальна діам. 75 мм (або аналог)	шт	21	<u>214,53</u> -	-	4505	-	-	-	-
115	C113-1709 варіант 12	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм (або аналог)	шт	7	<u>73,53</u> -	-	515	-	-	-	-
116	C113-1708 варіант 13	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм (або аналог)	шт	3	<u>37,22</u> -	-	112	-	-	-	-
117	C113-1707 варіант 10	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм (або аналог)	шт	34	<u>22,23</u> -	-	756	-	-	-	-
118	C113-1743 варіант 10	Трійник 90*90*90 (або аналог)	шт	1	<u>692,67</u> -	-	693	-	-	-	-
119	C113-1743 варіант 11	Трійник 90*50*90 (або аналог)	шт	4	<u>644,73</u> -	-	2579	-	-	-	-
120	C113-1743 варіант 12	Трійник 75*40*75 (або аналог)	шт	10	<u>468,07</u> -	-	4681	-	-	-	-
121	C113-1741 варіант 5	Трійник 50*32*50 (або аналог)	шт	4	<u>132,69</u> -	-	531	-	-	-	-
122	C113-1740 варіант 5	Трійник 40*32*40 (або аналог)	шт	1	<u>87,81</u> -	-	88	-	-	-	-
123	C113-1740 варіант 6	Трійник 40*25*40 (або аналог)	шт	1	<u>81,69</u> -	-	82	-	-	-	-
124	C113-1739 варіант 8	Трійник 32*25*32 (або аналог)	шт	45	<u>40,28</u> -	-	1813	-	-	-	-
125	C113-1711 варіант 17	Муфта перехідна 90*75 (або аналог)	шт	1	<u>239,79</u> -	-	240	-	-	-	-
126	C113-1711 варіант 18	Муфта перехідна 75*50 (або аналог)	шт	2	<u>189,95</u> -	-	380	-	-	-	-
127	C113-1709 варіант 13	Муфта перехідна 50*40 (або аналог)	шт	1	<u>56,36</u> -	-	56	-	-	-	-
128	C113-1709 варіант 14	Муфта перехідна 50*32 (або аналог)	шт	5	<u>62,31</u> -	-	312	-	-	-	-
129	C113-1708 варіант 14	Муфта перехідна 40*32 (або аналог)	шт	9	<u>33,55</u> -	-	302	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& C113-1708-И варіант 2	Перехід ППР РЗ 32*1" (або аналог)	шт	45	<u>443,79</u> -	- -	19971	-	- -	- -	- -
131	C113-1708 варіант 10	Перехід ППР РВ 32*1" (або аналог)	шт	90	<u>462,49</u> -	- -	41624	-	- -	- -	- -
132	& C113-1873-12A-3 варіант 2	Кран кул.з амер.д=25мм PN 40 бар (або аналог)	шт	45	<u>1329,62</u> -	- -	59833	-	- -	- -	- -
133	C113-2154 варіант 47	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 бар (або аналог)	шт	57	<u>410,84</u> -	- -	23418	-	- -	- -	- -
134	C113-1708 варіант 11	Перехід ПЕ 32*1"Н (або аналог)	шт	20	<u>76,60</u> -	- -	1532	-	- -	- -	- -
135	C113-1878 варіант 60	Хомут 110мм M10 (або аналог)	шт	35	<u>120,99</u> -	- -	4235	-	- -	- -	- -
136	& C111-621-И варіант 2	Мішок для будівельного сміття (або аналог)	шт	70	<u>13,78</u> -	- -	965	-	- -	- -	- -
137	C113-1706 варіант 30	Перехід РЗ 25*1" (або аналог)	шт	2	<u>383,61</u> -	- -	767	-	- -	- -	- -
138	C113-1878 варіант 61	Хомут 90мм M10 (або аналог)	шт	30	<u>103,22</u> -	- -	3097	-	- -	- -	- -
139	C113-1878 варіант 62	Хомут 75мм M10 (або аналог)	шт	90	<u>92,10</u> -	- -	8289	-	- -	- -	- -
140	C113-1878 варіант 63	Хомут 50мм M10 (або аналог)	шт	46	<u>57,50</u> -	- -	2645	-	- -	- -	- -
141	C113-1878 варіант 64	Хомут 40мм M10 (або аналог)	шт	136	<u>53,95</u> -	- -	7337	-	- -	- -	- -
142	C113-1878 варіант 65	Хомут 32мм M10 (або аналог)	шт	27	<u>42,80</u> -	- -	1156	-	- -	- -	- -
143	C113-1878 варіант 66	Хомут 25мм M10 (або аналог)	шт	30	<u>40,59</u> -	- -	1218	-	- -	- -	- -
144	C113-1878 варіант 67	Консоль RapidRail 150мм тип wт0 (або аналог)	шт	130	<u>269,96</u> -	- -	35095	-	- -	- -	- -
145	C113-2122 варіант 37	Болт M10*20мм (або аналог)	шт	130	<u>11,31</u> -	- -	1470	-	- -	- -	- -
146	C113-2122 варіант 38	Шайба M10 широка (або аналог)	шт	500	<u>2,64</u> -	- -	1320	-	- -	- -	- -
147	C113-2122 варіант 39	Дюбель 12*60 (або аналог)	шт	260	<u>0,70</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
148	C113-2122 варіант 40	Шуруп 8*60 (або аналог)	шт	260	<u>3,15</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	C1551-34-СП варіант 2	Профіль (або аналог)	м	87	<u>598,82</u> -	- -	52097	-	- -	- -	- -
150	& C111-22-55 варіант 7	Анкер М10 (або аналог)	шт	180	<u>20,68</u> -	- -	3722	-	- -	- -	- -
151	C113-2122 варіант 41	Шпилька М10х1000 (або аналог)	шт	177	<u>90,19</u> -	- -	15964	-	- -	- -	- -
152	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	23	<u>1318,18</u> 1318,18	- -	30318	30318	- -	8,8155 -	202,76 -
153	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 26+47+33+35+98+44	100м	2,83	<u>7501,92</u> 7501,92	- -	21230	21230	- -	53,1900 -	150,53 -
154	C113-2441 варіант 18	Ізоляція 108*13 (або аналог) кількість: R0(26*1,022)	м	27	<u>312,80</u> -	- -	8446	-	- -	- -	- -
155	C113-2441 варіант 12	Ізоляція 76*13 (або аналог) кількість: R0(47*1,022)	м	48	<u>165,66</u> -	- -	7952	-	- -	- -	- -
156	C113-2441 варіант 13	Ізоляція 54*13 (або аналог) кількість: R0(33*1,022)	м	34	<u>123,43</u> -	- -	4197	-	- -	- -	- -
157	C113-2441 варіант 14	Ізоляція 42*13 (або аналог) кількість: R0(35*1,022)	м	36	<u>86,05</u> -	- -	3098	-	- -	- -	- -
158	C113-2441 варіант 15	Ізоляція 35*13 (або аналог) кількість: R0(98*1,022)	м	100	<u>76,40</u> -	- -	7640	-	- -	- -	- -
159	C113-2441 варіант 16	Ізоляція 25*13 (або аналог) кількість: R0(44*1,022)	м	45	<u>62,33</u> -	- -	2805	-	- -	- -	- -
160	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,177	<u>14223,18</u> 14223,18	- -	2518	2518	- -	100,8450 -	17,85 -
161	& C114-37-И варіант 2	Ізоляція самоклеюча листова б=13 мм (або аналог)	м2	17,7	<u>575,94</u> -	- -	10194	-	- -	- -	- -
162	C1551-40-СП варіант 3	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	8	<u>1218,73</u> -	- -	9750	-	- -	- -	- -
163	C1555-145 варіант 3	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	525	<u>15,77</u> -	- -	8279	-	- -	- -	- -
164	КР15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,35	<u>11205,90</u> 11205,90	- -	3922	3922	- -	73,8396 -	25,84 -
165	КР15-85-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,17	<u>10138,90</u> 10138,90	- -	11863	11863	- -	66,8088 -	78,17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,34	<u>8546,61</u> 8546,61	- -	11452	11452	- -	56,3166	75,46
167	КР15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм кількість: 24+136+8	100м	1,68	<u>8546,61</u> 8546,61	- -	14358	14358	- -	56,3166	94,61
168	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,42	<u>5569,43</u> 5569,43	- -	2339	2339	- -	42,0525	17,66
169	КР15-46-3	Спускання води із системи	100м	3,16	<u>61,49</u> 61,49	- -	194	194	- -	0,4860	1,54
170	КР16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	100м	3,16	<u>1679,23</u> 1679,23	- -	5306	5306	- -	12,7980	40,44
171	КР15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	3,16	<u>476,54</u> 476,54	- -	1506	1506	- -	3,7665	11,9
172	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	1,37	<u>2768,61</u> 2728,66	- -	3793	3738	- -	15,0930	20,68
173	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,79	<u>2768,61</u> 2728,66	- -	4956	4884	- -	15,0930	27,02
174	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,05	<u>53258,41</u> 53258,41	- -	2663	2663	- -	441,6120	22,08
175	ЖС6-1-2	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	1 т	5	<u>215,21</u> 215,21	- -	1076	1076	- -	1,7010	8,51
176	ЖС6-1-1	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	1 т	4	<u>420,17</u> 420,17	- -	1681	1681	- -	3,3210	13,28
177	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,09	<u>92119,22</u> 43798,62	<u>42929,72</u> -	8291	3942	<u>3864</u> -	<u>276,2100</u> -	<u>24,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ46-26-32 к=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,09	<u>41666,56</u> 18409,98	<u>17865,70</u> -	3750	1657	<u>1608</u> -	<u>116,1000</u> -	<u>10,45</u> -
179	C113-1793 варіант 4	Муфта з'єднувальна ППР діам. 25 мм (або аналог)	шт	12	<u>16,84</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
180	C113-1767 варіант 2	Тройник ППР 32*1/2*32 (або аналог)	шт	50	<u>157,35</u> -	- -	7868	-	- -	- -	- -
181	& C111-89-1 варіант 2	Болт метр. 8х10 (або аналог)	шт	700	<u>3,32</u> -	- -	2324	-	- -	- -	- -
182	& C111- 18488 варіант 3	Шайба М8 широка (або аналог)	шт	1000	<u>1,89</u> -	- -	1890	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					816026	176618	<u>7013</u> -		<u>1188,65</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					816026 632395 176618 83658 123,62 28652 899684				

		Всього по розділу 2					899684				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1219427	320352	<u>12534</u> -		<u>2155,1</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1219427 886541 320352 154754 233,29 54066 1374181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					1374181				
		<u>Відділ 2. Гаряче водопостачання Т-3</u>									
		Розділ 1. Підвал									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,35									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,35									
183	КБ16-27-7 κ=1,15	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм	1 шт	1	<u>2902,07</u> 2535,03	<u>76,46</u> -	2902	2535	<u>76</u> -	<u>16.9533</u> -	<u>16,95</u> -
184	C1630-162 варіант 4	Засувка клинова чавунна фланцева Ауваз GTK-16 ДК 80 PN 16 (або аналог)	шт	1	<u>6536,94</u> -	<u>-</u> -	6537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C130-934 варіант 3	Фланці, діаметр 80 мм (або аналог)	шт	2	<u>252,69</u> -	<u>-</u> -	505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	C1545-160 варіант 12	Паронітові прокладки Ду80 (або аналог)	100шт	0,02	<u>7564,29</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ22-34-1 κ=1,15	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>11080,81</u> 5795,94	<u>5284,87</u> -	2216	1159	<u>1057</u> -	<u>38.1915</u> -	<u>7,64</u> -
188	C113-1305 варіант 23	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.90 (або аналог)	шт	2	<u>575,27</u> -	<u>-</u> -	1151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	100м	0,26	<u>20324,44</u> 20137,29	<u>-</u> -	5284	5236	<u>-</u> -	<u>134,6706</u> -	<u>35,01</u> -
190	C113-1703 варіант 8	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90x15 мм (або аналог)	м	26	<u>2076,45</u> -	<u>-</u> -	53988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,46	<u>16937,04</u> 16781,08	<u>-</u> -	7791	7719	<u>-</u> -	<u>112,2255</u> -	<u>51,62</u> -
192	C113-1703 варіант 7	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм (або аналог)	м	46	<u>1261,47</u> -	<u>-</u> -	58028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>14468,06</u> 14318,32	- -	4774	4725	- -	95,7555 -	31,6 -
194	C113-1701 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм (або аналог)	м	33	<u>480,10</u> -	- -	15843	-	- -	- -	- -
195	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,35	<u>14359,22</u> 14216,35	- -	5026	4976	- -	93,6765 -	32,79 -
196	C113-1700 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм (або аналог)	м	35	<u>308,48</u> -	- -	10797	-	- -	- -	- -
197	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,36	<u>13482,39</u> 13349,72	- -	18336	18156	- -	87,9660 -	119,63 -
198	C113-1699 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм (або аналог)	м	136	<u>224,67</u> -	- -	30555	-	- -	- -	- -
199	C113-1711 варіант 13	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм (або аналог)	шт	15	<u>541,71</u> -	- -	8126	-	- -	- -	- -
200	C113-1711 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	37	<u>305,07</u> -	- -	11288	-	- -	- -	- -
201	C113-1709 варіант 11	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	16	<u>105,15</u> -	- -	1682	-	- -	- -	- -
202	C113-1708 варіант 12	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	32	<u>43,44</u> -	- -	1390	-	- -	- -	- -
203	C113-1707 варіант 9	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	110	<u>25,08</u> -	- -	2759	-	- -	- -	- -
204	C113-1706 варіант 29	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	20	<u>18,45</u> -	- -	369	-	- -	- -	- -
205	C113-1714 варіант 4	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	20	<u>19,47</u> -	- -	389	-	- -	- -	- -
206	C113-1715 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	60	<u>34,26</u> -	- -	2056	-	- -	- -	- -
207	C113-1716 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	14	<u>58,50</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
208	C113-1717 варіант 6	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	8	<u>125,25</u> -	- -	1002	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C113-1719 варіант 5	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	16	<u>325,55</u> -	-	5209	-	-	-	-
210	C113-1719 варіант 6	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 90 мм (або аналог)	шт	10	<u>566,27</u> -	-	5663	-	-	-	-
211	C113-1711 варіант 15	Муфта з'єднувальна діам. 90 мм (або аналог)	шт	10	<u>275,49</u> -	-	2755	-	-	-	-
212	C113-1711 варіант 16	Муфта з'єднувальна діам. 75 мм (або аналог)	шт	21	<u>214,53</u> -	-	4505	-	-	-	-
213	C113-1709 варіант 12	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм (або аналог)	шт	7	<u>73,53</u> -	-	515	-	-	-	-
214	C113-1708 варіант 13	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм (або аналог)	шт	3	<u>37,22</u> -	-	112	-	-	-	-
215	C113-1707 варіант 10	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм (або аналог)	шт	34	<u>22,23</u> -	-	756	-	-	-	-
216	C113-1743 варіант 10	Трійник 90*90*90 (або аналог)	шт	1	<u>692,67</u> -	-	693	-	-	-	-
217	C113-1743 варіант 11	Трійник 90*50*90 (або аналог)	шт	4	<u>644,73</u> -	-	2579	-	-	-	-
218	C113-1743 варіант 12	Трійник 75*40*75 (або аналог)	шт	10	<u>468,07</u> -	-	4681	-	-	-	-
219	C113-1741 варіант 5	Трійник 50*32*50 (або аналог)	шт	4	<u>132,69</u> -	-	531	-	-	-	-
220	C113-1740 варіант 5	Трійник 40*32*40 (або аналог)	шт	1	<u>87,81</u> -	-	88	-	-	-	-
221	C113-1740 варіант 6	Трійник 40*25*40 (або аналог)	шт	1	<u>81,69</u> -	-	82	-	-	-	-
222	C113-1739 варіант 8	Трійник 32*25*32 (або аналог)	шт	45	<u>40,28</u> -	-	1813	-	-	-	-
223	C113-1711 варіант 17	Муфта перехідна 90*75 (або аналог)	шт	1	<u>239,79</u> -	-	240	-	-	-	-
224	C113-1711 варіант 18	Муфта перехідна 75*50 (або аналог)	шт	2	<u>189,95</u> -	-	380	-	-	-	-
225	C113-1709 варіант 13	Муфта перехідна 50*40 (або аналог)	шт	1	<u>56,36</u> -	-	56	-	-	-	-
226	C113-1709 варіант 14	Муфта перехідна 50*32 (або аналог)	шт	5	<u>62,31</u> -	-	312	-	-	-	-
227	C113-1708 варіант 14	Муфта перехідна 40*32 (або аналог)	шт	9	<u>33,55</u> -	-	302	-	-	-	-
228	& C113- 1708-И варіант 2	Перехід ППР РЗ 32*1" (або аналог)	шт	45	<u>443,79</u> -	-	19971	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	C113-1708 варіант 10	Перехід ППР РВ 32*1" (або аналог)	шт	45	<u>462,49</u> -	-	20812	-	-	-	-
230	& C113- 1873-12A-3 варіант 2	Кран кул.з амер.д=25мм PN 40 bar (або аналог)	шт	45	<u>1329,62</u> -	-	59833	-	-	-	-
231	C113-2154 варіант 47	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar (або аналог)	шт	45	<u>410,84</u> -	-	18488	-	-	-	-
232	C113-1708 варіант 11	Перехід ПЕ 32*1"Н (або аналог)	шт	20	<u>76,60</u> -	-	1532	-	-	-	-
233	C113-1878 варіант 60	Хомут 110мм M10 (або аналог)	шт	35	<u>120,99</u> -	-	4235	-	-	-	-
234	& C111-621- И варіант 2	Мішок для будівельного сміття (або аналог)	шт	70	<u>13,78</u> -	-	965	-	-	-	-
235	C113-1706 варіант 30	Перехід РЗ 25*1" (або аналог)	шт	2	<u>383,61</u> -	-	767	-	-	-	-
236	C113-1878 варіант 61	Хомут 90мм M10 (або аналог)	шт	16	<u>103,22</u> -	-	1652	-	-	-	-
237	C113-1878 варіант 62	Хомут 75мм M10 (або аналог)	шт	90	<u>92,10</u> -	-	8289	-	-	-	-
238	C113-1878 варіант 63	Хомут 50мм M10 (або аналог)	шт	46	<u>57,50</u> -	-	2645	-	-	-	-
239	C113-1878 варіант 64	Хомут 40мм M10 (або аналог)	шт	136	<u>53,95</u> -	-	7337	-	-	-	-
240	C113-1878 варіант 65	Хомут 32мм M10 (або аналог)	шт	27	<u>42,80</u> -	-	1156	-	-	-	-
241	C113-1878 варіант 66	Хомут 25мм M10 (або аналог)	шт	4	<u>40,59</u> -	-	162	-	-	-	-
242	C113-1878 варіант 67	Консоль RapidRail 150мм тип wm0 (або аналог)	шт	130	<u>269,96</u> -	-	35095	-	-	-	-
243	C113-2122 варіант 37	Болт M10*20мм (або аналог)	шт	130	<u>11,31</u> -	-	1470	-	-	-	-
244	C113-2122 варіант 38	Шайба M10 широка (або аналог)	шт	500	<u>2,64</u> -	-	1320	-	-	-	-
245	C113-2122 варіант 39	Дюбель 12*60 (або аналог)	шт	260	<u>0,70</u> -	-	182	-	-	-	-
246	C113-2122 варіант 40	Шуруп 8*60 (або аналог)	шт	260	<u>3,15</u> -	-	819	-	-	-	-
247	C1551-34- СП варіант 2	Профіль (або аналог)	м	87	<u>598,82</u> -	-	52097	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	& C111-22-55 варіант 7	Анкер М10 (або аналог)	шт	180	<u>20,68</u> -	- -	3722	-	- -	- -	- -
249	C113-2122 варіант 41	Шпилька М10х1000 (або аналог)	шт	177	<u>90,19</u> -	- -	15964	-	- -	- -	- -
250	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	23	<u>1318,18</u> 1318,18	- -	30318	30318	- -	8,8155	202,76
251	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 16+47+33+35+98+8	100м	2,37	<u>7501,92</u> 7501,92	- -	17780	17780	- -	53,1900	126,06
252	C113-2441 варіант 18	Ізоляція 108*13 (або аналог) кількість: R0(16*1,022)	м	16	<u>312,80</u> -	- -	5005	-	- -	- -	- -
253	C113-2441 варіант 12	Ізоляція 76*13 (або аналог) кількість: R0(47*1,022)	м	48	<u>165,66</u> -	- -	7952	-	- -	- -	- -
254	C113-2441 варіант 13	Ізоляція 54*13 (або аналог) кількість: R0(33*1,022)	м	34	<u>123,43</u> -	- -	4197	-	- -	- -	- -
255	C113-2441 варіант 14	Ізоляція 42*13 (або аналог) кількість: R0(35*1,022)	м	36	<u>86,05</u> -	- -	3098	-	- -	- -	- -
256	C113-2441 варіант 15	Ізоляція 35*13 (або аналог) кількість: R0(98*1,022)	м	100	<u>76,40</u> -	- -	7640	-	- -	- -	- -
257	C113-2441 варіант 16	Ізоляція 25*13 (або аналог) кількість: R0(8*1,022)	м	8	<u>62,33</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
258	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,177	<u>14223,18</u> 14223,18	- -	2518	2518	- -	100,8450	17,85
259	& C114-37-И варіант 2	Ізоляція самоклеюча листова б=13 мм (або аналог)	м2	17,7	<u>575,94</u> -	- -	10194	-	- -	- -	- -
260	C1551-40-СП варіант 3	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	8	<u>1218,73</u> -	- -	9750	-	- -	- -	- -
261	C1555-145 варіант 3	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог) кількість: 300*1,4	п.м.	420	<u>15,77</u> -	- -	6623	-	- -	- -	- -
262	КР15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,35	<u>11205,90</u> 11205,90	- -	3922	3922	- -	73,8396	25,84
263	КР15-85-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,17	<u>10138,90</u> 10138,90	- -	11863	11863	- -	66,8088	78,17
264	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,34	<u>8546,61</u> 8546,61	- -	11452	11452	- -	56,3166	75,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КР15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм кількість: 24+136+8	100м	1,68	<u>8546,61</u> 8546,61	- -	14358	14358	- -	56,3166	94,61
266	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,42	<u>5569,43</u> 5569,43	- -	2339	2339	- -	42,0525	17,66
267	КР15-46-3	Спускання води із системи	100м	3,16	<u>61,49</u> 61,49	- -	194	194	- -	0,4860	1,54
268	КР16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	100м	3,16	<u>1679,23</u> 1679,23	- -	5306	5306	- -	12,7980	40,44
269	КР15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	3,16	<u>476,54</u> 476,54	- -	1506	1506	- -	3,7665	11,9
270	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	1,37	<u>2768,61</u> 2728,66	- -	3793	3738	- -	15,0930	20,68
271	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,79	<u>2768,61</u> 2728,66	- -	4956	4884	- -	15,0930	27,02
272	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,05	<u>53258,41</u> 53258,41	- -	2663	2663	- -	441,6120	22,08
273	ЖС6-1-2	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	1 т	5	<u>215,21</u> 215,21	- -	1076	1076	- -	1,7010	8,51
274	ЖС6-1-1	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	1 т	4	<u>420,17</u> 420,17	- -	1681	1681	- -	3,3210	13,28
275	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,09	<u>92119,22</u> 43798,62	<u>42929,72</u> -	8291	3942	<u>3864</u> -	<u>276,2100</u> -	<u>24,86</u> -
276	КБ46-26-32 к=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,09	<u>41666,56</u> 18409,98	<u>17865,70</u> -	3750	1657	<u>1608</u> -	<u>116,1000</u> -	<u>10,45</u> -
277	С113-1793 варіант 4	Муфта з'єднувальна ППР діам. 25 мм (або аналог)	шт	12	<u>16,84</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		<u>Відділ 3. Каналізація К-1</u>									
		Розділ 1. Квартири									
281	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	14	<u>1941,57</u> 1941,57	- -	27182	27182	- -	14,6600	205,24 -
282	C113-1305 варіант 24	Перехід HL 9/1 (110) (або аналог)	шт	4	<u>1273,12</u> -	- -	5092	-	- -	- -	- -
283	C113-1305 варіант 25	Таппер 110 з манжетом (або аналог)	шт	4	<u>273,96</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
284	КР15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	8	<u>1531,01</u> 1531,01	- -	12248	12248	- -	11,5600	92,48 -
285	C113-1305 варіант 26	Перехід HL 9/1 (50) (або аналог)	шт	4	<u>809,63</u> -	- -	3239	-	- -	- -	- -
286	C113-1305 варіант 27	Таппер 50 з манжетом (або аналог)	шт	4	<u>192,86</u> -	- -	771	-	- -	- -	- -
287	КБ22-34-1 κ=1,15	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,8	<u>8208,01</u> 4293,29	<u>3914,72</u> -	6566	3435	<u>3131</u> -	<u>28,2900</u> -	<u>22,63</u> -
288	C113-1305 варіант 28	Компенсаційна муфта 110 (або аналог)	шт	4	<u>167,69</u> -	- -	671	-	- -	- -	- -
289	C113-1305 варіант 29	Компенсаційна муфта 50 (або аналог)	шт	4	<u>112,79</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
290	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм кількість: 18+12+3	100м	0,33	<u>9737,58</u> 9737,58	- -	3213	3213	- -	63,1900	20,85 -
291	C113-1704 варіант 76	Труба 110, L=2000 (або аналог)	шт	9	<u>617,15</u> -	- -	5554	-	- -	- -	- -
292	C113-1704 варіант 77	Труба 110, L=1000 (або аналог)	шт	12	<u>330,27</u> -	- -	3963	-	- -	- -	- -
293	C113-1704 варіант 78	Труба 110, L=500 (або аналог)	шт	6	<u>215,04</u> -	- -	1290	-	- -	- -	- -
294	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм кількість: 10+42+20+24+13	100м	1,09	<u>10142,86</u> 10142,86	- -	11056	11056	- -	65,8200	71,74 -
295	C113-1704 варіант 70	Труба 50, L=2000 (або аналог)	шт	5	<u>215,54</u> -	- -	1078	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	C113-1704 варіант 79	Труба 50, L=1000 (або аналог)	шт	42	<u>113,60</u>	-	4771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
297	C113-1704 варіант 80	Труба 50, L=500 (або аналог)	шт	40	<u>71,74</u>	-	2870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
298	C113-1704 варіант 81	Труба 32, L=1000 (або аналог)	шт	24	<u>91,86</u>	-	2205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
299	C113-1704 варіант 82	Труба 32, L=500 (або аналог)	шт	26	<u>58,07</u>	-	1510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
300	C113-1704 варіант 83	Ревізія 110 (або аналог)	шт	4	<u>248,03</u>	-	992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
301	C113-1704 варіант 84	Ревізія 50 (або аналог)	шт	4	<u>185,25</u>	-	741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
302	C113-1704 варіант 85	Хрестовина, діаметр 110/110/110, 90' (або аналог)	шт	9	<u>385,80</u>	-	3472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
303	C113-1704 варіант 86	Хрестовина, діаметр 110/50/50, 90' (або аналог)	шт	9	<u>362,07</u>	-	3259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
304	C113-1704 варіант 87	Трійник 110x110, 90' (або аналог)	шт	3	<u>197,38</u>	-	592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
305	C113-1704 варіант 88	Трійник 110x50, 45' (або аналог)	шт	4	<u>128,47</u>	-	514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
306	C113-1704 варіант 89	Трійник 50x50, 90' (або аналог)	шт	21	<u>94,29</u>	-	1980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
307	C113-1704 варіант 90	Трійник 50x50, 45' (або аналог)	шт	7	<u>94,29</u>	-	660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
308	C113-1704 варіант 91	Коліно з впайкою 110*45+50 (або аналог)	шт	11	<u>402,79</u>	-	4431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
309	C113-1704 варіант 92	Коліно 110x45' (або аналог)	шт	10	<u>84,65</u>	-	847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
310	C113-1704 варіант 93	Коліно 50x90' (або аналог)	шт	18	<u>37,50</u>	-	675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
311	C113-1704 варіант 94	Коліно 50x45' (або аналог)	шт	74	<u>35,62</u>	-	2636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
312	C113-1704 варіант 95	Коліно 32x90' (або аналог)	шт	28	<u>35,62</u>	-	997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
313	C113-1881 варіант 3	Хомут д.= 32 мм (або аналог)	шт	21	<u>43,74</u>	-	919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
314	& C111-197- 1-У варіант 2	Монтажна піна 750мл (або аналог)	шт	8	<u>237,06</u>	-	1896	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
315	C113-1704 варіант 96	Коліно 32x45' (або аналог)	шт	28	<u>35,62</u>	-	997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	C113-1704 варіант 97	Редукція 50х32 (або аналог)	шт	14	<u>63,67</u> -	-	891	-	-	-	-
317	C113-1704 варіант 98	Заглушка 110 (або аналог)	шт	18	<u>49,19</u> -	-	885	-	-	-	-
318	C113-1704 варіант 99	Заглушка 50 (або аналог)	шт	30	<u>35,62</u> -	-	1069	-	-	-	-
319	C113-1704 варіант 100	Заглушка 32 (або аналог)	шт	18	<u>27,20</u> -	-	490	-	-	-	-
320	C113-1878 варіант 68	Хомут М8 109-119 мм (або аналог)	шт	17	<u>120,99</u> -	-	2057	-	-	-	-
321	C113-1878 варіант 69	Хомут М8 48-53 мм (або аналог)	шт	65	<u>53,95</u> -	-	3507	-	-	-	-
322	KP15-7-1	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,475	<u>5427,71</u> 5427,71	-	2578	2578	-	42,9000	20,38
323	KP15-7-3	Очищення каналізаційних труб діаметром понад 75 до 100 мм	100м	0,2	<u>9185,35</u> 9185,35	-	1837	1837	-	72,6000	14,52
324	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,2	<u>11878,96</u> 11878,96	-	2376	2376	-	93,8900	18,78
325	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм кількість: 67,5-20	100м	0,475	<u>9582,62</u> 9582,62	-	4552	4552	-	75,7400	35,98
326	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,27	<u>1201,88</u> 1174,74	-	325	317	-	8,8700	2,39
327	KP20-27-3 к=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,27	<u>2186,88</u> 2145,53	-	590	579	-	16,2000	4,37
328	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,27	<u>15137,73</u> 13923,53	-	4087	3759	-	110,0500	29,71
329	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>39450,67</u> 39450,67	-	395	395	-	327,1200	3,27
330	ЖС6-1-2	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	1 т	1	<u>159,42</u> 159,42	-	159	159	-	1,2600	1,26
331	ЖС6-1-1	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	1 т	2	<u>311,24</u> 311,24	-	622	622	-	2,4600	4,92
332	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,56	<u>9670,53</u> 9590,11	-	5415	5370	-	67,2000	37,63
333	KP20-28-4 к=5	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	0,56	<u>18262,64</u> 18166,98	-	10227	10174	-	127,3000	71,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	& C111-197-1-У варіант 2	Монтажна піна 750мл (або аналог)	шт	8	<u>237,06</u> -	- -	1896	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					164392	89852	<u>3131</u> -		<u>657,44</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					164392				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71409				
		всього заробітна плата, грн.					89852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16477				
		Всього будівельні роботи, грн.					209752				

		Всього по розділу 1					209752				
		Розділ 2. Сантехприлади									
335	KP15-142-2	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	11	<u>1685,20</u> <u>1685,20</u>	- -	18537	18537	- -	11,2700	123,97
336	C130-8 варіант 6	Бойлер 30л (або аналог)	шт	11	<u>3836,84</u> -	- -	42205	-	- -	- -	- -
337	C113-2288 варіант 14	Шланг для підключення бойлера (або аналог)	шт	22	<u>265,29</u> -	- -	5836	-	- -	- -	- -
338	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	1,1	<u>5738,88</u> <u>5499,71</u>	- -	6313	6050	- -	36,7800	40,46
339	C130-653 варіант 3	Умивальник (або аналог)	комплект	11	<u>3168,24</u> -	- -	34851	-	- -	- -	- -
340	C113-2288 варіант 15	Сифон для умивальника із гнучкою підводкою (або аналог)	шт	11	<u>479,49</u> -	- -	5274	-	- -	- -	- -
341	C130-612 варіант 12	Змішувач для умивальника (або аналог)	комплект	11	<u>1079,46</u> -	- -	11874	-	- -	- -	- -
342	C130-612 варіант 13	Кріплення для умивальника (або аналог)	комплект	11	<u>124,06</u> -	- -	1365	-	- -	- -	- -
343	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	10к-м	1,1	<u>6661,73</u> <u>6190,48</u>	- -	7328	6810	- -	41,8700	46,06
344	C130-901 варіант 3	Унітаз з бачком та сидінням (або аналог)	шт	11	<u>4803,54</u> -	- -	52839	-	- -	- -	- -
345	C113-2288 варіант 16	Шланг для унітазу (або аналог)	шт	11	<u>306,09</u> -	- -	3367	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	C113-2288 варіант 17	Гофра для унітазу (або аналог)	шт	11	<u>377,49</u>	-	4152	-	-	-	-
347	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-м	0,1	<u>5248,87</u>	-	525	525	-	36,7800	3,68
					5248,87	-			-	-	-
348	C130-541 варіант 3	Ванна акрилова Devit Sigma з рамою та ніжками 160x75 (або аналог)	шт	1	<u>14547,16</u>	-	14547	-	-	-	-
349	C113-2288 варіант 18	Сифон для ванни із гнучкою підводкою (або аналог)	шт	1	<u>1734,09</u>	-	1734	-	-	-	-
350	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-м	1	<u>2634,63</u>	-	2635	2635	-	18,6800	18,68
					2634,63	-			-	-	-
351	& C130-ДК-4 варіант 3	Душова кабіна (або аналог)	шт	10	<u>14458,22</u>	-	144582	-	-	-	-
352	KP15-142-2	Установлення водонагрівачів емкісних	шт	11	<u>1685,20</u>	-	18537	18537	-	11,2700	123,97
					1685,20	-			-	-	-
353	C130-8 варіант 5	Бойлер 80л (або аналог)	шт	11	<u>7764,69</u>	-	85412	-	-	-	-
354	C113-2288 варіант 14	Шланг для підключення бойлера (або аналог)	шт	22	<u>265,29</u>	-	5836	-	-	-	-
		кількість: 2*11			-	-			-	-	-
355	C113-2288 варіант 19	Капілярка 10*1 (або аналог)	шт	11	<u>15,39</u>	-	169	-	-	-	-
356	C130-612 варіант 14	Кріплення для бойлера (або аналог)	комплект	11	<u>124,06</u>	-	1365	-	-	-	-
357	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,1	<u>2006,77</u>	-	2207	2204	-	13,2000	14,52
					2003,23	-			-	-	-
358	C130-612 варіант 15	Змішувач для ванної та душевої (або аналог)	комплект	11	<u>1423,54</u>	-	15659	-	-	-	-
359	& C111-СП-2 варіант 2	Силікон прозорий, тюбик 280 гр (або аналог)	шт	10	<u>225,34</u>	-	2253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
360	& C113-37-И варіант 5	Продовжувач хром. (L=50 мм) (або аналог)	шт	36	<u>181,92</u>	-	6549	-	-	-	-
361	& C113-37-И варіант 4	Продовжувач хром. (L=30 мм) (або аналог)	шт	42	<u>113,07</u>	-	4749	-	-	-	-
362	& C113-37-И варіант 6	Продовжувач хром. (L=10 мм) (або аналог)	шт	54	<u>65,47</u>	-	3535	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					504235	55298	-		371,34
		Разом будівельні роботи, грн.					504235				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					448937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					55298 26420 39 9034 530655 530655				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,35 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,35									
		Розділ 3. Підвал									
363	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм кількість: 14+18	шт	32	<u>2621,12</u> 2621,12	- -	83876	83876	- -	19,7910	633,31
364	C113-1305 варіант 24	Перехід НЛ 9/1 (110) (або аналог)	шт	14	<u>1273,12</u> -	- -	17824	-	- -	- -	- -
365	C113-1305 варіант 25	Таппер 110 з манжетом (або аналог)	шт	18	<u>273,96</u> -	- -	4931	-	- -	- -	- -
366	КР15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	11	<u>2066,86</u> 2066,86	- -	22735	22735	- -	15,6060	171,67
367	C113-1305 варіант 27	Таппер 50 з манжетом (або аналог)	шт	11	<u>192,86</u> -	- -	2121	-	- -	- -	- -
368	КБ22-34-1 κ=1,15	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1,8	<u>11080,81</u> 5795,94	<u>5284,87</u> -	19945	10433	<u>9512</u> -	<u>38,1915</u> -	<u>68,74</u> -
369	C113-1305 варіант 28	Компенсаційна муфта 110 (або аналог)	шт	18	<u>167,69</u> -	- -	3018	-	- -	- -	- -
370	C113-1305 варіант 22	Перехід НЛ 9/1 (50) (або аналог)	шт	4	<u>809,63</u> -	- -	3239	-	- -	- -	- -
371	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм кількість: 55*2+41+45*0,5	100м	1,735	<u>13145,73</u> 13145,73	- -	22808	22808	- -	85,3065	148,01
372	C113-1704 варіант 76	Труба 110, L=2000 (або аналог)	шт	55	<u>617,15</u> -	- -	33943	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	C113-1704 варіант 77	Труба 110, L=1000 (або аналог)	шт	41	<u>330,27</u> -	-	13541	-	-	-	-
374	C113-1704 варіант 78	Труба 110, L=500 (або аналог)	шт	45	<u>215,04</u> -	-	9677	-	-	-	-
375	C113-1704 варіант 101	Трійник 110x110, 45' (або аналог)	шт	28	<u>171,45</u> -	-	4801	-	-	-	-
376	C113-1704 варіант 72	Коліно 110x45' (або аналог)	шт	57	<u>84,65</u> -	-	4825	-	-	-	-
377	C113-1704 варіант 73	Заглушка 110 (або аналог)	шт	17	<u>49,19</u> -	-	836	-	-	-	-
378	C113-1704 варіант 71	Ревізія 110 (або аналог)	шт	12	<u>248,03</u> -	-	2976	-	-	-	-
379	C113-1878 варіант 70	Хомут 110мм М10 (або аналог)	шт	145	<u>120,99</u> -	-	17544	-	-	-	-
380	C1551-34- СП варіант 2	Профіль (або аналог) кількість: 50+30	м	80	<u>598,82</u> -	-	47906	-	-	-	-
381	C113-2122 варіант 42	Шпилька М10, 1м (або аналог)	шт	290	<u>80,13</u> -	-	23238	-	-	-	-
382	C113-2122 варіант 43	Гайка М10 (або аналог)	шт	580	<u>11,31</u> -	-	6560	-	-	-	-
383	C113-2122 варіант 38	Шайба М10 широка (або аналог)	шт	580	<u>2,64</u> -	-	1531	-	-	-	-
384	C113-2122 варіант 44	Болт М10, 30мм (або аналог)	шт	145	<u>12,33</u> -	-	1788	-	-	-	-
385	C113-2122 варіант 45	Дюбель латунний (токса) М10 (або аналог)	шт	500	<u>15,19</u> -	-	7595	-	-	-	-
386	C113-2244 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм (або аналог)	шт	28	<u>74,66</u> -	-	2090	-	-	-	-
387	KP15-7-3	Очищення каналізаційних труб діаметром понад 75 до 100 мм	100м	1,73	<u>12400,23</u> 12400,23	-	21452	21452	-	98,0100	169,56
388	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм кількість: 30+12+5,5	100м	0,475	<u>13692,86</u> 13692,86	-	6504	6504	-	88,8570	42,21
389	C113-1704 варіант 67	Труба 50, L=2000 (або аналог)	шт	15	<u>215,54</u> -	-	3233	-	-	-	-
390	C113-1704 варіант 68	Труба 50, L=1000 (або аналог)	шт	12	<u>113,60</u> -	-	1363	-	-	-	-
391	C113-1704 варіант 69	Труба 50, L=500 (або аналог)	шт	11	<u>71,74</u> -	-	789	-	-	-	-
392	C113-2290 варіант 2	Ревізія 50 (або аналог)	шт	5	<u>185,25</u> -	-	926	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	C113-1466 варіант 2	Коліно 110*30 град (або аналог)	шт	5	<u>74,90</u> -	-	375	-	-	-	-
394	C113-1717 варіант 4	Коліно 50*45 град (або аналог)	шт	20	<u>35,62</u> -	-	712	-	-	-	-
395	C113-1717 варіант 5	Коліно 110*15 град (або аналог)	шт	5	<u>74,73</u> -	-	374	-	-	-	-
396	C113-2249 варіант 2	Трійник 110*50*45 град. (або аналог)	шт	10	<u>128,47</u> -	-	1285	-	-	-	-
397	C113-2254 варіант 2	Трійник 50*50*45 град. (або аналог)	шт	10	<u>94,29</u> -	-	943	-	-	-	-
398	C113-1472 варіант 2	Муфта зєднувальна 110 (або аналог)	шт	5	<u>92,76</u> -	-	464	-	-	-	-
399	C113-1796 варіант 2	Муфта зєднувальна 50 (або аналог)	шт	5	<u>58,74</u> -	-	294	-	-	-	-
400	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 157+59	100м	2,16	<u>7501,92</u> 7501,92	-	16204	16204	-	53,1900	114,89
401	C113-2441 варіант 21	Ізоляція труб д=114*9 мм (або аналог) кількість: R0(157*1.022)	м	160	<u>258,08</u> -	-	41293	-	-	-	-
402	C113-2441 варіант 22	Ізоляція труб д=60*9 мм (або аналог) кількість: R0(59*1.022)	м	60	<u>96,50</u> -	-	5790	-	-	-	-
403	C1551-40- СП варіант 3	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	4,55	<u>1218,73</u> -	-	5545	-	-	-	-
404	C1555-145 варіант 3	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	464	<u>15,77</u> -	-	7317	-	-	-	-
405	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,167	<u>29579,56</u> 29501,20	-	4940	4927	-	209,1690	34,93
406	& C114-9-У- 4 варіант 2	Ізоляція листова для труб б=10мм (або аналог)	м2	16,7	<u>706,18</u> -	-	11793	-	-	-	-
407	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	1,73	<u>16036,60</u> 16036,60	-	27743	27743	-	126,7515	219,28
408	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,03	<u>53258,41</u> 53258,41	-	1598	1598	-	441,6120	13,25
409	ЖС6-1-2	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	1 т	3	<u>215,21</u> 215,21	-	646	646	-	1,7010	5,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	ЖС6-1-1	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	1 т	2	<u>420,17</u> 420,17	<u>-</u> -	840	840	<u>-</u> -	3,3210 -	6,64 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					521771	219766	<u>9512</u> -		<u>1627,59</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					521771 292493 219766 109782 168,55 39060 631553				

		Всього по розділу 3					631553				
		Розділ 4. Підвал, Напірна каналізація Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,35 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,35									
411	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	4	<u>5566,86</u> 4779,60	<u>39,24</u> -	22267	19118	<u>157</u> -	<u>33,1020</u> -	<u>132,41</u> -
412	С1630-1162 варіант 2	Насос дренажний Wilo (або аналог)	шт	4	<u>14304,05</u> -	<u>-</u> -	57216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм кількість: 24+1,5	100м	0,255	<u>13692,86</u> 13692,86	<u>-</u> -	3492	3492	<u>-</u> -	<u>88,8570</u> -	<u>22,66</u> -
414	С113-2225 варіант 2	Труба ПЕ 40 мм (або аналог)	м	24	<u>64,41</u> -	<u>-</u> -	1546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	С113-2234 варіант 2	Кутник пласт.40*40 (або аналог)	шт	8	<u>268,84</u> -	<u>-</u> -	2151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	С113-1805 варіант 6	Перехід ПЕ 40*1 1/4"3 (або аналог)	шт	4	<u>187,89</u> -	<u>-</u> -	752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	С113-2253 варіант 2	Перехідник каналіз.50*40 (або аналог)	шт	4	<u>63,84</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	C113-1881 варіант 4	Хомут д=32 мм (або аналог)	шт	15	<u>44,70</u> -	-	671	-	-	-	-
419	& C111- 14775 варіант 2	Шпилька М8*1000 (або аналог)	шт	15	<u>91,98</u> -	-	1380	-	-	-	-
420	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>9992,34</u> 9992,34	-	400	400	-	66,8250	2,67
421	C113-1873- 1В варіант 2	Кран кул.д=32 мм (або аналог)	шт	4	<u>2178,57</u> -	-	8714	-	-	-	-
422	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо- мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротамер, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентрації і щільності, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	<u>350,03</u> 315,51	-	1400	1262	-	2,1600	8,64
423	C113-2299 варіант 2	Клапан зворот.32 мм (або аналог)	шт	4	<u>843,15</u> -	-	3373	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					103617	24272	<u>157</u> -		<u>166,38</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					103617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79188				
		всього заробітна плата, грн.					24272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3996				
		Всього будівельні роботи, грн.					115258				

		Всього по розділу 4					115258				
		Разом прямі витрати по відділу 3					1294015	389188	<u>12800</u> -		<u>2822,75</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1294015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					892027				
		всього заробітна плата, грн.					389188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 3					193203 295,89 68567 1487218 1487218				
		<u>Відділ 4. Зовнішні мережі каналізації</u> Розділ 1. Земляні роботи Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
424	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	2,6	<u>14678,59</u> 261,88	<u>14416,71</u> -	38164	681	<u>37483</u> -	<u>2,1300</u> -	<u>5,54</u> -
425	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	4,5	<u>18413,57</u> 650,41	<u>17759,96</u> -	82861	2927	<u>79920</u> -	<u>5,2900</u> -	<u>23,81</u> -
426	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,7	<u>43546,25</u> 43546,25	<u>-</u> -	30482	30482	<u>-</u> -	361,0800 -	252,76 -
427	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,3	<u>20912,04</u> 20912,04	<u>-</u> -	6274	6274	<u>-</u> -	173,4000 -	52,02 -
428	C1421-10634 варіант 9	Пісок природний, рядовий (або аналог)	м3	30	<u>640,00</u> -	<u>-</u> -	19200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	KP1-12-7	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	2,6	<u>862,01</u> -	<u>862,01</u> -	2241	-	<u>2241</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,7	<u>22142,16</u> 22142,16	<u>-</u> -	15500	15500	<u>-</u> -	183,6000 -	128,52 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	C311-18	Перевезення ґрунту до 18 км кількість: (260+70)*1,6	т	528	<u>205,50</u> -	<u>205,50</u> 43,49	108504	-	<u>108504</u> 22963	- 0,2630	- 138,86
432	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 кількість: 260+70	100 м3	3,3	<u>899,62</u> 79,19	<u>817,23</u> -	2969	261	<u>2697</u> -	<u>0,6500</u> -	<u>2,15</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					306195	56125	<u>230845</u> 22963		<u>464,8</u> 138,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					306195 19225 79088 42394 72,43 16784 348589				

		Всього по розділу 1					348589				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
433	KP16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,61	<u>15737,09</u> 15737,09	- -	9600	9600	- -	130,4900 -	79,6 -
434	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	63	<u>1278,60</u> 210,02	<u>364,58</u> -	80552	13231	<u>22969</u> -	<u>1,6600</u> -	<u>104,58</u> -
435	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм кількість: 48+16+9+5	100м	0,78	<u>6721,44</u> 5154,72	<u>1542,06</u> -	5243	4021	<u>1203</u> -	<u>35,7000</u> -	<u>27,85</u> -
436	& C113- 1451-И варіант 2	Труба каналізаційна ПВХ 110х3000х3,2 мм (або аналог)	шт	16	<u>875,65</u> -	- -	14010	-	- -	- -	- -
437	& C113- 1451-И1 варіант 2	Труба каналізаційна ПВХ 110х2000х3,2 мм (або аналог)	шт	8	<u>520,98</u> -	- -	4168	-	- -	- -	- -
438	& C113- 1451-И2 варіант 2	Труба каналізаційна ПВХ 110х1000х3,2 мм (або аналог)	шт	9	<u>280,90</u> -	- -	2528	-	- -	- -	- -
439	& C113- 1451-И3 варіант 2	Труба каналізаційна ПВХ 110х500х3,2 мм (або аналог)	шт	10	<u>236,07</u> -	- -	2361	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	3,2	<u>8208,01</u> 4293,29	<u>3914,72</u> -	26266	13739	<u>12527</u> -	<u>28,2900</u> -	<u>90,53</u> -
441	C113-992 варіант 2	Коліно 45*ф110 мм (або аналог)	шт	32	<u>111,42</u> -	<u>-</u> -	3565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	KP16-4-9	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї без розпорів (зілля)	100м	0,082	<u>19315,95</u> 10414,88	<u>4991,64</u> -	1584	854	<u>409</u> -	<u>65,6800</u> -	<u>5,39</u> -
443	C113-190 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм (або аналог)	м	8,2	<u>1608,46</u> -	<u>-</u> -	13189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	KP16-36-1	Протягування труб діаметром 100 мм у футляр	100м	0,082	<u>14239,56</u> 14177,55	<u>-</u> -	1168	1163	<u>-</u> -	97,0600	7,96
445	KP16-9-7	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	100м	0,082	<u>17505,80</u> 4729,75	<u>-</u> -	1435	388	<u>-</u> -	32,3800	2,66
446	KP16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,72	<u>6531,98</u> 2386,40	<u>1583,34</u> -	11235	4105	<u>2723</u> -	<u>16,9200</u> -	<u>29,1</u> -
447	K585521- Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	<u>1842,00</u> -	<u>-</u> -	1842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	K585521- Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	2	<u>2370,84</u> -	<u>-</u> -	4742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	K585521- Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	<u>3257,85</u> -	<u>-</u> -	3258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	K585521- Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	<u>1174,65</u> -	<u>-</u> -	1175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	K585521- Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	<u>3255,60</u> -	<u>-</u> -	3256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
452	K585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	<u>2107,74</u> -	<u>-</u> -	2108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
453	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий (або аналог)	шт	1	<u>7620,60</u> -	<u>-</u> -	7621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
454	C111-1788 варіант 2	Драбина (або аналог)	шт	1	<u>2180,86</u> -	<u>-</u> -	2181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	KP16-53-1	Установлення люка	шт	8	<u>350,30</u> 324,57	- -	2802	2597	- -	2,4200	19,36
456	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий (або аналог)	шт	8	<u>7620,60</u> -	- -	60965	-	- -	- -	- -
457	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (драбина)	1т	0,04	<u>17964,93</u> 14869,57	<u>1887,08</u> -	719	595	<u>75</u> -	<u>88,7100</u> -	<u>3,55</u> -
458	C111-1788 варіант 2	Драбина (або аналог)	шт	8	<u>2180,86</u> -	- -	17447	-	- -	- -	- -
459	KB46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,08	<u>36749,15</u> 15882,37	<u>15475,90</u> -	2940	1271	<u>1238</u> -	<u>100,1600</u> -	<u>8,01</u> -
460	KB8-3-7 H2,H5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,25	<u>5695,92</u> 5695,92	- -	1424	1424	- -	38,5250 -	9,63 -
461	& C111-1624-И варіант 2	Праймер бітумний Izofast ґрунтовка для гідроізоляції 20 л (або аналог)	шт	4	<u>2004,18</u> -	- -	8017	-	- -	- -	- -
462	KB7-64-1 H2,H5=1,15	Укладання шлакоблоку під кільце	100шт	0,06	<u>13625,18</u> 13174,83	- -	818	790	- -	96,9450 -	5,82 -
463	C188888-2 варіант 2	Шлакоблок (або аналог)	шт	6	<u>49,25</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
464	KP16-40-2	Улаштування щебеневої засипки для дренажу	м3	1,88	<u>1741,27</u> 210,02	<u>531,25</u> -	3274	395	<u>999</u> -	<u>1,6600</u> -	<u>3,12</u> -
465	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>4497,42</u> 4369,42	- -	4497	4369	- -	30,9800 -	30,98 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					306286	58542	<u>42143</u> -		<u>428,14</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					306286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205601				
		всього заробітна плата, грн.					58542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27461				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9490				
		Всього будівельні роботи, грн.					333747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					333747				
		Разом прямі витрати по відділу 4					612481	114667	<u>272988</u>		<u>892,94</u>
									22963		138,86
		Разом будівельні роботи, грн.					612481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224826				
		всього заробітна плата, грн.					137630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69855				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26274				
		Всього будівельні роботи, грн.					682336				

		Всього по відділу 4					682336				
		Разом прямі витрати по кошторису					3864480	989910	<u>304927</u>		<u>6985,2</u>
									22963		138,86
		Разом будівельні роботи, грн.					3864480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2569643				
		всього заробітна плата, грн.					1012873				
		Загальновиробничі витрати, грн.					496297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					758,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					175741				
		Всього будівельні роботи, грн.					4360777				

		Всього по кошторису					4360777				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7882,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1188614				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. Водопостачання В-1			
	Розділ №1. Квартири			
1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	15	
2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	15	
3	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	15	
4	Установлення муфтових кранів, клапанів	шт	15	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	297	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	58	
7	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 297+58	м	355	
8	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	99	
9	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	22	
10	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	22	
11	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	22	
12	Нарізання різьби	штука	17	
13	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	122	
14	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	122	
15	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	24	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	24	
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	

1	2	3	4	5
18	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	387	
19	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	182	
20	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	34	
21	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	34	
22	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	34	
23	Очищення приміщень від сміття	т	1	
24	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	1	
25	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	2	
Розділ №2. Підвал ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ				
26	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм	шт	1	
27	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
28	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	
29	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
30	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
31	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
32	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: 0,0488+0,0476	т	0,0964	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $г3((164*2,86+128*1,95)/1000)$.
33	Знепилювання металевих поверхонь	м2	2,8	
34	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	2,8	
35	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю	м2	2,8	
36	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т кількість: 0,0488+0,0476	т	0,0964	
37	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	м	26	
38	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	46	
39	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	33	
40	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	35	
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	100	
42	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	44	

1	2	3	4	5
43	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	23	
44	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 26+47+33+35+98+44	м	283	
45	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	17,7	
46	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	35	
47	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	117	
48	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	134	
49	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм кількість: 24+136+8	м	168	
50	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	42	
51	Спускання води із системи	м	316	
52	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	м	316	
53	Заповнення системи водою з оглядом	м	316	
54	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	137	
55	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	179	
56	Очищення приміщень від сміття	т	5	
57	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	5	
58	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	4	
59	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	9	
60	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	шт	9	
Відділ №2. Гаряче водопостачання Т-3				
Розділ №1. Підвал				
61	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм	шт	1	
62	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
63	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	м	26	
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	46	
65	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	33	
66	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	35	
67	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	136	

1	2	3	4	5
68	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	23	
69	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 16+47+33+35+98+8	м	237	
70	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	17,7	
71	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	35	
72	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	117	
73	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	134	
74	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм кількість: 24+136+8	м	168	
75	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	42	
76	Спускання води із системи	м	316	
77	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	м	316	
78	Заповнення системи водою з оглядом	м	316	
79	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	137	
80	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	179	
81	Очищення приміщень від сміття	т	5	
82	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	5	
83	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	4	
84	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	9	
85	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	шт	9	
Відділ №3. Каналізація К-1				
Розділ №1. Квартири				
86	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	14	
87	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	8	
88	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	8	
89	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм кількість: 18+12+3	м	33	
90	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм кількість: 10+42+20+24+13	м	109	
91	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м	47,5	
92	Очищення каналізаційних труб діаметром понад 75 до 100 мм	м	20	
93	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	20	

1	2	3	4	5
94	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм кількість: 67,5-20	м	47,5	
95	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	27	
96	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	27	
97	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	27	
98	Очищення приміщень від сміття	т	1	
99	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	1	
100	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	2	
101	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	56	
102	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м	56	
Розділ №2. Сантехприлади				
103	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	11	
104	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	11	
105	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	11	
106	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	1	
107	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	10	
108	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	11	
109	Установлення змішувачів	шт	11	
Розділ №3. Підвал				
110	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм кількість: 14+18	шт	32	
111	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	11	
112	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	18	
113	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм кількість: 55*2+41+45*0,5	м	173,5	
114	Очищення каналізаційних труб діаметром понад 75 до 100 мм	м	173	
115	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм кількість: 30+12+5,5	м	47,5	
116	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 157+59	м	216	
117	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	м2	16,7	
118	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	173	
119	Очищення приміщень від сміття	т	3	
120	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	3	
121	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	2	
Розділ №4. Підвал, Напірна каналізація				
122	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	4	

1	2	3	4	5
123	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм кількість: 24+1,5	м	25,5	
124	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
125	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм Відділ №4. Зовнішні мережі каналізації Розділ №1. Земляні роботи	шт	4	
126	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	260	
127	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	450	
128	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	70	
129	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	30	
130	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	260	
131	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	70	
132	Перевезення ґрунту до 18 км кількість: (260+70)*1,6	т	528	
133	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 кількість: 260+70 Розділ №2. Монтажні роботи	м3	330	
134	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	м	61	
135	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	63	
136	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм кількість: 48+16+9+5	м	78	
137	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	32	
138	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї без розпорів \гільзи\	м	8,2	
139	Протягування труб діаметром 100 мм у футляр	м	8,2	
140	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	м	8,2	
141	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,72	
142	Установлення люка	шт	8	
143	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (драбина)	т	0,04	
144	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	8	
145	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	25	
146	Укладання шлакоблоку під кільце	шт	6	
147	Улаштування щебеневої засипки для дренажу	м3	1,88	

1	2	3	4	5
148	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-04
на Водопостачання та водовідведення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6959,56	141,69			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	25,64	148,34			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	138,86	165,36			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	758,35	231,74			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7882,41				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	+КБМ204-201 варіант 1	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,72583	380,46			
11	+КБМ234-201 варіант 2	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,12563	16,80			
12	+КБМ225-5913 варіант 3	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	83,6884	340,41			
13	+КБМ207-148 варіант 1	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	16,605	1050,00			
14	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,411	1119,49			
15	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	95,969	1041,67			
16	+КБМ205-401 варіант 2	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,56033	47,25			
17	+КБМ202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,6144	1041,67			
18	+КБМ202-1145 варіант 4	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,1610443	1041,67			
19	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	23,0088	1041,67			
20	+КБМ233-345 варіант 2	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,10411	130,01			
21	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,8037	34,20			
22	+КБМ233-325 варіант 1	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	54,4742	321,21			
23	С311-18	Перевезення ґрунту до 18 км	т	528	205,50			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,3749522				
25	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	42,1701				
26	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4,32				
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,039042				
28	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,24436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,1898				
30	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,622776				
31	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	144,28548				
32	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	133,20532				
33	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,6				
34	КБМ270-134	Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції	маш. год	2,7752895				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
35	+&C111-22-55 варіант 7	Анкер М10 (або аналог)	шт	360	20,68	20,23	0,04	0,41
36	+C130-8 варіант 6	Бойлер 30л (або аналог)	шт	11	3836,84	3749,17	12,44	75,23
37	+C130-8 варіант 5	Бойлер 80л (або аналог)	шт	11	7764,69	7600,00	12,44	152,25
38	+C113-2122 варіант 37	Болт М10*20мм (або аналог)	шт	260	11,31	11,00	0,09	0,22
39	+C113-2122 варіант 44	Болт М10, 30мм (або аналог)	шт	145	12,33	12,00	0,09	0,24
40	+&C111-89-1 варіант 2	Болт метр. 8x10 (або аналог)	шт	1400	3,32	3,07	0,18	0,07
41	+C111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами (або аналог)	т	0,0033168	65411,84	63760,00	369,25	1282,59
42	+C130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм (або аналог)	т	0,00508	34001,61	32883,83	451,08	666,70
43	+C112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт (або аналог)	м3	0,00164	8802,91	8366,40	263,90	172,61
44	+C130-541 варіант 3	Ванна акрилова Devit Sigma з рамою та ніжками 160x75 (або аналог)	шт	1	14547,16	14252,50	9,42	285,24
45	+C113-1305 варіант 23	Втулка фланцева з плоским ущільнювачем д.90 (або аналог)	шт	4	575,27	557,91	6,08	11,28
46	+C113-2122 варіант 43	Гайка М10 (або аналог)	шт	580	11,31	11,00	0,09	0,22
47	+C111-1564 варіант 2	Гідроізол (або аналог)	м2	9,02	71,70	69,86	0,43	1,41
48	+C113-614 варіант 5	Гільзи зі сталевих труб (або аналог)	шт	34	124,12	120,00	1,69	2,43
49	+C113-2288 варіант 17	Гофра для унітазу (або аналог)	шт	11	377,49	370,00	0,09	7,40
50	+C1113-21 варіант 5	Грунт ГФ-021 (сіра) 2,8 кг (або аналог)	т	0,000504	98262,09	95660,71	674,67	1926,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	+С111-1788 варіант 2	Драбина (або аналог)	шт	9	2180,86	2137,50	0,60	42,76
52	+&С130-ДК-4 варіант 3	Душова кабіна (або аналог)	шт	10	14458,22	14166,67	8,06	283,49
53	+С113-2122 варіант 39	Дюбель 12*60 (або аналог)	шт	520	0,70	0,60	0,09	0,01
54	+С113-2122 варіант 45	Дюбель латунний (токса) М10 (або аналог)	шт	500	15,19	14,80	0,09	0,30
55	+С111-1521 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 (або аналог)	т	0,0018316	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
56	+С111-1513 варіант 9	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00500912	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
57	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А (або аналог)	т	0,0032	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
58	+С1113-246 варіант 6	Емаль молоткова (або аналог)	т	0,000532	453568,16	444000,00	674,67	8893,49
59	+С113-1704 варіант 75	Заглушка - пробка (або аналог)	шт	136	28,14	27,50	0,09	0,55
60	+С113-1704 варіант 73	Заглушка 110 (або аналог)	шт	17	49,19	48,14	0,09	0,96
61	+С113-1704 варіант 98	Заглушка 110 (або аналог)	шт	18	49,19	48,14	0,09	0,96
62	+С113-1704 варіант 100	Заглушка 32 (або аналог)	шт	18	27,20	26,58	0,09	0,53
63	+С113-1704 варіант 99	Заглушка 50 (або аналог)	шт	30	35,62	34,83	0,09	0,70
64	+С111-1631 варіант 2	Замазка захисна (або аналог)	кг	6,6	116,04	113,09	0,67	2,28
65	+С1630-162 варіант 5	Засувка з обгумованим клином Дн80 (або аналог)	шт	1	6683,33	6534,52	17,76	131,05
66	+С1630-162 варіант 4	Засувка клинова чавунна фланцева Ayvaz GTK-16 ДК 80 PN 16 (або аналог)	шт	2	6536,94	6391,00	17,76	128,18
67	+С130-612 варіант 12	Змішувач для умивальника (або аналог)	комплект	11	1079,46	1056,66	1,63	21,17
68	+С130-612 варіант 15	Змішувач для ванної та душевої (або аналог)	комплект	11	1423,54	1394,00	1,63	27,91
69	+С113-2441 варіант 18	Ізоляція 108*13 (або аналог)	м	43	312,80	306,66	0,01	6,13
70	+С113-2441 варіант 19	Ізоляція 20*6 (або аналог)	м	304	19,17	18,78	0,01	0,38
71	+С113-2441 варіант 16	Ізоляція 25*13 (або аналог)	м	53	62,33	61,10	0,01	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	+С113-2441 варіант 20	Ізоляція 25*6 (або аналог)	м	59	23,77	23,29	0,01	0,47
73	+С113-2441 варіант 15	Ізоляція 35*13 (або аналог)	м	200	76,40	74,89	0,01	1,50
74	+С113-2441 варіант 17	Ізоляція 35*9 (або аналог)	м	25	58,30	57,15	0,01	1,14
75	+С113-2441 варіант 14	Ізоляція 42*13 (або аналог)	м	72	86,05	84,35	0,01	1,69
76	+С113-2441 варіант 13	Ізоляція 54*13 (або аналог)	м	68	123,43	121,00	0,01	2,42
77	+С113-2441 варіант 12	Ізоляція 76*13 (або аналог)	м	96	165,66	162,40	0,01	3,25
78	+&С114-9-У-4 варіант 2	Ізоляція листова для труб б=10мм (або аналог)	м2	16,7	706,18	688,34	3,99	13,85
79	+&С114-37-И варіант 2	Ізоляція самоклеюча листова б=13 мм (або аналог)	м2	35,4	575,94	564,20	0,45	11,29
80	+С113-2441 варіант 21	Ізоляція труб д=114*9 мм (або аналог)	м	160	258,08	253,01	0,01	5,06
81	+С113-2441 варіант 22	Ізоляція труб д=60*9 мм (або аналог)	м	60	96,50	94,60	0,01	1,89
82	+С113-2288 варіант 19	Капілярка 10*1 (або аналог)	шт	11	15,39	15,00	0,09	0,30
83	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний (або аналог)	м3	1,47342	81,98	73,73	6,64	1,61
84	+К585521- Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	1842,00	1647,68	158,20	36,12
85	+К585521- Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	2	2370,84	2149,54	174,81	46,49
86	+К585521- Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	3257,85	2930,31	263,66	63,88
87	+С113-2299 варіант 2	Клапан зворот.32 мм (або аналог)	шт	4	843,15	826,53	0,09	16,53
88	+С113-2154 варіант 48	Клапан зворотній Ду15 (або аналог)	шт	15	259,16	254,00	0,08	5,08
89	+С113-2154 варіант 60	Клапан зворотній підйомний фланцевий Ду 50 (або аналог)	шт	1	3863,89	3788,05	0,08	75,76
90	+С1551-40-СП варіант 3	Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів (або аналог)	л	24,57	1218,73	1194,33	0,50	23,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+&C111-1708-5 варіант 3	Ключця (пакля) (80гр) (або аналог)	шт	12	122,32	119,88	0,04	2,40
92	+C113-2244 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм (або аналог)	шт	28	74,66	73,17	0,03	1,46
93	+C113-2154 варіант 59	Коліно 1/2 3В (або аналог)	шт	20	123,50	121,00	0,08	2,42
94	+C113-1717 варіант 5	Коліно 110*15 град (або аналог)	шт	5	74,73	73,17	0,09	1,47
95	+C113-1466 варіант 2	Коліно 110*30 град (або аналог)	шт	5	74,90	73,17	0,26	1,47
96	+C113-1704 варіант 72	Коліно 110x45' (або аналог)	шт	57	84,65	82,90	0,09	1,66
97	+C113-1704 варіант 92	Коліно 110x45' (або аналог)	шт	10	84,65	82,90	0,09	1,66
98	+C113-1704 варіант 96	Коліно 32x45' (або аналог)	шт	28	35,62	34,83	0,09	0,70
99	+C113-1704 варіант 95	Коліно 32x90' (або аналог)	шт	28	35,62	34,83	0,09	0,70
100	+C113-1714 варіант 4	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	40	19,47	19,00	0,09	0,38
101	+C113-1715 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	120	34,26	33,50	0,09	0,67
102	+C113-1716 варіант 3	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	28	58,50	57,26	0,09	1,15
103	+C113-1717 варіант 6	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	16	125,25	122,70	0,09	2,46
104	+C113-1719 варіант 5	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	32	325,55	319,00	0,17	6,38
105	+C113-1719 варіант 6	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 90 мм (або аналог)	шт	20	566,27	555,00	0,17	11,10
106	+C113-992 варіант 2	Коліно 45*ф110 мм (або аналог)	шт	32	111,42	107,50	1,74	2,18
107	+C113-1717 варіант 4	Коліно 50*45 град (або аналог)	шт	20	35,62	34,83	0,09	0,70
108	+C113-1704 варіант 94	Коліно 50x45' (або аналог)	шт	74	35,62	34,83	0,09	0,70
109	+C113-1704 варіант 93	Коліно 50x90' (або аналог)	шт	18	37,50	36,67	0,09	0,74
110	+C113-1706 варіант 29	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм (або аналог)	шт	40	18,45	18,00	0,09	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	+C113-1707 варіант 9	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм (або аналог)	шт	220	25,08	24,50	0,09	0,49
112	+C113-1708 варіант 12	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм (або аналог)	шт	64	43,44	42,50	0,09	0,85
113	+C113-1709 варіант 11	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (або аналог)	шт	32	105,15	103,00	0,09	2,06
114	+C113-1711 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм (або аналог)	шт	74	305,07	299,00	0,09	5,98
115	+C113-1711 варіант 13	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм (або аналог)	шт	30	541,71	531,00	0,09	10,62
116	+C113-1713 варіант 16	Коліно Ф 20х45* PP-R (або аналог)	шт	77	15,82	15,42	0,09	0,31
117	+C113-1705 варіант 5	Коліно Ф 20х90* PP-R (або аналог)	шт	135	16,67	16,25	0,09	0,33
118	+C113-1738 варіант 61	Коліно Ф 25х45* PP-R (або аналог)	шт	30	30,69	30,00	0,09	0,60
119	+C113-1738 варіант 60	Коліно Ф 25х90* PP-R (або аналог)	шт	41	25,16	24,58	0,09	0,49
120	+C113-1704 варіант 91	Коліно з впайкою 110*45+50 (або аналог)	шт	11	402,79	394,80	0,09	7,90
121	+C113-1738 варіант 52	Коліно з зовнішньою різьбою 25*1/2" PP-R (або аналог)	шт	8	161,25	158,00	0,09	3,16
122	+C113-1305 варіант 28	Компенсаційна муфта 110 (або аналог)	шт	22	167,69	158,32	6,08	3,29
123	+C113-1305 варіант 29	Компенсаційна муфта 50 (або аналог)	шт	4	112,79	104,50	6,08	2,21
124	+C113-2154 варіант 57	Комплект штуцерів із накидною гайкою 1/2"*3/4" (або аналог)	шт	30	91,85	89,97	0,08	1,80
125	+C113-1878 варіант 67	Консоль RapidRail 150мм тип wm0 (або аналог)	шт	260	269,96	264,58	0,09	5,29
126	+C113-1873-1B варіант 2	Кран кул.д=32 мм (або аналог)	шт	4	2178,57	2135,77	0,08	42,72
127	+C113-2154 варіант 46	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar (або аналог)	шт	15	410,84	402,70	0,08	8,06
128	+C113-2154 варіант 47	Кран кул.з амер.д=15мм PN 40 bar (або аналог)	шт	102	410,84	402,70	0,08	8,06
129	+&C113-1873-12A-3 варіант 2	Кран кул.з амер.д=25мм PN 40 bar (або аналог)	шт	90	1329,62	1303,40	0,15	26,07
130	+C113-2154 варіант 58	Кран шаровий з американкою Ф15 ВН (або аналог)	шт	99	359,87	352,73	0,08	7,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	+C113-1880 варіант 11	Крепеж Ф 20 мм (або аналог)	шт	142	59,44	58,18	0,09	1,17
132	+C130-612 варіант 14	Кріплення для бойлера (або аналог)	комплект	11	124,06	120,00	1,63	2,43
133	+C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,2	52,61	51,13	0,45	1,03
134	+C1630-114 варіант 3	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] (або аналог)	кг	42	34,09	32,97	0,45	0,67
135	+C130-612 варіант 13	Кріплення для умивальника (або аналог)	комплект	11	124,06	120,00	1,63	2,43
136	+C113-2234 варіант 2	Кутник пласт.40*40 (або аналог)	шт	8	268,84	263,54	0,03	5,27
137	+C1115-2417 варіант 11	Кутник сталевий 40х40х4 (або аналог)	т	0,0517	30808,49	29879,16	325,24	604,09
138	+C1630-1455 варіант 6	Лічильник холодної води Ду 50 (або аналог)	шт	1	13320,65	13058,33	1,13	261,19
139	+C1630-1455 варіант 5	Лічильники холодної води крильчасті 1/2" (або аналог)	шт	15	974,13	953,90	1,13	19,10
140	+C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий (або аналог)	шт	9	7620,60	7445,00	26,18	149,42
141	+C111-1695 варіант 2	Мастика бітумно-гумова ізоляційна (або аналог)	т	0,03034	12959,19	12100,03	605,06	254,10
142	+&C111-621-И варіант 2	Мішок для будівельного сміття (або аналог)	шт	140	13,78	13,33	0,18	0,27
143	+&C111-197- 1-У варіант 2	Монтажна піна 750мл (або аналог)	шт	24	237,06	232,01	0,40	4,65
144	+C113-1793 варіант 4	Муфта з'єднувальна ППР діам. 25 мм (або аналог)	шт	24	16,84	16,42	0,09	0,33
145	+C113-1707 варіант 10	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм (або аналог)	шт	68	22,23	21,70	0,09	0,44
146	+C113-1708 варіант 13	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм (або аналог)	шт	6	37,22	36,40	0,09	0,73
147	+C113-1709 варіант 12	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм (або аналог)	шт	14	73,53	72,00	0,09	1,44
148	+C113-1711 варіант 16	Муфта з'єднувальна діам. 75 мм (або аналог)	шт	42	214,53	210,23	0,09	4,21
149	+C113-1711 варіант 15	Муфта з'єднувальна діам. 90 мм (або аналог)	шт	20	275,49	270,00	0,09	5,40
150	+C113-1472 варіант 2	Муфта з'єднувальна 110 (або аналог)	шт	5	92,76	90,77	0,17	1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	+C113-1796 варіант 2	Муфта зєднувальна 50 (або аналог)	шт	5	58,74	57,50	0,09	1,15
152	+C113-1708 варіант 14	Муфта перехідна 40*32 (або аналог)	шт	18	33,55	32,80	0,09	0,66
153	+C113-1709 варіант 14	Муфта перехідна 50*32 (або аналог)	шт	10	62,31	61,00	0,09	1,22
154	+C113-1709 варіант 13	Муфта перехідна 50*40 (або аналог)	шт	2	56,36	55,16	0,09	1,11
155	+C113-1711 варіант 18	Муфта перехідна 75*50 (або аналог)	шт	4	189,95	186,14	0,09	3,72
156	+C113-1711 варіант 17	Муфта перехідна 90*75 (або аналог)	шт	2	239,79	235,00	0,09	4,70
157	+C113-1738 варіант 62	Муфта перехідна GEBO 15*1/2" P3 (або аналог)	шт	17	460,11	451,00	0,09	9,02
158	+C113-1738 варіант 63	Муфта перехідна GEBO 32*1" P3 (або аналог)	шт	8	971,55	952,41	0,09	19,05
159	+C1630-1162 варіант 2	Насос дренажний Wilo (або аналог)	шт	4	14304,05	13982,50	41,08	280,47
160	+C1545-160 варіант 12	Паронітові прокладки Ду80 (або аналог)	100шт	0,04	7564,29	7403,92	12,05	148,32
161	+&C111-635-1 варіант 2	Паста пакувальна (250гр) (або аналог)	шт	14	191,38	187,50	0,13	3,75
162	+C113-1305 варіант 24	Перехід HL 9/1 (110) (або аналог)	шт	18	1273,12	1242,08	6,08	24,96
163	+C113-1305 варіант 22	Перехід HL 9/1 (50) (або аналог)	шт	4	809,63	787,67	6,08	15,88
164	+C113-1305 варіант 26	Перехід HL 9/1 (50) (або аналог)	шт	4	809,63	787,67	6,08	15,88
165	+C113-1708 варіант 11	Перехід ПЕ 32*1"Н (або аналог)	шт	40	76,60	75,01	0,09	1,50
166	+C113-1805 варіант 6	Перехід ПЕ 40*1 1/4"3 (або аналог)	шт	4	187,89	184,12	0,09	3,68
167	+C113-1708 варіант 10	Перехід ППР РВ 32*1" (або аналог)	шт	135	462,49	453,33	0,09	9,07
168	+&C113-1708-И варіант 2	Перехід ППР Р3 32*1" (або аналог)	шт	90	443,79	435,00	0,09	8,70
169	+C113-1706 варіант 30	Перехід Р3 25*1" (або аналог)	шт	4	383,61	376,00	0,09	7,52
170	+C113-1738 варіант 68	Перехід з внутрішньою різьбою 32*1" PP-R (або аналог)	шт	5	379,20	371,67	0,09	7,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	+C113-1738 варіант 50	Перехід з зовнішньою різьбою 25*1/2" PP-R (або аналог)	шт	8	114,60	112,26	0,09	2,25
172	+C113-1727 варіант 3	Перехід розбірн.МРН 20х1/2" Н ППР (або аналог)	шт	55	214,29	210,00	0,09	4,20
173	+C113-2253 варіант 2	Перехідник каналіз.50*40 (або аналог)	шт	4	63,84	62,50	0,09	1,25
174	+C1421-10634 варіант 9	Пісок природний, рядовий (або аналог)	м3	99,7494	640,00	640,00	-	-
175	+C113-1706 варіант 28	Планка монтажна (або аналог)	шт	18	227,15	222,61	0,09	4,45
176	+K585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	2107,74	1947,76	118,65	41,33
177	+K585521- Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	3255,60	3013,79	177,97	63,84
178	+K585521- Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) (або аналог)	шт	1	1174,65	1085,70	65,92	23,03
179	+&C111-1624- И варіант 2	Праймер бітумний Izofast ґрунтовка для гідроізоляції 20 л (або аналог)	шт	4	2004,18	1954,17	10,71	39,30
180	+&C113-37-И варіант 5	Продовжувач хром. (L=50 мм) (або аналог)	шт	36	181,92	178,33	0,02	3,57
181	+&C113-37-И варіант 6	Продовжувач хром. (L=10 мм) (або аналог)	шт	54	65,47	64,17	0,02	1,28
182	+&C113-37-И варіант 4	Продовжувач хром. (L=30 мм) (або аналог)	шт	42	113,07	110,83	0,02	2,22
183	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,00935	99,36	87,47	9,94	1,95
184	+C1551-34-СП варіант 2	Профіль (або аналог)	м	254	598,82	586,30	0,78	11,74
185	+C113-1704 варіант 71	Ревізія 110 (або аналог)	шт	12	248,03	243,08	0,09	4,86
186	+C113-1704 варіант 83	Ревізія 110 (або аналог)	шт	4	248,03	243,08	0,09	4,86
187	+C113-1704 варіант 84	Ревізія 50 (або аналог)	шт	4	185,25	181,53	0,09	3,63
188	+C113-2290 варіант 2	Ревізія 50 (або аналог)	шт	5	185,25	181,53	0,09	3,63
189	+C113-1704 варіант 97	Редукція 50х32 (або аналог)	шт	14	63,67	62,33	0,09	1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	+С1425-11681 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 (або аналог)	м3	0,20544	3216,81	3216,81	-	-
191	+С1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 (або аналог)	м3	0,064	3216,81	3216,81	-	-
192	+С1425-11702 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 (або аналог)	м3	0,1342	3010,87	3010,87	-	-
193	+С111-1775 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм (або аналог)	шт	0,8888	2668,75	2615,32	1,10	52,33
194	+С111-1765 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм (або аналог)	шт	0,7072	2980,98	2922,29	0,24	58,45
195	+&С111-СП-2 варіант 2	Силікон прозорий, тюбик 280 гр (або аналог)	шт	10	225,34	220,83	0,09	4,42
196	+С113-2288 варіант 18	Сифон для ванни із гнучкою підводкою (або аналог)	шт	1	1734,09	1700,00	0,09	34,00
197	+С113-2288 варіант 15	Сифон для умивальника із гнучкою підводкою (або аналог)	шт	11	479,49	470,00	0,09	9,40
198	+С1555-145 варіант 3	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів (або аналог)	п.м.	1782,6	15,77	15,43	0,03	0,31
199	+С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм (або аналог)	м3	0,8944	4241,66	4241,66	-	-
200	+С1424-11631 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше (або аналог)	м3	0,3172	3891,66	3891,66	-	-
201	+С113-1305 варіант 25	Таппер 110 з манжетом (або аналог)	шт	22	273,96	262,51	6,08	5,37
202	+С113-1305 варіант 27	Таппер 50 з манжетом (або аналог)	шт	15	192,86	183,00	6,08	3,78
203	+С113-2249 варіант 2	Трійник 110*50*45 град. (або аналог)	шт	10	128,47	125,86	0,09	2,52
204	+С113-1704 варіант 101	Трійник 110х110, 45' (або аналог)	шт	28	171,45	168,00	0,09	3,36
205	+С113-1704 варіант 87	Трійник 110х110, 90' (або аналог)	шт	3	197,38	193,42	0,09	3,87
206	+С113-1704 варіант 88	Трійник 110х50, 45' (або аналог)	шт	4	128,47	125,86	0,09	2,52
207	+С113-1738 варіант 59	Трійник 20х20х20 PP-R (або аналог)	шт	136	19,47	19,00	0,09	0,38
208	+С113-1738 варіант 58	Трійник 25х20х25 (або аналог)	шт	28	21,98	21,46	0,09	0,43
209	+С113-1739 варіант 8	Трійник 32*25*32 (або аналог)	шт	90	40,28	39,40	0,09	0,79
210	+С113-1740 варіант 6	Трійник 40*25*40 (або аналог)	шт	2	81,69	80,00	0,09	1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	+C113-1740 варіант 5	Трійник 40*32*40 (або аналог)	шт	2	87,81	86,00	0,09	1,72
212	+C113-1741 варіант 5	Трійник 50*32*50 (або аналог)	шт	8	132,69	130,00	0,09	2,60
213	+C113-2254 варіант 2	Трійник 50*50*45 град. (або аналог)	шт	10	94,29	92,35	0,09	1,85
214	+C113-1704 варіант 90	Трійник 50x50, 45' (або аналог)	шт	7	94,29	92,35	0,09	1,85
215	+C113-1704 варіант 89	Трійник 50x50, 90' (або аналог)	шт	21	94,29	92,35	0,09	1,85
216	+C113-1743 варіант 12	Трійник 75*40*75 (або аналог)	шт	20	468,07	458,80	0,09	9,18
217	+C113-1743 варіант 11	Трійник 90*50*90 (або аналог)	шт	8	644,73	632,00	0,09	12,64
218	+C113-1743 варіант 10	Трійник 90*90*90 (або аналог)	шт	2	692,67	679,00	0,09	13,58
219	+C113-1767 варіант 2	Тройник ППР 32*1/2*32 (або аналог)	шт	100	157,35	154,17	0,09	3,09
220	+C113-1354 варіант 12	Труба PP-R 32x5,4 мм "STABI" (або аналог)	м	24	224,55	219,91	0,24	4,40
221	+C113-1704 варіант 77	Труба 110, L=1000 (або аналог)	шт	53	330,27	323,70	0,09	6,48
222	+C113-1704 варіант 76	Труба 110, L=2000 (або аналог)	шт	64	617,15	604,96	0,09	12,10
223	+C113-1704 варіант 78	Труба 110, L=500 (або аналог)	шт	51	215,04	210,73	0,09	4,22
224	+C113-1354 варіант 11	Труба 25x4,2 мм stabi фольгована (або аналог)	м	8	150,18	147,00	0,24	2,94
225	+C113-1704 варіант 81	Труба 32, L=1000 (або аналог)	шт	24	91,86	89,97	0,09	1,80
226	+C113-1704 варіант 82	Труба 32, L=500 (або аналог)	шт	26	58,07	56,84	0,09	1,14
227	+C113-1704 варіант 79	Труба 50, L=1000 (або аналог)	шт	42	113,60	111,28	0,09	2,23
228	+C113-1704 варіант 68	Труба 50, L=1000 (або аналог)	шт	12	113,60	111,28	0,09	2,23
229	+C113-1704 варіант 67	Труба 50, L=2000 (або аналог)	шт	15	215,54	211,22	0,09	4,23
230	+C113-1704 варіант 70	Труба 50, L=2000 (або аналог)	шт	5	215,54	211,22	0,09	4,23
231	+C113-1704 варіант 69	Труба 50, L=500 (або аналог)	шт	11	71,74	70,24	0,09	1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	+C113-1704 варіант 80	Труба 50, L=500 (або аналог)	шт	40	71,74	70,24	0,09	1,41
233	+C113-2225 варіант 2	Труба ПЕ 40 мм (або аналог)	м	24	64,41	63,04	0,11	1,26
234	+C113-1673 варіант 3	Труба ППР Ф 20 мм (або аналог)	м	297	164,08	160,77	0,09	3,22
235	+C113-1674 варіант 3	Труба ППР Ф 25 мм (або аналог)	м	58	244,97	240,02	0,15	4,80
236	+&C113-1451- И2	Труба каналізаційна ПВХ 110x1000x3,2 мм (або аналог)	шт	9	280,90	274,17	1,22	5,51
237	+&C113-1451- И1	Труба каналізаційна ПВХ 110x2000x3,2 мм (або аналог)	шт	8	520,98	508,33	2,43	10,22
238	+&C113-1451- И	Труба каналізаційна ПВХ 110x3000x3,2 мм (або аналог)	шт	16	875,65	854,83	3,65	17,17
239	+&C113-1451- ИЗ	Труба каналізаційна ПВХ 110x500x3,2 мм (або аналог)	шт	10	236,07	230,83	0,61	4,63
240	+C1115-2417 варіант 8	Труба прямокутного перерізу 40*40*1,8 (або аналог)	т	0,0505	34670,04	33665,00	325,24	679,80
241	+C113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм (або аналог)	м	44	150,11	147,00	0,17	2,94
242	+C113-1699 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм (або аналог)	м	236	224,67	220,00	0,26	4,41
243	+C113-1700 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм (або аналог)	м	70	308,48	302,00	0,43	6,05
244	+C113-1701 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм (або аналог)	м	66	480,10	470,00	0,69	9,41
245	+C113-1703 варіант 7	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм (або аналог)	м	46	1261,47	1235,00	1,74	24,73
246	+C113-1703 варіант 8	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90x15 мм (або аналог)	м	26	2076,45	2034,00	1,74	40,71
247	+C113-1703 варіант 9	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90x15 мм (або аналог)	м	26	2076,45	2034,00	1,74	40,71
248	+C113-1703 варіант 10	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм (або аналог)	м	46	1261,47	1235,00	1,74	24,73
249	+C113-190 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм (або аналог)	м	8,2	1608,46	1567,00	9,92	31,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	+С113-1706 варіант 27	Уголок ППР Ф20х1/2* (або аналог)	шт	124	107,54	105,34	0,09	2,11
251	+С130-653 варіант 3	Умивальник (або аналог)	комплект	11	3168,24	3095,00	11,12	62,12
252	+С130-901 варіант 3	Унітаз з бачком та сидінням (або аналог)	шт	11	4803,54	4699,00	10,35	94,19
253	+С1630-103 варіант 6	Фільтр 1/2 (або аналог)	шт	15	236,86	230,00	2,22	4,64
254	+С1630-103 варіант 7	Фільтр сітчатий фланцевий чугунний Ду 50 (або аналог)	шт	1	3215,26	3150,00	2,22	63,04
255	+С130-965 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм (або аналог)	шт	4	285,43	279,14	0,69	5,60
256	+С130-966 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	316,13	309,10	0,83	6,20
257	+С130-934 варіант 3	Фланці, діаметр 80 мм (або аналог)	шт	4	252,69	247,00	0,74	4,95
258	+С113-1881 варіант 3	Хомут д.= 32 мм (або аналог)	шт	21	43,74	42,79	0,09	0,86
259	+С113-1878 варіант 60	Хомут 110мм М10 (або аналог)	шт	70	120,99	118,53	0,09	2,37
260	+С113-1878 варіант 70	Хомут 110мм М10 (або аналог)	шт	145	120,99	118,53	0,09	2,37
261	+С113-1878 варіант 66	Хомут 25мм М10 (або аналог)	шт	34	40,59	39,70	0,09	0,80
262	+С113-1878 варіант 65	Хомут 32мм М10 (або аналог)	шт	54	42,80	41,87	0,09	0,84
263	+С113-1878 варіант 64	Хомут 40мм М10 (або аналог)	шт	272	53,95	52,80	0,09	1,06
264	+С113-1878 варіант 63	Хомут 50мм М10 (або аналог)	шт	92	57,50	56,28	0,09	1,13
265	+С113-1878 варіант 62	Хомут 75мм М10 (або аналог)	шт	180	92,10	90,20	0,09	1,81
266	+С113-1878 варіант 61	Хомут 90мм М10 (або аналог)	шт	46	103,22	101,11	0,09	2,02
267	+С113-1878 варіант 68	Хомут М8 109-119 мм (або аналог)	шт	17	120,99	118,53	0,09	2,37
268	+С113-1878 варіант 69	Хомут М8 48-53 мм (або аналог)	шт	65	53,95	52,80	0,09	1,06
269	+С113-1880 варіант 10	Хомут Ф 25 мм (або аналог)	шт	28	62,80	61,48	0,09	1,23
270	+С113-1881 варіант 4	Хомут д=32 мм (або аналог)	шт	15	44,70	43,73	0,09	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
271	+C113-1879 варіант 2	Хомут для труб д= 20 мм (або аналог)	шт	147	38,54	37,69	0,09	0,76
272	+C113-1880 варіант 9	Хомут для труб д= 25 мм (або аналог)	шт	38	41,96	41,05	0,09	0,82
273	+C113-1878 варіант 59	Хомут для труб д= 32 мм (або аналог)	шт	16	86,35	84,57	0,09	1,69
274	+C113-1704 варіант 85	Хрестовина, діаметр 110/110/110, 90' (або аналог)	шт	9	385,80	378,15	0,09	7,56
275	+C113-1704 варіант 86	Хрестовина, діаметр 110/50/50, 90' (або аналог)	шт	9	362,07	354,88	0,09	7,10
276	+C113-2122 варіант 38	Шайба М10 широка (або аналог)	шт	1580	2,64	2,50	0,09	0,05
277	+&C111-18488 варіант 3	Шайба М8 широка (або аналог)	шт	2000	1,89	1,85	-	0,04
278	+C188888-2 варіант 2	Шлакоблок (або аналог)	шт	6	49,25	47,00	1,28	0,97
279	+C113-2288 варіант 14	Шланг для підключення бойлера (або аналог)	шт	44	265,29	260,00	0,09	5,20
280	+C113-2288 варіант 16	Шланг для унітазу (або аналог)	шт	11	306,09	300,00	0,09	6,00
281	+C113-2122 варіант 42	Шпилька М10, 1м (або аналог)	шт	290	80,13	78,47	0,09	1,57
282	+C113-2122 варіант 41	Шпилька М10х1000 (або аналог)	шт	354	90,19	88,33	0,09	1,77
283	+&C111-14775 варіант 2	Шпилька М8*1000 (або аналог)	шт	15	91,98	90,18	-	1,80
284	+C113-2122 варіант 40	Шуруп 8*60 (або аналог)	шт	520	3,15	3,00	0,09	0,06
285	+C1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 (або аналог)	м3	0,0312	800,00	800,00	-	-
286	+C1421-9471 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 (або аналог)	м3	2,35	800,00	800,00	-	-
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
287	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	86,9999	8,43544	8,43544		
288	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	272,16	0,07223	0,07223		
289	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1585	159,41	159,41		
290	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,2143	142,97	142,97		
291	C1999-9009	Дрова	м3	0,0293	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-05

на Електромонтажні

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (4-й пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

929,392 тис. грн.
2,37782 тис.люд.год.
358,463 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	1,667	4665,57 4618,10	- -	7778	7698	- -	32,3600	53,94 -
2	КР20-29-4	Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 24 см2	10м	8,33	668,88 654,11	- -	5572	5449	- -	5,1700	43,07 -
3	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,833	4583,91 4252,71	- -	3818	3543	- -	33,0000	27,49 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,667	<u>3424,08</u> 3092,88	- -	5708	5156	- -	24,0000	40,01
5	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	22,4578	<u>4194,05</u> 4171,43	- -	94189	93681	- -	30,3200	680,92
6	15093-34023 варіант 4	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд-1,0 (або аналог)	1000м	1,3198	<u>22686,73</u> -	- -	29942	-	- -	- -	- -
7	15093-34023 варіант 5	Кабель 3х2,5 мм2 ВВГнгд-1,0 (або аналог)	1000м	0,9709	<u>40240,93</u> -	- -	39070	-	- -	- -	- -
8	290902-256 варіант 14	Коробка розгалужувальна (або аналог)	шт	69	<u>93,57</u> -	- -	6456	-	- -	- -	- -
9	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,15	<u>5000,27</u> 4967,82	- -	750	745	- -	37,5100	5,63
10	C1512-13 варіант 6	Вимикач 2-клавішний Lumina-2, білий, 10AX/230В (або аналог)	шт	15	<u>94,88</u> -	- -	1423	-	- -	- -	- -
11	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,66	<u>4702,28</u> 4669,83	- -	3104	3082	- -	35,2600	23,27
12	C1512-13 варіант 5	Вимикач 1-полюсний Lumina-2, білий, 10AX/230В (або аналог)□□□	шт	66	<u>78,56</u> -	- -	5185	-	- -	- -	- -
13	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	3,36	<u>4722,15</u> 4689,70	- -	15866	15757	- -	35,4100	118,98
14	C1512-13 варіант 8	Розетка Lumina-2 з/к білий 16A/230В Hager (або аналог)	шт	309	<u>127,52</u> -	- -	39404	-	- -	- -	- -
15	C1512-13 варіант 7	Розетка Lumina-2 з/к з кришкою білий 16A/230В Hager (або аналог)	шт	27	<u>118,17</u> -	- -	3191	-	- -	- -	- -
16	290902-256 варіант 10	Рамка 4X горизонтальна, Lumina-Intens, біла (або аналог)	шт	12	<u>129,20</u> -	- -	1550	-	- -	- -	- -
17	290902-256 варіант 8	Рамка 3X горизонтальна, Lumina-Intens, біла (або аналог)	шт	18	<u>93,50</u> -	- -	1683	-	- -	- -	- -
18	290902-256 варіант 9	Рамка 2X горизонтальна, Lumina-Intens, біла (або аналог)□□□	шт	102	<u>49,03</u> -	- -	5001	-	- -	- -	- -
19	290902-256 варіант 11	Рамка 1X, Lumina-Intens, біла (або аналог)□□□□	шт	111	<u>19,45</u> -	- -	2159	-	- -	- -	- -
20	290902-256 варіант 12	Прокладки IP-44 для одинарних розеток Lumina (або аналог)	шт	111	<u>35,77</u> -	- -	3970	-	- -	- -	- -
21	290902-256 варіант 13	Коробка установча (або аналог)	шт	417	<u>14,10</u> -	- -	5880	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт кількість: 60+42+72+36	100шт	2,1	<u>22972,19</u> 22909,62	- -	48242	48110	- -	156,8400	329,36
23	C1547-4 варіант 7	Світлодіодний світильник поточний AZTEC-48 (або аналог)	шт	60	<u>1394,24</u> -	- -	83654	-	- -	- -	- -
24	C1547-4 варіант 8	Світлодіодний світильник SCARLETT-30 30W 6400K білий (або аналог)	шт	42	<u>1174,47</u> -	- -	49328	-	- -	- -	- -
25	C1547-4 варіант 6	Світильник світлодіодний з датчиком руху 24 Вт AVT ROUND SENSOR (IP44) 129 /1 (або аналог) кількість: 72+36	шт	108	<u>735,05</u> -	- -	79385	-	- -	- -	- -
26	КР3-24-1	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	10 м2	0,0936	<u>6183,03</u> 6183,03	- -	579	579	- -	48,8700	4,57
27	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	12	<u>485,06</u> 433,83	<u>3,42</u> -	5821	5206	<u>41</u> -	<u>2,9700</u> -	<u>35,64</u> -
28	& C113-2134-1 варіант 4	Щит ЩПК тип 1 (1к, 2к) (або аналог)	шт	6	<u>2961,26</u> -	- -	17768	-	- -	- -	- -
29	& C113-2134-1 варіант 5	Щит ЩПК тип 2 (3к) (або аналог)	шт	3	<u>3049,67</u> -	- -	9149	-	- -	- -	- -
30	& C113-2134-1 варіант 6	Щит ЩПК тип 2 (4к) (або аналог)	шт	3	<u>3084,52</u> -	- -	9254	-	- -	- -	- -
31	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 36+12+12+24+12	100шт	0,96	<u>31081,82</u> 31047,99	- -	29839	29806	- -	217,5600	208,86
32	C1545-19 варіант 2	Втулка ізолююча (або аналог)	100шт	0,48	<u>96,92</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
33	C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 1P 6кА В-16А 1М Hager (або аналог)	шт	36	<u>141,15</u> -	- -	5081	-	- -	- -	- -
34	C1547-16 варіант 17	Дифавтомат ENEXT 25а (або аналог)	шт	12	<u>451,63</u> -	- -	5420	-	- -	- -	- -
35	C1547-16 варіант 18	Модульний автоматичний вимикач 1р, 50А, С, 6кА, DC, e.mcb.stand.60.DC.1.C50 Enext s081011 (або аналог)	шт	12	<u>222,36</u> -	- -	2668	-	- -	- -	- -
36	C1547-16 варіант 19	Модульний автоматичний вимикач 1р, 16А, С, 6кА, DC, e.mcb.stand.60.DC.1.C16 Enext s081006 (або аналог)	шт	24	<u>187,30</u> -	- -	4495	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1547-16 варіант 20	Модульний автоматичний вимикач 1р, 6А, С, 6кА, DC, e.mcb.stand.60.DC.1.C6 Enext (або аналог)	шт	12	<u>198,99</u> -	-	2388	-	-	-	-
38	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	100 шт	1,44	<u>3784,96</u> 3588,72	-	5450	5168	-	24,0000	34,56
39	КБ21-14-1 κ=1,15	Прокладання лотків	100м	6,2	<u>7111,82</u> 6895,96	-	44093	42755	-	47,2100	292,7
40	C113-1439-1 варіант 3	Канал кабельний Schneider Electric 25x25 мм ULТ PBX 2 м (або аналог) кількість: 360*1,01	м	363,6	<u>59,35</u> -	-	21580	-	-	-	-
41	C113-1439-1 варіант 4	Кабельний лоток 100*60мм (або аналог) кількість: 260*1,01	м	262,6	<u>100,23</u> -	-	26320	-	-	-	-
42	КБ21-15-2 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках (існуючий кабель)	100м	6,2	<u>508,58</u> 458,66	-	3153	2844	-	3,1400	19,47
43	КБ21-15-2 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,968	<u>508,58</u> 458,66	-	492	444	-	3,1400	3,04
44	15093-34023 варіант 6	Кабель 3х4 мм2 ВВГнгд-1,0 (або аналог) кількість: 96,8*1,02	1000м	0,098736	<u>58570,33</u> -	-	5783	-	-	-	-
45	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,26	<u>1201,88</u> 1174,74	-	312	305	-	8,8700	2,31
46	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,26	<u>15137,73</u> 13923,53	-	3936	3620	-	110,0500	28,61
47	КБ29-176-1 κ=1,15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	10шт	2,6	<u>1989,93</u> 1988,13	-	5174	5169	-	14,8235	38,54
48	C113-614 варіант 4	Гільзи зі сталевих труб(Гільза з'єднувальна Take1 500332 алюмінієва GL 400) (або аналог)	шт	26	<u>124,12</u> -	-	3227	-	-	-	-
49	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття (існуюче)	100т	0,1206	<u>39450,67</u> 39450,67	-	4758	4758	-	327,1200	39,45
50	ЖС6-1-2	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	1 т	12,06	<u>159,42</u> 159,42	-	1923	1923	-	1,2600	15,2
51	ЖС6-1-1	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	1 т	1,4	<u>311,24</u> 311,24	-	436	436	-	2,4600	3,44
		Разом прямі витрати по розділу 1					761454	286234	41		2049,06
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					761454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					475179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					286234 138464 210,05 48672 899918 899918				
		Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи									
52	КП1-62-1	Вимірювання тангенса кута діелектричних утрат	вимірюв.	12	<u>784,12</u> 784,12	- -	9409	9409	- -	4,0000	48
53	КП1-62-6	Зняття тимчасових характеристик	хар-ка	12	<u>392,06</u> 392,06	- -	4705	4705	- -	2,0000	24
54	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	12	<u>392,06</u> 392,06	- -	4705	4705	- -	2,0000	24
55	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимірюв.	132	<u>19,60</u> 19,60	- -	2587	2587	- -	0,1000	13,2
		Разом прямі витрати по розділу 2					21406	21406	- -		109,2 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					21406 21406 8068 9,51 2151 29474 29474				
		Разом прямі витрати по кошторису					782860	307640	<u>41</u> -		<u>2158,26</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					782860 475179 307640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					146532 219,56 50823 929392 929392				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2377,82 358463				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Електромонтажні**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтажні роботи			
1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	166,7	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом (1024+1489)*0 +1675.
2	Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 24 см2	м	83,3	
3	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	83,3	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 2513-1675.
4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	166,7	
5	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	2245,78	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 1024+1489+150+300+600.
6	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	15	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 12+3.
7	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	66	
8	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	336	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 309+27.

1	2	3	4	5
9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт кількість: 60+42+72+36	шт	210	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 57+114+3.
10	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	м2	0,936	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 0,3*0,26*12.
11	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	12	
12	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 36+12+12+24+12	шт	96	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 36+12.
13	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	шт	144	
14	Прокладання лотків	м	620	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 360+260.
15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках (існуючий кабель)	м	620	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 360+260.
16	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	96,8	
17	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	26	
18	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	26	
19	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	26	
20	Очищення приміщень від сміття (існуюче)	т	12,06	
21	Перевезення сміття ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження перевертанням.	т	12,06	
22	Перевезення матеріалів ручними візками. Навантаження накладанням і розвантаження складанням.	т	1,4	
Розділ №2. Пусконаладжувальні роботи				
23	Вимірювання тангенса кута діелектричних утрат	вимірюв.	12	
24	Зняття тимчасових характеристик	хар-ка	12	
25	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	12	
26	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимірюв.	132	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Директор

Данілова А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-05
на Електромонтажні

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	296,63	130,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1752,43	141,29			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	109,2	196,03			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	219,56	231,48			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2377,82				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+КБМ204-502 варіант 2	II. Будівельні машини і механізми Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,2	34,20			
11	КБМ270-106	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,1495				
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	176,373466				
13	+С1547-16 варіант 16	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Автоматичний вимикач 1P 6kA B-16A 1M Hager (або аналог)	шт	36	141,15	138,02	0,36	2,77
14	+С111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами (або аналог)	т	0,02478	65411,84	63760,00	369,25	1282,59
15	+С1512-13 варіант 5	Вимикач 1-полюсний Lumina-2, білий, 10AX/230В (або аналог) □□□□	шт	66	78,56	77,00	0,02	1,54
16	+С1512-13 варіант 6	Вимикач 2-клавішний Lumina-2, білий, 10AX/230В (або аналог)	шт	15	94,88	93,00	0,02	1,86
17	+С1545-19 варіант 2	Втулка ізолююча (або аналог)	100шт	0,48	96,92	95,00	0,02	1,90
18	+С113-614 варіант 4	Гільзи зі сталевих труб(Гільза з'єднувальна Take1 500332 алюмінієва GL 400) (або аналог)	шт	26	124,12	120,00	1,69	2,43
19	+С1547-16 варіант 17	Дифавтомат ENEXT 25a (або аналог)	шт	12	451,63	442,41	0,36	8,86
20	+С111-1513 варіант 9	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0006	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
21	+15093-34023 варіант 4	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд-1,0 (або аналог)	1000м	1,3198	22686,73	22200,00	41,89	444,84
22	+15093-34023 варіант 5	Кабель 3х2,5 мм2 ВВГнгд-1,0 (або аналог)	1000м	0,9709	40240,93	39410,00	41,89	789,04
23	+15093-34023 варіант 6	Кабель 3х4 мм2 ВВГнгд-1,0 (або аналог)	1000м	0,098736	58570,33	57380,00	41,89	1148,44
24	+С113-1439-1 варіант 4	Кабельний лоток 100*60мм (або аналог)	м	262,6	100,23	97,57	0,69	1,97
25	+С113-1439-1 варіант 3	Канал кабельний Schneider Electric 25х25 мм ULТ ПВХ 2 м (або аналог)	м	363,6	59,35	57,50	0,69	1,16
26	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний (або аналог)	м3	0,0572	81,98	73,73	6,64	1,61
27	+290902-256 варіант 14	Коробка розгалужувальна (або аналог)	шт	69	93,57	91,67	0,07	1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+290902-256 варіант 13	Коробка установча (або аналог)	шт	417	14,10	13,75	0,07	0,28
29	+C1547-16 варіант 19	Модульний автоматичний вимикач 1р, 16А, С, 6кА, DC, е. mcb.stand.60.DC.1.C16 Enext s081006 (або аналог)	шт	24	187,30	183,27	0,36	3,67
30	+C1547-16 варіант 18	Модульний автоматичний вимикач 1р, 50А, С, 6кА, DC, е. mcb.stand.60.DC.1.C50 Enext s081011 (або аналог)	шт	12	222,36	217,64	0,36	4,36
31	+C1547-16 варіант 20	Модульний автоматичний вимикач 1р, 6А, С, 6кА, DC, е. mcb.stand.60.DC.1.C6 Enext (або аналог)	шт	12	198,99	194,73	0,36	3,90
32	+C1545-169 варіант 2	Перемикач заземлювальна (або аналог)	шт	12	15,56	14,98	0,27	0,31
33	+290902-256 варіант 12	Прокладки IP-44 для одинарних розеток Lumina (або аналог)	шт	111	35,77	35,00	0,07	0,70
34	+290902-256 варіант 11	Рамка 1X, Lumina-Intens, біла (або аналог)□	шт	111	19,45	19,00	0,07	0,38
35	+290902-256 варіант 9	Рамка 2X горизонтальна, Lumina-Intens, біла (або аналог)□□□□	шт	102	49,03	48,00	0,07	0,96
36	+290902-256 варіант 8	Рамка 3X горизонтальна, Lumina-Intens, біла (або аналог)	шт	18	93,50	91,60	0,07	1,83
37	+290902-256 варіант 10	Рамка 4X горизонтальна, Lumina-Intens, біла (або аналог)	шт	12	129,20	126,60	0,07	2,53
38	+C1512-13 варіант 8	Розетка Lumina-2 з/к білий 16А/230В Hager (або аналог)	шт	309	127,52	125,00	0,02	2,50
39	+C1512-13 варіант 7	Розетка Lumina-2 з/к з кришкою білий 16А/230В Hager (або аналог)	шт	27	118,17	115,83	0,02	2,32
40	+C1425-11702 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 (або аналог)	м3	0,275	3010,87	3010,87	-	-
41	+C1547-4 варіант 6	Світильник світлодіодний з датчиком руху 24 Вт AVT ROUND SENSOR (IP44) 129 /1 (або аналог)	шт	108	735,05	720,00	0,64	14,41
42	+C1547-4 варіант 8	Світлодіодний світильник SCARLETT-30 30W 6400K білий (або аналог)	шт	42	1174,47	1150,80	0,64	23,03
43	+C1547-4 варіант 7	Світлодіодний світильник потолочний AZTEC-48 (або аналог)	шт	60	1394,24	1366,26	0,64	27,34
44	+C1110-172 варіант 2	Сталь кутова 32х32 мм (або аналог)	т	0,012	20989,63	20263,03	315,04	411,56
45	+C1544-92 варіант 2	Стрічка ізоляційна "Пара" (або аналог)	кг	3,15178	138,65	135,03	0,90	2,72
46	+C1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ (або аналог)	100м	0,39424	907,55	889,25	0,50	17,80
47	+C1424-11631 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше (або аналог)	м3	0,08112	3891,66	3891,66	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	+&C113-2134-1 варіант 4	Щит ЩПК тип 1 (1к, 2к) (або аналог)	шт	6	2961,26	2885,83	17,37	58,06
49	+&C113-2134-1 варіант 5	Щит ЩПК тип 2 (3к) (або аналог)	шт	3	3049,67	2972,50	17,37	59,80
50	+&C113-2134-1 варіант 6	Щит ЩПК тип 2 (4к) (або аналог)	шт	3	3084,52	3006,67	17,37	60,48
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
51	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	74,0769	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об’єкта	1021,957 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,50270 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	384,995 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 липня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-05-01	на Покрівля	345,835	-	345,835	1,02104	158,169	-
2	02-05-02	на Блискавкозахист	648,298	-	648,298	1,37078	204,822	-
3	02-05-03	на вимірювальні роботи	27,824	-	27,824	0,11088	22,004	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1021,957	-	1021,957	2,50270	384,995	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілова А.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	Покрівля	<u>0,91189</u> 132,88	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,91189</u> 132,88	<u>0,10915</u> 25,289	<u>1,02104</u> 158,169
02-05-02	Блискавкозахист	<u>0,00363</u> 0,449	<u>1,25100</u> 177,462	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,25463</u> 177,911	<u>0,11615</u> 26,911	<u>1,37078</u> 204,822
02-05-03	вимірювальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	0,10200 19,995	0,10200 19,995	0,00888 2,009	0,11088 22,004
-	Разом :	<u>0,91552</u> 133,329	<u>1,25100</u> 177,462	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,10200</u> 19,995	<u>2,26852</u> 330,786	<u>0,23418</u> 54,209	<u>2,50270</u> 384,995

Склав _____

Перевірив _____

Данілова А.В.

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01
на Покрівля

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	345,835 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,02104 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	158,169 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Покрівля									
1	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних парапетах діаметр отвору до 20 мм	100шт	11,58	<u>1442,26</u>	-	16701	16324	-	10,6440	123,26
					1409,69	-			-	-	-
2	KB9-49-2	Ставлення високотривких болтів (анкерування)	100шт	11,58	<u>4644,31</u>	-	53781	53526	-	30,9120	357,96
					4622,27	-			-	-	-
3	C124-21 варіант 2	Арматура 10 міра (або аналог) кількість: R4(1,06*0,1307)	т	0,1385	<u>29225,59</u>	-	4048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0.8304	1т	0,8304	<u>25789,70</u> 17843,48	<u>6727,01</u> -	21416	14817	<u>5586</u> -	<u>106,4520</u> -	<u>88,4</u> -
5	& С111-71-40 варіант 15	Полоса 50*5 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,8304)	т	0,8802	<u>31855,06</u> -	- -	28039	-	- -	- -	- -
6	КР7-25-5	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	100м2	2,6095	<u>5397,39</u> 5391,62	- -	14084	14069	- -	40,2000 -	104,9 -
7	С112-255 варіант 2	Плита OSB-3 SWISS KRONO 18x1250x2500 мм (80511130) (або аналог) кількість: R2(1.02*260.95)	м2	266,17	<u>210,53</u> -	- -	56037	-	- -	- -	- -
8	С188888-4 варіант 29	Саморіз 3,5х55 (або аналог) кількість: R0(8.08*260.95)	шт	2108	<u>0,60</u> -	- -	1265	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					195371	98736	<u>5586</u> -		<u>674,52</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					195371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91049				
		всього заробітна плата, грн.					98736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51208				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18756				
		Всього будівельні роботи, грн.					246579				

		Всього по розділу 1					246579				
		Розділ 2. Влаштування огорожі по покрівлі									
9	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: 0,81416+0,0113+0,0196	1т	0,84506	<u>36460,80</u> 31717,57	<u>1887,98</u> -	30812	26803	<u>1595</u> -	<u>219,6660</u> -	<u>185,63</u> -
10	& С111-71-40 варіант 13	Труба профільна 40*40*3 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,81416)	т	0,863	<u>41752,12</u> -	- -	36032	-	- -	- -	- -
11	& С111-71-40 варіант 14	Труба профільна 40*20*3 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,0113)	т	0,012	<u>41752,12</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C111-71-40 варіант 12	Полоса 40*4 (або аналог) кількість: R4(1,06*0,0196)	т	0,0208	<u>38116,84</u> -	- -	793	-	- -	- -	- -
13	C113-1492 варіант 6	Заглушка квадратна внутрішня 40x40 (або аналог)	шт	104	<u>7,47</u> -	- -	777	-	- -	- -	- -
14	C113-1492 варіант 7	Анкер 8x100 (або аналог) кількість: 104*2	шт	208	<u>9,41</u> -	- -	1957	-	- -	- -	- -
15	КБ13-44-9 H2,H5=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	24,5	<u>38,40</u> 31,88	<u>6,52</u> -	941	781	<u>160</u> -	<u>0,2346</u> -	<u>5,75</u> -
16	КБ13-16-6 H2,H5=1,15 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,245	<u>2291,17</u> 1209,14	<u>108,90</u> -	561	296	<u>27</u> -	<u>7,3113</u> -	<u>1,79</u> -
17	КБ13-26-6 H2,H5=1,15 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю/при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,245	<u>10615,72</u> 914,39	<u>63,20</u> -	2601	224	<u>15</u> -	<u>5,6046</u> -	<u>1,37</u> -
18	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	1,7938	<u>3619,32</u> 3367,39	<u>102,60</u> -	6492	6040	<u>184</u> -	<u>23,8754</u> -	<u>42,83</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					81467	34144	<u>1981</u> -		<u>237,37</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					81467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45342				
		всього заробітна плата, грн.					34144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6533				
		Всього будівельні роботи, грн.					99256				

		Всього по розділу 2					99256				
		Разом прямі витрати по кошторису					276838	132880	<u>7567</u> -		<u>911,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					276838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136391				
		всього заробітна плата, грн.					132880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68997				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25289				
		Всього будівельні роботи, грн.					345835				

		Всього по кошторису					345835				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1021,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					158169				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Директор Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Покрівля**Умови виконання робіт ☐

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Покрівля			
1	Свердлення отворів в цегляних парапетах діаметр отвору до 20 мм	шт	1158	
2	Ставлення високотривких болтів (анкерування)	шт	1158	
3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0.8304	т	0,8304	
4	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	260,95	
	Розділ №2. Влаштування огорожі по покрівлі			
5	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: 0,81416+0,0113+0,0196	т	0,84506	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g5((3, 36*160+0, 222*770+1, 85*26)/1000/1, 06)$.
6	Знепилювання металевих поверхонь	м2	24,5	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $g2(0, 71381*29)$.
7	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	24,5	
8	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю/при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	24,5	
9	Огородження покрівель перилами	м	179,38	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01
на Покрівля

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	911,89	145,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	109,15	231,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1021,04				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	+КБМ204-201 варіант 1	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,94254	380,46			
11	+КБМ234-201 варіант 2	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,65828	16,80			
12	+КБМ205-401 варіант 2	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	4,03928	47,25			
13	+КБМ202-1145 варіант 4	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	3,55743	1041,67			
14	+КБМ204-1000 варіант 3	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	43,6051	34,17			
15	+КБМ233-345 варіант 2	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,81126	130,01			
16	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,3814	34,20			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	137,642508				
18	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	80,04096				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,3042216				
20	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0148764				
21	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,4056288				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	106,44336				
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,94966				
24	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	43,605096				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
25	+С113-1492 варіант 7	Анкер 8х100 (або аналог)	шт	208	9,41	9,14	0,09	0,18
26	+С124-21 варіант 2	Арматура 10 міра (або аналог)	т	0,1385	29225,59	28337,50	315,04	573,05
27	+С111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами (або аналог)	т	0,0116256	65411,84	63760,00	369,25	1282,59
28	+С1113-21 варіант 8	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева (або аналог)	т	0,0024255	98262,09	95660,71	674,67	1926,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+C111-1513 варіант 21	Електроди зварювальні ОК 46.00 4.0*350мм (або аналог)	т	0,0010795	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
30	+C111-1521 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 (або аналог)	т	0,0160561	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
31	+C111-1513 варіант 9	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0017938	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
32	+C1113-246 варіант 6	Емаль молоткова (або аналог)	т	0,0051205	453568,16	444000,00	674,67	8893,49
33	+C113-1492 варіант 6	Заглушка квадратна внутрішня 40x40 (або аналог)	шт	104	7,47	7,23	0,09	0,15
34	+C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний (або аналог)	м3	0,99648	81,98	73,73	6,64	1,61
35	+C112-255 варіант 2	Плита OSB-3 SWISS KRONO 18x1250x2500 мм (80511130) (або аналог)	м2	266,17	210,53	198,56	7,84	4,13
36	+"&C111-71-40 варіант 12	Полоса 40*4 (або аналог)	т	0,0208	38116,84	36834,00	535,45	747,39
37	+"&C111-71-40 варіант 15	Полоса 50*5 (або аналог)	т	0,8802	31855,06	30695,00	535,45	624,61
38	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,09134	99,36	87,47	9,94	1,95
39	+C111-1292 варіант 6	Розчинник (або аналог)	т	0,0003773	102737,32	100000,00	722,86	2014,46
40	+C188888-4 варіант 29	Саморіз 3,5x55 (або аналог)	шт	2108	0,60	0,59	-	0,01
41	+"&C111-71-40 варіант 14	Труба профільна 40*20*3 (або аналог)	т	0,012	41752,12	40398,00	535,45	818,67
42	+"&C111-71-40 варіант 13	Труба профільна 40*40*3 (або аналог)	т	0,863	41752,12	40398,00	535,45	818,67
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	48,1465	8,43544	8,43544		
44	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,6091	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02
на Блискавкозахист

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

648,298 тис. грн.
1,37078 тис.люд.год.
204,822 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-162-1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>27384,88</u> 27384,88	- -	274	274	- -	212,5000	2,13 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>17473,26</u> 17473,26	- -	175	175	- -	150,4500	1,5 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					449	449	- -		3,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					449 449 256 0,44 101 705 705				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	11,24	<u>5967,43</u> 5959,66	- -	67074	66987	- -	40,8000 -	458,59 -
4	& C111-870- 2 варіант 2	Проволка алюм.Ф-8мм (або аналог)	м	1124	<u>79,59</u> -	- -	89459	-	- -	- -	- -
5	& C1545-58- 1-3 варіант 5	Тримач проволки для плоскої покрівлі пластиковий наповнений бетоном (або аналог)	шт	210	<u>87,76</u> -	- -	18430	-	- -	- -	- -
6	& C1545-58- 1-3 варіант 6	Тримач для проволки на покрівлі (або аналог)	шт	390	<u>94,90</u> -	- -	37011	-	- -	- -	- -
7	& C1545-58- 1-3 варіант 7	Тримач для проволки по фасаду (або аналог)	шт	425	<u>94,90</u> -	- -	40333	-	- -	- -	- -
8	& C1545- 170-3 варіант 3	З'єднювач проволка проволка (ВАРІО) (або аналог)	шт	123	<u>83,93</u> -	- -	10323	-	- -	- -	- -
9	КБ34-48-2 H2,H5=1,15	Монтажні роботи блискавкоприймача	1 опора	14	<u>5844,40</u> 5844,40	- -	81822	81822	- -	42,4800 -	594,72 -
10	2405-1156 варіант 2	Звужений блискавкоприймач трубчастий алюмінієвий 2,5м. (або аналог)	шт	14	<u>2674,73</u> -	- -	37446	-	- -	- -	- -
11	& C1545-58- 1-3 варіант 8	Тримач для блискавкоприймача (або аналог)	шт	28	<u>754,84</u> -	- -	21136	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМ8-407-1	Монтаж трубки ізоляційної	100 м	0,51	<u>10124,71</u> 10064,81	-	5164	5133	-	68,9040	35,14
13	C113-1352 варіант 2	Ізоляційна трубка (термоусадочна трубка 20/10мм що не підтримує горіння VM Group) (або аналог)	м	51	<u>287,74</u> -	-	14675	-	-	-	-
14	C1511-4 варіант 4	Хомут сантехнічний (або аналог)	шт	68	<u>115,04</u> -	-	7823	-	-	-	-
15	КМ10-698-1	Коробка фасадна	шт	17	<u>128,42</u> 127,14	-	2183	2161	-	0,9600	16,32
16	C1511-4 варіант 3	Коробка фасадна (або аналог)	шт	17	<u>457,76</u> -	-	7782	-	-	-	-
17	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,34	<u>3926,36</u> 3926,36	-	1335	1335	-	26,8800	9,14
18	& C1545-170-3 варіант 4	З'єднувач полоса проволка (або аналог)	шт	17	<u>192,05</u> -	-	3265	-	-	-	-
19	& C111-569-4 варіант 2	Полоса сталевая оцинкована 30х3,5мм (або аналог)	м	34	<u>171,91</u> -	-	5845	-	-	-	-
20	КМ8-471-4	Монтажні роботи заземлювач штирьовий	10 шт	10,2	<u>1963,18</u> 1963,18	-	20024	20024	-	13,4400	137,09
21	& C111-1504-1 варіант 2	Електрод заземлення оц. 18мм х 1,5м. (або аналог)	шт	102	<u>610,00</u> -	-	62220	-	-	-	-
22	& C130-479-1 варіант 2	Антикорозійна стрічка 50мм довж.10м. (або аналог)	шт	17	<u>452,94</u> -	-	7700	-	-	-	-
23	& C1516-11-1 варіант 2	Цинковий спрей OBO Bettermann 400 мл (або аналог)	банка	2	<u>905,60</u> -	-	1811	-	-	-	-
24	& C111-150-3 варіант 3	Шуруп з пресшайбою зі сверлом 4,2Х25 (або аналог)	шт	390	<u>1,73</u> -	-	675	-	-	-	-
25	& C111-150-3 варіант 4	Шайба з гумовою прокладкою (EPDM) 4,8 х 14 мм (або аналог)	шт	390	<u>0,87</u> -	-	339	-	-	-	-
26	& C111-1786-1 варіант 2	Анкер забивний латунний "цанга" М8 / 10 х 28 мм (або аналог)	шт	425	<u>34,90</u> -	-	14833	-	-	-	-
27	& C101-19-4 варіант 2	Стрижень метричний DIN 975 кл.м. 5.8 М8мм (або аналог)	м.п	68	<u>75,48</u> -	-	5133	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C111-136-12 варіант 3	Гайка шестигранна DIN 934 M8 (або аналог)	шт	78	<u>1,33</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-136-12 варіант 4	Дюбель з шурупом 6x40 гриб Koelner (або аналог)	шт	111	<u>1,12</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					564069	177462	<u>-</u> -		1251 -
		Разом будівельні роботи, грн.					564069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					386607				
		всього заробітна плата, грн.					177462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26810				
		Всього будівельні роботи, грн.					647593				

		Всього по розділу 2					647593				
		Разом прямі витрати по кошторису					564518	177911	<u>-</u> -		1254,63 -
		Разом будівельні роботи, грн.					564518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					386607				
		всього заробітна плата, грн.					177911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83780				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26911				
		Всього будівельні роботи, грн.					648298				

		Всього по кошторису					648298				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1370,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					204822				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Блискавкозахист**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Земляні роботи			
1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	м3	1	
2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1	
	Розділ №2. Монтажні роботи			
3	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	м	1124	
4	Монтажні роботи блискавкоприймача	опора	14	
5	Монтаж трубки ізоляційної	м	51	
6	Коробка фасадна	шт	17	
7	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	34	
8	Монтажні роботи заземлювач штирьовий	шт	102	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-02
на Блискавкозахист

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,63	123,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1251	141,86			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	116,15	231,69			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1370,78				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,93152				
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	24,10356				
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	44,24064				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
13	+&C111-1786-1 варіант 2	Анкер забивний латунний "цанга" М8 / 10 x 28 мм (або аналог)	шт	425	34,90	32,00	2,22	0,68
14	+&C130-479-1 варіант 2	Антикорозійна стрічка 50мм довж.10м. (або аналог)	шт	17	452,94	444,00	0,06	8,88
15	+&C111-136-12 варіант 3	Гайка шестигранна DIN 934 М8 (або аналог)	шт	78	1,33	1,30	-	0,03
16	+&C111-136-12 варіант 4	Дюбель з шурупом 6x40 гриб Koelner (або аналог)	шт	111	1,12	1,10	-	0,02
17	+&C111-1504-1 варіант 2	Електрод заземлення оц. 18мм x 1,5м. (або аналог)	шт	102	610,00	598,00	0,04	11,96
18	+2405-1156 варіант 2	Звужений блискавкоприймач трубчастий алюмінієвий 2,5м. (або аналог)	шт	14	2674,73	2618,66	3,62	52,45
19	+&C1545-170-3 варіант 4	З'єднювач полоса проволка (або аналог)	шт	17	192,05	188,00	0,28	3,77
20	+&C1545-170-3 варіант 3	З'єднювач проволка проволка (ВАРІО) (або аналог)	шт	123	83,93	82,00	0,28	1,65
21	+C113-1352 варіант 2	Ізоляційна трубка (термоусадочна трубка 20/10мм що не підтримує горіння BM Group) (або аналог)	м	51	287,74	282,00	0,10	5,64
22	+C1511-4 варіант 3	Коробка фасадна (або аналог)	шт	17	457,76	448,00	0,78	8,98
23	+&C111-569-4 варіант 2	Полоса сталеві оцинкована 30x3,5мм (або аналог)	м	34	171,91	168,00	0,54	3,37
24	+&C111-870-2 варіант 2	Проволка алюм.Ф-8мм (або аналог)	м	1124	79,59	78,00	0,03	1,56
25	+&C101-19-4 варіант 2	Стрижень метричний DIN 975 кл.м. 5.8 М8мм (або аналог)	м.п	68	75,48	74,00	-	1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	+&C1545-58-1-3 варіант 8	Тримач для блискавкоприймача (або аналог)	шт	28	754,84	740,00	0,04	14,80
27	+&C1545-58-1-3 варіант 6	Тримач для проволки на покрівлі (або аналог)	шт	390	94,90	93,00	0,04	1,86
28	+&C1545-58-1-3 варіант 7	Тримач для проволки по фасаду (або аналог)	шт	425	94,90	93,00	0,04	1,86
29	+&C1545-58-1-3 варіант 5	Тримач проволки для плоскої покрівлі пластиковий наповнений бетоном (або аналог)	шт	210	87,76	86,00	0,04	1,72
30	+C1511-4 варіант 4	Хомут сантехнічний (або аналог)	шт	68	115,04	112,00	0,78	2,26
31	+&C1516-11-1 варіант 2	Цинковий спрей OBO Bettermann 400 мл (або аналог)	банка	2	905,60	886,26	1,58	17,76
32	+&C111-150-3 варіант 4	Шайба з гумовою прокладкою (EPDM) 4,8 x 14 мм (або аналог)	шт	390	0,87	0,85	-	0,02
33	+&C111-150-3 варіант 3	Шуруп з пресшайбою зі сверлом 4,2X25 (або аналог)	шт	390	1,73	1,70	-	0,03
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,4288	8,43544	8,43544		
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4821	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-03
на вимірювальні роботи

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді (1-й пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

27,824 тис. грн.
0,11088 тис.люд.год.
22,004 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КП1-61-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	17	392,06 392,06	- -	6665	6665	- -	2,0000 -	34 -
2	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	17	784,12 784,12	- -	13330	13330	- -	4,0000 -	68 -
		Разом прямі витрати по кошторису					19995	19995	- -		102 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					19995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					19995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7829				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2009				
		Всього будівельні роботи, грн.					27824				

		Всього по кошторису					27824				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					110,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22004				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор Данілова А.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт вимірювальні роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	17	
2	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	17	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ДиректорДанілова А.В._____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-03
на вимірювальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	102	196,03			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8,88	226,21			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	110,88				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді

Кошторисна вартість об’єкта	5790,491 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,86422 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1706,042 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 липня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-06-01	на Огорожа	531,649	-	531,649	2,06481	331,763	-
2	02-06-02	на ремонт ліфта	2736,978	-	2736,978	1,79700	283,664	-
3	02-06-03	на Пусконалагоджувальні роботи	1004,031	-	1004,031	4,19992	796,017	-
4	02-06-04	на придбання устаткування придбання устаткування для ліфта	-	938,669	938,669	-	-	-
5	02-06-05	на Газопосточання	579,164	-	579,164	1,80249	294,598	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	4851,822	938,669	5790,491	9,86422	1706,042	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілова А.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-06-01	Огорожа	<u>1,84562</u> 280,973	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,84562</u> 280,973	<u>0,21919</u> 50,79	<u>2,06481</u> 331,763
02-06-02	ремонт ліфта	<u>-</u> -	1,64259 247,887	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	1,64259 247,887	0,15441 35,777	1,79700 283,664
02-06-03	Пусконаладжувальні роботи	<u>-</u> -	0,81850 122,39	<u>-</u> -	<u>-</u> -	3,04000 595,931	3,85850 718,321	0,34142 77,696	4,19992 796,017
02-06-04	придбання устаткування придбання устаткування для ліфта	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-06-05	Газопосточання	<u>1,36929</u> 213,32	<u>0,26419</u> 42,118	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,63348</u> 255,438	<u>0,16901</u> 39,16	<u>1,80249</u> 294,598
-	Разом :	<u>3,21491</u> 494,293	<u>2,72528</u> 412,395	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,04000</u> 595,931	<u>8,98019</u> 1502,619	<u>0,88403</u> 203,423	<u>9,86422</u> 1706,042

Склад _____

Перевірив _____

Данілова А.В.

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01
на Огорожа

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	531,649 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2,06481 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	331,763 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Металева огорожа навколо будинка									
1	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (секцій огорожі) кількість: 0.5859+0.908	1m	1,4939	<u>37032.43</u> 30849,98	<u>3262.99</u> -	55323	46087	<u>4875</u> -	<u>211,2000</u> -	<u>315.51</u> -
2	С1110-175 варіант 3	Труба профільна 60х60х3мм (або аналог) кількість: R3(1,06*0.5859)	т	0,621	<u>34659,64</u> -	- -	21524	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1110-175 варіант 4	Труба профільна 30х30х2мм (або аналог) кількість: R3(1,06*0.908)	т	0,962	<u>34659,64</u>	-	33343	-	-	-	-
4	C113-1861 варіант 2	Заглушка металева 60х60 мм (або аналог)	шт	93	<u>13,71</u>	-	1275	-	-	-	-
5	КБ13-44-7 к=1,15	Очищення поверхонь щітками кількість: 90.9	1 м2	90,9	<u>45,69</u>	-	4153	4153	-	0,3450	31,36
6	КБ13-44-9 к=1,15	Знепилювання металевих поверхонь кількість: 90.9	1 м2	90,9	<u>38,40</u>	<u>6,52</u>	3491	2898	<u>593</u>	<u>0,2346</u>	<u>21,33</u>
7	КБ13-16-6 к=1,15 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / кількість: 90.9	100м2	0,909	<u>2282,03</u> <u>1200,00</u>	<u>108,90</u> -	2074	1091	<u>99</u> -	<u>7,2560</u> -	<u>6,6</u> -
8	КБ13-26-6 Н1=2 к=1,15 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / кількість: 90.9	100м2	0,909	<u>21151,74</u> <u>1793,07</u>	<u>126,40</u> -	19227	1630	<u>115</u> -	<u>10,9903</u> -	<u>9,99</u> -
9	КБ7-25-8 к=1,15	Улаштування огорож з установленням стовпів металевих	100шт	0,93	<u>265797,06</u> <u>242057,97</u>	<u>684,34</u> -	247191	225114	<u>636</u> -	<u>1570,7850</u> -	<u>1460,83</u> -
10	C1422- 10936 варіант 3	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 (або аналог)	1000шт	0,186	<u>11358,44</u> -	- -	2113	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					389714	280973	<u>6318</u> -		<u>1845,62</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					389714 102423 280973 141935 219,19 50790 531649				

		Всього по розділу 1					531649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					389714	280973	6318		1845,62
		Разом будівельні роботи, грн.					389714		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102423				
		всього заробітна плата, грн.					280973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					219,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50790				
		Всього будівельні роботи, грн.					531649				

		Всього по кошторису					531649				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2064,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					331763				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Огорожа**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Металева огорожа навколо будинка			
1	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (секцій огорожі) кількість: 0.5859+0.908	т	1,4939	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 1, 331+1,281.
2	Очищення поверхонь щітками кількість: 90.9	м2	90,9	
3	Знепилювання металевих поверхонь кількість: 90.9	м2	90,9	
4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / кількість: 90.9	м2	90,9	
5	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / кількість: 90.9	м2	90,9	
6	Улаштування огорож з установленням стовпів металевих	шт	93	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ДиректорДанілова А.В._____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-01
на Огорожа**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1845,62	152,24			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	219,19	231,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2064,81				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	+КБМ234-201 варіант 2	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,33927	16,80			
11	+КБМ205-401 варіант 2	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	15,88347	47,25			
12	+КБМ202-1145 варіант 4	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	1,97195	1041,67			
13	+КБМ204-1000 варіант 3	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	77,08524	34,17			
14	+КБМ233-345 варіант 2	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,43414	130,01			
15	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	18,6093	34,20			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,613412				
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	116,314542				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,537804				
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,08279172				
20	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,717072				
21	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	77,08524				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	+С1113-21 варіант 5	Грунт ГФ-021 (сіра) 2,8 кг (або аналог)	т	0,0089991	98262,09	95660,71	674,67	1926,71
23	+С111-1521 варіант 10	Електроди зварювальні ОК 46.00 4.0*350мм (або аналог)	т	0,0283841	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
24	+С111-1529 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 (або аналог)	т	0,0186	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
25	+С1113-246 варіант 6	Емаль молоткова (або аналог)	т	0,0379962	453568,16	444000,00	674,67	8893,49
26	+С113-1861 варіант 2	Заглушка металева 60х60 мм (або аналог)	шт	93	13,71	13,35	0,09	0,27
27	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний (або аналог)	м3	0,89634	81,98	73,73	6,64	1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+С111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні діаметр 230х2 мм (або аналог)	шт	0,14939	47,84	46,60	0,30	0,94
29	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,15387	99,36	87,47	9,94	1,95
30	+С1424-11619 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм (або аналог)	м3	4,65	3891,66	3891,66	-	-
31	+С1110-175 варіант 4	Труба профільна 30х30х2мм (або аналог)	т	0,962	34659,64	33665,00	315,04	679,60
32	+С1110-175 варіант 3	Труба профільна 60х60х3мм (або аналог)	т	0,621	34659,64	33665,00	315,04	679,60
33	+С111-1292 варіант 7	Уайт-спірит (або аналог)	т	0,00279972	88457,32	86000,00	722,86	1734,46
34	+С1422-10936 варіант 3	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 (або аналог)	1000шт	0,186	11358,44	9940,00	1195,73	222,71
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
35	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,2526	8,43544	8,43544		
36	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,3415	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-02

на ремонт ліфта

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2736,978 тис. грн.
1,797 тис.люд.год.
283,664 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	ЖТ1-11-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	4	1213,51	-	4854	4854	-	8,6040	34,42
					1213,51	-			-	-	-
2	ЖТ1-22-3	Таселажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг	комплект	4	995,87	-	3983	3983	-	6,6600	26,64
					995,87	-			-	-	-
3	ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	4	890,00	-	3560	3560	-	5,9520	23,81
					890,00	-			-	-	-
4	ЖТ1-38-14	Зняття лебідки окремими вузлами з металевих балок. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	4	942,04	-	3768	3768	-	6,3000	25,2
					942,04	-			-	-	-
5	ЖТ1-310-14	Установлення лебідки окремими вузлами на металеві балки. Маса приводу до 800 кг	привід	4	3138,34	-	12553	12553	-	20,9880	83,95
					3138,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЖТ1-424-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансира, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм кількість: 35*3*4	10 м	42	<u>326,57</u> 326,57	- -	13716	13716	- -	2,1840 -	91,73 -
7	ЖТ1-424-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната кількість: 105*4	10 м	42	<u>222,50</u> 222,50	- -	9345	9345	- -	1,4880 -	62,5 -
8	ЖТ1-424-6	Укорочування тягових канатів кількість: 3*4	кінець	12	<u>491,65</u> 491,65	- -	5900	5900	- -	3,2880 -	39,46 -
9	& С111-190914 варіант 2	Канат тяговий, d=10,0 мм (або аналог) кількість: 35*3*4	м	420	<u>102,12</u> -	- -	42890	-	- -	- -	- -
10	ЖТ1-423-1	Заміна обмежувача швидкості одностипною конструкцією	шт	4	<u>299,66</u> 299,66	- -	1199	1199	- -	2,0040 -	8,02 -
11	& С1547-6-1-8 варіант 2	Обмежувач швидкості 0,71 м/с 7,8мм (або аналог)	шт	4	<u>13219,81</u> -	- -	52879	-	- -	- -	- -
12	ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості кількість: 60*4	10 м	24	<u>396,55</u> 396,55	- -	9517	9517	- -	2,6520 -	63,65 -
13	& С121-590-B78 варіант 2	Канат обмежувача швидкості d=7,8 мм (або аналог) кількість: 66*4	м	264	<u>67,96</u> -	- -	17941	-	- -	- -	- -
14	ЖТ1-417-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	4	<u>9031,01</u> 9031,01	- -	36124	36124	- -	60,3960 -	241,58 -
15	& С1547-1-2-К-20 варіант 2	Купе 320 7035 (або анлог)	комплект	4	<u>61016,54</u> -	- -	244066	-	- -	- -	- -
16	& С1547-7-12-4М варіант 4	Потолок накладной (або аналог)	шт	4	<u>15402,83</u> -	- -	61611	-	- -	- -	- -
17	ЖТ1-421-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	4	<u>2408,03</u> 2408,03	- -	9632	9632	- -	16,1040 -	64,42 -
18	& С1547-1-2-К-9 варіант 2	Комплект привода ДК Kormas 100w (або аналог)	комплект	4	<u>75390,32</u> -	- -	301561	-	- -	- -	- -
19	ЖТ1-539-1	Заміна ролика розсувних дверей шахти кількість: 36*4	шт	144	<u>80,75</u> 80,75	- -	11628	11628	- -	0,5400 -	77,76 -
20	ЖТ1-420-6	Ремонт каретки з заміною ролика кількість: 4*4	шт	16	<u>509,60</u> 509,60	- -	8154	8154	- -	3,4080 -	54,53 -
21	& С1547-22-С-ПР-К2 варіант 2	Ролики ДК,ДШ (або аналог) кількість: 40*4	шт.	160	<u>275,46</u> -	- -	44074	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ЖТ1-417-8	Заміна обрамлення купе кабіни (Заміна обрамлення дверей шахти) кількість: 9*4	комплект	36	<u>685,45</u> 685,45	- -	24676	24676	- -	4,5840 -	165,02 -
23	& С1547-19-С-ПР-К4 варіант 3	Обрамлення дверей шахти (або аналог) кількість: 9*4	компл.	36	<u>9881,82</u> -	- -	355746	-	- -	- -	- -
24	ЖТ1-535-1	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти кількість: 18*4	стулка	72	<u>366,05</u> 366,05	- -	26356	26356	- -	2,4480 -	176,26 -
25	ЖТ1-419-1	Заміна стулки симетричних дверей кількість: 2*4	стулка	8	<u>459,36</u> 459,36	- -	3675	3675	- -	3,0720 -	24,58 -
26	& 1517-11516 варіант 3	Стулка ДК,ДШ 320 (RAL 7035) (або аналог) кількість: 10*4	компл	40	<u>6772,94</u> -	- -	270918	-	- -	- -	- -
27	ЖТ1-417-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	4	<u>789,52</u> 789,52	- -	3158	3158	- -	5,2800 -	21,12 -
28	& С1540-7-14 варіант 2	Поручень (або аналог)	шт	4	<u>882,59</u> -	- -	3530	-	- -	- -	- -
29	ЖТ1-777-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	4	<u>803,87</u> 803,87	- -	3215	3215	- -	5,3760 -	21,5 -
30	& С1547-6-1-58 варіант 3	Пост наказів 1 ряд 9 зуп. (або аналог)	шт.	4	<u>7895,21</u> -	- -	31581	-	- -	- -	- -
31	ЖТ1-772-1	Заміна визивного апарата кількість: 9*4	шт	36	<u>274,54</u> 274,54	- -	9883	9883	- -	1,8360 -	66,1 -
32	& С1644-50В варіант 2	Пост виклику 3 дисплем (або аналог) кількість: 9*4	шт	36	<u>2693,00</u> -	- -	96948	-	- -	- -	- -
33	ЖТ1-761-2	Ремонт шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	4	<u>1744,04</u> 1744,04	- -	6976	6976	- -	10,1280 -	40,51 -
34	ЖТ1-418-2	Ремонт механізму уловлювачів	кабіна	4	<u>1098,15</u> 1098,15	- -	4393	4393	- -	7,3440 -	29,38 -
35	ЖТ1-758-2	Заміна ввідного пристрою з кріпленням на кронштейнах	пристрій	4	<u>710,00</u> 601,11	- -	2840	2404	- -	4,0200 -	16,08 -
36	& С1547-6-1-10 варіант 2	Ввідний пристрій ВУ-1 (або аналог)	шт.	4	<u>5987,81</u> -	- -	23951	-	- -	- -	- -
37	ЖТ1-779-4	Ремонт кінцевого вимикача уловлювачів СПК, ДУСК, НУ кількість: 4*4	вим-ч	16	<u>109,46</u> 109,46	- -	1751	1751	- -	0,7320 -	11,71 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ЖТ1-760-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	4	<u>3132,66</u> 3132,66	- -	12531	12531	- -	18,1920	72,77
39	ЖТ1-648-1	Демонтаж силової електропроводки кількість: 10*4	м	40	<u>93,31</u> 93,31	- -	3732	3732	- -	0,6240	24,96
40	ЖТ1-649-3	Прокладка проводів в коробах кількість: 10*4	м	40	<u>273,55</u> 122,02	- -	10942	4881	- -	0,8160	32,64
41	ЖТ1-653-1	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті кількість: 2*4	кабель	8	<u>260,18</u> 260,18	- -	2081	2081	- -	1,7400	13,92
42	ЖТ1-654-2	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	4	<u>1365,28</u> 1060,47	- -	5461	4242	- -	7,0920	28,37
43	& С1547-22-СП-12 варіант 2	Підвісний кабель для системи Arcode (або аналог) кількість: 40*4	м	160	<u>244,86</u> -	- -	39178	-	- -	- -	- -
44	& С111-950-С-МП-А3 варіант 2	Станція керування ліфтом Arcode 5,5kW (або аналог)	шт	4	<u>166461,80</u> -	- -	665847	-	- -	- -	- -
45	& С1547-22-СП-4 варіант 2	Система позиціонування Arcode (або аналог)	шт.	4	<u>5712,06</u> -	- -	22848	-	- -	- -	- -
46	& С1547-6-1-9 варіант 2	Блок напрямку (або аналог)	шт.	4	<u>5916,41</u> -	- -	23666	-	- -	- -	- -
47	& С1547-6-1-14 варіант 2	Стояк на двері шахти 9п (або аналог)	шт.	4	<u>3636,71</u> -	- -	14547	-	- -	- -	- -
48	& С1547-6-1-12 варіант 2	Стояк на блок напрямку, система Arcode (або аналог)	шт.	4	<u>12668,81</u> -	- -	50675	-	- -	- -	- -
49	& С1547-6-1-11 варіант 2	Стояк на виклики апарати, система Arcode 9g (або аналог)	шт.	4	<u>2815,61</u> -	- -	11262	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2631322	247887	- -		1642,59
		Разом будівельні роботи, грн.					2631322				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2383435				
		всього заробітна плата, грн.					247887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105656				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2736978				

		Всього по кошторису					2736978				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1797				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					283664				

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт ліфт**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Облаштування робочого місця без установаження верстата	ліфт	4	
2	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг	комплект	4	
3	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	4	
4	Зняття лебідки окремими вузлами з металевих балок. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	4	
5	Установлення лебідки окремими вузлами на металеві балки. Маса приводу до 800 кг	привід	4	
6	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм кількість: 35*3*4	м	420	
7	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната кількість: 105*4	м	420	
8	Укорочування тягових канатів кількість: 3*4	кінець	12	
9	Заміна обмежувача швидкості одноступінчастою конструкцією	шт	4	
10	Заміна каната обмежувача швидкості кількість: 60*4	м	240	
11	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	4	
12	Заміна балки дверей кабіни	балка	4	
13	Заміна ролика розсувних дверей шахти кількість: 36*4	шт	144	
14	Ремонт каретки з заміною ролика кількість: 4*4	шт	16	
15	Заміна обрамлення купе кабіни (Заміна обрамлення дверей шахти) кількість: 9*4	комплект	36	
16	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти кількість: 18*4	стулка	72	
17	Заміна стулки симетричних дверей кількість: 2*4	стулка	8	
18	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	4	
19	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	4	

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-02
на ремонт ліфта

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1642,59	150,92			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	154,41	231,71			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1797				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
10	+&C1547-6-1-9 варіант 2	Блок приймку (або аналог)	шт.	4	5916,41	5800,00	0,40	116,01
11	+&C111-89 варіант 3	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм (або аналог)	т	0,00028	65442,82	63760,00	399,63	1283,19
12	+&C1547-6-1-10 варіант 2	Ввідний пристрій ВУ-1 (або аналог)	шт.	4	5987,81	5870,00	0,40	117,41
13	+&C111-121 варіант 2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм (або аналог)	т	0,00008	103751,00	101317,04	399,63	2034,33
14	+&C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм (або аналог)	100шт	0,496	1861,27	1824,41	0,36	36,50
15	+&C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А (або аналог)	т	0,0004	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
16	+&C121-590-B78 варіант 2	Канат обмежувача швидкості d=7,8 мм (або аналог)	м	264	67,96	66,54	0,09	1,33
17	+&C111-190914 варіант 2	Канат тяговий, d=10,0 мм (або аналог)	м	420	102,12	100,00	0,12	2,00
18	+&C1545-74 варіант 2	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 (або аналог)	100шт	0,8	62,49	61,20	0,06	1,23
19	+&C1547-1-2-К-9 варіант 2	Комплект привода ДК Kormas 100w (або аналог)	комплект	4	75390,32	73900,00	12,08	1478,24
20	+&C1547-1-2-К-20 варіант 2	Купе 320 7035 (або анлог)	комплект	4	61016,54	59800,00	20,14	1196,40
21	+&C1547-6-1-8 варіант 2	Обмежувач швидкості 0,71 м/с 7,8мм (або аналог)	шт	4	13219,81	12960,00	0,60	259,21
22	+&C1547-19-С-ПР-К4 варіант 3	Обрамлення дверей шахти (або аналог)	компл.	36	9881,82	9680,00	8,06	193,76
23	+&C1547-22-СП-12 варіант 2	Підвісний кабель для системи Arcode (або аналог)	м	160	244,86	240,00	0,06	4,80
24	+&C1540-7-14 варіант 2	Поручень (або аналог)	шт	4	882,59	865,08	0,20	17,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	+&C1644-50B варіант 2	Пост виклику 3 дисплею (або аналог)	шт	36	2693,00	2640,00	0,20	52,80
26	+&C1547-6-1-58 варіант 3	Пост наказів 1 ряд 9 зуп. (або аналог)	шт.	4	7895,21	7740,00	0,40	154,81
27	+&C1547-7-12-4M варіант 4	Потолок накладной (або аналог)	шт	4	15402,83	15100,00	0,81	302,02
28	+C1522-27 варіант 2	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС30 (або аналог)	т	0,001308	932130,10	913538,00	315,04	18277,06
29	+&C1547-22-С-ПР-К2 варіант 2	Ролики ДК,ДШ (або аналог)	шт.	160	275,46	270,00	0,06	5,40
30	+&C1547-22-СП-4 варіант 2	Система позиціонування Arcode (або аналог)	шт.	4	5712,06	5600,00	0,06	112,00
31	+C111-1814 варіант 2	Сталь кутова (або аналог)	т	0,00968	36074,76	35052,37	315,04	707,35
32	+&C111-950-С-МП-А3 варіант 2	Станція керування ліфтом Arcode 5,5kW (або аналог)	шт	4	166461,80	163180,00	17,84	3263,96
33	+&C1547-6-1-12 варіант 2	Стояк на блок прийому, система Arcode (або аналог)	шт.	4	12668,81	12420,00	0,40	248,41
34	+&C1547-6-1-11 варіант 2	Стояк на виклики апарати, система Arcode 9g (або аналог)	шт.	4	2815,61	2760,00	0,40	55,21
35	+&C1547-6-1-14 варіант 2	Стояк на двері шахти 9п (або аналог)	шт.	4	3636,71	3565,00	0,40	71,31
36	+&1517-11516 варіант 3	Стулка ДК,ДШ 320 (RAL 7035) (або аналог)	компл	40	6772,94	6620,00	20,14	132,80
37	+C1545-262 варіант 2	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм (або аналог)	кг	46	110,61	108,00	0,44	2,17

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-06-03

на Пусконалагоджувальні роботи

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді

Кошторисна вартість	1004,031 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,19992 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	796,017 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	ЖТ1-27-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 <i>Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима</i>	ліфт	4	30597,43	122390	204,6240	818,5
2	КП1-80-1	<i>Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок</i>	ліфт	4	148982,80	595931	760,0000	3040
		Разом прямі витрати по кошторису				718321		3858,5
		всього заробітна плата, грн.				718321		
		Разом будівельні роботи, грн.				718321		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				285710		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				341,42		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				77696		
		Всього будівельні роботи, грн.				1004031		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по кошторису, грн.				1004031		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				4199,92		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				796017		

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

“ ” 20 p.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	4	
2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	4	

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-03
на Пусконаладжувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	818,5	149,53			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	3040	196,03			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	341,42	227,57			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4199,92				
		Середній розряд робіт	розряд	5,7				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська
17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в
багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-04

придбання устаткування для ліфта

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 938,669 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-8001- 6-23М варіант 2	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Лебідка EKER EL 1м\с 5,5кВт (або аналог); (маса=0,3) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	4	225800,00	903200 903200 35469 938669

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Директор

Данілова А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-05
на Газопосточання

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області" - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість579,164 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,80249 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата294,598 тис. грн.
Середній розряд робіт4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	KP1-18-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,015	<u>43546,25</u> 43546,25	<u>-</u> -	653	653	<u>-</u> -	361,0800 -	5,42 -
2	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,015	<u>27554,69</u> 27554,69	<u>-</u> -	413	413	<u>-</u> -	228,4800 -	3,43 -
3	KP15-84-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	<u>16072,48</u> 14941,20	<u>1131,28</u> -	804	747	<u>57</u> -	<u>98,4528</u> -	<u>4,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-140-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	2,9	<u>9691,30</u> 7449,32	<u>2241,98</u> -	28105	21603	<u>6502</u> -	<u>48,3408</u> -	<u>140,19</u> -
5	КР15-140-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>6878,91</u> 5712,92	<u>1165,99</u> -	1376	1143	<u>233</u> -	<u>37,0728</u> -	<u>7,41</u> -
6	КР15-84-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	<u>27790,98</u> 24901,99	<u>1885,46</u> -	1390	1245	<u>94</u> -	<u>164,0880</u> -	<u>8,2</u> -
7	С113-18 варіант 2	Труба ф 89х3,5мм (або аналог)	м	5	<u>240,42</u> -	<u>-</u> -	1202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР15-84-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	3	<u>24758,27</u> 22496,30	<u>1572,04</u> -	74275	67489	<u>4716</u> -	<u>148,2360</u> -	<u>444,71</u> -
9	С113-19 варіант 2	Труба ф76х3,5мм (або аналог)	м	300	<u>205,02</u> -	<u>-</u> -	61506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-1878 варіант 76	Хомут Ду 76 (або аналог)	шт	200	<u>35,94</u> -	<u>-</u> -	7188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР15-140-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,15	<u>11311,16</u> 9521,53	<u>1693,32</u> -	13008	10950	<u>1947</u> -	<u>61,7880</u> -	<u>71,06</u> -
12	С113-14 варіант 2	Труба ф 20 (або аналог)	м	115	<u>95,24</u> -	<u>-</u> -	10953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-1878 варіант 73	Хомут Ду 20 (або аналог)	шт	50	<u>19,68</u> -	<u>-</u> -	984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,015	<u>151676,52</u> 84075,62	<u>54160,76</u> -	2275	1261	<u>812</u> -	<u>488,2440</u> -	<u>7,32</u> -
15	С113-1878 варіант 77	Відвід ф 89мм (або аналог)	шт	2	<u>168,39</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-1878 варіант 78	Відвід ф 76мм (або аналог)	шт	38	<u>134,73</u> -	<u>-</u> -	5120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-1878 варіант 75	Відвід ф 20мм (або аналог)	шт	101	<u>17,03</u> -	<u>-</u> -	1720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111-94-1 варіант 12	Трійник приварний ф 80мм (або аналог)	шт	1	<u>255,95</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-1862 варіант 2	Перехід сталевий приварний ф 89/76мм (або аналог)	шт	2	<u>153,40</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-44-3-2 варіант 2	Заглушка приварна ф 76мм (або аналог)	шт	2	<u>77,02</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
21	C113-12 варіант 2	Арматура 14мм (або аналог)	м	300	<u>47,13</u> -	- -	14139	-	- -	- -	- -
22	КМ12-798-3	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	10 шт	0,1	<u>21890,01</u> 21173,45	<u>369,36</u> -	2189	2117	<u>37</u> -	<u>141,6000</u> -	<u>14,16</u> -
23	C1630-670 варіант 3	Кран приварка/фланець ф 80/65мм 11с42п (або аналог)	шт	1	<u>2020,43</u> -	- -	2020	-	- -	- -	- -
24	КР15-17-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	<u>572,23</u> 467,14	<u>33,24</u> -	572	467	<u>33</u> -	<u>2,9880</u> -	<u>2,99</u> -
25	C113-1807 варіант 2	Фланець приварний ф 80мм (або аналог)	шт	1	<u>359,82</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
26	КМ12-798-1	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	2,2	<u>11766,77</u> 11483,90	<u>151,85</u> -	25887	25265	<u>334</u> -	<u>76,8000</u> -	<u>168,96</u> -
27	C1630-670 варіант 4	Кран приварка/приварка ф 20/20мм 11с37п (або аналог)	шт	22	<u>546,53</u> -	- -	12024	-	- -	- -	- -
28	КМ37-4-1	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань	стик	140	<u>30,78</u> 28,71	- -	4309	4019	- -	0,1920 -	26,88 -
29	КБ19-15-1 Н2,Н5=1,15	Пневматичне випробування газопроводів	100м	4,2	<u>13275,59</u> 13275,59	- -	55757	55757	- -	75,8172 -	318,43 -
30	КР12-59-2	Грунтування сталевих трубопроводів за 2 рази	100м ²	0,8021	<u>10584,60</u> 10584,60	- -	8490	8490	- -	79,9200 -	64,1 -
31	& C111-1673-3 варіант 3	Грунт для металевих поверхонь (або аналог)	кг	60	<u>106,08</u> -	- -	6365	-	- -	- -	- -
32	КР12-59-2	Фарбування сталевих трубопроводів за 2 рази	100м ²	0,8021	<u>10584,60</u> 10584,60	- -	8490	8490	- -	79,9200 -	64,1 -
33	& C111-1673-3 варіант 4	Фарба емаль ПФ-115 жовта (або аналог)	кг	60	<u>99,47</u> -	- -	5968	-	- -	- -	- -
34	C1633-10ВД варіант 2	Розчинник (або аналог)	л	30	<u>102,41</u> -	- -	3072	-	- -	- -	- -
35	C113-1878 варіант 72	Круг відрізний по металу 230 (або аналог)	шт	45	<u>27,99</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
36	C113-1878 варіант 74	Круг відрізний по металу 125 (або аналог)	шт	35	<u>16,60</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
37	КБ29-176-1 Н2,Н5=1,15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	1	<u>2385,75</u> 2385,75	- -	2386	2386	- -	17,7882 -	17,79 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP16-36-1	Протягування сталевих труб діаметром 100 мм у футляр	100м	0,03	<u>17013,07</u> 17013,07	- -	510	510	- -	116,4720	3,49
39	C113-17 варіант 2	Труба ф 48х3,0мм (або аналог)	м	3	<u>155,69</u> -	- -	467	-	- -	- -	- -
40	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	10	<u>573,75</u> 573,75	- -	5738	5738	- -	4,0680	40,68
41	KP15-140-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>11472,29</u> 9521,53	<u>1943,32</u> -	4589	3809	<u>777</u> -	<u>61,7880</u> -	<u>24,72</u> -
42	C113-14 варіант 2	Труба ф 20 (або аналог)	м	40	<u>95,24</u> -	- -	3810	-	- -	- -	- -
43	C113-1878 варіант 73	Хомут Ду 20 (або аналог)	шт	30	<u>19,68</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
44	KP15-140-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,12	<u>11610,94</u> 9798,91	<u>1693,32</u> -	1393	1176	<u>203</u> -	<u>63,5880</u> -	<u>7,63</u> -
45	C113-13 варіант 2	Труба Ду ф 15 (або аналог)	м	12	<u>77,40</u> -	- -	929	-	- -	- -	- -
46	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,01	<u>151676,52</u> 84075,62	<u>54160,76</u> -	1517	841	<u>542</u> -	<u>488,2440</u> -	<u>4,88</u> -
47	C113-1878 варіант 75	Відвід ф 20мм (або аналог)	шт	30	<u>17,03</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
48	& C111-94-1 варіант 10	Відвід ф 15 (або аналог)	шт	2	<u>12,04</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
49	C113-1878 варіант 79	Перехід 20/15 (або аналог)	шт	10	<u>20,29</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
50	KB19-15-1 H2,H5=1,15	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,52	<u>13275,59</u> 13275,59	- -	6903	6903	- -	75,8172	39,42
51	KM37-4-1	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань	стик	16	<u>30,78</u> 28,71	- -	492	459	- -	0,1920	3,07
52	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,22	<u>8882,08</u> 8882,08	- -	1954	1954	- -	59,4000	13,07
53	& C1630-641-2 варіант 3	Кран Ду 15 (або аналог)	шт	10	<u>189,91</u> -	- -	1899	-	- -	- -	- -
54	& C111-94-1 варіант 7	Різьба Ду 15 сталеві коротка (або аналог)	шт	10	<u>8,11</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1630-641-2 варіант 4	Кран Ду 20 (або аналог)	шт	12	<u>228,76</u> -	- -	2745	-	- -	- -	- -
56	& C111-94-1 варіант 8	Різьба Ду 20 сталевая коротка (або аналог)	шт	22	<u>9,81</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
57	& C111-94-1 варіант 11	Нитка пакувальна (або аналог)	шт	4	<u>306,04</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
58	КР15-141-2	Підключення газових плит побутових чотириконтфокрових	прилад	10	<u>370,65</u> 370,65	- -	3707	3707	- -	2,6280 -	26,28 -
59	КР15-142-2	Установлення водонагрівачів емкісних	шт	2	<u>2022,24</u> 2022,24	- -	4044	4044	- -	13,5240 -	27,05 -
60	& C111-94-1 варіант 9	Шланг газовий L=1м (або аналог)	шт	12	<u>511,06</u> -	- -	6133	-	- -	- -	- -
61	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	10	<u>357,77</u> 347,59	- -	3578	3476	- -	2,1600 -	21,6 -
62	& C121-783-11-1 варіант 3	Лічильник газу G - 1,6 (або аналог)	шт	8	<u>1368,74</u> -	- -	10950	-	- -	- -	- -
63	& C121-783-11-1 варіант 4	Лічильник газу G - 4 (або аналог)	шт	2	<u>1368,74</u> -	- -	2737	-	- -	- -	- -
64	& C1545-291-1-Ф варіант 2	Комплект монтажних частин (або аналог)	шт	10	<u>180,50</u> -	- -	1805	-	- -	- -	- -
65	КМ20-201-10 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж сигналізатора	шт	10	<u>1061,30</u> 1025,83	- -	10613	10258	- -	5,1120 -	51,12 -
66	C1630-1935 варіант 2	Сигналізатор газу Страж S 50BK (або аналог)	шт	10	<u>1071,95</u> -	- -	10720	-	- -	- -	- -
67	C113-1878 варіант 72	Круг відрізний по металу 230 (або аналог)	шт	30	<u>27,99</u> -	- -	840	-	- -	- -	- -
68	C113-1878 варіант 74	Круг відрізний по металу 125 (або аналог)	шт	40	<u>16,60</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
69	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	100м2	0,0308	<u>1090,91</u> 1090,91	- -	34	34	- -	6,5964 -	0,2 -
70	& C111-1673-3 варіант 3	Ґрунт для металевих поверхонь (або аналог)	кг	0,8	<u>106,08</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,0308	<u>1090,91</u> 1090,91	-	34	34	-	6,5964	0,2
72	& С111- 1673-3 варіант 4	Фарба емаль ПФ-115 жовта (або аналог)	кг	0,8	<u>99,47</u> -	-	80	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							457714	255438	<u>16287</u> -		<u>1633,48</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							457714				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							185989				
всього заробітна плата, грн.							255438				
Загальновиробничі витрати, грн.							121450				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							169,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							39160				
Всього будівельні роботи, грн.							579164				

Всього по кошторису							579164				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1802,49				
Кошторисна заробітна плата, грн.							294598				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ДиректорДанілова А.В._____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Газопостачання**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,5	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 5+5.
2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	1,5	
3	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	5	
4	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	290	
5	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	20	
6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	5	
7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	300	
8	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	115	
9	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,015	
10	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
11	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	
12	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	22	
13	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань	стик	140	
14	Пневматичне випробування газопроводів	м	420	
15	Ґрунтування сталевих трубопроводів за 2 рази	м2	80,21	
16	Фарбування сталевих трубопроводів за 2 рази	м2	80,21	
17	Установлення гілз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	10	

1	2	3	4	5
18	Протягування сталевих труб діаметром 100 мм у футляр	м	3	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 1, 5+1,5.
19	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	10	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 5+5.
20	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	40	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 20+20.
21	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	12	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 6+6.
22	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,01	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 0, 005+0,005.
23	Пневматичне випробування газопроводів	м	52	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 26+26.
24	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань	стик	16	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 8+8.
25	Установлення муфтових кранів	шт	22	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 11+11.
26	Підключення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	10	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 5+5.
27	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 1+1.
28	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	10	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 5+5.
29	Монтаж сигналізатора	шт	10	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 5+5.

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-05
на Газопосточання**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1369,29	155,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	264,19	159,43			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	169,01	231,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1802,49				
		Середній розряд робіт	розряд	4,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	+КБМ204-201 варіант 1	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,5589	380,46			
11	+КБМ205-102 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	14,5452	613,52			
12	+КБМ202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,05824	1041,67			
13	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	113,04624	34,20			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	45,13464				
15	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,684				
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	29,952				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,84				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
18	+С113-12 варіант 2	Арматура 14мм (або аналог)	м	300	47,13	41,20	5,01	0,92
19	+С111-1599 варіант 2	Ацетилен газоподібний технічний (або аналог)	м3	0,5252	126,87	114,21	10,17	2,49
20	+С111-70 варіант 2	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93 (або аналог)	т	0,003	52811,44	51170,86	605,06	1035,52
21	+С111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами (або аналог)	т	0,003	65411,84	63760,00	369,25	1282,59
22	+С130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм (або аналог)	т	0,00062	34001,61	32883,83	451,08	666,70
23	+С130-37 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм (або аналог)	т	0,0013	78345,24	76357,98	451,08	1536,18
24	+&С111-94-1 варіант 10	Відвід ф 15 (або аналог)	шт	2	12,04	11,76	0,04	0,24
25	+С113-1878 варіант 75	Відвід ф 20мм (або аналог)	шт	131	17,03	16,61	0,09	0,33
26	+С113-1878 варіант 78	Відвід ф 76мм (або аналог)	шт	38	134,73	132,00	0,09	2,64
27	+С113-1878 варіант 77	Відвід ф 89мм (або аналог)	шт	2	168,39	165,00	0,09	3,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+&C111-1673-3 варіант 3	Грунт для металевих поверхонь (або аналог)	кг	60,8	106,08	104,00	-	2,08
29	+&C111-1519 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 (або аналог)	т	0,00198	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
30	+&C111-1513 варіант 9	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,016786	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
31	+&C1545-44-3-2 варіант 2	Заглушка приварна ф 76мм (або аналог)	шт	2	77,02	75,15	0,36	1,51
32	+&C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний (або аналог)	м3	0,60713	81,98	73,73	6,64	1,61
33	+&C1545-291-1-Ф варіант 2	Комплект монтажних частин (або аналог)	шт	10	180,50	176,80	0,16	3,54
34	+&C1630-641-2 варіант 3	Кран Ду 15 (або аналог)	шт	10	189,91	181,92	4,27	3,72
35	+&C1630-641-2 варіант 4	Кран Ду 20 (або аналог)	шт	12	228,76	220,00	4,27	4,49
36	+&C1630-670 варіант 4	Кран приварка/приварка ф 20/20мм 11с37п (або аналог)	шт	22	546,53	535,00	0,81	10,72
37	+&C1630-670 варіант 3	Кран приварка/фланець ф 80/65мм 11с42п (або аналог)	шт	1	2020,43	1980,00	0,81	39,62
38	+&C113-1878 варіант 74	Круг відрізний по металу 125 (або аналог)	шт	75	16,60	16,18	0,09	0,33
39	+&C113-1878 варіант 72	Круг відрізний по металу 230 (або аналог)	шт	75	27,99	27,35	0,09	0,55
40	+&C121-783-11-1 варіант 3	Лічильник газу G - 1,6 (або аналог)	шт	8	1368,74	1321,11	20,79	26,84
41	+&C121-783-11-1 варіант 4	Лічильник газу G - 4 (або аналог)	шт	2	1368,74	1321,11	20,79	26,84
42	+&C111-94-1 варіант 11	Нитка пакувальна (або аналог)	шт	4	306,04	300,00	0,04	6,00
43	+&C111-1668 варіант 2	Оліфа натуральна (або аналог)	кг	0,0381	225,50	220,46	0,62	4,42
44	+&C113-1878 варіант 79	Перехід 20/15 (або аналог)	шт	10	20,29	19,80	0,09	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	+C113-1862 варіант 2	Перехід сталевий приварний ф 89/76мм (або аналог)	шт	2	153,40	150,30	0,09	3,01
46	+&C111-94-1 варіант 7	Різьба Ду 15 сталева коротка (або аналог)	шт	10	8,11	7,91	0,04	0,16
47	+&C111-94-1 варіант 8	Різьба Ду 20 сталева коротка (або аналог)	шт	22	9,81	9,58	0,04	0,19
48	+C1633-10ВД варіант 2	Розчинник (або аналог)	л	30	102,41	100,00	0,40	2,01
49	+C1630-1935 варіант 2	Сигналізатор газу Страж S 50BK (або аналог)	шт	10	1071,95	1050,00	0,93	21,02
50	+&C111-94-1 варіант 12	Трійник приварний ф 80мм (або аналог)	шт	1	255,95	250,89	0,04	5,02
51	+C113-13 варіант 2	Труба Ду ф 15 (або аналог)	м	12	77,40	75,48	0,40	1,52
52	+C113-14 варіант 2	Труба ф 20 (або аналог)	м	155	95,24	92,85	0,52	1,87
53	+C113-17 варіант 2	Труба ф 48x3,0мм (або аналог)	м	3	155,69	151,43	1,21	3,05
54	+C113-18 варіант 2	Труба ф 89x3,5мм (або аналог)	м	5	240,42	234,17	1,54	4,71
55	+C113-19 варіант 2	Труба ф76x3,5мм (або аналог)	м	300	205,02	198,78	2,22	4,02
56	+&C111-1673- 3 варіант 4	Фарба емаль ПФ-115 жовта (або аналог)	кг	60,8	99,47	92,85	4,67	1,95
57	+C113-1807 варіант 2	Фланець приварний ф 80мм (або аналог)	шт	1	359,82	352,67	0,09	7,06
58	+C113-1878 варіант 73	Хомут Ду 20 (або аналог)	шт	80	19,68	19,20	0,09	0,39
59	+C113-1878 варіант 76	Хомут Ду 76 (або аналог)	шт	200	35,94	35,15	0,09	0,70
60	+&C111-94-1 варіант 9	Шланг газовий L=1м (або аналог)	шт	12	511,06	501,00	0,04	10,02
Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат								
61	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	29,1516	8,43544	8,43544		
62	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6727	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій прилеглої території

Кошторисна вартість об’єкта	14074,708 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	20,27676 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2933,230 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Демонтажні роботи	592,662	-	592,662	1,38417	206,36	-
2	07-01-02	на Улаштування благоустрою	10393,476	-	10393,476	12,97443	1923,009	-
3	07-01-03	на Монтаж обладнання	254,105	-	254,105	0,98890	152,945	-
4	07-01-04	на придбання устаткування Обладнання майданчиків	-	1235,363	1235,363	-	-	-
5	07-01-05	на Роботи з озеленення	1599,102	-	1599,102	4,92926	650,916	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	12839,345	1235,363	14074,708	20,27676	2933,23	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілова А.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Демонтажні роботи	<u>1,17950</u> 163,747	<u>0,03330</u> 4,752	<u>-</u> -	<u>0,02793</u> 4,619	<u>-</u> -	<u>1,24073</u> 173,118	<u>0,14344</u> 33,242	<u>1,38417</u> 206,36
07-01-02	Улаштування благоустрою	<u>11,22391</u> 1543,453	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,39310</u> 65,012	<u>-</u> -	<u>11,61701</u> 1608,465	<u>1,35742</u> 314,544	<u>12,97443</u> 1923,009
07-01-03	Монтаж обладнання	<u>0,30549</u> 47,938	<u>0,59940</u> 85,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,90489</u> 133,478	<u>0,08401</u> 19,467	<u>0,98890</u> 152,945
07-01-04	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
07-01-05	Обладнання майданчиків	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
07-01-05	Роботи з озеленення	<u>4,53029</u> 558,467	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,53029</u> 558,467	<u>0,39897</u> 92,449	<u>4,92926</u> 650,916
-	Разом :	<u>17,23919</u> 2313,605	<u>0,63270</u> 90,292	<u>-</u> -	<u>0,42103</u> 69,631	<u>-</u> -	<u>18,29292</u> 2473,528	<u>1,98384</u> 459,702	<u>20,27676</u> 2933,23

Склав _____

Перевірив _____

Данілова А.В.

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Демонтажні роботи
Благоустрій прилеглої території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

592,662 тис. грн.
1,38417 тис.люд.год.
206,360 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 липня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (лавки, стовпи для сушки, рамки для коврі) кількість: 3*0,050+6*0,030+1*0,060	1т	0,39	12490,44 12490,44	- -	4871	4871	- -	74,5164 -	29,06 -
2	КМ38-1-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж устаткування без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,1 т (спортивні тренажери та обладнання дитячого майданчику)	шт	5	1047,95 950,45	97,50 -	5240	4752	488 -	6.6600 -	33.3 -
3	КР18-53-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення стовпчиків (опори освітлення)	100шт	0,03	36224,93 14554,86	21670,07 -	1087	437	650 -	110,9280 -	3,33 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	БП2-1-1	Зрізання дерев в міських умовах з автогідропідіймача без завантаження в транспортний засіб, діаметр стовбуру дерева до 300 мм	1 дерево	44	<u>7650,59</u> 2376,85	<u>5102,93</u> -	336626	104581	<u>224529</u> -	<u>16,2720</u> -	<u>715,97</u> -
5	КБ1-192-1 Н2,Н5=1,15	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 20 см	100шт	0,44	<u>24930,52</u> 4187,33	<u>20743,19</u> -	10969	1842	<u>9127</u> -	<u>34,7208</u> -	<u>15,28</u> -
6	КР18-115-1	Корчування вручну в міських умовах пнів, діаметр пня до 30 см	шт	48	<u>319,83</u> 319,83	<u>-</u> -	15352	15352	<u>-</u> -	<u>2,6520</u> -	<u>127,3</u> -
7	КБ1-202-1 Н2,Н5=1,15	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,48	<u>4266,28</u> 715,64	<u>3550,64</u> -	2048	344	<u>1704</u> -	<u>5,9340</u> -	<u>2,85</u> -
8	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів (поребриків)	100м	0,9	<u>18514,34</u> 14764,33	<u>3750,01</u> -	16663	13288	<u>3375</u> -	<u>122,4240</u> -	<u>110,18</u> -
9	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів (тротуарні плити, дорожні плити) кількість: 40*0,1+6*2*0,2	100м3	0,064	<u>64697,45</u> 18487,98	<u>46209,47</u> -	4141	1183	<u>2958</u> -	<u>153,3000</u> -	<u>9,81</u> -
10	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 241*0,04	100м3	0,0964	<u>68321,51</u> 27731,25	<u>40590,26</u> -	6586	2673	<u>3913</u> -	<u>229,9440</u> -	<u>22,17</u> -
11	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 241*0,15	100м3	0,3615	<u>13733,78</u> 3751,14	<u>9982,64</u> -	4965	1356	<u>3609</u> -	<u>31,1040</u> -	<u>11,24</u> -
12	КБ46-68-1 заст.	Різання горизонтальної поверхні асфальтобетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	90	<u>395,42</u> 235,25	<u>160,17</u> -	35588	21173	<u>14415</u> -	<u>1,6680</u> -	<u>150,12</u> -
13	КБ46-68-2 заст. κ=14	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні асфальтобетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	-90	<u>155,33</u> 92,41	<u>62,92</u> -	-13980	-8317	<u>-5663</u> -	<u>0,6552</u> -	<u>-58,97</u> -
14	С111-1908 варіант 5	Диск алмазний CEDIMA 10004837 (або аналог)	шт	1	<u>40694,57</u> -	<u>-</u> -	40695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 97,32*0,2	1 т	19,464	<u>235,89</u> 235,89	<u>-</u> -	4591	4591	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>38,07</u> -
16	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 97,32*0,8	100 т	0,77856	<u>8704,05</u> 479,02	<u>8225,03</u> -	6777	373	<u>6404</u> -	<u>3,9720</u> -	<u>3,09</u> -
17	С311-20-М варіант 1	Перевезення сміття до 20 км	т	97,32	<u>204,37</u> -	<u>204,37</u> 47,46	19889	-	<u>19889</u> 4619	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 27,93
Разом прямі витрати по кошторису							502108	168499	<u>285398</u> 4619		<u>1212,8</u> 27,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					502108 48211 173118 90554 143,44 33242 592662 592662				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1384,17 206360				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Демонтажні роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (лавки, стовпи для сушки, рамки для коврів) кількість: 3*0,050+6*0,030+1*0,060	т	0,39	
2	(Демонтаж) Монтаж устаткування без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,1 т (спортивні тренажери та обладнання дитячого майданчику)	шт	5	
3	(Демонтаж) Установлення стовпчиків (опори освітлення)	шт	3	
4	Зрізання дерев в міських умовах з автогідропідіймача без завантаження в транспортний засіб, діаметр стовбуру дерева до 300 мм	дерево	44	
5	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 20 см	шт	44	
6	Корчування вручну в міських умовах пнів, діаметр пня до 30 см	шт	48	
7	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	шт	48	
8	Розбирання бортових каменів (поребриків)	м	90	
9	Розбирання цементнобетонних покриттів (тротуарні плити, дорожні плити) кількість: 40*0,1+6*2*0,2	м3	6,4	
10	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 241*0,04	м3	9,64	
11	Розбирання щебеневих покриттів та основ кількість: 241*0,15	м3	36,15	
12	Різання горизонтальної поверхні асфальтобетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	90	
13	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні асфальтобетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	-90	
14	Навантаження сміття вручну кількість: 97,32*0,2	т	19,464	
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 97,32*0,8	т	77,856	

1	2	3	4	5
16	Перевезення сміття до 20 км	т	97,32	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Директор Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на Демонтажні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1179,5	138,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	33,3	142,71			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	27,93	165,37			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	143,44	231,73			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1384,17				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	+КБМ203-1003 варіант 1	Автогідропідйомачі, висота підйому 22 м	маш. год	171,6	1231,52			
11	+КБМ212-202 варіант 1	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,41164	1417,61			
12	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,4009	1119,49			
13	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	9,38751	1041,67			
14	+КБМ205-101 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,67018	554,20			
15	+КБМ202-1102 варіант 1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,468	1041,67			
16	+КБМ202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,624096	1041,67			
17	+КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	15,34036	11,05			
18	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	12,672	1041,67			
19	+КБМ233-605 варіант 1	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	45,576	192,05			
20	+КБМ201-311 варіант 1	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	10,86539	1041,67			
21	+КБМ201-312 варіант 1	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,63613	1041,67			
22	+С311-20-М варіант 1	Перевезення сміття до 20 км	т	97,32	204,37			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,27				
24	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	228,096				
25	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	2,103492				
26	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,364032				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	+С111-1908 варіант 5	Диск алмазний CEDIMA 10004837 (або аналог)	шт	1	40694,57	39893,34	3,30	797,93
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
28	С1999-9003	Бензин	кг	114,048	62,71	62,71		
29	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,281	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Улаштування благоустрою
Благоустрій прилеглої території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість10393,476 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість12,97443 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1923,009 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 липня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Влаштування доріжок, зон відпочинку, авто стоянки, тротуару									
1	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	28,7	<u>8410,49</u> 535,46	<u>7875,03</u> -	241381	15368	<u>226013</u> -	<u>4.4400</u> -	<u>127,43</u> -
2	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 2870*0,1	100 м3	2,87	<u>17030,07</u> 3350,20	<u>13679,87</u> -	48876	9615	<u>39261</u> -	<u>25,2960</u> -	<u>72,6</u> -
3	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: R2(1918,92*0,37*1.6)	т	1136	<u>15,73</u> -	<u>15,73</u> 7,94	17869	-	<u>17869</u> 9020	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 54,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: R2(951.08*0,37*1.6)	т	563,04	<u>319,93</u> -	<u>319,93</u> 67,97	180133	-	<u>180133</u> 38270	- 0,4110	- 231,41
5	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 кількість: 2870*0,37	100 м3	10,619	<u>1075,70</u> 95,03	<u>980,67</u> -	11423	1009	<u>10414</u> -	<u>0,7800</u> -	<u>8,28</u> -
6	KP8-36-3	Улаштування прокладної ізоляції в один шар	100м2	28,7	<u>2186,68</u> 2186,68	- -	62758	62758	- -	15,5040	444,96
7	C111-856 варіант 9	Геотекстиль п/е голкопр. SanGeo (або аналог) кількість: 1,1*2870	м2	3157	<u>36,30</u> -	- -	114599	-	- -	- -	- -
8	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 2870*0,1	100м3	2,87	<u>83945,59</u> 3874,42	<u>9671,17</u> -	240924	11120	<u>27756</u> -	<u>31,2000</u> -	<u>89,54</u> -
9	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню кількість: 2870*0,1	100м3	2,87	<u>168166,85</u> 5863,57	<u>61503,28</u> -	482639	16828	<u>176514</u> -	<u>46,8000</u> -	<u>134,32</u> -
10	KB6-1-1 H2,H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10, крупність заповнювача 20-40мм кількість: 2870*0,1	100м3	2,87	<u>36583,07</u> 26311,86	<u>10019,41</u> -	104993	75515	<u>28756</u> -	<u>207,9660</u> -	<u>596,86</u> -
11	C1424-11618 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (або аналог) кількість: 287*1,02	м3	292,74	<u>3891,66</u> -	- -	1139245	-	- -	- -	- -
12	KB11-11-18 H2,H5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	28,7	<u>2901,31</u> 2828,48	- -	83268	81177	- -	22,3560	641,62
13	& C1630-967-2 варіант 3	Сітка зварна ВР4 50х50 (або аналог) кількість: 2870*1,1	м2	3157	<u>47,20</u> -	- -	149010	-	- -	- -	- -
14	KP1-14-1 заст.	Ущільнення відсівом пневматичними трамбівками кількість: 2870*0,04	100 м3	1,148	<u>17030,07</u> 3350,20	<u>13679,87</u> -	19551	3846	<u>15705</u> -	<u>25,2960</u> -	<u>29,04</u> -
15	C1421-10634 варіант 18	Відсів (або аналог)	м3	115	<u>757,80</u> -	- -	87147	-	- -	- -	- -
16	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	7,2	<u>22771,68</u> 19843,68	<u>1375,00</u> -	163956	142874	<u>9900</u> -	<u>151,2360</u> -	<u>1088,9</u> -
17	C1425-11683 варіант 8	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 (або аналог) кількість: 0,06*7,2	м3	0,432	<u>3216,81</u> -	- -	1390	-	- -	- -	- -
18	C1424-11618 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (або аналог) кількість: 5,9*7,2	м3	42,48	<u>3891,66</u> -	- -	165318	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1416-8684-1 варіант 2	Камені бортові, БР 100.30.18 (або аналог)	шт	720	<u>358,67</u> -	-	258242	-	-	-	-
20	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	28,7	<u>21665,03</u> 21002,53	<u>662,50</u> -	621786	602773	<u>19013</u> -	<u>143,7840</u> -	<u>4126,6</u> -
21	C1421-10634 варіант 17	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М100 Ж1 (або аналог) кількість: 2870*0,03	м3	86,1	<u>4624,01</u> -	-	398127	-	-	-	-
22	& C1426-11789-1-2O варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (або аналог) кількість: 1,01*2870	м2	2898,7	<u>527,75</u> -	-	1529789	-	-	-	-
23	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різ	720	<u>105,64</u> 103,42	-	76061	74462	-	0,7080	509,76
24	C111-1776-П1 варіант 3	Диск алмазний відрізний S&R 230x9,0x22,2 (252423230) (або аналог)	шт	48	<u>1470,68</u> -	-	70593	-	-	-	-
25	ЛВ1-1-2	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідралічного перерізу 200 мм	100 м	0,46	<u>7152,35</u> 7152,35	-	3290	3290	-	53,3280	24,53
26	& C111-598-1 варіант 2	Мастика бітумна (або аналог) кількість: 8*0,46	л	3,68	<u>67,16</u> -	-	247	-	-	-	-
27	& C188888-52-1 варіант 2	Комплект: лоток водовідвідний SUPER ЛВ-15.25.25 бетон. з чавунною насадкою та комірчастою решіткою (комплект), клас Е (або аналог)	м/п	46	<u>4996,23</u> -	-	229827	-	-	-	-
28	KP18-79-4	Очищення ділянки під озеленення від сміття	100м2	10,25	<u>1021,72</u> 1021,72	-	10473	10473	-	8,4720	86,84
29	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 кількість: 1025*0,25	100 м3	2,5625	<u>19347,86</u> 772,80	<u>18575,06</u> -	49579	1980	<u>47599</u> -	<u>6,4080</u> -	<u>16,42</u> -
30	KP1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	1,025	<u>2887,91</u> -	<u>2887,91</u> -	2960	-	<u>2960</u> -	-	-
31	KP18-99-1	Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см	100м2	10,25	<u>12440,57</u> 12440,57	-	127516	127516	-	101,1840	1037,14
32	C1429-110 варіант 3	Земля рослинна (або аналог)	м3	205	<u>630,00</u> -	-	129150	-	-	-	-
33	KP1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	1,5	<u>1023,74</u> 1023,74	-	1536	1536	-	8,2440	12,37
34	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0168	<u>618970,28</u> 103445,96	<u>95375,31</u> -	10399	1738	<u>1602</u> -	<u>788,4000</u> -	<u>13,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ6-11-8 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,15	<u>95467,91</u> 23237,50	- -	14320	3486	- -	164,7582	24,71
36	КБ6-11-3 κ=1,15	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	1 т	0,15	<u>133579,10</u> 26959,63	<u>136,87</u> -	20037	4044	<u>21</u> -	<u>186,7140</u>	<u>28,01</u>
37	КБ33-259-2 заст. κ=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	15	<u>1397,86</u> 367,86	<u>934,06</u> -	20968	5518	<u>14011</u> -	<u>2,6082</u>	<u>39,12</u>
38	С1411-119-1 варіант 2	Опора освітлення паркова "Антик" (або аналог)	шт	15	<u>12828,18</u> -	- -	192423	-	- -	- -	- -
39	КР1-9-10	====Опорна стіна==== Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 кількість: 134,2*1,25*0,3*2	100 м3	1,0065	<u>22092,44</u> 780,49	<u>21311,95</u> -	22236	786	<u>21450</u> -	<u>6,3480</u>	<u>6,39</u>
40	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 50,325*2*1,6	т	161,04	<u>15,73</u> -	<u>15,73</u> 7,94	2533	-	<u>2533</u> 1279	- 0,0480	- 7,73
41	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 кількість: 50,325*2	100 м3	1,0065	<u>1075,70</u> 95,03	<u>980,67</u> -	1083	96	<u>987</u> -	<u>0,7800</u>	<u>0,79</u>
42	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 134,2*1,65*0,1	100м3	0,22143	<u>83945,59</u> 3874,42	<u>9671,17</u> -	18588	858	<u>2141</u> -	<u>31,2000</u>	<u>6,91</u>
43	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню кількість: 134,2*1,65*0,1	100м3	0,22143	<u>168166,85</u> 5863,57	<u>61503,28</u> -	37237	1298	<u>13619</u> -	<u>46,8000</u>	<u>10,36</u>
44	КБ6-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки кількість: 134,2*1,45*0,1	100м3	0,19459	<u>36583,07</u> 26311,86	<u>10019,41</u> -	7119	5120	<u>1950</u> -	<u>207,9660</u>	<u>40,47</u>
45	С1424-11618 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (або аналог) кількість: R1(19,459*1,02)	м3	19,8	<u>3891,66</u> -	- -	77055	-	- -	- -	- -
46	КБ6-13-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	1,02	<u>335566,48</u> 204487,25	<u>93335,92</u> -	342278	208577	<u>95203</u> -	<u>1486,3152</u>	<u>1516,04</u>
47	С1424-11618 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (або аналог) кількість: R2(1.015*102)	м3	103,53	<u>4241,66</u> -	- -	439139	-	- -	- -	- -
48	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400/500, діаметр 10 мм (або аналог) кількість: R3(1,02*3,632)	т	3,705	<u>29225,59</u> -	- -	108281	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240, діаметр 6 мм (або аналог) кількість: R3(1,02*0.161)	т	0,164	<u>29433,84</u> -	-	4827	-	-	-	-
50	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою кількість: 134,2*2,1	100 м2	2,8182	<u>8619,06</u> 8619,06	-	24290	24290	-	58,2960	164,29
51	C111-612 варіант 2	Мастика бітумна (або аналог)	т	0,6763	<u>67151,76</u> -	-	45415	-	-	-	-
52	C111-73 варіант 4	Праймер бітумний (грунтовка) кількість: R3(0,08*2,8182)	т	0,225	<u>73983,87</u> -	-	16646	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							8228530	1497951	<u>955410</u> 48569		<u>10897,55</u> 293,67
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							8228530				
							5775169				
							1546520				
							817189				
							1306,32				
							302703				
							9045719				
Всього по розділу 1							9045719				
Розділ 2. Дитячий майданчик											
___ вузол 2 ___											
53	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	3,15	<u>8410,49</u> 535,46	<u>7875,03</u> -	26493	1687	<u>24806</u> -	<u>4,4400</u> -	<u>13,99</u> -
54	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 315*0,1	100 м3	0,315	<u>17030,07</u> 3350,20	<u>13679,87</u> -	5364	1055	<u>4309</u> -	<u>25,2960</u> -	<u>7,97</u> -
55	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 315*0,48*1,6	т	241,92	<u>319,93</u> -	<u>319,93</u> 67,97	77397	-	<u>77397</u> 16443	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 99,43
56	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 кількість: 315*0,48	100 м3	1,512	<u>1075,70</u> 95,03	<u>980,67</u> -	1626	144	<u>1482</u> -	<u>0,7800</u> -	<u>1,18</u> -
57	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 315*0,2	100м3	0,63	<u>83945,59</u> 3874,42	<u>9671,17</u> -	52886	2441	<u>6093</u> -	<u>31,2000</u> -	<u>19,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см ²]	100м ²	3,15	<u>10354,28</u> 1382,52	<u>8971,76</u> -	32616	4355	<u>28261</u> -	<u>10,7280</u> -	<u>33,79</u> -
59	КР18-26-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 (до товщ. 200мм)	100м ²	3,15	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 (або аналог)	м ³	90,4	<u>800,00</u> -	<u>-</u> -	72320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,43	<u>22771,68</u> 19843,68	<u>1375,00</u> -	9792	8533	<u>591</u> -	<u>151,2360</u> -	<u>65,03</u> -
62	С1425-11683 варіант 8	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 (або аналог) кількість: 0,06*0,43	м ³	0,0258	<u>3216,81</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С1424-11618 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (або аналог) кількість: 5,9*0,43	м ³	2,537	<u>3891,66</u> -	<u>-</u> -	9873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С1416-8684-1 варіант 2	Камені бортові, БР 100.30.18 (або аналог)	шт	43	<u>358,67</u> -	<u>-</u> -	15423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КР18-46-3	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	100м ²	3,15	<u>4503,28</u> 2903,27	<u>1600,01</u> -	14185	9145	<u>5040</u> -	<u>19,4160</u> -	<u>61,16</u> -
66	КР18-46-5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4 (до 40 мм)	100м ²	-3,15	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С111-1561 варіант 2	Бітуми нафтові дорожні (або аналог) кількість: 0,06*3,15	т	0,189	<u>38958,94</u> -	<u>-</u> -	7363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 (або аналог) кількість: (10,7-1,2)*3,15	т	29,925	<u>4800,00</u> -	<u>-</u> -	143640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КР18-46-4	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	100м ²	3,15	<u>4503,28</u> 2903,27	<u>1600,01</u> -	14185	9145	<u>5040</u> -	<u>19,4160</u> -	<u>61,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КР18-46-5 Н1=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4 (до 40 мм)	100м2	3,15	— —	— —	-	-	— —	— —	— —
71	C111-1561 варіант 2	Бітуми нафтові дорожні (або аналог) кількість: 0,06*3,15	т	0,189	<u>38958,94</u> -	- -	7363	-	— —	— —	— —
72	C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (або аналог) кількість: (7,14+2,4)*3,15	т	30,051	<u>5200,00</u> -	- -	156265	-	— —	— —	— —
73	КР18-56-1	Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,1 м	км лінії	0,2	<u>10353,25</u> 912,25	<u>972,02</u> -	2071	182	<u>194</u> -	<u>6.8880</u> -	<u>1.38</u> -
74	C111-1672-1 варіант 2	Емаль для дорожньої розмітки (або аналог)	т	0,0042	<u>201642,32</u> -	- -	847	-	— —	— —	— —
75	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	3,15	<u>3506,17</u> 2288,87	<u>1217,30</u> -	11044	7210	<u>3834</u> -	<u>15.8520</u> -	<u>49,93</u> -
76	ЗБ1-2-2 к=3	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2	3,15	<u>841,80</u> 509,41	<u>332,39</u> -	2652	1605	<u>1047</u> -	<u>3.5280</u> -	<u>11,11</u> -
77	C111-1292 варіант 8	Розчинник (або аналог) кількість: 0,0055*3,15	т	0,017325	<u>102737,32</u> -	- -	1780	-	— —	— —	— —
78	C1555-140 варіант 2	Зв'язуюче ПУ Copipur 6000 (або аналог) кількість: 2,21*315	кг	696,15	<u>277,53</u> -	- -	193203	-	— —	— —	— —
79	C1555-141 варіант 2	Гумовий гранулят green 0,5-1,5 мм. RAL 3016 (або аналог) кількість: 9,1*315	кг	2866,5	<u>106,30</u> -	- -	304709	-	— —	— —	— —
80	C1555-142 варіант 2	Кольоровий пігмент(Спрей CONIPUR 217 oxide red) (або аналог)	кг	315	<u>466,65</u> -	- -	146995	-	— —	— —	— —
81	& C111-837-1 варіант 2	Сольвент (або аналог)	кг	88,2	<u>60,64</u> -	- -	5348	-	— —	— —	— —
Разом прямі витрати по розділу 2							1315523	45502	<u>158094</u> 16443		<u>326,36</u> 99,43
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1315523				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							1111927 61945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					32235 51,1 11841 1347758				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9544053 9544053 6887096 1608465 849423 1357,42 314544 10393476 10393476	1543453	1113504 65012		11223,91 393,1
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12974,43 1923009				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Улаштування благоустрою

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Влаштування доріжок, зон відпочинку, авто стоянки, тротуару			
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	2870	
2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 2870*0,1	м3	287	
3	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: R2(1918,92*0,37*1.6)	т	1136	
4	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: R2(951.08*0,37*1.6)	т	563,04	
5	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 кількість: 2870*0,37	м3	1061,9	
6	Улаштування прокладної ізоляції в один шар	м2	2870	
7	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 2870*0,1	м3	287	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню кількість: 2870*0,1	м3	287	
9	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10, крупність заповнювача 20-40мм кількість: 2870*0,1	м3	287	
10	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	2870	
11	Ущільнення відсівом пневматичними трамбівками кількість: 2870*0,04	м3	114,8	
12	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	720	
13	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	2870	
14	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	720	
15	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	м	46	
16	Очищення ділянки під озеленення від сміття	м2	1025	

1	2	3	4	5
17	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 кількість: 1025*0,25	м3	256,25	
18	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	1025	
19	Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см === Освітлення ===	м2	1025	
20	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	15	
21	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1,68	
22	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,15	
23	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,15	
24	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т =====Опорна стіна=====	шт	15	
25	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 кількість: 134,2*1,25*0,3*2	м3	100,65	
26	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 50,325*2*1,6	т	161,04	
27	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 кількість: 50,325*2	м3	100,65	
28	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 134,2*1,65*0,1	м3	22,143	
29	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню кількість: 134,2*1,65*0,1	м3	22,143	
30	Улаштування бетонної підготовки кількість: 134,2*1,45*0,1	м3	19,459	
31	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	102	
32	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою кількість: 134,2*2,1 Розділ №2. Дитячий майданчик ___ вузол 2 ___	м2	281,82	
33	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	315	
34	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 315*0,1	м3	31,5	
35	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 315*0,48*1,6	т	241,92	
36	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 кількість: 315*0,48	м3	151,2	
37	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 315*0,2	м3	63	
38	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	м2	315	
39	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 (до товщ. 200мм)	м2	315	
40	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	43	

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
на Улаштування благоустрою

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11223,91	137,51			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	393,1	165,38			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	1357,42	231,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	12974,43				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	+КБМ212-202 варіант 1	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	25,62883	1417,61			
11	+КБМ207-148 варіант 1	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	4,45678	1050,00			
12	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	30,33905	1119,49			
13	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	294,936474	1041,67			
14	+КБМ205-101 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	106,95577	554,20			
15	+КБМ212-906 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	64,93742	1041,67			
16	+КБМ212-907 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	115,591914	1041,67			
17	+КБМ212-910 варіант 1	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	7,68491	1041,67			
18	+КБМ202-129 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	117,18462	1041,67			
19	+КБМ216-1001 варіант 1	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,245	1041,67			
20	+КБМ202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	11,60981	1041,67			
21	+КБМ216-402 варіант 1	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	5,796	1115,25			
22	+КБМ212-1400 варіант 1	Машини маркірувальні	маш. год	0,3792	512,67			
23	+КБМ270-15-П1 варіант 1	Міксер електричний, об'єм 4 м3	маш. год	3,969	396,38			
24	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	18,2532	1041,67			
25	+КБМ233-345 варіант 2	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	9,54353	130,01			
26	+КБМ201-311 варіант 1	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7,644	1041,67			
27	+КБМ201-312 варіант 1	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	13,39715	1041,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+КБМ255-141 варіант 1	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь	маш. год	8,7318	378,88			
29	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	76,6107	34,20			
30	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1297,04	15,73			
31	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	804,96	319,93			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
32	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	125,8191882				
33	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	64,7496				
34	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,613872				
35	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	120,5303247				
36	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	216				
37	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	106,955772				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
38	+С124-59 варіант 2	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо (або аналог)	т	0,15	103404,29	101061,71	315,04	2027,54
39	+С111-1561 варіант 2	Бітуми нафтові дорожні (або аналог)	т	0,378	38958,94	37500,00	695,04	763,90
40	+С111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами (або аналог)	т	0,01632	65411,84	63760,00	369,25	1282,59
41	+С112-38 варіант 2	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт (або аналог)	м3	1,2971	8802,91	8366,40	263,90	172,61
42	+С112-172 варіант 2	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт (або аналог)	м3	0,0045	8802,91	8366,40	263,90	172,61
43	+С112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт (або аналог)	м3	0,113544	8802,91	8366,40	263,90	172,61
44	+С147-29 варіант 4	В'язальний дріт (або аналог)	100кг	0,6027	3467,90	3368,40	31,50	68,00
45	+С1421-10634 варіант 18	Відсів (або аналог)	м3	115	757,80	757,80	-	-
46	+С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240, діаметр 6 мм (або аналог)	т	0,164	29433,84	28541,67	315,04	577,13
47	+С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм (або аналог)	т	0,0135	29225,59	28337,50	315,04	573,05
48	+С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400/500, діаметр 10 мм (або аналог)	т	3,705	29225,59	28337,50	315,04	573,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	+C111-856 варіант 9	Геотекстиль п/е голкопр. SanGeo (або аналог)	м2	3157	36,30	34,65	0,94	0,71
50	+C1555-141 варіант 2	Гумовий гранулят green 0,5-1,5 мм. RAL 3016 (або аналог)	кг	2866,5	106,30	103,68	0,54	2,08
51	+C124-64 варіант 2	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (або аналог)	т	0,15	71635,79	69916,13	315,04	1404,62
52	+C111-1776- П1 варіант 3	Диск алмазний відрізний S&R 230x9,0x22,2 (252423230) (або аналог)	шт	48	1470,68	1441,76	0,08	28,84
53	+C123-514-У варіант 2	Дошка товщина 25 мм (або аналог)	м2	54,7896	219,52	209,16	6,06	4,30
54	+C112-70 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт (або аналог)	м3	0,0084	8802,91	8366,40	263,90	172,61
55	+C112-53 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт (або аналог)	м3	0,00336	8802,91	8366,40	263,90	172,61
56	+C112-61 варіант 5	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт (або аналог)	м3	1,245792	8802,91	8366,40	263,90	172,61
57	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм (або аналог)	т	0,03264	36072,34	35050,00	315,04	707,30
58	+C111-1513 варіант 9	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,05451	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
59	+C1113-246 варіант 13	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра (або аналог)	т	0,0129	108481,76	105680,00	674,67	2127,09
60	+C111-1672-1 варіант 2	Емаль для дорожньої розмітки (або аналог)	т	0,0126	201642,32	197013,88	674,67	3953,77
61	+C1555-140 варіант 2	Зв'язуюче ПУ Conipur 6000 (або аналог)	кг	696,15	277,53	271,55	0,54	5,44
62	+C1429-110 варіант 3	Земля рослинна (або аналог)	м3	205	630,00	630,00	-	-
63	+&C1416- 8684-1 варіант 2	Камені бортові, БР 100.30.18 (або аналог)	шт	763	358,67	320,00	31,64	7,03
64	+C1555-142 варіант 2	Кольоровий пігмент(Спрей CONIPUR 217 oxide red) (або аналог)	кг	315	466,65	456,96	0,54	9,15
65	+&C188888- 52-1 варіант 2	Комплект: лоток водовідвідний SUPER ЛВ-15.25.25 бетон. з чавунною насадкою та комірчатою решіткою (комплект), клас Е (або аналог)	м/п	46	4996,23	4860,00	38,26	97,97
66	+&C111-598-1 варіант 2	Мастика бітумна (або аналог)	л	3,68	67,16	65,23	0,61	1,32
67	+C111-612 варіант 2	Мастика бітумна (або аналог)	т	0,6763	67151,76	65230,00	605,06	1316,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	+&C1411-119-1 варіант 2	Опора освітлення паркова "Антик" (або аналог)	шт	15	12828,18	12500,00	76,65	251,53
69	+&C1421-10634 варіант 9	Пісок природний, рядовий (або аналог)	м3	409,3573	640,00	640,00	-	-
70	+&C1426-11789-1-2О варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (або аналог)	м2	2898,7	527,75	467,09	50,31	10,35
71	+&C111-73 варіант 4	Праймер бітумний (грунтовка)	т	0,225	73983,87	71900,00	633,21	1450,66
72	+&C1425-11683 варіант 8	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 (або аналог)	м3	0,4578	3216,81	3216,81	-	-
73	+&C1421-10634 варіант 17	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М100 Ж1 (або аналог)	м3	86,1	4624,01	4624,01	-	-
74	+&C111-1292 варіант 8	Розчинник (або аналог)	т	0,017325	102737,32	100000,00	722,86	2014,46
75	+&C1630-967-2 варіант 3	Сітка зварна ВР4 50х50 (або аналог)	м2	3157	47,20	45,55	0,72	0,93
76	+&C111-837-1 варіант 2	Сольвент (або аналог)	кг	88,2	60,64	58,91	0,54	1,19
77	+&C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (або аналог)	т	30,051	5200,00	5200,00	-	-
78	+&C1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 (або аналог)	т	29,925	4800,00	4800,00	-	-
79	+&C1424-11598 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм (або аналог)	м3	1,7136	3891,66	3891,66	-	-
80	+&C1424-11618 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (або аналог)	м3	357,557	3891,66	3891,66	-	-
81	+&C1424-11618 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (або аналог)	м3	103,53	4241,66	4241,66	-	-
82	+&C111-1853-3 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм (або аналог)	т	0,00027	56476,64	55000,00	369,25	1107,39
83	+&C111-175 варіант 3	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм (або аналог)	т	0,07548	56507,62	55000,00	399,63	1107,99
84	+&C111-179 варіант 3	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм (або аналог)	т	0,0010752	56507,62	55000,00	399,63	1107,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+С111-181 варіант 3	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм (або аналог)	т	0,00763	56507,62	55000,00	399,63	1107,99
86	+С1421-9723 варіант 2	Щебінь для дорожнього будівництва, фракція 10-40 мм, марка М600 (або аналог)	м3	389,52018	800,00	800,00	-	-
87	+С1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 (або аналог)	м3	90,4	800,00	800,00	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
88	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	190,4225	8,43544	8,43544		
89	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,1851	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на Монтаж обладнання
Благоустрій прилеглої території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість254,105 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,9889 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата152,945 тис. грн.
Середній розряд робіт3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 липня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Лавки, урни									
1	КР20-27-7	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,8	<u>22594,49</u> 22010,15	<u>584,34</u> -	40670	39618	<u>1052</u> -	<u>138,8040</u> -	<u>249,85</u> -
2	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів кількість: 18*8+9*4	100шт	1,8	<u>8474,94</u> 4622,27	<u>3830,63</u> -	15255	8320	<u>6895</u> -	<u>30,9120</u> -	<u>55,64</u> -
3	С188888-17 варіант 2	Дюбель М6х80 (або аналог)	шт	180	<u>1,03</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ38-1-3	Монтаж устаткування без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 1 т кількість: 18+9	шт	27	<u>5067,88</u> 3168,16	<u>428,42</u> -	136833	85540	<u>11567</u> -	<u>22,2000</u> -	<u>599,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					192943	133478	<u>19514</u> -		<u>904,89</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					192943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39951				
		всього заробітна плата, грн.					133478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19467				
		Всього будівельні роботи, грн.					254105				

		Всього по розділу 1					254105				
		Разом прямі витрати по кошторису					192943	133478	<u>19514</u> -		<u>904,89</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					192943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39951				
		всього заробітна плата, грн.					133478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19467				
		Всього будівельні роботи, грн.					254105				

		Всього по кошторису					254105				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					988,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					152945				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Монтаж обладнання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Лавки, урни			
1	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	180	
2	Ставлення високотривких болтів кількість: 18*8+9*4	шт	180	
3	Монтаж устаткування без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т кількість: 18+9	шт	27	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ДиректорДанілова А.В._____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
на Монтаж обладнання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	305,49	156,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	599,4	142,71			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	84,01	231,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	988,9				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	+КБМ205-101 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	12,4416	554,20			
11	+КБМ202-1102 варіант 1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,424	1041,67			
12	+КБМ233-201 варіант 1	Машини свердлильні електричні	маш. год	121,176	8,68			
13	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	81,648	34,20			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	25,596				
15	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	12,4416				
16	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	93,312				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	+С188888-17 варіант 2	Дюбель М6х80 (або аналог)	шт	180	1,03	1,01	-	0,02
18	+С111-1519 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 (або аналог)	т	0,0945	149334,90	146000,00	406,76	2928,14
19	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний (або аналог)	м3	37,8	81,98	73,73	6,64	1,61
20	+С111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні діаметр 230х2 мм (або аналог)	шт	19,7505	47,84	46,60	0,30	0,94
21	+С111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг (або аналог)	т	0,4104	50068,32	48686,96	399,63	981,73
22	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	3,3237	99,36	87,47	9,94	1,95
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
23	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	46,656	8,43544	8,43544		
24	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,1151	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська
17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в
багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-04

Обладнання майданчиків
Благоустрій прилеглої території

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1235,363 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Розділ 1. Лавки, урни				
1	560110-22 варіант 15	Лавка Massina 1 InterAtletika LP013 (або аналог); (маса=0)	шт	18	30833,33	555000
2	560110-22 варіант 16	Урна кругла InterAtletika LP212.1 70 л з кришкою (або аналог); (маса=0)	шт	9	15000,00	135000
		Разом по розділу 1				690000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27096
		Всього по розділу 1				717096
		Розділ 2. Ігровий майданчик Виробник ТОВ "МІРОС"				
3	560110-22 варіант 10	Ігровий комплекс "Big City-15" (або аналог); (маса=0)	шт	1	235954,00	235954
4	560110-22 варіант 12	Карусель Сонечко (інклюзив) (або аналог); (маса=0)	шт	1	78933,00	78933
5	560110-22 варіант 14	Карусель для дітей з особливими фізичними потребами (або аналог); (маса=0)	шт	1	78933,00	78933
6	560110-22 варіант 13	Гойдалка подвійна на ланцюгах Місто (або аналог); (маса=0)	шт	1	49714,00	49714

Перевірів Директор Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на Роботи з озеленення
Благоустрій прилеглої території

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	1599,102 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	4,92926 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	650,916 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 липня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Газон									
1	KP18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	27,95	<u>16696,06</u> 7133,56	<u>112,50</u> -	466655	199383	<u>3144</u> -	<u>58,0200</u> -	<u>1621,66</u> -
2	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	27,95	<u>20105,34</u> 10655,34	<u>-</u> -	561944	297817	<u>-</u> -	86,6640 -	2422,26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до 10см)	100м2	-27,95	<u>4607,70</u> 1457,70	- -	-128785	-40743	- -	11,8560	-331,38 -
4	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	27,95	<u>2044,17</u> 1492,64	- -	57135	41719	- -	11,3760	317,96 -
5	KB31-5-1 H2,H5=1,15	Внесення добрив вручну	1 га	0,2795	<u>3038,18</u> 3038,18	- -	849	849	- -	24,7107	6,91 -
6	C111-1643 варіант 2	Добриво для газону (або аналог)	кг	130	<u>101,55</u> -	- -	13202	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					971000	499025	3144 -		4037,41 -
		Разом будівельні роботи, грн.					971000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					468831				
		всього заробітна плата, грн.					499025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					246257				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					355,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82399				
		Всього будівельні роботи, грн.					1217257				

		Всього по розділу 1					1217257				
		Розділ 2. Зелені насадження									
7	KP18-82-7	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 x 0,3 м з додаванням рослинної землі до 25%	10 ям	15,5	<u>3564,36</u> 2641,14	- -	55248	40938	- -	21,9000	339,45 -
8	KP18-82-12	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,5 x 0,4 м з додаванням рослинної землі до 25%	10 ям	1	<u>4217,53</u> 3561,56	- -	4218	3562	- -	29,5320	29,53 -
9	KP18-82-17	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,8 x 0,6 м з додаванням рослинної землі до 25%	10 ям	1,6	<u>11160,93</u> 9338,78	- -	17857	14942	- -	77,4360	123,9 -
10	C1429-1 варіант 2	Спірея Вангута 50-60 C5 (або аналог)	шт	155	<u>418,20</u> -	- -	64821	-	- -	- -	- -
11	C1429-2 варіант 2	Спірея Вангутта h140+ком (або аналог)	шт	10	<u>850,97</u> -	- -	8510	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C1429-3 варіант 2	Клен червоний WRB 16-18 400-450 (або аналог)	шт	10	<u>12752,55</u>	-	127526	-	-	-	-
13	C1429-4 варіант 2	Клен червоний 18-20 WRB 300+ (або аналог)	шт	6	<u>12326,48</u>	-	73959	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					352139	59442	-		492,88
		Разом будівельні роботи, грн.					352139		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					292697				
		всього заробітна плата, грн.					59442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10050				
		Всього будівельні роботи, грн.					381845				

		Всього по розділу 2					381845				
		Разом прямі витрати по кошторису					1323139	558467	<u>3144</u>		<u>4530,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1323139		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					761528				
		всього заробітна плата, грн.					558467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					275963				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					398,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92449				
		Всього будівельні роботи, грн.					1599102				

		Всього по кошторису					1599102				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4929,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					650916				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "БУЧАБУДЗАМОВНИК"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Роботи з озеленення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Газон			
1	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	2795	
2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	2795	
3	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до 10см)	м2	-2795	
4	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2795	
5	Внесення добрив вручну	га	0,2795	
	Розділ №2. Зелені насадження			
6	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 х 0,3 м з додаванням рослинної землі до 25%	ям	155	
7	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,5 х 0,4 м з додаванням рослинної землі до 25%	ям	10	
8	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,8 х 0,6 м з додаванням рослинної землі до 25%	ям	16	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ДиректорДанілова А.В._____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05
на Роботи з озеленення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4530,29	123,27			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	398,97	231,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4929,26				
		Середній розряд робіт	розряд	2,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+КБМ201-410 варіант 1	II. Будівельні машини і механізми Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	3,0186	1041,67			
11	КБМ270-244	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	17,4408				
12	+С111-1643 варіант 2	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Добриво для газону (або аналог)	кг	130	101,55	99,00	0,56	1,99
13	+С1429-110 варіант 3	Земля рослинна (або аналог)	м3	720,83	630,00	630,00	-	-
14	+С1429-4 варіант 2	Клен червоний 18-20 WRB 300+ (або аналог)	шт	6	12326,48	12083,00	1,78	241,70
15	+С1429-3 варіант 2	Клен червоний WRB 16-18 400-450 (або аналог)	шт	10	12752,55	12500,00	2,50	250,05
16	+С1429-111 варіант 2	Перегній (або аналог)	м3	7,36	539,53	539,53	-	-
17	+С1429-117 варіант 2	Плейграунд насіння газонної трави (або аналог)	ц	0,559	27576,39	27000,00	35,68	540,71
18	+С1429-1 варіант 2	Спірея Вангута 50-60 С5 (або аналог)	шт	155	418,20	407,50	2,50	8,20
19	+С1429-2 варіант 2	Спірея Вангутта h140+ком (або аналог)	шт	10	850,97	832,50	1,78	16,69

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Данілова А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]