

ФОП ГАВРИЛОВ РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ

**«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

021-25 - КД

Том 3.1

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Р. В. Гаврилов

В. І. Іванов



2025 р.

|                                                                                                  | Стор.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Об'єктний кошторис : Підготовки території будівництва<br>№ 01-01                              | ---1---  |
| 2. Локальний кошторис на демонтаж асфальтобетонного покриття<br>№ 01-01-01                       | ---3---  |
| 3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01                                         | ---5---  |
| 4. Локальний кошторис на демонтаж списаної будівлі<br>№ 01-01-02                                 | ---7---  |
| 5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02                                         | ---9---  |
| 6. Об'єктний кошторис : Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика<br>№ 02-01 | ---11--- |
| 7. Локальний кошторис на вертикальне планування<br>№ 02-01-01                                    | ---14--- |
| 8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01                                         | ---17--- |
| 9. Локальний кошторис на вимощення і тротуар з бетонної плитки<br>№ 02-01-02                     | ---19--- |
| 10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02                                        | ---23--- |
| 11. Локальний кошторис на площадку з покриттям гранулянтном<br>№ 02-01-03                        | ---26--- |
| 12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03                                        | ---30--- |
| 13. Локальний кошторис на озеленення<br>№ 02-01-04                                               | ---33--- |
| 14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04                                        | ---35--- |
| 15. Локальний кошторис на огорожу спортивно-ігрового майданчика<br>№ 02-01-05                    | ---37--- |
| 16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05                                        | ---40--- |
| 17. Локальний кошторис на установлення монтуємих елементів архітектурних форм<br>№ 02-01-06      | ---43--- |
| 18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06                                        | ---45--- |
| 19. Локальний кошторис на придбання устаткування малих архітектурних форм<br>№ 02-01-07          | ---47--- |
| 20. Об'єктний кошторис : Зовнішнє електроосвітлення<br>№ 04-01                                   | ---49--- |
| 21. Локальний кошторис на зовнішнє електроосвітлення<br>№ 04-01-01                               | ---51--- |
| 22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01                                        | ---54--- |

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовки території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта 297,253 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,29155 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 187,439 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 липня 2025 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат            | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |         | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                        | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього  |                                          |                                       |                              |
| 1      | 01-01-01                                    | на демонтаж асфальтобетонного покриття | 10,546                        | -                                 | 10,546  | 0,02642                                  | 3,922                                 | -                            |
| 2      | 01-01-02                                    | на демонтаж списаної будівлі           | 286,707                       | -                                 | 286,707 | 1,26513                                  | 183,517                               | -                            |
| --     |                                             |                                        |                               |                                   |         |                                          |                                       |                              |
| -      |                                             | Всього:                                | 297,253                       | -                                 | 297,253 | 1,29155                                  | 187,439                               | -                            |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

В. І. Іванов

Керівник

\_\_\_\_\_

Р. В. Гаврилов

Склав

\_\_\_\_\_

О. С. Пилаєва

Перевірив

\_\_\_\_\_

Р. В. Гаврилов

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів   | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                     | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                     | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 01-01-01                    | демонтаж асфальтобетонного покриття | <u>0.01196</u><br>1,468       | <u>-</u><br>-        | <u>0.00565</u><br>0,856                                 | <u>0.00582</u><br>0,929                            | <u>-</u><br>-                | <u>0.02343</u><br>3,253   | <u>0.00299</u><br>0,669    | <u>0.02642</u><br>3,922   |
| 01-01-02                    | демонтаж списаної будівлі           | <u>0.95637</u><br>127,771     | <u>-</u><br>-        | <u>0.13877</u><br>19,893                                | <u>0.03443</u><br>5,502                            | <u>-</u><br>-                | <u>1.12957</u><br>153,166 | <u>0.13556</u><br>30,351   | <u>1.26513</u><br>183,517 |
| -                           | Разом :                             | <u>0.96833</u><br>129,239     | <u>-</u><br>-        | <u>0.14442</u><br>20,749                                | <u>0.04025</u><br>6,431                            | <u>-</u><br>-                | <u>1.15300</u><br>156,419 | <u>0.13855</u><br>31,02    | <u>1.29155</u><br>187,439 |

Склав \_\_\_\_\_

О. С. Пилаєва

Перевірів \_\_\_\_\_

Р. В. Гаврилов

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»  
021-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01**  
**на демонтаж асфальтобетонного покриття**  
**Підготовлення території будівництва**

Основа:  
креслення (специфікації ) № арк.ГП-06

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість         | 10,546 тис. грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,02642 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 3,922 тис. грн.      |
| Середній розряд робіт       | 2,5 розряд           |
| Вимірник одиничної вартості | 89,52 м2             |
| Показник одиничної вартості | 117,81 грн.          |

Складений за поточними цінами станом на "17 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
|        |                            |                                                                                                 |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|        |                            |                                                                                                 |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |              |
|        |                            |                                                                                                 |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього       |
| 1      | 2                          | 3                                                                                               | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12           |
| 1      | КБ27-67-4                  | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних                                         | 100 м3         | 0,0448    | <u>46755,59</u>        | <u>21363,92</u>               | 2095                    | 1138             | <u>957</u>         | <u>203,9000</u>                    | <u>9,13</u>  |
|        |                            |                                                                                                 |                |           | 25391,67               | 8431,88                       |                         |                  | 378                | 59,0153                            | 2,64         |
| 2      | КБ27-67-2                  | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих                                                | 100 м3         | 0,1074    | <u>6922,65</u>         | <u>4781,81</u>                | 743                     | 230              | <u>513</u>         | <u>18,3700</u>                     | <u>1,97</u>  |
|        |                            |                                                                                                 |                |           | 2140,84                | 1284,18                       |                         |                  | 138                | 7,3821                             | 0,79         |
| 3      | КР20-41-1                  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т          | 0,25963   | <u>3815,18</u>         | <u>3429,43</u>                | 991                     | 100              | <u>891</u>         | <u>3,3100</u>                      | <u>0,86</u>  |
|        |                            |                                                                                                 |                |           | 385,75                 | 1310,74                       |                         |                  | 340                | 8,5540                             | 2,22         |
| 4      | С311-15-М                  | Перевезення сміття до 15 км                                                                     | т              | 25,96     | <u>189,99</u>          | <u>189,99</u>                 | 4932                    | -                | <u>4932</u>        | <u>-</u>                           | <u>-</u>     |
|        |                            |                                                                                                 |                |           | -                      | 35,80                         |                         |                  | 929                | 0,2240                             | 5,82         |
|        |                            | Разом прямі витрати по кошторису                                                                |                |           |                        |                               | 8761                    | 1468             | <u>7293</u>        |                                    | <u>11,96</u> |
|        |                            |                                                                                                 |                |           |                        |                               |                         |                  | 1785               |                                    | 11,47        |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                   |                |           |                        |                               | 8761                    |                  |                    |                                    |              |
|        |                            | в тому числі:                                                                                   |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |              |
|        |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                    |                |           |                        |                               | 3253                    |                  |                    |                                    |              |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 1785         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 2,99         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 669          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>10546</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>10546</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>26,42</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>3922</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01**  
на демонтаж асфальтобетонного покриття

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                              |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год        | 11,96     | 122,64                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | 2,5       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год        | 5,65      | 151,30                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | 4,3       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | 5,82      | 159,82                        |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год        | 2,99      | 223,71                        |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Разом кошторисна трудомісткість</b>                                                                                       | люд.год        | 26,42     |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Середній розряд робіт</b>                                                                                                 | розряд         | 2,5       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                       | 4        | 5        | 6       | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---|---|---|
|    |             | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                                                |          |          |         |   |   |   |
| 10 | КБМ201-311  | Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                               | маш. год | 0,212652 | 628,66  |   |   |   |
| 11 | КБМ205-101  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 2,07648  | 393,99  |   |   |   |
| 12 | КБМ206-337  | Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                       | маш. год | 1,708365 | 521,19  |   |   |   |
| 13 | КБМ212-202  | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                                              | маш. год | 0,38263  | 1132,24 |   |   |   |
| 14 | КБМ233-803  | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                            | маш. год | 4,15296  | 7,33    |   |   |   |
| 15 | КБМ233-1681 | Щітки дорожні навісні на базі трактора                                                                  | маш. год | 0,10096  | 546,79  |   |   |   |
| 16 | СЗ11-15-М   | Перевезення сміття до 15 км                                                                             | т        | 25,96    | 189,99  |   |   |   |
|    |             | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>                         |          |          |         |   |   |   |
| 17 | КБМ209-1400 | Розпушувачі причіпні [без трактора]                                                                     | маш. год | 0,111696 |         |   |   |   |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»  
021-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02**  
**на демонтаж списаної будівлі**  
**Підготовлення території будівництва**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 286,707 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,26513 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 183,517 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                               |                                              |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                               |                                              |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                               |                                              |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1              | 2                             | 3                                            | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
| 1              | КБ46-34-4                     | Розбирання цегляних стін                     | 1 м3              | 67        | 2026,79                   | 469,95                              | 135795                  | 104308              | 31487                 | 11,7100                                 | 784,57 |
|                |                               |                                              |                   |           | 1556,84                   | 195,50                              |                         |                     | 13099                 | 1,3915                                  | 93,23  |
| 2              | КБ10-96-2                     | Демонтаж металевих дверних коробок із        | 100м2             | 0,063     | 29463,28                  | 1404,34                             | 1856                    | 1767                | 88                    | 188,3360                                | 11,87  |
|                | К=0,8                         | навішуванням дверних полотен                 |                   |           | 28047,00                  | 521,48                              |                         |                     | 33                    | 2,8080                                  | 0,18   |
| 3              | КБ7-13-1                      | Демонтаж плит покриття довжиною до 6 м,      | 100шт             | 0,09      | 67351,06                  | 34783,20                            | 6062                    | 2931                | 3131                  | 238,9600                                | 21,51  |
|                | К=0,8                         | площею до 10 м2, при масі кроквяних і        |                   |           | 32567,86                  | 15056,61                            |                         |                     | 1355                  | 89,6478                                 | 8,07   |
|                |                               | підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
|                |                               | будівель до 25 м                             |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
| 4              | КБ46-41-1                     | Розбирання основи під підлогу з бетону       | 1 м3              | 10,4985   | 2507,32                   | 776,44                              | 26323                   | 18172               | 8151                  | 12,7000                                 | 133,33 |
|                |                               |                                              |                   |           | 1730,88                   | 323,00                              |                         |                     | 3391                  | 2,2990                                  | 24,14  |
| 5              | КР20-41-1                     | Навантаження сміття екскаваторами на         | 100 т             | 1,537     | 3815,18                   | 3429,43                             | 5864                    | 593                 | 5271                  | 3,3100                                  | 5,09   |
|                |                               | автомобілі-самоскиди, місткість ковша        |                   |           | 385,75                    | 1310,74                             |                         |                     | 2015                  | 8,5540                                  | 13,15  |
|                |                               | екскаватора 0,25 м3.                         |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
| 6              | С311-15-М                     | Перевезення сміття до 15 км                  | т                 | 153,7     | 189,99                    | 189,99                              | 29201                   | -                   | 29201                 | -                                       | -      |
|                |                               |                                              |                   |           | -                         | 35,80                               |                         |                     | 5502                  | 0,2240                                  | 34,43  |
|                |                               | Разом прямі витрати по кошторису             |                   |           |                           |                                     | 205101                  | 127771              | 77329                 |                                         | 956,37 |
|                |                               |                                              |                   |           |                           |                                     |                         |                     | 25395                 |                                         | 173,2  |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 205101         |   |    |    |    |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 1              |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 153166         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 81606          |   |    |    |    |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 135,56         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 30351          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>286707</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>286707</b>  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>1265,13</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | <b>183517</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02**  
на демонтаж списаної будівлі

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                              |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год        | 956,37    | 133,60                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | 3,3       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год        | 138,77    | 143,36                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | 4,0       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | 34,43     | 159,82                        |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год        | 135,56    | 223,89                        |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Разом кошторисна трудомісткість</b>                                                                                       | люд.год        | 1265,13   |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Середній розряд робіт</b>                                                                                                 | розряд         | 3,3       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                       | 4        | 5        | 6       | 7       | 8 | 9 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---|---|
|    |             | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                                                         |          |          |         |         |   |   |
| 10 | КБМ201-12   | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                              | маш. год | 2,34504  | 453,29  |         |   |   |
| 11 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т                                                   | маш. год | 0,117936 | 750,18  |         |   |   |
| 12 | КБМ202-1244 | Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т                                                      | маш. год | 2,46384  | 813,06  |         |   |   |
| 13 | КБМ204-502  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                           | маш. год | 1,08576  | 59,18   |         |   |   |
| 14 | КБМ205-101  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 96,99715 | 393,99  |         |   |   |
| 15 | КБМ206-337  | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                       | маш. год | 10,11346 | 521,19  |         |   |   |
| 16 | КБМ233-803  | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                            | маш. год | 193,9943 | 7,33    |         |   |   |
| 17 | СЗ11-15-М   | Перевезення сміття до 15 км                                                                             | т        | 153,7    | 189,99  |         |   |   |
|    |             | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>                         |          |          |         |         |   |   |
| 18 | КБМ270-119  | Шуруповерти                                                                                             | маш. год | 0,278712 |         |         |   |   |
|    |             | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                             |          |          |         |         |   |   |
|    |             | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат                                      |          |          |         |         |   |   |
| 19 | С1999-9001  | Електроенергія                                                                                          | кВт-год  | 0,0892   | 8,43544 | 8,43544 |   |   |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2025 р.

Склад \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 1150,122 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,97076 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 142,811 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості | м2                   |
| Будівельні обсяги           | 292,300 м2           |

Складений за поточними цінами станом на 17 липня 2025 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                            | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |          | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                        | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього   |                                          |                                       |                              |
| 1      | 02-01-01                                    | на вертикальне планування                              | 32,061                        | -                                 | 32,061   | 0,05780                                  | 9,096                                 | 0,110                        |
| 2      | 02-01-02                                    | на вимощення і тротуар з бетонної плитки               | 306,074                       | -                                 | 306,074  | 0,38982                                  | 56,946                                | 1,047                        |
| 3      | 02-01-03                                    | на площадку з покриттям гранулянтном                   | 362,34                        | -                                 | 362,34   | 0,29370                                  | 41,552                                | 1,240                        |
| 4      | 02-01-04                                    | на озеленення                                          | 1,566                         | -                                 | 1,566    | 0,00672                                  | 0,855                                 | 0,005                        |
| 5      | 02-01-05                                    | на огорожу спортивно-ігрового майданчика               | 119,242                       | -                                 | 119,242  | 0,19709                                  | 30,415                                | 0,408                        |
| 6      | 02-01-06                                    | на установлення монтуємих елементів архітектурних форм | 6,169                         | -                                 | 6,169    | 0,02563                                  | 3,947                                 | 0,021                        |
| 7      | 02-01-07                                    | на придбання устаткування малих архітектурних форм     | 0,953                         | 321,717                           | 322,67   | -                                        | -                                     | 1,104                        |
| -      | -                                           | Всього:                                                | 828,405                       | 321,717                           | 1150,122 | 0,97076                                  | 142,811                               | 3,935                        |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В. І. Іванов

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Р. В. Гаврилов

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

О. С. Пилаєва

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Р. В. Гаврилов

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                   | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                                     | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                                     | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 02-01-01                    | вертикальне планування                              | <u>0.01302</u><br>1,583       | <u>-</u><br>-        | <u>0.01235</u><br>1,928                                 | <u>0.02624</u><br>4,195                            | <u>-</u><br>-                | <u>0.05161</u><br>7,706   | <u>0.00619</u><br>1,39     | <u>0.05780</u><br>9,096   |
| 02-01-02                    | вимощення і тротуар з бетонної плитки               | <u>0.32581</u><br>44,016      | <u>-</u><br>-        | <u>0.01858</u><br>2,755                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.34439</u><br>46,771  | <u>0.04543</u><br>10,175   | <u>0.38982</u><br>56,946  |
| 02-01-03                    | площадку з покриттям гранулянтном                   | <u>0.22483</u><br>29,522      | <u>-</u><br>-        | <u>0.03866</u><br>5,265                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.26349</u><br>34,787  | <u>0.03021</u><br>6,765    | <u>0.29370</u><br>41,552  |
| 02-01-04                    | озеленення                                          | <u>0.00617</u><br>0,734       | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.00617</u><br>0,734   | <u>0.00055</u><br>0,121    | <u>0.00672</u><br>0,855   |
| 02-01-05                    | огорожу спортивно-ігрового майданчика               | <u>0.13591</u><br>19,007      | <u>-</u><br>-        | <u>0.04043</u><br>6,759                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.17634</u><br>25,766  | <u>0.02075</u><br>4,649    | <u>0.19709</u><br>30,415  |
| 02-01-06                    | установлення монтуємих елементів архітектурних форм | <u>0.01827</u><br>2,565       | <u>-</u><br>-        | <u>0.00502</u><br>0,856                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.02329</u><br>3,421   | <u>0.00234</u><br>0,526    | <u>0.02563</u><br>3,947   |
| 02-01-07                    | придбання устаткування малих архітектурних форм     | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             |
| -                           | Разом :                                             | <u>0.72401</u><br>97,427      | <u>-</u><br>-        | <u>0.11504</u><br>17,563                                | <u>0.02624</u><br>4,195                            | <u>-</u><br>-                | <u>0.86529</u><br>119,185 | <u>0.10547</u><br>23,626   | <u>0.97076</u><br>142,811 |

Склав \_\_\_\_\_

О. С. Пилаєва

Перевірив \_\_\_\_\_

Р. В. Гаврилов

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»  
021-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на вертикальне планування**  
**Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 32,061 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,0578 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 9,096 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми)                   | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                             | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин       | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                             |                             |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
|                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                             |                             |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього              |
| 1              | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                           | 7                           | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                  |
|                |                                                 | <b>Розділ 1. Замляні роботи</b>                                                                                                                                                                                              |                   |           |                             |                             |                         |                     |                       |                                         |                     |
|                |                                                 | Вимощення та тротуар                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                             |                             |                         |                     |                       |                                         |                     |
| 1              | КБ1-18-5                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2<br>Об'єм ґрунту: 16,63*0,29+177,59*0,25-11, 6=37,62м3 | 1000м3            | 0,03662   | <u>77742.85</u><br>5349,19  | <u>72393.66</u><br>26393,87 | 2847                    | 196                 | <u>2651</u><br>967    | <u>45.9000</u><br>170,7905              | <u>1.68</u><br>6,25 |
| 2              | КБ1-163-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                                                                    | 100м3             | 0,01      | <u>58678.25</u><br>58678,25 | <u>-</u><br>-               | 587                     | 587                 | <u>-</u><br>-         | <u>475.3200</u><br>-                    | <u>4.75</u><br>-    |

| 1  | 2                                               | 3                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                           | 7                           | 8            | 9    | 10                   | 11                         | 12                    |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 3  | КБ1-18-4                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,001   | <u>61162.05</u><br>4200,10  | <u>56961.95</u><br>20767,32 | 61           | 4    | <u>57</u><br>21      | <u>36.0400</u><br>134,3816 | <u>0.04</u><br>0,13   |
| 4  | С311-15                                         | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                            | т      | 62,073  | <u>181.21</u><br>-          | <u>181.21</u><br>35,80      | 11248        | -    | <u>11248</u><br>2222 | <u>-</u><br>0,2240         | <u>-</u><br>13,9      |
| 5  | КБ1-20-1                                        | Робота на відвалі, група ґрунтів 1                                                                                                                                     | 1000м3 | 0,03762 | <u>5008.09</u><br>538,41    | <u>4444.27</u><br>1281,47   | 188          | 20   | <u>167</u><br>48     | <u>4.6200</u><br>6,8331    | <u>0.17</u><br>0,26   |
|    |                                                 | Площадка                                                                                                                                                               |        |         |                             |                             |              |      |                      |                            |                       |
| 6  | КБ1-18-5                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0314  | <u>77742.85</u><br>5349,19  | <u>72393.66</u><br>26393,87 | 2441         | 168  | <u>2273</u><br>829   | <u>45.9000</u><br>170,7905 | <u>1.44</u><br>5,36   |
| 7  | КБ1-163-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                              | 100м3  | 0,01    | <u>58678.25</u><br>58678,25 | <u>-</u><br>-               | 587          | 587  | <u>-</u><br>-        | <u>475.3200</u><br>-       | <u>4.75</u><br>-      |
| 8  | КБ1-18-4                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,001   | <u>61162.05</u><br>4200,10  | <u>56961.95</u><br>20767,32 | 61           | 4    | <u>57</u><br>21      | <u>36.0400</u><br>134,3816 | <u>0.04</u><br>0,13   |
| 9  | С311-15                                         | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                            | т      | 55,11   | <u>181.21</u><br>-          | <u>181.21</u><br>35,80      | 9986         | -    | <u>9986</u><br>1973  | <u>-</u><br>0,2240         | <u>-</u><br>12,34     |
| 10 | КБ1-20-1                                        | Робота на відвалі, група ґрунтів 1                                                                                                                                     | 1000м3 | 0,0324  | <u>5008.09</u><br>538,41    | <u>4444.27</u><br>1281,47   | 162          | 17   | <u>144</u><br>42     | <u>4.6200</u><br>6,8331    | <u>0.15</u><br>0,22   |
|    |                                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                       |        |         |                             |                             | 28168        | 1583 | <u>26583</u><br>6123 |                            | <u>13.02</u><br>38,59 |
|    |                                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                          |        |         |                             |                             | 28168        |      |                      |                            |                       |
|    |                                                 | в тому числі:                                                                                                                                                          |        |         |                             |                             |              |      |                      |                            |                       |
|    |                                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                       |        |         |                             |                             | 2            |      |                      |                            |                       |
|    |                                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                           |        |         |                             |                             | 7706         |      |                      |                            |                       |
|    |                                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                        |        |         |                             |                             | 3893         |      |                      |                            |                       |
|    |                                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                 |        |         |                             |                             | 6,19         |      |                      |                            |                       |
|    |                                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                    |        |         |                             |                             | 1390         |      |                      |                            |                       |
|    |                                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                  |        |         |                             |                             | <b>32061</b> |      |                      |                            |                       |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7    | 8            | 9    | 10           | 11 | 12           |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------|------|--------------|----|--------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |      |              |      |              |    |              |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                           |   |   |   |      | <b>32061</b> |      |              |    |              |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |      | 28168        | 1583 | <u>26583</u> |    | <u>13.02</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |      | 28168        |      | 6123         |    | 38,59        |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |      |              |      |              |    |              |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   | 2    |              |      |              |    |              |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   | 7706 |              |      |              |    |              |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   | 3893 |              |      |              |    |              |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   | 6,19 |              |      |              |    |              |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   | 1390 |              |      |              |    |              |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |      | <b>32061</b> |      |              |    |              |
|   |   | -----                                                |   |   |   |      |              |      |              |    |              |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |      | <b>32061</b> |      |              |    |              |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |      | <b>57,8</b>  |      |              |    |              |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |      | <b>9096</b>  |      |              |    |              |

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01**  
на вертикальне планування

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                              |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год        | 13,02     | 121,58                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | 2,4       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год        | 12,35     | 155,82                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | 4,5       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | 26,24     | 159,82                        |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год        | 6,19      | 224,14                        |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Разом кошторисна трудомісткість</b>                                                                                       | люд.год        | 57,8      |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Середній розряд робіт</b>                                                                                                 | розряд         | 2,4       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2          | 3                                                                                 | 4        | 5       | 6       | 7      | 8      | 9     |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|
|    |            | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                          |          |         |         |        |        |       |
| 10 | КБМ201-22  | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т                                      | маш. год | 0,0105  | 462,50  |        |        |       |
| 11 | КБМ206-337 | Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 7,32332 | 521,19  |        |        |       |
| 12 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                           | маш. год | 1,83381 | 665,99  |        |        |       |
| 13 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]                                          | маш. год | 0,3522  | 869,76  |        |        |       |
| 14 | С311-15    | Перевезення ґрунту до 15 км                                                       | т        | 117,183 | 181,21  |        |        |       |
|    |            | <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>                              |          |         |         |        |        |       |
| 15 | С1421-9472 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400   | м3       | 0,0014  | 1270,38 | 546,87 | 698,60 | 24,91 |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»  
021-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
**на вимощення і тротуар з бетонної плитки**  
**Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика**

Основа:  
креслення (специфікації ) № арк. ГП-06

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість         | 306,074 тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,38982 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 56,946 тис. грн.     |
| Середній розряд робіт       | 3,4 розряд           |
| Вимірник одиничної вартості | 194,22 м2            |
| Показник одиничної вартості | 1575,91 грн.         |

Складений за поточними цінами станом на "17 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |             |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього      |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                       | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12          |
|        |                            | <b>Розділ 1. Вимощення з бетонної плитки</b>                                                                                            |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |             |
| 1      | КБ11-1-2                   | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                               | 100м2          | 0,1663    | <u>7955.63</u>         | <u>443.50</u>                 | 1323                    | 169              | <u>74</u>          | <u>8.0800</u>                      | <u>1.34</u> |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           | 1015,82                | 163,53                        |                         |                  | 27                 | 1,1053                             | 0,18        |
| 2      | КБ27-29-1                  | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем                                                                                 | 1000 м2        | 0,01663   | <u>284.12</u>          | <u>-</u>                      | 5                       | 5                | <u>-</u>           | <u>2.2200</u>                      | <u>0.04</u> |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           | 284,12                 | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 3      | С111-1720                  | Плівка шипоподібна ПВХ геомембрана                                                                                                      | м2             | 17,19542  | <u>82.43</u>           | <u>-</u>                      | 1417                    | -                | <u>-</u>           | <u>-</u>                           | <u>-</u>    |
|        | варіант 1                  |                                                                                                                                         |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 4      | КБ27-17-3                  | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см                                                                            | 100м2          | 0,1663    | <u>5396.43</u>         | <u>1566.63</u>                | 897                     | 611              | <u>261</u>         | <u>28.9600</u>                     | <u>4.82</u> |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           | 3671,84                | 584,51                        |                         |                  | 97                 | 3,5998                             | 0,6         |
| 5      | КБ27-17-4                  | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до серед. товщ. 14см.) | 100м2          | 0,3326    | <u>100.17</u>          | <u>86.74</u>                  | 33                      | -                | <u>29</u>          | <u>-</u>                           | <u>-</u>    |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           | -                      | 32,96                         |                         |                  | 11                 | 0,2105                             | 0,07        |

| 1                                                      | 2                        | 3                                                                                                                    | 4       | 5       | 6                             | 7                          | 8            | 9     | 10                  | 11                          | 12                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 6                                                      | C1421-9450               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше                          | м3      | 3,35    | <u>1545.47</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 5177         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 7                                                      | КБ27-65-4                | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м  | 1000 м2 | 0,01663 | <u>204626.62</u><br>148441,78 | <u>19034.59</u><br>7689,13 | 3403         | 2469  | <u>317</u><br>128   | <u>1063.8700</u><br>56,6153 | <u>17.69</u><br>0,94   |
| 8                                                      | C1421-9550               | Пісок природний із відсівів подрібнення                                                                              | м3      | 0,975   | <u>702.09</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 685          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 9                                                      | C1426-11789<br>варіант 1 | Бетонна плитка "Золотий мандарин квадра Плац 30 Колор-мікс"                                                          | м2      | 17,41   | <u>663.67</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 11554        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                          |                                                                                                                      |         |         |                               |                            | 24494        | 3254  | <u>681</u><br>263   |                             | <u>23.89</u><br>1,79   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                                      |         |         |                               |                            | 24494        |       |                     |                             |                        |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                                      |         |         |                               |                            |              |       |                     |                             |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                                      |         |         |                               |                            | 20559        |       |                     |                             |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                                      |         |         |                               |                            | 3517         |       |                     |                             |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                                      |         |         |                               |                            | 1985         |       |                     |                             |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                                      |         |         |                               |                            | 3,36         |       |                     |                             |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                                      |         |         |                               |                            | 755          |       |                     |                             |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                                      |         |         |                               |                            | <b>26479</b> |       |                     |                             |                        |
| -----                                                  |                          |                                                                                                                      |         |         |                               |                            |              |       |                     |                             |                        |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                          |                                                                                                                      |         |         |                               |                            | <b>26479</b> |       |                     |                             |                        |
| <b>Розділ 2. Тротуар з бетонної плитки тип Т-1</b>     |                          |                                                                                                                      |         |         |                               |                            |              |       |                     |                             |                        |
| 10                                                     | КБ27-17-3                | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см                                                         | 100м2   | 1,7759  | <u>5396.43</u><br>3671,84     | <u>1566.63</u><br>584,51   | 9584         | 6521  | <u>2782</u><br>1038 | <u>28.9600</u><br>3,5998    | <u>51.43</u><br>6,39   |
| 11                                                     | КБ27-17-4<br>Н1=2        | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см випустити до/з норми 27-17-3 (до товщ. 10см.) | 100м2   | -3,5518 | <u>100.17</u><br>-            | <u>86.74</u><br>32,96      | -356         | -     | <u>-308</u><br>-117 | <u>-</u><br>0,2105          | <u>-</u><br>-0,75      |
| 12                                                     | C1421-9450               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше                          | м3      | 26,82   | <u>1545.47</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 41450        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 13                                                     | КБ27-65-4                | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м  | 1000 м2 | 0,17759 | <u>204626.62</u><br>148441,78 | <u>19034.59</u><br>7689,13 | 36340        | 26362 | <u>3380</u><br>1366 | <u>1063.8700</u><br>56,6153 | <u>188.93</u><br>10,05 |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 14 | C1421-9550               | Пісок природний із відсівів подрібнення                                                                                                      | м3    | 10,407  | <u>702.09</u>               | -                       | 7307          | -     | -                   | -                        | -                      |
| 15 | C1426-11789<br>варіант 1 | Бетонна плитка "Золотий мандарин квадра<br>Плац 30 Колор-мікс"                                                                               | м2    | 185,94  | <u>663.67</u>               | -                       | 123403        | -     | -                   | -                        | -                      |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                             |       |         |                             |                         | 217728        | 32883 | <u>5854</u><br>2287 |                          | <u>240.36</u><br>15,69 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                |       |         |                             |                         | 217728        |       |                     |                          |                        |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                |       |         |                             |                         |               |       |                     |                          |                        |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                             |       |         |                             |                         | 178991        |       |                     |                          |                        |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                 |       |         |                             |                         | 35170         |       |                     |                          |                        |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                              |       |         |                             |                         | 19887         |       |                     |                          |                        |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                       |       |         |                             |                         | 33,8          |       |                     |                          |                        |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                          |       |         |                             |                         | 7568          |       |                     |                          |                        |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                        |       |         |                             |                         | <b>237615</b> |       |                     |                          |                        |
|    |                          | -----                                                                                                                                        |       |         |                             |                         |               |       |                     |                          |                        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                   |       |         |                             |                         | <b>237615</b> |       |                     |                          |                        |
| 16 | КБ27-66-4                | <b>Розділ 3. Бордюри</b><br>Установлення бетонних бортових каменів<br>на бетонну основу, за ширини борту у<br>верхній його частині до 100 мм | 100 м | 0,75768 | <u>11647.51</u><br>10398,38 | <u>727.67</u><br>270,21 | 8825          | 7879  | <u>551</u><br>205   | <u>81.2500</u><br>1,4550 | <u>61.56</u><br>1,1    |
| 17 | C188888-35               | Бордюри парковий 100-20-08                                                                                                                   | шт    | 76      | <u>212.34</u>               | -                       | 16138         | -     | -                   | -                        | -                      |
| 18 | C1424-11612              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15<br>[М200], крупність заповнювача більше 20 до<br>40 мм                                          | м3    | 3,64    | <u>3371.28</u>              | -                       | 12271         | -     | -                   | -                        | -                      |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                             |       |         |                             |                         | 37234         | 7879  | <u>551</u><br>205   |                          | <u>61.56</u><br>1,1    |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                |       |         |                             |                         | 37234         |       |                     |                          |                        |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                |       |         |                             |                         |               |       |                     |                          |                        |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                             |       |         |                             |                         | 28804         |       |                     |                          |                        |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                 |       |         |                             |                         | 8084          |       |                     |                          |                        |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                              |       |         |                             |                         | 4745          |       |                     |                          |                        |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                       |       |         |                             |                         | 8,27          |       |                     |                          |                        |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                          |       |         |                             |                         | 1852          |       |                     |                          |                        |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                        |       |         |                             |                         | <b>41979</b>  |       |                     |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10          | 11 | 12            |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|-------------|----|---------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                           |   |   |   |   | <b>41979</b>  |       |             |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 279456        | 44016 | <u>7086</u> |    | <u>325.81</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 279456        |       | 2755        |    | 18,58         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |             |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 228354        |       |             |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 46771         |       |             |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 26618         |       |             |    |               |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 45,43         |       |             |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 10175         |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>306074</b> |       |             |    |               |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>306074</b> |       |             |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>389,82</b> |       |             |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>56946</b>  |       |             |    |               |

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02**  
на вимощення і тротуар з бетонної плитки

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                              |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год        | 325,81    | 135,09                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | 3,4       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год        | 18,58     | 148,12                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | 4,2       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год        | 45,43     | 223,98                        |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Разом кошторисна трудомісткість</b>                                                                                       | люд.год        | 389,82    |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Середній розряд робіт</b>                                                                                                 | розряд         | 3,4       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                     | 4        | 5          | 6        | 7        | 8      | 9      |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|--------|--------|
|    |                         | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                                                       |          |            |          |          |        |        |
| 10 | КБМ201-12               | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                            | маш. год | 0,24666    | 453,29   |          |        |        |
| 11 | КБМ202-1141             | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т                                                 | маш. год | 0,73495    | 750,18   |          |        |        |
| 12 | КБМ203-101              | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                               | маш. год | 0,02661    | 605,34   |          |        |        |
| 13 | КБМ203-850              | Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т                                                      | маш. год | 2,76059    | 456,41   |          |        |        |
| 14 | КБМ203-853              | Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 4 т                                                      | маш. год | 0,54576    | 1069,13  |          |        |        |
| 15 | КБМ204-101              | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт                                                            | маш. год | 12,14458   | 92,09    |          |        |        |
| 16 | КБМ205-102              | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 0,10477    | 446,33   |          |        |        |
| 17 | КБМ211-901-1            | Розчинозмшувачі пересувні, місткість 150 л                                                            | маш. год | 7,47553    | 140,47   |          |        |        |
| 18 | КБМ212-906              | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                           | маш. год | 1,96162    | 543,07   |          |        |        |
| 19 | КБМ212-1560             | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг                             | маш. год | 0,54576    | 82,34    |          |        |        |
| 20 | КБМ212-1601             | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л                                                             | маш. год | 1,34177    | 914,01   |          |        |        |
| 21 | КБМ215-3101             | Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т                                                              | маш. год | 0,02162    | 503,50   |          |        |        |
|    |                         | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>                         |          |            |          |          |        |        |
| 22 | КБМ233-1100             | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                                       | маш. год | 0,104769   |          |          |        |        |
| 23 | КБМ270-90               | Пилка дискова електрична                                                                              | маш. год | 24,2891532 |          |          |        |        |
|    |                         | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                           |          |            |          |          |        |        |
| 24 | С111-181-1              | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм                                                           | т        | 0,0007577  | 44714,46 | 43438,08 | 399,63 | 876,75 |
| 25 | +С111-1305              | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400                              | т        | 1,184742   | 5378,09  | 4832,45  | 440,19 | 105,45 |
| 26 | +С111-1720<br>варіант 1 | Плівка шипоподібна ПВХ геомембрана                                                                    | м2       | 17,19542   | 82,43    | 80,58    | 0,23   | 1,62   |
| 27 | С112-58                 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт           | м3       | 0,045461   | 6554,38  | 6161,96  | 263,90 | 128,52 |
| 28 | С142-10-2               | Вода                                                                                                  | м3       | 14,05582   | 78,98    | 78,98    | -      | -      |
| 29 | +С1421-9450             | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше           | м3       | 30,17      | 1545,47  | 770,00   | 745,17 | 30,30  |
| 30 | С1421-9472              | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400                       | м3       | 0,84813    | 1270,38  | 546,87   | 698,60 | 24,91  |
| 31 | +С1421-9550             | Пісок природний із відсівів подрібнення                                                               | м3       | 11,382     | 702,09   | 450,00   | 238,32 | 13,77  |
| 32 | +С1424-11612            | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм         | м3       | 3,64       | 3371,28  | 2365,00  | 940,18 | 66,10  |
| 33 | +С1425-11683            | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                 | м3       | 0,01894    | 3339,31  | 2412,00  | 861,83 | 65,48  |

| 1  | 2                         | 3                                                                | 4       | 5      | 6      | 7      | 8     | 9     |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 34 | +С1426-11789<br>варіант 1 | Бетонна плитка "Золотий мандарин квадра Плац 30 Колор-мікс"      | м2      | 203,35 | 663,67 | 590,00 | 60,66 | 13,01 |
| 35 | +С188888-35               | Бордюр парковий 100-20-08                                        | шт      | 76     | 212,34 | 197,00 | 15,34 | -     |
|    |                           | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат |         |        |        |        |       |       |
| 36 | С1999-9001                | Електроенергія                                                   | кВт-год | 7,2867 | -      | -      |       |       |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»  
021-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
**на площадку з покриттям гранулянтном**  
**Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика**

Основа:  
креслення (специфікації) №

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Кошторисна вартість         | 362,340 тис. грн.   |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,2937 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 41,552 тис. грн.    |
| Середній розряд робіт       | 3,3 розряд          |
| Вимірник одиничної вартості | 98,08 м2            |
| Показник одиничної вартості | 3694,33 грн.        |

Складений за поточними цінами станом на "17 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                        | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                |                               |                                                                                                    |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|                |                               |                                                                                                    |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|                |                               |                                                                                                    |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                  | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
|                |                               | <b>Розділ 1. Покриття з гранулянту</b>                                                             |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |              |
| 1              | КБ27-13-1                     | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                          | 1000м2            | 0,09808   | <u>335860.41</u>          | <u>19970.05</u>       | 32941                   | 391                 | <u>1959</u>           | <u>32.0300</u>                          | <u>3.14</u>  |
|                |                               |                                                                                                    |                   |           | 3988,70                   | 5442,48               |                         |                     | 534                   | 30,7883                                 | 3,02         |
| 2              | КБ27-13-4<br>К=3              | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3  | 1000м2            | 0,29424   | <u>18817.60</u>           | <u>387.88</u>         | 5537                    | -                   | <u>114</u>            | -                                       | -            |
|                |                               |                                                                                                    |                   |           | -                         | 87,04                 |                         |                     | 26                    | 0,5408                                  | 0,16         |
| 3              | КБ27-29-1                     | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем                                            | 1000 м2           | 0,09808   | <u>284.12</u>             | -                     | 28                      | 28                  | -                     | <u>2.2200</u>                           | <u>0.22</u>  |
|                |                               |                                                                                                    |                   |           | 284,12                    | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 4              | С111-1720<br>варіант 1        | Плівка шипоподібна ПВХ геомембрана                                                                 | м2                | 101,4147  | <u>82.43</u>              | -                     | 8360                    | -                   | -                     | -                                       | -            |
|                |                               |                                                                                                    |                   | 2         | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 5              | КР18-34-1                     | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | 100м2             | 0,9808    | <u>15829.87</u>           | <u>4128.50</u>        | 15526                   | 7023                | <u>4049</u>           | <u>54.5200</u>                          | <u>53.47</u> |
|                |                               |                                                                                                    |                   |           | 7160,11                   | 964,26                |                         |                     | 946                   | 6,5389                                  | 6,41         |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                           | 7                         | 8             | 9      | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 6  | КР18-34-2<br>Н1=5      | На кожний 1 см зміни товщини шару<br>виключати до норми 18-34-1 (до товщ.<br>15см.)                                                                 | 100м2  | -4,904  | <u>178.51</u><br>124,76     | -<br>-                    | -875          | -612   | -<br>-               | <u>0.9500</u><br>-         | <u>-4.66</u><br>-      |
| 7  | С1424-<br>11612        | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15<br>[М200], крупність заповнювача більше 20 до<br>40 мм                                                 | м3     | 14,86   | <u>3371.28</u><br>-         | -<br>-                    | 50097         | -      | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 8  | КР18-36-1              | Укладання металевої сітки в цементно-<br>бетонне покриття                                                                                           | 100м2  | 0,9808  | <u>277.19</u><br>277,19     | -<br>-                    | 272           | 272    | -<br>-               | <u>2.0600</u><br>-         | <u>2.02</u><br>-       |
| 9  | С124-21                | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10<br>мм                                                                  | т      | 0,675   | <u>34312.84</u><br>-        | -<br>-                    | 23161         | -      | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 10 | ПР13-6148              | Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь<br>бетонних і залізобетонних конструкцій<br>поліуритановим праймером, перший шар,<br>поверхня горизонтальна | 100 м2 | 0,9808  | <u>8338.54</u><br>8319,91   | <u>18.63</u><br>8,89      | 8178          | 8160   | <u>18</u><br>9       | <u>58.9500</u><br>0,0630   | <u>57.82</u><br>0,06   |
| 11 | С1555-140<br>варіант 1 | Грунтовка поліуретанова                                                                                                                             | кг     | 29,424  | <u>676.20</u><br>-          | -<br>-                    | 19897         | -      | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 12 | КБ11-21-3              | Улаштування покриттів з гумового<br>гранулята фракції 1,5-3мм на<br>поліуритановій мастиці, двошарових<br>товщиною 13 мм                            | 100м2  | 0,9808  | <u>26804.73</u><br>22327,41 | <u>4445.39</u><br>3704,86 | 26290         | 21899  | <u>4360</u><br>3634  | <u>170.0100</u><br>28,9485 | <u>166.75</u><br>28,39 |
| 13 | КБ11-15-7              | Шліфування бетонних або<br>металоцементних покриттів                                                                                                | 100м2  | -0,9808 | <u>12490.47</u><br>12328,79 | -<br>-                    | -12251        | -12092 | -<br>-               | <u>90.4600</u><br>-        | <u>-88.72</u><br>-     |
| 14 | С111-848<br>варіант 1  | Гумова крихта фракції 1-3мм товщ. 3мм<br>(витрата 7кг/м2)                                                                                           | кг     | 686,56  | <u>18.82</u><br>-           | -<br>-                    | 12921         | -      | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 15 | С111-848<br>варіант 2  | Гумовий гранулят ЕПДМ фракції 0-1,5мм<br>різних кольорів (витрата 2.1 кг/м2)                                                                        | кг     | 205,968 | <u>107.56</u><br>-          | -<br>-                    | 22154         | -      | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 16 | С111-1650<br>варіант 1 | Мастика поліуританова                                                                                                                               | кг     | 235,392 | <u>469.77</u><br>-          | -<br>-                    | 110580        | -      | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                    |        |         |                             |                           | 322816        | 25069  | <u>10500</u><br>5149 |                            | <u>190.04</u><br>38,04 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                       |        |         |                             |                           | 322816        |        |                      |                            |                        |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                                       |        |         |                             |                           |               |        |                      |                            |                        |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                    |        |         |                             |                           | 287247        |        |                      |                            |                        |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                        |        |         |                             |                           | 30218         |        |                      |                            |                        |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                     |        |         |                             |                           | 15780         |        |                      |                            |                        |
|    |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                |        |         |                             |                           | 25,54         |        |                      |                            |                        |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                 |        |         |                             |                           | 5718          |        |                      |                            |                        |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                               |        |         |                             |                           | <b>338596</b> |        |                      |                            |                        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                   | 11                       | 12                     |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|--------------------------|------------------------|
|    |             | -----                                                                                                                                  |       |        |                             |                         |               |       |                      |                          |                        |
|    |             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                             |       |        |                             |                         | <b>338596</b> |       |                      |                          |                        |
| 17 | КБ27-66-4   | <b>Розділ 2. Бордюри</b><br>Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м | 0,4282 | <u>11647,51</u><br>10398,38 | <u>727,67</u><br>270,21 | 4987          | 4453  | <u>312</u><br>116    | <u>81,2500</u><br>1,4550 | <u>34,79</u><br>0,62   |
| 18 | C188888-35  | Бордюр парковий 100-20-08                                                                                                              | шт    | 43     | <u>212,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 9131          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 19 | C1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                          | м3    | 2,06   | <u>3371,28</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 6945          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                       |       |        |                             |                         | 21063         | 4453  | <u>312</u><br>116    |                          | <u>34,79</u><br>0,62   |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                          |       |        |                             |                         | 21063         |       |                      |                          |                        |
|    |             | в тому числі:                                                                                                                          |       |        |                             |                         |               |       |                      |                          |                        |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                       |       |        |                             |                         | 16298         |       |                      |                          |                        |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                           |       |        |                             |                         | 4569          |       |                      |                          |                        |
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                        |       |        |                             |                         | 2682          |       |                      |                          |                        |
|    |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                 |       |        |                             |                         | 4,67          |       |                      |                          |                        |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                    |       |        |                             |                         | 1047          |       |                      |                          |                        |
|    |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                  |       |        |                             |                         | <b>23745</b>  |       |                      |                          |                        |
|    |             | -----                                                                                                                                  |       |        |                             |                         |               |       |                      |                          |                        |
|    |             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                             |       |        |                             |                         | <b>23745</b>  |       |                      |                          |                        |
|    |             | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                       |       |        |                             |                         | 343879        | 29522 | <u>10812</u><br>5265 |                          | <u>224,83</u><br>38,66 |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                          |       |        |                             |                         | 343879        |       |                      |                          |                        |
|    |             | в тому числі:                                                                                                                          |       |        |                             |                         |               |       |                      |                          |                        |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                       |       |        |                             |                         | 303545        |       |                      |                          |                        |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                           |       |        |                             |                         | 34787         |       |                      |                          |                        |
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                        |       |        |                             |                         | 18461         |       |                      |                          |                        |
|    |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                 |       |        |                             |                         | 30,21         |       |                      |                          |                        |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                    |       |        |                             |                         | 6765          |       |                      |                          |                        |
|    |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                  |       |        |                             |                         | <b>362340</b> |       |                      |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>362340</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>293,7</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>41552</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03**  
на площадку з покриттям гранулянтном

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                              |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год        | 224,83    | 131,31                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | 3,3       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год        | 38,66     | 136,11                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | 3,5       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год        | 30,21     | 223,93                        |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Разом кошторисна трудомісткість</b>                                                                                       | люд.год        | 293,7     |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Середній розряд робіт</b>                                                                                                 | розряд         | 3,3       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                       | 4        | 5          | 6        | 7        | 8      | 9      |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|--------|--------|
|    |                         | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                                                |          |            |          |          |        |        |
| 10 | КБМ201-11               | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                              | маш. год | 0,04904    | 372,67   |          |        |        |
| 11 | КБМ201-12               | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                              | маш. год | 0,127504   | 453,29   |          |        |        |
| 12 | КБМ202-1141             | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т                                                   | маш. год | 0,41535    | 750,18   |          |        |        |
| 13 | КБМ205-101              | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 0,96118    | 393,99   |          |        |        |
| 14 | КБМ207-150              | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]                                                                | маш. год | 0,23441    | 1015,04  |          |        |        |
| 15 | КБМ211-902              | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л                                                             | маш. год | 27,04066   | 161,24   |          |        |        |
| 16 | КБМ212-203              | Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]                                             | маш. год | 0,25599    | 1429,32  |          |        |        |
| 17 | КБМ212-906              | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                             | маш. год | 0,20401    | 543,07   |          |        |        |
| 18 | КБМ212-907              | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т                                            | маш. год | 1,36233    | 665,30   |          |        |        |
| 19 | КБМ212-1601             | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л                                                               | маш. год | 4,446947   | 914,01   |          |        |        |
|    |                         | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>                         |          |            |          |          |        |        |
| 20 | КБМ233-1100             | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                                         | маш. год | 1,922368   |          |          |        |        |
| 21 | КБМ270-108              | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л                                                                | маш. год | 0,19616    |          |          |        |        |
| 22 | КБМ270-121              | Машини мозаїчно-шліфувальні                                                                             | маш. год | -25,186944 |          |          |        |        |
|    |                         | <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>                                                    |          |            |          |          |        |        |
| 23 | C111-181-1              | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм                                                             | т        | 0,0004282  | 44714,46 | 43438,08 | 399,63 | 876,75 |
| 24 | +C111-848<br>варіант 1  | Гумова крихта фракції 1-3мм товщ. 3мм (витрата 7кг/м2)                                                  | кг       | 686,56     | 18,82    | 18,00    | 0,45   | 0,37   |
| 25 | +C111-848<br>варіант 2  | Гумовий гранулят ЕПДМ фракції 0-1,5мм різних кольорів (витрата 2.1 кг/м2)                               | кг       | 205,968    | 107,56   | 105,00   | 0,45   | 2,11   |
| 26 | C111-1561               | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі                                                                   | т        | 0,0006866  | 21777,74 | 20655,69 | 695,04 | 427,01 |
| 27 | C111-1575               | Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"                                                      | т        | 0,0127504  | 42561,50 | 41121,90 | 605,06 | 834,54 |
| 28 | +C111-1650<br>варіант 1 | Мастика поліуританова                                                                                   | кг       | 235,392    | 469,77   | 460,00   | 0,56   | 9,21   |
| 29 | +C111-1720<br>варіант 1 | Плівка шипоподібна ПВХ геомембрана                                                                      | м2       | 101,41472  | 82,43    | 80,58    | 0,23   | 1,62   |
| 30 | C111-1763               | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350                                                           | м2       | 0,74541    | 92,13    | 88,98    | 1,34   | 1,81   |
| 31 | C111-1882               | Тканина мішкова                                                                                         | 10м2     | 1,07888    | 1018,02  | 994,96   | 3,10   | 19,96  |
| 32 | C112-53                 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт               | м3       | 0,009808   | 8481,36  | 8051,16  | 263,90 | 166,30 |
| 33 | C112-58                 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт             | м3       | 0,025692   | 6554,38  | 6161,96  | 263,90 | 128,52 |

| 1  | 2            | 3                                                                                             | 4       | 5        | 6        | 7        | 8      | 9      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 34 | C112-80      | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт | м3      | 0,023539 | 7411,45  | 7002,23  | 263,90 | 145,32 |
| 35 | C123-515-У   | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм                                               | м2      | 0,90724  | 911,05   | 884,54   | 8,65   | 17,86  |
| 36 | +C124-21     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                  | т       | 0,675    | 34312,84 | 33325,00 | 315,04 | 672,80 |
| 37 | C142-10-2    | Вода                                                                                          | м3      | 20,98912 | 78,98    | 78,98    | -      | -      |
| 38 | +C1421-9452  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше     | м3      | 1,4712   | 1535,27  | 760,00   | 745,17 | 30,10  |
| 39 | +C1421-9453  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше     | м3      | 18,53712 | 1515,89  | 741,00   | 745,17 | 29,72  |
| 40 | C1421-9454   | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше     | м3      | 3,70742  | 1450,14  | 676,54   | 745,17 | 28,43  |
| 41 | +C1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3      | 16,92    | 3371,28  | 2365,00  | 940,18 | 66,10  |
| 42 | +C1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                         | м3      | 0,010705 | 3339,31  | 2412,00  | 861,83 | 65,48  |
| 43 | +C1555-140   | Грунтовка поліуретанова                                                                       | кг      | 29,424   | 676,20   | 662,40   | 0,54   | 13,26  |
| 44 | +C188888-35  | Бордюр парковий 100-20-08                                                                     | шт      | 43       | 212,34   | 197,00   | 15,34  | -      |
|    |              | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат                            |         |          |          |          |        |        |
| 45 | C1999-9001   | Електроенергія                                                                                | кВт-год | -10,3266 | 8,43544  | 8,43544  |        |        |
| 46 | C1999-9005   | Мастильні матеріали                                                                           | кг      | -0,2519  | 159,41   | 159,41   |        |        |
| 47 | C1999-9009   | Дрова                                                                                         | м3      | 0,0235   | 119,13   | 119,13   |        |        |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»  
021-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04**  
**на озеленення**  
**Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика**

Основа:  
креслення (специфікації ) № арк.ГП-06

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість         | 1,566 тис. грн.      |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,00672 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 0,855 тис. грн.      |
| Середній розряд робіт       | 2,2 розряд           |
| Вимірник одиничної вартості | 17,46 м2             |
| Показник одиничної вартості | 89,69 грн.           |

Складений за поточними цінами станом на "17 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
|        |                            |                                                                                                         |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|        |                            |                                                                                                         |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |             |
|        |                            |                                                                                                         |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього      |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                       | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12          |
| 1      | КБ47-25-2                  | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі | 100м2          | 0,1746    | <u>3159,40</u>         | -                             | 552                     | 552              | -                  | <u>27.1100</u>                     | <u>4,73</u> |
|        |                            |                                                                                                         |                |           | 3159,40                | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 2      | КБ47-25-6                  | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну                                              | 100м2          | 0,1746    | <u>3723,84</u>         | -                             | 650                     | 182              | -                  | <u>8.2400</u>                      | <u>1,44</u> |
|        |                            |                                                                                                         |                |           | 1044,75                | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
|        |                            | Разом прямі витрати по кошторису                                                                        |                |           |                        |                               | 1202                    | 734              | -                  |                                    | <u>6,17</u> |
|        |                            |                                                                                                         |                |           |                        |                               |                         |                  | -                  |                                    | -           |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                           |                |           |                        |                               | 1202                    |                  |                    |                                    |             |
|        |                            | в тому числі:                                                                                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |             |
|        |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                        |                |           |                        |                               | 468                     |                  |                    |                                    |             |
|        |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                            |                |           |                        |                               | 734                     |                  |                    |                                    |             |
|        |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                         |                |           |                        |                               | 364                     |                  |                    |                                    |             |
|        |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                  |                |           |                        |                               | 0,55                    |                  |                    |                                    |             |
|        |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                     |                |           |                        |                               | 121                     |                  |                    |                                    |             |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8           | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>1566</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |             |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>1566</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>6,72</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>855</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04**  
на озеленення

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                              |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год        | 6,17      | 118,93                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | 2,2       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год        | 0,55      | 221,13                        |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Разом кошторисна трудомісткість</b>                                                                                       | люд.год        | 6,72      |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Середній розряд робіт</b>                                                                                                 | розряд         | 2,2       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2         | 3                                                    | 4  | 5        | 6        | 7        | 8     | 9       |
|----|-----------|------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-------|---------|
|    |           | <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b> |    |          |          |          |       |         |
| 10 | C142-10-2 | Вода                                                 | м3 | 1,746    | 78,98    | 78,98    | -     | -       |
| 11 | C1429-117 | Суміш насіння газонних трав                          | ц  | 0,003492 | 94464,26 | 92576,34 | 35,68 | 1852,24 |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»  
021-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**  
**на огорожу спортивно-ігрового майданчика**  
**Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 119,242 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,19709 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 30,415 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                          | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                             | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                |                               |                                                                                                      |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин       | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|                |                               |                                                                                                      |                   |           |                             |                             |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|                |                               |                                                                                                      |                   |           |                             |                             |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                    | 4                 | 5         | 6                           | 7                           | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                    |
|                |                               | Фундамент ФМ-1 (18шт.)<br>=====                                                                      |                   |           |                             |                             |                         |                     |                       |                                         |                       |
| 1              | КБ1-149-4                     | Буріння ям глибиною до 2,5 м бурильно-крановими машинами на автомобілі, група ґрунтів 2              | 100ям             | 0,18      | <u>77537,68</u><br>7373,49  | <u>70164,19</u><br>16160,57 | 13957                   | 1327                | <u>12630</u><br>2909  | <u>63,2700</u><br>105,4680              | <u>11,39</u><br>18,98 |
| 2              | КБ6-1-1                       | Улаштування бетонного фундаменту                                                                     | 100м3             | 0,0385    | <u>44862,27</u><br>18424,58 | <u>3464,51</u><br>1727,24   | 1727                    | 709                 | <u>133</u><br>66      | <u>150,7000</u><br>10,6641              | <u>5,8</u><br>0,41    |
| 3              | С1424-11612-16                | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100 | м3                | 3,90775   | <u>3401,88</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 13294                   | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |
| 4              | КБ7-26-1                      | Установленням каркасів, сіток і стержньової арматури                                                 | 1т                | 0,02304   | <u>9782,80</u><br>9343,11   | <u>439,69</u><br>186,40     | 225                     | 215                 | <u>10</u><br>4        | <u>76,4200</u><br>1,2901                | <u>1,76</u><br>0,03   |
| 5              | С124-21                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм                         | т                 | 0,02304   | <u>34312,84</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | 791                     | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |
| 6              | КБ8-2-1                       | Улаштування основи під фундаменти піщаної                                                            | 1 м3              | 0,234     | <u>1210,31</u><br>281,20    | <u>119,25</u><br>49,60      | 283                     | 66                  | <u>28</u><br>12       | <u>2,3000</u><br>0,3399                 | <u>0,54</u><br>0,08   |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                             | 7                          | 8             | 9     | 10                   | 11                          | 12                     |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
|    |                        | Металева огорожа<br>=====                                                                                                                   |       |        |                               |                            |               |       |                      |                             |                        |
| 7  | КБ7-24-12              | Установлення металевої огорожі з<br>сітчастих панелей по залізобетонних<br>стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м                             | 100м  | 0,4    | <u>57206.28</u><br>30867,06   | <u>25331.75</u><br>9331,33 | 22883         | 12347 | <u>10133</u><br>3733 | <u>216.0500</u><br>51,7347  | <u>86.42</u><br>20,69  |
| 8  | КБ7-25-8               | Улаштування хвіртки з установленням<br>стовпів металевих                                                                                    | 100шт | 0,02   | <u>175994.12</u><br>169508,19 | <u>4927.25</u><br>1765,79  | 3520          | 3390  | <u>99</u><br>35      | <u>1138.2500</u><br>12,2025 | <u>22.77</u><br>0,24   |
| 9  | С126-1092<br>варіант 1 | Огорожа збірна секційна з панелів типу<br>"Стандарт" розм.2,5х2,4м (сітка200х50мм,<br>Ф4х4мм)                                               | шт    | 16     | <u>1094.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 17507         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 10 | С126-700<br>варіант 1  | Опори рядові профільні 60х40мм довж.3,5м                                                                                                    | шт    | 18     | <u>472.75</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 8510          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 11 | С126-705<br>варіант 1  | Хвіртка сітчаста 1,05х2,4м комплектуються<br>петлям, засувкою                                                                               | шт    | 2      | <u>8032.72</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 16065         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 12 | КБ26-39-4              | Завісити огорожу сіткою пластиковою з<br>вічком 20х20мм                                                                                     | 10 м2 | 11     | <u>177.04</u><br>160,49       | <u>-</u><br>-              | 1947          | 1765  | <u>-</u><br>-        | <u>1.3000</u><br>-          | <u>14.3</u><br>-       |
| 13 | С126-1260<br>варіант 1 | Сітка пластикова "Fusion" з вічком 20х20мм<br>розміром 2х30м                                                                                | шт    | 2      | <u>3143.45</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 6287          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 14 | КБ1-165-6              | Копання ям для стояків і стовпів вручну без<br>кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,<br>група ґрунтів 2 (враховано КБ7-1-12,КБ7-25-<br>8) | 100м3 | -0,027 | <u>30059.88</u><br>30059,88   | <u>-</u><br>-              | -812          | -812  | <u>-</u><br>-        | <u>261.8000</u><br>-        | <u>-7.07</u><br>-      |
|    |                        | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                            |       |        |                               |                            | 106184        | 19007 | <u>23033</u><br>6759 |                             | <u>135.91</u><br>40,43 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                               |       |        |                               |                            | 106184        |       |                      |                             |                        |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                               |       |        |                               |                            |               |       |                      |                             |                        |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                            |       |        |                               |                            | 64144         |       |                      |                             |                        |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                |       |        |                               |                            | 25766         |       |                      |                             |                        |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                             |       |        |                               |                            | 13058         |       |                      |                             |                        |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                      |       |        |                               |                            | 20,75         |       |                      |                             |                        |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                         |       |        |                               |                            | 4649          |       |                      |                             |                        |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                       |       |        |                               |                            | <b>119242</b> |       |                      |                             |                        |
|    |                        | -----                                                                                                                                       |       |        |                               |                            |               |       |                      |                             |                        |
|    |                        | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                  |       |        |                               |                            | <b>119242</b> |       |                      |                             |                        |
|    |                        | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                  |       |        |                               |                            | <b>197,09</b> |       |                      |                             |                        |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 30415 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05**  
на огорожу спортивно-ігрового майданчика

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                              |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год        | 135,91    | 139,86                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | 3,6       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год        | 40,43     | 167,13                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | 5,0       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год        | 20,75     | 224,03                        |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Разом кошторисна трудомісткість</b>                                                                                       | люд.год        | 197,09    |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Середній розряд робіт</b>                                                                                                 | розряд         | 3,6       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5        | 6         | 7         | 8      | 9       |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|---------|
|    |                        | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |           |           |        |         |
| 10 | КБМ201-12              | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш. год | 2,15535  | 453,29    |           |        |         |
| 11 | КБМ202-129             | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                              | маш. год | 0,268345 | 497,06    |           |        |         |
| 12 | КБМ202-1141            | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                              | маш. год | 12,008   | 750,18    |           |        |         |
| 13 | КБМ203-850             | Навантажувачі однокішні, вантажопідйомність 1 т                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш. год | 0,01872  | 456,41    |           |        |         |
| 14 | КБМ204-502             | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш. год | 4,31     | 59,18     |           |        |         |
| 15 | КБМ205-101             | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв                                                                                                                                                                                                                            | маш. год | 0,04914  | 393,99    |           |        |         |
| 16 | КБМ206-246             | Екскаватори однокішні дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3                                                                                                                                                                                                                                                         | маш. год | 0,002    | 575,25    |           |        |         |
| 17 | КБМ216-402             | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш. год | 14,382   | 878,15    |           |        |         |
|    |                        | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |           |           |        |         |
| 18 | КБМ209-1500            | Ямокопачі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш. год | 0,28     |           |           |        |         |
| 19 | КБМ211-101             | Бадді, місткість 2 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | маш. год | 0,4235   |           |           |        |         |
| 20 | КБМ233-1100            | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш. год | 0,09828  |           |           |        |         |
| 21 | КБМ270-50              | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш. год | 1,8126   |           |           |        |         |
| 22 | КБМ270-116             | Вібратори поверхневі                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш. год | 1,09725  |           |           |        |         |
|    |                        | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           |        |         |
| 23 | C111-816               | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм                                                                                                                                                                                                                                                         | т        | 0,0008   | 56721,38  | 55294,16  | 315,04 | 1112,18 |
| 24 | C111-821               | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм                                                                                                                                                                                                                                                          | т        | 0,0033   | 55173,90  | 53777,02  | 315,04 | 1081,84 |
| 25 | C111-1529              | Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т        | 0,0052   | 55841,45  | 54339,76  | 406,76 | 1094,93 |
| 26 | C111-1757              | Рядно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м2       | 9,625    | 90,61     | 88,67     | 0,16   | 1,78    |
| 27 | C121-777               | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні | т        | 0,0008   | 111963,09 | 110716,04 | 413,58 | 833,47  |
| 28 | +C124-21               | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т        | 0,02304  | 34312,84  | 33325,00  | 315,04 | 672,80  |
| 29 | +C126-700<br>варіант 1 | Опори рядові профільні 60x40мм довж.3,5м                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 18       | 472,75    | 466,60    | 2,63   | 3,52    |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8      | 9     |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 30 | +С126-705<br>варіант 1  | Хвіртка сітчаста 1,05х2,4м комплектуються петлям,<br>засувкою                                           | шт      | 2       | 8032,72 | 7970,00 | 2,92   | 59,80 |
| 31 | +С126-1092<br>варіант 1 | Огорожа збірна секційна з панелів типу "Стандарт" розм.2,<br>5х2,4м (сітка200х50мм,Ф4х4мм)              | шт      | 16      | 1094,17 | 1083,00 | 3,02   | 8,15  |
| 32 | +С126-1260<br>варіант 1 | Сітка пластикова "Fusion" з вічком 20х20мм розміром 2х30м                                               | шт      | 2       | 3143,45 | 3120,00 | 0,05   | 23,40 |
| 33 | С142-10-2               | Вода                                                                                                    | м3      | 0,12588 | 78,98   | 78,98   | -      | -     |
| 34 | +С1421-10634            | Пісок природний, рядовий                                                                                | м3      | 0,2574  | 718,29  | 450,00  | 254,21 | 14,08 |
| 35 | +С1424-<br>11612-16     | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200],<br>фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100 | м3      | 3,90775 | 3401,88 | 2395,00 | 940,18 | 66,70 |
|    |                         | Енергоносії машин, врахованих в складі<br>загальновиробничих витрат                                     |         |         |         |         |        |       |
| 36 | С1999-9001              | Електроенергія                                                                                          | кВт-год | 0,988   | 8,43544 | 8,43544 |        |       |
| 37 | С1999-9005              | Мастильні матеріали                                                                                     | кг      | 0,0472  | 159,41  | 159,41  |        |       |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»  
021-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06**  
**на установлення монтуюмих елементів архітектурних форм**  
**Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 6,169 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02563 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,947 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Об'рунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
|        |                            |                                                                                                                                                                                   |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|        |                            |                                                                                                                                                                                   |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |               |
|        |                            |                                                                                                                                                                                   |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього        |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                                                                 | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12            |
| 1      | ПР9-7032-4                 | Дрібні металоконструкції різного призначення, що монтуються без застосування електрозварювання, маса конструкції до 0,9 т. монтаж (велопарковка, спорт.комплекс, шведська стінка) | т              | 0,5       | 4813.04<br>3639,89     | 1013.42<br>414,93             | 2407                    | 1820             | 507<br>207         | 25.2000<br>2,6304                  | 12.6<br>1,32  |
| 2      | КБ7-1-1                    | Установлення лавки бетонної, маса конструкцій до 0,5 т                                                                                                                            | 100шт          | 0,06      | 35671.97<br>12415,94   | 23256.03<br>10809,08          | 2140                    | 745              | 1395<br>649        | 94.5400<br>61,6842                 | 5.67<br>3,7   |
|        |                            | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                  |                |           |                        |                               | 4547                    | 2565             | 1902<br>856        |                                    | 18.27<br>5,02 |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |                |           |                        |                               | 4547                    |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | в тому числі:                                                                                                                                                                     |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |                |           |                        |                               | 80                      |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |                |           |                        |                               | 3421                    |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |                |           |                        |                               | 1622                    |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |                |           |                        |                               | 2,34                    |                  |                    |                                    |               |
|        |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |                |           |                        |                               | 526                     |                  |                    |                                    |               |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>6169</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>6169</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>25,63</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>3947</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06**  
на установлення монтуюмих елементів архітектурних форм

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                              |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год        | 18,27     | 140,37                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | 3,8       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год        | 5,02      | 170,65                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | 5,2       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год        | 2,34      | 224,81                        |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Разом кошторисна трудомісткість</b>                                                                                       | люд.год        | 25,63     |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Середній розряд робіт</b>                                                                                                 | розряд         | 3,8       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4        | 5       | 6         | 7         | 8      | 9       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------|---------|
|    |             | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                                                |          |         |           |           |        |         |
| 10 | КБМ201-11   | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                     | маш. год | 0,655   | 372,67    |           |        |         |
| 11 | КБМ201-12   | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                     | маш. год | 0,5562  | 453,29    |           |        |         |
| 12 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т                                         | маш. год | 0,345   | 761,19    |           |        |         |
| 13 | КБМ202-1243 | Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т                                          | маш. год | 1,6182  | 706,49    |           |        |         |
|    |             | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>                  |          |         |           |           |        |         |
| 14 | КБМ203-401  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]                                         | маш. год | 0,63    |           |           |        |         |
| 15 | КБМ233-301  | Машини шліфувальні електричні                                                                  | маш. год | 0,115   |           |           |        |         |
|    |             | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                    |          |         |           |           |        |         |
| 16 | C111-309    | Канати прядив'яні просочені                                                                    | т        | 0,00015 | 235374,73 | 230399,16 | 360,38 | 4615,19 |
| 17 | C111-1639   | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм                                             | шт       | 0,0047  | 425,44    | 416,80    | 0,30   | 8,34    |
| 18 | C112-8      | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см          | м3       | 0,00395 | 4025,89   | 3639,78   | 307,17 | 78,94   |
| 19 | C112-81     | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3       | 0,00395 | 5942,00   | 5561,59   | 263,90 | 116,51  |
|    |             | <b><u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат</u></b>                 |          |         |           |           |        |         |
| 20 | C1999-9001  | Електроенергія                                                                                 | кВт-год  | 0,215   | 8,43544   | 8,43544   |        |         |
| 21 | C1999-9005  | Мастильні матеріали                                                                            | кг       | 0,0086  | 159,41    | 159,41    |        |         |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

малих архітектурних форм

Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 322,670 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | 550101-155<br>варіант 1             | Горщик бетонний "Верона" (800x800x800) вуличний; ( маса=0)                                                                                                                                               | шт                | 2         | 7083,00                      | 14166                         |
| 2         | 550101-82<br>варіант 1              | Велопарковка на 4 веломісця Krjsstech Cross-4 з поручнем; ( маса=0)                                                                                                                                      | шт                | 4         | 9862,00                      | 39448                         |
| 3         | 550101-135<br>варіант 1             | Кущ декоративний (ТУЯ); ( маса=0)                                                                                                                                                                        | шт                | 2         | 650,00                       | 1300                          |
| 4         | 550101-144<br>варіант 1             | Лавка бетонна "Паркова" без спинки (2000x380x440); ( маса=0)                                                                                                                                             | шт                | 6         | 10909,00                     | 65454                         |
| 5         | 550101-145<br>варіант 1             | Урна для сміття "№2" бетонна вулична (Ф4110x490); ( маса=0)                                                                                                                                              | шт                | 2         | 1890,00                      | 3780                          |
| 6         | 550101-147<br>варіант 1             | Стіл для настільного тенісу для вулиці TS-2 (2740x1525x760) колір-синій; ( маса=0)                                                                                                                       | шт                | 3         | 37250,00                     | 111750                        |
| 7         | 550101-156<br>варіант 1             | Спортивний комплекс №805-1 вуличний (1800x700x2000); ( маса=0)                                                                                                                                           | шт                | 2         | 11000,00                     | 22000                         |
| 8         | 550101-148<br>варіант 1             | Шведська стінка вулична SF205; ( маса=0)                                                                                                                                                                 | шт                | 4         | 12916,00                     | 51664                         |
|           |                                     | <b>Разом</b>                                                                                                                                                                                             |                   |           |                              | <b>309562</b>                 |
|           | Настанова п.<br>3.14                | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується,<br>меблів та інвентарю ( будівельні роботи )<br><b>Всього вартість устаткування</b> | грн.              | 136139    | 0,007                        | 12155<br>953<br><b>321717</b> |

| 1 | 2 | 3                                        | 4 | 5 | 6 | 7             |
|---|---|------------------------------------------|---|---|---|---------------|
|   |   | <b>Всього вартість будівельних робіт</b> |   |   |   | <b>953</b>    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>               |   |   |   | <b>322670</b> |

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 259,217 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,13046 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 19,638 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 17 липня 2025 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат   | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                               | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 04-01-01                                                    | на зовнішнє електроосвітлення | 259,217                       | -                                              | 259,217 | 0,13046                                                | 19,638                                             | -                                  |
| -            | -                                                           | Всього:                       | 259,217                       | -                                              | 259,217 | 0,13046                                                | 19,638                                             | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

В. І. Іванов

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Р. В. Гаврилов

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О. С. Пилаєва

Перевірів

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Р. В. Гаврилов

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
| 04-01-01                    | зовнішнє електроосвітлення        | <u>0.01847</u><br>2,447       | <u>0.08172</u><br>11,407 | <u>0.01880</u><br>3,217                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.11899</u><br>17,071 | <u>0.01147</u><br>2,567    | <u>0.13046</u><br>19,638 |
| -                           | Разом :                           | <u>0.01847</u><br>2,447       | <u>0.08172</u><br>11,407 | <u>0.01880</u><br>3,217                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.11899</u><br>17,071 | <u>0.01147</u><br>2,567    | <u>0.13046</u><br>19,638 |

Склад \_\_\_\_\_

О. С. Пилаєва

Перевірив \_\_\_\_\_

Р. В. Гаврилов

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»  
021-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01**  
**на зовнішнє електроосвітлення**  
**Зовнішнє електроосвітлення**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 021-25-00.00-Е3

Кошторисна вартість 259,217 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,13046 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 19,638 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Об'єктування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                           |                                                                                                                          |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                           |                                                                                                                          |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                           |                                                                                                                          |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| 1      | КБ33-259-1                | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т                                                                        | шт             | 6         | 614.87                 | 426.72                        | 3689                    | 1112             | 2560               | 1.3600                             | 8.16   |
|        |                           |                                                                                                                          |                |           | 185.35                 | 117.43                        |                         |                  | 705                | 0,7168                             | 4,3    |
| 2      | С1424-11608               | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                           | м3             | 0,6       | 3840.00                | -                             | 2304                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                           |                                                                                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3      | С1424-11612               | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                            | м3             | 2,1       | 3371.28                | -                             | 7080                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                           |                                                                                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4      | & С126-1318-2             | Опора вуличного освітлення кругла сталевая оцинкована конічна 6м/4мм без арматури фундаменту СС6м/4мм 60/132 П300х200 мм | шт             | 6         | 7454.63                | -                             | 44728                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                           |                                                                                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 5      | КБ7-26-1                  | Підсилення збірних залізобетонних конструкцій установленням каркасів, сіток і стержньової арматури                       | 1т             | 0,066     | 9782.80                | 439.69                        | 646                     | 617              | 29                 | 76.4200                            | 5.04   |
|        |                           |                                                                                                                          |                |           | 9343,11                | 186,40                        |                         |                  | 12                 | 1,2901                             | 0,09   |
| 6      | С124-21                   | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                             | т              | 0,057     | 34312.84               | -                             | 1956                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                           |                                                                                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6               | 7              | 8             | 9     | 10           | 11              | 12            |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|----------------|---------------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 7  | C124-1                 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т    | 0,009  | <u>35323.66</u> | -              | 318           | -     | -            | -               | -             |
| 8  | КБ6-11-7               | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 т  | 0,0228 | <u>97778.00</u> | <u>307.57</u>  | 2229          | 718   | 7            | <u>231.0000</u> | <u>5.27</u>   |
| 9  | КМ8-573-4              | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт   | 6      | <u>666.75</u>   | <u>172.21</u>  | 4001          | 2859  | <u>1033</u>  | <u>3.2000</u>   | <u>19.2</u>   |
| 10 | КБ33-115-2             | Установлення світильників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 шт | 6      | <u>1736.09</u>  | <u>1250.25</u> | 10417         | 2600  | <u>7502</u>  | <u>3.2200</u>   | <u>19.32</u>  |
| 11 | КМ10-669-9             | Монтаж сонячних панелей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт   | 6      | <u>720.97</u>   | <u>60.64</u>   | 4326          | 3925  | <u>364</u>   | <u>4.8000</u>   | <u>28.8</u>   |
| 12 | КМ11-31-1              | Монтаж контролера заряду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 6      | <u>132.45</u>   | -              | 795           | 715   | -            | <u>0.8000</u>   | <u>4.8</u>    |
| 13 | КМ8-125-5              | Акумулятор одноелементний, ємкість 100 А.год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 6      | <u>239.09</u>   | <u>18.63</u>   | 1435          | 1308  | <u>112</u>   | <u>1.6000</u>   | <u>9.6</u>    |
| 14 | 1507-1092<br>варіант 2 | Автономне освітлення 30/100 Ам/400Вт в комплекті (Led світильник Solar M-GE50/AC - 30 Вт, панель сонячна RSM55-8-400М, контролер MPPT 12V 24V, акумуляторна батарея Гелева LPM-GL 12V – 24V.100Ah, ящик оцинкований для акумуляторної батареї IP65, рама оцинкована під сонячну панель PSKSG, посилені хомути та кріплення, комплект проводів, МС-4, кронштейн для світильника К1/1м) | шт   | 6      | <u>27881.36</u> | -              | 167288        | -     | -            | -               | -             |
|    |                        | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                 |                | 251212        | 13854 | <u>11607</u> |                 | <u>100.19</u> |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                 |                | 251212        |       | 3217         |                 | 18,8          |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                 |                |               |       |              |                 |               |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                 |                | 225751        |       |              |                 |               |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |                 |                | 17071         |       |              |                 |               |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                 |                | 8005          |       |              |                 |               |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |                 |                | 11,47         |       |              |                 |               |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                 |                | 2567          |       |              |                 |               |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                 |                | <b>259217</b> |       |              |                 |               |
|    |                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                 |                |               |       |              |                 |               |
|    |                        | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                 |                | <b>259217</b> |       |              |                 |               |
|    |                        | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                 |                | <b>130,46</b> |       |              |                 |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 19638 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області», за адресою: м. Полтава, бульв. Євгена Коновальця, 8»

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01**  
на зовнішнє електроосвітлення

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                              |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год        | 18,47     | 132,46                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | 3,3       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год        | 81,72     | 139,59                        |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | 3,7       |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год        | 18,8      | 171,12                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | 5,2       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год        | 11,47     | 223,75                        |                      |                            |                                      |
|        |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год        | 130,46    |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд         | 3,6       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                          | 4        | 5         | 6         | 7         | 8      | 9       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
|    |               | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                                                                                            |          |           |           |           |        |         |
| 10 | КБМ201-11     | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                                                                 | маш. год | 0,9       | 372,67    |           |        |         |
| 11 | КБМ201-12     | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                                                                 | маш. год | 1,38402   | 453,29    |           |        |         |
| 12 | КБМ202-1102   | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т                                    | маш. год | 0,6       | 769,44    |           |        |         |
| 13 | КБМ202-1141   | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т                                                                                      | маш. год | 0,00935   | 750,18    |           |        |         |
| 14 | КБМ203-1004   | Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м                                                                                                    | маш. год | 6,72      | 1043,44   |           |        |         |
| 15 | КБМ204-201    | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А                                         | маш. год | 1,02      | 348,13    |           |        |         |
| 16 | КБМ204-502    | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                                                              | маш. год | 5,88      | 59,18     |           |        |         |
| 17 | КБМ216-402    | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м                                                                              | маш. год | 1,5       | 878,15    |           |        |         |
| 18 | КБМ216-1001   | Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т                                                | маш. год | 1,44      | 787,73    |           |        |         |
| 19 | КБМ233-201    | Машини свердлильні електричні                                                                                                              | маш. год | 1,26      | 6,93      |           |        |         |
|    |               | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>                                                            |          |           |           |           |        |         |
| 20 | КБМ270-135    | Перфоратори електричні                                                                                                                     | маш. год | 1,8       |           |           |        |         |
|    |               | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                                                                |          |           |           |           |        |         |
| 21 | С111-1522     | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А                                                                                                        | т        | 0,0012    | 61365,97  | 59755,96  | 406,76 | 1203,25 |
| 22 | С111-1600     | Бензин розчинник                                                                                                                           | т        | 0,00036   | 25597,33  | 24490,36  | 605,06 | 501,91  |
| 23 | С111-1848     | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                                                                      | т        | 0,00102   | 107959,26 | 105473,16 | 369,25 | 2116,85 |
| 24 | С111-1853-3   | Цвяхи будівельні 3,0x80 мм                                                                                                                 | т        | 0,0000456 | 40284,48  | 39125,34  | 369,25 | 789,89  |
| 25 | С112-70       | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт                                                    | м3       | 0,001368  | 5024,19   | 4661,78   | 263,90 | 98,51   |
| 26 | С112-172      | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт                                                     | м3       | 0,0018    | 9323,23   | 8876,52   | 263,90 | 182,81  |
| 27 | +С124-1       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                                | т        | 0,009     | 35323,66  | 34316,00  | 315,04 | 692,62  |
| 28 | +С124-21      | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                               | т        | 0,057     | 34312,84  | 33325,00  | 315,04 | 672,80  |
| 29 | +С124-64      | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т        | 0,0228    | 65605,42  | 64004,00  | 315,04 | 1286,38 |
| 30 | +&С126-1318-2 | Опора вуличного освітлення кругла сталеві оцинкована конічна 6м/4мм без арматури фундаменту СС6м/4мм 60/132 П300х200 мм                    | шт       | 6         | 7454,63   | 7375,00   | 24,14  | 55,49   |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7         | 8      | 9       |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|---------|
| 31 | C1424-11608             | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [M50],<br>крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3      | 0,6     | 3840,00   | 2824,53   | 940,18 | 75,29   |
| 32 | +C1424-11612            | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200],<br>крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3      | 2,1     | 3371,28   | 2365,00   | 940,18 | 66,10   |
| 33 | C1545-4                 | Бірка маркувальна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100шт   | 0,0612  | 234,84    | 230,11    | 0,13   | 4,60    |
| 34 | C1545-232               | Стискачі відгалужувальні У731, У733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100шт   | 0,18    | 1651,96   | 1617,55   | 2,02   | 32,39   |
| 35 | C1545-279               | Хомут Х25У1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100шт   | 0,06    | 574,93    | 561,44    | 2,22   | 11,27   |
| 36 | C1546-71                | Мастило АМС-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | т       | 0,00006 | 146094,11 | 142560,21 | 669,31 | 2864,59 |
| 37 | +1507-1092<br>варіант 2 | Автономне освітлення 30/100 Ам/400Вт в комплекті (Led<br>світильник Solar M-GE50/AC - 30 Вт, панель сонячна<br>RSM55-8-400М, контролер MPPT 12V 24V, акумуляторна<br>батарея Гелева LPM-GL 12V – 24V.100Ah, ящик<br>оцинкований для акумуляторної батареї IP65, рама<br>оцинкована під сонячну панель PSKSG, посилені хомути та<br>кріплення, комплект проводів, МС-4, кронштейн для<br>світильника К1/1м)<br><br>Енергоносії машин, врахованих в складі<br>загальновиробничих витрат | шт      | 6       | 27881,36  | 27333,34  | 1,33   | 546,69  |
| 38 | C1999-9001              | Електроенергія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кВт-год | 0,756   | 8,43544   | 8,43544   |        |         |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ О. С. Пилаєва  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Р. В. Гаврилов  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]