

Будова - Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укріплення

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	128054,29	152,56			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	21964,25	149,95			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10871,99	174,77			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	869	174,79			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	3655,77	212,10			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	18788	244,91			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	1366,53				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	8346,31				
9.4		у літній період	люд.год	1836,19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	195752,33				
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш. год	7	494,87			
11	+КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	10,484536	1698,83			
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	432,69344	651,81			
13	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	24,169224	1220,51			
14	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	5,74722	1542,45			
15	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,24448	1109,04			
16	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	4,758	626,63			
17	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	209,66192	400,92			
18	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	293,12252	486,23			
19	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,13838	467,12			
20	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	83,30383	519,68			
21	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,48441	653,35			
22	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	23,892	28,26			
23	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	20,61308	372,62			
24	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	10,31273	18,53			
25	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	236,53769	225,57			
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	9,73696	222,20			
27	+КБМ212- 2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	5,02712	4104,68			
28	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,81648	1347,07			
29	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,95	941,70			
30	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	15,99401	1098,79			
31	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,036	8,72			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	112,73071	23,25			
33	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,35328	8,02			
34	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	2,78	505,31			

35	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,849	117,99			
36	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,94641	88,21			
37	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0825	620,63			
38	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3,64738	944,45			
39	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	60,96523	1402,93			
40	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	72,5274	563,78			
41	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	1,80688	594,53			
42	КБМ206-119	Екскаватори траншейні багатоковшеві ланцюгові, місткість ковша 45 л	маш. год	2,4408	1292,68			
43	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	11,30754	79,28			
44	+КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	12,73404	93,14			
45	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	10,09696	174,66			
46	+КБМ204-102 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	3	164,36			
47	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	534,25438	429,69			
48	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	57,40272	486,68			
49	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	10,31273	58,60			
50	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,05787	73,30			
51	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	14,4052	588,54			
52	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	38,25634	717,27			
53	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,960913	548,36			
54	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	11,70624	1460,48			
55	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	3,8964	726,56			
56	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	11,70363	1168,81			
57	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	32,64	160,92			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	149,786	574,14			
59	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0016	714,83			

60	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	463,16576	444,03			
61	+КБМ202-128 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,89171	419,05			
62	+КБМ202-128 варіант 2	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	944,18779	496,73			
63	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3701,2813	520,30			
64	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,04002	739,48			
65	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	12,9	632,40			
66	КБМ202-816	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 80 т	маш. год	5,35	1036,42			
67	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,85	852,04			
68	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	420,51668	827,99			
69	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,023184	1047,16			
70	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	13,17005	813,96			
71	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	97,82962	808,90			
72	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	38,79029	170,93			
73	+КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,480242	2125,63			
74	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,42	978,61			
75	КБМ202-1203	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 40 т	маш. год	5,51	1370,90			
76	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	12,1576	2182,91			
77	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	110,17365	758,12			
78	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,08712	870,75			
79	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	42,1512	1025,98			
80	КБМ216-201	Крани на тракторі потужністю 121 кВт [165 к.с.], вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,36	797,15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,321	801,47			
82	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	20,42	939,25			

83	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	21,14788	976,76			
84	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	83,94512	7,05			
85	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	685,30708	7,69			
86	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	16,35397	494,44			
87	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,078	615,05			
88	КБМ201-53	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т	маш. год	6,9	28,87			
89	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	79,54847	149,76			
90	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	14,61568	266,09			
91	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	5,16732	233,72			
92	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,3519	250,96			
93	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	138,0066	216,97			
94	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	158,225	198,70			
95	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	21,2	5,75			
96	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	179,95062	124,59			
97	КБМ201-65	Причіпи-ваговози, вантажопідйомність 40 т	маш. год	3,18	59,48			
98	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	84,9541	157,98			
99	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,62304	726,43			
100	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,69	14,72			
101	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,07425	683,70			
102	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,67496	796,48			
103	КБМ201-315	Трактори на гусеничному ході, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,18	1157,54			
104	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,05443	675,80			
105	КБМ201-40	Тягачі сидельні, навантаження на сидельно-зчпний пристрій 14,5 т	маш. год	6,9	631,11			
106	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2583,5807	59,46			
107	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	47,83541	41,61			
108	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	69,86103	59,13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	199,89974	22,65			
110	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	0,5175	6,29			

111	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	8,5092	198,72			
112	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	41,8496	155,99			
113	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,03525	593,93			
114	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1671,2	323,80			
115	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	486,89125	338,95			
116	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	440	153,13			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
117	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	174,7529814				
118	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,57				
119	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	#####				
120	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,122				
121	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	866,649664				
122	+КБМ270-117 варіант 1	Вібратори глибинні	маш. год	10,484536				
123	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8126				
124	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	135,04437				
125	+КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	10,484536				
126	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,8				
127	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	371,8992128				
128	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	#####				
129	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	150,7035				
130	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	8,848				
131	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,8				
132	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	73,592464				
133	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,09294				
134	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	666,6023284				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	590,8848				
136	КБМ203-302	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	3,15				
137	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	579,3057336				
138	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	14,313				
139	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	41,0168				

140	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	161,800771				
141	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	72,9694				
142	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,192				
143	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	222,78752				
144	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	77,616				
145	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	948,81901656				
146	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	173,001177				
147	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	23,293088				
148	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	39,733256				
149	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1663,23216				
150	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	1,547692				
151	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,09092				
152	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	336,515744				
153	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	151,8236674				
154	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	543,91951005				
155	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	100,65972				
156	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	626,144538				
157	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	70,819192				
158	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	3,7845				
159	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	693,96715387				
160	+КБМ270-119 варіант 1	Шурупверти	маш. год	0,4977				
161	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	2,525				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
162	+&C101-69-44 варіант 3	Ethernet - комунікатор	шт	1	1664,64	1632,00	-	32,64
163	+&C101-69-54	Автоматичний вимикач MC116A 1p,C,16A	шт	3	215,91	211,68	-	4,23
1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	+C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	92398,02	89694,45	891,84	1811,73
165	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,006	68611,10	66373,94	891,84	1345,32
166	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,09740717	668602,69	654921,81	571,02	13109,86
167	+C130-262 варіант 2	Анемостат д.100мм	шт	1	281,59	271,60	4,47	5,52

168	+C130-262 варіант 1	Анемостат д.125мм	шт	146	350,34	339,00	4,47	6,87
169	+C130-262 варіант 3	Анемостат д.160мм	шт	134	479,88	466,00	4,47	9,41
170	+&C101-69-91	Анкер під шпильку М10	шт	84	105,12	103,06	-	2,06
171	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0066	122853,43	120129,50	315,04	2408,89
172	+&C101-69-44 варіант 1	Антенa GSM MMCX 5м	шт	1	858,84	842,00	-	16,84
173	+&C101-69-44	Антенa кімнатна DMB DVB-T2 A-01 mini	шт	10	224,40	220,00	-	4,40
174	+&C111-1680- П1 варіант 3	Антикорозійна паста (технічний вазилін	шт	1	329,62	323,00	0,16	6,46
175	+&C111-1680- П1 варіант 1	Антикорозійна стрічка 50 мм	шт	2	666,19	652,97	0,16	13,06
176	+C124-25 варіант 1	Арматура 20 А500С	т	2,752	32961,34	32000,00	315,04	646,30
177	+C124-25 варіант 2	Арматура 22 А500С	т	0,25	32961,34	32000,00	315,04	646,30
178	+C124-26 варіант 1	Арматура 25 А500С	т	4,282	32961,34	32000,00	315,04	646,30
179	+C124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм А240С	т	21,69075	33352,75	32383,73	315,04	653,98
180	+C124-11 варіант 1	Арматурна сталь Ф10А500С	т	0,3155005	32196,34	31250,00	315,04	631,30
181	+C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	60,2616242	33216,34	32250,00	315,04	651,30
182	+C124-14 варіант 1	Арматурна сталь Ф16 А500С	т	3,84398	32196,34	31250,00	315,04	631,30
183	+C124-2 варіант 2	Арматурна сталь Ф8 А240С	т	0,80045	33590,34	32616,67	315,04	658,63
184	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,041	144,90	131,89	10,17	2,84
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0010414	151482,29	138606,22	9905,83	2970,24
186	+C111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00139	127750,79	115340,04	9905,83	2504,92
187	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00143	34189,92	32914,47	605,06	670,39
188	+C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00007	244729,52	239336,55	594,35	4798,62
189	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0054273	232948,13	227786,17	594,35	4567,61
190	C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,004	241166,01	235842,91	594,35	4728,75
191	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,11349	278,68	273,09	0,13	5,46

192	+C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,327	63,35	62,08	0,03	1,24
193	+C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	1,106	28100,97	26904,46	645,51	551,00
194	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,4584	33348,94	32000,00	695,04	653,90
195	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,4584	33973,43	32612,24	695,04	666,15
196	+C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,165	33160,92	31865,20	645,51	650,21
197	+&C113-1-П варіант 3	Блискавкоприймач FS з бетонною основою 3,0 м AL (М-04/30)	шт	1	1926,01	1832,91	78,76	14,34
198	K581121-A001 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	41	2460,61	2155,56	256,80	48,25
199	+K581121-A005 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	44	1674,00	1473,49	167,69	32,82
200	+K581121-A011 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	30	922,17	811,81	92,28	18,08
201	+&C123-43-П	Блоки віконні металопластикові двокамерні	м2	255,3779	5316,21	5200,00	11,97	104,24
202	+&C1600-165-1	Блоки газобетоні	м3	17,8794	4483,36	3860,00	535,45	87,91
203	C1545-8	Бобишки	шт	9	227,27	222,54	0,27	4,46
204	+&C101-69-95	Болт М6	шт	108	2,04	2,00	-	0,04
205	+&C101-69-32	Болт М6х30	шт	2340	2,04	2,00	-	0,04
206	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,1967	99548,90	97231,00	365,96	1951,94
207	+C111-1846 варіант 1	Болти анкерні	т	0,1798	82899,78	80908,33	365,96	1625,49
208	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2278998	126111,08	123269,06	369,25	2472,77
209	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004	126111,08	123269,06	369,25	2472,77
210	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00007	77023,53	75062,18	451,08	1510,27
211	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,04576	70579,49	68744,50	451,08	1383,91
212	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,03781926	61859,86	60195,84	451,08	1212,94
213	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00047535	104153,71	101711,85	399,63	2042,23
214	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00848	80595,76	78615,82	399,63	1580,31
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	+C111-88 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	81397,64	79401,98	399,63	1596,03
216	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0387	62006,31	60390,87	399,63	1215,81
217	+C112-8 варіант 2	Брус сосна 100_50(25) сирий	м3	3	11533,31	11000,00	307,17	226,14
218	+C112-25-1 варіант 1	Брус сосновий 150х150мм/6 м (1501506)	м	60,2	239,27	212,08	22,50	4,69

219	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,8772	3929,79	3588,84	263,90	77,05
220	+C112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,267418	7264,21	6857,87	263,90	142,44
221	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0093	10469,67	10000,48	263,90	205,29
222	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001191	15937,83	15361,42	263,90	312,51
223	+C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000762	15937,83	15361,42	263,90	312,51
224	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,9946556	10322,31	9856,01	263,90	202,40
225	+C112-26 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм, IV сорт	м3	1	10322,31	9856,01	263,90	202,40
226	C111-112	Бура	т	0,0000556	135180,03	131956,51	572,93	2650,59
227	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,1	563,32	550,53	1,74	11,05
228	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,378317	10527,15	10289,24	31,50	206,41
229	+C147-29 варіант 1	В'язальний дріт	100кг	0,14805	9012,03	8803,82	31,50	176,71
230	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00208	202515,18	197928,52	615,77	3970,89
231	+C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,280493	6188,37	5531,58	535,45	121,34
232	+C111-254	Вално хлорне, марка А	т	0,0002763	23746,44	22723,95	556,87	465,62
233	C1630-27	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	3	353,50	345,56	1,01	6,93
234	+&C101-69-67	Вентилятор радіальний димовидалення ВРАН6-071-ДУ, R0 з електродвигуном 7,5/1500 з межею вогнестійкості 180хв На температуру переміщуваного середовища до +600°C	шт	2	38558,69	37800,00	2,64	756,05
235	+1504-6068 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	201	129,25	125,83	0,89	2,53
236	+1504-6068 варіант 2	Вимикач двоклавішний	шт	58	217,32	212,17	0,89	4,26
237	+&C101-69-2 варіант 1	Виносний модуль індикації та управління Линд-Т	шт	2	832,59	816,00	0,26	16,33
238	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	142,28952	250,22	244,86	0,45	4,91
1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	+&C111-1598-1 варіант 2	Витяжний ковпак О110	шт	3	297,48	287,00	4,65	5,83
240	+&C111-1797-117 варіант 2	Відвід 45° О110	шт	45	126,26	125,00	0,32	0,94

241	+&C111-1797-117 варіант 1	Відвід 45° O50	шт	18	51,54	50,84	0,32	0,38
242	+&C111-1797-117 варіант 8	Відвід 90 25*2,2 оцикований	шт	6	60,77	60,00	0,32	0,45
243	+&C111-1797-117 варіант 6	Відвід 90 38*2,8	шт	14	65,81	65,00	0,32	0,49
244	+&C111-1797-117 варіант 7	Відвід 90 38*2,8 оцикований	шт	14	65,81	65,00	0,32	0,49
245	+&C111-1797-117 варіант 5	Відвід 90 45*28	шт	6	70,85	70,00	0,32	0,53
246	+&C111-1797-117 варіант 4	Відвід 90 57х3,5	шт	6	80,92	80,00	0,32	0,60
247	+&C111-1797-117 варіант 3	Відвід 90 76х3,5	шт	6	129,28	128,00	0,32	0,96
248	+C113-1290 варіант 1	Відвід Ostendorf KG SN 4 ПВХ 160	шт	3	386,45	378,00	0,87	7,58
249	+&C113-1948-П4 варіант 18	Відвід PP 90° O20	шт	76	11,36	11,05	0,09	0,22
250	+&C113-1948-П4 варіант 16	Відвід PP 90° O25	шт	37	14,68	14,30	0,09	0,29
251	+&C113-1948-П4 варіант 17	Відвід PP 90° O32	шт	13	19,98	19,50	0,09	0,39
252	+&C113-1948-П4 варіант 15	Відвід PP 90° O40	шт	8	33,90	33,15	0,09	0,66
1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	+&C1-1093-222 варіант 5	Відвід труб 100	шт	14	190,28	190,00	0,18	0,10
254	+C1421-9645 варіант 1	Відсів фракції 0-5мм	м3	0,8784	1188,47	420,00	745,17	23,30

255	+&C126-1-201-36 варіант 2	Внутрішні металеві, однопільні, глухі, вибухозахисні) з врізним замком, з ручкою	м2	224,48	5253,96	5200,00	14,85	39,11
256	+&C101-69-86	Вогнезахисна система FBG EI EI 45	м	240	326,67	320,00	0,26	6,41
257	+&C111-196-1-3 варіант 1	Вогнетривка піна HILTI CF-JL 750 мл (арт. 2053600)	шт	15,92	556,53	545,28	0,34	10,91
258	+C142-10-2	Вода	м3	249,75724	93,73	93,73	-	-
259	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	37,26365	93,73	93,73	-	-
260	+C142-10-2 варіант 3	Вода	м3	461,11843	93,73	93,73	-	-
261	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00252	711,89	108,93	589,00	13,96
262	C142-10-3	Вода технічна	т	0,1002	84,02	84,02	-	-
263	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,727306	4623,10	3889,91	642,54	90,65
264	+&C111-1797-13-12 варіант 2	Водовідвід кінцевий	шт	2	115,70	114,68	0,16	0,86
265	+&C1121-22-193 варіант 1	Водосточні жолоби 100 мм	м.п.	32	107,43	105,00	0,32	2,11
266	+&C1121-22-19 варіант 1	Водосточні труби Д= 100 мм	м.п.	90	95,52	93,33	0,32	1,87
267	+&C111-1797-12-11 варіант 1	Воронки водостокові	шт	4	216,77	215,00	0,16	1,61
268	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	2,0496	215,13	210,64	0,27	4,22
269	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	338,62	25,81	25,26	0,04	0,51
270	+C1630-994	Вузли проходу витяжних шахт через покриття промислових будівель із листової та сортової сталі, без клапана та кільця для збирання конденсата, марка УП-4, діаметр патрубка 400 мм	шт	2	3402,76	3314,24	21,80	66,72
271	C130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	10	280,95	274,87	0,57	5,51
272	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	8	285,53	279,14	0,79	5,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	C130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	13	316,31	309,10	1,01	6,20
274	C130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	15	351,69	343,56	1,23	6,90

275	C130-888	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	6	359,81	352,18	0,57	7,06
276	C130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	19	452,24	442,33	1,04	8,87
277	C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	6	593,03	579,76	1,64	11,63
278	+&C1630-1531-П1 варіант 1	Г- подібні приєднувальні трубки до радіатора (2 шт), 250 м діам. 16 Rautitan	шт	79	538,44	524,15	3,73	10,56
279	+&C101-13-92	Гайка М10	шт	84	2,04	2,00	-	0,04
280	+&C101-69-96	Гайка М6	шт	216	2,04	2,00	-	0,04
281	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00424	183336,16	179341,70	399,63	3594,83
282	+C111-1747 варіант 2	Галтель рулонна 15х15	100м	1,575	5621,46	5500,00	11,24	110,22
283	+C124-11 варіант 2	Гарячекатана арматурна 12 А400С	т	0,07888	32961,34	32000,00	315,04	646,30
284	+C124-14 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь Ф18 А500С	т	15,22112	33216,34	32250,00	315,04	651,30
285	+C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь Ф8 А500С	т	4,11866	33590,34	32616,67	315,04	658,63
286	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0168	42188,51	41046,24	315,04	827,23
287	C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,03384	45184,91	43983,89	315,04	885,98
288	C124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,34656	44367,25	43182,26	315,04	869,95
289	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,06	34515,04	34200,00	315,04	-
290	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,13	28649,62	28334,58	315,04	-
291	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,3829	35251,66	34008,94	551,51	691,21
292	+&C111-1868-П7	Гвинт для забивання стрижневого заземлювача	шт	12	177,04	173,53	0,04	3,47
293	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	67715,76	65988,37	399,63	1327,76
294	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,007635	189458,51	185344,01	399,63	3714,87
1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	+&C111-1849-П1	Гвинти самонарізні для г/к 3,5х25, с фосфат. покр., РН2, упак. - 1000 шт, Швеція	1000шт	44,89283	368,08	360,53	0,33	7,22
296	+C111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,000306	349292,84	342078,00	365,96	6848,88
297	+&C111-1613-3	Герметик силіконований	л	26,40396	317,29	310,00	1,07	6,22

298	+C111-1615	Герміт [шнур], діаметр 40 мм	кг	15,5925	433,89	424,62	0,76	8,51
299	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	2987,46	40,27	38,94	0,54	0,79
300	+C1555-106 варіант 1	Гідроізоляція на основі ПФХ LOGICROOF V-RP - 1,5 мм;	м2	1072,5	271,29	265,83	0,14	5,32
301	+C111-1747 варіант 1	Гідрошпонка для деформаційних швів НД 320/35	100м	0,4725	67637,46	66300,00	11,24	1326,22
302	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	7,609	4626,58	3995,06	540,80	90,72
303	+C1110-14	Глухарі	100шт	0,62	1323,94	1292,58	5,40	25,96
304	++C101-69-69	Гнучка вставка круга до вентилятора ВРАН6-071ДУ, R0 COM-071-ВРАН	шт	2	30601,35	30000,00	1,32	600,03
305	++C101-69-70	Гнучка вставка прямокутна до вентилятора ВРАН6-071ДУ, R0 COM-071-ВРАН	шт	2	31876,35	31250,00	1,32	625,03
306	C130-1160	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 32 мм	шт	6	24,48	23,90	0,10	0,48
307	++1602-30092-7-2Д1 варіант 2	Головна плата 16 зон (128), 32 гр., 16 вих. (128) ППК "Orion NOVA L"	шт	1	9699,01	9504,00	4,83	190,18
308	+C113-1352 варіант 1	Гофра з протяжкою	м	704	17,46	17,02	0,10	0,34
309	++C1545-ДКС-91-950 варіант 2	Гофротруба d20	м	20	12,22	11,90	0,08	0,24
310	++C1545-ДКС-91-950 варіант 1	Гофротруба d16	м	1610	11,22	10,92	0,08	0,22
311	+C1421-9514	Гравій для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка ДР12	м3	11,48	886,06	123,52	745,17	17,37
312	+C111-1756 варіант 1	Грати вентиляційні 150x200 мм	шт	17	613,58	600,88	0,67	12,03
313	++C111-1756-П1 варіант 1	Грати вентиляційні 150*300	шт	16	1232,60	1207,76	0,67	24,17
314	+C130-603 варіант 1	Грати вентиляційні 250x150	м2	25	2502,69	2448,63	4,99	49,07
315	+C130-603 варіант 2	Грати вентиляційні 500x500	м2	8	3728,48	3650,38	4,99	73,11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	+C130-603 варіант 3	Грати вентиляційні 600x150	м2	1	3728,48	3650,38	4,99	73,11
317	+C130-602 варіант 1	Грати вентиляційні розмір 150x150 мм	м2	9	1886,68	1844,29	5,40	36,99
318	++C1000-5 варіант 1	Грунтовка поупліританова	л	362,124	655,95	642,59	0,50	12,86

319	+С1429-110 варіант 1	Грунтосуміш	м3	550,293	1177,57	700,10	454,38	23,09
320	С130-258 варіант 1	Грязьовик грубого очищення, Ду50, фланцевий, Ру16	шт	1	4488,55	4377,50	23,04	88,01
321	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	50,5	185,50	181,41	0,45	3,64
322	+С1545-211	Гума листова підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки	кг	4	197,86	193,51	0,47	3,88
323	+С1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	5192	19,71	18,78	0,54	0,39
324	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0369523	135169,88	131844,82	674,67	2650,39
325	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00198	135169,88	131844,82	674,67	2650,39
326	+С1113-26	Грунтовка ФЛ-03К коричнева	т	0,0111132	245957,20	240459,84	674,67	4822,69
327	+С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	152,40708	121,85	118,84	0,62	2,39
328	+С1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	194,7	121,85	118,84	0,62	2,39
329	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1352,58455	45,96	44,20	0,86	0,90
330	+С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	1041,67484	45,96	44,20	0,86	0,90
331	+С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3255,704	45,69	44,20	0,59	0,90
332	+С1555-173	Грунтовка закріплююча BAUWER PRIMER	л	5,59688	48,98	47,16	0,86	0,96
333	+&С123-241- П11	Двері дерев'яні 2100x1000	шт	98	11668,95	11416,63	23,52	228,80
334	+&С123-241- П12	Двері дерев'яні 2100x900	шт	12	11056,06	10815,75	23,52	216,79
335	+&С121-251- П5	Двері металеві 1600x2400	шт	14	12117,86	12017,50	10,15	90,21
336	+&С121-251- П4	Двері металеві 1800x2400	шт	2	13328,62	13219,25	10,15	99,22
337	+&С121-251- П2	Двері металеві 2000x1000	шт	8	13328,62	13219,25	10,15	99,22
338	+&С121-251- П1	Двері металеві 2100x1000	шт	34	45777,07	45426,15	10,15	340,77
339	+&С121-251-П	Двері металеві 2100x900	шт	82	41200,39	40883,54	10,15	306,70
340	+&С121-251- П3	Двері металеві 3400x2740	шт	4	36333,12	36052,50	10,15	270,47
1	2	3	4	5	6	7	8	9
341	+&С126-1- 201-36 варіант 1	Двері металопластикові внутрішні, однопольні, глухі з врізним замком, з ручкою	м2	225,8	8276,46	8200,00	14,85	61,61
342	+&С126-1- 201-40 варіант 1	Дверний блок зовнішні глухі протипожежний клас вогнестійкості EI60 з з врізним замком, з ручкою	м2	9	9686,96	9600,00	14,85	72,11
343	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,18144	15479,70	14876,69	299,49	303,52

344	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,2184	110858,67	109619,84	413,58	825,25
345	C1110-27	Деталі механічні сталеві для кріплення симетричних фідерів 2-х та 4-х провідних передавальних та приймальних антен	кг	30	308,75	302,25	0,45	6,05
346	+C130-262 варіант 4	Дефлектори, типа ЦАГИ N 3 у зібраному вигляді, діаметр патрубка 280 мм	шт	4	1125,01	1098,48	4,47	22,06
347	+&C111-1868- П4 варіант 4	Діагональний з'єднувач стрижня d16 мм і полоси до 40 мм, сталь гарячого цинкування	шт	12	261,85	256,68	0,04	5,13
348	C1113-37	Діхлоретан технічний, I сорт	т	0,0000048	29751,58	28472,13	696,09	583,36
349	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,005528	6942,76	6542,73	263,90	136,13
350	C112-133	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0011	5063,58	4700,39	263,90	99,29
351	+C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,2268	9435,53	8986,62	263,90	185,01
352	+C112-121	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,89	7511,20	7100,02	263,90	147,28
353	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,2	7763,90	7500,00	263,90	-
354	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,458838	9521,21	9070,62	263,90	186,69
355	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	11,52192	11036,26	10555,96	263,90	216,40
356	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,014608	9911,44	9453,20	263,90	194,34
357	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,23648	6431,14	6041,14	263,90	126,10
358	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,112387	9113,59	8670,99	263,90	178,70
1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,536817	5504,72	5132,88	263,90	107,94
360	+C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,434948	8443,35	8013,89	263,90	165,56
361	+C112-61 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,02025	7763,90	7500,00	263,90	-

362	+&C123-385-10 варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові,	м	176,46	215,53	210,00	1,30	4,23
363	+&C123-388-П	Дошки підвіконні пластикові Данке Стандарт білий матовий 450 мм	м	255	495,17	480,70	4,76	9,71
364	+C111-1608	Дрантя	кг	52,23288	20,01	18,74	0,88	0,39
365	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	5,61292	20,01	18,74	0,88	0,39
366	+&C1011-13-5	Дріт d8 мм сталь гарачого цинкування бухта 64 мм	м	588	75,21	73,48	0,26	1,47
367	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,001583	55940,84	54528,92	315,04	1096,88
368	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00924	96448,59	94242,40	315,04	1891,15
369	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000556	347546,58	340416,90	315,04	6814,64
370	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0002	312386,77	305946,50	315,04	6125,23
371	+C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	5,29225	73,98	72,21	0,32	1,45
372	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	78,3253	53,37	52,00	0,32	1,05
373	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00008	97515,09	95287,99	315,04	1912,06
374	+C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,01204	81160,34	79253,92	315,04	1591,38
375	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00177	56033,35	54619,62	315,04	1098,69
376	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,6193064	66237,45	64623,64	315,04	1298,77
377	+C111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0402948	66237,45	64623,64	315,04	1298,77
378	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0002246	66237,45	64623,64	315,04	1298,77
379	+C111-818	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 3,0 мм	т	0,0042	48545,49	47278,58	315,04	951,87
380	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0071866	47292,23	46049,89	315,04	927,30
1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,303216	54961,53	53568,81	315,04	1077,68
382	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,666294	56207,28	54790,14	315,04	1102,10
383	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,001856	25243,87	24433,85	315,04	494,98
384	+C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0973774	44648,36	43457,86	315,04	875,46

385	+&C111-1809-П варіант 1	Дріт сталевий оцинкований ?8 мм	м.п.	384	73,82	73,15	0,12	0,55
386	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0170486	68162,13	66422,87	402,75	1336,51
387	+2407-1829 варіант 5	Душоква кабінка	шт	7	5100,53	5000,00	0,52	100,01
388	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0816	920,20	901,80	0,36	18,04
389	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	24,7374	413,70	404,97	0,62	8,11
390	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,013355	102480,29	100071,24	399,63	2009,42
391	C111-137	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3х58,5 мм	т	0,00738	86500,61	84404,89	399,63	1696,09
392	+C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00038	81670,16	79669,15	399,63	1601,38
393	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,003465	120519,38	117756,62	399,63	2363,13
394	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	5,305	2078,66	2037,42	0,48	40,76
395	+C1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,09	933,71	914,92	0,48	18,31
396	+&C101-69-64 варіант 1	Дюбель 6х30	уп	9	58,14	57,00	-	1,14
397	+&C101-13-169	Дюбель М10х160	шт	200	5,10	5,00	-	0,10
398	+&C101-69-64	Дюбель нейлоновий 6х30	уп	9	59,30	58,14	-	1,16
399	+&C1545-44-1-20	Дюбель-зонтик	шт	19117,9	3,07	3,01	-	0,06
400	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	20,3096	2076,33	2035,26	0,36	40,71
401	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,5959	2076,33	2035,26	0,36	40,71
402	+&C1-1071-1-1	Дюбель-шуруп 6х40 мм	шт	4395,0544	2,45	2,40	-	0,05
403	+&C111-155-1-1 варіант 1	Дюбель-шуруп для дверей	шт	2487,5546	4,10	4,00	0,02	0,08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404	+&C1-1-1-3-3-К	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	816,61303	1,63	1,60	-	0,03
405	+&C188888-8-П варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм	100 шт	8,58606	245,21	240,35	0,05	4,81
406	+C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	1160,6525	208,05	203,41	0,56	4,08
407	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00638564	125947,94	123071,61	406,76	2469,57
408	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0002959	125947,94	123071,61	406,76	2469,57

409	+C111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	0,000328	125947,94	123071,61	406,76	2469,57
410	+C111-1510	Електроди, діаметр 2 мм, марка E55	т	0,0252	190574,89	186431,37	406,76	3736,76
411	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	1,072894	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
412	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,0247968	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
413	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42A	т	0,00252	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
414	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка E46	т	0,00354124	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
415	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка E50A	т	0,005344	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
416	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка E55	т	0,04426	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
417	+C111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E55	т	0,1715	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
418	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,0206456	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
419	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,0529212	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
420	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,0027968	158514,90	155000,00	406,76	3108,14
421	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,4729323	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
422	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,0004	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
423	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,051852	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
424	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,0005	158467,15	154953,19	406,76	3107,20
425	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	306,568	6,91487	6,91487	-	-
426	+C114-139-У	Елементи покриття теплової ізоляції із листів алюмінію та алюмінієвих сплавів прямолінійних ділянок трубопроводів, товщина 0,5 мм	м2	56,512	749,83	734,27	0,86	14,70
427	+C111-1672	Емаль MC-17, пісочна	т	0,00012	140680,93	137247,81	674,67	2758,45
428	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00016	121028,60	117980,82	674,67	2373,11
429	+C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00008	131516,86	128263,43	674,67	2578,76
430	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,290294	164626,49	160723,85	674,67	3227,97
1	2	3	4	5	6	7	8	9
431	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00836	90896,83	88439,87	674,67	1782,29
432	+&C111-1713-5 варіант 2	Ендова 300мм	мп	8	240,70	235,20	0,78	4,72
433	+&C1-1093-222 варіант 1	З'єднувач труби	шт	58	190,28	190,00	0,18	0,10
434	+C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	143,6568	10,22	9,98	0,04	0,20
435	+C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	80,696	11,16	10,90	0,04	0,22

436	+C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	4,9254	14,63	14,27	0,07	0,29
437	+C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	7,812	16,93	16,50	0,10	0,33
438	+C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	0,793	20,25	19,72	0,13	0,40
439	+&C111-1868-П12	З'єднувач для профілів ГК	шт	367,974	24,56	24,04	0,04	0,48
440	+&C111-1868-П0	З'єднувач для профілів ГК "Краб"	шт	2085,186	17,20	16,82	0,04	0,34
441	+&C111-1868-П6 варіант 4	З'єднувач дріт-полоса з 2-ма болтами, дріт d8-10 мм/полоса 40x4 мм, сталь оцинкована	шт	12	183,62	179,98	0,04	3,60
442	+&C1-1093-222 варіант 2	Заглушка жолоба	шт	8	90,28	90,00	0,18	0,10
443	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,704	135,34	132,58	0,11	2,65
444	+&C130-1142-П122	Заглушка з оцинкованої сталі 0,6мм діам.355мм, з крапельником	шт	1	431,61	420,61	2,54	8,46
445	+C111-956 варіант 2	Заглушка пластикова	шт	80	5,24	5,00	0,14	0,10
446	+C1545-8 варіант 1	Закладна конструкція для манометра в комплекті з краном для манометру 1-3К4-275.00-90 вик.1	шт	17	1530,28	1500,00	0,27	30,01
447	+C111-1865	Закріпки металеві	кг	213,9465	82,58	80,57	0,39	1,62
448	+C111-1631	Замазка захисна	кг	13	201,94	197,31	0,67	3,96
449	+&C1-2-541-Н варіант 2	Запірна арматура PPR 32	шт	3	361,59	352,00	2,50	7,09
450	+C1630-541 варіант 2	Запірний клапан Danfoss RLV 15 для однострубно́ї системи прямий (003L0144)	шт	18	726,48	712,00	0,24	14,24
451	+&C101-69-7	Захисна пластикова кришка, 5 шт CallPoint Cover Set 5	к-кт	3	1067,48	1046,29	0,26	20,93
452	+&C101-69-7 варіант 1	Захисна пластикова кришка, 5 шт CallPoint Cover Set 5 (резерв)	к-кт	1	1067,48	1046,29	0,26	20,93
453	+C113-2126 варіант 1	Захисна труба із поліаміда, що не поширює горіння Дзов. =20мм 1420HFPP	м	4545	24,61	24,04	0,09	0,48
1	2	3	4	5	6	7	8	9
454	+C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	4545	69,22	67,77	0,09	1,36
455	+C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	10504	98,15	96,14	0,09	1,92
456	+C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32x3 мм	м	8221,4	122,68	120,18	0,09	2,41
457	+&C130-559-1 варіант 27	Захисний екран	шт	101	564,23	529,00	24,17	11,06
458	+&C101-69-71	Зворотній клапан діам 710	шт	2	2448,00	2400,00	-	48,00
459	+C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	71,8284	27,18	26,42	0,23	0,53
460	+C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	40,348	32,80	31,89	0,27	0,64

461	+C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	2,4627	39,64	38,45	0,41	0,78
462	+C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	3,906	49,74	48,21	0,55	0,98
463	+C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	0,4758	62,26	60,35	0,69	1,22
464	C1429-110	Земля рослинна	м3	76,275	735,36	266,56	454,38	14,42
465	+&C126-932-П	Зливи віконні оцинковані	м.п.	259,25	207,33	204,30	1,49	1,54
466	+&C113-1293-43 варіант 3	Зливна воронка ринви (комплект)	шт	16	983,29	961,40	2,61	19,28
467	+&C111-1868-П4 варіант 1	Злучник для дроту універсальний C-011	шт	40	153,59	150,54	0,04	3,01
468	+&C111-1868-П варіант 2	Злучник для смуги хрестовий C-022	шт	5	90,82	89,00	0,04	1,78
469	+&C111-1868-П варіант 1	Злучник контрольний C-032	шт	8	94,07	92,19	0,04	1,84
470	+2407-1829 варіант 4	Змішувач до душу із регулюванням температур	шт	7	1476,98	1447,50	0,52	28,96
471	+2407-1829 варіант 3	Змішувач з довгим гусаком із регулюванням температури	шт	6	1272,98	1247,50	0,52	24,96
472	+2407-1829 варіант 2	Змішувач з коротким гусаком із регулюванням температури	шт	23	1272,98	1247,50	0,52	24,96
473	+C130-299	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК400, діаметр шахт 400 мм	шт	1	787,62	767,99	4,19	15,44
474	+&C101-69-45	ІР телефон PANASONIC KX- HDV100RUB	шт	4	1794,99	1759,00	0,79	35,20
475	+&C101-69-60	Ізолента ПВХ 19х0,13мм (10 м)	шт	2	71,40	70,00	-	1,40
476	+&C113-2438-13 варіант 6	Ізоляція трубна, 20(25 зовн.)-19, діам=19 мм K-Flex ST	м	16	130,61	128,00	0,05	2,56
1	2	3	4	5	6	7	8	9
477	+&C113-2438-13 варіант 5	Ізоляція трубна, 25(33,5 зовн.)-19, діам=19 мм K-Flex ST	м	8	130,61	128,00	0,05	2,56
478	+&C113-2438-13 варіант 4	Ізоляція трубна, 32(40 зовн.)-19, діам=19 мм K-Flex ST	м	28	140,81	138,00	0,05	2,76
479	+&C113-2438-13 варіант 3	Ізоляція трубна, 40(48 зовн.)-19, діам=19 мм K-Flex ST	м	6	202,01	198,00	0,05	3,96
480	+&C113-2438-13 варіант 2	Ізоляція трубна, 50(60 зовн.)-19, діам=19 мм K-Flex ST	м	6	247,91	243,00	0,05	4,86

481	+&C113-2438-13 варіант 1	Ізоляція трубна, 65(76 зовн.)-19, діам=19 мм K-Flex ST	м	12	341,75	335,00	0,05	6,70
482	+&C111-2016-9	Інтер'єрна акрилова фарба (СТРУКТУРНА) Ceresit CT 53	л	1805,955	223,15	217,97	0,80	4,38
483	+&C101-69-41	Інтернет-розетка, прих. Встановлення RG-45	шт	17	504,15	494,00	0,26	9,89
484	+&C111-1598-1 варіант 1	KHY Sololift	шт	3	20999,74	20583,33	4,65	411,76
485	+&C111-1868-П111	КОРОБКА ДЛЯ ФАСАДНОГО КОНТРОЛЬНОГО З'ЄДНАННЯ, К-681	шт	8	315,05	308,85	0,02	6,18
486	+&C101-69-25 варіант 3	Кабель 3х1.5	м	193,8	53,31	52,00	0,26	1,05
487	+&C101-69-53	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	15	55,35	54,00	0,26	1,09
488	+&15093-35103-П10	Кабель ВВГнгд 5х10,0	м	204	245,39	240,35	0,23	4,81
489	+&15093-35103-П7 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х16,0	м	867	417,15	408,60	0,37	8,18
490	+&15093-35103-П9 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х2,5	м	204	92,89	90,92	0,15	1,82
491	+&15093-35103-П91 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х25	м	1142,4	832,34	812,80	3,22	16,32
492	+&C101-69-25 варіант 1	Кабель КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51 (FTP-cat.5E)	м	703,8	19,72	19,07	0,26	0,39
493	+&C101-69-42	Кабель вита пара FTP Cat 5e 2х4х0,8	м	550	121,38	118,74	0,26	2,38
494	+&15092-3082-11Б	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/E90 пер. 3х1,5мм2	1000м	0,459	49354,41	48346,40	40,28	967,73
495	+&C101-69-52	Кабель для зовнішнього використання UTP5e 4х2х0,51	м	260	22,17	21,48	0,26	0,43
1	2	3	4	5	6	7	8	9
496	+&C101-69-28	Кабель з нормованою межею вогнестійкості 2х1,5 КОРкНс FRHF FE180/E30	м	430	36,99	36,00	0,26	0,73
497	+&C101-69-26	Кабель пожежної сигналізації з нормованою межею вогнестійкості 1х2х0,8 КОРкЕН FRHF FE180/Ек30	м	300	17,61	17,00	0,26	0,35
498	+&C101-69-30	Кабель пожежної сигналізації з нормованою межею вогнестійкості 2х2х0,51 Alay-net SF/UTP FR Cat5	м	50	122,29	119,63	0,26	2,40
499	+&C101-69-25	Кабель пожежної сигналізації негорючий 1х2х0,8 КОНЕНнг-НН	м	900	17,61	17,00	0,26	0,35
500	+&C101-69-25 варіант 2	Кабель сигнальний 6х0,22	м	938,4	7,06	6,66	0,26	0,14
501	+&C101-69-59 варіант 1	Кабельна стяжка (хомут) 220*4,2 з кільцом	упак	51	129,81	127,00	0,26	2,55

502	+C111-311	Каболка	т	0,004432	186249,74	182062,33	535,45	3651,96
503	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00119	162234,22	158517,71	535,45	3181,06
504	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	2510	231,88	142,96	84,37	4,55
505	+C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15	шт	516	363,08	271,59	84,37	7,12
506	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,0042	657,51	626,17	18,45	12,89
507	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01863	800,16	774,38	10,09	15,69
508	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000498	270022,60	264367,66	360,38	5294,56
509	+C111-309 варіант 1	Канати прядив'яні просочені	т	0,00007397	270022,60	264367,66	360,38	5294,56
510	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0035182	563273,49	551559,60	669,31	11044,58
511	+&C111-1713- 5 варіант 1	Капельник	мп	8	186,84	182,40	0,78	3,66
512	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0002562	43799,94	42626,08	315,04	858,82
513	+C111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000022	23122,81	22354,38	315,04	453,39
514	+C1555-142 варіант 1	Каучуковий гранулят SBR	кг	713,9	476,01	466,14	0,54	9,33
515	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	109,28088	64,15	56,25	6,64	1,26
516	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	74,99977	64,15	56,25	6,64	1,26
517	+C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	1,60205	64,15	56,25	6,64	1,26
1	2	3	4	5	6	7	8	9
518	+C111-324 варіант 5	Кисень технічний газоподібний	м3	0,08832	57,77	50,00	6,64	1,13
519	+C1630-541 варіант 3	Клапан запірний Danfoss RLV-15 кутовий G 1/2" (003L0143)	шт	2	726,48	712,00	0,24	14,24
520	+&C113-1495- П варіант 1	Клапан запірний Danfoss RLV-KDV прямий G 1/2" (013G 7870)	шт	79	3795,29	3720,00	0,87	74,42
521	+C1630-1766 варіант 2	Клапан зворотній діам 32	шт	3	24292,68	23800,00	16,35	476,33
522	+&C101-69-72	Клапан протипожежний універсальний для димовидалення з ел.приводом 220В каналний, розміром 900х450(н) мм КПУ-1Н-950х450(Н)	шт	6	1727,04	1680,00	13,18	33,86

523	+&C101-69-73	Клапан протипожежний універсальний для димовидалення з ел.приводом 220В стіновий, розміром 900x500(н) мм сіткою КПУ-1Н-800x500(Н)	шт	5	2228,88	2172,00	13,18	43,70
524	+&C101-69-74	Клапан протипожежний універсальний для димовидалення з ел.приводом 220В стіновий, розміром 800x800(н) мм з сіткою КПУ-1Н-800x800(Н)	шт	1	2216,79	2172,00	1,32	43,47
525	+C1630-541 варіант 1	Клапан радіаторний під термоголовку Danfoss RA-DV 1/2" кутовий горизонтальний (013G7710)	шт	18	2142,24	2100,00	0,24	42,00
526	+C1630-1771	Клапани зворотні загального призначення із листової та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному повітроводі, КОг1, діаметр 400 мм	шт	1	6155,12	6030,04	4,39	120,69
527	+C111-329	Клей 88-СА	кг	1,6	257,43	251,84	0,54	5,05
528	+&C111-219- 2-ИНБ варіант 1	Клей K-FLEX K 414	кг	10	949,94	930,77	0,54	18,63
529	+C1546-20	Клей БМК5	кг	68,748	590,94	578,79	0,56	11,59
530	C111-1650	Клей ПВА	кг	4,87898	95,52	93,09	0,56	1,87
531	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,06	253,19	247,69	0,54	4,96
532	+C1555-140 варіант 3	Клей для EPDM	кг	713,9	283,09	277,00	0,54	5,55
533	+C1555-140 варіант 2	Клей для SBR	кг	1298	283,09	277,00	0,54	5,55
534	+&C114-95-У- П6	Клей для монтажу ізоляція K-FLEX 0,5 lt K 414	л	14,342	101,10	98,54	0,58	1,98
535	+&C111-1797- 13-12 варіант 5	Клей молекулярний	шт	2	92,85	92,00	0,16	0,69
536	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,04	331,10	324,05	0,56	6,49
537	+C1113-74 варіант 1	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00256	142654,18	139134,18	722,86	2797,14
1	2	3	4	5	6	7	8	9
538	+&C111-1868- П4 варіант 3	Клема фальцева металева С-092	шт	17	115,30	113,00	0,04	2,26
539	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	18945,875	33,88	32,66	0,56	0,66
540	+C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,96	87,19	84,87	0,61	1,71
541	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	5,77037	34,52	33,62	0,22	0,68
542	+C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	5,512	70,94	69,49	0,06	1,39
543	+&C111-1797- 13-12 варіант 1	Коліно 45 град.	шт	6	39,96	39,50	0,16	0,30

544	+&C188888-44-П1	Колодязь РЕ каналізаційний в комплекті (колодязь, дно, кришка)	шт	51	4339,87	4206,13	48,64	85,10
545	+&C101-69-68	Комплект віброоснов до вентилятора ВРАН6-071-ДУ	компл	2	1530,00	1500,00	-	30,00
546	+&C101-69-46	Комплект відеодомофона ARNY AVD-4005	шт	2	3342,06	3276,00	0,53	65,53
547	+&C101-69-87	Комплект з'єднання повітропроводів (4 шт гайки М8, 4 шт болти М8, 4 шт)	компл	42	127,53	125,00	0,03	2,50
548	+&C111-1811-П варіант 1	Комплект стержневого уземлювача діам 16 мм	шт	10	1353,81	1326,00	1,26	26,55
549	+&C113-1332-1 варіант 3	Кондиціонер, Qтеп.=7,8 кВт, 1078x246x325(h) мм Arctic CH-S24FTXLA2-NG (внутрішній та зовнішній блоки)	шт	29	57018,13	55900,00	0,13	1118,00
550	+&C101-69-93	Контргайка М10	шт	84	3,35	3,25	0,03	0,07
551	+&C101-69-35	Короб пластиковий 25X17	м	1500	88,22	86,46	0,03	1,73
552	+&C101-69-34	Короб пластиковий 60x40	м	8	67,09	65,74	0,03	1,32
553	+&C101-69-55	Коробка для зовнішнього монтажу, IP 66 KSK100	шт	4	282,75	276,95	0,26	5,54
554	+&C1547-6-181 варіант 1	Коробка распаєчна	шт	600	106,28	104,17	0,03	2,08
555	+C1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	58,58	31,14	30,51	0,02	0,61
556	+C1512-3	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	163,62	31,14	30,51	0,02	0,61
557	+&C1547-6-181	Коробка установочна	шт	613	15,33	15,00	0,03	0,30
558	+&C113-1948-П4 варіант 5	Кран РР д.20	шт	8	348,93	342,00	0,09	6,84
559	+&C113-1948-П4 варіант 7	Кран РР д.32	шт	4	369,33	362,00	0,09	7,24
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560	+&C111-1797-102 варіант 2	Кран кульовий, муфтовий, DN15, PN16, t=150°C IVR	шт	2	304,08	301,50	0,32	2,26
561	+C1630-2016 варіант 7	Кран кульовий, муфтовий, DN15, PN16, t=150°C IVR	шт	18	368,03	360,00	0,81	7,22
562	+C1630-2016 варіант 6	Кран кульовий, муфтовий, DN25, PN16, t=150°C IVR	шт	6	6018,83	5900,00	0,81	118,02
563	+C1630-2016 варіант 5	Кран кульовий, фланцевий, DN25, PN16, t=150°C, сталевий Danfoss	шт	1	3140,39	3078,00	0,81	61,58
564	+C1630-2016 варіант 2	Кран кульовий, фланцевий, DN32, PN16, t=150°C, сталевий	шт	2	3466,79	3398,00	0,81	67,98
565	+C1630-2016 варіант 3	Кран кульовий, фланцевий, DN32, PN16, t=150°C, чавунна IVR	шт	2	6426,83	6300,00	0,81	126,02

566	+C1630-2016 варіант 4	Кран кульовий, фланцевий, DN40, PN16, t=150°C, сталевий Danfoss	шт	4	4415,39	4328,00	0,81	86,58
567	+&C111-1797-102 варіант 1	Кран кульовий, фланцевий, DN50, PN16 Danfoss	шт	4	6613,55	6564,00	0,32	49,23
568	+C1630-2016 варіант 1	Кран кульовий, фланцевий, DN50, PN25, t=150°C, сталевий Danfoss	шт	2	5178,35	5076,00	0,81	101,54
569	+&C113-1948-П4 варіант 3	Кран поливальний внутрішній 3/4"	шт	5	130,96	128,30	0,09	2,57
570	+&C113-1948-П4 варіант 4	Кран поливальний зовнішній 3/4"	шт	2	140,85	138,00	0,09	2,76
571	+&C113-1948-П4 варіант 2	Кран приладовий 1/2"	шт	104	74,14	72,60	0,09	1,45
572	+&C111-1797-120 варіант 4	Кріплення для труб, d 20 мм	шт	1	63,79	63,00	0,32	0,47
573	+&C111-1797-120 варіант 3	Кріплення для труб, d 25 мм	шт	1	63,79	63,00	0,32	0,47
574	+&C111-1797-120 варіант 2	Кріплення для труб, d 32 мм	шт	1	61,78	61,00	0,32	0,46
575	+&C111-1797-120 варіант 1	Кріплення для труб, d 40 мм	шт	1	31,93	31,37	0,32	0,24
576	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	52,61	51,13	0,45	1,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9
577	+C121-696 варіант 2	Кріплення повітроводів	т	0,6102	73020,47	72070,75	406,14	543,58
578	+&C1-1093-222 варіант 3	Кронштейн для жолобу	шт	64	120,49	120,21	0,18	0,10
579	+&C1-1093-222 варіант 4	Кронштейн для труб	шт	82	120,49	120,21	0,18	0,10
580	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	47,98051	60,76	59,21	0,36	1,19
581	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	24,20	23,33	0,40	0,47
582	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	11,055474	269,60	264,16	0,15	5,29
583	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	4,77644	475,05	465,44	0,30	9,31

584	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	36,58194	425,44	416,80	0,30	8,34
585	+C111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01472	247,87	242,71	0,30	4,86
586	+C1421-9837 варіант 1	Крупнозернистий асфальтобетон із мусіші ІІІ марки А А.2.7-119-2003	т	283,1384	4690,78	4200,00	398,80	91,98
587	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,008963	37237,47	35966,52	540,80	730,15
588	+&C101-13-50 варіант 4	Кутик 63*4	т	0,0024149	33418,93	32500,00	263,66	655,27
589	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	6081,6	8,04	7,80	0,08	0,16
590	+C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	8,20896	154,15	151,08	0,05	3,02
591	+C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	8,0696	163,13	159,85	0,08	3,20
592	+C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,65672	261,50	256,21	0,16	5,13
593	+C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,9114	270,42	264,84	0,28	5,30
594	+C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,0793	567,82	556,17	0,52	11,13
595	+C111-1093	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С345К	т	0,1835	69626,38	68793,03	315,04	518,31
596	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00784	55218,68	53461,29	674,67	1082,72
597	+C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0003	106120,49	103365,03	674,67	2080,79
598	+C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00006	286643,85	280348,71	674,67	5620,47
599	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0092664	195430,02	190923,39	674,67	3831,96
600	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00012	372688,73	364706,44	674,67	7307,62
601	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,0002	14872,10	13905,82	674,67	291,61
602	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,055828	61827,11	59940,14	674,67	1212,30
603	+&C111-567-П	Ламінат 12мм	м2	35,088	492,00	480,70	1,65	9,65
604	+&C101-13-158 варіант 1	Лист просічка	м2	0,45	927,68	900,00	9,49	18,19
605	+C1428-11868	Листи гіпсокартонні, товщина 14 мм	м2	1287,909	200,62	191,81	4,88	3,93
1	2	3	4	5	6	7	8	9
606	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,044432	414066,13	405632,15	315,04	8118,94
607	+C111-557	Лінолеум полівінілхлоридний декоративний на теплозвукоізолювальній підоснові "Деколин"	м2	754,0248	562,66	550,00	1,63	11,03
608	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,106604	4495,98	4100,65	307,17	88,16
609	1507-2032 варіант 1	Ліхтарі охоронного освітлення 300 Вт	шт	8	953,00	933,36	0,95	18,69
610	+1507-2032 варіант 2	Ліхтарі сигнального освітлення 12В 30Вт ІР54 червого кольору	шт	8	735,37	720,00	0,95	14,42
611	+&C101-69-44 варіант 2	Лунь-кабель	шт	1	950,64	932,00	-	18,64

612	+C126-1237 варіант 2	Манжета протипожежна, межа вогнестійкості не менш 60 хв. Ду40	шт	4	4333,31	4300,00	1,05	32,26
613	+C1630-1159 варіант 3	Манометр технічний, межа вимірювання 1,0 МПа О100 мм	комплект	8	562,11	550,00	1,09	11,02
614	+C1630-1159 варіант 2	Манометр технічний, межа вимірювання 1,6 МПа О100 мм	комплект	7	562,11	550,00	1,09	11,02
615	+C1630-1159 варіант 1	Манометр технічний, межа вимірювання 2,5 МПа О100 мм МП-100	комплект	2	356,07	348,00	1,09	6,98
616	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	257,99	251,84	1,09	5,06
617	+&C101-69-63	Маркерний лист	шт	2	25,50	25,00	-	0,50
618	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01837	60240,16	58309,95	749,03	1181,18
619	+C111-587	Масло індустрийне І-20А	т	0,001496	29438,45	28112,20	749,03	577,22
620	+C1546-45	Масло машинне	т	0,006	127802,64	124680,94	615,77	2505,93
621	+&C111-588-1	Масло універсальне для опалубки	т	0,3072758	60128,34	58315,71	633,64	1178,99
622	+C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,073425	100371,67	97798,54	605,06	1968,07
623	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	13,6071	35343,00	34109,20	540,80	693,00
624	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0860945	87013,50	84702,29	605,06	1706,15
625	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,02535	119417,45	116470,87	605,06	2341,52
626	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	5,9768	56096,11	54391,13	605,06	1099,92
627	C111-618	Мастика тіколова будівельного призначення АМ-0,5	кг	30,15	417,17	408,38	0,61	8,18
628	+C1546-78 варіант 1	Мастило універсальне (для опалубки)	т	0,093656	71753,15	69676,92	669,31	1406,92
629	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00756	31829,01	30519,53	685,38	624,10
630	+C114-14-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм	м3	10,591	3344,28	3226,16	52,55	65,57
631	+&C101-69-2	Мережевий модуль Redundant Network	шт	2	17268,28	16928,37	1,32	338,59
1	2	3	4	5	6	7	8	9
632	+&C1110-15-4 варіант 1	Металевий тримач дроту d8 мм, висота 100 мм сталь оцинкована	шт	600	99,88	97,82	0,10	1,96
633	C121-782	Металеві конструкції	т	0,144708	86999,40	85938,18	413,58	647,64
634	+C1545-112	Металеві прокладки	т	0,01872	32406,31	31339,95	430,94	635,42
635	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,02758	123616,21	122282,41	413,58	920,22
636	+&C111-63118	Металорукав, D=44 мм РЗ-ЦХ-38	МП	10	104,85	102,60	0,19	2,06
637	+C1113-282	Метиленхлорид	кг	2	230,42	225,28	0,62	4,52
638	+&C130-901-12 варіант 1	Мийка в комплекті зі змішувачем та сифоном	шт	1	8329,39	8153,56	12,51	163,32
639	+C1421-9838 варіант 1	Мілкозернистий асфальтобетон із суміш ІІІ марки	т	222,7824	5608,78	5100,00	398,80	109,98

640	+C114-3-У варіант 1	Мінераловата 150 мм	м3	37,5023	5615,78	5450,59	55,08	110,11
641	+C114-3-У варіант 2	Мінераловата 50 мм	м3	2,0188	5615,78	5450,59	55,08	110,11
642	+C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,008	453,60	438,38	6,33	8,89
643	+&1602- 30092-7-2Д1 варіант 4	Модуль виходу на 8 виходів M-OUT8R	шт	1	4448,05	4356,00	4,83	87,22
644	+&C101-69-9	Модуль на 1 вихід 220В з вбудованим ізолятором SensolRIS MOUT240	шт	15	3420,09	3353,00	0,03	67,06
645	+&C101-69-10	Модуль на 1 вихід для підключення оповіщувачів з ізолятором SensolRIS MOUT	шт	3	5116,59	5016,00	0,26	100,33
646	+&C101-69-8	Модуль на 4 входи з вбудованим ізолятором SensolRIS MIO40	шт	10	3315,27	3250,00	0,26	65,01
647	+&1602- 30092-7-2Д1 варіант 3	Модуль розширення на 8 зон для Orion NOVA L з боксом M- Z box	шт	1	2085,73	2040,00	4,83	40,90
648	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,051	856,28	838,87	0,62	16,79
649	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	3030	1,75	1,68	0,04	0,03
650	+C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	5	387,21	379,13	0,49	7,59
651	+&C1550-38- 1-У	Монтажна піна універсальна	л	75,38646	326,81	320,00	0,40	6,41
652	+&C101-69-34 варіант 1	Монтажний короб 20х20	м	8	53,55	52,50	-	1,05
653	+&C101-69-61	Монтажний короб 20х40	м	210	58,34	57,20	-	1,14
654	+&C113-1948- П4 варіант 25	Муфта PP 25	шт	8	12,33	12,00	0,09	0,24
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655	+&C113-1948- П4 варіант 24	Муфта PP 32	шт	14	15,39	15,00	0,09	0,30
656	+&C113-1948- П4 варіант 23	Муфта PP 40	шт	16	29,26	28,60	0,09	0,57
657	+C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	47,20152	53,74	52,66	0,03	1,05
658	+C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	28,2436	82,61	80,94	0,05	1,62
659	+C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	1,31344	87,20	85,41	0,08	1,71
660	+C1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	2,0832	160,89	157,60	0,14	3,15
661	+C1530-153	Муфта, діаметр 50 мм	10шт	0,25376	252,66	247,47	0,24	4,95
662	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	4302,72	38,86	37,87	0,23	0,76

663	+&C111-1797-13-12 варіант 3	Муфти труби	шт	4	104,58	103,64	0,16	0,78
664	+C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000007	681330,92	667516,38	455,11	13359,43
665	+C1541-43 варіант 1	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000319	345772,28	338537,32	455,11	6779,85
666	+&2405-1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	15	214,32	210,00	0,12	4,20
667	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,2	2799,61	2742,10	2,62	54,89
668	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,07454	400,96	392,83	0,27	7,86
669	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	1103,64	30,58	29,96	0,02	0,60
670	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,02	983,60	963,65	0,66	19,29
671	+C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,32	264,19	257,76	1,25	5,18
672	+&C111-1868-П варіант 3	Насадка SDS MAX для вібрмолота G-160	шт	1	815,02	799,00	0,04	15,98
673	+&2405-1351-8 варіант 2	Незалежний розчіплювач	шт	3	700,86	687,00	0,12	13,74
674	+C1545-156	Нитки швейні	кг	0,14	510,30	499,85	0,44	10,01
675	+&C121-393-П	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані з перилами	пм	186,1704	9083,59	9013,13	2,84	67,62
676	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0007126	98345,31	97199,63	413,58	732,10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
677	+C121-756 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0007397	89917,68	88834,74	413,58	669,36
678	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,1921	392,96	384,63	0,62	7,71
679	+C121-787 варіант 1	Опалубка металева	т	0,0869896	124447,99	123108,00	413,58	926,41
680	+C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	68,544	1051,97	1022,69	8,65	20,63
681	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,7425783	45316,40	43960,65	467,19	888,56
682	+&15093-38063-П варіант 1	П'ятижильни кабель 5*10 АВВГ нгд	1000м	0,66096	92114,22	90131,25	176,81	1806,16

683	+&15093-38063-П12 варіант 1	П'ятижильни кабель 5*6 ВВГ нгд	1000м	0,0102	44325,45	43263,00	193,32	869,13
684	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,02505	71323,55	69230,01	695,04	1398,50
685	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	327,81582	323,75	317,34	0,06	6,35
686	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	121,55617	323,75	317,34	0,06	6,35
687	+C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,0486035	99833,62	97265,69	610,41	1957,52
688	+C111-633 варіант 1	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,02357876	99833,62	97265,69	610,41	1957,52
689	+C1546-54	Пароніт	т	0,00184	267681,00	261843,35	589,00	5248,65
690	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,4	1532,79	1490,69	12,05	30,05
691	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	25,6416	287,77	280,80	1,33	5,64
692	+C1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	2,5959	287,77	280,80	1,33	5,64
693	+C1545-162	Патрони Д-2 короткі	100шт	0,18	253,62	247,32	1,33	4,97
694	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	13,85581	140,12	136,04	1,33	2,75
695	+C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	3,78111	253,62	247,32	1,33	4,97
696	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,2672	2126,16	2080,04	4,43	41,69
697	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	122,04	56,20	54,83	0,27	1,10
698	+K582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	86	150,18	133,00	14,24	2,94
699	+K582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	60	369,38	345,00	17,14	7,24
700	+K582821-564	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	378,79	350,00	21,36	7,43
701	+K582821-576	Перемички з/б марки 3ПБ13-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	54	422,70	392,00	22,41	8,29
702	+K582821-578	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	62	584,35	546,00	26,89	11,46
703	+K582821-580	Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	610,35	567,00	31,38	11,97
704	+K582821-586	Перемички з/б марки 3ПБ25-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	80	765,72	708,00	42,71	15,01
705	+K582821-588	Перемички з/б марки 3ПБ27-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	52	865,43	801,00	47,46	16,97
1	2	3	4	5	6	7	8	9
706	+K582821-592	Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	1103,71	1014,00	68,07	21,64
707	+K582821-612	Перемички з/б марки 5ПБ25-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	31	1474,02	1356,00	89,12	28,90
708	+K582821-616	Перемички з/б марки 5ПБ27-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	34	1936,85	1800,00	98,87	37,98
709	+K582821-634	Перемички з/б марки 5ПБ36-20 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	3203,11	2987,00	153,30	62,81
710	+C113-1206 варіант 1	Перехід О100х50	шт	4	88,47	85,00	1,74	1,73
711	+&C111-1797-117 варіант 10	Перехід К 5,7х3,0-45х2,8 , оцинкований	шт	2	182,68	181,00	0,32	1,36
712	+&C111-1797-117 варіант 9	Перехід К 76х3,5-57х3,5	шт	2	182,68	181,00	0,32	1,36

713	+&C111-1797-117 варіант 11	Перехід К57х3,0-32х2,8 (Ду50хДу25)	шт	4	65,81	65,00	0,32	0,49
714	+&C113-1948-П4 варіант 22	Перехід РР 25х20	шт	8	51,09	50,00	0,09	1,00
715	+&C113-1948-П4 варіант 21	Перехід РР 32х35	шт	1	153,09	150,00	0,09	3,00
716	+&C113-1948-П4 варіант 19	Перехід РР с ВР О20х1/2"	шт	104	69,68	68,22	0,09	1,37
717	+&C113-1948-П4 варіант 20	Перехід РР с ВР О25х3/4"	шт	7	100,05	98,00	0,09	1,96
718	+C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	4,10448	37,98	37,22	0,02	0,74
719	+C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	4,0348	53,75	52,66	0,04	1,05
720	+C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,32836	71,48	70,02	0,06	1,40
721	+C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,5208	87,22	85,41	0,10	1,71
722	+C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,06344	154,25	151,08	0,15	3,02
723	+C111-956 варіант 3	Петля гаражна	шт	6	74,60	73,00	0,14	1,46
724	+&C101-69-62	Пігтейл 1,5м	шт	4	21,42	21,00	-	0,42
725	+&C111-857-П	Підкладний матеріал під ламінат	м2	35,088	71,79	69,70	0,68	1,41
726	+C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,01	2247,72	2202,94	0,71	44,07
727	+&C188888-21-1	Піна монтажна	л.	88,53517	214,66	210,00	0,45	4,21
728	+&C101-69-101	Піна монтажна негорюча	бал	4	255,00	250,00	-	5,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
729	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	531,71503	1011,12	431,00	560,29	19,83
730	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	40,48	1011,12	431,00	560,29	19,83
731	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	6,10475	1011,12	431,00	560,29	19,83
732	+C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	1,16	1011,12	431,00	560,29	19,83
733	+C1421-10634 варіант 7	Пісок природний, рядовий	м3	45,18	1011,12	431,00	560,29	19,83
734	+&C111-1720-2	Плівка "Гідробар'єр"	м2	61,824	32,87	32,00	0,23	0,64
735	+&C118-14-П	Планки прижимні сталеві для з'єднання гідроізоляції	м.п	2,72448	59,34	57,68	0,50	1,16
736	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	265,09146	293,42	287,60	0,07	5,75

737	+&C101-69-57	Пластиковий дюбель (нейлон) 36мм 59406	упак	3	1,03	1,01	-	0,02
738	+C113-2129 варіант 3	Пластиковий корпус 190 * 140 * 43 корпус Л25	шт	1	1224,89	1200,00	0,87	24,02
739	+&C101-13-50 варіант 3	Пластина 4*50	т	0,00049536	33418,93	32500,00	263,66	655,27
740	+&C101-13-50 варіант 2	Пластина 40*4	т	0,0424152	33418,93	32500,00	263,66	655,27
741	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,03	354,58	347,18	0,45	6,95
742	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,56	380,19	372,29	0,45	7,45
743	+K585521- П100 варіант 1	Плита перекриття екструзійна ПБ 32.12, l=3200	шт	6	9588,15	7732,50	1667,65	188,00
744	+K585521- П100 варіант 2	Плита перекриття екструзійна ПБ 32.15, l=3200	шт	30	9588,15	7732,50	1667,65	188,00
745	+K585521- П100 варіант 3	Плита перекриття екструзійна ПБ 38.15, l=3800	шт	4	6615,36	4818,00	1667,65	129,71
746	+K585521- П100 варіант 5	Плита перекриття екструзійна ПБ 59.12, l=5900	шт	14	9093,96	7248,00	1667,65	178,31
747	+K585521- П100 варіант 4	Плита перекриття екструзійна ПБ 59.15, l=5900	шт	94	11297,16	9408,00	1667,65	221,51
748	+K585521- П100 варіант 6	Плита перекриття екструзійна ПБ 66.12, l=6600	шт	4	10354,68	8484,00	1667,65	203,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9
749	+K585521- П100 варіант 7	Плита перекриття екструзійна ПБ 66.15, l=6600	шт	12	12958,74	11037,00	1667,65	254,09
750	+&C114-1-У1- 30 варіант 1	Плити Технорф 70, 100 мм	м2	1224,4284	207,87	200,00	3,79	4,08
751	+C1414-7840 варіант 1	Плити дорожні (оборотні матеріали та пристрої, що застовуються повторно)	м2	1100	1497,70	1339,10	129,23	29,37
752	C1555-300	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм	м2	2,4075	134,41	131,14	0,63	2,64
753	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	0,4815	4099,41	4005,39	13,64	80,38
754	+&C114-97-3- 125-1 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільність 145-160 кг/м3	м3	215,712	4194,88	4100,00	12,63	82,25

755	+C1555-114	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 145-160 кг/м3	м2	475,32	447,90	431,41	7,71	8,78
756	+C1600-85	Плити теплоізоляційні фасадні пінополістирольні, товщина понад 50 мм до 100 мм	м2	161,16	213,19	208,25	0,76	4,18
757	+C111-259 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові	м2	1849,1888	844,57	820,00	8,01	16,56
758	+C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові	м2	1048,4274	1180,38	1141,66	15,58	23,14
759	C111-1724	Плитки плінтусні	м	1010	88,94	86,16	1,04	1,74
760	+C111-1720 варіант 1	Плівка ПВА з пропайкою швів в 1 шар, 2 мкм, м2	м2	16,56	66,25	64,72	0,23	1,30
761	+C111-555 варіант 1	Плівка гідроізоляційна (чорна будівельна, полегшена 3х50м 200 мкм)	м2	671,066	54,70	52,00	1,63	1,07
762	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1380,483	28,44	27,65	0,23	0,56
763	+C111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	0,726	14150,10	13640,00	232,65	277,45
764	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату зі з'єднаннями	м	1414	53,88	52,00	0,82	1,06
765	+&C1630-1531-П1 варіант 4	Повітровідвідник автоматичний з кульовим краном (1 шт.)	шт	16	187,07	179,67	3,73	3,67
766	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	402,4018	1092,65	1069,10	2,13	21,42
767	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	30,443	996,43	974,07	2,82	19,54
1	2	3	4	5	6	7	8	9
768	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	46,243	1001,94	979,75	2,54	19,65
769	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	354,264	1032,05	1008,99	2,82	20,24
770	+&C101-69-79	Повітропровід з оцинкованої сталі 1,0 мм 950х300	м2	172,4	969,54	950,00	0,53	19,01
771	+&C101-69-80	Повітропровід з оцинкованої сталі 1,0 мм 850х350	м2	1,44	970,35	950,00	1,32	19,03
772	+&C101-69-81	Повітропровід з оцинкованої сталі 1,0 мм 650х650	м2	13	970,35	950,00	1,32	19,03
773	+&C101-69-82	Повітропровід з оцинкованої сталі 1,0 мм 950х450	м2	16,8	970,35	950,00	1,32	19,03
774	+&C101-69-83	Повітропровід з оцинкованої сталі 1,0 мм 900х500	м2	3,3	970,35	950,00	1,32	19,03
775	+&C101-69-84	Повітропровід з оцинкованої сталі 1,0 мм ?710	м2	7,13	970,35	950,00	1,32	19,03
776	+C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,02	79675,27	77713,38	399,63	1562,26
777	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,48776	59143,69	57584,38	399,63	1159,68
778	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,7448	59143,69	57584,38	399,63	1159,68

779	+&C1424-11645-П	Полістеролбетон	м3	13,464	2685,90	2163,15	470,09	52,66
780	+C111-975 варіант 4	Полоса 40*90*4	т	0,000227	32557,72	32000,31	315,04	242,37
781	+C111-975 варіант 11	Полоса 60*80*3	т	0,013282	32557,72	32000,31	315,04	242,37
782	+&C111-539-П варіант 1	Полоса сталевая гарячекатана оцинкована 30*4 W-30x4/ST	м.п.	104	134,72	131,72	0,36	2,64
783	+&C111-539-П	Полоса сталевая гарячекатана оцинкована 40*4	м.п.	500	272,72	267,01	0,36	5,35
784	+&C111-539-П варіант 2	Полоса сталевая гарячекатана оцинкована 4*25	м.п.	30	272,72	267,01	0,36	5,35
785	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,926516	5953,28	5396,36	440,19	116,73
786	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,336	5953,28	5396,36	440,19	116,73
787	+C111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,514	5953,28	5396,36	440,19	116,73
788	+C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,075	5395,99	4850,00	440,19	105,80
789	+&C101-13-50 варіант 1	Пр. круглий д.20	т	0,0274925	33418,93	32500,00	263,66	655,27
790	+&C1000-5 варіант 2	Праймер бітумний	л	1	98,91	96,38	0,59	1,94
1	2	3	4	5	6	7	8	9
791	+&1602-30092-7-2Д1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний Лунь 9Т	шт	1	4270,57	4182,00	4,83	83,74
792	+C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,0001792	2071506,46	2030573,65	315,04	40617,77
793	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,001322	1423647,24	1395417,55	315,04	27914,65
794	+C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00001	1100239,31	1078350,95	315,04	21573,32
795	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,026695	994407,66	974374,02	535,45	19498,19
796	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	96	19,14	18,68	0,08	0,38
797	+&C157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	80	126,79	124,22	0,08	2,49
798	+C111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,14	37092,50	36501,34	315,04	276,12
799	+C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,006	57891,83	57145,83	315,04	430,96

800	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,605	87770,19	86801,77	315,04	653,38
801	+С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00028	81954,34	81029,22	315,04	610,08
802	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,292	135,28	132,18	0,45	2,65
803	+С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	4121,62	4030,80	10,00	80,82
804	+С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,017	7467,39	7304,88	16,09	146,42
805	+С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,128	4668,50	4536,68	40,28	91,54
806	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	17,8405	130,50	118,00	9,94	2,56
807	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	6,662031	130,50	118,00	9,94	2,56
808	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,01516	73,75	62,36	9,94	1,45
809	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0000334	69442,07	67233,91	846,55	1361,61
810	+&С101-69-75	Противибуховий пристрій К-УЗС-8	шт	6	30601,35	30000,00	1,32	600,03
811	+&С1555-157-П	Профілі металеві оцинковані CD 60/27 KNAUF для г/к 3 м.п. товщина металла 0,6 мм	м.п.	3127,779	49,08	48,07	0,05	0,96
812	+&С101-69-89	Профіль монтажний перфорований Т30	м	40	358,66	351,60	0,03	7,03
813	+&С1555-306-П	Профіль напрямний для ГКЛ	м	1103,922	39,28	38,46	0,05	0,77
1	2	3	4	5	6	7	8	9
814	+&С111-852-М1	Профільована мембрана Planter Standart 550 г/м2 (2х20)	м2	3487,847	53,71	52,40	0,26	1,05
815	+&С111-829-8 варіант 2	Профлист НС-15 з полімерним покриттям	м2	78,848	249,62	240,00	4,73	4,89
816	+&С111-829-8 варіант 1	Профлист НС-35 з полімерним покриттям	м2	90,5112	336,32	325,00	4,73	6,59
817	+&С111-1856-1 варіант 1	Профнастил С-8 040 RAL 6005 (зелений мох) 2 сорт 1200_2000	м2	268,8	214,05	198,35	11,50	4,20
818	+С1534-318 варіант 2	Прочистка ПВХ Ф110	шт	5	384,02	373,00	3,49	7,53
819	+С111-832	Пудра алюмінієва ПП-3	т	0,00403	168708,01	164827,08	572,93	3308,00
820	+&С130-559-1 варіант 10	Радіатори опалювальні 300х500	шт	2	3594,65	3500,00	24,17	70,48
821	+&С130-559-1 варіант 20	Радіатори опалювальні 500х1000 Radik Klasik 11VK-500	шт	6	6144,65	6000,00	24,17	120,48
822	+&С130-559-1 варіант 25	Радіатори опалювальні 500х1000 Radik Klasik 22-500	шт	4	6144,65	6000,00	24,17	120,48

823	+&C130-559-1 варіант 19	Радіатори опалювальні 500x1100 Radik Klasik 11VK-500	шт	6	6593,45	6440,00	24,17	129,28
824	+&C130-559-1 варіант 18	Радіатори опалювальні 500x1200 Radik Klasik 11VK-500	шт	26	6930,05	6770,00	24,17	135,88
825	+&C130-559-1 варіант 11	Радіатори опалювальні 500x1400 Radik Klasik 22VK-500	шт	2	7062,65	6900,00	24,17	138,48
826	+&C130-559-1 варіант 17	Радіатори опалювальні 500x1400 Radik Klasik 11VK-500	шт	22	7062,65	6900,00	24,17	138,48
827	+&C130-559-1 варіант 16	Радіатори опалювальні 500x1600 Radik Klasik 11VK-500	шт	11	7330,33	7162,43	24,17	143,73
828	+&C130-559-1 варіант 24	Радіатори опалювальні 500x1600 Radik Klasik 22-500	шт	2	7330,33	7162,43	24,17	143,73
829	+&C130-559-1 варіант 15	Радіатори опалювальні 500x500 Radik Klasik 22VK-500	шт	3	5410,25	5280,00	24,17	106,08
830	+&C130-559-1 варіант 23	Радіатори опалювальні 500x500 Radik Klasik 11VK-500	шт	1	5226,65	5100,00	24,17	102,48
831	+&C130-559-1 варіант 26	Радіатори опалювальні 500x600 Radik Klasik 22-500	шт	3	5634,65	5500,00	24,17	110,48
832	+&C130-559-1 варіант 14	Радіатори опалювальні 500x700 Radik Klasik 22VK-500	шт	7	5634,65	5500,00	24,17	110,48
833	+&C130-559-1 варіант 13	Радіатори опалювальні 500x800 Radik Klasik 22VK-500	шт	2	5940,65	5800,00	24,17	116,48
834	+&C130-559-1 варіант 21	Радіатори опалювальні 500x800 Radik Klasik 11VK-500	шт	2	5940,65	5800,00	24,17	116,48
1	2	3	4	5	6	7	8	9
835	+&C130-559-1 варіант 12	Радіатори опалювальні 500x900 Radik Klasik 22VK-500	шт	4	6144,65	6000,00	24,17	120,48
836	+&C1630- 1531-П1 варіант 3	Радіаторна термоголовка Danfoss RA 2920 (013G2920)	шт	18	674,96	658,00	3,73	13,23
837	+&C101-69-2 варіант 2	Радіоконтролер U1-HS	шт	1	1251,81	1227,00	0,26	24,55
838	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,4	514,99	503,39	1,50	10,10
839	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	5	352,04	344,97	0,17	6,90
840	+&C111-1797- 13-12 варіант 4	Решітка для лійки	шт	2	91,23	90,39	0,16	0,68
841	+&C130-1142- П19	Розвантажувальна платформа 60x60см з листової сталі 4мм з обечайкою 350мм	шт	2	2375,71	2326,59	2,54	46,58
842	+C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	2476	51,03	49,94	0,09	1,00
843	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	52,44325	2974,81	1850,45	1066,03	58,33
844	+C1425-11680 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00046	2974,81	1850,45	1066,03	58,33

845	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,042	3311,07	2002,62	1243,53	64,92
846	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	9,394	4040,72	2717,96	1243,53	79,23
847	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,4171	3859,67	2717,96	1066,03	75,68
848	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,6	4256,78	2929,78	1243,53	83,47
849	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	2,91778	3396,98	2264,34	1066,03	66,61
850	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	232,21585	3820,55	2502,11	1243,53	74,91
851	+C111-838	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4	т	0,0035154	68369,18	66353,94	674,67	1340,57
852	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006483	82478,16	80186,27	674,67	1617,22
853	+&C101-69-1	Розширювач шлейфів для панелей SIMPO Loop TTE	шт	1	12752,31	12502,00	0,26	250,05
854	+&C111-859-4	Рубероид наплавляемый для верхних слоев Биполь ЭКП сланец	м2	1971,75	154,03	149,00	2,01	3,02
855	+&C111-859-5	Рубероид наплавляемый для нижних слоев Биполь ЭПП	м2	3363,75	151,06	146,09	2,01	2,96
856	+C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	141,12	74,10	71,97	0,68	1,45
857	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	29,04	96,02	93,20	0,94	1,88
858	+C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	80	335,12	328,15	0,40	6,57
859	C130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	60	261,72	255,87	0,72	5,13
860	+C111-1757	Рядно	м2	70,72708	103,95	101,75	0,16	2,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
861	+C111-1757 варіант 1	Рядно	м2	46,494	103,95	101,75	0,16	2,04
862	+C111-1757 варіант 2	Рядно	м2	418,175	103,95	101,75	0,16	2,04
863	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6962,76	20,21	19,25	0,56	0,40
864	+&C101-69-65	Саморіз 3.5x35	уп	15	0,20	0,20	-	-
865	+&C111-69-1 варіант 1	Саморіз по дереву 4,8_35	шт	1500	2,09	2,00	0,05	0,04
866	+&C101-69-98	Саморіз по металу	шт	500	0,56	0,55	-	0,01
867	+C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,0504	6961,52	6824,97	0,05	136,50
868	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,068	32572,65	31933,57	0,40	638,68
869	+&C111-1764-2	Свердла перфораторні діаметр 16 мм	шт	5,491759	9177,39	8997,28	0,16	179,95
870	+&C1547-7-П1 варіант 7	Світильник 33 Вт встроєний зі світлодіодними лампами, IP20 OWP/R ECO LED	шт	137	5667,20	5555,56	0,52	111,12
871	+&C1547-7-П1 варіант 8	Світильник 33 Вт встроєний зі світлодіодними лампами з БАЗ, IP20 OWP/R ECO LED EM	шт	30	10074,60	9876,54	0,52	197,54

872	+&C1547-7-П1 варіант 5	Світильник накладний зі світлодіодними лампами 27Вт для внутрішнього освітлення, IP65Б-В-Г)101-119 CD LED 27 4000K	шт	16	1614,03	1581,86	0,52	31,65
873	+&C1547-7-П1 варіант 10	Світильник накладний зі світлодіодними лампами 10Вт для внутрішнього освітлення, IP44 TN LED 100 4000K	шт	36	285,21	279,10	0,52	5,59
874	+&C1547-7-П1 варіант 1	Світильник - 12 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення, IP54 ЖКХ LED - 12 Вт	шт	136	335,09	328,00	0,52	6,57
875	+&C1547-4-1-Н	Світильник CD LED 18 Вт накладний із світлодіодними лампами, IP65	шт	1	918,65	900,00	0,64	18,01
876	+&C1547-7-П1 варіант 2	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами 3,6Вт, IP65 ДБО 02ВСП-6-А-(Б-В-Г)101-119	шт	9	4142,75	4061,00	0,52	81,23
877	+&C1547-7-П1 варіант 11	Світильник з надписом "Вихід" 4 Вт з блоком аварійного живлення, IP42 LYRA4221-4 LED	шт	34	6230,69	6108,00	0,52	122,17
878	+&C1547-7-П1 варіант 6	Світильник накладний RKL LED 13 4000K, зі світлодіодними лампами 14Вт, IP44 RKL LED 13 4000K	шт	13	1614,03	1581,86	0,52	31,65
879	+&C1547-7-П1 варіант 4	Світильник накладний зі світлодіодними лампами 35Вт для внутрішнього освітлення, IP54 ALS UNI LED 4000K	шт	40	2946,16	2887,87	0,52	57,77
880	+&C1547-7-П1 варіант 9	Світильник накладний зі світлодіодними лампами 33Вт для внутрішнього освітлення, IP40 AOT UNI LED 4000K	шт	10	2481,06	2431,89	0,52	48,65
881	+&C101-69-100	Силікон монтажний негорючий	бал	4	231,81	227,00	0,26	4,55
882	+C111-870 варіант 2	Сітка 100х100х3 мм	м2	775,5	214,23	210,00	0,03	4,20
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883	+&C101-69-77	Сітка Зовнішня 800х600	шт	1	3201,03	3138,00	0,26	62,77
884	+&C101-69-78	Сітка Зовнішня 900х500	шт	2	1586,37	1555,00	0,26	31,11
885	+C1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	1981,661	267,73	261,07	1,41	5,25
886	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	9836,7368	266,58	261,00	0,35	5,23
887	+&C101-69-76	Сітка на повітропровід 950х300	шт	6	1586,37	1555,00	0,26	31,11
888	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,01365	11254,24	10433,87	599,70	220,67
889	+C1555-302	Скловітка фасадна армуюча (AS-165 PRO)	м2	3015,68	69,98	68,48	0,13	1,37
890	+C1544-89	Скловістрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	13,6147	1362,35	1334,74	0,90	26,71
891	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,882	29,16	28,15	0,44	0,57
892	+&C101-69-99	Скоба з болтом	шт	500	7,34	7,20	-	0,14
893	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	13,305	52,42	50,95	0,44	1,03
894	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	64	52,42	50,95	0,44	1,03

895	+C1545-248 варіант 2	Скоби будівельні	кг	98	52,42	50,95	0,44	1,03
896	+C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	2,193	488,64	476,64	2,42	9,58
897	+C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,02	5377,29	5270,96	0,89	105,44
898	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	7,744	827,69	811,27	0,19	16,23
899	+&C111-1683-2	Скотч для склеювання плівки 2-сторонній	м	34,944	4,99	4,82	0,07	0,10
900	+C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,148158	13193,85	12240,46	694,69	258,70
901	+&C111-1713-5 варіант 3	Снігозатримувач	мп	16	173,18	169,00	0,78	3,40
902	+C1113-174	Сольвент кам'яновугільний технічний, марка А	т	0,0074844	35093,98	33699,07	706,79	688,12
903	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	574,6272	59,56	58,23	0,16	1,17
904	+C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	322,784	70,79	69,20	0,20	1,39
905	+C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	22,9852	104,60	102,18	0,37	2,05
906	+C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	31,248	153,90	150,39	0,49	3,02
907	+C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	2,8548	243,44	238,12	0,55	4,77
908	+C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,0000072	109025,42	106164,81	722,86	2137,75
909	+&C111-879-2	Спірея	шт	305	752,60	720,00	17,84	14,76
1	2	3	4	5	6	7	8	9
910	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,7056	165464,18	163861,07	371,37	1231,74
911	C111-1809	Сталь кругла	т	0,2352	66174,49	65366,84	315,04	492,61
912	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,008	61007,53	59496,26	315,04	1196,23
913	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,058	49914,58	48620,82	315,04	978,72
914	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,7969	140396,65	139036,47	315,04	1045,14
915	+C111-1799	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,9	142691,60	141314,34	315,04	1062,22
916	+&C101-69-102	Сталь тонколистова 0,5 мм	м	30	204,03	200,00	0,03	4,00
917	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	1,64548	60290,56	58793,35	315,04	1182,17
918	+C113-2117 варіант 1	Стрижень 500мм (гачок), стрижень 500 мм (кільце) комплект	шт	858,606	12,21	11,88	0,09	0,24
919	+&C111-1811-П	Стрижень глибинного заземлювача	шт	12	686,67	671,95	1,26	13,46
920	+C147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	0,4085	5762,18	5617,70	31,50	112,98
921	+&C114-40-2П	Стрічка армувальна для ГКЛ	м	2318,2362	1,30	1,26	0,01	0,03
922	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,601	264,97	258,87	0,90	5,20
923	+C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,24	1016,42	995,96	0,53	19,93

924	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,7737	1012,38	992,03	0,50	19,85
925	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	90,563644	1085,66	1063,49	0,88	21,29
926	+&C114-40-2	Стрічка самоклеюча для спінених ізоляційних матеріалів 50ммх3мм //11111 187,54грн./за15м с ндс 2015г. 15ммх50ммх3мм	м	1395,214	57,22	56,09	0,01	1,12
927	+C111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	1152,6	3,65	3,58	-	0,07
928	+C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0550394	81426,47	79473,06	356,81	1596,60
929	+C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00028	420223,04	411580,62	402,75	8239,67
930	C111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40	л	434,5488	227,09	221,84	0,80	4,45
931	+&C111-1680-П1	Струмопровідна паста 150мл	шт	2	804,45	788,52	0,16	15,77
932	+&C101-69-59	Стяжка	упак	3	153,00	150,00	-	3,00
933	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	31490	27,78	26,65	0,59	0,54
934	+C1421-9722	Суміш гравійно-пісчана	м3	575,232	1782,74	900,00	847,78	34,96
935	+C111-2010-1	Суміш для укладання блоків Ceresit CT 20	кг	451,5	12,30	11,50	0,56	0,24
936	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	2,015448	17376,39	17000,00	35,68	340,71
937	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15	м3	58,6704	3822,61	2500,00	1247,66	74,95
1	2	3	4	5	6	7	8	9
938	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,2486	4157,08	2827,91	1247,66	81,51
939	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,24	4677,12	3337,75	1247,66	91,71
940	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	111,945	4677,12	3337,75	1247,66	91,71
941	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	158,454	4677,12	3337,75	1247,66	91,71
942	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,48675	4475,29	3447,36	940,18	87,75
943	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	36,72	3923,81	2599,21	1247,66	76,94
944	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,2374	4677,12	3337,75	1247,66	91,71
945	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,5375	4677,12	3337,75	1247,66	91,71
946	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	974,5624	5302,11	3950,49	1247,66	103,96

947	+C1424-11616 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C30/35	м3	229,09565	3990,09	2971,67	940,18	78,24
948	+C1424-11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C 20/25	м3	3465,17072	4303,72	2971,67	1247,66	84,39
949	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,341	4127,06	3105,96	940,18	80,92
950	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7265	5192,04	3669,75	1420,49	101,80
951	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,612	3965,79	2467,54	1420,49	77,76
952	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	125,995626	4677,12	3337,75	1247,66	91,71
953	+C1424-11648	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону B5 [M75], крупність заповнювача 10-20 мм	м3	9,3	6607,15	5767,36	710,24	129,55
954	+C1546-83	Тавот	кг	433,8566	58,31	56,55	0,62	1,14
955	+&C1421- 10142-3 варіант 2	Тактильна плитка	м2	58,632	637,82	575,00	50,31	12,51
956	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,026612	26749,35	25684,05	540,80	524,50
957	+&C113-1682- П	Тепла підлога (комплект)	м2	170	2451,74	2403,50	0,17	48,07
958	+&C114-95-У- П13 варіант 1	Теплова ізоляція Thermaflex FRZ 20	мп	100,98	101,07	99,00	0,09	1,98
1	2	3	4	5	6	7	8	9
959	+&C114-95-У- П22 варіант 1	Теплова ізоляція Thermaflex FRZ 25	мп	15,3	120,45	118,00	0,09	2,36
960	+&C114-95-У- П23 варіант 1	Теплова ізоляція Thermaflex FRZ 32	мп	24,15	30,69	30,00	0,09	0,60
961	+&C114-95-У- П24 варіант 1	Теплова ізоляція Thermaflex FRZ 40	мп	23,46	59,25	58,00	0,09	1,16
962	+&C114-95-У- П25 варіант 2	Теплова ізоляція Thermaflex FRZ 50	мп	23,46	75,57	74,00	0,09	1,48
963	+&C114-95-У- П22 варіант 2	Теплова ізоляція для труби K-FLEX 16	мп	59,16	25,78	25,18	0,09	0,51
964	+&C114-95-У- П23 варіант 2	Теплова ізоляція для труби K-FLEX ST д.26,8	мп	168,3	51,09	50,00	0,09	1,00

965	+&C114-95-У-П23 варіант 3	Теплова ізоляція для труби K-FLEX ST д.21,3	мп	824,16	42,93	42,00	0,09	0,84
966	+&C114-95-У-П23 варіант 5	Теплова ізоляція для труби K-FLEX ST д.33,5	мп	34,68	70,78	69,30	0,09	1,39
967	+&C114-95-У-П23 варіант 4	Теплова ізоляція для труби K-FLEX ST д.42,3	мп	56,1	78,63	77,00	0,09	1,54
968	+&C114-95-У-П23 варіант 6	Теплова ізоляція для труби K-FLEX ST д.57	мп	10,2	73,53	72,00	0,09	1,44
969	+C1630-986 варіант 1	Термометр рідинний технічний, 150С, з оправою	шт	2	3470,69	3402,09	0,55	68,05
970	+C1630-986 варіант 2	Термометри прямі в оправі 100С	шт	6	4315,16	4230,00	0,55	84,61
971	+&C1630-1531-П1 варіант 2	Термостатична головка Danfoss RAW-K 5030 (013G5030)	шт	79	674,96	658,00	3,73	13,23
972	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,09072	51953,45	51251,66	315,04	386,75
973	+C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	4,02	109,09	105,61	1,34	2,14
1	2	3	4	5	6	7	8	9
974	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	507,76636	86,74	84,66	0,38	1,70
975	+C111-1130	Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками, ширина понад 1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235	т	0,084	54503,40	53782,63	315,04	405,73
976	+&K589921-A003-1 варіант 2	Травмобезпечний гумовий бордюр 210_50, =500 мм,	шт	480	469,76	450,00	10,55	9,21
977	+C130-636 варіант 2	Трап Ду50	комплект	7	4596,96	4501,62	5,20	90,14
978	+&C101-69-44 варіант 4	Тривожна кнопка IPTC	шт	1	168,30	165,00	-	3,30
979	+&C153-65-1	Трижильний кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х1,5мм2	1000м	0,0103	53193,23	52000,00	150,23	1043,00
980	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х4 мм2 ВВГ	1000м	0,255	79957,51	78333,33	56,39	1567,79
981	+15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,2091	22905,49	22410,85	45,51	449,13
982	15093-38093	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 АВВГ	1000м	0,72512	18607,52	18200,38	42,29	364,85

983	+15093-38233	Трижильний кабель напругою 6000в перерізом 3.10мм2 АВВГ	1000м	0,51306	141857,33	138637,62	438,19	2781,52
984	+15093-35013	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	4,794	22364,89	21890,11	36,25	438,53
985	+15093-35023	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ	1000м	5,049	26106,29	25538,01	56,39	511,89
986	+&C111-1868-П6 варіант 2	Тримач дроту пластиковий М6 Н 015	шт	180	293,01	287,22	0,04	5,75
987	+&C111-1868-П6 варіант 1	Тримач дроту пластиковий з бетоном Н 303	шт	60	293,01	287,22	0,04	5,75
988	+&C111-1868-П6 варіант 3	Тримач дроту пластиковий з дюбелем Н-014	шт	40	36,76	36,00	0,04	0,72
989	+&C101-69-56	Тримач з хомутом 16-32 51200	упак	3	16,79	16,43	0,03	0,33
990	+&C101-69-27	Тримач кабелю UDF6	шт	900	5,42	5,31	-	0,11
991	+&C101-69-29	Тримач кабелю UDF8	шт	1290	7,22	7,08	-	0,14
992	+&C101-69-31	Тримач кабелю UDF9	шт	150	6,06	5,94	-	0,12
993	+&C111-1868-П2 варіант 1	Тримач смуги металевий Н-037	шт	16	56,06	54,94	0,02	1,10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
994	+C113-1520 варіант 1	Трійник 45° О110/110/110	шт	20	200,32	191,70	4,69	3,93
995	+C113-1520 варіант 2	Трійник 45° О110/50/110	шт	12	159,01	151,20	4,69	3,12
996	+C113-1520 варіант 3	Трійник 45° О50/50/50	шт	18	102,04	95,35	4,69	2,00
997	+&C113-1948-П4 варіант 14	Трійник РР 20х20х20	шт	88	28,65	28,00	0,09	0,56
998	+&C113-1948-П4 варіант 13	Трійник РР 25х20х20	шт	12	29,67	29,00	0,09	0,58
999	+&C113-1948-П4 варіант 12	Трійник РР 25х20х25	шт	42	123,41	120,90	0,09	2,42
1000	+&C113-1948-П4 варіант 11	Трійник РР 25х32х25	шт	5	133,71	131,00	0,09	2,62

1001	+&C113-1948-П4 варіант 9	Трійник РР 40х25х40	шт	2	129,94	127,30	0,09	2,55
1002	+&C113-1948-П4 варіант 10	Трійник РР 40х32х32	шт	1	131,69	129,02	0,09	2,58
1003	+&C113-1948-П4 варіант 8	Трійник РР 40х40х40	шт	4	134,73	132,00	0,09	2,64
1004	+&C113-1948-П4 варіант 6	Трійник РР 40х50х40	шт	1	153,91	150,80	0,09	3,02
1005	+&C130-1142-П121	Трійник з оцінкової сталі 0,6мм діам.355 мм	шт	1	1657,40	1622,36	2,54	32,50
1006	+C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	23,60076	73,74	72,23	0,06	1,45
1007	+C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	23,2001	120,66	118,19	0,10	2,37
1008	+C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	1,39553	205,62	201,40	0,19	4,03
1009	+C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	1,8228	371,08	363,42	0,38	7,28
1010	+C1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,12688	559,04	547,46	0,62	10,96
1011	+&C1421-10142-3 варіант 1	Тротуарна плитка 60 мм (кольорова Bruckland Старе місто 180х120х60мм	м2	351,792	637,82	575,00	50,31	12,51
1012	+C111-975 варіант 9	Труб профільна 20х2	т	0,166214	32557,72	32000,31	315,04	242,37
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1013	+C111-975 варіант 8	Труб профільна 20х40х2	т	0,0554906	32557,72	32000,31	315,04	242,37
1014	+C111-975 варіант 10	Труб профільна 60*80*3	т	2,318285	32557,72	32000,31	315,04	242,37
1015	+&C113-1673-П варіант 3	Труба 20*2,8 RAUTITAN Flex	м	442	155,54	152,40	0,09	3,05
1016	+&C113-1674-П варіант 1	Труба 20*2,8 RAUTITAN Flex	м	58	208,23	204,00	0,15	4,08
1017	+&C111-1814-8 варіант 2	Труба 40х20х3 мм.	тн	0,1945	43337,65	42700,00	315,04	322,61
1018	+&C101-13-50	Труба 50х4	т	0,1548	33418,93	32500,00	263,66	655,27
1019	+&C111-1814-8 варіант 1	Труба 50х50х3 мм.	тн	0,5452	43337,65	42700,00	315,04	322,61

1020	+C113-1380 варіант 1	Труба Ostendorf KG SN 4 ПВХ 110	м	15,15	272,26	265,00	1,92	5,34
1021	+C113-1380 варіант 2	Труба Ostendorf KG SN 4 ПВХ 160	м	113,12	612,94	599,00	1,92	12,02
1022	+&C113-1673- П варіант 2	Труба ППР ф16*2,2 RAUTITAN Flex	м	375	95,97	94,00	0,09	1,88
1023	+C113-1380 варіант 3	Труба водопровідна напірна питна поліетиленова 50x3,4	м	42,42	62,14	59,00	1,92	1,22
1024	+C113-1380 варіант 4	Труба водопровідна напірна питна поліетиленова 25x2	м	15,15	13,18	11,00	1,92	0,26
1025	+&C111-1301- 3 варіант 2	Труба м'яка мідна для кондиціонера д.9,52x0,81 мм	м	278	181,69	178,00	0,13	3,56
1026	+&C111-1301- 3	Труба поліпропіленова PN16 O20x2,8 мм	м	35	42,97	42,00	0,13	0,84
1027	+&C113-445- 19-1	Труба проф.100x100x3	м.п.	16	403,64	398,19	2,45	3,00
1028	+&C101-69-36 варіант 1	Труба сталева безшовна, Ду25	м	1	260,10	255,00	-	5,10
1029	C113-6 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна О 57x3,5	м	6	226,25	223,24	1,33	1,68
1030	+&C101-69-36	Труба сталева водогазопровідна Ду20	м	30	244,83	240,00	0,03	4,80
1031	C130-886 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна діаметр 57*3,5 мм	м	10	413,43	403,74	1,58	8,11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1032	C130-881 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 15*2,8 мм	м	425	254,49	249,09	0,41	4,99
1033	C130-882 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 20*2,8 мм	м	107	280,95	274,87	0,57	5,51
1034	C130-883 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 25*2,8 мм	м	34	285,53	279,14	0,79	5,60
1035	C130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 32*3,2 мм	м	55	316,31	309,10	1,01	6,20
1036	+C113-2311 варіант 1	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 51 мм	м	125,24	110,44	107,51	0,76	2,17
1037	C1530-145	Труби вінілпластові	кг	0,4	905,31	886,69	0,87	17,75
1038	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	66,28284	220,12	214,50	1,30	4,32
1039	+C1530-41 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	67,47624	115,42	111,86	1,30	2,26
1040	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0140995	290560,48	284420,19	443,03	5697,26

1041	+C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм Ostendorf	м	48	105,90	103,69	0,13	2,08
1042	+C113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм Ostendorf	м	18	193,61	189,68	0,13	3,80
1043	+C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм Ostendorf	м	92	290,16	284,30	0,17	5,69
1044	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,4	531,05	523,86	3,24	3,95
1045	+C113-206	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 4 мм	м	14,5	2253,66	2225,29	11,59	16,78
1046	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	657,5304	138,61	136,91	0,67	1,03
1047	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	228,16	179,68	177,48	0,86	1,34
1048	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,4656	226,25	223,24	1,33	1,68
1049	+C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	37,2	236,17	233,20	1,21	1,76
1050	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,354	487,85	481,59	2,63	3,63
1051	+C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,2496	125,56	122,66	0,44	2,46
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1052	+&C111-1301-3 варіант 6	Трубка ізоляційна K-flex ST д.9х6 мм	м	286,34	24,61	24,00	0,13	0,48
1053	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	5,56	409,07	400,61	0,44	8,02
1054	+C113-1454 варіант 1	Туба стальна електрозварна (футляр) 219х4,0	м	15,15	990,56	967,67	3,47	19,42
1055	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0164925	5236,78	4411,24	722,86	102,68
1056	+C130-644 варіант 1	Умивальник в комплекті із кріпленням, сифоном	комплект	29	2881,90	2817,50	7,89	56,51
1057	+C130-901 варіант 2	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком в комплекті та сидінням	шт	32	5535,90	5417,00	10,35	108,55
1058	+&C114-97-3-А варіант 3	Утеплювач мінераловатна плита ROCKWOOL типу MONROCK MAX - 300 мм	м3	211,86	4296,88	4200,00	12,63	84,25
1059	C1545-37	Утримувач K188	100шт	7,8792	1609,31	1575,53	2,22	31,56

1060	+&C111-699-B1	Фанера водостійка	м2	170,1115	1242,93	1213,02	5,54	24,37
1061	+C1555-391 варіант 1	Фанера опалубочна водостійка 2500x1250 мм. 21 мм.	м2	80,4505	794,52	773,33	5,61	15,58
1062	+&C113-1495-П1	Фанова труба (вузол проходу)	шт	5	1594,41	1562,28	0,87	31,26
1063	C111-1654 варіант 1	Фарба БТ-177, зелена	т	0,0054	127155,32	123987,41	674,67	2493,24
1064	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0144	127155,32	123987,41	674,67	2493,24
1065	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00004	98277,15	95755,80	594,35	1927,00
1066	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	456,212	109,24	106,30	0,80	2,14
1067	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,01176	174008,21	169921,61	674,67	3411,93
1068	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000002	72967,91	70942,82	594,35	1430,74
1069	+C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0016	116758,23	113874,50	594,35	2289,38
1070	C111-1656-2	Фарби силікатні для зовнішніх робіт	т	0,03695	178109,11	174022,42	594,35	3492,34
1071	+&C1110-15-4 варіант 2	Фасадний тримач дроту дроту d8-10 мм або полоси до 300 мм 160x57 мм, сталь оцинкована	шт	135	224,71	220,20	0,10	4,41
1072	+C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	10362	1,11	1,00	0,09	0,02
1073	+C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14x2 мм	шт	8106,795	9,74	9,46	0,09	0,19
1074	+C113-1870 варіант 1	Фіксатори захисного шару для арматури сітки	шт	31720	0,94	0,83	0,09	0,02
1075	+C1630-103 варіант 3	Фільтр тонкого очищення, Ду50, фланцевий, Ру16 Zetkama	шт	1	3385,00	3316,41	2,22	66,37
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1076	2310-1079	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа,умовний діаметр 25	шт	2	56,01	54,44	0,47	1,10
1077	2310-1080	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа,умовний діаметр 32	шт	6	64,88	62,97	0,64	1,27
1078	2310-1081	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа,умовний діаметр 40	шт	8	72,23	70,02	0,79	1,42
1079	2310-1082	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа,умовний діаметр 50	шт	18	87,61	84,85	1,04	1,72
1080	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	3	336,79	329,50	0,69	6,60
1081	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	75	373,01	364,87	0,83	7,31
1082	C113-141 варіант 1	Футляр з сталеві труби діам 76	м	3	278,53	274,87	1,59	2,07

1083	+&C1-1093-206 варіант 1	Хомут для труб	шт	12	97,05	96,77	0,18	0,10
1084	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,4	569,26	555,88	2,22	11,16
1085	+&C111-1868-П4 варіант 2	Хомут для труб універсальний з пластиком Н-821	шт	40	52,06	51,00	0,04	1,02
1086	+&C113-1885-160 варіант 2	Хомут ду 110	шт	100	20,49	20,00	0,09	0,40
1087	+&C113-1885-160 варіант 3	Хомут ду 50	шт	26	20,49	20,00	0,09	0,40
1088	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0176	20021,53	19177,87	451,08	392,58
1089	+&C1110-194-П	Хрестики для кладки плитки 2,0 мм, 250 шт	250 шт	7780,40499	281,95	276,40	0,02	5,53
1090	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,00128	24836,69	23980,45	369,25	486,99
1091	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,421422	47017,92	45726,75	369,25	921,92
1092	+C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм	т	0,0018528	74845,13	72977,95	399,63	1467,55
1093	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,3180421	44651,19	43376,05	399,63	875,51
1094	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,0032256	23430,51	22571,46	399,63	459,42
1095	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,1599023	57129,79	55609,97	399,63	1120,19
1096	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0371806	52190,12	50767,15	399,63	1023,34
1097	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00516	83756,35	81714,44	399,63	1642,28
1098	C111-166	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х80 мм	т	0,0002	46562,72	45250,10	399,63	912,99
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1099	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,003612	73083,73	71251,09	399,63	1433,01
1100	+C111-172	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х120 мм	т	0,002835	82470,04	80453,35	399,63	1617,06
1101	+C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,02098	82243,71	80231,46	399,63	1612,62
1102	+C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,011981	118681,89	115955,16	399,63	2327,10
1103	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,06162	54874,35	53432,42	365,96	1075,97
1104	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,00358	65342,34	63661,49	399,63	1281,22
1105	C1422-10933	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М175	1000шт	386,100144	12964,93	11514,99	1195,73	254,21
1106	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,56	8066,50	6712,60	1195,73	158,17
1107	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,00143	10899,44	9490,00	1195,73	213,71

1108	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,075	7993,81	6641,34	1195,73	156,74
1109	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00556	19898,79	19068,43	440,19	390,17
1110	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,27378	3431,51	2928,40	435,83	67,28
1111	+C1421-10634 варіант 6	Цементно піщана суміш для ФЕМ	м3	20,0424	2407,50	1800,00	560,29	47,21
1112	+C1600-100	Цокольний профіль	м	207,648	62,60	61,29	0,08	1,23
1113	+&C101-13-94	Шайба М10	шт	84	2,45	2,40	-	0,05
1114	+&C101-69-97	Шайба М6	шт	108	1,84	1,80	-	0,04
1115	C113-2129 варіант 2	Шафа для колектора на 5 контурів	шт	2	3951,07	3872,73	0,87	77,47
1116	C113-2129 варіант 1	Шафа опалення для встановлення арматури та колекторів	шт	4	3951,07	3872,73	0,87	77,47
1117	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0020957	38458,41	37857,08	315,04	286,29
1118	+C113-2118 варіант 1	Швидкопідвіс пружинний метелик	шт	858,606	9,60	9,32	0,09	0,19
1119	+C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	3,5	4762,30	4228,73	440,19	93,38
1120	+C1630-87 варіант 1	Шланг гнучкий для підключення води L=600мм	шт	91	194,77	190,82	0,13	3,82
1121	C111-1892	Шліфкруги	шт	12,98	207,23	203,16	0,01	4,06
1122	+&C101-69-88	Шнур базальтовий ущільнюючий 6 мм	м	240	102,00	100,00	-	2,00
1123	+C1555-366 варіант 1	Шнур бентонітовий гідроізоляційний 20*30	м	45	208,11	204,00	0,03	4,08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1124	+C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,03	209,21	204,75	0,36	4,10
1125	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	9034,44	13,86	13,05	0,54	0,27
1126	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,361191	35755,12	34411,50	642,54	701,08
1127	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,099584	35755,12	34411,50	642,54	701,08
1128	+C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	437,88906	37,78	36,45	0,59	0,74
1129	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	14,04556	140,62	137,22	0,64	2,76
1130	+C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	9034,44	26,78	25,66	0,59	0,53
1131	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	8,4	944,52	893,99	32,01	18,52
1132	+C115-115	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип II	шт	2	1378,37	1316,30	35,04	27,03
1133	+C1545-291	Шпилька	комплект	446,76	76,99	75,32	0,16	1,51

1134	+&C101-69-90	Шпилька M10 L=1000мм	шт	84	56,46	55,35	-	1,11
1135	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	43,21	42,13	0,23	0,85
1136	+C1550-2	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 2,5 мм	кг	7672,22	31,10	29,95	0,54	0,61
1137	+C111-2012-7	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 63	кг	1348,78	101,88	99,29	0,59	2,00
1138	+&C111-2010-5-У	Штукатурка цементна	кг	209836,44	9,55	8,80	0,56	0,19
1139	C130-244 варіант 1	Шумоглушник каналного довжиною 1000мм RMN 250/10	шт	8	4489,41	4390,87	10,51	88,03
1140	+C130-244 варіант 2	Шумоглушник каналного довжиною 1000мм RMN 200/10	шт	3	3447,00	3368,90	10,51	67,59
1141	+C130-244 варіант 5	Шумоглушник каналного довжиною 1000мм RMN 160/10	шт	2	2141,45	2088,95	10,51	41,99
1142	+C130-244 варіант 3	Шумоглушник каналного довжиною 1000мм SMN 50-30	шт	2	2546,44	2486,00	10,51	49,93
1143	+C130-244 варіант 4	Шумоглушник каналного довжиною 1000мм SMN 70-40	шт	1	2873,55	2806,70	10,51	56,34
1144	+&C101-69-58	Шуруп під пластиковий дюбель 3,5 59407	упак	3	1,43	1,40	-	0,03
1145	+&C101-69-33	Шуруп с дюбелем 6x40	шт	1900	0,66	0,65	-	0,01
1146	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,044282	93822,48	91583,19	399,63	1839,66
1147	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00618	80091,93	78121,87	399,63	1570,43
1148	+C111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0112	66648,28	64941,82	399,63	1306,83
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1149	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0089805	75702,23	73818,24	399,63	1484,36
1150	+C111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000405	38226,55	37077,38	399,63	749,54
1151	C111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0054941	80382,89	78407,12	399,63	1576,14
1152	+&C111-1479-2-Н	Шурупи покрівельні оцинковані по металу (саморізи), діаметр 4,8 мм, довжина 35 мм з шайбами та прокладками	шт	1732,8	1,97	1,90	0,03	0,04
1153	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка M1000 і більше	м3	0,045	1453,36	1424,86	-	28,50
1154	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше	м3	10,11	1452,48	1424,00	-	28,48
1155	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	114,4836	1452,48	1424,00	-	28,48
1156	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M1000 і більше	м3	316,437	1452,48	1424,00	-	28,48

1157	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1,5	1452,48	1424,00	-	28,48
1158	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	4,626339	1452,48	1424,00	-	28,48
1159	+C1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	33,099	1452,48	1424,00	-	28,48
1160	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь фракція 20-40 мм	м3	4,392	1452,48	1424,00	-	28,48
1161	+&C130-1200-1 варіант 6	Щит металевий накладного встановлення розм. 1000x800x600 IP 54	шт	1	12240,45	12000,00	0,44	240,01
1162	+&C101-8323-120 варіант 1	Щит металевий, IP54 300x300x200	шт	1	1224,05	1200,00	0,05	24,00
1163	+&C130-1200-1 варіант 5	Щит пластиковий на 12 модулів IP 41 MISTRAL	шт	2	1224,45	1200,00	0,44	24,01
1164	+&C130-1200-1 варіант 3	Щит пластиковий на 18 модулів IP 41 MISTRAL	шт	2	918,45	900,00	0,44	18,01
1165	+&C130-1200-1 варіант 2	Щит пластиковий на 24 модулів IP 41 MISTRAL	шт	7	1224,45	1200,00	0,44	24,01
1166	+&C130-1200-1 варіант 4	Щит пластиковий на 36 модулів IP 41 MISTRAL	шт	4	1428,45	1400,00	0,44	28,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1167	+C123-517-У варіант 1	Щити настилу з дошок, товщина 40 мм	м2	1,23681	626,32	605,39	8,65	12,28
1168	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	18,76806	741,97	721,36	6,06	14,55
1169	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,44329	1025,29	996,54	8,65	20,10
1170	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	5,57928	932,23	905,30	8,65	18,28
1171	+1517-2554-26	Щиток освітлювальний ЩЕ-3202УХЛ4	шт	31	3218,29	3114,91	40,28	63,10
1172	+1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП 220/36	шт	2	5368,64	5259,75	3,62	105,27
1173	+&C113-1675-П варіант 1	труба ППР Ф32*4,4	м	28	103,95	101,67	0,24	2,04
1174	+&C113-1675-П варіант 2	труба ППР Ф32*4,4 Pn16 Stabi Al	м	49	107,34	105,00	0,24	2,10

1175	+&C113-1676-П варіант 1	труба ППР Ф40*6,7	м	64	166,13	162,50	0,37	3,26
1176	+&C113-1676-П варіант 2	труба ППР Ф40*6,7 Pn16 Stabi Al	м	58	136,94	133,88	0,37	2,69
1177	+&C113-1673-П варіант 4	труба ППР ф20*2,8	м	83	72,34	70,83	0,09	1,42
1178	+&C113-1673-П варіант 5	труба ППР ф20*2,8 STABI	м	105	70,65	69,17	0,09	1,39
1179	+&C113-1674-П варіант 2	труба ППР ф25*3,5	м	60	63,06	61,67	0,15	1,24
1180	+&C113-1674-П варіант 3	труба ППР ф25*3,5 STABI	м	80	98,76	96,67	0,15	1,94
1181	+&C113-1677-П варіант 1	труба ППР ф50*6,9	м	15	201,15	196,63	0,58	3,94
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
1182	C1999-9003	Бензин	кг	62,8819	67,57	67,57		
1183	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5863,3805	8,42171	8,42171		
1184	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	50,4	0,07223	0,07223		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1185	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	75,8895	159,42	159,42		
1186	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,7476	142,97	142,97		
1187	C1999-9009	Дрова	м3	1,0618	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
1188	+280222-15013 варіант 1	ЕЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК EWT INOX WB30E1	шт	1	4601,37	4427,50	132,83	41,04
1189	+&17064-1760-П	VactoSfera SUN BABY (ТУБУС-КВАРЦ)	шт	1	2103,48	2024,00	60,72	18,76
1190	+&1033-4932-60	Ванна для миття двосекційна (2 ВМ н/см), 1450x700x450й	шт	1	12211,42	11750,00	352,50	108,92
1191	+&1033-4932-55	Ванна для миття двосекційна (2 ВМ н/см), 800x500x250	шт	1	7232,28	6959,00	208,77	64,51
1192	+&1033-4932-65	Ванна для миття двосекційна (2 ВМ н/см), 1200x600x350й	шт	2	8343,26	8028,00	240,84	74,42

1193	+&1033-4932-73 варіант 1	Ванна для миття односекційна (1 BM н/см), 600х600х350й	шт	2	7628,24	7340,00	220,20	68,04
1194	+&1033-4932-18	Стіл 4-х місний 700X700X540	шт	24	4042,76	3890,00	116,70	36,06
1195	+&1033-4932-76 варіант 1	М'ясорубка електрична 370х310х520 220 W, 0,5 кВт	шт	2	31385,95	30200,00	906,00	279,95
1196	+&1033-4932-66	Раковина для миття рук (н/см.)й 400х400х230	шт	4	5082,03	4890,00	146,70	45,33
1197	+&1033-4932-48	Ростомір вертикальний дерев'яний 420х530х2200	шт	1	2390,32	2300,00	69,00	21,32
1198	+&1033-4932-104	Аварійне безперебійне джерело живлення SINUS PRO 2000 Е 12/230В (1250/2000Вт); 230х220х335	шт	3	13302,66	12800,00	384,00	118,66
1199	+&1504-1001-1 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-27	шт	45	467,67	450,00	13,50	4,17
1200	+&1504-1001-1 варіант 11	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 32 А, хар.С ВА47-27	шт	2	571,60	550,00	16,50	5,10
1201	+&1504-1001-1 варіант 12	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 25 А, хар.С ВА47-27	шт	2	571,60	550,00	16,50	5,10
1202	+&1504-1001-1 варіант 13	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А, хар.С ВА47-27	шт	37	571,60	550,00	16,50	5,10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1203	+&1504-1001-1 варіант 20	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	4	136,14	131,00	3,93	1,21
1204	+&1504-1001-1 варіант 8	Автоматичний вимикач однополюсний диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ32	шт	22	419,17	403,33	12,10	3,74
1205	+&1504-1001-1 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	4	841,95	810,14	24,30	7,51
1206	+&1504-1001-1 варіант 6	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, хар.С ВА47-100	шт	14	978,91	941,92	28,26	8,73
1207	+&1504-1001-1 варіант 7	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, хар.С ВА47-29	шт	13	303,41	291,94	8,76	2,71

1208	+&1504-1001-1 варіант 14	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, хар.С	шт	1	4967,71	4780,00	143,40	44,31
1209	+&1504-1001-1 варіант 15	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63 А, хар.С ВА47-100	шт	1	972,09	935,36	28,06	8,67
1210	+&1504-1001-1 варіант 16	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, хар.С ВА47-100	шт	5	303,41	291,94	8,76	2,71
1211	+&1504-1001-1 варіант 17	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 32 А, хар.С ВА47-100	шт	2	970,81	934,13	28,02	8,66
1212	+&1504-1001-1 варіант 19	Автоматичний вимикач триполюсний 220 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	2	605,98	583,08	17,49	5,41
1213	+&560110-5-П	Акваріум прямий з кришкою	шт	5	1827,40	1758,35	52,75	16,30
1214	+&1033-69-15	Акумуляторна батарея 12В, 18а/г	шт	7	1454,98	1400,00	42,00	12,98
1215	+&1033-69-14	Акумуляторна батарея 12В, 7а/г	шт	3	545,62	525,00	15,75	4,87
1216	+280222-12013 варіант 1	Апарат УВЧ-терапії "УВЧ-60-МедТеКо	комплект	1	31223,57	30043,75	901,31	278,51
1217	+280222-4030 варіант 1	Апарат для приготування синглетно-кисневої суміші МИТ-С (пінки) 2-канальний	комплект	1	46473,81	44717,75	1341,53	414,53
1218	+&1507-5134-П варіант 1	БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР BactoSfera ORBB 100 15x1	шт	1	3418,16	3289,00	98,67	30,49
1219	+&1033-69-5	База сповіщувача SensolRIS B124	шт	11	12487,87	12016,00	360,48	111,39
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220	+&1033-4932-74	Бак для зб5рання відходів (50 л)й	шт	2	4583,18	4410,00	132,30	40,88
1221	+&1033-4932-90	Башта для лазання; 900x900x1500	шт	1	7067,04	6800,00	204,00	63,04
1222	+&1033-69-40	Блок безперебійного живлення + Акумулятор 7А/Н 12В БЖ 1230	шт	1	5135,73	4941,67	148,25	45,81
1223	+&1033-69-12	Блок живлення 12В, 1.5А БЖ1215	шт	2	3793,34	3650,00	109,50	33,84
1224	+&1033-69-13	Блок живлення 24В, 2.5А UPS-90 12/24	шт	2	3588,60	3453,00	103,59	32,01
1225	+&1033-69-49 варіант 1	Блок живлення для модулєй розширення БЖ1215	шт	6	4552,00	4380,00	131,40	40,60
1226	+1517-1185 варіант 1	Блок технологічного обліку БТО- GMSK-318-GPRS-С304-М603-5-00000-00000-Т12-0-А-Р00-Т00	шт	1	26418,24	25420,00	762,60	235,64
1227	+&1033-130-2 варіант 1	Блок управління на базі контролера РТМ2000 в комплекті з датчиком теператури зовнішнього повітря, датчик опадів, датчик вологи	шт	1	10512,22	10115,00	303,45	93,77

1228	+&1033-4932-49	Вага медичні	шт	1	8418,09	8100,00	243,00	75,09
1229	+170312-5278 варіант 1	Ваги медичні BDU150-Medical	шт	1	10372,80	9980,85	299,43	92,52
1230	+170312-5280	Ваги платформені спеціальні 4121П0,2	шт	1	4696,83	4519,36	135,58	41,89
1231	+170312-5275	Ваги шкальні РН-50Ш13П-1	шт	2	2870,71	2762,23	82,87	25,61
1232	+241996-20713 варіант 5	Ванна мийна 1-секційна, подовжена	шт	1	8754,44	8423,64	252,71	78,09
1233	+241996-20713 варіант 1	Ванна мийна 2-секційна нержавіюча KB 1200x600x850мм зварна	шт	1	8754,44	8423,64	252,71	78,09
1234	+241996-20713 варіант 4	Ванна мийна 2-х секційна 1200x700x850	шт	1	6948,07	6685,53	200,57	61,97
1235	+241996-20713 варіант 3	Ванна мийна 2-х секційна без полиці 1100x600x850	шт	2	6796,88	6540,05	196,20	60,63
1236	+241996-20713 варіант 2	Ванна мийна зварна з полицею 2-х секційна	шт	1	6441,92	6198,50	185,96	57,46
1237	+&1033-4932-21	Ваннадля миття посуду двохсекційний 1000x600x350	шт	5	7940,02	7640,00	229,20	70,82
1238	+&2308-1037-П варіант 2	Вентилятор канальный SV 70-40/40	шт	1	2251,41	2166,34	64,99	20,08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1239	+&2308-1037-П варіант 7	Вентилятор канальный RV 125 L	шт	2	5644,28	5431,00	162,93	50,35
1240	+&2308-1037-П варіант 6	Вентилятор канальный RV 160 L	шт	8	7129,39	6860,00	205,80	63,59
1241	+&2308-1037-П варіант 3	Вентилятор канальный RV 200 L	шт	3	8625,94	8300,00	249,00	76,94
1242	+&2308-1037-П варіант 4	Вентилятор канальный RV 250 L	шт	1	9208,97	8861,00	265,83	82,14
1243	+&2308-1037-П варіант 5	Вентилятор канальный SVF 50-25/22-4E	шт	1	26437,99	25439,00	763,17	235,82

1244	+&1033-4932-7	Вертикальний підйомник 1250x950, 220 В, 50 Гц, двигун 0,55 кВт, VmAx 0,15 м/с, двигун 0,75 кВт, привід гідравлічний	шт	2	181872,25	175000,00	5250,00	1622,25
1245	+241996-21001	Візок для внутрішньоскладського транспортування промтоварів з бічними стінками	шт	1	27287,53	26256,44	787,69	243,40
1246	+&241996-11052-П варіант 1	Візок сервувальний	шт	6	5916,05	5692,50	170,78	52,77
1247	+241996-11052	Візок товарний	шт	1	6003,72	5776,86	173,31	53,55
1248	+560110-221	Вішалка	шт	12	1419,34	1365,71	40,97	12,66
1249	+&1033-4932-23	Вішалка для рушників, 800x104x1000	шт	12	1948,63	1875,00	56,25	17,38
1250	+&1033-4932-102	Вогнегасник вуглекислий ВВК2 (переносний)	шт	14	1299,09	1250,00	37,50	11,59
1251	+&1033-4932-92	Вогнегасник порошковий ВП-5 (переносний)	шт	2	1631,65	1570,00	47,10	14,55
1252	+&1033-122-30 варіант 17	Гойдалка балансир з відбійником	шт	5	14548,85	14000,00	420,00	128,85
1253	+&1033-122-30 варіант 16	Гойдалка підвісна двомісна	шт	5	14294,13	13750,00	412,50	131,63
1254	+&1033-122-30 варіант 18	Гойдалка пружина (Черепашка)	шт	4	11863,85	11440,00	343,20	80,65
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1255	+&1033-4932-14	Горка 1000x600x870	шт	13	21824,67	21000,00	630,00	194,67
1256	+&1033-122-30 варіант 15	Господарська тимчасова сопоруда (будинок садівника)	шт	1	85440,43	81666,67	2450,00	1323,76
1257	+280222-12007 варіант 1	Дарсонваль КОРОНА-С + Ультратон Професійний (12 електродів)	шт	1	16170,53	15559,50	466,79	144,24
1258	+&1033-130-15 варіант 1	Датчик руху Satel Navy ECO	шт	47	935,34	900,00	27,00	8,34
1259	+15062-6039 варіант 2	Двухкамерный холодильник Whirlpool W7X82OK	шт	3	26293,53	25300,00	759,00	234,53
1260	+&1033-69-49	Джерело безперебійного живлення DN-170076 UPS, 2000 VA/1200 W	шт	1	9720,29	9353,00	280,59	86,70
1261	+560110-194	Диван	шт	4	23179,50	22303,64	669,11	206,75

1262	+1501-4001 варіант 1	Дизельний генератор 100,0 кВт, 380В Matari MB 100	шт	1	1174375,10	1130000,00	33900,00	10475,10
1263	+"&1033-69-3	Димовий адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором SensolRIS S130 IS	шт	74	1804,17	1736,00	52,08	16,09
1264	+"&1033-69-3 варіант 2	Димовий адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором SensolRIS S130 IS резерв	шт	8	1804,17	1736,00	52,08	16,09
1265	+"&1033-122-30 варіант 9	Дитяча гірка (Хатинка 2)	шт	4	20354,86	19690,00	590,70	74,16
1266	+"&560110-14-П	Дитяча ігрова кухня дерев'яна AVKO	шт	1	6303,88	6065,68	181,97	56,23
1267	+"&560110-68-П варіант 1	Дитяча стінка для іграшок Малюк	шт	1	10642,32	10240,18	307,21	94,93
1268	+"&560110-68-П	Дитяча стінка для іграшок Паровоз	шт	1	19851,62	19101,50	573,05	177,07
1269	+"&1033-122-30 варіант 20	Дитяча стінка з турніками	шт	1	24787,47	23980,00	719,40	88,07
1270	+"&1504-1001-1 варіант 9	Диференційний автоматичний вимикач 220В, 16 А, 30 мА АВДТ 16А/30мА/АС	шт	6	1047,11	1007,54	30,23	9,34
1271	+560103-28	Дошка для малювання ОН-2-334 22 Б-2126	шт	2	3622,63	3485,75	104,57	32,31
1272	+"&1033-4932-42	Дошка класна пересувна/настінна 1500x1100x900 (1000x120x1029)	шт	3	8729,87	8400,00	252,00	77,87
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1273	+"&1033-4932-43	Дошка класна стулкова 1500x1000x80	шт	1	8729,87	8400,00	252,00	77,87
1274	+560110-48	Дошка класна стулчаста	шт	4	9271,78	8921,44	267,64	82,70
1275	+"&2410-3024-2 варіант 1	Дошка прасувальна	шт	1	657,34	632,50	18,98	5,86
1276	+"&1033-4932-28	Душовий піддон (з душовою насадкою на гнучкому шлюзі) 800x800	шт	8	10918,57	10506,00	315,18	97,39
1277	+"&2308-1037-П1 варіант 2	Електро ручної вентилятор ЕРВ4-Лв.0-МСГ-2 з комплектом автоматики П5В15	шт	3	13074,02	12580,00	377,40	116,62
1278	+"&2308-1037-П1 варіант 3	Електро ручної вентилятор ЕРВ4-Лв.0-МСГ-3 з комплектом автоматики П6В16	шт	2	16711,46	16080,00	482,40	149,06
1279	+"&2308-1037-П1 варіант 4	Електро ручної вентилятор ЕРВ4-Лв.0-МСГ-3 з комплектом автоматики П7В17	шт	1	18104,08	17420,00	522,60	161,48

1280	+&1033-4932-40	Електросушарка для рук 1?, 220W, 1,2 кВт	шт	3	5923,84	5700,00	171,00	52,84
1281	+&241996-17023 варіант 1	Електросушилка для рук	шт	8	824,30	793,16	23,79	7,35
1282	+&241996-17023 варіант 2	Електросушилка для рук Smartflow	шт	8	3635,08	3497,73	104,93	32,42
1283	+&1033-4932-99	Ємність для води харчова для зберігання запасу питної води; 740x740x980; V 350 л;	шт	2	4321,28	4158,00	124,74	38,54
1284	+&1033-4932-103	Ємність для запасу технічної води; 700x700x870; V 300 л;	шт	4	3454,53	3324,00	99,72	30,81
1285	+&1033-4932-26	Злив	шт	2	2060,87	1983,00	59,49	18,38
1286	+&2415-2464-П варіант 1	Зонт вытяжной островной 700x900x350	шт	2	10406,98	10013,74	300,41	92,83
1287	+&2415-2464-П	Зонт витяжний КВ острівний з фільтрами 2000x1600мм	шт	1	14724,38	14168,00	425,04	131,34
1288	+&1033-69-51	IP відеокамера (зовнішнього встановлення) AHD KIT 10800 PRO	компл	4	4683,99	4507,00	135,21	41,78
1289	+&560110-68-П варіант 2	Ігрові меблі для дитячого садка «Автосалон»	шт	2	14866,36	14304,62	429,14	132,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1290	+&280222-47-5 варіант 1	Інгалятор ультразвуковой Біомед Вулкан-1	комплект	1	9728,61	9361,00	280,83	86,78
1291	+&560110-21-П	Інтерактивна дошка	шт	4	24354,38	23434,13	703,02	217,23
1292	+&2406-3059-П варіант 1	КУХОННЫЙ КОМБАЙН KITCHENAID ARTISAN 3,1 Л (КРЕМОВЫЙ)	шт	1	19720,15	18975,00	569,25	175,90
1293	+&2403-3088-П1	Кавоварка	шт	2	13146,77	12650,00	379,50	117,27
1294	+&1033-122-30 варіант 1	Карусель малюк	шт	5	21831,06	19910,00	597,30	1323,76
1295	+&1033-69-39	Керований комутатор likroTik RB2011UAS- 2HnD-ir	шт	1	5436,42	5231,00	156,93	48,49
1296	+&1033-4932-79 варіант 1	Кип'ятильник електричний безперервної дії, продуктивність 50 л/сй 430x350x545й	шт	1	15161,91	14589,00	437,67	135,24

1297	+&17142-9123-П варіант 2	Клавіатура M-OUT8R	шт	15	2078,54	2000,00	60,00	18,54
1298	+&1033-4932-81	Котел харчовий електричний, 60л 1050x910x1160 3 Ф, 220/330W, 8,4 кВт	шт	1	63044,20	60662,00	1819,86	562,34
1299	+&1033-69-4	Комбінований адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором SensolRIS M140 IS	шт	24	2093,09	2014,00	60,42	18,67
1300	+&1033-69-4 варіант 1	Комбінований адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором SensolRIS M140 IS (резерв)	шт	3	2093,09	2014,00	60,42	18,67
1301	+&1033-4932-33	Комп'ютер та монітор 1?, 220W, 1,2 кВт	шт	11	46663,22	44900,00	1347,00	416,22
1302	+&1033-4932-31	Комплект м'як5х меблів та журнальний столик	шт	1	75544,54	72690,00	2180,70	673,84
1303	+560110-4 варіант 1	Комплект зі столів (6шт)	шт	9	9311,86	8960,00	268,80	83,06
1304	+&1033-4932-22	Комплект кухонних меблів для буфетних приміщень (шкафи кухонні, шафа навісна) 1200x600x1850	шт	5	2390,32	2300,00	69,00	21,32
1305	+&1033-122-30 варіант 11	Комплект сонечко	шт	5	14590,47	14080,00	422,40	88,07
1306	+&2203-1030-П	Конвекційна піч Теспоека EKF 423 P	шт	1	21560,70	20746,00	622,38	192,32
1307	+560110-164	Крісло для відпочинку	шт	2	13762,16	13242,15	397,26	122,75
1308	+&1514-14100-П12	Кулер для води	шт	1	13146,77	12650,00	379,50	117,27
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1309	+&560110-82-П1	Куточок живої природи кутовий (1300*1300*1200h)	шт	6	7625,12	7337,00	220,11	68,01
1310	+&1033-4932-47	Кушетка оглядова 1850x600x450	шт	2	5955,02	5730,00	171,90	53,12
1311	+560110-264 варіант 2	Лава для дитячого саду	шт	2	1314,68	1265,00	37,95	11,73
1312	+560110-264 варіант 1	Лава для дитячої роздягальні 1200x300x300-18 мм	шт	12	966,29	929,78	27,89	8,62
1313	+&1033-4932-3	Лавка для переодягання дітей 1200x260x200	шт	16	1143,20	1100,00	33,00	10,20
1314	+&1033-4932-4	Лавка для переодягання дітей 800x260x201	шт	8	893,77	860,00	25,80	7,97
1315	+&1033-122-30 варіант 19	Лаз-кораблик (міні)	шт	1	25756,18	24970,00	749,10	37,08

1316	+280222-12039 варіант 1	Лампа настільна Accento lighting	шт	23	953,14	917,13	27,51	8,50
1317	+560110-222	Ліжко	шт	1	22745,61	21886,15	656,58	202,88
1318	+560110-222 варіант 1	Ліжко "«Підлогове дитяче ліжко за Монтессорі»"	шт	75	4601,37	4427,50	132,83	41,04
1319	+&1033-4932-105	Ліжко двухярусне; 1800х550	шт	55	16212,61	15600,00	468,00	144,61
1320	+&1033-4932-45	Ліжко дитяче стаціонарне 1400х600х350	шт	95	4915,75	4730,00	141,90	43,85
1321	+560110-224 варіант 1	Ліжко дитяче	шт	115	3418,16	3289,00	98,67	30,49
1322	+280222-140-3	Ліжко для травматологічних хворих КТ-2	комплект	2	25150,81	24200,46	726,01	224,34
1323	+&1033-4932-12	Ліжко-манеж індивідуальне 1200х600х870	шт	15	9145,58	8800,00	264,00	81,58
1324	+&1906-15007-П	Ліфт загального призначення кухонний на 2поверхи	шт	1	183134,45	176214,50	5286,44	1633,51
1325	+1906-15001 варіант 1	Ліфт пасажирський EFR 0621 DE H03: в/п 630 кг на 3 зупинки, прохідний 180°, швидкість 1,0 м/с, електричний, частотного регулювання, без машинного приміщення, оздоблення кабіни "Hoverla" - текстурована нержавіюча сталь	шт	2	2632460,52	2532990,00	75989,70	23480,82
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1326	+1503-1268 варіант 1	Лічильник теплової енергії Multical 603 F , у складі:(Теплообчислювач з елементом живлення (батарея 3,65 V) (1 шт.), Витратомір ультразвуковий, фланц., Ду25 (2 шт.) з довжиною кабелю 5 м,Перетворювач опору Pt500, з кабелем 5м (2шт.), Модуль передавання даних (1 шт.), Монтажна вставка, фланцева, Ду25, L=260 мм 2шт,	шт	1	6755,26	6500,00	195,00	60,26
1327	+1517-1477-2 варіант 1	Лічильник.	шт	1	5258,71	5060,00	151,80	46,91
1328	+2403-16012 варіант 1	МЯСОРУБКА FROSTY JR12 ENTERPRISE	шт	1	8413,93	8096,00	242,88	75,05
1329	+&1504-1001-1 варіант 10	Магнітний пускач Укат=220..240В, Ін=10А з приставкою конт. LC1D09 Schneider Electric	шт	12	1134,41	1091,54	32,75	10,12
1330	+&1033-4932-86	Магнітофон; 1 Ф, 220 W, 0,03/0,06 кВт	шт	1	8314,16	8000,00	240,00	74,16
1331	+560103-25	Манеж дитячий ОН-2-334 16А Б-2145	шт	2	10141,07	9757,87	292,74	90,46
1332	+560110-22	Манеж-гірка	шт	1	8548,32	8225,31	246,76	76,25
1333	+&1033-4932-107	Матраси; 1800х550	шт	110	9145,58	8800,00	264,00	81,58

1334	+2406-3031 варіант 1	Машина картоплеочисна МОК-125	шт	1	39440,30	37950,00	1138,50	351,80
1335	+2406-5001 варіант 1	Машина посудомийна BOSCH SMS25AW01K	шт	1	17925,62	17248,28	517,45	159,89
1336	+2410-3002	Машина пральна КП-114А	шт	6	108908,71	104793,47	3143,80	971,44
1337	+&560110-14-П варіант 1	Меблі для дитячої кімнати та садка Перукарня	шт	2	5718,84	5502,75	165,08	51,01
1338	+&1033-69-38	Медіаконвектор DMC-920T D-LINK	шт	1	3827,63	3683,00	110,49	34,14
1339	+&1033-4932-94	Місця для сидіння (лави); 1400/(1400x1400)450x450	шт	15	5092,42	4900,00	147,00	45,42
1340	+1504-15222 варіант 2	Модуль системи ГВП ІНЖ ІТП ТГ1-09-в-67	шт	1	402675,24	387459,70	11623,79	3591,75
1341	+1504-15222 варіант 3	Модуль системи вентиляції ІНЖ ІТП ТВ-16-40-65-в-152+П	шт	1	647841,85	623362,41	18700,87	5778,57
1342	+1504-15222 варіант 1	Модуль системи опалення ІНЖ ІТП ТО-09-32-40-в-73+П	шт	1	517433,21	497881,41	14936,44	4615,36
1343	+&1033-69-11	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4	шт	2	6360,33	6120,00	183,60	56,73
1344	+&2403-12183-2-П	Морозильный шкаф ND140M	шт	1	147743,35	142160,70	4264,82	1317,83
1345	+560110-82 варіант 1	Набір дитячих Пуфів «Піксель»	шт	6	6113,25	5882,25	176,47	54,53
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1346	+&1033-122-30 варіант 8	Навіс для сміттєвих контейнерів	шт	1	40782,55	39182,50	1175,48	424,57
1347	+&1033-4932-8	Наклонний підйомник 1250x950, 220 В, 50 Гц, двигун	шт	4	174597,36	168000,00	5040,00	1557,36
1348	+280222-14024	Носилки санітарні складні	шт	1	3627,97	3490,88	104,73	32,36
1349	+2406-3041 варіант 1	ОВОЩЕРЕЗКА FROSTY HLC-300	шт	1	30631,97	29474,50	884,24	273,23
1350	+&1504-1001-1 варіант 18	Обмежувач імпульсних перенапруг ОПС1-В 3Р In=30kA Im=60kA ІЕК (МОР20-3-В)	шт	1	1777,09	1709,94	51,30	15,85
1351	+&1033-4932-84 варіант 1	Овочерізка настольна для варених продуктів 473x371x500й 3?, 220/380W, 0,18 кВт	шт	1	54353,82	52300,00	1569,00	484,82
1352	+&1033-4932-68 варіант 1	Овочерізка настольна для стрих продуктів 571x265x610й 3?, 220/380W, 0,75 кВт	шт	1	23258,86	22380,00	671,40	207,46
1353	+&2303-441-П	Озонатор повітря	шт	1	3838,85	3693,80	110,81	34,24

1354	+2403-10067 варіант 1	Опора сталева 4м (в повному комплекті)	шт	31	14461,44	13915,00	417,45	128,99
1355	+"&1033-4932-16	Опромінювач бактерицидний настінний ОБП 1-30	шт	9	1571,38	1512,00	45,36	14,02
1356	+"&1033-4932-17	Опромінювач бактерицидний настінний ОПБ 2-30	шт	2	2968,16	2856,00	85,68	26,48
1357	+1507-5134 варіант 1	Опромінювач бактерицидний пересувний (3*30 Вт) ОБПе-225м	шт	1	4667,10	4490,75	134,72	41,63
1358	+1503-7033	Пантограф струмоприймач Т-5М1	шт	1	76538,70	73646,60	2209,40	682,70
1359	+"&17142-9123-П варіант 1	Персональний комп'ютер в комплекті з монітором, мишкою та клавіатурою	шт	17	55216,42	53130,00	1593,90	492,52
1360	+"&1033-4932-87	Піаніно 1480x650x1280;	шт	1	141322,01	135982,00	4079,46	1260,55
1361	+"&1033-4932-70 варіант 1	Підтоварник металевий 600/1100x600x230	шт	4	4594,61	4421,00	132,63	40,98
1362	+"&1906-15001-П варіант 1	Підйомний механізм для маломобільних груп населення	шт	1	190628,10	183425,00	5502,75	1700,35
1363	+"&1033-4932-78	Підставка під кип'ятильник, 372x410x300й	шт	1	1437,31	1383,00	41,49	12,82
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1364	+"&1033-122-30 варіант 3	Пісочниця з кришкою (трансформер)	шт	5	12924,34	12430,00	372,90	121,44
1365	+"&17142-9123-П11	Планшетний комп'ютер Dell Latitude 5285 \ 12.3 \ Full HD \ I3 \ 4 GB \ SSD 128 GB	шт	10	15776,12	15180,00	455,40	140,72
1366	+"&1033-4932-82 варіант 1	Плита електрична 4-х конторна (з духовкою) 1200x800x850 3 Ф, 330W, 16,8 кВт	шт	1	77737,40	74800,00	2244,00	693,40
1367	+2406-11002 варіант 1	Плита електрична промислова з духовою шафою ПЕ4Ш комбінована	шт	1	41004,76	39455,35	1183,66	365,75
1368	+"&2410-3024-1 варіант 1	Праска електрична	шт	1	2629,35	2530,00	75,90	23,45
1369	+2410-3026 варіант 1	Прасувальний каток професійний Е? 140.25 (Е2.140.25)	шт	1	236175,08	227250,93	6817,53	2106,62
1370	+"&1705-8011-П	Прилад копіювальний ПРИНТЕР	шт	4	7625,12	7337,00	220,11	68,01
1371	+"&1033-69-3 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний SIMPO	шт	2	31761,13	30561,00	916,83	283,30

1372	+&2308-4007-П варіант 2	Припливна установка Sky Smatr mini 160WH	шт	2	19161,02	18437,00	553,11	170,91
1373	+&2308-4007-П варіант 1	Припливна установка Sky Smatr mini 200WH	шт	1	19665,07	18922,00	567,66	175,41
1374	+&2308-4007-П4 варіант 3	Припливно-витяжна установка Slimstar 1500 EC	шт	1	315911,06	303974,00	9119,22	2817,84
1375	+&2308-4007-П4 варіант 2	Припливно-витяжна установка Slimstar 500 EC	шт	1	156966,14	151035,00	4531,05	1400,09
1376	+&2308-4007-П4 варіант 1	Припливно-витяжна установка Slimstar 750 EC	шт	4	168740,03	162364,00	4870,92	1505,11
1377	+1504-17007 варіант 2	Розетка штепсельна IP 20	шт	83	124,71	120,00	3,60	1,11
1378	+1504-17007 варіант 1	Розетка штепсельна IP 44	шт	79	212,19	204,17	6,13	1,89
1379	+&2203-1030-П1	Розстійна шафа Тесноека EKL 864	шт	1	51798,26	49841,00	1495,23	462,03
1380	+&1033-69-6	Ручний адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором SensolRIS MCP150	шт	14	1438,35	1384,00	41,52	12,83
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1381	+&1033-69-6 варіант 1	Ручний адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором SensolRIS MCP150 (резерв)	шт	2	1438,35	1384,00	41,52	12,83
1382	+&1033-4932-52	Столик інструментальний, 715x550x780	шт	1	9602,85	9240,00	277,20	85,65
1383	+&1033-69-16	Світло-звуковий оповіщувач ПОЖЕЖА ОСЗ-2 (24В)	шт	17	1016,41	978,00	29,34	9,07
1384	+&1033-4932-32	Сейф	шт	2	20577,55	19800,00	594,00	183,55
1385	+&1033-4932-58	Скибкорізка для хліба 1 Ф, 220 В, 0,12 кВт 440x410x300	шт	1	28399,09	27326,00	819,78	253,31
1386	+2406-12001 варіант 1	Сковорода промислова СЕМ-0.2-01 Стандарт	шт	1	36072,09	34709,07	1041,27	321,75
1387	+&1033-4932-69 варіант 1	Скрина для овочів пересувнай 950x600x1000	шт	2	13406,58	12900,00	387,00	119,58
1388	+&1033-122-30 варіант 2	Сміттеві контейнери для роздільного збирання сміття 120 літрів	шт	3	1278,98	1083,33	32,50	163,15

1389	+&1033-122-30 варіант 14	Сміттєві контейнери для роздільного збирання сміття 770 літрів	шт	1	8720,73	8308,33	249,25	163,15
1390	+&1033-130-8 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтантний СМК 5Э	шт	35	87,30	84,00	2,52	0,78
1391	+241996-12009	Стелаж	шт	13	29142,32	28041,15	841,23	259,94
1392	+560110-68 варіант 1	Стелаж стінка	шт	5	26293,53	25300,00	759,00	234,53
1393	+560110-68	Стелаж двобічний	шт	6	6185,33	5951,61	178,55	55,17
1394	+560110-67 варіант 1	Стелаж для іграшок двобічний	шт	6	8471,27	8151,17	244,54	75,56
1395	+560110-67	Стелаж книжковий двобічний	шт	12	10720,56	10315,48	309,46	95,62
1396	+&1033-4932-63	Стелаж кухонний (4 поли)й 900х600х1600	шт	1	8106,31	7800,00	234,00	72,31
1397	+&1033-4932-64	Стелаж металевий 1700х450х1900	шт	2	9831,49	9460,00	283,80	87,69
1398	+&1033-4932-97	Стелаж металевий для зберігання запасу питної води; 1500х800х1700	шт	1	5923,84	5700,00	171,00	52,84
1399	+&1033-4932-106	Стелаж металевий для зберігання матрасів; 1900х700х1900	шт	12	5861,48	5640,00	169,20	52,28
1400	+&1033-4932-35	Стелаж стаціонарний металевий 900х450(600)х2000	шт	2	3591,72	3456,00	103,68	32,04
1401	+&1033-4932-91	Стійка для стрибків; 600х600х1500	шт	2	7378,82	7100,00	213,00	65,82
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1402	+560110-95 варіант 1	Стіл виробничий 800х600х850	шт	2	6836,32	6578,00	197,34	60,98
1403	+241996-18014-1	Стіл виробничий ТЛ-11	шт	5	12570,11	12095,14	362,85	112,12
1404	+&1033-4932-61	Стіл виробничий з борт5ком та полицею (СПП н/см)й 1800/1400х700х850	шт	3	8438,87	8120,00	243,60	75,27
1405	+&1033-4932-56	Стіл виробничий з бортиком та полицею, 2000/1600/1200/1100/1000х600х850	шт	8	9303,55	8952,00	268,56	82,99
1406	+&1033-4932-59	Стіл виробничий з бортиком та полицею (СПП н/см)й 1500х500х850	шт	1	7773,74	7480,00	224,40	69,34
1407	+&1033-4932-20	Стіл вихователя з стільцем 1200х500х720	шт	5	5747,16	5530,00	165,90	51,26
1408	+&1033-4932-41	Стіл двомісний 1100х450х540/600	шт	8	7773,74	7480,00	224,40	69,34
1409	+560110-4 варіант 2	Стіл дитячий півколо регульований по висоті №1-3 Нікан 23662	шт	3	1920,88	1848,30	55,45	17,13
1410	+560110-5	Стіл для акваріума	шт	1	3404,04	3275,42	98,26	30,36

1411	+560110-36	Стіл для викладача	шт	2	4635,85	4460,68	133,82	41,35
1412	+560110-7	Стіл для годування	шт	13	5649,33	5435,86	163,08	50,39
1413	+17064-1808-1 варіант 1	Стіл для обробки риби з нержавіючої сталі 1200x700x850	шт	1	11174,91	10752,65	322,58	99,68
1414	+&1033-4932-37	Стіл для прасування с праскою 1250x350x860	шт	1	69838,94	67200,00	2016,00	622,94
1415	+560110-147	Стіл журнальний	шт	3	6084,59	5854,68	175,64	54,27
1416	+&1033-4932-51	Стіл лікаря, 1100x580x750	шт	1	19746,13	19000,00	570,00	176,13
1417	+17064-1813-1	Стіл лікаря-лаборанта	шт	3	15324,77	14745,71	442,37	136,69
1418	+560110-69	Стіл обідній	шт	1	5939,16	5714,74	171,44	52,98
1419	+&1033-4932-38	Стіл обідній для персоналай 800x800x750	шт	1	2116,99	2037,00	61,11	18,88
1420	+&1033-4932-54	Стіл палатний зі стільцем 700x540x730	шт	2	5061,24	4870,00	146,10	45,14
1421	+560110-118	Стіл письмовий	шт	72	8256,98	7944,98	238,35	73,65
1422	+&1033-4932-34	Стіл письмовий 1200x500x720	шт	2	5600,63	5389,00	161,67	49,96
1423	+&1033-4932-29	Стіл письмовий г-подібний зі стільцем (помпл) 1300x1500, 1200x650x750	шт	3	12211,42	11750,00	352,50	108,92
1424	+241996-19013-3	Стіл робочий 3-3А	шт	16	19843,82	19094,00	572,82	177,00
1425	+560103-33-А варіант 1	Стіл робочий з брифінгом	шт	1	23500,10	22612,13	678,36	209,61
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1426	+&1033-4932-39	Стіл робочий з вологостійким покриттям 1000x600x870	шт	1	4448,08	4280,00	128,40	39,68
1427	+560110-34	Стіл учнівський для класів	шт	2	2463,38	2370,30	71,11	21,97
1428	+2406-1048 варіант 1	Стіл холодильний КИЙ-В СХ-ЛБ-1200x700	шт	2	69612,12	66981,75	2009,45	620,92
1429	+2406-1048 варіант 2	Стіл холодильний КИЙ-В СХ-ЛБ-2000x700	шт	1	67048,50	64515,00	1935,45	598,05
1430	+560110-8	Стіл-бар'єр	шт	2	5939,16	5714,74	171,44	52,98
1431	+&1033-4932-83	Стіл-вставка виробничий з полиею 400x800x850	шт	4	4271,40	4110,00	123,30	38,10
1432	+&1033-4932-80	Стіл-вставка виробничий з полиею 700x800x850	шт	1	5520,60	5312,00	159,36	49,24
1433	+&1033-4932-93	Стіл; 1000x500x720	шт	4	5092,42	4900,00	147,00	45,42
1434	+560110-174	Стілець	шт	9	3867,46	3721,32	111,64	34,50
1435	+560110-9	Стілець дитячий/група А	шт	5	536,12	515,86	15,48	4,78

1436	+&1033-4932-30	Стілець напівжорсткий 450х500х450	шт	20	1319,87	1270,00	38,10	11,77
1437	+241996-20307	Стілець напівм'який з напівжорсткою спинкою С-16	шт	11	3287,68	3163,45	94,90	29,33
1438	+290220-3048	Стілець поворотний (УСП-I)	шт	4	4440,92	4273,12	128,19	39,61
1439	+&1033-4932-19	Стілець дитячий 320х290х240/300/360j	шт	220	1143,20	1100,00	33,00	10,20
1440	+&1033-4932-89	Стінка гімнастична; 1270х150х1500	шт	8	8625,94	8300,00	249,00	76,94
1441	+550101-146 варіант 1	Стінка гімнастичний тип 2 для дітей	шт	3	6573,38	6325,00	189,75	58,63
1442	+&560110-68-П1 варіант 2	Стінка для дитячого садка Максі Бук	шт	1	23066,00	22194,43	665,83	205,74
1443	+&560110-68-П1 варіант 1	Стінка для дитячого садка Стінка "Таємничий Всесвіт"	шт	2	9741,75	9373,65	281,21	86,89
1444	+&560110-68-П1	Стінка для дитячого садка Театр ляльок	шт	1	5140,38	4946,15	148,38	45,85
1445	+&1033-122-30 варіант 6	Столик з лавками (морячок)	шт	5	47169,88	45760,00	1372,80	37,08
1446	+280222-900-8	Столик інструментальний акушерський СІА	шт	1	11769,88	11325,15	339,75	104,98
1447	+&1033-4932-27	Сушильник для рушників	шт	5	5715,99	5500,00	165,00	50,99
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1448	+&1033-4932-36	Сходовий гусеничний підйомник 957х305х1620, акумулятор 12 В VmAx 5,7 м/с	шт	1	218246,70	210000,00	6300,00	1946,70
1449	+17064-1131 варіант 1	ТЕПЛОВИЙ МІСТ SARO AURA	шт	2	23664,18	22770,00	683,10	211,08
1450	+&280222-6125-П	Таблиця для перевірки зору у дітей, таблиця Орлової Заповіт	шт	1	374,69	360,53	10,82	3,34
1451	+&1033-4932-71 варіант 1	Табурет 450х450	шт	3	1123,45	1081,00	32,43	10,02
1452	+&1033-4908-88	Табурет для піаніно; d=400	шт	1	4261,01	4100,00	123,00	38,01
1453	+&1033-4932-10	Тактильна інформаційна табличка зі шрифтом Брайля для сліпих і людей з вадами зору	шт	6	956,13	920,00	27,60	8,53
1454	+&1033-4932-9	Тактильна кнопка виклику зі шрифтом Брайля з сисемою відеодомофона (ARNY AVD-40U)j	шт	6	1798,98	1731,00	51,93	16,05
1455	+&1033-4932-108	Тактильна плитка	шт	100	418,83	403,00	12,09	3,74

1456	+&15062-6039-П1	Телевізор	шт	4	20640,43	19860,50	595,82	184,11
1457	+&1033-69-50	Телевізор 21 LG 22MP410-B	шт	2	3324,62	3199,00	95,97	29,65
1458	+&1033-4932-85	Телевізор з тумбою; 1 Ф, 220 W, 0,03/0,06 кВт	шт	2	30034,90	28900,00	867,00	267,90
1459	+&1033-69-43	Телевізор з функцією Smart та тюнером T2 SAMSUNG UE43BU8000UX	шт	10	1870,59	1799,90	54,00	16,69
1460	+&1033-122-30	Тіньовий навіс	шт	5	58269,37	56520,00	1695,60	53,77
	варіант 13							
1461	+560110-124	Тумба	шт	6	11154,32	10732,84	321,99	99,49
1462	+560110-235	Тумба	шт	13	3766,67	3624,34	108,73	33,60
1463	+560110-263	Тумба викатувальна картотечна на шарових опорах	шт	1	15790,25	15193,60	455,81	140,84
1464	+&1033-4932-53	Тумбочка приліжковий 400x400x650	шт	9	3834,91	3690,00	110,70	34,21
1465	+&1808-38077-П	Установка очищення води для господарсько-побутових потреб	комплект	1	470522,74	452743,50	13582,31	4196,93
1466	+&11503-8610	Фотопанелі Джинко Моно JKM570M 575 Вт	шт	24	3212,38	3091,00	92,73	28,65
1467	+2403-4005	Харчоварильний котел KE-200 E	шт	3	88214,80	84881,50	2546,45	786,85
	варіант 1							
1468	+2406-1001	Холодильний шкаф SNAIGE CD35DM-S300C	шт	1	29908,89	28778,75	863,36	266,78
	варіант 1							
1469	+15062-6039	Холодильник Vestfrost CW286WB	шт	4	17820,44	17147,08	514,41	158,95
	варіант 1							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1470	+&1033-4932-67	Холодильник побутовий двокамерний 600x600x1800 (370 л.)й1 ?, 220 W, N=1,15кВт ...0,2 кВт	шт	3	29619,20	28500,00	855,00	264,20
	варіант 1							
1471	+&1033-4932-46	Холодильник побутовий 650x650x1500 ?, 220 W, N=1,15кВт	шт	1	22863,94	22000,00	660,00	203,94
1472	+&560110-266-П	ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО ALFABETO ALLEGRO (WHITE)	шт	1	49957,71	48070,00	1442,10	445,61
1473	+&1033-69-48	Цифровий відеореєстратор, 4x8tb AHD-DVR-1080P PRO	компл	1	6924,66	6663,00	199,89	61,77
	AHD-DVR-1080P PRO							
1474	+&1514-14100-П	Чайник	шт	3	1183,21	1138,50	34,16	10,55
1475	+&1701-1047-3-2	Шафа РПА ВРП-1 в комплект	шт.	1	259817,50	250000,00	7500,00	2317,50
	варіант 5							
1476	+&1517-11039-7Б	Шафа автоматики протипож. Вентилятора	шт	4	4572,79	4400,00	132,00	40,79
	варіант 1							

1477	+560110-20 варіант 1	Шафа дитяча 5-місна (хромовані труби)	шт	23	10540,92	10142,62	304,28	94,02
1478	+&1033-4932-11	Шафа для білизни 1000x400x1900	шт	10	11837,29	11390,00	341,70	105,59
1479	+&1033-4932-100	Шафа для вбирального інвентарю та деззасобів; 750x450x1400	шт	1	5871,88	5650,00	169,50	52,38
1480	+560110-15	Шафа для верхнього одягу з підступом	шт	13	11589,83	11151,89	334,56	103,38
1481	+&1033-4932-24	Шафа для горщиків, 1500x300x1200	шт	5	5869,80	5648,00	169,44	52,36
1482	+&1033-4932-101	Шафа для горщиків; 700x300x1200;	шт	1	5092,42	4900,00	147,00	45,42
1483	+&1033-4932-6	Шафа для дитячого одягу з лавою 4-х секційна з жалюзійними решітками з підсушкою 1200x350x1500	шт	10	869,87	837,00	25,11	7,76
1484	+&1033-4932-5	Шафа для дитячого одягу з лавою 3-х секційна з жалюзійними решітками з підсушкою 915x350x1300/1500	шт	4	6651,33	6400,00	192,00	59,33
1485	+241996-19013-6	Шафа для зберігання верхнього одягу ШД-1А	шт	4	8766,15	8434,91	253,05	78,19
1486	+&1033-4932-96	Шафа для зберігання запасу продуктів продовольства; 1200x450x1750	шт	4	83885,72	80716,00	2421,48	748,24
1487	+&1503-1271-П	Шафа для зберігання та підзарядки планшетів TN-USB30	шт	1	37665,49	36242,25	1087,27	335,97
1488	+560110-16	Шафа для зберігання халатів та одягу	шт	1	8837,80	8503,85	255,12	78,83
1489	+&1033-4932-95	Шафа для іграшок та книжок; 1200x450x1750	шт	1	9966,60	9590,00	287,70	88,90
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1490	+&1033-4932-13	Шафа для іграшок та посібників 1050x450x1400	шт	9	9249,50	8900,00	267,00	82,50
1491	+&1033-4932-15	Шафа для книжок 1000x350x1800	шт	8	6422,69	6180,00	185,40	57,29
1492	+560103-39	Шафа для книжок ОН-4-1013 9 И-1095-03-78	шт	1	12459,01	11988,23	359,65	111,13
1493	+&1033-4932-44	Шафа для наглядних посібників 1000x340x1800	шт	1	9748,35	9380,00	281,40	86,95
1494	+&1033-4932-2	Шафа для одягу персоналу 500x450x1801	шт	2	5404,20	5200,00	156,00	48,20
1495	+&1033-4932-1	Шафа для одягу персоналу 900x450x1800	шт	9	7482,74	7200,00	216,00	66,74
1496	+&1033-4932-72	Шафа для одягу персоналу двосекційна, 600x600x2000	шт	5	5092,42	4900,00	147,00	45,42
1497	+&1033-4932-25	Шафа для прибирального інвентарю та деззасобів, 900x400x1600j=	шт	8	5975,80	5750,00	172,50	53,30

1498	+&1033-4932-57 варіант 1	Шафа для хліба настінної 800x350x600	шт	1	4562,40	4390,00	131,70	40,70
1499	+560110-18	Шафа з трьома розкладашками та відділенням для білизни	шт	24	12459,01	11988,23	359,65	111,13
1500	+1517-3039-16	Шафа керування ШОА9203-3474УЗ	шт	1	32288,15	31068,11	932,04	288,00
1501	+560110-115	Шафа книжковий	шт	1	11589,83	11151,89	334,56	103,38
1502	+560110-133	Шафа комбінована	шт	8	54471,86	52413,58	1572,41	485,87
1503	+560110-63	Шафа лабораторна	шт	1	10068,17	9687,73	290,63	89,81
1504	+&1033-4932-50	Шафа медична, 1850x600x400	шт	2	9789,92	9420,00	282,60	87,32
1505	+&1033-4932-98	Шафа металева для інвентарю; 1350x600x1700	шт	1	6859,18	6600,00	198,00	61,18
1506	+560110-133 варіант 1	Шафа сейфова	шт	1	36363,05	34989,03	1049,67	324,35
1507	+560110-20	Шафа секційна	шт	17	15790,25	15193,60	455,81	140,84
1508	+17141-5043	Шафа сушильна ШСХ-1	шт	6	35133,38	33805,83	1014,17	313,38
1509	+560110-40	Шафа універсальна тощо.Секція А	шт	1	9126,15	8781,31	263,44	81,40
1510	+&1033-4932-77 варіант 1	Шафа холодильна (600 л) 710x710x2110 220 W, N=0,2 кВт	шт	1	72541,05	69800,00	2094,00	647,05
1511	+&1033-4932-75 варіант 1	Шафа холодильна (трисекційна)й 1400x710x2110 N=0,35 кВт	шт	1	180049,37	173246,00	5197,38	1605,99
1512	+290220-2050	Шафа-тумба ШТ-1	шт	8	3073,55	2957,41	88,72	27,42
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1513	+280222-13221	Ширма захисна для медичних рентгенівських кабінетів М-40	шт	1	12092,46	11635,53	349,07	107,86
1514	+1504-19069 варіант 1	ЩАВР - щит автоматичного вводу резерва 40 А, 380 В в комплекті	шт	1	259817,50	250000,00	7500,00	2317,50
1515	+&2403-3088-П	мікрохвильова піч	шт	2	4601,37	4427,50	132,83	41,04
1516	+&1033-4932-62 варіант 1	полиця кухонна двоярусна (2ПК н/см)й 1000x300x450	шт	5	3293,45	3169,00	95,07	29,38

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 29 липня 2025 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Кошторисна вартість об'єкта	151388,417 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	163,90177 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27071,770 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	917,831	-	917,831	3,35303	521,41	-
2	02-01-02	на Земляні роботи	646,343	-	646,343	1,35923	230,133	-
3	02-01-03	на Загальнобудівельні роботи	13771,061	-	13771,061	25,57220	4467,837	-
4	02-01-04	на Конструктивні рішення	47119,361	-	47119,361	47,56770	7824,971	-
5	02-01-05	на Оздоблювальні роботи (внутрішні та частково зовнішні)	35406,884	-	35406,884	42,81372	6915,001	-
6	02-01-06	на Монтаж ліфтової кабіни	1243,172	-	1243,172	4,99501	916,521	-
7	02-01-07	на придбання устаткування обладнання для ліфта	-	5264,921	5264,921	-	-	-
8	02-01-08	на Вузол обліку теплової енергії	641,387	1601,123	2242,51	1,40938	240,942	-
9	02-01-09	на Опалення	3751,765	-	3751,765	7,51290	1247,03	-
10	02-01-010	на Вентиляція	4783,866	1428,673	6212,539	7,58525	1211,8	-
11	02-01-011	на Водопостачання та каналізація	1548,766	-	1548,766	3,03613	503,416	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Обладнання для водопостачання та каналізації	-	470,523	470,523	-	-	-
13	02-01-013	на Пусконаладжувальні роботи внутрішнього водопостачання, каналізації	7,584	-	7,584	0,02799	6,01	-
14	02-01-014	на Електротехнічні рішення	9181,325	741,904	9923,229	11,87468	1871,133	-
15	02-01-015	на Устаткування для електричного рішення	-	1174,375	1174,375	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9

16	02-01-016	на Пусконалагоджувальні роботи внутрішнього електропостачання	104,31	-	104,31	0,38490	82,647	-
17	02-01-017	на Охоронна сигналізація, системи зв'язку	457,503	107,508	565,011	1,47326	230,293	-
18	02-01-018	на Системи зв'язку	238,654	33,106	271,76	0,57005	93,197	-
19	02-01-019	на Пожежна сигналізація	726,461	501,234	1227,695	1,54236	243,335	-
20	02-01-020	на Пусконалагоджувальні роботи системи протипожежного захисту	88,179	-	88,179	0,32537	69,865	-
21	02-01-021	на Відонагляд	61,117	42,03	103,147	0,16472	27,062	-
22	02-01-022	на Пусконалагоджувальні роботи відонагляд	12,961	-	12,961	0,04783	10,27	-
23	02-01-023	на Блискавкозахист	274,07	-	274,07	0,63641	93,039	-
24	02-01-024	на Система протидимного захисту	910,176	-	910,176	0,44290	69,03	-
25	02-01-025	на Пусконалагоджувальні роботи димовидалення	44,365	-	44,365	0,16371	35,152	-
26	02-01-026	на Монтаж та встановлення технологічного обладнання меблів та інвентарю	365,328	-	365,328	1,04304	161,676	-
27	02-01-027	на придбання устаткування Обладнання відповідно до специфікації розділу ТХ	12,826	9543,836	9556,662	-	-	-
28	02-01-028	на придбання устаткування Обладнання відповідно до специфікації розділу ТХ	-	8163,889	8163,889	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	122315,295	29073,122	151388,417	163,90177	27071,77	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтажні роботи	<u>2,19963</u>	<u>0,09850</u>	<u>0,51739</u>	<u>0,18213</u>	-	<u>2,99765</u>	<u>0,35538</u>	<u>3,35303</u>
		306,518	14,858	81,168	31,835	-	434,379	87,031	521,41
02-01-02	Земляні роботи	<u>0,46062</u>	-	<u>0,32142</u>	<u>0,43155</u>	-	<u>1,21359</u>	<u>0,14564</u>	<u>1,35923</u>
		64,127	-	54,906	75,432	-	194,465	35,668	230,133
02-01-03	Загальнобудівельні роботи	<u>22,71164</u>	<u>0,00537</u>	<u>0,12854</u>	-	-	<u>22,84555</u>	<u>2,72665</u>	<u>25,57220</u>
		3776,559	0,792	22,71	-	-	3800,061	667,776	4467,837
02-01-04	Конструктивні рішення	<u>35,81997</u>	-	<u>6,66852</u>	-	-	<u>42,48849</u>	<u>5,07921</u>	<u>47,56770</u>
		5401,041	-	1179,966	-	-	6581,007	1243,964	7824,971
02-01-05	Оздоблювальні роботи (внутрішні та частково зовнішні)	<u>37,97937</u>	-	<u>0,25145</u>	-	-	<u>38,23082</u>	<u>4,58290</u>	<u>42,81372</u>
		5746,573	-	46,042	-	-	5792,615	1122,386	6915,001
02-01-06	Монтаж ліфтової кабіни	-	2,53666	0,25914	-	1,82000	4,61580	0,37921	4,99501
		-	391,609	46,018	-	386,022	823,649	92,872	916,521
02-01-07	придбання устаткування обладнання для ліфта	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	Вузол обліку теплової енергії	<u>0,45922</u>	<u>0,57340</u>	<u>0,06865</u>	-	<u>0,19500</u>	<u>1,29627</u>	<u>0,11311</u>	<u>1,40938</u>
		70,745	87,996	13,135	-	41,36	213,236	27,706	240,942
02-01-09	Опалення	<u>6,50946</u>	<u>0,02040</u>	<u>0,27454</u>	-	-	<u>6,80440</u>	<u>0,70850</u>	<u>7,51290</u>
		1027,974	3,113	42,429	-	-	1073,516	173,514	1247,03
02-01-10	Вентиляція	<u>5,43245</u>	<u>1,02616</u>	<u>0,08412</u>	-	<u>0,37200</u>	<u>6,91473</u>	<u>0,67052</u>	<u>7,58525</u>
		791,981	162,175	14,529	-	78,902	1047,587	164,213	1211,8
02-01-11	Водопостачання та каналізація	<u>2,44367</u>	<u>0,11620</u>	<u>0,19397</u>	-	-	<u>2,75384</u>	<u>0,28229</u>	<u>3,03613</u>
		384,669	18,159	31,447	-	-	434,275	69,141	503,416
02-01-12	придбання устаткування Обладнання для водопостачання та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-13	Пусконалагоджувальні роботи внутрішнього водопостачання, каналізації	-	-	-	-	0,02575	0,02575	0,00224	0,02799
		-	-	-	-	5,461	5,461	0,549	6,01
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

02-01-014	Електротехнічні рішення	<u>0,24565</u>	<u>9,72829</u>	<u>0,46454</u>	-	<u>0,39500</u>	<u>10,83348</u>	<u>1,04120</u>	<u>11,87468</u>
		31,313	1419,442	81,59	-	83,78	1616,125	255,008	1871,133
02-01-015	Устаткування для електричного рішення	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016	Пусконаладжувальні роботи внутрішнього електропостачання	-	-	-	-	0,35409	0,35409	0,03081	0,38490
		-	-	-	-	75,101	75,101	7,546	82,647
02-01-017	Охоронна сигналізація, системи зв'язку	-	1,25931	0,08866	-	-	1,34797	0,12529	1,47326
		-	184,842	14,762	-	-	199,604	30,689	230,293
02-01-018	Системи зв'язку	-	0,49938	0,02675	-	-	0,52613	0,04392	0,57005
		-	77,653	4,787	-	-	82,44	10,757	93,197
02-01-019	Пожежна сигналізація	<u>0,03003</u>	<u>1,35734</u>	<u>0,02742</u>	-	-	<u>1,41479</u>	<u>0,12757</u>	<u>1,54236</u>
		5,033	202,156	4,904	-	-	212,093	31,242	243,335
02-01-020	Пусконаладжувальні роботи системи протипожежного захисту	-	-	-	-	0,29933	0,29933	0,02604	0,32537
		-	-	-	-	63,488	63,488	6,377	69,865
02-01-021	Відонагляд	-	0,14627	0,00516	-	-	0,15143	0,01329	0,16472
		-	22,91	0,897	-	-	23,807	3,255	27,062
02-01-022	Пусконаладжувальні роботи відонагляд	-	-	-	-	0,04400	0,04400	0,00383	0,04783
		-	-	-	-	9,332	9,332	0,938	10,27
02-01-023	Блискавкозахист	<u>0,41761</u>	<u>0,14531</u>	<u>0,00847</u>	-	-	<u>0,57139</u>	<u>0,06502</u>	<u>0,63641</u>
		53,232	22,416	1,467	-	-	77,115	15,924	93,039
02-01-024	Система протидимного захисту	<u>0,36514</u>	<u>0,02450</u>	<u>0,01186</u>	-	-	<u>0,40150</u>	<u>0,04140</u>	<u>0,44290</u>
		52,875	3,782	2,233	-	-	58,89	10,14	69,03
02-01-025	Пусконаладжувальні роботи димовидалення	-	-	-	-	0,15060	0,15060	0,01311	0,16371
		-	-	-	-	31,943	31,943	3,209	35,152
02-01-026	Монтаж та встановлення технологічного обладнання меблів та інвентарю	<u>0,66214</u>	<u>0,23104</u>	<u>0,04774</u>	-	-	<u>0,94092</u>	<u>0,10212</u>	<u>1,04304</u>
		92,687	34,517	9,462	-	-	136,666	25,01	161,676
02-01-027	придбання устаткування Обладнання відповідно до специфікації розділу ТХ	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-028	придбання устаткування Обладнання відповідно до специфікації розділу ТХ	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>115,73660</u>	<u>17,76813</u>	<u>9,44834</u>	<u>0,61368</u>	<u>3,65577</u>	<u>147,22252</u>	<u>16,67925</u>	<u>163,90177</u>
		17805,327	2646,42	1652,452	107,267	775,389	22986,855	4084,915	27071,77
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав _____

Перевірів _____

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи**

**Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155
Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними
властивостями протирадіаційного укриття**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

917,831 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,35303 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

521,410 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-191-3	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см	100шт	0,11	<u>2580,85</u>	-	284	244	-	14,3800	1,58
					2219,98	-			-	-	-
2	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,51114	<u>51241,27</u>	<u>26815,47</u>	26191	12485	<u>13706</u>	<u>191,6200</u>	<u>97,94</u>
					24425,80	9948,97			5085	62,1681	31,78
3	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,21906	<u>38942,09</u>	-	8531	8531	-	305,5000	66,92
					38942,09	-			-	-	-
4	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	6,71	<u>14695,83</u>	<u>1691,34</u>	98609	87260	<u>11349</u>	<u>102,0200</u>	<u>684,55</u>
					13004,49	653,64			4386	3,9000	26,17
5	КБ27-65-5 к дем.= 0,8	(Демонт аж) Улаштування покриття з фігурних елементів із мощення з використанням готуваної піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,001	<u>89456,38</u>	<u>7552,42</u>	89	82	<u>7</u>	<u>536,6880</u>	<u>0,54</u>
					81903,96	1583,33			2	9,9045	0,01
6	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,79712	<u>22178,65</u>	<u>8450,81</u>	39858	24671	<u>15187</u>	<u>98,0700</u>	<u>176,24</u>
					13727,84	3548,25			6377	22,2245	39,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,7934125	<u>4131,60</u> 421,93	<u>3709,67</u> 1433,65	7410	757	<u>6653</u> 2571	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>5,94</u> 15,34
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	179,34125	<u>338,95</u> -	<u>338,95</u> 71,84	60788	-	<u>60788</u> 12884	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 73,71
9	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	1 м3	24,6	<u>10353,99</u> 5411,24	<u>4762,25</u> 1989,56	254708	133117	<u>117151</u> 48943	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>892,98</u> 318,5
10	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	1 м3	12,4	<u>4074,36</u> 2514,14	<u>1379,72</u> 576,41	50522	31175	<u>17109</u> 7147	<u>17,2900</u> 3,7510	<u>214,4</u> 46,51
11	КБ46-37-1	Розбирання монолітних бетонних перегородок	1 м3	2,11	<u>3212,97</u> 2144,80	<u>1068,17</u> 446,26	6779	4526	<u>2253</u> 942	<u>14,7500</u> 2,9040	<u>31,12</u> 6,13
12	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	0,863	<u>1885,54</u> 1804,98	<u>77,80</u> 33,63	1627	1558	<u>67</u> 29	<u>14,1600</u> 0,2128	<u>12,22</u> 0,18
13	КМ38-1-4	Монт аж уст ат кування виду посудин або апарат ів без механізмів на відкрит ій площадці, маса уст ат кування 0,5 т (демонт аж елемент ів дит ячих конст рукцій)	шт	5	<u>5832,07</u> 2971,55	<u>863,65</u> 292,87	29160	14858	<u>4318</u> 1464	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>98,5</u> 8,02
14	КБ9-29-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,2	<u>10105,01</u> 4996,97	<u>5101,30</u> 2199,22	2021	999	<u>1020</u> 440	<u>32,3680</u> 11,2174	<u>6,47</u> 2,24
15	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,638	<u>4131,60</u> 421,93	<u>3709,67</u> 1433,65	10899	1113	<u>9786</u> 3782	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>8,73</u> 22,57
16	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	263,8	<u>338,95</u> -	<u>338,95</u> 71,84	89415	-	<u>89415</u> 18951	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 108,42
		Разом прямі витрати по кошторису					686891	321376	<u>348809</u> 113003		<u>2298,13</u> 699,52
		Разом будівельні роботи, грн.					686891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16706				
		всього заробітна плата, грн.					434379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					230940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					355,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87031				
		Всього будівельні роботи, грн.					917831				

		Всього по кошторису					917831				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3353,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					521410				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Земляні роботи

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

646,343 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,35923 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

230,133 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,997	<u>31555,04</u> 1265,78	<u>30289,26</u> 10937,28	63015	2528	<u>60487</u> 21842	<u>9,9300</u> 60,8838	<u>19,83</u> 121,58
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,7	<u>45332,49</u> 1495,22	<u>43779,17</u> 15230,22	31733	1047	<u>30645</u> 10661	<u>11,7300</u> 83,1300	<u>8,21</u> 58,19
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1050	<u>323,80</u> -	<u>323,80</u> 71,84	339990	-	<u>339990</u> 75432	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 431,55
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-168-2	Розробка ґрунту в траншеях і котлованах	100м3	0,24	<u>80662,72</u>	<u>21885,12</u>	19359	14107	<u>5252</u>	<u>419,9000</u>	<u>100,78</u>

		глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2			58777,60	20416,32			4900	138,7200	33,29
5	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,80718	<u>7098,18</u> -	<u>7098,18</u> 1784,64	12828	-	<u>12828</u> 3225	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 15,88
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	18,0718	<u>4482,15</u> 2570,03	<u>1912,12</u> 790,05	81001	46445	<u>34556</u> 14278	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>331,8</u> 92,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					547926	64127	<u>483758</u> 130338		<u>460,62</u> 752,97
		Разом будівельні роботи, грн.					547926				
		в тому числі:					41				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194465				
		всього заробітна плата, грн.					98417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145,64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35668				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					646343				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					646343				
		Разом прямі витрати по кошторису					547926	64127	<u>483758</u> 130338		<u>460,62</u> 752,97
		Разом будівельні роботи, грн.					547926				
		в тому числі:					41				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194465				
		всього заробітна плата, грн.					98417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145,64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35668				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					646343				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					646343				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1359,23				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					230133				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

		Разом будівельні роботи, грн.					232337				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131111				
		всього заробітна плата, грн.					101226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15531				
		Всього будівельні роботи, грн.					279705				

		Всього по розділу 1					279705				
5	КБ8-36-2	Розділ 2. Оздоблення фасаду									
		Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт									
		100м2 вп	20,16	<u>15945,55</u>	-	321462	129796	-	45,4200	915,67	
				6438,29	-			-	-	-	
6	КБ15-78-2	Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 150 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни з прорізними руст ами									
		100 м2	20,16	<u>254178,50</u>	-	5124239	2788756	-	813,3300	16396,73	
				138331,17	-			-	-	-	
7	КБ15-78-3	Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 100 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Укоси, ширина до 300 мм									
		100 м2	4,66	<u>195161,05</u>	-	909450	381132	-	480,8800	2240,9	
				81788,07	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2					6355151	3299684	-	19553,3	
									-	-	
		Разом будівельні роботи, грн.					6355151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3055467				
		всього заробітна плата, грн.					3299684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1624623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2346,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					574656				
		Всього будівельні роботи, грн.					7979774				

		Всього по розділу 2					7979774				

Розділ 3. огороження											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ7-60-3	Уст ановлення мет алевої огорожі з поручнями	100м	1,8252	<u>16186,76</u> 12782,66	<u>1281,99</u> 390,74	29544	23331	<u>2340</u> 713	<u>82,8000</u> 2,4725	<u>151,13</u> 4,51
9	С121-393-П	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані з перилами	пм	186,1704	<u>9083,59</u> -	- -	1691096	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1720640	23331	<u>2340</u> 713		<u>151,13</u> 4,51
		Разом будівельні роботи, грн.					1720640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1694969				
		всього заробітна плата, грн.					24044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4574				
		Всього будівельні роботи, грн.					1733053				

		Всього по розділу 3					1733053				
Розділ 4. Покрівля											
10	КБ12-22-1	Улашт ування вирівнюючих ст яжок цемент но-піщаних т овщиною 15 мм	100м2	6,6	<u>12417,00</u> 4857,49	<u>2666,73</u> 1160,09	81952	32059	<u>17600</u> 7657	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>253,37</u> 42,69
11	КБ12-22-2 до 225мм	Улашт ування вирівнюючих ст яжок цемент но-піщаних на кожний 1 мм зміни т овщини(середня т овщина 20мм)	100м2	6,6	<u>1632,30</u> 88,57	<u>173,92</u> 75,58	10773	585	<u>1148</u> 499	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>4,62</u> 2,77
12	КБ12-20-3	Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,6	<u>3454,34</u> 1635,30	<u>163,44</u> 70,98	22799	10793	<u>1079</u> 468	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>72,4</u> 2,65
13	КБ12-18-3	Ут еплення покрит т ів плит ами з мінеральної ват и або перліт у на біт умній маст иці в один шар	100м2	6,6	<u>21125,46</u> 9949,71	<u>745,99</u> 337,15	139428	65668	<u>4924</u> 2225	<u>63,6700</u> 1,8756	<u>420,22</u> 12,38
14	С114-97-3-А варіант 3	Утеплювач мінераловатна плита ROCKWOOL типу MONROCK MAX - 300 мм	м3	211,86	<u>4296,88</u> -	- -	910337	-	- -	- -	- -
15	КБ12-20-3	Улашт ування гідроізоляція на основі ПФХ LOGICROOF V-RP - 1,5 мм;	100м2	9,75	<u>33506,88</u> 1635,30	<u>163,44</u> 70,98	326692	15944	<u>1594</u> 692	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>106,96</u> 3,92
16	КБ12-2-1	Улашт ування покрівель плоских чот иришарових із рулонних покрівельних мат еріалів на біт умній маст иці	100м2	9,75	<u>112660,49</u> 4646,84	<u>949,82</u> 425,75	1098440	45307	<u>9261</u> 4151	<u>30,1000</u> 2,3651	<u>293,48</u> 23,06
17	КБ12-7-2	Улашт ування примикань рулонних і	100м	4,5	<u>102066,04</u>	<u>693,07</u>	459297	43951	<u>3119</u>	<u>66,3600</u>	<u>298,62</u>

		мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом			9766,86	310,32			1396	1,7249	7,76
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР8-41-1	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з виготовленням на місці	100м	0,82	17412,53	-	14278	9660	-	76,3100	62,57
19	& С1121-22-19	Водостічні труби Д= 100 мм	м.п.	82	11780,74	-			-	-	-
	варіант 1				95,52	-	7833	-	-	-	-
20	& С1-1093-222	Кронштейн для труб	шт	82	-	-	9880	-	-	-	-
	варіант 4				120,49	-			-	-	-
21	& С1-1093-222	З'єднувач труби	шт	42	-	-	7992	-	-	-	-
	варіант 1				190,28	-			-	-	-
22	& С1-1093-222	Відвід труб 100	шт	14	-	-	2664	-	-	-	-
	варіант 5				190,28	-			-	-	-
23	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	0,2	178377,00	2498,09	35675	3318	500	118,5000	23,7
					16587,63	1120,66			224	6,2303	1,25
24	КБ16-21-1	Уст. ановлення воронки водостічних	1 воронка	16	2304,17	332,89	36867	10856	5326	4,2300	67,68
					678,49	93,93			1503	0,5911	9,46
25	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [парпети,] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,77	100296,34	262,16	77228	14314	202	132,8000	102,26
					18589,34	101,18			78	0,5247	0,4
26	КБ20-23-1	Уст. ановлення дефлекторів діаметром патрубку 280 мм	1 шт	4	1818,90	9,72	7276	2591	39	4,5100	18,04
					647,82	4,20			17	0,0266	0,11
27	КБ20-23-1	Уст. ановлення фанової труби	1 шт	5	2288,30	9,72	11442	3239	49	4,5100	22,55
					647,82	4,20			21	0,0266	0,13
28	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 ковпак	7	4375,99	9,72	30632	2989	68	3,0500	21,35
					426,94	4,20			29	0,0266	0,19
		Разом прямі витрати по розділу 4					3291485	261274	44909		1767,82
									18960		106,77
		Разом будівельні роботи, грн.					3291485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2985302				
		всього заробітна плата, грн.					280234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					223,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54660				
		Всього будівельні роботи, грн.					3438425				

Всього по розділу 4							3438425				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 5. Оздоблення споруди літ.б											
29	КР3-11-2	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці понад 1 м2	10 м2	3	<u>15196,47</u> 9146,94	<u>755,48</u> 423,46	45589	27441	<u>2266</u> 1270	<u>61,3600</u> 2,5197	<u>184,08</u> 7,56
30	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) Облицювання покрівлі профільованим лист ом	100м2	0,3	<u>4869,49</u> 4869,49	- -	1461	1461	- -	33,4880	10,05
31	КБ9-47-1	Облицювання покрівлі профільованим лист ом	100м2	0,3	<u>6956,41</u> 6956,41	- -	2087	2087	- -	47,8400	14,35
32	& С111-829-8 варіант 1	Профлист НС-35 з полімерним покриттям	м2	30,3	<u>336,32</u> -	- -	10190	-	- -	- -	- -
33	& С111-1479-2-Н	Шурупи покрівельні оцинковані по металу (саморізи), діаметр 4,8 мм, довжина 35 мм з шайбами та прокладками	шт	120	<u>1,97</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
34	КР8-41-2	Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів	100м	0,32	<u>8546,48</u> 8546,48	- -	2735	2735	- -	55,3600	17,72
35	& С111-1797-12-11 варіант 1	Воронки водостокові	шт	2	<u>216,77</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
36	& С1121-22-193 варіант 1	Водосточні жолоби 100 мм	м.п.	16	<u>107,43</u> -	- -	1719	-	- -	- -	- -
37	& С1-1093-222 варіант 3	Кронштейн для жолобу	шт	32	<u>120,49</u> -	- -	3856	-	- -	- -	- -
38	& С1-1093-222 варіант 1	З"єднувач труби	шт	8	<u>190,28</u> -	- -	1522	-	- -	- -	- -
39	& С1-1093-222 варіант 2	Заглушка жолоба	шт	4	<u>90,28</u> -	- -	361	-	- -	- -	- -
40	КБ15-157-2	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,5	<u>16183,64</u> 2701,15	<u>5,96</u> 5,42	8092	1351	3 3	<u>18,1200</u> 0,0333	<u>9,06</u> 0,02
41	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,3	<u>8791,05</u> 7122,18	<u>1668,87</u> 682,72	2637	2137	<u>500</u> 205	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>15,26</u> 1,32
42	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,3	<u>17254,25</u> 8911,13	<u>212,61</u> 193,46	5176	2673	<u>64</u> 58	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>19,1</u> 0,36
43	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових	100м	0,1	<u>5403,88</u>	<u>196,63</u>	540	344	<u>20</u>	<u>23,9800</u>	<u>2,4</u>

		борознах, діаметр труб до 25 мм			3444,49	79,55			8	0,4400	0,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,1	<u>1589,30</u> 1219,05	<u>128,89</u> 91,29	159	122	<u>13</u> 9	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>0,86</u> 0,06
45	& С111-63118	Металорукав, D=44 мм РЗ-ЦХ-38	МП	10	<u>104,85</u> -	-	1049	-	-	-	-
46	& С153-65-1	Трижильний кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х1,5мм2	1000м	0,0103	<u>53193,23</u> -	-	548	-	-	-	-
47	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,01	<u>59616,30</u> 32605,06	<u>9858,50</u> 6097,04	596	326	<u>99</u> 61	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>2,11</u> 0,37
48	& С1547-4-1-Н	Світильник CD LED 18 Вт накладний із світлодіодними лампами, IP65	шт	1	<u>918,65</u> -	-	919	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							89906	40677	<u>2965</u> 1614		<u>274,99</u> 9,73
Разом будівельні роботи, грн.							89906				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46264				
всього заробітна плата, грн.							42291				
Загальновиробничі витрати, грн.							22273				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8335				
Всього будівельні роботи, грн.							112179				

Всього по розділу 5							112179				
Розділ 6. Вхідні групи											
--Армопояс--											
49	КБ6-19-1	Улашт ування поясів в опалубці	100м3	0,025	<u>764883,56</u> 153298,69	<u>50317,10</u> 506,86	19122	3832	<u>1258</u> 13	<u>1016,3000</u> 3,2080	<u>25,41</u> 0,08
50	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,06	<u>34515,04</u> -	-	2071	-	-	-	-
51	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,13	<u>28649,62</u> -	-	3724	-	-	-	-

--металоконструкції--											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ9-72-1	Вигот овлення грат част их конст рукцій [ст ояки, опори, ферми т а ін.]	1т	0,7397	<u>30689,74</u> 23010,62	<u>3928,30</u> 209,93	22701	17021	<u>2906</u> 155	<u>145,6000</u> 1,3287	<u>107,7</u> 0,98
53	& С111-1814-8 варіант 1	Труба 50х50х3 мм.	тн	0,5452	<u>43337,65</u> -	- -	23628	-	- -	- -	- -
54	& С111-1814-8 варіант 2	Труба 40х20х3 мм.	тн	0,1945	<u>43337,65</u> -	- -	8429	-	- -	- -	- -
55	КБ9-43-1	Монт аж мет алевого каркасу входів	1т	0,7397	<u>9121,54</u> 6688,92	<u>1324,51</u> 70,78	6747	4948	<u>980</u> 52	<u>40,4800</u> 0,4480	<u>29,94</u> 0,33
56	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	22	<u>41,95</u> 35,69	- -	923	785	- -	0,2800	6,16
57	КБ13-16-6	Грунт ування мет алевих поверхонь за 1 раз грунт овкою ГФ-021	100м2	0,22	<u>2052,07</u> 835,54	- -	451	184	- -	4,7800	1,05
58	КБ13-26-6 к-2	Фарбування мет алевих пофрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази ---дах---	100м2	0,22	<u>4717,21</u> 1248,47	- -	1038	275	- -	7,2400	1,59
59	КР8-26-2	Улашт ування лат [решет ування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з лист ової ст алі	100м2	0,5376	<u>4356,28</u> 4215,70	- -	2342	2266	- -	30,9500	16,64
60	С112-26 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм, IV сорт	м3	1	<u>10322,31</u> -	- -	10322	-	- -	- -	- -
61	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,2	<u>7763,90</u> -	- -	1553	-	- -	- -	- -
62	& С111-1479-2-Н	Шурупи покрівельні оцинковані по металу (саморізи), діаметр 4,8 мм, довжина 35 мм з шайбами та прокладками	шт	537,6	<u>1,97</u> -	- -	1059	-	- -	- -	- -
63	КБ9-42-1	Монт аж покрівельного покрит т я з профільованого лист а при висот і будівлі до 25 м	100м2	0,5376	<u>9552,48</u> 7285,42	<u>15,37</u> 0,82	5135	3917	<u>8</u> -	<u>50,7200</u> 0,0052	<u>27,27</u> -
64	& С111-829-8 варіант 1	Профлист НС-35 з полімерним покриттям	м2	60,2112	<u>336,32</u> -	- -	20250	-	- -	- -	- -
65	КБ9-47-1	Облицювання ст ін профільованим лист ом	100м2	0,704	<u>6956,41</u> 6956,41	- -	4897	4897	- -	47,8400	33,68
66	& С111-829-8 варіант 2	Профлист НС-15 з полімерним покриттям	м2	78,848	<u>249,62</u> -	- -	19682	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C111-1479-2-Н	Шурупи покрівельні оцинковані по металу (саморізи), діаметр 4,8 мм, довжина 35 мм з шайбами та прокладками	шт	537,6	<u>1,97</u> -	- -	1059	-	- -	- -	- -
68	КБ12-20-3	Улашт ування гідробар'єру	100м2	0,5376	<u>5739,70</u> 1635,30	- -	3086	879	- -	10,9700	5,9 -
69	КР8-40-4	Улашт ування з лист ової ст алі планки ендови	100м	0,08	<u>6173,78</u> 5928,02	- -	494	474	- -	41,2700	3,3 -
70	& C111-1713-5 варіант 2	Ендова 300мм	мп	8	<u>240,70</u> -	- -	1926	-	- -	- -	- -
71	КР8-40-4	Улашт ування з лист ової ст алі снігозат римувачів	100м	0,16	<u>6173,78</u> 5928,02	- -	988	948	- -	41,2700	6,6 -
72	& C111-1713-5 варіант 3	Снігозатримувач	мп	16	<u>173,18</u> -	- -	2771	-	- -	- -	- -
73	КР8-40-4	Улашт ування з лист ової ст алі карнизної планки	100м	0,08	<u>6173,78</u> 5928,02	- -	494	474	- -	41,2700	3,3 -
74	& C111-1713-5 варіант 1	Капельник	мп	8	<u>186,84</u> -	- -	1495	-	- -	- -	- -
75	КР8-41-2	Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів	100м	0,32	<u>8546,48</u> 8546,48	- -	2735	2735	- -	55,3600	17,72 -
76	& C111-1797-12-11 варіант 1	Воронки водостокові	шт	2	<u>216,77</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
77	& C1121-22-193 варіант 1	Водосточні жолоби 100 мм	м.п.	16	<u>107,43</u> -	- -	1719	-	- -	- -	- -
78	& C1-1093-222 варіант 3	Кронштейн для жолобу	шт	32	<u>120,49</u> -	- -	3856	-	- -	- -	- -
79	& C1-1093-222 варіант 1	3"єднувач труби	шт	8	<u>190,28</u> -	- -	1522	-	- -	- -	- -
80	& C1-1093-222 варіант 2	Заглушка жолоба	шт	4	<u>90,28</u> -	- -	361	-	- -	- -	- -
81	КР8-41-2	Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів	100м	0,08	<u>8546,48</u> 8546,48	- -	684	684	- -	55,3600	4,43 -
82	& C1121-22-19 варіант 1	Водосточні труби Д= 100 мм	м.п.	8	<u>95,52</u> -	- -	764	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C1-1093-206 варіант 1	Хомут для труб	шт	12	<u>97,05</u> -	- -	1165	-	- -	- -	- -
84	& C111-1797-13-12 варіант 3	Муфти труби	шт	4	<u>104,58</u> -	- -	418	-	- -	- -	- -
85	& C111-1797-13-12 варіант 1	Коліно 45 град.	шт	6	<u>39,96</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
86	& C111-1797-13-12 варіант 2	Водовідвід кінцевий	шт	2	<u>115,70</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -
87	& C111-1797-13-12 варіант 4	Решітка для лійки	шт	2	<u>91,23</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
88	& C111-1797-13-12 варіант 5	Клей молекулярний	шт	2	<u>92,85</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							180884	44319	<u>5152</u> 220		<u>290,69</u> 1,39
Разом будівельні роботи, грн.							180884				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							131413				
всього заробітна плата, грн.							44539				
Загальновиробничі витрати, грн.							23132				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8562				
Всього будівельні роботи, грн.							204016				

Всього по розділу 6							204016				
Розділ 7. Драбина											
89	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,22056	<u>36180,65</u> 23010,62	<u>9404,16</u> 2108,88	7980	5075	<u>2074</u> 465	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>32,11</u> 2,38
90	& C101-13-50	Труба 50х4	т	0,1548	<u>33418,93</u> -	- -	5173	-	- -	- -	- -
91	& C101-13-50 варіант 1	Пр. круглий д.20	т	0,02749248	<u>33418,93</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С101-13-50 варіант 2	Пластина 40*4	т	0,0424152	<u>33418,93</u> -	- -	1417	-	- -	- -	- -
93	& С101-13-50 варіант 3	Пластина 4*50	т	0,00049536	<u>33418,93</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
94	& С101-13-50 варіант 4	Кутик 63*4	т	0,00241488	<u>33418,93</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
95	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,22056	<u>15647,95</u> 7138,53	<u>7287,56</u> 3141,75	3451	1574	<u>1607</u> 693	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>10,2</u> 3,53
96	КБ9-31-1	Монтаж щитів і блоків вбудованих площадок із настилом з листової сталі, ребрами жорсткості, складеного перерізу	1т	0,036	<u>11327,82</u> 5309,57	<u>3312,36</u> 1244,73	408	191	<u>119</u> 45	<u>31,6800</u> 6,5212	<u>1,14</u> 0,23
97	& С101-13-158 варіант 1	Лист просічка	м2	0,45	<u>927,68</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							19863	6840	<u>3800</u> 1203		<u>43,45</u> 6,14
Разом будівельні роботи, грн.							19863				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9223				
всього заробітна плата, грн.							8043				
Загальновиробничі витрати, грн.							4046				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1458				
Всього будівельні роботи, грн.							23909				

Всього по розділу 7							23909				
Разом прямі витрати по кошторису							11890266	3777351	<u>59166</u> 22710		<u>22717,01</u> 128,54
Разом будівельні роботи, грн.							11890266				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8053749				
всього заробітна плата, грн.							3800061				
Загальновиробничі витрати, грн.							1880795				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2726,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							667776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					13771061				

		Всього по кошторису					13771061				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					25572,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4467837				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Конструктивні рішення

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

47119,361 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

47,5677 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7824,971 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Плити фундаменту Фм-1									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,5	<u>4482,15</u>	<u>1912,12</u>	11205	6425	<u>4780</u>	<u>18,3600</u>	<u>45,9</u>
					2570,03	790,05			1975	5,1175	12,79
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,5	<u>123153,59</u>	<u>9448,56</u>	307884	5033	<u>23621</u>	<u>14,7800</u>	<u>36,95</u>
					2013,18	1932,13			4830	9,3659	23,41
3	КБ6-1-1	Улаштування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,36	<u>420728,22</u>	-	151462	7255	-	150,7000	54,25
					20153,11	-			-	-	-
4	КБ8-3-3	Гідроізоляція ст ін, фундамент ів горизонт альна обклеювальна в 2 шари	100м2	12,5	<u>35525,10</u>	-	444064	56498	-	30,3200	379
					4519,80	-			-	-	-
5	& С111-852-М1	Профільована мембрана Planter Standart 550 г/м2 (2х20)	м2	2750	<u>53,71</u>	-	147703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ8-3-2	Гідроізоляція ст ін, фундамент ів	100м2	6,7077	<u>11630,37</u>	-	78013	28128	-	28,1300	188,69

		<i>верт икальна в 1 шар</i>			<i>4193,34</i>	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-852-M1	Профільована мембрана Planter Standart 550 г/м2 (2х20)	м2	737,847	<u>53,71</u>	-	39630	-	-	-	-
8	КБ6-1-16	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских	100м3	0,9191	<u>60474,31</u>	<u>13012,00</u>	55582	33333	<u>11959</u>	<u>249,4100</u>	<u>229,23</u>
					<u>36266,71</u>	<u>5751,10</u>			<u>5286</u>	<u>32,7235</u>	<u>30,08</u>
9	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	93,28865	<u>4303,72</u>	-	401488	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
10	C124-1	Арматурна діаметр 6 мм А240С	т	0,2859	<u>33352,75</u>	-	9536	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь Ф8 А500С	т	0,5319	<u>33590,34</u>	-	17867	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
12	C124-12	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	8,89509	<u>33216,34</u>	-	295462	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	C124-14	Арматурна сталь Ф16 А500С	т	0,04096	<u>32196,34</u>	-	1319	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	C124-14	Гарячекатана арматурна сталь Ф18 А500С	т	0,51392	<u>33216,34</u>	-	17071	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
15	C113-2088	Фіксатор пластмасовий	шт	10362	<u>1,11</u>	-	11502	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1989788	136672	<u>40360</u>		<u>934,02</u>
									12091		66,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1989788				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1812756				
		всього заробітна плата, грн.					148763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78759				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29575				
		Всього будівельні роботи, грн.					2068547				

		Всього по розділу 1					2068547				
		Розділ 2. Колони К-1-1 -4 шт									
16	КБ6-15-1	Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці /бет он важкий В 25 (М350), крупніст ь заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0184	<u>987078,20</u>	<u>193754,95</u>	18162	4022	<u>3565</u>	<u>1432,4400</u>	<u>26,36</u>
					<u>218604,67</u>	<u>96844,15</u>			<u>1782</u>	<u>547,2600</u>	<u>10,07</u>
17	C124-1	Арматурна діаметр 6 мм А240С	т	0,17024	<u>33352,75</u>	-	5678	-	-	-	-

	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C124-14 варіант 1	Арматурна сталь Ф16 А500С	т	0,31872	<u>32196,34</u>	-	10262	-	-	-	-
19	C124-25 варіант 1	Арматура 20 А500С	т	0,497	<u>32961,34</u>	-	16382	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					50484	4022	<u>3565</u> 1782		<u>26,36</u> 10,07
		Разом будівельні роботи, грн.					50484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42897				
		всього заробітна плата, грн.					5804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071				
		Всього будівельні роботи, грн.					53431				

		Всього по розділу 2					53431				
20	КБ6-15-1	Розділ 3. Колони відвального поверху <i>Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці /бет он важкий В 25 (М350), крупніст ь заповнювача 20-40мм/</i>	100м3	9,5832	<u>987078,20</u> 218604,67	<u>193754,95</u> 96844,15	9459368	2094932	<u>1856792</u> 928077	<u>1432,4400</u> 547,2600	<u>13727,36</u> 5244,5
21	C124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм А240С	т	0,17024	<u>33352,75</u>	-	5678	-	-	-	-
22	C124-14 варіант 1	Арматурна сталь Ф16 А500С	т	0,31872	<u>32196,34</u>	-	10262	-	-	-	-
23	C124-25 варіант 1	Арматура 20 А500С	т	0,497	<u>32961,34</u>	-	16382	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					9491690	2094932	<u>1856792</u> 928077		<u>13727,36</u> 5244,5
		Разом будівельні роботи, грн.					9491690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5539966				
		всього заробітна плата, грн.					3023009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1534665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2276,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					557568				
		Всього будівельні роботи, грн.					11026355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					11026355				
		Розділ 4. Стіна підвалу Ст-0-1									
24	КБ6-55-3	Уст ановлення армат ури окремими ст рижнями з в'язанням вузлів з'єднань в ст іни і перегородки	1 т	30,63541	<u>5553,34</u> 4964,70	<u>333,62</u> 18,54	170129	152096	<u>10221</u> 568	<u>31,7700</u> 0,1321	<u>973,29</u> 4,05
25	C124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм А240С	т	20,9073	<u>33352,75</u> -	-	697316	-	-	-	-
26	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	26,79273	<u>33216,34</u> -	-	889956	-	-	-	-
27	C124-14 варіант 1	Арматурна сталь Ф16 А500С	т	0,11067	<u>32196,34</u> -	-	3563	-	-	-	-
28	C124-14 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь Ф18 А500С	т	14,7072	<u>33216,34</u> -	-	488519	-	-	-	-
29	КБ6-16-10	Улашт ування бет онних ст ін і перегородок висот ою понад 3 м до 6 м, т овщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	2,9429	<u>116200,86</u> 93440,47	<u>17765,21</u> 9219,78	341968	274986	<u>52281</u> 27133	<u>642,6000</u> 52,0865	<u>1891,11</u> 153,29
30	C1424-11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	300,1758	<u>4303,72</u> -	-	1291873	-	-	-	-
31	КБ6-52-4	Збирання т а розбирання деревомет алевої модульної опалубки т ипу "Пері" для улашт ування ст ін т овщиною 200 мм з прорізами	100 м3	0,221	<u>371114,23</u> 158915,54	<u>121881,44</u> 2356,82	82016	35120	<u>26936</u> 521	<u>1005,5400</u> 15,2656	<u>222,22</u> 3,37
32	КБ6-52-5	Збирання т а розбирання деревомет алевої модульної опалубки т ипу "Пері" для улашт ування ст ін т овщиною 500 мм глухих	100 м3	2,7219	<u>212868,71</u> 91144,83	<u>76296,83</u> 1475,70	579407	248087	<u>207672</u> 4017	<u>576,7200</u> 9,5584	<u>1569,77</u> 26,02
33	КР3-33-7	Мурування внут рішніх ст ін із керамічної, силікат ної або порожнист ої цегли при висот і поверху до 4 м	1 м3	20,75	<u>7114,21</u> 1157,46	<u>111,27</u> 101,25	147620	24017	<u>2309</u> 2101	<u>7,9600</u> 0,6216	<u>165,17</u> 12,9
		Разом прямі витрати по розділу 4					4692367	734306	<u>299419</u> 34340		<u>4821,56</u> 199,63
		Разом будівельні роботи, грн.					4692367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3658642				
		всього заробітна плата, грн.					768646				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Загальновиробничі витрати, грн.					398839				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					602,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					147568				
		Всього будівельні роботи, грн.					5091206				

		Всього по розділу 4					5091206				
		Розділ 5. Монолітна плита перекриття ПМ-1									
34	КБ6-55-4	Уст ановлення армат ури окремими ст рижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плит и покрит т я і перекрит т я	1 т	32,1215	<u>5891,90</u> 5213,17	<u>388,40</u> 128,55	189257	167455	<u>12476</u> 4129	<u>33,3600</u> 0,7560	<u>1071,57</u> 24,28
35	С113-1870 варіант 1	Фіксатори захисного шару для арматури сітки	шт	25720	<u>0,94</u> -	-	24177	-	-	-	-
36	С124-2 варіант 2	Арматурна сталь Ф8 А240С	т	0,50547	<u>33590,34</u> -	-	16979	-	-	-	-
37	С124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	22,53893	<u>33216,34</u> -	-	748661	-	-	-	-
38	С124-14 варіант 1	Арматурна сталь Ф16 А500С	т	2,78632	<u>32196,34</u> -	-	89709	-	-	-	-
39	С124-25 варіант 1	Арматура 20 А500С	т	1,758	<u>32961,34</u> -	-	57946	-	-	-	-
40	С124-25 варіант 2	Арматура 22 А500С	т	0,25	<u>32961,34</u> -	-	8240	-	-	-	-
41	С124-26 варіант 1	Арматура 25 А500С	т	4,282	<u>32961,34</u> -	-	141140	-	-	-	-
42	КБ6-54-1	Збирання т а розбирання опалубки перекрит т і в т ипу "Пері", "Дока", т овщина перекрит т я до 200 мм	100 м3	2,2571	<u>86065,27</u> 77237,31	<u>5145,77</u> 2680,68	194258	174332	<u>11615</u> 6051	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>1103,09</u> 34,15
43	С121-787 варіант 1	Опалубка металева	т	0,0857698	<u>124447,99</u> -	-	10674	-	-	-	-
44	С1555-391 варіант 1	Фанера опалубочна водостійка 2500х1250 мм. 21 мм.	м2	77,553956	<u>794,52</u> -	-	61618	-	-	-	-
45	С1546-78 варіант 1	Мастило універсальне (для опалубки)	т	0,090284	<u>71753,15</u> -	-	6478	-	-	-	-
46	С112-25-1 варіант 1	Брус сосновий 150х150мм/6 м (1501506)	м	58,03	<u>239,27</u> -	-	13885	-	-	-	-
47	КБ6-60-1	Укладання бет онної суміші в конст рукцію перекрит т я авт обет ононасосами	100 м3	2,2571	<u>12036,12</u> 4193,72	<u>7780,64</u> 2036,59	27167	9466	<u>17562</u> 4597	<u>27,4800</u> 11,4958	<u>62,03</u> 25,95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

48	C1424-11616 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35	м3	229,09565	<u>3990,09</u> -	- -	914112	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2504301	351253	<u>41653</u> 14777		<u>2236,69</u> 84,38
		Разом будівельні роботи, грн.					2504301				
		в тому числі:					2111395				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366030				
		всього заробітна плата, грн.					186865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					278,53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68214				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2691166				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					2691166				
		Розділ 6. Монолітна плита перекриття ПМ-2									
49	КБ6-55-4	Уст ановлення армат ури окремими ст рижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плит и покрит т я і перекрит т я	1 т	0,21788	<u>5891,90</u> 5213,17	<u>388,40</u> 128,55	1284	1136	<u>85</u> 28	<u>33,3600</u> 0,7560	<u>7,27</u> 0,16
50	C113-1870 варіант 1	Фіксатори захисного шару для арматури сітки	шт	2000	<u>0,94</u> -	- -	1880	-	- -	- -	- -
51	C124-2 варіант 2	Арматурна сталь Ф8 А240С	т	0,00304	<u>33590,34</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
52	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,21484	<u>33216,34</u> -	- -	7136	-	- -	- -	- -
53	КБ6-54-1	Збирання т а розбирання опалубки перекрит т і в т ипу "Пері", "Дока", т овщина перекрит т я до 200 мм	100 м3	0,0058	<u>86065,27</u> 77237,31	<u>5145,77</u> 2680,68	499	448	<u>30</u> 16	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>2,83</u> 0,09
54	C121-787 варіант 1	Опалубка металева	т	0,0002204	<u>124447,99</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
55	C1555-391 варіант 1	Фанера опалубочна водостійка 2500x1250 мм. 21 мм.	м2	1,99288	<u>794,52</u> -	- -	1583	-	- -	- -	- -
56	C1546-78 варіант 1	Мастило універсальне (для опалубки)	т	0,00232	<u>71753,15</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
57	C112-25-1 варіант 1	Брус сосновий 150x150мм/6 м (1501506)	м	1,49	<u>239,27</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

58	КБ6-60-1	Укладання бет онної суміші в конст рукцію перекрит т я авт обет ононасосами	100 м3	0,0058	<u>12036,12</u> 4193,72	<u>7780,64</u> 2036,59	70	24	<u>45</u> 12	<u>27,4800</u> 11,4958	<u>0,16</u> 0,07
59	C1424-11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	0,5887	<u>4303,72</u> -	- -	2534	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					15638	1608	<u>160</u> 56		<u>10,26</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					15638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13870				
		всього заробітна плата, грн.					1664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					311				
		Всього будівельні роботи, грн.					16488				

		Всього по розділу 6					16488				
		Розділ 7. Монолітна плита перекриття ПМ-3									
60	КБ6-55-4	Уст ановлення армат ури окремими ст рижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плит и покрит т я і перекрит т я	1 т	0,87048	<u>5891,90</u> 5213,17	<u>388,40</u> 128,55	5129	4538	<u>338</u> 112	<u>33,3600</u> 0,7560	<u>29,04</u> 0,66
61	C113-1870 варіант 1	Фіксатори захисного шару для арматури сітки	шт	4000	<u>0,94</u> -	- -	3760	-	- -	- -	- -
62	C124-2 варіант 2	Арматурна сталь Ф8 А240С	т	0,0152	<u>33590,34</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
63	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,85528	<u>33216,34</u> -	- -	28409	-	- -	- -	- -
64	КБ6-54-1	Збирання т а розбирання опалубки перекрит т ів т ипу "Пері", "Дока", т овщина перекрит т я до 200 мм	100 м3	0,0263	<u>86065,27</u> 77237,31	<u>5145,77</u> 2680,68	2264	2031	<u>135</u> 71	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>12,85</u> 0,4
65	C121-787 варіант 1	Опалубка металева	т	0,0009994	<u>124447,99</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
66	C1555-391 варіант 1	Фанера опалубочна водостійка 2500х1250 мм. 21 мм.	м2	0,903668	<u>794,52</u> -	- -	718	-	- -	- -	- -
67	C1546-78 варіант 1	Мастило універсальне (для опалубки)	т	0,001052	<u>71753,15</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

68	C112-25-1 варіант 1	Брус сосновий 150х150мм/6 м (1501506)	м	0,68	<u>239,27</u>	-	163	-	-	-	-
69	КБ6-60-1	Укладання бет онної суміші в конст рукцію перекрит т я авт обет ононасосами	100 м3	0,0263	<u>12036,12</u>	<u>7780,64</u>	317	110	<u>205</u>	<u>27,4800</u>	<u>0,72</u>
					4193,72	2036,59			54	11,4958	0,3
70	C1424- 11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	2669,45	<u>4303,72</u>	-	11488565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							11530035	6679	<u>678</u>		<u>42,61</u>
									237		1,36
Разом будівельні роботи, грн.							11530035				
в тому числі:							11522678				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6916				
всього заробітна плата, грн.							3536				
Загальновиробничі витрати, грн.							5,27				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1292				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11533571				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 7							11533571				
Розділ 8. Плита підлоги Пл1											
71	КБ6-1-16	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских	100м3	0,5906	<u>60474,31</u>	<u>13012,00</u>	35716	21419	<u>7685</u>	<u>249,4100</u>	<u>147,3</u>
					36266,71	5751,10			3397	32,7235	19,33
72	C1424- 11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	59,9459	<u>4303,72</u>	-	257990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь Ф8 А500С	т	3,54036	<u>33590,34</u>	-	118922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							412628	21419	<u>7685</u>		<u>147,3</u>
									3397		19,33
Разом будівельні роботи, грн.							412628				
в тому числі:							383524				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24816				
всього заробітна плата, грн.							13074				
Загальновиробничі витрати, грн.							20				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4897				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього будівельні роботи, грн.							425702				

		Всього по розділу 8					425702				
		Розділ 9. МД-1									
74	КБ6-1-16	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских	100м3	0,0084	<u>60474,31</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	508	305	<u>109</u> 48	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>2,1</u> 0,27
75	C1424-11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	0,8526	<u>4303,72</u> -	- -	3669	-	- -	- -	- -
76	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь Ф8 А500С	т	0,0464	<u>33590,34</u> -	- -	1559	-	- -	- -	- -
77	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,0832	<u>33216,34</u> -	- -	2764	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					8500	305	<u>109</u> 48		<u>2,1</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					8500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8086				
		всього заробітна плата, грн.					353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					186				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70				
		Всього будівельні роботи, грн.					8686				

		Всього по розділу 9					8686				
		Розділ 10. МД-2									
78	КБ6-1-16	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских	100м3	0,0032	<u>60474,31</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	194	116	<u>42</u> 18	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>0,8</u> 0,1
79	C1424-11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	0,3248	<u>4303,72</u> -	- -	1398	-	- -	- -	- -
80	C124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм А240С	т	0,00728	<u>33352,75</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,02664	<u>33216,34</u> -	- -	885	-	- -	- -	- -

		Разом прямі витрати по розділу 10					2720	116	<u>42</u> 18		<u>0,8</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					2720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2562				
		всього заробітна плата, грн.					134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27				
		Всього будівельні роботи, грн.					2791				

		Всього по розділу 10					2791				
82	КБ6-1-16	Розділ 11. МД-3 <i>Улаштування фундаменту під плити залізобетонні плоскі</i>	100м3	0,0026	<u>60474,31</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	157	94	<u>34</u> 15	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>0,65</u> 0,09
83	С1424-11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	0,2639	<u>4303,72</u> -	- -	1136	-	- -	- -	- -
84	С124-2 варіант 2	Арматурна сталь Ф8 А240С	т	0,0112	<u>33590,34</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
85	С124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,0208	<u>33216,34</u> -	- -	691	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					2360	94	<u>34</u> 15		<u>0,65</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					2360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2232				
		всього заробітна плата, грн.					109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22				
		Всього будівельні роботи, грн.					2417				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					2417				

Розділ 12. МД-4											
86	КБ6-1-16	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских	100м3	0,002	<u>60474,31</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	121	73	<u>26</u> 12	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>0,5</u> 0,07
87	C1424-11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	0,203	<u>4303,72</u> -	- -	874	-	- -	- -	- -
88	C124-2 варіант 2	Арматурна сталь Ф8 А240С	т	0,01188	<u>33590,34</u> -	- -	399	-	- -	- -	- -
89	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,0224	<u>33216,34</u> -	- -	744	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 12							2138	73	<u>26</u> 12		<u>0,5</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн.							2138				
в тому числі:							2039				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							85				
всього заробітна плата, грн.							44				
Загальновиробничі витрати, грн.							0,07				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2182				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 12							2182				
Розділ 13. МП											
90	КБ6-1-16	МП1 Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских	100м3	0,0061	<u>60474,31</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	369	221	<u>79</u> 35	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>1,52</u> 0,2
91	C1424-11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	0,61915	<u>4303,72</u> -	- -	2665	-	- -	- -	- -
92	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,04590072	<u>33216,34</u> -	- -	1525	-	- -	- -	- -
МП2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ6-1-16	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских	100м3	0,0065	<u>60474,31</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	393	236	<u>85</u> 37	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>1,62</u> 0,21
94	C1424-	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С	м3	0,65975	<u>4303,72</u>	-	2839	-	-	-	-

	11616 варіант 4	20/25			-	-			-	-	-
95	C124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм A240C	т	0,0114	<u>33352,75</u>	-	380	-	-	-	-
96	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 A500C	т	0,06809184	<u>33216,34</u>	-	2262	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							10433	457	<u>164</u> 72		<u>3,14</u> 0,41
Разом будівельні роботи, грн.							10433				
в тому числі:							9812				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							529				
всього заробітна плата, грн.							279				
Загальновиробничі витрати, грн.							0,43				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							105				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10712				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 13							10712				
Розділ 14. Пл-2											
97	КБ6-1-16	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских	100м3	0,0113	<u>60474,31</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	683	410	<u>147</u> 65	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>2,82</u> 0,37
98	C1424- 11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	1,14695	<u>4303,72</u> -	- -	4936	-	- -	- -	- -
99	C124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм A240C	т	0,0114	<u>33352,75</u> -	- -	380	-	- -	- -	- -
100	C124-11 варіант 1	Арматурна сталь Ф10A500C	т	0,13474046	<u>32196,34</u> -	- -	4338	-	- -	- -	- -
101	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 A500C	т	0,06809184	<u>33216,34</u> -	- -	2262	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 14							12599	410	<u>147</u> 65		<u>2,82</u> 0,37
Разом будівельні роботи, грн.							12599				
в тому числі:							12042				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
всього заробітна плата, грн.							475				
Загальновиробничі витрати, грн.							250				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					0,38 94 12849				

		Всього по розділу 14					12849				
		Розділ 15. Стіни 1 поверху									
102	КБ8-5-7	Мурування внут рішніх ст ін з цегли керамічної при висот і поверху до 4 м	1 м3	285,67	<u>7499,01</u> 1259,25	<u>199,81</u> 108,42	2142242	359730	<u>57080</u> 30972	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>2473,9</u> 174,83
103	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної т овщиною в 1/2 цегли при висот і поверху до 4 м	100м2	0,6216	<u>107546,68</u> 32466,25	<u>1896,01</u> 1028,81	66851	20181	<u>1179</u> 640	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>132,24</u> 3,61
104	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх ст ін в моноліт но- каркасних будівлях з газобет онних блоків	1 м3	18,06	<u>5571,13</u> 716,76	<u>88,45</u> 46,08	100615	12945	<u>1597</u> 832	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>90,12</u> 4,7
105	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	1,96	<u>2592,59</u> 2583,69	- -	5081	5064	- -	16,9300	33,18
106	С114-3-У варіант 1	Мінераловата 150 мм	м3	2,0188	<u>5615,78</u> -	- -	11337	-	- -	- -	- -
107	& С101-13- 169	Дюбель М10х160	шт	50	<u>5,10</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					2326381	397920	<u>59856</u> 32444		<u>2729,44</u> 183,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2326381 1868605 430364 227444 348,58 85372 2553825				

		Всього по розділу 15					2553825				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 16. Стіни 2 поверху									
108	КБ8-5-7	Мурування внут рішніх ст ін з цегли	1 м3	286,81	<u>7499,01</u>	<u>199,81</u>	2150791	361165	<u>57308</u>	<u>8,6600</u>	<u>2483,77</u>

109	КБ8-6-3	керамічної при висот і поверху до 4 м Мурування перегородок армованих з цегли керамічної т овщиною в 1/2 цегли при висот і поверху до 4 м	100м2	0,3235	1259,25 <u>107546,68</u> 32466,25	108,42 <u>1896,01</u> 1028,81	34791	10503	31096 <u>613</u> 333	0,6120 <u>212,7400</u> 5,8072	175,53 <u>68,82</u> 1,88
110	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	1,96	2592,59 2583,69	- -	5081	5064	- -	16,9300 -	33,18 -
111	С114-3-У варіант 1	Мінераловата 150 мм	м3	2,0188	5615,78 -	- -	11337	-	- -	- -	- -
112	& С101-13- 169	Дюбель М10х160	шт	50	5,10 -	- -	255	-	- -	- -	- -
113	КБ8-5-7	Мурування внут рішніх ст ін з цегли керамічної при висот і поверху до 4 м	1 м3	286,81	7499,01 1259,25	199,81 108,42	2150791	361165	57308 31096	8,6600 0,6120	2483,77 175,53
114	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної т овщиною в 1/2 цегли при висот і поверху до 4 м	100м2	0,3235	107546,68 32466,25	1896,01 1028,81	34791	10503	613 333	212,7400 5,8072	68,82 1,88
115	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	1,96	2592,59 2583,69	- -	5081	5064	- -	16,9300 -	33,18 -
116	С114-3-У варіант 1	Мінераловата 150 мм	м3	2,0188	5615,78 -	- -	11337	-	- -	- -	- -
117	& С101-13- 169	Дюбель М10х160	шт	50	5,10 -	- -	255	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					4404510	753464	115842 62858		5171,54 354,82
		Разом будівельні роботи, грн.					4404510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3535204				
		всього заробітна плата, грн.					816322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					431468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					661,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161964				
		Всього будівельні роботи, грн.					4835978				

		Всього по розділу 16					4835978				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ8-5-7	Розділ 17. Стіни 3 поверху Мурування внут рішніх ст ін з цегли	1 м3	82,03	7499,01	199,81	615144	103296	16390	8,6600	710,38

119	КБ26-33-1	керамічної при висот і поверху до 4 м Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	36,54	<u>1259,25</u> <u>2592,59</u> 2583,69	<u>108,42</u> -	94733	94408	<u>8894</u> -	<u>0,6120</u> 16,9300	<u>50,2</u> 618,62
120	С114-3-У варіант 1	Мінераловата 150 мм	м3	31,4459	<u>5615,78</u> -	<u>-</u> -	176593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С114-3-У варіант 2	Мінераловата 50 мм	м3	2,0188	<u>5615,78</u> -	<u>-</u> -	11337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С101-13- 169	Дюбель М10х160	шт	50	<u>5,10</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 17							898062	197704	<u>16390</u> 8894		<u>1329</u> 50,2
Разом будівельні роботи, грн.							898062				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							683968				
всього заробітна плата, грн.							206598				
Загальновиробничі витрати, грн.							103060				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							148,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36292				
Всього будівельні роботи, грн.							1001122				

Всього по розділу 17							1001122				
Розділ 18. Стіни підвального поверху											
123	КБ6-16-10	Улашт ування бет онних ст ін і перегородок висот ою понад 3 м до 6 м, т овщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	3,1944	<u>116200,86</u> <u>93440,47</u>	<u>17765,21</u> <u>9219,78</u>	371192	298486	<u>56749</u> <u>29452</u>	<u>642,6000</u> <u>52,0865</u>	<u>2052,72</u> <u>166,39</u>
124	С1424- 11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	325,8288	<u>4303,72</u> -	<u>-</u> -	1402276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ6-52-4	Збирання т а розбирання деревомет алевої модульної опалубки т ипу "Пері" для улашт ування ст ін т овщиною 200 мм з прорізами	100 м3	0,221	<u>371114,23</u> <u>158915,54</u>	<u>121881,44</u> <u>2356,82</u>	82016	35120	<u>26936</u> <u>521</u>	<u>1005,5400</u> <u>15,2656</u>	<u>222,22</u> <u>3,37</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ6-52-5	Збирання т а розбирання деревомет алевої модульної опалубки т ипу "Пері" для улашт ування ст ін т овщиною 500 мм глухих	100 м3	2,9734	<u>212868,71</u> <u>91144,83</u>	<u>76296,83</u> <u>1475,70</u>	632944	271010	<u>226861</u> <u>4388</u>	<u>576,7200</u> <u>9,5584</u>	<u>1714,82</u> <u>28,42</u>
Разом прямі витрати по розділу 18							2488428	604616	<u>310546</u>		<u>3989,76</u>

		Разом будівельні роботи, грн.					2488428		34361		198,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1573266				
		всього заробітна плата, грн.					638977				
		Загальновиробничі витрати, грн.					332160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					502,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123080				
		Всього будівельні роботи, грн.					2820588				

		Всього по розділу 18					2820588				
		Розділ 19. Перемишки									
127	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	4,43	<u>4047,43</u>	-	17930	13656	-	21,4600	95,07
					<u>3082,51</u>	-			-	-	-
128	К582821-558	Перемишки з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	86	<u>150,18</u>	-	12915	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	К582821-560	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	60	<u>369,38</u>	-	22163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	К582821-564	Перемишки з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>378,79</u>	-	1515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	К582821-576	Перемишки з/б марки 3ПБ13-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	54	<u>422,70</u>	-	22826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	К582821-578	Перемишки з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	62	<u>584,35</u>	-	36230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	К582821-580	Перемишки з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>610,35</u>	-	7324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	К582821-586	Перемишки з/б марки 3ПБ25-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	40	<u>765,72</u>	-	30629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	К582821-586	Перемишки з/б марки 3ПБ25-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	40	<u>765,72</u>	-	30629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	К582821-588	Перемишки з/б марки 3ПБ27-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	52	<u>865,43</u>	-	45002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	К582821-592	Перемишки з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>1103,71</u>	-	4415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	К582821-612	Перемишки з/б марки 5ПБ25-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	31	<u>1474,02</u>	-	45695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	К582821-616	Перемишки з/б марки 5ПБ27-27 серія 1.038.	шт	34	<u>1936,85</u>	-	65853	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

140	K582821-634	1-1 вип.1 Перемички з/б марки 5ПБ36-20 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	- <u>3203,11</u> -	- - -	12812	-	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати по розділу 19					355938	13656	- -		95,07 -
		Разом будівельні роботи, грн.					355938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					342282				
		всього заробітна плата, грн.					13656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2794				
		Всього будівельні роботи, грн.					363280				

		Всього по розділу 19					363280				
		Розділ 20. Плита перекриття									
141	KБ7-3-5	1 поверху Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів більше 5 т	100шт	0,84	<u>182774,66</u> 33071,18	<u>41001,53</u> 17455,40	153531	27780	<u>34441</u> 14663	<u>221,8500</u> 95,9073	<u>186,35</u> 80,56
142	K585521- П100 варіант 1	Плита перекриття екструзійна ПБ 32.12, l=3200	шт	4	<u>9588,15</u> -	- -	38353	-	- -	- -	- -
143	K585521- П100 варіант 2	Плита перекриття екструзійна ПБ 32.15, l=3200	шт	14	<u>9588,15</u> -	- -	134234	-	- -	- -	- -
144	K585521- П100 варіант 3	Плита перекриття екструзійна ПБ 38.15, l=3800	шт	2	<u>6615,36</u> -	- -	13231	-	- -	- -	- -
145	K585521- П100 варіант 5	Плита перекриття екструзійна ПБ 59.12, l=5900	шт	5	<u>9093,96</u> -	- -	45470	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	K585521- П100 варіант 4	Плита перекриття екструзійна ПБ 59.15, l=5900	шт	47	<u>11297,16</u> -	- -	530967	-	- -	- -	- -
147	K585521- П100 варіант 6	Плита перекриття екструзійна ПБ 66.12, l=6600	шт	2	<u>10354,68</u> -	- -	20709	-	- -	- -	- -

Всього по розділу 20							2108010				
Розділ 21. Монолітні елементи перекриття											
Б1 1 поверх											
157	КБ6-18-2	Улашт ування балок для перекрит т ів, підкранових і обв'язувальних на висот і від опорної площадки до 6 м при висот і балок до 500 мм	100м3	0,0084	<u>414068,60</u> 245024,50	<u>51198,84</u> 21490,15	3478	2058	<u>430</u> 181	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>13,64</u> 1,03
158	C1424-11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	0,8526	<u>4303,72</u> -	- -	3669	-	- -	- -	- -
159	C124-2 варіант 2	Арматурна сталь Ф8 А240С	т	0,08696	<u>33590,34</u> -	- -	2921	-	- -	- -	- -
160	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,06144	<u>33216,34</u> -	- -	2041	-	- -	- -	- -
161	C124-14 варіант 1	Арматурна сталь Ф16 А500С	т	0,0976	<u>32196,34</u> -	- -	3142	-	- -	- -	- -
Б2 1 поверх											
162	КБ6-18-2	Улашт ування балок для перекрит т ів, підкранових і обв'язувальних на висот і від опорної площадки до 6 м при висот і балок до 500 мм	100м3	0,0064	<u>414068,60</u> 245024,50	<u>51198,84</u> 21490,15	2650	1568	<u>328</u> 138	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>10,4</u> 0,78
163	C1424-11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	0,6496	<u>4303,72</u> -	- -	2796	-	- -	- -	- -
164	C124-2 варіант 2	Арматурна сталь Ф8 А240С	т	0,08712	<u>33590,34</u> -	- -	2926	-	- -	- -	- -
165	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,06016	<u>33216,34</u> -	- -	1998	-	- -	- -	- -
166	C124-14 варіант 1	Арматурна сталь Ф16 А500С	т	0,08576	<u>32196,34</u> -	- -	2761	-	- -	- -	- -
Б3 1 поверх											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ6-18-2	Улашт ування балок для перекрит т ів, підкранових і обв'язувальних на висот і від опорної площадки до 6 м при висот і балок до 500 мм	100м3	0,0028	<u>414068,60</u> 245024,50	<u>51198,84</u> 21490,15	1159	686	<u>143</u> 60	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>4,55</u> 0,34
168	C1424-11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	0,63742	<u>4303,72</u> -	- -	2743	-	- -	- -	- -
169	C124-2	Арматурна сталь Ф8 А240С	т	0,04752	<u>33590,34</u> -	- -	1596	-	- -	- -	- -

170	варіант 2 С124-12	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,03224	- <u>33216,34</u>	- -	1071	-	- -	- -	- -
171	варіант 1 С124-14	Арматурна сталь Ф16 А500С	т	0,04608	- <u>32196,34</u>	- -	1484	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 21							36435	4312	<u>901</u> 379		<u>28,59</u> 2,15
Разом будівельні роботи, грн.							36435				
в тому числі:							31222				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4691				
всього заробітна плата, грн.							2439				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,69				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							904				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38874				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 21							38874				
Розділ 22. СХ1											
172	КБ6-1-16	ПЛс Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0202	<u>535681,36</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	10821	733	<u>263</u> 116	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>5,04</u> 0,66
173	С1424- 11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	2,0503	<u>4303,72</u> -	- -	8824	-	- -	- -	- -
174	С124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм А240С	т	0,0338	<u>33352,75</u> -	- -	1127	-	- -	- -	- -
175	С124-11 варіант 1	Арматурна сталь Ф10А500С	т	0,10152	<u>32196,34</u> -	- -	3269	-	- -	- -	- -
176	С124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,10588	<u>33216,34</u> -	- -	3517	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С124-14 варіант 1	Арматурна сталь Ф16 А500С	т	0,03915	<u>32196,34</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
178	КБ6-1-16	СМ 1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0026	<u>60953,68</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	158	94	<u>34</u> 15	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>0,65</u> 0,09
179	С1424-	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С	м3	0,2639	<u>4303,72</u> -	- -	1136	-	- -	- -	- -

	11616 варіант 4	20/25			-	-			-	-	-
180	C124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм A240C	т	0,00753	<u>33352,75</u>	-	251	-	-	-	-
181	C124-11 варіант 1	Арматурна сталь Ф10A500C	т	0,02724	<u>32196,34</u>	-	877	-	-	-	-
		СМ 2			-	-			-	-	-
182	КБ6-1-16	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских	100м3	0,009	<u>60953,68</u> <u>36266,71</u>	<u>13012,00</u> <u>5751,10</u>	549	326	<u>117</u> <u>52</u>	<u>249,4100</u> <u>32,7235</u>	<u>2,24</u> <u>0,29</u>
183	C1424- 11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	0,9135	<u>4303,72</u>	-	3931	-	-	-	-
184	C124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм A240C	т	0,02414	<u>33352,75</u>	-	805	-	-	-	-
185	C124-11 варіант 1	Арматурна сталь Ф10A500C	т	0,026	<u>32196,34</u>	-	837	-	-	-	-
186	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 A500C	т	0,0796	<u>33216,34</u>	-	2644	-	-	-	-
		СМ 3			-	-			-	-	-
187	КБ6-1-16	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских	100м3	0,0073	<u>60953,68</u> <u>36266,71</u>	<u>13012,00</u> <u>5751,10</u>	445	265	<u>95</u> <u>42</u>	<u>249,4100</u> <u>32,7235</u>	<u>1,82</u> <u>0,24</u>
188	C1424- 11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	0,74095	<u>4303,72</u>	-	3189	-	-	-	-
189	C124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм A240C	т	0,02414	<u>33352,75</u>	-	805	-	-	-	-
190	C124-11 варіант 1	Арматурна сталь Ф10A500C	т	0,026	<u>32196,34</u>	-	837	-	-	-	-
191	C124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 A500C	т	0,0796	<u>33216,34</u>	-	2644	-	-	-	-
		ГН-1			-	-			-	-	-
192	КБ6-1-16	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских	100м3	0,012	<u>60953,68</u> <u>36266,71</u>	<u>13012,00</u> <u>5751,10</u>	731	435	<u>156</u> <u>69</u>	<u>249,4100</u> <u>32,7235</u>	<u>2,99</u> <u>0,39</u>
193	C1424- 11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	1,218	<u>4303,72</u>	-	5242	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	C124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм A240C	т	0,00336	<u>33352,75</u>	-	112	-	-	-	-
195	C124-2 варіант 2	Арматурна сталь Ф8 A240C	т	0,03206	<u>33590,34</u>	-	1077	-	-	-	-
196	C124-12	Арматурна сталь Ф12 A500C	т	0,07895	<u>33216,34</u>	-	2622	-	-	-	-

	варіант 1				-	-			-	-	-
		ГН-2									
197	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,04	<u>36982,79</u> 8043,84	<u>21961,35</u> 10234,03	1479	322	<u>878</u> 409	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>2,24</u> 2,21
198	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,17	<u>52405,20</u> 11080,39	<u>30971,27</u> 14401,43	8909	1884	<u>5265</u> 2448	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>13,11</u> 13,31
199	К581121- A001 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	8	<u>2460,61</u> -	- -	19685	-	- -	- -	- -
200	К581121- A005 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	9	<u>1674,00</u> -	- -	15066	-	- -	- -	- -
201	К581121- A011 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	4	<u>922,17</u> -	- -	3689	-	- -	- -	- -
202	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0142	<u>535681,36</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	7607	515	<u>185</u> 82	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>3,54</u> 0,46
203	С1424- 11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	1,4413	<u>4303,72</u> -	- -	6203	-	- -	- -	- -
204	С124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм А240С	т	0,00486	<u>33352,75</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
205	С124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,03064488	<u>33216,34</u> -	- -	1018	-	- -	- -	- -
		ГН-3									
206	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,14	<u>36982,79</u> 8043,84	<u>21961,35</u> 10234,03	5178	1126	<u>3075</u> 1433	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>7,84</u> 7,75
207	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,16	<u>52405,20</u> 11080,39	<u>30971,27</u> 14401,43	8385	1773	<u>4955</u> 2304	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>12,34</u> 12,53
208	К581121- A001 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	9	<u>2460,61</u> -	- -	22145	-	- -	- -	- -
209	К581121- A005 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	7	<u>1674,00</u> -	- -	11718	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	К581121- A011 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	14	<u>922,17</u> -	- -	12910	-	- -	- -	- -
211	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0048	<u>535681,36</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	2571	174	<u>62</u> 28	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>1,2</u> 0,16
212	С1424-	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С	м3	0,4872	<u>4303,72</u>	-	2097	-	-	-	-

	11616 варіант 4	20/25			-	-			-	-	-
		ГН-3									
213	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,06	<u>36982,79</u> 8043,84	<u>21961,35</u> 10234,03	2219	483	<u>1318</u> 614	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>3,36</u> 3,32
214	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,26	<u>52405,20</u> 11080,39	<u>30971,27</u> 14401,43	13625	2881	<u>8053</u> 3744	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>20,06</u> 20,35
215	К581121- А001 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	12	<u>2460,61</u> -	- -	29527	-	- -	- -	- -
216	К581121- А005 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	14	<u>1674,00</u> -	- -	23436	-	- -	- -	- -
217	К581121- А011 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	6	<u>922,17</u> -	- -	5533	-	- -	- -	- -
218	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0062	<u>535681,36</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	3321	225	<u>81</u> 36	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>1,55</u> 0,2
219	С1424- 11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25	м3	0,6293	<u>4303,72</u> -	- -	2708	-	- -	- -	- -
220	С124-1 варіант 1	Арматурна діаметр 6 мм А240С	т	0,00486	<u>33352,75</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
221	С124-12 варіант 1	Арматурна сталь Ф12 А500С	т	0,03064488	<u>33216,34</u> -	- -	1018	-	- -	- -	- -
		ГН-4									
222	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,06	<u>36982,79</u> 8043,84	<u>21961,35</u> 10234,03	2219	483	<u>1318</u> 614	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>3,36</u> 3,32
223	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,26	<u>52405,20</u> 11080,39	<u>30971,27</u> 14401,43	13625	2881	<u>8053</u> 3744	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>20,06</u> 20,35
224	К581121- А001 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	12	<u>2460,61</u> -	- -	29527	-	- -	- -	- -
225	К581121- А005 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	14	<u>1674,00</u> -	- -	23436	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	К581121- А011 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	6	<u>922,17</u> -	- -	5533	-	- -	- -	- -
227	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0062	<u>535681,36</u> 36266,71	<u>13012,00</u> 5751,10	3321	225	<u>81</u> 36	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>1,55</u> 0,2
228	С1424-	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С	м3	0,6293	<u>4303,72</u>	-	2708	-	-	-	-

		Всього по розділу 23					11197				
		Розділ 24. Деформаційні шки									
233	КБ7-19-2	Заповнення вертикальних швів стінових панелей пружними прокладками	100м шва	0,45	<u>16548,48</u> 1407,22	<u>106,97</u> 46,24	7447	633	<u>48</u> 21	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>4,25</u> 0,13
234	C1555-366 варіант 1	Шнур бентонітовий гідроізоляційний 20*30	м	45	<u>208,11</u> -	<u>-</u> -	9365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних швів стінових панелей прокладками на клеї в один ряд	100м шва	0,45	<u>2952,65</u> 1368,46	<u>19,45</u> 8,41	1329	616	<u>9</u> 4	<u>9,1800</u> 0,0532	<u>4,13</u> 0,02
236	C111-1747 варіант 1	Гідрошпонка для деформаційних швів НД 320/35	100м	0,4725	<u>67637,46</u> -	<u>-</u> -	31959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ7-57-5	Герметизація вертикальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	0,45	<u>6614,05</u> 1787,54	<u>423,02</u> 182,87	2976	804	<u>190</u> 82	<u>12,7700</u> 1,1571	<u>5,75</u> 0,52
238	C1555-300	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм	м2	2,4075	<u>134,41</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	КБ7-57-7	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою	100м шва	0,45	<u>14139,99</u> 3783,40	<u>3686,63</u> 1524,64	6363	1703	<u>1659</u> 686	<u>25,3800</u> 9,8710	<u>11,42</u> 4,44
		Разом прямі витрати по розділу 24					59763	3756	<u>1906</u> 793		<u>25,55</u> 5,11
		Разом будівельні роботи, грн.					59763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54101				
		всього заробітна плата, грн.					4549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					901				
		Всього будівельні роботи, грн.					62165				

		Всього по розділу 24					62165				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 25. Холодні шви									
240	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних швів стінових панелей прокладками на клеї в один ряд	100м шва	1,5	<u>2952,65</u> 1368,46	<u>19,45</u> 8,41	4429	2053	<u>29</u> 13	<u>9,1800</u> 0,0532	<u>13,77</u> 0,08
241	C111-1747 варіант 2	Галтель рулонна 15х15	100м	1,575	<u>5621,46</u> -	<u>-</u> -	8854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Оздоблювальні роботи (внутрішні та частково зовнішні)

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

35406,884 тис. грн.
42,81372 тис.люд.год.
6915,001 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стеля									
		1-10,13-16									
1	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,3905	<u>11032,62</u> 9956,52	<u>9,94</u> 9,04	59471	53671	<u>54</u> 49	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>339,6</u> 0,3
2	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,3905	<u>2224,66</u> 2086,13	<u>3,97</u> 3,62	11992	11245	<u>21</u> 20	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>71,15</u> 0,12
3	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	539,05	<u>13,86</u> -	-	7471	-	-	-	-
4	С111-2015-6	Шпаклівка фінішна	кг	539,05	<u>26,78</u> -	-	14436	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	5,3905	<u>6706,78</u> 6395,10	<u>1,99</u> 1,81	36153	34473	<u>11</u> 10	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>231,25</u> 0,06
6	& С1000-5 варіант 1	Грунтовка поупіританова	л	107,81	<u>655,95</u> -	-	70718	-	-	-	-
7	С111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit СТ 40	л	129,372	<u>227,09</u> -	-	29379	-	-	-	-
8	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,4499	<u>11032,62</u> 9956,52	<u>9,94</u> 9,04	4964	4479	<u>4</u> 4	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>28,34</u> 0,02
9	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,4499	<u>2224,66</u> 2086,13	<u>3,97</u> 3,62	1001	939	<u>2</u> 2	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>5,94</u> 0,01
10	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	44,99	<u>13,86</u> -	-	624	-	-	-	-
11	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	44,99	<u>26,78</u> -	-	1205	-	-	-	-
12	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,4499	<u>6706,78</u> 6395,10	<u>1,99</u> 1,81	3017	2877	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>19,3</u> -
13	& С1000-5 варіант 1	Грунтовка поупіританова	л	8,998	<u>655,95</u> -	-	5902	-	-	-	-
14	С111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit СТ 40	л	10,7976	<u>227,09</u> -	-	2452	-	-	-	-
15	КБ15-64-1	Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів	100м2	4,8737	<u>49058,76</u> 26356,93	<u>97,36</u> 88,59	239098	128456	<u>475</u> 432	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>800,85</u> 2,65
16	КБ15-66-1	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.	100 м2	4,8737	<u>47264,06</u> 23193,81	<u>41,73</u> 37,97	230351	113040	<u>203</u> 185	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>664,63</u> 1,14
17	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	4,8737	<u>11032,62</u> 9956,52	<u>9,94</u> 9,04	53770	48525	<u>48</u> 44	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>307,04</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,8737	<u>2224,66</u> 2086,13	<u>3,97</u> 3,62	10842	10167	<u>19</u> 18	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>64,33</u> 0,11
19	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	487,37	<u>13,86</u> -	- -	6755	-	- -	- -	- -
20	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	487,37	<u>26,78</u> -	- -	13052	-	- -	- -	- -
21	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	4,8737	<u>6706,78</u> 6395,10	<u>1,99</u> 1,81	32687	31168	<u>10</u> 9	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>209,08</u> 0,05
22	& C1000-5 варіант 1	Грунтовка поупіританова	л	97,474	<u>655,95</u> -	- -	63938	-	- -	- -	- -
23	C111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit СТ 40	л	116,9688	<u>227,09</u> -	- -	26562	-	- -	- -	- -
24	КБ15-64-1	Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів	100м2	1,2568	<u>49058,76</u> 26356,93	<u>97,36</u> 88,59	61657	33125	<u>122</u> 111	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>206,52</u> 0,68
25	КБ15-66-1	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.	100 м2	1,2568	<u>47264,06</u> 23193,81	<u>41,73</u> 37,97	59401	29150	<u>52</u> 48	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>171,39</u> 0,29
26	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,2568	<u>11032,62</u> 9956,52	<u>9,94</u> 9,04	13866	12513	<u>12</u> 11	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>79,18</u> 0,07
27	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,2568	<u>2224,66</u> 2086,13	<u>3,97</u> 3,62	2796	2622	<u>5</u> 5	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>16,59</u> 0,03
28	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	125,68	<u>13,86</u> -	- -	1742	-	- -	- -	- -
29	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	125,68	<u>26,78</u> -	- -	3366	-	- -	- -	- -
30	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	1,2568	<u>6706,78</u> 6395,10	<u>1,99</u> 1,81	8429	8037	<u>3</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>53,92</u> 0,01
31	& C1000-5 варіант 1	Грунтовка поупіританова	л	25,136	<u>655,95</u> -	- -	16488	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

32	C111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40	л	30,1632	<u>227,09</u>	-	6850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	KB15-64-1	1-3, 5-11, 1315, 17-25 Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів	100м2	5,6387	<u>49058,76</u>	<u>97,36</u>	276628	148619	<u>549</u>	<u>164,3200</u>	<u>926,55</u>
					26356,93	88,59			500	0,5439	3,07
34	KB15-66-1	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.	100 м2	5,6387	<u>47264,06</u>	<u>41,73</u>	266508	130783	<u>235</u>	<u>136,3700</u>	<u>768,95</u>
					23193,81	37,97			214	0,2331	1,31
35	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,6387	<u>11032,62</u>	<u>9,94</u>	62210	56142	<u>56</u>	<u>63,0000</u>	<u>355,24</u>
					9956,52	9,04			51	0,0555	0,31
36	KB15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,6387	<u>2224,66</u>	<u>3,97</u>	12544	11763	<u>22</u>	<u>13,2000</u>	<u>74,43</u>
					2086,13	3,62			20	0,0222	0,13
37	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	563,87	<u>13,86</u>	-	7815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	563,87	<u>26,78</u>	-	15100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	KB15-179-6	Поліпшене фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	5,6387	<u>6706,78</u>	<u>1,99</u>	37818	36060	<u>11</u>	<u>42,9000</u>	<u>241,9</u>
					6395,10	1,81			10	0,0111	0,06
40	& C1000-5 варіант 1	Грунтовка поупіританова	л	112,774	<u>655,95</u>	-	73974	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40	л	135,3288	<u>227,09</u>	-	30732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	KB15-64-1	4, 12, 16 Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів	100м2	0,4966	<u>49058,76</u>	<u>97,36</u>	24363	13089	<u>48</u>	<u>164,3200</u>	<u>81,6</u>
					26356,93	88,59			44	0,5439	0,27
43	KB15-66-1	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.	100 м2	0,4966	<u>47264,06</u>	<u>41,73</u>	23471	11518	<u>21</u>	<u>136,3700</u>	<u>67,72</u>
					23193,81	37,97			19	0,2331	0,12
44	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,4966	<u>11032,62</u>	<u>9,94</u>	5479	4944	<u>5</u>	<u>63,0000</u>	<u>31,29</u>
					9956,52	9,04			4	0,0555	0,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KB15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель	100 м2	0,4966	<u>2224,66</u>	<u>3,97</u>	1105	1036	<u>2</u>	<u>13,2000</u>	<u>6,56</u>

		розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати			2086,13	3,62			2	0,0222	0,01
46	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	49,66	<u>13,86</u>	-	688	-	-	-	-
47	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	49,66	<u>26,78</u>	-	1330	-	-	-	-
48	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4966	<u>6706,78</u> <u>6395,10</u>	<u>1,99</u> <u>1,81</u>	3331	3176	<u>1</u> <u>1</u>	<u>42,9000</u> <u>0,0111</u>	<u>21,3</u> <u>0,01</u>
49	& C1000-5 варіант 1	Грунтовка поупіританова	л	9,932	<u>655,95</u>	-	6515	-	-	-	-
50	C111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40	л	11,9184	<u>227,09</u>	-	2707	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1952753	941617	<u>1992</u> 1816		<u>5844,65</u> 11,13
Разом будівельні роботи, грн.							1952753				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1009144				
всього заробітна плата, грн.							943433				
Загальновиробничі витрати, грн.							476103				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							702,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							172095				
Всього будівельні роботи, грн.							2428856				

Всього по розділу 1							2428856				
Розділ 2. Стіни											
		1-10,13-16									
51	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки розчином	100м2	18,092	<u>1031,23</u> <u>1031,23</u>	-	18657	18657	-	8,0900	146,36
52	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	361,84	<u>45,69</u>	-	16532	-	-	-	-
53	KB15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці без улаштування каркаса	100м2	18,092	<u>51657,62</u> <u>22098,06</u>	<u>3,97</u> <u>3,62</u>	934590	399798	<u>72</u> <u>65</u>	<u>146,5000</u> <u>0,0222</u>	<u>2650,48</u> <u>0,4</u>
54	& C111-2010-5-У	Штукатурка цементна	кг	61512,8	<u>9,55</u>	-	587447	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

55	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [тип "старт"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	18,092	<u>7177,13</u> 6245,74	-	129849	112998	-	39,5200	715
56	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	1809,2	<u>13,86</u> -	-	25076	-	-	-	-
57	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (K2)	100 м2	18,092	<u>3586,43</u> 3309,36	<u>7,95</u> 7,23	64886	59873	<u>144</u> 131	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>378,85</u> 0,8
58	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	1809,2	<u>26,78</u> -	-	48450	-	-	-	-
59	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підгот. овлених під фарбування	100м2	18,092	<u>5965,15</u> 5681,06	<u>1,99</u> 1,81	107921	102782	<u>36</u> 33	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>689,49</u> 0,2
60	C111-2016-9	Інтер'єрна акрилова фарба (СТРУКТУРНА) Ceresit CT 53	л	452,3	<u>223,15</u> -	-	100931	-	-	-	-
61	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	361,84	<u>45,69</u> -	-	16532	-	-	-	-
62	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки розчином	100м2	2,999	<u>1031,23</u> 1031,23	-	3093	3093	-	8,0900	24,26
63	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	59,98	<u>45,69</u> -	-	2740	-	-	-	-
64	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці без улаштування каркаса	100м2	2,999	<u>51657,62</u> 22098,06	<u>3,97</u> 3,62	154921	66272	<u>12</u> 11	<u>146,5000</u> 0,0222	<u>439,35</u> 0,07
65	& C111-2010-5-У	Штукатурка цементна	кг	10196,6	<u>9,55</u> -	-	97378	-	-	-	-
66	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,999	<u>272160,97</u> 35797,73	<u>67,56</u> 61,47	816211	107357	<u>203</u> 184	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>703,48</u> 1,13
67	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки розчином	100м2	28,8304	<u>1031,23</u> 1031,23	-	29731	29731	-	8,0900	233,24
68	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	576,608	<u>45,69</u> -	-	26345	-	-	-	-
69	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	28,8304	<u>49355,32</u> 18846,91	<u>13,91</u> 12,66	1422934	543364	<u>401</u> 365	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>3881,73</u> 2,24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін	100 м2	28,8304	<u>7177,13</u>	-	206920	180067	-	39,5200	1139,38

		розчином із клейового гіпсу [т ипу "ст арт "] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази			6245,74	-			-	-	-
71	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	2883,04	13,86	-	39959	-	-	-	-
72	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати(K2)	100 м2	28,8304	3586,43 3309,36	7,95 7,23	103398	95410	229 208	20,9400 0,0444	603,71 1,28
73	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	2883,04	26,78	-	77208	-	-	-	-
74	KB15-179-5	Поліпшене фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	28,8304	5965,15 5681,06	1,99 1,81	171978	163787	57 52	38,1100 0,0111	1098,73 0,32
75	C111-2016-9	Інтер'єрна акрилова фарба (СТРУКТУРНА) Ceresit CT 53	л	720,76	223,15	-	160838	-	-	-	-
76	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	576,608	45,69	-	26345	-	-	-	-
		5, 11, 17, 21-27, 29, 30, 35, 36									
77	KP12-66-1	Прот равлення цемент ної шт укат урки розчином	100м2	10,7798	1031,23 1031,23	-	11116	11116	-	8,0900	87,21
78	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	215,596	45,69	-	9851	-	-	-	-
79	KB15-57-1	Поліпшене шт укат урення по сіт ці ст ін без улашт ування каркаса	100м2	10,7798	51657,62 22098,06	3,97 3,62	556859	238213	43 39	146,5000 0,0222	1579,24 0,24
80	& C111- 2010-5-У	Штукатурка цементна	кг	36651,32	9,55	-	350020	-	-	-	-
81	KB15-25-1	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	10,7798	272160,97 35797,73	67,56 61,47	2933841	385892	728 663	234,5700 0,3774	2528,62 4,07
		1-3, 5-11, 1315, 17-25									
82	KP12-66-1	Прот равлення цемент ної шт укат урки розчином	100м2	25,3158	1031,23 1031,23	-	26106	26106	-	8,0900	204,8
83	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	506,316	45,69	-	23134	-	-	-	-
84	KB15-57-1	Поліпшене шт укат урення по сіт ці ст ін без улашт ування каркаса	100м2	25,3158	51657,62 22098,06	3,97 3,62	1307754	559430	101 92	146,5000 0,0222	3708,76 0,56
85	& C111- 2010-5-У	Штукатурка цементна	кг	86073,72	9,55	-	822004	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	KB15-56-3	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін	100 м2	25,3158	7177,13	-	181695	158116	-	39,5200	1000,48

		розчином із клейового гіпсу [т ипу "ст арт "] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази			6245,74	-			-	-	-
87	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	2531,58	13,86	-	35088	-	-	-	-
88	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати(K2)	100 м2	25,3158	3586,43 3309,36	7,95 7,23	90793	83779	201 183	20,9400 0,0444	530,11 1,12
89	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	2531,58	26,78	-	67796	-	-	-	-
90	KB15-179-5	Поліпшене фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	25,3158	5965,15 5681,06	1,99 1,81	151013	143821	50 46	38,1100 0,0111	964,79 0,28
91	C111-2016-9	Інтер'єрна акрилова фарба (СТРУКТУРНА) Ceresit CT 53	л	632,895	223,15	-	141231	-	-	-	-
92	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	506,316	45,69	-	23134	-	-	-	-
		4, 12, 16			-	-			-	-	-
93	KP12-66-1	Прот равлення цемент ної шт укат урки розчином	100м2	4,53	1031,23 1031,23	-	4671	4671	-	8,0900	36,65
94	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	90,6	45,69	-	4140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	KB15-57-1	Поліпшене шт укат урення по сіт ці ст ін без улашт ування каркаса	100м2	4,53	51657,62 22098,06	3,97 3,62	234009	100104	18 16	146,5000 0,0222	663,65 0,1
96	& C111- 2010-5-У	Штукатурка цементна	кг	15402	9,55	-	147089	-	-	-	-
97	KB15-25-1	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,53	272160,97 35797,73	67,56 61,47	1232889	162164	306 278	234,5700 0,3774	1062,6 1,71
		Разом прямі витрати по розділу 2					13745103	3756601	2601 2366		25070,97 14,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13745103				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15718750				

Всього по розділу 2							15718750				
Розділ 3. Підлога											
1-16											
98	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,868125	<u>9021,70</u> 1111,00	<u>482,43</u> 178,87	7832	964	<u>419</u> 155	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>7,01</u> 0,96
99	КБ11-11-5	Улашт ування ст яжок бет онних т овщиною 20 мм	100м2	5,7875	<u>18176,10</u> 8095,04	<u>184,79</u> 168,14	105194	46850	<u>1069</u> 973	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>334,69</u> 5,97
100	КБ11-11-6	Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини бет онних ст яжок (К-12)	100м2	5,7875	<u>32135,81</u> 2939,58	<u>572,26</u> 520,70	185986	17013	<u>3312</u> 3014	<u>21,0000</u> 3,1968	<u>121,54</u> 18,5
101	КБ11-11-18	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	5,7875	<u>36322,14</u> 2166,43	<u>101,34</u> 92,21	210214	12538	<u>587</u> 534	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>93,76</u> 3,28
102	КБ11-29-1	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість ь плит ок в 1 м2 до 7 шт 42,43,45,46	100м2	5,7875	<u>176439,69</u> 23746,12	<u>71,53</u> 65,09	1021145	137431	<u>414</u> 377	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>900,54</u> 2,31
103	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,03351	<u>9021,70</u> 1111,00	<u>482,43</u> 178,87	302	37	<u>16</u> 6	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,27</u> 0,04
104	КБ11-11-5	Улашт ування ст яжок бет онних т овщиною 20 мм	100м2	0,2234	<u>18176,10</u> 8095,04	<u>184,79</u> 168,14	4061	1808	<u>41</u> 38	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>12,92</u> 0,23
105	КБ11-11-6	Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини бет онних ст яжок (К-12)	100м2	0,2234	<u>32135,81</u> 2939,58	<u>572,26</u> 520,70	7179	657	<u>128</u> 116	<u>21,0000</u> 3,1968	<u>4,69</u> 0,71
106	КБ11-11-18	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,2234	<u>36322,14</u> 2166,43	<u>101,34</u> 92,21	8114	484	<u>23</u> 21	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>3,62</u> 0,13
107	КБ11-29-1	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість ь плит ок в 1 м2 до 7 шт 1,5,7,11,17,18,20-27,29,30,31,32,35,36,38,39,40,41,44,47	100м2	0,2234	<u>176439,69</u> 23746,12	<u>71,53</u> 65,09	39417	5305	<u>16</u> 15	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>34,76</u> 0,09
108	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,7812	<u>4806,28</u> 4766,54	<u>39,74</u> 36,16	13367	13257	<u>110</u> 101	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>91,17</u> 0,62
109	С114-1-У1-30 варіант 1	Плити Техноруп 70, 100 мм	м2	283,6824	<u>207,87</u> -	- -	58969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ12-20-3	Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,7812	<u>1635,30</u> 1635,30	- -	4548	4548	<u>-</u> -	<u>10,9700</u> -	<u>30,51</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару	10 м2	27,812	<u>1339,46</u>	-	37253	5753	<u>-</u>	1,4400	40,05

112	КБ11-11-5	плоских поверхонь з плівки поліетиленової Улашт ування ст яжок бет онних т овщиною 20 мм	100м2	2,7812	206,84 <u>18176,10</u> 8095,04	- <u>184,79</u> 168,14	50551	22514	- <u>514</u> 468	- <u>57,8300</u> 1,0323	- <u>160,84</u> 2,87
113	КБ11-11-6	Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини бет онних ст яжок (К-3)	100м2	2,7812	<u>8033,95</u> 734,90	<u>143,06</u> 130,18	22344	2044	<u>398</u> 362	<u>5,2500</u> 0,7992	<u>14,6</u> 2,22
114	КБ11-11-18	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	2,7812	<u>36322,14</u> 2166,43	<u>101,34</u> 92,21	101019	6025	<u>282</u> 256	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>45,06</u> 1,57
115	КБ11-4-5	Улашт ування гідроізоляції обмазувальної біт умною маст икою в один шар т овщиною 2 мм	100м2	2,7812	<u>5023,78</u> 5009,87	<u>13,91</u> 12,66	13972	13933	<u>39</u> 35	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>88,16</u> 0,22
116	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1946,84	<u>40,27</u> -	- -	78399	-	- -	- -	- -
117	КБ11-29-1	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт 2,3,4,8,9,10,16,28,33,34,37	100м2	2,7812	<u>176439,69</u> 23746,12	<u>71,53</u> 65,09	490714	66043	<u>199</u> 181	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>432,75</u> 1,11
118	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,757	<u>4806,28</u> 4766,54	<u>39,74</u> 36,16	13251	13141	<u>110</u> 100	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>90,37</u> 0,61
119	& С114-1- У1-30 варіант 1	Плити Техноруп 70, 100 мм	м2	281,214	<u>207,87</u> -	- -	58456	-	- -	- -	- -
120	КБ12-20-3	Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,757	<u>1635,30</u> 1635,30	- -	4509	4509	- -	10,9700 -	30,24 -
121	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	27,57	<u>1339,46</u> 206,84	- -	36929	5703	- -	1,4400 -	39,7 -
122	КБ11-11-5	Улашт ування ст яжок бет онних т овщиною 20 мм	100м2	2,757	<u>18176,10</u> 8095,04	<u>184,79</u> 168,14	50112	22318	<u>509</u> 464	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>159,44</u> 2,85
123	КБ11-11-6	Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини бет онних ст яжок (К-5)	100м2	2,757	<u>13389,93</u> 1224,83	<u>238,44</u> 216,96	36916	3377	<u>657</u> 598	<u>8,7500</u> 1,3320	<u>24,12</u> 3,67
124	КБ11-11-18	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	2,757	<u>36322,14</u> 2166,43	<u>101,34</u> 92,21	100140	5973	<u>279</u> 254	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>44,66</u> 1,56
125	КБ11-11-13	Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівних основ т овщиною 5 мм	100м2	2,757	<u>29595,22</u> 8916,73	<u>39,74</u> 36,16	81594	24583	<u>110</u> 100	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>175,62</u> 0,61
126	КБ11-39-4	Улашт ування покрит т ів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полот нища у ст иках 13.14.19	100м2	2,757	<u>76770,94</u> 7941,82	<u>15,90</u> 14,46	211657	21896	<u>44</u> 40	<u>52,0400</u> 0,0888	<u>143,47</u> 0,24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної	100м2	0,344	<u>4806,28</u>	<u>39,74</u>	1653	1640	<u>13</u>	<u>32,7800</u>	<u>11,28</u>

		з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих			4766,54	36,16			12	0,2220	0,08
128	& C114-1-У1-30 варіант 1	Плити Технорф 70, 100 мм	м2	35,088	<u>207,87</u>	-	7294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КБ12-20-3	Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,344	<u>1635,30</u>	-	563	563	-	10,9700	3,77
					1635,30	-			-	-	-
130	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	3,44	<u>1339,46</u>	-	4608	712	-	1,4400	4,95
					206,84	-			-	-	-
131	КБ11-11-5	Улашт ування ст яжок бет онних т овщиною 20 мм	100м2	0,344	<u>18176,10</u>	<u>184,79</u>	6253	2785	<u>64</u>	<u>57,8300</u>	<u>19,89</u>
					8095,04	168,14			58	1,0323	0,36
132	КБ11-11-6	Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини бет онних ст яжок (К-4)	100м2	0,344	<u>10711,93</u>	<u>190,75</u>	3685	337	<u>66</u>	<u>7,0000</u>	<u>2,41</u>
					979,86	173,57			60	1,0656	0,37
133	КБ11-11-18	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,344	<u>36322,14</u>	<u>101,34</u>	12495	745	<u>35</u>	<u>16,2000</u>	<u>5,57</u>
					2166,43	92,21			32	0,5661	0,19
134	КБ11-11-13	Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівних основ т овщиною 5 мм	100м2	0,344	<u>29595,22</u>	<u>39,74</u>	10181	3067	<u>14</u>	<u>63,7000</u>	<u>21,91</u>
					8916,73	36,16			12	0,2220	0,08
135	КБ11-38-2	Улашт ування покрит т ів з ламінат у на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,344	<u>71176,32</u>	<u>115,25</u>	24485	4213	<u>40</u>	<u>76,3600</u>	<u>26,27</u>
					12248,14	104,86			36	0,6438	0,22
		3.4.8.10.15.16.19.20.22.23.24.25									
136	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,4866	<u>4806,28</u>	<u>39,74</u>	7145	7086	<u>59</u>	<u>32,7800</u>	<u>48,73</u>
					4766,54	36,16			54	0,2220	0,33
137	& C114-1-У1-30 варіант 1	Плити Технорф 70, 100 мм	м2	151,6332	<u>207,87</u>	-	31520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	КБ12-20-3	Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,4866	<u>1635,30</u>	-	2431	2431	-	10,9700	16,31
					1635,30	-			-	-	-
139	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	14,866	<u>1339,46</u>	-	19912	3075	-	1,4400	21,41
					206,84	-			-	-	-
140	КБ11-11-5	Улашт ування ст яжок бет онних т овщиною 20 мм	100м2	1,4866	<u>18176,10</u>	<u>184,79</u>	27021	12034	<u>275</u>	<u>57,8300</u>	<u>85,97</u>
					8095,04	168,14			250	1,0323	1,53
141	КБ11-11-6	Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини бет онних ст яжок (К-3)	100м2	1,4866	<u>8033,95</u>	<u>143,06</u>	11943	1093	<u>213</u>	<u>5,2500</u>	<u>7,8</u>
					734,90	130,18			194	0,7992	1,19
142	КБ11-11-18	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	1,4866	<u>36322,14</u>	<u>101,34</u>	53996	3221	<u>151</u>	<u>16,2000</u>	<u>24,08</u>
					2166,43	92,21			137	0,5661	0,84
143	КБ11-4-5	Улашт ування гідроізоляції обмазувальної біт умною маст икою в один шар т овщиною 2 мм	100м2	1,4866	<u>5023,78</u>	<u>13,91</u>	7468	7448	<u>20</u>	<u>31,7000</u>	<u>47,13</u>
					5009,87	12,66			19	0,0777	0,12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

144	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1040,62	<u>40,27</u>	-	41906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	КБ11-29-1	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,4866	<u>176439,69</u>	<u>71,53</u>	262295	35301	<u>106</u>	<u>155,6000</u>	<u>231,31</u>
		1.2.5.6.7.9-11.13.14.17.18.21			23746,12	65,09			97	0,3996	0,59
146	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	4,6354	<u>4806,28</u>	<u>39,74</u>	22279	22095	<u>184</u>	<u>32,7800</u>	<u>151,95</u>
					4766,54	36,16			168	0,2220	1,03
147	& C114-1-У1-30	Плити Технорф 70, 100 мм	м2	472,8108	<u>207,87</u>	-	98283	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
148	КБ12-20-3	Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,6354	<u>1635,30</u>	-	7580	7580	-	10,9700	50,85
					1635,30	-			-	-	-
149	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	46,354	<u>1339,46</u>	-	62089	9588	-	1,4400	66,75
					206,84	-			-	-	-
150	КБ11-11-5	Улашт ування ст яжок бет онних т овщиною 20 мм	100м2	4,6354	<u>18176,10</u>	<u>184,79</u>	84253	37524	<u>857</u>	<u>57,8300</u>	<u>268,07</u>
					8095,04	168,14			779	1,0323	4,79
151	КБ11-11-6	Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини бет онних ст яжок (К-5)	100м2	4,6354	<u>13389,93</u>	<u>238,44</u>	62068	5678	<u>1105</u>	<u>8,7500</u>	<u>40,56</u>
					1224,83	216,96			1006	1,3320	6,17
152	КБ11-11-18	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	4,6354	<u>36322,14</u>	<u>101,34</u>	168368	10042	<u>470</u>	<u>16,2000</u>	<u>75,09</u>
					2166,43	92,21			427	0,5661	2,62
153	КБ11-11-13	Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівних основ т овщиною 5 мм	100м2	4,6354	<u>29595,22</u>	<u>39,74</u>	137186	41333	<u>184</u>	<u>63,7000</u>	<u>295,27</u>
					8916,73	36,16			168	0,2220	1,03
154	КБ11-39-4	Улашт ування покрит т ів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полот нища у ст иках	100м2	4,6354	<u>76770,94</u>	<u>15,90</u>	355864	36814	<u>74</u>	<u>52,0400</u>	<u>241,23</u>
					7941,82	14,46			67	0,0888	0,41
155	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	10	<u>14350,54</u>	<u>21,86</u>	143505	46647	<u>219</u>	<u>29,8500</u>	<u>298,5</u>
					4664,66	19,89			199	0,1221	1,22
156	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	14	<u>7406,34</u>	<u>3,97</u>	103689	27303	<u>56</u>	<u>12,3400</u>	<u>172,76</u>
					1950,21	3,62			51	0,0222	0,31
		Разом прямі витрати по розділу 3					4836162	789059	<u>13481</u>		<u>5364,38</u>
									12034		73,85
		Разом будівельні роботи, грн.					4836162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4033622				
		всього заробітна плата, грн.					801093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					423124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					647,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					158639				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього будівельні роботи, грн.					5259286				

		Всього по розділу 3					5259286				
		Розділ 4. Дверні блоки									
157	КБ10-96-2	Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен	100м2	0,09	45867,65	399,98	4128	3969	36	270,7330	24,37
					44096,99	-			-	-	-
158	& С126-1-201-40	Дверний блок зовнішні глухі протипожежний клас вогнестійкості EI60 з з врізним замком, з ручкою	м2	9	9686,96	-	87183	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
159	КР20-37-1	Забивання щілин прот ипожежною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,765	3028,40	-	2317	1824	-	16,6000	12,7
					2384,42	-			-	-	-
160	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	2,121	16962,57	1692,21	35978	32125	3589	98,1100	208,09
					15146,22	-			-	-	-
161	& С1550-38-1-У	Монтажна піна універсальна	л	39,25971	326,81	-	12830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	& С111-155-1-1	Дюбель-шуруп для дверей	шт	965,055	4,10	-	3957	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
163	& С126-1-201-36	Двері металопластикові внутрішні, однопольні, глухі з врізним замком, з ручкою	м2	212,1	8276,46	-	1755437	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
164	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,137	10482,57	1165,74	1436	1266	160	59,8800	8,2
					9244,27	-			-	-	-
165	& С1550-38-1-У	Монтажна піна універсальна	л	1,82621	326,81	-	597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	& С111-155-1-1	Дюбель-шуруп для дверей	шт	36,442	4,10	-	149	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
167	& С126-1-201-36	Двері металопластикові внутрішні, однопольні, глухі з врізним замком, з ручкою	м2	13,7	8276,46	-	113388	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
168	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	2,2448	13597,74	1259,75	30524	27475	2828	79,2800	177,97
					12239,25	-			-	-	-
169	& С1550-38-1-У	Монтажна піна універсальна	л	34,300544	326,81	-	11210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

170	& C111-155-1-1 варіант 1	Дюбель-шуруп для дверей	шт	1486,0576	<u>4,10</u> -	-	6093	-	-	-	-	-
171	& C126-1-201-36 варіант 2	Внутрішні металеві, однопільні, глухі, вибухозахисні) з врізним замком, з ручкою	м2	224,48	<u>5253,96</u> -	-	1179409	-	-	-	-	-
172	КР20-37-1	Забивання щілин прот ипожежною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,279	<u>2384,42</u> 2384,42	-	3050	3050	-	16,6000	21,23	-
173	& C111-196-1-3 варіант 1	Вогнетривка піна HILTI CF-JL 750 мл (арт. 2053600)	шт	15,92	<u>556,53</u> -	-	8860	-	-	-	-	-
174	КБ10-25-4	Уст ановлення віконних зливів	100м	2,5	<u>28542,61</u> 3921,37	<u>159,65</u> 121,68	71357	9803	<u>399</u> 304	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>68,25</u> 1,82	-
175	КБ10-25-3	Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок	100м	2,5	<u>56022,16</u> 4527,53	<u>212,87</u> 162,24	140055	11319	<u>532</u> 406	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>78,8</u> 2,42	-
176	КБ10-26-1	--- ЗАПОВНЕННЯ ПРОРІЗІВ (Двері) Уст ановлення дверних блоків у зовнішніх і внут рішніх прорізах кам'яних ст ін (мет алеві)	100м2	3,42044	<u>43647,15</u> 21067,82	<u>9749,42</u> 4708,17	149292	72061	<u>33347</u> 16104	<u>139,6700</u> 23,5338	<u>477,73</u> 80,5	-
177	& C121-251-П5	Двері металеві 1600х2400	шт	14	<u>12117,86</u> -	-	169650	-	-	-	-	-
178	& C121-251-П4	Двері металеві 1800х2400	шт	2	<u>13328,62</u> -	-	26657	-	-	-	-	-
179	& C121-251-П3	Двері металеві 3400х2740	шт	4	<u>36333,12</u> -	-	145332	-	-	-	-	-
180	& C121-251-П2	Двері металеві 2000х1000	шт	8	<u>13328,62</u> -	-	106629	-	-	-	-	-
181	& C121-251-П1	Двері металеві 2100х1000	шт	34	<u>45777,07</u> -	-	1556420	-	-	-	-	-
182	& C121-251-П	Двері металеві 2100х900	шт	82	<u>41200,39</u> -	-	3378432	-	-	-	-	-
183	КБ10-26-1	Уст ановлення дверних блоків у зовнішніх і внут рішніх прорізах кам'яних ст ін (дерев'яні)	100м2	2,2848	<u>43647,15</u> 21067,82	<u>9749,42</u> 4708,17	99725	48136	<u>22275</u> 10757	<u>139,6700</u> 23,5338	<u>319,12</u> 53,77	-
184	& C123-241-П12	Двері дерев'яні 2100х900	шт	12	<u>11056,06</u> -	-	132673	-	-	-	-	-
185	& C123-241-П11	Двері дерев'яні 2100х1000	шт	98	<u>11668,95</u> -	-	1143557	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							10376325	211028	<u>63166</u> 27571		<u>1396,46</u> 138,51	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							10376325					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					10102131 238599 122770 184,2 45111 10499095 10499095				
		Розділ 5. Блоки віконні									
186	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 1 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,046019	<u>577699,75</u> 30689,33	<u>1782,80</u> 1358,76	26585	1412	<u>82</u> 63	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>8,8</u> 0,37
187	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,33096	<u>571138,31</u> 24350,56	<u>1426,24</u> 1087,01	189024	8059	<u>472</u> 360	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>49,48</u> 2,15
188	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,054	<u>562041,68</u> 18462,45	<u>1186,76</u> 904,49	30350	997	<u>64</u> 49	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>6,12</u> 0,29
189	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	2,1228	<u>554895,10</u> 14116,81	<u>928,65</u> 707,77	1177931	29967	<u>1971</u> 1502	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>183,98</u> 8,96
190	КБ10-25-3	Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок	100м	1,73	<u>29703,94</u> 4527,53	<u>212,87</u> 162,24	51388	7833	<u>368</u> 281	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>54,53</u> 1,67
		Разом прямі витрати по розділу 5					1475278	48268	<u>2957</u> 2255		<u>302,91</u> 13,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1475278				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1424053				
		всього заробітна плата, грн.					50523				
		Загальновиборничі витрати, грн.					25619				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					37,95				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					9298				
		Всього будівельні роботи, грн.					1500897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					1500897				
		Разом прямі витрати по кошторису					32385621	5746573	<u>84197</u> 46042		<u>37979,37</u> 251,45
		Разом будівельні роботи, грн.					32385621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26554851				
		всього заробітна плата, грн.					5792615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3021263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4582,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1122386				
		Всього будівельні роботи, грн.					35406884				

		Всього по кошторису					35406884				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					42813,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6915001				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Монтаж ліфтової кабіни

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1243,172 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,99501 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

916,521 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	2	<u>82666,12</u> 65654,73	<u>16525,10</u> 8077,89	165332	131309	<u>33050</u> 16156	<u>425,2800</u> 45,4400	<u>850,56</u> 90,88
2	КМ3-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-12	<u>4386,77</u> 3411,49	<u>952,05</u> 461,37	-52641	-40938	<u>-11425</u> -5536	<u>22,0980</u> 2,5897	<u>-265,18</u> -31,08
3	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	2	<u>293150,82</u> 218849,09	<u>55083,67</u> 26926,29	586302	437698	<u>110167</u> 53853	<u>1417,6000</u> 151,4668	<u>2835,2</u> 302,93
4	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-12	<u>14848,65</u> 11371,63	<u>3173,51</u> 1537,90	-178184	-136460	<u>-38082</u> -18455	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-883,92</u> -103,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	237552,00 237552,00	- -	475104	475104	- -	1120,0000	2240
6	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-14	6363,00 6363,00	- -	-89082	-89082	- -	30,0000	-420
Разом прямі витрати по кошторису							906831	777631	93710 46018		4356,66 259,14
Разом будівельні роботи, грн.							906831				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35490				
всього заробітна плата, грн.							823649				
Загальновиробничі витрати, грн.							336341				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							379,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							92872				
Всього будівельні роботи, грн.							1243172				

Всього по кошторису							1243172				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							4995,01				
Кошторисна заробітна плата, грн.							916521				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

обладнання для ліфта

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5264,921 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15001 варіант 1	Ліфт пасажирський EFR 0621 DE H03: в/п 630 кг на 3 зупинки, прохідний 180°, швидкість 1,0 м/с, електричний, частотного регулювання, без машинного приміщення, оздоблення кабіни "Hoverla" - текстурована нержавіюча сталь; (маса=5,315) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	2532990,00	5065980 5065980 198941 5264921

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Вузол обліку теплової енергії

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2242,510 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,40938 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

240,942 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вузол обліку теплової енергії (ВОТЕ)											
1	КМ10-669-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий	шт	1	398,75	19,45	399	379	20	2,4000	2,4
					379,30	0,49			-	0,0032	-
2	КБ16-9-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,01	18949,36	3415,97	189	145	34	90,6900	0,91
					14546,68	980,71			10	6,1381	0,06
3	& С101-69-36 варіант 1	Труба сталева безшовна, Ду25	м	1	260,10	-	260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С111-1797-117 варіант 11	Перехід К57х3,0-32х2,8 (Ду50хДу25)	шт	4	65,81	-	263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	6	<u>624,96</u> 372,06	<u>116,88</u> 30,54	3750	2232	<u>701</u> 183	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>14,46</u> 1,09
6	& C111-1797-102 варіант 1	Кран кульовий, фланцевий, DN50, PN16 Danfoss	шт	4	<u>6613,55</u> -	- -	26454	-	- -	- -	- -
7	& C111-1797-102 варіант 2	Кран кульовий, муфтовий, DN15, PN16, t=150°C IVR	шт	2	<u>304,08</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
8	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах до діаметром 50 мм	1 шт	8	<u>1167,35</u> 259,43	<u>90,35</u> 25,08	9339	2075	<u>723</u> 201	<u>1,5700</u> 0,1587	<u>12,56</u> 1,27
9	2310-1082	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа, умовний діаметр 50	шт	8	<u>87,61</u> -	- -	701	-	- -	- -	- -
10	КБ16-22-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	1 вузол	1	<u>3424,99</u> 2127,38	<u>267,12</u> 91,25	3425	2127	<u>267</u> 91	<u>13,9400</u> 0,5596	<u>13,94</u> 0,56
11	1503-1268 варіант 1	Лічильник теплової енергії Multical 603 F , у складі: (Теплообчислювач з елементом живлення (батарея 3,65 V) (1 шт.), Витратомір ультразвуковий, фланц., Ду25 (2 шт.) з довжиною кабелю 5 м, Перетворювач опору Pt500, з кабелем 5м (2шт.), Модуль передавання даних (1 шт.), Монтажна вставка, фланцева, Ду25, L=260 мм 2шт,	шт	1	<u>6500,00</u> -	- -	6500	-	- -	- -	- -
12	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>798,64</u> 518,87	<u>51,38</u> 26,69	799	519	<u>51</u> 27	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
13	& C101-8323-120 варіант 1	Щит металевий, IP54 300x300x200	шт	1	<u>1224,05</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
14	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,2	<u>8923,32</u> 6000,28	<u>1270,03</u> 605,58	1785	1200	<u>254</u> 121	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>8,47</u> 0,75
15	& C1545-ДКС-91-950 варіант 2	Гофротруба d20	м	20	<u>12,22</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
16	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,1	<u>4325,44</u> 1469,77	<u>317,12</u> 15,80	433	147	<u>32</u> 2	<u>9,3000</u> 0,1000	<u>0,93</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>2660,69</u> 521,22	<u>235,08</u> 72,95	2661	521	<u>235</u> 73	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>3,2</u> 0,41
18	1517-1185 варіант 1	Блок технологічного обліку БТО- GMSK-318-GPRS-C304-M603-5-00000-00000-T12-0-A-P00-T00	шт	1	<u>25420,00</u> -	- -	25420	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							84454	9345	<u>2317</u> 708		<u>60,27</u> 4,31
Разом устаткування, грн.							31920				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1253				
Всього устаткування, грн.							33173				
Разом будівельні роботи, грн.							52534				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40872				
всього заробітна плата, грн.							10053				
Загальновиробничі витрати, грн.							4864				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1609				
Всього будівельні роботи, грн.							57398				

Всього по розділу 1							90571				
Розділ 2. Вузол регулювання											
19	КМ38-7-9	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 5 т	шт	3	<u>41997,58</u> 26398,98	<u>9392,21</u> 3467,12	125993	79197	<u>28177</u> 10401	<u>171,0000</u> 17,1900	<u>513</u> 51,57
20	1504-15222 варіант 1	Модуль системи опалення ІНЖ ІТП ТО-09-32-40-в-73+П	шт	1	<u>497881,41</u> -	- -	497881	-	- -	- -	- -
21	1504-15222 варіант 2	Модуль системи ГВП ІНЖ ІТП ТГ1-09-в-67	шт	1	<u>387459,70</u> -	- -	387460	-	- -	- -	- -
22	1504-15222 варіант 3	Модуль системи вентиляції ІНЖ ІТП ТВ-16-40-65-в-152+П	шт	1	<u>623362,41</u> -	- -	623362	-	- -	- -	- -
23	КМ38-12-3	Гідравлічне випробування апарата з внутрішньою трубчастою місткістю 5 м3	шт	3	<u>3355,04</u> 2010,96	<u>24,73</u> 6,49	10065	6033	<u>74</u> 19	<u>14,0000</u> 0,0430	<u>42</u> 0,13
24	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	8	<u>88,68</u> 78,73	- -	709	630	- -	0,5100 -	4,08 -
25	С1630-986	Термометр рідинний технічний, 150С, з	шт	2	<u>3470,69</u>	-	6941	-	-	-	-

	варіант 1	оправою			-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1630-986 варіант 2	Термометри прямі в оправі 100С	шт	6	4315,16	-	25891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	17	84,11	-	1430	997	-	0,3600	6,12
					58,64	-			-	-	-
28	C1630-1159 варіант 1	Манометр технічний, межа вимірювання 2,5 МПа О100 мм МП-100	комплект	2	356,07	-	712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C1630-1159 варіант 2	Манометр технічний, межа вимірювання 1,6 МПа О100 мм	комплект	7	562,11	-	3935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C1630-1159 варіант 3	Манометр технічний, межа вимірювання 1,0 МПа О100 мм	комплект	8	562,11	-	4497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C1545-8 варіант 1	Закладна конструкція для манометра в комплекті з краном для манометру 1-3К4-275.00-90 вик. 1	шт	17	1530,28	-	26015	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C1545-8	Бобишки	шт	8	227,27	-	1818	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КБ20-45-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 20 тис. м3/год	1фільтр	1	1305,68	25,92	1306	1276	26	7,9560	7,96
					1276,14	10,85			11	0,0652	0,07
34	КБ20-45-2	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 20 тис.м3/год	1фільтр	1	3761,23	64,80	3761	3190	65	19,8900	19,89
					3190,36	27,11			27	0,1630	0,16
35	C1630-103 варіант 3	Фільтр тонкого очищення, Ду50, фланцевий, Ру16 Zetkama	шт	1	3385,00	-	3385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ18-16-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення грязьовиків, зовнішній діаметр пат рубка до 57 мм	1 шт	2	334,88	70,56	670	529	141	1,7320	3,46
					264,32	20,97			42	0,1314	0,26
37	КБ18-16-2	Уст ановлення грязьовиків, зовнішній діаметр пат рубка до 57 мм	1 шт	1	2760,82	176,39	2761	661	176	4,3300	4,33
					660,80	52,43			52	0,3285	0,33
38	C130-258 варіант 1	Грязьовик грубого очищення, Ду50, фланцевий, Ру16	шт	1	4488,55	-	4489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ29-176-1	Уст ановлення гільз зі сталей т руб діаметр ром 100 мм	10шт	0,6	1829,09	0,52	1097	1096	-	12,8900	7,73
					1827,16	0,18			-	0,0012	-
40	C113-6 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна О 57х3,5	м	6	226,25	-	1358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталей водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,15	44018,75	749,54	6603	1142	112	48,7100	7,31
					7611,91	270,57			41	1,6512	0,25
42	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталей водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,13	40421,70	749,54	5255	990	97	48,7100	6,33
					7611,91	270,57			35	1,6512	0,21
43	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,08	37302,46	749,54	2984	609	60	48,7100	3,9

		сталіх водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм			7611,91	270,57			22	1,6512	0,13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталіх водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>36833,89</u> 7611,91	<u>749,54</u> 270,57	3683	761	<u>75</u> 27	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>4,87</u> 0,17
45	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталіх водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>74021,18</u> 11222,42	<u>2146,55</u> 699,90	4441	673	<u>129</u> 42	<u>71.0100</u> 4,3530	<u>4,26</u> 0,26
46	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталіх водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,19	<u>55292,34</u> 8734,87	<u>805,36</u> 282,76	10506	1660	<u>153</u> 54	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>10,5</u> 0,33
47	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталіх водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,06	<u>45984,43</u> 8734,87	<u>805,36</u> 282,76	2759	524	<u>48</u> 17	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>3,32</u> 0,1
48	C1630-2016 варіант 1	Кран кульовий, фланцевий, DN50, PN25, t=150°C, сталевий Danfoss	шт	2	<u>5178,35</u> -	-	10357	-	-	-	-
49	C1630-2016 варіант 4	Кран кульовий, фланцевий, DN40, PN16, t=150°C, сталевий Danfoss	шт	4	<u>4415,39</u> -	-	17662	-	-	-	-
50	C1630-2016 варіант 2	Кран кульовий, фланцевий, DN32, PN16, t=150°C, сталевий	шт	2	<u>3466,79</u> -	-	6934	-	-	-	-
51	C1630-2016 варіант 3	Кран кульовий, фланцевий, DN32, PN16, t=150°C, чавунна IVR	шт	2	<u>6426,83</u> -	-	12854	-	-	-	-
52	C1630-2016 варіант 5	Кран кульовий, фланцевий, DN25, PN16, t=150°C, сталевий Danfoss	шт	1	<u>3140,39</u> -	-	3140	-	-	-	-
53	C1630-2016 варіант 6	Кран кульовий, муфтовий, DN25, PN16, t=150°C IVR	шт	6	<u>6018,83</u> -	-	36113	-	-	-	-
54	C1630-2016 варіант 7	Кран кульовий, муфтовий, DN15, PN16, t=150°C IVR	шт	18	<u>368,03</u> -	-	6625	-	-	-	-
55	& C111- 1797-117 варіант 3	Відвід 90 76x3,5	шт	6	<u>129,28</u> -	-	776	-	-	-	-
56	& C111- 1797-117 варіант 4	Відвід 90 57x3,5	шт	6	<u>80,92</u> -	-	486	-	-	-	-
57	& C111- 1797-117 варіант 5	Відвід 90 45*28	шт	6	<u>70,85</u> -	-	425	-	-	-	-
58	& C111-	Відвід 90 38*2,8	шт	14	<u>65,81</u> -	-	921	-	-	-	-

	1797-117 варіант 6				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C111- 1797-117 варіант 7	Відвід 90 38*2,8 оцикований	шт	14	<u>65,81</u> -	- -	921	-	- -	- -	- -
60	& C111- 1797-117 варіант 8	Відвід 90 25*2,2 оцикований	шт	6	<u>60,77</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
61	& C111- 1797-117 варіант 9	Перехід К 76х3,5-57х3,5	шт	2	<u>182,68</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
62	& C111- 1797-117 варіант 10	Перехід К 5,7х3,0-45х2,8 , оцинкований	шт	2	<u>182,68</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
63	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталі трубопроводах до діаметром 50 мм	1 шт	26	<u>1167,35</u> 259,43	<u>90,35</u> 25,08	30351	6745	<u>2349</u> 652	<u>1,5700</u> 0,1587	<u>40,82</u> 4,13
64	2310-1082	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа,умовний діаметр 50	шт	10	<u>87,61</u> -	- -	876	-	- -	- -	- -
65	2310-1081	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа,умовний діаметр 40	шт	8	<u>72,23</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
66	2310-1080	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа,умовний діаметр 32	шт	6	<u>64,88</u> -	- -	389	-	- -	- -	- -
67	2310-1079	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа,умовний діаметр 25	шт	2	<u>56,01</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
68	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3	<u>2205,93</u> 835,54	<u>97,78</u> 11,29	662	251	<u>29</u> 3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,43</u> 0,02
69	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 зелена в 2 шари	100м2	0,3	<u>3490,87</u> 950,91	<u>153,91</u> 19,21	1047	285	<u>46</u> 6	<u>5,4400</u> 0,1224	<u>1,63</u> 0,04
70	КБ26-5-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм полотном скловолокнистим, товщина ізоляційного шару до 80 мм	10 м	8,6	<u>5276,97</u> 4900,79	<u>262,56</u> 113,50	45382	42147	<u>2258</u> 976	<u>32,4900</u> 0,7182	<u>279,41</u> 6,18
71	& C113- 2438-13 варіант 1	Ізоляція трубна, 65(76 зовн.)-19, діам=19 мм K-Flex ST	м	12	<u>341,75</u> -	- -	4101	-	- -	- -	- -
72	& C113- 2438-13 варіант 2	Ізоляція трубна, 50(60 зовн.)-19, діам=19 мм K-Flex ST	м	6	<u>247,91</u> -	- -	1487	-	- -	- -	- -
73	& C113- 2438-13 варіант 3	Ізоляція трубна, 40(48 зовн.)-19, діам=19 мм K-Flex ST	м	6	<u>202,01</u> -	- -	1212	-	- -	- -	- -
74	& C113-	Ізоляція трубна, 32(40 зовн.)-19, діам=19	м	28	<u>140,81</u>	-	3943	-	-	-	-

	2438-13 варіант 4	мм K-Flex ST			-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C113- 2438-13 варіант 5	Ізоляція трубна, 25(33,5 зовн.)-19, діам=19 мм K-Flex ST	м	8	<u>130,61</u> -	- -	1045	-	- -	- -	- -
76	& C113- 2438-13 варіант 6	Ізоляція трубна, 20(25 зовн.)-19, діам=19 мм K-Flex ST	м	16	<u>130,61</u> -	- -	2090	-	- -	- -	- -
77	КП2-16-6	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління	система	3	<u>13786,50</u> 13786,50	- -	41360	41360	- -	65,0000 -	195 -
Разом прямі витрати по розділу 2							2004711	190756	<u>34015</u> 12427		<u>1167,35</u> 64,34
Разом устаткування, грн.							1508703				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							59247				
Всього устаткування, грн.							1567950				
Разом будівельні роботи, грн.							496008				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							271237				
всього заробітна плата, грн.							203183				
Загальновиробничі витрати, грн.							87981				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							106,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26097				
Всього будівельні роботи, грн.							583989				

Всього по розділу 2							2151939				
Разом прямі витрати по кошторису							2089165	200101	<u>36332</u> 13135		<u>1227,62</u> 68,65
Разом устаткування, грн.							1540623				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							60500				
Всього устаткування, грн.							1601123				
Разом будівельні роботи, грн.							548542				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							312109				
всього заробітна плата, грн.							213236				
Загальновиробничі витрати, грн.							92845				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113,11 27706				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					641387				

		Всього по кошторису					2242510				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1409,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					240942				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Опалення

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3751,765 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,5129 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1247,030 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		--- тепла підлога									
1	КБ16-14-24	Монт аж т еплої підлоги	100м	8	<u>38602,21</u>	<u>1342,21</u>	308818	271474	<u>10738</u>	<u>211,5600</u>	<u>1692,48</u>
					33934,22	516,65			4133	3,2407	25,93
2	& С113-1682-П	Тепла підлога (комплект)	м2	170	<u>2451,74</u>	-	416796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	2	<u>798,64</u>	<u>51,38</u>	1597	1038	<u>103</u>	<u>3,4000</u>	<u>6,8</u>
					518,87	26,69			53	0,1579	0,32
4	С113-2129 варіант 2	Шафа для колектора на 5 контурів	шт	2	<u>3951,07</u>	-	7902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,03	<u>15723,39</u>	<u>1237,76</u>	16195	14920	<u>1275</u>	<u>105,3500</u>	<u>108,51</u>
					14485,63	702,98			724	4,1874	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ18-6-2	Уст ановлення радіат орів ст альних	100кВт	1,085532	<u>24524,94</u> 14264,69	<u>2729,37</u> 1203,90	26623	15485	<u>2963</u> 1307	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>105,21</u> 8,1
7	& C130-559-1 варіант 10	Радіатори опалювальні 300x500 з нижнім підключенням	шт	2	<u>3594,65</u> -	- -	7189	-	- -	- -	- -
8	& C130-559-1 варіант 11	Радіатори опалювальні 500x1400 Radik Klasik 22VK-500	шт	2	<u>7062,65</u> -	- -	14125	-	- -	- -	- -
9	& C130-559-1 варіант 12	Радіатори опалювальні 500x900 Radik Klasik 22VK-500	шт	3	<u>6144,65</u> -	- -	18434	-	- -	- -	- -
10	& C130-559-1 варіант 13	Радіатори опалювальні 500x800 Radik Klasik 22VK-500	шт	2	<u>5940,65</u> -	- -	11881	-	- -	- -	- -
11	& C130-559-1 варіант 14	Радіатори опалювальні 500x700 Radik Klasik 22VK-500	шт	1	<u>5634,65</u> -	- -	5635	-	- -	- -	- -
12	& C130-559-1 варіант 15	Радіатори опалювальні 500x500 Radik Klasik 22VK-500	шт	3	<u>5410,25</u> -	- -	16231	-	- -	- -	- -
13	& C130-559-1 варіант 16	Радіатори опалювальні 500x1600 Radik Klasik 11VK-500	шт	11	<u>7330,33</u> -	- -	80634	-	- -	- -	- -
14	& C130-559-1 варіант 17	Радіатори опалювальні 500x1400 Radik Klasik 11VK-500	шт	22	<u>7062,65</u> -	- -	155378	-	- -	- -	- -
15	& C130-559-1 варіант 18	Радіатори опалювальні 500x1200 Radik Klasik 11VK-500	шт	20	<u>6930,05</u> -	- -	138601	-	- -	- -	- -
16	& C130-559-1 варіант 18	Радіатори опалювальні 500x1200 Radik Klasik 11VK-500	шт	6	<u>6930,05</u> -	- -	41580	-	- -	- -	- -
17	& C130-559-1 варіант 19	Радіатори опалювальні 500x1100 Radik Klasik 11VK-500	шт	6	<u>6593,45</u> -	- -	39561	-	- -	- -	- -
18	& C130-559-1 варіант 20	Радіатори опалювальні 500x1000 Radik Klasik 11VK-500	шт	6	<u>6144,65</u> -	- -	36868	-	- -	- -	- -
19	& C130-559-1 варіант 21	Радіатори опалювальні 500x800 Radik Klasik 11VK-500	шт	2	<u>5940,65</u> -	- -	11881	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C130-559-1 варіант 23	Радіатори опалювальні 500x500 Radik Klasik 11VK-500 з боковим підключенням	шт	1	<u>5226,65</u> -	- -	5227	-	- -	- -	- -
21	& C130-559-1 варіант 24	Радіатори опалювальні 500x1600 Radik Klasik 22-500	шт	2	<u>7330,33</u> -	- -	14661	-	- -	- -	- -
22	& C130-559-1 варіант 25	Радіатори опалювальні 500x1000 Radik Klasik 22-500	шт	4	<u>6144,65</u> -	- -	24579	-	- -	- -	- -
23	& C130-559-1 варіант 12	Радіатори опалювальні 500x900 Radik Klasik 22VK-500	шт	1	<u>6144,65</u> -	- -	6145	-	- -	- -	- -
24	& C130-559-1 варіант 14	Радіатори опалювальні 500x700 Radik Klasik 22VK-500	шт	6	<u>5634,65</u> -	- -	33808	-	- -	- -	- -
25	& C130-559-1 варіант 26	Радіатори опалювальні 500x600 Radik Klasik 22-500	шт	3	<u>5634,65</u> -	- -	16904	-	- -	- -	- -
26	& C1630-1531-П1 варіант 1	Г- подібні приєднувальні трубки до радіатора (2 шт), 250 м діам. 16 Rautitan	шт	79	<u>538,44</u> -	- -	42537	-	- -	- -	- -
27	& C1630-1531-П1 варіант 2	Термостатична головка Danfoss RAW-K 5030 (013G5030)	шт	79	<u>674,96</u> -	- -	53322	-	- -	- -	- -
28	& C1630-1531-П1 варіант 3	Радіаторна термоголовка Danfoss RA 2920 (013G2920)	шт	18	<u>674,96</u> -	- -	12149	-	- -	- -	- -
29	& C130-559-1 варіант 27	Захисний екран	шт	101	<u>564,23</u> -	- -	56987	-	- -	- -	- -
30	КБ18-22-5	Уст ановлення кранів повіт ряних	комплект	16	<u>40,23</u> 33,52	- -	644	536	- -	0,2000	3,2
31	& C1630-1531-П1 варіант 4	Повітровідвідник автоматичний з кульовим краном (1 шт.)	шт	16	<u>187,07</u> -	- -	2993	-	- -	- -	- -
32	КБ16-22-1	Вузол підключення радіат ору	1 вузол	79	<u>2127,38</u> 2127,38	- -	168063	168063	- -	13,9400	1101,26
33	& C113-1495-П варіант 1	Клапан запірний Danfoss RLV-KDV прямий G 1/2" (013G 7870)	шт	79	<u>3795,29</u> -	- -	299828	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ16-15-1	--- Уст ановлення клапанів балансувальних діамет ром до 25 мм	1 шт	38	<u>600,29</u> 372,06	<u>82,62</u> 24,67	22811	14138	<u>3140</u> 937	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>91,58</u> 5,93
35	C1630-541 варіант 1	Клапан радіаторний під термоголовку Danfoss RA-DV 1/2" кутовий горизонтальний (013G7710)	шт	18	<u>2142,24</u> -	- -	38560	-	- -	- -	- -
36	C1630-541 варіант 2	Запірний клапан Danfoss RLV 15 для однотрубною системи прямий (003L0144)	шт	18	<u>726,48</u> -	- -	13077	-	- -	- -	- -
37	C1630-541 варіант 3	Клапан запірний Danfoss RLV-15 кутовий G 1/2" (003L0143)	шт	2	<u>726,48</u> -	- -	1453	-	- -	- -	- -
38	КБ16-6-6 к дем.=0,4	--- (Демонт аж) Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 50 мм	100м	0,1	<u>4468,83</u> 3813,61	<u>655,22</u> 214,60	447	381	<u>66</u> 21	<u>24,4040</u> 1,3354	<u>2,44</u> 0,13
39	КБ16-6-6	Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 50 мм	100м	0,1	<u>11731,64</u> 9534,03	<u>1638,04</u> 536,50	1173	953	<u>164</u> 54	<u>61,0100</u> 3,3385	<u>6,1</u> 0,33
40	C130-886 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна діаметр 57*3,5 мм	м	10	<u>413,43</u> -	- -	4134	-	- -	- -	- -
41	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 32 мм	100м	0,55	<u>3344,57</u> 3044,76	<u>299,81</u> 108,23	1840	1675	<u>165</u> 60	<u>19,4840</u> 0,6605	<u>10,72</u> 0,36
42	КБ16-6-4	Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 32 мм	100м	0,55	<u>8790,70</u> 7611,91	<u>749,54</u> 270,57	4835	4187	<u>412</u> 149	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>26,79</u> 0,91
43	C130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 32*3,2 мм	м	55	<u>316,31</u> -	- -	17397	-	- -	- -	- -
44	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 25 мм	100м	0,92	<u>3344,57</u> 3044,76	<u>299,81</u> 108,23	3077	2801	<u>276</u> 100	<u>19,4840</u> 0,6605	<u>17,93</u> 0,61
45	КБ16-6-3	Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 25 мм	100м	0,34	<u>8749,46</u> 7611,91	<u>749,54</u> 270,57	2975	2588	<u>255</u> 92	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>16,56</u> 0,56
46	C130-883 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 25*2,8 мм	м	34	<u>285,53</u> -	- -	9708	-	- -	- -	- -
47	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 20 мм	100м	9,24	<u>3344,57</u> 3044,76	<u>299,81</u> 108,23	30904	28134	<u>2770</u> 1000	<u>19,4840</u> 0,6605	<u>180,03</u> 6,1
48	КБ16-6-2	Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 20 мм	100м	1,07	<u>8738,89</u> 7611,91	<u>749,54</u> 270,57	9351	8145	<u>802</u> 290	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>52,12</u> 1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C130-882 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна, діаметр 20*2,8 мм	м	107	<u>280,95</u> -	-	30062	-	-	-	-
50	KB16-6-1	Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 15 мм	100м	4,25	<u>8708,22</u> 7611,91	<u>749,54</u> 270,57	37010	32351	<u>3186</u> 1150	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>207,02</u> 7,02
51	C130-881 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна, діаметр 15*2,8 мм	м	425	<u>254,49</u> -	-	108158	-	-	-	-
52	KB16-14-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням конт акт ним зварюванням	100м	8,17	<u>53628,66</u> 43141,18	<u>6219,17</u> 3774,73	438146	352463	<u>50811</u> 30840	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>2197,4</u> 202,27
53	& C113-1673-П варіант 2	Труба ППР ф16*2,2 RAUTITAN Flex	м	375	<u>95,97</u> -	-	35989	-	-	-	-
54	& C113-1673-П варіант 3	Труба 20*2,8 RAUTITAN Flex	м	442	<u>155,54</u> -	-	68749	-	-	-	-
55	KB16-14-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 25 мм зі з'єднанням конт акт ним зварюванням	100м	0,58	<u>41082,17</u> 33934,22	<u>3931,76</u> 2334,97	23828	19682	<u>2280</u> 1354	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>122,7</u> 8,87
56	& C113-1674-П варіант 1	Труба 20*2,8 RAUTITAN Flex	м	58	<u>208,23</u> -	-	12077	-	-	-	-
57	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	15,06	<u>1718,88</u> 1570,76	<u>33,98</u> 2,24	25886	23656	<u>512</u> 34	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>123,79</u> 0,23
58	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,8	<u>2205,93</u> 835,54	<u>97,78</u> 11,29	1765	668	<u>78</u> 9	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>3,82</u> 0,06
59	KB13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,8	<u>3490,87</u> 950,91	<u>153,91</u> 19,21	2793	761	<u>123</u> 15	<u>5,4400</u> 0,1224	<u>4,35</u> 0,1
60	KB26-11-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену	10 м	113	<u>524,73</u> 524,73	-	59294	59294	-	3,5200	397,76
61	& C114-95-У-П23 варіант 2	Теплова ізоляція для труби K-FLEX ST д.26, 8	мп	168,3	<u>51,09</u> -	-	8598	-	-	-	-
62	& C114-95-У-П23 варіант 3	Теплова ізоляція для труби K-FLEX ST д.21, 3	мп	824,16	<u>42,93</u> -	-	35381	-	-	-	-
63	& C114-95-У-П23 варіант 4	Теплова ізоляція для труби K-FLEX ST д.42, 3	мп	56,1	<u>78,63</u> -	-	4411	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C114-95-У-П23 варіант 5	Теплова ізоляція для труби K-FLEX ST д.33, 5	мп	34,68	<u>70,78</u> -	- -	2455	-	- -	- -	- -
65	& C114-95-У-П23 варіант 6	Теплова ізоляція для труби K-FLEX ST д.57	мп	10,2	<u>73,53</u> -	- -	750	-	- -	- -	- -
66	& C114-95-У-П22 варіант 2	Теплова ізоляція для труби K-FLEX 16	мп	59,16	<u>25,78</u> -	- -	1525	-	- -	- -	- -
67	& C111-219-2-ИНБ варіант 1	Клей K-FLEX K 414	кг	10	<u>949,94</u> -	- -	9499	-	- -	- -	- -
68	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,6512	<u>994,30</u> 994,30	- -	5619	5619	- -	6,6700 -	37,69 -
69	C114-139-У	Елементи покриття теплової ізоляції із листів алюмінію та алюмінієвих сплавів прямолінійних ділянок трубопроводів, товщина 0,5 мм	м2	56,512	<u>749,83</u> -	- -	42374	-	- -	- -	- -
70	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	4	<u>798,64</u> 518,87	<u>51,38</u> 26,69	3195	2075	<u>206</u> 107	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>13,6</u> 0,63
71	C113-2129 варіант 1	Шафа опалення для встановлення арматури та колекторів	шт	4	<u>3951,07</u> -	- -	15804	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3228886	1031087	<u>80325</u> 42429		<u>6529,86</u> 274,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3228886 2117474 1073516 522879 708,5 173514 3751765				

		Всього по розділу 1					3751765				
		Разом прямі витрати по кошторису					3228886	1031087	<u>80325</u> 42429		<u>6529,86</u> 274,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3228886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2117474				
		всього заробітна плата, грн.					1073516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					522879				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					708,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173514				
		Всього будівельні роботи, грн.					3751765				

		Всього по кошторису					3751765				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7512,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1247030				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Вентиляція

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:	Кошторисна вартість	6212,539 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	7,58525 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1211,800 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вентиляція											
1	КМ35-6-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж установки припливно-витяжної	комплект	9	3587,94	218,98	32291	30268	1971	21,2800	191,52
					3363,09	54,82			493	0,3073	2,77
2	КМ35-6-10	Монтаж установки припливно-витяжної	комплект	9	9728,88	547,45	87560	75670	4927	53,2000	478,8
					8407,73	137,06			1234	0,7683	6,91

3	КБ20-33-1	Уст ановлення вент илят орів	1 шт	22	2379,99	618,08	52360	29727	13598	8,5500	188,1
					1351,24	235,25			5176	1,1847	26,06
4	КБ20-26-1	Уст ановлення шумоглушників	1 шт	16	333,94	14,59	5343	4304	233	1,8500	29,6
					269,01	6,31			101	0,0399	0,64
5	С130-244 варіант 1	Шумоглушник каналного довжиною 1000мм RMN 250/10	шт	8	4489,41	-	35915	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6	C130-244 варіант 2	Шумоглушник каналного довжиною 1000мм RMN 200/10	шт	3	<u>3447,00</u> -	-	10341	-	-	-	-
7	C130-244 варіант 5	Шумоглушник каналного довжиною 1000мм RMN 160/10	шт	2	<u>2141,45</u> -	-	4283	-	-	-	-
8	C130-244 варіант 3	Шумоглушник каналного довжиною 1000мм SMN 50-30	шт	2	<u>2546,44</u> -	-	5093	-	-	-	-
9	C130-244 варіант 4	Шумоглушник каналного довжиною 1000мм SMN 70-40	шт	1	<u>2873,55</u> -	-	2874	-	-	-	-
10	КБ20-23-1	Уст ановлення анемост ат ів	1 шт	281	<u>693,89</u> <u>647,82</u>	<u>9,72</u> <u>4,20</u>	194983	182037	<u>2731</u> <u>1180</u>	<u>4,5100</u> <u>0,0266</u>	<u>1267,31</u> <u>7,47</u>
11	C130-262 варіант 1	Анемостат д.125мм	шт	146	<u>350,34</u> -	-	51150	-	-	-	-
12	C130-262 варіант 2	Анемостат д.100мм	шт	1	<u>281,59</u> -	-	282	-	-	-	-
13	C130-262 варіант 3	Анемостат д.160мм	шт	134	<u>479,88</u> -	-	64304	-	-	-	-
14	КР15-122-1 к дем.=0,7	---- (Демонт аж) Уст ановлення ґрат жалюзійних ст алевих з вивірянням і закріпленням площею в світ лі до 0,25 м2	ґрат и	95	<u>224,95</u> <u>215,32</u>	<u>8,32</u> <u>0,44</u>	21370	20455	<u>790</u> <u>42</u>	<u>1,4630</u> <u>0,0028</u>	<u>138,99</u> <u>0,27</u>
15	КР15-122-1	Уст ановлення ґрат жалюзійних ст алевих з вивірянням і закріпленням площею в світ лі до 0,25 м2	ґрат и	95	<u>363,21</u> <u>307,61</u>	<u>11,89</u> <u>0,63</u>	34505	29223	<u>1130</u> <u>60</u>	<u>2,0900</u> <u>0,0040</u>	<u>198,55</u> <u>0,38</u>
16	C130-602 варіант 1	ґрати вентиляційні розмір 150х150 мм	м2	9	<u>1886,68</u> -	-	16980	-	-	-	-
17	C111-1756 варіант 1	ґрати вентиляційні 150х200 мм	шт	17	<u>613,58</u> -	-	10431	-	-	-	-
18	& C111- 1756-П1 варіант 1	ґрати вентиляційні 150*300	шт	16	<u>1232,60</u> -	-	19722	-	-	-	-
19	C130-603 варіант 1	ґрати вентиляційні 250х150	м2	25	<u>2502,69</u> -	-	62567	-	-	-	-
20	C130-603 варіант 2	ґрати вентиляційні 500х500	м2	8	<u>3728,48</u> -	-	29828	-	-	-	-
21	C130-603 варіант 3	ґрати вентиляційні 600х150	м2	1	<u>3728,48</u> -	-	3728	-	-	-	-
22	КР15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	458,643	<u>97,13</u> <u>97,13</u>	-	44548	44548	-	0,7400	339,4
23	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	383,437	<u>80,06</u> <u>80,06</u>	-	30698	30698	-	0,6100	233,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	4,024018	<u>157993,85</u> 37604,95	<u>787,30</u> 329,92	635770	151323	<u>3168</u> 1328	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1053,49</u> 8,4
25	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,46243	<u>148917,82</u> 37604,95	<u>787,30</u> 329,92	68864	17390	<u>364</u> 153	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>121,06</u> 0,97
26	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,01	<u>148371,85</u> 37604,95	<u>787,30</u> 329,92	1484	376	<u>8</u> 3	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,62</u> 0,02
27	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,29443	<u>145099,99</u> 34430,51	<u>694,91</u> 289,98	42722	10137	<u>205</u> 85	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>70,57</u> 0,54
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	3,0563	<u>143028,16</u> 29790,94	<u>636,57</u> 264,76	437137	91050	<u>1946</u> 809	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>633,88</u> 5,12
29	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,48634	<u>137265,32</u> 22416,46	<u>492,75</u> 197,88	66758	10902	<u>240</u> 96	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>75,9</u> 0,61
30	С121-696 варіант 2	Кріплення повітроводів	т	0,6102	<u>73020,47</u> -	- -	44557	-	- -	- -	- -
31	КБ20-13-1	Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм	1 клапан	1	<u>351,67</u> 254,47	<u>9,72</u> 4,20	352	254	<u>10</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
32	С1630-1771	Клапани зворотні загального призначення із листової та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному повітроводі, КОг1, діаметр 400 мм	шт	1	<u>6155,12</u> -	- -	6155	-	- -	- -	- -
33	КБ20-24-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Уст ановлення вузлів проходу вит яжних вент иляційних шахт діамет ром пат рубка до 560 мм	10вузлів	0,2	<u>10739,16</u> 9140,27	<u>441,56</u> 330,91	2148	1828	<u>88</u> 66	<u>65,2970</u> 2,0938	<u>13,06</u> 0,42
34	С1630-994	Вузли проходу витяжних шахт через покриття промислових будівель із листової та сортової сталі, без клапана та кільця для збирання конденсата, марка УП-4, діаметр патрубкa 400 мм	шт	2	<u>3402,76</u> -	- -	6806	-	- -	- -	- -
35	& С130- 1142-П122	Заглушка з оцинкованої сталі 0,6мм діам. 355мм, з крапельником	шт	1	<u>431,61</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
36	& С130- 1142-П121	Трійник з оцинкованої сталі 0,6мм діам.355 мм	шт	1	<u>1657,40</u> -	- -	1657	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

37	C113-206	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 4 мм	м	14,5	<u>2253,66</u>	-	32678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C130-1142-П19	Розвантажувальна платформа 60х60см з листової сталі 4мм з обечайкою 350мм	шт	2	<u>2375,71</u>	-	4751	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ9-61-4 Н2,Н3,Н5=1,15	Монт аж циліндричних кожухів із лист ової ст алі	1т	0,084	<u>82851,11</u>	<u>3619,07</u>	6959	1632	<u>304</u>	<u>117,5760</u>	<u>9,88</u>
					<u>19428,26</u>	<u>277,33</u>			<u>23</u>	<u>1,6141</u>	<u>0,14</u>
40	КБ20-18-4 Н2,Н3,Н5=1,15	Уст ановлення над шахт ами зонт ів із лист ової ст алі круглого перерізу діамет ром 400 мм	1 зонт	1	<u>972,67</u>	<u>6,84</u>	973	168	<u>7</u>	<u>1,1155</u>	<u>1,12</u>
					<u>168,26</u>	<u>0,36</u>			-	<u>0,0023</u>	-
41	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонт аж) Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,5 т	1т	0,1835	<u>11069,45</u>	<u>2489,06</u>	2031	1575	<u>456</u>	<u>48,4330</u>	<u>8,89</u>
					<u>8580,39</u>	<u>580,49</u>			<u>107</u>	<u>2,8848</u>	<u>0,53</u>
42	КР20-12-2	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,5 т	1т	0,1835	<u>87152,95</u>	<u>3555,80</u>	15993	2249	<u>652</u>	<u>69,1900</u>	<u>12,7</u>
					<u>12257,70</u>	<u>829,28</u>			<u>152</u>	<u>4,1211</u>	<u>0,76</u>
43	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,0736	<u>2340,38</u>	<u>106,86</u>	172	71	<u>8</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,4</u>
					<u>960,88</u>	<u>10,56</u>			<u>1</u>	<u>0,0675</u>	-
44	КБ13-26-6 Н1=2, Н2, Н3,Н5=1,15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0736	<u>7852,08</u>	<u>145,36</u>	578	106	<u>11</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,61</u>
					<u>1435,74</u>	<u>19,43</u>			<u>1</u>	<u>0,1237</u>	<u>0,01</u>

45	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь мат ами мінераловат ними	100м2	2,1169	<u>19296,30</u>	-	40848	27447	-	84,9600	179,85
					<u>12965,75</u>	-			-	-	-
46	C114-14-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм	м3	10,591	<u>3344,28</u>	-	35419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2276400	763438	<u>32847</u>		<u>5251,95</u>
									<u>11114</u>		<u>62,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2276400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1480115				
		всього заробітна плата, грн.					774552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					387530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					538,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131867				
		Всього будівельні роботи, грн.					2663930				

		Всього по розділу 1					2663930				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 2. Обладнання											
47	& 2308-4007-П4 варіант 1	Припливно-витяжна установка Slimstar 750 EC	шт	4	<u>162364,00</u> -	- -	649456	-	- -	- -	- -
48	& 2308-4007-П4 варіант 2	Припливно-витяжна установка Slimstar 500 EC	шт	1	<u>151035,00</u> -	- -	151035	-	- -	- -	- -
49	& 2308-4007-П4 варіант 3	Припливно-витяжна установка Slimstar 1500 EC	шт	1	<u>303974,00</u> -	- -	303974	-	- -	- -	- -
50	& 2308-4007-П варіант 1	Припливна установка Sky Smatr mini 200WH	шт	1	<u>18922,00</u> -	- -	18922	-	- -	- -	- -
51	& 2308-4007-П варіант 2	Припливна установка Sky Smatr mini 160WH	шт	2	<u>18437,00</u> -	- -	36874	-	- -	- -	- -
52	& 2308-1037-П варіант 2	Вентилятор канальный SV 70-40/40	шт	1	<u>2166,34</u> -	- -	2166	-	- -	- -	- -
53	& 2308-1037-П варіант 7	Вентилятор канальный RV 125 L	шт	2	<u>5431,00</u> -	- -	10862	-	- -	- -	- -
54	& 2308-1037-П варіант 6	Вентилятор канальный RV 160 L	шт	8	<u>6860,00</u> -	- -	54880	-	- -	- -	- -
55	& 2308-1037-П варіант 3	Вентилятор канальный RV 200 L	шт	3	<u>8300,00</u> -	- -	24900	-	- -	- -	- -
56	& 2308-1037-П варіант 4	Вентилятор канальный RV 250 L	шт	1	<u>8861,00</u> -	- -	8861	-	- -	- -	- -
57	& 2308-1037-П варіант 5	Вентилятор канальный SVF 50-25/22-4E	шт	1	<u>25439,00</u> -	- -	25439	-	- -	- -	- -
58	& 2308-1037-П1 варіант 2	Електро ручной вентилятор ЕРВ4-Лв.0-МСГ-2 з комплектом автоматики П5В15	шт	3	<u>12580,00</u> -	- -	37740	-	- -	- -	- -
59	& 2308-1037-П1 варіант 3	Електро ручной вентилятор ЕРВ4-Лв.0-МСГ-3 з комплектом автоматики П6В16	шт	2	<u>16080,00</u> -	- -	32160	-	- -	- -	- -
60	& 2308-	Електро ручной вентилятор ЕРВ4-Лв.0-МСГ-	шт	1	<u>17420,00</u>	-	17420	-	-	-	-

	1037-П1 варіант 4	3 з комплектом автоматики П7В17			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1374689	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1374689				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					53984				
		Всього устаткування, грн.					1428673				

		Всього по розділу 2					1428673				
		Розділ 3. Кондиціонування									
61	КБ20-55-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення кондиціонерів	1агрега т	29	<u>1199,23</u> 1160,65	<u>35,65</u> 15,05	34778	33659	<u>1034</u> 436	<u>7,3440</u> 0,0918	<u>212,98</u> 2,66
62	КБ20-55-1	Уст ановлення кондиціонерів	1агрега т	29	<u>3512,02</u> 2901,61	<u>89,11</u> 37,62	101849	84147	<u>2584</u> 1091	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>532,44</u> 6,66
63	& С113- 1332-1 варіант 3	Кондиціонер, Qтеп.=7,8 кВт, 1078х246х325(н) ммArctic CH-S24FTXLA2- NG (внутрішній та зовнішній блоки)	шт	29	<u>57018,13</u> -	- -	1653526	-	- -	- -	- -
64	КБ16-14-23	Прокладання т рубопроводів з вінілпласт ових т руб зовнішнім діамет ром 20 мм	100м	0,35	<u>45106,10</u> 43141,18	<u>1964,92</u> 787,50	15787	15099	<u>688</u> 276	<u>268,9600</u> 4,9544	<u>94,14</u> 1,73
65	& С111- 1301-3	Труба поліпропіленова PN16 O20х2,8 мм	м	35	<u>42,97</u> -	- -	1504	-	- -	- -	- -
66	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,78	<u>21722,95</u> 20229,12	<u>1307,15</u> 570,17	60390	56237	<u>3634</u> 1585	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>355,84</u> 10,84
67	& С111- 1301-3 варіант 2	Труба м'яка мідна для кондиціонера д.9, 52х0,81 мм	м	278	<u>181,69</u> -	- -	50510	-	- -	- -	- -
68	ПР26-5004	Ізоляція т рубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	2,78	<u>587,34</u> 566,76	<u>20,05</u> 9,73	1633	1576	<u>56</u> 27	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>11,26</u> 0,18
69	& С111- 1301-3 варіант 6	Трубка ізоляційна K-flex ST д.9х6 мм	м	286,34	<u>24,61</u> -	- -	7047	-	- -	- -	- -
70	КП2-14-4	Система вимірювальна стану устаткування	параметр	6	<u>2333,10</u> 2333,10	- -	13999	13999	- -	11,0000 -	66 -
71	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня	параметр	6	<u>4454,10</u> 4454,10	- -	26725	26725	- -	21,0000 -	126 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КП2-14-2	Система вимірювальна тиску або розрідження	параметр	6	<u>3393,60</u> 3393,60	- -	20362	20362	- -	16,0000 -	96 -

73	КП2-14-1	Система вимірювальна температури	параметр	6	2969,40	-	17816	17816	-	14,0000	84
					2969,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2005926	269620	7996		1578,66
									3415		22,07
		Разом будівельні роботи, грн.					2005926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1728310				
		всього заробітна плата, грн.					273035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32346				
		Всього будівельні роботи, грн.					2119936				

		Всього по розділу 3					2119936				
		Разом прямі витрати по кошторису					5657015	1033058	40843		6830,61
									14529		84,12
		Разом устаткування, грн.					1374689				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					53984				
		Всього устаткування, грн.					1428673				
		Разом будівельні роботи, грн.					4282326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3208425				
		всього заробітна плата, грн.					1047587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					501540				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					670,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					164213				
		Всього будівельні роботи, грн.					4783866				

		Всього по кошторису					6212539				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7585,25				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1211800				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Водопостачання та каналізація

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1548,766 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,03613 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

503,416 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-29-8	Система водопостачання В1,Тз Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см ---	100шт	0,96	<u>42310,83</u> 24173,62	<u>18137,21</u> 7493,96	40618	23207	<u>17411</u> 7194	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>153,85</u> 46,6
2	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,3586	<u>4468,83</u> 3813,61	<u>655,22</u> 214,60	1603	1368	<u>235</u> 77	<u>24,4040</u> 1,3354	<u>8,75</u> 0,48
3	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1,953	<u>3344,57</u> 3044,76	<u>299,81</u> 108,23	6532	5946	<u>586</u> 211	<u>19,4840</u> 0,6605	<u>38,05</u> 1,29
4	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,23	<u>3344,57</u> 3044,76	<u>299,81</u> 108,23	4114	3745	<u>369</u> 133	<u>19,4840</u> 0,6605	<u>23,97</u> 0,81
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2,2605	<u>3344,57</u> 3044,76	<u>299,81</u> 108,23	7560	6883	<u>677</u> 245	<u>19,4840</u> 0,6605	<u>44,04</u> 1,49
6	КБ16-14-5	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 50 мм зі з'єднанням конт акт ним зварюванням	100м	0,1586	<u>44446,66</u> 31620,64	<u>5884,90</u> 3618,73	7049	5015	<u>933</u> 574	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>31,73</u> 3,77
7	& С113- 1677-П варіант 1	труба ППР ф50*6,9	м	15	<u>201,15</u> -	-	3017	-	-	-	-
8	КБ16-14-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 40 мм зі з'єднанням конт акт ним зварюванням	100м	1,302	<u>45411,19</u> 36827,84	<u>2940,22</u> 1706,24	59125	47950	<u>3828</u> 2222	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>298,94</u> 14,52
9	& С113- 1676-П варіант 1	труба ППР Ф40*6,7	м	64	<u>166,13</u> -	-	10632	-	-	-	-
10	& С113- 1676-П варіант 2	труба ППР Ф40*6,7 Pn16 Stabi Al	м	58	<u>136,94</u> -	-	7943	-	-	-	-
11	КБ16-14-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 32 мм зі з'єднанням конт акт ним зварюванням	100м	0,8209	<u>34701,45</u> 27620,88	<u>2462,14</u> 1400,15	28486	22674	<u>2021</u> 1149	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>141,36</u> 7,51
12	& С113- 1675-П варіант 2	труба ППР Ф32*4,4 Pn16 Stabi Al	м	49	<u>107,34</u> -	-	5260	-	-	-	-
13	& С113- 1675-П варіант 1	труба ППР Ф32*4,4	м	28	<u>103,95</u> -	-	2911	-	-	-	-
14	КБ16-14-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 25 мм зі з'єднанням конт акт ним зварюванням	100м	1,507	<u>41747,17</u> 33934,22	<u>3931,76</u> 2334,97	62913	51139	<u>5925</u> 3519	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>318,82</u> 23,05
15	& С113- 1674-П варіант 2	труба ППР ф25*3,5	м	60	<u>63,06</u> -	-	3784	-	-	-	-
16	& С113- 1674-П варіант 3	труба ППР ф25*3,5 STABI	м	80	<u>98,76</u> -	-	7901	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ16-14-1	Прокладання т рубопроводів	100м	2,0912	<u>54372,28</u>	<u>6219,17</u>	113703	90217	<u>13006</u>	<u>268,9600</u>	<u>562,45</u>

		водопост ачання з напірних т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням конт акт ним зварюванням			43141,18	3774,73			7894	24,7574	51,77
18	& C113-1673-П варіант 4	труба ППР ф20*2,8	м	83	<u>72,34</u> -	-	6004	-	-	-	-
19	& C113-1673-П варіант 5	труба ППР ф20*2,8 STABl	м	105	<u>70,65</u> -	-	7418	-	-	-	-
20	& C113-1948-П4 варіант 2	Кран приладовий 1/2"	шт	104	<u>74,14</u> -	-	7711	-	-	-	-
21	& C113-1948-П4 варіант 3	Кран поливальний внутрішній 3/4"	шт	5	<u>130,96</u> -	-	655	-	-	-	-
22	& C113-1948-П4 варіант 4	Кран поливальний зовнішній 3/4"	шт	2	<u>140,85</u> -	-	282	-	-	-	-
23	& C113-1948-П4 варіант 5	Кран РР д.20	шт	8	<u>348,93</u> -	-	2791	-	-	-	-
24	& C113-1948-П4 варіант 7	Кран РР д.32	шт	4	<u>369,33</u> -	-	1477	-	-	-	-
25	& C113-1948-П4 варіант 6	Трійник РР 40х50х40	шт	1	<u>153,91</u> -	-	154	-	-	-	-
26	& C113-1948-П4 варіант 8	Трійник РР 40х40х40	шт	4	<u>134,73</u> -	-	539	-	-	-	-
27	& C113-1948-П4 варіант 9	Трійник РР 40х25х40	шт	2	<u>129,94</u> -	-	260	-	-	-	-
28	& C113-1948-П4 варіант 10	Трійник РР 40х32х32	шт	1	<u>131,69</u> -	-	132	-	-	-	-
29	& C113-1948-П4 варіант 11	Трійник РР 25х32х25	шт	5	<u>133,71</u> -	-	669	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C113-1948-П4 варіант 12	Трійник РР 25х20х25	шт	42	<u>123,41</u> -	-	5183	-	-	-	-

31	& C113-1948-П4 варіант 13	Трійник PP 25x20x20	шт	12	<u>29,67</u> -	-	356	-	-	-	-
32	& C113-1948-П4 варіант 14	Трійник PP 20x20x20	шт	88	<u>28,65</u> -	-	2521	-	-	-	-
33	& C113-1948-П4 варіант 15	Відвід PP 90° O40	шт	8	<u>33,90</u> -	-	271	-	-	-	-
34	& C113-1948-П4 варіант 17	Відвід PP 90° O32	шт	13	<u>19,98</u> -	-	260	-	-	-	-
35	& C113-1948-П4 варіант 16	Відвід PP 90° O25	шт	37	<u>14,68</u> -	-	543	-	-	-	-
36	& C113-1948-П4 варіант 18	Відвід PP 90° O20	шт	76	<u>11,36</u> -	-	863	-	-	-	-
37	& C113-1948-П4 варіант 19	Перехід PP с BP O20x1/2"	шт	104	<u>69,68</u> -	-	7247	-	-	-	-
38	& C113-1948-П4 варіант 20	Перехід PP с BP O25x3/4"	шт	7	<u>100,05</u> -	-	700	-	-	-	-
39	& C113-1948-П4 варіант 21	Перехід PP 32x35	шт	1	<u>153,09</u> -	-	153	-	-	-	-
40	& C113-1948-П4 варіант 22	Перехід PP 25x20	шт	8	<u>51,09</u> -	-	409	-	-	-	-
41	& C113-1948-П4 варіант 23	Муфта PP 40	шт	16	<u>29,26</u> -	-	468	-	-	-	-
42	& C113-1948-П4 варіант 24	Муфта PP 32	шт	14	<u>15,39</u> -	-	215	-	-	-	-
43	& C113-1948-П4 варіант 25	Муфта PP 25	шт	8	<u>12,33</u> -	-	99	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-1797-120 варіант 1	Кріплення для труб, d 40 мм	шт	1	<u>31,93</u> -	-	32	-	-	-	-

45	& C111-1797-120 варіант 2	Кріплення для труб, d 32 мм	шт	1	61,78	-	62	-	-	-	-
46	& C111-1797-120 варіант 3	Кріплення для труб, d 25 мм	шт	1	63,79	-	64	-	-	-	-
47	& C111-1797-120 варіант 4	Кріплення для труб, d 20 мм	шт	1	63,79	-	64	-	-	-	-
48	КБ26-11-1	---	10 м	101	1382,02	-	139584	52998	-	3,5200	355,52
		Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену			524,73	-			-	-	-
49	& C114-95-У-П25 варіант 2	Теплова ізоляція Thermaflex FRZ 50	мп	23,46	75,57	-	1773	-	-	-	-
50	& C114-95-У-П24 варіант 1	Теплова ізоляція Thermaflex FRZ 40	мп	23,46	59,25	-	1390	-	-	-	-
51	& C114-95-У-П23 варіант 1	Теплова ізоляція Thermaflex FRZ 32	мп	24,15	30,69	-	741	-	-	-	-
52	& C114-95-У-П22 варіант 1	Теплова ізоляція Thermaflex FRZ 25	мп	15,3	120,45	-	1843	-	-	-	-
53	& C114-95-У-П13 варіант 1	Теплова ізоляція Thermaflex FRZ 20	мп	100,98	101,07	-	10206	-	-	-	-
54	КБ16-7-8	Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 80 мм (фут ляр)	100м	0,03	18557,82	2794,55	557	412	84	91,0200	2,73
					13729,46	839,99			25	5,2270	0,16
55	C113-141 варіант 1	Футляр з сталеві труби діам 76	м	3	278,53	-	836	-	-	-	-
56	C126-1237 варіант 2	Манжета протипожежна, межа вогнестійкості не менш 60 хв. Ду40	шт	4	4333,31	-	17333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Розділ 1. К1									
57	КБ17-1-6	Уст ановлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	2,9	5864,73	299,78	17008	14657	869	31,9800	92,74
					5054,12	139,08			403	0,8669	2,51
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C130-644 варіант 1	Умивальник в комплекті із кріпленням, сифоном	комплект	29	2881,90	-	83575	-	-	-	-
59	2407-1829	Змішувач з коротким гусаком із	шт	23	1272,98	-	29279	-	-	-	-

	варіант 2	регулюванням температури			-	-			-	-	-
60	2407-1829	Змішувач з довгим гусаком із регулюванням температури	шт	6	<u>1272,98</u>	-	7638	-	-	-	-
	варіант 3	температури			-	-			-	-	-
61	C1630-87	Шланг гнучкий для підключення води	шт	58	<u>194,77</u>	-	11297	-	-	-	-
	варіант 1	L=600мм			-	-			-	-	-
62	КБ17-3-1	Уст ановлення уніт азів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,2	<u>8907,94</u>	<u>524,83</u>	28505	18207	<u>1679</u>	<u>36,4100</u>	<u>116,51</u>
					<u>5689,79</u>	<u>244,54</u>			<u>783</u>	<u>1,5210</u>	<u>4,87</u>
63	C130-901	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком в комплекті та сидінням	шт	32	<u>5535,90</u>	-	177149	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
64	C1630-87	Шланг гнучкий для підключення води	шт	32	<u>194,77</u>	-	6233	-	-	-	-
	варіант 1	L=600мм			-	-			-	-	-
65	КБ17-5-1	Уст ановлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>5303,27</u>	<u>230,20</u>	530	404	<u>23</u>	<u>25,5800</u>	<u>2,56</u>
					<u>4042,66</u>	<u>107,25</u>			<u>11</u>	<u>0,6671</u>	<u>0,07</u>
66	& C130-901-12	Мийка в комплекті зі змішувачем та сифоном	шт	1	<u>8329,39</u>	-	8329	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
67	C1630-87	Шланг гнучкий для підключення води	шт	1	<u>194,77</u>	-	195	-	-	-	-
	варіант 1	L=600мм			-	-			-	-	-
68	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,7	<u>3792,96</u>	<u>792,78</u>	2655	1695	<u>555</u>	<u>16,2400</u>	<u>11,37</u>
					<u>2420,90</u>	<u>348,09</u>			<u>244</u>	<u>2,1845</u>	<u>1,53</u>
69	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,7	<u>1995,40</u>	-	1397	1289	-	11,4800	8,04
					<u>1841,39</u>	-			-	-	-
70	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,7	<u>762,41</u>	-	534	508	-	4,5900	3,21
					<u>725,40</u>	-			-	-	-
71	КБ9-36-1	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,021	<u>85465,85</u>	<u>3017,37</u>	1795	1655	<u>63</u>	<u>476,8000</u>	<u>10,01</u>
					<u>78786,43</u>	<u>1203,56</u>			<u>25</u>	<u>6,3288</u>	<u>0,13</u>
72	2407-1829	Душоква кабінка	шт	7	<u>5100,53</u>	-	35704	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
73	2407-1829	Змішувач до душу із регулюванням температур	шт	7	<u>1476,98</u>	-	10339	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
74	C130-636	Трап Ду50	комплект	7	<u>4596,96</u>	-	32179	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
75	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	3	<u>4656,53</u>	<u>226,61</u>	13970	9761	<u>680</u>	<u>21,3200</u>	<u>63,96</u>
					<u>3253,65</u>	<u>82,38</u>			<u>247</u>	<u>0,5002</u>	<u>1,5</u>
76	& C111-1598-1	КНУ Sololift	шт	3	<u>20999,74</u>	-	62999	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ12-16-1	Улашт ування ковпаків	1 колпак	3	<u>436,66</u>	<u>9,72</u>	1310	1281	<u>29</u>	<u>3,0500</u>	<u>9,15</u>
					<u>426,94</u>	<u>4,20</u>			<u>13</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,08</u>
78	& C111-	Витяжний ковпак О110	шт	3	<u>297,48</u>	-	892	-	-	-	-

	1598-1 варіант 2				-	-			-	-	-
79	КБ17-1-12	Уст ановлення прочист ок діамет ром 100 мм	10компл.	0,5	<u>2464,19</u> 2025,26	<u>151,75</u> 70,90	1232	1013	<u>76</u> 35	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>6,48</u> 0,22
80	С1534-318 варіант 2	Прочистка ПВХ Ф110	шт	5	<u>384,02</u> -	-	1920	-	-	-	-
81	КБ16-13-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 100 мм	100м	#####	<u>15605,64</u> 14958,90	<u>184,90</u> 83,51	14386	13790	<u>170</u> 77	<u>91,8400</u> 0,5202	<u>84,66</u> 0,48
82	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм Ostendorf	м	92	<u>290,16</u> -	-	26695	-	-	-	-
83	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	5	<u>352,04</u> -	-	1760	-	-	-	-
84	С113-1520 варіант 1	Трійник 45° О110/110/110	шт	20	<u>200,32</u> -	-	4006	-	-	-	-
85	С113-1520 варіант 2	Трійник 45° О110/50/110	шт	12	<u>159,01</u> -	-	1908	-	-	-	-
86	& С111-1797-117 варіант 2	Відвід 45° О110	шт	45	<u>126,26</u> -	-	5682	-	-	-	-
87	С113-1206 варіант 1	Перехід О100х50	шт	4	<u>88,47</u> -	-	354	-	-	-	-
88	& С113-1885-160 варіант 2	Хомут ду 110	шт	100	<u>20,49</u> -	-	2049	-	-	-	-
89	КБ16-13-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 50 мм	100м	#####	<u>15873,04</u> 15600,65	<u>86,54</u> 38,45	7634	7503	<u>42</u> 18	<u>95,7800</u> 0,2400	<u>46,07</u> 0,12
90	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм Ostendorf	м	48	<u>105,90</u> -	-	5083	-	-	-	-
91	С113-1520 варіант 3	Трійник 45° О50/50/50	шт	18	<u>102,04</u> -	-	1837	-	-	-	-
92	& С111-1797-117 варіант 1	Відвід 45° О50	шт	18	<u>51,54</u> -	-	928	-	-	-	-
93	С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм Ostendorf	м	18	<u>193,61</u> -	-	3485	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С113-1885-160 варіант 3	Хомут ду 50	шт	26	<u>20,49</u> -	-	533	-	-	-	-
95	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів,	1 шт	3	<u>594,28</u>	<u>86,20</u>	1783	1116	<u>259</u>	<u>2,4100</u>	<u>7,23</u>

		клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм			372,06	24,45			73	0,1514	0,45
96	C1630-1766 варіант 2	Клапан зворотній діам 32	шт	3	<u>24292,68</u>	-	72878	-	-	-	-
97	KB16-20-3	Установлення кранів поливальних діаметром 32 мм	1 кран	3	<u>5715,91</u>	-	17148	236	-	0,4900	1,47
					78,60	-			-	-	-
98	& C1-2-541- Н варіант 2	Запірна арматура PPR 32	шт	3	<u>361,59</u>	-	1085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	KM18-125-1 застос.	Монтаж системи очищення	шт	1	<u>38669,93</u>	<u>16968,63</u>	38670	18159	<u>16969</u>	<u>116,2000</u>	<u>116,2</u>
		система очищення в локальному кошторисі на придбання устаткування (1 комплект)			18158,57	6275,41			6275	30,5644	30,56
Разом прямі витрати по розділу 1							744568	91274	<u>21414</u>		<u>579,66</u>
									8204		42,52
Разом будівельні роботи, грн.							744568				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							631880				
всього заробітна плата, грн.							99478				
Загальновиробничі витрати, грн.							46224				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							60,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14721				
Всього будівельні роботи, грн.							790792				

Всього по розділу 1							790792				
		Разом прямі витрати по кошторису					1339584	402828	<u>66489</u>		<u>2559,87</u>
									31447		193,97
		Разом будівельні роботи, грн.					1339584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					870267				
		всього заробітна плата, грн.					434275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					209182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					282,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69141				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1548766				

		Всього по кошторису	1548766				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	3036,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	503416				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Обладнання для водопостачання та каналізації

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 470,523 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “29 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1808-38077-П	Установка очищення води для господарсько-побутових потреб; (маса=0,054)	комплект	1	452743,50	452744
		Разом				452744
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17779
		Всього по кошторису				470523

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Електротехнічні рішення

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9923,229 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

11,87468 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1871,133 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж шаф та щитків									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	3	<u>3555,33</u>	<u>971,42</u>	10666	5048	<u>2914</u>	<u>10,3300</u>	<u>30,99</u>
					1682,55	315,07			945	1,7521	5,26
2	& 1701-1047-3-2 варіант 5	Шафа РПА ВРП-1 в комплект	шт.	1	<u>250000,00</u>	-	250000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЩО-1 -щит робочого освітлення									
3	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u>	<u>971,42</u>	3555	1683	<u>971</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					1682,55	315,07			315	1,7521	1,75
4	& С130-1200-1 варіант 2	Щит пластиковий на 24 модулів IP 41 MISTRAL	шт	1	<u>1224,45</u>	-	1224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів	100шт	0,15	<u>38415,58</u>	-	5762	4923	-	217,5600	32,63

		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			32816,75	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1504-1001-1 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	810,14 -	- -	810	-	- -	- -	- -
7	& 1504-1001-1 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-27	шт	14	450,00 -	- -	6300	-	- -	- -	- -
8	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	126,79 -	- -	634	-	- -	- -	- -
9	& 2405-1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	214,32 -	- -	214	-	- -	- -	- -
10	КБ21-23-1	ЩО-2 -щит робочого освітлення Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	3555,33 1682,55	971,42 315,07	3555	1683	971 315	10,3300 1,7521	10,33 1,75
11	& С130-1200-1 варіант 2	Щит пластиковий на 24 модулів IP 41 MISTRAL	шт	1	1224,45 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
12	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	38415,58 32816,75	- -	4610	3938	- -	217,5600 -	26,11 -
13	& 1504-1001-1 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	810,14 -	- -	810	-	- -	- -	- -
14	& 1504-1001-1 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-27	шт	11	450,00 -	- -	4950	-	- -	- -	- -
15	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	126,79 -	- -	634	-	- -	- -	- -
16	& 2405-1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	214,32 -	- -	214	-	- -	- -	- -
17	КБ21-23-1	ЩАО-1 -щит аварійного освітлення Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	3555,33 1682,55	971,42 315,07	3555	1683	971 315	10,3300 1,7521	10,33 1,75
18	& С130-1200-1 варіант 3	Щит пластиковий на 18 модулів IP 41 MISTRAL	шт	1	918,45 -	- -	918	-	- -	- -	- -
19	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	38415,58 32816,75	- -	3842	3282	- -	217,5600 -	21,76 -
20	& 1504-1001-1 варіант 6	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, хар.С ВА47-100	шт	1	941,92 -	- -	942	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 1504-1001-1 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-27	шт	9	<u>450,00</u> -	- -	4050	-	- -	- -	- -
22	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	<u>126,79</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
23	& 2405-1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	<u>214,32</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
24	КБ21-23-1	ЩАО-2 -щит аварійного освітлення Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u> 1682,55	<u>971,42</u> 315,07	3555	1683	<u>971</u> 315	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
25	& С130-1200-1 варіант 3	Щит пластиковий на 18 модулі IP 41 MISTRAL	шт	1	<u>918,45</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
26	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>38415,58</u> 32816,75	- -	2689	2297	- -	217,5600 -	15,23 -
27	& 1504-1001-1 варіант 6	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, хар.С ВА47-100	шт	1	<u>941,92</u> -	- -	942	-	- -	- -	- -
28	& 1504-1001-1 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-27	шт	6	<u>450,00</u> -	- -	2700	-	- -	- -	- -
29	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	<u>126,79</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
30	& 2405-1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	<u>214,32</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
31	КБ21-23-1	ЩР-1 щит розподільчий Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u> 1682,55	<u>971,42</u> 315,07	3555	1683	<u>971</u> 315	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
32	& С130-1200-1 варіант 4	Щит пластиковий на 36 модулі IP 41 MISTRAL	шт	1	<u>1428,45</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
33	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>38415,58</u> 32816,75	- -	3842	3282	- -	217,5600 -	21,76 -
34	& 1504-1001-1 варіант 7	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, хар.С ВА47-29	шт	1	<u>291,94</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
35	& 1504-1001-1 варіант 8	Автоматичний вимикач однополюсний диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ32	шт	6	<u>403,33</u> -	- -	2420	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	<u>126,79</u> -	-	634	-	-	-	-
37	& 2405-1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	<u>214,32</u> -	-	214	-	-	-	-
38	КБ21-23-1	ЩР-2 щит розподільчий Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u> 1682,55	<u>971,42</u> 315,07	3555	1683	<u>971</u> 315	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
39	& C130-1200-1 варіант 4	Щит пластиковий на 36 модулів IP 41 MISTRAL	шт	1	<u>1428,45</u> -	-	1428	-	-	-	-
40	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>38415,58</u> 32816,75	-	3457	2954	-	217,5600	19,58
41	& 1504-1001-1 варіант 7	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, хар.С ВА47-29	шт	1	<u>291,94</u> -	-	292	-	-	-	-
42	& 1504-1001-1 варіант 8	Автоматичний вимикач однополюсний диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ32	шт	8	<u>403,33</u> -	-	3227	-	-	-	-
43	& C157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	<u>126,79</u> -	-	634	-	-	-	-
44	& 2405-1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	<u>214,32</u> -	-	214	-	-	-	-
45	КБ21-23-1	ЩОБВ, щит обігріву водозливних воронок Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u> 1682,55	<u>971,42</u> 315,07	3555	1683	<u>971</u> 315	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
46	& C130-1200-1 варіант 4	Щит пластиковий на 36 модулів IP 41 MISTRAL	шт	1	<u>1428,45</u> -	-	1428	-	-	-	-
47	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>38415,58</u> 32816,75	-	2689	2297	-	217,5600	15,23
48	& 1504-1001-1 варіант 7	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, хар.С ВА47-29	шт	1	<u>291,94</u> -	-	292	-	-	-	-
49	& 1504-1001-1 варіант 9	Диференційний автоматичний вимикач 220В, 16 А, 30 мА АВДТ 16А/30мА/АС	шт	6	<u>1007,54</u> -	-	6045	-	-	-	-
50	& 1504-1001-1 варіант 10	Магнітний пускач Uкат=220..240В, In=10А з приставкою конт. LC1D09 Schneider Electric	шт	6	<u>1091,54</u> -	-	6549	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& 1504-1001-1 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-27	шт	1	<u>450,00</u> -	-	450	-	-	-	-
52	& 1504-1001-1 варіант 10	Магнітний пускач Укат=220..240В, Ін=10А з приставкою конт. LC1D09 Schneider Electric	шт	6	<u>1091,54</u> -	-	6549	-	-	-	-
53	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	<u>126,79</u> -	-	634	-	-	-	-
54	& 2405-1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	<u>214,32</u> -	-	214	-	-	-	-
55	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>321,03</u> 247,01	<u>12,03</u> 5,84	321	247	<u>12</u> 6	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
56	& 1033-130-2 варіант 1	Блок управління на базі контролера РТМ2000 в комплекті з датчиком теператури зовнішнього повітря, датчик опадів, датчик вологи ЩРК щит на кухні	шт	1	<u>10115,00</u> -	-	10115	-	-	-	-
57	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u> 1682,55	<u>971,42</u> 315,07	3555	1683	<u>971</u> 315	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
58	& С130-1200-1 варіант 4	Щит пластиковий на 36 модулі IP 41 MISTRAL	шт	1	<u>1428,45</u> -	-	1428	-	-	-	-
59	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>59175,43</u> 43591,52	<u>1649,38</u> 1459,97	1775	1308	<u>49</u> 44	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
60	& 1504-1001-1 варіант 14	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, хар.С	шт	1	<u>4780,00</u> -	-	4780	-	-	-	-
61	& 1504-1001-1 варіант 11	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 32 А, хар.С ВА47-27	шт	2	<u>550,00</u> -	-	1100	-	-	-	-
62	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>44982,96</u> 31254,05	<u>1649,38</u> 1459,97	4498	3125	<u>165</u> 146	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
63	& 1504-	Автоматичний вимикач однополюсний	шт	6	<u>403,33</u>	-	2420	-	-	-	-

	1001-1 варіант 8	диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ32			-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& 1504- 1001-1 варіант 12	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 25 А, хар.С ВА47-27	шт	2	<u>550,00</u> -	- -	1100	-	- -	- -	- -
65	& 1504- 1001-1 варіант 13	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А, хар.С ВА47-27	шт	2	<u>550,00</u> -	- -	1100	-	- -	- -	- -
66	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	<u>126,79</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
67	& 2405- 1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	<u>214,32</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
68	КБ21-23-1	ЩВ1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u> 1682,55	<u>971,42</u> 315,07	3555	1683	<u>971</u> 315	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
69	& С130- 1200-1 варіант 5	Щит пластиковий на 12 модулів IP 41 MISTRAL	шт	1	<u>1224,45</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
70	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>59175,43</u> 43591,52	<u>1649,38</u> 1459,97	592	436	<u>16</u> 15	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
71	& 1504- 1001-1 варіант 15	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63 А, хар.С ВА47-100	шт	1	<u>935,36</u> -	- -	935	-	- -	- -	- -
72	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>44982,96</u> 31254,05	<u>1649,38</u> 1459,97	4948	3438	<u>181</u> 161	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>22,79</u> 1,08
73	& 1504- 1001-1 варіант 7	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, хар.С ВА47-29	шт	4	<u>291,94</u> -	- -	1168	-	- -	- -	- -
74	& 1504- 1001-1 варіант 13	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А, хар.С ВА47-27	шт	7	<u>550,00</u> -	- -	3850	-	- -	- -	- -
75	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	<u>126,79</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
76	& 2405- 1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	<u>214,32</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
77	КБ21-23-1	ЩВ2 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u> 1682,55	<u>971,42</u> 315,07	3555	1683	<u>971</u> 315	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
78	& С130-	Щит пластиковий на 12 модулів IP 41	шт	1	<u>1224,45</u>	-	1224	-	-	-	-

	1200-1 варіант 5	MISTRAL			-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	44982,96 31254,05	1649,38 1459,97	2699	1875	99 88	207,2000 9,7940	12,43 0,59
80	& 1504-1001-1 варіант 7	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, хар.С ВА47-29	шт	6	291,94 -	- -	1752	-	- -	- -	- -
81	& 1504-1001-1 варіант 13	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А, хар.С ВА47-27	шт	7	550,00 -	- -	3850	-	- -	- -	- -
82	& 2405-1351-8 варіант 2	Незалежний розчіплювач	шт	1	700,86 -	- -	701	-	- -	- -	- -
83	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	126,79 -	- -	634	-	- -	- -	- -
84	& 2405-1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	214,32 -	- -	214	-	- -	- -	- -
85	КБ21-23-1	ЩК1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	3555,33 1682,55	971,42 315,07	3555	1683	971 315	10,3300 1,7521	10,33 1,75
86	& С130-1200-1 варіант 2	Щит пластиковий на 24 модулів IP 41 MISTRAL	шт	1	1224,45 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
87	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	44982,96 31254,05	1649,38 1459,97	2699	1875	99 88	207,2000 9,7940	12,43 0,59
88	& 1504-1001-1 варіант 16	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, хар.С ВА47-100	шт	1	291,94 -	- -	292	-	- -	- -	- -
89	& 1504-1001-1 варіант 13	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А, хар.С ВА47-27	шт	9	550,00 -	- -	4950	-	- -	- -	- -
90	& 2405-1351-8 варіант 2	Незалежний розчіплювач	шт	1	700,86 -	- -	701	-	- -	- -	- -
91	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	126,79 -	- -	634	-	- -	- -	- -
92	& 2405-1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	214,32 -	- -	214	-	- -	- -	- -
93	КБ21-23-1	ЩК2 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	3555,33	971,42	3555	1683	971	10,3300	10,33

					1682,55	315,07			315	1,7521	1,75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C130-1200-1 варіант 2	Щит пластиковий на 24 модулів IP 41 MISTRAL	шт	1	<u>1224,45</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
95	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>59175,43</u> 43591,52	<u>1649,38</u> 1459,97	592	436	<u>16</u> 15	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
96	& 1504-1001-1 варіант 17	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 32 А, хар.С ВА47-100	шт	1	<u>934,13</u> -	- -	934	-	- -	- -	- -
97	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>44982,96</u> 31254,05	<u>1649,38</u> 1459,97	4948	3438	<u>181</u> 161	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>22,79</u> 1,08
98	& 1504-1001-1 варіант 13	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А, хар.С ВА47-27	шт	9	<u>550,00</u> -	- -	4950	-	- -	- -	- -
99	& 2405-1351-8 варіант 2	Незалежний розчіплювач	шт	1	<u>700,86</u> -	- -	701	-	- -	- -	- -
100	& C157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	<u>126,79</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
101	& 2405-1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	<u>214,32</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
102	КБ21-23-1	ЩАВР Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u> 1682,55	<u>971,42</u> 315,07	3555	1683	<u>971</u> 315	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
103	1504-19069 варіант 1	ЩАВР - щит автоматичного вводу резерва 40 А, 380 В в комплекті ВРП	шт	1	<u>250000,00</u> -	- -	250000	-	- -	- -	- -
104	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u> 1682,55	<u>971,42</u> 315,07	3555	1683	<u>971</u> 315	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
105	& C130-1200-1 варіант 6	Щит металевий накладного встановлення розм. 1000x800x600 IP 54	шт	1	<u>12240,45</u> -	- -	12240	-	- -	- -	- -
106	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>59175,43</u> 43591,52	<u>1649,38</u> 1459,97	1184	872	<u>33</u> 29	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
107	& 1504-1001-1 варіант 18	Обмежувач імпульсних перенапруг ОПС1-В 3Р In=30kA Im=60kA IEK (МОР20-3-В)	шт	1	<u>1709,94</u> -	- -	1710	-	- -	- -	- -
108	& 1504-	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,	шт	1	<u>934,13</u>	-	934	-	-	-	-

	1001-1 варіант 17	32 А, хар.С ВА47-100			-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>44982,96</u> 31254,05	<u>1649,38</u> 1459,97	3149	2188	<u>115</u> 102	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>14,5</u> 0,69
110	& 1504-1001-1 варіант 16	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, хар.С ВА47-100	шт	4	<u>291,94</u> -	- -	1168	-	- -	- -	- -
111	& 1504-1001-1 варіант 19	Автоматичний вимикач триполюсний 220 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	<u>583,08</u> -	- -	583	-	- -	- -	- -
112	& 1504-1001-1 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-27	шт	2	<u>450,00</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -
113	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм ²	м	5	<u>126,79</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
114	& 2405-1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	<u>214,32</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
115	КМ11-31-2	Сонячні панелі Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	24	<u>304,44</u> 260,61	- -	7307	6255	- -	1,6000 -	38,4 -
116	КМ11-233-3	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	0,24	<u>2993,19</u> 2528,64	- -	718	607	- -	16,0000 -	3,84 -
117	& 11503-8610	Фотопанелі Джинко Моно JKM570M 575 Вт	шт	24	<u>3091,00</u> -	- -	74184	-	- -	- -	- -
118	КБ21-23-1	ЩС Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u> 1682,55	<u>971,42</u> 315,07	3555	1683	<u>971</u> 315	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
119	& С130-1200-1 варіант 2	Щит пластиковий на 24 модулів IP 41 MISTRAL	шт	1	<u>1224,45</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
120	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>44982,96</u> 31254,05	<u>1649,38</u> 1459,97	5848	4063	<u>214</u> 190	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>26,94</u> 1,27
121	& 1504-1001-1 варіант 19	Автоматичний вимикач триполюсний 220 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	<u>583,08</u> -	- -	583	-	- -	- -	- -
122	& 1504-1001-1 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-27	шт	2	<u>450,00</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -
123	& 1504-	Автоматичний вимикач однополюсний	шт	2	<u>403,33</u>	-	807	-	-	-	-

	1001-1 варіант 8	диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ32			-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2 ЩАО	м	5	<u>126,79</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
125	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u> 1682,55	<u>971,42</u> 315,07	3555	1683	<u>971</u> 315	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
126	& С130- 1200-1 варіант 2	Щит пластиковий на 24 модулів IP 41 MISTRAL	шт	1	<u>1224,45</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
127	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>44982,96</u> 31254,05	<u>1649,38</u> 1459,97	4948	3438	<u>181</u> 161	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>22,79</u> 1,08
128	& 1504- 1001-1 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	<u>810,14</u> -	- -	810	-	- -	- -	- -
129	& 1504- 1001-1 варіант 6	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, хар.С ВА47-100	шт	6	<u>941,92</u> -	- -	5652	-	- -	- -	- -
130	& 1504- 1001-1 варіант 13	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А, хар.С ВА47-27	шт	2	<u>550,00</u> -	- -	1100	-	- -	- -	- -
131	& 1504- 1001-1 варіант 20	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	2	<u>131,00</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
132	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	<u>126,79</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
133	& 2405- 1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів. ЩВп	шт	1	<u>214,32</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
134	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3555,33</u> 1682,55	<u>971,42</u> 315,07	3555	1683	<u>971</u> 315	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
135	& С130- 1200-1 варіант 2	Щит пластиковий на 24 модулів IP 41 MISTRAL	шт	1	<u>1224,45</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
136	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>44982,96</u> 31254,05	<u>1649,38</u> 1459,97	4948	3438	<u>181</u> 161	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>22,79</u> 1,08
137	& 1504- 1001-1 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	<u>810,14</u> -	- -	810	-	- -	- -	- -
138	& 1504-	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В,	шт	6	<u>941,92</u>	-	5652	-	-	-	-

	1001-1 варіант 6	16 А, хар.С ВА47-100			-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& 1504- 1001-1 варіант 13	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А, хар.С ВА47-27	шт	1	<u>550,00</u> -	- -	550	-	- -	- -	- -
140	& 1504- 1001-1 варіант 20	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	2	<u>131,00</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
141	& С157-9-3 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4 мм2	м	5	<u>126,79</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
142	& 2405- 1351-8 варіант 1	Набір клемників для проводів.	шт	1	<u>214,32</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							883210	93671	<u>20963</u> 7667		<u>600,92</u> 44,18
Разом устаткування, грн.							687783				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							27007				
Всього устаткування, грн.							714790				
Разом будівельні роботи, грн.							195427				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							80793				
всього заробітна плата, грн.							101338				
Загальновиробничі витрати, грн.							47168				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							61,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15130				
Всього будівельні роботи, грн.							242595				

Всього по розділу 1							957385				
Розділ 2. Монтаж освітлювального обладнання											
--- Освітлювальне обладнання сховища											
143	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	1,36	<u>3281,13</u> 3281,13	- -	4462	4462	- -	23,4400 -	31,88 -
144	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,36	<u>59616,30</u> 32605,06	<u>9858,50</u> 6097,04	81078	44343	<u>13408</u> 8292	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>287,23</u> 49,9
145	& С1547-7-	Світильник - 12 Вт накладний зі	шт	136	<u>335,09</u>	-	45572	-	-	-	-

	П1 варіант 1	світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення, IP54 ЖКХ LED - 12 Вт			-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,09	<u>24209,39</u> 21369,86	<u>2203,70</u> 829,70	2179	1923	<u>198</u> 75	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>11,81</u> 0,41
147	& С1547-7-П1 варіант 2	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами 3,6Вт, IP65 ДБО 02ВСП-6-А-(Б-В-Г)101-119	шт	9	<u>4142,75</u> -	- -	37285	-	- -	- -	- -
148	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,28	<u>10408,92</u> 3874,65	- -	2914	1085	- -	27,6800 -	7,75 -
149	1504-6068 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	28	<u>129,25</u> -	- -	3619	-	- -	- -	- -
150	& С1547-6-181	Коробка установочна	шт	28	<u>15,33</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
151	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,35	<u>1023,03</u> 1023,03	- -	358	358	- -	7,6500 -	2,68 -
152	КБ21-22-3	Уст ановлення вимикачів заглибленого т ипу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,12	<u>14079,72</u> 4101,41	- -	1690	492	- -	29,3000 -	3,52 -
153	1504-6068 варіант 2	Вимикач двоклавішний	шт	12	<u>217,32</u> -	- -	2608	-	- -	- -	- -
154	& С1547-6-181	Коробка установочна	шт	12	<u>15,33</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
155	КБ21-22-8	Уст ановлення шт епсельних розет ок заглибленого т ипу при схованій проводці	100шт	0,22	<u>13564,40</u> 3894,24	- -	2984	857	- -	27,8200 -	6,12 -
156	1504-17007 варіант 1	Розетка штепсельна IP 44	шт	22	<u>204,17</u> -	- -	4492	-	- -	- -	- -
157	& С1547-6-181	Коробка установочна	шт	22	<u>15,33</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
158	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	2	<u>517,87</u> 320,87	<u>27,05</u> 10,43	1036	642	<u>54</u> 21	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>3,94</u> 0,12
159	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП 220/36	шт	2	<u>5368,64</u> -	- -	10737	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					201964	54162	<u>13660</u> 8388		<u>354,93</u> 50,43
		Разом устаткування, грн.					4492				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					176				
		Всього устаткування, грн.					4668				
		Разом будівельні роботи, грн.					197472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129650				
		всього заробітна плата, грн.					62550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29571				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9629				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					227043				

		Всього по розділу 2					231711				
		Розділ 3. Освітлювальне обладнання першого поверху									
		--- Освітлювальне обладнання першого поверху:									
160	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	1,42	<u>3281,13</u> 3281,13	-	4659	4659	-	23,4400	33,28
161	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,97	<u>36110,75</u> 25824,82	<u>9097,06</u> 6387,25	35027	25050	<u>8824</u> 6196	<u>177,6000</u> 39,3116	<u>172,27</u> 38,13
162	& С1547-7-П1 варіант 4	Світильник накладний зі світлодіодними лампами 35Вт для внутрішнього освітлення, IP54 ALS UNI LED 4000K	шт	20	<u>2946,16</u> -	-	58923	-	-	-	-
163	& С1547-7-П1 варіант 7	Світильник 33 Вт встроєний зі світлодіодними лампами, IP20 OWP/R ECO LED	шт	56	<u>5667,20</u> -	-	317363	-	-	-	-
164	& С1547-7-П1 варіант 8	Світильник 33 Вт встроєний зі світлодіодними лампами з БАЖ, IP20 OWP/R ECO LED EM	шт	16	<u>10074,60</u> -	-	161194	-	-	-	-
165	& С1547-7-П1 варіант 9	Світильник накладний зі світлодіодними лампами 33Вт для внутрішнього освітлення, IP40 AOT UNI LED 4000K	шт	5	<u>2481,06</u> -	-	12405	-	-	-	-
166	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,45	<u>59616,30</u> 32605,06	<u>9858,50</u> 6097,04	26827	14672	<u>4436</u> 2744	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>95,04</u> 16,51
167	& С1547-7-П1 варіант 5	Світильник накладний зі світлодіодними лампами 27Вт для внутрішнього освітлення, IP65Б-В-Г)101-119 CD LED 27 4000K	шт	16	<u>1614,03</u> -	-	25824	-	-	-	-
168	& С1547-7-П1 варіант 6	Світильник накладний RKL LED 13 4000K, зі світлодіодними лампами 14Вт, IP44 RKL LED 13 4000K	шт	7	<u>1614,03</u> -	-	11298	-	-	-	-
169	& С1547-7-П1 варіант 9	Світильник накладний зі світлодіодними лампами 33Вт для внутрішнього освітлення, IP40 AOT UNI LED 4000K	шт	5	<u>2481,06</u> -	-	12405	-	-	-	-

170	& C1547-7-П1 варіант 10	Світильник накладний зі світлодіодними лампами 10Вт для внутрішнього освітлення, IP44 TN LED 100 4000K	шт	5	<u>285,21</u> -	- -	1426	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,19	<u>24209,39</u> 21369,86	<u>2203,70</u> 829,70	4600	4060	<u>419</u> 158	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>24,93</u> 0,87
172	& C1547-7-П1 варіант 11	Світильник з надписом "Вихід" 4 Вт з блоком аварійного живлення, IP42 LYRA4221-4 LED	шт	19	<u>6230,69</u> -	- -	118383	-	- -	- -	- -
173	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	1,62	<u>1023,03</u> 1023,03	- -	1657	1657	- -	7,6500 -	12,39 -
174	КБ21-22-8	Уст ановлення шт епсельних розет ок заглибленого т ипу при схованій проводці	100шт	0,74	<u>13564,40</u> 3894,24	- -	10038	2882	- -	<u>27,8200</u> -	<u>20,59</u> -
175	1504-17007 варіант 2	Розетка штепсельна IP 20	шт	21	<u>120,00</u> -	- -	2520	-	- -	- -	- -
176	1504-17007 варіант 1	Розетка штепсельна IP 44	шт	53	<u>204,17</u> -	- -	10821	-	- -	- -	- -
177	& C1547-6-181	Коробка установочна	шт	74	<u>15,33</u> -	- -	1134	-	- -	- -	- -
178	& C1547-6-181 варіант 1	Коробка распаєчна	шт	300	<u>106,28</u> -	- -	31884	-	- -	- -	- -
179	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,98	<u>10408,92</u> 3874,65	- -	10201	3797	- -	27,6800 -	27,13 -
180	1504-6068 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	98	<u>129,25</u> -	- -	12667	-	- -	- -	- -
181	& C1547-6-181	Коробка установочна	шт	98	<u>15,33</u> -	- -	1502	-	- -	- -	- -
182	КБ21-22-3	Уст ановлення вимикачів заглибленого т ипу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,29	<u>14079,72</u> 4101,41	- -	4083	1189	- -	<u>29,3000</u> -	<u>8,5</u> -
183	1504-6068 варіант 2	Вимикач двоклавішний	шт	29	<u>217,32</u> -	- -	6302	-	- -	- -	- -
184	& C1547-6-181	Коробка установочна	шт	29	<u>15,33</u> -	- -	445	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							883588	57966	<u>13679</u> 9098		<u>394,13</u> 55,51
Разом устаткування, грн.							13341				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							524				
Всього устаткування, грн.							13865				
Разом будівельні роботи, грн.							870247				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							798602				

всього заробітна плата, грн.							67064				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					32260				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10681				
		Всього будівельні роботи, грн.					902507				

		Всього по розділу 3					916372				
		Розділ 4. Освітлювальне обладнання другого поверху									
185	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	1,52	<u>3281,13</u>	-	4987	4987	-	23,4400	35,63
					3281,13	-			-	-	-
186	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	1,15	<u>36110,75</u>	<u>9097,06</u>	41527	29699	<u>10462</u>	<u>177,6000</u>	<u>204,24</u>
					25824,82	6387,25			7345	39,3116	45,21
187	& С1547-7-П1 варіант 4	Світильник накладний зі світлодіодними лампами 35Вт для внутрішнього освітлення, IP54 ALS UNI LED 4000K	шт	20	<u>2946,16</u>	-	58923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	& С1547-7-П1 варіант 7	Світильник 33 Вт встроєний зі світлодіодними лампами, IP20 OWP/R ECO LED	шт	81	<u>5667,20</u>	-	459043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	& С1547-7-П1 варіант 8	Світильник 33 Вт встроєний зі світлодіодними лампами з БАЖ, IP20 OWP/R ECO LED EM	шт	14	<u>10074,60</u>	-	141044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,37	<u>59616,30</u>	<u>9858,50</u>	22058	12064	<u>3648</u>	<u>211,2000</u>	<u>78,14</u>
					32605,06	6097,04			2256	36,6924	13,58
191	& С1547-7-П1 варіант 6	Світильник накладний RKL LED 13 4000K, зі світлодіодними лампами 14Вт, IP44 RKL LED 13 4000K	шт	6	<u>1614,03</u>	-	9684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	& С1547-7-П1 варіант 10	Світильник накладний зі світлодіодними лампами 10Вт для внутрішнього освітлення, IP44 TN LED 100 4000K	шт	31	<u>285,21</u>	-	8842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,15	<u>24209,39</u>	<u>2203,70</u>	3631	3205	<u>331</u>	<u>131,2000</u>	<u>19,68</u>
					21369,86	829,70			124	4,5967	0,69
194	& С1547-7-П1 варіант 11	Світильник з надписом "Вихід" 4 Вт з блоком аварійного живлення, IP42 LYRA4221-4 LED	шт	15	<u>6230,69</u>	-	93460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,83	<u>1023,03</u>	-	849	849	-	7,6500	6,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ21-3-2	Прокладання поліет иленових т руб у гот ових борознах, діамет р т руб до 32 мм	100м	19,3	<u>5930,81</u> 3657,07	<u>258,07</u> 104,41	114465	70581	<u>4981</u> 2015	<u>25,4600</u> 0,5775	<u>491,38</u> 11,15
206	C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм	м	1949,3	<u>122,68</u> -	-	239140	-	-	-	-
207	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	25	<u>1689,01</u> 1689,01	-	42225	42225	-	12,6300	315,75
208	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	5	<u>695,40</u> 695,40	-	3477	3477	-	5,2000	26
209	КБ21-3-1	Прокладання поліет иленових т руб у гот ових борознах, діамет р т руб до 25 мм	100м	97	<u>5411,58</u> 3444,49	<u>196,63</u> 79,55	524923	334116	<u>19073</u> 7716	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>2326,06</u> 42,68
210	C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	5252	<u>98,15</u> -	-	515484	-	-	-	-
211	C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	4545	<u>69,22</u> -	-	314605	-	-	-	-
212	КБ21-4-4	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	20,5	<u>3150,85</u> 2307,69	<u>364,03</u> 246,99	64592	47308	<u>7463</u> 5063	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>333,74</u> 30,94
213	15093-35013	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	4,794	<u>22364,89</u> -	-	107217	-	-	-	-
214	15093-35023	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ	1000м	5,049	<u>26106,29</u> -	-	131811	-	-	-	-
215	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х4 мм2 ВВГ	1000м	0,255	<u>79957,51</u> -	-	20389	-	-	-	-
216	& 15092-3082-11Б	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/E90 пер. 3х1,5мм2	1000м	0,459	<u>49354,41</u> -	-	22654	-	-	-	-
217	& 15093-35103-П9 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х2,5	м	204	<u>92,89</u> -	-	18950	-	-	-	-
218	КБ21-4-5	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	2,2	<u>3439,03</u> 2391,32	<u>521,24</u> 327,33	7566	5261	<u>1147</u> 720	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>37,11</u> 4,34
219	& 15093-35103-П10	Кабель ВВГнгд 5х10,0	м	204	<u>245,39</u> -	-	50060	-	-	-	-
220	& 15093-35103-П7 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х16,0	м	867	<u>417,15</u> -	-	361669	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& 15093-35103-П91 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х25	м	1142,4	<u>832,34</u> -	- -	950865	-	- -	- -	- -
222	КБ21-3-2	Прокладання поліет иленових т руб у гот ових борознах, діамет р т руб до 32 мм	100м	52	<u>5930,81</u> 3657,07	<u>258,07</u> 104,41	308402	190168	<u>13420</u> 5429	<u>25,4600</u> 0,5775	<u>1323,92</u> 30,03
223	C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм	м	5252	<u>122,68</u> -	- -	644315	-	- -	- -	- -
224	КБ21-3-1	Прокладання поліет иленових т руб у гот ових борознах, діамет р т руб до 25 мм	100м	97	<u>5411,58</u> 3444,49	<u>196,63</u> 79,55	524923	334116	<u>19073</u> 7716	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>2326,06</u> 42,68
225	C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	5252	<u>98,15</u> -	- -	515484	-	- -	- -	- -
226	C113-2126 варіант 1	Захисна труба із поліаміда, що не поширює горіння Дзов.=20мм 1420HFPP	м	4545	<u>24,61</u> -	- -	111852	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5595068	1027252	<u>65157</u> 28659		<u>7180,02</u> 161,82
		Разом будівельні роботи, грн.					5595068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4502659				
		всього заробітна плата, грн.					1055911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					517636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					712,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174416				
		Всього будівельні роботи, грн.					6112704				

		Всього по розділу 5					6112704				
Розділ 6. Заземлення											
227	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,5	<u>38355,72</u> 38355,72	- -	19178	19178	- -	300,9000 -	150,45 -
228	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,5	<u>24270,29</u> 24270,29	- -	12135	12135	- -	190,4000 -	95,2 -
229	КМ8-471-4	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм	10 шт	1,2	<u>6387,35</u> 1729,06	<u>4411,03</u> 1044,63	7665	2075	<u>5293</u> 1254	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>13,44</u> 7,43
230	& C111-1811-П	Стрижень глибинного заземлювача	шт	12	<u>686,67</u> -	- -	8240	-	- -	- -	- -
231	КМ8-472-2	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2	100 м	5	<u>4484,25</u> 3458,11	<u>650,12</u> 172,75	22421	17291	<u>3251</u> 864	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>112</u> 4,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	& C111-539-П	Полоса сталевая горячекатаная оцинкованная 40*4	м.п.	500	<u>272,72</u> -	-	136360	-	-	-	-
233	& C111-1868-П6 варіант 4	З'єднувач дрiт-полоса з 2-ма болтами, дрiт d8-10 мм/полоса 40x4 мм, сталь оцинкована	шт	12	<u>183,62</u> -	-	2203	-	-	-	-
234	& C111-1868-П4 варіант 4	Діагональний з'єднувач стрижня d16 мм i полоси до 40 мм, сталь гарячого цинкування	шт	12	<u>261,85</u> -	-	3142	-	-	-	-
235	& C111-1868-П7	Гвинт для забивання стрижневого заземлювача	шт	12	<u>177,04</u> -	-	2124	-	-	-	-
236	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	5,88	<u>12399,77</u> 4199,14	<u>472,52</u> 94,21	72911	24691	<u>2778</u> 554	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>159,94</u> 3,13
237	& C1011-13-5	Дрiт d8 мм сталь гарячого цинкування бухта 64 мм	м	588	<u>75,21</u> -	-	44223	-	-	-	-
238	& C1110-15-4 варіант 1	Металевий тримач дроту d8 мм, висота 100 мм сталь оцинкована	шт	600	<u>99,88</u> -	-	59928	-	-	-	-
239	& C1110-15-4 варіант 2	Фасадний тримач дроту дроту d8-10 мм або полоси до 300 мм 160x57 мм, сталь оцинкована	шт	135	<u>224,71</u> -	-	30336	-	-	-	-
240	КМ8-472-2	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 100 мм2	100 м	0,3	<u>4484,25</u> 3458,11	<u>650,12</u> 172,75	1345	1037	<u>195</u> 52	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>6,72</u> 0,29
241	& C111-539-П варіант 2	Полоса сталевая горячекатаная оцинкованная 4*25	м.п.	30	<u>272,72</u> -	-	8182	-	-	-	-
242	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	10 шт	0,5	<u>13411,77</u> 2223,07	<u>5171,95</u> 1248,04	6706	1112	<u>2586</u> 624	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>7,2</u> 3,7
243	КМ6-407-1	Генератор Монт аж дизель-генерат ора ст аціонарного, маса до 1 т	т	0,835	<u>138036,24</u> 99649,98	<u>33281,71</u> 17611,20	115260	83208	<u>27790</u> 14705	<u>611,8000</u> 88,3066	<u>510,85</u> 73,74
		Разом прямі витрати по розділу 6					552359	160727	<u>41893</u> 18053		<u>1055,8</u> 93,12
		Разом будівельні роботи, грн.					552359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					349739				
		всього заробітна плата, грн.					178780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81811				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26103				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього будівельні роботи, грн.					634170				

		Всього по розділу 6					634170				
244	КП1-72-4	Розділ 7. Пусконаладка електротехнічні мережі Взаємозалежні пристрої в електроустановках. Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 20 шт	приєдн.	3	24391,50 24391,50	- -	73175	73175	- -	115,0000 -	345 -
245	КП1-1-1	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	10605,00 10605,00	- -	10605	10605	- -	50,0000 -	50 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					83780	83780	- -		395 -
		Разом будівельні роботи, грн.					83780				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					83780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8416				
		Всього будівельні роботи, грн.					116364				

		Всього по розділу 7					116364				
		Разом прямі витрати по кошторису					9122066	1534535	169793 81590		10368,94 464,54
		Разом устаткування, грн.					713873				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					28031				
		Всього устаткування, грн.					741904				
		Разом будівельні роботи, грн.					8408193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6703865				
		всього заробітна плата, грн.					1616125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					773132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1041,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					255008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього будівельні роботи, грн.	9181325				

		Всього по кошторису	9923229				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	11874,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	1871133				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Устаткування для електричного рішення

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1174,375 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1501-4001 варіант 1	Дизельный генератор 100,0 кВт, 380В Matari MB 100	шт	1	1130000,00	-	1130000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1130000	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1130000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					44375				
		Всього устаткування, грн.					1174375				

		Всього по кошторису					1174375				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Охоронна сигналізація, системи зв'язку

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

565,011 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,47326 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

230,293 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Охоронна сигналізація									
		Система охоронної сигналізації.									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5735,44</u>	<u>1,83</u>	5735	5486	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					5485,78	0,36			-	0,0026	-
2	& 1602-30092-7-2Д1	Головна плата 16 зон (128), 32 гр., 16 вих. (128) ППК "Orion NOVA L"	шт	1	<u>9699,01</u>	<u>-</u>	9699	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установа	плата	7	<u>1495,24</u>	<u>209,07</u>	10467	8850	<u>1463</u>	<u>8,0000</u>	<u>56</u>
					1264,32	70,30			492	0,4448	3,11
4	& 1602-30092-7-2Д1	Модуль розширення на 8 зон для Orion NOVA L з боксом M-Z box	шт	1	<u>2085,73</u>	<u>-</u>	2086	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5	& 1602-30092-7-2Д1 варіант 4	Модуль виходу на 8 виходів M-OUT8R	шт	1	<u>4448,05</u> -	-	4448	-	-	-	-
6	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	15	<u>165,30</u> 130,30	-	2480	1955	-	0,8000	12
7	& 17142-9123-П варіант 2	Клавіатура M-OUT8R	шт	15	<u>2000,00</u> -	-	30000	-	-	-	-
8	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	35	<u>259,05</u> 223,97	-	9067	7839	-	1,6000	56
9	& 1033-130-8 варіант 1	Сповіслювач магнітоконтантний СМК 5Э	шт	35	<u>84,00</u> -	-	2940	-	-	-	-
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,19	<u>6129,75</u> 4947,55	-	1165	940	-	32,8000	6,23
11	& С101-69-34 варіант 1	Монтажний короб 20х20	м	8	<u>53,55</u> -	-	428	-	-	-	-
12	& С101-69-25 варіант 3	Кабель 3х1.5	м	193,8	<u>53,31</u> -	-	10331	-	-	-	-
13	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	16,1	<u>8923,32</u> 6000,28	<u>1270,03</u> 605,58	143665	96605	<u>20447</u> 9750	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>681,51</u> 60,53
14	& С1545-ДКС-91-950 варіант 1	Гофротруба д16	м	1610	<u>11,22</u> -	-	18064	-	-	-	-
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,1	<u>4638,76</u> 2470,08	<u>688,19</u> 278,42	74684	39768	<u>11080</u> 4483	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>257,6</u> 24,79
16	& С101-69-25 варіант 1	Кабель КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51 (FTP-cat.5E)	м	703,8	<u>19,72</u> -	-	13879	-	-	-	-
17	& С101-69-25 варіант 2	Кабель сигнальний 6х0,22	м	938,4	<u>7,06</u> -	-	6625	-	-	-	-
18	& С101-69-59 варіант 1	Кабельна стяжка (хомут) 220*4,2 з кільцом	упак	51	<u>129,81</u> -	-	6620	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С101-69-	Дюбель 6х30	уп	9	<u>58,14</u>	-	523	-	-	-	-

	64 варіант 1				-	-			-	-	-
20	& C101-69-65	Саморіз 3.5x35	уп	6	<u>0,20</u>	-	1	-	-	-	-
21	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	6	<u>2311,58</u>	<u>1,48</u>	13869	7586	<u>9</u>	<u>8,0000</u>	<u>48</u>
					1264,32	0,29			2	0,0021	0,01
22	& 1033-69-49 варіант 1	Блок живлення для модулів розширення БЖ1215	шт	6	<u>4380,00</u>	-	26280	-	-	-	-
23	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>144,27</u>	<u>8,02</u>	144	95	<u>8</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					95,40	3,89			4	0,0252	0,03
24	& 1033-69-15	Акумуляторна батарея 12В, 18а/г	шт	1	<u>1400,00</u>	-	1400	-	-	-	-
		Обладнання для здачі на пульт центрального спостереження			-	-			-	-	-
25	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5735,44</u>	<u>1,83</u>	5735	5486	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					5485,78	0,36			-	0,0026	-
26	& 1602-30092-7-2Д1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний Лунь 9Т	шт	1	<u>4270,57</u>	-	4271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	1 шт	47	<u>38,82</u>	-	1825	1184	-	0,1800	8,46
					25,20	-			-	-	-
28	& 1033-130-15 варіант 1	Датчик руху Satel Navy ECO	шт	47	<u>900,00</u>	-	42300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль)	шт	32	<u>244,18</u>	-	7814	7814	-	1,6000	51,2
					244,18	-			-	-	-
30	& C101-69-2 варіант 1	Виносний модуль індикації та управління Лінд-Т	шт	2	<u>832,59</u>	-	1665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>798,64</u>	<u>51,38</u>	799	519	<u>51</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,4</u>
					518,87	26,69			27	0,1579	0,16
32	C113-2129 варіант 3	Пластиковий корпус 190 * 140 * 43 корпус Л25	шт	1	<u>1224,89</u>	-	1225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>129,24</u>	<u>8,02</u>	129	95	<u>8</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					95,40	3,89			4	0,0252	0,03
34	& 1033-69-14	Акумуляторна батарея 12В, 7а/г	шт	1	<u>525,00</u>	-	525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>15570,32</u>	-	156	155	-	110,8600	1,11
					15518,18	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C101-69-	Тривожна кнопка IPTC	шт	1	<u>168,30</u>	-	168	-	-	-	-

	44				-	-			-	-	-
	варіант 4										
37	КМ10-111-2	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	шт	1	<u>546,88</u>	-	547	335	-	2,1200	2,12
					335,04	-			-	-	-
38	& С101-69-2	Радіоконтролер U1-HS	шт	1	<u>1251,81</u>	-	1252	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
39	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>165,30</u>	-	165	130	-	0,8000	0,8
					130,30	-			-	-	-
40	& С101-69-44	Лунь-кабель	шт	1	<u>950,64</u>	-	951	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		матеріали									
41	& С101-69-44	Антенa GSM MMCX 5м	шт	1	<u>858,84</u>	-	859	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	& С101-69-44	Ethernet - комунікатор	шт	1	<u>1664,64</u>	-	1665	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					466651	184842	<u>33070</u>		<u>1259,31</u>
									14762		88,66
		Разом устаткування, грн.					103445				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4063				
		Всього устаткування, грн.					107508				
		Разом будівельні роботи, грн.					363206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145294				
		всього заробітна плата, грн.					199604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30689				
		Всього будівельні роботи, грн.					457503				

		Всього по розділу 1					565011				
		Разом прямі витрати по кошторису					466651	184842	<u>33070</u>		<u>1259,31</u>
									14762		88,66
		Разом устаткування, грн.					103445				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4063				
		Всього устаткування, грн.					107508				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Разом будівельні роботи, грн.	363206				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	145294				
		всього заробітна плата, грн.	199604				
		Загальновиробничі витрати, грн.	94297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	125,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	30689				
		Всього будівельні роботи, грн.	457503				

		Всього по кошторису	565011				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1473,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	230293				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Системи зв'язку

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:	Кошторисна вартість	271,760 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,57005 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	93,197 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи зв'язку									
1	KM11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 10 кг	шт	1	492,36	4,01	492	488	4	3,2000	3,2
					488,35	1,95			2	0,0126	0,01
2	& 1033-69-38	Медіаконвекгор DMC-920T D-LINK	шт	1	3683,00	-	3683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	3741,15	418,14	3741	2621	418	14,4000	14,4
					2620,80	140,60			141	0,8896	0,89
4	& 1033-69-40	Блок безперебійного живлення + Аккумулятор 7А/Н 12В БЖ 1230	шт	1	4941,67	-	4942	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	2365,22	-	2365	1264	-	8,0000	8
					1264,32	-			-	-	-
6	& 1033-69-	Керований комутатор likroTik RB2011UAS-	шт	1	5231,00	-	5231	-	-	-	-

	39	2HnD-ir			-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM10-485-16	Антенa приймально-передавальна "чвертьхвильовий штир" на неустановленій щоглі	антенa	10	<u>2357,32</u> 1431,07	- -	23573	14311	- -	9,6000	96
8 & C101-69-44	Антенa кімнатна DMB DVB-T2 A-01 mini	шт	10	<u>224,40</u> -	- -	2244	-	- -	- -	- -	- -
9	KM10-385-7	Апаратура настінна	шт	2	<u>2400,33</u> 1908,10	- -	4801	3816	- -	12,8000	25,6
10 & C101-69-46	Комплект відеодомофона ARNY AVD-4005	шт	2	<u>3342,06</u> -	- -	6684	-	- -	- -	- -	- -
11	KM11-93-1	Встановлення телевізорів	шт	10	<u>3459,88</u> 2379,46	<u>798,27</u> 324,89	34599	23795	<u>7983</u> 3249	<u>14,4000</u> 1,8081	<u>144</u> 18,08
12	KM10-668-6	Кронштейн для установлення телевізора	шт	10	<u>274,22</u> 78,39	<u>63,35</u> 1,34	2742	784	<u>634</u> 13	<u>0,5600</u> 0,0085	<u>5,6</u> 0,09
13 & 1033-69-43	Телевізор з функцією Smart та тюнером T2 SAMSUNG UE43BU8000UX	шт	10	<u>1799,90</u> -	- -	17999	-	- -	- -	- -	- -
14	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,17	<u>10419,26</u> 3894,24	- -	1771	662	- -	27,8200	4,73
15 & C101-69-41	Інтернет-розетка, прих. Встановлення RG-45	шт	17	<u>504,15</u> -	- -	8571	-	- -	- -	- -	- -
16	KM11-93-1	Встановлення IP телефон	шт	4	<u>3459,88</u> 2379,46	<u>798,27</u> 324,89	13840	9518	<u>3193</u> 1300	<u>14,4000</u> 1,8081	<u>57,6</u> 7,23
17 & C101-69-45	IP телефон PANASONIC KX- HDV100RUB	шт	4	<u>1794,99</u> -	- -	7180	-	- -	- -	- -	- -
18	KB21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	5,5	<u>4239,59</u> 3707,96	<u>36,87</u> 14,92	23318	20394	<u>203</u> 82	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>140,25</u> 0,45
19 & C101-69-42	Кабель вита пара FTP Cat 5e 2x4x0,8	м	550	<u>121,38</u> -	- -	66759	-	- -	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					234535	77653	<u>12435</u> 4787		<u>499,38</u> 26,75
		Разом устаткування, грн.					31855				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1251				
		Всього устаткування, грн.					33106				
		Разом будівельні роботи, грн.					202680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112592				
		всього заробітна плата, грн.					82440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10757				

		Всього будівельні роботи, грн.					238654				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					271760				
		Разом прямі витрати по кошторису					234535	77653	<u>12435</u> 4787		<u>499,38</u> 26,75
		Разом устаткування, грн.					31855				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1251				
		Всього устаткування, грн.					33106				
		Разом будівельні роботи, грн.					202680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112592				
		всього заробітна плата, грн.					82440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10757				
		Всього будівельні роботи, грн.					238654				

		Всього по кошторису					271760				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					570,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					93197				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Пожежна сигналізація

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) № 215-2025-ПС,СО

Кошторисна вартість

1227,695 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,54236 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

243,335 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних перекриттях	100шт	0,25	19781,80	395,51	4945	4847	98	115,6700	28,92
					19386,29	78,54			20	0,5610	0,14
2	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з заст осуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобет онних конст рукціях верт икальних от ворів г глибиною 200 мм, діамет ром 18 мм	100шт	0,02	32238,95	5377,36	645	186	108	55,6000	1,11
					9318,56	4759,85			95	31,9308	0,64
		МОНТАЖ УСТАТКУВАННЯ									
3	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (прилад приймально-контрольний пожежний СИМПО)	шт	2	9419,15	1,83	18838	18127	4	60,8000	121,6
					9063,46	0,36			1	0,0026	0,01
4	& 1033-69-3 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний СИМПО	шт	2	30561,00	-	61122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	12	<u>244,18</u> 244,18	-	2930	2930	-	1,6000	19,2
6	& С101-69-1	Розширювач шлейфів для панелей SIMPO Loop TTE	шт	1	<u>12752,31</u> -	-	12752	-	-	-	-
7	& 1033-69-5	База сповіщувача SensolRIS B124	шт	11	<u>12016,00</u> -	-	132176	-	-	-	-
8	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль)	шт	32	<u>244,18</u> 244,18	-	7814	7814	-	1,6000	51,2
9	& С101-69-2	Мережевий модуль Redundant Network	шт	2	<u>17268,28</u> -	-	34537	-	-	-	-
10	& С101-69-8	Модуль на 4 входи з вбудованим ізолятором SensolRIS MIO40	шт	10	<u>3315,27</u> -	-	33153	-	-	-	-
11	& С101-69-9	Модуль на 1 вихід 220В з вбудованим ізолятором SensolRIS MOUT240	шт	15	<u>3420,09</u> -	-	51301	-	-	-	-
12	& С101-69-10	Модуль на 1 вихід для підключення оповіщувачів з ізолятором SensolRIS MOUT	шт	3	<u>5116,59</u> -	-	15350	-	-	-	-
13	& 1033-69-11	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4	шт	2	<u>6120,00</u> -	-	12240	-	-	-	-
14	КМ10-668-2	Монт аж. Сповіщувач ПС авт омат ичний димовий у нормальному виконанні	шт	74	<u>479,78</u> 447,94	<u>1,83</u> 0,36	35504	33148	<u>135</u> 27	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>236,8</u> 0,19
15	& 1033-69-3	Димовий адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором SensolRIS S130 IS	шт	74	<u>1736,00</u> -	-	128464	-	-	-	-
16	& 1033-69-3 варіант 2	Димовий адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором SensolRIS S130 IS резерв	шт	8	<u>1736,00</u> -	-	13888	-	-	-	-
17	КМ10-668-4	Монт аж. Сповіщувач ОС авт омат ичний ручний	шт	14	<u>230,63</u> 223,97	-	3229	3136	-	1,6000	22,4
18	& 1033-69-6	Ручний адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором SensolRIS MCP150	шт	14	<u>1384,00</u> -	-	19376	-	-	-	-
19	& 1033-69-6 варіант 1	Ручний адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором SensolRIS MCP150 (резерв)	шт	2	<u>1384,00</u> -	-	2768	-	-	-	-
20	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	17	<u>556,74</u> 447,94	<u>1,83</u> 0,36	9465	7615	<u>31</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>54,4</u> 0,04
21	& 1033-69-16	Світло-звуковий оповіщувач ПОЖЕЖА ОСЗ-2 (24В)	шт	17	<u>978,00</u> -	-	16626	-	-	-	-
22	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС авт омат ичний т епловий у нормальному виконанні (комбінований)	шт	24	<u>247,09</u> 223,97	<u>7,12</u> 1,41	5930	5375	<u>171</u> 34	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>38,4</u> 0,24
23	& 1033-69-4	Комбінований адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором SensolRIS M140 IS	шт	24	<u>2014,00</u> -	-	48336	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 1033-69-4 варіант 1	Комбінований адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором SensolRIS M140 IS (резерв)	шт	3	<u>2014,00</u> -	- -	6042	-	- -	- -	- -
25	& C101-69-7	Захисна пластикова кришка, 5 шт CallPoint Cover Set 5	к-кт	3	<u>1067,48</u> -	- -	3202	-	- -	- -	- -
26	& C101-69-7 варіант 1	Захисна пластикова кришка, 5 шт CallPoint Cover Set 5 (резерв)	к-кт	1	<u>1067,48</u> -	- -	1067	-	- -	- -	- -
27	КМ8-573-4	Монт аж Шафа [пульт] керування навісна, висот а, ширина і глибина до 600х600х350 мм/Шафа авт ома т ики прот ипож. Вент илят ора	шт	4	<u>609,01</u> <u>521,22</u>	<u>58,27</u> <u>3,10</u>	2436	2085	<u>233</u> <u>12</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0196</u>	<u>12,8</u> <u>0,08</u>
28	& 1517- 11039-7Б варіант 1	Шафа автоматики протипож. Вентилятора	шт	4	<u>4400,00</u> -	- -	17600	-	- -	- -	- -
29	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>129,24</u> 95,40	<u>8,02</u> 3,89	258	191	<u>16</u> 8	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
30	& 1033-69- 14	Акумуляторна батарея 12В, 7а/г	шт	2	<u>525,00</u> -	- -	1050	-	- -	- -	- -
31	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	6	<u>144,27</u> 95,40	<u>8,02</u> 3,89	866	572	<u>48</u> 23	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>3,84</u> 0,15
32	& 1033-69- 15	Акумуляторна батарея 12В, 18а/г	шт	6	<u>1400,00</u> -	- -	8400	-	- -	- -	- -
33	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	4	<u>2311,58</u> 1264,32	<u>1,48</u> 0,29	9246	5057	<u>6</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>32</u> 0,01
34	& 1033-69- 12	Блок живлення 12В, 1.5А БЖ1215	шт	2	<u>3650,00</u> -	- -	7300	-	- -	- -	- -
35	& 1033-69- 13	Блок живлення 24В, 2.5А UPS-90 12/24	шт	2	<u>3453,00</u> -	- -	6906	-	- -	- -	- -
36	КБ21-12-2	ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ Прокладання коробів пласт икових	100м	15,08	<u>6129,75</u> <u>4947,55</u>	- -	92437	74609	- -	<u>32,8000</u> -	<u>494,62</u> -
37	& C101-69- 34	Короб пластиковий 60х40	м	8	<u>67,09</u> -	- -	537	-	- -	- -	- -
38	& C101-69- 35	Короб пластиковий 25Х17	м	1500	<u>88,22</u> -	- -	132330	-	- -	- -	- -
39	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,8	<u>4638,76</u> <u>2470,08</u>	<u>688,19</u> <u>278,42</u>	77931	41497	<u>11562</u> <u>4677</u>	<u>16,0000</u> <u>1,5400</u>	<u>268,8</u> <u>25,87</u>
40	& C101-69- 25	Кабель пожежної сигналізації негорючий 1х2х0,8 КОНЕНнг-НГ	м	900	<u>17,61</u> -	- -	15849	-	- -	- -	- -
41	& C101-69-	Кабель пожежної сигналізації з нормованою	м	300	<u>17,61</u>	-	5283	-	-	-	-

	26	межею вогнестійкості 1х2х0,8 КОРкЕН FRHF FE180/Ек30			-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C101-69-27	Тримач кабелю UDF6	шт	900	5,42	-	4878	-	-	-	-
43	& C101-69-28	Кабель з нормованою межею вогнестійкості 2х1,5 КОРкНс FRHF FE180/Е30	м	430	36,99	-	15906	-	-	-	-
44	& C101-69-29	Тримач кабелю UDF8	шт	1290	7,22	-	9314	-	-	-	-
45	& C101-69-30	Кабель пожежної сигналізації з нормованою межею вогнестійкості 2х2х0,51 Alay-net SF/UTP FR Cat5	м	50	122,29	-	6115	-	-	-	-
46	& C101-69-31	Тримач кабелю UDF9	шт	150	6,06	-	909	-	-	-	-
47	& C101-69-32	Болт М6х30	шт	2340	2,04	-	4774	-	-	-	-
48	& C101-69-33	Шуруп с дюбелем 6х40	шт	1900	0,66	-	1254	-	-	-	-
49	& C101-69-36	Труба сталева водогазопровідна Ду20	м	30	244,83	-	7345	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1110624	207189	12412 4904		1387,37 27,42
		Разом устаткування, грн.					482294				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18940				
		Всього устаткування, грн.					501234				
		Разом будівельні роботи, грн.					628330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					408729				
		всього заробітна плата, грн.					212093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31242				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 17310,06 х 0,007, грн.					121				
		Всього будівельні роботи, грн.					726461				

		Всього по кошторису					1227695				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1542,36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Кошторисна заробітна плата, грн.	243335				
--	--	----------------------------------	--------	--	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Відонагляд**

**Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155
Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними
властивостями протирадіаційного укриття**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

103,147 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,16472 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

27,062 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	1	1944,35	-	1944	1908	-	12,8000	12,8
					1908,10	-			-	-	-
2	& 1033-69-48	Цифровий відеореєстратор, 4x8tb AHD-DVR-1080P PRO AHD-DVR-1080P PRO	компл	1	6663,00	-	6663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	3741,15	418,14	3741	2621	418	14,4000	14,4
					2620,80	140,60			141	0,8896	0,89
4	& 1033-69-49	Джерело безперебійного живлення DN-170076 UPS, 2000 VA/1200 W	шт	1	9353,00	-	9353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KM11-93-1	Встановлення телевізорів	шт	2	3459,88	798,27	6920	4759	1597	14,4000	28,8
					2379,46	324,89			650	1,8081	3,62
6	KM10-668-6	Кронштейн для встановлення телевізора	шт	2	274,22	63,35	548	157	127	0,5600	1,12
					78,39	1,34			3	0,0085	0,02
7	& 1033-69-50	Телевізор 21 LG 22MP410-B	шт	2	3199,00	-	6398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	4	<u>595,47</u> 582,40	<u>13,07</u> 4,39	2382	2330	<u>52</u> 18	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>12,8</u> 0,11
9	& 1033-69-51	ІР відеокамера (зовнішнього встановлення) АНД КІТ 10800 PRO	компл	4	<u>4507,00</u> -	-	18028	-	-	-	-
10	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,75	<u>4239,59</u> 3707,96	<u>36,87</u> 14,92	11659	10197	<u>101</u> 41	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>70,13</u> 0,23
11	& С101-69-52	Кабель для зовнішнього використання UTP5e 4x2x0,51	м	260	<u>22,17</u> -	-	5764	-	-	-	-
12	& С101-69-53	Кабель ВВГнгд 3x2,5	м	15	<u>55,35</u> -	-	830	-	-	-	-
13	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>44982,96</u> 31254,05	<u>1649,38</u> 1459,97	1349	938	<u>49</u> 44	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
14	& С101-69-54	Автоматичний вимикач МС116А 1р,С,16А	шт	3	<u>215,91</u> -	-	648	-	-	-	-
15	& С101-69-55	матеріали Коробка для зовнішнього монтажу, ІР 66 KSK100	шт	4	<u>282,75</u> -	-	1131	-	-	-	-
16	& С101-69-56	Тримач з хомутом 16-32 51200	упак	3	<u>16,79</u> -	-	50	-	-	-	-
17	& С101-69-57	Пластиковий дюбель (нейлон) 36мм 59406	упак	3	<u>1,03</u> -	-	3	-	-	-	-
18	& С101-69-58	Шуруп під пластиковий дюбель 3,5 59407	упак	3	<u>1,43</u> -	-	4	-	-	-	-
19	& С101-69-59	Стяжка	упак	3	<u>153,00</u> -	-	459	-	-	-	-
20	& С101-69-60	Ізолента ПВХ 19x0,13мм (10 м)	шт	2	<u>71,40</u> -	-	143	-	-	-	-
21	& С101-69-61	Монтажний короб 20x40	м	210	<u>58,34</u> -	-	12251	-	-	-	-
22	& С101-69-62	Пігтейл 1,5м	шт	4	<u>21,42</u> -	-	86	-	-	-	-
23	& С101-69-63	Маркерний лист	шт	2	<u>25,50</u> -	-	51	-	-	-	-
24	& С101-69-64	Дюбель нейлоновий 6x30	уп	9	<u>59,30</u> -	-	534	-	-	-	-
25	& С101-69-65	Саморіз 3.5x35	уп	9	<u>0,20</u> -	-	2	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							90941	22910	<u>2344</u> 897		<u>146,27</u> 5,16
Разом устаткування, грн.							40442				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					42030				
		Разом будівельні роботи, грн.					50499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25245				
		всього заробітна плата, грн.					23807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10618				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3255				
		Всього будівельні роботи, грн.					61117				

		Всього по кошторису					103147				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					164,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27062				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Пусконалагоджувальні роботи відонагляд

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

12,961 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,04783 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

10,270 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

[illegible]

		Всього по кошторису	12961				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	47,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	10270				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на Блискавкозахист

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

274,070 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,63641 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

93,039 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(т руд)=1,05	Блискавкозахист Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 2 до 8 м]	100 м	3,84	<u>4971,51</u> 4409,09	<u>408,37</u> 63,09	19091	16931	<u>1568</u> 242	<u>28,5600</u> 0,3312	<u>109,67</u> 1,27
2	& С111-1809-П варіант 1	Дріт сталевий оцинкований ?8 мм	м.п.	384	<u>73,82</u> -	- -	28347	-	- -	- -	- -
3	& С111-1868-П6 варіант 1	Тримач дроту пластиковий з бетоном Н 303	шт	60	<u>293,01</u> -	- -	17581	-	- -	- -	- -
4	& С111-1868-П6 варіант 2	Тримач дроту пластиковий М6 Н 015	шт	180	<u>293,01</u> -	- -	52742	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-1868-П4 варіант 1	Злучник для дроту універсальний C-011	шт	40	<u>153,59</u> -	- -	6144	-	- -	- -	- -
6	КБ34-130-1	Блискавкоприймач з бетонною основою арт. -043	1 шт	1	<u>258,76</u> 159,58	- -	259	160	- -	1,1400	1,14
7	& C113-1-П варіант 3	Улаштування блискавководу до опор висотою до 8,5 м	шт	1	<u>1926,01</u> -	- -	1926	-	- -	- -	- -
8	КР1-18-2	Блискавкоприймач FS з бетонною основою 3,0 м AL (М-04/30)	100 м3	0,85	<u>38355,72</u> 38355,72	- -	32602	32602	- -	300,9000	255,77
9	КР1-20-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,85	<u>24270,29</u> 24270,29	- -	20630	20630	- -	190,4000	161,84
10	КМ8-471-4	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	10 шт	1	<u>6387,35</u> 1729,06	<u>4411,03</u> 1044,63	6387	1729	<u>4411</u> 1045	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>11,2</u> 6,19
11	& C111-1811-П варіант 1	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм	шт	10	<u>1353,81</u> -	- -	13538	-	- -	- -	- -
12	КМ8-472-2	Комплект стержневого уземлювача діам 16 мм	100 м	1,04	<u>4484,25</u> 3458,11	<u>650,12</u> 172,75	4664	3596	<u>676</u> 180	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>23,3</u> 1,01
13	& C111-539-П варіант 1	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2	м.п.	104	<u>134,72</u> -	- -	14011	-	- -	- -	- -
14	& C111-1868-П6 варіант 3	Полоса сталева гарячекатана оцинкована 30*4 W-30x4/ST	шт	40	<u>36,76</u> -	- -	1470	-	- -	- -	- -
15	& C111-1868-П4 варіант 2	Тримач дроту пластиковий з дюбелем Н-014	шт	40	<u>52,06</u> -	- -	2082	-	- -	- -	- -
16	& C111-1868-П4 варіант 3	Хомут для труб універсальний з пластиком Н-821	шт	17	<u>115,30</u> -	- -	1960	-	- -	- -	- -
17	& C111-1868-П111	Клема фальцева металева С-092	шт	8	<u>315,05</u> -	- -	2520	-	- -	- -	- -
18	& C111-1868-П варіант 1	КОРОБКА ДЛЯ ФАСАДНОГО КОНТРОЛЬНОГО З'ЄДНАННЯ, К-681	шт	8	<u>94,07</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
19	& C111-1868-П2 варіант 1	Злучник контрольний С-032	шт	16	<u>56,06</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
		Тримач смуги металевий Н-037	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C111-1868-П варіант 2	Злучник для смуги хрестовий C-022	шт	5	<u>90,82</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
21	& C111-1868-П варіант 3	Насадка SDS MAX для вібромолота G-160	шт	1	<u>815,02</u> -	- -	815	-	- -	- -	- -
22	& C111-1680-П1 варіант 1	Антикорозійна стрічка 50 мм	шт	2	<u>666,19</u> -	- -	1332	-	- -	- -	- -
23	& C111-1680-П1 варіант 2	Струмопровідна паста 150мл	шт	2	<u>804,45</u> -	- -	1609	-	- -	- -	- -
24	& C111-1680-П1 варіант 3	Антикорозійна паста (технічний вазилін	шт	1	<u>329,62</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					232144	75648	<u>6655</u> 1467		<u>562,92</u> 8,47
		Разом будівельні роботи, грн.					232144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149841				
		всього заробітна плата, грн.					77115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15924				
		Всього будівельні роботи, грн.					274070				

		Всього по кошторису					274070				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					636,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					93039				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на Система протидимного захисту

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

910,176 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,4429 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

69,030 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	1 шт	2	<u>3593,63</u>	<u>1087,29</u>	7187	4144	<u>2175</u>	<u>13,1100</u>	<u>26,22</u>
					2071,90	413,34			827	2,0762	4,15
2	& С101-69-67	Вентилятор радіальний димовидалення ВРАН6-071-ДУ, R0 з електродвигуном 7, 5/1500 з межею вогнестійкості 180хв На температуру переміщуваного середовища до +600°С	шт	2	<u>38558,69</u>	-	77117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С101-69-68	Комплект віброоснов до вентилятора ВРАН6-071-ДУ	компл	2	<u>1530,00</u>	-	3060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	4	<u>1443,54</u>	<u>9,72</u>	5774	5619	<u>39</u>	<u>9,7800</u>	<u>39,12</u>
					1404,80	4,20			17	0,0266	0,11
5	& С101-69-69	Гнучка вставка круга до вентилятора ВРАН6-071ДУ, R0 СОМ-071-ВРАН	шт	2	<u>30601,35</u>	-	61203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С101-69-70	Гнучка вставка прямокутна до вентилятора ВРАН6-071ДУ, R0 СОМ-071-ВРАН	шт	2	<u>31876,35</u>	-	63753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	2	<u>688,84</u> 472,58	<u>34,04</u> 14,71	1378	945	<u>68</u> 29	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>6,5</u> 0,19
8	& С101-69-71	Зворотній клапан діам 710	шт	2	<u>2448,00</u> -	-	4896	-	-	-	-
9	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	12	<u>351,67</u> 254,47	<u>9,72</u> 4,20	4220	3054	<u>117</u> 50	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>21</u> 0,32
10	& С101-69-72	Клапан протипожежний універсальний для димовидалення з ел.приводом 220В канальний, розміром 900x450(н) мм КПУ-1Н-950x450(Н)	шт	6	<u>1727,04</u> -	-	10362	-	-	-	-
11	& С101-69-73	Клапан протипожежний універсальний для димовидалення з ел.приводом 220В стіновий, розміром 900x500(н) мм сіткою КПУ-1Н-800x500(Н)	шт	5	<u>2228,88</u> -	-	11144	-	-	-	-
12	& С101-69-74	Клапан протипожежний універсальний для димовидалення з ел.приводом 220В стіновий, розміром 800x800(н) мм з сіткою КПУ-1Н-800x800(Н)	шт	1	<u>2216,79</u> -	-	2217	-	-	-	-
13	КМ24-290-1	Монтаж клапана вибухового запобіжного діаметром 800 мм	шт	1	<u>6777,08</u> 3782,31	<u>2317,05</u> 903,30	6777	3782	<u>2317</u> 903	<u>24,5000</u> 4,5193	<u>24,5</u> 4,52
14	& С101-69-75	Противибуховий пристрій К-УЗС-8	шт	6	<u>30601,35</u> -	-	183608	-	-	-	-
15	КБ20-3-18	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 1,0 мм, діамет ром від 900 до 1000 мм	100м2	2,1587	<u>29948,47</u> 18118,75	<u>474,22</u> 188,51	64650	39113	<u>1024</u> 407	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>272,3</u> 2,57
16	& С101-69-79	Повітропровід з оцинкованої сталі 1,0 мм 950x300	м2	172,4	<u>969,54</u> -	-	167149	-	-	-	-
17	& С101-69-80	Повітропровід з оцинкованої сталі 1,0 мм 850x350	м2	1,44	<u>970,35</u> -	-	1397	-	-	-	-
18	& С101-69-81	Повітропровід з оцинкованої сталі 1,0 мм 650x650	м2	13	<u>970,35</u> -	-	12615	-	-	-	-
19	& С101-69-82	Повітропровід з оцинкованої сталі 1,0 мм 950x450	м2	16,8	<u>970,35</u> -	-	16302	-	-	-	-
20	& С101-69-83	Повітропровід з оцинкованої сталі 1,0 мм 900x500	м2	3,3	<u>970,35</u> -	-	3202	-	-	-	-
21	& С101-69-84	Повітропровід з оцинкованої сталі 1,0 мм ?710	м2	7,13	<u>970,35</u> -	-	6919	-	-	-	-
22	& С101-69-76	Сітка на повітропровід 950x300	шт	6	<u>1586,37</u> -	-	9518	-	-	-	-
23	& С101-69-77	Сітка Зовнішня 800x600	шт	1	<u>3201,03</u> -	-	3201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C101-69-78	Сітка Зовнішня 900х500 Матеріали	шт	2	<u>1586,37</u> -	- -	3173	-	- -	- -	- -
25	& C101-69-86	Вогнезахисна система FBG EI EI 45	м	240	<u>326,67</u> -	- -	78401	-	- -	- -	- -
26	& C101-69-87	Комплект з'єднання повітропроводів (4 шт гайки М8, 4 шт болти М8, 4 шт)	компл	42	<u>127,53</u> -	- -	5356	-	- -	- -	- -
27	& C101-69-88	Шнур базальтовий ущільнюючий 6 мм	м	240	<u>102,00</u> -	- -	24480	-	- -	- -	- -
28	& C101-69-89	Профіль монтажний перфорований ТЗ0	м	40	<u>358,66</u> -	- -	14346	-	- -	- -	- -
29	& C101-69-90	Шпилька M10 L=1000мм	шт	84	<u>56,46</u> -	- -	4743	-	- -	- -	- -
30	& C101-69-91	Анкер під шпильку M10	шт	84	<u>105,12</u> -	- -	8830	-	- -	- -	- -
31	& C101-13-92	Гайка M10	шт	84	<u>2,04</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
32	& C101-69-93	Контргайка M10	шт	84	<u>3,35</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
33	& C101-13-94	Шайба M10	шт	84	<u>2,45</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
34	& C101-69-95	Болт M6	шт	108	<u>2,04</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
35	& C101-69-96	Гайка M6	шт	216	<u>2,04</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
36	& C101-69-97	Шайба M6	шт	108	<u>1,84</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
37	& C101-69-98	Саморіз по металу	шт	500	<u>0,56</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
38	& C101-69-99	Скоба з болтом	шт	500	<u>7,34</u> -	- -	3670	-	- -	- -	- -
39	& C101-69-100	Силікон монтажний негорючий	бал	4	<u>231,81</u> -	- -	927	-	- -	- -	- -
40	& C101-69-101	Піна монтажна негорюча	бал	4	<u>255,00</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
41	& C101-69-102	Сталь тонколистова 0,5 мм	м	30	<u>204,03</u> -	- -	6121	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					880514	56657	<u>5740</u> 2233		<u>389,64</u> 11,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					880514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					818117				
		всього заробітна плата, грн.					58890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10140				
		Всього будівельні роботи, грн.					910176				

		Всього по кошторису					910176				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					442,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69030				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на Пусконаладжувальні роботи димовидалення

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

44,365 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,16371 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

35,152 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-60-1	Установки кондиціонування повітря центральні з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі 1	установ.	1	15907,50	-	15908	15908	-	75,0000	75
					15907,50	-			-	-	-
2	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	2	1908,90	-	3818	3818	-	9,0000	18
					1908,90	-			-	-	-
3	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	2	636,30	-	1273	1273	-	3,0000	6
					636,30	-			-	-	-
4	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	12	912,03	-	10944	10944	-	4,3000	51,6
					912,03	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					31943	31943	-		150,6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					31943				

		в тому числі:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					31943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12422				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3209				
		Всього будівельні роботи, грн.					44365				

		Всього по кошторису					44365				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					163,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35152				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на Монтаж та встановлення технологічного обладнання меблів та інвентарю

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

365,328 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,04304 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

161,676 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--- Монтаж та встановлення обладнання та меблів									
1	КБ10-39-1	Уст ановлення ст олів, шаф під мийки, холодильних шаф т а ін. (меблів за специфікацією)	100шт	6	<u>37570,51</u> 14973,66	- -	225423	89842	<u>-</u> -	106,9700 -	641,82 -
2	КМ3-575-1	Монтаж підйомного механізму для маломобільних груп населення	шт	2	<u>18068,24</u> 5351,09	<u>11453,11</u> 4209,55	36136	10702	<u>22906</u> 8419	36,8000 20,8688	73,6 41,74
3	КМ36-31-11	Монтаж підйомача, ліфта кухонного	шт	1	<u>2562,75</u> 2212,06	<u>346,89</u> 139,88	2563	2212	<u>347</u> 140	<u>15,4000</u> 0,7738	<u>15,4</u> 0,77
4	КБ21-30-1	Уст ановлення сушарок для рук	100шт	0,17	<u>16903,88</u> 16614,55	- -	2874	2824	<u>-</u> -	114,2600 -	19,42 -
5	КБ21-25-1	Уст ановлення елект ричних плит т а кухонного обладнання / сковорода промислова / піч / сушарка	1 плит а	7	<u>438,12</u> 287,15	<u>96,48</u> 69,16	3067	2010	<u>675</u> 484	<u>1,8600</u> 0,4155	<u>13,02</u> 2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-39-1	Уст ановлення мийок промислових, холодильних шаф т а ін.	100шт	0,19	<u>37570,51</u> 14973,66	-	7138	2845	-	106,9700	20,32
7	КМ34-55-4	Монтаж витяжних зонтів	шт	3	<u>2528,64</u> 2528,64	-	7586	7586	-	16,0000	48
8	КМ36-2-1	Монтаж машини пральної, маса до 0,5 т	шт	2	<u>5540,16</u> 4591,36	<u>519,82</u> 209,70	11080	9183	<u>1040</u> 419	<u>30,8000</u> 1,1600	<u>61,6</u> 2,32
		--- матеріали									
		Разом прямі витрати по кошторису					295867	127204	<u>24968</u> 9462		<u>893,18</u> 47,74
		Разом будівельні роботи, грн.					295867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143695				
		всього заробітна плата, грн.					136666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69461				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25010				
		Всього будівельні роботи, грн.					365328				

		Всього по кошторису					365328				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1043,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					161676				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027

Обладнання відповідно до специфікації розділу ТХ

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 9556,662 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що підключається до інженерних мереж/живлення від мережі						
--- ЗАГАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ						
1	& 1906-15001-П варіант 1	Підйомний механізм для маломобільних груп населення; (маса=0,2)	шт	1	183425,00	183425
2	241996-17023 варіант 1	Електросушилка для рук; (маса=0)	шт	6	793,16	4759
3	15062-6039 варіант 1	Холодильник Vestfrost CW286WB; (маса=0,162)	шт	2	17147,08	34294
4	17064-1131 варіант 1	ТЕПЛОВИЙ МІСТ SARO AURA; (маса=0)	шт	2	22770,00	45540
5	2406-5001 варіант 1	Машина посудомийна BOSCH SMS25AW01K; (маса=0,35)	шт	1	17248,28	17248
--- МЕДИЧНІ ПРИМІЩЕННЯ						
6	15062-6039 варіант 2	Двухкамерный холодильник Whirlpool W7X82OK; (маса=0,162)	шт	1	25300,00	25300
7	170312-5278 варіант 1	Ваги медичні BDU150-Medical; (маса=0,038)	шт	1	9980,85	9981
8	1503-7033	Пантограф струмоприймач Т-5М1; (маса=0,269)	шт	1	73646,60	73647
9	& 1507-5134-П варіант 1	БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР BactoSfera ORBB 100 15x1; (маса=0,0055)	шт	1	3289,00	3289
1	2	3	4	5	6	7

10	& 17064-1760-П	BactoSfera SUN BABY (ТУБУС-КВАРЦ); (маса=0,0005)	шт	1	2024,00	2024
11	280222-47-5 варіант 1	Інгалятор ультразвукової Біомед Вулкан-1; (маса=0,011)	комплект	1	9361,00	9361
12	& 2303-441-П	Озонатор повітря; (маса=0,0065)	шт	1	3693,80	3694
13	280222-12007 варіант 1	Дарсонваль КОРОНА-С + Ультратон Професійний (12 електродів); (маса=0,007)	шт	1	15559,50	15560
14	280222-4030 варіант 1	Апарат для приготування синглетно-кисневої суміші МІТ-С (пінки) 2-канальний; (маса=0)	комплект	1	44717,75	44718
15	280222-12013 варіант 1	Апарат УВЧ-терапії "УВЧ-60-МедТеКо; (маса=0,0095)	комплект	1	30043,75	30044
16	1507-5134 варіант 1	Опромінювач бактерицидний пересувний (3*30 Вт) ОБПе-225м; (маса=0,0055)	шт	1	4490,75	4491
17	280222-12039 варіант 1	Лампа настільна Accento lighting ; (маса=0,005)	шт	3	917,13	2751
18	& 17142-9123-П варіант 1	Персональний комп'ютер в комплекті з монітором, мишкою та клавіатурою; (маса=0)	шт	2	53130,00	106260
19	241996-17023 варіант 1	Електросушилка для рук; (маса=0)	шт	2	793,16	1586
20	15062-6039 варіант 1	Холодильник Vestfrost CW286WB; (маса=0,162)	шт	1	17147,08	17147
21	& 15062-6039-П1	Телевізор; (маса=0)	шт	1	19860,50	19861
22	2410-3002	--- ПРИМІЩЕННЯ ПРАЛЬНІ				
23	17141-5043	Машина пральна КП-114А; (маса=0,185)	шт	6	104793,47	628761
24	2410-3026 варіант 1	Шафа сушильна ШСХ-1; (маса=0,04)	шт	6	33805,83	202835
25	& 2410-3024-1 варіант 1	Прасувальний каток професійний Е? 140.25 (Е2.140.25); (маса=0,98)	шт	1	227250,93	227251
26	241996-17023 варіант 2	Праска електрична; (маса=0,032)	шт	1	2530,00	2530
27	& 560110-5-П	--- САДОВА (МОЛОДША) ГРУПА /ІНКЛЮЗИВНА/				
28	& 15062-6039-П1	Електросушилка для рук Smartflow ; (маса=0)	шт	2	3497,73	6995
29	& 17142-9123-П варіант 1	Акваріум прямий з кришкою; (маса=0,09)	шт	1	1758,35	1758
30	& 560110-21-П	Телевізор; (маса=0)	шт	1	19860,50	19861
		Персональний комп'ютер в комплекті з монітором, мишкою та клавіатурою; (маса=0)	шт	2	53130,00	106260
		Інтерактивна дошка; (маса=0,021)	шт	1	23434,13	23434
1	2	3	4	5	6	7

31	280222-12039 варіант 1	Лампа настільна Accento lighting ; (маса=0,005) --- ХАРЧБЛОК	шт	10	917,13	9171
32	2406-11002 варіант 1	Плита електрична промислова з духовою шафою ПЕ4Ш комбінована; (маса=0,175)	шт	1	39455,35	39455
33	2406-12001 варіант 1	Сковорода промислова СЕМ-0.2-01 Стандарт; (маса=0,2)	шт	1	34709,07	34709
34	2403-4005 варіант 1	Харчоварильний котел КЕ-200 Е; (маса=0,2)	шт	3	84881,50	254645
35	& 2203-1030-П	Конвекційна піч Теспоека ЕКФ 423 Р; (маса=0,033)	шт	1	20746,00	20746
36	& 2203-1030- П1	Розстійна шафа Теспоека ЕКЛ 864; (маса=0,0436)	шт	1	49841,00	49841
37	280222-15013 варіант 1	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК EWT INOX WB30E1; (маса=0,0021)	шт	1	4427,50	4428
38	2406-1048 варіант 1	Стіл холодильний КИЙ-В СХ-ЛБ-1200х700; (маса=0,275)	шт	2	66981,75	133964
39	2406-1048 варіант 2	Стіл холодильний КИЙ-В СХ-ЛБ-2000х700; (маса=0,275)	шт	1	64515,00	64515
40	2406-1001 варіант 1	Холодильный шкаф SNAIGE CD35DM-S300C; (маса=0,18)	шт	1	28778,75	28779
41	& 2403-12183- 2-П	Морозильный шкаф ND140M; (маса=0,1)	шт	1	142160,70	142161
42	241996-20713 варіант 1	Ванна мийна 2-секційна нержавіюча KB 1200х600х850мм зварна; (маса=0)	шт	1	8423,64	8424
43	241996-20713 варіант 2	Ванна мийна зварна з полицею 2-х секційна; (маса=0)	шт	1	6198,50	6199
44	241996-20713 варіант 3	Ванна мийна 2-х секційна без полиці 1100х600х850; (маса=0)	шт	2	6540,05	13080
45	241996-20713 варіант 4	Ванна мийна 2-х секційна 1200х700х850 ; (маса=0)	шт	1	6685,53	6686
46	17064-1808-1 варіант 1	Стіл для обробки риби з нержавіючої сталі 1200х700х850; (маса=0,045)	шт	1	10752,65	10753
47	241996-20713 варіант 5	Ванна мийна 1-секційна, подовжена ; (маса=0)	шт	1	8423,64	8424
48	2406-3041 варіант 1	ОВОЩЕРЕЗКА FROSTY HLC-300; (маса=0,055)	шт	1	29474,50	29475
49	2403-16012 варіант 1	МЯСОРУБКА FROSTY JR12 ENTERPRISE; (маса=1,5)	шт	1	8096,00	8096
50	2406-3031 варіант 1	Машина картоплеочисна МОК-125; (маса=0,085)	шт	1	37950,00	37950
51	& 2406-3059-П варіант 1	КУХОННЫЙ КОМБАЙН KITCHENAID ARTISAN 3,1 Л (КРЕМОВЫЙ); (маса=0,07)	шт	1	18975,00	18975

1	2	3	4	5	6	7
52	170312-5275	Ваги шкальні РН-50Ш13П-1; (маса=0,027)	шт	2	2762,23	5524
53	170312-5280	Ваги платформені спеціальні 4121П0,2; (маса=0,026)	шт	1	4519,36	4519
54	& 2415-2464-П	Зонт витяжний КВ острівний з фільрами 2000x1600мм; (маса=0,04)	шт	1	14168,00	14168
55	& 2415-2464-П варіант 1	Зонт вытяжной островной 700x900x350; (маса=0,04)	шт	2	10013,74	20027
56	& 1906-15007-П	Ліфт загального призначення кухонний на 2поверхи; (маса=0,5)	шт	1	176214,50	176215
57	241996-17023 варіант 2	Електросушилка для рук Smartflow ; (маса=0) --- ЯСЕЛЬНА ГРУПА (II група раннього віку)	шт	1	3497,73	3498
58	241996-17023 варіант 2	Електросушилка для рук Smartflow ; (маса=0)	шт	1	3497,73	3498
59	& 560110-5-П	Акваріум прямий з кришкою; (маса=0,09) --- САДОВА СЕРЕДНЯ ГРУПА	шт	1	1758,35	1758
60	241996-17023 варіант 2	Електросушилка для рук Smartflow ; (маса=0)	шт	1	3497,73	3498
61	& 560110-5-П	Акваріум прямий з кришкою; (маса=0,09)	шт	1	1758,35	1758
62	& 15062-6039-П1	Телевізор; (маса=0)	шт	1	19860,50	19861
63	& 17142-9123-П варіант 1	Персональний комп'ютер в комплекті з монітором, мишкою та клавіатурою; (маса=0) --- САДОВА СТАРША ГРУПА	шт	1	53130,00	53130
64	241996-17023 варіант 2	Електросушилка для рук Smartflow ; (маса=0)	шт	1	3497,73	3498
65	& 560110-5-П	Акваріум прямий з кришкою; (маса=0,09)	шт	1	1758,35	1758
66	& 15062-6039-П1	Телевізор; (маса=0)	шт	1	19860,50	19861
67	& 17142-9123-П варіант 1	Персональний комп'ютер в комплекті з монітором, мишкою та клавіатурою; (маса=0) --- СЛУЖБОВО-ПОБУТОВІ ПРИМІЩЕННЯ	шт	1	53130,00	53130
68	& 17142-9123-П варіант 1	Персональний комп'ютер в комплекті з монітором, мишкою та клавіатурою; (маса=0)	шт	11	53130,00	584430
69	& 1705-8011-П	Прилад копіювальний ПРІНТЕР; (маса=0,005)	шт	4	7337,00	29348
70	& 560110-266-П	ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО ALFABETO ALLEGRO (WHITE); (маса=0,09)	шт	1	48070,00	48070
71	& 17142-9123-П11	Планшетний комп'ютер Dell Latitude 5285 \ 12.3 \ Full HD \ I3 \ 4 GB \ SSD 128 GB; (маса=0,005)	шт	10	15180,00	151800
72	& 1503-1271-П	Шафа для зберігання та підзарядки планшетів TN-USB30; (маса=0,027)	шт	1	36242,25	36242

1	2	3	4	5	6	7
73	& 560110-21-П	Інтерактивна дошка; (маса=0,021)	шт	3	23434,13	70302
74	15062-6039 варіант 1	Холодильник Vestfrost CW286WB; (маса=0,162)	шт	1	17147,08	17147
75	15062-6039 варіант 2	Двухкамерный холодильник Whirlpool W7X82OK; (маса=0,162)	шт	2	25300,00	50600
76	241996-17023 варіант 2	Електросушилка для рук Smartflow ; (маса=0)	шт	2	3497,73	6995
77	280222-12039 варіант 1	Лампа настільна Accento lighting ; (маса=0,005)	шт	10	917,13	9171
78	& 560110-5-П	Акваріум прямий з кришкою; (маса=0,09)	шт	1	1758,35	1758
79	& 2403-3088-П	мікрохвильова піч; (маса=0,0082)	шт	2	4427,50	8855
80	& 1514-14100-П12	Кулер для води; (маса=0,01)	шт	1	12650,00	12650
81	& 1514-14100-П	Чайник; (маса=0)	шт	3	1138,50	3416
82	& 2403-3088-П1	Кавоварка; (маса=0,0082)	шт	2	12650,00	25300
		Разом по розділу 1				4246926
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				166772
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1832320	0,007	12826
		Всього по розділу 1				4426524
		Розділ 2. МЕБЛІ, ВИРОБИ				
		--- ЗАГАЛЬНЕ				
83	560110-222 варіант 1	Ліжко "«Підлогове дитяче ліжко за Монтессорі»"; (маса=0)	шт	75	4427,50	332063
84	560110-4 варіант 1	Комплект зі столів (6шт); (маса=0)	шт	9	8960,00	80640
85	560110-4 варіант 2	Стіл дитячий півколо регульований по висоті №1-3 Нікан 23662; (маса=0)	шт	3	1848,30	5545
86	560110-7	Стіл для годування; (маса=0)	шт	8	5435,86	43487
87	560110-20	Шафа секційна; (маса=0)	шт	4	15193,60	60774
88	560110-8	Стіл-бар'єр; (маса=0)	шт	2	5714,74	11429
89	560110-95 варіант 1	Стіл виробничий 800х600х850 ; (маса=0)	шт	2	6578,00	13156
90	560110-67	Стелаж книжковий двобічний; (маса=0)	шт	10	10315,48	103155

91	560110-18	Шафа з трьома розкладушками та відділенням для білизни; (маса=0)	шт	5	11988,23	59941
1	2	3	4	5	6	7
		--- МЕДИЧНЕ ПРИМІЩЕННЯ				
92	560110-36	Стіл для викладача; (маса=0)	шт	2	4460,68	8921
93	290220-3048	Стілець поворотний (УСП-I); (маса=0,038)	шт	2	4273,12	8546
94	560110-174	Стілець; (маса=0)	шт	9	3721,32	33492
95	280222-13221	Ширма захисна для медичних рентгенівських кабінетів М-40; (маса=0,05)	шт	1	11635,53	11636
96	280222-140-3	Ліжко для травматологічних хворих КТ-2; (маса=0,05)	комплект	1	24200,46	24200
97	560110-115	Шафа книжковий; (маса=0)	шт	1	11151,89	11152
98	560110-63	Шафа лабораторна; (маса=0)	шт	1	9687,73	9688
99	17064-1813-1	Стіл лікаря-лаборанта; (маса=0,075)	шт	1	14745,71	14746
100	& 280222-6125-П	Таблиця для перевірки зору у дітей, таблиця Орлової Заповіт; (маса=0,0009)	шт	1	360,53	361
101	560110-18	Шафа з трьома розкладушками та відділенням для білизни; (маса=0)	шт	2	11988,23	23976
102	560103-28	Дошка для малювання ОН-2-334 22 Б-2126; (маса=0)	шт	1	3485,75	3486
103	280222-14024	Носилки санітарні складні; (маса=0,0085)	шт	1	3490,88	3491
104	17064-1813-1	Стіл лікаря-лаборанта; (маса=0,075)	шт	2	14745,71	29491
105	560110-15	Шафа для верхнього одягу з підступом; (маса=0)	шт	3	11151,89	33456
106	560110-20	Шафа секційна; (маса=0)	шт	1	15193,60	15194
107	560110-222	Ліжко; (маса=0)	шт	1	21886,15	21886
108	560110-124	Тумба; (маса=0)	шт	6	10732,84	64397
109	560110-40	Шафа універсальна тощо.Секція А; (маса=0)	шт	1	8781,31	8781
110	560110-34	Стіл учнівський для класів; (маса=0)	шт	2	2370,30	4741
111	280222-140-3	Ліжко для травматологічних хворих КТ-2; (маса=0,05)	комплект	1	24200,46	24200
112	560110-67	Стелаж книжковий двобічний; (маса=0)	шт	2	10315,48	20631
		--- ПРИМІЩЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ				
113	560110-68	Стелаж двобічний; (маса=0)	шт	1	5951,61	5952
114	560110-16	Шафа для зберігання халатів та одягу; (маса=0)	шт	1	8503,85	8504
		--- ПРИМІЩЕННЯ ПРАЛЬНІ				
115	560110-68	Стелаж двобічний; (маса=0)	шт	5	5951,61	29758
116	& 2410-3024-2 варіант 1	Дошка прасувальна; (маса=0,032)	шт	1	632,50	633
117	241996-11052	Візок товарний; (маса=0)	шт	1	5776,86	5777
		--- САДОВА (МОЛОДША) ГРУПА /ІНКЛЮЗИВНА/				
118	560110-20 варіант 1	Шафа дитяча 5-місна (хромовані труби); (маса=0)	шт	4	10142,62	40570
119	560110-264 варіант 1	Лава для дитячої роздягальні 1200x300x300-18 мм; (маса=0)	шт	2	929,78	1860
120	560110-15	Шафа для верхнього одягу з підступом; (маса=0)	шт	1	11151,89	11152
121	560110-67 варіант 1	Стелаж для іграшок двобічний; (маса=0)	шт	1	8151,17	8151

122	560110-18	Шафа з трьома розкладушками та відділенням для білизни; (маса=0)	шт	3	11988,23	35965
1	2	3	4	5	6	7
123	560110-20	Шафа секційна; (маса=0)	шт	2	15193,60	30387
124	241996-19013-3	Стіл робочий 3-3А; (маса=0)	шт	2	19094,00	38188
125	560110-224 варіант 1	Ліжко дитяче; (маса=0)	шт	20	3289,00	65780
126	& 241996-11052-П варіант 1	Візок сервувальний; (маса=0,01)	шт	1	5692,50	5693
127	560110-48	Дошка класна стулчаста; (маса=0)	шт	1	8921,44	8921
128	560110-118	Стіл письмовий; (маса=0)	шт	18	7944,98	143010
129	560103-28	Дошка для малювання ОН-2-334 22 Б-2126; (маса=0)	шт	1	3485,75	3486
130	290220-2050	Шафа-тумба ШТ-1; (маса=0,025)	шт	1	2957,41	2957
131	560110-221	Вішалка; (маса=0)	шт	2	1365,71	2731
132	& 560110-82-П1	Куточок живої природи кутовий (1300*1300*1200h); (маса=0,01)	шт	1	7337,00	7337
133	560110-82 варіант 1	Набір дитячих Пуфів «Піксель» ; (маса=0)	шт	2	5882,25	11765
134	& 560110-14-П	Дитяча ігрова кухня дерев'яна АVКO; (маса=0,003)	шт	1	6065,68	6066
135	& 560110-68-П1	Стінка для дитячого садка Театр ляльок; (маса=0,02)	шт	1	4946,15	4946
136	& 560110-68-П	Дитяча стінка для іграшок Паровоз; (маса=0,02) --- ХАРЧБЛОК	шт	1	19101,50	19102
137	241996-21001	Візок для внутрішньоскладського транспортування промтоварів з бічними стінками; (маса=0)	шт	1	26256,44	26256
138	241996-19013-6	Шафа для зберігання верхнього одягу ШД-1А; (маса=0)	шт	4	8434,91	33740
139	241996-12009	Стелаж; (маса=0)	шт	13	28041,15	364535
140	241996-18014-1	Стіл виробничий ТЛ-11; (маса=0) --- ЯСЕЛЬНА ГРУПА (II ГРУПА РАННЬОГО ВІКУ)	шт	5	12095,14	60476
141	280222-900-8	Столик інструментальний акушерський СІА; (маса=0,02)	шт	1	11325,15	11325
142	560110-22	Манеж-гірка; (маса=0)	шт	1	8225,31	8225
143	560103-25	Манеж дитячий ОН-2-334 16А Б-2145; (маса=0)	шт	2	9757,87	19516
144	& 560110-68-П варіант 1	Дитяча стінка для іграшок Малюк ; (маса=0,02)	шт	1	10240,18	10240
145	560110-9	Стілець дитячий/група А; (маса=0)	шт	5	515,86	2579
146	560110-118	Стіл письмовий; (маса=0)	шт	6	7944,98	47670
147	290220-2050	Шафа-тумба ШТ-1; (маса=0,025)	шт	3	2957,41	8872
148	560110-221	Вішалка; (маса=0)	шт	2	1365,71	2731

149	& 560110-82-П1	Куточок живої природи кутовий (1300*1300*1200h); (маса=0,01)	шт	1	7337,00	7337
1	2	3	4	5	6	7
150	560110-20 варіант 1	Шафа дитяча 5-місна (хромовані труби); (маса=0)	шт	3	10142,62	30428
151	560110-264 варіант 1	Лава для дитячої роздягальні 1200x300x300-18 мм; (маса=0)	шт	2	929,78	1860
152	560110-15	Шафа для верхнього одягу з підступом; (маса=0)	шт	1	11151,89	11152
153	560110-67 варіант 1	Стелаж для іграшок двобічний; (маса=0)	шт	1	8151,17	8151
154	560110-18	Шафа з трьома розкладашками та відділенням для білизни; (маса=0)	шт	2	11988,23	23976
155	560110-20	Шафа секційна; (маса=0)	шт	2	15193,60	30387
156	241996-19013-3	Стіл робочий 3-3А; (маса=0)	шт	1	19094,00	19094
157	560110-224 варіант 1	Ліжко дитяче; (маса=0)	шт	15	3289,00	49335
158	& 241996-11052-П варіант 1	Візок сервувальний; (маса=0,01)	шт	1	5692,50	5693
--- САДОВА СЕРЕДНЯ ГРУПА						
159	560110-20 варіант 1	Шафа дитяча 5-місна (хромовані труби); (маса=0)	шт	8	10142,62	81141
160	560110-264 варіант 1	Лава для дитячої роздягальні 1200x300x300-18 мм; (маса=0)	шт	4	929,78	3719
161	560110-15	Шафа для верхнього одягу з підступом; (маса=0)	шт	2	11151,89	22304
162	560110-67 варіант 1	Стелаж для іграшок двобічний; (маса=0)	шт	2	8151,17	16302
163	560110-18	Шафа з трьома розкладашками та відділенням для білизни; (маса=0)	шт	6	11988,23	71929
164	560110-20	Шафа секційна; (маса=0)	шт	4	15193,60	60774
165	241996-19013-3	Стіл робочий 3-3А; (маса=0)	шт	2	19094,00	38188
166	560110-224 варіант 1	Ліжко дитяче; (маса=0)	шт	40	3289,00	131560
167	& 241996-11052-П варіант 1	Візок сервувальний; (маса=0,01)	шт	2	5692,50	11385
168	560110-118	Стіл письмовий; (маса=0)	шт	26	7944,98	206569
169	290220-3048	Стілець поворотний (УСП-І); (маса=0,038)	шт	2	4273,12	8546
170	560110-82 варіант 1	Набір дитячих Пуфів «Піксель» ; (маса=0)	шт	2	5882,25	11765
171	& 560110-82-П1	Куточок живої природи кутовий (1300*1300*1200h); (маса=0,01)	шт	2	7337,00	14674

172	290220-2050	Шафа-тумба ШТ-1; (маса=0,025)	шт	2	2957,41	5915
173	560110-221	Вішалка; (маса=0)	шт	4	1365,71	5463
1	2	3	4	5	6	7
174	560110-48	Дошка класна стулчаста; (маса=0)	шт	2	8921,44	17843
175	& 560110-68-П1 варіант 1	Стінка для дитячого садка Стінка "Таємничий Всесвіт" ; (маса=0,02)	шт	2	9373,65	18747
176	& 560110-68-П варіант 2	Ігрові меблі для дитячого садка «Автосалон»; (маса=0,02)	шт	2	14304,62	28609
177	& 560110-14-П варіант 1	Меблі для дитячої кімнати та садка Перукарня; (маса=0,003)	шт	2	5502,75	11006
--- САДОВА СТАРША ГРУПА						
178	560110-20 варіант 1	Шафа дитяча 5-місна (хромовані труби); (маса=0)	шт	8	10142,62	81141
179	560110-264 варіант 1	Лава для дитячої роздягальні 1200x300x300-18 мм; (маса=0)	шт	4	929,78	3719
180	560110-15	Шафа для верхнього одягу з підступом; (маса=0)	шт	2	11151,89	22304
181	560110-67 варіант 1	Стелаж для іграшок двобічний; (маса=0)	шт	2	8151,17	16302
182	560110-18	Шафа з трьома розкладушками та відділенням для білизни; (маса=0)	шт	6	11988,23	71929
183	560110-20	Шафа секційна; (маса=0)	шт	4	15193,60	60774
184	241996-19013-3	Стіл робочий 3-3А; (маса=0)	шт	2	19094,00	38188
185	560110-224 варіант 1	Ліжко дитяче; (маса=0)	шт	40	3289,00	131560
186	& 241996-11052-П варіант 1	Візок сервувальний; (маса=0,01)	шт	2	5692,50	11385
187	560110-118	Стіл письмовий; (маса=0)	шт	22	7944,98	174790
188	560110-82 варіант 1	Набір дитячих Пуфів «Піксель» ; (маса=0)	шт	2	5882,25	11765
189	& 560110-82-П1	Куточок живої природи кутовий (1300*1300*1200h); (маса=0,01)	шт	2	7337,00	14674
190	290220-2050	Шафа-тумба ШТ-1; (маса=0,025)	шт	2	2957,41	5915
191	560110-221	Вішалка; (маса=0)	шт	4	1365,71	5463
192	560110-48	Дошка класна стулчаста; (маса=0)	шт	1	8921,44	8921
193	& 560110-68-П1 варіант 2	Стінка для дитячого садка Макс Бук ; (маса=0,02)	шт	1	22194,43	22194
--- СЛУЖБОВО-ПОБУТОВІ ПРИМІЩЕННЯ						
194	560103-33-А варіант 1	Стіл робочий з брифінгом ; (маса=0)	шт	1	22612,13	22612

195	560103-39	Шафа для книжок ОН-4-1013 9 И-1095-03-78; (маса=0)	шт	1	11988,23	11988
196	560110-15	Шафа для верхнього одягу з підступом; (маса=0)	шт	4	11151,89	44608
1	2	3	4	5	6	7
197	560110-147	Стіл журнальний; (маса=0)	шт	3	5854,68	17564
198	560110-194	Диван; (маса=0)	шт	4	22303,64	89215
199	560110-235	Тумба; (маса=0)	шт	13	3624,34	47116
200	560110-263	Тумба викатувальна картотечна на шарових опорах; (маса=0)	шт	1	15193,60	15194
201	560110-164	Крісло для відпочинку; (маса=0)	шт	2	13242,15	26484
202	560110-133	Шафа комбінована; (маса=0)	шт	8	52413,58	419309
203	560110-5	Стіл для акваріума; (маса=0)	шт	1	3275,42	3275
204	560110-69	Стіл обідній; (маса=0)	шт	1	5714,74	5715
205	241996-19013-3	Стіл робочий 3-3А; (маса=0)	шт	9	19094,00	171846
206	560110-7	Стіл для годування; (маса=0)	шт	5	5435,86	27179
207	560110-264 варіант 2	Лава для дитячого саду; (маса=0)	шт	2	1265,00	2530
208	241996-20307	Стілець напівм'який з напівжорсткою спинкою С-16; (маса=0)	шт	11	3163,45	34798
209	550101-146 варіант 1	Стінка гімнастичний тип 2 для дітей; (маса=0)	шт	3	6325,00	18975
210	560110-68 варіант 1	Стелаж стінка; (маса=0)	шт	5	25300,00	126500
211	560110-133 варіант 1	Шафа сейфова; (маса=0)	шт	1	34989,03	34989
		Разом по розділу 2				4936291
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				193847
		Всього по розділу 2				5130138
		Разом				9183217
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				360619
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1832320	0,007	12826
		Всього вартість устаткування				9543836
		Всього вартість будівельних робіт				12826
1	2	3	4	5	6	7

		Всього по кошторису				9556662
--	--	---------------------	--	--	--	---------

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

Обладнання відповідно до специфікації розділу ТХ

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8163,889 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1033-4932-1	Шафа для одягу персоналу 900х450х1800; (маса=0,00001)	шт	9	7200,00	64800
2	& 1033-4932-2	Шафа для одягу персоналу 500х450х1801; (маса=0,00001)	шт	2	5200,00	10400
3	& 1033-4932-3	Лавка для переодягання дітей 1200х260х200; (маса=0,00001)	шт	16	1100,00	17600
4	& 1033-4932-4	Лавка для переодягання дітей 800х260х201; (маса=0,00001)	шт	8	860,00	6880
5	& 1033-4932-5	Шафа для дитячого одягу з лавою 3-х секційна з жалюзійними решітками з пдсушкою 915х350х1300/1500; (маса=0,00001)	шт	4	6400,00	25600
6	& 1033-4932-6	Шафа для дитячого одягу з лавою 4-х секційна з жалюзійними решітками з пдсушкою 1200х350х1500; (маса=0,00001)	шт	10	837,00	8370
7	& 1033-4932-7	Вертикальний підйомник 1250х950, 220 В, 50 Гц, двигун 0,55 кВт, VmAx 0,15 м/с, двигун 0,75 кВт, привід гідравлічний; (маса=0,00001)	шт	2	175000,00	350000
8	& 1033-4932-8	Наклонний підйомник 1250х950, 220 В, 50 Гц, двигун; (маса=0,00001)	шт	4	168000,00	672000
9	& 1033-4932-9	Тактильна кнопка виклику зі шрифтом Брайля з сисемою відеодомофона (ARNY AVD-40U); (маса=0,00001)	шт	6	1731,00	10386
10	& 1033-4932-10	Тактильна інформаційна табличка зі шрифтом Брайля для сліпих і людей з вадами зору; (маса=0,00001)	шт	6	920,00	5520
11	& 1033-4932-11	Шафа для білизни 1000х400х1900; (маса=0,00001)	шт	10	11390,00	113900
12	& 1033-4932-12	Ліжко-манеж індивідуальне 1200х600х870; (маса=0,00001)	шт	15	8800,00	132000
13	& 1033-4932-13	Шафа для іграшок та посібників 1050х450х1400; (маса=0,00001)	шт	9	8900,00	80100
14	& 1033-4932-14	Горка 1000х600х870; (маса=0,00001)	шт	13	21000,00	273000

1	2	3	4	5	6	7
15	& 1033-4932-15	Шафа для книжок 1000x350x1800; (маса=0,00001)	шт	8	6180,00	49440
16	& 1033-4932-16	Опромінювач бактерицидний настінний ОБП 1-30; (маса=0,00001)	шт	9	1512,00	13608
17	& 1033-4932-17	Опромінювач бактерицидний настінний ОПБ 2-30; (маса=0,00001)	шт	2	2856,00	5712
18	& 1033-4932-18	Стіл 4-х місний 700X700X540; (маса=0,00001)	шт	24	3890,00	93360
19	& 1033-4932-19	Стільце дитячий 320x290x240/300/360j; (маса=0,00001)	шт	220	1100,00	242000
20	& 1033-4932-20	Стіл вихователя з стільцем 1200x500x720; (маса=0,00001)	шт	5	5530,00	27650
21	& 1033-4932-21	Ваннадля миття посуду двохсекційний 1000x600x350; (маса=0,00001)	шт	5	7640,00	38200
22	& 1033-4932-22	Комплект кухонних меблів для буфетних приміщень (шкафи кухонні, шафа навісна) 1200x600x1850; (маса=0,00001)	шт	5	2300,00	11500
23	& 1033-4932-23	Вішалка для рушників, 800x104x1000; (маса=0,00001)	шт	12	1875,00	22500
24	& 1033-4932-24	Шафа для горщиків, 1500x300x1200; (маса=0,00001)	шт	5	5648,00	28240
25	& 1033-4932-25	Шафа для прибирального інвентарю та деззасобів, 900x400x1600j=; (маса=0,00001)	шт	8	5750,00	46000
26	& 1033-4932-26	Злив; (маса=0,00001)	шт	2	1983,00	3966
27	& 1033-4932-27	Сушильник для рушників; (маса=0,00001)	шт	5	5500,00	27500
28	& 1033-4932-28	Душовий піддон (з душовою насадкою на гнучкому шлюзі) 800x800; (маса=0,00001)	шт	8	10506,00	84048
29	& 1033-4932-29	Стіл письмовий г-подібний зі стільцем (помпл) 1300x1500, 1200x650x750; (маса=0,00001)	шт	3	11750,00	35250
30	& 1033-4932-30	Стілець напівжорсткий 450x500x450; (маса=0,00001)	шт	20	1270,00	25400
31	& 1033-4932-31	Комплект м'якбх меблів та журнальний столик; (маса=0,00001)	шт	1	72690,00	72690
32	& 1033-4932-32	Сейф; (маса=0,00001)	шт	2	19800,00	39600
33	& 1033-4932-33	Комп'ютер та монітор 1?, 220W, 1,2 кВт; (маса=0,00001)	шт	11	44900,00	493900
34	& 1033-4932-34	Стіл письмовий 1200x500x720; (маса=0,00001)	шт	2	5389,00	10778

35	& 1033-4932-35	Стелаж стаціонарний металевий 900x450(600)x2000; (маса=0,00001)	шт	2	3456,00	6912
1	2	3	4	5	6	7
36	& 1033-4932-36	Сходовий гусеничний підйомник 957x305x1620, акумулятор 12 В VmAx 5,7 м/с; (маса=0,00001)	шт	1	210000,00	210000
37	& 1033-4932-37	Стіл для прасування с праскою 1250x350x860; (маса=0,00001)	шт	1	67200,00	67200
38	& 1033-4932-38	Стіл обідній для персонала 800x800x750; (маса=0,00001)	шт	1	2037,00	2037
39	& 1033-4932-39	Стіл робочий з вологостійким покриттям 1000x600x870; (маса=0,00001)	шт	1	4280,00	4280
40	& 1033-4932-40	Електросушарка для рук 1?, 220W, 1,2 кВт; (маса=0,00001)	шт	3	5700,00	17100
41	& 1033-4932-41	Стіл двомісний 1100x450x540/600; (маса=0,00001)	шт	8	7480,00	59840
42	& 1033-4932-42	Дошка класна пересувна/настінна 1500x1100x900 (1000x120x1029); (маса=0,00001)	шт	3	8400,00	25200
43	& 1033-4932-43	Дошка класна стулкова 1500x1000x80; (маса=0,00001)	шт	1	8400,00	8400
44	& 1033-4932-44 варіант 1	Шафа для наглядних посібників 1000x340x1800; (маса=0,00001)	шт	1	9380,00	9380
45	& 1033-4932-45	Ліжко дитяче стаціонарне 1400x600x350; (маса=0,00001)	шт	95	4730,00	449350
46	& 1033-4932-46	Холодильник побутовий 650x650x1500 ?, 220 W, N=1,15кВт; (маса=0,00001)	шт	1	22000,00	22000
47	& 1033-4932-47	Кушетка оглядова 1850x600x450; (маса=0,00001)	шт	2	5730,00	11460
48	& 1033-4932-48	Ростомір вертикальний дерев'яний 420x530x2200; (маса=0,00001)	шт	1	2300,00	2300
49	& 1033-4932-49	Вага медичні; (маса=0,00001)	шт	1	8100,00	8100
50	& 1033-4932-50	Шафа медична, 1850x600x400; (маса=0,00001)	шт	2	9420,00	18840
51	& 1033-4932-51	Стіл лікаря, 1100x580x750; (маса=0,00001)	шт	1	19000,00	19000
52	& 1033-4932-52	Столик інструментальний, 715x550x780; (маса=0,00001)	шт	1	9240,00	9240
53	& 1033-4932-53	Тумбочка приліжкова 400x400x650; (маса=0,00001)	шт	9	3690,00	33210
54	& 1033-4932-54	Стіл палатний зі стільцем 700x540x730; (маса=0,00001)	шт	2	4870,00	9740

55	& 1033-4932-55	Ванна для миття двосекційна (2 ВМ н/см), 800х500х250; (маса=0,00001)	шт	1	6959,00	6959
1	2	3	4	5	6	7
56	& 1033-4932-56	Стіл виробничий з бортиком та полицею, 2000/1600/1200/1100/1000х600х850; (маса=0,00001)	шт	8	8952,00	71616
57	& 1033-4932-57 варіант 1	Шафа для хліба настінна 800х350х600; (маса=0,00001)	шт	1	4390,00	4390
58	& 1033-4932-58	Скибкорізка для хліба 1 Ф, 220 В, 0,12 кВт 440х410х300; (маса=0,00001)	шт	1	27326,00	27326
59	& 1033-4932-59	Стіл виробничий з бортиком та полицею (СПП н/см) 1500х500х850; (маса=0,00001)	шт	1	7480,00	7480
60	& 1033-4932-60	Ванна для миття двосекційна (2 ВМ н/см), 1450х700х450; (маса=0,00001)	шт	1	11750,00	11750
61	& 1033-4932-61	Стіл виробничий з бортком та полицею (СПП н/см) 1800/1400х700х850; (маса=0,00001)	шт	3	8120,00	24360
62	& 1033-4932-62 варіант 1	полиця кухонна двоярусна (2ПК н/см) 1000х300х450; (маса=0,00001)	шт	5	3169,00	15845
63	& 1033-4932-63	Стелаж кухонний (4 поли) 900х600х1600; (маса=0,00001)	шт	1	7800,00	7800
64	& 1033-4932-64	Стелаж металевий 1700х450х1900; (маса=0,00001)	шт	2	9460,00	18920
65	& 1033-4932-65	Ванна для миття двосекційна (2 ВМ н/см), 1200х600х350; (маса=0,00001)	шт	2	8028,00	16056
66	& 1033-4932-66	Раковина для миття рук (н/см.) 400х400х230; (маса=0,00001)	шт	4	4890,00	19560
67	& 1033-4932-67 варіант 1	Холодильник побутовий двокамерний 600х600х1800 (370 л.) 1 ?, 220 W, N=1,15кВт ...0,2 кВт; (маса=0,00001)	шт	3	28500,00	85500
68	& 1033-4932-68 варіант 1	Овочерізка настільна для стрих продуктів 571х265х610 3?, 220/380W, 0,75 кВт; (маса=0,00001)	шт	1	22380,00	22380
69	& 1033-4932-69 варіант 1	Скриня для овочів пересувна 950х600х1000; (маса=0,00001)	шт	2	12900,00	25800
70	& 1033-4932-70 варіант 1	Підтоварник металевий 600/1100х600х230; (маса=0,00001)	шт	4	4421,00	17684
71	& 1033-4932-71 варіант 1	Табурет 450х450; (маса=0,00001)	шт	3	1081,00	3243

72	& 1033-4932-72 варіант 1	Шафа для одягу персоналу двосекційна, 600х600х2000; (маса=0,00001)	шт	5	4900,00	24500
1	2	3	4	5	6	7
73	& 1033-4932-73 варіант 1	Ванна для миття односекційна (1 ВМ н/см), 600х600х350й; (маса=0,00001)	шт	2	7340,00	14680
74	& 1033-4932-74	Бак для зб5рання відходів (50 л)й; (маса=0,00001)	шт	2	4410,00	8820
75	& 1033-4932-75 варіант 1	Шафа холодильна (трисекційна)й 1400х710х2110 N=0,35 кВт; (маса=0,00001)	шт	1	173246,00	173246
76	& 1033-4932-76 варіант 1	М'ясорубка електрична 370х310х520 220 W, 0,5 кВт; (маса=0,00001)	шт	2	30200,00	60400
77	& 1033-4932-77 варіант 1	Шафа холодильна (600 л) 710х710х2110 220 W, N=0,2 кВт; (маса=0,00001)	шт	1	69800,00	69800
78	& 1033-4932-78	Підставка під кип'ятильник, 372х410х300й; (маса=0,00001)	шт	1	1383,00	1383
79	& 1033-4932-79 варіант 1	Кип'ятильник електричний безперервної дії, продуктивність 50 л/сй 430х350х545й; (маса=0,00001)	шт	1	14589,00	14589
80	& 1033-4932-80	Стіл-вставка виробничий з полиеюй 700х800х850; (маса=0,00001)	шт	1	5312,00	5312
81	& 1033-4932-81	Котел харчовий електричний, 60л 1050х910х1160 3 Ф, 220/330W, 8,4 кВт; (маса=0,00001)	шт	1	60662,00	60662
82	& 1033-4932-82 варіант 1	Плита електрична 4-х конторна (з духовкою) 1200х800х850 3 Ф, 330W, 16,8 кВт; (маса=0,00001)	шт	1	74800,00	74800
83	& 1033-4932-83	Стіл-вставка виробничий з полиеюй 400х800х850; (маса=0,00001)	шт	4	4110,00	16440
84	& 1033-4932-84 варіант 1	Овочерізка настольна для варених продуктів 473х371х500й 3?, 220/380W, 0,18 кВт; (маса=0,00001)	шт	1	52300,00	52300
85	& 1033-4932-85	Телевізор з тумбою; 1 Ф, 220 W, 0,03/0,06 кВт; (маса=0,00001)	шт	2	28900,00	57800
86	& 1033-4932-86	Магнітофон; 1 Ф, 220 W, 0,03/0,06 кВт; (маса=0,00001)	шт	1	8000,00	8000
87	& 1033-4932-87	Піаніно 1480х650х1280;; (маса=0,00001)	шт	1	135982,00	135982
88	& 1033-4908-88	Табурет для піаніно; d=400; (маса=0,00001)	шт	1	4100,00	4100

89	& 1033-4932-89	Стінка гімнастична; 1270x150x1500; (маса=0,00001)	шт	8	8300,00	66400
1	2	3	4	5	6	7
90	& 1033-4932-90	Башта для лазання; 900x900x1500; (маса=0,00001)	шт	1	6800,00	6800
91	& 1033-4932-91	Стійка для стрибків; 600x600x1500; (маса=0,00001)	шт	2	7100,00	14200
92	& 1033-4932-92	Вогнегасник порошковий ВП-5 (переносний); (маса=0,00001)	шт	2	1570,00	3140
93	& 1033-4932-93	Стіл; 1000x500x720; (маса=0,00001)	шт	4	4900,00	19600
94	& 1033-4932-94	Місця для сидіння (лави); 1400/(1400x1400)450x450; (маса=0,00001)	шт	15	4900,00	73500
95	& 1033-4932-95	Шафа для іграшок та книжок; 1200x450x1750; (маса=0,00001)	шт	1	9590,00	9590
96	& 1033-4932-96	Шафа для зберігання запасу продуктів продовольства; 1200x450x1750; (маса=0,00001)	шт	4	80716,00	322864
97	& 1033-4932-97	Стелаж металевий для зберігання запасу питної води; 1500x800x1700; (маса=0,00001)	шт	1	5700,00	5700
98	& 1033-4932-98	Шафа металева для інвентарю; 1350x600x1700; (маса=0,00001)	шт	1	6600,00	6600
99	& 1033-4932-99	Ємність для води харчова для зберігання запасу питної води; 740x740x980; V 350 л;; (маса=0,00001)	шт	2	4158,00	8316
100	& 1033-4932-100	Шафа для вбирального інвентарю та деззасобів; 750x450x1400; (маса=0,00001)	шт	1	5650,00	5650
101	& 1033-4932-101	Шафа для горщиків; 700x300x1200;; (маса=0,00001)	шт	1	4900,00	4900
102	& 1033-4932-102	Вогнегасник вуглекислий ВВК2 (переносний); (маса=0,00001)	шт	14	1250,00	17500
103	& 1033-4932-103	Ємність для запасу технічної води; 700x700x870; V 300 л;; (маса=0,00001)	шт	4	3324,00	13296
104	& 1033-4932-104	Аварійне безперебійне джерело живлення SINUS PRO 2000 E 12/230В (1250/2000Вт); 230x220x335; (маса=0,00001)	шт	3	12800,00	38400
105	& 1033-4932-105	Ліжко двухярусне; 1800x550; (маса=0,00001)	шт	55	15600,00	858000
106	& 1033-4932-106	Стелаж металевий для зберігання матрасів; 1900x700x1900; (маса=0,00001)	шт	12	5640,00	67680
107	& 1033-4932-107	Матраси; 1800x550; (маса=0,00001)	шт	110	8800,00	968000
108	& 1033-4932-108	Тактильна плитка; (маса=0,00001)	шт	100	403,00	40300
		Разом				7855406

		Транспортні та заготівельно-складські витрати				308483
1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				8163889

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання та освітлення

Кошторисна вартість об'єкта	3643,009 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,57738 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1212,273 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	292,892	-	292,892	0,75389	112,135	-
2	04-01-03	на Внутрішньомайданчикові мережі електроосвітлення	2864,265	485,852	3350,117	6,82349	1100,138	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	3157,157	485,852	3643,009	7,57738	1212,273	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	<u>0,64404</u> 88,075	<u>-</u> -	<u>0,03492</u> 5,711	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,67896</u> 93,786	<u>0,07493</u> 18,349	<u>0,75389</u> 112,135
04-01-03	Внутрішньомайданчикові мережі електроосвітлення	<u>1,86397</u> 253,55	<u>3,24162</u> 503,117	<u>0,92241</u> 159,066	<u>0,14862</u> 25,977	<u>-</u> -	<u>6,17662</u> 941,71	<u>0,64687</u> 158,428	<u>6,82349</u> 1100,138
-	Разом :	<u>2,50801</u> 341,625	<u>3,24162</u> 503,117	<u>0,95733</u> 164,777	<u>0,14862</u> 25,977	<u>-</u> -	<u>6,85558</u> 1035,496	<u>0,72180</u> 176,777	<u>7,57738</u> 1212,273

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
Зовнішні мережі електропостачання та освітлення

Основа:

креслення (специфікації) № 215-2025-ЗВК

Кошторисна вартість

292,892 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,75389 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

112,135 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналіація осподарсько-побутова самопливна овнішня									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,0889	<u>62614,54</u> 2952,52	<u>59662,02</u> 23057,15	5566	262	<u>5304</u> 2050	<u>23,1625</u> 137,5725	<u>2,06</u> 12,23
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,381	<u>42411,60</u> 42411,60	- -	16159	16159	- -	308,4480 -	117,52 -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,889	<u>20283,21</u> 20283,21	- -	18032	18032	- -	165,2400 -	146,9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ23-2-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм	1000м	0,254	<u>54122,37</u> 51661,70	<u>2460,67</u> 926,87	13747	13122	<u>625</u> 235	<u>346,5600</u> 4,5630	<u>88,03</u> 1,16
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,54	<u>13304,79</u> 2182,47	- -	33794	5543	- -	16,3200 -	41,45 -
6	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,015	<u>65557,53</u> 47370,14	<u>16285,79</u> 7052,72	983	711	<u>244</u> 106	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>4,66</u> 0,69
7	С113-1380 варіант 1	Труба Ostendorf KG SN 4 ПВХ 110	м	15,15	<u>272,26</u> -	- -	4125	-	- -	- -	- -
8	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,112	<u>87456,56</u> 59611,97	<u>23088,20</u> 9998,32	9795	6677	<u>2586</u> 1120	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>44,26</u> 7,35
9	С113-1380 варіант 2	Труба Ostendorf KG SN 4 ПВХ 160	м	113,12	<u>612,94</u> -	- -	69336	-	- -	- -	- -
10	КР16-4-9	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї без розпорів (футляр)	100м	0,15	<u>22726,26</u> 11007,97	<u>6961,54</u> 833,15	3409	1651	<u>1044</u> 125	<u>65,6800</u> 4,4304	<u>9,85</u> 0,66
11	С113-1454 варіант 1	Туба стальна електрозварна (футляр) 219х4,0	м	15,15	<u>990,56</u> -	- -	15007	-	- -	- -	- -
12	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>7824,20</u> 3945,84	<u>3878,36</u> 1728,80	2347	1184	<u>1163</u> 519	<u>24,6000</u> 11,4266	<u>7,38</u> 3,43
13	С113-1290 варіант 1	Відвід Ostendorf KG SN 4 ПВХ 160	шт	3	<u>386,45</u> -	- -	1159	-	- -	- -	- -
14	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевого труб сталевого шт уцерів [пат рубків] діаметром 110 мм	1 вріз	1	<u>1420,90</u> 562,86	<u>582,93</u> 118,51	1421	563	<u>583</u> 119	<u>3,2200</u> 0,7499	<u>3,22</u> 0,75
15	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під колодязь	м3	1,83	<u>1507,27</u> 221,99	<u>173,05</u> 74,24	2758	406	<u>317</u> 136	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>3,04</u> 0,79
16	КР16-40-2	Улаштування щебеневої основи під колодязь	м3	1,2	<u>2289,75</u> 221,99	<u>252,16</u> 108,17	2748	266	<u>303</u> 130	<u>1,6600</u> 0,6273	<u>1,99</u> 0,75
17	КР16-88-1	Ремонт окремих ділянок залізобетонних кілець оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	колодязь	1	<u>2192,48</u> 1658,04	<u>269,72</u> 113,19	2192	1658	<u>270</u> 113	<u>10,7400</u> 0,7348	<u>10,74</u> 0,73
18	КР16-89-3	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	<u>2816,47</u> 1806,34	<u>298,88</u> 126,42	2816	1806	<u>299</u> 126	<u>11,0900</u> 0,8206	<u>11,09</u> 0,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					205394	68040	<u>12738</u> 4779		<u>492,19</u> 29,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					205394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					124616 72819 37960 56,88 13929 243354 243354				
		Розділ 2. Водопровід олодни , водопровід протипожежний									
19	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,0399	<u>62614,54</u> 2952,52	<u>59662,02</u> 23057,15	2498	118	<u>2380</u> 920	<u>23,1625</u> 137,5725	<u>0,92</u> 5,49
20	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,171	<u>42411,60</u> 42411,60	- -	7252	7252	- -	308,4480 -	52,74 -
21	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,399	<u>20283,21</u> 20283,21	- -	8093	8093	- -	165,2400 -	65,93 -
22	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,14	<u>13304,79</u> 2182,47	- -	15167	2488	- -	16,3200 -	18,6 -
23	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,057	<u>38378,96</u> 36565,36	<u>1130,49</u> 203,07	2188	2084	<u>64</u> 12	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>13,66</u> 0,07
24	С113-1380 варіант 3	Труба водопровідна напірна питна поліетиленова 50х3,4	м	42,42	<u>62,14</u> -	- -	2636	-	- -	- -	- -
25	С113-1380 варіант 4	Труба водопровідна напірна питна поліетиленова 25х2	м	15,15	<u>13,18</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					38034	20035	<u>2444</u> 932		<u>151,85</u> 5,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38034 15555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					20967 11505 18,05 4420 49539				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					243428 243428 140171 93786 49464 74,93 18349 292892 292892	88075	<u>15182</u> 5711		<u>644,04</u> 34,92
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					753,89 112135				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на Внутрішньомайданчикові мережі електроосвітлення
Зовнішні мережі електропостачання та освітлення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3350,117 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,82349 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1100,138 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення опор освітлення									
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,126	<u>60675,72</u> 60675,72	- -	7645	7645	- -	476,0000 -	59,98 -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,098	<u>20283,21</u> 20283,21	- -	1988	1988	- -	165,2400 -	16,19 -
3	КБ33-6-1	Улаштування монолітних залізобетонних фундаментів із бетону класу В10, приготування на будівельному майданчику, об'ємом до 25 м3	1 м3	14	<u>7119,50</u> 1302,54	<u>1550,02</u> 457,14	99673	18236	<u>21700</u> 6400	<u>8,8500</u> 2,8228	<u>123,9</u> 39,52
4	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	31	<u>3282,39</u> 281,74	<u>590,38</u> 168,95	101754	8734	<u>18302</u> 5237	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>58,59</u> 29,01
5	2403-10067 варіант 1	Опора сталева 4м (в повному комплекті)	шт	31	<u>13915,00</u> -	- -	431365	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ33-14-1	Фарбування лаком за один раз опор масою до 10 т	1 т	3,1	<u>1881,21</u> 1123,99	- -	5832	3484	- -	7,5400 -	23,37 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					648257	40087	<u>40002</u> 11637		<u>282,03</u> 68,53
		Разом устаткування, грн.					431365				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16940				
		Всього устаткування, грн.					448305				
		Разом будівельні роботи, грн.					216892				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136803				
		всього заробітна плата, грн.					51724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10304				
		Всього будівельні роботи, грн.					244284				

		Всього по розділу 1					692589				
		Розділ 2. Прокладання мереж									
7	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	3,955	<u>44178,75</u> 44178,75	- -	174727	174727	- -	321,3000 -	1270,74 -
8	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,695	<u>20283,21</u> 20283,21	- -	34380	34380	- -	165,2400 -	280,08 -
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,695	<u>4482,15</u> 2570,03	<u>1912,12</u> 790,05	7597	4356	<u>3241</u> 1339	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>31,12</u> 8,67
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	361,6	<u>323,80</u> -	<u>323,80</u> 71,84	117086	-	<u>117086</u> 25977	- 0,4110	- 148,62
11	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	11,3	<u>11333,52</u> 1482,05	<u>9851,47</u> 4041,55	128069	16747	<u>111322</u> 45670	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>108,48</u> 251,94
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	158,2	<u>1011,12</u> -	- -	159959	-	- -	- -	- -
13	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у т.раншеї, сигнальною ст.річкою	100 м	11,3	<u>937,62</u> 524,89	<u>40,43</u> 16,59	10595	5931	<u>457</u> 187	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>38,42</u> 1,03

14	КМ8-153-1	Короб (гофротруба) для прокладання кабелів усередині та зовні будинків	100 м	11,34	<u>58468,73</u> 29887,97	<u>19952,70</u> 6013,25	663035	338930	<u>226264</u> 68190	<u>193,6000</u> 36,0937	<u>2195,42</u> 409,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

15	C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32x3 мм	м	1020,1	<u>122,68</u>	-	125146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C113-2311 варіант 1	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 51 мм	м	125,24	<u>110,44</u>	-	13832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	11,3	<u>10509,53</u>	<u>2924,81</u>	118758	66989	<u>33050</u>	<u>38,4000</u>	<u>433,92</u>
					5928,19	1183,29			13371	6,5450	73,96
18	15093-38233	Трижильний кабель напругою 6000в перерізом 3.10мм2 АВВГ	1000м	0,51306	<u>141857,33</u>	-	72781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& 15093-38063-П варіант 1	П'ятижильни кабель 5*10 АВВГ нгд	1000м	0,66096	<u>92114,22</u>	-	60884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C188888-44-П1	Колодязь РЕ каналізаційний в комплекті (колодязь, дно, кришка)	шт	51	<u>4339,87</u>	-	221333	-	-	-	-
		---			-	-			-	-	-
21	КМ8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,15	<u>22241,72</u>	<u>11452,31</u>	47820	13808	<u>24622</u>	<u>41,6000</u>	<u>89,44</u>
					6422,21	3866,25			8312	23,8535	51,29
22	15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,2091	<u>22905,49</u>	-	4790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& 15093-38063-П12 варіант 1	П'ятижильни кабель 5*6 ВВГ нгд	1000м	0,0102	<u>44325,45</u>	-	452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

24	КМ38-1-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т (шафа керування зовнішнього освітлення)	шт	1	<u>4838,14</u>	<u>270,12</u>	4838	2640	<u>270</u>	<u>17,5000</u>	<u>17,5</u>
					2639,70	66,32			66	0,4284	0,43
25	КМ39-52-2	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної ЩО70-Х-02, -08, -16	пристрій	1	<u>9063,81</u>	<u>1433,41</u>	9064	5652	<u>1433</u>	<u>36,6100</u>	<u>36,61</u>
					5651,85	522,36			522	2,9091	2,91
26	1517-3039-16	Шафа керування ШОА9203-3474У3	шт	1	<u>31068,11</u>	-	31068	-	-	-	-
		---			-	-			-	-	-
27	КБ21-23-1	Монт аж ввідно-розподільних прист роїв	1 шафа	31	<u>3555,33</u>	<u>971,42</u>	110215	52159	<u>30114</u>	<u>10,3300</u>	<u>320,23</u>
					1682,55	315,07			9767	1,7521	54,32
28	1517-2554-26	Щиток освітлювальний ЩЕ-3202УХЛ4	шт	31	<u>3218,29</u>	-	99767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>300,18</u>	<u>12,29</u>	300	261	<u>12</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					260,61	4,97			5	0,0275	0,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1517-1477-2	Лічильник.	шт	1	<u>5060,00</u>	-	5060	-	-	-	-

	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2221556	716580	547871 173406		4823,56 1002,5
		Разом устаткування, грн.					36128				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1419				
		Всього устаткування, грн.					37547				
		Разом будівельні роботи, грн.					2185428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					920977				
		всього заробітна плата, грн.					889986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					434552				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					604,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148124				
		Всього будівельні роботи, грн.					2619980				

		Всього по розділу 2					2657527				
		Разом прямі витрати по кошторису					2869813	756667	587873 185043		5105,59 1071,03
		Разом устаткування, грн.					467493				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18359				
		Всього устаткування, грн.					485852				
		Разом будівельні роботи, грн.					2402320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1057780				
		всього заробітна плата, грн.					941710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					461945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					646,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					158428				
		Всього будівельні роботи, грн.					2864265				

		Всього по кошторису					3350117				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6823,49				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1100138				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об’єкта	13935,075 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,57982 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1939,112 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	12698,737	-	12698,737	12,57982	1939,112	-
2	07-01-02	на придбання устаткування обладнання	-	1236,338	1236,338	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	12698,737	1236,338	13935,075	12,57982	1939,112	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>9,80968</u> 1389,299	<u>0,95450</u> 143,98	<u>0,46632</u> 82,86	<u>0,10670</u> 18,65	- -	<u>11,33720</u> 1634,789	<u>1,24262</u> 304,323	<u>12,57982</u> 1939,112
07-01-02	придбання устаткування обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	<u>9,80968</u> 1389,299	<u>0,95450</u> 143,98	<u>0,46632</u> 82,86	<u>0,10670</u> 18,65	- -	<u>11,33720</u> 1634,789	<u>1,24262</u> 304,323	<u>12,57982</u> 1939,112

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

12698,737 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

12,57982 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1939,112 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Асфальтобетоне покриття (проїзд)									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,584	<u>4482,15</u> 2570,03	<u>1912,12</u> 790,05	20546	11781	<u>8765</u> 3622	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>84,16</u> 23,46
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,764	<u>123153,59</u> 2013,18	<u>9448,56</u> 1932,13	94089	1538	<u>7219</u> 1476	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>11,29</u> 7,16
3	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (фр. 40-70)	1000м2	1,528	<u>324993,44</u> 4362,81	<u>21512,81</u> 5952,71	496590	6666	<u>32872</u> 9096	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>48,94</u> 47,04
4	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття з товщини 10 см з асфальт-бетонної суміші асфальт-укладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,528	<u>27649,66</u> 2202,96	<u>15254,67</u> 3475,79	42249	3366	<u>23309</u> 5311	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>23,15</u> 26,21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-26-5	Улаштування нижнього шару покриття за	1000 м2	-1,528	<u>17,45</u>	-	-27	-27	-	0,1200	-0,18

		товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 (Н 80 мм)			17,45	-			-	-	-
6	C1421-9837 варіант 1	Крупнозернистий асфальтобетон із мусіші III марки А А.2.7-119-2003	т	283,1384	<u>4690,78</u>	-	1328140	-	-	-	-
7	КБ27-27-1	Улашт ування верхнього шару покрит т я т овщиною 5 см з асфальт обет онних сумішей асфальт оукладальником, за ширини укладання 7 м (h=0,06 м)	1000 м2	1,528	<u>707377,35</u> 2029,92	<u>13315,10</u> 2934,89	1080873	3102	<u>20345</u> 4485	<u>13,9600</u> 14,3979	<u>21,33</u> 22
8	КБ27-27-5	За зміни т овщини на кожні 0,5 см додават и або виключат и до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 (К-2)	1000 м2	1,528	<u>135741,20</u> 8,72	-	207413	13	-	0,0600	0,09
Разом прямі витрати по розділу 1							3269873	26439	<u>92510</u> 23990		<u>188,78</u> 125,87
Разом будівельні роботи, грн.							3269873				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3150924				
всього заробітна плата, грн.							50429				
Загальновиробничі витрати, грн.							26622				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							40,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9856				
Всього будівельні роботи, грн.							3296495				

Всього по розділу 1							3296495				
Розділ 2. Покриття з тротуарної плитки (доріжки та тіньові навіси)											
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,36	<u>4482,15</u> 2570,03	<u>1912,12</u> 790,05	15060	8635	<u>6425</u> 2655	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>61,69</u> 17,19
10	КБ27-12-2	Улашт ування вирівнюючих шарів основи зі шлаку авт огрейдером	100м3	0,336	<u>18278,60</u> 1678,42	<u>15203,60</u> 3205,08	6142	564	<u>5108</u> 1077	<u>12,4300</u> 15,9880	<u>4,18</u> 5,37
11	C1421-9722 варіант 1	Суміш гравійно-пісчана	м3	575,232	<u>1782,74</u> -	-	1025489	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ27-65-5	Улашт ування покрит т я з фігурних елемент ів мощення з використ анням гот ової піщано-цемент ної суміші площадок т а т рот уарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,336	<u>116975,62</u> 102379,94	<u>9440,53</u> 1979,16	39304	34400	<u>3172</u> 665	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>225,41</u> 4,16

13	C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	1,16	<u>1011,12</u> -	-	1173	-	-	-	-
14	C1421-10634 варіант 6	Цементно піщана суміш для ФЕМ	м3	20,0424	<u>2407,50</u> -	-	48252	-	-	-	-
15	& C1421-10142-3 варіант 1	Тротуарна плитка 60 мм (кольорова Brukland Старе місто 180x120x60мм	м2	351,792	<u>637,82</u> -	-	224380	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1359800	43599	<u>14705</u> 4397		<u>291,28</u> 26,72
Разом будівельні роботи, грн.							1359800				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1301496				
всього заробітна плата, грн.							47996				
Загальновиробничі витрати, грн.							26373				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							41,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10049				
Всього будівельні роботи, грн.							1386173				

Всього по розділу 2							1386173				
Розділ 3. Покриття майданчиків поліуретанове коніпур											
16	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,649	<u>32770,49</u> 1861,06	<u>28128,85</u> 7065,76	21268	1208	<u>18256</u> 4586	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>9,48</u> 22,82
17	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,16225	<u>23403,49</u> 23403,49	-	3797	3797	-	183,6000	29,79
18	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,46025	<u>4131,60</u> 421,93	<u>3709,67</u> 1433,65	6033	616	<u>5417</u> 2093	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>4,83</u> 12,49
19	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	259,6	<u>323,80</u> -	<u>323,80</u> 71,84	84058	-	<u>84058</u> 18650	- 0,4110	- 106,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	6,49	<u>9021,70</u> 1111,00	<u>482,43</u> 178,87	58551	7210	<u>3131</u> 1161	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>52,44</u> 7,17
21	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,649	<u>324993,44</u> 4362,81	<u>21512,81</u> 5952,71	210921	2831	<u>13962</u> 3863	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>20,79</u> 19,98
22	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни	1000м2	-0,649	<u>18905,05</u>	<u>416,34</u>	-12269	-	<u>-270</u>	-	-

		т овщини на кожен 1 см додават и або вилучат и до/з норм 27-13-1 - 27-13-3			-	95,20			-62	0,5408	-0,35
23	КБ27-29-1	Армування шарів плівкою гідроізоляційною	1000 м2	0,649	310,76	-	202	202	-	2,2200	1,44
					310,76	-			-	-	-
24	С111-555 варіант 1	Плівка гідроізоляційна (чорна будівельна, полегшена 3х50м 200 мкм)	м2	671,066	54,70	-	36707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ11-11-18	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	6,49	2457,02	101,34	15946	14060	658	16,2000	105,14
					2166,43	92,21			598	0,5661	3,67
26	С111-870 варіант 2	Сітка 100х100х3 мм	м2	713,9	214,23	-	152939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ6-1-1	Улашт ування бет онної підгот овки	100м3	0,5192	50113,59	3626,49	26019	10463	1883	150,7000	78,24
					20153,11	1889,22			981	10,6641	5,54
28	С1424- 11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15	м3	52,9584	3822,61	-	202439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ12-21-1	ґрунт ування основ із бет ону праймером	100м2	6,49	1041,83	29,17	6761	6572	189	7,0500	45,75
					1012,66	12,61			82	0,0798	0,52
30	С1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	194,7	121,85	-	23724	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ11-23-5	Улашт ування покрит т ів безшовних епоксидно-каучукових т овщиною 5 мм	100м2	6,49	23559,09	2067,96	152898	136580	13421	110,1300	714,74
					21044,74	1905,64			12368	13,6136	88,35
32	С1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	5192	19,71	-	102334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	С1555-142 варіант 1	Каучуковий гранулят SBR	кг	713,9	476,01	-	339824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	С1555-140 варіант 2	Клей для SBR	кг	1298	283,09	-	367451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	С1555-140 варіант 3	Клей для EPDM	кг	713,9	283,09	-	202098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2001701	183539	140705		1062,64
									44320		266,89
		Разом будівельні роботи, грн.					2001701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1677457				
		всього заробітна плата, грн.					227859				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					111675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39292				
		Всього будівельні роботи, грн.					2113376				

		Всього по розділу 3					2113376				
36	КБ27-12-1	Розділ 4. Тип IV Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,012	<u>123153,59</u> 2013,18	<u>9448,56</u> 1932,13	1478	24	<u>113</u> 23	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,18</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 4					1478	24	<u>113</u> 23		<u>0,18</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1341				
		всього заробітна плата, грн.					47				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					1503				

		Всього по розділу 4					1503				
37	КБ11-11-18	Розділ 5. Тип 5 тактильна плитка Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,56	<u>2457,02</u> 2166,43	<u>101,34</u> 92,21	1376	1213	<u>57</u> 52	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>9,07</u> 0,32
38	С111-870 варіант 2	Сітка 100х100х3 мм	м2	61,6	<u>214,23</u> -	<u>-</u> -	13197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ6-1-1	Улашт ування бет онної підгот овки	100м3	0,056	<u>50113,59</u> 20153,11	<u>3626,49</u> 1889,22	2806	1129	<u>203</u> 106	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>8,44</u> 0,6
40	С1424- 11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15	м3	5,712	<u>3822,61</u> -	<u>-</u> -	21835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ11-29-1	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,56	<u>47114,78</u> 23746,12	<u>71,53</u> 65,09	26384	13298	<u>40</u> 36	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>87,14</u> 0,22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С1421- 10142-3 варіант 2	Тактильна плитка	м2	58,632	<u>637,82</u> -	<u>-</u> -	37397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					102995	15640	<u>300</u> 194		<u>104,65</u> 1,14
		Разом будівельні роботи, грн.					102995				

		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					87055 15834 8319 12,69 3109 111314				
		Всього по розділу 5					111314				
		Розділ 6. Зона озеленення									
43	КБ47-25-4	Газон спортивний Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	1,794	<u>25824,41</u> 8160,86	- -	46329	14641	- -	62,8000 -	112,66 -
44	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4,186	<u>23180,71</u> 5463,10	<u>54,06</u> 18,57	97034	22869	<u>226</u> 78	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>175,98</u> 0,44
45	КБ47-25-6	<i>Посів газонів парт ерних, мавріт анських т а звичайних вручну</i>	100м2	5,98	<u>2775,17</u> 1142,81	- -	16596	6834	- -	8,2400 -	49,28 -
46	КБ47-25-4	Газон трав'яний Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4,11	<u>25824,41</u> 8160,86	- -	106138	33541	- -	62,8000 -	258,11 -
47	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	9,59	<u>23180,71</u> 5463,10	<u>54,06</u> 18,57	222303	52391	<u>518</u> 178	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>403,16</u> 1,01
48	КБ47-25-6	<i>Посів газонів парт ерних, мавріт анських т а звичайних вручну</i>	100м2	13,7	<u>3470,22</u> 1142,81	- -	47542	15656	- -	8,2400 -	112,89 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ47-19-5	Газон трав'яний Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 100%	10м	30,51	<u>2976,87</u> 1035,06	<u>103,41</u> 38,07	90824	31580	<u>3155</u> 1162	<u>8,1200</u> 0,1992	<u>247,74</u> 6,08
50	КБ47-21-1	Садіння в однорядну живу огорожу куців-	10м	30,51	<u>992,17</u>	-	30271	28469	-	6,3400	193,43

51	& C111-879-2	саджанців із рослин, які в'ються Спірея	шт	305	933,12 <u>752,60</u> -	- - -	229543	-	- <u>-</u> -	- <u>-</u> -	- <u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					886580	205981	<u>3899</u> 1418		<u>1553,25</u> 7,53
		Разом будівельні роботи, грн.					886580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					676700				
		всього заробітна плата, грн.					207399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33638				
		Всього будівельні роботи, грн.					987352				

		Всього по розділу 6					987352				
		Розділ 7. Борти									
52	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	240	<u>447,51</u> 181,50	- -	107402	43560	<u>-</u> -	1,3200 -	316,8 -
53	& K589921-A003-1 варіант 2	Травмобезпечний гумовий бордюр 210_50, =500 мм,	шт	480	<u>469,76</u> -	- -	225485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	KP18-30-1	Уст ановлення бет онних поребриків на бет онну основу	м	2510	<u>447,51</u> 181,50	- -	1123250	455565	<u>-</u> -	1,3200 -	3313,2 -
55	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	2510	<u>231,88</u> -	- -	582019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KP18-29-2	Уст ановлення борт ових каменів бет онних і залізобет онних при інших видах покрит т ів	100м	5,16	<u>46952,87</u> 17479,10	<u>895,36</u> 317,28	242277	90192	<u>4620</u> 1637	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>650,31</u> 8,06
57	C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15	шт	516	<u>363,08</u> -	- -	187349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					2467782	589317	<u>4620</u> 1637		<u>4280,31</u> 8,06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2467782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1873845				
		всього заробітна плата, грн.					590954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					325316				

		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					514,6 126022 2793098				
		Всього по розділу 7					2793098				
58	КБ47-25-4	Розділ 8. Зона озеленення (Тип 9) Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5,10186	<u>25824,41</u> 8160,86	- -	131753	41636	- -	62,8000 -	320,4 -
59	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,90434	<u>23180,71</u> 5463,10	<u>54,06</u> 18,57	275951	65035	<u>644</u> 221	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>500,46</u> 1,25
60	КБ47-25-6	<i>Посів газонів парт ерних, мавріт анських та звичайних вручну</i>	100м2	17,0062	<u>2775,17</u> 1142,81	- -	47195	19435	- -	8,2400 -	140,13 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					454899	126106	<u>644</u> 221		<u>960,99</u> 1,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					454899 328149 126327 61768 84,67 20738 516667				
		Всього по розділу 8					516667				
		Розділ 9. Карусель малюк									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,035	<u>39222,52</u> 39222,52	- -	1373	1373	- -	307,7000 -	10,77 -
62	КБ6-1-1	<i>Улаштування бетонної підготовки</i>	100м3	0,035	<u>527179,83</u> 20153,11	<u>3626,49</u> 1889,22	18451	705	<u>127</u> 66	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>5,27</u> 0,37

63	КМ38-1-4	Монт аж уст ат кування виду посудин або апарат ів без механізмів на відкрит ій площадці, маса уст ат кування 0,5 т	шт	5	<u>5832,07</u> 2971,55	<u>863,65</u> 292,87	29160	14858	<u>4318</u> 1464	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>98,5</u> 8,02
		Разом прямі витрати по розділу 9					48984	16936	<u>4445</u> 1530		<u>114,54</u> 8,39
		Разом будівельні роботи, грн.					48984				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27603				
		всього заробітна плата, грн.					18466				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2544				
		Всього будівельні роботи, грн.					57215				

		Всього по розділу 9					57215				
64	КБ1-165-1	Розділ 10. Пісочниця з кришкою "Трансформер" Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0293	<u>39222,52</u> 39222,52	- -	1149	1149	- -	307,7000 -	9,02 -
65	КБ6-1-1	Улашт ування бет онної підгот овки	100м3	0,0293	<u>527179,83</u> 20153,11	<u>3626,49</u> 1889,22	15446	590	<u>106</u> 55	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>4,42</u> 0,31
66	КМ38-1-4	Монт аж уст ат кування виду посудин або апарат ів без механізмів на відкрит ій площадці, маса уст ат кування 0,5 т	шт	5	<u>5832,07</u> 2971,55	<u>863,65</u> 292,87	29160	14858	<u>4318</u> 1464	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>98,5</u> 8,02
67	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02146225	<u>18467,74</u> 18467,74	- -	396	396	- -	150,4500 -	3,23 -
68	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,146225	<u>1011,12</u> -	- -	2170	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					48321	16993	<u>4424</u> 1519		<u>115,17</u> 8,33
		Разом будівельні роботи, грн.					48321				
		в тому числі:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26904				
		всього заробітна плата, грн.					18512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,46				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2560 56587				

		Всього по розділу 10					56587				
69	КБ1-165-1	Розділ 11. Дитяча гірка Хатинка-2" Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,042	<u>39222,52</u> 39222,52	- -	1647	1647	- -	307,7000 -	12,92 -
70	КБ6-1-1	Улаштування бет. опан. підгот. овки	100м3	0,042	<u>527179,83</u> 20153,11	<u>3626,49</u> 1889,22	22142	846	<u>152</u> 79	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>6,33</u> 0,45
71	КМ38-1-4	Монт. аж. уст. ат. кув. виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса уст. ат. кув. 0,5 т	шт	2	<u>5832,07</u> 2971,55	<u>863,65</u> 292,87	11664	5943	<u>1727</u> 586	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>39,4</u> 3,21
		Разом прямі витрати по розділу 11					35453	8436	<u>1879</u> 665		<u>58,65</u> 3,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35453 25138 9101 4266 5,73 1403 39719				

		Всього по розділу 11					39719				
72	КБ1-165-1	Розділ 12. Дитяча стінка з турніками Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0196	<u>39222,52</u> 39222,52	- -	769	769	- -	307,7000 -	6,03 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ6-1-1	Улаштування бет. опан. підгот. овки	100м3	0,0196	<u>527179,83</u> 20153,11	<u>3626,49</u> 1889,22	10333	395	<u>71</u> 37	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,95</u> 0,21
74	КМ38-1-4	Монт. аж. уст. ат. кув. виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса уст. ат. кув. 0,5 т	шт	1	<u>5832,07</u> 2971,55	<u>863,65</u> 292,87	5832	2972	<u>864</u> 293	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>19,7</u> 1,6

		Разом прямі витрати по розділу 12					16934	4136	<u>935</u> 330		<u>28,68</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн.					16934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11863				
		всього заробітна плата, грн.					4466				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2084				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					682				
		Всього будівельні роботи, грн.					19018				

		Всього по розділу 12					19018				
75	КБ1-165-1	Розділ 13. Гойдалка підвісна двомісна Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,098	<u>39222,52</u> 39222,52	- -	3844	3844	- -	307,7000 -	30,15 -
76	КБ6-1-1	Улашт ування бет онної підгот овки	100м3	0,098	<u>527179,83</u> 20153,11	<u>3626,49</u> 1889,22	51664	1975	<u>355</u> 185	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>14,77</u> 1,05
77	КМ38-1-4	Монт аж уст ат кування виду посудин або апарат ів без механізмів на відкрит ій площадці, маса уст ат кування 0,5 т	шт	5	<u>5832,07</u> 2971,55	<u>863,65</u> 292,87	29160	14858	<u>4318</u> 1464	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>98,5</u> 8,02
		Разом прямі витрати по розділу 13					84668	20677	<u>4673</u> 1649		<u>143,42</u> 9,07
		Разом будівельні роботи, грн.					84668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59318				
		всього заробітна плата, грн.					22326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10423				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3412				
		Всього будівельні роботи, грн.					95091				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					95091				

Розділ 14. Гойдалка балансир відбійниками											
78	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,049	<u>39222,52</u> 39222,52	- -	1922	1922	- -	307,7000	15,08
79	КБ6-1-1	Улашт ування бет онної підгот овки	100м3	0,049	<u>527179,83</u> 20153,11	<u>3626,49</u> 1889,22	25832	988	<u>178</u> 93	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>7,38</u> 0,52
80	КМ38-1-4	Монт аж уст ат кування виду посудин або апарат ів без механізмів на відкрит ій площадці, маса уст ат кування 0,5 т	шт	5	<u>5832,07</u> 2971,55	<u>863,65</u> 292,87	29160	14858	<u>4318</u> 1464	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>98,5</u> 8,02
Разом прямі витрати по розділу 14							56914	17768	<u>4496</u> 1557		<u>120,96</u> 8,54
Разом будівельні роботи, грн.							56914				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34650				
всього заробітна плата, грн.							19325				
Загальновиробничі витрати, грн.							8717				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2736				
Всього будівельні роботи, грн.							65631				

Всього по розділу 14							65631				
Розділ 15. Гойдалка пружинна "Черепашка"											
81	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0196	<u>39222,52</u> 39222,52	- -	769	769	- -	307,7000	6,03
82	КБ6-1-1	Улашт ування бет онної підгот овки	100м3	0,0196	<u>527179,83</u> 20153,11	<u>3626,49</u> 1889,22	10333	395	<u>71</u> 37	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,95</u> 0,21
83	КМ38-1-4	Монт аж уст ат кування виду посудин або апарат ів без механізмів на відкрит ій площадці, маса уст ат кування 0,5 т	шт	4	<u>5832,07</u> 2971,55	<u>863,65</u> 292,87	23328	11886	<u>3455</u> 1171	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>78,8</u> 6,42
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разом прямі витрати по розділу 15							34430	13050	<u>3526</u> 1208		<u>87,78</u> 6,63
Разом будівельні роботи, грн.							34430				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17854				

		всього заробітна плата, грн.					14258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6291				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1919				
		Всього будівельні роботи, грн.					40721				

		Всього по розділу 15					40721				
		Розділ 16. Лаз "Кораблик-міні"									
84	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0294	<u>39222,52</u> 39222,52	- -	1153	1153	- -	307,7000 -	9,05 -
85	КБ6-1-1	Улашт ування бет онної підгот овки	100м3	0,0294	<u>527179,83</u> 20153,11	<u>3626,49</u> 1889,22	15499	593	<u>107</u> 56	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>4,43</u> 0,31
86	КМ38-1-4	Монт аж уст ат кування виду посудин або апарат ів без механізмів на відкрит ій площадці, маса уст ат кування 0,5 т	шт	1	<u>5832,07</u> 2971,55	<u>863,65</u> 292,87	5832	2972	<u>864</u> 293	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>19,7</u> 1,6
		Разом прямі витрати по розділу 16					22484	4718	<u>971</u> 349		<u>33,18</u> 1,91
		Разом будівельні роботи, грн.					22484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16795				
		всього заробітна плата, грн.					5067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					817				
		Всього будівельні роботи, грн.					24910				

		Всього по розділу 16					24910				
		Розділ 17. Столик з лавками "Морячок"									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,147	<u>39222,52</u> 39222,52	- -	5766	5766	- -	307,7000 -	45,23 -
88	КБ6-1-1	Улашт ування бет онної підгот овки	100м3	0,147	<u>527179,83</u> 20153,11	<u>3626,49</u> 1889,22	77495	2963	<u>533</u> 278	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>22,15</u> 1,57

		Всього по розділу 18					78257				
93	КБ1-165-1	Розділ 19. Тіньований навіс Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,539	<u>39222,52</u> 39222,52	- -	21141	21141	- -	307,7000	165,85
94	КБ6-1-1	Улашт ування бет онної підгот овки	100м3	0,539	<u>527179,83</u> 20153,11	<u>3626,49</u> 1889,22	284150	10863	<u>1955</u> 1018	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>81,23</u> 5,75
95	КМ38-1-4	Монт аж уст ат кування виду посудин або апарат ів без механізмів на відкрит ій площадці, маса уст ат кування 0,5 т	шт	5	<u>5832,07</u> 2971,55	<u>863,65</u> 292,87	29160	14858	<u>4318</u> 1464	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>98,5</u> 8,02
		Разом прямі витрати по розділу 19					334451	46862	<u>6273</u> 2482		<u>345,58</u> 13,77
		Разом будівельні роботи, грн.					334451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281316				
		всього заробітна плата, грн.					49344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9491				
		Всього будівельні роботи, грн.					360221				

		Всього по розділу 19					360221				
96	КМ38-1-4	Розділ 20. Господарська тимчасова споруда (будинок садівника) Монт аж уст ат кування виду посудин або апарат ів без механізмів на відкрит ій площадці, маса уст ат кування 0,5 т	шт	1	<u>5832,07</u> 2971,55	<u>863,65</u> 292,87	5832	2972	<u>864</u> 293	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>19,7</u> 1,6
		Разом прямі витрати по розділу 20					5832	2972	<u>864</u> 293		<u>19,7</u> 1,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					5832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1996				
		всього заробітна плата, грн.					3265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					412				

		Всього будівельні роботи, грн.					7235				

		Всього по розділу 20					7235				
97	КМ38-1-1	Розділ 21. Сміттєві контейнери Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т	шт	4	<u>4838,14</u> 2639,70	<u>270,12</u> 66,32	19353	10559	<u>1080</u> 265	<u>17,5000</u> 0,4284	<u>70</u> 1,71
		Разом прямі витрати по розділу 21					19353	10559	<u>1080</u> 265		<u>70</u> 1,71
		Разом будівельні роботи, грн.					19353				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7714				
		всього заробітна плата, грн.					10824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1388				
		Всього будівельні роботи, грн.					24036				

		Всього по розділу 21					24036				
98	КБ1-165-1	Розділ 22. Навіс під контейнери Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0196	<u>39222,52</u> 39222,52	- -	769	769	- -	307,7000	6,03
99	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0196	<u>527179,83</u> 20153,11	<u>3626,49</u> 1889,22	10333	395	<u>71</u> 37	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,95</u> 0,21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КМ38-1-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т	шт	1	<u>4868,31</u> 2669,87	<u>270,12</u> 66,32	4868	2670	<u>270</u> 66	<u>17,7000</u> 0,4284	<u>17,7</u> 0,43
		Разом прямі витрати по розділу 22					15970	3834	<u>341</u> 103		<u>26,68</u> 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					15970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11795				
		всього заробітна плата, грн.					3937				

		Загальновиробничі витрати, грн.					1866				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					621				
		Всього будівельні роботи, грн.					17836				

		Всього по розділу 22					17836				
		Розділ 23. Огорожа									
		Ворота									
101	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,06804	<u>36165,77</u>	<u>9404,16</u>	2461	1566	<u>640</u>	<u>145,6000</u>	<u>9,91</u>
					23010,62	2108,88			143	10,8062	0,74
102	С111-975 варіант 8	Труб профільна 20х40х2	т	0,02340576	<u>32557,72</u>	-	762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	С111-975 варіант 9	Труб профільна 20х2	т	0,04681152	<u>32557,72</u>	-	1524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	С111-956 варіант 2	Заглушка пластикова	шт	19	<u>5,24</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	С111-956 варіант 3	Петля гаражна	шт	4	<u>74,60</u>	-	298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Хвітка									
106	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,02253	<u>36165,77</u>	<u>9404,16</u>	815	518	<u>212</u>	<u>145,6000</u>	<u>3,28</u>
					23010,62	2108,88			48	10,8062	0,24
107	С111-975 варіант 8	Труб профільна 20х40х2	т	0,00932928	<u>32557,72</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	С111-975 варіант 9	Труб профільна 20х2	т	0,01369464	<u>32557,72</u>	-	446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	С111-975 варіант 4	Полоса 40*90*4	т	0,00022704	<u>32557,72</u>	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	С111-956 варіант 2	Заглушка пластикова	шт	19	<u>5,24</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С111-956 варіант 3	Петля гаражна	шт	2	<u>74,60</u>	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Секції огорожі									
112	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,12448	<u>36165,77</u>	<u>9404,16</u>	4502	2864	<u>1171</u>	<u>145,6000</u>	<u>18,12</u>
					23010,62	2108,88			263	10,8062	1,35
113	С111-975 варіант 8	Труб профільна 20х40х2	т	0,0227556	<u>32557,72</u>	-	741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	С111-975	Труб профільна 20х2	т	0,10570776	<u>32557,72</u>	-	3442	-	-	-	-

115	варіант 9 С111-956 варіант 2	Заглушка пластикова	шт	42	- <u>5,24</u> -	- - -	220	-	- - -	- - -	- - -
116	КБ9-72-1	Стійка металева Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	2,2464	<u>36165,77</u> 23010,62	<u>9404,16</u> 2108,88	81243	51691	<u>21126</u> 4737	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>327,08</u> 24,28
117	С111-975 варіант 10	Труб профільна 60*80*3	т	2,3182848	<u>32557,72</u> -	- -	75478	-	- -	- -	- -
118	С111-975 варіант 11	Полоса 60*80*3	т	0,01328184	<u>32557,72</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
119	КБ13-16-6	Ґрунтування та фарбування Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,895	<u>2205,93</u> 835,54	<u>97,78</u> 11,29	6386	2419	<u>283</u> 33	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>13,84</u> 0,21
120	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) фундамент	100м2	2,895	<u>7665,23</u> 1248,47	<u>145,85</u> 25,31	22191	3614	<u>422</u> 73	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>20,96</u> 0,47
121	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,8673	<u>25191,35</u> 25191,35	- -	21848	21848	- -	200,6000 -	173,98 -
122	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	0,07488	<u>2497,76</u> 1967,40	<u>331,65</u> 124,92	187	147	<u>25</u> 9	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>1,01</u> 0,05
123	С124-11 варіант 2	Гарячекатана арматурна 12 А400С	т	0,07888	<u>32961,34</u> -	- -	2600	-	- -	- -	- -
124	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,1593	<u>560738,01</u> 67534,22	<u>23144,85</u> 11162,70	89326	10758	<u>3687</u> 1778	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>73,99</u> 8,9
125	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (мотаж стійок і секцій)	1т	2,38375	<u>17526,57</u> 12257,70	<u>3555,80</u> 829,28	41779	29219	<u>8476</u> 1977	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>164,93</u> 9,82
126	КБ7-25-8	Улаштування хвртків з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>215319,92</u> 185398,16	<u>5227,37</u> 1931,51	2153	1854	<u>52</u> 19	<u>1138,2500</u> 12,2025	<u>11,38</u> 0,12
127	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>689124,08</u> 413992,40	<u>135567,19</u> 51526,70	6891	4140	<u>1356</u> 515	<u>2581,0000</u> 269,6632	<u>25,81</u> 2,7
		Разом прямі витрати по розділу 23					366385	130638	<u>37450</u> 9595		<u>844,29</u> 48,88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					366385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198297				
		всього заробітна плата, грн.					140233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25963				

		Всього будівельні роботи, грн.					437770					

		Всього по розділу 23					437770					
		Розділ 24. Площадка під генератор										
128	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,44	<u>1012,40</u>	-	1458	298	-	1,4400	2,07	
					206,84	-			-	-	-	
129	С111-1720	Плівка ПВА з пропайкою швів в 1 шар, 2 мкм, м2	м2	16,56	<u>66,25</u>	-	1097	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
130	КР18-20-2	Улаштування підстільних та вирівнювальних шарів основи з відсіву	100м3	0,0072	<u>12535,40</u>	<u>8466,79</u>	90	25	<u>61</u>	<u>26,0000</u>	<u>0,19</u>	
					3412,50	1915,00			14	9,6839	0,07	
131	С1421-9645	Відсів фракції 0-5мм	м3	0,8784	<u>1188,47</u>	-	1044	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
132	КР18-20-2	Улаштування підстільних та вирівнювальних шарів основи з щебеню фр. 20-40	100м3	0,036	<u>12535,40</u>	<u>8466,79</u>	451	123	<u>305</u>	<u>26,0000</u>	<u>0,94</u>	
					3412,50	1915,00			69	9,6839	0,35	
133	С1421-9453	Щебінь фракція 20-40 мм	м3	4,392	<u>1452,48</u>	-	6379	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
134	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0245	<u>159831,09</u>	<u>29830,26</u>	3916	2007	<u>731</u>	<u>563,4080</u>	<u>13,8</u>	
					81925,16	14059,89			344	70,4323	1,73	
135	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,03384	<u>45184,91</u>	-	1529	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
136	С124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,34656	<u>44367,25</u>	-	15376	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
137	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,48675	<u>4475,29</u>	-	11129	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 24					42469	2453	<u>1097</u>		<u>17</u>	
									427		2,15	
		Разом будівельні роботи, грн.					42469					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38919					
		всього заробітна плата, грн.					2880					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1491					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,23					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					549					

		Всього будівельні роботи, грн.	43960				

		Всього по розділу 24	43960				
		Разом прямі витрати по кошторису	11858986	1533279	<u>339373</u>		<u>10764,18</u>
					101510		573,02
		Разом будівельні роботи, грн.	11858986				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	9986334				
		всього заробітна плата, грн.	1634789				
		Загальновиробничі витрати, грн.	839751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1242,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	304323				
		Всього будівельні роботи, грн.	12698737				

		Всього по кошторису	12698737				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	12579,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	1939112				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02

обладнання
Благоустрій

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1236,338 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1033-122-30 варіант 13	Тіньовий навіс ; (маса=0,00001)	шт	5	56520,00	282600
2	& 1033-122-30 варіант 15	Господарська тимчасова сопоруда (будинок садівника); (маса=0,00001)	шт	1	81666,67	81667
3	& 1033-122-30 варіант 8	Навіс для сміттєвих контейнерів; (маса=0,00001)	шт	1	39182,50	39183
4	& 1033-122-30 варіант 2	Сміттєві контейнери для роздільного збирання сміття 120 літрів; (маса=0,00001)	шт	3	1083,33	3250
5	& 1033-122-30 варіант 14	Сміттєві контейнери для роздільного збирання сміття 770 літрів; (маса=0,00001)	шт	1	8308,33	8308
6	& 1033-122-30 варіант 1	Карусель малюк; (маса=0,00001)	шт	5	19910,00	99550
7	& 1033-122-30 варіант 3	Пісочниця з кришкою (трансформер); (маса=0,00001)	шт	5	12430,00	62150
8	& 1033-122-30 варіант 9	Дитяча гірка (Хатинка 2); (маса=0,00001)	шт	4	19690,00	78760
9	& 1033-122-30 варіант 16	Гойдалка підвісна двомісна; (маса=0,00001)	шт	5	13750,00	68750
10	& 1033-122-30 варіант 17	Гойдалка балансир з відбійником; (маса=0,00001)	шт	5	14000,00	70000
11	& 1033-122-30 варіант 18	Гойдалка пружина (Черепашка); (маса=0,00001)	шт	4	11440,00	45760
12	& 1033-122-30 варіант 6	Столик з лавками (морячок); (маса=0,00001)	шт	5	45760,00	228800

1	2	3	4	5	6	7
13	& 1033-122-30 варіант 11	Комплект сонечко; (маса=0,00001)	шт	5	14080,00	70400
14	& 1033-122-30 варіант 19	Лаз-кораблик (міні); (маса=0,00001)	шт	1	24970,00	24970
15	& 1033-122-30 варіант 20	Дитяча стінка з турніками; (маса=0,00001)	шт	1	23980,00	23980
		Разом				1188128
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				48210
		Всього по кошторису				1236338

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Влаштування титульних тимчасових будівель і споруд

Кошторисна вартість об’єкта	2399,521 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,51086 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	242,668 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-01-01	на Влаштування тимчасових титульних будівель і споруд	2399,521	-	2399,521	1,51086	242,668	-
-	-	Всього:	2399,521	-	2399,521	1,51086	242,668	-

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)	[підпис, (ініціали, прізвище)]
Керівник	[підпис, (ініціали, прізвище)]
Склав	[підпис, (ініціали, прізвище)]
Перевірив	[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Влаштування тимчасових титульних будівель і споруд	<u>0,33803</u> 48,451	<u>0,60429</u> 88,271	<u>0,40623</u> 67,454	<u>0,01798</u> 3,143	<u>-</u> -	<u>1,36653</u> 207,319	<u>0,14433</u> 35,349	<u>1,51086</u> 242,668
-	Разом :	<u>0,33803</u> 48,451	<u>0,60429</u> 88,271	<u>0,40623</u> 67,454	<u>0,01798</u> 3,143	<u>-</u> -	<u>1,36653</u> 207,319	<u>0,14433</u> 35,349	<u>1,51086</u> 242,668

Склав _____

Перевірів _____

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-2», «Б» Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 2907

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Влаштування тимчасових титульних будівель і споруд
Влаштування титульних тимчасових будівель і споруд

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2399,521 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,51086 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

242,668 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів і тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м ²	100 м ³	1,76	<u>22776,70</u> 6204,40	<u>15379,18</u> 5719,51	40087	10920	<u>27067</u> 10066	<u>43,7700</u> 28,6020	<u>77,04</u> 50,34
2	С1414-7840 варіант 1	Плити дорожні (оборотні матеріали та пристрої, що застосовуються повторно)	м ²	1100	<u>1497,70</u> -	-	1647470	-	-	-	-
3	КБ27-59-2 к дем. = 0,8	(Демонт аж) Улаштування дорожніх покриттів і тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м ²	100 м ³	1,76	<u>17266,86</u> 4963,52	<u>12303,34</u> 4575,61	30390	8736	<u>21654</u> 8053	<u>35,0160</u> 22,8816	<u>61,63</u> 40,27
4	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	440	<u>153,13</u> -	<u>153,13</u> -	67377	-	<u>67377</u> -	-	-
Розділ 1. тимчасова огорожа											
5	КБ47-332-1	Установлення вручну дерев'яних проміжних стовпів	100 шт	0,99	<u>5645,90</u> 5645,90	-	5589	5589	-	41,4500	41,04
6	КБ47-332-2	Установлення вручну дерев'яних крайніх	100 шт	0,02	<u>9495,20</u>	-	190	190	-	69,7100	1,39

		СТ ОЯКІВ			9495,20	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C112-8 варіант 2	Брус сосна 100_50(25) сирий	м3	3	11533,31	-	34600	-	-	-	-
8	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,075	5395,99	-	405	-	-	-	-
9	КБ9-75-2	Вигот овлення драбин, зв'язок, кроншт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін.	1т	0,1472	36823,22	6558,60	5420	4000	965	176,0000	25,91
					27170,88	293,04			43	1,8720	0,28
10	& C113-445- 19-1	Труба проф.100x100x3	м.п.	16	403,64	-	6458	-	-	-	-
11	КБ9-47-1	Облицювання огорожі ст альних профільованим лист ом	100м2	2,688	7003,93	47,52	18827	18699	128	47,8400	128,59
					6956,41	9,44			25	0,0674	0,18
12	& C111- 1856-1 варіант 1	Профнастил С-8 040 RAL 6005 (зелений мох) 2 сорт 1200_2000	м2	268,8	214,05	-	57537	-	-	-	-
13	& C111-69-1 варіант 1	Саморіз по дереву 4,8_35	шт	1500	2,09	-	3135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					132161	28478	1093		196,93
									68		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					132161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102590				
		всього заробітна плата, грн.					28546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5468				
		Всього будівельні роботи, грн.					147018				

		Всього по розділу 1					147018				
		Розділ 2. тимчасові зони складування									
14	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,025	324993,44	21512,81	8125	109	538	32,0300	0,8
					4362,81	5952,71			149	30,7883	0,77
15	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,0375	7512,40	5170,78	282	88	194	18,3700	0,69
					2341,62	1404,60			53	7,3821	0,28
16	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,4375	2729,47	2455,41	1194	120	1074	2,1500	0,94
					274,06	900,84			394	5,4516	2,39
17	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	43,75	338,95	338,95	14829	-	14829	-	-

					-	71,84			3143	0,4110	17,98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					24430	317	<u>16635</u>		<u>2,43</u>
									3739		21,42
		Разом будівельні роботи, грн.					24430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7478				
		всього заробітна плата, грн.					4056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					709				
		Всього будівельні роботи, грн.					26431				

		Всього по розділу 2					26431				
		Розділ 3. Тимчасове освітлення									
		тимчасове освітлення									
18	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	7,04	<u>29647,63</u>	<u>15164,25</u>	208719	42242	<u>106756</u>	<u>42,3300</u>	<u>298</u>
					6000,28	4640,91			32672	29,9834	211,08
19	С113-1352 варіант 1	Гофра з протяжкою	м	704	<u>17,46</u>	-	12292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,04	<u>4638,76</u>	<u>688,19</u>	32657	17389	<u>4845</u>	<u>16,0000</u>	<u>112,64</u>
					2470,08	278,42			1960	1,5400	10,84
21	15093-38093	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 АВВГ	1000м	0,72512	<u>18607,52</u>	-	13493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,16	<u>24209,39</u>	<u>2203,70</u>	3874	3419	<u>353</u>	<u>131,2000</u>	<u>20,99</u>
					21369,86	829,70			133	4,5967	0,74
23	1507-2032 варіант 1	Ліхтарі охоронного освітлення 300 Вт	шт	8	<u>953,00</u>	-	7624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	1507-2032 варіант 2	Ліхтарі сигнального освітлення 12В 30Вт IP54 червого кольору	шт	8	<u>735,37</u>	-	5883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КМ8-409-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	7,04	<u>8478,14</u>	<u>6065,70</u>	59686	16897	<u>42703</u>	<u>16,9320</u>	<u>119,2</u>
					2400,11	1856,36			13069	11,9934	84,43
26	КМ8-148-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,04	<u>1299,61</u>	<u>275,28</u>	9149	6956	<u>1938</u>	<u>6,4000</u>	<u>45,06</u>
					988,03	111,37			784	0,6160	4,34
27	КБ21-17-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,16	<u>9480,07</u>	<u>881,48</u>	1517	1368	<u>141</u>	<u>52,4800</u>	<u>8,4</u>
					8547,94	331,88			53	1,8387	0,29

		Разом прямі витрати по розділу 3					354894	88271	<u>156736</u> 48671		<u>604,29</u> 311,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					354894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109887				
		всього заробітна плата, грн.					136942				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65796				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21760				
		Всього будівельні роботи, грн.					420690				

		Всього по розділу 3					420690				
		Разом прямі витрати по кошторису					2296809	136722	<u>290562</u> 70597		<u>942,32</u> 424,21
		Разом будівельні роботи, грн.					2296809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1869525				
		всього заробітна плата, грн.					207319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102712				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35349				
		Всього будівельні роботи, грн.					2399521				

		Всього по кошторису					2399521				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1510,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					242668				

Склав _____ Кулик М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]