

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	101,84086	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	91,243	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	15792,531	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	25088,31	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	83229,019	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	65334,251	тис.грн.
вартість устаткування -	106,668	тис.грн.
інші витрати -	7615,773	тис.грн.
податок на додану вартість -	10172,327	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 83229,019 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Складений за поточними цінами станом на 11 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)	47935,639	106,668	-	48042,307
		Разом по главі 2:	47935,639	106,668	-	48042,307
		Разом по главах 1-7:	47935,639	106,668	-	48042,307
		Разом по главах 1-8:	47935,639	106,668	-	48042,307
		Разом по главах 1-9:	47935,639	106,668	-	48042,307

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	480,423	480,423
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	720,635	720,635
		Разом по главі 10:	-	-	1201,058	1201,058
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Проект газопостачання	-	-	80,000	80,000
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт - Коригування проектної документації	-	-	214,497	214,497
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,750	57,750
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	90,780	90,780
		Разом по главі 12:	-	-	443,027	443,027
		Разом по главах 1-12:	47935,639	106,668	1644,085	49686,392
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	779,083	-	-	779,083
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	396,161	396,161
		Разом	48714,722	106,668	2040,246	50861,636
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10172,327	10172,327
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	48714,722	106,668	12212,573	61033,963
	Понесені витрати	Понесені витрати	16619,529	-	5575,527	22195,056

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	65334,251	106,668	17788,100	83229,019

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник _____

Будова - "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	82715,55	146,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7809,51	142,07			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	572,05	155,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	145,79	164,04			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	10597,96	229,83			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	101840,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,216	377,38			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,6852	354,96			
12	+КБМ202-128 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,23211	476,32			
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	17,9826	417,57			
14	+КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	15,58024	232,85			
15	+КБМ202-970 варіант 1	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	19,48332	232,85			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,22896	776,76			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9,27351	768,16			
18	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	32,688	1545,17			
19	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,752	610,65			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	25,33126	461,52			
21	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	135,73661	183,76			
22	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,3758	279,54			
23	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,16543	279,54			
24	+КБМ203-1080 варіант 3	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,26103	279,54			
25	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	24,3548	348,32			
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	379,45502	14,55			
27	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,98941	16,25			
28	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,27355	16,25			
29	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,205234	16,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	21,6	6,20			
31	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	45,47436	398,29			
32	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	13,1928	450,67			
33	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	4,67617	526,46			
34	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	94,43991	144,02			
35	+КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	9,1042	229,66			
36	варіант 1 +КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	26,06624	229,66			
37	варіант 2 КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	58,81183	5,78			
38	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,578	174,22			
39	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,6348	5,24			
40	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,43515	72,85			
41	+КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,56598	83,46			
42	варіант 1 +КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,29205	83,46			
43	варіант 2 КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	56,2752	7,43			
44	СЗ11-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	143,89			
45	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	78,962	334,53			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
46	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,76				
47	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	35,636976				
48	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	43,9403496				
49	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	9,37744464				
50	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,3174				
51	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,804				
52	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	151,9508210				
				4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	196,5312043				
54	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1238,345983				
55	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	70,0290168				
56	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	158,1062809				
57	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	35,1024				
58	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	528,0226416				
59	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	21,0655296				
60	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2579,500339				
61	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	100,032				
62	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	41,1766464				
63	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	25,56028068				
64	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	651,0717714				
65	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	33,1992				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
66	+&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель розпірний рамний Steelfix 10x100	шт	2165,61388	8,91	8,47	0,27	0,17
67	+&C1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	183,46	179,59	0,27	3,60
68	+&C1-1-7-1-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900x655x550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	3825,28	3750,00	0,27	75,01
69	+&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	96,07884	120,66	118,02	0,27	2,37
70	+&C1-1-61- B28 варіант 1	Змішувач для умивальника "Romstal"	шт	30	2028,74	1988,94	0,02	39,78
71	+&C1-1-61- B28 варіант 2	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	30	2216,51	2173,03	0,02	43,46
72	+&C1-1-61- B28 варіант 3	Змішувач для мийки кухонної	шт	30	1262,59	1237,81	0,02	24,76
73	+&C1-2-H15- 222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	11443,99	11214,00	5,60	224,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	+&C1-3 варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	4073,08	3990,00	3,22	79,86
75	+&C1-3 варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	2488,00	2436,00	3,22	48,78
76	+&C1-5-40-62 варіант 2	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	443,7435	598,40	582,54	4,13	11,73
77	+&C1-5-40-62 варіант 3	Плитка	м2	40,8	496,40	482,54	4,13	9,73
78	+&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 62	л	175,23752	340,41	333,33	0,41	6,67
79	+&C1-5-40-101 варіант 3	Піна монтажна	л	103,74	292,61	286,46	0,41	5,74
80	+&C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	51,03	50,00	0,03	1,00
81	+&C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	38,28	37,50	0,03	0,75
82	+&C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 MPP	шт	1	41814,90	40950,00	45,00	819,90
83	+&C1-372-1-1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	6257,70	6090,00	45,00	122,70
84	+&C11-88-24-B1-2 варіант 1	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	0,39	0,38	-	0,01
85	+&C11-CA варіант 1	Скlostрічка самоклеїка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	1,36	1,33	-	0,03
86	+&C11-629 варіант 1	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	30	166,99	161,71	2,01	3,27
87	+&C12-63-136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	14150,05	13867,00	5,60	277,45
88	+&C12-63-136-1 варіант 1	Кабель АС	компл	1	10465,81	10255,00	5,60	205,21
89	+&C12-63-136-1 варіант 2	Щит захисту АС Schneider	компл	1	14958,91	14660,00	5,60	293,31
90	+&C12-63-136-1 варіант 3	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	47789,45	46846,80	5,60	937,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+&C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	44125,20	43260,00	-	865,20
92	+&C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	87	271,80	265,83	0,64	5,33
93	+&C100-1507-9 варіант 5	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	313,44	306,65	0,64	6,15
94	+&C100-1507-9 варіант 6	Реле сутінкове ST302 10A	шт	2	210,60	205,83	0,64	4,13
95	+&C100-1507-9 варіант 10	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	314,73	307,92	0,64	6,17
96	+&C111-5-37-2-2 варіант 1	Накривка парасюти 0,45 мм RAL7024	м	23,7	209,38	205,25	0,02	4,11
97	+&C111-5-37-2-3 варіант 1	Грибок вентиляційний 750x3250x500	шт	14	7661,92	7502,02	9,67	150,23
98	+&C111-24-350-3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	40,51	39,67	0,05	0,79
99	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0018859	85467,67	73886,00	9905,83	1675,84
100	+&C111-83-2-2-3 варіант 1	Планка притискна	м	99	19,88	19,16	0,33	0,39
101	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,015	70313,28	68534,96	399,63	1378,69
102	+&C111-БЛ-Г-1 варіант 2	Блок газобетонний 600x300x100	м3	35,73	2839,57	2783,85	0,04	55,68
103	+&C111-ПА-1	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	29,51	28,70	0,23	0,58
104	+&C111-ПА-2	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	84,89	83,00	0,23	1,66
105	+&C111-ПК-С-6 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2032,444	0,17	0,13	0,04	-
106	+&C111-115-13 варіант 1	Саморізи	шт	3000	2,19	2,15	-	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	+&C111-129-891 варіант 1	Герметик силіконовий CERESIT CS25	л	74,80835	1028,48	1002,96	5,35	20,17
108	+&C111-136-3 варіант 1	Дюбель 6x120	шт	2000	0,97	0,91	0,04	0,02
109	+&C111-136-6Д-1	Дюбелі монтажні 8x80мм	шт	320,2628	0,45	0,44	-	0,01
110	+&C111-145-СР-Д-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x19	шт	343	0,99	0,93	0,04	0,02
111	+&C111-155-1-4Е	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	135,66	1,26	0,80	0,44	0,02
112	C111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8x150 мм	т	0,0023436	40767,26	39568,27	399,63	799,36
113	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00796	44714,46	43438,08	399,63	876,75
114	+&C111-1Н1-В1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	210	153,50	150,13	0,36	3,01
115	+C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	3842,41	79,17	77,00	0,62	1,55
116	+C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	629,54	601,62	15,58	12,34
117	+C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	553,94	625,34	597,50	15,58	12,26
118	+C111-311	Каболка	т	0,009312	99538,08	97050,90	535,45	1951,73
119	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,41708	15,75	8,80	6,64	0,31
120	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	48,93853	12,26	5,38	6,64	0,24
121	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
122	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,002664	39179,64	37817,06	594,35	768,23
123	+C111-552 варіант 1	Лінолеум ПВХ гомогенний, з утепленням, клас зносостійкості 34	м2	709,5018	549,91	537,50	1,63	10,78
124	+&C111-594-7-1 варіант 1	Техноеласт ЕКП	м2	535,049	155,74	149,96	5,35	0,43
125	+&C111-594-7-3ХШ варіант 1	Техноеласт ЕПП	м2	363,0238	158,17	149,72	5,35	3,10
126	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000882	56520,38	54807,08	605,06	1108,24
127	+C111-609 варіант 2	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	76,15	74,05	0,61	1,49
128	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	30191,00	28993,96	605,06	591,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	195717,30	191263,94	615,77	3837,59
130	+C111-698 варіант 1	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,4536	17682,79	16773,33	562,74	346,72
131	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0062	45547,69	44254,97	399,63	893,09
132	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00162	33676,22	32700,86	315,04	660,32
133	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00903	33809,43	32831,46	315,04	662,93
134	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,005418	24184,49	23395,24	315,04	474,21
135	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0238	48139,23	46880,28	315,04	943,91
136	+&C111-829- 2-A варіант 2	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	329,55	320,00	3,09	6,46
137	+&C111-849-2 варіант 1	Пластина сталева 100x100x8 мм	кг	16,9248	38,68	37,56	0,36	0,76
138	+&C111-852- 1-3ХЩ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	201,79	196,47	1,36	3,96
139	+&C111-900- 1-3ХВ варіант 1	Ванна	шт	30	4108,48	3971,92	56,00	80,56
140	+&C111-964- 1-2E варіант 2	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	456,42	452,70	0,32	3,40
141	+&C111-965-1 варіант 1	Труба профільна 30x30x3	т	1,7822208	34324,76	33754,20	315,04	255,52
142	+&C111-965-1 варіант 2	Труба профільна 20x20x3	т	0,384936	34324,76	33754,20	315,04	255,52
143	+&C111-БВМ- 10 варіант 10	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2560x4500 мм	м2	11,52	4055,97	3958,33	18,11	79,53
144	+&C111-БВМ- 10 варіант 11	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590x4500 мм	м2	139,86	4055,97	3958,33	18,11	79,53
145	+&C111-БВМ- 10 варіант 12	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600x4520 мм	м2	35,25	4055,97	3958,33	18,11	79,53
146	+&C111-БВМ- 10 варіант 13	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	23,06	4055,97	3958,33	18,11	79,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	+&C111-БВМ-10 варіант 14	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2630х4520 мм	м2	35,67	4055,97	3958,33	18,11	79,53
148	+&C111-БВМ-10 варіант 15	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580х4520 мм	м2	58,31	4055,97	3958,33	18,11	79,53
149	+&C111-БВМ-10 варіант 16	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1760 мм	м2	2,77	4055,97	3958,33	18,11	79,53
150	+&C111-БВМ-10 варіант 17	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1030 мм	м2	2,16	4055,97	3958,33	18,11	79,53
151	+&C111-БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760х4590 мм	м2	300,82	4055,97	3958,33	18,11	79,53
152	+&C111-БВМ-12 варіант 4	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2150х2060 мм	м2	76,78	4055,97	3958,33	18,11	79,53
153	+&C111-БВМ-12 варіант 5	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2190х2060 мм	м2	6,986	4055,97	3958,33	18,11	79,53
154	+&C111-БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 1150х1120 мм	м2	41,21	4055,97	3958,33	18,11	79,53
155	+&C111-БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 2050х1430 мм	м2	14,66	4055,97	3958,33	18,11	79,53
156	+&C111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	22942,97	22475,00	18,11	449,86
157	+&C111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	22942,97	22475,00	18,11	449,86
158	+&C111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900х1800 мм (Д10)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
159	+&C111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960х1500 мм (Д11*)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
160	+&C111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	62	21045,77	20615,00	18,11	412,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	+&C111-БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	9438,17	9235,00	18,11	185,06
162	+&C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	9438,17	9235,00	18,11	185,06
163	+&C111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	9438,17	9235,00	18,11	185,06
164	+&C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	9438,17	9235,00	18,11	185,06
165	+&C111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	24184,06	23691,75	18,11	474,20
166	+&C111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	24184,06	23691,75	18,11	474,20
167	+&C111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
168	+&C111-БВП-24 варіант 1	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	17251,37	16895,00	18,11	338,26
169	+&C111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	5046,05	4929,00	18,11	98,94
170	+&C111-1129-П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	226,69	225,00	-	1,69
171	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00035	29449,34	28149,04	722,86	577,44
172	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0935656	5378,09	4832,45	440,19	105,45
173	+C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	82,7286	5548,99	5000,00	440,19	108,80
174	+C111-1325	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	10,673972	6154,80	5593,93	440,19	120,68
175	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,03686	46260,17	44953,48	399,63	907,06
176	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	40890,54	39689,13	399,63	801,78
177	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,4216724	91666,64	89462,49	406,76	1797,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,001835	91666,64	89462,49	406,76	1797,39
179	+С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,00422	82,09	70,31	10,17	1,61
180	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	300,33255	227,88	223,35	0,06	4,47
181	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	115,96317	227,88	223,35	0,06	4,47
182	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	19,04216	211,94	207,72	0,06	4,16
183	С111-1608	Дрантя	кг	2,90773	17,88	16,65	0,88	0,35
184	+С111-1631	Замазка захисна	кг	6	107,96	105,17	0,67	2,12
185	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	11,52927	241,43	236,55	0,15	4,73
186	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,408	130,86	128,14	0,15	2,57
187	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,60281	540,94	530,03	0,30	10,61
188	+&С111-1641- 1-4А	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	10,214	1043,98	1020,83	2,68	20,47
189	+&С111-1641- 2	Монтажна стрічка "Thermaflex"	м.п	1234,838	6,74	6,60	0,01	0,13
190	+&С111-1641- СМ-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	40,09	37,69	1,61	0,79
191	+&С111-1641- СМ-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	40,09	37,69	1,61	0,79
192	+&С111-1641- СМ-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	43,58	41,12	1,61	0,85
193	+&С111-1641- СМ-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	86,90	83,59	1,61	1,70
194	+&С111-1641- СМ-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	39,49	37,11	1,61	0,77
195	+&С111-1641- СМ-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	192,69	187,30	1,61	3,78
196	+&С111-1641- СМ-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	447,06	436,68	1,61	8,77
197	+&С111-1641- СМ-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	461,26	450,61	1,61	9,04
198	+&С111-1641- СМ-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	623,19	609,36	1,61	12,22
199	+&С111-1641- СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	308,49	300,83	1,61	6,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	+&C111-1648-1-М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	408,55	400,00	0,54	8,01
201	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	527,12	515,90	0,88	10,34
202	+&C111-1702-ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,335228	79384,52	77222,90	605,06	1556,56
203	+&C111-1704-12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	69,08	64,50	3,23	1,35
204	+&C111-1709-1-1 варіант 3	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	3741,16	3666,67	1,13	73,36
205	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	1173,4025	32,76	31,89	0,23	0,64
206	+C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000x45x45 мм	м	1041,81096	47,19	45,44	0,82	0,93
207	+C111-1722 варіант 3	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	795,9709	64,57	62,48	0,82	1,27
208	+&C111-1746-2-4И варіант 1	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	15,17	14,42	0,45	0,30
209	C111-1753	Гума профільована	т	0,002185	167947,97	164033,75	621,12	3293,10
210	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,9	73,15	71,34	0,38	1,43
211	+C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	2092,42	2050,65	0,74	41,03
212	+C111-1784-1 варіант 1	Скловітка штукатурна 8x8 120 г	м2	4365,1008	37,50	36,67	0,09	0,74
213	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00516	16325,71	15310,91	694,69	320,11
214	+&C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	301,6	167,06	165,50	0,32	1,24
215	+&C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	301,6	167,06	165,50	0,32	1,24
216	+&C111-1807-ПР-ПН-10 варіант 1	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	244,76	237,58	5,36	1,82
217	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,6058944	84246,67	83248,15	371,37	627,15
218	+&C111-1844-8 варіант 1	Базовий профіль OT 70	м	129,77	357,08	350,00	0,08	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	+&C111-1844-8	Базовий профіль ОТ 60	м	229,52	357,08	350,00	0,08	7,00
	варіант 2							
220	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
221	+&C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	1124	6,63	6,10	0,40	0,13
222	+&C111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	1124	3,40	2,93	0,40	0,07
223	+&C111-1848-4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	331	10,44	9,84	0,40	0,20
224	+&C111-1848-5-3ХХ	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	5,78421	30910,04	29908,33	395,63	606,08
225	+&C111-1848-6-4Д	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,1757	32040,55	31016,67	395,63	628,25
226	+&C111-1848-6-4Д	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,52696	34726,54	33650,00	395,63	680,91
	варіант 1							
227	+&C111-1848-7	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,0753	34726,54	33650,00	395,63	680,91
	варіант 1							
228	+&C111-1848-7	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,42924	34726,54	33650,00	395,63	680,91
	варіант 2							
229	+&C111-1848-9-4Б	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	1228	75,18	73,31	0,40	1,47
230	+&C111-1848-21-3ХЦ	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,49706	30910,04	29908,33	395,63	606,08
231	+&C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,33868	34726,54	33650,00	395,63	680,91
232	+&C111-1848-23	Полоса металева - 12x80мм	т	0,5619	34726,54	33650,00	395,63	680,91
233	+&C111-1848-23	Полоса металева - 30x3 мм	т	0,002856	33128,20	32083,00	395,63	649,57
	варіант 2							
234	+&C111-1848-23	Полоса металева - 130x10 мм	т	0,38352	33128,20	32083,00	395,63	649,57
	варіант 3							
235	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0018	40284,48	39125,34	369,25	789,89
236	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,037861	24072,33	23231,07	369,25	472,01
237	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,03053	24072,33	23231,07	369,25	472,01
238	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0044	40284,48	39125,34	369,25	789,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	+&C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	130	56,88	55,57	0,19	1,12
240	+&C111-1872-3 варіант 1	Клема 3-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	100	24,44	24,44	-	-
241	+&C111-1872-3 варіант 2	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	135,00	135,00	-	-
242	+&C111-1872-3 варіант 3	Клема 2-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	100	20,00	20,00	-	-
243	C111-1880 варіант 1	Склопакети 687х1667 мм, скління 4і-16-4і	м2	2,3	2461,62	2399,16	14,19	48,27
244	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00215	22626,22	21641,77	540,80	443,65
245	+C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	96423,84	9,20	8,67	0,35	0,18
246	+&C111-1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	61329	6,33	5,57	0,64	0,12
247	+C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	1595,23	1583,33	0,02	11,88
248	+C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм K	шт	320	102,17	101,39	0,02	0,76
249	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6117,826	12,03	11,23	0,56	0,24
250	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	260	11,56	10,77	0,56	0,23
251	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	452,4226	102,28	99,71	0,56	2,01
252	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	16,24	86,01	83,76	0,56	1,69
253	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6911,91	14,95	14,10	0,56	0,29
254	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	57,98325	55,91	54,22	0,59	1,10
255	+C111-2009-1 варіант 1	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	6,69	6,00	0,56	0,13
256	+&C111-2010-4 варіант 1	Суміш мурувальна	кг	822,966	4,12	3,48	0,56	0,08
257	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	1254	13,48	12,63	0,59	0,26
258	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1254	17,00	16,08	0,59	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	43255,26	15,02	14,14	0,59	0,29
260	+C111-2012-1	Штукатурка декоративна МАК-СПРЕЙ Класік	кг	6412,42875	28,71	27,56	0,59	0,56
261	+C111-2012-6	Штукатурка декоративна Ceresit CT-60 "Баранець" 1,5 мм (база)	кг	7817,338	75,14	73,08	0,59	1,47
262	+C111-2012-6	Штукатурка Ceresit CT-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	603,646	75,14	73,08	0,59	1,47
263	+C111-2014-1	Грунтовка Ceresit R 777	л	151,29403	119,55	116,67	0,54	2,34
264	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	937,20113	95,26	92,59	0,80	1,87
265	+&C111-2014-4-4Ж	Грунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT	л	633,30362	100,90	98,12	0,80	1,98
266	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3059,11614	45,15	43,67	0,59	0,89
267	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	49,396	41,66	40,25	0,59	0,82
268	+C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	150,29	199,02	194,53	0,59	3,90
269	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	674,68	15,99	15,09	0,59	0,31
270	+C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	10898,74	19,30	18,33	0,59	0,38
271	+C111-2016-2	Фарба	л	1737,8196	157,67	153,83	0,75	3,09
272	+C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42 кольорована	л	947,7	234,52	229,17	0,75	4,60
273	+&C111-2233	Сітка дротяна 3Вр 100х100	м2	2044,669	78,03	76,50	-	1,53
274	+&C111-8701-1-3ХО	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	266,1	335,77	329,16	0,03	6,58
275	+&C111-8701-1-3ХО	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	104,28	402,93	395,00	0,03	7,90
276	+&C111-8701-1-3ХО	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	512,1	74,94	73,44	0,03	1,47
277	+&C111-874С	Сітка армуюча ВР 3мм 100х100	м2	683,452	61,76	60,20	0,35	1,21
278	+&C111-1711В	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	1012,088	20,30	19,67	0,23	0,40
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,86	13748,38	13214,90	263,90	269,58
280	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,7224	5364,18	4995,10	263,90	105,18
281	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,24	10324,58	9858,24	263,90	202,44
282	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,7998	5139,71	4775,03	263,90	100,78
283	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,02	4881,21	4521,60	263,90	95,71
284	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,012	4511,96	4159,59	263,90	88,47
285	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,023045	6990,50	6589,53	263,90	137,07
286	+C113-1 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50,2	114,45	113,23	0,37	0,85
287	+C113-2 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	143,76	142,22	0,47	1,07
288	+C113-3 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	110	192,62	190,52	0,67	1,43
289	+&C113-3-1-3ХЭ	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	229,08	226,70	0,67	1,71
290	+&C113-3-2-4К	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	26	302,71	299,79	0,67	2,25
291	+C113-6 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	444,26	439,62	1,33	3,31
292	+C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	1831,94	1795,50	0,52	35,92
293	+&C113-127-2	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	194,31	192,71	0,15	1,45
294	+&C113-127-3-3ХЮ	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	251,59	249,57	0,15	1,87
295	+&C113-127-4-3ХЯ	Труба сталева електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	193,28	191,69	0,15	1,44
296	+&C113-127-6	Заглушка сталева Ду 57 мм	шт	2	26,82	26,47	0,15	0,20
297	+&C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	976,38	968,96	0,15	7,27
298	+&C113-127-10	Труба сталева електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	342,15	339,45	0,15	2,55
299	+&C113-127-13	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	411,34	408,13	0,15	3,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	+&C113-127-14	Заглушка сталевая Ду 89 мм	шт	1	48,13	47,62	0,15	0,36
301	+&C113-127-15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	2907,08	2885,29	0,15	21,64
302	+&C113-127-16	Труба сталевая водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	180	146,42	145,18	0,15	1,09
303	+&C113-127-17	Трійник 20x20x20 мм	шт	30	23,58	23,25	0,15	0,18
304	+&C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	50,91	50,38	0,15	0,38
305	+&C113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	305,70	303,27	0,15	2,28
306	+&C113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	205,35	203,67	0,15	1,53
307	+&C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	34,98	34,57	0,15	0,26
308	+&C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	86,73	85,93	0,15	0,65
309	+&C113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32x26 (DN 25x20)	шт	25	43,44	42,97	0,15	0,32
310	+&C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	34,65	34,24	0,15	0,26
311	+&C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	42,50	42,03	0,15	0,32
312	+&C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	121,66	120,60	0,15	0,91
313	+&C113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	94,59	93,74	0,15	0,70
314	+&C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	42,50	42,03	0,15	0,32
315	+&C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	182,12	180,61	0,15	1,36
316	+&C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	112,31	111,32	0,15	0,84
317	+&C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	405,49	402,32	0,15	3,02
318	+&C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	58,23	57,65	0,15	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
319	+&C113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	38,57	38,13	0,15	0,29
320	+&C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпирний M10/12*120 з прямим крюком	шт	60	10,65	10,42	0,15	0,08
321	+&C113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	32,47	31,74	0,09	0,64
322	+&C113-1489-2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	32,47	31,74	0,09	0,64
323	+&C113-1489-3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	32,47	31,74	0,09	0,64
324	+&C113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	32,47	31,74	0,09	0,64
325	+C113-1673-варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	82,47	80,76	0,09	1,62
326	+&C113-1673-ТР-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	117,33	114,94	0,09	2,30
327	+&C113-1673-ТР-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	82,47	80,76	0,09	1,62
328	+C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	2795,94	3,98	3,81	0,09	0,08
329	+&C113-2144-ЩРН-24-варіант 1	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	25	9463,17	9276,75	0,87	185,55
330	+&C113-2144-ЩРН-24-варіант 2	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛЗ ІР31	шт	5	5865,89	5750,00	0,87	115,02
331	+C114-1-У-варіант 2	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	3973,19	3850,00	45,28	77,91
332	+C114-1-У-варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	3973,19	3850,00	45,28	77,91
333	+C114-4-У-варіант 2	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	3919,97	3793,44	49,67	76,86
334	+C114-97-варіант 1	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	4317,47	4219,17	13,64	84,66
335	+&C114-ПЛ-МН-14-6-варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	90,094	3928,55	3850,00	1,52	77,03
336	+&C121-229-85-1-варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	180	190,62	189,00	0,20	1,42
337	+C123-361-варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	382,99	375,00	0,48	7,51
338	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	25,8	411,38	397,25	6,06	8,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,126228	8190,72	7730,63	299,49	160,60
340	+&С124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	45,75	44,53	0,32	0,90
341	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,34454	36593,44	35560,88	315,04	717,52
342	+&С124-20-В1 варіант 1	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	36593,44	35560,88	315,04	717,52
343	+С124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,320085	29129,26	28243,06	315,04	571,16
344	+С124-65 варіант 2	Арматура А500С	т	4,3	36593,44	35560,88	315,04	717,52
345	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,24122	31653,70	30581,96	451,08	620,66
346	+&С130-379-58-1 варіант 1	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Aptor"	шт	30	1474,91	1360,59	85,40	28,92
347	+&С130-379-58-2 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	325,10	233,33	85,40	6,37
348	+С130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м³/год	шт	30	42647,51	41645,00	166,28	836,23
349	+С130-533 варіант 1	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (ВК)	шт	30	12347,96	12083,33	22,51	242,12
350	+&С130-654-210 варіант 1	Вмивальник керамічний	шт	30	1271,13	1237,35	8,86	24,92
351	+&С130-875-1	Сифон для умивальника	шт	30	259,17	253,89	0,20	5,08
352	+&С130-875-2	Сифон для ванної	шт	30	398,52	390,51	0,20	7,81
353	+&С130-875-3	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу	шт	30	227,75	223,08	0,20	4,47
354	+&С130-875-4	Мийка кухонна	шт	30	2231,31	2187,36	0,20	43,75
355	+&С130-904-1-3Ц2 варіант 1	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	3614,55	3533,33	10,35	70,87
356	+С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см²], діаметр 80 мм	шт	2	307,06	299,55	1,49	6,02
357	+&С130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	3837,10	3750,00	11,86	75,24
358	+&С130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	5988,60	5859,32	11,86	117,42
359	+&С130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	60	395,68	376,06	11,86	7,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	+&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	180	659,23	634,44	11,86	12,93
361	+&C130-РПС-6	Вузол нижнього підключення для двотрубної системи "DANFOSS"	шт	60	800,96	773,39	11,86	15,71
362	+&C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	908,32	878,65	11,86	17,81
363	+&C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті змонтованим повітропускником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	6557,10	6416,67	11,86	128,57
364	+C142-10-2	Вода	м3	132,941586013	-	-	-	-
365	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,390346	9012,03	8803,82	31,50	176,71
366	+&C153-1-2-В1-1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x1,5мм2	м	5,15	31,90	30,70	0,57	0,63
367	+&C153-КБ-НГД-1	Кабель силовий ВВГєнгд 2x1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	16,67	15,77	0,57	0,33
368	+&C153-КБ-НГД-2	Кабель КВВГєнг 4x1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	278,53	272,50	0,57	5,46
369	+&C153-КБ-НГД-3	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	25,23	24,17	0,57	0,49
370	+&C153-КБ-НГД-7	Клемник	шт	3	74,14	72,12	0,57	1,45
371	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	65	26,06	25,51	0,04	0,51
372	+&C1110-194-2	З'єднувач "Н" 61-131	м	108,94	984,95	964,57	1,07	19,31
373	+&C1110-194-2	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	90,48	723,59	708,33	1,07	14,19
374	+&C1110-194-2	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	937,92	723,59	708,33	1,07	14,19
375	+&C1110-194-2	З'єднувач універсальний 90 град	м	364,76	984,95	964,57	1,07	19,31
	варіант 5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
376	+&C1110-КМО-1	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	61979,58	60449,25	315,04	1215,29
377	+&C1110-КМО-2	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	76521,94	74706,47	315,04	1500,43
378	+&C1110-КМО-3	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	72728,39	70987,30	315,04	1426,05
379	+&C1110-КМО-4	Дюбель монтажний 8x80мм	шт	816,48	1,66	1,00	0,63	0,03
380	+&C1110-КМО-5	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	0,98	0,93	0,03	0,02
381	+&C1110-КМО-6	Саморіз 3,5x19мм по металу	шт	23,7	0,24	0,21	0,03	-
382	+&C1110-КМО-7	Саморіз 3,5x35мм по металу	шт	784	0,34	0,30	0,03	0,01
383	+C1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	8364	2,40	1,40	0,95	0,05
384	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,1356039	98267,98	95666,49	674,67	1926,82
385	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0174	48188,15	46568,61	674,67	944,87
386	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00475	160488,17	156666,67	674,67	3146,83
387	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0107749	99253,63	96632,81	674,67	1946,15
388	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23224	88077,81	85676,12	674,67	1727,02
389	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00912	184834,73	180616,17	594,35	3624,21
390	+&C1415-8070-1-3Ц5	Плити перекриттів, розміри 5880x990x220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	3	5377,28	4794,62	477,22	105,44
391	+&C1415-8070-5	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	14	5565,83	4889,83	566,87	109,13
392	+&C1421-9551-1П варіант 1	Пісок річковий	т	348,1896	714,00	700,00	-	14,00
393	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	42,48522	1029,46	484,00	525,27	20,19
394	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	49,298	12626,64	11183,33	1195,73	247,58
395	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	8,771	7133,57	5797,97	1195,73	139,87
396	+C1424-11621 варіант 1	Бетон кл. С25/30	м3	43,645	4336,00	3310,80	940,18	85,02
397	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,689612	3138,94	2137,21	940,18	61,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
398	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,6477	2083,28	1221,45	861,83	-
399	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	15,70902	3555,16	2623,62	861,83	69,71
400	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	10,7484	3074,07	2151,96	861,83	60,28
401	+&C1512-13- В6-4В варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	330	17,04	16,67	0,04	0,33
402	+C1514-1 варіант 2	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	928,65	909,17	1,27	18,21
403	+C1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, IP31	шт	1	85405,33	83725,11	5,61	1674,61
404	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00195	607492,97	595266,30	315,04	11911,63
405	+&C1530-КЛ- ППР-1	Перехідник з сталевोї труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	99,88	95,31	2,61	1,96
406	+&C1530-КЛ- ППР-2	Водорозподільна розетка дщідіаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	97,48	92,96	2,61	1,91
407	+&C1530-КЛ- ППР-3	Трійник 20х20х20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	17,00	14,06	2,61	0,33
408	+&C1530-КЛ- ППР-4	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	13,82	10,94	2,61	0,27
409	+&C1530-КЛ- ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	150	52,06	48,43	2,61	1,02
410	+&C1530-КЛ- ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	96,69	92,18	2,61	1,90
411	+&C1530-КЛ- ППР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	20,99	17,97	2,61	0,41
412	+&C1530-КЛ- ППР-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	17,00	14,06	2,61	0,33
413	+&C1530-КЛ- ППР-9	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	13,82	10,94	2,61	0,27
414	+&C1530-КЛ- ППР-10	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	135,73	130,46	2,61	2,66
415	+&C1530-КЛ- ППР-11	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	99,88	95,31	2,61	1,96
416	+&C1530-КЛ- ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	40,81	37,40	2,61	0,80
417	+&C1530-КЛ- ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	41,31	37,89	2,61	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	+&C1530-КР-КТ-1-2-1 варіант 1	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	150	212,34	205,57	2,61	4,16
419	+&C1530-КР-КТ-1-2-1 варіант 2	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	30	242,11	234,75	2,61	4,75
420	+&C1530-МК-50 варіант 1	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	648,09	632,77	2,61	12,71
421	+&C1530-РЗ-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	152,27	146,67	2,61	2,99
422	+&C1530-РЗ-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	88	57,55	53,81	2,61	1,13
423	+&C1530-РЗ-11-1 варіант 1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	24	171,79	165,81	2,61	3,37
424	+&C1530-РЗ-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	245,40	237,98	2,61	4,81
425	+&C1530-РЗ-ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	104,96	100,29	2,61	2,06
426	+&C1530-РЗ-ФЧ-1 варіант 1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	918,96	898,33	2,61	18,02
427	+&C1530-РЗ-ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	69,30	65,33	2,61	1,36
428	+&C1530-РЗ-ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	29,46	26,27	2,61	0,58
429	+&C1530-РЗ-ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	20,49	17,48	2,61	0,40
430	+&C1530-РЗ-ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	367,52	357,70	2,61	7,21
431	+&C1530-РЗ-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	178	83,14	78,90	2,61	1,63
432	+&C1530-РЗ-ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	53,13	49,48	2,61	1,04
433	+&C1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	534,48	12,02	9,42	2,36	0,24
434	+&C1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 1	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	87,47	83,14	2,61	1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
435	+&C1530-TP- KH-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	290	223,89	216,89	2,61	4,39
436	+C1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,19	661,35	647,48	0,90	12,97
437	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	7,845	237,38	231,83	0,90	4,65
438	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,982	129,01	125,58	0,90	2,53
439	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,5575	234,84	230,11	0,13	4,60
440	+&C1545-13-A варіант 1	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	150	198,02	193,74	0,40	3,88
441	+&C1545-13- 11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	65,58	63,89	0,40	1,29
442	+&C1545-37-3 варіант 1	Кріплення для труби PP-R D20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	22,97	22,50	0,02	0,45
443	+&C1545-70- 61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	390,27	382,50	0,12	7,65
444	+&C1545-70- 61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	186,27	182,50	0,12	3,65
445	+C1545-157 варіант 1	Кабельна стяжка чорна	100шт	14	139,93	137,10	0,09	2,74
446	C1545-159	Очіс льняний	т	0,3106092	39554,94	38312,16	467,19	775,59
447	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,6264	1552,56	1510,07	12,05	30,44
448	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	30	51,01	49,74	0,27	1,00
449	+C1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	32	29,99	29,13	0,27	0,59
450	+&C1545-170- 1-3ХУ варіант 4	5ПБ 27-27	шт	6	3096,89	3027,19	8,98	60,72
451	+&C1545-170- 1-3ХУ варіант 5	5ПБ 18-27	шт	6	1985,81	1937,89	8,98	38,94
452	+C1545-183 варіант 2	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5	м	515	32,35	31,67	0,05	0,63
453	C1545-185 варіант 2	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	37,05	36,22	0,10	0,73
454	+C1545-185 варіант 3	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	74,90	73,33	0,10	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
455	+C1545-185 варіант 4	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	748,10	733,33	0,10	14,67
456	+C1545-188 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	51,01	50,00	0,01	1,00
457	+C1545-188 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	2729,5	34,01	33,33	0,01	0,67
458	+&C1545-240- K-6	Комплект для кріплення	шт	60,0108	99,54	97,57	0,02	1,95
459	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	5,265	835,96	819,38	0,19	16,39
460	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,025	496,43	486,51	0,19	9,73
461	+&C1545-279- 24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	87,50	85,38	0,40	1,72
462	+C1545-287 варіант 2	Шина нульова ВС-1А 06	100шт	0,3	4420,16	4333,33	0,16	86,67
463	C1545-291	Шпилька	комплект	377,4	65,89	64,44	0,16	1,29
464	+&C1545-СБ3- 1 варіант 1	Штаба сталевая 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	148,86	145,54	0,40	2,92
465	+&C1545-СБ3- 2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	721,92	707,36	0,40	14,16
466	+&C1545-СБ3- 3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	67,40	65,68	0,40	1,32
467	+&C1545-СБ3- 4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	207,89	203,41	0,40	4,08
468	+&C1545-СБ3- 5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	464,20	454,70	0,40	9,10
469	+&C1545-СБ3- 7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	177,10	173,23	0,40	3,47
470	+&C1545-СБ3- 8 варіант 1	Розподільча коробка 110х110 мм OBO Bettermann	шт	12	145,93	142,67	0,40	2,86
471	+&C1545-СБ3- 9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм OBO Bettermann	шт	9	210,03	205,51	0,40	4,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	+&C1545-СБ3-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	1154,73	1131,69	0,40	22,64
473	+&C1545-СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	120,03	117,28	0,40	2,35
474	+&C1545-СБ3-17 варіант 1	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	34,40	33,33	0,40	0,67
475	+&C1545-СБ5-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	71,75	69,94	0,40	1,41
476	+&C1545-СБ5-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	23,13	22,28	0,40	0,45
477	+&C1545-СБ5-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	78,05	76,12	0,40	1,53
478	+&C1545-СБ5-18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	202,92	198,54	0,40	3,98
479	+&C1545-СБ5-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	64,12	62,46	0,40	1,26
480	+&C1545-СБ5-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	871,27	853,79	0,40	17,08
481	+&C1545-СБ5-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	1702,50	1668,72	0,40	33,38
482	+&C1545-СБ5-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	117,01	114,32	0,40	2,29
483	+&C1545-СБ5-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	152,17	148,79	0,40	2,98
484	+&C1545-СБ5-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	17,17	16,43	0,40	0,34
485	+&C1545-СБ5-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	102,61	100,20	0,40	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
486	+&C1545-SB5-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	102,61	100,20	0,40	2,01
487	+&C1545-SB5-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	8757,55	8585,43	0,40	171,72
488	+&C1545-SB5-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	1148,02	1125,11	0,40	22,51
489	+&C1545-SB5-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	135,94	132,87	0,40	2,67
490	+&C1545-SB5-26 варіант 3	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	28,45	27,49	0,40	0,56
491	+&C1545-SB5-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	121,10	118,33	0,40	2,37
492	+&C1545-SB5-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	55,69	54,20	0,40	1,09
493	C1546-54	Пароніт	т	0,00012	233246,75	228084,28	589,00	4573,47
494	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	78,90365	219,31	205,07	9,94	4,30
495	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,07524	154,56	141,59	9,94	3,03
496	+C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	67	252,93	247,63	0,34	4,96
497	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	196,16	191,67	0,64	3,85
498	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	340,65	333,33	0,64	6,68
499	+C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	636,45	623,33	0,64	12,48
500	+C1547-6 варіант 2	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	118,12	115,61	0,19	2,32
501	+&C1547-6-1 варіант 1	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	30	115,82	113,36	0,19	2,27
502	+&C1547-6-1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	90	98,19	96,07	0,19	1,93
503	+&C1547-6-B14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	23	45,41	44,33	0,19	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
504	+&C1547-16-1-4Г варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	98,97	96,67	0,36	1,94
505	+&C1547-16-1-4Г варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	262,17	256,67	0,36	5,14
506	+&C1547-16-1-4Г варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	150	272,37	266,67	0,36	5,34
507	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	278,236	295,93	289,58	0,55	5,80
508	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	826,11	29,52	28,40	0,54	0,58
509	+&C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	16775	0,43	0,42	-	0,01
510	+C1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	940,5	151,51	148,00	0,54	2,97
511	+C1555-100 варіант 1	Фарба акрилова CERESIT СТ 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	146,76796	191,07	186,77	0,55	3,75
512	+&C1555-202-CA-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	4018,5805	39,96	37,57	1,61	0,78
513	+&C1555-202-CA-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	1023,478	47,10	44,57	1,61	0,92
514	+C1630-24 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	402,62	394,41	0,32	7,89
515	+&C1630-24-1-4Л	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal "	шт	14	975,74	956,29	0,32	19,13
516	+&C1630-25-КК-1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	279,13	273,22	0,44	5,47
517	+&C1630-25-КК-2	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	475,16	465,40	0,44	9,32
518	+C1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	563,69	551,96	0,68	11,05
519	+&C1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	1478,20	1437,90	11,32	28,98
520	+&C1630-113-1-3Ц3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	322,74	315,32	1,09	6,33
521	+&C1630-113-2-3Ц4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	585,29	572,72	1,09	11,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
522	+&C1630-113-КР-1 варіант 1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	811,98	794,97	1,09	15,92
523	+&C1630-113-КР-5 варіант 1	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	207,40	202,24	1,09	4,07
524	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	30,61734	25,87	25,00	0,36	0,51
525	+C1630-153 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	4711,80	4611,19	8,22	92,39
526	+C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	1601,43	1561,81	8,22	31,40
527	+C1630-734 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	1114,70	1050,43	42,41	21,86
528	+C1630-734 варіант 2	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	1541,69	1469,05	42,41	30,23
529	+&C1630-973-2	Сифон для пральної машини	шт	30	398,52	390,51	0,20	7,81
530	+&C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	3572,75	3500,00	2,70	70,05
531	+C1630-1821 варіант 1	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	6498,52	6366,67	4,43	127,42
532	+C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	275	0,68	0,67	-	0,01
533	+&C188888-4-10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	22,02	21,59	-	0,43
534	+&C188888-4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	474,66	465,35	-	9,31
535	+&C188888-4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	52,99	51,95	-	1,04
536	+&C188888-4-ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	29452,24	5,95	5,83	-	0,12
537	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	9,18	0,61	0,60	-	0,01
538	+&2415-1430-1 варіант 1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	1880,12	1841,40	1,85	36,87
539	+&2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	262,75	255,75	1,85	5,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
540	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1921,3745	-	-		
541	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	362,88	0,07223	0,07223		
542	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0694	159,41	159,41		
543	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,0016	142,97	142,97		
		IV. Устаткування						
544	+1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	2210,14	2185,60	4,83	19,71
545	+"&2402-4057-1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	1030,37	1001,04	20,14	9,19
546	+"&2402-4057-2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	1503,46	1465,88	24,17	13,41
547	+"&2402-4057-3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600A	шт	1	4080,84	4004,16	40,28	36,40
548	+"&2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230C-00 Рікас Варта	шт	1	3587,28	3515,00	40,28	32,00
549	+"&2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	922,68	874,17	40,28	8,23
550	+"&2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	2838,59	2752,86	60,41	25,32
551	+"&2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	7614,56	7466,09	80,55	67,92

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 серпня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	109,31	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,56	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	144,07	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	144,07	
5	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	81,91	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1400,98	
7	Розбирання монолітних бетонних перегородок (блоки санвузлів)	м3	9,77	
	<u>Розділ 2. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ</u>			
8	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (ремонт вентканалів)	м3	6,75	
9	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	2713	
10	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,70775	
11	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	шт	6	
12	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	43	
13	Арматура А500С	т	4,3	
14	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	17	
15	Плити перекриттів, розміри 5880х990х220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	3	
16	Плити перекриттів, розміри 5980х1190х220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	14	
17	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	55,76	
18	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	21189	
19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	13,382	
20	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	3,46	

1	2	3	4	5
21	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	266,1	
22	Посилення зовнішніх цегляних стін металевим каркасом	т	1,8065	
23	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,6308	
24	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,1757	
25	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	66,83	
26	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	шт	25396	
27	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	16,039	
28	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,77	
29	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	104,28	
30	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	3,983	
31	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	175,45	
32	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	шт	8771	
33	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,34454	
34	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50x50 мм)	м2	512,1	
35	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	м2	360,95	
36	Блок газобетонний 600x300x100	м3	35,73	
37	Суміш мурувальна	кг	822,966	
38	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,108285	
39	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	60	
40	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (відняти до 100 мм)	шт	-60	
41	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (відняти до 20 мм)	шт	-60	
42	Підсилення внутрішньої цегляної стіни стальними обоймами	т	0,0855	
43	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,0753	
44	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	
45	Підсилення балконних плит стальними обоймами	т	5,860036	
46	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	4,15341	
47	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,49706	
48	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,52696	
49	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,42924	
50	Полоса металева - 12x80мм	т	0,5619	
51	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,33868	
52	Розпирний анкер М 10, L=60	шт	331	
53	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	908	
54	Гайка М12	шт	804	
55	Шайба М12	шт	804	
56	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	0,3906	
57	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,2118	
58	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	12	
59	5ПБ 18-27	шт	6	
60	5ПБ 27-27	шт	6	
	<u>Розділ 3. Прорізи</u>			
	<u>ВІКНА</u>			

1	2	3	4	5
61	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	41,21	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 26,25+1,25.
62	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 1150x1120 мм	м2	41,21	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,05*25.
63	Базовий профіль ОТ 70	м	67,1	
64	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	36,96	
65	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,66	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,76*1,18*3.
66	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 2050x1430 мм	м2	14,66	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,76*1,18*3.
67	Базовий профіль ОТ 70	м	10,15	
68	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	8,2	
	<u>БАЛКОНИ</u>			
69	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	676,726	
70	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2560x4500 мм	м2	11,52	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
71	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
72	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
73	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,16	
74	Відлив оцинкований	м	5,8	
75	Козирьок оцинкований	м	5,8	
76	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590x4500 мм	м2	139,86	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
77	Базовий профіль ОТ 60	м	53,04	
78	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	216	
79	З'єднувач універсальний 90 град	м	99	
80	Відлив оцинкований	м	69,6	
81	Козирьок оцинкований	м	69,6	
82	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2150x2060 мм	м2	76,78	
83	Базовий профіль ОТ 70	м	44,44	
84	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	45,32	
85	З'єднувач "Н" 61-131	м	31,46	

1	2	3	4	5
86	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600x4520 мм	м2	35,25	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
87	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	
88	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	53,4	
89	З'єднувач універсальний 90 град	м	30,36	
90	Відлив оцинкований	м	17,4	
91	Козирьок оцинкований	м	17,4	
92	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
93	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
94	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
95	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	
96	Відлив оцинкований	м	5,8	
97	Козирьок оцинкований	м	5,8	
98	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2630x4520 мм	м2	35,67	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
99	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	
100	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	54	
101	З'єднувач універсальний 90 град	м	25,11	
102	Відлив оцинкований	м	17,4	
103	Козирьок оцинкований	м	17,4	
104	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
105	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
106	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
107	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	
108	Відлив оцинкований	м	5,8	
109	Козирьок оцинкований	м	5,8	
110	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580x4520 мм	м2	58,31	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
111	Базовий профіль ОТ 60	м	22,1	
112	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	90	
113	З'єднувач універсальний 90 град	м	41,1	
114	Відлив оцинкований	м	29	
115	Козирьок оцинкований	м	29	

1	2	3	4	5
116	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2190x2060 мм	м2	6,986	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
117	Базовий профіль ОТ 70	м	8,08	
118	З'єднувач "Н" 61-131	м	5,72	
119	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	300,82	
120	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
121	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	
122	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	
123	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	
124	Відлив оцинкований	м	150,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
125	Козирьок оцинкований	м	150,8	
126	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,93	
127	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1760 мм	м2	2,77	
128	Базовий профіль ОТ 60	м	0,98	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
129	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	3,52	
130	З'єднувач універсальний 90 град	м	1,25	
131	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1030 мм	м2	2,16	
132	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	4,2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
133	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	2,3	
134	Склопакети 687x1667 мм, скління 4i-16-4i <u>Дверні прорізи</u>	м2	2,3	
135	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	190	
136	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	52	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
137	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	10	
138	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	
139	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	
140	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
141	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	
142	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	
143	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	

1	2	3	4	5
144	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	
145	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	
146	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	
147	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	
148	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	
149	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	
150	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	
<u>Розділ 4. Стелі</u>				
151	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	444,57	
152	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	72	
153	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	36	
154	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	72	
155	Скlostрічка самоклеяка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	
156	Антисептування водними сумішами стель	м2	770,5	
157	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	69,3	
158	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	206,98	
159	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	
160	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ балконної плити (2-й поверх)	м2	72	
161	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	7,704	
162	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал	м2	770,05	
163	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	
164	Декоративне штукатурення фасадів	м2	-770,05	
165	Ґрунтування поверхонь стель	м2	1980,61	
166	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1039,82	
167	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	770,05	
168	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	
169	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	
170	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	1142,17	
171	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	10279,53	
172	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (вологі приміщення)	м2	68,39	
173	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	1025,85	
174	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1980,61	

1	2	3	4	5
175	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1980,61	
176	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	
177	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1980,61	
178	Фарба	л	653,6013	
179	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	396,122	
180	Улаштування плінтусів стельових	м	1031,496	
	<u>Розділ 5. Стіни</u>			
	<u>ПРИМІЩЕННЯ МЗК</u>			
181	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1014	
182	Ґрунтування поверхонь стін	м2	1429,75	
183	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	750,62	
184	Обклеювання склосіткою стін	м2	1014	
185	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	1095,12	
186	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	1014	
187	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	9126	
188	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	415,75	
189	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	11225,25	
190	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	449,01	
191	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	1429,75	
192	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1429,75	
193	Фарба	л	471,8175	
194	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	285,95	
	<u>ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ</u>			
195	Ґрунтування поверхонь стін	м2	2172,66	
196	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1140,65	
197	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	2172,66	
198	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	58661,82	
199	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	2346,4728	
200	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2172,66	
201	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2172,66	
202	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	4345,32	
203	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	559,68	
204	Фарба	л	184,6944	
205	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	
206	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	1612,98	
207	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	
208	Клей для шпалер Quelyd Флізелин	кг	16,1298	

1	2	3	4	5
	<u>ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ</u>			
209	Грунтування поверхонь стін	м2	439,75	
210	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	230,87	
211	Обклеювання склосіткою стін	м2	439,35	
212	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	474,498	
213	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	м2	439,35	
214	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	19770,75	
215	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	439,35	
	<u>ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ</u>			
216	Антисептування водними сумішами стін	м2	899,92	
217	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	
218	Грунтування поверхонь стін	м2	899,92	
219	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	472,46	
220	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	м2	899,92	
221	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	40496,4	
222	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	899,92	
223	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	899,92	
224	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	1799,84	
225	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	899,92	
226	Фарба	л	296,967	
227	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	179,98	
	<u>УКОСИ</u>			
228	Грунтування поверхонь стін	м2	396,18	
229	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	207,99	
230	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	396,18	
231	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	7131,24	
232	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	396,18	
233	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	396,18	
234	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	
235	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	396,18	
236	Фарба	л	130,7394	
	<u>Розділ 6. Підлоги</u>			
	<u>ТИП 1</u>			
237	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	324,76	
238	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	16,2	
239	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	324,76	
240	Фіксатори пластмасові	шт	1461	

1	2	3	4	5
241	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	16,238	
242	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	6,76	
243	Пісок річковий	т	30,14	
244	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	324,76	
245	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	324,76	
246	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	324,76	
247	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	
248	Плитки Грес 30х30	м2	331,26	
249	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,9	
250	Плитки Грес 30х30 <u>ТИП 1*</u>	м2	43,58	
251	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	72,4	
252	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	72,4	
253	Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	
254	Плитки Грес 30х30	м2	73,85	
255	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,94	
256	Плитки Грес 30х30 <u>ТИП 1** (сходові марші)</u>	м2	14,5	
257	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	81,54	
258	Плитки Грес 30х30	м2	83,17	
259	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,29	
260	Плитки Грес 30х30	м2	7,58	
261	Монтаж антиковзної планки	м	50	
262	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	
263	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	75	
264	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	50	
265	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	https://epicentrk.ua/ua/shop/truba-metallicheskaya-kruglaya-vgp-du-40x3-mm-mera.html
266	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	
267	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля <u>ТИП 2; 2-1</u>	шт	20	
268	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	695,59	
269	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	695,59	
270	Фіксатори пластмасові	шт	3130	

1	2	3	4	5
271	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	34,7795	
272	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	14,47	
273	Пісок річковий	т	64,55	
274	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	695,59	
275	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	695,59	
276	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	695,59	
277	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	695,59	
278	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	788,09	
279	Заглушки ПВХ	комплект	40	
280	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	
281	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	
282	З'єднувач ПВХ	комплект	30	
283	Дюбель ударний гриб 6х40 мм <u>ТИП 3-1</u>	шт	200	
284	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	м2	68,39	
285	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	205,17	
286	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	68,39	
287	Фіксатори пластмасові	шт	308	
288	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	68,39	
289	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	68,39	
290	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	
291	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	68,39	
292	Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	
293	Плитки керамічні для підлог <u>ТИП П-4</u>	м2	69,76	
294	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	м2	206,98	
295	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	620,94	
296	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	10,349	
297	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	4,31	
298	Пісок річковий	т	19,21	
299	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	206,98	
300	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм <u>ТИП П-5 (технічний поверх Н=1,6 м)</u>	м2	206,98	
301	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 42, 7615-35,26.
302	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом R2(0,416*42, 7615-14,67).

1	2	3	4	5
303	Пісок річковий	т	13,93	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,16*1,6*42,7615-65,44)$.
304	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	150,03	
305	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	
306	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
307	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	
308	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1*1,10$.
309	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	33,0066	
310	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,22*1,02$.
311	Улаштування шару геотекстилю	м2	150,03	
312	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	
313	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	
314	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	165,033	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1*1,10$.
315	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1*0,05$.
316	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(0,416*42,7615-14,7)$.
317	Пісок річковий	т	13,93	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,16*1,6*42,7615-65,44)$.
318	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	
319	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	150,03	
320	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
	<u>ТИП П-6</u>			
321	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	440	
322	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	
323	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	770,05	

1	2	3	4	5
324	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	847,055	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
325	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	770,05	
326	Фіксатори пластмасові	шт	3465	
327	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	77,005	
328	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	32,03	
329	Пісок річковий	т	142,91	
330	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	770,05	
331	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	м2	770,05	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 42,93+42,7615-37,367.
<u>Розділ 7. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>				
332	Розбирання облицювання стін фасаду з керамічних глазурованих плиток	м2	302,77	
333	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	6	
334	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	шт	6	
335	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1683,04	
336	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	283,5	
337	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	
338	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	2140	
339	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	
340	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	м2	337,34	
341	Утеплення фасадів плитами з еструдованого пінопістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	м2	209	
342	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	
343	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-209	
344	Монтаж дрібних металоконструкцій[короб для кондиціонера.]	т	0,48	
345	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	
<u>Розділ 8. Покрівля</u>				
346	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	2	
347	Облицювання каркасів підшиви зв'язів покрівлі	м2	100	
348	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	
349	Дюбель 6х120	шт	2000	
350	Улаштування з листової сталі примикань	м	180	
351	Торцева планка (капельник)	м	180	
352	Саморізи	шт	3000	
353	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	111,26	
354	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	48,3245	

1	2	3	4	5
355	Цемент У/П-II/A-Ш-500	т	19,51	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0,306*42,93+17,8-11,43)$.
356	Пісок річковий	т	60,55	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,23*1,6*42,93+49,6-73,54)$.
357	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	321,26	
358	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	321,26	
359	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	321,26	
360	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	321,26	
361	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	90	
362	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	90	
363	Планка притискна	м	99	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $90*1,1$.
364	Виготовлення ґратчастих конструкцій [підсистема парапету]	т	1,553552	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R4((1,853+0,55+0,46)/1,032)$.
365	Монтаж опорних конструкцій люк (підсистема парапету)	т	1,553552	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R4((1,853+0,55+0,46)/1,032)$.
366	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R3(0,001906*972)$.
367	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0,003081*178)$.

1	2	3	4	5
368	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(0,002595*178).
369	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	816,48	
370	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	
371	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	44,4696	
372	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	м2	45,36	
373	Саморіз 3,5х35мм по металу	шт	784	
374	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	23,7	
375	Накривка парапету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	
376	Саморіз 3,5х19мм по металу	шт	23,7	
377	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=400мм, L=147,40 м.пог.]	т	1,2415	
378	Монтаж дрібних металоконструкцій[огороження Н=400мм, L=147,40м.пог.]	т	1,2415	
379	Труба профільна 30х30х3	т	0,878232	
380	Труба профільна 20х20х3	т	0,384936	
381	Пластина сталева 100х100х8 мм	кг	16,9248	
382	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	56,71	
383	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	56,71	
384	Улаштування ковпаків над шахтами	колпак	14	
385	Грибок вентиляційний 750х3250х500	шт	14	
Розділ 9. ВХІДНА ГРУПА				
386	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	22,4	
387	Поліпшене штукатурення стін фасадів	м2	22,4	
388	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	3,136	
389	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	
390	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	44,8	
391	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	22,4	
392	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,6	
393	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	
394	Пісок річковий	т	2,9696	
395	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16	
396	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16	
397	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	40	
Розділ 10. ПІДДАШОК БАЛКОНІВ 9 ПОВ				
398	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	1,2818	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(3,79/1,032).

1	2	3	4	5
399	Монтаж дрібних металоконструкцій	т	1,2818	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(3,79/1,032).
400	Полоса металева - 30x3 мм	т	0,002856	
401	Полоса металева - 130x10 мм	т	0,38352	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 57,2*1,05.
402	Труба профільна 30x30x3	т	0,9039888	
403	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм К	шт	320	
404	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	
405	Шпилька різьбова M12, L=250	шт	320	
406	Гайка M12	шт	320	
407	Шайба M12	шт	320	
408	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	25	
409	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	25	
410	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	57,2	
411	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	
412	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x19 <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	шт	343	
413	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	59,222	
414	Навантаження сміття вручну	т	19,74	
415	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР</u> <u>Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ</u>	т	78,962	
416	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
417	Демонтаж щитів поверхових на 4 кв	шт	30	
418	Демонтаж електролічильників	шт	120	
419	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
420	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31 <u>ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання</u>	шт	1	
421	Монтаж щитів поверхових	шафа	30	
422	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	25	
423	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛЗ ІР31	шт	5	
424	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	120	
425	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	120	
426	Установлення електролічильників	шт	120	
427	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18. B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Місця загального користування</u>			
428	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	125	
429	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	9	
430	Демонтаж кабелів слабкострумних	м	1800	
431	Демонтаж кабелю	м	1200	
432	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	102	
433	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (раніше демонтованих)	шт	9	
434	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (раніше демонтованих)	шт	125	
435	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (розключення щитів)	м	783	
436	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	
437	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	
438	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	1275	
439	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1225	
440	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	875,5	
441	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	
442	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	325	
443	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	
444	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	65	
445	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000К круглий	шт	65	
446	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	22	
447	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	
448	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	
449	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	87	
450	Датчик руху 360°	шт	87	
451	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	шт	2	
452	Реле сутінкове ST302 10А	шт	2	
	<u>Розділ 3. ПІДВАЛ</u>			
453	Монтаж труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	м	500	
454	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	510	
455	Кабельна стяжка чорна	шт	1400	
456	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	500	
457	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5	м	515	
458	Коробка відгалуження, IP20	шт	20	
459	Клема 3-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	
460	Клема 2-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	
461	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	45	
462	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	
463	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	
464	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	
465	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ</u>			
466	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	3600	
467	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	30	
468	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	
469	Шина нульова ВС-1А 06	шт	30	
470	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	180	
471	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	
472	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	
473	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	30	
474	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	3600	
475	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	1854	
476	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	
477	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	
478	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	30	
479	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	90	
480	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	210	
481	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	120	
482	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	
483	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	
484	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	30	
485	Електричний дзвоник	шт	30	
486	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	
	<u>Розділ 5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ</u>			
487	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,5	
488	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2,5	
489	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	м	15	
490	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	
491	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм ²	м	150	
492	Провід ПВ1 1х6,0мм ²	м	150	
493	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист</u>			
	<u>Розділ 1. Заземлення</u>			
	<u>=====</u>			
494	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,4	

1	2	3	4	5
495	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	мЗ	5,4	
496	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	м	200	
497	Штаба сталеві 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	
498	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	12	
499	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	
500	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	
501	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	
502	Антикорозійний бондаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	
503	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	
504	Розподільча коробка 110х110 мм OBO Bettermann	шт	12	
505	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм OBO Bettermann	шт	9	
506	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann <u>Система відводу блискавки</u>	шт	2	
507	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	400	
508	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	
509	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	
510	Тримач дроту 177 30 M8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	
511	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	
512	Клемне з'єднання для металевих огорожень OBO Bettermann	шт	14	
513	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	
514	Улаштування блискавкоприймача	опора	18	
515	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	
516	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	
517	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	
518	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	
519	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	
520	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	
521	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	
522	Метизи та витратні матеріали <u>Захист від імпульсних перенапруг</u>	кг	9	
523	Установлення обмежувача перенапруг	шт	1	
524	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	
525	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	
526	Заземлюючий зажим OBO Bettermann	шт	2	

1	2	3	4	5
527	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм2	м	2	
528	Провід ПВЗ нгд 25 мм2	шт	2	
529	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	
530	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача <u>Локальний кошторис 02-01-04 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості</u> <u>Розділ 1. Контроль загазованості</u>	шт	1	
531	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200	
532	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	
533	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	100	
534	Кабель силовий ВВГєнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	
535	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	125	
536	Кабель КВВГєнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	
537	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	
538	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	
539	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	
540	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	
541	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	
542	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	
543	Клемник	шт	3	
544	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	
545	Блок живлення і контролю	шт	2	
546	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	
547	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні <u>Локальний кошторис 02-01-05 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості</u> <u>Система контролю загазованості</u>	шт	6	
548	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	
549	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	
550	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	
551	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	
552	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	
553	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	
554	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.</u>			
	<u>Розділ 1. Система В1 (30 квартири)</u>			
555	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	600	підключення до котла
556	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	
557	Перехідник з сталевий труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
558	Водорозподільна розетка дцдіаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	
559	Трійник 20х20х20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	
560	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	
561	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
562	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
563	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	
564	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600	
565	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	
566	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	
567	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	
568	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
569	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	
570	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	
571	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
572	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
573	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	
574	Забивання отворів	шт	30	
	<u>Розділ 2. Система В1 (стояки)</u>			
575	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	50	
576	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	
577	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	15	
578	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	
579	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	50	
580	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	
581	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	115	
582	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
583	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	

1	2	3	4	5
584	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
585	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	
	<u>Розділ 3. Система В1 (підвал)</u>			
586	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	60	
587	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	
588	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25	
589	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	
590	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	25	
591	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	
592	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
593	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	
594	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
595	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	
596	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	
597	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	
598	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	
599	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	
	<u>Водомірний вузол в комплекті:</u>			
600	(Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
601	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
602	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	
603	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	
604	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	
605	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	
606	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	
607	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	
608	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
609	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	
610	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	
611	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	шт	28	
612	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal "	шт	14	
613	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	
614	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,2	
615	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	
616	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	1	
617	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	

1	2	3	4	5
618	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	
619	Перехід 50/40	шт	2	
	<u>Розділ 4. Система К1 (30 квартири)</u>			
620	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	120	
621	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	
622	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	50	
623	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	50	
624	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	
625	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	
626	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	
627	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	
628	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	
629	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	
630	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	30	
631	Вмивальник керамічний	шт	30	
632	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	30	
633	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	
634	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	30	
635	Ванна	шт	30	
636	Установлення мийок на одне відділення	к-т	30	
637	Мийка кухонна	шт	30	
638	Заміна сифонів	шт	30	
639	Сифон для пральної машини	шт	30	
	<u>Розділ 5. Система К1 (стояки, фани)</u>			
640	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	70	
641	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	70	
642	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	
643	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	
644	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	8	
645	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	
646	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
647	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	
648	Забивання отворів	шт	30	
	<u>Розділ 6. Система К1 (підвал)</u>			
649	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	170	
650	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	170	
651	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	80	
652	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	
653	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	
654	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
655	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	
656	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	170	
657	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>			
658	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	40	
659	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	140	
660	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	140	
661	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	24	
662	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	
663	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	230	
664	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	
665	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	260	
666	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	
667	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
668	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
669	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
670	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
671	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
672	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
673	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	
674	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	
675	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
676	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	
677	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	69,27	
678	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 500х500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	
679	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900х500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	
680	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000х500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	
681	Вузол нижнього підключення для двотрубною системи "DANFOSS"	шт	60	
682	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	
683	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
684	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
685	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	
686	Забивання отворів	шт	10	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання</u> <u>Розділ 1. Газопроводи низького тиску (зовнішні)</u>			
687	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	200	
688	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	44	
689	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	25	
690	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	
691	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	170	
692	Труба сталева електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	
693	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	44	
694	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	
695	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	
696	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	57	
697	Труба сталева електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	
698	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	
699	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	
700	Пневматичне випробування газопроводів	м	296	
701	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	3	
702	Заглушка сталева Ду 89 мм	шт	1	
703	Заглушка сталева Ду 57 мм	шт	2	
704	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	
705	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	
706	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм PN16	шт	1	
707	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	24	
708	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	
709	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
710	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	
711	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	
712	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	
713	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	
714	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	
715	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	
716	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	
717	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	
718	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	
719	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	
720	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,11	

1	2	3	4	5
721	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
722	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	
723	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
724	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
725	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	
726	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	
727	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	82,2	
728	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,127	
729	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	82,2	
730	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23	
<u>Розділ 2. Газопроводи низького тиску (внутрішні)</u>				
731	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	
732	Демонтаж газових плит	шт	20	
733	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	180	
734	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	180	
735	Трійник 20x20x20 мм	шт	30	
736	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	
737	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	
738	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,4	
739	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00125	
740	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	23,4	
741	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,00224	
742	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	
743	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	
744	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	
745	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	120	
746	Газовий лічильник	шт	120	
747	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	
748	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	
749	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	30	
750	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	30	
751	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	
752	Установлення гільзи під кеоксиальний димохід діаметром 120 мм	шт	30	
753	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	
754	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	
755	Установлення котлів сталевих	котел	30	

1	2	3	4	5
756	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м³/год	шт	30	
757	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
758	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
759	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання</u>			
760	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на монтаж сонячних панелей</u>			
761	Монтаж комплексу металоконструкцій	шт	10	
762	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	
763	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	
764	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
765	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм² на скобах	м	100	
766	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	14	
767	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	
768	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	
769	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРР	шт	1	
770	Шафа під АКБ + полки	компл	2	
771	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	
772	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	
773	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	
774	Кабель AC	компл	1	
775	Щит захисту AC Schneider	компл	1	
776	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Кошторисна вартість об'єкта	48042,307 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	101,84086 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15792,531 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 серпня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР	37424,35	-	37424,35	83,30878	12934,569	-
2	02-01-02	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	3133,568	-	3133,568	7,70140	1151,654	-
3	02-01-03	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	340,219	-	340,219	1,10545	160,764	-
4	02-01-04	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	109,467	-	109,467	0,34028	49,85	-
5	02-01-05	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості	-	40,364	40,364	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.	1731,52	-	1731,52	2,43919	376,918	-
7	02-01-07	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція	714,622	-	714,622	0,72727	111,744	-
8	02-01-08	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	3509,365	-	3509,365	5,63096	911,234	-
9	02-01-09	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання	-	66,304	66,304	-	-	-
10	02-01-010	на монтаж сонячних панелей	972,528	-	972,528	0,58753	95,798	-
--								
-		Всього:	47935,639	106,668	48042,307	101,84086	15792,531	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР	<u>73.87653</u> 10806,898	<u>-</u> -	<u>0.38478</u> 57,88	<u>0.14579</u> 23,917	<u>-</u> -	<u>74.40710</u> 10888,695	<u>8.90168</u> 2045,874	<u>83.30878</u> 12934,569
02-01-02	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	<u>1.31527</u> 185,865	<u>5.66739</u> 801,568	<u>0.01242</u> 1,885	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.99508</u> 989,318	<u>0.70632</u> 162,336	<u>7.70140</u> 1151,654
02-01-03	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	<u>0.03074</u> 3,676	<u>0.98239</u> 135,885	<u>0.00021</u> 0,031	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.01334</u> 139,592	<u>0.09211</u> 21,172	<u>1.10545</u> 160,764

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-04	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>0,31127</u> 43,208	<u>0,00030</u> 0,042	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,31157</u> 43,25	<u>0,02871</u> 6,6	<u>0,34028</u> 49,85
02-01-05	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-06	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.	<u>2,20853</u> 324,099	<u>-</u> -	<u>0,00334</u> 0,57	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,21187</u> 324,669	<u>0,22732</u> 52,249	<u>2,43919</u> 376,918
02-01-07	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція	<u>0,64687</u> 94,228	<u>0,00794</u> 1,071	<u>0,00346</u> 0,586	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,65827</u> 95,885	<u>0,06900</u> 15,859	<u>0,72727</u> 111,744
02-01-08	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	<u>4,63761</u> 719,926	<u>0,31368</u> 44,57	<u>0,15135</u> 25,32	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5,10264</u> 789,816	<u>0,52832</u> 121,418	<u>5,63096</u> 911,234

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-09	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010	монтаж сонячних панелей	<u>-</u> -	<u>0.52684</u> 83,167	<u>0.01619</u> 2,403	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.54303</u> 85,57	<u>0.04450</u> 10,228	<u>0.58753</u> 95,798
-	Разом :	<u>82.71555</u> 12134,692	<u>7.80951</u> 1109,469	<u>0.57205</u> 88,717	<u>0.14579</u> 23,917	<u>-</u> -	<u>91.24290</u> 13356,795	<u>10.59796</u> 2435,736	<u>101.84086</u> 15792,531

Склав _____

Перевірив _____

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

37424,350 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

83,30878 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12934,569 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,0931	<u>11999,87</u>	<u>1018,03</u>	13117	12004	<u>1113</u>	<u>89.1600</u>	<u>97,46</u>
					10981,84	425,88			466	2,9394	3,21
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1956	<u>14629,83</u>	<u>-</u>	2862	2862	<u>-</u>	<u>111,3720</u>	<u>21,78</u>
					14629,83	-			-	-	-
3	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	1,4407	<u>7620,75</u>	<u>-</u>	10979	10979	<u>-</u>	<u>63,7080</u>	<u>91,78</u>
					7620,75	-			-	-	-
4	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	1,4407	<u>1587,60</u>	<u>-</u>	2287	2287	<u>-</u>	<u>13,2720</u>	<u>19,12</u>
					1587,60	-			-	-	-
5	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,8191	<u>10156,83</u>	<u>1997,79</u>	8319	6683	<u>1636</u>	<u>68,2080</u>	<u>55,87</u>
					8159,04	1141,46			935	7,2446	5,93
6	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	14,0098	<u>8184,83</u>	<u>587,05</u>	114668	106443	<u>8225</u>	<u>63,5160</u>	<u>889,85</u>
					7597,78	253,17			3547	1,5646	21,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-37-1	Розбирання монолітних бетонних перегородок (блоки санвузлів)	1 м3	9,77	<u>3605,21</u> 2415,34	<u>1189,87</u> 502,56	35223	23598	<u>11625</u> 4910	<u>17.7000</u> 3,4848	<u>172,93</u> 34,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					187455	164856	<u>22599</u> 9858		<u>1348,79</u> 65,11
		Разом будівельні роботи, грн.					187455				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					174714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					169,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38995				
		Всього будівельні роботи, грн.					286875				

		Всього по розділу 1					286875				
		Розділ 2. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ									
8	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (ремонт вентканалів)	1 м3	6,75	<u>7710,33</u> 7332,51	<u>363,84</u> 218,75	52045	49494	<u>2456</u> 1477	<u>53.0880</u> 1,3939	<u>358,34</u> 9,41
9	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	2,713	<u>12626,64</u> -	<u>-</u> -	34256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,017077	<u>363785,50</u> 44346,48	<u>7768,44</u> 7439,94	6213	757	<u>133</u> 127	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>6,33</u> 0,97
11	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	0,6	<u>5932,92</u> 5924,47	<u>-</u> -	3560	3555	<u>-</u> -	<u>38.7600</u> -	<u>23,26</u> -
12	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,43	<u>616609,52</u> 112457,30	<u>18002,16</u> 10763,72	265142	48357	<u>7741</u> 4628	<u>814.2000</u> 64,9471	<u>350,11</u> 27,93
13	С124-65 варіант 2	Арматура А500С	т	4,3	<u>36593,44</u> -	<u>-</u> -	157352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ7-45-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,17	<u>107735,03</u> 75625,49	<u>23255,58</u> -	18315	12856	<u>3953</u> -	<u>534.2670</u> -	<u>90,83</u> -
15	& С1415-8070-1-3Ц5	Плити перекриттів, розміри 5880х990х220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	3	<u>5377,28</u> -	<u>-</u> -	16132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1415-8070-5	Плити перекриттів, розміри 5980х1190х220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	14	<u>5565.83</u>	-	77922	-	-	-	-
17	KP3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	55,76	<u>1367.39</u> 1367,39	-	76246	76246	-	<u>9.9000</u>	<u>552.02</u>
18	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	21,189	<u>12626.64</u>	-	267546	-	-	-	-
19	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,13382	<u>363785.50</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	48682	5934	<u>1040</u> 996	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>49.61</u> 7,58
20	КБ8-11-1 к=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	3,46	<u>12528.29</u> 12302,96	<u>225.33</u> 143,53	43348	42568	<u>780</u> 497	<u>87.9474</u> 0,8633	<u>304.3</u> 2,99
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
21	& C111-8701-1-3ХО варіант 2	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	266,1	<u>335.77</u>	-	89348	-	-	-	-
22	KP3-14-1	Посилення зовнішніх цегляних стін металевим каркасом	1 т	1,8065	<u>49921.11</u> 48911,88	<u>368.45</u> 113,40	90182	88359	<u>666</u> 205	<u>333.5280</u> 0,6288	<u>602.52</u> 1,14
23	& C111-1848-5-3XX	Кутник металевий L75х76х6 мм	т	1,6308	<u>30910.04</u>	-	50408	-	-	-	-
24	& C111-1848-6-4Д	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,1757	<u>32040.55</u>	-	5630	-	-	-	-
25	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	66,83	<u>1303.47</u> 1303,47	-	87111	87111	-	<u>9.5520</u>	<u>638.36</u>
26	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	25,396	<u>12626.64</u>	-	320666	-	-	-	-
27	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,16039	<u>363785.50</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	58348	7113	<u>1246</u> 1193	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>59.46</u> 9,08
28	КБ8-11-1 к=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,77	<u>12528.29</u> 12302,96	<u>225.33</u> 143,53	9647	9473	<u>174</u> 111	<u>87.9474</u> 0,8633	<u>67.72</u> 0,66
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
29	& C111-8701-1-3ХО варіант 4	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	104,28	<u>402.93</u>	-	42018	-	-	-	-
30	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,03983	<u>363785.50</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	14490	1766	<u>309</u> 296	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>14.77</u> 2,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,7545	<u>40632.69</u> 40632,69	- -	71290	71290	- -	<u>283.7280</u> -	<u>497.8</u> -
32	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	8,771	<u>7133.57</u> -	- -	62569	-	- -	- -	- -
33	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,34454	<u>36593.44</u> -	- -	12608	-	- -	- -	- -
34	& C111-8701-1-3ХО варіант 5	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50x50 мм)	м2	512,1	<u>74.94</u> -	- -	38377	-	- -	- -	- -
35	КБ8-25-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	3,6095	<u>27150.27</u> 26346,90	- -	97999	95099	- -	<u>175.0392</u> -	<u>631.8</u> -
36	& C111-БЛ-Г-1 варіант 2	Блок газобетонний 600x300x100	м3	35,73	<u>2839.57</u> -	- -	101458	-	- -	- -	- -
37	& C111-2010-4 варіант 1	Суміш мурувальна	кг	822,966	<u>4.12</u> -	- -	3391	-	- -	- -	- -
38	C124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,108285	<u>29129.26</u> -	- -	3154	-	- -	- -	- -
39	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,6	<u>22220.20</u> 21831,09	<u>389.11</u> 88,19	13332	13099	<u>233</u> 53	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>83.28</u> 0,4
40	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (відняти до 100 мм)	100шт	-0,6	<u>4069.94</u> 3991,77	<u>78.17</u> 17,72	-2442	-2395	<u>-47</u> -11	<u>25.3800</u> 0,1352	<u>-15.23</u> -0,08
41	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (відняти до 20 мм)	100шт	-0,6	<u>6688.70</u> 6568,01	<u>120.69</u> 27,35	-4013	-3941	<u>-72</u> -16	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-25.06</u> -0,13
42	КБ46-4-2	Підсилення внутрішньої цегляної стіни стальними обіймами	1 т	0,0855	<u>56907.15</u> 53489,99	<u>18.87</u> 4,28	4866	4573	<u>2</u> -	<u>355.3680</u> 0,0326	<u>30.38</u> -
43	& C111-1848-7 варіант 1	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,0753	<u>34726.54</u> -	- -	2615	-	- -	- -	- -
44	& C124-20-В1 варіант 1	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	<u>36593.44</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ46-4-2	Підсилення балконних плит сталевими обіймами	1 т	5,860036	<u>56964.13</u> 53489,99	<u>18,87</u> 4,28	333812	313453	<u>111</u> 25	<u>355,3680</u> 0,0326	<u>2082,47</u> 0,19
46	& C111-1848-5-3XX	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	4,15341	<u>30910.04</u> -	<u>-</u> -	128382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-1848-21-3XЦ	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,49706	<u>30910.04</u> -	<u>-</u> -	15364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C111-1848-6-4Д варіант 1	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,52696	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	18299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,42924	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	14906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111-1848-23	Полоса металева - 12x80мм	т	0,5619	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	19513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,33868	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	11761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C111-1848-4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	331	<u>10.44</u> -	<u>-</u> -	3456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C111-1848-9-4Б	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	908	<u>75.18</u> -	<u>-</u> -	68263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	804	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	5331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	804	<u>3.40</u> -	<u>-</u> -	2734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КР3-27-2	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	1 м3	0,3906	<u>27900.35</u> 23058,31	<u>969.30</u> 524,34	10898	9007	<u>379</u> 205	<u>166,9440</u> 3,3127	<u>65,21</u> 1,29
57	C124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,2118	<u>29129.26</u> -	<u>-</u> -	6170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ7-44-10 Н2,Н3,Н5=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,12	<u>3991.78</u> 3991,78	<u>-</u> -	479	479	<u>-</u> -	<u>29,6148</u> -	<u>3,55</u> -
59	& C1545-170-1-3ХУ варіант 5	5ПБ 18-27	шт	6	<u>1985.81</u> -	<u>-</u> -	11915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1545-170-1-3ХУ варіант 4	5ПБ 27-27	шт	6	<u>3096.89</u> -	<u>-</u> -	18581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2910048	934253	<u>19104</u> 9786		<u>6471,83</u> 63,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2910048 1956691 944039 491114 783,32 180028 3401162 3401162				
		Розділ 3. Прорізи									
61	КБ10-20-2 Н2,Н3, Н5=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,4121	<u>64226.61</u> 31534,48	<u>-</u> -	26468	12995	<u>-</u> -	<u>206.3100</u> -	<u>85.02</u> -
62	& С111- БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4- 16arg-4i, в комплекті з фурнітурою 1150x1120 мм	м2	41,21	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	167147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С111- 1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	67,1	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	23960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С1110- 194-2 варіант 3	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	36,96	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	26744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ10-20-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,1466	<u>49515.82</u> 23909,26	<u>-</u> -	7259	3505	<u>-</u> -	<u>156.4230</u> -	<u>22.93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C111- БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4- 16arg-4i, в комплекті з фурнітурою 2050x1430 мм	м2	14,66	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	59461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111- 1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	10,15	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	3624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1110- 194-2 варіант 3	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	8,2	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	5933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ10-20-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	БАЛКОНИ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	6,76726	<u>38156.46</u> 18281,56	<u>-</u> -	258215	123716	<u>-</u> -	<u>119.6046</u> -	<u>809.4</u> -
70	& C111- БВМ-10 варіант 10	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2560x4500 мм	м2	11,52	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	46725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C111- 1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1110- 194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	13025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1110- 194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,16	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	8037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C111- 1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C111- 1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111- БВМ-10 варіант 11	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590x4500 мм	м2	139,86	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	567268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	53,04	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	18940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	216	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	156295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	99	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	97510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	69,6	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	11627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	69,6	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	11627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C111-БВМ-12 варіант 4	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2150х2060 мм	м2	76,78	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	311417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C111-1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	44,44	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	15869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1110-194-2 варіант 3	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	45,32	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	32793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1110-194-2 варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	31,46	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	30987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C111-БВМ-10 варіант 12	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600х4520 мм	м2	35,25	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	142973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	4735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	53,4	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	38640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	30,36	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	29903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	17,4	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	17,4	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C111-БВМ-10 варіант 13	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	46765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	13025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	8008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C111-БВМ-10 варіант 14	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2630x4520 мм	м2	35,67	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	144676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	4735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	54	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	39074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	25,11	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	24732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	17,4	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	17,4	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C111-БВМ-10 варіант 13	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	46765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	13025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	8008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C111-БВМ-10 варіант 15	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580x4520 мм	м2	58,31	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	236504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	22,1	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	7891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	90	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	65123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	41,1	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	40481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	29	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	4845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	29	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	4845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C111- БВМ-12 варіант 5	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4- 16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2190х2060 мм	м2	6,986	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	28335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C111- 1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	8,08	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	2885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C1110- 194-2 варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	5,72	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	5634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C111- БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760х4590 мм	м2	300,82	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	1220117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C111- 1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	40571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C1110- 194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	334877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C1110- 194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	141360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C1110- 194-2 варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	70680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C111- 1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	150,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	25193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C111- 1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	150,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	25193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ10-20-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0493	<u>49515.82</u> 23909,26	<u>-</u> -	2441	1179	<u>-</u> -	<u>156.4230</u> -	<u>7.71</u> -
127	& C111- БВМ-10 варіант 16	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1760 мм	м2	2,77	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	11235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	0,98	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	3,52	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	1,25	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	1231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C111-БВМ-10 варіант 17	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1030 мм	м2	2,16	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	8761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	4,2	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	3039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КР13-7-3	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	100м2	0,023	<u>50401.54</u> 34446,48	<u>-</u> -	1159	792	<u>-</u> -	<u>232.2600</u> -	<u>5.34</u> -
134	C111-1880 варіант 1	Склопакети 687х1667 мм, скління 4і-16-4і	м2	2,3	<u>2461.62</u> -	<u>-</u> -	5662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ10-28-5 Н2,Н3,Н5=1,15	Дверні прорізи Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 блок	190	<u>1176.45</u> 1007,71	<u>-</u> -	223526	191465	<u>-</u> -	<u>7.2036</u> -	<u>1368.68</u> -
136	& C111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	52	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	1094380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	10	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	210458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C111-БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2)	блок	57	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	537976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2*)	блок	3	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	28315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	245392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& С111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВодГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	37753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	<u>24184.06</u> -	<u>-</u> -	483681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& С111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	<u>24184.06</u> -	<u>-</u> -	96736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& С111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& С111-БВП-24 варіант 1	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	<u>17251.37</u> -	<u>-</u> -	34503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& С111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	<u>22942.97</u> -	<u>-</u> -	45886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	<u>22942.97</u> -	<u>-</u> -	45886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& С111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& С111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	<u>5046.05</u> -	<u>-</u> -	10092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7999990	333652	<u>-</u> -		<u>2299.08</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7999990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7666338				
		всього заробітна плата, грн.					333652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					275,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63407				
		Всього будівельні роботи, грн.					8173210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& С114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	7,704	<u>3928,55</u> -	- -	30266	-	- -	- -	- -
162	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1,15;	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	7,7005	<u>124132,80</u> 92038,60	- -	955885	708743	- -	<u>576.6468</u> -	<u>4440.47</u> -
163	& С114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	<u>3928,55</u> -	- -	323673	-	- -	- -	- -
164	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-7,7005	<u>45380,23</u> 44924,47	- -	-349450	-345941	- -	<u>277.6200</u> -	<u>-2137.81</u> -
165	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стель	100м2	19,8061	<u>1161,27</u> 1161,27	- -	23000	23000	- -	<u>9.7080</u> -	<u>192.28</u> -
166	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1039,82	<u>79,17</u> -	- -	82323	-	- -	- -	- -
167	КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	7,7005	<u>17131,93</u> 17131,93	- -	131924	131924	- -	<u>119.6280</u> -	<u>921.2</u> -
168	& С1555-202-СА-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	<u>47,10</u> -	- -	36995	-	- -	- -	- -
169	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	<u>15,02</u> -	- -	23132	-	- -	- -	- -
170	КР11-1-6	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	11,4217	<u>13504,88</u> 13374,78	<u>130,10</u> 120,12	154249	152763	<u>1486</u> 1372	<u>94.4880</u> 0,7859	<u>1079.21</u> 8,98
171	С111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	10279,53	<u>9,20</u> -	- -	94572	-	- -	- -	- -
172	КР11-1-6	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (вологі приміщення)	100м2	0,6839	<u>13504,88</u> 13374,78	<u>130,10</u> 120,12	9236	9147	<u>89</u> 82	<u>94.4880</u> 0,7859	<u>64.62</u> 0,54
173	& С111-1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	1025,85	<u>6,33</u> -	- -	6494	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ15-56-5 Н2,Н3, Н5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	19,8061	<u>13831,27</u> 12894,07	<u>12,68</u> 11,71	273944	255381	<u>251</u> 232	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>1721,94</u> 1,52
175	КБ15-56-6 Н2,Н3, Н5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	19,8061	<u>2792,76</u> 2701,61	<u>-</u> -	55314	53508	<u>-</u> -	<u>18,2160</u> -	<u>360,79</u> -
176	С111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	<u>19,30</u> -	<u>-</u> -	76452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	19,8061	<u>8360,02</u> 8282,61	<u>2,21</u> 2,04	165579	164046	<u>44</u> 40	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>1172,68</u> 0,26
178	С111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	653,6013	<u>157,67</u> -	<u>-</u> -	103053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	396,122	<u>45,15</u> -	<u>-</u> -	17885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КБ11-43-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування плітусів стельових Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	10,31496	<u>7825,45</u> 2667,09	<u>-</u> -	80719	27511	<u>-</u> -	<u>17,7192</u> -	<u>182,77</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2826579	1480258	<u>1870</u> 1726		<u>9946,64</u> 11,3
		Разом будівельні роботи, грн.					2826579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1344451				
		всього заробітна плата, грн.					1481984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					758862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1194,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					274634				
		Всього будівельні роботи, грн.					3585441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					3585441				
		Розділ 5. Стіни									
		ПРИМІЩЕННЯ МЗК									
181	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	10,14	<u>6087,70</u>	-	61729	61729	-	<u>50.8920</u>	<u>516,04</u>
					6087,70	-			-	-	-
182	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	14,2975	<u>1161,27</u>	-	16603	16603	-	<u>9.7080</u>	<u>138,8</u>
					1161,27	-			-	-	-
183	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	750,62	<u>79,17</u>	-	59427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін	100м2	10,14	<u>5561,70</u>	-	56396	56396	-	<u>41.2620</u>	<u>418,4</u>
					5561,70	-			-	-	-
		H2=1,15 H5=1,15									
185	C111-1784-1 варіант 1	Склосітка штукатурна 8x8 120 г	м2	1095,12	<u>37,50</u>	-	41067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	КР11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	10,14	<u>14244,55</u>	<u>123,49</u>	144440	110146	<u>1252</u>	<u>76.7400</u>	<u>778,14</u>
					10862,55	114,01			1156	0,7459	7,56
187	C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	9126	<u>9,20</u>	-	83959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	4,1575	<u>29146,18</u>	<u>366,05</u>	121175	117680	<u>1522</u>	<u>199.9680</u>	<u>831,37</u>
					28305,47	337,96			1405	2,2111	9,19
189	C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	11225,25	<u>9,20</u>	-	103272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	C111-1784-1 варіант 1	Склосітка штукатурна 8x8 120 г	м2	449,01	<u>37,50</u>	-	16838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	14,2975	<u>61826,73</u>	-	883968	595742	-	<u>243.9695</u>	<u>3488,15</u>
					41667,55	-			-	-	-
		H1=1,15 H2=1,15									
192	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	14,2975	<u>7428,22</u>	<u>2,21</u>	106205	105196	<u>32</u>	<u>52.5960</u>	<u>751,99</u>
					7357,65	2,04			29	0,0133	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	471,8175	<u>157,67</u>	-	74391	-	-	-	-
194	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	285,95	<u>45,15</u>	-	12911	-	-	-	-
		ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ			-	-			-	-	-
195	KP12-66-1	Ґрунтування поверхонь стін	100м2	21,7266	<u>1161,27</u>	-	25230	25230	-	<u>9.7080</u>	<u>210.92</u>
					1161,27	-			-	-	-
196	C111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1140,65	<u>79,17</u>	-	90305	-	-	-	-
197	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	21,7266	<u>29146,18</u>	<u>366,05</u>	633247	614982	<u>7953</u>	<u>199.9680</u>	<u>4344,62</u>
					28305,47	337,96			7343	2,2111	48,04
198	C111-1891-1K варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	58661,82	<u>9,20</u>	-	539689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	C111-1784-1 варіант 1	Скловітка штукатурна 8x8 120 г	м2	2346,472	<u>37,50</u>	-	87993	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
200	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	21,7266	<u>8921,84</u>	-	193841	175735	-	<u>54.5376</u>	<u>1184,92</u>
		Н2=1,15 Н5=1,15			8088,47	-			-	-	-
201	КБ15-56-4 К-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	21,7266	<u>4468,04</u>	-	97075	93115	-	<u>28.8972</u>	<u>627,84</u>
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15			4285,74	-			-	-	-
202	C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	4345,32	<u>19,30</u>	-	83865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,5968	<u>7428,22</u>	<u>2,21</u>	41574	41179	<u>12</u>	<u>52.5960</u>	<u>294,37</u>
					7357,65	2,04			11	0,0133	0,07
204	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	184,6944	<u>157,67</u>	-	29121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	<u>45,15</u>	-	5054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	KP13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	16,1298	<u>7051,09</u>	-	113733	113733	-	<u>49.2360</u>	<u>794,17</u>
					7051,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	& C111-1704-12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1, 06*10 м)	м2	1822,67	<u>69.08</u> -	<u>-</u> -	125910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C111-1648-1-М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелин	кг	16,1298	<u>408.55</u> -	<u>-</u> -	6590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КР12-66-1	ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ Грунтування поверхонь стін	100м2	4,3975	<u>1161.27</u> 1161,27	<u>-</u> -	5107	5107	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>42.69</u> -
210	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	230,87	<u>79.17</u> -	<u>-</u> -	18278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін	100м2	4,3935	<u>5561.70</u> 5561,70	<u>-</u> -	24435	24435	<u>-</u> -	<u>41.2620</u> -	<u>181.28</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
212	C111-1784-1 варіант 1	Склосітка штукатурна 8x8 120 г	м2	474,498	<u>37.50</u> -	<u>-</u> -	17794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	100м2	4,3935	<u>15193.44</u> 15193,44	<u>-</u> -	66752	66752	<u>-</u> -	<u>106.0920</u> -	<u>466.12</u> -
214	& C111-1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	19770,75	<u>6.33</u> -	<u>-</u> -	125149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ15-25-1 H2,H3, H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,3935	<u>119829.79</u> 46358,02	<u>86.22</u> 79,60	526472	203674	<u>379</u> 350	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>1422.2</u> 2,29
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
216	КР20-19-1	ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ Антисептування водними сумішами стін	100м2	8,9992	<u>1547.93</u> 1547,93	<u>-</u> -	13930	13930	<u>-</u> -	<u>11.4840</u> -	<u>103.35</u> -
217	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	<u>199.02</u> -	<u>-</u> -	16119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	8,9992	<u>1161.27</u> 1161,27	<u>-</u> -	10451	10451	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>87.36</u> -
219	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	472,46	<u>79.17</u> -	<u>-</u> -	37405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	100м2	8,9992	<u>15193,44</u> 15193,44	<u>-</u> -	136729	136729	<u>-</u> -	<u>106.0920</u> -	<u>954,74</u> -
221	& С111- 1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek РМ-10 цементно-вапняна	кг	40496,4	<u>6,33</u> -	<u>-</u> -	256342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	8,9992	<u>8921,84</u> 8088,47	<u>-</u> -	80289	72790	<u>-</u> -	<u>54,5376</u> -	<u>490,79</u> -
223	КБ15-56-4 К-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	8,9992	<u>4468,04</u> 4285,74	<u>-</u> -	40209	38568	<u>-</u> -	<u>28,8972</u> -	<u>260,05</u> -
224	С111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	1799,84	<u>19,30</u> -	<u>-</u> -	34737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,9992	<u>7428,22</u> 7357,65	<u>2,21</u> 2,04	66848	66213	<u>20</u> 18	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>473,32</u> 0,12
226	С111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	296,967	<u>157,67</u> -	<u>-</u> -	46823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 УКОСИ	л	179,98	<u>45,15</u> -	<u>-</u> -	8126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	3,9618	<u>1161,27</u> 1161,27	<u>-</u> -	4601	4601	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>38,46</u> -
229	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	207,99	<u>79,17</u> -	<u>-</u> -	16467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	3,9618	<u>57258,24</u> 56724,60	<u>533,64</u> 492,69	226846	224732	<u>2114</u> 1952	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>1428,86</u> 12,77
231	С111-1891- 1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	7131,24	<u>9,20</u> -	<u>-</u> -	65607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	3,9618	<u>8921.84</u> 8088,47	<u>-</u> -	35347	32045	<u>-</u> -	<u>54.5376</u> -	<u>216.07</u> -
233	КБ15-56-4 К-2	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	3,9618	<u>4468.04</u> 4285,74	<u>-</u> -	17701	16979	<u>-</u> -	<u>28.8972</u> -	<u>114.48</u> -
234	С111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	<u>19.30</u> -	<u>-</u> -	15293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,9618	<u>7428.22</u> 7357,65	<u>2.21</u> 2,04	29429	29150	<u>9</u> 8	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>208.37</u> 0,05
236	С111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	130,7394	<u>157.67</u> -	<u>-</u> -	20614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5819508	3073622	<u>13293</u> 12272		<u>20867.87</u> 80,28
		Разом будівельні роботи, грн.					5819508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2732593				
		всього заробітна плата, грн.					3085894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1588995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2513,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					577740				
		Всього будівельні роботи, грн.					7408503				

		Всього по розділу 5					7408503				
		Розділ 6. Підлоги									
		ТИП 1									
237	КБ26-30-1 К=1,15	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	10 м2	32,476	<u>644.59</u> 267,85	<u>-</u> -	20934	8699	<u>-</u> -	<u>1.9872</u> -	<u>64.54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
238	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	16,2	<u>889,23</u>	<u>167,28</u>	14406	11696	<u>2710</u>	<u>5,4960</u>	<u>89,04</u>
					721,95	69,98			1134	0,4830	7,82
239	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,2476	<u>11707,33</u>	<u>129,33</u>	38021	9111	<u>420</u>	<u>22,3560</u>	<u>72,6</u>
					2805,45	119,41			388	0,7812	2,54
		H2=1,15 H5=1,15									
240	C1111-91	Фіксатори пластмасові	шт	1461	<u>2,40</u>	-	3506	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
241	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,16238	<u>52114,92</u>	<u>7768,44</u>	8462	7201	<u>1261</u>	<u>370,7280</u>	<u>60,2</u>
					44346,48	7439,94			1208	56,6370	9,2
242	C111-1324	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	6,76	<u>5548,99</u>	-	37511	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
243	& C1421-9551-1П	Пісок річковий	т	30,14	<u>714,00</u>	-	21520	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
244	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,2476	<u>10374,50</u>	<u>235,95</u>	33692	32901	<u>766</u>	<u>77,1240</u>	<u>250,47</u>
					10131,01	217,84			707	1,4252	4,63
245	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	3,2476	<u>2042,91</u>	-	6635	6635	-	<u>15,5520</u>	<u>50,51</u>
	H1=6				2042,91	-			-	-	-
		H1=6									
246	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,2476	<u>44753,36</u>	<u>91,29</u>	145341	105869	<u>296</u>	<u>227,6310</u>	<u>739,25</u>
					32599,04	84,29			274	0,5514	1,79
		H2=1,15 H5=1,15									
247	& C1550-55-1-1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	<u>0,43</u>	-	5586	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
248	C111-287	Плитки Грес 30x30	м2	331,26	<u>625,34</u>	-	207150	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
249	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	41,9	<u>1628,33</u>	<u>2,21</u>	68227	62213	<u>93</u>	<u>10,3680</u>	<u>434,42</u>
					1484,80	2,04			85	0,0133	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30 ТИП 1*	м2	43,58	<u>625.34</u> -	<u>-</u> -	27252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,724	<u>27830.31</u> 11547,33	<u>50.72</u> 46,83	20149	8360	<u>37</u> 34	<u>87.9060</u> 0,3064	<u>63.64</u> 0,22
252	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,724	<u>44753.36</u> 32599,04	<u>91.29</u> 84,29	32401	23602	<u>66</u> 61	<u>227.6310</u> 0,5514	<u>164.8</u> 0,4
253	& C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	73,85	<u>625.34</u> -	<u>-</u> -	46181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,94	<u>1628.33</u> 1484,80	<u>2.21</u> 2,04	22699	20698	<u>31</u> 28	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>144.53</u> 0,19
256	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30 ТИП 1** (сходові марші)	м2	14,5	<u>625.34</u> -	<u>-</u> -	9067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	81,54	<u>1032.87</u> 912,53	<u>-</u> -	84220	74408	<u>-</u> -	<u>6.3720</u> -	<u>519.57</u> -
258	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	83,17	<u>625.34</u> -	<u>-</u> -	52010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,29	<u>1628.33</u> 1484,80	<u>2.21</u> 2,04	11871	10824	<u>16</u> 15	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>75.58</u> 0,1
260	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	7,58	<u>625.34</u> -	<u>-</u> -	4740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КБ9-40-1	Монтаж антиковзної планки	100м	0,5	<u>3519.53</u> 3519,53	<u>-</u> -	1760	1760	<u>-</u> -	<u>24.5760</u> -	<u>12.29</u> -
262	& C111-964-1-2Е варіант 2	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	<u>456.42</u> -	<u>-</u> -	23551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	75	<u>0.68</u>	-	51	-	-	-	-
264	KP9-20-1	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	100м	0,5	<u>55088.31</u>	<u>145.62</u>	27544	26610	<u>73</u>	<u>348.1800</u>	<u>174.09</u>
265	C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	<u>1831.94</u>	-	91597	-	-	-	-
266	C123-361 варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	<u>382.99</u>	-	19532	-	-	-	-
267	& C111- 1129-П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	<u>226.69</u>	-	4534	-	-	-	-
268	KB26-30-1 K=1,15	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	10 м2	69,559	<u>644.59</u>	-	44837	18631	-	<u>1.9872</u>	<u>138.23</u>
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15			267,85	-			-	-	-
269	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,9559	<u>11707.33</u>	<u>129.33</u>	81435	19514	<u>900</u>	<u>22.3560</u>	<u>155.51</u>
		H2=1,15 H5=1,15			2805,45	119,41			831	0,7812	5,43
270	C1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	3130	<u>2.40</u>	-	7512	-	-	-	-
271	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,347795	<u>52114.92</u>	<u>7768.44</u>	18125	15423	<u>2702</u>	<u>370.7280</u>	<u>128.94</u>
272	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Щ-500	т	14,47	<u>5548.99</u>	-	80294	-	-	-	-
273	& C1421- 9551-1П варіант 1	Пісок річковий	т	64,55	<u>714.00</u>	-	46089	-	-	-	-
274	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	6,9559	<u>11245.47</u>	-	78222	78222	-	<u>85.6080</u>	<u>595.48</u>
275	KP7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	6,9559	<u>2042.91</u>	-	14210	14210	-	<u>15.5520</u>	<u>108.18</u>
		H1=6			2042,91	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	6,9559	<u>27830,31</u> 11547,33	<u>50,72</u> 46,83	193585	80322	<u>353</u> 326	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>611,47</u> 2,13
277	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	6,9559	<u>78698,18</u> 10770,16	<u>-</u> -	547417	74916	<u>-</u> -	<u>76,9902</u> -	<u>535,54</u> -
278	КБ11-43-3 Н2,Н3,Н5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	7,8809	<u>9047,17</u> 2525,60	<u>-</u> -	71300	19904	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> -	<u>134,21</u> -
279	& С113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>32,47</u> -	<u>-</u> -	1299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	& С113-1489-2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>32,47</u> -	<u>-</u> -	1461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	& С113-1489-3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>32,47</u> -	<u>-</u> -	1461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& С113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>32,47</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	С188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6х40 мм ТИП 3-1	шт	200	<u>0,68</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	КР7-18-3	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6839	<u>5960,13</u> 5942,49	<u>17,64</u> 16,29	4076	4064	<u>12</u> 11	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>27,4</u> 0,07
285	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	205,17	<u>29,52</u> -	<u>-</u> -	6057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,6839	<u>11707,33</u> 2805,45	<u>129,33</u> 119,41	8007	1919	<u>88</u> 82	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>15,29</u> 0,53
287	С1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	308	<u>2,40</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,6839	<u>11245,47</u> 11245,47	<u>-</u> -	7691	7691	<u>-</u> -	<u>85,6080</u> -	<u>58,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм Н1=6	100м2	0,6839	<u>2042,91</u> 2042,91	<u>-</u> -	1397	1397	<u>-</u> -	<u>15,5520</u> -	<u>10,64</u> -
290	C111-2009-1 варіант 1	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	<u>6,69</u> -	<u>-</u> -	43465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,6839	<u>43872,53</u> 30751,20	<u>-</u> -	30004	21031	<u>-</u> -	<u>214,7280</u> -	<u>146,85</u> -
292	& C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	<u>0,43</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог ТИП П-4	м2	69,76	<u>629,54</u> -	<u>-</u> -	43917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	КР7-18-3	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,0698	<u>5960,13</u> 5942,49	<u>17,64</u> 16,29	12336	12300	<u>36</u> 34	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>82,93</u> 0,22
295	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	620,94	<u>29,52</u> -	<u>-</u> -	18330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,10349	<u>52114,92</u> 44346,48	<u>7768,44</u> 7439,94	5393	4589	<u>804</u> 770	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>38,37</u> 5,86
297	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	4,31	<u>5548,99</u> -	<u>-</u> -	23916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	& C1421-9551-1П варіант 1	Пісок річковий	т	19,21	<u>714,00</u> -	<u>-</u> -	13716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	2,0698	<u>11245,47</u> 11245,47	<u>-</u> -	23276	23276	<u>-</u> -	<u>85,6080</u> -	<u>177,19</u> -
300	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм Н1=6	100м2	2,0698	<u>2042,91</u> 2042,91	<u>-</u> -	4228	4228	<u>-</u> -	<u>15,5520</u> -	<u>32,19</u> -
301	КР20-17-19	ТИП П-5 (технічний поверх Н=1,6 м) Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,075015	<u>63826,13</u> 49889,79	<u>13936,34</u> -	4788	3742	<u>1046</u> -	<u>417,0690</u> -	<u>31,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	<u>5548.99</u>	-	13825	-	-	-	-
303	& C1421- 9551-1П варіант 1	Пісок річковий	т	13,93	<u>714.00</u>	-	9946	-	-	-	-
304	КБ11-11-18 Н2,Н3,Н5=1, 15	Армування стяжки дротяною сіткою Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	1,5003	<u>11962.07</u> 3156,14	<u>221.33</u> -	17947	4735	<u>332</u> -	<u>25.1505</u> -	<u>37.73</u> -
305	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,5003	<u>13200.92</u> 12584,80	<u>616.12</u> -	19805	18881	<u>924</u> -	<u>93.3660</u> -	<u>140.08</u> -
306	КР8-35-3 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм) Н1=4	100м2	1,5003	<u>1710.54</u> 1295,60	<u>414.94</u> -	2566	1944	<u>622</u> -	<u>9.6120</u> -	<u>14.42</u> -
307	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,5003	<u>2480.83</u> 2439,96	<u>40.87</u> -	3722	3661	<u>61</u> -	<u>17.4420</u> -	<u>26.17</u> -
308	& C111-ПА-1	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	<u>29.51</u> -	- -	4870	-	- -	- -	- -
309	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	33,0066	<u>3170.48</u> 3170,48	- -	104647	104647	- -	<u>21.8835</u> -	<u>722.3</u> -
310	& C111- 1709-1-1 варіант 3	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,66673 2	<u>3741.16</u> -	- -	125953	-	- -	- -	- -
311	КР8-36-3	Улаштування шару геотекстилю	100м2	1,5003	<u>2480.83</u> 2439,96	<u>40.87</u> -	3722	3661	<u>61</u> -	<u>17.4420</u> -	<u>26.17</u> -
312	& C111-ПА-2	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	<u>84.89</u> -	- -	14010	-	- -	- -	- -
313	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,5003	<u>2480.83</u> 2439,96	<u>40.87</u> -	3722	3661	<u>61</u> -	<u>17.4420</u> -	<u>26.17</u> -
314	& C111- 1711В варіант 2	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	165,033	<u>20.30</u> -	- -	3350	-	- -	- -	- -
315	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,075015	<u>63826.13</u> 49889,79	<u>13936.34</u> -	4788	3742	<u>1046</u> -	<u>417.0690</u> -	<u>31.29</u> -
316	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	<u>5548.99</u>	-	13825	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	& С1421-9551-1П варіант 1	Пісок річковий	т	13,93	<u>714,00</u> -	<u>-</u> -	9946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,5003	<u>13200.92</u> 12584,80	<u>616,12</u> -	19805	18881	<u>924</u> -	<u>93.3660</u> -	<u>140.08</u> -
319	КБ11-11-18 Н2,Н3,Н5=1, 15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,5003	<u>11962.07</u> 3156,14	<u>221,33</u> -	17947	4735	<u>332</u> -	<u>25.1505</u> -	<u>37.73</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
320	КР8-35-3 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	100м2	1,5003	<u>1710.54</u> 1295,60	<u>414,94</u> -	2566	1944	<u>622</u> -	<u>9.6120</u> -	<u>14.42</u> -
		Н1=4									
		ТИП П-6									
321	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	4,4	<u>107078.89</u> 106000,85	<u>-</u> -	471147	466404	<u>-</u> -	<u>877.2000</u> -	<u>3859.68</u> -
322	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	<u>143.89</u> -	<u>143.89</u> 26,41	101299	-	<u>101299</u> 18593	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 113,34
323	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	7,7005	<u>2205.17</u> 2168,85	<u>36.32</u> -	16981	16701	<u>280</u> -	<u>15.5040</u> -	<u>119.39</u> -
324	& С111-1711В варіант 2	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	847,055	<u>20.30</u> -	<u>-</u> -	17195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7,7005	<u>11707.33</u> 2805,45	<u>129.33</u> 119,41	90152	21603	<u>996</u> 920	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>172.15</u> 6,02
		Н2=1,15 Н5=1,15									
326	С1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	3465	<u>2.40</u> -	<u>-</u> -	8316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,77005	<u>52114.92</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	40131	34149	<u>5982</u> 5729	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>285.48</u> 43,61
328	С111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	32,03	<u>5548.99</u> -	<u>-</u> -	177734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	& С1421-9551-1П варіант 1	Пісок річковий	т	142,91	<u>714.00</u> -	<u>-</u> -	102038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	КР7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	7,7005	<u>16755.31</u> 9259,30	<u>235.95</u> 217,84	129024	71301	<u>1817</u> 1677	<u>70.4880</u> 1,4252	<u>542.79</u> 10,98
331	КР7-17-9 Н1=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм Н1=12	100м2	7,7005	<u>4085.82</u> 4085,82	<u>-</u> -	31463	31463	<u>-</u> -	<u>31.1040</u> -	<u>239.52</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							4113912	1628079	<u>127069</u> 35510		<u>12379.36</u> 235,44
Разом будівельні роботи, грн.							4113912				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2358764				
всього заробітна плата, грн.							1663589				
Загальновиробничі витрати, грн.							903814				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1487,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							341958				
Всього будівельні роботи, грн.							5017726				

Всього по розділу 6							5017726				
Розділ 7. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ											
332	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін фасаду з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,0277	<u>11999.87</u> 10981,84	<u>1018.03</u> 425,88	36332	33250	<u>3082</u> 1289	<u>89.1600</u> 2,9394	<u>269.95</u> 8,9
333	КР20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	6	<u>859.60</u> 859,60	<u>-</u> -	5158	5158	<u>-</u> -	<u>5.7960</u> -	<u>34.78</u> -
334	КР20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 шт	0,6	<u>3703.60</u> 3703,60	<u>-</u> -	2222	2222	<u>-</u> -	<u>24.9720</u> -	<u>14.98</u> -
335	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	16,8304	<u>14715.20</u> 11572,74	<u>-</u> -	247663	194774	<u>-</u> -	<u>87.0000</u> -	<u>1464.24</u> -
336	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	2,835	<u>153266.44</u> 92038,60	<u>-</u> -	434510	260929	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>1634.79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	<u>3973,19</u>	-	60273	-	-	-	-
338	KB15-78-1 H2,H3,H5=1, 15	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100 м2	21,4	<u>153266,44</u> 92038,60	-	3279902	1969626	-	<u>576.6468</u>	<u>12340.24</u>
339	C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	<u>3973,19</u>	-	1364672	-	-	-	-
340	KB15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси H2=1,15 H5=1,15	100м2	3,3734	<u>80229,93</u> 51663,14	-	270648	174280	-	<u>319.2630</u>	<u>1077</u>
341	KB15-78-1 H2,H3,H5=1, 15	Утеплення фасадів плитами з еструдованого піноплістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100 м2	2,09	<u>201422,14</u> 92038,60	-	420972	192361	-	<u>576.6468</u>	<u>1205.19</u>
342	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	<u>4317,47</u>	-	96552	-	-	-	-
343	KP12-51-4	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-2,09	<u>2927,64</u> 2927,64	-	-6119	-6119	-	<u>19.7400</u>	<u>-41.26</u>
344	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій[короб для кондиціонера.]	1т	0,48	<u>21146,45</u> 17697,65	<u>3290,80</u> 1159,59	10150	8495	<u>1580</u> 557	<u>106.4520</u> 6,0833	<u>51.1</u> 2,92
345	& C1-1-7-1-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900x655x550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	<u>3825,28</u>	-	367227	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					6590162	2834976	<u>4662</u> 1846		<u>18051.01</u> 11,82
		Разом будівельні роботи, грн.					6590162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3750524				
		всього заробітна плата, грн.					2836822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1411180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2167,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					498166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8001342				

		Всього по розділу 7					8001342				
		Розділ 8. Покрівля									
346	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	2	<u>22241.49</u>	-	44483	12660	-	<u>49.0560</u>	<u>98.11</u>
					6330,19	-			-	-	-
347	КБ34-60-11	Облицювання каркасів підшиви зв'язів покрівлі	100м2	1	<u>14352.71</u>	-	14353	14353	-	<u>102.6000</u>	<u>102.6</u>
					14352,71	-			-	-	-
348	& С111-829-2-А	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	<u>329.55</u>	-	37898	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
349	& С111-136-3	Дюбель 6х120	шт	2000	<u>0.97</u>	-	1940	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
350	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань	100м	1,8	<u>3799.81</u>	<u>39.12</u>	6840	6647	<u>70</u>	<u>27.3960</u>	<u>49.31</u>
					3692,71	-			-	-	-
351	& С121-229-85-1	Торцева планка (капельник)	м	180	<u>190.62</u>	-	34312	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
352	& С111-115-13	Саморізи	шт	3000	<u>2.19</u>	-	6570	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
353	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	1,1126	<u>4038.31</u>	<u>89.41</u>	4493	4394	<u>99</u>	<u>33.0120</u>	<u>36.73</u>
					3948,90	-			-	-	-
354	КР20-17-5	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	100м3	0,483245	<u>61808.62</u>	<u>12387.86</u>	29869	23882	<u>5987</u>	<u>413.1480</u>	<u>199.65</u>
					49420,76	-			-	-	-
355	С111-1324	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	19,51	<u>5548.99</u>	-	108261	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
356	& С1421-9551-1П	Пісок річковий	т	60,55	<u>714.00</u>	-	43233	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
357	КБ11-11-18 Н2,Н3,Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,2126	<u>11586.79</u>	<u>196.74</u>	37224	9013	<u>632</u>	<u>22.3560</u>	<u>71.82</u>
					2805,45	-			-	-	-
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
358	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	3,2126	<u>11734.15</u>	<u>547.66</u>	37697	35938	<u>1759</u>	<u>82.9920</u>	<u>266.62</u>
					11186,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	КР8-35-3 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм) Н1=6	100м2	3,2126	<u>2280.72</u> 1727,47	<u>553.25</u> -	7327	5550	<u>1777</u> -	<u>12.8160</u> -	<u>41.17</u> -
360	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	3,2126	<u>51992.69</u> 5768,54	<u>142.50</u> -	167032	18532	<u>458</u> -	<u>39.8160</u> -	<u>127.91</u> -
361	КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,9	<u>41904.54</u> 17648,12	<u>491.78</u> -	37714	15883	<u>443</u> -	<u>121.8120</u> -	<u>109.63</u> -
362	КР8-45-6 Н1=3 (висота примикання 700мм)	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	100 м	0,9	<u>13587.03</u> 547,65	<u>-</u> -	12228	493	<u>-</u> -	<u>3.7800</u> -	<u>3.4</u> -
363	& С111-83-2-2-3 варіант 1	Планка притискна	м	99	<u>19.88</u> -	<u>-</u> -	1968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [підсистема парапету]	1т	1,553552	<u>28059.91</u> 25912,72	<u>84.13</u> -	43593	40257	<u>131</u> -	<u>174.7200</u> -	<u>271.44</u> -
365	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій люк (підсистема парапету)	1т	1,553552	<u>7946.14</u> 4812,33	<u>138.84</u> -	12345	7476	<u>216</u> -	<u>33.2160</u> -	<u>51.6</u> -
366	& С1110-КМО-1	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	<u>61979.58</u> -	<u>-</u> -	64315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	& С1110-КМО-2	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	<u>76521.94</u> -	<u>-</u> -	23569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	& С1110-КМО-3	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	<u>72728.39</u> -	<u>-</u> -	18735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	& С1110-КМО-4	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	816,48	<u>1.66</u> -	<u>-</u> -	1355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& С1110-КМО-5	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	<u>0.98</u> -	<u>-</u> -	2223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	KP7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,444696	<u>4560.69</u> 4456,70	<u>103,99</u> -	2028	1982	<u>46</u> -	<u>33.5040</u> -	<u>14.9</u> -
372	C111-698 варіант 1	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,4536	<u>17682.79</u> -	<u>-</u> -	8021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	& C1110- KMO-7	Саморіз 3,5х35мм по металу	шт	784	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,237	<u>12307.41</u> 12307,41	<u>-</u> -	2917	2917	<u>-</u> -	<u>91.3080</u> -	<u>21.64</u> -
375	& C111-5- 37-2-2 варіант 1	Накривка парапету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	<u>209.38</u> -	<u>-</u> -	4962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	& C1110- KMO-6	Саморіз 3,5х19мм по металу	шт	23,7	<u>0.24</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=400мм, L=147,40 м.пог.]	1т	1,2415	<u>28211.49</u> 25912,72	<u>73.43</u> 17,21	35025	32171	<u>91</u> 21	<u>174.7200</u> 0,1310	<u>216.91</u> 0,16
378	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій[огороження Н=400мм, L=147,40м.пог.]	1т	1,2415	<u>17855.65</u> 17697,65	<u>-</u> -	22168	21972	<u>-</u> -	<u>106.4520</u> -	<u>132.16</u> -
379	& C111-965- 1 варіант 1	Труба профільна 30х30х3	т	0,878232	<u>34324.76</u> -	<u>-</u> -	30145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	& C111-965- 1 варіант 2	Труба профільна 20х20х3	т	0,384936	<u>34324.76</u> -	<u>-</u> -	13213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	& C111-849- 2 варіант 1	Пластина сталевіа 100х100х8 мм	кг	16,9248	<u>38.68</u> -	<u>-</u> -	655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	KB13-16-6 Н2,Н3, Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,5671	<u>1966.48</u> 1082,07	<u>-</u> -	1115	614	<u>-</u> -	<u>6.5964</u> -	<u>3.74</u> -
383	KB13-26-6 Н2,Н3, Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,5671	<u>2694.21</u> 808,39	<u>-</u> -	1528	458	<u>-</u> -	<u>4.9956</u> -	<u>2.83</u> -
384	KB12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	14	<u>480.78</u> 480,78	<u>-</u> -	6731	6731	<u>-</u> -	<u>3.6600</u> -	<u>51.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	& C111-5-37-2-3 варіант 1	Грибок вентиляційний 750x3250x500	шт	14	<u>7661.92</u> -	<u>-</u> -	107267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1035625	261923	<u>11709</u> 21		<u>1873.41</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1035625				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					761993				
		всього заробітна плата, грн.					261944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51625				
		Всього будівельні роботи, грн.					1174398				

		Всього по розділу 8					1174398				
		Розділ 9. ВХІДНА ГРУПА									
386	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,224	<u>39550.89</u> 4361,21	<u>-</u> -	8859	977	<u>-</u> -	<u>31.1760</u> -	<u>6.98</u> -
387	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення стін фасадів	100м2	0,224	<u>21880.16</u> 21880,16	<u>-</u> -	4901	4901	<u>-</u> -	<u>139.1160</u> -	<u>31.16</u> -
388	& C111-2014-4-4Ж	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT	л	3,136	<u>100.90</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	& C1555-202-CA-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	<u>39.96</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	44,8	<u>15.02</u> -	<u>-</u> -	673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,224	<u>55247.00</u> 32273,14	<u>-</u> -	12375	7229	<u>-</u> -	<u>202.2000</u> -	<u>45.29</u> -
392	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,016	<u>52114.92</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	834	710	<u>124</u> 119	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>5.93</u> 0,91
393	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	<u>5548.99</u> -	<u>-</u> -	3693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	& C1421-9551-1П варіант 1	Пісок річковий	т	2,9696	<u>714.00</u> -	<u>-</u> -	2120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,16	<u>10366.96</u> 10131,01	<u>235.95</u> 217,84	1659	1621	<u>38</u> 35	<u>77.1240</u> 1,4252	<u>12.34</u> 0,23
396	КР7-17-9 Н1=16 (товщина стяжки 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,16	<u>6435.65</u> 5447,76	<u>987.89</u> 912,09	1030	872	<u>158</u> 146	<u>41.4720</u> 5,9674	<u>6.64</u> 0,95
397	КБ11-29-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,4	<u>93520.05</u> 30751,20	<u>91.29</u> 84,29	37408	12300	<u>37</u> 34	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>85.89</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 9					74781	28610	<u>357</u> 334		<u>194.23</u> 2,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74781 45814 28944 14906 23,59 5421 89687				

		Всього по розділу 9					89687				
398	КБ9-72-1	Розділ 10. ПІДДАШОК БАЛКОНІВ 9 ПОВ Виготовлення ґратчастих конструкцій	1т	1,2818	<u>33814.86</u> 25912,72	<u>5676.80</u> 2045,02	43344	33215	<u>7277</u> 2621	<u>174.7200</u> 10,7280	<u>223.96</u> 13,75
399	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій	1т	1,2818	<u>23219.65</u> 17697,65	<u>5364.00</u> 1203,70	29763	22685	<u>6876</u> 1543	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>136.45</u> 8,18
400	& С111- 1848-23 варіант 2	Полоса металева - 30x3 мм	т	0,002856	<u>33128.20</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	& C111-1848-23 варіант 3	Полоса металева - 130x10 мм	т	0,38352	<u>33128,20</u> -	<u>-</u> -	12705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	& C111-965-1 варіант 1	Труба профільна 30x30x3	т	0,903988 8	<u>34324,76</u> -	<u>-</u> -	31029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм K	шт	320	<u>102,17</u> -	<u>-</u> -	32694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	<u>1595,23</u> -	<u>-</u> -	14357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	& C111-1848-9-4Б	Шпилька різьбова M12, L=250	шт	320	<u>75,18</u> -	<u>-</u> -	24058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	& C111-1848-1-19Щ	Гайка M12	шт	320	<u>6,63</u> -	<u>-</u> -	2122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	& C111-1848-2-19Э	Шайба M12	шт	320	<u>3,40</u> -	<u>-</u> -	1088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	КБ13-16-6 H2,H3,H5=1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,25	<u>1966,48</u> 1082,07	<u>-</u> -	492	271	<u>-</u> -	<u>6.5964</u> -	<u>1.65</u> -
409	КБ13-26-6 H2,H3,H5=1, 15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,25	<u>3898,89</u> 808,39	<u>-</u> -	975	202	<u>-</u> -	<u>4.9956</u> -	<u>1.25</u> -
410	КБ9-42-1 H2,H3,H5=1, 15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,572	<u>9730,76</u> 9434,44	<u>5.83</u> -	5566	5396	<u>3</u> -	<u>69.9936</u> -	<u>40.04</u> -
411	& C111-1807-ПР-ПН-10 варіант 1	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	<u>244,76</u> -	<u>-</u> -	14700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	& C111-145-СР-Д-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x19	шт	343	<u>0,99</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20754571				
		всього заробітна плата, грн.					10888695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5619185				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8901,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2045874				
		Всього будівельні роботи, грн.					37424350				

		Всього по кошторису					37424350				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					83308,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12934569				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Ремонт їдальні СШ №303

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	109,31	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,56	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	144,07	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	144,07	
5	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	81,91	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1400,98	
7	Розбирання монолітних бетонних перегородок (блоки санвузлів)	м3	9,77	
	Розділ №2. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ			
8	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (ремонт вентканалів)	м3	6,75	
9	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	2713	
10	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,70775	
11	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	шт	6	
12	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	43	
13	Арматура А500С	т	4,3	
14	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	17	
15	Плити перекриттів, розміри 5880х990х220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	3	
16	Плити перекриттів, розміри 5980х1190х220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	14	
17	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	55,76	
18	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	21189	
19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	13,382	

1	2	3	4	5
20	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	3,46	
21	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	266,1	
22	Посилення зовнішніх цегляних стін металевим каркасом	т	1,8065	
23	Кутник металевий L75х76х6 мм	т	1,6308	
24	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,1757	
25	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	66,83	
26	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	25396	
27	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	16,039	
28	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,77	
29	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	104,28	
30	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	3,983	
31	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	175,45	
32	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	8771	
33	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,34454	
34	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	512,1	
35	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	м2	360,95	
36	Блок газобетонний 600х300х100	м3	35,73	
37	Суміш мурувальна	кг	822,966	
38	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,108285	
39	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	60	
40	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (відняти до 100 мм)	шт	-60	
41	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (відняти до 20 мм)	шт	-60	
42	Підсилення внутрішньої цегляної стіни стальними обоймами	т	0,0855	
43	Полоса металева - 8х80 мм	т	0,0753	
44	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	
45	Підсилення балконних плит стальними обоймами	т	5,860036	
46	Кутник металевий L75х76х6 мм	т	4,15341	
47	Кутник металевий L63х63х5 мм	т	0,49706	
48	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,52696	
49	Полоса металева - 8х100 мм	т	0,42924	
50	Полоса металева - 12х80мм	т	0,5619	
51	Полоса металева - 5х100 мм	т	0,33868	
52	Розпирний анкер М 10, L=60	шт	331	
53	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	908	
54	Гайка М12	шт	804	
55	Шайба М12	шт	804	
56	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	0,3906	
57	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,2118	
58	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	12	
59	5ПБ 18-27	шт	6	
60	5ПБ 27-27	шт	6	
	Розділ №3. Прорізи ВІКНА			

1	2	3	4	5
61	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	41,21	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 26,25+1,25.
62	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 1150x1120 мм	м2	41,21	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,05*25.
63	Базовий профіль ОТ 70	м	67,1	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,76*1,18*3.
64	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	36,96	
65	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,66	
66	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 2050x1430 мм	м2	14,66	
67	Базовий профіль ОТ 70	м	10,15	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,76*1,18*3.
68	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	8,2	
БАЛКОНИ				
69	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	676,726	
70	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2560x4500 мм	м2	11,52	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
71	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
72	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
73	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,16	
74	Відлив оцинкований	м	5,8	
75	Козирьок оцинкований	м	5,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
76	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590x4500 мм	м2	139,86	
77	Базовий профіль ОТ 60	м	53,04	
78	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	216	
79	З'єднувач універсальний 90 град	м	99	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
80	Відлив оцинкований	м	69,6	
81	Козирьок оцинкований	м	69,6	
82	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2150x2060 мм	м2	76,78	
83	Базовий профіль ОТ 70	м	44,44	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
84	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	45,32	
85	З'єднувач "Н" 61-131	м	31,46	

1	2	3	4	5
86	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600x4520 мм	м2	35,25	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
87	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	
88	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	53,4	
89	З'єднувач універсальний 90 град	м	30,36	
90	Відлив оцинкований	м	17,4	
91	Козирьок оцинкований	м	17,4	
92	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
93	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
94	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
95	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	
96	Відлив оцинкований	м	5,8	
97	Козирьок оцинкований	м	5,8	
98	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2630x4520 мм	м2	35,67	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
99	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	
100	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	54	
101	З'єднувач універсальний 90 град	м	25,11	
102	Відлив оцинкований	м	17,4	
103	Козирьок оцинкований	м	17,4	
104	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
105	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
106	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
107	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	
108	Відлив оцинкований	м	5,8	
109	Козирьок оцинкований	м	5,8	
110	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580x4520 мм	м2	58,31	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
111	Базовий профіль ОТ 60	м	22,1	
112	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	90	
113	З'єднувач універсальний 90 град	м	41,1	
114	Відлив оцинкований	м	29	
115	Козирьок оцинкований	м	29	

1	2	3	4	5
116	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2190x2060 мм	м2	6,986	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
117	Базовий профіль ОТ 70	м	8,08	
118	З'єднувач "Н" 61-131	м	5,72	
119	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	300,82	
120	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,76*1,18*3$.
121	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	
122	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	
123	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	
124	Відлив оцинкований	м	150,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
125	Козирьок оцинкований	м	150,8	
126	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,93	
127	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1760 мм	м2	2,77	
128	Базовий профіль ОТ 60	м	0,98	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
129	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	3,52	
130	З'єднувач універсальний 90 град	м	1,25	
131	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1030 мм	м2	2,16	
132	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	4,2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
133	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	2,3	
134	Склопакети 687x1667 мм, скління 4i-16-4i Дверні прорізи	м2	2,3	
135	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	190	
136	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	52	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
137	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	10	
138	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	
139	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	
140	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
141	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	
142	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	
143	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	

1	2	3	4	5
144	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	
145	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	
146	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	
147	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	
148	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	
149	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	
150	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	
	Розділ №4. Стелі			
151	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	444,57	
152	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	72	
153	Штукатурка Siltek РМ-10 цементно-вапняна	кг	36	
154	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	72	
155	Скlostрічка самоклеїка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	
156	Антисептування водними сумішами стель	м2	770,5	
157	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	69,3	
158	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	206,98	
159	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	
160	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ балконної плити (2-й поверх)	м2	72	
161	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	7,704	
162	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал	м2	770,05	
163	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	
164	Декоративне штукатурення фасадів	м2	-770,05	
165	Ґрунтування поверхонь стель	м2	1980,61	
166	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1039,82	
167	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	770,05	
168	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	
169	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	
170	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	1142,17	
171	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	10279,53	
172	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (вологі приміщення)	м2	68,39	
173	Штукатурка Siltek РМ-10 цементно-вапняна	кг	1025,85	
174	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1980,61	

1	2	3	4	5
175	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1980,61	
176	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	
177	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1980,61	
178	Фарба	л	653,6013	
179	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	396,122	
180	Улаштування плінтусів стельових	м	1031,496	
	Розділ №5. Стіни			
	ПРИМІЩЕННЯ МЗК			
181	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1014	
182	Ґрунтування поверхонь стін	м2	1429,75	
183	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	750,62	
184	Обклеювання склосіткою стін	м2	1014	
185	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	1095,12	
186	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	1014	
187	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	9126	
188	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	415,75	
189	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	11225,25	
190	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	449,01	
191	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	1429,75	
192	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1429,75	
193	Фарба	л	471,8175	
194	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	285,95	
	ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ			
195	Ґрунтування поверхонь стін	м2	2172,66	
196	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1140,65	
197	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	2172,66	
198	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	58661,82	
199	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	2346,4728	
200	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2172,66	
201	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2172,66	
202	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	4345,32	
203	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	559,68	
204	Фарба	л	184,6944	
205	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	
206	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	1612,98	
207	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	
208	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	
	ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ			
209	Ґрунтування поверхонь стін	м2	439,75	
210	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	230,87	
211	Обклеювання склосіткою стін	м2	439,35	

1	2	3	4	5
212	Скловітка штукатурна 8х8 120 г	м2	474,498	
213	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	м2	439,35	
214	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	19770,75	
215	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	439,35	
ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ				
216	Антисептування водними сумішами стін	м2	899,92	
217	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	
218	Ґрунтування поверхонь стін	м2	899,92	
219	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	472,46	
220	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	м2	899,92	
221	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	40496,4	
222	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	899,92	
223	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	899,92	
224	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	1799,84	
225	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	899,92	
226	Фарба	л	296,967	
227	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	179,98	
УКОСИ				
228	Ґрунтування поверхонь стін	м2	396,18	
229	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	207,99	
230	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	396,18	
231	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	7131,24	
232	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	396,18	
233	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	396,18	
234	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	
235	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	396,18	
236	Фарба	л	130,7394	
Розділ №6. Підлоги ТИП 1				
237	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	324,76	
238	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	16,2	
239	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	324,76	
240	Фіксатори пластмасові	шт	1461	
241	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	16,238	
242	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	6,76	
243	Пісок річковий	т	30,14	
244	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	324,76	
245	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	324,76	

1	2	3	4	5
246	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	324,76	
247	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	
248	Плитки Грес 30х30	м2	331,26	
249	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,9	
250	Плитки Грес 30х30	м2	43,58	
	ТИП 1*			
251	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	72,4	
252	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	72,4	
253	Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	
254	Плитки Грес 30х30	м2	73,85	
255	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,94	
256	Плитки Грес 30х30	м2	14,5	
	ТИП 1** (сходові марші)			
257	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	81,54	
258	Плитки Грес 30х30	м2	83,17	
259	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,29	
260	Плитки Грес 30х30	м2	7,58	
261	Монтаж антиковзної планки	м	50	
262	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	
263	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	75	
264	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	50	
265	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	https://epicentrk.ua/ua/shop/truba-metallicheskaya-kruglaya-vgp-du-40x3-mm-mera.html
266	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	
267	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	
	ТИП 2; 2-1			
268	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	695,59	
269	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	695,59	
270	Фіксатори пластмасові	шт	3130	
271	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	34,7795	
272	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	14,47	
273	Пісок річковий	т	64,55	
274	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	695,59	
275	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	695,59	
276	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	695,59	
277	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	695,59	

1	2	3	4	5
278	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	788,09	
279	Заглушки ПВХ	комплект	40	
280	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	
281	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	
282	З'єднувач ПВХ	комплект	30	
283	Дюбель ударний гриб 6x40 мм ТИП 3-1	шт	200	
284	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	м2	68,39	
285	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	205,17	
286	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	68,39	
287	Фіксатори пластмасові	шт	308	
288	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	68,39	
289	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	68,39	
290	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	
291	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	68,39	
292	Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	
293	Плитки керамічні для підлог ТИП П-4	м2	69,76	
294	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	м2	206,98	
295	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	620,94	
296	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	10,349	
297	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	4,31	
298	Пісок річковий	т	19,21	
299	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	206,98	
300	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм ТИП П-5 (технічний поверх Н=1,6 м)	м2	206,98	
301	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 42, 7615-35,26.
302	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом R2(0,416*42, 7615-14,67).
303	Пісок річковий	т	13,93	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом R2(1,16*1, 6*42,7615-65, 44).
304	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	150,03	
305	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	
306	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
307	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	
308	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 1*1,10.

1	2	3	4	5
309	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	33,0066	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 0,22*1,02.
310	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	
311	Улаштування шару геотекстилю	м2	150,03	
312	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	
313	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
314	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	165,033	
315	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	
316	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	
317	Пісок річковий	т	13,93	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R1(0,416*42,7615-14,7).
318	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	
319	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	150,03	
320	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
ТИП П-6				
321	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	440	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
322	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	
323	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	770,05	
324	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	847,055	
325	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	770,05	
326	Фіксатори пластмасові	шт	3465	
327	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	77,005	
328	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	32,03	
329	Пісок річковий	т	142,91	
330	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	770,05	
331	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	м2	770,05	
Розділ №7. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ				
332	Розбирання облицювання стін фасаду з керамічних глазурованих плиток	м2	302,77	
333	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	6	

1	2	3	4	5
334	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	шт	6	
335	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1683,04	
336	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	283,5	
337	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	
338	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	2140	
339	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	
340	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	м2	337,34	
341	Утеплення фасадів плитами з еструдованого піноплістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	м2	209	
342	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	
343	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-209	
344	Монтаж дрібних металоконструкцій[короб для кондиціонера.]	т	0,48	
345	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	
Розділ №8. Покрівля				
346	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	2	
347	Облицювання каркасів підшиви зв'язів покрівлі	м2	100	
348	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	
349	Дюбель 6х120	шт	2000	
350	Улаштування з листової сталі примикань	м	180	
351	Торцева планка (капельник)	м	180	
352	Саморізи	шт	3000	
353	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	111,26	
354	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	48,3245	Обсяг в ДЦ був заданий арифметично м виразом 42,93+42,7615-37,367.
355	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	19,51	Обсяг в ДЦ був заданий арифметично м виразом R2(0,306*42,93+17,8-11,43).
356	Пісок річковий	т	60,55	Обсяг в ДЦ був заданий арифметично м виразом R2(1,23*1,6*42,93+49,6-73,54).
357	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	321,26	
358	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	321,26	
359	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	321,26	

1	2	3	4	5
360	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	321,26	
361	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	90	
362	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	90	
363	Планка притиска	м	99	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $90 \cdot 1,1$.
364	Виготовлення ґратчастих конструкцій [підсистема парапету]	т	1,553552	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R4((1,853+0,55+0,46)/1,032)$.
365	Монтаж опорних конструкцій люк (підсистема парапету)	т	1,553552	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R4((1,853+0,55+0,46)/1,032)$.
366	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R3(0,001906 \cdot 972)$.
367	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0,003081 \cdot 178)$.
368	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0,002595 \cdot 178)$.
369	Дюбель монтажний 8x80мм	шт	816,48	
370	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	
371	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	44,4696	
372	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	м2	45,36	
373	Саморіз 3,5x35мм по металу	шт	784	
374	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	23,7	
375	Накривка парапету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	
376	Саморіз 3,5x19мм по металу	шт	23,7	
377	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=400мм, L=147,40 м.пог.]	т	1,2415	
378	Монтаж дрібних металоконструкцій[огороження Н=400мм, L=147,40м.пог.]	т	1,2415	
379	Труба профільна 30x30x3	т	0,878232	
380	Труба профільна 20x20x3	т	0,384936	
381	Пластина сталева 100x100x8 мм	кг	16,9248	

1	2	3	4	5
382	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	56,71	
383	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	56,71	
384	Улаштування ковпаків над шахтами	колпак	14	
385	Грибок вентиляційний 750х3250х500	шт	14	
Розділ №9. ВХІДНА ГРУПА				
386	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	22,4	
387	Поліпшене штукатурення стін фасадів	м2	22,4	
388	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	3,136	
389	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	
390	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	44,8	
391	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	22,4	
392	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,6	
393	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	
394	Пісок річковий	т	2,9696	
395	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16	
396	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16	
397	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	40	
Розділ №10. ПІДДАШОК БАЛКОНІВ 9 ПОВ				
398	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	1,2818	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(3,79/1, 032).
399	Монтаж дрібних металоконструкцій	т	1,2818	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(3,79/1, 032).
400	Полоса металева - 30х3 мм	т	0,002856	
401	Полоса металева - 130х10 мм	т	0,38352	
402	Труба профільна 30х30х3	т	0,9039888	
403	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20х200 мм К	шт	320	
404	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	
405	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	320	
406	Гайка М12	шт	320	
407	Шайба М12	шт	320	
408	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	25	
409	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	25	
410	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	57,2	
411	Профнастил Partner НС-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 57, 2*1,05.
412	ТЕХ-Н Ґвинт 4,8х19	шт	343	
Розділ №11. Інші роботи				
413	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	59,222	

1	2	3	4	5
414	Навантаження сміття вручну	т	19,74	
415	Перевезення сміття до 30 км	т	78,962	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР13-15-5	1,0931	<u>92,0994</u> 100,67	0,12	<u>11,0519</u> 12,08	229,83	<u>2540,06</u> 2777	<u>11407,72</u> 12470	<u>3068,51</u> 3354	7,48	<u>688,90</u> 753	<u>6297,47</u> 6884
2	КР7-2-7	0,1956	<u>111,3720</u> 21,78	0,12	<u>13,3646</u> 2,61	229,83	<u>3071,60</u> 601	<u>14629,83</u> 2862	<u>3894,31</u> 761	7,48	<u>833,06</u> 163	<u>7798,97</u> 1525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР7-2-1	1,4407	<u>63.7080</u>	0,12	<u>7.6450</u>	229,83	<u>1757.04</u>	<u>7620.75</u>	<u>2063.11</u>	7,48	<u>476.54</u>	<u>4296.69</u>
			91,78		11,01		2531	10979	2972		687	6190
4	КР7-1-2	1,4407	<u>13.2720</u>	0,12	<u>1.5926</u>	229,83	<u>366.04</u>	<u>1587.60</u>	<u>429.80</u>	7,48	<u>99.27</u>	<u>895.11</u>
			19,12		2,29		527	2287	620		143	1290
5	КР5-2-1	0,8191	<u>75.4526</u>	0,12	<u>9.0543</u>	229,83	<u>2080.95</u>	<u>9300.50</u>	<u>2503.92</u>	7,48	<u>564.39</u>	<u>5149.26</u>
			61,8		7,42		1705	7618	2051		462	4218
6	КР11-50-2	14,0098	<u>65.0806</u>	0,12	<u>7.8097</u>	229,83	<u>1794.90</u>	<u>7850.95</u>	<u>2122.09</u>	7,48	<u>486.80</u>	<u>4403.79</u>
			911,77		109,41		25146	109990	29730		6820	61696
7	КБ46-37-1	9,77	<u>21.1848</u>	0,12	<u>2.5422</u>	229,83	<u>584.27</u>	<u>2917.90</u>	<u>770.48</u>	7,48	<u>158.46</u>	<u>1513.21</u>
			206,98		24,84		5708	28508	7528		1548	14784
8	КР3-12-1	6,75	<u>54.4819</u>	0,12	<u>6.5378</u>	229,83	<u>1502.59</u>	<u>7551.26</u>	<u>1991.85</u>	7,48	<u>407.52</u>	<u>3901.96</u>
			367,75		44,13		10142	50971	13445		2751	26338
10	КР20-17-18	0,0170775	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			7,3		0,88		201	884	239		55	495
11	КБ20-40-1	0,6	<u>38.7600</u>	0,079	<u>3.0620</u>	229,83	<u>703.75</u>	<u>5924.47</u>	<u>1458.21</u>	7,66	<u>296.90</u>	<u>2458.86</u>
			23,26		1,84		422	3555	875		178	1475
12	КБ6-22-3	0,43	<u>879.1471</u>	0,12	<u>105.4977</u>	229,83	<u>24246.53</u>	<u>123221.02</u>	<u>32442.86</u>	7,48	<u>6576.02</u>	<u>63265.41</u>
			378,04		45,36		10426	52985	13950		2828	27204
14	КБ7-45-2	0,17	<u>534.2670</u>	0,12	<u>64.1120</u>	229,83	<u>14734.87</u>	<u>75625.49</u>	<u>19879.28</u>	7,48	<u>3996.32</u>	<u>38610.47</u>
			90,83		10,9		2505	12856	3380		679	6564
17	КР3-33-1	55,76	<u>9.9000</u>	0,12	<u>1.1880</u>	229,83	<u>273.04</u>	<u>1367.39</u>	<u>360.89</u>	7,48	<u>74.05</u>	<u>707.98</u>
			552,02		66,24		15225	76246	20123		4129	39477
19	КР20-17-18	0,13382	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			57,19		6,86		1577	6930	1872		428	3877
20	КБ8-11-1	3,46	<u>88.8107</u>	0,12	<u>10.6573</u>	229,83	<u>2449.36</u>	<u>12446.49</u>	<u>3277.09</u>	7,48	<u>664.30</u>	<u>6390.75</u>
			307,29		36,87		8475	43065	11339		2298	22112
22	КР3-14-1	1,8065	<u>334.1568</u>	0,12	<u>40.0988</u>	229,83	<u>9215.91</u>	<u>49025.28</u>	<u>12813.06</u>	7,48	<u>2499.49</u>	<u>24528.46</u>
			603,66		72,44		16649	88564	23147		4515	44311
25	КР3-33-7	66,83	<u>9.5520</u>	0,12	<u>1.1462</u>	229,83	<u>263.44</u>	<u>1303.47</u>	<u>344.72</u>	7,48	<u>71.45</u>	<u>679.61</u>
			638,36		76,6		17606	87111	23037		4775	45418
27	КР20-17-18	0,16039	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			68,54		8,23		1890	8306	2243		513	4646
28	КБ8-11-1	0,77	<u>88.8107</u>	0,12	<u>10.6573</u>	229,83	<u>2449.36</u>	<u>12446.49</u>	<u>3277.09</u>	7,48	<u>664.30</u>	<u>6390.75</u>
			68,38		8,21		1886	9584	2523		512	4921
30	КР20-17-18	0,03983	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			17,03		2,04		469	2062	558		127	1154
31	КР5-8-7	1,7545	<u>283.7280</u>	0,12	<u>34.0474</u>	229,83	<u>7825.10</u>	<u>40632.69</u>	<u>10660.71</u>	7,48	<u>2122.29</u>	<u>20608.10</u>
			497,8		59,74		13729	71290	18704		3724	36157
35	КБ8-25-1	3,6095	<u>175.0392</u>	0,12	<u>21.0047</u>	229,83	<u>4827.51</u>	<u>26346.90</u>	<u>6858.37</u>	7,48	<u>1309.29</u>	<u>12995.17</u>
			631,8		75,82		17425	95099	24755		4726	46906
39	КР20-27-7	0,6	<u>139.4772</u>	0,12	<u>16.7373</u>	229,83	<u>3846.73</u>	<u>21919.28</u>	<u>5668.52</u>	7,48	<u>1043.29</u>	<u>10558.54</u>
			83,68		10,04		2308	13152	3401		626	6335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	КР20-27-8	-0,6	<u>25.5152</u>	0,12	<u>3.0618</u>	229,83	<u>703.70</u>	<u>4009.49</u>	<u>1036.90</u>	7,48	<u>190.85</u>	<u>1931.45</u>
			-15,31		-1,84		-422	-2406	-622		-115	-1159
41	КР20-27-9	-0,6	<u>41.9688</u>	0,12	<u>5.0363</u>	229,83	<u>1157.48</u>	<u>6595.36</u>	<u>1705.62</u>	7,48	<u>313.93</u>	<u>3177.03</u>
			-25,19		-3,02		-694	-3957	-1024		-188	-1906
42	КБ46-4-2	0,0855	<u>355.4006</u>	0,12	<u>42.6481</u>	229,83	<u>9801.81</u>	<u>53494.27</u>	<u>13925.14</u>	7,48	<u>2658.40</u>	<u>26385.35</u>
			30,38		3,65		838	4573	1191		227	2256
45	КБ46-4-2	5,860036	<u>355.4006</u>	0,12	<u>42.6481</u>	229,83	<u>9801.81</u>	<u>53494.27</u>	<u>13925.14</u>	7,48	<u>2658.40</u>	<u>26385.35</u>
			2082,66		249,92		57439	313478	81602		15578	154619
56	КР3-27-2	0,3906	<u>170.2567</u>	0,12	<u>20.4308</u>	229,83	<u>4695.61</u>	<u>23582.65</u>	<u>6221.22</u>	7,48	<u>1273.52</u>	<u>12190.35</u>
			66,5		7,98		1834	9212	2431		497	4762
58	КБ7-44-10	0,12	<u>29.6148</u>	0,12	<u>3.5538</u>	229,83	<u>816.76</u>	<u>3991.78</u>	<u>1057.88</u>	7,48	<u>221.52</u>	<u>2096.16</u>
			3,55		0,43		98	479	127		27	252
61	КБ10-20-2	0,4121	<u>206.3100</u>	0,12	<u>24.7572</u>	229,83	<u>5689.95</u>	<u>31534.48</u>	<u>8189.37</u>	7,48	<u>1543.20</u>	<u>15422.52</u>
			85,02		10,2		2345	12995	3375		636	6356
65	КБ10-20-3	0,1466	<u>156.4230</u>	0,12	<u>18.7708</u>	229,83	<u>4314.08</u>	<u>23909.26</u>	<u>6209.13</u>	7,48	<u>1170.04</u>	<u>11693.25</u>
			22,93		2,75		632	3505	910		172	1714
69	КБ10-20-4	6,76726	<u>119.6046</u>	0,12	<u>14.3526</u>	229,83	<u>3298.65</u>	<u>18281.56</u>	<u>4747.65</u>	7,48	<u>894.64</u>	<u>8940.94</u>
			809,4		97,13		22323	123716	32129		6054	60506
126	КБ10-20-3	0,0493	<u>156.4230</u>	0,12	<u>18.7708</u>	229,83	<u>4314.08</u>	<u>23909.26</u>	<u>6209.13</u>	7,48	<u>1170.04</u>	<u>11693.25</u>
			7,71		0,93		213	1179	305		58	576
133	КР13-7-3	0,023	<u>232.2600</u>	0,12	<u>27.8712</u>	229,83	<u>6405.64</u>	<u>34446.48</u>	<u>8987.47</u>	7,48	<u>1737.30</u>	<u>17130.41</u>
			5,34		0,64		147	792	207		40	394
135	КБ10-28-5	190	<u>7.2036</u>	0,12	<u>0.8644</u>	229,83	<u>198.67</u>	<u>1007.71</u>	<u>265.40</u>	7,48	<u>53.88</u>	<u>517.95</u>
			1368,68		164,24		37747	191465	50427		10237	98411
151	КР12-65-14	4,4457	<u>44.7600</u>	0,12	<u>5.3712</u>	229,83	<u>1234.46</u>	<u>5354.19</u>	<u>1449.50</u>	7,48	<u>334.80</u>	<u>3018.76</u>
			198,99		23,88		5488	23803	6445		1488	13421
152	КБ7-57-15	0,72	<u>59.6298</u>	0,12	<u>7.1556</u>	229,83	<u>1644.57</u>	<u>8843.70</u>	<u>2307.42</u>	7,48	<u>446.03</u>	<u>4398.02</u>
			42,93		5,15		1184	6367	1662		321	3167
154	КБ15-67-1	0,72	<u>13.0025</u>	0,12	<u>1.5603</u>	229,83	<u>358.60</u>	<u>1818.92</u>	<u>479.05</u>	7,48	<u>97.26</u>	<u>934.91</u>
			9,36		1,12		258	1310	345		70	673
156	КР20-19-1	7,705	<u>11.4840</u>	0,12	<u>1.3781</u>	229,83	<u>316.72</u>	<u>1547.93</u>	<u>410.22</u>	7,48	<u>85.90</u>	<u>812.84</u>
			88,48		10,62		2440	11927	3161		662	6263
158	КБ15-78-1	2,0698	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			1193,54		143,23		32917	190501	49152		8928	90997
160	КБ15-78-1	0,72	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			415,19		49,82		11451	66268	17097		3106	31654
162	КБ15-78-1	7,7005	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			4440,47		532,86		122466	708743	182866		33215	338547
164	КБ15-183-1	-7,7005	<u>277.6200</u>	0,12	<u>33.3144</u>	229,83	<u>7656.65</u>	<u>44924.47</u>	<u>11567.85</u>	7,48	<u>2076.60</u>	<u>21301.10</u>
			-2137,81		-256,54		-58960	-345941	-89078		-15991	-164029
165	КР12-66-1	19,8061	<u>9.7080</u>	0,12	<u>1.1650</u>	229,83	<u>267.74</u>	<u>1161.27</u>	<u>314.38</u>	7,48	<u>72.62</u>	<u>654.74</u>
			192,28		23,07		5303	23000	6227		1438	12968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	КР11-26-2	7,7005	<u>119.6280</u>	0,12	<u>14.3554</u>	229,83	<u>3299.29</u>	<u>17131.93</u>	<u>4494.87</u>	7,48	<u>894.82</u>	<u>8688.98</u>
			921,2		110,54		25406	131924	34612		6891	66909
170	КР11-1-6	11,4217	<u>95.2739</u>	0,12	<u>11.4329</u>	229,83	<u>2627.62</u>	<u>13494.90</u>	<u>3546.95</u>	7,48	<u>712.65</u>	<u>6887.22</u>
			1088,19		130,58		30012	154135	40512		8140	78664
172	КР11-1-6	0,6839	<u>95.2739</u>	0,12	<u>11.4329</u>	229,83	<u>2627.62</u>	<u>13494.90</u>	<u>3546.95</u>	7,48	<u>712.65</u>	<u>6887.22</u>
			65,16		7,82		1797	9229	2426		487	4710
174	КБ15-56-5	19,8061	<u>87.0166</u>	0,12	<u>10.4420</u>	229,83	<u>2399.88</u>	<u>12905.78</u>	<u>3367.25</u>	7,48	<u>650.88</u>	<u>6418.01</u>
			1723,46		206,82		47532	255613	66693		12891	127116
175	КБ15-56-6	19,8061	<u>18.2160</u>	0,12	<u>2.1859</u>	229,83	<u>502.39</u>	<u>2701.61</u>	<u>704.88</u>	7,48	<u>136.26</u>	<u>1343.53</u>
			360,79		43,29		9950	53508	13961		2699	26610
177	КР12-49-6	19,8061	<u>59.2213</u>	0,12	<u>7.1066</u>	229,83	<u>1633.30</u>	<u>8284.65</u>	<u>2181.95</u>	7,48	<u>442.98</u>	<u>4258.23</u>
			1172,94		140,75		32349	164086	43216		8774	84339
180	КБ11-43-1	10,31496	<u>17.7192</u>	0,12	<u>2.1263</u>	229,83	<u>488.69</u>	<u>2667.09</u>	<u>694.27</u>	7,48	<u>132.54</u>	<u>1315.50</u>
			182,77		21,93		5041	27511	7161		1367	13569
181	КР12-65-15	10,14	<u>50.8920</u>	0,12	<u>6.1070</u>	229,83	<u>1403.58</u>	<u>6087.70</u>	<u>1648.08</u>	7,48	<u>380.67</u>	<u>3432.33</u>
			516,04		61,93		14232	61729	16712		3860	34804
182	КР12-66-1	14,2975	<u>9.7080</u>	0,12	<u>1.1650</u>	229,83	<u>267.74</u>	<u>1161.27</u>	<u>314.38</u>	7,48	<u>72.62</u>	<u>654.74</u>
			138,8		16,66		3828	16603	4495		1038	9361
184	КБ34-58-1	10,14	<u>41.2620</u>	0,12	<u>4.9514</u>	229,83	<u>1137.99</u>	<u>5561.70</u>	<u>1473.93</u>	7,48	<u>308.64</u>	<u>2920.56</u>
			418,4		50,21		11539	56396	14945		3130	29614
186	КР11-1-2	10,14	<u>77.4859</u>	0,12	<u>9.2983</u>	229,83	<u>2137.03</u>	<u>10976.56</u>	<u>2884.99</u>	7,48	<u>579.59</u>	<u>5601.61</u>
			785,7		94,28		21669	111302	29254		5877	56800
188	КР11-35-1	4,1575	<u>202.1791</u>	0,12	<u>24.2615</u>	229,83	<u>5576.02</u>	<u>28643.43</u>	<u>7528.28</u>	7,48	<u>1512.30</u>	<u>14616.60</u>
			840,56		100,87		23182	119085	31300		6287	60769
191	КБ15-74-1	14,2975	<u>243.9695</u>	0,12	<u>29.2763</u>	229,83	<u>6728.58</u>	<u>41667.55</u>	<u>10647.15</u>	7,48	<u>1824.89</u>	<u>19200.62</u>
			3488,15		418,58		96202	595742	152228		26091	274521
192	КР12-49-5	14,2975	<u>52.6093</u>	0,12	<u>6.3131</u>	229,83	<u>1450.94</u>	<u>7359.69</u>	<u>1938.34</u>	7,48	<u>393.52</u>	<u>3782.80</u>
			752,18		90,26		20745	105225	27714		5626	54085
195	КР12-66-1	21,7266	<u>9.7080</u>	0,12	<u>1.1650</u>	229,83	<u>267.74</u>	<u>1161.27</u>	<u>314.38</u>	7,48	<u>72.62</u>	<u>654.74</u>
			210,92		25,31		5817	25230	6830		1578	14225
197	КР11-35-1	21,7266	<u>202.1791</u>	0,12	<u>24.2615</u>	229,83	<u>5576.02</u>	<u>28643.43</u>	<u>7528.28</u>	7,48	<u>1512.30</u>	<u>14616.60</u>
			4392,66		527,12		121148	622325	163564		32857	317569
200	КБ15-56-3	21,7266	<u>54.5376</u>	0,12	<u>6.5445</u>	229,83	<u>1504.13</u>	<u>8088.47</u>	<u>2110.37</u>	7,48	<u>407.94</u>	<u>4022.44</u>
			1184,92		142,19		32680	175735	45851		8863	87394
201	КБ15-56-4	21,7266	<u>28.8972</u>	0,12	<u>3.4677</u>	229,83	<u>796.97</u>	<u>4285.74</u>	<u>1118.20</u>	7,48	<u>216.15</u>	<u>2131.32</u>
			627,84		75,34		17315	93115	24295		4696	46306
203	КР12-49-5	5,5968	<u>52.6093</u>	0,12	<u>6.3131</u>	229,83	<u>1450.94</u>	<u>7359.69</u>	<u>1938.34</u>	7,48	<u>393.52</u>	<u>3782.80</u>
			294,44		35,33		8121	41190	10849		2202	21172
206	КР13-11-1	16,1298	<u>49.2360</u>	0,12	<u>5.9083</u>	229,83	<u>1357.91</u>	<u>7051.09</u>	<u>1849.98</u>	7,48	<u>368.29</u>	<u>3576.18</u>
			794,17		95,3		21903	113733	29840		5940	57683
209	КР12-66-1	4,3975	<u>9.7080</u>	0,12	<u>1.1650</u>	229,83	<u>267.74</u>	<u>1161.27</u>	<u>314.38</u>	7,48	<u>72.62</u>	<u>654.74</u>
			42,69		5,12		1177	5107	1383		319	2879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	КБ34-58-1	4,3935	<u>41.2620</u> 181,28	0,12	<u>4.9514</u> 21,75	229,83	<u>1137.99</u> 5000	<u>5561.70</u> 24435	<u>1473.93</u> 6475	7,48	<u>308.64</u> 1356	<u>2920.56</u> 12831
213	КР11-26-1	4,3935	<u>106.0920</u> 466,12	0,12	<u>12.7310</u> 55,93	229,83	<u>2925.97</u> 12855	<u>15193.44</u> 66752	<u>3986.27</u> 17513	7,48	<u>793.57</u> 3487	<u>7705.81</u> 33855
215	КБ15-25-1	4,3935	<u>324.2274</u> 1424,49	0,12	<u>38.9073</u> 170,94	229,83	<u>8942.06</u> 39287	<u>46437.62</u> 204024	<u>12183.53</u> 53528	7,48	<u>2425.22</u> 10655	<u>23550.81</u> 103470
216	КР20-19-1	8,9992	<u>11.4840</u> 103,35	0,12	<u>1.3781</u> 12,4	229,83	<u>316.72</u> 2850	<u>1547.93</u> 13930	<u>410.22</u> 3692	7,48	<u>85.90</u> 773	<u>812.84</u> 7315
218	КР12-66-1	8,9992	<u>9.7080</u> 87,36	0,12	<u>1.1650</u> 10,48	229,83	<u>267.74</u> 2409	<u>1161.27</u> 10451	<u>314.38</u> 2829	7,48	<u>72.62</u> 654	<u>654.74</u> 5892
220	КР11-26-1	8,9992	<u>106.0920</u> 954,74	0,12	<u>12.7310</u> 114,57	229,83	<u>2925.97</u> 26331	<u>15193.44</u> 136729	<u>3986.27</u> 35874	7,48	<u>793.57</u> 7141	<u>7705.81</u> 69346
222	КБ15-56-3	8,9992	<u>54.5376</u> 490,79	0,12	<u>6.5445</u> 58,9	229,83	<u>1504.13</u> 13536	<u>8088.47</u> 72790	<u>2110.37</u> 18992	7,48	<u>407.94</u> 3671	<u>4022.44</u> 36199
223	КБ15-56-4	8,9992	<u>28.8972</u> 260,05	0,12	<u>3.4677</u> 31,21	229,83	<u>796.97</u> 7172	<u>4285.74</u> 38568	<u>1118.20</u> 10063	7,48	<u>216.15</u> 1945	<u>2131.32</u> 19180
225	КР12-49-5	8,9992	<u>52.6093</u> 473,44	0,12	<u>6.3131</u> 56,81	229,83	<u>1450.94</u> 13057	<u>7359.69</u> 66231	<u>1938.34</u> 17444	7,48	<u>393.52</u> 3541	<u>3782.80</u> 34042
228	КР12-66-1	3,9618	<u>9.7080</u> 38,46	0,12	<u>1.1650</u> 4,62	229,83	<u>267.74</u> 1061	<u>1161.27</u> 4601	<u>314.38</u> 1245	7,48	<u>72.62</u> 288	<u>654.74</u> 2594
230	КР11-30-1	3,9618	<u>363.8834</u> 1441,63	0,12	<u>43.6660</u> 173	229,83	<u>10035.76</u> 39760	<u>57217.29</u> 226684	<u>14795.67</u> 58618	7,48	<u>2721.85</u> 10783	<u>27553.28</u> 109161
232	КБ15-56-3	3,9618	<u>54.5376</u> 216,07	0,12	<u>6.5445</u> 25,93	229,83	<u>1504.13</u> 5959	<u>8088.47</u> 32045	<u>2110.37</u> 8361	7,48	<u>407.94</u> 1616	<u>4022.44</u> 15936
233	КБ15-56-4	3,9618	<u>28.8972</u> 114,48	0,12	<u>3.4677</u> 13,74	229,83	<u>796.97</u> 3157	<u>4285.74</u> 16979	<u>1118.20</u> 4431	7,48	<u>216.15</u> 856	<u>2131.32</u> 8444
235	КР12-49-5	3,9618	<u>52.6093</u> 208,42	0,12	<u>6.3131</u> 25,01	229,83	<u>1450.94</u> 5748	<u>7359.69</u> 29158	<u>1938.34</u> 7680	7,48	<u>393.52</u> 1559	<u>3782.80</u> 14987
237	КБ26-30-1	32,476	<u>1.9872</u> 64,54	0,092	<u>0.1828</u> 5,94	229,83	<u>42.02</u> 1365	<u>267.85</u> 8699	<u>68.17</u> 2214	7,15	<u>14.21</u> 461	<u>124.40</u> 4040
238	КР7-16-2	16,2	<u>5.9790</u> 96,86	0,12	<u>0.7175</u> 11,62	229,83	<u>164.90</u> 2671	<u>791.93</u> 12830	<u>210.50</u> 3411	7,48	<u>44.72</u> 724	<u>420.12</u> 6806
239	КБ11-11-18	3,2476	<u>23.1372</u> 75,14	0,12	<u>2.7765</u> 9,02	229,83	<u>638.11</u> 2072	<u>2924.86</u> 9499	<u>783.85</u> 2546	7,48	<u>173.07</u> 562	<u>1595.03</u> 5180
241	КР20-17-19	0,16238	<u>427.3650</u> 69,4	0,12	<u>51.2838</u> 8,33	229,83	<u>11786.56</u> 1914	<u>51786.42</u> 8409	<u>13986.06</u> 2271	7,48	<u>3196.69</u> 519	<u>28969.31</u> 4704
244	КР7-17-2	3,2476	<u>78.5492</u> 255,1	0,12	<u>9.4259</u> 30,61	229,83	<u>2166.36</u> 7035	<u>10348.85</u> 33608	<u>2753.35</u> 8942	7,48	<u>587.55</u> 1908	<u>5507.26</u> 17885
245	КР7-17-9	3,2476	<u>15.5520</u> 50,51	0,12	<u>1.8662</u> 6,06	229,83	<u>428.92</u> 1393	<u>2042.91</u> 6635	<u>543.80</u> 1766	7,48	<u>116.33</u> 378	<u>1089.05</u> 3537
246	КБ11-29-2	3,2476	<u>228.1824</u> 741,04	0,12	<u>27.3819</u> 88,93	229,83	<u>6293.18</u> 20438	<u>32683.33</u> 106143	<u>8574.83</u> 27847	7,48	<u>1706.80</u> 5543	<u>16574.81</u> 53828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	КБ15-26-2	41,9	<u>10.3813</u>	0,12	<u>1.2458</u>	229,83	<u>286.31</u>	<u>1486.84</u>	<u>390.09</u>	7,48	<u>77.65</u>	<u>754.05</u>
			434,98		52,2		11996	62298	16345		3254	31595
251	КБ11-11-13	0,724	<u>88.2124</u>	0,12	<u>10.5855</u>	229,83	<u>2432.86</u>	<u>11594.16</u>	<u>3085.94</u>	7,48	<u>659.83</u>	<u>6178.63</u>
			63,86		7,66		1761	8394	2234		478	4473
252	КБ11-29-2	0,724	<u>228.1824</u>	0,12	<u>27.3819</u>	229,83	<u>6293.18</u>	<u>32683.33</u>	<u>8574.83</u>	7,48	<u>1706.80</u>	<u>16574.81</u>
			165,2		19,82		4556	23663	6208		1236	12000
255	КБ15-26-2	13,94	<u>10.3813</u>	0,12	<u>1.2458</u>	229,83	<u>286.31</u>	<u>1486.84</u>	<u>390.09</u>	7,48	<u>77.65</u>	<u>754.05</u>
			144,72		17,37		3991	20726	5438		1082	10511
257	КБ15-26-1	81,54	<u>6.3720</u>	0,12	<u>0.7646</u>	229,83	<u>175.74</u>	<u>912.53</u>	<u>239.42</u>	7,48	<u>47.66</u>	<u>462.82</u>
			519,57		62,35		14330	74408	19522		3886	37738
259	КБ15-26-2	7,29	<u>10.3813</u>	0,12	<u>1.2458</u>	229,83	<u>286.31</u>	<u>1486.84</u>	<u>390.09</u>	7,48	<u>77.65</u>	<u>754.05</u>
			75,68		9,08		2087	10839	2844		566	5497
261	КБ9-40-1	0,5	<u>24.5760</u>	0,12	<u>2.9491</u>	229,83	<u>677.80</u>	<u>3519.53</u>	<u>923.41</u>	7,48	<u>183.83</u>	<u>1785.04</u>
			12,29		1,47		339	1760	462		92	893
264	КР9-20-1	0,5	<u>348.3802</u>	0,12	<u>41.8056</u>	229,83	<u>9608.19</u>	<u>53248.93</u>	<u>13828.57</u>	7,48	<u>2605.88</u>	<u>26042.64</u>
			174,19		20,9		4804	26625	6914		1303	13021
268	КБ26-30-1	69,559	<u>1.9872</u>	0,092	<u>0.1828</u>	229,83	<u>42.02</u>	<u>267.85</u>	<u>68.17</u>	7,15	<u>14.21</u>	<u>124.40</u>
			138,23		12,72		2923	18631	4742		988	8653
269	КБ11-11-18	6,9559	<u>23.1372</u>	0,12	<u>2.7765</u>	229,83	<u>638.11</u>	<u>2924.86</u>	<u>783.85</u>	7,48	<u>173.07</u>	<u>1595.03</u>
			160,94		19,31		4439	20345	5452		1204	11095
271	КР20-17-19	0,347795	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			148,64		17,84		4099	18011	4864		1112	10075
274	КР7-17-1	6,9559	<u>85.6080</u>	0,12	<u>10.2730</u>	229,83	<u>2361.03</u>	<u>11245.47</u>	<u>2993.43</u>	7,48	<u>640.35</u>	<u>5994.81</u>
			595,48		71,46		16423	78222	20822		4454	41699
275	КР7-17-9	6,9559	<u>15.5520</u>	0,12	<u>1.8662</u>	229,83	<u>428.92</u>	<u>2042.91</u>	<u>543.80</u>	7,48	<u>116.33</u>	<u>1089.05</u>
			108,18		12,98		2984	14210	3782		809	7575
276	КБ11-11-13	6,9559	<u>88.2124</u>	0,12	<u>10.5855</u>	229,83	<u>2432.86</u>	<u>11594.16</u>	<u>3085.94</u>	7,48	<u>659.83</u>	<u>6178.63</u>
			613,6		73,63		16923	80648	21465		4590	42978
277	КБ11-39-2	6,9559	<u>76.9902</u>	0,12	<u>9.2388</u>	229,83	<u>2123.36</u>	<u>10770.16</u>	<u>2836.57</u>	7,48	<u>575.89</u>	<u>5535.82</u>
			535,54		64,26		14770	74916	19731		4006	38507
278	КБ11-43-3	7,8809	<u>17.0292</u>	0,12	<u>2.0435</u>	229,83	<u>469.66</u>	<u>2525.60</u>	<u>658.96</u>	7,48	<u>127.38</u>	<u>1256.00</u>
			134,21		16,1		3701	19904	5193		1004	9898
284	КР7-18-3	0,6839	<u>40.1746</u>	0,12	<u>4.8210</u>	229,83	<u>1108.00</u>	<u>5958.78</u>	<u>1554.69</u>	7,48	<u>300.51</u>	<u>2963.20</u>
			27,47		3,3		758	4075	1063		206	2027
286	КБ11-11-18	0,6839	<u>23.1372</u>	0,12	<u>2.7765</u>	229,83	<u>638.11</u>	<u>2924.86</u>	<u>783.85</u>	7,48	<u>173.07</u>	<u>1595.03</u>
			15,82		1,9		436	2001	537		118	1091
288	КР7-17-1	0,6839	<u>85.6080</u>	0,12	<u>10.2730</u>	229,83	<u>2361.03</u>	<u>11245.47</u>	<u>2993.43</u>	7,48	<u>640.35</u>	<u>5994.81</u>
			58,55		7,03		1615	7691	2047		438	4100
289	КР7-17-9	0,6839	<u>15.5520</u>	0,12	<u>1.8662</u>	229,83	<u>428.92</u>	<u>2042.91</u>	<u>543.80</u>	7,48	<u>116.33</u>	<u>1089.05</u>
			10,64		1,28		293	1397	372		80	745
291	КБ11-29-1	0,6839	<u>214.7280</u>	0,12	<u>25.7674</u>	229,83	<u>5922.11</u>	<u>30751.20</u>	<u>8068.13</u>	7,48	<u>1606.17</u>	<u>15596.41</u>
			146,85		17,62		4050	21031	5518		1098	10666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
294	КР7-18-3	2,0698	<u>40.1746</u> 83,15	0,12	<u>4.8210</u> 9,98	229,83	<u>1108.00</u> 2293	<u>5958.78</u> 12334	<u>1554.69</u> 3218	7,48	<u>300.51</u> 622	<u>2963.20</u> 6133
296	КР20-17-19	0,10349	<u>427.3650</u> 44,23	0,12	<u>51.2838</u> 5,31	229,83	<u>11786.56</u> 1220	<u>51786.42</u> 5359	<u>13986.06</u> 1447	7,48	<u>3196.69</u> 331	<u>28969.31</u> 2998
299	КР7-17-1	2,0698	<u>85.6080</u> 177,19	0,12	<u>10.2730</u> 21,26	229,83	<u>2361.03</u> 4887	<u>11245.47</u> 23276	<u>2993.43</u> 6196	7,48	<u>640.35</u> 1325	<u>5994.81</u> 12408
300	КР7-17-9	2,0698	<u>15.5520</u> 32,19	0,12	<u>1.8662</u> 3,86	229,83	<u>428.92</u> 888	<u>2042.91</u> 4228	<u>543.80</u> 1125	7,48	<u>116.33</u> 241	<u>1089.05</u> 2254
301	КР20-17-19	0,075015	<u>417.0690</u> 31,29	0,12	<u>50.0483</u> 3,75	229,83	<u>11502.60</u> 863	<u>49889.79</u> 3742	<u>13506.33</u> 1013	7,48	<u>3119.68</u> 234	<u>28128.61</u> 2110
304	КБ11-11-18	1,5003	<u>25.1505</u> 37,73	0,12	<u>3.0181</u> 4,53	229,83	<u>693.64</u> 1041	<u>3156.14</u> 4735	<u>846.95</u> 1271	7,48	<u>188.13</u> 282	<u>1728.72</u> 2594
305	КР8-35-1	1,5003	<u>93.3660</u> 140,08	0,12	<u>11.2039</u> 16,81	229,83	<u>2575.00</u> 3863	<u>12584.80</u> 18881	<u>3335.16</u> 5004	7,48	<u>698.38</u> 1048	<u>6608.54</u> 9915
306	КР8-35-3	1,5003	<u>9.6120</u> 14,42	0,12	<u>1.1534</u> 1,73	229,83	<u>265.10</u> 398	<u>1295.60</u> 1944	<u>343.35</u> 515	7,48	<u>71.90</u> 108	<u>680.35</u> 1021
307	КР8-36-3	1,5003	<u>17.4420</u> 26,17	0,12	<u>2.0930</u> 3,14	229,83	<u>481.04</u> 722	<u>2439.96</u> 3661	<u>642.62</u> 964	7,48	<u>130.47</u> 196	<u>1254.13</u> 1882
309	КР19-26-5	33,0066	<u>21.8835</u> 722,3	0,092	<u>2.0133</u> 66,45	229,83	<u>462.71</u> 15272	<u>3170.48</u> 104647	<u>799.30</u> 26382	7,15	<u>156.47</u> 5165	<u>1418.48</u> 46819
311	КР8-36-3	1,5003	<u>17.4420</u> 26,17	0,12	<u>2.0930</u> 3,14	229,83	<u>481.04</u> 722	<u>2439.96</u> 3661	<u>642.62</u> 964	7,48	<u>130.47</u> 196	<u>1254.13</u> 1882
313	КР8-36-3	1,5003	<u>17.4420</u> 26,17	0,12	<u>2.0930</u> 3,14	229,83	<u>481.04</u> 722	<u>2439.96</u> 3661	<u>642.62</u> 964	7,48	<u>130.47</u> 196	<u>1254.13</u> 1882
315	КР20-17-19	0,075015	<u>417.0690</u> 31,29	0,12	<u>50.0483</u> 3,75	229,83	<u>11502.60</u> 863	<u>49889.79</u> 3742	<u>13506.33</u> 1013	7,48	<u>3119.68</u> 234	<u>28128.61</u> 2110
318	КР8-35-1	1,5003	<u>93.3660</u> 140,08	0,12	<u>11.2039</u> 16,81	229,83	<u>2575.00</u> 3863	<u>12584.80</u> 18881	<u>3335.16</u> 5004	7,48	<u>698.38</u> 1048	<u>6608.54</u> 9915
319	КБ11-11-18	1,5003	<u>25.1505</u> 37,73	0,12	<u>3.0181</u> 4,53	229,83	<u>693.64</u> 1041	<u>3156.14</u> 4735	<u>846.95</u> 1271	7,48	<u>188.13</u> 282	<u>1728.72</u> 2594
320	КР8-35-3	1,5003	<u>9.6120</u> 14,42	0,12	<u>1.1534</u> 1,73	229,83	<u>265.10</u> 398	<u>1295.60</u> 1944	<u>343.35</u> 515	7,48	<u>71.90</u> 108	<u>680.35</u> 1021
321	КР1-3-2	4,4	<u>877.2000</u> 3859,68	0,12	<u>105.2640</u> 463,16	229,83	<u>24192.83</u> 106448	<u>106000.85</u> 466404	<u>28642.61</u> 126028	7,48	<u>6561.46</u> 28870	<u>59396.90</u> 261346
322	С311-10	704	<u>0.1610</u> 113,34	0,12	<u>0.0193</u> 13,6	229,83	<u>4.44</u> 3126	<u>26.41</u> 18593	<u>6.79</u> 4780	7,48	<u>1.20</u> 845	<u>12.43</u> 8751
323	КР8-36-3	7,7005	<u>15.5040</u> 119,39	0,12	<u>1.8605</u> 14,33	229,83	<u>427.59</u> 3293	<u>2168.85</u> 16701	<u>571.22</u> 4398	7,48	<u>115.97</u> 893	<u>1114.78</u> 8584
325	КБ11-11-18	7,7005	<u>23.1372</u> 178,17	0,12	<u>2.7765</u> 21,38	229,83	<u>638.11</u> 4914	<u>2924.86</u> 22523	<u>783.85</u> 6036	7,48	<u>173.07</u> 1333	<u>1595.03</u> 12283
327	КР20-17-19	0,77005	<u>427.3650</u> 329,09	0,12	<u>51.2838</u> 39,49	229,83	<u>11786.56</u> 9076	<u>51786.42</u> 39878	<u>13986.06</u> 10770	7,48	<u>3196.69</u> 2462	<u>28969.31</u> 22308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
330	КР7-17-4	7,7005	<u>71.9132</u>	0,12	<u>8.6296</u>	229,83	<u>1983.34</u>	<u>9477.14</u>	<u>2521.31</u>	7,48	<u>537.91</u>	<u>5042.56</u>
			553,77		66,45		15273	72978	19415		4142	38830
331	КР7-17-9	7,7005	<u>31.1040</u>	0,12	<u>3.7325</u>	229,83	<u>857.84</u>	<u>4085.82</u>	<u>1087.61</u>	7,48	<u>232.66</u>	<u>2178.11</u>
			239,52		28,74		6606	31463	8375		1792	16773
332	КР13-15-5	3,0277	<u>92.0994</u>	0,12	<u>11.0519</u>	229,83	<u>2540.06</u>	<u>11407.72</u>	<u>3068.51</u>	7,48	<u>688.90</u>	<u>6297.47</u>
			278,85		33,46		7691	34539	9290		2086	19067
333	КР20-6-6	6	<u>5.7960</u>	0,12	<u>0.6955</u>	229,83	<u>159.85</u>	<u>859.60</u>	<u>224.28</u>	7,48	<u>43.35</u>	<u>427.48</u>
			34,78		4,17		959	5158	1346		260	2565
334	КР20-6-1	0,6	<u>24.9720</u>	0,12	<u>2.9966</u>	229,83	<u>688.72</u>	<u>3703.60</u>	<u>966.31</u>	7,48	<u>186.79</u>	<u>1841.82</u>
			14,98		1,8		413	2222	580		112	1105
335	КР20-5-1	16,8304	<u>87.0000</u>	0,12	<u>10.4400</u>	229,83	<u>2399.43</u>	<u>11572.74</u>	<u>3073.88</u>	7,48	<u>650.76</u>	<u>6124.07</u>
			1464,24		175,71		40383	194774	51735		10953	103071
336	КБ15-78-1	2,835	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			1634,79		196,18		45087	260929	67324		12228	124639
338	КБ15-78-1	21,4	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			12340,24		1480,83		340339	1969626	508192		92305	940836
340	КБ15-183-1	3,3734	<u>319.2630</u>	0,12	<u>38.3116</u>	229,83	<u>8805.15</u>	<u>51663.14</u>	<u>13303.02</u>	7,48	<u>2388.09</u>	<u>24496.26</u>
			1077		129,24		29703	174280	44877		8056	82636
341	КБ15-78-1	2,09	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			1205,19		144,62		33239	192361	49631		9015	91885
343	КР12-51-4	-2,09	<u>19.7400</u>	0,12	<u>2.3688</u>	229,83	<u>544.42</u>	<u>2927.64</u>	<u>763.85</u>	7,48	<u>147.66</u>	<u>1455.93</u>
			-41,26		-4,95		-1138	-6119	-1596		-309	-3043
344	КР20-12-1	0,48	<u>112.5353</u>	0,12	<u>13.5042</u>	229,83	<u>3103.68</u>	<u>18857.24</u>	<u>4831.40</u>	7,48	<u>841.76</u>	<u>8776.84</u>
			54,02		6,48		1490	9052	2319		404	4213
346	КР3-36-1	2	<u>49.0560</u>	0,12	<u>5.8867</u>	229,83	<u>1352.94</u>	<u>6330.19</u>	<u>1690.29</u>	7,48	<u>366.94</u>	<u>3410.17</u>
			98,11		11,77		2706	12660	3380		734	6820
347	КБ34-60-11	1	<u>102.6000</u>	0,12	<u>12.3120</u>	229,83	<u>2829.67</u>	<u>14352.71</u>	<u>3780.12</u>	7,48	<u>767.45</u>	<u>7377.24</u>
			102,6		12,31		2830	14353	3780		767	7377
350	КР8-40-6	1,8	<u>27.3960</u>	0,12	<u>3.2875</u>	229,83	<u>755.57</u>	<u>3692.71</u>	<u>978.62</u>	7,48	<u>204.92</u>	<u>1939.11</u>
			49,31		5,92		1360	6647	1761		369	3490
353	КР8-2-1	1,1126	<u>33.0120</u>	0,12	<u>3.9614</u>	229,83	<u>910.46</u>	<u>3948.90</u>	<u>1069.06</u>	7,48	<u>246.93</u>	<u>2226.45</u>
			36,73		4,41		1013	4394	1189		275	2477
354	КР20-17-5	0,483245	<u>413.1480</u>	0,12	<u>49.5778</u>	229,83	<u>11394.46</u>	<u>49420.76</u>	<u>13379.35</u>	7,48	<u>3090.35</u>	<u>27864.16</u>
			199,65		23,96		5506	23882	6466		1493	13465
357	КБ11-11-18	3,2126	<u>22.3560</u>	0,12	<u>2.6827</u>	229,83	<u>616.57</u>	<u>2805.45</u>	<u>752.84</u>	7,48	<u>167.22</u>	<u>1536.63</u>
			71,82		8,62		1981	9013	2419		537	4937
358	КР8-35-1	3,2126	<u>82.9920</u>	0,12	<u>9.9590</u>	229,83	<u>2288.89</u>	<u>11186.49</u>	<u>2964.58</u>	7,48	<u>620.78</u>	<u>5874.25</u>
			266,62		31,99		7353	35938	9525		1994	18872
359	КР8-35-3	3,2126	<u>12.8160</u>	0,12	<u>1.5379</u>	229,83	<u>353.46</u>	<u>1727.47</u>	<u>457.80</u>	7,48	<u>95.86</u>	<u>907.12</u>
			41,17		4,94		1136	5550	1470		308	2914
360	КР8-32-3	3,2126	<u>39.8160</u>	0,12	<u>4.7779</u>	229,83	<u>1098.11</u>	<u>5768.54</u>	<u>1510.66</u>	7,48	<u>297.82</u>	<u>2906.59</u>
			127,91		15,35		3528	18532	4853		957	9338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361	КР8-45-2	0,9	<u>121.8120</u>	0,12	<u>14.6174</u>	229,83	<u>3359.53</u>	<u>17648.12</u>	<u>4621.68</u>	7,48	<u>911.15</u>	<u>8892.36</u>
			109,63		13,16		3024	15883	4159		820	8003
362	КР8-45-6	0,9	<u>3.7800</u>	0,12	<u>0.4536</u>	229,83	<u>104.25</u>	<u>547.65</u>	<u>143.42</u>	7,48	<u>28.27</u>	<u>275.94</u>
			3,4		0,41		94	493	129		25	248
364	КБ9-72-1	1,553552	<u>174.7200</u>	0,12	<u>20.9664</u>	229,83	<u>4818.71</u>	<u>25912.72</u>	<u>6760.91</u>	7,48	<u>1306.91</u>	<u>12886.53</u>
			271,44		32,57		7486	40257	10504		2030	20020
365	КБ9-34-5	1,553552	<u>33.2160</u>	0,12	<u>3.9859</u>	229,83	<u>916.08</u>	<u>4812.33</u>	<u>1260.25</u>	7,48	<u>248.46</u>	<u>2424.79</u>
			51,6		6,19		1423	7476	1958		386	3767
371	КР7-25-6	0,444696	<u>33.5040</u>	0,12	<u>4.0205</u>	229,83	<u>924.03</u>	<u>4456.70</u>	<u>1183.76</u>	7,48	<u>250.61</u>	<u>2358.40</u>
			14,9		1,79		411	1982	527		111	1049
374	КР8-40-5	0,237	<u>91.3080</u>	0,12	<u>10.9570</u>	229,83	<u>2518.24</u>	<u>12307.41</u>	<u>3261.64</u>	7,48	<u>682.98</u>	<u>6462.86</u>
			21,64		2,6		597	2917	773		162	1532
377	КБ9-72-1	1,2415	<u>174.8510</u>	0,12	<u>20.9821</u>	229,83	<u>4822.32</u>	<u>25929.93</u>	<u>6765.50</u>	7,48	<u>1307.89</u>	<u>12895.71</u>
			217,07		26,05		5987	32192	8399		1624	16010
378	КР20-12-1	1,2415	<u>106.4520</u>	0,12	<u>12.7742</u>	229,83	<u>2935.90</u>	<u>17697.65</u>	<u>4539.38</u>	7,48	<u>796.26</u>	<u>8271.54</u>
			132,16		15,86		3645	21972	5635		989	10269
382	КБ13-16-6	0,5671	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	229,83	<u>131.90</u>	<u>1082.07</u>	<u>267.07</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>444.02</u>
			3,74		0,33		75	614	151		26	252
383	КБ13-26-6	0,5671	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	229,83	<u>99.89</u>	<u>808.39</u>	<u>199.82</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>333.83</u>
			2,83		0,25		57	458	113		19	189
384	КБ12-16-1	14	<u>3.6600</u>	0,12	<u>0.4392</u>	229,83	<u>100.94</u>	<u>480.78</u>	<u>127.98</u>	7,48	<u>27.38</u>	<u>256.30</u>
			51,24		6,15		1413	6731	1792		383	3588
386	КР2-6-2	0,224	<u>31.1760</u>	0,12	<u>3.7411</u>	229,83	<u>859.82</u>	<u>4361.21</u>	<u>1148.63</u>	7,48	<u>233.20</u>	<u>2241.65</u>
			6,98		0,84		193	977	257		52	502
387	КР11-41-1	0,224	<u>139.1160</u>	0,12	<u>16.6939</u>	229,83	<u>3836.76</u>	<u>21880.16</u>	<u>5657.72</u>	7,48	<u>1040.59</u>	<u>10535.07</u>
			31,16		3,74		859	4901	1268		233	2360
391	КБ15-183-2	0,224	<u>202.2000</u>	0,12	<u>24.2640</u>	229,83	<u>5576.60</u>	<u>32273.14</u>	<u>8326.94</u>	7,48	<u>1512.46</u>	<u>15416.00</u>
			45,29		5,44		1249	7229	1865		339	3453
392	КР20-17-19	0,016	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			6,84		0,82		189	829	224		51	464
395	КР7-17-2	0,16	<u>78.5492</u>	0,12	<u>9.4259</u>	229,83	<u>2166.36</u>	<u>10348.85</u>	<u>2753.35</u>	7,48	<u>587.55</u>	<u>5507.26</u>
			12,57		1,51		347	1656	440		94	881
396	КР7-17-9	0,16	<u>47.4394</u>	0,12	<u>5.6927</u>	229,83	<u>1308.36</u>	<u>6359.85</u>	<u>1687.01</u>	7,48	<u>354.85</u>	<u>3350.22</u>
			7,59		0,91		209	1018	270		57	536
397	КБ11-29-1	0,4	<u>215.2794</u>	0,12	<u>25.8335</u>	229,83	<u>5937.32</u>	<u>30835.49</u>	<u>8090.02</u>	7,48	<u>1610.29</u>	<u>15637.63</u>
			86,11		10,33		2375	12334	3236		644	6255
398	КБ9-72-1	1,2818	<u>185.4480</u>	0,12	<u>22.2538</u>	229,83	<u>5114.58</u>	<u>27957.74</u>	<u>7275.91</u>	7,48	<u>1387.15</u>	<u>13777.64</u>
			237,71		28,52		6556	35836	9326		1778	17660
399	КР20-12-1	1,2818	<u>112.8329</u>	0,12	<u>13.5399</u>	229,83	<u>3111.89</u>	<u>18901.35</u>	<u>4842.91</u>	7,48	<u>843.99</u>	<u>8798.79</u>
			144,63		17,36		3989	24228	6207		1082	11278
408	КБ13-16-6	0,25	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	229,83	<u>131.90</u>	<u>1082.07</u>	<u>267.07</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>444.02</u>
			1,65		0,14		33	271	67		11	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
409	КБ13-26-6	0,25	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	229,83	<u>99.89</u>	<u>808.39</u>	<u>199.82</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>333.83</u>
			1,25		0,11		25	202	49		9	83
410	КБ9-42-1	0,572	<u>69.9936</u>	0,12	<u>8.3992</u>	229,83	<u>1930.40</u>	<u>9434.44</u>	<u>2500.26</u>	7,48	<u>523.55</u>	<u>4954.21</u>
			40,04		4,8		1104	5396	1431		299	2834
413	КР20-41-1	0,59222	<u>14.2368</u>	0,12	<u>1.7084</u>	229,83	<u>392.65</u>	<u>2089.63</u>	<u>546.10</u>	7,48	<u>106.49</u>	<u>1045.24</u>
			8,43		1,01		233	1237	323		63	619
414	КР20-40-1	19,74	<u>1.9560</u>	0,12	<u>0.2347</u>	229,83	<u>53.95</u>	<u>233.98</u>	<u>63.34</u>	7,48	<u>14.63</u>	<u>131.92</u>
			38,61		4,63		1065	4619	1250		289	2604
415	С311-30-М	78,962	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	229,83	<u>11.34</u>	<u>67.42</u>	<u>17.33</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>31.74</u>
			32,45		3,89		895	5324	1369		242	2506
Разом:			74407,1		8901,68		2045874	10888695	2845611		556252	5447737

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2045874 + 10888695 * 1) * 0,0078 = \mathbf{100890 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2045874 + 10888695 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{22196 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2045874 + 10888695 * 1) * 0,003739 = \mathbf{48362 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: 5447737 + 100890 + 22196 + 48362 = 5619185 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	73876,53	146,28				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	384,78	150,42				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,1					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	145,79	164,04				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пускачів-наладжувальних	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	8901,68	229,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	83308,78					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,6852	<u>354.96</u>				
					953,14				
11	+КБМ202-128 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,23211	<u>476.32</u>				Оренда
					3921,12				
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	17,9826	<u>417.57</u>				
					7508,99				
13	+КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	15,58024	<u>232.85</u>				Оренда
					3627,86				Договір №Р127-10 від 04.03.2024
14	+КБМ202-970 варіант 1	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	19,48332	<u>232.85</u>				Оренда
					4536,69				
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,22896	<u>776.76</u>				
					7168,69				
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,15454	<u>768.16</u>				
					6263,99				
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	24,47686	<u>461.52</u>				
					11296,56				
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	123,64181	<u>183.76</u>				
					22720,42				
19	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,3758	<u>279.54</u>				Оренда
					664,13				Договір №Р127-10 від 04.03.2024
20	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,16543	<u>279.54</u>				Оренда
					46,24				Договір №Р127-10 від 04.03.2024
21	+КБМ203-1080 варіант 3	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,26103	<u>279.54</u>				Оренда
					632,05				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	7,62927	<u>348,32</u> 2657,43				
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	18,7045	<u>14,55</u> 272,15				
24	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,98941	<u>16,25</u> 32,33				Оренда
25	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,27355	<u>16,25</u> 215,70				Оренда Договір №Р127-10 від 04.03. 2024
26	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,205234	<u>16,25</u> 3,34				Оренда Договір №Р127-10 від 04.03. 2024
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	45,47436	<u>398,29</u> 18111,98				
28	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,67617	<u>526,46</u> 2461,82				
29	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	94,43991	<u>144,02</u> 13601,24				
30	+КБМ211-901-1 варіант 1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	9,1042	<u>229,66</u> 2090,87				Оренда Договір №Р127-10 від 04.03. 2024
31	+КБМ211-901-1 варіант 2	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	26,06624	<u>229,66</u> 5986,37				Оренда
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	39,15583	<u>5,78</u> 226,32				
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,43515	<u>72,85</u> 323,10				
34	+КБМ233-345 варіант 1	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,56598	<u>83,46</u> 130,70				Оренда Договір №Р127-10 від 04.03. 2024
35	+КБМ233-345 варіант 2	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,29205	<u>83,46</u> 107,83				Оренда Договір №Р127-10 від 04.03. 2024

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	56,2752	7,43				
37	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	418,12				
38	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	78,962	143,89				
					101298,56				
					334,53				
					26415,16				
		Разом по розділу II	грн.		243692,90				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	84,435					
		Дизельне паливо	кг	319,884					
		Електроенергія	кВт-год	582,797					
		Стиснене повітря	м3	3899,871					
		Мастильні матеріали	кг	29,665					
		Гідравлічна рідина	кг	1,967					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
39	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	43,9403496					
40	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,38144464					
41	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,804					
42	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	138,8137010					
43	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	104,7278923					
44	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1202,345743					
45	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	70,0290168					
46	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	158,1062809					
47	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	35,1024					
48	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	525,4432560					
49	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	21,0655296					
50	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1691,752063					
51	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	41,1766464					
52	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,68028068					
53	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	651,0717714					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
54	&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель розпірний рамний Steelfix 10x100	шт	2165,61388	<u>8.91</u> 19295,62	<u>8.47</u> 18342,75	<u>0.27</u> 584,72	<u>0.17</u> 368,15	30 км.
55	&C1-1-7-1-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900x655x550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	<u>3825.28</u> 367226,88	<u>3750.00</u> 360000,00	<u>0.27</u> 25,92	<u>75.01</u> 7200,96	30 км.
56	&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	96,07884	<u>120.66</u> 11592,87	<u>118.02</u> 11339,22	<u>0.27</u> 25,94	<u>2.37</u> 227,71	30 км.
57	&C1-5-40-62 варіант 2	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	443,7435	<u>598.4</u> 265536,11	<u>582.54</u> 258498,34	<u>4.13</u> 1832,66	<u>11.73</u> 5205,11	30 км.
58	&C1-5-40-62 варіант 3	Плитка	м2	40,8	<u>496.4</u> 20253,12	<u>482.54</u> 19687,63	<u>4.13</u> 168,50	<u>9.73</u> 396,99	30 км.
59	&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 62	л	175,23752	<u>340.41</u> 59652,60	<u>333.33</u> 58411,92	<u>0.41</u> 71,85	<u>6.67</u> 1168,83	30 км.
60	&C1-5-40-101 варіант 3	Піна монтажна	л	103,74	<u>292.61</u> 30355,36	<u>286.46</u> 29717,36	<u>0.41</u> 42,53	<u>5.74</u> 595,47	30 км.
61	&C11-CA варіант 1	Склострічка самоклеїтка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	<u>1.36</u> 107,71	<u>1.33</u> 105,34	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 2,37	
62	&C111-5-37-2- 2 варіант 1	Накривка параспекту 0,45 мм RAL7024	м	23,7	<u>209.38</u> 4962,31	<u>205.25</u> 4864,43	<u>0.02</u> 0,47	<u>4.11</u> 97,41	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
63	&C111-5-37-2- 3 варіант 1	Грибок вентиляційний 750x3250x500	шт	14	<u>7661.92</u> 107266,88	<u>7502.02</u> 105028,28	<u>9.67</u> 135,38	<u>150.23</u> 2103,22	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
64	&C111-83-2-2- 3 варіант 1	Планка притискна	м	99	<u>19.88</u> 1968,12	<u>19.16</u> 1896,84	<u>0.33</u> 32,67	<u>0.39</u> 38,61	30 км.
65	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,015	<u>70313.28</u> 1054,70	<u>68534.96</u> 1028,02	<u>399.63</u> 5,99	<u>1378.69</u> 20,69	30 км.
66	&C111-БЛ-Г-1 варіант 2	Блок газобетонний 600x300x100	м3	35,73	<u>2839.57</u> 101457,84	<u>2783.85</u> 99466,96	<u>0.04</u> 1,43	<u>55.68</u> 1989,45	30 км.
67	&C111-ПА-1	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	<u>29.51</u> 4870,12	<u>28.70</u> 4736,45	<u>0.23</u> 37,96	<u>0.58</u> 95,71	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км.
68	&C111-ПА-2	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	<u>84.89</u> 14009,65	<u>83.00</u> 13697,74	<u>0.23</u> 37,96	<u>1.66</u> 273,95	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км.
69	&C111-ПК-С-6 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2032,444	<u>0.17</u> 345,52	<u>0.13</u> 264,22	<u>0.04</u> 81,30	<u>-</u> -	30 км.
70	&C111-115-13 варіант 1	Саморізи	шт	3000	<u>2.19</u> 6570,00	<u>2.15</u> 6450,00	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 120,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	&C111-129-891 варіант 1	Герметик силіконовий CERESIT CS25	л	74,80835	<u>1028,48</u> 76938,89	<u>1002,96</u> 75029,78	<u>5,35</u> 400,22	<u>20,17</u> 1508,89	30 км.
72	&C111-136-3 варіант 1	Дюбель 6x120	шт	2000	<u>0,97</u> 1940,00	<u>0,91</u> 1820,00	<u>0,04</u> 80,00	<u>0,02</u> 40,00	30 км.
73	&C111-136-6Д-1	Дюбелі монтажні 8x80мм	шт	320,2628	<u>0,45</u> 144,12	<u>0,44</u> 140,92	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 3,20	
74	&C111-145-CP-Д-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x19	шт	343	<u>0,99</u> 339,57	<u>0,93</u> 318,99	<u>0,04</u> 13,72	<u>0,02</u> 6,86	30 км.
75	C111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8x150 мм	т	0,0023436	<u>40767,26</u> 95,54	<u>39568,27</u> 92,73	<u>399,63</u> 0,94	<u>799,36</u> 1,87	30 км.
76	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00796	<u>44714,46</u> 355,93	<u>43438,08</u> 345,77	<u>399,63</u> 3,18	<u>876,75</u> 6,98	30 км.
77	+C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	3842,41	<u>79,17</u> 304203,60	<u>77,00</u> 295865,57	<u>0,62</u> 2382,29	<u>1,55</u> 5955,74	30 км.
78	+C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	<u>629,54</u> 43916,71	<u>601,62</u> 41969,01	<u>15,58</u> 1086,86	<u>12,34</u> 860,84	30 км.
79	+C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	553,94	<u>625,34</u> 346400,84	<u>597,50</u> 330979,15	<u>15,58</u> 8630,39	<u>12,26</u> 6791,30	30 км.
80	+C111-311	Каболка	т	0,000012	<u>99538,08</u> 1,19	<u>97050,90</u> 1,16	<u>535,45</u> 0,01	<u>1951,73</u> 0,02	30 км.
81	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,41708	<u>15,75</u> 179,82	<u>8,80</u> 100,47	<u>6,64</u> 75,81	<u>0,31</u> 3,54	30 км.
82	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	45,09812	<u>12,26</u> 552,90	<u>5,38</u> 242,63	<u>6,64</u> 299,45	<u>0,24</u> 10,82	30 км.
83	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	<u>63638,42</u> 1,53	<u>61796,26</u> 1,48	<u>594,35</u> 0,01	<u>1247,81</u> 0,04	30 км.
84	+C111-552 варіант 1	Лінолеум ПВХ гомогенний, з утепленням, клас зносостійкості 34	м2	709,5018	<u>549,91</u> 390162,13	<u>537,50</u> 381357,22	<u>1,63</u> 1156,49	<u>10,78</u> 7648,42	30 км.
85	&C111-594-7-1 варіант 1	Техноеласт ЕКП	м2	535,049	<u>155,74</u> 83328,53	<u>149,96</u> 80235,95	<u>5,35</u> 2862,51	<u>0,43</u> 230,07	30 км.
86	&C111-594-7-3ХШ варіант 1	Техноеласт ЕПП	м2	363,0238	<u>158,17</u> 57419,47	<u>149,72</u> 54351,92	<u>5,35</u> 1942,18	<u>3,1</u> 1125,37	30 км.
87	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000882	<u>56520,38</u> 49,85	<u>54807,08</u> 48,34	<u>605,06</u> 0,53	<u>1108,24</u> 0,98	30 км.
88	+C111-609 варіант 2	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	<u>76,15</u> 4045,24	<u>74,05</u> 3933,69	<u>0,61</u> 32,40	<u>1,49</u> 79,15	30 км.
89	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	<u>30191</u> 1487,81	<u>28993,96</u> 1428,82	<u>605,06</u> 29,82	<u>591,98</u> 29,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	<u>195717.3</u> 2,35	<u>191263.94</u> 2,30	<u>615.77</u> 0,01	<u>3837.59</u> 0,04	30 км.
91	+C111-698 варіант 1	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,4536	<u>17682.79</u> 8020,91	<u>16773.33</u> 7608,38	<u>562.74</u> 255,26	<u>346.72</u> 157,27	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км.
92	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0062	<u>45547.69</u> 282,40	<u>44254.97</u> 274,38	<u>399.63</u> 2,48	<u>893.09</u> 5,54	30 км.
93	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00903	<u>33809.43</u> 305,30	<u>32831.46</u> 296,47	<u>315.04</u> 2,84	<u>662.93</u> 5,99	30 км.
94	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,005418	<u>24184.49</u> 131,03	<u>23395.24</u> 126,76	<u>315.04</u> 1,71	<u>474.21</u> 2,56	30 км.
95	&C111-829-2- А варіант 2	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	<u>329.55</u> 37898,25	<u>320.00</u> 36800,00	<u>3.09</u> 355,35	<u>6.46</u> 742,90	30 км.
96	&C111-849-2 варіант 1	Пластина сталева 100x100x8 мм	кг	16,9248	<u>38.68</u> 654,70	<u>37.563</u> 635,75	<u>0.36</u> 6,09	<u>0.76</u> 12,86	30 км.
97	&C111-852-1- 3ХЦ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	<u>201.79</u> 4972,11	<u>196.47</u> 4841,02	<u>1.36</u> 33,51	<u>3.96</u> 97,58	30 км.
98	&C111-964-1- 2Е варіант 2	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	<u>456.42</u> 23551,27	<u>452.70</u> 23359,32	<u>0.32</u> 16,51	<u>3.4</u> 175,44	30 км.
99	&C111-965-1 варіант 1	Труба профільна 30x30x3	т	1,7822208	<u>34324.76</u> 61174,30	<u>33754.20</u> 60157,44	<u>315.04</u> 561,47	<u>255.52</u> 455,39	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
100	&C111-965-1 варіант 2	Труба профільна 20x20x3	т	0,384936	<u>34324.76</u> 13212,84	<u>33754.20</u> 12993,21	<u>315.04</u> 121,27	<u>255.52</u> 98,36	30 км.
101	&C111-БВМ- 10 варіант 10	Блоки балконні металопластикові з профілю Орен Теск DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2560x4500 мм	м2	11,52	<u>4055.97</u> 46724,77	<u>3958.33</u> 45599,96	<u>18.11</u> 208,63	<u>79.53</u> 916,18	30 км.
102	&C111-БВМ- 10 варіант 11	Блоки балконні металопластикові з профілю Орен Теск DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590x4500 мм	м2	139,86	<u>4055.97</u> 567267,96	<u>3958.33</u> 553612,03	<u>18.11</u> 2532,86	<u>79.53</u> 11123,07	30 км.
103	&C111-БВМ- 10 варіант 12	Блоки балконні металопластикові з профілю Орен Теск DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600x4520 мм	м2	35,25	<u>4055.97</u> 142972,94	<u>3958.33</u> 139531,13	<u>18.11</u> 638,38	<u>79.53</u> 2803,43	30 км.
104	&C111-БВМ- 10 варіант 13	Блоки балконні металопластикові з профілю Орен Теск DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	23,06	<u>4055.97</u> 93530,67	<u>3958.33</u> 91279,09	<u>18.11</u> 417,62	<u>79.53</u> 1833,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	&C111-БВМ-10 варіант 14	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2630x4520 мм	м2	35,67	<u>4055.97</u> 144676,45	<u>3958.33</u> 141193,63	<u>18.11</u> 645,98	<u>79.53</u> 2836,84	30 км.
106	&C111-БВМ-10 варіант 15	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580x4520 мм	м2	58,31	<u>4055.97</u> 236503,61	<u>3958.33</u> 230810,22	<u>18.11</u> 1055,99	<u>79.53</u> 4637,40	30 км.
107	&C111-БВМ-10 варіант 16	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100x1760 мм	м2	2,77	<u>4055.97</u> 11235,04	<u>3958.33</u> 10964,57	<u>18.11</u> 50,16	<u>79.53</u> 220,31	30 км.
108	&C111-БВМ-10 варіант 17	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100x1030 мм	м2	2,16	<u>4055.97</u> 8760,90	<u>3958.33</u> 8549,99	<u>18.11</u> 39,12	<u>79.53</u> 171,79	30 км.
109	&C111-БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	300,82	<u>4055.97</u> 1220116,90	<u>3958.33</u> 1190744,83	<u>18.11</u> 5447,85	<u>79.53</u> 23924,22	30 км.
110	&C111-БВМ-12 варіант 4	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2150x2060 мм	м2	76,78	<u>4055.97</u> 311417,38	<u>3958.33</u> 303920,58	<u>18.11</u> 1390,49	<u>79.53</u> 6106,31	30 км.
111	&C111-БВМ-12 варіант 5	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2190x2060 мм	м2	6,986	<u>4055.97</u> 28335,01	<u>3958.33</u> 27652,89	<u>18.11</u> 126,52	<u>79.53</u> 555,60	30 км.
112	&C111-БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 1150x1120 мм	м2	41,21	<u>4055.97</u> 167146,52	<u>3958.33</u> 163122,78	<u>18.11</u> 746,31	<u>79.53</u> 3277,43	30 км.
113	&C111-БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 2050x1430 мм	м2	14,66	<u>4055.97</u> 59460,52	<u>3958.33</u> 58029,12	<u>18.11</u> 265,49	<u>79.53</u> 1165,91	30 км.
114	&C111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	<u>22942.97</u> 45885,94	<u>22475.00</u> 44950,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>449.86</u> 899,72	30 км.
115	&C111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	<u>22942.97</u> 45885,94	<u>22475.00</u> 44950,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>449.86</u> 899,72	30 км.
116	&C111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	<u>21045.77</u> 42091,54	<u>20615.00</u> 41230,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>412.66</u> 825,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	&C111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960х1500 мм (Д11*)	блок	2	<u>21045,77</u> 42091,54	<u>20615,00</u> 41230,00	<u>18,11</u> 36,22	<u>412,66</u> 825,32	30 км.
118	&C111-БВП- 15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	62	<u>21045,77</u> 1304837,74	<u>20615,00</u> 1278130,00	<u>18,11</u> 1122,82	<u>412,66</u> 25584,92	30 км.
119	&C111-БВП- 17 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2)	блок	57	<u>9438,17</u> 537975,69	<u>9235,00</u> 526395,00	<u>18,11</u> 1032,27	<u>185,06</u> 10548,42	30 км.
120	&C111-БВП- 17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2*)	блок	3	<u>9438,17</u> 28314,51	<u>9235,00</u> 27705,00	<u>18,11</u> 54,33	<u>185,06</u> 555,18	30 км.
121	&C111-БВП- 19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3*)	блок	4	<u>9438,17</u> 37752,68	<u>9235,00</u> 36940,00	<u>18,11</u> 72,44	<u>185,06</u> 740,24	30 км.
122	&C111-БВП- 19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	<u>9438,17</u> 245392,42	<u>9235,00</u> 240110,00	<u>18,11</u> 470,86	<u>185,06</u> 4811,56	30 км.
123	&C111-БВП- 21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д4)	блок	20	<u>24184,06</u> 483681,20	<u>23691,75</u> 473835,00	<u>18,11</u> 362,20	<u>474,2</u> 9484,00	30 км.
124	&C111-БВП- 22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д5*)	блок	4	<u>24184,06</u> 96736,24	<u>23691,75</u> 94767,00	<u>18,11</u> 72,44	<u>474,2</u> 1896,80	30 км.
125	&C111-БВП- 23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	<u>21045,77</u> 42091,54	<u>20615,00</u> 41230,00	<u>18,11</u> 36,22	<u>412,66</u> 825,32	30 км.
126	&C111-БВП- 24 варіант 1	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	<u>17251,37</u> 34502,74	<u>16895,00</u> 33790,00	<u>18,11</u> 36,22	<u>338,26</u> 676,52	30 км.
127	&C111-БВП- 25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	<u>5046,05</u> 10092,10	<u>4929,00</u> 9858,00	<u>18,11</u> 36,22	<u>98,94</u> 197,88	30 км.
128	&C111-1129- П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	<u>226,69</u> 4533,80	<u>225,00</u> 4500,00	<u>-</u> -	<u>1,69</u> 33,80	
129	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00035	<u>29449,34</u> 10,31	<u>28149,04</u> 9,85	<u>722,86</u> 0,25	<u>577,44</u> 0,21	30 км.
130	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0935656	<u>5378,09</u> 503,20	<u>4832,45</u> 452,15	<u>440,19</u> 41,19	<u>105,45</u> 9,86	30 км.
131	+C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	82,7286	<u>5548,99</u> 459060,17	<u>5000,00</u> 413643,00	<u>440,19</u> 36416,30	<u>108,8</u> 9000,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	+C111-1325	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	10,673972	<u>6154,8</u> 65696,16	<u>5593,93</u> 59709,45	<u>440,19</u> 4698,58	<u>120,68</u> 1288,13	30 км.
133	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,03686	<u>46260,17</u> 1705,15	<u>44953,48</u> 1656,99	<u>399,63</u> 14,73	<u>907,06</u> 33,43	30 км.
134	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,3603854	<u>91666,64</u> 33035,32	<u>89462,49</u> 32240,98	<u>406,76</u> 146,59	<u>1797,39</u> 647,75	30 км.
135	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0017	<u>91666,64</u> 155,83	<u>89462,49</u> 152,09	<u>406,76</u> 0,69	<u>1797,39</u> 3,05	30 км.
136	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	300,33255	<u>227,88</u> 68439,78	<u>223,35</u> 67079,28	<u>0,06</u> 18,02	<u>4,47</u> 1342,48	30 км.
137	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	115,96317	<u>227,88</u> 26425,69	<u>223,35</u> 25900,37	<u>0,06</u> 6,96	<u>4,47</u> 518,36	30 км.
138	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	19,04216	<u>211,94</u> 4035,80	<u>207,72</u> 3955,44	<u>0,06</u> 1,14	<u>4,16</u> 79,22	30 км.
139	C111-1608	Дрантя	кг	2,90773	<u>17,88</u> 51,99	<u>16,65</u> 48,41	<u>0,88</u> 2,56	<u>0,35</u> 1,02	30 км.
140	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	11,52927	<u>241,43</u> 2783,51	<u>236,55</u> 2727,25	<u>0,15</u> 1,73	<u>4,73</u> 54,53	30 км.
141	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,408	<u>130,86</u> 53,39	<u>128,14</u> 52,28	<u>0,15</u> 0,06	<u>2,57</u> 1,05	30 км.
142	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,75699	<u>540,94</u> 409,49	<u>530,03</u> 401,23	<u>0,3</u> 0,23	<u>10,61</u> 8,03	30 км.
143	&C111-1648-1- М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	<u>408,55</u> 6589,83	<u>400,00</u> 6451,92	<u>0,54</u> 8,71	<u>8,01</u> 129,20	30 км.
144	&C111-1702- ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,335228	<u>79384,52</u> 26611,91	<u>77222,90</u> 25887,28	<u>605,06</u> 202,83	<u>1556,56</u> 521,80	30 км.
145	&C111-1704- 12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1, 06*10 м)	м2	1822,67	<u>69,08</u> 125910,04	<u>64,50</u> 117562,22	<u>3,23</u> 5887,22	<u>1,35</u> 2460,60	5%
146	&C111-1709-1- 1 варіант 3	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3, товщина 220 мм	м3	33,666732	<u>3741,16</u> 125952,63	<u>3666,67</u> 123444,80	<u>1,13</u> 38,04	<u>73,36</u> 2469,79	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км.
147	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	1173,4025	<u>32,76</u> 38440,67	<u>31,89</u> 37419,81	<u>0,23</u> 269,88	<u>0,64</u> 750,98	30 км.
148	+C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000x45x45 мм	м	1041,81096	<u>47,19</u> 49163,06	<u>45,44</u> 47339,89	<u>0,82</u> 854,28	<u>0,93</u> 968,89	30 км.
149	+C111-1722 варіант 3	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	795,9709	<u>64,57</u> 51395,84	<u>62,48</u> 49732,26	<u>0,82</u> 652,70	<u>1,27</u> 1010,88	30 км.
150	C111-1753	Гума профільована	т	0,002185	<u>167947,97</u> 366,97	<u>164033,75</u> 358,41	<u>621,12</u> 1,36	<u>3293,1</u> 7,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,9	<u>73.15</u> 212,14	<u>71.34</u> 206,89	<u>0.38</u> 1,10	<u>1.43</u> 4,15	30 км.
152	+C111-1784-1 варіант 1	Скловітка штукатурна 8х8 120 г	м2	4365,1008	<u>37.5</u> 163691,28	<u>36.67</u> 160068,25	<u>0.09</u> 392,86	<u>0.74</u> 3230,17	30 км.
153	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00516	<u>16325.71</u> 84,24	<u>15310.91</u> 79,00	<u>694.69</u> 3,58	<u>320.11</u> 1,66	30 км.
154	&C111-1803-1- Х варіант 1	Відлив оцинкований	м	301,6	<u>167.06</u> 50385,30	<u>165.50</u> 49914,80	<u>0.32</u> 96,51	<u>1.24</u> 373,99	30 км.
155	&C111-1803-1- Х варіант 2	Козирьок оцинкований	м	301,6	<u>167.06</u> 50385,30	<u>165.50</u> 49914,80	<u>0.32</u> 96,51	<u>1.24</u> 373,99	30 км.
156	&C111-1807- ПР-ПН-10 варіант 1	Профнастил Partner НС-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	<u>244.76</u> 14700,29	<u>237.58</u> 14269,05	<u>5.36</u> 321,92	<u>1.82</u> 109,32	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
157	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,6058944	<u>84246.67</u> 51044,59	<u>83248.15</u> 50439,59	<u>371.37</u> 225,01	<u>627.15</u> 379,99	30 км.
158	&C111-1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	129,77	<u>357.08</u> 46338,27	<u>350.00</u> 45419,50	<u>0.08</u> 10,38	<u>7</u> 908,39	30 км.
159	&C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	229,52	<u>357.08</u> 81957,00	<u>350.00</u> 80332,00	<u>0.08</u> 18,36	<u>7</u> 1606,64	30 км.
160	&C111-1848-1- 19Щ	Гайка М12	шт	1124	<u>6.63</u> 7452,12	<u>6.10</u> 6856,40	<u>0.4</u> 449,60	<u>0.13</u> 146,12	30 км.
161	&C111-1848-2- 19Э	Шайба М12	шт	1124	<u>3.4</u> 3821,60	<u>2.93</u> 3293,32	<u>0.4</u> 449,60	<u>0.07</u> 78,68	30 км.
162	&C111-1848-4- 3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	331	<u>10.44</u> 3455,64	<u>9.84</u> 3257,04	<u>0.4</u> 132,40	<u>0.2</u> 66,20	30 км.
163	&C111-1848-5- 3ХХ	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	5,78421	<u>30910.04</u> 178790,16	<u>29908.33</u> 172996,06	<u>395.63</u> 2288,41	<u>606.08</u> 3505,69	30 км.
164	&C111-1848-6- 4Д	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,1757	<u>32040.55</u> 5629,52	<u>31016.67</u> 5449,63	<u>395.63</u> 69,51	<u>628.25</u> 110,38	30 км.
165	&C111-1848-6- 4Д варіант 1	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,52696	<u>34726.54</u> 18299,50	<u>33650.00</u> 17732,20	<u>395.63</u> 208,48	<u>680.91</u> 358,82	30 км.
166	&C111-1848-7 варіант 1	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,0753	<u>34726.54</u> 2614,91	<u>33650.00</u> 2533,85	<u>395.63</u> 29,79	<u>680.91</u> 51,27	30 км.
167	&C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,42924	<u>34726.54</u> 14906,02	<u>33650.00</u> 14443,93	<u>395.63</u> 169,82	<u>680.91</u> 292,27	30 км.
168	&C111-1848-9- 4Б	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	1228	<u>75.18</u> 92321,04	<u>73.31</u> 90024,68	<u>0.4</u> 491,20	<u>1.47</u> 1805,16	30 км.
169	&C111-1848- 21-3ХЦ	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,49706	<u>30910.04</u> 15364,14	<u>29908.33</u> 14866,23	<u>395.63</u> 196,65	<u>606.08</u> 301,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
170	&C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,33868	<u>34726,54</u>	<u>33650,00</u>	<u>395,63</u>	<u>680,91</u>	30 км.
171	&C111-1848-23	Полоса металева - 12x80мм	т	0,5619	<u>34726,54</u>	<u>33650,00</u>	<u>395,63</u>	<u>680,91</u>	30 км.
172	&C111-1848-23 варіант 2	Полоса металева - 30x3 мм	т	0,002856	<u>33128,2</u> 94,61	<u>32083,00</u> 91,63	<u>395,63</u> 1,13	<u>649,57</u> 1,85	В.Н.№267 від 11.04.2025р. 30 км.
173	&C111-1848-23 варіант 3	Полоса металева - 130x10 мм	т	0,38352	<u>33128,2</u> 12705,33	<u>32083,00</u> 12304,47	<u>395,63</u> 151,73	<u>649,57</u> 249,13	В.Н.№267 від 11.04.2025р. 30 км.
174	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0018	<u>40284,48</u> 72,51	<u>39125,34</u> 70,43	<u>369,25</u> 0,66	<u>789,89</u> 1,42	30 км.
175	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0336608	<u>24072,33</u> 810,29	<u>23231,07</u> 781,98	<u>369,25</u> 12,43	<u>472,01</u> 15,88	30 км.
176	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,03053	<u>24072,33</u> 734,93	<u>23231,07</u> 709,24	<u>369,25</u> 11,27	<u>472,01</u> 14,42	30 км.
177	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0044	<u>40284,48</u> 177,25	<u>39125,34</u> 172,15	<u>369,25</u> 1,62	<u>789,89</u> 3,48	30 км.
178	C111-1880 варіант 1	Склопакети 687x1667 мм, скління 4i-16-4i	м2	2,3	<u>2461,62</u> 5661,73	<u>2399,16</u> 5518,07	<u>14,19</u> 32,64	<u>48,27</u> 111,02	30 км.
179	+C111-1891-1K варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	96423,84	<u>9,2</u> 887099,33	<u>8,67</u> 835994,69	<u>0,35</u> 33748,34	<u>0,18</u> 17356,30	30 км.
180	&C111-1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	61329	<u>6,33</u> 388212,57	<u>5,57</u> 341602,53	<u>0,64</u> 39250,56	<u>0,12</u> 7359,48	30 км.
181	+C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	<u>1595,23</u> 14357,07	<u>1583,33</u> 14249,97	<u>0,02</u> 0,18	<u>11,88</u> 106,92	30 км.
182	+C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм K	шт	320	<u>102,17</u> 32694,40	<u>101,39</u> 32444,80	<u>0,02</u> 6,40	<u>0,76</u> 243,20	30 км.
183	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6117,826	<u>12,03</u> 73597,45	<u>11,23</u> 68703,19	<u>0,56</u> 3425,98	<u>0,24</u> 1468,28	30 км.
184	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	260	<u>11,56</u> 3005,60	<u>10,77</u> 2800,20	<u>0,56</u> 145,60	<u>0,23</u> 59,80	30 км.
185	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	452,4226	<u>102,28</u> 46273,78	<u>99,71</u> 45111,06	<u>0,56</u> 253,36	<u>2,01</u> 909,36	30 км.
186	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	16,24	<u>86,01</u> 1396,80	<u>83,76</u> 1360,26	<u>0,56</u> 9,09	<u>1,69</u> 27,45	30 км.
187	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6911,91	<u>14,95</u> 103333,05	<u>14,10</u> 97457,93	<u>0,56</u> 3870,67	<u>0,29</u> 2004,45	30 км.
188	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	57,98325	<u>55,91</u> 3241,84	<u>54,22</u> 3143,85	<u>0,59</u> 34,21	<u>1,1</u> 63,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
189	+C111-2009-1 варіант 1	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	<u>6.69</u> 43465,26	<u>6.00</u> 38982,30	<u>0.56</u> 3638,35	<u>0.13</u> 844,61	30 км.
190	&C111-2010-4 варіант 1	Суміш мурувальна	кг	822,966	<u>4.12</u> 3390,62	<u>3.48</u> 2863,92	<u>0.56</u> 460,86	<u>0.08</u> 65,84	30 км.
191	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	1254	<u>13.48</u> 16903,92	<u>12.63</u> 15838,02	<u>0.59</u> 739,86	<u>0.26</u> 326,04	30 км.
192	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1254	<u>17</u> 21318,00	<u>16.08</u> 20164,32	<u>0.59</u> 739,86	<u>0.33</u> 413,82	30 км.
193	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	43255,26	<u>15.02</u> 649694,01	<u>14.14</u> 611629,38	<u>0.59</u> 25520,60	<u>0.29</u> 12544,03	30 км.
194	+C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна МАК-СПРЕЙ Класік	кг	6412,42875	<u>28.71</u> 184100,83	<u>27.56</u> 176726,54	<u>0.59</u> 3783,33	<u>0.56</u> 3590,96	30 км.
195	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ-60 "Баранець" 1,5 мм (база)	кг	7817,338	<u>75.14</u> 587394,78	<u>73.08</u> 571291,06	<u>0.59</u> 4612,23	<u>1.47</u> 11491,49	30 км.
196	+C111-2012-6 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	603,646	<u>75.14</u> 45357,96	<u>73.08</u> 44114,45	<u>0.59</u> 356,15	<u>1.47</u> 887,36	30 км.
197	+C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка Ceresit R 777	л	151,29403	<u>119.55</u> 18087,20	<u>116.67</u> 17651,47	<u>0.54</u> 81,70	<u>2.34</u> 354,03	30 км.
198	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	937,20113	<u>95.26</u> 89277,78	<u>92.59</u> 86775,45	<u>0.8</u> 749,76	<u>1.87</u> 1752,57	30 км.
199	&C111-2014-4-4Ж	Грунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	633,30362	<u>100.9</u> 63900,34	<u>98.12</u> 62139,75	<u>0.8</u> 506,64	<u>1.98</u> 1253,95	30 км.
200	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3059,11614	<u>45.15</u> 138119,09	<u>43.67</u> 133591,60	<u>0.59</u> 1804,88	<u>0.89</u> 2722,61	30 км.
201	+C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	49,396	<u>41.66</u> 2057,84	<u>40.25</u> 1988,19	<u>0.59</u> 29,14	<u>0.82</u> 40,51	30 км.
202	+C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	150,29	<u>199.02</u> 29910,72	<u>194.53</u> 29235,91	<u>0.59</u> 88,67	<u>3.9</u> 586,14	30 км.
203	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	674,68	<u>15.99</u> 10788,13	<u>15.09</u> 10180,92	<u>0.59</u> 398,06	<u>0.31</u> 209,15	30 км.
204	+C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	10898,74	<u>19.3</u> 210345,68	<u>18.33</u> 199773,90	<u>0.59</u> 6430,26	<u>0.38</u> 4141,52	30 км.
205	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	1737,8196	<u>157.67</u> 274002,02	<u>153.83</u> 267328,79	<u>0.75</u> 1303,36	<u>3.09</u> 5369,87	30 км.
206	+C111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорована	л	947,7	<u>234.52</u> 222254,60	<u>229.17</u> 217184,41	<u>0.75</u> 710,78	<u>4.6</u> 4359,41	30 км.
207	&C111-2233 варіант 2	Сітка дротяна 3Вр 100x100	м2	2044,669	<u>78.03</u> 159545,52	<u>76.50</u> 156417,18	<u>-</u> -	<u>1.53</u> 3128,34	
208	&C111-8701-1-3ХО варіант 2	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	266,1	<u>335.77</u> 89348,40	<u>329.16</u> 87589,48	<u>0.03</u> 7,98	<u>6.58</u> 1750,94	вага 2,3кг/1м2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
209	&C111-8701-1-3ХО варіант 4	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	104,28	<u>402,93</u> 42017,54	<u>395,00</u> 41190,60	<u>0,03</u> 3,13	<u>7,9</u> 823,81	вага 2,3кг/1м2 30 км.
210	&C111-8701-1-3ХО варіант 5	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50x50 мм)	м2	512,1	<u>74,94</u> 38376,77	<u>73,44</u> 37608,62	<u>0,03</u> 15,36	<u>1,47</u> 752,79	вага 2,3кг/1м2 30 км.
211	&C111-874C варіант 1	Сітка армуюча ВР 3мм 100x100	м2	683,452	<u>61,76</u> 42210,00	<u>60,20</u> 41143,81	<u>0,35</u> 239,21	<u>1,21</u> 826,98	В.Н.№1415802 Від 25.04.2025р. 30 км.
212	&C111-1711В варіант 2	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	1012,088	<u>20,3</u> 20545,39	<u>19,67</u> 19907,77	<u>0,23</u> 232,78	<u>0,4</u> 404,84	30 км.
213	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,86	<u>13748,38</u> 25571,99	<u>13214,90</u> 24579,71	<u>263,9</u> 490,85	<u>269,58</u> 501,43	30 км.
214	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,7224	<u>5364,18</u> 3875,08	<u>4995,10</u> 3608,46	<u>263,9</u> 190,64	<u>105,18</u> 75,98	30 км.
215	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,24	<u>10324,58</u> 2477,90	<u>9858,24</u> 2365,98	<u>263,9</u> 63,34	<u>202,44</u> 48,58	30 км.
216	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,7998	<u>5139,71</u> 4110,74	<u>4775,03</u> 3819,07	<u>263,9</u> 211,07	<u>100,78</u> 80,60	30 км.
217	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,02	<u>4881,21</u> 97,62	<u>4521,60</u> 90,43	<u>263,9</u> 5,28	<u>95,71</u> 1,91	30 км.
218	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,012	<u>4511,96</u> 4566,10	<u>4159,59</u> 4209,51	<u>263,9</u> 267,07	<u>88,47</u> 89,52	30 км.
219	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,023045	<u>6990,5</u> 161,10	<u>6589,53</u> 151,86	<u>263,9</u> 6,08	<u>137,07</u> 3,16	30 км.
220	+C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	<u>1831,94</u> 91597,00	<u>1795,50</u> 89775,00	<u>0,52</u> 26,00	<u>35,92</u> 1796,00	30 км.
221	&C113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>32,47</u> 1298,80	<u>31,74</u> 1269,60	<u>0,09</u> 3,60	<u>0,64</u> 25,60	30 км.
222	&C113-1489-2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>32,47</u> 1461,15	<u>31,74</u> 1428,30	<u>0,09</u> 4,05	<u>0,64</u> 28,80	30 км.
223	&C113-1489-3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>32,47</u> 1461,15	<u>31,74</u> 1428,30	<u>0,09</u> 4,05	<u>0,64</u> 28,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
224	&C113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>32,47</u>	<u>31,74</u>	<u>0,09</u>	<u>0,64</u>	30 км.
					974,10	952,20	2,70	19,20	
225	+C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	2795,94	<u>3,98</u>	<u>3,81</u>	<u>0,09</u>	<u>0,08</u>	В.Н.№606-066
					11127,84	10652,53	251,63	223,68	Від 06.06.2025р.
226	+C114-1-У	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	<u>3973,19</u>	<u>3850,00</u>	<u>45,28</u>	<u>77,91</u>	30 км.
	варіант 2				60273,29	58404,50	686,90	1181,89	
227	+C114-1-У	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	<u>3973,19</u>	<u>3850,00</u>	<u>45,28</u>	<u>77,91</u>	30 км.
	варіант 3				1364671,57	1322359,50	15552,32	26759,75	
228	+C114-4-У	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	<u>3919,97</u>	<u>3793,44</u>	<u>49,67</u>	<u>76,86</u>	30 км.
	варіант 2				41394,88	40058,73	524,52	811,63	
229	+C114-97	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	<u>4317,47</u>	<u>4219,17</u>	<u>13,64</u>	<u>84,66</u>	30 км.
	варіант 1				96551,58	94353,30	305,03	1893,25	
230	&C114-ПЛ-МН-14-6	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	90,094	<u>3928,55</u>	<u>3850,00</u>	<u>1,52</u>	<u>77,03</u>	30 км.
	варіант 1				353938,78	346861,90	136,94	6939,94	
231	&C121-229-85-1	Торцева планка (капельник)	м	180	<u>190,62</u>	<u>189,00</u>	<u>0,2</u>	<u>1,42</u>	30 км.
	варіант 1				34311,60	34020,00	36,00	255,60	
232	+C123-361	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	<u>382,99</u>	<u>375,00</u>	<u>0,48</u>	<u>7,51</u>	30 км.
	варіант 1				19532,49	19125,00	24,48	383,01	
233	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	25,8	<u>411,38</u>	<u>397,25</u>	<u>6,06</u>	<u>8,07</u>	30 км.
					10613,60	10249,05	156,35	208,20	
234	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,126228	<u>8190,72</u>	<u>7730,63</u>	<u>299,49</u>	<u>160,6</u>	30 км.
					1033,90	975,82	37,80	20,28	
235	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,34454	<u>36593,44</u>	<u>35560,88</u>	<u>315,04</u>	<u>717,52</u>	30 км.
					12607,90	12252,15	108,54	247,21	
236	&C124-20-В1	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	<u>36593,44</u>	<u>35560,88</u>	<u>315,04</u>	<u>717,52</u>	30 км.
	варіант 1				373,25	362,72	3,21	7,32	
237	+C124-65	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,320085	<u>29129,26</u>	<u>28243,06</u>	<u>315,04</u>	<u>571,16</u>	30 км.
	варіант 1				9323,84	9040,18	100,84	182,82	
238	+C124-65	Арматура А500С	т	4,3	<u>36593,44</u>	<u>35560,88</u>	<u>315,04</u>	<u>717,52</u>	30 км.
	варіант 2				157351,79	152911,78	1354,67	3085,34	
239	+C142-10-2	Вода	м3	104,9593260	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
				13	-	-	-	-	
240	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,390346	<u>9012,03</u>	<u>8803,82</u>	<u>31,5</u>	<u>176,71</u>	30 км.
					3517,81	3436,54	12,30	68,97	
241	&C1110-194-2	З'єднувач "Н" 61-131	м	108,94	<u>984,95</u>	<u>964,57</u>	<u>1,07</u>	<u>19,31</u>	30 км.
	варіант 2				107300,45	105080,26	116,57	2103,62	
242	&C1110-194-2	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	90,48	<u>723,59</u>	<u>708,33</u>	<u>1,07</u>	<u>14,19</u>	30 км.
	варіант 3				65470,42	64089,70	96,81	1283,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
243	&C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	937,92	<u>723.59</u> 678669,53	<u>708.33</u> 664356,87	<u>1.07</u> 1003,57	<u>14.19</u> 13309,09	30 км.
244	&C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	364,76	<u>984.95</u> 359270,36	<u>964.57</u> 351836,55	<u>1.07</u> 390,29	<u>19.31</u> 7043,52	30 км.
245	&C1110-КМО- 1	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	<u>61979.58</u> 64314,97	<u>60449.25</u> 62726,98	<u>315.04</u> 326,91	<u>1215.29</u> 1261,08	В.Н.№267 від 11. 04.2025р. 30 км.
246	&C1110-КМО- 2	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	<u>76521.94</u> 23568,76	<u>74706.47</u> 23009,59	<u>315.04</u> 97,03	<u>1500.43</u> 462,14	В.Н.№267 від 11. 04.2025р. 30 км.
247	&C1110-КМО- 3	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	<u>72728.39</u> 18734,83	<u>70987.30</u> 18286,33	<u>315.04</u> 81,15	<u>1426.05</u> 367,35	В.Н.№267 від 11. 04.2025р. 30 км.
248	&C1110-КМО- 4	Дюбель монтажний 8x80мм	шт	816,48	<u>1.66</u> 1355,36	<u>1.00</u> 816,48	<u>0.63</u> 514,38	<u>0.03</u> 24,50	30 км.
249	&C1110-КМО- 5	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	<u>0.98</u> 2222,64	<u>0.93</u> 2109,24	<u>0.03</u> 68,04	<u>0.02</u> 45,36	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
250	&C1110-КМО- 6	Саморіз 3,5x19мм по металу	шт	23,7	<u>0.24</u> 5,69	<u>0.21</u> 4,98	<u>0.03</u> 0,71	<u>-</u> -	30 км.
251	&C1110-КМО- 7	Саморіз 3,5x35мм по металу	шт	784	<u>0.34</u> 266,56	<u>0.30</u> 235,20	<u>0.03</u> 23,52	<u>0.01</u> 7,84	30 км.
252	+C1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	8364	<u>2.4</u> 20073,60	<u>1.40</u> 11709,60	<u>0.95</u> 7945,80	<u>0.05</u> 418,20	30 км.
253	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0073539	<u>98267.98</u> 722,65	<u>95666.49</u> 703,52	<u>674.67</u> 4,96	<u>1926.82</u> 14,17	30 км.
254	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00475	<u>160488.17</u> 762,32	<u>156666.67</u> 744,17	<u>674.67</u> 3,20	<u>3146.83</u> 14,95	30 км.
255	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0107749	<u>99253.63</u> 1069,45	<u>96632.81</u> 1041,21	<u>674.67</u> 7,27	<u>1946.15</u> 20,97	30 км.
256	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00912	<u>184834.73</u> 1685,69	<u>180616.17</u> 1647,22	<u>594.35</u> 5,42	<u>3624.21</u> 33,05	30 км.
257	&C1415-8070- 1-3Ц5	Плити перекриттів, розміри 5880x990x220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	3	<u>5377.28</u> 16131,84	<u>4794.62</u> 14383,86	<u>477.22</u> 1431,66	<u>105.44</u> 316,32	30 км.
258	&C1415-8070- 5	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	14	<u>5565.83</u> 77921,62	<u>4889.83</u> 68457,62	<u>566.87</u> 7936,18	<u>109.13</u> 1527,82	30 км.
259	&C1421-9551- 1П варіант 1	Пісок річковий	т	348,1896	<u>714</u> 248607,37	<u>700.00</u> 243732,72	<u>-</u> -	<u>14</u> 4874,65	
260	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	42,48522	<u>1029.46</u> 43736,83	<u>484.00</u> 20562,85	<u>525.27</u> 22316,21	<u>20.19</u> 857,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
261	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M150	1000шт	49,298	<u>12626,64</u> 622468,10	<u>11183,33</u> 551315,80	<u>1195,73</u> 58947,10	<u>247,58</u> 12205,20	30 км.
262	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	8,771	<u>7133,57</u> 62568,54	<u>5797,97</u> 50853,99	<u>1195,73</u> 10487,75	<u>139,87</u> 1226,80	30 км.
263	+C1424-11621 варіант 1	Бетон кл. C25/30	м3	43,645	<u>4336</u> 189244,72	<u>3310,80</u> 144499,87	<u>940,18</u> 41034,16	<u>85,02</u> 3710,69	30 км.
264	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,39841	<u>3138,94</u> 1250,59	<u>2137,21</u> 851,49	<u>940,18</u> 374,58	<u>61,55</u> 24,52	30 км.
265	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,6477	<u>2083,28</u> 1349,34	<u>1221,45</u> 791,13	<u>861,83</u> 558,21	<u>-</u> -	30 км.
266	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	15,70902	<u>3555,16</u> 55848,08	<u>2623,62</u> 41214,50	<u>861,83</u> 13538,50	<u>69,71</u> 1095,08	30 км.
267	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	10,7484	<u>3074,07</u> 33041,33	<u>2151,96</u> 23130,13	<u>861,83</u> 9263,29	<u>60,28</u> 647,91	30 км.
268	C1545-159	Очіс льняний	т	0,3106092	<u>39554,94</u> 12286,13	<u>38312,16</u> 11900,11	<u>467,19</u> 145,11	<u>775,59</u> 240,91	30 км.
269	&C1545-170-1-3ХУ варіант 4	5ПБ 27-27	шт	6	<u>3096,89</u> 18581,34	<u>3027,19</u> 18163,14	<u>8,98</u> 53,88	<u>60,72</u> 364,32	30 км.
270	&C1545-170-1-3ХУ варіант 5	5ПБ 18-27	шт	6	<u>1985,81</u> 11914,86	<u>1937,89</u> 11627,34	<u>8,98</u> 53,88	<u>38,94</u> 233,64	30 км.
271	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	78,83875	<u>219,31</u> 17290,13	<u>205,07</u> 16167,46	<u>9,94</u> 783,66	<u>4,3</u> 339,01	30 км.
272	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,07524	<u>154,56</u> 11,63	<u>141,59</u> 10,65	<u>9,94</u> 0,75	<u>3,03</u> 0,23	30 км.
273	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	278,236	<u>295,93</u> 82338,38	<u>289,58</u> 80571,58	<u>0,55</u> 153,03	<u>5,8</u> 1613,77	30 км.
274	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	826,11	<u>29,52</u> 24386,77	<u>28,40</u> 23461,52	<u>0,54</u> 446,10	<u>0,58</u> 479,15	30 км.
275	&C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	16775	<u>0,43</u> 7213,25	<u>0,42</u> 7045,50	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 167,75	30 км.
276	+C1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	940,5	<u>151,51</u> 142495,16	<u>148,00</u> 139194,00	<u>0,54</u> 507,87	<u>2,97</u> 2793,29	30 км.
277	+C1555-100 варіант 1	Фарба акрилова CERESIT CT 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	146,76796	<u>191,07</u> 28042,95	<u>186,77</u> 27411,85	<u>0,55</u> 80,72	<u>3,75</u> 550,38	30 км.
278	&C1555-202-CA-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	4018,5805	<u>39,96</u> 160582,48	<u>37,57</u> 150978,07	<u>1,61</u> 6469,91	<u>0,78</u> 3134,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
279	&C1555-202-CA-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	1023,478	<u>47.1</u> 48205,81	<u>44.57</u> 45616,41	<u>1.61</u> 1647,80	<u>0.92</u> 941,60	30 км.
280	+C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	275	<u>0.68</u> 187,00	<u>0.67</u> 184,25	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 2,75	
281	&C188888-4-ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	29452,24	<u>5.95</u> 175240,83	<u>5.83</u> 171706,56	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 3534,27	
282	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	1496,9158	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
283	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8079	<u>159.41</u> 128,79	<u>159.41</u> 128,79			
		Разом	грн.		128,79	128,79			
		Разом по розділу III	грн.		20754557,5 9	19917087,5 5	436607,98	400862,06	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2079,713					
		Стиснене повітря	м3	3899,871					
		Мастильні матеріали	кг	30,473					
		Гідравлічна рідина	кг	1,967					
		Бензин	л	114,101					
		Дизельне паливо	л	376,335					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	78,962834					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 серпня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3133,568 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,7014 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1151,654 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ									
1	КМ8-524-9 застосов. к дем.=0,3	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	<u>433.83</u> 427,13	<u>6.70</u> 1,66	434	427	<u>7</u> 2	<u>2.8800</u> 0,0116	<u>2.88</u> 0,01
2	КР17-4-7	Демонтаж щитів поверхових на 4 кв	100шт	0,3	<u>6373.06</u> 6373,06	<u>-</u> -	1912	1912	<u>-</u> -	<u>48.5160</u> -	<u>14.55</u> -
3	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	1,2	<u>5310.62</u> 5310,62	<u>-</u> -	6373	6373	<u>-</u> -	<u>40.4280</u> -	<u>48.51</u> -
4	КМ8-524-9 застосов.	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	<u>1506.09</u> 1423,78	<u>22.33</u> 5,53	1506	1424	<u>22</u> 6	<u>9.6000</u> 0,0385	<u>9.6</u> 0,04
5	С1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31	шт	1	<u>85405.33</u> -	<u>-</u> -	85405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР17-12-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,25	<u>14781.90</u> 14781,90	<u>-</u> -	18477	18477	<u>-</u> -	<u>104.4288</u> -	<u>130.54</u> -
14	КР17-12-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,09	<u>20616.74</u> 20616,74	<u>-</u> -	1856	1856	<u>-</u> -	<u>143.9616</u> -	<u>12.96</u> -
15	КР17-1-2	Демонтаж кабелів слабкострумних	100м	18	<u>847.81</u> 847,81	<u>-</u> -	15261	15261	<u>-</u> -	<u>6.7560</u> -	<u>121.61</u> -
16	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	12	<u>1901.93</u> 1901,93	<u>-</u> -	22823	22823	<u>-</u> -	<u>15.1560</u> -	<u>181.87</u> -
17	КР17-10-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	1,02	<u>10107.18</u> 10107,18	<u>-</u> -	10309	10309	<u>-</u> -	<u>66.1248</u> -	<u>67.45</u> -
18	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (раніше демонтованих)	100шт	0,09	<u>51541.85</u> 51541,85	<u>-</u> -	4639	4639	<u>-</u> -	<u>359.9040</u> -	<u>32.39</u> -
19	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (раніше демонтованих)	100шт	1,25	<u>36954.74</u> 36954,74	<u>-</u> -	46193	46193	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>326.34</u> -
20	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (розключення щитів)	100 м	7,83	<u>3134.16</u> 2951,25	<u>-</u> -	24540	23108	<u>-</u> -	<u>17.2800</u> -	<u>135.3</u> -
21	С1545-185 варіант 2	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	<u>37.05</u> -	<u>-</u> -	29010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111- 1872-3 варіант 2	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	<u>135.00</u> -	<u>-</u> -	4050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	12,75	<u>3777.69</u> 3777,69	<u>-</u> -	48166	48166	<u>-</u> -	<u>26.6880</u> -	<u>340.27</u> -
24	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	12,25	<u>4988.70</u> 4964,96	<u>-</u> -	61112	60821	<u>-</u> -	<u>36.3840</u> -	<u>445.7</u> -
25	С1545-188 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	875,5	<u>34.01</u> -	<u>-</u> -	29776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1545-185 варіант 3	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	<u>74.90</u> -	<u>-</u> -	28930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	3,25	<u>15349.52</u> 13038,36	<u>-</u> -	49886	42375	<u>-</u> -	<u>88.9080</u> -	<u>288.95</u> -
28	С1545-185 варіант 4	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	<u>748.10</u> -	<u>-</u> -	247995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР17-11-1	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	100шт	0,65	<u>40780.35</u> 27267,58	<u>-</u> -	26507	17724	<u>-</u> -	<u>188.2080</u> -	<u>122.34</u> -
30	С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	<u>340.65</u> -	<u>-</u> -	22142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KP17-10-6	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	0,22	<u>25563.68</u> 25267,94	-	5624	5559	-	<u>165.3120</u>	<u>36.37</u>
32	& C100-1507-9 варіант 5	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	<u>313.44</u> -	-	6896	-	-	-	-
33	C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	<u>252.93</u> -	-	5564	-	-	-	-
34	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	100шт	0,87	<u>4832.26</u> 4703,74	-	4204	4092	-	<u>35.8080</u>	<u>31.15</u>
35	& C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	87	<u>271.80</u> -	-	23647	-	-	-	-
36	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	100шт	0,02	<u>4832.26</u> 4703,74	-	97	94	-	<u>35.8080</u>	<u>0.72</u>
37	& C100-1507-9 варіант 6	Реле сутінкове ST302 10A	шт	2	<u>210.60</u> -	-	421	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							738125	321497	-		<u>2273.96</u>
Разом будівельні роботи, грн.							738125				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							416628				
всього заробітна плата, грн.							321497				
Загальновиробничі витрати, грн.							156203				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							225,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							51935				
Всього будівельні роботи, грн.							894328				

Всього по розділу 2							894328				
Розділ 3. ПІДВАЛ											
38	KP17-7-15	Монтаж труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	5	<u>3169.42</u> 3065,44	-	15847	15327	-	<u>22.4640</u>	<u>112.32</u>
39	& C1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	510	<u>12.02</u> -	-	6130	-	-	-	-
40	C1545-157 варіант 1	Кабельна стяжка чорна	100шт	14	<u>139.93</u> -	-	1959	-	-	-	-

Розділ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	36	<u>3777.69</u> 3777,69	-	135997	135997	-	<u>26.6880</u>	<u>960.77</u>
52	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	30	<u>611.80</u> 516,35	<u>1.75</u> 0,36	18354	15491	<u>53</u> 11	<u>3.5640</u> 0,0024	<u>106.92</u> 0,07
53	C1514-1 варіант 2	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	<u>928.65</u> -	-	27860	-	-	-	-
54	C1545-287 варіант 2	Шина нульова ВС-1А 06	100шт	0,3	<u>4420.16</u> -	-	1326	-	-	-	-
55	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,8	<u>36954.74</u> 36954,74	-	66519	66519	-	<u>261.0720</u>	<u>469.93</u>
56	& C1547-16-1-4Г варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	<u>98.97</u> -	-	5938	-	-	-	-
57	& C1547-16-1-4Г варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	<u>262.17</u> -	-	23595	-	-	-	-
58	& C1547-16-1-4Г варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	30	<u>272.37</u> -	-	8171	-	-	-	-
59	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	36	<u>4988.70</u> 4964,96	-	179593	178739	-	<u>36.3840</u>	<u>1309.82</u>
60	C1545-188 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	1854	<u>34.01</u> -	-	63055	-	-	-	-
61	C1545-188 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	<u>51.01</u> -	-	94573	-	-	-	-
62	& C11-88-24-B1-2 варіант 1	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	<u>0.39</u> -	-	4212	-	-	-	-
63	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,3	<u>19198.78</u> 5912,78	-	5760	1774	-	<u>45.0120</u>	<u>13.5</u>
64	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,9	<u>17081.10</u> 5558,10	-	15373	5002	-	<u>42.3120</u>	<u>38.08</u>
65	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	2,1	<u>25307.61</u> 8253,61	-	53146	17333	-	<u>62.8320</u>	<u>131.95</u>
66	KP17-11-1	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	100шт	1,2	<u>40780.35</u> 27267,58	-	48936	32721	-	<u>188.2080</u>	<u>225.85</u>
67	C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	<u>196.16</u> -	-	17654	-	-	-	-
68	C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	<u>636.45</u> -	-	19094	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,3	<u>6826,72</u> 6741,92	<u>-</u> -	2048	2023	<u>-</u> -	<u>51,3240</u> -	<u>15,4</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
70	& C1545-70-61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	<u>390,27</u> -	<u>-</u> -	11708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1545-70-61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	<u>186,27</u> -	<u>-</u> -	5588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					808500	455599	<u>53</u> 11		<u>3272,22</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					808500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352848				
		всього заробітна плата, грн.					455610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					227397				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					339,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78029				
		Всього будівельні роботи, грн.					1035897				

		Всього по розділу 4					1035897				
		Розділ 5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ									
72	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,025	<u>43192,39</u> 43192,39	<u>-</u> -	1080	1080	<u>-</u> -	<u>361,0800</u> -	<u>9,03</u> -
73	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,025	<u>24890,53</u> 24890,53	<u>-</u> -	622	622	<u>-</u> -	<u>208,0800</u> -	<u>5,2</u> -
74	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	100 м	0,15	<u>4053,95</u> 3894,37	<u>75,43</u> 15,34	608	584	<u>11</u> 2	<u>26,8800</u> 0,1037	<u>4,03</u> 0,02
75	& C1545- СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	<u>120,03</u> -	<u>-</u> -	1800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	1,5	<u>10848,61</u> 10848,61	<u>-</u> -	16273	16273	<u>-</u> -	<u>74,8800</u> -	<u>112,32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C1545-СБ3-17 варіант 1	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	<u>34,40</u> -	<u>-</u> -	5160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	<u>183,46</u> -	<u>-</u> -	5504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					31047	18559	<u>11</u> 2		<u>130,58</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					31047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12477				
		всього заробітна плата, грн.					18561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2986				
		Всього будівельні роботи, грн.					40058				

		Всього по розділу 5					40058				
		Разом прямі витрати по кошторису					2649447	987433	<u>3635</u> 1885		<u>6982,66</u> 12,42
		Разом будівельні роботи, грн.					2649447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1658379				
		всього заробітна плата, грн.					989318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					484121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					706,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162336				
		Всього будівельні роботи, грн.					3133568				

		Всього по кошторису					3133568				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7701,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1151654				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ			
1	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
2	Демонтаж щитів поверхових на 4 кв	шт	30	
3	Демонтаж електролічильників	шт	120	
4	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
5	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31 ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання	шт	1	
6	Монтаж щитів поверхових	шафа	30	
7	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	25	
8	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛЗ ІР31	шт	5	
9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	120	
10	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	120	
11	Установлення електролічильників	шт	120	
12	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18. B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	
	Розділ №2. Місця загального користування			
13	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	125	
14	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	9	
15	Демонтаж кабелів слабкострумних	м	1800	
16	Демонтаж кабелю	м	1200	
17	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	102	

1	2	3	4	5
18	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (раніше демонтованих)	шт	9	
19	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (раніше демонтованих)	шт	125	
20	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (розключення щитів)	м	783	
21	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	
22	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	
23	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	1275	
24	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1225	
25	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	875,5	
26	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	
27	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	325	
28	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	
29	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	65	
30	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	
31	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	22	
32	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	
33	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	
34	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	87	
35	Датчик руху 360°	шт	87	
36	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	шт	2	
37	Реле сутінкове ST302 10A	шт	2	
	Розділ №3. ПІДВАЛ			
38	Монтаж труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	м	500	
39	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	510	
40	Кабельна стяжка чорна	шт	1400	
41	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	500	
42	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5	м	515	
43	Коробка відгалуження, IP20	шт	20	
44	Клема 3-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	
45	Клема 2-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	
46	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	45	
47	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	
48	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	
49	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	
50	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VNE-1 IP54	шт	17	
	Розділ №4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ			
51	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	3600	
52	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	30	
53	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	
54	Шина нульова ВС-1А 06	шт	30	
55	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	180	
56	Вимикач автоматичний 1P 10А С	шт	60	
57	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	

1	2	3	4	5
58	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	30	
59	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	3600	
60	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	1854	
61	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	
62	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	
63	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	30	
64	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	90	
65	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	210	
66	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	120	
67	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	
68	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	
69	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	30	
70	Електричний дзвоник	шт	30	
71	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	
	Розділ №5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ			
72	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,5	
73	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2,5	
74	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	м	15	
75	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	
76	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	м	150	
77	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	
78	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-524-9	1	<u>2,8916</u> 2,89	0,097	<u>0,2805</u> 0,28	229,83	<u>64,46</u> 64	<u>428,79</u> 429	<u>108,52</u> 109	7,66	<u>22,15</u> 22	<u>195,13</u> 195
2	КР17-4-7	0,3	<u>48,5160</u> 14,55	0,097	<u>4,7061</u> 1,41	229,83	<u>1081,59</u> 324	<u>6373,06</u> 1912	<u>1640,02</u> 493	7,66	<u>371,63</u> 111	<u>3093,24</u> 928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР17-4-6	1,2	<u>40.4280</u>	0,097	<u>3.9215</u>	229,83	<u>901.28</u>	<u>5310.62</u>	<u>1366.62</u>	7,66	<u>309.68</u>	<u>2577.58</u>
			48,51		4,71		1082	6373	1639		372	3093
4	КМ8-524-9	1	<u>9.6385</u>	0,097	<u>0.9349</u>	229,83	<u>214.88</u>	<u>1429.31</u>	<u>361.72</u>	7,66	<u>73.83</u>	<u>650.43</u>
			9,64		0,93		215	1430	361		74	650
6	КР17-13-1	30	<u>14.3455</u>	0,097	<u>1.3915</u>	229,83	<u>319.81</u>	<u>2192.28</u>	<u>552.66</u>	7,66	<u>109.89</u>	<u>982.36</u>
			430,37		41,75		9594	65769	16580		3297	29471
9	КР17-12-7	1,2	<u>261.0720</u>	0,097	<u>25.3240</u>	229,83	<u>5820.21</u>	<u>36954.74</u>	<u>9410.49</u>	7,66	<u>1999.81</u>	<u>17230.51</u>
			313,29		30,39		6984	44346	11293		2400	20677
11	КР17-15-3	120	<u>2.2999</u>	0,097	<u>0.2231</u>	229,83	<u>51.27</u>	<u>351.55</u>	<u>88.62</u>	7,66	<u>17.62</u>	<u>157.51</u>
			275,99		26,77		6152	42186	10635		2114	18901
13	КР17-12-7	1,25	<u>104.4288</u>	0,097	<u>10.1296</u>	229,83	<u>2328.08</u>	<u>14781.90</u>	<u>3764.20</u>	7,66	<u>799.92</u>	<u>6892.20</u>
			130,54		12,66		2910	18477	4705		1000	8615
14	КР17-12-8	0,09	<u>143.9616</u>	0,097	<u>13.9643</u>	229,83	<u>3209.41</u>	<u>20616.74</u>	<u>5241.75</u>	7,66	<u>1102.75</u>	<u>9553.91</u>
			12,96		1,26		289	1856	472		99	860
15	КР17-1-2	18	<u>6.7560</u>	0,097	<u>0.6553</u>	229,83	<u>150.61</u>	<u>847.81</u>	<u>219.65</u>	7,66	<u>51.75</u>	<u>422.01</u>
			121,61		11,8		2711	15261	3953		932	7596
16	КР17-3-1	12	<u>15.1560</u>	0,097	<u>1.4701</u>	229,83	<u>337.88</u>	<u>1901.93</u>	<u>492.76</u>	7,66	<u>116.09</u>	<u>946.73</u>
			181,87		17,64		4055	22823	5913		1393	11361
17	КР17-10-6	1,02	<u>66.1248</u>	0,097	<u>6.4141</u>	229,83	<u>1474.15</u>	<u>10107.18</u>	<u>2547.89</u>	7,66	<u>506.52</u>	<u>4528.56</u>
			67,45		6,54		1504	10309	2598		517	4619
18	КР17-12-8	0,09	<u>359.9040</u>	0,097	<u>34.9107</u>	229,83	<u>8023.52</u>	<u>51541.85</u>	<u>13104.38</u>	7,66	<u>2756.86</u>	<u>23884.76</u>
			32,39		3,14		722	4639	1180		248	2150
19	КР17-12-7	1,25	<u>261.0720</u>	0,097	<u>25.3240</u>	229,83	<u>5820.21</u>	<u>36954.74</u>	<u>9410.49</u>	7,66	<u>1999.81</u>	<u>17230.51</u>
			326,34		31,65		7275	46193	11763		2500	21538
20	КМ11-169-1	7,83	<u>17.2800</u>	0,079	<u>1.3651</u>	229,83	<u>313.75</u>	<u>2951.25</u>	<u>718.30</u>	6,23	<u>107.65</u>	<u>1139.70</u>
			135,3		10,69		2457	23108	5624		843	8924
23	КР20-28-1	12,75	<u>26.6880</u>	0,12	<u>3.2026</u>	229,83	<u>736.04</u>	<u>3777.69</u>	<u>993.02</u>	7,48	<u>199.63</u>	<u>1928.69</u>
			340,27		40,83		9385	48166	12661		2545	24591
24	КР17-5-3	12,25	<u>36.3840</u>	0,097	<u>3.5292</u>	229,83	<u>811.13</u>	<u>4964.96</u>	<u>1270.74</u>	7,66	<u>278.70</u>	<u>2360.57</u>
			445,7		43,23		9936	60821	15567		3414	28917
27	КР17-9-3	3,25	<u>88.9080</u>	0,097	<u>8.6241</u>	229,83	<u>1982.07</u>	<u>13038.36</u>	<u>3304.49</u>	7,66	<u>681.04</u>	<u>5967.60</u>
			288,95		28,03		6442	42375	10740		2213	19395
29	КР17-11-1	0,65	<u>188.2080</u>	0,097	<u>18.2562</u>	229,83	<u>4195.82</u>	<u>27267.58</u>	<u>6921.95</u>	7,66	<u>1441.67</u>	<u>12559.44</u>
			122,34		11,87		2727	17724	4500		937	8164
31	КР17-10-6	0,22	<u>165.3120</u>	0,097	<u>16.0353</u>	229,83	<u>3685.38</u>	<u>25267.94</u>	<u>6369.73</u>	7,66	<u>1266.29</u>	<u>11321.40</u>
			36,37		3,53		811	5559	1401		279	2491
34	КР17-12-5	0,87	<u>35.8080</u>	0,097	<u>3.4734</u>	229,83	<u>798.29</u>	<u>4703.74</u>	<u>1210.45</u>	7,66	<u>274.29</u>	<u>2283.03</u>
			31,15		3,02		695	4092	1052		239	1986
36	КР17-12-5	0,02	<u>35.8080</u>	0,097	<u>3.4734</u>	229,83	<u>798.29</u>	<u>4703.74</u>	<u>1210.45</u>	7,66	<u>274.29</u>	<u>2283.03</u>
			0,72		0,07		16	94	25		5	46
38	КР17-7-15	5	<u>22.4640</u>	0,097	<u>2.1790</u>	229,83	<u>500.80</u>	<u>3065.44</u>	<u>784.57</u>	7,66	<u>172.07</u>	<u>1457.44</u>
			112,32		10,9		2504	15327	3923		860	7287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	КР17-8-1	5	<u>9.2880</u> 46,44	0,097	<u>0.9009</u> 4,5	229,83	<u>207.06</u> 1035	<u>1235.49</u> 6177	<u>317.36</u> 1587	7,66	<u>71.15</u> 356	<u>595.57</u> 2978
46	КР17-10-4	0,45	<u>130.6920</u> 58,81	0,097	<u>12.6771</u> 5,7	229,83	<u>2913.58</u> 1311	<u>19976.27</u> 8989	<u>5035.77</u> 2267	7,66	<u>1001.10</u> 450	<u>8950.45</u> 4028
49	КР17-12-1	0,17	<u>31.8960</u> 5,42	0,097	<u>3.0939</u> 0,53	229,83	<u>711.07</u> 121	<u>4189.86</u> 712	<u>1078.20</u> 183	7,66	<u>244.32</u> 42	<u>2033.59</u> 346
51	КР20-28-1	36	<u>26.6880</u> 960,77	0,12	<u>3.2026</u> 115,29	229,83	<u>736.04</u> 26497	<u>3777.69</u> 135997	<u>993.02</u> 35749	7,48	<u>199.63</u> 7187	<u>1928.69</u> 69433
52	КР17-14-1	30	<u>3.5664</u> 106,99	0,097	<u>0.3459</u> 10,38	229,83	<u>79.51</u> 2385	<u>516.71</u> 15502	<u>131.17</u> 3935	7,66	<u>27.32</u> 820	<u>238.00</u> 7140
55	КР17-12-7	1,8	<u>261.0720</u> 469,93	0,097	<u>25.3240</u> 45,58	229,83	<u>5820.21</u> 10476	<u>36954.74</u> 66519	<u>9410.49</u> 16939	7,66	<u>1999.81</u> 3600	<u>17230.51</u> 31015
59	КР17-5-3	36	<u>36.3840</u> 1309,82	0,097	<u>3.5292</u> 127,05	229,83	<u>811.13</u> 29201	<u>4964.96</u> 178739	<u>1270.74</u> 45747	7,66	<u>278.70</u> 10033	<u>2360.57</u> 84981
63	КР17-12-3	0,3	<u>45.0120</u> 13,5	0,097	<u>4.3662</u> 1,31	229,83	<u>1003.48</u> 301	<u>5912.78</u> 1774	<u>1521.58</u> 457	7,66	<u>344.79</u> 103	<u>2869.85</u> 861
64	КР17-12-2	0,9	<u>42.3120</u> 38,08	0,097	<u>4.1043</u> 3,69	229,83	<u>943.28</u> 849	<u>5558.10</u> 5002	<u>1430.30</u> 1287	7,66	<u>324.11</u> 292	<u>2697.69</u> 2428
65	КР17-12-12	2,1	<u>62.8320</u> 131,95	0,097	<u>6.0947</u> 12,8	229,83	<u>1400.75</u> 2942	<u>8253.61</u> 17333	<u>2123.96</u> 4460	7,66	<u>481.29</u> 1011	<u>4006.00</u> 8413
66	КР17-11-1	1,2	<u>188.2080</u> 225,85	0,097	<u>18.2562</u> 21,91	229,83	<u>4195.82</u> 5035	<u>27267.58</u> 32721	<u>6921.95</u> 8306	7,66	<u>1441.67</u> 1730	<u>12559.44</u> 15071
69	КБ21-29-1	0,3	<u>51.3240</u> 15,4	0,097	<u>4.9784</u> 1,49	229,83	<u>1144.19</u> 343	<u>6741.92</u> 2023	<u>1734.94</u> 521	7,66	<u>393.14</u> 118	<u>3272.27</u> 982
72	КР1-18-2	0,025	<u>361.0800</u> 9,03	0,12	<u>43.3296</u> 1,08	229,83	<u>9958.44</u> 249	<u>43192.39</u> 1080	<u>11693.18</u> 292	7,48	<u>2700.88</u> 68	<u>24352.50</u> 609
73	КР1-20-1	0,025	<u>208.0800</u> 5,2	0,12	<u>24.9696</u> 0,62	229,83	<u>5738.76</u> 143	<u>24890.53</u> 622	<u>6738.44</u> 169	7,48	<u>1556.44</u> 39	<u>14033.64</u> 351
74	КМ8-472-2	0,15	<u>26.9837</u> 4,05	0,097	<u>2.6174</u> 0,39	229,83	<u>601.56</u> 90	<u>3909.71</u> 586	<u>992.48</u> 149	7,66	<u>206.70</u> 31	<u>1800.74</u> 270
76	КМ8-472-10	1,5	<u>74.8800</u> 112,32	0,097	<u>7.2634</u> 10,9	229,83	<u>1669.34</u> 2504	<u>10848.61</u> 16273	<u>2753.95</u> 4131	7,66	<u>573.58</u> 860	<u>4996.87</u> 7495
Разом:			6995,08		706,32		162336	989318	253366		53154	468856

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(162336 + 989318 * 1) * 0,0078 = **8983 грн.**

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (162336 + 989318 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1976 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (162336 + 989318 * 1) * 0,003739 = \mathbf{4306 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 468856 + 8983 + 1976 + 4306 = 484121 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1315,27	141,31				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5667,39	141,43				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	12,42	151,78				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусканалагоджувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	706,32	229,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7701,4					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
10	КБМ203-1080	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,64	<u>183,76</u> 1587,69				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	139,344	<u>14,55</u> 2027,46				
12	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,6348	<u>5,24</u> 19,05				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3634,20				
		Електроенергія	кВт-год	742,593					
		Мастильні матеріали	кг	5,906					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0774					
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	25,70544					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	731,94696					
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,88					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
17	&C1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	<u>183,46</u> 5503,80	<u>179,59</u> 5387,70	<u>0,27</u> 8,10	<u>3,6</u> 108,00	30 км.
18	&C11-88-24- B1-2 варіант 1	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	<u>0,39</u> 4212,00	<u>0,38</u> 4104,00	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 108,00	
19	&C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	87	<u>271,8</u> 23646,60	<u>265,83</u> 23127,21	<u>0,64</u> 55,68	<u>5,33</u> 463,71	30 км.
20	&C100-1507-9 варіант 5	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	<u>313,44</u> 6895,68	<u>306,65</u> 6746,30	<u>0,64</u> 14,08	<u>6,15</u> 135,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C100-1507-9 варіант 6	Реле сутінкове ST302 10A	шт	2	<u>210.6</u> 421,20	<u>205.83</u> 411,66	<u>0.64</u> 1,28	<u>4.13</u> 8,26	30 км.
22	&C100-1507-9 варіант 10	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	<u>314.73</u> 14162,85	<u>307.92</u> 13856,40	<u>0.64</u> 28,80	<u>6.17</u> 277,65	30 км.
23	&C111-155-1- 4E	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	135,66	<u>1.26</u> 170,93	<u>0.80</u> 108,53	<u>0.44</u> 59,69	<u>0.02</u> 2,71	30 км.
24	&C111-1H1-B1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	210	<u>153.5</u> 32235,00	<u>150.13</u> 31527,30	<u>0.36</u> 75,60	<u>3.01</u> 632,10	30 км.
25	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0238	<u>48139.23</u> 1145,71	<u>46880.28</u> 1115,75	<u>315.04</u> 7,50	<u>943.91</u> 22,46	30 км.
26	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,0015	<u>91666.64</u> 137,50	<u>89462.49</u> 134,19	<u>406.76</u> 0,61	<u>1797.39</u> 2,70	30 км.
27	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,000135	<u>91666.64</u> 12,37	<u>89462.49</u> 12,08	<u>406.76</u> 0,05	<u>1797.39</u> 0,24	30 км.
28	&C111-1872-3 варіант 1	Клема 3-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	100	<u>24.44</u> 2444,00	<u>24.44</u> 2444,00	- -	- -	
29	&C111-1872-3 варіант 2	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	<u>135</u> 4050,00	<u>135.00</u> 4050,00	- -	- -	
30	&C111-1872-3 варіант 3	Клема 2-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	100	<u>20</u> 2000,00	<u>20.00</u> 2000,00	- -	- -	
31	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00215	<u>22626.22</u> 48,65	<u>21641.77</u> 46,53	<u>540.8</u> 1,16	<u>443.65</u> 0,96	30 км.
32	&C113-2144- ЩРН-24 варіант 1	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	25	<u>9463.17</u> 236579,25	<u>9276.75</u> 231918,75	<u>0.87</u> 21,75	<u>185.55</u> 4638,75	ЩРП1.1... ... ЩРП5.6 30 км.
33	&C113-2144- ЩРН-24 варіант 2	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛ3 IP31	шт	5	<u>5865.89</u> 29329,45	<u>5750.00</u> 28750,00	<u>0.87</u> 4,35	<u>115.02</u> 575,10	ЩРП1.1... ... ЩРП5.6 30 км.
34	+C142-10-2	Вода	м3	0,04466	- -	- -	- -	- -	
35	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	65	<u>26.06</u> 1693,90	<u>25.51</u> 1658,15	<u>0.04</u> 2,60	<u>0.51</u> 33,15	30 км.
36	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0174	<u>48188.15</u> 838,47	<u>46568.61</u> 810,29	<u>674.67</u> 11,74	<u>944.87</u> 16,44	30 км.
37	&C1512-13- B6-4B варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	330	<u>17.04</u> 5623,20	<u>16.67</u> 5501,10	<u>0.04</u> 13,20	<u>0.33</u> 108,90	30 км.
38	+C1514-1 варіант 2	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	<u>928.65</u> 27859,50	<u>909.17</u> 27275,10	<u>1.27</u> 38,10	<u>18.21</u> 546,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	+C1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, IP31	шт	1	<u>85405,33</u> 85405,33	<u>83725,11</u> 83725,11	<u>5,61</u> 5,61	<u>1674,61</u> 1674,61	30 км.
40	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00195	<u>607492,97</u> 1184,61	<u>595266,30</u> 1160,77	<u>315,04</u> 0,61	<u>11911,63</u> 23,23	30 км.
41	&C1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	510	<u>12,02</u> 6130,20	<u>9,42</u> 4804,20	<u>2,36</u> 1203,60	<u>0,24</u> 122,40	30 км.
42	+C1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	<u>661,35</u> 19,84	<u>647,48</u> 19,42	<u>0,9</u> 0,03	<u>12,97</u> 0,39	30 км.
43	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	7,845	<u>237,38</u> 1862,25	<u>231,83</u> 1818,71	<u>0,9</u> 7,06	<u>4,65</u> 36,48	30 км.
44	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,601	<u>129,01</u> 722,59	<u>125,58</u> 703,37	<u>0,9</u> 5,04	<u>2,53</u> 14,18	30 км.
45	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,5575	<u>234,84</u> 600,60	<u>230,11</u> 588,51	<u>0,13</u> 0,33	<u>4,6</u> 11,76	30 км.
46	&C1545-70-61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	<u>390,27</u> 11708,10	<u>382,50</u> 11475,00	<u>0,12</u> 3,60	<u>7,65</u> 229,50	30 км.
47	&C1545-70-61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	<u>186,27</u> 5588,10	<u>182,50</u> 5475,00	<u>0,12</u> 3,60	<u>3,65</u> 109,50	30 км.
48	+C1545-157 варіант 1	Кабельна стяжка чорна	100шт	14	<u>139,93</u> 1959,02	<u>137,10</u> 1919,40	<u>0,09</u> 1,26	<u>2,74</u> 38,36	30 км.
49	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,6264	<u>1552,56</u> 972,52	<u>1510,07</u> 945,91	<u>12,05</u> 7,55	<u>30,44</u> 19,06	30 км.
50	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	30	<u>51,01</u> 1530,30	<u>49,74</u> 1492,20	<u>0,27</u> 8,10	<u>1</u> 30,00	30 км.
51	+C1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	32	<u>29,99</u> 959,68	<u>29,13</u> 932,16	<u>0,27</u> 8,64	<u>0,59</u> 18,88	30 км.
52	+C1545-183 варіант 2	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5	м	515	<u>32,35</u> 16660,25	<u>31,67</u> 16310,05	<u>0,05</u> 25,75	<u>0,63</u> 324,45	30 км.
53	C1545-185 варіант 2	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	<u>37,05</u> 29010,15	<u>36,22</u> 28360,26	<u>0,1</u> 78,30	<u>0,73</u> 571,59	30 км.
54	+C1545-185 варіант 3	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	<u>74,9</u> 28930,13	<u>73,33</u> 28323,71	<u>0,1</u> 38,63	<u>1,47</u> 567,79	30 км.
55	+C1545-185 варіант 4	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	<u>748,1</u> 247995,15	<u>733,33</u> 243098,90	<u>0,1</u> 33,15	<u>14,67</u> 4863,10	30 км.
56	+C1545-188 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	<u>51,01</u> 94572,54	<u>50,00</u> 92700,00	<u>0,01</u> 18,54	<u>1</u> 1854,00	30 км.
57	+C1545-188 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	2729,5	<u>34,01</u> 92830,30	<u>33,33</u> 90974,24	<u>0,01</u> 27,30	<u>0,67</u> 1828,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&C1545-240-K-6	Комплект для кріплення	шт	30	<u>99.54</u> 2986,20	<u>97.57</u> 2927,10	<u>0.02</u> 0,60	<u>1.95</u> 58,50	30 км.
59	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	5,265	<u>835.96</u> 4401,33	<u>819.38</u> 4314,04	<u>0.19</u> 1,00	<u>16.39</u> 86,29	30 км.
60	+C1545-287 варіант 2	Шина нульова ВС-1А 06	100шт	0,3	<u>4420.16</u> 1326,05	<u>4333.33</u> 1300,00	<u>0.16</u> 0,05	<u>86.67</u> 26,00	30 км.
61	C1545-291	Шпилька	комплект	377,4	<u>65.89</u> 24866,89	<u>64.44</u> 24319,66	<u>0.16</u> 60,38	<u>1.29</u> 486,85	30 км.
62	&C1545-СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	<u>120.03</u> 1800,45	<u>117.28</u> 1759,20	<u>0.4</u> 6,00	<u>2.35</u> 35,25	30 км.
63	&C1545-СБ3-17 варіант 1	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	<u>34.4</u> 5160,00	<u>33.33</u> 4999,50	<u>0.4</u> 60,00	<u>0.67</u> 100,50	30 км.
64	+C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	67	<u>252.93</u> 16946,31	<u>247.63</u> 16591,21	<u>0.34</u> 22,78	<u>4.96</u> 332,32	30 км.
65	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	<u>196.16</u> 17654,40	<u>191.67</u> 17250,30	<u>0.64</u> 57,60	<u>3.85</u> 346,50	30 км.
66	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	<u>340.65</u> 22142,25	<u>333.33</u> 21666,45	<u>0.64</u> 41,60	<u>6.68</u> 434,20	30 км.
67	+C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	<u>636.45</u> 19093,50	<u>623.33</u> 18699,90	<u>0.64</u> 19,20	<u>12.48</u> 374,40	30 км.
68	+C1547-6 варіант 2	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	<u>118.12</u> 2008,04	<u>115.61</u> 1965,37	<u>0.19</u> 3,23	<u>2.32</u> 39,44	30 км.
69	&C1547-6-1 варіант 1	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	30	<u>115.82</u> 3474,60	<u>113.36</u> 3400,80	<u>0.19</u> 5,70	<u>2.27</u> 68,10	30 км.
70	&C1547-6-1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	90	<u>98.19</u> 8837,10	<u>96.07</u> 8646,30	<u>0.19</u> 17,10	<u>1.93</u> 173,70	30 км.
71	&C1547-6-B14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	20	<u>45.41</u> 908,20	<u>44.33</u> 886,60	<u>0.19</u> 3,80	<u>0.89</u> 17,80	30 км.
72	&C1547-16-1-4Г варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	<u>98.97</u> 5938,20	<u>96.67</u> 5800,20	<u>0.36</u> 21,60	<u>1.94</u> 116,40	30 км.
73	&C1547-16-1-4Г варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	<u>262.17</u> 23595,30	<u>256.67</u> 23100,30	<u>0.36</u> 32,40	<u>5.14</u> 462,60	30 км.
74	&C1547-16-1-4Г варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	150	<u>272.37</u> 40855,50	<u>266.67</u> 40000,50	<u>0.36</u> 54,00	<u>5.34</u> 801,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	&C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	<u>3572,75</u> 428730,00	<u>3500,00</u> 420000,00	<u>2,7</u> 324,00	<u>70,05</u> 8406,00	30 км.
76	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	9,18	<u>0,61</u> 5,60	<u>0,60</u> 5,51	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 0,09	
77	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	322,6037	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
78	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0015	<u>159,41</u> 0,25	<u>159,41</u> 0,25			
		Разом	грн.		0,25	0,25			
		Разом по розділу III	грн.		1658381,89	1623445,15	2552,03	32384,71	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1065,197					
		Мастильні матеріали	кг	5,907					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	12,6735					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 серпня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

340,219 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,10545 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

160,764 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заземлення									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,054	<u>43192.39</u> 43192,39	<u>-</u> -	2332	2332	<u>-</u> -	<u>361.0800</u> -	<u>19.5</u> -
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,054	<u>24890.53</u> 24890,53	<u>-</u> -	1344	1344	<u>-</u> -	<u>208.0800</u> -	<u>11,24</u> -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	100 м	2	<u>4053.95</u> 3894,37	<u>75.43</u> 15,34	8108	7789	<u>151</u> 31	<u>26.8800</u> 0,1037	<u>53.76</u> 0,21
4	& С1545-СБ3-1 варіант 1	Штаба сталева 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	<u>148.86</u> -	<u>-</u> -	29772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-471-4	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,2	<u>1947,19</u> 1947,19	-	2337	2337	-	<u>13,4400</u>	<u>16,13</u>
6	& С1545-СБ3-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>721,92</u> -	-	8663	-	-	-	-
7	& С1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>67,40</u> -	-	809	-	-	-	-
8	& С1545-СБ3-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>207,89</u> -	-	2495	-	-	-	-
9	& С1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бондаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	<u>464,20</u> -	-	3249	-	-	-	-
10	& С1545-СБ3-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	<u>177,10</u> -	-	2125	-	-	-	-
11	& С1545-СБ3-8 варіант 1	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>145,93</u> -	-	1751	-	-	-	-
12	& С1545-СБ3-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3, 5x30 мм OBO Bettermann	шт	9	<u>210,03</u> -	-	1890	-	-	-	-
13	& С1545-СБ3-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	<u>1154,73</u> -	-	2309	-	-	-	-
14	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Система відводу блискавки Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]	100 м	4	<u>5203,53</u> 5201,77	-	20814	20807	-	<u>35,9040</u> -	<u>143,62</u> -
15	& С1545-13-11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	<u>65,58</u> -	-	13116	-	-	-	-
16	& С1545-СББ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	<u>71,75</u> -	-	14350	-	-	-	-
17	& С1545-СББ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	<u>23,13</u> -	-	6245	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1545-SB5-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	<u>78.05</u> -	- -	16391	-	- -	- -	- -
19	& C1545-SB5-18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	<u>202.92</u> -	- -	2841	-	- -	- -	- -
20	& C1545-SB5-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	<u>64.12</u> -	- -	2821	-	- -	- -	- -
21	КБ34-48-1	Улаштування блискавкоприймача	1 опора	18	<u>5796.82</u> 5796,82	- -	104343	104343	- -	<u>42.4800</u> -	<u>764.64</u> -
22	& C1545-SB5-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	<u>871.27</u> -	- -	1743	-	- -	- -	- -
23	& C1545-SB5-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	<u>1702.50</u> -	- -	8513	-	- -	- -	- -
24	& C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	<u>87.50</u> -	- -	963	-	- -	- -	- -
25	& C1545-SB5-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	<u>117.01</u> -	- -	2223	-	- -	- -	- -
26	& C1545-SB5-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	<u>152.17</u> -	- -	761	-	- -	- -	- -
27	& C1545-SB5-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	<u>17.17</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
28	& C1545-SB5-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	<u>102.61</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
29	& C1545-SB5-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	<u>55.69</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
30	КР17-12-7	Захист від імпульсних перенапруг Установлення обмежувача перенапруг	100шт	0,01	<u>36954.74</u> 36954,74	- -	370	370	- -	<u>261.0720</u> -	<u>2.61</u> -
31	& C1545-SB5-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	<u>8757.55</u> -	- -	8758	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1545-SB5-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	<u>1148.02</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1545-SB5-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	<u>135.94</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KP17-9-1	Прокладання ПВ3 нгд 25 мм2	100м	0,02	<u>11996.54</u> 11957,84	<u>-</u> -	240	239	<u>-</u> -	<u>81,5400</u> -	<u>1,63</u> -
35	& C1545-SB5-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	<u>121.10</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1545-SB5-26 варіант 3	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	<u>28.45</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-SB5-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	<u>102.61</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					274428	139561	<u>151</u> 31		<u>1013.13</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					274428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134716				
		всього заробітна плата, грн.					139592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21172				
		Всього будівельні роботи, грн.					340219				

		Всього по розділу 1					340219				
		Разом прямі витрати по кошторису					274428	139561	<u>151</u> 31		<u>1013.13</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					274428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134716				
		всього заробітна плата, грн.					139592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					340219				

		Всього по кошторису					340219				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1105,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					160764				

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Заземлення			
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,4	
2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	5,4	
3	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	м	200	
4	Штаба сталеві 3,5х30мм, 70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	
5	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	12	
6	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	
7	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	
8	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм ОВО Bettermann	шт	12	
9	Антикорозійний бондаж пластичний 50 мм, 10 м ОВО Bettermann	шт	7	
10	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь ОВО Bettermann	шт	12	
11	Розподільча коробка 110х110 мм ОВО Bettermann	шт	12	
12	Хрестовий зєднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм ОВО Bettermann	шт	9	
13	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann	шт	2	
	Система відводу блискавки			

1	2	3	4	5
14	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	400	
15	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	
16	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	
17	Тримач дроту 177 30 M8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	
18	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	
19	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	
20	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	
21	Улаштування блискавкоприймача	опора	18	
22	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	
23	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	
24	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	
25	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	
26	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	
27	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	
28	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	
29	Метизи та витратні матеріали Захист від імпульсних перенапруг	кг	9	
30	Установлення обмежувача перенапруг	шт	1	
31	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	
32	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	
33	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	
34	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм2	м	2	
35	Провід ПВЗ нгд 25 мм2	шт	2	
36	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	
37	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	

Склав

_____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР1-18-2	0,054	<u>361,0800</u> 19,5	0,12	<u>43,3296</u> 2,34	229,83	<u>9958,44</u> 538	<u>43192,39</u> 2332	<u>11693,18</u> 631	7,48	<u>2700,88</u> 146	<u>24352,50</u> 1315
2	КР1-20-1	0,054	<u>208,0800</u> 11,24	0,12	<u>24,9696</u> 1,35	229,83	<u>5738,76</u> 310	<u>24890,53</u> 1344	<u>6738,44</u> 364	7,48	<u>1556,44</u> 84	<u>14033,64</u> 758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КМ8-472-2	2	<u>26.9837</u>	0,097	<u>2.6174</u>	229,83	<u>601.56</u>	<u>3909.71</u>	<u>992.48</u>	7,66	<u>206.70</u>	<u>1800.74</u>
			53,97		5,23		1203	7820	1985		413	3601
5	КМ8-471-4	1,2	<u>13.4400</u>	0,097	<u>1.3037</u>	229,83	<u>299.62</u>	<u>1947.19</u>	<u>494.30</u>	7,66	<u>102.95</u>	<u>896.87</u>
			16,13		1,56		360	2337	592		124	1076
14	КМ8-472-8	4	<u>35.9040</u>	0,097	<u>3.4827</u>	229,83	<u>800.43</u>	<u>5201.77</u>	<u>1320.48</u>	7,66	<u>275.02</u>	<u>2395.93</u>
			143,62		13,93		3202	20807	5282		1100	9584
21	КБ34-48-1	18	<u>42.4800</u>	0,088	<u>3.7382</u>	229,83	<u>859.16</u>	<u>5796.82</u>	<u>1464.32</u>	6,83	<u>290.14</u>	<u>2613.62</u>
			764,64		67,29		15465	104343	26357		5223	47045
30	КР17-12-7	0,01	<u>261.0720</u>	0,097	<u>25.3240</u>	229,83	<u>5820.21</u>	<u>36954.74</u>	<u>9410.49</u>	7,66	<u>1999.81</u>	<u>17230.51</u>
			2,61		0,25		58	370	94		20	172
34	КР17-9-1	0,02	<u>81.5400</u>	0,097	<u>7.9094</u>	229,83	<u>1817.81</u>	<u>11957.84</u>	<u>3030.64</u>	7,66	<u>624.60</u>	<u>5473.05</u>
			1,63		0,16		36	239	61		12	109
Разом:			1013,34		92,11		21172	139592	35366		7122	63660

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (21172 + 139592 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1254 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (21172 + 139592 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{276 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (21172 + 139592 * 1) * 0,003739 = \mathbf{601 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальновиробничі витрати: 63660 + 1254 + 276 + 601 = 65791 грн.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	30,74	119,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	982,39	138,32				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,21	147,96				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	92,11	229,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1105,45					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
10	КБМ204-502	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Мазильні матеріали <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш. год	10,368	<u>14,55</u> 150,85 150,85				
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	15,744					
12	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,24					
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,19428					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0018	<u>91666,64</u> 165,00	<u>89462,49</u> 161,03	<u>406,76</u> 0,73	<u>1797,39</u> 3,24	30 км.
15	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,006	<u>129,01</u> 0,77	<u>125,58</u> 0,75	<u>0,9</u> 0,01	<u>2,53</u> 0,01	30 км.
16	&С1545-13-11-ПШ	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	м	200	<u>65,58</u> 13116,00	<u>63,89</u> 12778,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>1,29</u> 258,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
17	&С1545-279-24	Струмоприймач G (5-10 мкм) ОВО Bettermann	шт	11	<u>87,5</u> 962,50	<u>85,38</u> 939,18	<u>0,4</u> 4,40	<u>1,72</u> 18,92	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
18	&С1545-СБ3-1	Штаба сталеві 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	<u>148,86</u> 29772,00	<u>145,54</u> 29108,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>2,92</u> 584,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1545-СБЗ-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	<u>721.92</u> 8663,04	<u>707.36</u> 8488,32	<u>0.4</u> 4,80	<u>14.16</u> 169,92	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
20	&C1545-СБЗ-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	<u>67.4</u> 808,80	<u>65.68</u> 788,16	<u>0.4</u> 4,80	<u>1.32</u> 15,84	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
21	&C1545-СБЗ-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм ОВО Bettermann	шт	12	<u>207.89</u> 2494,68	<u>203.41</u> 2440,92	<u>0.4</u> 4,80	<u>4.08</u> 48,96	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
22	&C1545-СБЗ-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м ОВО Bettermann	шт	7	<u>464.2</u> 3249,40	<u>454.70</u> 3182,90	<u>0.4</u> 2,80	<u>9.1</u> 63,70	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
23	&C1545-СБЗ-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь ОВО Bettermann	шт	12	<u>177.1</u> 2125,20	<u>173.23</u> 2078,76	<u>0.4</u> 4,80	<u>3.47</u> 41,64	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
24	&C1545-СБЗ-8 варіант 1	Розподільча коробка 110x110 мм ОВО Bettermann	шт	12	<u>145.93</u> 1751,16	<u>142.67</u> 1712,04	<u>0.4</u> 4,80	<u>2.86</u> 34,32	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
25	&C1545-СБЗ-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3, 5x30 мм ОВО Bettermann	шт	9	<u>210.03</u> 1890,27	<u>205.51</u> 1849,59	<u>0.4</u> 3,60	<u>4.12</u> 37,08	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
26	&C1545-СБЗ-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann	шт	2	<u>1154.73</u> 2309,46	<u>1131.69</u> 2263,38	<u>0.4</u> 0,80	<u>22.64</u> 45,28	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
27	&C1545-СВБ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL ОВО Bettermann	м	200	<u>71.75</u> 14350,00	<u>69.94</u> 13988,00	<u>0.4</u> 80,00	<u>1.41</u> 282,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
28	&C1545-СВБ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід ОВО Bettermann	шт	270	<u>23.13</u> 6245,10	<u>22.28</u> 6015,60	<u>0.4</u> 108,00	<u>0.45</u> 121,50	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
29	&C1545-СВБ-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	210	<u>78.05</u> 16390,50	<u>76.12</u> 15985,20	<u>0.4</u> 84,00	<u>1.53</u> 321,30	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
30	&C1545-СВБ-18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження ОВО Bettermann	шт	14	<u>202.92</u> 2840,88	<u>198.54</u> 2779,56	<u>0.4</u> 5,60	<u>3.98</u> 55,72	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
31	&C1545-СВБ-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	44	<u>64.12</u> 2821,28	<u>62.46</u> 2748,24	<u>0.4</u> 17,60	<u>1.26</u> 55,44	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
32	&C1545-СВБ-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL ОВО Bettermann	шт	2	<u>871.27</u> 1742,54	<u>853.79</u> 1707,58	<u>0.4</u> 0,80	<u>17.08</u> 34,16	https://obo.kiev.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C1545-СВБ-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	<u>1702,5</u> 8512,50	<u>1668,72</u> 8343,60	<u>0,4</u> 2,00	<u>33,38</u> 166,90	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
34	&C1545-СВБ-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	<u>117,01</u> 2223,19	<u>114,32</u> 2172,08	<u>0,4</u> 7,60	<u>2,29</u> 43,51	30 км.
35	&C1545-СВБ-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	<u>152,17</u> 760,85	<u>148,79</u> 743,95	<u>0,4</u> 2,00	<u>2,98</u> 14,90	30 км.
36	&C1545-СВБ-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мм FT(40-60 мм) Leo Lightman	шт	19	<u>17,17</u> 326,23	<u>16,43</u> 312,17	<u>0,4</u> 7,60	<u>0,34</u> 6,46	https://antek.ua/ 30 км.
37	&C1545-СВБ-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	<u>102,61</u> 102,61	<u>100,20</u> 100,20	<u>0,4</u> 0,40	<u>2,01</u> 2,01	30 км.
38	&C1545-СВБ-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	<u>102,61</u> 102,61	<u>100,20</u> 100,20	<u>0,4</u> 0,40	<u>2,01</u> 2,01	30 км.
39	&C1545-СВБ-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	<u>8757,55</u> 8757,55	<u>8585,43</u> 8585,43	<u>0,4</u> 0,40	<u>171,72</u> 171,72	https://obo.kiev.ua/ (код 5093654) 30 км.
40	&C1545-СВБ-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	<u>1148,02</u> 1148,02	<u>1125,11</u> 1125,11	<u>0,4</u> 0,40	<u>22,51</u> 22,51	30 км.
41	&C1545-СВБ-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	<u>135,94</u> 271,88	<u>132,87</u> 265,74	<u>0,4</u> 0,80	<u>2,67</u> 5,34	30 км.
42	&C1545-СВБ-26 варіант 3	Накінечник гільзовий 25мм2	шт	2	<u>28,45</u> 56,90	<u>27,49</u> 54,98	<u>0,4</u> 0,80	<u>0,56</u> 1,12	30 км.
43	&C1545-СВБ-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	<u>121,1</u> 242,20	<u>118,33</u> 236,66	<u>0,4</u> 0,80	<u>2,37</u> 4,74	30 км.
44	&C1545-СВБ-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	<u>55,69</u> 501,21	<u>54,20</u> 487,80	<u>0,4</u> 3,60	<u>1,09</u> 9,81	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
45	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,9976	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
46	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0648	<u>159,41</u> 10,33	<u>159,41</u> 10,33			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		10,33	10,33			
		Разом по розділу III	грн.		134714,66	131553,46	519,14	2642,06	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	57,948					
		Мастильні матеріали	кг	0,48					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 серпня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості
"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

109,467 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,34028 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

49,850 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Контроль загазованості											
1	КБ21-2-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2	<u>7770.42</u> 7770,42	<u>-</u> -	15541	15541	<u>-</u> -	<u>58.4154</u> -	<u>116.83</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
2	& С153-КБ-НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	<u>25.23</u> -	<u>-</u> -	5096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ21-4-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	1	<u>1684.50</u> 1578,68	<u>-</u> -	1685	1579	<u>-</u> -	<u>11,8680</u> -	<u>11,87</u> -
4	& С153-КБ- НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГЭнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	<u>16.67</u> -	<u>-</u> -	1717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,25	<u>12800.76</u> 11957,84	<u>-</u> -	16001	14947	<u>-</u> -	<u>81,5400</u> -	<u>101,93</u> -
6	& С153-КБ- НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГЭнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>278.53</u> -	<u>-</u> -	34426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С153-1-2- В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	<u>31.90</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С188888- 4-10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>22.02</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С188888- 4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>474.66</u> -	<u>-</u> -	2136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С188888- 4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	<u>52.99</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1547-6- В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>45.41</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	<u>1014.11</u> 1008,84	<u>-</u> -	3042	3027	<u>-</u> -	<u>7,6800</u> -	<u>23,04</u> -
13	& С153-КБ- НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	<u>74.14</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-386-15	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	<u>580.05</u> 569,51	<u>-</u> -	580	570	<u>-</u> -	<u>3,8400</u> -	<u>3,84</u> -
15	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	2	<u>1425.24</u> 1423,78	<u>1,46</u> 0,33	2850	2848	<u>2</u> 1	<u>9,6000</u> 0,0025	<u>19,2</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	<u>347.04</u> 278,17	<u>13.59</u> 6,57	2082	1669	<u>82</u> 39	<u>1.9200</u> 0,0454	<u>11.52</u> 0,27
17	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	<u>506.22</u> 504,42	<u>1.80</u> 0,41	3037	3027	<u>10</u> 2	<u>3.8400</u> 0,0031	<u>23.04</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					88973	43208	<u>94</u> 42		<u>311.27</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88973 45671 43250 20494 28,71 6600 109467				

		Всього по розділу 1					109467				
		Разом прямі витрати по кошторису					88973	43208	<u>94</u> 42		<u>311.27</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88973 45671 43250 20494 28,71 6600 109467				

		Всього по кошторису					109467				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					340,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49850				

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Контроль загазованості			
1	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200	
2	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	
3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	100	
4	Кабель силовий ВВГєнгд 2х1,5 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	
5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	125	
6	Кабель КВВГєнг 4х1,0 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	
7	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм ²	м	5,15	
8	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	
9	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	
10	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	
11	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	
12	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	
13	Клемник	шт	3	
14	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	
15	Блок живлення і контролю	шт	2	
16	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
17	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-2-1	2	58,4154 116,83	0,097	5,6663 11,33	229,83	1302,28 2605	7770,42 15541	1995,99 3991	7,66	447,46 895	3745,73 7491
3	КБ21-4-2	1	11,8680 11,87	0,097	1,1512 1,15	229,83	264,58 265	1578,68 1579	405,52 405	7,66	90,91 91	761,01 761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР17-9-1	1,25	<u>81,5400</u>	0,097	<u>7,9094</u>	229,83	<u>1817,81</u>	<u>11957,84</u>	<u>3030,64</u>	7,66	<u>624,60</u>	<u>5473,05</u>
			101,93		9,89		2272	14947	3788		781	6841
12	КМ10-349-4	3	<u>7,6800</u>	0,077	<u>0,5914</u>	229,83	<u>135,91</u>	<u>1008,84</u>	<u>251,85</u>	6,17	<u>47,39</u>	<u>435,15</u>
			23,04		1,77		408	3027	755		142	1305
14	КМ10-386-15	1	<u>3,8400</u>	0,077	<u>0,2957</u>	229,83	<u>67,96</u>	<u>569,51</u>	<u>140,24</u>	6,17	<u>23,69</u>	<u>231,89</u>
			3,84		0,3		68	570	140		24	232
15	КМ10-669-3	2	<u>9,6025</u>	0,079	<u>0,7586</u>	229,83	<u>174,35</u>	<u>1424,11</u>	<u>351,66</u>	6,23	<u>59,82</u>	<u>585,83</u>
			19,21		1,52		349	2849	703		120	1172
16	КМ11-350-2	6	<u>1,9654</u>	0,079	<u>0,1553</u>	229,83	<u>35,68</u>	<u>284,74</u>	<u>70,49</u>	6,23	<u>12,24</u>	<u>118,41</u>
			11,79		0,93		214	1708	423		73	710
17	КМ10-668-2	6	<u>3,8431</u>	0,079	<u>0,3036</u>	229,83	<u>69,78</u>	<u>504,83</u>	<u>126,41</u>	6,23	<u>23,94</u>	<u>220,13</u>
			23,06		1,82		419	3029	758		144	1321
Разом:			311,57		28,71		6600	43250	10963		2270	19833

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (6600 + 43250 * 1) * 0,0078 = \mathbf{389 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (6600 + 43250 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{86 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (6600 + 43250 * 1) * 0,003739 = \mathbf{186 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальновиробничі витрати: 19833 + 389 + 86 + 186 = 20494 грн.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	311,27	138,81				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,3	143,76				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,7					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	28,71	229,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	340,28					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,216	<u>377,38</u>				
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,376	81,51 <u>5,78</u> 13,73				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		95,24				
		Бензин	кг	0,514					
		Електроенергія	кВт-год	0,333					
		Мастильні матеріали	кг	0,067					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
12	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,76					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	18,4092					
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,2948					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,98					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	<u>527,12</u> 26,36	<u>515,90</u> 25,80	<u>0,88</u> 0,04	<u>10,34</u> 0,52	30 км.
17	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024	<u>107959,26</u> 259,10	<u>105473,16</u> 253,14	<u>369,25</u> 0,89	<u>2116,85</u> 5,07	30 км.
18	&С153-1-2-В1- 1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	<u>31,9</u> 164,29	<u>30,70</u> 158,11	<u>0,57</u> 2,94	<u>0,63</u> 3,24	30 км.
19	&С153-КБ- НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГ-нгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	<u>16,67</u> 1717,01	<u>15,77</u> 1624,31	<u>0,57</u> 58,71	<u>0,33</u> 33,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C153-КБ-НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГЭнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>278.53</u> 34426,31	<u>272.50</u> 33681,00	<u>0.57</u> 70,45	<u>5.46</u> 674,86	30 км.
21	&C153-КБ-НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	<u>25.23</u> 5096,46	<u>24.17</u> 4882,34	<u>0.57</u> 115,14	<u>0.49</u> 98,98	30 км.
22	&C153-КБ-НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	<u>74.14</u> 222,42	<u>72.12</u> 216,36	<u>0.57</u> 1,71	<u>1.45</u> 4,35	30 км.
23	+C1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,16	<u>661.35</u> 105,82	<u>647.48</u> 103,60	<u>0.9</u> 0,14	<u>12.97</u> 2,08	30 км.
24	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,375	<u>129.01</u> 48,38	<u>125.58</u> 47,09	<u>0.9</u> 0,34	<u>2.53</u> 0,95	30 км.
25	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,025	<u>496.43</u> 1005,27	<u>486.51</u> 985,18	<u>0.19</u> 0,38	<u>9.73</u> 19,71	30 км.
26	C1546-54	Пароніт	т	0,00012	<u>233246.75</u> 27,99	<u>228084.28</u> 27,37	<u>589</u> 0,07	<u>4573.47</u> 0,55	30 км.
27	&C1547-6-B14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>45.41</u> 136,23	<u>44.33</u> 132,99	<u>0.19</u> 0,57	<u>0.89</u> 2,67	30 км.
28	&C188888-4-10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>22.02</u> 99,09	<u>21.59</u> 97,16	- -	<u>0.43</u> 1,93	
29	&C188888-4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>474.66</u> 2135,97	<u>465.35</u> 2094,08	- -	<u>9.31</u> 41,89	
30	&C188888-4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	<u>52.99</u> 158,97	<u>51.95</u> 155,85	- -	<u>1.04</u> 3,12	
31	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	6,4154	-	-	-	-	
32	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	362,88	<u>0.07223</u> 26,21	<u>0.07223</u> 26,21	-	-	
33	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1152	<u>159.41</u> 18,36	<u>159.41</u> 18,36	-	-	
		Разом	грн.		44,57	44,57			
		Разом по розділу III	грн.		45674,24	44528,95	251,38	893,91	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	6,748					
		Стиснене повітря	м3	362,88					
		Мастильні матеріали	кг	0,182					
		Бензин	л	0,695					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 серпня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

40,364 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 2402-4057-5-3ЦА	Система контролю загазованості Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	7466.09	-	7466	-	-	-	-
2	& 2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	2752.86	-	16517	-	-	-	-
3	& 2402-4057-1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	1001.04	-	4004	-	-	-	-
4	& 2402-4057-2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	1465.88	-	2932	-	-	-	-
5	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600A	шт	1	4004.16	-	4004	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	<u>3515,00</u> -	<u>-</u> -	3515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	<u>874,17</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					39312	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					39312				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1052				
		Всього устаткування, грн.					40364				

		Всього по кошторису					40364				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ А.Ю. Гоголь
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Система контролю загазованості			
1	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	
2	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	
3	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	
4	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	
5	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	
6	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00	шт	1	
	Рікас Варта			
7	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

Номер позич- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням							
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
9		будівельного сміття							
9		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
9.1		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
	IV. Устаткування								
10	&2402-4057-1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	<u>1030.37</u> 4121,48	<u>1001.04</u> 4004,16	<u>20.14</u> 80,56	<u>9.19</u> 36,76	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1030.37</u> 4121,48	<u>1001.04</u> 4004,16	<u>20.14</u> 80,56	<u>9.19</u> 36,76	
11	&2402-4057-2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	<u>1503.46</u> 3006,92	<u>1465.88</u> 2931,76	<u>24.17</u> 48,34	<u>13.41</u> 26,82	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1503.46</u> 3006,92	<u>1465.88</u> 2931,76	<u>24.17</u> 48,34	<u>13.41</u> 26,82	
12	&2402-4057-3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600A	шт	1	<u>4080.84</u> 4080,84	<u>4004.16</u> 4004,16	<u>40.28</u> 40,28	<u>36.40</u> 36,40	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4080.84</u> 4080,84	<u>4004.16</u> 4004,16	<u>40.28</u> 40,28	<u>36.40</u> 36,40	
13	&2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230C-00 Рікас Варта	шт	1	<u>3587.28</u> 3587,28	<u>3515.00</u> 3515,00	<u>40.28</u> 40,28	<u>32.00</u> 32,00	http://www.rikas-varta.com.ua/i 30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3587.28</u> 3587,28	<u>3515.00</u> 3515,00	<u>40.28</u> 40,28	<u>32.00</u> 32,00	
14	&2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	<u>922.68</u> 922,68	<u>874.17</u> 874,17	<u>40.28</u> 40,28	<u>8.23</u> 8,23	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>922.68</u> 922,68	<u>874.17</u> 874,17	<u>40.28</u> 40,28	<u>8.23</u> 8,23	
15	&2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	<u>2838.59</u> 17031,54	<u>2752.86</u> 16517,16	<u>60.41</u> 362,46	<u>25.32</u> 151,92	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>2838.59</u> 17031,54	<u>2752.86</u> 16517,16	<u>60.41</u> 362,46	<u>25.32</u> 151,92	
16	&2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	<u>7614.56</u> 7614,56	<u>7466.09</u> 7466,09	<u>80.55</u> 80,55	<u>67.92</u> 67,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7614,56</u> 7614,56	<u>7466,09</u> 7466,09	<u>80,55</u> 80,55	<u>67,92</u> 67,92	
		Разом по розділу IV	грн.		40365,30	39312,50	692,75	360,05	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		40365,30	39312,50	692,75	360,05	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 серпня" 2025 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1731,520 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,43919 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

376,918 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система В1 (30 квартири)									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	6	<u>10286.70</u> 10221,51	- -	61720	61329	- -	<u>67.9080</u> -	<u>407.45</u> -
2	С113-1673 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	<u>82.47</u> -	- -	49482	-	- -	- -	- -
3	& С1530-КЛ-ППР-1	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>99.88</u> -	- -	2996	-	- -	- -	- -
4	& С1530-КЛ-ППР-2	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	<u>97.48</u> -	- -	23395	-	- -	- -	- -
5	& С1530-КЛ-ППР-3	Трійник 20х20х20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	<u>17.00</u> -	- -	3570	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1530-КЛ-ППР-4	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	<u>13.82</u>	-	7048	-	-	-	-
7	& C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>52.06</u>	-	6247	-	-	-	-
8	& C1530-КЛ-ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>96.69</u>	-	5801	-	-	-	-
9	& C1545-37-3	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	<u>22.97</u>	-	12404	-	-	-	-
10	варіант 1 КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	6	<u>8214.15</u>	-	49285	39684	-	<u>47.2800</u>	<u>283.68</u>
11	& C111-1641-СМ-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	<u>86.90</u>	-	23979	-	-	-	-
12	& C111-1641-СМ-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	<u>39.49</u>	-	13318	-	-	-	-
13	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	<u>252.12</u>	<u>6.98</u>	7564	7354	<u>210</u>	<u>1.6920</u>	<u>50.76</u>
14	& C130-379-58-2	Фільтр сітчатий Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>325.10</u>	-	9753	-	-	-	-
15	варіант 1 КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	<u>293.65</u>	-	8810	8810	-	<u>1.9800</u>	<u>59.4</u>
16	& C130-379-58-1	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	<u>1474.91</u>	-	44247	-	-	-	-
17	варіант 1 & C1630-113-КР-5	Зворотний клапан Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>207.40</u>	-	6222	-	-	-	-
18	варіант 1 & C1630-25-КК-1	Кран кульовий Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>279.13</u>	-	8374	-	-	-	-
19	& C1630-25-КК-2	Кран кульовий Ду15 (Py16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	<u>475.16</u>	-	28510	-	-	-	-
20	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,3	<u>24643.64</u>	<u>70.56</u>	7393	6937	<u>21</u>	<u>159.6000</u>	<u>47.88</u>
					23122,85	65,15			20	0,4262	0,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					380118	124114	<u>231</u>		<u>849.17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					380118		63		0,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					255773				
		всього заробітна плата, грн.					124177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60301 86,24 19820 440419				

		Всього по розділу 1					440419				
		Розділ 2. Система В1 (стояки)									
21	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,5	11366.07 11311,90	- -	5683	5656	- -	76,2720 -	38,14 -
22	C113-1 варіант 3	Труба стальєва водогазопровідна підсилєна гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	114.45 -	- -	5723	-	- -	- -	- -
23	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,15	11186.86 11087,66	52,92 48,86	1678	1663	8 7	74,7600 0,3197	11,21 0,05
24	C113-2 варіант 1	Труба стальєва водогазопровідна підсилєна гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	143.76 -	- -	2156	-	- -	- -	- -
25	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,5	11008.35 10954,18	- -	5504	5477	- -	73,8600 -	36,93 -
26	C113-3 варіант 1	Труба стальєва водогазопровідна підсилєна гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	192.62 -	- -	9631	-	- -	- -	- -
27	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спієного каучуку, полієтилену	100м	1,15	8400.94 6614,00	- -	9661	7606	- -	47,2800 -	54,37 -
28	& C111-1641-СМ-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	40.09 -	- -	2049	-	- -	- -	- -
29	& C111-1641-СМ-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	40.09 -	- -	615	-	- -	- -	- -
30	& C111-1641-СМ-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	43.58 -	- -	2227	-	- -	- -	- -
31	& C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	56.88 -	- -	2275	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					47202	20402	<u>8</u> 7		<u>140.65</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					47202				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26792				
		всього заробітна плата, грн.					20409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9888				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3233				
		Всього будівельні роботи, грн.					57090				

		Всього по розділу 2					57090				
		Розділ 3. Система В1 (підвал)									
32	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>11008.35</u> 10954,18	<u>-</u> -	6605	6573	<u>-</u> -	<u>73.8600</u> -	<u>44.32</u> -
33	С113-3 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	<u>192.62</u> -	<u>-</u> -	11557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>10703.58</u> 10637,39	<u>-</u> -	2676	2659	<u>-</u> -	<u>71.7240</u> -	<u>17.93</u> -
35	& С113-3-1-3ХЭ	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	<u>229.08</u> -	<u>-</u> -	5727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,25	<u>10583.85</u> 10514,59	<u>-</u> -	2646	2629	<u>-</u> -	<u>70.8960</u> -	<u>17.72</u> -
37	& С113-3-2-4К	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	<u>302.71</u> -	<u>-</u> -	7568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>14619.78</u> 14533,19	<u>-</u> -	5848	5813	<u>-</u> -	<u>97.9920</u> -	<u>39.2</u> -
39	С113-6 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	<u>444.26</u> -	<u>-</u> -	17770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,5	<u>8765.44</u> 6614,00	<u>-</u> -	13148	9921	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>70.92</u> -
41	& С111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	<u>192.69</u> -	<u>-</u> -	11816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>447.06</u>	-	11422	-	-	-	-
43	& C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>461.26</u>	-	11785	-	-	-	-
44	& C111-1641-СМ-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	<u>623.19</u>	-	25476	-	-	-	-
45	& C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	<u>56.88</u>	-	5119	-	-	-	-
46	КР15-104-2 к дем.=0,4	Водомірний вузол в комплекті: (Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>29.62</u>	-	59	59	-	<u>0.1968</u>	<u>0.39</u>
47	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>293.65</u>	-	294	294	-	<u>1.9800</u>	<u>1.98</u>
48	C1630-1821 варіант 1	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	<u>6498.52</u>	-	6499	-	-	-	-
49	& C1630-113-КР-1 варіант 1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>811.98</u>	-	812	-	-	-	-
50	C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	<u>1601.43</u>	-	3203	-	-	-	-
51	КР15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	<u>293.87</u>	-	294	294	-	<u>2.0520</u>	<u>2.05</u>
52	C1630-734 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>1114.70</u>	-	1115	-	-	-	-
53	C1630-734 варіант 2	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	<u>1541.69</u>	-	1542	-	-	-	-
54	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>74.06</u>	-	74	74	-	<u>0.4920</u>	<u>0.49</u>
55	& C1630-113-1-3Ц3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	<u>322.74</u>	-	323	-	-	-	-
56	& C1630-113-2-3Ц4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	<u>585.29</u>	-	585	-	-	-	-
57	КР15-41-4	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,28	<u>16385.88</u>	-	4588	4588	-	<u>110.4840</u>	<u>30.94</u>
58	& C1630-24-1-4Л	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal"	шт	14	<u>975.74</u>	-	13660	-	-	-	-
59	C1630-24 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	<u>402.62</u>	-	5637	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,002	<u>11366.07</u> 11311,90	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>76,2720</u> -	<u>0,15</u> -
61	C113-1 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	<u>114.45</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>10583.85</u> 10514,59	<u>-</u> -	106	105	<u>-</u> -	<u>70,8960</u> -	<u>0,71</u> -
63	& C113-3-2-4К	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	<u>302.71</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	<u>51.03</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	<u>38.28</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							178482	33032	<u>-</u> -		<u>226.8</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							178482				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							145450				
всього заробітна плата, грн.							33032				
Загальновиробничі витрати, грн.							16056				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5264				
Всього будівельні роботи, грн.							194538				

Всього по розділу 3							194538				
Розділ 4. Система К1 (30 квартири)											
66	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,2	<u>12083.73</u> 12072,70	<u>11.03</u> 10,18	14500	14487	<u>13</u> 12	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>94,78</u> 0,08
67	& C1530-TP-КН-50-11-50 варіант 1	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	<u>87.47</u> -	<u>-</u> -	10496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>11610.16</u> 11590,31	<u>19.85</u> 18,32	5805	5795	<u>10</u> 9	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>37,91</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C1530-TP- KH-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	50	<u>223.89</u> -	<u>-</u> -	11195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1530-P3- ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	<u>69.30</u> -	<u>-</u> -	2079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1530-P3- ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	<u>29.46</u> -	<u>-</u> -	2651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1530-P3- ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	3074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1530-P3- ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	<u>367.52</u> -	<u>-</u> -	1838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1530-P3- ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	<u>83.14</u> -	<u>-</u> -	2494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1530-P3- ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	4782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	3	<u>37848.39</u> 6545,81	<u>-</u> -	113545	19637	<u>-</u> -	<u>44.1360</u> -	<u>132.41</u> -
77	& C130-654- 210 варіант 1	Вмивальник керамічний	шт	30	<u>1271.13</u> -	<u>-</u> -	38134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	3	<u>14236.72</u> 7368,28	<u>-</u> -	42710	22105	<u>-</u> -	<u>50.2440</u> -	<u>150.73</u> -
79	& C130-904- 1-3Ц2 варіант 1	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	<u>3614.55</u> -	<u>-</u> -	108437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	3	<u>41048.08</u> 6247,45	<u>373.45</u> 138,35	123144	18742	<u>1120</u> 415	<u>44.1360</u> 0,7733	<u>132.41</u> 2,32
81	& C111-900- 1-3XB варіант 1	Ванна	шт	30	<u>4108.48</u> -	<u>-</u> -	123254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	3	<u>22699.79</u> 5235,94	<u>-</u> -	68099	15708	<u>-</u> -	<u>35.3040</u> -	<u>105.91</u> -
83	& C130-875- 4	Мийка кухонна	шт	30	<u>2231.31</u> -	<u>-</u> -	66939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KP15-44-3	Заміна сифонів	шт	30	<u>135.26</u> 135,26	<u>-</u> -	4058	4058	<u>-</u> -	<u>0.9120</u> -	<u>27.36</u> -
85	& C1630- 973-2	Сифон для пральної машини	шт	30	<u>398.52</u> -	<u>-</u> -	11956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					759190	100532	<u>1143</u> 436		<u>681.51</u> 2,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					759190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					657515 100968 49856 71,82 16505 809046				

		Всього по розділу 4					809046				
		Розділ 5. Система К1 (стояки, фани)									
86	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,7	<u>11610,16</u>	<u>19,85</u>	8127	8113	<u>14</u>	<u>75,8280</u>	<u>53,08</u>
					11590,31	18,32			13	0,1199	0,08
87	& С1530-ТР-КН-50-11-50	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	70	<u>223,89</u>	<u>-</u>	15672	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
88	& С1530-МК-50	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	<u>648,09</u>	<u>-</u>	18147	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
89	& С1530-РЗ-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	<u>152,27</u>	<u>-</u>	3045	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
90	& С1530-РЗ-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	8	<u>57,55</u>	<u>-</u>	460	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
91	& С1530-РЗ-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	<u>245,40</u>	<u>-</u>	982	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
92	& С1530-РЗ-11-1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	<u>171,79</u>	<u>-</u>	2061	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	& С1530-РЗ-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	<u>83,14</u>	<u>-</u>	2328	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
94	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,3	<u>24713,89</u>	<u>70,56</u>	7414	6958	<u>21</u>	<u>160,0849</u>	<u>48,03</u>
					23193,10	65,15			20	0,4262	0,13
		Разом прямі витрати по розділу 5					58236	15071	<u>35</u>		<u>101,11</u>
									33		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					58236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43130				
		всього заробітна плата, грн.					15104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7564 11,36 2611 65800				

		Всього по розділу 5					65800				
		Розділ 6. Система К1 (підвал)									
95	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,7	11610.16	19.85	19737	19704	33	75.8280	128.91
					11590.31	18,32			31	0,1199	0,2
96	& С1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	170	223.89	-	38061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& С1530-РЗ-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	80	57.55	-	4604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& С1530-РЗ-ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	104.96	-	1784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& С1530-РЗ-ФЧ-1 варіант 1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	918.96	-	4595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& С1530-РЗ-11-1 варіант 1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	171.79	-	2061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& С1530-РЗ-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	83.14	-	9977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,7	9027.52	-	15347	11244	-	47.2800	80.38
					6614,00	-			-	-	-
103	& С111-1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	308.49	-	53597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					149763	30948	33		209.29
									31		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					149763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118782				
		всього заробітна плата, грн.					30979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14862				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					164625				

		Всього по розділу 6					164625				
		Разом прямі витрати по кошторису					1572991	324099	<u>1450</u>		<u>2208,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1572991		<u>570</u>		<u>3,34</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1247442				
		всього заробітна плата, грн.					324669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158529				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					227,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52249				
		Всього будівельні роботи, грн.					1731520				

		Всього по кошторису					1731520				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2439,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					376918				

Склав _____ А.Ю. Гоголь
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Система В1 (30 квартири)			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	600	
2	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	
3	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
4	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	
5	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	
6	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	
7	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
8	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	підключення до котла
9	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	
10	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600	
11	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	
12	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	
13	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	
14	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
15	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	
16	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	
17	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	

1	2	3	4	5
18	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
19	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	
20	Забивання отворів	шт	30	
	Розділ №2. Система В1 (стояки)			
21	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	50	
22	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	
23	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	15	
24	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	
25	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	50	
26	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	
27	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	115	
28	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
29	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	
30	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
31	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	
	Розділ №3. Система В1 (підвал)			
32	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	60	
33	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	
34	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25	
35	Труба стальова водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	
36	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	25	
37	Труба стальова водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	
38	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
39	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	
40	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
41	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	
42	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	
43	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	
44	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	
45	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	
	Водомірний вузол в комплекті:			
46	(Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
47	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
48	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	
49	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	
50	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	

1	2	3	4	5
51	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	
52	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	
53	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	
54	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
55	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	
56	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	
57	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	шт	28	
58	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal "	шт	14	
59	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	
60	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,2	
61	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	
62	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	1	
63	Труба стальова водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	
64	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	
65	Перехід 50/40	шт	2	
Розділ №4. Система К1 (30 квартири)				
66	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	120	
67	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	
68	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	50	
69	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	50	
70	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	
71	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	
72	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	
73	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	
74	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	
75	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	
76	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	30	
77	Вмивальник керамічний	шт	30	
78	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	30	
79	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	
80	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	30	
81	Ванна	шт	30	
82	Установлення мийок на одне відділення	к-т	30	
83	Мийка кухонна	шт	30	
84	Заміна сифонів	шт	30	
85	Сифон для пральної машини	шт	30	
Розділ №5. Система К1 (стояки, фани)				
86	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	70	
87	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	70	
88	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	
89	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	
90	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	8	
91	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	
92	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
93	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	

1	2	3	4	5
94	Забивання отворів Розділ №6. Система К1 (підвал)	шт	30	
95	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	170	
96	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	170	
97	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	80	
98	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	
99	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	
100	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
101	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	
102	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	170	
103	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-19-1	6	<u>67,9080</u> 407,45	0,105	<u>7,1303</u> 42,78	229,83	<u>1638,77</u> 9833	<u>10221,51</u> 61329	<u>2609,26</u> 15655	8,7	<u>590,80</u> 3545	<u>4838,83</u> 29033
10	КР19-21-1	6	<u>47,2800</u> 283,68	0,092	<u>4,3498</u> 26,1	229,83	<u>999,71</u> 5998	<u>6614,00</u> 39684	<u>1675,02</u> 10051	7,15	<u>338,05</u> 2028	<u>3012,78</u> 18077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	KP15-103-1	30	<u>1.7016</u> 51,05	0,105	<u>0.1787</u> 5,36	229,83	<u>41.06</u> 1232	<u>246.56</u> 7397	<u>63.28</u> 1898	8,7	<u>14.80</u> 444	<u>119.14</u> 3574
15	KP15-27-4	30	<u>1.9800</u> 59,4	0,105	<u>0.2079</u> 6,24	229,83	<u>47.78</u> 1433	<u>293.65</u> 8810	<u>75.11</u> 2254	8,7	<u>17.23</u> 517	<u>140.12</u> 4204
20	KP20-31-3	0,3	<u>160.0262</u> 48,01	0,12	<u>19.2031</u> 5,76	229,83	<u>4413.46</u> 1324	<u>23188.00</u> 6957	<u>6072.32</u> 1822	7,48	<u>1197.00</u> 359	<u>11682.78</u> 3505
21	KP15-15-1	0,5	<u>76.2720</u> 38,14	0,105	<u>8.0086</u> 4	229,83	<u>1840.61</u> 920	<u>11311.90</u> 5656	<u>2893.55</u> 1447	8,7	<u>663.57</u> 332	<u>5397.73</u> 2699
23	KP15-15-2	0,15	<u>75.0797</u> 11,26	0,105	<u>7.8834</u> 1,18	229,83	<u>1811.83</u> 272	<u>11136.52</u> 1670	<u>2848.64</u> 427	8,7	<u>653.19</u> 98	<u>5313.66</u> 797
25	KP15-15-3	0,5	<u>73.8600</u> 36,93	0,105	<u>7.7553</u> 3,88	229,83	<u>1782.40</u> 891	<u>10954.18</u> 5477	<u>2802.05</u> 1402	8,7	<u>642.58</u> 321	<u>5227.03</u> 2614
27	KP19-21-1	1,15	<u>47.2800</u> 54,37	0,092	<u>4.3498</u> 5	229,83	<u>999.71</u> 1150	<u>6614.00</u> 7606	<u>1675.02</u> 1926	7,15	<u>338.05</u> 389	<u>3012.78</u> 3465
32	KP15-15-3	0,6	<u>73.8600</u> 44,32	0,105	<u>7.7553</u> 4,65	229,83	<u>1782.40</u> 1069	<u>10954.18</u> 6573	<u>2802.05</u> 1681	8,7	<u>642.58</u> 386	<u>5227.03</u> 3136
34	KP15-15-4	0,25	<u>71.7240</u> 17,93	0,105	<u>7.5310</u> 1,88	229,83	<u>1730.85</u> 433	<u>10637.39</u> 2659	<u>2721.01</u> 680	8,7	<u>624.00</u> 156	<u>5075.86</u> 1269
36	KP15-15-5	0,25	<u>70.8960</u> 17,72	0,105	<u>7.4441</u> 1,86	229,83	<u>1710.87</u> 428	<u>10514.59</u> 2629	<u>2689.60</u> 672	8,7	<u>616.80</u> 154	<u>5017.27</u> 1254
38	KP15-15-6	0,4	<u>97.9920</u> 39,2	0,105	<u>10.2892</u> 4,12	229,83	<u>2364.76</u> 946	<u>14533.19</u> 5813	<u>3717.55</u> 1487	8,7	<u>852.53</u> 341	<u>6934.84</u> 2774
40	KP19-21-1	1,5	<u>47.2800</u> 70,92	0,092	<u>4.3498</u> 6,52	229,83	<u>999.71</u> 1500	<u>6614.00</u> 9921	<u>1675.02</u> 2512	7,15	<u>338.05</u> 507	<u>3012.78</u> 4519
46	KP15-104-2	2	<u>0.1968</u> 0,39	0,105	<u>0.0207</u> 0,04	229,83	<u>4.75</u> 10	<u>29.62</u> 59	<u>7.56</u> 15	8,7	<u>1.71</u> 3	<u>14.02</u> 28
47	KP15-27-4	1	<u>1.9800</u> 1,98	0,105	<u>0.2079</u> 0,21	229,83	<u>47.78</u> 48	<u>293.65</u> 294	<u>75.11</u> 75	8,7	<u>17.23</u> 17	<u>140.12</u> 140
51	KP15-103-3	1	<u>2.0520</u> 2,05	0,105	<u>0.2155</u> 0,22	229,83	<u>49.52</u> 50	<u>293.87</u> 294	<u>75.55</u> 75	8,7	<u>17.85</u> 18	<u>142.92</u> 143
54	KP15-104-2	1	<u>0.4920</u> 0,49	0,105	<u>0.0517</u> 0,05	229,83	<u>11.87</u> 12	<u>74.06</u> 74	<u>18.90</u> 19	8,7	<u>4.28</u> 4	<u>35.05</u> 35
57	KP15-41-4	0,28	<u>110.4840</u> 30,94	0,105	<u>11.6008</u> 3,25	229,83	<u>2666.22</u> 747	<u>16385.88</u> 4588	<u>4191.46</u> 1173	8,7	<u>961.21</u> 269	<u>7818.89</u> 2189
60	KP15-15-1	0,002	<u>76.2720</u> 0,15	0,105	<u>8.0086</u> 0,02	229,83	<u>1840.61</u> 4	<u>11311.90</u> 23	<u>2893.55</u> 6	8,7	<u>663.57</u> 1	<u>5397.73</u> 11
62	KP15-15-5	0,01	<u>70.8960</u> 0,71	0,105	<u>7.4441</u> 0,07	229,83	<u>1710.87</u> 17	<u>10514.59</u> 105	<u>2689.60</u> 27	8,7	<u>616.80</u> 6	<u>5017.27</u> 50
66	KP15-18-1	1,2	<u>79.0506</u> 94,86	0,105	<u>8.3003</u> 9,96	229,83	<u>1907.66</u> 2289	<u>12082.88</u> 14499	<u>3077.92</u> 3694	8,7	<u>687.74</u> 825	<u>5673.32</u> 6808
68	KP15-18-2	0,5	<u>75.9479</u> 37,97	0,105	<u>7.9745</u> 3,99	229,83	<u>1832.79</u> 916	<u>11608.63</u> 5804	<u>2957.11</u> 1479	8,7	<u>660.75</u> 330	<u>5450.65</u> 2725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	КР15-32-6	3	<u>44.1360</u>	0,105	<u>4.6343</u>	229,83	<u>1065.10</u>	<u>6545.81</u>	<u>1674.40</u>	8,7	<u>383.98</u>	<u>3123.48</u>
			132,41		13,9		3195	19637	5023		1152	9370
78	КР15-34-1	3	<u>50.2440</u>	0,105	<u>5.2756</u>	229,83	<u>1212.50</u>	<u>7368.28</u>	<u>1887.77</u>	8,7	<u>437.12</u>	<u>3537.39</u>
			150,73		15,83		3638	22105	5663		1311	10612
80	КР15-32-2	3	<u>44.9093</u>	0,105	<u>4.7155</u>	229,83	<u>1083.76</u>	<u>6385.80</u>	<u>1643.30</u>	8,7	<u>390.71</u>	<u>3117.77</u>
			134,73		14,15		3251	19157	4930		1172	9353
82	КР15-36-1	3	<u>35.3040</u>	0,105	<u>3.7069</u>	229,83	<u>851.96</u>	<u>5235.94</u>	<u>1339.34</u>	8,7	<u>307.14</u>	<u>2498.44</u>
			105,91		11,12		2556	15708	4018		921	7495
84	КР15-44-3	30	<u>0.9120</u>	0,105	<u>0.0958</u>	229,83	<u>22.01</u>	<u>135.26</u>	<u>34.60</u>	8,7	<u>7.93</u>	<u>64.54</u>
			27,36		2,87		660	4058	1038		238	1936
86	КР15-18-2	0,7	<u>75.9479</u>	0,105	<u>7.9745</u>	229,83	<u>1832.79</u>	<u>11608.63</u>	<u>2957.11</u>	8,7	<u>660.75</u>	<u>5450.65</u>
			53,16		5,58		1283	8126	2069		463	3815
94	КР20-31-3	0,3	<u>160.5112</u>	0,12	<u>19.2613</u>	229,83	<u>4426.83</u>	<u>23258.25</u>	<u>6090.72</u>	7,48	<u>1200.62</u>	<u>11718.17</u>
			48,16		5,78		1328	6978	1827		360	3515
95	КР15-18-2	1,7	<u>75.9479</u>	0,105	<u>7.9745</u>	229,83	<u>1832.79</u>	<u>11608.63</u>	<u>2957.11</u>	8,7	<u>660.75</u>	<u>5450.65</u>
			129,11		13,56		3116	19735	5027		1123	9266
102	КР19-21-1	1,7	<u>47.2800</u>	0,092	<u>4.3498</u>	229,83	<u>999.71</u>	<u>6614.00</u>	<u>1675.02</u>	7,15	<u>338.05</u>	<u>3012.78</u>
			80,38		7,39		1700	11244	2847		575	5122
Разом:			2211,87		227,32		52249	324669	82919		18365	153533

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (52249 + 324669 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2940 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (52249 + 324669 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{647 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (52249 + 324669 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1409 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 153533 + 2940 + 647 + 1409 = 158529 грн.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2208,53	146,75				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,34	170,53				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пускачів-наладжувальних	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	227,32	229,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2439,19					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
10	КБМ202-1144	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,648	<u>1545,17</u> 1001,27				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,3068	<u>183,76</u> 240,14				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,4	<u>14,55</u> 209,52				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1450,93				
		Дизельне паливо	кг	6,499					
		Електроенергія	кВт-год	76,908					
		Мастильні матеріали	кг	1,049					
		Гідравлічна рідина	кг	0,162					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,90352					
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	34,148976					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	93,525					
16	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	54,72					
17	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	18					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
18	&C1-1-61-B28 варіант 1	Змішувач для умивальника "Romstal"	шт	30	<u>2028,74</u> 60862,20	<u>1988,94</u> 59668,20	<u>0,02</u> 0,60	<u>39,78</u> 1193,40	30 км.
19	&C1-1-61-B28 варіант 2	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	30	<u>2216,51</u> 66495,30	<u>2173,03</u> 65190,90	<u>0,02</u> 0,60	<u>43,46</u> 1303,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C1-1-61-B28 варіант 3	Змішувач для мийки кухонної	шт	30	<u>1262.59</u> 37877,70	<u>1237.81</u> 37134,30	<u>0.02</u> 0,60	<u>24.76</u> 742,80	30 км.
21	&C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	<u>51.03</u> 102,06	<u>50.00</u> 100,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>1</u> 2,00	30 км.
22	&C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	<u>38.28</u> 76,56	<u>37.50</u> 75,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>0.75</u> 1,50	30 км.
23	&C11-629 варіант 1	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	30	<u>166.99</u> 5009,70	<u>161.71</u> 4851,30	<u>2.01</u> 60,30	<u>3.27</u> 98,10	30 км.
24	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0016359	<u>85467.67</u> 139,82	<u>73886.00</u> 120,87	<u>9905.83</u> 16,20	<u>1675.84</u> 2,75	30 км.
25	+C111-311	Каболка	т	0,0093	<u>99538.08</u> 925,70	<u>97050.90</u> 902,57	<u>535.45</u> 4,98	<u>1951.73</u> 18,15	30 км.
26	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,88341	<u>12.26</u> 23,09	<u>5.38</u> 10,13	<u>6.64</u> 12,51	<u>0.24</u> 0,45	30 км.
27	&C111-900-1- 3XB варіант 1	Ванна	шт	30	<u>4108.48</u> 123254,40	<u>3971.92</u> 119157,60	<u>56</u> 1680,00	<u>80.56</u> 2416,80	30 км.
28	+C111-1631	Замазка захисна	кг	6	<u>107.96</u> 647,76	<u>105.17</u> 631,02	<u>0.67</u> 4,02	<u>2.12</u> 12,72	30 км.
29	&C111-1641-1- 4A	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	10,214	<u>1043.98</u> 10663,21	<u>1020.83</u> 10426,76	<u>2.68</u> 27,37	<u>20.47</u> 209,08	30 км.
30	&C111-1641-2	Монтажна стрічка "Thermaflex"	м.п	1234,838	<u>6.74</u> 8322,81	<u>6.60</u> 8149,93	<u>0.01</u> 12,35	<u>0.13</u> 160,53	30 км.
31	&C111-1641- CM-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>40.09</u> 2048,60	<u>37.69</u> 1925,96	<u>1.61</u> 82,27	<u>0.79</u> 40,37	30 км.
32	&C111-1641- CM-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	<u>40.09</u> 614,58	<u>37.69</u> 577,79	<u>1.61</u> 24,68	<u>0.79</u> 12,11	30 км.
33	&C111-1641- CM-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>43.58</u> 2226,94	<u>41.12</u> 2101,23	<u>1.61</u> 82,27	<u>0.85</u> 43,44	30 км.
34	&C111-1641- CM-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	<u>86.9</u> 23979,19	<u>83.59</u> 23065,82	<u>1.61</u> 444,26	<u>1.7</u> 469,11	30 км.
35	&C111-1641- CM-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	<u>39.49</u> 13318,40	<u>37.11</u> 12515,72	<u>1.61</u> 542,99	<u>0.77</u> 259,69	30 км.
36	&C111-1641- CM-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	<u>192.69</u> 11815,75	<u>187.30</u> 11485,24	<u>1.61</u> 98,73	<u>3.78</u> 231,78	30 км.
37	&C111-1641- CM-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>447.06</u> 11422,38	<u>436.68</u> 11157,17	<u>1.61</u> 41,14	<u>8.77</u> 224,07	30 км.
38	&C111-1641- CM-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>461.26</u> 11785,19	<u>450.61</u> 11513,09	<u>1.61</u> 41,14	<u>9.04</u> 230,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	&C111-1641- CM-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	<u>623.19</u> 25476,01	<u>609.36</u> 24910,64	<u>1.61</u> 65,82	<u>12.22</u> 499,55	30 км.
40	&C111-1641- CM-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	<u>308.49</u> 53597,05	<u>300.83</u> 52266,20	<u>1.61</u> 279,72	<u>6.05</u> 1051,13	30 км.
41	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0036	<u>24072.33</u> 86,66	<u>23231.07</u> 83,63	<u>369.25</u> 1,33	<u>472.01</u> 1,70	30 км.
42	&C111-1867-1- 19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	130	<u>56.88</u> 7394,40	<u>55.57</u> 7224,10	<u>0.19</u> 24,70	<u>1.12</u> 145,60	30 км.
43	+C113-1 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3x3,2 (Ду15)	м	50,2	<u>114.45</u> 5745,39	<u>113.23</u> 5684,15	<u>0.37</u> 18,57	<u>0.85</u> 42,67	30 км.
44	+C113-2 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8x3,2 (Ду20)	м	15	<u>143.76</u> 2156,40	<u>142.22</u> 2133,30	<u>0.47</u> 7,05	<u>1.07</u> 16,05	30 км.
45	+C113-3 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5x4,0 (Ду25)	м	110	<u>192.62</u> 21188,20	<u>190.52</u> 20957,20	<u>0.67</u> 73,70	<u>1.43</u> 157,30	30 км.
46	&C113-3-1- 3ХЭ	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	<u>229.08</u> 5727,00	<u>226.70</u> 5667,50	<u>0.67</u> 16,75	<u>1.71</u> 42,75	30 км.
47	&C113-3-2-4К	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	26	<u>302.71</u> 7870,46	<u>299.79</u> 7794,54	<u>0.67</u> 17,42	<u>2.25</u> 58,50	30 км.
48	+C113-6 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60x4,5 (Ду50)	м	40	<u>444.26</u> 17770,40	<u>439.62</u> 17584,80	<u>1.33</u> 53,20	<u>3.31</u> 132,40	30 км.
49	+C113-1673 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	<u>82.47</u> 49482,00	<u>80.76</u> 48456,00	<u>0.09</u> 54,00	<u>1.62</u> 972,00	30 км.
50	&C130-379-58- 1 варіант 1	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	<u>1474.91</u> 44247,30	<u>1360.59</u> 40817,70	<u>85.4</u> 2562,00	<u>28.92</u> 867,60	30 км.
51	&C130-379-58- 2 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>325.1</u> 9753,00	<u>233.33</u> 6999,90	<u>85.4</u> 2562,00	<u>6.37</u> 191,10	30 км.
52	&C130-654- 210 варіант 1	Вмивальник керамічний	шт	30	<u>1271.13</u> 38133,90	<u>1237.35</u> 37120,50	<u>8.86</u> 265,80	<u>24.92</u> 747,60	30 км.
53	&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	30	<u>259.17</u> 7775,10	<u>253.89</u> 7616,70	<u>0.2</u> 6,00	<u>5.08</u> 152,40	30 км.
54	&C130-875-2	Сифон для ванної	шт	30	<u>398.52</u> 11955,60	<u>390.51</u> 11715,30	<u>0.2</u> 6,00	<u>7.81</u> 234,30	30 км.
55	&C130-875-3	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу	шт	30	<u>227.75</u> 6832,50	<u>223.08</u> 6692,40	<u>0.2</u> 6,00	<u>4.47</u> 134,10	30 км.
56	&C130-875-4	Мийка кухонна	шт	30	<u>2231.31</u> 66939,30	<u>2187.36</u> 65620,80	<u>0.2</u> 6,00	<u>43.75</u> 1312,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	&C130-904-1-3Ц2 варіант 1	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	<u>3614.55</u> 108436,50	<u>3533.33</u> 105999,90	<u>10.35</u> 310,50	<u>70.87</u> 2126,10	30 км.
58	+C142-10-2	Вода	м3	10,6316	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
59	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2496	<u>3138.94</u> 783,48	<u>2137.21</u> 533,45	<u>940.18</u> 234,67	<u>61.55</u> 15,36	30 км.
60	&C1530-КЛ-ППР-1	Перехідник з сталевोї труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>99.88</u> 2996,40	<u>95.31</u> 2859,30	<u>2.61</u> 78,30	<u>1.96</u> 58,80	30 км.
61	&C1530-КЛ-ППР-2	Водорозподільна розетка дщідіаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	<u>97.48</u> 23395,20	<u>92.96</u> 22310,40	<u>2.61</u> 626,40	<u>1.91</u> 458,40	30 км.
62	&C1530-КЛ-ППР-3	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	<u>17</u> 3570,00	<u>14.06</u> 2952,60	<u>2.61</u> 548,10	<u>0.33</u> 69,30	30 км.
63	&C1530-КЛ-ППР-4	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	<u>13.82</u> 7048,20	<u>10.94</u> 5579,40	<u>2.61</u> 1331,10	<u>0.27</u> 137,70	30 км.
64	&C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>52.06</u> 6247,20	<u>48.43</u> 5811,60	<u>2.61</u> 313,20	<u>1.02</u> 122,40	30 км.
65	&C1530-КЛ-ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>96.69</u> 5801,40	<u>92.18</u> 5530,80	<u>2.61</u> 156,60	<u>1.9</u> 114,00	30 км.
66	&C1530-КР-КТ-1-2-1 варіант 1	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	150	<u>212.34</u> 31851,00	<u>205.57</u> 30835,50	<u>2.61</u> 391,50	<u>4.16</u> 624,00	30 км.
67	&C1530-КР-КТ-1-2-1 варіант 2	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	30	<u>242.11</u> 7263,30	<u>234.75</u> 7042,50	<u>2.61</u> 78,30	<u>4.75</u> 142,50	30 км.
68	&C1530-МК-50 варіант 1	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	<u>648.09</u> 18146,52	<u>632.77</u> 17717,56	<u>2.61</u> 73,08	<u>12.71</u> 355,88	30 км.
69	&C1530-Р3-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	<u>152.27</u> 3045,40	<u>146.67</u> 2933,40	<u>2.61</u> 52,20	<u>2.99</u> 59,80	30 км.
70	&C1530-Р3-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	88	<u>57.55</u> 5064,40	<u>53.81</u> 4735,28	<u>2.61</u> 229,68	<u>1.13</u> 99,44	30 км.
71	&C1530-Р3-11-1 варіант 1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	24	<u>171.79</u> 4122,96	<u>165.81</u> 3979,44	<u>2.61</u> 62,64	<u>3.37</u> 80,88	30 км.
72	&C1530-Р3-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	<u>245.4</u> 981,60	<u>237.98</u> 951,92	<u>2.61</u> 10,44	<u>4.81</u> 19,24	30 км.
73	&C1530-Р3-ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	<u>104.96</u> 1784,32	<u>100.29</u> 1704,93	<u>2.61</u> 44,37	<u>2.06</u> 35,02	30 км.
74	&C1530-Р3-ФЧ-1 варіант 1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	<u>918.96</u> 4594,80	<u>898.33</u> 4491,65	<u>2.61</u> 13,05	<u>18.02</u> 90,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	&C1530-P3-ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	<u>69.3</u> 2079,00	<u>65.33</u> 1959,90	<u>2.61</u> 78,30	<u>1.36</u> 40,80	30 км.
76	&C1530-P3-ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	<u>29.46</u> 2651,40	<u>26.27</u> 2364,30	<u>2.61</u> 234,90	<u>0.58</u> 52,20	30 км.
77	&C1530-P3-ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	<u>20.49</u> 3073,50	<u>17.48</u> 2622,00	<u>2.61</u> 391,50	<u>0.4</u> 60,00	30 км.
78	&C1530-P3-ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	<u>367.52</u> 1837,60	<u>357.70</u> 1788,50	<u>2.61</u> 13,05	<u>7.21</u> 36,05	30 км.
79	&C1530-P3-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	178	<u>83.14</u> 14798,92	<u>78.90</u> 14044,20	<u>2.61</u> 464,58	<u>1.63</u> 290,14	30 км.
80	&C1530-P3-ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	<u>53.13</u> 4781,70	<u>49.48</u> 4453,20	<u>2.61</u> 234,90	<u>1.04</u> 93,60	30 км.
81	&C1530-TP-КН-50-11-50 варіант 1	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	<u>87.47</u> 10496,40	<u>83.14</u> 9976,80	<u>2.61</u> 313,20	<u>1.72</u> 206,40	30 км.
82	&C1530-TP-КН-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	290	<u>223.89</u> 64928,10	<u>216.89</u> 62898,10	<u>2.61</u> 756,90	<u>4.39</u> 1273,10	30 км.
83	&C1545-13-A варіант 1	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	150	<u>198.02</u> 29703,00	<u>193.74</u> 29061,00	<u>0.4</u> 60,00	<u>3.88</u> 582,00	30 км.
84	&C1545-37-3 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	<u>22.97</u> 12403,80	<u>22.50</u> 12150,00	<u>0.02</u> 10,80	<u>0.45</u> 243,00	30 км.
85	&C1545-240-K-6	Комплект для кріплення	шт	30,0108	<u>99.54</u> 2987,28	<u>97.57</u> 2928,15	<u>0.02</u> 0,60	<u>1.95</u> 58,53	30 км.
86	+C1630-24 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	<u>402.62</u> 5636,68	<u>394.41</u> 5521,74	<u>0.32</u> 4,48	<u>7.89</u> 110,46	30 км.
87	&C1630-24-1-4Л	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal"	шт	14	<u>975.74</u> 13660,36	<u>956.29</u> 13388,06	<u>0.32</u> 4,48	<u>19.13</u> 267,82	30 км.
88	&C1630-25-КК-1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	<u>279.13</u> 8373,90	<u>273.22</u> 8196,60	<u>0.44</u> 13,20	<u>5.47</u> 164,10	30 км.
89	&C1630-25-КК-2	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	<u>475.16</u> 28509,60	<u>465.40</u> 27924,00	<u>0.44</u> 26,40	<u>9.32</u> 559,20	30 км.
90	&C1630-113-1-3Ц3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	<u>322.74</u> 322,74	<u>315.32</u> 315,32	<u>1.09</u> 1,09	<u>6.33</u> 6,33	30 км.
91	&C1630-113-2-3Ц4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	<u>585.29</u> 585,29	<u>572.72</u> 572,72	<u>1.09</u> 1,09	<u>11.48</u> 11,48	30 км.
92	&C1630-113-КР-1 варіант 1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>811.98</u> 811,98	<u>794.97</u> 794,97	<u>1.09</u> 1,09	<u>15.92</u> 15,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	&C1630-113- КР-5 варіант 1	Зворотний клапан Ду15 (Рy16,0) "Romstal"	шт	30	<u>207.4</u> 6222,00	<u>202.24</u> 6067,20	<u>1.09</u> 32,70	<u>4.07</u> 122,10	30 км.
94	+C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	<u>1601.43</u> 3202,86	<u>1561.81</u> 3123,62	<u>8.22</u> 16,44	<u>31.4</u> 62,80	30 км.
95	+C1630-734 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>1114.7</u> 1114,70	<u>1050.43</u> 1050,43	<u>42.41</u> 42,41	<u>21.86</u> 21,86	30 км.
96	+C1630-734 варіант 2	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	<u>1541.69</u> 1541,69	<u>1469.05</u> 1469,05	<u>42.41</u> 42,41	<u>30.23</u> 30,23	30 км.
97	&C1630-973-2	Сифон для пральної машини	шт	30	<u>398.52</u> 11955,60	<u>390.51</u> 11715,30	<u>0.2</u> 6,00	<u>7.81</u> 234,30	30 км.
98	+C1630-1821 варіант 1	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	<u>6498.52</u> 6498,52	<u>6366.67</u> 6366,67	<u>4.43</u> 4,43	<u>127.42</u> 127,42	30 км.
99	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	53,6516	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
100	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,736	<u>142.97</u> 391,17	<u>142.97</u> 391,17			
		Разом	грн.		391,17	391,17			
		Разом по розділу III	грн.		1247442,48	1207218,59	16512,27	23711,62	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	130,56					
		Масильні матеріали	кг	1,049					
		Гідравлічна рідина	кг	2,898					
		Дизельне паливо	л	7,646					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,0252					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 серпня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

714,622 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,72727 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

111,744 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,4	<u>17695,97</u>	<u>1382,73</u>	7078	6525	<u>553</u>	<u>126.4200</u>	<u>50.57</u>
					16313,24	791,59			317	5,0249	2,01
2	КР15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,4	<u>3844,11</u>	<u>-</u>	5382	5382	<u>-</u>	<u>26.2128</u>	<u>36.7</u>
					3844,11	-			-	-	-
3	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>3993,89</u>	<u>109,66</u>	5591	5438	<u>153</u>	<u>26.4864</u>	<u>37.08</u>
					3884,23	50,73			71	0,2915	0,41
4	КБ21-3-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,24	<u>4460,52</u>	<u>-</u>	1071	1071	<u>-</u>	<u>33.0924</u>	<u>7.94</u>
					4460,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
5	& C1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	<u>12.02</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
6	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,3	<u>10286.70</u> 10221,51	- -	23659	23509	- -	<u>67.9080</u> -	<u>156.19</u> -
7	& C113-1673-ТР-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	<u>82.47</u> -	- -	18968	-	- -	- -	- -
8	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,6	<u>10734.56</u> 10667,65	- -	27910	27736	- -	<u>70.8720</u> -	<u>184.27</u> -
9	& C113-1673-ТР-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	<u>117.33</u> -	- -	30506	-	- -	- -	- -
10	& C1530-КЛ-ППР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>20.99</u> -	- -	1259	-	- -	- -	- -
11	& C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>52.06</u> -	- -	1562	-	- -	- -	- -
12	& C1530-КЛ-ППР-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>17.00</u> -	- -	3060	-	- -	- -	- -
13	& C1530-КЛ-ППР-9	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>13.82</u> -	- -	2488	-	- -	- -	- -
14	& C1530-КЛ-ППР-10	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>135.73</u> -	- -	8144	-	- -	- -	- -
15	& C1530-КЛ-ППР-11	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>99.88</u> -	- -	11986	-	- -	- -	- -
16	& C1530-КЛ-ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	<u>40.81</u> -	- -	9794	-	- -	- -	- -
17	& C1530-КЛ-ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	<u>41.31</u> -	- -	4957	-	- -	- -	- -
18	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48	<u>6614.00</u> 6614,00	- -	3175	3175	- -	<u>47.2800</u> -	<u>22.69</u> -
19	& C111-24-350-3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	<u>40.51</u> -	- -	1987	-	- -	- -	- -
20	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,6927	<u>20400.80</u> 18473,83	<u>783.52</u> 276,09	14132	12797	<u>543</u> 191	<u>133.7520</u> 1,4484	<u>92.65</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	<u>3837.10</u> -	<u>-</u> -	115113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	<u>5988.60</u> -	<u>-</u> -	119772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	<u>6557.10</u> -	<u>-</u> -	65571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C130-РПС-6	Вузол нижнього підключення для двотрубноі системи "DANFOSS"	шт	60	<u>800.96</u> -	<u>-</u> -	48058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	<u>908.32</u> -	<u>-</u> -	54499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	<u>245.14</u> 245,14	<u>-</u> -	7354	7354	<u>-</u> -	<u>1.6920</u> -	<u>50.76</u> -
27	& C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395.68</u> -	<u>-</u> -	11870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659.23</u> -	<u>-</u> -	59331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,1	<u>24643.64</u> 23122,85	<u>70.56</u> 65,15	2464	2312	<u>7</u> 7	<u>159.6000</u> 0,4262	<u>15.96</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					667035	95299	<u>1256</u> 586		<u>654.81</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн.					667035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					570480				
		всього заробітна плата, грн.					95885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15859				
		Всього будівельні роботи, грн.					714622				

		Всього по розділу 1					714622				
		Разом прямі витрати по кошторису					667035	95299	<u>1256</u> 586		<u>654.81</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн.					667035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					570480 95885 47587 69 15859 714622				

		Всього по кошторису					714622				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					727,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					111744				

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Опалення			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	40	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	140	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	140	
4	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	24	
5	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	230	
7	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	260	
9	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	
10	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
11	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
12	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
13	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
14	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
15	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
16	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	
17	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	

1	2	3	4	5
18	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
19	Труба гофрована для труб Д20 КАН	м.п	49,056	
20	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	69,27	
21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 500х500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	
22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900х500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	
23	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000х500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	
24	Вузол нижнього підключення для двотрубною системи "DANFOSS"	шт	60	
25	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	
26	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
27	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
28	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	
29	Забивання отворів	шт	10	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-47-1	0,4	<u>131,4449</u> 52,58	0,105	<u>13,8017</u> 5,52	229,83	<u>3172,05</u> 1269	<u>17104,83</u> 6842	<u>4460,91</u> 1785	8,7	<u>1143,57</u> 457	<u>8776,53</u> 3511
2	КР15-83-1	1,4	<u>26,2128</u> 36,7	0,105	<u>2,7523</u> 3,85	229,83	<u>632,57</u> 886	<u>3844,11</u> 5382	<u>984,87</u> 1379	8,7	<u>228,05</u> 319	<u>1845,49</u> 2584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР15-83-2	1,4	<u>26.7779</u>	0,105	<u>2.8117</u>	229,83	<u>646.21</u>	<u>3934.96</u>	<u>1007.86</u>	8,7	<u>232.97</u>	<u>1887.04</u>
			37,49		3,94		905	5509	1411		326	2642
4	КБ21-3-1	0,24	<u>33.0924</u>	0,097	<u>3.2100</u>	229,83	<u>737.75</u>	<u>4460.52</u>	<u>1143.62</u>	7,66	<u>253.49</u>	<u>2134.86</u>
			7,94		0,77		177	1071	274		61	512
6	КР15-19-1	2,3	<u>67.9080</u>	0,105	<u>7.1303</u>	229,83	<u>1638.77</u>	<u>10221.51</u>	<u>2609.26</u>	8,7	<u>590.80</u>	<u>4838.83</u>
			156,19		16,4		3769	23509	6001		1359	11129
8	КР15-19-2	2,6	<u>70.8720</u>	0,105	<u>7.4416</u>	229,83	<u>1710.29</u>	<u>10667.65</u>	<u>2723.15</u>	8,7	<u>616.59</u>	<u>5050.03</u>
			184,27		19,35		4447	27736	7080		1603	13130
18	КР19-21-1	0,48	<u>47.2800</u>	0,092	<u>4.3498</u>	229,83	<u>999.71</u>	<u>6614.00</u>	<u>1675.02</u>	7,15	<u>338.05</u>	<u>3012.78</u>
			22,69		2,09		480	3175	804		162	1446
20	КР15-90-2	0,6927	<u>135.2004</u>	0,105	<u>14.1960</u>	229,83	<u>3262.68</u>	<u>18749.92</u>	<u>4842.77</u>	8,7	<u>1176.24</u>	<u>9281.69</u>
			93,65		9,83		2260	12988	3354		815	6429
26	КР15-103-1	30	<u>1.6920</u>	0,105	<u>0.1777</u>	229,83	<u>40.83</u>	<u>245.14</u>	<u>62.91</u>	8,7	<u>14.72</u>	<u>118.46</u>
			50,76		5,33		1225	7354	1887		442	3554
29	КР20-31-3	0,1	<u>160.0262</u>	0,12	<u>19.2031</u>	229,83	<u>4413.46</u>	<u>23188.00</u>	<u>6072.32</u>	7,48	<u>1197.00</u>	<u>11682.78</u>
			16		1,92		441	2319	607		120	1168
Разом:			658,27		69		15859	95885	24582		5664	46105

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (15859 + 95885 * 1) * 0,0078 = \mathbf{872 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (15859 + 95885 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{192 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (15859 + 95885 * 1) * 0,003739 = \mathbf{418 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $46105 + 872 + 192 + 418 = 47587$ грн.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.В. Брітк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	646,87	145,67				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7,94	134,79				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,46	169,01				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пускачів-наладжувальних	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	69	229,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	727,27					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ202-1140	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,867834	768,16				
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,8544	666,64				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,06368	461,52				
					394,32				
					183,76				
					195,46				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1256,42				
		Бензин	кг	5,007					
		Дизельне паливо	кг	2,965					
		Електроенергія	кВт-год	0,479					
		Мастильні матеріали	кг	0,541					
		Гідравлічна рідина	кг	0,017					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,483776					
14	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,0416					
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,48832					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	45,577836					
17	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	45,312					
18	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	15,1992					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	&C111-24-350- 3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	40,51	39,67	0,05	0,79	30 км.
					1987,26	1946,05	2,45	38,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0006	<u>24072,33</u> 14,44	<u>23231,07</u> 13,94	<u>369,25</u> 0,22	<u>472,01</u> 0,28	30 км.
21	&C113-1673-TP-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	<u>117,33</u> 30505,80	<u>114,94</u> 29884,40	<u>0,09</u> 23,40	<u>2,3</u> 598,00	30 км.
22	&C113-1673-TP-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	<u>82,47</u> 18968,10	<u>80,76</u> 18574,80	<u>0,09</u> 20,70	<u>1,62</u> 372,60	30 км.
23	&C130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	<u>3837,1</u> 115113,00	<u>3750,00</u> 112500,00	<u>11,86</u> 355,80	<u>75,24</u> 2257,20	30 км.
24	&C130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	<u>5988,6</u> 119772,00	<u>5859,32</u> 117186,40	<u>11,86</u> 237,20	<u>117,42</u> 2348,40	30 км.
25	&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395,68</u> 11870,40	<u>376,06</u> 11281,80	<u>11,86</u> 355,80	<u>7,76</u> 232,80	30 км.
26	&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659,23</u> 59330,70	<u>634,44</u> 57099,60	<u>11,86</u> 1067,40	<u>12,93</u> 1163,70	30 км.
27	&C130-РПС-6	Вузол нижнього підключення для двотрубноі системи "DANFOSS"	шт	60	<u>800,96</u> 48057,60	<u>773,39</u> 46403,40	<u>11,86</u> 711,60	<u>15,71</u> 942,60	30 км.
28	&C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	<u>908,32</u> 54499,20	<u>878,65</u> 52719,00	<u>11,86</u> 711,60	<u>17,81</u> 1068,60	30 км.
29	&C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	<u>6557,1</u> 65571,00	<u>6416,67</u> 64166,70	<u>11,86</u> 118,60	<u>128,57</u> 1285,70	30 км.
30	+C142-10-2	Вода	м3	13,3955	-	-	-	-	
31	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0416	<u>3138,94</u> 130,58	<u>2137,21</u> 88,91	<u>940,18</u> 39,11	<u>61,55</u> 2,56	30 км.
32	&C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>52,06</u> 1561,80	<u>48,43</u> 1452,90	<u>2,61</u> 78,30	<u>1,02</u> 30,60	30 км.
33	&C1530-КЛ-ППР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>20,99</u> 1259,40	<u>17,97</u> 1078,20	<u>2,61</u> 156,60	<u>0,41</u> 24,60	30 км.
34	&C1530-КЛ-ППР-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>17</u> 3060,00	<u>14,06</u> 2530,80	<u>2,61</u> 469,80	<u>0,33</u> 59,40	30 км.
35	&C1530-КЛ-ППР-9	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>13,82</u> 2487,60	<u>10,94</u> 1969,20	<u>2,61</u> 469,80	<u>0,27</u> 48,60	30 км.
36	&C1530-КЛ-ППР-10	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>135,73</u> 8143,80	<u>130,46</u> 7827,60	<u>2,61</u> 156,60	<u>2,66</u> 159,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	&C1530-КЛ-ППР-11	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>99.88</u> 11985,60	<u>95.31</u> 11437,20	<u>2.61</u> 313,20	<u>1.96</u> 235,20	30 км.
38	&C1530-КЛ-ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	<u>40.81</u> 9794,40	<u>37.40</u> 8976,00	<u>2.61</u> 626,40	<u>0.8</u> 192,00	30 км.
39	&C1530-КЛ-ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	<u>41.31</u> 4957,20	<u>37.89</u> 4546,80	<u>2.61</u> 313,20	<u>0.81</u> 97,20	30 км.
40	&C1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	<u>12.02</u> 294,25	<u>9.42</u> 230,60	<u>2.36</u> 57,77	<u>0.24</u> 5,88	30 км.
41	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	30,61734	<u>25.87</u> 792,07	<u>25.00</u> 765,43	<u>0.36</u> 11,02	<u>0.51</u> 15,62	30 км.
42	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,0946	-	-			
43	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,2656	<u>142.97</u> 323,91	<u>142.97</u> 323,91			
		Разом	грн.		323,91	323,91			
		Разом по розділу III	грн.		570480,11	553003,64	6296,57	11179,90	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	30,573					
		Масильні матеріали	кг	0,541					
		Гідравлічна рідина	кг	2,283					
		Бензин	л	6,767					
		Дизельне паливо	л	3,488					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,08					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 серпня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3509,365 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,63096 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

911,234 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газопроводи низького тиску (зовнішні)									
1	КР15-140-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2	<u>3824.94</u> 3730,03	<u>94.91</u> 45,53	7650	7460	<u>190</u> 91	<u>24.4032</u> 0,2642	<u>48.81</u> 0,53
2	КР15-140-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>5060.04</u> 4925,93	<u>134.11</u> 64,88	2226	2167	<u>59</u> 29	<u>32.2272</u> 0,3773	<u>14.18</u> 0,17
3	КБ16-9-14 Н2,Н3, Н5=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,25	<u>28387.42</u> 24697,62	<u>3073.80</u> 1046,98	7097	6174	<u>768</u> 262	<u>164.0820</u> 7,2088	<u>41.02</u> 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
4	& C113-127-13	Труба сталевая електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	<u>411,34</u>	<u>-</u>	10284	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	КБ16-9-13	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	1,7	<u>25774,18</u>	<u>3037,66</u>	43816	37932	<u>5164</u>	<u>148,2396</u>	<u>252,01</u>
	H2,H3,H5=1,15				22313,02	1039,63			1767	7,1592	12,17
		H2=1,15 H5=1,15									
6	& C113-127-10	Труба сталевая електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	<u>342,15</u>	<u>-</u>	58166	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>22185,20</u>	<u>2925,62</u>	9761	8289	<u>1287</u>	<u>125,1522</u>	<u>55,07</u>
	H2,H3,H5=1,15				18837,91	1016,84			447	7,0052	3,08
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
8	& C113-127-2	Труба сталевая електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	<u>194,31</u>	<u>-</u>	4663	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	& C113-127-3-3ХЮ	Труба сталевая електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	<u>251,59</u>	<u>-</u>	5032	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	КР15-140-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,57	<u>8907,30</u>	<u>-</u>	5077	5050	<u>-</u>	<u>57,9600</u>	<u>33,04</u>
					8859,19	-			-	-	-
11	& C113-127-4-3ХЯ	Труба сталевая електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	<u>193,28</u>	<u>-</u>	11017	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	С1630-26	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	<u>563,69</u>	<u>-</u>	81171	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	С1630-153	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>4711,80</u>	<u>-</u>	4712	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	2,96	<u>11484,98</u>	<u>-</u>	33996	33891	<u>-</u>	<u>65,9280</u>	<u>195,15</u>
					11449,72	-			-	-	-
15	КР15-108-1	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	3	<u>387,98</u>	<u>-</u>	1164	1164	<u>-</u>	<u>2,6160</u>	<u>7,85</u>
					387,98	-			-	-	-
16	& C113-127-14	Заглушка сталевая Ду 89 мм	шт	1	<u>48,13</u>	<u>-</u>	48	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
17	& C113-127-6	Заглушка сталевая Ду 57 мм	шт	2	<u>26,82</u>	<u>-</u>	54	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
18	КР15-17-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	<u>528,25</u>	<u>14,14</u>	528	463	<u>14</u>	<u>2,9880</u>	<u>2,99</u>
					463,32	2,88			3	0,0194	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>307.06</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C111-1746-2-4И варіант 1	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	<u>15.17</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KM12-798-1	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	2,4	<u>11722.73</u> 11390,21	<u>64.60</u> 13,14	28135	27337	<u>155</u> 32	<u>76.8000</u> 0,0888	<u>184.32</u> 0,21
22	& C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	<u>976.38</u> -	<u>-</u> -	23433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KM12-798-3	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	10 шт	0,1	<u>21669.53</u> 21000,70	<u>157.14</u> 31,97	2167	2100	<u>16</u> 3	<u>141.6000</u> 0,2160	<u>14.16</u> 0,02
24	& C113-127-15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	<u>2907.08</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	<u>141222.63</u> 83387,19	<u>49585.44</u> 1054,86	10521	6212	<u>3694</u> 79	<u>488.2440</u> 7,1178	<u>36.37</u> 0,53
26	& C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	<u>34.98</u> -	<u>-</u> -	3358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	<u>182.12</u> -	<u>-</u> -	728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	<u>121.66</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	<u>86.73</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	<u>94.59</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	<u>112.31</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32x26 (DN 25x20)	шт	25	<u>43.44</u> -	<u>-</u> -	1086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	<u>405.49</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ9-34-4	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	1т	0,11	<u>26682.49</u> 26492,52	<u>-</u> -	2935	2914	<u>-</u> -	<u>191.8080</u> -	<u>21.1</u> -
35	& C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>34.65</u> -	<u>-</u> -	866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	<u>42.50</u>	-	850	-	-	-	-
37	& C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>42.50</u>	-	6375	-	-	-	-
38	& C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>58.23</u>	-	1456	-	-	-	-
39	& C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	<u>45.75</u>	-	7229	-	-	-	-
40	& C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим кріком	шт	60	<u>10.65</u>	-	639	-	-	-	-
41	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,822	<u>1082.07</u> 1082,07	-	889	889	-	<u>6.5964</u>	<u>5.42</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15				-			-	-	-
42	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,127	<u>98267.98</u>	-	12480	-	-	-	-
43	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,822	<u>808.39</u> 808,39	-	664	664	-	<u>4.9956</u>	<u>4.11</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15				-			-	-	-
44	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23	<u>88077.81</u>	-	20258	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					417272	142706	<u>11347</u> 2713		<u>915.6</u> 18,53
		Разом будівельні роботи, грн.					417272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					263219				
		всього заробітна плата, грн.					145419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67709				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21292				
		Всього будівельні роботи, грн.					484981				

		Всього по розділу 1					484981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Газопроводи низького тиску (внутрішні)									
45	КР15-154-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	<u>137.90</u> 137,90	- -	12411	12411	- -	<u>0.8640</u> -	<u>77.76</u> -
46	КР15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,2	<u>16310.18</u> 16310,18	- -	3262	3262	- -	<u>124.1640</u> -	<u>24.83</u> -
47	КР15-140-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,8	<u>9513.50</u> 9444,30	- -	17124	17000	- -	<u>61.7880</u> -	<u>111.22</u> -
48	& C113-127-16	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	180	<u>146.42</u> -	- -	26356	-	- -	- -	- -
49	& C113-127-17	Трійник 20х20х20 мм	шт	30	<u>23.58</u> -	- -	707	-	- -	- -	- -
50	& C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	<u>50.91</u> -	- -	9164	-	- -	- -	- -
51	& C113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	<u>38.57</u> -	- -	2314	-	- -	- -	- -
52	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,234	<u>1082.07</u> 1082,07	- -	253	253	- -	<u>6.5964</u> -	<u>1.54</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
53	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00125	<u>98267.98</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
54	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,234	<u>808.39</u> 808,39	- -	189	189	- -	<u>4.9956</u> -	<u>1.17</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
55	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,00224	<u>88077.81</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
56	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50ВК")	шт	30	<u>510.59</u> 504,42	<u>2.08</u> 0,47	15318	15133	<u>62</u> 14	<u>3.8400</u> 0,0036	<u>115.2</u> 0,11
57	& C113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	<u>305.70</u> -	- -	9171	-	- -	- -	- -
58	& C113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	<u>205.35</u> -	- -	6161	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	120	<u>344.76</u> 344,76	-	41371	41371	-	<u>2.1600</u> -	<u>259.2</u> -
60	& С1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	<u>1478.20</u> -	-	177384	-	-	-	-
61	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	<u>367.63</u> 367,63	-	11029	11029	-	<u>2.6280</u> -	<u>78.84</u> -
62	С130-533 варіант 1	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	<u>12347.96</u> -	-	370439	-	-	-	-
63	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,3	<u>59312.73</u> 38615,39	<u>20697.34</u> 19610,32	17794	11585	<u>6209</u> 5883	<u>245.5200</u> 140,1840	<u>73.66</u> 42,06
64	КБ46-26-30 Н1=15 ((глибина 350мм);	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	100шт	0,3	<u>13159.60</u> 8549,74	<u>4609.86</u> 4367,75	3948	2565	<u>1383</u> 1310	<u>54.3600</u> 31,2228	<u>16.31</u> 9,37
65	С111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2092.42</u> -	-	6277	-	-	-	-
66	КР16-24-1	Установлення гільзи під кеоксиальний застосов.	10шт	3	<u>5109.85</u> 5109,85	-	15330	15330	-	<u>33.9480</u> -	<u>101.84</u> -
67	& 2415-1430-1 варіант 1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	<u>1880.12</u> -	-	56404	-	-	-	-
68	& 2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	<u>262.75</u> -	-	7883	-	-	-	-
69	КР15-80-1	Установлення котлів сталевих	котел	30	<u>18212.46</u> 16143,61	<u>1701.32</u> 513,34	546374	484308	<u>51040</u> 15400	<u>104.1120</u> 2,7092	<u>3123.36</u> 81,28
70	С130-433 варіант 1	Газовий котел HABITAT N=21 кВт, Q = 2.64 м³/год	шт	30	<u>42647.51</u> -	-	1279425	-	-	-	-
71	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	<u>245.14</u> 245,14	-	7354	7354	-	<u>1.6920</u> -	<u>50.76</u> -
72	& С130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395.68</u> -	-	11870	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659,23</u> -	<u>-</u> -	59331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2714963	621790	<u>58694</u> 22607		<u>4035,69</u> 132,82
		Разом будівельні роботи, грн.					2714963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2034479				
		всього заробітна плата, грн.					644397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					309420				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					435,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100126				
		Всього будівельні роботи, грн.					3024383				

		Всього по розділу 2					3024383				
		Разом прямі витрати по кошторису					3132235	764496	<u>70041</u> 25320		<u>4951,29</u> 151,35
		Разом будівельні роботи, грн.					3132235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2297698				
		всього заробітна плата, грн.					789816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					377130				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					528,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121418				
		Всього будівельні роботи, грн.					3509365				

		Всього по кошторису					3509365				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5630,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					911234				

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Газопроводи низького тиску (зовнішні)			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	200	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	44	
3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	25	
4	Труба сталеві електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	
5	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	170	
6	Труба сталеві електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	
7	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	44	
8	Труба сталеві електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	
9	Труба сталеві електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	
10	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	57	
11	Труба сталеві електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	
12	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	
13	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	
14	Пневматичне випробування газопроводів	м	296	
15	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	3	
16	Заглушка сталеві Ду 89 мм	шт	1	
17	Заглушка сталеві Ду 57 мм	шт	2	
18	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
19	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	
20	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	
21	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	24	
22	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	
23	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
24	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	
25	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	
26	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	
27	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	
28	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	
29	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	
30	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	
31	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	
32	Перехід сталевий 32x26 (DN 25x20)	шт	25	
33	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	
34	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,11	
35	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
36	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	
37	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
38	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
39	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	
40	Анкер однорозпірний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	
41	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	82,2	
42	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,127	
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	82,2	
44	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23	
45	Розділ №2. Газопроводи низького тиску (внутрішні) (Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	
46	Демонтаж газових плит	шт	20	
47	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	180	
48	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	180	
49	Трійник 20x20x20 мм	шт	30	
50	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	
51	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	
52	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,4	
53	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00125	
54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	23,4	
55	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,00224	
56	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	

1	2	3	4	5
57	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	
58	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	
59	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	120	
60	Газовий лічильник	шт	120	
61	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	
62	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	
63	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	30	
64	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	30	
65	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	
66	Установлення гільзи під кеоксиальний димохід діаметром 120 мм	шт	30	
67	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	
68	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	
69	Установлення котлів сталевих	котел	30	
70	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м³/год	шт	30	
71	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
72	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
73	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-140-3	2	24,6674 49,34	0,105	2,5901 5,18	229,83	595,28 1191	3775,56 7551	961,58 1923	8,7	214,61 429	1771,47 3543
2	КР15-140-6	0,44	32,6045 14,35	0,105	3,4235 1,51	229,83	786,82 346	4990,81 2196	1271,08 559	8,7	283,66 125	2341,56 1030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КБ16-9-14	0,25	<u>171.2908</u>	0,105	<u>17.9855</u>	229,83	<u>4133.62</u>	<u>25744.60</u>	<u>6573.21</u>	8,7	<u>1490.23</u>	<u>12197.06</u>
			42,82		4,5		1033	6436	1643		373	3049
5	КБ16-9-13	1,7	<u>155.3988</u>	0,105	<u>16.3169</u>	229,83	<u>3750.11</u>	<u>23352.65</u>	<u>5962.61</u>	8,7	<u>1351.97</u>	<u>11064.69</u>
			264,18		27,74		6375	39699	10137		2298	18810
7	КБ16-9-12	0,44	<u>132.1574</u>	0,105	<u>13.8765</u>	229,83	<u>3189.24</u>	<u>19854.75</u>	<u>5069.68</u>	8,7	<u>1149.77</u>	<u>9408.69</u>
			58,15		6,11		1403	8736	2231		506	4140
10	КР15-140-4	0,57	<u>57.9600</u>	0,105	<u>6.0858</u>	229,83	<u>1398.70</u>	<u>8859.19</u>	<u>2256.74</u>	8,7	<u>504.25</u>	<u>4159.69</u>
			33,04		3,47		797	5050	1287		287	2371
14	КР15-152-1	2,96	<u>65.9280</u>	0,105	<u>6.9224</u>	229,83	<u>1590.98</u>	<u>11449.72</u>	<u>2868.95</u>	8,7	<u>573.57</u>	<u>5033.50</u>
			195,15		20,49		4709	33891	8492		1698	14899
15	КР15-108-1	3	<u>2.6160</u>	0,105	<u>0.2747</u>	229,83	<u>63.13</u>	<u>387.98</u>	<u>99.24</u>	8,7	<u>22.76</u>	<u>185.13</u>
			7,85		0,82		189	1164	298		68	555
18	КР15-17-3	1	<u>3.0074</u>	0,105	<u>0.3158</u>	229,83	<u>72.58</u>	<u>466.20</u>	<u>118.53</u>	8,7	<u>26.16</u>	<u>217.27</u>
			3,01		0,32		73	466	118		26	217
21	КМ12-798-1	2,4	<u>76.8888</u>	0,079	<u>6.0742</u>	229,83	<u>1396.04</u>	<u>11403.35</u>	<u>2815.87</u>	6,23	<u>479.02</u>	<u>4690.93</u>
			184,53		14,58		3350	27369	6758		1150	11258
23	КМ12-798-3	0,1	<u>141.8160</u>	0,079	<u>11.2035</u>	229,83	<u>2574.89</u>	<u>21032.67</u>	<u>5193.66</u>	6,23	<u>883.51</u>	<u>8652.06</u>
			14,18		1,12		257	2103	520		88	865
25	КР16-23-4	0,0745	<u>495.3618</u>	0,094	<u>46.5640</u>	229,83	<u>10701.81</u>	<u>84442.05</u>	<u>20931.65</u>	6,99	<u>3462.58</u>	<u>35096.04</u>
			36,9		3,47		797	6291	1560		258	2615
34	КБ9-34-4	0,11	<u>191.8080</u>	0,12	<u>23.0170</u>	229,83	<u>5289.99</u>	<u>26492.52</u>	<u>6992.15</u>	7,48	<u>1434.72</u>	<u>13716.86</u>
			21,1		2,53		582	2914	769		158	1509
41	КБ13-16-6	0,822	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	229,83	<u>131.90</u>	<u>1082.07</u>	<u>267.07</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>444.02</u>
			5,42		0,47		108	889	220		37	365
43	КБ13-26-6	0,822	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	229,83	<u>99.89</u>	<u>808.39</u>	<u>199.82</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>333.83</u>
			4,11		0,36		82	664	164		28	274
45	КР15-154-2	90	<u>0.8640</u>	0,105	<u>0.0907</u>	229,83	<u>20.85</u>	<u>137.90</u>	<u>34.93</u>	8,7	<u>7.52</u>	<u>63.30</u>
			77,76		8,16		1877	12411	3143		677	5697
46	КР15-139-3	0,2	<u>124.1640</u>	0,105	<u>13.0372</u>	229,83	<u>2996.34</u>	<u>16310.18</u>	<u>4247.43</u>	8,7	<u>1080.23</u>	<u>8324.00</u>
			24,83		2,61		599	3262	850		216	1665
47	КР15-140-2	1,8	<u>61.7880</u>	0,105	<u>6.4877</u>	229,83	<u>1491.08</u>	<u>9444.30</u>	<u>2405.78</u>	8,7	<u>537.56</u>	<u>4434.42</u>
			111,22		11,68		2684	17000	4330		968	7982
52	КБ13-16-6	0,234	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	229,83	<u>131.90</u>	<u>1082.07</u>	<u>267.07</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>444.02</u>
			1,54		0,13		31	253	62		11	104
54	КБ13-26-6	0,234	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	229,83	<u>99.89</u>	<u>808.39</u>	<u>199.82</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>333.83</u>
			1,17		0,1		23	189	47		8	78
56	КМ10-668-3	30	<u>3.8436</u>	0,079	<u>0.3036</u>	229,83	<u>69.79</u>	<u>504.89</u>	<u>126.43</u>	6,23	<u>23.95</u>	<u>220.17</u>
			115,31		9,11		2094	15147	3792		719	6605
59	КР15-154-2	120	<u>2.1600</u>	0,105	<u>0.2268</u>	229,83	<u>52.13</u>	<u>344.76</u>	<u>87.32</u>	8,7	<u>18.79</u>	<u>158.24</u>
			259,2		27,22		6256	41371	10478		2255	18989
61	КР15-141-2	30	<u>2.6280</u>	0,105	<u>0.2759</u>	229,83	<u>63.42</u>	<u>367.63</u>	<u>94.83</u>	8,7	<u>22.86</u>	<u>181.11</u>
			78,84		8,28		1903	11029	2844		686	5433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	КБ46-26-14	0,3	<u>385.7040</u>	0,12	<u>46.2845</u>	229,83	<u>10637.56</u>	<u>58225.71</u>	<u>15149.92</u>	7,48	<u>2885.07</u>	<u>28672.55</u>
			115,72		13,89		3191	17468	4545		866	8602
64	КБ46-26-30	0,3	<u>85.5828</u>	0,12	<u>10.2699</u>	229,83	<u>2360.34</u>	<u>12917.49</u>	<u>3361.12</u>	7,48	<u>640.16</u>	<u>6361.62</u>
			25,68		3,08		708	3875	1008		192	1908
66	КР16-24-1	3	<u>33.9480</u>	0,094	<u>3.1911</u>	229,83	<u>733.41</u>	<u>5109.85</u>	<u>1285.52</u>	6,99	<u>237.30</u>	<u>2256.23</u>
			101,84		9,57		2200	15330	3857		712	6769
69	КР15-80-1	30	<u>106.8212</u>	0,105	<u>11.2162</u>	229,83	<u>2577.83</u>	<u>16656.95</u>	<u>4231.65</u>	8,7	<u>929.34</u>	<u>7738.82</u>
			3204,64		336,49		77335	499708	126950		27880	232165
71	КР15-103-1	30	<u>1.6920</u>	0,105	<u>0.1777</u>	229,83	<u>40.83</u>	<u>245.14</u>	<u>62.91</u>	8,7	<u>14.72</u>	<u>118.46</u>
			50,76		5,33		1225	7354	1887		442	3554
Разом:			5102,64		528,32		121418	789816	200472		43161	365051

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (121418 + 789816 * 1) * 0,0078 = \mathbf{7108 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (121418 + 789816 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1564 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (121418 + 789816 * 1) * 0,003739 = \mathbf{3407 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальновиробничі витрати: 365051 + 7108 + 1564 + 3407 = 377130 грн.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4637,61	155,24				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,3					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	313,68	142,08				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	151,35	167,30				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	528,32	229,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5630,96					
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,251136	<u>768.16</u>				
					192,91				
11	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	32,04	<u>1545.17</u>				
					49507,25				
12	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,30432	<u>183.76</u>				
					55,92				
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,605522	<u>348.32</u>				
					3694,12				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	196,39852	<u>14.55</u>				
					2857,60				
15	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	21,6	<u>6.2</u>				
					133,92				
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	13,1928	<u>450.67</u>				
					5945,60				
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	10,8	<u>5.78</u>				
					62,42				
18	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,578	<u>174.22</u>				
					7592,16				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		70041,90				
		Бензин	кг	53,416					
		Дизельне паливо	кг	379,014					
		Електроенергія	кВт-год	1155,061					
		Мастильні матеріали	кг	35,292					
		Гідравлічна рідина	кг	8,01					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
19	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,996					
20	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,192					
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	43,166016					
22	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,5793856					
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	7,1322					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00025	<u>85467.67</u>	<u>73886.00</u>	<u>9905.83</u>	<u>1675.84</u>	30 км.
					21,37	18,47	2,48	0,42	
25	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,957	<u>12.26</u>	<u>5.38</u>	<u>6.64</u>	<u>0.24</u>	30 км.
	варіант 1				23,99	10,53	12,99	0,47	
26	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,002664	<u>39179.64</u>	<u>37817.06</u>	<u>594.35</u>	<u>768.23</u>	30 км.
					104,37	100,74	1,58	2,05	
27	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00162	<u>33676.22</u>	<u>32700.86</u>	<u>315.04</u>	<u>660.32</u>	30 км.
					54,56	52,98	0,51	1,07	
28	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	<u>40890.54</u>	<u>39689.13</u>	<u>399.63</u>	<u>801.78</u>	30 км.
					122,67	119,07	1,20	2,40	
29	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,057987	<u>91666.64</u>	<u>89462.49</u>	<u>406.76</u>	<u>1797.39</u>	30 км.
					5315,47	5187,66	23,59	104,22	
30	+С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,00422	<u>82.09</u>	<u>70.31</u>	<u>10.17</u>	<u>1.61</u>	30 км.
					82,44	70,61	10,21	1,62	
31	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,84582	<u>540.94</u>	<u>530.03</u>	<u>0.3</u>	<u>10.61</u>	30 км.
					457,54	448,31	0,25	8,98	
32	&С111-1746-2-4И	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм PN16	шт	1	<u>15.17</u>	<u>14.42</u>	<u>0.45</u>	<u>0.3</u>	30 км.
	варіант 1				15,17	14,42	0,45	0,30	
33	+С111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2092.42</u>	<u>2050.65</u>	<u>0.74</u>	<u>41.03</u>	30 км.
					6277,26	6151,95	2,22	123,09	
34	&С113-127-2	Труба сталевая електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	<u>194.31</u>	<u>192.71</u>	<u>0.15</u>	<u>1.45</u>	30 км.
					4663,44	4625,04	3,60	34,80	
35	&С113-127-3-3ХЮ	Труба сталевая електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	<u>251.59</u>	<u>249.57</u>	<u>0.15</u>	<u>1.87</u>	30 км.
					5031,80	4991,40	3,00	37,40	
36	&С113-127-4-3ХЯ	Труба сталевая електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	<u>193.28</u>	<u>191.69</u>	<u>0.15</u>	<u>1.44</u>	30 км.
					11016,96	10926,33	8,55	82,08	
37	&С113-127-6	Заглушка сталевая Ду 57 мм	шт	2	<u>26.82</u>	<u>26.47</u>	<u>0.15</u>	<u>0.2</u>	30 км.
					53,64	52,94	0,30	0,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	&C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	<u>976.38</u> 23433,12	<u>968.96</u> 23255,04	<u>0.15</u> 3,60	<u>7.27</u> 174,48	30 км.
39	&C113-127-10	Труба сталевая електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	<u>342.15</u> 58165,50	<u>339.45</u> 57706,50	<u>0.15</u> 25,50	<u>2.55</u> 433,50	30 км.
40	&C113-127-13	Труба сталевая електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	<u>411.34</u> 10283,50	<u>408.13</u> 10203,25	<u>0.15</u> 3,75	<u>3.06</u> 76,50	30 км.
41	&C113-127-14	Заглушка сталевая Ду 89 мм	шт	1	<u>48.13</u> 48,13	<u>47.62</u> 47,62	<u>0.15</u> 0,15	<u>0.36</u> 0,36	30 км.
42	&C113-127-15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	<u>2907.08</u> 2907,08	<u>2885.29</u> 2885,29	<u>0.15</u> 0,15	<u>21.64</u> 21,64	30 км.
43	&C113-127-16	Труба сталевая водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	180	<u>146.42</u> 26355,60	<u>145.18</u> 26132,40	<u>0.15</u> 27,00	<u>1.09</u> 196,20	30 км.
44	&C113-127-17	Трійник 20х20х20 мм	шт	30	<u>23.58</u> 707,40	<u>23.25</u> 697,50	<u>0.15</u> 4,50	<u>0.18</u> 5,40	30 км.
45	&C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	<u>50.91</u> 9163,80	<u>50.38</u> 9068,40	<u>0.15</u> 27,00	<u>0.38</u> 68,40	30 км.
46	&C113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	<u>305.7</u> 9171,00	<u>303.27</u> 9098,10	<u>0.15</u> 4,50	<u>2.28</u> 68,40	30 км.
47	&C113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	<u>205.35</u> 6160,50	<u>203.67</u> 6110,10	<u>0.15</u> 4,50	<u>1.53</u> 45,90	30 км.
48	&C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	<u>34.98</u> 3358,08	<u>34.57</u> 3318,72	<u>0.15</u> 14,40	<u>0.26</u> 24,96	30 км.
49	&C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	<u>86.73</u> 520,38	<u>85.93</u> 515,58	<u>0.15</u> 0,90	<u>0.65</u> 3,90	30 км.
50	&C113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	<u>43.44</u> 1086,00	<u>42.97</u> 1074,25	<u>0.15</u> 3,75	<u>0.32</u> 8,00	30 км.
51	&C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>34.65</u> 866,25	<u>34.24</u> 856,00	<u>0.15</u> 3,75	<u>0.26</u> 6,50	30 км.
52	&C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	<u>42.5</u> 850,00	<u>42.03</u> 840,60	<u>0.15</u> 3,00	<u>0.32</u> 6,40	30 км.
53	&C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	<u>121.66</u> 1459,92	<u>120.60</u> 1447,20	<u>0.15</u> 1,80	<u>0.91</u> 10,92	30 км.
54	&C113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	<u>94.59</u> 189,18	<u>93.74</u> 187,48	<u>0.15</u> 0,30	<u>0.7</u> 1,40	30 км.
55	&C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>42.5</u> 6375,00	<u>42.03</u> 6304,50	<u>0.15</u> 22,50	<u>0.32</u> 48,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	<u>182.12</u> 728,48	<u>180.61</u> 722,44	<u>0.15</u> 0,60	<u>1.36</u> 5,44	30 км.
57	&C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	<u>112.31</u> 224,62	<u>111.32</u> 222,64	<u>0.15</u> 0,30	<u>0.84</u> 1,68	30 км.
58	&C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	<u>405.49</u> 810,98	<u>402.32</u> 804,64	<u>0.15</u> 0,30	<u>3.02</u> 6,04	30 км.
59	&C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>58.23</u> 1455,75	<u>57.65</u> 1441,25	<u>0.15</u> 3,75	<u>0.43</u> 10,75	30 км.
60	&C113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	<u>38.57</u> 2314,20	<u>38.13</u> 2287,80	<u>0.15</u> 9,00	<u>0.29</u> 17,40	30 км.
61	&C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпирний M10/12*120 з прямим крюком	шт	60	<u>10.65</u> 639,00	<u>10.42</u> 625,20	<u>0.15</u> 9,00	<u>0.08</u> 4,80	30 км.
62	&C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	<u>45.75</u> 7228,50	<u>44.53</u> 7035,74	<u>0.32</u> 50,56	<u>0.9</u> 142,20	30 км.
63	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,24122	<u>31653.7</u> 7635,51	<u>30581.96</u> 7376,98	<u>451.08</u> 108,81	<u>620.66</u> 149,72	30 км.
64	+C130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м³/год	шт	30	<u>42647.51</u> 1279425,30	<u>41645.00</u> 1249350,00	<u>166.28</u> 4988,40	<u>836.23</u> 25086,90	30 км.
65	+C130-533 варіант 1	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	<u>12347.96</u> 370438,80	<u>12083.33</u> 362499,90	<u>22.51</u> 675,30	<u>242.12</u> 7263,60	30 км.
66	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>307.06</u> 614,12	<u>299.55</u> 599,10	<u>1.49</u> 2,98	<u>6.02</u> 12,04	30 км.
67	&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395.68</u> 11870,40	<u>376.06</u> 11281,80	<u>11.86</u> 355,80	<u>7.76</u> 232,80	30 км.
68	&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659.23</u> 59330,70	<u>634.44</u> 57099,60	<u>11.86</u> 1067,40	<u>12.93</u> 1163,70	30 км.
69	+C142-10-2	Вода	м3	3,9105	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
70	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12825	<u>98267.98</u> 12602,87	<u>95666.49</u> 12269,23	<u>674.67</u> 86,53	<u>1926.82</u> 247,11	30 км.
71	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23224	<u>88077.81</u> 20455,19	<u>85676.12</u> 19897,42	<u>674.67</u> 156,69	<u>1727.02</u> 401,08	30 км.
72	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0649	<u>219.31</u> 14,23	<u>205.07</u> 13,31	<u>9.94</u> 0,65	<u>4.3</u> 0,27	30 км.
73	+C1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	<u>563.69</u> 81171,36	<u>551.96</u> 79482,24	<u>0.68</u> 97,92	<u>11.05</u> 1591,20	30 км.
74	&C1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	<u>1478.2</u> 177384,00	<u>1437.90</u> 172548,00	<u>11.32</u> 1358,40	<u>28.98</u> 3477,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	+C1630-153 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>4711,8</u>	<u>4611,19</u>	<u>8,22</u>	<u>92,39</u>	30 км.
76	&2415-1430-1 варіант 1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	<u>4711,80</u> <u>1880,12</u>	<u>4611,19</u> <u>1841,40</u>	<u>8,22</u> <u>1,85</u>	<u>92,39</u> <u>36,87</u>	30 км.
77	&2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	<u>56403,60</u> <u>262,75</u>	<u>55242,00</u> <u>255,75</u>	<u>55,50</u> <u>1,85</u>	<u>1106,10</u> <u>5,15</u>	30 км.
					<u>7882,50</u>	<u>7672,50</u>	<u>55,50</u>	<u>154,50</u>	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
78	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,8511	<u>-</u>	<u>-</u>			
					<u>-</u>	<u>-</u>			
79	C1999-9005	Масильні матеріали	кг	0,0799	<u>159,41</u>	<u>159,41</u>			
					<u>12,74</u>	<u>12,74</u>			
		Разом	грн.		<u>12,74</u>	<u>12,74</u>			
		Разом по розділу III	грн.		2297695,77	2245614,70	9313,59	42767,48	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1161,913					
		Масильні матеріали	кг	35,372					
		Гідравлічна рідина	кг	8,01					
		Бензин	л	72,184					
		Дизельне паливо	л	445,899					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 серпня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

66,304 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	2185.60	-	65568	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					65568	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					65568				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					736				
		Всього устаткування, грн.					66304				

		Всього по кошторису					66304				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	

Склав

_____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-09

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пускачів наладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
10	+1504-19049 варіант 1	IV. Устаткування Сигналізатор газу Страж "S50BK" у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт грн. грн.	30 30	<u>2210,14</u> 66304,20 <u>2210,14</u> 66304,20 66304,20 66304,20	<u>2185,60</u> 65568,00 <u>2185,60</u> 65568,00 65568,00 65568,00	<u>4,83</u> 144,90 <u>4,83</u> 144,90 144,90 144,90	<u>19,71</u> 591,30 <u>19,71</u> 591,30 591,30 591,30	30 км.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 серпня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на монтаж сонячних панелей

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 972,528 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58753 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 95,798 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-668-6	Монтаж комплекту металоконструкцій	шт	10	159.33	71.06	1593	883	710	0.6720	6.72
					88,27	1,51			15	0,0102	0,1
2	КМ10-669-7	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	2708.66	145.86	27087	25628	1459	17.2800	172.8
					2562,80	3,87			39	0,0269	0,27
3	КМ10-385-7	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	2148.71	-	2149	2149	-	15.3600	15.36
					2148,71	-			-	-	-
4	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	639.25	23.80	1279	1231	48	4.2480	8.5
					615,45	20,71			41	0,1356	0,27
5	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1	12057.07	99.23	12057	11958	99	81.5400	81.54
					11957,84	91,62			92	0,5994	0,6
6	КМ10-99-6	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	14	3420.23	468.98	47883	41318	6565	17.2800	241.92
					2951,25	158,32			2216	1,0675	14,95
7	& С1-3 варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	4073.08	-	40731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1-3 варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	<u>2488.00</u>	-	24880	-	-	-	-
9	& C1-372-1- 1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 MPP	шт	1	<u>41814.90</u>	-	41815	-	-	-	-
10	& C12-63- 136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	<u>14150.05</u>	-	28300	-	-	-	-
11	& C12-121- 120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	<u>44125.20</u>	-	617753	-	-	-	-
12	& C1-372-1- 1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	<u>6257.70</u>	-	6258	-	-	-	-
13	& C1-2-H15- 222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	<u>11443.99</u>	-	11444	-	-	-	-
14	& C12-63- 136-1 варіант 1	Кабель AC	компл	1	<u>10465.81</u>	-	10466	-	-	-	-
15	& C12-63- 136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	<u>14958.91</u>	-	14959	-	-	-	-
16	& C12-63- 136-1 варіант 3	Монтажні матеріали (накінецьники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	<u>47789.45</u>	-	47789	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					936443	83167	<u>8881</u> 2403		<u>526.84</u> 16,19
		Разом будівельні роботи, грн.					936443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					844395				
		всього заробітна плата, грн.					85570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10228				
		Всього будівельні роботи, грн.					972528				

		Всього по кошторису					972528				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					587,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95798				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт монтаж сонячних панелей**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж комплекту металоконструкцій	шт	10	
2	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	
3	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	
4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	100	
6	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	14	
7	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	
8	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	
9	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРР	шт	1	
10	Шафа під АКБ + полки	компл	2	
11	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	
12	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	
13	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	
14	Кабель AC	компл	1	
15	Щит захисту AC Schneider	компл	1	
16	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010
на монтаж сонячних панелей

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття робіт статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-668-6	10	<u>0,6822</u> 6,82	0,079	<u>0,0539</u> 0,54	229,83	<u>12,39</u> 124	<u>89,78</u> 898	<u>22,48</u> 224	6,23	<u>4,25</u> 43	<u>39,12</u> 391
2	КМ10-669-7	10	<u>17,3069</u> 173,07	0,079	<u>1,3672</u> 13,67	229,83	<u>314,23</u> 3142	<u>2566,67</u> 25667	<u>633,80</u> 6339	6,23	<u>107,82</u> 1078	<u>1055,85</u> 10559
3	КМ10-385-7	1	<u>15,3600</u> 15,36	0,077	<u>1,1827</u> 1,18	229,83	<u>271,82</u> 272	<u>2148,71</u> 2149	<u>532,52</u> 532	6,17	<u>94,77</u> 95	<u>899,11</u> 899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР17-14-2	2	<u>4.3836</u> 8,77	0,097	<u>0.4252</u> 0,85	229,83	<u>97.73</u> 195	<u>636.16</u> 1272	<u>161.46</u> 324	7,66	<u>33.58</u> 67	<u>292.77</u> 586
5	КР17-9-1	1	<u>82.1394</u> 82,14	0,097	<u>7.9675</u> 7,97	229,83	<u>1831.18</u> 1831	<u>12049.46</u> 12050	<u>3053.74</u> 3054	7,66	<u>629.19</u> 629	<u>5514.11</u> 5514
6	КМ10-99-6	14	<u>18.3475</u> 256,87	0,079	<u>1.4495</u> 20,29	229,83	<u>333.13</u> 4664	<u>3109.57</u> 43534	<u>757.39</u> 10603	6,23	<u>114.30</u> 1600	<u>1204.82</u> 16867
Разом:			543,03		44,5		10228	85570	21076		3512	34816

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (10228 + 85570 * 1) * 0,0078 = \mathbf{747 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (10228 + 85570 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{164 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (10228 + 85570 * 1) * 0,003739 = \mathbf{358 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальноновиробничі витрати: 34816 + 747 + 164 + 358 = 36085 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.				
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	526,84	157,86				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,19	148,48				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	44,5	229,85				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	587,53					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,4					
10	КБМ203-101	II. Будівельні машини і механізми Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,752	<u>610.65</u> 6565,71				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,78	<u>183.76</u> 143,33				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,12	<u>348.32</u> 2131,72				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,24	<u>14.55</u> 3,49				
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,48	<u>5.78</u> 37,45				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		8881,70				
		Бензин	кг	29,988					
		Дизельне паливо	кг	54,835					
		Електроенергія	кВт-год	2,53					
		Масильні матеріали	кг	3,691					
		Гідравлічна рідина	кг	1,505					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,392					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	&C1-2-H15- 222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	<u>11443.99</u> 11443,99	<u>11214.00</u> 11214,00	<u>5.6</u> 5,60	<u>224.39</u> 224,39	30 км.
17	&C1-3 варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	<u>4073.08</u> 40730,80	<u>3990.00</u> 39900,00	<u>3.22</u> 32,20	<u>79.86</u> 798,60	30 км.
18	&C1-3 варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	<u>2488</u> 24880,00	<u>2436.00</u> 24360,00	<u>3.22</u> 32,20	<u>48.78</u> 487,80	30 км.
19	&C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 MPP	шт	1	<u>41814.9</u> 41814,90	<u>40950.00</u> 40950,00	<u>45</u> 45,00	<u>819.9</u> 819,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C1-372-1-1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	<u>6257,7</u>	<u>6090,00</u>	<u>45</u>	<u>122,7</u>	
					6257,70	6090,00	45,00	122,70	
21	&C12-63-136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	<u>14150,05</u>	<u>13867,00</u>	<u>5,6</u>	<u>277,45</u>	30 км.
					28300,10	27734,00	11,20	554,90	
22	&C12-63-136-1 варіант 1	Кабель AC	компл	1	<u>10465,81</u>	<u>10255,00</u>	<u>5,6</u>	<u>205,21</u>	30 км.
					10465,81	10255,00	5,60	205,21	
23	&C12-63-136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	<u>14958,91</u>	<u>14660,00</u>	<u>5,6</u>	<u>293,31</u>	30 км.
					14958,91	14660,00	5,60	293,31	
24	&C12-63-136-1 варіант 3	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	<u>47789,45</u>	<u>46846,80</u>	<u>5,6</u>	<u>937,05</u>	30 км.
					47789,45	46846,80	5,60	937,05	
25	&C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	<u>44125,2</u>	<u>43260,00</u>	<u>-</u>	<u>865,2</u>	
					617752,80	605640,00	-	12112,80	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
26	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,8446	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			
		Разом по розділу III	грн.		844394,46	827649,80	188,00	16556,66	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4,375					
		Масильні матеріали	кг	3,691					
		Гідравлічна рідина	кг	1,505					
		Бензин	л	40,524					
		Дизельне паливо	л	64,512					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 серпня" 2025 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]