

ФОП ГАВРИЛОВ РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу «Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Шевченка, 14, м. Полтава»

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

031-25 - К

Том 5.1


Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



Р. В. Гаврилов

В. І. Іванов



2025 р.

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовлення території будівництва № 01-01	----1---
2. Локальний кошторис на демонтаж покриття тротуарів № 01-01-01	----3---
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	----5---
4. Об'єктний кошторис : Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) № 02-01	----7---
5. Локальний кошторис на ремонтно-реставраційні роботи № 02-01-01	---11---
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	---34---
7. Локальний кошторис на водопровід (В1) № 02-01-02	---43---
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	---47---
9. Локальний кошторис на гарячий водопровід (Т3) № 02-01-03	---51---
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	---53---
11. Локальний кошторис на каналізацію (К1) № 02-01-04	---56---
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	---61---
13. Локальний кошторис на опалення № 02-01-05	---65---
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	---71---
15. Локальний кошторис на вентиляцію № 02-01-06	---76---
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	---87---
17. Локальний кошторис на придбання устаткування для вентиляції № 02-01-07	---93---
18. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-08	---95---
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	---97---
20. Локальний кошторис на димовидалення № 02-01-09	---99---
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	--102--
22. Локальний кошторис на електроосвітлення та електрообладнання № 02-01-010	--106--
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	--116--
24. Локальний кошторис на придбання устаткування для електроосвітлення та електрообладнання № 02-01-011	--123--

25. Локальний кошторис на систему пожежної сигналізації № 02-01-012	--125--
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	--129--
27. Локальний кошторис на придбання устаткування для систему пожежної сигналізації № 02-01-013	--133--
28. Локальний кошторис на систему відеоспостереження № 02-01-014	--136--
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014	--141--
30. Локальний кошторис на придбання устаткування для системи відеоспостереження № 02-01-015	--146--
31. Локальний кошторис на комп'ютерну мережу № 02-01-016	--148--
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016	--151--
33. Локальний кошторис на придбання устаткування для комп'ютерної мережі № 02-01-017	--154--
34. Локальний кошторис на систему контролю загозованості підвалу № 02-01-018	--155--
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018	--158--
36. Локальний кошторис на придбання устаткування для системи контролю загозованості підвалу № 02-01-019	--161--
37. Локальний кошторис на телефонізацію № 02-01-020	--162--
38. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020	--164--
39. Локальний кошторис на придбання устаткування технологічного № 02-01-021	--167--
40. Локальний кошторис на монтаж підйомного обладнання № 02-01-022	--169--
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022	--171--
42. Локальний кошторис на придбання устаткування підйомника № 02-01-023	--173--
43. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території № 07-01	--174--
44. Локальний кошторис на тротуар з бетонної плитки № 07-01-01	--176--
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	--179--

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовки території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта	32,415 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,833 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 серпня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на демонтаж покриття тротуарів	32,415	-	32,415	0,06062	8,833	-
-	-	Всього:	32,415	-	32,415	0,06062	8,833	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. С. Пилаєва

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	демонтаж покриття тротуарів	<u>0,02627</u> 3,037	<u>-</u> -	<u>0,01341</u> 2,064	<u>0,01445</u> 2,29	<u>-</u> -	<u>0,05413</u> 7,391	<u>0,00649</u> 1,442	<u>0,06062</u> 8,833
-	Разом :	<u>0,02627</u> 3,037	<u>-</u> -	<u>0,01341</u> 2,064	<u>0,01445</u> 2,29	<u>-</u> -	<u>0,05413</u> 7,391	<u>0,00649</u> 1,442	<u>0,06062</u> 8,833

Склад _____ О. С. Пилаєва

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на демонтаж покриття тротуарів
Підготовлення території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

32,415 тис. грн.
0,06062 тис.люд.год.
8,833 тис. грн.
2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,08683	<u>46757,67</u> 22147,44	<u>24610,23</u> 9021,16	4060	1923	<u>2137</u> 783	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>16,64</u> 5,4
2	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,28942	<u>9135,39</u> 2995,83	<u>6139,56</u> 1529,08	2644	867	<u>1777</u> 443	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>7,5</u> 2,49
3	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,645	<u>3801,21</u> 382,57	<u>3418,64</u> 1299,94	2452	247	<u>2205</u> 838	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,13</u> 5,52
4	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	64,5	<u>300,00</u> -	<u>300,00</u> 35,50	19350	-	<u>19350</u> 2290	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 14,45
		Разом прямі витрати по кошторису					28506	3037	<u>25469</u> 4354		<u>26,27</u> 27,86
		Разом будівельні роботи, грн.					28506				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3909 6,49 1442 32415 32415				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					60,62 8833				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на демонтаж покриття тротуарів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	26,27	115,58			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,41	153,99			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	14,45	158,48			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	6,49	222,26			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	60,62				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,7004	627,01			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,919506	392,65			
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,2441	519,55			
13	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,66216	1130,12			
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	7,83901	7,30			
15	+С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	64,5	300,00			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
16	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,7003964				

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Кошторисна вартість об'єкта	16157,086 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	32,72957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4557,236 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 серпня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на ремонтно-реставраційні роботи	9924,864	-	9924,864	25,77316	3545,247	-
2	02-01-02	на водопровід (В1)	54,175	-	54,175	0,11672	17,255	-
3	02-01-03	на гарячий водопровід (Т3)	9,85	-	9,85	0,02350	3,49	-
4	02-01-04	на каналізацію (К1)	259,654	-	259,654	0,16138	23,861	-
5	02-01-05	на опалення	363,882	-	363,882	0,57437	87,182	-
6	02-01-06	на вентиляцію	756,275	-	756,275	1,62946	231,042	-
7	02-01-07	на придбання устаткування для вентиляції	-	545,056	545,056	-	-	-
8	02-01-08	на пусконаладжувальні роботи	48,46	-	48,46	0,19675	38,304	-
9	02-01-09	на димовидалення	506,205	-	506,205	0,56796	81,939	-
10	02-01-010	на електроосвітлення та електрообладнання	725,293	15,182	740,475	2,03272	283,539	-
11	02-01-011	на придбання устаткування для електроосвітлення та електрообладнання	-	860,528	860,528	-	-	-
12	02-01-012	на систему пожежної сигналізації	259,024	-	259,024	0,92777	134,678	-
13	02-01-013	на придбання устаткування для системи пожежної сигналізації	-	97,409	97,409	-	-	-
14	02-01-014	на систему відеоспостереження	155,375	-	155,375	0,46341	72,1	-
15	02-01-015	на придбання устаткування для системи відеоспостереження	-	71,88	71,88	-	-	-
16	02-01-016	на комп'ютерну мережу	35,562	-	35,562	0,08894	12,683	-
17	02-01-017	на придбання устаткування для комп'ютерної мережі	-	19,831	19,831	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на систему контролю загозованості підвалу	33,089	-	33,089	0,07315	10,742	-
19	02-01-019	на придбання устаткування для системи контролю загозованості підвалу	-	77,281	77,281	-	-	-
20	02-01-020	на телефонізацію	20,311	-	20,311	0,04717	6,907	-
21	02-01-021	на придбання устаткування технологічного	7,658	1093,982	1101,64	-	-	-
22	02-01-022	на монтаж підйомного обладнання	17,074	-	17,074	0,05311	8,267	-
23	02-01-023	на придбання устаткування підйомника	-	199,186	199,186	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	13176,751	2980,335	16157,086	32,72957	4557,236	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	ремонтно-рестараційні роботи	<u>21,87957</u> 2759,978	-	<u>0,71787</u> 107,846	<u>0,43767</u> 69,365	-	<u>23,03511</u> 2937,189	<u>2,73805</u> 608,058	<u>25,77316</u> 3545,247
02-01-02	водопровід (В1)	<u>0,10517</u> 14,701	-	<u>0,00030</u> 0,052	<u>0,00001</u> 0,002	-	<u>0,10548</u> 14,755	<u>0,01124</u> 2,5	<u>0,11672</u> 17,255
02-01-03	гарячий водопровід (Т3)	<u>0,02121</u> 2,987	-	<u>0,00005</u> 0,007	-	-	<u>0,02126</u> 2,994	<u>0,00224</u> 0,496	<u>0,02350</u> 3,49
02-01-04	каналізацію (К1)	<u>0,14535</u> 20,333	-	<u>0,00044</u> 0,068	<u>0,00001</u> 0,001	-	<u>0,14580</u> 20,402	<u>0,01558</u> 3,459	<u>0,16138</u> 23,861
02-01-05	опалення	<u>0,44884</u> 65,221	-	<u>0,06868</u> 9,337	-	-	<u>0,51752</u> 74,558	<u>0,05685</u> 12,624	<u>0,57437</u> 87,182
02-01-06	вентиляцію	<u>1,33178</u> 176,651	<u>0,01926</u> 2,722	<u>0,12952</u> 18,596	-	-	<u>1,48056</u> 197,969	<u>0,14890</u> 33,073	<u>1,62946</u> 231,042
02-01-07	придбання устаткування для вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,18100</u> 34,808	<u>0,18100</u> 34,808	<u>0,01575</u> 3,496	<u>0,19675</u> 38,304
02-01-09	димовидалення	<u>0,23470</u> 30,588	<u>0,27272</u> 38,642	<u>0,00924</u> 1,317	-	-	<u>0,51666</u> 70,547	<u>0,05130</u> 11,392	<u>0,56796</u> 81,939
02-01-010	електроосвітлення та електрообладнання	<u>0,02433</u> 3,087	<u>1,73077</u> 226,123	<u>0,09750</u> 14,327	<u>0,00003</u> 0,005	-	<u>1,85263</u> 243,542	<u>0,18009</u> 39,997	<u>2,03272</u> 283,539
02-01-011	придбання устаткування для електроосвітлення та електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-012	систему пожежної сигналізації	-	<u>0,78420</u> 108,097	<u>0,06795</u> 9,791	-	-	<u>0,85215</u> 117,888	<u>0,07562</u> 16,79	<u>0,92777</u> 134,678
02-01-013	придбання устаткування для системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-014	систему відеоспостереження	<u>0,00980</u> 1,439	<u>0,37582</u> 56,618	<u>0,04024</u> 5,707	-	-	<u>0,42586</u> 63,764	<u>0,03755</u> 8,336	<u>0,46341</u> 72,1

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	придбання устаткування для системи відеоспостереження	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016	комп'ютерну мережу	-	<u>0,07214</u>	<u>0,00944</u>	-	-	<u>0,08158</u>	<u>0,00736</u>	<u>0,08894</u>
02-01-017	придбання устаткування для комп'ютерної мережі	-	<u>9,71</u>	<u>1,337</u>	-	-	<u>11,047</u>	<u>1,636</u>	<u>12,683</u>
02-01-018	систему контролю загозованості підвалу	-	<u>0,05653</u>	<u>0,01062</u>	-	-	<u>0,06715</u>	<u>0,00600</u>	<u>0,07315</u>
02-01-019	придбання устаткування для системи контролю загозованості підвалу	-	<u>7,887</u>	<u>1,522</u>	-	-	<u>9,409</u>	<u>1,333</u>	<u>10,742</u>
02-01-020	телефонізацію	-	<u>0,03620</u>	<u>0,00696</u>	-	-	<u>0,04316</u>	<u>0,00401</u>	<u>0,04717</u>
02-01-021	придбання устаткування технологічного	-	<u>5,032</u>	<u>0,987</u>	-	-	<u>6,019</u>	<u>0,888</u>	<u>6,907</u>
02-01-022	монтаж підйомного обладнання	-	<u>0,03174</u>	<u>0,01748</u>	-	-	<u>0,04922</u>	<u>0,00389</u>	<u>0,05311</u>
02-01-023	придбання устаткування підйомника	-	<u>4,185</u>	<u>3,219</u>	-	-	<u>7,404</u>	<u>0,863</u>	<u>8,267</u>
-	Разом :	<u>24,20075</u>	<u>3,37938</u>	<u>1,17629</u>	<u>0,43772</u>	<u>0,18100</u>	<u>29,37514</u>	<u>3,35443</u>	<u>32,72957</u>
		3074,985	459,016	174,113	69,373	34,808	3812,295	744,941	4557,236

Склад _____

О. С. Пилаєва

Перевірів _____

Р. В. Гаврилов

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку і мназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонтно-реставраційні роботи
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9924,864 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

25,77316 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3545,247 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Вимірник одиничної вартості

1732,30 м3

Показник одиничної вартості

5729,30 грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Демонтж конструкцій техпідпілля									
		=====									
1	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	8,328	<u>45370,24</u>	-	377843	377843	-	<u>392,5440</u>	<u>3269,11</u>
					45370,24	-			-	-	-
2	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням (до проектної відмітки)	100 м3	5,016	<u>103499,91</u>	-	519156	513748	-	<u>877,2000</u>	<u>4400,04</u>
					102421,87	-			-	-	-
3	KP9-3-1	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними сходами	100м2	0,0473	<u>152915,67</u>	<u>17393,50</u>	7233	6408	<u>823</u>	<u>1086,5520</u>	<u>51,39</u>
					135471,30	7284,28			345	48,6448	2,3
4	KP9-4-1	Розбирання кам'яних і залізобетонних сходиців на суцільній основі	100м	0,06	<u>35043,30</u>	<u>2765,34</u>	2103	1937	<u>166</u>	<u>261,3600</u>	<u>15,68</u>
					32277,96	1159,73			70	7,6970	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення (цегляних стовбчиків 250х250, 380х380 під балки перекриття)	1 м3	16,6	<u>1931,19</u> 1104,29	<u>826,90</u> 342,12	32058	18331	<u>13727</u> 5679	<u>8,7000</u> 2,4074	<u>144,42</u> 39,96
6	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли Демонтаж конструкцій 1-го поверху =====	10 м3	0,4	<u>24228,56</u> 14937,63	<u>9290,93</u> 3860,80	9691	5975	<u>3716</u> 1544	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>47,07</u> 10,67
7	KP4-3-1	Розбирання перекриттів по металевих балках з міжбалковим армоцеглиним заповненням	100 м2	1,48	<u>86442,44</u> 47836,36	<u>38606,08</u> 15922,21	127935	70798	<u>57137</u> 23565	<u>376,8720</u> 113,5505	<u>557,77</u> 168,05
8	KP4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	2,42	<u>31918,53</u> 30936,14	<u>982,39</u> 415,41	77243	74865	<u>2378</u> 1005	<u>267,6600</u> 2,6568	<u>647,74</u> 6,43
9	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	5	<u>1219,38</u> 1117,89	<u>101,49</u> 67,99	6097	5589	<u>508</u> 340	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>48,36</u> 2,26
10	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,16	<u>28640,31</u> 26825,84	<u>1784,67</u> 754,66	4582	4292	<u>286</u> 121	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>35,4</u> 0,77
11	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,4029	<u>6317,57</u> 6317,57	<u>-</u> -	2545	2545	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>21,6</u> -
12	KP20-40-1 H15=1,0	Навантаження сміття вручну	1 т	4,75	<u>188,40</u> 188,40	<u>-</u> -	895	895	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>7,74</u> -
13	KP20-41-1 H15=1,0	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	9,4909	<u>3801,21</u> 382,57	<u>3418,64</u> 1299,94	36077	3631	<u>32446</u> 12338	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>31,41</u> 81,19
14	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	953,84	<u>300,00</u> -	<u>300,00</u> 35,50	286152	-	<u>286152</u> 33861	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 213,66
15	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	803	<u>300,00</u> -	<u>300,00</u> 35,50	240900	-	<u>240900</u> 28507	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 179,87
		Разом прямі витрати по розділу 1					1730510	1086857	<u>638239</u> 107375		<u>9277,73</u> 705,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1730510 5414 1194232 681335 1197,99 266041 2411845				

		Всього по розділу 1					2411845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж конструкцій									
		Стіни									
		=====									
16	KP3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах	1 м3	29,9	<u>3195,31</u>	<u>1610,88</u>	95540	47374	<u>48166</u>	<u>12,7080</u>	<u>379,97</u>
		відбійним молотком			1584,43	667,45			19957	4,6681	139,58
17	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на	100 т	0,6279	<u>3801,21</u>	<u>3418,64</u>	2387	240	<u>2147</u>	<u>3,3100</u>	<u>2,08</u>
	H15=1,0	автомобілі-самоскиди, місткість ковша			382,57	1299,94			816	8,5540	5,37
		екскаватора 0,25 м3.									
18	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	62,79	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	18837	-	<u>18837</u>	-	-
					-	35,50			2229	0,2240	14,06
19	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін	100 м3	0,0365	<u>608988,79</u>	<u>11549,75</u>	22228	5149	<u>422</u>	<u>1069,8240</u>	<u>39,05</u>
		із цегли			141056,29	10412,81			380	70,5028	2,57
20	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних	1 м3	0,78	<u>23669,78</u>	<u>102,56</u>	18462	15670	<u>80</u>	<u>162,6720</u>	<u>126,88</u>
		стінах, площа забиття 0,1 м2			20089,99	92,46			72	0,6260	0,49
21	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,8112	<u>4421,36</u>	-	3587	-	-	-	-
		Перемички Пр-1...Пр-12			-	-			-	-	-
		=====									
22	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими	1 т	2,4	<u>36419,34</u>	<u>1230,88</u>	87406	81257	<u>2954</u>	<u>244,6680</u>	<u>587,2</u>
		тяжами			33857,16	407,80			979	2,2464	5,39
23	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших	1т	2,4	<u>9092,97</u>	<u>2488,41</u>	21823	15386	<u>5972</u>	<u>44,7360</u>	<u>107,37</u>
		подібних конструкцій промислових будівель			6410,67	506,13			1215	3,0348	7,28
24	C111-1804	Сталь листова	т	0,78	<u>35831,78</u>	-	27949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C111-1841	Сталь швелерна	т	1,47	<u>43857,41</u>	-	64470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C1545-44	Шпилька М20 з різьбою по краях L=1000мм	100шт	0,8	<u>19584,37</u>	-	15667	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	C1545-44	Комплект шайба+гайка М20	100шт	1,6	<u>2107,69</u>	-	3372	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
28	C1545-42	Шпилька М16 з різьбою по краях L=1000	100шт	0,35	<u>12342,37</u>	-	4320	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	C1545-42	Комплект шайба+гайка М16	100шт	0,7	<u>1047,91</u>	-	734	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
30	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій (перекриття сантех отворів)	1 т	0,02	<u>17897,81</u>	<u>1275,14</u>	358	332	<u>26</u>	<u>122,9760</u>	<u>2,46</u>
					16622,67	439,37			9	2,3856	0,05
31	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02	<u>33828,34</u>	-	677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ13-73-6 К=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні металевих конструкцій	100м2	0,695	<u>10241,10</u> 10191,77	<u>26,55</u> 1,30	7118	7083	<u>18</u> 1	<u>73,6506</u> 0,0091	<u>51,19</u> 0,01
33	КБ13-73-8 К=1,15	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-6	100м2	0,695	<u>4768,39</u> 4758,83	- -	3314	3307	- -	<u>34,3896</u> -	<u>23,9</u> -
34	С111-2016-2 варіант 1	Вогнезахисна фарба типу "STEELGUARD 651" при товщ.700мкм 1л/1м2 Балки перекриття =====	л	69,5	<u>521,73</u> -	- -	36260	-	- -	- -	- -
35	КР3-25-2	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	1,46	<u>15981,23</u> 15550,07	<u>431,16</u> 182,32	23333	22703	<u>630</u> 266	<u>120,9840</u> 1,1660	<u>176,64</u> 1,7
36	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 м	16,872	<u>17994,89</u> 6794,74	<u>1214,46</u> 412,15	303610	114641	<u>20490</u> 6954	<u>50,9160</u> 2,2394	<u>859,05</u> 37,78
37	С111-1836 варіант 1	Зварна балка двотаврова ДЗТ220х8 175х12 6Д 34шт, вага 1п/м=47,25кг/м	т	9,64	<u>54818,08</u> -	- -	528446	-	- -	- -	- -
38	С111-1836 варіант 2	Зварна балка двотаврова ДЗТ206х8 160х10 5Д 20шт, вага 1п/м=38,44кг/м	т	4,612	<u>55785,28</u> -	- -	257282	-	- -	- -	- -
39	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	2,957	<u>65904,18</u> -	- -	194879	-	- -	- -	- -
40	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	405	<u>44,62</u> 38,83	- -	18071	15726	- -	<u>0,3360</u> -	<u>136,08</u> -
41	КБ13-16-1 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	4,05	<u>3217,99</u> 793,45	<u>147,44</u> 19,51	13033	3213	<u>597</u> 79	<u>4,8714</u> 0,1369	<u>19,73</u> 0,55
42	КБ13-73-5 Н2;5=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	4,05	<u>9265,95</u> 9217,85	<u>26,55</u> 1,30	37527	37332	<u>108</u> 5	<u>66,6126</u> 0,0091	<u>269,78</u> 0,04
43	КБ13-73-7 Н2;5=1,15	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	4,05	<u>3963,86</u> 3954,87	- -	16054	16017	- -	<u>28,5798</u> -	<u>115,75</u> -
44	С111-2016-2 варіант 1	Вогнезахисна фарба типу "STEELGUARD 651" при товщ.700мкм 1л/1м2 Монолітне перекриття =====	л	405	<u>521,73</u> -	- -	211301	-	- -	- -	- -
45	КБ6-22-10 Н2; 5=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,28	<u>279288,16</u> 226166,28	<u>39255,35</u> 16937,11	78201	63327	<u>10991</u> 4742	<u>1694,7642</u> 106,1277	<u>474,53</u> 29,72
46	С188888-11 варіант 2	Профнастил ПН60-0,7S320GD+Z100	м2	379,5	<u>497,52</u> -	- -	188809	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C111-1480-5 варіант 1	Шурупи самонарізаючі	шт	3450	<u>1,51</u>	-	5210	-	-	-	-
48	C1424-11634-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	28,42	<u>3712,98</u>	-	105523	-	-	-	-
49	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,295	<u>34287,34</u>	-	10115	-	-	-	-
50	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,021	<u>34185,34</u>	-	34903	-	-	-	-
51	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,136	<u>34134,34</u>	-	72911	-	-	-	-
52	C1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	1512	<u>2,56</u>	-	3871	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							2537588	448757	<u>111438</u>		<u>3371,66</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2537588		37704		244,59
в тому числі:							1977393				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							486461				
всього заробітна плата, грн.							254702				
Загальновиробничі витрати, грн.							418,06				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							92841				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2792290				

Всього по розділу 2							2792290				
Розділ 3. Сходи											
53	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (косоури Км-1, Км-2, балка бм-1)	1т	0,233	<u>24036,25</u>	<u>5323,31</u>	5600	3984	<u>1240</u>	<u>106,4520</u>	<u>24,8</u>
					17100,45	1163,01			271	6,3809	1,49
54	KP4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 м	0,3213	<u>13262,51</u>	<u>1214,46</u>	4261	2183	<u>390</u>	<u>50,9160</u>	<u>16,36</u>
					6794,74	412,15			132	2,2394	0,72
55	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,554	<u>9092,97</u>	<u>2488,41</u>	5038	3552	<u>1379</u>	<u>44,7360</u>	<u>24,78</u>
					6410,67	506,13			280	3,0348	1,68
56	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,54	<u>43857,41</u>	-	23683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C111-1814	Сталь кутова	т	0,01	<u>33447,03</u>	-	334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C111-1804	Сталь листова	т	0,02	<u>35831,78</u>	-	717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	16,2	<u>44,62</u>	-	723	629	-	<u>0,3360</u>	<u>5,44</u>
					38,83	-			-	-	-
60	КБ13-16-1 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,162	<u>3217,99</u>	<u>147,44</u>	521	129	<u>24</u>	<u>4,8714</u>	<u>0,79</u>
					793,45	19,51			3	0,1369	0,02
61	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,162	<u>8060,16</u>	<u>23,09</u>	1306	1299	<u>4</u>	<u>57,9240</u>	<u>9,38</u>
					8015,52	1,13			-	0,0079	-
62	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,162	<u>3448,01</u>	-	559	557	-	<u>24,8520</u>	<u>4,03</u>
					3439,02	-			-	-	-
63	C111-2016-2 варіант 1	Вогнезахисна фарба типу "STEELGUARD 651" при товщ.700мкм 1л/1м2	л	16,2	<u>521,73</u>	-	8452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КБ6-22-8	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,007	<u>254274,00</u>	<u>30646,61</u>	1780	1497	<u>215</u>	<u>1602,7440</u>	<u>11,22</u>
					213886,19	12911,51			90	80,9383	0,57
65	C188888-11 варіант 2	Профнастил ПН60-0,7S320GD+Z100	м2	8,8	<u>497,52</u>	-	4378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C111-1480-5 варіант 1	Шурупи самонарізаючі	шт	80	<u>1,51</u>	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C1424-11634-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	0,7105	<u>3712,98</u>	-	2638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,007	<u>34287,34</u>	-	240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024	<u>34185,34</u>	-	820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05	<u>34134,34</u>	-	1707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	35	<u>2,56</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КБ7-59-1 Н2; 5=1,15	Укладання сходів по готовій основі з окремих сідців гладких	100м	0,273	<u>32591,80</u>	<u>2703,41</u>	8898	7975	<u>738</u>	<u>216,1080</u>	<u>59</u>
					29211,32	1108,67			303	7,3882	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	K589111-15	Східці з/б марки ЛС11 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	26	<u>546,03</u>	-	14197	-	-	-	-
74	KP9-20-2	Установлення металевих огорож з поручнями з хвойних порід	100м	0,084	<u>40430,80</u>	<u>592,07</u>	3396	3228	<u>50</u>	<u>268,1400</u>	<u>22,52</u>
75	C123-361	Поручні, тип П-1, розмір 26х54 мм	м	8,568	<u>54,19</u>	-	464	-	-	-	-
76	C121-784	Металеві вироби	т	0,11	<u>65904,18</u>	-	7249	-	-	-	-
77	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,8	<u>44,62</u>	-	170	148	-	<u>0,3360</u>	<u>1,28</u>
78	KB13-16-1 K=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,038	<u>3217,99</u>	<u>147,44</u>	122	30	<u>6</u>	<u>4,8714</u>	<u>0,19</u>
79	KB13-26-12 K=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р	100м2	0,076	<u>3056,18</u>	<u>97,79</u>	232	39	<u>7</u>	<u>3,2154</u>	<u>0,24</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					97696	25250	<u>4053</u>		<u>180,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					97696		1083		6,54
		в тому числі:					68393				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26333				
		всього заробітна плата, грн.					13528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21,89				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4865				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111224				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					111224				
		Розділ 4. Підлога									
		Підлога укриття									
		=====									
80	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	4,47	<u>8491,41</u>	<u>605,17</u>	37957	6213	<u>2705</u>	<u>11,1480</u>	<u>49,83</u>
					1389,93	222,11			993	1,5131	6,76
81	KB26-30-1 H2; 5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з ПВХ плівки	10 м2	44,7	<u>887,66</u>	-	39678	11569	-	<u>1,9872</u>	<u>88,83</u>
					258,81	-			-	-	-
82	C111-1720 варіант 4	Плівка гідроізоляційна	м2	514,05	<u>13,47</u>	-	6924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	KB6-1-16 H2; 5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских та монолітних сходинок	100м3	0,478	<u>71379,51</u>	<u>17215,21</u>	34119	21692	<u>8229</u>	<u>344,1858</u>	<u>164,52</u>
					45380,90	7196,38			3440	45,1584	21,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	48,517	<u>3712,98</u>	-	180143	-	-	-	-
85	C111-870	Композитна сітка Ф4 з чарунками 50х50	м2	447	<u>181,06</u>	-	80934	-	-	-	-
86	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,166	<u>34185,34</u>	-	5675	-	-	-	-
87	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,095	<u>34185,34</u>	-	3248	-	-	-	-
88	КБ11-11-13 Н2; 5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,47	<u>11269,79</u> 11157,91	<u>50,19</u> 45,25	50376	49876	<u>224</u> 202	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>392,94</u> 1,37
89	КБ11-11-14 Н1=25; Н2; 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ.30мм)	100м2	4,47	<u>23624,53</u> 23252,94	<u>250,94</u> 226,24	105602	103941	<u>1122</u> 1011	<u>183,1950</u> 1,5318	<u>818,88</u> 6,85
90	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	33,75	<u>55,91</u>	-	1887	-	-	-	-
91	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	88,06	<u>48,82</u>	-	4299	-	-	-	-
92	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	24138	<u>17,40</u>	-	420001	-	-	-	-
93	ПР11-5002	Знежирення поверхні (грунтування)	100 м2	4,47	<u>994,72</u> 993,69	<u>1,03</u> 0,27	4446	4442	<u>4</u> 1	<u>8,3280</u> 0,0019	<u>37,23</u> 0,01
94	C111-2014-1	Грунтовка глибокопроникна Siltek E-100 Universal	л	44,7	<u>36,25</u>	-	1620	-	-	-	-
95	КБ13-20-7 К=2 до об'єму, Н2; 5=1,15	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою латексною акриловою в 2 шля	100м2	8,94	<u>541,84</u> 458,31	<u>83,23</u> 10,46	4844	4097	<u>744</u> 94	<u>3,3120</u> 0,0734	<u>29,61</u> 0,66
96	C111-1626	Фарба для бетонної підлоги латексна акрилова Sitek Beton Pro База FA глянець сірий (0.1-0.14л на 1м2 підлоги в1шар)	кг	125,16	<u>286,85</u>	-	35902	-	-	-	-
97	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	3,58	<u>7532,92</u> 2577,78	<u>4,36</u> 3,93	26968	9228	<u>16</u> 14	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>63,45</u> 0,1
98	КР7-17-2	Підлога 1-го поверху =====	100м2	3,7	<u>16640,14</u> 9789,35	<u>233,48</u> 210,50	61569	36221	<u>864</u> 779	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>285,36</u> 5,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КР7-17-9 К=6 до об'єму	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	22,2	<u>2034,89</u> 329,00	<u>61,10</u> 55,08	45175	7304	<u>1356</u> 1223	<u>2,5920</u> 0,3730	<u>57,54</u> 8,28
100	КБ11-11-18 К=1,15 Вказ. до рн п.4.4	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,7	<u>3027,90</u> 2710,67	<u>127,98</u> 115,38	11203	10029	<u>474</u> 427	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>82,72</u> 2,89
101	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	1,018	<u>58554,64</u> -	-	59609	-	-	-	-
102	С1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	458	<u>2,56</u> -	-	1172	-	-	-	-
		Покриття тип К-1									
103	КБ11-29-2 К=1,15 Вказ. до КР п.4.4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,4353	<u>31933,14</u> 31499,58	<u>90,34</u> 81,45	45834	45211	<u>130</u> 117	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>326,72</u> 0,79
104	С111-1726 варіант 1	Плитки керамогранитні (по зносостійкості кл. V)	м2	146,4006	<u>651,35</u> -	-	95358	-	-	-	-
105	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	28,71	<u>142,36</u> -	-	4087	-	-	-	-
106	С111-1851 варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	1036	<u>0,13</u> -	-	135	-	-	-	-
107	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	746,36	<u>10,43</u> -	-	7785	-	-	-	-
108	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	65,16	<u>101,04</u> -	-	6584	-	-	-	-
		Покриття тип Кг-1									
109	ПР13-6076	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	100 м2	0,017	<u>15634,17</u> 13817,32	<u>1816,85</u> 698,96	266	235	<u>31</u> 12	<u>96,4560</u> 5,1580	<u>1,64</u> 0,09
110	ПР13-6077	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	100 м2	-0,017	<u>5024,77</u> 4141,07	<u>883,70</u> 337,74	-85	-70	<u>-15</u> -6	<u>28,9080</u> 2,4959	<u>-0,49</u> -0,04
111	С111-2013-4 варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміші Ceresit CR 65	кг	7,31	<u>31,90</u> -	-	233	-	-	-	-
112	КБ11-29-2 К=1,15 Вказ. до КР п.4.4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,017	<u>31842,80</u> 31499,58	-	541	535	-	<u>227,6310</u> -	<u>3,87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C111-1726 варіант 1	Плитки керамогранитні (по зносостійкості кл. V)	м2	1,734	<u>651,35</u>	-	1129	-	-	-	-
114	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	0,34	<u>142,36</u>	-	48	-	-	-	-
115	C111-1851 варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	<u>0,13</u>	-	2	-	-	-	-
116	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,84	<u>10,43</u>	-	92	-	-	-	-
117	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,77	<u>101,04</u>	-	78	-	-	-	-
		Плінтус з керамічної плитки			-	-			-	-	-
118	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	1,31	<u>15901,88</u>	<u>28,37</u>	20831	7647	<u>37</u>	<u>41,1960</u>	<u>53,97</u>
		Покриття тип Л-1			<u>5837,06</u>	<u>25,57</u>			<u>33</u>	<u>0,1732</u>	<u>0,23</u>
119	KB11-39-3 R=1.15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,3272	<u>24834,84</u>	<u>20,08</u>	57796	31131	<u>47</u>	<u>96,6690</u>	<u>224,97</u>
120	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	47,47488	<u>142,36</u>	-	6759	-	-	-	-
121	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	71,21232	<u>295,93</u>	-	21074	-	-	-	-
122	C111-551 варіант 1	Лінолеум комерційний Tarkett, товщина 3 мм	м2	237,3744	<u>738,02</u>	-	175187	-	-	-	-
123	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	1,6872	<u>7532,92</u>	<u>4,36</u>	12710	4349	<u>7</u>	<u>17,7240</u>	<u>29,9</u>
					<u>2577,78</u>	<u>3,93</u>			<u>7</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					1679795	353650	<u>15975</u>		<u>2711,49</u>
									<u>8389</u>		<u>55,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1679795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1310170				
		всього заробітна плата, грн.					362039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					195052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					328,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72943				
		Всього будівельні роботи, грн.					1874847				

		Всього по розділу 4					1874847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Перегородки									
124	KP5-8-9	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,0756	<u>94800,84</u> 38835,52	<u>818,28</u> 737,73	7167	2936	<u>62</u> 56	<u>280,6440</u> 4,9950	<u>21,22</u> 0,38
125	KP5-8-10	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,0796	<u>97912,73</u> 41947,41	<u>818,28</u> 737,73	7794	3339	<u>65</u> 59	<u>303,1320</u> 4,9950	<u>24,13</u> 0,4
126	KP5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,1332	<u>91943,01</u> 35977,69	<u>818,28</u> 737,73	12247	4792	<u>109</u> 98	<u>259,9920</u> 4,9950	<u>34,63</u> 0,67
127	KP5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 Перемички	100 м2	0,2406	<u>95521,52</u> 39556,20	<u>818,28</u> 737,73	22982	9517	<u>197</u> 177	<u>285,8520</u> 4,9950	<u>68,78</u> 1,2
128	KB9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,112	<u>9092,97</u> 6410,67	<u>2488,41</u> 506,13	1018	718	<u>279</u> 57	<u>44,7360</u> 3,0348	<u>5,01</u> 0,34
129	C111-1814	Сталь кутова	т	0,1	<u>33447,03</u> -	-	3345	-	-	-	-
130	C111-1804	Сталь листова	т	0,014	<u>35831,78</u> -	-	502	-	-	-	-
131	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5,8	<u>44,62</u> 38,83	-	259	225	-	<u>0,3360</u> -	<u>1,95</u> -
132	KB13-16-1 K=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,058	<u>3217,99</u> 793,45	<u>147,44</u> 19,51	187	46	<u>9</u> 1	<u>4,8714</u> 0,1369	<u>0,28</u> 0,01
133	KB13-26-12 K=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р	100м2	0,116	<u>3056,18</u> 516,52	<u>97,79</u> 15,83	355	60	<u>11</u> 2	<u>3,2154</u> 0,1110	<u>0,37</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					55856	21633	<u>732</u> 450		<u>156,37</u> 3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					55856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33491				
		всього заробітна плата, грн.					22083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4243				
		Всього будівельні роботи, грн.					67427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					67427				
		Розділ 6. Двері									
		Двері укриття									
		=====									
134	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0651	<u>52347,81</u> 47981,47	<u>2415,05</u> 892,13	3408	3124	<u>157</u> 58	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>21,15</u> 0,32
135	С121-251 варіант 2	Двері сталеві протипожежні утеплені ДМП ЕІ 60 1.1х2.1, погрунтовані та пофарбовані	шт	2	<u>18150,77</u> -	-	36302	-	-	-	-
136	С121-250 варіант 1	Двері сталеві протипожежні ДМП ЕІ 30 з лиштвою 0,9х2.1, погрунтовані та пофарбовані	шт	1	<u>15027,50</u> -	-	15028	-	-	-	-
137	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1365	<u>19123,46</u> 18952,14	-	2610	2587	-	<u>135,3918</u> -	<u>18,48</u> -
138	КБ10-28-2 Н2; 5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0441	<u>23057,36</u> 15314,71	<u>7606,39</u> 2809,83	1017	675	<u>335</u> 124	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>4,82</u> 0,67
139	С1545-42 варіант 9	Дюбель-шурупи з пласт. пробками (150мм)	100шт	0,78	<u>1948,57</u> -	-	1520	-	-	-	-
140	С111-2017-2 варіант 1	Піна монтажна	л	3,2	<u>288,63</u> -	-	924	-	-	-	-
141	С123-204 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	18,06	<u>6642,63</u> -	-	119966	-	-	-	-
142	КБ10-40-1 К=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,728	<u>1273,30</u> 1241,55	-	927	904	-	<u>10,2396</u> -	<u>7,45</u> -
143	С123-358 варіант 1	Наличники (лиштва)	м	81,536	<u>86,01</u> -	-	7013	-	-	-	-
		Двері 1-о поверху									
		=====									
144	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1449	<u>19123,46</u> 18952,14	-	2771	2746	-	<u>135,3918</u> -	<u>19,62</u> -
145	КБ10-28-3 Н2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2116	<u>18706,04</u> 11567,16	<u>7038,75</u> 2600,14	3958	2448	<u>1489</u> 550	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>17,49</u> 2,99
146	КБ10-28-2 Н2; 5+1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0464	<u>23057,36</u> 15314,71	<u>7606,39</u> 2809,83	1070	711	<u>353</u> 130	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>5,08</u> 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C1545-42 варіант 9	Дюбель-шурупи з пласт. пробками (150мм)	100шт	1,39	<u>1948,57</u>	-	2709	-	-	-	-
148	C111-2017-2 варіант 1	Піна монтажна	л	6,21	<u>288,63</u>	-	1792	-	-	-	-
149	C123-204 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	40,29	<u>6642,63</u>	-	267632	-	-	-	-
150	КБ10-40-1 К=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,622	<u>1273,30</u>	-	792	772	-	<u>10,2396</u>	<u>6,37</u>
151	C123-358 варіант 1	Наличники (лиштва)	м	69,664	<u>86,01</u>	-	5992	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					475431	13967	<u>2334</u> 862		<u>100,46</u> 4,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					475431 459130 14829 7701 12,61 2803 483132				

		Всього по розділу 6					483132				
152	КР3-46-1	Розділ 7. Оздоблювальні роботи Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	8,708	<u>13444,47</u> 13440,36	-	117074	117039	-	<u>105,8880</u>	<u>922,07</u>
153	C111-2000-7 варіант 1	Цементно-піщана суміш (витрати суміші -1, 6кг на 1м2 при товщ.шару 1мм) Стеля	кг	5568	<u>9,24</u> -	-	51448	-	-	-	-
154	КР11-34-4	<i>Опорядження поверхонь стель із плит під фарбування або обклеювання шпалерами</i>	100м2	4,1499	<u>9744,12</u> 9724,34	<u>6,55</u> 5,90	40437	40355	<u>27</u> 24	<u>67,8600</u> 0,0400	<u>281,61</u> 0,17
155	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2489,94	<u>21,00</u> -	-	52289	-	-	-	-
156	КБ15-182-2 К=1,15	<i>Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою</i>	100м2	4,1499	<u>19024,03</u> 18731,80	<u>10,04</u> 9,05	78948	77735	<u>42</u> 38	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>575,09</u> 0,25
157	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,1499	<u>4258,70</u> 4247,76	<u>7,53</u> 6,79	17673	17628	<u>31</u> 28	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>123,01</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	59,88	<u>51,67</u>	-	3094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1493,964	<u>15,99</u>	-	23888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	KP12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	4,1499	<u>1122,05</u>	-	4656	4656	-	<u>9,7080</u>	<u>40,29</u>
					<u>1122,05</u>	-			-	-	-
161	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	59,88	<u>51,67</u>	-	3094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	KP12-49-2	Просте фарбування акрилове силіконмодифікованими сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,1499	<u>4917,79</u>	<u>2,18</u>	20408	19669	<u>9</u>	<u>35,0640</u>	<u>145,51</u>
					<u>4739,60</u>	<u>1,97</u>			<u>8</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,06</u>
163	C111-1626-1 варіант 1	Акрилова силіконмодифікована фарба Sarapol Saratect (витрати 140г/м2 на 1 шар) Стіни	кг	116,1972	<u>146,54</u>	-	17028	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
164	KP12-66-1	Противігрибкова обробка внутр.поверхні зовнішніх стін засобом типу Shiezska PUMA	100м2	10,4762	<u>1122,05</u>	-	11755	11755	-	<u>9,7080</u>	<u>101,7</u>
					<u>1122,05</u>	-			-	-	-
165	C111-2014-8 варіант 1	Противігрибковий засіб Shiezska PUMA	л	314,286	<u>100,56</u>	-	31605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	KP19-34-1	Гідроізоляційна обробка бетонних та цегляних стін	м2	1047,62	<u>27,60</u>	<u>8,91</u>	28914	19391	<u>9334</u>	<u>0,1440</u>	<u>150,86</u>
					<u>18,51</u>	<u>4,23</u>			<u>4431</u>	<u>0,0302</u>	<u>31,68</u>
167	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	3142,86	<u>31,90</u>	-	100257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	KP11-29-1	Витрати: при товщ.покр.2мм-3нг/м2 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	10,4762	<u>8089,27</u>	<u>69,83</u>	84745	84013	<u>732</u>	<u>63,1800</u>	<u>661,89</u>
					<u>8019,44</u>	<u>62,95</u>			<u>659</u>	<u>0,4262</u>	<u>4,47</u>
169	KB15-185-2	укладання сітки стін у середині приміщень	100м2	10,4762	<u>3944,98</u>	-	41328	41328	-	<u>31,0800</u>	<u>325,6</u>
					<u>3944,98</u>	-			-	-	-
170	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	6285,72	<u>21,00</u>	-	132000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1204,763	<u>52,16</u>	-	62840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	KB15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	10,4762	<u>14621,82</u>	<u>10,04</u>	153181	150120	<u>105</u>	<u>106,0116</u>	<u>1110,6</u>
					<u>14329,59</u>	<u>9,05</u>			<u>95</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,64</u>
173	KB15-182-3 K=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	10,4762	<u>4258,70</u>	<u>7,53</u>	44615	44500	<u>79</u>	<u>29,6424</u>	<u>310,54</u>
					<u>4247,76</u>	<u>6,79</u>			<u>71</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,48</u>
174	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	151,172	<u>51,67</u>	-	7811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3771,43	<u>15,99</u>	-	60305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	KP12-66-1	Ґрунтування поверхні	100м2	10,4762	<u>1122,05</u> 1122,05	-	11755	11755	-	<u>9,7080</u>	<u>101,7</u>
177	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	151,172	<u>51,67</u>	-	7811	-	-	-	-
178	KP12-49-1	Просте фарбування акриловими сміссонмодифікованими сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,4762	<u>4410,81</u> 4248,12	<u>2,18</u> 1,97	46209	44504	<u>23</u> 21	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>329,25</u> 0,14
179	C111-1626-1 варіант 1	Акрилова силіконмодифікована фарба Caparol Capatect (витрати 140г/м2 на 1шар)	кг	293,3336	<u>146,54</u>	-	42985	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1298153	684448	<u>10382</u> 5375		<u>5179,72</u> 38,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1298153 603323 689823 369961 621 137912 1668114				
		----- Всього по розділу 7					1668114				
		Розділ 8. Зовнішні оздоблювальні роботи									
		Цоколь =====									
180	KP19-34-1	Гідроізоляційна обробка бетонних та цегляних стін	м2	4,1	<u>27,60</u> 18,51	<u>8,91</u> 4,23	113	76	<u>37</u> 17	<u>0,1440</u> 0,0302	<u>0,59</u> 0,12
181	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	12,3	<u>31,90</u>	-	392	-	-	-	-
182	KB15-183-2 H2; 5=115	Витрати: при товщ.покр.2мм-3нг/м2 Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,041	<u>37244,51</u> 35860,78	-	1527	1470	-	<u>232,5300</u>	<u>9,53</u>
183	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,788	<u>51,67</u>	-	41	-	-	-	-
184	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	8,2	<u>29,31</u>	-	240	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	1,23	<u>385,84</u>	-	475	-	-	-	-
		Фасадна стіна			-	-			-	-	-
		=====									
186	KB15-183-2 H2; 5=115	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,3084	<u>37244,51</u>	-	11486	11059	-	<u>232,5300</u>	<u>71,71</u>
					<u>35860,78</u>	-			-	-	-
187	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,931	<u>51,67</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	61,68	<u>29,31</u>	-	1808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	C1550-30 варіант 1	Акрилова фасадна фарба RAL1015	кг	9,252	<u>224,68</u>	-	2079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					18467	12605	<u>37</u>		<u>81,83</u>
									<u>17</u>		<u>0,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5825				
		всього заробітна плата, грн.					12622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6244				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2180				
		Всього будівельні роботи, грн.					24711				

		Всього по розділу 8					24711				
		Розділ 9. Різні роботи									
		Прямо́к П-1 для КНС (1,4x1,5x1,2)									
		=====									
190	KP1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	0,09	<u>127943,20</u>	-	11515	10498	-	<u>944,5200</u>	<u>85,01</u>
					<u>116648,22</u>	-			-	-	-
191	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,03	<u>9345,56</u>	<u>8753,88</u>	280	18	<u>263</u>	<u>4,9800</u>	<u>0,15</u>
					<u>586,79</u>	<u>3160,59</u>			<u>95</u>	<u>20,6039</u>	<u>0,62</u>
192	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	5,1	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	1530	-	<u>1530</u>	-	-
					-	<u>35,50</u>			<u>181</u>	<u>0,2240</u>	<u>1,14</u>
193	KB6-1-1 K=1,15	Улаштування бетонної підготовки] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0017	<u>382186,64</u>	<u>4761,50</u>	650	43	<u>8</u>	<u>207,9660</u>	<u>0,35</u>
					<u>25215,88</u>	<u>2364,06</u>			<u>4</u>	<u>14,7165</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КБ6-1-16 Н2,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 5-10мм/	100м3	0,0027	<u>448246,98</u> 45380,90	<u>17215,21</u> 7196,38	1210	123	<u>46</u> 19	<u>344,1858</u> 45,1584	<u>0,93</u> 0,12
195	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,0031	<u>810155,19</u> 234288,22	<u>78372,26</u> 25889,43	2511	726	<u>243</u> 80	<u>1798,8960</u> 140,9657	<u>5,58</u> 0,44
196	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,017	<u>34287,34</u> -	-	583	-	-	-	-
197	КБ6-11-8 Н2,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,024	<u>23047,39</u> 22270,37	<u>423,15</u> 156,31	553	534	<u>10</u> 4	<u>164,7582</u> 0,8487	<u>3,95</u> 0,02
198	С111-1814	Сталь кутова	т	0,019	<u>33447,03</u> -	-	635	-	-	-	-
199	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00144	<u>34287,34</u> -	-	49	-	-	-	-
200	С111-1789	Скоби ходові	кг	3,21	<u>51,60</u> -	-	166	-	-	-	-
201	КБ26-30-1 Н2; 5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з ПВХ геомембрани	10 м2	0,552	<u>887,66</u> 258,81	-	490	143	-	<u>1,9872</u> -	<u>1,1</u> -
202	С111-1720 варіант 3	Плівка шипоподібна ПВХ геомембрана	м2	6,348	<u>82,43</u> -	-	523	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							20695	12085	<u>2100</u> 383		<u>97,07</u> 2,37
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							20695 6510 12468 6910 11,91 2641 27605				

Всього по розділу 9							27605				
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1											
Розділ 10. Вхід №2 до підвалу											
Земляні роботи											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,76	<u>10006,75</u> 623,32	<u>9376,91</u> 3387,97	7605	474	<u>7126</u> 2575	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>4,02</u> 16,79
204	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,22	<u>7441,55</u> 250,98	<u>7190,57</u> 2734,23	1637	55	<u>1582</u> 602	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,47</u> 3,96
205	KP1-16-6 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,07	<u>77321,55</u> 77321,55	- -	5413	5413	- -	<u>620,1600</u> -	<u>43,41</u> -
206	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,07	<u>22006,43</u> 22006,43	- -	1540	1540	- -	<u>190,4000</u> -	<u>13,33</u> -
207	KP1-8-9	Обратне засипання ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3, група ґрунту 1	100 м3	0,22	<u>4771,66</u> 194,42	<u>4577,24</u> 1740,50	1050	43	<u>1007</u> 383	<u>1,6500</u> 11,4530	<u>0,36</u> 2,52
208	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,22	<u>10752,49</u> 2675,68	<u>8076,81</u> 3311,36	2366	589	<u>1777</u> 728	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>4,64</u> 5,2
209	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км Розроблено: 3,4x7,91x2,62+2,6x3,7x2,62+1,47x2,3x2,62=104,6м3 Обратне засипання: 105-(91-15)=29м3, де 15м3-підсипання під сходи Фундаменти, стіни входу	т	129,2	<u>300,00</u> -	<u>300,00</u> 35,50	38760	-	<u>38760</u> 4587	- 0,2240	- 28,94
210	KB6-1-1 H2; 5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>377286,65</u> 21013,23	<u>3967,91</u> 1970,05	3773	210	<u>40</u> 20	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>1,73</u> 0,12
211	KB6-1-22 H2; 5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,024	<u>130332,39</u> 69192,18	<u>17756,53</u> 7195,24	3128	1661	<u>426</u> 173	<u>524,7795</u> 45,0468	<u>12,59</u> 1,08
212	C1424- 11612-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	2,436	<u>3544,68</u> -	- -	8635	-	- -	- -	- -
213	KP2-14-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,126	<u>272384,71</u> 128567,72	<u>58526,72</u> 19405,99	34320	16200	<u>7374</u> 2445	<u>987,1600</u> 105,6190	<u>124,38</u> 13,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	C1424-11612-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100 Сходи,площадка =====	м3	12,789	<u>3544,68</u>	-	45333	-	-	-	-
215	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,022	<u>153408,26</u>	<u>3297,37</u>	3375	1413	<u>73</u>	<u>506,0500</u>	<u>11,13</u>
					64232,93	1394,32			31	8,9175	0,2
216	KB6-1-1 H2; 5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,011	<u>377286,65</u>	<u>3967,91</u>	4150	231	<u>44</u>	<u>173,3050</u>	<u>1,91</u>
					21013,23	1970,05			22	12,2637	0,13
217	KB6-1-16 K=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,025	<u>59750,97</u>	<u>13272,32</u>	1494	945	<u>332</u>	<u>286,8215</u>	<u>7,17</u>
					37817,41	5848,75			146	36,4703	0,91
218	C1424-11612-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100 Армування =====	м3	2,5375	<u>3544,68</u>	-	8995	-	-	-	-
219	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,181	<u>34185,34</u>	-	6188	-	-	-	-
220	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,573	<u>33828,34</u>	-	19384	-	-	-	-
221	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,75	<u>1829,04</u>	<u>101,83</u>	1372	787	<u>76</u>	<u>7,9600</u>	<u>5,97</u>
					1049,53	91,81			69	0,6216	0,47
222	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,288	<u>9747,30</u>	-	2807	-	-	-	-
223	KB7-44-10 H2; 5=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>11704,63</u>	<u>7709,67</u>	234	64	<u>154</u>	<u>24,6790</u>	<u>0,49</u>
					3214,19	3531,69			71	23,5155	0,47
224	K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1 Підлога, ганок =====	шт	2	<u>259,04</u>	-	518	-	-	-	-
225	KB6-1-16 K=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,015	<u>59771,80</u>	<u>13293,15</u>	897	567	<u>199</u>	<u>286,8215</u>	<u>4,3</u>
					37817,41	5855,62			88	36,5183	0,55
226	C1424-11612-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	1,5225	<u>3544,68</u>	-	5397	-	-	-	-
227	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,021	<u>58554,64</u>	-	1230	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1	<u>15868,36</u>	<u>194,57</u>	1587	906	<u>19</u>	<u>71,3400</u>	<u>7,13</u>
					9055,19	175,42			18	1,1877	0,12
229	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ 40мм Гідроізоляція =====	100м2	0,1	<u>7879,48</u>	<u>203,66</u>	788	110	<u>20</u>	<u>8,6400</u>	<u>0,86</u>
					1096,68	183,61			18	1,2432	0,12
230	KP7-18-3	Улаштування першого шару горизонтальної обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,2	<u>4853,52</u>	<u>14,55</u>	971	957	<u>3</u>	<u>33,3900</u>	<u>6,68</u>
					4784,79	13,12			3	0,0888	0,02
231	C111-602	Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка "Тегерон"	т	0,048	<u>74386,81</u>	-	3571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,25	<u>6883,30</u>	-	1721	1721	-	<u>48,5800</u>	<u>12,15</u>
					6883,30	-			-	-	-
233	C111-602	Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка "Тегерон" Покриття входу =====	т	0,06	<u>74386,81</u>	-	4463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,92	<u>20298,95</u>	<u>4436,09</u>	18675	13110	<u>4081</u>	<u>88,7100</u>	<u>81,61</u>
					14250,37	969,18			892	5,3174	4,89
235	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,919	<u>30935,30</u>	<u>9004,38</u>	28430	19174	<u>8275</u>	<u>145,6000</u>	<u>133,81</u>
					20864,48	1912,16			1757	10,8062	9,93
236	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,106	<u>43857,41</u>	-	4649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	C111-1804	Сталь листова	т	0,016	<u>35831,78</u>	-	573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
238	C111-965 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості, круглий та квадратний	т	0,826	<u>34953,62</u>	-	28872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	31,5	<u>38,15</u>	-	1202	1019	-	<u>0,2800</u>	<u>8,82</u>
					32,36	-			-	-	-
240	KB13-16-1 K=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,315	<u>3036,86</u>	<u>98,60</u>	957	208	<u>31</u>	<u>4,0595</u>	<u>1,28</u>
					661,21	7,29			2	0,0515	0,02
241	KB13-73-5 K=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,315	<u>7725,21</u>	<u>22,12</u>	2433	2420	<u>7</u>	<u>55,5105</u>	<u>17,49</u>
					7681,54	1,09			-	0,0076	-
242	KB13-73-7 K=1,15	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,315	<u>3304,72</u>	-	1041	1038	-	<u>23,8165</u>	<u>7,5</u>
					3295,73	-			-	-	-
243	C111-2014-3 варіант 1	Засіб вогнезахисний типу "STEELGUARD™ 651"	л	31,5	<u>375,21</u>	-	11819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	KB13-26-12 κ=2;K=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	100м2	0,63	<u>2929,47</u>	<u>57,22</u>	1846	271	<u>36</u>	<u>2,6795</u>	<u>1,69</u>
					430,43	4,23			3	0,0299	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів (профільованого полікарбоната)	100м2	0,372	<u>10742,22</u> 10678,43	<u>23,51</u> 21,78	3996	3972	<u>9</u> 8	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>29,39</u> 0,06
246	C126-1288 варіант 1	Профільований полікарбонат Terner Plast-0.8мм	м2	34,1	<u>396,41</u> -	-	13518	-	-	-	-
247	& C111-1480-5 варіант 1	Шурупи самонарізаючі	шт	310	<u>1,51</u> -	-	468	-	-	-	-
248	C111-1781 варіант 1	Плоский лист покрівельний гнучий товщ. 0,5 мм	м2	6,2	<u>183,91</u> -	-	1140	-	-	-	-
249	& C111-1480-5 варіант 1	Шурупи самонарізаючі	шт	50	<u>1,51</u> -	-	76	-	-	-	-
		Грати металеві =====									
250	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій, огорожень	1т	0,474	<u>12399,51</u> 7710,72	<u>4013,00</u> 980,15	5877	3655	<u>1902</u> 465	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>22,75</u> 2,54
251	KB9-73-2	Виготовлення огорожі	1т	0,474	<u>36872,35</u> 27513,60	<u>8566,87</u> 757,60	17477	13041	<u>4061</u> 359	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>91,01</u> 2,28
252	C111-965 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості, круглий та квадратний	т	0,502	<u>34953,62</u> -	-	17547	-	-	-	-
253	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	20,6	<u>38,15</u> 32,36	-	786	667	-	<u>0,2800</u> -	<u>5,77</u> -
254	KB13-16-1 K=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010	100м2	0,206	<u>3036,86</u> 661,21	<u>98,60</u> 7,29	626	136	<u>20</u> 2	<u>4,0595</u> 0,0515	<u>0,84</u> 0,01
255	KB13-26-12 κ=2;K=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	100м2	0,412	<u>2929,47</u> 430,43	<u>57,22</u> 4,23	1207	177	<u>24</u> 2	<u>2,6795</u> 0,0299	<u>1,1</u> 0,01
		Поручні металеві =====									
256	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,1	<u>1153,01</u> 1125,87	-	115	113	-	<u>8,8700</u> -	<u>0,89</u> -
257	KP9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,18	<u>11595,68</u> 9688,02	<u>493,39</u> 23,85	2087	1744	<u>89</u> 4	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>12,46</u> 0,03
258	KB9-75-2	Виготовлення конструкцій поручнів	1т	0,131	<u>33074,06</u> 24636,48	<u>7600,98</u> 662,85	4333	3227	<u>996</u> 87	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>23,06</u> 0,55
259	C111-965 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості, круглий та квадратний	т	0,139	<u>34953,62</u> -	-	4859	-	-	-	-
260	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5,9	<u>38,15</u> 32,36	-	225	191	-	<u>0,2800</u> -	<u>1,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КБ13-16-1 К=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ХС-010	100м2	0,059	<u>3036,86</u> 661,21	<u>98,60</u> 7,29	179	39	<u>6</u> -	<u>4,0595</u> 0,0515	<u>0,24</u> -
262	КБ13-26-12 к=2;К=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази Оздоблювальні роботи =====	100м2	0,118	<u>2929,47</u> 430,43	<u>57,22</u> 4,23	346	51	<u>7</u> -	<u>2,6795</u> 0,0299	<u>0,32</u> -
263	КР11-1-3	Гідроізоляція стін полімерцементною сумішшю при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,24	<u>8140,06</u> 8057,87	<u>54,55</u> 49,18	1954	1934	<u>13</u> 12	<u>58,2300</u> 0,3330	<u>13,98</u> 0,08
264	С111-2013-4 варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65	кг	96	<u>31,90</u> -	-	3062	-	-	-	-
265	КР12-36-5	Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по цеглі та бетону	100м2	0,6	<u>1224,96</u> 1088,12	<u>1,82</u> 1,64	735	653	<u>1</u> 1	<u>8,0500</u> 0,0111	<u>4,83</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 10					403812	100726	<u>78570</u> 15573		<u>723,21</u> 95,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					403812 224516 116299 59855 97,21 21589 463667				
		----- Всього по розділу 10					463667				
		Разом прямі витрати по кошторису					8318003	2759978	<u>863860</u> 177211		<u>21879,57</u> 1155,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8318003 4694165 2937189 1606861 2738,05 608058 9924864				
		----- Всього по кошторису					9924864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					25773,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3545247				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на ремонтно-реставраційні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21879,57	126,14			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	717,87	150,24			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	437,67	158,48			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	2738,05	222,08			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	25773,16				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	25,24434	371,20			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,3756284	451,71			
12	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00694	409,21			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,13731	421,56			
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	34,2846	495,03			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,07584	146,91			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,9061	767,16			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	46,09451	759,01			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,35801	747,88			
19	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,48696	603,69			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	44,3943	454,81			
21	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	36,58954	181,84			
22	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	7,6422	348,07			
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	54,83125	59,16			
24	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	78,8963	149,17			
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	272,8803	392,65			
26	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,86208	444,98			
27	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	18,80856	58,30			
28	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	82,06702	519,55			
29	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,90916	664,31			
30	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш. год	0,26806	35,41			
31	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,8046	501,72			
32	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	2,39896	22,97			
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	11,16096	122,89			
34	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	268,3549	7,30			
35	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	17,60664	7,76			
36	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,42912	10,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	16,46399	18,25			
38	+С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	937,3	300,00			
39	+С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	1016,63	300,00			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>								
40	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,410964				
41	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	78,8963				
42	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	30,76651488				
43	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	35,6045714				
44	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,40406				
45	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,6162				
46	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,38748				
47	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	8,17065				
48	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	31,62586572				
	варіант 1							
49	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,2973424				
50	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,758				
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	138,4079596				
				2				
52	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	35,536276				
53	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	8,168726				
54	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,49680414				
	варіант 1							
55	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	40,622991				
56	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	107,8315632				
57	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	13,48792				
58	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	13,200804				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
59	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,013183	38263,91	37114,01	399,63	750,27
60	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0067166	48941,03	47581,77	399,63	959,63
61	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0009585	44714,46	43438,08	399,63	876,75
62	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,018007	5598,76	4953,53	535,45	109,78
63	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,64478	15,75	8,80	6,64	0,31
64	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, варіант 1	т	0,0168	128106,24	125000,00	594,35	2511,89
	МА-015							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	+C111-551 варіант 1	Лінолеум комерційний Tarkett, товщина 3 мм	м2	237,3744	738,02	721,92	1,63	14,47
66	+C111-602	Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка "Тегерон"	т	0,108	74386,81	73781,75	605,06	-
67	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	27,12608	133,90	130,66	0,61	2,63
68	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0048	176627,65	172548,59	615,77	3463,29
69	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,016721	37523,10	36472,31	315,04	735,75
70	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0240452	46530,04	45302,65	315,04	912,35
71	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0573774	40511,22	39401,84	315,04	794,34
72	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0002582	83664,94	81709,41	315,04	1640,49
73	+C111-870 варіант 2	Композитна сітка Ф4 з чарунками 50х50	м2	447	181,06	177,48	0,03	3,55
74	C111-965 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості, круглий та квадратний	т	1,467	34953,62	34378,38	315,04	260,20
75	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,02746	4085,19	3282,23	722,86	80,10
76	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,041628	5650,99	5100,00	440,19	110,80
77	+&C111-1480-5 варіант 1	Шурупи самонарізаючі	шт	3890	1,51	1,44	0,07	-
78	+C111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000293	145611,77	142357,01	399,63	2855,13
79	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0321229	56661,90	55144,12	406,76	1111,02
80	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0055823	58971,05	57407,99	406,76	1156,30
81	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0396427	40091,54	38898,67	406,76	786,11
82	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,031772	25597,33	24490,36	605,06	501,91
83	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	21,52049	341,56	334,80	0,06	6,70
84	C111-1608	Дрантя	кг	49,60705	17,88	16,65	0,88	0,35
85	+C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	88,06	48,82	47,00	0,86	0,96
86	+C111-1626 варіант 1	Фарба для бетонної підлоги латексна акрилова Sitek Beton Про База FA глянець сірий (0.1-0.14л на 1м2 підлоги в1шар)	кг	125,16	286,85	280,56	0,67	5,62
87	+C111-1626-1 варіант 1	Акрилова силіконмодифікована фарба Caparol Capatect (витрати 140г/м2 на 1шар)	кг	409,5308	146,54	143,00	0,67	2,87
88	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,51039	241,43	236,55	0,15	4,73
89	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,6428	425,44	416,80	0,30	8,34
90	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0003	34883,43	33610,44	589,00	683,99
91	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	33,57698	847,50	830,00	0,88	16,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	83,45339	298,41	292,49	0,07	5,85
93	+C111-1720 варіант 3	Плівка шипоподібна ПВХ геомембрана	м2	6,348	82,43	80,58	0,23	1,62
94	+C111-1720 варіант 4	Плівка гідроізоляційна	м2	514,05	13,47	12,98	0,23	0,26
95	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	531,9872	42,19	40,54	0,82	0,83
96	C111-1724	Плитки плінтусні	м	132,31	90,43	87,62	1,04	1,77
97	+C111-1726 варіант 1	Плитки керамогранитні (по зносостійкості кл. V)	м2	148,1346	651,35	623,00	15,58	12,77
98	+C111-1757	Рядно	м2	23,4128	90,61	88,67	0,16	1,78
99	+C111-1781 варіант 1	Гладкий лист покрівельний гнучий товщ. 0,5 мм	м2	6,2	183,91	183,00	0,91	-
100	C111-1789	Скоби ходові	кг	3,21	51,60	50,20	0,39	1,01
101	+C111-1804	Сталь листова	т	0,83	35831,78	35250,00	315,04	266,74
102	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,129	33447,03	32883,00	315,04	248,99
103	+C111-1836 варіант 1	Зварна балка двотаврова ДЗТ220х8 175х12 6Д 34шт, вага 1п/м=47,25кг/м	т	9,64	54818,08	54410,00	-	408,08
104	+C111-1836 варіант 2	Зварна балка двотаврова ДЗТ206х8 160х10 5Д 20шт, вага 1п/м=38,44кг/м	т	4,612	55785,28	55370,00	-	415,28
105	+C111-1841	Сталь швелерна	т	2,116	43857,41	43215,89	315,04	326,48
106	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,029438	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
107	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00022134	375129,44	367408,00	365,96	7355,48
108	+C111-1851 варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	1048	0,13	0,11	0,02	-
109	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,004602	47006,22	45718,57	365,96	921,69
110	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000372	40284,48	39125,34	369,25	789,89
111	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000432	40284,48	39125,34	369,25	789,89
112	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,005466	40284,48	39125,34	369,25	789,89
113	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,075205	10500,06	9651,64	642,54	205,88
114	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	755,2	10,43	9,67	0,56	0,20
115	+C111-2000-7 варіант 1	Цементно-піщана суміш (витрати суміші -1,6кг на 1м2 при товщ. шару 1мм)	кг	5568	9,24	8,50	0,56	0,18
116	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	65,93	101,04	98,50	0,56	1,98
117	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	3155,16	31,90	30,68	0,59	0,63
118	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	24138	17,40	16,50	0,56	0,34
119	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	33,75	55,91	54,22	0,59	1,10
120	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	76,52488	142,36	138,98	0,59	2,79
121	+C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	8775,66	21,00	20,00	0,59	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+С111-2013-4 варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміші Ceresit CR 65	кг	103,31	31,90	30,68	0,59	0,63
123	+С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Siltek E-100 Universal	л	44,7	36,25	35,00	0,54	0,71
124	+С111-2014-3 варіант 1	Засіб вогнезахисний типу "STEELGUARD™ 651"	л	31,5	375,21	367,05	0,80	7,36
125	+С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	428,823	51,67	50,07	0,59	1,01
126	+С111-2014-8 варіант 1	Протигрибковий засіб Shiezska PUMA	л	314,286	100,56	98,00	0,59	1,97
127	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5265,394	15,99	15,09	0,59	0,31
128	+С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	69,88	29,31	28,15	0,59	0,57
129	+С111-2016-2 варіант 1	Вогнезахисна фарба типу "STEELGUARD 651" при товщ. 700мм 1л/1м2	л	490,7	521,73	510,75	0,75	10,23
130	+С111-2017-2 варіант 1	Піна монтажна	л	9,41	288,63	282,40	0,57	5,66
131	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,177949	9192,43	8748,29	263,90	180,24
132	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,001786	6767,14	6370,55	263,90	132,69
133	С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,002882	6771,70	6375,02	263,90	132,78
134	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,219108	10979,18	10500,00	263,90	215,28
135	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001344	5024,19	4661,78	263,90	98,51
136	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,30668	4511,96	4159,59	263,90	88,47
137	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,14118	6990,50	6589,53	263,90	137,07
138	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,0765	4027,33	3641,19	307,17	78,97
139	+С121-250 варіант 1	Двері сталеві протипожежні ДМП EI 30 з лиштвою 0,9х2.1, погрунтовані та пофарбовані	шт	1	15027,50	15000,00	27,50	-
140	+С121-251 варіант 2	Двері сталеві протипожежні утеплені ДМП EI 60 1.1х2.1, погрунтовані та пофарбовані	шт	2	18150,77	18100,00	50,77	-
141	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	2,957	65904,18	65000,00	413,58	490,60
142	+С121-784	Металеві вироби	т	0,11	65904,18	65000,00	413,58	490,60
143	+С123-204 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	58,35	6642,63	6500,00	12,38	130,25
144	+С123-358 варіант 1	Наличники (лиштва)	м	151,2	86,01	84,10	0,22	1,69
145	С123-361	Поручні, тип П-1, розмір 26х54 мм	м	8,568	54,19	52,65	0,48	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	10,7101	659,28	640,29	6,06	12,93
147	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,87452	911,05	884,54	8,65	17,86
148	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,32044	34287,34	33300,00	315,04	672,30
149	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,166	34185,34	33200,00	315,04	670,30
150	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,321	34185,34	33200,00	315,04	670,30
151	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,186	34134,34	33150,00	315,04	669,30
152	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,573	33828,34	32850,00	315,04	663,30
153	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02	33828,34	32850,00	315,04	663,30
154	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	1,039	58554,64	57091,47	315,04	1148,13
155	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,75924	105163,91	102786,83	315,04	2062,04
156	+C126-1288 варіант 1	Профільований полікарбонат Ternier Plast-0.8мм	м2	34,1	396,41	391,00	2,46	2,95
157	C142-10-2	Вода	м3	6,75718	78,98	78,98	-	-
158	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0777	9012,03	8803,82	31,50	176,71
159	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,0694096	138420,49	135031,69	674,67	2714,13
160	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0386776	54601,28	52856,00	674,67	1070,61
161	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,025688	105513,29	102769,73	674,67	2068,89
162	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00313	1630,57	900,00	698,60	31,97
163	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	22,797	1270,38	546,87	698,60	24,91
164	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,31	803,82	227,77	560,29	15,76
165	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	10,754521	9747,30	8360,45	1195,73	191,12
166	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,3154	3228,48	2225,00	940,18	63,30
167	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,8112	4421,36	3394,49	940,18	86,69
168	+C1424-11612-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	19,285	3544,68	2535,00	940,18	69,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	+C1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	48,517	3712,98	2700,00	940,18	72,80
170	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,556225	3544,68	2535,00	940,18	69,50
171	+C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,59025	3712,98	2700,00	940,18	72,80
172	+C1424-11634-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	29,1305	3712,98	2700,00	940,18	72,80
173	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,06825	2708,28	1793,35	861,83	53,10
174	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3,787526	3123,07	2200,00	861,83	61,24
175	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	19,6448	3225,07	2300,00	861,83	63,24
176	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,24223	2817,07	1900,00	861,83	55,24
177	+C1545-42 варіант 1	Шпилька М16 з різьбою по краях L=1000	100шт	0,35	12342,37	12100,00	0,36	242,01
178	+C1545-42 варіант 2	Комплект шайба+гайка М16	100шт	0,7	1047,91	1027,00	0,36	20,55
179	+C1545-42 варіант 9	Дюбель-шурупи з пласт. пробками (150мм)	100шт	2,17	1948,57	1910,00	0,36	38,21
180	+C1545-44 варіант 1	Шпилька М20 з різьбою по краях L=1000мм	100шт	0,8	19584,37	19200,00	0,36	384,01
181	+C1545-44 варіант 2	Комплект шайба+гайка М20	100шт	1,6	2107,69	2066,00	0,36	41,33
182	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,06667	77,25	65,80	9,94	1,51
183	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1204,763	52,16	51,10	0,04	1,02
184	+C1550-30 варіант 1	Акрилова фасадна фарба RAL1015	кг	9,252	224,68	220,00	0,27	4,41
185	+C1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	1,23	385,84	378,00	0,27	7,57
186	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	71,21232	295,93	289,58	0,55	5,80
187	C1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	2005	2,56	2,51	-	0,05
188	+C188888-11 варіант 2	Профнастил ПН60-0,7S320GD+Z100	м2	388,3	497,52	486,00	1,76	9,76
189	+K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	259,04	239,72	14,24	5,08
190	+K589111-15	Східці з/б марки ЛС11 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	26	546,03	505,00	30,32	10,71
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	C1999-9003	Бензин	кг	27,0745	62,71	62,71		
192	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	164,3864	8,43544	8,43544		
193	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6773	159,41	159,41		
194	C1999-9009	Дрова	м3	0,091	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопровід (В1)
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-ВК.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

54,175 тис. грн.
0,11672 тис.люд.год.
17,255 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	1	<u>216,18</u> 187,86	-	216	188	-	<u>1,2720</u>	<u>1,27</u>
2	KP15-93-2	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3	бак	2	<u>2716,05</u> 2586,90	<u>63,76</u> 21,97	5432	5174	<u>128</u> 44	<u>19,6200</u> 0,1193	<u>39,24</u> 0,24
3	C1630-206 варіант 1	Ємність 750л, вертикальна пластикова, бак для води, "Укрхімпласт"	шт	2	<u>5928,67</u>	-	11857	-	-	-	-
4	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>10025,69</u> 9876,54	-	3008	2963	-	<u>67,9080</u>	<u>20,37</u>
5	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,35	<u>10480,95</u> 10307,62	-	3668	3608	-	<u>70,8720</u>	<u>24,81</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x2,2 мм "Ecoplastik"	м	30	<u>44,26</u>	-	1328	-	-	-	-
7	C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм "Ecoplastik"	м	35	<u>63,90</u>	-	2237	-	-	-	-
8	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	6	<u>15,24</u>	-	91	-	-	-	-
9	C113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	8	<u>23,04</u>	-	184	-	-	-	-
10	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	7	<u>22,58</u>	-	158	-	-	-	-
11	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	12	<u>12,94</u>	-	155	-	-	-	-
12	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	8	<u>16,62</u>	-	133	-	-	-	-
13	C113-1730 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 25x3/4" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	2	<u>143,54</u>	-	287	-	-	-	-
14	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	16	<u>74,55</u>	-	1193	-	-	-	-
15	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм "Wavin Ecoplastik"	шт	7	<u>103,11</u>	-	722	-	-	-	-
16	C113-1802 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	2	<u>103,11</u>	-	206	-	-	-	-
17	C113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	3	<u>15,41</u>	-	46	-	-	-	-
18	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	5	<u>9,27</u>	-	46	-	-	-	-
19	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	2	<u>12,72</u>	-	25	-	-	-	-
20	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,06	<u>6390,84</u> 6390,84	-	383	383	-	<u>47,2800</u>	<u>2,84</u>
21	C113-2439 варіант 1	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби-ізоляції 3/4"-25 мм товщиною 6 мм	м	6,132	<u>32,35</u>	-	198	-	-	-	-
22	C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	18	<u>2,99</u>	-	54	-	-	-	-
23	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка липка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммx50мм	м	8,2884	<u>7,72</u>	-	64	-	-	-	-
24	C111-2014-3 варіант 2	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів Thermaflex Glue	л	0,0852	<u>688,07</u>	-	59	-	-	-	-
25	C111-2018-1 варіант 1	Очишувач для клею	л	0,0186	<u>568,85</u>	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20-25 мм	шт	70	<u>16,41</u>	-	1149	-	-	-	-
27	C113-1791 варіант 1	Різьба сталева приварна діам. 25 мм	шт	1	<u>8,63</u>	-	9	-	-	-	-
28	C111-1897 варіант 1	Комплект для врізки в ємність штуцер 3/4"	комплект	4	<u>36,96</u>	-	148	-	-	-	-
29	C1630-134 варіант 1	Шланг гумовий M10x1/2 нержавійка (L=0,6м), Solomon	шт	8	<u>116,44</u>	-	932	-	-	-	-
30	C1630-126 варіант 1	Шланг гумовий нержавійка, діам. 1/2"x1/2" (L=0,6м) Solomon HS31	шт	8	<u>116,51</u>	-	932	-	-	-	-
31	C1630-126 варіант 2	Шланг гумовий нержавійка, діам. 1/2"x1/2" (L=1,5м) Solomon HS30	шт	1	<u>188,93</u>	-	189	-	-	-	-
32	C1630-651 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтові В-3, KR. 215, діаметр 15 мм, "KOER"	шт	16	<u>224,81</u>	-	3597	-	-	-	-
33	C1630-652 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтові В-3, KR. 215, діаметр 20 мм, "KOER"	шт	1	<u>354,47</u>	-	354	-	-	-	-
34	C1630-659 варіант 1	Кран кульовий VALTEC BASE з полусгоном з амеріканкой, Вн.-зовн., Прямий, діаметр 15 мм VT.227.N.04	шт	1	<u>359,72</u>	-	360	-	-	-	-
35	C1630-660 варіант 1	Кран кульовий VALTEC BASE з полусгоном з амеріканкой, Вн.-зовн., Прямий, діаметр 20 мм VT.227.N.05	шт	6	<u>541,68</u>	-	3250	-	-	-	-
36	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (полівочний)	100 шт	0,02	<u>8568,86</u> 8512,02	-	171	170	-	<u>59,4000</u>	<u>1,19</u>
37	C1630-24 варіант 1	Кран кульовий водорозбірний (полив. кран) із зовн. різьбою , KR.251, діаметр 15 мм, "KOER"	шт	2	<u>208,41</u>	-	417	-	-	-	-
38	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів клапанів	100 шт	0,02	<u>8568,86</u> 8512,02	-	171	170	-	<u>59,4000</u>	<u>1,19</u>
39	C1630-242 варіант 1	Поплавковий клапан FARG 3/4"	шт	2	<u>577,92</u>	-	1156	-	-	-	-
40	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 50 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	<u>21559,89</u> 21094,04	<u>465,85</u> 85,50	647	633	<u>14</u> 3	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>4,16</u> 0,02
41	KP20-27-8 к=8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 1000 мм)	100шт	0,03	<u>31604,68</u> 30855,99	<u>748,69</u> 137,40	948	926	<u>22</u> 4	<u>203,0400</u> 1,0819	<u>6,09</u> 0,03
42	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу	100шт	0,03	<u>18283,95</u> 16012,28	<u>34,91</u> 31,48	549	480	<u>1</u> 1	<u>132,0600</u> 0,2131	<u>3,96</u> 0,01
43	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,02526	<u>226,07</u> 226,07	-	6	6	-	<u>1,9560</u>	<u>0,05</u>
44	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,02526	<u>332,25</u>	<u>332,25</u>	8	-	<u>8</u> 2	- 0,4110	- 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					46754	14701	173		105,17
									54		0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					46754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31880				
		всього заробітна плата, грн.					14755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7421				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2500				
		Всього будівельні роботи, грн.					54175				

		Всього по кошторису					54175				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					116,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17255				

Склав _____ О. С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на водопровід (В1)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	105,17	139,78			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,3	173,29			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,01	158,49			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	11,24	222,33			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	116,72				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,168	759,01			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00576	181,84			
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,26536	6,92			
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,02526	332,25			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,384				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	5,304				
16	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,012				
17	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,0172				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000065	21324,31	20349,32	556,87	418,12
19	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0407	15,75	8,80	6,64	0,31
20	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000192	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
21	С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000049	67103,02	65472,23	315,04	1315,75
22	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0258	127,57	114,90	10,17	2,50
23	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,08	342,37	335,04	0,62	6,71
24	+С111-1683-1 варіант 1	Стрічка липка самоклеюча для спіnenих теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	8,2884	7,72	7,50	0,07	0,15
25	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00006	40284,48	39125,34	369,25	789,89
26	+С111-1897 варіант 1	Комплект для врізки в ємність штуцер 3/4"	комплект	4	36,96	36,14	0,10	0,72
27	+С111-2014-3 варіант 2	Клей монтажний для спіnenих теплоізоляційних матеріалів Thermaflex Glue	л	0,0852	688,07	673,78	0,80	13,49
28	+С111-2018-1 варіант 1	Очищувач для клею	л	0,0186	568,85	556,90	0,80	11,15
29	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00201	9192,43	8748,29	263,90	180,24
30	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00162	10754,67	10279,89	263,90	210,88
31	С113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,2	105,49	104,13	0,57	0,79
32	+С113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х2, 2 мм "Ekoplastik"	м	30	44,26	43,30	0,09	0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2, 3 мм "Ecoplastik"	м	35	63,90	62,50	0,15	1,25
34	+C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	12	12,94	12,60	0,09	0,25
35	+C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	8	16,62	16,20	0,09	0,33
36	+C113-1730 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 25x3/4" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	2	143,54	140,64	0,09	2,81
37	+C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	6	15,24	14,85	0,09	0,30
38	+C113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	8	23,04	22,50	0,09	0,45
39	+C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	7	22,58	22,05	0,09	0,44
40	+C113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	3	15,41	14,85	0,26	0,30
41	+C113-1791 варіант 1	Різьба сталева приварна діам. 25 мм	шт	1	8,63	8,37	0,09	0,17
42	+C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	5	9,27	9,00	0,09	0,18
43	+C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	2	12,72	12,38	0,09	0,25
44	+C113-1802 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	2	103,11	101,00	0,09	2,02
45	+C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	16	74,55	73,00	0,09	1,46
46	+C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм "Wavin Ecoplastik"	шт	7	103,11	101,00	0,09	2,02
47	+C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20-25 мм	шт	70	16,41	16,00	0,09	0,32
48	+C113-2439 варіант 1	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби-ізоляції 3/4"-25 мм товщиною 6 мм	м	6,132	32,35	31,71	0,01	0,63
49	C142-10-2	Вода	м3	1,54	78,98	78,98	-	-
50	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,00936	3075,48	2075,00	940,18	60,30
51	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,000086	39554,94	38312,16	467,19	775,59
52	+C1630-24 варіант 1	Кран кульовий водорозбірний (полив. кран) із зовн. різьбою , KR.251, діаметр 15 мм, "KOER"	шт	2	208,41	204,00	0,32	4,09
53	+C1630-126 варіант 1	Шланг гумовий нержавійка, діам. 1/2"x1/2" (L=0,6м) Solomon HS31	шт	8	116,51	114,00	0,23	2,28
54	+C1630-126 варіант 2	Шланг гумовий нержавійка, діам. 1/2"x1/2" (L=1,5м) Solomon HS30	шт	1	188,93	185,00	0,23	3,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+С1630-134 варіант 1	Шланг гумовий М10х1/2 нержавійка (L=0,6м), Solomon	шт	8	116,44	114,00	0,16	2,28
56	+С1630-206 варіант 1	Ємність 750л, вертикальна пластикова, бак для води, "Укрхімпласт"	шт	2	5928,67	5300,00	512,42	116,25
57	+С1630-242 варіант 1	Поплавковий клапан FARG 3/4"	шт	2	577,92	566,27	0,32	11,33
58	+С1630-651 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтові В-3, KR.215, діаметр 15 мм, "KOER"	шт	16	224,81	220,00	0,40	4,41
59	+С1630-652 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтові В-3, KR.215, діаметр 20 мм, "KOER"	шт	1	354,47	347,00	0,52	6,95
60	+С1630-659 варіант 1	Кран кульовий VALTEC BASE з полусгоном з амеріканкой, Вн.-зовн., Прямий, діаметр 15 мм VT.227.N.04	шт	1	359,72	352,55	0,12	7,05
61	+С1630-660 варіант 1	Кран кульовий VALTEC BASE з полусгоном з амеріканкой, Вн.-зовн., Прямий, діаметр 20 мм VT.227.N.05	шт	6	541,68	529,05	2,01	10,62
62	+С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	18	2,99	2,93	-	0,06
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
63	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,6397	8,43544	8,43544		
64	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3006	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склад _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на гарячий водопровід (ТЗ)
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-ВК.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9,850 тис. грн.
0,0235 тис.люд.год.
3,490 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>10025,69</u> 9876,54	-	501	494	-	<u>67,9080</u>	<u>3,4</u>
2	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм "Wavin Ecoplastic"	м	5	<u>52,83</u> -	-	264	-	-	-	-
3	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	2	<u>12,94</u> -	-	26	-	-	-	-
4	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	1	<u>74,55</u> -	-	75	-	-	-	-
5	C113-1799 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	5	<u>74,55</u> -	-	373	-	-	-	-
6	C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20-25 мм	шт	6	<u>16,41</u> -	-	98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-126 варіант 2	Шланг гумовий нержавійка, діам. 1/2"x1/2" (L=1,5м) Solomon HS30	шт	1	<u>188,93</u>	-	189	-	-	-	-
8	C1630-659 варіант 1	Кран кульовий VALTEC BASE з полусгоном з амеріканкой, Вн.-зовн., Прямий, діаметр 15 мм VT.227.N.04	шт	1	<u>359,72</u>	-	360	-	-	-	-
9	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>25138,73</u>	<u>82,92</u>	2514	2493	<u>8</u>	<u>178,1160</u>	<u>17,81</u>
10	C130-9 варіант 1	Ємнісний підігрівач гарячої води V=50л, N =1,5кВт, Classic VM 50 N4L "ATLANTIC"	шт	1	<u>24932,68</u>	<u>74,76</u>	3955	-	<u>7</u>	<u>0,5062</u>	<u>0,05</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					8355	2987	<u>8</u>		<u>21,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8355		<u>7</u>		<u>0,05</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5360				
		всього заробітна плата, грн.					2994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1495				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					496				
		Всього будівельні роботи, грн.					9850				

		Всього по кошторису					9850				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					23,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3490				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на гарячий водопровід (ТЗ)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21,21	140,85			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,05	147,70			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	2,24	221,28			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	23,5				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0456	181,84			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,408				
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,456				
13	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,15				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000005	21324,31	20349,32	556,87	418,12
15	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000024	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
16	C111-1608	Дрантя	кг	0,002	17,88	16,65	0,88	0,35
17	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,012	342,37	335,04	0,62	6,71
18	+C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення	м	5	52,83	51,70	0,09	1,04
	варіант 1	діам. 20x3,4 мм "Wavin Ecoplastic"						
19	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм "Wavin	шт	2	12,94	12,60	0,09	0,25
	варіант 1	Ecoplastic"						
20	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм "Wavin	шт	5	74,55	73,00	0,09	1,46
	варіант 1	Ecoplastic"						
21	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм "Wavin	шт	1	74,55	73,00	0,09	1,46
	варіант 1	Ecoplastic"						
22	+C113-1880	Хомут із шурупом діам. 20-25 мм	шт	6	16,41	16,00	0,09	0,32
	варіант 1							
23	+C130-9	Ємнісний підігрівач гарячої води V=50л, N =1,5кВт, Classic	шт	1	3955,16	3832,50	45,11	77,55
	варіант 1	VM 50 N4L "ATLANTIC"						
24	C142-10-2	Вода	м3	0,0235	78,98	78,98	-	-
25	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,002	3123,07	2200,00	861,83	61,24
26	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,00001	39554,94	38312,16	467,19	775,59
27	+C1630-126	Шланг гумовий нержавійка, діам. 1/2"x1/2" (L=1,5м)	шт	1	188,93	185,00	0,23	3,70
	варіант 2	Solomon HS30						
28	+C1630-659	Кран кульовий VALTEC BASE з полусгоном з амеріканкой,	шт	1	359,72	352,55	0,12	7,05
	варіант 1	Вн.-зовн., Прямий, діаметр 15 мм VT.227.N.04						
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
29	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2764	8,43544	8,43544		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0228	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на каналізацію (К1)
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-ВК.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

259,654 тис. грн.
0,16138 тис.люд.год.
23,861 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>1379,48</u> 1341,51	-	276	268	-	<u>11,0640</u> -	<u>2,21</u> -
2	KP20-25-29 к=90	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 1000 мм)	10шт	0,2	<u>9569,12</u> 9297,45	-	1914	1859	-	<u>76,6800</u> -	<u>15,34</u> -
3	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0192	<u>226,07</u> 226,07	-	4	4	-	<u>1,9560</u> -	<u>0,04</u> -
4	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,0192	<u>332,25</u> -	<u>332,25</u> 65,14	6	-	<u>6</u> 1	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					2200	2131	<u>6</u> 1		<u>17,59</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					63 2132 1207 2,11 469 3407 3407				
		Розділ 2. Трубопровід									
5	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>12562,64</u> 12197,12	-	754	732	-	<u>85,1160</u>	<u>5,11</u>
6	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	6	<u>106,32</u> -	-	638	-	-	-	-
7	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,17	<u>11706,86</u> 11665,15	<u>10,91</u> 9,84	1990	1983	<u>2</u> 2	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>13,43</u> 0,01
8	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50х1,8 мм Magnaplast	м	17	<u>72,21</u> -	-	1228	-	-	-	-
9	C113-1070	Трійник косий, 50х50 мм, 45град." Magnaplast"	шт	2	<u>66,17</u> -	-	132	-	-	-	-
10	C113-1457-1	Трійник косий перехідний діам. 110х50/45 град. " Magnaplast"	шт	5	<u>92,88</u> -	-	464	-	-	-	-
11	C113-2235	Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм Magnaplast	шт	34	<u>24,82</u> -	-	844	-	-	-	-
12	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм "Magnaplast"	шт	4	<u>37,67</u> -	-	151	-	-	-	-
13	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм Magnaplast	шт	1	<u>53,81</u> -	-	54	-	-	-	-
14	C113-1883	Хомут (кріплення) для труб каналізаційних 50	шт	16	<u>27,17</u> -	-	435	-	-	-	-
15	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,16	<u>11342,68</u> 11199,04	<u>19,64</u> 17,71	1815	1792	<u>3</u> 3	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>12,13</u> 0,02
16	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм "Magnaplast"	м	16	<u>304,29</u> -	-	4869	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм "Magnaplast"	шт	8	<u>178,20</u>	-	1426	-	-	-	-
18	C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм "Magnaplast"	шт	18	<u>95,05</u>	-	1711	-	-	-	-
19	C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм "Magnaplast"	шт	1	<u>103,32</u>	-	103	-	-	-	-
20	C113-2277 варіант 1	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм "Magnaplast"	шт	1	<u>161,25</u>	-	161	-	-	-	-
21	C113-2243 варіант 2	Коліно компресійне Unidelta 50x90° (1006051000001)	шт	3	<u>308,07</u>	-	924	-	-	-	-
22	C113-2243 варіант 3	Коліно з зовнішньою різьбою Unidelta 50x2" (1008051007001)	шт	1	<u>189,75</u>	-	190	-	-	-	-
23	C113-2258 варіант 1	Трійник з зовнішньою різьбою Unidelta 50x2" (1010051007001)	шт	1	<u>369,33</u>	-	369	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					18258	4507	<u>5</u> 5		<u>30,67</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18258 13746 4512 2203 3,23 715 20461				

		Всього по розділу 2					20461				
		Розділ 3. Санітарно-технічне обладнання									
24	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,9	<u>6716,26</u>	<u>19,64</u>	6045	5692	<u>18</u> 16	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>39,72</u> 0,11
25	C130-647 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	5	<u>1539,36</u>	-	7697	-	-	-	-
26	C130-647 варіант 2	Умивальник керамічний кутовий	комплект	4	<u>3681,36</u>	-	14725	-	-	-	-
27	C130-554 варіант 1	П'єдестал білий	шт	9	<u>1335,00</u>	-	12015	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C130-628 варіант 1	Змішувач для умивальника типу См-Ум ДЦ БА	комплект	9	<u>1530,54</u>	-	13775	-	-	-	-
29	C1630-973 варіант 1	Сифон пластмасовий бутылочний з випуском для умивальника	шт	9	<u>256,93</u>	-	2312	-	-	-	-
30	C111-1867 варіант 1	Кріплення умивальників до стіни (з ексцентриками та болтками 8x120мм)	шт	9	<u>161,35</u>	-	1452	-	-	-	-
31	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,8	<u>9113,53</u> <u>7119,07</u>	<u>39,28</u> <u>35,41</u>	7291	5695	<u>31</u> <u>28</u>	<u>50,2440</u> <u>0,2398</u>	<u>40,2</u> <u>0,19</u>
32	C130-905 варіант 1	Унітаз "Компакт", косий випуск, в комплекті з сидінням та арматурою 3/6л	шт	8	<u>4600,15</u>	-	36801	-	-	-	-
33	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,2	<u>912,20</u> <u>907,95</u>	-	182	182	-	<u>6,3360</u>	<u>1,27</u>
34	C126-1250 варіант 1	Поручень для людей з обмеженими можливостями з кріпленням	шт	2	<u>2367,98</u>	-	4736	-	-	-	-
35	KP15-32-10	Установлення душової kabіни	10к-т	0,1	<u>3580,03</u> <u>3029,97</u>	<u>28,37</u> <u>25,57</u>	358	303	<u>3</u> <u>3</u>	<u>22,4160</u> <u>0,1732</u>	<u>2,24</u> <u>0,02</u>
36	C130-541 варіант 1	Кутова духова kabіна із емальованим піддоном (800x800мм)	шт	1	<u>18307,39</u>	-	18307	-	-	-	-
37	C1630-973 варіант 2	Сифон для душового піддону	шт	1	<u>149,83</u>	-	150	-	-	-	-
38	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>2375,50</u> <u>2303,77</u>	-	238	230	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
39	C130-624 варіант 1	Змішувач для душу настінний	комплект	1	<u>2244,98</u>	-	2245	-	-	-	-
40	C1630-973 варіант 3	Сифон із розривом струменя Mcalpine (HC7- FUN)	шт	1	<u>561,22</u>	-	561	-	-	-	-
41	KP15-102-3	Установлення вузлів ручних насосів	вузол	1	<u>1804,20</u> <u>1593,28</u>	<u>45,54</u> <u>15,69</u>	1804	1593	<u>46</u> <u>16</u>	<u>12,0840</u> <u>0,0852</u>	<u>12,08</u> <u>0,09</u>
42	C1630-1614 варіант 1	Каналізаційна насосна станція FEKAFOS 550 DOUBLE	шт	1	<u>95858,40</u>	-	95858	-	-	-	-
43	C1630-546	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>616,03</u>	-	1232	-	-	-	-
44	C1630-28 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>571,06</u>	-	1142	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					228926	13695	<u>98</u> <u>63</u>		<u>97,09</u> <u>0,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					228926				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					215133				
		всього заробітна плата, грн.					13758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					6861 10,24 2275 235787 235787				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					249384 249384 228942 20402 10270 15,58 3459 259654 259654	20333	109 69		145,35 0,45
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					161,38 23861				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на каналізацію (К1)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	145,35	139,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,44	154,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,01	158,49			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	15,58	221,95			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	161,38				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,06	759,01			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,31308	181,84			
12	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,0192	332,25			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	22,7928				
14	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,576				
15	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,36144				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000006	21324,31	20349,32	556,87	418,12
17	С111-311	Каболка	т	0,00087	162307,27	158589,32	535,45	3182,50
18	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000866	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
19	+С111-587	Масло індустріальне ІІ-20А	т	0,000156	19665,20	18530,58	749,03	385,59
20	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,64	228,25	223,32	0,45	4,48
21	С111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,0002	17866,31	17075,80	440,19	350,32
22	С111-1608	Дрантя	кг	0,413	17,88	16,65	0,88	0,35
23	+С111-1631	Замазка захисна	кг	5	133,33	130,05	0,67	2,61
24	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,393	342,37	335,04	0,62	6,71
25	+С111-1867	Кріплення умивальників до стіни (з ексцентиками та болтками 8х120мм)	шт	9	161,35	158,00	0,19	3,16
26	+С113-1070	Трійник косий, 50х50 мм, 45град." Magnaplast"	шт	2	66,17	64,00	0,87	1,30
27	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	6	106,32	103,84	0,40	2,08
28	+С113-1457-1	Трійник косий перехідний діам. 110х50/45 град. "Magnaplast"	шт	5	92,88	90,80	0,26	1,82
29	+С113-1883	Хомут (кріплення) для труб каналізаційних 50	шт	16	27,17	26,55	0,09	0,53
30	+С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50х1,8 мм Magnaplast	м	17	72,21	70,66	0,13	1,42
31	+С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм "Magnaplast"	м	16	304,29	298,15	0,17	5,97
32	+С113-2235	Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм Magnaplast	шт	34	24,82	24,30	0,03	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм "Magnaplast"	шт	18	95,05	93,16	0,03	1,86
34	+C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм "Magnaplast"	шт	4	37,67	36,90	0,03	0,74
35	+C113-2243 варіант 2	Коліно компресійне Unidelta 50x90° (1006051000001)	шт	3	308,07	302,00	0,03	6,04
36	+C113-2243 варіант 3	Коліно з зовнішньою різьбою Unidelta 50x2" (1008051007001)	шт	1	189,75	186,00	0,03	3,72
37	+C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм "Magnaplast"	шт	1	103,32	101,26	0,03	2,03
38	+C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм "Magnaplast"	шт	8	178,20	174,62	0,09	3,49
39	+C113-2258 варіант 1	Трійник з зовнішньою різьбою Unidelta 50x2" (1010051007001)	шт	1	369,33	362,00	0,09	7,24
40	+C113-2277 варіант 1	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм "Magnaplast"	шт	1	161,25	158,00	0,09	3,16
41	+C113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм Magnaplast	шт	1	53,81	52,66	0,09	1,06
42	+C126-1250 варіант 1	Поручень для людей з обмеженими можливостями з кріпленням	шт	2	2367,98	2350,00	0,35	17,63
43	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	65970,35	64225,73	451,08	1293,54
44	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00228	60456,61	58820,11	451,08	1185,42
45	+C130-541 варіант 1	Кутова душова кабіна із емальованим піддоном (800x800мм)	шт	1	18307,39	17939,00	9,42	358,97
46	+C130-554 варіант 1	П'єдестал білий	шт	9	1335,00	1300,00	8,82	26,18
47	+C130-624 варіант 1	Змішувач для душу настінний	комплект	1	2244,98	2200,00	0,96	44,02
48	+C130-628 варіант 1	Змішувач для умивальника типу См-Ум ДЦ БА	комплект	9	1530,54	1500,00	0,53	30,01
49	+C130-647 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	5	1539,36	1500,00	9,18	30,18
50	+C130-647 варіант 2	Умивальник керамічний кутовий	комплект	4	3681,36	3600,00	9,18	72,18
51	+C130-905 варіант 1	Унітаз "Компакт", косий випуск, в комплекті з сидінням та арматурою 3/6л	шт	8	4600,15	4500,00	9,95	90,20
52	C142-10-2	Вода	м3	0,4939	78,98	78,98	-	-
53	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00064	121988,72	118873,92	722,86	2391,94
54	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0005	2708,28	1793,35	861,83	53,10
55	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,000335	39554,94	38312,16	467,19	775,59
56	C1545-248	Скоби будівельні	кг	16	44,91	43,59	0,44	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+C1630-28 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	571,06	558,09	1,77	11,20
58	C1630-546	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	616,03	601,94	2,01	12,08
59	+C1630-973 варіант 1	Сифон пластмасовий бутिलочний з випуском для умивальника	шт	9	256,93	250,00	1,89	5,04
60	+C1630-973 варіант 2	Сифон для душевого піддону	шт	1	149,83	145,00	1,89	2,94
61	+C1630-973 варіант 3	Сифон із розривом струменя Mcalpine (HC7-FUN)	шт	1	561,22	548,33	1,89	11,00
62	+C1630-1614 варіант 1	Каналізаційна насосна станція FEKAFOS 550 DOUBLE	шт	1	95858,40	93970,00	8,82	1879,58
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,826	8,43544	8,43544		
64	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0288	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на опалення
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-ОВ.С

Кошторисна вартість 363,882 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57437 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,182 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2	<u>195,41</u> 171,91	-	391	344	-	<u>1,1640</u>	<u>2,33</u>
2	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,20206	<u>23557,01</u> 17849,20	<u>774,19</u> 266,76	4760	3607	<u>156</u> 54	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>27,03</u> 0,29
3	& C130-555-1	Біметалевий стальний радіатор MIRADO 500/96	шт	102	<u>446,88</u> -	-	45582	-	-	-	-
4	C1630-115	Комплект для монтажу радіаторів 1/2 (3 кронштейна) 482009997298 "Grunhelm"	комплект	19	<u>173,77</u> -	-	3302	-	-	-	-
5	KP15-22-1	Установлення радіаторного клапана та запірною з термоголовкою діам. 15 мм	100 шт	0,57	<u>8568,86</u> 8512,02	-	4884	4852	-	<u>59,4000</u>	<u>33,86</u>
6	C1630-536	Клапан термостатичний для однотрубноі системи Ду15 RA-G 15, 013G1675, "Danfoss"	шт	19	<u>1326,12</u> -	-	25196	-	-	-	-
7	C1630-537	Клапан радіаторний регулює кутовий VT.007. N.04 1/2" VALTEC	шт	19	<u>463,48</u> -	-	8806	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1630-538 варіант 1	Термостатичний елемент, 015G4594, "Danfoss"	шт	19	<u>908,04</u>	-	17253	-	-	-	-
9	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	19	<u>46,40</u>	-	882	797	-	<u>0,2760</u>	<u>5,24</u>
					41,94	-			-	-	-
10	C1630-24 варіант 2	Кран TIEMME ПВ хром Маєвського 1/2	шт	19	<u>89,07</u>	-	1692	-	-	-	-
11	KP13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,11	<u>12726,23</u>	<u>2,18</u>	1400	1394	-	<u>85,7760</u>	<u>9,44</u>
					12668,26	1,97			-	0,0133	-
12	C111-1717 варіант 1	Плівка тепловідбиваюча "пінофол"	1000м2	0,01177	<u>45703,92</u>	-	538	-	-	-	-
13	KP15-102-3	Установлення вузлів ручних насосів	вузол	1	<u>1804,20</u>	<u>45,54</u>	1804	1593	<u>46</u>	<u>12,0840</u>	<u>12,08</u>
					1593,28	15,69			16	0,0852	0,09
14	C1630-1614 варіант 2	Насос циркуляційний Grundfos UPS 25/60 N180 Ду25мм	шт	1	<u>1759,32</u>	-	1759	-	-	-	-
15	C113-1873- 1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	2	<u>272,83</u>	-	546	-	-	-	-
16	C113-1873- 1Б варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм "Wavin Ekoplastik"	шт	6	<u>342,80</u>	-	2057	-	-	-	-
17	C113-1825 варіант 1	Муфта розбірна гайка (американка) поліпропіленова із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	38	<u>255,09</u>	-	9693	-	-	-	-
18	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	76	<u>74,55</u>	-	5666	-	-	-	-
19	C113-1804 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	2	<u>211,25</u>	-	423	-	-	-	-
20	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,33	<u>10025,69</u>	-	3308	3259	-	<u>67,9080</u>	<u>22,41</u>
					9876,54	-			-	-	-
21	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,72	<u>10480,95</u>	-	18027	17729	-	<u>70,8720</u>	<u>121,9</u>
					10307,62	-			-	-	-
22	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,74	<u>11585,95</u>	-	8574	8415	-	<u>78,1920</u>	<u>57,86</u>
					11372,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм "Wavin Ecoplastik"	м	33	<u>108,01</u> -	- -	3564	-	- -	- -	- -
24	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм "Wavin Ecoplastik"	м	172	<u>156,23</u> -	- -	26872	-	- -	- -	- -
25	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм "Wavin Ecoplastik"	м	74	<u>228,64</u> -	- -	16919	-	- -	- -	- -
26	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм "Wavin Ecoplastik"	шт	57	<u>12,94</u> -	- -	738	-	- -	- -	- -
27	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм "Wavin Ecoplastik"	шт	12	<u>16,62</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
28	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм "Wavin Ecoplastik"	шт	7	<u>21,51</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
29	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм "Wavin Ecoplastik"	шт	6	<u>31,46</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
30	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм "Wavin Ekoplastik"	шт	8	<u>42,32</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
31	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм "Wavin Ecoplastik"	шт	30	<u>22,58</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
32	C113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм "Wavin Ecoplastik"	шт	6	<u>16,72</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
33	C113-1777 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм "Wavin Ecoplastik"	шт	2	<u>23,98</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
34	C113-1879 варіант 1	Кріплення для поліпропіленової труби подвійне діам. 20 мм "Wavin Ecoplastik"	шт	3	<u>11,31</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
35	C113-1880 варіант 2	Кріплення для поліпропіленової труби подвійне діам. 25 мм "Wavin Ecoplastik"	шт	75	<u>10,50</u> -	- -	788	-	- -	- -	- -
36	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,025	<u>20878,03</u> 18201,53	<u>2251,87</u> 229,09	522	455	<u>56</u> 6	<u>125,1480</u> 1,4542	<u>3,13</u> 0,04
37	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,5	<u>89,34</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
38	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,025	<u>2449,90</u> 2324,59	- -	61	58	- -	<u>13,4160</u> -	<u>0,34</u> -
39	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,04	<u>6390,84</u> 6390,84	- -	256	256	- -	<u>47,2800</u> -	<u>1,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C113-2444 варіант 1	Ізоляція для труб "Thermoflex FRZ" діам. труби-ізоляції 1"-35 мм товщиною 30 мм	м	4,088	<u>149,84</u>	-	613	-	-	-	-
41	C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	12	<u>2,99</u>	-	36	-	-	-	-
42	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка липка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	5,5256	<u>7,72</u>	-	43	-	-	-	-
43	C111-2014-3 варіант 2	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів Thermaflex Glue	л	0,0568	<u>688,07</u>	-	39	-	-	-	-
44	C111-2018-1 варіант 1	Очишувач для клею	л	0,0124	<u>568,85</u>	-	7	-	-	-	-
45	KP19-3-2	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 50 мм	100м	0,025	<u>9716,86</u> 7850,05	<u>1002,24</u> 476,20	243	196	<u>25</u> 12	<u>57,3960</u> 3,4020	<u>1,43</u> 0,09
46	C113-2145 варіант 2	Циліндр з алюмінієвим покриттям PAROC Hvac ф 28 х товщ. 50 мм	м	2,55	<u>232,15</u>	-	592	-	-	-	-
47	KP19-3-15	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 30 мм	100м	0,19	<u>13649,60</u> 10878,14	<u>1523,40</u> 723,82	2593	2067	<u>289</u> 138	<u>79,5360</u> 5,1710	<u>15,11</u> 0,98
48	C113-2145 варіант 1	Циліндр з алюмінієвим покриттям PAROC Hvac ф 108 мм товщ. 30 мм	м	19,38	<u>300,46</u>	-	5823	-	-	-	-
49	C1630-114 варіант 1	Пряжки	кг	15,6005	<u>53,13</u>	-	829	-	-	-	-
50	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (гільз L=135мм 3 шт)	100м	0,00405	<u>10029,91</u> 9509,67	<u>270,96</u> 122,54	41	39	<u>1</u> -	<u>67,1160</u> 0,7286	<u>0,27</u> -
51	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,405	<u>89,34</u>	-	36	-	-	-	-
52	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	-0,00405	<u>2449,90</u> 2324,59	-	-10	-9	-	<u>13,4160</u>	<u>-0,05</u>
53	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм (гільз L=800мм 4 шт)	100м	0,032	<u>12562,43</u> 12197,12	-	402	390	-	<u>85,1160</u>	<u>2,72</u>
54	C113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	3,2	<u>162,56</u>	-	520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	-0,032	<u>2449,90</u> 2324,59	<u>-</u> -	-78	-74	<u>-</u> -	<u>13,4160</u> -	<u>-0,43</u> -
56	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	<u>695,78</u> 549,87	<u>-</u> -	2783	2199	<u>-</u> -	<u>4,0680</u> -	<u>16,27</u> -
57	КБ13-17-1 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ПФ-010М	100м2	0,236	<u>2273,14</u> 1066,30	<u>132,88</u> 14,13	536	252	<u>31</u> 3	<u>6,6378</u> 0,0994	<u>1,57</u> 0,02
58	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,236	<u>4777,43</u> 1562,22	<u>195,59</u> 31,67	1127	369	<u>46</u> 7	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>2,36</u> 0,05
59	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	14	<u>53,13</u> -	<u>-</u> -	744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,32	<u>59652,08</u> 18294,76	<u>12683,10</u> 10175,01	19089	5854	<u>4059</u> 3256	<u>120,3840</u> 74,9159	<u>38,52</u> 23,97
61	КБ46-26-22 к=60	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм (до 80 см)	100шт	0,28	<u>121129,34</u> 22430,77	<u>12995,77</u> 11369,16	33916	6281	<u>3639</u> 3183	<u>147,6000</u> 84,1104	<u>41,33</u> 23,55
62	КБ46-26-22 к=80	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм (до 100 см)	100шт	0,04	<u>121129,34</u> 22430,77	<u>12995,77</u> 11369,16	4845	897	<u>520</u> 455	<u>147,6000</u> 84,1104	<u>5,9</u> 3,36
63	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 150 мм	100шт	0,04	<u>205301,12</u> 37311,67	<u>32733,74</u> 23621,10	8212	1492	<u>1309</u> 945	<u>245,5200</u> 172,7903	<u>9,82</u> 6,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ46-26-32 к=80	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 150 мм (до 100 см)	100шт	0,04	<u>637094,74</u> 62733,22	<u>36055,60</u> 31542,72	25484	2509	<u>1442</u> 1262	<u>412,8000</u> 233,3568	<u>16,51</u> 9,33
		Разом прямі витрати по кошторису					326688	65221	<u>11619</u> 9337		<u>448,84</u> 68,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					326688 249848 74558 37194 56,85 12624 363882				
		----- Всього по кошторису					363882				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					574,37 87182				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	448,84	145,31			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	68,68	135,92			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	56,85	222,05			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	574,37				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,84726	371,20			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,43692	451,71			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,275668	759,01			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01628	603,69			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00969	181,84			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,8217	59,16			
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,78815	58,30			
17	КБМ233-325	Установки для свердління отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	54,16512	182,32			
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,78815	18,25			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0195408				
20	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	0,0030618				
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,6581256				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	24,3656658				
23	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	26,2875036				
24	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	9,443568				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
25	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000023	133254,59	120735,92	9905,83	2612,84
26	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000279	21324,31	20349,32	556,87	418,12
27	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0636	15,75	8,80	6,64	0,31
28	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,00252	15,75	8,80	6,64	0,31
29	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0012977	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
30	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,003711	69723,76	67999,82	356,81	1367,13
31	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00196	17042,04	16102,82	605,06	334,16
32	С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000076	67103,02	65472,23	315,04	1315,75
33	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00000486	56497,04	55074,21	315,04	1107,79
34	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00209	4085,19	3282,23	722,86	80,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0009093	58751,62	57200,00	399,63	1151,99
36	+С111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000115	56661,90	55144,12	406,76	1111,02
37	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0404	127,57	114,90	10,17	2,50
38	С111-1608	Дрантя	кг	0,0165	17,88	16,65	0,88	0,35
39	С111-1619 варіант 1	Грунтовка ПФ-010М, червоно-коричнева	т	0,001534	158676,79	154971,13	594,35	3111,31
40	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,52129	342,37	335,04	0,62	6,71
41	+С111-1683-1 варіант 1	Стрічка липка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	5,5256	7,72	7,50	0,07	0,15
42	+С111-1717 варіант 1	Плівка тепловідбиваюча "пінофол"	1000м2	0,01177	45703,92	44420,00	387,76	896,16
43	С111-1748	Жмут смоляний	кг	7,2	75,83	73,98	0,36	1,49
44	С111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	2,6624	13699,49	13430,63	0,24	268,62
45	С111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,404	66381,17	65078,48	1,10	1301,59
46	+С111-2014-3 варіант 2	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів Thermaflex Glue	л	0,0568	688,07	673,78	0,80	13,49
47	+С111-2018-1 варіант 1	Очищувач для клею	л	0,0124	568,85	556,90	0,80	11,15
48	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стілки 2,8 мм	м	3,305	89,34	88,00	0,67	0,67
49	С113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	3,2	162,56	158,79	0,58	3,19
50	+С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм "Wavin Ecoplastic"	м	33	108,01	105,80	0,09	2,12
51	+С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм "Wavin Ecoplastic"	м	172	156,23	153,00	0,17	3,06
52	+С113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм "Wavin Ecoplastic"	м	74	228,64	223,90	0,26	4,48
53	+С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	57	12,94	12,60	0,09	0,25
54	+С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	12	16,62	16,20	0,09	0,33
55	+С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	7	21,51	21,00	0,09	0,42
56	+С113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	6	31,46	30,75	0,09	0,62
57	+С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	30	22,58	22,05	0,09	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	8	42,32	41,40	0,09	0,83
59	+C113-1777 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	2	23,98	23,25	0,26	0,47
60	+C113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	6	16,72	16,13	0,26	0,33
61	+C113-1804 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	2	211,25	207,02	0,09	4,14
62	+C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	76	74,55	73,00	0,09	1,46
63	+C113-1825 варіант 1	Муфта розбірна гайка (американка) поліпропіленова із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм "Wavin Ecoplastic"	шт	38	255,09	250,00	0,09	5,00
64	+C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	2	272,83	267,40	0,08	5,35
65	+C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм "Wavin Ecoplastik"	шт	6	342,80	336,00	0,08	6,72
66	+C113-1879 варіант 1	Кріплення для поліпропіленової труби подвійне діам. 20 мм "Wavin Ecoplastik"	шт	3	11,31	11,00	0,09	0,22
67	+C113-1880 варіант 2	Кріплення для поліпропіленової труби подвійне діам. 25 мм "Wavin Ecoplastik"	шт	75	10,50	10,20	0,09	0,21
68	+C113-2145 варіант 1	Циліндр з алюмінієвим покриттям PAROC Hvac ф 108 мм товщ. 30 мм	м	19,38	300,46	294,52	0,05	5,89
69	+C113-2145 варіант 2	Циліндр з алюмінієвим покриттям PAROC Hvac ф 28 х товщ. 50 мм	м	2,55	232,15	227,55	0,05	4,55
70	+C113-2444 варіант 1	Ізоляція для труб "Thermoflex FRZ" діам. труби-ізоляції 1"-35 мм товщиною 30 мм	м	4,088	149,84	146,89	0,01	2,94
71	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00228	60456,61	58820,11	451,08	1185,42
72	+C130-555-1 варіант 1	Біметалевий стальний радіатор MIRADO 500/96	шт	102	446,88	420,00	18,12	8,76
73	C142-10-2	Вода	м3	8,66962	78,98	78,98	-	-
74	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0003068	32507,62	31329,42	540,80	637,40
75	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,008968	79146,56	76920,00	674,67	1551,89
76	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,13538	4111,55	3388,39	642,54	80,62
77	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0005	2708,28	1793,35	861,83	53,10
78	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0002	3123,07	2200,00	861,83	61,24
79	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0016	2651,83	1738,00	861,83	52,00
80	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0006306	39554,94	38312,16	467,19	775,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	+С1630-24 варіант 2	Кран ТІЕММЕ ПВ хром Маєвського 1/2	шт	19	89,07	87,00	0,32	1,75
82	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	14	53,13	51,64	0,45	1,04
83	С1630-114 варіант 1	Пряжки	кг	15,6005	53,13	51,64	0,45	1,04
84	+С1630-115 варіант 1	Комплект для монтажу радіаторів 1/2 (3 кронштейна) 4820099997298 "Grunhelm"	комплект	19	173,77	170,00	0,36	3,41
85	+С1630-536 варіант 1	Клапан термостатичний для однотрубноі системи Ду15 RA-G 15, 013G1675, "Danfoss"	шт	19	1326,12	1300,00	0,12	26,00
86	+С1630-537 варіант 1	Клапан радіаторний регулює кутовий VT.007.N.04 1/2" VALTEC	шт	19	463,48	454,23	0,16	9,09
87	+С1630-538 варіант 1	Термостатичний елемент, 015G4594, "Danfoss"	шт	19	908,04	890,00	0,24	17,80
88	+С1630-1614 варіант 2	Насос циркуляційний Grundfos UPS 25/60 N180 Ду25мм	шт	1	1759,32	1716,00	8,82	34,50
89	+С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	12	2,99	2,93	-	0,06
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
90	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,8669	8,43544	8,43544		
91	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0002	159,41	159,41		
92	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,3144	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склад _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на вентиляцію
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-ОВ.С

Кошторисна вартість 756,275 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,62946 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 231,042 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПВ1									
1	КБ20-42-1 К=1,15 Вказ. до РН п.2.4	Установлення припливної установки ПВ1	1 камера	1	<u>14629,96</u> 12716,06	<u>730,89</u> 228,17	14630	12716	<u>731</u> 228	<u>94,0746</u> 1,5393	<u>94,07</u> 1,54
2	КР15-131-1	Установлення теплообмінників масою до 0,1 т	шт	1	<u>1664,06</u> 1450,05	<u>101,16</u> 12,98	1664	1450	<u>101</u> 13	<u>11,4240</u> 0,0761	<u>11,42</u> 0,08
3	КМ11-168-1	Монтаж щита управління	шт	1	<u>1923,46</u> 1303,55	<u>102,65</u> 32,29	1923	1304	<u>103</u> 32	<u>9,2000</u> 0,1996	<u>9,2</u> 0,2
4	КР15-135-1	Установлення гнучких вставок	м2	0,52	<u>462,37</u> 196,49	-	240	102	-	<u>1,5480</u>	<u>0,8</u>
5	С130-231-11 варіант 1	Вставка гнучка ВВГ 315 "ВЕНТС"	шт	4	<u>455,40</u> -	-	1822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0361	<u>198233,94</u> 47053,63	<u>174,05</u> 134,81	7156	1699	<u>6</u> 5	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>13,04</u> 0,03
7	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0785	<u>244685,94</u> 47053,63	<u>174,05</u> 134,81	19208	3694	<u>14</u> 11	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>28,36</u> 0,07
8	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0643	<u>240067,64</u> 43082,35	<u>174,05</u> 134,81	15436	2770	<u>11</u> 9	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>21,27</u> 0,06
9	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,277	<u>215644,94</u> 47053,63	<u>174,05</u> 134,81	59734	13034	<u>48</u> 37	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>100,08</u> 0,26
10	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,056	<u>211673,66</u> 43082,35	<u>174,05</u> 134,81	11854	2413	<u>10</u> 8	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>18,52</u> 0,05
11	KP15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,03	<u>196640,74</u> 28049,01	<u>85,73</u> 66,40	5899	841	<u>3</u> 2	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>6,46</u> 0,01
12	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0153	<u>211673,66</u> 43082,35	<u>174,05</u> 134,81	3239	659	<u>3</u> 2	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>5,06</u> 0,01
13	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,1155	<u>205692,07</u> 37276,25	<u>174,05</u> 134,81	23757	4305	<u>20</u> 16	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>33,06</u> 0,11
14	KB20-10-8 H2=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	1 шт	7	<u>773,50</u> 411,21	<u>343,15</u> 243,80	5415	2878	<u>2402</u> 1707	<u>3,1188</u> 1,7013	<u>21,83</u> 11,91
15	C126-376 варіант 1	Решітка вентиляційна ОВН 1 200x150 "ВЕНТС"	шт	4	<u>512,00</u> -	-	2048	-	-	-	-
16	C126-376 варіант 2	Решітка вентиляційна ОВН 1 350x350 "ВЕНТС"	шт	2	<u>1137,66</u> -	-	2275	-	-	-	-
17	C126-376 варіант 3	Решітка вентиляційна МВ150 "ВЕНТС"	шт	1	<u>158,37</u> -	-	158	-	-	-	-
18	KB20-10-8 к=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	1 шт	21	<u>773,50</u> 411,21	<u>343,15</u> 243,80	16244	8635	<u>7206</u> 5120	<u>3,1188</u> 1,7013	<u>65,49</u> 35,73
19	C126-374 варіант 1	Анемостат металевий А125ВР	шт	21	<u>182,47</u> -	-	3832	-	-	-	-
20	C1630-511 варіант 1	Дросель-клапани DK-150x100-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	17	<u>308,05</u> -	-	5237	-	-	-	-
21	C1630-511 варіант 4	Дросель-клапани DK-150x200-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	1	<u>410,05</u> -	-	410	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP19-8-9	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукобійними, товщина ізоляційного шару 60 мм	100м	0,06	<u>21804,18</u> 16589,31	<u>2147,02</u> 1020,12	1308	995	<u>129</u> 61	<u>118,5120</u> 7,2878	<u>7,11</u> 0,44
23	C114-104-У варіант 1	Мати з базальтового волокна товщ.50мм ламіновані	м2	4,635	<u>266,95</u> -	-	1237	-	-	-	-
24	KP19-15-9	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм сталлю оцинкованою при товщині ізоляційного шару 60 мм	100м	0,06	<u>51040,79</u> 47209,82	<u>3697,15</u> 1756,65	3062	2833	<u>222</u> 105	<u>324,6000</u> 12,5496	<u>19,48</u> 0,75
25	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,0255	<u>65351,53</u> -	-	1666	-	-	-	-
26	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,032	<u>12116,64</u> 12116,64	-	388	388	-	<u>89,6400</u>	<u>2,87</u>
27	C114-267-У варіант 1	Вартість ізоляції із піністого каучука "K-Flex-AIR" толщ.9мм з покриттям фольгою з алюмінію, самоклеїка	м2	3,2704	<u>224,86</u> -	-	735	-	-	-	-
28	C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	10	<u>2,99</u> -	-	30	-	-	-	-
29	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка липка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	8,176	<u>7,72</u> -	-	63	-	-	-	-
30	C111-2014-3 варіант 2	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів Thermaflex Glue	л	0,50494	<u>688,07</u> -	-	347	-	-	-	-
31	C111-2018-1 варіант 1	Очищувач для клею	л	0,01984	<u>568,85</u> -	-	11	-	-	-	-
32	КБ34-66-5	Улаштування екранування вентиляційних отворів сіткою сталлю з оцинкованого дроту діаметром 1,2 мм	1 м2	0,2	<u>3340,81</u> 1248,43	<u>322,78</u> 122,93	668	250	<u>65</u> 25	<u>8,7120</u> 0,8579	<u>1,74</u> 0,17
33	KP19-31-3	Нанесення бітумних мастик на поверхню ізоляції	м2	3,5	<u>811,76</u> 130,95	<u>44,54</u> 21,16	2841	458	<u>156</u> 74	<u>1,0800</u> 0,1512	<u>3,78</u> 0,53
34	KP15-102-3	Установлення вузлів ручних насосів	вузол	1	<u>1804,20</u> 1593,28	<u>45,54</u> 15,69	1804	1593	<u>46</u> 16	<u>12,0840</u> 0,0852	<u>12,08</u> 0,09
35	& C1630-1162-1 варіант 1	Насос збору конденсату Mini Flowatch	шт	1	<u>4595,34</u> -	-	4595	-	-	-	-
36	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>9923,16</u> 9876,54	-	992	988	-	<u>67,9080</u>	<u>6,79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	-0,1	<u>2449,90</u> 2324,59	-	-245	-232	-	<u>13,4160</u>	-1,34
38	& C113-2068-2 варіант 1	Pilsa Муфта редукційна PPR 25/20 мм	шт	1	<u>7,74</u>	-	8	-	-	-	-
39	C1530-166 варіант 1	Трійник поліпропілен 25 мм	10шт	0,1	<u>10,56</u>	-	1	-	-	-	-
40	& C1530-64-1-Ф варіант 1	Pilsa Труба PPR PN 20 25x4.2мм	10м	1	<u>660,80</u>	-	661	-	-	-	-
41	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм "Wavin Escoplatic"	шт	6	<u>16,62</u>	-	100	-	-	-	-
42	C1545-55 варіант 1	Хомут м/р М8 3/4 (25-30мм)	100шт	0,02	<u>22,75</u>	-	-	-	-	-	-
43	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,02	<u>3465,29</u> 2838,47	-	69	57	-	<u>21,5280</u>	<u>0,43</u>
44	& C111-1301-15-2 варіант 1	Труба металопластикова безшовна діам. 16мм	м	2	<u>14,51</u>	-	29	-	-	-	-
45	& 17064-5184-1	Трубка капілярна д. 6мм	м	2	<u>46,02</u>	-	92	-	-	-	-
46	& 17064-5184-1 варіант 1	Шланг спіральний 5/8	м	1	<u>30,72</u>	-	31	-	-	-	-
47	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>53,13</u>	-	531	-	-	-	-
48	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм (зілз L=400мм 2 шт)	100м	0,008	<u>12170,59</u> 12110,50	-	97	97	-	<u>83,2680</u>	<u>0,67</u>
49	C113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40x3,7 мм	м	0,8	<u>110,37</u>	-	88	-	-	-	-
50	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	-0,008	<u>2449,90</u> 2324,59	-	-20	-19	-	<u>13,4160</u>	-0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	<u>695,78</u> 549,87	-	1392	1100	-	<u>4,0680</u>	<u>8,14</u>
52	KP15-85-7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм	100м	0,058	<u>39094,06</u> 32946,81	<u>3299,76</u> 486,39	2267	1911	<u>191</u> 28	<u>235,3680</u> 2,9101	<u>13,65</u> 0,17
53	C113-193	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,8	<u>1419,82</u> -	-	8235	-	-	-	-
54	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	<u>1391,32</u> 1273,30	-	2783	2547	-	<u>9,4200</u>	<u>18,84</u>
55	C130-376 варіант 1	Клапан протипожежний KPU-N-0-N-100-2*f-0-0-72-0-0-0-h-0	шт	2	<u>1481,72</u> -	-	2963	-	-	-	-
56	C1630-522 варіант 1	Питометражні лючки	шт	22	<u>153,01</u> -	-	3366	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							244376	69466	<u>11467</u> 7499		<u>522,79</u> 52,21
Разом будівельні роботи, грн.							244376				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							163443				
всього заробітна плата, грн.							76965				
Загальновиробничі витрати, грн.							38446				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12705				
Всього будівельні роботи, грн.							282822				

Всього по розділу 1							282822				
Розділ 2. Система ПВ2											
57	KB20-42-1 K=1,15 Вказ. до РН п.2.4	Установлення припливної установки ПВ1	1 камера	1	<u>14629,96</u> 12716,06	<u>730,89</u> 228,17	14630	12716	<u>731</u> 228	<u>94,0746</u> 1,5393	<u>94,07</u> 1,54
58	KP15-131-1	Установлення теплообмінників масою до 0,1 т	шт	1	<u>1664,06</u> 1450,05	<u>101,16</u> 12,98	1664	1450	<u>101</u> 13	<u>11,4240</u> 0,0761	<u>11,42</u> 0,08
59	KM11-168-1	Монтаж щита управління	шт	1	<u>1923,46</u> 1303,55	<u>102,65</u> 32,29	1923	1304	<u>103</u> 32	<u>9,2000</u> 0,1996	<u>9,2</u> 0,2
60	KP15-135-1	Установлення гнучких вставок	м2	0,52	<u>462,37</u> 196,49	-	240	102	-	<u>1,5480</u>	<u>0,8</u>
									-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C130-231-11 варіант 1	Вставка гнучка ВВГ 315 "ВЕНТС"	шт	4	<u>455,40</u> -	-	1822	-	-	-	-
62	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,188	<u>240067,64</u> 43082,35	<u>174,05</u> 134,81	45133	8099	<u>33</u> 25	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>62,19</u> 0,18
63	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,318	<u>215644,94</u> 47053,63	<u>174,05</u> 134,81	68575	14963	<u>55</u> 43	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>114,89</u> 0,3
64	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,163	<u>211673,66</u> 43082,35	<u>174,05</u> 134,81	34503	7022	<u>28</u> 22	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>53,92</u> 0,15
65	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,05	<u>211673,66</u> 43082,35	<u>174,05</u> 134,81	10584	2154	<u>9</u> 7	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>16,54</u> 0,05
66	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,286	<u>205692,07</u> 37276,25	<u>174,05</u> 134,81	58828	10661	<u>50</u> 39	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>81,86</u> 0,27
67	KB20-10-8 H2,5=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	1 шт	10	<u>773,50</u> 411,21	<u>343,15</u> 243,80	7735	4112	<u>3432</u> 2438	<u>3,1188</u> 1,7013	<u>31,19</u> 17,01
68	C126-376 варіант 4	Решітка вентиляційна ОВН 1 300x150 "ВЕНТС"	шт	5	<u>675,22</u> -	-	3376	-	-	-	-
69	C126-376 варіант 5	Решітка вентиляційна ОВН 1 400x100 "ВЕНТС"	шт	5	<u>773,95</u> -	-	3870	-	-	-	-
70	KB20-10-8 к=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	1 шт	26	<u>773,50</u> 411,21	<u>343,15</u> 243,80	20111	10691	<u>8922</u> 6339	<u>3,1188</u> 1,7013	<u>81,09</u> 44,23
71	C126-374 варіант 1	Анемостат металевий A125BP	шт	26	<u>182,47</u> -	-	4744	-	-	-	-
72	C1630-511 варіант 1	Дросель-клапани DK-150x100-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	6	<u>308,05</u> -	-	1848	-	-	-	-
73	C1630-511 варіант 2	Дросель-клапани DK-200x100-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	2	<u>333,55</u> -	-	667	-	-	-	-
74	C1630-511 варіант 3	Дросель-клапани DK-300x100-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	2	<u>384,55</u> -	-	769	-	-	-	-
75	KB26-7-12 к=1,15	Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 476 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,5	<u>3417,68</u> 2598,17	<u>380,25</u> 160,44	1709	1299	<u>190</u> 80	<u>18,5610</u> 1,1196	<u>9,28</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C114-104-У варіант 1	Мати з базальтового волокна товщ.50мм ламіновані	м2	5,15	<u>266,95</u>	-	1375	-	-	-	-
77	КБ26-16-16 к=1,15	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,5	<u>6074,37</u> 5338,81	<u>735,56</u> 310,36	3037	2669	<u>368</u> 155	<u>36,7080</u> 2,1658	<u>18,35</u> 1,08
78	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,02763	<u>65351,53</u>	-	1806	-	-	-	-
79	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,18	<u>12116,64</u> 12116,64	-	2181	2181	-	<u>89,6400</u>	<u>16,14</u>
80	C114-267-У варіант 1	Вартість ізоляції із піністого каучука "K-Flex- AIR" толщ.9мм з покриттям фольгою з алюмінію, самоклеїка	м2	18,396	<u>224,86</u>	-	4137	-	-	-	-
81	C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	54	<u>2,99</u>	-	161	-	-	-	-
82	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка липка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	45,99	<u>7,72</u>	-	355	-	-	-	-
83	C111-2014-3 варіант 2	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів Thermaflex Glue	л	2,8404	<u>688,07</u>	-	1954	-	-	-	-
84	C111-2018-1 варіант 1	Очищувач для клею	л	0,1116	<u>568,85</u>	-	63	-	-	-	-
85	КБ34-66-5	Улаштування екранування вентиляційних отворів сіткою сталюю з оцинкованого дроту діаметром 1,2 мм	1 м2	0,2	<u>3340,81</u> 1248,43	<u>322,78</u> 122,93	668	250	<u>65</u> 25	<u>8,7120</u> 0,8579	<u>1,74</u> 0,17
86	KP19-31-3	Нанесення бітумних мастик на поверхню ізоляції	м2	4,8	<u>811,76</u> 130,95	<u>44,54</u> 21,16	3896	629	<u>214</u> 102	<u>1,0800</u> 0,1512	<u>5,18</u> 0,73
87	KP15-102-3	Установлення вузлів ручних насосів	вузол	1	<u>1804,20</u> 1593,28	<u>45,54</u> 15,69	1804	1593	<u>46</u> 16	<u>12,0840</u> 0,0852	<u>12,08</u> 0,09
88	& C1630- 1162-1 варіант 1	Насос збору конденсату Mini Flowatch	шт	1	<u>4595,34</u>	-	4595	-	-	-	-
89	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,32	<u>9923,16</u> 9876,54	-	3175	3160	-	<u>67,9080</u>	<u>21,73</u>
90	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	-0,32	<u>2449,90</u> 2324,59	-	-784	-744	-	<u>13,4160</u>	<u>-4,29</u>
91	& C113- 2068-2 варіант 1	Pilsa Муфта редукційна PPR 25/20 мм	шт	1	<u>7,74</u>	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C1530-166 варіант 1	Трійник поліпропілен 25 мм	10шт	0,1	<u>10,56</u>	-	1	-	-	-	-
93	& C1530-64- 1-Ф варіант 1	Pilsa Труба PPR PN 20 25x4.2мм	10м	3,2	<u>660,80</u>	-	2115	-	-	-	-
94	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	1	<u>16,62</u>	-	17	-	-	-	-
95	C1545-55 варіант 1	Хомут м/р М8 3/4 (25-30мм)	100шт	0,02	<u>22,75</u>	-	-	-	-	-	-
96	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,02	<u>3465,29</u> 2838,47	-	69	57	-	<u>21,5280</u>	<u>0,43</u>
97	& C111- 1301-15-2 варіант 1	Труба металопластикові безшовна діам. 16мм	м	2	<u>14,51</u>	-	29	-	-	-	-
98	& 17064- 5184-1	Трубка капілярна д. 6мм	м	2	<u>46,02</u>	-	92	-	-	-	-
99	& 17064- 5184-1 варіант 1	Шланг спіральний 5/8	м	1	<u>30,72</u>	-	31	-	-	-	-
100	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>53,13</u>	-	531	-	-	-	-
101	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм (гільз L=1000мм 4 шт)	100м	0,04	<u>12170,59</u> 12110,50	-	487	484	-	<u>83,2680</u>	<u>3,33</u>
102	C113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40x3,7 мм	м	4	<u>110,37</u>	-	441	-	-	-	-
103	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	-0,04	<u>2449,90</u> 2324,59	-	-98	-93	-	<u>13,4160</u>	<u>-0,54</u>
104	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	<u>695,78</u> 549,87	-	2783	2199	-	<u>4,0680</u>	<u>16,27</u>
105	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,072	<u>188352,07</u> 37276,25	<u>174,05</u> 134,81	13561	2684	<u>13</u> 10	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>20,61</u> 0,07
106	C1630-522 варіант 1	Питометражні лючки	шт	14	<u>153,01</u>	-	2142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					333363	89642	<u>14360</u>		<u>677,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					333363		9574		66,71
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					229361				
		всього заробітна плата, грн.					99216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49890				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16604				
		Всього будівельні роботи, грн.					383253				

		Всього по розділу 2					383253				
		Розділ 3. Система В1-В2									
107	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>1840,63</u>	<u>18,22</u>	3681	3505	<u>36</u>	<u>11,3640</u>	<u>22,73</u>
					1752,56	6,28			13	0,0341	0,07
108	C130-62	Канальний вентилятор Вентс ТТ ПРО 200	шт	1	<u>5527,77</u>	-	5528	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
109	C130-62	Канальний вентилятор Вентс 100 М пресс	шт	1	<u>1622,19</u>	-	1622	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
110	KP15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,16	<u>462,37</u>	-	74	31	-	<u>1,5480</u>	<u>0,25</u>
					196,49	-			-	-	-
111	& C130-231-11	Вставка гнучка ВВГ-200 "ВЕНТС"	шт	2	<u>305,46</u>	-	611	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
112	КБ20-10-8 к=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	1 шт	6	<u>773,50</u>	<u>343,15</u>	4641	2467	<u>2059</u>	<u>3,1188</u>	<u>18,71</u>
		Анемостат металевий А125ВР			411,21	243,80			1463	1,7013	10,21
113	C126-374	Анемостат металевий А125ВР	шт	6	<u>182,47</u>	-	1095	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
114	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1853	<u>198233,94</u>	<u>174,05</u>	36733	8719	<u>32</u>	<u>361,2840</u>	<u>66,95</u>
					47053,63	134,81			25	0,9407	0,17
115	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0865	<u>215644,94</u>	<u>174,05</u>	18653	4070	<u>15</u>	<u>361,2840</u>	<u>31,25</u>
					47053,63	134,81			12	0,9407	0,08
116	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	1	<u>1391,32</u>	-	1391	1273	-	<u>9,4200</u>	<u>9,42</u>
					1273,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C130-376 варіант 1	Клапан протипожежний KPU-N-0-N-100-2*f- 0-0-72-0-0-0-h-0	шт	1	<u>1481,72</u>	-	1482	-	-	-	-
118	KБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	1 зонт	2	<u>119,02</u> <u>100,12</u>	<u>15,81</u> <u>4,81</u>	238	200	<u>32</u> <u>10</u>	<u>0,7320</u> <u>0,0336</u>	<u>1,46</u> <u>0,07</u>
119	C130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК100, діаметр шахт 100 мм	шт	1	<u>264,42</u>	-	264	-	-	-	-
120	C130-296	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК200, діаметр шахт 200 мм	шт	1	<u>473,10</u>	-	473	-	-	-	-
121	C1630-511 варіант 1	Дросель-клапани DK-150x100-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	2	<u>308,05</u>	-	616	-	-	-	-
122	C1630-511 варіант 2	Дросель-клапани DK-200x100-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	2	<u>333,55</u>	-	667	-	-	-	-
123	C1630-512 варіант 1	Дросель-клапани DK-100-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	1	<u>232,78</u>	-	233	-	-	-	-
124	C1630-522 варіант 1	Питометражні лючки	шт	7	<u>153,01</u>	-	1071	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							79073	20265	<u>2174</u> 1523		<u>150,77</u> 10,6
Разом будівельні роботи, грн.							79073				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56634				
всього заробітна плата, грн.							21788				
Загальновиробничі витрати, грн.							11127				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3764				
Всього будівельні роботи, грн.							90200				

Всього по розділу 3							90200				
Разом прямі витрати по кошторису							656812	179373	<u>28001</u> 18596		<u>1351,04</u> 129,52
Разом будівельні роботи, грн.							656812				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							449438				
всього заробітна плата, грн.							197969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					99463 148,9 33073 756275				
		----- Всього по кошторису					756275				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1629,46 231042				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на вентиляцію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1331,78	132,64			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	19,26	141,25			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	129,52	143,55			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	148,9	222,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1629,46				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,05564	371,20			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,1295	451,71			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,138	767,16			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,30751	759,01			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2484	747,88			
15	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	92,41705	216,48			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,02436	181,84			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,75122	59,16			
18	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,702	7,76			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
19	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	6,192				
20	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	119,7504				
21	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,3984				
22	КБМ270-134	Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції	маш. год	1,7028				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,948876				
24	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	-2,325024				
25	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,51344				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
26	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01892095	297667,24	291259,61	571,02	5836,61
27	С111-70	Бензин автомобільний АІ-98, АІ-95, "Екстра", АІ-93	т	0,00083	50358,31	48765,83	605,06	987,42
28	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000028	6671,62	6000,00	540,80	130,82
29	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	22,43596	173,86	170,00	0,45	3,41
30	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000016	490739,51	480447,86	669,31	9622,34
31	С111-311	Каболка	т	0,0003	162307,27	158589,32	535,45	3182,50
32	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00076	41692,30	40099,29	775,51	817,50
33	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00166	26373,33	25304,70	551,51	517,12
34	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, варіант 1	т	0,00058	128106,24	125000,00	594,35	2511,89
35	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0001566	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
36	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,00579	69723,76	67999,82	356,81	1367,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00294	17042,04	16102,82	605,06	334,16
38	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,01014521	55611,99	53916,50	605,06	1090,43
39	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00028	195717,30	191263,94	615,77	3837,59
40	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0000864	48139,23	46880,28	315,04	943,91
41	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	7,77	93,28	91,00	0,45	1,83
42	+C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,014	37091,15	36500,00	315,04	276,11
43	+&C111-1301-15-2 варіант 1	Труба металопластикові безшовна діам. 16мм	м	4	14,51	14,00	0,23	0,28
44	+C111-1504	Електрооди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000344	82872,67	80840,96	406,76	1624,95
45	C111-1513	Електрооди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,001611	56661,90	55144,12	406,76	1111,02
46	C111-1519	Електрооди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00076	70027,85	68247,99	406,76	1373,10
47	C111-1608	Дрантя	кг	0,095	17,88	16,65	0,88	0,35
48	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,09064	342,37	335,04	0,62	6,71
49	+C111-1683-1 варіант 1	Стрічка липка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	54,166	7,72	7,50	0,07	0,15
50	+C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,0664	78137,16	76000,00	605,06	1532,10
51	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,626	121,20	118,37	0,45	2,38
52	C111-1748	Жмут смоляний	кг	10,8	75,83	73,98	0,36	1,49
53	+C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,05553	65351,53	64550,00	315,04	486,49
54	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0432593	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
55	+C111-2014-3 варіант 2	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів Thermaflex Glue	л	3,34534	688,07	673,78	0,80	13,49
56	+C111-2018-1 варіант 1	Очищувач для клею	л	0,13144	568,85	556,90	0,80	11,15
57	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,45	89,34	88,00	0,67	0,67
58	C113-193	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,8	1419,82	1400,90	8,35	10,57
59	C113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	4,8	110,37	107,83	0,38	2,16
60	+C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм "Wavin Ecoplastic"	шт	7	16,62	16,20	0,09	0,33
61	+&C113-2068-2 варіант 1	Pilsa Муфта редукційна PPR 25/20 мм	шт	2	7,74	7,50	0,09	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+C114-104-У варіант 1	Мати з базальтового волокна товщ.50мм ламіновані	м2	9,785	266,95	261,00	0,72	5,23
63	+C114-267-У варіант 1	Вартість ізоляції із піністого каучука "K-Flex-AIR" толщ.9мм з покриттям фольгою з алюмінію, самоклеїлка	м2	21,6664	224,86	220,00	0,45	4,41
64	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,006	65904,18	65000,00	413,58	490,60
65	+C126-374 варіант 1	Анемостат металевий А125ВР	шт	53	182,47	181,00	0,11	1,36
66	+C126-376 варіант 1	Решітка вентиляційна ОВН 1 200x150 "ВЕНТС"	шт	4	512,00	508,00	0,19	3,81
67	+C126-376 варіант 2	Решітка вентиляційна ОВН 1 350x350 "ВЕНТС"	шт	2	1137,66	1129,00	0,19	8,47
68	+C126-376 варіант 3	Решітка вентиляційна МВ150 "ВЕНТС"	шт	1	158,37	157,00	0,19	1,18
69	+C126-376 варіант 4	Решітка вентиляційна ОВН 1 300x150 "ВЕНТС"	шт	5	675,22	670,00	0,19	5,03
70	+C126-376 варіант 5	Решітка вентиляційна ОВН 1 400x100 "ВЕНТС"	шт	5	773,95	768,00	0,19	5,76
71	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00456	60456,61	58820,11	451,08	1185,42
72	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00354	52995,80	51505,59	451,08	1039,13
73	+C130-62 варіант 1	Канальний вентилятор Вентс 100 М пресс	шт	1	1622,19	1582,00	8,38	31,81
74	+C130-62 варіант 2	Канальний вентилятор Вентс ТТ ПРО 200	шт	1	5527,77	5411,00	8,38	108,39
75	+&C130-231-11 варіант 1	Вставка гнучка ВВГ 315 "ВЕНТС"	шт	8	455,40	445,00	1,47	8,93
76	+&C130-231-11 варіант 2	Вставка гнучка ВВГ-200 "ВЕНТС"	шт	2	305,46	298,00	1,47	5,99
77	C130-296	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК200, діаметр шахт 200 мм	шт	1	473,10	462,70	1,12	9,28
78	+C130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК100, діаметр шахт 100 мм	шт	1	264,42	258,12	1,12	5,18
79	+C130-376 варіант 1	Клапан протипожежний КРУ-Н-0-Н-100-2*f-0-0-72-0-0-0-0-0	шт	3	1481,72	1430,00	22,67	29,05
80	C130-1103	Блочки	шт	6	11,67	11,35	0,09	0,23
81	+C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	7,2	1451,28	1420,00	2,82	28,46
82	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	22,14	1450,57	1420,00	2,13	28,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	73,15	1624,68	1590,00	2,82	31,86
84	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	33,08	1915,09	1875,00	2,54	37,55
85	+C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	3	1624,88	1590,00	3,02	31,86
86	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	63,58	1624,68	1590,00	2,82	31,86
87	C142-10-2	Вода	м3	0,96635	78,98	78,98	-	-
88	C1110-112	Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, діаметр 1,2 мм, з квадратними чарунками	м2	0,968	273,09	266,95	0,79	5,35
89	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,0056	36267,16	35241,00	315,04	711,12
90	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00004	98183,35	95583,52	674,67	1925,16
91	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00002	54601,28	52856,00	674,67	1070,61
92	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,00002	95064,00	92477,14	722,86	1864,00
93	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00004	105513,29	102769,73	674,67	2068,89
94	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,001	2708,28	1793,35	861,83	53,10
95	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,007412	3123,07	2200,00	861,83	61,24
96	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0024	2651,83	1738,00	861,83	52,00
97	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000048	939050,98	920323,18	315,04	18412,76
98	+&C1530-64-1-Ф	Pilsa Труба PPR PN 20 25х4.2мм	10м	4,2	660,80	646,80	1,04	12,96
99	+C1530-166	Трійник поліпропілен 25 мм	10шт	0,2	10,56	10,25	0,10	0,21
100	+C1545-55	Хомут м/р М8 3/4 (25-30мм)	100шт	0,04	22,75	21,50	0,80	0,45
101	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	0,64	23,40	22,71	0,23	0,46
102	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,00009064	39554,94	38312,16	467,19	775,59
103	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,2	434,18	424,17	1,50	8,51
104	C1545-308	Електроди ЕМР-4	т	0,00024	98937,55	96538,46	459,14	1939,95
105	+C1546-20	Клей БМК5	кг	0,008	389,71	381,51	0,56	7,64
106	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	53,13	51,64	0,45	1,04
107	+C1630-511	Дросель-клапани DK-150х100-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	25	308,05	300,00	2,01	6,04
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	+C1630-511 варіант 2	Дросель-клапани DK-200x100-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	4	333,55	325,00	2,01	6,54
109	+C1630-511 варіант 3	Дросель-клапани DK-300x100-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	2	384,55	375,00	2,01	7,54
110	+C1630-511 варіант 4	Дросель-клапани DK-150x200-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	1	410,05	400,00	2,01	8,04
111	+C1630-512 варіант 1	Дросель-клапани DK-100-N-HD-ZS "ССК ТМ"	шт	1	232,78	225,00	3,22	4,56
112	+C1630-522 варіант 1	Питометражні лючки	шт	43	153,01	150,00	0,01	3,00
113	+&C1630- 1162-1 варіант 1	Насос збору конденсату Mini Flowatch	шт	2	4595,34	4500,00	5,24	90,10
114	+C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	64	2,99	2,93	-	0,06
115	+&17064- 5184-1	Трубка капілярна д. 6мм	м	4	46,02	45,00	0,12	0,90
116	+&17064- 5184-1 варіант 1	Шланг спіральний 5/8	м	2	30,72	30,00	0,12	0,60
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
117	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,288	8,43544	8,43544		
118	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2765	159,41	159,41		
119	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	-0,1163	142,97	142,97		
120	C1999-9009	Дрова	м3	0,0478	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склад _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

для вентиляції

Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № 031-25-00.00-ОВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 545,056 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Припливна витяжна установка ПВ1 =====				
1	2308-1053 варіант 1	Припливна установка ПВ1 підвісна вентиляційна установка з рекуператором в сборі: (вентилятор припливний, N=1кВт, вентилятор витяжний, N=1кВт, фільтр, щит автоматики управління з пультом управління) AEROSTAR-EC-CF-2000-E-G-R, "ССК ТМ"; (маса=0,115)	шт	1	252370,00	252370
2	1504-15071 варіант 1	Теплообмінник електричний каналний, N=9кВт, C-EVN-K-S2-315-9,0 "ССК ТМ"; (маса=0,005)	шт	1	9860,00	9860
		Припливна витяжна установка ПВ2 =====				
3	2308-1053 варіант 2	Припливна установка ПВ1 підвісна вентиляційна установка з рекуператором в сборі: (вентилятор припливний, N=1кВт, вентилятор витяжний, N=1кВт, фільтр, щит автоматики управління з пультом управління) AEROSTAR-EC-CF-2000-E-G-L, "ССК ТМ"; (маса=0,115)	шт	1	252370,00	252370
4	1504-15071 варіант 1	Теплообмінник електричний каналний, N=9кВт, C-EVN-K-S2-315-9,0 "ССК ТМ"; (маса=0,005)	шт	1	9860,00	9860
		Разом				524460
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20596

		Всього по кошторису			545056
--	--	----------------------------	--	--	---------------

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на пусконаладжувальні роботи
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-ОВ.С

Кошторисна вартість 48,460 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19675 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,304 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система ПВ1									
		=====									
1	КПЗ-34-1	Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів до 1	установ.	1	<u>1923,10</u>	-	1923	1923	-	<u>10,0000</u>	<u>10</u>
					1923,10	-			-	-	-
2	КПЗ-12-5	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 30	вен.мер.	1	<u>8653,95</u>	-	8654	8654	-	<u>45,0000</u>	<u>45</u>
					8653,95	-			-	-	-
		Система ПВ2									
		=====									
3	КПЗ-34-1	Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів до 1	установ.	1	<u>1923,10</u>	-	1923	1923	-	<u>10,0000</u>	<u>10</u>
					1923,10	-			-	-	-
4	КПЗ-12-6	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 50	вен.мер.	1	<u>11538,60</u>	-	11539	11539	-	<u>60,0000</u>	<u>60</u>
					11538,60	-			-	-	-
		Система В1, В2									
		=====									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	<u>5384,68</u> 5384,68	<u>-</u> -	10769	10769	<u>-</u> -	<u>28,0000</u> -	<u>56</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					34808	34808	<u>-</u> -		<u>181</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					34808				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13652				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3496				
		Всього будівельні роботи, грн.					48460				

		Всього по кошторису					48460				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					196,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38304				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на пусконаладжувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	181	192,31			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	15,75	222,03			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	196,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на димовидалення
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-ДВ.С

Кошторисна вартість 506,205 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,939 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>2448,63</u> 2331,81	<u>36,43</u> 12,55	2449	2332	<u>36</u> 13	<u>15,1200</u> 0,0682	<u>15,12</u> 0,07
2	С130-66	Вентилятор димовидалення 11кВт VNR9-071-DUVF400-N-01100/4-Y1-6-180 "ССК ТМ"	шт	1	<u>86458,39</u> -	-	86458	-	-	-	-
3	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	3	<u>1969,78</u> 1667,59	-	5909	5003	-	<u>12,8040</u> -	<u>38,41</u> -
4	1704-50064	Клапан димовидалення з електроприводом на 220В GMK-DU-500x400-2*f-MB220-out0-0 "ССК ТМ"	шт	3	<u>19543,68</u> -	-	58631	-	-	-	-
5	КБ20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром до 2000 мм	1 зонт	1	<u>1310,57</u> 246,82	<u>39,17</u> 12,02	1311	247	<u>39</u> 12	<u>1,8720</u> 0,0839	<u>1,87</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-120-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,2768	<u>179280,74</u> 28049,01	<u>85,73</u> 66,40	49625	7764	<u>24</u> 18	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>59,61</u> 0,13
7	KP15-120-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,4325	<u>173670,83</u> 22671,14	<u>85,73</u> 66,40	75113	9805	<u>37</u> 29	<u>174,0720</u> 0,4633	<u>75,29</u> 0,2
8	KP15-120-14	Прокладання повітроводів периметром до 4000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,04	<u>170110,98</u> 19065,57	<u>64,94</u> 50,30	6804	763	<u>3</u> 2	<u>146,3880</u> 0,3510	<u>5,86</u> 0,01
9	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	2,5	<u>13779,43</u> 11072,01	<u>94,10</u> 84,84	34449	27680	<u>235</u> 212	<u>78,1425</u> 0,5744	<u>195,36</u> 1,44
10	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,8	<u>14840,65</u> 12072,48	<u>94,10</u> 84,84	11873	9658	<u>75</u> 68	<u>85,2035</u> 0,5744	<u>68,16</u> 0,46
11	15093-34123 варіант 7	Кабель сигнальний вогнестійкий J-Y(St)Y 2x2x0,8 мм	1000м	0,153	<u>16388,20</u> -	-	2507	-	-	-	-
12	15093-34123 варіант 3	Трижильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірно димоутворювальною здатністю перерізом 3. 1,5мм2 (N)HXH FE180/E30-3x1,5-0.6	1000м	0,102	<u>58293,16</u> -	-	5946	-	-	-	-
13	15093-34123 варіант 6	Кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірно димоутворювальною здатністю перерізом 4.4,0мм2 (N)HXH FE180/E30-4x4,0-0.6	1000м	0,0816	<u>143888,20</u> -	-	11741	-	-	-	-
14	C1545-291 варіант 1	Шпилька різьбова метрична M10X1000 мм клас міцності 5,8 сталь	комплект	4	<u>47,26</u> -	-	189	-	-	-	-
15	C1545-1 варіант 1	Стандартний анкер M10x60, CM421060, ДКС	100шт	0,04	<u>6065,35</u> -	-	243	-	-	-	-
16	KP19-29-2	Обклеювання поверхні ізоляції вогнезахистом FBG-EI EI30 на клею	м2	44	<u>150,93</u> 106,22	<u>44,54</u> 21,16	6641	4674	<u>1960</u> 931	<u>0,8760</u> 0,1512	<u>38,54</u> 6,65
17	C111-851 варіант 1	Система вогнезахисту FBG-EI EI30	м2	50,6	<u>286,02</u> -	-	14473	-	-	-	-
18	C111-327 варіант 1	Клей БСТВ-5Ф	кг	20	<u>479,95</u> -	-	9599	-	-	-	-
19	C1551-34- СП варіант 1	Профіль монтажний перфорований Т-20 1,4 мм 2,5 м	м	40	<u>110,11</u> -	-	4404	-	-	-	-
20	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	32	<u>53,13</u> -	-	1700	-	-	-	-
21	C121-782	Металеві конструкції	т	0,025	<u>65904,18</u> -	-	1648	-	-	-	-
22	KM11-168-1	Монтаж шафи управління та сигналізації димовидалення	шт	1	<u>1923,46</u> 1303,55	<u>102,65</u> 32,29	1923	1304	<u>103</u> 32	<u>9,2000</u> 0,1996	<u>9,2</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-2129 варіант 1	Шафа управління та сигналізації димовидалення SHTORM-D-VDUV-11P1- 3K2-IP54-2-0-0	шт	1	<u>77939,09</u>	-	77939	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	471575	69230	<u>2512</u> 1317	-	<u>507,42</u> 9,24
		Разом будівельні роботи, грн.					471575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					399833				
		всього заробітна плата, грн.					70547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11392				
		Всього будівельні роботи, грн.					506205				

		Всього по кошторису					506205				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					567,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81939				

Склав _____ О. С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на димовидалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	234,7	130,32			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	272,72	141,69			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,24	142,49			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	51,3	222,05			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	567,96				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,3375	371,20			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06	451,71			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,069	767,16			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,048	759,01			
14	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,29288	216,48			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,70775	181,84			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,572	59,16			
17	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,851	7,76			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
18	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	8,316				
19	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	4,692				
20	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,528				
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	14,16333				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
22	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0091923	297667,24	291259,61	571,02	5836,61
23	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8,89856	173,86	170,00	0,45	3,41
24	+С111-327	Клей БСТВ-5Ф	кг	20	479,95	470,00	0,54	9,41
	варіант 1							
25	+С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0018494	55611,99	53916,50	605,06	1090,43
26	+С111-851	Система вогнезахисту FBG-EI EI30	м2	50,6	286,02	280,00	0,41	5,61
	варіант 1							
27	+С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	37091,15	36500,00	315,04	276,11
28	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,0001	70027,85	68247,99	406,76	1373,10
29	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,098	121,20	118,37	0,45	2,38
30	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,02013	36083,65	35500,00	315,04	268,61
31	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0084294	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
32	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,45	89,34	88,00	0,67	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C113-2129 варіант 1	Шафа управління та сигналізації димовидалення SHTORM-D-VDUV-11P1-3K2-IP54-2-0-0	шт	1	77939,09	76410,00	0,87	1528,22
34	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,025	65904,18	65000,00	413,58	490,60
35	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	65904,18	65000,00	413,58	490,60
36	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00007	52995,80	51505,59	451,08	1039,13
37	+C130-66 варіант 1	Вентилятор димовидалення 11кВт VNR9-071-DUVF400-N-01100/4-Y1-6-180 "ССК ТМ"	шт	1	86458,39	84738,00	25,13	1695,26
38	C130-310 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка ЗП900Х400, периметр шахт до 2000 мм	шт	1	958,53	933,01	6,73	18,79
39	C130-1103	Блочки	шт	6	11,67	11,35	0,09	0,23
40	+C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	74,93	1451,28	1420,00	2,82	28,46
41	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	66	26,06	25,51	0,04	0,51
42	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	98183,35	95583,52	674,67	1925,16
43	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,009504	48188,15	46568,61	674,67	944,87
44	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	54601,28	52856,00	674,67	1070,61
45	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	105513,29	102769,73	674,67	2068,89
46	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00173	607492,97	595266,30	315,04	11911,63
47	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,99	127,40	124,00	0,90	2,50
48	+C1545-1 варіант 1	Стандартний анкер М10х60, СМ421060, ДКС	100шт	0,04	6065,35	5903,33	43,09	118,93
49	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,33	234,84	230,11	0,13	4,60
50	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,1	434,18	424,17	1,50	8,51
51	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,346	835,96	819,38	0,19	16,39
52	+C1545-291 варіант 1	Шпилька різьбова метрична М10Х1000 мм клас міцності 5,8 сталь	комплект	4	47,26	46,17	0,16	0,93
53	C1545-308	Електроди ЕМР-4	т	0,00012	98937,55	96538,46	459,14	1939,95
54	+C1551-34-СП варіант 1	Профіль монтажний перфорований Т-20 1,4 мм 2,5 м	м	40	110,11	107,17	0,78	2,16
55	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	32	53,13	51,64	0,45	1,04
56	+1704-50064 варіант 1	Клапан димовидалення з електроприводом на 220В GMK-DU-500x400-2*f-MB220-out0-0 "ССК ТМ"	шт	3	19543,68	19150,00	10,47	383,21
57	+15093-34123 варіант 3	Трижильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 3.1, 5мм2 (N)НХН FE180/Е30-3х1,5-0.6	1000м	0,102	58293,16	57083,30	66,86	1143,00
58	+15093-34123 варіант 6	Кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 4.4,0мм2 (N)НХН FE180/Е30-4х4,0-0.6	1000м	0,0816	143888,20	141000,00	66,86	2821,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+15093-34123 варіант 7	Кабель сигнальний вогнестійкий J-Y(St)Y 2x2x0,8 мм	1000м	0,153	16388,20	16000,00	66,86	321,34
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,9486	8,43544	8,43544		
61	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1301	159,41	159,41		
62	C1999-9009	Дрова	м3	0,0634	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на електроосвітлення та електрообладнання
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-ЕТР.С

Кошторисна вартість 740,475 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,03272 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 283,539 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
		Щит розподільчий QF0									
1	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	51498,48	-	515	477	-	344,9080	3,45
		Щит байпас ШР ДБЖ			47728,37	-			-	-	-
2	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2397,17	253,77	2397	2018	254	13,6620	13,66
					2017,74	12,27			12	0,0858	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1517-1104 варіант 3	Щит ВУ-PASS 25A (10 кА) в комплекті (авт. вимикач ETIMAT 10 3р С 25A (10 кА)-3шт ETI, авт. вимикач ETIMAT 10 3р С 2A (10 кА)-1шт ETI, блок-контакт PS-ETIMAT 10 (1NO+1NC)-3шт ETI, реле MER2-230 AC 2р комплектно з аксесуарами-3шт ETI, шина монтажна DIN TH 35x7,5A (1м) LUX ETI, трифазний індикатор наявності напруги SON H-3K (3-х кольоровий) ETI, клемма гвинтова під запобіжник 5x20 комплектно з аксесуарами-3шт ETI, клемма силова ввідна подвійна 1,5-16 сірий 6 TAKEL, кабельно-провідникова продукція, комплект ЗЗКМ, маркувальні матеріали, комплект Phoenix Contact, електротехнічні матеріали, комплект DKC, BM, металева шафа GT 50-40-20 IP66 ETI)	шт	1	<u>11717,13</u> -	-	11717	-	-	-	-
4	KM10-3-8	Ящик джерела безперебійного живлення Щит розподільчий QF1	ящик	1	<u>765,59</u> 746,14	-	766	746	-	<u>5,5200</u> -	<u>5,52</u> -
5	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>670,14</u> 478,10	<u>27,72</u> 19,18	670	478	<u>28</u> 19	<u>3,4155</u> 0,1300	<u>3,42</u> 0,13
6	1517-1104 варіант 1	Щит зовнішній розподільний ETI ECT 4 PT (4 модулі прозорі дверцята IP40) (001100140)	шт	1	<u>524,28</u> -	-	524	-	-	-	-
7	2405-1855 варіант 1	Замок ETI ЕСМЕСТ-L2K (2 ключа, для ECT / ЕСМ) (001100203)	шт	1	<u>532,43</u> -	-	532	-	-	-	-
8	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит розподільчий QF2	100шт	0,01	<u>37056,34</u> 34219,03	-	371	342	-	<u>250,1940</u> -	<u>2,5</u> -
9	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>670,14</u> 478,10	<u>27,72</u> 19,18	670	478	<u>28</u> 19	<u>3,4155</u> 0,1300	<u>3,42</u> 0,13
10	1517-1104 варіант 1	Щит зовнішній розподільний ETI ECT 4 PT (4 модулі прозорі дверцята IP40) (001100140)	шт	1	<u>524,28</u> -	-	524	-	-	-	-
11	2405-1855 варіант 1	Замок ETI ЕСМЕСТ-L2K (2 ключа, для ECT / ЕСМ) (001100203)	шт	1	<u>532,43</u> -	-	532	-	-	-	-
12	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>37056,34</u> 34219,03	-	371	342	-	<u>250,1940</u> -	<u>2,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит розподільчий QF3									
13	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>670,14</u> 478,10	<u>27,72</u> 19,18	670	478	<u>28</u> 19	<u>3,4155</u> 0,1300	<u>3,42</u> 0,13
14	1517-1104 варіант 1	Щит зовнішній розподільний ETI ECT 4 PT (4 модулі прозорі дверцята IP40) (001100140)	шт	1	<u>524,28</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
15	2405-1855 варіант 1	Замок ETI ЕСМЕСТ-L2K (2 ключа, для ECT / ЕСМ) (001100203)	шт	1	<u>532,43</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -
16	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит розподільчий ШР	100шт	0,01	<u>37056,34</u> 34219,03	- -	371	342	- -	<u>250,1940</u> -	<u>2,5</u> -
17	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2397,17</u> 2017,74	<u>253,77</u> 12,27	2397	2018	<u>254</u> 12	<u>13,6620</u> 0,0858	<u>13,66</u> 0,09
18	1517-1104 варіант 2	Щит зовнішній розподільчий ECT 48PT 48 модулів (прозорі двері) IP-40 ETI (001101020)	шт	1	<u>1669,74</u> -	- -	1670	-	- -	- -	- -
19	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>51498,48</u> 47728,37	- -	515	477	- -	<u>344,9080</u> -	<u>3,45</u> -
20	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>37056,34</u> 34219,03	- -	8894	8213	- -	<u>250,1940</u> -	<u>60,05</u> -
21	KP17-12-7	Установлення незалежного розчеплювача	100шт	0,02	<u>37056,34</u> 34219,03	- -	741	684	- -	<u>250,1940</u> -	<u>5</u> -
22	1517-1527 варіант 1	Шина захисного заземлення (РЕ) на 20 клем	шт	1	<u>141,78</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
23	1517-1527 варіант 2	Шина захисного занулення (N) на 12 клем	шт	1	<u>124,44</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					36169	17093	<u>592</u> 81		<u>122,55</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					36169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18484				
		всього заробітна плата, грн.					17174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2628				
		Всього будівельні роботи, грн.					44353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					44353				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
24	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,03	<u>2915,64</u>	-	87	82	-	<u>16,5600</u>	<u>0,5</u>
					2732,73	-			-	-	-
25	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	12,31	<u>1609,17</u>	<u>16,73</u>	19809	17540	<u>206</u>	<u>11,0860</u>	<u>136,47</u>
					1424,88	15,08			186	0,1021	1,26
26	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	5,64	<u>2479,30</u>	<u>35,55</u>	13983	12730	<u>201</u>	<u>17,5605</u>	<u>99,04</u>
					2257,05	32,05			181	0,2170	1,22
27	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,29	<u>3210,40</u>	<u>73,19</u>	931	850	<u>21</u>	<u>22,8045</u>	<u>6,61</u>
					2931,06	65,99			19	0,4468	0,13
28	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,14	<u>3388,82</u>	<u>106,65</u>	474	429	<u>15</u>	<u>23,8510</u>	<u>3,34</u>
					3065,57	96,15			13	0,6510	0,09
29	15093-35043 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 BBГнг-Ls	1000м	0,0153	<u>254290,40</u>	-	3891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	15093-35033 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 BBГнг-Ls	1000м	0,02958	<u>105557,09</u>	-	3122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	15093-35013 варіант 4	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2.5мм2 BBГнг-Ls	1000м	0,01938	<u>69107,30</u>	-	1339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	15093-35013 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1.5мм2 BBГнг-Ls	1000м	0,04182	<u>44610,98</u>	-	1866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2, BBГнгд-660	1000м	0,51408	<u>43131,98</u>	-	22173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2, BBГнгд-660	1000м	0,5661	<u>26828,30</u>	-	15188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	15093-35013 варіант 5	Двожильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2, BBГнгд-660	1000м	0,1071	<u>18845,78</u>	-	2018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	15093-34133 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірно димоутворювальною здатністю перерізом 4.1,5мм2 (N)HXH FE180/E30-4x1,5-0.6	1000м	0,4233	<u>70512,17</u>	-	29848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	15093-34123 варіант 2	Трижильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірно димоутворювальною здатністю перерізом 3.1,5мм2 (N)HXH FE180/E30-3x1,5-0.6	1000м	0,15912	<u>58335,70</u>	-	9282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	15095-1182 варіант 1	Провід напругою 660в перерізом 2,5мм2 ПВ1нгд	1000м	0,00206	<u>13819,23</u>	-	28	-	-	-	-
39	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	1	<u>14170,42</u> 10044,96	<u>65,46</u> 25,92	14170	10045	<u>65</u> 26	<u>71,7600</u> 0,1581	<u>71,76</u> 0,16
40	15095-1074 варіант 1	Провід напругою до 450в перерізом 6мм2 ПВ3нгд	1000м	0,103	<u>32991,86</u>	-	3398	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							141607	41676	<u>508</u> 425		<u>317,72</u> 2,86
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							141607 99423 42101 20788 31,09 6904 162395				

Всього по розділу 2							162395				
Розділ 3. Освітлювальні прилади											
41	KP17-10-6	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	0,1	<u>37830,93</u> 23397,64	-	3783	2340	-	<u>158,4240</u>	<u>15,84</u>
42	1507-3001 варіант 1	Світильник НПП1402-60W-E27-IP65 овал білий з решіткою TNSy5000575	шт	10	<u>194,00</u>	-	1940	-	-	-	-
43	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,79	<u>39888,22</u> 25247,63	<u>386,86</u> 348,78	31512	19946	<u>306</u> 276	<u>180,3660</u> 2,3615	<u>142,49</u> 1,87
44	1507-1137 варіант 1	LED світильник VL-BNWL-36125 IP65 лінійний магістральний VIDEX 36W 1,2M 5000K 220V, VL-BNWL-36125	шт	51	<u>595,44</u>	-	30367	-	-	-	-
45	1507-1138 варіант 1	LED світильник VL-BNWL-18065 IP65 лінійний магістральний VIDEX 18W 0,6M 5000K 220V, VL-BNWL-18065	шт	28	<u>366,34</u>	-	10258	-	-	-	-
46	KБ21-17-18 к=1,15	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,24	<u>21397,93</u> 20048,99	<u>770,86</u> 314,72	5136	4812	<u>185</u> 76	<u>150,2360</u> 2,0374	<u>36,06</u> 0,49
47	C1547-7 варіант 1	Світильник аварійний e.emerg.507L-24.led.Li. 3h.IP65, не постійний, 3 години, I0660042, E. NEXT	шт	24	<u>770,63</u>	-	18495	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,28	<u>28827,92</u> 25625,99	<u>2715,63</u> 994,90	8072	7175	<u>760</u> 279	<u>173,5120</u> 6,0791	<u>48,58</u> 1,7
49	1507-5057 варіант 2	LED світильник аварійний TITANUM 60 LED 6500K, TL-EM1108	шт	9	<u>477,54</u> -	-	4298	-	-	-	-
50	1507-5057 варіант 1	LED світильник аварійний ВИХІД односторонній TITANUM, TL-EM101-S	шт	19	<u>293,41</u> -	-	5575	-	-	-	-
51	1504-18083 варіант 1	LED Прожектор акумуляторний PREMIUM VIDEX F2A 50W 5000K IP65, VL-F2A-505 (переносний ліхтар)	шт	7	<u>2086,81</u> -	-	14608	-	-	-	-
52	280222- 12040 варіант 1	LED лампа акумуляторна TITANUM A68 10W E27 4000K 220V, TL-EMA68-10274	шт	4	<u>211,45</u> -	-	846	-	-	-	-
53	1515-9004 варіант 1	LED лампа TITANUM A60 12V 10W E27 4100K, TLA6010274	10шт	0,6	<u>132,66</u> -	-	80	-	-	-	-
54	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>623,98</u> 352,66	<u>19,35</u> 11,64	1248	705	<u>39</u> 23	<u>2,4610</u> 0,0789	<u>4,92</u> 0,16
55	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>3069,39</u> -	-	6139	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					142357	34978	<u>1290</u> 654		<u>247,89</u> 4,22
		Разом устаткування, грн.					14608				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					574				
		Всього устаткування, грн.					15182				
		Разом будівельні роботи, грн.					127749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91481				
		всього заробітна плата, грн.					35632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5430				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 15181,25 x 0,007, грн.					106				
		Всього будівельні роботи, грн.					144795				

		Всього по розділу 3					159977				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,6	<u>3891,93</u> 3879,87	-	2335	2328	-	<u>30,5670</u>	<u>18,34</u>
57	290902-57 варіант 2	Вимикач 1-кл для відкритої проводки ViKO Palmiye 90555401	шт	38	<u>138,42</u>	-	5260	-	-	-	-
58	290902-57 варіант 1	Вимикач для відкритої проводки, двоклавішний, 250В, 10А, IP54, Palmiye 90555402, ViKO	шт	8	<u>130,77</u>	-	1046	-	-	-	-
59	290902-57 варіант 3	Вимикач 1-кл прохідний ViKO Palmiye 90555504	шт	14	<u>156,27</u>	-	2188	-	-	-	-
60	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,15	<u>3891,93</u> 3879,87	-	584	582	-	<u>30,5670</u>	<u>4,59</u>
61	290902-223 варіант 1	Розетка із заземленням ViKO Palmiye 90555508	шт	11	<u>156,37</u>	-	1720	-	-	-	-
62	290902-223 варіант 2	Розетка із заземленням 2-а ViKO Palmiye 90555588	шт	4	<u>314,02</u>	-	1256	-	-	-	-
63	KM11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	2	<u>169,04</u> 135,87	-	338	272	-	<u>0,9200</u>	<u>1,84</u>
64	1504-15134 варіант 1	Регулятор швидкості Вентс PC-1-300	шт	2	<u>653,90</u>	-	1308	-	-	-	-
65	1504-17218 варіант 2	Коробка, 8130_НА, Копос	шт	147	<u>98,19</u>	-	14434	-	-	-	-
66	1504-17218 варіант 3	Коробка відгалужуюча P30-P90, 100x100x50, з кабельними входами 6x25 мм, серії FS, поліпропілен, з керамічною клемною колодкою 6x4мм2, колір оранжевий, FSB11604, ДКС	шт	70	<u>460,48</u>	-	32234	-	-	-	-
67	2405-1336 варіант 1	Клемна колодка чотирьохстороння 12x4 ; напруга до 500 V; січення кабелю до 4мм , S-66_FB, Копос	шт	147	<u>107,06</u>	-	15738	-	-	-	-
68	C1555-217 варіант 1	Гвинт сталевий оцинкований М6х20	100 шт	0,01	<u>173,38</u>	-	2	-	-	-	-
69	C1545-470 варіант 1	Гайка М6	шт	2	<u>0,69</u>	-	1	-	-	-	-
70	C1545-282 варіант 1	Шайба пружинна М6	100шт	0,03	<u>17,50</u>	-	1	-	-	-	-
71	КБ21-2-7 k=1,15	Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	17,76	<u>8313,58</u> 6882,46	<u>975,83</u> 691,09	147649	122232	<u>17331</u> 12274	<u>54,2225</u> 4,7253	<u>962,99</u> 83,92
72	C113-2125 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	666,6	<u>12,20</u>	-	8133	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C113-2125 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, 91925, ДКС	м	1127,16	<u>16,82</u>	-	18959	-	-	-	-
74	КБ21-2-9 к=1,15	Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,62	<u>10743,63</u>	<u>1804,27</u>	6661	5160	<u>1119</u>	<u>65,5696</u>	<u>40,65</u>
		91940, ДКС			8322,74	1072,65			665	7,1169	4,41
75	C113-2125 варіант 4	Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 20 м.п., 91940, ДКС	м	62,62	<u>36,61</u>	-	2293	-	-	-	-
76	C188888-8 варіант 1	Дюбель-цвях 6x40мм,	шт	3800	<u>0,95</u>	-	3610	-	-	-	-
77	C113-1879 варіант 2	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	1320	<u>3,88</u>	-	5122	-	-	-	-
78	C113-1880 варіант 3	Тримач з фіксатором, д.25мм, 51025, ДКС	шт	2232	<u>6,78</u>	-	15133	-	-	-	-
79	C113-1882 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.40мм, 51040, ДКС	шт	177	<u>18,50</u>	-	3275	-	-	-	-
80	C111-1787 варіант 1	Скоба кругла з цвяхом для кабелю R-6 чорна	шт	3	<u>1,19</u>	-	4	-	-	-	-
81	C1550-38 варіант 1	Піна монтажна Tytan Professional PROFESSIONAL B1 вогнестійка 750 мл	балон	3	<u>336,08</u>	-	1008	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					290292	130574	<u>18450</u>		<u>1028,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					290292		12939		88,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141268				
		всього заробітна плата, грн.					143513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24048				
		Всього будівельні роботи, грн.					361978				

		Всього по розділу 4					361978				
82	КБ21-2-8 к=1,15	Розділ 5. Будівельні роботи Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм (гільз L=900мм -1шт, L=1030мм - 2шт)	100м	0,0296	<u>10322,34</u>	<u>1491,25</u>	306	239	<u>44</u>	<u>63,6123</u>	<u>1,88</u>
					8074,30	912,22			27	6,0946	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C113-2125 варіант 6	Труба ПВХ жорстка гладка д.32мм, посилена, 3м, сірий колір, 63532, ДКС	м	2,9896	<u>66,09</u>	-	198	-	-	-	-
84	КБ21-2-9 к=1,15	Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (гільз L=380мм -2шт, L=770мм - 1шт, L=900мм - 3шт, L=1000мм - 2шт, L=1100мм - 2шт, L=1200мм - 1шт)	100м	0,0963	<u>10743,63</u> 8322,74	<u>1804,27</u> 1072,65	1035	801	<u>174</u> 103	<u>65,5696</u> 7,1169	<u>6,31</u> 0,69
85	C113-2125 варіант 7	Труба ПВХ жорстка гладка д.50 мм, посилена, 3м, сірий колір, 63550, ДКС	м	9,7263	<u>146,24</u>	-	1422	-	-	-	-
86	КБ21-2-9 к=1,15	Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 63 мм (гільз, L=770мм - 1шт, L=900мм - 2шт, L=1030мм - 3шт, L=1100мм - 1шт, L=1200мм - 2шт)	100м	0,0916	<u>10743,63</u> 8322,74	<u>1804,27</u> 1072,65	984	762	<u>165</u> 98	<u>65,5696</u> 7,1169	<u>6,01</u> 0,65
87	C113-2125 варіант 8	Труба ПВХ жорстка гладка д.63мм, посилена, 3м, сірий колір, 63563, ДКС	м	9,2516	<u>208,17</u>	-	1926	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					5871	1802	<u>383</u> 228		<u>14,2</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5871 3686 2030 1012 1,53 338 6883				
		----- Всього по розділу 5					6883				
		Розділ 6. Демонтажні роботи									
88	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,29	<u>1383,61</u> 1351,04	-	401	392	-	<u>10,6440</u>	<u>3,09</u>
89	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	1,87	<u>1042,29</u> 1018,99	-	1949	1906	-	<u>8,0280</u>	<u>15,01</u>
90	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,936	<u>839,05</u> 822,51	-	785	770	-	<u>6,4800</u>	<u>6,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,08316	<u>226,07</u>	-	19	19	-	<u>1,9560</u>	<u>0,16</u>
					<u>226,07</u>	-			-	-	-
92	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,08316	<u>332,25</u>	<u>332,25</u>	28	-	<u>28</u>	-	-
					-	65,14			5	0,4110	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6					3182	3087	<u>28</u>		<u>24,33</u>
									5		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					3182				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67				
		всього заробітна плата, грн.					3092				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					649				
		Всього будівельні роботи, грн.					4887				

		Всього по розділу 6					4887				
		Разом прямі витрати по кошторису					619478	229210	<u>21251</u>		<u>1755,1</u>
									14332		97,53
		Разом устаткування, грн.					14608				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					574				
		Всього устаткування, грн.					15182				
		Разом будівельні роботи, грн.					604870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354409				
		всього заробітна плата, грн.					243542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120317				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39997				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 15181,25 x 0,007, грн.					106				
		Всього будівельні роботи, грн.					725293				

		Всього по кошторису					740475				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2032,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					283539				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на електроосвітлення та електрообладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	24,33	126,85			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1730,77	130,65			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	97,5	146,97			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,03	158,49			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	180,09	222,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2032,72				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,20528	371,20			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,205284	767,16			
12	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	61,48798	200,47			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	12,686732	181,84			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,18959	59,16			
15	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,08316	332,25			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	236,677705				
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	111,7250327				
				6				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	23,696026				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	32,513693				
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	13,07941				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
21	С111-115	Гвинти з напівкрутлою головкою, довжина 50 мм	т	0,000744	57998,73	56461,87	399,63	1137,23
22	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,022507	6671,62	6000,00	540,80	130,82
23	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,08684275	48139,23	46880,28	315,04	943,91
24	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	9,5	93,28	91,00	0,45	1,83
25	+С111-1479	Шурупи з напівкрутлою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000536	80336,53	78361,67	399,63	1575,23
26	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00014	82872,67	80840,96	406,76	1624,95
27	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00015	56661,90	55144,12	406,76	1111,02
28	+С111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0005	56661,90	55144,12	406,76	1111,02
29	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	972,30	952,36	0,88	19,06
30	+С111-1787 варіант 1	Скоба кругла з цвяхом для кабелю R-6 чорна	шт	3	1,19	0,31	0,86	0,02
31	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00116	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
32	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0138208	22626,22	21641,77	540,80	443,65
33	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	27,7056	89,34	88,00	0,67	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,04618	153,87	151,86	0,86	1,15
35	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,26032	192,76	190,00	1,33	1,43
36	+C113-1879 варіант 2	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	1320	3,88	3,71	0,09	0,08
37	+C113-1880 варіант 3	Тримач з фіксатором, д.25мм, 51025, ДКС	шт	2232	6,78	6,56	0,09	0,13
38	+C113-1882 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.40мм, 51040, ДКС	шт	177	18,50	18,05	0,09	0,36
39	+C113-2125 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, 91925, ДКС	м	1127,16	16,82	16,40	0,09	0,33
40	+C113-2125 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	666,6	12,20	11,87	0,09	0,24
41	+C113-2125 варіант 4	Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 20 м.п., 91940, ДКС	м	62,62	36,61	35,80	0,09	0,72
42	+C113-2125 варіант 6	Труба ПВХ жорстка гладка д.32мм, посилена, 3м, сірий колір, 63532, ДКС	м	2,9896	66,09	64,70	0,09	1,30
43	+C113-2125 варіант 7	Труба ПВХ жорстка гладка д.50 мм, посилена, 3м, сірий колір, 63550, ДКС	м	9,7263	146,24	143,28	0,09	2,87
44	+C113-2125 варіант 8	Труба ПВХ жорстка гладка д.63мм, посилена, 3м, сірий колір, 63563, ДКС	м	9,2516	208,17	204,00	0,09	4,08
45	C142-10-2	Вода	м3	0,00476	78,98	78,98	-	-
46	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,013	36267,16	35241,00	315,04	711,12
47	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	111,585	26,06	25,51	0,04	0,51
48	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00174	48188,15	46568,61	674,67	944,87
49	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,132	817,58	800,65	0,90	16,03
50	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	3,8502	127,40	124,00	0,90	2,50
51	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0675	234,84	230,11	0,13	4,60
52	+C1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,08	1074,02	1052,48	0,48	21,06
53	+C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,01	2712,40	2657,61	1,61	53,18
54	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,0224	1552,56	1510,07	12,05	30,44
55	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	7	51,01	49,74	0,27	1,00
56	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	434,18	424,17	1,50	8,51
57	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,04	835,96	819,38	0,19	16,39
58	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002572	260244,32	254698,46	443,03	5102,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	574,93	561,44	2,22	11,27
60	+C1545-282 варіант 1	Шайба пружинна М6	100шт	0,03	17,50	17,00	0,16	0,34
61	C1545-291	Шпилька	комплект	161,16	65,89	64,44	0,16	1,29
62	+C1545-470 варіант 1	Гайка М6	шт	2	0,69	0,50	0,18	0,01
63	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	10,2	140,08	136,99	0,34	2,75
64	+C1547-7 варіант 1	Світильник аварійний е.emerg.507L-24.led.Li.3h.IP65, не постійний, 3 години, I0660042, E. NEXT	шт	24	770,63	755,00	0,52	15,11
65	+C1550-38 варіант 1	Піна монтажна Tutan Professional PROFESSIONAL B1 вогнестійка 750 мл	балон	3	336,08	329,00	0,49	6,59
66	+C1555-217 варіант 1	Гвинт сталевий оцинкований М6х20	100 шт	0,01	173,38	168,00	1,98	3,40
67	+C188888-8 варіант 1	Дюбель-цвях 6х40мм,	шт	3800	0,95	0,92	0,01	0,02
68	+1504-15134 варіант 1	Регулятор швидкості Вентс PC-1-300	шт	2	653,90	600,00	41,08	12,82
69	+1504-17218 варіант 2	Коробка, 8130_НА, Копос	шт	147	98,19	94,81	1,45	1,93
70	+1504-17218 варіант 3	Коробка відгалужуюча Р30-Р90, 100х100х50, з кабельними вводами 6х25 мм, серії FS, поліпропілен, з керамічною клемною колодкою 6х4мм2, колір оранжевий, FSB11604, ДКС	шт	70	460,48	450,00	1,45	9,03
71	+1507-1137 варіант 1	LED світильник VL-BNWL-36125 IP65 лінійний магістральний VIDEX 36W 1,2M 5000K 220V, VL-BNWL-36125	шт	51	595,44	580,94	2,82	11,68
72	+1507-1138 варіант 1	LED світильник VL-BNWL-18065 IP65 лінійний магістральний VIDEX 18W 0,6M 5000K 220V, VL-BNWL-18065	шт	28	366,34	355,74	3,42	7,18
73	+1507-3001 варіант 1	Світильник НПП1402-60W-E27-IP65 овал білий з решіткою TNSy5000575	шт	10	194,00	190,00	0,20	3,80
74	+1507-5057 варіант 1	LED світильник аварійний ВИХІД односторонній TITANUM, TL-EM101-S	шт	19	293,41	287,53	0,13	5,75
75	+1507-5057 варіант 2	LED світильник аварійний TITANUM 60 LED 6500K, TL-EM1108	шт	9	477,54	468,05	0,13	9,36
76	+1515-9004 варіант 1	LED лампа TITANUM A60 12V 10W E27 4100K, TLA6010274	10шт	0,6	132,66	130,00	0,06	2,60
77	+1517-1104 варіант 1	Щит зовнішній розподільний ETI ECT 4 PT (4 модулі прозорі дверцята IP40) (001100140)	шт	3	524,28	514,00	-	10,28
78	+1517-1104 варіант 2	Щит зовнішній розподільчий ECT 48PT 48 модулів (прозорі двері) IP-40 ETI (001101020)	шт	1	1669,74	1637,00	-	32,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	+1517-1104 варіант 3	Щит BY-PASS 25A (10 кА) в комплекті (авт. вимикач ETIMAT 10 3р С 25A (10 кА)-3шт ETI, авт. вимикач ETIMAT 10 3р С 2A (10 кА)-1шт ETI, блок-контакт PS-ETIMAT 10 (1NO+1NC)-3шт ETI, реле MER2-230 AC 2р комплектно з аксесуарами-3шт ETI, шина монтажна DIN TH 35x7,5A (1м) Lux ETI, трифазний індикатор наявності напруги SON H-3K (3-х кольоровий) ETI, клемма гвинтова під запобіжник 5x20 комплектно з аксесуарами-3шт ETI, клемма силова ввідна подвійна 1,5-16 сірий 6 TAKEL, кабельно-провідникова продукція, комплект 33KM, маркувальні матеріали, комплект Phoenix Contact, електротехнічні матеріали, комплект DKC, BM, металева шафа GT 50-40-20 IP66 ETI)	шт	1	11717,13	11487,38	-	229,75
80	+1517-1527 варіант 1	Шина захисного заземлення (PE) на 20 клем	шт	1	141,78	139,00	-	2,78
81	+1517-1527 варіант 2	Шина захисного занулення (N) на 12 клем	шт	1	124,44	122,00	-	2,44
82	+1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	3069,39	3005,59	3,62	60,18
83	+2405-1336 варіант 1	Клемна колодка чотирьохстороння 12x4 ; напруга до 500 V; січення кабелю до 4мм , S-66_FB, Копос	шт	147	107,06	86,19	18,77	2,10
84	+2405-1855 варіант 1	Замок ETI ЕСМЕСТ-L2K (2 ключа, для ЕСТ / ЕСМ) (001100203)	шт	3	532,43	521,00	0,99	10,44
85	+15093-34123 варіант 2	Трижильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 3.1, 5мм2 (N)НХН FE180/E30-3x1,5-0.6	1000м	0,15912	58335,70	57125,00	66,86	1143,84
86	+15093-34133 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 4.1,5мм2 (N)НХН FE180/E30-4x1,5-0.6	1000м	0,4233	70512,17	69045,00	84,58	1382,59
87	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2, ВВГнгд-660	1000м	0,5661	26828,30	26266,00	36,25	526,05
88	+15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2, ВВГнгд-660	1000м	0,51408	43131,98	42250,00	36,25	845,73
89	+15093-35013 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1.5мм2 ВВГнг-Ls	1000м	0,04182	44610,98	43700,00	36,25	874,73
90	+15093-35013 варіант 4	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2.5мм2 ВВГнг-Ls	1000м	0,01938	69107,30	67716,00	36,25	1355,05
91	+15093-35013 варіант 5	Двожильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2, ВВГнгд-660	1000м	0,1071	18845,78	18440,00	36,25	369,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	+15093-35033 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнг-Ls	1000м	0,02958	105557,09	103408,00	79,34	2069,75
93	+15093-35043 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнг-Ls	1000м	0,0153	254290,40	249200,00	104,31	4986,09
94	+15095-1074 варіант 1	Провід напругою до 450в перерізом 6мм2 ПВЗнгд	1000м	0,103	32991,86	32316,00	28,96	646,90
95	+15095-1182 варіант 1	Провід напругою 660в перерізом 2,5мм2 ПВ1нгд	1000м	0,00206	13819,23	13540,00	8,26	270,97
96	+280222- 12040 варіант 1	LED лампа акумуляторна TITANUM A68 10W E27 4000K 220V, TL-EMA68-10274	шт	4	211,45	195,22	12,08	4,15
97	+290902-57 варіант 1	Вимикач для відкритої проводки, двоклавішний, 250В, 10А, IP54, Palmiye 90555402, ViKO	шт	8	130,77	128,00	0,21	2,56
98	+290902-57 варіант 2	Вимикач 1-кл для відкритої проводки ViKO Palmiye 90555401	шт	38	138,42	135,50	0,21	2,71
99	+290902-57 варіант 3	Вимикач 1-кл прохідний ViKO Palmiye 90555504	шт	14	156,27	153,00	0,21	3,06
100	+290902-223 варіант 1	Розетка із заземленням ViKO Palmiye 90555508	шт	11	156,37	153,30	-	3,07
101	+290902-223 варіант 2	Розетка із заземленням 2-а ViKO Palmiye 90555588	шт	4	314,02	307,86	-	6,16
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	83,4624	8,43544	8,43544		
103	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,7336	159,41	159,41		
IV. Устаткування								
104	+1504-18083 варіант 1	LED Прожектор акумуляторний PREMIUM VIDEX F2A 50W 5000K IP65, VL-F2A-505 (переносний ліхтар)	шт	7	2168,75	2086,81	62,60	19,34

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склад _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

для електроосвітлення та електрообладнання
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № 031-25-00.00-ЕТР.С відомості тощо

Кошторисна вартість 860,528 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1001 варіант 1	Щит розподільчий QF0 ----- Автоматичний вимикач ETI ETIMAT 10 3p C 80A (20 kA) 2135731; (маса=0,000083) Щит розподільчий ШВ -----	шт	1	4500,00	4500
2	1504-1001 варіант 2	Автоматичний вимикач ETI ETIMAT 6 3p C 32A (6 kA) 2145519; (маса=0,000083)	шт	3	710,00	2130
3	& 1702-19004- 1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення, 3-фазне, 380В, 50Гц, 10кВа/10кВт, в комплекті з батарейним кабінетом, 396кг, 950х470х1190мм з АКБ AGM (12В/26Ач-240шт)-час30хв при 90% навант., INGENIO COMPACT Borri ; (маса=0,471) Щит розподільчий QF1 -----	шт	1	788557,73	788558
4	1504-1001 варіант 3	Автоматичний вимикач ETI ETIMAT 6 1p C 10A (6 kA) 2141514; (маса=0,000083) Щит розподільчий QF2 -----	шт	1	190,00	190
5	1504-1001 варіант 4	Автоматичний вимикач ETI ETIMAT 6 3p C 20A (6 kA) 2145517; (маса=0,000083) Щит розподільчий QF3 -----	шт	1	640,00	640

1	2	3	4	5	6	7
6	1504-1004 варіант 1	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3p C 16A (6 kA) (2145516); (маса=0,0005) Щит розподільчий ШР	шт	1	561,34	561
7	1504-1002 варіант 1	Вимикач навантаження ETI SV 340 3p 40A 2423323; (маса=0,00055)	шт	1	660,00	660
8	1504-1001 варіант 4	Автоматичний вимикач ETI ETIMAT 6 3p C 20A (6 kA) 2145517; (маса=0,00083)	шт	2	640,00	1280
9	1504-1001 варіант 5	Автоматичний вимикач ETI ETIMAT 6 3p C 25A (6 kA) 2145518; (маса=0,00083)	шт	1	650,00	650
10	1504-1004 варіант 1	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3p C 16A (6 kA) (2145516); (маса=0,0005)	шт	2	561,34	1123
11	1504-1003 варіант 1	Електроавтомат вимикач ETIMAT 6 3p C 10A (6 kA) (2145514); (маса=0,00073)	шт	2	588,08	1176
12	1504-1001 варіант 3	Автоматичний вимикач ETI ETIMAT 6 1p C 10A (6 kA) 2141514; (маса=0,00083)	шт	4	190,00	760
13	1504-1005 варіант 1	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1p C 6A (6 kA) (2141512); (маса=0,00065)	шт	6	187,11	1123
14	1504-1006 варіант 1	Диф. автоматичний вимикач KZS-4M 3p+N C 16/0,03 тип AC (6kA), ETI (2174024); (маса=0,00027)	шт	7	3427,05	23989
15	1504-1024 варіант 1	Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 10 AC 230V, ETI (2159301); (маса=0,0014)	шт	2	336,00	672
		Разом				828012
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				32516
		Всього по кошторису				860528

Склав О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на систему пожежної сигналізації
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-СПС.С

Кошторисна вартість 259,024 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,92777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 134,678 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>763,09</u> 746,14	<u>-</u> -	763	746	<u>-</u> -	<u>5,5200</u> -	<u>5,52</u> -
2	КМ8-125-5	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 120 А.год	шт	1	<u>408,01</u> 248,71	<u>21,34</u> 10,14	408	249	<u>21</u> 10	<u>1,8400</u> 0,0725	<u>1,84</u> 0,07
3	КМ10-667-6	Блок базовий на 8 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	шт	1	<u>3989,56</u> 3881,66	<u>3,66</u> 0,67	3990	3882	<u>4</u> 1	<u>29,4400</u> 0,0053	<u>29,44</u> 0,01
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1	<u>133,22</u> 99,49	<u>8,54</u> 4,06	133	99	<u>9</u> 4	<u>0,7360</u> 0,0290	<u>0,74</u> 0,03
5	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	<u>612,35</u> 497,43	<u>12,81</u> 6,08	612	497	<u>13</u> 6	<u>3,6800</u> 0,0435	<u>3,68</u> 0,04
6	КМ11-96-1	Установлення модулів релеїних ліній, адресних, модуля цифрового автодозвону	шт	2	<u>258,89</u> 254,62	<u>4,27</u> 2,03	518	509	<u>9</u> 4	<u>1,8400</u> 0,0145	<u>3,68</u> 0,03
7	КМ10-512-2	Антенa виносна	шт	1	<u>994,85</u> 994,85	<u>-</u> -	995	995	<u>-</u> -	<u>7,3600</u> -	<u>7,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-309-3	Сповіщувач ОС ручний	шт	5	<u>284,92</u> 263,67	-	1425	1318	-	<u>1,8400</u>	<u>9,2</u>
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоопний, світловий у нормальному виконанні	шт	32	<u>539,52</u> 467,10	<u>2,07</u> 0,38	17265	14947	<u>66</u> 12	<u>3,6800</u> 0,0030	<u>117,76</u> 0,1
10	КМ10-51-34	Установлення резисторів	100кінц.	0,36	<u>809,80</u> 791,02	-	292	285	-	<u>5,5200</u>	<u>1,99</u>
11	1504-10236 варіант 1	Резистори кінцеві та струмообмеження, шунтуючі	шт	36	<u>26,69</u>	-	961	-	-	-	-
12	1504-10236 варіант 2	Резистори кінцеві та струмообмеження, шунтуючі (10% резерв)	шт	5	<u>26,69</u>	-	133	-	-	-	-
13	КМ10-386-7	Монтаж гучномовця	шт	8	<u>571,71</u> 497,43	-	4574	3979	-	<u>3,6800</u>	<u>29,44</u>
14	КМ10-669-8	Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт	14	<u>608,73</u> 248,71	<u>1,11</u> 0,20	8522	3482	<u>16</u> 3	<u>1,8400</u> 0,0016	<u>25,76</u> 0,02
15	КМ10-698-1	Установлення блока комутаційного вогнестійкого	шт	1	<u>118,84</u> 116,78	-	119	117	-	<u>0,9200</u>	<u>0,92</u>
16	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,3	<u>1609,17</u> 1424,88	<u>16,73</u> 15,08	5310	4702	<u>55</u> 50	<u>11,0860</u> 0,1021	<u>36,58</u> 0,34
17	КБ21-13-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	5,7	<u>2627,26</u> 1158,87	<u>1340,21</u> 420,54	14975	6606	<u>7639</u> 2397	<u>8,2789</u> 2,9861	<u>47,19</u> 17,02
18	15093-34123 варіант 4	Кабель сигнальний вогнестійкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 (J-HX(St)H-PF FE180/E30) 4x2x0,8	1000м	0,00515	<u>62288,20</u>	-	321	-	-	-	-
19	15093-34123 варіант 5	КАБЕЛЬ ПСРКЕН FRHF FE180/EK30 (J-HX(ST)H-FE180) 2X0,5	1000м	0,5768	<u>9503,20</u>	-	5481	-	-	-	-
20	15093-34123 варіант 3	Трижильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 3. 1,5мм2 (N)HXH FE180/E30-3x1,5-0.6	1000м	0,00515	<u>58293,16</u>	-	300	-	-	-	-
21	15093-34123 варіант 1	Двожильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 2. 1,5мм2 (N)HXH FE180/E30-2x1,5-0.6	1000м	0,3399	<u>43673,20</u>	-	14845	-	-	-	-
22	КБ21-2-7 к=1,15	Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,3	<u>8514,42</u> 6882,46	<u>975,83</u> 691,09	28098	22712	<u>3220</u> 2281	<u>54,2225</u> 4,7253	<u>178,93</u> 15,59
23	С113-2125 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластику, із сталюю протяжкою, легкого типу, діаметром 16 мм, сірий, 91916, ДКС Україна	м	333,3	<u>10,70</u>	-	3566	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1545-435 варіант 1	Скоба ОВО Bettermann 16 мм., G, однолапковая (1003178)	шт	1320	<u>3,07</u>	-	4052	-	-	-	-
25	C1545-240 варіант 1	Анкер-клин (TDN) 6 x 60 мм (100 шт.)	100шт	13,2	<u>355,71</u>	-	4695	-	-	-	-
26	KБ21-12-2 K=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	3,2	<u>9530,85</u> <u>5932,81</u>	<u>3571,03</u> <u>1162,20</u>	30499	18985	<u>11427</u> <u>3719</u>	<u>43,3780</u> <u>8,0855</u>	<u>138,81</u> <u>25,87</u>
27	2405-1470 варіант 2	ТМС 40х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00351, ДКС	1м	90,9	<u>106,06</u>	-	9641	-	-	-	-
28	2405-1470 варіант 1	ТМС 22х10 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00317, ДКС	1м	222,2	<u>49,92</u>	-	11092	-	-	-	-
29	2405-1470 варіант 3	ТМС 15х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00303, ДКС	1м	10,1	<u>55,86</u>	-	564	-	-	-	-
30	C1545-240 варіант 2	Дюбель цвях потайний 6 x 80 мм (100 шт)	100шт	9,6	<u>147,33</u>	-	1414	-	-	-	-
31	KM10-765-9	Перевірка схем сигналізації	схема	1	<u>29282,03</u> <u>23987,31</u>	<u>5294,72</u> <u>1304,38</u>	29282	23987	<u>5295</u> <u>1304</u>	<u>145,3600</u> <u>8,8320</u>	<u>145,36</u> <u>8,83</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					204845	108097	<u>27774</u> <u>9791</u>		<u>784,2</u> <u>67,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					204845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68974				
		всього заробітна плата, грн.					117888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16790				
		Всього будівельні роботи, грн.					259024				

		Всього по кошторису					259024				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					927,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134678				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на систему пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	784,2	137,84			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	67,95	144,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	75,62	222,05			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	927,77				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,341285	371,20			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,203285	767,16			
12	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	10,91063	200,47			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	28,13354	607,39			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,07159	181,84			
15	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	6,9	767,35			
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	12,351	6,92			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	38,4054				
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	21,41392				
19	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,023				
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	18,71188				
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,2011				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
22	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	552,65	540,07	1,74	10,84
23	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0001	57998,73	56461,87	399,63	1137,23
24	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00604	6671,62	6000,00	540,80	130,82
25	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00032	490739,51	480447,86	669,31	9622,34
26	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	26373,33	25304,70	551,51	517,12
27	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	14957,20	13989,25	674,67	293,28
28	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01551	48139,23	46880,28	315,04	943,91
29	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00825	80336,53	78361,67	399,63	1575,23
30	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00321	50467,13	49077,95	399,63	989,55
31	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	59251,27	57689,85	399,63	1161,79
32	С111-1608	Дрантя	кг	0,2	17,88	16,65	0,88	0,35
33	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,23	847,50	830,00	0,88	16,62
	варіант 1							
34	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00198	22626,22	21641,77	540,80	443,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5,148	89,34	88,00	0,67	0,67
36	+С113-2125 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластику, із сталюю протязкою, легкого типу, діаметром 16 мм, сірий, 91916, ДКС Україна	м	333,3	10,70	10,40	0,09	0,21
37	С1110-14	Глухарі	100шт	0,088	1133,60	1105,97	5,40	22,23
38	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	19,8	26,06	25,51	0,04	0,51
39	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00009	79146,56	76920,00	674,67	1551,89
40	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00067	163204,36	159468,82	535,45	3200,09
41	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0004072	939050,98	920323,18	315,04	18412,76
42	+С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,285	817,58	800,65	0,90	16,03
43	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,528	127,40	124,00	0,90	2,50
44	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,3054	234,84	230,11	0,13	4,60
45	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,12	775,42	759,86	0,36	15,20
46	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	5,04	1074,02	1052,48	0,48	21,06
47	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,14	29,11	28,32	0,22	0,57
48	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,285	853,13	835,90	0,50	16,73
49	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,025	444,79	435,63	0,44	8,72
50	С1545-180	Полоски К-404	100шт	1,482	26,42	25,69	0,21	0,52
51	+С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм ²	1000м	0,04	8972,44	8780,00	16,51	175,93
52	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,482	77,73	76,05	0,16	1,52
53	+С1545-240 варіант 1	Анкер-клин (TDN) 6 х 60 мм (100 шт.)	100шт	13,2	355,71	348,30	0,44	6,97
54	+С1545-240 варіант 2	Дюбель цвях потайний 6 х 80 мм (100 шт)	100шт	9,6	147,33	144,00	0,44	2,89
55	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,09	366,36	358,74	0,44	7,18
56	+С1545-435 варіант 1	Скоба ОВО Bettermann 16 мм., G, однолапковая (1003178)	шт	1320	3,07	3,00	0,01	0,06
57	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,00154	712,55	109,58	589,00	13,97
58	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,64	288,48	282,26	0,56	5,66
59	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,027	861,41	843,90	0,62	16,89
60	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,056	8,43544	8,43544	-	-
61	+1504-10236 варіант 1	Резистори кінцеві та струмообмеження, шунтуючі	шт	36	26,69	23,35	2,82	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+1504-10236 варіант 2	Резистори кінцеві та струмообмеження, шунттуючі (10% резерв)	шт	5	26,69	23,35	2,82	0,52
63	+2405-1470 варіант 1	ТМС 22х10 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00317, ДКС	1м	222,2	49,92	48,38	0,56	0,98
64	+2405-1470 варіант 2	ТМС 40х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00351, ДКС	1м	90,9	106,06	103,42	0,56	2,08
65	+2405-1470 варіант 3	ТМС 15х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00303, ДКС	1м	10,1	55,86	54,20	0,56	1,10
66	+15093-34123 варіант 1	Двожильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 2.1, 5мм2 (N)НХН FE180/E30-2х1,5-0.6	1000м	0,3399	43673,20	42750,00	66,86	856,34
67	+15093-34123 варіант 3	Трижильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 3.1, 5мм2 (N)НХН FE180/E30-3х1,5-0.6	1000м	0,00515	58293,16	57083,30	66,86	1143,00
68	+15093-34123 варіант 4	Кабель сигнальний вогнестійкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 (J-HX(St)H-PF FE180/E30) 4х2х0,8	1000м	0,00515	62288,20	61000,00	66,86	1221,34
69	+15093-34123 варіант 5	КАБЕЛЬ ПСРКЕН FRHF FE180/EK30 (J-HX(ST)H-FE180) 2Х0,5	1000м	0,5768	9503,20	9250,00	66,86	186,34
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,7045	8,43544	8,43544		
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7683	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

для систему пожежної сигналізації

Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № 031-25-00.00-СПС.С відомості тощо

Кошторисна вартість 97,409 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	1715-10080 варіант 1	Джерело безперебійного живлення, 600ВА, 12В Must EP20-600 PRO ; (маса=0,012)	шт	1	4494,00	4494
2	1511-2001 варіант 1	Акумулятор 12В, 120 А*год., Codi Energy LiFePO4 12V/120AH ; (маса=0,007)	шт	1	12365,84	12366
3	1602-30044 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 неадресних шлейфів ППКП "ТІРАС-8П"; (маса=0,005)	шт	1	8370,00	8370
4	1511-2002 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А*год., HV12-7, КОВЕ; (маса=0,01)	шт	1	1541,15	1541
5	1601-2215 варіант 1	Блок мовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні, ВЕЛЛЕЗш-120-100, ВЕЛЛЕЗ; (маса=0,0037)	комплект	1	24260,00	24260
6	1704-50007 варіант 2	Модуль цифрового GSM-автодозвону, МЦА-GSM, "Тірас"; (маса=0,007)	шт	1	4460,00	4460
7	1704-50007 варіант 1	Модуль розширення на 8 релейних ліній, 240 В, 5А, М-OUT8R, "Тірас"; (маса=0,007)	шт	1	4000,00	4000
8	1504-19157 варіант 1	Антенa виносна GSM SMA 25м; (маса=0,001)	шт	1	1620,00	1620
9	1602-30069 варіант 1	Сповісyвач пожежний ручний СПР "Тірас", НВПФ "Тірас" ; (маса=0,0016)	шт	5	777,60	3888
10	1602-30069 варіант 3	Комбінований адресний пожежний сповісyвач. DETECTO MLT10, НВПФ "Тірас" ; (маса=0,0016)	шт	1	540,00	540
11	1602-30069 варіант 2	Димовий адресний пожежний сповісyвач DETECTO SMK10, НВПФ "Тірас" ; (маса=0,0016)	шт	23	450,00	10350

1	2	3	4	5	6	7
12	1602-30072 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "ВИХІД", НВПФ "Тірас"; (маса=0,0022)	комплект	8	740,00	5920
13	1601-2355 варіант 1	Гучномовець системи "ВЕЛЛЕЗ" ЗАС100ПН-2 (ЗВт); (маса=0,009)	комплект	8	515,00	4120
14	1602-30063 варіант 1	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС, НВПФ "Тірас"; (маса=0,002)	шт	14	320,00	4480
15	1602-10073 варіант 1	Блок комутаційний вогнестійкий БКП-1М3; (маса=0,005)	шт	1	650,00	650
		Разом по розділу 1				91059
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3577
		Всього по розділу 1				94636
		Розділ 2. Обладнання, що не монтується (резерв)				
16	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР "Тірас", НВПФ "Тірас" ; (маса=0,0016)	шт	1	777,60	778
17	1602-30069 варіант 2	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK10, НВПФ "Тірас" ; (маса=0,0016)	шт	3	450,00	1350
18	1602-30069 варіант 3	Комбінований адресний пожежний сповіщувач. DETECTO MLT10, НВПФ "Тірас" ; (маса=0,0016)	шт	1	540,00	540
		Разом по розділу 2				2668
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				105
		Всього по розділу 2				2773
		Разом				93727
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3682

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				97409

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на систему відеоспостереження
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-С3.С

Кошторисна вартість 155,375 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46341 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 72,100 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоспостереження	шт	15	621,15	13,88	9317	9109	208	3,6800	55,2
					607,27	4,58			69	0,0320	0,48
2	KM11-31-1	Монтаж відеореєстратора	шт	1	169,04	-	169	136	-	0,9200	0,92
					135,87	-			-	-	-
3	KM10-350-21	Монтаж комп'ютера персонального	шт	1	975,85	41,65	976	934	42	7,3600	7,36
					934,20	13,74			14	0,0959	0,1
4	2405-1912	Кабель з роз'ємами HDMI-HDMI Patron v1.4	шт	1	148,69	-	149	-	-	-	-
	варіант 1	19Pin 28WG 3м			-	-			-	-	-
5	1504-19040	Конектор Patron FTP RJ 45 Cat.5e	шт	16	5,24	-	84	-	-	-	-
	варіант 1	екранований 8P8C 40 шт. (CON-RJ-45-8P8C-40-E)			-	-			-	-	-
6	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів	100м	5,365	2627,26	1340,21	14095	6217	7190	8,2789	44,42
	k=1,15	перерізом до 6 мм2 у коробах			1158,87	420,54			2256	2,9861	16,02
7	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом	100м	0,04	1609,17	16,73	64	57	1	11,0860	0,44
		понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби			1424,88	15,08			1	0,1021	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	0,405	<u>11362,22</u> 8207,52	<u>128,60</u> 23,60	4602	3324	<u>52</u> 10	<u>60,7200</u> 0,1858	<u>24,59</u> 0,08
9	15097-59041 варіант 1	Кабель (вита пара) UTP CAT 5E 4x2x0,51	1000м	0,59262	<u>15664,46</u> -	-	9283	-	-	-	-
10	КБ21-31-3 к=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,15	<u>7377,20</u> 6578,45	-	1107	987	-	<u>48,6680</u> -	<u>7,3</u> -
11	1504-17218 варіант 1	Коробка із сальником 1601 і клімником S-66 (ясно-сірий), 117х117х58 мм, IP 54	шт	15	<u>229,37</u> -	-	3441	-	-	-	-
12	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	2,42	<u>9530,85</u> 5932,81	<u>3571,03</u> 1162,20	23065	14357	<u>8642</u> 2813	<u>43,3780</u> 8,0855	<u>104,97</u> 19,57
13	2405-1470 варіант 4	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 18х13мм; Серія LV; LV 18X13_HD, Копос	1м	68,68	<u>28,82</u> -	-	1979	-	-	-	-
14	2405-1470 варіант 5	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 25х20мм; Серія LH; LHD 25X20_HD, Копос	1м	71,71	<u>54,27</u> -	-	3892	-	-	-	-
15	2405-1470 варіант 6	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 50х20мм; Серія LH; LHD 50X20_HD, Копос	1м	27,775	<u>77,48</u> -	-	2152	-	-	-	-
16	2405-1470 варіант 7	Кабельний канал з ПВХ білого кольору; 60х40мм; Серія LH; ПВХ, LH 60X40_HD, Копос	1м	54,035	<u>181,70</u> -	-	9818	-	-	-	-
17	2405-1470 варіант 8	Кабельний канал білого кольору 100х40мм; Серія ЕКД; ПВХ, ЕКД 100X40_HD, Копос	1м	20,2	<u>278,93</u> -	-	5634	-	-	-	-
18	2405-1470 варіант 9	Кабельний канал (білий) 34х10мм; Серія LO для підлоги; ПВХ, LO 35_HD, Копос	1м	2,02	<u>69,75</u> -	-	141	-	-	-	-
19	КР17-7-11	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,04	<u>5499,76</u> 5102,38	<u>177,75</u> 160,25	220	204	<u>7</u> 6	<u>39,6980</u> 1,0850	<u>1,59</u> 0,04
20	С113-2125 варіант 5	Труба ПВХ гнучка гофр. д.50 мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 15 м.п., 91950, ДКС	м	4,04	<u>52,00</u> -	-	210	-	-	-	-
21	С188888-8 варіант 2	Дюбель-цвях 6х80мм,	шт	700	<u>0,93</u> -	-	651	-	-	-	-
22	2405-1478 варіант 1	З'єднувач до LV 18х13 білого кольору; Серія LV; ПВХ, 8732_HB, Копос	шт	8	<u>18,18</u> -	-	145	-	-	-	-
23	2405-1479 варіант 1	Кут прямий до LV 18х13 білого кольору; Серія LV; ПВХ, 8733_HB, Копос	шт	12	<u>26,15</u> -	-	314	-	-	-	-
24	2405-1478 варіант 2	Трійник до LV 18х13 білого кольору; Серія LV; ПВХ, 8734_HB, Копос	шт	1	<u>30,65</u> -	-	31	-	-	-	-
25	2405-1566 варіант 1	Внутрішній кут до LV 18х13 білого кольору; Серія LV; ПВХ, 8735_HB, Копос	шт	6	<u>29,81</u> -	-	179	-	-	-	-
26	2405-1567 варіант 1	Зовнішній кут до LV 18х13 білого кольору; Серія LV; ПВХ, 8736_HB, Копос	шт	12	<u>30,41</u> -	-	365	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2405-1539 варіант 1	З'єднувач для LHD 25x20 ; Серія LH; ПБХ , 8912_НВ, Копос	шт	19	<u>32,47</u>	-	617	-	-	-	-
28	2405-1540 варіант 1	Кут прямий для LHD 25x20 ; Серія LH; ПБХ , 8913_НВ, Копос	шт	10	<u>33,50</u>	-	335	-	-	-	-
29	2405-1541 варіант 1	Трійник для LHD 25x20 ; Серія LH; ПБХ , 8914_НВ, Копос	шт	6	<u>41,20</u>	-	247	-	-	-	-
30	2405-1567 варіант 2	Кут внутрішній для LHD 25x20 ; Серія LH; ПБХ , 8915_НВ, Копос	шт	6	<u>33,24</u>	-	199	-	-	-	-
31	2405-1001 варіант 1	Кут зовнішній LHD 25x20 ; Серія LH; ПБХ , 8916_НВ, Копос	шт	13	<u>31,53</u>	-	410	-	-	-	-
32	2405-1002 варіант 1	З'єднувач для LHD 50x20, LHD 50x20/1, LHD 50x20/2 ; Серія LH; ПБХ , 8992_НВ, Копос	шт	2	<u>33,25</u>	-	67	-	-	-	-
33	2405-1010 варіант 1	Кут прямий для LHD 50x20, LHD 50x20/1, LHD 50x20/2 ; Серія LH; ПБХ , 8993_НВ, Копос	шт	1	<u>43,38</u>	-	43	-	-	-	-
34	2405-1011 варіант 1	Трійник для LHD 50x20, LHD 50x20/1, LHD 50x20/2 ; Серія LH; ПБХ , 8994_НВ, Копос	шт	10	<u>47,03</u>	-	470	-	-	-	-
35	2405-1012 варіант 1	Кут внутрішній LHD 50x20, LHD 50x20/1, LHD 50x20/2 ; Серія LH; ПБХ , 8995_НВ, Копос	шт	4	<u>38,01</u>	-	152	-	-	-	-
36	2405-1013 варіант 1	Кут зовнішній для LHD 50x20, LHD 50x20/1, LHD 50x20/2 ; Серія LH; ПБХ , 8996_НВ, Копос	шт	6	<u>42,62</u>	-	256	-	-	-	-
37	2405-1014 варіант 1	З'єднувач для LH 60x40; Серія LH; ПБХ , 8652_НВ, Копос	шт	11	<u>69,91</u>	-	769	-	-	-	-
38	2405-1015 варіант 1	Кут прямий LH 60x40 ; Серія LH; ПБХ , 8653_НВ, Копос	шт	3	<u>77,21</u>	-	232	-	-	-	-
39	2405-1016 варіант 1	Трійник для LH 60x40; Серія LH; ПБХ , 8654_НВ, Копос	шт	7	<u>81,79</u>	-	573	-	-	-	-
40	2405-1017 варіант 1	Кут внутрішній (регульований) для LH 60x40; Серія LH; ПБХ , 8655_НВ, Копос	шт	8	<u>172,65</u>	-	1381	-	-	-	-
41	2405-1018 варіант 1	Кут зовнішній (регульований) для LH 60x40 ; Серія LH; ПБХ , 8656_НВ, Копос	шт	7	<u>137,91</u>	-	965	-	-	-	-
42	2405-1019 варіант 1	З'єднувач для ЕKD 100x40 ; Серія ЕKD; ПБХ , 8512_НВ, Копос	шт	4	<u>81,00</u>	-	324	-	-	-	-
43	2405-1020 варіант 1	Кут прямий для ЕKD 100x40 ; Серія ЕKD; ПБХ , 8513_НВ, Копос	шт	1	<u>186,51</u>	-	187	-	-	-	-
44	2405-1021 варіант 1	Трійник для ЕKD 100x40 ; Серія ЕKD; ПБХ , 8514_НВ, Копос	шт	2	<u>207,89</u>	-	416	-	-	-	-
45	2405-1022 варіант 1	Кут внутрішній (регульований) для ЕKD 100x40 ; Серія ЕKD; ПБХ , 8515_НВ, Копос	шт	3	<u>206,58</u>	-	620	-	-	-	-
46	2405-1023 варіант 1	Кут зовнішній (регульований) для ЕKD 100x40 ; Серія ЕKD; ПБХ , 8516_НВ, Копос	шт	1	<u>150,24</u>	-	150	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КМ10-513-7	Перевірка монтажу системи відеоспостереження	система	1	<u>21292,53</u>	<u>-</u>	21293	21293	<u>-</u>	<u>129,0300</u>	<u>129,03</u>
48	КБ46-26-3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 30 мм	100шт	0,03	<u>21292,53</u> <u>46760,60</u> <u>13631,71</u>	<u>-</u> <u>8906,71</u> <u>7354,92</u>	1403	409	<u>-</u> <u>267</u> <u>221</u>	<u>-</u> <u>89,7000</u> <u>54,2417</u>	<u>-</u> <u>2,69</u> <u>1,63</u>
49	КБ46-26-19 к=80	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 30 мм (до 1м)	100шт	0,01	<u>130553,78</u> <u>21446,01</u>	<u>12426,93</u> <u>10871,52</u>	1306	214	<u>124</u> <u>109</u>	<u>141,1200</u> <u>80,4288</u>	<u>1,41</u> <u>0,8</u>
50	КБ46-26-19 к=70	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 30 мм (до 0,9м)	100шт	0,02	<u>114234,56</u> <u>18765,26</u>	<u>10873,56</u> <u>9512,58</u>	2285	375	<u>217</u> <u>190</u>	<u>123,4800</u> <u>70,3752</u>	<u>2,47</u> <u>1,41</u>
51	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,04	<u>12162,61</u> <u>11029,13</u>	<u>1036,97</u> <u>438,49</u>	487	441	<u>41</u> <u>18</u>	<u>80,6400</u> <u>2,8044</u>	<u>3,23</u> <u>0,11</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					127270	58057	<u>16791</u> <u>5707</u>		<u>385,62</u> <u>40,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					127270 52422 63764 28105 37,55 8336 155375				

		Всього по кошторису					155375				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					463,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72100				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на систему відеоспостереження

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,8	146,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	375,82	150,65			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	40,24	141,78			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	37,55	222,03			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	463,41				
		Середній розряд робіт	розряд	4,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,16605	371,20			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06408	451,71			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,16605	767,16			
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,414	603,69			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0912	454,81			
15	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	23,520993	607,39			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,24354	181,84			
17	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	7,52652	6,92			
18	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	3,1812	182,32			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,408198				
20	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,833175				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	13,889953				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,12732				
23	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,4562625				
24	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,02668				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
25	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002744	6671,62	6000,00	540,80	130,82
26	С111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0001695	74800,57	73018,85	315,04	1466,68
27	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000104	48139,23	46880,28	315,04	943,91
28	С111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000165	145403,07	141963,03	589,00	2851,04
29	С111-1778	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 32 мм	шт	0,3528	9578,19	9390,27	0,11	187,81
30	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00007	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
31	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000024	22626,22	21641,77	540,80	443,65
32	+С113-2125	Труба ПВХ гнучка гофр. д.50 мм, стандартна з протяжкою, варіант 5	м	4,04	52,00	50,89	0,09	1,02
33	С142-10-2	Вода	м3	0,07854	78,98	78,98	-	-
34	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000084	58381,12	56833,64	402,75	1144,73
35	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0012	3123,07	2200,00	861,83	61,24
36	+С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,26825	817,58	800,65	0,90	16,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0064	127,40	124,00	0,90	2,50
38	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,26825	234,84	230,11	0,13	4,60
39	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,296	775,42	759,86	0,36	15,20
40	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,073	29,11	28,32	0,22	0,57
41	С1545-94	Гак У625	100шт	0,0501	1540,57	1507,14	3,22	30,21
42	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,26825	853,13	835,90	0,50	16,73
	варіант 1							
43	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	1552,56	1510,07	12,05	30,44
44	С1545-180	Полоски К-404	100шт	1,3949	26,42	25,69	0,21	0,52
45	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,3949	77,73	76,05	0,16	1,52
46	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	434,18	424,17	1,50	8,51
47	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	1,296	29,45	28,43	0,44	0,58
48	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,0648	366,36	358,74	0,44	7,18
49	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	574,93	561,44	2,22	11,27
50	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,5427	288,48	282,26	0,56	5,66
51	+С188888-8	Дюбель-цвях 6х80мм,	шт	700	0,93	0,90	0,01	0,02
	варіант 2							
52	+1504-17218	Коробка із сальником 1601 і клімником S-66 (ясно-сірий),	шт	15	229,37	223,42	1,45	4,50
	варіант 1	117х117х58 мм, IP 54						
53	+1504-19040	Конектор Patron FTP RJ 45 Cat.5е екранований 8Р8С 40 шт.	шт	16	5,24	5,10	0,04	0,10
	варіант 1	(CON-RJ-45-8P8C-40-E)						
54	+2405-1001	Кут зовнішній LHD 25х20 ; Серія LH; ПВХ , 8916_НВ, Копос	шт	13	31,53	30,75	0,16	0,62
	варіант 1							
55	+2405-1002	З'єднувач для LHD 50х20, LHD 50х20/1, LHD 50х20/2 ;	шт	2	33,25	31,79	0,81	0,65
	варіант 1	Серія LH; ПВХ , 8992_НВ, Копос						
56	+2405-1010	Кут прямий для LHD 50х20, LHD 50х20/1, LHD 50х20/2 ;	шт	1	43,38	42,36	0,17	0,85
	варіант 1	Серія LH; ПВХ , 8993_НВ, Копос						
57	+2405-1011	Трійник для LHD 50х20, LHD 50х20/1, LHD 50х20/2 ; Серія	шт	10	47,03	45,89	0,22	0,92
	варіант 1	LH; ПВХ , 8994_НВ, Копос						
58	+2405-1012	Кут внутрішній LHD 50х20, LHD 50х20/1, LHD 50х20/2 ; Серія	шт	4	38,01	36,98	0,28	0,75
	варіант 1	LH; ПВХ , 8995_НВ, Копос						
59	+2405-1013	Кут зовнішній для LHD 50х20, LHD 50х20/1, LHD 50х20/2 ;	шт	6	42,62	41,51	0,27	0,84
	варіант 1	Серія LH; ПВХ , 8996_НВ, Копос						
60	+2405-1014	З'єднувач для LH 60х40; Серія LH; ПВХ , 8652_НВ, Копос	шт	11	69,91	68,19	0,35	1,37
	варіант 1							
61	+2405-1015	Кут прямий LH 60х40 ; Серія LH; ПВХ , 8653_НВ, Копос	шт	3	77,21	75,25	0,45	1,51
	варіант 1							
62	+2405-1016	Трійник для LH 60х40; Серія LH; ПВХ , 8654_НВ, Копос	шт	7	81,79	79,79	0,40	1,60
	варіант 1							
63	+2405-1017	Кут внутрішній (регульований) для LH 60х40; Серія LH;	шт	8	172,65	168,78	0,48	3,39
	варіант 1	ПВХ , 8655_НВ, Копос						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+2405-1018 варіант 1	Кут зовнішній (регульований) для LH 60x40 ; Серія LH; ПВХ , 8656_НВ, Копос	шт	7	137,91	134,53	0,68	2,70
65	+2405-1019 варіант 1	З'єднувач для ЕKD 100x40 ; Серія ЕKD; ПВХ , 8512_НВ, Копос	шт	4	81,00	79,39	0,02	1,59
66	+2405-1020 варіант 1	Кут прямий для ЕKD 100x40 ; Серія ЕKD; ПВХ , 8513_НВ, Копос	шт	1	186,51	182,82	0,03	3,66
67	+2405-1021 варіант 1	Трійник для ЕKD 100x40 ; Серія ЕKD; ПВХ , 8514_НВ, Копос	шт	2	207,89	203,77	0,04	4,08
68	+2405-1022 варіант 1	Кут внутрішній (регульований) для ЕKD 100x40 ; Серія ЕKD; ПВХ , 8515_НВ, Копос	шт	3	206,58	202,46	0,07	4,05
69	+2405-1023 варіант 1	Кут зовнішній (регульований) для ЕKD 100x40 ; Серія ЕKD; ПВХ , 8516_НВ, Копос	шт	1	150,24	147,19	0,10	2,95
70	+2405-1470 варіант 4	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 18x13мм; Серія LV;, LV 18X13_HD, Копос	1м	68,68	28,82	27,69	0,56	0,57
71	+2405-1470 варіант 5	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 25x20мм; Серія LH;, LHD 25X20_HD, Копос	1м	71,71	54,27	52,65	0,56	1,06
72	+2405-1470 варіант 6	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 50x20мм; Серія LH;, LHD 50X20_HD, Копос	1м	27,775	77,48	75,40	0,56	1,52
73	+2405-1470 варіант 7	Кабельний канал з ПВХ білого кольору; 60x40мм; Серія LH; ПВХ , LH 60X40_HD, Копос	1м	54,035	181,70	177,58	0,56	3,56
74	+2405-1470 варіант 8	Кабельний канал білого кольору 100x40мм; Серія ЕKD; ПВХ , ЕKD 100X40_HD, Копос	1м	20,2	278,93	272,90	0,56	5,47
75	+2405-1470 варіант 9	Кабельний канал (білий) 34x10мм; Серія LO для підлоги; ПВХ , LO 35_HD, Копос	1м	2,02	69,75	67,82	0,56	1,37
76	+2405-1478 варіант 1	З'єднувач до LV 18x13 білого кольору; Серія LV; ПВХ , 8732_НВ, Копос	шт	8	18,18	17,39	0,43	0,36
77	+2405-1478 варіант 2	Трійник до LV 18x13 білого кольору; Серія LV; ПВХ , 8734_НВ, Копос	шт	1	30,65	29,62	0,43	0,60
78	+2405-1479 варіант 1	Кут прямий до LV 18x13 білого кольору; Серія LV; ПВХ , 8733_НВ, Копос	шт	12	26,15	25,18	0,46	0,51
79	+2405-1539 варіант 1	З'єднувач для LHD 25x20 ; Серія LH; ПВХ , 8912_НВ, Копос	шт	19	32,47	30,42	1,41	0,64
80	+2405-1540 варіант 1	Кут прямий для LHD 25x20 ; Серія LH; ПВХ , 8913_НВ, Копос	шт	10	33,50	32,52	0,32	0,66
81	+2405-1541 варіант 1	Трійник для LHD 25x20 ; Серія LH; ПВХ , 8914_НВ, Копос	шт	6	41,20	38,38	2,01	0,81
82	+2405-1566 варіант 1	Внутрішній кут до LV 18x13 білого кольору; Серія LV; ПВХ , 8735_НВ, Копос	шт	6	29,81	27,62	1,61	0,58
83	+2405-1567 варіант 1	Зовнішній кут до LV 18x13 білого кольору; Серія LV; ПВХ , 8736_НВ, Копос	шт	12	30,41	28,20	1,61	0,60
84	+2405-1567 варіант 2	Кут внутрішній для LHD 25x20 ; Серія LH; ПВХ , 8915_НВ, Копос	шт	6	33,24	30,98	1,61	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+2405-1912 варіант 1	Кабель з роз'ємами HDMI-HDMI Patron v1.4 19Pin 28WG 3м	шт	1	148,69	145,00	0,77	2,92
86	+15097-59041 варіант 1	Кабель (вита пара) UTP CAT 5E 4x2x0,51	1000м	0,59262	15664,46	15330,00	27,31	307,15
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
87	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,7389	8,43544	8,43544		
88	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0167	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

для системи відеоспостереження

Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № 031-25-00.00-С3.С відомості тощо

Кошторисна вартість 71,880 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-2390 варіант 1	IP-відеокамера 2 Мп Hikvision DS-2CD1121-I(F) (2.8mm) для системи відеонагляду; (маса=0,0013)	комплект	15	2530,00	37950
2	1602-11089 варіант 1	IP-відеореєстратор 16-канальний Hikvision DS-7616NI-Q1(D) для систем відеоспостереження; (маса=0,103)	шт	1	4930,00	4930
3	280222-20-13 варіант 1	Комплект (ПК+Монітор) ARTLINE Business B29+B24F75plus-IPS (B29v31+B24F75plus-IPS); (маса=0,015)	комплект	1	15750,00	15750
4	1602-10335 варіант 1	Жорсткий диск 4TB Western Digital WD40PURX для відеоспостереження; (маса=0,0142)	шт	1	3950,00	3950
5	280222-20-10 варіант 1	Монітор 31,5" AOC Q3279VWFD8 IPS, LED, 2K, Black; (маса=0,011)	комплект	1	6583,00	6583
		Разом				69163
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2717

		Всього по кошторису			71880
--	--	----------------------------	--	--	--------------

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на комп'ютерну мережу
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-С3.С

Кошторисна вартість 35,562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08894 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,683 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-901-5	Монтаж серверної шафи (настінної)	шт	1	614,94	12,81	615	497	13	3,6800	3,68
					497,43	6,08			6	0,0435	0,04
2	С113-2142 варіант 1	Шафа телекомунікаційна 19" VAGO 9U, настінна, двері акрил, сірий, (505x600x450) (021488)	шт	1	5141,69	-	5142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-31-1	Монтаж комутатора мережевого	шт	1	135,87	-	136	136	-	0,9200	0,92
					135,87	-			-	-	-
4	КМ10-347-2	Монтаж роутера	шт	5	467,10	-	2336	2336	-	3,6800	18,4
					467,10	-			-	-	-
5	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	5219,52	-	209	207	-	40,7215	1,63
					5168,78	-			-	-	-
6	С1512-6 варіант 1	Розетка комп'ютерна (слонова кістка) Sedna Schneider Electric SDN4500123	шт	4	623,27	-	2493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	2405-1478 варіант 3	Рамка 1-а (слонова кістка) Sedna Schneider Electric SDN5800123	шт	2	40,81	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2405-1479 варіант 2	Рамка 2-а (слонова кістка) Sedna Schneider Electric SDN5800323	шт	2	<u>86,66</u>	-	173	-	-	-	-
9	C1512-5 варіант 1	Коробка приладова, з'єднуються між собою; ПВХ; сіра; д.70x45мм, КР 67/3_КА, Копос	шт	4	<u>12,67</u>	-	51	-	-	-	-
10	1504-19040 варіант 1	Конектор Patron FTP RJ 45 Cat.5e екранований 8P8C 40 шт. (CON-RJ-45-8P8C-40-E)	шт	40	<u>5,24</u>	-	210	-	-	-	-
11	2405-1943 варіант 1	Блок на 8 розеток 19" алюмінієвий корпус 1. 8 м із вимикачем 220В, Hypernet	шт	1	<u>902,25</u>	-	902	-	-	-	-
12	KM10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	0,245	<u>11362,22</u> 8207,52	<u>128,60</u> 23,60	2784	2011	<u>32</u> 6	<u>60,7200</u> 0,1858	<u>14,88</u> 0,05
13	КБ21-13-1 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2,265	<u>2627,26</u> 1158,87	<u>1340,21</u> 420,54	5951	2625	<u>3036</u> 953	<u>8,2789</u> 2,9861	<u>18,75</u> 6,76
14	15097-59041 варіант 1	Кабель (вита пара) UTP CAT 5E 4x2x0,51	1000м	0,25602	<u>15664,46</u>	-	4010	-	-	-	-
15	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,32	<u>10906,00</u> 5932,81	<u>3571,03</u> 1162,20	3490	1898	<u>1143</u> 372	<u>43,3780</u> 8,0855	<u>13,88</u> 2,59
16	2405-1470 варіант 4	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 18x13мм; Серія LV;, LV 18X13_HD, Копос	1м	6,06	<u>28,82</u>	-	175	-	-	-	-
17	2405-1470 варіант 5	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 25x20мм; Серія LH;, LHD 25X20_HD, Копос	1м	23,735	<u>54,27</u>	-	1288	-	-	-	-
18	2405-1470 варіант 6	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 50x20мм; Серія LH;, LHD 50X20_HD, Копос	1м	2,525	<u>77,48</u>	-	196	-	-	-	-
19	C1545-240 варіант 2	Дюбель цвях потайний 6 x 80 мм (100 шт)	100шт	1	<u>147,33</u>	-	147	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					30390	9710	<u>4224</u> 1337		<u>72,14</u> 9,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30390 16456 11047 5172 7,36 1636 35562				

		Всього по кошторису					35562				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					88,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12683				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
на комп'ютерну мережу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	72,14	134,60			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,44	141,56			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	7,36	222,09			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	88,94				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,22983	371,20			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,19533	767,16			
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,42239	607,39			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,30279	181,84			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	4,55308	6,92			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,186208				
16	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,023				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,836688				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,42136				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00016	57998,73	56461,87	399,63	1137,23
20	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000596	6671,62	6000,00	540,80	130,82
21	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	145611,77	142357,01	399,63	2855,13
22	+С113-2142	Шафа телекомунікаційна 19" VAGO 9U, настінна, двері акрил, сірий, (505x600x450) (021488)	шт	1	5141,69	5040,00	0,87	100,82
23	С142-10-2	Вода	м3	0,00004	78,98	78,98	-	-
24	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00009	79146,56	76920,00	674,67	1551,89
25	+С1512-5	Коробка приладова, з'єднуються між собою; ПВХ; сіра; д. 70x45мм, КР 67/3_КА, Копос	шт	4	12,67	12,40	0,02	0,25
26	+С1512-6	Розетка комп'ютерна (слонова кістка) Sedna Schneider Electric SDN4500123	шт	4	623,27	610,83	0,22	12,22
27	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11325	817,58	800,65	0,90	16,03
28	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,11325	234,84	230,11	0,13	4,60
29	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,4224	775,42	759,86	0,36	15,20
30	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0544	268,12	262,50	0,36	5,26
31	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,453	29,11	28,32	0,22	0,57
32	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,11325	853,13	835,90	0,50	16,73
33	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0544	261,15	254,70	1,33	5,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,5889	26,42	25,69	0,21	0,52
35	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,5889	77,73	76,05	0,16	1,52
36	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,784	29,45	28,43	0,44	0,58
37	+C1545-240 варіант 2	Дюбель цвях потайний 6 x 80 мм (100 шт)	100шт	1	147,33	144,00	0,44	2,89
38	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,0392	366,36	358,74	0,44	7,18
39	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,3283	288,48	282,26	0,56	5,66
40	+1504-19040 варіант 1	Конектор Patron FTP RJ 45 Cat.5e екранований 8P8C 40 шт. (CON-RJ-45-8P8C-40-E)	шт	40	5,24	5,10	0,04	0,10
41	+2405-1470 варіант 4	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 18x13мм; Серія LV,; LV 18X13_HD, Копос	1м	6,06	28,82	27,69	0,56	0,57
42	+2405-1470 варіант 5	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 25x20мм; Серія LH,; LHD 25X20_HD, Копос	1м	23,735	54,27	52,65	0,56	1,06
43	+2405-1470 варіант 6	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 50x20мм; Серія LH,; LHD 50X20_HD, Копос	1м	2,525	77,48	75,40	0,56	1,52
44	+2405-1478 варіант 3	Рамка 1-а (слонова кістка) Sedna Schneider Electric SDN5800123	шт	2	40,81	39,58	0,43	0,80
45	+2405-1479 варіант 2	Рамка 2-а (слонова кістка) Sedna Schneider Electric SDN5800323	шт	2	86,66	84,50	0,46	1,70
46	+2405-1943 варіант 1	Блок на 8 розеток 19" алюмінієвий корпус 1.8 м із вимикачем 220В, Hypernet	шт	1	902,25	879,00	5,56	17,69
47	+15097-59041 варіант 1	Кабель (вита пара) UTP CAT 5E 4x2x0,51	1000м	0,25602	15664,46	15330,00	27,31	307,15
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
48	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9633	8,43544	8,43544		
49	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0002	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склад _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

для комп'ютерної мережі

Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № 031-25-00.00-СЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 19,831 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-11089 варіант 2	Комутатор мережевий D-Link DGS-1210-16/ME/B; (маса=0,103)	шт	1	8999,00	8999
2	1602-11089 варіант 3	Маршрутизатор бездротовий D-Link Dir-X1530 AX1500 Easy Mesh Wi-Fi 6 Router; (маса=0,103)	шт	5	2016,67	10083
		Разом				19082
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				749
		Всього по кошторису				19831

Склав О. С. Пилаєва

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Р. В. Гаврилов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку і назви В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на систему контролю загозованості підвалу
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-С3.С

Кошторисна вартість 33,089 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07315 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,742 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-60-2	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 2	комплект	1	<u>2743,25</u> 2174,00	<u>418,92</u> 165,89	2743	2174	<u>419</u> 166	<u>14,7200</u> 1,0120	<u>14,72</u> 1,01
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>763,09</u> 746,14	- -	763	746	- -	<u>5,5200</u> -	<u>5,52</u> -
3	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізопопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>539,52</u> 467,10	<u>2,07</u> 0,38	1079	934	<u>4</u> 1	<u>3,6800</u> 0,0030	<u>7,36</u> 0,01
4	1504-19034 варіант 1	Клема прохідна з пружинним затиском набірна 2-провідна 2,5 мм2 сіра, WAGO	шт	14	<u>41,83</u> -	- -	586	-	- -	- -	- -
5	КБ21-13-1 k=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2,97	<u>2627,26</u> 1158,87	<u>1340,21</u> 420,54	7803	3442	<u>3980</u> 1249	<u>8,2789</u> 2,9861	<u>24,59</u> 8,87
6	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,04	<u>1609,17</u> 1424,88	<u>16,73</u> 15,08	64	57	<u>1</u> 1	<u>11,0860</u> 0,1021	<u>0,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	15093-34123 варіант 1	Двожильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 2. 1,5мм ² (N)HXH FE180/E30-2x1,5-0.6	1000м	0,00309	<u>43673,20</u>	-	135	-	-	-	-
8	C153-21 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгд, число жил та переріз 4x1,5 мм ²	1000м	0,30694	<u>43399,09</u>	-	13321	-	-	-	-
9	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,09	<u>10906,00</u>	<u>3571,03</u>	982	534	<u>321</u>	<u>43,3780</u>	<u>3,9</u>
10	2405-1470 варіант 5	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 25x20мм; Серія LH; LHD 25X20_HD, Копос	1м	3,03	<u>54,27</u>	-	164	-	-	-	-
11	2405-1470 варіант 10	Кабельний канал з ПВХ білого кольору; 60x40мм; Серія LH; ПВХ , LH 60X40_HD, Копос	1м	6,06	<u>181,70</u>	-	1101	-	-	-	-
12	C1545-240 варіант 2	Дюбель цвях потайний 6 x 80 мм (100 шт)	100шт	0,26	<u>147,33</u>	-	38	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					28779	7887	<u>4725</u>		<u>56,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28779		1522		10,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16167				
		всього заробітна плата, грн.					9409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1333				
		Всього будівельні роботи, грн.					33089				

		Всього по кошторису					33089				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					73,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10742				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
на систему контролю загозованості підвалу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	56,53	139,51			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,62	143,23			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	6	222,03			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	73,15				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,48464	371,20			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,48464	767,16			
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,773713	607,39			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,30481	181,84			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,598	6,92			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,052371				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,5165685				
17	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,02668				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000045	57998,73	56461,87	399,63	1137,23
19	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00011	6671,62	6000,00	540,80	130,82
20	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00002	490739,51	480447,86	669,31	9622,34
21	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000104	48139,23	46880,28	315,04	943,91
22	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0002	50467,13	49077,95	399,63	989,55
23	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	847,50	830,00	0,88	16,62
24	+С111-1804	Сталь листова	т	0,0014	35831,78	35250,00	315,04	266,74
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0006	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
26	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000024	22626,22	21641,77	540,80	443,65
27	+С153-21 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгд, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,30694	43399,09	42470,00	78,13	850,96
28	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	939050,98	920323,18	315,04	18412,76
29	+С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1485	817,58	800,65	0,90	16,03
30	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0064	127,40	124,00	0,90	2,50
31	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1485	234,84	230,11	0,13	4,60
32	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1458	775,42	759,86	0,36	15,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,05	1074,02	1052,48	0,48	21,06
34	+С1545-44 варіант 3	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0153	268,12	262,50	0,36	5,26
35	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,594	29,11	28,32	0,22	0,57
36	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1485	853,13	835,90	0,50	16,73
37	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1552,56	1510,07	12,05	30,44
38	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0153	261,15	254,70	1,33	5,12
39	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,7722	26,42	25,69	0,21	0,52
40	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,7722	77,73	76,05	0,16	1,52
41	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	434,18	424,17	1,50	8,51
42	+С1545-240 варіант 2	Дюбель цвях потайний 6 х 80 мм (100 шт)	100шт	0,26	147,33	144,00	0,44	2,89
43	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,1	366,36	358,74	0,44	7,18
44	С1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,04	288,48	282,26	0,56	5,66
45	+1504-19034 варіант 1	Клема прохідна з пружинним затиском набірна 2-провідна 2, 5 мм ² сіра, WAGO	шт	14	41,83	41,00	0,01	0,82
46	+2405-1470 варіант 5	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 25х20мм; Серія LH; LHD 25X20_HD, Копос	1м	3,03	54,27	52,65	0,56	1,06
47	+2405-1470 варіант 10	Кабельний канал з ПВХ білого кольору; 60х40мм; Серія LH; ПВХ , LH 60X40_HD, Копос	1м	6,06	181,70	177,58	0,56	3,56
48	+15093-34123 варіант 1	Двожильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 2.1, 5мм ² (N)HXH FE180/E30-2х1,5-0.6	1000м	0,00309	43673,20	42750,00	66,86	856,34
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
49	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,257	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склав	_____	О. С. Пилаєва
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив	_____	Р. В. Гаврилов
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

для системи контролю загозованості підвалу

Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № 031-25-00.00-С3.С відомості тощо

Кошторисна вартість 77,281 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30071 варіант 2	Сигналізатор-аналізатор газів Дозор-С-5(О2)-66-06-01; (маса=0,003)	комплект	1	64150,00	64150
2	1715-10080 варіант 2	Блок безперебійного живлення Гейзер-1.5-24 трансформаторний 24В 1.5 А; (маса=0,012)	шт	1	1560,00	1560
3	1602-30072 варіант 2	Сповісчувач світлозвуковий внутрішній "Дует С-03С-24"; (маса=0,0022)	комплект	2	425,83	852
4	1602-30071 варіант 1	Сигналізатор газу Страж S50BK (метан/чадний газ); (маса=0,003)	комплект	6	1300,00	7800
		Разом				74362
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2919
		Всього по кошторису				77281

Склад О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на телефонізацію
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 031-25-00.00-С3.С

Кошторисна вартість 20,311 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04717 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,907 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>2269,00</u> 1318,36	-	2269	1318	-	<u>9,2000</u> -	<u>9,2</u> -
2	C1511-5 варіант 1	Коробка настінна на 10 плінтів під ключ EPNew TBXD10-0100K	шт	1	<u>831,15</u> -	-	831	-	-	-	-
3	15102-15028 варіант 1	Плінт LSA-PLUS 2/10 з нормально-замкнутими контактами, марк. 1...0, 6089 1 102-01 KRONE	100шт	0,01	<u>42330,05</u> -	-	423	-	-	-	-
4	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	<u>5219,52</u> 5168,78	-	261	258	-	<u>40,7215</u> -	<u>2,04</u> -
5	C1512-6 варіант 2	Розетка телефонна (слонова кістка) Sedna Schneider Electric SDN4300123	шт	5	<u>463,30</u> -	-	2317	-	-	-	-
6	2405-1478 варіант 3	Рамка 1-а (слонова кістка) Sedna Schneider Electric SDN5800123	шт	3	<u>40,81</u> -	-	122	-	-	-	-
7	C1512-5 варіант 1	Коробка приладова, з'єднуються між собою; ПБХ; сіра; д.70x45мм, KP 67/3_КА, Копос	шт	5	<u>12,67</u> -	-	63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1504-19040 варіант 1	Конектор Patron FTP RJ 45 Cat.5e екранований 8P8C 40 шт. (CON-RJ-45-8P8C-40-E)	шт	40	<u>5,24</u> -	-	210	-	-	-	-
9	КБ21-13-1 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,6	<u>2627,26</u> 1158,87	<u>1340,21</u> 420,54	4204	1854	<u>2144</u> 673	<u>8,2789</u> 2,9861	<u>13,25</u> 4,78
10	15097-59041 варіант 1	Кабель (вита пара) UTP CAT 5E 4x2x0,51	1000м	0,1632	<u>15664,46</u> -	-	2556	-	-	-	-
11	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,27	<u>10906,00</u> 5932,81	<u>3571,03</u> 1162,20	2945	1602	<u>964</u> 314	<u>43,3780</u> 8,0855	<u>11,71</u> 2,18
12	2405-1470 варіант 4	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 18x13мм; Серія LV; LV 18X13_HD, Копос	1м	13,13	<u>28,82</u> -	-	378	-	-	-	-
13	2405-1470 варіант 5	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 25x20мм; Серія LH; LHD 25X20_HD, Копос	1м	14,14	<u>54,27</u> -	-	767	-	-	-	-
14	С1545-240 варіант 2	Дюбель цвях потайний 6 x 80 мм (100 шт)	100шт	1	<u>147,33</u> -	-	147	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					17493	5032	<u>3108</u> 987		<u>36,2</u> 6,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17493				
		-----					9353				
							6019				
							2818				
							4,01				
							888				
							20311				
		Всього по кошторису					20311				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					47,17 6907				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020
на телефонізацію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	36,2	139,05			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,96	141,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	4,01	221,63			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	47,17				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,15658	371,20			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,15658	767,16			
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,7565	607,39			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,22668	181,84			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,157113				
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,5497055				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,5267				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000135	57998,73	56461,87	399,63	1137,23
18	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00037	6671,62	6000,00	540,80	130,82
19	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00003	490739,51	480447,86	669,31	9622,34
20	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,024	847,50	830,00	0,88	16,62
	варіант 1							
21	C142-10-2	Вода	м3	0,00005	78,98	78,98	-	-
22	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	43,64	42,55	0,23	0,86
23	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0003	92527,27	90038,34	674,67	1814,26
24	+C1511-5	Коробка настінна на 10 плінтів під ключ EPNew TBXD10-0100K	шт	1	831,15	813,00	1,85	16,30
	варіант 1							
25	+C1512-5	Коробка приладова, з'єднуються між собою; ПВХ; сіра; д. 70x45мм, КР 67/3_КА, Копос	шт	5	12,67	12,40	0,02	0,25
	варіант 1							
26	+C1512-6	Розетка телефонна (слонова кістка) Sedna Schneider Electric SDN4300123	шт	5	463,30	454,00	0,22	9,08
	варіант 2							
27	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00027	939050,98	920323,18	315,04	18412,76
28	C1530-145	Труби вінілпластові	кг	0,4	920,68	901,76	0,87	18,05
29	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,08	817,58	800,65	0,90	16,03
30	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,28	234,84	230,11	0,13	4,60
31	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,4374	775,42	759,86	0,36	15,20
32	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0459	268,12	262,50	0,36	5,26
	варіант 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,32	29,11	28,32	0,22	0,57
34	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,08	853,13	835,90	0,50	16,73
35	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,1	444,79	435,63	0,44	8,72
36	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0459	261,15	254,70	1,33	5,12
37	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,416	26,42	25,69	0,21	0,52
38	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,416	77,73	76,05	0,16	1,52
39	+C1545-240 варіант 2	Дюбель цвях потайний 6 x 80 мм (100 шт)	100шт	1	147,33	144,00	0,44	2,89
40	+1504-19040 варіант 1	Конектор Patron FTP RJ 45 Cat.5е екранований 8P8C 40 шт. (CON-RJ-45-8P8C-40-E)	шт	40	5,24	5,10	0,04	0,10
41	+2405-1470 варіант 4	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 18x13мм; Серія LV,; LV 18X13_HD, Копос	1м	13,13	28,82	27,69	0,56	0,57
42	+2405-1470 варіант 5	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 25x20мм; Серія LH,; LHD 25X20_HD, Копос	1м	14,14	54,27	52,65	0,56	1,06
43	+2405-1478 варіант 3	Рамка 1-а (слонова кістка) Sedna Schneider Electric SDN5800123	шт	3	40,81	39,58	0,43	0,80
44	+15097-59041 варіант 1	Кабель (вита пара) UTP CAT 5E 4x2x0,51	1000м	0,1632	15664,46	15330,00	27,31	307,15
45	+15102-15028 варіант 1	Плінт LSA-PLUS 2/10 з нормально-замкнутими контактами, марк. 1...0, 6089 1 102-01 KRONE	100шт	0,01	42330,05	41500,00	0,05	830,00
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
46	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,8721	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склад _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

технологічного

Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № арк.АБ відомості тощо

Кошторисна вартість 1101,640 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що не монтується						
1	2402-3004 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВК-5; (маса=0,014)	шт	18	1932,00	34776
2	2402-3005 варіант 1	Вогнегасник водопінний переносний ВВП-9; (маса=0,014)	шт	14	1180,00	16520
3	280222-2054 варіант 1	Ноутбук; (маса=0,5)	комплект	4	24100,00	96400
4	560103-40-А варіант 2	Стіл офісний з тумбою, габ. 1100х600 СП-1Я; (маса=0)	шт	4	4548,00	18192
5	560110-1 варіант 1	Стіл універсальний, з двома ящиками СД-02; (маса=0)	шт	3	5742,00	17226
6	560110-2 варіант 1	Стіл учнівський 2-місний (парта); (маса=0)	шт	127	2616,90	332346
7	560110-239 варіант 1	Стілець учнівський; (маса=0)	шт	267	1171,50	312791
8	560103-44 варіант 1	Стілець офісний; (маса=0)	шт	28	1244,00	34832
9	560103-28 варіант 1	Дошка шкільна 150х100 одноповерхова; (маса=0)	шт	19	3159,00	60021
10	560110-206 варіант 1	Топчан на 5 місць (двоярусний), габ. 1800х450; (маса=0)	шт	5	11000,00	55000
11	560103-37 варіант 1	Шафа для плаття двостулкова 1000х400х1500; (маса=0)	шт	4	5665,00	22660

1	2	3	4	5	6	7
12	560110-130 варіант 1	Шафа металева, двосекційна, габ. 1500x600x1500мм; (маса=0)	шт	3	6864,00	20592
13	560103-45 варіант 1	Відро кругле на 6 літрів ZERIX LR703; (маса=0)	шт	8	660,00	5280
14	560103-45 варіант 2	Відро кругле на 12 літрів ZERIX LR703; (маса=0)	шт	6	726,00	4356
15	550101-144 варіант 2	Стелаж двосекційний 1000x400x1500; (маса=0)	шт	7	3480,00	24360
		Разом по розділу 1				1055352
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1093982	0,007	38630 7658
		Всього по розділу 1				1101640
		Разом				1055352
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1093982	0,007	38630 7658
		Всього вартість устаткування				1093982
		Всього вартість будівельних робіт				7658
		Всього по кошторису				1101640

Склав О. С. Пилаєва*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Перевірив Р. В. Гаврилов*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на монтаж підйомного обладнання
Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № арк.ТХ.С.2

Кошторисна вартість 17,074 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05311 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,267 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1 Н1=0,75	Монтаж підіймача	шт	1	13976,13 4184,92	8998,79 3219,06	13976	4185	8999 3219	31,7400 17,4777	31,74 17,48
		Разом прямі витрати по кошторису					13976	4185	8999 3219		31,74 17,48
		Разом будівельні роботи, грн.					13976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					792				
		всього заробітна плата, грн.					7404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					863				
		Всього будівельні роботи, грн.					17074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					17074				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					53,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8267				

Склав _____ О. С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022
на монтаж підйомного обладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	31,74	131,85			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,48	184,18			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	3,89	221,97			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	53,11				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1102	II. Будівельні машини і механізми Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,73	767,16			
11	+С111-1815	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,00225	38005,96	37408,00	315,04	282,92
12	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
13	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00075	176486,18	172409,90	615,77	3460,51
14	+С1546-45	Масло машинне	т	0,00225	111406,23	108606,02	615,77	2184,44

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

підйомника

Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 199,186 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15001 варіант 1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями ф-ми Forstor FIS250-3,0-0.1-1.4x1.1; (маса=5,315) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	191660,00	191660 7526 199186

Склав _____ О. С. Пилаєва

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта	568,314 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,50733 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	74,443 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 серпня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на тротуар з бетонної плитки	568,314	-	568,314	0,50733	74,443	-
-	-	Всього:	568,314	-	568,314	0,50733	74,443	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. С. Пилаєва

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	тротуар з бетонної плитки	<u>0,36917</u> 49,674	<u>-</u> -	<u>0,05314</u> 7,68	<u>0,02818</u> 4,466	<u>-</u> -	<u>0,45049</u> 61,82	<u>0,05684</u> 12,623	<u>0,50733</u> 74,443
-	Разом :	<u>0,36917</u> 49,674	<u>-</u> -	<u>0,05314</u> 7,68	<u>0,02818</u> 4,466	<u>-</u> -	<u>0,45049</u> 61,82	<u>0,05684</u> 12,623	<u>0,50733</u> 74,443

Склав _____ О. С. Пилаєва

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»
031-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на тротуар з бетонної плитки
Благоустрій та озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

568,314 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,50733 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

74,443 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Вимірник одиничної вартості

264,45 м2

Показник одиничної вартості

2149,04 грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тротуар з бетонної плитки									
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,741412	<u>10006,75</u> 623,32	<u>9376,91</u> 3387,97	7419	462	<u>6952</u> 2512	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>3,92</u> 16,38
2	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,6479	<u>8158,90</u> 1158,28	<u>504,31</u> 185,09	21604	3067	<u>1335</u> 490	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>24,6</u> 3,34
3	KP18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	2,6479	<u>18977,71</u> 7100,68	<u>4120,49</u> 956,26	50251	18802	<u>10911</u> 2532	<u>54,5200</u> 6,5389	<u>144,36</u> 17,31
4	KP18-34-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до товщ. 10см)	100м2	-26,479	<u>177,48</u> 123,73	<u>-</u> -	-4699	-3276	<u>-</u> -	<u>0,9500</u> -	<u>-25,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	27,00858	<u>4421,36</u>	-	119415	-	-	-	-
6	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	2,6479	<u>274,91</u>	-	728	728	-	<u>2,0600</u>	<u>5,45</u>
7	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,396	<u>34185,34</u>	-	47723	-	-	-	-
8	KB27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,26479	<u>169600,65</u> <u>112883,83</u>	<u>17901,88</u> <u>8103,63</u>	44909	29891	<u>4740</u> <u>2146</u>	<u>815,7525</u> <u>60,8590</u>	<u>216</u> <u>16,11</u>
9	C1421-9550 варіант 1	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	15,517	<u>702,09</u>	-	10894	-	-	-	-
10	C1426-11789 варіант 3	Бетонна плитка товщ.80мм	м2	262,97	<u>737,11</u>	-	193838	-	-	-	-
11	C1426-11789 варіант 5	Бетонна плитка тактильна "Конус"	м2	4,46	<u>1062,49</u>	-	4739	-	-	-	-
12	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	125,8	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	37740	-	<u>37740</u> <u>4466</u>	- <u>0,2240</u>	- <u>28,18</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					534561	49674	<u>61678</u> <u>12146</u>		<u>369,17</u> <u>81,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					534561 423209 61820 33753 56,84 12623 568314				

		Всього по розділу 1					568314				
		Разом прямі витрати по кошторису					534561	49674	<u>61678</u> <u>12146</u>		<u>369,17</u> <u>81,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					534561 423209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					61820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33753				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12623				
		Всього будівельні роботи, грн.					568314				

		Всього по кошторису					568314				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					507,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74443				

Склав _____ О.С.Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Ремонтно-реставраційні роботи підвальних приміщень (укриття) пам'ятки архітектури місцевого значення будинку гімназії В.П. Ахшарумової-Бельської (охоронний № 4822-Пл.) Комунального закладу "Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" за адресою: вул.Шевченка, 14, м. Полтава»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на тротуар з бетонної плитки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	369,17	134,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	53,14	144,51			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	28,18	158,48			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	56,84	222,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	507,33				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,60306	451,71			
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,47662	603,69			
12	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,56943	1067,13			
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	11,72053	91,99			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,59494	392,65			
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,90649	444,98			
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	9,88302	519,55			
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,73581	664,31			
18	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	11,72053	139,37			
19	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,85567	82,30			
20	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	12,023055	912,40			
21	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,39719	501,72			
22	+С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	125,8	300,00			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,096372				
24	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	21,05980786				
25	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,52958				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
26	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,61522	5650,99	5100,00	440,19	110,80
27	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0018535	21777,74	20655,69	695,04	427,01
28	С111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,0344227	42561,50	41121,90	605,06	834,54
29	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,0124	92,13	88,98	1,34	1,81
30	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,91269	1018,02	994,96	3,10	19,96
31	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,026479	8481,36	8051,16	263,90	166,30
32	С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0635496	7411,45	7002,23	263,90	145,32
33	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,668177	911,05	884,54	8,65	17,86
34	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,396	34185,34	33200,00	315,04	670,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C142-10-2	Вода	м3	62,27861	78,98	78,98	-	-
36	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00297	1630,57	900,00	698,60	31,97
37	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	13,50429	1270,38	546,87	698,60	24,91
38	+C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	15,517	702,09	450,00	238,32	13,77
39	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,5916	803,82	227,77	560,29	15,76
40	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	27,00858	4421,36	3394,49	940,18	86,69
41	+C1426-11789	Бетонна плитка товщ.80мм	м2	262,97	737,11	662,00	60,66	14,45
42	+C1426-11789	Бетонна плитка тактильна "Конус"	м2	4,46	1062,49	981,00	60,66	20,83
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,3179	-	-		
44	C1999-9009	Дрова	м3	0,0635	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2025 р.

Склад _____ О.С.Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]